桃园镇桃园社区党群服务中心建设项目工程

招标控制价

招 标 人：睢宁县桃园镇桃园社区居民委员会
(单位盖章)

造价咨询人：江苏华睿工程咨询有限公司
(单位盖章)

2024年07月17日

桃园镇桃园社区党群服务中心建设项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1264770.31

(大写): 壹佰贰拾陆万肆仟柒佰柒拾元叁角壹分

招 标 人: 睢宁县桃园镇桃园社区居民委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏华睿工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 袁保磊
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 汪正强
(签字或盖章)

编 制 人: 吴雪松
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 杨亚伟
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年07月17日

复核时间: 2024年07月17日

新点网上招投标系统

桃园镇桃园社区党群服务中心 工程

招标控制价

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

桃园镇桃园社区党群服务中心 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1264770.31

（大写）：壹佰贰拾陆万肆仟柒佰柒拾元叁角壹分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	桃园镇桃园社区党群服务中心	1264770.31		35555.55	41200.9
2	招标代理费				
合计		1264770.31		35555.55	41200.9

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	桃园镇桃园社区党群服务中心-土建	1197896.12		34558.92	39518.2
2	桃园镇桃园社区党群服务中心-电气	56867.07		847.5	1430.89
3	桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水	8492.67		126.56	213.7
4	桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通	1514.45		22.57	38.11
合计		1264770.31		35555.55	41200.9

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	938016.65	
1.1	人工费	285205.77	
1.2	材料费	518040.85	
1.3	施工机具使用费	19099.79	
1.4	企业管理费	79139.09	
1.5	利润	36531.15	
2	措施项目费	121452.42	
2.1	单价措施项目费	75441.42	
2.2	总价措施项目费	46011	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34558.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39518.2	
5	税金	98908.85	
6	工程造价	1197896.12	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	303.24	1.59	482.15	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3m内	m3	546.18	7.83	4276.59	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：≥0.97 2、填方来源、运距：原土夯填	m3	405.98	11.89	4827.1	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：暂按5km计取	m3	140.2	22.07	3094.21	
		分部小计					12680.05	
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土实心砖 2、墙体类型：200mm女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	5.33	548.34	2922.65	
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5加气混凝土砌块 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级 ：M7.5混合砂浆	m3	39.08	434.34	16974.01	
7	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5加气混凝土砌块 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级 ：M7.5混合砂浆	m3	49.84	434.34	21647.51	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5加气混凝土砌块 2、墙体类型：100mm外墙 3、砂浆强度等级 ：M7.5混合砂浆	m3	7.7	468.54	3607.76	
9	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m3	86.15	288.73	24874.09	
		分部小计					70026.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	10.32	639.63	6600.98	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	32.43	597.35	19372.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：周长2.5m内 4、部位：地面以下	m3	3.95	1124.12	4440.27	
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：周长2.5m内，净高5m内	m3	24.3	1296.39	31502.28	
14	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：周长2.5m内	m3	4.5	1303.41	5865.35	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.66	2348.97	34435.9	
16	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：门窗抱框	m3	1.16	2527.49	2931.89	
17	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	19.39	1029.05	19953.28	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.51	1341.81	10076.99	
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：楼梯首跑、腰带、压顶	m3	8.81	1406.84	12394.26	
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.72	2061.94	3546.54	
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、备注：净高5m内	m3	109.82	1227.67	134822.72	
22	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.58	2990.15	1734.29	
23	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	45.64	259.38	11838.1	
24	010505008001	悬挑板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	2.94	744.23	2188.04	
25	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	29.34	372.87	10940.01	
26	010507007001	其他构件	1、构件的类型：检修口 2、构件规格：做法详见J19-2009-11	项	1	500	500	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010507001001	散水	1、60mm厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150mm厚粒径10~40mm卵石灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实，向外坡3%~5%	m2	34.74	95.77	3327.05	
28	010507001002	坡道	1、8~12mm厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（撒适量清水） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100mm厚C20细石混凝土，台阶面向外坡1% 5、300mm厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100mm 6、素土夯实	m2	5.18	293.24	1518.98	
29	010507002001	室外地坪	1、最薄处40mm厚C25混凝土找平（内配Φ4@150钢筋网片） 2、0.2mm厚聚乙烯膜浮铺 3、100mm厚C15混凝土垫层随捣随抹光 4、100mm厚碎石夯实 5、素土夯实（压实系数不小于0.95）	m2	15.68	115.8	1815.74	
30	010507004001	台阶	1、8~12mm厚防滑地砖面层，1：1水泥砂浆勾缝（宽缝） 2、撒素水泥面（撒适量清水） 3、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一套（内掺建筑胶） 5、100mm厚C20细石混凝土，台阶面向外坡1% 6、300mm厚粒径10~40mm卵石灌M2.5混合砂浆灌注，宽出面层100mm	m2	6.12	334.91	2049.65	
31	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ф6	t	0.455	6018.08	2738.23	
32	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ф8	t	0.116	5972.83	692.85	
33	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB335 ф12	t	1.426	5755.62	8207.51	
34	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB335 ф14-25	t	0.161	4930.6	793.83	
35	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф6	t	0.803	6027.13	4839.79	
36	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф8-10	t	10.838	5846.12	63360.25	
37	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф12	t	1.726	5755.62	9934.2	
38	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф14-25	t	12.274	4930.6	60518.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.544	7592.18	4130.15	
40	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋直径≥20电渣压力焊	个	32	8.45	270.4	
		分部小计					477339.77	
		金属结构工程						
41	010607003001	成品雨篷	1、成品钢结构玻璃雨蓬	m2	18.24	658.61	12013.05	
42	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间和人流通道的填充墙满挂钢丝网	m2	492.2	14.08	6930.18	
43	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、不同材质交界处 2、300mm宽镀锌钢丝网	m2	324.1	8.36	2709.48	
		分部小计					21652.71	
		门窗工程						
44	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1024、M1524 2、木门	m2	19.2	366.24	7031.81	
45	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1024a 2、卫生间门	m2	4.8	344.32	1652.74	
46	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1530、M5533 2、门框、扇材质：塑钢 3、玻璃品种、厚度：6高透low-e+12A+6	m2	27.15	463.57	12585.93	
47	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1524、C1824、C5524、C5530 2、框、扇材质：塑钢 3、玻璃品种、厚度：6高透low-e+12A+6	m2	122.52	466.28	57128.63	
		分部小计					78399.11	
		屋面及防水工程						
48	010902003001	屋面刚性层	(1)50厚C30细石混凝土,内配Φ4@100双向钢筋网片,压实并抹光,双向间距不大于4米分隔缝,分隔缝宽15mm,采用4厚200宽SBS改性沥青防水卷材满铺封盖 (2)10厚1:4石灰砂浆隔离层 (3)4.0厚高聚物改性沥青防水卷材(自粘无胎) (出屋面管道、墙与屋面相交的阴角处防水附加层,从阴角算上翻和水平延伸各不小于250的 1.5厚高聚物改性沥青防水卷材(自粘无胎)) (4)20厚DPM15水泥砂浆找平层,阴角做成圆弧状,圆弧直径50mm (5)轻质混凝土找坡层(最薄处20厚,坡度2%),ρ=700,随捣随光	m2	286.32	232.01	66429.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：U-PVC ϕ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：ϕ300塑料管 3、成品雨水篦子	m	67.2	42.57	2860.7	
50	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、所有砌体墙在-0.06标高处设20mm厚1：2水泥砂浆掺5%避水浆的防潮层	m2	63.55	22.93	1457.2	
		分部小计					70747	
		楼地面装饰工程						
51	011102003001	块料楼地面	地面一 1、最薄处40mm厚C25混凝土找平（内配Φ4@150钢筋网片） 2、0.2mm厚聚乙烯膜浮铺 3、100mm厚C15混凝土垫层随捣随抹光 4、100mm厚碎石夯实 5、素土夯实（压实系数不小于0.95）	m2	261.2	116.83	30516	
52	011102003002	块料楼地面	地面二 1、1.5mm厚JS防水涂料，上翻300mm，在管周、管井、截水沟、地漏、烟风道等阴角部分涂刷防水附加层，宽度不小于500mm，卷起高度不小于300mm，墙角处沿墙高和楼板水平方向，立面附加层高度随大面1%坡向地漏 2、最薄处40mm厚C25混凝土找平（内配Φ4@150钢筋网片） 3、0.2mm厚聚乙烯膜浮铺 4、100mm厚C15混凝土垫层随捣随抹光 5、100mm厚碎石夯实 6、素土夯实（压实系数不小于0.95）	m2	17.92	149.83	2684.95	
53	011102003004	块料楼地面	（楼面三） 1、C20细石砼找坡，1%坡向地漏，最薄处30mm厚 2、1.5mm厚JS防水涂料，四周上翻高度超过地面完成面300mm 3、钢筋混凝土板表面清理干净，修补平整	m2	17.92	53.98	967.32	
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、8mm厚1：3水泥砂浆压实抹光 3、12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4、刷界面剂一道（砖墙不刷）	m	91	8.54	777.14	
55	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	（楼面二） 1、20mm厚1：2水泥砂浆面层，粉三道水泥砂浆防滑条（凹入面层5*5），踏步口ϕ钢筋护角，侧边做50宽8高止水台 2、现浇钢筋混凝土楼面	m2	49.28	112.59	5548.44	
		分部小计					40493.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	（内墙面一） 1、20mm厚1：3水泥砂浆找平并增加一道耐碱网格布 2、界面剂一道 3、基层墙体表面清理干净	m2	787.72	40.41	31831.77	
57	011201001003	墙面一般抹灰	（内墙面二） 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2、10mm厚1：3水泥砂浆找平 3、界面剂一道 4、基层墙体表面清理干净	m2	164.12	73.66	12089.08	
58	011201001002	墙面一般抹灰	（外墙面一） 1、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布+5mm厚聚合物抗裂防水砂浆膨胀螺丝固定，网格布（5*5重量160g/M）与砂加气混凝土砌块搭接宽度不应小于150mm 4、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料II型，表面拉毛处理 5、10mm厚M15掺加防水剂防水砂浆防水层兼找平层 6、根据基层墙体材料，刷相应的界面处理剂	m2	593.34	106.88	63416.18	
59	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20mm厚1：3水泥砂浆 2、基层表面清理干净 3、独立柱抹灰	m2	16.32	44.37	724.12	
60	011202002001	柱、梁面装饰抹灰	1、20mm厚1：3水泥砂浆 2、基层表面清理干净 3、单梁抹灰	m2	83.01	44.59	3701.42	
		分部小计					111762.57	
		油漆、涂料、裱糊工程						
61	011406001001	抹灰面油漆	（踢脚一） 1、踢脚线刷无光深色漆	m2	10.92	4.47	48.81	
62	011406001002	抹灰面油漆	(1)A级材料饰面一底两度 (2)满刮白色腻子两遍细砂纸磨光 内墙	m2	887.05	23.1	20490.86	
63	011407001001	墙面喷刷涂料	（外墙面一） 1、无机涂料面层，详见图纸及编制说明	m2	817.65	30.15	24652.15	
		分部小计					45191.82	
		其他装饰工程						
64	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手 2、做法详见图纸	m	21.17	217.75	4609.77	
65	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、靠墙扶手 2、做法详见图纸	m	28.52	127.85	3646.28	
66	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、坡道扶手 2、做法详见图纸	m	6.9	212.71	1467.7	
		分部小计					9723.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					938016.65	
1	011701001001	综合脚手架	1、檐口高度：12m内	m2	601.6	70.63	42491.01	
2	011701006001	满堂脚手架	1、浇捣脚手架	m2	601.6	6.13	3687.81	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：8.1m，2层	项	1	28262.6	28262.6	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、挖掘机进出场	项	1	1000	1000	
		单价措施合计					75441.42	
合计							1013458.07	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	303.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.001532	108		640.48	194.6	89.82	0.17		0.98	0.3	0.14
综合人工工日		小计							0.17		0.98	0.3	0.14
0.0015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	546.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	428.87		4202.42	1204.14	555.75	0.39		3.78	1.08	0.5
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	15.12			3.93	1.81	1.51			0.39	0.18
综合人工工日		小计							1.9		3.78	1.47	0.68
0.0176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	405.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0008	324		2622.99	766.22	353.64	0.26		2.1	0.61	0.28

新点网上招投标系统

1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	30.24		1.06	8.14	3.76	6.05		0.21	1.63	0.75
综合人工工日		小计							6.31		2.31	2.24	1.03
0.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	140.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		33.97	15972.04	4152.73	1916.64		0.03	15.97	4.15	1.92
综合人工工日		小计								0.03	15.97	4.15	1.92
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	3.95	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	5.33
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M7.5 1砖外墙 标准砖	m3	1	171.1	301.32	7.9	46.54	21.48	171.1	301.32	7.9	46.54	21.48
综合人工工日		小计							171.1	301.32	7.9	46.54	21.48
1.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													548.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Mu7.5混凝土实心砖						百块	5.36	43.72	234.34			
	水泥32.5级						kg	52.482	0.34	17.84			
	水						m3	0.1772	3.95	0.7			
	中砂						t	0.37674	126.29	47.58			

	其他材料费	--	0.86	--	
	材料费小计	--	301.32	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	39.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	257.33	3.19	33.35	15.39	125.08	257.33	3.19	33.35	15.39
综合人工工日		小计							125.08	257.33	3.19	33.35	15.39
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									434.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		
	水	m3	0.1285	3.95	0.51		
	水泥32.5级	kg	21.85	0.34	7.43		
	中砂	t	0.15295	126.29	19.32		
	石灰膏	m3	0.00475	223.43	1.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.33	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	49.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	257.33	3.19	33.35	15.39	125.08	257.33	3.19	33.35	15.39
综合人工工日		小计							125.08	257.33	3.19	33.35	15.39
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									434.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.1285	3.95	0.51		
	水泥32.5级	kg	21.85	0.34	7.43		
	中砂	t	0.15295	126.29	19.32		
	石灰膏	m3	0.00475	223.43	1.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.33	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	7.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	149.86	257.33	3.19	39.79	18.37	149.86	257.33	3.19	39.79	18.37
综合人工工日		小计							149.86	257.33	3.19	39.79	18.37
1.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	235.13	215.14		
	水	m3	0.1285	3.95	0.51		
	水泥32.5级	kg	21.85	0.34	7.43		
	中砂	t	0.15295	126.29	19.32		
	石灰膏	m3	0.00475	223.43	1.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.33	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	86.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	64.8	197.75	1.13	17.14	7.91	64.8	197.75	1.13	17.14	7.91
综合人工工日		小计							64.8	197.75	1.13	17.14	7.91
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.73				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	111.72	184.34		
	碎石5～16mm	t	0.12	111.72	13.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.75	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	10.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	88.5	396.39	1.05	23.28	10.75	88.5	396.39	1.05	23.28	10.75
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.134884	474.36	218.73	9.99	125.93	58.12	63.98	29.5	1.35	16.99	7.84
综合人工工日		小计							152.48	425.89	2.4	40.27	18.59
1.2922工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													639.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	388.58	394.41		
	水	m3	0.5	3.95	1.98		
	复合木模板18mm	m2	0.296745	35.49	10.53		
	周转木材	m3	0.008902	1774.58	15.8		
	卡具	kg	0.018884	3.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.200977	3.35	0.67		
	铁钉	kg	0.448624	3.64	1.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.018884	4.44	0.08		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	425.89	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	32.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	440.12	12.69	12.5	5.77	35.4	440.12	12.69	12.5	5.77

21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.119889	379.96	212.94	15.05	102.7	47.4	45.55	25.53	1.8	12.31	5.68
综合人工工日		小计							80.95	465.65	14.49	24.81	11.45
0.686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									597.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.35	0.28		
	水	m3	0.92	3.95	3.63		
	复合木模板18mm	m2	0.263756	35.49	9.36		
	周转木材	m3	0.006714	1774.58	11.91		
	卡具	kg	0.031171	3.35	0.1		
	钢管支撑	kg	0.303319	3.35	1.02		
	铁钉	kg	0.409541	3.64	1.49		
	镀锌铁丝8#	kg	0.070735	4.44	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013188	4.44	0.06		
	塑料卡	个	3.59667	0.17	0.61		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	465.65	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.68	440.06	20.98	28.77	13.28	89.68	440.06	20.98	28.77	13.28
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.680759	410.64	191.11	16.46	111.05	51.25	279.55	130.1	11.21	75.6	34.89
综合人工工日		小计							369.23	570.16	32.19	104.37	48.17
3.129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1124.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	427.44	423.17		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.35	0.1		
	水	m3	1.2593	3.95	4.97		

	复合木模板18mm	m2	1.49767	35.49	53.15		
	周转木材	m3	0.027911	1774.58	49.53		
	卡具	kg	1.204943	3.35	4.04		
	钢管支撑	kg	2.43031	3.35	8.14		
	铁钉	kg	1.384664	3.64	5.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.020423	4.44	0.09		
	塑料卡	个	20.42277	0.17	3.47		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--	6.86	--	
	材料费小计			--	570.16	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	24.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.68	440.06	20.98	28.77	13.28	89.68	440.06	20.98	28.77	13.28
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.739276	533.83	192.36	16.46	143.08	66.03	394.65	142.21	12.17	105.78	48.81
综合人工工日		小计							484.33	582.27	33.15	134.55	62.09
4.1045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1296.39				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	427.44	423.17		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.35	0.1		
	水	m3	1.2593	3.95	4.97		
	复合木模板18mm	m2	1.626407	35.49	57.72		
	周转木材	m3	0.03031	1774.58	53.79		
	卡具	kg	1.400115	3.35	4.69		
	钢管支撑	kg	2.82396	3.35	9.46		
	铁钉	kg	1.503687	3.64	5.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.022178	4.44	0.1		

	塑料卡	个	22.17828	0.17	3.77		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--	7.43	--	
	材料费小计			--	582.27	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.68	440.06	20.98	28.77	13.28	89.68	440.06	20.98	28.77	13.28
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.746667	533.83	192.36	16.46	143.08	66.03	398.59	143.63	12.29	106.83	49.3
综合人工工日		小计							488.27	583.69	33.27	135.6	62.58
4.1379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1303.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	427.44	423.17		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.35	0.1		
	水	m3	1.2593	3.95	4.97		
	复合木模板18mm	m2	1.642667	35.49	58.3		
	周转木材	m3	0.030613	1774.58	54.33		
	卡具	kg	1.414113	3.35	4.74		
	钢管支撑	kg	2.852193	3.35	9.55		
	铁钉	kg	1.518721	3.64	5.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0224	4.44	0.1		
	塑料卡	个	22.40001	0.17	3.81		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--	7.49	--	
	材料费小计			--	583.69	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	14.66

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱	m3	1	234.82	430	2.18	61.62	28.44	234.82	430	2.18	61.62	28.44
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.666548	519.2	223.92	10.72	137.78	63.59	865.27	373.17	17.87	229.62	105.98
综合人工工日		小计							1100.09	803.17	20.05	291.24	134.42
9.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2348.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	417.72	413.54		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.35	0.08		
	水	m3	1.2093	3.95	4.78		
	周转木材	m3	0.109992	1774.58	195.19		
	复合木模板18mm	m2	3.666406	35.49	130.12		
	铁钉	kg	4.286361	3.64	15.6		
	卡具	kg	0.69995	3.35	2.34		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049996	4.44	0.22		
	钢管支撑	kg	1.699879	3.35	5.69		
	塑料卡	个	49.99644	0.17	8.5		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--	15.51	--	
	材料费小计			--	803.17	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.16

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱	m3	1	234.82	430	2.18	61.62	28.44	234.82	430	2.18	61.62	28.44
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.853448	519.2	223.92	10.72	137.78	63.59	962.31	415.02	19.87	255.37	117.86
综合人工工日		小计							1197.13	845.02	22.05	316.99	146.3

10.1452工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2527.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	417.72	413.54		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.35	0.08		
	水	m3	1.2093	3.95	4.78		
	周转木材	m3	0.122328	1774.58	217.08		
	复合木模板18mm	m2	4.077586	35.49	144.71		
	铁钉	kg	4.767068	3.64	17.35		
	卡具	kg	0.778448	3.35	2.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.055603	4.44	0.25		
	钢管支撑	kg	1.890517	3.35	6.33		
	塑料卡	个	55.60344	0.17	9.45		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--	17.24	--	
	材料费小计			--	845.02	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	19.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.4	442.35	19.99	14.4	6.65	35.4	442.35	19.99	14.4	6.65
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.90245	271.4	174.4	11.96	73.67	34	244.92	157.39	10.79	66.48	30.68
综合人工工日		小计							280.32	599.74	30.78	80.88	37.33
2.3756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1029.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02		427.44	435.99			
	塑料薄膜					m2	1.05		0.35	0.37			
	水					m3	1.46		3.95	5.77			
	复合木模板18mm					m2	1.98539		35.49	70.46			

	卡具	kg	1.055867	3.35	3.54		
	钢管支撑	kg	1.98539	3.35	6.65		
	周转木材	m3	0.035196	1774.58	62.46		
	铁钉	kg	1.245381	3.64	4.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027074	4.44	0.12		
	塑料卡	个	27.0735	0.17	4.6		
	其他材料费			--	5.25	--	
	材料费小计			--	599.74	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	7.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	442.81	19.99	22.38	10.33	66.08	442.81	19.99	22.38	10.33
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.916911	424.8	233.58	22.55	116.31	53.68	389.5	214.17	20.68	106.65	49.22
综合人工工日		小计							455.58	656.98	40.67	129.03	59.55
3.8609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1341.81				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.35	0.44		
	水	m3	1.56	3.95	6.16		
	复合木模板18mm	m2	2.017204	35.49	71.59		
	卡具	kg	1.522072	3.35	5.1		
	钢管支撑	kg	5.987429	3.35	20.06		
	周转木材	m3	0.053181	1774.58	94.37		
	铁钉	kg	2.481161	3.64	9.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027507	4.44	0.12		
	塑料卡	个	27.50733	0.17	4.68		
	其他材料费			--	9.44	--	

	材料费小计	--	656.98	--

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	8.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	1	138.06	433.71	1.19	36.21	16.71	138.06	433.71	1.19	36.21	16.71
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	1.1084	352.82	200.37	12.55	95	43.84	391.07	222.09	13.91	105.3	48.59
综合人工工日		小计							529.13	655.8	15.1	141.51	65.3
4.4841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1406.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.35	0.77		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	复合木模板18mm	m2	2.43848	35.49	86.54		
	卡具	kg	0.642872	3.35	2.15		
	钢管支撑	kg	1.873196	3.35	6.28		
	周转木材	m3	0.059854	1774.58	106.22		
	铁钉	kg	1.303478	3.64	4.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.044336	4.44	0.2		
	塑料卡	个	33.252	0.17	5.65		
	其他材料费			--	10.31	--	
	材料费小计			--	655.8	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C30过梁	m3	1	182.9	434.62	1.19	47.86	22.09	182.9	434.62	1.19	47.86	22.09
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.469767	503.86	218.91	14.58	134.79	62.21	740.56	321.75	21.43	198.11	91.43
综合人工工日		小计							923.46	756.37	22.62	245.97	113.52

7.8259工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2061.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.35	0.77		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	复合木模板18mm	m2	3.233487	35.49	114.76		
	卡具	kg	1.087628	3.35	3.64		
	钢管支撑	kg	2.160557	3.35	7.24		
	周转木材	m3	0.091126	1774.58	161.71		
	铁钉	kg	3.756724	3.64	13.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.044093	4.44	0.2		
	塑料卡	个	44.09301	0.17	7.5		
	其他材料费			--	13.03	--	
	材料费小计			--	756.37	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	109.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	51.92	445.99	20.38	18.8	8.68	51.92	445.99	20.38	18.8	8.68
21-59备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.806392	447.93	196.42	22.51	122.31	56.45	361.21	158.39	18.15	98.63	45.52
综合人工工日		小计							413.13	604.38	38.53	117.43	54.2
3.5011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1227.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	427.44	435.99						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.35	1.76						
	水			m3	2.03	3.95	8.02						
	复合木模板18mm			m2	1.774062	35.49	62.96						
	卡具			kg	1.561739	3.35	5.23						
	钢管支撑			kg	5.988106	3.35	20.06						

	周转木材	m3	0.02903	1774.58	51.52		
	铁钉	kg	1.556337	3.64	5.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024192	4.44	0.11		
	塑料卡	个	24.19176	0.17	4.11		
	其他材料费			--	8.95	--	
	材料费小计			--	604.38	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-348	非泵送现浇构件C30天、檐沟竖向挑板	m3	1	168.74	438.17	1.91	44.37	20.48	168.74	438.17	1.91	44.37	20.48
21-87备注1	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	2.678621	486.16	171.61	16.15	130.6	60.28	1302.24	459.68	43.26	349.83	161.47
综合人工工日		小计							1470.98	897.85	45.17	394.2	181.95
12.4659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2990.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.35	2.42		
	水	m3	2.45	3.95	9.68		
	钢管支撑	kg	10.339477	3.35	34.64		
	周转木材	m3	0.085716	1774.58	152.11		
	卡具	kg	3.1072	3.35	10.41		
	复合木模板18mm	m2	5.892966	35.49	209.14		
	铁钉	kg	3.133987	3.64	11.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.080359	4.44	0.36		
	塑料卡	个	80.35863	0.17	13.66		
	其他材料费			--	27.95	--	
	材料费小计			--	897.85	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010505007002	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m2	工程量	45.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件C30水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	133.34	393.99	1.72	35.12	16.21	13.33	39.4	0.17	3.51	1.62
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.179141	651.36	190.44	25.08	175.87	81.17	116.69	34.12	4.49	31.51	14.54
综合人工工日		小计							130.02	73.52	4.66	35.02	16.16
1.1019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									259.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0919	417.72	38.39		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.35	0.19		
	水	m3	0.207	3.95	0.82		
	复合木模板18mm	m2	0.472932	35.49	16.78		
	卡具	kg	0.249006	3.35	0.83		
	钢管支撑	kg	0.829423	3.35	2.78		
	周转木材	m3	0.004837	1774.58	8.58		
	铁钉	kg	0.537423	3.64	1.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005374	4.44	0.02		
	塑料卡	个	5.37423	0.17	0.91		
	其他材料费			--	2.26	--	
	材料费小计			--	73.52	--	

项目编码	010505008001	项目名称	悬挑板	计量单位	m2	工程量	2.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件C30水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	133.34	393.99	1.72	35.12	16.21	13.33	39.4	0.17	3.51	1.62
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.610544	651.36	190.44	25.08	175.87	81.17	397.68	116.27	15.31	107.38	49.56
综合人工工日		小计							411.01	155.67	15.48	110.89	51.18
3.4832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									744.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0919	417.72	38.39		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.35	0.19		
	水	m3	0.207	3.95	0.82		
	复合木模板18mm	m2	1.611836	35.49	57.2		
	卡具	kg	0.848656	3.35	2.84		
	钢管支撑	kg	2.826819	3.35	9.47		
	周转木材	m3	0.016485	1774.58	29.25		
	铁钉	kg	1.831632	3.64	6.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.018316	4.44	0.08		
	塑料卡	个	18.31632	0.17	3.11		
	其他材料费			--	7.65	--	
	材料费小计			--	155.67	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	29.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	181.72	898.59	67.12	64.7	29.86	18.17	89.86	6.71	6.47	2.99
21-74备注1	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.120934	1122.18	419.49	63.89	308.38	142.33	135.71	50.73	7.73	37.29	17.21
综合人工工日		小计							153.88	140.59	14.44	43.76	20.2
1.3041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	427.44	88.48		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.35	0.19		
	水	m3	0.289	3.95	1.14		
	复合木模板18mm	m2	0.651834	35.49	23.13		
	卡具	kg	0.343453	3.35	1.15		
	钢管支撑	kg	1.146454	3.35	3.84		
	周转木材	m3	0.009433	1774.58	16.74		

	铁钉	kg	0.584111	3.64	2.13		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007256	4.44	0.03		
	塑料卡	个	3.62802	0.17	0.62		
	其他材料费			--	3.14	--	
	材料费小计			--	140.59	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	检修口	项	1	500					500			
综合人工工日		小计							500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	34.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	77.88	260.45	1.02	20.51	9.47	7.79	26.05	0.1	2.05	0.95
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆	m3	0.15	91.8	249.12	11.89	26.96	12.44	13.77	37.37	1.78	4.04	1.87
综合人工工日		小计						21.56	63.42	1.88	6.09	2.82
0.1935工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												95.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	425	25.84		
	水	m3	0.1114	3.95	0.44		
	卵石10～40mm	t	0.2415	97.14	23.46		
	水泥32.5级	kg	8.352	0.34	2.84		
	中砂	t	0.07728	126.29	9.76		
	石灰膏	m3	0.0048	223.43	1.07		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	63.42	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	5.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	398.52	593.06	11.58	106.63	49.21	39.85	59.31	1.16	10.66	4.92
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	115.64	434.8	1.69	30.51	14.08	11.56	43.48	0.17	3.05	1.41
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆	m3	0.3	91.8	249.12	11.89	26.96	12.44	27.54	74.74	3.57	8.09	3.73
综合人工工日		小计							78.95	177.53	4.9	21.8	10.06
0.677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									293.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	同质地砖（防滑条）800*800mm	m2	1.02	48.52	49.49		
	水泥32.5级	kg	30.0698	0.34	10.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.22435	3.95	0.89		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	425	43.18		
	卵石10～40mm	t	0.483	97.14	46.92		
	中砂	t	0.187102	126.29	23.63		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	石灰膏	m3	0.0096	223.43	2.14		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	177.53	--	

项目编码	010507002001	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	15.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	172.3	0.69	15.52	7.16	5.9	17.23	0.07	1.55	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001186	2075.62	4098.35	60.21	555.32	256.3	2.46	4.86	0.07	0.66	0.3
通10-补15	覆土屋面 玻璃布过滤层	10m2	0.1	12.98	2.16		3.37	1.56	1.3	0.22		0.34	0.16
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	397.06	1.08	22.06	10.18	8.38	39.71	0.11	2.21	1.02
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	62.54	197.75	0.94	16.5	7.62	6.25	19.78	0.09	1.65	0.76
综合人工工日		小计							24.29	81.8	0.34	6.41	2.96
0.2059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石	m3	0.0404	422.58	17.07		
	水	m3	0.107	3.95	0.42		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00121	3966.19	4.8		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014113	4.44	0.06		
	聚乙烯膜0.2mm	m2	1.12	0.18	0.2		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	388.58	39.44		
	碎石5～16mm	t	0.012	111.72	1.34		
	碎石5～40mm	t	0.165	111.72	18.43		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	81.8	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆	10m2	0.1	677.73	615.85	17.79	180.84	83.46	67.77	61.59	1.78	18.08	8.35
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	115.64	434.8	1.69	30.51	14.08	11.56	43.48	0.17	3.05	1.41
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆	m3	0.3	91.8	249.12	11.89	26.96	12.44	27.54	74.74	3.57	8.09	3.73
综合人工工日		小计							106.87	179.81	5.52	29.22	13.49
0.904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													334.91

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	防滑地砖800*800mm	m2	1.053	48.52	51.09		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.009	68.6	0.62		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.22588	3.95	0.89		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	425	43.18		
	卵石10～40mm	t	0.483	97.14	46.92		
	水泥32.5级	kg	28.3135	0.34	9.63		
	中砂	t	0.194569	126.29	24.57		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	石灰膏	m3	0.0096	223.43	2.14		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	179.81	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.455

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4085.32	87.92	364.14	168.07	1312.63	4085.32	87.92	364.14	168.07
综合人工工日		小计							1312.63	4085.32	87.92	364.14	168.07
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6018.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ6	t	1.02	3966.19	4045.51		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4085.32	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4040.07	87.92	364.14	168.07	1312.63	4040.07	87.92	364.14	168.07
综合人工工日		小计							1312.63	4040.07	87.92	364.14	168.07
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5972.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ8						t	1.02	3921.82	4000.26			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	4.97	9.24			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4040.07		--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.426

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3822.86	87.92	364.14	168.07	1312.63	3822.86	87.92	364.14	168.07
综合人工工日		小计							1312.63	3822.86	87.92	364.14	168.07
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5755.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB335 φ12						t	1.02	3708.87	3783.05			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	4.97	9.24			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3822.86		--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3749.48	79.24	222.53	102.71	776.64	3749.48	79.24	222.53	102.71
综合人工工日		小计							776.64	3749.48	79.24	222.53	102.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4930.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB335 φ14-25						t	1.02	3620.14	3692.54			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	4.44	8.66			
	电焊条J422						kg	9.62	4.97	47.81			
	水						m3	0.12	3.95	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3749.48		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.803

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4094.37	87.92	364.14	168.07	1312.63	4094.37	87.92	364.14	168.07
综合人工工日		小计							1312.63	4094.37	87.92	364.14	168.07
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6027.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ6						t	1.02	3975.06	4054.56			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	4.97	9.24			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4094.37		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.838

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-1备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3913.36	87.92	364.14	168.07	1312.63	3913.36	87.92	364.14	168.07
综合人工工日		小计							1312.63	3913.36	87.92	364.14	168.07
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5846.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ8-10						t	1.02	3797.6	3873.55			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	4.97	9.24			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3913.36		--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.726
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3822.86	87.92	364.14	168.07	1312.63	3822.86	87.92	364.14	168.07
综合人工工日		小计							1312.63	3822.86	87.92	364.14	168.07
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5755.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ12						t	1.02	3708.87	3783.05			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	4.97	9.24			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3822.86		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.274
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3749.48	79.24	222.53	102.71	776.64	3749.48	79.24	222.53	102.71

综合人工工日		小计			776.64	3749.48	79.24	222.53	102.71
6.5817工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									4930.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 ϕ14-25		t	1.02	3620.14	3692.54			
	镀锌铁丝22#		kg	1.95	4.44	8.66			
	电焊条J422		kg	9.62	4.97	47.81			
	水		m3	0.12	3.95	0.47			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	3749.48		--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.544

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	4045.51	69.63	668.21	308.41	2500.42	4045.51	69.63	668.21	308.41
综合人工工日		小计							2500.42	4045.51	69.63	668.21	308.41
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7592.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 ϕ6					t	1.02		3966.19	4045.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4045.51		--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	9.26	17.93	14.17	6.54	3.66	0.93	1.79	1.42	0.65
综合人工工日		小计							3.66	0.93	1.79	1.42	0.65
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.45
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋HPB300 ϕ6	t	0.0001	3966.19	0.4		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	4.97	-0.75		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	010607003001	项目名称	成品雨篷	计量单位	m2	工程量	18.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	4119.55	49.34	464.71	214.48	173.8	411.96	4.93	46.47	21.45
综合人工工日		小计							173.8	411.96	4.93	46.47	21.45
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													658.61

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	一爪挂件	套	0.09	39.93	3.59		
	二爪挂件	套	0.38	70.98	26.97		
	四爪挂件	套	0.43	106.47	45.78		
	型钢	t	0.035	4152.52	145.34		
	电焊条	kg	0.63	4.97	3.13		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		
	钢化夹胶玻璃	m2	1.03	162.37	167.24		
	硅酮密封胶	L	0.24	68.6	16.46		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	411.96	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	492.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.76	3.72	20.91	9.65	7.67	2.98	0.37	2.09	0.97
综合人工工日		小计							7.67	2.98	0.37	2.09	0.97
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							14.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	324.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	21.68		11.66	5.38	4.48	2.17		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.17		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网						m2	1.1	1.77	1.95			
	钢钉						kg	0.028	6	0.17			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.17		--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	19.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	3152.99	2.56	95.97	44.29	36.65	315.3	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	315.3	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													366.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品门						m2	1.01	310.55	313.66			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	315.3		--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-11	塑钢门	10m2	0.1	526.44	2696.62	14.58	140.67	64.92	52.64	269.66	1.46	14.07	6.49
综合人工工日		小计							52.64	269.66	1.46	14.07	6.49
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									344.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢门(平开/推拉)	m2	0.96	248.44	238.5		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	269.66	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	27.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-11	塑钢门	10m2	0.1	526.44	3889.14	14.58	140.67	64.92	52.64	388.91	1.46	14.07	6.49
综合人工工日		小计							52.64	388.91	1.46	14.07	6.49
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									463.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢门6高透low-e+12A+6	m2	0.96	372.66	357.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	388.91	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	122.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	538.74	3899.22	14.58	143.86	66.4	53.87	389.92	1.46	14.39	6.64
综合人工工日		小计							53.87	389.92	1.46	14.39	6.64
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									466.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗6高透low-e+12A+6	m2	0.96	372.66	357.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	389.92	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	286.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	屋面找平层 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	96.76	251.03	0.55	25.3	11.68	9.68	25.1	0.06	2.53	1.17
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0011	2075.62	4098.35	60.21	555.32	256.3	2.28	4.51	0.07	0.61	0.28
10-68	卷材屋面 屋面分格缝上点粘200宽改性沥青卷材	10m	0.052948	23.6	65.02		6.14	2.83	1.25	3.44		0.33	0.15
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层10mm	10m2	0.1	33.04	26.16	1.01	8.85	4.09	3.3	2.62	0.1	0.89	0.41
10-46	卷材屋面 自粘高聚物改性沥青防水卷材	10m2	0.1	88.5	363.77		23.01	10.62	8.85	36.38		2.3	1.06
10-46	卷材屋面 自粘高聚物改性沥青防水卷材	10m2	0.13012	88.5	374.9		23.01	10.62	11.52	48.78		2.99	1.38
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚	10m2	0.1	89.68	69.6	6.73	25.07	11.57	8.97	6.96	0.67	2.51	1.16
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.089	115.64	286.37		30.07	13.88	10.29	25.49		2.68	1.24
综合人工工日		小计							56.14	153.28	0.9	14.84	6.85
0.4757工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							232.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石	m3	0.0507	432.29	21.92		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	铁钉	kg	0.005	3.64	0.02		
	水	m3	0.17231	3.95	0.68		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001122	3966.19	4.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01309	4.44	0.06		
	改性沥青粘结剂	kg	0.843887	6.77	5.71		
	改性沥青卷材δ4mm	m2	0.119197	26.62	3.17		
	石油液化气	kg	0.0149	5.83	0.09		
	自粘高聚物改性沥青防水卷材δ4mm	m2	1.25	26.62	33.28		
	SBS封口油膏	kg	0.142674	6	0.86		
	钢压条	kg	0.119662	4.29	0.51		
	钢钉	kg	0.006904	6	0.04		
	自粘高聚物改性沥青防水卷材δ1.5mm	m2	1.6265	27.51	44.75		
	轻质混凝土	m3	0.09078	274.92	24.96		
	石灰膏	m3	0.0025	223.43	0.56		
	中砂	t	0.048642	126.29	6.14		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.34	2.8		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	153.28	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	67.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 ϕ110	10m	0.1	54.28	235.81		14.11	6.51	5.43	23.58		1.41	0.65
10-208	PVC管排水 PVC水斗 ϕ110	10只	0.011905	44.84	290.04		11.66	5.38	0.53	3.45		0.14	0.06
10-220	铸铁管排水 屋面挑檐铸铁弯头落水口 ϕ100	10只	0.011905	215.94	316.84		56.14	25.91	2.57	3.77		0.67	0.31
综合人工工日		小计							8.53	30.8		2.22	1.02

0.0723工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							42.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	16.5	16.83		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	1.06	4.29	4.55		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.274	5.88	1.61		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.023833	10.72	0.26		
	PVC塑料落水斗ϕ110	只	0.121431	17.75	2.16		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	0.121431	4.29	0.52		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.121431	5.88	0.71		
	挑檐铸铁弯头落水ϕ100mm	个	0.120241	31.37	3.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.8	--	

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	63.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-52	墙基防潮层 防水砂浆	10m2投影面积	0.1	83.78	103.94	7.06	23.62	10.9	8.38	10.39	0.71	2.36	1.09
综合人工工日		小计							8.38	10.39	0.71	2.36	1.09
0.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级					kg	11.697		0.34	3.98			
	中砂					t	0.030744		126.29	3.88			
	防水剂					kg	0.58485		4.29	2.51			
	水					m3	0.0063		3.95	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.39		--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	261.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	172.3	0.69	15.52	7.16	5.9	17.23	0.07	1.55	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0011	2075.62	4098.35	60.21	555.32	256.3	2.28	4.51	0.07	0.61	0.28
通10-补15	覆土屋面 玻璃布过滤层	10m2	0.1	12.98	2.16		3.37	1.56	1.3	0.22		0.34	0.16
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	397.06	1.08	22.06	10.18	8.38	39.71	0.11	2.21	1.02
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	62.54	197.75	0.94	16.5	7.62	6.25	19.78	0.09	1.65	0.76
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.96	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							25.19	81.45	0.44	6.67	3.08
0.2143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									116.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石	m3	0.0404	422.58	17.07		
	水	m3	0.107	3.95	0.42		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001122	3966.19	4.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01309	4.44	0.06		
	聚乙烯膜0.2mm	m2	1.12	0.18	0.2		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	388.58	39.44		
	碎石5～16mm	t	0.012	111.72	1.34		
	碎石5～40mm	t	0.165	111.72	18.43		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	81.45	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	17.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.140179	51.68	159.75		13.44	6.2	7.24	22.39		1.88	0.87
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001189	2075.62	4098.35	60.21	555.32	256.3	2.47	4.87	0.07	0.66	0.3
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	172.3	0.69	15.52	7.16	5.9	17.23	0.07	1.55	0.72
通10-补15	覆土屋面 玻璃布过滤层	10m2	0.1	12.98	2.16		3.37	1.56	1.3	0.22		0.34	0.16
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	397.06	1.08	22.06	10.18	8.38	39.71	0.11	2.21	1.02

新点网上招标系统

13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	62.54	197.75	0.94	16.5	7.62	6.25	19.78	0.09	1.65	0.76
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.96	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							32.62	104.2	0.44	8.6	3.97
0.2773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料	kg	2.102685	10.65	22.39		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001213	3966.19	4.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014149	4.44	0.06		
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石	m3	0.0404	422.58	17.07		
	水	m3	0.107	3.95	0.42		
	聚乙烯膜0.2mm	m2	1.12	0.18	0.2		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	388.58	39.44		
	碎石5～16mm	t	0.012	111.72	1.34		
	碎石5～40mm	t	0.165	111.72	18.43		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	104.2	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	17.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2-[13-19-2]*1.4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚33.0mm	10m2	0.1	52.39	142.76	0.57	13.77	6.36	5.24	14.28	0.06	1.38	0.64
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.140179	51.68	159.75		13.44	6.2	7.24	22.39		1.88	0.87
综合人工工日		小计							12.48	36.67	0.06	3.26	1.51
0.1058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.03326	425	14.14		
	水	m3	0.0358	3.95	0.14		
	聚合物水泥防水涂料	kg	2.102685	10.65	22.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.67	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线	10m	0.1	54.28	8.48	1.35	14.46	6.68	5.43	0.85	0.14	1.45	0.67
综合人工工日		小计							5.43	0.85	0.14	1.45	0.67
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00672	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.9792	0.34	0.33		
	中砂	t	0.003866	126.29	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.85	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	49.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	746.94	77.68	12.61	197.48	91.15	74.69	7.77	1.26	19.75	9.12
综合人工工日		小计							74.69	7.77	1.26	19.75	9.12
0.633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06203	3.95	0.25		
	水泥32.5级	kg	11.1957	0.34	3.81		
	中砂	t	0.029426	126.29	3.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.77	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	787.72

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	186.44	75.03	7.23	50.35	23.24	18.64	7.5	0.72	5.04	2.32
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.060476	16.52	14.63		4.3	1.98	1	0.88		0.26	0.12
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							21.05	10.38	0.7	5.67	2.61
0.1785工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01963	3.95	0.08		
	玻璃纤维网格布	m2	0.665236	1.33	0.88		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg	8.6088	0.34	2.93		
	中砂	t	0.033992	126.29	4.29		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.38	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	164.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	51.68	319.5		13.44	6.2	5.17	31.95		1.34	0.62
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	186.44	39.32	7.23	50.35	23.24	18.64	3.93	0.72	5.04	2.32
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
综合人工工日		小计							25.22	37.88	0.7	6.75	3.11
0.2138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.66

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料	kg	3	10.65	31.95		
	水	m3	0.01651	3.95	0.07		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg	4.3656	0.34	1.48		
	901胶	kg		2.14			
	中砂	t	0.017238	126.29	2.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.88	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	593.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	179.27	1.51	24.63	11.37	9.32	17.93	0.15	2.46	1.14
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	86.14	220.96		22.4	10.34	8.61	22.1		2.24	1.03
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
14-39	抹混合砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	197.06	59.77	7.57	53.2	24.56	19.71	5.98	0.76	5.32	2.46
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
综合人工工日		小计							40.7	49.47	0.89	10.82	5
0.345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.01025	1748.6	17.92		
	水	m3	0.01774	3.95	0.07		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	6.86	20.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	1.33	1.52		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		

新点网上招投标系统

	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg	6.0156	0.34	2.05		
	901胶	kg		2.14			
	中砂	t	0.015811	126.29	2		
	防水剂	kg	0.30078	4.29	1.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.47	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	16.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面	10m2	0.1	258.42	76.57	7.57	69.16	31.92	25.84	7.66	0.76	6.92	3.19
综合人工工日		小计							25.84	7.66	0.76	6.92	3.19
0.219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01516	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	9.0576	0.34	3.08		
	中砂	t	0.035764	126.29	4.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	011202002001	项目名称	柱、梁面装饰抹灰	计量单位	m2	工程量	83.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面	10m2	0.1	258.42	78.82	7.57	69.16	31.92	25.84	7.88	0.76	6.92	3.19
综合人工工日		小计							25.84	7.88	0.76	6.92	3.19
0.219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015368	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	9.6644	0.34	3.29		

	中砂	t	0.035764	126.29	4.52		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.88	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	10.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	22.14	14.08		5.76	2.66	2.21	1.41		0.58	0.27
综合人工工日		小计							2.21	1.41		0.58	0.27
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无光深色漆	kg	0.12	10.65	1.28		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1.41	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	887.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.69	45.08		35.02	16.16	13.47	4.51		3.5	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.51		3.5	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.29	3.53		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.6	0.29		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.51	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	817.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	148.66		28.78	13.28	11.07	14.87		2.88	1.33
综合人工工日		小计							11.07	14.87		2.88	1.33
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	12.42	1.49		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15.97	9.58		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	15.97	3.19		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	14.87	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	21.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	904.96	111.49	239.74	110.65	81.06	90.5	11.15	23.97	11.07
综合人工工日		小计							81.06	90.5	11.15	23.97	11.07
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									217.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	5.32	30.29		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1	5.32	5.32		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1	5.32	5.32		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	1.039206	4.29	4.46		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	90.5	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	28.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-158	靠墙扶手 不锈钢管	10m	0.1	806.88	138.24	19.43	214.84	99.16	80.69	13.82	1.94	21.48	9.92
综合人工工日		小计							80.69	13.82	1.94	21.48	9.92
0.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	0.303	5.32	1.61		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.2	m	1.06	5.32	5.64		
	不锈钢六角螺栓M5×30	套	1.1	0.51	0.56		
	不锈钢盖φ63	只	1.01683	4.29	4.36		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.012	38.59	0.46		
	氩气	m3	0.034	7.81	0.27		
	钨棒精制	kg	0.001	557.41	0.56		
	水泥32.5级	kg	0.404	0.34	0.14		
	中砂	t	0.000707	126.29	0.09		
	碎石5～16mm	t	0.00122	111.72	0.14		
	水	m3	0.00021	3.95			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.82	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	6.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	854.6	111.49	239.74	110.65	81.06	85.46	11.15	23.97	11.07
综合人工工日		小计							81.06	85.46	11.15	23.97	11.07
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									212.71				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5	5.32	26.6		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1	5.32	5.32		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1	5.32	5.32		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	0.724638	4.29	3.11		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.46	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	601.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	35.4	16.55	3.79	10.19	4.7	35.4	16.55	3.79	10.19	4.7
综合人工工日		小计							35.4	16.55	3.79	10.19	4.7
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	脚手钢管	kg	1.51	3.18	4.8		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.44	2.18		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	16.55	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	601.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	35.4	7.71	3.42	10.09	4.66	3.54	0.77	0.34	1.01	0.47

综合人工工日	小计			3.54	0.77	0.34	1.01	0.47
0.03工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	3.18	0.13			
	底座	个	0.0003	4.12				
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03			
	周转木材	m3	0.00015	1774.58	0.27			
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	4.44	0.03			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	0.77		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99090507	汽车式起重机 提升质量16t	台班	20		1024.01	266.24	122.88			20480.2	5324.8	2457.6
综合人工工日	小计									20480.2	5324.8	2457.6
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												28262.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			--				--				
	材料费小计			--				--				

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		1000				1000			
综合人工工日	小计								1000			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	1000	1000							

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1000	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	34558.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	31417.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3141.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	10134.58			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	506.73			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	810.77			
合计					46011			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39518.2	100	39518.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1059469.07	3.2	33903.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1059469.07	0.53	5615.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1059469.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1098987.27	9	98908.85
合计					138427.05

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	34558.92										
2	临时设施	10134.58										
3	建筑工人实名制费用	506.73										
4	智慧工地费用	810.77										
5	社会保险费	33903.01										
6	住房公积金	5615.19										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-土建(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	48765.17	
1.1	人工费	17578.34	
1.2	材料费	20925.53	
1.3	施工机具使用费	770.17	
1.4	企业管理费	7037.14	
1.5	利润	2453.99	
2	措施项目费	1975.56	
2.1	单价措施项目费	796	
2.2	总价措施项目费	1179.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	847.5	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1430.89	
5	税金	4695.45	
6	工程造价	56867.07	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：动力配电箱AP1 2、型号：Pn=60KW 2回路 3、接线端子材质、规格：铜 4、端子板外部接线材质、规格：电缆终端 5、安装方式：距地1.5m	台	1	857.6	857.6	
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱AL1 2、型号：Pn=30KW ,6回路 3、接线端子材质、规格：铜 4、端子板外部接线材质、规格：BYJ2.5mm²：18个， 5、安装方式：距地1.6m	台	1	933.55	933.55	
3	030404017006	配电箱	1、名称：照明配电箱AL2 2、型号：Pn=30KW ,6回路 3、接线端子材质、规格：铜 4、端子板外部接线材质、规格：BYJ2.5mm²：18个， 5、安装方式：距地1.6m	台	1	933.55	933.55	
4	030411003001	桥架	1、名称：金属封闭线槽 2、规格：100*100	m	39.95	96.44	3852.78	
5	030411001005	配管	1、名称：电缆进户保护管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：SC100	m	8.5	109.43	930.16	
6	030411001001	配管	1、名称：线路配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：SC50	m	5.4	49.25	265.95	
7	030411001002	配管	1、名称：照明线路配管 2、材质：塑料管 3、规格：PC20	m	268.85	11.31	3040.69	
8	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY+4*25+E16 3、材质：铜	m	11.4	103.33	1177.96	
9	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB-YJY+4*25+E16 3、安装部位：室内	个	4	158.75	635	
10	030411004001	配线	1、名称：照明配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ2.5mm² 4、材质：铜	m	1155.2	3.57	4124.06	
11	030412001001	普通灯具	1、名称：公共照明灯（人体红外感应灯） 2、型号：LED， 1*12W 3、安装防式：吸顶安装	套	10	57.09	570.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412001002	普通灯具	1、名称：卫生间用吸顶灯（防水防尘型） 2、型号：1*11W 3、安装防式：吸顶安装	套	4	66.53	266.12	
13	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：2*24W 3、安装形式：吸顶安装	套	6	83.21	499.26	
14	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A/220V 3、安装方式：距地1.3m	个	2	17	34	
15	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A/220V 3、安装方式：距地1.3m	个	4	18.04	72.16	
16	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极安全型插座(一般) 2、规格：10A/220V 3、安装方式：距地0.3m暗装	个	10	22.18	221.8	
17	030404035002	插座	1、名称：单相二、三极防溅安全型插座 2、规格：10A/220V/IP54 3、安装方式：距地1.5m暗装	个	2	23.53	47.06	
18	030404035003	插座	1、名称：空调插座 2、安装方式：距地1.8m	个	2	23.84	47.68	
19	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：距地2m	个	2	144.24	288.48	
20	030904003001	按钮	1、名称：紧急呼叫按钮 2、规格：距地0.8m	个	2	94.53	189.06	
21	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（开关盒） 2、材质：塑料	个	6	7.2	43.2	
22	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料	个	36	7	252	
23	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	14.9	12.06	179.69	
24	03B001	钢板	1、电缆进户钢板 2、规格：500*400*6mm 3、详见设计图纸	块	1	137.47	137.47	
		分部小计					19600.18	
		应急照明部分						
25	030404017003	配电箱	1、名称：应急照明配电箱1ALE 2、型号：Pn=2KW,1回路 3、接线端子材质、规格：铜 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm²=3个 5、安装方式：距地1.5m	台	1	781.53	781.53	
26	030404017007	配电箱	1、名称：应急照明配电箱1AE 2、型号：AC220/DC36V,4回路 3、规格：600*750*280 4、接线端子材质、规格：铜 5、端子板外部接线材质、规格：BYJ2.5mm²=12个 6、安装方式：距地1.5m	台	1	1791.29	1791.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030411001006	配管	1、名称：应急照明配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：SC32	m	10	30.32	303.2	
28	030411001003	配管	1、名称：应急照明线路配管 2、材质：紧定式镀锌钢管 3、规格：JDG20	m	5.5	10.21	56.16	
29	030411001004	配管	1、名称：应急照明配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：SC20	m	270.02	19.22	5189.78	
30	030411004002	配线	1、名称：应急照明配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BTTRZ-2*2.5+E2.5	m	5.5	18.17	99.94	
31	030411004003	配线	1、名称：应急照明配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ2.5mm² 4、材质：铜	m	548.85	3.57	1959.39	
32	030412004001	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具(消防专用灯具,集中电源型) 2、型号：LED, 6W DC36V 500lm 3、安装形式：距地2.4m壁装	套	14	80.5	1127	
33	030412004002	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具(消防专用灯具,集中电源型,防水型) 2、型号：LED, 6W DC36V 500lm IP67 3、安装形式：距地2.4m明装	套	3	80.5	241.5	
34	030412004003	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯具(消防专用灯具,集中电源型) 2、型号：LED,1x3W DC36V IP30 3、安装形式：管吊距地2.5m	套	6	73.23	439.38	
35	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层显示标志灯 2、型号：LED,1x1W DC36V 3、安装形式：距地2.4m壁暗装	套	4	63.12	252.48	
36	030412004005	装饰灯	1、名称：安全出口标识灯 (消防专用灯具,集中电源型) 2、型号：LED,1x1W DC36V 3、安装形式：壁暗装，门框上0.1m	套	4	63.12	252.48	
37	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散标志灯,显示“安全出口”(消防专用灯具,集中电源型) 2、型号：LED,1x1W DC36V 3、安装形式：壁暗装，门框上0.1m	套	4	63.12	252.48	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030412004007	装饰灯	1、名称：双向疏散标志灯 2、型号：LED,1x1W DC36V 3、安装形式：管吊距地2.5m	套	6	79.56	477.36	
39	030412004008	装饰灯	1、名称：疏散方向指示灯 2、型号：LED,1x1W DC36V 3、安装形式：壁装，距地0.5m	套	4	63.12	252.48	
40	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	45	7.9	355.5	
41	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、安装：距地0.5m	台(块)	1	322.58	322.58	
42	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部电位联结端子箱 2、安装：距地0.5m	台(块)	0			
43	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：详见设计图纸	m	68.4	8.72	596.45	
44	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：φ12 4、安装形式：详见设计图纸	m	113.6	41.93	4763.25	
45	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：,利用结构主钢筋(>2*%%C16)上下焊通并与基础接地钢筋焊通	m	89.2	29.09	2594.83	
46	030409001001	接地极	1、名称：预留接地钢板 2、材质：扁钢 3、规格：150*150*10	根(块)	4	499.75	1999	
47	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：室内	m	7.2	26.59	191.45	
48	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地调试	系统(组)	1	953.77	953.77	
		分部小计					25253.28	
		建筑智能化工程						
49	030411003002	桥架	1、名称：金属封闭线槽 2、规格：100*100	m	37.48	96.44	3614.57	
50	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	13.24	12.06	159.67	
51	03B002	钢板	1、进户钢板 2、规格：500*400*6mm 3、详见设计图纸	块	1	137.47	137.47	
		分部小计					3911.71	
		分部分项合计					48765.17	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	796	796	
		单价措施合计					796	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							49561.17	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									857.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱AP1	只	1	532.37	532.37		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	570.3	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		87.6	30.66
2.066工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									933.55				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	照明配电箱AL1	只	1	532.37	532.37		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	596.29	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		87.6	30.66
2.066工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									933.55				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	照明配电箱AL2	只	1	532.37	532.37		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	596.29	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	39.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	65.27	8.6	103.03	36.06	25.76	6.53	0.86	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.53	0.86	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							49.38				
清单项目综合单价									96.44				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	金属封闭线槽200*100	m	1.005	49.13	49.38		
	汽油	kg	0.01	9.78	0.1		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.98	1.8		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	55.91	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径100mm以内	100m		3596.58	829.97	46.65	1438.63	503.52					
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	583.52	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.84	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.84	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							49.53				
清单项目综合单价									109.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100	m		44.21			
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌管卡DN100	个		6.5			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.92	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	厚漆	kg		8.58			
	清油	kg		13.72			
	冲击钻头φ6～12	根		2.57			
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	膨胀螺栓M6	套		0.43			
	热镀锌焊接钢管公称直径100mm以内	m	1.03	48.09	49.53		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.34	0.76		
	中砂	t	0.014168	126.29	1.79		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	55.37	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.4
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径50mm以内	100m		1623.92	515.35	31.62	649.57	227.35					
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	328.63	31.62	606.74	212.36	15.17	3.29	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.29	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							22.28				
清单项目综合单价									49.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m		21.63			
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个		3.88			
	自攻螺钉M4×65	十个		0.27			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.92	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	厚漆	kg		8.58			
	清油	kg		13.72			
	冲击钻头φ6～12	根		2.57			
	塑料膨胀管φ8×50	十个		0.86			
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套		0.43			
	热镀锌焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	21.63	22.28		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	25.57	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	72.01		239.56	83.85	5.99	0.72		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.72		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									11.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.24	1.36		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.04	11.4	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							89.71				
清单项目综合单价									103.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY+4*25+E1635mm2以下（五芯）	m	1.01	88.82	89.71		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.78	0.1		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.48		21.37	7.48	53.42	76.48		21.37	7.48
4-842备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面35mm2以下	个		87.77	84.04		35.11	12.29					
综合人工工日		小计							53.42	76.48		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.75

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.78	3.52		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	WDZB-YJY+4*25+E1635～400mm2	套		53.24			
	丙酮	kg		5.15			
	铜接线端子DT-16mm2	个		3.33			
	铝接线端子25mm2	个		1.29			
	相色带20mm×20m	卷		2.4			
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.48	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1155.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.66		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.15				
清单项目综合单价									3.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-BYJ2.5mm²导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.85	2.15		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.78	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.31	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套		174.9	14.89		69.96	24.49					
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45

综合人工工日	小计	17.49	1.87		7	2.45
0.165工日	未计价材料费	28.28
清单项目综合单价		57.09

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	公共照明灯（人体红外感应灯）LED, 1*12W	套		26.62			
	圆木台275～350	块	1.05	1.33	1.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	公共照明灯（人体红外感应灯）	套	1.01	26.62	26.89		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	30.15	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1577	防水防尘灯安装 吸顶式	10套	0.1	239.56	13.62		95.82	33.54	23.96	1.36		9.58	3.35
综合人工工日		小计							23.96	1.36		9.58	3.35
0.226工日		未计价材料费							28.28				
清单项目综合单价									66.53				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	卫生间用吸顶灯（防水防尘型）1*11W	套	1.01	26.62	26.89		
	圆木台150～250	块	1.05	1.33	1.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	29.64	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1

新点网上招投标系统

0.209工日	未计价材料费						47.6
清单项目综合单价							83.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯2*24W	套	1.01	44.36	44.8		
	圆木台63～138×22	块	2.1	1.33	2.79		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	49.1	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.03		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.98				
清单项目综合单价									17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关10A/220V			只			1.02		5.86	5.98			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m			0.305		0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40			十个			0.208		0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#			kg			0.01		4.44	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.38		--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控)单联	10套	0.1	68.9	5.04		27.56	9.65	6.89	0.5		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.5		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.92				
清单项目综合单价									18.04				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	双联单控开关10A/220V	只	1.02	6.78	6.92		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.42	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	15.87		35.62	12.47	8.9	1.59		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.59		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									22.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	单相二、三极安全型插座(一般)10A/220V	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.85	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.47	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	15.87		35.62	12.47	8.9	1.59		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.59		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.23				
清单项目综合单价									23.53				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	单相二、三极防溅安全型插座10A/220V/IP54	套	1.02	8.07	8.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.85	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.82	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	10.13		29.68	10.39	7.42	1.01		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	1.01		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							11.4				
清单项目综合单价									23.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	11.18	11.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.85	0.85		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.41	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.72	0.63	29.68	10.39	74.2	2.72	0.63	29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.72	0.63	29.68	10.39
0.7工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									144.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	26.62	26.62		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		

新点网上招投标系统

	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.78	0.1		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.34	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.84	0.83	20.78	7.27	51.94	4.84	0.83	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.84	0.83	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费							8.87				
清单项目综合单价									94.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急呼叫按钮	个	1	8.87	8.87		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.78	0.29		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.71	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							0.91				
清单项目综合单价									7.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒（塑料）	只	1.02	0.89	0.91		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.16	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							0.91				
清单项目综合单价									7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（塑料）	只	1.02	0.89	0.91		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.45	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	14.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	34.03	20.05	190.8	66.78	4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							4.17				
清单项目综合单价									12.06				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	kg	1.005	4.15	4.17		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头ϕ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片ϕ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.78	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	189.43	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.51	--	

项目编码	03B001	项目名称	钢板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.0094	2968	4946.88	678.29	1187.2	415.52	27.9	46.5	6.38	11.16	3.91
5-28	铁件安装	t	0.0094	2497.36	228.39	352.19	998.94	349.63	23.48	2.15	3.31	9.39	3.29
综合人工工日		小计							51.38	48.65	9.69	20.55	7.2
0.4847工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.47				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	t	0.009969	4152.52	41.4		
	电焊条J422	kg	0.62322	4.97	3.1		
	氧气	m3	0.412989	2.83	1.17		
	乙炔气	m3	0.179437	14.05	2.52		
	防锈漆	kg	0.022975	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.002374	12.01	0.03		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	48.65	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									781.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱1ALE	只	1	443.64	443.64		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.9	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.1	18.02	14.44		7.21	2.52	19.82	15.88		7.93	2.77
综合人工工日		小计							206.38	53.81		82.55	28.89

1.947工日	未计价材料费						1419.66
清单项目综合单价							1791.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱1AE	只	1	1419.66	1419.66		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#	张	2.1	0.86	1.81		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.1	1.89	2.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1473.47	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	214.86	23.11	354.46	124.06	8.86	2.15	0.23	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	2.15	0.23	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							14.3				
清单项目综合单价									30.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌焊接钢管SC32			m		1.03			13.88	14.3			
	镀锌电线管接头φ32×6			个		0.1648			1.79	0.29			
	塑料护口(钢管用)dn32			个		0.1545			0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×32			个		0.1545			0.54	0.08			
	圆钢φ5.5～9			kg		0.009			3.92	0.04			

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.45	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	111.41		133.98	46.89	3.35	1.11		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.11		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.94				
清单项目综合单价									10.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.83	3.94		
	紧定式直管接头ϕ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母ϕ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.44	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.05	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	270.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	105.27	15.1	274.75	96.16	6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							7.44				
清单项目综合单价									19.22				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌焊接钢管SC20	m	1.03	7.22	7.44		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.92	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.49	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束		81.62	19.99		32.65	11.43					
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	32.85	9.33	66.99	23.45	1.67	0.33	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.33	0.09	0.67	0.23

0.0158工日	未计价材料费						15.18
清单项目综合单价							18.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTRZ-2*2.5+E2.5多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	m		15.03			
	钢丝φ1.6	kg		6			
	棉纱头	kg		5.57			
	汽油	kg	0.0075	9.78	0.07		
	焊锡	kg		36.87			
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	塑料粘胶带	盘		3.14			
	铜芯电缆BTTRZ-2*2.5+E2.5	m	1.01	15.03	15.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.44	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.51	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	548.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.66		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.15				
清单项目综合单价									3.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-BYJ2.5mm²导线截面2.5mm2以内 铜芯			m			1.16		1.85	2.15			
	钢丝φ1.6			kg			0.0009		6	0.01			
	棉纱头			kg			0.002		5.57	0.01			
	焊锡			kg			0.002		36.87	0.07			

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.78	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.31	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	32.7		78.86	27.6	19.72	3.27		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.27		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.86				
清单项目综合单价									80.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型消防应急照明灯具(消防专用灯具,集中电源型)	套	1.01	46.4	46.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.85	0.94		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	50.13	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	32.7		78.86	27.6	19.72	3.27		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.27		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.86				
清单项目综合单价									80.5				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型消防应急照明灯具(消防专用灯具,集中电源型,防水型)	套	1.01	46.4	46.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.85	0.94		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	50.13	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	53.6		92.43	32.35	23.11	5.36		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.36		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							32.28				
清单项目综合单价									73.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯具(消防专用灯具,集中电源型)LED,1x3W DC36V IP30	套	1.01	29.19	29.48		
	圆木台150～250	块	2.1	1.33	2.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.85	0.56		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	37.64	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	32.7		78.86	27.6	19.72	3.27		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.27		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							29.48				
清单项目综合单价									63.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	楼层显示标志灯LED,1x1W DC36V	套	1.01	29.19	29.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.85	0.94		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.75	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	32.7		78.86	27.6	19.72	3.27		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.27		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							29.48				
清单项目综合单价									63.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	安全出口标识灯 (消防专用灯具,集中电源型)LED,1x1W DC36V	套	1.01	29.19	29.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.85	0.94		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.75	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	32.7		78.86	27.6	19.72	3.27		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.27		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							29.48				
清单项目综合单价									63.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散标志灯,显示“安全出口”(消防专用灯具,集中电源型)LED,1x1W DC36V	套	1.01	29.19	29.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.85	0.94		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.75	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	53.6		92.43	32.35	23.11	5.36		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.36		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							38.61				
清单项目综合单价									79.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双向疏散标志灯LED,1x1W DC36V	套	1.01	35.46	35.81		
	圆木台150～250	块	2.1	1.33	2.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.85	0.56		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	43.97	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	32.7		78.86	27.6	19.72	3.27		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.27		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							29.48				
清单项目综合单价									63.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散方向指示灯LED,1x1W DC36V	套	1.01	29.19	29.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.85	0.94		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.75	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									7.9				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	接线盒（钢制）	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.43	5.63	59.78	20.92	149.46	42.43	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.43	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									322.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱MEB	个	1	44.36	44.36		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	12.48	18.72		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	4.15	8.3		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.15	6.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	86.79	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个		149.46	42.43	5.63	59.78	20.92					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局部等电位联结端子箱MEB	个		31.06			
	钢锯条	根		0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m		12.48			
	破布	kg		6			
	铁砂布2#	张		0.86			
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个		0.34			
	角钢	kg		4.15			
	镀锌扁钢-25×4	kg		4.15			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套		1.1			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg		3.77			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	68.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.55	20.35	7.12	5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	113.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.21	98.79	34.58	24.7	2.42	1.12	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.12	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											0.35
清单项目综合单价													41.93

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢ϕ12	m	0.1	3.48	0.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.77	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	89.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.84	27.16	52.15	18.25	13.04	0.48	2.72	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.011211	293.62	25.6	38.82	117.45	41.11	3.29	0.29	0.44	1.32	0.46
综合人工工日		小计							16.33	0.77	3.16	6.54	2.29
0.1541工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.056	3.92	0.22		
	钢锯条	根	0.037422	0.21	0.01		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.022422	3.77	0.08		
	圆钢ϕ10～14	kg	0.05045	3.92	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.77	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-904	接地极板 钢板	块	1	306.34	12.19	6.48	122.54	42.89	306.34	12.19	6.48	122.54	42.89
综合人工工日		小计							306.34	12.19	6.48	122.54	42.89
2.89工日		未计价材料费							9.31				
清单项目综合单价									499.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板150*150*10	块	1.05	8.87	9.31		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.6	3.77	2.26		
	汽油	kg	1	9.78	9.78		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	21.5	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.73	4.79	49.18	17.21	12.3	1.67	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.67	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							5.5				
清单项目综合单价									26.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢扁钢40*4	m	1.05	5.24	5.5		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.15	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.17	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59

综合人工工日		小计		532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								953.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98		--	
	材料费小计			--	3.98		--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	37.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	65.27	8.6	103.03	36.06	25.76	6.53	0.86	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.53	0.86	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											49.38
清单项目综合单价													96.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属封闭线槽200*100	m	1.005	49.13	49.38		
	汽油	kg	0.01	9.78	0.1		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.98	1.8		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	55.91	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	13.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	34.03	20.05	190.8	66.78	4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													12.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.005	4.15	4.17		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头ϕ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片ϕ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.78	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	189.43	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.51	--	

项目编码	03B002	项目名称	钢板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.0094	2968	4946.88	678.29	1187.2	415.52	27.9	46.5	6.38	11.16	3.91
5-28	铁件安装	t	0.0094	2497.36	228.39	352.19	998.94	349.63	23.48	2.15	3.31	9.39	3.29
综合人工工日		小计							51.38	48.65	9.69	20.55	7.2
0.4847工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.009969	4152.52	41.4		
	电焊条J422	kg	0.62322	4.97	3.1		
	氧气	m3	0.412989	2.83	1.17		
	乙炔气	m3	0.179437	14.05	2.52		
	防锈漆	kg	0.022975	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.002374	12.01	0.03		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	48.65	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	75.69	227.01		30.28	10.6	75.69	227.01		30.28	10.6
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	96.51	289.47		38.6	13.51	96.51	289.47		38.6	13.51
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.16	9.47		1.26	0.44	3.16	9.47		1.26	0.44
综合人工工日		小计							175.36	525.95		70.14	24.55
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									796				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	525.95	--	
	材料费小计			--	525.95	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	847.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	743.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	104.08			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	297.37			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015002	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	19.82			
合计					1179.56			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1430.89	100	1430.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50740.73	2.4	1217.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50740.73	0.42	213.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50740.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	52171.62	9	4695.45
合计					6126.34

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	847.5										
2	临时设施	297.37										
3	建筑工人实名制费用	14.87										
4	智慧工地费用	19.82										
5	社会保险费	1217.78										
6	住房公积金	213.11										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-电气(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	7301.5	
1.1	人工费	1757.81	
1.2	材料费	4517.03	
1.3	施工机具使用费	77.45	
1.4	企业管理费	703.16	
1.5	利润	246.05	
2	措施项目费	276.24	
2.1	单价措施项目费	100.09	
2.2	总价措施项目费	176.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	126.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	213.7	
5	税金	701.23	
6	工程造价	8492.67	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：衬塑钢管，DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：红色调和漆两道 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	12.3	77.17	949.19	
2	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	173.05	346.1	
3	031003012001	倒流防止器	1、型号、规格：DN50 2、连接形式：螺纹连接	套	1	384.29	384.29	
4	031003006001	减压器	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹连接	组	1	166.41	166.41	
5	031003001002	螺纹阀门	1、类型：立式自带排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	81.73	81.73	
6	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：距地1.1m 2、型号、规格：800*650*240 3、附件材质、规格：箱内配JPS1.0-19卷盘一套，软管φ19，长30mm	套	2	519.2	1038.4	
7	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF-ABC5	具	8	105.35	842.8	
8	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65	个	2	42	84	
9	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：衬塑钢管，DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，管道冲洗消毒	m	10.25	102.72	1052.88	
10	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-加强型内螺纹，DN100 4、连接形式：管件连接	m	11.1	70.73	785.1	
11	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	379.66	379.66	
12	031003001004	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	363.51	363.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1	382.79	382.79	
14	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65（内管）	个	2	42	84	
15	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100（内管）	个	3	83.23	249.69	
16	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100（内管）	个	1	110.95	110.95	
		分部分项合计					7301.5	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	100.09	100.09	
		单价措施合计					100.09	
合计							7401.59	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.08	2.31	118.72	41.55	29.68	6.31	0.23	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
10-377	管道压力试验 公称直径100mm以内	100m		466.4	56.29	12.45	186.56	65.3					
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.017829	25.44	1.08		10.18	3.56	0.45	0.02		0.18	0.06
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.017829	24.38	1.08		9.75	3.41	0.43	0.02		0.17	0.06
综合人工工日		小计							31.08	6.55	0.23	12.43	4.35
0.2933工日		未计价材料费											22.53
清单项目综合单价													77.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	21.63	22.06		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.34	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	189.43	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.44	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.95	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	钢板δ8.0～15 Q235	kg		3.57			
	电焊条J422 φ3.2	kg		3.77			
	氧气	m3		2.83			
	乙炔气	kg		15.44			
	橡胶板δ1～15	kg		7.72			
	精制六角螺栓	kg		4.82			

新点网上招投标系统

	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个		16.19			
	焊接钢管DN20	m		6.74			
	橡胶软管φ20	m		11.75			
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只		53.24			
	压力表弯管DN15	个		5.9			
	调和漆	kg	0.035301	13.31	0.47		
	汽油	kg	0.003922	9.78	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.08	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							114.17				
清单项目综合单价									173.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1.01	113.04	114.17		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.87	--	

项目编码	031003012001	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-423备注5	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	33.07	19.7		13.23	4.63	33.07	19.7		13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.07	19.7		13.23	4.63
0.312工日		未计价材料费							313.66				
清单项目综合单价									384.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倒流防止器DN50						个	1.01	310.55	313.66			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	333.36		--	

项目编码	031003006001	项目名称	减压器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-517	减压器(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	组		563.92	1236.21		225.57	78.95					
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							107.53				
清单项目综合单价									166.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀组DN50						个		248.44				
	焊接钢管DN15						m		5.2				
	焊接钢管DN25						m		9.8				
	焊接钢管DN40						m		15.72				
	焊接钢管DN50						m		21.5				
	焊接钢管DN80						m		34.05				
	螺纹截止阀J11T-16 DN25						个		22.97				
	螺纹截止阀J11T-16 DN40						个		54.64				

	螺纹截止阀J11T-16 DN50	个		64.81			
	法兰截止阀J41T-16 DN80	个		278.36			
	螺纹法兰0.6MPa DN80	片		14.72			
	弹簧安全阀A27W-10 DN50	个		313.65			
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只		53.24			
	压力表气门DN15	个		7.29			
	压力表弯管DN15	个		5.9			
	镀锌管箍DN50	个		5.75			
	镀锌弯头DN15	个		1.18			
	镀锌弯头DN40	个		5.5			
	镀锌三通DN15	个		1.71			
	镀锌三通DN50	个		11.32			
	镀锌三通DN80	个		39.36			
	镀锌活接头DN40	个		12.07			
	镀锌六角外丝DN50	个		6.26			
	镀锌六角外丝DN80	个		12.63			
	镀锌补芯DN25×15	个		1.71			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg		5.57			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	清油	kg		13.72			
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	石棉松绳φ13～19	kg		9.43			
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	减压阀DN50	个	1.01	106.47	107.53		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.23	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.67		11.02	3.86	27.56	12.67		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.67		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									81.73				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	自动排气阀DN25	个	1	26.62	26.62		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.15	2.7		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.92	0.82		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.29	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	8.28	0.32	30.53	10.68	76.32	8.28	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	8.28	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							393.07				
清单项目综合单价									519.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	室内消火栓800*650*240	套	1	393.07	393.07		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1863.31	5.59		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.34	0.49		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	401.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88		41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计						10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费						89.35				
清单项目综合单价								105.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF-ABC5	个	1	56.61	56.61		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.48	32.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.35	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	101.82	17.85	78.02	27.31	19.5	10.18	1.79	7.8	2.73
综合人工工日		小计						19.5	10.18	1.79	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN65	m	0.305	28.89	8.81		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.18	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	10.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	303.16	106.96	9.27	121.26	42.44	30.32	10.7	0.93	12.13	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
10-377	管道压力试验 公称直径 100mm以内	100m		466.4	56.29	12.45	186.56	65.3					
综合人工工日		小计							31.01	11.02	0.93	12.41	4.34
0.2925工日		未计价材料费							43.01				
清单项目综合单价									102.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	衬塑钢管DN65	m	1.02	42.17	43.01		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	4.15	0.83		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.016	3.77	0.06		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	3.95	0.39		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	13.31	0.07		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.78	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	钢板δ8.0～15 Q235	kg		3.57			
	橡胶板δ1～15	kg		7.72			
	精制六角螺栓	kg		4.82			
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个		16.19			
	焊接钢管DN20	m		6.74			
	橡胶软管ϕ20	m		11.75			
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只		53.24			
	压力表弯管DN15	个		5.9			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	54.03	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-325	室内给排水、采暖管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	218.36	16.64		87.34	30.57	21.84	1.66		8.73	3.06
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.018018	131.44	7.33		52.58	18.4	2.37	0.13		0.95	0.33
综合人工工日		小计							24.21	1.79		9.68	3.39
0.2283工日		未计价材料费							31.66				
清单项目综合单价									70.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管DN100	m	0.852	23.91	20.37		
	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件dn110	个	1.097	9.56	10.49		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	扁钢 > -60	kg	0.16	4.15	0.66		
	钢锯条	根	0.194	0.21	0.04		
	精制带母蝶形螺栓M8×30	套	0.7	0.17	0.12		
	膨胀螺栓M16	套	0.432	1.03	0.44		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	阻火圈DN100	个	0.18018	4.44	0.8		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.074234	0.81	0.06		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.074234	0.11	0.01		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.074234	0.86	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	33.45	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	41.48	16.71	26.71	9.35	66.78	41.48	16.71	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	41.48	16.71	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							218.63				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							379.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	218.63	218.63		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	12.86	25.72		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260.11	--	

项目编码	031003001004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	41.48	16.71	26.71	9.35	66.78	41.48	16.71	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	41.48	16.71	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							202.48				
清单项目综合单价									363.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN65	个	1	202.48	202.48		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	12.86	25.72		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	243.96	--

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表 公称直径 65mm以内	个	1	44.52	41.48	16.71	17.81	6.23	44.52	41.48	16.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	41.48	16.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费							256.04				
清单项目综合单价									382.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN65	个	1	256.04	256.04		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	12.86	25.72		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	297.52	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 80mm以内	10个	0.1	195.04	101.82	17.85	78.02	27.31	19.5	10.18	1.79	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.18	1.79	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN65	m	0.305	28.89	8.81		

	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.18	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	256.12	17.85	145.01	50.75	36.25	25.61	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.61	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	73.88	22.53		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	299.89	17.85	205.64	71.97	51.41	29.99	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.99	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	73.88	22.53		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.99	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	18.88	56.65		7.55	2.64	18.88	56.65		7.55	2.64
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.22	0.65		0.09	0.03	0.22	0.65		0.09	0.03
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.95	8.84		1.18	0.41	2.95	8.84		1.18	0.41
综合人工工日		小计							22.05	66.14		8.82	3.08
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.14	--	
	材料费小计			--	66.14	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	126.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	111.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	15.54			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	44.41			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2.22			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2.96			
合计					176.15			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	213.7	100	213.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7577.74	2.4	181.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7577.74	0.42	31.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7577.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7791.44	9	701.23
合计					914.93

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	126.56										
2	临时设施	44.41										
3	建筑工人实名制费用	2.22										
4	智慧工地费用	2.96										
5	社会保险费	181.87										
6	住房公积金	31.83										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-给排水(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1304.9	
1.1	人工费	440	
1.2	材料费	582.62	
1.3	施工机具使用费	44.65	
1.4	企业管理费	176.04	
1.5	利润	61.59	
2	措施项目费	46.39	
2.1	单价措施项目费	14.97	
2.2	总价措施项目费	31.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	38.11	
5	税金	125.05	
6	工程造价	1514.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ200 5、板材厚度：1.0mm	m2	3.14	246.91	775.3	
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：φ200	个	2	74.67	149.34	
3	030404033001	风扇	1、名称：房间通风器 2、型号：风量:500m3/h全压:45Pa功率:55.0W	台	2	179.3	358.6	
4	031002001001	管道支架	1、材质：型钢	Kg	0			
5	030703019001	柔性接口	1、名称：软连接	m2	0.25	86.65	21.66	
		分部分项合计					1304.9	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14.97	14.97	
		单价措施合计					14.97	
合计							1319.87	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	156.96	111.82	285.78	100.02	71.44	15.7	11.18	28.58	10
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	8.27	6.07	190.38	66.63	47.59	0.83	0.61	19.04	6.66
综合人工工日		小计							119.03	16.53	11.79	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费							35.28				
清单项目综合单价									246.91				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	31	35.28		
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	4.15	0.37		
	扁钢 < -59	kg	2.064	4.15	8.57		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.2931	3.92	1.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.042	3.77	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.81	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.85	3.6	5.94	2.08	14.84	3.85	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.85	3.6	5.94	2.08

0.14工日	未计价材料费						44.36
清单项目综合单价							74.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口φ200	个	1	44.36	44.36		
	扁钢 < -59	kg	0.61	4.15	2.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.21	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台		49.82	1.97		19.93	6.97					
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									179.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	房间通风器风量:500m3/h全压:45Pa功率:55.0W	台		159.71			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m		1.85			
	自攻螺钉M4×65	十个		0.27			
	塑料膨胀管φ8×50	十个		0.86			
	冲击钻头φ6～12	根		2.57			
	瓷接头双路	个		0.24			
	卫生间通风器	台	1	159.71	159.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.71	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg		253.34	70.91	199.57	101.34	35.47					
10-383	管道支架安装	100kg		349.8	25.16	59.45	139.92	48.97					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg		4.15			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg		3.77			
	氧气	m3		2.83			
	乙炔气	kg		15.44			
	砂轮片ϕ400	片		11.58			
	水泥32.5级	kg		0.34			
	黄砂	m3		189.43			
	棉纱头	kg		5.57			
	破布	kg		6			
	水	m3		3.95			
	清油	kg		13.72			
	橡胶板δ1～15	kg		7.72			
	机油6～7#	kg		10.72			
	碎石5～32mm	m3		167.57			
	普通木成材	m3		1863.31			
	厚漆	kg		8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片		3.26			
	精制六角螺栓	kg		4.82			
	螺母	kg		6.17			
	钢垫圈	kg		4.97			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		

	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.38	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.29	9.9		1.32	0.46	3.29	9.9		1.32	0.46
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							3.29	9.9		1.32	0.46
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.9	--	
	材料费小计			--	9.9	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	22.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2.77			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	7.92			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.4			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	0.53			
合计					31.42			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	38.11	100	38.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1351.29	2.4	32.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1351.29	0.42	5.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1351.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1389.4	9	125.05
合计					163.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	22.57										
2	临时设施	7.92										
3	建筑工人实名制费用	0.4										
4	智慧工地费用	0.53										
5	社会保险费	32.43										
6	住房公积金	5.68										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃园镇桃园社区党群服务中心-暖通(04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统