新区街道农村破损道路修缮改造工程

招标控制价

招 标 人: 徐州市铜山区新区街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏海外集团国际工程咨询有限公司
(单位盖章)

2024年09月04日

新区街道农村破损道路修缮改造工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1118987.89

(大写): 壹佰壹拾壹万捌仟玖佰捌拾柒元捌角玖分

招 标 人: 徐州市铜山区新区街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏海外集团国际工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 魏家昕
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 陈亮
(签字或盖章)

编 制 人: 于波
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 谢静
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年08月29日

复核时间: 2024年09月04日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：新区街道农村破损道路修缮改造

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	新区街道农村破损道路修缮改造	1118987.89		17539.12	23473.04
2	招标代理费				
合计		1118987.89		17539.12	23473.04

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：新区街道农村破损道路修缮改造

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	道路工程-道路一	487577.38		7642.33	10227.93
2	道路工程-道路二	631410.51		9896.79	13245.11
合计		1118987.89		17539.12	23473.04

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	392697.85	
1.1	人工费	60539.32	
1.2	材料费	283784.67	
1.3	施工机具使用费	23251.84	
1.4	企业管理费	16754.23	
1.5	利润	8367.79	
2	措施项目费	44392.92	
2.1	单价措施项目费	29530.48	
2.2	总价措施项目费	14862.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7642.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10227.93	
5	税金	40258.68	
6	工程造价	487577.38	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行勘察现场考虑，结算时不调整 2、挖土深度：详见设计图纸 3、开挖土方装车外运，运距投标人自行勘察现场考虑，结算时不调整。 4、结算时工程量以签证单为准	m3	57	27.06	1542.42	
2	041001001001	拆除现状混凝土路面	挖除现状混凝土路面 厚度20CM	m2	40	6.9	276	
3	040103001001	回填碎石	1、密实度要求：压实度满足设计要求 2、填方材料品种：碎石回填 3、填方来源、运距：运距投标人自行勘察现场考虑，结算时不调整 4、结算时工程量以签证单为准	m3	98.81	285.44	28204.33	
4	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:清除现状建筑垃圾20cm厚及其拆除的道路垃圾机械挖运 2、运距:装车外运，投标人自行勘察现场考虑，结算时不调整。 3、结算时工程量以签证单为准	m3	318	43.12	13712.16	
5	040202001001	路床（槽）整形	车行道路床碾压 符合图纸设计要求	m2	1542	2.12	3269.04	
6	040305005001	整修边坡	整修边坡 符合图纸设计要求	m2	246	1.87	460.02	
7	040202011001	新建车行道基层-碎石垫层	新建路面碎石垫层 15cm级配碎石	m2	1341	45.14	60532.74	
8	040203007001	新建车行道面层-混凝土	新建路面 1、混凝土强度等级：预拌非泵送商品砼C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：聚胺酯 4、养护：塑料薄膜养护 5、机械锯缝、表面刻槽	m2	1341	136.32	182805.12	
9	040202011002	修补损毁路基层-碎石垫层	修补损毁路面碎石垫层 15cm级配碎石	m2	490	45.14	22118.6	
10	040203007002	修补损毁路面层-混凝土	修补损毁路面 1、混凝土强度等级：预拌非泵送商品砼C30 2、厚度：20cm 3、养护：塑料薄膜养护 4、表面刻槽 5、该工程量为暂估量、最终按实际完成工程量进行结算	m2	490	134.03	65674.7	
11	040402017001	胀 缝	胀 缝 填缝板采用油浸杉木板，填缝料采用聚胺酯	m	12.9	31.63	408.03	
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：接缝钢筋 2、钢筋规格：ϕ6	t	0.006	5910.27	35.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：接缝钢筋 2、钢筋规格：ϕ14	t	0.202	5404.08	1091.62	
14	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：接缝钢筋 2、钢筋规格：ϕ28	t	0.251	5433.06	1363.7	
15	040205018001	警示柱	警示柱（含基础） 1、单柱式警示柱ϕ10*1350mm 2、基础材料：C30混凝土（、钢筋、模板） 3、土方开挖、回填、外运综合考虑	根	157	60.18	9448.26	
16	040205006001	标线	热熔型标线	m2	46.78	37.53	1755.65	
		分部分项合计					392697.85	
1	041104003001	施工围挡	施工围挡，满足设计及其相关要求，投标人勘察现场后根据自身能力自主报价	m	634.6	28.17	17876.68	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	11653.8	11653.8	
		单价措施合计					29530.48	
合计							422228.33	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程-道路一(1)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6827.57	1468.55	734.27	0.52		6.83	1.47	0.73
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	13415.65	2683.13	1341.57		0.07	13.42	2.68	1.34
综合人工工日		小计							0.52	0.07	20.25	4.15	2.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除现状混凝土路面	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	171.72	1133.34	25494.59	5133.26	2566.63	0.03	0.23	5.1	1.03	0.51
综合人工工日		小计							0.03	0.23	5.1	1.03	0.51
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000083	2744.16	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.23	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填碎石	计量单位	m3	工程量	98.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-396	坑、槽回填 碎石夯实	100m3	0.01	2886.38	24484.2	237.44	624.76	312.38	28.86	244.84	2.37	6.25	3.12
综合人工工日		小计							28.86	244.84	2.37	6.25	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													285.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石						t	1.898	129	244.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	244.84		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	318

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11233.05	2383.99	1191.99	0.69		11.23	2.38	1.19
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	21204.73	4240.95	2120.47		0.07	21.2	4.24	2.12
综合人工工日		小计							0.69	0.07	32.43	6.62	3.31
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1542

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		132.07	32.6	16.3	0.31		1.32	0.33	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.32	0.33	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040305005001	项目名称	整修边坡	计量单位	m2	工程量	246

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-4	路床(槽)整形 整修边坡 单修	100m2	0.01	144.27			28.85	14.43	1.44			0.29	0.14
综合人工工日		小计							1.44			0.29	0.14
0.0136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011001	项目名称	新建车行道基层-碎石垫层	计量单位	m2	工程量	1341

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3868.61	219.4	99.34	49.67	2.77	38.69	2.19	0.99	0.5
综合人工工日		小计							2.77	38.69	2.19	0.99	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	129	38.49		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	38.69	--	

项目编码	040203007001	项目名称	新建车行道面层-混凝土	计量单位	m2	工程量	1341

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	33.15		17.17	8.59	0.86	0.33		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	449.78	198.55	74.05	37.03	1.72	4.5	1.99	0.74	0.37

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9330.1		460.9	230.45	23.05	93.3		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.014658	54.91	23.41	35.08	18	9	0.8	0.34	0.51	0.26	0.13
2-343	伸缩缝 道路嵌缝 聚胺酯	100m2缝面积	0.000012	3620.43	16504.11		724.09	362.04	0.04	0.2		0.01	
综合人工工日		小计							26.47	98.67	2.5	5.79	2.89
0.2497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.11	0.81	0.09		
	水	m3	0.68	6.02	4.09		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	448	91.39		
	钢锯片	片	0.000953	360.17	0.34		
	聚胺酯	kg	0.008568	23	0.2		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	98.67	--	

项目编码	040202011002	项目名称	修补损毁路基层-碎石垫层	计量单位	m2	工程量	490

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3868.61	219.4	99.34	49.67	2.77	38.69	2.19	0.99	0.5
综合人工工日		小计							2.77	38.69	2.19	0.99	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	129	38.49		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	38.69	--	

项目编码	040203007002	项目名称	修补损毁路面层-混凝土	计量单位	m2	工程量	490

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	33.15		17.17	8.59	0.86	0.33		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	449.78	198.55	74.05	37.03	1.72	4.5	1.99	0.74	0.37
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9330.1		460.9	230.45	23.05	93.3		4.61	2.3
综合人工工日		小计							25.63	98.13	1.99	5.52	2.76
0.2417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									134.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.11	0.81	0.09		
	水	m3	0.68	6.02	4.09		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	448	91.39		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	98.13	--	

项目编码	040402017001	项目名称	胀 缝	计量单位	m	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-343	伸缩缝 道路嵌缝 聚胺酯	100m2缝面积	0.000202	3620.43	16504.11		724.09	362.04	0.73	3.33		0.15	0.07
6-1275	施工缝 油浸木丝板	100m	0.01	560	2006.82		112	56	5.6	20.07		1.12	0.56
综合人工工日		小计							6.33	23.4		1.27	0.63
0.0597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚胺酯	kg	0.144228	23	3.32		
	水泥木丝板25×610×1830	m2	0.153	83.21	12.73		
	石油沥青	kg	1.6324	4.14	6.76		
	木柴	kg	0.616	0.94	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	23.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.006

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	4212.73	21.29	261.16	130.58	1284.51	4212.73	21.29	261.16	130.58
综合人工工日		小计							1284.51	4212.73	21.29	261.16	130.58
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5910.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ6	t	1.03	4049	4170.47		
	电焊条	kg	0.515	6.06	3.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.06	18.18		
	其他材料费			--	20.96	--	
	材料费小计			--	4212.73	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.202

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3706.54	21.29	261.16	130.58	1284.51	3706.54	21.29	261.16	130.58
综合人工工日		小计							1284.51	3706.54	21.29	261.16	130.58
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5404.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ14	t	1.03	3560	3666.8		
	电焊条	kg	0.515	6.06	3.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.06	18.18		
	其他材料费			--	18.44	--	
	材料费小计			--	3706.54	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.251

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-352	水泥混凝土路面 钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3735.52	21.29	261.16	130.58	1284.51	3735.52	21.29	261.16	130.58
综合人工工日		小计							1284.51	3735.52	21.29	261.16	130.58
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5433.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ28						t	1.03	3588	3695.64			
	电焊条						kg	0.515	6.06	3.12			
	镀锌铁丝18～22#						kg	3	6.06	18.18			
	其他材料费								--	18.58		--	
	材料费小计								--	3735.52		--	

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱	计量单位	根	工程量	157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000503	515.16		3954.96	894.02	447.01	0.26		1.99	0.45	0.22
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.00471	1184.87		179.55	272.88	136.44	5.58		0.85	1.29	0.64
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.000032	515.16		5741.26	1251.28	625.64	0.02		0.18	0.04	0.02
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.000032		72.24	13415.65	2683.13	1341.57			0.43	0.09	0.04
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0032	1095.62	46.74	361.59	291.44	145.72	3.51	0.15	1.16	0.93	0.47
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.0041	1765.96	4173.47	84.28	370.05	185.02	7.24	17.11	0.35	1.52	0.76
综合人工工日		小计							16.61	17.26	4.96	4.32	2.15
0.1566工日		未计价材料费							14.88				
清单项目综合单价									60.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000384	6.02				
	非泵送商品混凝土 C30						m3	0.03248	458	14.88			
	草袋子						只	0.01696	3.76	0.06			
	水						m3	0.012032	6.02	0.07			

	电	kW·h	0.014976	0.89	0.01		
	钢筋HPB300ϕ10	t	0.004182	4039	16.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036326	6.06	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.14	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	46.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	4025.92	594.68	246.77	123.39	4.26	26.84	3.96	1.65	0.82
综合人工工日		小计							4.26	26.84	3.96	1.65	0.82
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.87353	5.15	25.1		
	底漆	kg	0.170009	3.52	0.6		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	3.45	1.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.84	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工围挡	计量单位	m	工程量	634.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	0.01	686.88	1923.98		137.38	68.69	6.87	19.24		1.37	0.69
综合人工工日		小计							6.87	19.24		1.37	0.69
0.0648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板1800×850δ3	块	0.3077	60	18.46		
	钢管	kg	0.13	4.42	0.57		
	扣件	个	0.0208	5.44	0.11		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	19.24	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1275.73	2823.42	852.68	426.34	1440	1275.73	2823.42	852.68	426.34
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	936.91	2399.02	599.8	299.9	600	936.91	2399.02	599.8	299.9
综合人工工日		小计							2040	2212.64	5222.44	1452.48	726.24
17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11653.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1250	200		
	镀锌铁丝8#	kg	7	6.06	42.42		
	草袋子	只	20	3.76	75.2		
	其他材料费			--	1895.02	--	
	材料费小计			--	2212.64	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	7642.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6333.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1308.91			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6966.77			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	126.67			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	126.67			
合计					14862.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程-道路一(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10227.93	100	10227.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437090.77	2	8741.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437090.77	0.34	1486.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437090.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	447318.7	9	40258.68
合计					50486.61

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7642.33										
2	临时设施	6966.77										
3	建筑工人实名制费用	126.67										
4	智慧工地费用	126.67										
5	社会保险费	8741.82										
6	住房公积金	1486.11										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程-道路一(1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	510923.5	
1.1	人工费	34455.29	
1.2	材料费	430471.8	
1.3	施工机具使用费	27596.43	
1.4	企业管理费	12300.89	
1.5	利润	6099.09	
2	措施项目费	55107.09	
2.1	单价措施项目费	35860.29	
2.2	总价措施项目费	19246.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9896.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13245.11	
5	税金	52134.81	
6	工程造价	631410.51	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行勘察现场考虑，结算时不调整 2、挖土深度：详见设计图纸 3、开挖土方现场堆置 4、结算时工程量以签证单为准	m3	389	6.68	2598.52	
2	040103001001	6%灰土回填	1、密实度要求：压实度满足设计要求 2、填方材料品种：6%灰土回填压实（土方利用原土） 3、填方来源、运距：运距投标人自行勘察现场考虑，结算时不调整 4、结算时工程量以签证单为准	m3	101.2	117.07	11847.48	
3	040103001002	外购土方	外购土方（含运费）	m3	69.44	20	1388.8	
4	041001004001	铣刨路面	沥青路面铣刨	m2	63.75	2.04	130.05	
5	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:拆除废弃物（拆除的道路、建筑垃圾等） 2、运距:装车外运，投标人自行勘察现场考虑，结算时不调整。 3、结算时工程量以签证单为准	m3	3.19	43.27	138.03	
6	040202001001	路床（槽）整形	车行道路床碾压 符合图纸设计要求	m2	2033.78	2.12	4311.61	
7	040305005001	整修边坡	整修边坡 符合图纸设计要求	m2	412	5.2	2142.4	
8	040202002003	车行道基层-石灰稳定土	1、20cm 12%石灰土（外购土） 2、含灰量：12% 3、做法详见图纸，满足设计要求	m3	406.76	155.14	63104.75	
9	040202015003	车行道基层-水泥稳定碎（砾）石	水泥稳定碎石 1、水泥含量：4.5%抗裂水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、成品料 4、养生 5、做法详见图纸，满足设计要求	m2	1857.35	81.26	150928.26	
10	040203004001	下封层	1、材料品种： 乳化改性沥青 2、沥青用量为 1.0L/m2 3、做法详见图纸，满足设计要求	m2	1857.35	9.09	16883.31	
11	040203003001	粘层（水稳顶面）	1、材料品种：改性乳化沥青 2、做法详见图纸，满足设计要求	m2	1857.35	1.79	3324.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203003002	粘层（中粒沥青混凝土顶面）	1、材料品种：改性乳化沥青 2、做法详见图纸，满足设计要求 沥青层间兼做封层的粘层油宜采用改性沥青或改性乳化沥青，其用量不宜少于 1.0L/m2	m2	1878.6	4.64	8716.7	
13	040203006001	车行道面层-沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式AC-16c 2、厚度：5cm 3、做法详见图纸，满足设计要求	m2	1878.6	64.33	120850.34	
14	040203006002	车行道面层-沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式AC-13C 2、厚度：4cm 3、做法详见图纸，满足设计要求	m2	1899.85	54.78	104073.78	
15	040205012001	隔离护栏	波形护栏	m	36	260	9360	
16	040205006001	标线	热熔型标线	m2	63.44	37.51	2379.63	
17	040201021002	土工格栅	1、材料品种、规格：双向土工格栅,宽度2m	m2	24	16.27	390.48	
18	040201021003	玻纤格栅	1、材料品种、规格：骑缝加铺玻纤格栅,宽度1m	m2	67.65	16.28	1101.34	
19	040205003001	单柱式标志杆	1、材料品种、规格:热轧无缝钢管 Φ89*5*3400mm，立柱及连接件Q235钢,立柱、横梁及外露钢构件应采用热镀锌处理，锌附着量不得低于 550g/m2。标杆表面颜色采用灰色。对接槽钢必须按标准对表面作防锈处理，底漆和面漆材料和厚度应符合设计要求，面漆色彩为银灰色 2、具体做法详见设计图纸	套	8	503.13	4025.04	
20	040205004001	标志板-限速标志	1、标志板圆形 ϕ60cm，标志板材料采用1060-H14 的铝合金，板后采用LD31-RCS 型铝加固，板面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。 交通标志的形状、图案、文字、颜色应符合有关标准	块	2	403.54	807.08	
21	040205004003	标志板-注意行人标志	1、标志板-三角形边长70cm，标志板材料采用1060-H14 的铝合金，板后采用LD31-RCS 型铝加固，板面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。 交通标志的形状、图案、文字、颜色应符合有关标准	块	2	403.54	807.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040205004004	标志板-交叉路口标志	1、标志板-三角形边长70cm，标志板材料采用1060-H14的铝合金，板后采用LD31-RCS 型铝加固，板面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。交通标志的形状、图案、文字、颜色应符合有关标准	块	2	403.54	807.08	
23	040205004005	标志板-停车让行标志	1、标志板八边形ϕ60cm，具体详图纸，标志板材料采用 1060-H14的铝合金，板后采用LD31-RCS 型铝加固，板面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。交通标志的形状、图案、文字、颜色应符合有关标准	块	2	403.54	807.08	
		分部分项合计					510923.5	
1	041104003001	施工围挡	施工围挡，满足设计及其相关要求，投标人勘察现场后根据自身能力自主报价	m	626	28.17	17634.42	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	18225.87	18225.87	
		单价措施合计					35860.29	
合计							546783.79	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程-道路二(2)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	389

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4624.14	1027.86	513.93	0.52		4.62	1.03	0.51
综合人工工日		小计							0.52		4.62	1.03	0.51
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	6%灰土回填	计量单位	m3	工程量	101.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	49.54	2.12	9.58	4.79	45.79	49.54	2.12	9.58	4.79
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	6.35	23.8	7.81	3.91	1.4	0.58	2.19	0.72	0.36
综合人工工日		小计							47.19	50.12	4.31	10.3	5.15
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									117.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.092	532	48.94		
	水	m3	0.1966	6.02	1.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.12	--	

项目编码	040103001002	项目名称	外购土方	计量单位	m3	工程量	69.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外购土方	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							20
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方	m3	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	63.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001001	480.82	73.96	1034.28	303.02	151.51	0.48	0.07	1.04	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.07	1.04	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀					把	0.004404		16.81	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001003	686.88		11233.05	2383.99	1191.99	0.69		11.27	2.39	1.2
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001003		72.24	21204.73	4240.95	2120.47		0.07	21.27	4.25	2.13
综合人工工日		小计							0.69	0.07	32.54	6.64	3.33
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012036		6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.07	--

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	2033.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		132.07	32.6	16.3	0.31		1.32	0.33	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.32	0.33	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040305005001	项目名称	整修边坡	计量单位	m2	工程量	412

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	路床(槽)整形 整修边坡 夯修	100m2	0.01	400.15			80.03	40.02	4			0.8	0.4
综合人工工日		小计							4			0.8	0.4
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202002003	项目名称	车行道基层-石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	406.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-379	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量12.0% (拌合机拌合)	10m3	0.1	102.93	1101.54	153.47	51.28	25.64	10.29	110.15	15.35	5.13	2.56
2-411	集中消解石灰	t	0.204	15.26	6.35	23.8	7.81	3.91	3.11	1.3	4.86	1.59	0.8
综合人工工日		小计							13.4	111.45	20.21	6.72	3.36
0.1265工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								155.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土		m3	1.113678				
	生石灰		t	0.204	532	108.53		
	水		m3	0.3932	6.02	2.37		
	其他材料费				--	0.55	--	
	材料费小计				--	111.45	--	

项目编码	040202015003	项目名称	车行道基层-水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1857.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.1	5.03	2.51	0.06	0.09	0.19	0.05	0.03
2-164	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚20cm	100m2	0.01	540.92	7237.32	110.88	130.36	65.18	5.41	72.37	1.11	1.3	0.65
综合人工工日		小计							5.47	72.46	1.3	1.35	0.68
0.0516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.0147		6.02	0.09			
	水泥稳定碎石4.5%					t	0.4413		164	72.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	72.46		--	

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	1857.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m2	0.01	69.64	783.28	26.74	19.28	9.64	0.7	7.83	0.27	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.7	7.83	0.27	0.19	0.1
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤					t	0.0003		1400	0.42			

新点网上招投标系统

	石屑(米砂)	t	0.01273	85.84	1.09		
	乳化改性沥青	t	0.00134	4716.52	6.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层（水稳顶面）	计量单位	m2	工程量	1857.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.3kg/m2	100m2	0.01	6.89	141.95	20.91	5.56	2.78	0.07	1.42	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.42	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化改性沥青	t	0.0003	4716.52	1.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.42	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层（中粒沥青混凝土顶面）	计量单位	m2	工程量	1878.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	426.98	20.91	5.56	2.78	0.07	4.27	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.27	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	4256.64	4.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.27	--	

项目编码	040203006001	项目名称	车行道面层-沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1878.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	207.76	5894.65	206.35	82.82	41.41	2.08	58.95	2.06	0.83	0.41	
综合人工工日		小计							2.08	58.95	2.06	0.83	0.41	
0.0196工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.33	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木柴						kg	0.026	0.94	0.02				
	柴油						t	0.00005	8050	0.4				
	中粒式沥青混凝土AC-16C						t	0.1187	489	58.04				
	煤						t	0.00013	1400	0.18				
	其他材料费								--	0.31		--		
	材料费小计								--	58.95		--		

项目编码	040203006002	项目名称	车行道面层-沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1899.85

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4805.99	268.69	103.39	51.69	2.48	48.06	2.69	1.03	0.52	
综合人工工日		小计							2.48	48.06	2.69	1.03	0.52	
0.0234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													54.78	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02				
	柴油						t	0.00005	8050	0.4				
	细粒式沥青砼AC-13C						t	0.0697	507	35.34				
	煤						t	0.00014	1400	0.2				
	细粒式沥青砼AC-13C						t	0.0234	507	11.86				
	其他材料费								--	0.24		--		
	材料费小计								--	48.06		--		

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	36

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	隔离护栏	m	1		260					260			
综合人工工日		小计								260			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔离护栏	m	1	260	260		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	63.44

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006665	639.18	4025.92	594.68	246.77	123.39	4.26	26.83	3.96	1.64	0.82
综合人工工日		小计							4.26	26.83	3.96	1.64	0.82
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.872068	5.15	25.09		
	底漆	kg	0.169958	3.52	0.6		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331417	3.45	1.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.83	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工格栅	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	10336.11		911.83	455.92	4.56	10.34		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	10.34		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	9.05	10.09		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.93	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	10.34	--	

项目编码	040201021003	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	67.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺玻纤格栅	1000m2	0.001001	4559.17	10336.11		911.83	455.92	4.56	10.35		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	10.35		0.91	0.46
0.0431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻纤格栅	m2	1.116315	9.05	10.1		
	U型穿钉R=90	kg	0.032432	5.93	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	10.35	--	

项目编码	040205003001	项目名称	单柱式标志杆	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 Φ89*5*3400	套	1	47.7		28.72	20.51	6.2	47.7		28.72	20.51	6.2
综合人工工日		小计							47.7		28.72	20.51	6.2
0.45工日		未计价材料费											400
清单项目综合单价													503.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管标志杆含配件Φ89*5*3400mm	套	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004001	项目名称	标志板-限速标志	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.71	16.41	4.96	38.16		140.71	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.71	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							203.3				
清单项目综合单价									403.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板-限速标志φ60cm	块	1	200	200		
	紧固件	套	2	1.65	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	203.3	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板-注意行人标志	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.71	16.41	4.96	38.16		140.71	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.71	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							203.3				
清单项目综合单价									403.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板-注意行人标志边长70cm	块	1	200	200		
	紧固件	套	2	1.65	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	203.3	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板-交叉路口标志	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.71	16.41	4.96	38.16		140.71	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.71	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							203.3				
清单项目综合单价									403.54				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板-交叉路口标志边长70cm	块	1	200	200		
	紧固件	套	2	1.65	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	203.3	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板-停车让行标志	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.71	16.41	4.96	38.16		140.71	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.71	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							203.3				
清单项目综合单价									403.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板-停车让行标志ϕ60cm	块	1	200	200		
	紧固件	套	2	1.65	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	203.3	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工围挡	计量单位	m	工程量	626

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	0.01	686.88	1923.98		137.38	68.69	6.87	19.24		1.37	0.69
综合人工工日		小计							6.87	19.24		1.37	0.69
0.0648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板1800×850δ3	块	0.3077	60	18.46		
	钢管	kg	0.13	4.42	0.57		
	扣件	个	0.0208	5.44	0.11		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	19.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1275.73	2823.42	852.68	426.34	1440	1275.73	2823.42	852.68	426.34
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1388.59	4181.3	1052.26	526.13	1080	1388.59	4181.3	1052.26	526.13
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1365.71	489.14	244.57	1080		1365.71	489.14	244.57
综合人工工日		小计							3600	2664.32	8370.43	2394.08	1197.04
30工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18225.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1250	100		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.06	30.3		
	草袋子	只	10	3.76	37.6		
	其他材料费			--	2496.42	--	
	材料费小计			--	2664.32	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	9896.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8201.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1695.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9021.93			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	164.04			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	164.04			
合计					19246.8			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程-道路二(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13245.11	100	13245.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	566030.59	2	11320.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	566030.59	0.34	1924.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	566030.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	579275.7	9	52134.81
合计					65379.92

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9896.79										
2	临时设施	9021.93										
3	建筑工人实名制费用	164.04										
4	智慧工地费用	164.04										
5	社会保险费	11320.61										
6	住房公积金	1924.5										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程-道路二(2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统