徐州经济技术开发区运河祥苑（一期）经济适用房附属工程—技防施工—一标段工程

招标控制价

招 标 人：徐州金桥国际商务区开发有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏汇必项目管理有限公司
(单位盖章)

2024年06月05日

徐州经济技术开发区运河祥苑（一期）经济适用房附属工程（技防施工）一标段工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3946646.29

(大写): 叁佰玖拾肆万陆仟陆佰肆拾陆元贰角玖分

招 标 人: 徐州金桥国际商务区开发有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏汇必项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 肖铁军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 郑天天
(签字或盖章)

编 制 人: 张漫红
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 董小兰
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月05日

复核时间: 2024年06月05日

新点网上招投标系统

徐州经济技术开发区运河祥苑（一期）经济适用房附属工程（技防施工）一标段工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：3946646.29

（大写）：叁佰玖拾肆万陆仟陆佰肆拾陆元贰角玖分

招 标 人：徐州金桥国际商务区开发有限公司（单位盖章）

造价咨询人：江苏汇必项目管理有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：肖铁军（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：郑天天（签字或盖章）

编 制 人：张漫红（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：董小兰（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年06月05日

复核时间：2024年06月05日

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区运河祥苑（一期）经济适用房附属工程（技防施工）一标段

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州经济技术开发区运河祥苑（一期）经济适用房附属工程（技防施工）一标段	3946646.29		30146.68	56585.84
2	招标代理费				
合计		3946646.29		30146.68	56585.84

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区运河祥苑（一期）经济适用房附属工程（技防施工）一标段

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）	1827959.75		14347.38	26884.75
2	运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）	1955751.55		15482.03	28951.2
3	运河祥苑D-2,A-3（技防施工）	162934.99		317.27	749.89
合计		3946646.29		30146.68	56585.84

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1528780.21	
1.1	人工费	203411.63	
1.2	材料费	1196683.57	
1.3	施工机具使用费	10734.2	
1.4	企业管理费	89515.15	
1.5	利润	28435.66	
2	措施项目费	31362.33	
2.1	单价措施项目费	7030.51	
2.2	总价措施项目费	24331.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14347.38	
3	其他项目费	90000	
3.1	其中：暂列金额	90000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26884.75	
5	税金	150932.46	
6	工程造价	1827959.75	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030501012001	交换机	1、名称：24口汇聚交换机 2、参数：28个SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽，70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	9	7356.44	66207.96	
2	030501012002	交换机	1、名称：8口POE交换机 2、参数：10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	14	621.91	8706.74	
3	030501012003	交换机	1、名称：24口POE交换机 2、参数：28个SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽，70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	2795.77	5591.54	
4	030501012004	交换机	1、名称：16口POE交换机 2、参数：弱三层接入交换机，16个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，1-16口支持PoE+/PoE，固化交流电源和风扇，整机PoE最大输出370W 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	11	1189.77	13087.47	
5	030501012005	交换机	1、名称：交换机 2、参数：5口千兆 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	388.12	1552.48	
6	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：千兆单模光模块 2、规格：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	136	46.29	6295.44	
7	030501012006	交换机	1、名称：核心交换机 2、参数：1. 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个，整机槽位≥5 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	45509.25	45509.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：万兆单模光模块 2、规格：万兆，传输距离≥10km 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	2	464.29	928.58	
9	030501011001	防火墙	1、名称：接入徐州经济技术开发区公安局智慧社区平台出口防火墙 2、规格：1、要求固化千兆电口数量≥18个；全新下一代千兆防火墙，1U高度，冗余电源；固化18个千兆电口；4个SFP千兆光口，4个COMBO口，2个万兆光口，提供1个千兆管理口，1个console接口，一个USB口； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	30277.11	30277.11	
10	030502001001	机柜、机架	1、名称：标准机柜 2、规格：42U，含12位PDU 3、安装方式：落地式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	9	2252.01	20268.09	
11	030502001002	机柜、机架	1、名称：壁挂机柜 2、规格：6U，含电源模块 3、安装方式：墙挂式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	23	851.94	19594.62	
12	030411005001	接线箱	1、名称：室外信号汇聚箱 2、材质：不锈钢 3、规格：500*600*400，含插排 4、安装形式：地面混凝土基础安装 5、含混凝土基础 6、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	5	314.98	1574.9	
13	030411005002	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：300*400*150，含插排 3、安装形式：明装 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	9	226.57	2039.13	
14	030502017001	线管理器	1、名称：理线架 2、规格：24路 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	64	40	2560	
15	030502015001	光缆终端盒	1、名称：光纤终端盒 2、光缆芯数：12芯SC，含耦合器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	37	86.85	3213.45	
16	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：48芯，含耦合器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	6	764.36	4586.16	
17	030502009001	跳线	1、名称：3米单模跳纤 2、规格：LC-LC 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	条	74	11.51	851.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030502009002	跳线	1、名称：3米单模跳纤 2、规格：SC-LC 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	条	74	11.51	851.74	
19	030411001001	配管	1、名称：管路敷设 2、规格：KBG20 3、配置形式：明配 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	945	13.87	13107.15	
20	030411001002	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：DN20 3、配置形式：明敷 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	350	24	8400	
21	030411001007	配管	1、名称：管路敷设 2、规格：PVC25 3、配置形式：埋地 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	440	6.27	2758.8	
22	030502007001	光缆	1、名称：室外光纤敷设 2、规格：12芯室外单模光缆 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	3272.5	4.2	13744.5	
23	030502007002	光缆	1、名称：室外光纤敷设 2、规格：12芯室外单模光缆 3、敷设方式：桥架内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	1402.5	4.47	6269.18	
24	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：YJV3*4 3、敷设方式、部位：不区分敷设方式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	2663.05	17.52	46656.64	
25	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线敷设 2、规格：UTP6 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	7330.02	3.22	23602.66	
26	030502005003	双绞线缆	1、名称：六类网线敷设 2、规格：UTP6 3、敷设方式：桥架内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	4282.78	3.39	14518.62	
27	030502005004	双绞线缆	1、名称：网线敷设 2、规格：CAT.5E UTP 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	356	3.12	1110.72	
28	030411004012	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*2.5 3、配线部位：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	140	8.17	1143.8	
29	030411004001	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV3*1.0 3、配线部位：管内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	1678.75	6.03	10122.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030411004011	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV3*1.0 3、配线部位：桥架内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	956.25	6.31	6033.94	
31	030411004002	配线	1、名称：五方通话通讯线敷设 2、规格：RVVP4*1.0 3、配线部位：桥架配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	5227.5	7.52	39310.8	
32	030411004005	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*1.0 3、配线部位：管内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	575.2	4.6	2645.92	
33	030411004015	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*1.0 3、配线部位：桥架配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	844.8	4.84	4088.83	
34	030411004003	配线	1、名称：信号线敷设 2、规格：RVV2*0.5 3、配线部位：管内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	323.1	2.97	959.61	
35	030411004004	配线	1、名称：信号线敷设 2、规格：RVV4*0.75 3、配线部位：管内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	342.9	4.87	1669.92	
36	030411004010	配线	1、名称：UPS配套线缆 2、规格：BVR16mm^2 3、配线部位：明敷 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	51.2	14.84	759.81	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030507008001	监控摄像设备	1、名称：室内枪型摄像机 2、参数：传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：102.8°；垂直：53°；对角：121.8°； 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：72M）； 供电方式：12VDC； 防护等级：IP67 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	120	565.87	67904.4	
38	030507008002	监控摄像设备	1、名称：数字半球摄像机 2、参数：传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;; 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	565.87	565.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030507008003	监控摄像设备	1、名称：数字电梯摄像机 2、参数：传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：10m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：256GB； 报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：1路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 供电方式：DC12V/PoE 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	20	580.87	11617.4	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030507008004	监控摄像设备	1、名称：电梯专用轻型无线网桥 2、参数：电梯专用200米无线网桥 业务端口：1 * WAN口：100Mbps(非标PoE IN)、1 * LAN口:100Mbps； 电源模块接口：PoE:24V(RJ-45)、DC:12 V； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200W像素4M码流IPC/1路400W像素4M码流IPC； 无线空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20℃～+55℃； （电源标配，产品成对出售） 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	对	20	654.74	13094.8	
41	030507008005	监控摄像设备	1、名称：室外枪型摄像机 2、参数：传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：102.8°；垂直：53°；对角：121.8°； 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：72M）； 供电方式：12VDC； 防护等级：IP67 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	44	565.87	24898.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030507008006	监控摄像设备	1、名称：人脸摄像机（单元门口） 2、参数：传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；安全异常	台	13	1385.87	18016.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			；人脸检测； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：512GB； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67					
43	030507008007	监控摄像设备	1、名称：高空抛物摄像机 2、参数：传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：120m（红外）； 补光灯：4颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：6mm～24mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：40°～17°；垂直：22°～9°；对角：46°～19°； 高空抛物：抛物检测； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；音频异常侦测；声强突变；电压检测；场景变更；外部报警；安全异常；抛物检测；； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 最大Micro SD卡：256GB； 除雾功能：支持； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	36	1165.87	41971.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	030507008008	监控摄像设备	1、名称：普通壁装枪机支架 2、参数：安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	177	149.61	26480.97	
45	030507008009	监控摄像设备	1、名称：高空抛物横臂支架 2、参数：安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	36	237.61	8553.96	
46	030404031001	小电器	1、名称：桌面式电源适配器 2、规格：DC12V2A电源适配器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	20	25	500	
47	030410001001	电杆组立	1、名称：室外立杆（含基础）3.5m 2、规格：1）杆体直径140转89，壁厚3.5mm，高3.5米 2）预留2个横臂40公分长，厚度2.5mm 3）安装法兰300*300方，对角孔距300 4）配套M18-600-4地笼 5）杆体焊接后整体热镀锌，白色喷塑 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	根	21	686.09	14407.89	
48	030411005003	接线箱	1、名称：室外安防箱 2、规格：室外安防箱，防水型，含空开、接线排等 3、安装形式：明装 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	21	161.57	3392.97	
49	030507014001	显示设备	1、名称：液晶监视器 2、规格：产品尺寸：46寸 双边拼缝：3.5mm 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m2 输入接口：VGA(D-Sub)*1）CVBS(BNC)*2）DVI-D*1）HDMI*1）RS232(RJ45)*1）USB（升级和多媒体）*1 输出接口：CVBS(BNC)*2）RS232(RJ45)*1 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	9	4443	39987	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	031002002001	设备支架	1、名称：屏幕墙 2、材质：定制 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	3500	3500	
51	030507012001	视频传输设备	1、名称：9路高清解码器 2、类别：支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K） 支持9路HDMI信号输出接口 支持9路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W@25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准2.5U机箱，美观大方 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	20090.45	20090.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	030507009001	视频控制设备	1、名称：网络键盘 2、类别：128*64单色点阵屏； 3D操纵杆； 具有电源、 RJ45）RS485）RS232）RS422）USB等接口； 拥有独立的IP地址，可通过客户端软件搜索IP； 支持经身份认证后，对键盘进行操作； 设备启动时间≤35秒； 键盘网络控制球机延时≤250毫秒； 支持通过RS485串口、网口控制球机，支持八方位转动、光圈变倍、聚焦、球机菜单、预置点、线扫、水平旋转、巡航等功能； 支持通过网口控制硬盘录像机、解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、画面切换及间接控制云台等功能； 支持快捷键方式控制球机； 支持控制信息的配置及清空； 支持TCP/IP协议； 可添加一个管理员及62个用户权限； 最大支持2048台网络设备的管理容量； 最大支持256台串口设备的管理容量； 在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	3201.38	3201.38	
53	030504001001	服务器	1、名称：网络视频存储服务器 2、规格：嵌入式LINUX系统；64位高性能多核处理器；单控制器；标配8GB，可扩展至128GB；1+1冗余电源；1个千兆管理电口，4个千兆数据电口；支持48块企业级硬盘；1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5）3.5英寸硬盘；最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储，160路（320Mbps）转发，32路（64Mbps）网络回放 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	32345.15	32345.15	
54	030501001001	输入设备	1、名称：企业级8TB硬盘 2、规格：8000G；7200RPM；256M；SATA 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	块	40	1280.94	51237.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030504001002	服务器	1、名称：智慧小区物联综合管理服务器 2、规格：软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 支持协议\主动注册协议\GB28181协议\Onvif协议\海康协议； 丰富的智能应用：支持丰富的智能应用检测，例如高空抛物、电瓶车入梯检测等，保障小区安全； 多样化便民服务：业主移动端在线认证，人房车信息自助登记，降低物业信息采集人力成本。呼叫转移业主APP，语音视频通话复核一键开门，快速呼叫物管中心求助； 平台一键上云：云边融合平台快速一键上云，体验更加丰富的云端服务应用，如云视频、云门禁等； 操作系统：CentOS7.7； 处理器：双核四线程高性能处理器(Intel Core i3-1115G4),3.0GHZ主频； 内存：DDR4内存条-16GB-2666-无ECC-SODIMM*2 存储：1个 128G-SSD固态硬盘，1个 2T-3.5英寸企业级机械硬盘； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	28345.15	28345.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	030501017001	软件	1、名称：智能物联综合管理平台（纯软平台） 2、规格：1）1套平台下一个基础业务系统;双机热备情况下，需要再次下单; 2）基础业务系统包括：基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 3）基础业务系统支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能; 4）基础框架业务系统，不包含业务子系统; 5）图片存储需要空间为：1615GB,ICC自带400G图片存储，超出后，可用配套服务器的2个空磁盘槽位，作为本地存储，请按项目情况配置图片存储空间; 6、视频存储需要空间为：0TB,ICC默认没有中心存储空间，配套服务器的2个空磁盘槽位，作为本地存储，请按项目情况配置视频存储空间; 7、数据记录存储条数为：4千万 8、业务集群：业务处理服务支持通过多个服务集群扩展处理能力; 9、云数据库：事件中心服务支持; 10、docker部署：支持在docker容器中部署业务子系统; 11）数据分权：支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询; 12）热备集群：在备机上接入服务和业务服务可以正常工作的能力; 13）内外网：提供系统内接入或C++服务的端口列表及对应业务; 14）OSS存储切换：图片和文件存取使用OSS提供的接口; 15）日志规范：支持通过运维中心，日志分析模块查看业务调用链; 16、设备校时：运维中心发起校时后，可以感知，并对自己业务系统接入的设备、服务器进行校时，统一时间; 17、模块升级：通过运维中心对模块进行安装部署、升级、卸载、停用，参数配置等操作的能力; 18、统一对外接口：业务模块是已经整理并出了相应版本的对外开放接口，共第三方软件集成; 19、皮肤切换：通过运维中心上传皮肤包后，在管理端切换皮肤后界面风格展示为对应皮肤; 20、错误码：运维中心中查看该模块信息时，可以在错误码信息中查看错误码及对应的用户解释;	套	1	20076.12	20076.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			21）独立部署：通过运维中心，独立部署在一个运行目录下； 22）数据库密码修改：支持修改数数据库连接地址、账号、密码等信息； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范					
57	030507019001	安全防范系统工程试运行	1、名称：监控系统调试 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	系统	1	6027.25	6027.25	
58	030501001002	输入设备	1、名称：巡更棒 2、规格：存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线：USB；简体中文；3.67V充电电池；IP55等级； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	425.01	850.02	
59	030501007001	接口卡	1、名称：巡更信息钮 2、类别：巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	50	7.1	355	
60	030501017002	软件	1、名称：巡更软件 2、规格：含安装调试 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	76.12	76.12	
61	030507006002	出入口控制设备	1、名称：可视对讲单元门口机 2、规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 显示屏：8寸LCD； 安装方式：暗装;立柱安装； 外观颜色：银色； 外壳材料：金属边框/钢化玻璃； 卡片容量：30000张； 人脸容量：30000张； RS-485接口：1个 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	25	2604.69	65117.25	
62	030507006003	出入口控制设备	1、名称：可视对讲围墙机 2、规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 显示屏：8寸LCD； 安装方式：暗装;立柱安装； 外观颜色：银色； 外壳材料：金属边框/钢化玻璃； 卡片容量：30000张； 人脸容量：30000张； RS-485接口：1个 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	2604.69	5209.38	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	030507006004	出入口控制设备	1、名称：门禁一体机 2、规格：产品容量：1万卡5万记录 读卡类型：IC卡 通讯方式：TCP/IP 开门方式：刷卡/密码 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	20	537.44	10748.8	
64	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：磁力锁 2、类别：最大承受拉力280kg，额定工作电压DC12V，带门磁输出、LED工作指示灯，延时上锁0/3/6/9s可调，断电开锁 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	45	665.07	29928.15	
65	030404031003	小电器	1、名称：磁力锁电源 2、规格：12V2A 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	45	30	1350	
66	030404034001	照明开关	1、名称：开门按钮 2、规格：ABS工程塑料 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	45	15.38	692.1	
67	030404031004	小电器	1、名称：主机电源 2、规格：输入电压AC200～240V，直流输出电压DC12V±10%，直流输出电流4A，短路保护/过载保护/过电压保护 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	45	48.8	2196	
68	030507006005	出入口控制设备	1、名称：管理中心机 2、规格：高性能嵌入式处理器，7寸真彩屏，机械按键；支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，实时接收、显示业主家庭的报警信息，支持免提或听筒通话两种方式，被门口机呼叫时远程开锁，10/100M自适应以太网口 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	4471.44	4471.44	
69	030501007003	接口卡	1、名称：发卡器 2、类别：功能特点： 1) AM卡读卡器，有声光提示功能。 2) USB接口读、写卡门禁。 3) 用于辅助后台对卡的录入。 4) 注册密钥卡、用户卡、临时卡。 5) 注册、取消挂失卡。 6) 注册校时卡。 7) 恢复卡密码。 8) 查询卡数据。 9) 外形尺寸：95×110×22mm（宽×高×厚） 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	1	580.94	580.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	030507008010	监控摄像设备	1、名称：200万像素高清USB摄像机 2、参数：外观：USB； 像素：200万； 镜头焦距：2.8mm； 传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 镜头类型：定焦； 供电方式：USB5V 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	280.94	280.94	
71	030501017003	软件	1、名称：系统管理软件 2、类别：系统为管理人员提供小区楼栋信息管理、住户房屋信息管理、以及设备管理等功能。 a)电子地图功能 软件集成了电子地图，住户报警时计算机自动弹出报警地点并记录存档。、 b)信息发布功能 信息内容可分文字信息、图片信息、声音信息；信息类型分为个人信息和广播信息；发送类型分为马上发送和定时发送。 c)门禁卡管理 物管人员可在后台注册门禁卡，可批量注册和单个注册到门口机门禁或者独立门禁。可对门禁卡进行管理，如增加删除。 d)人脸管理 通过后台连接人脸录入设备，进行录入人脸信息，与小区住户信息绑定，而且可管理人脸权限。 e)指纹管理 物管人员可在后台注册指纹，可批量注册和单个注册到门口机。可对指纹进行管理，如修改增加删除指纹信息。 f)权限管理功能 为了管理软件的安全性，在权限管理中设置了不同级别的操作管理员权限分配，加强对系统操作人员的管理。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	2076.12	2076.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	030507008011	监控摄像设备	1、名称：400万变焦LED杆式抓拍显示一体机 2、参数：工作温度：-30℃～+65℃； 显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.2mm～10.5mm 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	8	6385.87	51086.96	
73	030412001001	普通灯具	1、名称：出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色） 2、参数：LED 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	8	289.77	2318.16	
74	030507016001	停车场管理设备	1、名称：出入口栅栏道闸 2、规格：杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：4s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 断电抬杆：不支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：不支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 供电方式：220VAC±10%； 工作温度：-30℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	8	7111.96	56895.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
75	030507016002	停车场管理设备	1、名称：出入口防砸雷达 2、类别：发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V~12V 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	8	1454.27	11634.16	
76	030501003001	控制设备	1、名称：出入口管理终端（含软件） 2、规格：1.标配4G内存、M.2接口256G固态硬盘，可用存储容量230G； 2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展； 3.内置SmartParking加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 4.支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 5.单台最大支持4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 6.支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云睿平台实现电子支付； 7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 8.采用无风扇、低功耗设计。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	6281.99	25127.96	
77	030507006006	出入口控制设备	1、名称：人行通道 2、规格：产品类型：广告门； 驱动电机：直流无刷电机； 开门模式：遥控器（标配）、刷卡（需另配）； 通道宽度：1170mm~1700mm； 功耗：≤2W（待机），≤60W（工作）； 产品尺寸：1170mm×195mm×1580mm（长×宽×高） 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	2417.77	9671.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
78	030507006007	出入口控制设备	1、名称：7寸室内人脸闸机组件 2、规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	1937.44	7749.76	
79	031002002002	设备支架	1、名称：人脸识别落地支架 2、材质：外壳材料：SPCC； 产品尺寸：1252.6mm×260.00mm×330.00mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：地面安装 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	4	704.26	2817.04	
80	031002002003	设备支架	1、名称：出口开门按钮及立柱 2、材质：产品尺寸：750mm×110mm×110mm（长×宽×高） 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	4	314.26	1257.04	
81	030507002001	入侵报警控制器	1、名称：脉冲电子围栏单防区 2、类别：新款智能脉冲电子围栏 ●防区地址设置●光纤通信●工作状态LCD显示四线制，单防区，高低压切换，485通讯 报警条件：合金线断路、相邻合金线短路 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	2805.11	2805.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	030507002002	入侵报警控制器	1、名称：脉冲电子围栏双防区 2、类别：新款智能脉冲电子围栏 ●防区地址设置●光纤通信●工作状态LCD显示四线制，双防区，高低压切换，485通讯 报警条件：合金线断路、相邻合金线短路 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	3305.11	6610.22	
83	030411005004	接线箱	1、名称：室外不锈钢防雨箱 2、规格：530*390*200mm专用防水箱 3、安装形式：明装 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	3	271	813	
84	030904005001	声光报警器	1、名称：声光警号 2、规格：报警条件：合金线断路、相邻合金线短路 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	5	86.83	434.15	
85	030402010001	避雷器	1、名称：高压避雷器 2、规格：氧化锌专用防雷器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	组	5	170.96	854.8	
86	03B011	周界电子围栏	1、名称：周界电子围栏 2、参数：终端杆（方管32×20mm; 壁厚2×长度850mm）；陆线制终端杆配件包（防雨帽×1;终端杆绝缘子×6对）；固定螺丝M6*50×2;自攻螺丝M4*15×8）；过线杆（Φ10×850mm）,；陆线制过线杆配件包（防雨帽×1;过线杆绝缘子×4个；过线杆套筒×1;自攻螺丝M4*15×6）；中间承力杆（方管21×13mm; 壁厚1.5×长度850mm）；陆线制承力杆配件包（防雨帽×1;承力杆绝缘子×4个；固定螺丝M6*30×2;自攻螺丝M4*15×4）；【加强型万向底座】银色镀锌，平面及圆柱两用安装,壁厚2mm；紧线器线连接器M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线；合金线（高强度多股合金线Φ2.0mm）；高压线（耐高压15KV，硅胶绝缘材质）； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	421	17.61	7413.81	
87	031103030001	水底光缆标志牌	1、名称：围栏警示牌 2、规格：200×100双面普通 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	40	2	80	
88	030409001001	接地极	1、名称：防雷接地桩 2、规格：直径16mm，带1米6平方铜线 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	根	1	124.01	124.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	030507002003	入侵报警控制器	1、名称：总线报警主机 2、类别 ：275*275*75mm 本地16路，可扩展最大256路 2.4km布线距离，如果报警主机前置，放在中间，左右各走一个mBus总线，则布线距离可达2.4*2=4.8KM，实际建议留20%的余量 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	3905.11	3905.11	
90	030507009002	视频控制设备	1、名称：报警键盘 2、类别：110*150mm 支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 即插即用，和报警主机连接无须重启； 支持壁挂和手持操作。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	401.38	401.38	
91	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：单防区模块 2、规格：一个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用MBus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	1	260.74	260.74	
92	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：双防区模块 2、规格：二个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	2	290.74	581.48	
93	030904005002	声光报警器	1、名称：声光警号 2、规格：ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 超大报警音量，威慑力强 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	1	150.58	150.58	
94	030502001003	机柜、机架	1、名称：服务器机柜 2、规格 ：600mm*1200mm*2000mm 3、安装方式：落地式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	4167.36	16669.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	03B010	PDU	1、名称：PDU 2、规格：垂直基本型PDU，输入规格 32A，输出含 C13*20+C19*4 位插座，输入线长 5m 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	8	200	1600	
96	030404015001	控制台	1、名称：操作台 2、规格：三联工位 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	1152.59	1152.59	
97	030404017001	配电箱	1、名称：UPS配电柜 2、规格：定制，UPS输入3P100A 1个，输出2P100A 1个，大屏和机柜PDU等空开 1P16A 12个，含柜体和防雷 3、安装方式：落地式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	1832.7	1832.7	
98	080608003001	UPS不间断电源设备	1、名称：UPS主机 2、型号：20KVA,单进单出&三进单出，输入电压380/220VAC，频率范围40Hz-70Hz输入谐波失真< 5% 非线性满载， 输入功率因数≥0.99. 输出电压220V/230V/240VAC±1%，过载能力：105%-125%负载 10min ;125%-150%负载 30s；0.5s >150%负载 0.5s，整机效率：市电模式大于93.5%，ECO高效模式98% 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	23545.23	23545.23	
99	030405001001	蓄电池	1、名称：免维护铅酸蓄电池 2、容量(A·h)：12V100AH 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	只	64	961.87	61559.68	
100	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：电池柜 2、规格：32节柜 3、安装方式：落地式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	4136.21	8272.42	
101	031002002004	设备支架	1、名称：设备支架（电池柜） 2、材质：5#角铁定制喷防锈漆 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	400	400	
102	030411003001	桥架	1、名称：镀锌线槽 2、规格：200*100含支架 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	20	142.87	2857.4	
103	030409002001	接地母线	1、名称：紫铜排 2、规格：30*3mm 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	30	89.86	2695.8	
104	011104004001	防静电活动地板	1、名称：防静电地板 2、支架高度、材料种类：600mm*600mm高耐磨、防火、防水、高承载、易清洁； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m2	42	334.74	14059.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011210003001	玻璃隔断	1、名称：玻璃隔断 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm防火玻璃隔断含基础 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m2	15	500	7500	
106	010802004001	防盗门	1、名称：防火玻璃门 2、规格 ：2100*1500mm，含闭门器等配件 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m2	3	700	2100	
107	030507006008	出入口控制设备	1、名称：指纹IC一体机 2、规格：指纹容量3000枚，TCP/IP和RS485通讯接口，小光学指纹头采集器，可记录10万条记录，支持1000张ID卡，2.4英寸彩屏，支持U盘功能，工作温度0～45度，工作电压12VDC.门禁系统：将门禁系统完整集成到监控系统中。应选用具有防潜返，双门互锁，多卡开门等功能的产品。在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询、卡片增发、卡片管理。根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录，并提供考勤功能。如果门禁出现异常，应通过电话短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理。可通过软件实现远程开关门区。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	497.44	497.44	
108	030404031005	小电器	1、名称：门禁电源 2、规格：12V/DC/5A 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	1	80	80	
109	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称：电锁 2、类别：最大承受拉力280kg，额定工作电压DC12V，带门磁输出、LED工作指示灯，延时上锁0/3/6/9s可调，断电开锁 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	597.75	597.75	
110	030404034002	照明开关	1、名称：开门按钮 2、规格：ABS工程塑料 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	1	15.38	15.38	
111	030701003003	空调器	1、名称：3P立式空调 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台(组)	1	7167.88	7167.88	
112	011302001001	吊顶天棚	1、名称：微孔铝棚板吊顶 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m2	42	152.29	6396.18	
113	030411001003	配管	1、名称：HDPE管 2、规格：￢32 3、配置形式：埋地敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	288.36	6.32	1822.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030411001004	配管	1、名称：HDPE管 2、规格：￢100 3、配置形式：埋地敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	1938.72	33.26	64481.83	
115	030411001005	配管	1、名称：过路SC管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	621.68	73.31	45575.36	
116	030411001006	配管	1、名称：过路SC管 2、规格：DN32 3、配置形式：埋地敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	88.1	27.99	2465.92	
117	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：C20混凝土、厚100mm 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m3	53.15	457.29	24304.96	
118	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖土方 2、土壤类别：三类 3、挖土深度：深度≥800mm 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m3	372.03	55.2	20536.06	
119	040103001001	回填方	1、名称：原土回填 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m3	372.03	15.74	5855.75	
120	040205001002	人（手）孔井	1、名称：直通手孔井井砌筑(含井盖) 2、规格尺寸：600*600 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	座	35	600	21000	
		分部分项合计					1528780.21	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7030.51	7030.51	
		单价措施合计					7030.51	
合计							1535810.72	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							7098.32				
清单项目综合单价									7356.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口汇聚交换机	台	1	7098.32	7098.32		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7100.3	--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							363.79				
清单项目综合单价									621.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口POE交换机	台	1	363.79	363.79		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.77	--	

项目编码	030501012003	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							2537.65				
清单项目综合单价									2795.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口POE交换机	台	1	2537.65	2537.65		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2539.63	--	

项目编码	030501012004	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							931.65				
清单项目综合单价									1189.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16口POE交换机	台	1	931.65	931.65		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	933.63	--	

项目编码	030501012005	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72

新点网上招投标系统

1.14工日	未计价材料费				130		
清单项目综合单价					388.12		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交换机5口千兆	台	1	130	130		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.98	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-21	输出设备安装 各种卡	个	1	8.88	0.26		3.91	1.24	8.88	0.26		3.91	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.26		3.91	1.24
0.08工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									46.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	千兆单模光模块						个	1	32	32			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	32.26		--	

项目编码	030501012006	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	143.19	1.98	281.03	63	20.05	143.19	1.98	281.03	63	20.05
综合人工工日		小计							143.19	1.98	281.03	63	20.05
1.29工日		未计价材料费							45000				
清单项目综合单价									45509.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	核心交换机						台	1	45000	45000			
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72			

	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45001.98	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-21	输出设备安装 各种卡	个	1	8.88	0.26		3.91	1.24	8.88	0.26		3.91	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.26		3.91	1.24
0.08工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									464.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万兆单模光模块	个	1	450	450		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450.26	--	

项目编码	030501011001	项目名称	防火墙	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-47	防火墙设备安装、调试 企业级大型	台	1	168.72	9.5	1.03	74.24	23.62	168.72	9.5	1.03	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72	9.5	1.03	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费							30000				
清单项目综合单价									30277.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接入徐州经济技术开发区公安局智慧社区平台出口防火墙	台	1	30000	30000		
	软盘3.5"	片	3	2.14	6.42		
	多功能上光清洁剂	盒	0.15	17.15	2.57		
	脱脂棉	kg	0.04	12.86	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30009.5	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		96.7	30.77	219.78	4.76		96.7	30.77	
综合人工工日		小计							219.78	4.76		96.7	30.77	
1.98工日		未计价材料费							1900					
清单项目综合单价									2252.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准机柜42U，含12位PDU						个	1	1900	1900				
	膨胀螺栓M12						套	4.08	1.03	4.2				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1904.76		--		

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	346.32	4.76		152.38	48.48	346.32	4.76		152.38	48.48	
综合人工工日		小计							346.32	4.76		152.38	48.48	
3.12工日		未计价材料费							300					
清单项目综合单价									851.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	壁挂机柜6U，含电源模块						个	1	300	300				
	膨胀螺栓M12						套	4.08	1.03	4.2				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	304.76		--		

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		460.34	146.47	104.62	5.7		46.03	14.65	

新点网上招投标系统

6-311	非泵送现浇构件 C20设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	0.075	48.76	333.84	30.48	21.45	6.83	3.66	25.04	2.29	1.61	0.51
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.01672	273.48	204.4	14.05	120.33	38.29	4.57	3.42	0.23	2.01	0.64
综合人工工日		小计							112.85	34.16	2.52	49.65	15.8
1.0646工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									314.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外不锈钢防雨箱500*600*400，含插排	个	1	100	100		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0765	323.49	24.75		
	塑料薄膜	m2	0.02925	0.69	0.02		
	水	m3	0.05925	4.57	0.27		
	复合木模板18mm	m2	0.036784	32.59	1.2		
	周转木材	m3	0.000752	1586.47	1.19		
	卡具	kg	0.013878	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.028424	3.59	0.1		
	铁钉	kg	0.057784	3.6	0.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000502	4.72			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.051665	5.66	0.29		
	塑料管dn20	m	0.076912	3.11	0.24		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	134.16	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		340.47	108.33	77.38	4.31		34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									226.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层弱电箱300*400*150，含插排	个	1	100	100		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	104.31	--	

项目编码	030502017001	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	理线架 24路	个	1	40					40			
综合人工工日		小计							40			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线架 24路	个	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	030502015001	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	42.18			18.56	5.91	42.18			18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18			18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													86.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤终端盒12芯SC，含耦合器	块	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.2	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-89	配线架安装打接48口	块	1	388.5	0.53		170.94	54.39	388.5	0.53		170.94	54.39
综合人工工日		小计							388.5	0.53		170.94	54.39
3.5工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									764.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤配线架48芯，含耦合器						块	1	150	150			
	螺栓M5						套	4.08	0.13	0.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150.53		--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			0.98	0.31	2.22			0.98	0.31
综合人工工日		小计							2.22			0.98	0.31
0.02工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									11.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3米单模跳纤LC-LC						条	1	8	8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8		--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			0.98	0.31	2.22			0.98	0.31
综合人工工日		小计							2.22			0.98	0.31
0.02工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									11.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3米单模跳纤SC-LC						条	1	8	8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	945

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1102	砖、混凝土结构明配 扣压式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	577.7	89.63		254.19	80.88	5.78	0.9		2.54	0.81
综合人工工日		小计							5.78	0.9		2.54	0.81
0.0545工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价									13.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KBG20公称直径20mm以内	m	1.03	3.73	3.84		
	扣压式直管接头φ20	个	0.1751	1.01	0.18		
	扣压式锁母φ20	个	0.1545	0.81	0.13		
	管卡(扣压管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.74	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1	126.14	28.33		55.5	17.66	12.61	2.83		5.55	1.77
综合人工工日		小计							12.61	2.83		5.55	1.77
0.119工日		未计价材料费							1.24				
清单项目综合单价									24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20	m	1.03	1.2	1.24		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		

	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	0.618	0.52	0.32		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2496	0.13	0.03		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	1.236	0.46	0.57		
	金属软管尼龙接头dn20	个	0.618	0.6	0.37		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	4.07	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	251.22	0.23		110.54	35.17	2.51			1.11	0.35
综合人工工日		小计							2.51			1.11	0.35
0.0237工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									6.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVCDN25	m	1.06	2.17	2.3		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.3	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	3272.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			63	20.05	1.43			0.63	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.63	0.2
0.0129工日		未计价材料费							1.94				
清单项目综合单价									4.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯室外单模光缆	m	1.02	1.9	1.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.94	--	

项目编码	030502007002	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1402.5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-99	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放光缆 12芯以下	100m	0.01	152.07	13.33		66.91	21.29	1.52	0.13		0.67	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.13		0.67	0.21
0.0137工日		未计价材料费							1.94				
清单项目综合单价									4.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯室外单模光缆	m	1.02	1.9	1.94		
	电缆卡子	个	0.606	0.22	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2663.05

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	9.13	89.08	28.34	2.02	0.34	0.09	0.89	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.89	0.28
0.0191工日		未计价材料费							13.9				
清单项目综合单价									17.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV3*44mm2（四芯）	m	1.01	13.76	13.9		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	7330.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	43.96	13.99	1	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									3.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类非屏蔽UTP6	m	1.02	1.6	1.63		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	4282.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	106.56	6.67	0.29	46.89	14.92	1.07	0.07		0.47	0.15
综合人工工日		小计							1.07	0.07		0.47	0.15
0.0096工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									3.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆UTP6	m	1.02	1.6	1.63		
	电缆卡子	个	0.303	0.22	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	43.96	13.99	1	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价									3.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT.5E UTP						m	1.02	1.5	1.53			
	镀锌铁丝8#～12#						kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.54		--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									8.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV2*2.5						m	1.08	6.43	6.94			
	钢丝ϕ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.0105	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.09		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1678.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	79.5	17.96		34.98	11.13	0.8	0.18		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.18		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费							4.59				
清单项目综合单价									6.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.25	4.59		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.77	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	956.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403备注1	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	95.4	21.54		41.98	13.36	0.95	0.22		0.42	0.13
综合人工工日		小计							0.95	0.22		0.42	0.13
0.009工日		未计价材料费							4.59				
清单项目综合单价									6.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.25	4.59		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00288	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.00792	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.00156	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00024	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0162	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4.81	--

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5227.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403备注1	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	95.4	21.54		41.98	13.36	0.95	0.22		0.42	0.13
综合人工工日		小计							0.95	0.22		0.42	0.13
0.009工日		未计价材料费							5.8				
清单项目综合单价									7.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVP4*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	5.37	5.8		
	钢丝φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00288	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.00792	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.00156	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00024	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0162	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.02	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	575.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.16	3.41		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	844.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	80.14	17.02		35.26	11.22	0.8	0.17		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.17		0.35	0.11
0.0076工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	RVV2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.16	3.41		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0108	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.58	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	323.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	63.6	12.43		27.98	8.9	0.64	0.12		0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.12		0.28	0.09

新点网上招投标系统

0.006工日	未计价材料费						1.84
清单项目综合单价							2.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*0.5多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	m	1.08	1.7	1.84		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0017	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0048	9.12	0.04		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0075	3.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	342.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	77.38	15.37		34.05	10.83	0.77	0.15		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.15		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费							3.5				
清单项目综合单价									4.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	RVV4*0.75多芯软导管四芯以内 导线截面0.75mm2以内	m	1.08	3.24	3.5								
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01								
	棉纱头	kg	0.0019	5.57	0.01								
	汽油	kg	0.0058	9.12	0.05								
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04								
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01								
	塑料粘胶带	盘	0.0113	3.14	0.04								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	3.65	--							

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	51.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		39.18	12.47	0.89	0.18		0.39	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.39	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									14.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线BVR16	m	1.05	12.63	13.26		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.44	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									565.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内枪型摄像机	台	1	380	380		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380.62	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									565.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数字半球摄像机						台	1	380	380			
	酒精						kg	0.04	9	0.36			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	380.62		--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							395				
清单项目综合单价									580.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数字电梯摄像机						台	1	395	395			
	酒精						kg	0.04	9	0.36			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	395.62		--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	对	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.3	1.98	0.15	14.65	4.66	33.3	1.98	0.15	14.65	4.66
综合人工工日		小计							33.3	1.98	0.15	14.65	4.66

0.3工日	未计价材料费						600
清单项目综合单价							654.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯专用轻型无线网桥	台	1	600	600		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	601.98	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									565.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外枪型摄像机	台	1	380	380		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380.62	--	

项目编码	030507008006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1385.87				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人脸摄像机	台	1	1200	1200		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200.62	--	

项目编码	030507008007	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							980				
清单项目综合单价									1165.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高空抛物摄像机	台	1	980	980		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	980.62	--	

项目编码	030507008008	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		37.12	11.81	84.36	4.32		37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	4.32		37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价									149.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通壁装枪机支架	个	1	12	12		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		

	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.32	--	

项目编码	030507008009	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		37.12	11.81	84.36	4.32		37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	4.32		37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									237.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高空抛物横臂支架	个	1	100	100		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	104.32	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	桌面式电源适配器	个	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桌面式电源适配器	个	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030410001001	项目名称	电杆组立	计量单位	根	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-983	混凝土杆9m以内	根	1	72.08	3.03	16.42	31.72	10.09	72.08	3.03	16.42	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	3.03	16.42	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费							552.75				
清单项目综合单价									686.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外立杆（含基础）3.5m	根	1.005	550	552.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	普通木成材	m3	0.002	1372.08	2.74		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	555.78	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		340.47	108.33	77.38	4.31		34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									161.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外安防箱	个	1	35	35		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	39.31	--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	152.07	1.44	1.29	66.91	21.29	152.07	1.44	1.29	66.91	21.29

综合人工工日	小计			152.07	1.44	1.29	66.91	21.29
1.37工日	未计价材料费			4200				
清单项目综合单价				4443				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液晶监视器46寸	台	1	4200	4200			
	酒精	kg	0.1	9	0.9			
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28			
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4201.44		--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	屏幕墙	套	1		3500					3500			
综合人工工日		小计								3500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3500				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屏幕墙（含9个46寸）定制					套		1	3500	3500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3500		--	

项目编码	030507012001	项目名称	视频传输设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-787	楼宇安全防范系统 视频传输设备安装 解码驱动器	台	1	51.06	0.94	8.83	22.47	7.15	51.06	0.94	8.83	22.47	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.94	8.83	22.47	7.15
0.46工日		未计价材料费											20000
清单项目综合单价													20090.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9路高清解码器					台		1	20000	20000			
	螺栓M5					套		5.1	0.13	0.66			

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20000.94	--	

项目编码	030507009001	项目名称	视频控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-802	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 主控键盘	台	1	126.54	1.44		55.68	17.72	126.54	1.44		55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.44		55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							3000				
清单项目综合单价									3201.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络键盘	台	1	3000	3000		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3001.44	--	

项目编码	030504001001	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	92.8	29.53	210.9	10.46	1.46	92.8	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	92.8	29.53
1.9工日		未计价材料费							32000				
清单项目综合单价									32345.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络视频存储服务器	台	1	32000	32000		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	32010.46	--	

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	块	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	块	1	51.06	0.26		22.47	7.15	51.06	0.26		22.47	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.26		22.47	7.15
0.46工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1280.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	企业级8TB硬盘	块	1	1200	1200		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200.26	--	

项目编码	030504001002	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器 工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	92.8	29.53	210.9	10.46	1.46	92.8	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	92.8	29.53
1.9工日		未计价材料费							28000				
清单项目综合单价									28345.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智慧小区物联综合管理服务器	台	1	28000	28000		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28010.46	--	

项目编码	030501017001	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费							20000				
清单项目综合单价									20076.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能物联综合管理平台（纯软平台）	套	1	20000	20000		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20009.18	--	

项目编码	030507019001	项目名称	安全防范系统工程试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-813	楼宇安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	3796.2		29.25	1670.33	531.47	3796.2		29.25	1670.33	531.47
综合人工工日		小计							3796.2		29.25	1670.33	531.47
34.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6027.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	巡更棒	台	1		425.01					425.01			
综合人工工日		小计								425.01			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									425.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	巡更棒	台	1	425.01	425.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	425.01	--	

项目编码	030501007001	项目名称	接口卡	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	巡更信息钮	个	1		7.1					7.1			
综合人工工日		小计								7.1			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	巡更信息钮	个	1	7.1	7.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.1	--	

项目编码	030501017002	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.18	--	

项目编码	030507006002	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-818	住宅小区智能化系统 家居控制系统设备安装 可视对讲 户外机	台	1	126.54	4.46	0.29	55.68	17.72	126.54	4.46	0.29	55.68	17.72

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			126.54	4.46	0.29	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费			2400				
清单项目综合单价					2604.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲单元门口机		台	1	2400	2400			
	膨胀螺栓M5		套	8.2	0.51	4.18			
	棉纱头		kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	2404.46		--	

项目编码	030507006003	项目名称	出入口控制设备		计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-818	住宅小区智能化系统 家居控制系统设备安装 可视对讲 户外机	台	1	126.54	4.46	0.29	55.68	17.72	126.54	4.46	0.29	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	4.46	0.29	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							2400				
清单项目综合单价									2604.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲围墙机						台	1	2400	2400			
	膨胀螺栓M5						套	8.2	0.51	4.18			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2404.46		--	

项目编码	030507006004	项目名称	出入口控制设备		计量单位	台	工程量	20				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									537.44				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	门禁一体机	台	1	400	400		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	403.56	--	

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-741	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电磁吸力锁	台	1	210.9	0.67	1.17	92.8	29.53	210.9	0.67	1.17	92.8	29.53
综合人工工日		小计							210.9	0.67	1.17	92.8	29.53
1.9工日		未计价材料费							330				
清单项目综合单价									665.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磁力锁最大承受拉力280kg	台	1	330	330		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.67	--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	磁力锁电源	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磁力锁电源	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		30.32	9.65	6.89	0.41		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.08				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开门按钮	只	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.49	--	

项目编码	030404031004	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	主机电源	个	1		48.8					48.8			
综合人工工日		小计								48.8			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	主机电源DC12V4A	个	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.8	--	

项目编码	030507006005	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-736	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 双门	台	1	168.72	3.69	1.17	74.24	23.62	168.72	3.69	1.17	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72	3.69	1.17	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费							4200				

清单项目综合单价							4471.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲管理中心机	台	1	4200	4200		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.03	12.86	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4203.69	--	

项目编码	030501007003	项目名称	接口卡	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.06	0.26		22.47	7.15	51.06	0.26		22.47	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.26		22.47	7.15
0.46工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									580.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	发卡器	台	1	500	500		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500.26	--	

项目编码	030507008010	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.06	0.26		22.47	7.15	51.06	0.26		22.47	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.26		22.47	7.15
0.46工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									280.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200万像素高清USB摄像机	台	1	200	200		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	200.26	--

项目编码	030501017003	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									2076.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲系统管理软件	套	1	2000	2000		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2009.18	--	

项目编码	030507008011	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							6200				
清单项目综合单价									6385.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万变焦LED杆式抓拍显示一体机	台	1	6200	6200		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6200.62	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							262.6				
清单项目综合单价									289.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色）	套	1.01	260	262.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	263.81	--	

项目编码	030507016001	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-656	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 电动栏杆	套	1	354.09	4.5	48	155.8	49.57	354.09	4.5	48	155.8	49.57
综合人工工日		小计							354.09	4.5	48	155.8	49.57
3.19工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7111.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口栅栏道闸	套	1	6500	6500		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6504.5	--	

项目编码	030507016002	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-647	停车场管理系统 车辆检测识别设备安装、调试 车辆分离器	套	1	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29	
1.37工日	未计价材料费	1200					
清单项目综合单价		1454.27					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口防砸雷达	套	1	1200	1200		
	膨胀螺栓M16	套	10.2	1.03	10.51		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1211.07	--	

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	74.24	23.62	168.72	14.82	0.59	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费							6000				
清单项目综合单价									6281.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口管理终端（含软件）	台	1	6000	6000		
	软盘3.5″	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6014.82	--	

项目编码	030507006006	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							2280.33				
清单项目综合单价									2417.77				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	人行通道	台	1	2280.33	2280.33		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2283.89	--	

项目编码	030507006007	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									1937.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	7寸室内人脸闸机组件	台	1	1800	1800		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1803.56	--	

项目编码	031002002002	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-767	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 悬挂式摄像机支架	个	1	126.54	4.32		55.68	17.72	126.54	4.32		55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	4.32		55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									704.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人脸识别落地支架	个	1	500	500		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		

	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	504.32	--	

项目编码	031002002003	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-767	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 悬挂式摄像机支架	个	1	126.54	4.32		55.68	17.72	126.54	4.32		55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	4.32		55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									314.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出口开门按钮及立柱	个	1	110	110		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.32	--	

项目编码	030507002001	项目名称	入侵报警控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-708	楼宇安全防范系统 多线制报警控制器安装 8路	套	1	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
综合人工工日		小计							674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
6.08工日		未计价材料费							1700				
清单项目综合单价									2805.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脉冲电子围栏单防区	套	1	1700	1700		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.02	42.88	0.86		
	焊片φ3.5	个	16	1.03	16.48		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1717.45	--	

项目编码	030507002002	项目名称	入侵报警控制器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-708	楼宇安全防范系统 多线制报警控制器安装 8路	套	1	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
综合人工工日		小计							674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
6.08工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价									3305.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	入侵报警控制器	套	1	2200	2200		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.02	42.88	0.86		
	焊片φ3.5	个	16	1.03	16.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2217.45	--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		460.34	146.47	104.62	5.7		46.03	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		46.03	14.65
0.987工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									271				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外不锈钢防雨箱 530*390*200mm专用防水箱	个	1	100	100		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	105.7	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-722	楼宇安全防范系统 报警显示设备安装 报警警号	套	1	25.53	0.33	1.17	11.23	3.57	25.53	0.33	1.17	11.23	3.57
综合人工工日		小计							25.53	0.33	1.17	11.23	3.57
0.23工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									86.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光警号	套	1	45	45		
	塑料胀塞φ6～9	十个	0.5	0.09	0.05		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.33	--	

项目编码	030402010001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	42.4	69.62	4.34	18.66	5.94	42.4	69.62	4.34	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	69.62	4.34	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									170.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压避雷器	组	1	30	30		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		

新点网上招投标系统

	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.62	--	

项目编码	03B011	项目名称	周界电子围栏	计量单位	m	工程量	421

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	终端杆	个	0.07601		39.42					3			
D00005	终端杆配件	个	0.07601		12					0.91			
D00006	中间杆	根	0.085511		18.1					1.55			
D00007	过线杆配件	个	0.085511		12					1.03			
D00008	中间承力杆	根	0.095012		26.07					2.48			
D00009	承力杆配件	个	0.095012		5					0.48			
D00010	加强型万向底座	个	0.095012		5					0.48			
D00011	紧线器	个	0.095012		1					0.1			
D00012	线连接器	个	0.095012		1					0.1			
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.040855	57.24	12.48		25.19	8.01	2.34	0.51		1.03	0.33
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.00285	57.24	12.48		25.19	8.01	0.16	0.04		0.07	0.02
综合人工工日		小计							2.5	10.68		1.1	0.35
0.0236工日		未计价材料费											2.98
清单项目综合单价													17.61

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	终端杆	个	0.07601	39.42	3		
	终端杆配件	个	0.07601	12	0.91		
	中间杆	根	0.085511	18.1	1.55		
	过线杆配件	个	0.085511	12	1.03		
	中间承力杆	根	0.095012	26.07	2.48		
	承力杆配件	个	0.095012	5	0.48		

	加强型万向底座	个	0.095012	5	0.48		
	紧线器	个	0.095012	1	0.1		
	线连接器	个	0.095012	1	0.1		
	合金线Φ2.0mm	m	4.289775	0.5	2.14		
	钢丝φ1.6	kg	0.003933	6	0.02		
	棉纱头	kg	0.008741	5.57	0.05		
	汽油	kg	0.021853	9.12	0.2		
	焊锡	kg	0.004808	36.87	0.18		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000437	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.030594	1.8	0.06		
	高压线耐高压15KV	m	0.29925	2.8	0.84		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.66	--	

项目编码	031103030001	项目名称	水底光缆标志牌	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	围栏警示牌	个	1	2					2			
综合人工工日		小计							2			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	围栏警示牌200×100双面 普通	个	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-901	圆钢接地极 普通土	根	1	46.64	1.33	6.99	20.52	6.53	46.64	1.33	6.99	20.52	6.53

综合人工工日	小计			46.64	1.33	6.99	20.52	6.53
0.44工日	未计价材料费			42				
清单项目综合单价				124.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雷接地桩直径16mm，带1米6平方铜线	根	1.05	40	42			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.16	3.77	0.6			
	钢锯条	根	0.17	0.21	0.04			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.13	4.55	0.59			
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	43.33		--	

项目编码	030507002003	项目名称	入侵报警控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-708	楼宇安全防范系统 多线制报警控制器安装 8路	套	1	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
综合人工工日	小计								674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
6.08工日	未计价材料费								2800				
清单项目综合单价									3905.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线报警主机						套	1	2800	2800			
	棉纱头						kg	0.02	5.57	0.11			
	松香焊锡丝ϕ2.3						kg	0.02	42.88	0.86			
	焊片ϕ3.5						个	16	1.03	16.48			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2817.45		--	

项目编码	030507009002	项目名称	视频控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-802	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 主控键盘	台	1	126.54	1.44		55.68	17.72	126.54	1.44		55.68	17.72
综合人工工日	小计								126.54	1.44		55.68	17.72
1.14工日	未计价材料费								200				

清单项目综合单价							401.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周界报警键盘	台	1	200	200		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.44	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									260.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周界单防区模块	个	1	80	80		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.25	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									290.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周界双防区模块	个	1	110	110		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.25	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									150.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周界声光警号	个	1	30	30		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		

	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.71	--	

项目编码	030502001003	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		96.7	30.77	219.78	4.76		96.7	30.77
综合人工工日		小计							219.78	4.76		96.7	30.77
1.98工日		未计价材料费							3815.35				
清单项目综合单价									4167.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	服务器机柜1.2m600mm*1200mm*2000mm	个	1	3815.35	3815.35		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3820.11	--	

项目编码	03B010	项目名称	PDU	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	PDU	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PDU	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404015001	项目名称	控制台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	操作台	套	1		1152.59					1152.59			
综合人工工日		小计								1152.59			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1152.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	操作台三联工位	套	1	1152.59	1152.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1152.59	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1500
清单项目综合单价													1832.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS配电柜	只	1	1500	1500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1537.93	--	

项目编码	080608003001	项目名称	UPS不间断电源设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-661	不间断电源调试 1KVA	套	1	879.12	13.56	142.66	386.81	123.08	879.12	13.56	142.66	386.81	123.08
综合人工工日		小计							879.12	13.56	142.66	386.81	123.08
7.92工日		未计价材料费							22000				
清单项目综合单价									23545.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS主机20KVA	套	1	22000	22000		
	酒精	kg	0.3	7.02	2.11		
	细白布	m	0.2	8.6	1.72		
	其他材料费			--	9.73	--	
	材料费小计			--	22013.56	--	

项目编码	030405001001	项目名称	蓄电池	计量单位	只	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-483	免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	54.06	3.12	23.33	23.79	7.57	54.06	3.12	23.33	23.79	7.57
综合人工工日		小计							54.06	3.12	23.33	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									961.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免维护铅酸蓄电池12V100AH	组件	1	850	850		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	肥皂水	kg	0.2	0.43	0.09		
	相色带20mm×20m	卷	0.22	2.4	0.53		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	合金钢钻头ϕ16	根	0.02	10.29	0.21		
	膨胀螺栓M14	套	1.43	1.29	1.84		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.04	--
	材料费小计	--	853.12	--

项目编码	030404012001	项目名称	蓄电池屏（柜）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-659	不间断电源柜安装	台	1	766.23	11.91	113.66	337.14	107.27	766.23	11.91	113.66	337.14	107.27
综合人工工日		小计							766.23	11.91	113.66	337.14	107.27
6.903工日		未计价材料费							2800				
清单项目综合单价									4136.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电池柜32节柜	台	1	2800	2800		
	精制螺栓M12×20～100	套	6	0.41	2.46		
	垫铁	kg	0.5	2.57	1.29		
	接地线5.5～16mm2	m	0.8	3.52	2.82		
	膨胀螺栓M10	套	3	0.86	2.58		
	棉纱头	kg	0.3	5.15	1.55		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	2811.91	--	

项目编码	031002002004	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	设备支架（电池柜）	套	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	设备支架（电池柜）	套	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	113.34	36.06	25.76	6.44	0.85	11.33	3.61
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.0094	630.7	97.43	40.93	277.51	88.3	5.93	0.92	0.38	2.61	0.83
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.0094	410.22	15.69	23.91	180.5	57.43	3.86	0.15	0.22	1.7	0.54
综合人工工日		小计							35.55	7.51	1.45	15.64	4.98
0.3353工日		未计价材料费											77.74
清单项目综合单价													142.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌线槽200*100	m	1.005	73.2	73.57		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	圆钢φ10～14	kg	0.0752	3.853	0.29		
	角钢	kg	0.705	4.252	3		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.2068	4.252	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021658	3.77	0.08		
	破布	kg	0.002707	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.03384	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.465638	1.1	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.003657	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.010829	12.86	0.14		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014006	12.86	0.18		
	钢锯条	根	0.020304	0.21			
	松香水	kg	0.003384	4.72	0.02		
	清油	kg	0.004061	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	85.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.79	54.1	17.21	12.3	1.7	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							68.25				
清单项目综合单价									89.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫铜排30*3mm	m	1.05	65	68.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	69.95	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	768.12	2129.5	4.27	337.97	107.54	76.81	212.95	0.43	33.8	10.75
综合人工工日		小计							76.81	212.95	0.43	33.8	10.75
0.692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									334.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02	208.72	212.89		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.95	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	玻璃隔断	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断12mm防火玻璃隔断含基础						m2	1	500	500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	防火玻璃门	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火玻璃门含闭门器等配件						m2	1	700	700			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	700		--	

项目编码	030507006008	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费											360
清单项目综合单价													497.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	指纹IC一体机（机房）						台	1	360	360			

	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	363.56	--	

项目编码	030404031005	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	门禁电源	个	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁电源	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	030507007002	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-740	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电控锁	台	1	168.72		1.17	74.24	23.62	168.72		1.17	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72		1.17	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费											330
清单项目综合单价													597.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锁最大承受拉力280kg	台	1	330	330		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		30.32	9.65	6.89	0.41		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.08				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开门按钮	只	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.49	--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
综合人工工日		小计							1109.82	2.79		488.32	155.37
10.47工日		未计价材料费							5411.58				
清单项目综合单价									7167.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3P立式空调	台	1	5411.58	5411.58		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5414.37	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8				4.14	0.28		
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	208.68	209.06	1.45	91.82	29.22	20.87	20.91	0.15	9.18	2.92

新点网上招投标系统

15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	95.46	787.5		42	13.36	9.55	78.75		4.2	1.34
综合人工工日		小计							30.42	103.8	0.43	13.38	4.26
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	微孔铝棚板	m2	1.05	75	78.75		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	103.8	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	288.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	261.82	0.23		115.2	36.65	2.62			1.15	0.37
综合人工工日		小计							2.62			1.15	0.37
0.0247工日		未计价材料费											2.18
清单项目综合单价													6.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管DN32	m	1.06	2.06	2.18		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.18	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1938.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补29	塑料电线管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	487.6	0.23		214.54	68.26	4.88			2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.88			2.15	0.68
0.046工日		未计价材料费							25.55				
清单项目综合单价									33.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管DN100	m	1.06	24.1	25.55		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.55	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	621.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1531.7	281.17	54.77	673.95	214.44	15.32	2.81	0.55	6.74	2.14
综合人工工日		小计							15.32	2.81	0.55	6.74	2.14
0.1445工日		未计价材料费							45.75				
清单项目综合单价									73.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC管DN100	m	1.03	44.42	45.75		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00979	3.77	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	12.86	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	48.56	--

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	691.12	134.61	29.25	304.09	96.76	6.91	1.35	0.29	3.04	0.97
综合人工工日		小计							6.91	1.35	0.29	3.04	0.97
0.0652工日		未计价材料费							15.43				
清单项目综合单价									27.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC管DN32	m	1.03	14.98	15.43		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	3.77	0.02		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.78	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	53.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	79.5	330.63	1.05	34.98	11.13	79.5	330.63	1.05	34.98	11.13
综合人工工日		小计							79.5	330.63	1.05	34.98	11.13
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									457.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	323.49	328.34		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.63	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	372.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注2	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	33			14.52	4.62	33			14.52	4.62
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	300		2591.02	132	42	0.3		2.59	0.13	0.04
综合人工工日		小计							33.3		2.59	14.65	4.66
0.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	372.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0007	300		2591.02	132	42	0.21		1.81	0.09	0.03
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.3	28		1.06	12.32	3.92	8.4		0.32	3.7	1.18
综合人工工日		小计							8.61		2.13	3.79	1.21
0.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205001002	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	手孔井砌筑(含井盖) 600*600	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手孔井砌筑(含井盖) 600*600	座	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1183.51	3550.42		520.74	165.69	1183.51	3550.42		520.74	165.69
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	238.34	715.03		104.87	33.37	238.34	715.03		104.87	33.37
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	99.84	299.49		43.93	13.98	99.84	299.49		43.93	13.98
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.07	15.18		2.23	0.71	5.07	15.18		2.23	0.71
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.32	24.97		3.66	1.16	8.32	24.97		3.66	1.16
综合人工工日		小计							1535.08	4605.09		675.43	214.91
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7030.51

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4605.09	--	
	材料费小计			--	4605.09	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	14347.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12585.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1761.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9229.31			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	251.71			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	503.42			
合计					24331.82			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	90000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		90000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	运河祥苑一标段A-1地块技防其他费用		90000	
合计			90000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26884.75	100	26884.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	953359.83	2.4	22880.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	953359.83	0.42	4004.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	953359.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1677027.29	9	150932.46
合计					177817.21

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	14347.38										
2	临时设施	9229.31										
3	建筑工人实名制费用	251.71										
4	智慧工地费用	503.42										
5	社会保险费	22880.64										
6	住房公积金	4004.11										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：运河祥苑一标段A-1地块（技防施工）(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1636432.82	
1.1	人工费	230978.44	
1.2	材料费	1260106.07	
1.3	施工机具使用费	11418.98	
1.4	企业管理费	101640.91	
1.5	利润	32288.42	
2	措施项目费	33883.46	
2.1	单价措施项目费	7627.38	
2.2	总价措施项目费	26256.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15482.03	
3	其他项目费	95000	
3.1	其中：暂列金额	95000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28951.2	
5	税金	161484.07	
6	工程造价	1955751.55	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030501012001	交换机	1、名称：24口汇聚交换机 2、参数：28个SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽，70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	10	7356.44	73564.4	
2	030501012002	交换机	1、名称：8口POE交换机 2、参数：10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	18	621.91	11194.38	
3	030501012003	交换机	1、名称：24口POE交换机 2、参数：28个SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽，70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	2795.77	5591.54	
4	030501012004	交换机	1、名称：16口POE交换机 2、参数：弱三层接入交换机，16个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，1-16口支持PoE+/PoE，固化交流电源和风扇，整机PoE最大输出370W 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	9	1189.77	10707.93	
5	030501012005	交换机	1、名称：交换机 2、参数：5口千兆 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	388.12	1552.48	
6	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：千兆单模光模块 2、规格：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	142	46.29	6573.18	
7	030501012006	交换机	1、名称：核心交换机 2、参数：1. 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个，整机槽位≥5 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	45509.25	45509.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：万兆单模光模块 2、规格：万兆，传输距离≥10km 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	2	464.29	928.58	
9	030501011001	防火墙	1、名称：接入徐州经济技术开发区公安局智慧社区平台出口防火墙 2、规格：1、要求固化千兆电口数量≥18个；全新下一代千兆防火墙，1U高度，冗余电源；固化18个千兆电口；4个SFP千兆光口，4个COMBO口，2个万兆光口，提供1个千兆管理口，1个console接口，一个USB口； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	30277.11	30277.11	
10	030502001001	机柜、机架	1、名称：标准机柜 2、规格：42U，含12位PDU 3、安装方式：落地式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	10	2252.01	22520.1	
11	030502001002	机柜、机架	1、名称：壁挂机柜 2、规格：6U，含电源模块 3、安装方式：墙挂式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	25	851.94	21298.5	
12	030411005001	接线箱	1、名称：室外信号汇聚箱 2、材质：不锈钢 3、规格：500*600*400，含插排 4、安装形式：地面混凝土基础安装 5、含混凝土基础 6、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	5	314.98	1574.9	
13	030411005002	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：300*400*150，含插排 3、安装形式：明装 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	10	226.57	2265.7	
14	030502017001	线管理器	1、名称：理线架 2、规格：24路 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	75	40	3000	
15	030502015001	光缆终端盒	1、名称：光纤终端盒 2、光缆芯数：12芯SC，含耦合器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	45	86.85	3908.25	
16	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：48芯，含耦合器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	6	764.36	4586.16	
17	030502009001	跳线	1、名称：3米单模跳纤 2、规格：LC-LC 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	条	90	11.51	1035.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030502009002	跳线	1、名称：3米单模跳纤 2、规格：SC-LC 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	条	90	11.51	1035.9	
19	030411001001	配管	1、名称：管路敷设 2、规格：KBG20 3、配置形式：明配 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	945	13.87	13107.15	
20	030411001002	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：DN20 3、配置形式：明敷 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	339.5	24	8148	
21	030411001007	配管	1、名称：管路敷设 2、规格：PVC25 3、配置形式：埋地 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	440	6.27	2758.8	
22	030502007001	光缆	1、名称：室外光纤敷设 2、规格：12芯室外单模光缆 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	3757.43	4.2	15781.21	
23	030502007002	光缆	1、名称：室外光纤敷设 2、规格：12芯室外单模光缆 3、敷设方式：桥架内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	1610.33	4.47	7198.18	
24	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：YJV3*4 3、敷设方式、部位：不区分敷设方式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	2805	17.52	49143.6	
25	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线敷设 2、规格：UTP6 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	8970.49	3.22	28884.98	
26	030502005003	双绞线缆	1、名称：六类网线敷设 2、规格：UTP6 3、敷设方式：桥架内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	5188.26	3.39	17588.2	
27	030502005004	双绞线缆	1、名称：网线敷设 2、规格：CAT.5E UTP 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	356	3.12	1110.72	
28	030411004012	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*2.5 3、配线部位：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	140	8.17	1143.8	
29	030411004001	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV3*1.0 3、配线部位：管内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	1910.38	6.03	11519.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030411004011	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV3*1.0 3、配线部位：桥架内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	1051.88	6.31	6637.36	
31	030411004023	配线	1、名称：五方通话通讯线敷设 2、规格：RVVP4*1.0 3、配线部位：桥架配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	5822.5	7.52	43785.2	
32	030411004019	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*1.0 3、配线部位：管内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	635.04	4.6	2921.18	
33	030411004015	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*1.0 3、配线部位：桥架配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	960.96	4.84	4651.05	
34	030411004020	配线	1、名称：信号线敷设 2、规格：RVV2*0.5 3、配线部位：管内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	387.72	2.97	1151.53	
35	030411004021	配线	1、名称：信号线敷设 2、规格：RVV4*0.75 3、配线部位：管内配置 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	411.48	4.87	2003.91	
36	030411004022	配线	1、名称：UPS配套线缆 2、规格：BVR16mm^2 3、配线部位：明敷 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	25.6	14.84	379.9	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030507008001	监控摄像设备	1、名称：室内枪型摄像机 2、参数：传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：102.8°；垂直：53°；对角：121.8°； 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：72M）； 供电方式：12VDC； 防护等级：IP67 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	128	565.87	72431.36	
38	030507008002	监控摄像设备	1、名称：数字半球摄像机 2、参数：传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;; 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	565.87	565.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030507008003	监控摄像设备	1、名称：数字电梯摄像机 2、参数：传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：10m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：256GB； 报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：1路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 供电方式：DC12V/PoE 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	23	580.87	13360.01	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030507008004	监控摄像设备	1、名称：电梯专用轻型无线网桥 2、参数：电梯专用200米无线网桥 业务端口：1 * WAN口：100Mbps(非标PoE IN)、1 * LAN口:100Mbps； 电源模块接口：PoE:24V(RJ-45)、DC:12 V； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200W像素4M码流IPC/1路400W像素4M码流IPC； 无线空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20℃～+55℃； （电源标配，产品成对出售） 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	对	23	654.74	15059.02	
41	030507008005	监控摄像设备	1、名称：室外枪型摄像机 2、参数：传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：102.8°；垂直：53°；对角：121.8°； 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：72M）； 供电方式：12VDC； 防护等级：IP67 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	46	565.87	26030.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030507008006	监控摄像设备	1、名称：人脸摄像机（单元门口） 2、参数：传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；安全异常	台	14	1385.87	19402.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			；人脸检测； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：512GB； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030507008007	监控摄像设备	1、名称：高空抛物摄像机 2、参数：传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：120m（红外）； 补光灯：4颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：6mm～24mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：40°～17°；垂直：22°～9°；对角：46°～19°； 高空抛物：抛物检测； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；音频异常侦测；声强突变；电压检测；场景变更；外部报警；安全异常；抛物检测；； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 最大Micro SD卡：256GB； 除雾功能：支持； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	40	1165.87	46634.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	030507008008	监控摄像设备	1、名称：普通壁装枪机支架 2、参数：安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	188	149.61	28126.68	
45	030507008009	监控摄像设备	1、名称：高空抛物横臂支架 2、参数：安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	40	237.61	9504.4	
46	030404031001	小电器	1、名称：桌面式电源适配器 2、规格：DC12V2A电源适配器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	23	25	575	
47	030410001001	电杆组立	1、名称：室外立杆（含基础）3.5m 2、规格：1）杆体直径140转89，壁厚3.5mm，高3.5米 2）预留2个横臂40公分长，厚度2.5mm 3）安装法兰300*300方，对角孔距300 4）配套M18-600-4地笼 5）杆体焊接后整体热镀锌，白色喷塑 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	根	22	686.09	15093.98	
48	030411005003	接线箱	1、名称：室外安防箱 2、规格：室外安防箱，防水型，含空开、接线排等 3、安装形式：明装 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	22	161.57	3554.54	
49	030507014001	显示设备	1、名称：液晶监视器 2、规格：产品尺寸：46寸 双边拼缝：3.5mm 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m2 输入接口：VGA(D-Sub)*1）CVBS(BNC)*2）DVI-D*1）HDMI*1）RS232(RJ45)*1）USB（升级和多媒体）*1 输出接口：CVBS(BNC)*2）RS232(RJ45)*1 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	9	4443	39987	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	031002002001	设备支架	1、名称：屏幕墙 2、材质：定制 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	3500	3500	
51	030507012001	视频传输设备	1、名称：9路高清解码器 2、类别：支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K） 支持9路HDMI信号输出接口 支持9路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W@25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准2.5U机箱，美观大方 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	20090.45	20090.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	030507009001	视频控制设备	1、名称：网络键盘 2、类别：128*64单色点阵屏； 3D操纵杆； 具有电源、 RJ45）RS485）RS232）RS422）USB等接口； 拥有独立的IP地址，可通过客户端软件搜索IP； 支持经身份认证后，对键盘进行操作； 设备启动时间≤35秒； 键盘网络控制球机延时≤250毫秒； 支持通过RS485串口、网口控制球机，支持八方位转动、光圈变倍、聚焦、球机菜单、预置点、线扫、水平旋转、巡航等功能； 支持通过网口控制硬盘录像机、解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、画面切换及间接控制云台等功能； 支持快捷键方式控制球机； 支持控制信息的配置及清空； 支持TCP/IP协议； 可添加一个管理员及62个用户权限； 最大支持2048台网络设备的管理容量； 最大支持256台串口设备的管理容量； 在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	3201.38	3201.38	
53	030504001001	服务器	1、名称：网络视频存储服务器 2、规格：嵌入式LINUX系统；64位高性能多核处理器；单控制器；标配8GB，可扩展至128GB；1+1冗余电源；1个千兆管理电口，4个千兆数据电口；支持48块企业级硬盘；1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5）3.5英寸硬盘；最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储，160路（320Mbps）转发，32路（64Mbps）网络回放 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	32345.15	32345.15	
54	030501001001	输入设备	1、名称：企业级8TB硬盘 2、规格：8000G；7200RPM；256M；SATA 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	块	43	1280.94	55080.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030504001002	服务器	1、名称：智慧小区物联综合管理服务器 2、规格：软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 支持协议\主动注册协议\GB28181协议\Onvif协议\海康协议； 丰富的智能应用：支持丰富的智能应用检测，例如高空抛物、电瓶车入梯检测等，保障小区安全； 多样化便民服务：业主移动端在线认证，人房车信息自助登记，降低物业信息采集人力成本。呼叫转移业主APP，语音视频通话复核一键开门，快速呼叫物管中心求助； 平台一键上云：云边融合平台快速一键上云，体验更加丰富的云端服务应用，如云视频、云门禁等； 操作系统：CentOS7.7； 处理器：双核四线程高性能处理器(Intel Core i3-1115G4),3.0GHZ主频； 内存：DDR4内存条-16GB-2666-无ECC-SODIMM*2 存储：1个 128G-SSD固态硬盘，1个 2T-3.5英寸企业级机械硬盘； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	28345.15	28345.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	030501017001	软件	1、名称：智能物联综合管理平台（纯软平台） 2、规格：1）1套平台下一个基础业务系统;双机热备情况下，需要再次下单; 2）基础业务系统包括：基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 3）基础业务系统支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能; 4）基础框架业务系统，不包含业务子系统; 5）图片存储需要空间为：1615GB,ICC自带400G图片存储，超出后，可用配套服务器的2个空磁盘槽位，作为本地存储，请按项目情况配置图片存储空间; 6、视频存储需要空间为：0TB,ICC默认没有中心存储空间，配套服务器的2个空磁盘槽位，作为本地存储，请按项目情况配置视频存储空间; 7、数据记录存储条数为：4千万 8、业务集群：业务处理服务支持通过多个服务集群扩展处理能力; 9、云数据库：事件中心服务支持; 10、docker部署：支持在docker容器中部署业务子系统; 11）数据分权：支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询; 12）热备集群：在备机上接入服务和业务服务可以正常工作的能力; 13）内外网：提供系统内接入或C++服务的端口列表及对应业务; 14）OSS存储切换：图片和文件存取使用OSS提供的接口; 15）日志规范：支持通过运维中心，日志分析模块查看业务调用链; 16、设备校时：运维中心发起校时后，可以感知，并对自己业务系统接入的设备、服务器进行校时，统一时间; 17、模块升级：通过运维中心对模块进行安装部署、升级、卸载、停用，参数配置等操作的能力; 18、统一对外接口：业务模块是已经整理并出了相应版本的对外开放接口，共第三方软件集成; 19、皮肤切换：通过运维中心上传皮肤包后，在管理端切换皮肤后界面风格展示为对应皮肤; 20、错误码：运维中心中查看该模块信息时，可以在错误码信息中查看错误码及对应的用户解释;	套	1	20076.12	20076.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			21）独立部署：通过运维中心，独立部署在一个运行目录下； 22）数据库密码修改：支持修改数数据库连接地址、账号、密码等信息； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范					
57	030507019001	安全防范系统工程试运行	1、名称：监控系统调试 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	系统	1	6027.25	6027.25	
58	030501001002	输入设备	1、名称：巡更棒 2、规格：存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线：USB；简体中文；3.67V充电电池；IP55等级； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	479	958	
59	030501007001	接口卡	1、名称：巡更信息钮 2、类别：巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	50	7.1	355	
60	030501017002	软件	1、名称：巡更软件 2、规格：含安装调试 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	76.12	76.12	
61	030507006002	出入口控制设备	1、名称：可视对讲单元门口机 2、规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 显示屏：8寸LCD； 安装方式：暗装;立柱安装； 外观颜色：银色； 外壳材料：金属边框/钢化玻璃； 卡片容量：30000张； 人脸容量：30000张； RS-485接口：1个 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	34	2604.69	88559.46	
62	030507006003	出入口控制设备	1、名称：可视对讲围墙机 2、规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 显示屏：8寸LCD； 安装方式：暗装;立柱安装； 外观颜色：银色； 外壳材料：金属边框/钢化玻璃； 卡片容量：30000张； 人脸容量：30000张； RS-485接口：1个 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	2604.69	5209.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	030507006004	出入口控制设备	1、名称：门禁一体机 2、规格：产品容量：1万卡5万记录 读卡类型：IC卡 通讯方式：TCP/IP 开门方式：刷卡/密码 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	20	537.44	10748.8	
64	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：磁力锁 2、类别：最大承受拉力280kg，额定工作电压DC12V，带门磁输出、LED工作指示灯，延时上锁0/3/6/9s可调，断电开锁 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	54	665.07	35913.78	
65	030404031003	小电器	1、名称：磁力锁电源 2、规格：12V2A 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	54	30	1620	
66	030404034001	照明开关	1、名称：开门按钮 2、规格：ABS工程塑料 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	54	15.38	830.52	
67	030404031004	小电器	1、名称：主机电源 2、规格：输入电压AC200～240V，直流输出电压DC12V±10%，直流输出电流4A，短路保护/过载保护/过电压保护 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	54	48.8	2635.2	
68	030507006005	出入口控制设备	1、名称：管理中心机 2、规格：高性能嵌入式处理器，7寸真彩屏，机械按键；支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，实时接收、显示业主家庭的报警信息，支持免提或听筒通话两种方式，被门口机呼叫时远程开锁，10/100M自适应以太网口 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	4471.44	4471.44	
69	030501007003	接口卡	1、名称：发卡器 2、类别：功能特点： 1) AM卡读卡器，有声光提示功能。 2) USB接口读、写卡门禁。 3) 用于辅助后台对卡的录入。 4) 注册密钥卡、用户卡、临时卡。 5) 注册、取消挂失卡。 6) 注册校时卡。 7) 恢复卡密码。 8) 查询卡数据。 9) 外形尺寸：95×110×22mm（宽×高×厚） 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	1	580.94	580.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	030507008010	监控摄像设备	1、名称：200万像素高清USB摄像机 2、参数：外观：USB； 像素：200万； 镜头焦距：2.8mm； 传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 镜头类型：定焦； 供电方式：USB5V 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	280.94	280.94	
71	030501017003	软件	1、名称：系统管理软件 2、类别：系统为管理人员提供小区楼栋信息管理、住户房屋信息管理、以及设备管理等功能。 a)电子地图功能 软件集成了电子地图，住户报警时计算机自动弹出报警地点并记录存档。、 b)信息发布功能 信息内容可分文字信息、图片信息、声音信息；信息类型分为个人信息和广播信息；发送类型分为马上发送和定时发送。 c)门禁卡管理 物管人员可在后台注册门禁卡，可批量注册和单个注册到门口机门禁或者独立门禁。可对门禁卡进行管理，如增加删除。 d)人脸管理 通过后台连接人脸录入设备，进行录入人脸信息，与小区住户信息绑定，而且可管理人脸权限。 e)指纹管理 物管人员可在后台注册指纹，可批量注册和单个注册到门口机。可对指纹进行管理，如修改增加删除指纹信息。 f)权限管理功能 为了管理软件的安全性，在权限管理中设置了不同级别的操作管理员权限分配，加强对系统操作人员的管理。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	2076.12	2076.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	030507008011	监控摄像设备	1、名称：400万变焦LED杆式抓拍显示一体机 2、参数：工作温度：-30℃～+65℃； 显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.2mm～10.5mm 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	8	6385.87	51086.96	
73	030412001001	普通灯具	1、名称：出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色） 2、参数：LED 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	8	289.77	2318.16	
74	030507016001	停车场管理设备	1、名称：出入口栅栏道闸 2、规格：杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：4s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 断电抬杆：不支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：不支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 供电方式：220VAC±10%； 工作温度：-30℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	8	7111.96	56895.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
75	030507016002	停车场管理设备	1、名称：出入口防砸雷达 2、类别：发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V~12V 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	8	1454.27	11634.16	
76	030501003001	控制设备	1、名称：出入口管理终端（含软件） 2、规格：1.标配4G内存、M.2接口256G固态硬盘，可用存储容量230G； 2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展； 3.内置SmartParking加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 4.支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 5.单台最大支持4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 6.支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云睿平台实现电子支付； 7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 8.采用无风扇、低功耗设计。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	6281.99	25127.96	
77	030507006006	出入口控制设备	1、名称：人行通道 2、规格：产品类型：广告门； 驱动电机：直流无刷电机； 开门模式：遥控器（标配）、刷卡（需另配）； 通道宽度：1170mm~1700mm； 功耗：≤2W（待机），≤60W（工作）； 产品尺寸：1170mm×195mm×1580mm（长×宽×高） 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	2417.77	9671.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
78	030507006007	出入口控制设备	1、名称：7寸室内人脸闸机组件 2、规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	1937.44	7749.76	
79	031002002002	设备支架	1、名称：人脸识别落地支架 2、材质：外壳材料：SPCC； 产品尺寸：1252.6mm×260.00mm×330.00mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：地面安装 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	4	704.26	2817.04	
80	031002002003	设备支架	1、名称：出口开门按钮及立柱 2、材质：产品尺寸：750mm×110mm×110mm（长×宽×高） 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	4	314.26	1257.04	
81	030507002001	入侵报警控制器	1、名称：脉冲电子围栏单防区 2、类别：新款智能脉冲电子围栏 ●防区地址设置●光纤通信●工作状态LCD显示四线制，单防区，高低压切换，485通讯 报警条件：合金线断路、相邻合金线短路 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	2805.11	5610.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	030507002002	入侵报警控制器	1、名称：脉冲电子围栏双防区 2、类别：新款智能脉冲电子围栏 ●防区地址设置●光纤通信●工作状态LCD显示四线制，双防区，高低压切换，485通讯 报警条件：合金线断路、相邻合金线短路 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	3305.11	6610.22	
83	030411005004	接线箱	1、名称：室外不锈钢防雨箱 2、规格：530*390*200mm专用防水箱 3、安装形式：明装 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	4	271	1084	
84	030904005001	声光报警器	1、名称：声光警号 2、规格：报警条件：合金线断路、相邻合金线短路 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	8	86.83	694.64	
85	030402010001	避雷器	1、名称：高压避雷器 2、规格：氧化锌专用防雷器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	组	8	170.96	1367.68	
86	03B011	周界电子围栏	1、名称：周界电子围栏 2、参数：终端杆（方管32×20mm; 壁厚2×长度850mm）；陆线制终端杆配件包（防雨帽×1;终端杆绝缘子×6对）；固定螺丝M6*50×2;自攻螺丝M4*15×8）；过线杆（Φ10×850mm）,；陆线制过线杆配件包（防雨帽×1;过线杆绝缘子×4个；过线杆套筒×1;自攻螺丝M4*15×6）；中间承力杆（方管21×13mm; 壁厚1.5×长度850mm）；陆线制承力杆配件包（防雨帽×1;承力杆绝缘子×4个；固定螺丝M6*30×2;自攻螺丝M4*15×4）；【加强型万向底座】银色镀锌，平面及圆柱两用安装,壁厚2mm；紧线器线连接器M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线；合金线（高强度多股合金线Φ2.0mm）；高压线（耐高压15KV，硅胶绝缘材质）； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	550	18.11	9960.5	
87	031103030001	水底光缆标志牌	1、名称：围栏警示牌 2、规格：200×100双面普通 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	64	2	128	
88	030409001001	接地极	1、名称：防雷接地桩 2、规格：直径16mm，带1米6平方铜线 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	根	1	124.01	124.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	030507002003	入侵报警控制器	1、名称：总线报警主机 2、类别 ：275*275*75mm 本地16路，可扩展最大256路 2.4km布线距离，如果报警主机前置，放在中间，左右各走一个mBus总线，则布线距离可达2.4*2=4.8KM，实际建议留20%的余量 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	3905.11	3905.11	
90	030507009002	视频控制设备	1、名称：报警键盘 2、类别：110*150mm 支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 即插即用，和报警主机连接无须重启； 支持壁挂和手持操作。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	401.38	401.38	
91	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：单防区模块 2、规格：一个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用MBus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	2	260.74	521.48	
92	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：双防区模块 2、规格：二个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	2	290.74	581.48	
93	030904005002	声光报警器	1、名称：声光警号 2、规格：ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 超大报警音量，威慑力强 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	1	71.83	71.83	
94	030502001003	机柜、机架	1、名称：服务器机柜 2、规格 ：600mm*1200mm*2000mm 3、安装方式：落地式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	4167.36	16669.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
95	03B010	PDU	1、名称：PDU 2、规格：垂直基本型PDU，输入规格 32A，输出含 C13*20+C19*4 位插座，输入线长 5m 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	8	200	1600	
96	030404015001	控制台	1、名称：操作台 2、规格：三联工位 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	1152.59	1152.59	
97	030404017001	配电箱	1、名称：UPS配电柜 2、规格：定制，UPS输入3P100A 1个，输出2P100A 1个，大屏和机柜PDU等空开 1P16A 12个，含柜体和防雷 3、安装方式：落地式 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	1832.7	1832.7	
98	080608003001	UPS不间断电源设备	1、名称：UPS主机 2、型号：20KVA,单进单出&三进单出，输入电压380/220VAC，频率范围40Hz-70Hz输入谐波失真< 5% 非线性满载，输入功率因数≥0.99. 输出电压220V/230V/240VAC±1%，过载能力：105%-125%负载 10min ;125%-150%负载 30s；0.5s >150%负载 0.5s，整机效率：市电模式大于93.5%，ECO高效模式98% 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	23545.23	23545.23	
99	030405001001	蓄电池	1、名称：免维护铅酸蓄电池 2、容量(A·h)：12V100AH 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	只	32	961.87	30779.84	
100	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：电池柜 2、规格：32节柜 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	4136.21	4136.21	
101	031002002004	设备支架	1、名称：设备支架（电池柜） 2、材质：5#角铁定制喷防锈漆 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	1	400	400	
102	030411003001	桥架	1、名称：镀锌线槽 2、规格：200*100含支架 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	20	142.87	2857.4	
103	030409002001	接地母线	1、名称：紫铜排 2、规格：30*3mm 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	30	89.86	2695.8	
104	011104004001	防静电活动地板	1、名称：防静电地板 2、支架高度、材料种类：600mm*600mm高耐磨、防火、防水、高承载、易清洁； 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m2	45	334.74	15063.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011210003001	玻璃隔断	1、名称：玻璃隔断 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm防火玻璃隔断含基础 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m2	15	500	7500	
106	010802004001	防盗门	1、名称：防火玻璃门 2、规格 ：2100*1500mm，含闭门器等配件 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m2	3	700	2100	
107	030507006008	出入口控制设备	1、名称：指纹IC一体机 2、规格：指纹容量3000枚，TCP/IP和RS485通讯接口，小光学指纹头采集器，可记录10万条记录，支持1000张ID卡，2.4英寸彩屏，支持U盘功能，工作温度0～45度，工作电压12VDC.门禁系统：将门禁系统完整集成到监控系统中。应选用具有防潜返，双门互锁，多卡开门等功能的产品。在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询、卡片增发、卡片管理。根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录，并提供考勤功能。如果门禁出现异常，应通过电话短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理。可通过软件实现远程开关门区。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	497.44	497.44	
108	030404031005	小电器	1、名称：门禁电源 2、规格：12V/DC/5A 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	1	80	80	
109	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称：电锁 2、类别：最大承受拉力280kg，额定工作电压DC12V，带门磁输出、LED工作指示灯，延时上锁0/3/6/9s可调，断电开锁 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	597.75	597.75	
110	030404034002	照明开关	1、名称：开门按钮 2、规格：ABS工程塑料 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	1	15.38	15.38	
111	030701003003	空调器	1、名称：3P立式空调 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台(组)	1	7167.88	7167.88	
112	011302001001	吊顶天棚	1、名称：微孔铝棚板吊顶 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m2	45	152.29	6853.05	
113	030411001008	配管	1、名称：HDPE管 2、规格：￢32 3、配置形式：埋地敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	742.82	6.32	4694.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030411001009	配管	1、名称：HDPE管 2、规格：￢100 3、配置形式：埋地敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	2513.02	33.26	83583.05	
115	030411001010	配管	1、名称：过路SC管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	363.12	73.31	26620.33	
116	030411001011	配管	1、名称：入户SC管 2、规格：DN50 3、配置形式：埋地敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	271.92	40.64	11050.83	
117	030411001006	配管	1、名称：过路SC管 2、规格：DN32 3、配置形式：埋地敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	89.64	27.99	2509.02	
118	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：C20混凝土、厚100mm 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m3	85.93	457.29	39294.93	
119	040101002002	挖沟槽土方	1、名称：挖土方 2、土壤类别：三类 3、挖土深度：深度≥800mm 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m3	601.53	55.2	33204.46	
120	040103001002	回填方	1、名称：原土回填 2、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m3	601.53	15.74	9468.08	
121	040205001004	人（手）孔井	1、名称：四通手孔井井砌筑(含井盖) 2、规格尺寸：600*600 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	座	3	650	1950	
122	040205001003	人（手）孔井	1、名称：三通手孔井井砌筑(含井盖) 2、规格尺寸：600*600 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	座	15	650	9750	
123	040205001002	人（手）孔井	1、名称：直通手孔井井砌筑(含井盖) 2、规格尺寸：600*600 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	座	18	600	10800	
		分部分项合计					1636432.82	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7627.38	7627.38	
		单价措施合计					7627.38	
合计							1644060.2	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							7098.32				
清单项目综合单价									7356.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口汇聚交换机	台	1	7098.32	7098.32		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7100.3	--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							363.79				
清单项目综合单价									621.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口POE交换机	台	1	363.79	363.79		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.77	--	

项目编码	030501012003	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							2537.65				
清单项目综合单价									2795.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口POE交换机	台	1	2537.65	2537.65		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2539.63	--	

项目编码	030501012004	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							931.65				
清单项目综合单价									1189.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16口POE交换机	台	1	931.65	931.65		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	933.63	--	

项目编码	030501012005	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72

新点网上招投标系统

1.14工日	未计价材料费				130		
清单项目综合单价					388.12		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交换机5口千兆	台	1	130	130		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.98	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-21	输出设备安装 各种卡	个	1	8.88	0.26		3.91	1.24	8.88	0.26		3.91	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.26		3.91	1.24
0.08工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									46.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	千兆单模光模块						个	1	32	32			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	32.26		--	

项目编码	030501012006	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	143.19	1.98	281.03	63	20.05	143.19	1.98	281.03	63	20.05
综合人工工日		小计							143.19	1.98	281.03	63	20.05
1.29工日		未计价材料费							45000				
清单项目综合单价									45509.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	核心交换机						台	1	45000	45000			
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72			

	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45001.98	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-21	输出设备安装 各种卡	个	1	8.88	0.26		3.91	1.24	8.88	0.26		3.91	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.26		3.91	1.24
0.08工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									464.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万兆单模光模块	个	1	450	450		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450.26	--	

项目编码	030501011001	项目名称	防火墙	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-47	防火墙设备安装、调试 企业级大型	台	1	168.72	9.5	1.03	74.24	23.62	168.72	9.5	1.03	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72	9.5	1.03	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费							30000				
清单项目综合单价									30277.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接入徐州经济技术开发区公安局智慧社区平台出口防火墙	台	1	30000	30000		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	多功能上光清洁剂	盒	0.15	17.15	2.57		
	脱脂棉	kg	0.04	12.86	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30009.5	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	10

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		96.7	30.77	219.78	4.76		96.7	30.77	
综合人工工日		小计							219.78	4.76		96.7	30.77	
1.98工日		未计价材料费							1900					
清单项目综合单价									2252.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准机柜42U，含12位PDU						个	1	1900	1900				
	膨胀螺栓M12						套	4.08	1.03	4.2				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1904.76		--		

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	25

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	346.32	4.76		152.38	48.48	346.32	4.76		152.38	48.48	
综合人工工日		小计							346.32	4.76		152.38	48.48	
3.12工日		未计价材料费							300					
清单项目综合单价									851.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	壁挂机柜6U，含电源模块						个	1	300	300				
	膨胀螺栓M12						套	4.08	1.03	4.2				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	304.76		--		

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		460.34	146.47	104.62	5.7		46.03	14.65	

新点网上招投标系统

6-311	非泵送现浇构件 C20设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	0.075	48.76	333.84	30.48	21.45	6.83	3.66	25.04	2.29	1.61	0.51
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.01672	273.48	204.4	14.05	120.33	38.29	4.57	3.42	0.23	2.01	0.64
综合人工工日		小计							112.85	34.16	2.52	49.65	15.8
1.0646工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									314.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外不锈钢防雨箱500*600*400，含插排	个	1	100	100		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0765	323.49	24.75		
	塑料薄膜	m2	0.02925	0.69	0.02		
	水	m3	0.05925	4.57	0.27		
	复合木模板18mm	m2	0.036784	32.59	1.2		
	周转木材	m3	0.000752	1586.47	1.19		
	卡具	kg	0.013878	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.028424	3.59	0.1		
	铁钉	kg	0.057784	3.6	0.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000502	4.72			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.051665	5.66	0.29		
	塑料管dn20	m	0.076912	3.11	0.24		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	134.16	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		340.47	108.33	77.38	4.31		34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									226.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层弱电箱300*400*150，含插排	个	1	100	100		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	104.31	--	

项目编码	030502017001	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	理线架 24路	个	1	40					40			
综合人工工日		小计							40			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线架 24路	个	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	030502015001	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	42.18			18.56	5.91	42.18			18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18			18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													86.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤终端盒12芯SC，含耦合器	块	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.2	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-89	配线架安装打接48口	块	1	388.5	0.53		170.94	54.39	388.5	0.53		170.94	54.39
综合人工工日		小计							388.5	0.53		170.94	54.39
3.5工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									764.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤配线架48芯，含耦合器						块	1	150	150			
	螺栓M5						套	4.08	0.13	0.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150.53		--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			0.98	0.31	2.22			0.98	0.31
综合人工工日		小计							2.22			0.98	0.31
0.02工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									11.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3米单模跳纤LC-LC						条	1	8	8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8		--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			0.98	0.31	2.22			0.98	0.31
综合人工工日		小计							2.22			0.98	0.31
0.02工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									11.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3米单模跳纤SC-LC						条	1	8	8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	945

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1102	砖、混凝土结构明配 扣压式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	577.7	89.63		254.19	80.88	5.78	0.9		2.54	0.81
综合人工工日		小计							5.78	0.9		2.54	0.81
0.0545工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价									13.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KBG20公称直径20mm以内	m	1.03	3.73	3.84		
	扣压式直管接头φ20	个	0.1751	1.01	0.18		
	扣压式锁母φ20	个	0.1545	0.81	0.13		
	管卡(扣压管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.74	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	339.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1	126.14	28.33		55.5	17.66	12.61	2.83		5.55	1.77
综合人工工日		小计							12.61	2.83		5.55	1.77
0.119工日		未计价材料费							1.24				
清单项目综合单价									24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20	m	1.03	1.2	1.24		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		

	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	0.618	0.52	0.32		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2496	0.13	0.03		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	1.236	0.46	0.57		
	金属软管尼龙接头dn20	个	0.618	0.6	0.37		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	4.07	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	251.22	0.23		110.54	35.17	2.51			1.11	0.35
综合人工工日		小计							2.51			1.11	0.35
0.0237工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									6.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVCDN25	m	1.06	2.17	2.3		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.3	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	3757.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			63	20.05	1.43			0.63	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.63	0.2
0.0129工日		未计价材料费							1.94				
清单项目综合单价									4.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯室外单模光缆	m	1.02	1.9	1.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.94	--	

项目编码	030502007002	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1610.33

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-99	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放光缆 12芯以下	100m	0.01	152.07	13.33		66.91	21.29	1.52	0.13		0.67	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.13		0.67	0.21
0.0137工日		未计价材料费							1.94				
清单项目综合单价									4.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯室外单模光缆	m	1.02	1.9	1.94		
	电缆卡子	个	0.606	0.22	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2805

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	9.13	89.08	28.34	2.02	0.34	0.09	0.89	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.89	0.28
0.0191工日		未计价材料费							13.9				
清单项目综合单价									17.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV3*44mm2（四芯）	m	1.01	13.76	13.9		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	8970.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	43.96	13.99	1	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									3.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类非屏蔽UTP6	m	1.02	1.6	1.63		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	5188.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	106.56	6.67	0.29	46.89	14.92	1.07	0.07		0.47	0.15
综合人工工日		小计							1.07	0.07		0.47	0.15
0.0096工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									3.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆UTP6	m	1.02	1.6	1.63		
	电缆卡子	个	0.303	0.22	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	43.96	13.99	1	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价									3.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT.5E UTP						m	1.02	1.5	1.53			
	镀锌铁丝8#～12#						kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.54		--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	140
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									8.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV2*2.5						m	1.08	6.43	6.94			
	钢丝ϕ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.0105	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.09		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1910.38
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	79.5	17.96		34.98	11.13	0.8	0.18		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.18		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费							4.59				
清单项目综合单价									6.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.25	4.59		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.77	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1051.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403备注1	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	95.4	21.54		41.98	13.36	0.95	0.22		0.42	0.13
综合人工工日		小计							0.95	0.22		0.42	0.13
0.009工日		未计价材料费							4.59				
清单项目综合单价									6.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.25	4.59		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00288	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.00792	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.00156	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00024	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0162	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4.81	--	

项目编码	030411004023	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5822.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403备注1	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	95.4	21.54		41.98	13.36	0.95	0.22		0.42	0.13
综合人工工日		小计							0.95	0.22		0.42	0.13
0.009工日		未计价材料费							5.8				
清单项目综合单价									7.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVP4*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	5.37	5.8		
	钢丝φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00288	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.00792	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.00156	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00024	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0162	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.02	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	635.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.16	3.41		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	960.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	80.14	17.02		35.26	11.22	0.8	0.17		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.17		0.35	0.11
0.0076工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	RVV2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.16	3.41		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0108	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.58	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	387.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	63.6	12.43		27.98	8.9	0.64	0.12		0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.12		0.28	0.09

新点网上招投标系统

0.006工日	未计价材料费						1.84
清单项目综合单价							2.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*0.5多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	m	1.08	1.7	1.84		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0017	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0048	9.12	0.04		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0075	3.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	411.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	77.38	15.37		34.05	10.83	0.77	0.15		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.15		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											3.5
清单项目综合单价													4.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV4*0.75多芯软导管四芯以内 导线截面0.75mm2以内						m	1.08	3.24	3.5			
	钢丝φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0019	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0058	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.0113	3.14	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.65		--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	25.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		39.18	12.47	0.89	0.18		0.39	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.39	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									14.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线BVR16	m	1.05	12.63	13.26		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.44	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									565.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内枪型摄像机	台	1	380	380		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380.62	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									565.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数字半球摄像机						台	1	380	380			
	酒精						kg	0.04	9	0.36			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	380.62		--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	23
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							395				
清单项目综合单价									580.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数字电梯摄像机						台	1	395	395			
	酒精						kg	0.04	9	0.36			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	395.62		--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	对	工程量	23
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.3	1.98	0.15	14.65	4.66	33.3	1.98	0.15	14.65	4.66
综合人工工日		小计							33.3	1.98	0.15	14.65	4.66

0.3工日	未计价材料费						600
清单项目综合单价							654.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯专用轻型无线网桥	台	1	600	600		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	601.98	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									565.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外枪型摄像机	台	1	380	380		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380.62	--	

项目编码	030507008006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1385.87				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人脸摄像机	台	1	1200	1200		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200.62	--	

项目编码	030507008007	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							980				
清单项目综合单价									1165.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高空抛物摄像机	台	1	980	980		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	980.62	--	

项目编码	030507008008	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		37.12	11.81	84.36	4.32		37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	4.32		37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价									149.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通壁装枪机支架	个	1	12	12		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		

	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.32	--	

项目编码	030507008009	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		37.12	11.81	84.36	4.32		37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	4.32		37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									237.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高空抛物横臂支架	个	1	100	100		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	104.32	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	桌面式电源适配器	个	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桌面式电源适配器DC12V2A电源适配器	个	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030410001001	项目名称	电杆组立	计量单位	根	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-983	混凝土杆9m以内	根	1	72.08	3.03	16.42	31.72	10.09	72.08	3.03	16.42	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	3.03	16.42	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费							552.75				
清单项目综合单价									686.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外立杆（含基础）3.5m	根	1.005	550	552.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	普通木成材	m3	0.002	1372.08	2.74		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	555.78	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		340.47	108.33	77.38	4.31		34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									161.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外安防箱	个	1	35	35		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	39.31	--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	152.07	1.44	1.29	66.91	21.29	152.07	1.44	1.29	66.91	21.29

综合人工工日	小计			152.07	1.44	1.29	66.91	21.29
1.37工日	未计价材料费			4200				
清单项目综合单价				4443				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液晶监视器46寸	台	1	4200	4200			
	酒精	kg	0.1	9	0.9			
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28			
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4201.44		--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	屏幕支架（9个46寸）	套	1		3500					3500			
综合人工工日	小计									3500			
0工日	未计价材料费												
清单项目综合单价									3500				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屏幕支架（9个46寸）定制					套		1	3500	3500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3500		--	

项目编码	030507012001	项目名称	视频传输设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-787	楼宇安全防范系统 视频传输设备安装 解码驱动器	台	1	51.06	0.94	8.83	22.47	7.15	51.06	0.94	8.83	22.47	7.15
综合人工工日	小计								51.06	0.94	8.83	22.47	7.15
0.46工日	未计价材料费												20000
清单项目综合单价									20090.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9路高清解码器					台		1	20000	20000			
	螺栓M5					套		5.1	0.13	0.66			

	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20000.94	--	

项目编码	030507009001	项目名称	视频控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-802	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 主控键盘	台	1	126.54	1.44		55.68	17.72	126.54	1.44		55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.44		55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							3000				
清单项目综合单价									3201.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络键盘	台	1	3000	3000		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3001.44	--	

项目编码	030504001001	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	92.8	29.53	210.9	10.46	1.46	92.8	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	92.8	29.53
1.9工日		未计价材料费							32000				
清单项目综合单价									32345.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络视频存储服务器	台	1	32000	32000		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	32010.46	--

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	块	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	块	1	51.06	0.26		22.47	7.15	51.06	0.26		22.47	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.26		22.47	7.15
0.46工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1280.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	企业级8TB硬盘	块	1	1200	1200		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200.26	--	

项目编码	030504001002	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器 工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	92.8	29.53	210.9	10.46	1.46	92.8	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	92.8	29.53
1.9工日		未计价材料费							28000				
清单项目综合单价									28345.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智慧小区物联综合管理服务器	台	1	28000	28000		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28010.46	--	

项目编码	030501017001	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费							20000				
清单项目综合单价									20076.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能物联综合管理平台（纯软平台）	套	1	20000	20000		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20009.18	--	

项目编码	030507019001	项目名称	安全防范系统工程试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-813	楼宇安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	3796.2		29.25	1670.33	531.47	3796.2		29.25	1670.33	531.47
综合人工工日		小计							3796.2		29.25	1670.33	531.47
34.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6027.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	巡更棒	台	1		479					479			
综合人工工日		小计								479			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									479				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	巡更棒存储记录数，65000条	台	1	479	479		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	479	--	

项目编码	030501007001	项目名称	接口卡	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	巡更信息钮	个	1		7.1					7.1			
综合人工工日		小计								7.1			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	巡更信息钮	个	1	7.1	7.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.1	--	

项目编码	030501017002	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.18	--	

项目编码	030507006002	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-818	住宅小区智能化系统 家居控制系统设备安装 可视对讲 户外机	台	1	126.54	4.46	0.29	55.68	17.72	126.54	4.46	0.29	55.68	17.72

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			126.54	4.46	0.29	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费			2400				
清单项目综合单价					2604.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲单元门口机		台	1	2400	2400			
	膨胀螺栓M5		套	8.2	0.51	4.18			
	棉纱头		kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	2404.46		--	

项目编码	030507006003	项目名称	出入口控制设备		计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-818	住宅小区智能化系统 家居控制系统设备安装 可视对讲 户外机	台	1	126.54	4.46	0.29	55.68	17.72	126.54	4.46	0.29	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	4.46	0.29	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							2400				
清单项目综合单价									2604.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲围墙机						台	1	2400	2400			
	膨胀螺栓M5						套	8.2	0.51	4.18			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2404.46		--	

项目编码	030507006004	项目名称	出入口控制设备		计量单位	台	工程量	20				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									537.44				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	门禁一体机	台	1	400	400		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	403.56	--	

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-741	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电磁吸力锁	台	1	210.9	0.67	1.17	92.8	29.53	210.9	0.67	1.17	92.8	29.53
综合人工工日		小计							210.9	0.67	1.17	92.8	29.53
1.9工日		未计价材料费							330				
清单项目综合单价									665.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磁力锁最大承受拉力280kg	台	1	330	330		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.67	--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	磁力锁电源	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磁力锁电源12V2A	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		30.32	9.65	6.89	0.41		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.08				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开门按钮	只	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.49	--	

项目编码	030404031004	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	主机电源	个	1		48.8					48.8			
综合人工工日		小计								48.8			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	主机电源DC12V	个	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.8	--	

项目编码	030507006005	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-736	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 双门	台	1	168.72	3.69	1.17	74.24	23.62	168.72	3.69	1.17	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72	3.69	1.17	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费							4200				

清单项目综合单价							4471.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲管理中心机	台	1	4200	4200		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.03	12.86	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4203.69	--	

项目编码	030501007003	项目名称	接口卡	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.06	0.26		22.47	7.15	51.06	0.26		22.47	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.26		22.47	7.15
0.46工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									580.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	发卡器	台	1	500	500		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500.26	--	

项目编码	030507008010	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.06	0.26		22.47	7.15	51.06	0.26		22.47	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.26		22.47	7.15
0.46工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									280.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200万像素高清USB摄像机	台	1	200	200		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	200.26	--

项目编码	030501017003	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91	42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									2076.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲系统管理软件	套	1	2000	2000		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2009.18	--	

项目编码	030507008011	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							6200				
清单项目综合单价									6385.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万变焦LED杆式抓拍显示一体机	台	1	6200	6200		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6200.62	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							262.6				
清单项目综合单价									289.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色）	套	1.01	260	262.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	263.81	--	

项目编码	030507016001	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-656	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 电动栏杆	套	1	354.09	4.5	48	155.8	49.57	354.09	4.5	48	155.8	49.57
综合人工工日		小计							354.09	4.5	48	155.8	49.57
3.19工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7111.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口栅栏道闸	套	1	6500	6500		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6504.5	--	

项目编码	030507016002	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-647	停车场管理系统 车辆检测识别设备安装、调试 车辆分离器	套	1	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29	
1.37工日	未计价材料费	1200					
清单项目综合单价		1454.27					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口防砸雷达	套	1	1200	1200		
	膨胀螺栓M16	套	10.2	1.03	10.51		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1211.07	--	

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	74.24	23.62	168.72	14.82	0.59	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费							6000				
清单项目综合单价									6281.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口管理终端（含软件）	台	1	6000	6000		
	软盘3.5″	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6014.82	--	

项目编码	030507006006	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							2280.33				
清单项目综合单价									2417.77				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	人行通道	台	1	2280.33	2280.33		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2283.89	--	

项目编码	030507006007	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									1937.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	7寸室内人脸闸机组件	台	1	1800	1800		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1803.56	--	

项目编码	031002002002	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-767	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 悬挂式摄像机支架	个	1	126.54	4.32		55.68	17.72	126.54	4.32		55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	4.32		55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									704.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人脸识别落地支架	个	1	500	500		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		

	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	504.32	--	

项目编码	031002002003	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-767	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 悬挂式摄像机支架	个	1	126.54	4.32		55.68	17.72	126.54	4.32		55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	4.32		55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									314.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出口开门按钮及立柱	个	1	110	110		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.32	--	

项目编码	030507002001	项目名称	入侵报警控制器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-708	楼宇安全防范系统 多线制报警控制器安装 8路	套	1	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
综合人工工日		小计							674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
6.08工日		未计价材料费							1700				
清单项目综合单价									2805.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脉冲电子围栏单防区	套	1	1700	1700		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	松香焊锡丝ϕ2.3	kg	0.02	42.88	0.86		
	焊片ϕ3.5	个	16	1.03	16.48		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1717.45	--

项目编码	030507002002	项目名称	入侵报警控制器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-708	楼宇安全防范系统 多线制报警控制器安装 8路	套	1	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
综合人工工日		小计							674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
6.08工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价									3305.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	入侵报警控制器	套	1	2200	2200		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.02	42.88	0.86		
	焊片φ3.5	个	16	1.03	16.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2217.45	--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		460.34	146.47	104.62	5.7		46.03	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		46.03	14.65
0.987工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									271				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外不锈钢防雨箱 530*390*200mm专用防水箱	个	1	100	100		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	105.7	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-722	楼宇安全防范系统 报警显示设备安装 报警警号	套	1	25.53	0.33	1.17	11.23	3.57	25.53	0.33	1.17	11.23	3.57
综合人工工日		小计							25.53	0.33	1.17	11.23	3.57
0.23工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									86.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光警号	套	1	45	45		
	塑料胀塞φ6～9	十个	0.5	0.09	0.05		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.33	--	

项目编码	030402010001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	42.4	69.62	4.34	18.66	5.94	42.4	69.62	4.34	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	69.62	4.34	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									170.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压避雷器	组	1	30	30		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		

新点网上招投标系统

	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.62	--	

项目编码	03B011	项目名称	周界电子围栏	计量单位	m	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	终端杆	个	0.054545		39.42					2.15			
D00005	终端杆配件	个	0.054545		12					0.65			
D00006	中间杆	根	0.081818		18.1					1.48			
D00007	过线杆配件	个	0.081818		12					0.98			
D00008	中间承力杆	根	0.132727		26.07					3.46			
D00009	承力杆配件	个	0.132727		5					0.66			
D00010	加强型万向底座	个	0.132727		5					0.66			
D00011	紧线器	个	0.116364		1					0.12			
D00012	线连接器	个	0.116364		1					0.12			
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.042909	57.24	12.48		25.19	8.01	2.46	0.54		1.08	0.34
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.002909	57.24	12.48		25.19	8.01	0.17	0.04		0.07	0.02
综合人工工日		小计							2.63	10.86		1.15	0.36
0.0248工日		未计价材料费											3.11
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	终端杆	个	0.054545	39.42	2.15		
	终端杆配件	个	0.054545	12	0.65		
	中间杆	根	0.081818	18.1	1.48		
	过线杆配件	个	0.081818	12	0.98		
	中间承力杆	根	0.132727	26.07	3.46		
	承力杆配件	个	0.132727	5	0.66		

新点网上招投标系统

	加强型万向底座	个	0.132727	5	0.66		
	紧线器	个	0.116364	1	0.12		
	线连接器	个	0.116364	1	0.12		
	合金线Φ2.0mm	m	4.505445	0.5	2.25		
	钢丝φ1.6	kg	0.004124	6	0.02		
	棉纱头	kg	0.009164	5.57	0.05		
	汽油	kg	0.022909	9.12	0.21		
	焊锡	kg	0.00504	36.87	0.19		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000458	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.032073	1.8	0.06		
	高压线耐高压15KV	m	0.305445	2.8	0.86		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.97	--	

项目编码	031103030001	项目名称	水底光缆标志牌	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	围栏警示牌	个	1	2					2			
综合人工工日		小计							2			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	围栏警示牌200×100双面 普通	个	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-901	圆钢接地极 普通土	根	1	46.64	1.33	6.99	20.52	6.53	46.64	1.33	6.99	20.52	6.53

综合人工工日	小计			46.64	1.33	6.99	20.52	6.53
0.44工日	未计价材料费			42				
清单项目综合单价				124.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雷接地桩直径16mm，带1米6平方铜线	根	1.05	40	42			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.16	3.77	0.6			
	钢锯条	根	0.17	0.21	0.04			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.13	4.55	0.59			
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	43.33		--	

项目编码	030507002003	项目名称	入侵报警控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-708	楼宇安全防范系统 多线制报警控制器安装 8路	套	1	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48	674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
综合人工工日	小计								674.88	17.45	21.35	296.95	94.48
6.08工日	未计价材料费								2800				
清单项目综合单价									3905.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线报警主机						套	1	2800	2800			
	棉纱头						kg	0.02	5.57	0.11			
	松香焊锡丝ϕ2.3						kg	0.02	42.88	0.86			
	焊片ϕ3.5						个	16	1.03	16.48			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2817.45		--	

项目编码	030507009002	项目名称	视频控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-802	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 主控键盘	台	1	126.54	1.44		55.68	17.72	126.54	1.44		55.68	17.72
综合人工工日	小计								126.54	1.44		55.68	17.72
1.14工日	未计价材料费								200				

清单项目综合单价							401.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周界报警键盘	台	1	200	200		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.44	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									260.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周界单防区模块	个	1	80	80		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.25	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									290.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周界双防区模块	个	1	110	110		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.25	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-722	楼宇安全防范系统 报警显示设备安装 报警警号	套	1	25.53	0.33	1.17	11.23	3.57	25.53	0.33	1.17	11.23	3.57
综合人工工日		小计							25.53	0.33	1.17	11.23	3.57
0.23工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									71.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周界声光警号	套	1	30	30		
	塑料胀塞φ6～9	十个	0.5	0.09	0.05		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.33	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502001003	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		96.7	30.77	219.78	4.76		96.7	30.77
综合人工工日		小计							219.78	4.76		96.7	30.77
1.98工日		未计价材料费							3815.35				
清单项目综合单价									4167.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	服务器机柜1.2m600mm*1200mm*2000mm	个	1	3815.35	3815.35		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3820.11	--	

项目编码	03B010	项目名称	PDU	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	PDU	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PDU	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	030404015001	项目名称	控制台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	操作台	套	1		1152.59					1152.59			
综合人工工日		小计								1152.59			
0工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1152.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	操作台三联工位	套	1	1152.59	1152.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1152.59	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1832.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS配电柜	只	1	1500	1500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1537.93	--	

项目编码	080608003001	项目名称	UPS不间断电源设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-661	不间断电源调试1KVA	套	1	879.12	13.56	142.66	386.81	123.08	879.12	13.56	142.66	386.81	123.08
综合人工工日		小计							879.12	13.56	142.66	386.81	123.08
7.92工日		未计价材料费							22000				
清单项目综合单价									23545.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS主机20KVA	套	1	22000	22000		
	酒精	kg	0.3	7.02	2.11		
	细白布	m	0.2	8.6	1.72		
	其他材料费			--	9.73	--	
	材料费小计			--	22013.56	--	

项目编码	030405001001	项目名称	蓄电池	计量单位	只	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-483	免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量12V/100A·h	组件	1	54.06	3.12	23.33	23.79	7.57	54.06	3.12	23.33	23.79	7.57
综合人工工日		小计							54.06	3.12	23.33	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									961.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免维护铅酸蓄电池12V100AH	组件	1	850	850		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	肥皂水	kg	0.2	0.43	0.09		
	相色带20mm×20m	卷	0.22	2.4	0.53		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	合金钢钻头φ16	根	0.02	10.29	0.21		
	膨胀螺栓M14	套	1.43	1.29	1.84		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	853.12	--	

项目编码	030404012001	项目名称	蓄电池屏（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-659	不间断电源柜安装	台	1	766.23	11.91	113.66	337.14	107.27	766.23	11.91	113.66	337.14	107.27
综合人工工日		小计							766.23	11.91	113.66	337.14	107.27
6.903工日		未计价材料费							2800				
清单项目综合单价									4136.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电池柜32节柜	台	1	2800	2800		
	精制螺栓M12×20～100	套	6	0.41	2.46		
	垫铁	kg	0.5	2.57	1.29		
	接地线5.5～16mm2	m	0.8	3.52	2.82		
	膨胀螺栓M10	套	3	0.86	2.58		
	棉纱头	kg	0.3	5.15	1.55		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	2811.91	--	

项目编码	031002002004	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	设备支架（电池柜）	套	1		400				400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									400			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	设备支架（电池柜）	套	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	113.34	36.06	25.76	6.44	0.85	11.33	3.61
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.0094	630.7	97.43	40.93	277.51	88.3	5.93	0.92	0.38	2.61	0.83
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.0094	410.22	15.69	23.91	180.5	57.43	3.86	0.15	0.22	1.7	0.54
综合人工工日		小计							35.55	7.51	1.45	15.64	4.98
0.3353工日		未计价材料费							77.74				

清单项目综合单价							142.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌线槽200*100	m	1.005	73.2	73.57		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	圆钢φ10～14	kg	0.0752	3.853	0.29		
	角钢	kg	0.705	4.252	3		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.2068	4.252	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021658	3.77	0.08		
	破布	kg	0.002707	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.03384	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.465638	1.1	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.003657	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.010829	12.86	0.14		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014006	12.86	0.18		
	钢锯条	根	0.020304	0.21			
	松香水	kg	0.003384	4.72	0.02		
	清油	kg	0.004061	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	85.25	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.79	54.1	17.21	12.3	1.7	0.48	5.41	1.72

综合人工工日	小计	12.3	1.7	0.48	5.41	1.72
0.116工日	未计价材料费	68.25				
清单项目综合单价		89.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫铜排30*3mm	m	1.05	65	68.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	69.95	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	768.12	2129.5	4.27	337.97	107.54	76.81	212.95	0.43	33.8	10.75
综合人工工日		小计							76.81	212.95	0.43	33.8	10.75
0.692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									334.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02	208.72	212.89		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.95	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	玻璃隔断	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断12mm防火玻璃隔断含基础	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	防火玻璃门	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火玻璃门含闭门器等配件	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	030507006008	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81	84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	3.56	0.59	37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费											360
清单项目综合单价													497.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	指纹IC一体机（机房）	台	1	360	360		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	363.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404031005	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	门禁电源	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁电源	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	030507007002	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-740	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电控锁	台	1	168.72		1.17	74.24	23.62	168.72		1.17	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72		1.17	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费											330
清单项目综合单价													597.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锁最大承受拉力280kg	台	1	330	330		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		30.32	9.65	6.89	0.41		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.08
清单项目综合单价													15.38

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	开门按钮	只	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.49	--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
综合人工工日		小计							1109.82	2.79		488.32	155.37
10.47工日		未计价材料费							5411.58				
清单项目综合单价									7167.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3P立式空调	台	1	5411.58	5411.58		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5414.37	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8				4.14	0.28		
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	208.68	209.06	1.45	91.82	29.22	20.87	20.91	0.15	9.18	2.92
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	95.46	787.5		42	13.36	9.55	78.75		4.2	1.34
综合人工工日		小计							30.42	103.8	0.43	13.38	4.26
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									152.29				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	微孔铝棚板	m2	1.05	75	78.75		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	103.8	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	742.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	261.82	0.23		115.2	36.65	2.62			1.15	0.37
综合人工工日		小计							2.62			1.15	0.37
0.0247工日		未计价材料费							2.18				
清单项目综合单价									6.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管DN32	m	1.06	2.06	2.18		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.18	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2513.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补29	塑料电线管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	487.6	0.23		214.54	68.26	4.88			2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.88			2.15	0.68
0.046工日		未计价材料费							25.55				
清单项目综合单价									33.26				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管DN100	m	1.06	24.1	25.55		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.55	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	363.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1531.7	281.17	54.77	673.95	214.44	15.32	2.81	0.55	6.74	2.14
综合人工工日		小计							15.32	2.81	0.55	6.74	2.14
0.1445工日		未计价材料费							45.75				
清单项目综合单价									73.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC管DN100	m	1.03	44.42	45.75		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00979	3.77	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	12.86	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	48.56	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	271.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	152.87	39.39	427.22	135.93	9.71	1.53	0.39	4.27	1.36
综合人工工日		小计							9.71	1.53	0.39	4.27	1.36
0.0916工日		未计价材料费							23.38				
清单项目综合单价									40.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC管DN50						m	1.03	22.7	23.38			
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.1152	1	0.12			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.00814	3.77	0.03			
	镀锌铁丝16#						kg	0.00475	5.15	0.02			
	钢锯条						根	0.0216	0.21				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0162	12.86	0.21			
	溶剂汽油						kg	0.00403	7.89	0.03			
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1124	0.93	0.1			
	裸铜线16mm2						m	0.0576	12.73	0.73			
	塑料护口(钢管用)dn50						个	0.11124	0.37	0.04			
	镀锌电线管接头SC50×3						个	0.1186	1.76	0.21			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	24.91		--	

项目编码	030411001006	项目名称		配管			计量单位		m	工程量		89.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	691.12	134.61	29.25	304.09	96.76	6.91	1.35	0.29	3.04	0.97
综合人工工日		小计							6.91	1.35	0.29	3.04	0.97
0.0652工日		未计价材料费							15.43				
清单项目综合单价									27.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC管DN32						m	1.03	14.98	15.43			
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.1152	1	0.12			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.00648	3.77	0.02			
	镀锌铁丝16#						kg	0.00475	5.15	0.02			
	钢锯条						根	0.0144	0.21				

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.78	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	85.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	79.5	330.63	1.05	34.98	11.13	79.5	330.63	1.05	34.98	11.13
综合人工工日		小计							79.5	330.63	1.05	34.98	11.13
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													457.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	323.49	328.34		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.63	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	601.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注2	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	33			14.52	4.62	33			14.52	4.62
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	300		2591.02	132	42	0.3		2.59	0.13	0.04
综合人工工日		小计							33.3		2.59	14.65	4.66
0.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.2

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	601.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0007	300		2591.02	132	42	0.21		1.81	0.09	0.03
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.3	28		1.06	12.32	3.92	8.4		0.32	3.7	1.18
综合人工工日		小计							8.61		2.13	3.79	1.21
0.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205001004	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	三通手孔井井砌筑(含井盖)	座	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通手孔井井砌筑(含井盖)	座	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	040205001003	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	三通手孔井井砌筑(含井盖)	座	1		650					650			

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计				650			
0工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通手孔井井砌筑(含井盖)			座	1	650	650		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	650	--	

项目编码	040205001002	项目名称	人（手）孔井		计量单位	座	工程量	18	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	手孔井砌筑(含井盖) 600*600	座	1	600					600			
综合人工工日		小计						600				
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	手孔井砌筑(含井盖) 600*600			座	1	600	600					
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	600	--				

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1310.28	3930.76		576.52	183.44	1310.28	3930.76		576.52	183.44
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	253.97	761.91		111.75	35.56	253.97	761.91		111.75	35.56
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	87.3	261.89		38.41	12.22	87.3	261.89		38.41	12.22

9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.52	16.54		2.43	0.77	5.52	16.54		2.43	0.77
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.32	24.97		3.66	1.16	8.32	24.97		3.66	1.16
综合人工工日		小计							1665.39	4996.07		732.77	233.15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7627.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4996.07		--	
	材料费小计								--	4996.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	15482.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13580.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1901.3			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9959.21			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	271.61			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	543.23			
合计					26256.08			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	95000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		95000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	运河祥苑一标段D-1地块技防其他费用	项	95000	
合计			95000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28951.2	100	28951.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1026638.39	2.4	24639.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1026638.39	0.42	4311.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1026638.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1794267.48	9	161484.07
合计					190435.27

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	15482.03										
2	临时设施	9959.21										
3	建筑工人实名制费用	271.61										
4	智慧工地费用	543.23										
5	社会保险费	24639.32										
6	住房公积金	4311.88										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：运河祥苑一标段D-1地块（技防施工）(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	140351.25	
1.1	人工费	7476.74	
1.2	材料费	127860.19	
1.3	施工机具使用费	676.42	
1.4	企业管理费	3291.17	
1.5	利润	1046.73	
2	措施项目费	880.5	
2.1	单价措施项目费	342.44	
2.2	总价措施项目费	538.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	317.27	
3	其他项目费	7500	
3.1	其中：暂列金额	7500	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	749.89	
5	税金	13453.35	
6	工程造价	162934.99	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万变焦LED杆式抓拍显示一体机 2、参数：工作温度：-30℃～+65℃； 显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.2mm～10.5mm 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	6385.87	25543.48	
2	030412001001	普通灯具	1、名称：出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色） 2、参数：LED 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	4	289.77	1159.08	
3	030507016001	停车场管理设备	1、名称：出入口栅栏道闸 2、规格：杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：4s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 断电抬杆：不支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：不支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 供电方式：220VAC±10%； 工作温度：-30℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	3	7111.96	21335.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030507016002	停车场管理设备	1、名称：出入口防砸雷达 2、类别：发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V~12V 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	3	1454.27	4362.81	
5	030501003001	控制设备	1、名称：出入口管理终端（含软件） 2、规格：1.标配4G内存、M.2接口256G固态硬盘，可用存储容量230G；2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展； 3.内置SmartParking加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 4.支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 5.单台最大支持4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 6.支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云睿平台实现电子支付； 7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 8.采用无风扇、低功耗设计。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	1	6281.99	6281.99	
6	030501012001	交换机	1、名称：8口交换机 2、参数：10个10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	418.12	836.24	
7	030501010001	收发器	1、名称：光纤收发器 2、规格：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	对	1	234.74	234.74	
8	030502007001	光缆	1、名称：室外光纤敷设 2、规格：12芯室外单模光缆 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	227.9	4.2	957.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030502015001	光缆终端盒	1、名称：光纤终端盒 2、光缆芯数：12芯 SC，含耦合器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	2	86.85	173.7	
10	030411001001	配管	1、名称：管路敷设 2、规格：PVC25 3、配置形式：埋地 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	82.5	6.27	517.28	
11	030502005001	双绞线缆	1、名称：网线敷设 2、规格：CAT.5E UTP 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	103.5	3.12	322.92	
12	030411004012	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*2.5 3、配线部位：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	52.5	8.17	428.93	
13	030411004001	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*1.0 3、配线部位：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	22.5	4.6	103.5	
14	030507008002	监控摄像设备	1、名称：400万变焦LED杆式抓拍显示一体机 2、参数：工作温度：-30℃～+65℃； 显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.2mm～10.5mm 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	6385.87	25543.48	
15	030412001002	普通灯具	1、名称：出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色） 2、参数：LED 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	套	4	289.77	1159.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030507016003	停车场管理设备	1、名称：出入口栅栏道闸 2、规格：杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：4s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 断电抬杆：不支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：不支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 供电方式：220VAC±10%； 工作温度：-30℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	7111.96	28447.84	
17	030507016004	停车场管理设备	1、名称：出入口防砸雷达 2、类别：发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V~12V 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	4	1454.27	5817.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030501003002	控制设备	1、名称：出入口管理终端（含软件） 2、规格：1.标配4G内存、M.2接口256G固态硬盘，可用存储容量230G； 2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展； 3.内置SmartParking加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 4.支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 5.单台最大支持4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 6.支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云睿平台实现电子支付； 7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 8.采用无风扇、低功耗设计。 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	6281.99	12563.98	
19	030501012002	交换机	1、名称：8口交换机 2、参数：10个10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	台	2	418.12	836.24	
20	030501010002	收发器	1、名称：光纤收发器 2、规格：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	对	1	234.74	234.74	
21	030502007002	光缆	1、名称：室外光纤敷设 2、规格：12芯室外单模光缆 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	354.1	4.2	1487.22	
22	030502015002	光缆终端盒	1、名称：光纤终端盒 2、光缆芯数：12芯SC，含耦合器 3、其他详见图纸、技术标准及相应规范	个	2	86.85	173.7	
23	030411001004	配管	1、名称：管路敷设 2、规格：PVC25 3、配置形式：埋地 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	110	6.27	689.7	
24	030502005004	双绞线缆	1、名称：网线敷设 2、规格：CAT.5E UTP 3、敷设方式：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	138	3.12	430.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411004015	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*2.5 3、配线部位：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	70	8.17	571.9	
26	030411004016	配线	1、名称：线缆敷设 2、规格：RVV2*1.0 3、配线部位：管内敷设 4、其他详见图纸、技术标准及相应规范	m	30	4.6	138	
		分部分项合计					140351.25	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	342.44	342.44	
		单价措施合计					342.44	
合计							140693.69	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							6200				
清单项目综合单价									6385.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万变焦LED杆式抓拍显示一体机	台	1	6200	6200		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6200.62	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							262.6				
清单项目综合单价									289.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色）	套	1.01	260	262.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	263.81	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030507016001	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-656	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 电动栏杆	套	1	354.09	4.5	48	155.8	49.57	354.09	4.5	48	155.8	49.57
综合人工工日		小计							354.09	4.5	48	155.8	49.57
3.19工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7111.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口栅栏道闸	套	1	6500	6500		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6504.5	--	

项目编码	030507016002	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-647	停车场管理系统 车辆检测识别设备安装、调试 车辆分离器	套	1	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29
综合人工工日		小计							152.07	11.07	2.93	66.91	21.29
1.37工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1454.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口防砸雷达	套	1	1200	1200		
	膨胀螺栓M16	套	10.2	1.03	10.51		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1211.07	--	

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	74.24	23.62	168.72	14.82	0.59	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费							6000				
清单项目综合单价									6281.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口管理终端（含软件）	台	1	6000	6000		
	软盘3.5″	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6014.82	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									418.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交换机8口交换机	台	1	160	160		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.98	--	

项目编码	030501010001	项目名称	收发器	计量单位	对	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.3	1.98	0.15	14.65	4.66	33.3	1.98	0.15	14.65	4.66
综合人工工日		小计							33.3	1.98	0.15	14.65	4.66
0.3工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									234.74				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤收发器	台	1	180	180		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	181.98	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	227.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			63	20.05	1.43			0.63	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.63	0.2
0.0129工日		未计价材料费							1.94				
清单项目综合单价									4.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯室外单模光缆	m	1.02	1.9	1.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.94	--	

项目编码	030502015001	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	42.18			18.56	5.91	42.18			18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18			18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费							20.2				
清单项目综合单价									86.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤终端盒12芯SC，含耦合器	块	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.2	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	82.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	251.22	0.23		110.54	35.17	2.51			1.11	0.35
综合人工工日		小计							2.51			1.11	0.35
0.0237工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									6.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVCDN25						m	1.06	2.17	2.3			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.3		--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	103.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	43.96	13.99	1	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价									3.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT.5E UTP						m	1.02	1.5	1.53			
	镀锌铁丝8#～12#						kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.54		--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	52.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									8.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV2*2.5	m	1.08	6.43	6.94		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.09	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.16	3.41		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38	109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	48.35	15.38
0.99工日		未计价材料费							6200				
清单项目综合单价									6385.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万变焦LED杆式抓拍显示一体机						台	1	6200	6200			
	酒精						kg	0.04	9	0.36			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6200.62		--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							262.6				
清单项目综合单价									289.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口抓拍一体机外置485补光灯（黑色）						套	1.01	260	262.6			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	263.81		--	

项目编码	030507016003	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-656	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 电动栏杆	套	1	354.09	4.5	48	155.8	49.57	354.09	4.5	48	155.8	49.57
综合人工工日		小计							354.09	4.5	48	155.8	49.57

3.19工日	未计价材料费						6500
清单项目综合单价							7111.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口栅栏道闸	套	1	6500	6500		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6504.5	--	

项目编码	030507016004	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-647	停车场管理系统 车辆检测识别设备安装、调试 车辆分离器	套	1	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29	152.07	11.07	2.93	66.91	21.29
综合人工工日		小计							152.07	11.07	2.93	66.91	21.29
1.37工日		未计价材料费											1200
清单项目综合单价													1454.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口防砸雷达	套	1	1200	1200		
	膨胀螺栓M16	套	10.2	1.03	10.51		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1211.07	--	

项目编码	030501003002	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	74.24	23.62	168.72	14.82	0.59	74.24	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	74.24	23.62
1.52工日		未计价材料费											6000
清单项目综合单价													6281.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口管理终端（含软件）	台	1	6000	6000		

	软盘3.5″	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6014.82	--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72	126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									418.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交换机8口交换机	台	1	160	160		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.98	--	

项目编码	030501010002	项目名称	收发器	计量单位	对	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.3	1.98	0.15	14.65	4.66	33.3	1.98	0.15	14.65	4.66
综合人工工日		小计							33.3	1.98	0.15	14.65	4.66
0.3工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									234.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤收发器	台	1	180	180		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	181.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502007002	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	354.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			63	20.05	1.43			0.63	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.63	0.2
0.0129工日		未计价材料费							1.94				
清单项目综合单价									4.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯室外单模光缆	m	1.02	1.9	1.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.94	--	

项目编码	030502015002	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	42.18			18.56	5.91	42.18			18.56	5.91
综合人工工日		小计							42.18			18.56	5.91
0.38工日		未计价材料费							20.2				
清单项目综合单价									86.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤终端盒12芯SC，含耦合器	块	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.2	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	251.22	0.23		110.54	35.17	2.51			1.11	0.35
综合人工工日		小计							2.51			1.11	0.35
0.0237工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									6.27				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVCDN25	m	1.06	2.17	2.3		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.3	--	

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	43.96	13.99	1	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价									3.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT.5E UTP	m	1.02	1.5	1.53		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.54	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									8.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV2*2.5	m	1.08	6.43	6.94		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.09	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.16	3.41		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	67.42	202.34		29.66	9.44	67.42	202.34		29.66	9.44
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.5	7.48		1.1	0.35	2.5	7.48		1.1	0.35

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.83	14.51		2.13	0.68	4.83	14.51		2.13	0.68
综合人工工日		小计							74.75	224.33		32.89	10.47
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									342.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	224.33		--	
	材料费小计								--	224.33		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	317.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	278.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	38.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	204.09			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.57			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	11.13			
合计					538.06			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7500		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7500		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	运河祥苑D-2,A-3技防其他费用	项	7500	
合计			7500	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	749.89	100	749.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26591.75	2.4	638.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26591.75	0.42	111.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26591.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	149481.64	9	13453.35
合计					14203.24

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	317.27										
2	临时设施	204.09										
3	建筑工人实名制费用	5.57										
4	智慧工地费用	11.13										
5	社会保险费	638.2										
6	住房公积金	111.69										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：运河祥苑D-2,A-3（技防施工）(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统