赵武控制中心配套道路-北侧道路工程工程

招标控制价

招 标 人：徐州市云龙区城市管理局
(单位盖章)

造价咨询人：中诚运玛咨询股份有限公司
(单位盖章)

2024年03月12日

赵武控制中心配套道路-北侧道路工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 9991459.33

(大写): 玖佰玖拾玖万壹仟肆佰伍拾玖元叁角叁分

招 标 人: 徐州市云龙区城市管理局
(单位盖章)

造价咨询人: 中诚运玛咨询股份有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 张振海
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 朱权功
(签字或盖章)

编 制 人: 潘永田
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 贺海波
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年03月12日

复核时间: 2024年03月12日

新点网上招投标系统

赵武控制中心配套道路——北侧道路 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

2024年7月9日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

赵武控制中心配套道路-北侧道路 工程

招标工程量清单

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建设项目招标控制价表

工程名称：赵武控制中心配套道路-北侧道路工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	赵武控制中心配套道路-北侧道路工程	9991459.33		154898.01	202425.25
2	招标代理费				
合计		9991459.33		154898.01	202425.25

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：赵武控制中心配套道路-北侧道路工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	大型土石方	1591985.11		26652.2	22151.14
2	道路工程	3818637.11		59853.67	80103.65
3	交通设施工程	148848.08		1681.84	3291.67
4	绿化工程	273090.53		2866.71	9288.26
5	给排水工程	3040830.88		47662.26	63787.59
6	照明工程	307049.37		3469.35	6790.19
7	电力工程	811018.25		12711.98	17012.75
合计		9991459.33		154898.01	202425.25

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1377659.92	
1.1	人工费	282884.48	
1.2	材料费	426427.02	
1.3	施工机具使用费	573954.61	
1.4	企业管理费	60010.9	
1.5	利润	34382.91	
2	措施项目费	60725.74	
2.1	单价措施项目费	10475.24	
2.2	总价措施项目费	50250.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26652.2	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22151.14	
5	税金	131448.31	
6	工程造价	1591985.11	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土方						
1	010101001001	挖一般土方	1、清表土 2、挖土深度：综合考虑 3、土壤类别：综合考虑 4、运距：投标人自行综合考虑	m3	2471	22.7	56091.7	
2	010101001002	挖一般土方	1、挖土方 2、挖土深度：综合考虑 3、土壤类别：综合考虑 4、运距：投标人自行综合考虑	m3	9976	22.7	226455.2	
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:压实度≥90% 2.填方材料品种:素土	m3	352	4.19	1474.88	
4	040103001002	回填方	1.填方材料品种:混凝土块打碎道渣换填	m3	380	294.39	111868.2	
5	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：5% 2、厚度：详见图纸	m2	8050	52.96	426328	
6	040305005001	护坡	1、土方护坡整修	m2	580	4.44	2575.2	
		分部小计					824793.18	
		绿化土方						
7	040101001001	挖一般土方	1、垃圾外运 2、挖土深度：综合考虑 3、土壤类别：综合考虑 4、运距：投标人自行综合考虑	m3	274	29.91	8195.34	
		分部小计					8195.34	
		给排水土方						
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、人机配合 4、运距：投标人自行综合考虑	m3	14580	11.9	173502	
9	040103001003	回填方	1、素土回填 2、分层压实 3、 部位：污水管道基础	m3	8730	15.08	131648.4	
10	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方外运 2、运距：投标人自行考虑，结算不再调整	m3	5850	22.7	132795	
11	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：5% 2、原地面压实，K≥90% 3、厚度：详见图纸 4、部位：过路管道及赵武控制中心车行出入口回填	m2	1315	52.96	69642.4	
		分部小计					507587.8	
		电力土方						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、人机配合	m3	1400	9.72	13608	
13	040103001005	回填方	1、素土回填 2、分层压实，K≥90% 3、 部位：电力管道基础	m3	600	15.08	9048	
		分部小计					22656	
		照明土方						
14	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、人机配合 3、坑边堆置	m3	600	9.72	5832	
15	040103001006	回填方	1、素土回填 2、分层压实，K≥90% 3、 部位：照明基础	m3	570	15.08	8595.6	
		分部小计					14427.6	
		分部分项合计					1377659.92	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	投标单位自主报价，结算不调整	项	1	10475.24	10475.24	
		单价措施合计					10475.24	
合计							1388135.16	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方(01)

项目编码	010101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2471

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	13142.83	920	525.71		0.07	13.14	0.92	0.53
综合人工工日		小计							0.52	0.07	19.86	1.43	0.82
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	010101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	9976

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	13142.83	920	525.71		0.07	13.14	0.92	0.53
综合人工工日		小计							0.52	0.07	19.86	1.43	0.82
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	352

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	3170.48	257.99	147.43	0.52	0.09	3.17	0.26	0.15
综合人工工日		小计							0.52	0.09	3.17	0.26	0.15
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.015	6.02	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补18	道渣干铺（压路机碾压）	m3	1	75.37	200.67	9.06	5.91	3.38	75.37	200.67	9.06	5.91	3.38
综合人工工日		小计							75.37	200.67	9.06	5.91	3.38
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									294.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道碴40～80mm						t	1.898	97	184.11			
	碎石5～16mm						t	0.138	120	16.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	200.67		--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	8050

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量5%	10m3	0.06	84.27	314.96	151.54	16.51	9.43	5.06	18.9	9.09	0.99	0.57
综合人工工日		小计							5.06	18.9	9.09	0.99	0.57
0.0477工日		未计价材料费							18.35				
清单项目综合单价									52.96				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0522	348	18.17		
	水	m3	0.1059	6.02	0.64		
	其他材料费			--	18.44	--	
	材料费小计			--	37.25	--	

项目编码	040305005001	项目名称	护坡	计量单位	m2	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	路床(槽)整形 整修边坡 夯修	100m2	0.01	400.15			28.01	16.01	4			0.28	0.16
综合人工工日		小计							4			0.28	0.16
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	274

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		4112.53	312.36	178.49	0.35		4.11	0.31	0.18
1-153备注1	自卸车运土运距5km以内	1000m3	0.001		51.77	22443.12	1571.02	897.72		0.05	22.44	1.57	0.9
综合人工工日		小计							0.35	0.05	26.55	1.88	1.08
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	14580

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.46		6.05	0.46	0.26
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		6.05	0.75	0.43
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8730

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	95.11	54.35	11.85		1.74	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	5850

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	13142.83	920	525.71		0.07	13.14	0.92	0.53
综合人工工日		小计							0.52	0.07	19.86	1.43	0.82
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.7				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040202003002	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	1315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.06	84.27	314.96	151.54	16.51	9.43	5.06	18.9	9.09	0.99	0.57
综合人工工日		小计							5.06	18.9	9.09	0.99	0.57
0.0477工日		未计价材料费							18.35				
清单项目综合单价									52.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0522	348	18.17		
	水	m3	0.1059	6.02	0.64		
	其他材料费			--	18.44	--	
	材料费小计			--	37.25	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	95.11	54.35	11.85		1.74	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	570

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	95.11	54.35	11.85		1.74	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.08				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1202.78	2745.83	293.01	167.43	1440	1202.78	2745.83	293.01	167.43
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	720	990.28	2555.6	229.29	131.02	720	990.28	2555.6	229.29	131.02
综合人工工日		小计							2160	2193.06	5301.43	522.3	298.45
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10475.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.14	61.4		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	橡胶板δ3	m2	0.78	15.44	12.04		
	其他材料费			--	1930.91	--	
	材料费小计			--	2193.06	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	26652.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20822.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	5830.17			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22904.23			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	277.63			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	416.44			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					50250.5			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22151.14	100	22151.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1438385.66	1.3	18699.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1438385.66	0.24	3452.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1438385.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1460536.8	9	131448.31
合计					153599.45

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方(01)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	26652.2										
2	临时设施	22904.23										
3	建筑工人实名制费用	277.63										
4	智慧工地费用	416.44										
5	社会保险费	18699.01										
6	住房公积金	3452.13										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3295272.54	
1.1	人工费	246974.11	
1.2	材料费	2740946.57	
1.3	施工机具使用费	179546.54	
1.4	企业管理费	85311.35	
1.5	利润	42493.97	
2	措施项目费	127960.61	
2.1	单价措施项目费	11560.1	
2.2	总价措施项目费	116400.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	59853.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	80103.65	
5	税金	315300.31	
6	工程造价	3818637.11	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001007001	拆除砖结构	1、机械拆除砖砌房屋基础 2、装车外运另计 3、拆除工程量最终结算以签证为准	m2	980	20.16	19756.8	
2	041001001001	拆除路面	1、机械拆除水泥面板路面（20cm) 2、装车外运另计 3、拆除工程量最终以签证为准	m2	2500	2.01	5025	
3	041001001002	拆除路面	1、机械拆除无骨料多合土（20cm) 2、装车外运另计 3、拆除工程量最终以签证为准	m2	2500	35.69	89225	
4	041001007002	拆除围墙	1、机械拆除围墙 2、装车外运另计 3、拆除工程量最终结算以签证为准	m	72	70	5040	
5	041001005001	垃圾外运	1、废料外运 2、外运距离由投标人勘察现场后自行综合考虑 3、最终工程量以签证为准	m3	2016	42.32	85317.12	
		分部小计					204363.92	
		路基工程						
6	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：机动车道 2、范围：路床找坡碾压，压实度符合设计规范要求	m2	6689	2.09	13980.01	
7	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：人行道 2、范围：路床找坡碾压，压实度符合设计规范要求	m2	3292	2.1	6913.2	
		分部小计					20893.21	
		机动车路面						
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：4cm细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C	m2	5995	55.67	333741.65	
9	040203003001	粘层	1、部位：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青	m2	5995	3.68	22061.6	
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：6cm中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-20C	m2	5995	72.82	436555.9	
11	040203003002	下封层	1、部位：下封层 2、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 3、厚度：0.6cm	m2	5995	4.88	29255.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203003003	透层	1、部位：透层 2、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青	m2	5995	3.68	22061.6	
13	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%（抗裂型水泥稳定碎石） 2、石料规格：水泥稳定碎石 3、厚度：16cm	m2	11991	67	803397	
14	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：3.0%（抗裂型水泥稳定碎石）） 2、石料规格：水泥稳定碎石 3、厚度：16cm	m2	6279	67	420693	
15	040203007001	水泥净浆	1、水泥净浆	m2	12518	3.5	43813	
16	040203007002	路面养生	1、顶层多合土养生	m2	18270	0.41	7490.7	
17	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：防渗膜（两布一膜）	m2	787	10.1	7948.7	
		分部小计					2127018.75	
		人行道路面结构						
18	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：6cm水泥混凝土面包砖 2、3cmM10水泥砂浆 3、10cmC20水泥砼（含模板） 4、10cm级配碎石	m2	2657	191.9	509878.3	
19	040402018001	切割缝	1、锯缝机锯缝，切缝深度约为30-40mm，切缝宽度约为3-8mm	m	886	14.03	12430.58	
20	040601029001	伸缩缝	1、填缝深度约为30-40mm，填缝宽度约为3-8mm，填缝料满足现行规范要求	m2	53.2	46.14	2454.65	
21	050201004001	树池围牙、盖板（箅子）		套	115	300	34500	
		分部小计					559263.53	
		新老路面搭接						
22	041001003001	拆除基层	1、材质：破除新老路面交界处老路多合土基层 2、厚度：16cm 3、拆除工程量最终结算以签证为准	m2	30	28.56	856.8	
23	041001004001	铣刨路面	1、材质：铣刨老路沥青混凝土面层 2、厚度：6cm 3、拆除后沥青混凝土的二次利用由投标人自行考虑 4、拆除工程量最终结算以签证为准	m2	60	2.4	144	
24	041001004002	铣刨路面	1、材质：铣刨老路沥青混凝土面层 2、厚度：4cm 3、拆除后沥青混凝土的二次利用由投标人自行考虑 4、拆除工程量最终结算以签证为准	m2	90	1.99	179.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040203003004	抗裂贴	1、材料品种：玻纤格栅 2、部位：新老路交接骑缝处	m2	120	21.73	2607.6	
26	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：4cm细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C	m2	90	54.66	4919.4	
27	040203003005	粘层	1、部位：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青	m2	90	3.68	331.2	
28	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：6cm中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-20C	m2	60	72.82	4369.2	
29	040203003006	下封层	1、部位：下封层 2、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 3、厚度：0.6cm	m2	60	4.88	292.8	
30	040203003007	透层	1、部位：透层 2、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青	m2	60	3.68	220.8	
31	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%（抗裂型水泥稳定碎石） 2、石料规格：水泥稳定碎石 3、厚度：16cm	m2	30	67	2010	
		分部小计					15930.9	
		其他工程						
32	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩立缘石（30*15cm)	m	735	126.06	92654.1	
33	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗平缘石（20*15cm)	m	731	90.63	66250.53	
34	040204004003	混凝土垫层	1、基础、垫层：材料品种、厚度：C20水泥混凝土基础	m3	63	611.23	38507.49	
35	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：混凝土平缘石（30*15cm)	m	735	27.3	20065.5	
36	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20预拌非泵送混凝土，模板综合考虑 2、部位：安全隔离柱基础	m3	1.21	645.67	781.26	
37	010401011001	安全隔离柱	1、隔离柱采用Ø159*900*5mm 304不锈钢管 2、底部焊接20*20mm方钢管，均匀布设4根Ø16钢筋用于固定连接不锈钢隔离柱	套	18	450	8100	
38	040304003001	预制混凝土板	1、构件代号、名称：荷载板 2、混凝土强度等级：C30	m3	4	798.44	3193.76	
39	040504005001	预制混凝土井筒	1、构件代号、名称：调节圈 2、混凝土强度等级：C30	m	1	777.87	777.87	
40	040901001001	现浇构件钢筋	1、井周加固配筋	t	1.553	5975.67	9280.22	
41	040504005002	预制混凝土井筒	1、井周加固限位桶	套	9	600	5400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040204007001	树池砌筑	1、花岗岩树池边框20*12cm	m	650	188.91	122791.5	
		分部小计					367802.23	
		分部分项合计					3295272.54	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	沥青摊铺机	项	1	11560.1	11560.1	
		单价措施合计					11560.1	
合计							3306832.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程(02)

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖结构	计量单位	m2	工程量	980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.0008	171.72	1700.01	17902.1	3614.76	1807.38	0.14	1.36	14.32	2.89	1.45
综合人工工日		小计							0.14	1.36	14.32	2.89	1.45
0.0013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.00033	4116.24	1.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.0002	68.69	680	7160.84	1445.91	722.95	0.01	0.14	1.43	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.01	0.14	1.43	0.29	0.14
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000033	4116.24	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-23	拆除旧路多合土基层 有骨料多合土 厚20cm以内	10m2	0.1	224.93	0.3	49.41	54.87	27.43	22.49	0.03	4.94	5.49	2.74

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	22.49	0.03	4.94	5.49	2.74	
0.2122工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							35.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	根	0.0026	6.86	0.02		
	六角空心钢	kg	0.0038	1.43	0.01		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.0004	16.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	041001007002	项目名称	拆除围墙	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除围墙	m	1		70				70			
综合人工工日	小计								70			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	041001005001	项目名称	垃圾外运	计量单位	m3	工程量	2016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88	11042.39	2345.85	1172.93	0.69		11.04	2.35	1.17
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	20772.01	4154.4	2077.2		0.07	20.77	4.15	2.08
综合人工工日	小计							0.69	0.07	31.81	6.5	3.25
0.0065工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												42.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.07	--

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	6689

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	32.29	16.14	0.31		1.3	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	3292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.17	32.37	16.18	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	5995

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	265.53	4819.86	308.85	114.88	57.44	2.66	48.2	3.09	1.15	0.57
综合人工工日		小计							2.66	48.2	3.09	1.15	0.57
0.0251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.67				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料AC-13C	t	0.0465	507	23.58		
	煤	t	0.00015	943.3	0.14		
	木柴	kg	0.023	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料AC-13C	t	0.0468	507	23.73		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	48.2	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	5995

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	333.06	20.42	5.46	2.73	0.07	3.33	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.33	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3阳离子乳化沥青	t	0.0008	4150	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.33	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	5995

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		

	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003002	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	5995

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259*0.6	沥青下封层	100m2	0.01	41.79	411.74	15.75	11.51	5.75	0.42	4.12	0.16	0.12	0.06
综合人工工日		小计							0.42	4.12	0.16	0.12	0.06
0.0039工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00018	943.3	0.17		
	石屑(米砂)	t	0.007638	80	0.61		
	PCR阳离子改性乳化沥青	t	0.000804	4150	3.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	040203003003	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	5995

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	333.06	20.42	5.46	2.73	0.07	3.33	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.33	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-2阳离子乳化沥青	t	0.0008	4150	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.33	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	11991

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
综合人工工日		小计							2.98		1.56	0.91	0.45
0.0281工日		未计价材料费							61.1				
清单项目综合单价									67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂型水泥稳定碎石4.5%	m3	0.1632	374.4	61.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.1	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	6279

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
综合人工工日		小计							2.98		1.56	0.91	0.45
0.0281工日		未计价材料费							61.1				
清单项目综合单价									67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂型水泥稳定碎石3%	m3	0.1632	374.4	61.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.1	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥净浆	计量单位	m2	工程量	12518

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	水泥净浆	m2	1		3.5					3.5			
综合人工工日		小计								3.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.5				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥净浆	m2	1	3.5	3.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.5	--	

项目编码	040203007002	项目名称	路面养生	计量单位	m2	工程量	18270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	18.88	4.98	2.49	0.06	0.09	0.19	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.06	0.09	0.19	0.05	0.02
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	787

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	4166.05		911.83	455.92	4.56	4.17		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	4.17		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	4.82	0.05		
	土工布	m2	1.1152	3.67	4.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	2657

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖人行道 200×100×60(预拌)	100m2	0.01	1265.86	6885.87	4.98	254.17	127.08	12.66	68.86	0.05	2.54	1.27
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	6888.72		106.68	53.34	5.33	68.89		1.07	0.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	81.06	40.53	2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
综合人工工日		小计							21.1	162.06	1.85	4.59	2.3
0.199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									191.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥混凝土面包砖20*40*6cm	m2	0.97752	47.5	46.43		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.054128	407	22.03		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	447	68.39		
	水	m3	0.0655	6.02	0.39		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	162.06	--	

项目编码	040402018001	项目名称	切割缝	计量单位	m	工程量	886

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	5.49	2.34	3.5	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.49	2.34	3.5	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040601029001	项目名称	伸缩缝	计量单位	m2	工程量	53.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-335	伸缩缝 伸缩内灌沥青砂	每10m2缝面	0.1	163.13	240.39	6.87	34	17	16.31	24.04	0.69	3.4	1.7
综合人工工日		小计							16.31	24.04	0.69	3.4	1.7
0.1539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS热沥青	t	0.0829	287.71	23.85		
	木柴	kg	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.04	--	

项目编码	050201004001	项目名称	树池围牙、盖板（箅子）	计量单位	套	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	树池围牙、盖板（箅子）	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树池围牙、盖板（箅子）	套	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-23*0.8	拆除旧路多合土基层 有骨料多合土 厚20cm以内	10m2	0.1	179.95	0.23	39.52	43.89	21.95	18	0.02	3.95	4.39	2.2
综合人工工日		小计							18	0.02	3.95	4.39	2.2
0.1698工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	根	0.00208	6.86	0.01		
	六角空心钢	kg	0.00304	1.43			
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.00032	16.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.02	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647*1.2	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	576.98	61.14	1217.79	358.95	179.48	0.58	0.06	1.22	0.36	0.18
综合人工工日		小计							0.58	0.06	1.22	0.36	0.18
0.0054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.00528	11.58	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1014.83	299.13	149.57	0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203003004	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1579.6		91.18	45.59	4.56	15.8		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	15.8		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能应力吸收贴	m2	1.1	12	13.2		
	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.8	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4800.37	264.44	102.54	51.27	2.48	48	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	48	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料AC-13C	t	0.0697	507	35.34		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料AC-13C	t	0.0234	507	11.86		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	48	--	

项目编码	040203003005	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	333.06	20.42	5.46	2.73	0.07	3.33	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.33	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3阳离子乳化沥青	t	0.0008	4150	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.33	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003006	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259*0.6	沥青下封层	100m2	0.01	41.79	411.74	15.75	11.51	5.75	0.42	4.12	0.16	0.12	0.06
综合人工工日		小计							0.42	4.12	0.16	0.12	0.06
0.0039工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							4.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00018	943.3	0.17		
	石屑(米砂)	t	0.007638	80	0.61		
	PCR阳离子改性乳化沥青	t	0.000804	4150	3.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	040203003007	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	333.06	20.42	5.46	2.73	0.07	3.33	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.33	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-2阳离子乳化沥青	t	0.0008	4150	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.33	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
综合人工工日		小计							2.98		1.56	0.91	0.45
0.0281工日		未计价材料费							61.1				
清单项目综合单价									67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂型水泥稳定碎石4.5%	m3	0.1632	374.4	61.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.1	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	735

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	653.24	285.59	0.64	130.78	65.39	6.53	2.86	0.01	1.31	0.65
综合人工工日		小计							6.53	2.86	0.01	1.31	0.65
0.0616工日		未计价材料费							114.7				
清单项目综合单价									126.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩立缘石（30*15cm)	m	1.015	113	114.7		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.006965	407	2.83		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	117.56	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	731

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	651.3	329.36	0.74	130.41	65.2	6.51	3.29	0.01	1.3	0.65
综合人工工日		小计							6.51	3.29	0.01	1.3	0.65
0.0614工日		未计价材料费							78.87				
清单项目综合单价									90.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗平缘石（20*15cm)	m	1.015	77.7	78.87		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.008033	407	3.27		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	82.16	--	

项目编码	040204004003	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	459.43		23.35	11.68	116.77	459.43		23.35	11.68
综合人工工日		小计							116.77	459.43		23.35	11.68
1.1016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	其他材料费			--	2.29	--	
	材料费小计			--	459.43	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	735

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	473.88	285.59	0.64	94.9	47.45	4.74	2.86	0.01	0.95	0.47
综合人工工日		小计							4.74	2.86	0.01	0.95	0.47
0.0447工日		未计价材料费											18.27
清单项目综合单价													27.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土平缘石（30*15cm）	m	1.015	18	18.27		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.006965	407	2.83		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.13	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	1.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4568.42	356.87	290.5	145.25	109.56	456.84	35.69	29.05	14.53
综合人工工日		小计							109.56	456.84	35.69	29.05	14.53
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.67				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	447	453.71		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	456.84	--	

项目编码	010401011001	项目名称	安全隔离柱	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	安全隔离柱	套	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全隔离柱	套	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	040304003001	项目名称	预制混凝土板	计量单位	m3	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-369	C30矩形板 混凝土	10m3	0.1	1948.28	4717.96	564.29	502.51	251.26	194.83	471.8	56.43	50.25	25.13
综合人工工日		小计							194.83	471.8	56.43	50.25	25.13
1.838工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													798.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	2.26	0.86	1.94		
	水	m3	0.867	6.02	5.22		
	电	kW·h	0.874	0.89	0.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.8	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504005001	项目名称	预制混凝土井筒	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2089.22	4859.44	156.37	449.12	224.56	208.92	485.94	15.64	44.91	22.46
综合人工工日		小计							208.92	485.94	15.64	44.91	22.46
1.971工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									777.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	电	kW·h	0.406	0.89	0.36		
	水	m3	2.0265	6.02	12.2		
	其他材料费			--	9.52	--	
	材料费小计			--	485.94	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.553

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	1404.18	4066.28	64.58	293.75	146.88	1404.18	4066.28	64.58	293.75	146.88
综合人工工日		小计							1404.18	4066.28	64.58	293.75	146.88
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5975.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	10.259	6.14	62.99		
	钢筋φ10以内	t	1.02	3924.79	4003.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4066.28	--	

项目编码	040504005002	项目名称	预制混凝土井筒	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00005	预制混凝土井筒	套	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土井筒						套	1	600	600			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	600		--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑	计量单位	m	工程量	650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-407	砌筑树池 石质块规格25×5×12.5cm(预拌)	100m	0.01	461.74	20.84	0.05	92.36	46.18	4.62	0.21		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.62	0.21		0.92	0.46
0.0436工日		未计价材料费											182.7
清单项目综合单价													188.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩树池边框						块	4.06	45	182.7			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000525	394	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	182.91		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1350	73.26	5077.36	1285.47	642.74	1350	73.26	5077.36	1285.47	642.74
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1328.67	481.73	240.87	1080		1328.67	481.73	240.87
综合人工工日		小计							2430	73.26	6406.03	1767.2	883.61
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11560.1

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	73.26	--	
	材料费小计			--	73.26	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	59853.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	49602.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10251.18			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	54562.74			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	992.05			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	992.05			
合计					116400.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	80103.65	100	80103.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3423233.15	2	68464.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3423233.15	0.34	11638.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3423233.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3503336.8	9	315300.31
合计					395403.96

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	59853.67										
2	临时设施	54562.74										
3	建筑工人实名制费用	992.05										
4	智慧工地费用	992.05										
5	社会保险费	68464.66										
6	住房公积金	11638.99										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	129372.1	
1.1	人工费	13484.29	
1.2	材料费	101291.12	
1.3	施工机具使用费	7054.25	
1.4	企业管理费	5791.77	
1.5	利润	1750.67	
2	措施项目费	3894.1	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3894.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1681.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3291.67	
5	税金	12290.21	
6	工程造价	148848.08	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建交通安全设施						
1	040205004001	标志板	1、类型：限速标志、禁止停车标志，详见图纸 2、材质、规格尺寸：T4铝合金板，圆形，直径80cm*1.5mm厚 3、板面反光膜等级：3M超强级反光膜	块	4	767.82	3071.28	
2	040205004002	标志板	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：T4铝合金板，八边形，直径80cm*1.5mm厚 3、板面反光膜等级：3M超强级反光膜	块	1	767.82	767.82	
3	040205004004	标志板	1、类型：注意行标志 2、材质、规格尺寸：T4铝合金板，三角形，边长90cm*1.5mm厚 3、板面反光膜等级：3M超强级反光膜	块	1	767.82	767.82	
4	040205004007	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：T4铝合金板，400cm*300cm*3mm厚，12m2以内 3、板面反光膜等级：3M超强级反光膜	块	2	9009.4	18018.8	
5	040205004013	标志板	1、类型：车道行驶方向标志 2、材质、规格尺寸：T4铝合金板，135cm*105cm*3mm厚，2m2以内 3、板面反光膜等级：3M超强级反光膜	块	4	1892.58	7570.32	
6	040205004008	标志板	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：T4铝合金板，135cm*40cm*2mm厚 3、板面反光膜等级：3M超强级反光膜	块	3	967.82	2903.46	
7	040205003010	单柱式标杆	1、类型：热镀无缝钢管 2、规格尺寸：ϕ89mm*5*3500mm直标杆。钢板、法兰、加强筋、预埋件、螺栓等配套辅材综合考虑，描述未详尽处见图纸 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25预拌非泵送混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4、土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 6、适用于三角形标志（减速让行、注意行人、交叉路口）	根	2	1988.23	3976.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205003013	单柱式标杆	1、类型：热镀无缝钢管 2、规格尺寸 ：ϕ89mm*5*4200mm直标杆。钢板、法兰、加强筋、预埋件、螺栓等配套辅材综合考虑，描述未详尽处见图纸 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25预拌非泵送混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4、土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 6、适用于圆形标志2块组合（限速、禁止、指示标志）	根	2	2809.08	5618.16	
9	040205003009	单悬臂式标杆	1、类型：热镀无缝钢管 2、规格尺寸 ：ϕ273mm*10*8500mm立杆 ，ϕ133mm*6*4564mm三根横杆 ，ϕ133mm*6*655mm横杆连接杆组成。钢板、法兰、加强筋、预埋件、螺栓等配套辅材综合考虑 ，描述未详尽处见图纸 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25预拌非泵送混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4、土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 6、适用于 3*4000*3000mm指路标志面板	根	2	21553.49	43106.98	
10	040205003016	单悬臂式标杆	1、类型：热镀无缝钢管 2、规格尺寸 ：ϕ273mm*7*7000mm立杆 ，ϕ133mm*6*2614mm二根横杆 ，ϕ133mm*6*655mm横杆连接杆组成。钢板、法兰、加强筋、预埋件、螺栓等配套辅材综合考虑 ，描述未详尽处见图纸 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25预拌非泵送混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4、土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸	根	2	16540.42	33080.84	
		分部小计					118881.94	
		路面标线						
11	040205006017	指示标线	1、工艺：热熔型 2、线型：黄色虚线、宽0.15m 3、反光玻璃珠用量符合设计规范要求 4、名称：可跨越对向车道分界线	m	228.93	2.58	590.64	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040205006022	标线	1、工艺：热熔型 2、线型：白色实线、宽0.15m 3、反光玻璃珠用量符合设计规范要求 4、名称：车行道边缘实线	m	767.24	3.92	3007.58	
13	040205006051	标线	1、工艺：热熔型 2、线型：白色虚线、宽0.15m 3、反光玻璃珠用量符合设计规范要求 4、名称：车行道边缘虚线	m	41.9	2.41	100.98	
14	040205006058	标线	1、工艺：热熔型 2、线型：白色实线、宽0.15m 3、反光玻璃珠用量符合设计规范要求 4、名称：导向车道线	m	70	3.92	274.4	
15	040205006038	指示标线	1、工艺：热熔型 2、线型：白色实线、宽0.45m 3、反光玻璃珠用量符合设计规范要求 4、名称：人行横道线	m2	52.4	34.39	1802.04	
16	040205006039	标线	1、工艺：热熔型 2、线型：黄色实线、宽0.15m 3、反光玻璃珠用量符合设计规范要求 4、名称：禁止跨越对向车道分界线	m	165.34	3.92	648.13	
17	040205006040	禁止标线	1、工艺：热熔型 2、线型：白色实线、宽0.45m 3、反光玻璃珠用量符合设计规范要求 4、名称：停止线	m2	20.49	34.39	704.65	
18	040205006053	标线	1、工艺：热熔型 2、线型：白色实线、宽0.2m 3、反光玻璃珠用量符合设计规范要求 4、名称：停车让行线	m	10.99	4.71	51.76	
19	040205006059	标线	1、工艺：热熔型 2、线型：白色虚线、宽0.2m 3、反光玻璃珠用量符合设计规范要求 4、名称：减速让行线	m	27.07	2.41	65.24	
20	040205006043	导向箭头	1、工艺：热熔型 2、线型：白色实线 3、名称：直行箭头 4、规格：详见设计图纸，反光玻璃珠用量符合设计规范要求	个	7	153.9	1077.3	
21	040205006060	导向箭头	1、工艺：热熔型 2、线型：白色实线 3、名称：左转箭头 4、规格：详见设计图纸，反光玻璃珠用量符合设计规范要求	个	4	153.9	615.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040205006061	导向箭头	1、工艺：热熔型 2、线型：白色实线 3、名称：右转箭头 4、规格：详见设计图纸，反光玻璃珠用量符合设计规范要求	个	4	153.9	615.6	
23	040205007008	标记	1、类型：热熔型 2、规格尺寸：规格样式详见设计图纸，反光玻璃珠用量符合设计规范要求 3、名称：非机动车道标记	个	5	117.03	585.15	
24	040205007009	标记	1、类型：热熔型 2、规格尺寸：规格样式详见设计图纸，反光玻璃珠用量符合设计规范要求 3、名称：停车让行标记	个	1	117.03	117.03	
25	040205007010	标记	1、类型：热熔型 2、规格尺寸：规格样式详见设计图纸，反光玻璃珠用量符合设计规范要求 3、名称：减速让行标记	个	2	117.03	234.06	
		分部小计					10490.16	
		分部分项合计					129372.1	
		单价措施合计						
合计							129372.1	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通设施工程(03)

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							570				
清单项目综合单价									767.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	禁令标志牌圆形，直径80cm*1.5mm	块	1	500	500		
	紧固件	套	2	35	70		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	570	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							570				
清单项目综合单价									767.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	禁令标志牌80cm*1.5mm	块	1	500	500		
	紧固件	套	2	35	70		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	570	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装警告标志（三角形900）	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96

综合人工工日		小计		38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费						570
清单项目综合单价								767.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警告标志（三角形 900）90cm*1.5mm	块	1	500	500			
	紧固件	套	2	35	70			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	570		--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		553.16	131.27	39.69	305.28		553.16	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		553.16	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费											7980
清单项目综合单价													9009.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	紧固件	套	28	35	980								
	指路标志（4000*3000）4000*3000*3mm	块	1	7000	7000								
	其他材料费			--			--						
	材料费小计			--	7980		--						

项目编码	040205004013	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		197.75	23.38	7.07	54.38		197.75	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		197.75	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费											1610
清单项目综合单价													1892.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	分车道标志1050*1350	块	1	1400	1400								
	紧固件	套	6	35	210								
	其他材料费			--			--						

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1610	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装指示标志（1350*400）	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							770				
清单项目综合单价									967.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路名牌（40*135）1350*400*2mm	块	1	700	700		
	紧固件	套	2	35	70		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	770	--	

项目编码	040205003010	项目名称	单柱式标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0044	5460.7			2348.1	709.89	24.03			10.33	3.12
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0081	692.18	2288.4		297.64	89.98	5.61	18.54		2.41	0.73
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1369.52	4609.02	356.87	588.89	178.04	60.4	203.26	15.74	25.97	7.85
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.01615	1765.96	3798.82	82.97	759.36	229.57	28.52	61.35	1.34	12.26	3.71
2-418	标杆安装 柱式标杆 ф90×5000以内	套	1	47.7		28.65	20.51	6.2	47.7		28.65	20.51	6.2
综合人工工日		小计							166.26	283.15	45.73	71.48	21.61
1.5685工日		未计价材料费							1400				
清单项目综合单价									1988.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.12393	120	14.87		
	碎石25～40	t	0.030537	120	3.66		

新点网上招投标系统

	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.447615	451	201.87		
	草袋子	只	0.23373	0.86	0.2		
	水	m3	0.165816	6.02	1		
	电	kW·h	0.206388	0.89	0.18		
	钢筋HRB400 12mm	t	0.016473	3671	60.47		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.143089	6.14	0.88		
	直标杆ϕ89mm*5*3500mm直标杆	套	1	1400	1400		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1683.15	--	

项目编码	040205003013	项目名称	单柱式标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0089	5460.7			2348.1	709.89	48.6			20.9	6.32
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0121	692.18	2288.4		297.64	89.98	8.38	27.69		3.6	1.09
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0891	1369.52	4609.02	356.87	588.89	178.04	122.02	410.66	31.8	52.47	15.86
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ϕ10以内	t	0.0236	1765.96	3798.82	82.97	759.36	229.57	41.68	89.65	1.96	17.92	5.42
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	1	47.7		28.65	20.51	6.2	47.7		28.65	20.51	6.2
综合人工工日		小计							268.38	528	62.41	115.4	34.89
2.5319工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2809.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.18513	120	22.22		
	碎石25～40	t	0.045617	120	5.47		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.904365	451	407.87		
	草袋子	只	0.47223	0.86	0.41		
	水	m3	0.335016	6.02	2.02		
	电	kW·h	0.416988	0.89	0.37		

	钢筋HRB400 12mm	t	0.024072	3671	88.37		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.209096	6.14	1.28		
	直标杆φ89mm*5*4200mm直标杆	套	1	1800	1800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2328	--	

项目编码	040205003009	项目名称	单悬臂式标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.099	5460.7			2348.1	709.89	540.61			232.46	70.28
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0408	692.18	2288.4		297.64	89.98	28.24	93.37		12.14	3.67
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.726	1369.52	4609.02	356.87	588.89	178.04	994.27	3346.15	259.09	427.53	129.26
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.1048	1765.96	3798.82	82.97	759.36	229.57	185.07	398.12	8.7	79.58	24.06
2-427	标杆安装 F杆 φ273×8500以内	套	1	254.4		324.03	109.39	33.07	254.4		324.03	109.39	33.07
综合人工工日		小计							2002.59	3837.64	591.82	861.1	260.34
18.8924工日		未计价材料费							14000				
清单项目综合单价									21553.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.62424	120	74.91		
	碎石25～40	t	0.153816	120	18.46		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.3689	451	3323.37		
	草袋子	只	3.8478	0.86	3.31		
	水	m3	2.72976	6.02	16.43		
	电	kW·h	3.39768	0.89	3.02		
	钢筋HRB400 12mm	t	0.106896	3671	392.42		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.928528	6.14	5.7		
	三F杆φ273×10*8500mm	套	1	14000	14000		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17837.64	--	

项目编码	040205003016	项目名称	单悬臂式标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.086	5460.7			2348.1	709.89	469.62			201.94	61.05
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0352	692.18	2288.4		297.64	89.98	24.36	80.55		10.48	3.17
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.616	1369.52	4609.02	356.87	588.89	178.04	843.62	2839.16	219.83	362.76	109.67
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.0894	1765.96	3798.82	82.97	759.36	229.57	157.88	339.61	7.42	67.89	20.52
2-427	标杆安装 F杆 ф273×8500以内	套	1	254.4		324.03	109.39	33.07	254.4		324.03	109.39	33.07
综合人工工日		小计							1749.88	3259.32	551.28	752.46	227.48
16.5084工日		未计价材料费							10000				
清单项目综合单价									16540.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.53856	120	64.63		
	碎石25～40	t	0.132704	120	15.92		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.2524	451	2819.83		
	草袋子	只	3.2648	0.86	2.81		
	水	m3	2.31616	6.02	13.94		
	电	kW·h	2.88288	0.89	2.57		
	钢筋HRB400 12mm	t	0.091188	3671	334.75		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.792084	6.14	4.86		
	二F杆ф273×7*7000mm	套	1	10000	10000		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13259.32	--	

项目编码	040205006017	项目名称	指示标线	计量单位	m	工程量	228.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-462	分界虚线(4×6m)热熔漆	km	0.001	656.35	936.78	609.84	282.23	85.33	0.66	0.94	0.61	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.94	0.61	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.292397	2.8	0.82		
	底漆	kg	0.0102	2.8	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01989	4.5	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	040205006022	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	767.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	2341.94	593.87	274.85	83.09	0.64	2.34	0.59	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.34	0.59	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	0.730993	2.8	2.05			
	底漆						kg	0.0255	2.8	0.07			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.049725	4.5	0.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.34		--	

项目编码	040205006051	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	41.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	772.85	609.84	282.23	85.33	0.66	0.77	0.61	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.77	0.61	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	0.24123	2.8	0.68			

	底漆	kg	0.008415	2.8	0.02		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	4.5	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.77	--	

项目编码	040205006058	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	2341.94	593.87	274.85	83.09	0.64	2.34	0.59	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.34	0.59	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	2.8	2.05		
	底漆	kg	0.0255	2.8	0.07		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	4.5	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	040205006038	项目名称	指示标线	计量单位	m2	工程量	52.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-467	横道线 温漆	m2	1	20.03	1.63	1.52	8.61	2.6	20.03	1.63	1.52	8.61	2.6
综合人工工日		小计							20.03	1.63	1.52	8.61	2.6
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.51	2.8	1.43		
	稀释剂	kg	0.017	12.01	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.63	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205006039	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	165.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	2341.94	593.87	274.85	83.09	0.64	2.34	0.59	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.34	0.59	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	2.8	2.05		
	底漆	kg	0.0255	2.8	0.07		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	4.5	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	040205006040	项目名称	禁止标线	计量单位	m2	工程量	20.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-467	横道线 温漆	m2	1	20.03	1.63	1.52	8.61	2.6	20.03	1.63	1.52	8.61	2.6
综合人工工日		小计							20.03	1.63	1.52	8.61	2.6
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.51	2.8	1.43		
	稀释剂	kg	0.017	12.01	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.63	--	

项目编码	040205006053	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001001	639.18	3114.78	593.87	274.85	83.09	0.64	3.12	0.59	0.28	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.12	0.59	0.28	0.08

0.006工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.973193	2.8	2.72		
	底漆	kg	0.033949	2.8	0.1		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.0662	4.5	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.12	--	

项目编码	040205006059	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	27.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001001	656.35	772.85	609.84	282.23	85.33	0.66	0.77	0.61	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.77	0.61	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	0.241471	2.8	0.68			
	底漆						kg	0.008423	2.8	0.02			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.016426	4.5	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.77		--	

项目编码	040205006043	项目名称	导向箭头	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-475	直行箭头(6m) 温漆	个	1	76.32	10.57	24.27	32.82	9.92	76.32	10.57	24.27	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	10.57	24.27	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.9
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	氯化橡胶耐磨标线漆	kg	3.305	2.8	9.25		
	稀释剂	kg	0.11	12.01	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.57	--	

项目编码	040205006060	项目名称	导向箭头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-475	直行箭头(6m) 温漆	个	1	76.32	10.57	24.27	32.82	9.92	76.32	10.57	24.27	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	10.57	24.27	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶耐磨标线漆	kg	3.305	2.8	9.25		
	稀释剂	kg	0.11	12.01	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.57	--	

项目编码	040205006061	项目名称	导向箭头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-475	直行箭头(6m) 温漆	个	1	76.32	10.57	24.27	32.82	9.92	76.32	10.57	24.27	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	10.57	24.27	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶耐磨标线漆	kg	3.305	2.8	9.25		
	稀释剂	kg	0.11	12.01	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.57	--	

项目编码	040205007008	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-520	文字标记 菱行预告标示(1×2.5m)温漆	个	1	61.06	2.36	19.41	26.26	7.94	61.06	2.36	19.41	26.26	7.94
综合人工工日		小计							61.06	2.36	19.41	26.26	7.94
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶耐磨标线漆	kg	0.734	2.8	2.06		
	稀释剂	kg	0.025	12.01	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.36	--	

项目编码	040205007009	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-520	文字标记 菱行预告标示(1×2.5m)温漆	个	1	61.06	2.36	19.41	26.26	7.94	61.06	2.36	19.41	26.26	7.94
综合人工工日		小计							61.06	2.36	19.41	26.26	7.94
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶耐磨标线漆	kg	0.734	2.8	2.06		
	稀释剂	kg	0.025	12.01	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.36	--	

项目编码	040205007010	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-520	文字标记 菱行预告标示(1×2.5m)温漆	个	1	61.06	2.36	19.41	26.26	7.94	61.06	2.36	19.41	26.26	7.94
综合人工工日		小计							61.06	2.36	19.41	26.26	7.94
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶耐磨标线漆	kg	0.734	2.8	2.06		
	稀释剂	kg	0.025	12.01	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.36	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1681.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1552.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	129.37			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2134.64			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	38.81			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	38.81			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3894.1			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通设施工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3291.67	100	3291.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	133266.2	2.1	2798.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	133266.2	0.37	493.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	133266.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	136557.87	9	12290.21
合计					15581.88

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1681.84										
2	临时设施	2134.64										
3	建筑工人实名制费用	38.81										
4	智慧工地费用	38.81										
5	社会保险费	2798.59										
6	住房公积金	493.08										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通设施工程(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通设施工程(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	236917.9	
1.1	人工费	22982.88	
1.2	材料费	203571.9	
1.3	施工机具使用费	2778.2	
1.4	企业管理费	4366.06	
1.5	利润	3218.86	
2	措施项目费	4335.61	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4335.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2866.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9288.26	
5	税金	22548.76	
6	工程造价	273090.53	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001002	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：15-16cm 3、株高、冠径：6.0-6.5米，400-450cm，详见图纸 4、扶木要求：四脚桩，草绳绕树干 5、养护期：三级养护一年	株	116	1934.93	224451.88	
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土外购回填 2、取土运距：投标人自行综合考虑 3、回填厚度：1.5m深暂估	m3	392	25	9800	
3	040504009012	现状乔木移植与恢复	1、迁移乔木 2、胸径：综合考虑	株	14	190.43	2666.02	
		分部分项合计					236917.9	
		单价措施合计						
合计							236917.9	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(04)

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	185.89	277.13	204.2	145.86	2.41	18.59	27.71	20.42
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	27.39	53.55	37.97	27.97	19.98	2.74	5.36	3.8	2.8
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.12	76.5	13.2		14.54	10.71	9.18	1.58		1.74	1.29
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	88.26		11.63	8.57	6.12	8.83		1.16	0.86
综合人工工日		小计							181.14	15.56	23.95	34.41	25.37
1.7759工日		未计价材料费							1654.5				
清单项目综合单价									1934.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树∅15-16cm	株	1.1	1500	1650		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.575	6.02	3.46		
	肥料	kg	0.7	1.77	1.24		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	草绳	kg	4.8	0.33	1.58		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.44	0.97		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1670.06	--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	种植土回（换）填	m3	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土回（换）填	m3	1	25	25		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	25	--	

项目编码	040504009012	项目名称	现状乔木移植与恢复	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	724.2	23.1		137.6	101.39	72.42	2.31		13.76	10.14
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		129.85	95.68	68.34	0.9		12.99	9.57
综合人工工日		小计							140.76	3.21		26.75	19.71
1.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	7	0.33	2.31		
	水	m3	0.15	6.02	0.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.21	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	2866.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2369.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	497.53			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1303.05			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	94.77			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	71.08			
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4335.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化工程(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9288.26	100	9288.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	241253.51	3.3	7961.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	241253.51	0.55	1326.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	241253.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	250541.77	9	22548.76
合计					31837.02

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(04)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2866.71										
2	临时设施	1303.05										
3	建筑工人实名制费用	94.77										
4	智慧工地费用	71.08										
5	社会保险费	7961.37										
6	住房公积金	1326.89										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：给排水工程(05)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2290806.06	
1.1	人工费	328580.57	
1.2	材料费	1787987.55	
1.3	施工机具使用费	58198.81	
1.4	企业管理费	77350.8	
1.5	利润	38688.33	
2	措施项目费	435159.45	
2.1	单价措施项目费	342468.2	
2.2	总价措施项目费	92691.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47662.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	63787.59	
5	税金	251077.78	
6	工程造价	3040830.88	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(05)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	040501001001	DN300混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 2、管座材质：135°C25预拌混凝土基础，含模板 3、规格：DN300钢筋砼管（II级承插管） 4、接口方式：承插口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	80	223.87	17909.6	
2	040501001005	DN400混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 2、管座材质：135°C25预拌混凝土基础，含木模板 3、规格：DN400钢筋砼管（II级承插管） 4、接口方式：承插口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	16	268.64	4298.24	
3	040501001006	DN600混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 2、管座材质：135°C25预拌混凝土基础，含木模板 3、规格：DN600钢筋砼管（II级承插管） 4、接口方式：承插口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	8	353.82	2830.56	
4	040501001004	DN800混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 2、管座材质：180°C25预拌混凝土基础，含木模板 3、规格：DN800钢筋砼管（II级承插管） 4、接口方式：平接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	400	744.9	297960	
5	040501001007	DN1000混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 2、管座材质：180°C25预拌混凝土基础，含木模板 3、规格：DN1000钢筋砼管（II级承插管） 4、接口方式：平接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	260	1400.97	364252.2	
6	040501001008	DN1200混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 2、管座材质：180°C25预拌混凝土基础，含木模板 3、规格：DN1200钢筋砼管（II级承插管） 4、接口方式：平接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	252	1773.23	446853.96	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 6、防渗、防水要求：S6 7、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第 29、31-34 页） 8、检查井规格：Φ1000圆形混凝土雨水检查井，做法详见图纸设计	座	1	4926.77	4926.77	
8	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 6、防渗、防水要求：S6 7、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第 29、31-34 页） 8、检查井规格：Φ1250圆形混凝土雨水检查井，做法详见图纸设计	座	12	5868.7	70424.4	
9	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 6、防渗、防水要求：S6 7、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第 29、31-34 页） 8、检查井规格：Φ1800圆形混凝土雨水检查井，做法详见图纸设计	座	9	6887.17	61984.53	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、防渗、防水要求：S6 6、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第 39、40、47 页） 7、检查井规格：1700*1100矩形直线钢筋混凝土雨水检查井，做法详见图纸设计	座	4	6602.59	26410.36	
11	040504002006	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 6、防渗、防水要求：S6 7、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第59、60、67 页） 8、检查井规格：1700*1700矩形90°三通钢筋混凝土雨水检查井，做法详见图纸设计	座	2	9180.67	18361.34	
12	040504002007	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 6、防渗、防水要求：S6 7、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第59、60、68 页） 8、检查井规格：2100*2100矩形90°三通钢筋混凝土雨水检查井，做法详见图纸设计	座	4	11499.52	45998.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040504009005	雨水口	1、垫层、基础材质及厚度：C20预拌混凝土底板，C20细石混凝土垫层填充 2、混凝土强度等级：C20 3、井墙材质、规格：预制混凝土装配式侧墙，井口之间C20预拌混凝土过梁加固分隔 4、井盖、井圈材质及规格：井圈及配套球墨铸铁雨水篦子700*540m，井篦承重等级D400 5、预制混凝土装配式雨水口，双箅，做法详见参照《雨水口》（16S518）第 43-52 页	座	25	2830.63	70765.75	
14	040504009006	雨水口	1、垫层、基础材质及厚度：C20预拌混凝土底板，C20细石混凝土垫层填充 2、混凝土强度等级：C20 3、井墙材质、规格：预制混凝土装配式侧墙，井口之间C20预拌混凝土过梁加固分隔 4、井盖、井圈材质及规格：井圈及配套球墨铸铁雨水篦子700*540m，井篦承重等级D400 5、预制混凝土装配式雨水口，三箅，做法详见参照《雨水口》（16S518）第 43-52 页	座	4	5619.56	22478.24	
15	041001003001	拆除基层	1、雨水口连接管反开破处水稳层	m3	2.3	178.49	410.53	
16	040203007001	水泥混凝土	1、雨水口连接管反开挖沟槽回填混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3	577.73	1733.19	
17	040203003014	抗裂贴	1、材料品种：抗裂贴 2、部位：雨水口	m2	70	21.73	1521.1	
18	040203003015	玻纤格栅	1、材料品种：玻纤格栅 2、部位：雨水口	m2	240	21.73	5215.2	
19	011803005001	管道包固	1、部位：DN1200管道包固 2、混凝土强度等级：C25	m3	100	918.3	91830	
20	041001001005	破除咬合桩桩体	1、机械破除ϕ800钢筋混凝土咬合桩桩体 2、以现场施工为准	m3	5	10.08	50.4	
21	041001001006	冠梁破除修复	1、冠梁破除修复 2、以现场施工为准	m3	25	700	17500	
22	040504009016	新建管道CCTV检测	1、名称：CCTV检测 2、详见图纸	m	1016	23.5	23876	
		分部小计					1597590.45	
		污水工程						
23	040501003004	铸铁管	1、材质及规格：球墨铸铁管DN400 2、接口方式：胶圈 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	78	491.65	38348.7	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	040501003001	铸铁管	1、材质及规格：球墨铸铁管DN500 2、接口方式：胶圈 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	400	676.25	270500	
25	040504002010	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 6、防渗、防水要求：S6 7、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第 30、31-32 页） 8、检查井规格：Φ1000圆形钢筋混凝土污水检查井，做法详见图纸设计	座	11	5568.23	61250.53	
26	040504002011	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 6、防渗、防水要求：S6 7、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第 29、31-34 页） 8、检查井规格：Φ1250圆形混凝土污水检查井，做法详见图纸设计	座	2	5868.55	11737.1	
27	040504002013	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 6、防渗、防水要求：S6 7、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第59、60、68 页） 8、检查井规格：2100*2100矩形筋混凝土雨污交叉井，做法详见图纸设计	座	4	11499.52	45998.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040504002014	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C30-s6混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30-s6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖采用智能化模板防沉降井盖（新工艺），与井盖井座配套设置球墨铸铁防坠板 5、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 6、防渗、防水要求：S6 7、做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第59、60、68页） 8、检查井规格：2700*2700矩形筋混凝土雨污交叉井，做法详见图纸设计	座	2	12776.37	25552.74	
29	040202011005	中粗砂	1、回填材质：中粗砂 2、回填管道基础	m3	580	328.31	190419.8	
30	041001001007	冠梁破除修复	1、冠梁破除修复 2、以现场施工为准	m3	8	700	5600	
31	040504009015	新建管道CCTV检测	1、名称：CCTV检测 2、详见图纸	m	478	21.69	10367.82	
		分部小计					659774.77	
		给水工程						
32	040501003003	铸铁管	1、名称：球墨铸铁管 2、规格：DN100 3、管道检验及试验要求：消毒冲洗	m	24	118.95	2854.8	
33	030901011001	室外消火栓	1、包含阀门井、水表井、支管、支墩等管件 2、消火栓采用SS100/65-1.0型室外消火栓，详见图纸	套	4	7646.51	30586.04	
		分部小计					33440.84	
		分部分项合计					2290806.06	
1	041107002001	排水、降水	管道沟槽两侧布置	米	2780	123.19	342468.2	
		单价措施合计					342468.2	
合计							2633274.26	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：给排水工程(05)

项目编码	040501001001	项目名称	DN300混凝土管	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0054	692.18	2288.4		138.44	69.22	3.74	12.36		0.75	0.37
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0052	1467.21	4886.98	156.37	324.72	162.36	7.63	25.41	0.81	1.69	0.84
6-837	渠(管)道基础 C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0048	1856.36	4952.78	156.37	402.55	201.27	8.91	23.77	0.75	1.93	0.97
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1602	151.8	429.97	214.98	4	3.2	0.3	0.86	0.43
6-1576	管座 复合木模(预拌)	100m2	0.003	3242.9	1690.96	151.8	678.94	339.47	9.73	5.07	0.46	2.04	1.02
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		238.3	201.72	100.86	7.7		2.38	2.02	1.01
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	177.24	0.07	31.53	15.76	1.58	1.77		0.32	0.16
综合人工工日		小计							43.29	71.58	4.7	9.61	4.8
0.4085工日		未计价材料费							89.89				
清单项目综合单价									223.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.08262	120	9.91		
	碎石25～40	t	0.020358	120	2.44		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	463	47.23		
	草袋子	只	0.306398	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.0408	0.89	0.04		
	水	m3	0.045812	6.02	0.28		
	水	m3	0.219646	6.02	1.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000875	6.14	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00021	394	0.08		
	圆钉	kg	0.104705	4.82	0.5		
	模板木材	m3	0.00072	2199	1.58		
	复合木模板面板	m2	0.105	43.4	4.56		

	零星卡具	kg	0.11021	4.18	0.46		
	脱模剂	kg	0.05	17.15	0.86		
	草板纸80#	张	0.09	0.26	0.02		
	钢支撑	kg	0.05682	4.1	0.23		
	钢模板	kg	0.002727	3.86	0.01		
	钢筋混凝土管φ300	m	1.025	87.7	89.89		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.4			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	394	0.25		
	机砖	百块	0.0073	55	0.4		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	161.47	--	

项目编码	040501001005	项目名称	DN400混凝土管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0065	692.18	2288.4		138.44	69.22	4.5	14.87		0.9	0.45
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0065	1467.21	4886.98	156.37	324.72	162.36	9.54	31.77	1.02	2.11	1.06
6-837	渠(管)道基础 C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0044	1856.36	4952.78	156.37	402.55	201.27	8.17	21.79	0.69	1.77	0.89
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1602	151.8	429.97	214.98	4	3.2	0.3	0.86	0.43
6-1576	管座 复合木模(预拌)	100m2	0.0038	3242.9	1690.96	151.8	678.94	339.47	12.32	6.43	0.58	2.58	1.29
6-178	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	944.04		297.35	248.28	124.14	9.44		2.97	2.48	1.24
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	177.24	0.07	31.53	15.76	1.58	1.77		0.32	0.16
综合人工工日		小计							49.55	79.83	5.56	11.02	5.52
0.4675工日		未计价材料费							117.16				
清单项目综合单价									268.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.09945	120	11.93		
	碎石25～40	t	0.024505	120	2.94		

	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.11118	463	51.48		
	草袋子	只	0.304823	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.044472	0.89	0.04		
	水	m3	0.271102	6.02	1.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001015	6.14	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000227	394	0.09		
	圆钉	kg	0.121458	4.82	0.59		
	模板木材	m3	0.000835	2199	1.84		
	复合木模板面板	m2	0.1218	43.4	5.29		
	零星卡具	kg	0.127844	4.18	0.53		
	脱模剂	kg	0.058	17.15	0.99		
	草板纸80#	张	0.114	0.26	0.03		
	钢支撑	kg	0.071972	4.1	0.3		
	钢模板	kg	0.003454	3.86	0.01		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=400	m	1.01	116	117.16		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.4			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	394	0.25		
	机砖	百块	0.0073	55	0.4		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	196.99	--	

项目编码	040501001006	项目名称	DN600混凝土管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.006513	692.18	2288.4		138.44	69.22	4.51	14.9		0.9	0.45
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.006513	1467.21	4886.98	156.37	324.72	162.36	9.56	31.83	1.02	2.11	1.06
6-837	渠(管)道基础 C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.006575	1856.36	4952.78	156.37	402.55	201.27	12.21	32.56	1.03	2.65	1.32
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0014	1998.04	1602	151.8	429.97	214.98	2.8	2.24	0.21	0.6	0.3

6-1576	管座 复合木模(预拌)	100m2	0.003075	3242.9	1690.96	151.8	678.94	339.47	9.97	5.2	0.47	2.09	1.04
6-180	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1480.93		500.85	396.36	198.18	14.81		5.01	3.96	1.98
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	259.68	386.52	0.14	51.96	25.98	2.6	3.87		0.52	0.26
综合人工工日		小计							56.46	90.6	7.74	12.83	6.41
0.5325工日		未计价材料费							179.78				
清单项目综合单价									353.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.099649	120	11.96		
	碎石25～40	t	0.024554	120	2.95		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.133498	463	61.81		
	草袋子	只	0.411271	0.86	0.35		
	电	kW·h	0.053399	0.89	0.05		
	水	m3	0.511332	6.02	3.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000783	6.14			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000339	394	0.13		
	圆钉	kg	0.093711	4.82	0.45		
	模板木材	m3	0.000644	2199	1.42		
	复合木模板面板	m2	0.093975	43.4	4.08		
	零星卡具	kg	0.098638	4.18	0.41		
	脱模剂	kg	0.04475	17.15	0.77		
	草板纸80#	张	0.09225	0.26	0.02		
	钢支撑	kg	0.058241	4.1	0.24		
	钢模板	kg	0.002795	3.86	0.01		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	178	179.78		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.4			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.001225	394	0.48		

新点网上招投标系统

	机砖	百块	0.0165	55	0.91		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	270.38	--	

项目编码	040501001004	项目名称	DN800混凝土管	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.01216	692.18	2288.4		138.44	69.22	8.42	27.83		1.68	0.84
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.048355	1467.21	4886.98	156.37	324.72	162.36	70.95	236.31	7.56	15.7	7.85
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.01292	1998.04	1602	151.8	429.97	214.98	25.81	20.7	1.96	5.56	2.78
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	1910.65		636.34	509.4	254.7	19.11		6.36	5.09	2.55
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	368.87	640.07	0.24	73.82	36.91	3.69	6.4		0.74	0.37
综合人工工日		小计							127.98	291.24	15.88	28.77	14.39
1.2073工日		未计价材料费							266.64				
清单项目综合单价									744.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.186048	120	22.33		
	碎石25～40	t	0.045843	120	5.5		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.493221	463	228.36		
	草袋子	只	0.668363	0.86	0.57		
	电	kW·h	0.197288	0.89	0.18		
	水	m3	1.010858	6.02	6.09		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002261	6.14	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000674	394	0.27		
	圆钉	kg	0.270558	4.82	1.3		
	模板木材	m3	0.00186	2199	4.09		
	复合木模板面板	m2	0.27132	43.4	11.78		
	零星卡具	kg	0.284783	4.18	1.19		

	脱模剂	kg	0.1292	17.15	2.22		
	钢筋混凝土管800ϕ800	m	1.01	264	266.64		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.4			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00217	394	0.85		
	机砖	百块	0.029	55	1.6		
	其他材料费			--	4.76	--	
	材料费小计			--	557.88	--	

项目编码	040501001007	项目名称	DN1000混凝土管	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0192	692.18	2288.4		138.44	69.22	13.29	43.94		2.66	1.33
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0954	1467.21	4886.98	156.37	324.72	162.36	139.97	466.22	14.92	30.98	15.49
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0204	1998.04	1602	151.8	429.97	214.98	40.76	32.68	3.1	8.77	4.39
6-139	平接(企口)式(ϕ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	2828.72		1398.02	845.35	422.67	28.29		13.98	8.45	4.23
6-345	管道闭水试验 管径1000mm以内(预拌)	100m	0.01	519.9	969.65	0.37	104.05	52.03	5.2	9.7		1.04	0.52
综合人工工日		小计							227.51	552.54	32	51.9	25.96
2.1463工日		未计价材料费							511.06				
清单项目综合单价									1400.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.29376	120	35.25		
	碎石25～40	t	0.072384	120	8.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.97308	463	450.54		
	草袋子	只	1.318619	0.86	1.13		
	电	kW·h	0.389232	0.89	0.35		
	水	m3	1.713974	6.02	10.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00357	6.14	0.02		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.001076	394	0.42		

	圆钉	kg	0.427196	4.82	2.06		
	模板木材	m3	0.002938	2199	6.46		
	复合木模板面板	m2	0.4284	43.4	18.59		
	零星卡具	kg	0.449657	4.18	1.88		
	脱模剂	kg	0.204	17.15	3.5		
	钢筋混凝土管φ1000	m	1.01	506	511.06		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.4			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.003395	394	1.34		
	机砖	百块	0.0456	55	2.51		
	其他材料费			--	9.34	--	
	材料费小计			--	1063.6	--	

项目编码	040501001008	项目名称	DN1200混凝土管	计量单位	m	工程量	252

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0192	692.18	2288.4		138.44	69.22	13.29	43.94		2.66	1.33
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1145	1467.21	4886.98	156.37	324.72	162.36	168	559.56	17.9	37.18	18.59
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0204	1998.04	1602	151.8	429.97	214.98	40.76	32.68	3.1	8.77	4.39
6-141	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1200mm以内	100m	0.01	2624.88		1900.12	905	452.5	26.25		19	9.05	4.53
6-346	管道闭水试验 管径1200mm以内(预拌)	100m	0.01	682.54	1403.98	0.54	136.62	68.31	6.83	14.04	0.01	1.37	0.68
综合人工工日		小计							255.13	650.22	40.01	59.03	29.52
2.4068工日		未计价材料费							739.32				
清单项目综合单价									1773.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石50～80	t	0.29376	120	35.25		
	碎石25～40	t	0.072384	120	8.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.1679	463	540.74		
	草袋子	只	1.582619	0.86	1.36		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	0.46716	0.89	0.42		
	水	m3	2.288805	6.02	13.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00357	6.14	0.02		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.001356	394	0.53		
	圆钉	kg	0.427196	4.82	2.06		
	模板木材	m3	0.002938	2199	6.46		
	复合木模板面板	m2	0.4284	43.4	18.59		
	零星卡具	kg	0.449657	4.18	1.88		
	脱模剂	kg	0.204	17.15	3.5		
	钢筋混凝土管φ1200	m	1.01	732	739.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.4			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0049	394	1.93		
	机砖	百块	0.0657	55	3.61		
	其他材料费			--	11.26	--	
	材料费小计			--	1389.54	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	35.64	109.84	3.6	7.85	3.92
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0053	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	16.91	10.63	0.49	3.48	1.74
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4876.9		264.15	132.08	52.83	195.08		10.57	5.28
6-1535	平池底 木模	100m2	0.01	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	40.75	26.97	1.71	8.49	4.25
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.129	2096.51	4830.43		419.3	209.65	270.45	623.13		54.09	27.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1168	3775.72	3687.79	225.04	800.15	400.08	441	430.73	26.28	93.46	46.73
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1398	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	92.84	543.28	12.4	21.05	10.52

新点网上招投标系统

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	31.84	73.55	2.35	6.84	3.42
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	18.89	12.34	3.51	4.48	2.24
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0257	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	16.14	99.8	3.95	4.02	2.01
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							1063.92	3472.54	54.34	223.67	111.82
10.037工日		未计价材料费							0.48				
清单项目综合单价									4926.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	453	106.27		
	电	kW·h	0.93824	0.89	0.84		
	水	m3	2.584116	6.02	15.56		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.08013	394	31.57		
	模板木材	m3	0.104734	2199	230.31		
	复合木模板面板	m2	0.1113	43.4	4.83		
	钢支撑	kg	0.07897	4.1	0.32		
	零星卡具	kg	9.952675	4.18	41.6		
	圆钉	kg	2.131215	4.82	10.27		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.7238	466	803.29		
	草袋子	只	3.14164	0.86	2.7		
	混凝土垫块	m3	0.00137	350	0.48		
	嵌缝料	kg	1.268	1.89	2.4		
	木支撑	m3	0.071368	2086	148.87		
	脱模剂	kg	1.268	17.15	21.75		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.254782	6.14	7.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.477146	6.14	2.93		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.17212	3671	631.85		

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	1.31076	6.14	8.05		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	226.79	--	
	材料费小计			--	3473.02	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	46.49	143.27	4.69	10.24	5.12
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.006125	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	19.54	12.28	0.57	4.02	2.01
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4876.9		264.15	132.08	71.32	263.35		14.26	7.13
6-1535	平池底 木模	100m2	0.011617	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	47.34	31.33	1.98	9.87	4.93
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.151	2096.51	4830.43		419.3	209.65	316.57	729.39		63.31	31.66
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.147583	3775.72	3687.79	225.04	800.15	400.08	557.23	544.26	33.21	118.09	59.05
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172017	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	114.23	668.47	15.26	25.9	12.95
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	57.32	132.38	4.22	12.31	6.15
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.027	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	34	22.2	6.32	8.07	4.03
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037542	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	23.57	145.78	5.78	5.87	2.94
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							1334.24	4039.9	72.08	281.28	140.64
12.5874工日		未计价材料费							0.56				
清单项目综合单价									5868.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	453	138.62		
	电	kW·h	1.17168	0.89	1.04		
	水	m3	3.30916	6.02	19.92		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.104402	394	41.13		
	模板木材	m3	0.131315	2199	288.76		
	复合木模板面板	m2	0.128625	43.4	5.58		
	钢支撑	kg	0.091263	4.1	0.37		
	零星卡具	kg	12.574961	4.18	52.56		
	圆钉	kg	2.663013	4.82	12.84		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.091	466	974.41		
	草袋子	只	4.763502	0.86	4.1		
	混凝土垫块	m3	0.001592	350	0.56		
	嵌缝料	kg	1.592	1.89	3.01		
	木支撑	m3	0.089831	2086	187.39		
	脱模剂	kg	1.592	17.15	27.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.585484	6.14	9.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.598506	6.14	3.67		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.217941	3671	800.06		
	电焊条	kg	1.659707	6.14	10.19		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.27405	457	125.24		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	228.92	--	
	材料费小计			--	4040.46	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	58.89	181.47	5.94	12.97	6.48
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.007222	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	23.04	14.48	0.67	4.74	2.37
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069	1320.76	4876.9		264.15	132.08	91.13	336.51		18.23	9.11
6-1535	平池底 木模	100m2	0.013189	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	53.75	35.57	2.25	11.2	5.6
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.172	2096.51	4830.43		419.3	209.65	360.6	830.83		72.12	36.06
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.178978	3775.72	3687.79	225.04	800.15	400.08	675.77	660.03	40.28	143.21	71.61
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.205678	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	136.59	799.28	18.25	30.97	15.48
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	89.16	205.93	6.57	19.15	9.57
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.042	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	52.89	34.54	9.84	12.55	6.27
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.054433	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	34.18	211.38	8.38	8.51	4.26
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							1622.63	4657.21	92.23	342.99	171.48
15.308工日		未计价材料费							0.63				
清单项目综合单价									6887.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	453	175.58		
	电	kW·h	1.41942	0.89	1.26		
	水	m3	4.098048	6.02	24.67		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.134744	394	53.09		
	模板木材	m3	0.158479	2199	348.5		
	复合木模板面板	m2	0.151662	43.4	6.58		
	钢支撑	kg	0.107608	4.1	0.44		
	零星卡具	kg	15.249726	4.18	63.74		

	圆钉	kg	3.203658	4.82	15.44		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.4582	466	1145.52		
	草袋子	只	6.667017	0.86	5.73		
	混凝土垫块	m3	0.001807	350	0.63		
	嵌缝料	kg	1.92167	1.89	3.63		
	木支撑	m3	0.108636	2086	226.61		
	脱模剂	kg	1.92167	17.15	32.96		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.922761	6.14	11.81		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.734007	6.14	4.51		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.270515	3671	993.06		
	电焊条	kg	2.060079	6.14	12.65		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4263	457	194.82		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	231.55	--	
	材料费小计			--	4657.84	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	52.69	162.37	5.32	11.6	5.8
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.004325	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	13.8	8.67	0.4	2.84	1.42
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.061	1320.76	4876.9		264.15	132.08	80.57	297.49		16.11	8.06
6-1535	平池底 木模	100m2	0.00705	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	28.73	19.01	1.2	5.99	2.99
6-1166	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.174	2036.64	4637.39		407.33	203.66	354.38	806.91		70.88	35.44
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.21055	2493.01	2975.05	239.76	546.55	273.28	524.9	626.4	50.48	115.08	57.54
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.28145	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	186.91	1093.74	24.97	42.38	21.19

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	57.32	132.38	4.22	12.31	6.15
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.027	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	34	22.2	6.32	8.07	4.03
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.034925	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	21.93	135.62	5.37	5.46	2.73
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							1401.86	4651.98	98.33	300.06	150.02
13.2252工日		未计价材料费							0.34				
清单项目综合单价									6602.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3468	453	157.1		
	电	kW·h	1.32728	0.89	1.18		
	水	m3	1.628431	6.02	9.8		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.104365	394	41.12		
	模板木材	m3	0.007233	2199	15.91		
	复合木模板面板	m2	0.090825	43.4	3.94		
	钢支撑	kg	0.064443	4.1	0.26		
	零星卡具	kg	0.915415	4.18	3.83		
	圆钉	kg	0.207554	4.82	1		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6222	466	289.95		
	草袋子	只	5.110177	0.86	4.39		
	混凝土垫块	m3	0.000966	350	0.34		
	嵌缝料	kg	2.176	1.89	4.11		
	木支撑	m3	0.125983	2086	262.8		
	脱模剂	kg	2.176	17.15	37.32		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.7748	447	793.34		
	水	m3	2.122974	6.02	12.78		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.283934	6.14	7.88		

新点网上招投标系统

	圆钉	kg	2.910012	4.82	14.03		
	铁件	kg	2.872955	5.15	14.8		
	模板木材	m3	0.130962	2199	287.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.928221	6.14	5.7		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.32903	3671	1207.87		
	电焊条	kg	2.50569	6.14	15.38		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.27405	457	125.24		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	229.2	--	
	材料费小计			--	4652.32	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	89.88	276.98	9.07	19.79	9.9
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.00575	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	18.34	11.53	0.54	3.78	1.89
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	1320.76	4876.9		264.15	132.08	174.34	643.75		34.87	17.43
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0088	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	35.86	23.73	1.5	7.47	3.74
6-1166	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形 (厚度) 20cm以内 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.251	2036.64	4637.39		407.33	203.66	511.2	1163.98		102.24	51.12
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2584	2493.01	2975.05	239.76	546.55	273.28	644.19	768.75	61.95	141.23	70.62
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3999	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	265.57	1554.05	35.48	60.21	30.1
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	114.64	264.77	8.44	24.62	12.31
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.054	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	68	44.41	12.65	16.13	8.07
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0721	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	45.27	279.98	11.09	11.27	5.64

6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							2013.92	6379.12	140.77	430.95	215.49
18.9993工日		未计价材料费							0.42				
清单项目综合单价									9180.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	453	267.99		
	电	kW·h	2.15046	0.89	1.91		
	水	m3	6.332565	6.02	38.12		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.158968	394	62.63		
	模板木材	m3	0.009183	2199	20.19		
	复合木模板面板	m2	0.12075	43.4	5.24		
	钢支撑	kg	0.085675	4.1	0.35		
	零星卡具	kg	1.124051	4.18	4.7		
	圆钉	kg	0.259707	4.82	1.25		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.3464	466	627.42		
	草袋子	只	10.715604	0.86	9.22		
	混凝土垫块	m3	0.001206	350	0.42		
	嵌缝料	kg	2.672	1.89	5.05		
	木支撑	m3	0.154664	2086	322.63		
	脱模剂	kg	2.672	17.15	45.82		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.5602	447	1144.41		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.575723	6.14	9.67		
	圆钉	kg	3.571346	4.82	17.21		
	铁件	kg	3.525868	5.15	18.16		
	模板木材	m3	0.160725	2199	353.43		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.362159	6.14	8.36		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.49088	3671	1802.02		
	电焊条	kg	3.73824	6.14	22.95		

新点网上招投标系统

	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5481	457	250.48		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	234.85	--	
	材料费小计			--	6379.54	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.078	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	120.88	372.5	12.2	26.62	13.31
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.00785	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	25.04	15.74	0.73	5.15	2.58
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	1320.76	4876.9		264.15	132.08	240.38	887.6		48.08	24.04
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0125	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	50.94	33.71	2.13	10.62	5.31
6-1166	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.303	2036.64	4637.39		407.33	203.66	617.1	1405.13		123.42	61.71
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.32255	2493.01	2975.05	239.76	546.55	273.28	804.12	959.6	77.33	176.29	88.15
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.495225	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	328.87	1924.49	43.93	74.56	37.28
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.091	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	193.19	446.18	14.23	41.48	20.74
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.091	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	114.6	74.83	21.32	27.18	13.59
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1029	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	64.62	399.58	15.83	16.09	8.04
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							2606.37	7866.55	187.75	558.83	279.42
24.5884工日		未计价材料费							0.6				
清单项目综合单价									11499.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7956	453	360.41		

	电	kW·h	2.80448	0.89	2.5		
	水	m3	8.451964	6.02	50.88		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.233799	394	92.12		
	模板木材	m3	0.012904	2199	28.38		
	复合木模板面板	m2	0.16485	43.4	7.15		
	钢支撑	kg	0.116965	4.1	0.48		
	零星卡具	kg	1.404014	4.18	5.87		
	圆钉	kg	0.36833	4.82	1.78		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.8564	466	865.08		
	草袋子	只	16.054766	0.86	13.81		
	混凝土垫块	m3	0.001713	350	0.6		
	嵌缝料	kg	3.3505	1.89	6.33		
	木支撑	m3	0.193574	2086	403.8		
	脱模剂	kg	3.3505	17.15	57.46		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.0906	447	1381.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.96691	6.14	12.08		
	圆钉	kg	4.457964	4.82	21.49		
	铁件	kg	4.401195	5.15	22.67		
	模板木材	m3	0.200626	2199	441.18		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.713079	6.14	10.52		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.62205	3671	2283.55		
	电焊条	kg	4.73715	6.14	29.09		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.92365	457	422.11		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	241.25	--	
	材料费小计			--	7867.15	--	

项目编码	040504009005	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	25
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1549.72	62.57	156.37	341.22	170.61	13.95	0.56	1.41	3.07	1.54
6-1156	C20半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0116	1320.76	123.7		264.15	132.08	15.32	1.43		3.06	1.53
6-1535	平池底 木模	100m2	0.00976	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	39.78	26.32	1.67	8.29	4.14
6-1228	预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0216	2086.5	4729.07		417.3	208.65	45.07	102.15		9.01	4.51
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.053212	2493.01	2975.05	239.76	546.55	273.28	132.66	158.31	12.76	29.08	14.54
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02022	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	13.43	78.58	1.79	3.04	1.52
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.2	466.27	9431.89	0.46	93.35	46.67	93.25	1886.38	0.09	18.67	9.33
综合人工工日		小计							353.46	2253.73	17.72	74.22	37.11
3.3346工日		未计价材料费							94.39				
清单项目综合单价									2830.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20细石	m3	0.0918	447	41.03		
	电	kW·h	0.280504	0.89	0.25		
	水	m3	0.24003	6.02	1.44		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.11832	447	52.89		
	草袋子	只	0.57449	0.86	0.49		
	混凝土垫块	m3	0.001337	350	0.47		
	圆钉	kg	0.276559	4.82	1.33		
	嵌缝料	kg	0.62972	1.89	1.19		
	模板木材	m3	0.007379	2199	16.23		
	木支撑	m3	0.034544	2086	72.06		
	脱模剂	kg	0.62972	17.15	10.8		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.21924	447	98		
	水	m3	0.490342	6.02	2.95		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.324487	6.14	1.99		
	圆钉	kg	0.735443	4.82	3.54		
	铁件	kg	0.726078	5.15	3.74		
	模板木材	m3	0.033098	2199	72.78		
	零星卡具	kg	0.229876	4.18	0.96		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.061853	6.14	0.38		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.021029	3671	77.2		
	电焊条	kg	0.160142	6.14	0.98		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0994	394	39.16		
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
	球墨铸铁雨水篦子（配含配套井座）700*540	套	2	900	1800		
	其他材料费			--	38.13	--	
	材料费小计			--	2348.12	--	

项目编码	040504009006	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0179	1549.72	62.57	156.37	341.22	170.61	27.74	1.12	2.8	6.11	3.05
6-1156	C20半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0213	1320.76	123.7		264.15	132.08	28.13	2.63		5.63	2.81
6-1535	平池底 木模	100m2	0.01665	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	67.86	44.9	2.84	14.14	7.07
6-1228	预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0432	2086.5	4729.07		417.3	208.65	90.14	204.3		18.03	9.01
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.105625	2493.01	2975.05	239.76	546.55	273.28	263.32	314.24	25.32	57.73	28.87
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.04045	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	26.86	157.19	3.59	6.09	3.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.4	466.27	9431.89	0.46	93.35	46.67	186.51	3772.76	0.18	37.34	18.67
综合人工工日		小计							690.56	4497.14	34.73	145.07	72.53
6.5147工日		未计价材料费							179.53				
清单项目综合单价									5619.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	非泵送商品混凝土 C20细石	m3	0.18258	447	81.61		
	电	kW·h	0.554634	0.89	0.49		
	水	m3	1.435067	6.02	8.64		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.21726	447	97.12		
	草袋子	只	1.054883	0.86	0.91		
	混凝土垫块	m3	0.002281	350	0.8		
	圆钉	kg	0.471794	4.82	2.27		
	嵌缝料	kg	1.22275	1.89	2.31		
	模板木材	m3	0.012587	2199	27.68		
	木支撑	m3	0.067646	2086	141.11		
	脱模剂	kg	1.22275	17.15	20.97		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.43848	447	196		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.644101	6.14	3.95		
	圆钉	kg	1.459843	4.82	7.04		
	铁件	kg	1.441253	5.15	7.42		
	模板木材	m3	0.065699	2199	144.47		
	零星卡具	kg	0.4563	4.18	1.91		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.123737	6.14	0.76		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.042068	3671	154.43		
	电焊条	kg	0.320364	6.14	1.97		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1988	394	78.33		
	沥青漆	kg	1.968	10.29	20.25		
	球墨铸铁雨水篦子（配含配套井座）700*540	套	4	900	3600		
	其他材料费			--	76.23	--	
	材料费小计			--	4676.67	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	2.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-23	拆除旧路多合土基层 有骨料多合土 厚20cm以内	10m2	0.5	224.93	0.3	49.41	54.87	27.43	112.47	0.15	24.71	27.44	13.72
综合人工工日		小计							112.47	0.15	24.71	27.44	13.72
1.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									178.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	根	0.013	6.86	0.09		
	六角空心钢	kg	0.019	1.43	0.03		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.002	16.29	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.15	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C25垫层	m3	1	79.5	472.96	1.09	16.12	8.06	79.5	472.96	1.09	16.12	8.06
综合人工工日		小计							79.5	472.96	1.09	16.12	8.06
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									577.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.015	463	469.95		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	472.96	--	

项目编码	040203003014	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1579.6		91.18	45.59	4.56	15.8		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	15.8		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能应力吸收贴	m2	1.1	12	13.2		
	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.8	--	

项目编码	040203003015	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1579.6		91.18	45.59	4.56	15.8		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	15.8		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能应力吸收贴	m2	1.1	12	13.2		
	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.8	--	

项目编码	011803005001	项目名称	管道包固	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C25条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	48.76	480.19	30.92	15.94	7.97	48.76	480.19	30.92	15.94	7.97
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.199235	280.9	261.33	10.28	58.24	29.12	55.97	52.07	2.05	11.6	5.8
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.02286	1404.18	4066.28	64.58	293.75	146.88	32.1	92.96	1.48	6.72	3.36
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.012	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	8.05	29.21	0.33	1.67	0.84
2-248	抗裂贴	100m2	0.00195	455.91	1579.6		91.18	45.59	0.89	3.08		0.18	0.09
2-248	玻纤格栅	100m2	0.012	455.91	1579.6		91.18	45.59	5.47	18.96		1.09	0.55
综合人工工日		小计							151.24	676.47	34.78	37.2	18.61
1.4267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													918.3

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	463	472.26		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	复合木模板18mm	m2	0.438317	43.4	19.02		
	周转木材	m3	0.01315	2086	27.43		
	卡具	kg	0.027893	4.18	0.12		
	钢管支撑	kg	0.29686	3.59	1.07		
	铁钉	kg	0.662656	4.82	3.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027893	6.14	0.17		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.234521	6.14	1.44		
	钢筋φ10以内	t	0.023317	3924.79	91.51		
	碎石40	t	0.23868	120	28.64		
	高性能应力吸收贴	m2	1.5345	12	18.41		
	石油沥青	kg	0.76725	4.72	3.62		
	其他材料费			--	1.66	--	
	材料费小计			--	676.47	--	

项目编码	041001001005	项目名称	破除咬合桩桩体	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.001	68.69	680	7160.84	1445.91	722.95	0.07	0.68	7.16	1.45	0.72
综合人工工日		小计							0.07	0.68	7.16	1.45	0.72
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000165	4116.24	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.68	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041001001006	项目名称	冠梁破除修复	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	冠梁破除修复	m3	1		700				700			
综合人工工日		小计							700			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	040504009016	项目名称	新建管道CCTV检测	计量单位	m	工程量	1016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.010236	27.24		139.56	33.36	16.68	0.28		1.43	0.34	0.17
4-133	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以上	10m	0.089764	25.76		156.6	36.47	18.24	2.31		14.06	3.27	1.64
综合人工工日		小计							2.59		15.49	3.61	1.81
0.0244工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												23.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501003004	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN400mm以内	100m	0.01	490.36	690.23		98.07	49.04	4.9	6.9		0.98	0.49
综合人工工日		小计							4.9	6.9		0.98	0.49
0.0463工日		未计价材料费											478.38
清单项目综合单价													491.65

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.02	469	478.38		
	PVC-U管橡胶圈直径400	个	0.23	30.01	6.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.28	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN500mm以内	100m	0.01	539.01	828.46		107.8	53.9	5.39	8.28		1.08	0.54
综合人工工日		小计							5.39	8.28		1.08	0.54
0.0509工日		未计价材料费							660.96				
清单项目综合单价									676.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN500DN500	m	1.02	648	660.96		
	PVC-U管橡胶圈直径500	个	0.23	36.02	8.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	669.24	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	35.64	109.84	3.6	7.85	3.92
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.005336	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	17.02	10.7	0.5	3.5	1.75
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4876.9		264.15	132.08	52.83	195.08		10.57	5.28
6-1535	平池底 木模	100m2	0.010045	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	40.94	27.09	1.72	8.53	4.27
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.169	2096.51	4830.43		419.3	209.65	354.31	816.34		70.86	35.43
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.147582	3775.72	3687.79	225.04	800.15	400.08	557.23	544.25	33.21	118.09	59.04

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.153136	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	101.7	595.1	13.58	23.06	11.53
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	31.84	73.55	2.35	6.84	3.42
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	18.89	12.34	3.51	4.48	2.24
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.025727	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	16.16	99.9	3.96	4.02	2.01
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							1273.19	3831.38	62.48	267.14	133.56
12.0112工日		未计价材料费							0.48				
清单项目综合单价									5568.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	453	106.27		
	电	kW·h	1.14224	0.89	1.02		
	水	m3	3.069005	6.02	18.48		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.080131	394	31.57		
	模板木材	m3	0.129778	2199	285.38		
	复合木模板面板	m2	0.112056	43.4	4.86		
	钢支撑	kg	0.079506	4.1	0.33		
	零星卡具	kg	12.573811	4.18	52.56		
	圆钉	kg	2.617033	4.82	12.61		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.1318	466	993.42		
	草袋子	只	3.14164	0.86	2.7		
	混凝土垫块	m3	0.001376	350	0.48		
	嵌缝料	kg	1.57627	1.89	2.98		
	木支撑	m3	0.089298	2086	186.28		
	脱模剂	kg	1.57627	17.15	27.03		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.585473	6.14	9.73		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.517993	6.14	3.18		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.186018	3671	682.87		
	电焊条	kg	1.416595	6.14	8.7		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	226.77	--	
	材料费小计			--	3831.86	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	46.49	143.27	4.69	10.24	5.12
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0061	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	19.46	12.23	0.57	4.01	2
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4876.9		264.15	132.08	71.32	263.35		14.26	7.13
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0116	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	47.28	31.28	1.98	9.85	4.93
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.151	2096.51	4830.43		419.3	209.65	316.57	729.39		63.31	31.66
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1476	3775.72	3687.79	225.04	800.15	400.08	557.3	544.32	33.22	118.1	59.05
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	114.22	668.41	15.26	25.9	12.95
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	57.32	132.38	4.22	12.31	6.15
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.027	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	34	22.2	6.32	8.07	4.03
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.03755	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	23.58	145.82	5.78	5.87	2.94
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							1334.17	4039.84	72.09	281.26	140.63

12.5865工日	未计价材料费		0.56
清单项目综合单价			5868.55

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	453	138.62		
	电	kW·h	1.17168	0.89	1.04		
	水	m3	3.309164	6.02	19.92		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.104402	394	41.13		
	模板木材	m3	0.131305	2199	288.74		
	复合木模板面板	m2	0.1281	43.4	5.56		
	钢支撑	kg	0.09089	4.1	0.37		
	零星卡具	kg	12.576375	4.18	52.57		
	圆钉	kg	2.662754	4.82	12.83		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.091	466	974.41		
	草袋子	只	4.763502	0.86	4.1		
	混凝土垫块	m3	0.001589	350	0.56		
	嵌缝料	kg	1.592	1.89	3.01		
	木支撑	m3	0.089836	2086	187.4		
	脱模剂	kg	1.592	17.15	27.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.585667	6.14	9.74		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.598469	6.14	3.67		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.217932	3671	800.03		
	电焊条	kg	1.659636	6.14	10.19		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.27405	457	125.24		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	228.91	--	
	材料费小计			--	4040.4	--	

项目编码	040504002013	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.078	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	120.88	372.5	12.2	26.62	13.31
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.00785	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	25.04	15.74	0.73	5.15	2.58
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	1320.76	4876.9		264.15	132.08	240.38	887.6		48.08	24.04
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0125	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	50.94	33.71	2.13	10.62	5.31
6-1166	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.303	2036.64	4637.39		407.33	203.66	617.1	1405.13		123.42	61.71
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.32255	2493.01	2975.05	239.76	546.55	273.28	804.12	959.6	77.33	176.29	88.15
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.495225	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	328.87	1924.49	43.93	74.56	37.28
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.091	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	193.19	446.18	14.23	41.48	20.74
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.091	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	114.6	74.83	21.32	27.18	13.59
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1029	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	64.62	399.58	15.83	16.09	8.04
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							2606.37	7866.55	187.75	558.83	279.42
24.5884工日		未计价材料费							0.6				
清单项目综合单价									11499.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7956	453	360.41		
	电	kW·h	2.80448	0.89	2.5		
	水	m3	8.451964	6.02	50.88		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.233799	394	92.12		
	模板木材	m3	0.21353	2199	469.55		
	复合木模板面板	m2	0.16485	43.4	7.15		
	钢支撑	kg	0.116965	4.1	0.48		
	零星卡具	kg	1.404014	4.18	5.87		

	圆钉	kg	4.826294	4.82	23.26		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.8564	466	865.08		
	草袋子	只	16.054766	0.86	13.81		
	混凝土垫块	m3	0.001713	350	0.6		
	嵌缝料	kg	3.3505	1.89	6.33		
	木支撑	m3	0.193574	2086	403.8		
	脱模剂	kg	3.3505	17.15	57.46		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.0906	447	1381.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.96691	6.14	12.08		
	铁件	kg	4.401195	5.15	22.67		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.713079	6.14	10.52		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.62205	3671	2283.55		
	电焊条	kg	4.73715	6.14	29.09		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.92365	457	422.11		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	241.27	--	
	材料费小计			--	7867.15	--	

项目编码	040504002014	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.098	1549.72	4775.58	156.37	341.22	170.61	151.87	468.01	15.32	33.44	16.72
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.009	3189.79	2005.54	93.27	656.61	328.31	28.71	18.05	0.84	5.91	2.95
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.202	1320.76	4876.9		264.15	132.08	266.79	985.13		53.36	26.68
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0146	4075.49	2696.57	170.74	849.25	424.62	59.5	39.37	2.49	12.4	6.2
6-1166	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.323	2036.64	4637.39		407.33	203.66	657.83	1497.88		131.57	65.78
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.4147	2493.01	2975.05	239.76	546.55	273.28	1033.85	1233.75	99.43	226.65	113.33

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.4952	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	328.86	1924.39	43.93	74.56	37.28
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.101	2122.97	4903.13	156.37	455.87	227.93	214.42	495.22	15.79	46.04	23.02
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.101	1259.33	822.34	234.24	298.71	149.36	127.19	83.06	23.66	30.17	15.09
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.12885	627.94	3883.23	153.86	156.36	78.18	80.91	500.35	19.82	20.15	10.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	11471.89	0.46	93.35	46.67	46.63	1147.19	0.05	9.34	4.67
D00001	踏步安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							2996.56	8592.4	221.33	643.59	321.79
28.2694工日		未计价材料费							0.7				
清单项目综合单价									12776.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.9996	453	452.82		
	电	kW·h	3.09148	0.89	2.75		
	水	m3	9.332453	6.02	56.18		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.254035	394	100.09		
	模板木材	m3	0.272941	2199	600.2		
	复合木模板面板	m2	0.189	43.4	8.2		
	钢支撑	kg	0.1341	4.1	0.55		
	零星卡具	kg	1.803654	4.18	7.54		
	圆钉	kg	6.161474	4.82	29.7		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.0604	466	960.15		
	草袋子	只	17.819026	0.86	15.32		
	混凝土垫块	m3	0.002	350	0.7		
	嵌缝料	kg	4.293	1.89	8.11		
	木支撑	m3	0.248378	2086	518.12		
	脱模剂	kg	4.293	17.15	73.62		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.2946	447	1472.69		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.528841	6.14	15.53		
	铁件	kg	5.658582	5.15	29.14		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	1.762982	6.14	10.82		
	钢筋HRB400 直径12mm	t	0.649012	3671	2382.52		
	电焊条	kg	4.942476	6.14	30.35		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02515	457	468.49		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	智能化模块防沉降井盖（新工艺）配套球墨铸铁防坠板	套	1	1100	1100		
	其他材料费			--	244.45	--	
	材料费小计			--	8593.1	--	

项目编码	040202011005	项目名称	中粗砂	计量单位	m3	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823备注1	垫层 砂	10m3	0.1	389.72	2753.88	17.43	81.43	40.72	38.97	275.39	1.74	8.14	4.07
综合人工工日		小计							38.97	275.39	1.74	8.14	4.07
0.3677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													328.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	041001001007	项目名称	冠梁破除修复	计量单位	m3	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	冠梁破除修复	m3	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504009015	项目名称	新建管道CCTV检测	计量单位	m	工程量	478

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	33.36	16.68	2.72		13.96	3.34	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.34	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-46	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	117.77	26.34		23.55	11.78	11.78	2.63		2.36	1.18
综合人工工日		小计							11.78	2.63		2.36	1.18
0.1111工日		未计价材料费											101
清单项目综合单价													118.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN100	m	1.01	100	101		
	橡胶圈DN100	个	0.2575	9.43	2.43		
	氧气	m3	0.0132	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0044	15.44	0.07		
	润滑油	kg	0.0131	7.72	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.63	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高1.9m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	807.31	2299.48	19.13	165.29	82.64	807.31	2299.48	19.13	165.29	82.64
5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深1.5m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	573.91	2254.49	6.97	116.18	58.09	573.91	2254.49	6.97	116.18	58.09
9-63	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅150型	套	1	98.58	4.75		19.72	9.86	98.58	4.75		19.72	9.86
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	2480.32	4697.54	184.66	533	266.5	124.02	234.88	9.23	26.65	13.33
综合人工工日		小计							1603.82	4793.6	35.33	327.84	163.92
15.1303工日		未计价材料费							722				
清单项目综合单价									7646.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)	m3	0.441	447	197.13		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.853	447	381.29		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00525	394	2.07		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	2.59	394	1020.46		
	机砖	百块	26.1	55	1435.5		
	沥青漆	kg	1.666	10.29	17.14		
	草袋子	只	7.3914	0.86	6.36		
	电	kW·h	1.168	0.89	1.04		
	水	m3	2.86035	6.02	17.22		
	钢筋混凝土管φ300	m	1.128	70	78.96		
	铸铁井盖φ600 轻型	套	1	400	400		
	铸铁爬梯	kg	18.685	3.77	70.44		
	碎石10	t	0.23	120	27.6		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	900	900		
	地上式消火栓DN150	套	1	722	722		
	氧气	m3	0.172	2.83	0.49		
	乙炔气	kg	0.057	15.44	0.88		
	石棉绒	kg	0.182	2.4	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.17	8.4	1.43		
	水泥42.5级	kg	0.68	0.392	0.27		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	453	231.03		
	其他材料费			--	2.61	--	

	材料费小计	--	5515.6	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	米	工程量	2780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.05	315.99	317.23	183.4	99.88	49.94	15.8	15.86	9.17	4.99	2.5
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	0.141007	286.2	15.26	110.52	79.34	39.67	40.36	2.15	15.58	11.19	5.59
综合人工工日		小计							56.16	18.01	24.75	16.18	8.09
0.5298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.00619	15.31	0.09		
	轻型井点井管φ40	m	0.128036	16.4	2.1		
	中(粗)砂	t	0.0515	151	7.78		
	橡胶管φ50	m	0.085	26.76	2.27		
	水	m3	0.909	6.02	5.47		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	18.01	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(05)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	47662.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	39499.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8163.15			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	43449.03			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	789.98			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	789.98			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					92691.25			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程(05)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程(05)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程(05)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程(05)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：给排水工程(05)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程(05)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程(05)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	63787.59	100	63787.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2725965.51	2	54519.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2725965.51	0.34	9268.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2725965.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2789753.1	9	251077.78
合计					314865.37

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：给排水工程(05)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	47662.26										
2	临时设施	43449.03										
3	建筑工人实名制费用	789.98										
4	智慧工地费用	789.98										
5	社会保险费	54519.31										
6	住房公积金	9268.28										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程(05)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程(05)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(06)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	266873.6	
1.1	人工费	27102.22	
1.2	材料费	219916.82	
1.3	施工机具使用费	4399	
1.4	企业管理费	11868.2	
1.5	利润	3587.36	
2	措施项目费	8032.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8032.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3469.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6790.19	
5	税金	25352.7	
6	工程造价	307049.37	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(06)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1、380V外线接入	项	1	26000	26000	
2	040805001002	单悬臂路灯	1、名称：单悬臂路灯（含灯头） 2、灯杆材质、高度：10m并符合设计要求 3、灯架形式及臂长：悬臂长度1.5 4、光源数量：机动车道采用150w高压钠灯 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C20钢筋混凝土基础及接地 6、杆座形式、材质、规格：热镀锌锥形杆 7、路灯设施编号 8、路灯照明测试 9、详见设计图纸	套	14	3066.93	42937.02	
3	040303002001	混凝土基础	1、10m成套路灯基础 2、混凝土强度等级：灯座基础采用C30混凝，采用HPB300及HRB400级钢筋。方柱混凝保护层为30钢筋最小铺固长度Lo=40d搭接长度Ll=48d； 3、灯杆法兰预埋螺栓、螺固定板等均应根据制造厂要求制作或由制造厂配套，含模版等 4、一切制作安装所需之工料 5、其他详见图纸设计	个	14	616.04	8624.56	
4	030404022001	控制器	1、单灯控制器	台	14	386	5404	
5	040803001003	电缆	1、型号：YJV-1kV-5*25	m	820	154.7	126854	
6	040804002001	配线	1、型号：BVV-3*2.5 2、配线部位：灯杆内部电线	m	180	10.18	1832.4	
7	040803002001	电缆保护管	1、名称：路灯管线过路保护管 2、型号：RC100(@108x4) 3、材质：热镀锌钢管	m	50	118.19	5909.5	
8	040804001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：φ63x3.3	m	730	51.34	37478.2	
9	040804004001	接线盒	1、名称：路灯专用接线盒	个	14	64.43	902.02	
10	040205001001	人（手）孔井	1、小型电缆手孔井 2、规格尺寸：长x宽x深:0.7mx0.7mx0.7m 3、盖板材质、规格：成套球墨铸铁井盖，需有”路灯“标识（含防坠网）	座	14	613.56	8589.84	
11	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根(块)	14	121.52	1701.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040806003001	避雷引下线	1、名称：接地极连接体 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	14	45.77	640.78	
		分部分项合计					266873.6	
		单价措施合计						
合计							266873.6	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：照明工程(06)

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电力电缆	项	1		26000					26000			
综合人工工日		小计								26000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆	项	1	26000	26000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26000	--	

项目编码	040805001002	项目名称	单悬臂路灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	套	1	50.88	24.57	34.8	36.84	11.14	50.88	24.57	34.8	36.84	11.14
综合人工工日		小计							50.88	24.57	34.8	36.84	11.14
0.48工日		未计价材料费											2908.7
清单项目综合单价													3066.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单悬臂路灯	块(套)	1.003	2900	2908.7		
	红丹防锈漆	kg	0.25	15.17	3.79		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.816	0.3	0.24		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.5	24.6	12.3		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	2933.27	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0432	1369.52	4669.92	469.12	588.89	178.04	59.16	201.74	20.27	25.44	7.69
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.032921	192.71	165.08		82.87	25.05	6.34	5.43		2.73	0.82
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.000343	1765.96	4104.82	82.97	759.36	229.57	0.61	1.41	0.03	0.26	0.08
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.008364	1541.24	4081.14	403.42	662.73	200.36	12.89	34.13	3.37	5.54	1.68
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.012479	2103.57	5422.56	369.88	904.54	273.46	26.25	67.67	4.62	11.29	3.41
8-330	砖、混凝土结构暗配 硬质聚乙烯管公称直径100mm以内	100m	0.02	1639.82	6.74	139.17	705.12	213.18	32.8	0.13	2.78	14.1	4.26
综合人工工日		小计							138.05	310.51	31.07	59.36	17.94
1.3023工日		未计价材料费							59.11				
清单项目综合单价									616.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.43848	457	200.39		
	草袋子	只	0.22896	0.86	0.2		
	水	m3	0.162432	6.02	0.98		
	电	kW·h	0.202176	0.89	0.18		
	组合钢模板	kg	0.194234	4.29	0.83		
	钢管支撑	kg	0.076377	3.59	0.27		
	零星卡具	kg	0.396698	4.18	1.66		
	普通成材	m3	0.000988	2046	2.02		
	圆钉	kg	0.007901	4.82	0.04		
	脱模剂	kg	0.032921	17.15	0.56		
	模板嵌缝料	kg	0.016461	2.76	0.05		
	钢筋φ8-HPB300	t	0.00035	3971	1.39		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.003039	6.14	0.02		
	钢筋φ12以内	t	0.008782	3861.22	33.91		
	电焊条J422	kg	0.021746	6.14	0.13		

新点网上招投标系统

	铁件	kg	12.60379	5.15	64.91		
	电焊条	kg	0.449281	6.14	2.76		
	PE管φ63	m	2.3836	24.8	59.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.005	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	塑料焊条φ2.5	kg	0.0104	9	0.09		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	369.62	--	

项目编码	030404022001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	控制器	台	1		386					386			
综合人工工日		小计								386			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													386

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制器	台	1	386	386		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	386	--	

项目编码	040803001003	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-240	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面120mm2以内)	100m	0.01	1343.02	273.31	71.9	577.5	174.59	13.43	2.73	0.72	5.78	1.75
综合人工工日		小计							13.43	2.73	0.72	5.78	1.75
0.1267工日		未计价材料费											130.29
清单项目综合单价													154.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-1kV-5*25	m	1.01	129	130.29		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.01	0.09		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0045	6.14	0.03		

新点网上招投标系统

	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘胶	kg	0.0015	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.067	8.79	0.59		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0014	6.86	0.01		
	镀锌电缆卡子3×50	个	0.223	5.77	1.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.14	1.44	0.2		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	133.02	--	

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	63.6	0.33		27.35	8.27	0.64			0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64			0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费							9.19				
清单项目综合单价									10.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-3*2.5	m	1.16	7.92	9.19		
	碳素钢丝	kg	0.0009	3.6			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.19	--	

项目编码	040803002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	760.27	103.28	1253.45	378.95	29.15	7.6	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	7.6	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							64.09				
清单项目综合单价									118.19				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管RC100	m	1.03	62.22	64.09		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	15.29	3.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.14	0.08		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	9.01	0.1		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	71.69	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	730

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1325	37.14	366.52	569.75	172.25	13.25	0.37	3.67	5.7	1.72
综合人工工日		小计							13.25	0.37	3.67	5.7	1.72
0.125工日		未计价材料费							26.63				
清单项目综合单价									51.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管dn63*3.3	m	1.0736	24.8	26.63		
	PE管管件dn63	个	0.1995	1.72	0.34		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27	--	

项目编码	040804004001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-388	接线盒安装 明装普通接线盒	10个	0.1	84.8	1.99		36.46	11.02	8.48	0.2		3.65	1.1

综合人工工日	小计		8.48	0.2		3.65	1.1
0.08工日	未计价材料费						51
清单项目综合单价							64.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯专用接线盒	个	1.02	50	51		
	半圆头螺钉M4×30	十个	0.206	0.08	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.2	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413	砖砌小型电缆手孔井(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	82.42	484.99		35.44	10.71	82.42	484.99		35.44	10.71
综合人工工日		小计							82.42	484.99		35.44	10.71
0.7775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													613.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)						m3	0.054	451	24.35			
	机砖标准砖240*115*53mm						百块	0.56	90.4	50.62			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)						t	0.00525	407	2.14			
	碎石5～40						t	0.058	120	6.96			
	中(粗)砂						t	0.006	151	0.91			
	球墨铸铁井盖井直径600mm						套	1	400	400			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	484.99		--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.74	10.91	15.95	4.82	37.1	2.74	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.74	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费											50

清单项目综合单价							121.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地极L50*5*2500	根	1	50	50		
	电焊条	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.74	--	

项目编码	040806003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.56	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.02	6.14	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.16	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(06)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3469.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3202.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	266.87			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4403.41			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	80.06			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	80.06			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8032.88			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(06)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：照明工程(06)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：照明工程(06)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(06)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：照明工程(06)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(06)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(06)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6790.19	100	6790.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	274906.48	2.1	5773.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	274906.48	0.37	1017.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	274906.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	281696.67	9	25352.7
合计					32142.89

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：照明工程(06)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3469.35										
2	临时设施	4403.41										
3	建筑工人实名制费用	80.06										
4	智慧工地费用	80.06										
5	社会保险费	5773.04										
6	住房公积金	1017.15										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(06)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程(06)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：电力工程(07)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	702319.05	
1.1	人工费	70842.36	
1.2	材料费	590668.16	
1.3	施工机具使用费	15040.95	
1.4	企业管理费	17176.79	
1.5	利润	8590.79	
2	措施项目费	24721.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	24721.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12711.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17012.75	
5	税金	66964.81	
6	工程造价	811018.25	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程(07)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑工程						
1	040504002001	电缆井	1、直通电缆井(不含井盖) 2、尺寸：3.0mx1.6mx1.9m(内控) 3、混凝土强度等级：除垫层混凝土等级为C20外，其余均为C30 4、防渗、防水要求：沟壁1:2.5防水砂抹面(5%防水剂)抹面 5、所有外露铁均镀锌防腐，所有焊缝焊后都刷两道防锈漆，两道银粉漆 6、预埋铁M1面与沟壁抹灰面平，电缆支架面应与沟壁贴紧。要求满焊，焊缝高度不小于5mm，焊E4303 7、含制作安装一切所需之工料 8、其他详见图纸设计	座	10	11489.37	114893.7	
2	040504002003	电缆井	1、四通电缆井(不含井盖) 2、尺寸：5.0mx(1.6/1.6)mx1.9m(内控) 3、混凝土强度等级：除垫层混凝土等级为C20外，其余均为C30 4、防渗、防水要求：沟壁1:2.5防水砂抹面(5%防水剂)抹面 5、所有外露铁均镀锌防腐，所有焊缝焊后都刷两道防锈漆，两道银粉漆 6、预埋铁M1面与沟壁抹灰面平，电缆支架面应与沟壁贴紧。要求满焊，焊缝高度不小于5mm，焊E4303 7、含制作安装一切所需之工料 8、其他详见图纸设计	座	1	18307.29	18307.29	
3	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、电缆井成套井盖 2、材质：重型球墨铸铁防沉降井盖，承等级>C250，含防坠网。	块(套)	12	1130.33	13563.96	
4	040803003004	电缆埋管	1、电缆排管CPVC4*φ220	m	60	276.45	16587	
5	040803003001	电缆埋管	1、电缆排管CPVCφ8*220	m	500	553.58	276790	
6	030413004003	管道包封	1、名称：管道包封 2、规格：CPVC过路混凝土包封并加钢筋网加固 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土，详见图纸	m3	100	695.28	69528	
7	030413004004	管道包封	1、名称：管道包封 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	250	577.66	144415	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030413004005	管道包封	1、名称：管道包封 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	85	567.46	48234.1	
		分部小计					702319.05	
		分部分项合计					702319.05	
		单价措施合计						
合计							702319.05	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：电力工程(07)

项目编码	040504002001	项目名称	电缆井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	4.18	174.9	144.65	6.94	36.37	18.18	731.08	604.64	29.01	152.03	75.99
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4775	1643.57	4730.29		328.71	164.36	784.8	2258.71		156.96	78.48
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3723	2493.01	2975.05	239.76	546.55	273.28	928.15	1107.61	89.26	203.48	101.74
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4375	1320.76	4887.1		264.15	132.08	577.83	2138.11		115.57	57.79
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00613	2924.01	1685.64	78.63	600.53	300.26	17.92	10.33	0.48	3.68	1.84
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1998	976.41	4717.73		195.28	97.64	195.09	942.6		39.02	19.51
6-1603备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.01	1755.23	4066.28	80.74	367.19	183.6	17.55	40.66	0.81	3.67	1.84
综合人工工日		小计							3252.42	7102.66	119.56	674.41	337.19
30.6834工日		未计价材料费							3.13				
清单项目综合单价									11489.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2	m3	0.85272	707	602.87		
	水	m3	0.2926	6.02	1.76		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.8705	457	2225.82		
	电	kW·h	4.624184	0.89	4.12		
	水	m3	12.860206	6.02	77.42		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.270285	6.14	13.94		
	圆钉	kg	5.250994	4.82	25.31		
	铁件	kg	5.080034	5.15	26.16		
	脱模剂	kg	3.723	17.15	63.85		
	模板木材	m3	0.233115	2199	512.62		

新点网上招投标系统

	木支撑	m3	0.21854	2086	455.87		
	零星卡具	kg	1.659399	4.18	6.94		
	嵌缝料	kg	3.723	1.89	7.04		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	4.4625	467	2083.99		
	草袋子	只	21.667188	0.86	18.63		
	混凝土垫块	m3	0.003678	850	3.13		
	复合木模板面板	m2	0.12873	43.4	5.59		
	钢支撑	kg	0.088946	4.1	0.36		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.03796	447	910.97		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10259	6.14	0.63		
	钢筋φ10以内	t	0.0102	3924.79	40.03		
	其他材料费			--	18.74	--	
	材料费小计			--	7105.79	--	

项目编码	040504002003	项目名称	电缆井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	6.7176	174.9	144.65	6.94	36.37	18.18	1174.91	971.7	46.62	244.32	122.13
6-1167	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.9177	1933.61	4628.29		386.72	193.36	1774.47	4247.38		354.89	177.45
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.6385	2493.01	2975.05	239.76	546.55	273.28	1591.79	1899.57	153.09	348.97	174.49
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5712	1320.76	4887.1		264.15	132.08	754.42	2791.51		150.88	75.44
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.008	2924.01	1685.64	78.63	600.53	300.26	23.39	13.49	0.63	4.8	2.4
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1904	976.41	4717.73		195.28	97.64	185.91	898.26		37.18	18.59
6-1603备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.01	1755.23	4066.28	80.74	367.19	183.6	17.55	40.66	0.81	3.67	1.84
综合人工工日		小计							5522.44	10862.57	201.15	1144.71	572.34
52.0986工日		未计价材料费							4.08				
清单项目综合单价									18307.29				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	防水砂浆 1:2	m3	1.37039	707	968.87		
	水	m3	0.470232	6.02	2.83		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	9.36054	447	4184.16		
	电	kW·h	7.25067	0.89	6.45		
	水	m3	19.20782	6.02	115.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.893573	6.14	23.91		
	圆钉	kg	8.962309	4.82	43.2		
	铁件	kg	8.712333	5.15	44.87		
	脱模剂	kg	6.385	17.15	109.5		
	模板木材	m3	0.399163	2199	877.76		
	木支撑	m3	0.3748	2086	781.83		
	零星卡具	kg	2.82496	4.18	11.81		
	嵌缝料	kg	6.385	1.89	12.07		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	5.82624	467	2720.85		
	草袋子	只	28.28868	0.86	24.33		
	混凝土垫块	m3	0.0048	850	4.08		
	复合木模板面板	m2	0.168	43.4	7.29		
	钢支撑	kg	0.11608	4.1	0.48		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.94208	447	868.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10259	6.14	0.63		
	钢筋ϕ10以内	t	0.0102	3924.79	40.03		
	其他材料费			--	17.96	--	
	材料费小计			--	10866.65	--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-276	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	69.96	1039.38		13.99	7	69.96	1039.38		13.99	7

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			69.96	1039.38		13.99	7
0.66工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1130.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	348	5.22			
	中(粗)砂	t	0.03	151	4.53			
	水	m3	0.008	6.02	0.05			
	水泥砂浆 1:2	m3	0.028	689.5	19.31			
	铸铁井盖井座(重型球墨铸铁防沉降井盖)	套	1	980	980			
	其他材料费			--	30.27		--	
	材料费小计			--	1039.38		--	

项目编码	040803003004	项目名称	电缆埋管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	136.04		152.26	76.13	7.61	1.36		1.52	0.76
综合人工工日		小计							7.61	1.36		1.52	0.76
0.0718工日		未计价材料费											265.2
清单项目综合单价													276.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆管CPVCφ4*220			m		4.08			65	265.2			
	圆钢			kg		0.3231			3.852	1.24			
	聚氯乙烯胶泥			kg		0.03			3.86	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	266.56		--	

项目编码	040803003001	项目名称	电缆埋管	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 9孔	100m	0.01	1576.96	267.66		315.39	157.7	15.77	2.68		3.15	1.58
综合人工工日		小计							15.77	2.68		3.15	1.58
0.1488工日		未计价材料费											530.4

清单项目综合单价							553.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆管CPVCφ8*220*10mm	m	8.16	65	530.4		
	圆钢	kg	0.6272	3.852	2.42		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0675	3.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	533.08	--	

项目编码	030413004003	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	48.76	474.07	30.92	15.94	7.97	48.76	474.07	30.92	15.94	7.97
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.021	1144.8	3992.16	92.4	247.44	123.72	24.04	83.84	1.94	5.2	2.6
综合人工工日		小计							72.8	557.91	32.86	21.14	10.57
0.6868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									695.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	457	466.14		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	钢筋ф12以内	t	0.02142	3861.22	82.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.14385	6.14	0.88		
	电焊条J422	kg	0.03906	6.14	0.24		
	水	m3	0.00084	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	557.91	--	

项目编码	030413004004	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-303	非泵送现浇构件C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	48.76	474.07	30.92	15.94	7.97	48.76	474.07	30.92	15.94	7.97
综合人工工日		小计							48.76	474.07	30.92	15.94	7.97
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									577.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	457	466.14			
	塑料薄膜						m2	1.73	0.69	1.19			
	水						m3	1.12	6.02	6.74			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	474.07		--	

项目编码	030413004005	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件C20条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	48.76	463.87	30.92	15.94	7.97	48.76	463.87	30.92	15.94	7.97
综合人工工日		小计							48.76	463.87	30.92	15.94	7.97
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									567.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	447	455.94			
	塑料薄膜						m2	1.73	0.69	1.19			
	水						m3	1.12	6.02	6.74			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	463.87		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程(07)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	12711.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10534.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2177.19			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11588.26			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	210.7			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	210.7			
合计					24721.64			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程(07)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电力工程(07)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电力工程(07)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电力工程(07)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：电力工程(07)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电力工程(07)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程(07)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17012.75	100	17012.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	727040.69	2	14540.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	727040.69	0.34	2471.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	727040.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	744053.44	9	66964.81
合计					83977.56

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：电力工程(07)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	12711.98										
2	临时设施	11588.26										
3	建筑工人实名制费用	210.7										
4	智慧工地费用	210.7										
5	社会保险费	14540.81										
6	住房公积金	2471.94										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电力工程(07)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电力工程(07)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统