徐州市2022-66号（塘坝二期东B地块）定销房项目景观绿化及配套工程 工程

# 招标控制价

招 标 人：徐州茂宇置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏丛泰建设工程管理有限公司
(单位盖章)

2024年04月09日

徐州市2022-6号（塘坊二期东B地块）定销房项目景观绿化及配套工程工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6350763.36

(大写): 陆佰叁拾伍万零柒佰陆拾叁元叁角陆分

招 标 人: 徐州茂宇置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏丛泰建设工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 翟威
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 马贤坤
(签字或盖章)

编 制 人: 陈凯
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 孙蕊
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年04月09日

复核时间: 2024年04月09日

新点网上招投标系统

徐州市2022-6号
（塘坊二期东B地块）定销房项目景观绿化
及配套工程

# 最高投标限价

最高投标限价（小写）：6350763.36

（大写）：陆佰叁拾伍万零柒佰陆拾叁元叁角陆分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位公章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

专业咨询员：（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年07月05日

复核时间：2024年07月08日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：徐州市2022-6号（塘坊二期东B地块）定销房项目景观绿化及配套工程

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | | 规费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | |
| 1 | 徐州市2022-6号（塘坊二期东B地块）定销房项目景观绿化及配套工程 | 6350763.36 | | 91405.22 | 181640.24 |
| 合计 | | 6350763.36 | | 91405.22 | 181640.24 |

新点网上招投标系统

# 单项工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-6号（塘坊二期东B地块）定销房项目景观绿化及配套工程

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | | 规费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | |
| 1 | 大型土石方 | 204708.07 | | 3427.12 | 2848.34 |
| 2 | 绿化工程 | 1017926.48 | | 10685.45 | 34621.36 |
| 3 | 景观工程 | 1893689.29 | | 19878.58 | 64407.5 |
| 4 | 道路工程 | 1941071.48 | | 30424.53 | 40717.91 |
| 5 | 围墙工程 | 637402.48 | | 18269.15 | 21027.7 |
| 6 | 海绵城市 | 198749.34 | | 2086.33 | 6759.79 |
| 7 | 景观照明 | 337190.46 | | 4854.34 | 8237.55 |
| 8 | 雨水回用工程 | 120025.76 | | 1779.72 | 3020.09 |
| 合计 | | 6350763.36 | | 91405.22 | 181640.24 |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 167876.34 | |
| 1.1 | 人工费 | 24705.4 | |
| 1.2 | 材料费 | 138389.9 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1864 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 1874.24 | |
| 1.5 | 利润 | 1042.8 | |
| 2 | 措施项目费 | 17080.89 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 10619.34 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 6461.55 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 3427.12 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 2848.34 | |
| 5 | 税金 | 16902.5 | |
| 6 | 工程造价 | 204708.07 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填种植土<br>2、含绿化、下凹式绿地、雨水花园等种植土<br>3、含土方购买、场外运费、场内倒运等<br>4、工程量暂估，实际以现场为准 | m3 | 4834 | 25 | 120850 | |
| 2 | 050101011001 | 绿地起坡造型 | 1、含整理绿化用地、绿地起坡造型、海绵城市植草沟、场内土方平衡倒运等<br>2、满足设计要求<br>3、不含种植土购买费用 | m3 | 4834 | 5.66 | 27360.44 | |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：综合考虑<br>2、运距：自行考虑 | m3 | 100 | 21.33 | 2133 | |
| 4 | 040103001001 | 回填方 | 1、道路铺装下回填土<br>2、含土方购买、场外运费、场内倒运等<br>3、工程量暂估，实际以现场为准 | m3 | 796.95 | 22 | 17532.9 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 167876.34 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：综合考虑<br>2、机械设备规格型号：综合考虑 | 项 | 1 | 10619.34 | 10619.34 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 10619.34 | |
| 合计 | | | | | | | 178495.68 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：大型土石方(01)

| 项目编码 | 050101009001 | 项目名称 | 种植土回（换）填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4834 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 种植土回填 | m3 | 1 | | 25 | | | | 25 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 25 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 25 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 种植土回填土方购买、场外运费、场内倒运等 | m3 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 25 | -- | |

| 项目编码 | 050101011001 | 项目名称 | 绿地起坡造型 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4834 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-296 | 土方造型高差在2m以内 | m3 | 1 | 5.1 | | 0.36 | 0.2 | 5.1 | | | 0.36 | 0.2 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 5.1 | | | 0.36 | 0.2 |
| 0.05工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 5.66 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 种植土 | m3 | 1 | | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 5595.28 | 427.73 | 244.42 | 0.52 | | 5.6 | 0.43 | 0.24 |
| 1-310 | 自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 72.24 | 13035.61 | 912.49 | 521.42 | | 0.07 | 13.04 | 0.91 | 0.52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合人工工日 | | 小计 | | 0.52 | 0.07 | 18.64 | 1.34 | 0.76 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21.33 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | m3 | 0.012 | 6.02 | 0.07 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.07 | | -- | |

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 796.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00002 | 道路铺装下回填土 | m3 | 1 | | 22 | | | | 22 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 22 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 22 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 道路铺装下回填土土方购买、场外运费、场内倒运等 | | | m3 | 1 | 22 | 22 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 22 | | | | -- | |

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-1 | 履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用 | 次 | 1 | 1440 | 1295.72 | 2725.49 | 291.58 | 166.62 | 1440 | 1295.72 | 2725.49 | 291.58 | 166.62 |
| 25-3 | 履带式推土机 90kW以内 场外运输费用 | 次 | 1 | 720 | 1083.84 | 2537.74 | 228.04 | 130.31 | 720 | 1083.84 | 2537.74 | 228.04 | 130.31 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2160 | 2379.56 | 5263.23 | 519.62 | 296.93 |
| 18工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10619.34 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 木枕 | | | | | m3 | 0.16 | 2046 | 327.36 | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | | kg | 10 | 6.24 | 62.4 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 草袋子 | 只 | 20 | 0.86 | 17.2 | | |
| | 橡胶板δ3 | m2 | 0.78 | 15.44 | 12.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1960.56 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2379.56 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 3427.12 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 2677.44 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.42 | 749.68 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 2945.18 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 35.7 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 53.55 | | | |
| 合计 | | | | | 6461.55 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：大型土石方(01)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 2848.34 | 100 | 2848.34 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 184957.23 | 1.3 | 2404.44 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 184957.23 | 0.24 | 443.9 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 184957.23 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 187805.57 | 9 | 16902.5 |
| 合计 | | | | | 19750.84 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 3427.12 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 2945.18 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 35.7 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 53.55 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 2404.44 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 443.9 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方(01)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 883095.49 | |
| 1.1 | 人工费 | 183195.54 | |
| 1.2 | 材料费 | 610990.47 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 19190.76 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 44063.81 | |
| 1.5 | 利润 | 25654.91 | |
| 2 | 措施项目费 | 16160.65 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 16160.65 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 10685.45 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 34621.36 | |
| 5 | 税金 | 84048.98 | |
| 6 | 工程造价 | 1017926.48 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 乔木 | | | | | | |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：高杆女贞<br>2、胸径：Φ≥12cm<br>3、株高、冠径：H=5.0-5.5m，P=2.8-3.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：非实生苗,苗圃苗,全冠,三级分枝以上,树形端正,分枝点1.9-2.2米 | 株 | 6 | 621.95 | 3731.7 | |
| 2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：丛生女贞<br>2、株高、冠径：H=3.0-3.5m，P=2.2-2.5m<br>3、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>4、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>5、备注：全冠,丛生枝干3~6枝,树枝平展、端正 | 株 | 9 | 643.29 | 5789.61 | |
| 3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：香樟<br>2、胸径：Φ≥15cm<br>3、株高、冠径：H=5.5-6.5m，P=3.0-3.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：非实生苗,苗圃苗,全冠,三级分枝以上,树形端正,分枝点1.7-2.0米 | 株 | 2 | 938.78 | 1877.56 | |
| 4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：丛生朴树A<br>2、株高、冠径：H=6.0-7.0m，P=4.0-5.0m<br>3、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>4、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>5、备注：全冠,树形优美,树枝平展、端正,每分枝粗6-8cm | 株 | 1 | 4551.07 | 4551.07 | |
| 5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：丛生朴树B<br>2、株高、冠径：H=5.0-6.0m，P=3.5-4.0m<br>3、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>4、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>5、备注：全冠,树形优美,树枝平展、端正,每分枝粗4-6cm | 株 | 3 | 3311.47 | 9934.41 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类：丛生乌桕<br>2、株高、冠径：H=7.0-9.0m，P=5.5-6.5m<br>3、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>4、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>5、备注：全冠,树形优美,树枝平展、端正,每分枝粗6-8cm | 株 | 2 | 5118.87 | 10237.74 | |
| 7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1、种类：对节白蜡<br>2、胸径：Φ≥18cm<br>3、株高、冠径：H=2.5-3.0m，P=2.0-3.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：平顶异型 | 株 | 1 | 2326.83 | 2326.83 | |
| 8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1、种类：朴树A<br>2、胸径：Φ≥16cm<br>3、株高、冠径：H=6.0-6.5m，P=5.0-6.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠,三级分枝以上,树枝平展、端正,分枝点2.0-2.6米 | 株 | 1 | 1755.52 | 1755.52 | |
| 9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1、种类：朴树B<br>2、胸径：Φ≥12cm<br>3、株高、冠径：H=5.0-6.0m，P=4.5-5.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠,三级分枝以上,树枝平展、端正,分枝点1.9-2.4米 | 株 | 3 | 838.06 | 2514.18 | |
| 10 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1、种类：朴树C<br>2、胸径：Φ≥10cm<br>3、株高、冠径：H=4.0-4.5m，P=3.5-4.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠,三级分枝以上,树枝平展、端正,分枝点1.9-2.2米 | 株 | 3 | 497.73 | 1493.19 | |
| 11 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1、种类：榉树A<br>2、胸径：Φ≥15cm<br>3、株高、冠径：H=4.5-5.5m，P=3.5-4.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠,三级分枝以上,树枝平展、端正,分枝点1.9-2.3米 | 株 | 5 | 2166.81 | 10834.05 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 12 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1、种类：榉树B<br>2、胸径：Φ≥13cm<br>3、株高、冠径：H=3.0-3.5m，P=2.5-3.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：非实生苗,苗圃移栽苗,全冠,三级分枝以上,树形端正,分枝点1.8-2.2米 | 株 | 17 | 1460.1 | 24821.7 | |
| 13 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1、种类：银杏<br>2、胸径：Φ≥15cm<br>3、株高、冠径：H=7.0-8.0m，P=3.0-3.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠,树枝平展、端正,分枝点2.0-2.4米 | 株 | 5 | 1076.22 | 5381.1 | |
| 14 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1、种类：乌桕A<br>2、胸径：Φ≥15cm<br>3、株高、冠径：H=5.0-6.0m，P=3.5-4.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：非实生苗,苗圃移栽苗,全冠,三级分枝以上,树形端正,分枝点1.8-2.2米 | 株 | 2 | 1449.29 | 2898.58 | |
| 15 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1、种类：乌桕B<br>2、胸径：Φ≥10cm<br>3、株高、冠径：H=4.0-4.5m，P=2.0-3.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：非实生苗,苗圃移栽苗,全冠,三级分枝以上,树形端正,分枝点1.8-2.2米 | 株 | 41 | 477.46 | 19575.86 | |
| 16 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1、种类：娜塔栎<br>2、胸径：Φ≥15cm<br>3、株高、冠径：H=5.0-6.0m，P=4.0-5.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：非实生苗,苗圃移栽苗,全冠,三级分枝以上,树形端正,分枝点1.8-2.3米 | 株 | 7 | 1003.42 | 7023.94 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1、种类：美国红枫<br>2、胸径：Φ≥15cm<br>3、株高、冠径：H=5.0-6.0m，P=4.0-5.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：非实生苗,苗圃移栽苗,全冠,三级分枝以上,树形端正,分枝点1.8-2.3米 | 株 | 7 | 851.77 | 5962.39 | |
| 18 | 050102001018 | 栽植乔木 | 1、种类：无患子<br>2、胸径：Φ≥15cm<br>3、株高、冠径：H=5.0-6.0m，P=4.0-5.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：非实生苗,苗圃移栽苗,全冠,三级分枝以上,树形端正,分枝点2.0-2.4米 | 株 | 34 | 1862.79 | 63334.86 | |
| 19 | 050102001019 | 栽植乔木 | 1、种类：黄连木<br>2、胸径：Φ≥12cm<br>3、株高、冠径：H=5.5-6.0m，P=3.0-3.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：非实生苗,苗圃移栽苗,全冠,三级分枝以上,树形端正,分枝点2.0-2.4米 | 株 | 5 | 610.48 | 3052.4 | |
| 20 | 050102001020 | 栽植乔木 | 1、种类：栾树<br>2、胸径：Φ≥13cm<br>3、株高、冠径：H=5.5-6.0m，P=3.0-3.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠,三级分枝以上,树枝平展、端正,分枝点2.0-2.4米 | 株 | 4 | 885.13 | 3540.52 | |
| 21 | 050102001021 | 栽植乔木 | 1、种类：五角枫<br>2、胸径：Φ≥16cm<br>3、株高、冠径：H=6.0-6.5m，P=3.5-4.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠,三级分枝以上,树枝平展、端正,分枝点2.0-2.4米 | 株 | 8 | 1491.64 | 11933.12 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 22 | 050102001022 | 栽植乔木 | 1、种类：楸树<br>2、胸径：Φ≥12cm<br>3、株高、冠径：H=5.5-6.0m，P=3.0-3.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠,三级分枝以上,树枝平展、端正,分枝点2.0-2.4米 | 株 | 3 | 658.72 | 1976.16 | |
| 23 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1、竹种类：刚竹<br>2、竹胸径：Φ=2-3cm<br>3、竹高度：H=2.8-3.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：16株/m2 | 株(丛) | 2000 | 7.56 | 15120 | |
| | | 分部小计 | | | | | 219666.49 | |
| | | 灌木 | | | | | | |
| 24 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：桂花A<br>2、冠丛高：H=4.0-4.3m<br>3、蓬径：P=3.5-3.8m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：苗圃移栽苗,丛生或独干,冠下离地面小于0.4m,全冠,密实无空洞、端正、籽银桂 | 株 | 7 | 2461.89 | 17233.23 | |
| 25 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：桂花B<br>2、冠丛高：H=3.5-3.8m<br>3、蓬径：P=3.0-3.3m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：苗圃移栽苗,丛生或独干,冠下离地面小于0.4m,全冠,密实无空洞、端正、籽银桂 | 株 | 18 | 1195.37 | 21516.66 | |
| 26 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠A<br>2、冠丛高：H=3.8-4.3m<br>3、蓬径：P=3.5-3.8m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：苗圃移栽苗,丛生,冠下离地面小于0.4m,全冠,密实无空洞、端正,丛生红叶石楠 | 株 | 3 | 1603.53 | 4810.59 | |
| 27 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠B<br>2、冠丛高：H=3.3-3.8m<br>3、蓬径：P=3.0-3.3m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：苗圃移栽苗,丛生,冠下离地面小于0.4m,全冠,密实无空洞、端正,丛生红叶石楠 | 株 | 10 | 1070 | 10700 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 28 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1、种类：枇杷<br>2、地径：D≥8cm<br>3、冠丛高：H=3.0-3.3m<br>4、蓬径：P=3.5-4.5m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：分枝高度0.3-0.5m,全冠,枝叶丰满 | 株 | 7 | 337.48 | 2362.36 | |
| 29 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1、种类：紫玉兰<br>2、地径：D≥8cm<br>3、冠丛高：H=3.0-3.5m<br>4、蓬径：P=3.0-3.3m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：分枝高度0.3-0.5m,全冠,枝叶丰满 | 株 | 8 | 311.43 | 2491.44 | |
| 30 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1、种类：日本早樱A<br>2、地径：D≥10cm<br>3、冠丛高：H=3.5-4.0m<br>4、蓬径：P-3.5-4.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：分枝高度0.4-0.7m,全冠,枝叶丰满 | 株 | 8 | 813.35 | 6506.8 | |
| 31 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1、种类：日本早樱B<br>2、地径：D≥6cm<br>3、冠丛高：H=2.5-3.0m<br>4、蓬径：P=1.8-2.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行 | 株 | 6 | 169.38 | 1016.28 | |
| 32 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1、种类：红枫<br>2、地径：D≥8cm<br>3、冠丛高：H=2.0-2.5m<br>4、蓬径：P=2.0-2.2m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：冠型丰满,树形优美,分枝高度0.4-0.6m | 株 | 6 | 816.75 | 4900.5 | |
| 33 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1、种类：鸡爪槭A<br>2、地径：D≥10cm<br>3、冠丛高：H=3.0-3.5m<br>4、蓬径：P=2.5-3.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：分枝高度0.4-0.6m,全冠,枝叶丰满 | 株 | 5 | 923.37 | 4616.85 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 34 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1、种类：鸡爪槭B<br>2、地径：D≥6cm<br>3、冠丛高：H=1.8-2.2m<br>4、蓬径：P=1.8-2.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行 | 株 | 23 | 311.1 | 7155.3 | |
| 35 | 050102002012 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶李A<br>2、地径：D≥8cm<br>3、冠丛高：H=2.8-3.2m<br>4、蓬径：P=2.5-3.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：冠型丰满,树形优美,分枝高度0.3-0.6m | 株 | 7 | 292.12 | 2044.84 | |
| 36 | 050102002013 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶李B<br>2、地径：D=6cm<br>3、冠丛高：H=2.5-2.8m<br>4、蓬径：P=1.8-2.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行 | 株 | 24 | 145.54 | 3492.96 | |
| 37 | 050102002014 | 栽植灌木 | 1、种类：丛生紫薇A<br>2、冠丛高：H=2.0-2.5m<br>3、蓬径：P=2.0-2.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠，>5枝/丛，树冠端正 | 株 | 6 | 430.24 | 2581.44 | |
| 38 | 050102002015 | 栽植灌木 | 1、种类：丛生紫薇B<br>2、冠丛高：H=1.5-2.0m<br>3、蓬径：P=1.5-2.0m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行 | 株 | 37 | 248.37 | 9189.69 | |
| 39 | 050102002016 | 栽植灌木 | 1、种类：日本晚樱<br>2、地径：D≥8cm<br>3、冠丛高：H=2.5-3.0m<br>4、蓬径：P=2.5-3.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：全冠,冠型丰满,树形优美,分枝点0.4-0.6m | 株 | 18 | 423.97 | 7631.46 | |
| 40 | 050102002017 | 栽植灌木 | 1、种类：绚丽海棠<br>2、地径：D≥8cm<br>3、冠丛高：H=2.8-3.3m<br>4、蓬径：P=2.5-3.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：冠型丰满,树形优美,分枝高度0.3-0.5m | 株 | 8 | 216.85 | 1734.8 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 41 | 050102002018 | 栽植灌木 | 1、种类：西府海棠<br>2、地径：D≥8cm<br>3、冠丛高：H=2.8-3.3m<br>4、蓬径：P=2.5-3.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：冠型丰满,树形优美,分枝高度0.3-0.5m,3-5分枝/株 | 株 | 14 | 207.2 | 2900.8 | |
| 42 | 050102002019 | 栽植灌木 | 1、种类：木槿<br>2、地径：D≥6cm<br>3、冠丛高：H=1.8-2.2m<br>4、蓬径：P=2.0-2.5m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：全冠,冠型丰满,树形优美,分枝点<0.6m | 株 | 10 | 117.19 | 1171.9 | |
| 43 | 050102002020 | 栽植灌木 | 1、种类：紫荆<br>2、冠丛高：H=1.5-1.8m<br>3、蓬径：P>1.8m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：6-8分枝/丛,1-2cm/分枝,枝叶丰满 | 株 | 13 | 372.34 | 4840.42 | |
| 44 | 050102002021 | 栽植灌木 | 1、种类：石榴<br>2、冠丛高：H=3.0-3.5m<br>3、蓬径：P=2.0-2.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>6、备注：全冠,冠型丰满,树形优美,8-10分枝/丛 | 株 | 8 | 420.59 | 3364.72 | |
| 45 | 050102002022 | 栽植灌木 | 1、种类：美人梅<br>2、地径：D≥8cm<br>3、冠丛高：H=2.5-3.0m<br>4、蓬径：P=2.5-3.0m<br>5、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>6、含草绳绕树干和苗木支撑，苗木支撑按设计说明中执行<br>7、备注：全冠,冠型丰满,树形优美,分枝点0.3-0.5m | 株 | 12 | 216.85 | 2602.2 | |
| 46 | 050102002023 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球A<br>2、冠丛高：H=1.5m<br>3、蓬径：P=1.8m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：蓬形饱满,规格为修剪后规格,不脱脚 | 株 | 11 | 363.12 | 3994.32 | |
| 47 | 050102002024 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球B<br>2、冠丛高：H=1.3m<br>3、蓬径：P=1.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：蓬形饱满,规格为修剪后规格,不脱脚 | 株 | 22 | 182.23 | 4009.06 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 48 | 050102002025 | 栽植灌木 | 1、种类：金森女贞球<br>2、冠丛高：H=1.3m<br>3、蓬径：P=1.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：蓬形饱满,规格为修剪后规格,不脱脚 | 株 | 17 | 216.98 | 3688.66 | |
| 49 | 050102002026 | 栽植灌木 | 1、种类：海桐球A<br>2、冠丛高：H=1.3m<br>3、蓬径：P=1.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：蓬形饱满,规格为修剪后规格,不脱脚 | 株 | 7 | 193.81 | 1356.67 | |
| 50 | 050102002027 | 栽植灌木 | 1、种类：海桐球B<br>2、冠丛高：H=1m<br>3、蓬径：P=1.3m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：蓬形饱满,规格为修剪后规格,不脱脚 | 株 | 16 | 161.97 | 2591.52 | |
| 51 | 050102002028 | 栽植灌木 | 1、种类：金边黄杨球<br>2、冠丛高：H=1.3m<br>3、蓬径：P=1.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：蓬形饱满,规格为修剪后规格,不脱脚 | 株 | 17 | 412.89 | 7019.13 | |
| 52 | 050102002029 | 栽植灌木 | 1、种类：金姬小蜡球<br>2、冠丛高：H=1.3m<br>3、蓬径：P=1.5m<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：蓬形饱满,规格为修剪后规格,不脱脚 | 株 | 22 | 345.33 | 7597.26 | |
| | | 分部小计 | | | | | 155121.86 | |
| | | | 地被 | | | | | |
| 53 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1、种类：法青<br>2、篱高、蓬径<br>：H=1.2m，P=0.4-0.5m<br>3、单位面积株数：4株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 42 | 73.2 | 3074.4 | |
| 54 | 050102005002 | 栽植绿篱 | 1、种类：红叶石楠<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 756 | 72.57 | 54862.92 | |
| 55 | 050102005003 | 栽植绿篱 | 1、种类：金森女贞<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 629 | 59.07 | 37155.03 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 050102005004 | 栽植绿篱 | 1、种类：金边黄杨<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 656 | 96.19 | 63100.64 | |
| 57 | 050102005005 | 栽植绿篱 | 1、种类：毛鹃<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 309 | 75.27 | 23258.43 | |
| 58 | 050102005006 | 栽植绿篱 | 1、种类：小叶黄杨<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 162 | 109.7 | 17771.4 | |
| 59 | 050102005007 | 栽植绿篱 | 1、种类：大叶黄杨<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 186 | 82.7 | 15382.2 | |
| 60 | 050102005008 | 栽植绿篱 | 1、种类：红花继木<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 63 | 52.32 | 3296.16 | |
| 61 | 050102005009 | 栽植绿篱 | 1、种类：龟甲冬青<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 37 | 59.07 | 2185.59 | |
| 62 | 050102005010 | 栽植绿篱 | 1、种类：小海桐<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：3分枝/株 | m2 | 335 | 54.19 | 18153.65 | |
| 63 | 050102005011 | 栽植绿篱 | 1、种类：南天竹<br>2、篱高、蓬径：H=0.4-0.5m，P=0.4-0.5m<br>3、单位面积株数：36丛/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：3分枝/丛 | m2 | 105 | 65.82 | 6911.1 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 050102005012 | 栽植绿篱 | 1、种类：洒金桃叶珊瑚<br>2、篱高、蓬径：H=0.35-0.45m，P=0.4-0.5m<br>3、单位面积株数：25株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：球形苗,三分枝以上,不脱脚,生长健壮 | m2 | 57 | 63.89 | 3641.73 | |
| 65 | 050102005013 | 栽植绿篱 | 1、种类：八角金盘<br>2、篱高、蓬径：H=0.5-0.6m，P=0.5-0.6m<br>3、单位面积株数：16丛/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：3分枝/丛 | m2 | 39 | 63.57 | 2479.23 | |
| 66 | 050102005014 | 栽植绿篱 | 1、种类：细叶麦冬<br>2、篱高、蓬径：H=0.35-0.45m，P＞0.2m<br>3、单位面积株数：64丛/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：满栽,套栽红花石蒜16丛/m2 | m2 | 831 | 64.91 | 53940.21 | |
| 67 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：矮生百慕大<br>2、铺种方式：满铺<br>3、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>4、备注：草皮卷,秋季套播黑麦草,20g/m2 | m2 | 5556 | 28.17 | 156512.52 | |
| 68 | 050301005001 | 点风景石 | 1、石料种类：泰山石<br>2、石料规格、重量：主景石尺寸在70*70*70cm~100*100*100cm之间，共三块<br>3、绿地内与植物组团造景 | 组 | 1 | 1916.83 | 1916.83 | |
| | | 分部小计 | | | | | 463642.04 | |
| | | 海绵城市 | | | | | | |
| 69 | 050102005015 | 栽植绿篱 | 1、种类：大花美人蕉<br>2、篱高、蓬径：H=60-80cm，P=40-50cm<br>3、单位面积株数：9株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：密植不露土 | m2 | 62 | 91.09 | 5647.58 | |
| 70 | 050102005016 | 栽植绿篱 | 1、种类：花叶芦竹<br>2、篱高：H=80cm<br>3、单位面积株数：16株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：密植不露土 | m2 | 101 | 77.18 | 7795.18 | |
| 71 | 050102005017 | 栽植绿篱 | 1、种类：黄菖蒲<br>2、篱高、蓬径<br>：H=60cm，P=20-30cm<br>3、单位面积株数：25株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：密植不露土 | m2 | 64 | 102.34 | 6549.76 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 72 | 050102005018 | 栽植绿篱 | 1、种类：鸢尾<br>2、篱高、蓬径<br>：H=30cm，P≥15cm<br>3、单位面积株数：49株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：密植不露土 | m2 | 136 | 37.32 | 5075.52 | |
| 73 | 050102005019 | 栽植绿篱 | 1、种类：马蔺<br>2、篱高：H=30-45cm<br>3、单位面积株数：49株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：密植不露土 | m2 | 76 | 74.82 | 5686.32 | |
| 74 | 050102005020 | 栽植绿篱 | 1、种类：细叶芒<br>2、篱高、蓬径：H=20-30cm，P=20-30cm<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：40~50芽/丛,品字形种植 | m2 | 80 | 84.2 | 6736 | |
| 75 | 050102005021 | 栽植绿篱 | 1、种类：千屈菜<br>2、篱高：H=50cm<br>3、单位面积株数：20株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：两年生 | m2 | 63 | 53.26 | 3355.38 | |
| 76 | 050102005022 | 栽植绿篱 | 1、种类：玉簪<br>2、篱高、蓬径<br>：H=30cm，P=15-20cm<br>3、单位面积株数：36株/m2<br>4、养护期：三级养护1.5年，成活率100%<br>5、备注：紫花 | m2 | 73 | 52.32 | 3819.36 | |
| | | 分部小计 | | | | | 44665.1 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 883095.49 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 883095.49 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：绿化工程(02)

| 项目编码 | 050102001001 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1020 | 18.06 | 119.49 | 244.8 | 142.8 | 102 | 1.81 | 11.95 | 24.48 | 14.28 |
| 3-246 | 树棍三脚桩 | 10株 | 0.1 | 61.2 | 87.96 | | 14.69 | 8.57 | 6.12 | 8.8 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-409备注1 | 常绿乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 132.93 | 34.79 | 61.39 | 31.9 | 18.61 | 13.29 | 3.48 | 6.14 | 3.19 | 1.86 |
| 3-409*0.5 | 常绿乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 55.39 | 14.5 | 25.58 | 13.29 | 7.75 | 5.54 | 1.45 | 2.56 | 1.33 | 0.78 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 133.07 | 16.73 | 20.65 | 31.94 | 18.64 |
| 1.3046工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 400.92 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 621.95 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 高杆女贞Φ≥12cm | 株 | 1.05 | 370.4 | 388.92 | | |
| | 基肥 | kg | 1 | 12 | 12 | | |
| | 水 | m3 | 0.5975 | 6.02 | 3.6 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.15 | 6.24 | 0.94 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 417.65 | -- | |

| 项目编码 | 050102001002 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1020 | 18.06 | 119.49 | 244.8 | 142.8 | 102 | 1.81 | 11.95 | 24.48 | 14.28 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-263 | 草绳绕树干胸径在50cm以内 | 10m | 0.12 | 318.75 | 74.25 | | 76.5 | 44.63 | 38.25 | 8.91 | | 9.18 | 5.36 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-412备注1 | 常绿乔木(III级)胸径50cm以内 | 10株 | 0.1 | 314.94 | 78.07 | 114.4 | 75.59 | 44.09 | 31.49 | 7.81 | 11.44 | 7.56 | 4.41 |
| 3-412*0.5 | 常绿乔木(III级)胸径50cm以内 | 10株 | 0.1 | 131.22 | 32.53 | 47.67 | 31.49 | 18.37 | 13.12 | 3.25 | 4.77 | 3.15 | 1.84 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 193.02 | 46.27 | 28.16 | 46.33 | 27.03 |
| 1.8925工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 302.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 643.29 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丛生女贞H=3.0-3.5m，P=2.2-2.5m | 株 | 1.05 | 276.65 | 290.48 | | |
| | 基肥 | kg | 1 | 12 | 12 | | |
| | 水 | m3 | 0.912 | 6.02 | 5.49 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 27 | 0.33 | 8.91 | | |
| | 肥料 | kg | 2.55 | 2 | 5.1 | | |
| | 药剂 | kg | 0.102 | 22.3 | 2.27 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 348.75 | -- | |

| 项目编码 | 050102001003 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 24.08 | 183.83 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.41 | 18.38 | 35.01 | 20.42 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-409备注1 | 常绿乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 132.93 | 34.79 | 61.39 | 31.9 | 18.61 | 13.29 | 3.48 | 6.14 | 3.19 | 1.86 |
| 3-409*0.5 | 常绿乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 55.39 | 14.5 | 25.58 | 13.29 | 7.75 | 5.54 | 1.45 | 2.56 | 1.33 | 0.78 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 178.97 | 33.02 | 27.08 | 42.96 | 25.06 |
| 1.7546工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 631.69 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 938.78 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 香樟Φ≥15cm | 株 | 1.1 | 557.9 | 613.69 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6975 | 6.02 | 4.2 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 664.71 | -- | |

| 项目编码 | 050102001004 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-110 | 栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内 | 10株 | 0.1 | 3774 | 48.16 | 367.66 | 905.76 | 528.36 | 377.4 | 4.82 | 36.77 | 90.58 | 52.84 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-257 | 草绳绕树干胸径在20cm以内 | 10m | 0.12 | 76.5 | 13.2 | | 18.36 | 10.71 | 9.18 | 1.58 | | 2.2 | 1.29 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 428.71 | 35.82 | 45.74 | 102.9 | 60.03 |
| 4.2031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 3877.87 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4551.07 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丛生朴树AH=6.0-7.0m，P=4.0-5.0m | 株 | 1.1 | 3492.61 | 3841.87 | | |
| | 基肥 | kg | 3 | 12 | 36 | | |
| | 水 | m3 | 1.0975 | 6.02 | 6.61 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 4.8 | 0.33 | 1.58 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3913.69 | -- | |

| 项目编码 | 050102001005 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-109 | 栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内 | 10株 | 0.1 | 2264.4 | 30.1 | 303.32 | 543.46 | 317.02 | 226.44 | 3.01 | 30.33 | 54.35 | 31.7 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-257 | 草绳绕树干胸径在20cm以内 | 10m | 0.12 | 76.5 | 13.2 | | 18.36 | 10.71 | 9.18 | 1.58 | | 2.2 | 1.29 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 277.75 | 34.01 | 39.3 | 66.67 | 38.89 |
| 2.7231工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 2854.85 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3311.47 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丛生朴树BH=5.0-6.0m，P=3.5-4.0m | 株 | 1.1 | 2573.5 | 2830.85 | | |
| | 基肥 | kg | 2 | 12 | 24 | | |
| | 水 | m3 | 0.7975 | 6.02 | 4.8 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 4.8 | 0.33 | 1.58 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2888.86 | -- | |

| 项目编码 | 050102001006 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-113 | 栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内 | 10株 | 0.1 | 10608 | 477.87 | 1254.35 | 2545.92 | 1485.12 | 1060.8 | 47.79 | 125.44 | 254.59 | 148.51 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-259 | 草绳绕树干胸径在30cm以内 | 10m | 0.12 | 127.5 | 24.75 | | 30.6 | 17.85 | 15.3 | 2.97 | | 3.67 | 2.14 |
| 3-415备注1 | 落叶乔木(III级)胸径30cm以内 | 10株 | 0.1 | 312.24 | 47.92 | 76.35 | 74.94 | 43.71 | 31.22 | 4.79 | 7.64 | 7.49 | 4.37 |
| 3-415*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径30cm以内 | 10株 | 0.1 | 130.1 | 19.97 | 31.81 | 31.22 | 18.21 | 13.01 | 2 | 3.18 | 3.12 | 1.82 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1128.49 | 82.04 | 136.26 | 270.83 | 157.98 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0637工日 | 未计价材料费 | | | | | | 3343.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 5118.87 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 丛生乌桕H=7.0-9.0m，P=5.5-6.5m | 株 | 1.1 | 2941.15 | 3235.27 | | |
| | 基肥 | kg | 9 | 12 | 108 | | |
| | 种植土 | m3 | 9.55 | | | | |
| | 胶管 | m | 2.1 | 9.87 | 20.73 | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 2.6 | 6.24 | 16.22 | | |
| | 水 | m3 | 2.174 | 6.02 | 13.09 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 9 | 0.33 | 2.97 | | |
| | 肥料 | kg | 1.7 | 2 | 3.4 | | |
| | 药剂 | kg | 0.051 | 22.3 | 1.14 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3425.31 | -- | |

| 项目编码 | 050102001007 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-110 | 栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内 | 10株 | 0.1 | 3774 | 48.16 | 367.66 | 905.76 | 528.36 | 377.4 | 4.82 | 36.77 | 90.58 | 52.84 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-257 | 草绳绕树干胸径在20cm以内 | 10m | 0.12 | 76.5 | 13.2 | | 18.36 | 10.71 | 9.18 | 1.58 | | 2.2 | 1.29 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 428.71 | 35.82 | 45.74 | 102.9 | 60.03 |
| 4.2031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1653.63 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2326.83 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 对节白蜡Φ≥18cm | | | | | | 株 | 1.1 | 1470.57 | 1617.63 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 3 | 12 | 36 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 1.0975 | 6.02 | 6.61 | | | |
| | 树棍长2000内 | | | | | | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 4.8 | 0.33 | 1.58 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1689.45 | -- | |

| 项目编码 | 050102001008 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-109 | 栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内 | 10株 | 0.1 | 2264.4 | 30.1 | 303.32 | 543.46 | 317.02 | 226.44 | 3.01 | 30.33 | 54.35 | 31.7 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-257 | 草绳绕树干胸径在20cm以内 | 10m | 0.12 | 76.5 | 13.2 | | 18.36 | 10.71 | 9.18 | 1.58 | | 2.2 | 1.29 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 277.75 | 34.01 | 39.3 | 66.67 | 38.89 |
| 2.7231工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1298.9 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1755.52 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 朴树AΦ≥16cm | 株 | 1.1 | 1159 | 1274.9 | | |
| | 基肥 | kg | 2 | 12 | 24 | | |
| | 水 | m3 | 0.7975 | 6.02 | 4.8 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 4.8 | 0.33 | 1.58 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1332.91 | -- | |

| 项目编码 | 050102001009 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1020 | 18.06 | 119.49 | 244.8 | 142.8 | 102 | 1.81 | 11.95 | 24.48 | 14.28 |
| 3-246 | 树棍三脚桩 | 10株 | 0.1 | 61.2 | 87.96 | | 14.69 | 8.57 | 6.12 | 8.8 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 148.21 | 16.73 | 20.92 | 35.58 | 20.76 |
| 1.4531工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 595.86 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 838.06 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 朴树B Φ≥12cm | 株 | 1.05 | 556.06 | 583.86 | | |
| | 基肥 | kg | 1 | 12 | 12 | | |
| | 水 | m3 | 0.5975 | 6.02 | 3.6 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.15 | 6.24 | 0.94 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 612.59 | -- | |

| 项目编码 | 050102001010 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-106 | 栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内 | 10株 | 0.1 | 683.4 | 9.03 | | 164.02 | 95.68 | 68.34 | 0.9 | | 16.4 | 9.57 |
| 3-246 | 树棍三脚桩 | 10株 | 0.1 | 61.2 | 87.96 | | 14.69 | 8.57 | 6.12 | 8.8 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.12 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 4.59 | 0.79 | | 1.1 | 0.64 |
| 3-413备注1 | 落叶乔木(III级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 173.44 | 27.46 | 52.65 | 41.63 | 24.28 | 17.34 | 2.75 | 5.27 | 4.16 | 2.43 |
| 3-413*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 72.27 | 11.44 | 21.94 | 17.34 | 10.12 | 7.23 | 1.14 | 2.19 | 1.73 | 1.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 103.62 | 14.38 | 7.46 | 24.86 | 14.51 |
| 1.0159工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 332.9 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 497.73 | | | | |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 朴树C Φ≥10cm | 株 | 1.05 | 307.9 | 323.3 | | |
| | 基肥 | kg | 0.8 | 12 | 9.6 | | |
| | 水 | m3 | 0.388 | 6.02 | 2.34 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.15 | 6.24 | 0.94 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 草绳 | kg | 2.4 | 0.33 | 0.79 | | |
| | 肥料 | kg | 0.85 | 2 | 1.7 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 347.28 | -- | |

| 项目编码 | 050102001011 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 24.08 | 183.83 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.41 | 18.38 | 35.01 | 20.42 |
| 3-246 | 树棍三脚桩 | 10株 | 0.1 | 61.2 | 87.96 | | 14.69 | 8.57 | 6.12 | 8.8 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 192.07 | 17.33 | 27.35 | 46.11 | 26.9 |
| 1.8831工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1857.05 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2166.81 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 榉树AΦ≥15cm | 株 | 1.1 | 1671.86 | 1839.05 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6975 | 6.02 | 4.2 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.15 | 6.24 | 0.94 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 1874.38 | -- |

| 项目编码 | 050102001012 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 24.08 | 183.83 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.41 | 18.38 | 35.01 | 20.42 |
| 3-246 | 树棍三脚桩 | 10株 | 0.1 | 61.2 | 87.96 | | 14.69 | 8.57 | 6.12 | 8.8 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 192.07 | 17.33 | 27.35 | 46.11 | 26.9 |
| 1.8831工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1150.34 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1460.1 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 榉树BΦ≥13cm | 株 | 1.1 | 1029.4 | 1132.34 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6975 | 6.02 | 4.2 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.15 | 6.24 | 0.94 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1167.67 | -- | |

| 项目编码 | 050102001013 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 24.08 | 183.83 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.41 | 18.38 | 35.01 | 20.42 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 194.11 | 33.02 | 27.35 | 46.6 | 27.18 |
| 1.9031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 747.96 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1076.22 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 银杏Φ≥15cm | 株 | 1.1 | 663.6 | 729.96 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6975 | 6.02 | 4.2 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 780.98 | -- | |

| 项目编码 | 050102001014 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 24.08 | 183.83 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.41 | 18.38 | 35.01 | 20.42 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 194.11 | 33.02 | 27.35 | 46.6 | 27.18 |
| 1.9031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1121.03 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1449.29 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乌桕AΦ≥15cm | 株 | 1.1 | 1002.75 | 1103.03 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6975 | 6.02 | 4.2 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1154.05 | -- | |

| 项目编码 | 050102001015 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-106 | 栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内 | 10株 | 0.1 | 683.4 | 9.03 | | 164.02 | 95.68 | 68.34 | 0.9 | | 16.4 | 9.57 |
| 3-246 | 树棍三脚桩 | 10株 | 0.1 | 61.2 | 87.96 | | 14.69 | 8.57 | 6.12 | 8.8 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.12 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 4.59 | 0.79 | | 1.1 | 0.64 |
| 3-413备注1 | 落叶乔木(III级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 173.44 | 27.46 | 52.65 | 41.63 | 24.28 | 17.34 | 2.75 | 5.27 | 4.16 | 2.43 |
| 3-413*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 72.27 | 11.44 | 21.94 | 17.34 | 10.12 | 7.23 | 1.14 | 2.19 | 1.73 | 1.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 103.62 | 14.38 | 7.46 | 24.86 | 14.51 |
| 1.0159工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 312.63 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 477.46 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乌桕BΦ≥10cm | 株 | 1.05 | 288.6 | 303.03 | | |
| | 基肥 | kg | 0.8 | 12 | 9.6 | | |
| | 水 | m3 | 0.388 | 6.02 | 2.34 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.15 | 6.24 | 0.94 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 草绳 | kg | 2.4 | 0.33 | 0.79 | | |
| | 肥料 | kg | 0.85 | 2 | 1.7 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 327.01 | -- | |

| 项目编码 | 050102001016 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 24.08 | 183.83 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.41 | 18.38 | 35.01 | 20.42 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 194.11 | 33.02 | 27.35 | 46.6 | 27.18 |
| 1.9031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 675.16 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1003.42 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 娜塔栎Φ≥15cm | 株 | 1.1 | 597.42 | 657.16 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6975 | 6.02 | 4.2 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 708.18 | -- | |

| 项目编码 | 050102001017 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 24.08 | 183.83 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.41 | 18.38 | 35.01 | 20.42 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 194.11 | 33.02 | 27.35 | 46.6 | 27.18 |
| 1.9031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 523.51 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 851.77 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 美国红枫Φ≥15cm | 株 | 1.1 | 459.55 | 505.51 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6975 | 6.02 | 4.2 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 556.53 | -- | |

| 项目编码 | 050102001018 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 24.08 | 183.83 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.41 | 18.38 | 35.01 | 20.42 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 194.11 | 33.02 | 27.35 | 46.6 | 27.18 |
| 1.9031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1534.53 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1862.79 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 无患子Φ≥15cm | 株 | 1.1 | 1378.66 | 1516.53 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6975 | 6.02 | 4.2 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 1567.55 | -- | |

| 项目编码 | 050102001019 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1020 | 18.06 | 119.49 | 244.8 | 142.8 | 102 | 1.81 | 11.95 | 24.48 | 14.28 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 150.25 | 32.42 | 20.92 | 36.07 | 21.04 |
| 1.4731工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 349.78 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 610.48 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 黄连木Φ≥12cm | 株 | 1.05 | 321.69 | 337.77 | | |
| | 基肥 | kg | 1 | 12 | 12 | | |
| | 水 | m3 | 0.5975 | 6.02 | 3.6 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 382.2 | -- | |

| 项目编码 | 050102001020 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 24.08 | 183.83 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.41 | 18.38 | 35.01 | 20.42 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 194.11 | 33.02 | 27.35 | 46.6 | 27.18 |
| 1.9031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 556.87 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 885.13 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栾树Φ≥13cm | 株 | 1.1 | 489.88 | 538.87 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6975 | 6.02 | 4.2 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 589.89 | -- | |

| 项目编码 | 050102001021 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-109 | 栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内 | 10株 | 0.1 | 2264.4 | 30.1 | 303.32 | 543.46 | 317.02 | 226.44 | 3.01 | 30.33 | 54.35 | 31.7 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-257 | 草绳绕树干胸径在20cm以内 | 10m | 0.12 | 76.5 | 13.2 | | 18.36 | 10.71 | 9.18 | 1.58 | | 2.2 | 1.29 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 277.75 | 34.01 | 39.3 | 66.67 | 38.89 |
| 2.7231工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1035.02 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1491.64 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 五角枫Φ≥16cm | 株 | 1.1 | 919.11 | 1011.02 | | |
| | 基肥 | kg | 2 | 12 | 24 | | |
| | 水 | m3 | 0.7975 | 6.02 | 4.8 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 4.8 | 0.33 | 1.58 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1069.03 | -- | |

| 项目编码 | 050102001022 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1020 | 18.06 | 119.49 | 244.8 | 142.8 | 102 | 1.81 | 11.95 | 24.48 | 14.28 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 81.6 | 244.87 | | 19.58 | 11.42 | 8.16 | 24.49 | | 1.96 | 1.14 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.12 | 51 | 9.9 | | 12.24 | 7.14 | 6.12 | 1.19 | | 1.47 | 0.86 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 239.78 | 34.79 | 63.34 | 57.55 | 33.57 | 23.98 | 3.48 | 6.33 | 5.76 | 3.36 |
| 3-414*0.5 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.91 | 14.5 | 26.39 | 23.98 | 13.99 | 9.99 | 1.45 | 2.64 | 2.4 | 1.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 150.25 | 32.42 | 20.92 | 36.07 | 21.04 |
| 1.4731工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 398.02 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 658.72 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 楸树Φ≥12cm | 株 | 1.05 | 367.64 | 386.02 | | |
| | 基肥 | kg | 1 | 12 | 12 | | |
| | 水 | m3 | 0.5975 | 6.02 | 3.6 | | |
| | 树棍长2000内 | 根 | 5.33 | 4.36 | 23.24 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 草绳 | kg | 3.6 | 0.33 | 1.19 | | |
| | 肥料 | kg | 1.19 | 2 | 2.38 | | |
| | 药剂 | kg | 0.034 | 22.3 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 430.44 | -- | |

| 项目编码 | 050102003001 | 项目名称 | 栽植竹类 | 计量单位 | 株(丛) | 工程量 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-174 | 栽植竹类胸径在2cm内 | 10株 | 0.1 | 17.34 | 1.51 | | 4.16 | 2.43 | 1.73 | 0.15 | | 0.42 | 0.24 |
| 3-438备注1 | 竹类(III级散生竹)胸径5cm以内 | 10株 | 0.1 | 4.04 | 1.56 | 1.06 | 0.97 | 0.57 | 0.4 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.06 |
| 3-438*0.5 | 竹类(III级散生竹)胸径5cm以内 | 10株 | 0.1 | 1.68 | 0.65 | 0.44 | 0.4 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.3 | 0.38 | 0.15 | 0.56 | 0.32 |
| 0.0227工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 3.85 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.56 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 刚竹Φ=2-3cm，H=2.8-3.0m | 株 | 1.02 | 3.68 | 3.75 | | |
| | 基肥 | kg | 0.008 | 12 | 0.1 | | |
| | 水 | m3 | 0.0318 | 6.02 | 0.19 | | |
| | 肥料 | kg | 0.0901 | 2 | 0.18 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4.23 | -- | |

| 项目编码 | 050102002001 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-146 | 栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内 | 10株 | 0.1 | 2264.4 | 36.12 | 284.94 | 543.46 | 317.02 | 226.44 | 3.61 | 28.49 | 54.35 | 31.7 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 234.83 | 7.02 | 35.22 | 56.36 | 32.88 |
| 2.3023工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 2095.58 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2461.89 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 桂花AH=4.0-4.3m，P=3.5-3.8m | 株 | 1.1 | 1883.25 | 2071.58 | | |
| | 基肥 | kg | 2 | 12 | 24 | | |
| | 水 | m3 | 0.8244 | 6.02 | 4.96 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 2102.6 | -- |

| 项目编码 | 050102002002 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-145 | 栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 27.09 | 174.64 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.71 | 17.46 | 35.01 | 20.42 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 154.25 | 6.12 | 24.19 | 37.02 | 21.6 |
| 1.5123工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 952.19 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1195.37 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 桂花BH=3.5-3.8m，P=3.0-3.3m | 株 | 1.1 | 849.26 | 934.19 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6744 | 6.02 | 4.06 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 958.31 | -- | |

| 项目编码 | 050102002003 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-146 | 栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内 | 10株 | 0.1 | 2264.4 | 36.12 | 284.94 | 543.46 | 317.02 | 226.44 | 3.61 | 28.49 | 54.35 | 31.7 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 234.83 | 7.02 | 35.22 | 56.36 | 32.88 |
| 2.3023工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1237.22 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1603.53 | | | | |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 红叶石楠AH=3.8-4.3m，P=3.5-3.8m | 株 | 1.1 | 1102.93 | 1213.22 | | |
| | 基肥 | kg | 2 | 12 | 24 | | |
| | 水 | m3 | 0.8244 | 6.02 | 4.96 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1244.24 | -- | |

| 项目编码 | 050102002004 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-145 | 栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1458.6 | 27.09 | 174.64 | 350.06 | 204.2 | 145.86 | 2.71 | 17.46 | 35.01 | 20.42 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 154.25 | 6.12 | 24.19 | 37.02 | 21.6 |
| 1.5123工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 826.82 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1070 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 红叶石楠BH=3.3-3.8m，P=3.0-3.3m | 株 | 1.1 | 735.29 | 808.82 | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | 12 | 18 | | |
| | 水 | m3 | 0.6744 | 6.02 | 4.06 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 832.94 | -- | |

| 项目编码 | 050102002005 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.04 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.53 | 0.26 | | 0.37 | 0.21 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 55.62 | 12.75 | 6.73 | 13.35 | 7.79 |
| 0.5453工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 241.24 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 337.48 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 枇杷D≥8cm | 株 | 1.05 | 225.18 | 236.44 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.3244 | 6.02 | 1.95 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 0.8 | 0.33 | 0.26 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 253.99 | -- | |

| 项目编码 | 050102002006 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.04 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.53 | 0.26 | | 0.37 | 0.21 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 55.62 | 12.75 | 6.73 | 13.35 | 7.79 |
| 0.5453工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 215.19 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 311.43 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫玉兰D≥8cm | 株 | 1.05 | 200.37 | 210.39 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.3244 | 6.02 | 1.95 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 0.8 | 0.33 | 0.26 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 227.94 | -- | |

| 项目编码 | 050102002007 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-142 | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内 | 10株 | 0.1 | 510 | 7.53 | | 122.4 | 71.4 | 51 | 0.75 | | 12.24 | 7.14 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.05 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.91 | 0.33 | | 0.46 | 0.27 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 66.2 | 12.97 | 6.73 | 15.89 | 9.28 |
| 0.6491工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 702.28 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 813.35 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 日本早樱AD≥10cm | 株 | 1.05 | 660.84 | 693.88 | | |
| | 基肥 | kg | 0.7 | 12 | 8.4 | | |
| | 水 | m3 | 0.3494 | 6.02 | 2.1 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 1 | 0.33 | 0.33 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 715.25 | -- | |

| 项目编码 | 050102002008 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 226.44 | 4.52 | | 54.35 | 31.7 | 22.64 | 0.45 | | 5.44 | 3.17 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.1 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 3.83 | 0.66 | | 0.92 | 0.54 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 45.29 | 19 | 35.77 | 10.87 | 6.34 | 4.53 | 1.9 | 3.58 | 1.09 | 0.63 |
| 3-421*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 18.87 | 7.92 | 14.91 | 4.53 | 2.64 | 1.89 | 0.79 | 1.49 | 0.45 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 37.79 | 12.28 | 5.07 | 9.08 | 5.29 |
| 0.3704工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 99.87 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 169.38 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 日本早樱BD≥6cm | 株 | 1.05 | 92.83 | 97.47 | | |
| | 基肥 | kg | 0.2 | 12 | 2.4 | | |
| | 水 | m3 | 0.2382 | 6.02 | 1.43 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 2 | 0.33 | 0.66 | | |
| | 肥料 | kg | 0.646 | 2 | 1.29 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0187 | 22.3 | 0.42 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 112.15 | -- | |

| 项目编码 | 050102002009 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.05 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.91 | 0.33 | | 0.46 | 0.27 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 56 | 12.82 | 6.73 | 13.44 | 7.85 |
| 0.5491工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 719.91 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 816.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 红枫D≥8cm | 株 | 1.05 | 681.06 | 715.11 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.3244 | 6.02 | 1.95 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 1 | 0.33 | 0.33 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 732.73 | -- | |

| 项目编码 | 050102002010 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-142 | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内 | 10株 | 0.1 | 510 | 7.53 | | 122.4 | 71.4 | 51 | 0.75 | | 12.24 | 7.14 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.05 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.91 | 0.33 | | 0.46 | 0.27 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 66.2 | 12.97 | 6.73 | 15.89 | 9.28 |
| 0.6491工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 812.3 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 923.37 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鸡爪槭AD≥10cm | 株 | 1.05 | 765.62 | 803.9 | | |
| | 基肥 | kg | 0.7 | 12 | 8.4 | | |
| | 水 | m3 | 0.3494 | 6.02 | 2.1 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 1 | 0.33 | 0.33 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 825.27 | -- | |

| 项目编码 | 050102002011 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 226.44 | 4.52 | | 54.35 | 31.7 | 22.64 | 0.45 | | 5.44 | 3.17 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-254 | 草绳绕树干胸径在5cm以内 | 10m | 0.05 | 25.5 | 3.3 | | 6.12 | 3.57 | 1.28 | 0.17 | | 0.31 | 0.18 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 45.29 | 19 | 35.77 | 10.87 | 6.34 | 4.53 | 1.9 | 3.58 | 1.09 | 0.63 |
| 3-421*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 18.87 | 7.92 | 14.91 | 4.53 | 2.64 | 1.89 | 0.79 | 1.49 | 0.45 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 35.24 | 11.79 | 5.07 | 8.47 | 4.93 |
| 0.3454工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 245.6 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 311.1 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鸡爪槭BD≥6cm | 株 | 1.05 | 231.62 | 243.2 | | |
| | 基肥 | kg | 0.2 | 12 | 2.4 | | |
| | 水 | m3 | 0.2382 | 6.02 | 1.43 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 0.5 | 0.33 | 0.17 | | |
| | 肥料 | kg | 0.646 | 2 | 1.29 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0187 | 22.3 | 0.42 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 257.39 | -- | |

| 项目编码 | 050102002012 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.04 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.53 | 0.26 | | 0.37 | 0.21 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 55.62 | 12.75 | 6.73 | 13.35 | 7.79 |
| 0.5453工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 195.88 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 292.12 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 红叶李AD≥8cm | 株 | 1.05 | 181.98 | 191.08 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.3244 | 6.02 | 1.95 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 0.8 | 0.33 | 0.26 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 208.63 | -- | |

| 项目编码 | 050102002013 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 226.44 | 4.52 | | 54.35 | 31.7 | 22.64 | 0.45 | | 5.44 | 3.17 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.04 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.53 | 0.26 | | 0.37 | 0.21 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 45.29 | 19 | 35.77 | 10.87 | 6.34 | 4.53 | 1.9 | 3.58 | 1.09 | 0.63 |
| 3-421*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 18.87 | 7.92 | 14.91 | 4.53 | 2.64 | 1.89 | 0.79 | 1.49 | 0.45 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 35.49 | 11.88 | 5.07 | 8.53 | 4.96 |
| 0.3479工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 79.61 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 145.54 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 红叶李BD≥6cm | 株 | 1.05 | 73.53 | 77.21 | | |
| | 基肥 | kg | 0.2 | 12 | 2.4 | | |
| | 水 | m3 | 0.2382 | 6.02 | 1.43 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 0.8 | 0.33 | 0.26 | | |
| | 肥料 | kg | 0.646 | 2 | 1.29 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0187 | 22.3 | 0.42 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 91.49 | -- | |

| 项目编码 | 050102002014 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-143 | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内 | 10株 | 0.1 | 683.4 | 9.03 | | 164.02 | 95.68 | 68.34 | 0.9 | | 16.4 | 9.57 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 45.29 | 19 | 35.77 | 10.87 | 6.34 | 4.53 | 1.9 | 3.58 | 1.09 | 0.63 |
| 3-421*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 18.87 | 7.92 | 14.91 | 4.53 | 2.64 | 1.89 | 0.79 | 1.49 | 0.45 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 74.76 | 3.59 | 5.07 | 17.94 | 10.46 |
| 0.7329工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 318.42 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 430.24 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丛生紫薇AH=2.0-2.5m，P=2.0-2.5m | 株 | 1.05 | 294.11 | 308.82 | | |
| | 基肥 | kg | 0.8 | 12 | 9.6 | | |
| | 水 | m3 | 0.3132 | 6.02 | 1.89 | | |
| | 肥料 | kg | 0.646 | 2 | 1.29 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0187 | 22.3 | 0.42 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 322.01 | -- | |

| 项目编码 | 050102002015 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-420备注1 | 灌木(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.09 | 14.83 | 25.38 | 8.9 | 5.19 | 3.71 | 1.48 | 2.54 | 0.89 | 0.52 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-420*0.5 | 灌木(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 15.45 | 6.18 | 10.58 | 3.71 | 2.16 | 1.55 | 0.62 | 1.06 | 0.37 | 0.22 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.06 | 2.7 | 3.6 | 11.05 | 6.45 |
| 0.4516工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 178.51 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 248.37 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丛生紫薇BH=1.5-2.0m，P=1.5-2.0m | 株 | 1.05 | 165.44 | 173.71 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.2292 | 6.02 | 1.38 | | |
| | 肥料 | kg | 0.51 | 2 | 1.02 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0136 | 22.3 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 181.21 | -- | |

| 项目编码 | 050102002016 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.05 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.91 | 0.33 | | 0.46 | 0.27 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 56 | 12.82 | 6.73 | 13.44 | 7.85 |
| 0.5491工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 327.13 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 423.97 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 日本晚樱D≥8cm | 株 | 1.05 | 306.98 | 322.33 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.3244 | 6.02 | 1.95 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 1 | 0.33 | 0.33 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 339.95 | -- | |

| 项目编码 | 050102002017 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.04 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.53 | 0.26 | | 0.37 | 0.21 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 55.62 | 12.75 | 6.73 | 13.35 | 7.79 |
| 0.5453工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 120.61 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 216.85 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 绚丽海棠D≥8cm | 株 | 1.05 | 110.29 | 115.8 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.3244 | 6.02 | 1.95 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 0.8 | 0.33 | 0.26 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 133.36 | -- | |

| 项目编码 | 050102002018 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.04 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.53 | 0.26 | | 0.37 | 0.21 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 55.62 | 12.75 | 6.73 | 13.35 | 7.79 |
| 0.5453工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 110.96 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 207.2 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 西府海棠D≥8cm | 株 | 1.05 | 101.1 | 106.16 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.3244 | 6.02 | 1.95 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 0.8 | 0.33 | 0.26 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 123.71 | -- | |

| 项目编码 | 050102002019 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 226.44 | 4.52 | | 54.35 | 31.7 | 22.64 | 0.45 | | 5.44 | 3.17 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.05 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.91 | 0.33 | | 0.46 | 0.27 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 45.29 | 19 | 35.77 | 10.87 | 6.34 | 4.53 | 1.9 | 3.58 | 1.09 | 0.63 |
| 3-421*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 18.87 | 7.92 | 14.91 | 4.53 | 2.64 | 1.89 | 0.79 | 1.49 | 0.45 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 35.87 | 11.95 | 5.07 | 8.62 | 5.02 |
| 0.3517工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 50.66 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.19 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 木槿D≥6cm | 株 | 1.05 | 45.96 | 48.26 | | |
| | 基肥 | kg | 0.2 | 12 | 2.4 | | |
| | 水 | m3 | 0.2382 | 6.02 | 1.43 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 1 | 0.33 | 0.33 | | |
| | 肥料 | kg | 0.646 | 2 | 1.29 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0187 | 22.3 | 0.42 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 62.61 | -- | |

| 项目编码 | 050102002020 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-143 | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内 | 10株 | 0.1 | 683.4 | 9.03 | | 164.02 | 95.68 | 68.34 | 0.9 | | 16.4 | 9.57 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 45.29 | 19 | 35.77 | 10.87 | 6.34 | 4.53 | 1.9 | 3.58 | 1.09 | 0.63 |
| 3-421*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 18.87 | 7.92 | 14.91 | 4.53 | 2.64 | 1.89 | 0.79 | 1.49 | 0.45 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 74.76 | 3.59 | 5.07 | 17.94 | 10.46 |
| 0.7329工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 260.52 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 372.34 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫荆H=1.5-1.8m，P>1.8m | 株 | 1.05 | 238.97 | 250.92 | | |
| | 基肥 | kg | 0.8 | 12 | 9.6 | | |
| | 水 | m3 | 0.3132 | 6.02 | 1.89 | | |
| | 肥料 | kg | 0.646 | 2 | 1.29 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0187 | 22.3 | 0.42 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 264.11 | -- | |

| 项目编码 | 050102002021 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-143 | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内 | 10株 | 0.1 | 683.4 | 9.03 | | 164.02 | 95.68 | 68.34 | 0.9 | | 16.4 | 9.57 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 45.29 | 19 | 35.77 | 10.87 | 6.34 | 4.53 | 1.9 | 3.58 | 1.09 | 0.63 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-421*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 18.87 | 7.92 | 14.91 | 4.53 | 2.64 | 1.89 | 0.79 | 1.49 | 0.45 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 74.76 | 3.59 | 5.07 | 17.94 | 10.46 |
| 0.7329工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 308.77 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 420.59 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石榴H=3.0-3.5m，P=2.0-2.5m | 株 | 1.05 | 284.92 | 299.17 | | |
| | 基肥 | kg | 0.8 | 12 | 9.6 | | |
| | 水 | m3 | 0.3132 | 6.02 | 1.89 | | |
| | 肥料 | kg | 0.646 | 2 | 1.29 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0187 | 22.3 | 0.42 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 312.36 | -- | |

| 项目编码 | 050102002022 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 48.96 | 84.84 | | 11.75 | 6.85 | 4.9 | 8.48 | | 1.18 | 0.69 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.04 | 38.25 | 6.6 | | 9.18 | 5.36 | 1.53 | 0.26 | | 0.37 | 0.21 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 59.24 | 24.09 | 47.5 | 14.22 | 8.29 | 5.92 | 2.41 | 4.75 | 1.42 | 0.83 |
| 3-422*0.5 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 24.68 | 10.03 | 19.79 | 5.92 | 3.46 | 2.47 | 1 | 1.98 | 0.59 | 0.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 55.62 | 12.75 | 6.73 | 13.35 | 7.79 |
| 0.5453工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 120.61 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 216.85 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 美人梅D≥8cm | 株 | 1.05 | 110.29 | 115.8 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.3244 | 6.02 | 1.95 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 6.24 | 0.62 | | |
| | 草绳 | kg | 0.8 | 0.33 | 0.26 | | |
| | 肥料 | kg | 0.765 | 2 | 1.53 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0238 | 22.3 | 0.53 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 133.36 | -- | |

| 项目编码 | 050102002023 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-143 | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内 | 10株 | 0.1 | 683.4 | 9.03 | | 164.02 | 95.68 | 68.34 | 0.9 | | 16.4 | 9.57 |
| 3-426备注1 | 球类植物(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 50.31 | 19 | 31.87 | 12.07 | 7.04 | 5.03 | 1.9 | 3.19 | 1.21 | 0.7 |
| 3-426*0.5 | 球类植物(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 20.96 | 7.92 | 13.28 | 5.03 | 2.93 | 2.1 | 0.79 | 1.33 | 0.5 | 0.29 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 75.47 | 3.59 | 4.52 | 18.11 | 10.56 |
| 0.7399工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 250.87 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 363.12 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 红叶石楠球AH=1.5m，P=1.8m | 株 | 1.05 | 229.78 | 241.27 | | |
| | 基肥 | kg | 0.8 | 12 | 9.6 | | |
| | 水 | m3 | 0.3132 | 6.02 | 1.89 | | |
| | 肥料 | kg | 0.646 | 2 | 1.29 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0187 | 22.3 | 0.42 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 254.46 | -- | |

| 项目编码 | 050102002024 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.13 | 14.83 | 23.12 | 9.87 | 5.76 | 4.11 | 1.48 | 2.31 | 0.99 | 0.58 |
| 3-425*0.5 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 17.14 | 6.18 | 9.64 | 4.11 | 2.4 | 1.71 | 0.62 | 0.96 | 0.41 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.62 | 2.7 | 3.27 | 11.19 | 6.53 |
| 0.4571工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 111.92 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 182.23 | | | | |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 红叶石楠球BH=1.3m，P=1.5m | 株 | 1.05 | 102.02 | 107.12 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.2292 | 6.02 | 1.38 | | |
| | 肥料 | kg | 0.51 | 2 | 1.02 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0136 | 22.3 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 114.62 | -- | |

| 项目编码 | 050102002025 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.13 | 14.83 | 23.12 | 9.87 | 5.76 | 4.11 | 1.48 | 2.31 | 0.99 | 0.58 |
| 3-425*0.5 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 17.14 | 6.18 | 9.64 | 4.11 | 2.4 | 1.71 | 0.62 | 0.96 | 0.41 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.62 | 2.7 | 3.27 | 11.19 | 6.53 |
| 0.4571工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 146.67 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 216.98 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金森女贞球H=1.3m，P=1.5m | 株 | 1.05 | 135.11 | 141.87 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.2292 | 6.02 | 1.38 | | |
| | 肥料 | kg | 0.51 | 2 | 1.02 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0136 | 22.3 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 149.37 | -- | |

| 项目编码 | 050102002026 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.13 | 14.83 | 23.12 | 9.87 | 5.76 | 4.11 | 1.48 | 2.31 | 0.99 | 0.58 |
| 3-425*0.5 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 17.14 | 6.18 | 9.64 | 4.11 | 2.4 | 1.71 | 0.62 | 0.96 | 0.41 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.62 | 2.7 | 3.27 | 11.19 | 6.53 |
| 0.4571工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 123.5 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 193.81 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 海桐球AH=1.3m，P=1.5m | 株 | 1.05 | 113.05 | 118.7 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.2292 | 6.02 | 1.38 | | |
| | 肥料 | kg | 0.51 | 2 | 1.02 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0136 | 22.3 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 126.2 | -- | |

| 项目编码 | 050102002027 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.13 | 14.83 | 23.12 | 9.87 | 5.76 | 4.11 | 1.48 | 2.31 | 0.99 | 0.58 |
| 3-425*0.5 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 17.14 | 6.18 | 9.64 | 4.11 | 2.4 | 1.71 | 0.62 | 0.96 | 0.41 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.62 | 2.7 | 3.27 | 11.19 | 6.53 |
| 0.4571工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 91.66 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 161.97 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 海桐球BH=1m，P=1.3m | 株 | 1.05 | 82.72 | 86.86 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.2292 | 6.02 | 1.38 | | |
| | 肥料 | kg | 0.51 | 2 | 1.02 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0136 | 22.3 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 94.36 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 050102002028 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.13 | 14.83 | 23.12 | 9.87 | 5.76 | 4.11 | 1.48 | 2.31 | 0.99 | 0.58 |
| 3-425*0.5 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 17.14 | 6.18 | 9.64 | 4.11 | 2.4 | 1.71 | 0.62 | 0.96 | 0.41 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.62 | 2.7 | 3.27 | 11.19 | 6.53 |
| 0.4571工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 342.58 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 412.89 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金边黄杨球H=1.3m，P=1.5m | 株 | 1.05 | 321.69 | 337.77 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.2292 | 6.02 | 1.38 | | |
| | 肥料 | kg | 0.51 | 2 | 1.02 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0136 | 22.3 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 345.28 | -- | |

| 项目编码 | 050102002029 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 408 | 6.02 | | 97.92 | 57.12 | 40.8 | 0.6 | | 9.79 | 5.71 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.13 | 14.83 | 23.12 | 9.87 | 5.76 | 4.11 | 1.48 | 2.31 | 0.99 | 0.58 |
| 3-425*0.5 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 17.14 | 6.18 | 9.64 | 4.11 | 2.4 | 1.71 | 0.62 | 0.96 | 0.41 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.62 | 2.7 | 3.27 | 11.19 | 6.53 |
| 0.4571工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 275.02 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 345.33 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金姬小蜡球H=1.3m，P=1.5m | 株 | 1.05 | 257.35 | 270.22 | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 12 | 4.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.2292 | 6.02 | 1.38 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 肥料 | kg | 0.51 | 2 | 1.02 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0136 | 22.3 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 277.72 | -- | |

| 项目编码 | 050102005001 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-171 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在80cm内(4株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 226.44 | 1.44 | | 54.35 | 31.7 | 22.64 | 0.14 | | 5.44 | 3.17 |
| 3-435备注1 | 片植绿篱类(III级)高度150cm以内 | 10m2 | 0.1 | 31.21 | 11.93 | 9.97 | 7.49 | 4.37 | 3.12 | 1.19 | 1 | 0.75 | 0.44 |
| 3-435*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度150cm以内 | 10m2 | 0.1 | 13.01 | 4.97 | 4.16 | 3.12 | 1.82 | 1.3 | 0.5 | 0.42 | 0.31 | 0.18 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.06 | 1.83 | 1.42 | 6.5 | 3.79 |
| 0.2654工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 32.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.2 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 法青 (4株/m2)H=1.2m，P=0.4-0.5m | m2 | 1.02 | 31.25 | 31.88 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.0784 | 6.02 | 0.47 | | |
| | 肥料 | kg | 0.34 | 2 | 0.68 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0306 | 22.3 | 0.68 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 34.43 | -- | |

| 项目编码 | 050102005002 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 756 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1076工日 | 未计价材料费 | | | | | | 54.72 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 72.57 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 红叶石楠 (36株/m2)H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m | m2 | 1.02 | 52.94 | 54 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 56.44 | -- | |

| 项目编码 | 050102005003 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 629 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 41.22 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 59.07 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 金森女贞 (36株/m2)H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m | | | | | | m2 | 1.02 | 39.71 | 40.5 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 42.94 | | -- | |

| 项目编码 | 050102005004 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 656 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 78.34 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 96.19 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金边黄杨 (36株/m2)H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m | m2 | 1.02 | 76.1 | 77.62 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 80.06 | -- | |

| 项目编码 | 050102005005 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 309 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 57.42 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 75.27 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 毛鹃 (36株/m2)H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m | m2 | 1.02 | 55.59 | 56.7 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 59.14 | -- | |

| 项目编码 | 050102005006 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 91.85 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 109.7 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小叶黄杨 (36株/m2)H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m | m2 | 1.02 | 89.34 | 91.13 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 93.57 | -- | |

| 项目编码 | 050102005007 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 64.85 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 82.7 | | | | |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 大叶黄杨 (36株/m2)H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m | m2 | 1.02 | 62.87 | 64.13 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 66.57 | -- | |

| 项目编码 | 050102005008 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 34.47 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.32 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 红花继木 (36株/m2)H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m | m2 | 1.02 | 33.09 | 33.75 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 36.19 | -- | |

| 项目编码 | 050102005009 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 41.22 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 59.07 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 龟甲冬青 (36株/m2)H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m | m2 | 1.02 | 39.71 | 40.5 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 42.94 | -- | |

| 项目编码 | 050102005010 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 335 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 36.34 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 54.19 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小海桐 (36株/m2)H=0.4-0.5m，P=0.3-0.4m | m2 | 1.02 | 34.92 | 35.62 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 38.06 | -- | |

| 项目编码 | 050102005011 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 47.97 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 65.82 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 南天竹 (36丛/m2)H=0.4-0.5m，P=0.4-0.5m | m2 | 1.02 | 46.32 | 47.25 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 49.69 | -- | |

| 项目编码 | 050102005012 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 102 | 5.96 | | 24.48 | 14.28 | 10.2 | 0.6 | | 2.45 | 1.43 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 13.32 | 1.61 | 0.98 | 3.2 | 1.87 |
| 0.1306工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 42.91 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 63.89 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 洒金桃叶珊瑚 (25株/m2)H=0.35-0.45m，P=0.4-0.5m | m2 | 1.02 | 41.36 | 42.19 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1347 | 6.02 | 0.81 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 44.52 | -- | |

| 项目编码 | 050102005013 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-170 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在60cm内(6.3株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 170.34 | 2.28 | | 40.88 | 23.85 | 17.03 | 0.23 | | 4.09 | 2.39 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 20.15 | 1.24 | 0.98 | 4.84 | 2.83 |
| 0.1976工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 33.53 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 63.57 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 八角金盘 (16丛/m2)H=0.5-0.6m，P=0.5-0.6m | m2 | 1.02 | 32.17 | 32.81 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.0735 | 6.02 | 0.44 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 34.77 | -- | |

| 项目编码 | 050102005014 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 831 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 102 | 5.96 | | 24.48 | 14.28 | 10.2 | 0.6 | | 2.45 | 1.43 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合人工工日 | 小计 | | | 21.17 | 2.32 | 0.98 | 5.09 | 2.97 |
| 0.2076工日 | 未计价材料费 | | | 32.38 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 64.91 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 细叶麦冬 (64丛/m2)H=0.35-0.45m，P＞0.2m | m2 | 1.02 | 22.98 | 23.44 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | |
| | 水 | m3 | 0.2527 | 6.02 | 1.52 | | | |
| | 红花石蒜 (16丛/m2) | m2 | 1.02 | 7.35 | 7.5 | | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 34.7 | | -- | |

| 项目编码 | 050102012001 | 项目名称 | 铺种草皮 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-210 | 铺种草皮满铺 | 10m2 | 0.1 | 76.5 | 3.01 | | 18.36 | 10.71 | 7.65 | 0.3 | | 1.84 | 1.07 |
| 3-455备注1 | 草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型 | 10m2 | 0.1 | 18.73 | 6.54 | 9.43 | 4.5 | 2.62 | 1.87 | 0.65 | 0.94 | 0.45 | 0.26 |
| 3-455*0.5 | 草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型 | 10m2 | 0.1 | 7.8 | 2.72 | 3.93 | 1.87 | 1.09 | 0.78 | 0.27 | 0.39 | 0.19 | 0.11 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.3 | 1.22 | 1.33 | 2.48 | 1.44 |
| 0.1011工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 11.4 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 28.17 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 矮生百慕大草皮卷,秋季套播黑麦草,20g/m2 | | | | | m2 | 1.02 | | 10.94 | 11.16 | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.02 | | 12 | 0.24 | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.0721 | | 6.02 | 0.43 | | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.34 | | 2 | 0.68 | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0051 | | 22.3 | 0.11 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 12.62 | | -- | |

| 项目编码 | 050301005001 | 项目名称 | 点风景石 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-484 | 散铺河滩石干摆 | t | 3.685 | 84.66 | 401.46 | 1.88 | 20.32 | 11.85 | 311.97 | 1479.38 | 6.93 | 74.88 | 43.67 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 311.97 | 1479.38 | 6.93 | 74.88 | 43.67 |
| 3.0586工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1916.83 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 泰山石 | t | 3.685 | 400 | 1474 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 5.38 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1479.38 | -- | |

| 项目编码 | 050102005015 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-170 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在60cm内(6.3株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 170.34 | 2.28 | | 40.88 | 23.85 | 17.03 | 0.23 | | 4.09 | 2.39 |
| 3-434备注1 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 25.95 | 9.25 | 8.33 | 6.23 | 3.63 | 2.6 | 0.93 | 0.83 | 0.62 | 0.36 |
| 3-434*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 10.81 | 3.85 | 3.48 | 2.59 | 1.51 | 1.08 | 0.39 | 0.35 | 0.26 | 0.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 20.71 | 1.55 | 1.18 | 4.97 | 2.9 |
| 0.203工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 59.78 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 91.09 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大花美人蕉 (9株/m2)H=60-80cm，P=40-50cm | m2 | 1.02 | 57.9 | 59.06 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.082 | 6.02 | 0.49 | | |
| | 肥料 | kg | 0.238 | 2 | 0.48 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0255 | 22.3 | 0.57 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 61.33 | -- | |

| 项目编码 | 050102005016 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-171 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在80cm内(4株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 226.44 | 1.44 | | 54.35 | 31.7 | 22.64 | 0.14 | | 5.44 | 3.17 |
| 3-434备注1 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 25.95 | 9.25 | 8.33 | 6.23 | 3.63 | 2.6 | 0.93 | 0.83 | 0.62 | 0.36 |
| 3-434*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 10.81 | 3.85 | 3.48 | 2.59 | 1.51 | 1.08 | 0.39 | 0.35 | 0.26 | 0.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.32 | 1.46 | 1.18 | 6.32 | 3.68 |
| 0.258工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 38.22 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 77.18 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 花叶芦竹 (16株/m2)H=80cm | m2 | 1.02 | 36.76 | 37.5 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.0682 | 6.02 | 0.41 | | |
| | 肥料 | kg | 0.238 | 2 | 0.48 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0255 | 22.3 | 0.57 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 39.68 | -- | |

| 项目编码 | 050102005017 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-170 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在60cm内(6.3株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 170.34 | 2.28 | | 40.88 | 23.85 | 17.03 | 0.23 | | 4.09 | 2.39 |
| 3-434备注1 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 25.95 | 9.25 | 8.33 | 6.23 | 3.63 | 2.6 | 0.93 | 0.83 | 0.62 | 0.36 |
| 3-434*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 10.81 | 3.85 | 3.48 | 2.59 | 1.51 | 1.08 | 0.39 | 0.35 | 0.26 | 0.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 20.71 | 1.55 | 1.18 | 4.97 | 2.9 |
| 0.203工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 71.03 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 102.34 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 黄菖蒲 (25株/m2)H=60cm，P=20-30cm | m2 | 1.02 | 68.93 | 70.31 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.082 | 6.02 | 0.49 | | |
| | 肥料 | kg | 0.238 | 2 | 0.48 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0255 | 22.3 | 0.57 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 72.58 | -- |

| 项目编码 | 050102005018 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 19.47 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 37.32 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鸢尾 (49株/m2)H=30cm，P≥15cm | m2 | 1.02 | 18.38 | 18.75 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 21.19 | -- | |

| 项目编码 | 050102005019 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 56.97 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 74.82 | | | | |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 马蔺 (49株/m2)H=30-45cm | m2 | 1.02 | 55.15 | 56.25 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 58.69 | -- | |

| 项目编码 | 050102005020 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 66.35 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 84.2 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 细叶芒 (36株/m2)H=20-30cm，P=20-30cm | m2 | 1.02 | 64.34 | 65.63 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 68.07 | -- | |

| 项目编码 | 050102005021 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-170 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在60cm内(6.3株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 170.34 | 2.28 | | 40.88 | 23.85 | 17.03 | 0.23 | | 4.09 | 2.39 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 20.15 | 1.24 | 0.98 | 4.84 | 2.83 |
| 0.1976工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 23.22 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 53.26 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千屈菜 (20株/m2)H=50cm | m2 | 1.02 | 22.06 | 22.5 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.0735 | 6.02 | 0.44 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 24.46 | -- | |

| 项目编码 | 050102005022 | 项目名称 | 栽植绿篱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 18.85 | 11 | 7.85 | 0.71 | | 1.89 | 1.1 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.03 | 7.13 | 6.93 | 5.29 | 3.08 | 2.2 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.31 |
| 3-433*0.5 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 9.18 | 2.97 | 2.89 | 2.2 | 1.29 | 0.92 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.97 | 1.72 | 0.98 | 2.64 | 1.54 |
| 0.1076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 34.47 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.32 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 玉簪 (36株/m2)H=30cm，P=15-20cm | m2 | 1.02 | 33.09 | 33.75 | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 12 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 0.1537 | 6.02 | 0.93 | | |
| | 肥料 | kg | 0.17 | 2 | 0.34 | | |
| | 药剂 | kg | 0.0204 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 36.19 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 10685.45 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1 | 8830.95 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 1854.5 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.55 | 4857.03 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.04 | 353.24 | | | |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 264.93 | | | |
| 合计 | | | | | 16160.65 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：绿化工程(02)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 34621.36 | 100 | 34621.36 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 899256.14 | 3.3 | 29675.45 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 899256.14 | 0.55 | 4945.91 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 899256.14 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 933877.5 | 9 | 84048.98 |
| 合计 | | | | | 118670.34 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 10685.45 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 4857.03 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 353.24 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 264.93 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 29675.45 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 4945.91 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(02)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 1642720.68 | |
| 1.1 | 人工费 | 341043.45 | |
| 1.2 | 材料费 | 1154919 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 17147.34 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 81850.77 | |
| 1.5 | 利润 | 47760.12 | |
| 2 | 措施项目费 | 30201.44 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 137.14 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 30064.3 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 19878.58 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 64407.5 | |
| 5 | 税金 | 156359.67 | |
| 6 | 工程造价 | 1893689.29 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | PC砖 | | | | | | |
| 1 | 050201001001 | 园路 | 1、18厚仿石生态陶瓷PC砖<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆（灰膏泥黏贴剂）<br>3、100厚C20混凝土垫层（商品砼）（含模板）<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，夯实度≥93%<br>6、综合考虑颜色、规格、铺装形式，详见图纸<br>7、综合考虑基础垫层外扩尺寸，详见图纸<br>8、园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压等，满足设计要求<br>9、含变形缝，满足设计及使用要求<br>10、具体做法详见图纸 | m2 | 1462.28 | 268 | 391891.04 | |
| | | 分部小计 | | | | | 391891.04 | |
| | | 透水砖 | | | | | | |
| 2 | 050201001002 | 园路 | 1、200*100*60厚透水砖<br>2、30厚1:6干硬性水泥砂浆<br>3、100厚10mm粒径C20透水混凝土（商品砼）（含模板）<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，夯实度≥93%<br>6、综合考虑颜色、规格、铺装形式，详见图纸<br>7、综合考虑基础垫层外扩尺寸，详见图纸<br>8、园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压等，满足设计要求<br>9、透水铺装与建筑衔接，两布一膜防水土工布<br>10、含变形缝，满足设计及使用要求<br>11、具体做法详见图纸 | m2 | 2991.46 | 230.74 | 690249.48 | |
| | | 分部小计 | | | | | 690249.48 | |
| | | 彩色塑胶地面 | | | | | | |
| 3 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、10厚彩色EPDM塑胶面层，颜色另详铺装平面（含环氧地坪漆划线、写字、标志等）<br>2、10厚白色EPDM塑胶底层<br>3、EPDM专用胶<br>4、100厚C20混凝土垫层（商品砼）（含模板）<br>5、100厚级配碎石垫层<br>6、素土夯实，夯实度≥93%<br>7、园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压等，满足设计要求<br>8、含变形缝，满足设计及使用要求<br>9、具体做法详见图纸 | m2 | 855.09 | 311.41 | 266283.58 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1、L50*3厚镀锌钢板，原色<br>2、30*30*3厚镀锌角钢@600，膨胀螺栓固定<br>3、具体做法详见图纸 | m | 336.13 | 31.83 | 10699.02 | |
| | | 分部小计 | | | | | 276982.6 | |
| | | 弈棋亭 | | | | | | |
| 5 | 050201001003 | 园路 | 1、12厚仿石生态陶瓷PC砖<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆（灰膏泥黏贴剂）<br>3、100厚C20混凝土垫层（商品砼）（含模板）<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，夯实度≥93%<br>6、综合考虑颜色、规格、铺装形式，详见图纸<br>7、园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压等，满足设计要求<br>8、含变形缝，满足设计及使用要求 | m2 | 17.62 | 259.91 | 4579.61 | |
| 6 | 050201001004 | 园路 | 1、12厚仿石生态陶瓷PC砖（踢面）<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆（灰膏泥黏贴剂）<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 2.24 | 146.17 | 327.42 | |
| 7 | 05B001 | 成品弈棋亭 | 1、成品采购，专业厂家二次设计安装<br>2、成品配套防腐木座椅，专业厂家二次设计安装<br>3、成品四人座石棋桌，成品选样<br>4、具体做法详见图纸 | 座 | 1 | 40000 | 40000 | |
| 8 | 010502003001 | 异形柱 | 1、Φ300 C30柱（商品砼）<br>2、6Φ18，Φ8@100/200（三级钢）<br>3、具体做法详见图纸 | m3 | 0.28 | 2514.75 | 704.13 | |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 | 1、1500*1500*300 C30独立基础（商品砼）<br>5、Φ14@200（三级钢）<br>6、含土方挖填、余土场内平衡倒运<br>7、具体做法详见图纸 | m3 | 2.7 | 1115.76 | 3012.55 | |
| | | 分部小计 | | | | | 48623.71 | |
| | | 树池 | | | | | | |
| 10 | 050307016001 | 配套用房前广场树池 | 1、100厚粒径10-20黑色砾石散置<br>2、850*150*150厚芝麻白烧面花岗岩（40*40倒角）<br>3、100厚C20混凝土垫层（商品砼）<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，夯实度≥93%<br>6、具体做法详见图 | 个 | 7 | 697.74 | 4884.18 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 050307016002 | 次出入口花池 | 1、320*300*80厚荔枝面米黄色花岗岩压顶<br>2、20厚米黄色花岗岩贴面，石材型号同门卫室外立面<br>3、30厚1:2.5防水水泥砂浆<br>4、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖<br>5、100厚C25混凝土垫层（商品砼）<br>6、素土夯实，夯实度≥95%<br>7、含土方挖填、余土场内平衡倒运<br>8、具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 3478.07 | 3478.07 | |
| | | 分部小计 | | | | | 8362.25 | |
| | | 座椅 | | | | | | |
| 12 | 05B002 | 景观座椅 | 1、450*50*50厚褐色竹木（防水、防虫处理）留缝小于5mm<br>2、50*50*2厚热镀锌方钢龙骨，40*40*2厚热镀锌角钢，膨胀螺丝固定<br>3、100厚C20混凝土压顶（商品砼）<br>4、450*400*50厚烧面芝麻灰花岗岩（倒角）<br>5、200*100*20厚烧面芝麻黑花岗岩<br>6、400*200*30厚自然面芝麻灰花岗岩<br>7、20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>8、MU10机制砖M7.5水泥砂浆砌<br>9、100厚C20混凝土垫层（商品砼）<br>10、素土夯实，夯实度≥93%<br>11、含土方挖填、余土场内平衡倒运<br>12、含模板<br>13、具体做法详见图纸 | m | 23.34 | 581.23 | 13565.91 | |
| 13 | 05B003 | 成品座椅 | 1、1500*400*450室外成品座椅<br>2、螺栓固定<br>3、具体做法详见图纸 | 个 | 10 | 600 | 6000 | |
| | | 分部小计 | | | | | 19565.91 | |
| | | 中央活动区LOGO墙 | | | | | | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 050307010001 | 景墙 | 1、230高2厚304不锈钢黑体字（仿红铜做旧处理）<br>2、20厚荔枝面浅米黄色花岗岩封顶（石材尺寸及铺贴样式详见图纸）<br>3、20厚荔枝面浅米黄色花岗岩（石材尺寸及铺贴样式详见图纸）<br>4、20厚荔枝面深米黄色花岗岩（石材尺寸及铺贴样式详见图纸）<br>5、30厚1:3水泥砂浆<br>6、C25钢筋混凝土压顶，6Φ12，箍筋Φ8@200（三级钢）（商品砼）<br>7、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖<br>8、C25钢筋混凝土腰梁，6Φ12，箍筋Φ8@200（三级钢）（商品砼）<br>9、C25钢筋混凝土地梁，6Φ12，箍筋Φ8@200（三级钢）（商品砼）<br>10、浆砌不规则块石（外表面不露浆）<br>11、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖基础<br>12、30厚1:3防水砂浆<br>13、C25混凝土垫层（商品砼）<br>14、素土夯实，夯实度≥95%<br>15、含土方挖填、余土场内平衡倒运<br>16、含模板<br>17、具体做法详见图纸 | m | 5.8 | 2315.96 | 13432.57 | |
| | | 分部小计 | | | | | 13432.57 | |
| | | 主出入口景墙 | | | | | | |
| 15 | 050307010002 | 景墙 | 1、C25钢筋混凝土压顶，4Φ12，箍筋Φ8@200（三级钢）（商品砼）<br>2、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖<br>3、30厚1:3水泥砂浆<br>4、20厚米黄色花岗岩贴面，石材型号同门卫室外立面<br>5、600高2厚304不锈钢楷体（仿铜做旧处理），专业厂家二次设计字体安装<br>6、C25钢筋混凝土地梁，4Φ12，箍筋Φ8@200（三级钢）（商品砼）<br>7、30厚1:3防水水泥砂浆<br>8、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖基础<br>9、200厚C25混凝土垫层（商品砼）<br>10、素土夯实，夯实度≥95%<br>11、含土方挖填、余土场内平衡倒运<br>12、含模板<br>13、具体做法详见图纸 | m | 7.8 | 3319.33 | 25890.77 | |
| | | 分部小计 | | | | | 25890.77 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| | | 次出入口景墙 | | | | | | |
| 16 | 050307010003 | 景墙 | 1、C25钢筋混凝土压顶，4Φ12，箍筋Φ8@200（三级钢）（商品砼）<br>2、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖<br>3、30厚1:3水泥砂浆<br>4、20厚米黄色花岗岩贴面，石材型号同门卫室外立面<br>5、2500*600*40厚仿铜复古拉丝金属背板，专业厂家二次设计安装<br>6、250高2厚304不锈钢楷体字（仿铜做旧处理），专业厂家二次设计安装<br>7、C25钢筋混凝土地梁，4Φ12，箍筋Φ8@200（三级钢）（商品砼）<br>8、30厚1:3防水水泥砂浆<br>9、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖基础<br>10、200厚C25混凝土垫层（商品砼）<br>11、素土夯实，夯实度≥95%<br>12、含土方挖填、余土场内平衡倒运<br>13、含模板<br>14、具体做法详见图纸 | m | 4 | 4261.94 | 17047.76 | |
| 17 | 05B004 | 次出入口大门 | 1、7200*2420成品铁艺子母门<br>2、厂家二次深化，投标人综合考虑<br>3、具体做法详见图纸 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | |
| | | 分部小计 | | | | | 32047.76 | |
| | | 成品儿童多功能景墙 | | | | | | |
| 18 | 050307010004 | 景墙 | 1、8mm彩色防水PE板，厂家二次设计安装（具体颜色及装饰样式详见图纸）<br>2、橘黄色造型，厂家二次设计安装<br>3、磁铁迷宫，厂家二次设计安装<br>4、双色球，厂家二次设计安装<br>5、20厚1:3防水水泥砂浆<br>6、C25混凝土压顶（商品砼）<br>7、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖<br>8、C25混凝土垫层<br>9、素土夯实，夯实度≥95%<br>10、含土方挖填、余土场内平衡倒运<br>11、具体做法详见图纸 | m | 4 | 1550.74 | 6202.96 | |
| | | 分部小计 | | | | | 6202.96 | |
| | | 玻璃钢学步道 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 05B005 | 玻璃钢学步道 | 1、橘黄色哑光面玻璃钢学步道，厂家深化设计，现场拼装<br>2、100厚C20混凝土垫层（商品砼）<br>3、100厚级配碎石垫层<br>4、素土夯实，夯实度≥93%<br>5、含土方挖填、余土场内平衡倒运<br>6、具体做法详见图纸 | m | 23.5 | 864.75 | 20321.63 | |
| | | 分部小计 | | | | | 20321.63 | |
| | | 其他 | | | | | | |
| 20 | 050307019001 | 其他景观小摆设 | 1、成品秋千<br>2、含基础、挖填土和余土场内平衡倒运<br>3、专业厂家二次设计安装，选型满足甲方要求<br>4、具体做法详见图纸 | 组 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 21 | 050307019002 | 其他景观小摆设 | 1、成品跷跷板<br>2、含基础、挖填土和余土场内平衡倒运<br>3、专业厂家二次设计安装，选型满足甲方要求<br>4、具体做法详见图纸 | 组 | 2 | 550 | 1100 | |
| 22 | 050307019003 | 其他景观小摆设 | 1、双人漫步机<br>2、含基础、挖填土和余土场内平衡倒运<br>3、专业厂家二次设计安装，选型满足甲方要求<br>4、具体做法详见图纸 | 组 | 1 | 500 | 500 | |
| 23 | 050307019004 | 其他景观小摆设 | 1、肩关节训练器<br>2、含基础、挖填土和余土场内平衡倒运<br>3、专业厂家二次设计安装，选型满足甲方要求<br>4、具体做法详见图纸 | 组 | 1 | 500 | 500 | |
| 24 | 050307019005 | 其他景观小摆设 | 1、上肢牵引器<br>2、含基础、挖填土和余土场内平衡倒运<br>3、专业厂家二次设计安装，选型满足甲方要求<br>4、具体做法详见图纸 | 组 | 1 | 500 | 500 | |
| 25 | 050307019006 | 其他景观小摆设 | 1、双杠<br>2、含基础、挖填土和余土场内平衡倒运<br>3、专业厂家二次设计安装，选型满足甲方要求<br>4、具体做法详见图纸 | 组 | 1 | 600 | 600 | |
| 26 | 050307017001 | 垃圾箱 | 1、室外不锈钢垃圾桶<br>2、选型满足甲方要求<br>3、具体做法详见图纸 | 个 | 15 | 800 | 12000 | |
| 27 | 050307017002 | 垃圾房 | 1、分类垃圾房<br>2、垃圾房二次深化，成品采购安装，含基础、上下水管道、配套洁具、强弱电管线及保洁、通风设备、二次深化费等<br>3、投标人自行考虑报价保证通过城管等相关部门的验收<br>4、具体做法详见图纸 | 个 | 2 | 30000 | 60000 | |
| | | 分部小计 | | | | | 78200 | |
| | | 标识牌 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 050307009001 | 标志牌 | 1、车库出入口标牌（长方形）<br>2、基层材料种类：5mm厚PVC板<br>3、面层材料种类：工程级反光膜<br>4、长×宽：1500mm×600mm<br>5、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料<br>6、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用 | 个 | 4 | 200 | 800 | |
| 29 | 050307009002 | 标志牌 | 1、车库限高牌、禁止人行牌（圆形）<br>2、基层材料种类：5mm厚PVC板<br>3、面层材料种类：工程级反光膜<br>4、直径：ϕ600mm<br>5、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料<br>6、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用 | 个 | 4 | 80 | 320 | |
| 30 | 050307009003 | 标志牌 | 1、地库内楼栋导向牌（长方形）<br>2、基层材料种类：10mm厚PVC板<br>3、面层材料种类：UV工艺，双面<br>4、长×宽：2000mm×300mm<br>5、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料<br>6、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用 | 个 | 6 | 170 | 1020 | |
| 31 | 050307009004 | 标志牌 | 1、地库内楼栋指示牌（长方形）<br>2、基层材料种类：10mm厚PVC板<br>3、面层材料种类：UV工艺，双面<br>4、长×宽：2000mm×300mm<br>5、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料<br>6、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用 | 个 | 6 | 170 | 1020 | |
| 32 | 050307009005 | 标志牌 | 1、地库内出口导向牌（长方形）<br>2、基层材料种类：10mm厚PVC板<br>3、面层材料种类：UV工艺，双面<br>4、长×宽：2000mm×300mm<br>5、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料<br>6、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用 | 个 | 6 | 170 | 1020 | |
| 33 | 05B006 | 反光镜 | 1、反光镜<br>2、ϕ800mm室内广角镜<br>3、PC抗撞击，含固定件等辅材<br>4、固定方式综合考虑 | 个 | 15 | 200 | 3000 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 050307009006 | 标志牌 | 1、楼号牌<br>2、1.2mm厚201不锈钢，烤漆丝印/UV<br>3、长×宽：600*900*10mm<br>4、内衬骨架、固定方式：投标人综合考虑<br>5、招标样式为参考，样式由业主选定<br>6、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用 | 个 | 6 | 400 | 2400 | |
| 35 | 050307009007 | 标志牌 | 1、单元牌<br>2、1.2mm厚201不锈钢，烤漆丝印/UV<br>3、长×宽：350*190*10mm<br>4、内衬骨架、固定方式：投标人综合考虑<br>5、招标样式为参考，样式由业主选定<br>6、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用 | 个 | 11 | 90 | 990 | |
| 36 | 050307009008 | 标志牌 | 1、户号牌<br>2、亚克力UV打印<br>3、厚度2mm<br>4、长×宽：210*90mm<br>5、招标样式为参考，样式由业主选定<br>6、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用 | 个 | 824 | 20 | 16480 | |
| 37 | 050307009009 | 标志牌 | 1、平面布局牌<br>2、尺寸：920*1600mm<br>3、外包1.2mm厚201不锈钢板，香槟金烤漆丝印、仿古铜烤漆丝印/UV，内置70X70X4厚镀锌钢龙骨<br>4、1.2mm厚201不锈钢造型板，烤漆丝印/UV，仿古铜烤漆<br>5、外凸20mm 1.2mm厚201不锈钢标识字，烤漆丝印/UV，仿古铜烤漆<br>6、含深化设计费、设备基础制作安装费<br>7、具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 3900 | 3900 | |
| | | 分部小计 | | | | | 30950 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1642720.68 | |
| 1 | 050401001001 | 砌筑脚手架 | 1、砌筑脚手架 | m2 | 37.78 | 3.06 | 115.61 | |
| 2 | 050401002001 | 抹灰脚手架 | 1、抹灰脚手架 | m2 | 37.78 | 0.57 | 21.53 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 137.14 | |
| 合计 | | | | | | | 1642857.82 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：景观工程(03)

| 项目编码 | 050201001001 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1462.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 494.7 | 859.87 | 21.06 | 118.73 | 69.26 | 49.47 | 85.99 | 2.11 | 11.87 | 6.93 |
| 3-496 | C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.101952 | 157.79 | 459.97 | 2.48 | 37.87 | 22.09 | 16.09 | 46.89 | 0.25 | 3.86 | 2.25 |
| 1-954 | 砼垫层组合钢模板 | 10m2 | 0.00411 | 531.7 | 126.54 | 25.71 | 127.61 | 74.44 | 2.19 | 0.52 | 0.11 | 0.52 | 0.31 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.103905 | 74.46 | 204.6 | 1.03 | 17.87 | 10.42 | 7.74 | 21.26 | 0.11 | 1.86 | 1.08 |
| 3-491 | 园路土基(整理路床) | 10m2 | 0.103906 | 45.9 | | | 11.02 | 6.43 | 4.77 | | | 1.15 | 0.67 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 80.26 | 154.66 | 2.58 | 19.26 | 11.24 |
| 0.786工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 268 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥32.5级 | kg | 16.9947 | 0.366 | 6.22 | | |
| | 仿石生态陶瓷PC砖18厚 | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 54.12 | 0.23 | | |
| | 白水泥 | kg | 0.1 | 0.528 | 0.05 | | |
| | 水 | m3 | 0.082041 | 6.02 | 0.49 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| | 砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.103991 | 448 | 46.59 | | |
| | 组合钢模板 | kg | 0.022235 | 4.686 | 0.1 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.00111 | 4.686 | 0.01 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.006124 | 4.686 | 0.03 | | |
| | 周转成材 | m3 | 0.000169 | 2046 | 0.35 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.002219 | 4.92 | 0.01 | | |
| | 碎石5-40mm | t | 0.171443 | 124 | 21.26 | | |
| | 中砂 | t | 0.048813 | 151 | 7.37 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.45 | -- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 154.66 | -- |

| 项目编码 | 050201001002 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2991.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-514.1 | 园路砂浆铺高强度透水型砼路面砖200×100×60 | 10m2 | 0.100001 | 250.61 | 604.66 | 31.65 | 60.15 | 35.09 | 25.06 | 60.47 | 3.17 | 6.02 | 3.51 |
| 3-496 | C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.101292 | 157.79 | 663.97 | 2.48 | 37.87 | 22.09 | 15.98 | 67.25 | 0.25 | 3.84 | 2.24 |
| 1-954 | 砼垫层组合钢模板 | 10m2 | 0.004874 | 531.7 | 126.54 | 25.71 | 127.61 | 74.44 | 2.59 | 0.62 | 0.13 | 0.62 | 0.36 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.102585 | 74.46 | 204.6 | 1.03 | 17.87 | 10.42 | 7.64 | 20.99 | 0.11 | 1.83 | 1.07 |
| 3-491 | 园路土基(整理路床) | 10m2 | 0.102585 | 45.9 | | | 11.02 | 6.43 | 4.71 | | | 1.13 | 0.66 |
| 2-22 | 土工布 地基土一般软土 | 1000m2 | 0.00003 | 4559.17 | 9995.18 | | 1094.2 | 638.28 | 0.14 | 0.3 | | 0.03 | 0.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 56.12 | 149.63 | 3.66 | 13.47 | 7.86 |
| 0.5492工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 230.74 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 浅灰色透水砖200*100*60 | m2 | 1.02501 | 47.5 | 48.69 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 54.12 | 0.23 | | |
| | 砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)透水砼 | m3 | 0.103318 | 648 | 66.95 | | |
| | 水 | m3 | 0.055191 | 6.02 | 0.33 | | |
| | 组合钢模板 | kg | 0.026368 | 4.686 | 0.12 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.001316 | 4.686 | 0.01 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.007262 | 4.686 | 0.03 | | |
| | 周转成材 | m3 | 0.0002 | 2046 | 0.41 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.002632 | 4.92 | 0.01 | | |
| | 碎石5-40mm | t | 0.169265 | 124 | 20.99 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.000327 | 4.92 | | | |
| | 两布一膜防水土工布 | m2 | 0.033456 | 8.87 | 0.3 | | |
| | 中砂 | t | 0.048814 | 151 | 7.37 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥32.5级 | kg | 10.877809 | 0.366 | 3.98 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.21 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 149.63 | -- | |

| 项目编码 | 011103001001 | 项目名称 | 橡胶板楼地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 855.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 10厚彩色EPDM塑胶面层（含环氧地坪漆划线、写字、标志等） | m2 | 1 | | 110 | | | | | 110 | | | |
| D00002 | 10厚白色EPDM塑胶底层 | m2 | 1 | | 90 | | | | | 90 | | | |
| 3-496 | C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.101381 | 157.79 | 459.97 | 2.48 | 37.87 | 22.09 | 16 | 46.63 | 0.25 | 3.84 | 2.24 |
| 1-954 | 砼垫层组合钢模板 | 10m2 | 0.005134 | 531.7 | 126.54 | 25.71 | 127.61 | 74.44 | 2.73 | 0.65 | 0.13 | 0.66 | 0.38 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.101966 | 74.46 | 204.6 | 1.03 | 17.87 | 10.42 | 7.59 | 20.86 | 0.11 | 1.82 | 1.06 |
| 3-491 | 园路土基(整理路床) | 10m2 | 0.101966 | 45.9 | | | 11.02 | 6.43 | 4.68 | | | 1.12 | 0.66 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 31 | 268.14 | 0.49 | 7.44 | 4.34 |
| 0.3029工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 311.41 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 10厚彩色EPDM塑胶面层（含环氧地坪漆划线、写字、标志等） | m2 | 1 | 110 | 110 | | |
| | 10厚白色EPDM塑胶底层 | m2 | 1 | 90 | 90 | | |
| | 砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.103409 | 448 | 46.33 | | |
| | 水 | m3 | 0.050691 | 6.02 | 0.31 | | |
| | 组合钢模板 | kg | 0.027775 | 4.686 | 0.13 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.001386 | 4.686 | 0.01 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.0765 | 4.686 | 0.04 | | |
| | 周转成材 | m3 | 0.00021 | 2046 | 0.43 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.002772 | 4.92 | 0.01 | | |
| | 碎石5-40mm | t | 0.168244 | 124 | 20.86 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 268.14 | -- | |

| 项目编码 | 040901009001 | 项目名称 | 预埋铁件 | 计量单位 | m | 工程量 | 336.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-1623 | 预埋铁件制作、安装 铁件制作 | t | 0.003469 | 2103.57 | 5903.89 | 369.88 | 504.86 | 294.5 | 7.3 | 20.48 | 1.28 | 1.75 | 1.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.3 | 20.48 | 1.28 | 1.75 | 1.02 |
| 0.0688工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.83 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌钢材 | kg | 3.50369 | 5.623 | 19.7 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.124894 | 6.24 | 0.78 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20.48 | -- | |

| 项目编码 | 050201001003 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 494.7 | 757.87 | 21.06 | 118.73 | 69.26 | 49.47 | 75.79 | 2.11 | 11.87 | 6.93 |
| 3-496 | C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.1 | 157.79 | 459.97 | 2.48 | 37.87 | 22.09 | 15.78 | 46 | 0.25 | 3.79 | 2.21 |
| 1-954 | 砼垫层组合钢模板 | 10m2 | 0.009648 | 531.7 | 126.54 | 25.71 | 127.61 | 74.44 | 5.13 | 1.22 | 0.25 | 1.23 | 0.72 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.1 | 74.46 | 204.6 | 1.03 | 17.87 | 10.42 | 7.45 | 20.46 | 0.1 | 1.79 | 1.04 |
| 3-491 | 园路土基(整理路床) | 10m2 | 0.099886 | 45.9 | | | 11.02 | 6.43 | 4.58 | | | 1.1 | 0.64 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 82.41 | 143.47 | 2.71 | 19.78 | 11.54 |
| 0.806工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 259.91 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥32.5级 | kg | 16.9947 | 0.366 | 6.22 | | |
| | 仿石生态陶瓷PC砖12厚 | m2 | 1.02 | 60 | 61.2 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 54.12 | 0.23 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 白水泥 | kg | 0.1 | 0.528 | 0.05 | | |
| | 水 | m3 | 0.081065 | 6.02 | 0.49 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| | 砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.102 | 448 | 45.7 | | |
| | 组合钢模板 | kg | 0.052196 | 4.686 | 0.24 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.002605 | 4.686 | 0.01 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.014376 | 4.686 | 0.07 | | |
| | 周转成材 | m3 | 0.000396 | 2046 | 0.81 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.00521 | 4.92 | 0.03 | | |
| | 碎石5-40mm | t | 0.165 | 124 | 20.46 | | |
| | 中砂 | t | 0.048813 | 151 | 7.37 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.49 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 143.47 | -- | |

| 项目编码 | 050201001004 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 494.7 | 757.87 | 21.06 | 118.73 | 69.26 | 49.47 | 75.79 | 2.11 | 11.87 | 6.93 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 49.47 | 75.79 | 2.11 | 11.87 | 6.93 |
| 0.485工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 146.17 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 水泥32.5级 | kg | 16.9947 | 0.366 | 6.22 | | |
| | 仿石生态陶瓷PC砖12厚 | m2 | 1.02 | 60 | 61.2 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 54.12 | 0.23 | | |
| | 白水泥 | kg | 0.1 | 0.528 | 0.05 | | |
| | 水 | m3 | 0.031065 | 6.02 | 0.19 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| | 中砂 | t | 0.048813 | 151 | 7.37 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.43 | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 75.79 | -- |

| 项目编码 | 05B001 | 项目名称 | 成品弈棋亭 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 成品弈棋亭（含防腐木座椅、四人座石棋桌） | 座 | 1 | | 40000 | | | | | 40000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 40000 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 40000 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成品弈棋亭（含防腐木座椅、四人座石棋桌） | 座 | 1 | 40000 | 40000 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 40000 | -- | |

| 项目编码 | 010502003001 | 项目名称 | 异形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-314 | 非泵送现浇构件 C30圆形多边形柱 | m3 | 1 | 133.56 | 474.03 | 2.33 | 32.05 | 18.7 | 133.56 | 474.03 | 2.33 | 32.05 | 18.7 |
| 21-30 | 现浇构件 圆、多边形柱 木模板 | 10m2 | 1.142857 | 518.34 | 484.24 | 4.16 | 124.4 | 72.57 | 592.39 | 553.42 | 4.75 | 142.17 | 82.94 |
| 5-2 | 现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内 | t | 0.092857 | 677.34 | 4129.96 | 87.38 | 162.56 | 94.83 | 62.9 | 383.5 | 8.11 | 15.09 | 8.81 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 788.85 | 1410.95 | 15.19 | 189.31 | 110.45 |
| 7.442工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2514.75 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(非泵送型) C30 | m3 | 0.99 | 458 | 453.42 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.14 | 0.69 | 0.1 | | |
| | 水 | m3 | 1.230443 | 6.02 | 7.41 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.249143 | 2046 | 509.75 | | |
| | 铁钉 | kg | 2.571428 | 4.92 | 12.65 | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 3.428571 | 6.24 | 21.39 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.215357 | 6.24 | 1.34 | | |
| | 钢筋Φ12以内 | t | 0.094714 | 3977.49 | 376.72 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.893284 | 6.24 | 5.57 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 17.267 | 0.366 | 6.32 | | |
| | 中砂 | t | 0.045384 | 151 | 6.85 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 9.43 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1410.95 | -- | |

| 项目编码 | 010501003001 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-308 | 非泵送现浇构件C30桩承台独立柱基 | m3 | 1 | 48.76 | 473.08 | 30.8 | 11.7 | 6.83 | 48.76 | 473.08 | 30.8 | 11.7 | 6.83 |
| 21-12 | 现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板 | 10m2 | 0.176 | 341.32 | 249.81 | 15.05 | 81.92 | 47.78 | 60.07 | 43.97 | 2.65 | 14.42 | 8.41 |
| 5-3 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以外 | t | 0.028 | 557.56 | 4138.13 | 62.18 | 133.81 | 78.06 | 15.61 | 115.87 | 1.74 | 3.75 | 2.19 |
| 1-146备注1备注3 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.006519 | 384.78 | | 2911.83 | 92.35 | 53.87 | 2.51 | | 18.98 | 0.6 | 0.35 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 5.459259 | 32.65 | | 1.37 | 7.84 | 4.57 | 178.24 | | 7.48 | 42.8 | 24.95 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 305.19 | 632.92 | 61.65 | 73.27 | 42.73 |
| 2.8792工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1115.76 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(非泵送型) C30 | m3 | 1.02 | 458 | 467.16 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.81 | 0.69 | 0.56 | | |
| | 水 | m3 | 0.89364 | 6.02 | 5.38 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.3872 | 43.4 | 16.8 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.009856 | 2046 | 20.17 | | |
| | 卡具 | kg | 0.04576 | 4.686 | 0.21 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.44528 | 4.686 | 2.09 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.601216 | 4.92 | 2.96 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌铁丝8# | kg | 0.10384 | 6.24 | 0.65 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.04372 | 6.24 | 0.27 | | |
| | 钢筋Φ12以内 | t | 0.02856 | 3977.49 | 113.6 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.336 | 6.24 | 2.1 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.97 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 632.92 | -- | |

| 项目编码 | 050307016001 | 项目名称 | 配套用房前广场树池 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00004 | 100厚粒径10-20黑色砾石散置 | m2 | 1.96 | | 40 | | | | | 78.4 | | | |
| 3-525 | 园路花岗石路牙100×200 | 10m | 0.62 | 114.24 | 566.85 | 18.37 | 27.42 | 15.99 | 70.83 | 351.45 | 11.39 | 17 | 9.91 |
| 1-753 | C20非泵送商品砼楼地面不分格垫层 | m3 | 0.16 | 95.4 | 458.75 | 2.09 | 22.9 | 13.36 | 15.26 | 73.4 | 0.33 | 3.66 | 2.14 |
| 1-750 | 楼地面碎石干铺垫层 | m3 | 0.19 | 71.23 | 219.48 | 2.02 | 17.1 | 9.97 | 13.53 | 41.7 | 0.38 | 3.25 | 1.89 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.186 | 11.66 | | 1.21 | 2.8 | 1.63 | 2.17 | | 0.23 | 0.52 | 0.3 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 101.79 | 544.95 | 12.33 | 24.43 | 14.24 |
| 0.9866工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 697.74 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100厚粒径10-20黑色砾石散置 | m2 | 1.96 | 40 | 78.4 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0372 | 54.12 | 2.01 | | |
| | 碎石5-40mm | t | 0.4375 | 124 | 54.25 | | |
| | 水 | m3 | 0.119724 | 6.02 | 0.72 | | |
| | 芝麻白烧面花岗岩（40*40倒角）150×150 | m | 6.262 | 52 | 325.62 | | |
| | 非泵送商品砼 C20 | m3 | 0.1624 | 448 | 72.76 | | |
| | 碎石5-16mm | t | 0.0228 | 124 | 2.83 | | |
| | 中砂 | t | 0.033595 | 151 | 5.07 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 8.97016 | 0.366 | 3.28 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 544.95 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 050307016002 | 项目名称 | 次出入口花池 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-778 | 水泥砂浆花岗岩楼地面 | 10m2 | 0.233 | 536.78 | 2592.36 | 21.63 | 128.83 | 75.15 | 125.07 | 604.02 | 5.04 | 30.02 | 17.51 |
| 1-901 | 水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目 | 10m2 | 0.233 | 956.54 | 1095.91 | 14.67 | 229.57 | 133.92 | 222.87 | 255.35 | 3.42 | 53.49 | 31.2 |
| 1-189 | M7.5标准砖基础 | m3 | 1.45 | 180.52 | 359.26 | 10.31 | 43.32 | 25.27 | 261.75 | 520.93 | 14.95 | 62.81 | 36.64 |
| 1-834 | 外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆 | 10m2 | 1.454 | 222.6 | 108.64 | 15.55 | 53.42 | 31.16 | 323.66 | 157.96 | 22.61 | 77.67 | 45.31 |
| 1-172 | C25非泵送商品砼垫层 | m3 | 0.48 | 95.4 | 461.79 | 1.02 | 22.9 | 13.36 | 45.79 | 221.66 | 0.49 | 10.99 | 6.41 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.48 | 11.66 | | 1.21 | 2.8 | 1.63 | 5.6 | | 0.58 | 1.34 | 0.78 |
| 1-146备注1备注3 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.008 | 384.78 | | 2911.83 | 92.35 | 53.87 | 3.08 | | 23.29 | 0.74 | 0.43 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 6.13 | 32.65 | | 1.37 | 7.84 | 4.57 | 200.14 | | 8.4 | 48.06 | 28.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1187.96 | 1759.92 | 78.78 | 285.12 | 166.29 |
| 11.2071工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3478.07 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 白水泥80 | kg | 0.6291 | 0.528 | 0.33 | | |
| | 荔枝面米黄色花岗岩80厚 | m2 | 2.3766 | 240 | 570.38 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.079686 | 54.12 | 4.31 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.01398 | 8.96 | 0.13 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.04893 | 4.55 | 0.22 | | |
| | 水 | m3 | 0.830197 | 6.02 | 5 | | |
| | 松节油 | kg | 0.01631 | 3.26 | 0.05 | | |
| | 草酸 | kg | 0.02563 | 4.07 | 0.1 | | |
| | 米黄色花岗20厚 | m2 | 2.3766 | 90 | 213.89 | | |
| | YJ-III粘结剂 | kg | 1.08578 | 9.86 | 10.71 | | |
| | 煤油 | kg | 0.10252 | 3.43 | 0.35 | | |
| | 硬白蜡 | kg | 0.0699 | 2.86 | 0.2 | | |
| | MU10砖240×115×53mm | 百块 | 7.6415 | 53 | 405 | | |
| | 普通成材 | m3 | 0.002908 | 2046 | 5.95 | | |
| | 非泵送商品砼 C25 | m3 | 0.4872 | 452 | 220.21 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥32.5级 | kg | 301.313932 | 0.366 | 110.28 | | |
| | 防水剂 | kg | 10.924918 | 1.3 | 14.2 | | |
| | 中砂 | t | 1.285653 | 151 | 194.13 | | |
| | 801胶 | kg | 0.009786 | 1.54 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 4.46 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1759.92 | -- | |

| 项目编码 | 05B002 | 项目名称 | 景观座椅 | 计量单位 | m | 工程量 | 23.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-560 | 木座槛制作、安装 | 10m2 | 0.016195 | 496.32 | 4201.39 | 3.81 | 119.12 | 69.48 | 8.04 | 68.04 | 0.06 | 1.93 | 1.13 |
| 7-61 | 龙骨钢骨架制作 | t | 0.003899 | 1409.8 | 6189.37 | 242.15 | 338.35 | 197.37 | 5.5 | 24.13 | 0.94 | 1.32 | 0.77 |
| 14-183 | 钢骨架安装 | t | 0.003899 | 725.04 | 168.06 | 50.84 | 174.01 | 101.51 | 2.83 | 0.66 | 0.2 | 0.68 | 0.4 |
| 1-353 | C20商品砼非泵送压顶 | m3 | 0.012425 | 157.73 | 482.14 | | 37.86 | 22.08 | 1.96 | 5.99 | | 0.47 | 0.27 |
| 1-1015 | 压顶复合木模板 | 10m2 | 0.013796 | 367.61 | 134.43 | 61.06 | 88.23 | 51.47 | 5.07 | 1.85 | 0.84 | 1.22 | 0.71 |
| 1-775 | 450*400*50厚烧面芝麻灰花岗岩 | 10m2 | 0.028792 | 536.78 | 1339.26 | 25.3 | 128.83 | 75.15 | 15.45 | 38.56 | 0.73 | 3.71 | 2.16 |
| 1-775 | 200*100*20厚烧面芝麻黑花岗岩 | 10m2 | 0.036418 | 536.78 | 1288.26 | 25.3 | 128.83 | 75.15 | 19.55 | 46.92 | 0.92 | 4.69 | 2.74 |
| 1-775 | 400*200*30厚自然面芝麻灰花岗岩 | 10m2 | 0.040017 | 536.78 | 1165.86 | 25.3 | 128.83 | 75.15 | 21.48 | 46.65 | 1.01 | 5.16 | 3.01 |
| 1-189 | M7.5标准砖基础 | m3 | 0.275621 | 180.52 | 359.26 | 10.31 | 43.32 | 25.27 | 49.76 | 99.02 | 2.84 | 11.94 | 6.96 |
| 1-172 | C20非泵送商品砼垫层 | m3 | 0.066838 | 95.4 | 457.73 | 1.02 | 22.9 | 13.36 | 6.38 | 30.59 | 0.07 | 1.53 | 0.89 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.067009 | 11.66 | | 1.21 | 2.8 | 1.63 | 0.78 | | 0.08 | 0.19 | 0.11 |
| 1-146备注1备注3 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.000643 | 384.78 | | 2911.83 | 92.35 | 53.87 | 0.25 | | 1.87 | 0.06 | 0.03 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 0.43359 | 32.65 | | 1.37 | 7.84 | 4.57 | 14.16 | | 0.59 | 3.4 | 1.98 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 151.21 | 362.41 | 10.15 | 36.3 | 21.16 |
| 1.4165工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 581.23 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 褐色竹木（防水、防虫处理）450*50*50厚 | m3 | 0.008502 | 7985.61 | 67.89 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热镀锌方钢 | t | 0.004094 | 5623.25 | 23.02 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.07954 | 6.24 | 0.5 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.058485 | 2.83 | 0.17 | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.011697 | 14.05 | 0.16 | | |
| | 防锈漆 | kg | 0.01813 | 15.17 | 0.28 | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.001872 | 12.01 | 0.02 | | |
| | 膨胀螺栓M12×110 | 套 | 0.694022 | 0.86 | 0.6 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.11344 | 0.74 | 0.08 | | |
| | 非泵送商品砼 C20 | m3 | 0.080514 | 448 | 36.07 | | |
| | 水 | m3 | 0.151783 | 6.02 | 0.91 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.053253 | 4.686 | 0.25 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.015865 | 4.686 | 0.07 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.000414 | 6.24 | | | |
| | 铁钉 | kg | 0.016003 | 4.92 | 0.08 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.030351 | 43.4 | 1.32 | | |
| | 烧面芝麻灰花岗岩（倒角）50厚 | m2 | 0.293678 | 117 | 34.36 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 32.815483 | 0.366 | 12.01 | | |
| | 白水泥80 | kg | 0.105227 | 0.528 | 0.06 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.00442 | 54.12 | 0.24 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.006314 | 8.96 | 0.06 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.010523 | 4.55 | 0.05 | | |
| | 烧面芝麻黑花岗岩20厚 | m2 | 0.371464 | 112 | 41.6 | | |
| | 自然面芝麻灰花岗岩30厚 | m2 | 0.408173 | 100 | 40.82 | | |
| | MU10机制砖240×115×53mm | 百块 | 1.452523 | 53 | 76.98 | | |
| | 型钢(综合) | t | 0.000019 | 4159.24 | 0.08 | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.000008 | 2.86 | | | |
| | 防锈漆(铁红) | kg | 0.000054 | 15.17 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电焊条 | kg | 0.000539 | 6.24 | | | |
| | 氧气 | m3 | 0.000782 | 2.23 | | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.00034 | 11.66 | | | |
| | 中砂 | t | 0.159196 | 151 | 24.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.69 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 362.41 | -- | |

| 项目编码 | 05B003 | 项目名称 | 成品座椅 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00005 | 1500*400*450室外成品座椅 | 个 | 1 | | 600 | | | | | 600 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 600 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 600 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1500*400*450室外成品座椅 | 个 | 1 | 600 | 600 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 600 | -- | |

| 项目编码 | 050307010001 | 项目名称 | 景墙 | 计量单位 | m | 工程量 | 5.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00006 | 230高2厚304不锈钢黑体字（仿红铜做旧处理） | 项 | 0.172414 | | 1200 | | | | | 206.9 | | | |
| 1-778 | 20厚荔枝面浅米黄色花岗岩封顶 | 10m2 | 0.043621 | 536.78 | 1150.05 | 21.63 | 128.83 | 75.15 | 23.41 | 50.17 | 0.94 | 5.62 | 3.28 |
| 1-778 | 20厚荔枝面浅米黄色花岗岩 | 10m2 | 0.407241 | 536.78 | 1150.05 | 21.63 | 128.83 | 75.15 | 218.6 | 468.35 | 8.81 | 52.46 | 30.6 |
| 1-778 | 20厚荔枝面深米黄色花岗岩 | 10m2 | 0.051724 | 536.78 | 1150.05 | 21.63 | 128.83 | 75.15 | 27.76 | 59.49 | 1.12 | 6.66 | 3.89 |
| 1-353 | C25商品砼非泵送压顶 | m3 | 0.067241 | 157.73 | 486.22 | | 37.86 | 22.08 | 10.61 | 32.69 | | 2.55 | 1.48 |
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.003793 | 1481.88 | 4111.63 | 231.52 | 355.65 | 207.46 | 5.62 | 15.6 | 0.88 | 1.35 | 0.79 |
| 1-1015 | 压顶复合木模板 | 10m2 | 0.074655 | 367.61 | 134.43 | 61.06 | 88.23 | 51.47 | 27.44 | 10.04 | 4.56 | 6.59 | 3.84 |
| 1-207 | M7.5标准砖1砖半砖砌外墙 | m3 | 0.417241 | 253.55 | 365.23 | 10.65 | 60.85 | 35.5 | 105.79 | 152.39 | 4.44 | 25.39 | 14.81 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-309 | C25商品砼非泵送圈梁 | m3 | 0.067241 | 148.82 | 473.14 | 1.58 | 35.72 | 20.83 | 10.01 | 31.81 | 0.11 | 2.4 | 1.4 |
| 1-983 | 圈梁复合木模板 | 10m2 | 0.056034 | 312.91 | 136.39 | 36.7 | 75.1 | 43.81 | 17.53 | 7.64 | 2.06 | 4.21 | 2.45 |
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.003793 | 1481.88 | 4111.63 | 231.52 | 355.65 | 207.46 | 5.62 | 15.6 | 0.88 | 1.35 | 0.79 |
| 1-254 | M5墙身 | m3 | 0.132759 | 312.81 | 304.97 | 13.18 | 75.07 | 43.79 | 41.53 | 40.49 | 1.75 | 9.97 | 5.81 |
| 1-189 | M7.5标准砖基础 | m3 | 0.405172 | 180.52 | 359.26 | 10.31 | 43.32 | 25.27 | 73.14 | 145.56 | 4.18 | 17.55 | 10.24 |
| 10-122 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.25569 | 131.44 | 155.86 | 7.11 | 31.55 | 18.4 | 33.61 | 39.85 | 1.82 | 8.07 | 4.7 |
| 1-172 | C25非泵送商品砼垫层 | m3 | 0.17931 | 95.4 | 461.79 | 1.02 | 22.9 | 13.36 | 17.11 | 82.8 | 0.18 | 4.11 | 2.4 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.089483 | 11.66 | | 1.21 | 2.8 | 1.63 | 1.04 | | 0.11 | 0.25 | 0.15 |
| 1-146备注1备注3 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.002069 | 384.78 | | 2911.83 | 92.35 | 53.87 | 0.8 | | 6.02 | 0.19 | 0.11 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 1.37069 | 32.65 | | 1.37 | 7.84 | 4.57 | 44.75 | | 1.88 | 10.75 | 6.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 664.37 | 1359.38 | 39.74 | 159.47 | 93 |
| 6.2677工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2315.96 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 230高2厚304不锈钢黑体字（仿红铜做旧处理）4个字 | 项 | 0.172414 | 1200 | 206.9 | | |
| | 白水泥80 | kg | 0.502586 | 0.528 | 0.27 | | |
| | 荔枝面浅米黄色花岗岩20厚 | m2 | 4.598792 | 100 | 459.88 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.021109 | 54.12 | 1.14 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.030155 | 8.96 | 0.27 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.050259 | 4.55 | 0.23 | | |
| | 水 | m3 | 0.75793 | 6.02 | 4.56 | | |
| | 荔枝面深米黄色花岗岩20厚 | m2 | 0.527585 | 100 | 52.76 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.761841 | 0.74 | 0.56 | | |
| | 非泵送商品砼 C25 | m3 | 0.319171 | 452 | 144.27 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.056445 | 6.24 | 0.35 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.01411 | 6.24 | 0.09 | | |
| | 钢筋Φ12以内 | t | 0.007738 | 3977.49 | 30.78 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.382866 | 4.686 | 1.79 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.118353 | 4.686 | 0.55 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.112936 | 4.92 | 0.56 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.287516 | 43.4 | 12.48 | | |
| | MU10砖240×115×53mm | 百块 | 4.354979 | 53 | 230.81 | | |
| | 周转成材 | m3 | 0.000504 | 2046 | 1.03 | | |
| | 块石 | t | 0.265518 | 102 | 27.08 | | |
| | 水 | m3 | 0.121402 | 6.02 | 0.73 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 134.614982 | 0.366 | 49.27 | | |
| | 中砂 | t | 0.599277 | 151 | 90.49 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 32.9656 | 0.366 | 12.07 | | |
| | 防水剂 | kg | 1.724877 | 4.29 | 7.4 | | |
| | 中砂 | t | 0.130166 | 151 | 19.66 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 3.4 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1359.38 | -- | |

| 项目编码 | 050307010002 | 项目名称 | 景墙 | 计量单位 | m | 工程量 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-353 | C25商品砼非泵送压顶 | m3 | 0.074359 | 157.73 | 486.22 | | 37.86 | 22.08 | 11.73 | 36.15 | | 2.82 | 1.64 |
| 1-1015 | 压顶复合木模板 | 10m2 | 0.082564 | 367.61 | 134.43 | 61.06 | 88.23 | 51.47 | 30.35 | 11.1 | 5.04 | 7.28 | 4.25 |
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.004231 | 1481.88 | 4111.63 | 231.52 | 355.65 | 207.46 | 6.27 | 17.4 | 0.98 | 1.5 | 0.88 |
| 1-207 | M7.5标准砖1砖半砖砌外墙 | m3 | 0.647436 | 253.55 | 365.23 | 10.65 | 60.85 | 35.5 | 164.16 | 236.46 | 6.9 | 39.4 | 22.98 |
| 1-901 | 水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目 | 10m2 | 0.567564 | 956.54 | 1083.04 | 14.67 | 229.57 | 133.92 | 542.9 | 614.69 | 8.33 | 130.3 | 76.01 |
| D00007 | 600高2厚304不锈钢楷体（仿铜做旧处理），专业厂家二次设计字体安装 | 项 | 0.128205 | | 2400 | | | | | 307.69 | | | |
| 1-309 | C25商品砼非泵送圈梁 | m3 | 0.092308 | 148.82 | 473.14 | 1.58 | 35.72 | 20.83 | 13.74 | 43.67 | 0.15 | 3.3 | 1.92 |
| 1-983 | 圈梁复合木模板 | 10m2 | 0.076923 | 312.91 | 136.39 | 36.7 | 75.1 | 43.81 | 24.07 | 10.49 | 2.82 | 5.78 | 3.37 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.005256 | 1481.88 | 4111.63 | 231.52 | 355.65 | 207.46 | 7.79 | 21.61 | 1.22 | 1.87 | 1.09 |
| 10-122 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.389615 | 131.44 | 155.86 | 7.11 | 31.55 | 18.4 | 51.21 | 60.73 | 2.77 | 12.29 | 7.17 |
| 1-189 | M7.5标准砖基础 | m3 | 0.673077 | 180.52 | 359.26 | 10.31 | 43.32 | 25.27 | 121.5 | 241.81 | 6.94 | 29.16 | 17.01 |
| 1-172 | C25非泵送商品砼垫层 | m3 | 0.330769 | 95.4 | 461.79 | 1.02 | 22.9 | 13.36 | 31.56 | 152.75 | 0.34 | 7.57 | 4.42 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.165256 | 11.66 | | 1.21 | 2.8 | 1.63 | 1.93 | | 0.2 | 0.46 | 0.27 |
| 1-146备注1备注3 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.003846 | 384.78 | | 2911.83 | 92.35 | 53.87 | 1.48 | | 11.2 | 0.36 | 0.21 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 2.711538 | 32.65 | | 1.37 | 7.84 | 4.57 | 88.53 | | 3.71 | 21.26 | 12.39 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1097.22 | 1754.55 | 50.6 | 263.35 | 153.61 |
| 10.3511工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3319.33 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.881975 | 0.74 | 0.65 | | |
| | 非泵送商品砼 C25 | m3 | 0.505731 | 452 | 228.59 | | |
| | 水 | m3 | 0.872063 | 6.02 | 5.25 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.448697 | 4.686 | 2.1 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.139564 | 4.686 | 0.65 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.07054 | 6.24 | 0.44 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.131928 | 4.92 | 0.65 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.350871 | 43.4 | 15.23 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.017646 | 6.24 | 0.11 | | |
| | 钢筋Φ12以内 | t | 0.009677 | 3977.49 | 38.49 | | |
| | MU10砖240×115×53mm | 百块 | 6.991475 | 53 | 370.55 | | |
| | 松节油 | kg | 0.039729 | 3.26 | 0.13 | | |
| | 草酸 | kg | 0.062432 | 4.07 | 0.25 | | |
| | 白水泥80 | kg | 0.964859 | 0.528 | 0.51 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.170269 | 54.12 | 9.21 | | |
| | 米黄色花岗岩20厚 | m2 | 5.789153 | 90 | 521.02 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YJ-III粘结剂 | kg | 2.644848 | 9.86 | 26.08 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.062432 | 4.55 | 0.28 | | |
| | 煤油 | kg | 0.249728 | 3.43 | 0.86 | | |
| | 硬白蜡 | kg | 0.170269 | 2.86 | 0.49 | | |
| | 600高2厚304不锈钢楷体（仿铜做旧处理），专业厂家二次设计字体安装6个字 | 项 | 0.128205 | 2400 | 307.69 | | |
| | 周转成材 | m3 | 0.000692 | 2046 | 1.42 | | |
| | 水 | m3 | 0.184989 | 6.02 | 1.11 | | |
| | 中砂 | t | 0.717232 | 151 | 108.3 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 122.888802 | 0.366 | 44.98 | | |
| | 801胶 | kg | 0.023838 | 1.54 | 0.04 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 50.232283 | 0.366 | 18.39 | | |
| | 防水剂 | kg | 2.62833 | 4.29 | 11.28 | | |
| | 中砂 | t | 0.198344 | 151 | 29.95 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 9.85 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1754.55 | -- | |

| 项目编码 | 050307010003 | 项目名称 | 景墙 | 计量单位 | m | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-353 | C25商品砼非泵送压顶 | m3 | 0.075 | 157.73 | 486.22 | | 37.86 | 22.08 | 11.83 | 36.47 | | 2.84 | 1.66 |
| 1-1015 | 压顶复合木模板 | 10m2 | 0.08325 | 367.61 | 134.43 | 61.06 | 88.23 | 51.47 | 30.6 | 11.19 | 5.08 | 7.35 | 4.28 |
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.00425 | 1481.88 | 4111.63 | 231.52 | 355.65 | 207.46 | 6.3 | 17.47 | 0.98 | 1.51 | 0.88 |
| 1-207 | M7.5标准砖1砖半砖砌外墙 | m3 | 0.8325 | 253.55 | 365.23 | 10.65 | 60.85 | 35.5 | 211.08 | 304.05 | 8.87 | 50.66 | 29.55 |
| 1-901 | 水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目 | 10m2 | 0.67275 | 956.54 | 1083.04 | 14.67 | 229.57 | 133.92 | 643.51 | 728.62 | 9.87 | 154.44 | 90.09 |
| D00008 | 2500*600*40厚仿铜复古拉丝金属背板，专业厂家二次设计安装 | m2 | 0.375 | | 1500 | | | | | 562.5 | | | |
| D00009 | 250高2厚304不锈钢楷体字（仿铜做旧处理），专业厂家二次设计安装 | 项 | 0.25 | | 1800 | | | | | 450 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-309 | C25商品砼非泵送圈梁 | m3 | 0.0925 | 148.82 | 473.14 | 1.58 | 35.72 | 20.83 | 13.77 | 43.77 | 0.15 | 3.3 | 1.93 |
| 1-983 | 圈梁复合木模板 | 10m2 | 0.077 | 312.91 | 136.39 | 36.7 | 75.1 | 43.81 | 24.09 | 10.5 | 2.83 | 5.78 | 3.37 |
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.00525 | 1481.88 | 4111.63 | 231.52 | 355.65 | 207.46 | 7.78 | 21.59 | 1.22 | 1.87 | 1.09 |
| 10-122 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.3615 | 131.44 | 155.86 | 7.11 | 31.55 | 18.4 | 47.52 | 56.34 | 2.57 | 11.41 | 6.65 |
| 1-189 | M7.5标准砖基础 | m3 | 0.56 | 180.52 | 359.26 | 10.31 | 43.32 | 25.27 | 101.09 | 201.19 | 5.77 | 24.26 | 14.15 |
| 1-172 | C25非泵送商品砼垫层 | m3 | 0.2625 | 95.4 | 461.79 | 1.02 | 22.9 | 13.36 | 25.04 | 121.22 | 0.27 | 6.01 | 3.51 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.131 | 11.66 | | 1.21 | 2.8 | 1.63 | 1.53 | | 0.16 | 0.37 | 0.21 |
| 1-146备注1备注3 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.003 | 384.78 | | 2911.83 | 92.35 | 53.87 | 1.15 | | 8.74 | 0.28 | 0.16 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 2.1025 | 32.65 | | 1.37 | 7.84 | 4.57 | 68.65 | | 2.88 | 16.48 | 9.61 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1193.94 | 2564.91 | 49.39 | 286.56 | 167.14 |
| 11.2637工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4261.94 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.88825 | 0.74 | 0.66 | | |
| | 非泵送商品砼 C25 | m3 | 0.437288 | 452 | 197.65 | | |
| | 水 | m3 | 0.870165 | 6.02 | 5.24 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.451475 | 4.686 | 2.12 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.140398 | 4.686 | 0.66 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.070653 | 6.24 | 0.44 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.13276 | 4.92 | 0.65 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.35255 | 43.4 | 15.3 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.01767 | 6.24 | 0.11 | | |
| | 钢筋Φ12以内 | t | 0.00969 | 3977.49 | 38.54 | | |
| | MU10砖240×115×53mm | 百块 | 7.3801 | 53 | 391.15 | | |
| | 松节油 | kg | 0.047093 | 3.26 | 0.15 | | |
| | 草酸 | kg | 0.074003 | 4.07 | 0.3 | | |
| | 白水泥80 | kg | 1.143675 | 0.528 | 0.6 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.201825 | 54.12 | 10.92 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 米黄色花岗岩20厚 | m2 | 6.86205 | 90 | 617.58 | | |
| | YJ-III粘结剂 | kg | 3.135015 | 9.86 | 30.91 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.074003 | 4.55 | 0.34 | | |
| | 煤油 | kg | 0.29601 | 3.43 | 1.02 | | |
| | 硬白蜡 | kg | 0.201825 | 2.86 | 0.58 | | |
| | 2500*600*40厚仿铜复古拉丝金属背板，专业厂家二次设计安装 | m2 | 0.375 | 1500 | 562.5 | | |
| | 250高2厚304不锈钢楷体字（仿铜做旧处理），专业厂家二次设计安装6个字 | 项 | 0.25 | 1800 | 450 | | |
| | 周转成材 | m3 | 0.000693 | 2046 | 1.42 | | |
| | 水 | m3 | 0.17164 | 6.02 | 1.03 | | |
| | 中砂 | t | 0.783621 | 151 | 118.33 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 136.448037 | 0.366 | 49.94 | | |
| | 801胶 | kg | 0.028256 | 1.54 | 0.04 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 46.607472 | 0.366 | 17.06 | | |
| | 防水剂 | kg | 2.438667 | 4.29 | 10.46 | | |
| | 中砂 | t | 0.184031 | 151 | 27.79 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 11.42 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2564.91 | -- | |

| 项目编码 | 05B004 | 项目名称 | 次出入口大门 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00010 | 次出入口大门 | 项 | 1 | 15000 | | | | | 15000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 15000 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15000 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 次出入口大门7200*2420 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 15000 | -- | |

| 项目编码 | 050307010004 | 项目名称 | 景墙 | 计量单位 | m | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00011 | 成品儿童多功能景墙外饰面及游戏设施 | 项 | 0.25 | | 3000 | | | | | 750 | | | |
| 10-122 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.48925 | 131.44 | 155.86 | 7.11 | 31.55 | 18.4 | 64.31 | 76.25 | 3.48 | 15.44 | 9 |
| 1-353 | C25商品砼非泵送压顶 | m3 | 0.1 | 157.73 | 486.22 | | 37.86 | 22.08 | 15.77 | 48.62 | | 3.79 | 2.21 |
| 1-1015 | 压顶复合木模板 | 10m2 | 0.111 | 367.61 | 134.43 | 61.06 | 88.23 | 51.47 | 40.8 | 14.92 | 6.78 | 9.79 | 5.71 |
| 1-205 | M7.5标准砖1砖砌外墙 | m3 | 0.5175 | 253.55 | 362.58 | 10.14 | 60.85 | 35.5 | 131.21 | 187.64 | 5.25 | 31.49 | 18.37 |
| 1-172 | C25非泵送商品砼垫层 | m3 | 0.0925 | 95.4 | 461.79 | 1.02 | 22.9 | 13.36 | 8.82 | 42.72 | 0.09 | 2.12 | 1.24 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.092 | 11.66 | | 1.21 | 2.8 | 1.63 | 1.07 | | 0.11 | 0.26 | 0.15 |
| 1-146备注1备注3 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.0015 | 384.78 | | 2911.83 | 92.35 | 53.87 | 0.58 | | 4.37 | 0.14 | 0.08 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 1.0375 | 32.65 | | 1.37 | 7.84 | 4.57 | 33.87 | | 1.42 | 8.13 | 4.74 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 296.43 | 1120.15 | 21.5 | 71.16 | 41.5 |
| 2.7967工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1550.74 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 成品儿童多功能景墙外饰面及游戏设施 | 项 | 0.25 | 3000 | 750 | | |
| | 水 | m3 | 0.232296 | 6.02 | 1.4 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.913 | 0.74 | 0.68 | | |
| | 非泵送商品砼 C25 | m3 | 0.195888 | 452 | 88.54 | | |
| | 水 | m3 | 0.446435 | 6.02 | 2.69 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.42846 | 4.686 | 2.01 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.12765 | 4.686 | 0.6 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.00333 | 6.24 | 0.02 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.12876 | 4.92 | 0.63 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.2442 | 43.4 | 10.6 | | |
| | MU10砖240×115×53mm | 百块 | 2.768625 | 53 | 146.74 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 63.078024 | 0.366 | 23.09 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防水剂 | kg | 3.300465 | 4.29 | 14.16 | | |
| | 中砂 | t | 0.249065 | 151 | 37.61 | | |
| | 中砂 | t | 0.199962 | 151 | 30.19 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 27.6966 | 0.366 | 10.14 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1120.15 | -- | |

| 项目编码 | 05B005 | 项目名称 | 玻璃钢学步道 | 计量单位 | m | 工程量 | 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00012 | 橘黄色哑光面玻璃钢学步道，厂家深化设计，现场拼装 | m | 1 | | 800 | | | | | 800 | | | |
| 1-172 | C20非泵送商品砼垫层 | m3 | 0.055787 | 95.4 | 457.73 | 1.02 | 22.9 | 13.36 | 5.32 | 25.54 | 0.06 | 1.28 | 0.75 |
| 1-750 | 楼地面碎石干铺垫层 | m3 | 0.055787 | 71.23 | 219.48 | 2.02 | 17.1 | 9.97 | 3.97 | 12.24 | 0.11 | 0.95 | 0.56 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.056 | 11.66 | | 1.21 | 2.8 | 1.63 | 0.65 | | 0.07 | 0.16 | 0.09 |
| 1-146备注1备注3 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.000426 | 384.78 | | 2911.83 | 92.35 | 53.87 | 0.16 | | 1.24 | 0.04 | 0.02 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 0.248426 | 32.65 | | 1.37 | 7.84 | 4.57 | 8.11 | | 0.34 | 1.95 | 1.14 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 18.21 | 837.78 | 1.82 | 4.38 | 2.56 |
| 0.1719工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 864.75 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 橘黄色哑光面玻璃钢学步道，厂家深化设计，现场拼装 | m | 1 | 800 | 800 | | |
| | 非泵送商品砼 C20 | m3 | 0.056624 | 448 | 25.37 | | |
| | 水 | m3 | 0.027894 | 6.02 | 0.17 | | |
| | 碎石5-16mm | t | 0.006694 | 124 | 0.83 | | |
| | 碎石5-40mm | t | 0.092049 | 124 | 11.41 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 837.78 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 050307019001 | 项目名称 | 其他景观小摆设 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00013 | 成品秋千 | 组 | 1 | | 3000 | | | | 3000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3000 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 3000 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成品秋千 | 组 | 1 | 3000 | 3000 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3000 | -- | |

| 项目编码 | 050307019002 | 项目名称 | 其他景观小摆设 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00014 | 成品跷跷板 | 组 | 1 | | 550 | | | | 550 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 550 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 550 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成品跷跷板 | 组 | 1 | 550 | 550 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 550 | -- | |

| 项目编码 | 050307019003 | 项目名称 | 其他景观小摆设 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00015 | 双人漫步机 | 组 | 1 | | 500 | | | | 500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 500 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 500 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 双人漫步机 | 组 | 1 | 500 | 500 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 500 | -- | |

| 项目编码 | 050307019004 | 项目名称 | 其他景观小摆设 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00016 | 肩关节训练器 | 组 | 1 | | 500 | | | | 500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 500 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 500 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 肩关节训练器 | 组 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 500 | -- | |

| 项目编码 | 050307019005 | 项目名称 | 其他景观小摆设 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00017 | 上肢牵引器 | 组 | 1 | | 500 | | | | 500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 500 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 500 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上肢牵引器 | 组 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 500 | -- | |

| 项目编码 | 050307019006 | 项目名称 | 其他景观小摆设 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00018 | 双杠 | 组 | 1 | | 600 | | | | 600 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 600 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 600 |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 双杠 | 组 | 1 | 600 | 600 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 600 | -- | |

| 项目编码 | 050307017001 | 项目名称 | 垃圾箱 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00019 | 室外不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | | 800 | | | | 800 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 800 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 800 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 室外不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 800 | 800 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 800 | -- | |

| 项目编码 | 050307017002 | 项目名称 | 垃圾房 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00020 | 分类垃圾房 | 个 | 1 | | 30000 | | | | 30000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 30000 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30000 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分类垃圾房 | 个 | 1 | 30000 | 30000 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 30000 | -- | |

| 项目编码 | 050307009001 | 项目名称 | 标志牌 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D00021 | 车库出入口标牌（长方形） | 个 | 1 | | 200 | | | | | 200 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 200 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 车库出入口标牌（长方形）1500*600mm | | | | | | 个 | 1 | 200 | 200 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 200 | | -- | |

| 项目编码 | 050307009002 | 项目名称 | 标志牌 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00022 | 车库限高牌、禁止人行牌（圆形） | 个 | 1 | | 80 | | | | 80 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 80 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 80 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 车库限高牌、禁止人行牌（圆形）φ600mm | | | | | 个 | 1 | 80 | 80 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 80 | | -- | |

| 项目编码 | 050307009003 | 项目名称 | 标志牌 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00023 | 地库内楼栋导向牌（长方形） | 个 | 1 | | 170 | | | | 170 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 170 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 170 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 地库内楼栋导向牌（长方形）2000*300mm | | | | | 个 | 1 | 170 | 170 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 170 | | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 050307009004 | 项目名称 | 标志牌 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00024 | 地库内楼栋指示牌（长方形） | 个 | 1 | 170 | | | | | 170 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 170 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 170 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地库内楼栋指示牌（长方形）2000*300mm | 个 | 1 | 170 | 170 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 170 | -- | |

| 项目编码 | 050307009005 | 项目名称 | 标志牌 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00025 | 地库内出口导向牌（长方形） | 个 | 1 | 170 | | | | | 170 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 170 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 170 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地库内出口导向牌（长方形）2000*300mm | 个 | 1 | 170 | 170 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 170 | -- | |

| 项目编码 | 05B006 | 项目名称 | 反光镜 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00026 | 反光镜 | 个 | 1 | 200 | | | | | 200 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 200 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 200 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 反光镜φ800mm | 个 | 1 | 200 | 200 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 200 | -- | |

| 项目编码 | 050307009006 | 项目名称 | 标志牌 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00027 | 楼号牌 | 个 | 1 | | 400 | | | | 400 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 400 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 400 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 楼号牌600*900*10mm | 个 | 1 | 400 | 400 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 400 | -- | |

| 项目编码 | 050307009007 | 项目名称 | 标志牌 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00028 | 单元牌 | 个 | 1 | | 90 | | | | 90 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 90 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 90 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单元牌350*190*10mm | 个 | 1 | 90 | 90 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 90 | -- | |

| 项目编码 | 050307009008 | 项目名称 | 标志牌 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 824 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00029 | 户号牌 | 个 | 1 | | 20 | | | | 20 | | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | 20 | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 户号牌210*90mm | | 个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 20 | -- | |

| 项目编码 | 050307009009 | 项目名称 | 标志牌 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00030 | 平面布局牌 | 个 | 1 | | 3900 | | | | | 3900 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 3900 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3900 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 平面布局牌920*1600mm | | | | | | 个 | 1 | 3900 | 3900 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 3900 | | -- | |

| 项目编码 | 050401001001 | 项目名称 | 砌筑脚手架 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 37.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-940 | 砌墙脚手架，里架子，高3.6m以内 | 10m2 | 0.1 | 16.43 | 6.51 | 1.46 | 3.94 | 2.3 | 1.64 | 0.65 | 0.15 | 0.39 | 0.23 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.64 | 0.65 | 0.15 | 0.39 | 0.23 |
| 0.0155工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.06 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 工具式金属脚手 | | | | | | kg | 0.044 | 4.686 | 0.21 | | | |
| | 周转成材 | | | | | | m3 | 0.0002 | 2046 | 0.41 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.03 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.65 | | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 050401002001 | 项目名称 | 抹灰脚手架 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 37.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-948 | 抹灰脚手架高在3.6m以内 | 10m2 | 0.1 | 1.27 | 2.4 | 1.46 | 0.3 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.03 | 0.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.03 | 0.02 |
| 0.0012工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 0.57 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工具式金属脚手 | kg | 0.025 | 4.686 | 0.12 | | |
| | 周转成材 | m3 | 0.00006 | 2046 | 0.12 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.24 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 19878.58 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1 | 16428.58 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 3450 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.55 | 9035.72 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.04 | 657.14 | | | |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 492.86 | | | |
| 合计 | | | | | 30064.3 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：景观工程(03)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 64407.5 | 100 | 64407.5 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1672922.12 | 3.3 | 55206.43 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1672922.12 | 0.55 | 9201.07 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1672922.12 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 1737329.62 | 9 | 156359.67 |
| 合计 | | | | | 220767.17 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 19878.58 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 9035.72 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 657.14 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 492.86 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 55206.43 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 9201.07 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观工程(03)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 1672046.74 | |
| 1.1 | 人工费 | 188705.78 | |
| 1.2 | 材料费 | 1372821.63 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 41440.06 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 46037.92 | |
| 1.5 | 利润 | 23041.35 | |
| 2 | 措施项目费 | 68034.87 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 8866.73 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 59168.14 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 30424.53 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 40717.91 | |
| 5 | 税金 | 160271.96 | |
| 6 | 工程造价 | 1941071.48 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 沥青车行道 | | | | | | |
| 1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：粗型密级配细粒式改性沥青砼（AC-10C）<br>2、厚度：30mm厚<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 4742 | 41.67 | 197599.14 | |
| 2 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、材料品种：乳化沥青粘层<br>2、喷油量：0.5L/m2<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 4742 | 2.46 | 11665.32 | |
| 3 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：粗型密级配粗粒式普通沥青砼（AC-20C）<br>2、厚度：50mm厚<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 4742 | 61.11 | 289783.62 | |
| 4 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、材料品种：液体沥青透层<br>2、喷油量：1.0L/m2<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 4742 | 4.36 | 20675.12 | |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25（商品砼）<br>2、厚度：150mm厚<br>3、含模板<br>4、路面养生<br>5、沿道路方向每6m一道缩缝；路面长度方向每搁60m或端头处设置胀缝，最长距离不超过80m；胀缝和施工缝合并设置；缩缝宽8mm，胀缝宽2cm，灌塞填缝料<br>6、具体做法详见图纸 | m2 | 4742 | 101.16 | 479700.72 | |
| 6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：三级钢<br>2、钢筋规格：Φ8<br>3、具体做法详见图纸 | t | 18.73 | 6052.29 | 113359.39 | |
| 7 | 040202011001 | 碎石 | 1、级配碎石垫层<br>2、厚度：150mm厚<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 4742 | 43.57 | 206608.94 | |
| 8 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、素土夯实，夯实度≥93%<br>2、土基整理，土方挖填平衡、整平碾压，含土方内倒等，满足设计要求<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 4742 | 2.08 | 9863.36 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1329255.61 | |
| | | 划线、标语等 | | | | | | |
| 9 | 040205007001 | 标记 | 1、环氧地坪漆划线、写字、标志等<br>2、具体做法详见图纸 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 10 | 040205006001 | 标线 | 1、200mm宽黄色聚乙烯划线漆<br>2、具体做法详见图纸 | m | 283.46 | 6.08 | 1723.44 | |
| 11 | 040205007002 | 消防登高场地标语 | 1、500mm高黄色热熔聚乙烯划线标语<br>2、具体做法详见图纸 | 个 | 12 | 50 | 600 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | 17323.44 | |
| | | 平侧石 | | | | | | |
| 12 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、120*200*600mm火烧面芝麻灰花岗岩侧石（含弧形），切15*15角<br>2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼）<br>4、100mm厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，夯实度≥93%<br>6、立侧石降坡需按型切割<br>7、土基整理，土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求<br>8、具体做法详见图纸 | m | 1770 | 141.68 | 250773.6 | |
| 13 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、120*100*600mm火烧面芝麻灰花岗岩平石（含弧形）<br>2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、60mm厚C20混凝土垫层（商品砼）<br>4、100mm厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，夯实度≥93%<br>6、土基整理，土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求<br>7、具体做法详见图纸 | m | 877 | 85.17 | 74694.09 | |
| | | 分部小计 | | | | | 325467.69 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1672046.74 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：综合考虑<br>2、机械设备规格型号：综合考虑 | 项 | 1 | 8866.73 | 8866.73 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 8866.73 | |
| 合计 | | | | | | | 1680913.47 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程(04)

| 项目编码 | 040203006001 | 项目名称 | 沥青混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-309 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm | 100m2 | 0.01 | 186.35 | 3698.79 | 174.12 | 72.09 | 36.05 | 1.86 | 36.99 | 1.74 | 0.72 | 0.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.86 | 36.99 | 1.74 | 0.72 | 0.36 |
| 0.0176工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 41.67 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 木柴 | kg | 0.016 | 0.94 | 0.02 | | |
| | 柴油 | t | 0.00003 | 8050 | 0.24 | | |
| | 细粒沥青混凝土AC-10C | t | 0.0697 | 523 | 36.45 | | |
| | 煤 | t | 0.0001 | 943.3 | 0.09 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.19 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 36.99 | -- | |

| 项目编码 | 040203003001 | 项目名称 | 透层、粘层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-271 | 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2 | 100m2 | 0.01 | 6.89 | 210.67 | 20.24 | 5.43 | 2.71 | 0.07 | 2.11 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.07 | 2.11 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 0.0007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.46 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乳化沥青 | t | 0.0005 | 4200 | 2.1 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.11 | -- | |

| 项目编码 | 040203006002 | 项目名称 | 沥青混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-302 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm | 100m2 | 0.01 | 207.76 | 5578.51 | 201.39 | 81.83 | 40.92 | 2.08 | 55.79 | 2.01 | 0.82 | 0.41 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.08 | 55.79 | 2.01 | 0.82 | 0.41 |
| 0.0196工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 61.11 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 木柴 | kg | 0.026 | 0.94 | 0.02 | | |
| | 柴油 | t | 0.00005 | 8050 | 0.4 | | |
| | 中粒式沥青混凝土AC-20C | t | 0.1187 | 463 | 54.96 | | |
| | 煤 | t | 0.00013 | 943.3 | 0.12 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.29 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 55.79 | -- | |

| 项目编码 | 040203003002 | 项目名称 | 透层、粘层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-273 | 喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2 | 100m2 | 0.01 | 6.89 | 401.24 | 20.24 | 5.43 | 2.71 | 0.07 | 4.01 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.07 | 4.01 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 0.0007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.36 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石油沥青60～100# | t | 0.001 | 4000 | 4 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4.01 | -- | |

| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-325 | C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(泵送) | 100m2 | 0.01 | 1422.86 | 7243.6 | | 284.57 | 142.29 | 14.23 | 72.44 | | 2.85 | 1.42 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-331 | 混凝土路面模板 | m2 | 0.055989 | 30.32 | 17.8 | 3.77 | 6.82 | 3.41 | 1.7 | 1 | 0.21 | 0.38 | 0.19 |
| 2-346 | 水泥混凝土路面养生 草袋养生 | 100m2 | 0.01 | 98.79 | 121.87 | | 19.76 | 9.88 | 0.99 | 1.22 | | 0.2 | 0.1 |
| 2-341 | 伸缩缝 锯缝机锯缝 | 每10延长米 | 0.016533 | 54.91 | 23.41 | 34.98 | 17.98 | 8.99 | 0.91 | 0.39 | 0.58 | 0.3 | 0.15 |
| 2-340 | 伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂 | 10m2 | 0.001639 | 335.7 | 446.91 | | 67.14 | 33.57 | 0.55 | 0.73 | | 0.11 | 0.06 |
| 2-339 | 伸缩缝 缩缝 沥青木板 | 10m2 | 0.000377 | 628.47 | 369.25 | | 125.69 | 62.85 | 0.24 | 0.14 | | 0.05 | 0.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 18.62 | 75.92 | 0.79 | 3.89 | 1.94 |
| 0.1755工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 101.16 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送) | m3 | 0.153 | 464 | 70.99 | | |
| | 水 | m3 | 0.32 | 6.02 | 1.93 | | |
| | 普通成材 | m3 | 0.000056 | 2046 | 0.11 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.132694 | 4.686 | 0.62 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.000728 | 4.92 | | | |
| | 组合钢模板 | kg | 0.037065 | 4.686 | 0.17 | | |
| | 尼龙帽 | 个 | 0.111978 | 0.74 | 0.08 | | |
| | 草袋子 | 只 | 0.43 | 0.86 | 0.37 | | |
| | 钢锯片 | 片 | 0.001075 | 360.17 | 0.39 | | |
| | 石粉 | kg | 0.104404 | 0.16 | 0.02 | | |
| | 木柴 | kg | 0.002924 | 0.94 | | | |
| | 石油沥青60～100# | t | 0.000117 | 4000 | 0.47 | | |
| | 石棉 | kg | 0.103257 | 2.57 | 0.27 | | |
| | 煤 | t | 0.000029 | 943.3 | 0.03 | | |
| | 木板厚度25 | m3 | 0.000042 | 2046 | 0.09 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.38 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 75.92 | -- | |

| 项目编码 | 040901001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 18.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-353 | 水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网 | t | 1 | 1484.53 | 4101.16 | 16.34 | 300.17 | 150.09 | 1484.53 | 4101.16 | 16.34 | 300.17 | 150.09 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1484.53 | 4101.16 | 16.34 | 300.17 | 150.09 |
| 14.005工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6052.29 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 钢筋φ8 | | | | | | t | 0.513 | 3951.99 | 2027.37 | | | |
| | 钢筋φ8 | | | | | | t | 0.513 | 3951.99 | 2027.37 | | | |
| | 电焊条 | | | | | | kg | 0.17 | 6.24 | 1.06 | | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | | | | | | kg | 4 | 6.24 | 24.96 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 20.4 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 4101.16 | | -- | |

| 项目编码 | 040202011001 | 项目名称 | 碎石 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-205 | 碎石底层 人机配合 厚度15cm | 100m2 | 0.01 | 277.3 | 3718.66 | 214.28 | 98.32 | 49.16 | 2.77 | 37.19 | 2.14 | 0.98 | 0.49 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.77 | 37.19 | 2.14 | 0.98 | 0.49 |
| 0.0262工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 43.57 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 碎石60 | | | | | | t | 0.2984 | 124 | 37 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.19 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 37.19 | | -- | |

| 项目编码 | 040202001001 | 项目名称 | 路床（槽）整形 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 | 100m2 | 0.01 | 30.95 | | 129.26 | 32.04 | 16.02 | 0.31 | | 1.29 | 0.32 | 0.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.31 | | 1.29 | 0.32 | 0.16 |
| 0.0029工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.08 | | | | |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040205007001 | 项目名称 | 标记 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 环氧地坪漆划线、写字、标志等 | 项 | 1 | | 15000 | | | | | 15000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 15000 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15000 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环氧地坪漆划线、写字、标志等 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 15000 | -- | |

| 项目编码 | 040205006001 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m | 工程量 | 283.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-453 | 实线 热熔漆 | km | 0.001341 | 639.18 | 2938.26 | 590.97 | 246.03 | 123.02 | 0.86 | 3.94 | 0.79 | 0.33 | 0.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.86 | 3.94 | 0.79 | 0.33 | 0.16 |
| 0.0081工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.08 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | 0.980262 | 3.69 | 3.62 | | |
| | 底漆 | kg | 0.034196 | 3.09 | 0.11 | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | 0.066681 | 3.26 | 0.22 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3.94 | -- | |

| 项目编码 | 040205007002 | 项目名称 | 消防登高场地标语 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

新点网上招投标系统

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00002 | 消防登高场地标语 | 个 | 1 | | 50 | | | | | 50 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 50 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 50 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 50 | | -- | |

| 项目编码 | 040204004001 | 项目名称 | 安砌侧（平、缘）石 | 计量单位 | m | 工程量 | 1770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-391 | 侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm | 100m | 0.01 | 1239.25 | 329.31 | | 247.85 | 123.93 | 12.39 | 3.29 | | 2.48 | 1.24 |
| 2-384 | C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.038501 | 116.77 | 460.45 | | 23.35 | 11.68 | 4.5 | 17.73 | | 0.9 | 0.45 |
| 2-204 | 碎石底层 人机配合 厚度10cm | 100m2 | 0.003 | 224.93 | 2478.69 | 178.74 | 80.73 | 40.37 | 0.67 | 7.44 | 0.54 | 0.24 | 0.12 |
| 1-371 | 原土夯实 平地 | 100m2 | 0.003 | 79.82 | | 12.2 | 18.4 | 9.2 | 0.24 | | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 17.8 | 28.46 | 0.58 | 3.68 | 1.84 |
| 0.168工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 89.32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141.68 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 火烧面芝麻灰花岗岩侧石120*200 | | | | | | m | 1.015 | 88 | 89.32 | | | |
| | C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | | | m3 | 0.039271 | 448 | 17.59 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.00908 | 6.02 | 0.05 | | | |
| | 碎石60 | | | | | | t | 0.05967 | 124 | 7.4 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | | | kg | 3.1478 | 0.366 | 1.15 | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | | | t | 0.014016 | 151 | 2.12 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.15 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 117.78 | | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 040204004002 | 项目名称 | 安砌侧（平、缘）石 | 计量单位 | m | 工程量 | 877 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-393 | 侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm | 100m | 0.01 | 665.89 | 237.96 | | 133.18 | 66.59 | 6.66 | 2.38 | | 1.33 | 0.67 |
| 2-384 | C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.0072 | 116.77 | 460.45 | | 23.35 | 11.68 | 0.84 | 3.32 | | 0.17 | 0.08 |
| 2-204 | 碎石底层 人机配合 厚度10cm | 100m2 | 0.0012 | 224.93 | 2478.69 | 178.74 | 80.73 | 40.37 | 0.27 | 2.97 | 0.21 | 0.1 | 0.05 |
| 1-371 | 原土夯实 平地 | 100m2 | 0.0012 | 79.82 | | 12.2 | 18.4 | 9.2 | 0.1 | | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.87 | 8.67 | 0.22 | 1.62 | 0.81 |
| 0.0741工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 65.98 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 85.17 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 火烧面芝麻灰花岗岩平石120*100 | m | 1.015 | 65 | 65.98 | | |
| | C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.007344 | 448 | 3.29 | | |
| | 水 | m3 | 0.0024 | 6.02 | 0.01 | | |
| | 碎石60 | t | 0.023868 | 124 | 2.96 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 2.2666 | 0.366 | 0.83 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.010149 | 151 | 1.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 74.65 | -- | |

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-65 | 沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用 | 次 | 1 | 1080 | 1351.69 | 4033.7 | | | 1080 | 1351.69 | 4033.7 | | |
| 25-66 | 沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费 | 次 | 1 | 1080 | | 1321.34 | | | 1080 | | 1321.34 | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2160 | 1351.69 | 5355.04 | | |
| 18工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8866.73 | | | | |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 其他材料费 | -- | 1351.69 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 1351.69 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 30424.53 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 25213.7 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31 | 5210.83 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 27735.07 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 504.27 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 504.27 | | | |
| 合计 | | | | | 59168.14 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：道路工程(04)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 40717.91 | 100 | 40717.91 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1740081.61 | 2 | 34801.63 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1740081.61 | 0.34 | 5916.28 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1740081.61 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 1780799.52 | 9 | 160271.96 |
| 合计 | | | | | 200989.87 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 30424.53 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 27735.07 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 504.27 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 504.27 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 34801.63 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 5916.28 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(04)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 535328.05 | |
| 1.1 | 人工费 | 93487.96 | |
| 1.2 | 材料费 | 391613.07 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 10654.08 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 27076.64 | |
| 1.5 | 利润 | 12496.3 | |
| 2 | 措施项目费 | 28417.17 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 424.12 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 27993.05 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 18269.15 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 21027.7 | |
| 5 | 税金 | 52629.56 | |
| 6 | 工程造价 | 637402.48 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 围墙 | | | | | | |
| 1 | 011502008001 | GRC压顶 | 1、50厚GRC压顶<br>2、外喷浅米色真石漆<br>3、Φ8钢销固定，L=100<br>4、具体做法详见图纸 | m2 | 10.8 | 450 | 4860 | |
| 2 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、30厚1:2.5防水水泥砂浆<br>2、留缝宽*深：10*10mm<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 770.21 | 54.39 | 41891.72 | |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、外喷浅米色真石漆（底漆：同色底漆2遍；真石漆主材：喷涂2mm，不流挂；面漆：防尘水性面漆2遍，不流挂）<br>2、腻子刮平（2遍，约5mm），含面层分缝，喷深色漆<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 770.21 | 70.85 | 54569.38 | |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、C25混凝土立柱（商品砼）<br>2、240*340<br>3、含模板<br>4、具体做法详见图纸 | m3 | 18.87 | 1717.85 | 32415.83 | |
| 5 | 010501003001 | 独立基础 | 1、C25混凝土基础（商品砼）<br>2、250厚<br>3、含模板<br>4、具体做法详见图纸 | m3 | 18.17 | 686.07 | 12465.89 | |
| 6 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、C25混凝土压顶（商品砼）<br>2、150厚<br>3、含模板<br>4、具体做法详见图纸 | m3 | 19.59 | 1582.86 | 31008.23 | |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内<br>2、围墙独立基础钢筋、围墙柱钢筋及压顶钢筋等围墙工程所有钢筋<br>3、具体做法详见图纸 | t | 4.186 | 6003.56 | 25130.9 | |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 | 1、M7.5砂浆，MU20普通混凝土砖<br>2、基础及墙身<br>3、具体做法详见图纸 | m3 | 143.63 | 582.77 | 83703.26 | |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、30厚1:2.5防水水泥砂浆<br>2、留缝宽*深：10*10mm<br>3、具体做法详见图纸 | m2 | 500.54 | 46.68 | 23365.21 | |
| 10 | 010501001001 | 垫层 | 1、独立基础垫层、砖基础垫层<br>2、100厚C20素砼垫层（商品砼）<br>3、素土夯实，夯实度＞93%<br>4、含模板<br>5、具体做法详见图纸 | m3 | 47.86 | 584.81 | 27989.01 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、80*40*2.5厚镀锌钢管，外喷深灰色氟碳漆饰面<br>2、40*40*2厚镀锌钢管@150，外喷深灰色氟碳漆饰面<br>3、80*80*3厚镀锌钢管立柱，外喷深灰色氟碳漆饰面<br>4、200*200*8厚预埋镀锌钢板，48，L=100<br>5、具体做法详见图纸 | m | 538.67 | 350 | 188534.5 | |
| 12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑<br>2、挖土深度：综合考虑<br>3、人工配合机械挖土 | m3 | 569.26 | 7.35 | 4184.06 | |
| 13 | 010103001001 | 回填方 | 1、素土回填<br>2、具体做法详见图纸 | m3 | 360.48 | 7.81 | 2815.35 | |
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、余土场内平衡倒运、回填<br>2、倒运次数及运距综合考虑 | m3 | 208.78 | 11.47 | 2394.71 | |
| | | 分部小计 | | | | | 535328.05 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 535328.05 | |
| 1 | 050401002001 | 抹灰脚手架 | 1、抹灰脚手架 | m2 | 942.48 | 0.45 | 424.12 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 424.12 | |
| 合计 | | | | | | | 535752.17 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：围墙工程(05)

| 项目编码 | 011502008001 | 项目名称 | GRC压顶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | GRC压顶 | m2 | 1 | | 450 | | | | 450 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 450 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 450 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRC压顶外喷浅米色真石漆 | m2 | 1 | 450 | 450 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 450 | -- | |

| 项目编码 | 011202001001 | 项目名称 | 柱、梁面一般抹灰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 770.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-23 | 抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面 | 10m2 | 0.1 | 258.42 | 176.84 | 7.62 | 69.17 | 31.92 | 25.84 | 17.68 | 0.76 | 6.92 | 3.19 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 25.84 | 17.68 | 0.76 | 6.92 | 3.19 |
| 0.219工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.39 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.01849 | 6.02 | 0.11 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 16.317 | 0.366 | 5.97 | | |
| | 中砂 | t | 0.053646 | 151 | 8.1 | | |
| | 防水剂 | kg | 0.81585 | 4.29 | 3.5 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 17.68 | -- | |

| 项目编码 | 011407001001 | 项目名称 | 墙面喷刷涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 770.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.1 | 94.71 | 550.15 | 20 | 29.82 | 13.77 | 9.47 | 55.02 | 2 | 2.98 | 1.38 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.47 | 55.02 | 2 | 2.98 | 1.38 |
| 0.077工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.85 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仿石型外墙涂料 | kg | 4.5 | 8.43 | 37.94 | | |
| | 透明罩光漆 | kg | 0.4 | 20.9 | 8.36 | | |
| | 白水泥 | kg | 0.53 | 0.528 | 0.28 | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.058 | 12.01 | 0.7 | | |
| | 水性封底漆 | kg | 0.35 | 20.9 | 7.32 | | |
| | 901胶 | kg | 0.18 | 2.14 | 0.39 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 55.02 | -- | |

| 项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 18.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-190 | 泵送现浇构件 C25现浇矩形柱 | m3 | 1 | 89.68 | 480.52 | 21.23 | 28.84 | 13.31 | 89.68 | 480.52 | 21.23 | 28.84 | 13.31 |
| 21-27 | 现浇构件 矩形柱 复合木模板 | 10m2 | 1.333015 | 410.64 | 224.34 | 16.21 | 110.98 | 51.22 | 547.39 | 299.05 | 21.61 | 147.94 | 68.28 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 637.07 | 779.57 | 42.84 | 176.78 | 81.59 |
| 5.3989工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1717.85 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 0.99 | 464 | 459.36 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.28 | 0.69 | 0.19 | | |
| | 水 | m3 | 1.2593 | 6.02 | 7.58 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 2.932633 | 43.4 | 127.28 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.054654 | 2046 | 111.82 | | |
| | 卡具 | kg | 2.359437 | 4.686 | 11.06 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 4.758864 | 4.686 | 22.3 | | |
| | 铁钉 | kg | 2.711353 | 4.92 | 13.34 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.03999 | 6.24 | 0.25 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥32.5级 | kg | 17.267 | 0.366 | 6.32 | | |
| | 中砂 | t | 0.045384 | 151 | 6.85 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 13.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 779.57 | -- | |

| 项目编码 | 010501003001 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 18.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-185 | 泵送现浇构件 C25现浇桩承台 独立柱基 | m3 | 1 | 35.4 | 479.6 | 12.83 | 12.54 | 5.79 | 35.4 | 479.6 | 12.83 | 12.54 | 5.79 |
| 21-12 | 现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板 | 10m2 | 0.176004 | 379.96 | 249.81 | 15.05 | 102.7 | 47.4 | 66.87 | 43.97 | 2.65 | 18.08 | 8.34 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 102.27 | 523.57 | 15.48 | 30.62 | 14.13 |
| 0.8667工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 686.07 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 1.02 | 464 | 473.28 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.81 | 0.69 | 0.56 | | |
| | 水 | m3 | 0.92 | 6.02 | 5.54 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.387209 | 43.4 | 16.8 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.009856 | 2046 | 20.17 | | |
| | 卡具 | kg | 0.045761 | 4.686 | 0.21 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.44529 | 4.686 | 2.09 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.60123 | 4.92 | 2.96 | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 0.103842 | 6.24 | 0.65 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01936 | 6.24 | 0.12 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.19 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 523.57 | -- | |

| 项目编码 | 010507005001 | 项目名称 | 扶手、压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 19.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-226 | 泵送现浇构件 C25现浇压顶 | m3 | 1 | 100.3 | 498.4 | 30.93 | 34.12 | 15.75 | 100.3 | 498.4 | 30.93 | 34.12 | 15.75 |
| 21-94 | 现浇构件 压顶 复合木模板 | 10m2 | 1.110005 | 397.66 | 242.14 | 16.61 | 107.71 | 49.71 | 441.4 | 268.78 | 18.44 | 119.56 | 55.18 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 541.7 | 767.18 | 49.37 | 153.68 | 70.93 |
| 4.5907工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1582.86 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C25 | m3 | 1.02 | 464 | 473.28 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 9.13 | 0.69 | 6.3 | | |
| | 水 | m3 | 3.09 | 6.02 | 18.6 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 2.442011 | 43.4 | 105.98 | | |
| | 卡具 | kg | 1.276506 | 4.686 | 5.98 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 4.284619 | 4.686 | 20.08 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0555 | 2046 | 113.55 | | |
| | 铁钉 | kg | 2.508611 | 4.92 | 12.34 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.0333 | 6.24 | 0.21 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 10.86 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 767.18 | -- | |

| 项目编码 | 010515001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 4.186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内 | t | 1.000956 | 1274.4 | 4111.63 | 92.4 | 355.37 | 164.02 | 1275.62 | 4115.56 | 92.49 | 355.71 | 164.18 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1275.62 | 4115.56 | 92.49 | 355.71 | 164.18 |
| 10.8103工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6003.56 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢筋Φ12以内 | t | 1.020975 | 3977.49 | 4060.92 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 6.856549 | 6.24 | 42.78 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 1.861778 | 6.24 | 11.62 | | |
| | 水 | m3 | 0.040038 | 6.02 | 0.24 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 4115.56 | -- |

| 项目编码 | 010401001001 | 项目名称 | 砖基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 143.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1 | M7.5砖基础 直形 | m3 | 1 | 141.6 | 376.15 | 8.12 | 38.93 | 17.97 | 141.6 | 376.15 | 8.12 | 38.93 | 17.97 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 141.6 | 376.15 | 8.12 | 38.93 | 17.97 |
| 1.2工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 582.77 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MU20砖240×115×53 | 百块 | 5.22 | 56.8 | 296.5 | | |
| | 水 | m3 | 0.1766 | 6.02 | 1.06 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 53.966 | 0.366 | 19.75 | | |
| | 中砂 | t | 0.38962 | 151 | 58.83 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 376.15 | -- | |

| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙面一般抹灰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 500.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 0.1 | 195.88 | 185.71 | 7.79 | 52.95 | 24.44 | 19.59 | 18.57 | 0.78 | 5.3 | 2.44 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 19.59 | 18.57 | 0.78 | 5.3 | 2.44 |
| 0.166工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 46.68 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 普通木成材 | m3 | 0.0002 | 2046 | 0.41 | | |
| | 水 | m3 | 0.01886 | 6.02 | 0.11 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 16.758 | 0.366 | 6.13 | | |
| | 中砂 | t | 0.055096 | 151 | 8.32 | | |
| | 防水剂 | kg | 0.8379 | 4.29 | 3.59 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 18.57 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 47.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-178 | 泵送现浇构件C20现浇垫层 | m3 | 1 | 56.64 | 468.28 | 13.12 | 18.14 | 8.37 | 56.64 | 468.28 | 13.12 | 18.14 | 8.37 |
| 1-100 | 原土打底夯 基(槽)坑 | 10m2 | 1.000084 | 12.96 | | 1.72 | 3.82 | 1.76 | 12.96 | | 1.72 | 3.82 | 1.76 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 69.6 | 468.28 | 14.84 | 21.96 | 10.13 |
| 0.6工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 584.81 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C20 | m3 | 1.015 | 458 | 464.87 | | |
| | 水 | m3 | 0.53 | 6.02 | 3.19 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 468.28 | -- | |

| 项目编码 | 011503001001 | 项目名称 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 计量单位 | m | 工程量 | 538.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00002 | 金属栏杆，外喷深灰色氟碳漆饰面 | m | 1 | | 350 | | | | | 350 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 350 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 350 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金属栏杆，外喷深灰色氟碳漆饰面H=1.7m | m | 1 | 350 | 350 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 350 | -- | |

| 项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 569.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-205备注1备注3 | 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车 | 1000m3 | 0.000899 | 356.4 | | 2442.3 | 727.66 | 335.84 | 0.32 | | 2.2 | 0.65 | 0.3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-23 | 底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内 | m3 | 0.1 | 28.08 | | | 7.3 | 3.37 | 2.81 | | | 0.73 | 0.34 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.13 | | 2.2 | 1.38 | 0.64 |
| 0.029工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.35 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | | -- | |

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 360.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-205备注1备注3 | 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车 | 1000m3 | 0.0009 | 356.4 | | 2442.3 | 727.66 | 335.84 | 0.32 | | 2.2 | 0.65 | 0.3 |
| 1-104 | 回填土 基(槽)坑夯填 | m3 | 0.1 | 30.24 | | 1.15 | 8.16 | 3.77 | 3.02 | | 0.12 | 0.82 | 0.38 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.34 | | 2.32 | 1.47 | 0.68 |
| 0.031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.81 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | | -- | |

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 208.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-262备注1 | 自卸汽车运土 运距在1km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 51.77 | 8277.54 | 2152.16 | 993.3 | | 0.05 | 8.28 | 2.15 | 0.99 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 0.05 | 8.28 | 2.15 | 0.99 |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.47 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.0086 | 6.02 | 0.05 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 0.05 | -- | |

| 项目编码 | 050401002001 | 项目名称 | 抹灰脚手架 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 942.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 20-23 | 抹灰脚手架 高在3.60m内 | 10m2 | 0.1 | 1.18 | 1.6 | 0.9 | 0.54 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| 0.001工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 0.45 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工具式金属脚手 | kg | 0.0167 | 4.686 | 0.08 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.00004 | 2046 | 0.08 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.16 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 18269.15 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.1 | 16608.32 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31 | 1660.83 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 8839.91 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.05 | 267.88 | | | |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.115 | 616.11 | | | |
| 合计 | | | | | 27993.05 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：围墙工程(05)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 21027.7 | 100 | 21027.7 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 563745.22 | 3.2 | 18039.85 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 563745.22 | 0.53 | 2987.85 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 563745.22 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 584772.92 | 9 | 52629.56 |
| 合计 | | | | | 73657.26 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 18269.15 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 8839.91 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 267.88 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 616.11 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 18039.85 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 2987.85 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙工程(05)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 172423.69 | |
| 1.1 | 人工费 | 30720.92 | |
| 1.2 | 材料费 | 125166.38 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 4878.68 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 7374.03 | |
| 1.5 | 利润 | 4283.68 | |
| 2 | 措施项目费 | 3155.36 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 3155.36 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 2086.33 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 6759.79 | |
| 5 | 税金 | 16410.5 | |
| 6 | 工程造价 | 198749.34 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 海绵城市 | | | | | | |
| 1 | 040203009002 | 下凹式绿地 | 下凹式绿地<br>1、蓄水层150mm<br>2、挖土深度详见图纸要求,运距离投标人自行考虑,余土场内平衡倒运<br>3、两布一膜防水土工布<br>4、素土夯实（压实度≥90%）<br>5、具体详见图纸 | m2 | 1714.41 | 20.24 | 34699.66 | |
| 2 | 040203009001 | 雨水花园 | 1、50mm 碎石,粒径5-8mm<br>2、50mm 碎石,粒径15-30mm<br>3、250mm 碎石,粒径30mm-50mm<br>4、两布一膜防水土工布<br>5、挖土深度详见图纸要求,运距投标人自行考虑,余土场内平衡倒运<br>6、具体详见图纸 | m2 | 57.84 | 128.96 | 7459.05 | |
| 3 | 050101009003 | 卵石 | 1、卵石粒径40-50mm<br>2、用于溢流口、植草沟、建筑排水沟断接管接入缓冲等周围<br>3、具体详见图纸 | m3 | 12 | 617.3 | 7407.6 | |
| | | 分部小计 | | | | | 49566.31 | |
| | | 海绵城市管网 | | | | | | |
| 4 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地<br>2、材质、规格：透水盲管，PE100聚乙烯实壁管，SDR≤13.6，DN100<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、包含盲管开孔及土工布包裹，铁丝固定<br>5、含沟槽挖填土<br>6、含管周三边100mm厚碎石<br>7、详见设计图纸及招标文件 | m | 1602 | 76.69 | 122857.38 | |
| | | 分部小计 | | | | | 122857.38 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 172423.69 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 172423.69 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：海绵城市(06)

| 项目编码 | 040203009002 | 项目名称 | 下凹式绿地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1714.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-221 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土 | 1000m3 | 0.00054 | 515.16 | | 3800.27 | 123.64 | 72.12 | 0.28 | | 2.05 | 0.07 | 0.04 |
| 1-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0006 | 1649.36 | | | 395.85 | 230.91 | 0.99 | | | 0.24 | 0.14 |
| 1-180 | 表层无纺布铺设 | 10m2 | 0.1 | 37.1 | 95.01 | 0.81 | 8.9 | 5.19 | 3.71 | 9.5 | 0.08 | 0.89 | 0.52 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.66 | | 1.21 | 2.8 | 1.63 | 1.17 | | 0.12 | 0.28 | 0.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 6.15 | 9.5 | 2.25 | 1.48 | 0.86 |
| 0.0579工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.24 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 两布一膜防水土工布 | m2 | 1.065 | 8.87 | 9.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 9.5 | -- | |

| 项目编码 | 040203009001 | 项目名称 | 雨水花园 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 57.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-221 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土 | 1000m3 | 0.000901 | 515.16 | | 3800.27 | 123.64 | 72.12 | 0.46 | | 3.42 | 0.11 | 0.06 |
| 1-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.000999 | 1649.36 | | | 395.85 | 230.91 | 1.65 | | | 0.4 | 0.23 |
| 1-180 | 表层无纺布铺设 | 10m2 | 0.1 | 37.1 | 95.01 | 0.81 | 8.9 | 5.19 | 3.71 | 9.5 | 0.08 | 0.89 | 0.52 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.35 | 74.46 | 204.6 | 1.03 | 17.87 | 10.42 | 26.06 | 71.61 | 0.36 | 6.25 | 3.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 31.88 | 81.11 | 3.86 | 7.65 | 4.46 |
| 0.3104工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.96 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 两布一膜防水土工布 | m2 | 1.065 | 8.87 | 9.45 | | |
| | 碎石5-50mm | t | 0.5775 | 124 | 71.61 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 81.11 | -- | |

| 项目编码 | 050101009003 | 项目名称 | 卵石 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-1249 | 滤料铺设 卵石 | 10m3 | 0.1 | 1073.36 | 4480.56 | 211.09 | 257.61 | 150.27 | 107.34 | 448.06 | 21.11 | 25.76 | 15.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 107.34 | 448.06 | 21.11 | 25.76 | 15.03 |
| 1.0126工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 617.3 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 卵石 | t | 1.683 | 262.29 | 441.43 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 6.63 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 448.06 | -- | |

| 项目编码 | 031001006007 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-26 | 底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 二类干土 深度在4m以上 | m3 | 0.006 | 51.84 | | | 12.44 | 7.26 | 0.31 | | | 0.07 | 0.04 |
| 1-215备注1 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车 | 1000m3 | 0.000054 | 396.44 | | 2973.57 | 95.15 | 55.5 | 0.02 | | 0.16 | 0.01 | |
| 10-73 | 室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内 | 10m | 0.1 | 53 | 1.29 | 1.08 | 12.72 | 7.42 | 5.3 | 0.13 | 0.11 | 1.27 | 0.74 |
| 1-180 | 表层土工布铺设 | 10m2 | 0.030577 | 37.1 | 39.31 | 0.81 | 8.9 | 5.19 | 1.13 | 1.2 | 0.02 | 0.27 | 0.16 |
| D00001 | 开孔及绑扎 | m | 1 | | 4 | | | | | 4 | | | |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.05215 | 74.46 | 204.6 | 1.03 | 17.87 | 10.42 | 3.88 | 10.67 | 0.05 | 0.93 | 0.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.64 | 16 | 0.34 | 2.55 | 1.48 |
| 0.1019工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 45.68 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 76.69 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PE100聚乙烯实壁管 透水盲管 DN100SDR13.6 | m | 1.015 | 45 | 45.68 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 透水土工布 | m2 | 0.325645 | 3.64 | 1.19 | | |
| | 碎石5-40mm | t | 0.086048 | 124 | 10.67 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 4.14 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 61.68 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 2086.33 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1 | 1724.24 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 362.09 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.55 | 948.33 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.04 | 68.97 | | | |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 51.73 | | | |
| 合计 | | | | | 3155.36 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：海绵城市(06)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 6759.79 | 100 | 6759.79 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 175579.05 | 3.3 | 5794.11 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 175579.05 | 0.55 | 965.68 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 175579.05 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 182338.84 | 9 | 16410.5 |
| 合计 | | | | | 23170.29 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 2086.33 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 948.33 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 68.97 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 51.73 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 5794.11 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 965.68 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：海绵城市(06)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 292879 | |
| 1.1 | 人工费 | 53207.67 | |
| 1.2 | 材料费 | 204400.27 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 6554.69 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 21279.87 | |
| 1.5 | 利润 | 7436.5 | |
| 2 | 措施项目费 | 8232.5 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 8232.5 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 4854.34 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 8237.55 | |
| 5 | 税金 | 27841.41 | |
| 6 | 工程造价 | 337190.46 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电气设备安装工程/景观电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL01(安装、调试、带浪涌保护器一只)<br>2、型号：照明配电箱采用2.0mm工业304不锈钢制作并采用环氧树脂粉末静电喷涂,尺寸按需,防护等级IP55。<br>3、规格：具体规格及安装方式详见图纸<br>4、基础形式、材质、规格：含智能控制、基础、接地<br>5、安装方式：落地安装<br>6、无端子外部接线<br>6：15个 | 台 | 1 | 6382.4 | 6382.4 | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL02(安装、调试、带浪涌保护器一只)<br>2、型号：照明配电箱采用2.0mm工业304不锈钢制作并采用环氧树脂粉末静电喷涂,尺寸按需,防护等级IP55。<br>3、规格：具体规格及安装方式详见图纸<br>4、基础形式、材质、规格：含智能控制、基础、接地<br>5、安装方式：落地安装<br>6、无端子外部接线<br>4：3个<br>7、无端子外部接线<br>6：15个<br>8、压铜接线端子<br>10：3个 | 台 | 1 | 6426.26 | 6426.26 | |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：穿线管<br>2、材质：PE<br>3、规格：DN40<br>4、配置形式：埋地敷设<br>5、土方开挖：定额内含挖土，挖土量自行考虑，开挖尺寸及形式综合考虑，满足设计要求 | m | 1232.68 | 26.41 | 32555.08 | |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：穿线管<br>2、材质：SC<br>3、规格：DN50<br>4、配置形式：埋地敷设<br>5、土方开挖：含管沟挖土、填土（沙），开挖尺寸及形式综合考虑，满足设计要求 | m | 40 | 63.61 | 2544.4 | |
| 5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：穿线管<br>2、材质：RC<br>3、规格：DN32<br>4、配置形式：埋地敷设<br>5、土方开挖：含管沟挖土、填土（沙），开挖尺寸及形式综合考虑，满足设计要求 | m | 95.7 | 45.32 | 4337.12 | |
| 6 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：过路钢管<br>2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN50 | m | 38 | 59.64 | 2266.32 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、规格：ZR-YJV22-0.6/1kV-3*4+1mm2<br>3、敷设方式、部位：穿管埋地 | m | 98.81 | 22.31 | 2204.45 | |
| 8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、规格：YJV-0.6/1kV-3x6mm2<br>3、敷设方式、部位：穿管埋地 | m | 1252.93 | 26.06 | 32651.36 | |
| 9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、规格：YJV-0.6/1kV-3x10mm2<br>3、敷设方式、部位：穿管埋地 | m | 15.59 | 38.12 | 594.29 | |
| 10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、规格：YJV-0.6/1kV-5x10mm2<br>3、敷设方式、部位：穿管埋地 | m | 20 | 65.45 | 1309 | |
| 11 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、规格：YJV-0.6/1kV-4x25+1x16mm2<br>3、敷设方式、部位：穿管埋地 | m | 20 | 141.89 | 2837.8 | |
| 12 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯<br>2、型号：220V,30W,H=3.2m,LED灯,色温3500K,IP65,以厂家送样为准、由甲方选型<br>3、灯杆材质、规格：含灯杆内部线缆、灯具专用接线盒、接地、砼基础、预埋件、挖填土等<br>4、附件配置要求：具体规格及安装方式详见图纸 | 套 | 78 | 2548.34 | 198770.52 | |
| | | 分部小计 | | | | | 292879 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 292879 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 292879 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：景观照明(07)

| 项目编码 | 030404017001 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-266 | 配电箱AL01(安装、调试) | 台 | 1 | 294.68 | 34.29 | 65.95 | 117.87 | 41.26 | 294.68 | 34.29 | 65.95 | 117.87 | 41.26 |
| 4-413 | 无端子外部接线6 | 10个 | 1.5 | 24.38 | 14.44 | | 9.75 | 3.41 | 36.57 | 21.66 | | 14.63 | 5.12 |
| 6-311 | 非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体20m3以内 | m3 | 0.225 | 48.76 | 472.19 | 30.82 | 19.5 | 6.83 | 10.97 | 106.24 | 6.93 | 4.39 | 1.54 |
| 21-14 | 现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板 | 10m2 | 0.135 | 273.48 | 255.76 | 14.47 | 109.39 | 38.29 | 36.92 | 34.53 | 1.95 | 14.77 | 5.17 |
| 4-899 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 3 | 57.24 | 2.71 | 8.86 | 22.9 | 8.01 | 171.72 | 8.13 | 26.58 | 68.7 | 24.03 |
| 4-906 | 户外接地母线敷设 截面200mm2以内 | 10m | 1.2 | 251.22 | 1.54 | 1.99 | 100.49 | 35.17 | 301.46 | 1.85 | 2.39 | 120.59 | 42.2 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 852.32 | 206.7 | 103.8 | 340.95 | 119.32 |
| 8.0408工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 4759.31 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6382.4 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配电箱AL01(安装、调试) | 只 | 1 | 4500 | 4500 | | |
| | 破布 | kg | 0.25 | 6 | 1.5 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 2.5 | 0.86 | 2.15 | | |
| | 电焊条E4315 | kg | 0.15 | 6.24 | 0.94 | | |
| | 无光调和漆 | kg | 0.05 | 19.91 | 1 | | |
| | 钢垫板 | kg | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | |
| | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 12.86 | 0.26 | | |
| | 塑料软管 | kg | 0.3 | 15.78 | 4.73 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 42.88 | 6.43 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 17.15 | 0.86 | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.2 | 12.43 | 2.49 | | |
| | 镀锌扁钢-25×4 | kg | 1.5 | 5.52 | 8.28 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 6.1 | 1.1 | 6.71 | | |
| | 塑料软管dn6 | m | 1.5 | 1.89 | 2.84 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 0.945 | 17.15 | 16.21 | | |
| | 异型塑料管dn2.5～5 | m | 0.375 | 1.17 | 0.44 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C30 | m3 | 0.2295 | 458 | 105.11 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.08775 | 0.69 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.17775 | 6.02 | 1.07 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.297 | 43.4 | 12.89 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.006075 | 2046 | 12.43 | | |
| | 卡具 | kg | 0.11205 | 4.686 | 0.53 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.2295 | 4.686 | 1.08 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.46656 | 4.92 | 2.3 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.00405 | 6.24 | 0.03 | | |
| | 对拉螺栓(止水螺栓) | kg | 0.41715 | 5.66 | 2.36 | | |
| | 塑料管dn20 | m | 0.621 | 3.11 | 1.93 | | |
| | 热镀锌角钢L50*5*2500 | 根 | 3.15 | 53.6 | 168.84 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.69 | 6.24 | 4.31 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 4.2 | 0.21 | 0.88 | | |
| | 镀锌扁钢-60×6 | kg | 0.78 | 5.52 | 4.31 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.072 | 6 | 0.43 | | |
| | 热镀锌扁钢 -40*4 | m | 12.6 | 7.18 | 90.47 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4966.01 | -- | |

| 项目编码 | 030404017002 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-266 | 配电箱AL02(安装、调试) | 台 | 1 | 294.68 | 34.29 | 65.95 | 117.87 | 41.26 | 294.68 | 34.29 | 65.95 | 117.87 | 41.26 |
| 4-413 | 无端子外部接线4 | 10个 | 0.3 | 24.38 | 14.44 | | 9.75 | 3.41 | 7.31 | 4.33 | | 2.93 | 1.02 |
| 4-413 | 无端子外部接线6 | 10个 | 1.5 | 24.38 | 14.44 | | 9.75 | 3.41 | 36.57 | 21.66 | | 14.63 | 5.12 |
| 4-424 | 压铜接线端子 导线截面10mm2以内 | 10个 | 0.3 | 36.04 | 38.7 | | 14.42 | 5.05 | 10.81 | 11.61 | | 4.33 | 1.52 |
| 6-311 | 非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体20m3以内 | m3 | 0.225 | 48.76 | 472.19 | 30.82 | 19.5 | 6.83 | 10.97 | 106.24 | 6.93 | 4.39 | 1.54 |
| 21-14 | 现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板 | 10m2 | 0.135 | 273.48 | 255.76 | 14.47 | 109.39 | 38.29 | 36.92 | 34.53 | 1.95 | 14.77 | 5.17 |
| 4-899 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 3 | 57.24 | 2.71 | 8.86 | 22.9 | 8.01 | 171.72 | 8.13 | 26.58 | 68.7 | 24.03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-906 | 户外接地母线敷设 截面200mm2以内 | 10m | 1.2 | 251.22 | 1.54 | 1.99 | 100.49 | 35.17 | 301.46 | 1.85 | 2.39 | 120.59 | 42.2 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 870.44 | 222.64 | 103.8 | 348.21 | 121.86 |
| 8.2118工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 4759.31 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6426.26 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配电箱AL02(安装、调试) | 只 | 1 | 4500 | 4500 | | |
| | 破布 | kg | 0.325 | 6 | 1.95 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 3.1 | 0.86 | 2.67 | | |
| | 电焊条E4315 | kg | 0.15 | 6.24 | 0.94 | | |
| | 无光调和漆 | kg | 0.05 | 19.91 | 1 | | |
| | 钢垫板 | kg | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | |
| | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 12.86 | 0.26 | | |
| | 塑料软管 | kg | 0.3 | 15.78 | 4.73 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 42.88 | 6.43 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.056 | 17.15 | 0.96 | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.2 | 12.43 | 2.49 | | |
| | 镀锌扁钢-25×4 | kg | 1.5 | 5.52 | 8.28 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 6.1 | 1.1 | 6.71 | | |
| | 塑料软管dn6 | m | 1.8 | 1.89 | 3.4 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 1.152 | 17.15 | 19.76 | | |
| | 异型塑料管dn2.5～5 | m | 0.45 | 1.17 | 0.53 | | |
| | 汽油 | kg | 0.06 | 8.84 | 0.53 | | |
| | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 3.045 | 3.33 | 10.14 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C30 | m3 | 0.2295 | 458 | 105.11 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.08775 | 0.69 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.17775 | 6.02 | 1.07 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.297 | 43.4 | 12.89 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.006075 | 2046 | 12.43 | | |
| | 卡具 | kg | 0.11205 | 4.686 | 0.53 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.2295 | 4.686 | 1.08 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.46656 | 4.92 | 2.3 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.00405 | 6.24 | 0.03 | | |
| | 对拉螺栓(止水螺栓) | kg | 0.41715 | 5.66 | 2.36 | | |
| | 塑料管dn20 | m | 0.621 | 3.11 | 1.93 | | |
| | 热镀锌角钢L50*5*2500 | 根 | 3.15 | 53.6 | 168.84 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.69 | 6.24 | 4.31 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 4.2 | 0.21 | 0.88 | | |
| | 镀锌扁钢-60×6 | kg | 0.78 | 5.52 | 4.31 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.072 | 6 | 0.43 | | |
| | 热镀锌扁钢 -40*4 | m | 12.6 | 7.18 | 90.47 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4981.95 | -- | |

| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1232.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1279 | 半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径40mm以内 | 100m | 0.01 | 1267.76 | 0.21 | | 507.1 | 177.49 | 12.68 | | | 5.07 | 1.77 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.68 | | | 5.07 | 1.77 |
| 0.1196工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 6.89 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.41 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PEDN40 | m | 1.06 | 6.5 | 6.89 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.19 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 6.89 | -- | |

| 项目编码 | 030411001002 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1145 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 1516.86 | 366.96 | 35.57 | 606.74 | 212.36 | 15.17 | 3.67 | 0.36 | 6.07 | 2.12 |
| 1-103 | 回填土 基(槽)坑松填 | m3 | 0.42 | 16 | | | 6.4 | 2.24 | 6.72 | | | 2.69 | 0.94 |
| 1-215 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车 | 1000m3 | 0.000378 | 340 | | 2688.05 | 136 | 47.6 | 0.13 | | 1.02 | 0.05 | 0.02 |
| 1-3备注1 | 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 | m3 | 0.042 | 50 | | | 20 | 7 | 2.1 | | | 0.84 | 0.29 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 24.12 | 3.67 | 1.38 | 9.65 | 3.37 |
| 0.2326工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 21.42 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 63.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | SCDN50 | m | 1.03 | 20.8 | 21.42 | | |
| | 镀锌电线管接头φ50×7 | 个 | 0.1648 | 3.1 | 0.51 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn50 | 个 | 0.1545 | 0.37 | 0.06 | | |
| | 镀锌锁紧螺母3×50 | 个 | 0.1545 | 0.93 | 0.14 | | |
| | 圆钢φ5.5～9 | kg | 0.0278 | 3.89 | 0.11 | | |
| | 电焊条J422 φ3.2 | kg | 0.0113 | 6.24 | 0.07 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0066 | 6.24 | 0.04 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.025 | 15.17 | 0.38 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.0062 | 7.89 | 0.05 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.007 | 6 | 0.04 | | |
| | 金刚石锯片φ114×1.8 | 片 | 0.0096 | 17.15 | 0.16 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 1.5433 | 0.366 | 0.56 | | |
| | 中砂 | t | 0.009821 | 151 | 1.48 | | |
| | 水 | m3 | 0.00183 | 6.02 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 25.09 | -- | |

| 项目编码 | 030411001003 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 95.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1143 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内 | 100m | 0.01 | 886.16 | 241.26 | 26.12 | 354.46 | 124.06 | 8.86 | 2.41 | 0.26 | 3.54 | 1.24 |
| 1-103 | 回填土 基(槽)坑松填 | m3 | 0.42 | 16 | | | 6.4 | 2.24 | 6.72 | | | 2.69 | 0.94 |
| 1-215 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车 | 1000m3 | 0.000378 | 340 | | 2688.05 | 136 | 47.6 | 0.13 | | 1.02 | 0.05 | 0.02 |
| 1-3备注1 | 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 | m3 | 0.042 | 50 | | | 20 | 7 | 2.1 | | | 0.84 | 0.29 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 17.81 | 2.41 | 1.28 | 7.12 | 2.49 |
| 0.1731工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 14.21 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 45.32 | | | | |
| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | RCDN32 | m | 1.03 | 13.8 | 14.21 | | |
| | 镀锌电线管接头φ32×6 | 个 | 0.1648 | 1.79 | 0.29 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn32 | 个 | 0.1545 | 0.25 | 0.04 | | |
| | 镀锌锁紧螺母3×32 | 个 | 0.1545 | 0.54 | 0.08 | | |
| | 圆钢φ5.5～9 | kg | 0.009 | 3.89 | 0.04 | | |
| | 电焊条J422 φ3.2 | kg | 0.009 | 6.24 | 0.06 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0066 | 6.24 | 0.04 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.02 | 0.19 | | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.0162 | 15.17 | 0.25 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.0041 | 7.89 | 0.03 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.0062 | 6 | 0.04 | | |
| | 金刚石锯片φ114×1.8 | 片 | 0.008 | 17.15 | 0.14 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 1.0373 | 0.366 | 0.38 | | |
| | 中砂 | t | 0.006601 | 151 | 1 | | |
| | 水 | m3 | 0.00123 | 6.02 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 16.62 | -- | |

| 项目编码 | 031001001001 | 项目名称 | 镀锌钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-291 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 1802 | 189.61 | 53.11 | 720.8 | 252.28 | 18.02 | 1.9 | 0.53 | 7.21 | 2.52 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 18.02 | 1.9 | 0.53 | 7.21 | 2.52 |
| 0.17工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 29.46 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 59.64 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 热镀锌钢管DN50 | m | 1.03 | 28.6 | 29.46 | | |
| | 带母带垫螺栓M12×100 | 套 | 0.3366 | 0.34 | 0.11 | | |
| | 裸铜绞线16mm2 | m | 0.1992 | 3.52 | 0.7 | | |
| | 镀锌电线管接头SC50×3 | 个 | 0.1648 | 1.76 | 0.29 | | |
| | 镀锌铁丝8～12# | kg | 0.0066 | 6.24 | 0.04 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn40～50 | 个 | 0.1545 | 0.37 | 0.06 | | |
| | 锁紧螺母3×40～50 | 个 | 0.1545 | 1.13 | 0.17 | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.0225 | 15.17 | 0.34 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.0113 | 6.24 | 0.07 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 溶剂汽油 | kg | 0.0056 | 7.89 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.07 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 31.36 | -- | |

| 项目编码 | 030408001001 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 98.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-723 | 铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下 | 100m | 0.01 | 202.46 | 35.34 | 9.16 | 80.98 | 28.34 | 2.02 | 0.35 | 0.09 | 0.81 | 0.28 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.02 | 0.35 | 0.09 | 0.81 | 0.28 |
| 0.0191工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 18.76 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 22.31 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-3*4+1mm2 | m | 1.01 | 18.57 | 18.76 | | |
| | 汽油 | kg | 0.0075 | 8.84 | 0.07 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.01778 | 6.24 | 0.11 | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.0309 | 1.46 | 0.05 | | |
| | 标志牌 | 个 | 0.053 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 0.00088 | 8.58 | 0.01 | | |
| | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0038 | 15.44 | 0.06 | | |
| | 硬酯酸一级 | kg | 0.0001 | 10.29 | | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 | 套 | 0.0612 | 0.69 | 0.04 | | |
| | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.0009 | 14.58 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 19.11 | -- | |

| 项目编码 | 030408001002 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1252.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-724 | 铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下 | 100m | 0.01 | 259.7 | 36.16 | 9.16 | 103.88 | 36.36 | 2.6 | 0.36 | 0.09 | 1.04 | 0.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.6 | 0.36 | 0.09 | 1.04 | 0.36 |
| 0.0245工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 21.61 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.06 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铜芯电缆YJV-0.6/1kV-3x6mm2 | m | 1.01 | 21.4 | 21.61 | | |
| | 汽油 | kg | 0.0075 | 8.84 | 0.07 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.01778 | 6.24 | 0.11 | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.0309 | 1.46 | 0.05 | | |
| | 标志牌 | 个 | 0.053 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 0.00176 | 8.58 | 0.02 | | |
| | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0038 | 15.44 | 0.06 | | |
| | 硬酯酸一级 | kg | 0.00017 | 10.29 | | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 | 套 | 0.0612 | 0.69 | 0.04 | | |
| | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.0009 | 14.58 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 21.97 | -- | |

| 项目编码 | 030408001003 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 15.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-725 | 铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面10mm2以下 | 100m | 0.01 | 333.9 | 36.16 | 9.16 | 133.56 | 46.75 | 3.34 | 0.36 | 0.09 | 1.34 | 0.47 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.34 | 0.36 | 0.09 | 1.34 | 0.47 |
| 0.0315工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 32.52 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 38.12 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铜芯电缆YJV-0.6/1kV-3x10mm2 | m | 1.01 | 32.2 | 32.52 | | |
| | 汽油 | kg | 0.0075 | 8.84 | 0.07 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.01778 | 6.24 | 0.11 | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.0309 | 1.46 | 0.05 | | |
| | 标志牌 | 个 | 0.053 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 0.00176 | 8.58 | 0.02 | | |
| | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0038 | 15.44 | 0.06 | | |
| | 硬酯酸一级 | kg | 0.00017 | 10.29 | | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 | 套 | 0.0612 | 0.69 | 0.04 | | |
| | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.0009 | 14.58 | 0.01 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 32.88 | -- | |

| 项目编码 | 030408001004 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-739 | 铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面10mm2以下 | 100m | 0.01 | 433.54 | 47.03 | 12.22 | 173.42 | 60.7 | 4.34 | 0.47 | 0.12 | 1.73 | 0.61 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.34 | 0.47 | 0.12 | 1.73 | 0.61 |
| 0.0409工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 58.18 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 65.45 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5x10mm2 | m | 1.01 | 57.6 | 58.18 | | |
| | 汽油 | kg | 0.0098 | 8.84 | 0.09 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0231 | 6.24 | 0.14 | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.0402 | 1.46 | 0.06 | | |
| | 标志牌 | 个 | 0.0689 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 0.0023 | 8.58 | 0.02 | | |
| | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0049 | 15.44 | 0.08 | | |
| | 硬酯酸一级 | kg | 0.0002 | 10.29 | | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 | 套 | 0.0796 | 0.69 | 0.05 | | |
| | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.0012 | 14.58 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 58.65 | -- | |

| 项目编码 | 030408001005 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-741 | 铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下 | 100m | 0.01 | 740.94 | 209.88 | 11.2 | 296.38 | 103.73 | 7.41 | 2.1 | 0.11 | 2.96 | 1.04 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.41 | 2.1 | 0.11 | 2.96 | 1.04 |
| 0.0699工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 128.27 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 141.89 | | | | |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 铜芯电缆YJV-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 | m | 1.01 | 127 | 128.27 | | |
| | 破布 | kg | 0.0065 | 6 | 0.04 | | |
| | 汽油 | kg | 0.0098 | 8.84 | 0.09 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0042 | 6.24 | 0.03 | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.3042 | 1.46 | 0.44 | | |
| | 标志牌 | 个 | 0.078 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 0.0133 | 8.58 | 0.11 | | |
| | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0013 | 15.44 | 0.02 | | |
| | 硬酯酸一级 | kg | 0.0007 | 10.29 | 0.01 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 | 套 | 0.3978 | 0.86 | 0.34 | | |
| | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.0009 | 14.58 | 0.01 | | |
| | 膨胀螺栓M10 | 套 | 0.2106 | 0.69 | 0.15 | | |
| | 电缆吊挂3×50 | 套 | 0.0924 | 8.45 | 0.78 | | |
| | 合金钢钻头φ8mm～10mm | 根 | 0.0021 | 6.86 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.06 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 130.37 | -- | |

| 项目编码 | 030412007001 | 项目名称 | 一般路灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1809 | 庭院路灯 三火以下柱灯 | 10套 | 0.1 | 1089.68 | 74.01 | 400.29 | 435.87 | 152.56 | 108.97 | 7.4 | 40.03 | 43.59 | 15.26 |
| 6-311 | 非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体20m3以内 | m3 | 0.288 | 48.76 | 472.19 | 30.82 | 19.5 | 6.83 | 14.04 | 135.99 | 8.88 | 5.62 | 1.97 |
| 21-14 | 现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板 | 10m2 | 0.192 | 273.48 | 255.76 | 14.47 | 109.39 | 38.29 | 52.51 | 49.11 | 2.78 | 21 | 7.35 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | 0.002172 | 1144.8 | 3865.59 | 92.4 | 457.92 | 160.27 | 2.49 | 8.4 | 0.2 | 0.99 | 0.35 |
| 5-29 | 地脚螺栓制作φ25以内 | t | 0.010172 | 1541.24 | 3950.2 | 403.42 | 616.5 | 215.77 | 15.68 | 40.18 | 4.1 | 6.27 | 2.19 |
| 5-27 | 铁件制作 | t | 0.010049 | 2968 | 6600.2 | 776.11 | 1187.2 | 415.52 | 29.83 | 66.33 | 7.8 | 11.93 | 4.18 |
| 5-28 | 铁件安装 | t | 0.010049 | 2497.36 | 274.62 | 402.95 | 998.94 | 349.63 | 25.1 | 2.76 | 4.05 | 10.04 | 3.51 |
| 4-899 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 1 | 57.24 | 2.71 | 8.86 | 22.9 | 8.01 | 57.24 | 2.71 | 8.86 | 22.9 | 8.01 |
| 4-906 | 户外接地母线敷设 截面200mm2以内 | 10m | 0.25 | 251.22 | 1.54 | 1.99 | 100.49 | 35.17 | 62.81 | 0.39 | 0.5 | 25.12 | 8.79 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 368.67 | 313.27 | 77.2 | 147.46 | 51.61 |
| 3.478工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1590.13 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 2548.34 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 3.5m庭院灯LED灯，40W | 套 | 1.01 | 1500 | 1515 | | |
| | 地脚螺栓M12×160以下 | 套 | 4.08 | 1.72 | 7.02 | | |
| | 瓷接头双路 | 个 | 1.03 | 0.24 | 0.25 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C30 | m3 | 0.29376 | 458 | 134.54 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.11232 | 0.69 | 0.08 | | |
| | 水 | m3 | 0.227607 | 6.02 | 1.37 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.4224 | 43.4 | 18.33 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.00864 | 2046 | 17.68 | | |
| | 卡具 | kg | 0.15936 | 4.686 | 0.75 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.3264 | 4.686 | 1.53 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.663552 | 4.92 | 3.26 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.020638 | 6.24 | 0.13 | | |
| | 对拉螺栓(止水螺栓) | kg | 0.59328 | 5.66 | 3.36 | | |
| | 塑料管dn20 | m | 0.8832 | 3.11 | 2.75 | | |
| | 钢筋综合 | t | 0.012896 | 3736.27 | 48.18 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.696736 | 6.24 | 4.35 | | |
| | 镀锌钢板 400*400*8 | t | 0.010551 | 5685.5 | 59.99 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.441503 | 2.83 | 1.25 | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.191825 | 14.05 | 2.7 | | |
| | 防锈漆 | kg | 0.024562 | 15.17 | 0.37 | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.002537 | 12.01 | 0.03 | | |
| | 热镀锌角钢L50*5*2500 | 根 | 1.05 | 53.6 | 56.28 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.2 | 6.24 | 1.25 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 1.25 | 0.21 | 0.26 | | |
| | 镀锌扁钢-60×6 | kg | 0.26 | 5.52 | 1.44 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.0225 | 6 | 0.14 | | |
| | 热镀锌扁钢 -40*4 | m | 2.625 | 7.18 | 18.85 | | |
| | 型钢 | t | 0.000106 | 4159.24 | 0.44 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.82 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1903.4 | -- | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 4854.34 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 4258.19 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 596.15 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.1 | 3122.67 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 85.16 | | | |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.06 | 170.33 | | | |
| 合计 | | | | | 8232.5 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：景观照明(07)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 8237.55 | 100 | 8237.55 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 292111.5 | 2.4 | 7010.68 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 292111.5 | 0.42 | 1226.87 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 292111.5 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 309349.05 | 9 | 27841.41 |
| 合计 | | | | | 36078.96 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 4854.34 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 3122.67 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 85.16 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 170.33 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 7010.68 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 1226.87 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观照明(07)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 104077.05 | |
| 1.1 | 人工费 | 26240.62 | |
| 1.2 | 材料费 | 61224.57 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 2425.38 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 10500.13 | |
| 1.5 | 利润 | 3686.35 | |
| 2 | 措施项目费 | 3018.24 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 3018.24 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 1779.72 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 3020.09 | |
| 5 | 税金 | 9910.38 | |
| 6 | 工程造价 | 120025.76 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 给排水、采暖、燃气工程/灌溉 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地<br>2、介质：给水<br>3、材质、规格：PE管 De32 压力等级 0.8Mpa,含管材配件<br>4、连接形式：电（热）熔对接连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗及水压试验<br>6、沟底夯实：管道底部压实系数85~90%，满足设计要求<br>7、土方开挖：含管沟挖土、填土（沙），开挖尺寸及形式综合考虑，满足设计要求<br>8、混凝土支墩：含混凝土支墩（凡在管道转弯、变径、分流或逆止阀类等处均需设置支墩，具体形式满足设计要求） | m | 296 | 46.77 | 13843.92 | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地<br>2、介质：给水<br>3、材质、规格：PE管 De50 压力等级 0.8Mpa,含管材配件<br>4、连接形式：电（热）熔对接连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗及水压试验<br>6、沟底夯实：管道底部压实系数85~90%，满足设计要求<br>7、土方开挖：含管沟挖土、填土（沙），开挖尺寸及形式综合考虑，满足设计要求<br>8、混凝土支墩：含混凝土支墩（凡在管道转弯、变径、分流或逆止阀类等处均需设置支墩，具体形式满足设计要求） | m | 429 | 54.69 | 23462.01 | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地<br>2、介质：给水<br>3、材质、规格：PE管 De75 压力等级 0.8Mpa,含管材配件<br>4、连接形式：电（热）熔对接连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗及水压试验<br>6、沟底夯实：管道底部压实系数85~90%，满足设计要求<br>7、土方开挖：含管沟挖土、填土（沙），开挖尺寸及形式综合考虑，满足设计要求<br>8、混凝土支墩：含混凝土支墩（凡在管道转弯、变径、分流或逆止阀类等处均需设置支墩，具体形式满足设计要求） | m | 258 | 71.68 | 18493.44 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 4 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地<br>2、介质：灌溉补充水源连接管<br>3、材质、规格：PE管De100 压力等级0.8Mpa,含管材配件<br>4、连接形式：电（热）熔对接连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗及水压试验<br>6、沟底夯实：管道底部压实系数85~90%，满足设计要求<br>7、土方开挖：含管沟挖土、填土（沙），开挖尺寸及形式综合考虑，满足设计要求<br>8、混凝土支墩：含混凝土支墩（凡在管道转弯、变径、分流或逆止阀类等处均需设置支墩，具体形式满足设计要求） | m | 50 | 102.14 | 5107 | |
| 5 | 031001002004 | 钢管 | 1、名称：过路钢套管<br>2、规格、压力等级：DN40 | m | 29.5 | 29.01 | 855.8 | |
| 6 | 031001002005 | 钢管 | 1、名称：过路钢套管<br>2、规格、压力等级：DN65 | m | 127 | 46.05 | 5848.35 | |
| 7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：手动泄水闸阀及阀箱<br>2、型号：具体规格型号详见图纸<br>3、规格：圆形塑料阀箱:260(顶)X254(高)X349(底)mm<br>4、砖基础：砖砌1:3水泥砂浆砌筑砖基础240mm宽,600mm高，150mm砾石层 | 个 | 1 | 212.39 | 212.39 | |
| 8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：进排气球阀及阀箱<br>2、型号：具体规格型号详见图纸<br>3、规格：检修球阀、圆形塑料阀箱,圆形塑料阀箱:260(顶)X254(高)X349(底)mm<br>4、砖基础：砖砌1:3水泥砂浆砌筑砖基础240mm宽,480mm高，150mm砾石层 | 个 | 1 | 143.69 | 143.69 | |
| 9 | 03B002 | 快速取水器 | 1、名称：快速取水阀<br>2、规格：包括PE弯曲水杆、De25的塑料软管25m和水枪<br>3、型号：取水阀含O型密封垫圈;圆形塑料阀箱:260(顶)X254(高)X349(底)mm，具体规格型号详见图纸<br>4、砖基础：砖砌1:3水泥砂浆砌筑砖基础240mm宽,240mm高、150mm砾石层 | 个 | 23 | 92.1 | 2118.3 | |
| 10 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀<br>2、安装部位：水表井内<br>3、型号、规格：DN100<br>4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 554.43 | 1108.86 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀<br>2、安装部位：水表井内<br>3、型号、规格：DN100<br>4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 639.43 | 1278.86 | |
| 12 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表<br>2、安装部位（室内外）：水表井内<br>3、型号、规格：DN100 | 组(个) | 2 | 472.99 | 945.98 | |
| 13 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称：砖砌矩形水表井<br>2、井截面、深度：位于绿地内,分别连接市政给水和调蓄池雨水两处水源。含止回阀,做法参见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2-P41~51 | 座 | 2 | 8848.81 | 17697.62 | |
| | | 分部小计 | | | | | 91116.22 | |
| | | 给排水、采暖、燃气工程/雨水回用管网 | | | | | | |
| 14 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地<br>2、介质：雨水回用管<br>3、材质、规格：PE管DN110<br>4、连接形式：电（热）熔对接连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验<br>6、土方开挖：含管沟挖、填土，挖土深度和回填品种综合考虑，满足设计要求 | m | 20 | 80.06 | 1601.2 | |
| 15 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀<br>2、型号、规格：DN110<br>3、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 829.43 | 1658.86 | |
| 16 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀<br>2、型号、规格：DN110<br>3、连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 639.43 | 639.43 | |
| 17 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表<br>2、规格：具体规格及安装方式详见图纸 | 台 | 1 | 178.78 | 178.78 | |
| 18 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1、名称：浮球阀<br>2、型号、规格：DN110<br>3、连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 396.54 | 396.54 | |
| 19 | 031003013002 | 水表 | 1、名称：水表<br>2、安装部位（室内外）：水表井内<br>3、型号、规格：DN110 | 组(个) | 1 | 472.99 | 472.99 | |
| 20 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、阀门井做法详见图集07MS101-2-P41<br>2、含挖、填土 | 座 | 1 | 8013.03 | 8013.03 | |
| | | 分部小计 | | | | | 12960.83 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 104077.05 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 104077.05 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 项目编码 | 031001006001 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 296 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-66 | 室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径20mm以内 | 10m | 0.1 | 33.92 | 0.86 | 0.14 | 13.57 | 4.75 | 3.39 | 0.09 | 0.01 | 1.36 | 0.48 |
| 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 51.94 | 30.41 | | 20.78 | 7.27 | 0.52 | 0.3 | | 0.21 | 0.07 |
| 5-496 | C20管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.000189 | 3100.39 | 4175.61 | 388.79 | 1240.16 | 434.05 | 0.59 | 0.79 | 0.07 | 0.23 | 0.08 |
| 1-105 | 回填砂 | m3 | 0.05 | 34 | 281.76 | 2.05 | 13.6 | 4.76 | 1.7 | 14.09 | 0.1 | 0.68 | 0.24 |
| 1-104 | 回填土 基(槽)坑夯填 | m3 | 0.3 | 28 | | 1.15 | 11.2 | 3.92 | 8.4 | | 0.35 | 3.36 | 1.18 |
| 1-215 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车 | 1000m3 | 0.000315 | 340 | | 2688.05 | 136 | 47.6 | 0.11 | | 0.85 | 0.04 | 0.01 |
| 1-3备注1 | 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 | m3 | 0.035 | 50 | | | 20 | 7 | 1.75 | | | 0.7 | 0.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 16.46 | 15.27 | 1.38 | 6.58 | 2.31 |
| 0.162工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 4.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 46.77 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PE管De32 | m | 1.015 | 4.42 | 4.49 | | |
| | PE给水管管件De32 | 个 | 0.192 | 1.5 | 0.29 | | |
| | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 3.43 | | | |
| | 水 | m3 | 0.067118 | 6.02 | 0.4 | | |
| | 草袋子 | 只 | 0.003184 | 0.86 | | | |
| | 电 | kW·h | 0.001542 | 0.89 | | | |
| | 中砂 | t | 0.0927 | 151 | 14 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.722925 | 0.366 | 0.26 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.001355 | 151 | 0.2 | | |
| | 碎石5～20 | t | 0.002444 | 124 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.1 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20.04 | -- | |

| 项目编码 | 031001006002 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 429 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-69 | 室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径40mm以内 | 10m | 0.1 | 36.04 | 1.07 | 0.28 | 14.42 | 5.05 | 3.6 | 0.11 | 0.03 | 1.44 | 0.51 |
| 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 51.94 | 30.41 | | 20.78 | 7.27 | 0.52 | 0.3 | | 0.21 | 0.07 |
| 5-496 | C20管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.000184 | 3100.39 | 4175.61 | 388.79 | 1240.16 | 434.05 | 0.57 | 0.77 | 0.07 | 0.23 | 0.08 |
| 1-105 | 回填砂 | m3 | 0.05 | 34 | 281.76 | 2.05 | 13.6 | 4.76 | 1.7 | 14.09 | 0.1 | 0.68 | 0.24 |
| 1-104 | 回填土 基(槽)坑夯填 | m3 | 0.3 | 28 | | 1.15 | 11.2 | 3.92 | 8.4 | | 0.35 | 3.36 | 1.18 |
| 1-215 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车 | 1000m3 | 0.000365 | 340 | | 2688.05 | 136 | 47.6 | 0.12 | | 0.98 | 0.05 | 0.02 |
| 1-3备注1 | 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 | m3 | 0.035 | 50 | | | 20 | 7 | 1.75 | | | 0.7 | 0.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 16.66 | 15.27 | 1.53 | 6.67 | 2.35 |
| 0.164工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 12.21 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 54.69 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PE管De50 | m | 1.015 | 11.02 | 11.19 | | |
| | PE给水管管件De50 | 个 | 0.186 | 5.5 | 1.02 | | |
| | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 3.43 | | | |
| | 水 | m3 | 0.067062 | 6.02 | 0.4 | | |
| | 草袋子 | 只 | 0.0031 | 0.86 | | | |
| | 电 | kW·h | 0.001501 | 0.89 | | | |
| | 中砂 | t | 0.0927 | 151 | 14 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.7038 | 0.366 | 0.26 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.001319 | 151 | 0.2 | | |
| | 碎石5～20 | t | 0.00238 | 124 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.11 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 27.48 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 031001006003 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 258 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-71 | 室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内 | 10m | 0.1 | 46.64 | 1.29 | 0.79 | 18.66 | 6.53 | 4.66 | 0.13 | 0.08 | 1.87 | 0.65 |
| 10-372 | 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 0.01 | 68.9 | 48.64 | | 27.56 | 9.65 | 0.69 | 0.49 | | 0.28 | 0.1 |
| 5-496 | C20管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.000174 | 3100.39 | 4175.61 | 388.79 | 1240.16 | 434.05 | 0.54 | 0.73 | 0.07 | 0.22 | 0.08 |
| 1-105 | 回填砂 | m3 | 0.05 | 34 | 281.76 | 2.05 | 13.6 | 4.76 | 1.7 | 14.09 | 0.1 | 0.68 | 0.24 |
| 1-104 | 回填土 基(槽)坑夯填 | m3 | 0.3 | 28 | | 1.15 | 11.2 | 3.92 | 8.4 | | 0.35 | 3.36 | 1.18 |
| 1-215 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车 | 1000m3 | 0.000315 | 340 | | 2688.05 | 136 | 47.6 | 0.11 | | 0.85 | 0.04 | 0.01 |
| 1-3备注1 | 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 | m3 | 0.035 | 50 | | | 20 | 7 | 1.75 | | | 0.7 | 0.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 17.85 | 15.44 | 1.45 | 7.15 | 2.51 |
| 0.1752工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 27.28 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 71.68 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PE管De75 | m | 1.015 | 24.8 | 25.17 | | |
| | PE给水管管件De75 | 个 | 0.176 | 12 | 2.11 | | |
| | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 3.43 | | | |
| | 水 | m3 | 0.09695 | 6.02 | 0.58 | | |
| | 草袋子 | 只 | 0.002932 | 0.86 | | | |
| | 电 | kW·h | 0.00142 | 0.89 | | | |
| | 中砂 | t | 0.0927 | 151 | 14 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.66555 | 0.366 | 0.24 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.001248 | 151 | 0.19 | | |
| | 碎石5～20 | t | 0.00225 | 124 | 0.28 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 42.72 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 031001006005 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-73 | 室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内 | 10m | 0.1 | 53 | 1.29 | 1.05 | 21.2 | 7.42 | 5.3 | 0.13 | 0.11 | 2.12 | 0.74 |
| 10-372 | 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 0.01 | 68.9 | 48.64 | | 27.56 | 9.65 | 0.69 | 0.49 | | 0.28 | 0.1 |
| 5-496 | C20管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.00016 | 3100.39 | 4175.61 | 388.79 | 1240.16 | 434.05 | 0.5 | 0.67 | 0.06 | 0.2 | 0.07 |
| 1-105 | 回填砂 | m3 | 0.05 | 34 | 281.76 | 2.05 | 13.6 | 4.76 | 1.7 | 14.09 | 0.1 | 0.68 | 0.24 |
| 1-104 | 回填土 基(槽)坑夯填 | m3 | 0.3 | 28 | | 1.15 | 11.2 | 3.92 | 8.4 | | 0.35 | 3.36 | 1.18 |
| 1-215 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车 | 1000m3 | 0.000316 | 340 | | 2688.05 | 136 | 47.6 | 0.11 | | 0.85 | 0.04 | 0.02 |
| 1-3备注1 | 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 | m3 | 0.035 | 50 | | | 20 | 7 | 1.75 | | | 0.7 | 0.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 18.45 | 15.38 | 1.47 | 7.38 | 2.6 |
| 0.1808工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 56.86 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 102.14 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PE管De100 | m | 1.015 | 52 | 52.78 | | |
| | PE给水管管件De100 | 个 | 0.163 | 25 | 4.08 | | |
| | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 3.43 | | | |
| | 水 | m3 | 0.096793 | 6.02 | 0.58 | | |
| | 草袋子 | 只 | 0.002696 | 0.86 | | | |
| | 电 | kW·h | 0.001306 | 0.89 | | | |
| | 中砂 | t | 0.0927 | 151 | 14 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.612 | 0.366 | 0.22 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.001147 | 151 | 0.17 | | |
| | 碎石5～20 | t | 0.002069 | 124 | 0.26 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 72.24 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 031001002004 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 29.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-24 | 室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径40mm以内 | 10m | 0.1 | 74.2 | 4.26 | 1.97 | 29.68 | 10.39 | 7.42 | 0.43 | 0.2 | 2.97 | 1.04 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.42 | 0.43 | 0.2 | 2.97 | 1.04 |
| 0.07工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 16.95 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 29.01 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 焊接钢管DN40 | m | 1.015 | 16.7 | 16.95 | | |
| | 钢板δ3.5～4.0 Q235 | kg | 0.009 | 4.246 | 0.04 | | |
| | 碳钢气焊条 | kg | 0.001 | 12.86 | 0.01 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.01 | 2.83 | 0.03 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.003 | 15.44 | 0.05 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.022 | 0.21 | | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.001 | 5.57 | 0.01 | | |
| | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.011 | 3.26 | 0.04 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.008 | 6.24 | 0.05 | | |
| | 破布 | kg | 0.022 | 6 | 0.13 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.001 | 8.58 | 0.01 | | |
| | 机油 | kg | 0.005 | 7.72 | 0.04 | | |
| | 水 | m3 | 0.004 | 6.02 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 17.38 | -- | |

| 项目编码 | 031001002005 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-26 | 室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径65mm以内 | 10m | 0.1 | 96.46 | 13.11 | 17.59 | 38.58 | 13.5 | 9.65 | 1.31 | 1.76 | 3.86 | 1.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.65 | 1.31 | 1.76 | 3.86 | 1.35 |
| 0.091工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 28.12 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 46.05 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 焊接钢管DN65 | m | 1.015 | 27.7 | 28.12 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢板δ3.5～4.0 Q235 | kg | 0.01 | 4.246 | 0.04 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.039 | 6.24 | 0.24 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.055 | 2.83 | 0.16 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.019 | 15.44 | 0.29 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.008 | 5.57 | 0.04 | | |
| | 尼龙砂轮片ϕ100×16×3 | 片 | 0.032 | 3.26 | 0.1 | | |
| | 尼龙砂轮片ϕ400 | 片 | 0.003 | 8.66 | 0.03 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.008 | 6.24 | 0.05 | | |
| | 破布 | kg | 0.028 | 6 | 0.17 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.001 | 8.58 | 0.01 | | |
| | 机油 | kg | 0.008 | 7.72 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.009 | 6.02 | 0.05 | | |
| | 石棉橡胶板低压δ0.8～6 | kg | 0.001 | 5.57 | 0.01 | | |
| | 电 | kW·h | 0.059 | 0.89 | 0.05 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 29.43 | -- | |

| 项目编码 | 031003001001 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00002 | 手动泄水闸阀及阀箱 | 个 | 1 | | | | | | | | | | |
| 4-2 | M5砖基础 圆、弧形 | m3 | 0.1583 | 149.46 | 355.78 | 8.12 | 59.78 | 20.92 | 23.66 | 56.32 | 1.29 | 9.46 | 3.31 |
| 10-122 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.0659 | 131.44 | 85.51 | 7.11 | 52.58 | 18.4 | 8.66 | 5.64 | 0.47 | 3.47 | 1.21 |
| 13-4 | 垫层 1:1砂石 | m3 | 0.008 | 73.16 | 248.38 | 1.03 | 29.26 | 10.24 | 0.59 | 1.99 | 0.01 | 0.23 | 0.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 32.91 | 63.95 | 1.77 | 13.16 | 4.6 |
| 0.3099工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 96 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 212.39 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 手动泄水闸阀及阀箱 圆形塑料阀箱:260(顶)X254(高)X349(底)mm | 个 | 1 | 96 | 96 | | |
| | 标准砖240×115×53 | 百块 | 0.826326 | 53 | 43.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.058769 | 6.02 | 0.35 | | |
| | 黄砂 | t | 0.00784 | 151 | 1.18 | | |
| | 碎石5～40mm | t | 0.0064 | 124 | 0.79 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 13.986165 | 0.366 | 5.12 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中砂 | t | 0.084078 | 151 | 12.7 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 159.95 | -- | |

| 项目编码 | 031003001002 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 进排气球阀及阀箱 | 个 | 1 | | | | | | | | | | |
| 4-2 | M5砖基础 圆、弧形 | m3 | 0.1266 | 149.46 | 355.78 | 8.12 | 59.78 | 20.92 | 18.92 | 45.04 | 1.03 | 7.57 | 2.65 |
| 10-122 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.0528 | 131.44 | 85.51 | 7.11 | 52.58 | 18.4 | 6.94 | 4.51 | 0.38 | 2.78 | 0.97 |
| 13-4 | 垫层 1:1砂石 | m3 | 0.008 | 73.16 | 248.38 | 1.03 | 29.26 | 10.24 | 0.59 | 1.99 | 0.01 | 0.23 | 0.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.45 | 51.54 | 1.42 | 10.58 | 3.7 |
| 0.249工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 50 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 143.69 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 进排气球阀及阀箱De25闸阀(PE)、圆形塑料阀箱,圆形塑料阀箱:260(顶)X254(高)X349(底)mm | 个 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 标准砖240×115×53 | 百块 | 0.660852 | 53 | 35.03 | | |
| | 水 | m3 | 0.047364 | 6.02 | 0.29 | | |
| | 黄砂 | t | 0.00784 | 151 | 1.18 | | |
| | 碎石5～40mm | t | 0.0064 | 124 | 0.79 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 11.193719 | 0.366 | 4.1 | | |
| | 中砂 | t | 0.067274 | 151 | 10.16 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 101.54 | -- | |

| 项目编码 | 03B002 | 项目名称 | 快速取水器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 快速取水阀 | 个 | 1 | | | | | | | | | | |
| D00004 | 取水阀含O型密封垫圈;圆形塑料阀箱:260(顶)X254(高)X349(底)mm | 个 | 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2 | M5砖基础 圆、弧形 | m3 | 0.002752 | 149.46 | 355.78 | 8.12 | 59.78 | 20.92 | 0.41 | 0.98 | 0.02 | 0.16 | 0.06 |
| 10-122 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.001148 | 131.44 | 85.51 | 7.11 | 52.58 | 18.4 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 13-4 | 垫层 1:1砂石 | m3 | 0.000348 | 73.16 | 248.38 | 1.03 | 29.26 | 10.24 | 0.03 | 0.09 | | 0.01 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.59 | 1.17 | 0.03 | 0.23 | 0.08 |
| 0.0055工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 90 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 92.1 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 快速取水阀 | 个 | 1 | 65 | 65 | | |
| | 取水阀含O型密封垫圈;圆形塑料阀箱:260(顶)X254(高)X349(底)mm | 个 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 标准砖240×115×53 | 百块 | 0.014365 | 53 | 0.76 | | |
| | 水 | m3 | 0.001065 | 6.02 | 0.01 | | |
| | 黄砂 | t | 0.000341 | 151 | 0.05 | | |
| | 碎石5～40mm | t | 0.000278 | 124 | 0.03 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.243348 | 0.366 | 0.09 | | |
| | 中砂 | t | 0.001462 | 151 | 0.22 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 91.17 | -- | |

| 项目编码 | 030807003001 | 项目名称 | 低压法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-1278 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 |
| 0.65工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 439 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 554.43 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 闸阀DN100 | 个 | 1 | 439 | 439 | | |
| | 电焊条J422 ф3.2 | kg | 0.165 | 6.24 | 1.03 | | |
| | 石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 | kg | 0.17 | 11.06 | 1.88 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 3.69 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 445.6 | -- | |

| 项目编码 | 030807003002 | 项目名称 | 低压法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-1278 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 |
| 0.65工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 524 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 639.43 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 止回阀DN100 | 个 | 1 | 524 | 524 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.165 | 6.24 | 1.03 | | |
| | 石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 | kg | 0.17 | 11.06 | 1.88 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 3.69 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 530.6 | -- | |

| 项目编码 | 031003013001 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组(个) | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-641 | 低压法兰式水表 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 61.48 | 115.15 | 22.16 | 24.59 | 8.61 | 61.48 | 115.15 | 22.16 | 24.59 | 8.61 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 61.48 | 115.15 | 22.16 | 24.59 | 8.61 |
| 0.58工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 241 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 472.99 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水表DN100 | 个 | 1 | 241 | 241 | | |
| | 平焊法兰1.6MPa DN100 | 片 | 2 | 42.17 | 84.34 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 | 套 | 16.48 | 1.35 | 22.25 | | |
| | 石棉橡胶板低压δ0.8～6 | kg | 0.35 | 5.57 | 1.95 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.59 | 6.24 | 3.68 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.024 | 15.44 | 0.37 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.07 | 2.83 | 0.2 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.15 | 8.58 | 1.29 | | |
| | 清油 | kg | 0.02 | 13.72 | 0.27 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.06 | 5.57 | 0.33 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 砂纸 | 张 | 0.5 | 0.94 | 0.47 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 356.15 | -- | |

| 项目编码 | 010401011001 | 项目名称 | 砖检查井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-785 | C10非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.088 | 1937.15 | 4024.83 | 329.88 | 774.86 | 271.2 | 170.47 | 354.19 | 29.03 | 68.19 | 23.87 |
| 6-831 | C25渠(管)道基础钢筋混凝土平基 | 10m3 | 0.152 | 1987.92 | 4304.16 | 329.88 | 795.17 | 278.31 | 302.16 | 654.23 | 50.14 | 120.87 | 42.3 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.069 | 664.09 | 3956.51 | 88.71 | 265.64 | 92.97 | 45.82 | 273 | 6.12 | 18.33 | 6.41 |
| 6-787 | M10砖砌 矩形 | 10m3 | 0.58 | 1658.58 | 4167.43 | 72.13 | 663.43 | 232.2 | 961.98 | 2417.11 | 41.84 | 384.79 | 134.68 |
| 6-793 | 砖墙 井内侧抹灰 | 100m2 | 0.11835 | 2023.96 | 1255.05 | 68.24 | 809.58 | 283.35 | 239.54 | 148.54 | 8.08 | 95.81 | 33.53 |
| 6-879 | C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 | 10m3 | 0.082 | 2653.71 | 4541.6 | 329.08 | 1061.48 | 371.52 | 217.6 | 372.41 | 26.98 | 87.04 | 30.46 |
| 6-890 | 矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内) | 10m3 | 0.082 | 1296.06 | 507.66 | 230.58 | 518.42 | 181.45 | 106.28 | 41.63 | 18.91 | 42.51 | 14.88 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.102 | 627.94 | 3953.53 | 153.86 | 251.18 | 87.91 | 64.05 | 403.26 | 15.69 | 25.62 | 8.97 |
| 6-808 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 | 475.3 | 1713.83 | | 190.12 | 66.54 | 47.53 | 171.38 | | 19.01 | 6.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2155.43 | 4835.75 | 196.79 | 862.17 | 301.75 |
| 20.3343工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 496.92 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8848.81 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电 | kW·h | 1.31212 | 0.89 | 1.17 | | |
| | 水 | m3 | 4.344414 | 6.02 | 26.15 | | |
| | 草袋子 | 只 | 8.445776 | 0.86 | 7.26 | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.407523 | 6.24 | 2.54 | | |
| | 钢筋ф10以外 | t | 0.17784 | 3737.65 | 664.7 | | |
| | 电焊条 | kg | 1.35432 | 6.24 | 8.45 | | |
| | MU10级砖 | 百块 | 31.6042 | 53 | 1675.02 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 沥青漆 | kg | 1.81308 | 12 | 21.76 | | |
| | 水 | m3 | 1.061864 | 6.02 | 6.39 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 49.2072 | 4.5 | 221.43 | | |
| | 预制混凝土盖板C20 | m3 | 0.8282 | 600 | 496.92 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.492 | 12 | 5.9 | | |
| | 钢纤维复合井盖井座Φ700 | 套 | 1 | 150 | 150 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 1437.915015 | 0.366 | 526.28 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 2.930673 | 151 | 442.53 | | |
| | 碎石5～40 | t | 3.16045 | 124 | 391.9 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 335.44764 | 0.366 | 122.77 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 2.134667 | 151 | 322.33 | | |
| | 防水剂 | kg | 7.165607 | 5 | 35.83 | | |
| | 碎石5～16 | t | 0.978785 | 124 | 121.37 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 81.97 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 5332.67 | -- | |

| 项目编码 | 031001006006 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-73 | 室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内 | 10m | 0.1 | 53 | 1.29 | 1.05 | 21.2 | 7.42 | 5.3 | 0.13 | 0.11 | 2.12 | 0.74 |
| 1-215 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车 | 1000m3 | 0.00038 | 340 | | 2688.05 | 136 | 47.6 | 0.13 | | 1.02 | 0.05 | 0.02 |
| 1-3备注1 | 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 | m3 | 0.042 | 50 | | | 20 | 7 | 2.1 | | | 0.84 | 0.29 |
| 1-103 | 回填土 基(槽)坑松填 | m3 | 0.42 | 16 | | | 6.4 | 2.24 | 6.72 | | | 2.69 | 0.94 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.25 | 0.13 | 1.13 | 5.7 | 1.99 |
| 0.1395工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 56.86 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 80.06 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PE管DN110 | m | 1.015 | 52 | 52.78 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PE给水管管件DN110 | 个 | 0.163 | 25 | 4.08 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.13 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 56.99 | -- | |

| 项目编码 | 030807003003 | 项目名称 | 低压法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-1278 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 |
| 0.65工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 714 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 829.43 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蝶阀DN110 | 个 | 1 | 714 | 714 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.165 | 6.24 | 1.03 | | |
| | 石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 | kg | 0.17 | 11.06 | 1.88 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 3.69 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 720.6 | -- | |

| 项目编码 | 030807003004 | 项目名称 | 低压法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-1278 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 68.9 | 6.6 | 2.72 | 27.56 | 9.65 |
| 0.65工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 524 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 639.43 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 止回阀DN110 | 个 | 1 | 524 | 524 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.165 | 6.24 | 1.03 | | |
| | 石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 | kg | 0.17 | 11.06 | 1.88 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 3.69 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 530.6 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 030601002001 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-26 | 压力仪表 压力表、真空表 盘装 | 台 | 1 | 46.62 | 0.73 | 0.42 | 18.65 | 6.53 | 46.62 | 0.73 | 0.42 | 18.65 | 6.53 |
| 6-679 | 取源部件制作安装 压力表弯安装 | 10套 | 0.1 | 36.04 | 2.8 | | 14.42 | 5.05 | 3.6 | 0.28 | | 1.44 | 0.51 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 50.22 | 1.01 | 0.42 | 20.09 | 7.04 |
| 0.454工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 100 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 178.78 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 取源部件 | 套 | 1 | 65 | 65 | | |
| | 仪表接头 | 套 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 白布 | m | 0.05 | 3.43 | 0.17 | | |
| | 压力表表弯 | 个 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 调和漆 | kg | 0.01 | 19.91 | 0.2 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.005 | 5.57 | 0.03 | | |
| | 汽油 | kg | 0.005 | 8.84 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.57 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 101.01 | -- | |

| 项目编码 | 030807003005 | 项目名称 | 低压法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-501 | 法兰浮球阀 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 64.66 | 57.84 | 13.13 | 25.86 | 9.05 | 64.66 | 57.84 | 13.13 | 25.86 | 9.05 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 64.66 | 57.84 | 13.13 | 25.86 | 9.05 |
| 0.61工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 226 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 396.54 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 浮球阀DN110 | 个 | 1 | 226 | 226 | | |
| | 平焊法兰1.6MPa DN100 | 片 | 1 | 42.17 | 42.17 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 | 套 | 8.24 | 1.35 | 11.12 | | |
| | 石棉橡胶板低压δ0.8～6 | kg | 0.17 | 5.57 | 0.95 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.3 | 6.24 | 1.87 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.014 | 15.44 | 0.22 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.04 | 2.83 | 0.11 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 厚漆 | kg | 0.075 | 8.58 | 0.64 | | |
| | 清油 | kg | 0.015 | 13.72 | 0.21 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.03 | 5.57 | 0.17 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.4 | 0.94 | 0.38 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 283.84 | -- | |

| 项目编码 | 031003013002 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组(个) | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-641 | 低压法兰式水表公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 61.48 | 115.15 | 22.16 | 24.59 | 8.61 | 61.48 | 115.15 | 22.16 | 24.59 | 8.61 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 61.48 | 115.15 | 22.16 | 24.59 | 8.61 |
| 0.58工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 241 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 472.99 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 水表DN110 | 个 | 1 | 241 | 241 | | |
| | 平焊法兰1.6MPa DN100 | 片 | 2 | 42.17 | 84.34 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 | 套 | 16.48 | 1.35 | 22.25 | | |
| | 石棉橡胶板低压δ0.8～6 | kg | 0.35 | 5.57 | 1.95 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.59 | 6.24 | 3.68 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.024 | 15.44 | 0.37 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.07 | 2.83 | 0.2 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.15 | 8.58 | 1.29 | | |
| | 清油 | kg | 0.02 | 13.72 | 0.27 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.06 | 5.57 | 0.33 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.5 | 0.94 | 0.47 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 356.15 | -- | |

| 项目编码 | 040504001002 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-215 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车一、二类土 | 1000m3 | 0.0158 | 515.16 | | 3237.92 | 206.06 | 72.12 | 8.14 | | 51.16 | 3.26 | 1.14 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.0513 | 1184.87 | | 173.85 | 473.95 | 165.88 | 60.78 | | 8.92 | 24.31 | 8.51 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-785 | 非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.088 | 1646.58 | 4640.33 | 156.08 | 658.63 | 230.52 | 144.9 | 408.35 | 13.74 | 57.96 | 20.29 |
| 6-787 | M10砖砌 矩形 | 10m3 | 0.58 | 1658.58 | 4167.43 | 72.3 | 663.43 | 232.2 | 961.98 | 2417.11 | 41.93 | 384.79 | 134.68 |
| 6-183 | 泵送现浇构件 C25现浇满堂(板式)基础 无梁式 | m3 | 1.52 | 28.32 | 469.65 | 12.95 | 11.33 | 3.96 | 43.05 | 713.87 | 19.68 | 17.22 | 6.02 |
| 21-18备注1 | 现浇构件 框架设备基础 底板、墩、柱 复合木模板 | 10m2 | 0.3374 | 378.42 | 240.58 | 15.07 | 151.37 | 52.98 | 127.68 | 81.17 | 5.08 | 51.07 | 17.88 |
| 6-1603 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内) | t | 0.171 | 1404.18 | 4194.29 | 64.74 | 561.67 | 196.59 | 240.11 | 717.22 | 11.07 | 96.05 | 33.62 |
| 6-872 | C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.082 | 2006.08 | 4831.59 | 156.08 | 802.43 | 280.85 | 164.5 | 396.19 | 12.8 | 65.8 | 23.03 |
| 6-808 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 | 475.3 | 3447.83 | | 190.12 | 66.54 | 47.53 | 344.78 | | 19.01 | 6.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1798.67 | 5078.69 | 164.38 | 719.47 | 251.82 |
| 16.9273工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8013.03 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.8976 | 440 | 394.94 | | |
| | 电 | kW·h | 0.69196 | 0.89 | 0.62 | | |
| | 水 | m3 | 4.884668 | 6.02 | 29.41 | | |
| | MU10水泥砖 | 百块 | 31.6042 | 53 | 1675.02 | | |
| | 沥青漆 | kg | 2.30508 | 12 | 27.66 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 49.2072 | 4.5 | 221.43 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3 | 1.5504 | 452 | 700.78 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 2.8424 | 0.69 | 1.96 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.74228 | 43.4 | 32.21 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.016533 | 2046 | 33.83 | | |
| | 卡具 | kg | 0.401506 | 4.686 | 1.88 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.762524 | 4.686 | 3.57 | | |
| | 铁钉 | kg | 1.031094 | 4.92 | 5.07 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.010122 | 6.24 | 0.06 | | |
| | 塑料卡 | 个 | 10.122 | 0.17 | 1.72 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 1.754289 | 6.24 | 10.95 | | |
| | 钢筋φ10以内 | t | 0.17442 | 4049.28 | 706.28 | | |
| | C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.8323 | 452 | 376.2 | | |
| | 草袋子 | 只 | 5.62848 | 0.86 | 4.84 | | |
| | 铸铁井盖井座D700 | 套 | 1 | 320 | 320 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 351.26644 | 0.366 | 128.56 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 2.176244 | 151 | 328.61 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 73.09 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 5078.69 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 1779.72 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 1561.16 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 218.56 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.1 | 1144.85 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 31.22 | | | |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.06 | 62.45 | | | |
| 合计 | | | | | 3018.24 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 3020.09 | 100 | 3020.09 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 107095.29 | 2.4 | 2570.29 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 107095.29 | 0.42 | 449.8 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 107095.29 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 110115.38 | 9 | 9910.38 |
| 合计 | | | | | 12930.47 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 1779.72 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 1144.85 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 31.22 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 62.45 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 2570.29 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 449.8 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：雨水回用工程(08)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统