徐州汉韵君庭酒店管理有限公司玺悦龙城城际酒店项目工程

招标控制价

招 标 人：徐州汉韵君庭酒店管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：1
(单位盖章)

2024年08月15日

新点网上招投标系统

徐州汉韵君庭酒店管理有限公司玺悦龙城城际酒店项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 20094846.61

(大写): 贰仟零玖万肆仟捌佰肆拾陆元陆角壹分

招 标 人: 徐州汉韵君庭酒店管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 肖铁军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年08月15日

复核时间:2024年08月15日

新点网上招投标系统

徐州汉韵君庭酒店管理有限公司玺悦龙城
城际酒店项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：20094846.61

（大写）：贰仟零玖万肆仟捌佰肆拾陆元陆角壹分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年08月15日

复 核 时 间：2024年08月15日

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州汉韵君庭酒店管理有限公司玺悦龙城城际酒店项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州汉韵君庭酒店管理有限公司玺悦龙城城际酒店项目	20094846.61	1790000	290102.58	496023.37
2	招标代理费				
合计		20094846.61	1790000	290102.58	496023.37

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州汉韵君庭酒店管理有限公司玺悦龙城城际酒店项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程	15009558.65		250109.22	377670.39
2	徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程	3027824.33	1790000	14727.77	75470.26
3	徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程	2057463.63		25265.59	42882.72
合计		20094846.61	1790000	290102.58	496023.37

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	11648865.21	
1.1	人工费	3962369.22	
1.2	材料费	5340867.54	
1.3	施工机具使用费	46650.37	
1.4	企业管理费	1701449.48	
1.5	利润	597528.6	
2	措施项目费	1743701.69	
2.1	单价措施项目费	1377656.43	
2.2	总价措施项目费	366045.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	250109.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	377670.39	
5	税金	1239321.36	
6	工程造价	15009558.65	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		B1F电梯厅						
1	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：600*1200mm威尼斯棕（深）大理石地面 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理 5、部位：一层大厅、水吧操作间、卫生间、门外坡道	m2	26.67	136.99	3653.52	
2	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：威尼斯棕（深）大理石过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	1.86	136.99	254.8	
3	011207001001	墙面铝板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管钢骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：AL-01木纹转印铝板	m2	35.82	209.48	7503.57	
4	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-01胡桃木阻燃木饰面造型面层挂装、专用挂装配件 4、说明：详见设计说明	m2	16.05	279.31	4482.93	
5	011204001001	石材墙面	1、埋板及骨架：8#槽钢竖向龙骨，5#角钢横向龙骨 2、安装方式：厂商专用干挂件 3、面层材料品种、规格、颜色：黑白根石材，石材六面防护	m2	8.91	445.73	3971.45	
6	010808004001	不锈钢门套	1、基层材料种类：镀锌钢骨架，阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢电梯门套	m2	12.84	327.47	4204.71	
7	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：防火门包深灰色不锈钢面层	m2	8.28	42.26	349.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	24	219.53	5268.72	
9	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃细木工板基层 4、面层材料品种、规格、：MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢面层 5、部位：电梯厅灯槽位置	m2	1.31	246.21	322.54	
10	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	6	5.31	31.86	
11	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	1	22.68	22.68	
12	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	1	99.89	99.89	
		分部小计					30166.58	
		1F						
13	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（无水区域） 3、墙体厚度：100mm厚	m3	1.61	700.59	1127.95	
14	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（无水区域） 3、墙体厚度：200mm厚	m3	11.68	653.8	7636.38	
15	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（有水区域） 3、墙体厚度：200mm厚	m3	14.09	656.95	9256.43	
16	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：红砖隔墙 2、墙体类型：内墙	m3	81.65	920.65	75171.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010607005001	砌块墙网格布加固	1、材料品种、规格：玻纤网格布满铺	m2	1065.12	5.01	5336.25	
18	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰层 2、部位：砌块墙	m2	384.71	51.44	19789.48	
19	011201001002	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰层 2、部位：红砖墙	m2	680.41	47.62	32401.12	
20	010503001001	地梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m3	1.41	608.1	857.42	
21	010510003001	过梁	1、过梁种类：预制混凝土门过梁（不分尺寸） 2、部位：门洞上方	根	11	120	1320	
22	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	8.44	907.8	7661.83	
23	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12mm以内	t	0.33	6208.7	2048.87	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固拉结筋（直径12mm以内）	t	0.35	8437.79	2953.23	
25	010801002001	成品木门	1、门代号及洞口尺寸：M1024'单扇 2、材料品种：哑光深灰木纹三胺板成品木门，包含门套、合页、智能门锁、暗藏闭门器、隐藏式防盗链、磁性门吸等	樘	3	362.84	1088.52	
26	010801001001	乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：YFM1024'单扇 2、面层材料品种、厚度：木质防火门，含门锁、门套、合页、闭门器、门吸等五金	樘	2	1336.08	2672.16	
27	010801001002	甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：JFM0924'单扇 2、面层材料品种、厚度：木质防火门，含门锁、门套、合页、闭门器、门吸等五金	樘	3	1374.87	4124.61	
28	010801001003	甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：JFM1324'双扇 2、面层材料品种、厚度：木质防火门，含门锁、门套、合页、闭门器、门吸等五金	樘	1	1860.69	1860.69	
29	010801001004	马桶间隔断	1、门代号及洞口尺寸：900*2800mm马桶间隔断门	樘	1	1979.13	1979.13	
30	010805001001	电动移门	1、门代号及洞口尺寸：电动钢化玻璃移门，不锈钢边框，4600*3000mm	樘	2	12428.91	24857.82	
31	011207001004	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：防火门包深灰色不锈钢面层	m2	28.8	42.26	1217.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：600*1200mm威尼斯棕（深）大理石地面 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理 5、部位：一层大厅、水吧操作间、卫生间、门外坡道	m2	711.55	136.99	97475.23	
33	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖（仿威尼斯棕） 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：行李间/前台办公	m2	19.44	111.01	2158.03	
34	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300红缸砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：厨房、垃圾房	m2	60.44	112.6	6805.54	
35	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：威尼斯棕（深）大理石过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	3.94	136.99	539.74	
36	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：300mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600架高防静电地板 3、基层材料：原地面找平两遍防尘漆 4、部位：弱电机房	m2	14.72	200.84	2956.36	
37	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	28.2	48.72	1373.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-02深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	270.37	16.65	4501.66	
39	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*19*0.6附面龙骨（横向间距400mm），0.8mm厚龙骨固定夹（竖向间距600mm） 2、基层材料种类、规格：成品铝合金挂件 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-03装饰耐火板面层挂装 4、说明：详见设计说明	m2	83.46	199.89	16682.82	
40	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-01胡桃木阻燃木饰面面层挂装、专用挂装配件 4、说明：详见设计说明	m2	438.8	279.31	122561.23	
41	011208001001	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-01胡桃木阻燃木饰面造型面层挂装、专用挂装配件 4、说明：详见设计说明	m2	39.2	282.05	11056.36	
42	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*60*4mm镀锌方管 2、基层材料种类、规格：8mm硅钙板基层，中性硅胶粘贴，3M双面胶加固 3、面层材料品种、规格、颜色：GL-05黑镜	m2	47.75	246.46	11768.47	
43	011204001002	石材墙面	1、埋板及骨架：8#槽钢竖向龙骨，5#角钢横向龙骨 2、安装方式：厂商专用干挂件 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-05米白洞石，石材六面防护	m2	53.05	445.69	23643.85	
44	011204003001	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：TL-05陶土砖（红色烤漆）400*57mm	m2	32.81	116.81	3832.54	
45	011204003002	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	203.34	154.29	31373.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011406001001	墙面无机涂料	1、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料品种、涂料遍数：封底漆一道，喷刷无机涂料面层二道	m2	67.32	29.02	1953.63	
47	011406001002	墙面防霉涂料	1、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料品种、涂料遍数：封底漆一道，喷刷防霉涂料面层二道	m2	49.99	29.02	1450.71	
48	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	4.32	48.72	210.47	
49	011206001001	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	2.87	199.37	572.19	
50	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	669.9	219.53	147063.15	
51	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	17.94	227.41	4079.74	
52	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板吊顶专用龙骨（含收边龙骨） 3、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板	m2	75.16	89.62	6735.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011304001001	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+100+60mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	6.21	58.14	361.05	
54	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	105	5.31	557.55	
55	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	21	22.68	476.28	
56	011304002006	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	11	99.89	1098.79	
57	011207001008	木饰面消火栓暗门	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管骨架 2、基层材料种类、规格：玻镁板基阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-01胡桃木阻燃木饰面面层挂装、专用挂装配件，成品暗铰链及磁碰	m2	1.6	439.85	703.76	
58	011505005001	卫生间扶手1	1、材料品种、规格、颜色：残卫马桶后扶手	个	1	107.79	107.79	
59	011505005002	卫生间扶手2	1、材料品种、规格、颜色：残卫马桶右侧靠墙扶手	个	1	107.79	107.79	
60	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1600*600*850mm石材洗漱台 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢骨架，下方胡桃木木饰面柜体，深灰色哑光不锈钢踢脚线 3、部位：卫生间	套	1	1837	1837	
61	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品银镜 2、位置：卫生间	套	1	79	79	
62	011505008001	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	2	4.64	9.28	
63	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 2、说明：室外坡道位置	m	7.69	455.54	3503.1	
64	011204001003	石材外墙面	1、埋板及骨架：8#槽钢竖向龙骨，5#角钢横向龙骨 2、安装方式：厂商专用干挂件 3、面层材料品种、规格、颜色：同原建筑外墙面石材，石材六面防护 4、部位：外墙面	m2	50.81	629.3	31974.73	
65	011501001001	取餐台	1、台柜规格：高3000mm，宽800mm 2、材料种类、规格：深灰色防火板柜体、胡桃木饰面边框玻璃门、ST-07古堡灰大理石台面	m	17.46	1850	32301	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011501001002	柜台	1、台柜规格：宽1100mm 2、材料种类、规格：明档餐台	m	4.59	1800	8262	
67	011501014001	自助水吧台	1、材料种类、规格：自助水吧台	个	1	17745.8	17745.8	
68	011501015001	装饰岛台	1、材料种类、规格：装饰岛台	个	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					819025.56	
		15F						
69	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（有水区域） 3、墙体厚度：100mm厚	m3	11.68	703.73	8219.57	
70	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（无水区域） 3、墙体厚度：200mm厚	m3	54.93	653.8	35913.23	
71	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（有水区域） 3、墙体厚度：200mm厚	m3	15.85	656.95	10412.66	
72	010607005002	砌块墙网格布加固	1、材料品种、规格：玻纤网格布满铺	m2	961.66	5.01	4817.92	
73	011201001003	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰层 2、部位：砌块墙	m2	961.66	51.44	49467.79	
74	010503001002	地梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m3	1.45	608.1	881.75	
75	010510003002	过梁	1、过梁种类：预制混凝土门过梁（不分尺寸） 2、部位：门洞上方	根	20	120	2400	
76	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	6.25	907.8	5673.75	
77	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12mm以内	t	0.34	6208.7	2110.96	
78	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固拉结筋（直径12mm以内）	t	0.43	8437.79	3628.25	
79	010801002002	宿舍入户门	1、门代号及洞口尺寸：M1024'单扇 2、材料品种：哑光深灰木纹三胺板成品木门，包含门套、合页、门锁、暗藏闭门器、隐藏式防盗链、磁性门吸等	樘	8	362.84	2902.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010805005001	淋浴、卫生间门	1、门代号及洞口尺寸：700*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：阻燃板基层，MT-01黑色哑光不锈钢门套，黑色哑光不锈钢边框 3、玻璃品种、厚度：GL-02条纹单面磨砂处理夹胶钢化玻璃门，含门把手毛巾架、成品天地轴、深灰色门扇胶条	樘	10	875.13	8751.3	
81	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600灰色地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：房间内	m2	223.83	112.6	25203.26	
82	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：更衣、淋浴及走廊	m2	108.41	112.6	12206.97	
83	011102001005	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	1.84	136.99	252.06	
84	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	115.57	48.72	5630.57	
85	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-02深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	196.21	16.65	3266.9	
86	011204003003	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	257.09	156.81	40314.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011406001003	墙面无机涂料	1、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料品种、涂料遍数：封底漆一道，喷刷无机涂料面层二道	m2	482.76	29.02	14009.7	
88	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	53.3	48.72	2596.78	
89	011206001002	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	2.64	199.37	526.34	
90	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	37.7	219.53	8276.28	
91	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	274.12	236.51	64832.12	
92	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	21.98	227.41	4998.47	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011304001002	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+100+60mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	11.98	58.14	696.52	
94	011304002007	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	159	5.31	844.29	
95	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	16	22.68	362.88	
96	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	8	99.89	799.12	
97	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	99.22	5.45	540.75	
98	011505001002	更衣淋浴洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：2740*550mm洗漱台 2、部位：更衣淋浴	套	2	2816	5632	
99	011505001003	卫生间洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1100*550mm洗漱台 2、部位：卫生间	套	6	1758	10548	
100	011505010002	更衣淋浴镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品银镜 2、位置：更衣淋浴	套	2	79	158	
101	011505010003	卫生间镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品银镜 2、位置：卫生间	套	6	79	474	
102	011505008002	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	6	4.64	27.84	
		分部小计					337377.03	
		16F（不含客房）						
103	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（无水区域） 3、墙体厚度：100mm厚	m3	18.98	700.59	13297.2	
104	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（有水区域） 3、墙体厚度：100mm厚	m3	31.11	703.73	21893.04	
105	010402001009	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（无水区域） 3、墙体厚度：200mm厚	m3	146.52	653.8	95794.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
106	010402001010	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：内墙（有水区域） 3、墙体厚度：200mm厚	m3	59.52	656.95	39101.66	
107	010607005003	砌块墙网格布加固	1、材料品种、规格：玻纤网格布满铺	m2	3084.36	5.01	15452.64	
108	011201001004	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰层 2、部位：砌块墙	m2	3084.36	51.44	158659.48	
109	010503001003	地梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m3	3.77	608.1	2292.54	
110	010510003003	过梁	1、过梁种类：预制混凝土门过梁（不分尺寸） 2、部位：门洞上方	根	43	120	5160	
111	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	31.04	907.8	28178.11	
112	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12mm以内	t	1.36	6208.7	8443.83	
113	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固拉结筋（直径12mm以内）	t	1.34	8437.79	11306.64	
114	010801002003	成品木门	1、门代号及洞口尺寸：M0924'单扇 2、材料品种：哑光深灰木纹三胺板成品木门，包含门套、合页、智能门锁、暗藏闭门器、隐藏式防盗链、磁性门吸等	樘	1	346.42	346.42	
115	010801002004	客房入户门	1、门代号及洞口尺寸：M1024'单扇 2、材料品种：哑光深灰木纹三胺板成品木门，包含门套、合页、智能门锁、暗藏闭门器、隐藏式防盗链、磁性门吸、猫眼等	樘	16	378.86	6061.76	
116	010801002005	成品木门	1、门代号及洞口尺寸：M1224'双扇 2、材料品种：哑光深灰木纹三胺板成品木门，包含门套、合页、智能门锁、暗藏闭门器、隐藏式防盗链、磁性门吸、猫眼等	樘	2	555.67	1111.34	
117	010801002006	成品木门	1、门代号及洞口尺寸：M1424'双扇 2、材料品种：哑光深灰木纹三胺板成品木门，包含门套、合页、智能门锁、暗藏闭门器、隐藏式防盗链、磁性门吸、猫眼等	樘	2	588.53	1177.06	
118	010801002007	成品木门	1、门代号及洞口尺寸：M1524'双扇 2、材料品种：哑光深灰木纹三胺板成品木门，包含门套、合页、智能门锁、暗藏闭门器、隐藏式防盗链、磁性门吸、猫眼等	樘	4	604.94	2419.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
119	010805005002	客房淋浴、卫生间门	1、门代号及洞口尺寸：700*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：阻燃板基层，MT-01黑色哑光不锈钢门套，黑色哑光不锈钢边框 3、玻璃品种、厚度：GL-02条纹单面磨砂处理夹胶钢化玻璃门，含门把手毛巾架、成品天地轴、深灰色门扇胶条	樘	28	875.13	24503.64	
120	010801001005	甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：JFM1021 2、面层材料品种、厚度：木质防火门，含门锁、门套、合页、闭门器、门吸等五金	樘	3	1225.83	3677.49	
121	010801001006	丙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：BFM0621 2、面层材料品种、厚度：木质防火门，含门锁、合页等五金	樘	9	679.39	6114.51	
122	011207001009	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：防火门包深灰色不锈钢面层	m2	35.28	42.26	1490.93	
123	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*1200古木纹地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：电梯厅	m2	28.77	111.01	3193.76	
124	011104002001	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板 4、部位：会议室、健身房	m2	283.62	131.27	37230.8	
125	011104001001	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：深色定制地毯 2、找平层材料种类：水泥砂浆找平层40mm厚 3、部位：走廊 4、基层材料种类：专业胶垫	m2	172.52	125.26	21609.86	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
126	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：公卫、洗衣房、布草间	m2	100.26	112.6	11289.28	
127	011102001006	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	2.52	136.99	345.21	
128	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	119.15	48.72	5804.99	
129	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04深灰色哑光铝合金踢脚线	m	334.35	18.52	6192.16	
130	011207001010	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-09 SPC板挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条 4、说明：详见走道墙面通用节点图及设计说明 5、位置：电梯厅	m2	107.09	252.8	27072.35	
131	011207001011	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：磨砂透光亚克力 4、说明：详见走道墙面通用节点图及设计说明 5、位置：电梯厅	m2	0.71	213.36	151.49	
132	011408001001	墙纸裱糊	1、裱糊部位：走道 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、面层材料品种、规格、颜色：WP-03墙面墙纸 4、说明：详见走道墙面通用节点图及设计说明	m2	191.7	45.83	8785.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品阳角护角线 2、部位：SPC板及墙纸阳角处	m	84	15.79	1326.36	
134	011207001012	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：MT-05苹果灰喷砂不锈钢面层 3、位置：客房门口	m2	8.06	150.88	1216.09	
135	011207001013	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：胡桃木木饰面造型挂装、专用挂装配件 4、位置：走道	m2	9.72	279.31	2714.89	
136	011207001014	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：9.5mm厚玻镁防火板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：阻燃PVC玻纤硬包饰面，采用成品金属扣件固定 4、位置：会议室、多媒体	m2	159.09	193.59	30798.23	
137	011207001015	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：胡桃木木饰面挂装、专用挂装配件 4、位置：会议前厅	m2	60.15	279.31	16800.5	
138	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*19*0.6附面龙骨（横向间距400mm），0.8mm厚龙骨固定夹（竖向间距600mm） 2、基层材料种类、规格：成品铝合金挂件 3、面层材料品种、规格、颜色：装饰耐火板挂装，专用挂装配件 4、说明：详见设计说明 5、位置：健身房、洗衣房	m2	118.07	199.89	23601.01	
139	011206001003	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	5.12	199.37	1020.77	
140	010808004002	电梯门套	1、基层材料种类：阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢电梯门套	m2	8.79	224.24	1971.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
141	011406001004	墙面无机涂料	1、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料品种、涂料遍数：封底漆一道，喷刷无机涂料面层二道	m2	41.06	29.02	1191.56	
142	011406001005	墙面防霉涂料	1、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料品种、涂料遍数：封底漆一道，喷刷防霉涂料面层二道	m2	20.59	29.02	597.52	
143	011204003004	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖，专用填缝剂擦缝 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	158.86	155.36	24680.49	
144	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	8.5	48.72	414.12	
145	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	385.94	219.53	84725.41	
146	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	133.48	243.45	32495.71	
147	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	56.13	227.41	12764.52	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃细木工板基层 4、面层材料品种、规格、：MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢面层 5、部位：电梯厅灯槽位置	m2	1.31	246.21	322.54	
149	011304001003	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+40mm 2、材料品种：阻燃细木工板基层，9.5mm纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	61.29	72.27	4429.43	
150	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	350	5.31	1858.5	
151	011304002011	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	9	99.89	899.01	
152	011207001017	SPC板暗门	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-09 SPC板挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条，烟斗铰，专用拉手，磁性门吸	m2	9.54	251.88	2402.94	
153	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	92.82	5.45	505.87	
154	011207001018	墙面石膏板	1、基层材料种类、规格：双层阻燃细木工板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道 3、位置：走廊墙面上方（灯槽内），详见走道墙面通用节点图1	m2	37.25	338.08	12593.48	
155	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间大便隔断	间	8	1566.37	12530.96	
156	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间小便斗隔板	片	3	161.77	485.31	
157	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：卫生间洗漱台	套	2	1758	3516	
158	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：镜面玻璃	套	2	79	158	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011505008003	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	8	4.64	37.12	
160	011501001003	茶歇台	1、台柜规格：1800*800*1000mm 2、材料种类、规格：镀锌方管钢骨架，防火板基层及柜体，黑色石材台面 3、部位：会议前厅	m	3.6	1650	5940	
		分部小计					850155.75	
		17~20F（不含客房）						
161	010402001011	砌块墙 100mm（有水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：DM5.0专用砂浆砌筑 4、卫生间、淋浴间	m3	172.17	703.73	121161.19	
162	010402001012	砌块墙 200mm（有水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DM5.0专用砂浆砌筑 4、卫生间、淋浴间	m3	160.2	656.95	105243.39	
163	010402001013	砌块墙 100mm（无水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DM5.0专用砂浆砌筑 4、房间	m3	75.7	624.68	47288.28	
164	010402001014	砌块墙 150mm（无水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DM5.0专用砂浆砌筑 4、房间	m3	39.27	624.68	24531.18	
165	010402001015	砌块墙 200mm（无水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DM5.0专用砂浆砌筑 4、房间	m3	602.91	624.68	376625.82	
166	010607005004	砌块墙网格布加固	1、材料品种、规格：玻纤网格布满铺	m2	16001.76	5.01	80168.82	
167	011201001005	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆	m2	16001.76	51.44	823130.53	
168	010503001004	地梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m3	79.24	608.1	48185.84	
169	010510003004	过梁	1、过梁种类：预制混凝土门过梁（不分尺寸） 2、部位：门洞上方	根	320	120	38400	
170	010502002004	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	137.37	907.8	124704.49	
171	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12mm以内	t	5.22	6208.7	32409.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固拉结筋（直径12mm以内）	t	5.195	8437.79	43834.32	
173	010801002008	客房入户门	1、门代号及洞口尺寸：M1024'单扇 2、材料品种：哑光深灰木纹三胺板成品木门，包含门套、合页、智能门锁、暗藏闭门器、隐藏式防盗链、磁性门吸、猫眼等	樘	108	378.86	40916.88	
174	010805005003	客房淋浴、卫生间门	1、门代号及洞口尺寸：700*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：阻燃板基层，MT-01黑色哑光不锈钢门套，黑色哑光不锈钢边框 3、玻璃品种、厚度：GL-02条纹单面磨砂处理夹胶钢化玻璃门，含门把手毛巾架、成品天地轴、深灰色门扇胶条	樘	192	875.13	168024.96	
175	010801001007	甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：JFM1021 2、面层材料品种、厚度：木质防火门，含门锁、门套、合页、闭门器、门吸等五金	樘	12	1225.83	14709.96	
176	010801001008	丙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：BFM0621 2、面层材料品种、厚度：木质防火门，含门锁、合页等五金	樘	48	679.39	32610.72	
177	011102003007	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*1200古木纹地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：电梯厅	m2	115.32	111.01	12801.67	
178	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：棕褐色不锈钢收边条 2、部位：木地板/地毯与其他材质交接处	m	24.8	37.81	937.69	
179	011104001002	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：深色定制地毯 2、找平层材料种类：水泥砂浆找平层40mm厚 3、部位：走廊 4、基层材料种类：专业胶垫	m2	641.44	125.26	80346.77	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：公卫、布草间等	m2	105.16	112.6	11841.02	
181	011102001007	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	5.62	136.99	769.88	
182	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	100.02	48.72	4872.97	
183	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-02深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	794.65	18.52	14716.92	
184	011207001019	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-09 SPC板挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条 4、说明：详见走道墙面通用节点图及设计说明 5、位置：电梯厅	m2	489.56	252.8	123760.77	
185	011207001020	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：磨砂透光亚克力 4、说明：详见走道墙面通用节点图及设计说明 5、位置：电梯厅	m2	2.84	213.36	605.94	
186	011408001002	墙纸裱糊	1、裱糊部位：走道 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、面层材料品种、规格、颜色：WP-03墙面墙纸 4、说明：详见走道墙面通用节点图及设计说明	m2	772.31	45.83	35394.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品阳角护角线 2、部位：SPC板及墙纸阳角处	m	403.2	15.79	6366.53	
188	011207001021	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：MT-05苹果灰喷砂不锈钢面层 3、位置：客房门口	m2	55.3	150.88	8343.66	
189	010808004003	电梯门套	1、基层材料种类：阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢电梯门套	m2	35.15	224.24	7882.04	
190	011406001006	墙面无机涂料	1、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料品种、涂料遍数：封底漆一道，喷刷无机涂料面层二道	m2	164.22	29.02	4765.66	
191	011406001007	墙面防霉涂料	1、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料品种、涂料遍数：封底漆一道，喷刷防霉涂料面层二道	m2	82.35	29.02	2389.8	
192	011204003005	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖，专用填缝剂擦缝 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	248.4	152.27	37823.87	
193	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	36.14	48.72	1760.74	
194	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	774.76	219.53	170083.06	
195	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	86.02	227.41	19561.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃细木工板基层 4、面层材料品种、规格、：MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢面层 5、部位：电梯厅灯槽位置	m2	5.24	246.21	1290.14	
197	011304001004	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+40mm 2、材料品种：阻燃细木工板基层，9.5mm纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	417.2	72.27	30151.04	
198	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	320	5.31	1699.2	
199	011304002013	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	32	99.89	3196.48	
200	011207001022	SPC板暗门	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-09 SPC板挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条，烟斗铰，专用拉手，磁性门吸	m2	50.88	251.88	12815.65	
201	011207001023	墙面石膏板	1、基层材料种类、规格：双层阻燃细木工板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道 3、位置：走廊墙面上方（灯槽内），详见走道墙面通用节点图1	m2	98.76	338.08	33388.78	
		分部小计					2749512.85	
		21~22F（不含客房）						
202	010402001016	砌块墙100mm（有水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：DM5.0专用砂浆砌筑 4、卫生间、淋浴间	m3	26.78	703.73	18845.89	
203	010402001017	砌块墙200mm（有水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DM5.0专用砂浆砌筑 4、卫生间、淋浴间	m3	36.68	656.95	24096.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
204	010402001018	砌块墙 100mm（无水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DM5.0专用砂浆砌筑 4、房间	m3	44.16	624.68	27585.87	
205	010402001019	砌块墙 200mm（无水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B05)隔墙 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DM5.0专用砂浆砌筑 4、房间	m3	151.96	624.68	94926.37	
206	010607005005	砌块墙网格布加固	1、材料品种、规格：玻纤网格布满铺	m2	3973.14	5.01	19905.43	
207	011201001006	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆	m2	3973.14	51.44	204378.32	
208	010503001005	地梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m3	4.36	608.1	2651.32	
209	010510003005	过梁	1、过梁种类：预制混凝土门过梁（不分尺寸） 2、部位：门洞上方	根	120	120	14400	
210	010502002005	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	48.08	907.8	43647.02	
211	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12mm以内	t	1.83	6208.7	11361.92	
212	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固拉结筋（直径12mm以内）	t	1.95	8437.79	16453.69	
213	010801002009	客房入户门	1、门代号及洞口尺寸：M1024'单扇 2、材料品种：哑光深灰木纹三胺板成品木门，包含门套、合页、智能门锁、暗藏闭门器、隐藏式防盗链、磁性门吸、猫眼等	樘	26	378.86	9850.36	
214	010805005004	客房淋浴、卫生间门	1、门代号及洞口尺寸：700*2400mm 2、门框或扇外围尺寸：阻燃板基层，MT-01黑色哑光不锈钢门套，黑色哑光不锈钢边框 3、玻璃品种、厚度：GL-02条纹单面磨砂处理夹胶钢化玻璃门，含门把手毛巾架、成品天地轴、深灰色门扇胶条	樘	51	875.13	44631.63	
215	010801001009	木质门	1、门代号及洞口尺寸：客房移门	樘	14	242.33	3392.62	
216	010801001010	甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：JFM1021 2、面层材料品种、厚度：木质防火门，含门锁、门套、合页、闭门器、门吸等五金	樘	5	1225.83	6129.15	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
217	010801001011	丙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：BFM0621 2、面层材料品种、厚度：木质防火门，含门锁、合页等五金	樘	15	679.39	10190.85	
218	011102003009	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*1200古木纹地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：电梯厅	m2	58.8	111.01	6527.39	
219	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：棕褐色不锈钢收边条 2、部位：木地板/地毯与其他材质交接处	m	12.4	37.81	468.84	
220	011104001003	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：深色定制地毯 2、找平层材料种类：水泥砂浆找平层40mm厚 3、部位：走廊 4、基层材料种类：专业胶垫	m2	220.06	125.26	27564.72	
221	011102003010	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 5、位置：公卫、布草间等	m2	37.11	112.6	4178.59	
222	011102001008	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	2.03	136.99	278.09	
223	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-02深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	280.17	18.52	5188.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
224	011207001024	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-09 SPC板挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条 4、说明：详见走道墙面通用节点图及设计说明 5、位置：电梯厅	m2	240.99	252.8	60922.27	
225	011207001025	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：磨砂透光亚克力 4、说明：详见走道墙面通用节点图及设计说明 5、位置：电梯厅	m2	1.42	213.36	302.97	
226	011408001003	墙纸裱糊	1、裱糊部位：走道 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、面层材料品种、规格、颜色：WP-03墙面墙纸 4、说明：详见走道墙面通用节点图及设计说明	m2	231.95	45.83	10630.27	
227	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品阳角护角线 2、部位：SPC板及墙纸阳角处	m	62.4	15.79	985.3	
228	011207001026	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：MT-05苹果灰喷砂不锈钢面层 3、位置：客房门口	m2	14.4	150.88	2172.67	
229	010808004004	电梯门套	1、基层材料种类：阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢电梯门套	m2	17.57	224.24	3939.9	
230	011406001008	墙面无机涂料	1、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料品种、涂料遍数：封底漆一道，喷刷无机涂料面层二道	m2	93.94	29.02	2726.14	
231	011406001009	墙面防霉涂料	1、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料品种、涂料遍数：封底漆一道，喷刷防霉涂料面层二道	m2	57.98	29.02	1682.58	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	278.86	219.53	61218.14	
233	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	37.11	227.41	8439.19	
234	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃细木工板基层 4、面层材料品种、规格、：MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢面层 5、部位：电梯厅灯槽位置	m2	2.62	246.21	645.07	
235	011304001005	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+40mm 2、材料品种：阻燃细木工板基层，9.5mm纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	128.8	72.27	9308.38	
236	011304002014	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	24	5.31	127.44	
237	011304002015	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	14	99.89	1398.46	
238	011207001027	SPC板暗门	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-09 SPC板挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条，烟斗铰，专用拉手，磁性门吸	m2	25.44	251.88	6407.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	011207001028	墙面石膏板	1、基层材料种类、规格：双层阻燃细木工板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道 3、位置：走廊墙面上方（灯槽内），详见走道墙面通用节点图1	m2	27.92	338.08	9439.19	
		分部小计					776999.55	
			客房					
240	011102001009	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	5.6	136.99	767.14	
241	011102003011	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	172	111.01	19093.72	
242	011102003012	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	33.4	111.01	3707.73	
243	011104002002	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	610	131.27	80074.7	
244	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	33.4	48.72	1627.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	011502001006	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	14	37.81	529.34	
246	011502001007	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	21	37.81	794.01	
247	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	657.8	18.52	12182.46	
248	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	61	227.41	13872.01	
249	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	729.2	257.47	187747.12	
250	010810002001	木窗帘盒 200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	75	192.83	14462.25	
251	010810001003	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	292.5	5.45	1594.13	
252	011304001006	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	40	64.55	2582	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	011304002016	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	160	5.31	849.6	
254	011304002017	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	80	22.68	1814.4	
255	011304002018	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	20	99.89	1997.8	
256	011204003006	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	430	150.25	64607.5	
257	010903002005	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	430	48.72	20949.6	
258	011207001029	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	430	111.18	47807.4	
259	011207001030	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胺板, WD-03,暖白微麻三胺板，WD 06 大理石纹防火板三胺板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	999.6	252.8	252698.88	
260	011207001031	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	72.5	54.45	3947.63	
261	010807001001	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	165.3	424.05	70095.47	
262	011206001004	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	9.57	199.37	1907.97	
263	011408001004	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带	m2	375.6	119.61	44925.52	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
264	011408002001	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带	m2	178.4	125.85	22451.64	
265	011210006001	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	50.88	166.02	8447.1	
266	011210006002	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	74.88	156.13	11691.01	
267	011505001005	洗漱台	1、成品盥洗台	套	20	1758	35160	
268	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	20	79	1580	
269	011505008004	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	20	4.64	92.8	
270	011102001010	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	9.52	136.99	1304.14	
271	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	350.2	111.01	38875.7	
272	011102003014	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	54.4	111.01	6038.94	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	011104002003	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	816	131.27	107116.32	
274	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	54.4	48.72	2650.37	
275	011502001008	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	23.8	37.81	899.88	
276	011502001009	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	35.7	37.81	1349.82	
277	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	1088	18.52	20149.76	
278	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	98.6	227.41	22422.63	
279	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	1032.92	257.85	266338.42	
280	010810002002	木窗帘盒200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	117.3	192.82	22617.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	010810001004	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	457.47	5.45	2493.21	
282	011304001007	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	68	64.55	4389.4	
283	011304002019	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	272	5.31	1444.32	
284	011304002020	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	136	22.68	3084.48	
285	011304002021	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	34	99.89	3396.26	
286	011204003007	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	863.26	150.25	129704.82	
287	010903002006	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	863.26	48.72	42058.03	
288	011207001032	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	863.26	111.18	95977.25	
289	011207001033	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胺板, WD-03,暖白微麻三胺板，WD 06 大理石纹防火板三胺板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	1739.44	252.8	439730.43	
290	011207001034	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	114.75	54.45	6248.14	
291	010807001002	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	261.63	424.05	110944.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	011206001005	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	15.15	199.37	3020.46	
293	011408001005	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带	m2	444.04	119.61	53111.62	
294	011408002002	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带	m2	313.48	125.85	39451.46	
295	011210006003	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	86.5	166.02	14360.73	
296	011210006004	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	127.3	156.13	19875.35	
297	011505001006	洗漱台	1、成品盥洗台	套	34	1758	59772	
298	011505010006	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	34	79	2686	
299	011505008005	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	34	4.64	157.76	
300	011102001011	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	5.04	136.99	690.43	
301	011102003015	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	183.6	111.01	20381.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
302	011102003016	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	24.3	111.01	2697.54	
303	011104002004	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	388.44	131.27	50990.52	
304	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	24.3	48.72	1183.9	
305	011502001010	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	12.6	37.81	476.41	
306	011502001011	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	18.9	37.81	714.61	
307	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	515.34	18.52	9544.1	
308	011302001023	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	46.08	227.41	10479.05	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
309	011302001024	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	533.7	258.9	138174.93	
310	010810002003	木窗帘盒200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	70.38	192.82	13570.67	
311	010810001005	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	274.48	5.45	1495.92	
312	011304001008	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	51.3	64.55	3311.42	
313	011304002022	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	144	5.31	764.64	
314	011304002023	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	72	22.68	1632.96	
315	011304002024	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	18	99.89	1798.02	
316	011204003008	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	344.88	150.25	51818.22	
317	010903002007	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	344.88	48.72	16802.55	
318	011207001035	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	344.88	111.18	38343.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
319	011207001036	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胺板, WD-03,暖白微麻三胺板，WD 06 大理石纹防火板三胺板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	926.64	252.8	234254.59	
320	011207001037	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	88.2	54.45	4802.49	
321	010807001003	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	225.72	424.05	95716.57	
322	011206001006	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	13.07	199.37	2605.77	
323	011408001006	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带	m2	147.78	119.61	17675.97	
324	011408002003	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带	m2	134.46	125.85	16921.79	
325	011210006005	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	45.79	166.02	7602.06	
326	011210006006	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	67.39	156.13	10521.6	
327	011505001007	洗漱台	1、成品盥洗台	套	18	1758	31644	
328	011505010007	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	18	79	1422	
329	011210002001	金属隔断（MT-03棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、MT-03棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	m2	77.76	596.67	46397.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	011505008006	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	18	4.64	83.52	
331	011102001012	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	2.24	136.99	306.86	
332	011102003017	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	89.44	111.01	9928.73	
333	011102003018	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	9.84	111.01	1092.34	
334	011104002005	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	168	131.27	22053.36	
335	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	9.84	48.72	479.4	
336	011502001012	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	5.6	37.81	211.74	
337	011502001013	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	8.4	37.81	317.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
338	011105006009	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	218.8	18.52	4052.18	
339	011302001025	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	60.88	227.41	13844.72	
340	011302001026	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	201.92	263.33	53171.59	
341	010810002004	木窗帘盒200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	31.52	192.82	6077.69	
342	010810001006	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	122.93	5.45	669.97	
343	011304001009	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	8.48	64.55	547.38	
344	011304002025	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	64	5.31	339.84	
345	011304002026	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	32	22.68	725.76	
346	011304002027	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	8	99.89	799.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
347	011204003009	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	205.12	150.25	30819.28	
348	010903002008	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	205.12	48.72	9993.45	
349	011207001038	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	205.12	111.18	22805.24	
350	011207001039	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胺板, WD-03,暖白微麻三胺板，WD 06 大理石纹防火板三胺板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	423.04	252.8	106944.51	
351	011207001040	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	44	54.45	2395.8	
352	010807001004	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	100.32	424.05	42540.7	
353	011206001007	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	5.81	199.37	1158.34	
354	011408001007	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带	m2	65.68	119.61	7855.98	
355	011408002004	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带	m2	55.36	125.85	6967.06	
356	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：成品玻璃隔断 2、部位：卫生间	m2	32.83	103.86	3409.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
357	011210006007	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	20.35	166.04	3378.91	
358	011210006008	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	29.95	156.14	4676.39	
359	011505001008	洗漱台	1、成品盥洗台	套	8	1758	14064	
360	011505010008	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	8	79	632	
361	011210002002	金属隔断（MT-03棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、MT-03棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	m2	34.56	596.67	20620.92	
362	011505008007	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	8	4.64	37.12	
363	011102001013	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	2.8	136.99	383.57	
364	011102003019	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	83.1	111.01	9224.93	
365	011102003020	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	14.5	111.01	1609.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
366	011104002006	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	186.3	131.27	24455.6	
367	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	14.5	48.72	706.44	
368	011502001014	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	7	37.81	264.67	
369	011502001015	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	10.5	37.81	397.01	
370	011105006010	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	264.7	18.52	4902.24	
371	011302001027	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	34.2	227.41	7777.42	
372	011302001028	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	280.9	257.5	72331.75	
373	010810002005	木窗帘盒 200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	35.4	192.82	6825.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
374	010810001007	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	138.06	5.45	752.43	
375	011304001010	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	20	64.55	1291	
376	011304002028	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	80	5.31	424.8	
377	011304002029	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	40	22.68	907.2	
378	011304002030	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	10	99.89	998.9	
379	011204003010	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	164.8	150.25	24761.2	
380	010903002009	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	164.8	48.72	8029.06	
381	011207001041	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	164.8	111.18	18322.46	
382	011207001042	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胺板, WD-03,暖白微麻三胺板，WD 06 大理石纹防火板三胺板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	418	252.8	105670.4	
383	011207001043	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	70	54.45	3811.5	
384	010807001005	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	159.6	424.05	67678.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
385	011206001008	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	4.62	199.37	921.09	
386	011408001008	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	126.3	119.61	15106.74	
387	011408002005	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	61	125.85	7676.85	
388	011210003002	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：成品玻璃隔断 2、部位：卫生间	m2	25.44	103.86	2642.2	
389	011210006009	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	25.44	166.02	4223.55	
390	011210006010	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	37.44	156.13	5845.51	
391	011505001009	洗漱台	1、成品盥洗台	套	10	1758	17580	
392	011505010009	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	10	79	790	
393	011505008008	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	10	4.64	46.4	
394	011102001014	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	0.56	136.99	76.71	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
395	011102003021	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	21.16	111.01	2348.97	
396	011102003022	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	3.22	111.01	357.45	
397	011104002007	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	36.56	131.27	4799.23	
398	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	3.14	48.72	152.98	
399	011502001016	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	1.4	37.81	52.93	
400	011502001017	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	2.1	37.81	79.4	
401	011105006011	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	55.06	18.52	1019.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
402	011302001029	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	6.06	227.41	1378.1	
403	011302001030	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	60.82	255.18	15520.05	
404	010810002006	木窗帘盒200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	9.84	192.82	1897.35	
405	010810001008	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	38.38	5.45	209.17	
406	011304001011	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	4	64.55	258.2	
407	011304002031	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	16	5.31	84.96	
408	011304002032	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	8	22.68	181.44	
409	011304002033	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	2	99.89	199.78	
410	011204003011	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	33.82	150.25	5081.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
411	010903002010	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	33.82	48.72	1647.71	
412	011207001044	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	33.82	111.18	3760.11	
413	011207001045	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胺板, WD-03,暖白微麻三胺板，WD 06 大理石纹防火板三胺板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	91.22	252.8	23060.42	
414	011207001046	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	7.75	54.45	421.99	
415	010807001006	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	17.67	424.05	7492.96	
416	011206001009	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	1.02	199.37	203.36	
417	011408001009	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	15.98	119.61	1911.37	
418	011408002006	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	18.24	125.85	2295.5	
419	011210003003	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：成品玻璃隔断 2、部位：卫生间	m2	5.09	103.86	528.65	
420	011210006011	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	5.09	165.98	844.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
421	011210006012	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	7.49	156.1	1169.19	
422	011505001010	洗漱台	1、成品盥洗台	套	2	1758	3516	
423	011505010010	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	2	79	158	
424	011505008009	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	2	4.64	9.28	
425	011102001015	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	5.04	136.99	690.43	
426	011102003023	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	178.38	111.01	19801.96	
427	011102003024	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	26.1	111.01	2897.36	
428	011104002008	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	362.16	131.27	47540.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
429	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	26.1	48.72	1271.59	
430	011502001018	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	12.6	37.81	476.41	
431	011502001019	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	18.9	37.81	714.61	
432	011105006012	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	476.46	18.52	8824.04	
433	011302001031	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	51.12	227.41	11625.2	
434	011302001032	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	492.48	257.18	126656.01	
435	010810002007	木窗帘盒 200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	62.1	192.82	11974.12	
436	010810001009	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	242.19	5.45	1319.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
437	011304001012	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	36	64.55	2323.8	
438	011304002034	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	144	5.31	764.64	
439	011304002035	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	72	22.68	1632.96	
440	011304002036	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	18	99.89	1798.02	
441	011204003012	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	343.8	150.25	51655.95	
442	010903002011	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	343.8	48.72	16749.94	
443	011207001047	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	343.8	111.18	38223.68	
444	011207001048	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胶板, WD-03,暖白微麻三胶板，WD 06 大理石纹防火板三胶板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	785.34	252.8	198533.95	
445	011207001049	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	65.34	54.45	3557.76	
446	010807001007	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	148.77	424.05	63085.92	
447	011206001010	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	8.62	199.37	1718.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
448	011408001010	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	214.38	119.61	25641.99	
449	011408002007	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	144.54	125.85	18190.36	
450	011210003004	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：成品玻璃隔断 2、部位：卫生间	m2	63.54	103.86	6599.26	
451	011210006013	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	45.79	166.02	7602.06	
452	011210006014	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	67.39	156.13	10521.6	
453	011210006015	其他隔断（洗盆和行李处）（天棚2.5m以上）	1、骨架、边框材料种类、规格：40×40×4热镀锌钢方管(通顶),@400 2、20×40×4热镀锌钢方管(横向),@600 3、L40×4热镀锌角钢,长50mm,@400 4、双面10mm厚水泥压力板(封至楼板底) 5、按单面垂直投影面积计算	m2	53.46	203.97	10904.24	
454	011210006016	其他隔断（洗盆和行李处）（天棚2.5m以下）	1、300高C20混凝土导墙(%%C8植筋 @200) 2、钢骨架：40×40×4热镀锌钢方管(通顶),@400，20×40×4热镀锌钢方管(横向),@600，L40×4热镀锌角钢,长50mm,@400 3、双面10mm厚水泥压力板基层 4、单面9厘阻燃板 5、单面挂10×10×1钢丝网批荡，批20mm厚1:3水泥砂浆，界面剂 6、按单面垂直投影面积计算	m2	152.46	222.85	33975.71	
455	011505001011	洗漱台	1、成品盥洗台	套	18	1758	31644	
456	011505010011	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	18	79	1422	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
457	011505008010	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	18	4.64	83.52	
458	011102001016	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	3.36	136.99	460.29	
459	011102003025	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	97.8	111.01	10856.78	
460	011102003026	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	17.4	111.01	1931.57	
461	011104002009	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	242.4	131.27	31819.85	
462	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	17.4	48.72	847.73	
463	011502001020	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	8.4	37.81	317.6	
464	011502001021	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	12.6	37.81	476.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
465	011105006013	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	280.8	18.52	5200.42	
466	011302001033	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	34.44	227.41	7832	
467	011302001034	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	363.96	256.07	93199.24	
468	010810002008	木窗帘盒200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	41.28	192.82	7959.61	
469	010810001010	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	160.99	5.45	877.4	
470	011304001013	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	24	64.55	1549.2	
471	011304002037	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	96	5.31	509.76	
472	011304002038	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	48	22.68	1088.64	
473	011304002039	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	12	99.89	1198.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
474	011204003013	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	186.12	150.25	27964.53	
475	010903002012	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	186.12	48.72	9067.77	
476	011207001050	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	186.12	111.18	20692.82	
477	011207001051	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胺板, WD-03,暖白微麻三胺板，WD 06 大理石纹防火板三胺板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	491.28	252.8	124195.58	
478	011207001052	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	42	54.45	2286.9	
479	010807001008	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	95.76	424.05	40607.03	
480	011206001011	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	5.54	199.37	1104.51	
481	011408001011	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	155.88	119.61	18644.81	
482	011408002008	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	89.52	125.85	11266.09	
483	011210003005	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：成品玻璃隔断 2、部位：卫生间	m2	28.8	103.86	2991.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
484	011210006017	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	30.53	166.02	5068.59	
485	011210006018	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	44.93	156.13	7014.92	
486	011505001012	洗漱台	1、成品盥洗台	套	12	1758	21096	
487	011505010012	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	12	79	948	
488	011505008011	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	12	4.64	55.68	
489	011102001017	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	3.08	136.99	421.93	
490	011102003027	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	116.38	111.01	12919.34	
491	011102003028	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	17.27	111.01	1917.14	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
492	011104002010	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	179.41	131.27	23551.15	
493	010904002013	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	17.27	48.72	841.39	
494	011502001022	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	7.7	37.81	291.14	
495	011502001023	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	11.55	37.81	436.71	
496	011105006014	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	261.03	18.52	4834.28	
497	011302001035	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	33.33	227.41	7579.58	
498	011302001036	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	262.68	260.07	68315.19	
499	010810002009	木窗帘盒 200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	31.57	192.82	6087.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
500	010810001011	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	123.12	5.45	671	
501	011304001014	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	22	64.55	1420.1	
502	011304002040	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	88	5.31	467.28	
503	011304002041	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	44	22.68	997.92	
504	011304002042	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	11	99.89	1098.79	
505	011204003014	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	184.03	150.25	27650.51	
506	010903002013	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	184.03	48.72	8965.94	
507	011207001053	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	184.03	111.18	20460.46	
508	011207001054	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胺板, WD-03,暖白微麻三胺板，WD 06 大理石纹防火板三胺板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	543.62	252.8	137427.14	
509	011207001055	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	42.63	54.45	2321.2	
510	010807001009	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	97.19	424.05	41213.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
511	011206001012	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	5.63	199.37	1122.45	
512	011408001012	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	87.12	119.61	10420.42	
513	011408002009	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	53.22	125.85	6697.74	
514	011210003006	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：成品玻璃隔断 2、部位：卫生间	m2	26.4	103.86	2741.9	
515	011210006019	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	27.98	166.02	4645.24	
516	011210006020	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	41.18	156.13	6429.43	
517	011505001013	洗漱台	1、成品盥洗台	套	11	1758	19338	
518	011505010013	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	11	79	869	
519	011505008012	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	11	4.64	51.04	
520	011102001018	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	0.28	136.99	38.36	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
521	011102003029	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	16.56	111.01	1838.33	
522	011102003030	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	1.51	111.01	167.63	
523	011104002011	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	28.95	131.27	3800.27	
524	010904002014	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	1.51	48.72	73.57	
525	011502001024	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	0.7	37.81	26.47	
526	011502001025	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	1.05	37.81	39.7	
527	011105006015	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	47.98	18.52	888.59	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
528	011302001037	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	4.89	227.41	1112.03	
529	011302001038	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	37.51	264.83	9933.77	
530	010810002010	木窗帘盒200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	5.99	192.83	1155.05	
531	010810001012	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	23.36	5.45	127.31	
532	011304001015	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	2	64.55	129.1	
533	011304002043	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	12	5.31	63.72	
534	011304002044	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	5	22.68	113.4	
535	011304002045	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	3	99.89	299.67	
536	011204003015	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	33.88	150.25	5090.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
537	010903002014	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	33.88	48.72	1650.63	
538	011207001056	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	33.88	111.18	3766.78	
539	011207001057	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胺板, WD-03,暖白微麻三胺板，WD 06 大理石纹防火板三胺板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	90.19	252.8	22800.03	
540	011207001058	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	5.63	54.45	306.55	
541	010807001010	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	17.53	424.05	7433.6	
542	011206001013	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	1.02	199.37	203.36	
543	011408001013	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	8.24	119.61	985.59	
544	011408002010	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	13.35	125.85	1680.1	
545	011210006021	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	5.09	165.98	844.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
546	011210006022	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	7.49	156.1	1169.19	
547	011505001014	洗漱台	1、成品盥洗台	套	1	1758	1758	
548	011505010014	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	1	79	79	
549	011505008013	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	2	4.64	9.28	
550	011102001019	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材过门石 4、防护层材料种类：石材专用防护剂六面防护处理	m2	0.28	136.99	38.36	
551	011102003031	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800棕褐色亚光地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	15.04	111.01	1669.59	
552	011102003032	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），DSM15预拌砂浆找平层（10mm） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性DSM15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白麻花岗岩地砖 4、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	2.35	111.01	260.87	
553	011104002012	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨基层，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合拼花木地板	m2	29.06	131.27	3814.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
554	010904002015	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：300mm，门口外延300mm	m2	2.35	48.72	114.49	
555	011502001026	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢 2、位置：淋浴间门槛处	m	0.7	37.81	26.47	
556	011502001027	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色 2、位置：地砖与木地板收口处	m	1.05	37.81	39.7	
557	011105006016	金属踢脚线	1、踢脚线高度：30mm 2、基层材料种类、规格：专用扣装件 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-04黑色哑光铝合金踢脚线	m	47.94	18.52	887.85	
558	011302001039	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（简单型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m2	5.96	227.41	1355.36	
559	011302001040	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8螺杆，吊杆双向中距≤1000 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列不上人U型轻钢龙骨（复杂型），主龙骨间距≤@1200mm，次龙骨间距@300/400mm 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m2	38.41	264.1	10144.08	
560	010810002011	木窗帘盒200*250mm	1、窗帘盒材质、规格：200*250mm 2、30*30热镀锌方管吊筋 3、18mm阻燃板 4、9.5mm厚纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷无机涂料面层二道	m	6.1	192.82	1176.2	
561	010810001013	窗帘	1、窗帘材质：平开遮光帘，浅咖色棉麻，窗帘杆/轨道及配件 2、纱窗材质：平开白色棉麻感纱	m2	23.79	5.45	129.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
562	011304001016	灯槽	1、灯槽型式、尺寸：200+150+50mm 2、材料品种：9.5mm双层防水纸面石膏板，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，满刮2厚耐水腻子、封底漆一道、喷防水无机涂料面层二道	m	2	64.55	129.1	
563	011304002046	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯、射灯、喷淋、烟感、广播等开孔及加固	个	12	5.31	63.72	
564	011304002047	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：空调风口（仅开孔及加固，长度宽度综合考虑报价）	个	5	22.68	113.4	
565	011304002048	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口400*400mm	个	3	99.89	299.67	
566	011204003016	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3、磨光、酸洗、打蜡要求：阳角处磨边倒角处理	m2	27.85	150.25	4184.46	
567	010903002015	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：墙面上翻超过300mm高的部位	m2	27.85	48.72	1356.85	
568	011207001059	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	1、75竖龙骨或采用20*40*3mm热镀锌方管 2、水泥压力板	m2	27.85	111.18	3096.36	
569	011207001060	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60U型轻钢龙骨基层，用膨胀螺栓与墙体固定 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：(WD-02,哑光黑色木纹三胶板, WD-03,暖白微麻三胶板，WD 06 大理石纹防火板三胶板)挂装，专用挂装配件，接缝处黑色卡条	m2	92.36	252.8	23348.61	
570	011207001061	背衬板	1、窗、幕墙侧边封9.5mm石膏板 2、乳胶漆一遍 3、位置：窗帘盒上部	m2	5.69	54.45	309.82	
571	010807001011	新增隔音窗	1、窗代号及洞口尺寸：新增隔音窗，在原有窗户边框上增加隔音窗，结构胶粘贴 2、玻璃品种、厚度：5+12A+5mm中空玻璃 3、部位：客房	m2	17.67	424.05	7492.96	
572	011206001014	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：15mm厚1:2水泥砂浆结合层+建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：MA-02,白色岩板 4、含倒角磨边	m2	1.02	199.37	203.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
573	011408001014	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	1、高级壁纸 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	8.29	119.61	991.57	
574	011408002011	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	1、WP-02,白色墙布 2、 满刮2厚面层耐水腻子找平及底漆 3、 基层墙体(带初次找平)或石膏板墙面 4、钉眼防锈、贴胶带 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	12.69	125.85	1597.04	
575	011210003007	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：成品玻璃隔断 2、部位：卫生间	m2	2.4	103.86	249.26	
576	011210006023	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*3mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算	m2	5.09	165.98	844.84	
577	011210006024	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	1、骨架、边框材料种类、规格：15*15*1.2mm热镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：5厘阻燃板 3、按单面垂直投影面积计算 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	7.49	156.1	1169.19	
578	011505001015	洗漱台	1、成品盥洗台	套	1	1758	1758	
579	011505010015	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-04,银镜 2、基层材料种类：12mm厚阻燃板 3、MT-01金属收口	套	1	79	79	
580	011505008014	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	个	2	4.64	9.28	
		分部小计					5952534.43	
		1F、15~22F拆除工程						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
581	011601001001	1F、15~22F拆除工程	1、说明1：拆除现场需拆除部分墙体、地面地砖及石材等、门、顶面吊顶、墙面装饰层以及附属的安装管线、灯具等所有需拆除部分 2、说明2：拆除后的墙体或者其他装饰层与原墙面原装饰层交接部分的处理、修复、打胶、恢复等费用，需由投标人考虑在报价内 3、说明3：需拆除的部分需投标人踏勘现场并结合图纸自行报价，拆除部分结算时不调整 4、说明4：拆除后的垃圾清理、归堆、装车、现场清扫、场内倒运、场外运输等费用考虑在报价内，运距由投标人自行考虑 5、说明5：拆除的垃圾残值由投标人自行考虑	项	1	133093.46	133093.46	
		分部小计					133093.46	
		分部分项合计					11648865.21	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内	m2	7354.64	16.13	118630.34	
2	011703001001	垂直运输		项	1	245554.28	245554.28	
3	011704001001	超高施工增加		项	1	670629.13	670629.13	
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m2	3.53	91.5	323	
5	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m2	3.63	91.5	332.15	
6	011702008003	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m2	9.43	91.59	863.69	
7	011702008004	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m2	198.1	91.63	18151.9	
8	011702008005	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、说明：隔墙地梁	m2	10.9	91.63	998.77	
9	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	93.68	125.55	11761.52	
10	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	69.38	125.54	8709.97	
11	011702003003	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	344.54	125.55	43257	
12	011702003004	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	1524.81	125.55	191439.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702003005	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	533.69	125.55	67004.78	
		单价措施合计					1377656.43	
合计							13026521.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	26.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	威尼斯棕（深）大理石600*1200mm	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	1.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面铝板	计量单位	m2	工程量	35.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1875.3	5631.65	242.15	910.5	317.62	18.75	56.32	2.42	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	964.44	167.62	50.84	436.57	152.29	9.64	1.68	0.51	4.37	1.52
通14-补11	铝单板干挂面层墙面	10m2	0.1	472.35	256.59	10.62	207.68	72.45	47.24	25.66	1.06	20.77	7.25
综合人工工日		小计							75.63	83.66	3.99	34.25	11.95
0.5364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.48				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌型钢	t	0.0105	5167.84	54.26		
	电焊条J422	kg	0.204	6.06	1.24		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝合金型材	kg	0.26	18.44	4.79		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	铝单板	m2	1.02				
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.25	0.69	1.55		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	83.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	16.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	795.24	76.26	6.59	344.79	120.27	79.52	7.63	0.66	34.48	12.03
综合人工工日		小计							109.97	103.35	1.39	47.89	16.71
0.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	WD-01胡桃木阻燃木饰面造型面层	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	8.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.016004	1875.3	5631.65	242.15	910.5	317.62	30.01	90.13	3.88	14.57	5.08
14-183	钢骨架安装	t	0.016004	964.44	167.62	50.84	436.57	152.29	15.43	2.68	0.81	6.99	2.44
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面密缝	10m2	0.1	1215.42	492.92	22.23	532.19	185.65	121.54	49.29	2.22	53.22	18.57
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2

综合人工工日		小计		180.3	149.92	6.91	80.51	28.09
1.2789工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								445.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.016804	5167.84	86.84			
	电焊条J422	kg	0.326482	6.06	1.98			
	氧气	m3	0.24006	2.83	0.68			
	乙炔气	m3	0.048012	14.05	0.67			
	膨胀螺栓M12×110	套	2.848712	0.86	2.45			
	黑白根石材	m2	1.02					
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37			
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78			
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28			
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34			
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24			
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45			
	其他材料费			--	4.84		--	
	材料费小计			--	149.92		--	

项目编码	010808004001	项目名称	不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	12.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1875.3	5631.65	242.15	910.5	317.62	18.75	56.32	2.42	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	964.44	167.62	50.84	436.57	152.29	9.64	1.68	0.51	4.37	1.52
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	930.6	713.37	10.08	404.49	141.1	93.06	71.34	1.01	40.45	14.11
综合人工工日		小计							121.45	129.34	3.94	53.93	18.81
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													327.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌型钢	t	0.0105	5167.84	54.26								
	电焊条J422	kg	0.204	6.06	1.24								
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42								

	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	1.101				
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	50	51.4		
	普通木成材	m3	0.0015	2046	3.07		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	129.34	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	8.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	63.94		97.61	34.05	22.7	6.39		9.76	3.41
综合人工工日		小计							22.7	6.39		9.76	3.41
0.161工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色不锈钢	m2	1.02				
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37

通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	223.69		54.33	18.95	12.63	22.37		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	93.94	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	19.52	21.47		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	93.94	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.31
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.1	153.69	539.12		66.09	23.05	15.37	53.91		6.61	2.31
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.1	386.34	165.35		166.13	57.95	38.63	16.54		16.61	5.8
综合人工工日		小计							80.51	118.1	0.57	34.86	12.17
0.571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.12	4.29	0.51		
	自攻螺钉M4×50	十个	3.45	0.26	0.9		
	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	1.05				
	胶合板910×2130×3	m2	1.05	10.29	10.8		
	万能胶	kg	0.326	17.15	5.59		
	铁钉70mm	kg	0.029	4.78	0.14		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	118.1	--	

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	7.08	1.42			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	1.52		--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	7.08	5.66			
	其他材料费								--	1.87		--	
	材料费小计								--	7.53		--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.205	7.08	15.61			
	铝合金检修口(成品)400×400						个	1.01	40	40.4			
	其他材料费								--	2.15		--	
	材料费小计								--	58.16		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	175.05	423.77	0.15	75.34	26.28	175.05	423.77	0.15	75.34	26.28
综合人工工日		小计							175.05	423.77	0.15	75.34	26.28
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	423.77	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	11.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.44	423.77	0.15	62.6	21.84	145.44	423.77	0.15	62.6	21.84
综合人工工日		小计							145.44	423.77	0.15	62.6	21.84
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													653.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	423.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	14.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
综合人工工日		小计							145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													656.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	377	364.56		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	386	57.42		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	426.27	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	81.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M5 1砖内墙 标准砖(预拌)	m3	1	176.18	641.69	0.38	75.92	26.48	176.18	641.69	0.38	75.92	26.48
综合人工工日		小计							176.18	641.69	0.38	75.92	26.48
1.2495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													920.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.32	90.4	480.93		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.366	0.11		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.41125	386	158.74		
	水	m3	0.106	6.02	0.64		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	641.69	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙网格布加固	计量单位	m2	工程量	1065.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	19.74	18.92		8.49	2.96	1.97	1.89		0.85	0.3
综合人工工日		小计							1.97	1.89		0.85	0.3
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.89	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	384.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	194.44	206.56	0.43	83.79	29.23	19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
综合人工工日		小计							19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
0.1379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	430	7.68		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	430	12.64		
	水	m3	0.009768	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.366	0.08		
	901胶	kg	0.0728	2.14	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.66	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	680.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	196.64	164.94	0.35	84.71	29.55	19.66	16.49	0.04	8.47	2.96
综合人工工日		小计							19.66	16.49	0.04	8.47	2.96
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	430	6.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	430	10.23		
	水	m3	0.0084	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.49	--	

项目编码	010503001001	项目名称	地梁	计量单位	m3	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
综合人工工日		小计							64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													608.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	438	446.76		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	6.02	8.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	456.09	--	

项目编码	010510003001	项目名称	过梁	计量单位	根	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	过梁	根	1		120				120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过梁	根	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	8.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
综合人工工日		小计							279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													907.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	438	433.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	430	23.33		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	6.02	7.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	464.38	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
综合人工工日		小计							1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6208.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3533	3603.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.06	41.51		
	电焊条J422	kg	1.86	6.06	11.27		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3656.68	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
综合人工工日		小计							2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8437.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3533	3603.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3603.66	--	

项目编码	010801002001	项目名称	成品木门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.24	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	100.84	3.94	0.61	43.63	15.22
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-316	门窗特殊五金防盗链安装	套	1	9.87	0.48		4.24	1.48	9.87	0.48		4.24	1.48
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
综合人工工日		小计							223.51	8.72	0.61	96.36	33.64
1.5852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									362.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门带套	m2	2.424				
	暗装闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		

新点网上招投标系统

	智能门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	3.6	0.6	2.16		
	防盗链	套	1.01				
	门吸	只	1.01				
	其他材料费			--	6.35	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	010801001001	项目名称	乙级防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.24	442.74	4106.93		190.38	66.41	106.26	985.66		45.69	15.94
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
综合人工工日		小计							219.06	989.96		94.18	32.88
1.5536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1336.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质防火门及门套(成品)乙级	m2	2.424	405	981.72		
	闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		
	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01				
	其他材料费			--	6.35	--	
	材料费小计			--	989.96	--	

项目编码	010801001002	项目名称	甲级防火门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.24	442.74	4268.53		190.38	66.41	106.26	1024.45		45.69	15.94
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
综合人工工日		小计							219.06	1028.75		94.18	32.88
1.5536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1374.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质防火门及门套(成品)甲级	m2	2.424	421	1020.5		
	闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		
	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01				
	其他材料费			--	6.36	--	
	材料费小计			--	1028.75	--	

项目编码	010801001003	项目名称	甲级防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.312	442.74	4268.53		190.38	66.41	138.13	1331.78		59.4	20.72
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	2	36.66	1.93		15.76	5.5	73.32	3.86		31.52	11
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	6	14.1	0.48		6.06	2.12	84.6	2.88		36.36	12.72
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
综合人工工日		小计							329.89	1339.45		141.83	49.52
2.3397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1860.69

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	木质防火门及门套(成品)甲级	m2	3.1512	421	1326.66		
	闭门器	只	2.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.6	0.26	0.42		
	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	6.06				
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.2	0.6	3.12		
	门吸	只	1.01				
	其他材料费			--	9.25	--	
	材料费小计			--	1339.45	--	

项目编码	010801001004	项目名称	马桶间隔断	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.252	420.18	7185.71	2.56	181.78	63.41	105.89	1810.8	0.65	45.81	15.98
综合人工工日		小计							105.89	1810.8	0.65	45.81	15.98
0.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1979.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	900*2800mm马桶间隔断门	m2	2.5452	709.83	1806.66		
	其他材料费			--	4.14	--	
	材料费小计			--	1810.8	--	

项目编码	010805001001	项目名称	电动移门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-17	电子感应门 高2.2m,宽3.8m 钢化玻璃	樘	1	1018.02	10779.93	25.64	448.77	156.55	1018.02	10779.93	25.64	448.77	156.55
综合人工工日		小计							1018.02	10779.93	25.64	448.77	156.55
7.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12428.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化玻璃12mm	m2	13.8				
	门夹(下夹、顶夹)	m	3.6				
	自动感应门感应装置	套	1.01	10500	10605		

新点网上招投标系统

	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0	m2	0.88				
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.2	m2	0.72				
	玻璃胶	L	2.1	34.3	72.03		
	其他材料费			--	102.9	--	
	材料费小计			--	10779.93	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	28.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	63.94		97.61	34.05	22.7	6.39		9.76	3.41
综合人工工日		小计							22.7	6.39		9.76	3.41
0.161工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色不锈钢	m2	1.02				
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	711.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	威尼斯棕（深）大理石600*1200mm	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		

新点网上招投标系统

	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	19.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	地砖（仿威尼斯棕）800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	60.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	453.89	249.32	2	196.03	68.38	45.39	24.93	0.2	19.6	6.84
综合人工工日		小计							50.75	32.07	0.22	21.91	7.65
0.3599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	红缸砖300*300	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	32.07	--	

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	威尼斯棕（深）大理石过门石	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		

新点网上招投标系统

	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	14.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-43	抗静电地面	10m2	0.1	93.06	291.74	13.09	45.64	15.92	9.31	29.17	1.31	4.56	1.59
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	975.72	0.56	4.27	421.4	147	97.57	0.06	0.43	42.14	14.7
综合人工工日		小计							106.88	29.23	1.74	46.7	16.29
0.758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.14	24.01	3.36		
	环氧清漆	kg	1.15	21.44	24.66		
	石英粉	kg	0.48	0.34	0.16		
	石英粉300目	kg	1.22	0.29	0.35		
	稀释剂	kg	0.025	12.01	0.3		
	铜丝	kg	0.0063	54.03	0.34		
	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02				
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.23	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	28.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24

新点网上招投标系统

0.059工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							48.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	270.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	16.98	2.94	40.67	14.19	9.17	1.7	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	1.7	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.0315	25	0.79		
	MT-02深灰色哑光不锈钢踢脚线	m2	0.0315				
	万能胶	kg	0.00096	17.15	0.02		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	83.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	795.24	76.26	6.59	344.79	120.27	79.52	7.63	0.66	34.48	12.03
综合人工工日		小计							91.22	53.66	1.32	39.8	13.89
0.647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.89

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	装饰耐火板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	438.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	795.24	76.26	6.59	344.79	120.27	79.52	7.63	0.66	34.48	12.03
综合人工工日		小计							109.97	103.35	1.39	47.89	16.71
0.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	WD-01胡桃木阻燃木饰面面层	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011208001001	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	39.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-187备注2	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	192.47	528.72	0.35	82.91	28.92	19.25	52.87	0.04	8.29	2.89
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	795.24	76.26	6.59	344.79	120.27	79.52	7.63	0.66	34.48	12.03
综合人工工日		小计							111.6	103.5	1.41	48.59	16.95
0.7915工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									282.05				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	WD-01胡桃木阻燃木饰面造型面层	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	47.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.012	1875.3	5631.65	242.15	910.5	317.62	22.5	67.58	2.91	10.93	3.81
14-183	钢骨架安装	t	0.012	964.44	167.62	50.84	436.57	152.29	11.57	2.01	0.61	5.24	1.83
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	212.17	0.21	75.85	26.46	17.62	21.22	0.02	7.59	2.65
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	362.37	111.13		155.82	54.36	36.24	11.11		15.58	5.44
综合人工工日		小计							87.93	101.92	3.54	39.34	13.73
0.6237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													246.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0126	5167.84	65.11		
	电焊条J422	kg	0.2448	6.06	1.48		
	氧气	m3	0.18	2.83	0.51		
	乙炔气	m3	0.036	14.05	0.51		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.136	0.86	1.84		
	硅钙板δ8mm	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.345	0.48	0.17		
	GL-05黑镜	m2	1.18				
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	101.92	--	

项目编码	011204001002	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	53.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.016	1875.3	5631.65	242.15	910.5	317.62	30	90.11	3.87	14.57	5.08
14-183	钢骨架安装	t	0.016	964.44	167.62	50.84	436.57	152.29	15.43	2.68	0.81	6.99	2.44
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面密缝	10m2	0.1	1215.42	492.92	22.23	532.19	185.65	121.54	49.29	2.22	53.22	18.57
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							180.29	149.9	6.9	80.51	28.09
1.2787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													445.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0168	5167.84	86.82		
	电焊条J422	kg	0.3264	6.06	1.98		
	氧气	m3	0.24	2.83	0.68		
	乙炔气	m3	0.048	14.05	0.67		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.848	0.86	2.45		
	ST-05米白洞石	m2	1.02				
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	4.84	--	
	材料费小计			--	149.9	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	32.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-86	单块面积0.06m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	611.94	187.98	8.38	266.74	93.05	61.19	18.8	0.84	26.67	9.31
综合人工工日		小计							61.19	18.8	0.84	26.67	9.31
0.434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	TL-05陶土砖（红色烤漆）400*57mm	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	203.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.031081	77.55	3.93	2.32	34.34	11.98	2.41	0.12	0.07	1.07	0.37
综合人工工日		小计							84.75	18.92	0.92	36.85	12.85
0.6011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													154.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	抛光轮	个	0.00777	3.86	0.03		
	金钢轮	个	0.00143	64.32	0.09		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.92	--	

项目编码	011406001001	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	67.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	177.66	9.44		76.39	26.65	17.77	0.94		7.64	2.67
综合人工工日		小计							17.77	0.94		7.64	2.67
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463				

	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	011406001002	项目名称	墙面防霉涂料	计量单位	m2	工程量	49.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	177.66	9.44		76.39	26.65	17.77	0.94		7.64	2.67
综合人工工日		小计							17.77	0.94		7.64	2.67
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011206001001	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	2.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.37				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	669.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	223.69		54.33	18.95	12.63	22.37		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	93.94	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	19.52	21.47		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	93.94	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	17.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04

15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	101.82	--

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	75.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	265.08	244.97	1.45	114.61	39.98	26.51	24.5	0.15	11.46	4
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.096168	121.26			52.14	18.19	11.66			5.01	1.75
综合人工工日		小计							38.17	28.64	0.43	16.59	5.79
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.08	9.47		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	5.54	10.62		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	铝合金方板600×600	m2	1.009764				
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	28.64	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	6.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.72	回光灯槽	10m	0.1	160.4	179.39	3.28	70.38	24.55	16.04	17.94	0.33	7.04	2.46
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.036006	35.25	2.64		15.16	5.29	1.27	0.1		0.55	0.19

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.053994	7.05	2.73		3.03	1.06	0.38	0.15		0.16	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.036006	195.43	9.44		84.03	29.31	7.04	0.34		3.03	1.06
综合人工工日		小计							24.73	18.53	0.33	10.78	3.77
0.1754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.73728	23.1	17.03		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.484	0.26	0.65		
	红丹防锈漆	kg	0.007201	12.86	0.09		
	自粘胶带	m	0.550739	0.1286	0.07		
	密封油膏	kg	0.00378	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.166708				
	901胶	kg	0.083678	2.14	0.18		
	石膏粉325目	kg	0.020919	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.020919	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.173405	0.528	0.09		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	18.53	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002005	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011304002006	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011207001008	项目名称	木饰面消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1875.3	5631.65	242.15	910.5	317.62	18.75	56.32	2.42	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	964.44	167.62	50.84	436.57	152.29	9.64	1.68	0.51	4.37	1.52

新点网上招投标系统

14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	369.67	0.21	75.85	26.46	17.62	36.97	0.02	7.59	2.65
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	795.24	76.26	6.59	344.79	120.27	79.52	7.63	0.66	34.48	12.03
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.875	14.1	0.48		6.06	2.12	26.44	0.9		11.36	3.98
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.625	9.87	0.24		4.24	1.48	6.17	0.15		2.65	0.93
综合人工工日		小计							175.76	156.37	3.63	77.15	26.94
1.2467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													439.85

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌型钢	t	0.0105	5167.84	54.26		
	电焊条J422	kg	0.204	6.06	1.24		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.35	0.48	0.65		
	玻镁板	m2	1.05	35	36.75		
	WD-01胡桃木阻燃木饰面面层	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	不锈钢合页	只	1.89375				
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.75	0.6	1.05		
	磁碰	只	0.63125				
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	156.37	--	

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手1	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补13	无障碍扶手安装(L型)	个	1	63.45	2.14	3.42	28.75	10.03	63.45	2.14	3.42	28.75	10.03
综合人工工日		小计							63.45	2.14	3.42	28.75	10.03

0.45工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							107.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人扶手1	个	1.01				
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	2.14	--	

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手2	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补13	无障碍扶手安装(L型)	个	1	63.45	2.14	3.42	28.75	10.03	63.45	2.14	3.42	28.75	10.03
综合人工工日		小计							63.45	2.14	3.42	28.75	10.03
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人扶手2						个	1.01					
	其他材料费								--	2.14		--	
	材料费小计								--	2.14		--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	洗漱台	套	1	150	1600		64.5	22.5	150	1600		64.5	22.5
综合人工工日		小计							150	1600		64.5	22.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1837
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台						套	1	1600	1600			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1600		--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃	套	1				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011505008001	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架	个	1				
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	7.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	929.19	2897.29	120.22	451.25	157.41	92.92	289.73	12.02	45.13	15.74
综合人工工日		小计							92.92	289.73	12.02	45.13	15.74
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									455.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	20	113.86		

新点网上招投标系统

	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45	47.7		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55	58.3		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	289.73	--	

项目编码	011204001003	项目名称	石材外墙面	计量单位	m2	工程量	50.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.016001	1875.3	5631.65	242.15	910.5	317.62	30.01	90.11	3.87	14.57	5.08
14-183	钢骨架安装	t	0.016001	964.44	167.62	50.84	436.57	152.29	15.43	2.68	0.81	6.99	2.44
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面密缝	10m2	0.1	1215.42	2328.92	22.23	532.19	185.65	121.54	232.89	2.22	53.22	18.57
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							180.3	333.5	6.9	80.51	28.09
1.2787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													629.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.016801	5167.84	86.82		
	电焊条J422	kg	0.32642	6.06	1.98		
	氧气	m3	0.240015	2.83	0.68		
	乙炔气	m3	0.048003	14.05	0.67		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.848178	0.86	2.45		
	外墙面干挂石材	m2	1.02	180	183.6		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		

	其他材料费	--	4.84	--
	材料费小计	--	333.5	--

项目编码	011501001001	项目名称	取餐台	计量单位	m	工程量	17.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	取餐台	m	1		1850				1850			
综合人工工日		小计							1850			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1850

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取餐台	m	1	1850	1850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1850	--	

项目编码	011501001002	项目名称	柜台	计量单位	m	工程量	4.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	柜台	m	1		1800				1800			
综合人工工日		小计							1800			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜台	m	1	1800	1800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1800	--	

项目编码	011501014001	项目名称	自助水吧台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	自助水吧台	个	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							17745.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自助水吧台	个	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	011501015001	项目名称	装饰岛台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	装饰岛台	个	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												17745.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装饰岛台					个	1	17745.8	17745.8			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	17745.8		--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	11.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	175.47	426.27	0.14	75.51	26.34	175.47	426.27	0.14	75.51	26.34
综合人工工日		小计						175.47	426.27	0.14	75.51	26.34
1.2445工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												703.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40					m3	0.013	272	3.54			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100					m3	0.967	377	364.56			
	水					m3	0.1	6.02	0.6			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.14875	386	57.42			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.15	--
	材料费小计	--	426.27	--

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	54.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.44	423.77	0.15	62.6	21.84	145.44	423.77	0.15	62.6	21.84
综合人工工日		小计							145.44	423.77	0.15	62.6	21.84
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									653.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	423.77	--	

项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	15.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
综合人工工日		小计							145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									656.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	377	364.56		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	386	57.42		

	其他材料费	--	0.15	--
	材料费小计	--	426.27	--

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙网格布加固	计量单位	m2	工程量	961.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	19.74	18.92		8.49	2.96	1.97	1.89		0.85	0.3
综合人工工日		小计							1.97	1.89		0.85	0.3
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.89	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	961.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	194.44	206.56	0.43	83.79	29.23	19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
综合人工工日		小计							19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
0.1379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	430	7.68		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	430	12.64		
	水	m3	0.009768	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.366	0.08		
	901胶	kg	0.0728	2.14	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.66	--	

项目编码	010503001002	项目名称	地梁	计量单位	m3	工程量	1.45

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
综合人工工日		小计							64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													608.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	438	446.76		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	6.02	8.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	456.09	--	

项目编码	010510003002	项目名称	过梁	计量单位	根	工程量	20

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	过梁	根	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过梁	根	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	6.25

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
综合人工工日		小计							279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													907.8

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	438	433.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	430	23.33		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	6.02	7.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	464.38	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
综合人工工日		小计							1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6208.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3533	3603.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.06	41.51		
	电焊条J422	kg	1.86	6.06	11.27		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3656.68	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
综合人工工日		小计							2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8437.79				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋综合	t	1.02	3533	3603.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3603.66	--	

项目编码	010801002002	项目名称	宿舍入户门	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.24	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	100.84	3.94	0.61	43.63	15.22
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-316	门窗特殊五金防盗链安装	套	1	9.87	0.48		4.24	1.48	9.87	0.48		4.24	1.48
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
综合人工工日		小计							223.51	8.72	0.61	96.36	33.64
1.5852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									362.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门带套	m2	2.424				
	暗装闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		
	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	3.6	0.6	2.16		
	防盗链	套	1.01				
	门吸	只	1.01				
	其他材料费			--	6.35	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	010805005001	项目名称	淋浴、卫生间门	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50	无框玻璃门扇开启门 钢化玻璃	10m2	0.168	1751.22	214.31	6.15	755.67	263.61	294.2	36	1.03	126.95	44.29

16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.121	972.9	1052.97	11.7	423.38	147.69	117.72	127.41	1.42	51.23	17.87
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	1	19.74	1.72	0.85	8.85	3.09	19.74	1.72	0.85	8.85	3.09
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1	14.1	0.48		6.06	2.12	14.1	0.48		6.06	2.12
综合人工工日		小计							445.76	165.61	3.3	193.09	67.37
3.1615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													875.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GL-02条纹单面磨砂处理夹胶钢化玻璃门含边框及胶条等	m2	1.7304				
	门夹(下夹、顶夹)	m	1.56072				
	玻璃胶	L	0.58706	34.3	20.14		
	橡胶垫条	m	1.60608	8.58	13.78		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.42	0.26	0.11		
	普通木成材	m3	0.025019	2046	51.19		
	MT-01黑色哑光不锈钢	m2	1.33221				
	阻燃板δ18mm	m2	1.24388	50	62.19		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.954	0.51	4.57		
	铁钉70mm	kg	0.18755	4.78	0.9		
	镀锌铁脚	个	4.477	1.46	6.54		
	门把手毛巾架	套	1.01				
	成品天地轴	只	1.01				
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.8	0.6	0.48		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	165.61	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	223.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	453.89	249.32	2	196.03	68.38	45.39	24.93	0.2	19.6	6.84
综合人工工日		小计							50.75	32.07	0.22	21.91	7.65

0.3599工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							112.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	灰色地砖600*600	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	32.07	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	108.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	453.89	249.32	2	196.03	68.38	45.39	24.93	0.2	19.6	6.84
综合人工工日		小计							50.75	32.07	0.22	21.91	7.65
0.3599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)					t	0.0175		405	7.09			
	水					m3	0.03252		6.02	0.2			
	地砖600*600					m2	1.02						
	水泥32.5级					kg	6.114		0.366	2.24			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)					t	0.053025		405	21.48			
	白水泥					kg	0.1		0.528	0.05			
	合金钢切割锯片					片	0.0027		68.6	0.19			
	锯(木)屑					m3	0.006		47.17	0.28			

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	32.07	--	

项目编码	011102001005	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	115.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	196.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	16.98	2.94	40.67	14.19	9.17	1.7	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	1.7	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.0315	25	0.79		
	MT-02深灰色哑光不锈钢踢脚线	m2	0.0315				
	万能胶	kg	0.00096	17.15	0.02		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	257.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.05041	77.55	3.93	2.32	34.34	11.98	3.91	0.2	0.12	1.73	0.6
综合人工工日		小计							86.25	19	0.97	37.51	13.08
0.6117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.81				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	抛光轮	个	0.012603	3.86	0.05		
	金钢轮	个	0.002319	64.32	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19	--	

项目编码	011406001003	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	482.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	177.66	9.44		76.39	26.65	17.77	0.94		7.64	2.67
综合人工工日		小计							17.77	0.94		7.64	2.67
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	53.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	3	11.86	35.58			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35.58		--	

项目编码	011206001002	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板						m2	1.02					
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0259	430	11.14			
	白水泥						kg	0.17	0.528	0.09			
	干粉型粘结剂						kg	7.576	4.29	32.5			
	合金钢切割锯片						片	0.0299	68.6	2.05			
	棉纱头						kg	0.0111	5.57	0.06			
	水						m3	0.0063	6.02	0.04			
	其他材料费								--	2.35		--	
	材料费小计								--	48.23		--	

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	37.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04

15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	223.69		54.33	18.95	12.63	22.37		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	93.94	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	19.52	21.47		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	93.94	--	

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	274.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.102272	188.94	235.24		81.24	28.34	19.32	24.06		8.31	2.9
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.102272	126.34	223.69		54.33	18.95	12.92	22.88		5.56	1.94
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.102272	35.25	2.64		15.16	5.29	3.61	0.27		1.55	0.54
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.153408	7.05	2.73		3.03	1.06	1.08	0.42		0.46	0.16
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.102272	195.43	9.44		84.03	29.31	19.99	0.97		8.59	3
综合人工工日		小计							86.53	98.89	0.57	37.45	13.07
0.6136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													236.51

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		

新点网上招投标系统

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.176128	19.52	22.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.762445	0.26	2.02		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.124992	19.52	21.96		
	红丹防锈漆	kg	0.020454	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.564762	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.010739	5.57	0.06		
	无机涂料	kg	0.473519				
	901胶	kg	0.23768	2.14	0.51		
	石膏粉325目	kg	0.05942	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.05942	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.492542	0.528	0.26		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	98.89	--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	21.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93

0.5597工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							227.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	11.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.72	回光灯槽	10m	0.1	160.4	179.39	3.28	70.38	24.55	16.04	17.94	0.33	7.04	2.46
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.036002	35.25	2.64		15.16	5.29	1.27	0.1		0.55	0.19
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.053998	7.05	2.73		3.03	1.06	0.38	0.15		0.16	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.036002	195.43	9.44		84.03	29.31	7.04	0.34		3.03	1.06

综合人工工日	小计	24.73	18.53	0.33	10.78	3.77
0.1754工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						58.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.73728	23.1	17.03		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.484	0.26	0.65		
	红丹防锈漆	kg	0.0072	12.86	0.09		
	自粘胶带	m	0.55078	0.1286	0.07		
	密封油膏	kg	0.00378	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.166689				
	901胶	kg	0.083669	2.14	0.18		
	石膏粉325目	kg	0.020917	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.020917	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.173386	0.528	0.09		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	18.53	--	

项目编码	011304002007	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002008	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011304002009	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	99.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011505001002	项目名称	更衣淋浴洗漱台	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	更衣淋浴洗漱台	套	1	200	2500		86	30	200	2500		86	30
综合人工工日		小计							200	2500		86	30
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2816				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更衣淋浴洗漱台	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	011505001003	项目名称	卫生间洗漱台	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	卫生间洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1758				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011505010002	项目名称	更衣淋浴镜面玻璃	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	更衣淋浴镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更衣淋浴镜面玻璃						套	1					
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011505010003	项目名称	卫生间镜面玻璃	计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	卫生间镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间镜面玻璃						套	1					
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011505008002	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架						个	1					
	木螺钉M2～4×6～65						十个	0.408	0.47	0.19			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.19	--	

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	18.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	175.05	423.77	0.15	75.34	26.28	175.05	423.77	0.15	75.34	26.28
综合人工工日		小计							175.05	423.77	0.15	75.34	26.28
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									700.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	423.77	--	

项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	31.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	175.47	426.27	0.14	75.51	26.34	175.47	426.27	0.14	75.51	26.34
综合人工工日		小计							175.47	426.27	0.14	75.51	26.34
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									703.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.967	377	364.56		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	386	57.42		

	其他材料费	--	0.15	--
	材料费小计	--	426.27	--

项目编码	010402001009	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	146.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.44	423.77	0.15	62.6	21.84	145.44	423.77	0.15	62.6	21.84
综合人工工日		小计							145.44	423.77	0.15	62.6	21.84
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									653.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	423.77	--	

项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	59.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
综合人工工日		小计							145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									656.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	377	364.56		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	386	57.42		

	其他材料费	--	0.15	--	
	材料费小计	--	426.27	--	

项目编码	010607005003	项目名称	砌块墙网格布加固	计量单位	m2	工程量	3084.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	19.74	18.92		8.49	2.96	1.97	1.89		0.85	0.3
综合人工工日		小计							1.97	1.89		0.85	0.3
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.89	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3084.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	194.44	206.56	0.43	83.79	29.23	19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
综合人工工日		小计							19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
0.1379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	430	7.68		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	430	12.64		
	水	m3	0.009768	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.366	0.08		
	901胶	kg	0.0728	2.14	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.66	--	

项目编码	010503001003	项目名称	地梁	计量单位	m3	工程量	3.77

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
综合人工工日		小计							64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									608.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	438	446.76		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	6.02	8.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	456.09	--	

项目编码	010510003003	项目名称	过梁	计量单位	根	工程量	43

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	过梁	根	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过梁	根	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010502002003	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	31.04

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
综合人工工日		小计							279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									907.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	438	433.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	430	23.33		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	6.02	7.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	464.38	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
综合人工工日		小计							1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6208.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3533	3603.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.06	41.51		
	电焊条J422	kg	1.86	6.06	11.27		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3656.68	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
综合人工工日		小计							2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8437.79				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋综合	t	1.02	3533	3603.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3603.66	--	

项目编码	010801002003	项目名称	成品木门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.216	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	90.76	3.55	0.55	39.26	13.7
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-316	门窗特殊五金防盗链安装	套	1	9.87	0.48		4.24	1.48	9.87	0.48		4.24	1.48
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
综合人工工日		小计							213.43	8.33	0.55	91.99	32.12
1.5137工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									346.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门带套	m2	2.1816				
	暗装闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		
	智能门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	3.6	0.6	2.16		
	防盗链	套	1.01				
	门吸	只	1.01				
	其他材料费			--	5.96	--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	010801002004	项目名称	客房入户门	计量单位	樘	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.24	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	100.84	3.94	0.61	43.63	15.22

新点网上招投标系统

16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-316	门窗特殊五金防盗链安装	套	1	9.87	0.48		4.24	1.48	9.87	0.48		4.24	1.48
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
16-317	门窗特殊五金门视器安装	只	1	9.87	0.43		4.24	1.48	9.87	0.43		4.24	1.48
综合人工工日		小计							233.38	9.15	0.61	100.6	35.12
1.6552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									378.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门带套	m2	2.424				
	暗装闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		
	智能门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	3.6	0.6	2.16		
	防盗链	套	1.01				
	门吸	只	1.01				
	猫眼	只	1				
	其他材料费			--	6.78	--	
	材料费小计			--	9.15	--	

项目编码	010801002005	项目名称	成品木门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.288	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	121.01	4.73	0.74	52.35	18.26
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	2	36.66	1.93		15.76	5.5	73.32	3.86		31.52	11
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	6	14.1	0.48		6.06	2.12	84.6	2.88		36.36	12.72
16-316	门窗特殊五金防盗链安装	套	1	9.87	0.48		4.24	1.48	9.87	0.48		4.24	1.48
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	2	9.87	0.24		4.24	1.48	19.74	0.48		8.48	2.96

16-317	门窗特殊五金门视器安装	只	1	9.87	0.43		4.24	1.48	9.87	0.43		4.24	1.48
综合人工工日		小计							342.38	13.55	0.74	147.5	51.5
2.4282工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									555.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门带套	m2	2.9088				
	暗装闭门器	只	2.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.6	0.26	0.42		
	智能门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	6.06				
	铜木螺钉3.5×25	十个	6.4	0.6	3.84		
	防盗链	套	1.01				
	门吸	只	2.02				
	猫眼	只	1				
	其他材料费			--	9.29	--	
	材料费小计			--	13.55	--	

项目编码	010801002006	项目名称	成品木门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.336	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	141.18	5.52	0.86	61.08	21.31
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	2	36.66	1.93		15.76	5.5	73.32	3.86		31.52	11
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	6	14.1	0.48		6.06	2.12	84.6	2.88		36.36	12.72
16-316	门窗特殊五金防盗链安装	套	1	9.87	0.48		4.24	1.48	9.87	0.48		4.24	1.48
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	2	9.87	0.24		4.24	1.48	19.74	0.48		8.48	2.96
16-317	门窗特殊五金门视器安装	只	1	9.87	0.43		4.24	1.48	9.87	0.43		4.24	1.48
综合人工工日		小计							362.55	14.34	0.86	156.23	54.55
2.5713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									588.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门带套	m2	3.3936				
	暗装闭门器	只	2.02				

	自攻螺钉M4×15	十个	1.6	0.26	0.42		
	智能门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	6.06				
	铜木螺钉3.5×25	十个	6.4	0.6	3.84		
	防盗链	套	1.01				
	门吸	只	2.02				
	猫眼	只	1				
	其他材料费			--	10.08	--	
	材料费小计			--	14.34	--	

项目编码	010801002007	项目名称	成品木门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.36	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	151.26	5.91	0.92	65.44	22.83
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	2	36.66	1.93		15.76	5.5	73.32	3.86		31.52	11
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	6	14.1	0.48		6.06	2.12	84.6	2.88		36.36	12.72
16-316	门窗特殊五金防盗链安装	套	1	9.87	0.48		4.24	1.48	9.87	0.48		4.24	1.48
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	2	9.87	0.24		4.24	1.48	19.74	0.48		8.48	2.96
16-317	门窗特殊五金门视器安装	只	1	9.87	0.43		4.24	1.48	9.87	0.43		4.24	1.48
综合人工工日		小计							372.63	14.73	0.92	160.59	56.07
2.6428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													604.94

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	成品木门带套	m2	3.636				
	暗装闭门器	只	2.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.6	0.26	0.42		
	智能门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	6.06				
	铜木螺钉3.5×25	十个	6.4	0.6	3.84		
	防盗链	套	1.01				
	门吸	只	2.02				
	猫眼	只	1				
	其他材料费			--	10.47	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	14.73	--

项目编码	010805005002	项目名称	客房淋浴、卫生间门	计量单位	樘	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50	无框玻璃门扇开启门 钢化玻璃	10m2	0.168	1751.22	214.31	6.15	755.67	263.61	294.2	36	1.03	126.95	44.29
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.121	972.9	1052.97	11.7	423.38	147.69	117.72	127.41	1.42	51.23	17.87
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	1	19.74	1.72	0.85	8.85	3.09	19.74	1.72	0.85	8.85	3.09
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1	14.1	0.48		6.06	2.12	14.1	0.48		6.06	2.12
综合人工工日		小计							445.76	165.61	3.3	193.09	67.37
3.1615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													875.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GL-02条纹单面磨砂处理夹胶钢化玻璃门含边框及胶条等	m2	1.7304				
	门夹(下夹、顶夹)	m	1.56072				
	玻璃胶	L	0.58706	34.3	20.14		
	橡胶垫条	m	1.60608	8.58	13.78		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.42	0.26	0.11		
	普通木成材	m3	0.025019	2046	51.19		
	MT-01黑色哑光不锈钢	m2	1.33221				
	阻燃板δ18mm	m2	1.24388	50	62.19		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.954	0.51	4.57		
	铁钉70mm	kg	0.18755	4.78	0.9		
	镀锌铁脚	个	4.477	1.46	6.54		
	门把手毛巾架	套	1.01				
	成品天地轴	只	1.01				
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.8	0.6	0.48		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	165.61	--	

项目编码	010801001005	项目名称	甲级防火门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.21	442.74	4268.53		190.38	66.41	92.98	896.39		39.98	13.95
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
综合人工工日		小计							205.78	900.69		88.47	30.89
1.4594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1225.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质防火门及门套(成品)甲级	m2	2.121	421	892.94		
	闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		
	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01				
	其他材料费			--	5.86	--	
	材料费小计			--	900.69	--	

项目编码	010801001006	项目名称	丙级防火门	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.126	442.74	3844.33		190.38	66.41	55.79	484.39		23.99	8.37
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
综合人工工日		小计							122.06	486.52		52.48	18.33
0.8656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质防火门(成品)丙级	m2	1.2726	379	482.32		

	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.4	0.6	1.44		
	其他材料费			--	2.76	--	
	材料费小计			--	486.52	--	

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	35.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	63.94		97.61	34.05	22.7	6.39		9.76	3.41
综合人工工日		小计							22.7	6.39		9.76	3.41
0.161工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色不锈钢	m2	1.02				
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	28.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		

	古木纹地砖1200*1200	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	283.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		
	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面	计量单位	m2	工程量	172.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*4	找平层 水泥砂浆(厚40mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	150.62	288.83	0.65	65.05	22.69	15.06	28.88	0.07	6.51	2.27

新点网上招投标系统

13-136	地毯 楼地面 固定 双层	10m2	0.1	366.6	142.7	1.71	158.37	55.25	36.66	14.27	0.17	15.84	5.53
综合人工工日		小计							51.72	43.15	0.24	22.35	7.8
0.3668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.07105	405	28.78		
	水	m3	0.006	6.02	0.04		
	深色定制地毯	m2	1.1				
	木刺条	m	1.22	2.57	3.14		
	地毯烫带0.1m×20m/卷	m	0.75	2.57	1.93		
	专业胶垫25m2/卷	m2	1.1	7.72	8.49		
	万能胶	kg	0.02	17.15	0.34		
	钢钉	kg	0.062	6	0.37		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.15	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	100.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	453.89	249.32	2	196.03	68.38	45.39	24.93	0.2	19.6	6.84
综合人工工日		小计							50.75	32.07	0.22	21.91	7.65
0.3599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	防滑地砖300*300	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	32.07	--	

项目编码	011102001006	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	119.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							48.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	334.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-02深灰色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	107.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	SPC板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001011	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	362.37	111.13		155.82	54.36	36.24	11.11		15.58	5.44
综合人工工日		小计							66.69	106.83	0.73	28.99	10.12
0.473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									213.36				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.345	0.48	0.17		
	磨砂透光亚克力	m2	1.18				
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	106.83	--	

项目编码	011408001001	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	191.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	84.6	18.81		36.38	12.69	8.46	1.88		3.64	1.27
17-239	贴墙纸 墙面 不对花	10m2	0.1	188.94	7.4		81.24	28.34	18.89	0.74		8.12	2.83
综合人工工日		小计							27.35	2.62		11.76	4.1
0.194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.42	0.73	0.31		
	滑石粉	kg	0.3	2.14	0.64		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	酚醛清漆	kg	0.028	11.15	0.31		
	901胶	kg	0.09	2.14	0.19		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	墙纸	m2	1.1				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装 阴阳角线	100m	0.01	428.64	874.43	17.09	191.66	66.86	4.29	8.74	0.17	1.92	0.67
综合人工工日		小计							4.29	8.74	0.17	1.92	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.79				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品阳角护角线	m	1.05	8	8.4		
	万能胶	kg	0.0088	17.15	0.15		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	8.74	--	

项目编码	011207001012	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	8.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	272.13	645.81	6.59	119.85	41.81	27.21	64.58	0.66	11.99	4.18
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	63.94		97.61	34.05	22.7	6.39		9.76	3.41
综合人工工日		小计							49.91	70.97	0.66	21.75	7.59
0.354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	2046	11.87		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	MT-05苹果灰喷砂不锈钢面层	m2	1.02				
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	70.97	--	

项目编码	011207001013	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	9.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	795.24	76.26	6.59	344.79	120.27	79.52	7.63	0.66	34.48	12.03
综合人工工日		小计							109.97	103.35	1.39	47.89	16.71
0.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.31

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	WD-01胡桃木阻燃木饰面造型面层	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001014	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	159.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	369.67	0.21	75.85	26.46	17.62	36.97	0.02	7.59	2.65
14-208	布艺硬包粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	346.86	95.38		149.15	52.03	34.69	9.54		14.92	5.2
综合人工工日		小计							65.14	89.51	0.73	28.33	9.88
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.59				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	玻镁防火板δ9.5mm	m2	1.05	35	36.75		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.345	0.48	0.17		
	阻燃PVC玻纤硬包	m2	1.2				
	纤维板	m2	1.1	5.15	5.67		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	铁钉70mm	kg	0.021	4.78	0.1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	89.51	--	

项目编码	011207001015	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	60.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	795.24	76.26	6.59	344.79	120.27	79.52	7.63	0.66	34.48	12.03
综合人工工日		小计							109.97	103.35	1.39	47.89	16.71
0.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	WD-01胡桃木阻燃木饰面造型面层	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001016	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	118.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	795.24	76.26	6.59	344.79	120.27	79.52	7.63	0.66	34.48	12.03
综合人工工日		小计							91.22	53.66	1.32	39.8	13.89
0.647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	装饰耐火板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	011206001003	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	5.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		

	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	010808004002	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	8.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	972.9	686.74	11.7	423.38	147.69	97.29	68.67	1.17	42.34	14.77
综合人工工日		小计							97.29	68.67	1.17	42.34	14.77
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	1.101				
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	50	51.4		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	4.78	0.74		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	68.67	--	

项目编码	011406001004	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	41.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	177.66	9.44		76.39	26.65	17.77	0.94		7.64	2.67
综合人工工日		小计							17.77	0.94		7.64	2.67
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.02

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	011406001005	项目名称	墙面防霉涂料	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	177.66	9.44		76.39	26.65	17.77	0.94		7.64	2.67
综合人工工日		小计							17.77	0.94		7.64	2.67
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	158.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.03928	77.55	3.93	2.32	34.34	11.98	3.05	0.15	0.09	1.35	0.47
综合人工工日		小计							85.39	18.95	0.94	37.13	12.95
0.6056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													155.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	抛光轮	个	0.00982	3.86	0.04		
	金钢轮	个	0.001807	64.32	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.95	--	

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	385.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04

新点网上招投标系统

15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	223.69		54.33	18.95	12.63	22.37		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	93.94	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	19.52	21.47		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	93.94	--	

项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	133.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1074	188.94	235.24		81.24	28.34	20.29	25.26		8.73	3.04
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1074	126.34	223.69		54.33	18.95	13.57	24.02		5.84	2.04
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1074	35.25	2.64		15.16	5.29	3.79	0.28		1.63	0.57
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1611	7.05	2.73		3.03	1.06	1.14	0.44		0.49	0.17
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1074	195.43	9.44		84.03	29.31	20.99	1.01		9.02	3.15
综合人工工日		小计							89.39	101.3	0.57	38.69	13.5
0.634工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									243.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		

新点网上招投标系统

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.2351	19.52	24.11		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.15166	0.26	2.12		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1814	19.52	23.06		
	红丹防锈漆	kg	0.02148	12.86	0.28		
	自粘胶带	m	1.64322	0.1286	0.21		
	密封油膏	kg	0.011277	5.57	0.06		
	无机涂料	kg	0.497262				
	901胶	kg	0.249598	2.14	0.53		
	石膏粉325目	kg	0.062399	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.062399	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.517238	0.528	0.27		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	101.3	--	

项目编码	011302001011	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	56.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							227.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001012	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.1	153.69	539.12		66.09	23.05	15.37	53.91		6.61	2.31
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.1	386.34	165.35		166.13	57.95	38.63	16.54		16.61	5.8

综合人工工日	小计	80.51	118.1	0.57	34.86	12.17
0.571工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						246.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.12	4.29	0.51		
	自攻螺钉M4×50	十个	3.45	0.26	0.9		
	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	1.05				
	胶合板910×2130×3	m2	1.05	10.29	10.8		
	万能胶	kg	0.326	17.15	5.59		
	铁钉70mm	kg	0.029	4.78	0.14		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	118.1	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	61.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.78	回光灯槽	10m	0.1	173.77	287.46	3.55	76.25	26.6	17.38	28.75	0.36	7.63	2.66
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.039	35.25	2.64		15.16	5.29	1.37	0.1		0.59	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.058501	7.05	2.73		3.03	1.06	0.41	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.039	195.43	9.44		84.03	29.31	7.62	0.37		3.28	1.14
综合人工工日		小计							26.78	29.38	0.36	11.68	4.07
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.39936	50	19.97		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.39936	19.52	7.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.691	0.26	0.7		
	红丹防锈漆	kg	0.0078	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.59671	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.004095	5.57	0.02		
	无机涂料	kg	0.18057				
	901胶	kg	0.090636	2.14	0.19		
	石膏粉325目	kg	0.022659	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.022659	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.187824	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	29.38	--	

项目编码	011304002010	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002011	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011207001017	项目名称	SPC板暗门	计量单位	m2	工程量	9.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.628931	9.87	0.69	0.34	4.39	1.53	6.21	0.43	0.21	2.76	0.96
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.886792	14.1	0.48		6.06	2.12	26.6	0.91		11.43	4
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.628931	9.87	0.24		4.24	1.48	6.21	0.15		2.67	0.93
综合人工工日		小计							119.39	61.84	0.89	51.71	18.05
0.8467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									251.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	SPC板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	拉手	套	0.63522				
	不锈钢合页	只	1.90566				
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.761006	0.6	1.06		

新点网上招投标系统

	磁性门吸	只	0.63522				
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	61.84	--	

项目编码	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	92.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011207001018	项目名称	墙面石膏板	计量单位	m2	工程量	37.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184备注1	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	540.03	1170.81	6.59	235.05	81.99	54	117.08	0.66	23.51	8.2
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	137.62	231.28		59.18	20.64	13.76	23.13		5.92	2.06
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							108.95	164.89	0.66	47.14	16.44
0.7727工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							338.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	2046	11.87		
	阻燃板δ18mm	m2	2.1	50	105		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	19.52	42.94		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	164.89	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	317.25	15154.29	5.13	138.62	48.36	31.73	1515.43	0.51	13.86	4.84
综合人工工日		小计							31.73	1515.43	0.51	13.86	4.84
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1566.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断						间	1.01	1500	1515			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	1515.43		--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	63.45	1515.86	0.85	27.65	9.65	6.35	151.59	0.09	2.77	0.97

综合人工工日	小计			6.35	151.59	0.09	2.77	0.97
0.045工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								161.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	150	151.5			
	其他材料费			--	0.09		--	
	材料费小计			--	151.59		--	

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1758

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台	套	1	1600	1600			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1600		--	

项目编码	011505010004	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃	套	1					
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	011505008003	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架	个	1				
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	011501001003	项目名称	茶歇台	计量单位	m	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	茶歇台	m	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶歇台	m	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙100mm（有水房间）	计量单位	m3	工程量	172.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	175.47	426.27	0.14	75.51	26.34	175.47	426.27	0.14	75.51	26.34
综合人工工日		小计							175.47	426.27	0.14	75.51	26.34
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													703.73

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.967	377	364.56		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	386	57.42		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	426.27	--	

项目编码	010402001012	项目名称	砌块墙200mm（有水房间）	计量单位	m3	工程量	160.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
综合人工工日		小计							145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									656.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	377	364.56		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	386	57.42		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	426.27	--	

项目编码	010402001013	项目名称	砌块墙100mm（无水房间）	计量单位	m3	工程量	75.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
综合人工工日		小计							145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.68				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	423.77	--	

项目编码	010402001014	项目名称	砌块墙150mm（无水房间）	计量单位	m3	工程量	39.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
综合人工工日		小计							145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	423.77	--	

项目编码	010402001015	项目名称	砌块墙200mm（无水房间）	计量单位	m3	工程量	602.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
综合人工工日		小计							145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.68				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	423.77	--	

项目编码	010607005004	项目名称	砌块墙网格布加固	计量单位	m2	工程量	16001.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	19.74	18.92		8.49	2.96	1.97	1.89		0.85	0.3
综合人工工日		小计							1.97	1.89		0.85	0.3
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.89	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	16001.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	194.44	206.56	0.43	83.79	29.23	19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
综合人工工日		小计							19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
0.1379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	430	7.68		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	430	12.64		
	水	m3	0.009768	6.02	0.06		

	水泥32.5级	kg	0.2088	0.366	0.08		
	901胶	kg	0.0728	2.14	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.66	--	

项目编码	010503001004	项目名称	地梁	计量单位	m3	工程量	79.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
综合人工工日		小计							64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													608.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	438	446.76		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	6.02	8.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	456.09	--	

项目编码	010510003004	项目名称	过梁	计量单位	根	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	过梁	根	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过梁	根	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010502002004	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	137.37

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
综合人工工日		小计							279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									907.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	438	433.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	430	23.33		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	6.02	7.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	464.38	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
综合人工工日		小计							1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6208.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3533	3603.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.06	41.51		
	电焊条J422	kg	1.86	6.06	11.27		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3656.68	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
综合人工工日		小计							2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8437.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	3533	3603.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3603.66		--	

项目编码	010801002008	项目名称	客房入户门	计量单位	樘	工程量	108
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.24	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	100.84	3.94	0.61	43.63	15.22
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-316	门窗特殊五金防盗链安装	套	1	9.87	0.48		4.24	1.48	9.87	0.48		4.24	1.48
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
16-317	门窗特殊五金门视器安装	只	1	9.87	0.43		4.24	1.48	9.87	0.43		4.24	1.48
综合人工工日		小计							233.38	9.15	0.61	100.6	35.12
1.6552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									378.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门带套						m2	2.424					
	暗装闭门器						只	1.01					
	自攻螺钉M4×15						十个	0.8	0.26	0.21			
	智能门锁						把	1.01					
	不锈钢合页						只	3.03					
	铜木螺钉3.5×25						十个	3.6	0.6	2.16			
	防盗链						套	1.01					
	门吸						只	1.01					
	猫眼						只	1					

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	6.78	--	
	材料费小计	--	9.15	--	

项目编码	010805005003	项目名称	客房淋浴、卫生间门	计量单位	樘	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50	无框玻璃门扇 开启门 钢化玻璃	10m2	0.168	1751.22	214.31	6.15	755.67	263.61	294.2	36	1.03	126.95	44.29
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.121	972.9	1052.97	11.7	423.38	147.69	117.72	127.41	1.42	51.23	17.87
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	1	19.74	1.72	0.85	8.85	3.09	19.74	1.72	0.85	8.85	3.09
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1	14.1	0.48		6.06	2.12	14.1	0.48		6.06	2.12
综合人工工日		小计							445.76	165.61	3.3	193.09	67.37
3.1615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									875.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GL-02条纹单面磨砂处理夹胶钢化玻璃门含边框及胶条等	m2	1.7304				
	门夹(下夹、顶夹)	m	1.56072				
	玻璃胶	L	0.58706	34.3	20.14		
	橡胶垫条	m	1.60608	8.58	13.78		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.42	0.26	0.11		
	普通木成材	m3	0.025019	2046	51.19		
	MT-01黑色哑光不锈钢	m2	1.33221				
	阻燃板δ18mm	m2	1.24388	50	62.19		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.954	0.51	4.57		
	铁钉70mm	kg	0.18755	4.78	0.9		
	镀锌铁脚	个	4.477	1.46	6.54		
	门把手毛巾架	套	1.01				
	成品天地轴	只	1.01				
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.8	0.6	0.48		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	165.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010801001007	项目名称	甲级防火门	计量单位	樘	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.21	442.74	4268.53		190.38	66.41	92.98	896.39		39.98	13.95
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
综合人工工日		小计							205.78	900.69		88.47	30.89
1.4594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1225.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质防火门及门套(成品)甲级	m2	2.121	421	892.94		
	闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		
	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01				
	其他材料费			--	5.86	--	
	材料费小计			--	900.69	--	

项目编码	010801001008	项目名称	丙级防火门	计量单位	樘	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.126	442.74	3844.33		190.38	66.41	55.79	484.39		23.99	8.37
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
综合人工工日		小计							122.06	486.52		52.48	18.33
0.8656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.39				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	木质防火门(成品)丙级	m2	1.2726	379	482.32		
	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.4	0.6	1.44		
	其他材料费			--	2.76	--	
	材料费小计			--	486.52	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	115.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	古木纹地砖1200*1200	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	24.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	木地板压口钉铜条	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05

综合人工工日	小计			6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								37.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棕褐色不锈钢收边条	m	1.05	25	26.25			
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25			
	其他材料费			--	0.23		--	
	材料费小计			--	26.73		--	

项目编码	011104001002	项目名称	地毯楼地面	计量单位	m2	工程量	641.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*4	找平层 水泥砂浆(厚40mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	150.62	288.83	0.65	65.05	22.69	15.06	28.88	0.07	6.51	2.27
13-136	地毯 楼地面 固定 双层	10m2	0.1	366.6	142.7	1.71	158.37	55.25	36.66	14.27	0.17	15.84	5.53
综合人工工日		小计							51.72	43.15	0.24	22.35	7.8
0.3668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)					t	0.07105		405	28.78			
	水					m3	0.006		6.02	0.04			
	深色定制地毯					m2	1.1						
	木刺条					m	1.22		2.57	3.14			
	地毯烫带0.1m×20m/卷					m	0.75		2.57	1.93			
	专业胶垫25m2/卷					m2	1.1		7.72	8.49			
	万能胶					kg	0.02		17.15	0.34			
	钢钉					kg	0.062		6	0.37			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	43.15		--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	105.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	453.89	249.32	2	196.03	68.38	45.39	24.93	0.2	19.6	6.84
综合人工工日		小计							50.75	32.07	0.22	21.91	7.65
0.3599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	防滑地砖300*300	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	32.07	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	5.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		

新点网上招投标系统

	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	100.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	794.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-02深灰色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		

	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011207001019	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	489.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	SPC板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001020	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03

新点网上招投标系统

14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	362.37	111.13		155.82	54.36	36.24	11.11		15.58	5.44
综合人工工日		小计							66.69	106.83	0.73	28.99	10.12
0.473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									213.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.345	0.48	0.17		
	磨砂透光亚克力	m2	1.18				
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	106.83	--	

项目编码	011408001002	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	772.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	84.6	18.81		36.38	12.69	8.46	1.88		3.64	1.27
17-239	贴墙纸 墙面 不对花	10m2	0.1	188.94	7.4		81.24	28.34	18.89	0.74		8.12	2.83
综合人工工日		小计							27.35	2.62		11.76	4.1
0.194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.42	0.73	0.31		
	滑石粉	kg	0.3	2.14	0.64		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	酚醛清漆	kg	0.028	11.15	0.31		

新点网上招投标系统

	901胶	kg	0.09	2.14	0.19		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	墙纸	m2	1.1				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	403.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装 阴阳角线	100m	0.01	428.64	874.43	17.09	191.66	66.86	4.29	8.74	0.17	1.92	0.67
综合人工工日		小计							4.29	8.74	0.17	1.92	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品阳角护角线	m	1.05	8	8.4		
	万能胶	kg	0.0088	17.15	0.15		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	8.74	--	

项目编码	011207001021	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	55.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	272.13	645.81	6.59	119.85	41.81	27.21	64.58	0.66	11.99	4.18
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	63.94		97.61	34.05	22.7	6.39		9.76	3.41
综合人工工日		小计							49.91	70.97	0.66	21.75	7.59
0.354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	2046	11.87		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	MT-05苹果灰喷砂不锈钢面层	m2	1.02				
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		

	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	70.97	--	

项目编码	010808004003	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	35.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	972.9	686.74	11.7	423.38	147.69	97.29	68.67	1.17	42.34	14.77
综合人工工日		小计							97.29	68.67	1.17	42.34	14.77
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	1.101				
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	50	51.4		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	4.78	0.74		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	68.67	--	

项目编码	011406001006	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	164.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	177.66	9.44		76.39	26.65	17.77	0.94		7.64	2.67
综合人工工日		小计							17.77	0.94		7.64	2.67
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	011406001007	项目名称	墙面防霉涂料	计量单位	m2	工程量	82.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	177.66	9.44		76.39	26.65	17.77	0.94		7.64	2.67
综合人工工日		小计							17.77	0.94		7.64	2.67
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	248.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.015459	77.55	3.93	2.32	34.34	11.98	1.2	0.06	0.04	0.53	0.19
综合人工工日		小计							83.54	18.86	0.89	36.31	12.67
0.5925工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		

	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	抛光轮	个	0.003865	3.86	0.01		
	金钢轮	个	0.000711	64.32	0.05		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.86	--	

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	36.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	774.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	223.69		54.33	18.95	12.63	22.37		5.43	1.9

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	93.94	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	19.52	21.47		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	93.94	--	

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	86.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.73	--	
	材料费小计	--	101.82	--	

项目编码	011302001015	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.1	153.69	539.12		66.09	23.05	15.37	53.91		6.61	2.31
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.1	386.34	165.35		166.13	57.95	38.63	16.54		16.61	5.8
综合人工工日		小计							80.51	118.1	0.57	34.86	12.17
0.571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.12	4.29	0.51		
	自攻螺钉M4×50	十个	3.45	0.26	0.9		
	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	1.05				
	胶合板910×2130×3	m2	1.05	10.29	10.8		
	万能胶	kg	0.326	17.15	5.59		
	铁钉70mm	kg	0.029	4.78	0.14		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	118.1	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011304001004	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	417.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.78	回光灯槽	10m	0.1	173.77	287.46	3.55	76.25	26.6	17.38	28.75	0.36	7.63	2.66
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.039	35.25	2.64		15.16	5.29	1.37	0.1		0.59	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0585	7.05	2.73		3.03	1.06	0.41	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.039	195.43	9.44		84.03	29.31	7.62	0.37		3.28	1.14
综合人工工日		小计							26.78	29.38	0.36	11.68	4.07
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.39936	50	19.97		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.39936	19.52	7.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.691	0.26	0.7		
	红丹防锈漆	kg	0.0078	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.5967	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.004095	5.57	0.02		
	无机涂料	kg	0.18057				
	901胶	kg	0.090636	2.14	0.19		
	石膏粉325目	kg	0.022659	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.022659	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.187824	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	29.38	--	

项目编码	011304002012	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	7.08	1.42			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	1.52		--	

项目编码	011304002013	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.205	7.08	15.61			
	铝合金检修口(成品)400×400						个	1.01	40	40.4			
	其他材料费								--	2.15		--	
	材料费小计								--	58.16		--	

项目编码	011207001022	项目名称	SPC板暗门	计量单位	m2	工程量	50.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.628931	9.87	0.69	0.34	4.39	1.53	6.21	0.43	0.21	2.76	0.96
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.886792	14.1	0.48		6.06	2.12	26.6	0.91		11.43	4
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.628931	9.87	0.24		4.24	1.48	6.21	0.15		2.67	0.93
综合人工工日		小计							119.39	61.84	0.89	51.71	18.05

新点网上招投标系统

0.8467工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							251.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	SPC板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	拉手	套	0.63522				
	不锈钢合页	只	1.90566				
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.761006	0.6	1.06		
	磁性门吸	只	0.63522				
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	61.84	--	

项目编码	011207001023	项目名称	墙面石膏板	计量单位	m2	工程量	98.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184备注1	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	540.03	1170.81	6.59	235.05	81.99	54	117.08	0.66	23.51	8.2
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	137.62	231.28		59.18	20.64	13.76	23.13		5.92	2.06
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							108.95	164.89	0.66	47.14	16.44
0.7727工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													338.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0058	2046	11.87			
	阻燃板δ18mm						m2	2.1	50	105			

	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	19.52	42.94		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	164.89	--	

项目编码	010402001016	项目名称	砌块墙100mm（有水房间）	计量单位	m3	工程量	26.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	175.47	426.27	0.14	75.51	26.34	175.47	426.27	0.14	75.51	26.34
综合人工工日		小计							175.47	426.27	0.14	75.51	26.34
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									703.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.967	377	364.56		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	386	57.42		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	426.27	--	

项目编码	010402001017	项目名称	砌块墙200mm（有水房间）	计量单位	m3	工程量	36.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9	145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
综合人工工日		小计							145.86	426.27	0.14	62.78	21.9
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									656.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	377	364.56			
	水						m3	0.1	6.02	0.6			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	386	57.42			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	426.27		--	

项目编码	010402001018	项目名称	砌块墙100mm（无水房间）	计量单位	m3	工程量	44.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
综合人工工日		小计							145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	377	344.96			
	水						m3	0.1	6.02	0.6			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	386	64.17			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	423.77		--	

项目编码	010402001019	项目名称	砌块墙200mm（无水房间）	计量单位	m3	工程量	151.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47	145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
综合人工工日		小计							145.44	423.77	0.15	37.85	17.47
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	377	344.96			
	水						m3	0.1	6.02	0.6			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	386	64.17			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	423.77		--	

项目编码	010607005005	项目名称	砌块墙网格布加固	计量单位	m2	工程量	3973.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	19.74	18.92		8.49	2.96	1.97	1.89		0.85	0.3
综合人工工日		小计							1.97	1.89		0.85	0.3
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.89		--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3973.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	194.44	206.56	0.43	83.79	29.23	19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
综合人工工日		小计							19.44	20.66	0.04	8.38	2.92
0.1379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.44				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	430	7.68		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	430	12.64		
	水	m3	0.009768	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.366	0.08		
	901胶	kg	0.0728	2.14	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.66	--	

项目编码	010503001005	项目名称	地梁	计量单位	m3	工程量	4.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43	64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
综合人工工日		小计							64.86	456.09	31.35	41.37	14.43
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									608.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	438	446.76		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	6.02	8.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	456.09	--	

项目编码	010510003005	项目名称	过梁	计量单位	根	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	过梁	根	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过梁	根	1	120	120		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	120	--	

项目编码	010502002005	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	48.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1	279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
综合人工工日		小计							279.28	464.38	1.36	120.68	42.1
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									907.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	438	433.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	430	23.33		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	6.02	7.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	464.38	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
综合人工工日		小计							1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6208.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3533	3603.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.06	41.51		
	电焊条J422	kg	1.86	6.06	11.27		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3656.68	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94	2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
综合人工工日		小计							2987.79	3603.66	71.78	1315.62	458.94
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8437.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3533	3603.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3603.66	--	

项目编码	010801002009	项目名称	客房入户门	计量单位	樘	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.24	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	100.84	3.94	0.61	43.63	15.22
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-316	门窗特殊五金防盗链安装	套	1	9.87	0.48		4.24	1.48	9.87	0.48		4.24	1.48
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
16-317	门窗特殊五金门视器安装	只	1	9.87	0.43		4.24	1.48	9.87	0.43		4.24	1.48
综合人工工日		小计							233.38	9.15	0.61	100.6	35.12
1.6552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									378.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门带套	m2	2.424				
	暗装闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		
	智能门锁	把	1.01				

	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	3.6	0.6	2.16		
	防盗链	套	1.01				
	门吸	只	1.01				
	猫眼	只	1				
	其他材料费			--	6.78	--	
	材料费小计			--	9.15	--	

项目编码	010805005004	项目名称	客房淋浴、卫生间门	计量单位	樘	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50	无框玻璃门扇 开启门 钢化玻璃	10m2	0.168	1751.22	214.31	6.15	755.67	263.61	294.2	36	1.03	126.95	44.29
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.121	972.9	1052.97	11.7	423.38	147.69	117.72	127.41	1.42	51.23	17.87
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	1	19.74	1.72	0.85	8.85	3.09	19.74	1.72	0.85	8.85	3.09
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1	14.1	0.48		6.06	2.12	14.1	0.48		6.06	2.12
综合人工工日		小计							445.76	165.61	3.3	193.09	67.37
3.1615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													875.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GL-02条纹单面磨砂处理夹胶钢化玻璃门含边框及胶条等	m2	1.7304				
	门夹(下夹、顶夹)	m	1.56072				
	玻璃胶	L	0.58706	34.3	20.14		
	橡胶垫条	m	1.60608	8.58	13.78		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.42	0.26	0.11		
	普通木成材	m3	0.025019	2046	51.19		
	MT-01黑色哑光不锈钢	m2	1.33221				
	阻燃板δ18mm	m2	1.24388	50	62.19		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.954	0.51	4.57		
	铁钉70mm	kg	0.18755	4.78	0.9		
	镀锌铁脚	个	4.477	1.46	6.54		
	门把手毛巾架	套	1.01				
	成品天地轴	只	1.01				

	铜木螺钉3.5×25	十个	0.8	0.6	0.48		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	165.61	--	

项目编码	010801001009	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.2064	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	86.73	3.39	0.53	37.52	13.09
16-311	门窗特殊五金门(屏风)上轨	组	1	60.63	4.81	0.29	26.2	9.14	60.63	4.81	0.29	26.2	9.14
综合人工工日		小计							147.36	8.2	0.82	63.72	22.23
1.0451工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									242.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	客房移门	m2	2.08464				
	移门导轨	组	1.01				
	膨胀螺栓M10×110	套	3	0.69	2.07		
	其他材料费			--	6.13	--	
	材料费小计			--	8.2	--	

项目编码	010801001010	项目名称	甲级防火门	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.21	442.74	4268.53		190.38	66.41	92.98	896.39		39.98	13.95
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	1	36.66	1.93		15.76	5.5	36.66	1.93		15.76	5.5
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	9.87	0.24		4.24	1.48	9.87	0.24		4.24	1.48
综合人工工日		小计							205.78	900.69		88.47	30.89
1.4594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1225.83				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	木质防火门及门套(成品)甲级	m2	2.121	421	892.94		
	闭门器	只	1.01				
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21		
	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01				
	其他材料费			--	5.86	--	
	材料费小计			--	900.69	--	

项目编码	010801001011	项目名称	丙级防火门	计量单位	樘	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.126	442.74	3844.33		190.38	66.41	55.79	484.39		23.99	8.37
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	23.97	0.69		10.31	3.6	23.97	0.69		10.31	3.6
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.1	0.48		6.06	2.12	42.3	1.44		18.18	6.36
综合人工工日		小计							122.06	486.52		52.48	18.33
0.8656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													679.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质防火门(成品)丙级	m2	1.2726	379	482.32		
	门锁	把	1.01				
	不锈钢合页	只	3.03				
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.4	0.6	1.44		
	其他材料费			--	2.76	--	
	材料费小计			--	486.52	--	

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	58.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69

综合人工工日	小计	49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						111.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	古木纹地砖1200*1200	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	木地板压口钉铜条	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棕褐色不锈钢收边条	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011104001003	项目名称	地毯楼地面	计量单位	m2	工程量	220.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

13-15+[13-17]*4	找平层 水泥砂浆(厚40mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	150.62	288.83	0.65	65.05	22.69	15.06	28.88	0.07	6.51	2.27
13-136	地毯 楼地面 固定 双层	10m2	0.1	366.6	142.7	1.71	158.37	55.25	36.66	14.27	0.17	15.84	5.53
综合人工工日		小计							51.72	43.15	0.24	22.35	7.8
0.3668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.07105	405	28.78		
	水	m3	0.006	6.02	0.04		
	深色定制地毯	m2	1.1				
	木刺条	m	1.22	2.57	3.14		
	地毯烫带0.1m×20m/卷	m	0.75	2.57	1.93		
	专业胶垫25m2/卷	m2	1.1	7.72	8.49		
	万能胶	kg	0.02	17.15	0.34		
	钢钉	kg	0.062	6	0.37		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.15	--	

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	37.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	453.89	249.32	2	196.03	68.38	45.39	24.93	0.2	19.6	6.84
综合人工工日		小计							50.75	32.07	0.22	21.91	7.65
0.3599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	防滑地砖300*300	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		

	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	32.07	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	2.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	280.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							18.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-02深灰色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011207001024	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	240.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨60系列			m	2.756	7.92	21.83						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						
	U型轻钢龙骨60系列			m	0.707	7.92	5.6						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05						
	阻燃板δ18mm			m2	1.05	50	52.5						
	自攻螺钉M5×25～30			十个	1.005	0.48	0.48						
	SPC板			m2	1.01								
	铁钉70mm			kg	0.034	4.78	0.16						
	成品装饰板配套挂件			只	6.6	0.47	3.1						
	玻璃胶			L	0.1164	34.3	3.99						
	其他材料费					--	0.12				--		

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	103.35	--

项目编码	011207001025	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	362.37	111.13		155.82	54.36	36.24	11.11		15.58	5.44
综合人工工日		小计							66.69	106.83	0.73	28.99	10.12
0.473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									213.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.345	0.48	0.17		
	磨砂透光亚克力	m2	1.18				
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	106.83	--	

项目编码	011408001003	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	231.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	84.6	18.81		36.38	12.69	8.46	1.88		3.64	1.27
17-239	贴墙纸 墙面 不对花	10m2	0.1	188.94	7.4		81.24	28.34	18.89	0.74		8.12	2.83
综合人工工日		小计							27.35	2.62		11.76	4.1
0.194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.42	0.73	0.31		
	滑石粉	kg	0.3	2.14	0.64		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	酚醛清漆	kg	0.028	11.15	0.31		
	901胶	kg	0.09	2.14	0.19		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	墙纸	m2	1.1				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	62.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装 阴阳角线	100m	0.01	428.64	874.43	17.09	191.66	66.86	4.29	8.74	0.17	1.92	0.67
综合人工工日		小计							4.29	8.74	0.17	1.92	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品阳角护角线	m	1.05	8	8.4		
	万能胶	kg	0.0088	17.15	0.15		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	8.74	--	

项目编码	011207001026	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	272.13	645.81	6.59	119.85	41.81	27.21	64.58	0.66	11.99	4.18
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	63.94		97.61	34.05	22.7	6.39		9.76	3.41
综合人工工日		小计							49.91	70.97	0.66	21.75	7.59
0.354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	2046	11.87		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	MT-05苹果灰喷砂不锈钢面层	m2	1.02				
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	70.97	--	

项目编码	010808004004	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	17.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	972.9	686.74	11.7	423.38	147.69	97.29	68.67	1.17	42.34	14.77
综合人工工日		小计							97.29	68.67	1.17	42.34	14.77
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	1.101				
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	50	51.4		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	4.78	0.74		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	68.67	--	

项目编码	011406001008	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	93.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	177.66	9.44		76.39	26.65	17.77	0.94		7.64	2.67
综合人工工日		小计							17.77	0.94		7.64	2.67
0.126工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							29.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	011406001009	项目名称	墙面防霉涂料	计量单位	m2	工程量	57.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	177.66	9.44		76.39	26.65	17.77	0.94		7.64	2.67
综合人工工日		小计							17.77	0.94		7.64	2.67
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉涂料					kg	0.463						
	901胶					kg	0.2324		2.14	0.5			
	石膏粉325目					kg	0.0581		0.36	0.02			
	大白粉					kg	0.0581		0.73	0.04			
	白水泥					kg	0.4816		0.528	0.25			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	0.94		--	

项目编码	011302001016	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	278.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	223.69		54.33	18.95	12.63	22.37		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	93.94	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	19.52	21.47		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	93.94	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011302001017	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	37.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				

	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001018	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.1	153.69	539.12		66.09	23.05	15.37	53.91		6.61	2.31
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.1	386.34	165.35		166.13	57.95	38.63	16.54		16.61	5.8
综合人工工日		小计							80.51	118.1	0.57	34.86	12.17
0.571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													246.21

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.12	4.29	0.51		
	自攻螺钉M4×50	十个	3.45	0.26	0.9		
	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	1.05				
	胶合板910×2130×3	m2	1.05	10.29	10.8		

	万能胶	kg	0.326	17.15	5.59		
	铁钉70mm	kg	0.029	4.78	0.14		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	118.1	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	128.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.78	回光灯槽	10m	0.1	173.77	287.46	3.55	76.25	26.6	17.38	28.75	0.36	7.63	2.66
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.039	35.25	2.64		15.16	5.29	1.37	0.1		0.59	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0585	7.05	2.73		3.03	1.06	0.41	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.039	195.43	9.44		84.03	29.31	7.62	0.37		3.28	1.14
综合人工工日		小计							26.78	29.38	0.36	11.68	4.07
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.39936	50	19.97		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.39936	19.52	7.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.691	0.26	0.7		
	红丹防锈漆	kg	0.0078	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.5967	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.004095	5.57	0.02		
	无机涂料	kg	0.18057				
	901胶	kg	0.090636	2.14	0.19		
	石膏粉325目	kg	0.022659	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.022659	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.187824	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	29.38	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011304002014	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002015	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011207001027	项目名称	SPC板暗门	计量单位	m2	工程量	25.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.628931	9.87	0.69	0.34	4.39	1.53	6.21	0.43	0.21	2.76	0.96

16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.886792	14.1	0.48		6.06	2.12	26.6	0.91		11.43	4
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.628931	9.87	0.24		4.24	1.48	6.21	0.15		2.67	0.93
综合人工工日		小计							119.39	61.84	0.89	51.71	18.05
0.8467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									251.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	SPC板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	拉手	套	0.63522				
	不锈钢合页	只	1.90566				
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.761006	0.6	1.06		
	磁性门吸	只	0.63522				
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	61.84	--	

项目编码	011207001028	项目名称	墙面石膏板	计量单位	m2	工程量	27.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184备注1	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	540.03	1170.81	6.59	235.05	81.99	54	117.08	0.66	23.51	8.2
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	137.62	231.28		59.18	20.64	13.76	23.13		5.92	2.06
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							108.95	164.89	0.66	47.14	16.44
0.7727工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									338.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	周转木材	m3	0.0058	2046	11.87		
	阻燃板δ18mm	m2	2.1	50	105		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	19.52	42.94		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	164.89	--	

项目编码	011102001009	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.99

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		

	其他材料费	--	0.85	--	
	材料费小计	--	32.86	--	

项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011102003012	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	33.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5

0.3529工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							111.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3		0.0135			2046	27.62			
	防腐油			kg		0.284			5.15	1.46			
	复合地板1818×303×8			m2		1.05							
	粘结剂YJ-III			kg		0.35			9.86	3.45			
	复合地板泡沫垫			m2		1.1			3.5	3.85			
	地板水胶粉			kg		0.08			3.34	0.27			
	棉纱头			kg		0.01			5.57	0.06			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	36.88		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010904002005	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	33.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS- II 型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001006	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001007	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05

0.048工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							37.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	657.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材					m3		0.0002	2046	0.41			
	阻燃板δ9mm					m2		0.105	25	2.63			
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm					m		1.05					
	万能胶					kg		0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm					kg		0.012	4.78	0.06			
	防腐油					kg		0.037	5.15	0.19			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	3.57		--	

项目编码	011302001019	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37

通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001020	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	729.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.11774	188.94	235.24		81.24	28.34	22.25	27.7		9.57	3.34
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.11774	126.34	223.69		54.33	18.95	14.88	26.34		6.4	2.23
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.11774	35.25	2.64		15.16	5.29	4.15	0.31		1.78	0.62
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.17661	7.05	2.73		3.03	1.06	1.25	0.48		0.54	0.19
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.11774	195.43	9.44		84.03	29.31	23.01	1.11		9.89	3.45
综合人工工日		小计							95.15	106.23	0.57	41.16	14.36
0.6747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									257.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.35401	19.52	26.43		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.936466	0.26	2.32		

新点网上招投标系统

	纸面石膏板9.5mm	m2	1.29514	19.52	25.28		
	红丹防锈漆	kg	0.023548	12.86	0.3		
	自粘胶带	m	1.801422	0.1286	0.23		
	密封油膏	kg	0.012363	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.545136				
	901胶	kg	0.273628	2.14	0.59		
	石膏粉325目	kg	0.068407	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.068407	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.567036	0.528	0.3		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	106.23	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011871	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.85	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.011871	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0675	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.25	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.83				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	t	0.012465	3980.32	49.61		
	电焊条J422	kg	0.242168	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.178065	2.83	0.5		

	乙炔气	m3	0.035613	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.0552	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005698	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.113038	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.6885	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.20835				
	901胶	kg	0.10458	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026145	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.026145	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.21672	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.43	--	
	材料费小计			--	86.25	--	

项目编码	010810001003	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	292.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				

	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001006	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011304002016	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	7.08	1.42			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	1.52		--	

项目编码	011304002017	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	7.08	5.66			
	其他材料费								--	1.87		--	
	材料费小计								--	7.53		--	

项目编码	011304002018	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.205	7.08	15.61			
	铝合金检修口(成品)400×400						个	1.01	40	40.4			
	其他材料费								--	2.15		--	
	材料费小计								--	58.16		--	

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	430

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002005	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	430

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001029	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	430

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥压力板	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.69	--	

项目编码	011207001030	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	999.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													252.8

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胶板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001031	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	72.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆	kg	0.12				
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	23.26	--	

项目编码	010807001001	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	165.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新增隔音窗	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	011206001004	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	9.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011408001004	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	375.6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011408002001	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	178.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58

综合人工工日	小计			57.44	35.09	24.7	8.62
0.4073工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							125.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011210006001	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	50.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01181	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.15	52.58	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.01181	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.16	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.32	81.02	3.48	23.13	8.07
0.3569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	0.012401	3980.32	49.36			
	电焊条J422						kg	0.240924	6.14	1.48			
	氧气						m3	0.17715	2.83	0.5			
	乙炔气						m3	0.03543	14.05	0.5			
	防锈漆						kg	0.054917	12.86	0.71			

	油漆溶剂油	kg	0.005669	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.10218	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	81.02	--	

项目编码	011210006002	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	74.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011764	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.37	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011764	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.35	1.97	0.6	5.14	1.79
14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.19	71.35	3.47	23.07	8.05
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012352	3980.32	49.16		
	电焊条J422	kg	0.239986	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.17646	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035292	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054703	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005647	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.093992	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	71.35	--	

项目编码	011505001005	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1758				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台						套	1	1600	1600			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1600		--	

项目编码	011505010005	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃						套	1					
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011505008004	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架						个	1					
	木螺钉M2～4×6～65						十个	0.408	0.47	0.19			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	0.19	--

项目编码	011102001010	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	9.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003013	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	350.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011102003014	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	54.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	32.06	--

项目编码	011104002003	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	816

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		
	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002006	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	54.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	23.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001009	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	35.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011105006007	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1088

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						18.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011302001021	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	98.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日	小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												227.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		

	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001022	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1032.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.118032	188.94	235.24		81.24	28.34	22.3	27.77		9.59	3.35
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.118032	126.34	223.69		54.33	18.95	14.91	26.4		6.41	2.24
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.118032	35.25	2.64		15.16	5.29	4.16	0.31		1.79	0.62
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.177047	7.05	2.73		3.03	1.06	1.25	0.48		0.54	0.19
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.118032	195.43	9.44		84.03	29.31	23.07	1.11		9.92	3.46
综合人工工日		小计							95.3	106.36	0.57	41.23	14.39

0.676工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				257.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.357368	19.52	26.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.958629	0.26	2.33		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.298352	19.52	25.34		
	红丹防锈漆	kg	0.023606	12.86	0.3		
	自粘胶带	m	1.805879	0.1286	0.23		
	密封油膏	kg	0.012393	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.546488				
	901胶	kg	0.274306	2.14	0.59		
	石膏粉325目	kg	0.068577	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.068577	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.568442	0.528	0.3		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	106.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	117.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01187	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.01187	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒 18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0675	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.24	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012464	3980.32	49.61		
	电焊条J422	kg	0.242148	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.17805	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.03561	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055196	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005698	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.11286	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.6885	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		

新点网上招投标系统

	无机涂料	kg	0.20835				
	901胶	kg	0.10458	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026145	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.026145	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.21672	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001004	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	457.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001007	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06

新点网上招投标系统

17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011304002019	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002020	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011304002021	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003007	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	863.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.25

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002006	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	863.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011207001032	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	863.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.18

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥压力板	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.69	--	

项目编码	011207001033	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1739.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													252.8

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胺板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		

新点网上招投标系统

	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001034	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	114.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆	kg	0.12				
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	23.26	--	

项目编码	010807001002	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	261.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新增隔音窗	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	322.95	--	

项目编码	011206001005	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	15.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011408001005	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	444.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011408002002	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	313.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		

新点网上招投标系统

	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011210006003	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	86.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011812	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.15	52.58	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.011812	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.16	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.32	81.02	3.48	23.13	8.07
0.3569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012403	3980.32	49.37		
	电焊条J422	kg	0.240965	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.17718	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035436	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054926	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.00567	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.102536	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	81.02	--	

项目编码	011210006004	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	127.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011764	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.37	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011764	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.35	1.97	0.6	5.14	1.79
14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.19	71.35	3.47	23.07	8.05
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													156.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012352	3980.32	49.16		
	电焊条J422	kg	0.239986	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.17646	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035292	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054703	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005647	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.093992	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	71.35	--	

项目编码	011505001006	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1758

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011505010006	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃	套	1				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011505008005	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架	个	1				
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	011102001011	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003015	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	183.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	

	材料费小计	--	32.06	--

项目编码	011102003016	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	24.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002004	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	388.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.27				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		
	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002007	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	24.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001010	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001011	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	515.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011302001023	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	46.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		

新点网上招投标系统

	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001024	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	533.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.118809	188.94	235.24		81.24	28.34	22.45	27.95		9.65	3.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.118809	126.34	223.69		54.33	18.95	15.01	26.58		6.45	2.25
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.118809	35.25	2.64		15.16	5.29	4.19	0.31		1.8	0.63
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.178214	7.05	2.73		3.03	1.06	1.26	0.49		0.54	0.19
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.118809	195.43	9.44		84.03	29.31	23.22	1.12		9.98	3.48
综合人工工日		小计							95.74	106.74	0.57	41.4	14.45
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													258.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		

新点网上招投标系统

	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.366304	19.52	26.67		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.017603	0.26	2.34		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.306899	19.52	25.51		
	红丹防锈漆	kg	0.023762	12.86	0.31		
	自粘胶带	m	1.817783	0.1286	0.23		
	密封油膏	kg	0.012475	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.550086				
	901胶	kg	0.276112	2.14	0.59		
	石膏粉325目	kg	0.069028	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.069028	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.572184	0.528	0.3		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	106.74	--	

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	70.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01187	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.01187	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.067501	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3

17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.24	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	t	0.012464	3980.32	49.61		
	电焊条J422	kg	0.242148	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.17805	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.03561	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055196	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005698	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.11286	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.68851	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.20835				
	901胶	kg	0.10458	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026145	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.026145	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.21672	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001005	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	274.48
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001008	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	51.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				

新点网上招投标系统

	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011304002022	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002023	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011304002024	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003008	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	344.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002007	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	344.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011207001035	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	344.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥压力板	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.69	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001036	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	926.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胺板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001037	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	88.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价								54.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板		m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30		十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆		kg	0.12				
	其他材料费				--	0.13	--	
	材料费小计				--	23.26	--	

项目编码	010807001003	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	225.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新增隔音窗					m2	0.96		300	288			
	硅酮密封胶					L	0.145		68.6	9.95			
	PU发泡剂					L	0.2625		25.73	6.75			
	镀锌铁脚					个	10.9		1.46	15.91			
	塑料胀管螺钉					套	21.8		0.09	1.96			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	322.95		--	

项目编码	011206001006	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	13.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.37				
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011408001006	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	147.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.61				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011408002003	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	134.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011210006005	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	45.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01181	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.15	52.58	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.01181	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.16	1.8

14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.32	81.02	3.48	23.13	8.07
0.3569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012401	3980.32	49.36		
	电焊条J422	kg	0.240924	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.17715	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.03543	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054917	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005669	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.10218	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	81.02	--	

项目编码	011210006006	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	67.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011764	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.37	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011764	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.35	1.97	0.6	5.14	1.79
14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.19	71.35	3.47	23.07	8.05
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012352	3980.32	49.16		
	电焊条J422	kg	0.239986	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.17646	2.83	0.5		

	乙炔气	m3	0.035292	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054703	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005647	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.093992	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	71.35	--	

项目编码	011505001007	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1758				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011505010007	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃	套	1				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断（MT-03棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m2	工程量	77.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-92	塑钢隔断 全塑钢板	10m2	0.1	380.7	5355.8	5.92	166.25	57.99	38.07	535.58	0.59	16.63	5.8
综合人工工日		小计							38.07	535.58	0.59	16.63	5.8
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									596.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属隔断（MT-03棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	m2	1.02	500	510		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	535.58	--	

项目编码	011505008006	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架	个	1				
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	011102001012	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89

18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003017	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	89.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		

	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	9.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002005	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44

13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		
	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002008	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	9.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001012	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								37.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25			
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25			
	其他材料费			--	0.23		--	
	材料费小计			--	26.73		--	

项目编码	011502001013	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50						m	1.05	25	26.25			
	铜木螺钉3.5×25						十个	0.42	0.6	0.25			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	26.73		--	

项目编码	011105006009	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	218.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.0002	2046	0.41			
	阻燃板δ9mm						m2	0.105	25	2.63			
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm						m	1.05					

	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011302001025	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	60.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		

新点网上招投标系统

	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001026	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	201.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.122096	188.94	235.24		81.24	28.34	23.07	28.72		9.92	3.46
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.122096	126.34	223.69		54.33	18.95	15.43	27.31		6.63	2.31
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.122096	35.25	2.64		15.16	5.29	4.3	0.32		1.85	0.65
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.183144	7.05	2.73		3.03	1.06	1.29	0.5		0.55	0.19
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.122096	195.43	9.44		84.03	29.31	23.86	1.15		10.26	3.58
综合人工工日		小计							97.56	108.29	0.57	42.19	14.72
0.6919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									263.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		

	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.404104	19.52	27.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.267086	0.26	2.41		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.343056	19.52	26.22		
	红丹防锈漆	kg	0.024419	12.86	0.31		
	自粘胶带	m	1.868069	0.1286	0.24		
	密封油膏	kg	0.01282	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.565304				
	901胶	kg	0.283751	2.14	0.61		
	石膏粉325目	kg	0.070938	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.070938	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.588014	0.528	0.31		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	108.29	--	

项目编码	010810002004	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	31.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011869	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77

新点网上招投标系统

14-183	钢骨架安装	t	0.011869	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0675	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.24	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012462	3980.32	49.6		
	电焊条J422	kg	0.242128	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.178035	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035607	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055191	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005697	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.112682	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.6885	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.20835				
	901胶	kg	0.10458	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026145	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.026145	0.73	0.02		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.21672	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.43	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001006	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	122.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001009	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	8.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.55

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011304002025	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002026	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011304002027	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003009	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	205.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002008	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	205.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011207001038	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	205.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		

	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥压力板	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.69	--	

项目编码	011207001039	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	423.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胺板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001040	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	44

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆	kg	0.12				
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	23.26	--	

项目编码	010807001004	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	100.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新增隔音窗	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	011206001007	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	5.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011408001007	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	65.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		

	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011408002004	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	55.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	32.83

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-90	塑钢隔断 全玻	10m2	0.1	482.22	256.11	13.01	212.95	74.28	48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
综合人工工日		小计							48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断	m2	1.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	011210006007	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	20.35

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011813	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.15	52.59	2.86	10.76	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.011813	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.16	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.32	81.03	3.48	23.14	8.07
0.3569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012404	3980.32	49.37		
	电焊条J422	kg	0.240985	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.177195	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035439	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.05493	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.00567	12.01	0.07		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M12×110	套	2.102714	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	81.03	--	

项目编码	011210006008	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	29.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011766	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.38	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011766	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.35	1.97	0.6	5.14	1.79
14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.19	71.36	3.47	23.07	8.05
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012354	3980.32	49.17		
	电焊条J422	kg	0.240026	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.17649	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035298	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054712	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005648	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.094348	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	71.36	--	

项目编码	011505001008	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1758				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台						套	1	1600	1600			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1600		--	

项目编码	011505010008	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃						套	1					
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011210002002	项目名称	金属隔断（MT-03棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m2	工程量	34.56
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-92	塑钢隔断 全塑钢板	10m2	0.1	380.7	5355.8	5.92	166.25	57.99	38.07	535.58	0.59	16.63	5.8
综合人工工日		小计							38.07	535.58	0.59	16.63	5.8
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									596.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属隔断（MT-03棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）						m2	1.02	500	510			
	自攻螺钉M4×15						十个	1.38	0.26	0.36			

	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	535.58	--	

项目编码	011505008007	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架	个	1				
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	011102001013	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	83.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011102003020	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002006	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	186.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		

	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002009	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001014	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001015	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	10.5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50						m	1.05	25	26.25			
	铜木螺钉3.5×25						十个	0.42	0.6	0.25			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	26.73		--	

项目编码	011105006010	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	264.7

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.0002	2046	0.41			
	阻燃板δ9mm						m2	0.105	25	2.63			
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm						m	1.05					
	万能胶						kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	4.78	0.06			
	防腐油						kg	0.037	5.15	0.19			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	3.57		--	

项目编码	011302001027	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	34.2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04

15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	101.82	--	

项目编码	011302001028	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	280.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.117771	188.94	235.24		81.24	28.34	22.25	27.7		9.57	3.34
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.117771	126.34	223.69		54.33	18.95	14.88	26.34		6.4	2.23
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.117771	35.25	2.64		15.16	5.29	4.15	0.31		1.79	0.62
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.176657	7.05	2.73		3.03	1.06	1.25	0.48		0.54	0.19
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.117771	195.43	9.44		84.03	29.31	23.02	1.11		9.9	3.45
综合人工工日		小计							95.16	106.23	0.57	41.18	14.36
0.6747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									257.5				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		

新点网上招投标系统

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.354367	19.52	26.44		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.938819	0.26	2.32		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.295481	19.52	25.29		
	红丹防锈漆	kg	0.023554	12.86	0.3		
	自粘胶带	m	1.801901	0.1286	0.23		
	密封油膏	kg	0.012366	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.54528				
	901胶	kg	0.2737	2.14	0.59		
	石膏粉325目	kg	0.068425	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.068425	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.567185	0.528	0.3		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	106.23	--	

项目编码	010810002005	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	35.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01187	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.01187	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0675	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.24	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.82				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	型钢	t	0.012464	3980.32	49.61		
	电焊条J422	kg	0.242148	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.17805	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.03561	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055196	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005698	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.11286	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.6885	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.20835				
	901胶	kg	0.10458	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026145	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.026145	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.21672	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001007	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	138.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001010	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011304002028	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002029	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011304002030	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003010	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	164.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002009	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	164.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011207001041	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	164.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥压力板	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.69	--	

项目编码	011207001042	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	418

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65

14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													252.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胺板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001043	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆	kg	0.12				
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	23.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010807001005	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	159.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新增隔音窗	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	011206001008	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	4.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	48.23	--	

项目编码	011408001008	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	126.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011408002005	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7

新点网上招投标系统

17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011210003002	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	25.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-90	塑钢隔断 全玻	10m2	0.1	482.22	256.11	13.01	212.95	74.28	48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
综合人工工日		小计							48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断	m2	1.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.37	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	25.61	--

项目编码	011210006009	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	25.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011812	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.15	52.58	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.011812	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.16	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.32	81.02	3.48	23.13	8.07
0.3569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012403	3980.32	49.37		
	电焊条J422	kg	0.240965	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.17718	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035436	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054926	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.00567	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.102536	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	81.02	--	

项目编码	011210006010	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	37.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011765	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.37	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011765	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.35	1.97	0.6	5.14	1.79

14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.19	71.35	3.47	23.07	8.05
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													156.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012353	3980.32	49.17		
	电焊条J422	kg	0.240006	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.176475	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035295	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054707	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005647	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.09417	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	71.35	--	

项目编码	011505001009	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1758

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011505010009	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃						套	1					
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011505008008	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架						个	1					
	木螺钉M2～4×6～65						十个	0.408	0.47	0.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.19		--	

项目编码	011102001014	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003021	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	21.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011102003022	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	3.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002007	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	36.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.27				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		
	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002010	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001016	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001017	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	55.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011302001029	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		

新点网上招投标系统

	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001030	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	60.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.11607	188.94	235.24		81.24	28.34	21.93	27.3		9.43	3.29
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.11607	126.34	223.69		54.33	18.95	14.66	25.96		6.31	2.2
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.11607	35.25	2.64		15.16	5.29	4.09	0.31		1.76	0.61
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.174106	7.05	2.73		3.03	1.06	1.23	0.48		0.53	0.18
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.11607	195.43	9.44		84.03	29.31	22.68	1.1		9.75	3.4
综合人工工日		小计							94.2	105.44	0.57	40.76	14.21
0.6681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													255.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		

新点网上招投标系统

	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.334805	19.52	26.06		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.809713	0.26	2.29		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.27677	19.52	24.92		
	红丹防锈漆	kg	0.023214	12.86	0.3		
	自粘胶带	m	1.775881	0.1286	0.23		
	密封油膏	kg	0.012187	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.537404				
	901胶	kg	0.269747	2.14	0.58		
	石膏粉325目	kg	0.067437	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.067437	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.558993	0.528	0.3		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	105.44	--	

项目编码	010810002006	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	9.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01187	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.01187	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0675	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3

17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.24	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	t	0.012464	3980.32	49.61		
	电焊条J422	kg	0.242148	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.17805	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.03561	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055196	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005698	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.11286	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.6885	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.20835				
	901胶	kg	0.10458	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026145	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.026145	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.21672	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001008	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	38.38
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001011	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				

新点网上招投标系统

	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011304002031	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002032	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011304002033	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003011	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	33.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002010	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	33.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	3	11.86	35.58			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35.58		--	

项目编码	011207001044	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	33.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20						m	3.776	7.08	26.73			
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28			
	卡式轻钢龙骨25×20						m	1.788	7.72	13.8			
	边龙骨30×20						m	0.255	7.72	1.97			
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27			
	型钢						kg	0.324	3.98	1.29			
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05			
	水泥压力板						m2	1.05	20	21			
	自攻螺钉M5×25～30						十个	3.45	0.48	1.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	68.69		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001045	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	91.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胺板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001046	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	7.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价								54.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板		m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30		十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆		kg	0.12				
	其他材料费				--	0.13	--	
	材料费小计				--	23.26	--	

项目编码	010807001006	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	17.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	新增隔音窗			m2	0.96	300	288						
	硅酮密封胶			L	0.145	68.6	9.95						
	PU发泡剂			L	0.2625	25.73	6.75						
	镀锌铁脚			个	10.9	1.46	15.91						
	塑料胀管螺钉			套	21.8	0.09	1.96						
	其他材料费					--	0.38		--				
	材料费小计					--	322.95		--				

项目编码	011206001009	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.37				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		

新点网上招投标系统

明细	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011408001009	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	15.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.61				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011408002006	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	18.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011210003003	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	5.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-90	塑钢隔断 全玻	10m2	0.1	482.22	256.11	13.01	212.95	74.28	48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
综合人工工日		小计							48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断	m2	1.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	011210006011	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	5.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011807	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.14	52.56	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.011807	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.15	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.31	81	3.48	23.12	8.07
0.3568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012397	3980.32	49.34		
	电焊条J422	kg	0.240863	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.177105	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035421	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054903	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005667	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.101646	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	81	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210006012	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	7.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011762	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.36	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011762	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.34	1.97	0.6	5.13	1.79
14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.18	71.34	3.47	23.06	8.05
0.3559工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01235	3980.32	49.16		
	电焊条J422	kg	0.239945	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.17643	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035286	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054693	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005646	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.093636	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	71.34	--	

项目编码	011505001010	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1758				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011505010010	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃	套	1				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011505008009	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架	个	1				
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	011102001015	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003023	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	178.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		

新点网上招投标系统

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011102003024	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	26.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002008	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	362.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		
	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002011	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	26.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001018	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001019	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011105006012	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	476.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		

新点网上招投标系统

	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011302001031	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	51.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		

新点网上招投标系统

	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001032	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	492.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.117544	188.94	235.24		81.24	28.34	22.21	27.65		9.55	3.33
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.117544	126.34	223.69		54.33	18.95	14.85	26.29		6.39	2.23
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.117544	35.25	2.64		15.16	5.29	4.14	0.31		1.78	0.62
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.176316	7.05	2.73		3.03	1.06	1.24	0.48		0.53	0.19
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.117544	195.43	9.44		84.03	29.31	22.97	1.11		9.88	3.45
综合人工工日		小计							95.02	106.13	0.57	41.11	14.35
0.6739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									257.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		

	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.351756	19.52	26.39		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.92159	0.26	2.32		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.292984	19.52	25.24		
	红丹防锈漆	kg	0.023509	12.86	0.3		
	自粘胶带	m	1.798423	0.1286	0.23		
	密封油膏	kg	0.012342	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.544229				
	901胶	kg	0.273172	2.14	0.58		
	石膏粉325目	kg	0.068293	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.068293	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.566092	0.528	0.3		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	106.13	--	

项目编码	010810002007	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	62.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01187	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.01187	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒 18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.067501	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.24	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012464	3980.32	49.61		
	电焊条J422	kg	0.242148	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.17805	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.03561	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055196	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005698	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.11286	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.68851	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.20835				
	901胶	kg	0.10458	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026145	0.36	0.01		

新点网上招投标系统

	大白粉	kg	0.026145	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.21672	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001009	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	242.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001012	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.55

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011304002034	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002035	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							22.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011304002036	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003012	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	343.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002011	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	343.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011207001047	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	343.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		

新点网上招投标系统

	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥压力板	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.69	--	

项目编码	011207001048	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	785.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胺板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001049	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	65.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆	kg	0.12				
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	23.26	--	

项目编码	010807001007	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	148.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新增隔音窗	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	011206001010	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	8.62

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011408001010	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	214.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		

新点网上招投标系统

	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011408002007	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	144.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210003004	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	63.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-90	塑钢隔断 全玻	10m2	0.1	482.22	256.11	13.01	212.95	74.28	48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
综合人工工日		小计							48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断	m2	1.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	011210006013	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	45.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01181	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.15	52.58	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.01181	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.16	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.32	81.02	3.48	23.13	8.07
0.3569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012401	3980.32	49.36		
	电焊条J422	kg	0.240924	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.17715	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.03543	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054917	12.86	0.71		

新点网上招投标系统

	油漆溶剂油	kg	0.005669	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.10218	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	81.02	--	

项目编码	011210006014	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	67.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011764	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.37	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011764	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.35	1.97	0.6	5.14	1.79
14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.19	71.35	3.47	23.07	8.05
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012352	3980.32	49.16		
	电焊条J422	kg	0.239986	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.17646	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035292	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054703	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005647	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.093992	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	71.35	--	

项目编码	011210006015	项目名称	其他隔断（洗盆和行李处）（天棚2.5m以上）	计量单位	m2	工程量	53.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011785	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.1	52.46	2.85	10.73	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011785	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.37	1.98	0.6	5.14	1.79
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	145.23	226.56		62.45	21.78	29.05	45.31		12.49	4.36
综合人工工日		小计							62.52	99.75	3.45	28.36	9.89
0.4433工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012374	3980.32	49.25		
	电焊条J422	kg	0.240414	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.176775	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035355	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.0548	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005657	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.09773	0.86	1.8		
	水泥压力板	m2	2.1	20	42		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	99.75	--	

项目编码	011210006016	项目名称	其他隔断（洗盆和行李处）（天棚2.5m以下）	计量单位	m2	工程量	152.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	现浇构件 C20现浇小型构件	m3	0.003896	344.04	427.6	20.61	156.8	54.7	1.34	1.67	0.08	0.61	0.21
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.007013	518.88	324.62	14.96	229.55	80.08	3.64	2.28	0.1	1.61	0.56
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.000094	1522.8	3656.68	92.4	694.54	242.28	0.14	0.34	0.01	0.07	0.02
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.00771	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	14.46	34.32	1.87	7.02	2.45
14-183	钢骨架安装	t	0.00771	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	7.44	1.29	0.39	3.37	1.17

14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.114286	145.23	226.56		62.45	21.78	16.6	25.89		7.14	2.49
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.064935	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	10.9	17.18	0.01	4.69	1.64
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.057143	95.74	31.53		41.17	14.36	5.47	1.8		2.35	0.82
14-24	抹水泥砂浆 钢丝网墙(预拌)	10m2	0.064935	216.39	189.62	0.4	93.22	32.52	14.05	12.31	0.03	6.05	2.11
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.064935	36.66	16.88		15.76	5.5	2.38	1.1		1.02	0.36
综合人工工日		小计							76.42	98.18	2.49	33.93	11.83
0.5419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.01461	0.69	0.01		
	水	m3	0.013574	6.02	0.08		
	周转木材	m3	0.001024	2046	2.1		
	铁钉	kg	0.024405	4.78	0.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000854	6.06	0.01		
	钢筋综合	t	0.000096	3533	0.34		
	电焊条J422	kg	0.000175	6.06			
	型钢	t	0.008096	3980.32	32.22		
	电焊条J422	kg	0.157284	6.14	0.97		
	氧气	m3	0.11565	2.83	0.33		
	乙炔气	m3	0.02313	14.05	0.32		
	防锈漆	kg	0.035852	12.86	0.46		
	油漆溶剂油	kg	0.003701	12.01	0.04		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.37238	0.86	1.18		
	水泥压力板	m2	1.200003	20	24		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.942867	0.48	1.89		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	0.681818	25	17.05		
	铁钉70mm	kg	0.022078	4.78	0.11		

新点网上招投标系统

	扒钉	kg	0.022857	3.94	0.09		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.628573	2.08	1.31		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.57143	0.69	0.39		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.006932	430	2.98		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021591	430	9.28		
	界面剂	kg	0.837662	1.29	1.08		
	水泥32.5级	kg	1.482915	0.366	0.54		
	中砂	t	0.00278	151	0.42		
	碎石5～20mm	t	0.005014	129	0.65		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	98.18	--	

项目编码	011505001011	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1758				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011505010011	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃	套	1				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011505008010	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架	个	1				
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	011102001016	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		

新点网上招投标系统

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003025	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	97.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011102003026	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	17.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002009	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	242.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		

	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002012	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	17.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001020	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001021	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50						m	1.05	25	26.25			
	铜木螺钉3.5×25						十个	0.42	0.6	0.25			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	26.73		--	

项目编码	011105006013	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	280.8

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.0002	2046	0.41			
	阻燃板δ9mm						m2	0.105	25	2.63			
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm						m	1.05					
	万能胶						kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	4.78	0.06			
	防腐油						kg	0.037	5.15	0.19			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	3.57		--	

项目编码	011302001033	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	34.44

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04

15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	101.82	--

项目编码	011302001034	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	363.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.116726	188.94	235.24		81.24	28.34	22.05	27.46		9.48	3.31
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.116726	126.34	223.69		54.33	18.95	14.75	26.11		6.34	2.21
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.116726	35.25	2.64		15.16	5.29	4.11	0.31		1.77	0.62
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.175089	7.05	2.73		3.03	1.06	1.23	0.48		0.53	0.19
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.116726	195.43	9.44		84.03	29.31	22.81	1.1		9.81	3.42
综合人工工日		小计							94.56	105.75	0.57	40.91	14.28
0.6708工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									256.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		

新点网上招投标系统

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.342349	19.52	26.2		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.859503	0.26	2.3		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.283986	19.52	25.06		
	红丹防锈漆	kg	0.023345	12.86	0.3		
	自粘胶带	m	1.785908	0.1286	0.23		
	密封油膏	kg	0.012256	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.540441				
	901胶	kg	0.271271	2.14	0.58		
	石膏粉325目	kg	0.067818	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.067818	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.562152	0.528	0.3		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	105.75	--	

项目编码	010810002008	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	41.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01187	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.01187	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0675	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.24	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	t	0.012464	3980.32	49.61		
	电焊条J422	kg	0.242148	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.17805	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.03561	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055196	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005698	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.11286	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.6885	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.20835				
	901胶	kg	0.10458	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026145	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.026145	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.21672	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001010	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	160.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001013	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.41	--	
	材料费小计	--	20.58	--	

项目编码	011304002037	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002038	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011304002039	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96

新点网上招投标系统

0.18工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							99.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003013	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	186.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800						m2	1.025					
	白水泥						kg	0.15	0.528	0.08			
	干粉型粘结剂						kg	4.2	4.29	18.02			
	901胶						kg	0.0221	2.14	0.05			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.00722	6.02	0.04			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.366	0.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18.8		--	

项目编码	010903002012	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	186.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24

0.059工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							48.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011207001050	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	186.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥压力板	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.69	--	

项目编码	011207001051	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	491.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03

新点网上招投标系统

14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胺板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001052	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆	kg	0.12				
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	23.26	--

项目编码	010807001008	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	95.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新增隔音窗	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	011206001011	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	5.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		

	其他材料费	--	2.35	--	
	材料费小计	--	48.23	--	

项目编码	011408001011	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	155.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011408002008	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	89.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7

17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011210003005	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	28.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-90	塑钢隔断 全玻	10m2	0.1	482.22	256.11	13.01	212.95	74.28	48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
综合人工工日		小计							48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断	m2	1.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.37	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	25.61	--

项目编码	011210006017	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	30.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011811	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.15	52.58	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.011811	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.16	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.32	81.02	3.48	23.13	8.07
0.3569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012402	3980.32	49.36		
	电焊条J422	kg	0.240944	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.177165	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035433	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054921	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005669	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.102358	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	81.02	--	

项目编码	011210006018	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	44.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011765	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.37	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011765	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.35	1.97	0.6	5.14	1.79

14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.19	71.35	3.47	23.07	8.05
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													156.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012353	3980.32	49.17		
	电焊条J422	kg	0.240006	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.176475	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035295	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054707	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005647	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.09417	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	71.35	--	

项目编码	011505001012	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1758

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011505010012	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃						套	1					
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011505008011	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架						个	1					
	木螺钉M2～4×6～65						十个	0.408	0.47	0.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.19		--	

项目编码	011102001017	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.99				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003027	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	116.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011102003028	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	17.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002010	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	179.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.27				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		
	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002013	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	17.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001022	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	7.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001023	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	11.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011105006014	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	261.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011302001035	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	33.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		

新点网上招投标系统

	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001036	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	262.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.119661	188.94	235.24		81.24	28.34	22.61	28.15		9.72	3.39
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.119661	126.34	223.69		54.33	18.95	15.12	26.77		6.5	2.27
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.119661	35.25	2.64		15.16	5.29	4.22	0.32		1.81	0.63
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.179491	7.05	2.73		3.03	1.06	1.27	0.49		0.54	0.19
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.119661	195.43	9.44		84.03	29.31	23.39	1.13		10.06	3.51
综合人工工日		小计							96.22	107.15	0.57	41.61	14.52
0.6823工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		

新点网上招投标系统

	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.376102	19.52	26.86		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.08227	0.26	2.36		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.316271	19.52	25.69		
	红丹防锈漆	kg	0.023932	12.86	0.31		
	自粘胶带	m	1.830808	0.1286	0.24		
	密封油膏	kg	0.012564	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.55403				
	901胶	kg	0.278092	2.14	0.6		
	石膏粉325目	kg	0.069523	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.069523	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.576287	0.528	0.3		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	107.15	--	

项目编码	010810002009	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	31.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011869	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.011869	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045002	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.067501	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3

17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045002	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.24	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	t	0.012462	3980.32	49.6		
	电焊条J422	kg	0.242128	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.178035	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035607	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055191	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005697	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.112682	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.68851	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.208359				
	901胶	kg	0.104585	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026146	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.026146	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.21673	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.43	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001011	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	123.12
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001014	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				

新点网上招投标系统

	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011304002040	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002041	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011304002042	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003014	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	184.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002013	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	184.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	3	11.86	35.58			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35.58		--	

项目编码	011207001053	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	184.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20						m	3.776	7.08	26.73			
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28			
	卡式轻钢龙骨25×20						m	1.788	7.72	13.8			
	边龙骨30×20						m	0.255	7.72	1.97			
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27			
	型钢						kg	0.324	3.98	1.29			
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05			
	水泥压力板						m2	1.05	20	21			
	自攻螺钉M5×25～30						十个	3.45	0.48	1.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	68.69		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001054	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	543.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胺板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001055	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	42.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价								54.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板		m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30		十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆		kg	0.12				
	其他材料费				--	0.13	--	
	材料费小计				--	23.26	--	

项目编码	010807001009	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	97.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	新增隔音窗			m2	0.96	300	288						
	硅酮密封胶			L	0.145	68.6	9.95						
	PU发泡剂			L	0.2625	25.73	6.75						
	镀锌铁脚			个	10.9	1.46	15.91						
	塑料胀管螺钉			套	21.8	0.09	1.96						
	其他材料费					--	0.38		--				
	材料费小计					--	322.95		--				

项目编码	011206001012	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	5.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.37				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		

新点网上招投标系统

明细	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011408001012	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	87.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.61				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011408002009	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	53.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011210003006	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	26.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-90	塑钢隔断 全玻	10m2	0.1	482.22	256.11	13.01	212.95	74.28	48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
综合人工工日		小计							48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断	m2	1.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	011210006019	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	27.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011812	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.15	52.58	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.011812	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.16	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.32	81.02	3.48	23.13	8.07
0.3569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012403	3980.32	49.37		
	电焊条J422	kg	0.240965	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.17718	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035436	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054926	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.00567	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.102536	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	81.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210006020	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	41.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011765	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.37	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011765	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.35	1.97	0.6	5.14	1.79
14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.19	71.35	3.47	23.07	8.05
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012353	3980.32	49.17		
	电焊条J422	kg	0.240006	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.176475	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035295	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054707	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005647	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.09417	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	71.35	--	

项目编码	011505001013	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1758				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011505010013	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃	套	1				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011505008012	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架	个	1				
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	011102001018	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003029	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	16.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011102003030	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	白麻花岗岩地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011104002011	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	28.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96
0.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2046	27.62		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		
	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002014	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001024	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001025	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011105006015	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	47.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		

	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011302001037	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	4.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		

新点网上招投标系统

	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001038	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	37.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.123194	188.94	235.24		81.24	28.34	23.28	28.98		10.01	3.49
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.123194	126.34	223.69		54.33	18.95	15.56	27.56		6.69	2.33
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.123194	35.25	2.64		15.16	5.29	4.34	0.33		1.87	0.65
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.184791	7.05	2.73		3.03	1.06	1.3	0.5		0.56	0.2
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.123194	195.43	9.44		84.03	29.31	24.08	1.16		10.35	3.61
综合人工工日		小计							98.17	108.82	0.57	42.46	14.81
0.6962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									264.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		

	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.416731	19.52	27.65		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.350425	0.26	2.43		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.355134	19.52	26.45		
	红丹防锈漆	kg	0.024639	12.86	0.32		
	自粘胶带	m	1.884868	0.1286	0.24		
	密封油膏	kg	0.012935	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.570388				
	901胶	kg	0.286303	2.14	0.61		
	石膏粉325目	kg	0.071576	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.071576	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.593302	0.528	0.31		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	108.82	--	

项目编码	010810002010	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	5.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01187	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.01187	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒 18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045008	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.067496	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045008	195.43	9.44		84.03	29.31	8.8	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.95	86.24	3.52	29	10.12
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012464	3980.32	49.61		
	电焊条J422	kg	0.242148	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.17805	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.03561	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055196	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005698	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.11286	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009002	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.688459	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004725	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.208387				
	901胶	kg	0.104599	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.02615	0.36	0.01		

	大白粉	kg	0.02615	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.216759	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001012	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	23.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35
18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001015	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.55

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011304002043	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002044	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							22.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011304002045	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003015	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	33.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002014	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	33.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011207001056	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	33.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		

新点网上招投标系统

	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥压力板	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.69	--	

项目编码	011207001057	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	90.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.8				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胺板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001058	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	5.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆	kg	0.12				
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	23.26	--	

项目编码	010807001010	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	17.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新增隔音窗	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	011206001013	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011408001013	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	8.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		

新点网上招投标系统

	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011408002010	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	13.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210006021	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	5.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011807	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.14	52.56	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.011807	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.15	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.31	81	3.48	23.12	8.07
0.3568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012397	3980.32	49.34		
	电焊条J422	kg	0.240863	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.177105	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035421	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054903	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005667	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.101646	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	81	--	

项目编码	011210006022	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	7.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011762	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.36	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011762	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.34	1.97	0.6	5.13	1.79
14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52

综合人工工日	小计	50.18	71.34	3.47	23.06	8.05
0.3559工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						156.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01235	3980.32	49.16		
	电焊条J422	kg	0.239945	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.17643	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035286	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054693	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005646	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.093636	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	71.34	--	

项目编码	011505001014	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1758

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011505010014	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5

综合人工工日	小计			50			21.5	7.5
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃	套	1					
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	011505008013	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架						个	1					
	木螺钉M2～4×6～65						十个	0.408	0.47	0.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.19		--	

项目编码	011102001019	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	522.98	250.35	2.82	226.09	78.87	52.3	25.04	0.28	22.61	7.89
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.21	63.45	37.22		27.28	9.52	13.32	7.82		5.73	2
综合人工工日		小计							65.62	32.86	0.28	28.34	9.89
0.4654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色石材						m2	1.02					
	水泥32.5级						kg	6.114	0.366	2.24			

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	石材防护剂(水性)	kg	0.378	19.72	7.45		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	011102003031	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	15.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5
0.3529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	405	7.09		
	水	m3	0.03252	6.02	0.2		
	棕褐色亚光地砖800*800	m2	1.02				
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	32.06	--	

项目编码	011102003032	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	2.35

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	53.58	71.41	0.16	23.11	8.06	5.36	7.14	0.02	2.31	0.81	
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.02	249.19	1.87	191.73	66.88	44.4	24.92	0.19	19.17	6.69	
综合人工工日		小计							49.76	32.06	0.21	21.48	7.5	
0.3529工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													111.01	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.0175	405	7.09				
	水						m3	0.03252	6.02	0.2				
	白麻花岗岩地砖800*800						m2	1.02						
	水泥32.5级						kg	6.114	0.366	2.24				
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.053025	405	21.48				
	白水泥						kg	0.1	0.528	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.0025	68.6	0.17				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其他材料费								--	0.49		--		
	材料费小计								--	32.06		--		

项目编码	011104002012	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	29.06

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	292.56	12.65	41.21	14.38	8.32	29.26	1.27	4.12	1.44	
13-119	复合木地板 悬浮安装	10m2	0.1	499.14	76.24	2.43	215.68	75.24	49.91	7.62	0.24	21.57	7.52	
综合人工工日		小计							58.23	36.88	1.51	25.69	8.96	
0.413工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													131.27	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材						m3	0.0135	2046	27.62				
	防腐油						kg	0.284	5.15	1.46				

	复合地板1818×303×8	m2	1.05				
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	9.86	3.45		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.5	3.85		
	地板水胶粉	kg	0.08	3.34	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.88	--	

项目编码	010904002015	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011502001026	项目名称	金属装饰线（MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢）	计量单位	m	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 01 黑色哑光镀钛不锈钢2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011502001027	项目名称	金属装饰线（MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色）	计量单位	m	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-118	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色	10m	0.1	67.68	267.3	2.44	30.15	10.52	6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
综合人工工日		小计							6.77	26.73	0.24	3.02	1.05
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT 03 棕褐色不锈钢同瓷砖颜色2×50	m	1.05	25	26.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.42	0.6	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	011105006016	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	47.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	35.74	2.94	40.67	14.19	9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	3.57	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	阻燃板δ9mm	m2	0.105	25	2.63		
	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线30mm	m	1.05				
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.78	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011302001039	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5.96

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	435.14	2.91	115.24	40.2	26.51	43.51	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	263.07		67.91	23.69	15.79	26.31		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	263.07		54.33	18.95	12.63	26.31		5.43	1.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.05	2.73		3.03	1.06	0.92	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.43	9.44		84.03	29.31	19.54	0.94		8.4	2.93
综合人工工日		小计							78.92	101.82	0.57	34.17	11.93
0.5597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	7.08	17.74		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.368	7.92	10.83		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	23.1	25.41		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	防水无机涂料	kg	0.463				
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		

	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	101.82	--	

项目编码	011302001040	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	38.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	296.1	461.47	2.91	128.57	44.85	29.61	46.15	0.29	12.86	4.49
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.12265	188.94	235.24		81.24	28.34	23.17	28.85		9.96	3.48
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.12265	126.34	223.69		54.33	18.95	15.5	27.44		6.66	2.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.12265	35.25	2.64		15.16	5.29	4.32	0.32		1.86	0.65
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.183976	7.05	2.73		3.03	1.06	1.3	0.5		0.56	0.2
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.12265	195.43	9.44		84.03	29.31	23.97	1.16		10.31	3.59
综合人工工日		小计							97.87	108.56	0.57	42.33	14.77
0.6942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									264.1				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	2046	1.43		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	7.08	15.12		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.864	7.92	14.76		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		

新点网上招投标系统

	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.410475	19.52	27.53		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.309135	0.26	2.42		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.34915	19.52	26.34		
	红丹防锈漆	kg	0.02453	12.86	0.32		
	自粘胶带	m	1.876555	0.1286	0.24		
	密封油膏	kg	0.012878	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.56787				
	901胶	kg	0.285039	2.14	0.61		
	石膏粉325目	kg	0.07126	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.07126	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.590682	0.528	0.31		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	108.56	--	

项目编码	010810002011	项目名称	木窗帘盒200*250mm	计量单位	m	工程量	6.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011869	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.26	52.84	2.87	10.81	3.77
14-183	钢骨架安装	t	0.011869	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.45	1.99	0.6	5.18	1.81
18-66*1.125	暗窗帘盒18mm厚阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1784.53	2973.75	4.78	769.4	268.4	17.85	29.74	0.05	7.69	2.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.25	2.64		15.16	5.29	1.59	0.12		0.68	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.067508	29.61	16.72		12.73	4.44	2	1.13		0.86	0.3
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.045	195.43	9.44		84.03	29.31	8.79	0.42		3.78	1.32
综合人工工日		小计							63.94	86.24	3.52	29	10.12

0.4536工日	未计价材料费		
清单项目综合单价			192.82

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	t	0.012462	3980.32	49.6		
	电焊条J422	kg	0.242128	6.14	1.49		
	氧气	m3	0.178035	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035607	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.055191	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005697	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.112682	0.86	1.82		
	普通木成材	m3	0.000945	2046	1.93		
	18mm厚阻燃板	m2	0.295313	50	14.77		
	纸面石膏板	m2	0.531563	19.52	10.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.940625	0.26	0.5		
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.12		
	自粘胶带	m	0.688582	1.5	1.03		
	密封油膏	kg	0.004726	5.57	0.03		
	无机涂料	kg	0.20835				
	901胶	kg	0.10458	2.14	0.22		
	石膏粉325目	kg	0.026145	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.026145	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.21672	0.528	0.11		
	其他材料费			--	2.43	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	010810001013	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	23.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.002564	915.09	68.6		393.49	137.26	2.35	0.18		1.01	0.35

18-68	提花窗纱	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.82	1.29	1.28	1.76	0.62	0.28	0.13	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							2.91	0.44	0.26	1.37	0.47
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨双轨	m	0.287168				
	白色棉麻感纱	m2	1.01				
	浅咖色棉麻遮光帘	m2	1.01				
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	011304001016	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65*0.8	回光灯槽	10m	0.1	178.22	199.31	3.64	78.2	27.28	17.82	19.93	0.36	7.82	2.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.25	2.64		15.16	5.29	1.41	0.11		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.05	2.73		3.03	1.06	0.42	0.16		0.18	0.06
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	195.43	9.44		84.03	29.31	7.82	0.38		3.36	1.17
综合人工工日		小计							27.47	20.58	0.36	11.97	4.17
0.1948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.8192	23.1	18.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.76	0.26	0.72		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852				
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		

	白水泥	kg	0.19264	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011304002046	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	15.19		10.31	3.6	2.4	1.52		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	1.52		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	7.08	1.42		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

项目编码	011304002047	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	75.25		41.23	14.38	9.59	7.53		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	7.53		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	7.08	5.66		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011304002048	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	581.55	10.26	113.55	39.61	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96

综合人工工日	小计	25.38	58.16	1.03	11.36	3.96
0.18工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						99.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	7.08	15.61		
	铝合金检修口(成品)400×400	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	011204003016	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	27.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	823.44	187.98	8.54	357.75	124.8	82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
综合人工工日		小计							82.34	18.8	0.85	35.78	12.48
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400×800	m2	1.025				
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.8	--	

项目编码	010903002015	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	27.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	355.8		44.26	15.44	10.29	35.58		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74			8.49	2.96	-1.97			-0.85	-0.3

综合人工工日	小计		8.32	35.58		3.58	1.24
0.059工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							48.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	011207001059	项目名称	墙面装饰板（卫生、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	27.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	460.31	6.63	53.17	18.55	11.7	46.03	0.66	5.32	1.86
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	145.23	226.56		62.45	21.78	14.52	22.66		6.25	2.18
综合人工工日		小计							26.22	68.69	0.66	11.57	4.04
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.08	26.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.98	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥压力板	m2	1.05	20	21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.69	--	

项目编码	011207001060	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	92.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	429.96	7.05	58.2	20.3	12.83	43	0.71	5.82	2.03
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	176.18	527.17	0.21	75.85	26.46	17.62	52.72	0.02	7.59	2.65
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	76.26	6.59	272.64	95.11	62.75	7.63	0.66	27.26	9.51
综合人工工日		小计							93.2	103.35	1.39	40.67	14.19
0.661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													252.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨60系列	m	2.756	7.92	21.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨60系列	m	0.707	7.92	5.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.005	0.48	0.48		
	三胶板	m2	1.01				
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	103.35	--	

项目编码	011207001061	项目名称	背衬板	计量单位	m2	工程量	5.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	25.38	1.3		10.91	3.81	2.54	0.13		1.09	0.38
综合人工工日		小计							19.74	23.26		8.49	2.96
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	灰色乳胶漆	kg	0.12				

	其他材料费	--	0.13	--	
	材料费小计	--	23.26	--	

项目编码	010807001011	项目名称	新增隔音窗	计量单位	m2	工程量	17.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	618.99	3229.51	20.88	275.14	95.98	61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
综合人工工日		小计							61.9	322.95	2.09	27.51	9.6
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新增隔音窗	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	011206001014	项目名称	石材零星项目MA-02白色岩板,（窗台板）	计量单位	m2	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	953.95	482.33	2.59	411.31	143.48	95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
综合人工工日		小计							95.4	48.23	0.26	41.13	14.35
0.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA-02白色岩板	m2	1.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0259	430	11.14		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.0063	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011408001014	项目名称	墙纸裱糊(WP-01,中灰色墙纸)	计量单位	m2	工程量	8.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面 对花	10m2	0.1	207.27	7.4		89.13	31.09	20.73	0.74		8.91	3.11
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							53.49	35.09		23	8.03
0.3793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸中档	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011408002011	项目名称	织锦缎裱糊 (WP-02,白色墙布)	计量单位	m2	工程量	12.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	7.4		106.1	37.01	24.68	0.74		10.61	3.7
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	81.78	87.91		35.17	12.27	8.18	8.79		3.52	1.23
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	231.28		73.97	25.8	17.2	23.13		7.4	2.58
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	29.61	16.72		12.73	4.44	3.85	2.17		1.65	0.58
综合人工工日		小计							57.44	35.09		24.7	8.62
0.4073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙布	m2	1.158				
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.326	1.5	1.99		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.09	--	

项目编码	011210003007	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-90	塑钢隔断 全玻	10m2	0.1	482.22	256.11	13.01	212.95	74.28	48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
综合人工工日		小计							48.22	25.61	1.3	21.3	7.43
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断	m2	1.02				
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		

	其他材料费	--	0.37	--	
	材料费小计	--	25.61	--	

项目编码	011210006023	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛墙布处）	计量单位	m2	工程量	5.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011807	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.14	52.56	2.86	10.75	3.75
14-183	钢骨架安装	t	0.011807	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.39	1.98	0.6	5.15	1.8
14-185	墙面9厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	264.64	0.21	72.24	25.2	16.78	26.46	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.31	81	3.48	23.12	8.07
0.3568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.012397	3980.32	49.34		
	电焊条J422	kg	0.240863	6.14	1.48		
	氧气	m3	0.177105	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035421	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054903	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005667	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.101646	0.86	1.81		
	9厘阻燃板2440×1220×9	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	81	--	

项目编码	011210006024	项目名称	其他隔断（窗帘盒墙垛饰面板处）	计量单位	m2	工程量	7.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011762	1875.3	4451.76	242.15	910.5	317.62	22.06	52.36	2.85	10.71	3.74
14-183	钢骨架安装	t	0.011762	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	11.34	1.97	0.6	5.13	1.79

14-185	墙面5厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	170.14	0.21	72.24	25.2	16.78	17.01	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							50.18	71.34	3.47	23.06	8.05
0.3559工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													156.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01235	3980.32	49.16		
	电焊条J422	kg	0.239945	6.14	1.47		
	氧气	m3	0.17643	2.83	0.5		
	乙炔气	m3	0.035286	14.05	0.5		
	防锈漆	kg	0.054693	12.86	0.7		
	油漆溶剂油	kg	0.005646	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.093636	0.86	1.8		
	5厘阻燃板2440×1220×5	m2	1.05	16	16.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.78	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	71.34	--	

项目编码	011505001015	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台	套	1	100	1600		43	15	100	1600		43	15
综合人工工日		小计							100	1600		43	15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1758

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台	套	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011505010015	项目名称	镜面玻璃	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	镜面玻璃	套	1	50			21.5	7.5	50			21.5	7.5
综合人工工日		小计							50			21.5	7.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面玻璃	套	1				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011505008014	项目名称	厕纸架	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	1.92		12.13	4.23	2.82	0.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	0.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厕纸架	个	1				
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	011601001001	项目名称	1F、15~22F拆除工程	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	1F、15~22F拆除工程	项	1		133093.46					133093.46			
综合人工工日		小计								133093.46			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									133093.46				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	1F、15~22F拆除工程	项	1	133093.46	133093.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133093.46	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	7354.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	84.6	16.9	6.8	39.3	13.71	8.46	1.69	0.68	3.93	1.37
综合人工工日		小计							8.46	1.69	0.68	3.93	1.37
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0846	3.68	0.31		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.012	4.89	0.06		
	周转木材	m3	0.0003	2046	0.61		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0156	6.06	0.09		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	1.69	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机 垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	252.653			38.63	16.61	5.79			9759.99	4196.57	1462.86
23-34	单独装饰工程垂直运输 施工电梯 垂直运输高度40~60m(14~19层)	10工日	1546.1377			52.67	22.65	7.9			81435.07	35020.02	12214.49
23-35	单独装饰工程垂直运输 施工电梯 垂直运输高度60~80m(20~25层)	10工日	1159.6033			55.38	23.81	8.31			64218.83	27610.15	9636.3
综合人工工日		小计									155413.89	66826.74	23313.65
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													245554.28

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-22	装饰工程超高人工降效系数 建筑物高度在50~60m(17~19层)	%	1	13462.9			5789.05	2019.44	13462.9			5789.05	2019.44
19-23	装饰工程超高人工降效系数 建筑物高度在60~70m(20~22层)	%	0.2857	352273.85			151477.76	52841.08	100644.64			43277.2	15096.7
19-24	装饰工程超高人工降效系数 建筑物高度在70~80m(23~25层)	%	0.4286	410985.86			176723.92	61647.88	176148.54			75743.87	26422.28
19-25	装饰工程超高人工降效系数 建筑物高度在80~90m(26~28层)	%	0.2857	469698.04			201970.16	70454.71	134192.73			57702.87	20128.91
综合人工工日		小计							424448.81			182512.99	63667.33
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									670629.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	3.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099858	421.59	229.61	13.04	186.89	65.19	42.1	22.93	1.3	18.66	6.51
综合人工工日		小计							42.1	22.93	1.3	18.66	6.51
0.2986工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.5				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219688	43.4	9.53		
	卡具	kg	0.057918	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.16876	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.005392	2046	11.03		
	铁钉	kg	0.117433	4.78	0.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003994	6.06	0.02		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	22.93	--	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099862	421.59	229.61	13.04	186.89	65.19	42.1	22.93	1.3	18.66	6.51
综合人工工日		小计							42.1	22.93	1.3	18.66	6.51
0.2986工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219696	43.4	9.53		
	卡具	kg	0.05792	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.168767	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.005393	2046	11.03		
	铁钉	kg	0.117438	4.78	0.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003994	6.06	0.02		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	22.93	--	

项目编码	011702008003	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	9.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099947	421.59	229.61	13.04	186.89	65.19	42.14	22.95	1.3	18.68	6.52
综合人工工日		小计							42.14	22.95	1.3	18.68	6.52
0.2988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219883	43.4	9.54		
	卡具	kg	0.057969	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.16891	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.005397	2046	11.04		
	铁钉	kg	0.117538	4.78	0.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003998	6.06	0.02		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	22.95	--	

项目编码	011702008004	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	198.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	421.59	229.61	13.04	186.89	65.19	42.16	22.96	1.3	18.69	6.52
综合人工工日		小计							42.16	22.96	1.3	18.69	6.52
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	2046	11.05		
	铁钉	kg	0.1176	4.78	0.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.06	0.02		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.96	--	

项目编码	011702008005	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	10.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	421.59	229.61	13.04	186.89	65.19	42.16	22.96	1.3	18.69	6.52
综合人工工日		小计							42.16	22.96	1.3	18.69	6.52
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	2046	11.05		
	铁钉	kg	0.1176	4.78	0.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.06	0.02		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.96	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	93.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100004	620.4	257.71	11.1	271.55	94.73	62.04	25.77	1.11	27.16	9.47
综合人工工日		小计							62.04	25.77	1.11	27.16	9.47
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	复合木模板18mm	m2	0.220009	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.25721	4.78	1.23		
	卡具	kg	0.042002	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.06	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102004	3.59	0.37		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.92	--	
	材料费小计	--	25.77	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	69.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099993	620.4	257.71	11.1	271.55	94.73	62.04	25.77	1.11	27.15	9.47
综合人工工日		小计							62.04	25.77	1.11	27.15	9.47
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	复合木模板18mm	m2	0.219985	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.257182	4.78	1.23		
	卡具	kg	0.041997	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.06	0.02		
	钢管支撑	kg	0.101993	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	25.77	--	

项目编码	011702003003	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	344.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100001	620.4	257.71	11.1	271.55	94.73	62.04	25.77	1.11	27.16	9.47
综合人工工日		小计							62.04	25.77	1.11	27.16	9.47
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	复合木模板18mm	m2	0.220002	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.257203	4.78	1.23		

新点网上招投标系统

	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.06	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102001	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	25.77	--	

项目编码	011702003004	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	1524.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	620.4	257.71	11.1	271.55	94.73	62.04	25.77	1.11	27.16	9.47
综合人工工日		小计							62.04	25.77	1.11	27.16	9.47
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.2572	4.78	1.23		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.06	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	25.77	--	

项目编码	011702003005	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	533.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	620.4	257.71	11.1	271.55	94.73	62.04	25.77	1.11	27.16	9.47
综合人工工日		小计							62.04	25.77	1.11	27.16	9.47
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.2572	4.78	1.23		

新点网上招投标系统

	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.06	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	25.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	250109.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	221450.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	28658.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	104212.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3907.96			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	7815.91			
合计					366045.26			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	377670.39	100	377670.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13392566.9	2.4	321421.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13392566.9	0.42	56248.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13392566.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	13770237.29	9	1239321.36
合计					1616991.75

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	250109.22										
2	临时设施	104212.17										
3	建筑工人实名制费用	3907.96										
4	智慧工地费用	7815.91										
5	社会保险费	321421.61										
6	住房公积金	56248.78										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	07112130~1	威尼斯棕（深）大理石 600*1200mm	m2	752.9844					
2	06612147~1	墙面砖 400×800	m2	3777.38125					
3	06612143~1	TL-05陶土砖（红色烤漆） 400*57mm	m2	33.63025					
4	09010103~1	成品木门带套	m2	419.5944					
5	09491903~1	暗装闭门器	只	179.78					
6	09470302~1	智能门锁	把	163.62					
7	09492370	不锈钢合页	只	1005.96					
8	09491701	门吸	只	206.04					
9	09491903~2	闭门器	只	27.27					
10	09470302~2	门锁	把	107.06					
11	01291714~3	深灰色不锈钢	m2	73.8072					
12	08052120~1	铝单板	m2	36.5364					
13	05150221~7	WD-01胡桃木阻燃木饰面造型面层	m2	55.8025					
14	07112130~7	黑白根石材	m2	9.0882					
15	01291713~1	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	81.85935					
16	06650101~1	地砖（仿威尼斯棕） 800*800	m2	19.8288					
17	06650101~2	红缸砖 300*300	m2	61.6488					
18	07530111	抗静电全钢活动地板 600×600×30	m2	15.0144					
19	10130706~1	MT-02深灰色哑光不锈钢踢脚线	m2	14.69727					
20	05150221~2	装饰耐火板	m2	203.5453					
21	05150221~6	WD-01胡桃木阻燃木饰面面层	m2	444.804					
22	06250722~1	GL-05黑镜	m2	56.345					
23	07112130~4	ST-05米白洞石	m2	54.111					
24	11010304~2	无机涂料	kg	4090.597592					
25	11010304~3	防霉涂料	kg	97.65133					
26	10230319~1	残疾人扶手1	个	1.01					
27	10230319~2	残疾人扶手2	个	1.01					
28	18550902~1	厕纸架	个	153					
29	08050501~1	铝合金方板 600×600	m2	75.894					
30	11010304~1	防水无机涂料	kg	358.084663					

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
31	01291714	8K不锈钢镜面板 1219×3048×1.2	m2	1.44					
32	01291713	8K不锈钢镜面板 1219×3048×1.0	m2	1.76					
33	01291714~2	MT-01深灰色哑光镀钛不锈钢	m2	11.004					
34	09491701~1	磁碰	只	1.01					
35	07112130~8	威尼斯棕（深）大理石过门石	m2	4.0188					
36	07112130~2	黑色石材	m2	52.7034					
37	07112130~9	MA-02白色岩板	m2	83.334					
38	10330103	墙布	m2	1243.99308					
39	10310304	墙纸 中档	m2	1909.87782					
40	11010304~4	灰色乳胶漆	kg	67.0188					
41	10130706~3	MT-04黑色哑光铝合金踢脚线 30mm	m	4109.6055					
42	07510105	复合地板 1818×303×8	m2	3497.445					
43	06650101~10	白麻花岗岩地砖 800*800	m2	208.3758					
44	06650101~9	棕褐色亚光地砖 800*800	m2	1350.1332					
45	09410703~1	浅咖色棉麻遮光帘	m2	2110.2031					
46	09410305~1	白色棉麻感纱	m2	2110.2031					
47	09490504~1	铝合金窗帘轨 双轨	m	600.0064					
48	09491701~2	磁性门吸	只	54.54					
49	09492711~1	拉手	套	54.54					
50	01291714~1	MT-05苹果灰喷砂不锈钢面层	m2	79.3152					
51	10310304~1	墙纸	m2	1315.556					
52	06250722~2	磨砂透光亚克力	m2	5.8646					
53	10130706~2	MT-02深灰色哑光铝合金踢脚线 30mm	m	1479.6285					
54	06650101~7	防滑地砖 300*300	m2	247.3806					
55	10430303~1	深色定制地毯	m2	1137.422					
56	06650101~8	古木纹地砖 1200*1200	m2	206.9478					
57	10450321~1	阻燃PVC玻纤硬包	m2	190.908					
58	09492370~1	成品天地轴	只	283.81					
59	09492718~1	门把手毛巾架	套	283.81					
60	01291713~2	MT-01黑色哑光不锈钢	m2	374.35101					
61	06050108~1	GL-02条纹单面磨砂处理夹胶钢化玻璃门 含边框及胶条等	m2	486.2424					
62	06650101~4	地砖 600*600	m2	110.5782					

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
63	06650101~3	灰色地砖 600*600	m2	228.3066					
64	09493558~1	猫眼	只	158					
65	09493547	门夹(下夹、顶夹)	m	445.76232					
66	09490712	移门导轨	组	14.14					
67	09010103~2	客房移门	m2	29.18496					
68	CL-D00022	镜面玻璃	套	1					
69	CL-D00025	更衣淋浴镜面玻璃	套	2					
70	CL-D00026	卫生间镜面玻璃	套	6					
71	CL-D00028	镜面玻璃	套	2					
72	CL-D00030	镜面玻璃	套	135					
73	06050108	钢化玻璃 12mm	m2	27.6					
74	08450302~1	玻璃隔断	m2	188.19					
75	05150223~2	三胺板	m2	6666.7373					
76	05150223~1	SPC板	m2	932.735					
77	09493524	防盗链	套	171.7					
78	05150221~1	WD-01胡桃木阻燃木饰面造型面层	m2	70.5687					
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：玺悦龙城城际酒店项目-装饰工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	878068.97	
1.1	人工费	205030.43	
1.2	材料费	561093.98	
1.3	施工机具使用费	1286.96	
1.4	企业管理费	82058.68	
1.5	利润	28598.92	
2	措施项目费	34281.26	
2.1	单价措施项目费	9304.34	
2.2	总价措施项目费	24976.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14727.77	
3	其他项目费	1790000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	1790000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	75470.26	
5	税金	250003.84	
6	工程造价	3027824.33	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AL-JX 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	2575.23	2575.23	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱AL-HY 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	2825.23	2825.23	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱1ALG 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	3825.23	3825.23	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱16ALG 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	3825.23	3825.23	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱17-20ALG 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	4	3825.23	15300.92	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱21ALG 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	3825.23	3825.23	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱22ALG 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	3825.23	3825.23	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030404017008	配电箱	1、名称：厨房配电箱CF 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：落地安装. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	7052.1	7052.1	
9	030404017009	配电箱	1、名称：厨房配电箱CT 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：落地安装. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	4752.1	4752.1	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱16AW 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	4125.23	4125.23	
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱17-20AW 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	4	4125.23	16500.92	
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱21AW 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	4125.23	4125.23	
13	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱22AW 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	4125.23	4125.23	
14	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱AL-JF 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	1	2575.23	2575.23	
15	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱AL-KF1 2、无端子外部接线制作安装 3、安装方式：明装，底边距地1.5m. 4、配置见设计说明及系统图 5、配电箱类型：IP55	台	135	839.68	113356.8	
16	030404017016	配电箱	1、名称：三相UPS 自带旁通 2、配置见设计说明及系统图	台	1	9140.95	9140.95	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：T接箱 2、配置见设计说明及系统图	台	16	478.25	7652	
18	030404016001	控制箱	1、名称：紧急呼叫控制箱 2、控制器（带~220/24V隔离变压器）配置见设计说明及系统图	台	1	2104.98	2104.98	
19	030404031001	小电器	1、名称：求助按钮 2、安装方式：安装高度距地0.5米、1.0米各安装一个	个(套、台)	13	85.45	1110.85	
20	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警装置	个	2	117.62	235.24	
21	030411003001	桥架	1、名称：钢制槽式强电桥架 2、规格：200*100 3、接地可靠连接.	m	15.78	114.79	1811.39	
22	030411003002	桥架	1、名称：钢制槽式强电桥架 2、规格：150*100 3、接地可靠连接.	m	479.32	102.43	49096.75	
23	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：金属	kg	191.3	24.13	4616.07	
24	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：不低于楼板耐火极限的柔性有机堵料	处	20	322.34	6446.8	
25	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混暗配 4、材质：紧定式镀锌电线管 5、包含开槽及后续垃圾清运工作	m	5959.9	10.7	63770.93	
26	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混暗配 4、材质：紧定式镀锌电线管 5、包含开槽及后续垃圾清运工作	m	71.54	15.51	1109.59	
27	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混暗配 4、材质：紧定式镀锌电线管 5、包含开槽及后续垃圾清运工作	m	796.69	18.21	14507.72	
28	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置形式：砖、混暗配 4、材质：焊接钢管 5、包含开槽及后续垃圾清运工作	m	10	19.54	195.4	
29	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC25 3、配置形式：砖、混暗配 4、材质：焊接钢管 5、包含开槽及后续垃圾清运工作	m	28.07	28.31	794.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC40 3、配置形式：砖、混暗配 4、材质：焊接钢管 5、包含开槽及后续垃圾清运工作	m	14.28	42.76	610.61	
31	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC50 3、配置形式：砖、混暗配 4、材质：焊接钢管 5、包含开槽及后续垃圾清运工作	m	27.63	50.16	1385.92	
32	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC80 3、配置形式：砖、混暗配 4、材质：焊接钢管 5、包含开槽及后续垃圾清运工作	m	2.63	90.33	237.57	
33	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC125 3、配置形式：砖、混暗配 4、材质：焊接钢管 5、包含开槽及后续垃圾清运工作	m	5	119.16	595.8	
34	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒86型 2、材质：金属 3、安装形式：暗装 4、包含安装开洞及后续垃圾清运工作	个	1	7.9	7.9	
35	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒86型 2、材质：金属 3、安装形式：暗装 4、包含安装开洞及后续垃圾清运工作	个	1	8.1	8.1	
36	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 3、配置形式：桥架、管内穿线	m	186.18	4.58	852.7	
37	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-BYJ-4mm2 3、配置形式：桥架、管内穿线	m	241.61	5.67	1369.93	
38	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-BYJ-6mm2 3、配置形式：桥架、管内穿线	m	54.53	7.96	434.06	
39	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-2.5mm2 3、配置形式：桥架、管内穿线	m	21996.09	4.67	102721.74	
40	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-4mm2 3、配置形式：桥架、管内穿线	m	100	5.8	580	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-6mm2 3、配置形式：桥架、管内穿线	m	13300.42	8	106403.36	
42	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-BYJ-10mm2 3、配置形式：桥架、管内穿线	m	34.9	13.1	457.19	
43	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-RYS-2*1.5mm2 3、配置形式：桥架、管内穿线	m	100	5.15	515	
44	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4x10 3、敷设方式、部位：管内及桥架内	m	182.25	51.89	9456.95	
45	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5x10 3、敷设方式、部位：管内及桥架内	m	46.97	70.23	3298.7	
46	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x10 3、敷设方式、部位：管内及桥架内	m	73.04	71.75	5240.62	
47	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4x25+1x16 3、敷设方式、部位：管内及桥架内	m	26.06	152.01	3961.38	
48	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4x50+1x25 3、敷设方式、部位：管内及桥架内	m	97.61	274.2	26764.66	
49	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：管内及桥架内	m	108.19	378.23	40920.7	
50	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下	个	12	221.62	2659.44	
51	030412004001	装饰灯	1、名称：嵌入式防眩射灯 2、规格：9W/12°色温2700K/RA＞90	套	5	42.78	213.9	
52	030412004002	装饰灯	1、名称：嵌入式防眩射灯 2、规格：15W/12°色温2700K/RA＞90	套	100	42.78	4278	
53	030412004003	装饰灯	1、名称：L-H3射灯 2、规格：色温2700K/RA＞90	套	102	42.78	4363.56	
54	030412004004	装饰灯	1、名称：可调射灯 2、规格：色温2700K/RA＞90	套	420	42.78	17967.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030412004005	装饰灯	1、名称：LED硬灯条 2、规格：12W/m/120°色温2700K/RA＞90	m	500	56.13	28065	
56	030412004006	装饰灯	1、名称：隐蔽LED硬灯条（竖向） 2、规格：4.8W/m/70°色温2700K/RA＞90	m	200	56.13	11226	
57	030412004007	装饰灯	1、名称：嵌入式LED硬灯条 2、规格：9.6W/m/120°色温2700K/RA＞90	m	100	56.13	5613	
58	030412001001	普通灯具	1、名称：壁灯 2、规格：色温2700K/RA＞90	套	401	26.51	10630.51	
59	030412001002	普通灯具	1、名称：阅读灯 2、规格：色温2700K/RA＞90	套	268	26.51	7104.68	
60	030412004008	装饰灯	1、名称：软装吊灯 2、规格：色温2700K/RA＞90	套	10	557.09	5570.9	
61	030412004009	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：3W	套	135	34.45	4650.75	
62	030412004010	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、规格：2700K/Ra＞90	套	852	42.78	36448.56	
63	030412001003	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、规格：详见图纸	套	4	28.43	113.72	
64	030412001004	普通灯具	1、名称：48W平板灯	套	8	29	232	
65	030404035001	插座	1、名称：两三眼插座 2、规格：250V,10A，2P/2P+E,安全型 3、安装方式：安装高度0.3m	个	1894	20.67	39148.98	
66	030404035002	插座	1、名称：两三眼防溅插座 2、规格：250V,10A，2P/2P+E,安全型 3、安装方式：安装高度0.3m	个	172	22.71	3906.12	
67	030404034001	照明开关	1、名称：单联板式暗开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：安装高度1.3m	个	19	15.64	297.16	
68	030404034002	照明开关	1、名称：双联板式暗开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：安装高度1.3m	个	23	17.61	405.03	
69	030404034003	照明开关	1、名称：三联板式暗开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：安装高度1.3m	个	7	21	147	
70	030404034004	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：安装高度1.3m	个	536	27.1	14525.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030404034005	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：安装高度1.3m	个	123	21.36	2627.28	
		分部小计					861226.15	
		防雷接地						
72	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、配管材质、规格：PC16 3、配线规格： BVR-4mm2 4、金属与线连接	台(块)	135	87.53	11816.55	
73	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢40*4	m	90	40.17	3615.3	
74	030409005001	接地跨接线	1、名称：接地跨接线 2、部位：桥架、母线槽、空调栏杆处等	处	20	22.86	457.2	
75	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试接地网	系统	1	953.77	953.77	
		分部小计					16842.82	
		分部分项合计					878068.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9304.34	9304.34	
		单价措施合计					9304.34	
合计							887373.31	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2250				
清单项目综合单价									2575.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-JX	只	1	2250	2250		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2287.93	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2825.23				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱AL-HY	只	1	2500	2500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2537.93	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									3825.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱1ALG	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

新点网上招投标系统

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3537.93	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									3825.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱16ALG	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3537.93	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12

新点网上招投标系统

1.76工日	未计价材料费						3500
清单项目综合单价							3825.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱17-20ALG	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3537.93	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									3825.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱21ALG						只	1	3500	3500			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3537.93	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									3825.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱22ALG	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3537.93	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	66.18	117.87	41.26	294.68	32.11	66.18	117.87	41.26

综合人工工日	小计	294.68	32.11	66.18	117.87	41.26	
2.78工日	未计价材料费	6500					
清单项目综合单价		7052.1					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房配电箱CF	只	1	6500	6500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6532.11	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	66.18	117.87	41.26	294.68	32.11	66.18	117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	32.11	66.18	117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费							4200				
清单项目综合单价									4752.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房配电箱CT	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		

	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4232.11	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3800				
清单项目综合单价									4125.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱16AW	只	1	3800	3800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3837.93	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3800				
清单项目综合单价									4125.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱17-20AW	只	1	3800	3800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3837.93	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3800				
清单项目综合单价									4125.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱21AW	只	1	3800	3800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3837.93	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3800				
清单项目综合单价									4125.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱22AW	只	1	3800	3800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3837.93	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2250				
清单项目综合单价									2575.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-JF	只	1	2250	2250		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2287.93	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费							580				
清单项目综合单价									839.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-KF1	只	1	580	580		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	614.41	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-730	供电系统安装、调试 不间断电源柜安装	套	1	654.9	15.54	116.86	261.96	91.69	654.9	15.54	116.86	261.96	91.69
综合人工工日		小计							654.9	15.54	116.86	261.96	91.69
5.9工日		未计价材料费							8000				
清单项目综合单价									9140.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS	套	1	8000	8000		
	精制螺栓M12×20～100	套	6	0.39	2.34		
	垫铁	kg	0.5	4.29	2.15		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.8	7.62	6.1		
	膨胀螺栓M10	套	3	0.69	2.07		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	8015.54	--	

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-203	分线箱 电流100A以下	台	1	64.66	28.68		25.86	9.05	64.66	28.68		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	28.68		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									478.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	T接箱	台	1	350	350		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.2	9.55	1.91		
	钢锯条	根	1.05	0.24	0.25		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	378.68	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	40.7	61.06	21.37	152.64	29.21	40.7	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	40.7	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2104.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧急呼叫控制箱	台	1	1800	1800		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1829.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.45	9.75	3.41	24.38	12.46	0.45	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.45	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									85.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	求助按钮	个	1	35	35		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈ϕ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.46	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.72	0.63	29.68	10.39	74.2	2.72	0.63	29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.72	0.63	29.68	10.39
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									117.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		

	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.55	0.1		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.72	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.89	8.92	103.03	36.06	25.76	6.49	0.89	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.49	0.89	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							67.74				
清单项目综合单价									114.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电桥架　200*100	m	1.005	67.4	67.74		
	汽油	kg	0.01	9.55	0.1		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	15	0.18		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.89	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	74.23	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	479.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.89	8.92	103.03	36.06	25.76	6.49	0.89	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.49	0.89	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							55.38				
清单项目综合单价									102.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电桥架　150*100	m	1.005	55.1	55.38		
	汽油	kg	0.01	9.55	0.1		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	15	0.18		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.89	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	61.87	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	191.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	103.93	44.7	252.28	88.3	6.31	1.04	0.45	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	20.95	27.15	164.09	57.43	4.1	0.21	0.27	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.25	0.72	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费							6.14				
清单项目综合单价									24.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	5.85	0.47		
	角钢	kg	0.75	5.85	4.39		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.85	1.29		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	7.46	0.17		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	15	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.24	0.01		

新点网上招投标系统

	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.39	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞	处	1	195.04	21.97		78.02	27.31	195.04	21.97		78.02	27.31
综合人工工日		小计							195.04	21.97		78.02	27.31
1.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									322.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	7	2.1		
	汽油	kg	0.45	9.55	4.3		
	钢锯条	根	1.03	0.24	0.25		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.52	5.3	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	1	12.2		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	21.97	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5959.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	140.18		133.98	46.89	3.35	1.4		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.4		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.14
清单项目综合单价									10.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气配管　JDG20	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头ϕ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母ϕ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	7.46	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.488	0.22		
	中砂	t	0.002898	199	0.58		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.54	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	71.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	253.17		195.46	68.41	4.89	2.53		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.53		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气配管　JDG25	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	7.46	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.488	0.51		
	中砂	t	0.006601	199	1.31		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.99	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	796.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	286.49		208.61	73.01	5.22	2.86		2.09	0.73
综合人工工日		小计							5.22	2.86		2.09	0.73
0.0492工日		未计价材料费							7.31				
清单项目综合单价									18.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气配管　JDG32公称直径32mm以内	m	1.03	7.1	7.31		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	7.46	0.03		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.488	0.51		
	中砂	t	0.006601	199	1.31		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	136.83	15.1	274.75	96.16	6.87	1.37	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.37	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							7.44				
清单项目综合单价									19.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC20公称直径20mm以内	m	1.03	7.22	7.44		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	7.46	0.05		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	15	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.488	0.22		
	中砂	t	0.002898	199	0.58		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.81	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	262.52	23.11	333.26	116.64	8.33	2.63	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.63	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.62				
清单项目综合单价									28.31				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	SC25公称直径25mm以内	m	1.03	12.25	12.62		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	7.46	0.05		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	15	0.19		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.488	0.51		
	中砂	t	0.006601	199	1.31		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	15.25	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	399.43	31.62	569.01	199.15	14.23	3.99	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	3.99	0.32	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							16.54				
清单项目综合单价									42.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC40公称直径40mm以内	m	1.03	16.06	16.54		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	7.46	0.05		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	15	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.488	0.75		
	中砂	t	0.009821	199	1.95		
	水	m3	0.00183	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	20.53	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	429.2	31.62	606.74	212.36	15.17	4.29	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	4.29	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							22.19				
清单项目综合单价									50.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC50公称直径50mm以内	m	1.03	21.54	22.19		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	7.46	0.05		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	15	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.488	0.75		
	中砂	t	0.009821	199	1.95		
	水	m3	0.00183	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	26.48	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	560.56	46.65	1311.01	458.85	32.78	5.61	0.47	13.11	4.59
综合人工工日		小计							32.78	5.61	0.47	13.11	4.59
0.3092工日		未计价材料费							33.77				
清单项目综合单价									90.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC80公称直径80mm以内	m	1.03	32.79	33.77		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		

	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	7.46	0.05		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	15	0.59		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.488	0.9		
	中砂	t	0.011753	199	2.34		
	水	m3	0.00219	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	39.38	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径125mm以内	100m	0.01	3828.72	658.46	128.35	1531.49	536.02	38.29	6.58	1.28	15.31	5.36
综合人工工日		小计							38.29	6.58	1.28	15.31	5.36
0.3612工日		未计价材料费							52.34				
清单项目综合单价									119.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC125公称直径125mm以内	m	1.03	50.82	52.34		
	镀锌电线管接头φ125×10	个	0.0824	11.59	0.96		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	7.46	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0625	15	0.94		
	溶剂汽油	kg	0.0156	7.89	0.12		
	沥青清漆	kg	0.0158	6	0.09		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.488	1.09		

	中砂	t	0.014168	199	2.82		
	水	m3	0.00264	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	58.92	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									7.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁质	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									8.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁质	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	186.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.55		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.16				
清单项目综合单价									4.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.72	3.16		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.55	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	241.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.87		24.17	8.46	0.6	0.15		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.24	0.08
0.0057工日		未计价材料费							4.6				
清单项目综合单价									5.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4mm2	m	1.05	4.38	4.6		
	钢丝φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.55	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.75	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	54.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	15.07		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							6.81				
清单项目综合单价									7.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-6mm2动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	m	1.05	6.49	6.81		
	钢丝φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.55	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.96	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21996.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.55		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.25				
清单项目综合单价									4.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.8	3.25		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.55	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.87		24.17	8.46	0.6	0.15		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.24	0.08
0.0057工日		未计价材料费							4.73				
清单项目综合单价									5.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-BYJ-4mm2	m	1.05	4.5	4.73		
	钢丝φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.55	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.88	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13300.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	15.07		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							6.85				
清单项目综合单价									8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-BYJ-6mm2动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	m	1.05	6.52	6.85		

	钢丝ϕ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.55	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	34.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.93		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							11.73				
清单项目综合单价									13.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-10mm2动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	11.17	11.73		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.55	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.91	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.73		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.95				
清单项目综合单价									5.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZB-RYS-2*1.5mm2多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.66	3.95		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.1	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	182.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	38.86	9.36	133.56	46.75	3.34	0.39	0.09	1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.39	0.09	1.34	0.47
0.0315工日		未计价材料费							46.26				
清单项目综合单价									51.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZ-YJY-4x1010mm2（四芯）	m	1.01	45.8	46.26		
	汽油	kg	0.0075	9.55	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.46	0.13		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.65	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	46.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	50.55	12.48	173.42	60.7	4.34	0.51	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.51	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							62.92				
清单项目综合单价									70.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5x1010mm2（五芯）	m	1.01	62.3	62.92		
	汽油	kg	0.0098	9.55	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	7.46	0.17		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.43	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	73.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	50.55	12.48	173.42	60.7	4.34	0.51	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.51	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							64.44				
清单项目综合单价									71.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5x1010mm2（五芯）	m	1.01	63.8	64.44		
	汽油	kg	0.0098	9.55	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	7.46	0.17		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		

	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.95	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	26.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	211.09	11.55	296.38	103.73	7.41	2.11	0.12	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.11	0.12	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							138.37				
清单项目综合单价									152.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-4x25+1x16	m	1.01	137	138.37		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.55	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	7.46	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	140.48	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	97.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	342.66	72.8	534.24	186.98	13.36	3.43	0.73	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.43	0.73	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							249.47				
清单项目综合单价									274.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-4x50+1x25120mm2以下（五芯）	m	1.01	247	249.47		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.55	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	7.46	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	252.9	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	108.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	342.66	72.8	534.24	186.98	13.36	3.43	0.73	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.43	0.73	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							353.5				
清单项目综合单价									378.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-4*70+1*35120mm2以下（五芯）	m	1.01	350	353.5		

	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.55	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	7.46	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	356.93	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	73.14	108.98		29.26	10.24	73.14	108.98		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	108.98		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.62

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	9.55	3.34		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	108.98	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(ϕ150)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式防眩射灯9W/12°色温2700K/RA＞90	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头ϕ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(ϕ150)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.78

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式防眩射灯15W/12°色温2700K/RA＞90	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	L-H3射灯2700K/Ra＞90	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调射灯2700K/Ra＞90	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1705	组合荧光灯光带吊杆式 单管［示意图号］121、122、123	10m	0.1	330.72	52.03		132.29	46.3	33.07	5.2		13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.07	5.2		13.23	4.63
0.312工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED硬灯条12W/m/120° 色温2700K/RA＞90	套	0.808				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.158	1.65	3.56		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.336	0.86	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.333	0.25	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.082	1.72	0.14		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	5.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1705	组合荧光灯光带吊杆式 单管［示意图号］121、122、123	10m	0.1	330.72	52.03		132.29	46.3	33.07	5.2		13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.07	5.2		13.23	4.63
0.312工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隐蔽LED硬灯条（竖向）4.8W/m/70° 色温2700K/RA＞90	套	0.808				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.158	1.65	3.56		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.336	0.86	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.333	0.25	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.082	1.72	0.14		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	5.2	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1705	组合荧光灯光带吊杆式 单管［示意图号］121、122、123	10m	0.1	330.72	52.03		132.29	46.3	33.07	5.2		13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.07	5.2		13.23	4.63
0.312工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式LED硬灯条9.6W/m/120° 色温2700K/RA＞90	套	0.808				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.158	1.65	3.56		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.336	0.86	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.333	0.25	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.082	1.72	0.14		
	其他材料费			--	0.08	--	

	材料费小计	--	5.2	--

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	401

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯色温2700K/RA＞90	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	1.21	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阅读灯2700K/Ra＞90	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	1.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1600	蜡烛灯 ［灯体直径300mm以内］ ［灯体垂吊长度500mm以内］[示意图号]1、2、3、4	10套	0.1	3493.76	190.52		1397.5	489.13	349.38	19.05		139.75	48.91
综合人工工日		小计							349.38	19.05		139.75	48.91
3.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									557.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软装吊灯色温2700K/RA＞90	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.646	1.65	4.37		
	花线2×23/0.15	m	0.611	2.26	1.38		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	圆钢φ10～14	kg	0.519	3.42	1.77		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80～130	套	2.04	1.17	2.39		
	膨胀螺栓M12	套	1.836	1.03	1.89		
	冲击钻头φ10～20	根	0.051	6	0.31		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	19.05	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 ［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（吸顶）	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.08	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	852

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED射灯2700K/Ra＞90	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.43

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	防水防尘灯	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	174.9	20.59		69.96	24.49	17.49	2.06		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.06		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	48W平板灯	套	1.01				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1894

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.51		35.62	12.47	8.9	1.35		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.35		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											5.61
清单项目综合单价													20.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三眼插座250V,10A，2P/2P+E,安全型	套	1.02	5.5	5.61		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	7.46	0.07		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.96	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.51		35.62	12.47	8.9	1.35		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.35		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							7.65				
清单项目综合单价									22.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三眼防溅插座250V,10A，2P/2P+E,安全型	套	1.02	7.5	7.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	7.46	0.07		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.34		27.56	9.65	6.89	0.43		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.43		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.59				
清单项目综合单价									15.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联板式暗开关~250V,10A	只	1.02	4.5	4.59		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	7.46	0.07		

	其他材料费	--	0.01	--
	材料费小计	--	5.02	--

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	72.08	5.86		28.83	10.09	7.21	0.59		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.59		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.92				
清单项目综合单价									17.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联板式暗开关~250V,10A	只	1.02	5.8	5.92		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	7.46	0.07		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.51	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	75.26	7.4		30.1	10.54	7.53	0.74		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.74		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联板式暗开关~250V,10A	只	1.02	8.5	8.67		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	7.46	0.07		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.41	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	536

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-346	扳式暗开关(双控) 双联	10套	0.1	72.08	7.02		28.83	10.09	7.21	0.7		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.7		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							15.3				
清单项目综合单价									27.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联双控开关	只	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.573	0.97	0.56		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	7.46	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.35		27.56	9.65	6.89	0.54		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.54		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							10.2				
清单项目综合单价									21.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关	只	1.02	10	10.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	7.46	0.07		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.74	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.31		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.0209	551.2	101.37		220.48	77.17	11.52	2.12		4.61	1.61
4-1386	BV-4mm2	100m单线	0.031	60.42	14.87		24.17	8.46	1.87	0.46		0.75	0.26
4-961	等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结	10处	0.1	45.58	74.53		18.23	6.38	4.56	7.45		1.82	0.64
综合人工工日		小计							27.17	14.86		10.87	3.8
0.2564工日		未计价材料费							30.83				
清单项目综合单价									87.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局部等电位箱	个	1.02	15	15.3		
	钢锯条	根	0.1	0.24	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	PC16	m	2.299	1.25	2.87		
	管接头FST15	个	0.30723	0.25	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005225	7.46	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004807	7.46	0.04		
	锯条	根	0.0209	0.19			
	胶合剂	kg	0.001672	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.014003	17.15	0.24		
	BV-4	m	3.255	3.89	12.66		
	钢丝φ1.6	kg	0.0031	6	0.02		
	棉纱头	kg	0.0093	5.57	0.05		
	汽油	kg	0.0186	9.55	0.18		
	焊锡	kg	0.00372	36.87	0.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00031	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.0248	1.8	0.04		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	5.21	3.91		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.018	1.5	1.53		
	汽油	kg	0.02	9.55	0.19		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	60	0.06		
	焊锡	kg	0.005	43	0.22		

新点网上招投标系统

	电力复合脂	kg	0.0005	20	0.01		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.156	0.69	0.11		
	镀锌管卡DN20	个	1.01	1.35	1.36		
	水泥32.5级	kg	0.951786	0.488	0.46		
	中砂	t	0.006057	199	1.21		
	水	m3	0.001129	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	45.69	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	镀锌扁钢40*4	10m	0.1	122.96	17.82	5.45	49.18	17.21	12.3	1.78	0.55	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.78	0.55	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							18.9				
清单项目综合单价									40.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢40*4	m	1.05	18	18.9		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	7.46	0.16		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.24	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.68	--	

项目编码	030409005001	项目名称	接地跨接线	计量单位	处	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-910	接地跨接线安装	10处	0.1	110.24	49.14	9.82	44.1	15.43	11.02	4.91	0.98	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	4.91	0.98	4.41	1.54
0.104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆	kg	0.002	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.004	15	0.06		
	钢锯条	根	0.1	0.24	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.459	4.55	2.09		
	清油	kg	0.001	13.72	0.01		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.04	7.46	0.3		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	1.02	2.32	2.37		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.91	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	606.98	1820.78		242.79	84.98	606.98	1820.78		242.79	84.98
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.55	19.65		2.62	0.92	6.55	19.65		2.62	0.92
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.86	5.57		0.74	0.26	1.86	5.57		0.74	0.26

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1434.05	4302.2		573.62	200.77	1434.05	4302.2		573.62	200.77
综合人工工日		小计							2049.44	6148.2		819.77	286.93
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9304.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6148.2		--	
	材料费小计								--	6148.2		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	14727.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12919.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1808.67			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9474.01			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	258.38			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	516.76			
合计					24976.92			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1790000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1790000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1790000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	房间内强电配管、配线安装工程费（配管、配线甲供）		50000			
2	弱电智能化工程安装费（主材设备甲供）		120000			
3	消防工程		1520000			
4	厨房设备安装费（主材甲供）		100000			
合计			1790000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	75470.26	100	75470.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2676250.23	2.4	64230.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2676250.23	0.42	11240.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2676250.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2777820.49	9	250003.84
合计					325474.1

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	14727.77										
2	临时设施	9474.01										
3	建筑工人实名制费用	258.38										
4	智慧工地费用	516.76										
5	社会保险费	64230.01										
6	住房公积金	11240.25										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	22470111~1	嵌入式防眩射灯 9W/12°色温 2700K/RA＞90	套	5.05					
2	22470111~10	L-H3射灯 2700K/Ra＞90	套	103.02					
3	22470111~12	LED硬灯条 12W/m/120° 色温 2700K/RA＞90	套	404					
4	22470111~13	隐蔽LED硬灯条（竖向） 4.8W/m/70° 色温 2700K/RA＞90	套	161.6					
5	22470111~14	嵌入式LED硬灯条 9.6W/m/120° 色温 2700K/RA＞90	套	80.8					
6	22470111~16	壁灯 色温 2700K/RA＞90	套	405.01					
7	22470111~17	软装吊灯 色温 2700K/RA＞90	套	10.1					
8	22470111~20	防水防尘灯	套	4.04					
9	22470111~22	阅读灯 2700K/Ra＞90	套	270.68					
10	22470111~23	应急照明灯（吸顶）	套	136.35					
11	22470111~24	LED射灯 2700K/Ra＞90	套	860.52					
12	22470111~26	可调射灯 2700K/Ra＞90	套	424.2					
13	22470111~25	48W平板灯	套	8.08					
14	22470111~7	嵌入式防眩射灯 15W/12°色温 2700K/RA＞90	套	101					
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-电气工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1607033.92	
1.1	人工费	431072.4	
1.2	材料费	910849.89	
1.3	施工机具使用费	15113.95	
1.4	企业管理费	189680.43	
1.5	利润	60317.25	
2	措施项目费	237664.67	
2.1	单价措施项目费	194521.08	
2.2	总价措施项目费	43143.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25265.59	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42882.72	
5	税金	169882.32	
6	工程造价	2057463.63	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程						
1	031001007001	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De50 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	4.5	87.3	392.85	
2	031001006001	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De90 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	2	147.13	294.26	
3	031001006002	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De75 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	37.1	136.09	5048.94	
4	031001006003	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De63 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	213.86	109.13	23338.54	
5	031001006004	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De25 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	8	68.58	548.64	
6	031001006005	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De20 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	1	67.65	67.65	
7	031001006006	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De125 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	17.7	150.72	2667.74	
8	031001006007	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De100 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	35.57	138.27	4918.26	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006008	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De90 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	46.02	131.91	6070.5	
10	031001006009	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De80 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	7.99	121.72	972.54	
11	031001006010	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De75 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	62.31	121.72	7584.37	
12	031001006011	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	2.89	121.72	351.77	
13	031001006012	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De63 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	37.87	95.07	3600.3	
14	031001006013	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De50 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	31.76	87.3	2772.65	
15	031001007002	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De40 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	13.38	72.46	969.51	
16	031001006014	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De32 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	27	69.21	1868.67	
17	031001006015	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De20 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	3.23	58.05	187.5	
18	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类 2、挖沟深度：1.5m以内 3、回填要求：满足验收要求 4、人工开挖	m3	2.93	76.35	223.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De75 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1	72.96	72.96	
20	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De50 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1	65.69	65.69	
21	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De125 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1	90.49	90.49	
22	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De100 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	2	63.2	126.4	
23	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De90 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	2	63.2	126.4	
24	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De80 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1	63.2	63.2	
25	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De75 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	13	63.2	821.6	
26	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De65 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	43	44.39	1908.77	
27	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De40 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1	37.11	37.11	
28	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De32 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	6	35.83	214.98	
29	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De25 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	133	34.91	4643.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De20 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	2	34.91	69.82	
31	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型：减压阀 管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	94	189.1	17775.4	
32	031003002002	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	97.8	195.6	
33	031003002003	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	122	154.85	18891.7	
34	031003002004	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	3	145.3	435.9	
35	031003002005	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	197.23	394.46	
36	031003002006	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	3	185.17	555.51	
37	031003002007	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	226.53	226.53	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	031003002008	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	401.68	401.68	
39	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	6	494.46	2966.76	
40	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：De75 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	4	587.1	2348.4	
41	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	587.1	1174.2	
42	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	10	765.26	7652.6	
43	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	13	1027.41	13356.33	
44	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN125 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	1329.83	1329.83	
45	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	3	1055.41	3166.23	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	791.1	1582.2	
47	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	3	896.26	2688.78	
48	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	1061.05	1061.05	
49	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含截止阀）管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志。 6、详见设计图纸和相关规范技术要求 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	181.62	363.24	
50	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含截止阀）管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志。 6、详见设计图纸和相关规范技术要求 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	8	123.4	987.2	
51	031003003011	Y型过滤器	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100， 3、连接形式：法兰连接 4、详见设计图纸要求。 5、设计压力0.4-0.8MPa	个	3	1098.41	3295.23	
52	031003003012	Y型过滤器	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN80， 3、连接形式：法兰连接 4、详见设计图纸要求。 5、设计压力0.4-0.8MPa	个	3	773.46	2320.38	
53	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表（带压力表弯、仪表阀门） 2、规格：表盘尺寸Y-100 3、详见设计图纸要求 4、设计压力0.4-0.8MPa	台	18	310.62	5591.16	
54	031003002009	小厨宝	1、类型：小厨宝 2、规格、N=2.2KW 220V V=5L	个	2	469.3	938.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031003013001	水表	1、名称：水表 2、规格：DN80 3、连接方式：法兰连接	组(个)	1	325.52	325.52	
56	031003013002	水表	1、名称：水表 2、规格：DN65 3、连接方式：法兰连接	组(个)	2	242.22	484.44	
57	031003013003	水表	1、名称：水表 2、规格：DN40 3、连接方式：螺纹连接	组(个)	1	206.17	206.17	
58	031003013004	水表	1、名称：水表 2、规格：DN32 3、连接方式：螺纹连接	组(个)	1	171.96	171.96	
59	031001006016	塑料管	1、名称：PP-R冷水管15/20 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及管道消毒、冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	719.04	27.89	20054.03	
60	031001006017	塑料管	1、名称：PP-R冷水管20/25 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及管道消毒、冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	2060.34	28.8	59337.79	
61	031001006018	管塑料管	1、名称：PP-R冷水管25/32 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及管道消毒、冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	8.75	34.35	300.56	
62	031001006019	管塑料管	1、名称：PP-R冷水管32/40 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及管道消毒、冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	6.75	36.9	249.08	
63	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：一般管架 3、非通丝吊架	kg	356.38	19.61	6988.61	
64	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷银粉漆二道	kg	356.38	1.61	573.77	
65	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：133以内 4、详见设计图纸及规范技术要求	m3	3.27	1648.12	5389.35	
66	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：57以内 4、详见设计图纸及规范技术要求	m3	3.32	1714.41	5691.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝合金薄板保护层 2、绝热厚度：0.5mm 3、详见设计图纸及规范技术要求	m2	234.43	88.62	20775.19	
68	01B001	开槽	1、名称：开槽 2、规格：DN15 3、包含墙地面恢复	m	13.45	20.14	270.88	
69	01B002	开槽	1、名称：开槽 2、规格：DN20 3、包含墙地面恢复	m	210	20.14	4229.4	
70	030905002001	抗震支架	1、名称：F-T-DN65 2、管架形式：热镀锌抗震支架（含连接件、螺栓、螺帽等配件均为热镀锌） 3、其他：抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014. 4、抗震支架按照规范要求计入，投标人自行合理报价，结算时不调整	kg	67.98	44.23	3006.76	
71	030905002002	抗震支架	1、名称：F-TL-DN65 2、管架形式：热镀锌抗震支架（含连接件、螺栓、螺帽等配件均为热镀锌） 3、其他：抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014. 4、抗震支架按照规范要求计入，投标人自行合理报价，结算时不调整	kg	126.24	43.02	5430.84	
72	030905002003	抗震支架	1、名称：F-T-DN80 2、管架形式：热镀锌抗震支架（含连接件、螺栓、螺帽等配件均为热镀锌） 3、其他：抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014. 4、抗震支架按照规范要求计入，投标人自行合理报价，结算时不调整	kg	59.36	43.02	2553.67	
73	030905002004	抗震支架	1、名称：F-TL-DN80 2、管架形式：热镀锌抗震支架（含连接件、螺栓、螺帽等配件均为热镀锌） 3、其他：抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014. 4、抗震支架按照规范要求计入，投标人自行合理报价，结算时不调整	kg	35.04	43.02	1507.42	
74	031001006020	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De75 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	64.4	136.09	8764.2	
75	031001006021	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De63 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	117	109.13	12768.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
76	031001006022	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De50 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	23.4	101.07	2365.04	
77	031001006023	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De40 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	25.4	84.02	2134.11	
78	031001006024	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De40 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	25.4	84.02	2134.11	
79	031001006025	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De32 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	117	80.77	9450.09	
80	031001006026	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：管井 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De20 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	55	67.65	3720.75	
81	031001006027	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De90 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	70.84	131.91	9344.5	
82	031001006028	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De75 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	77.21	121.72	9398	
83	031001006029	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De63 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	40.26	95.07	3827.52	
84	031001006030	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De50 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	82.1	87.3	7167.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	031001007003	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De40 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	130.15	72.46	9430.67	
86	031001006031	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De32 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	38.64	69.21	2674.27	
87	031001006032	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De25 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	30.58	58.98	1803.61	
88	031001006033	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管De20 4、连接形式：螺纹连接 5、管道消毒及冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	53.13	58.05	3084.2	
89	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De75 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1	72.96	72.96	
90	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De50 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1	65.69	65.69	
91	031002003015	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De40 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1	65.69	65.69	
92	031002003016	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De90 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	2	63.2	126.4	
93	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De75 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	20	63.2	1264	
94	031002003018	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De65 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	36	44.39	1598.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	031002003019	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De50 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	7	44.39	310.73	
96	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De40 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	7	37.11	259.77	
97	031002003021	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De32 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	43	35.83	1540.69	
98	031002003022	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De25 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	141	34.91	4922.31	
99	031002003023	套管	1、名称、类型：过墙过板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管De20 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	114	34.91	3979.74	
100	031003002010	螺纹法兰阀门	1、类型：减压阀 管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	107	189.1	20233.7	
101	031003002011	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	166	97.8	16234.8	
102	031003002012	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	5	97.8	489	
103	031003002013	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	107	154.85	16568.95	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
104	031003002014	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	145.3	145.3	
105	031003002015	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	197.23	394.46	
106	031003002016	螺纹法兰阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	3	185.17	555.51	
107	031003003013	螺纹法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	10	198.87	1988.7	
108	031003003014	螺纹法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	14	318.68	4461.52	
109	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	6	494.46	2966.76	
110	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：De75 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	17	587.1	9980.7	
111	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	16	765.26	12244.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
112	031003003018	螺纹法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	187.53	375.06	
113	031003003019	螺纹法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	265.68	531.36	
114	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	1061.05	2122.1	
115	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	903.22	1806.44	
116	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	1061.26	1061.26	
117	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	858.1	858.1	
118	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：消声止回阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	1003.26	2006.52	
119	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：消声止回阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	883.1	1766.2	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	031003003026	焊接法兰阀门	1、类型：温控阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	716.36	716.36	
121	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：温控阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	578.6	578.6	
122	031003003028	螺纹法兰阀门	1、类型：温控阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	194.53	194.53	
123	031003003029	螺纹法兰阀门	1、类型：温控阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志 6、详见设计图纸要求。 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	1	274.18	274.18	
124	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含截止阀）管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志。 6、详见设计图纸和相关规范技术要求 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	6	181.62	1089.72	
125	031003001004	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含截止阀）管井 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、设有明显的启闭标志。 6、详见设计图纸和相关规范技术要求 7、设计压力0.4-0.8MPa	个	16	123.4	1974.4	
126	031003003030	Y型过滤器	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN80， 3、连接形式：法兰连接 4、详见设计图纸要求。 5、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	773.46	1546.92	
127	031003003031	Y型过滤器	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65， 3、连接形式：法兰连接 4、详见设计图纸要求。 5、设计压力0.4-0.8MPa	个	2	628.7	1257.4	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	031003003032	大小头	1、类型：大小头 2、规格、压力等级：DN80， 3、连接形式：法兰连接 4、详见设计图纸要求。 5、设计压力0.4-0.8MPa	个	4	457.91	1831.64	
129	031003003033	大小头	1、类型：大小头 2、规格、压力等级：DN65， 3、连接形式：法兰连接 4、详见设计图纸要求。 5、设计压力0.4-0.8MPa	个	4	318.9	1275.6	
130	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、设计压力0.4-0.8MPa	个(组)	2	661.42	1322.84	
131	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、设计压力0.4-0.8MPa	个(组)	2	539.66	1079.32	
132	031003010003	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN40 3、连接形式：法兰连接 4、设计压力0.4-0.8MPa	个(组)	4	361.96	1447.84	
133	031003010004	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN32 3、连接形式：法兰连接 4、设计压力0.4-0.8MPa	个(组)	4	250.16	1000.64	
134	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表（带压力表弯、仪表阀门） 2、规格：表盘尺寸Y-100 3、详见设计图纸要求 4、设计压力0.4-0.8MPa	台	8	310.62	2484.96	
135	031001006034	塑料管	1、名称：PP-R热水管15/20 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及管道消毒、冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	1969.33	30.8	60655.36	
136	031001006035	塑料管	1、名称：PP-R热水管20/25 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及管道消毒、冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	2506.62	31.88	79911.05	
137	031001006036	管塑料管	1、名称：PP-R热水管25/32 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及管道消毒、冲洗 6、设计压力0.4-0.8MPa	m	17.71	38.47	681.3	
138	030815001002	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：一般管架 3、非通丝吊架	kg	530.17	19.61	10396.63	
139	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷银粉漆二道	kg	530.17	1.61	853.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：133以内 4、详见设计图纸及规范技术要求	m3	3.33	1648.12	5488.24	
141	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：57以内 4、详见设计图纸及规范技术要求	m3	8.71	1714.41	14932.51	
142	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝合金薄板保护层 2、绝热厚度：0.5mm 3、详见设计图纸及规范技术要求	m2	450.67	88.62	39938.38	
143	01B003	开槽	1、名称：开槽 2、规格：DN15 3、包含墙地面恢复	m	333.9	20.14	6724.75	
144	01B004	开槽	1、名称：开槽 2、规格：DN20 3、包含墙地面恢复	m	665.6	20.14	13405.18	
145	01B005	开槽	1、名称：开槽 2、规格：DN25 3、包含墙地面恢复	m	8.8	20.14	177.23	
146	030905002005	抗震支架	1、名称：F-T-DN65 2、管架形式：热镀锌抗震支架（含连接件、螺栓、螺帽等配件均为热镀锌） 3、其他：抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014. 4、抗震支架按照规范要求计入，投标人自行合理报价，结算时不调整	kg	67.98	44.23	3006.76	
147	030905002006	抗震支架	1、名称：F-TL-DN65 2、管架形式：热镀锌抗震支架（含连接件、螺栓、螺帽等配件均为热镀锌） 3、其他：抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014. 4、抗震支架按照规范要求计入，投标人自行合理报价，结算时不调整	kg	63.12	43.02	2715.42	
148	030219001001	22层屋面生活冷水箱	1、名称：22层屋面生活冷水箱 2、规格：7000×3500×2000（h）不锈钢拼装水箱 有效容积41m3，运行重量49t 3、加强保温保温厚度不小于50mm 满足设计验收要求 4、包含基础制作安装高出完成面500mm	台	1	57561.15	57561.15	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030219001002	闭式热水箱（22层屋面高区）	1、名称：闭式热水箱（22层屋面高区） 2、规格：3000×3000×2000（h）不锈钢拼装水箱 有效容积10m3，运行重量12t 3、加强保温保温厚度不小于50mm 满足设计验收要求 4、包含基础制作安装高出完成面500mm	台	1	24077.34	24077.34	
150	030219001003	闭式热水箱（22层屋面低区）	1、名称：闭式热水箱（22层屋面低区） 2、规格：2000×1000×1500（h）不锈钢拼装水箱 有效容积2m3，运行重量3t 3、加强保温保温厚度不小于50mm 满足设计验收要求 4、包含基础制作安装高出完成面500mm	台	1	14077.34	14077.34	
151	030109001001	高区冷水供水泵	1、名称：高区冷水供水泵 2、规格：Q=17m3/h,H=20m，N=2KW 3、包含基础制作安装高出完成面200mm 自带变频控制柜	台	3	13332.15	39996.45	
152	030109001002	高区热水回水泵	1、名称：高区热水回水泵 2、规格：Q=5m3/h,H=20m，N=0.5KW 3、包含基础制作安装高出完成面500mm	台	2	3414.13	6828.26	
153	030109001003	高区空气源热泵	1、名称：高区空气源热泵 2、规格：额定输入负荷：单台不小于45KW，N=10.15KW 3、机器质量500KG/台，噪音<=60dB，COP4.2包含基础制作安装高出完成面200mm	台	3	19409.13	58227.39	
154	030109001004	低区空气源热泵	1、名称：低区空气源热泵 2、规格：额定输入负荷：单台不小于8.8KW，N=2.2KW 3、机器质量500KG/台，噪音<=60dB，COP4.2包含基础制作安装高出完成面200mm	台	2	10659.13	21318.26	
155	030109001005	高区空气源循环水泵	1、名称：高区空气源循环水泵 2、规格：Q=24m3/h,H=15m，N=2KW 3、包含基础制作安装高出完成面200mm 自带变频控制柜	台	2	16132.15	32264.3	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030109001006	低区空气源循环水泵	1、名称：低区空气源循环水泵 2、规格：Q=4m3/h,H=15m，N=1.0KW 3、包含基础制作安装高出完成面200mm 自带变频控制柜	台	2	11967.15	23934.3	
157	030109001007	低区冷水供水泵	1、名称：低区冷水供水泵 2、规格：Q=7m3/h,H=15m，N=1.5KW 3、包含基础制作安装高出完成面200mm 自带变频控制柜	台	3	12782.15	38346.45	
158	030109001008	低区热水回水泵	1、名称：低区热水回水泵 2、规格：Q=2.0m3/h,H=15m，N=1.0KW 3、包含基础制作安装高出完成面500mm	台	2	3209.13	6418.26	
159	031006004001	膨胀罐	1、名称：膨胀罐 2、规格：储水容量500L	台	1	8294.77	8294.77	
160	031006004002	膨胀罐	1、名称：膨胀罐 2、规格：储水容量250L	台	1	7254.77	7254.77	
161	031006004003	隔膜气压罐	1、名称：隔膜气压罐 2、规格：储水容量500L	台	1	8274.77	8274.77	
162	031006004004	隔膜气压罐	1、名称：隔膜气压罐 2、规格：储水容量250L	台	1	4289.77	4289.77	
163	031003002017	电辅助加热器	1、类型：电辅助加热器 2、规格、30.0kW	个	2	2744.26	5488.52	
164	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN160 4、连接形式：承接连接，胶粘 5、详见设计图纸和相关规范技术要求 6、含管件安装	m	199.97	94	18797.18	
165	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、连接形式：承接连接，胶粘 5、详见设计图纸和相关规范技术要求 6、含管件安装	m	786.85	37.11	29200	
166	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：承接连接，胶粘 5、详见设计图纸和相关规范技术要求 6、含管件安装	m	1160.77	56.41	65479.04	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
167	031001006040	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN50 4、连接形式：承接连接，胶粘 5、详见设计图纸和相关规范技术要求 6、含管件安装	m	745.07	40.4	30100.83	
168	031002003024	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管DN150 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	2	147.84	295.68	
169	031002003025	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管DN100 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	12	119.07	1428.84	
170	031002003026	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管DN50 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	12	72.96	875.52	
171	031001006041	塑料管	1、安装部位：管井 2、介质：排水 3、材质、规格：螺旋消音管 DN160 4、连接形式：承接连接，胶粘 5、详见设计图纸和相关规范技术要求 6、含管件安装	m	152.2	150.89	22965.46	
172	031001006042	塑料管	1、安装部位：管井 2、介质：排水 3、材质、规格：螺旋消音管 DN100 4、连接形式：承接连接，胶粘 5、详见设计图纸和相关规范技术要求 6、含管件安装	m	866.4	66.52	57632.93	
173	031001006043	塑料管	1、安装部位：管井 2、介质：排水 3、材质、规格：螺旋消音管 DN75 4、连接形式：承接连接，胶粘 5、详见设计图纸和相关规范技术要求 6、含管件安装	m	304.8	88.18	26877.26	
174	031004006001	大便器	1、名称：脚踏式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、形式：脚踏冲洗方式 DN25	组	1	112.92	112.92	
175	031004004001	洗涤盆	1、名称：陶瓷拖布盆 2、规格：单嘴	组	28	69.36	1942.08	
176	031004003001	洗脸盆	1、名称：台下盆陶瓷洗脸盆 2、规格：水嘴	组	113	101.96	11521.48	
177	031004007001	小便器	1、名称：陶瓷立式小便器 2、规格：暗装感应器	组	1	153.42	153.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	031004006002	大便器	1、名称：坐便器 2、材质：陶瓷	组	110	104.72	11519.2	
179	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器	套	104	44.54	4632.16	
180	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：扫除口 2、规格：PVC DN150	个(组)	27	57.85	1561.95	
181	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：扫除口 2、规格：PVC DN100	个(组)	11	41.15	452.65	
182	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：扫除口 2、规格：PVC DN50	个(组)	2	23.32	46.64	
183	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：普通地漏 DN50	个(组)	175	71.85	12573.75	
184	031001006044	阻火圈	1、名称：阻火圈 2、规格材质：金属材质 100	个	252	34.52	8699.04	
185	031001006045	阻火圈	1、名称：阻火圈 2、规格材质：金属材质 160	个	42	37.29	1566.18	
186	031001006046	阻火圈	1、名称：阻火圈 2、规格材质：金属材质 75	个	75	28.99	2174.25	
187	01B006	开槽	1、名称：开槽 2、规格：DN50 3、包含墙地面恢复	m	485.52	40.59	19707.26	
188	01B007	开槽	1、名称：开槽 2、规格：DN75 3、包含墙地面恢复	m	1160.77	65.74	76309.02	
189	01B008	开槽	1、名称：开槽 2、规格：DN100 3、包含墙地面恢复	m	751.45	90.11	67713.16	
190	01B009	开槽	1、名称：开槽 2、规格：DN160 3、包含墙地面恢复	m	192.95	117.41	22654.26	
		分部小计					1607033.92	
		分部分项合计					1607033.92	
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	27530.76	27530.76	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	166990.32	166990.32	
		单价措施合计					194521.08	
合计							1801555	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

项目编码	031001007001	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	69.5	5.32	127.79	40.66	29.04	6.95	0.53	12.78	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							29.56	7.25	0.53	13.01	4.14
0.2789工日		未计价材料费							32.81				
清单项目综合单价									87.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De50	m	1.02	32.17	32.81		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	5.51	0.66		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	6.02	0.38		
	防锈漆	kg	0.005	15	0.08		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	40.06	--	

项目编码	031001006001	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	417.53	130.54	14.45	183.71	58.45	41.75	13.05	1.45	18.37	5.85
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							42.44	13.54	1.45	18.67	5.95
0.4004工日		未计价材料费							65.08				
清单项目综合单价									147.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De90	m	1.02	63.8	65.08		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	5.51	1.21		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.025	7.46	0.19		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	防锈漆	kg	0.012	15	0.18		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.55	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	78.62	--	

项目编码	031001006002	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	37.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	394.11	110.69	10.18	173.41	55.18	39.41	11.07	1.02	17.34	5.52
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1

综合人工工日	小计	40.1	11.56	1.02	17.64	5.62
0.3783工日	未计价材料费	60.15				
清单项目综合单价		136.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De75	m	1.02	58.97	60.15		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	5.51	1.1		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.016	7.46	0.12		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	防锈漆	kg	0.008	15	0.12		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	71.71	--	

项目编码	031001006003	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	213.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	385.84	99.37	6.54	169.77	54.02	38.58	9.94	0.65	16.98	5.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							39.1	10.24	0.65	17.21	5.47
0.3689工日		未计价材料费							36.46				
清单项目综合单价									109.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De63	m	1.02	35.74	36.45		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		

新点网上招投标系统

	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	5.51	0.69		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	6.02	0.4		
	防锈漆	kg	0.005	15	0.08		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	46.7	--	

项目编码	031001006004	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	263.2	44.53	1.43	115.81	36.85	26.32	4.45	0.14	11.58	3.69
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							26.84	4.75	0.14	11.81	3.76
0.2532工日		未计价材料费							21.28				
清单项目综合单价									68.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De25	m	1.02	20.86	21.28		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	5.51	0.23		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			

	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	防锈漆	kg	0.001	15	0.02		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	26.03	--	

项目编码	031001006005	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	263.2	54.67	1.43	115.81	36.85	26.32	5.47	0.14	11.58	3.69
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							26.84	5.77	0.14	11.81	3.76
0.2532工日		未计价材料费							19.33				
清单项目综合单价									67.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De20	m	1.02	18.95	19.33		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	5.51	0.22		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	6.02	0.33		
	防锈漆	kg	0.001	15	0.02		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		

	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031001006006	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	17.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-178	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	145.71	17.76	160.44	51.05	36.46	14.57	1.78	16.04	5.11
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							37.15	15.06	1.78	16.34	5.21
0.3505工日		未计价材料费							75.18				
清单项目综合单价									150.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De125	m	1.02	73.71	75.18		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN100	个	0.268	41	10.99		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.25	5.51	1.38		
	膨胀螺栓M10	套	0.538	0.69	0.37		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.026	7.46	0.19		
	氧气	m3	0.013	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.111	6.02	0.67		
	防锈漆	kg	0.013	15	0.2		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片ф400	片	0.025	8.66	0.22		
	汽油	kg	0.004	9.55	0.04		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	90.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006007	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	35.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	130.54	14.45	141.32	44.97	32.12	13.05	1.45	14.13	4.5
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							32.81	13.54	1.45	14.43	4.6
0.3095工日		未计价材料费							71.44				
清单项目综合单价									138.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De100	m	1.02	70.04	71.44		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	5.51	1.21		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.025	7.46	0.19		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	防锈漆	kg	0.012	15	0.18		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.55	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	84.98	--	

项目编码	031001006008	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	46.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	130.54	14.45	141.32	44.97	32.12	13.05	1.45	14.13	4.5

10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							32.81	13.54	1.45	14.43	4.6
0.3095工日		未计价材料费							65.08				
清单项目综合单价									131.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De90	m	1.02	63.8	65.08		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	5.51	1.21		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.025	7.46	0.19		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	防锈漆	kg	0.012	15	0.18		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.55	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	78.62	--	

项目编码	031001006009	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	7.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	110.69	10.18	133.39	42.44	30.32	11.07	1.02	13.34	4.24
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							31.01	11.56	1.02	13.64	4.34
0.2925工日		未计价材料费							60.15				
清单项目综合单价									121.72				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	镀锌衬塑钢管De80	m	1.02	58.97	60.15		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	5.51	1.1		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.016	7.46	0.12		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	防锈漆	kg	0.008	15	0.12		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	71.71	--	

项目编码	031001006010	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	62.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	110.69	10.18	133.39	42.44	30.32	11.07	1.02	13.34	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							31.01	11.56	1.02	13.64	4.34
0.2925工日		未计价材料费							60.15				
清单项目综合单价									121.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De75	m	1.02	58.97	60.15		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	5.51	1.1		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.016	7.46	0.12		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		

	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	防锈漆	kg	0.008	15	0.12		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	71.71	--	

项目编码	031001006011	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	2.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	110.69	10.18	133.39	42.44	30.32	11.07	1.02	13.34	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							31.01	11.56	1.02	13.64	4.34
0.2925工日		未计价材料费							60.15				
清单项目综合单价									121.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管DN65	m	1.02	58.97	60.15		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	5.51	1.1		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.016	7.46	0.12		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	防锈漆	kg	0.008	15	0.12		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		

新点网上招投标系统

	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	71.71	--	

项目编码	031001006012	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	37.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	99.37	6.54	130.59	41.55	29.68	9.94	0.65	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	10.24	0.65	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费							36.46				
清单项目综合单价									95.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De63	m	1.02	35.74	36.45		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	5.51	0.69		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	6.02	0.4		
	防锈漆	kg	0.005	15	0.08		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	46.7	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006013	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	31.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	69.5	5.32	127.79	40.66	29.04	6.95	0.53	12.78	4.07
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							29.56	7.25	0.53	13.01	4.14
0.2789工日		未计价材料费							32.81				
清单项目综合单价									87.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De50	m	1.02	32.17	32.81		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	5.51	0.66		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	6.02	0.38		
	防锈漆	kg	0.005	15	0.08		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	40.06	--	

项目编码	031001007002	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	13.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	65.5	4.38	107.27	34.13	24.38	6.55	0.44	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.85	0.44	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							25.83				
清单项目综合单价									72.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De40	m	1.02	25.32	25.83		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	5.51	0.44		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	6.02	0.36		
	防锈漆	kg	0.004	15	0.06		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	32.68	--	

项目编码	031001006014	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	59.21	2.29	107.27	34.13	24.38	5.92	0.23	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07

综合人工工日	小计			24.9	6.22	0.23	10.96	3.48
0.2349工日	未计价材料费							23.42
清单项目综合单价								69.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De32	m	1.02	22.96	23.42			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62			
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19			
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15			
	型钢	kg	0.06	5.51	0.33			
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	7.46	0.03			
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02			
	水	m3	0.058	6.02	0.35			
	防锈漆	kg	0.002	15	0.03			
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01			
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01			
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04			
	机油	kg	0.017	7.72	0.13			
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01			
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	其他材料费			--	0.15		--	
	材料费小计			--	29.64		--	

项目编码	031001006015	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	3.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	54.67	1.43	89.08	28.34	20.25	5.47	0.14	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日	小计								20.77	5.77	0.14	9.14	2.9
0.1959工日	未计价材料费												19.33
清单项目综合单价													58.05
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	镀锌衬塑钢管De20	m	1.02	18.95	19.33		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	5.51	0.22		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	6.02	0.33		
	防锈漆	kg	0.001	15	0.02		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	2.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25		7.25	3	25			7.25	3
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	28	1.15	8.45	3.5	28		1.15	8.45	3.5
综合人工工日		小计						53		1.15	15.7	6.5
0.53工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								76.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	163.32	18.69	152.51	48.53	34.66	16.33	1.87	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	16.33	1.87	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.488	0.22			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	7.46	0.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.33		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管				计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	120.68	18.69	144.12	45.86	32.75	12.07	1.87	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	12.07	1.87	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.488	0.2			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	7.46	0.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.07		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	313.39	18.69	159.51	50.75	36.25	31.34	1.87	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	31.34	1.87	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	92.17	28.11		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.488	0.49		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.34	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	192.77	18.69	117.07	37.25	26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	56.15	17.13		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.488	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	192.77	18.69	117.07	37.25	26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	56.15	17.13		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.488	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	192.77	18.69	117.07	37.25	26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	56.15	17.13		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.488	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	192.77	18.69	117.07	37.25	26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	56.15	17.13		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.488	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	117.06	18.69	85.82	27.31	19.5	11.71	1.87	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.71	1.87	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.488	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.71	--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	74.42	18.69	77.42	24.63	17.6	7.44	1.87	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.44	1.87	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.488	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.44	--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	61.55	18.69	77.42	24.63	17.6	6.16	1.87	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.16	1.87	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	15.92	4.86		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.488	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.16	--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	52.4	18.69	77.42	24.63	17.6	5.24	1.87	7.74	2.46

综合人工工日	小计			17.6	5.24	1.87	7.74	2.46
0.166工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.92	3.94			
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级	kg	0.41	0.488	0.2			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	5.24		--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	52.4	18.69	77.42	24.63	17.6	5.24	1.87	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.24	1.87	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32					m		0.305	12.92	3.94			
	石棉绒					kg		0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝					kg		0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级					kg		0.41	0.488	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.24		--	

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-428备注3	螺纹法兰阀 公称直径20mm以内	个	1	26.18	38.48		11.52	3.67	26.18	38.48		11.52	3.67
综合人工工日		小计							26.18	38.48		11.52	3.67
0.247工日		未计价材料费											109.25
清单项目综合单价													189.1

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	减压阀DN20	个	1	109.25	109.25		
	螺纹法兰0.6MPa DN20	片	2	13.19	26.38		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.04	5.57	0.22		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.73	--	

项目编码	031003002002	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-427	螺纹法兰阀 公称直径15mm以内	个	1	20.14	30.98		8.86	2.82	20.14	30.98		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	30.98		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									97.8				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	截止阀DN15	个	1	35	35		
	螺纹法兰0.6MPa DN15	片	2	9.6	19.2		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.03	5.57	0.17		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003002003	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-428备注3	螺纹法兰阀 公称直径20mm以内	个	1	26.18	38.48		11.52	3.67	26.18	38.48		11.52	3.67
综合人工工日		小计							26.18	38.48		11.52	3.67
0.247工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									154.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1	75	75		
	螺纹法兰0.6MPa DN20	片	2	13.19	26.38		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.04	5.57	0.22		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.48	--	

项目编码	031003002004	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-428	螺纹法兰阀 公称直径20mm以内	个	1	20.14	38.48		8.86	2.82	20.14	38.48		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	38.48		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									145.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1	75	75		
	螺纹法兰0.6MPa DN20	片	2	13.19	26.38		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.04	5.57	0.22		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.48	--	

项目编码	031003002005	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-429备注3	螺纹法兰阀 公称直径25mm以内	个	1	33.07	45.98		14.55	4.63	33.07	45.98		14.55	4.63
综合人工工日		小计							33.07	45.98		14.55	4.63
0.312工日		未计价材料费							99				
清单项目综合单价									197.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1	99	99		
	螺纹法兰0.6MPa DN25	片	2	16.67	33.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.07	5.57	0.39		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.98	--	

项目编码	031003002006	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-429	螺纹法兰阀 公称直径25mm以内	个	1	25.44	45.98		11.19	3.56	25.44	45.98		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	45.98		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							99				
清单项目综合单价									185.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1	99	99		
	螺纹法兰0.6MPa DN25	片	2	16.67	33.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.07	5.57	0.39		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.98	--	

项目编码	031003002007	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-430	螺纹法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	29.68	60.63		13.06	4.16	29.68	60.63		13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	60.63		13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费							119				
清单项目综合单价									226.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1	119	119		
	螺纹法兰0.6MPa DN32	片	2	23.67	47.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		

新点网上招投标系统

	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.63	--	

项目编码	031003002008	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-431	螺纹法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	49.82	68.97		21.92	6.97	49.82	68.97		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	68.97		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							254				
清单项目综合单价									401.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1	254	254		
	螺纹法兰0.6MPa DN40	片	2	27.75	55.5		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	322.97	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	70.08	10.67	21.92	6.97	49.82	70.08	10.67	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	70.08	10.67	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							335				

清单项目综合单价							494.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1	335	335		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	7.46	1.57		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.08	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							394				
清单项目综合单价									587.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀De75	个	1	394	394		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							394				
清单项目综合单价									587.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	394	394		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.71	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							521				
清单项目综合单价									765.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN80	个	1	521	521		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	627.47	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.87	22.16	41.04	13.06	93.28	115.87	22.16	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.87	22.16	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							742				
清单项目综合单价									1027.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	742	742		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	7.46	4.4		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	857.87	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-439	焊接法兰阀 公称直径125mm以内	个	1	119.78	137.6	22.98	52.7	16.77	119.78	137.6	22.98	52.7	16.77
综合人工工日		小计							119.78	137.6	22.98	52.7	16.77
1.13工日		未计价材料费							980				
清单项目综合单价									1329.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN125	个	1	980	980		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	2	51.8	103.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.46	5.57	2.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.72	7.46	5.37		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25		
	厚漆	kg	0.22	8.58	1.89		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.6	0.94	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1117.6	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.87	22.16	41.04	13.06	93.28	115.87	22.16	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.87	22.16	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							770				
清单项目综合单价									1055.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	770	770		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	7.46	4.4		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		

	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	885.87	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							598				
清单项目综合单价									791.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN65	个	1	598	598		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	666.71	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54

0.71工日	未计价材料费			652			
清单项目综合单价				896.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN80	个	1	652	652		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	758.47	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							816.79				
清单项目综合单价									1061.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN80						个	1	816.79	816.79			
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.26	5.57	1.45			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.49	7.46	3.66			
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31			
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17			
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	923.26	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419备注3	阀门安装 螺纹阀公称直径20mm以内	个	1	13.78	5.16		6.06	1.93	13.78	5.16		6.06	1.93
10-486备注3	自动排气阀 20	个	1	28.94	11.04		12.73	4.05	28.94	11.04		12.73	4.05
综合人工工日		小计							42.72	16.2		18.79	5.98
0.403工日		未计价材料费							97.93				
清单项目综合单价									181.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	75	75.75		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.034	8.58	0.29		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.042	5.57	0.23		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.15	0.21	0.03		
	自动排气阀DN20	个	1	22.18	22.18		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	5.6	3.64		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	5.13	1.08		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.488	0.24		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	114.13	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径 15mm以内	个	1	13.78	4.28		6.06	1.93	13.78	4.28		6.06	1.93
10-485备注3	自动排气阀 15	个	1	22.05	9.41		9.7	3.09	22.05	9.41		9.7	3.09
综合人工工日		小计							35.83	13.69		15.76	5.02
0.338工日		未计价材料费											53.1
清单项目综合单价													123.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1.01	35	35.35		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02		
	自动排气阀DN15	个	1	17.75	17.75		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	5.6	3.64		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	5.13	1.08		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.488	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.79	--	

项目编码	031003003011	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	Y型过滤器	个	1	93.28	115.87	22.16	41.04	13.06	93.28	115.87	22.16	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.87	22.16	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											813
清单项目综合单价													1098.41

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN100	个	1	813	813		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	7.46	4.4		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	928.87	--	

项目编码	031003003012	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	Y型过滤器	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							529.2				
清单项目综合单价									773.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN80	个	1	529.2	529.2		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	635.67	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-35	压力仪表 隔膜/膜片式压力表	台	1	54.39	3	0.42	23.93	7.61	54.39	3	0.42	23.93	7.61
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	2.78		15.86	5.05	3.6	0.28		1.59	0.51
6-655	仪表阀门安装与研磨 内螺纹阀门 碳钢	个	1	20.14	1.24	1.43	8.86	2.82	20.14	1.24	1.43	8.86	2.82
综合人工工日		小计							78.13	4.52	1.85	34.38	10.94
0.714工日		未计价材料费							180.8				
清单项目综合单价									310.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表Y-100	套	1	125.8	125.8		
	仪表接头	套	1	15	15		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	垫片	片	1	0.33	0.33		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	18.6	0.19		
	棉纱头	kg	0.055	6.5	0.36		
	汽油	kg	0.055	9.55	0.53		
	仪表阀门DN15	个	1	25	25		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.1	0.35	0.04		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	185.32	--	

项目编码	031003002009	项目名称	小厨宝	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-428	小厨宝	个	1	20.14	38.48		8.86	2.82	20.14	38.48		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	38.48		8.86	2.82

新点网上招投标系统

0.19工日	未计价材料费						399
清单项目综合单价							469.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小厨宝N=2.2KW 220V V=5L	个	1	399	399		
	螺纹法兰0.6MPa DN20	片	2	13.19	26.38		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.04	5.57	0.22		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	437.48	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-640	低压法兰式水表公称直径80mm以内	个	1	50.88	106.47	18.88	22.39	7.12	50.88	106.47	18.88	22.39	7.12
综合人工工日		小计							50.88	106.47	18.88	22.39	7.12
0.48工日		未计价材料费							119.78				
清单项目综合单价									325.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN80	个	1	119.78	119.78		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	226.25	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表 公称直径 65mm以内	个	1	44.52	68.71	18.88	19.59	6.23	44.52	68.71	18.88	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	68.71	18.88	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费							84.29				
清单项目综合单价									242.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN65	个	1	84.29	84.29		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	68.9	44.06		30.32	9.65	68.9	44.06		30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	44.06		30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									206.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN40	只	1	53.24	53.24		

	螺纹闸阀Z15T-10K DN40	个	1.01	42.31	42.73		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	97.3	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表 公称直径32mm以内	组	1	56.18	34.39		24.72	7.87	56.18	34.39		24.72	7.87
综合人工工日		小计							56.18	34.39		24.72	7.87
0.53工日		未计价材料费							48.8				
清单项目综合单价									171.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN32	只	1	48.8	48.8		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN32	个	1.01	33.11	33.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.09	7.72	0.69		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.17	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.19	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	719.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	11.54	1.7	0.05	5.08	1.61
0.1089工日	未计价材料费	7.91				
清单项目综合单价		27.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R冷水管15/20	m	1.02	3.71	3.78		
	PP-R给水管件15/20	个	1.637	2.52	4.13		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.61	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2060.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							8.82				
清单项目综合单价									28.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R冷水管20/25	m	1.02	4.95	5.05		
	PP-R给水管件20/25	个	1.052	3.58	3.77		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.52	--	

项目编码	031001006018	项目名称	管塑料管	计量单位	m	工程量	8.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	55.04	17.51	12.51	1.32	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.62	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											12.1
清单项目综合单价													34.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R冷水管25/32	m	1.02	7.35	7.5		
	PP-R给水管件25/32	个	0.978	4.71	4.61		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	031001006019	项目名称	管塑料管	计量单位	m	工程量	6.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.94	55.04	17.51	12.51	1.41	0.09	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.71	0.09	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											14.52
清单项目综合单价													36.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R冷水管32/40	m	1.02	9.83	10.03		
	PP-R给水管件32/40	个	0.803	5.6	4.5		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	16.23	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	356.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	81.52	214	111.47	35.47	2.53	0.82	2.14	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	28.72	63.78	153.91	48.97	3.5	0.29	0.64	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	1.11	2.78	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							6.2				
清单项目综合单价									19.61				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	kg	1.06	5.85	6.2		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	7.46	0.23		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.488	0.08		
	黄砂	m3	0.00028	288.5	0.08		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	6.02			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	280	0.08		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

新点网上招投标系统

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	356.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.36	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	6.07	8.36	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.31	8.36	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.71	0.13	0.24	0.32	0.1
0.0067工日		未计价材料费							0.11				
清单项目综合单价									1.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛清漆	kg	0.0048	22.8	0.11		
	汽油	kg	0.0099	9.55	0.09		
	银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.24	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	238.5	117		104.94	33.39	238.5	117		104.94	33.39
综合人工工日		小计							238.5	117		104.94	33.39
2.25工日		未计价材料费							1154.29				
清单项目综合单价									1648.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B1级难燃橡塑保温40	m3	1.03	1064.75	1096.69		

	胶带(9m/卷)	卷	9.6	6	57.6		
	粘结剂	kg	7.5	15.44	115.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1271.29	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							1162.69				
清单项目综合单价									1714.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B1级难燃橡塑保温40	m3	1.03	1064.75	1096.69		
	胶带(9m/卷)	卷	11	6	66		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.81	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	234.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	52.88	88.15	28.05	20.03	1.27	5.29	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.29	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费							50.4				
清单项目综合单价									88.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金薄板保护层0.5mm	m2	1.2	42	50.4		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	51.67	--

项目编码	01B001	项目名称	开槽	计量单位	m	工程量	13.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-971	配管混凝土刨沟公称直径20mm以内	10m	0.1	124.02	5.35		54.57	17.36	12.4	0.54		5.46	1.74
综合人工工日		小计							12.4	0.54		5.46	1.74
0.117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.488	0.22		
	黄砂	m3	0.0011	288.5	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	01B002	项目名称	开槽	计量单位	m	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-971	配管混凝土刨沟公称直径20mm以内	10m	0.1	124.02	5.35		54.57	17.36	12.4	0.54		5.46	1.74
综合人工工日		小计							12.4	0.54		5.46	1.74
0.117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.488	0.22		
	黄砂	m3	0.0011	288.5	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	030905002001	项目名称	抗震支架	计量单位	kg	工程量	67.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	0.01	909.48	276.54	16.43	400.17	127.33	9.09	2.77	0.16	4	1.27
综合人工工日		小计							9.09	2.77	0.16	4	1.27
0.0858工日		未计价材料费							26.94				
清单项目综合单价									44.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	1.04	25.9	26.94		
	砂轮片φ350	片	0.01	11.58	0.12		
	棉纱头	kg	0.0135	5.57	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.8	3	2.4		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.71	--	

项目编码	030905002002	项目名称	抗震支架	计量单位	kg	工程量	126.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A003	抗震支架(10kg以上)	100kg	0.01	892.52	180.54	15.91	392.71	124.95	8.93	1.81	0.16	3.93	1.25
综合人工工日		小计							8.93	1.81	0.16	3.93	1.25
0.0842工日		未计价材料费							26.94				
清单项目综合单价									43.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	1.04	25.9	26.94		
	砂轮片φ350	片	0.01	11.58	0.12		
	棉纱头	kg	0.0135	5.57	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.48	3	1.44		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	28.75	--

项目编码	030905002003	项目名称	抗震支架	计量单位	kg	工程量	59.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A003	抗震支架(10kg以上)	100kg	0.01	892.52	180.54	15.91	392.71	124.95	8.93	1.81	0.16	3.93	1.25
综合人工工日		小计							8.93	1.81	0.16	3.93	1.25
0.0842工日		未计价材料费							26.94				
清单项目综合单价									43.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	1.04	25.9	26.94		
	砂轮片φ350	片	0.01	11.58	0.12		
	棉纱头	kg	0.0135	5.57	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.48	3	1.44		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.75	--	

项目编码	030905002004	项目名称	抗震支架	计量单位	kg	工程量	35.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A003	抗震支架(10kg以上)	100kg	0.01	892.52	180.54	15.91	392.71	124.95	8.93	1.81	0.16	3.93	1.25
综合人工工日		小计							8.93	1.81	0.16	3.93	1.25
0.0842工日		未计价材料费							26.94				
清单项目综合单价									43.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	1.04	25.9	26.94		
	砂轮片φ350	片	0.01	11.58	0.12		
	棉纱头	kg	0.0135	5.57	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M16×200	套	0.48	3	1.44		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.75	--	

项目编码	031001006020	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	64.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	394.11	110.69	10.18	173.41	55.18	39.41	11.07	1.02	17.34	5.52
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							40.1	11.56	1.02	17.64	5.62
0.3783工日		未计价材料费							60.15				
清单项目综合单价									136.09				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌衬塑钢管De75	m	1.02	58.97	60.15		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	5.51	1.1		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.016	7.46	0.12		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	防锈漆	kg	0.008	15	0.12		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	71.71	--

项目编码	031001006021	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	385.84	99.37	6.54	169.77	54.02	38.58	9.94	0.65	16.98	5.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							39.1	10.24	0.65	17.21	5.47
0.3689工日		未计价材料费							36.46				
清单项目综合单价									109.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De63	m	1.02	35.74	36.45		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	5.51	0.69		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	6.02	0.4		
	防锈漆	kg	0.005	15	0.08		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	46.7	--	

项目编码	031001006022	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	23.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	377.57	69.5	5.32	166.13	52.86	37.76	6.95	0.53	16.61	5.29
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							38.28	7.25	0.53	16.84	5.36
0.3611工日		未计价材料费							32.81				
清单项目综合单价									101.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De50	m	1.02	32.17	32.81		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	5.51	0.66		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	6.02	0.38		
	防锈漆	kg	0.005	15	0.08		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	40.06	--	

项目编码	031001006023	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	25.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接)公称直径32mm以内	10m	0.1	316.94	65.5	4.38	139.45	44.37	31.69	6.55	0.44	13.95	4.44

新点网上招投标系统

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							32.21	6.85	0.44	14.18	4.51
0.3039工日		未计价材料费							25.83				
清单项目综合单价									84.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De40	m	1.02	25.32	25.83		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	5.51	0.44		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	6.02	0.36		
	防锈漆	kg	0.004	15	0.06		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	32.68	--	

项目编码	031001006024	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	25.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接)公称直径32mm以内	10m	0.1	316.94	65.5	4.38	139.45	44.37	31.69	6.55	0.44	13.95	4.44
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							32.21	6.85	0.44	14.18	4.51
0.3039工日		未计价材料费							25.83				
清单项目综合单价									84.02				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De40	m	1.02	25.32	25.83		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	5.51	0.44		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	6.02	0.36		
	防锈漆	kg	0.004	15	0.06		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	32.68	--	

项目编码	031001006025	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	316.94	59.21	2.29	139.45	44.37	31.69	5.92	0.23	13.95	4.44
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							32.21	6.22	0.23	14.18	4.51
0.3039工日		未计价材料费							23.42				
清单项目综合单价									80.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De32	m	1.02	22.96	23.42		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		

	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	5.51	0.33		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	7.46	0.03		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	6.02	0.35		
	防锈漆	kg	0.002	15	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	29.64	--	

项目编码	031001006026	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170备注3	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	263.2	54.67	1.43	115.81	36.85	26.32	5.47	0.14	11.58	3.69
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							26.84	5.77	0.14	11.81	3.76
0.2532工日		未计价材料费							19.33				
清单项目综合单价									67.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De20	m	1.02	18.95	19.33		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	5.51	0.22		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			

	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	6.02	0.33		
	防锈漆	kg	0.001	15	0.02		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031001006027	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	70.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	130.54	14.45	141.32	44.97	32.12	13.05	1.45	14.13	4.5
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							32.81	13.54	1.45	14.43	4.6
0.3095工日		未计价材料费							65.08				
清单项目综合单价									131.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De90	m	1.02	63.8	65.08		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	5.51	1.21		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.025	7.46	0.19		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	防锈漆	kg	0.012	15	0.18		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.55	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		

	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	78.62	--	

项目编码	031001006028	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	77.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	110.69	10.18	133.39	42.44	30.32	11.07	1.02	13.34	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							31.01	11.56	1.02	13.64	4.34
0.2925工日		未计价材料费							60.15				
清单项目综合单价									121.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De75	m	1.02	58.97	60.15		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	5.51	1.1		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.016	7.46	0.12		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	防锈漆	kg	0.008	15	0.12		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	71.71	--	

项目编码	031001006029	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	40.26

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	99.37	6.54	130.59	41.55	29.68	9.94	0.65	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	10.24	0.65	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费							36.46				
清单项目综合单价									95.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De63	m	1.02	35.74	36.45		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	5.51	0.69		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	6.02	0.4		
	防锈漆	kg	0.005	15	0.08		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	46.7	--	

项目编码	031001006030	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	82.1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	69.5	5.32	127.79	40.66	29.04	6.95	0.53	12.78	4.07

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							29.56	7.25	0.53	13.01	4.14
0.2789工日		未计价材料费							32.81				
清单项目综合单价									87.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De50	m	1.02	32.17	32.81		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	5.51	0.66		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	6.02	0.38		
	防锈漆	kg	0.005	15	0.08		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	40.06	--	

项目编码	031001007003	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	130.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	65.5	4.38	107.27	34.13	24.38	6.55	0.44	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.85	0.44	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							25.83				
清单项目综合单价									72.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De40	m	1.02	25.32	25.83		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	5.51	0.44		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	7.46	0.07		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	6.02	0.36		
	防锈漆	kg	0.004	15	0.06		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	32.68	--	

项目编码	031001006031	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	38.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	59.21	2.29	107.27	34.13	24.38	5.92	0.23	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.22	0.23	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							23.42				
清单项目综合单价									69.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De32	m	1.02	22.96	23.42		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		

	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	5.51	0.33		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	7.46	0.03		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	6.02	0.35		
	防锈漆	kg	0.002	15	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	29.64	--	

项目编码	031001006032	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	30.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	44.53	1.43	89.08	28.34	20.25	4.45	0.14	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.75	0.14	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费							21.28				
清单项目综合单价									58.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De25	m	1.02	20.86	21.28		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	5.51	0.23		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			

	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	防锈漆	kg	0.001	15	0.02		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	26.03	--	

项目编码	031001006033	项目名称	镀锌衬塑钢管	计量单位	m	工程量	53.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	54.67	1.43	89.08	28.34	20.25	5.47	0.14	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.77	0.14	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费							19.33				
清单项目综合单价									58.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌衬塑钢管De20	m	1.02	18.95	19.33		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	5.51	0.22		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	6.02	0.33		
	防锈漆	kg	0.001	15	0.02		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.55	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		

	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	163.32	18.69	152.51	48.53	34.66	16.33	1.87	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	16.33	1.87	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.488	0.22		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	7.46	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.33	--	

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	120.68	18.69	144.12	45.86	32.75	12.07	1.87	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	12.07	1.87	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.69				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.488	0.2		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	7.46	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.07	--	

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	120.68	18.69	144.12	45.86	32.75	12.07	1.87	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	12.07	1.87	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.488	0.2		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	7.46	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.07	--	

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	192.77	18.69	117.07	37.25	26.61	19.28	1.87	11.71	3.73

综合人工工日	小计			26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
0.251工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								63.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	56.15	17.13			
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级	kg	0.667	0.488	0.33			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	19.28		--	

项目编码	031002003017	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	192.77	18.69	117.07	37.25	26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	19.28	1.87	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100					m		0.305	56.15	17.13			
	石棉绒					kg		0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝					kg		0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级					kg		0.667	0.488	0.33			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.28		--	

项目编码	031002003018	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	117.06	18.69	85.82	27.31	19.5	11.71	1.87	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.71	1.87	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							44.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.488	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.71	--	

项目编码	031002003019	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	117.06	18.69	85.82	27.31	19.5	11.71	1.87	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.71	1.87	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80					m	0.305		33.67	10.27			
	石棉绒					kg	0.19		2.4	0.46			
	油浸麻丝					kg	0.091		8.4	0.76			
	水泥32.5级					kg	0.445		0.488	0.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.71		--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	74.42	18.69	77.42	24.63	17.6	7.44	1.87	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.44	1.87	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.488	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.44	--	

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	61.55	18.69	77.42	24.63	17.6	6.16	1.87	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.16	1.87	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	15.92	4.86		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.488	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.16	--	

项目编码	031002003022	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	52.4	18.69	77.42	24.63	17.6	5.24	1.87	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.24	1.87	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.91				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	焊接钢管DN32	m	0.305	12.92	3.94		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.488	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.24	--	

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	52.4	18.69	77.42	24.63	17.6	5.24	1.87	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.24	1.87	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.91

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管DN32	m	0.305	12.92	3.94		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.488	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.24	--	

项目编码	031003002010	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-428备注3	螺纹法兰阀 公称直径20mm以内	个	1	26.18	38.48		11.52	3.67	26.18	38.48		11.52	3.67
综合人工工日		小计							26.18	38.48		11.52	3.67
0.247工日		未计价材料费											109.25
清单项目综合单价													189.1

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	减压阀DN20	个	1	109.25	109.25		
	螺纹法兰0.6MPa DN20	片	2	13.19	26.38		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.04	5.57	0.22		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.73	--	

项目编码	031003002011	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	166

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-427	螺纹法兰阀 公称直径15mm以内	个	1	20.14	30.98		8.86	2.82	20.14	30.98		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	30.98		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									97.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1	35	35		
	螺纹法兰0.6MPa DN15	片	2	9.6	19.2		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.03	5.57	0.17		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.98	--	

项目编码	031003002012	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-427	螺纹法兰阀 公称直径15mm以内	个	1	20.14	30.98		8.86	2.82	20.14	30.98		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	30.98		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									97.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1	35	35		
	螺纹法兰0.6MPa DN15	片	2	9.6	19.2		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.03	5.57	0.17		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.98	--	

项目编码	031003002013	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-428备注3	螺纹法兰阀 公称直径20mm以内	个	1	26.18	38.48		11.52	3.67	26.18	38.48		11.52	3.67
综合人工工日		小计							26.18	38.48		11.52	3.67
0.247工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									154.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1	75	75		
	螺纹法兰0.6MPa DN20	片	2	13.19	26.38		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.04	5.57	0.22		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.48	--	

项目编码	031003002014	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-428	螺纹法兰阀 公称直径20mm以内	个	1	20.14	38.48		8.86	2.82	20.14	38.48		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	38.48		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									145.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1	75	75		
	螺纹法兰0.6MPa DN20	片	2	13.19	26.38		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.04	5.57	0.22		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.48	--	

项目编码	031003002015	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-429备注3	螺纹法兰阀 公称直径25mm以内	个	1	33.07	45.98		14.55	4.63	33.07	45.98		14.55	4.63
综合人工工日		小计							33.07	45.98		14.55	4.63
0.312工日		未计价材料费							99				
清单项目综合单价									197.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1	99	99		
	螺纹法兰0.6MPa DN25	片	2	16.67	33.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.07	5.57	0.39		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.98	--	

项目编码	031003002016	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-429	螺纹法兰阀 公称直径25mm以内	个	1	25.44	45.98		11.19	3.56	25.44	45.98		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	45.98		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							99				
清单项目综合单价									185.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1	99	99		
	螺纹法兰0.6MPa DN25	片	2	16.67	33.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	1.29	10.63		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.07	5.57	0.39		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003013	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.91	10.67	16.79	5.34	38.16	52.91	10.67	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.91	10.67	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									198.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN32	个	1	75	75		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.14	7.46	1.04		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.91	--	

项目编码	031003003014	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-431	螺纹法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	49.82	68.97		21.92	6.97	49.82	68.97		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	68.97		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							171				
清单项目综合单价									318.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN40	个	1	171	171		
	螺纹法兰0.6MPa DN40	片	2	27.75	55.5		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		

新点网上招投标系统

	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	239.97	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	70.08	10.67	21.92	6.97	49.82	70.08	10.67	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	70.08	10.67	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							335				
清单项目综合单价									494.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1	335	335		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	7.46	1.57		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.08	--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日	未计价材料费	394				
清单项目综合单价		587.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀De75	个	1	394	394		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.71	--	

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							521				
清单项目综合单价									765.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN80	个	1	521	521		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

新点网上招投标系统

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	627.47	--	

项目编码	031003003018	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-430	螺纹法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	29.68	60.63		13.06	4.16	29.68	60.63		13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	60.63		13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									187.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN32	个	1	80	80		
	螺纹法兰0.6MPa DN32	片	2	23.67	47.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.63	--	

项目编码	031003003019	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-431	螺纹法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	49.82	68.97		21.92	6.97	49.82	68.97		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	68.97		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							118				
清单项目综合单价									265.68				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	止回阀DN40	个	1	118	118		
	螺纹法兰0.6MPa DN40	片	2	27.75	55.5		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.97	--	

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							816.79				
清单项目综合单价									1061.05				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电磁阀DN80	个	1	816.79	816.79		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	923.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							710.12				
清单项目综合单价									903.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN65	个	1	710.12	710.12		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	778.83	--	

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							817				
清单项目综合单价									1061.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压阀DN80	个	1	817	817		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	923.47	--	

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							665				
清单项目综合单价									858.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压阀DN65	个	1	665	665		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	733.71	--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日	未计价材料费	759				
清单项目综合单价		1003.26				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	消声止回阀 DN80	个	1	759	759		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	865.47	--	

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							690				
清单项目综合单价									883.1				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	消声止回阀 DN65	个	1	690	690		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

新点网上招投标系统

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	758.71	--	

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							472.1				
清单项目综合单价									716.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	温控阀DN80	个	1	472.1	472.1		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	578.57	--	

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							385.5				
清单项目综合单价									578.6				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	温控阀DN65	个	1	385.5	385.5		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	454.21	--	

项目编码	031003003028	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-430	螺纹法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	29.68	60.63		13.06	4.16	29.68	60.63		13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	60.63		13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费							87				
清单项目综合单价									194.53				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	温控阀DN32	个	1	87	87		
	螺纹法兰0.6MPa DN32	片	2	23.67	47.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.63	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003029	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-431	螺纹法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	49.82	68.97		21.92	6.97	49.82	68.97		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	68.97		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							126.5				
清单项目综合单价									274.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	温控阀DN40	个	1	126.5	126.5		
	螺纹法兰0.6MPa DN40	片	2	27.75	55.5		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	195.47	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	13.78	5.16		6.06	1.93	13.78	5.16		6.06	1.93
10-486备注3	自动排气阀 20	个	1	28.94	11.04		12.73	4.05	28.94	11.04		12.73	4.05
综合人工工日		小计							42.72	16.2		18.79	5.98
0.403工日		未计价材料费							97.93				
清单项目综合单价									181.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	75	75.75		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		

新点网上招投标系统

	厚漆	kg	0.034	8.58	0.29		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.042	5.57	0.23		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.15	0.21	0.03		
	自动排气阀DN20	个	1	22.18	22.18		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	5.6	3.64		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	5.13	1.08		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.488	0.24		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	114.13	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	13.78	4.28		6.06	1.93	13.78	4.28		6.06	1.93
10-485备注3	自动排气阀 15	个	1	22.05	9.41		9.7	3.09	22.05	9.41		9.7	3.09
综合人工工日		小计							35.83	13.69		15.76	5.02
0.338工日		未计价材料费											53.1
清单项目综合单价													123.4

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	截止阀DN15	个	1.01	35	35.35		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		

	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02		
	自动排气阀DN15	个	1	17.75	17.75		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	5.6	3.64		
	圆钢ϕ8～14	kg	0.21	5.13	1.08		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.488	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.79	--	

项目编码	031003003030	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	Y型过滤器	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							529.2				
清单项目综合单价									773.46				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	Y型过滤器DN80	个	1	529.2	529.2		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	635.67	--	

项目编码	031003003031	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	Y型过滤器	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							435.6				
清单项目综合单价									628.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN65	个	1	435.6	435.6		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	504.31	--	

项目编码	031003003032	项目名称	大小头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	大小头	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							213.65				
清单项目综合单价									457.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大小头DN80	个	1	213.65	213.65		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		

	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	320.12	--	

项目编码	031003003033	项目名称	大小头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	大小头	个	1	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35	66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	68.71	18.88	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							125.8				
清单项目综合单价									318.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大小头DN65	个	1	125.8	125.8		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	7.46	3.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	194.51	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	87.17	8.21	10.26	3.26	23.32	87.17	8.21	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	87.17	8.21	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							529.2				
清单项目综合单价									661.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	529.2	529.2		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.33	7.46	2.46		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	616.37	--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	58.86	8.21	10.26	3.26	23.32	58.86	8.21	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	58.86	8.21	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							435.75				
清单项目综合单价									539.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	435.75	435.75		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	25.7	51.4		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.28	7.46	2.09		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	494.61	--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.32	64.11	8.21	10.26	3.26	23.32	64.11	8.21	10.26	3.26

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计		23.32	64.11	8.21	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费		252.8				
清单项目综合单价				361.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN40	个	1	252.8	252.8			
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	8.24	1.84	15.16			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.12	7.46	0.9			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61			
	其他材料费			--	1.3		--	
	材料费小计			--	316.91		--	

项目编码	031003010004	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.32	64.11	8.21	10.26	3.26	23.32	64.11	8.21	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	64.11	8.21	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							141				
清单项目综合单价									250.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN32					个		1	141	141			
	平焊法兰1.6MPa DN40					片		2	23.07	46.14			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140					套		8.24	1.84	15.16			
	电焊条J422 ϕ3.2					kg		0.12	7.46	0.9			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg		0.11	5.57	0.61			
	其他材料费								--	1.3		--	
	材料费小计								--	205.11		--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-35	压力仪表 隔膜/膜片式压力表	台	1	54.39	3	0.42	23.93	7.61	54.39	3	0.42	23.93	7.61
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	2.78		15.86	5.05	3.6	0.28		1.59	0.51

新点网上招投标系统

6-655	仪表阀门安装与研磨 内螺纹阀门 碳钢	个	1	20.14	1.24	1.43	8.86	2.82	20.14	1.24	1.43	8.86	2.82
综合人工工日		小计							78.13	4.52	1.85	34.38	10.94
0.714工日		未计价材料费							180.8				
清单项目综合单价									310.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表Y-100	套	1	125.8	125.8		
	仪表接头	套	1	15	15		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	垫片	片	1	0.33	0.33		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	18.6	0.19		
	棉纱头	kg	0.055	6.5	0.36		
	汽油	kg	0.055	9.55	0.53		
	仪表阀门DN15	个	1	25	25		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.1	0.35	0.04		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	185.32	--	

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1969.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							10.82				
清单项目综合单价									30.8				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PP-R热水管15/20	m	1.02	5.15	5.25		
	PP-R热水管件15/20	个	1.637	3.4	5.57		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	12.52	--	

项目编码	031001006035	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2506.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							11.9				
清单项目综合单价									31.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管20/25	m	1.02	6.87	7.01		
	PP-R热水管件20/25	个	1.052	4.65	4.89		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.6	--	

项目编码	031001006036	项目名称	管塑料管	计量单位	m	工程量	17.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	55.04	17.51	12.51	1.32	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		22.85	7.27	0.52	0.3		0.23	0.07

综合人工工日	小计			13.03	1.62	0.05	5.73	1.82
0.1229工日	未计价材料费			16.22				
清单项目综合单价				38.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管25/32	m	1.02	10.3	10.51			
	PP-R热水管件25/32	个	0.978	5.84	5.71			
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	水	m3	0.05	6.02	0.3			
	其他材料费			--	0.11		--	
	材料费小计			--	17.84		--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	530.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	81.52	214	111.47	35.47	2.53	0.82	2.14	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	28.72	63.78	153.91	48.97	3.5	0.29	0.64	1.54	0.49
综合人工工日	小计								6.03	1.11	2.78	2.65	0.84
0.0569工日	未计价材料费								6.2				
清单项目综合单价									19.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	5.85	6.2			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.03029	7.46	0.23			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片ϕ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.488	0.08			
	黄砂						m3	0.00028	288.5	0.08			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	6.02				
	清油						kg	0.00006	13.72				

	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	280	0.08		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	530.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.36	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	6.07	8.36	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.31	8.36	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.71	0.13	0.24	0.32	0.1
0.0067工日		未计价材料费							0.11				
清单项目综合单价									1.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛清漆	kg	0.0048	22.8	0.11		
	汽油	kg	0.0099	9.55	0.09		
	银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	238.5	117		104.94	33.39	238.5	117		104.94	33.39
综合人工工日		小计							238.5	117		104.94	33.39
2.25工日		未计价材料费							1154.29				
清单项目综合单价									1648.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B1级难燃橡塑保温40	m3	1.03	1064.75	1096.69		
	胶带(9m/卷)	卷	9.6	6	57.6		
	粘结剂	kg	7.5	15.44	115.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1271.29	--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	8.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							1162.69				
清单项目综合单价									1714.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B1级难燃橡塑保温40	m3	1.03	1064.75	1096.69		
	胶带(9m/卷)	卷	11	6	66		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.81	--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	450.67

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	52.88	88.15	28.05	20.03	1.27	5.29	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.29	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费							50.4				
清单项目综合单价									88.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金薄板保护层0.5mm	m2	1.2	42	50.4		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.67	--	

项目编码	01B003	项目名称	开槽	计量单位	m	工程量	333.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-971	配管混凝土刨沟公称直径20mm以内	10m	0.1	124.02	5.35		54.57	17.36	12.4	0.54		5.46	1.74
综合人工工日		小计							12.4	0.54		5.46	1.74
0.117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.488	0.22		
	黄砂	m3	0.0011	288.5	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	01B004	项目名称	开槽	计量单位	m	工程量	665.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-971	配管混凝土刨沟公称直径20mm以内	10m	0.1	124.02	5.35		54.57	17.36	12.4	0.54		5.46	1.74
综合人工工日		小计							12.4	0.54		5.46	1.74
0.117工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							20.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.488	0.22		
	黄砂	m3	0.0011	288.5	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	01B005	项目名称	开槽	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-971	配管混凝土刨沟公称直径20mm以内	10m	0.1	124.02	5.35		54.57	17.36	12.4	0.54		5.46	1.74
综合人工工日		小计							12.4	0.54		5.46	1.74
0.117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	0.4463	0.488	0.22			
	黄砂						m3	0.0011	288.5	0.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.54		--	

项目编码	030905002005	项目名称	抗震支架	计量单位	kg	工程量	67.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	0.01	909.48	276.54	16.43	400.17	127.33	9.09	2.77	0.16	4	1.27
综合人工工日		小计							9.09	2.77	0.16	4	1.27
0.0858工日		未计价材料费											26.94
清单项目综合单价													44.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架						kg	1.04	25.9	26.94			
	砂轮片ϕ350						片	0.01	11.58	0.12			
	棉纱头						kg	0.0135	5.57	0.08			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.8	3	2.4			

新点网上招投标系统

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.71	--	

项目编码	030905002006	项目名称	抗震支架	计量单位	kg	工程量	63.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A003	抗震支架(10kg以上)	100kg	0.01	892.52	180.54	15.91	392.71	124.95	8.93	1.81	0.16	3.93	1.25
综合人工工日		小计							8.93	1.81	0.16	3.93	1.25
0.0842工日		未计价材料费							26.94				
清单项目综合单价									43.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	1.04	25.9	26.94		
	砂轮片φ350	片	0.01	11.58	0.12		
	棉纱头	kg	0.0135	5.57	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.48	3	1.44		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.75	--	

项目编码	030219001001	项目名称	22层屋面生活冷水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-305	水箱安装 容积50m3	台	1	2087.14	895.67	1117.8	918.34	292.2	2087.14	895.67	1117.8	918.34	292.2
综合人工工日		小计							2087.14	895.67	1117.8	918.34	292.2
19.69工日		未计价材料费							52250				
清单项目综合单价									57561.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	22层屋面生活冷水箱7000×3500×2000（h）不锈钢拼装水箱 有效容积41m3	台	1	52250	52250		
	水	m3	60	6.02	361.2		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	kg	5.7	15.44	88.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	8	7.46	59.68		
	碳钢气焊条	kg	0.35	12.86	4.5		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	12	3.57	42.84		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	8	7.46	59.68		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	5	5.57	27.85		
	调和漆	kg	16	11.15	178.4		
	松香水	kg	1.28	4.72	6.04		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	17.01	--	
	材料费小计			--	53145.67	--	

项目编码	030219001002	项目名称	闭式热水箱（22层屋面高区）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	水箱安装 容积10m3	台	1	821.5	258.6	520.77	361.46	115.01	821.5	258.6	520.77	361.46	115.01
综合人工工日		小计							821.5	258.6	520.77	361.46	115.01
7.75工日		未计价材料费							22000				
清单项目综合单价									24077.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭式热水箱（22层屋面高区）3000×3000×2000（h）不锈钢拼装水箱 有效容积10m3，运行重量12t	台	1	22000	22000		
	水	m3	12	6.02	72.24		
	氧气	m3	3	2.83	8.49		
	乙炔气	kg	1.14	15.44	17.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	3	7.46	22.38		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	5	3.57	17.85		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	7.46	22.38		

新点网上招投标系统

	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	5.8	11.15	64.67		
	松香水	kg	0.46	4.72	2.17		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	5.68	--	
	材料费小计			--	22258.6	--	

项目编码	030219001003	项目名称	闭式热水箱（22层屋面低区）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	水箱安装 容积10m3	台	1	821.5	258.6	520.77	361.46	115.01	821.5	258.6	520.77	361.46	115.01
综合人工工日		小计							821.5	258.6	520.77	361.46	115.01
7.75工日		未计价材料费							12000				
清单项目综合单价									14077.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭式热水箱（22层屋面低区）2000×1000×1500（h）不锈钢拼装水箱 有效容积2m3，运行重量3t	台	1	12000	12000		
	水	m3	12	6.02	72.24		
	氧气	m3	3	2.83	8.49		
	乙炔气	kg	1.14	15.44	17.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	3	7.46	22.38		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	5	3.57	17.85		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	7.46	22.38		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	5.8	11.15	64.67		
	松香水	kg	0.46	4.72	2.17		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	5.68	--	
	材料费小计			--	12258.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030109001001	项目名称	高区冷水供水泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48.14	66.78	159.04	50.6	361.46	48.14	66.78	159.04	50.6
综合人工工日		小计							666.74	119.48	72.23	293.36	93.34
6.29工日		未计价材料费							12087				
清单项目综合单价									13332.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高区冷水供水泵Q=17m3/h,H=20m，N=2KW	台	1	4050	4050		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.22	3.73	0.82		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.55	4.78		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.488	9.76		
	黄砂	m3	0.035	288.5	10.1		
	碎石	m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	变频控制柜	台	1	8037	8037		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	7.46	1.12		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

新点网上招投标系统

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	12206.48	--	

项目编码	030109001002	项目名称	高区热水回水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
综合人工工日		小计							305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
2.88工日		未计价材料费							2855				
清单项目综合单价									3414.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高区热水回水泵Q=5m3/h,H=20m，N=0.5KW	台	1	2855	2855		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.22	3.73	0.82		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.55	4.78		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.488	9.76		
	黄砂	m3	0.035	288.5	10.1		
	碎石	m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	2926.34	--	

项目编码	030109001003	项目名称	高区空气源热泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
综合人工工日		小计							305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
2.88工日		未计价材料费							18850				
清单项目综合单价									19409.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高区空气源热泵额定输入负荷：单台不小于45KW，N=10.15KW	台	1	18850	18850		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.22	3.73	0.82		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.55	4.78		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.488	9.76		
	黄砂	m3	0.035	288.5	10.1		
	碎石	m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	18921.34	--	

项目编码	030109001004	项目名称	低区空气源热泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
综合人工工日		小计							305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
2.88工日		未计价材料费							10100				
清单项目综合单价									10659.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低区空气源热泵额定输入负荷：单台不小于8.8KW，N=2.2KW	台	1	10100	10100		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.22	3.73	0.82		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.55	4.78		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.488	9.76		
	黄砂	m3	0.035	288.5	10.1		
	碎石	m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	10171.34	--	

项目编码	030109001005	项目名称	高区空气源循环水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48.14	66.78	159.04	50.6	361.46	48.14	66.78	159.04	50.6
综合人工工日		小计							666.74	119.48	72.23	293.36	93.34
6.29工日		未计价材料费							14887				
清单项目综合单价									16132.15				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	高区空气源循环水泵Q=24m3/h,H=15m，N=2KW	台	1	6850	6850		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.22	3.73	0.82		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.55	4.78		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.488	9.76		
	黄砂	m3	0.035	288.5	10.1		
	碎石	m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	变频控制柜	台	1	8037	8037		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	7.46	1.12		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	15006.48	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030109001006	项目名称	低区空气源循环水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48.14	66.78	159.04	50.6	361.46	48.14	66.78	159.04	50.6
综合人工工日		小计							666.74	119.48	72.23	293.36	93.34
6.29工日		未计价材料费							10722				
清单项目综合单价									11967.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低区空气源循环水泵Q=4m3/h,H=15m，N=1.0KW	台	1	2685	2685		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.22	3.73	0.82		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.55	4.78		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.488	9.76		
	黄砂	m3	0.035	288.5	10.1		
	碎石	m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	变频控制柜	台	1	8037	8037		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	7.46	1.12		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	10841.48	--	

项目编码	030109001007	项目名称	低区冷水供水泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48.14	66.78	159.04	50.6	361.46	48.14	66.78	159.04	50.6
综合人工工日		小计							666.74	119.48	72.23	293.36	93.34
6.29工日		未计价材料费							11537				
清单项目综合单价									12782.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低区冷水供水泵Q=7m3/h,H=15m，N=1.5KW	台	1	3500	3500		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.22	3.73	0.82		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.55	4.78		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.488	9.76		
	黄砂	m3	0.035	288.5	10.1		
	碎石	m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.15	6	0.9		

	变频控制柜	台	1	8037	8037		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	7.46	1.12		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	11656.48	--	

项目编码	030109001008	项目名称	低区热水回水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74	305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
综合人工工日		小计							305.28	71.34	5.45	134.32	42.74
2.88工日		未计价材料费							2650				
清单项目综合单价									3209.13				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低区热水回水泵Q=2.0m3/h,H=15m，N=1.0KW	台	1	2650	2650		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.22	3.73	0.82		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.55	4.78		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		

	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.488	9.76		
	黄砂	m3	0.035	288.5	10.1		
	碎石	m3	0.043	99.09	4.26		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	2721.34	--	

项目编码	031006004001	项目名称	膨胀罐	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径800mm以内	台	1	720.8	12.51	108.4	317.15	100.91	720.8	12.51	108.4	317.15	100.91
综合人工工日		小计							720.8	12.51	108.4	317.15	100.91
6.8工日		未计价材料费							7035				
清单项目综合单价									8294.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀罐储水容量500L	台	1	7000	7000		
	平焊法兰	片	1	35	35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	7.46	1.65		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	7047.51	--	

项目编码	031006004002	项目名称	膨胀罐	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-84	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径800mm以内	台	1	720.8	12.51	108.4	317.15	100.91	720.8	12.51	108.4	317.15	100.91
综合人工工日		小计							720.8	12.51	108.4	317.15	100.91
6.8工日		未计价材料费							5995				
清单项目综合单价									7254.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀罐储水容量250L	台	1	5960	5960		
	平焊法兰	片	1	35	35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.221	7.46	1.65		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片ϕ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片ϕ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	6007.51	--	

项目编码	031006004003	项目名称	隔膜气压罐	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径800mm以内	台	1	720.8	12.51	108.4	317.15	100.91	720.8	12.51	108.4	317.15	100.91
综合人工工日		小计							720.8	12.51	108.4	317.15	100.91
6.8工日		未计价材料费							7015				
清单项目综合单价									8274.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔膜气压罐储水容量500L	台	1	6980	6980		
	平焊法兰	片	1	35	35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.221	7.46	1.65		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片ϕ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片ϕ400	片	0.057	11.58	0.66		

	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	7027.51	--	

项目编码	031006004004	项目名称	隔膜气压罐	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径800mm以内	台	1	720.8	12.51	108.4	317.15	100.91	720.8	12.51	108.4	317.15	100.91
综合人工工日		小计							720.8	12.51	108.4	317.15	100.91
6.8工日		未计价材料费							3030				
清单项目综合单价									4289.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔膜气压罐储水容量250L	台	1	2995	2995		
	平焊法兰	片	1	35	35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.221	7.46	1.65		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片ϕ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片ϕ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	3042.51	--	

项目编码	031003002017	项目名称	电辅助加热器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	电辅助加热器	个	1	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54	75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.47	18.88	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2744.26				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	电辅助加热器DN80	个	1	2500	2500		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	7.46	3.66		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2606.47	--	

项目编码	031001006037	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	199.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	33.41	1.59	145.05	46.15	32.97	3.34	0.16	14.51	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.34	0.16	14.51	4.62
0.311工日		未计价材料费							38.4				
清单项目综合单价									94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	UPVC dn160	m	0.947	24.2	22.92		
	UPVC 管件dn160	个	0.698	22.18	15.48		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢 < -59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	6.02	0.28		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	7.46	0.06		

	电	kW·h	0.286	0.89	0.25		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	41.74	--	

项目编码	031001006038	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	786.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	125.08	27.36		55.04	17.51	12.51	2.74		5.5	1.75
综合人工工日		小计							12.51	2.74		5.5	1.75
0.118工日		未计价材料费							14.61				
清单项目综合单价									37.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC DN100	m	1	13.06	13.06		
	UPVC 管件DN100	个	0.1	15.5	1.55		
	橡胶圈(给水)DN100	个	0.335	7.72	2.59		
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.35	--	

项目编码	031001006039	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1160.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	26.24	1.59	92.35	29.38	20.99	2.62	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.62	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							20.46				
清单项目综合单价									56.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC DN75	m	0.963	6.37	6.13		
	UPVC 管件DN75	个	1.076	13.31	14.32		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		

新点网上招投标系统

	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢 < -59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	7.46	0.06		
	电	kW·h	0.176	0.89	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	031001006040	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	745.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	23.53	1.59	67.63	21.52	15.37	2.35	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.35	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							13.61				
清单项目综合单价									40.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC DN50	m	0.967	4.14	4		
	UPVC 管件DN50	个	0.902	10.65	9.61		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	12.5	0.14		
	丙酮	kg	0.017	6	0.1		
	钢锯条	根	0.051	0.24	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.93	0.05		
	铁砂布2#	张	0.07	1	0.07		
	棉纱头	kg	0.021	6.5	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3.5	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.38	0.2		
	扁钢 < -59	kg	0.06	4.25	0.26		
	水	m3	0.016	6.02	0.1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	7.46	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.89	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.96	--	

项目编码	031002003024	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	582.96	26.16	242.06	77.02	55.01	58.3	2.62	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	58.3	2.62	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									147.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.488	0.58		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	7.46	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.3	--	

项目编码	031002003025	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	359.65	18.69	226.2	71.97	51.41	35.97	1.87	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	35.97	1.87	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	92.17	28.11		

新点网上招投标系统

	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.488	0.49		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	7.46	0.75		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.97	--	

项目编码	031002003026	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	163.32	18.69	152.51	48.53	34.66	16.33	1.87	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	16.33	1.87	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.488	0.22		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	7.46	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.33	--	

项目编码	031001006041	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	152.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312备注3	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	428.56	33.41	1.59	188.57	60	42.86	3.34	0.16	18.86	6

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	42.86	3.34	0.16	18.86	6	
0.4043工日	未计价材料费	79.67					
清单项目综合单价		150.89					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋消音管dn160	m	0.947	52.8	50		
	螺旋消音管管件dn160	个	0.698	42.5	29.67		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢 < -59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	6.02	0.28		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	7.46	0.06		
	电	kW·h	0.286	0.89	0.25		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	83.01	--	

项目编码	031001006042	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	866.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107备注3	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	162.6	27.36		71.54	22.76	16.26	2.74		7.15	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.74		7.15	2.28
0.1534工日		未计价材料费							38.09				
清单项目综合单价									66.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋消音管DN100	m	1	34.1	34.1		
	螺旋消音管管件DN100	个	0.1	39.93	3.99		
	橡胶圈(给水)DN100	个	0.335	7.72	2.59		
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	破布	kg	0.015	6	0.09		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	40.83	--	

项目编码	031001006043	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	304.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310备注3	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接)公称直径75mm以内	10m	0.1	272.84	26.24	1.59	120.05	38.2	27.28	2.62	0.16	12.01	3.82
综合人工工日		小计							27.28	2.62	0.16	12.01	3.82
0.2574工日		未计价材料费							42.29				
清单项目综合单价									88.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	螺旋消音管 DN75	m	0.963	14.17	13.65		
	螺旋消音管 管件DN75	个	1.076	26.62	28.64		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	7.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	7.46	0.06		
	电	kW·h	0.176	0.89	0.16		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	44.91	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	491.84	352.09		216.41	68.86	49.18	35.21		21.64	6.89
综合人工工日		小计							49.18	35.21		21.64	6.89

0.464工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							112.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚踏式蹲便器	套	1.01				
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	84.4	13.5		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.21	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		171.64	54.61	39.01	7.73		17.16	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		17.16	5.46
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆						只	1.01					
	水嘴						个	1.01					
	橡胶板δ1～15						kg	0.02	7.72	0.15			
	厚漆						kg	0.028	8.58	0.24			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.73		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	586.18	93.43		257.92	82.07	58.62	9.34		25.79	8.21
综合人工工日		小计							58.62	9.34		25.79	8.21
0.553工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆台下盆	套	1.01				
	感应冷热水嘴DN15	个	2.02				
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.064	8.58	0.55		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.34	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	885.1	135.81		389.44	123.91	88.51	13.58		38.94	12.39
综合人工工日		小计							88.51	13.58		38.94	12.39
0.835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应式立式小便器	套	1.01				
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		

	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.58	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		269.11	85.63	61.16	8.09		26.91	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		26.91	8.56
0.577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01				
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.09	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	201.4	127.22		88.62	28.2	20.14	12.72		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	12.72		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管成品淋浴器	套	1				
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.72	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-757	地面扫除口安装150	10个	0.1	120.84	2.93		53.17	16.92	12.08	0.29		5.32	1.69
综合人工工日		小计							12.08	0.29		5.32	1.69
0.114工日		未计价材料费											38.47
清单项目综合单价													57.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN150	个	1	38.47	38.47		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.488	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.76	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	2.44		42.91	13.65	9.75	0.24		4.29	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.24		4.29	1.37
0.092工日		未计价材料费							25.5				
清单项目综合单价									41.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100						个	1	25.5	25.5			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.488	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.74		--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-753	地面扫除口安装50	10个	0.1	75.26	1.95		33.11	10.54	7.53	0.2		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.2		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							11.23				
清单项目综合单价									23.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN50						个	1	11.23	11.23			
	水泥32.5级						kg	0.4	0.488	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	普通地漏 DN50	10个	0.1	161.12	3.93		70.89	22.56	16.11	0.39		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	0.39		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							46				
清单项目综合单价									71.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏 DN50PVC						个	1	46	46			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.488	0.29			

新点网上招投标系统

	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.39	--	

项目编码	031001006044	项目名称	阻火圈	计量单位	个	工程量	252

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费							13.03				
清单项目综合单价									34.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈金属材质DN100	个	1	13.03	13.03		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.76	--	

项目编码	031001006045	项目名称	阻火圈	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费							15.8				
清单项目综合单价									37.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈金属材质DN160	个	1	15.8	15.8		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	16.53	--

项目编码	031001006046	项目名称	阻火圈	计量单位	个	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费							7.5				
清单项目综合单价									28.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈金属材质DN75	个	1	7.5	7.5		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	01B006	项目名称	开槽	计量单位	m	工程量	485.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-973	配管混凝土刨沟公称直径50mm以内	10m	0.1	243.8	20.7		107.27	34.13	24.38	2.07		10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	2.07		10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	1.7588	0.488	0.86		
	黄砂	m3	0.0042	288.5	1.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	01B007	项目名称	开槽	计量单位	m	工程量	1160.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-974	配管混凝土刨沟公称直径70mm以内	10m	0.1	312.7	163.25		137.59	43.78	31.27	16.33		13.76	4.38
综合人工工日		小计							31.27	16.33		13.76	4.38
0.295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	2.415	0.488	1.18			
	黄砂						m3	0.0525	288.5	15.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.33		--	

项目编码	01B008	项目名称	开槽	计量单位	m	工程量	751.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-975	配管混凝土刨沟公称直径100mm以内	10m	0.1	435.66	212.68		191.69	60.99	43.57	21.27		19.17	6.1
综合人工工日		小计							43.57	21.27		19.17	6.1
0.411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	3.2025	0.488	1.56			
	黄砂						m3	0.0683	288.5	19.7			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	21.27		--	

项目编码	01B009	项目名称	开槽	计量单位	m	工程量	192.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-976	配管混凝土刨沟公称直径150mm以内	10m	0.1	567.1	278.13		249.52	79.39	56.71	27.81		24.95	7.94
综合人工工日		小计							56.71	27.81		24.95	7.94
0.535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									117.41				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	4.2	0.488	2.05		
	黄砂	m3	0.0893	288.5	25.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.81	--	

项目编码	031301017002	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4870.51	14611.5		2143.02	681.87	4870.51	14611.5		2143.02	681.87
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.32	60.94		8.94	2.84	20.32	60.94		8.94	2.84
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.45	16.35		2.4	0.76	5.45	16.35		2.4	0.76
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.16	21.44		3.15	1	7.16	21.44		3.15	1
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	942.23	2826.67		414.58	131.91	942.23	2826.67		414.58	131.91
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	93.26	279.76		41.03	13.06	93.26	279.76		41.03	13.06
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	36.14	108.44		15.9	5.06	36.14	108.44		15.9	5.06
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	36.04	108.12		15.86	5.05	36.04	108.12		15.86	5.05

综合人工工日		小计			6011.11	18033.22		2644.88	841.55
0工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									27530.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	18033.22		--	
	材料费小计				--	18033.22		--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的35%,其中人工29%,材料0%,机械71%。	项	1	39548.28		96825.09	17401.24	5536.76	39548.28		96825.09	17401.24	5536.76
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	1925.98		2553.05	847.43	269.64	1925.98		2553.05	847.43	269.64
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	357.5		473.86	157.3	50.05	357.5		473.86	157.3	50.05
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的31%,其中人工29%,材料0%,机械71%。	项	1	259.2		634.6	114.05	36.29	259.2		634.6	114.05	36.29
综合人工工日		小计							42090.96		100486.6	18520.02	5892.74
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166990.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001002	安全文明施工费		100	25265.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22162.8			
		省级标化增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3102.79			
2	031302002002	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003002	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004002	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005002	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006002	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008002	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	16252.72			
8	031302009002	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010002	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011002	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	443.26			
12	031302012003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302013001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1182.02			
合计					43143.59			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	42882.72	100	42882.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1520663.59	2.4	36495.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1520663.59	0.42	6386.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1520663.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1887581.31	9	169882.32
合计					212765.04

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	25265.59										
2	临时设施	16252.72										
3	建筑工人实名制费用	443.26										
4	智慧工地费用	1182.02										
5	社会保险费	36495.93										
6	住房公积金	6386.79										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	18050104	双管成品淋浴器	套	104					
2	18090101~1	洗面盆台下盆	套	114.13					
3	18130101	洗涤盆	只	28.28					
4	18150101~1	脚踏式蹲便器	套	1.01					
5	18150322	连体坐便器	套	111.1					
6	18170111~1	感应式立式小便器	套	1.01					
7	18410301	水嘴	个	28.28					
8	18413505~1	感应冷热水嘴 DN15	个	228.26					
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州金龙湖城际酒店项目-给排水工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统