书院街南延建设工程 工程

招标控制价

招 标 人：丰县住房和城乡建设局
(单位盖章)

造价咨询人：江苏圣润工程咨询有限公司
(单位盖章)

2024年06月07日

书院街南延建设工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 16650835.27

(大写): 壹仟陆佰陆拾伍万零捌佰叁拾伍元贰角柒分

招 标 人: 丰县住房和城乡建设局
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏圣润工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 卜祥凯
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 高天
(签字或盖章)

编 制 人: 王昕
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张立乾
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月07日

复核时间: 2024年06月07日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	书院街南延建设工程	16650835.27		220084.47	341964.25
2	招标代理费				
合计		16650835.27		220084.47	341964.25

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	书院街南延建设工程-大型土石方工程	1522342.8		25486.28	21182.12
2	书院街南延建设工程-道路工程	9011738.99		118520.92	189039.5
3	书院街南延建设工程-交通工程	864122.8		7694.67	15059.92
4	书院街南延建设工程-排水工程	2011221.3		31524.07	42189.44
5	书院街南延建设工程-绿化工程	243622.95		2557.38	8286.02
6	书院街南延建设工程-照明工程	367775.25		4111.16	8046.33
7	书院街南延建设工程-给水工程	502072.66		6146.38	11103
8	书院街南延建设工程-弱电工程	391159.81		4419.72	8650.23
9	书院街南延建设工程-强电工程	1736778.71		19623.89	38407.69
合计		16650835.27		220084.47	341964.25

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1327410.4	
1.1	人工费	269043.52	
1.2	材料费	491787.44	
1.3	施工机具使用费	483927.81	
1.4	企业管理费	52630.94	
1.5	利润	30020.69	
2	措施项目费	48052.25	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	48052.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25486.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21182.12	
5	税金	125698.03	
6	工程造价	1522342.8	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	13412	9.72	130364.64	
2	040101001002	挖一般土方	1、名称：清表 2、清表厚度：按照40cm计 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	416	9.72	4043.52	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：外运废方 2、运距：投标单位自行考虑运距及堆土场，结算不调	m3	5521	23.15	127811.15	
4	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：4% 2、厚度：车行道底厚度60cm，人行道底厚20cm 3、水泥土中黄土根据现场实际情况综合考虑，如需购土，含在本报价中，结算不调整	m3	2513	51.07	128338.91	
5	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：4% 2、厚度：车行道底厚度60cm，人行道底厚20cm 3、水泥土中黄土根据现场实际情况综合考虑，如需购土，含在本报价中，结算不调整	m3	5350	51.07	273224.5	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	6910	9.72	67165.2	
7	040202003003	水泥稳定土	1、水泥含量：4% 2、水泥土中黄土根据现场实际情况综合考虑，如需购土，含在本报价中，结算不调整	m3	5740	51.07	293141.8	
8	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标单位自行考虑运距及堆土场，结算不调	m3	1515	23.15	35072.25	
9	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	3450	9.72	33534	
10	040103001002	回填方	1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：砂回填 3.填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑	m3	376	327.05	122970.8	
11	040103001001	回填方	1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑	m3	1085	6.83	7410.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040202003004	水泥稳定土	1、水泥含量：4% 2、水泥土中黄土根据现场实际情况综合考虑，如需购土，含在本报价中，结算不调整	m3	1989	51.07	101578.23	
13	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标单位自行考虑运距及堆土场，结算不调	m3	119	23.15	2754.85	
		分部分项合计					1327410.4	
		单价措施合计						
合计							1327410.4	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	13412

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	5521

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29

1-280备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001			13618.8	953.32	544.75			13.62	0.95	0.54
综合人工工日		小计							0.52		20.34	1.46	0.83
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		3.15				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土			计量单位		m3	工程量		2513	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量4.0%	10m3	0.1	84.27	249.01	151.54	16.51	9.43	8.43	24.9	15.15	1.65	0.94
综合人工工日		小计							8.43	24.9	15.15	1.65	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土						m3	1.23648					
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.0696	348	24.22			
	水						m3	0.1765	3.15	0.56			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	24.9		--	

项目编码	040202003002	项目名称	水泥稳定土			计量单位		m3	工程量		5350	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量4.0%	10m3	0.1	84.27	249.01	151.54	16.51	9.43	8.43	24.9	15.15	1.65	0.94
综合人工工日		小计							8.43	24.9	15.15	1.65	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.23648				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0696	348	24.22		
	水	m3	0.1765	3.15	0.56		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	24.9	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6910

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003003	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	5740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土 填筑 拌和机拌合 水泥含量4.0%	10m3	0.1	84.27	249.01	151.54	16.51	9.43	8.43	24.9	15.15	1.65	0.94
综合人工工日		小计							8.43	24.9	15.15	1.65	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.23648				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0696	348	24.22		
	水	m3	0.1765	3.15	0.56		

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	24.9	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1515

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-280备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001			13618.8	953.32	544.75			13.62	0.95	0.54
综合人工工日		小计							0.52		20.34	1.46	0.83
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	376

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	32.58	18.62	44.8	275.39	1.74	3.26	1.86
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	3.26	1.86
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									327.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	151	269.99			
	其他材料费								--	5.4		--	
	材料费小计								--	275.39		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1085

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	95.11	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0007	300		2670.11	207.91	118.8	0.21		1.87	0.15	0.08
综合人工工日		小计							3.76		2.39	0.44	0.24
0.0356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202003004	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	1989

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量4.0%	10m3	0.1	84.27	249.01	151.54	16.51	9.43	8.43	24.9	15.15	1.65	0.94
综合人工工日		小计							8.43	24.9	15.15	1.65	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.07				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	黄土	m3	1.23648				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0696	348	24.22		
	水	m3	0.1765	3.15	0.56		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	24.9	--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-280备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001			13618.8	953.32	544.75			13.62	0.95	0.54
综合人工工日		小计							0.52		20.34	1.46	0.83
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	25486.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19911.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	5575.12			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21902.27			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	265.48			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	398.22			
合计					48052.25			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21182.12	100	21182.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1375462.65	1.3	17881.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1375462.65	0.24	3301.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1375462.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1396644.77	9	125698.03
合计					146880.15

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	25486.28										
2	临时设施	21902.27										
3	建筑工人实名制费用	265.48										
4	智慧工地费用	398.22										
5	社会保险费	17881.01										
6	住房公积金	3301.11										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：书院街南延建设工程-大型土石方工程(0011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	6525563.21	
1.1	人工费	474942.87	
1.2	材料费	5519286.13	
1.3	施工机具使用费	299034.23	
1.4	企业管理费	154913.91	
1.5	利润	77386.07	
2	措施项目费	253047.74	
2.1	单价措施项目费	22554.01	
2.2	总价措施项目费	230493.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	118520.92	
3	其他项目费	1300000	
3.1	其中：暂列金额	1300000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	189039.5	
5	税金	744088.54	
6	工程造价	9011738.99	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车行道						
1	041001003002	拆除混凝土铺装	1、名称：拆除混凝土铺装 2、材质：水泥混凝土 3、厚度：暂以25cm计	m2	8368	3.34	27949.12	
2	041001003003	拆除沥青车行道	1、名称：拆除沥青车行道 2、材质：含面层、基层拆除 3、厚度：暂以59cm计	m2	2160	5.91	12765.6	
3	041001003004	拆除南环路辅路	1、名称：拆除南环路辅路 2、材质：含面层、基层拆除 3、厚度：暂以47cm计	m2	512	4.7	2406.4	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾外运 2、运距：投标单位自行考虑运距及堆土场，结算不调	m3	4652	15.65	72803.8	
5	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：车行道路床整形	m2	12847	2.09	26850.23	
6	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：3%低剂量水泥稳定碎石 2、厚度：16cm 3、含养生，养生期最少为7天	m2	12847	62.97	808975.59	
7	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%抗裂型水泥稳定碎石 2、厚度：16cm 3、含养生，养生期最少为7天	m2	12588	69.05	869201.4	
8	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%抗裂型水泥稳定碎石 2、厚度：16cm 3、含养生，养生期最少为7天	m2	12157	69.05	839440.85	
9	040203003002	透层	1、透层 2、材料品种：PC-2 3、喷油量：0.7-1.5（L/m2）	m2	12157	4.33	52639.81	
10	040203004001	封层	1、下封层 2、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：0.9~1.0kg/m2 3、厚度：1cm	m2	12157	10.45	127040.65	
11	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	12157	72.82	885272.74	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203003001	粘层	1、名称：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青，快裂或中裂的洒布型乳化沥青 3、喷油量：0.3-0.6（L/m2）	m2	12157	3.54	43035.78	
13	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式改性沥青 2、沥青混凝土种类：SBS改性+玄武岩 3、厚度：4cm	m2	12157	72.27	878586.39	
		分部小计					4646968.36	
		人行道						
14	041001002001	拆除人行道	1、名称：拆除人行道 2、材质：含面层、基层拆除 3、厚度：暂以34cm计	m2	1514	3.41	5162.74	
15	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：人行道路床整形	m2	5625	2.1	11812.5	
16	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	5625	29.26	164587.5	
17	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25水泥混凝土 2、厚度：20cm 3、含草袋养生，常温下一般养护14-21天 4、含切缝，填缝料采用沥青玛蹄脂 5、其他详见图纸要求	m2	5625	130.59	734568.75	
18	040201021002	玻纤格栅	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、其他详见图纸要求	m2	5625	14.88	83700	
19	040201021001	防裂贴	1、材料品种、规格：防裂贴 2、其他详见图纸要求	m2	1064	16.9	17981.6	
20	040203003003	粘层	1、名称：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青，快裂或中裂的洒布型乳化沥青 3、喷油量：0.3-0.6（L/m2）	m2	5625	3.54	19912.5	
21	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-10C 3、厚度：4cm	m2	5625	57.17	321581.25	
22	040204002001	盲道	1、名称：盲道铺设，宽0.45m，长1055m 2、材质、规格：行进盲道板25*25*5cm，提示盲道板25*25*5cm 3、行进盲道与提示盲道应采用标线，颜色宜与相邻硬化铺装铺面颜色形成对比 4、盲道铺设应连续,应避开树木、电线杆、拉线等障碍物,其他设施不得占用盲道，行进盲道在起点、终点、转弯处及其他需要处应设提示盲道 5、材质、颜色须经甲方认可 6、其他详见图纸要求	m2	474.75	287.87	136666.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1495973.12	
		新老路面搭接						
23	041001003001	拆除基层	1、材质：拆除水泥混凝土基层 2、厚度：16cm	m2	140	20.59	2882.6	
24	041001001001	拆除路面	1、材质：拆除沥青路面 2、厚度：4cm	m2	420	1.99	835.8	
25	041001001002	拆除路面	1、材质：拆除沥青路面 2、厚度：6cm	m2	280	1.99	557.2	
26	040201021003	玻纤格栅	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、其他详见图纸要求	m2	560	14.88	8332.8	
27	040202015005	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：16cm 3、含养生，养生期最少为7天	m2	140	65.78	9209.2	
28	040203003005	透层	1、透层 2、材料品种：PC-2 3、喷油量：0.7-1.5（L/m2）	m2	280	3.54	991.2	
29	040203004002	封层	1、下封层 2、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：0.9~1.0kg/m2 3、厚度：1cm	m2	280	10.45	2926	
30	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	280	72.82	20389.6	
31	040203003004	粘层	1、名称：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青，快裂或中裂的洒布型乳化沥青 3、喷油量：0.3-0.6（L/m2）	m2	420	3.54	1486.8	
32	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式改性沥青砼 2、沥青混凝土种类：SBS改性+玄武岩 3、厚度：4cm	m2	420	72.27	30353.4	
		分部小计					77964.6	
		其他工程						
33	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、名称：拆除侧石（一） 2、材质：花岗岩	m	234	4.95	1158.3	
34	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、名称：拆除平石（一） 2、材质：花岗岩	m	234	3.27	765.18	
35	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、名称：拆除平石（二） 2、材质：花岗岩	m	320	3.27	1046.4	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：PC砖仿石材质，侧石 2、规格：30cm*15cm*80cm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆	m	1055	82.26	86784.3	
37	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：PC砖仿石材质，平石一 2、规格：8cm*30cm*80cm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆	m	1055	49.29	52000.95	
38	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：PC砖仿石材质，平石二 2、规格：12.5cm*20cm*60cm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆 4、含树池砌筑	m	1825	63.5	115887.5	
39	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、名称：侧石及平石靠背混凝土 2、混凝土强度等级：C25商品砼 3、含模板施工	m3	62	614.75	38114.5	
40	040204007001	树池盖板	1、名称：树池盖板 2、材质：聚乙烯 3、每个盖板由四块拼装，也可铺设卵石或种植小草等进行防护，具体形式由甲方确定	个	178	50	8900	
		分部小计					304657.13	
		分部分项合计					6525563.21	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、名称：大型机械设备进出场及安拆 2、投标人根据现场实际情况综合考虑	台·次	1	22554.01	22554.01	
		单价措施合计					22554.01	
合计							6548117.22	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

项目编码	041001003002	项目名称	拆除混凝土铺装	计量单位	m2	工程量	8368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00025	68.69	453.34	9849.73	1983.68	991.84	0.02	0.11	2.46	0.5	0.25
综合人工工日		小计							0.02	0.11	2.46	0.5	0.25
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000041	2744.16	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	041001003003	项目名称	拆除沥青车行道	计量单位	m2	工程量	2160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00059	51.52	340	7387.29	1487.76	743.88	0.03	0.2	4.36	0.88	0.44
综合人工工日		小计							0.03	0.2	4.36	0.88	0.44
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000073	2744.16	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	041001003004	项目名称	拆除南环路辅路	计量单位	m2	工程量	512

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00047	51.52	340	7387.29	1487.76	743.88	0.02	0.16	3.47	0.7	0.35

综合人工工日		小计		0.02	0.16	3.47	0.7	0.35
0.0002工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								4.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000058	2744.16	0.16			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.16		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4652

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-446备注1	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001			12039.02	2407.8	1203.9			12.04	2.41	1.2
综合人工工日		小计									12.04	2.41	1.2
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3			3.15						
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	12847

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	32.29	16.14	0.31		1.3	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	12847

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	19.74	5.16	2.58	0.06	0.05	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.04	0.05	1.76	0.96	0.48
0.0287工日		未计价材料费							56.68				
清单项目综合单价									62.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3%低剂量水泥稳定碎石	m3	0.1632	347.3	56.68		
	水	m3	0.0147	3.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.73	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	12588

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	19.74	5.16	2.58	0.06	0.05	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.04	0.05	1.76	0.96	0.48
0.0287工日		未计价材料费							62.76				
清单项目综合单价									69.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%抗裂型水泥稳定碎石	m3	0.1632	384.55	62.76		
	水	m3	0.0147	3.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.81	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	12157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	19.74	5.16	2.58	0.06	0.05	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.04	0.05	1.76	0.96	0.48
0.0287工日		未计价材料费							62.76				
清单项目综合单价									69.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%抗裂型水泥稳定碎石	m3	0.1632	384.55	62.76		
	水	m3	0.0147	3.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.81	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	12157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2		6.89	317.01	21.32	5.64	2.82					
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	396.22	21.32	5.64	2.82	0.07	3.96	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.96	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	3950	3.95		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.96	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	12157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	151.16	705.61	109.74	52.18	26.09	1.51	7.06	1.1	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	7.06	1.1	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.45				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.0148	120	1.78		
	乳化沥青喷油量：0.9~1.0kg/m2	kg	1.04	3.86	4.01		
	中(粗)砂	t	0.0074	151	1.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.06	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	12157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	12157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.32	5.64	2.82	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.54				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	石油沥青60～100#	t	0.0008	3950	3.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	12157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	265.53	6479.52	308.85	114.88	57.44	2.66	64.8	3.09	1.15	0.57
综合人工工日		小计							2.66	64.8	3.09	1.15	0.57
0.0251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-13C细粒式沥青SBS改性+玄武岩	t	0.0465	684	31.81		
	煤	t	0.00015	943.3	0.14		
	木柴	kg	0.023	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	AC-13C细粒式沥青SBS改性+玄武岩	t	0.0468	684	32.01		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	64.8	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	1514

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00034	51.52	340	7387.29	1487.76	743.88	0.02	0.12	2.51	0.51	0.25
综合人工工日		小计							0.02	0.12	2.51	0.51	0.25
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000042	2744.16	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	5625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.17	32.37	16.18	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	5625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	81.06	40.53	2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.99	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	5625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9322.38		460.9	230.45	23.05	93.22		4.61	2.3
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	81.49		19.76	9.88	0.99	0.81		0.2	0.1
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.037831	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	2.08	0.89	1.32	0.68	0.34

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计		26.12	94.92	1.32	5.49	2.74
0.2463工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							130.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	451	92		
	水	m3	0.38	3.15	1.2		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	钢锯片	片	0.002459	360.17	0.89		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	94.92	--	

项目编码	040201021002	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	5625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	894.85		91.18	45.59	4.56	8.95		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	8.95		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	6.16	6.78		
	石油沥青	kg	0.55	3.95	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.95	--	

项目编码	040201021001	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	1064

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺防裂贴	100m2	0.01	455.91	1097.25		91.18	45.59	4.56	10.97		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	10.97		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防裂贴	m2	1.1	8	8.8		

	石油沥青	kg	0.55	3.95	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.97	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	5625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.32	5.64	2.82	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3950	3.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	5625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	265.53	4969.89	308.85	114.88	57.44	2.66	49.7	3.09	1.15	0.57
综合人工工日		小计							2.66	49.7	3.09	1.15	0.57
0.0251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-10C细粒式沥青砼AC-10C	t	0.0933	523	48.8		
	煤	t	0.00015	943.3	0.14		
	木柴	kg	0.023	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	49.7	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040204002001	项目名称	盲道	计量单位	m2	工程量	474.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	24832.55	126.5	608.3	304.15	29.15	248.33	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	248.33	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									287.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盲道砖25*25*5cm	m2	1.02	230	234.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	3.15	0.1		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.33	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576+[1-577]	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚16cm内	100m2	0.01	977.11	5.54	602.16	315.85	157.93	9.77	0.06	6.02	3.16	1.58
综合人工工日		小计							9.77	0.06	6.02	3.16	1.58
0.0922工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	根	0.0033	6.86	0.02		
	六角空心钢	kg	0.0052	4.72	0.02		
	高压风管φ25-6P-20m	m	0.0005	16.29	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	420

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1014.83	299.13	149.57	0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.0044	11.58	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	280

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1014.83	299.13	149.57	0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.0044	11.58	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040201021003	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	560

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	894.85		91.18	45.59	4.56	8.95		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	8.95		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.88				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	6.16	6.78		
	石油沥青	kg	0.55	3.95	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.95	--	

项目编码	040202015005	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	19.74	5.16	2.58	0.06	0.05	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.04	0.05	1.76	0.96	0.48
0.0287工日		未计价材料费							59.49				
清单项目综合单价									65.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1632	364.55	59.49		
	水	m3	0.0147	3.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.54	--	

项目编码	040203003005	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.32	5.64	2.82	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3950	3.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040203004002	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	280

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	705.61	109.74	52.18	26.09	1.51	7.06	1.1	0.52	0.26	
综合人工工日		小计							1.51	7.06	1.1	0.52	0.26	
0.0143工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	煤						t	0.00012	943.3	0.11				
	砾石10						t	0.0148	120	1.78				
	乳化沥青喷油量：0.9~1.0kg/m2						kg	1.04	3.86	4.01				
	中(粗)砂						t	0.0074	151	1.12				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	7.06		--		

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	280

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45	
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.21	0.9	0.45	
0.0216工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									72.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土AC-20C						t	0.1424	463	65.93				
	煤						t	0.0002	943.3	0.19				
	木柴						kg	0.032	0.94	0.03				
	柴油						t	0.00006	8210	0.49				
	其他材料费								--	0.34		--		
	材料费小计								--	66.98		--		

项目编码	040203003004	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	420

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.32	5.64	2.82	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3950	3.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	265.53	6479.52	308.85	114.88	57.44	2.66	64.8	3.09	1.15	0.57
综合人工工日		小计							2.66	64.8	3.09	1.15	0.57
0.0251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-13C细粒式沥青SBS改性+玄武岩	t	0.0465	684	31.81		
	煤	t	0.00015	943.3	0.14		
	木柴	kg	0.023	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	AC-13C细粒式沥青SBS改性+玄武岩	t	0.0468	684	32.01		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	64.8	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石侧石 石质	100m	0.01	381.18			76.24	38.12	3.81			0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81			0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-607	拆除预制侧缘石 缘石 石质	100m	0.01	251.54			50.31	25.15	2.52			0.5	0.25
综合人工工日		小计							2.52			0.5	0.25
0.0237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005003	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-607	拆除预制侧缘石 缘石 石质	100m	0.01	251.54			50.31	25.15	2.52			0.5	0.25
综合人工工日		小计							2.52			0.5	0.25
0.0237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1055

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质 侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	16.69		247.85	123.93	12.39	0.17		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	0.17		2.48	1.24

0.1169工日	未计价材料费						65.98
清单项目综合单价							82.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC砖侧石30cm*15cm*80cm	m	1.015	65	65.98		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1265	0.348	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000805	151	0.12		
	水	m3	0.00015	3.15			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.15	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1055

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	3.34		133.18	66.59	6.66	0.03		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.03		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							40.6				
清单项目综合单价									49.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC砖平石（一）8cm*30cm*80cm						m	1.015	40	40.6			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.0253	0.348	0.01			
	中(粗)砂						t	0.000161	151	0.02			
	水						m3	0.00003	3.15				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.63		--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1825

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	3.34		133.18	66.59	6.66	0.03		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.03		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							54.81				
清单项目综合单价									63.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC砖平石（二）12.5cm*20cm*60cm	m	1.015	54	54.81		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0253	0.348	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	151	0.02		
	水	m3	0.00003	3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.84	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m3	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	462.95		23.35	11.68	116.77	462.95		23.35	11.68
综合人工工日		小计							116.77	462.95		23.35	11.68
1.1016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									614.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	水	m3	0.2	3.15	0.63		
	其他材料费			--	2.3	--	
	材料费小计			--	462.95	--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池盖板	计量单位	个	工程量	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	树池盖板	个	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树池盖板	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1207.74	2765.64	841.13	420.56	1440	1207.74	2765.64	841.13	420.56
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	870.59	2349.14	589.83	294.91	600	870.59	2349.14	589.83	294.91
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1358.74	4061.89	1028.38	514.19	1080	1358.74	4061.89	1028.38	514.19
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1328.67	481.73	240.87	1080		1328.67	481.73	240.87
综合人工工日		小计							4200	3437.07	10505.34	2941.07	1470.53
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22554.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	7	6.14	42.98		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	其他材料费			--	3205.38	--	
	材料费小计			--	3437.07	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	118520.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	98221.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	20299.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	108043.93			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1964.44			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1964.44			
合计					230493.73			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1300000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1300000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1300000	
合计			1300000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	189039.5	100	189039.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8078610.95	2	161572.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8078610.95	0.34	27467.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8078610.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8267650.45	9	744088.54
合计					933128.04

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	118520.92										
2	临时设施	108043.93										
3	建筑工人实名制费用	1964.44										
4	智慧工地费用	1964.44										
5	社会保险费	161572.22										
6	住房公积金	27467.28										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：书院街南延建设工程-道路工程(0012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	759897.18	
1.1	人工费	106190.12	
1.2	材料费	570243.86	
1.3	施工机具使用费	24013.18	
1.4	企业管理费	45645.62	
1.5	利润	13804.4	
2	措施项目费	17816.11	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	17816.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7694.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15059.92	
5	税金	71349.59	
6	工程造价	864122.8	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标志板						
1	040205004017	标志板	1、名称：迁移标志牌（含基础） 2、材质、规格尺寸：限速标志，圆形标志板，含标杆、基础等在内 3、原位置：南环路侧分带处 4、迁移后具体位置应经甲方认可	个	1	202.23	202.23	
2	040205004018	标志板	1、名称：迁移标志牌（含基础） 2、材质、规格尺寸：路名牌，含标杆、基础等在内 3、原位置：书院街与南苑路交叉口处路名牌 4、迁移后具体位置应经甲方认可	个	1	156.64	156.64	
3	040205004007	标志板	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：名牌采用2.5mm铝合金板，四边形（尺寸1350*400mm）1块、立杆ϕ88.5*3400mm1根，标杆采用黑色烤漆油面，含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	1	1379.16	1379.16	
4	040205004002	标志板	1、类型：禁令标志（禁止停车标志、限速标志） 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚3mm,ϕ80圆形4块、立杆ϕ88.5*4200mm2套、含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、桩号K0+528.42立杆与路灯合并，只计1个立杆板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	4	733.58	2934.32	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040205004003	标志板	1、类型：注意儿童标志、注意行人标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚3mm，三角形（边长900mm）4块、立杆ϕ88.5*4200mm 共2套、含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	4	979.69	3918.76	
6	040205004005	标志板	1、类型：指示标志（人行横道标志） 2、材质、规格尺寸：四边形（边长800mm）2块、立杆ϕ88.5*3400mm 2套、含C25混凝土基础850*500*500mm，100厚碎石垫层 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	2	1155.35	2310.7	
7	040205004008	标志板	1、类型：注意行人标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚3mm，三角形（边长900mm）2块、立杆ϕ88.5*3400mm 共2套、含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	2	1435.35	2870.7	
8	040205004009	标志板	1、类型：人行横道标志、禁止停车标志 2、材质、规格尺寸：人行横道标志采用正方形（边长800mm）2块、禁止停车标志板采用ϕ80圆形2块，立杆ϕ88.5*4200mm 共2套、含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、桩号K0+251.46立杆与路灯合并，只计取1根立杆 4、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	4	793.58	3174.32	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040205004010	标志板	1、类型：交叉路口标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚3mm，三角形（边长900mm）2块、立杆ϕ88.5*3400mm 共2套、含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	2	1435.35	2870.7	
10	040205004011	标志板	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚3mm，八边形（高800,mm、宽800mm）1块、立杆ϕ88.5*3400mm 共1套、含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	1	1285.47	1285.47	
11	040205004012	标志板	1、类型：减速让行标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚3mm，三角形（边长700mm）5块、立杆ϕ88.5*3400mm 共2套、含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	5	808.52	4042.6	
12	040205004013	标志板	1、类型：减速让行标志 2、材质、规格尺寸：一个标志板采用三角形（边长700mm）1块、另一个标志板采用ϕ70圆形1块，立杆ϕ88.5*4200mm 共1套、含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	2	979.75	1959.5	
13	040205004014	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：名牌采用2.5mm铝合金板，四边形（尺寸400*300mm）2块 3、桩号K0+114.70、K0+458.43立杆与路灯合并（此处不计立杆） 4、板面反光膜等级：二级反光膜 5、含立柱与板面连接的所有辅材等 6、其他详见图纸要求	套	2	437.68	875.36	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040205004015	标志板	1、类型：车道行驶方向标志（2F标牌标杆） 2、材质、规格尺寸：名牌采用2.5mm铝合金板，四边形（尺寸150*100mm）6块 3、桩号K0+082.61、K0+493.41立杆与路灯合并，此处只计1根立杆 4、板面反光膜等级：二级反光膜 5、含立柱与板面连接的所有辅材等 6、其他详见图纸要求	套	6	548.41	3290.46	
15	040205004016	标志板	1、类型：线性诱导标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用四边形（120*160mm）1块、立杆ϕ88.5*3400mm 共1套、含C25混凝土基础500*500*850mm，100厚碎石垫层 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	1	1435.47	1435.47	
16	040205014001	信号灯	1、名称：太阳能黄闪警示灯 2、含杆	套	1	1172.78	1172.78	
		分部小计					33879.17	
		标线、标记						
17	040205006001	标线	1、名称：指示标线-可跨越对向车道分界线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：虚线，宽0.15m 4、颜色：黄色	m	165.84	2.71	449.43	
18	040205006002	标线	1、名称：指示标线-可跨越同向车道分界线二 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：虚线，宽0.15m 4、颜色：白色	m	759.25	2.71	2057.57	
19	040205006003	标线	1、名称：指示标线-车行道边缘实线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：实线，宽0.15m 4、颜色：白色	m	773.9	4.82	3730.2	
20	040205006004	标线	1、名称：指示标线-车行道边缘虚线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：虚线，宽0.15m 4、颜色：白色	m	160.97	2.71	436.23	
21	040205008001	横道线	1、名称：指示标线-人行横道线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：实线，宽0.4m 4、颜色：白色	m2	444.6	144.14	64084.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	040205006005	标线	1、名称：禁止标线-禁止跨越同向车行道分界线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：实线，宽0.15m 4、颜色：白色	m	183.77	4.82	885.77	
23	040205008002	横道线	1、名称：禁止标线-停止线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：实线，宽0.4m 4、颜色：白色	m2	30.41	144.14	4383.3	
24	040205006006	标线	1、名称：禁止标线-停车让行线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：实线，宽0.2m 4、颜色：白色	m	15.12	4.82	72.88	
25	040205008003	横道线	1、名称：禁止标线-减速让行线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：虚线，宽0.2m 4、颜色：白色	m2	3	150.37	451.11	
26	040205006007	标线	1、名称：禁止标线-网状线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：实线，宽0.2m 4、颜色：黄色	m	1033.04	4.82	4979.25	
27	040205006014	标线	1、名称：指示标线-震荡标线 2、材质：热熔标线 3、线型、线宽：实线，宽0.15m 4、颜色：白色	m	40.5	4.82	195.21	
28	040205006008	箭头	1、名称：导向箭头-直行箭头 2、材质：热熔标线 3、线型：实线，1.215m 4、颜色：白色	个	14	201.26	2817.64	
29	040205006009	箭头	1、名称：导向箭头-直行箭头 2、材质：热熔标线 3、线型：实线，2.16m 4、颜色：白色	个	7	201.26	1408.82	
30	040205006010	箭头	1、名称：导向箭头-直行右转合流箭头 2、材质：热熔标线 3、线型：实线，2.104m 4、颜色：白色	个	7	198.42	1388.94	
31	040205006011	箭头	1、名称：导向箭头-左转箭头 2、材质：热熔标线 3、线型：实线，1.573m 4、颜色：白色	个	6	193.59	1161.54	
32	040205006012	箭头	1、名称：导向箭头-右转箭头 2、材质：热熔标线 3、线型：实线，2.796m 4、颜色：白色	个	5	193.59	967.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	040205006013	箭头	1、名称：导向箭头-左转掉头合流箭头 2、材质：热熔标线 3、线型：实线，4.2m 4、颜色：白色	个	3	278.86	836.58	
34	040205007001	标记	1、名称：符号标记-人行横道预告标记 2、材质：热熔标线 3、线型：实线，1.142m 4、颜色：白色	个	8	301.38	2411.04	
35	040205007002	标记	1、名称：符号标记-停车让行标记 2、材质：热熔标线 3、线型：实线，0.842m 4、颜色：白色	个	1	301.38	301.38	
36	040205007003	标记	1、名称：符号标记-减速让行标记 2、材质：热熔标线 3、线型：实线，1.126m 4、颜色：白色	个	2	301.38	602.76	
		分部小计					93622.24	
		信号灯、监控设施						
37	040205016002	控制电缆	1、控制电缆（ZRKVV16×2mm2）	m	382.2	41.84	15991.25	
38	040205016001	控制电缆	1、控制电缆（ZRKVV4×2mm2）	m	352.8	20.55	7250.04	
39	040205016003	控制电缆	1、控制电缆（ZRKVV3*6mm2）	m	117.6	37.18	4372.37	
40	040205002002	电缆保护管	1、材料品种：交警预埋管（HDPE） 2、规格：ϕ60*4mm 3、详见本项目技术要求	m	484.8	49.55	24021.84	
41	040205002003	电缆保护管	1、材料品种：HDPE拉管 2、规格：ϕ90*8mm 3、详见本项目技术要求	m	239.2	70.81	16937.75	
42	040205002004	电缆保护管	1、材料品种：交警预埋横穿钢管 2、规格：ϕ80*4.0mm 3、详见本项目技术要求	m	189.2	107.13	20269	
43	030412007001	管线预埋管包封	1、交叉口信号灯管线预埋管混凝土包封 2、混凝土强度等级：C25 3、详见本项目技术要求	m3	84.38	718.15	60597.5	
44	040205001003	手孔井	1、规格尺寸：Φ600mm 2、100mm厚C10混凝土底板 2、240mm厚M10水泥砂浆砖砌体 3、Φ600球墨铸铁井盖 4、井盖材质：QT500-7球墨铸铁，80kg左右 5、井内外水泥砂浆抹面 6、具体做法详见设计图纸	座	21	666.4	13994.4	
45	030409002002	接地母线	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：50×50×5 4、详设计施工图 5、未尽事宜需符合设计及规范要求 6、具体做法详见设计图纸	m	90	47.28	4255.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030409002001	接地母线	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*5 5、未尽事宜需符合设计及规范要求 6、具体做法详见设计图纸	m	90	31.5	2835	
47	040205016004	接地电缆	1、接地电缆（VV1*6mm2）	m	150	17.84	2676	
48	040205020013	B型电子警察	1、B型电子警察 2、与路灯共用一个标杆（此处不计） 3、每套含2个电子警察摄像机 4、其他具体尺寸详见图纸	套	2	56422.1	112844.2	
49	040205020008	迁移交通信号控制机	1、名称：迁移交通信号控制机 2、新建基础规格：600*700*900mm 3、上部基础：采用C25预制混凝土基础 4、下部基础：100厚碎石垫层 5、基础四周有预留孔,施工后将多余孔用砖与水泥砂浆封堵 6、原位置：书院街与南苑路交叉口东南角 7、迁移后具体位置应经甲方认可 8、其他详见图纸要求	套	1	1520.78	1520.78	
50	040205020012	迁移中国移动控制柜	1、名称：迁移中国移动控制柜 2、新建基础规格：600*700*900mm 3、上部基础：采用C25预制混凝土基础 4、下部基础：100厚碎石垫层 5、基础四周有预留孔,施工后将多余孔用砖与水泥砂浆封堵 6、原位置：书院街与南苑路交叉口东南角 7、迁移后具体位置应经甲方认可 8、其他详见图纸要求	套	1	1520.78	1520.78	
51	040205020011	迁改现状行人红绿灯（含基础）	1、迁改现状行人红绿灯（含基础） 2、含人行道信号灯杆件 2、灯杆材质：杆件热镀锌喷塑(灰色)，Φ133*6mm 3、基础尺寸：1000*1000*1200mm 4、基础混凝土采用C25，基础底做100厚碎石垫层，具体详见图纸 5、法兰盘规格：ϕ400*16 6、含预埋件及地脚螺栓，其他详见图纸要求 7、迁移后具体位置应经甲方认可	套	2	662.54	1325.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	040205020006	迁改现状悬臂式信号灯（含基础）	1、迁改现状悬臂式信号灯（含基础） 2、机动车信号灯杆件，悬臂7/11m，灯杆高8米， 2、材质：横梁材料:外径100~214的八角焊接钢管,厚6mm，立柱材料:外径300~350的八角焊接钢管,厚10mm 3、基础：2000*2000*2200mm，基础混凝土采用C25，100厚C10细石混凝土垫层，基础底做200厚片石夯实，表层灌砂 4、含预埋件及地脚螺栓，其他具体尺寸详见图纸	套	1	6808.14	6808.14	
53	040205016005	控制电缆	1、控制电缆（ZRKVV16×2mm2）	m	45.5	41.84	1903.72	
54	040205016006	控制电缆	1、控制电缆（ZRKVV4×2mm2）	m	42	20.55	863.1	
55	040205016007	控制电缆	1、控制电缆（ZRKVV3*6mm2）	m	14	37.18	520.52	
56	040205002005	电缆保护管	1、材料品种：交警预埋管（HDPE） 2、规格：ϕ60*4mm 3、详见本项目技术要求	m	84	49.55	4162.2	
57	040205001004	手孔井	1、规格尺寸：Φ600mm 2、100mm厚C10混凝土底板 2、240mm厚M10水泥砂浆砖砌体 3、Φ600球墨铸铁井盖 4、井盖材质：QT500-7球墨铸铁，80kg左右 5、井内外水泥砂浆抹面 6、具体做法详见设计图纸	座	4	692.15	2768.6	
58	040205020015	B型电子警察	1、B型电子警察 2、与路灯共用一个标杆（此处不计） 3、每套含2个电子警察摄像机 4、其他具体尺寸详见图纸	套	1	56422.1	56422.1	
59	040205020014	B型电子警察灯杆（含基础）	1、B型电子警察灯杆（含基础） 2、电子警察灯杆，悬臂7m，灯杆高6米， 2、材质：横梁材料:外径100~214的八角焊接钢管,厚6mm，立柱材料:外径300~350的八角焊接钢管,厚10mm 3、含预埋件及地脚螺栓，，其他具体尺寸详见图纸	套	1	3981.21	3981.21	
		分部小计					367840.78	
		防护设施						
60	011611005001	拆除护栏	1、名称：拆除护栏 2、材质：镀锌钢护栏	m	246	21.83	5370.18	
61	011611005002	拆除围挡	1、名称：拆除围挡	m	215	39.69	8533.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	040205012001	隔离护栏	1、类型：人行隔离护栏 2、规格、型号：立柱：80*80*1.8mm，间距300mm，上下横杆：65*36*1.3mm，间距780mm，竖杆：82*15*1.1mm，间距16.8cm，均采用热镀锌静电喷涂，白色； 3、底座：FMC底座，400*300*150mm，高分子复合材料，膨胀螺栓固定 4、含连接件、反光轮廓标、蓝色反光膜	m	783.81	240	188114.4	
63	040205012002	隔离护栏	1、类型：机非隔离护栏 2、规格、型号：立柱：80*80*1.8mm，间距300mm，上下横杆：65*36*1.3mm，间距780mm，竖杆：82*15*1.1mm，间距16.8cm，均采用热镀锌静电喷涂，白色； 3、底座：FMC底座，400*300*150mm，高分子复合材料，膨胀螺栓固定 4、含连接件、反光轮廓标、蓝色反光膜	m	195.47	240	46912.8	
64	040205018001	警示柱	1、类型：镀锌管隔离柱 2、材料品种：隔离柱采用ϕ165*800mm的镀锌管,臂厚为4mm,黑黄相间,采用水钻打孔的方式入地300mm,焊ϕ16mm*191mm十字加强筋， 3、基础：C30混凝土，200*200*350mm，隔离柱埋入混凝土高300mm 4、止车柱设置间距为1.5m	根	142	110.03	15624.26	
		分部小计					264554.99	
		分部分项合计					759897.18	
		单价措施合计						
合计							759897.18	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

项目编码	040205004017	项目名称	标志板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418*0.5	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	23.85		15.01	10.26	3.1	23.85		15.01	10.26	3.1
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0021	2804.23			1205.82	364.55	5.89			2.53	0.77
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0213	1095.62			471.12	142.43	23.34			10.03	3.03
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
综合人工工日		小计							100.78		45.02	43.33	13.1
0.9508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205004018	项目名称	标志板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418*0.5	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	23.85		15.01	10.26	3.1	23.85		15.01	10.26	3.1
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
综合人工工日		小计							71.55		45.02	30.77	9.3
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		200.85	23.38	7.07	54.38		200.85	23.38	7.07
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0021	2804.23			1205.82	364.55	5.89			2.53	0.77
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0213	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	23.34	97.94	7.6	10.03	3.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.17	192.71	166.56		82.87	25.05	32.76	28.32		14.09	4.26
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0049	692.18	2288.4		297.64	89.98	3.39	11.21		1.46	0.44
综合人工工日		小计							167.46	137.47	238.46	72	21.77
1.5799工日		未计价材料费							742				
清单项目综合单价									1379.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路名牌四边形（尺寸1350*400mm）	块	1	310	310		
	紧固件	套	6	12	72		
	直杆(上部)φ88.5*3400mm	套	1	360	360		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.216195	451	97.5		
	草袋子	只	0.11289	0.86	0.1		
	水	m3	0.080088	3.15	0.25		
	电	kW·h	0.099684	0.89	0.09		
	组合钢模板	kg	1.003	4.29	4.3		
	钢管支撑	kg	0.3944	3.59	1.42		
	零星卡具	kg	2.0485	4.18	8.56		
	普通成材	m3	0.0051	2085.13	10.63		
	圆钉	kg	0.0408	6.14	0.25		
	脱模剂	kg	0.17	17.15	2.92		
	模板嵌缝料	kg	0.085	2.76	0.23		
	碎石50～80	t	0.07497	120	9		
	碎石25～40	t	0.018473	120	2.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	879.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	0.25	47.7		30.01	20.51	6.2	11.93		7.5	5.13	1.55
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.001075	2804.23			1205.82	364.55	3.01			1.3	0.39
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.010625	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	11.64	48.86	3.79	5.01	1.51
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.085	192.71	166.56		82.87	25.05	16.38	14.16		7.04	2.13
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.00245	692.18	2288.4		297.64	89.98	1.7	5.61		0.73	0.22
综合人工工日		小计							82.82	68.63	151.75	35.62	10.76
0.7812工日		未计价材料费							384				
清单项目综合单价									733.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板圆形（外径800mm）	块	1	220	220		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)ϕ88.5*4200mm	套	0.25	560	140		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.107844	451	48.64		
	草袋子	只	0.056313	0.86	0.05		
	水	m3	0.03995	3.15	0.13		
	电	kW·h	0.049725	0.89	0.04		
	组合钢模板	kg	0.5015	4.29	2.15		
	钢管支撑	kg	0.1972	3.59	0.71		
	零星卡具	kg	1.02425	4.18	4.28		
	普通成材	m3	0.00255	2085.13	5.32		
	圆钉	kg	0.0204	6.14	0.13		
	脱模剂	kg	0.085	17.15	1.46		
	模板嵌缝料	kg	0.0425	2.76	0.12		
	碎石50～80	t	0.037485	120	4.5		
	碎石25～40	t	0.009237	120	1.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.63	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	0.5	47.7		30.01	20.51	6.2	23.85		15.01	10.26	3.1
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.001075	2804.23			1205.82	364.55	3.01			1.3	0.39
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.010625	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	11.64	48.86	3.79	5.01	1.51
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.085	192.71	166.56		82.87	25.05	16.38	14.16		7.04	2.13
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.00245	692.18	2288.4		297.64	89.98	1.7	5.61		0.73	0.22
综合人工工日		小计							94.74	68.63	159.26	40.75	12.31
0.8937工日		未计价材料费							604				
清单项目综合单价									979.69				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
标志板三角形（边长900mm）	块	1	300	300		
紧固件	套	2	12	24		
直杆(上部)φ88.5*4200mm	套	0.5	560	280		
C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.107844	451	48.64		
草袋子	只	0.056313	0.86	0.05		
水	m3	0.03995	3.15	0.13		
电	kW·h	0.049725	0.89	0.04		
组合钢模板	kg	0.5015	4.29	2.15		
钢管支撑	kg	0.1972	3.59	0.71		
零星卡具	kg	1.02425	4.18	4.28		
普通成材	m3	0.00255	2085.13	5.32		
圆钉	kg	0.0204	6.14	0.13		
脱模剂	kg	0.085	17.15	1.46		
模板嵌缝料	kg	0.0425	2.76	0.12		
碎石50～80	t	0.037485	120	4.5		
碎石25～40	t	0.009237	120	1.11		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	672.63	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.00215	2804.23			1205.82	364.55	6.03			2.59	0.78
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02125	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	23.28	97.71	7.58	10.01	3.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.17	192.71	166.56		82.87	25.05	32.76	28.32		14.09	4.26
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0049	692.18	2288.4		297.64	89.98	3.39	11.21		1.46	0.44
综合人工工日		小计							151.32	137.24	178.05	65.07	19.67
1.4276工日		未计价材料费							604				
清单项目综合单价									1155.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板四边形（边长800mm）	块	1	220	220		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)φ88.5*3400mm	套	1	360	360		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.215688	451	97.28		
	草袋子	只	0.112625	0.86	0.1		
	水	m3	0.0799	3.15	0.25		
	电	kW·h	0.09945	0.89	0.09		
	组合钢模板	kg	1.003	4.29	4.3		
	钢管支撑	kg	0.3944	3.59	1.42		
	零星卡具	kg	2.0485	4.18	8.56		
	普通成材	m3	0.0051	2085.13	10.63		
	圆钉	kg	0.0408	6.14	0.25		
	脱模剂	kg	0.17	17.15	2.92		
	模板嵌缝料	kg	0.085	2.76	0.23		
	碎石50～80	t	0.07497	120	9		

新点网上招投标系统

	碎石25～40	t	0.018473	120	2.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	741.24	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.00215	2804.23			1205.82	364.55	6.03			2.59	0.78
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02125	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	23.28	97.71	7.58	10.01	3.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.17	192.71	166.56		82.87	25.05	32.76	28.32		14.09	4.26
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0049	692.18	2288.4		297.64	89.98	3.39	11.21		1.46	0.44
综合人工工日		小计							151.32	137.24	178.05	65.07	19.67
1.4276工日		未计价材料费							884				
清单项目综合单价									1435.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形（边长900mm）	块	1	300	300		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)φ88.5*4200mm	套	1	560	560		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.215688	451	97.28		
	草袋子	只	0.112625	0.86	0.1		
	水	m3	0.0799	3.15	0.25		
	电	kW·h	0.09945	0.89	0.09		
	组合钢模板	kg	1.003	4.29	4.3		
	钢管支撑	kg	0.3944	3.59	1.42		
	零星卡具	kg	2.0485	4.18	8.56		
	普通成材	m3	0.0051	2085.13	10.63		
	圆钉	kg	0.0408	6.14	0.25		
	脱模剂	kg	0.17	17.15	2.92		
	模板嵌缝料	kg	0.085	2.76	0.23		

新点网上招投标系统

	碎石50～80	t	0.07497	120	9		
	碎石25～40	t	0.018473	120	2.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1021.24	--	

项目编码	040205004009	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	0.25	47.7		30.01	20.51	6.2	11.93		7.5	5.13	1.55
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.001075	2804.23			1205.82	364.55	3.01			1.3	0.39
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.010625	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	11.64	48.86	3.79	5.01	1.51
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.085	192.71	166.56		82.87	25.05	16.38	14.16		7.04	2.13
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.00245	692.18	2288.4		297.64	89.98	1.7	5.61		0.73	0.22
综合人工工日		小计							82.82	68.63	151.75	35.62	10.76
0.7812工日		未计价材料费							444				
清单项目综合单价									793.58				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
标志板圆形φ80、正方形（边长800mm）	块	1	280	280		
紧固件	套	2	12	24		
直杆(上部)φ88.5*4200mm	套	0.25	560	140		
C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.107844	451	48.64		
草袋子	只	0.056313	0.86	0.05		
水	m3	0.03995	3.15	0.13		
电	kW·h	0.049725	0.89	0.04		
组合钢模板	kg	0.5015	4.29	2.15		
钢管支撑	kg	0.1972	3.59	0.71		
零星卡具	kg	1.02425	4.18	4.28		
普通成材	m3	0.00255	2085.13	5.32		
圆钉	kg	0.0204	6.14	0.13		

	脱模剂	kg	0.085	17.15	1.46		
	模板嵌缝料	kg	0.0425	2.76	0.12		
	碎石50～80	t	0.037485	120	4.5		
	碎石25～40	t	0.009237	120	1.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	512.63	--	

项目编码	040205004010	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.00215	2804.23			1205.82	364.55	6.03			2.59	0.78
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02125	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	23.28	97.71	7.58	10.01	3.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.17	192.71	166.56		82.87	25.05	32.76	28.32		14.09	4.26
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0049	692.18	2288.4		297.64	89.98	3.39	11.21		1.46	0.44
综合人工工日		小计							151.32	137.24	178.05	65.07	19.67
1.4276工日		未计价材料费							884				
清单项目综合单价									1435.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形（边长900mm）	块	1	300	300		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)ϕ88.5*4200mm	套	1	560	560		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.215688	451	97.28		
	草袋子	只	0.112625	0.86	0.1		
	水	m3	0.0799	3.15	0.25		
	电	kW·h	0.09945	0.89	0.09		
	组合钢模板	kg	1.003	4.29	4.3		
	钢管支撑	kg	0.3944	3.59	1.42		
	零星卡具	kg	2.0485	4.18	8.56		
	普通成材	m3	0.0051	2085.13	10.63		

新点网上招投标系统

	圆钉	kg	0.0408	6.14	0.25		
	脱模剂	kg	0.17	17.15	2.92		
	模板嵌缝料	kg	0.085	2.76	0.23		
	碎石50～80	t	0.07497	120	9		
	碎石25～40	t	0.018473	120	2.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1021.24	--	

项目编码	040205004011	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0021	2804.23			1205.82	364.55	5.89			2.53	0.77
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0213	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	23.34	97.94	7.6	10.03	3.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.17	192.71	166.56		82.87	25.05	32.76	28.32		14.09	4.26
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0049	692.18	2288.4		297.64	89.98	3.39	11.21		1.46	0.44
综合人工工日		小计							151.24	137.47	178.07	65.03	19.66
1.4269工日		未计价材料费							734				
清单项目综合单价									1285.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板八边形（边长800mm）	块	1	350	350		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)ϕ88.5*3400mm	套	1	360	360		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.216195	451	97.5		
	草袋子	只	0.11289	0.86	0.1		
	水	m3	0.080088	3.15	0.25		
	电	kW·h	0.099684	0.89	0.09		
	组合钢模板	kg	1.003	4.29	4.3		
	钢管支撑	kg	0.3944	3.59	1.42		
	零星卡具	kg	2.0485	4.18	8.56		

新点网上招投标系统

	普通成材	m3	0.0051	2085.13	10.63		
	圆钉	kg	0.0408	6.14	0.25		
	脱模剂	kg	0.17	17.15	2.92		
	模板嵌缝料	kg	0.085	2.76	0.23		
	碎石50～80	t	0.07497	120	9		
	碎石25～40	t	0.018473	120	2.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	871.47	--	

项目编码	040205004012	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	0.4	47.7		30.01	20.51	6.2	19.08		12	8.2	2.48
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.00086	2804.23			1205.82	364.55	2.41			1.04	0.31
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0085	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	9.31	39.08	3.03	4	1.21
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.068	192.71	166.56		82.87	25.05	13.1	11.33		5.64	1.7
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.00196	692.18	2288.4		297.64	89.98	1.36	4.49		0.58	0.18
综合人工工日		小计							83.42	54.9	155.49	35.87	10.84
0.7871工日		未计价材料费							468				
清单项目综合单价									808.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形（边长700mm）	块	1	300	300		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)φ88.5*3400mm	套	0.4	360	144		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.086275	451	38.91		
	草袋子	只	0.04505	0.86	0.04		
	水	m3	0.03196	3.15	0.1		
	电	kW·h	0.03978	0.89	0.04		
	组合钢模板	kg	0.4012	4.29	1.72		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.15776	3.59	0.57		
	零星卡具	kg	0.8194	4.18	3.43		
	普通成材	m3	0.00204	2085.13	4.25		
	圆钉	kg	0.01632	6.14	0.1		
	脱模剂	kg	0.068	17.15	1.17		
	模板嵌缝料	kg	0.034	2.76	0.09		
	碎石50～80	t	0.029988	120	3.6		
	碎石25～40	t	0.007389	120	0.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	522.9	--	

项目编码	040205004013	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	0.5	47.7		30.01	20.51	6.2	23.85		15.01	10.26	3.1
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.00105	2804.23			1205.82	364.55	2.94			1.27	0.38
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01065	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	11.67	48.97	3.8	5.02	1.52
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.085	192.71	166.56		82.87	25.05	16.38	14.16		7.04	2.13
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.00245	692.18	2288.4		297.64	89.98	1.7	5.61		0.73	0.22
综合人工工日		小计							94.7	68.74	159.27	40.73	12.31
0.8934工日		未计价材料费							604				
清单项目综合单价									979.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板圆形ϕ70、三角形（边长700mm）	块	1	300	300		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)ϕ88.5*4200mm	套	0.5	560	280		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.108098	451	48.75		
	草袋子	只	0.056445	0.86	0.05		
	水	m3	0.040044	3.15	0.13		

	电	kW·h	0.049842	0.89	0.04		
	组合钢模板	kg	0.5015	4.29	2.15		
	钢管支撑	kg	0.1972	3.59	0.71		
	零星卡具	kg	1.02425	4.18	4.28		
	普通成材	m3	0.00255	2085.13	5.32		
	圆钉	kg	0.0204	6.14	0.13		
	脱模剂	kg	0.085	17.15	1.46		
	模板嵌缝料	kg	0.0425	2.76	0.12		
	碎石50～80	t	0.037485	120	4.5		
	碎石25～40	t	0.009237	120	1.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	672.74	--	

项目编码	040205004014	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		200.85	23.38	7.07	54.38		200.85	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		200.85	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							152				
清单项目综合单价									437.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路名牌四边形（尺寸400*300mm）	块	1	80	80		
	紧固件	套	6	12	72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	152	--	

项目编码	040205004015	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		200.85	23.38	7.07	54.38		200.85	23.38	7.07
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	0.166667	47.7		30.01	20.51	6.2	7.95		5	3.42	1.03
综合人工工日		小计							62.33		205.85	26.8	8.1

0.588工日	未计价材料费		245.33
清单项目综合单价			548.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路名牌四边形（尺寸400*300mm）	块	1	80	80		
	紧固件	套	6	12	72		
	直杆(上部)ϕ88.5*4200mm	套	0.166667	560	93.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.33	--	

项目编码	040205004016	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0021	2804.23			1205.82	364.55	5.89			2.53	0.77
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0213	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	23.34	97.94	7.6	10.03	3.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.17	192.71	166.56		82.87	25.05	32.76	28.32		14.09	4.26
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0049	692.18	2288.4		297.64	89.98	3.39	11.21		1.46	0.44
综合人工工日		小计							151.24	137.47	178.07	65.03	19.66
1.4269工日		未计价材料费							884				
清单项目综合单价									1435.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板圆形ϕ70、三角形（边长700mm）	块	1	300	300		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)ϕ88.5*4200mm	套	1	560	560		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.216195	451	97.5		
	草袋子	只	0.11289	0.86	0.1		
	水	m3	0.080088	3.15	0.25		
	电	kW·h	0.099684	0.89	0.09		
	组合钢模板	kg	1.003	4.29	4.3		
	钢管支撑	kg	0.3944	3.59	1.42		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	2.0485	4.18	8.56		
	普通成材	m3	0.0051	2085.13	10.63		
	圆钉	kg	0.0408	6.14	0.25		
	脱模剂	kg	0.17	17.15	2.92		
	模板嵌缝料	kg	0.085	2.76	0.23		
	碎石50～80	t	0.07497	120	9		
	碎石25～40	t	0.018473	120	2.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1021.47	--	

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		59.54	41.02	12.4	95.4		59.54	41.02	12.4
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
综合人工工日		小计							143.1		89.55	61.53	18.6
1.35工日		未计价材料费							860				
清单项目综合单价									1172.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能黄闪警示灯	套	1	300	300		
	直杆(上部)φ88.5*4200mm	套	1	560	560		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	165.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	1063.72	624.74	282.23	85.33	0.66	1.06	0.62	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.06	0.62	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.24123	4.08	0.98		
	底漆	kg	0.008415	3.09	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	3.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.06	--	

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	759.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	1063.72	624.74	282.23	85.33	0.66	1.06	0.62	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.06	0.62	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.24123	4.08	0.98		
	底漆	kg	0.008415	3.09	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	3.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.06	--	

项目编码	040205006003	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	773.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3223.35	608.38	274.85	83.09	0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	4.08	2.98		

新点网上招投标系统

	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.22	--	

项目编码	040205006004	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	160.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	1063.72	624.74	282.23	85.33	0.66	1.06	0.62	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.06	0.62	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.24123	4.08	0.98		
	底漆	kg	0.008415	3.09	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	3.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.06	--	

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	444.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.5	7.06	32.41	9.8	75.37	19.5	7.06	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	19.5	7.06	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4.08	17.89		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205006005	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	183.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3223.35	608.38	274.85	83.09	0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	4.08	2.98		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.22	--	

项目编码	040205008002	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	30.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.5	7.06	32.41	9.8	75.37	19.5	7.06	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	19.5	7.06	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4.08	17.89		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.5	--	

项目编码	040205006006	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	15.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-453	实线 热熔漆	km	0.000999	639.18	3223.35	608.38	274.85	83.09	0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730262	4.08	2.98		
	底漆	kg	0.025475	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049675	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.22	--	

项目编码	040205008003	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468备注1	横道线 热熔漆	m2	1	79.13	19.5	7.42	34.03	10.29	79.13	19.5	7.42	34.03	10.29
综合人工工日		小计							79.13	19.5	7.42	34.03	10.29
0.7466工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4.08	17.89		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.5	--	

项目编码	040205006007	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	1033.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3223.35	608.38	274.85	83.09	0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.82

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	4.08	2.98		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.22	--	

项目编码	040205006014	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3223.35	608.38	274.85	83.09	0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.22	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	4.08	2.98		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.22	--	

项目编码	040205006008	项目名称	箭头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-473	直行箭头(3m) 热熔漆	个	1	76.32	21.07	61.13	32.82	9.92	76.32	21.07	61.13	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	21.07	61.13	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.737	4.08	19.33		
	底漆	kg	0.184	3.09	0.57		

	反光材料(玻璃珠)	kg	0.358	3.26	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.07	--	

项目编码	040205006009	项目名称	箭头	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-473	直行箭头(3m) 热熔漆	个	1	76.32	21.07	61.13	32.82	9.92	76.32	21.07	61.13	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	21.07	61.13	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													201.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.737	4.08	19.33		
	底漆	kg	0.184	3.09	0.57		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.358	3.26	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.07	--	

项目编码	040205006010	项目名称	箭头	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-491	直行转弯箭头(3m) 热熔漆	个	1	76.32	18.23	61.13	32.82	9.92	76.32	18.23	61.13	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	18.23	61.13	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.101	4.08	16.73		
	底漆	kg	0.159	3.09	0.49		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.31	3.26	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.23	--	

项目编码	040205006011	项目名称	箭头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-482	转弯箭头(3m) 热熔漆	个	1	76.32	13.4	61.13	32.82	9.92	76.32	13.4	61.13	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	13.4	61.13	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	3.015	4.08	12.3		
	底漆	kg	0.117	3.09	0.36		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.228	3.26	0.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.4	--	

项目编码	040205006012	项目名称	箭头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-482	转弯箭头(3m) 热熔漆	个	1	76.32	13.4	61.13	32.82	9.92	76.32	13.4	61.13	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	13.4	61.13	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	3.015	4.08	12.3		
	底漆	kg	0.117	3.09	0.36		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.228	3.26	0.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.4	--	

项目编码	040205006013	项目名称	箭头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	53.63	76.41	41.02	12.4	95.4	53.63	76.41	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	53.63	76.41	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									278.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	12.062	4.08	49.21		
	底漆	kg	0.469	3.09	1.45		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	3.26	2.97		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	35.11	45.84	60.76	18.37	141.3	35.11	45.84	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	35.11	45.84	60.76	18.37
1.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									301.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	7.895	4.08	32.21		
	底漆	kg	0.307	3.09	0.95		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.597	3.26	1.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.11	--	

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	35.11	45.84	60.76	18.37	141.3	35.11	45.84	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	35.11	45.84	60.76	18.37
1.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									301.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	7.895	4.08	32.21		
	底漆	kg	0.307	3.09	0.95		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.597	3.26	1.95		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	35.11	--	

项目编码	040205007003	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	35.11	45.84	60.76	18.37	141.3	35.11	45.84	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	35.11	45.84	60.76	18.37
1.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									301.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	7.895	4.08	32.21		
	底漆	kg	0.307	3.09	0.95		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.597	3.26	1.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.11	--	

项目编码	040205016002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	382.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	162.32	10.47	320.43	96.87	7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							28.5				
清单项目综合单价									41.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZRKVV16×2mm2ZRKVV16×2mm2	m	1	28.5	28.5		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.14	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		

	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	7.05	0.5		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	30.12	--	

项目编码	040205016001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	352.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	162.32	10.47	320.43	96.87	7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价									20.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZRKVV4×2mm2ZRKVV4×2mm2	m	1	7.21	7.21		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.14	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	7.05	0.5		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.83	--	

项目编码	040205016003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	117.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	162.32	10.47	320.43	96.87	7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							23.84				
清单项目综合单价									37.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZRKVV3*6mm2ZRKVV3*6mm2	m	1	23.84	23.84		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.14	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	7.05	0.5		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	25.46	--	

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	484.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	48.98	377.35	672.76	203.39	15.65	0.49	3.77	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.77	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							20.88				
清单项目综合单价									49.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管φ60*4dn60	m	1.16	18	20.88		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	21.37	--	

项目编码	040205002003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	239.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-325	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径90mm以内	100m	0.01	1804.12	74.86	377.35	775.77	234.54	18.04	0.75	3.77	7.76	2.35
综合人工工日		小计							18.04	0.75	3.77	7.76	2.35
0.1702工日		未计价材料费							38.14				
清单项目综合单价									70.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE拉管ϕ90*8dn90mm*8	m	1.1918	32	38.14		
	PVC-U塑料管接头dn110	个	0.1995	3.55	0.71		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38.89	--	

项目编码	040205002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	189.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	517.48	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.17	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.17	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							55.46				
清单项目综合单价									107.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管ϕ80*4.0mmϕ80*4.0mm	m	1.03	53.84	55.46		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.14	0.08		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	60.63	--	

项目编码	030412007001	项目名称	管线预埋管包封	计量单位	m3	工程量	84.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-202备注5	C25无筋混凝土基础	m3		442.02	404.84	132.13	190.07	57.46					
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1467.21	4736.34	156.37	630.9	190.74	146.72	473.63	15.64	63.09	19.07
综合人工工日		小计							146.72	473.63	15.64	63.09	19.07
1.3842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													718.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg		4.29			
	模板木材	m3		1586.47			
	圆钉	kg		6.14			
	复合硅酸盐水泥32.5级	t		348			
	中(粗)砂	t		151			
	碎石40	t		120			
	零星卡具	kg		4.18			
	钢支撑	kg		4.1			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881	3.15	2.78		
	其他材料费			--	9.28	--	
	材料费小计			--	473.63	--	

项目编码	040205001003	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-413	工井 JXG-56(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	座	1	66.01	563.43		28.38	8.58	66.01	563.43		28.38	8.58
综合人工工日		小计							66.01	563.43		28.38	8.58
0.6227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									666.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径16砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.054	440	23.76		
	机砖	百块	0.56	55	30.8		
	碎石5～40	t	0.058	120	6.96		
	中(粗)砂	t	0.01083	151	1.64		
	铸铁井盖井座Φ600球墨铸铁井盖,QT500-7球墨铸铁，80kg左右	套	1	500	500		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.759	0.348	0.26		
	水	m3	0.0009	3.15			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	563.43	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.09	5.45	52.87	15.98	12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
综合人工工日		小计							12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
0.116工日		未计价材料费							25.73				
清单项目综合单价									47.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢50×50×550×50×5	m	1.05	24.505	25.73		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.37	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	27.54	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.09	5.45	52.87	15.98	12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
综合人工工日		小计							12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
0.116工日		未计价材料费							9.95				
清单项目综合单价									31.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢40*5	m	1.05	9.48	9.95		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.37	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.76	--	

项目编码	040205016004	项目名称	接地电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	162.32	10.47	320.43	96.87	7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地电缆（VV1*6mm2）VV1*6mm2	m	1	4.5	4.5		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.14	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		

	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	7.05	0.5		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.12	--	

项目编码	040205020013	项目名称	B型电子警察	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-751	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 摄录一体机	台	2	126.54	0.62	13.03	54.41	16.45	253.08	1.24	26.06	108.82	32.9
综合人工工日		小计							253.08	1.24	26.06	108.82	32.9
2.28工日		未计价材料费							56000				
清单项目综合单价									56422.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电子警察-摄录一体机	台	2	28000	56000		
	酒精	kg	0.08	9	0.72		
	脱脂棉	kg	0.04	12.86	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56001.24	--	

项目编码	040205020008	项目名称	迁移交通信号控制机	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-545*0.5	架空走线安装 信号机箱 落地式	套	1	238.5		29.77	102.56	31.01	238.5		29.77	102.56	31.01
2-545	架空走线安装 信号机箱 落地式	套	1	477		59.54	205.11	62.01	477		59.54	205.11	62.01
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0042	5460.7			2348.1	709.89	22.93			9.86	2.98
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2288.4		297.64	89.98	2.91	9.61		1.25	0.38
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0378	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	41.41	173.81	13.49	17.81	5.38

3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.0288	192.71	166.56		82.87	25.05	5.55	4.8		2.39	0.72
综合人工工日		小计							788.3	188.22	102.8	338.98	102.48
7.4369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1520.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.06426	120	7.71		
	碎石25～40	t	0.015834	120	1.9		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38367	451	173.04		
	草袋子	只	0.20034	0.86	0.17		
	水	m3	0.142128	3.15	0.45		
	电	kW·h	0.176904	0.89	0.16		
	组合钢模板	kg	0.16992	4.29	0.73		
	钢管支撑	kg	0.066816	3.59	0.24		
	零星卡具	kg	0.34704	4.18	1.45		
	普通成材	m3	0.000864	2085.13	1.8		
	圆钉	kg	0.006912	6.14	0.04		
	脱模剂	kg	0.0288	17.15	0.49		
	模板嵌缝料	kg	0.0144	2.76	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	188.22	--	

项目编码	040205020012	项目名称	迁移中国移动控制柜	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-545*0.5	架空走线安装 信号机箱 落地式	套	1	238.5		29.77	102.56	31.01	238.5		29.77	102.56	31.01
2-545	架空走线安装 信号机箱 落地式	套	1	477		59.54	205.11	62.01	477		59.54	205.11	62.01
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0042	5460.7			2348.1	709.89	22.93			9.86	2.98
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2288.4		297.64	89.98	2.91	9.61		1.25	0.38
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0378	1095.62	4598.22	356.87	471.12	142.43	41.41	173.81	13.49	17.81	5.38

3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.0288	192.71	166.56		82.87	25.05	5.55	4.8		2.39	0.72
综合人工工日		小计							788.3	188.22	102.8	338.98	102.48
7.4369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1520.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.06426	120	7.71		
	碎石25～40	t	0.015834	120	1.9		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38367	451	173.04		
	草袋子	只	0.20034	0.86	0.17		
	水	m3	0.142128	3.15	0.45		
	电	kW·h	0.176904	0.89	0.16		
	组合钢模板	kg	0.16992	4.29	0.73		
	钢管支撑	kg	0.066816	3.59	0.24		
	零星卡具	kg	0.34704	4.18	1.45		
	普通成材	m3	0.000864	2085.13	1.8		
	圆钉	kg	0.006912	6.14	0.04		
	脱模剂	kg	0.0288	17.15	0.49		
	模板嵌缝料	kg	0.0144	2.76	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	188.22	--	

项目编码	040205020011	项目名称	迁改现状行人红绿灯（含基础）	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-524*0.5	信号灯及灯杆安装 人行道 信号灯杆 柱式	1根	1	17.91		32.24	7.7	2.33	17.91		32.24	7.7	2.33
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.012	5460.7			2348.1	709.89	65.53			28.18	8.52
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.01	692.18	2288.4		297.64	89.98	6.92	22.88		2.98	0.9
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0225	1369.52	20.57	469.12	588.89	178.04	30.81	0.46	10.56	13.25	4.01
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.01715	192.71	166.56		82.87	25.05	3.3	2.86		1.42	0.43

3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.0073	1765.96	4056.88	82.97	759.36	229.57	12.89	29.62	0.61	5.54	1.68
8-212	基础预埋件安装 法兰直径 400mm以内	个	1	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76
2-524	信号灯及灯杆安装 人行道 信号灯杆 柱式	1根	1	35.83		64.47	15.41	4.66	35.83		64.47	15.41	4.66
综合人工工日		小计							194.39	60.68	155.58	83.6	25.29
1.834工日		未计价材料费							143				
清单项目综合单价									662.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.153	120	18.36		
	碎石25～40	t	0.0377	120	4.52		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.228375	451	103		
	草袋子	只	0.11925	0.86	0.1		
	水	m3	0.0846	3.15	0.27		
	电	kW·h	0.1053	0.89	0.09		
	组合钢模板	kg	0.101185	4.29	0.43		
	钢管支撑	kg	0.039788	3.59	0.14		
	零星卡具	kg	0.206658	4.18	0.86		
	普通成材	m3	0.000515	2085.13	1.07		
	圆钉	kg	0.004116	6.14	0.03		
	脱模剂	kg	0.01715	17.15	0.29		
	模板嵌缝料	kg	0.008575	2.76	0.02		
	钢筋φ10以内	t	0.007446	3924	29.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.064678	6.14	0.4		
	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	40	40		
	电焊条	kg	0.5	6.14	3.07		
	地脚螺栓M20	kg		3.6			
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	203.68	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205020006	项目名称	迁改现状悬臂式信号灯（含基础）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-522*0.5	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	1根	1	35.78		121.97	15.39	4.65	35.78		121.97	15.39	4.65
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.1413	5460.7			2348.1	709.89	771.6			331.79	100.31
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.08	692.18	2288.4		297.64	89.98	55.37	183.07		23.81	7.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.5825	1369.52	20.57	469.12	588.89	178.04	797.75	11.98	273.26	343.03	103.71
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.4439	192.71	166.56		82.87	25.05	85.54	73.94		36.79	11.12
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.0047	1765.96	4056.88	82.97	759.36	229.57	8.3	19.07	0.39	3.57	1.08
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.0449	859.66	3831.19	172.35	369.65	111.76	38.6	172.02	7.74	16.6	5.02
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	1根	1	71.55		243.95	30.77	9.3	71.55		243.95	30.77	9.3
综合人工工日		小计							1885.69	464.94	695.01	810.87	245.15
17.7894工日		未计价材料费							2706.48				
清单项目综合单价									6808.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	1.224	120	146.88		
	碎石25～40	t	0.3016	120	36.19		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	5.912375	451	2666.48		
	草袋子	只	3.08725	0.86	2.66		
	水	m3	2.1902	3.15	6.9		
	电	kW·h	2.7261	0.89	2.43		
	组合钢模板	kg	2.61901	4.29	11.24		
	钢管支撑	kg	1.029848	3.59	3.7		
	零星卡具	kg	5.348995	4.18	22.36		
	普通成材	m3	0.013317	2085.13	27.77		
	圆钉	kg	0.106536	6.14	0.65		

新点网上招投标系统

	脱模剂	kg	0.4439	17.15	7.61		
	模板嵌缝料	kg	0.22195	2.76	0.61		
	钢筋φ10以内	t	0.004794	3924	18.81		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.174097	6.14	1.07		
	钢筋φ10以外	t	0.046696	3614	168.76		
	电焊条	kg	0.898712	6.14	5.52		
	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	40	40		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	3171.42	--	

项目编码	040205016005	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	162.32	10.47	320.43	96.87	7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							28.5				
清单项目综合单价									41.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZRKVV16×2mm2ZRKVV16×2mm2	m	1	28.5	28.5		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.14	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	7.05	0.5		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	30.12	--	

项目编码	040205016006	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	162.32	10.47	320.43	96.87	7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价									20.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZRKVV4×2mm2ZRKVV4×2mm2	m	1	7.21	7.21		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.14	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	7.05	0.5		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.83	--	

项目编码	040205016007	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	162.32	10.47	320.43	96.87	7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							23.84				

清单项目综合单价							37.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZRKVV3*6mm2ZRKVV3*6mm2	m	1	23.84	23.84		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.14	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	7.05	0.5		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	25.46	--	

项目编码	040205002005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	48.98	377.35	672.76	203.39	15.65	0.49	3.77	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.77	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							20.88				
清单项目综合单价									49.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管φ60*4dn60	m	1.16	18	20.88		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.37	--	

项目编码	040205001004	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-413	工井 JXG-56(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	座	1	82.51	563.43		35.48	10.73	82.51	563.43		35.48	10.73	
综合人工工日		小计							82.51	563.43		35.48	10.73	
0.7784工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									692.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C10粒径16砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)						m3	0.054	440	23.76				
	机砖						百块	0.56	55	30.8				
	碎石5～40						t	0.058	120	6.96				
	中(粗)砂						t	0.01083	151	1.64				
	铸铁井盖井座、Φ600球墨铸铁井盖，QT500-7球墨铸铁，80kg左右						套	1	500	500				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.759	0.348	0.26				
	水						m3	0.0009	3.15					
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	563.43		--		

项目编码	040205020015	项目名称	B型电子警察	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-751	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 摄录一体机	台	2	126.54	0.62	13.03	54.41	16.45	253.08	1.24	26.06	108.82	32.9	
综合人工工日		小计							253.08	1.24	26.06	108.82	32.9	
2.28工日		未计价材料费							56000					
清单项目综合单价									56422.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电子警察-摄录一体机						台	2	28000	56000				
	酒精						kg	0.08	9	0.72				
	脱脂棉						kg	0.04	12.86	0.51				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	56001.24		--		

新点网上招投标系统

项目编码	040205020014	项目名称	B型电子警察灯杆（含基础）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	1根	1	71.55		243.95	30.77	9.3	71.55		243.95	30.77	9.3
综合人工工日		小计							92.75	4.86	291.65	39.89	12.06
0.875工日		未计价材料费							3540				
清单项目综合单价									3981.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	40	40		
	电焊条	kg	0.5	6.14	3.07		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	单曲臂信号灯杆(上部)7/11米	套	1	3500	3500		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	3544.86	--	

项目编码	011611005001	项目名称	拆除护栏	计量单位	m	工程量	246

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-170	金属围栏	10m2	0.11	127.2			54.7	16.54	13.99			6.02	1.82
综合人工工日		小计							13.99			6.02	1.82
0.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011611005002	项目名称	拆除围挡	计量单位	m	工程量	215

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-170	金属围栏	10m2	0.2	127.2			54.7	16.54	25.44			10.94	3.31

综合人工工日	小计			25.44			10.94	3.31
0.24工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								39.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	783.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	人行隔离护栏	m	1		240				240			
综合人工工日	小计								240			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												240

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行隔离护栏	m	1	240	240			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	240		--	

项目编码	040205012002	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	195.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	机非隔离护栏	m	1		240				240			
综合人工工日	小计								240			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												240

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离护栏	m	1	240	240			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	240		--	

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱	计量单位	根	工程量	142

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-420	标杆安装 反光柱φ90×1200以内(商品砼)(非泵送)	套	1	18.32	6.59	19.86	7.88	2.38	18.32	6.59	19.86	7.88	2.38
综合人工工日		小计							18.32	6.59	19.86	7.88	2.38
0.1728工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									110.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔离柱φ165*800mm	套	1	55	55		
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.014	457	6.4		
	风镐凿子	根	0.04	4.72	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.59	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	7694.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	7102.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	591.9			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9766.3			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	177.57			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	177.57			
合计					17816.11			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15059.92	100	15059.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	609713.29	2.1	12803.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	609713.29	0.37	2255.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	609713.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	792773.21	9	71349.59
合计					86409.51

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7694.67										
2	临时设施	9766.3										
3	建筑工人实名制费用	177.57										
4	智慧工地费用	177.57										
5	社会保险费	12803.98										
6	住房公积金	2255.94										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：书院街南延建设工程-交通工程(0013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1661661.24	
1.1	人工费	290851.53	
1.2	材料费	1249205.41	
1.3	施工机具使用费	26427.78	
1.4	企业管理费	63449.78	
1.5	利润	31726.74	
2	措施项目费	141306.48	
2.1	单价措施项目费	80000	
2.2	总价措施项目费	61306.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31524.07	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42189.44	
5	税金	166064.14	
6	工程造价	2011221.3	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网工程						
1	040501001002	混凝土管	1、管座材质：d300钢筋砼连接管II级管 2、接口方式：胶圈接口 3、垫层、基础材质及厚度：混凝土强度C15，135°砼基础(d300)，底部铺设100厚碎石垫层 4、规格：d300钢筋混凝土管 5、铺设深度：平均2.2m左右 6、含模板，其他详见图纸要求	m	100	218.49	21849	
2	040501001003	混凝土管	1、管座材质：d800钢筋砼连接管II级管 2、接口方式：胶圈接口 3、垫层、基础材质及厚度：混凝土强度C15，180°砼基础(d800)，底部铺设100厚碎石垫层 4、规格：d800钢筋混凝土管 5、接口方式：承插式，胶圈接口，沥青油膏填实 6、铺设深度：平均2.2m左右 7、含模板，其他详见图纸要求	m	1100	772.15	849365	
3	040501001004	混凝土管	1、管座材质：d1000钢筋砼连接管II级管 2、接口方式：胶圈接口 3、垫层、基础材质及厚度：混凝土强度C15，180°砼基础(d1000)，底部铺设100厚碎石垫层 4、规格：d1000钢筋混凝土管 5、接口方式：承插式，胶圈接口，沥青油膏填实 6、铺设深度：平均2.5m左右 7、含模板，其他详见图纸要求	m	36	1045.11	37623.96	
4	040504009002	雨水口	1、名称：双箅偏沟式雨水口，1800*640mm 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式重型球墨铸铁井圈、带轴铁箅，材质球墨铸铁QT500-7，井箅称重等级D400 3、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土底板，C20细石混凝土垫层 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌Mu15以上烧结实心墙 5、深度1M以内 6、其他详见图集16S518,43页	座	17	1027.12	17461.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040504009003	雨水口	1、名称：多箅偏沟式雨水口，2660*640mm 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式重型球墨铸铁井圈、带轴铁箅，材质球墨铸铁QT500-7，井箅称重等级D400 3、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土底板，C20细石混凝土垫层 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌Mu15以上烧结实心墙 5、深度1M以内 6、其他详见图集16S518,44页	座	22	1345.28	29596.16	
6	040504001009	ф1500圆形钢筋砼雨水检查井	1、型号：ф1500圆形钢筋砼雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、井高：平均高度2.2m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用自调式防沉降井盖、井座,井盖上有“雨”字样,其中车行道和非机动车道以及可能上车的地方均采用重型球墨铸铁五防井盖承重等级(D4 00);绿化带和人行道采用轻型球墨铸铁井盖,承重等级C250 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，29页	座	38	5521.85	209830.3	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040504001010	ф1800圆形钢筋砼雨水检查井	1、型号：ф1800圆形钢筋砼雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用自调式防沉降井盖、井座,井盖上有“雨”字样,其中车行道和非机动车道以及可能上车的地方均采用重型球墨铸铁五防井盖承重等级(D4 00);绿化带和人行道采用轻型球墨铸铁井盖,承重等级C250 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，29页	座	1	7062.45	7062.45	
8	040504002001	1700*1700钢筋混凝土检查井	1、型号：1700*1700钢筋砼雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、井高：平均高度2.2m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用自调式防沉降井善、开座,并善上有“雨”字样,其中车行道和非机动车道以及可能上车的地方均采用重型球墨铸铁五防井盖承重等级(D4 00);绿化带和人行道采用轻型球墨铸铁升盖,承重等级C250 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，59页	座	2	9287.59	18575.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040504001013	ф1500圆形钢筋砼雨水检查井	1、型号：ф1500圆形钢筋砼雨水检查井（预留） 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、井高：平均高度2.2m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用自调式防沉降井盖、井座,井盖上有“雨”字样,其中车行道和非机动车道以及可能上车的地方均采用重型球墨铸铁五防井盖承重等级(D4 00);绿化带和人行道采用轻型球墨铸铁井盖,承重等级C250 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，29页	座	2	5298.66	10597.32	
10	04B001	防坠网	1、名称：雨水检查井防坠网（含预留井） 2、材质：高强丝,规格8角，工艺为编制,线径大于6mm，静态承重400kg~500kg,耐冲击力500焦,井盖防坠网需做破坏性试验检测合格后方可安装。	套	43	60	2580	
11	04B003	管线迁移	1、名称：管线迁移 2、材质、规格：pe100，DN225 3、迁移后位置经甲方认可	m	50	19.73	986.5	
12	04B005	现状检查井破坏并修复	1、名称：现状ф1000检查井修复 2、其他根据现场实际情况综合考虑	座	17	2000	34000	
13	040501004001	塑料管	1、名称：管道包封 2、材质：DN225管道，C25商品混凝土包封	m	50	116.15	5807.5	
14	040501004002	塑料管	1、名称：管道包封 2、材质：DN600管道，C25商品混凝土包封	m	50	254.4	12720	
		分部小计					1258054.41	
		污水管网工程						
15	040501003001	铸铁管	1、材质及规格：DN400，球墨铸铁管 2、连接形式：T型承插接口 3、铺设深度：平均2.8m左右 4、管道检验及试验要求：污水管需做严密性试验，通水试验,确保排水通畅	m	65	522.37	33954.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	040501003002	铸铁管	1、材质及规格：DN500，球墨铸铁管 2、连接形式：T型承插接口 3、铺设深度：平均2.9m左右 4、管道检验及试验要求：污水管需做严密性试验，通水试验,确保排水通畅	m	420	716.38	300879.6	
17	040504001001	ф1000圆形钢筋混凝土沉泥井	ф1000圆形钢筋混凝土沉泥井 1.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2.井墙及混凝土底板：C30 S6 3.坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 4.流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5.盖板型号：Y03B15 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用自调式防沉降井盖、井座，井盖上有“雨”字样,其中车行道和非机动车道以及可能上车的地方均采用重型球墨铸铁五防井盖承重等级(D4 00);绿化带和人行道采用轻型球墨铸铁井盖，承重等级C250 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，313页	座	3	3380.54	10141.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	040504001011	ф1000圆形混凝土污水检查井	ф1000圆形混凝土污水检查井 1.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2.井墙及混凝土底板：C30 S6 3.坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 4.流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5.盖板型号：Y03B15 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用自调式防沉降井盖、井座,井盖上有“雨”字样,其中车行道和非机动车道以及可能上车的地方均采用重型球墨铸铁五防井盖承重等级(D4 00);绿化带和人行道采用轻型球墨铸铁井盖,承重等级C250 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，313页	座	12	4044.66	48535.92	
19	04B002	防坠网	1、名称：雨水检查井防坠网（含预留井） 2、材质：高强丝,规格8角，工艺为编制,线径大于6mm，静态承重400kg~500kg,耐冲击力500焦,井盖防坠网需做破坏性试验检测合格后方可安装。	套	17	60	1020	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504001014	ф1000圆形混凝土污水检查井	ф1000圆形混凝土污水检查井（预留） 1.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2.井墙及混凝土底板：C30 S6 3.坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 4.流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5.盖板型号：Y03B15 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用自调式防沉降井盖、井座,井盖上有“雨”字样,其中车行道和非机动车道以及可能上车的地方均采用重型球墨铸铁五防井盖承重等级(D4 00);绿化带和人行道采用轻型球墨铸铁井盖,承重等级C250 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，313页	座	2	4044.57	8089.14	
21	04B006	管线迁移	1、名称：管线迁移 2、材质、规格：pe100，DN225 3、迁移后位置经甲方认可	m	50	19.73	986.5	
		分部小计					403606.83	
		分部分项合计					1661661.24	
1	041107002001	排水、降水	1、名称：井点降水 2、雨水工程、污水工程 3、根据现场实际情况综合考虑	项	1	80000	80000	
		单价措施合计					80000	
合计							1741661.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		247.25	203.51	101.76	7.7		2.47	2.04	1.02
6-75	C15混凝土管道基础(135度) 管径400mm(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	3024.99	5471.96	167.62	638.52	319.26	30.25	54.72	1.68	6.39	3.19
6-328	水泥砂浆承插接口 管径300mm以内	10个口	0.05	55.86	6.75		11.17	5.59	2.79	0.34		0.56	0.28
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0035	1998.42	1538.13	153.13	430.31	215.16	6.99	5.38	0.54	1.51	0.75
综合人工工日		小计							47.73	60.44	4.69	10.5	5.24
0.4505工日		未计价材料费							89.89				
清单项目综合单价									218.49				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
d300钢筋砼连接管II级管φ300	m	1.025	87.7	89.89		
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0889	444	39.47		
碎石50	t	0.1213	120	14.56		
电	kW·h	0.036	0.89	0.03		
水	m3	0.183753	3.15	0.58		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.000613	6.14			
圆钉	kg	0.073294	6.14	0.45		
模板木材	m3	0.000504	1586.47	0.8		
复合木模板面板	m2	0.0735	43.4	3.19		
零星卡具	kg	0.077147	4.18	0.32		
脱模剂	kg	0.035	17.15	0.6		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.468994	0.348	0.16		
中(粗)砂	t	0.001233	151	0.19		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	150.33	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	1910.65		660.25	514.18	257.09	19.11		6.6	5.14	2.57
6-91	C15混凝土管道基础(180度) 管径800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	12643.76	26171.33	833.32	2695.42	1347.71	126.44	261.71	8.33	26.95	13.48
6-333	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	68.26	25.32		13.65	6.83	3.41	1.27		0.68	0.34
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0068	1998.42	1538.13	153.13	430.31	215.16	13.59	10.46	1.04	2.93	1.46
综合人工工日		小计							162.55	273.44	15.97	35.7	17.85
1.5335工日		未计价材料费							266.64				
清单项目综合单价									772.15				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢筋混凝土管II级管φ800	m	1.01	264	266.64		
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5192	444	230.52		
碎石50	t	0.2408	120	28.9		
电	kW·h	0.2094	0.89	0.19		
水	m3	0.578214	3.15	1.82		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.00119	6.14	0.01		
圆钉	kg	0.142399	6.14	0.87		
模板木材	m3	0.000979	1586.47	1.55		
复合木模板面板	m2	0.1428	43.4	6.2		
零星卡具	kg	0.149886	4.18	0.63		
脱模剂	kg	0.068	17.15	1.17		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.716451	0.348	0.6		
中(粗)砂	t	0.004511	151	0.68		
其他材料费			--	0.3	--	
材料费小计			--	540.08	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-139	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	2828.72		1398.02	845.35	422.67	28.29		13.98	8.45	4.23
6-91	C15混凝土管道基础(180度) 管径800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	12643.76	26171.33	833.32	2695.42	1347.71	126.44	261.71	8.33	26.95	13.48
6-333	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	68.26	25.32		13.65	6.83	3.41	1.27		0.68	0.34
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.008419	1998.42	1538.13	153.13	430.31	215.16	16.82	12.95	1.29	3.62	1.81
综合人工工日		小计							174.96	275.93	23.6	39.7	19.86
1.6506工日		未计价材料费							511.06				
清单项目综合单价									1045.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管II级管φ1000	m	1.01	506	511.06		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5192	444	230.52		
	碎石50	t	0.2408	120	28.9		
	电	kW·h	0.2094	0.89	0.19		
	水	m3	0.57822	3.15	1.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001473	6.14	0.01		
	圆钉	kg	0.176302	6.14	1.08		
	模板木材	m3	0.001212	1586.47	1.92		
	复合木模板面板	m2	0.176799	43.4	7.67		
	零星卡具	kg	0.185572	4.18	0.78		
	脱模剂	kg	0.08419	17.15	1.44		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.671	0.348	0.58		
	中(粗)砂	t	0.004392	151	0.66		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.056273	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000148	151	0.02		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	786.99	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	17
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	260.17	670.08	11.04	54.24	27.12	260.17	670.08	11.04	54.24	27.12
综合人工工日		小计							260.17	670.08	11.04	54.24	27.12
2.4544工日		未计价材料费							4.47				
清单项目综合单价									1027.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.01	447	4.47		
	机砖	百块	5.5	55	302.5		
	水	m3	0.4178	3.15	1.32		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.199	447	88.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	447	12.96		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.091	0.89	0.08		
	铸铁雨水井箅450*750球墨铸铁QT500-7	套	2.02	69.5	140.39		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	86.155	0.348	29.98		
	中(粗)砂	t	0.475449	151	71.79		
	其他材料费			--	13.15	--	
	材料费小计			--	674.55	--	

项目编码	040504009003	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-594	M10砖砌雨水进水井 三平篦(2225×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	340.64	870.5	14.26	70.98	35.49	340.64	870.5	14.26	70.98	35.49
综合人工工日		小计							340.64	870.5	14.26	70.98	35.49
3.2136工日		未计价材料费							13.41				
清单项目综合单价									1345.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.03	447	13.41		
	机砖	百块	6.27	55	344.85		
	水	m3	0.5724	3.15	1.8		

新点网上招投标系统

	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	447	12.96		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.326	447	145.72		
	沥青漆	kg	1.292	10.29	13.29		
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.142	0.89	0.13		
	铸铁雨水井箅450*750球墨铸铁QT500-7	套	3.03	69.5	210.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	106.789	0.348	37.16		
	中(粗)砂	t	0.575005	151	86.83		
	其他材料费			--	17.07	--	
	材料费小计			--	883.91	--	

项目编码	040504001009	项目名称	φ1500圆形钢筋砼雨水检查井	计量单位	座	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-473	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1500 适用管径800～1000 井深4.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	1137.34	3423.92	33.82	234.23	117.12	1137.34	3423.92	33.82	234.23	117.12
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.046029	664.09	3870.09	88.71	150.56	75.28	30.57	178.14	4.08	6.93	3.47
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1245.71	3608.73	37.9	256.72	128.37
11.752工日		未计价材料费							244.42				
清单项目综合单价									5521.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	220	244.42		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.335	457	153.1		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.388	444	172.27		
	C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	3.458	467	1614.89		
	机砖	百块	5.23	55	287.65		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	铸铁爬梯	kg	43.268	4.5	194.71		
	沥青漆	kg	0.808	10.29	8.31		
	草袋子	只	6.317	0.86	5.43		
	水	m3	5.455844	3.15	17.19		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	1.869	0.89	1.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.140803	6.14	0.86		
	钢筋直径12、14	t	0.04787	3656	175.01		
	电焊条	kg	0.36455	6.14	2.24		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	173.738	0.348	60.46		
	中(粗)砂	t	0.791454	151	119.51		
	防水剂	kg	5.04085	4.29	21.63		
	其他材料费			--	67.24	--	
	材料费小计			--	3853.15	--	

项目编码	040504001010	项目名称	φ1800圆形钢筋砼雨水检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049	1549.72	4653.88	156.37	341.22	170.61	75.94	228.04	7.66	16.72	8.36
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.147	1183.3	4752.48	539.83	344.63	172.31	173.95	698.61	79.36	50.66	25.33
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0154	4075.49	2055.05	170.74	849.25	424.62	62.76	31.65	2.63	13.08	6.54
6-1142	C25沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.207	1678.7	4742.04	421.43	420.03	210.01	347.49	981.6	87.24	86.95	43.47
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.1242	2493.01	2238.53	239.76	546.55	273.28	309.63	278.03	29.78	67.88	33.94
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	1888.07	4779.22	156.37	408.89	204.44	135.94	344.1	11.26	29.44	14.72
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7312.1		95.06	47.53	47.53	731.21		9.51	4.75
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.3688	784.93	3821.6	192.32	195.45	97.73	289.48	1409.41	70.93	72.08	36.04
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1520.52	4709.32	288.86	361.88	180.93

14.3447工日	未计价材料费			0.94			
清单项目综合单价				7062.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4998	444	221.91		
	电	kW·h	3.89064	0.89	3.46		
	水	m3	5.616198	3.15	17.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.6108	451	1628.47		
	草袋子	只	9.32856	0.86	8.02		
	混凝土垫块	m3	0.00211	447	0.94		
	圆钉	kg	2.152943	6.14	13.22		
	嵌缝料	kg	1.396	1.89	2.64		
	模板木材	m3	0.088895	1586.47	141.03		
	木支撑	m3	0.078126	1449.26	113.22		
	脱模剂	kg	1.396	17.15	23.94		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.757372	6.14	4.65		
	铁件	kg	1.694709	5.15	8.73		
	零星卡具	kg	0.536544	4.18	2.24		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7308	451	329.59		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.710309	6.14	4.36		
	钢筋φ10以外	t	0.383552	3614	1386.16		
	电焊条	kg	2.920896	6.14	17.93		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	3.15	0.03		
	其他材料费			--	58.62	--	
	材料费小计			--	4710.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002001	项目名称	1700*1700钢筋混凝土检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	1549.72	4653.88	156.37	341.22	170.61	89.88	269.93	9.07	19.79	9.9
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.336	1183.3	4752.48	539.83	344.63	172.31	397.59	1596.83	181.38	115.8	57.9
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0353	4075.49	2055.05	170.74	849.25	424.62	143.86	72.54	6.03	29.98	14.99
6-1142	C25沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.251	1678.7	4742.04	421.43	420.03	210.01	421.35	1190.25	105.78	105.43	52.71
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.1506	2493.01	2238.53	239.76	546.55	273.28	375.45	337.12	36.11	82.31	41.16
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1888.07	4779.22	156.37	408.89	204.44	101.96	258.08	8.44	22.08	11.04
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7312.1		95.06	47.53	47.53	731.21		9.51	4.75
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.43595	784.93	3821.6	192.32	195.45	97.73	342.19	1666.03	83.84	85.21	42.61
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1997.61	6128.66	430.65	485.67	242.84
18.8454工日		未计价材料费							2.16				
清单项目综合单价									9287.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	444	262.67		
	电	kW·h	6.09108	0.89	5.42		
	水	m3	7.555405	3.15	23.8		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.9874	451	2700.32		
	草袋子	只	13.7328	0.86	11.81		
	混凝土垫块	m3	0.004836	447	2.16		
	圆钉	kg	3.081703	6.14	18.92		
	嵌缝料	kg	1.859	1.89	3.51		

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.12036	1586.47	190.95		
	木支撑	m3	0.100369	1449.26	145.46		
	脱模剂	kg	1.859	17.15	31.88		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.918359	6.14	5.64		
	铁件	kg	2.054937	5.15	10.58		
	零星卡具	kg	0.650592	4.18	2.72		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5481	451	247.19		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.83964	6.14	5.16		
	钢筋φ10以外	t	0.453388	3614	1638.54		
	电焊条	kg	3.452724	6.14	21.2		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	3.15	0.03		
	其他材料费			--	79.45	--	
	材料费小计			--	6130.82	--	

项目编码	040504001013	项目名称	φ1500圆形钢筋砼雨水检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-473	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1500 适用管径800～1000 井深4.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	1137.34	3423.92	33.82	234.23	117.12	1137.34	3423.92	33.82	234.23	117.12
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1215.14	3430.59	33.82	249.79	124.9
11.4636工日		未计价材料费							244.42				
清单项目综合单价									5298.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	220	244.42		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.335	457	153.1		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.388	444	172.27		
	C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	3.458	467	1614.89		
	机砖	百块	5.23	55	287.65		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	铸铁爬梯	kg	43.268	4.5	194.71		
	沥青漆	kg	0.808	10.29	8.31		
	草袋子	只	6.317	0.86	5.43		
	水	m3	5.4494	3.15	17.17		
	电	kW·h	1.869	0.89	1.66		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	173.738	0.348	60.46		
	中(粗)砂	t	0.791454	151	119.51		
	防水剂	kg	5.04085	4.29	21.63		
	其他材料费			--	67.23	--	
	材料费小计			--	3675.01	--	

项目编码	04B001	项目名称	防坠网	计量单位	套	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	04B003	项目名称	管线迁移	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-38	室内外PVC塑料排水管拆除 公称直径(mm以内)200	10m	0.1	95.4			19.08	9.54	9.54			1.91	0.95
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							13.36	2.37		2.67	1.33
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U管橡胶圈直径225						个	0.23	10.29	2.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.37		--	

项目编码	04B005	项目名称	现状检查井破坏并修复	计量单位	座	工程量	17
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	现状检查井破坏并修复	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状检查井破坏并修复						座	1	2000	2000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2000		--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-29	C25满包混凝土加固 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	2971.82	7433.91	244.45	643.25	321.63	29.72	74.34	2.44	6.43	3.22
综合人工工日		小计							29.72	74.34	2.44	6.43	3.22
0.2804工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							116.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1589	451	71.66		
	草袋子	只	0.99008	0.86	0.85		
	电	kW·h	0.12712	0.89	0.11		
	水	m3	0.1943	3.15	0.61		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-32	C25满包混凝土加固 管径600mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	5966.95	16956.43	559.03	1305.2	652.6	59.67	169.56	5.59	13.05	6.53
综合人工工日		小计							59.67	169.56	5.59	13.05	6.53
0.5629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									254.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.3628	451	163.62			
	草袋子						只	1.74	0.86	1.5			
	电						kW·h	0.29024	0.89	0.26			
	水						m3	0.53361	3.15	1.68			
	其他材料费								--	2.5		--	
	材料费小计								--	169.56		--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-49	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	227.16	75.99	63.76	58.18	29.09	22.72	7.6	6.38	5.82	2.91
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	118.13		31.78	15.89	1.59	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							24.31	8.78	6.38	6.14	3.07

0.2293工日	未计价材料费						473.69
清单项目综合单价							522.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400，球墨铸铁管	m	1.01	469	473.69		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0495	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.0165	15.44	0.25		
	润滑油	kg	0.0179	7.72	0.14		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	17.38	0.01		
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55	0.4		
	水	m3	0.150066	3.15	0.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.348	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	151	0.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	482.47	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-50	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	282.91	95.04	74.7	71.52	35.76	28.29	9.5	7.47	7.15	3.58
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	251.29		52.47	26.24	2.62	2.51		0.52	0.26
综合人工工日		小计							30.91	12.01	7.47	7.67	3.84
0.2917工日		未计价材料费							654.48				
清单项目综合单价									716.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN500，球墨铸铁管			m		1.01			648	654.48			
	橡胶圈DN500			个		0.206			42.88	8.83			
	氧气			m3		0.0627			2.83	0.18			
	乙炔气			kg		0.0209			15.44	0.32			
	润滑油			kg		0.0221			7.72	0.17			
	镀锌铁丝8～12#			kg		0.0068			6.14	0.04			
	焊接钢管DN40			m		0.0003			17.38	0.01			

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55	0.91		
	水	m3	0.358722	3.15	1.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.348	0.08		
	中(粗)砂	t	0.001332	151	0.2		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	666.49	--	

项目编码	040504001001	项目名称	φ1000圆形钢筋混凝土沉泥井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	615.56	2151.83	12.52	125.62	62.81	615.56	2151.83	12.52	125.62	62.81
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0307	664.09	3870.09	88.71	150.56	75.28	20.39	118.81	2.72	4.62	2.31
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							713.75	2277.31	15.24	145.8	72.9
6.7335工日		未计价材料费							155.54				
清单项目综合单价									3380.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	220	155.54		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	444	104.34		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	457	60.32		
	C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.142	467	1000.31		
	机砖	百块	0.78	55	42.9		
	沥青漆	kg	1.336	10.29	13.75		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	水	m3	3.155898	3.15	9.94		
	电	kW·h	1.131	0.89	1.01		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	铸铁爬梯	kg	22.907	4.5	103.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.093911	6.14	0.58		

	钢筋直径12、14	t	0.031928	3656	116.73		
	电焊条	kg	0.243144	6.14	1.49		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	69.768	0.348	24.28		
	中(粗)砂	t	0.229682	151	34.68		
	防水剂	kg	2.86855	4.29	12.31		
	其他材料费			--	42.28	--	
	材料费小计			--	2432.85	--	

项目编码	040504001011	项目名称	φ1000圆形混凝土污水检查井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	615.56	2151.83	12.52	125.62	62.81	615.56	2151.83	12.52	125.62	62.81
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.167667	664.09	3870.09	88.71	150.56	75.28	111.35	648.89	14.87	25.24	12.62
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							804.71	2807.39	27.39	166.42	83.21
7.5916工日		未计价材料费							155.54				
清单项目综合单价									4044.66				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	220	155.54		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	444	104.34		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	457	60.32		
	C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.142	467	1000.31		
	机砖	百块	0.78	55	42.9		
	沥青漆	kg	1.336	10.29	13.75		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	水	m3	3.175073	3.15	10		
	电	kW·h	1.131	0.89	1.01		

	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	铸铁爬梯	kg	22.907	4.5	103.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.512893	6.14	3.15		
	钢筋直径12、14	t	0.174374	3656	637.51		
	电焊条	kg	1.327923	6.14	8.15		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	69.768	0.348	24.28		
	中(粗)砂	t	0.229682	151	34.68		
	防水剂	kg	2.86855	4.29	12.31		
	其他材料费			--	42.29	--	
	材料费小计			--	2962.93	--	

项目编码	04B002	项目名称	防坠网	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1	60					60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	040504001014	项目名称	ф1000圆形混凝土污水检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	615.56	2151.83	12.52	125.62	62.81	615.56	2151.83	12.52	125.62	62.81

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.16765	664.09	3870.09	88.71	150.56	75.28	111.33	648.82	14.87	25.24	12.62
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							804.69	2807.32	27.39	166.42	83.21
7.5915工日		未计价材料费							155.54				
清单项目综合单价									4044.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	220	155.54		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	444	104.34		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	457	60.32		
	C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.142	467	1000.31		
	机砖	百块	0.78	55	42.9		
	沥青漆	kg	1.336	10.29	13.75		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	水	m3	3.175071	3.15	10		
	电	kW·h	1.131	0.89	1.01		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	铸铁爬梯	kg	22.907	4.5	103.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.512841	6.14	3.15		
	钢筋直径12、14	t	0.174356	3656	637.45		
	电焊条	kg	1.327788	6.14	8.15		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	69.768	0.348	24.28		
	中(粗)砂	t	0.229682	151	34.68		
	防水剂	kg	2.86855	4.29	12.31		
	其他材料费			--	42.28	--	
	材料费小计			--	2962.86	--	

项目编码	04B006	项目名称	管线迁移	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-38	室内外PVC塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1	95.4			19.08	9.54	9.54			1.91	0.95
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							13.36	2.37		2.67	1.33
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U管橡胶圈直径225						个	0.23	10.29	2.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.37		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水				计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	排水、降水	项	1		80000					80000			
综合人工工日		小计								80000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	80000		--	
	材料费小计								--	80000		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	31524.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26124.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5399.15			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	28737.41			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	522.5			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	522.5			
合计					61306.48			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	42189.44	100	42189.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1802967.72	2	36059.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1802967.72	0.34	6130.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1802967.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1845157.16	9	166064.14
合计					208253.58

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	31524.07										
2	临时设施	28737.41										
3	建筑工人实名制费用	522.5										
4	智慧工地费用	522.5										
5	社会保险费	36059.35										
6	住房公积金	6130.09										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：书院街南延建设工程-排水工程(0014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	211353.5	
1.1	人工费	50419.82	
1.2	材料费	136843.05	
1.3	施工机具使用费	7451.06	
1.4	企业管理费	9584.06	
1.5	利润	7055.51	
2	措施项目费	3867.77	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3867.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2557.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8286.02	
5	税金	20115.66	
6	工程造价	243622.95	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	050101007001	拆除侧分带	1、名称：拆除侧分带 2、侧分带内绿化	m2	112	5.19	581.28	
2	050101007002	拆除绿化带	1、名称：拆除绿化带 2、绿化带内绿化	m2	1005	5.19	5215.95	
		分部小计					5797.23	
		新建工程						
3	050102001001	栽植乔木	移植行道树 1、种类：改性法桐 2、胸径：15cm 3、株高、冠径：分支点高度2.8m 4、含起挖、栽植、支撑、草绳 5、养护：二级养护三年	株	35	536.44	18775.4	
4	050102001002	栽植乔木	新植行道树 1、种类：改性法桐 2、胸径：15cm 3、株高、冠径：分支点高度2.8m 4、养护：二级养护三年 5、含支撑、草绳在内	株	153	1220.79	186780.87	
		分部小计					205556.27	
		分部分项合计					211353.5	
		单价措施合计						
合计							211353.5	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

项目编码	050101007001	项目名称	拆除侧分带	计量单位	m2	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
综合人工工日		小计							3.88	0.03		0.74	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	050101007002	项目名称	拆除绿化带	计量单位	m2	工程量	1005

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
综合人工工日		小计							3.88	0.03		0.74	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1193.4	33	116.18	226.75	167.08	119.34	3.3	11.62	22.68	16.71

3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	12.6	185.89	277.13	204.2	145.86	1.26	18.59	27.71	20.42
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	28.77	64.27	45.56	33.57	23.98	2.88	6.43	4.56	3.36
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	66.91	124.53	100.85	74.31	53.08	6.69	12.45	10.09	7.43
综合人工工日		小计							342.26	14.13	49.09	65.04	47.92
3.3555工日		未计价材料费							18				
清单项目综合单价									536.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	10	0.33	3.3		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.976	3.15	3.07		
	肥料	kg	2.94	2	5.88		
	药剂	kg	0.084	22.3	1.87		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.13	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	12.6	185.89	277.13	204.2	145.86	1.26	18.59	27.71	20.42
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	28.77	64.27	45.56	33.57	23.98	2.88	6.43	4.56	3.36
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	66.91	124.53	100.85	74.31	53.08	6.69	12.45	10.09	7.43
综合人工工日		小计							222.92	10.83	37.47	42.36	31.21
2.1855工日		未计价材料费							876				
清单项目综合单价									1220.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性法桐胸径15cm	株	1.1	780	858		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.976	3.15	3.07		
	肥料	kg	2.94	2	5.88		
	药剂	kg	0.084	22.3	1.87		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	886.83	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	2557.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2113.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	443.84			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1162.44			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	84.54			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	63.41			
合计					3867.77			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8286.02	100	8286.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	215221.27	3.3	7102.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	215221.27	0.55	1183.72
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	215221.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	223507.29	9	20115.66
合计					28401.68

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2557.38										
2	临时设施	1162.44										
3	建筑工人实名制费用	84.54										
4	智慧工地费用	63.41										
5	社会保险费	7102.3										
6	住房公积金	1183.72										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：书院街南延建设工程-绿化工程(0015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	319843.25	
1.1	人工费	32960.25	
1.2	材料费	261011.22	
1.3	施工机具使用费	7409.23	
1.4	企业管理费	14174.98	
1.5	利润	4287.57	
2	措施项目费	9518.91	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9518.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4111.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8046.33	
5	税金	30366.76	
6	工程造价	367775.25	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	常规照明灯	1、名称：12米双臂路灯 2、型号：LED灯，功率P=150W+60W 3、灯座基础采用C25混凝土,采用HPB300及HRB335级钢筋。方柱混凝土保护层为30。 钢筋最小锚固长度La=40d,搭接长度Ll=48d. 4、基础内预埋管应根据实际进出线方向及需要进行调整。 5、灯杆法兰、预埋螺栓、螺栓固定板等均应根据制造厂要求制作或由制造厂配套。	套	24	3516.76	84402.24	
2	040805002002	中杆照明灯	1、名称：15米双臂路灯(3火) 2、型号：LED灯，功率P=3*250W 4、灯座基础采用C25混凝土,采用HPB300及HRB335级钢筋。方柱混凝土保护层为30 钢筋最小锚固长度La=40d,搭接长度Ll=48d. 5、基础内预埋管应根据实际进出线方向及需要进行调整。 6、灯杆法兰、预埋螺栓、螺栓固定板等均应根据制造厂要求制作或由制造厂配套。	套	2	5813.52	11627.04	
3	040805002003	中杆照明灯	1、名称：B型多功能灯杆 2、型号：LED灯，功率P=150W+60W 路灯+电子警察 挑臂10m(电子警察不计) 3、杆件及法兰采用Q355B优质钢材,符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018,厚度误差≤0.25 mm,塔段底节八棱锥度杆,内切圆320 mm,壁厚8mm,上节灯杆ϕ140,壁厚4 mm,底部法兰ϕ550*30 mm厚，灯杆连接处法兰盘1个,厚度≥28mm，加劲股数8 4、八边形锥形杆，外接圆ϕ280*110*6mm Q335B 5、基础采用C30混凝土，钢筋全部采用HRB400，钢筋保护层厚为50mm以上，基础底做200厚片石，100厚C15细石混凝土垫层	套	2	11758.19	23516.38	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	040805002004	中杆照明灯	1、名称：C1型多功能灯杆 2、型号：LED灯，功率P=150W+60W 路灯+车道指示牌 挑臂4/5m(车道指示牌不计) 3、杆件及法兰采用Q355B优质钢材,符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018,厚度误差≤0.25 mm,塔段底节八棱锥度杆,内切圆320 mm,壁厚8mm,上节灯杆ϕ140,壁厚4 mm,底部法兰ϕ550*30 mm厚，灯杆连接处法兰盘2个,厚度≥28mm，加劲股数8 4、圆柱型杆，ϕ127*5mm Q335B 5、基础采用C30混凝土，钢筋全部采用HRB400，钢筋保护层厚为50mm以上，基础底用碎石调平，厚度为100mm	套	2	5145.5	10291	
5	040805002005	中杆照明灯	1、名称：C2型多功能灯杆 2、型号：LED灯，功率P=150W+60W 路灯+指示牌（指示牌不计） 挑臂5m3个 3、杆件及法兰采用Q355B优质钢材,符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018,厚度误差≤0.25 mm,塔段底节八棱锥度杆,内切圆320 mm,壁厚8mm,上节灯杆ϕ140,壁厚4 mm,底部法兰ϕ550*30 mm厚，灯杆连接处法兰盘3个,厚度≥28mm，加劲股数8 4、圆柱型杆，ϕ127*5mm Q335B 5、基础采用C30混凝土，钢筋全部采用HRB400，钢筋保护层厚为50mm以上，基础底用碎石调平，厚度为100mm	套	2	6109.18	12218.36	
6	040205001001	人（手）孔井	1、名称：手孔井 2、井内壁及底板、盖板用M10水泥砂浆粉面，后厚20mm 3、井壁材料：M10水泥砂浆砌MU7.5砖井壁 4、C30混凝土预制盖板 5、详细参数及要求见施工图设计	座	9	940.75	8466.75	
7	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：不锈钢角钢 3、规格：50*50*5，L=2500mm 4、详设计施工图 5、未尽事宜需符合设计及规范要求	根(块)	34	117.14	3982.76	
8	030409001002	接地极	1、名称：基础预埋件 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：含接地40*4，L=800mm 4、详设计施工图 5、未尽事宜需符合设计及规范要求	根(块)	34	107.89	3668.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030408001001	电力电缆	1、名称：道路照明电缆 2、规格：YJV-1KV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管 4、详细参数及要求见施工图设计	m	1000	92.6	92600	
10	030411004001	配线	1、名称：灯杆内部电线 2、规格：BVV-3*2.5 3、敷设方式、部位：穿管 4、详细参数及要求见施工图设计	m	460	8.69	3997.4	
11	030411001001	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：ϕ63 4、配置形式：埋地敷设 5、详细参数及要求见施工图设计	m	100	70.52	7052	
12	030411001002	配管	1、名称：SC100过路钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设 5、详细参数及要求见施工图设计	m	480.88	71.98	34613.74	
13	030404022001	控制器	1、名称：单灯控制器	台	32	176.12	5635.84	
14	030404030001	分流器	1、名称：DXF1导线分流器	个	96	14.32	1374.72	
15	030404017001	配电箱	1、名称：路灯控制柜 2、规格、配置：详见设计图 3、详细配置参数及要求见施工图设计	台	1	4162.6	4162.6	
16	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土	m3	718.32	8	5746.56	
17	040103001001	回填方	1、素土回填并压实 2、沟槽回填压实度要求必须满足06MS201-1-7	m3	195.66	7.74	1514.41	
		拆除						
18	041001010001	拆除电杆	1、拆除路灯 2、拆除后堆放在发包人指定地点	根	9	129.65	1166.85	
19	041001010002	拆除电杆	1、拆除强电杆 2、拆除后堆放在发包人指定地点	根	2	129.65	259.3	
20	040805002006	中杆照明灯	1、迁移中杆灯	套	2	1773.52	3547.04	
		分部小计					4973.19	
		分部分项合计					319843.25	
		单价措施合计						
合计							319843.25	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	123.59	386.04	519.61	157.09	120.84	12.36	38.6	51.96	15.71
8-201	C25钢筋混凝土基础	m3	0.507	141.62	179.19	35.04	60.9	18.41	71.8	90.85	17.77	30.88	9.33
综合人工工日		小计							192.64	103.21	56.37	82.84	25.04
1.8174工日		未计价材料费							3056.66				
清单项目综合单价									3516.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12米双臂路灯	套	1.01	2800	2828		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	0.97	5.82		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	C25钢筋混凝土基础	m3	0.507	451	228.66		
	组合钢模板	kg	0.49686	4.29	2.13		
	模板木材	m3	0.002535	1586.47	4.02		
	钢筋φ10以内	t	0.02028	3924	79.58		
	圆钉	kg	0.0507	6.14	0.31		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.06591	6.14	0.4		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.09126	6.14	0.56		
	电焊条	kg	0.03549	6.14	0.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t		348			
	中(粗)砂	t		151			
	碎石40	t		120			
	零星卡具	kg	0.04056	4.18	0.17		
	钢支撑	kg	0.19773	4.1	0.81		
	其他材料费			--	3.01	--	
	材料费小计			--	3159.87	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040805002002	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-447	成套型 3火	10套	0.1	1099.22	267.11	688.56	472.66	142.9	109.92	26.71	68.86	47.27	14.29
8-201	C25钢筋混凝土基础	m3	1.7	141.62	179.19	35.04	60.9	18.41	240.75	304.62	59.57	103.53	31.3
综合人工工日		小计							350.67	331.33	128.43	150.8	45.59
3.3082工日		未计价材料费							4806.7				
清单项目综合单价									5813.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15米双臂路灯(3火)	套	1.01	4000	4040		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	塑料铜芯线	m	9	2.68	24.12		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	C25钢筋混凝土基础	m3	1.7	451	766.7		
	组合钢模板	kg	1.666	4.29	7.15		
	模板木材	m3	0.0085	1586.47	13.48		
	钢筋φ10以内	t	0.068	3924	266.83		
	圆钉	kg	0.17	6.14	1.04		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.221	6.14	1.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.306	6.14	1.88		
	电焊条	kg	0.119	6.14	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t		348			
	中(粗)砂	t		151			
	碎石40	t		120			
	零星卡具	kg	0.136	4.18	0.57		
	钢支撑	kg	0.663	4.1	2.72		
	其他材料费			--	9.63	--	
	材料费小计			--	5138.03	--	

项目编码	040805002003	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	123.59	386.04	519.61	157.09	120.84	12.36	38.6	51.96	15.71

新点网上招投标系统

3-285	C20基础 混凝土垫层	10m3	0.0529	1121.9	14.97	381.75	482.42	145.85	59.35	0.79	20.19	25.52	7.72
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1058	692.18	2288.4		297.64	89.98	73.23	242.11		31.49	9.52
8-201	C30钢筋混凝土基础	m3	8.153	141.62	179.19	35.04	60.9	18.41	1154.63	1460.94	285.68	496.52	150.1
综合人工工日		小计							1408.05	1716.2	344.47	605.49	183.05
13.2832工日		未计价材料费							7500.93				
清单项目综合单价									11758.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B型多功能灯杆	套	1.01	3500	3535		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	0.97	5.82		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.536935	447	240.01		
	水	m3	0.22218	3.15	0.7		
	电	kW·h	0.103684	0.89	0.09		
	碎石50～80	t	1.61874	120	194.25		
	碎石25～40	t	0.398866	120	47.86		
	C30钢筋混凝土基础	m3	8.153	457	3725.92		
	组合钢模板	kg	7.98994	4.29	34.28		
	模板木材	m3	0.040765	1586.47	64.67		
	钢筋ϕ10以内	t	0.32612	3924	1279.69		
	圆钉	kg	0.8153	6.14	5.01		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.05989	6.14	6.51		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.46754	6.14	9.01		
	电焊条	kg	0.57071	6.14	3.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t		348			
	中(粗)砂	t		151			
	碎石40	t		120			
	零星卡具	kg	0.65224	4.18	2.73		
	钢支撑	kg	3.17967	4.1	13.04		
	其他材料费			--	42.86	--	
	材料费小计			--	9217.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040805002004	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	123.59	386.04	519.61	157.09	120.84	12.36	38.6	51.96	15.71
3-285	C15基础 混凝土垫层	10m3	0.0998	1121.9	4521.57	381.75	482.42	145.85	111.97	451.25	38.1	48.15	14.56
8-201	C30钢筋混凝土基础	m3		141.62	179.19	35.04	60.9	18.41					
综合人工工日		小计							232.81	463.61	76.7	100.11	30.27
2.1963工日		未计价材料费							4242				
清单项目综合单价									5145.5				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C1型多功能灯杆	套	1.01	4200	4242		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	0.97	5.82		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.01297	444	449.76		
	水	m3	0.41916	3.15	1.32		
	电	kW·h	0.195608	0.89	0.17		
	C30钢筋混凝土基础	m3		457			
	组合钢模板	kg		4.29			
	模板木材	m3		1586.47			
	钢筋φ10以内	t		3924			
	圆钉	kg		6.14			
	镀锌铁丝8～12#	kg		6.14			
	镀锌铁丝18～22#	kg		6.14			
	电焊条	kg		6.14			
	复合硅酸盐水泥32.5级	t		348			
	中(粗)砂	t		151			
	碎石40	t		120			
	零星卡具	kg		4.18			
	钢支撑	kg		4.1			
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	4705.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040805002005	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	123.59	386.04	519.61	157.09	120.84	12.36	38.6	51.96	15.71
3-285	C15基础 混凝土垫层	10m3	0.1232	1121.9	4521.57	381.75	482.42	145.85	138.22	557.06	47.03	59.43	17.97
8-201	C30钢筋混凝土基础	m3		141.62	179.19	35.04	60.9	18.41					
综合人工工日		小计							259.06	569.42	85.63	111.39	33.68
2.4439工日		未计价材料费							5050				
清单项目综合单价									6109.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C2型多功能灯杆	套	1.01	5000	5050		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	0.97	5.82		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.25048	444	555.21		
	水	m3	0.51744	3.15	1.63		
	电	kW·h	0.241472	0.89	0.21		
	C30钢筋混凝土基础	m3		457			
	组合钢模板	kg		4.29			
	模板木材	m3		1586.47			
	钢筋ϕ10以内	t		3924			
	圆钉	kg		6.14			
	镀锌铁丝8～12#	kg		6.14			
	镀锌铁丝18～22#	kg		6.14			
	电焊条	kg		6.14			
	复合硅酸盐水泥32.5级	t		348			
	中(粗)砂	t		151			
	碎石40	t		120			
	零星卡具	kg		4.18			
	钢支撑	kg		4.1			
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	5619.42	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土	10m3	0.016389	1549.72	34.51	156.37	666.38	201.46	25.4	0.57	2.56	10.92	3.3
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.072578	1658.58	3843.4	72.44	713.19	215.62	120.38	278.95	5.26	51.76	15.65
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.030244	2023.96	736.43	68.53	870.3	263.11	61.21	22.27	2.07	26.32	7.96
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	431	120.46		185.33	56.03	43.1	12.05		18.53	5.6
综合人工工日		小计							250.09	313.84	9.89	107.53	32.51
2.3593工日		未计价材料费							226.89				
清单项目综合单价									940.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.167168	451	75.39		
	电	kW·h	0.066867	0.89	0.06		
	水	m3	0.318242	3.15	1		
	机砖	百块	3.954775	55	217.51		
	沥青漆	kg	0.226879	10.29	2.33		
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	预制混凝土盖、座	套	1.01	150	151.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	69.452333	0.348	24.17		
	中(粗)砂	t	0.414556	151	62.6		
	其他材料费			--	6.17	--	
	材料费小计			--	540.73	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
综合人工工日		小计							57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
0.54工日		未计价材料费							16.34				

清单项目综合单价							117.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*50*5不锈钢角钢	根	1.05	15.558	16.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	030409001002	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
综合人工工日		小计							57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
0.54工日		未计价材料费							7.09				
清单项目综合单价									107.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	含接地40*4	根	1.05	6.7535	7.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.74	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	50.39	12.56	190.98	57.74	4.44	0.5	0.13	1.91	0.58
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.13	1.91	0.58
0.0419工日		未计价材料费							85.04				
清单项目综合单价									92.6				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1KV-5*1616mm2（五芯）	m	1.01	84.2	85.04		
	汽油	kg	0.0098	9.86	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.14	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.54	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	460

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		35.1	10.61	0.82	0.16		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.35	0.11
0.0077工日		未计价材料费							7.25				
清单项目综合单价									8.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-3*2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	6.25	7.25		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.41	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补27	塑料电线管埋地敷设管径70mm以内	100m	0.01	422.94	0.23		181.86	54.98	4.23			1.82	0.55
综合人工工日		小计							4.23			1.82	0.55
0.0399工日		未计价材料费							63.92				
清单项目综合单价									70.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN63	m	1.06	60.3	63.92		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.92	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	480.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1531.7	291.47	61.33	658.63	199.12	15.32	2.91	0.61	6.59	1.99
综合人工工日		小计							15.32	2.91	0.61	6.59	1.99
0.1445工日		未计价材料费							44.56				
清单项目综合单价									71.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC100DN100	m	1.03	43.258	44.56		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00979	6.14	0.06		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	15.17	0.49		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	47.47	--	

项目编码	030404022001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-248	控制器 手操器	台	1	9.99	0.53		4.3	1.3	9.99	0.53		4.3	1.3
综合人工工日		小计							9.99	0.53		4.3	1.3
0.09工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									176.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单灯控制器	台	1	160	160		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160.53	--	

项目编码	030404030001	项目名称	分流器	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.5	4.69	3.6	0.54		1.55	0.47
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.55	0.47
0.034工日		未计价材料费							8.16				
清单项目综合单价									14.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DXF1导线分流器	只	1.02	8	8.16		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	33.93	68.97	126.71	38.31	294.68	33.93	68.97	126.71	38.31
综合人工工日		小计							294.68	33.93	68.97	126.71	38.31
2.78工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									4162.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯控制柜	台	1	3600	3600		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	24.6	0.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.377	8.07		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3633.93	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	718.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			1063.84	321.63	2.47			1.06	0.32
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3816.53	221.52	66.97	0.46		3.43	0.2	0.06
综合人工工日		小计							2.93		3.43	1.26	0.38
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	195.66

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0008	515.16		3816.53	221.52	66.97	0.41		3.05	0.18	0.05
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		173.85	509.49	154.03	2.37		0.35	1.02	0.31
综合人工工日		小计							2.78		3.4	1.2	0.36
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001010001	项目名称	拆除电杆	计量单位	根	工程量	9

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	混凝土电杆 8m以内	根	1	70.49	0.04	19.65	30.31	9.16	70.49	0.04	19.65	30.31	9.16
综合人工工日		小计							70.49	0.04	19.65	30.31	9.16
0.665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	041001010002	项目名称	拆除电杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	混凝土电杆 8m以内	根	1	70.49	0.04	19.65	30.31	9.16	70.49	0.04	19.65	30.31	9.16
综合人工工日		小计							70.49	0.04	19.65	30.31	9.16
0.665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.04		--	

	材料费小计	--	0.04	--

项目编码	040805002006	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-447	成套型 3火	10套	0.1	1099.22	267.11	688.56	472.66	142.9	109.92	26.71	68.86	47.27	14.29
8-201	C25钢筋混凝土基础	m3	1.7	141.62	179.19	35.04	60.9	18.41	240.75	304.62	59.57	103.53	31.3
综合人工工日		小计							350.67	331.33	128.43	150.8	45.59
3.3082工日		未计价材料费							766.7				
清单项目综合单价									1773.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	塑料铜芯线	m	9	2.68	24.12		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	C25钢筋混凝土基础	m3	1.7	451	766.7		
	组合钢模板	kg	1.666	4.29	7.15		
	模板木材	m3	0.0085	1586.47	13.48		
	钢筋ϕ10以内	t	0.068	3924	266.83		
	圆钉	kg	0.17	6.14	1.04		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.221	6.14	1.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.306	6.14	1.88		
	电焊条	kg	0.119	6.14	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t		348			
	中(粗)砂	t		151			
	碎石40	t		120			
	零星卡具	kg	0.136	4.18	0.57		
	钢支撑	kg	0.663	4.1	2.72		
	其他材料费			--	9.63	--	
	材料费小计			--	1098.03	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	4111.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3794.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	316.24			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5218.01			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	94.87			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	94.87			
合计					9518.91			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8046.33	100	8046.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	325762.16	2.1	6841.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	325762.16	0.37	1205.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	325762.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	337408.49	9	30366.76
合计					38413.09

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4111.16										
2	临时设施	5218.01										
3	建筑工人实名制费用	94.87										
4	智慧工地费用	94.87										
5	社会保险费	6841.01										
6	住房公积金	1205.32										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：书院街南延建设工程-照明工程(0016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	427845.1	
1.1	人工费	41770.64	
1.2	材料费	356075.51	
1.3	施工机具使用费	9117.07	
1.4	企业管理费	15456.98	
1.5	利润	5424.9	
2	措施项目费	21669.02	
2.1	单价措施项目费	8068.53	
2.2	总价措施项目费	13600.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6146.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11103	
5	税金	41455.54	
6	工程造价	502072.66	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道						
1	031001006001	塑料管	1、名称：给水管 2、材质、规格：PE100 DN225 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设计说明 5、包含管件	m	31.38	216.62	6797.54	
2	031001006002	塑料管	1、名称：给水管 2、材质、规格：PE100 DN315 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设计说明 5、包含管件	m	543.28	371.31	201725.3	
3	031001006003	塑料管	1、名称：给水管 2、材质、规格：PE100 DN160 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设计说明 5、包含管件	m	10	104.26	1042.6	
4	040501003001	铸铁管	1、名称：给水管 2、材质、规格：球墨铸铁管DN150 3、连接形式：胶圈 4、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设计说明 5、包含管件	m	10	1802.88	18028.8	
		分部小计					227594.24	
		构筑物						
5	040504002001	混凝土井	1、阀门井 2、防坠网包含螺栓 3、详细设计见图纸 4.具体做法按照07MS101-2-66	座	7	4545.02	31815.14	
6	040504002002	混凝土井	1、排泥井 2、防坠网包含螺栓 3、详细设计见图纸 4.具体做法按照07MS101-2-57	座	1	5088.72	5088.72	
7	040504002003	混凝土井	1、排气井 2、防坠网包含螺栓 3、详细设计见图纸 4.具体做法按照07MS101-2-162	座	1	4367.33	4367.33	
8	040504002004	混凝土井	1、阀门井（预留） 2、防坠网包含螺栓 3、详细设计见图纸 4.具体做法按照07MS101-2-66	座	2	4544.97	9089.94	
		分部小计					50361.13	
		消火栓						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901011001	室外消火栓	1.名称：智能消火栓 2.规格：SS150/80-1.0	套	4	1112.62	4450.48	
		分部小计					4450.48	
		阀门						
10	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN150	个	4	989.97	3959.88	
11	031003010001	软接头（软管）	1、名称：橡胶软接头 2、规格、型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、其他详见图纸设计说明	个(组)	4	252.01	1008.04	
12	031003010002	软接头（软管）	1、名称：橡胶软接头 2、规格、型号：DN200 3、连接方式：法兰连接 4、其他详见图纸设计说明	个(组)	2	262.31	524.62	
13	031003010003	软接头（软管）	1、名称：橡胶软接头 2、规格、型号：DN300 3、连接方式：法兰连接 4、其他详见图纸设计说明	个(组)	2	414.3	828.6	
14	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN300	个	1	989.97	989.97	
15	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN200	个	2	989.97	1979.94	
16	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称：排气阀 2.规格：DN80	个	4	538.55	2154.2	
17	031003003005	焊接法兰阀门	1.名称：排气闸阀 2.规格：DN80	个	4	538.55	2154.2	
18	031003003006	焊接法兰阀门	1.名称：排泥阀 2.规格：DN80	个	4	538.55	2154.2	
		分部小计					15753.65	
		挖土方						
19	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土	m3	1090	11.08	12077.2	
20	040103001001	回填方	1、原土回填	m3	810	7.57	6131.7	
21	040305001001	垫层	1.回填砂	m3	280	344.33	96412.4	
22	040501020001	警示（示踪）带铺设	1、名称：警示带 2、详细参数及要求见施工图设计	m	605	2.26	1367.3	
23	030413004001	管道包封	1.名称：管道包固	m	100	134.57	13457	
24	03B002	弯头支墩	1.名称：弯头支墩 2.规格：DN150 3.其他详见图纸设计说明	个	4	25	100	
25	03B003	盘堵	1.名称：盘堵 2.规格：DN200 3.其他详见图纸设计说明	个	2	35	70	
26	03B004	盘堵支墩	1.名称：盘堵支墩 2.规格：DN200 3.其他详见图纸设计说明	个	2	35	70	
		分部小计					129685.6	
		分部分项合计					427845.1	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041107002001	排水、降水	1、名称：井点降水 2、给水工程 3、根据现场实际情况综合考虑，结算不调整。	项	1	8068.53	8068.53	
		单价措施合计					8068.53	
合计							435913.63	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	31.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	59.36	1.72	1.05	21.96	7.72	5.94	0.17	0.11	2.2	0.77
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	70.6		31.77	11.16	0.86	0.71		0.32	0.11
综合人工工日		小计							6.8	0.88	0.11	2.52	0.88
0.0641工日		未计价材料费							205.43				
清单项目综合单价									216.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE100 DN225管件	个	0.23	90	20.7		
	PE100 DN225管DN225	m	1.015	182	184.73		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	3.15	0.69		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	206.31	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	543.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	59.36	1.72	1.05	21.96	7.72	5.94	0.17	0.11	2.2	0.77
10-374	管道消毒、冲洗 公称直径 300mm以内	100m	0.01	97.52	134.8		36.08	12.68	0.98	1.35		0.36	0.13
综合人工工日		小计							6.92	1.52	0.11	2.56	0.9
0.0652工日		未计价材料费							359.3				
清单项目综合单价									371.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE100 DN315管件DN315	个	0.23	150	34.5		
	PE100 DN315管DN315	m	1.015	320	324.8		

新点网上招投标系统

	漂白粉	kg	0.0073	3.43	0.03		
	水	m3	0.42	3.15	1.32		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	360.82	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	70.6		31.77	11.16	0.86	0.71		0.32	0.11
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	59.36	1.72	1.05	21.96	7.72	5.94	0.17	0.11	2.2	0.77
综合人工工日		小计							6.8	0.88	0.11	2.52	0.88
0.0641工日		未计价材料费							93.07				
清单项目综合单价									104.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	3.15	0.69		
	PE100 DN160管件DN160	个	0.23	45	10.35		
	PE100 DN160管DN160	m	1.015	81.5	82.72		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	93.95	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	70.6		31.77	11.16	0.86	0.71		0.32	0.11
5-59	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	1	99.43	25.63		36.79	12.93	99.43	25.63		36.79	12.93
综合人工工日		小计							100.29	26.34		37.11	13.04
0.9461工日		未计价材料费							1626.1				
清单项目综合单价									1802.88				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	3.15	0.69		
	球墨铸铁管DN150	m	10.1	161	1626.1		
	橡胶圈DN150	个	2.575	9.43	24.28		
	氧气	m3	0.085	2.83	0.24		
	乙炔气	kg	0.028	15.44	0.43		
	润滑油	kg	0.088	7.72	0.68		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1652.44	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C25混凝土	10m3	0.0441	1549.72	34.51	156.37	573.4	201.46	68.34	1.52	6.9	25.29	8.88
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底	m3	0.578	65.3	5.71	33.03	24.16	8.49	37.74	3.3	19.09	13.96	4.91
12-25	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)壁	m3	1.17	160.27	9.01	2.33	59.3	20.84	187.52	10.54	2.73	69.38	24.38
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.292	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	358.08	1180.27	57.96	132.49	46.55
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板	10m3	0.037557	2122.97	124.01	156.37	785.5	275.99	79.73	4.66	5.87	29.5	10.37
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.000757	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	0.93	3.06	0.15	0.34	0.12
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.014	2089.22	68.79	156.37	773.01	271.6	29.25	0.96	2.19	10.82	3.8
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.014143	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	17.34	57.17	2.81	6.42	2.25
7-58	爬梯制、安	t	0.038	1288.96	3859.84	45.87	476.92	167.56	48.98	146.67	1.74	18.12	6.37
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.1		175.86	61.79	47.53	425.21		17.59	6.18
D00001	防坠网	个	1		60					60			
综合人工工日		小计							875.44	1893.36	99.44	323.91	113.81
8.2588工日		未计价材料费							1239.06				
清单项目综合单价									4545.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	2.747344	451	1239.05		

	电	kW·h	0.389249	0.89	0.35		
	水	m3	5.659565	3.15	17.83		
	塑料薄膜	m2	2.72044	0.69	1.88		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.703909	6.14	10.46		
	钢筋ϕ10以内	t	0.313038	3924	1228.36		
	草袋子	只	2.90601	0.86	2.5		
	钢筋综合	t	0.0399	3614	144.2		
	防锈漆	kg	0.1254	15.17	1.9		
	油漆溶剂油	kg	0.01292	12.01	0.16		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	400	400		
	防坠网	个	1	60	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	8.89	--	
	材料费小计			--	3132.42	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土	10m3	0.034	1549.72	4612.27	156.37	573.4	201.46	52.69	156.82	5.32	19.5	6.85
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.343	1658.58	4257.16	72.44	613.67	215.62	568.89	1460.21	24.85	210.49	73.96
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.056	2023.96	736.43	68.53	748.87	263.11	113.34	41.24	3.84	41.94	14.73
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0896	1619.17	922.14	68.53	599.09	210.49	145.08	82.62	6.14	53.68	18.86
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底	m3	0.438	65.3	5.71	33.03	24.16	8.49	28.6	2.5	14.47	10.58	3.72
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.061	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	74.8	246.56	12.11	27.68	9.72
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板	10m3	0.022	2122.97	124.01	156.37	785.5	275.99	46.71	2.73	3.44	17.28	6.07
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.041	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	50.28	165.72	8.14	18.6	6.54

7-58	爬梯制、安	t	0.064	1288.96	3859.84	45.87	476.92	167.56	82.49	247.03	2.94	30.52	10.72
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.1		175.86	61.79	47.53	425.21		17.59	6.18
D00001	防坠网	个	1		60					60			
综合人工工日		小计							1210.41	2890.64	81.25	447.86	157.35
11.419工日		未计价材料费							301.21				
清单项目综合单价									5088.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.3468	440	152.59		
	电	kW·h	0.22804	0.89	0.2		
	水	m3	2.149645	3.15	6.77		
	机砖	百块	18.69007	55	1027.95		
	沥青漆	kg	1.564218	10.29	16.1		
	铸铁爬梯	kg	29.10012	4.5	130.95		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.66787	451	301.21		
	塑料薄膜	m2	1.08624	0.69	0.75		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.566304	6.14	3.48		
	钢筋φ10以内	t	0.10404	3924	408.25		
	草袋子	只	1.702272	0.86	1.46		
	钢筋综合	t	0.0672	3614	242.86		
	防锈漆	kg	0.2112	15.17	3.2		
	油漆溶剂油	kg	0.02176	12.01	0.26		
	铸铁井盖井座	套	1	400	400		
	防坠网	个	1	60	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	353.495079	0.348	123.02		
	中(粗)砂	t	1.785156	151	269.56		
	其他材料费			--	43.24	--	
	材料费小计			--	3191.85	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土	10m3	0.0441	1549.72	34.51	156.37	573.4	201.46	68.34	1.52	6.9	25.29	8.88
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底	m3	0.392	65.3	5.71	33.03	24.16	8.49	25.6	2.24	12.95	9.47	3.33
12-25	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)壁	m3	1.26	160.27	9.01	2.33	59.3	20.84	201.94	11.35	2.94	74.72	26.26
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.278	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	340.91	1123.68	55.19	126.14	44.32
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板	10m3	0.032	2122.97	124.01	156.37	785.5	275.99	67.94	3.97	5	25.14	8.83
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0006	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	0.74	2.43	0.12	0.27	0.1
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.014	2089.22	68.79	156.37	773.01	271.6	29.25	0.96	2.19	10.82	3.8
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0141	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	17.29	56.99	2.8	6.4	2.25
7-58	爬梯制、安	t	0.038	1288.96	3859.84	45.87	476.92	167.56	48.98	146.67	1.74	18.12	6.37
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.1		175.86	61.79	47.53	425.21		17.59	6.18
D00001	防坠网	个	1		60					60			
综合人工工日		小计							848.52	1835.02	89.83	313.96	110.32
8.0048工日		未计价材料费							1169.68				
清单项目综合单价									4367.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	2.5935	451	1169.67		
	电	kW·h	0.366688	0.89	0.33		
	水	m3	5.543802	3.15	17.46		
	塑料薄膜	m2	2.35816	0.69	1.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.62507	6.14	9.98		
	钢筋φ10以内	t	0.298554	3924	1171.53		
	草袋子	只	2.476032	0.86	2.13		
	钢筋综合	t	0.0399	3614	144.2		
	防锈漆	kg	0.1254	15.17	1.9		
	油漆溶剂油	kg	0.01292	12.01	0.16		

新点网上招投标系统

	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	400	400		
	防坠网	个	1	60	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	8.87	--	
	材料费小计			--	3004.7	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土	10m3	0.0441	1549.72	34.51	156.37	573.4	201.46	68.34	1.52	6.9	25.29	8.88
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底	m3	0.578	65.3	5.71	33.03	24.16	8.49	37.74	3.3	19.09	13.96	4.91
12-25	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)壁	m3	1.17	160.27	9.01	2.33	59.3	20.84	187.52	10.54	2.73	69.38	24.38
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.292	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	358.08	1180.27	57.96	132.49	46.55
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板	10m3	0.03755	2122.97	124.01	156.37	785.5	275.99	79.72	4.66	5.87	29.5	10.36
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.00075	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	0.92	3.03	0.15	0.34	0.12
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.014	2089.22	68.79	156.37	773.01	271.6	29.25	0.96	2.19	10.82	3.8
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.01415	1226.31	4042.03	198.51	453.73	159.42	17.35	57.19	2.81	6.42	2.26
7-58	爬梯制、安	t	0.038	1288.96	3859.84	45.87	476.92	167.56	48.98	146.67	1.74	18.12	6.37
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.1		175.86	61.79	47.53	425.21		17.59	6.18
D00001	防坠网	个	1		60					60			
综合人工工日		小计							875.43	1893.35	99.44	323.91	113.81
8.2587工日		未计价材料费							1239.03				
清单项目综合单价									4544.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	2.747273	451	1239.02		

	电	kW·h	0.389221	0.89	0.35		
	水	m3	5.659451	3.15	17.83		
	塑料薄膜	m2	2.72044	0.69	1.88		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.703909	6.14	10.46		
	钢筋ϕ10以内	t	0.313038	3924	1228.36		
	草袋子	只	2.905469	0.86	2.5		
	钢筋综合	t	0.0399	3614	144.2		
	防锈漆	kg	0.1254	15.17	1.9		
	油漆溶剂油	kg	0.01292	12.01	0.16		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	400	400		
	防坠网	个	1	60	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	8.88	--	
	材料费小计			--	3132.38	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-63	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅150型	套	1	98.58	4.75		36.47	12.82	98.58	4.75		36.47	12.82
综合人工工日		小计							98.58	4.75		36.47	12.82
0.93工日		未计价材料费							960				
清单项目综合单价									1112.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	智能消火栓SS150/80-1.0	套	1	960	960		
	氧气	m3	0.172	2.83	0.49		
	乙炔气	kg	0.057	15.44	0.88		
	石棉绒	kg	0.182	2.4	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.17	8.4	1.43		
	水泥42.5级	kg	0.68	0.392	0.27		
	破布	kg	0.05	6	0.3		

	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	964.75	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	139.29	24.62	52.55	18.47	142.04	139.29	24.62	52.55	18.47
综合人工工日		小计							142.04	139.29	24.62	52.55	18.47
1.34工日		未计价材料费							613				
清单项目综合单价									989.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150	个	1	613	613		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	46.4	92.8		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	6.14	5.4		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	752.29	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-575	可曲挠橡胶接头安装 公称直径150mm以内	个	1	30.74	150.23	10.67	11.37	4	30.74	150.23	10.67	11.37	4
综合人工工日		小计							30.74	150.23	10.67	11.37	4
0.29工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									252.01				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶软接头DN150	个	1	45	45		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	46.4	92.8		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	16.5	2.57	42.41		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.57	6.14	3.5		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	7.53	--	
	材料费小计			--	195.23	--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头安装 公称直径200mm以内	个	1	30.74	145.53	10.67	11.37	4	30.74	145.53	10.67	11.37	4
综合人工工日		小计							30.74	145.53	10.67	11.37	4
0.29工日		未计价材料费							60				
清单项目综合单价									262.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶软接头DN200	个	1	60	60		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	57.6	115.2		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	1.43	6.14	8.78		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	kg	0.06	15.44	0.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	其他材料费			--	10.17	--	
	材料费小计			--	205.53	--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-578	可曲挠橡胶接头安装 公称直径300mm以内	个	1	51.94	247.44	13.95	19.22	6.75	51.94	247.44	13.95	19.22	6.75

综合人工工日	小计	51.94	247.44	13.95	19.22	6.75
0.49工日	未计价材料费	75				
清单项目综合单价		414.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶软接头DN300	个	1	75	75		
	平焊法兰1.6MPa DN300	片	2	102	204		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	3.6	6.14	22.1		
	氧气	m3	0.26	2.83	0.74		
	乙炔气	kg	0.09	15.44	1.39		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.8	5.57	4.46		
	其他材料费			--	8.4	--	
	材料费小计			--	322.44	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	139.29	24.62	52.55	18.47	142.04	139.29	24.62	52.55	18.47
综合人工工日		小计							142.04	139.29	24.62	52.55	18.47
1.34工日		未计价材料费							613				
清单项目综合单价									989.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN150	个	1	613	613		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	46.4	92.8		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	6.14	5.4		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	752.29	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	139.29	24.62	52.55	18.47	142.04	139.29	24.62	52.55	18.47
综合人工工日		小计							142.04	139.29	24.62	52.55	18.47
1.34工日		未计价材料费							613				
清单项目综合单价									989.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN150	个	1	613	613		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	46.4	92.8		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	6.14	5.4		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	752.29	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	70.78	18.88	27.85	9.78	75.26	70.78	18.88	27.85	9.78
综合人工工日		小计							75.26	70.78	18.88	27.85	9.78
0.71工日		未计价材料费							336				
清单项目综合单价									538.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气阀DN80	个	1	336	336		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.8	41.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	6.14	3.01		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	406.78	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	70.78	18.88	27.85	9.78	75.26	70.78	18.88	27.85	9.78
综合人工工日		小计							75.26	70.78	18.88	27.85	9.78
0.71工日		未计价材料费							336				
清单项目综合单价									538.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气闸阀DN80	个	1	336	336		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.8	41.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	6.14	3.01		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	406.78	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	70.78	18.88	27.85	9.78	75.26	70.78	18.88	27.85	9.78
综合人工工日		小计							75.26	70.78	18.88	27.85	9.78
0.71工日		未计价材料费							336				
清单项目综合单价									538.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排泥阀DN80	个	1	336	336		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.8	41.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	6.14	3.01		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	406.78	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1090

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3816.53	190.61	66.97	0.46		3.43	0.17	0.06
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			1715.48	602.74	4.64			1.72	0.6
综合人工工日		小计							5.1		3.43	1.89	0.66
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	810

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		173.85	438.4	154.03	2.37		0.35	0.88	0.31
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0008	515.16		3816.53	190.61	66.97	0.41		3.05	0.15	0.05
综合人工工日		小计							2.78		3.4	1.03	0.36
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	165.75	58.23	44.8	275.39	1.74	16.58	5.82
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	16.58	5.82
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	151	269.99			
	其他材料费								--	5.4		--	
	材料费小计								--	275.39		--	

项目编码	040501020001	项目名称	警示（示踪）带铺设	计量单位	m	工程量	605

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1-954	警示(示踪)带铺设	100m	0.01	22.69	192.36		8.4	2.95	0.23	1.92		0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.23	1.92		0.08	0.03
0.0021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示带						m	1.03	1.84	1.9			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	1.92	--	

项目编码	030413004001	项目名称	管道包封	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-29	C20满包混凝土加固 管径300mm以内	100m	0.01	3714.77	7369.4	515.85	1374.46	482.92	37.15	73.69	5.16	13.74	4.83
综合人工工日		小计							37.15	73.69	5.16	13.74	4.83
0.3505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1589	447	71.03		
	草袋子	只	0.99008	0.86	0.85		
	电	kW·h	0.12712	0.89	0.11		
	水	m3	0.1943	3.15	0.61		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	73.69	--	

项目编码	03B002	项目名称	弯头支墩	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	弯头支墩	个	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头支墩	个	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	03B003	项目名称	盘堵	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	盘堵	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘堵	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	03B004	项目名称	盘堵支墩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	盘堵支墩	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘堵支墩	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	4	280.48	95.55	158.87	103.78	36.46	1121.92	382.2	635.48	415.12	145.84
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	4	219.42		61.02	81.19	28.52	877.68		244.08	324.76	114.08
1-681	轻型井点 井点设备使用费 简易	套·天	7	286.2	11.46	103.15	105.89	37.21	2003.4	80.22	722.05	741.23	260.47
综合人工工日		小计							4003	462.42	1601.61	1481.11	520.39
37.764工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8068.53

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	轻型井点总管φ100	m	0.289	40.94	11.83		
	轻型井点井管φ40	m	5.78	13.21	76.35		
	橡胶管φ50	m	6.8	26.76	181.97		
	水	m3	58.16	3.15	183.2		
	其他材料费			--	9.07	--	
	材料费小计			--	462.42	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	6146.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	5230.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	915.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7192.57			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	130.77			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	130.77			
合计					13600.49			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11103	100	11103
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	449514.12	2.1	9439.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	449514.12	0.37	1663.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	449514.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	460617.12	9	41455.54
合计					52558.54

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6146.38										
2	临时设施	7192.57										
3	建筑工人实名制费用	130.77										
4	智慧工地费用	130.77										
5	社会保险费	9439.8										
6	住房公积金	1663.2										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：书院街南延建设工程-给水工程(0017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	339978.63	
1.1	人工费	77380.41	
1.2	材料费	205787.35	
1.3	施工机具使用费	13466.62	
1.4	企业管理费	33286.75	
1.5	利润	10057.5	
2	措施项目费	10233.35	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10233.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4419.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8650.23	
5	税金	32297.6	
6	工程造价	391159.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：弱电管道 2、材质：PVC-C弱电管道 3、规格：DN200 环刚度≥8MPa 壁厚5mm 4、配置形式：埋地敷设 5、详细参数及要求见施工图设计	m	980	55.93	54811.4	
2	030411001002	配管	1、名称：弱电过路管 2、材质：钢管 3、规格：DN200 壁厚5mm 4、配置形式：埋地敷设 5、详细参数及要求见施工图设计	m	204	114.26	23309.04	
3	031002001001	管道支架	1、名称：管枕 2、材质：塑料 3、规格：2孔 4、配置形式：埋地敷设 5、详细参数及要求见施工图设计	套	164	5	820	
4	040501020001	警示（示踪）带铺设	1、名称：警示带 2、详细参数及要求见施工图设计	m	592	2.28	1349.76	
5	040205001001	人（手）孔井	1、名称：手孔井 2、选用1.2*1.7m手孔井，做法按《通信管道手孔和人孔图集》（YD5178-2017)中RK(1)-4-5 3、防坠网包含螺栓	座	9	771.69	6945.21	
6	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土	m3	1239.33	8	9914.64	
7	040103001001	回填方	1、沟槽回填 2、原土夯实	m3	1011.08	7.74	7825.76	
8	040303002002	混凝土基础	1、名称：C20混凝土底板 2、包含模板	m3	61.57	875.1	53879.91	
9	040303002003	混凝土基础	1、名称：C25混凝土包固 2、包含模板	m3	203.88	888.38	181122.91	
		分部分项合计					339978.63	
		单价措施合计						
合计							339978.63	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	731.4	0.35		314.5	95.08	7.31			3.15	0.95
综合人工工日		小计							7.31			3.15	0.95
0.069工日		未计价材料费							44.52				
清单项目综合单价									55.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-C弱电管道DN200	m	1.06	42	44.52		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.52	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补19	镀锌钢管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	2297.02	437.23	92	987.72	298.61	22.97	4.37	0.92	9.88	2.99
综合人工工日		小计							22.97	4.37	0.92	9.88	2.99
0.2167工日		未计价材料费							73.13				
清单项目综合单价									114.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管DN200	m	1.03	71	73.13		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1728	1	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01469	6.14	0.09		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00713	6.14	0.04		
	钢锯条	根	0.0486	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.04881	15.17	0.74		
	溶剂汽油	kg	0.01221	7.89	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1686	2	0.34		

新点网上招投标系统

	裸铜线16mm2	m	0.0864	12.73	1.1		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.16686	0.98	0.16		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.16686	9.12	1.52		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	77.5	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	164
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	管枕	套	1	5					5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管枕	套	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	040501020001	项目名称	警示（示踪）带铺设	计量单位	m	工程量	592
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1-954	警示(示踪)带铺设	100m	0.01	22.69	192.36		9.76	2.95	0.23	1.92		0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.23	1.92		0.1	0.03
0.0021工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示带	m	1.03	1.84	1.9		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.92	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	9
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	防坠网	个	1		60					60			
2-414	工井 JXG-76	座	1	136.42	498.88		58.66	17.73	136.42	498.88		58.66	17.73
综合人工工日		小计							136.42	558.88		58.66	17.73
1.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									771.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.08	444	35.52		
	中(粗)砂	t	0.03805	151	5.75		
	碎石5～40	t	0.096	120	11.52		
	机砖	百块	0.83	55	45.65		
	铸铁井盖井座	套	1	400	400		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.265	0.348	0.44		
	水	m3	0.0015	3.15			
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	558.88	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1239.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3816.53	221.52	66.97	0.46		3.43	0.2	0.06
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			1063.84	321.63	2.47			1.06	0.32
综合人工工日		小计							2.93		3.43	1.26	0.38
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1011.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0008	515.16		3816.53	221.52	66.97	0.41		3.05	0.18	0.05
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		173.85	509.49	154.03	2.37		0.35	1.02	0.31
综合人工工日		小计							2.78		3.4	1.2	0.36
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	61.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基	10m3	0.1	1467.21	44.14	156.37	630.9	190.74	146.72	4.41	15.64	63.09	19.07
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0354	1998.42	1538.13	153.13	859.32	259.79	70.74	54.45	5.42	30.42	9.2
综合人工工日		小计							217.46	58.86	21.06	93.51	28.27
2.0516工日		未计价材料费											455.94
清单项目综合单价									875.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20						m3	1.02	447	455.94			
	草袋子						只	1.3822	0.86	1.19			
	电						kW·h	0.408	0.89	0.36			
	水						m3	0.881127	3.15	2.78			
	镀锌铁丝18～22#						kg	0.006195	6.14	0.04			
	圆钉						kg	0.741311	6.14	4.55			
	模板木材						m3	0.005098	1586.47	8.09			
	复合木模板面板						m2	0.7434	43.4	32.26			
	零星卡具						kg	0.780287	4.18	3.26			
	脱模剂						kg	0.354	17.15	6.07			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.236614	0.348	0.08			
	中(粗)砂						t	0.000622	151	0.09			
	其他材料费								--	0.09		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	514.8	--	

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	203.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基	10m3	0.1	1467.21	4736.34	156.37	630.9	190.74	146.72	473.63	15.64	63.09	19.07
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0354	1998.42	1538.13	153.13	859.32	259.79	70.74	54.45	5.42	30.42	9.2
综合人工工日		小计							217.46	528.08	21.06	93.51	28.27
2.0516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									888.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	451	460.02		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881127	3.15	2.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.006195	6.14	0.04		
	圆钉	kg	0.741311	6.14	4.55		
	模板木材	m3	0.005098	1586.47	8.09		
	复合木模板面板	m2	0.7434	43.4	32.26		
	零星卡具	kg	0.780287	4.18	3.26		
	脱模剂	kg	0.354	17.15	6.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.236614	0.348	0.08		
	中(粗)砂	t	0.000622	151	0.09		
	其他材料费			--	9.29	--	
	材料费小计			--	528.08	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	4419.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	4079.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	339.98			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5609.65			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	101.99			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	101.99			
合计					10233.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8650.23	100	8650.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	350211.98	2.1	7354.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	350211.98	0.37	1295.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	350211.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	358862.21	9	32297.6
合计					40947.83

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4419.72										
2	临时设施	5609.65										
3	建筑工人实名制费用	101.99										
4	智慧工地费用	101.99										
5	社会保险费	7354.45										
6	住房公积金	1295.78										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：书院街南延建设工程-弱电工程(0018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1509530.41	
1.1	人工费	279267.9	
1.2	材料费	1021181.45	
1.3	施工机具使用费	52659.8	
1.4	企业管理费	120120.98	
1.5	利润	36300.28	
2	措施项目费	45436.86	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	45436.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19623.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	38407.69	
5	税金	143403.75	
6	工程造价	1736778.71	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配管						
1	030411001001	配管	1、名称：电缆管 2、材质：CPVC电缆管 3、规格：ϕ200 壁厚10mm(含混凝土) 4、配置形式：埋地敷设 5、详细参数及要求见施工图设计	m	4080	105.46	430276.8	
2	030411001002	配管	1、名称：电缆拉管 2、材质：MPP管 3、规格:ϕ200 壁厚18mm(含混凝土) 4、配置形式：埋地敷设 5、详细参数及要求见施工图设计	m	768	64.41	49466.88	
		分部小计					479743.68	
		挖土方						
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土	m3	1206.29	11.38	13727.58	
4	040103001001	回填方	1、原土回填	m3	693.74	7.74	5369.55	
5	040501020001	警示（示踪）带铺设	1、名称：警示带 2、详细参数及要求见施工图设计	m	605	2.28	1379.4	
6	040305001001	垫层	1、C15混凝土底板 2、包含模版	m3	48.45	1041.81	50475.69	
7	030413004001	管道包封	1、管道包固 2、管枕每2米设置一处，管枕采用混凝土浇筑 3、包含模板	m3	464.1	879.18	408027.44	
		分部小计					478979.66	
		电缆井接地						
8	030409001001	接地极	1、名称：电井接地极 2、规格：∠50mm*5mm 3、详细参数及要求见施工图设计	根(块)	52	130.83	6803.16	
9	030409002003	接地母线	1、名称：外接地带 2、规格：-5mm*50mm 3、详细参数及要求见施工图设计	m	169	27.79	4696.51	
10	030409001006	接地极	1、名称：预埋件 2、规格：-5mm*50mm 3、详细参数及要求见施工图设计	根(块)	52	117.14	6091.28	
11	030409001003	接地极	1、名称：链接带 2、规格：-5mm*50mm 3、详细参数及要求见施工图设计	根(块)	52	117.14	6091.28	
12	030409002002	接地母线	1、名称：内接地带 2、规格：-5mm*50mm 3、详细参数及要求见施工图设计	m	702	27.79	19508.58	
		分部小计					43190.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电缆井						
13	040504002001	3.0*2.0*1.9m钢筋混凝土直线电缆井	1、型号：3.0*2.0*1.9m钢筋混凝土直线电缆井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 4、电缆井内外侧采用20厚1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂）抹面 5、井高：高度1.9m 6、井字架：材质投标人自行考虑 7、井盖、井圈材质及规格：成品井盖，道路用防水防盗井盖成套设施 8、所有外露铁均镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆 9、预埋铁M1面与沟壁抹灰面平,电缆支架面应与沟壁贴紧。要求满焊,焊缝高度不小于5mm,焊条E4303 10、含土方开挖、回填、钢筋、模板、钢爬梯、井字架 11、其他详见图纸要求	座	9	14765.84	132892.56	
14	040504002002	5.0*2.0*1.9m钢筋混凝土三通电缆井	1、型号：5.0*2.0*1.9m钢筋混凝土三通电缆井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 4、电缆井内外侧采用20厚1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂）抹面 5、井高：高度1.9m 6、井字架：材质投标人自行考虑 7、井盖、井圈材质及规格：成品井盖，道路用防水防盗井盖成套设施 8、所有外露铁均镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆 9、预埋铁M1面与沟壁抹灰面平,电缆支架面应与沟壁贴紧。要求满焊,焊缝高度不小于5mm,焊条E4303 10、含土方开挖、回填、钢筋、模板、钢爬梯、井字架 11、其他详见图纸要求	座	2	40371.45	80742.9	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002003	5.0*（2.0/2.0）*1.9m钢筋混凝土四通电缆井	1、型号：5.0*（2.0/2.0）*1.9m钢筋混凝土四通电缆井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 4、电缆井内外侧采用20厚1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂）抹面 5、井高：高度1.9m 6、井字架：材质投标人自行考虑 7、井盖、井圈材质及规格：成品井盖，道路用防水防盗井盖成套设施 8、所有外露铁均镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆 9、预埋铁M1面与沟壁抹灰面平,电缆支架面应与沟壁贴紧。要求满焊,焊缝高度不小于5mm,焊条E4303 10、含土方开挖、回填、钢筋、模板、钢爬梯、井字架 11、其他详见图纸要求	座	2	53877.51	107755.02	
		分部小计					321390.48	
		环网柜设备基础						
16	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：平均1.75m 3、共6座	m3	264.24	10.79	2851.15	
17	040103001002	回填方	1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑 4、共6座	m3	201	6.23	1252.23	
18	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：暂按1km计 3、共6座	m3	63.24	13.75	869.55	
19	040504002004	垫层	1、名称：垫层 2、材质：C15商品混凝土 3、含复合模板 4、共6座	m3	10.14	667.31	6766.52	
20	040601003001	沉井混凝土底板	1、名称：混凝土底板 2、材质：C25商品混凝土 3、含集水坑、复合模板 4、共6座	m3	23.64	804.58	19020.27	
21	040601001001	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1、名称：混凝土井壁 2、材质：C25商品混凝土 3、含复合模板 4、共6座	m3	43.08	1160.26	49984	
22	010505001001	有梁板	1、名称：混凝土顶板 2、材质：C25商品混凝土 3、含复合模板 4、共6座	m3	10.08	1155.96	11652.08	
23	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25以内 2、共6座	t	11.477	4901.73	56257.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：每处设置钢板 150*150*10mm，1块，ϕ10钢筋共4根，每根长200mm，槽钢10，每根长196mm，共12处/座 2、共6座	t	0.309	14270.23	4409.5	
25	010606013001	零星钢构件	1、名称：钢爬梯 2、材质、规格：L45*5，共6道 3、涂刷红丹两道、面漆两道 4、共6座	t	0.164	7601.86	1246.71	
26	010807003001	金属百叶窗	1、名称：通风百叶窗 2、通风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗，百叶窗孔隙不大于10mm，百叶窗外框为L25mm*25mm*4mm 3、共6座	m2	5.4	290.51	1568.75	
27	03B001	围栏	1、名称：围栏 2、每座按12m计，根据实际情况设置，经甲方认可 3、共6座	m	72	200	14400	
28	040504001001	铁篦子	1、名称：铁篦子 2、材质、规格：集水坑篦子400*400mm 3、共6座	套	6	183.16	1098.96	
29	040504001002	铁篦子	1、名称：成品电力铸铁井盖 2、材质、规格：ϕ820mm 3、共6座	套	6	448.36	2690.16	
30	030409001005	接地极	1、名称：接地体 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L50*5 L=2.5m	根(块)	24	130.83	3139.92	
31	030409002001	接地母线	1、名称：接地连线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5	m	240	33.56	8054.4	
32	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置	系统	1	964.42	964.42	
		分部小计					186225.78	
		分部分项合计					1509530.41	
		单价措施合计						
合计							1509530.41	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	731.4	0.35		314.5	95.08	7.31			3.15	0.95
综合人工工日		小计							7.31			3.15	0.95
0.069工日		未计价材料费							94.05				
清单项目综合单价									105.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC电缆管DN200	m	1.06	88.73	94.05		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.05	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	731.4	0.35		314.5	95.08	7.31			3.15	0.95
综合人工工日		小计							7.31			3.15	0.95
0.069工日		未计价材料费							53				
清单项目综合单价									64.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MPP DN200	m	1.06	50	53		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1206.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3816.53	221.52	66.97	0.46		3.43	0.2	0.06
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			1993.67	602.74	4.64			1.99	0.6
综合人工工日		小计							5.1		3.43	2.19	0.66
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	693.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		173.85	509.49	154.03	2.37		0.35	1.02	0.31
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0008	515.16		3816.53	221.52	66.97	0.41		3.05	0.18	0.05
综合人工工日		小计							2.78		3.4	1.2	0.36
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501020001	项目名称	警示（示踪）带铺设	计量单位	m	工程量	605

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1-954	警示(示踪)带铺设	100m	0.01	22.69	192.36		9.76	2.95	0.23	1.92		0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.23	1.92		0.1	0.03
0.0021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示带						m	1.03	1.84	1.9			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	1.92	--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	48.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C15混凝土平基	10m3	0.1	1467.21	4663.51	1763.49	630.9	190.74	146.72	466.35	176.35	63.09	19.07
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.035399	1998.42	1538.13	153.13	859.32	259.79	70.74	54.45	5.42	30.42	9.2
综合人工工日		小计							217.46	520.8	181.77	93.51	28.27
2.0516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1041.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.02	444	452.88		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881127	3.15	2.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.006195	6.14	0.04		
	圆钉	kg	0.74129	6.14	4.55		
	模板木材	m3	0.005097	1586.47	8.09		
	复合木模板面板	m2	0.743379	43.4	32.26		
	零星卡具	kg	0.780265	4.18	3.26		
	脱模剂	kg	0.35399	17.15	6.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.236607	0.348	0.08		
	中(粗)砂	t	0.000622	151	0.09		
	其他材料费			--	9.15	--	
	材料费小计			--	520.8	--	

项目编码	030413004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	464.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基	10m3	0.1	1467.21	44.14	156.37	630.9	190.74	146.72	4.41	15.64	63.09	19.07
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0354	1998.42	1538.13	153.13	859.32	259.79	70.74	54.45	5.42	30.42	9.2
综合人工工日		小计							217.46	58.86	21.06	93.51	28.27
2.0516工日		未计价材料费							460.02				
清单项目综合单价									879.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.02	451	460.02		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881127	3.15	2.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.006195	6.14	0.04		
	圆钉	kg	0.741311	6.14	4.55		
	模板木材	m3	0.005098	1586.47	8.09		
	复合木模板面板	m2	0.7434	43.4	32.26		
	零星卡具	kg	0.780287	4.18	3.26		
	脱模剂	kg	0.354	17.15	6.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.236614	0.348	0.08		
	中(粗)砂	t	0.000622	151	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	518.88	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
综合人工工日		小计							57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
0.54工日		未计价材料费							30.03				
清单项目综合单价									130.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电井接地极∠50mm*5mm	根	1.05	28.6	30.03		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		

	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.68	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	169

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.1	5.45	52.87	15.98	12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
综合人工工日		小计							12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
0.116工日		未计价材料费							6.24				
清单项目综合单价									27.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外接地带-5mm*50mm	m	1.05	5.94	6.24		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.377	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.05	--	

项目编码	030409001006	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
综合人工工日		小计							57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
0.54工日		未计价材料费							16.34				
清单项目综合单价									117.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预埋件-5mm*50mm	根	1.05	15.558	16.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		

	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	030409001003	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
综合人工工日		小计							57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
0.54工日		未计价材料费							16.34				
清单项目综合单价									117.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	链接带-5mm*50mm	根	1.05	15.558	16.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	702

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.1	5.45	52.87	15.98	12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
综合人工工日		小计							12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
0.116工日		未计价材料费							6.24				
清单项目综合单价									27.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内接地带-5mm*50mm	m	1.05	5.94	6.24		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.377	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.05	--	

项目编码	040504002001	项目名称	3.0*2.0*1.9m钢筋混凝土直线电缆井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.032078	515.16		4544.5	221.52	66.97	16.53		145.78	7.11	2.15
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.024367	515.16		4544.5	221.52	66.97	12.55		110.74	5.4	1.63
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1549.72	4653.88	156.37	666.38	201.46	154.97	465.39	15.64	66.64	20.15
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.219	1183.3	4814.9	539.83	508.82	153.83	259.14	1054.46	118.22	111.43	33.69
6-1535	平池底 木模	100m2	0.023	4075.49	2055.05	170.74	1752.46	529.81	93.74	47.27	3.93	40.31	12.19
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.302	1678.7	4804.47	421.43	721.84	218.23	506.97	1450.95	127.27	218	65.91
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.1812	2493.01	2238.53	239.76	1071.99	324.09	451.73	405.62	43.44	194.24	58.73
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.252	1888.07	4841.34	156.37	811.87	245.45	475.79	1220.02	39.41	204.59	61.85
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6292.1		204.38	61.79	47.53	629.21		20.44	6.18
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.878856	784.93	3821.6	192.32	337.52	102.04	689.84	3358.64	169.02	296.63	89.68
10-122	防水砂浆 立面	10m2	3.113	131.44	110.89	7.11	56.52	17.09	409.17	345.2	22.13	175.95	53.2
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		33.45	10.11	77.8	6.67		33.45	10.11
综合人工工日		小计							3195.76	8983.43	795.58	1374.19	415.47
30.1486工日		未计价材料费							1.41				
清单项目综合单价									14765.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	444	452.88		
	电	kW·h	6.43272	0.89	5.73		
	水	m3	12.279904	3.15	38.68		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.3142	457	2428.59		
	草袋子	只	23.83224	0.86	20.5		
	混凝土垫块	m3	0.003151	447	1.41		
	圆钉	kg	3.156093	6.14	19.38		
	嵌缝料	kg	2.042	1.89	3.86		
	模板木材	m3	0.130094	1586.47	206.39		
	木支撑	m3	0.114161	1449.26	165.45		
	脱模剂	kg	2.042	17.15	35.02		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.104958	6.14	6.78		
	铁件	kg	2.472474	5.15	12.73		
	零星卡具	kg	0.782784	4.18	3.27		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.5578	457	1168.91		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座防水防盗井盖成套	套	1	600	600		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.692677	6.14	10.39		
	钢筋φ10以外	t	0.91401	3614	3303.23		
	电焊条	kg	6.96054	6.14	42.74		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水泥32.5级	kg	321.85307	0.348	112		
	中砂	t	1.058174	151	159.78		
	防水剂	kg	16.092654	4.29	69.04		
	其他材料费			--	94.67	--	
	材料费小计			--	8984.84	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002002	项目名称	5.0*2.0*1.9m钢筋混凝土三通电缆井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0718	515.16		4544.5	221.52	66.97	36.99		326.3	15.91	4.81
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0553	515.16		4544.5	221.52	66.97	28.49		251.31	12.25	3.7
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.212	1549.72	4653.88	156.37	666.38	201.46	328.54	986.62	33.15	141.27	42.71
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.6376	1183.3	4814.9	539.83	508.82	153.83	754.47	3069.98	344.2	324.42	98.08
6-1535	平池底 木模	100m2	0.06695	4075.49	2055.05	170.74	1752.46	529.81	272.85	137.59	11.43	117.33	35.47
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.981	1678.7	4804.47	421.43	721.84	218.23	1646.8	4713.19	413.42	708.13	214.08
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.5886	2493.01	2238.53	239.76	1071.99	324.09	1467.39	1317.6	141.12	630.97	190.76
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2985	1888.07	4841.34	156.37	811.87	245.45	563.59	1445.14	46.68	242.34	73.27
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6292.1		204.38	61.79	47.53	629.21		20.44	6.18
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	3.50175	784.93	3821.6	192.32	337.52	102.04	2748.63	13382.29	673.46	1181.91	357.32
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		33.45	10.11	77.8	6.67		33.45	10.11
综合人工工日		小计							7973.08	25688.29	2241.07	3428.42	1036.49
75.2179工日		未计价材料费							4.1				
清单项目综合单价									40371.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.1624	444	960.11		
	电	kW·h	17.61543	0.89	15.68		
	水	m3	26.787406	3.15	84.38		

	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	16.50972	457	7544.94		
	草袋子	只	39.515024	0.86	33.98		
	混凝土垫块	m3	0.009172	447	4.1		
	圆钉	kg	10.032136	6.14	61.6		
	嵌缝料	kg	6.5555	1.89	12.39		
	模板木材	m3	0.416723	1586.47	661.12		
	木支撑	m3	0.368204	1449.26	533.62		
	脱模剂	kg	6.5555	17.15	112.43		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.589283	6.14	22.04		
	铁件	kg	8.031447	5.15	41.36		
	零星卡具	kg	2.542752	4.18	10.63		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.029775	457	1384.61		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座防水防盗井盖成套	套	1	600	600		
	镀锌铁丝18～22#	kg	6.744371	6.14	41.41		
	钢筋φ10以外	t	3.64182	3614	13161.54		
	电焊条	kg	27.73386	6.14	170.29		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	212.75	--	
	材料费小计			--	25692.39	--	

项目编码	040504002003	项目名称	5.0*（2.0/2.0）*1.9m钢筋混凝土四通电缆井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.08905	515.16		4544.5	221.52	66.97	45.87		404.69	19.73	5.96

1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.068	515.16		4544.5	221.52	66.97	35.03		309.03	15.06	4.55
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.274	1549.72	4653.88	156.37	666.38	201.46	424.62	1275.16	42.85	182.59	55.2
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.823	1183.3	4814.9	539.83	508.82	153.83	973.86	3962.66	444.28	418.76	126.6
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0864	4075.49	2055.05	170.74	1752.46	529.81	352.12	177.56	14.75	151.41	45.78
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	1.073	1678.7	4804.47	421.43	721.84	218.23	1801.25	5155.2	452.19	774.53	234.16
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.6438	2493.01	2238.53	239.76	1071.99	324.09	1605	1441.17	154.36	690.15	208.65
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.607	1888.07	4841.34	156.37	811.87	245.45	1146.06	2938.69	94.92	492.81	148.99
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6292.1		204.38	61.79	47.53	629.21		20.44	6.18
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	5.0043	784.93	3821.6	192.32	337.52	102.04	3928.03	19124.43	962.43	1689.05	510.64
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		33.45	10.11	77.8	6.67		33.45	10.11
综合人工工日		小计							10437.17	34710.75	2879.5	4487.98	1356.82
98.4639工日		未计价材料费							5.29				
清单项目综合单价									53877.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7948	444	1240.89		
	电	kW·h	21.78394	0.89	19.39		
	水	m3	35.682858	3.15	112.4		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	19.3392	457	8838.01		
	草袋子	只	66.2228	0.86	56.95		
	混凝土垫块	m3	0.011837	447	5.29		
	圆钉	kg	11.34619	6.14	69.67		
	嵌缝料	kg	7.302	1.89	13.8		
	模板木材	m3	0.465762	1586.47	738.92		

新点网上招投标系统

	木支撑	m3	0.4072	1449.26	590.14		
	脱模剂	kg	7.302	17.15	125.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.925892	6.14	24.1		
	铁件	kg	8.784651	5.15	45.24		
	零星卡具	kg	2.781216	4.18	11.63		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.16105	457	2815.6		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座防水防盗井盖成套	套	1	600	600		
	镀锌铁丝18～22#	kg	9.638282	6.14	59.18		
	钢筋φ10以外	t	5.204472	3614	18808.96		
	电焊条	kg	39.634056	6.14	243.35		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	273.88	--	
	材料费小计			--	34716.04	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	264.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		3888	221.52	66.97	0.46		3.5	0.2	0.06
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			1808.73	546.83	4.21			1.81	0.55
综合人工工日		小计							4.67		3.5	2.01	0.61
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	201

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	509.49	154.03	1.18		0.17	0.51	0.15
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		3888	221.52	66.97	0.46		3.5	0.2	0.06
综合人工工日		小计							1.64		3.67	0.71	0.21
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	63.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.000999	515.16		6720.35	221.52	66.97	0.51		6.71	0.22	0.07
1-278备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.000999			6242.86					6.24		
综合人工工日		小计							0.51		12.95	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040504002004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	10.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	79.5	452.24	1.09	34.19	10.34	79.5	452.24	1.09	34.19	10.34

新点网上招投标系统

21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	426.12	224.3	10.53	183.23	55.4	42.61	22.43	1.05	18.32	5.54
综合人工工日		小计							122.11	474.67	2.14	52.51	15.88
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													667.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	1.015	444	450.66			
	水						m3	0.5	3.15	1.58			
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.4	9.55			
	周转木材						m3	0.0066	1586.47	10.47			
	卡具						kg	0.014	4.18	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	3.59	0.53			
	铁钉						kg	0.3326	3.6	1.2			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	6.14	0.09			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	474.67		--	

项目编码	040601003001	项目名称	沉井混凝土底板				计量单位		m3	工程量		23.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1183.3	4752.48	539.83	508.82	153.83	118.33	475.25	53.98	50.88	15.38
6-1535	平池底 木模	100m2	0.010499	4075.49	2055.05	170.74	1752.46	529.81	42.79	21.58	1.79	18.4	5.56
综合人工工日		小计							161.12	496.83	55.77	69.28	20.94
1.52工日		未计价材料费											0.64
清单项目综合单价													804.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	451	460.02			
	草袋子						只	2.984	0.86	2.57			
	电						kW·h	0.96	0.89	0.85			
	水						m3	0.79	3.15	2.49			
	混凝土垫块						m3	0.001438	447	0.64			
	圆钉						kg	0.2975	6.14	1.83			
	嵌缝料						kg	0.10499	1.89	0.2			

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.007937	1586.47	12.59		
	木支撑	m3	0.003559	1449.26	5.16		
	脱模剂	kg	0.10499	17.15	1.8		
	其他材料费			--	9.32	--	
	材料费小计			--	497.47	--	

项目编码	040601001001	项目名称	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	计量单位	m3	工程量	43.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1142	C25沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1678.7	4742.04	421.43	721.84	218.23	167.87	474.2	42.14	72.18	21.82
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.06	2493.01	2238.53	239.76	1071.99	324.09	149.58	134.31	14.39	64.32	19.45
综合人工工日		小计							317.45	608.51	56.53	136.5	41.27
2.9948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1160.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	电	kW·h	0.96	0.89	0.85		
	水	m3	1.28	3.15	4.03		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.36588	6.14	2.25		
	圆钉	kg	0.82926	6.14	5.09		
	铁件	kg	0.8187	5.15	4.22		
	脱模剂	kg	0.6	17.15	10.29		
	模板木材	m3	0.03732	1586.47	59.21		
	木支撑	m3	0.03522	1449.26	51.04		
	零星卡具	kg	0.2592	4.18	1.08		
	嵌缝料	kg	0.6	1.89	1.13		
	其他材料费			--	9.3	--	
	材料费小计			--	608.51	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331	非泵送现浇构件 C25有梁板	m3	1	72.08	469.79	1.64	30.99	9.37	72.08	469.79	1.64	30.99	9.37
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807004	309.52	203.03	23.03	133.09	40.24	249.78	163.85	18.59	107.4	32.47
综合人工工日		小计							321.86	633.64	20.23	138.39	41.84
3.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1155.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	451	460.02		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2	3.15	6.3		
	复合木模板18mm	m2	1.775409	43.4	77.05		
	卡具	kg	1.460677	4.18	6.11		
	钢管支撑	kg	5.600608	3.59	20.11		
	周转木材	m3	0.029052	1586.47	46.09		
	铁钉	kg	1.557518	3.6	5.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.14	0.15		
	其他材料费			--	8.73	--	
	材料费小计			--	633.64	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.477

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	677.34	3757.7	87.38	291.26	88.05	677.34	3757.7	87.38	291.26	88.05
综合人工工日		小计							677.34	3757.7	87.38	291.26	88.05
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4901.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3614	3686.28		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.14	11.97		
	电焊条J422	kg	9.62	6.14	59.07		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.12	3.15	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3757.7	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.309

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2968	4301.16	776.11	1276.24	385.84	2968	4301.16	776.11	1276.24	385.84
5-28	铁件安装	t	1	2497.36	264.05	402.95	1073.86	324.66	2497.36	264.05	402.95	1073.86	324.66
综合人工工日		小计							5465.36	4565.21	1179.06	2350.1	710.5
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14270.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3498.8	3710.48		
	电焊条J422	kg	66.3	6.14	407.08		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	4565.21	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.164

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1288.96	4398.49	45.87	554.25	167.56	1288.96	4398.49	45.87	554.25	167.56
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	5.646951	28.08	24.66		12.07	3.65	158.57	139.25		68.16	20.61
17-132备注1	调和漆 第一遍 金属面	10m2	5.646951	29.3	24.33		12.6	3.81	165.46	137.39		71.15	21.51
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	5.646951	28.08	20.77		12.07	3.65	158.57	117.29		68.16	20.61
综合人工工日		小计							1771.56	4792.42	45.87	761.72	230.29
16.5082工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7601.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	L45*4	t	1.05	4127	4333.35		
	防锈漆	kg	3.3	15.17	50.06		
	油漆溶剂油	kg	3.389354	12.01	40.71		
	红丹防锈漆	kg	7.372659	15.17	111.84		
	白布	m2	0.225878	3.43	0.77		
	调和漆	kg	11.289384	19.91	224.77		
	砂纸	张	5.75989	0.94	5.41		
	其他材料费			--	25.51	--	
	材料费小计			--	4792.42	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1	333	2365.56	19.96	143.19	43.29	33.3	236.56	2	14.32	4.33
综合人工工日		小计							33.3	236.56	2	14.32	4.33
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									290.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金百叶窗						m2	0.926	220	203.72			
	硅酮密封胶						L	0.145	68.6	9.95			
	PU发泡剂						L	0.2625	25.73	6.75			
	镀锌铁脚						个	7.8	1.46	11.39			
	塑料胀管螺钉						套	15.6	0.09	1.4			
	其他材料费								--	3.35		--	
	材料费小计								--	236.56		--	

项目编码	03B001	项目名称	围栏	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	围栏	m	1		200					200			

综合人工工日	小计				200			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	围栏	m	1	200	200			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	200	--		

项目编码	040504001001	项目名称	铁篦子	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	1090.1		204.38	61.79	47.53	109.01		20.44	6.18
综合人工工日		小计							47.53	109.01		20.44	6.18
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铁篦子400*400mm	套	1	90	90		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	3.15	0.03		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	109.01	--	

项目编码	040504001002	项目名称	铁篦子	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3742.1		204.38	61.79	47.53	374.21		20.44	6.18
综合人工工日		小计							47.53	374.21		20.44	6.18
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	成品电力铸铁井盖φ820mm	套	1	350	350		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	3.15	0.03		
	其他材料费			--	7.34	--	
	材料费小计			--	374.21	--	

项目编码	030409001005	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44	57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
综合人工工日		小计							57.24	2.65	8.86	24.61	7.44
0.54工日		未计价材料费							30.03				
清单项目综合单价									130.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢L50*5 L=2.5m	根	1.05	28.6	30.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.68	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.1	5.45	52.87	15.98	12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
综合人工工日		小计							12.3	1.81	0.55	5.29	1.6
0.116工日		未计价材料费							12.01				
清单项目综合单价									33.56				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-50*5	m	1.05	11.44	12.01		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.377	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.82	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	229.1	69.26	532.8	3.98	129.28	229.1	69.26
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	229.1	69.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													964.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	19623.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	18114.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1509.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24907.25			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	452.86			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	452.86			
合计					45436.86			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	38407.69	100	38407.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1554967.27	2.1	32654.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1554967.27	0.37	5753.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1554967.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1593374.96	9	143403.75
合计					181811.44

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	19623.89										
2	临时设施	24907.25										
3	建筑工人实名制费用	452.86										
4	智慧工地费用	452.86										
5	社会保险费	32654.31										
6	住房公积金	5753.38										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：书院街南延建设工程-强电工程(0019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统