丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程工程

招标控制价

招 标 人：丰县宋楼中学
(单位盖章)

造价咨询人：江苏圣润工程咨询有限公司
(单位盖章)

2024年06月14日

丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3602231.81

(大写): 叁佰陆拾万贰仟贰佰叁拾壹元捌角壹分

招 标 人: 丰县宋楼中学
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏圣润工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 周长刚
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 高天
(签字或盖章)

编 制 人: 王昕
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张立乾
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月14日

复核时间: 2024年06月14日

新点网上招投标系统

丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程　　工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：3602231.81

（大写）：叁佰陆拾万贰仟贰佰叁拾壹元捌角壹分

招　标　人：丰县宋楼中学（单位盖章）

造价咨询人：江苏圣润工程咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：周长刚（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：高天（签字或盖章）

编　制　人：王昕（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：张立乾（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程	3602231.81	300000	47573.91	127413.21
2	招标代理费				
合计		3602231.81	300000	47573.91	127413.21

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程	3602231.81	300000	47573.91	127413.21
合计		3602231.81	300000	47573.91	127413.21

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2748075.61	
1.1	人工费	1276859.97	
1.2	材料费	821908.92	
1.3	施工机具使用费	24585.06	
1.4	企业管理费	468551.16	
1.5	利润	156170.5	
2	措施项目费	129311.01	
2.1	单价措施项目费	34024.09	
2.2	总价措施项目费	95286.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47573.91	
3	其他项目费	300000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	300000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	127413.21	
5	税金	297431.98	
6	工程造价	3602231.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1、一层外墙基础加固接触的砼地面、混凝土散水等混凝土构件； 2、按距离原砖墙周围200mm计算； 3、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m2	32.57	18.99	618.5	
2	011605002001	立面块料拆除	1、走廊内墙面拆除墙面砖及抹灰结合层； 2、规格、尺寸：200mm*300mm； 3、拆除高度：1.2m； 4、施工前应把原有墙面粉刷铲除,砖缝剔深10mm,用钢刷将墙面刷净,并洒水湿润,先喷素水泥砂浆一道；再采用钢筋网水泥砂浆加固墙体,最后做面层； 5、包含拆除后建筑垃圾外运； 6、原地面、楼面、平顶、框柱面等等施工中应注意保护； 7、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m2	1108.86	30.71	34053.09	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	部位：内墙面； 1、内容：铲除内墙面抹灰及涂料面层至基层； 2、包含拆除后建筑垃圾外运； 3、施工前应把原有墙面粉刷铲除,砖缝剔深10mm,用钢刷将墙面刷净,并洒水湿润,先喷素水泥砂浆一道；再采用钢筋网水泥砂浆加固墙体,最后做面层； 4、原地面、楼面、平顶、框柱面等等施工中应注意保护； 5、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m2	12872.66	16.97	218449.04	
4	011604002002	立面抹灰层拆除	部位：外墙面； 1、内容：铲除外墙抹灰及涂料面层至基层； 2、包含拆除后建筑垃圾外运； 3、施工前应把原有墙面粉刷铲除,砖缝剔深10mm,用钢刷将墙面刷净,并洒水湿润,先喷素水泥砂浆一道；再采用钢筋网水泥砂浆加固墙体,最后做面层； 4、原地面、楼面、平顶、框柱面等等施工中应注意保护； 5、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m2	2026.92	20.15	40842.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					293963.07	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501002001	混凝土换填	1、部位：外墙砖基础侧面C20混凝土换填； 2、混凝土种类：预拌非泵送商品砼； 3、混凝土强度等级：C20； 4、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m3	14.58	579.58	8450.28	
6	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：砌体钢筋网片ϕ6（一级钢）； 2、包含S形穿墙拉结筋，含墙面电钻打孔及锚筋插入孔洞后应采用水泥基灌浆料、水泥砂浆等填实,锚筋也可用A级结构胶锚固； 3、墙体钻孔时不得伤及原有钢筋； 4、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	t	39.948	6097.65	243588.92	
7	010515003002	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：砌体钢筋网片ϕ8（一级钢）； 2、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	t	6.23	5701.17	35518.29	
8	010515003003	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：砌体钢筋网片ϕ10（一级钢）； 2、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	t	7.994	5701.17	45575.15	
9	010515003004	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：砌体钢筋网片ϕ12（二级钢）； 2、包含ϕ12穿板钢筋，含楼板处电钻打孔及锚筋插入孔洞后应采用水泥基灌浆料、水泥砂浆等填实,锚筋也可用A级结构胶锚固； 3、楼板钻孔时不得伤及原有钢筋； 4、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	t	6.838	11589.2	79246.95	
		分部小计					412379.59	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
10	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：内墙面； 2、面层：水泥砂浆； 3、砂浆强度等级：M10； 4、厚度：单面35mm； 5、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m2	14346.26	89.98	1290876.47	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：外墙面； 2、面层：水泥砂浆； 3、砂浆强度等级：M10； 4、厚度：单面35mm； 5、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m2	2026.92	89.98	182382.26	
12	011204003001	块料墙面	釉面内墙砖墙面 1、釉面内墙砖白水泥擦缝； 2、6厚1:2水泥砂浆结合层； 3、聚氨酯二遍涂膜防水层,厚1.8； 4、双面钢筋网砂浆面层打底； 5、部位：卫生间、盥洗间内墙面(贴至板底)； 6、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m2	915.4	211.64	193735.26	
13	011105003002	块料踢脚线	成品全瓷瓷砖踢脚,台度100 1、成品全瓷瓷砖素水泥擦缝； 2、5厚1:1水泥细砂结合层； 3、部位：门厅、走廊； 4、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m	602.88	23.85	14378.69	
		分部小计					1681372.68	
		油漆、涂料、裱糊工程						
14	011406001001	抹灰面油漆	白色乳胶漆内墙面 1、刷(喷)白色乳胶漆内墙涂料； 2、部位：除卫生间、盥洗间以外的内墙面； 3、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m2	13981.53	15.8	220908.17	
15	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆墙面 1、刷(喷)外墙真石漆(颜色与原有建筑相协调)； 2、部位：外墙面； 3、施工要点详见图纸及09SG619-1规范中P44~57；	m2	2026.92	68.8	139452.1	
		分部小计					360360.27	
		分部分项合计					2748075.61	
1	011701002001	外脚手架	1、外墙脚手架	m2	2026.92	13.82	28012.03	
2	011701003001	里脚手架	1、内墙脚手架	m2	13981.53	0.43	6012.06	
		单价措施合计					34024.09	
合计							2782099.7	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m2	工程量	32.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			46.19	15.4	12.83			4.62	1.54
综合人工工日		小计							12.83			4.62	1.54
0.1188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	1108.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	174.96			62.99	21	17.5			6.3	2.1
1-3	表面清洗	10m2	0.1	31.1	2.08		11.2	3.73	3.11	0.21		1.12	0.37
综合人工工日		小计							20.61	0.21		7.42	2.47
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05	3.15	0.16		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.21	--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	12872.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08			29.55	9.85	8.21			2.96	0.99
1-3	表面清洗	10m2	0.1	31.1	2.08		11.2	3.73	3.11	0.21		1.12	0.37
综合人工工日		小计							11.32	0.21		4.08	1.36

0.1048工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							16.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05	3.15	0.16		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.21	--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	2026.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			37.32	12.44	10.37			3.73	1.24
1-3	表面清洗	10m2	0.1	31.1	2.08		11.2	3.73	3.11	0.21		1.12	0.37
综合人工工日		小计							13.48	0.21		4.85	1.61

0.1248工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							20.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05	3.15	0.16		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.21	--	

项目编码	010501002001	项目名称	混凝土换填	计量单位	m3	工程量	14.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-304	非泵送现浇构件 C20条形基础 混凝土 有梁式	m3	1	49.68	460.29	30.92	29.02	9.67	49.68	460.29	30.92	29.02	9.67
综合人工工日		小计							49.68	460.29	30.92	29.02	9.67

0.46工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							579.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	447	455.94		
	塑料薄膜	m2	1.47	0.69	1.01		
	水	m3	1.06	3.15	3.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.29	--	

项目编码	010515003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	39.948

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06	1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06
D00001	墙体开孔	个	396.484958		1					396.48			
综合人工工日		小计							1166.4	4234.62	92.4	453.17	151.06
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6097.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3722	3796.44		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.15	0.13		
	其他材料费			--	396.48	--	
	材料费小计			--	4234.62	--	

项目编码	010515003002	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	6.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06	1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06
综合人工工日		小计							1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5701.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3722	3796.44		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.15	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3838.14	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515003003	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	7.994

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф12mm以内	t	1	1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06	1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06
综合人工工日		小计							1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5701.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3722	3796.44		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.15	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3838.14	--	

项目编码	010515003004	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	6.838

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф12mm以内	t	1	1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06	1166.4	3838.14	92.4	453.17	151.06
D00002	楼板开孔	个	1177.606186		5					5888.03			
综合人工工日		小计							1166.4	9726.17	92.4	453.17	151.06
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11589.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3722	3796.44		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.15	0.13		
	楼板开孔	个	1177.606186	5	5888.03		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	9726.17	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	14346.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	129.79	8.29	187.32	62.44	51.2	12.98	0.83	18.73	6.24
综合人工工日		小计							51.2	12.98	0.83	18.73	6.24
0.4741工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06955	3.15	0.22		
	中砂	t	0.061985	151	9.36		
	水泥32.5级	kg	9.7405	0.348	3.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.98	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2026.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	129.79	8.29	187.32	62.44	51.2	12.98	0.83	18.73	6.24
综合人工工日		小计							51.2	12.98	0.83	18.73	6.24
0.4741工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06955	3.15	0.22		
	中砂	t	0.061985	151	9.36		
	水泥32.5级	kg	9.7405	0.348	3.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	915.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-80	单块面积0.06m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	474.12	699.02	8.38	173.7	57.9	47.41	69.9	0.84	17.37	5.79
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂1.8mm	10m2	0.1	118.8	527.4		42.77	14.26	11.88	52.74		4.28	1.43
综合人工工日		小计							59.29	122.64	0.84	21.65	7.22
0.549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖200×300	m2	1.025	60	61.5		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	3.15	0.05		
	聚氨酯甲料	kg	1.323	15.44	20.43		
	聚氨酯乙料	kg	2.0502	15.44	31.66		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	10.7212	0.348	3.73		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	中砂	t	0.029182	151	4.41		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.64	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	602.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	105.84	79.82	1.44	38.62	12.87	10.58	7.98	0.14	3.86	1.29
综合人工工日		小计							10.58	7.98	0.14	3.86	1.29
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.85

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	同质地砖	m2	0.153	40	6.12		
	白水泥	kg	0.02	0.528	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.005348	3.15	0.02		
	水泥32.5级	kg	2.4428	0.348	0.85		
	中砂	t	0.005639	151	0.85		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.98	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	13981.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-2备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	66.42	59.71		23.91	7.97	6.64	5.97		2.39	0.8
综合人工工日		小计							6.64	5.97		2.39	0.8
0.0615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.8

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素	kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉	kg	0.2052	0.73	0.15		
	滑石粉	kg	0.2052	2.14	0.44		
	白水泥	kg	0.104	0.528	0.05		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.97	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2026.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	83.16	535.3	20	37.14	12.38	8.32	53.53	2	3.71	1.24

综合人工工日	小计		8.32	53.53	2	3.71	1.24
0.077工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							68.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.1	36.45		
	透明罩光漆	kg	0.4	20.9	8.36		
	白水泥	kg	0.53	0.528	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	20.9	7.32		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	53.53	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	2026.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-16	外墙镶(挂)贴脚手架 吊篮脚手架安拆费	台次	0.000493	517.32	1.59	205.78	260.32	86.77	0.26		0.1	0.13	0.04
20-15	外墙镶(挂)贴脚手架 吊篮脚手架使用费	10m2	0.1	24.84		64.99	32.34	10.78	2.48		6.5	3.23	1.08
综合人工工日		小计							2.74		6.6	3.36	1.12
0.0254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3		1586.47			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	13981.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.08	1.31	0.95	0.73	0.24	0.11	0.13	0.1	0.07	0.02
综合人工工日		小计							0.11	0.13	0.1	0.07	0.02
0.001工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							0.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1586.47	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	47573.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	41731.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	5842.41			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	44513.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1112.84			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2086.57			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					95286.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	300000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		300000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	水电安装工程按原设计恢复	1、给排水因加固施工破坏的管道、各类设备等,根据加固施工后的现场条件按原设计做法恢复。2、电气因加固施工破坏的开关、插座、应急灯及配电设施等,根据加固施工后的现场条件按原设计做法恢复。	300000			
合计			300000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	127413.21	100	127413.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3177386.62	3.4	108031.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3177386.62	0.61	19382.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3177386.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3304799.83	9	297431.98
合计					424845.19

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	47573.91										
2	临时设施	44513.6										
3	建筑工人实名制费用	1112.84										
4	智慧工地费用	2086.57										
5	社会保险费	108031.15										
6	住房公积金	19382.06										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县宋楼中学宿舍楼维修改造工程(0001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统