徐州市2022-5号（塘坊东一期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程工程

招标控制价

招 标 人：徐州茂宇置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏大彭工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

2024年07月08日

徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 10861099.89

(大写): 壹仟零捌拾陆万壹仟零玖拾玖元捌角玖分

招 标 人: 徐州茂宇置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏大彭工程项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 翟威
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 赵宜永
(签字或盖章)

编 制 人: 朱安乐
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 刘咏梅
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年07月05日

复核时间: 2024年07月08日

新点网上招投标系统

徐州市2022-5号
（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化
及配套工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：10861099.89

（大写）：壹仟零捌拾陆万壹仟零玖拾玖元捌角玖分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：江苏大彭工程项目管理咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：赵宜水（签字或盖章）

编 制 人：朱安乐（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：刘咏梅（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年07月05日

复核时间：2024年07月08日

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程	10861099.89		149958.58	313555.57
合计		10861099.89		149958.58	313555.57

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程	2107962.82		22127.86	71695.3
2	徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程	399966.65		6696.04	5565.2
3	徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程	801871.71		22983.15	26453.49
4	徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市	390370.73		4097.83	13277.16
5	徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程	3106196.21		48686.8	65158.76
6	徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程	3359630.18		35266.96	114266.58
7	徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程	241219.28		3576.75	6069.56
8	徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程	453882.31		6523.19	11069.52
合计		10861099.89		149958.58	313555.57

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1828749.44	
1.1	人工费	391148.93	
1.2	材料费	1229942.55	
1.3	施工机具使用费	39315.64	
1.4	企业管理费	113529.28	
1.5	利润	54813.04	
2	措施项目费	33466.1	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	33466.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22127.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	71695.3	
5	税金	174051.98	
6	工程造价	2107962.82	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植大叶女贞	1、种类：大叶女贞 2、胸径或干径：≥12 3、高度（cm）：500-550；冠幅(cm)：300-350 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100%； 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.4-2.6M	株	64	617.45	39516.8	
2	050102001002	栽植朴树 A	1、种类：朴树 A 2、胸径或干径：≥22 3、高度（cm）：850-900；冠幅(cm)：500-550 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100%； 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.6-3.2M	株	3	4472.01	13416.03	
3	050102001003	栽植朴树B	1、种类：朴树B 2、胸径或干径：≥16 3、高度（cm）：700-800；冠幅(cm)：450-500 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100%； 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.6-3.0M	株	9	2150.26	19352.34	
4	050102001004	栽植朴树 C	1、种类：朴树 C 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：600-650；冠幅(cm)：400-450 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100%； 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.4-2.6M	株	1	1284.93	1284.93	
5	050102001005	栽植乌桕 A	1、种类：乌桕 A 2、胸径或干径：≥20 3、高度（cm）：800-850；冠幅(cm)：500-550 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100%； 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.6-2.8M	株	3	3193.09	9579.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001006	栽植乌桕 B	1、种类：乌桕 B 2、胸径或干径：≥16 3、高度（cm）：700-800；冠幅(cm)：450-500 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100%； 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.6-2.8M	株	9	1953.36	17580.24	
7	050102001007	栽植乌桕 C	1、种类：乌桕 C 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：600-650；冠幅(cm)：400-450 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100%； 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.4-2.6M	株	5	1143.03	5715.15	
8	050102001008	栽植国槐A	1、种类：国槐A 2、胸径或干径：≥16 3、高度（cm）：700-800；冠幅(cm)：400-450 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.6-2.8M	株	2	2286.66	4573.32	
9	050102001009	栽植国槐B	1、种类：国槐B 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：600-650；冠幅(cm)：350-400 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.4-2.6M	株	17	1039.63	17673.71	
10	050102001010	栽植国槐C	1、种类：国槐C 2、胸径或干径：≥10 3、高度（cm）：500-550；冠幅(cm)：300-350 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.4-2.6M	株	52	632.28	32878.56	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	050102001011	栽植黄连木	1、种类：黄连木 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：600-650；冠幅(cm)：350-400 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.2-2.4M	株	9	1171.06	10539.54	
12	050102001012	栽植榉树	1、种类：榉树 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：600-650；冠幅(cm)：350-400 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.6-2.8M	株	56	1481.31	82953.36	
13	050102001013	栽植榔榆	1、种类：榔榆 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：600-650；冠幅(cm)：350-400 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.4-2.6M	株	8	1997.73	15981.84	
14	050102001014	栽植三角枫	1、种类：三角枫 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：550-600；冠幅(cm)：350-400 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.2-2.4M	株	27	929.06	25084.62	
15	050102001015	栽植五角枫	1、种类：五角枫 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：550-600；冠幅(cm)：350-400 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.2-2.4M	株	13	1666.06	21658.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	050102001016	栽植无患子A	1、种类：无患子A 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：600-650；冠幅(cm)：350-400 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.4-2.6M	株	7	1172.73	8209.11	
17	050102001017	栽植无患子B	1、种类：无患子B 2、胸径或干径：≥10 3、高度（cm）：500-550；冠幅(cm)：300-350 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.2-2.4M	株	67	558.16	37396.72	
18	050102001018	栽植黄山栾	1、种类：黄山栾 2、胸径或干径：≥10 3、高度（cm）：500-550；冠幅(cm)：300-350 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.2-2.4M	株	15	379.66	5694.9	
19	050102001019	栽植楸树	1、种类：楸树 2、胸径或干径：≥13 3、高度（cm）：500-600；冠幅(cm)：350-400 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,保留三级以上分枝,姿态美,分枝点2.0-2.4m	株	5	949.4	4747	
20	050102001020	栽植白玉兰	1、种类：白玉兰 2、胸径或干径：≥10 3、高度（cm）：400-450；冠幅(cm)：250-300 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.0-2.2M	株	6	872.55	5235.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	050102001021	栽植紫玉兰	1、种类：紫玉兰 2、胸径或干径：≥10 3、高度（cm）：400-450；冠幅(cm)：250-300 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,保留三级以上分枝,树形优美,分枝点2.0-2.2M	株	16	556.5	8904	
22	050102001022	栽植金桂A	1、种类：金桂A 2、地径：≥10 3、高度（cm）：300-350；冠幅(cm)：300-350 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，冠型丰满，树形优类，分枝点0.3-0.5m	株	4	934.28	3737.12	
23	050102001023	栽植金桂B	1、种类：金桂B 2、地径：≥8 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：250-300 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，冠型丰满，树形优类，分枝点0.3-0.5m	株	33	519.04	17128.32	
24	050102001024	栽植金桂C	1、种类：金桂C 2、地径：≥6 3、高度（cm）：200-250；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，冠型丰满，树形优类，分枝点0.3-0.5m	株	13	280.53	3646.89	
25	050102001025	栽植本石楠A	1、种类：本石楠A 2、地径：≥10 3、高度（cm）：300-350；冠幅(cm)：250-300 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，冠型丰满，树形优类，分枝点0.3-0.5m	株	49	646.58	31682.42	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102001026	栽植本石楠B	1、种类：本石楠B 2、地径：≥8 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，冠型丰满，树形优类，分枝点0.3-0.5m	株	137	397.24	54421.88	
27	050102001027	栽植枇杷B	1、种类：枇杷B 2、地径：≥10 3、高度（cm）：300-350；冠幅(cm)：300-350 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，冠型丰满，树形优类，分枝点0.3-0.5m	株	33	572.03	18876.99	
28	050102001028	栽植红枫A	1、种类：红枫A 2、地径：≥8 3、高度（cm）：300-350；冠幅(cm)：300-350 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，三个分枝以上，树形优类，分枝点0.5-0.6M	株	23	844.72	19428.56	
29	050102001029	栽植红枫B	1、种类：红枫B 2、地径：≥6 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：250-300 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，三个分枝以上，树形优类，分枝点0.5-0.6M	株	22	446.61	9825.42	
30	050102001030	栽植鸡爪槭	1、种类：鸡爪槭 2、地径：≥6 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，三个分枝以上，树形优类，分枝点0.5-0.6M	株	17	485.46	8252.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	050102001031	栽植日本早樱	1、种类：日本早樱 2、地径：≥8 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：全冠，三个分枝以上，冠型丰满，树形优类，分枝点1.2-1.4m	株	62	318.79	19764.98	
32	050102001032	栽植日本晚樱	1、种类：日本晚樱 2、地径：≥8 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,三个分枝以上,树形优美,分枝点0.8-1M	株	57	295.33	16833.81	
33	050102001033	栽植西府海棠	1、种类：西府海棠 2、地径：≥8 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,三个分枝以上,枝叶茂盛,分枝点1-1.2M	株	54	401.57	21684.78	
34	050102001034	栽植垂丝海棠	1、种类：垂丝海棠 2、地径：≥6 3、高度（cm）：200-250；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,三个分枝以上,枝叶茂盛,分枝点1-1.2M	株	45	421.36	18961.2	
35	050102001035	栽植红花紫薇	1、种类：红花紫薇 2、地径：≥6 3、高度（cm）：200-250；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,三个分枝以上,枝叶茂盛,分枝点1.2-1.4M	株	38	258.78	9833.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	050102001036	栽植山杏	1、种类：山杏 2、地径：≥8 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：250-300 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,三个分枝以上,树形优美,分枝点0.8-1.0M	株	5	379.33	1896.65	
37	050102001037	栽植红梅	1、种类：红梅 2、地径：≥10 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：250-300 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,三个分枝以上,树形优美,分枝点0.6-0.8M	株	14	459.44	6432.16	
38	050102001038	栽植红叶李	1、种类：红叶李 2、地径：≥8 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,三个分枝以上,枝叶茂盛,分枝点1-1.2M	株	67	275.57	18463.19	
39	050102001039	栽植红叶碧桃	1、种类：红叶碧桃 2、地径：≥6 3、高度（cm）：200-250；冠幅(cm)：180-200 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,三个分枝以上,枝叶茂盛,分枝点0.5-0.8M	株	10	144.25	1442.5	
40	050102001040	栽植黄金槐	1、种类：黄金槐 2、地径：≥6 3、高度（cm）：200-250；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注： 全冠,树形优美,分枝点0.5-0.8M	株	18	270.21	4863.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	050102001041	栽植黄金丁香	1、种类：黄金丁香 2、地径：≥6 3、高度（cm）：200-250；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,枝叶茂盛,分枝点1-1.2M	株	10	220.81	2208.1	
42	050102001042	栽植果石榴	1、种类：果石榴 2、地径：≥8 3、高度（cm）：250-300；冠幅(cm)：250-300 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、含苗木支撑和草绳绕树干，满足设计和规范要求 6、备注：　全冠,枝叶茂盛,分枝点0.4-0.6M	株	7	402.05	2814.35	
43	050102001043	栽植丛生腊梅	1、种类：丛生腊梅 2、地径：丛生 3、高度（cm）：200-250；冠幅(cm)：200-250 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、备注：　丛生全冠,5分枝以上,每分枝≥2cm,冠型丰满,树形优美	株	9	403.39	3630.51	
44	050102001044	栽植木槿	1、种类：木槿 2、地径：丛生 3、高度（cm）：200-250；冠幅(cm)：150-200 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、备注：　丛生全冠,5分枝以上,每分枝≥2cm,冠型丰满,树形优美	株	15	230.24	3453.6	
45	050102001045	栽植木芙蓉	1、种类：木芙蓉 2、地径：丛生 3、高度（cm）：180-200；冠幅(cm)：150-200 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、备注：　丛生全冠,3分枝以上,每分枝≥2cm,冠型丰满,树形优美	株	15	225.03	3375.45	
46	050102001046	栽植紫荆	1、种类：紫荆 2、地径：丛生 3、高度（cm）：200-250；冠幅(cm)：150-200 4、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 5、备注：　丛生全冠,5分枝以上,每分枝≥2cm,冠型丰满,树形优美	株	27	466.53	12596.31	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	050102002001	栽植大叶黄杨球	1、种类：大叶黄杨球 2、高度（cm）：130；冠幅(cm)：150 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 球形饱满,不脱脚,密实度不低于95%	株	171	198.2	33892.2	
48	050102002002	栽植海桐球	1、种类：海桐球 2、高度（cm）：130；冠幅(cm)：150 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 球形饱满,不脱脚,密实度不低于95%	株	78	196.1	15295.8	
49	050102002003	栽植红叶石楠球	1、种类：红叶石楠球 2、高度（cm）：130；冠幅(cm)：150 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 球形饱满,不脱脚,密实度不低于95%	株	109	184.55	20115.95	
50	050102002004	栽植无刺构骨球	1、种类：无刺构骨球 2、高度（cm）：100；冠幅(cm)：120 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 球形饱满,不脱脚,密实度不低于95%	株	24	174.94	4198.56	
51	050102002005	栽植瓜子黄杨球	1、种类：瓜子黄杨球 2、高度（cm）：100；冠幅(cm)：120 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 球形饱满,不脱脚,密实度不低于95%	株	3	206.44	619.32	
52	050102002006	栽植龟甲冬青球	1、种类：龟甲冬青球 2、高度（cm）：100；冠幅(cm)：120 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 球形饱满,不脱脚,密实度不低于95%	株	25	165.49	4137.25	
53	050102002007	栽植红花继木球	1、种类：红花继木球 2、高度（cm）：100；冠幅(cm)：120 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 球形饱满,不脱脚,密实度不低于95%	株	36	183.34	6600.24	
54	050102002008	栽植金森女贞球	1、种类：金森女贞球 2、高度（cm）：100；冠幅(cm)：120 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 球形饱满,不脱脚,密实度不低于95%	株	62	183.34	11367.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	050102002009	栽植结香	1、种类：结香 2、高度（cm）：100；冠幅(cm)：100 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 全冠,树形优美	株	10	202.58	2025.8	
56	050102001047	栽植凌霄	1、种类：凌霄 2、高度（cm）：L>1.2m；冠幅(cm)：80-100 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 三年生,3-5分枝/丛,每分支长0.8-1.2m	株	35	17.06	597.1	
57	050102001048	栽植藤本月季	1、种类：藤本月季 2、高度（cm）：L>1.2m；冠幅(cm)：80-100 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 三年生,3-5分枝/丛,每分支长0.8-1.2m	株	9	33.38	300.42	
58	050102005001	栽植珊瑚篱	1、种类：珊瑚篱 2、高度（cm）：120cm；冠幅(cm)：25-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 修剪后规格,品字型双排种植,每米8株	m	452	88.49	39997.48	
59	050102005002	栽植大叶黄杨篱	1、种类：大叶黄杨篱 2、高度（cm）：120cm；冠幅(cm)：25-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 修剪后规格,品字型双排种植,每米8株	m	94	100.49	9446.06	
60	050102005003	栽植火焰南天竹	1、种类：火焰南天竹 2、高度（cm）：25-30；冠幅(cm)：20-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49株/m²,3分枝/株	m2	66	64.12	4231.92	
61	050102005004	栽植瓜子黄杨	1、种类：瓜子黄杨 2、高度（cm）：30-35；冠幅(cm)：20-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49株/m²,2年生毛球苗,密植不露土	m2	1546	67.37	104154.02	
62	050102005005	栽植红花继木	1、种类：红花继木 2、高度（cm）：30-35；冠幅(cm)：20-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49株/m²,2年生毛球苗,密植不露土	m2	412	65.33	26915.96	
63	050102005006	栽植金森女贞	1、种类：金森女贞 2、高度（cm）：30-35；冠幅(cm)：20-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49株/m²,2年生毛球苗,密植不露土	m2	1227	64.22	78797.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	050102005007	栽植宿根鼠尾草	1、种类：宿根鼠尾草 2、高度（cm）：30-35；冠幅(cm)：25-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注：49株/m²,3分枝/株	m2	83	47.89	3974.87	
65	050102005008	栽植红王子锦带	1、种类：红王子锦带 2、高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-35 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 36株/m²,3分枝/株	m2	194	60.33	11704.02	
66	050102005009	栽植南天竹	1、种类：南天竹 2、高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-35 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 36株/m²,3分枝/株	m2	426	70.13	29875.38	
67	050102005027	栽植金丝桃	1、种类：金丝桃 2、高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-35 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 36株/m²,3分枝/株	m2	266	59.21	15749.86	
68	050102005010	栽植海桐	1、种类：海桐 2、高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-40 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 36株/m²,2年生毛球苗,密植不露土	m2	587	58.02	34057.74	
69	050102005011	栽植金边黄杨	1、种类：金边黄杨 2、高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：25-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49株/m²,2年生毛球苗,密植不露土	m2	374	80.02	29927.48	
70	050102005012	栽植大叶黄杨	1、种类：大叶黄杨 2、高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：25-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49株/m²,2年生毛球苗,密植不露土	m2	79	68.8	5435.2	
71	050102005013	栽植红叶石楠	1、种类：红叶石楠 2、高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：25-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49株/m²,2年生毛球苗,密植不露土	m2	464	67.37	31259.68	
72	050102005014	栽植红花绣线菊	1、种类：红花绣线菊 2、高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：25-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 36株/m²,3分枝/株	m2	506	55.44	28052.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	050102005015	栽植丰花月季	1、种类：丰花月季 2、高度（cm）：40-45；冠幅(cm)：25-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 36丛/m².每丛3-5芽	m2	161	52.99	8531.39	
74	050102005016	栽植洒金桃叶珊瑚	1、种类：洒金桃叶珊瑚 2、高度（cm）：50-55；冠幅(cm)：35-40 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 36株/m²,2年生毛球苗,密植不露土	m2	535	60.13	32169.55	
75	050102005017	栽植散生大花六道木	1、种类：散生大花六道木 2、高度（cm）：50-55；冠幅(cm)：35-40 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 25株/m²,3分枝/株	m2	353	50.95	17985.35	
76	050102005018	栽植八角金盘	1、种类：八角金盘 2、高度（cm）：50-55；冠幅(cm)：40-50 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 16株/m²,3分枝/株	m2	278	55.31	15376.18	
77	050102005019	栽植细叶麦冬	1、种类：细叶麦冬 2、高度（cm）：10-20；冠幅(cm)：10-15 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49丛/m².每丛3-5芽	m2	472	54.13	25549.36	
78	050102005020	栽植吉祥草	1、种类：吉祥草 2、高度（cm）：10-20；冠幅(cm)：10-15 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49丛/m².每丛3-5芽	m2	95	54.84	5209.8	
79	050102005021	栽植金叶石菖蒲	1、种类：金叶石菖蒲 2、高度（cm）：15-20；冠幅(cm)：10-15 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49丛/m².每丛3-5芽	m2	219	63	13797	
80	050102005022	栽植大花萱草	1、种类：大花萱草 2、高度（cm）：20-25；冠幅(cm)：15-20 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49丛/m².每丛3-5芽	m2	1191	54.84	65314.44	
81	050102005023	栽植常夏石竹	1、种类：常夏石竹 2、高度（cm）：20-25；冠幅(cm)：15-20 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 49丛/m².每丛3-5芽	m2	319	48.52	15477.88	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	050102005024	栽植红花酢浆草	1、种类：红花酢浆草 2、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 3、备注：籽播,满种,10g/m²	m2	2319	27.7	64236.3	
83	050102005025	栽植草坪	1、种类：草坪 2、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 3、备注：百慕大草皮卷,秋季套播黑麦草,10g/m²	m2	6225	29.69	184820.25	
84	050102005026	栽植草坪(籽播)	1、种类：草坪(籽播) 2、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 3、备注： 籽播,百慕大混播黑麦草,10g/m²	m2	749	16.68	12493.32	
85	050102001049	栽植小叶扶芳藤	1、种类：小叶扶芳藤 2、高度（cm）：L>1.2m； 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 3-5分枝/丛,每分支长0.8-1.2m	m2	93	76.16	7082.88	
86	050102001050	栽植迎春	1、种类：迎春 2、高度（cm）：50-60；冠幅(cm)：40-50 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 9丛/m²,3-5分枝/丛	m2	188	44.11	8292.68	
87	050102001051	栽植花叶络石	1、种类：花叶络石 2、高度（cm）：L>1.2m 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 25丛/m²,3-5分枝/丛	m2	65	84.32	5480.8	
88	050102005028	栽植常绿鸢尾	1、种类：常绿鸢尾 2、高度（cm）：30-40；冠幅(cm)：20-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 25株/m²	m2	340	55.97	19029.8	
89	050102005029	栽植黄菖蒲	1、种类：黄菖蒲 2、高度（cm）：20-30；冠幅(cm)：20-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 4-5芽/丛,12-14丛/m2	m2	396	104.83	41512.68	
90	050102005030	栽植千屈菜	1、种类：千屈菜 2、高度（cm）：30-40；冠幅(cm)：20-30 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 4-5芽/丛,12-14丛/m2	m2	295	53.32	15729.4	
91	050102005031	栽植再力花	1、种类：再力花 2、高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-40 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 4-5芽/丛,10-12丛/m2	m2	103	71.97	7412.91	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	050102005032	栽植水生美人蕉	1、种类：水生美人蕉 2、高度（cm）：100-120；冠幅(cm)：50-60 3、养护期：一年半三级养护，包成活率100% 4、备注： 4-5芽/丛,2-4丛/m2	m2	63	91.85	5786.55	
93	05B001	垃圾清运	1、垃圾清运 2、运距自行考虑 3、工程量暂估，结算时按照现场记录单据实结算	m3	100	15	1500	
		分部分项合计					1828749.44	
		单价措施合计						
合计							1828749.44	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植大叶女贞	计量单位	株	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	121.38	295.8	142.8	102	1.81	12.14	29.58	14.28
3-409*1.7	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	188.31	47.74	88.55	54.61	26.36	18.83	4.77	8.86	5.46	2.64
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.24	51	10.5		14.79	7.14	12.24	2.52		3.55	1.71
综合人工工日		小计							139.19	17.9	21	40.37	19.49
1.3646工日		未计价材料费							379.5				
清单项目综合单价									617.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶女贞12	株	1.05	350	367.5		
	基肥	kg	1	12	12		
	水	m3	0.5975	6.02	3.6		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	7.2	0.35	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.4	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植朴树 A	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5395.8	333.05	587.28	1564.78	755.41	539.58	33.31	58.73	156.48	75.54
3-415*1.7	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	442.34	65.69	110.14	128.28	61.93	44.23	6.57	11.01	12.83	6.19
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	244.87		23.66	11.42	8.16	24.49		2.37	1.14
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.26	102	21		29.58	14.28	26.52	5.46		7.69	3.71
综合人工工日		小计							618.49	69.83	69.74	179.37	86.58

新点网上招投标系统

6.0637工日	未计价材料费						3448
清单项目综合单价							4472.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树 A22	株	1.1	3080	3388		
	基肥	kg	5	12	60		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	水	m3	1.374	6.02	8.27		
	肥料	kg	1.7	1.83	3.11		
	药剂	kg	0.051	23.67	1.21		
	树棍长2000内	根	5.33	4.36	23.24		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.24	1.25		
	草绳	kg	15.6	0.35	5.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3517.83	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植朴树B	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	30.1	308.12	656.68	317.02	226.44	3.01	30.81	65.67	31.7
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	244.87		23.66	11.42	8.16	24.49		2.37	1.14
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.26	76.5	14		22.19	10.71	19.89	3.64		5.77	2.78
综合人工工日		小计							288.46	35.91	39.95	83.66	40.38
2.828工日		未计价材料费							1661.9				
清单项目综合单价									2150.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	朴树B16			株	1.1	1489	1637.9						
	基肥			kg	2	12	24						
	水			m3	0.7975	6.02	4.8						
	肥料			kg	1.19	1.83	2.18						
	药剂			kg	0.034	23.67	0.8						
	树棍长2000内			根	5.33	4.36	23.24						
	镀锌铁丝12#			kg	0.2	6.24	1.25						

	草绳	kg	10.4	0.35	3.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1697.81	--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植朴树 C	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.24	51	10.5		14.79	7.14	12.24	2.52		3.55	1.71
综合人工工日		小计							198.19	18.5	27.81	57.48	27.75
1.943工日		未计价材料费							955.2				
清单项目综合单价									1284.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树 C13	株	1.1	852	937.2		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	7.2	0.35	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	973.7	--	

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乌桕 A	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3774	48.16	373.48	1094.46	528.36	377.4	4.82	37.35	109.45	52.84
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	244.87		23.66	11.42	8.16	24.49		2.37	1.14

新点网上招投标系统

3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.26	102	21		29.58	14.28	26.52	5.46		7.69	3.71
综合人工工日		小计							446.05	39.54	46.49	129.36	62.45
4.373工日		未计价材料费							2469.2				
清单项目综合单价									3193.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕 A20	株	1.1	2212	2433.2		
	基肥	kg	3	12	36		
	水	m3	1.0975	6.02	6.61		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	树棍长2000内	根	5.33	4.36	23.24		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.24	1.25		
	草绳	kg	15.6	0.35	5.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2508.74	--	

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乌桕 B	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	30.1	308.12	656.68	317.02	226.44	3.01	30.81	65.67	31.7
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	244.87		23.66	11.42	8.16	24.49		2.37	1.14
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.26	76.5	14		22.19	10.71	19.89	3.64		5.77	2.78
综合人工工日		小计							288.46	35.91	39.95	83.66	40.38
2.828工日		未计价材料费							1465				
清单项目综合单价									1953.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕 B16	株	1.1	1310	1441		
	基肥	kg	2	12	24		
	水	m3	0.7975	6.02	4.8		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	树棍长2000内	根	5.33	4.36	23.24		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.24	1.25		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	10.4	0.35	3.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500.91	--	

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乌桕 C	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.24	51	10.5		14.79	7.14	12.24	2.52		3.55	1.71
综合人工工日		小计							198.19	18.5	27.81	57.48	27.75
1.943工日		未计价材料费							813.3				
清单项目综合单价									1143.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕 C13	株	1.1	723	795.3		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	7.2	0.35	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	831.8	--	

项目编码	050102001008	项目名称	栽植国槐A	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	30.1	308.12	656.68	317.02	226.44	3.01	30.81	65.67	31.7
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	244.87		23.66	11.42	8.16	24.49		2.37	1.14

3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.26	76.5	14		22.19	10.71	19.89	3.64		5.77	2.78
综合人工工日		小计							288.46	35.91	39.95	83.66	40.38
2.828工日		未计价材料费							1798.3				
清单项目综合单价									2286.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	国槐A16	株	1.1	1613	1774.3		
	基肥	kg	2	12	24		
	水	m3	0.7975	6.02	4.8		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	树棍长2000内	根	5.33	4.36	23.24		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.24	1.25		
	草绳	kg	10.4	0.35	3.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1834.21	--	

项目编码	050102001009	项目名称	栽植国槐B	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.24	51	10.5		14.79	7.14	12.24	2.52		3.55	1.71
综合人工工日		小计							198.19	18.5	27.81	57.48	27.75
1.943工日		未计价材料费							709.9				
清单项目综合单价									1039.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	国槐B13	株	1.1	629	691.9		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	7.2	0.35	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	728.4	--	

项目编码	050102001010	项目名称	栽植国槐C	计量单位	株	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		198.19	95.68	68.34	0.9		19.82	9.57
3-413*1.7	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	245.71	37.94	75.94	71.26	34.4	24.57	3.79	7.59	7.13	3.44
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.24	51	10.5		14.79	7.14	12.24	2.52		3.55	1.71
综合人工工日		小计							111.27	16.01	7.59	32.28	15.58
1.0909工日		未计价材料费							449.55				
清单项目综合单价									632.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	国槐C10	株	1.05	419	439.95		
	基肥	kg	0.8	12	9.6		
	水	m3	0.388	6.02	2.34		
	肥料	kg	0.85	1.83	1.56		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	7.2	0.35	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.56	--	

项目编码	050102001011	项目名称	栽植黄连木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86

3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.22	51	10.5		14.79	7.14	11.22	2.31		3.25	1.57
综合人工工日		小计							197.17	18.29	27.81	57.18	27.61
1.933工日		未计价材料费							843				
清单项目综合单价									1171.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄连木13	株	1.1	750	825		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	6.6	0.35	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	861.29	--	

项目编码	050102001012	项目名称	栽植榉树	计量单位	株	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.26	51	10.5		14.79	7.14	13.26	2.73		3.85	1.86
综合人工工日		小计							199.21	18.71	27.81	57.78	27.9
1.953工日		未计价材料费							1149.9				
清单项目综合单价									1481.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树13	株	1.1	1029	1131.9		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	7.8	0.35	2.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1168.61	--	

项目编码	050102001013	项目名称	栽植榔榆	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.24	51	10.5		14.79	7.14	12.24	2.52		3.55	1.71
综合人工工日		小计							198.19	18.5	27.81	57.48	27.75
1.943工日		未计价材料费							1668				
清单项目综合单价									1997.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榔榆13	株	1.1	1500	1650		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	7.2	0.35	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1686.5	--	

项目编码	050102001014	项目名称	栽植三角枫	计量单位	株	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86

新点网上招投标系统

3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.22	51	10.5		14.79	7.14	11.22	2.31		3.25	1.57
综合人工工日		小计							197.17	18.29	27.81	57.18	27.61
1.933工日		未计价材料费							601				
清单项目综合单价									929.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三角枫13	株	1.1	530	583		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	6.6	0.35	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	619.29	--	

项目编码	050102001015	项目名称	栽植五角枫	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.22	51	10.5		14.79	7.14	11.22	2.31		3.25	1.57
综合人工工日		小计							197.17	18.29	27.81	57.18	27.61
1.933工日		未计价材料费							1338				
清单项目综合单价									1666.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五角枫13	株	1.1	1200	1320		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	6.6	0.35	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1356.29	--	

项目编码	050102001016	项目名称	栽植无患子A	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.24	51	10.5		14.79	7.14	12.24	2.52		3.55	1.71
综合人工工日		小计							198.19	18.5	27.81	57.48	27.75
1.943工日		未计价材料费							843				
清单项目综合单价									1172.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无患子A13	株	1.1	750	825		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	7.2	0.35	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	861.5	--	

项目编码	050102001017	项目名称	栽植无患子B	计量单位	株	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		198.19	95.68	68.34	0.9		19.82	9.57
3-413*1.7	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	245.71	37.94	75.94	71.26	34.4	24.57	3.79	7.59	7.13	3.44
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86

新点网上招投标系统

3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.22	51	10.5		14.79	7.14	11.22	2.31		3.25	1.57
综合人工工日		小计							110.25	15.8	7.59	31.98	15.44
1.0809工日		未计价材料费							377.1				
清单项目综合单价									558.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无患子B10	株	1.05	350	367.5		
	基肥	kg	0.8	12	9.6		
	水	m3	0.388	6.02	2.34		
	肥料	kg	0.85	1.83	1.56		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	6.6	0.35	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.9	--	

项目编码	050102001018	项目名称	栽植黄山栾	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		198.19	95.68	68.34	0.9		19.82	9.57
3-413*1.7	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	245.71	37.94	75.94	71.26	34.4	24.57	3.79	7.59	7.13	3.44
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.22	51	10.5		14.79	7.14	11.22	2.31		3.25	1.57
综合人工工日		小计							110.25	15.8	7.59	31.98	15.44
1.0809工日		未计价材料费							198.6				
清单项目综合单价									379.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄山栾10	株	1.05	180	189		
	基肥	kg	0.8	12	9.6		
	水	m3	0.388	6.02	2.34		
	肥料	kg	0.85	1.83	1.56		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	6.6	0.35	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	214.4	--	

项目编码	050102001019	项目名称	栽植楸树	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.74	422.99	204.2	145.86	2.41	18.67	42.3	20.42
3-414*1.7	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	339.69	47.74	91.36	98.51	47.56	33.97	4.77	9.14	9.85	4.76
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.2	51	10.5		14.79	7.14	10.2	2.1		2.96	1.43
综合人工工日		小计							196.15	18.08	27.81	56.89	27.47
1.923工日		未计价材料费							623				
清单项目综合单价									949.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楸树13	株	1.1	550	605		
	基肥	kg	1.5	12	18		
	水	m3	0.6975	6.02	4.2		
	肥料	kg	1.19	1.83	2.18		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	6	0.35	2.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	641.08	--	

项目编码	050102001020	项目名称	栽植白玉兰	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		198.19	95.68	68.34	0.9		19.82	9.57
3-413*1.7	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	245.71	37.94	75.94	71.26	34.4	24.57	3.79	7.59	7.13	3.44
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86

新点网上招投标系统

3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.2	51	10.5		14.79	7.14	10.2	2.1		2.96	1.43
综合人工工日		小计							109.23	15.59	7.59	31.69	15.3
1.0709工日		未计价材料费							693.15				
清单项目综合单价									872.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白玉兰10	株	1.05	651	683.55		
	基肥	kg	0.8	12	9.6		
	水	m3	0.388	6.02	2.34		
	肥料	kg	0.85	1.83	1.56		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	草绳	kg	6	0.35	2.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	708.74	--	

项目编码	050102001021	项目名称	栽植紫玉兰	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		198.19	95.68	68.34	0.9		19.82	9.57
3-413*1.7	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	245.71	37.94	75.94	71.26	34.4	24.57	3.79	7.59	7.13	3.44
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.96		17.75	8.57	6.12	8.8		1.78	0.86
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.2	51	10.5		14.79	7.14	10.2	2.1		2.96	1.43
综合人工工日		小计							109.23	15.59	7.59	31.69	15.3
1.0709工日		未计价材料费							377.1				
清单项目综合单价									556.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫玉兰10	株	1.05	350	367.5		
	基肥	kg	0.8	12	9.6		
	水	m3	0.388	6.02	2.34		
	肥料	kg	0.85	1.83	1.56		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	6	0.35	2.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.69	--	

项目编码	050102001022	项目名称	栽植金桂A	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		147.9	71.4	51	0.75		14.79	7.14
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.03	38.25	7		11.09	5.36	1.15	0.21		0.33	0.16
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
综合人工工日		小计							65.44	12.75	6.85	18.97	9.17
0.6416工日		未计价材料费							821.1				
清单项目综合单价									934.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金桂A10	株	1.05	774	812.7		
	基肥	kg	0.7	12	8.4		
	水	m3	0.3494	6.02	2.1		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	0.6	0.35	0.21		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	833.85	--	

项目编码	050102001023	项目名称	栽植金桂B	计量单位	株	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.03	38.25	7		11.09	5.36	1.15	0.21		0.33	0.16

新点网上招投标系统

3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
综合人工工日		小计							55.24	12.6	6.85	16.01	7.74
0.5416工日		未计价材料费							420.6				
清单项目综合单价									519.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金桂B8	株	1.05	396	415.8		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.3244	6.02	1.95		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	0.6	0.35	0.21		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	433.2	--	

项目编码	050102001024	项目名称	栽植金桂C	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.03	38.25	7		11.09	5.36	1.15	0.21		0.33	0.16
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
综合人工工日		小计							37.08	12.45	6.85	10.75	5.2
0.3636工日		未计价材料费							208.2				
清单项目综合单价									280.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金桂C6	株	1.05	196	205.8		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2994	6.02	1.8		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	0.6	0.35	0.21		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		

新点网上招投标系统

	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.65	--	

项目编码	050102001025	项目名称	栽植本石楠A	计量单位	株	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		147.9	71.4	51	0.75		14.79	7.14
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.03	38.25	7		11.09	5.36	1.15	0.21		0.33	0.16
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
综合人工工日		小计							65.44	12.75	6.85	18.97	9.17
	0.6416工日	未计价材料费							533.4				
清单项目综合单价									646.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	本石楠A10	株	1.05	500	525		
	基肥	kg	0.7	12	8.4		
	水	m3	0.3494	6.02	2.1		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	0.6	0.35	0.21		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	546.15	--	

项目编码	050102001026	项目名称	栽植本石楠B	计量单位	株	工程量	137

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.03	38.25	7		11.09	5.36	1.15	0.21		0.33	0.16

新点网上招投标系统

3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
综合人工工日		小计							55.24	12.6	6.85	16.01	7.74
0.5416工日		未计价材料费							298.8				
清单项目综合单价									397.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	本石楠B8	株	1.05	280	294		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.3244	6.02	1.95		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	0.6	0.35	0.21		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	311.4	--	

项目编码	050102001027	项目名称	栽植枇杷B	计量单位	株	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		147.9	71.4	51	0.75		14.79	7.14
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.03	38.25	7		11.09	5.36	1.15	0.21		0.33	0.16
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
综合人工工日		小计							65.44	12.75	6.85	18.97	9.17
0.6416工日		未计价材料费							458.85				
清单项目综合单价									572.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枇杷B10	株	1.05	429	450.45		
	基肥	kg	0.7	12	8.4		
	水	m3	0.3494	6.02	2.1		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	0.6	0.35	0.21		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		

新点网上招投标系统

	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.6	--	

项目编码	050102001028	项目名称	栽植红枫A	计量单位	株	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.05	38.25	7		11.09	5.36	1.91	0.35		0.55	0.27
综合人工工日		小计							56	12.74	6.85	16.23	7.85
0.5491工日		未计价材料费							745.05				
清单项目综合单价									844.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫A8	株	1.05	705	740.25		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.3244	6.02	1.95		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	1	0.35	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	757.79	--	

项目编码	050102001029	项目名称	栽植红枫B	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69

3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.05	38.25	7		11.09	5.36	1.91	0.35		0.55	0.27
综合人工工日		小计							37.84	12.59	6.85	10.97	5.31
0.3711工日		未计价材料费							373.05				
清单项目综合单价									446.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫B6	株	1.05	353	370.65		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2994	6.02	1.8		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	1	0.35	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.64	--	

项目编码	050102001030	项目名称	栽植鸡爪槭	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.05	38.25	7		11.09	5.36	1.91	0.35		0.55	0.27
综合人工工日		小计							37.84	12.59	6.85	10.97	5.31
0.3711工日		未计价材料费							411.9				
清单项目综合单价									485.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸡爪槭6	株	1.05	390	409.5		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2994	6.02	1.8		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	1	0.35	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	424.49	--	

项目编码	050102001031	项目名称	栽植日本早樱	计量单位	株	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.12	38.25	7		11.09	5.36	4.59	0.84		1.33	0.64
综合人工工日		小计							58.68	13.23	6.85	17.01	8.22
0.5753工日		未计价材料费							214.8				
清单项目综合单价									318.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	日本早樱8	株	1.05	200	210		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.3244	6.02	1.95		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	2.4	0.35	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	228.03	--	

项目编码	050102001032	项目名称	栽植日本晚樱	计量单位	株	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69

新点网上招投标系统

3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.08	38.25	7		11.09	5.36	3.06	0.56		0.89	0.43
综合人工工日		小计							57.15	12.95	6.85	16.57	8.01
0.5603工日		未计价材料费							193.8				
清单项目综合单价									295.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	日本晚樱8	株	1.05	180	189		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.3244	6.02	1.95		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	1.6	0.35	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	206.75	--	

项目编码	050102001033	项目名称	栽植西府海棠	计量单位	株	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.1	38.25	7		11.09	5.36	3.83	0.7		1.11	0.54
综合人工工日		小计							57.92	13.09	6.85	16.79	8.12
0.5678工日		未计价材料费							298.8				
清单项目综合单价									401.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	西府海棠8	株	1.05	280	294		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.3244	6.02	1.95		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	2	0.35	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	311.89	--	

项目编码	050102001034	项目名称	栽植垂丝海棠	计量单位	株	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.1	38.25	7		11.09	5.36	3.83	0.7		1.11	0.54
综合人工工日		小计							39.76	12.94	6.85	11.53	5.58
0.3898工日		未计价材料费							344.7				
清单项目综合单价									421.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠6	株	1.05	326	342.3		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2994	6.02	1.8		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	2	0.35	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.64	--	

项目编码	050102001035	项目名称	栽植红花紫薇	计量单位	株	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69

新点网上招投标系统

3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.12	38.25	7		11.09	5.36	4.59	0.84		1.33	0.64
综合人工工日		小计							40.52	13.08	6.85	11.75	5.68
0.3973工日		未计价材料费							180.9				
清单项目综合单价									258.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花紫薇6	株	1.05	170	178.5		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2994	6.02	1.8		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	2.4	0.35	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.98	--	

项目编码	050102001036	项目名称	栽植山杏	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.08	38.25	7		11.09	5.36	3.06	0.56		0.89	0.43
综合人工工日		小计							57.15	12.95	6.85	16.57	8.01
0.5603工日		未计价材料费							277.8				
清单项目综合单价									379.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山杏8	株	1.05	260	273		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.3244	6.02	1.95		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	1.6	0.35	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	290.75	--	

项目编码	050102001037	项目名称	栽植红梅	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		147.9	71.4	51	0.75		14.79	7.14
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.06	38.25	7		11.09	5.36	2.3	0.42		0.67	0.32
综合人工工日		小计							66.59	12.96	6.85	19.31	9.33
0.6528工日		未计价材料费							344.4				
清单项目综合单价									459.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红梅10	株	1.05	320	336		
	基肥	kg	0.7	12	8.4		
	水	m3	0.3494	6.02	2.1		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	1.2	0.35	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.36	--	

项目编码	050102001038	项目名称	栽植红叶李	计量单位	株	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69

3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.1	38.25	7		11.09	5.36	3.83	0.7		1.11	0.54
综合人工工日		小计							57.92	13.09	6.85	16.79	8.12
0.5678工日		未计价材料费							172.8				
清单项目综合单价									275.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶李8	株	1.05	160	168		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.3244	6.02	1.95		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	2	0.35	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185.89	--	

项目编码	050102001039	项目名称	栽植红叶碧桃	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-421*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	64.16	26.07	51.61	18.61	8.98	6.42	2.61	5.16	1.86	0.9
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.05	38.25	7		11.09	5.36	1.91	0.35		0.55	0.27
综合人工工日		小计							35.87	11.89	5.16	10.4	5.03
0.3517工日		未计价材料费							75.9				
清单项目综合单价									144.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶碧桃6	株	1.05	70	73.5		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2382	6.02	1.43		
	肥料	kg	0.646	1.83	1.18		
	药剂	kg	0.0187	23.67	0.44		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	1	0.35	0.35		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	87.79	--	

项目编码	050102001040	项目名称	栽植黄金槐	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.05	38.25	7		11.09	5.36	1.91	0.35		0.55	0.27
综合人工工日		小计							37.84	12.59	6.85	10.97	5.31
0.3711工日		未计价材料费							196.65				
清单项目综合单价									270.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄金槐6	株	1.05	185	194.25		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2994	6.02	1.8		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	1	0.35	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.24	--	

项目编码	050102001041	项目名称	栽植黄金丁香	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69

新点网上招投标系统

3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.1	38.25	7		11.09	5.36	3.83	0.7		1.11	0.54
综合人工工日		小计							39.76	12.94	6.85	11.53	5.58
0.3898工日		未计价材料费							144.15				
清单项目综合单价									220.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄金丁香6	株	1.05	135	141.75		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2994	6.02	1.8		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	草绳	kg	2	0.35	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.09	--	

项目编码	050102001042	项目名称	栽植果石榴	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.84		14.2	6.85	4.9	8.48		1.42	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.04	38.25	7		11.09	5.36	1.53	0.28		0.44	0.21
综合人工工日		小计							55.62	12.67	6.85	16.12	7.79
0.5453工日		未计价材料费							303				
清单项目综合单价									402.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果石榴8	株	1.05	284	298.2		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.3244	6.02	1.95		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		

新点网上招投标系统

	草绳	kg	0.8	0.35	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	315.67	--	

项目编码	050102001043	项目名称	栽植丛生腊梅	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		198.19	95.68	68.34	0.9		19.82	9.57
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
综合人工工日		小计							76.73	4.21	6.85	22.25	10.75
0.7523工日		未计价材料费							282.6				
清单项目综合单价									403.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生腊梅	株	1.05	260	273		
	基肥	kg	0.8	12	9.6		
	水	m3	0.3744	6.02	2.25		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	286.81	--	

项目编码	050102001044	项目名称	栽植木槿	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		147.9	71.4	51	0.75		14.79	7.14
3-422*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	83.93	33.14	68.52	24.34	11.75	8.39	3.31	6.85	2.43	1.18
综合人工工日		小计							59.39	4.06	6.85	17.22	8.32
0.5823工日		未计价材料费							134.4				
清单项目综合单价									230.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生木槿	株	1.05	120	126		
	基肥	kg	0.7	12	8.4		

	水	m3	0.3494	6.02	2.1		
	肥料	kg	0.765	1.83	1.4		
	药剂	kg	0.0238	23.67	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	138.46	--	

项目编码	050102001045	项目名称	栽植木芙蓉	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		147.9	71.4	51	0.75		14.79	7.14
3-421*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	64.16	26.07	51.61	18.61	8.98	6.42	2.61	5.16	1.86	0.9
综合人工工日		小计							57.42	3.36	5.16	16.65	8.04
0.5629工日		未计价材料费							134.4				
清单项目综合单价									225.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生木芙蓉	株	1.05	120	126		
	基肥	kg	0.7	12	8.4		
	水	m3	0.2882	6.02	1.73		
	肥料	kg	0.646	1.83	1.18		
	药剂	kg	0.0187	23.67	0.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	137.76	--	

项目编码	050102001046	项目名称	栽植紫荆	计量单位	株	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		147.9	71.4	51	0.75		14.79	7.14
3-421*1.7	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	64.16	26.07	51.61	18.61	8.98	6.42	2.61	5.16	1.86	0.9
综合人工工日		小计							57.42	3.36	5.16	16.65	8.04
0.5629工日		未计价材料费							375.9				
清单项目综合单价									466.53				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	丛生紫荆	株	1.05	350	367.5		
	基肥	kg	0.7	12	8.4		
	水	m3	0.2882	6.02	1.73		
	肥料	kg	0.646	1.83	1.18		
	药剂	kg	0.0187	23.67	0.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	379.26	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植大叶黄杨球	计量单位	株	工程量	171

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-425*1.7	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	58.26	20.33	33.36	16.9	8.16	5.83	2.03	3.34	1.69	0.82
综合人工工日		小计							46.63	2.63	3.34	13.52	6.53
0.4571工日		未计价材料费							125.55				
清单项目综合单价									198.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶黄杨球高度（cm）：130；冠幅(cm)：150	株	1.05	115	120.75		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.2292	6.02	1.38		
	肥料	kg	0.51	1.83	0.93		
	药剂	kg	0.0136	23.67	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.18	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植海桐球	计量单位	株	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-425*1.7	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	58.26	20.33	33.36	16.9	8.16	5.83	2.03	3.34	1.69	0.82
综合人工工日		小计							46.63	2.63	3.34	13.52	6.53
0.4571工日		未计价材料费							123.45				
清单项目综合单价									196.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球高度（cm）：130；冠幅(cm)：150	株	1.05	113	118.65		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.2292	6.02	1.38		
	肥料	kg	0.51	1.83	0.93		
	药剂	kg	0.0136	23.67	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.08	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植红叶石楠球	计量单位	株	工程量	109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		118.32	57.12	40.8	0.6		11.83	5.71
3-425*1.7	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	58.26	20.33	33.36	16.9	8.16	5.83	2.03	3.34	1.69	0.82
综合人工工日		小计							46.63	2.63	3.34	13.52	6.53
0.4571工日		未计价材料费							111.9				
清单项目综合单价									184.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球高度（cm）：130；冠幅(cm)：150	株	1.05	102	107.1		
	基肥	kg	0.4	12	4.8		
	水	m3	0.2292	6.02	1.38		
	肥料	kg	0.51	1.83	0.93		
	药剂	kg	0.0136	23.67	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.53	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植无刺构骨球	计量单位	株	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-425*1.7	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	58.26	20.33	33.36	16.9	8.16	5.83	2.03	3.34	1.69	0.82
综合人工工日		小计							28.47	2.48	3.34	8.26	3.99

0.2791工日	未计价材料费						128.4
清单项目综合单价							174.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无刺构骨球高度（cm）：100；冠幅(cm)：120	株	1.05	120	126		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2042	6.02	1.23		
	肥料	kg	0.51	1.83	0.93		
	药剂	kg	0.0136	23.67	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130.88	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植瓜子黄杨球	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-425*1.7	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	58.26	20.33	33.36	16.9	8.16	5.83	2.03	3.34	1.69	0.82
综合人工工日		小计							28.47	2.48	3.34	8.26	3.99
0.2791工日		未计价材料费							159.9				
清单项目综合单价									206.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	瓜子黄杨球高度（cm）：100；冠幅(cm)：120					株	1.05		150	157.5			
	基肥					kg	0.2		12	2.4			
	水					m3	0.2042		6.02	1.23			
	肥料					kg	0.51		1.83	0.93			
	药剂					kg	0.0136		23.67	0.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	162.38		--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植龟甲冬青球	计量单位	株	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17

新点网上招投标系统

3-425*1.7	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	58.26	20.33	33.36	16.9	8.16	5.83	2.03	3.34	1.69	0.82
综合人工工日		小计							28.47	2.48	3.34	8.26	3.99
0.2791工日		未计价材料费							118.95				
清单项目综合单价									165.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	龟甲冬青球高度（cm）：100；冠幅(cm)：120	株	1.05	111	116.55		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2042	6.02	1.23		
	肥料	kg	0.51	1.83	0.93		
	药剂	kg	0.0136	23.67	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.43	--	

项目编码	050102002007	项目名称	栽植红花继木球	计量单位	株	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-425*1.7	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	58.26	20.33	33.36	16.9	8.16	5.83	2.03	3.34	1.69	0.82
综合人工工日		小计							28.47	2.48	3.34	8.26	3.99
0.2791工日		未计价材料费							136.8				
清单项目综合单价									183.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木球高度（cm）：100；冠幅(cm)：120	株	1.05	128	134.4		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.2042	6.02	1.23		
	肥料	kg	0.51	1.83	0.93		
	药剂	kg	0.0136	23.67	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	139.28	--	

项目编码	050102002008	项目名称	栽植金森女贞球	计量单位	株	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-425*1.7	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	58.26	20.33	33.36	16.9	8.16	5.83	2.03	3.34	1.69	0.82
综合人工工日		小计							28.47	2.48	3.34	8.26	3.99
0.2791工日		未计价材料费							136.8				
清单项目综合单价									183.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	金森女贞球高度（cm）：100；冠幅(cm)：120	株	1.05	128	134.4		
	水	m3	0.2042	6.02	1.23		
	肥料	kg	0.51	1.83	0.93		
	药剂	kg	0.0136	23.67	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	139.28	--	

项目编码	050102002009	项目名称	栽植结香	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		65.67	31.7	22.64	0.45		6.57	3.17
3-424*1.7	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	42.48	14.77	22.85	12.32	5.95	4.25	1.48	2.29	1.23	0.6
综合人工工日		小计							26.89	1.93	2.29	7.8	3.77
0.2637工日		未计价材料费							159.9				
清单项目综合单价									202.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结香高度（cm）：100；冠幅(cm)：100	株	1.05	150	157.5		
	基肥	kg	0.2	12	2.4		
	水	m3	0.1719	6.02	1.03		
	肥料	kg	0.357	1.83	0.65		
	药剂	kg	0.0102	23.67	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	161.83	--	

项目编码	050102001047	项目名称	栽植凌霄	计量单位	株	工程量	35

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-185	栽植攀缘植物地径在2cm内	10株	0.1	6.12	0.79		1.77	0.86	0.61	0.08		0.18	0.09
3-446*1.7	攀缘植物类(III级)地径5cm以内	10株	0.1	27.05	12.35	16.92	7.84	3.79	2.71	1.24	1.69	0.78	0.38
综合人工工日		小计							3.32	1.32	1.69	0.96	0.47
0.0325工日		未计价材料费							9.3				
清单项目综合单价									17.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	凌霄高度（cm）：L>1.2m；冠幅(cm)：80-100	株	1.02	9	9.18		
	基肥	kg	0.01	12	0.12		
	水	m3	0.0897	6.02	0.54		
	肥料	kg	0.357	1.83	0.65		
	药剂	kg	0.0051	23.67	0.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	050102001048	项目名称	栽植藤本月季	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-185	栽植攀缘植物地径在2cm内	10株	0.1	6.12	0.79		1.77	0.86	0.61	0.08		0.18	0.09
3-446*1.7	攀缘植物类(III级)地径5cm以内	10株	0.1	27.05	12.35	16.92	7.84	3.79	2.71	1.24	1.69	0.78	0.38
综合人工工日		小计							3.32	1.32	1.69	0.96	0.47
0.0325工日		未计价材料费							25.62				
清单项目综合单价									33.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	藤本月季高度（cm）：L>1.2m；冠幅(cm)：80-100	株	1.02	25	25.5		
	基肥	kg	0.01	12	0.12		
	水	m3	0.0897	6.02	0.54		
	肥料	kg	0.357	1.83	0.65		
	药剂	kg	0.0051	23.67	0.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	26.94	--	

项目编码	050102005001	项目名称	栽植珊瑚篱	计量单位	m	工程量	452

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-165	每米2棵栽植双排绿篱高度在120cm内	10m	0.1	168.3	4.52		48.81	23.56	16.83	0.45		4.88	2.36	
3-430*1.7	单排绿篱(III级)高度150cm以内	10m	0.1	37.45	9.72	8.43	10.86	5.24	3.75	0.97	0.84	1.09	0.52	
综合人工工日		小计							20.58	1.42	0.84	5.97	2.88	
0.2017工日		未计价材料费							56.8					
清单项目综合单价									88.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	珊瑚篱高度（cm）：120cm；冠幅(cm)：25-30						株	8	6.5	52				
	基肥						kg	0.4	12	4.8				
	水						m3	0.1073	6.02	0.65				
	肥料						kg	0.425	1.83	0.78				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	58.22		--		

项目编码	050102005002	项目名称	栽植大叶黄杨篱	计量单位	m	工程量	94

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-165	每米2棵栽植双排绿篱高度在120cm内	10m	0.1	168.3	4.52		48.81	23.56	16.83	0.45		4.88	2.36	
3-430*1.7	单排绿篱(III级)高度150cm以内	10m	0.1	37.45	9.72	8.43	10.86	5.24	3.75	0.97	0.84	1.09	0.52	
综合人工工日		小计							20.58	1.42	0.84	5.97	2.88	
0.2017工日		未计价材料费							68.8					
清单项目综合单价									100.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大叶黄杨篱高度（cm）：120cm；冠幅(cm)：25-30						株	8	8	64				
	基肥						kg	0.4	12	4.8				
	水						m3	0.1073	6.02	0.65				
	肥料						kg	0.425	1.83	0.78				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	70.22		--		

项目编码	050102005003	项目名称	栽植火焰南天竹	计量单位	m2	工程量	66

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		22.78	11	7.85	0.71		2.28	1.1	
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44	
综合人工工日		小计							10.97	1.72	1	3.19	1.54	
0.1076工日		未计价材料费							45.7					
清单项目综合单价									64.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	火焰南天竹 49株/m²,3分枝/株高度（cm）：25-30；冠幅(cm)：20-30						m2	1.02	44.1	44.98				
	基肥						kg	0.06	12	0.72				
	水						m3	0.1537	6.02	0.93				
	肥料						kg	0.17	1.83	0.31				
	药剂						kg	0.0204	23.67	0.48				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	47.42		--		

项目编码	050102005004	项目名称	栽植瓜子黄杨	计量单位	m2	工程量	1546

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43	
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44	
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87	
0.1306工日		未计价材料费							45.7					
清单项目综合单价									67.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	瓜子黄杨高度（cm）：30-35；冠幅(cm)：20-30						m2	1.02	44.1	44.98				
	基肥						kg	0.06	12	0.72				
	水						m3	0.1347	6.02	0.81				
	肥料						kg	0.17	1.83	0.31				
	药剂						kg	0.0204	23.67	0.48				
	其他材料费								--	0.01		--		

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	47.31	--

项目编码	050102005005	项目名称	栽植红花继木	计量单位	m2	工程量	412

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							43.66				
清单项目综合单价									65.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木高度（cm）：30-35；冠幅(cm)：20-30	m2	1.02	42.1	42.94		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.27	--	

项目编码	050102005006	项目名称	栽植金森女贞	计量单位	m2	工程量	1227

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							42.55				
清单项目综合单价									64.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞高度（cm）：30-35；冠幅(cm)：20-30	m2	1.02	41.01	41.83		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		

新点网上招投标系统

	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.16	--	

项目编码	050102005007	项目名称	栽植宿根鼠尾草	计量单位	m2	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							26.22				
清单项目综合单价									47.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宿根鼠尾草高度（cm）：30-35；冠幅(cm)：25-30	m2	1.02	25	25.5		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.83	--	

项目编码	050102005008	项目名称	栽植红王子锦带	计量单位	m2	工程量	194

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							38.66				
清单项目综合单价									60.33				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	红王子锦带高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-35	m2	1.02	37.2	37.94		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40.27	--	

项目编码	050102005009	项目名称	栽植南天竹	计量单位	m2	工程量	426

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							48.46				
清单项目综合单价									70.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	南天竹高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-35	m2	1.02	46.8	47.74		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.07	--	

项目编码	050102005027	项目名称	栽植金丝桃	计量单位	m2	工程量	266

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							37.54				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							59.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金丝桃高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-35	m2	1.02	36.1	36.82		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	39.15	--	

项目编码	050102005010	项目名称	栽植海桐	计量单位	m2	工程量	587

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							36.35				
清单项目综合单价									58.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-40	m2	1.02	34.93	35.63		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	37.96	--	

项目编码	050102005011	项目名称	栽植金边黄杨	计量单位	m2	工程量	374

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43

新点网上招投标系统

3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							58.35				
清单项目综合单价									80.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边黄杨高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：25-30	m2	1.02	56.5	57.63		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.96	--	

项目编码	050102005012	项目名称	栽植大叶黄杨	计量单位	m2	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							47.13				
清单项目综合单价									68.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶黄杨高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：25-30	m2	1.02	45.5	46.41		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.74	--	

项目编码	050102005013	项目名称	栽植红叶石楠	计量单位	m2	工程量	464

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							45.7				
清单项目综合单价									67.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：25-30	m2	1.02	44.1	44.98		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.31	--	

项目编码	050102005014	项目名称	栽植红花绣线菊	计量单位	m2	工程量	506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							33.77				
清单项目综合单价									55.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花绣线菊高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：25-30	m2	1.02	32.4	33.05		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.38	--	

项目编码	050102005015	项目名称	栽植丰花月季	计量单位	m2	工程量	161

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							31.32				
清单项目综合单价									52.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丰花月季高度（cm）：40-45；冠幅(cm)：25-30	m2	1.02	30	30.6		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.93	--	

项目编码	050102005016	项目名称	栽植洒金桃叶珊瑚	计量单位	m2	工程量	535

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							38.46				
清单项目综合单价									60.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洒金桃叶珊瑚高度（cm）：50-55；冠幅(cm)：35-40	m2	1.02	37	37.74		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102005017	项目名称	栽植散生大花六道木	计量单位	m2	工程量	353

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							13.32	1.61	1	3.87	1.87
0.1306工日		未计价材料费							29.28				
清单项目综合单价									50.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	散生大花六道木高度（cm）：50-55；冠幅(cm)：35-40	m2	1.02	28	28.56		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1347	6.02	0.81		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.89	--	

项目编码	050102005018	项目名称	栽植八角金盘	计量单位	m2	工程量	278

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-434*1.7	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	36.76	13.06	12.02	10.66	5.15	3.68	1.31	1.2	1.07	0.52
综合人工工日		小计							13.88	1.91	1.2	4.03	1.95
0.136工日		未计价材料费							32.34				
清单项目综合单价									55.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八角金盘高度（cm）：50-55；冠幅(cm)：40-50	m2	1.02	31	31.62		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1432	6.02	0.86		
	肥料	kg	0.238	1.83	0.44		

新点网上招投标系统

	药剂	kg	0.0255	23.67	0.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	34.25	--	

项目编码	050102005019	项目名称	栽植细叶麦冬	计量单位	m2	工程量	472

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		22.78	11	7.85	0.71		2.28	1.1
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							10.97	1.72	1	3.19	1.54
0.1076工日		未计价材料费							35.71				
清单项目综合单价									54.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶麦冬高度（cm）：10-20；冠幅(cm)：10-15	m2	1.02	34.3	34.99		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1537	6.02	0.93		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.43	--	

项目编码	050102005020	项目名称	栽植吉祥草	计量单位	m2	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		22.78	11	7.85	0.71		2.28	1.1
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							10.97	1.72	1	3.19	1.54
0.1076工日		未计价材料费							36.42				
清单项目综合单价									54.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吉祥草高度（cm）：10-20；冠幅(cm)：10-15	m2	1.02	35	35.7		

	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1537	6.02	0.93		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.14	--	

项目编码	050102005021	项目名称	栽植金叶石菖蒲	计量单位	m2	工程量	219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		22.78	11	7.85	0.71		2.28	1.1
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							10.97	1.72	1	3.19	1.54
0.1076工日		未计价材料费							44.58				
清单项目综合单价									63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶石菖蒲高度（cm）：10-20；冠幅(cm)：10-15	m2	1.02	43	43.86		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1537	6.02	0.93		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.3	--	

项目编码	050102005022	项目名称	栽植大花萱草	计量单位	m2	工程量	1191

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		22.78	11	7.85	0.71		2.28	1.1
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							10.97	1.72	1	3.19	1.54
0.1076工日		未计价材料费							36.42				
清单项目综合单价									54.84				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大花萱草高度（cm）：20-25；冠幅(cm)：15-20	m2	1.02	35	35.7		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1537	6.02	0.93		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.14	--	

项目编码	050102005023	项目名称	栽植常夏石竹	计量单位	m2	工程量	319

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		22.78	11	7.85	0.71		2.28	1.1
3-433*1.7	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	31.21	10.09	10	9.05	4.37	3.12	1.01	1	0.91	0.44
综合人工工日		小计							10.97	1.72	1	3.19	1.54
0.1076工日		未计价材料费							30.1				
清单项目综合单价									48.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常夏石竹高度（cm）：20-25；冠幅(cm)：15-20	m2	1.02	28.8	29.38		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1537	6.02	0.93		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0204	23.67	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.82	--	

项目编码	050102005024	项目名称	栽植红花酢浆草	计量单位	m2	工程量	2319

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	76.5	3.01		22.19	10.71	7.65	0.3		2.22	1.07
3-455*1.7	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	26.53	8.76	13.51	7.69	3.71	2.65	0.88	1.35	0.77	0.37
综合人工工日		小计							10.3	1.18	1.35	2.99	1.44
0.101工日		未计价材料费							10.44				

清单项目综合单价							27.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花酢浆草	m2	1.02	10	10.2		
	基肥	kg	0.02	12	0.24		
	水	m3	0.0721	6.02	0.43		
	肥料	kg	0.34	1.83	0.62		
	药剂	kg	0.0051	23.67	0.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.62	--	

项目编码	050102005025	项目名称	栽植草坪	计量单位	m2	工程量	6225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	76.5	3.01		22.19	10.71	7.65	0.3		2.22	1.07
3-455*1.7	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	26.53	8.76	13.51	7.69	3.71	2.65	0.88	1.35	0.77	0.37
综合人工工日		小计							10.3	1.18	1.35	2.99	1.44
0.101工日		未计价材料费											12.43
清单项目综合单价													29.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	秋季套播黑麦草,10g/m²	m2	1.02	11.95	12.19		
	基肥	kg	0.02	12	0.24		
	水	m3	0.0721	6.02	0.43		
	肥料	kg	0.34	1.83	0.62		
	药剂	kg	0.0051	23.67	0.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.61	--	

项目编码	050102005026	项目名称	栽植草坪(籽播)	计量单位	m2	工程量	749

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	76.5	3.01		22.19	10.71	7.65	0.3		2.22	1.07
3-456*1.7	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	23.24	5.04	8.23	6.74	3.25	2.32	0.5	0.82	0.67	0.33
综合人工工日		小计							9.97	0.8	0.82	2.89	1.4
0.0978工日		未计价材料费											0.8

清单项目综合单价							16.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百慕大混播黑麦草,10g/m²草籽	m2	1.02	0.55	0.56		
	基肥	kg	0.02	12	0.24		
	水	m3	0.0619	6.02	0.37		
	肥料	kg	0.17	1.83	0.31		
	药剂	kg	0.0051	23.67	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.6	--	

项目编码	050102001049	项目名称	栽植小叶扶芳藤	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-173	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在150cm内(1.5株内/m2)	10m2	0.1	339.66	0.9		98.5	47.55	33.97	0.09		9.85	4.76
3-435*1.7	片植绿篱类(III级)高度150cm以内	10m2	0.1	44.22	16.73	14.38	12.82	6.19	4.42	1.67	1.44	1.28	0.62
综合人工工日		小计							38.39	1.76	1.44	11.13	5.38
0.3764工日		未计价材料费							18.06				
清单项目综合单价									76.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小叶扶芳藤高度（cm）：L>1.2m	m2	1.02	17	17.34		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.0694	6.02	0.42		
	肥料	kg	0.34	1.83	0.62		
	药剂	kg	0.0306	23.67	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.82	--	

项目编码	050102001050	项目名称	栽植迎春	计量单位	m2	工程量	188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-170	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在60cm内(6.3株内/m2)	10m2	0.1	170.34	2.28		49.4	23.85	17.03	0.23		4.94	2.39

3-434*1.7	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	36.76	13.06	12.02	10.66	5.15	3.68	1.31	1.2	1.07	0.52
综合人工工日		小计							20.71	1.54	1.2	6.01	2.91
0.203工日		未计价材料费							11.74				
清单项目综合单价									44.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎春高度（cm）：50-60；冠幅(cm)：40-50	m2	1.02	10.8	11.02		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.082	6.02	0.49		
	肥料	kg	0.238	1.83	0.44		
	药剂	kg	0.0255	23.67	0.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.28	--	

项目编码	050102001051	项目名称	栽植花叶络石	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-173	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在150cm内(1.5株内/m2)	10m2	0.1	339.66	0.9		98.5	47.55	33.97	0.09		9.85	4.76
3-435*1.7	片植绿篱类(III级)高度150cm以内	10m2	0.1	44.22	16.73	14.38	12.82	6.19	4.42	1.67	1.44	1.28	0.62
综合人工工日		小计							38.39	1.76	1.44	11.13	5.38
0.3764工日		未计价材料费							26.22				
清单项目综合单价									84.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花叶络石高度（cm）：L>1.2m	m2	1.02	25	25.5		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.0694	6.02	0.42		
	肥料	kg	0.34	1.83	0.62		
	药剂	kg	0.0306	23.67	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.98	--	

项目编码	050102005028	项目名称	栽植常绿鸢尾	计量单位	m2	工程量	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-381*1.7	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	47.69	13.46	11.89	13.83	6.68	4.77	1.35	1.19	1.38	0.67
综合人工工日		小计							14.97	1.95	1.19	4.34	2.1
0.1468工日		未计价材料费							31.42				
清单项目综合单价									55.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常绿鸢尾高度（cm）：30-40；冠幅(cm)：20-30	m2	1.02	30.1	30.7		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1381	6.02	0.83		
	肥料	kg	0.255	1.83	0.47		
	药剂	kg	0.0272	23.67	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.37	--	

项目编码	050102005029	项目名称	栽植黄菖蒲	计量单位	m2	工程量	396

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-381*1.7	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	47.69	13.46	11.89	13.83	6.68	4.77	1.35	1.19	1.38	0.67
综合人工工日		小计							14.97	1.95	1.19	4.34	2.1
0.1468工日		未计价材料费							80.28				
清单项目综合单价									104.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄菖蒲2、高度（cm）：20-30；冠幅(cm)：20-30	m2	1.02	78	79.56		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1381	6.02	0.83		
	肥料	kg	0.255	1.83	0.47		
	药剂	kg	0.0272	23.67	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	82.23	--	

项目编码	050102005030	项目名称	栽植千屈菜	计量单位	m2	工程量	295

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		29.58	14.28	10.2	0.6		2.96	1.43
3-381*1.7	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	47.69	13.46	11.89	13.83	6.68	4.77	1.35	1.19	1.38	0.67
综合人工工日		小计							14.97	1.95	1.19	4.34	2.1
0.1468工日		未计价材料费							28.77				
清单项目综合单价									53.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	千屈菜高度（cm）：30-40；冠幅(cm)：20-30	m2	1.02	27.5	28.05		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.1381	6.02	0.83		
	肥料	kg	0.255	1.83	0.47		
	药剂	kg	0.0272	23.67	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.72	--	

项目编码	050102005031	项目名称	栽植再力花	计量单位	m2	工程量	103

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-170	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在60cm内(6.3株内/m2)	10m2	0.1	170.34	2.28		49.4	23.85	17.03	0.23		4.94	2.39
3-382*1.7	片植绿篱类(II级)高度100cm以内	10m2	0.1	54.45	17.55	14.14	15.79	7.62	5.45	1.76	1.41	1.58	0.76
综合人工工日		小计							22.48	1.99	1.41	6.52	3.15
0.2204工日		未计价材料费							36.42				
清单项目综合单价									71.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	再力花高度（cm）：40-50；冠幅(cm)：30-40	m2	1.02	35	35.7		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.0871	6.02	0.52		
	肥料	kg	0.357	1.83	0.65		
	药剂	kg	0.034	23.67	0.8		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38.41	--	

项目编码	050102005032	项目名称	栽植水生美人蕉	计量单位	m2	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-173	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在150cm内(1.5株内/m2)	10m2	0.1	339.66	0.9		98.5	47.55	33.97	0.09		9.85	4.76
3-383*1.7	片植绿篱类(II级)高度150cm以内	10m2	0.1	63.81	22.67	16.85	18.5	8.93	6.38	2.27	1.69	1.85	0.89
综合人工工日		小计							40.35	2.36	1.69	11.7	5.65
0.3956工日		未计价材料费							30.1				
清单项目综合单价									91.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水生美人蕉高度（cm）：100-120；冠幅(cm)：50-	m2	1.02	28.8	29.38		
	基肥	kg	0.06	12	0.72		
	水	m3	0.0762	6.02	0.46		
	肥料	kg	0.51	1.83	0.93		
	药剂	kg	0.0408	23.67	0.97		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.46	--	

项目编码	05B001	项目名称	垃圾清运	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	垃圾清运	m3	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	22127.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	18287.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3840.37			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	10058.12			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	731.5			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	548.62			
合计					33466.1			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	71695.3	100	71695.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1862215.54	3.3	61453.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1862215.54	0.55	10242.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1862215.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1933910.84	9	174051.98
合计					245747.28

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	22127.86										
2	临时设施	10058.12										
3	建筑工人实名制费用	731.5										
4	智慧工地费用	548.62										
5	社会保险费	61453.11										
6	住房公积金	10242.19										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--绿化工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	338275.36	
1.1	人工费	52275	
1.2	材料费	280260.36	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	3690	
1.5	利润	2050	
2	措施项目费	23101.32	
2.1	单价措施项目费	10476.49	
2.2	总价措施项目费	12624.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6696.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5565.2	
5	税金	33024.77	
6	工程造价	399966.65	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101011001	绿地起坡造型	1、含整理绿化用地、绿地起坡造型、海绵城市植草沟、场内土方平衡倒运等，满足设计要求，不含种植土购买费用	m3	10250	5.66	58015	
2	050101009001	种植土回填	1、绿化区间回填种植土回填 2、含土方购买、场外运费，含场内倒运等，满足设计要求	m3	10250	25	256250	
3	040103001001	普通素土回填	1、非种植土回填 2、含土方购买、场外运费，含场内倒运等，满足设计要求	m3	1091.38	22	24010.36	
		分部分项合计					338275.36	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑	项	1	10476.49	10476.49	
		单价措施合计					10476.49	
合计							348751.85	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

项目编码	050101011001	项目名称	绿地起坡造型	计量单位	m3	工程量	10250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296	土方造型高差在2m以内	m3	1	5.1			0.36	0.2	5.1			0.36	0.2
综合人工工日		小计							5.1			0.36	0.2
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土	m3	1				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	10250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	种植土回填	m3	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土回填外购、运输、回填	m3	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	040103001001	项目名称	普通素土回填	计量单位	m3	工程量	1091.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	素土回填	m3	1		22					22			
综合人工工日		小计								22			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	素土回填外购、运输、回填	m3	1	22	22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1203.41	2745.83	293.01	167.43	1440	1203.41	2745.83	293.01	167.43
25-3	履带式推土机90kW以内 场外运输费用	次	1	720	990.9	2555.6	229.29	131.02	720	990.9	2555.6	229.29	131.02
综合人工工日		小计							2160	2194.31	5301.43	522.3	298.45
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10476.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.24	62.4		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	橡胶板δ3	m2	0.78	15.44	12.04		
	其他材料费			--	1931.16	--	
	材料费小计			--	2194.31	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	6696.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5231.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1464.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5754.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	69.75			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	104.63			
合计					12624.83			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5565.2	100	5565.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361376.68	1.3	4697.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361376.68	0.24	867.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361376.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	366941.88	9	33024.77
合计					38589.97

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6696.04										
2	临时设施	5754.41										
3	建筑工人实名制费用	69.75										
4	智慧工地费用	104.63										
5	社会保险费	4697.9										
6	住房公积金	867.3										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--土方工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	673158.52	
1.1	人工费	120067.14	
1.2	材料费	489167.13	
1.3	施工机具使用费	13606.69	
1.4	企业管理费	34427.14	
1.5	利润	15890.42	
2	措施项目费	36050.11	
2.1	单价措施项目费	833.99	
2.2	总价措施项目费	35216.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22983.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26453.49	
5	税金	66209.59	
6	工程造价	801871.71	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011502008001	GRC压顶	1、50厚GRC压顶 2、外喷浅米色真石漆 3、Φ8钢销固定，L=100 4、具体做法详见图纸	m2	16.08	450	7236	
2	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、30厚1:2.5防水水泥砂浆 2、留缝宽*深：10*10mm 3、具体做法详见图纸	m2	412.72	54.1	22328.15	
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外喷浅米色真石漆（底漆：同色底漆2遍；真石漆主材：喷涂2mm，不流挂；面漆：防尘水性面漆2遍，不流挂） 2、腻子刮平（2遍，约5mm），含面层分缝，喷深色漆 3、具体做法详见图	m2	412.72	69.36	28626.26	
4	010502001001	矩形柱	1、C25混凝土立柱（商品砼） 2、240*340 3、含模板 4、具体做法详见图纸	m3	28.1	1716.59	48236.18	
5	010501003001	独立基础	1、C25混凝土基础（商品砼） 2、250厚 3、含模板 4、具体做法详见图纸	m3	27.05	685.09	18531.68	
6	010501001002	垫层	1、独立基础垫层、砖基础垫层 2、100厚C20素砼垫层（商品砼） 3、素土夯实，夯实度＞93% 4、含模板 5、具体做法详见图纸	m3	64.24	583.91	37510.38	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内 2、围墙独立基础钢筋、围墙柱钢筋及压顶钢筋等围墙工程所有钢筋 3、具体做法详见图纸	t	5.596	5952.44	33309.85	
8	010507005001	扶手、压顶	1、C25混凝土压顶（商品砼） 2、150厚 3、含模板 4、具体做法详见图纸	m3	25.44	1581.79	40240.74	
9	010401001001	砖基础	1、墙身：M7.5砂浆，MU20普通混凝土砖 2、具体做法详见图纸	m3	191.17	581.8	111222.71	
10	011201001001	墙面一般抹灰	1、30厚1:2.5防水水泥砂浆 2、具体做法详见图纸	m2	1385.27	46.38	64248.82	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、80*40*2.5厚镀锌钢管，外喷深灰色氟碳漆饰面 2、40*40*2厚镀锌钢管@150，外喷深灰色氟碳漆饰面 3、80*80*3厚镀锌钢管立柱，外喷深灰色氟碳漆饰面 4、200*200*8厚预埋镀锌钢板，48，L=100 5、含制作、安装、运输及吊装等相关措施费用 6、具体做法详见图纸	m	706.77	350	247369.5	
12	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、人工配合机械挖土	m3	927.14	7.38	6842.29	
13	010103001001	回填方	1、素土回填 2、具体做法详见图纸	m3	698.7	7.84	5477.81	
14	040103002001	余土内倒	1、余土场内平衡倒运、回填 2、倒运次数及运距综合考虑	m3	224.79	8.8	1978.15	
		分部分项合计					673158.52	
1	050401002001	抹灰脚手架	1、抹灰脚手架	m2	1895.44	0.44	833.99	
		单价措施合计					833.99	
合计							673992.51	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

项目编码	011502008001	项目名称	GRC压顶	计量单位	m2	工程量	16.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	GRC压顶	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GRC压顶外喷浅米色真石漆	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	412.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面	10m2	0.1	258.42	173.9	7.62	69.17	31.92	25.84	17.39	0.76	6.92	3.19
综合人工工日		小计							25.84	17.39	0.76	6.92	3.19
0.219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01849	6.02	0.11		
	水泥32.5级	kg	16.317	0.348	5.68		
	中砂	t	0.053646	151	8.1		
	防水剂	kg	0.81585	4.29	3.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.39	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	412.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	535.3	20	29.82	13.77	9.47	53.53	2	2.98	1.38
综合人工工日		小计							9.47	53.53	2	2.98	1.38
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.1	36.45		
	透明罩光漆	kg	0.4	20.9	8.36		
	白水泥	kg	0.53	0.528	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	20.9	7.32		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	53.53	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	28.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C25现浇矩形柱	m3	1	89.68	479.22	21.36	28.87	13.32	89.68	479.22	21.36	28.87	13.32
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333	410.64	224.1	16.32	111.01	51.24	547.38	298.73	21.75	147.98	68.3
综合人工工日		小计							637.06	777.95	43.11	176.85	81.62
5.3988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1716.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	0.99	463	458.37		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.2593	6.02	7.58		
	复合木模板18mm	m2	2.9326	43.4	127.27		
	周转木材	m3	0.054653	2046	111.82		
	卡具	kg	2.35941	4.92	11.61		
	钢管支撑	kg	4.75881	4.5	21.41		
	铁钉	kg	2.711322	4.92	13.34		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.24	0.25		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.348	6.01		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.045384	151	6.85		
	其他材料费			--	13.25	--	
	材料费小计			--	777.95	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	27.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C25现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.4	478.58	12.91	12.56	5.8	35.4	478.58	12.91	12.56	5.8
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.176	379.96	249.4	15.14	102.73	47.41	66.87	43.89	2.66	18.08	8.34
综合人工工日		小计							102.27	522.47	15.57	30.64	14.14
0.8667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													685.09

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	463	472.26		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	6.02	5.54		
	复合木模板18mm	m2	0.3872	43.4	16.8		
	周转木材	m3	0.009856	2046	20.17		
	卡具	kg	0.04576	4.92	0.23		
	钢管支撑	kg	0.44528	4.5	2		
	铁钉	kg	0.601216	4.92	2.96		
	镀锌铁丝8#	kg	0.10384	6.24	0.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01936	6.24	0.12		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	522.47	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	64.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	56.64	467.27	13.2	18.16	8.38	56.64	467.27	13.2	18.16	8.38

1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	1.000019	12.96		1.72	3.82	1.76	12.96		1.72	3.82	1.76
综合人工工日		小计							69.6	467.27	14.92	21.98	10.14
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									583.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	457	463.86			
	水						m3	0.53	6.02	3.19			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	467.27		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.596

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4066.25	92.4	355.37	164.02	1274.4	4066.25	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4066.25	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5952.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	3933	4011.66			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	6.24	42.74			
	电焊条J422						kg	1.86	6.24	11.61			
	水						m3	0.04	6.02	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4066.25		--	

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	25.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-226	泵送现浇构件 C25现浇压顶	m3	1	100.3	497.38	31.14	34.17	15.77	100.3	497.38	31.14	34.17	15.77
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	1.11	397.66	241.69	16.72	107.74	49.73	441.4	268.28	18.56	119.59	55.2
综合人工工日		小计							541.7	765.66	49.7	153.76	70.97
4.5907工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1581.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	463	472.26		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.09	6.02	18.6		
	复合木模板18mm	m2	2.442	43.4	105.98		
	卡具	kg	1.2765	4.92	6.28		
	钢管支撑	kg	4.2846	4.5	19.28		
	周转木材	m3	0.0555	2046	113.55		
	铁钉	kg	2.5086	4.92	12.34		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.24	0.21		
	其他材料费			--	10.86	--	
	材料费小计			--	765.66	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	191.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形	m3	1	141.6	375.18	8.12	38.93	17.97	141.6	375.18	8.12	38.93	17.97
综合人工工日		小计							141.6	375.18	8.12	38.93	17.97
1.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													581.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土砖240×115×53	百块	5.22	56.8	296.5		
	水	m3	0.1766	6.02	1.06		
	水泥32.5级	kg	53.966	0.348	18.78		
	中砂	t	0.38962	151	58.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	375.18	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1385.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	182.69	7.79	52.95	24.44	19.59	18.27	0.78	5.3	2.44
综合人工工日		小计							19.59	18.27	0.78	5.3	2.44

0.166工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							46.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.01886	6.02	0.11		
	水泥32.5级	kg	16.758	0.348	5.83		
	中砂	t	0.055096	151	8.32		
	防水剂	kg	0.8379	4.29	3.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.27	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	706.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	金属栏杆，外喷深灰色氟碳漆饰面	m	1		350				350			
综合人工工日		小计							350			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	350		--	
	材料费小计							--	350		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	927.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	356.4		2467.18	734.13	338.83	0.32		2.22	0.66	0.3
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	28.08			7.3	3.37	2.81			0.73	0.34
综合人工工日		小计							3.13		2.22	1.39	0.64
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	698.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	356.4		2467.18	734.13	338.83	0.32		2.22	0.66	0.3
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	30.24		1.15	8.16	3.77	3.02		0.12	0.82	0.38
综合人工工日		小计							3.34		2.34	1.48	0.68
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余土内倒	计量单位	m3	工程量	224.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-258	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	7870.66	550.95	314.83		0.07	7.87	0.55	0.31
综合人工工日		小计								0.07	7.87	0.55	0.31
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	050401002001	项目名称	抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	1895.44

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.18	1.5	0.91	0.54	0.25	0.12	0.15	0.09	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12	0.15	0.09	0.05	0.03
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	2046	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.15	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	22983.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	20893.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2089.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11120.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	337			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	775.09			
合计					35216.12			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26453.49	100	26453.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	709208.63	3.2	22694.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	709208.63	0.53	3758.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	709208.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	735662.12	9	66209.59
合计					92663.08

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	22983.15										
2	临时设施	11120.88										
3	建筑工人实名制费用	337										
4	智慧工地费用	775.09										
5	社会保险费	22694.68										
6	住房公积金	3758.81										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--围墙工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	338663.57	
1.1	人工费	63128.36	
1.2	材料费	231999.52	
1.3	施工机具使用费	16389.18	
1.4	企业管理费	18309.21	
1.5	利润	8837.3	
2	措施项目费	6197.55	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6197.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4097.83	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13277.16	
5	税金	32232.45	
6	工程造价	390370.73	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		海绵城市						
1	040203009002	下凹式绿地	下凹式绿地 1、下凹深度宜为150mm-200mm,且不应大于200。 2、土方类别：综合考虑；土方开挖，挖土深度详见图纸要求,运距离投标人自行考虑 3、不透水土工布（防渗毯） 4、碎石缓冲设施、素土夯实（压实度≥90%） 5、具体详见图纸	m2	2463	12.06	29703.78	
2	040203009001	雨水花园	1、400mm介质土（土质满足设计要求）回填 2、50mm碎石(粒径3-8mm）回填 3、50mm碎石(粒径15-30mm)回填 4、200mm碎石(粒径30-50mm)回填 6、不透水土工布（防渗毯） 7、土方类别：综合考虑；土方开挖，挖土深度详见图纸要求,运距离投标人自行考虑 8、散铺树皮屑50mm 9、具体详见图纸	m2	1145	126.12	144407.4	
3	050101009003	卵石	1、 粒径4-5cm,铺设厚度5cm,铺设一层 2、用于溢流口、植草沟、建筑排水沟断接管接入缓冲等周围 3、具体详见图纸	m3	18.5	622.67	11519.4	
4	060105006001	土工布铺设	1、部位：透水铺装与建筑衔接、透水铺装与硬质路面交接 2、两布一膜防水土工布>600g/m2 3、具体做法详见图纸	m2	393.9	10.69	4210.79	
		分部小计					189841.37	
		海绵城市管网						
5	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、材质、规格：透水盲管、PE实壁管 DN110 3、连接形式：热熔连接 4、包含盲管开孔、整体透水土工布包裹,铁丝固定 5、含透水盲管周边碎石 6、详见设计图纸及招标文件	m	1740	85.53	148822.2	
		分部小计					148822.2	
		分部分项合计					338663.57	
		单价措施合计						
合计							338663.57	

综合单价分析表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

项目编码	040203009002	项目名称	下凹式绿地	计量单位	m2	工程量	2463

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.00054	515.16		3838.51	149.4	72.12	0.28		2.07	0.08	0.04
1-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0006	1649.36			478.31	230.91	0.99			0.29	0.14
1-180	不透水土工布	10m2	0.029436	37.1	95.01	0.81	10.76	5.19	1.09	2.8	0.02	0.32	0.15
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.66		1.21	3.38	1.63	1.17		0.12	0.34	0.16
1-289	填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.0004	636	60.2	4044.2	184.44	89.04	0.25	0.02	1.62	0.07	0.04
综合人工工日		小计							3.78	2.82	3.83	1.1	0.53
0.0356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两布一膜复合土工布	m2	0.313493	8.87	2.78		
	水	m3	0.004	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.82	--	

项目编码	040203009001	项目名称	雨水花园	计量单位	m2	工程量	1145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3838.51	149.4	72.12	0.46		3.45	0.13	0.06
1-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	1649.36			478.31	230.91	1.65			0.48	0.23
1-180	不透水土工布	10m2	0.064499	37.1	39.63	0.81	10.76	5.19	2.39	2.56	0.05	0.69	0.33
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.3	74.46	204.6	1.03	21.59	10.42	22.34	61.38	0.31	6.48	3.13
1-289	填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.0004	636	60.2	4044.2	184.44	89.04	0.25	0.02	1.62	0.07	0.04
D00003	散铺树皮50mm	m2	1		18					18			
综合人工工日		小计							27.09	81.96	5.43	7.85	3.79
0.264工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							126.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不透水土工布	m2	0.686914	3.67	2.52		
	碎石5-50mm	t	0.495	124	61.38		
	水	m3	0.004	6.02	0.02		
	其他材料费			--	18.04	--	
	材料费小计			--	81.96	--	

项目编码	050101009003	项目名称	卵石	计量单位	m3	工程量	18.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1249	滤料铺设 卵石	10m3	0.1	1073.36	4480.56	211.09	311.27	150.27	107.34	448.06	21.11	31.13	15.03
综合人工工日		小计							107.34	448.06	21.11	31.13	15.03
1.0126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													622.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石						t	1.683	262.29	441.43			
	其他材料费								--	6.63		--	
	材料费小计								--	448.06		--	

项目编码	060105006001	项目名称	土工布铺设	计量单位	m2	工程量	393.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	4167.14		1322.16	638.28	4.56	4.17		1.32	0.64
综合人工工日		小计							4.56	4.17		1.32	0.64
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉						kg	0.0109	4.92	0.05			
	土工布						m2	1.1152	3.67	4.09			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	4.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-74	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	55.12	1.72	1.08	15.98	7.72	5.51	0.17	0.11	1.6	0.77
1-180	不透水土工布	10m2	0.034613	37.1	39.63	0.81	10.76	5.19	1.28	1.37	0.03	0.37	0.18
D00004	开孔及绑扎	m	1		4					4			
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.055601	74.46	204.6	1.03	21.59	10.42	4.14	11.38	0.06	1.2	0.58
综合人工工日		小计							10.93	16.92	0.2	3.17	1.53
0.1047工日		未计价材料费							52.78				
清单项目综合单价									85.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE100聚乙烯实壁管 透水盲管 DN110公称直径125mm以内	m	1.015	52	52.78		
	不透水土工布	m2	0.368628	3.67	1.35		
	碎石5-40mm	t	0.091742	124	11.38		
	其他材料费			--	4.19	--	
	材料费小计			--	69.7	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	4097.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3386.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	711.19			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1862.65			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	135.47			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	101.6			
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6197.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13277.16	100	13277.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	344861.12	3.3	11380.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	344861.12	0.55	1896.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	344861.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	358138.28	9	32232.45
合计					45509.61

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4097.83										
2	临时设施	1862.65										
3	建筑工人实名制费用	135.47										
4	智慧工地费用	101.6										
5	社会保险费	11380.42										
6	住房公积金	1896.74										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--海绵城市(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2680969.51	
1.1	人工费	303985.47	
1.2	材料费	2181007.3	
1.3	施工机具使用费	80618.66	
1.4	企业管理费	76946.19	
1.5	利润	38411.89	
2	措施项目费	103593.02	
2.1	单价措施项目费	8909.3	
2.2	总价措施项目费	94683.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	48686.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	65158.76	
5	税金	256474.92	
6	工程造价	3106196.21	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青车行道						
1	040202001002	路床（槽）整形	1、素土夯实（密实度＞93%）土基整理，土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、土方挖填平衡、整平碾压等，满足设计要求 3、具体做法详见图纸	m2	8463.24	2.09	17688.17	
2	040202011002	碎石垫层	1、级配碎石垫层 2、厚度：150mm厚 3、具体做法详见图纸	m2	8463.24	43.6	368997.26	
3	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25混凝土（商品砼） 2、厚度：150mm厚 3、含模板 4、路面养生 5、当路宽B＜5米时，混凝土沿路纵向每隔4米分块做缩缝 6、横向胀缝15-20M 7、缩缝宽5mm，深度50mm，胀缝宽20mm，深度150mm弹性树脂橡胶填缝 8、具体做法详见图纸	m2	8463.24	99.14	839045.61	
4	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：φ8@200单层双向 3、具体做法详见图纸	t	36.77	6032.72	221823.11	
5	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：50厚粗型密级配中粒式普通沥青砼（AC-20C） 2、具体做法详见图纸	m2	8463.24	61.13	517357.86	
6	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：液体沥青透层 2、喷油量：1.0L/m2 3、具体做法详见图纸	m2	8463.24	4.36	36899.73	
7	040203006004	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：30厚粗型密级配细粒式改性沥青砼（AC-10C） 2、具体做法详见图纸	m2	8463.24	41.69	352832.48	
8	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青粘层 2、喷油量：0.5L/m2 3、具体做法详见图纸	m2	8463.24	2.46	20819.57	
		分部小计					2375463.79	
		平侧石						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050201001003	沥青车道立侧石	1、素土夯实（密实度＞93%）土基整理，土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、80mm厚C20混凝土垫层（商品砼） 4、30mm厚1:2.5水泥砂浆 5、600*200*120mm烧面芝麻灰花岗岩立侧石切15*15角 弧段处需弧形加工 6、立侧石降坡需按型切割 7、具体做法详见沥青车道立侧石通用做法	m	1707.43	137.72	235147.26	
10	050201001004	沥青与硬质铺装交接平侧石	1、素土夯实（密实度＞93%）土基整理，土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、60mm厚C20混凝土垫层（商品砼） 4、30mm厚1:2.5水泥砂浆 5、600*100*120mm烧面芝麻灰花岗岩平侧石切15*15角弧段处需弧形加工 6、立侧石降坡需按型切割 7、具体做法详见沥青车道立侧石通用做法	m	410.68	93.48	38390.37	
		分部小计					273537.63	
		划线						
11	040205006001	车道标线	1、100mm宽白色聚乙烯热熔漆 2、具体详见图纸说明	m	2707	4.84	13101.88	
12	040205006003	消防场地划线	1、150mm宽黄色聚乙烯划线漆 2、具体详见图纸说明	m	2407.92	6.34	15266.21	
13	040205006002	消防登高场地标语	1、500mm高 黄色热熔聚乙烯划线标语 2、具体详见图纸说明	个	72	50	3600	
		分部小计					31968.09	
		分部分项合计					2680969.51	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑	项	1	8909.3	8909.3	
		单价措施合计					8909.3	
合计							2689878.81	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	8463.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	32.29	16.14	0.31		1.3	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石垫层	计量单位	m2	工程量	8463.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3718.66	216.16	98.69	49.35	2.77	37.19	2.16	0.99	0.49
综合人工工日		小计							2.77	37.19	2.16	0.99	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	124	37		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	37.19	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	8463.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(泵送)	100m2	0.01	1422.86	7228.22		284.57	142.29	14.23	72.28		2.85	1.42
2-331	混凝土路面模板	m2	0.037541	30.32	17.36	3.79	6.82	3.41	1.14	0.65	0.14	0.26	0.13

新点网上招投标系统

12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.029998	45.58	3.36	39.08	16.93	8.47	1.37	0.1	1.17	0.51	0.25
2-334	伸缩缝 伸缝 填充塑料胶	10m2	0.000952	94.45	2.61	6.87	17.95	13.22	0.09		0.01	0.02	0.01
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	121.87		19.76	9.88	0.99	1.22		0.2	0.1
综合人工工日		小计							17.82	74.25	1.32	3.84	1.91
0.1679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.153	463	70.84		
	水	m3	0.323	6.02	1.94		
	普通成材	m3	0.000038	2046	0.08		
	零星卡具	kg	0.088972	4.61	0.41		
	圆钉	kg	0.000488	4.92			
	组合钢模板	kg	0.024852	4.29	0.11		
	尼龙帽	个	0.075082	0.74	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.00153	54.12	0.08		
	塑料胶条	kg	0.000333	7.43			
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	74.25	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	1	1484.53	4081.59	16.34	300.17	150.09	1484.53	4081.59	16.34	300.17	150.09
综合人工工日		小计							1484.53	4081.59	16.34	300.17	150.09
14.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6032.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以内	t	0.513	3933	2017.63		
	钢筋φ10以内	t	0.513	3933	2017.63		
	电焊条	kg	0.17	6.24	1.06		

	镀锌铁丝18～22#	kg	4	6.24	24.96		
	其他材料费			--	20.31	--	
	材料费小计			--	4081.59	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	8463.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	207.76	5578.51	203.08	82.17	41.08	2.08	55.79	2.03	0.82	0.41
综合人工工日		小计							2.08	55.79	2.03	0.82	0.41
0.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.026	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8050	0.4		
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1187	463	54.96		
	煤	t	0.00013	943.3	0.12		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	55.79	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	8463.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	401.24	20.42	5.46	2.73	0.07	4.01	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.01	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	4000	4		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.01	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	8463.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3698.79	175.59	72.39	36.19	1.86	36.99	1.76	0.72	0.36
综合人工工日		小计							1.86	36.99	1.76	0.72	0.36
0.0176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.016	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00003	8050	0.24		
	细粒沥青混凝土AC-10C	t	0.0697	523	36.45		
	煤	t	0.0001	943.3	0.09		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	36.99	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	8463.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	210.67	20.42	5.46	2.73	0.07	2.11	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.11	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青	t	0.0005	4200	2.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.11	--	

项目编码	050201001003	项目名称	沥青车道立侧石	计量单位	m	工程量	1707.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-371	原土夯实 平地	100m2	0.003	79.82		12.2	18.4	9.2	0.24		0.04	0.06	0.03

新点网上招投标系统

2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.003	224.93	2478.69	180.38	81.06	40.53	0.67	7.44	0.54	0.24	0.12
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)	m3	0.032173	116.77	459.43		23.35	11.68	3.76	14.78		0.75	0.38
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	323.61		247.85	123.93	12.39	3.24		2.48	1.24
综合人工工日		小计							17.06	25.46	0.58	3.53	1.77
0.161工日		未计价材料费							89.32				
清单项目综合单价									137.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.05967	124	7.4		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.032816	447	14.67		
	水	m3	0.007815	6.02	0.05		
	烧面芝麻灰花岗岩立侧石600*200*120	m	1.015	88	89.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.1478	0.348	1.1		
	中(粗)砂	t	0.014016	151	2.12		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	114.78	--	

项目编码	050201001004	项目名称	沥青与硬质铺装交接平侧石	计量单位	m	工程量	410.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-371	原土夯实 平地	100m2	0.0012	79.82		12.2	18.4	9.2	0.1		0.01	0.02	0.01
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.0012	224.93	2478.69	180.38	81.06	40.53	0.27	2.97	0.22	0.1	0.05
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)	m3	0.0072	116.77	459.43		23.35	11.68	0.84	3.31		0.17	0.08
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	323.61		247.85	123.93	12.39	3.24		2.48	1.24
综合人工工日		小计							13.6	9.52	0.23	2.77	1.38
0.1282工日		未计价材料费							65.98				
清单项目综合单价									93.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.023868	124	2.96		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.007344	447	3.28		

新点网上招标系统

	水	m3	0.00282	6.02	0.02		
	烧面芝麻灰花岗岩平石600*100*120	m	1.015	65	65.98		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.1478	0.348	1.1		
	中(粗)砂	t	0.014016	151	2.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	75.5	--	

项目编码	040205006001	项目名称	车道标线	计量单位	m	工程量	2707

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3242.39	593.87	246.61	123.31	0.64	3.24	0.59	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.64	3.24	0.59	0.25	0.12
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	4.09	2.99		
	底漆	kg	0.0255	3.55	0.09		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.24	--	

项目编码	040205006003	项目名称	消防场地划线	计量单位	m	工程量	2407.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	4737.27	593.87	246.61	123.31	0.64	4.74	0.59	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.64	4.74	0.59	0.25	0.12
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	1.09649	4.09	4.48		
	底漆	kg	0.0255	3.55	0.09		

	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.74	--	

项目编码	040205006002	项目名称	消防登高场地标语	计量单位	个	工程量	72
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	消防登高场地标语	个	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1358.74	4061.89			1080	1358.74	4061.89		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1328.67			1080		1328.67		
综合人工工日		小计							2160	1358.74	5390.56		
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8909.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1358.74	--	
	材料费小计			--	1358.74	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	48686.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	40348.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8338.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	44383			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	806.96			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	806.96			
合计					94683.72			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	65158.76	100	65158.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2784562.53	2	55691.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2784562.53	0.34	9467.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2784562.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2849721.29	9	256474.92
合计					321633.68

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	48686.8										
2	临时设施	44383										
3	建筑工人实名制费用	806.96										
4	智慧工地费用	806.96										
5	社会保险费	55691.25										
6	住房公积金	9467.51										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--道路工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2914625.3	
1.1	人工费	678916.04	
1.2	材料费	1895609.81	
1.3	施工机具使用费	48130.09	
1.4	企业管理费	196855.87	
1.5	利润	95113.49	
2	措施项目费	53337.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	53337.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35266.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	114266.58	
5	税金	277400.66	
6	工程造价	3359630.18	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		仿石生态陶瓷PC砖						
1	050201001018	仿石生态陶瓷PC砖	1、素土夯实（密实度＞93%）园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100mm厚C20素砼垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、含模板 5、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层(灰膏泥黏贴剂) 6、20mm厚仿石生态陶瓷PC砖尺寸颜色规格详见图纸 7、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m2	2648.12	276.47	732125.74	
		分部小计					732125.74	
		透水砖铺装						
2	050201001006	透水砖铺装	1、素土夯实（密实度＞93%）园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压等、含土方内倒，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100mm厚10mm粒径C20透水混凝土（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、30mm厚1:6干硬水泥砂浆 5、60mm厚仿石材透水砖尺寸颜色规格详见图纸 6、含模板 7、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m2	5306.75	243.5	1292193.63	
		分部小计					1292193.63	
		花岗岩铺装（同市政）						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	050201001007	花岗岩铺装	1、素土夯实（密实度＞93%）园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100mm厚C20素砼垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层(灰膏泥黏贴剂) 5、600X300X30mm厚 烧面芝麻灰花岗岩 6、含模板 7、含石材六面防护、防返碱措施，详见施工图纸 8、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m2	204.12	328.31	67014.64	
		分部小计					67014.64	
		儿童活动场地及全龄活动场地地面						
4	011104004002	现浇塑胶儿童活动场地	1、部位：儿童活动场地 2、素土夯实（密实度＞93%）园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 3、100mm厚级配碎石垫层 4、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼） 5、EPDM专用胶 6、10mm厚白色EPDM塑胶层 7、10mm厚彩色EPDM塑胶层，颜色另详铺装平面 8、含模板 9、含分隔线、箭头、标语、彩绘图案等 10、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸及效果图	m2	538.45	330.97	178210.8	
5	011104004001	现浇塑胶全龄活动场地	1、部位：全龄活动场地 2、素土夯实（密实度＞93%）园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 3、100mm厚级配碎石垫层 4、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 5、EPDM专用胶 6、10mm厚白色EPDM塑胶层 7、10mm厚彩色EPDM塑胶层，颜色另详铺装平面 8、含模板 9、含分隔线、箭头、标语、彩绘图案等 10、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸及效果图	m2	719.17	331.22	238203.49	
6	050201001004	现浇塑胶与绿化收边	1.50*3mm厚镀锌钢板 2.30*30*3mm厚镀锌角钢@600膨胀螺栓固定 3、具体做法详见图纸	m	477.84	18.71	8940.39	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050201001017	感知花园	1、80mm厚 C20混凝土垫层（商品砼） 2、60mm厚 粒径15~25深灰色砾石满铺 散置 3、走边L50X3厚 镀锌钢板，原色 4、30X30X2mm厚镀锌角钢@1000膨胀螺栓固定 5、含模板 6、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m2	28.01	157.36	4407.65	
		分部小计					429762.33	
		中轴树阵广场树池						
8	050201004001	中轴树阵广场方形树池	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、立面600*430*20mm厚，600*80*20mm厚 仿哑光面芝麻白PC砖 7、30*30*3mm厚镀锌角钢@260 膨胀螺栓固定 8、80mm厚C20混凝土压顶 9、50*50*4mm厚镀锌钢龙骨@600 10、坐凳面L*110*20厚小沟槽深碳竹木留缝5mm，专业竹木卡扣件安装 11、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	个	6	4522.87	27137.22	
		分部小计					27137.22	
		儿童活动区特色树池及休憩坐凳						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	050201004016	儿童活动区特色树池5-5剖面0.6m宽	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、立面600*430*20mm厚，600*80*20mm厚 仿哑光面芝麻白PC砖 7、30*30*3mm厚@260镀锌角钢 膨胀螺栓固定 8、80mm厚C20混凝土压顶 9、50*50*4mm厚@600锌钢龙骨 10、坐凳面L*110*20厚小沟槽深碳竹木留缝5mm，专业竹木卡扣件安装 11、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	21	604.15	12687.15	
10	050201004017	儿童活动区特色树池5-5剖面1.2m宽	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、立面600*430*20mm厚，600*80*20mm厚 仿哑光面芝麻白PC砖 7、30*30*3mm厚@260镀锌角钢 膨胀螺栓固定 8、80mm厚C20混凝土压顶 9、50*50*4mm厚@600锌钢龙骨 10、坐凳面L*110*20厚小沟槽深碳竹木留缝5mm，专业竹木卡扣件安装 11、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	7.8	918.14	7161.49	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050201004020	休憩坐凳4-4剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、立面600*430*20mm厚仿哑光面芝麻白PC砖 7、30*30*3mm厚@260镀锌角钢膨胀螺栓固定 8、80mm厚C20混凝土压顶 9、含模板 10、50*50*4mm厚@600镀锌钢龙骨 11、坐凳面L*110*20厚小沟槽深碳竹木留缝5mm，专业竹木卡扣件安装 12、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	7.2	571.21	4112.71	
12	050201004021	休憩坐凳3-3剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、80mm厚C20混凝土压顶 7、含模板 8、平面600*450*20mm厚，倒圆角10mm，弧段处需弧形切割仿哑光面芝麻白PC砖 9、立面600*430*20mm厚，仿哑光面芝麻白PC砖 10、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	4.8	394.45	1893.36	
		分部小计					25854.71	
		全龄活动场地种植池						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050201004018	全龄活动场地种植池1-1剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、平面600*430*20mm厚，600*80*20mm厚 仿哑光面芝麻白PC砖 7、30*30*3mm厚@260镀锌角钢膨胀螺栓固定 8、80mm厚C20混凝土压顶 9、含模板 10、50*50*4mm厚@600镀锌钢龙骨 11、坐凳面L*110*20厚小沟槽深碳竹木留缝5mm，专业竹木卡扣件安装 12、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	12.6	506.79	6385.55	
14	050201004019	全龄活动场地种植池2-2剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、100mm厚C20混凝土压顶 7、含模板 8、平面800/750*200*20mm厚，倒圆角10mm，弧段处需弧形切割仿哑光面芝麻白PC砖 9、立面800/750*80*20mm厚,600*430*20mm厚仿哑光面芝麻白PC砖 10、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	3	489.59	1468.77	
		分部小计					7854.32	
		阅读花园						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	050201004013	阅读花园3-3剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、80mm厚C20混凝土压顶 7、含模板 8、平面600*450*20mm厚，倒圆角10mm，弧段处需弧形切割仿哑光面芝麻白PC砖 9、立面600*80*20mm厚,600*430*20mm厚仿哑光面芝麻白PC砖 10、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	7.7	330.13	2542	
16	050201004014	阅读花园4-4剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、立面600*430*20mm厚，600*80*20mm厚 仿哑光面芝麻白PC砖 7、30*30*3mm厚@260镀锌角钢 膨胀螺栓固定 8、80mm厚C20混凝土压顶 9、含模板 10、50*50*4mm厚@600镀锌钢龙骨 11、坐凳面L*110*20厚小沟槽深碳竹木留缝5mm，专业竹木卡扣件安装 12、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	10.5	507.25	5326.13	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050201004015	种植池1-1剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰掺5%防水粉 6、80mm厚C20混凝土压顶 7、平面600*200*20mm厚，倒圆角10mm，弧段处需弧形切割仿哑光面芝麻白PC砖 8、立面600*80*20mm厚，600*430*20mm厚仿哑光面芝麻白PC砖 9、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	32	384.97	12319.04	
18	050201004004	阅读花园台阶	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、30mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 5、600X360X50mm厚600X300X50厚 烧面芝麻灰花岗岩烧面芝麻灰花岗岩踏面 6、600X100X30mm厚，烧面芝麻灰花岗岩踢面，10X5深防滑槽两道转角10X10切角 7、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	项	1	1172.93	1172.93	
		分部小计					21360.1	
		邻里花园						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050201004010	休憩坐凳3-3剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、100mm厚C20混凝土压顶 7、平面600*450*20mm厚，倒圆角10mm，弧段处需弧形切割 8、立面600*80*20mm厚，600*430*20mm厚 仿哑光面芝麻白PC砖 8、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	2.85	489.57	1395.27	
20	050201004011	休憩坐凳4-4剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、立面600*430*20mm厚，600*80*20mm厚 仿哑光面芝麻白PC砖 7、30*30*3mm厚镀锌角钢@260 膨胀螺栓固定 8、80mm厚C20混凝土压顶 9、50*50*4mm厚镀锌钢龙骨@600 10、坐凳面L*110*20厚小沟槽深碳竹木留缝5mm，专业竹木卡扣件安装 11、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	9	506.81	4561.29	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050201004012	种植池5-5剖面	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰掺5%防水粉 6、80mm厚C20混凝土压顶 7、平面600*200*20mm厚，倒圆角10mm，弧段处需弧形切割，仿哑光面芝麻白PC砖 8、立面600*80*20mm厚，600*430*20mm厚仿哑光面芝麻白PC砖 9、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	12.4	384.97	4773.63	
22	050201004006	邻里花园台阶	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、30mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 5、600X360X50mm厚600X300X50厚 烧面芝麻灰花岗岩烧面芝麻灰花岗岩踏面 6、600X100X30mm厚，烧面芝麻灰花岗岩踢面，10X5深防滑槽两道转角10X10切角 7、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	项	1	1159.01	1159.01	
		分部小计					11889.2	
		退台草阶						
23	050201004007	退台草阶	1、素土夯实（密实度＞93%）土方挖填平衡、整平碾压、含土方内倒等，满足设计要求 2、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼） 3、M5砂浆，MU7.5机制砖砌筑 4、20mm厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 5、平面600*300*20厚 仿烧面芝麻灰生态陶瓷PC砖倒圆角5mm 6、立面600*170*20厚 仿烧面芝麻灰生态陶瓷PC砖倒圆角10mm 7、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	86.4	190.79	16484.26	
		分部小计					16484.26	
		邻里花园景墙						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	050307010002	景墙	1、素土夯实，密实系数>93% 2、100mm厚碎石垫层 3、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、混凝土基础260厚C25钢砼通长结构底层布置ϕ10@150 单层双向 5、MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 6、30mm厚1：2.5水泥砂浆 7、180mm厚 C25钢砼梁，4ϕ12，ϕ8@200 8、240*240mm C25钢砼柱，4ϕ12，ϕ8@200 9、墙面20mm厚仿石生态PC砖错缝铺贴，尺寸详见图纸 10、含模板、脚手架 11、600*340*50mm厚 哑光面芝麻黑花岗岩压顶 按型切割 12、综合考虑土壤类别包含场地平整、土方挖填、余土场内平衡倒运等 13、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	项	1	19996.17	19996.17	
		分部小计					19996.17	
		西侧入口仪式景墙						
25	050307010003	景墙	1、素土夯实，密实系数>93% 2、100mm厚碎石垫层 3、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、混凝土基础260厚C25钢砼通长结构底层布置ϕ10@150 单层双向 5、MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 6、30mm厚1：2.5水泥砂浆 7、180mm厚 C25钢砼梁，4ϕ12，ϕ8@200 8、240*240mm C25钢砼柱，4ϕ12，ϕ8@200 9、墙面20mm厚仿石生态PC砖错缝铺贴，尺寸详见图纸 10、含模板、脚手架 11、600*340*50mm厚 哑光面芝麻黑花岗岩压顶 按型切割 12、1.5厚不锈钢板 金属镂空造型，专业厂家深化安装仿古铜烤漆饰面，含二次深化费 13、综合考虑土壤类别包含场地平整、土方挖填、余土场内平衡倒运等 14、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	项	1	39278.85	39278.85	
		分部小计					39278.85	
		东侧入口景墙						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050307010004	景墙	1、素土夯实，密实系数>93% 2、100mm厚碎石垫层 3、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、混凝土基础260厚C25钢砼通长结构底层布置ϕ10@150 单层双向（商品砼） 5、MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 6、30mm厚1：2.5水泥砂浆 7、180mm厚 C25钢砼梁，4ϕ12，ϕ8@200（商品砼） 8、240*240mm C25钢砼柱，4ϕ12，ϕ8@200（商品砼） 9、墙面20mm厚仿石生态PC砖错缝铺贴，尺寸详见图纸 10、含模板、脚手架 11、600*340*50mm厚 哑光面芝麻黑花岗岩压顶 按型切割 12、1.5厚不锈钢板造型，专业厂家深化安装仿古铜烤漆饰面，含二次深化费 13、综合考虑土壤类别包含场地平整、土方挖填、余土场内平衡倒运等 14、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	项	1	24707.56	24707.56	
		分部小计					24707.56	
		儿童活动场地景墙						
27	050307010006	景墙	1、素土夯实，密实系数>93% 2、100mm厚碎石垫层 3、100mm厚C20混凝土垫层，含变形缝，满足设计及使用要求 4、混凝土基础250厚C25钢砼通长结构底层布置ϕ10@150 双层双向（商品砼） 5、200mm厚 C25钢砼墙ϕ12@200，双层双向；拉筋ϕ6@400矩形（商品砼） 6、25厚1：2.5水泥砂浆 7、外墙腻子两遍找平 8、600X50X20mm厚 仿烧面芝麻白PC砖 踢脚线 9、外喷彩色防水涂料面漆喷2~3遍 10、彩绘动物图案详见效果图 11、外喷白色防水涂料 压顶线脚面漆喷2~3遍 12、音乐符号互动装置，可旋转专业厂家深化设计安装，含二次深化费 13、含模板、脚手架 14、综合考虑土壤类别包含场地平整、土方挖填、余土场内平衡倒运等 15、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	项	1	24089.82	24089.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					24089.82	
		标识标牌						
28	05B011	总平面图导视牌	1、尺寸：920*1600mm 2、外包1.2mm厚201不锈钢板，香槟金烤漆、仿古铜烤漆，内置70X70X4厚镀锌钢龙骨 3、外凸20mm，1.2mm厚201不锈钢标识字烤漆丝印/UV，仿古铜烤漆 4、1.2mm厚201不锈钢造型板烤漆丝印/UV，仿古铜烤漆 5、含深化设计费、设备基础制作安装费 6、具体做法详见图纸	个	3	3900	11700	
29	011507001001	车库出入口标牌（长方形）	1、基层材料种类：5mm厚PVC板； 2、面层材料种类：工程级反光膜； 3、长×宽：1500mm×600mm； 4、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料 5、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用	个	4	200	800	
30	011507001002	车库限高牌、禁止人行牌（圆形）	1、基层材料种类：5mm厚PVC板； 2、面层材料种类：工程级反光膜； 3、直径：ϕ600mm； 4、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料 5、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用	个	4	80	320	
31	011507001005	地库内楼栋导向牌（长方形）	1、基层材料种类：10mm厚PVC板； 2、面层材料种类：UV工艺，双面； 3、长×宽：2000mm×300mm； 4、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料 5、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用	个	9	170	1530	
32	011507001003	地库内楼栋指示牌（长方形）	1、基层材料种类：10mm厚PVC板； 2、面层材料种类：UV工艺，双面； 3、长×宽：2000mm×300mm； 4、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料 5、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用	个	9	170	1530	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011507001004	地库内出口导向牌（长方形）	1、基层材料种类：10mm厚PVC板； 2、面层材料种类：UV工艺，双面； 3、长×宽：2000mm×300mm； 4、含标牌吊杆或吊丝等标牌固定材料 5、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用	个	2	170	340	
34	011507001007	户号牌	1、亚克力UV打印； 2、厚度2mm； 3、长×宽：210*90mm； 4、招标样式为参考，样式由业主选定 5、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用	个	1256	20	25120	
35	011507001008	单元牌	1、1.2mm厚201不锈钢，烤漆丝印/UV； 2、长×宽：350*190*10mm； 3、内衬骨架、固定方式：投标人综合考虑 4、招标样式为参考，样式由业主选定 5、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用	个	36	90	3240	
36	011507001009	楼号牌	1、1.2mm厚201不锈钢，烤漆丝印/UV； 2、长×宽：600*900*10mm； 3、内衬骨架、固定方式：投标人综合考虑 4、招标样式为参考，样式由业主选定 5、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用	个	25	400	10000	
37	011507001006	反光镜	1、ϕ800mm室内广角镜； 2、PC抗撞击，含固定件等辅材； 3、固定方式综合考虑 4、含深化设计费及制作安装费、登高设施费等费用	个	20	200	4000	
		分部小计					58580	
		适老活动场地扶手						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011503001001	适老活动场地扶手	1、素土夯实（密实度＞93%） 2、100mm厚级配碎石垫层 3、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 4、270mm厚C25混凝土基础（商品砼） 5、200X200X8mm厚@1000镀锌钢板 6XM6膨胀螺栓固定 6、ϕ60X3厚 镀锌圆管仿古桐烤漆饰面 7、专业厂家深化安装，含二次深化费 8、综合考虑土壤类别包含场地平整、土方挖填、余土场内平衡倒运等 9、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m	13.92	481.41	6701.23	
39	050201001019	深灰色胶粘石铺装	1、素土夯实（密实度＞93%）园路土基整理，土方挖填平衡、整平碾压等，满足设计要求 2、100mm厚级配碎石垫层 3 、100mm厚C20混凝土垫层（商品砼），含变形缝，满足设计及使用要求 5、30mm厚1:6干硬水泥砂浆 6、50厚粒径25-30深灰色胶粘石 7、50*3mm厚原色镀锌钢板走边 8、30*30*3mm厚镀锌角钢走边@600膨胀螺栓固定 9、含模板 10、综合考虑基础垫层外扩尺寸，具体做法详见图纸	m2	10.08	295.19	2975.52	
		分部小计					9676.75	
			器械					
40	050307019001	肩关训练器	1、肩关训练器 2、含深化设计费及设备基础制作安装费 3、含挖填土及余土内倒，选型满足甲方要求 4、具体做法详见图纸	组	2	650	1300	
41	050307019002	单人漫步机	1、单人漫步机 2、含深化设计费及设备基础制作安装费 3、含挖填土及余土内倒，选型满足甲方要求 4、具体做法详见图纸	组	2	500	1000	
42	050307019003	三人平步车	1、三人平步车 2、含深化设计费及设备基础制作安装费 3、含挖填土及余土内倒，选型满足甲方要求 4、具体做法详见图纸	组	1	1900	1900	
43	050307019004	三人健骑机	1、三人健骑机 2、含深化设计费及设备基础制作安装费 3、含挖填土及余土内倒，选型满足甲方要求 4、具体做法详见图纸	组	1	1900	1900	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	050307019006	康复器	1、康复器 2、含深化设计费及设备基础制作安装费 3、含挖填土及余土内倒，选型满足甲方要求 4、具体做法详见图纸	组	1	1500	1500	
45	050307019007	四人坐蹬器	1、四人坐蹬器 2、含深化设计费及设备基础制作安装费 3、含挖填土及余土内倒，选型满足甲方要求 4、具体做法详见图纸	组	1	1200	1200	
46	050307019008	成品秋千	1、成品秋千 2、含深化设计费及设备基础制作安装费 3、具体做法详见图纸	组	1	3000	3000	
47	050307019009	成品跷跷板	1、成品跷跷板 2、含深化设计费及设备基础制作安装费 3、含挖填土及余土内倒，选型满足甲方要求 4、具体做法详见图纸	组	1	920	920	
48	050307019010	成品摇摇椅	1、成品摇摇椅 2、含深化设计费及设备基础制作安装费 3、含挖填土及余土内倒，选型满足甲方要求 4、具体做法详见图纸	组	4	650	2600	
		分部小计					15320	
		其他						
49	050307002004	车挡	1、车挡 2、成品采购，预制混凝土材质，直径220X400高 2、具体样式及安装施工内容详见图纸	个	13	100	1300	
50	05B001	垃圾回收房	1、垃圾房二次深化，成品采购安装，含基础、上下水管道、配套洁具、强弱电管线及保洁、通风设备、二次深化费等 2、投标人自行考虑报价保证通过城管等相关部门的验收	个	3	30000	90000	
		分部小计					91300	
		分部分项合计					2914625.3	
		单价措施合计						
合计							2914625.3	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

项目编码	050201001018	项目名称	仿石生态陶瓷PC砖	计量单位	m2	工程量	2648.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.106544	45.9			13.31	6.43	4.89			1.42	0.69
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.106545	74.46	204.6	1.03	21.59	10.42	7.93	21.8	0.11	2.3	1.11
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.103269	185.64	410.9	18.2	53.84	25.99	19.17	42.43	1.88	5.56	2.68
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.006544	531.7	124.37	25.91	154.19	74.44	3.48	0.81	0.17	1.01	0.49
3-519	仿石生态陶瓷PC砖	10m2	0.1	494.7	856.81	21.08	143.46	69.26	49.47	85.68	2.11	14.35	6.93
综合人工工日		小计							84.94	150.72	4.27	24.64	11.9
0.8314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									276.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.175799	124	21.8		
	水	m3	0.10482	6.02	0.63		
	组合钢模板	kg	0.035403	4.87	0.17		
	零星卡具	kg	0.001767	3.85	0.01		
	钢支撑(钢管)	kg	0.009751	3.22	0.03		
	周转成材	m3	0.000268	2046	0.55		
	铁钉	kg	0.003534	3.52	0.01		
	水泥32.5级	kg	59.54979	0.348	20.72		
	仿石生态陶瓷PC砖20mm	m2	1.02	70	71.4		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.12	0.23		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	碎石5-16mm	t	0.128508	124	15.93		
	中砂	t	0.123285	151	18.62		
	其他材料费			--	0.47	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	150.72	--

项目编码	050201001006	项目名称	透水砖铺装	计量单位	m2	工程量	5306.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.106692	45.9			13.31	6.43	4.9			1.42	0.69
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.106692	74.46	204.6	1.03	21.59	10.42	7.94	21.83	0.11	2.3	1.11
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.103346	185.64	662.95	18.2	53.84	25.99	19.19	68.51	1.88	5.56	2.69
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.006692	531.7	124.37	25.91	154.19	74.44	3.56	0.83	0.17	1.03	0.5
3-514.1	园路砂浆铺高强度透水型砼路面砖200×100×60	10m2	0.1	250.61	602.7	31.65	72.68	35.09	25.06	60.27	3.17	7.27	3.51
综合人工工日		小计							60.65	151.44	5.33	17.58	8.5
0.5933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.5

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碎石5-40mm	t	0.176042	124	21.83		
非泵送商品砼 C20透水混凝土C20	m3	0.105413	647	68.2		
水	m3	0.056218	6.02	0.34		
组合钢模板	kg	0.036204	4.87	0.18		
零星卡具	kg	0.001807	3.85	0.01		
钢支撑(钢管)	kg	0.009971	3.22	0.03		
周转成材	m3	0.000274	2046	0.56		
铁钉	kg	0.003614	3.52	0.01		
200X100X60厚 仿烧面芝麻灰透水砖200*100*60	m2	1.025	47.5	48.69		
合金钢切割锯片	片	0.0042	54.12	0.23		
中砂	t	0.048813	151	7.37		
水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
其他材料费			--	0.2	--	
材料费小计			--	151.44	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050201001007	项目名称	花岗岩铺装	计量单位	m2	工程量	204.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.103824	45.9			13.31	6.43	4.77			1.38	0.67
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.103824	74.46	204.6	1.03	21.59	10.42	7.73	21.24	0.11	2.24	1.08
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.101912	185.64	662.95	18.2	53.84	25.99	18.92	67.56	1.85	5.49	2.65
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.003824	531.7	124.37	25.91	154.19	74.44	2.03	0.48	0.1	0.59	0.28
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	494.7	1162.81	21.08	143.46	69.26	49.47	116.28	2.11	14.35	6.93
综合人工工日		小计							82.92	205.56	4.17	24.05	11.61
0.8122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									328.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.17131	124	21.24		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.10395	647	67.26		
	水	m3	0.082021	6.02	0.49		
	组合钢模板	kg	0.020688	4.87	0.1		
	零星卡具	kg	0.001032	3.85			
	钢支撑(钢管)	kg	0.005698	3.22	0.02		
	周转成材	m3	0.000157	2046	0.32		
	铁钉	kg	0.002065	3.52	0.01		
	水泥32.5级	kg	16.9947	0.348	5.91		
	600X300X30厚 烧面芝麻灰花岗岩30mm	m2	1.02	100	102		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.12	0.23		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	205.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011104004002	项目名称	现浇塑胶儿童活动场地	计量单位	m2	工程量	538.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.66		1.21	3.38	1.63	1.17		0.12	0.34	0.16
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	74.46	204.6	1.03	21.59	10.42	7.45	20.46	0.1	2.16	1.04
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.1	185.64	662.95	18.2	53.84	25.99	18.56	66.3	1.82	5.38	2.6
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.003648	531.7	124.37	25.91	154.19	74.44	1.94	0.45	0.09	0.56	0.27
D00009	塑胶面层	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计							29.12	287.21	2.13	8.44	4.07
0.2843工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									330.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.165	124	20.46		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.102	647	65.99		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	组合钢模板	kg	0.019736	4.87	0.1		
	零星卡具	kg	0.000985	3.85			
	钢支撑(钢管)	kg	0.005436	3.22	0.02		
	周转成材	m3	0.00015	2046	0.31		
	铁钉	kg	0.00197	3.52	0.01		
	其他材料费			--	200.02	--	
	材料费小计			--	287.21	--	

项目编码	011104004001	项目名称	现浇塑胶全龄活动场地	计量单位	m2	工程量	719.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.66		1.21	3.38	1.63	1.17		0.12	0.34	0.16
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	74.46	204.6	1.03	21.59	10.42	7.45	20.46	0.1	2.16	1.04
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.1	185.64	662.95	18.2	53.84	25.99	18.56	66.3	1.82	5.38	2.6
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.003913	531.7	124.37	25.91	154.19	74.44	2.08	0.49	0.1	0.6	0.29
D00010	塑胶面层	m2	1		200					200			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	29.26	287.25	2.14	8.48	4.09
0.2856工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						331.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.165	124	20.46		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.102	647	65.99		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	组合钢模板	kg	0.021169	4.87	0.1		
	零星卡具	kg	0.001057	3.85			
	钢支撑(钢管)	kg	0.00583	3.22	0.02		
	周转成材	m3	0.00016	2046	0.33		
	铁钉	kg	0.002113	3.52	0.01		
	其他材料费			--	200.04	--	
	材料费小计			--	287.25	--	

项目编码	050201001004	项目名称	现浇塑胶与绿化收边	计量单位	m	工程量	477.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.001315	2968	4963.77	776.11	860.72	415.52	3.9	6.53	1.02	1.13	0.55
5-28	铁件安装	t	0.001315	2497.36	274.28	402.95	724.23	349.63	3.28	0.36	0.53	0.95	0.46
综合人工工日		小计							7.18	6.89	1.55	2.08	1.01
0.0678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.001395	4127	5.76		
	电焊条J422	kg	0.087185	6.24	0.54		
	氧气	m3	0.057775	2.83	0.16		
	乙炔气	m3	0.025102	14.05	0.35		
	防锈漆	kg	0.003214	15.17	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.000332	12.01			
	其他材料费			--	0.03	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	6.89	--

项目编码	050201001017	项目名称	感知花园	计量单位	m2	工程量	28.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.002092	2968	4963.77	776.11	860.72	415.52	6.21	10.38	1.62	1.8	0.87
5-28	铁件安装	t	0.002092	2497.36	274.28	402.95	724.23	349.63	5.22	0.57	0.84	1.52	0.73
1-769	砾石 散铺	10m3	0.006001	562.44	4904.87		163.11	78.74	3.38	29.43		0.98	0.47
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.086369	185.64	662.95	18.2	53.84	25.99	16.03	57.26	1.57	4.65	2.24
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.012738	531.7	124.37	25.91	154.19	74.44	6.77	1.58	0.33	1.96	0.95
综合人工工日		小计							37.61	99.22	4.36	10.91	5.26
0.3608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									157.36				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.002219	4127	9.16		
电焊条J422	kg	0.1387	6.24	0.87		
氧气	m3	0.091912	2.83	0.26		
乙炔气	m3	0.039934	14.05	0.56		
防锈漆	kg	0.005113	15.17	0.08		
油漆溶剂油	kg	0.000528	12.01	0.01		
砾石40	t	0.091815	320.58	29.43		
非泵送商品砼 C20	m3	0.088096	647	57		
水	m3	0.043185	6.02	0.26		
组合钢模板	kg	0.068913	4.87	0.34		
零星卡具	kg	0.003439	3.85	0.01		
钢支撑(钢管)	kg	0.01898	3.22	0.06		
周转成材	m3	0.000522	2046	1.07		
铁钉	kg	0.006879	3.52	0.02		
其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	99.22	--

项目编码	050201004001	项目名称	中轴树阵广场方形树池	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.351	11.66		1.24	3.38	1.63	4.09		0.44	1.19	0.57
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.546	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	52.09	220.59	0.58	15.11	7.29
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.546	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	38.89	119.84	1.1	11.28	5.44
1-189	M5标准砖基础	m3	1.716	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	309.77	613.95	17.73	89.83	43.36
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.053567	1409.8	4618.31	242.15	408.84	197.37	75.52	247.39	12.97	21.9	10.57
14-183	钢骨架安装	t	0.053567	725.04	168.06	50.84	210.26	101.51	38.84	9	2.72	11.26	5.44
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.635467	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	141.45	59.71	9.9	41.02	19.8
1-352	C20砼压顶	m3	0.624	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	169.86	425.5	13.83	49.26	23.78
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.1248	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	45.88	9.48	7.71	13.3	6.42
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.4134	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	395.43	365.11	6.06	114.68	55.36
D00011	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	3.51		159.71					560.58			
综合人工工日		小计							1271.82	2631.15	73.04	368.83	178.03
11.9982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4522.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.747389	6.02	16.54		
	碎石5-16mm	t	0.06552	124	8.12		
	碎石5-40mm	t	0.9009	124	111.71		
	标准砖240×115×53mm	百块	9.04332	53	479.3		
	型钢	t	0.056245	4127	232.12		
	电焊条J422	kg	1.092767	6.24	6.82		
	氧气	m3	0.803505	2.83	2.27		
	乙炔气	m3	0.160701	14.05	2.26		
	防锈漆	kg	0.249087	15.17	3.78		
	油漆溶剂油	kg	0.025712	12.01	0.31		

	膨胀螺栓M12×110	套	9.534926	0.86	8.2		
	普通成材	m3	0.001271	1371.22	1.74		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.63336	647	409.78		
	塑料薄膜	m2	5.69712	0.74	4.22		
	钢支撑(钢管)	kg	0.481728	3.22	1.55		
	零星卡具	kg	0.14352	3.85	0.55		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003744	6.24	0.02		
	铁钉	kg	0.144768	3.52	0.51		
	复合木模板18mm	m2	0.27456	20.58	5.65		
	松节油	kg	0.028938	3.26	0.09		
	草酸	kg	0.045474	4.07	0.19		
	白水泥80	kg	0.70278	0.528	0.37		
	合金钢切割锯片	片	0.12402	54.12	6.71		
	PC砖20厚	m2	4.21668	70	295.17		
	YJ-III粘结剂	kg	1.926444	11.09	21.36		
	棉纱头	kg	0.045474	4.55	0.21		
	煤油	kg	0.181896	3.43	0.62		
	硬白蜡	kg	0.12402	2.86	0.35		
	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	3.51	159.71	560.58		
	中砂	t	0.528121	151	79.75		
	碎石5-20mm	t	0.702713	124	87.14		
	水泥32.5级	kg	398.239675	0.348	138.59		
	中砂	t	0.904763	151	136.62		
	801胶	kg	0.017363	1.54	0.03		
	其他材料费			--	7.92	--	
	材料费小计			--	2631.15	--	

项目编码	050201004016	项目名称	儿童活动区特色树池5-5剖面0.6m宽	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.084	11.66		1.24	3.38	1.63	0.98		0.1	0.28	0.14
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.084	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	8.01	33.94	0.09	2.32	1.12
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.084	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	5.98	18.44	0.17	1.74	0.84
1-189	M5标准砖基础	m3	0.3025	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	54.61	108.23	3.12	15.84	7.64
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.007095	1409.8	4618.31	242.15	408.84	197.37	10	32.77	1.72	2.9	1.4
14-183	钢骨架安装	t	0.007095	725.04	168.06	50.84	210.26	101.51	5.14	1.19	0.36	1.49	0.72
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.036	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	8.01	3.38	0.56	2.32	1.12
1-352	C20砼压顶	m3	0.0416	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	11.32	28.37	0.92	3.28	1.59
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.016	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	5.88	1.22	0.99	1.71	0.82
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.051	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	48.78	45.04	0.75	14.15	6.83
D00011	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.6		159.71					95.83			
综合人工工日		小计							158.71	368.41	8.78	46.03	22.22
1.4974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									604.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.251524	6.02	1.51		
	碎石5-16mm	t	0.01008	124	1.25		
	碎石5-40mm	t	0.1386	124	17.19		
	标准砖240×115×53mm	百块	1.594175	53	84.49		
	型钢	t	0.00745	4127	30.75		
	电焊条J422	kg	0.144738	6.24	0.9		
	氧气	m3	0.106425	2.83	0.3		
	乙炔气	m3	0.021285	14.05	0.3		
	防锈漆	kg	0.032992	15.17	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.003406	12.01	0.04		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.26291	0.86	1.09		
	普通成材	m3	0.000072	1371.22	0.1		

新点网上招投标系统

	非泵送商品砼 C20	m3	0.042224	647	27.32		
	塑料薄膜	m2	0.379808	0.74	0.28		
	钢支撑(钢管)	kg	0.06176	3.22	0.2		
	零星卡具	kg	0.0184	3.85	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00048	6.24			
	铁钉	kg	0.01856	3.52	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.0352	20.58	0.72		
	松节油	kg	0.00357	3.26	0.01		
	草酸	kg	0.00561	4.07	0.02		
	白水泥80	kg	0.0867	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0153	54.12	0.83		
	PC砖20厚	m2	0.5202	70	36.41		
	YJ-III粘结剂	kg	0.23766	11.09	2.64		
	棉纱头	kg	0.00561	4.55	0.03		
	煤油	kg	0.02244	3.43	0.08		
	硬白蜡	kg	0.0153	2.86	0.04		
	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.6	159.71	95.83		
	中砂	t	0.077027	151	11.63		
	碎石5-20mm	t	0.10811	124	13.41		
	水泥32.5级	kg	56.009162	0.348	19.49		
	中砂	t	0.13157	151	19.87		
	801胶	kg	0.002142	1.54			
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	368.41	--	

项目编码	050201004017	项目名称	儿童活动区特色树池5-5剖面1.2m宽	计量单位	m	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.122	11.66		1.24	3.38	1.63	1.42		0.15	0.41	0.2
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.122	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	11.64	49.29	0.13	3.38	1.63

1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.122	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	8.69	26.78	0.25	2.52	1.22
1-189	M5标准砖基础	m3	0.439295	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	79.3	157.17	4.54	23	11.1
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.012808	1409.8	4618.31	242.15	408.84	197.37	18.06	59.15	3.1	5.24	2.53
14-183	钢骨架安装	t	0.012808	725.04	168.06	50.84	210.26	101.51	9.29	2.15	0.65	2.69	1.3
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.035949	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	8	3.38	0.56	2.32	1.12
1-352	C20砼压顶	m3	0.089603	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	24.39	61.1	1.99	7.07	3.41
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.016	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	5.88	1.22	0.99	1.71	0.82
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.051	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	48.78	45.04	0.75	14.15	6.83
D00011	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	1.2		159.71					191.65			
综合人工工日		小计							215.45	596.93	13.11	62.49	30.16
2.0325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													918.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.448771	6.02	2.7		
	碎石5-16mm	t	0.01464	124	1.82		
	碎石5-40mm	t	0.2013	124	24.96		
	标准砖240×115×53mm	百块	2.315085	53	122.7		
	型钢	t	0.013448	4127	55.5		
	电焊条J422	kg	0.261283	6.24	1.63		
	氧气	m3	0.19212	2.83	0.54		
	乙炔气	m3	0.038424	14.05	0.54		
	防锈漆	kg	0.059557	15.17	0.9		
	油漆溶剂油	kg	0.006148	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.279824	0.86	1.96		
	普通成材	m3	0.000072	1371.22	0.1		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.090947	647	58.84		
	塑料薄膜	m2	0.818075	0.74	0.61		
	钢支撑(钢管)	kg	0.06176	3.22	0.2		
	零星卡具	kg	0.0184	3.85	0.07		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.00048	6.24			
	铁钉	kg	0.01856	3.52	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.0352	20.58	0.72		
	松节油	kg	0.00357	3.26	0.01		
	草酸	kg	0.00561	4.07	0.02		
	白水泥80	kg	0.0867	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0153	54.12	0.83		
	PC砖20厚	m2	0.5202	70	36.41		
	YJ-III粘结剂	kg	0.23766	11.09	2.64		
	棉纱头	kg	0.00561	4.55	0.03		
	煤油	kg	0.02244	3.43	0.08		
	硬白蜡	kg	0.0153	2.86	0.04		
	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	1.2	159.71	191.65		
	中砂	t	0.104142	151	15.73		
	碎石5-20mm	t	0.157016	124	19.47		
	水泥32.5级	kg	77.681145	0.348	27.03		
	中砂	t	0.18507	151	27.95		
	801胶	kg	0.002142	1.54			
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	596.93	--	

项目编码	050201004020	项目名称	休憩坐凳4-4剖面	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.069	11.66		1.24	3.38	1.63	0.8		0.09	0.23	0.11
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.069	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	6.58	27.88	0.07	1.91	0.92
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.069	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	4.91	15.14	0.14	1.43	0.69
1-189	M5标准砖基础	m3	0.22	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	39.71	78.71	2.27	11.52	5.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.004986	1409.8	4618.31	242.15	408.84	197.37	7.03	23.03	1.21	2.04	0.98
14-183	钢骨架安装	t	0.004986	725.04	168.06	50.84	210.26	101.51	3.62	0.84	0.25	1.05	0.51
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.052	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	11.58	4.89	0.81	3.36	1.62

1-352	C20砼压顶	m3	0.029597	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	8.06	20.18	0.66	2.34	1.13
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.016	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	5.88	1.22	0.99	1.71	0.82
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.086	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	82.26	75.96	1.26	23.86	11.52
D00011	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.45		159.71					71.87			
综合人工工日		小计							170.43	319.72	7.75	49.45	23.86
1.608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									571.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.197476	6.02	1.19		
	碎石5-16mm	t	0.00828	124	1.03		
	碎石5-40mm	t	0.11385	124	14.12		
	标准砖240×115×53mm	百块	1.1594	53	61.45		
	型钢	t	0.005235	4127	21.6		
	电焊条J422	kg	0.101714	6.24	0.63		
	氧气	m3	0.07479	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.014958	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023185	15.17	0.35		
	油漆溶剂油	kg	0.002393	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.887508	0.86	0.76		
	普通成材	m3	0.000104	1371.22	0.14		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.030041	647	19.44		
	塑料薄膜	m2	0.270221	0.74	0.2		
	钢支撑(钢管)	kg	0.06176	3.22	0.2		
	零星卡具	kg	0.0184	3.85	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00048	6.24			
	铁钉	kg	0.01856	3.52	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.0352	20.58	0.72		
	松节油	kg	0.00602	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.00946	4.07	0.04		

新点网上招投标系统

	白水泥80	kg	0.1462	0.528	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.0258	54.12	1.4		
	PC砖20厚	m2	0.8772	70	61.4		
	YJ-III粘结剂	kg	0.40076	11.09	4.44		
	棉纱头	kg	0.00946	4.55	0.04		
	煤油	kg	0.03784	3.43	0.13		
	硬白蜡	kg	0.0258	2.86	0.07		
	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.45	159.71	71.87		
	中砂	t	0.078052	151	11.79		
	碎石5-20mm	t	0.088804	124	11.01		
	水泥32.5级	kg	50.627125	0.348	17.62		
	中砂	t	0.105171	151	15.88		
	801胶	kg	0.003612	1.54	0.01		
	其他材料费			--	1.5	--	
	材料费小计			--	319.72	--	

项目编码	050201004021	项目名称	休憩坐凳3-3剖面	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.069	11.66		1.24	3.38	1.63	0.8		0.09	0.23	0.11
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.069	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	6.58	27.88	0.07	1.91	0.92
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.069	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	4.91	15.14	0.14	1.43	0.69
1-189	M5标准砖基础	m3	0.22	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	39.71	78.71	2.27	11.52	5.56
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.087	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	19.37	8.17	1.36	5.62	2.71
1-352	C20砼压顶	m3	0.029604	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	8.06	20.19	0.66	2.34	1.13
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.016	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	5.88	1.22	0.99	1.71	0.82
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.051	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	48.78	45.04	0.75	14.15	6.83
综合人工工日		小计							134.09	196.35	6.33	38.91	18.77
1.2652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									394.45				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.197881	6.02	1.19		
	碎石5-16mm	t	0.00828	124	1.03		
	碎石5-40mm	t	0.11385	124	14.12		
	标准砖240×115×53mm	百块	1.1594	53	61.45		
	普通成材	m3	0.000174	1371.22	0.24		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.030048	647	19.44		
	塑料薄膜	m2	0.270285	0.74	0.2		
	钢支撑(钢管)	kg	0.06176	3.22	0.2		
	零星卡具	kg	0.0184	3.85	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00048	6.24			
	铁钉	kg	0.01856	3.52	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.0352	20.58	0.72		
	松节油	kg	0.00357	3.26	0.01		
	草酸	kg	0.00561	4.07	0.02		
	白水泥80	kg	0.0867	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0153	54.12	0.83		
	PC砖20厚	m2	0.5202	70	36.41		
	YJ-III粘结剂	kg	0.23766	11.09	2.64		
	棉纱头	kg	0.00561	4.55	0.03		
	煤油	kg	0.02244	3.43	0.08		
	硬白蜡	kg	0.0153	2.86	0.04		
	中砂	t	0.066324	151	10.01		
	碎石5-20mm	t	0.088804	124	11.01		
	水泥32.5级	kg	51.053355	0.348	17.77		
	中砂	t	0.118026	151	17.82		
	801胶	kg	0.002142	1.54			
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	196.35	--	

项目编码	050201004018	项目名称	全龄活动场地种植池1-1剖面	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.069	11.66		1.24	3.38	1.63	0.8		0.09	0.23	0.11
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.069	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	6.58	27.88	0.07	1.91	0.92
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.069	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	4.91	15.14	0.14	1.43	0.69
1-189	M5标准砖基础	m3	0.22	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	39.71	78.71	2.27	11.52	5.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.004976	1409.8	4618.31	242.15	408.84	197.37	7.02	22.98	1.2	2.03	0.98
14-183	钢骨架安装	t	0.004976	725.04	168.06	50.84	210.26	101.51	3.61	0.84	0.25	1.05	0.51
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.087	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	19.37	8.17	1.36	5.62	2.71
1-352	C20砼压顶	m3	0.029603	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	8.06	20.19	0.66	2.34	1.13
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.016	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	5.88	1.22	0.99	1.71	0.82
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.051	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	48.78	45.04	0.75	14.15	6.83
D00011	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.45		159.71					71.87			
综合人工工日		小计							144.72	292.04	7.78	41.99	20.26
1.3654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									506.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.197878	6.02	1.19		
	碎石5-16mm	t	0.00828	124	1.03		
	碎石5-40mm	t	0.11385	124	14.12		
	标准砖240×115×53mm	百块	1.1594	53	61.45		
	型钢	t	0.005225	4127	21.56		
	电焊条J422	kg	0.10151	6.24	0.63		
	氧气	m3	0.07464	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.014928	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023138	15.17	0.35		
	油漆溶剂油	kg	0.002388	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.885728	0.86	0.76		
	普通成材	m3	0.000174	1371.22	0.24		

新点网上招投标系统

	非泵送商品砼 C20	m3	0.030047	647	19.44		
	塑料薄膜	m2	0.270275	0.74	0.2		
	钢支撑(钢管)	kg	0.06176	3.22	0.2		
	零星卡具	kg	0.0184	3.85	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00048	6.24			
	铁钉	kg	0.01856	3.52	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.0352	20.58	0.72		
	松节油	kg	0.00357	3.26	0.01		
	草酸	kg	0.00561	4.07	0.02		
	白水泥80	kg	0.0867	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0153	54.12	0.83		
	PC砖20厚	m2	0.5202	70	36.41		
	YJ-III粘结剂	kg	0.23766	11.09	2.64		
	棉纱头	kg	0.00561	4.55	0.03		
	煤油	kg	0.02244	3.43	0.08		
	硬白蜡	kg	0.0153	2.86	0.04		
	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.45	159.71	71.87		
	中砂	t	0.066324	151	10.01		
	碎石5-20mm	t	0.088804	124	11.01		
	水泥32.5级	kg	51.053355	0.348	17.77		
	中砂	t	0.118026	151	17.82		
	801胶	kg	0.002142	1.54			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	292.04	--	

项目编码	050201004019	项目名称	全龄活动场地种植池2-2剖面	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.069	11.66		1.24	3.38	1.63	0.8		0.09	0.23	0.11
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.069	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	6.58	27.88	0.07	1.91	0.92

1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.069	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	4.91	15.14	0.14	1.43	0.69
1-189	M5标准砖基础	m3	0.22	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	39.71	78.71	2.27	11.52	5.56
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.046	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	10.24	4.32	0.72	2.97	1.43
1-352	C20砼压顶	m3	0.037	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	10.07	25.23	0.82	2.92	1.41
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.02	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	7.35	1.52	1.24	2.13	1.03
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.096	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	91.83	84.79	1.41	26.63	12.86
综合人工工日		小计							171.49	237.59	6.76	49.74	24.01
1.6181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									489.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.220638	6.02	1.33		
	碎石5-16mm	t	0.00828	124	1.03		
	碎石5-40mm	t	0.11385	124	14.12		
	标准砖240×115×53mm	百块	1.1594	53	61.45		
	普通成材	m3	0.000092	1371.22	0.13		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.037555	647	24.3		
	塑料薄膜	m2	0.33781	0.74	0.25		
	钢支撑(钢管)	kg	0.0772	3.22	0.25		
	零星卡具	kg	0.023	3.85	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0006	6.24			
	铁钉	kg	0.0232	3.52	0.08		
	复合木模板18mm	m2	0.044	20.58	0.91		
	松节油	kg	0.00672	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.01056	4.07	0.04		
	白水泥80	kg	0.1632	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.0288	54.12	1.56		
	PC砖20厚	m2	0.9792	70	68.54		
	YJ-III粘结剂	kg	0.44736	11.09	4.96		
	棉纱头	kg	0.01056	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.04224	3.43	0.14		
	硬白蜡	kg	0.0288	2.86	0.08		
	中砂	t	0.081403	151	12.29		

新点网上招投标系统

	碎石5-20mm	t	0.088804	124	11.01		
	水泥32.5级	kg	50.905649	0.348	17.72		
	中砂	t	0.102967	151	15.55		
	801胶	kg	0.004032	1.54	0.01		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	237.59	--	

项目编码	050201004013	项目名称	阅读花园3-3剖面	计量单位	m	工程量	7.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.056	11.66		1.24	3.38	1.63	0.65		0.07	0.19	0.09
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.056	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	5.34	22.63	0.06	1.55	0.75
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.056	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	3.99	12.29	0.11	1.16	0.56
1-189	M5标准砖基础	m3	0.100909	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	18.22	36.1	1.04	5.28	2.55
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.083	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	18.48	7.8	1.29	5.36	2.59
1-352	C20砼压顶	m3	0.009597	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	2.61	6.54	0.21	0.76	0.37
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.016	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	5.88	1.22	0.99	1.71	0.82
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.071	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	67.91	62.71	1.04	19.7	9.51
综合人工工日		小计							123.08	149.29	4.81	35.71	17.24
1.1611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									330.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.109181	6.02	0.66		
	碎石5-16mm	t	0.00672	124	0.83		
	碎石5-40mm	t	0.0924	124	11.46		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.53179	53	28.18		
	普通成材	m3	0.000166	1371.22	0.23		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.009741	647	6.3		
	塑料薄膜	m2	0.087621	0.74	0.06		
	钢支撑(钢管)	kg	0.06176	3.22	0.2		

	零星卡具	kg	0.0184	3.85	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00048	6.24			
	铁钉	kg	0.01856	3.52	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.0352	20.58	0.72		
	松节油	kg	0.00497	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.00781	4.07	0.03		
	白水泥80	kg	0.1207	0.528	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0213	54.12	1.15		
	PC砖20厚	m2	0.7242	70	50.69		
	YJ-III粘结剂	kg	0.33086	11.09	3.67		
	棉纱头	kg	0.00781	4.55	0.04		
	煤油	kg	0.03124	3.43	0.11		
	硬白蜡	kg	0.0213	2.86	0.06		
	中砂	t	0.06375	151	9.63		
	碎石5-20mm	t	0.072073	124	8.94		
	水泥32.5级	kg	41.183098	0.348	14.33		
	中砂	t	0.069965	151	10.56		
	801胶	kg	0.002982	1.54			
	其他材料费			--	1.22	--	
	材料费小计			--	149.29	--	

项目编码	050201004014	项目名称	阅读花园4-4剖面	计量单位	m	工程量	10.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.069	11.66		1.24	3.38	1.63	0.8		0.09	0.23	0.11
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.069	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	6.58	27.88	0.07	1.91	0.92
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.069	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	4.91	15.14	0.14	1.43	0.69
1-189	M5标准砖基础	m3	0.22	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	39.71	78.71	2.27	11.52	5.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005038	1409.8	4618.31	242.15	408.84	197.37	7.1	23.27	1.22	2.06	0.99
14-183	钢骨架安装	t	0.005038	725.04	168.06	50.84	210.26	101.51	3.65	0.85	0.26	1.06	0.51
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.086952	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	19.36	8.17	1.35	5.61	2.71

1-352	C20砼压顶	m3	0.0296	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	8.06	20.18	0.66	2.34	1.13
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.016	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	5.88	1.22	0.99	1.71	0.82
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.051	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	48.78	45.04	0.75	14.15	6.83
D00011	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.45		159.71					71.87			
综合人工工日		小计							144.83	292.33	7.8	42.02	20.27
1.3666工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.197862	6.02	1.19		
	碎石5-16mm	t	0.00828	124	1.03		
	碎石5-40mm	t	0.11385	124	14.12		
	标准砖240×115×53mm	百块	1.1594	53	61.45		
	型钢	t	0.00529	4127	21.83		
	电焊条J422	kg	0.102775	6.24	0.64		
	氧气	m3	0.07557	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015114	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023427	15.17	0.36		
	油漆溶剂油	kg	0.002418	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.896764	0.86	0.77		
	普通成材	m3	0.000174	1371.22	0.24		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.030044	647	19.44		
	塑料薄膜	m2	0.270248	0.74	0.2		
	钢支撑(钢管)	kg	0.06176	3.22	0.2		
	零星卡具	kg	0.0184	3.85	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00048	6.24			
	铁钉	kg	0.01856	3.52	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.0352	20.58	0.72		
	松节油	kg	0.00357	3.26	0.01		
	草酸	kg	0.00561	4.07	0.02		
	白水泥80	kg	0.0867	0.528	0.05		

新点网上招投标系统

	合金钢切割锯片	片	0.0153	54.12	0.83		
	PC砖20厚	m2	0.5202	70	36.41		
	YJ-III粘结剂	kg	0.23766	11.09	2.64		
	棉纱头	kg	0.00561	4.55	0.03		
	煤油	kg	0.02244	3.43	0.08		
	硬白蜡	kg	0.0153	2.86	0.04		
	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.45	159.71	71.87		
	中砂	t	0.066324	151	10.01		
	碎石5-20mm	t	0.088804	124	11.01		
	水泥32.5级	kg	51.048551	0.348	17.76		
	中砂	t	0.118009	151	17.82		
	801胶	kg	0.002142	1.54			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	292.33	--	

项目编码	050201004015	项目名称	种植池1-1剖面	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.056	11.66		1.24	3.38	1.63	0.65		0.07	0.19	0.09
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.056	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	5.34	22.63	0.06	1.55	0.75
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.056	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	3.99	12.29	0.11	1.16	0.56
1-189	M5标准砖基础	m3	0.1	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	18.05	35.78	1.03	5.24	2.53
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.083	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	18.48	7.8	1.29	5.36	2.59
1-352	C20砼压顶	m3	0.036	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	9.8	24.55	0.8	2.84	1.37
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.056	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	20.59	4.25	3.46	5.97	2.88
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.071	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	67.91	62.71	1.04	19.7	9.51
综合人工工日		小计							144.81	170.01	7.86	42.01	20.28
1.3661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									384.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.189817	6.02	1.14		

新点网上招投标系统

	碎石5-16mm	t	0.00672	124	0.83		
	碎石5-40mm	t	0.0924	124	11.46		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.527	53	27.93		
	普通成材	m3	0.000166	1371.22	0.23		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.03654	647	23.64		
	塑料薄膜	m2	0.32868	0.74	0.24		
	钢支撑(钢管)	kg	0.21616	3.22	0.7		
	零星卡具	kg	0.0644	3.85	0.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00168	6.24	0.01		
	铁钉	kg	0.06496	3.52	0.23		
	复合木模板18mm	m2	0.1232	20.58	2.54		
	松节油	kg	0.00497	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.00781	4.07	0.03		
	白水泥80	kg	0.1207	0.528	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0213	54.12	1.15		
	PC砖20厚	m2	0.7242	70	50.69		
	YJ-III粘结剂	kg	0.33086	11.09	3.67		
	棉纱头	kg	0.00781	4.55	0.04		
	煤油	kg	0.03124	3.43	0.11		
	硬白蜡	kg	0.0213	2.86	0.06		
	中砂	t	0.06375	151	9.63		
	碎石5-20mm	t	0.072073	124	8.94		
	水泥32.5级	kg	41.135166	0.348	14.32		
	中砂	t	0.06961	151	10.51		
	801胶	kg	0.002982	1.54			
	其他材料费			--	1.58	--	
	材料费小计			--	170.01	--	

项目编码	050201004004	项目名称	阅读花园台阶	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-122	地面原土打底夯	10m2	0.171	11.66		1.21	3.38	1.63	1.99		0.21	0.58	0.28
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.4	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	38.16	161.61	0.43	11.07	5.34
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.25	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	17.81	54.87	0.51	5.17	2.49
1-1001	台阶模板	10m2水平投影面积	0.216	221.33	75.93	14.74	64.19	30.99	47.81	16.4	3.18	13.87	6.69
1-777	踏面干硬性水泥砂浆花岗岩台阶	10m2	0.2448	671.62	1574.81	33.69	194.77	94.03	164.41	385.51	8.25	47.68	23.02
1-777	踢面干硬性水泥砂浆花岗岩台阶	10m2	0.072	671.62	1166.81	33.69	194.77	94.03	48.36	84.01	2.43	14.02	6.77
综合人工工日		小计							318.54	702.4	15.01	92.39	44.59
3.0051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1172.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.379614	6.02	2.29		
	碎石5-16mm	t	0.03	124	3.72		
	碎石5-40mm	t	0.4125	124	51.15		
	零星卡具	kg	0.03456	3.85	0.13		
	组合钢模板	kg	0.702	4.87	3.42		
	钢支撑(钢管)	kg	0.19224	3.22	0.62		
	铁钉	kg	0.06912	3.52	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01728	6.24	0.11		
	周转成材	m3	0.0054	2046	11.05		
	合金钢切割锯片	片	0.036749	54.12	1.99		
	花岗岩60	m2	2.49696	140	349.57		
	白水泥80	kg	0.3168	0.528	0.17		
	水泥32.5级	kg	206.079706	0.348	71.72		
	棉纱头	kg	0.03168	4.55	0.14		
	锯(木)屑	m3	0.019008	8.96	0.17		
	花岗岩30	m2	0.7344	100	73.44		
	中砂	t	0.404913	151	61.14		
	碎石5-20mm	t	0.514808	124	63.84		
	中砂	t	0.035146	151	5.31		
	其他材料费			--	2.18	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	702.4	--

项目编码	050201004010	项目名称	休憩坐凳3-3剖面	计量单位	m	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.069018	11.66		1.24	3.38	1.63	0.8		0.09	0.23	0.11
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.069018	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	6.58	27.88	0.07	1.91	0.92
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.069018	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	4.92	15.15	0.14	1.43	0.69
1-189	M5标准砖基础	m3	0.22	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	39.71	78.71	2.27	11.52	5.56
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.04586	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	10.21	4.31	0.71	2.96	1.43
1-352	C20砼压顶	m3	0.037018	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	10.08	25.24	0.82	2.92	1.41
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.02	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	7.35	1.52	1.24	2.13	1.03
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.096	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	91.83	84.79	1.41	26.63	12.86
综合人工工日		小计							171.48	237.6	6.75	49.73	24.01
1.6179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									489.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.220684	6.02	1.33		
	碎石5-16mm	t	0.008282	124	1.03		
	碎石5-40mm	t	0.11388	124	14.12		
	标准砖240×115×53mm	百块	1.1594	53	61.45		
	普通成材	m3	0.000092	1371.22	0.13		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.037573	647	24.31		
	塑料薄膜	m2	0.337974	0.74	0.25		
	钢支撑(钢管)	kg	0.0772	3.22	0.25		
	零星卡具	kg	0.023	3.85	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0006	6.24			
	铁钉	kg	0.0232	3.52	0.08		
	复合木模板18mm	m2	0.044	20.58	0.91		
	松节油	kg	0.00672	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.01056	4.07	0.04		

新点网上招投标系统

	白水泥80	kg	0.1632	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.0288	54.12	1.56		
	PC砖20厚	m2	0.9792	70	68.54		
	YJ-III粘结剂	kg	0.44736	11.09	4.96		
	棉纱头	kg	0.01056	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.04224	3.43	0.14		
	硬白蜡	kg	0.0288	2.86	0.08		
	中砂	t	0.081416	151	12.29		
	碎石5-20mm	t	0.088828	124	11.01		
	水泥32.5级	kg	50.89849	0.348	17.71		
	中砂	t	0.102915	151	15.54		
	801胶	kg	0.004032	1.54	0.01		
	其他材料费			--	1.61	--	
	材料费小计			--	237.6	--	

项目编码	050201004011	项目名称	休憩坐凳4-4剖面	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.069	11.66		1.24	3.38	1.63	0.8		0.09	0.23	0.11
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.069	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	6.58	27.88	0.07	1.91	0.92
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.069	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	4.91	15.14	0.14	1.43	0.69
1-189	M5标准砖基础	m3	0.22	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	39.71	78.71	2.27	11.52	5.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.004978	1409.8	4618.31	242.15	408.84	197.37	7.02	22.99	1.21	2.04	0.98
14-183	钢骨架安装	t	0.004978	725.04	168.06	50.84	210.26	101.51	3.61	0.84	0.25	1.05	0.51
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.087	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	19.37	8.17	1.36	5.62	2.71
1-352	C20砼压顶	m3	0.0296	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	8.06	20.18	0.66	2.34	1.13
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.016	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	5.88	1.22	0.99	1.71	0.82
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.051	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	48.78	45.04	0.75	14.15	6.83
D00011	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.45		159.71					71.87			
综合人工工日		小计							144.72	292.04	7.79	42	20.26
1.3654工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							506.81
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.197869	6.02	1.19		
	碎石5-16mm	t	0.00828	124	1.03		
	碎石5-40mm	t	0.11385	124	14.12		
	标准砖240×115×53mm	百块	1.1594	53	61.45		
	型钢	t	0.005227	4127	21.57		
	电焊条J422	kg	0.101551	6.24	0.63		
	氧气	m3	0.07467	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.014934	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023148	15.17	0.35		
	油漆溶剂油	kg	0.002389	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.886084	0.86	0.76		
	普通成材	m3	0.000174	1371.22	0.24		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.030044	647	19.44		
	塑料薄膜	m2	0.270248	0.74	0.2		
	钢支撑(钢管)	kg	0.06176	3.22	0.2		
	零星卡具	kg	0.0184	3.85	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00048	6.24			
	铁钉	kg	0.01856	3.52	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.0352	20.58	0.72		
	松节油	kg	0.00357	3.26	0.01		
	草酸	kg	0.00561	4.07	0.02		
	白水泥80	kg	0.0867	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0153	54.12	0.83		
	PC砖20厚	m2	0.5202	70	36.41		
	YJ-III粘结剂	kg	0.23766	11.09	2.64		
	棉纱头	kg	0.00561	4.55	0.03		
	煤油	kg	0.02244	3.43	0.08		

	硬白蜡	kg	0.0153	2.86	0.04		
	L*110*20厚小沟槽深碳竹木	m2	0.45	159.71	71.87		
	中砂	t	0.066324	151	10.01		
	碎石5-20mm	t	0.088804	124	11.01		
	水泥32.5级	kg	51.053355	0.348	17.77		
	中砂	t	0.118026	151	17.82		
	801胶	kg	0.002142	1.54			
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	292.04	--	

项目编码	050201004012	项目名称	种植池5-5剖面	计量单位	m	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.056	11.66		1.24	3.38	1.63	0.65		0.07	0.19	0.09
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.056	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	5.34	22.63	0.06	1.55	0.75
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.056	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	3.99	12.29	0.11	1.16	0.56
1-189	M5标准砖基础	m3	0.1	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	18.05	35.78	1.03	5.24	2.53
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.083032	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	18.48	7.8	1.29	5.36	2.59
1-352	C20砼压顶	m3	0.036	272.21	681.89	22.17	78.94	38.11	9.8	24.55	0.8	2.84	1.37
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.056	367.61	75.98	61.8	106.61	51.47	20.59	4.25	3.46	5.97	2.88
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.071	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	67.91	62.71	1.04	19.7	9.51
综合人工工日		小计							144.81	170.01	7.86	42.01	20.28
1.3662工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									384.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.189822	6.02	1.14		
	碎石5-16mm	t	0.00672	124	0.83		
	碎石5-40mm	t	0.0924	124	11.46		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.527	53	27.93		
	普通成材	m3	0.000166	1371.22	0.23		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.03654	647	23.64		

新点网上招投标系统

	塑料薄膜	m2	0.32868	0.74	0.24		
	钢支撑(钢管)	kg	0.21616	3.22	0.7		
	零星卡具	kg	0.0644	3.85	0.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00168	6.24	0.01		
	铁钉	kg	0.06496	3.52	0.23		
	复合木模板18mm	m2	0.1232	20.58	2.54		
	松节油	kg	0.00497	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.00781	4.07	0.03		
	白水泥80	kg	0.1207	0.528	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0213	54.12	1.15		
	PC砖20厚	m2	0.7242	70	50.69		
	YJ-III粘结剂	kg	0.33086	11.09	3.67		
	棉纱头	kg	0.00781	4.55	0.04		
	煤油	kg	0.03124	3.43	0.11		
	硬白蜡	kg	0.0213	2.86	0.06		
	中砂	t	0.06375	151	9.63		
	碎石5-20mm	t	0.072073	124	8.94		
	水泥32.5级	kg	41.138368	0.348	14.32		
	中砂	t	0.069621	151	10.51		
	801胶	kg	0.002982	1.54			
	其他材料费			--	1.58	--	
	材料费小计			--	170.01	--	

项目编码	050201004006	项目名称	邻里花园台阶	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.36	11.66		1.24	3.38	1.63	4.2		0.45	1.22	0.59
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.288	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	27.48	116.36	0.31	7.97	3.85
1-1001	台阶模板	10m2水平投影面积	0.216	221.33	75.93	14.74	64.19	30.99	47.81	16.4	3.18	13.87	6.69
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.384	71.23	219.48	2.02	20.66	9.97	27.35	84.28	0.78	7.93	3.83

1-777	踏面干硬性水泥砂浆花岗岩台阶	10m2	0.2448	671.62	1574.81	33.69	194.77	94.03	164.41	385.51	8.25	47.68	23.02
1-777	踢面干硬性水泥砂浆花岗岩台阶	10m2	0.072	671.62	1166.81	33.69	194.77	94.03	48.36	84.01	2.43	14.02	6.77
综合人工工日		小计							319.61	686.56	15.4	92.69	44.75
3.0151工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1159.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.300878	6.02	1.81		
	零星卡具	kg	0.03456	3.85	0.13		
	组合钢模板	kg	0.702	4.87	3.42		
	钢支撑(钢管)	kg	0.19224	3.22	0.62		
	铁钉	kg	0.06912	3.52	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01728	6.24	0.11		
	周转成材	m3	0.0054	2046	11.05		
	碎石5-16mm	t	0.04608	124	5.71		
	碎石5-40mm	t	0.6336	124	78.57		
	合金钢切割锯片	片	0.036749	54.12	1.99		
	花岗岩60	m2	2.49696	140	349.57		
	白水泥80	kg	0.3168	0.528	0.17		
	水泥32.5级	kg	163.449706	0.348	56.88		
	棉纱头	kg	0.03168	4.55	0.14		
	锯(木)屑	m3	0.019008	8.96	0.17		
	花岗岩30	m2	0.7344	100	73.44		
	中砂	t	0.205501	151	31.03		
	碎石5-20mm	t	0.370662	124	45.96		
	中砂	t	0.154641	151	23.35		
	其他材料费			--	2.2	--	
	材料费小计			--	686.56	--	

项目编码	050201004007	项目名称	退台草阶	计量单位	m	工程量	86.4
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.044	13.99		2.06	4.06	1.96	0.62		0.09	0.18	0.09
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.044	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	4.2	17.78	0.05	1.22	0.59
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.02	531.7	124.37	25.91	154.19	74.44	10.63	2.49	0.52	3.08	1.49
1-189	M5标准砖基础	m3	0.0624	180.52	357.78	10.33	52.35	25.27	11.26	22.33	0.64	3.27	1.58
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.004998	222.6	104.3	15.58	64.55	31.16	1.11	0.52	0.08	0.32	0.16
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.047	956.54	883.2	14.67	277.4	133.92	44.96	41.51	0.69	13.04	6.29
综合人工工日		小计							72.78	84.63	2.07	21.11	10.2
0.6866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.049234	6.02	0.3		
	组合钢模板	kg	0.1082	4.87	0.53		
	零星卡具	kg	0.0054	3.85	0.02		
	钢支撑(钢管)	kg	0.0298	3.22	0.1		
	周转成材	m3	0.00082	2046	1.68		
	铁钉	kg	0.0108	3.52	0.04		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.328848	53	17.43		
	普通成材	m3	0.00001	1371.22	0.01		
	松节油	kg	0.00329	3.26	0.01		
	草酸	kg	0.00517	4.07	0.02		
	白水泥80	kg	0.0799	0.528	0.04		
	合金钢切割锯片	片	0.0141	54.12	0.76		
	PC砖20厚	m2	0.4794	70	33.56		
	YJ-III粘结剂	kg	0.21902	11.09	2.43		
	棉纱头	kg	0.00517	4.55	0.02		
	煤油	kg	0.02068	3.43	0.07		
	硬白蜡	kg	0.0141	2.86	0.04		
	中砂	t	0.048048	151	7.26		
	碎石5-20mm	t	0.056629	124	7.02		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	24.836793	0.348	8.64		
	中砂	t	0.025105	151	3.79		
	防水剂	kg	0.022853	1.3	0.03		
	801胶	kg	0.001974	1.54			
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	84.63	--	

项目编码	050307010002	项目名称	景墙	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0138	384.78		2941.68	111.59	53.87	5.31		40.6	1.54	0.74
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	8.66	32.65		1.37	9.47	4.57	282.75		11.86	82.01	39.58
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.714	11.66		1.21	3.38	1.63	8.33		0.86	2.41	1.16
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.23	219.48	2.06	20.66	9.97	71.23	219.48	2.06	20.66	9.97
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36
1-292	C25砼基础梁	m3	1.99	96.67	468.17	51.55	28.03	13.53	192.37	931.66	102.58	55.78	26.92
1-974	复合木模板	10m2	1.9645	245.5	96.12	26.39	71.2	34.37	482.28	188.83	51.84	139.87	67.52
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.365	1481.88	4066.06	231.52	429.75	207.46	540.89	1484.11	84.5	156.86	75.72
1-295	C25砼矩形梁	m3	0.43	178.08	420.12	15.36	51.64	24.93	76.57	180.65	6.6	22.21	10.72
1-205	M7.5标准砖1砖砌外墙	m3	5.155	253.55	365.62	10.16	73.53	35.5	1307.05	1884.77	52.37	379.05	183
1-279	C25砼矩形柱	m3	0.5	244.22	418.32	16.49	70.82	34.19	122.11	209.16	8.25	35.41	17.1
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.449	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	99.95	42.19	7	28.98	13.99
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	3.782	858.6	874.26	18.13	248.99	120.2	3247.23	3306.45	68.57	941.68	454.6
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目压顶	10m2	0.3417	956.54	2617.2	14.67	277.4	133.92	326.85	894.3	5.01	94.79	45.76
综合人工工日		小计							6858.32	9745.62	443.17	1988.92	960.14
64.7011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19996.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	124	14.88		
	碎石5-40mm	t	1.65	124	204.6		

	水	m3	6.57304	6.02	39.57		
	塑料薄膜	m2	2.7756	0.74	2.05		
	非泵送商品砼 C25	m3	2.01985	452	912.97		
	铁钉	kg	2.71101	3.52	9.54		
	复合木模板18mm	m2	4.3219	20.58	88.94		
	周转成材	m3	0.027503	2046	56.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.058935	6.24	0.37		
	零星卡具	kg	2.298465	3.85	8.85		
	钢支撑(钢管)	kg	4.3219	3.22	13.92		
	镀锌铁丝22#	kg	2.50025	6.24	15.6		
	电焊条	kg	0.6789	6.14	4.17		
	钢筋(综合)	t	0.3723	3933	1464.26		
	标准砖240×115×53mm	百块	27.57925	53	1461.7		
	普通成材	m3	0.000898	1371.22	1.23		
	合金钢切割锯片	片	1.12365	54.12	60.81		
	仿哑光面芝麻白PC砖20	m2	38.5764	70	2700.35		
	松节油	kg	0.250839	3.26	0.82		
	白水泥80	kg	5.673	0.528	3		
	草酸	kg	0.415787	4.07	1.69		
	YJ-III粘结剂	kg	17.476722	11.09	193.82		
	硬白蜡	kg	1.12365	2.86	3.21		
	煤油	kg	1.663148	3.43	5.7		
	棉纱头	kg	0.415787	4.55	1.89		
	白水泥80	kg	0.58089	0.528	0.31		
	哑光面芝麻黑花岗岩压顶50	m2	3.48534	240	836.48		
	中砂	t	2.113626	151	319.16		
	碎石5-20mm	t	1.28702	124	159.59		
	水泥32.5级	kg	1444.735064	0.348	502.77		
	中砂	t	2.80376	151	423.37		

	碎石5-31.5mm	t	1.177909	124	146.06		
	石灰膏	m3	0.06186	285	17.63		
	水泥32.5级	kg	30.034747	0.348	10.45		
	801胶	kg	0.014351	1.54	0.02		
	其他材料费			--	59.57	--	
	材料费小计			--	9745.62	--	

项目编码	050307010003	项目名称	景墙	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0228	384.78		2941.68	111.59	53.87	8.77		67.07	2.54	1.23
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	14.74	32.65		1.37	9.47	4.57	481.26		20.19	139.59	67.36
1-122	地面原土打底夯	10m2	1.5096	11.66		1.21	3.38	1.63	17.6		1.83	5.1	2.46
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1.774	71.23	219.48	2.06	20.66	9.97	126.36	389.36	3.65	36.65	17.69
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1.774	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	169.24	716.73	1.9	49.09	23.7
1-292	C25砼基础梁	m3	1.78	96.67	468.17	51.55	28.03	13.53	172.07	833.34	91.76	49.89	24.08
1-974	复合木模板	10m2	3.2294	245.5	96.12	26.39	71.2	34.37	792.82	310.41	85.22	229.93	110.99
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.342	1481.88	4066.06	231.52	429.75	207.46	506.8	1390.59	79.18	146.97	70.95
1-295	C25砼矩形梁	m3	0.9804	178.08	420.12	15.36	51.64	24.93	174.59	411.89	15.06	50.63	24.44
1-205	M7.5标准砖1砖砌外墙	m3	12.06	253.55	365.62	10.16	73.53	35.5	3057.81	4409.38	122.53	886.77	428.13
1-279	C25砼矩形柱	m3	0.6844	244.22	418.32	16.49	70.82	34.19	167.14	286.3	11.29	48.47	23.4
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	2.126	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	473.25	199.76	33.12	137.23	66.25
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	8.228	858.6	874.26	18.13	248.99	120.2	7064.56	7193.41	149.17	2048.69	989.01
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目压顶	10m2	0.5328	956.54	2617.2	14.67	277.4	133.92	509.64	1394.44	7.82	147.8	71.35
D00014	金属镂空造型	m2	1.02		1200					1224			
1-940	砌墙脚手架，里架子，高3.6m以内	10m2	5.567	16.43	6.53	1.48	4.76	2.3	91.47	36.35	8.24	26.5	12.8
1-948	抹灰脚手架高在3.6m以内	10m2	5.567	1.27	2.41	1.48	0.37	0.18	7.07	13.42	8.24	2.06	1
综合人工工日		小计							13820.45	18809.38	706.27	4007.91	1934.84
130.382工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							39278.85
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石5-16mm	t	0.21288	124	26.4		
	碎石5-40mm	t	2.9271	124	362.96		
	水	m3	10.161094	6.02	61.17		
	塑料薄膜	m2	3.30574	0.74	2.45		
	非泵送商品砼 C25	m3	1.8067	452	816.63		
	铁钉	kg	4.456572	3.52	15.69		
	复合木模板18mm	m2	7.10468	20.58	146.21		
	周转成材	m3	0.059686	2046	122.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.096882	6.24	0.6		
	零星卡具	kg	3.778398	3.85	14.55		
	钢支撑(钢管)	kg	7.10468	3.22	22.88		
	镀锌铁丝22#	kg	2.3427	6.24	14.62		
	电焊条	kg	0.63612	6.14	3.91		
	钢筋(综合)	t	0.34884	3933	1371.99		
	标准砖240×115×53mm	百块	64.521	53	3419.61		
	普通成材	m3	0.004252	1371.22	5.83		
	合金钢切割锯片	片	2.3814	54.12	128.88		
	仿哑光面芝麻白PC砖20	m2	83.9256	70	5874.79		
	松节油	kg	0.530976	3.26	1.73		
	白水泥80	kg	12.342	0.528	6.52		
	草酸	kg	0.881408	4.07	3.59		
	YJ-III粘结剂	kg	37.040448	11.09	410.78		
	硬白蜡	kg	2.3814	2.86	6.81		
	煤油	kg	3.525632	3.43	12.09		
	棉纱头	kg	0.881408	4.55	4.01		
	白水泥80	kg	0.90576	0.528	0.48		
	哑光面芝麻黑花岗岩压顶50	m2	5.43456	240	1304.29		

新点网上招投标系统

	工具式金属脚手	kg	3.84123	4.726	18.15		
	中砂	t	1.444364	151	218.1		
	碎石5-20mm	t	2.283173	124	283.11		
	水泥32.5级	kg	2999.326781	0.348	1043.77		
	中砂	t	9.390541	151	1417.97		
	碎石5-31.5mm	t	2.116596	124	262.46		
	石灰膏	m3	0.14472	285	41.25		
	水泥32.5级	kg	46.832054	0.348	16.3		
	801胶	kg	0.022378	1.54	0.03		
	其他材料费			--	1346.65	--	
	材料费小计			--	18809.38	--	

项目编码	050307010004	项目名称	景墙	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0129	384.78		2941.68	111.59	53.87	4.96		37.95	1.44	0.69
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	8.17	32.65		1.37	9.47	4.57	266.75		11.19	77.37	37.34
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.9044	11.66		1.21	3.38	1.63	10.55		1.09	3.06	1.47
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1.0795	71.23	219.48	2.06	20.66	9.97	76.89	236.93	2.22	22.3	10.76
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1.0795	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	102.98	436.14	1.16	29.87	14.42
1-292	C25砼基础梁	m3	1.82	96.67	468.17	51.55	28.03	13.53	175.94	852.07	93.82	51.01	24.62
1-974	复合木模板	10m2	3.862	245.5	96.12	26.39	71.2	34.37	948.12	371.22	101.92	274.97	132.74
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.504	1481.88	4066.06	231.52	429.75	207.46	746.87	2049.29	116.69	216.59	104.56
1-295	C25砼矩形梁	m3	0.72	178.08	420.12	15.36	51.64	24.93	128.22	302.49	11.06	37.18	17.95
1-279	C25砼矩形柱	m3	1.244	244.22	418.32	16.49	70.82	34.19	303.81	520.39	20.51	88.1	42.53
1-205	M7.5标准砖1砖砌外墙	m3	5.33	253.55	365.62	10.16	73.53	35.5	1351.42	1948.75	54.15	391.91	189.22
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.363	222.6	93.96	15.58	64.55	31.16	80.8	34.11	5.66	23.43	11.31
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	4.21	858.6	874.26	18.13	248.99	120.2	3614.71	3680.63	76.33	1048.25	506.04
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目压顶	10m2	0.3192	956.54	2617.2	14.67	277.4	133.92	305.33	835.41	4.68	88.55	42.75

D00014	不锈钢造型板	m2	1		1200					1200			
1-940	砌墙脚手架，里架子，高3.6m以内	10m2	2.524	16.43	6.53	1.48	4.76	2.3	41.47	16.48	3.74	12.01	5.81
1-948	抹灰脚手架高在3.6m以内	10m2	2.524	1.27	2.41	1.48	0.37	0.18	3.21	6.08	3.74	0.93	0.45
综合人工工日		小计							8162.03	12489.99	545.91	2366.97	1142.66
77.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24707.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12954	124	16.06		
	碎石5-40mm	t	1.781175	124	220.87		
	水	m3	8.017251	6.02	48.26		
	塑料薄膜	m2	3.17372	0.74	2.35		
	非泵送商品砼 C25	m3	1.8473	452	834.98		
	铁钉	kg	5.32956	3.52	18.76		
	复合木模板18mm	m2	8.4964	20.58	174.86		
	周转成材	m3	0.06063	2046	124.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.11586	6.24	0.72		
	零星卡具	kg	4.51854	3.85	17.4		
	钢支撑(钢管)	kg	8.4964	3.22	27.36		
	镀锌铁丝22#	kg	3.4524	6.24	21.54		
	电焊条	kg	0.93744	6.14	5.76		
	钢筋(综合)	t	0.51408	3933	2021.88		
	标准砖240×115×53mm	百块	28.5155	53	1511.32		
	普通成材	m3	0.000726	1371.22	1		
	合金钢切割锯片	片	1.23246	54.12	66.7		
	仿哑光面芝麻白PC砖20	m2	42.942	70	3005.94		
	松节油	kg	0.274944	3.26	0.9		
	白水泥80	kg	6.315	0.528	3.33		
	草酸	kg	0.456112	4.07	1.86		
	YJ-III粘结剂	kg	19.169472	11.09	212.59		

新点网上招投标系统

	硬白蜡	kg	1.23246	2.86	3.52		
	煤油	kg	1.824448	3.43	6.26		
	棉纱头	kg	0.456112	4.55	2.08		
	白水泥80	kg	0.54264	0.528	0.29		
	哑光面芝麻黑花岗岩压顶50	m2	3.25584	240	781.4		
	工具式金属脚手	kg	1.74156	4.726	8.23		
	中砂	t	0.877232	151	132.46		
	碎石5-20mm	t	1.389338	124	172.28		
	水泥32.5级	kg	1952.787084	0.348	679.57		
	中砂	t	4.994896	151	754.23		
	碎石5-31.5mm	t	2.480386	124	307.57		
	石灰膏	m3	0.06396	285	18.23		
	水泥32.5级	kg	28.057042	0.348	9.76		
	801胶	kg	0.013406	1.54	0.02		
	其他材料费			--	1275.6	--	
	材料费小计			--	12489.99	--	

项目编码	050307010006	项目名称	景墙	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0159	384.78		2941.68	111.59	53.87	6.12		46.77	1.77	0.86
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	9.25	32.65		1.37	9.47	4.57	302.01		12.67	87.6	42.27
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1.5	71.23	219.48	2.06	20.66	9.97	106.85	329.22	3.09	30.99	14.96
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1.5	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	143.1	606.03	1.61	41.51	20.04
1-974	复合木模板	10m2	7.026	245.5	96.12	26.39	71.2	34.37	1724.88	675.34	185.42	500.25	241.48
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.787	1481.88	4066.06	231.52	429.75	207.46	1166.24	3199.99	182.21	338.21	163.27
1-316	C25砼地面以上直(圆)形墙	m3	5.54	218.78	429.66	25.35	63.45	30.63	1212.04	2380.32	140.44	351.51	169.69

1-836	外砼墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	6.168	237.86	93.49	15.24	68.98	33.3	1467.12	576.65	94	425.47	205.39
2-658	彩色涂料	10m2	3.338	664.9	47.14		192.82	93.09	2219.44	157.35		643.63	310.73
2-745	墙裙墙边彩画切活	10m2	0.2702	3513.6	624.08		1018.94	491.9	949.37	168.63		275.32	132.91
1-781	水泥砂浆花岗岩踢脚线	10m	2.54	96.67	149.39	2.95	28.03	13.53	245.54	379.45	7.49	71.2	34.37
D00015	音乐符号互动装置	个	7		180					1260			
1-948	抹灰脚手架高在3.6m以内	10m2	6.479	1.27	2.41	1.48	0.37	0.18	8.23	15.61	9.59	2.4	1.17
综合人工工日		小计							9550.94	9748.59	683.29	2769.86	1337.14
86.1829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24089.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.18	124	22.32		
	碎石5-40mm	t	2.475	124	306.9		
	水	m3	16.495267	6.02	99.3		
	铁钉	kg	9.69588	3.52	34.13		
	复合木模板18mm	m2	15.4572	20.58	318.11		
	周转成材	m3	0.102251	2046	209.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.21078	6.24	1.32		
	零星卡具	kg	8.22042	3.85	31.65		
	钢支撑(钢管)	kg	15.4572	3.22	49.77		
	镀锌铁丝22#	kg	5.39095	6.24	33.64		
	电焊条	kg	1.46382	6.14	8.99		
	钢筋(综合)	t	0.80274	3933	3157.18		
	塑料薄膜	m2	3.3794	0.74	2.5		
	普通成材	m3	0.012336	1371.22	16.92		
	生漆	kg	2.20308	39.45	86.91		
	坯油	kg	2.20308	24.01	52.9		
	油漆溶剂油	kg	1.90266	2.86	5.44		
	石膏粉325目	kg	0.93464	0.39	0.36		

新点网上招投标系统

	银珠	kg	0.073436	55.74	4.09		
	血料	kg	1.23506	0.49	0.61		
	氧化铁红	kg	0.80112	3.75	3		
	巴黎绿	kg	1.04027	154.36	160.58		
	乳胶	kg	0.29722	4.73	1.41		
	群青	kg	0.426916	15.18	6.48		
	白水泥80	kg	1.016	0.528	0.54		
	合金钢切割锯片	片	0.01524	54.12	0.82		
	花岗岩(综合)	m2	3.8862	85	330.33		
	棉纱头	kg	0.0381	4.55	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.02286	8.96	0.2		
	工具式金属脚手	kg	1.61975	4.726	7.65		
	中砂	t	1.070318	151	161.62		
	碎石5-20mm	t	8.639741	124	1071.33		
	水泥32.5级	kg	3749.125924	0.348	1304.7		
	中砂	t	6.302883	151	951.74		
	801胶	kg	0.624792	1.54	0.96		
	其他材料费			--	1304.81	--	
	材料费小计			--	9748.59	--	

项目编码	05B011	项目名称	总平面图导视牌	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	总平面图导视牌	个	1		3900					3900			
综合人工工日		小计								3900			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3900	--	
	材料费小计			--	3900	--	

项目编码	011507001001	项目名称	车库出入口标牌（长方形）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	车库出入口标牌（长方形）	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011507001002	项目名称	车库限高牌、禁止人行牌（圆形）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	车库限高牌、禁止人行牌（圆形）	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011507001005	项目名称	地库内楼栋导向牌（长方形）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	地库内楼栋导向牌（长方形）	个	1		170					170			
综合人工工日		小计								170			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	170	--	
	材料费小计	--	170	--	

项目编码	011507001003	项目名称	地库内楼栋指示牌（长方形）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	地库内楼栋指示牌（长方形）	个	1		170				170			
综合人工工日		小计							170			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												170

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	170	--	
	材料费小计			--	170	--	

项目编码	011507001004	项目名称	地库内出口导向牌（长方形）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	地库内出口导向牌（长方形）	个	1		170				170			
综合人工工日		小计							170			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												170

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	170	--	
	材料费小计			--	170	--	

项目编码	011507001007	项目名称	户号牌	计量单位	个	工程量	1256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	住宅门牌	个	1		20				20			
综合人工工日		小计							20			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												20

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	011507001008	项目名称	单元牌	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	单元牌	个	1		90				90			
综合人工工日		小计							90			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												90

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	90	--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	011507001009	项目名称	楼号牌	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	楼号牌	个	1		400				400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011507001006	项目名称	反光镜	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	反光镜	个	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011503001001	项目名称	适老活动场地扶手	计量单位	m	工程量	13.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.05	11.66		1.21	3.38	1.63	0.58		0.06	0.17	0.08
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.1	71.23	219.48	2.06	20.66	9.97	7.12	21.95	0.21	2.07	1
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.1	95.4	404.02	1.07	27.67	13.36	9.54	40.4	0.11	2.77	1.34
1-172	C25非泵送商品砼垫层	m3	0.27	95.4	419.84	1.07	27.67	13.36	25.76	113.36	0.29	7.47	3.61
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.002529	2103.57	5924.09	369.88	610.04	294.5	5.32	14.98	0.94	1.54	0.74
D00012	适老活动场地扶手	m	1		220					220			
综合人工工日		小计							48.32	410.69	1.61	14.02	6.77
0.4559工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									481.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.334009	124	41.42		
	碎石5-40mm	t	0.165	124	20.46		
	水	m3	0.262851	6.02	1.58		
	镀锌钢材	kg	2.55429	5.643	14.41		
	电焊条	kg	0.091052	6.24	0.57		
	中砂	t	0.283743	151	42.85		
	碎石5-20mm	t	0.128702	124	15.96		
	水泥32.5级	kg	38.0625	0.348	13.25		
	水泥42.5级	kg	105.7833	0.38	40.2		
	其他材料费			--	219.99	--	
	材料费小计			--	410.69	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050201001019	项目名称	深灰色胶粘石铺装	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.085714	45.9			13.31	6.43	3.93			1.14	0.55
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.085714	74.46	204.6	1.03	21.59	10.42	6.38	17.54	0.09	1.85	0.89
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.085714	185.64	662.95	18.2	53.84	25.99	15.91	56.82	1.56	4.61	2.23
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.021429	531.7	124.37	25.91	154.19	74.44	11.39	2.67	0.56	3.3	1.6
D00016	深灰色胶粘石	m2	1		140					140			
5-27	铁件制作	t	0.001558	2968	4963.77	776.11	860.72	415.52	4.62	7.73	1.21	1.34	0.65
5-28	铁件安装	t	0.001558	2497.36	274.28	402.95	724.23	349.63	3.89	0.43	0.63	1.13	0.54
综合人工工日		小计							46.12	225.19	4.05	13.37	6.46
0.445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									295.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.141428	124	17.54		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.087428	647	56.57		
	水	m3	0.042857	6.02	0.26		
	组合钢模板	kg	0.115931	4.87	0.56		
	零星卡具	kg	0.005786	3.85	0.02		
	钢支撑(钢管)	kg	0.031929	3.22	0.1		
	周转成材	m3	0.000879	2046	1.8		
	铁钉	kg	0.011572	3.52	0.04		
	型钢	t	0.001652	4127	6.82		
	电焊条J422	kg	0.103295	6.24	0.64		
	氧气	m3	0.068451	2.83	0.19		
	乙炔气	m3	0.029741	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.003808	15.17	0.06		
	油漆溶剂油	kg	0.000393	12.01			
	其他材料费			--	140.17	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	225.19	--

项目编码	050307019001	项目名称	肩关训练器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	肩关训练器	组	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	050307019002	项目名称	单人漫步机	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	单人漫步机	组	1		500				500			
综合人工工日		小计							500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	050307019003	项目名称	三人平步车	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	三人平步车	组	1		1900				1900			
综合人工工日		小计							1900			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1900	--	

	材料费小计	--	1900	--

项目编码	050307019004	项目名称	三人健骑机	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	三人健骑机	组	1		1900				1900			
综合人工工日		小计							1900			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1900	--	
	材料费小计			--	1900	--	

项目编码	050307019006	项目名称	康复器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	康复器	组	1		1500				1500			
综合人工工日		小计							1500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1500	--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	050307019007	项目名称	四人坐蹬器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	四人坐蹬器	组	1		1200				1200			
综合人工工日		小计							1200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1200

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	其他材料费	--	1200	--	
	材料费小计	--	1200	--	

项目编码	050307019008	项目名称	成品秋千	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	成品秋千	组	1		3000				3000			
综合人工工日		小计							3000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品秋千	组	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	050307019009	项目名称	成品跷跷板	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	成品跷跷板	组	1		920				920			
综合人工工日		小计							920			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												920

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	920	--	
	材料费小计			--	920	--	

项目编码	050307019010	项目名称	成品摇摇椅	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	成品摇摇椅	组	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	050307002004	项目名称	车挡	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	车档	个	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	05B001	项目名称	垃圾回收房	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	垃圾回收房	个	1		30000					30000			
综合人工工日		小计								30000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	30000	--	
	材料费小计			--	30000	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	35266.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	29146.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6120.71			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	16030.44			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1165.85			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	874.39			
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					53337.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	114266.58	100	114266.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2967962.94	3.3	97942.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2967962.94	0.55	16323.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2967962.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3082229.52	9	277400.66
合计					391667.24

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	35266.96										
2	临时设施	16030.44										
3	建筑工人实名制费用	1165.85										
4	智慧工地费用	874.39										
5	社会保险费	97942.78										
6	住房公积金	16323.8										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--园建工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	209166.7	
1.1	人工费	26700.12	
1.2	材料费	157598.17	
1.3	施工机具使用费	8891.9	
1.4	企业管理费	11556.11	
1.5	利润	4420.4	
2	措施项目费	6065.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6065.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3576.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6069.56	
5	税金	19917.19	
6	工程造价	241219.28	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷灌管道						
1	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯PE100管，dn110 4、连接形式：电热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	377.36	65.51	24720.85	
2	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯PE100管，dn90 4、连接形式：电热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	296.99	48.39	14371.35	
3	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯PE100管，dn75 4、连接形式：电热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	443.76	47.21	20949.91	
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯PE100管，dn63 4、连接形式：电热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	433.03	33.44	14480.52	
5	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯PE100管，dn40 4、连接形式：电热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	342.43	18.33	6276.74	
6	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯PE100管，dn32 4、连接形式：电热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	33.6	15.1	507.36	
7	031001002001	钢管	1、名称：过路钢套管 2、规格、压力等级：DN125	m	22.8	80.88	1844.06	
8	031001002002	钢管	1、名称：过路钢套管 2、规格、压力等级：DN100	m	3.8	66.86	254.07	
9	031001002003	钢管	1、名称：过路钢套管 2、规格、压力等级：DN80	m	8.1	55.14	446.63	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001002004	钢管	1、名称：过路钢套管 2、规格、压力等级：DN65	m	15.2	48.07	730.66	
11	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、含110mm波纹管、混凝土镇墩、910阀门箱及基础等，详见设计图纸	个	2	839.96	1679.92	
12	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含110mm波纹管、混凝土镇墩、910阀门箱及基础等，详见设计图纸	个	4	700.65	2802.6	
13	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、含110mm波纹管、混凝土镇墩、910阀门箱及基础等，详见设计图纸	个	2	638.4	1276.8	
14	031003001001	螺纹阀门	1、名称：快速取水阀 2、规格、压力等级：DN25 3、含检修球阀、取水器支架、708阀门箱及基础等，详见设计图纸	套	48	232.84	11176.32	
		分部小计					101517.79	
		土石方						
15	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1060.92	9.89	10492.5	
16	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：细砂	m3	265.23	336.17	89162.37	
17	010103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	795.69	7.14	5681.23	
18	040103002001	余土内倒	1、余土场内平衡倒运、回填 2、倒运次数及运距综合考虑	m3	265.23	8.72	2312.81	
		分部小计					107648.91	
		分部分项合计					209166.7	
		单价措施合计						
合计							209166.7	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	377.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	53	1.29	1.05	21.2	7.42	5.3	0.13	0.11	2.12	0.74
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.99	0.62	0.11	2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							55.55				
清单项目综合单价									65.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管dn110	m	1.015	52	52.78		
	PE给水管管件dn110	个	0.163	17	2.77		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	56.17	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	296.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	48.76	1.29	0.79	19.5	6.83	4.88	0.13	0.08	1.95	0.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.57	0.62	0.08	2.23	0.78
0.0525工日		未计价材料费							39.11				
清单项目综合单价									48.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管dn90	m	1.015	36.5	37.05		
	PE给水管管件dn90	个	0.172	12	2.06		

	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	39.73	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	443.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	46.64	1.29	0.79	18.66	6.53	4.66	0.13	0.08	1.87	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.35	0.62	0.08	2.15	0.75
0.0505工日		未计价材料费							38.26				
清单项目综合单价									47.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管dn75	m	1.015	35.7	36.24		
	PE给水管管件 dn75	个	0.176	11.5	2.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.88	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	433.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.28	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.41	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费							26.65				
清单项目综合单价									33.44				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PE给水管dn63	m	1.015	24.8	25.17		
	PE给水管管件dn63	个	0.185	8	1.48		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	27.06	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	342.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-68	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	33.92	1.07	0.28	13.57	4.75	3.39	0.11	0.03	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.41	0.03	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费											11.86
清单项目综合单价													18.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管 dn40	m	1.015	11.02	11.19		
	PE给水管管件 dn40	个	0.192	3.5	0.67		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	12.27	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-67	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.39	0.01	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费											8.67

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							15.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管 dn32	m	1.015	8.07	8.19		
	PE给水管管件 dn32	个	0.192	2.5	0.48		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.06	--	

项目编码	031001002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-29	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	148.4	23.81	17.5	59.36	20.78	14.84	2.38	1.75	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	2.38	1.75	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							53.89				
清单项目综合单价									80.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	1.015	53.09	53.89		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.014	4.815	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.081	6.24	0.51		
	氧气	m3	0.076	2.83	0.22		
	乙炔气	kg	0.025	15.44	0.39		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.04	8.66	0.35		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.24	0.05		
	破布	kg	0.038	6	0.23		
	厚漆	kg	0.002	8.58	0.02		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	水	m3	0.02	6.02	0.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.006	5.57	0.03		
	电	kW·h	0.085	0.89	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.27	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	120.84	16.45	18.91	48.34	16.92	12.08	1.65	1.89	4.83	1.69
综合人工工日		小计							12.08	1.65	1.89	4.83	1.69
0.114工日		未计价材料费							44.72				
清单项目综合单价									66.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.015	44.06	44.72		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.01	4.815	0.05		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.048	6.24	0.3		
	氧气	m3	0.063	2.83	0.18		
	乙炔气	kg	0.021	15.44	0.32		
	棉纱头	kg	0.023	5.57	0.13		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.04	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.003	8.66	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.24	0.05		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	水	m3	0.015	6.02	0.09		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.004	5.57	0.02		
	电	kW·h	0.068	0.89	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.37	--	

项目编码	031001002003	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	112.36	13.21	17.59	44.94	15.73	11.24	1.32	1.76	4.49	1.57
综合人工工日		小计							11.24	1.32	1.76	4.49	1.57
0.106工日		未计价材料费							34.76				
清单项目综合单价									55.14				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管DN80	m	1.015	34.25	34.76		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.01	4.815	0.05		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.043	6.24	0.27		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.017	15.44	0.26		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.003	8.66	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.24	0.05		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.001	5.57	0.01		
	电	kW·h	0.059	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.08	--	

项目编码	031001002004	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-26	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	96.46	13.17	17.59	38.58	13.5	9.65	1.32	1.76	3.86	1.35
综合人工工日		小计							9.65	1.32	1.76	3.86	1.35
0.091工日		未计价材料费							30.13				
清单项目综合单价									48.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管DN65	m	1.015	29.68	30.13		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.01	4.815	0.05		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.039	6.24	0.24		
	氧气	m3	0.055	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.019	15.44	0.29		
	棉纱头	kg	0.008	5.57	0.04		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.003	8.66	0.03		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.24	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	机油	kg	0.008	7.72	0.06		
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.001	5.57	0.01		
	电	kW·h	0.059	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.45	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.15	22.16	37.31	13.06	93.28	115.15	22.16	37.31	13.06
D00002	910阀门成品箱及基础等	个	1		120					120			
综合人工工日		小计							93.28	235.15	22.16	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							439				
清单项目综合单价									839.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100	个	1	439	439		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.24	3.68		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	120	--	
	材料费小计			--	674.15	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	105.87	18.88	30.1	10.54	75.26	105.87	18.88	30.1	10.54
D00002	910阀门成品箱及基础等	个	1		120					120			
综合人工工日		小计							75.26	225.87	18.88	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							340				
清单项目综合单价									700.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN80	个	1	340	340		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	6.24	3.06		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	120	--	
	材料费小计			--	565.87	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	84.68	18.88	26.71	9.35	66.78	84.68	18.88	26.71	9.35
D00002	910阀门成品箱及基础等	个	1		120					120			
综合人工工日		小计							66.78	204.68	18.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							312				
清单项目综合单价									638.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN65	个	1	312	312		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		

新点网上招投标系统

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	6.24	2.62		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	120	--	
	材料费小计			--	516.68	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 快速取水阀	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
10-420	阀门安装 检修球阀	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
D00001	708成品阀门箱及基础等	套	1		80					80			
综合人工工日		小计							23.32	95.94		9.32	3.26
0.22工日		未计价材料费							101				
清单项目综合单价									232.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速取水阀DN25	个	1.01	65	65.65		
	镀锌活接头DN25	个	2.02	7.42	14.99		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	检修球阀DN25	个	1.01	35	35.35		
	其他材料费			--	79.97	--	
	材料费小计			--	196.94	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1060.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-201	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	300		2662.4	770.22	355.49	0.27		2.4	0.69	0.32
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	45			11.7	5.4	4.5			1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.77		2.4	1.86	0.86
0.0477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	265.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	34	281.76	2.05	13.6	4.76	34	281.76	2.05	13.6	4.76
综合人工工日		小计							34	281.76	2.05	13.6	4.76
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									336.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂						t	1.854	151	279.95			
	水						m3	0.3	6.02	1.81			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	281.76		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	795.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-201	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	300		2662.4	770.22	355.49	0.3		2.66	0.77	0.36
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.001	600	60.2	1567.91	563.66	260.15	0.6	0.06	1.57	0.56	0.26
综合人工工日		小计							0.9	0.06	4.23	1.33	0.62

0.009工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余土内倒	计量单位	m3	工程量	265.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-258	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	7792.05	545.44	311.68		0.07	7.79	0.55	0.31
综合人工工日		小计								0.07	7.79	0.55	0.31
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3			0.012		6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	3576.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3137.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	439.25			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2300.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	62.75			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	125.5			
合计					6065.83			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6069.56	100	6069.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	215232.53	2.4	5165.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	215232.53	0.42	903.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	215232.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	221302.09	9	19917.19
合计					25986.75

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3576.75										
2	临时设施	2300.83										
3	建筑工人实名制费用	62.75										
4	智慧工地费用	125.5										
5	社会保险费	5165.58										
6	住房公积金	903.98										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--雨水回用工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	394273.55	
1.1	人工费	77554.43	
1.2	材料费	266524.85	
1.3	施工机具使用费	8830.64	
1.4	企业管理费	30619.02	
1.5	利润	10744.61	
2	措施项目费	11062.72	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11062.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6523.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11069.52	
5	税金	37476.52	
6	工程造价	453882.31	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明控制柜AL1 2、规格型号：采用2mm工业不锈钢制作并采用环氧树脂粉末静电喷涂,不锈钢落地户外柜尺寸按需,防护等级IP55，门锁采用防盗锁,箱内开关采用导轨安装，箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：落地式 4、含智能控制、基础、接地	台	1	6307.8	6307.8	
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明控制柜AL2 2、规格型号：采用2mm工业不锈钢制作并采用环氧树脂粉末静电喷涂,不锈钢落地户外柜尺寸按需,防护等级IP55，门锁采用防盗锁,箱内开关采用导轨安装，箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：落地式 4、含智能控制、基础、接地	台	1	6607.8	6607.8	
3	030404017003	配电箱	1、名称：广场配电箱AG1 2、规格型号：箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：落地式 4、含基础、接地	台	1	5307.8	5307.8	
4	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC50 4、配置形式：埋地暗敷 5、挖填土方	m	5	79.52	397.6	
5	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC32 4、配置形式：埋地暗敷 5、挖填土方	m	372.4	63.64	23699.54	
6	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料 3、规格：PE50 4、配置形式：埋地 5、挖填土方	m	50	31.38	1569	
7	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料 3、规格：PE32 4、配置形式：埋地 5、挖填土方	m	1862	22.79	42434.98	
8	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：1KV	m	50	65.45	3272.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格型号：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：1KV	m	30.5	41.75	1273.38	
10	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格型号：YJV-3*6 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：1KV	m	2291.4	26.06	59713.88	
11	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格型号：ZR-YJV22-4*4 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：1KV 5、含线路指示标识牌/桩	m	113.47	23.22	2634.77	
12	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格型号：YJV-5*10 3、电压等级（kV）：1KV	个	4	47.11	188.44	
13	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格型号：YJV-5*6 3、电压等级（kV）：1KV	个	2	26	52	
14	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格型号：YJV-3*6 3、电压等级（kV）：1KV	个	186	15.59	2899.74	
15	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格型号：ZR-YJV22-4*4 3、电压等级（kV）：1KV	个	2	20.79	41.58	
16	040805004001	景观照明灯	1、名称：3.5m庭院灯 2、规格型号：LED灯，40W 3、含灯杆内部线缆、灯具专用接线盒、接地、砼基础、预埋件、挖填土等	套	93	2545.18	236701.74	
17	040504001001	砌筑井	1、名称：电缆手孔井 2、规格型号：净空500*500*700 3、不锈钢隐形井盖，侧墙采用MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑,井内外壁用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm,底部浇注混凝土垫层强度为C25 4、详见设计图纸	座	1	1171	1171	
		分部分项合计					394273.55	
		单价措施合计						
合计							394273.55	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	34.08	65.95	117.87	41.26	294.68	34.08	65.95	117.87	41.26
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	0.225	48.76	472.19	30.82	19.5	6.83	10.97	106.24	6.93	4.39	1.54
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.135	273.48	231.24	14.47	109.39	38.29	36.92	31.22	1.95	14.77	5.17
4-899	角钢接地极 普通土	根	3	57.24	2.71	8.86	22.9	8.01	171.72	8.13	26.58	68.7	24.03
4-906	户外接地母线敷设 截面 200mm2以内	10m	1.2	251.22	1.54	1.99	100.49	35.17	301.46	1.85	2.39	120.59	42.2
综合人工工日		小计							815.75	181.52	103.8	326.32	114.2
7.6958工日		未计价材料费							4766.21				
清单项目综合单价									6307.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明控制柜 AL1	只	1	4500	4500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.84	6.24	5.24		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	4.272	1.28		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.52	8.28		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.2295	458	105.11		
	塑料薄膜	m2	0.08775	0.69	0.06		
	水	m3	0.17775	6.02	1.07		
	复合木模板18mm	m2	0.297	32.59	9.68		

新点网上招投标系统

	周转木材	m3	0.006075	2046	12.43		
	卡具	kg	0.11205	4.18	0.47		
	钢管支撑	kg	0.2295	4.5	1.03		
	铁钉	kg	0.46656	4.92	2.3		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00405	6.24	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.41715	5.66	2.36		
	塑料管dn20	m	0.621	3.11	1.93		
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	3.15	55.03	173.34		
	钢锯条	根	4.2	0.21	0.88		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.78	5.52	4.31		
	沥青清漆	kg	0.072	6	0.43		
	热镀锌扁钢 -40*4	m	12.6	7.37	92.86		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	4947.73	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	34.08	65.95	117.87	41.26	294.68	34.08	65.95	117.87	41.26
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	0.225	48.76	472.19	30.82	19.5	6.83	10.97	106.24	6.93	4.39	1.54
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.135	273.48	231.24	14.47	109.39	38.29	36.92	31.22	1.95	14.77	5.17
4-899	角钢接地极 普通土	根	3	57.24	2.71	8.86	22.9	8.01	171.72	8.13	26.58	68.7	24.03
4-906	户外接地母线敷设 截面 200mm2以内	10m	1.2	251.22	1.54	1.99	100.49	35.17	301.46	1.85	2.39	120.59	42.2
综合人工工日		小计							815.75	181.52	103.8	326.32	114.2
7.6958工日		未计价材料费							5066.21				
清单项目综合单价									6607.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明控制柜 AL2	只	1	4800	4800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.84	6.24	5.24		

	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	4.272	1.28		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.52	8.28		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.2295	458	105.11		
	塑料薄膜	m2	0.08775	0.69	0.06		
	水	m3	0.17775	6.02	1.07		
	复合木模板18mm	m2	0.297	32.59	9.68		
	周转木材	m3	0.006075	2046	12.43		
	卡具	kg	0.11205	4.18	0.47		
	钢管支撑	kg	0.2295	4.5	1.03		
	铁钉	kg	0.46656	4.92	2.3		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00405	6.24	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.41715	5.66	2.36		
	塑料管dn20	m	0.621	3.11	1.93		
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	3.15	55.03	173.34		
	钢锯条	根	4.2	0.21	0.88		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.78	5.52	4.31		
	沥青清漆	kg	0.072	6	0.43		
	热镀锌扁钢 -40*4	m	12.6	7.37	92.86		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	5247.73	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	34.08	65.95	117.87	41.26	294.68	34.08	65.95	117.87	41.26
6-311	非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	0.225	48.76	472.19	30.82	19.5	6.83	10.97	106.24	6.93	4.39	1.54

21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.135	273.48	231.24	14.47	109.39	38.29	36.92	31.22	1.95	14.77	5.17
4-899	角钢接地极 普通土	根	3	57.24	2.71	8.86	22.9	8.01	171.72	8.13	26.58	68.7	24.03
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	1.2	251.22	1.54	1.99	100.49	35.17	301.46	1.85	2.39	120.59	42.2
综合人工工日		小计							815.75	181.52	103.8	326.32	114.2
7.6958工日		未计价材料费							3766.21				
清单项目综合单价									5307.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广场配电箱 AG1	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.84	6.24	5.24		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	4.272	1.28		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.52	8.28		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.2295	458	105.11		
	塑料薄膜	m2	0.08775	0.69	0.06		
	水	m3	0.17775	6.02	1.07		
	复合木模板18mm	m2	0.297	32.59	9.68		
	周转木材	m3	0.006075	2046	12.43		
	卡具	kg	0.11205	4.18	0.47		
	钢管支撑	kg	0.2295	4.5	1.03		
	铁钉	kg	0.46656	4.92	2.3		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00405	6.24	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.41715	5.66	2.36		
	塑料管dn20	m	0.621	3.11	1.93		
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	3.15	55.03	173.34		
	钢锯条	根	4.2	0.21	0.88		

	镀锌扁钢-60×6	kg	0.78	5.52	4.31		
	沥青清漆	kg	0.072	6	0.43		
	热镀锌扁钢 -40*4	m	12.6	7.37	92.86		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	3947.73	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	159.14	44.43	388.38	135.93	9.71	1.59	0.44	3.88	1.36
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0005	515.16		3858.6	306.16	174.95	0.26		1.93	0.15	0.09
1-9	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.00056	5895.19			412.66	235.81	3.3			0.23	0.13
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.56	28		1.15	11.2	3.92	15.68		0.64	6.27	2.2
综合人工工日		小计							28.95	1.59	3.01	10.53	3.78
0.2819工日		未计价材料费							31.66				
清单项目综合单价									79.52				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管RC50	m	1.03	30.74	31.66		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00814	6.24	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.24	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	15.17	0.25		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	33.25	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	372.4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	691.12	139.02	33.12	276.45	96.76	6.91	1.39	0.33	2.76	0.97
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.000504	515.16		3858.6	306.16	174.95	0.26		1.94	0.15	0.09
1-9	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.00056	5895.19			412.66	235.81	3.3			0.23	0.13
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.56	28		1.15	11.2	3.92	15.68		0.64	6.27	2.2
综合人工工日		小计							26.15	1.39	2.91	9.41	3.39
0.2555工日		未计价材料费							20.39				
清单项目综合单价									63.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管RC32	m	1.03	19.8	20.39		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.24	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.24	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	15.17	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.78	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1280	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1333.48	0.21		533.39	186.69	13.33			5.33	1.87
综合人工工日		小计							13.33			5.33	1.87

0.1258工日	未计价材料费						10.85
清单项目综合单价							31.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管PE50	m	1.06	10.24	10.85		
	锯条	根	0.01	0.19			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.85	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1862

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1278	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	1186.14	0.21		474.46	166.06	11.86			4.74	1.66
综合人工工日		小计							11.86			4.74	1.66
0.1119工日		未计价材料费							4.53				
清单项目综合单价									22.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管 PE32			m			1.06		4.27	4.53			
	锯条			根			0.01		0.19				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.53		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47.03	12.22	173.42	60.7	4.34	0.47	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							58.18				
清单项目综合单价									65.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆 YJV-5*10			m			1.01		57.6	58.18			
	汽油			kg			0.0098		8.84	0.09			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.24	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.65	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	47.03	12.22	135.26	47.34	3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							35.96				
清单项目综合单价									41.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6	m	1.01	35.6	35.96		
	汽油	kg	0.0098	8.84	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.24	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.43	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2291.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	36.16	9.16	103.88	36.36	2.6	0.36	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.36	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							21.61				
清单项目综合单价									26.06				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆YJV-3*6	m	1.01	21.4	21.61		
	汽油	kg	0.0075	8.84	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.97	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	113.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	35.34	9.16	80.98	28.34	2.02	0.35	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.35	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							19.67				
清单项目综合单价									23.22				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆ZR-YJV22-4*4	m	1.01	19.48	19.67		
	汽油	kg	0.0075	8.84	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		

新点网上招投标系统

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.02	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.7		14.42	5.05	18.02	19.35		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.35		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	8.84	0.88		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.35	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		2.93	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		

	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	040805004001	项目名称	景观照明灯	计量单位	套	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	400.29	435.87	152.56	108.97	7.4	40.03	43.59	15.26
6-311	非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.288	48.76	472.19	30.82	19.5	6.83	14.04	135.99	8.88	5.62	1.97
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.192	273.48	231.24	14.47	109.39	38.29	52.51	44.4	2.78	21	7.35
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.002172	1144.8	3970.37	92.4	457.92	160.27	2.49	8.62	0.2	0.99	0.35
5-29	地脚螺栓制作φ25以内	t	0.010172	1541.24	4058.07	403.42	616.5	215.77	15.68	41.28	4.1	6.27	2.19
5-27	铁件制作	t	0.010048	2968	6426.42	776.11	1187.2	415.52	29.82	64.57	7.8	11.93	4.18
5-28	铁件安装	t	0.010048	2497.36	275.96	402.95	998.94	349.63	25.09	2.77	4.05	10.04	3.51
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.71	8.86	22.9	8.01	57.24	2.71	8.86	22.9	8.01
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.25	251.22	1.54	1.99	100.49	35.17	62.81	0.39	0.5	25.12	8.79
综合人工工日		小计							368.65	308.13	77.2	147.46	51.61
3.4778工日		未计价材料费							1592.13				
清单项目综合单价									2545.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3.5m庭院灯LED灯，40W	套	1.01	1500	1515		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.29376	458	134.54		
	塑料薄膜	m2	0.11232	0.69	0.08		
	水	m3	0.227607	6.02	1.37		
	复合木模板18mm	m2	0.4224	32.59	13.77		

新点网上招投标系统

	周转木材	m3	0.00864	2046	17.68		
	卡具	kg	0.15936	4.18	0.67		
	钢管支撑	kg	0.3264	4.5	1.47		
	铁钉	kg	0.663552	4.92	3.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.020638	6.24	0.13		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.59328	5.66	3.36		
	塑料管dn20	m	0.8832	3.11	2.75		
	钢筋综合	t	0.012896	3839	49.51		
	电焊条J422	kg	0.69667	6.24	4.35		
	镀锌钢板 400*400*8	t	0.01055	5520	58.24		
	氧气	m3	0.441459	2.83	1.25		
	乙炔气	m3	0.191806	14.05	2.69		
	防锈漆	kg	0.024559	15.17	0.37		
	油漆溶剂油	kg	0.002537	12.01	0.03		
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	1.05	55.03	57.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.2	6.24	1.25		
	钢锯条	根	1.25	0.21	0.26		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	5.52	1.44		
	沥青清漆	kg	0.0225	6	0.14		
	热镀锌扁钢 -40*4	m	2.625	7.37	19.35		
	型钢	t	0.000106	4287	0.45		
	其他材料费			--	1.8	--	
	材料费小计			--	1900.26	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-53-[12-61]*8	M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 污水 长×宽×高 500×500×700mm	座	1	207.34	836.88	14.81	82.94	29.03	207.34	836.88	14.81	82.94	29.03
综合人工工日		小计							207.34	836.88	14.81	82.94	29.03
1.9627工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1171
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.476001	124	59.02		
	碎石5～16mm	t	0.0168	124	2.08		
	塑料薄膜	m2	0.3366	0.69	0.23		
	水	m3	0.350473	6.02	2.11		
	钢筋综合	t	0.02142	3839	82.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.14385	6.24	0.9		
	电焊条J422	kg	0.03906	6.24	0.24		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	2.14668	55	118.07		
	成品不锈钢隐形井盖、座600*600	套	1.01	450	454.5		
	聚合物面层砂浆	m3	0.01428	583.13	8.33		
	水泥42.5级	kg	63.0315	0.41	25.84		
	中砂	t	0.364777	151	55.08		
	水泥32.5级	kg	58.631992	0.366	21.46		
	防水剂	kg	1.465801	4.29	6.29		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	836.88	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	6523.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5722.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	801.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4196.21			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	114.44			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	228.88			
合计					11062.72			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11069.52	100	11069.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	392536.27	2.4	9420.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	392536.27	0.42	1648.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	392536.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	416405.79	9	37476.52
合计					48546.04

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6523.19										
2	临时设施	4196.21										
3	建筑工人实名制费用	114.44										
4	智慧工地费用	228.88										
5	社会保险费	9420.87										
6	住房公积金	1648.65										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州市2022-5号（塘坊二期东A地块）定销房项目景观绿化及配套工程--照明工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统