徐州经济技术开发区工程机械与机器人公共服务平台项目二期实验室1 工程

招标控制价

招 标 人：-

(单位盖章)

造价咨询人：-

(单位盖章)

2024年04月02日

徐州经济技术开发区工程机械与机器人公共服务平台项目二期实验室1工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 8996098.24

(大写): 捌佰玖拾玖万陆仟零玖拾捌元贰角肆分

招 标 人: -
(单位盖章)

造价咨询人: -
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: -
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: -
(签字或盖章)

编 制 人: -
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: -
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年04月02日

复核时间: 2024年04月02日

新点网上招投标系统

徐州经济技术开发区工程机械与机器人公共服务平台项目二期实验室1 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：8996098.24

（大写）：捌佰玖拾玖万陆仟零玖拾捌元贰角肆分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎坚工程咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编 号：中00213200558O 有效期至：2027年02月04日（单位盖章专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区工程机械与机器人公共服务平台项目二期实验室1

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州经济技术开发区工程机械与机器人公共服务平台项目二期实验室1	8996098.24	16650	179743.02	272951.93
2	招标代理费				
合计		8996098.24	16650	179743.02	272951.93

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区工程机械与机器人公共服务平台项目二期实验室1

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	土建拆除	37040.09		537.75	1453.99
2	桩基工程	452571.65		5867.13	6297.15
3	土建工程	4477042.18	16650	118655.88	147696.13
4	钢结构	2603104.17		34495.55	85875.55
5	厂区绿化	16826		160.83	572.28
6	厂区道路	183613.27		2624.45	3851.66
7	围墙	359561.28		9529.77	11861.81
8	安装拆除	2079.6		30.34	81.64
9	消火栓系统	67385.33		910.91	1695.55
10	给排水系统	31668.27		389.33	731.01
11	建筑电气	551888.84		6541.08	12334.73
12	起重机	213317.56			500.43
合计		8996098.24	16650	179743.02	272951.93

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土建拆除(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	31447.52	
1.1	人工费	1822.92	
1.2	材料费	218.56	
1.3	施工机具使用费	20804.96	
1.4	企业管理费	5882.16	
1.5	利润	2718.92	
2	措施项目费	1080.22	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1080.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	537.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1453.99	
5	税金	3058.36	
6	工程造价	37040.09	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	地面硬化拆除 1、拆除混凝土路面20cm 2、拆除碎石垫层20cm 3、拆除的部分废料场内倒运及余方外运投标单位自主报价，结算不调整	m2	1200	20.67	24804	
2	011601001001	围墙拆除	围墙拆除 1、拆除砖墙及基础 2、保护性拆除铁艺围栏，拆除铁艺栏杆材料属于建设单位 3、拆除的部分废料场内倒运及余方外运投标单位自主报价，结算不调整	m	120	52.35	6282	
3	011602001001	混凝土构件拆除	变压器基础拆除 1、拆除混凝土基础 2、拆除的部分废料场内倒运及余方外运投标单位自主报价，结算不调整	m3	4	90.38	361.52	
		分部分项合计					31447.52	
		单价措施合计						
合计							31447.52	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：土建拆除(001)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	69.98	453.34	9795.33	2564.98	1183.84	0.01	0.09	1.96	0.51	0.24
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0004	699.84		10955.53	3030.4	1398.64	0.28		4.38	1.21	0.56
1-463	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.0004		72.24	20647.1	5368.25	2477.65		0.03	8.26	2.15	0.99
综合人工工日		小计							0.29	0.12	14.6	3.87	1.79
0.0027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.0048	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	011601001001	项目名称	围墙拆除	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000288	174.96	1133.34	24488.33	6412.46	2959.59	0.05	0.33	7.05	1.85	0.85
1-414备注1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000141	227.45	1473.34	31834.82	8336.19	3847.47	0.03	0.21	4.49	1.18	0.54
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	118.8		1.59	31.3	14.45	11.88		0.16	3.13	1.45
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000429	699.84		10955.53	3030.4	1398.64	0.3		4.7	1.3	0.6
1-463	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.000429		72.24	20647.1	5368.25	2477.65		0.03	8.86	2.3	1.06
综合人工工日		小计							12.26	0.57	25.26	9.76	4.5
0.1136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.35				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000195	2744.16	0.54		
	水	m3	0.005148	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	227.45	1473.34	31834.82	8336.19	3847.47	0.23	1.47	31.83	8.34	3.85
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	699.84		10955.53	3030.4	1398.64	0.7		10.96	3.03	1.4
1-463	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	20647.1	5368.25	2477.65		0.07	20.65	5.37	2.48
综合人工工日		小计							0.93	1.54	63.44	16.74	7.73
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000537	2744.16	1.47		
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.54	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	537.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	471.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	66.04			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	503.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.72			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	23.59			
合计					1080.22			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建拆除(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土建拆除(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土建拆除(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建拆除(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土建拆除(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建拆除(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土建拆除(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1453.99	100	1453.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32527.74	3.8	1236.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32527.74	0.67	217.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32527.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33981.73	9	3058.36
合计					4512.35

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土建拆除(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	537.75										
2	临时设施	503.16										
3	建筑工人实名制费用	15.72										
4	智慧工地费用	23.59										
5	社会保险费	1236.05										
6	住房公积金	217.94										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建拆除(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建拆除(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桩基工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	321160.16	
1.1	人工费	10835.24	
1.2	材料费	271862.24	
1.3	施工机具使用费	33176.68	
1.4	企业管理费	3083.48	
1.5	利润	2202.52	
2	措施项目费	55630.02	
2.1	单价措施项目费	43258.03	
2.2	总价措施项目费	12371.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5867.13	
3	其他项目费	32116.02	
3.1	其中：暂列金额	32116.02	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6297.15	
5	税金	37368.3	
6	工程造价	452571.65	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1、送桩长度：高程平均值暂定34.45； 2、桩型：HKFZ-AB500(310)-12； 3、桩长12米的工程桩桩承台下9m桩长其主筋和箍筋均提高一个规格,并且箍筋加密； 4、桩身强度：C80	m	36	445.19	16026.84	
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩长度：高程平均值暂定31.65； 2、桩型：HKFZ-AB500(310)-10； 3、桩长10米的工程桩桩承台下8m桩长其主筋和箍筋均提高一个规格,并且箍筋加密； 4、桩身强度：C80	m	80	417.02	33361.6	
3	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩长度：高程平均值暂定33.1； 2、桩型：HKFZ-AB500(310)-11； 3、桩长11米的工程桩桩承台下8m桩长其主筋和箍筋均提高一个规格,并且箍筋加密； 4、桩身强度：C80	m	572	407.15	232889.8	
4	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩长度：高程平均值暂定34.45； 2、桩型：HKFZ-AB500(310)-12； 3、桩长12米的工程桩桩承台下9m桩长其主筋和箍筋均提高一个规格,并且箍筋加密； 4、桩身强度：C80	m	96	405.02	38881.92	
		分部分项合计					321160.16	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、投标单位自主报价，结算不予调整	项	1	43258.03	43258.03	
		单价措施合计					43258.03	
合计							364418.19	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桩基工程(002)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174561	109.3	16.9	329.61	30.72	21.95	19.08	2.95	57.54	5.36	3.83
3-23备注2	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.023275	129.6	16.79	370.57	35.01	25.01	3.02	0.39	8.63	0.81	0.58
D00002	HKFZ-AB500(310)	m	1		343					343			
综合人工工日		小计							22.1	346.34	66.17	6.17	4.41
0.2046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									445.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001571	1508.39	2.37		
	周转木材	m3	0.000396	1586.47	0.63		
	送桩器摊销	kg	0.017922	5.32	0.1		
	HKFZ-AB500(310)	m	1	343	343		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	6.06	0.15		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	346.34	--	

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174561	58.54	16.9	183.4	16.94	12.1	10.22	2.95	32.01	2.96	2.11

新点网上招投标系统

3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.08008	64.8	16.79	185.28	17.51	12.5	5.19	1.34	14.84	1.4	1
D00002	HKFZ-AB500(310)	m	1		343					343			
综合人工工日		小计							15.41	347.29	46.85	4.36	3.11
0.1426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													417.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001571	1508.39	2.37		
	周转木材	m3	0.00085	1586.47	1.35		
	送桩器摊销	kg	0.061662	5.32	0.33		
	HKFZ-AB500(310)	m	1	343	343		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	6.06	0.15		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	347.29	--	

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174562	58.54	16.9	183.4	16.94	12.1	10.22	2.95	32.01	2.96	2.11
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.046814	64.8	16.79	185.28	17.51	12.5	3.03	0.79	8.67	0.82	0.59
D00002	HKFZ-AB500(310)	m	1		343					343			
综合人工工日		小计							13.25	346.74	40.68	3.78	2.7
0.1227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													407.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001571	1508.39	2.37		

	周转木材	m3	0.000584	1586.47	0.93		
	送桩器摊销	kg	0.036047	5.32	0.19		
	HKFZ-AB500(310)	m	1	343	343		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	6.06	0.15		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	346.74	--	

项目编码	010301001004	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174561	58.54	16.9	183.4	16.94	12.1	10.22	2.95	32.01	2.96	2.11
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.03964	64.8	16.79	185.28	17.51	12.5	2.57	0.67	7.34	0.69	0.5
D00002	HKFZ-AB500(310)	m	1		343					343			
综合人工工日		小计							12.79	346.62	39.35	3.65	2.61
0.1184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									405.02				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	普通木成材	m3	0.001571	1508.39	2.37		
	周转木材	m3	0.000527	1586.47	0.84		
	送桩器摊销	kg	0.030523	5.32	0.16		
	HKFZ-AB500(310)	m	1	343	343		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	6.06	0.15		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	346.62	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-30	静力压桩机 1600kN 场外运输费用	次	1	4320	5096.99	15830.46			4320	5096.99	15830.46		
25-31	静力压桩机 1600kN 组装拆卸费	次	1	5760	324	6208.07			5760	324	6208.07		
25-5	履带式起重机 15t以内 场外运输费用	次	1	1200	1276.96	3241.55			1200	1276.96	3241.55		
综合人工工日		小计							11280	6697.95	25280.08		
94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43258.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.06	60.6		
	草袋子	只	40	0.86	34.4		
	液压油	kg	90	3.6	324		
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	其他材料费			--	6193.19	--	
	材料费小计			--	6697.95	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	5867.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5466.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	400.86			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6012.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	72.88			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	419.08			
合计					12371.99			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	32116.02		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		32116.02		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		32116.02	
合计			32116.02	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桩基工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6297.15	100	6297.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	408906.2	1.3	5315.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	408906.2	0.24	981.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	408906.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	415203.35	9	37368.3
合计					43665.45

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桩基工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5867.13										
2	临时设施	6012.9										
3	建筑工人实名制费用	72.88										
4	智慧工地费用	419.08										
5	社会保险费	5315.78										
6	住房公积金	981.37										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桩基工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桩基工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土建工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2982260.99	16650
1.1	人工费	555281.93	
1.2	材料费	2142687.58	16650
1.3	施工机具使用费	53107.48	
1.4	企业管理费	158162.93	
1.5	利润	73021.01	
2	措施项目费	679194.93	
2.1	单价措施项目费	497383.51	
2.2	总价措施项目费	181811.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	118655.88	
3	其他项目费	298226.1	
3.1	其中：暂列金额	298226.1	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	147696.13	
5	税金	369664.03	
6	工程造价	4477042.18	16650

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:三类土	m2	1727.57	1.07	1848.5	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、施工单位勘探现场后自主报价，结算不调整	m3	1454.98	11.14	16208.48	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、施工单位勘探现场后自主报价，结算不调整	m3	230.98	11.25	2598.53	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、施工单位勘探现场后自主报价，结算不调整	m3	2284.6	12.28	28054.89	
5	010103001001	回填方	1、密实度要求:夯填，符合设计要求 2、填方材料品种:素土 3、填方粒径要求:符合设计要求	m3	1357.75	11.62	15777.06	
6	010103001002	回填方	1、基础或承台回填土前,应排除积水,清楚虚土和建筑垃圾;基础或承台周围(上、下分别回填不小于1.5m、1.0m的3:7灰土及四周)素土分层夯实,分层厚度为300mm,严格控制压实系数不下于0.95,并采取相应措施,防止地坪开裂。	m3	831.29	252.73	210091.92	
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标自主考虑	m3	706.21	18.7	13206.13	
		分部小计					287785.51	
		桩基工程						
8	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:500 2、填芯高度:4米 3、填芯材料:微膨胀商品砼 4、砼强度:C40 5、桩芯掏土清洗 6、桩孔内侧涂刷砼界面剂一遍	根	8	270.76	2166.08	
9	010301007002	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:500 2、填芯高度:5米 3、填芯材料:微膨胀商品砼 4、砼强度:C40 5、桩芯掏土清洗 6、桩孔内侧涂刷砼界面剂一遍	根	52	338.25	17589	
10	010301007003	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:500 2、填芯高度:6米 3、填芯材料:微膨胀商品砼 4、砼强度:C40 5、桩芯掏土清洗 6、桩孔内侧涂刷砼界面剂一遍	根	8	405.76	3246.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010515004001	钢筋笼	1、抗拔工程桩桩顶配筋及构造参见<苏TZG 01-2021>P28页	t	4.616	5790.11	26727.15	
		分部小计					49728.31	
		砌筑工程						
12	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU25 2、砂浆强度等级：Mb7.5预拌砂浆 3、部位：砖基础	m3	16.46	824.77	13575.71	
13	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、墙身防潮层:所有墙体在标高-0.060处做20厚1:2水泥沙浆(内加相当于水泥重量3~5%的防水剂),若在此标高为钢筋混凝土构造或下为砌石构造时可不做防潮层	m2	37.68	32.67	1231.01	
14	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级》A5.0 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5预拌砂浆	m3	132.9	629.88	83711.05	
15	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级》A5.0 2、墙体类型：500厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5预拌砂浆	m3	178.44	640.76	114337.21	
		分部小计					212854.98	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	55.47	551.37	30584.49	
17	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35级配防水混凝土，抗渗等级P8	m3	258.48	562.15	145304.53	
18	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35,防水等级：二级，抗渗等级P8	m3	82.55	569.63	47022.96	
19	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35,防水等级：二级，抗渗等级P8	m3	61.22	583.27	35707.79	
20	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35,防水等级：二级，抗渗等级P8 3、基础柱	m3	28.48	663.66	18901.04	
21	010501006001	二次灌浆	1、灌浆材料及其强度等级：C40细石膨胀混凝土 2、部位：钢架与基础短柱间	m3	1.17	738.3	863.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20素砼 3、包裹柱脚	m3	2.08	625.05	1300.1	
23	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	265.02	792.75	210094.61	
24	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、窗台梁、女儿墙压顶	m3	65.29	655.19	42777.36	
25	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35级配防水混凝土，抗渗等级P8 3、设备基础挡土墙： 墙厚300mm	m3	55.74	616.95	34388.79	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35级配防水混凝土，抗渗等级P8 3、设备基础挡土墙： 墙厚400mm	m3	23.51	616.95	14504.49	
27	01B001	铸铁篦子	1、排水沟铸铁水篦子参见05YJ9-1-58-7，具体做法详见图纸	m2	34.3	279.66	9592.34	
28	01B002	活动盖板	1、水池活动盖板参见02J331 1/46,板厚80，具体做法详见图纸	m2	17.92	279.66	5011.51	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:详见图纸 2、规格:L80*80*6 3、水池、集水坑	t	0.224	15179.52	3400.21	
30	010516002002	预埋铁件	1、预埋件均按中心定位,图中预埋螺栓及M-1、M-2、M-3、M-4由设备厂家提供,施工方负责预埋,并且预埋件MJ-1预埋精度的标高允差为±2mm; 有关防水套管及电缆沟穿越池壁的预留由业主方,工艺人员在施工时配合预埋;预埋件MJ-3的螺栓须与连接钢板焊牢并与基础钢筋焊接,其外露螺纹部分需要防止被混凝土包裹。 2、侧翻试验台设备基础，具体做法详见图纸	t	0.83	15179.52	12599	
31	010507001001	散水	1、20厚1:2水泥砂浆抹面,压实抹灰 2、 60厚C15混凝土 3、素土夯实向外坡4% 4、散水宽度应在施工图中注明 5、每隔6M留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝 6、宽800 7、坡度3~5%	m2	91.85	114.8	10544.38	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010507001002	坡道	水泥防滑坡道 1、20厚1:2水泥砂浆抹出60宽成深锯齿形表面 2、素水泥浆一道 3、80~100厚C15号混凝土 4、 200厚碎石或碎砖灌M2.5号混合砂浆 5、素土夯实(坡度按工程设计)	m2	36.75	143.55	5275.46	
		分部小计					627872.87	
		钢筋工程						
33	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢12以内 2、HPB300	t	0.245	5925.82	1451.83	
34	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢12以内 2、HRB400	t	27.05	5732.18	155055.47	
35	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢25以内 2、HRB400	t	89.731	4824.37	432895.54	
36	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.196	7244.67	1419.96	
37	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	132	8.57	1131.24	
38	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 ф25以内	个	531	11.24	5968.44	
		分部小计					597922.48	
		金属结构工程						
39	011201001001	砌块墙钢丝网加固	1、填充墙及非金属板材与钢框架梁柱间的找平层上加规格为300宽。C1x20x20mm镀锌钢丝网,与砼墙柱面搭接宽度为150mm。	m2	333.67	11.88	3964	
40	010606008001	钢梯	1、水池侧壁钢爬梯 2、详见图纸 C20@300,B标高由-0.200m到-2.000m	t	0.044	4824.37	212.27	
41	010606008002	钢梯	1、集水坑检修口爬梯 2、详见07FJ02 A/84	t	0.034	5912.3	201.02	
		分部小计					4377.29	
		门窗工程						
42	010802001001	金属(塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：DM1522 2、门框、扇材质：断桥铝合金玻璃门 3、玻璃品种、厚度：中空玻璃6透明+12空气+6透明 4、配件：包含门套、门锁、闭门器、门吸、拉手等五金件	m2	6.6	430	2838	
43	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：JLM7062 2、启动装置品种、规格：含电动装置	m2	86.8	240.22	20851.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：C1650、C-1、C-2，含消防救援窗、防火窗 2、玻璃品种、厚度：多腔塑料窗框中空玻璃6透明+12空气+6透明 3、含附框、锁等五金配件 4、二层窗户需要安装窗户手动开启器	m2	989.25	432.93	428276	
		分部小计					451965.1	
		屋面及防水工程						
45	010902001001	底板卷材防水	防水混凝土底板（侧翻试验台、蓄水池、进化池） 1、3厚聚酯毡胎自粘聚合物改性沥青防水卷材并上翻	m2	312.41	72.56	22668.47	
46	010902001002	侧墙卷材防水	防水混凝土侧墙（侧翻试验台、蓄水池、进化池） 1、3厚聚酯毡胎自粘聚合物改性沥青防水卷材并上翻	m2	141.82	72.56	10290.46	
47	010904001001	楼（地）面卷材防水	防水混凝土底板（侧翻试验台、蓄水池、进化池） 1、P8级自防水钢筋混凝土底板 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、10厚低标号水泥砂浆隔离层 4、20厚DS20预拌商品砂浆找平层	m2	236.63	84.94	20099.35	
		分部小计					53058.28	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001003001	保温隔热墙面	防水混凝土侧墙（侧翻试验台、蓄水池、进化池） 1、30厚聚苯乙烯泡沫板保护层	m2	141.82	72.55	10289.04	
		分部小计					10289.04	
		楼地面装饰工程						
49	011101003001	底板混凝土地面	防水混凝土底板（侧翻试验台、蓄水池、进化池） 1、50厚C25细石混凝土随打随抹,表面涂密封固化剂(A级) 2、轻集料混凝土垫层100厚向地漏或排水沟找坡不小于0.5%	m2	158	65.21	10303.18	
50	011101001001	水泥钢屑地面	耐磨地面 1、 30厚1:1水泥钢屑面层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、150厚C15混凝土垫层 4、200厚碎石夯入土中	m2	1323.06	197.76	261648.35	
51	011101001002	水泥砂浆地面	排水沟、水池、集水坑 1、20厚WW20水泥砂浆找平，具体做法详见图纸	m2	153.02	28.75	4399.33	
52	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、 8厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、12厚1:3水泥砂浆打底 3、具体做法详见图纸	m	162.77	10.09	1642.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					277993.21	
		墙、柱面装饰						
53	011201001002	墙面一般抹灰	防水混凝土侧墙（侧翻试验台、蓄水池、进化池） 1、素土回填 2、10厚WP20预拌砂浆隔离层 3、20厚WP20预拌商品砂浆找平层 4、P8级自防水钢筋混凝土侧墙	m2	141.82	37.2	5275.7	
54	011201001003	墙面一般抹灰	涂料墙面（砖外墙） 1、3厚专用粘结剂 2、 20厚DP20水泥防水砂浆 3、粉前刷界面剂一道(砖墙不刷) 4、200厚加气混凝土砌块基层	m2	2531.84	50.71	128389.61	
55	011201001004	墙面一般抹灰	涂料内墙面 1、 6厚DP20预拌砂浆括糙光面 2、15厚DP20预拌砂浆括糙砂浆分层抹平 3、基层墙体	m2	1404.87	39.51	55506.41	
		分部小计					189171.72	
		油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	内墙 1、 白色无机涂料一底两度	m2	1490.77	14.94	22272.1	
57	011406001002	抹灰面油漆	1、外墙真石漆(颜色详立面),喷涂真石漆主材,涂刷透明面漆 2、涂刷底漆,刮腻子	m2	2222.27	75.66	168136.95	
		分部小计					190409.05	
		其他装饰工程						
58	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、设备四周临空部分设置防护栏杆,栏杆高度不小于1.2米,防护栏杆详见22J403-1-3-45，具体做法详见图纸	m	55.71	180	10027.8	
59	011210006001	成品配电间	1、成品配电间，具体要求满足甲方要求 2、含FM甲1124门及配套门锁等	m2	11.1	1500	16650	16650
60	011303001001	钢结构雨棚	1、玻璃钢雨棚，具体做法详见二次厂家深化	m2	3.84	561.29	2155.35	
		分部小计					28833.15	
		分部分项合计					2982260.99	16650
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、投标单位自主报价，结算不予调整	项	1	9195.1	9195.1	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：14m 2、投标单位自主报价，结算不予调整	项	1	58390.1	58390.1	
3	011701002001	外脚手架	1、砌墙脚手架	m2	3036.66	27.19	82566.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011701003001	里脚手架	1、抹灰脚手架	m2	2935.94	16.91	49646.75	
5	011701003002	里脚手架	1、油漆脚手架	m2	2935.94	1.69	4961.74	
6	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	83.28	89.74	7473.55	
7	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35级配防水混凝土，抗渗等级P8	m2	201.46	62.66	12623.48	
8	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35,防水等级：二级，抗渗等级P8	m2	136.7	77.15	10546.41	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35,防水等级：二级，抗渗等级P8	m2	438.19	57.87	25358.06	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35,防水等级：二级，抗渗等级P8 3、基础柱	m2	108.44	79.55	8626.4	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	1430.66	96.43	137958.54	
12	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、窗台梁、女儿墙压顶	m2	715.44	71.47	51132.5	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35级配防水混凝土，抗渗等级P8 3、设备基础挡土墙：墙厚300mm	m2	507.82	76.61	38904.09	
		单价措施合计					497383.51	
合计							3479644.5	16650

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：土建工程(003)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1727.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001228	108		526.89	165.07	76.19	0.13		0.65	0.2	0.09
综合人工工日		小计							0.13		0.65	0.2	0.09
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1454.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	324		2648.23	772.78	356.67	0.29		2.38	0.7	0.32
综合人工工日		小计							5.69		2.38	2.1	0.97
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	230.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65

新点网上招投标系统

1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	367.2		2691.61	795.29	367.06	0.33		2.42	0.72	0.33
综合人工工日		小计							5.73		2.42	2.12	0.98
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	2284.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-222	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	389.88		3498.48	1010.97	466.6	0.35		3.15	0.91	0.42
综合人工工日		小计							5.75		3.15	2.31	1.07
0.0532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1357.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	30.24		1.15	8.16	3.77	6.05		0.23	1.63	0.75
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	648	60.2	1982.1	683.83	315.61	0.52	0.05	1.59	0.55	0.25
综合人工工日		小计							6.57	0.05	1.82	2.18	1
0.0608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.62				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.008	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	831.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-1	垫层 灰土3:7	m3	1	86.14	132.44	1.03	22.66	10.46	86.14	132.44	1.03	22.66	10.46
综合人工工日		小计							86.14	132.44	1.03	22.66	10.46
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													252.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.402	6.02	2.42		
	生石灰	t	0.24442	532	130.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.44	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	706.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		51.77	13515.97	3514.15	1621.92		0.05	13.52	3.51	1.62
综合人工工日		小计								0.05	13.52	3.51	1.62
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010301007001	项目名称	预制管桩填芯	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

盐补3-3	预制离心管桩（空心方桩）桩芯浇筑混凝土 内径300外	m3	0.30175	118	492.61	1.31	31.02	14.32	35.61	148.65	0.4	9.36	4.32
盐补3-6+[盐补3-7]*4	预制离心管桩（空心方桩）桩芯清理 内径200以上 清理深度4.0m	根	1	30.24	4.06		7.86	3.63	30.24	4.06		7.86	3.63
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.389363	30.68	26.04		7.98	3.68	11.95	10.14		3.11	1.43
综合人工工日		小计							77.8	162.85	0.4	20.33	9.38
0.683工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									270.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40微膨胀商品砼	m3	0.307785	480	147.74		
	水	m3	0.72645	6.02	4.37		
	界面剂	kg	5.022783	2	10.05		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	162.85	--	

项目编码	010301007002	项目名称	预制管桩填芯	计量单位	根	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补3-3	预制离心管桩（空心方桩）桩芯浇筑混凝土 内径300外	m3	0.377192	118	492.61	1.31	31.02	14.32	44.51	185.81	0.49	11.7	5.4
盐补3-6+[盐补3-7]*6	预制离心管桩（空心方桩）桩芯清理 内径200以上 清理深度5.0m	根	1	37.8	4.9		9.83	4.54	37.8	4.9		9.83	4.54
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.4867	30.68	26.04		7.98	3.68	14.93	12.67		3.88	1.79
综合人工工日		小计							97.24	203.38	0.49	25.41	11.73
0.8537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									338.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40微膨胀商品砼	m3	0.384736	480	184.67		
	水	m3	0.908064	6.02	5.47		

	界面剂	kg	6.27843	2	12.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	203.38	--	

项目编码	010301007003	项目名称	预制管桩填芯	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补3-3	预制离心管桩（空心方桩）桩芯浇筑混凝土 内径300外	m3	0.452625	118	492.61	1.31	31.02	14.32	53.41	222.97	0.59	14.04	6.48
盐补3-6+[盐补3-7]*8	预制离心管桩（空心方桩）桩芯清理 内径200以上 清理深度6.0m	根	1	45.36	5.74		11.79	5.44	45.36	5.74		11.79	5.44
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.584038	30.68	26.04		7.98	3.68	17.92	15.21		4.66	2.15
综合人工工日		小计							116.69	243.92	0.59	30.49	14.07
1.0244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									405.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40微膨胀商品砼	m3	0.461678	480	221.61		
	水	m3	1.089674	6.02	6.56		
	界面剂	kg	7.53409	2	15.07		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	243.92	--	

项目编码	010515004001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	4.616

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	831.9	3967.55	209.82	270.85	125.01	831.9	3967.55	209.82	270.85	125.01
5-27	铁件制作	t	0.025412	3304	4859.67	776.11	1060.83	489.61	83.96	123.49	19.72	26.96	12.44
5-28	铁件安装	t	0.025412	2780.08	266.76	402.95	827.59	381.96	70.65	6.78	10.24	21.03	9.71
综合人工工日		小计							986.51	4097.82	239.78	318.84	147.16
8.3602工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5790.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3622.59	3695.04		
	电焊条J422	kg	46.524816	6.06	281.94		
	水	m3	0.13	6.02	0.78		
	型钢	t	0.026949	4033	108.69		
	氧气	m3	1.116476	2.83	3.16		
	乙炔气	m3	0.48509	14.05	6.82		
	防锈漆	kg	0.062112	15.17	0.94		
	油漆溶剂油	kg	0.006417	12.01	0.08		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	4097.82	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	16.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1备注1	M7.5砖基础 直形(预拌)	m3	1	133.03	640.65	0.39	34.69	16.01	133.03	640.65	0.39	34.69	16.01
综合人工工日		小计							133.03	640.65	0.39	34.69	16.01
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													824.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.22	90.4	471.89			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.4235	396	167.71			
	水						m3	0.104	6.02	0.63			
	其他材料费								--	0.42		--	
	材料费小计								--	640.65		--	

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	37.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.1	76.35	220.87	0.34	19.94	9.2	7.64	22.09	0.03	1.99	0.92
综合人工工日		小计							7.64	22.09	0.03	1.99	0.92
0.0647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2（无信息价）(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.03675	600	22.05			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	22.09		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	132.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	461.7	0.15	31.69	14.62	121.72	461.7	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	461.7	0.15	31.69	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									629.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200，A5.0						m3	0.915	417	381.56			
	水						m3	0.1	6.02	0.6			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	394	65.5			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	461.7		--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	178.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	107.64	491.94	0.2	28.04	12.94	107.64	491.94	0.2	28.04	12.94
综合人工工日		小计							107.64	491.94	0.2	28.04	12.94

0.9122工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							640.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.5	90.4	45.2		
	蒸压加气混凝土砌块600×240×150，A5.0	m3	0.861	417	359.04		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2205	394	86.88		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	491.94	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	55.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	56.64	455.09	13.13	18.14	8.37	56.64	455.09	13.13	18.14	8.37
综合人工工日		小计							56.64	455.09	13.13	18.14	8.37
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													551.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15					m3		1.015	445	451.68			
	水					m3		0.53	6.02	3.19			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	455.09		--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	258.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.32	505.35	12.84	10.7	4.94	28.32	505.35	12.84	10.7	4.94
综合人工工日		小计							28.32	505.35	12.84	10.7	4.94
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													562.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8					m3		1.02	487	496.74			
	塑料薄膜					m2		1.87	0.69	1.29			

新点网上招投标系统

	水	m3	1.18	6.02	7.1		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	505.35	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	82.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C35现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	503.06	12.84	12.54	5.79	35.4	503.06	12.84	12.54	5.79
综合人工工日		小计							35.4	503.06	12.84	12.54	5.79
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													569.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	1.02	487	496.74		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	6.02	5.54		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	503.06	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	61.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C35现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	506.47	20.25	14.47	6.68	35.4	506.47	20.25	14.47	6.68
综合人工工日		小计							35.4	506.47	20.25	14.47	6.68
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	1.02	487	496.74		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	6.02	8.79		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	506.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	28.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	513.44	20.28	28.3	13.06	88.58	513.44	20.28	28.3	13.06
综合人工工日		小计							88.58	513.44	20.28	28.3	13.06
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									663.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	0.99	487	482.13		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	430	23.33		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	6.02	7.53		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	513.44	--	

项目编码	010501006001	项目名称	二次灌浆	计量单位	m3	工程量	1.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆	m3	1	121.54	523.16	34.36	40.53	18.71	121.54	523.16	34.36	40.53	18.71
综合人工工日		小计							121.54	523.16	34.36	40.53	18.71
1.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									738.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40细石膨胀混凝土	m3	1.03	505	520.15		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	523.16	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-190	泵送现浇构件C20现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	474.83	20.28	28.3	13.06	88.58	474.83	20.28	28.3	13.06
综合人工工日		小计							88.58	474.83	20.28	28.3	13.06
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									625.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.99	448	443.52			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	430	23.33			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	6.02	7.53			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	474.83		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	265.02
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	468.34	1.36	61.12	28.21	233.72	468.34	1.36	61.12	28.21
综合人工工日		小计							233.72	468.34	1.36	61.12	28.21
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									792.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	442	437.58			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	430	23.33			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2	6.02	7.22			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	468.34		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	65.29
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	462.83	1.33	36.24	16.73	138.06	462.83	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	462.83	1.33	36.24	16.73

1.17工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							655.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	442	450.84		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	6.02	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.83	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	55.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	55.61	512.22	20.28	19.73	9.11	55.61	512.22	20.28	19.73	9.11
综合人工工日		小计							55.61	512.22	20.28	19.73	9.11
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													616.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35抗渗等级P8					m3	0.992		487	483.1			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)					t	0.05075		430	21.82			
	塑料薄膜					m2	0.17		0.69	0.12			
	水					m3	1.15		6.02	6.92			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	512.22		--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	23.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	55.61	512.22	20.28	19.73	9.11	55.61	512.22	20.28	19.73	9.11
综合人工工日		小计							55.61	512.22	20.28	19.73	9.11
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													616.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35抗渗等级P8	m3	0.992	487	483.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	430	21.82		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	6.02	6.92		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	512.22	--	

项目编码	01B001	项目名称	铸铁篦子	计量单位	m2	工程量	34.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品铸铁篦子盖板安装	10m2	0.1	63.72	2707.41	0.85	16.79	7.75	6.37	270.74	0.09	1.68	0.78
综合人工工日		小计							6.37	270.74	0.09	1.68	0.78
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	1586.47	0.04		
	铸铁篦子	m2	1	270.62	270.62		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	270.74	--	

项目编码	01B002	项目名称	活动盖板	计量单位	m2	工程量	17.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品活动盖板盖板安装	10m2	0.1	63.72	2707.41	0.85	16.79	7.75	6.37	270.74	0.09	1.68	0.78
综合人工工日		小计							6.37	270.74	0.09	1.68	0.78
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	1586.47	0.04		
	活动盖板80厚	m2	1	270.62	270.62		
	其他材料费			--	0.08	--	

	材料费小计	--	270.74	--

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	266.87	411.07	829.7	382.94	2780.08	266.87	411.07	829.7	382.94
5-27	铁件制作	t	1	3304	4860.19	789.24	1064.24	491.19	3304	4860.19	789.24	1064.24	491.19
综合人工工日		小计							6084.08	5127.06	1200.31	1893.94	874.13
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15179.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.060526	4033	4277.1		
	电焊条J422	kg	66.3	6.06	401.78		
	氧气	m3	43.935029	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089006	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.444211	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.252515	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.53	--	
	材料费小计			--	5127.06	--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	266.87	411.07	829.7	382.94	2780.08	266.87	411.07	829.7	382.94
5-27	铁件制作	t	1	3304	4860.19	789.24	1064.24	491.19	3304	4860.19	789.24	1064.24	491.19
综合人工工日		小计							6084.08	5127.06	1200.31	1893.94	874.13
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15179.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.060526	4033	4277.1		

	电焊条J422	kg	66.3	6.06	401.78		
	氧气	m3	43.935029	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089006	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.444211	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.252515	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.53	--	
	材料费小计			--	5127.06	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	91.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C15混凝土散水(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	267.79	445.61	7.04	71.46	32.98	26.78	44.56	0.7	7.15	3.3
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.239317	64.9	45.47		16.87	7.79	15.53	10.88		4.04	1.86
综合人工工日		小计							42.31	55.44	0.7	11.19	5.16
0.3585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.066	435	28.71		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	418	14.78		
	碎石5～16mm	t		129			
	碎石5～40mm	t		129			
	水	m3	0.08052	6.02	0.48		
	建筑油膏	kg	2.412315	3	7.24		
	木柴	kg	1.292312	0.94	1.21		
	煤	kg	2.584624	0.94	2.43		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	55.44	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	36.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.05	150.4	0.33	25.84	11.93	9.91	15.04	0.03	2.58	1.19
13-11	C15现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(泵送)(商品砼)(泵送)	m3	0.09	109.98	463.58	1.12	28.89	13.33	9.9	41.72	0.1	2.6	1.2
13-8	M2.5碎砖 灌浆垫层(预拌)	m3	0.2	83.12	171.73	1.27	21.94	10.13	16.62	34.35	0.25	4.39	2.03
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		1.05	3.08	1.42	1.08		0.11	0.31	0.14
综合人工工日		小计							37.51	91.11	0.49	9.88	4.56
0.3187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	418	14.78		
	水	m3	0.088	6.02	0.53		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.0909	455	41.36		
	水	m3	0.0603	6.02	0.36		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	428	22.77		
	碎砖	t	0.33	34	11.22		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	91.11	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.245

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3986.88	92.4	365.31	168.6	1312.63	3986.88	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3986.88	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5925.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋一级钢12以内	t	1.02	3856.73	3933.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.06	41.51		
	电焊条J422	kg	1.86	6.06	11.27		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3986.88	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	27.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3793.24	92.4	365.31	168.6	1312.63	3793.24	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3793.24	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5732.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢12以内	t	1.02	3666.88	3740.22		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.06	41.51		
	电焊条J422	kg	1.86	6.06	11.27		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3793.24	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	89.731

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3663.24	87.38	218.76	100.97	754.02	3663.24	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3663.24	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4824.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢25以内	t	1.02	3521.96	3592.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.06	11.82		
	电焊条J422	kg	9.62	6.06	58.3		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3663.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	3695.04	71.78	668.77	308.66	2500.42	3695.04	71.78	668.77	308.66
综合人工工日		小计							2500.42	3695.04	71.78	668.77	308.66
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7244.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3622.59	3695.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3695.04	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	7.22	20.27	14.78	6.82	3.66	0.72	2.03	1.48	0.68
综合人工工日		小计							3.66	0.72	2.03	1.48	0.68
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3622.59	0.36		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.06	-0.92		
	水	m3	-0.002	6.02	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.72	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	531

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	20.66	0.33	17.27	7.97	6.61	2.07	0.03	1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2.07	0.03	1.73	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	6.06	-0.98		
	水	m3	-0.002	6.02	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	011201001001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	333.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	56.87		11.66	5.38	4.48	5.69		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	5.69		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5	5.5		
	钢钉	kg	0.028	4.78	0.13		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	5.69	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3663.24	87.38	218.76	100.97	754.02	3663.24	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3663.24	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							4824.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢25以内	t	1.02	3521.96	3592.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.06	11.82		
	电焊条J422	kg	9.62	6.06	58.3		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3663.24	--	

项目编码	010606008002	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.034

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1434.88	3868.86	45.87	385	177.69	1434.88	3868.86	45.87	385	177.69
综合人工工日		小计							1434.88	3868.86	45.87	385	177.69
12.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5912.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋综合						t	1.05	3622.59	3803.72			
	防锈漆						kg	3.3	15.17	50.06			
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08			
	其他材料费								--	11	--		
	材料费小计								--	3868.86	--		

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢）门	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	玻璃门	m2	1		430					430			
综合人工工日		小计								430			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									430				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	430	--		

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	430	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	86.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-20	铝合金 卷帘门	10m2	0.1	665.43	1272.33	14.08	176.67	81.54	66.54	127.23	1.41	17.67	8.15
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.023041	222.63	519.64	5.26	59.25	27.35	5.13	11.97	0.12	1.37	0.63
综合人工工日		小计							71.67	139.2	1.53	19.04	8.78
0.5827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													240.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金卷帘门	m2	1.01	120	121.2		
	电焊条J422	kg	0.053304	6.06	0.32		
	膨胀螺栓M12×110	套	5.3	0.86	4.56		
	卷帘门电动装置300kg提升力	套	0.023271	500	11.64		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.184328	0.51	0.09		
	其他材料费			--	1.39	--	
	材料费小计			--	139.2	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	989.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	金属（塑钢、断桥）窗	m2	1		430					430			
D00003	手动开启器	套	0.018196		161					2.93			
综合人工工日		小计								432.93			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													432.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢、断桥）窗	m2	1	430	430		
	其他材料费			--	2.93	--	
	材料费小计			--	432.93	--	

项目编码	010902001001	项目名称	底板卷材防水	计量单位	m2	工程量	312.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	88.5	603.48		23.01	10.62	8.85	60.35		2.3	1.06
综合人工工日		小计							8.85	60.35		2.3	1.06
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.78	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	60.35	--	

项目编码	010902001002	项目名称	侧墙卷材防水	计量单位	m2	工程量	141.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	88.5	603.48		23.01	10.62	8.85	60.35		2.3	1.06
综合人工工日		小计							8.85	60.35		2.3	1.06
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.78	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	60.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	236.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	68.44	229.46	0.89	18.03	8.32	6.84	22.95	0.09	1.8	0.83
10-90*3.33	刚性防水屋面石灰砂浆隔离层10mm(预拌)	10m2	0.1	106.49	75	0.16	27.73	12.8	10.65	7.5	0.02	2.77	1.28
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	44.84	-3.6	0.16	11.7	5.4	4.48	-0.36	0.02	1.17	0.54
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	71.91	143.88	0.33	18.78	8.67	7.19	14.39	0.03	1.88	0.87
综合人工工日		小计							29.16	44.48	0.16	7.62	3.52
0.2471工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	448	22.67		
	水	m3	0.058	6.02	0.35		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.017483	428	7.48		
	水泥轻质砂浆 50#(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	192.81	6.82		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	-0.01785	405	-7.23		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	405	14.32		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	44.48	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	141.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-37	墙体保温隔热 聚苯乙烯泡沫板 附墙铺贴	m3	0.03	630.12	1549.13		163.83	75.61	18.9	46.47		4.91	2.27
综合人工工日		小计							18.9	46.47		4.91	2.27
0.1602工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.55

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	聚苯乙烯泡沫板	m3	0.0306	600	18.36		
	石油沥青30#	kg	2.832	4.72	13.37		
	竹钉ϕ5×40mm	百个	0.0039	3.43	0.01		
	石棉粉	kg	0.144	1.72	0.25		
	木柴	kg	0.261	0.94	0.25		
	煤	kg	0.522	0.94	0.49		
	汽油	kg	1.416	9.71	13.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.47	--	

项目编码	011101003001	项目名称	底板混凝土地面	计量单位	m2	工程量	158

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	68.44	231.48	0.89	18.03	8.32	6.84	23.15	0.09	1.8	0.83
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.13	68.44	144.68	7.83	19.83	9.15	8.9	18.81	1.02	2.58	1.19
综合人工工日		小计							15.74	41.96	1.11	4.38	2.02
0.1334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	452	22.87		
	水	m3	0.07252	6.02	0.44		
	水泥32.5级	kg	46.2774	0.366	16.94		
	松香	kg	0.025194	8.23	0.21		
	水胶	kg	0.04641	3.67	0.17		
	氢氧化钠	kg	0.009282	6.86	0.06		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	41.96	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥钢屑地面	计量单位	m2	工程量	1323.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面厚30mm(预拌)	10m2	0.1	126.12	295.43	0.49	32.92	15.19	12.61	29.54	0.05	3.29	1.52
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.7	6.36	0.17	4.65	2.14	1.77	0.64	0.02	0.47	0.21
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.15	83.78	445.56	1.12	22.07	10.19	12.57	66.83	0.17	3.31	1.53
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.2	62.54	228.33	1.03	16.53	7.63	12.51	45.67	0.21	3.31	1.53
综合人工工日		小计							39.46	142.68	0.45	10.38	4.79
0.3344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									197.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥钢屑1：1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	550	29.26		
	水	m3	0.15202	6.02	0.92		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.15225	435	66.23		
	碎石5～16mm	t	0.024	129	3.1		
	碎石5～40mm	t	0.33	129	42.57		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.366	0.56		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	142.68	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆地面	计量单位	m2	工程量	153.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.05	150.4	0.33	25.84	11.93	9.91	15.04	0.03	2.58	1.19
综合人工工日		小计							9.91	15.04	0.03	2.58	1.19
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	418	14.78		
	水	m3	0.038	6.02	0.23		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.04	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	162.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	52.93	27.7	0.06	13.78	6.36	5.29	2.77	0.01	1.38	0.64
综合人工工日		小计							5.29	2.77	0.01	1.38	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.002625	418	1.1			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.004025	405	1.63			
	水						m3	0.006	6.02	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.77		--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	141.82
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	206.11	87.33	0.18	53.64	24.75	20.61	8.73	0.02	5.36	2.48
综合人工工日		小计							20.61	8.73	0.02	5.36	2.48
0.1747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.019425	418	8.12			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t		430				
	普通木成材						m3	0.0002	1508.39	0.3			
	水						m3	0.008708	6.02	0.05			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.366	0.22			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.73		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2531.84
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	34.58		7.36	3.4	2.83	3.46		0.74	0.34
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	187.81	173.71	0.37	48.93	22.58	18.78	17.37	0.04	4.89	2.26
综合人工工日		小计							21.61	20.83	0.04	5.63	2.6
0.1832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	专用粘结剂	kg	1.714	2	3.43		
	水	m3	0.0136	6.02	0.08		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	418	6.29		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02485	430	10.69		
	普通木成材	m3	0.0002	1508.39	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.83	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1404.87
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	164.2	167.87	0.37	42.79	19.75	16.42	16.79	0.04	4.28	1.98
综合人工工日		小计							16.42	16.79	0.04	4.28	1.98
0.1392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.039944	418	16.7		
	水	m3	0.0084	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.79	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1490.77
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-3	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	56.58	71.31		14.71	6.79	5.66	7.13		1.47	0.68
综合人工工日		小计							5.66	7.13		1.47	0.68
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	14.69	6.8		
	901胶	kg	0.015	2.14	0.03		
	羧甲基纤维素	kg	0.0035	2.14	0.01		
	大白粉	kg	0.0513	0.73	0.04		
	滑石粉	kg	0.0513	2.14	0.11		
	白水泥	kg	0.026	0.528	0.01		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	2222.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	598.3	20	29.82	13.77	9.47	59.83	2	2.98	1.38
综合人工工日		小计							9.47	59.83	2	2.98	1.38
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	9.5	42.75		
	透明罩光漆	kg	0.4	20.9	8.36		
	白水泥	kg	0.53	0.528	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	20.9	7.32		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	59.83	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	55.71

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	金属扶手、栏杆、栏板	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	180		--	
	材料费小计								--	180		--	

项目编码	011210006001	项目名称	成品配电间	计量单位	m2	工程量	11.1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	成品配电间	m2	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	1500
	材料费小计								--			--	1500

项目编码	011303001001	项目名称	钢结构雨棚	计量单位	m2	工程量	3.84

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-79	玻璃采光天棚 钢结构	10m2	0.1	947.1	4106.16	144.66	283.86	131.01	94.71	410.62	14.47	28.39	13.1
综合人工工日		小计							94.71	410.62	14.47	28.39	13.1
0.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													561.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中空Low-E玻璃6+12A+6						m2	1.03	234	241.02			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			

新点网上招投标系统

	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	电焊条	kg	0.492	6.06	2.98		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	镀锌铁皮δ1.2	m2	0.2	37.92	7.58		
	型钢	t	0.0258	4033	104.05		
	氧气	m3	0.189	2.83	0.53		
	乙炔气	kg	0.0738	15.44	1.14		
	红丹防锈漆	kg	0.0984	12.86	1.27		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	410.62	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1203.03	2748.83			1440	1203.03	2748.83		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	867.13	2336.11			600	867.13	2336.11		
综合人工工日		小计							2040	2070.16	5084.94		
17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9195.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	7	6.06	42.42		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	其他材料费			--	1839.03	--	
	材料费小计			--	2070.16	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	115			367.93	95.66	44.15			42311.95	11000.9	5077.25

综合人工工日	小计			42311.95	11000.9	5077.25	
0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						58390.1	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	3036.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	118	89.44	14.18	34.37	15.86	11.8	8.94	1.42	3.44	1.59
综合人工工日		小计							11.8	8.94	1.42	3.44	1.59
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0005	1586.47	0.79		
	脚手钢管	kg	0.981	3.68	3.61		
	底座	个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.166	4.89	0.81		
	镀锌铁丝8#	kg	0.184	6.06	1.12		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	8.94	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	2935.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25备注2*1.6	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	84.11	35.97	12.25	25.05	11.56	8.41	3.6	1.23	2.51	1.16
综合人工工日		小计							8.41	3.6	1.23	2.51	1.16
0.0713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.91				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	脚手钢管	kg	0.25812	3.68	0.95		
	周转木材	m3	0.000324	1586.47	0.51		
	底座	个	0.00108	4.12			
	脚手架扣件	个	0.04428	4.89	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.1998	6.06	1.21		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	3.6	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	2935.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25备注1备注2*1.6	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	8.41	3.59	1.22	2.5	1.16	0.84	0.36	0.12	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.84	0.36	0.12	0.25	0.12
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.69

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	脚手钢管	kg	0.025812	3.68	0.09		
	周转木材	m3	0.000032	1586.47	0.05		
	底座	个	0.000108	4.12			
	脚手架扣件	个	0.004428	4.89	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01998	6.06	0.12		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	0.36	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	83.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	228.22	10.49	126.06	58.18	47.44	22.82	1.05	12.61	5.82
综合人工工日		小计							47.44	22.82	1.05	12.61	5.82
0.402工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							89.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	1586.47	10.47		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.78	1.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.06	0.08		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	22.82	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	201.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	279.66	219.8	15.09	76.64	35.37	27.97	21.98	1.51	7.66	3.54
综合人工工日		小计							27.97	21.98	1.51	7.66	3.54
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.4	9.55			
	周转木材						m3	0.0056	1586.47	8.88			
	卡具						kg	0.029	4.18	0.12			
	钢管支撑						kg	0.154	3.59	0.55			
	铁钉						kg	0.3436	4.78	1.64			
	镀锌铁丝22#						kg	0.031	6.06	0.19			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	21.98		--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	136.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	379.96	225.66	15.52	102.82	47.46	38	22.57	1.55	10.28	4.75
综合人工工日		小计							38	22.57	1.55	10.28	4.75
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.4	9.55			
	周转木材						m3	0.0056	1586.47	8.88			
	卡具						kg	0.026	4.18	0.11			
	钢管支撑						kg	0.253	3.59	0.91			
	铁钉						kg	0.3416	4.78	1.63			
	镀锌铁丝8#						kg	0.059	6.06	0.36			
	镀锌铁丝22#						kg	0.011	6.06	0.07			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	22.57		--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	438.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	271.4	187.59	12.03	73.69	34.01	27.14	18.76	1.2	7.37	3.4
综合人工工日		小计							27.14	18.76	1.2	7.37	3.4
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.4	9.55			
	卡具						kg	0.117	4.18	0.49			
	钢管支撑						kg	0.22	3.59	0.79			
	周转木材						m3	0.0039	1586.47	6.19			
	铁钉						kg	0.138	4.78	0.66			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	6.06	0.02			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	18.76		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	108.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.013827	410.64	205.5	16.78	111.13	51.29	5.68	2.84	0.23	1.54	0.71
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.086177	410.64	205.5	16.78	111.13	51.29	35.39	17.71	1.45	9.58	4.42
综合人工工日		小计							41.07	20.55	1.68	11.12	5.13
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220009	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0041	1586.47	6.5		
	卡具	kg	0.177007	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357014	3.59	1.28		
	铁钉	kg	0.203408	4.78	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.06	0.02		
	塑料卡	个	3.00012	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	20.55	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	1430.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	519.2	232.48	11.1	137.88	63.64	51.92	23.25	1.11	13.79	6.36
综合人工工日		小计							51.92	23.25	1.11	13.79	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1586.47	10.47		

	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.2572	4.78	1.23		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.06	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	23.25	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	715.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	209.9	13.04	95.12	43.9	35.28	20.99	1.3	9.51	4.39
综合人工工日		小计							35.28	20.99	1.3	9.51	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	1586.47	8.57		
	铁钉	kg	0.1176	4.78	0.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.06	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	20.99	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	507.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.017912	289.1	317.33	36.14	84.56	39.03	5.18	5.68	0.65	1.51	0.7
21-48备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.082088	289.1	317.33	36.14	84.56	39.03	23.73	26.05	2.97	6.94	3.2

综合人工工日		小计			28.91	31.73	3.62	8.45	3.9
0.245工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									76.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	43.4	9.55		
	卡具		kg	0.127	4.18	0.53		
	钢管支撑		kg	0.236	3.59	0.85		
	周转木材		m3	0.0023	1586.47	3.65		
	铁钉		kg	0.171	4.78	0.82		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	6.06	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	2.627	5.66	14.87		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
	其他材料费				--	0.93	--	
	材料费小计				--	31.73	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	118655.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	107868.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10786.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	57414.13			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1739.82			
13	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	4001.59			
合计					181811.42			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	298226.1		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		298226.1		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土建工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	298226.1	
合计			298226.1	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土建工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00005	成品配电间	m2	11.1		1500	16650					
合计							16650					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土建工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	147696.13	100	147696.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3959682.02	3.2	126709.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3959682.02	0.53	20986.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3959682.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4107378.15	9	369664.03
合计					517360.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土建工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	118655.88										
2	临时设施	57414.13										
3	建筑工人实名制费用	1739.82										
4	智慧工地费用	4001.59										
5	社会保险费	126709.82										
6	住房公积金	20986.31										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钢结构(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2018185.84	
1.1	人工费	457685.99	
1.2	材料费	1202269.85	
1.3	施工机具使用费	133578.71	
1.4	企业管理费	153714.95	
1.5	利润	70936.3	
2	措施项目费	82288.99	
2.1	单价措施项目费	10964.36	
2.2	总价措施项目费	71324.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34495.55	
3	其他项目费	201818.58	
3.1	其中：暂列金额	201818.58	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	85875.55	
5	税金	214935.21	
6	工程造价	2603104.17	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M24	t	0.033	6754.8	222.91	
2	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M52	t	7.761	6010.87	46650.36	
3	010516001003	螺栓	1、螺栓种类：Q355B 2、规格：M20高强螺栓	套	64	5	320	
4	010516001004	螺栓	1、螺栓种类：Q355B 2、规格：M30高强螺栓	套	408	8	3264	
5	010603001001	实腹钢柱(抗风柱)	1、柱类型：H型钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：1t以内 4、除锈：抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 5、探伤要求：符合钢结构验收规范规定 6、防火要求：耐火等级二级，用厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时 7、涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70μm;环氧云铁中间漆一道,厚度70μm;聚氨酯面漆两道,厚度60μm 8、其他：按图纸设计要求	t	3.954	11221.71	44370.64	
6	010603001002	实腹钢柱	1、柱类型：H型钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：1t以内 4、除锈：抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 5、探伤要求：符合钢结构验收规范规定 6、防火要求：耐火等级二级，用厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时 7、涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70μm;环氧云铁中间漆一道,厚度70μm;聚氨酯面漆两道,厚度60μm 8、其他：按图纸设计要求	t	46.138	10612.14	489622.92	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010604001001	钢梁	1、梁类型：H钢梁制作安装（含运输吊装费用） 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：1t以内 4、除锈：抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5级 5、探伤要求：符合钢结构验收规范规定 6、防火要求：耐火等级二级，用厚涂型防火涂料(可采用薄涂型)，耐火极限1.5小时 7、涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70μm;环氧云铁中间漆一道,厚度70μm;聚氨酯面漆两道,厚度60μm 8、其他：按图纸设计要求	t	60.662	10721.54	650390.06	
8	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ30圆钢、L125x8.0、L140x90*10 2、构件类型：柱间支撑 3、防火要求：耐火等级二级，用厚涂型防火涂料(可采用薄涂型)，耐火极限2.5小时 4、涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70μm;环氧云铁中间漆一道,厚度70μm;聚氨酯面漆两道,厚度60μm 5、其他：按图纸设计要求	t	6.857	13265.56	90961.94	
9	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ27圆钢 2、构件类型：屋面支撑 3、防火要求：耐火等级二级，用厚涂型防火涂料(可采用薄涂型)，耐火极限1.5小时 4、涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70μm;环氧云铁中间漆一道,厚度70μm;聚氨酯面漆两道,厚度60μm 5、其他：按图纸设计要求	t	0.835	11006.65	9190.55	
10	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：、Φ12圆钢+D32x2.5钢套管 2、构件类型：拉条 3、涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70μm;环氧云铁中间漆一道,厚度70μm;聚氨酯面漆两道,厚度60μm 4、其他：按图纸设计要求	t	1.431	10941.51	15657.3	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ159X4.5 2、构件类型：柱间刚性系杆 3、防火要求：耐火等级二级，用厚涂型防火涂料(可采用薄涂型)，耐火极限2.5小时 4、涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70μm;环氧云铁中间漆一道,厚度70μm;聚氨酯面漆两道,厚度60μm 5、其他：按图纸设计要求	t	7.26	13104.13	95135.98	
12	010606001005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ159X4.5 2、构件类型：屋面刚性系杆 3、防火要求：耐火等级二级，用厚涂型防火涂料(可采用薄涂型)，耐火极限1.5小时 4、涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70μm;环氧云铁中间漆一道,厚度70μm;聚氨酯面漆两道,厚度60μm 5、其他：按图纸设计要求	t	6.581	11806.35	77697.59	
13	010606001006	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：L50x5.0 2、构件类型：偶撑 3、防火要求：耐火等级二级，用厚涂型防火涂料(可采用薄涂型)，耐火极限1小时 4、涂层做法:环氧富锌底漆两道,厚度70μm;环氧云铁中间漆一道,厚度70μm;聚氨酯面漆两道,厚度60μm 5、其他：按图纸设计要求	t	0.576	12616.79	7267.27	
14	010606002001	钢檩条	1、屋面檩条 2、钢材品种、规格：Q355B 3、防火要求：耐火等级二级，用厚涂型防火涂料(可采用薄涂型)，耐火极限1小时 4、其他：按图纸设计要求	t	14.09	10170.72	143305.44	
15	010901002001	型材屋面	1、1.5厚合成高分子防水卷材(TPO) 2、0.6mm厚角弛III760压型钢板 3、防水透气膜 4、 60厚玻璃丝棉毡(ρ=16kg/m3) 5、1.5@200不锈钢丝45°角双向斜拉 6、隔汽层	m2	1631.05	199.73	325769.62	
16	010606011001	钢板天沟	1、成品天沟制作、安装 2、展开宽1840mm	m	139.8	69.46	9710.51	
17	010902007001	屋脊	1、彩钢屋脊 2、其他：按图纸设计要求	m	69.9	56.27	3933.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010902004001	屋面排水管	1、排水管:Φ100PVC塑料雨水管 2、水斗:雨水斗Φ100：11个	m	154	30.62	4715.48	
		分部小计					2018185.84	
		分部分项合计					2018185.84	
1	011701002001	脚手架	1、搭设方式：钢结构厂房柱梁安装脚手架 2、搭设高度：檐口高度14m	m2	1794.82	3.81	6838.26	
2	011701002002	脚手架	1、搭设方式：钢结构厂房屋面板安装脚手架 2、搭设高度：檐口高度14m	m2	1794.82	1.39	2494.8	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人根据实际情况自主报价	项	1	1631.3	1631.3	
		单价措施合计					10964.36	
合计							2029150.2	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：钢结构(004)

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.033

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	1	1715.72	3830.38	403.42	550.98	254.3	1715.72	3830.38	403.42	550.98	254.3
综合人工工日		小计							1715.72	3830.38	403.42	550.98	254.3
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6754.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3622.59	3803.72		
	电焊条J422	kg	2.6	6.06	15.76		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	3830.38	--	

项目编码	010516001002	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	7.761

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	地脚螺栓制作 φ25以上	t	1	860.22	3820.65	726.9	412.65	190.45	860.22	3820.65	726.9	412.65	190.45
综合人工工日		小计							860.22	3820.65	726.9	412.65	190.45
7.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6010.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3622.59	3803.72		
	电焊条J422	kg	1	6.06	6.06		
	其他材料费			--	10.87	--	
	材料费小计			--	3820.65	--	

项目编码	010516001003	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00001	M20高强螺栓	套	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	M20高强螺栓						套	1	5	5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5		--	

项目编码	010516001004	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	408
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	M30高强螺栓	套	1		8					8			
综合人工工日		小计								8			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	8		--	
	材料费小计								--	8		--	

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱(抗风柱)	计量单位	t	工程量	3.954
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	1070.26	4717.5	658	449.35	207.39	1070.26	4717.5	658	449.35	207.39
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	431.88	166.99	23.06	118.28	54.59	431.88	166.99	23.06	118.28	54.59
7-63	抛丸除锈	t	1	47.2	60.48	102.63	38.96	17.98	47.2	60.48	102.63	38.96	17.98
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	1.914011	384.99	588.52	33.4	108.78	50.21	736.88	1126.43	63.93	208.21	96.1
17-159	涂刷环氧富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	1.914011	35.67	78.91		9.27	4.28	68.27	151.03		17.74	8.19
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	1.914011	36.9	85.49		9.59	4.43	70.63	163.63		18.36	8.48
17-132	聚氨酯面漆第一遍 金属面	10m2	1.914011	29.52	46.58		7.68	3.54	56.5	89.15		14.7	6.78
17-133	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	1.914011	28.29	40.45		7.36	3.39	54.15	77.42		14.09	6.49

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	2535.77	6552.63	847.62	879.69	406
21.1498工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						11221.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4033	4234.65		
	电焊条J422	kg	21.34	6.06	129.32		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	环氧富锌漆	kg	2.93	33.2	97.28		
	油漆溶剂油	kg	0.701942	12.01	8.43		
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	172.26099	6.52	1123.14		
	环氧富锌漆	kg	4.497926	33.2	149.33		
	白布	m2	0.114841	3.43	0.39		
	环氧云铁漆	kg	4.785028	33.2	158.86		
	砂纸	张	4.249104	0.94	3.99		
	聚氨酯清漆	kg	3.751462	41.7	156.44		
	其他材料费			--	220.8	--	
	材料费小计			--	6552.63	--	

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	46.138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	1070.26	4717.5	658	449.35	207.39	1070.26	4717.5	658	449.35	207.39
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	431.88	166.99	23.06	118.28	54.59	431.88	166.99	23.06	118.28	54.59
7-63	抛丸除锈	t	1	47.2	60.48	102.63	38.96	17.98	47.2	60.48	102.63	38.96	17.98
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	1.532381	384.99	588.52	33.4	108.78	50.21	589.95	901.84	51.18	166.69	76.94
17-159	涂刷环氧富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	1.532381	35.67	78.91		9.27	4.28	54.66	120.92		14.21	6.56
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	1.532381	36.9	85.49		9.59	4.43	56.54	131		14.7	6.79
17-132	聚氨酯面漆第一遍 金属面	10m2	1.532381	29.52	46.58		7.68	3.54	45.24	71.38		11.77	5.42

17-133	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	1.532381	28.29	40.45		7.36	3.39	43.35	61.98		11.28	5.19
综合人工工日		小计							2339.08	6232.09	834.87	825.24	380.86
19.5507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10612.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4033	4234.65		
	电焊条J422	kg	21.34	6.06	129.32		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	环氧富锌漆	kg	2.93	33.2	97.28		
	油漆溶剂油	kg	0.6218	12.01	7.47		
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	137.91429	6.52	899.2		
	环氧富锌漆	kg	3.601095	33.2	119.56		
	白布	m2	0.091943	3.43	0.32		
	环氧云铁漆	kg	3.830953	33.2	127.19		
	砂纸	张	3.401886	0.94	3.2		
	聚氨酯清漆	kg	3.003467	41.7	125.24		
	其他材料费			--	218.66	--	
	材料费小计			--	6232.09	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	60.662

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1266.14	4859.76	623.53	491.31	226.76	1266.14	4859.76	623.53	491.31	226.76
7-63	抛丸除锈	t	1	47.2	60.48	102.82	39.01	18	47.2	60.48	102.82	39.01	18
8-115	金属构件 钢梁	t	1	391.76	81.34	165.97	145.01	66.93	391.76	81.34	165.97	145.01	66.93
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	1.938594	175.89	366.05	44.53	57.31	26.45	340.98	709.62	86.33	111.1	51.28
17-159	涂刷环氧富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	1.938594	35.67	78.91		9.27	4.28	69.15	152.97		17.97	8.3
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	1.938594	36.9	85.49		9.59	4.43	71.53	165.73		18.59	8.59

17-132	聚氨酯面漆第一遍 金属面	10m2	1.938594	29.52	46.58		7.68	3.54	57.23	90.3		14.89	6.86
17-133	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	1.938594	28.29	40.45		7.36	3.39	54.84	78.42		14.27	6.57
综合人工工日		小计							2298.83	6198.62	978.65	852.15	393.29
19.2772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10721.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	H型钢Q355B	t	1.05	4033	4234.65		
	电焊条J422	kg	22.09	6.06	133.87		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	16.3	2.83	46.13		
	乙炔气	m3	7.08	14.05	99.47		
	环氧富锌漆	kg	3.3	33.2	109.56		
	油漆溶剂油	kg	0.747105	12.01	8.97		
	周转木材	m3	0.011	1586.47	17.45		
	圆木	m3	0.002	1286.32	2.57		
	镀锌铁丝8#	kg	2.23	6.06	13.51		
	薄型防火涂料	kg	40.710474	17.39	707.96		
	环氧富锌漆	kg	4.555696	33.2	151.25		
	白布	m2	0.116316	3.43	0.4		
	环氧云铁漆	kg	4.846485	33.2	160.9		
	砂纸	张	4.303679	0.94	4.05		
	聚氨酯清漆	kg	3.799644	41.7	158.45		
	其他材料费			--	112.83	--	
	材料费小计			--	6198.62	--	

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	6.857

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07

17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	2.719265	384.99	588.52	33.4	108.78	50.21	1046.89	1600.34	90.82	295.8	136.53
17-159	涂刷环氧富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	2.719265	35.67	78.91		9.27	4.28	97	214.58		25.21	11.64
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	2.719265	36.9	85.49		9.59	4.43	100.34	232.47		26.08	12.05
17-132	聚氨酯面漆第一遍 金属面	10m2	2.719265	29.52	46.58		7.68	3.54	80.27	126.66		20.88	9.63
17-133	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	2.719265	28.29	40.45		7.36	3.39	76.93	109.99		20.01	9.22
综合人工工日		小计							3552.57	7196.51	845.3	1143.44	527.74
29.6237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13265.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	72.56	6.06	439.71		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	环氧富锌漆	kg	4.65	33.2	154.38		
	油漆溶剂油	kg	1.051046	12.01	12.62		
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	244.73385	6.52	1595.66		
	环氧富锌漆	kg	6.390273	33.2	212.16		
	白布	m2	0.163156	3.43	0.56		
	环氧云铁漆	kg	6.798163	33.2	225.7		
	砂纸	张	6.036768	0.94	5.67		
	聚氨酯清漆	kg	5.329759	41.7	222.25		
	其他材料费			--	4272.72	--	
	材料费小计			--	7196.51	--	

项目编码	010606001002	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.835

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	1.892216	175.89	366.05	44.53	57.31	26.45	332.82	692.65	84.26	108.44	50.05

17-159	涂刷环氧富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	1.892216	35.67	78.91		9.27	4.28	67.5	149.31		17.54	8.1
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	1.892216	36.9	85.49		9.59	4.43	69.82	161.77		18.15	8.38
17-132	聚氨酯面漆第一遍 金属面	10m2	1.892216	29.52	46.58		7.68	3.54	55.86	88.14		14.53	6.7
17-133	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	1.892216	28.29	40.45		7.36	3.39	53.53	76.54		13.93	6.41
综合人工工日		小计							2730.67	6080.88	838.74	928.05	428.31
22.9416工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11006.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	72.56	6.06	439.71		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	环氧富锌漆	kg	4.65	33.2	154.38		
	油漆溶剂油	kg	0.877365	12.01	10.54		
	防火涂料	kg	39.736536	17.39	691.02		
	环氧富锌漆	kg	4.446708	33.2	147.63		
	白布	m2	0.113533	3.43	0.39		
	环氧云铁漆	kg	4.73054	33.2	157.05		
	砂纸	张	4.20072	0.94	3.95		
	聚氨酯清漆	kg	3.708743	41.7	154.65		
	其他材料费			--	4266.48	--	
	材料费小计			--	6080.88	--	

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.431

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07
17-159	涂刷环氧富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	4.681342	35.67	78.91		9.27	4.28	166.98	369.4		43.4	20.04
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	4.681342	36.9	85.49		9.59	4.43	172.74	400.21		44.89	20.74

17-132	聚氨酯面漆第一遍 金属面	10m2	4.681342	29.52	46.58		7.68	3.54	138.19	218.06		35.95	16.57
17-133	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	4.681342	28.29	40.45		7.36	3.39	132.44	189.36		34.45	15.87
综合人工工日		小计							2761.49	6089.5	754.48	914.15	421.89
23.1922工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10941.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	72.56	6.06	439.71		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	环氧富锌漆	kg	4.65	33.2	154.38		
	油漆溶剂油	kg	1.463082	12.01	17.57		
	环氧富锌漆	kg	11.001154	33.2	365.24		
	白布	m2	0.280881	3.43	0.96		
	环氧云铁漆	kg	11.703355	33.2	388.55		
	砂纸	张	10.392579	0.94	9.77		
	聚氨酯清漆	kg	9.17543	41.7	382.62		
	其他材料费			--	4275.62	--	
	材料费小计			--	6089.5	--	

项目编码	010606001004	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	7.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	2.618182	384.99	588.52	33.4	108.78	50.21	1007.97	1540.85	87.45	284.81	131.46
17-159	涂刷环氧富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	2.618182	35.67	78.91		9.27	4.28	93.39	206.6		24.27	11.21
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	2.618182	36.9	85.49		9.59	4.43	96.61	223.83		25.11	11.6
17-132	聚氨酯面漆第一遍 金属面	10m2	2.618182	29.52	46.58		7.68	3.54	77.29	121.95		20.11	9.27
17-133	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	2.618182	28.29	40.45		7.36	3.39	74.07	105.91		19.27	8.88

综合人工工日	小计	3500.47	7111.61	841.93	1129.03	521.09
29.2003工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						13104.13

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电焊条J422	kg	72.56	6.06	439.71		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	环氧富锌漆	kg	4.65	33.2	154.38		
	油漆溶剂油	kg	1.029818	12.01	12.37		
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	235.63638	6.52	1536.35		
	环氧富锌漆	kg	6.152728	33.2	204.27		
	白布	m2	0.157091	3.43	0.54		
	环氧云铁漆	kg	6.545455	33.2	217.31		
	砂纸	张	5.812364	0.94	5.46		
	聚氨酯清漆	kg	5.131637	41.7	213.99		
	其他材料费			--	4272.15	--	
	材料费小计			--	7111.61	--	

项目编码	010606001005	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	6.581

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	2.618143	175.89	366.05	44.53	57.31	26.45	460.51	958.37	116.59	150.05	69.25
17-159	涂刷环氧富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	2.618143	35.67	78.91		9.27	4.28	93.39	206.6		24.27	11.21
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	2.618143	36.9	85.49		9.59	4.43	96.61	223.83		25.11	11.6
17-132	聚氨酯面漆第一遍 金属面	10m2	2.618143	29.52	46.58		7.68	3.54	77.29	121.95		20.11	9.27
17-133	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	2.618143	28.29	40.45		7.36	3.39	74.07	105.9		19.27	8.88
综合人工工日		小计							2953.01	6529.12	871.07	994.27	458.88

新点网上招投标系统

24.7492工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11806.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	72.56	6.06	439.71		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	环氧富锌漆	kg	4.65	33.2	154.38		
	油漆溶剂油	kg	1.02981	12.01	12.37		
	防火涂料	kg	54.981003	17.39	956.12		
	环氧富锌漆	kg	6.152636	33.2	204.27		
	白布	m2	0.157089	3.43	0.54		
	环氧云铁漆	kg	6.545358	33.2	217.31		
	砂纸	张	5.812277	0.94	5.46		
	聚氨酯清漆	kg	5.13156	41.7	213.99		
	其他材料费			--	4269.89	--	
	材料费小计			--	6529.12	--	

项目编码	010606001006	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6	1653.18	4643.5	651.86	599.31	276.6
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07	497.96	268.97	102.62	156.15	72.07
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	4.178819	135.3	219.97	33.4	43.86	20.24	565.39	919.21	139.57	183.28	84.58
17-159	涂刷环氧富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	4.178819	35.67	78.91		9.27	4.28	149.06	329.75		38.74	17.89
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	4.178819	36.9	85.49		9.59	4.43	154.2	357.25		40.07	18.51
17-132	聚氨酯面漆第一遍 金属面	10m2	4.178819	29.52	46.58		7.68	3.54	123.36	194.65		32.09	14.79
17-133	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	4.178819	28.29	40.45		7.36	3.39	118.22	169.03		30.76	14.17
综合人工工日		小计							3261.37	6882.36	894.05	1080.4	498.61
27.2562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12616.79

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	72.56	6.06	439.71		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	环氧富锌漆	kg	4.65	33.2	154.38		
	油漆溶剂油	kg	1.357552	12.01	16.3		
	薄型防火涂料	kg	52.653119	17.39	915.64		
	环氧富锌漆	kg	9.820225	33.2	326.03		
	白布	m2	0.250729	3.43	0.86		
	环氧云铁漆	kg	10.447048	33.2	346.84		
	砂纸	张	9.276978	0.94	8.72		
	聚氨酯清漆	kg	8.190485	41.7	341.54		
	其他材料费			--	4277.26	--	
	材料费小计			--	6882.36	--	

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	14.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	456.66	5049.43	140.34	155.22	71.64	456.66	5049.43	140.34	155.22	71.64
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	214.76	5.38		55.84	25.77	214.76	5.38		55.84	25.77
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	8.824982	135.3	219.97	33.4	43.86	20.24	1194.02	1941.23	294.75	387.06	178.62
综合人工工日		小计							1865.44	6996.04	435.09	598.12	276.03
15.3975工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10170.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防锈漆	kg	6.2	15.17	94.05		
	油漆溶剂油	kg	0.64	12.01	7.69		
	薄型防火涂料	kg	111.194773	17.39	1933.68		
	其他材料费			--	4960.62	--	
	材料费小计			--	6996.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	1631.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 合成高分子卷材	10m2	0.1	88.5	415.98		23.01	10.62	8.85	41.6		2.3	1.06
10-22	彩钢复合板屋面 单层面板	10m2	0.1	133.34	377.75		34.67	16	13.33	37.78		3.47	1.6
17-88-1	地面防潮层 塑料薄膜（防水透气膜）	10m2	0.1	8.61	30.6		2.24	1.03	0.86	3.06		0.22	0.1
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	179.36	127.26		46.63	21.52	17.94	12.73		4.66	2.15
11-1	屋面、楼地面保温隔热 沥青玻璃棉毡	m3	0.06	69.62	339.5		18.1	8.35	4.18	20.37		1.09	0.5
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	65.29	3.82	20.94	9.66	7.67	6.53	0.38	2.09	0.97
17-88-1	地面防潮层 塑料薄膜（隔汽层）	10m2	0.1	8.61	30.6		2.24	1.03	0.86	3.06		0.22	0.1
综合人工工日		小计							53.69	125.13	0.38	14.05	6.48
0.4544工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	TPO卷材1.5mm	m2	1.25	30.8	38.5		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.78	0.01		
	0.6mm厚角弛III760型压型钢板	m2	1.04	32	33.28		
	连结支板	只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头	m	0.113	9.43	1.07		
	自攻螺钉	十个	0.21	0.27	0.06		
	密封带3×20mm	m	0.058	1.8	0.1		
	玻璃胶300mL	支	0.011	10.55	0.12		
	防水透气膜	m2	1.02	3	3.06		
	玻璃丝棉毡(ρ=16kg/m3)厚60mm	m2	1.1	11.15	12.27		
	沥青玻璃棉毡	m3	0.0642	317.29	20.37		
	1.5@200不锈钢丝45°角双向斜拉	m2	1.1	5	5.5		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	隔汽层	m2	1.02	3	3.06		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.56	--	
	材料费小计	--	125.13	--	

项目编码	010606011001	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	139.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	单层彩钢板屋面天沟 展开宽1840mm	10m	0.1	73.16	593.64		19.02	8.78	7.32	59.36		1.9	0.88
综合人工工日		小计							7.32	59.36		1.9	0.88
0.062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢天沟1840mm	m	1.08	40	43.2		
	槽型彩钢条[2	m	1.63	7.12	11.61		
	自攻螺钉	十个	1.39	0.27	0.38		
	玻璃胶300mL	支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.36	--	

项目编码	010902007001	项目名称	屋脊	计量单位	m	工程量	69.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-26备注1	单层彩钢板屋面屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.1	67.73	469.32		17.61	8.13	6.77	46.93		1.76	0.81
综合人工工日		小计							6.77	46.93		1.76	0.81
0.0574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢屋脊	m2	0.624	50	31.2		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.7	0.26	0.18		
	自攻螺钉	十个	0.7	0.27	0.19		
	玻璃胶300mL	支	0.364	10.55	3.84		
	密封带3×20mm	m	4.2	1.8	7.56		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	46.93	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	54.28	201.13		14.11	6.51	5.43	20.11		1.41	0.65
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.007143	44.84	361.63		11.66	5.38	0.32	2.58		0.08	0.04
综合人工工日		小计							5.75	22.69		1.49	0.69
0.0487工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn100	m	1.02	13.1	13.36		
	PVC塑料抱箍φ100	副	1.132859	4.29	4.86		
	PVC塑料管束节dn100	个	0.346859	5.88	2.04		
	PVC塑料管135°弯头dn100	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.019929	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗φ100	只	0.072859	25	1.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.69	--	

项目编码	011701002001	项目名称	脚手架	计量单位	m2	工程量	1794.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	0.1	24.78	1.32	1.89	6.93	3.2	2.48	0.13	0.19	0.69	0.32
综合人工工日		小计							2.48	0.13	0.19	0.69	0.32
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.004	3.68	0.01		
	脚手架扣件	个	0.0017	4.89	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	

	材料费小计	--	0.13	--	

项目编码	011701002002	项目名称	脚手架	计量单位	m2	工程量	1794.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-30	单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦安装	10m2	0.1	7.08	1.54	1.89	2.33	1.08	0.71	0.15	0.19	0.23	0.11
综合人工工日		小计							0.71	0.15	0.19	0.23	0.11
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.005	3.68	0.02		
	脚手架扣件	个	0.0013	4.89	0.01		
	型钢	kg	0.002	4.22	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.15	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99090509	汽车式起重机 提升质量25t	台班	1			1182.1	307.35	141.85			1182.1	307.35	141.85
综合人工工日		小计									1182.1	307.35	141.85
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1631.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	34495.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	32466.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2029.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	33480.98			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1014.58			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2333.52			
合计					71324.63			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	201818.58		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		201818.58		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：钢结构(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		201818.58	
合计			201818.58	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：钢结构(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钢结构(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：钢结构(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钢结构(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：钢结构(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	85875.55	100	85875.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2302293.41	3.2	73673.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2302293.41	0.53	12202.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2302293.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2388168.96	9	214935.21
合计					300810.76

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：钢结构(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	34495.55										
2	临时设施	33480.98										
3	建筑工人实名制费用	1014.58										
4	智慧工地费用	2333.52										
5	社会保险费	73673.39										
6	住房公积金	12202.16										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钢结构(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钢结构(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	13291.97	
1.1	人工费	5180.62	
1.2	材料费	6133.85	
1.3	施工机具使用费	272.35	
1.4	企业管理费	982.83	
1.5	利润	722.32	
2	措施项目费	243.25	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	243.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	160.83	
3	其他项目费	1329.2	
3.1	其中：暂列金额	1329.2	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	572.28	
5	税金	1389.3	
6	工程造价	16826	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化部分						
1	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地 2、栽植场地满足绿化要求	m2	592.07	1.92	1136.77	
2	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：马尼拉草 2、铺种方式：满铺	m2	592.07	20.53	12155.2	
		分部小计					13291.97	
		分部分项合计					13291.97	
		单价措施合计						
合计							13291.97	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：厂区绿化(005)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	592.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.08	1.02		5.77	0.19	0.14	0.08		0.46	0.02	0.01
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.02	51			9.69	7.14	1.02			0.19	0.14
综合人工工日		小计							1.1		0.46	0.21	0.15
0.0108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	592.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	76.5	3.01		14.54	10.71	7.65	0.3		1.45	1.07
综合人工工日		小计							7.65	0.3		1.45	1.07
0.075工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													20.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草皮	m2	1.02	9.65	9.84		
	基肥	kg	0.02	11.02	0.22		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.36	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	160.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	132.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	27.91			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	73.11			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	5.32			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.99			
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					243.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1329.2		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1329.2		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1329.2	
合计			1329.2	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：厂区绿化(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	572.28	100	572.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14864.42	3.3	490.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14864.42	0.55	81.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14864.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15436.7	9	1389.3
合计					1961.58

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	160.83										
2	临时设施	73.11										
3	建筑工人实名制费用	5.32										
4	智慧工地费用	3.99										
5	社会保险费	490.53										
6	住房公积金	81.75										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厂区绿化(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：厂区绿化(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：厂区道路(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	144997.25	
1.1	人工费	26460.45	
1.2	材料费	105755.39	
1.3	施工机具使用费	3724.99	
1.4	企业管理费	6033.97	
1.5	利润	3022.45	
2	措施项目费	5103.9	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5103.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2624.45	
3	其他项目费	14499.73	
3.1	其中：暂列金额	14499.73	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3851.66	
5	税金	15160.73	
6	工程造价	183613.27	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区道路(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压检验	m2	442.69	2.09	925.22	
2	040202014001	粉煤灰三渣	1、石料规格：三渣垫层 2、厚度：25cm	m2	442.69	45.49	20137.97	
3	040202011001	砾石垫层	1、石料规格：砾石垫层 2、厚度：15cm	m2	442.69	45.08	19956.47	
4	040202011002	黄砂垫层	1、石料规格：黄砂垫层 2、厚度：3cm	m2	442.69	8.89	3935.51	
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30水泥砼路面 2、厚度：20cm(内配Φ14@500双层双向钢筋) 3、砼模板、养生、切缝	m2	442.69	192.86	85377.19	
		分部小计					130332.36	
		路牙石						
6	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：C30混凝土立缘石(50x20x10cm) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚干硬性水泥砂浆	m	196.62	43.43	8539.21	
7	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25商砼(非泵送) 2、部位：侧石、平石基础 3、含模板	m3	4.72	877.84	4143.4	
8	040202011003	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm	m3	5.9	335.98	1982.28	
		分部小计					14664.89	
		分部分项合计					144997.25	
		单价措施合计						
合计							144997.25	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：厂区道路(006)

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	442.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床碾压检验路床(槽)整形	100m2	0.01	30.95		129.5	32.09	16.05	0.31		1.3	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202014001	项目名称	粉煤灰三渣	计量单位	m2	工程量	442.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-182+[2-183]*5	厂拌粉煤灰三渣基层 厚度25cm	100m2	0.01	695.78	47.87	76.27	154.41	77.21	6.96	0.48	0.76	1.54	0.77
综合人工工日		小计							6.96	0.48	0.76	1.54	0.77
0.0656工日		未计价材料费							34.98				
清单项目综合单价									45.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厂拌粉煤灰三渣	m3	0.255	137.17	34.98		
	水	m3	0.0792	6.02	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.46	--	

项目编码	040202011001	项目名称	砾石垫层	计量单位	m2	工程量	442.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3868.61	214.63	98.39	49.19	2.77	38.69	2.15	0.98	0.49
综合人工工日		小计							2.77	38.69	2.15	0.98	0.49
0.0262工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							45.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	129	38.49		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	38.69	--	

项目编码	040202011002	项目名称	黄砂垫层	计量单位	m2	工程量	442.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-31-[2-32]*2	铺筑垫层料 砂垫层 厚度3cm	100m2	0.01	96.99	763.13		19.4	9.7	0.97	7.63		0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.97	7.63		0.19	0.1
0.0092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.0501	151	7.57		
	水	m3	0.0047	6.02	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.63	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	442.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2880.66	9330.1	187.23	613.58	306.79	28.81	93.3	1.87	6.14	3.07
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.009674	859.66	3985.9	172.02	206.34	103.17	8.32	38.56	1.66	2	1
2-331	混凝土路面模板	m2	0.089296	30.32	15.8	3.84	6.83	3.42	2.71	1.41	0.34	0.61	0.31
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.009302	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	0.51	0.22	0.33	0.17	0.08
综合人工工日		小计							41.21	133.81	4.2	9.09	4.55
0.3887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.86				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.204	448	91.39		
	水	m3	0.28	6.02	1.69		
	钢筋ϕ10以外	t	0.010061	3763.66	37.87		
	电焊条	kg	0.085905	6.06	0.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.028538	6.06	0.17		
	普通成材	m3	0.000089	1508.39	0.13		
	零星卡具	kg	0.211632	4.18	0.88		
	圆钉	kg	0.001161	4.78	0.01		
	组合钢模板	kg	0.059114	4.29	0.25		
	尼龙帽	个	0.178592	0.74	0.13		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.000605	360.17	0.22		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	133.81	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	196.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	656.6	1.4	179.25	89.63	8.95	6.57	0.01	1.79	0.9
综合人工工日		小计							8.95	6.57	0.01	1.79	0.9
0.0844工日		未计价材料费							25.21				
清单项目综合单价									43.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石	m	1.015	24.84	25.21		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	428	6.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	430	0.38		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	31.78	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	4.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	1.21		23.35	11.68	116.77	1.21		23.35	11.68
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.68589	192.71	148.94		38.54	19.27	132.18	102.16		26.43	13.22
综合人工工日		小计							248.95	103.37		49.78	24.9
2.3485工日		未计价材料费							450.84				
清单项目综合单价									877.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.02	442	450.84		
	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	组合钢模板	kg	4.046751	4.29	17.36		
	钢管支撑	kg	1.591265	3.59	5.71		
	零星卡具	kg	8.264975	4.18	34.55		
	普通成材	m3	0.020577	1508.39	31.04		
	圆钉	kg	0.164614	4.78	0.79		
	脱模剂	kg	0.68589	17.15	11.76		
	模板嵌缝料	kg	0.342945	2.76	0.95		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	554.21	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m3	工程量	5.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	692.18	2460.03		138.44	69.22	69.22	246		13.84	6.92
综合人工工日		小计							69.22	246		13.84	6.92
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	1.53	129	197.37		

新点网上招投标系统

	碎石25～40	t	0.377	129	48.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	246	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区道路(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	2624.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2174.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	449.49			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2392.45			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	43.5			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	43.5			
合计					5103.9			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厂区道路(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14499.73		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		14499.73		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：厂区道路(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		14499.73	
合计			14499.73	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：厂区道路(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厂区道路(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：厂区道路(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：厂区道路(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：厂区道路(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3851.66	100	3851.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	164600.88	2	3292.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	164600.88	0.34	559.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	164600.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	168452.54	9	15160.73
合计					19012.39

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：厂区道路(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2624.45										
2	临时设施	2392.45										
3	建筑工人实名制费用	43.5										
4	智慧工地费用	43.5										
5	社会保险费	3292.02										
6	住房公积金	559.64										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厂区道路(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：厂区道路(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	239434.85	
1.1	人工费	54042.8	
1.2	材料费	154607.95	
1.3	施工机具使用费	7424.83	
1.4	企业管理费	15984.01	
1.5	利润	7375.27	
2	措施项目费	54632.58	
2.1	单价措施项目费	40030.51	
2.2	总价措施项目费	14602.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9529.77	
3	其他项目费	23943.49	
3.1	其中：暂列金额	23943.49	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11861.81	
5	税金	29688.55	
6	工程造价	359561.28	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m3	384.46	9.09	3494.74	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:详见设计图纸说明 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	282.36	7.65	2160.05	
		分部小计					5654.79	
		砌筑工程						
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土空心砌块 2、基础类型：条形基础 3、砂浆强度等级：Mb7.5商品水泥砂浆砌筑	m3	38.12	715.43	27272.19	
4	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土空心砌块 2、墙体类型：围墙 3、砂浆强度等级、配合比：Mb7.5商品水泥砂浆砌筑	m3	12.32	574.21	7074.27	
		分部小计					34346.46	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	15.04	554.41	8338.33	
6	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	48.06	551.24	26492.59	
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	33.37	808.59	26982.65	
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.32	671.51	3572.43	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、三级钢12以内	t	4.924	5679.43	27965.51	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、三级钢25以内	t	2.38	4824.37	11482	
11	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.276	7244.67	1999.53	
12	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.139	15149.56	2105.79	
		分部小计					108938.83	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、围墙抹灰 2、20厚DP20水泥防水砂浆，具体做法详见图纸	m2	379.98	39.09	14853.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010903004001	墙面伸缩缝	1、墙面伸缩缝 2、缝内用保温板	m2	0.58	52.79	30.62	
		分部小计					14884.04	
		油漆、涂料、裱糊工程						
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙真石漆	m2	379.98	75.66	28749.29	
		分部小计					28749.29	
	其他装饰工程							
16	010607002001	成品栏杆	1、深灰色方管栏杆高1.6m（厂家定制） 2、外露钢结构表面应抛丸除锈,刷防锈底漆二道,面漆一道,颜色另定，具体做法详见图纸。	m2	197.22	237.61	46861.44	
		分部小计					46861.44	
		分部分项合计					239434.85	
1	050401002001	抹灰脚手架	1、独立柱抹灰脚手架	m2	554.4	0.45	249.48	
2	050401002002	抹灰脚手架	1、独立柱油漆脚手架	m2	554.4	0.04	22.18	
3	011702001001	基础	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	m2	30.28	89.74	2717.33	
4	011702001002	基础	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	m2	120.78	67.93	8204.59	
5	011702003001	构造柱	现浇构件 构造柱 复合木模板	m2	266.16	96.43	25665.81	
6	011702008001	圈梁	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	m2	44.37	71.47	3171.12	
		单价措施合计					40030.51	
合计							279465.36	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：围墙(007)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	384.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.05	54			14.04	6.48	2.7			0.7	0.32
1-218备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1.25m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.00095	403.92		3698.21	1066.55	492.26	0.38		3.51	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.08		3.51	1.71	0.79
0.0286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	282.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0009	648	60.2	1982.1	683.83	315.61	0.58	0.05	1.78	0.62	0.28
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	30.24		1.15	8.16	3.77	3.02		0.12	0.82	0.38
综合人工工日		小计							3.6	0.05	1.9	1.44	0.66
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	38.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1	M7.5砖基础 直形(预拌)	m3	1	118.04	551.06	1.07	30.97	14.29	118.04	551.06	1.07	30.97	14.29
综合人工工日		小计							118.04	551.06	1.07	30.97	14.29
1.0004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													715.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10混凝土空心砌块						百块	5.22	49	255.78			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.741125	396	293.49			
	水						m3	0.104	6.02	0.63			
	其他材料费								--	1.16		--	
	材料费小计								--	551.06		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	12.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-19	M7.5轻骨料混凝土小型空心砌块墙厚190mm(预拌)	m3	1	141.09	379.32	0.13	36.72	16.95	141.09	379.32	0.13	36.72	16.95
综合人工工日		小计							141.09	379.32	0.13	36.72	16.95
1.1957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													574.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.12	90.4	10.85			
	轻骨料混凝土小型空心砌块						m3	0.88	336	295.68			
	多孔砖190×90×90						百块	0.16	102	16.32			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.14175	394	55.85			
	水						m3	0.08	6.02	0.48			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	379.32		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	15.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	56.64	458.13	13.13	18.14	8.37	56.64	458.13	13.13	18.14	8.37
综合人工工日		小计							56.64	458.13	13.13	18.14	8.37

0.48工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							554.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.53	6.02	3.19		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	458.13	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	48.06
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C35现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	35.4	484.67	12.84	12.54	5.79	35.4	484.67	12.84	12.54	5.79
综合人工工日		小计							35.4	484.67	12.84	12.54	5.79
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													551.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	467	476.34		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.15	6.02	6.92		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	484.67	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	33.37
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C35构造柱(预拌)	m3	1	233.72	484.18	1.36	61.12	28.21	233.72	484.18	1.36	61.12	28.21
综合人工工日		小计							233.72	484.18	1.36	61.12	28.21
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													808.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	0.99	458	453.42		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	430	23.33		

	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	6.02	7.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	484.18	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	5.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C35圈梁	m3	1	138.06	479.15	1.33	36.24	16.73	138.06	479.15	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	479.15	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									671.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	458	467.16		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	6.02	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	479.15	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.924

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3793.24	92.4	355.37	164.02	1274.4	3793.24	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	3793.24	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5679.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢12以内	t	1.02	3666.88	3740.22		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.06	41.51		
	电焊条J422	kg	1.86	6.06	11.27		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3793.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф25mm以内	t	1	754.02	3663.24	87.38	218.76	100.97	754.02	3663.24	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3663.24	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4824.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢25以内	t	1.02	3521.96	3592.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.06	11.82		
	电焊条J422	kg	9.62	6.06	58.3		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3663.24	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	3695.04	71.78	668.77	308.66	2500.42	3695.04	71.78	668.77	308.66
综合人工工日		小计							2500.42	3695.04	71.78	668.77	308.66
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7244.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3622.59	3695.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3695.04	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.139

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	4859.67	776.11	1060.83	489.61	3304	4859.67	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	266.76	402.95	827.59	381.96	2780.08	266.76	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5126.43	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15149.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4033	4277		
	电焊条J422	kg	66.3	6.06	401.78		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	5126.43	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	379.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	164.56	163.21	0.35	42.88	19.79	16.46	16.32	0.04	4.29	1.98
综合人工工日		小计							16.46	16.32	0.04	4.29	1.98
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	418	6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	430	10.23		
	水	m3	0.0084	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.32	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面伸缩缝	计量单位	m2	工程量	0.58

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补18	墙面硬泡聚氨酯保温板厚度20	10m2	0.1	88.5	404.08	1.18	23.32	10.76	8.85	40.41	0.12	2.33	1.08
综合人工工日		小计							8.85	40.41	0.12	2.33	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬泡聚氨酯保温板厚度 20	m2	1.02	32.59	33.24		
	聚合物粘接砂浆	kg	3.264	2.14	6.98		
	水	m3	0.0258	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.41	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	379.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	598.3	20	29.82	13.77	9.47	59.83	2	2.98	1.38
综合人工工日		小计							9.47	59.83	2	2.98	1.38
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	9.5	42.75		
	透明罩光漆	kg	0.4	20.9	8.36		
	白水泥	kg	0.53	0.528	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	20.9	7.32		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	59.83	--	

项目编码	010607002001	项目名称	成品栏杆	计量单位	m2	工程量	197.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-43	钢栏杆 圆(方)钢为主 制作	t	0.022719	1591.82	4555.91	632.18	578.24	266.88	36.16	103.51	14.36	13.14	6.06

8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	0.022719	1433.44	78.25	39.21	382.89	176.72	32.57	1.78	0.89	8.7	4.01
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.131331	28.29	21.31		7.36	3.39	3.72	2.8		0.97	0.45
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.131331	29.52	23.89		7.68	3.54	3.88	3.14		1.01	0.46
综合人工工日		小计							76.33	111.23	15.25	23.82	10.98
0.6442工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									237.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.023975	4033	96.69		
	电焊条J422	kg	0.629805	6.06	3.82		
	氧气	m3	0.074965	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.032612	14.05	0.46		
	防锈漆	kg	0.180894	15.17	2.74		
	油漆溶剂油	kg	0.076444	12.01	0.92		
	周转木材	m3	0.000545	1586.47	0.86		
	红丹防锈漆	kg	0.168104	12.86	2.16		
	白布	m2	0.00394	3.43	0.01		
	调和漆	kg	0.136584	19.88	2.72		
	砂纸	张	0.133958	0.94	0.13		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	111.23	--	

项目编码	050401002001	项目名称	抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	554.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.18	1.41	0.95	0.55	0.26	0.12	0.14	0.1	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.12	0.14	0.1	0.06	0.03
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.697	0.08		

	周转木材	m3	0.00004	1586.47	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	050401002002	项目名称	抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	554.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23备注1	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	0.12	0.14	0.09	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	
综合人工工日		小计							0.01	0.01	0.01	0.01	
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.00167	4.697	0.01		
	周转木材	m3	0.000004	1586.47	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	30.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	228.22	10.49	126.06	58.18	47.44	22.82	1.05	12.61	5.82
综合人工工日		小计							47.44	22.82	1.05	12.61	5.82
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	1586.47	10.47		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.78	1.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.06	0.08		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.54	--	
	材料费小计	--	22.82	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	120.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	312.7	233.32	10.49	84.03	38.78	31.27	23.33	1.05	8.4	3.88
综合人工工日		小计							31.27	23.33	1.05	8.4	3.88
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	1586.47	10.47		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.78	1.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.06	0.08		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	23.33	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	266.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	519.2	232.48	11.1	137.88	63.64	51.92	23.25	1.11	13.79	6.36
综合人工工日		小计							51.92	23.25	1.11	13.79	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1586.47	10.47		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.2572	4.78	1.23		

新点网上招投标系统

	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.06	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	23.25	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	44.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	209.9	13.04	95.12	43.9	35.28	20.99	1.3	9.51	4.39
综合人工工日		小计							35.28	20.99	1.3	9.51	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.47				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	1586.47	8.57		
	铁钉	kg	0.1176	4.78	0.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.06	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	20.99	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	9529.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	8663.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	866.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4611.18			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	139.73			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	321.39			
合计					14602.07			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23943.49		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		23943.49		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：围墙(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		23943.49	
合计			23943.49	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：围墙(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：围墙(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：围墙(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11861.81	100	11861.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	318010.92	3.2	10176.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	318010.92	0.53	1685.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	318010.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	329872.73	9	29688.55
合计					41550.36

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：围墙(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9529.77										
2	临时设施	4611.18										
3	建筑工人实名制费用	139.73										
4	智慧工地费用	321.39										
5	社会保险费	10176.35										
6	住房公积金	1685.46										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：安装拆除(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1774.17	
1.1	人工费	984.96	
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费	217.94	
1.4	企业管理费	433.38	
1.5	利润	137.89	
2	措施项目费	52.08	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	52.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	81.64	
5	税金	171.71	
6	工程造价	2079.6	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030401001001	电力变压器	1、名称：电力变压器拆除 2、工作内容：本体、固定体、柜上母线、一次电源接头摘除及接地母线、控制小线等拆除。	台	1	1774.17	1774.17	
		分部分项合计					1774.17	
		单价措施合计						
合计							1774.17	

综合单价分析表

工程名称：安装拆除(008)

项目编码	030401001001	项目名称	电力变压器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-66	变压器（kVA）1000以内	台	1	984.96		217.94	433.38	137.89	984.96		217.94	433.38	137.89
综合人工工日		小计							984.96		217.94	433.38	137.89
9.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1774.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	30.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	19.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.89			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1.33			
合计					52.08			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安装拆除(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：安装拆除(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	81.64	100	81.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1826.25	3.8	69.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1826.25	0.67	12.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1826.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1907.89	9	171.71
合计					253.35

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：安装拆除(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	30.34										
2	临时设施	19.52										
3	建筑工人实名制费用	0.89										
4	智慧工地费用	1.33										
5	社会保险费	69.4										
6	住房公积金	12.24										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装拆除(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：安装拆除(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	53117.56	
1.1	人工费	9437.37	
1.2	材料费	38061.44	
1.3	施工机具使用费	980.25	
1.4	企业管理费	3318.25	
1.5	利润	1320.33	
2	措施项目费	1696.53	
2.1	单价措施项目费	151.72	
2.2	总价措施项目费	1544.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	910.91	
3	其他项目费	5311.76	
3.1	其中：暂列金额	5311.76	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1695.55	
5	税金	5563.93	
6	工程造价	67385.33	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内消火栓系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管，DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗，压力试验 5.含管件 6.需满足图纸设计及相关规范要求。	m	171.14	67.56	11562.22	
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管，DN65 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗，压力试验 5.含管件 6.需满足图纸设计及相关规范要求。	m	21.6	37.62	812.59	
3	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN65镀锌钢管 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、管道标识设计要求 ：需满足图纸设计及相关规范要求。	m	10.16	73.96	751.43	
4	030901010001	室内减压稳压消火栓	1、名称：减压稳压消火栓 2、型号、规格：带灭火器组合式消防柜内:配DN65减压稳压消火栓一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,DN19水枪一支。30m消防软管卷盘一套,磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4二具,消防柜内配置消防按钮。	套	8	1057.76	8462.08	
5	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	具(组)	2	97.5	195	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：明杆球墨铸铁闸阀 2、规格、压力等级：公称压力1.6Mpa，DN100 3、连接形式：法兰连接 4、说明：需满足图纸设计及相关规范要求。	个	3	669.98	2009.94	
7	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管道DN65 3、填料材质：满足设计及规范要求	个	8	85.82	686.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010401011001	砖检查井	1.类型:室外阀门井，见图集S01-2021；图集05S502 阀门井可采用钢筋混凝土矩形立式闸阀井,各种阀门井均按有地下水情况设计。阀门井尺寸选用AxB=1300mmx1300mm，井盖人孔∅=700mm，并根据设计承载条件(车行道下、非车行道下)选用重型或轻型球墨铸铁井盖。给水阀门井、阀门套筒安装详见国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》。 2.需满足图纸设计及相关规范要求。	座	3	2593.92	7781.76	
9	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	86.53	86.53	
10	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	73.65	73.65	
11	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表就地 2、含配套压力表弯、截止阀	台	1	102.73	102.73	
12	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、说明：需满足图纸设计及相关规范要求。	个	1	646.81	646.81	
13	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑，外刷防火漆两道 2、绝热厚度：35mm 3、管道外径：76mm	m3	0.1	2149.59	214.96	
14	010101003001	挖沟槽土方	1.埋地管道挖土方 2.需满足图纸设计及相关规范要求。	m3	144.56	11.25	1626.3	
15	010103001001	回填方	1.回填，夯实 2.需满足图纸设计及相关规范要求。	m3	144.56	6.1	881.82	
16	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消火栓系统调试 2.需满足图纸设计及相关规范要求	系统	1	1570.1	1570.1	
		分部小计					37464.48	
		室外消火栓系统						
17	031001007003	复合管	1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管，DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗，压力试验 5.含管件 6.需满足图纸设计及相关规范要求。	m	11.32	67.56	764.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031001007004	复合管	1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管，DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗，压力试验 5.含管件 6.需满足图纸设计及相关规范要求。	m	84.36	125.54	10590.55	
19	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地上式室外消火栓 2、型号、规格：采用地上式室外消火栓，为SS150型，80出口两只，150出口一只。 3、附件材质、规格：室外消火栓（含阀）	套	1	1009.75	1009.75	
20	010401011002	砖检查井	1.类型:室外消火栓阀门井，见图集S01-2021；图集05S502 阀门井可采用钢筋混凝土矩形立式闸阀井,各种阀门井均按有地下水情况设计。阀门井尺寸选用AxB=1300mmx1300mm，井盖人孔Ø=700mm，并根据设计承载条件(车行道下、非车行道下)选用重型或轻型球墨铸铁井盖。给水阀门井、阀门套筒安装详见国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》。 2.需满足图纸设计及相关规范要求。	座	1	2593.92	2593.92	
21	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：地上式室外消火栓应采取防冻保温措施,采用50mm的柔性泡沫橡塑。保温层外另加玻璃布绑扎,外刷两道防火漆(或铝合金薄板保护层)。 2、管道外径：114mm	m3	0.03	2373.79	71.21	
22	010101003002	挖沟槽土方	1.埋地管道挖土方 2.需满足图纸设计及相关规范要求。	m3	35.9	11.25	403.88	
23	010103001002	回填方	1.回填，夯实 2.需满足图纸设计及相关规范要求。	m3	35.9	6.1	218.99	
		分部小计					15653.08	
		分部分项合计					53117.56	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	151.72	151.72	
		单价措施合计					151.72	
合计							53269.28	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：消火栓系统(009)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	171.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	53	1.29	1.05	21.2	7.42	5.3	0.13	0.11	2.12	0.74
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.99	0.62	0.11	2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							57.6				
清单项目综合单价									67.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管管件DN100	个	0.273	19.88	5.43		
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN100	m	1.015	51.4	52.17		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	58.22	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	46.64	1.29	0.79	18.66	6.53	4.66	0.13	0.08	1.87	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.35	0.62	0.08	2.15	0.75
0.0505工日		未计价材料费							28.67				
清单项目综合单价									37.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN65	m	1.015	24.2	24.56		
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管管件DN65	个	0.281	14.6	4.1		

	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	29.29	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.36	3.71	66.99	23.45	16.75	0.34	0.37	6.7	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.83	0.37	6.98	2.45
0.1645工日		未计价材料费							45.89				
清单项目综合单价									73.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌沟槽管件DN65	个	0.425	19	8.08		
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	37	37.81		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	46.72	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内减压稳压消火栓	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内减压稳压消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.83	0.4	36.63	12.82	91.58	8.83	0.4	36.63	12.82
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.2	103.88			41.55	14.54	20.78			8.31	2.91
综合人工工日		小计							112.36	8.83	0.4	44.94	15.73
1.06工日		未计价材料费							875.5				

清单项目综合单价							1057.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内减压稳压消火栓SG16E65Z-J	套	1	778	778		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.366	0.63		
	灭火器MF/ABC4	个	2	48.75	97.5		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	884.33	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							81.5				
清单项目综合单价									97.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	48.75	48.75		
	灭火器放置箱MF/ABC4	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.5	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.17	22.16	37.31	13.06	93.28	82.17	22.16	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.17	22.16	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							422				
清单项目综合单价									669.98				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	422	422		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	25.73	51.46		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.06	3.58		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	504.17	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	197.99	18.69	166.63	58.32	41.66	19.8	1.87	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.8	1.87	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.366	0.24		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.06	0.61		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.8	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	3

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深 1.5m	座	1	746.88	1368.9	11.79	197.25	91.04	746.88	1368.9	11.79	197.25	91.04
12-27	成品混凝土井盖及井座安装	套	1	37.76	125.95		9.82	4.53	37.76	125.95		9.82	4.53
综合人工工日		小计							784.64	1494.85	11.79	207.07	95.57
7.366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2593.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	10.85	41.77	453.2		
	碎石10	t	0.23	129	29.67		
	沥青漆	kg	0.765	10.29	7.87		
	草袋子	只	2.018	0.86	1.74		
	电	kW·h	0.36	0.89	0.32		
	水	m3	1.13104	6.02	6.81		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	预制混凝土盖、座	套	1.01	120.06	121.26		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	276.079	0.366	101.04		
	中(粗)砂	t	1.409822	151	212.88		
	碎石5～16	t	0.309008	129	39.86		
	碎石5～40	t	0.071391	129	9.21		
	水泥32.5级	kg	6.127	0.366	2.24		
	中砂	t	0.016104	151	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1494.85	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.09		11.02	3.86	27.56	12.09		11.02	3.86

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	27.56	12.09		11.02	3.86
0.26工日	未计价材料费	32				
清单项目综合单价		86.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	32	32		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.366	0.18		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.09	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							47.73				
清单项目综合单价									73.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	47.26	47.73		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		

新点网上招投标系统

	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.7	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.4	2.87	0.42	17.76	6.22	44.4	2.87	0.42	17.76	6.22
综合人工工日		小计							44.4	2.87	0.42	17.76	6.22
0.4工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									102.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	31.06	31.06		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	33.93	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	52.09	18.88	26.71	9.35	66.78	52.09	18.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	52.09	18.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							473				
清单项目综合单价									646.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN65	个	1	473	473		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	17.68	35.36		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	6.06	2.55		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	525.09	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	238.5	117		95.4	33.39	238.5	117		95.4	33.39
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	3.95	25.44	1.07		10.18	3.56	100.49	4.23		40.21	14.06
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	3.95	24.38	1.07		9.75	3.41	96.3	4.23		38.51	13.47
综合人工工日		小计							435.29	125.46		174.12	60.92
4.1065工日		未计价材料费							1353.8				
清单项目综合单价									2149.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1135.73	1169.8		
	胶带(9m/卷)	卷	9.6	5	48		
	粘结剂	kg	7.5	15.44	115.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	防火漆	kg	7.821	17.39	136.01		
	汽油	kg	0.869	9.71	8.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1479.26	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	144.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	367.2		2691.61	795.29	367.06	0.33		2.42	0.72	0.33
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.73		2.42	2.12	0.98
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	144.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.0009	648	60.2	1583.24	580.12	267.75	0.58	0.05	1.42	0.52	0.24
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.1	22.57		1.15	6.17	2.85	2.26		0.12	0.62	0.29
综合人工工日		小计							2.84	0.05	1.54	1.14	0.53
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.009	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	949.05	36.86	71.7	379.62	132.87	949.05	36.86	71.7	379.62	132.87
综合人工工日		小计							949.05	36.86	71.7	379.62	132.87
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1570.1				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.89	23.26		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.86	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	11.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	53	1.29	1.05	21.2	7.42	5.3	0.13	0.11	2.12	0.74
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.99	0.62	0.11	2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							57.6				
清单项目综合单价									67.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管管件DN100	个	0.273	19.88	5.43		
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN100	m	1.015	51.4	52.17		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	58.22	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	84.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	57.24	1.72	1.05	22.9	8.01	5.72	0.17	0.11	2.29	0.8
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	133.74		34.34	12.02	0.86	1.34		0.34	0.12
综合人工工日		小计							6.58	1.51	0.11	2.63	0.92

0.0621工日	未计价材料费				113.79		
清单项目综合单价					125.54		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管管件DN150	个	0.174	29.82	5.19		
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN150	m	1.015	107	108.61		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	6.02	1.32		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	115.3	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-67	室外地上式消火栓 1.6MPa 浅150型	套	1	121.9	92.05	7.97	48.76	17.07	121.9	92.05	7.97	48.76	17.07
综合人工工日		小计							121.9	92.05	7.97	48.76	17.07
1.15工日		未计价材料费							722				
清单项目综合单价									1009.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	地上式消火栓SS150	套	1	722	722								
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	45.16	45.16								
	氧气	m3	0.247	2.83	0.7								
	乙炔气	kg	0.082	15.44	1.27								
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.29	6.06	1.76								
	厚漆	kg	0.14	8.58	1.2								
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1								
	清油	kg	0.03	13.72	0.41								
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09								
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	8.24	4.52	37.24								
	破布	kg	0.03	6	0.18								
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	814.05	--							

项目编码	010401011002	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深 1.5m	座	1	746.88	1368.9	11.79	197.25	91.04	746.88	1368.9	11.79	197.25	91.04
12-27	成品混凝土井盖及井座安装	套	1	37.76	125.95		9.82	4.53	37.76	125.95		9.82	4.53
综合人工工日		小计							784.64	1494.85	11.79	207.07	95.57
7.366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2593.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	10.85	41.77	453.2		
	碎石10	t	0.23	129	29.67		
	沥青漆	kg	0.765	10.29	7.87		
	草袋子	只	2.018	0.86	1.74		
	电	kW·h	0.36	0.89	0.32		
	水	m3	1.13104	6.02	6.81		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	预制混凝土盖、座	套	1.01	120.06	121.26		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	276.079	0.366	101.04		
	中(粗)砂	t	1.409822	151	212.88		
	碎石5～16	t	0.309008	129	39.86		
	碎石5～40	t	0.071391	129	9.21		
	水泥32.5级	kg	6.127	0.366	2.24		
	中砂	t	0.016104	151	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1494.85	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道φ133mm以下厚度50mm	m3	1.066667	206.7	101.56		82.68	28.94	220.48	108.33		88.19	30.87

11-2162	防潮层、保护层安装 玻璃布 设备	10m2	2.866667	33.92	0.18		13.57	4.75	97.24	0.52		38.9	13.62
11-60	管道刷油 防火漆 第一遍	10m2	2.866667	25.44	1.07		10.18	3.56	72.93	3.07		29.18	10.21
11-61	管道刷油 防火漆 第二遍	10m2	2.866667	24.38	1.07		9.75	3.41	69.89	3.07		27.95	9.78
综合人工工日		小计							460.54	114.99		184.22	64.48
4.3446工日		未计价材料费							1549.56				
清单项目综合单价									2373.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.098667	1135.73	1247.79		
	胶带(9m/卷)	卷	8.853336	5	44.27		
	粘结剂	kg	6.933336	15.44	107.05		
	破布	kg	0.213333	6	1.28		
	玻璃丝布	m2	40.133338	3.6	144.48		
	镀锌铁丝20#	kg	0.086	6.06	0.52		
	调和漆	kg	5.676001	19.91	113.01		
	汽油	kg	0.630667	9.71	6.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1664.55	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	35.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	367.2		2691.61	795.29	367.06	0.33		2.42	0.72	0.33
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.73		2.42	2.12	0.98
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	35.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.0009	648	60.2	1583.24	580.12	267.75	0.58	0.05	1.42	0.52	0.24
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.1	22.57		1.15	6.17	2.85	2.26		0.12	0.62	0.29
综合人工工日		小计							2.84	0.05	1.54	1.14	0.53
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	21.93	65.76		8.77	3.07	21.93	65.76		8.77	3.07
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.5	34.48		4.6	1.61	11.5	34.48		4.6	1.61
综合人工工日		小计							33.43	100.24		13.37	4.68
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100.24	--	
	材料费小计			--	100.24	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	910.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	799.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	111.87			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	585.96			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	15.98			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	31.96			
合计					1544.81			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5311.76		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5311.76		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		5311.76	
合计			5311.76	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：消火栓系统(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1695.55	100	1695.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60125.85	2.4	1443.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60125.85	0.42	252.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60125.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	61821.4	9	5563.93
合计					7259.48

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	910.91										
2	临时设施	585.96										
3	建筑工人实名制费用	15.98										
4	智慧工地费用	31.96										
5	社会保险费	1443.02										
6	住房公积金	252.53										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消火栓系统(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消火栓系统(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：给排水系统(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	24940.96	
1.1	人工费	6467.7	
1.2	材料费	14709.72	
1.3	施工机具使用费	414.56	
1.4	企业管理费	2451.81	
1.5	利润	897.17	
2	措施项目费	887.39	
2.1	单价措施项目费	227.12	
2.2	总价措施项目费	660.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	389.33	
3	其他项目费	2494.1	
3.1	其中：暂列金额	2494.1	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	731.01	
5	税金	2614.81	
6	工程造价	31668.27	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水系统(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内给水系统预留						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管，DN50 4、连接形式：热熔连接	m	5.29	57.96	306.61	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管，DN50 4、连接形式：热熔连接	m	4	57.96	231.84	
3	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 PN-1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	1	86.53	86.53	
4	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 PN-1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	1	61.27	61.27	
5	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计及规范要求	个	1	85.82	85.82	
		分部小计					772.07	
		压力排水						
6	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、名称：镀锌钢管 3、规格：DN80 4、连接方式：沟槽连接 5、含配套管件及安装	m	25.75	87.55	2254.41	
7	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、名称：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、连接方式：沟槽连接 5、含配套管件及安装	m	14.62	72.4	1058.49	
8	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架制作安装 2、除锈后刷樟丹防锈漆二道,刷灰色调和面漆二道，	Kg	25.64	20.79	533.06	
9	030109011001	潜水泵	1、名称：排污泵 2、规格：潜水泵单泵：Q=20m3/h，H=15m，N=2.2kW，两台，两用，配套专用电气控制柜，消防级供电	台	2	1583.81	3167.62	
10	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：铸铁闸阀 2、规格、压力等级：公称压力1.0Mpa，DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	473.81	947.62	
11	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：升降式排水止回阀 2、规格、压力等级：公称压力1.6Mpa，DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	451.81	903.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：曲挠橡胶软接头 2、规格、压力等级：公称压力1.0Mpa，DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	271.41	542.82	
13	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表就地 2、含配套压力表弯、截止阀	台	2	102.73	205.46	
14	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计及规范要求	个	2	110.86	221.72	
15	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计及规范要求	个	2	83.03	166.06	
16	031002003004	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、部位：侧翻试验台预留 3、规格：DN150 4、填料材质：满足设计及规范要求	个	2	186.72	373.44	
17	031002003005	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、部位：侧翻试验台预留 3、规格：DN200 4、填料材质：满足设计及规范要求	个	1	276.17	276.17	
		分部小计					10650.49	
		雨水系统及通气立管						
18	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内（埋地） 2、名称：UPVC塑料排水管 3、规格：DN100 4、连接方式：承插粘接 5、含配套管件及安装 6、含与之相关的孔洞预留及封堵 7、含管道相关型钢支吊架	m	33.82	37.82	1279.07	
19	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、名称：UPVC塑料排水管 3、规格：DN100 4、连接方式：承插粘接 5、含配套管件及安装 6、含与之相关的孔洞预留及封堵 7、含管道相关型钢支吊架	m	140	37.82	5294.8	
20	031001006005	塑料管	1、安装部位：埋地（TL） 2、名称：UPVC排水管 3、规格：DN100 4、连接方式：承插粘接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接头的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架	m	3.3	62.12	205	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内（TL） 2、名称：UPVC排水管 3、规格：DN100 4、连接方式：承插粘接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接头的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架	m	15.45	62.12	959.75	
22	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计及规范要求	个	1	110.86	110.86	
23	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：需满足图纸设计要求及相关规范要求	个(组)	10	54.9	549	
24	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：DN150以内 3、挖沟深度：1.0m以内 4、回填要求：夯填	m3	13.92	13.27	184.72	
		分部小计					8583.2	
		室外给水系统						
25	031001007001	复合管	1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管，DN50 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗，压力试验 5.含管件 6.需满足图纸设计及相关规范要求。	m	23.92	28.42	679.81	
26	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外水表井内 2、型号、规格：旋翼式水表DN50 3、连接形式：法兰连接 4、附件配置：配套一个闸阀、一个止回阀	组	1	1020.72	1020.72	
27	010401011001	砖检查井	1、水表井；给水阀门井、阀门套筒安装详见国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》 2、满足图纸设计要求及相关规范的规定	座	1	3078.77	3078.77	
28	010101003001	挖沟槽土方	1.埋地管道挖土方 2.需满足图纸设计及相关规范要求。	m3	8.97	11.26	101	
29	010103001001	回填方	1.回填，夯实 2.需满足图纸设计及相关规范要求。	m3	8.97	6.12	54.9	
		分部小计					4935.2	
		分部分项合计					24940.96	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	227.12	227.12	
		单价措施合计					227.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							25168.08	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：给排水系统(010)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.53	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.93	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							32.22				
清单项目综合单价									57.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN50	m	1.02	26.35	26.88		
	PP-R给水管件DN50	个	0.651	8.2	5.34		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	34.15	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.53	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.93	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							32.22				
清单项目综合单价									57.96				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PP-R给水管DN50	m	1.02	26.35	26.88		
	PP-R给水管件DN50	个	0.651	8.2	5.34		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	34.15	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.09		11.02	3.86	27.56	12.09		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.09		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费											32
清单项目综合单价									86.53				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	自动排气阀DN25	个	1	32	32		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.366	0.18		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.09	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													61.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN25						个	1.01	35	35.35			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	43.32		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	197.99	18.69	166.63	58.32	41.66	19.8	1.87	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.8	1.87	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.366	0.24			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	6.06	0.61			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	19.8		--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	25.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.7	2.03	77.17	27.01	19.29	0.37	0.2	7.72	2.7
综合人工工日		小计							19.29	0.37	0.2	7.72	2.7
0.182工日		未计价材料费							57.27				
清单项目综合单价									87.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	46.47	47.49		
	沟槽管件DN80	个	0.391	25	9.78		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0067	15.44	0.1		
	水	m3	0.02	6.02	0.12		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	57.64	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	14.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.36	3.71	66.99	23.45	16.75	0.34	0.37	6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	0.34	0.37	6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费							45.89				
清单项目综合单价									72.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	37	37.81		
	沟槽管件DN65	个	0.425	19	8.08		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.018	6.02	0.11		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	46.23	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	25.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	74.55	214	101.34	35.47	2.53	0.75	2.14	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	26.34	63.78	139.92	48.97	3.5	0.26	0.64	1.4	0.49
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.24	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.91	8.24	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.52	8.24	8.06	2.82	0.2	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.87	8.24	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.78	8.24	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							7.15	1.11	3.18	2.85	1
0.0675工日		未计价材料费							5.5				
清单项目综合单价									20.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.6	4.88		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	6.06	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.366	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	218.95	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00156	6	0.01		
	水	m3	0.00011	6.02			
	清油	kg	0.00006	13.72			

新点网上招投标系统

	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	7.72	0.02		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	212.85	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	1508.39	0.17		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	15.17	0.32		
	汽油	kg	0.0073	9.71	0.07		
	调和漆	kg	0.015	19.91	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.61	--	

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5.09	3.26	8.74	3.06	21.84	5.09	3.26	8.74	3.06
1-1419	排污泵	台	1	212	13.09		84.8	29.68	212	13.09		84.8	29.68
综合人工工日		小计							233.84	18.18	3.26	93.54	32.74
2.206工日		未计价材料费							1202.25				
清单项目综合单价									1583.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	0.408	3.55	1.45		
	金属软管φ25	m	0.25	3.19	0.8		
	电	kW·h	0.4	0.89	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	6.06	0.05		
	汽油	kg	0.104	9.71	1.01		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	排污泵65WQ25-15-2.2	台	1	1200	1200		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级	kg	2.15	0.366	0.79		
	黄砂	m3	0.02	218.95	4.38		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	1220.43	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	52.09	18.88	26.71	9.35	66.78	52.09	18.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	52.09	18.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									473.81				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	阀门闸阀DN65	个	1	300	300		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	17.68	35.36		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	6.06	2.55		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	352.09	--

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	52.09	18.88	26.71	9.35	66.78	52.09	18.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	52.09	18.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							278				
清单项目综合单价									451.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门止回阀DN65	个	1	278	278		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	17.68	35.36		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	6.06	2.55		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.09	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	52.09	18.88	26.71	9.35	66.78	52.09	18.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	52.09	18.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							97.6				
清单项目综合单价									271.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门软接头DN65	个	1	97.6	97.6		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	17.68	35.36		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	6.06	2.55		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.69	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.4	2.87	0.42	17.76	6.22	44.4	2.87	0.42	17.76	6.22
综合人工工日		小计							44.4	2.87	0.42	17.76	6.22
0.4工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									102.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	31.06	31.06		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	33.93	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.19	18.69	205.64	71.97	51.41	29.82	1.87	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.82	1.87	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.366	0.37		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.82	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.33	18.69	145.01	50.75	36.25	25.33	1.87	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.33	1.87	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.366	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.33	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.21		14.42	5.05	36.04	1.21		14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	1.21		14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费											130

清单项目综合单价							186.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性防水套管DN150	个	1	130	130		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	7.72	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.21	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	48.76	1.44		19.5	6.83	48.76	1.44		19.5	6.83
综合人工工日		小计							48.76	1.44		19.5	6.83
0.46工日		未计价材料费							199.64				
清单项目综合单价									276.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性防水套管DN200	个	1	199.64	199.64		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.08	7.72	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.08	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.72	1.59	44.52	15.58	11.13	3.07	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.07	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							17.45				
清单项目综合单价									37.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管DN100	m	0.951	13.06	12.42		

	承插塑料排水管件DN100	个	0.385	13.06	5.03		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	6.02	0.16		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.06	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.89	0.17		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.003	6.06	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	20.52	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.72	1.59	44.52	15.58	11.13	3.07	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.07	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							17.45				
清单项目综合单价									37.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管DN100	m	0.951	13.06	12.42		
	承插塑料排水管件DN100	个	0.385	13.06	5.03		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	6.02	0.16		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.06	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.89	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	6.06	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	20.52	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	35.27	1.59	93.28	32.65	23.32	3.53	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.53	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							22.51				
清单项目综合单价									62.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	13.06	11.13		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	6.06	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.06	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.89	0.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.04	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.45

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	35.27	1.59	93.28	32.65	23.32	3.53	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.53	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							22.51				
清单项目综合单价									62.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	13.06	11.13		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢 < -59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	6.06	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.06	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.89	0.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.04	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.19	18.69	205.64	71.97	51.41	29.82	1.87	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.82	1.87	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		

	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.366	0.37		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.82	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.1	215.94			86.38	30.23	21.59			8.64	3.02
综合人工工日		小计							21.59			8.64	3.02
0.183工日		未计价材料费							21.65				
清单项目综合单价									54.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗φ100	套	1.01	21.44	21.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.65	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	13.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	27			7.02	3.24	2.7			0.7	0.32
1-198	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 正铲 装车	1000m3	0.000898	324		2463.14	724.66	334.46	0.29		2.21	0.65	0.3
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.000898	648	60.2	1583.24	580.12	267.75	0.58	0.05	1.42	0.52	0.24
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.1	22.57		1.15	6.17	2.85	2.26		0.12	0.62	0.29
综合人工工日		小计							5.83	0.05	3.75	2.49	1.15
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.27				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00898	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	23.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.28	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.41	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费							21.63				
清单项目综合单价									28.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管管件DN50	个	0.286	10.61	3.03		
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN50	m	1.015	18.32	18.59		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	22.04	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表 公称直径50mm以内	个	1	31.8	43.38	10.67	12.72	4.45	31.8	43.38	10.67	12.72	4.45
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	43.38	10.67	19.93	6.97	49.82	43.38	10.67	19.93	6.97
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	43.38	10.67	19.93	6.97	49.82	43.38	10.67	19.93	6.97
综合人工工日		小计							131.44	130.14	32.01	52.58	18.39
1.24工日		未计价材料费							656.16				
清单项目综合单价									1020.72				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表DN50	个	1	174.16	174.16		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	6	14.34	86.04		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	24.72	1.35	33.37		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.42	5.57	2.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.63	6.06	3.82		
	厚漆	kg	0.24	8.58	2.06		
	清油	kg	0.045	13.72	0.62		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	砂纸	张	1.2	0.94	1.13		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	法兰闸阀DN50	个	1	264	264		
	法兰止回阀DN50	个	1	218	218		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	786.3	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高1.9m	座	1	1038.59	1593.4	37.77	279.85	129.16	1038.59	1593.4	37.77	279.85	129.16
综合人工工日		小计							1038.59	1593.4	37.77	279.85	129.16
9.798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3078.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	15.25	41.77	636.99		
	沥青漆	kg	0.901	10.29	9.27		
	草袋子	只	4.531	0.86	3.9		
	电	kW·h	0.4	0.89	0.36		
	水	m3	1.9609	6.02	11.8		
	钢筋混凝土管ϕ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖ϕ600 轻型	套	1	214.39	214.39		
	铸铁爬梯	kg	11.211	4.5	50.45		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	508.027	0.366	185.94		
	中(粗)砂	t	1.877518	151	283.51		

	碎石5～16	t	0.240478	129	31.02		
	碎石5～40	t	1.0776	129	139.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1593.4	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	8.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.000903	367.2		2691.61	795.29	367.06	0.33		2.43	0.72	0.33
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.73		2.43	2.12	0.98
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.000903	648	60.2	1583.24	580.12	267.75	0.59	0.05	1.43	0.52	0.24
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.1	22.57		1.15	6.17	2.85	2.26		0.12	0.62	0.29
综合人工工日		小计							2.85	0.05	1.55	1.14	0.53
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00903	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.27	27.81		3.71	1.3	9.27	27.81		3.71	1.3
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	39.43	118.29		15.77	5.52	39.43	118.29		15.77	5.52
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.44	1.31		0.18	0.06	0.44	1.31		0.18	0.06
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.89	2.66		0.36	0.12	0.89	2.66		0.36	0.12
综合人工工日		小计							50.03	150.07		20.02	7
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150.07	--	
	材料费小计			--	150.07	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水系统(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	389.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	341.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	47.81			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	250.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.83			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	13.66			
合计					660.27			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水系统(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2494.1		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2494.1		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水系统(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2494.1	
合计			2494.1	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给排水系统(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水系统(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：给排水系统(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给排水系统(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水系统(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	731.01	100	731.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25922.45	2.4	622.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25922.45	0.42	108.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25922.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	29053.46	9	2614.81
合计					3345.82

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：给排水系统(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	389.33										
2	临时设施	250.45										
3	建筑工人实名制费用	6.83										
4	智慧工地费用	13.66										
5	社会保险费	622.14										
6	住房公积金	108.87										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水系统(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水系统(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：建筑电气(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	437887.89	
1.1	人工费	43702.47	
1.2	材料费	367437.95	
1.3	施工机具使用费	2968.44	
1.4	企业管理费	17558.63	
1.5	利润	6220.41	
2	措施项目费	12308.63	
2.1	单价措施项目费	1215.56	
2.2	总价措施项目费	11093.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6541.08	
3	其他项目费	43788.79	
3.1	其中：暂列金额	43788.79	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12334.73	
5	税金	45568.8	
6	工程造价	551888.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑电气(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱AL 2、基础形式、材质、规格：镀锌槽钢基础 3、端子板外部接线材质、规格：无端子板接线4mm2计3个,压铜接线端子4个 4、安装方式：落地安装 5、需满足图纸设计要求及相关规范的规定	台	1	4057.63	4057.63	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱AP 2、基础形式、材质、规格：镀锌槽钢基础 3、端子板外部接线材质、规格：无端子板接线4mm2计3个 4、安装方式：落地安装 5、需满足图纸设计要求及相关规范的规定	台	1	4919.87	4919.87	
3	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱ALa 2、端子板外部接线材质、规格：无端子板接线2.5mm2计5个，4mm2计18个 3、安装方式：底距地1.5m，明装	台	1	3039.89	3039.89	
4	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱ALb 2、端子板外部接线材质、规格：无端子板接线2.5mm2计5个，4mm2计21个 3、安装方式：底距地1.5m，明装	台	1	3055.49	3055.49	
5	030404017005	配电箱	1、名称：应急照明配电箱ALE 2、端子板外部接线材质、规格：无端子板接线2.5mm2计10个 3、安装方式：底距地1.5m，明装	台	1	3867.42	3867.42	
6	030404017006	配电箱	1、名称：潜污泵配电箱AP（QSB） 2、安装方式：底距地1.5m，明装	台	1	3925.23	3925.23	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱AP（GY） 2、安装方式：落地安装	台	1	4525.23	4525.23	
8	030411001001	配管	1、名称：配管(超高) 2、规格：JDG20 3、配置形式：钢结构明敷 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	656.11	16.5	10825.82	
9	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：钢结构明敷 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	12.92	18.15	234.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG40 3、配置形式：钢结构明敷 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	25.79	25.77	664.61	
11	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：钢结构明敷 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	23.9	19.65	469.64	
12	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：sc32 3、配置形式：钢结构明敷 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	6.47	31.68	204.97	
13	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：sc50 3、配置形式：钢结构明敷 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	27.28	45.9	1252.15	
14	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：sc100 3、配置形式：埋地敷设 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	10.28	89.37	918.72	
15	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：潜污泵自带防水耐火电缆	m	42.54	1.43	60.83	
16	030411004002	配线	1、名称：配线（超高） 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4mm2 4、配线部位：计取超高费	m	1990.79	5.62	11188.24	
17	030411003001	桥架	1、名称：金属槽式桥架（超高） 2、型号：CT-150mmX75mm 3、接地方式：满足设计及规范要求	m	142.8	115.37	16474.84	
18	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZA-YJV-4*6+PE6 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	123.26	50.67	6245.58	
19	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZA-YJV-4*35+PE16 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	164.27	219.76	36099.98	
20	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZA-YJV-5*16 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	116.26	118.51	13777.97	
21	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	118.97	33.51	3986.68	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZAN-YJV-3*4 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	10.22	22.45	229.44	
23	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-5*2.5 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	15.7	18.72	293.9	
24	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作与安装 2、规格：WDZA-YJV-4*35+1*16	个	2	132.24	264.48	
25	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作与安装 2、规格：YJV22-4*95	个	2	221.68	443.36	
26	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作与安装 2、规格：YJV22-4*185	个	2	221.68	443.36	
27	030412005001	荧光灯	1、名称：单管 LED灯(带保护罩) 2、规格：30W ~220V(LED灯） 3、安装形式：吸顶安装	套	1	82.31	82.31	
28	030412002001	工厂灯	1、名称：金属卤化物工矿灯（超高） 2、规格：1*250W ~220V 3、安装形式：吊装	套	65	476.52	30973.8	
29	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控翘板开关 2、安装方式：暗装	个	1	17.09	17.09	
30	030404036001	其他电器	1、名称：铁质接线盒 2、安装方式：明装	个	67	11.68	782.56	
		分部小计					163325.59	
		应急照明系统						
31	030411001008	配管	1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	456.95	17.35	7928.08	
32	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	924.9	5.05	4670.75	
33	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：1W~36V(LED灯）A型，自带蓄电池 3、安装形式：嵌墙，底边距门框顶部0.2米	套	2	133.48	266.96	
34	030412004002	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：8W~36V(LED灯）A型，自带蓄电池 3、安装形式：明装,底边距地2.2米	套	19	100.51	1909.69	
35	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、型号：1W~36V(LED灯）A型，自带蓄电池 3、安装形式：明装，底边距地0.5米	套	17	133.48	2269.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：8W~36V(LED灯）A型，自带蓄电池 3、安装形式：吸顶安装	套	1	101.41	101.41	
		分部小计					17146.05	
		火灾自动报警系统						
37	030411001009	配管	1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	179.88	17.35	3120.92	
38	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：sc40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、备注：满足图纸设计及规范要求	m	6.26	37.08	232.12	
39	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-KVV-2*1.5	m	176.59	6.01	1061.31	
40	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：满足图纸设计及相关规范要求	个	8	85.62	684.96	
41	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：隔离模块	个	1	202.48	202.48	
42	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：模块箱	个	1	188.47	188.47	
43	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：消防报警系统调试	系统	1	3686.93	3686.93	
		分部小计					9177.19	
		防雷接地系统						
44	030409004001	均压环	1、名称：基础接地极 2、规格：利用建筑物基础做接地体，将基础承台上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形，并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。	m	198.31	8.9	1764.96	
45	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：采用工字形钢柱作为避雷引下线，引下线间距不大于25m。引下线顶端与接闪带焊接，下部与基础地梁内钢筋可靠焊接。	m	192.6	4.51	868.63	
46	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、详细参数及要求见施工图设计	m	18.8	28.19	529.97	
47	030409002002	接地母线	1、名称：外引防雷接地母线 2、规格：外引扁钢：50X2不锈钢扁钢 3、安装形式：与基础接地网可靠焊接	m	6	62.29	373.74	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等地位箱 2、规格：300*200*120 3、安装方式：暗装，底距地0.5m 4、详细参数及要求见施工图设计	个	1	335.47	335.47	
49	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地端子板 2、安装方式：暗装,底边距地 0.3m 3、详细参数及要求见施工图设计	个	4	39.43	157.72	
50	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等地位箱 2、规格：156*75*50 3、安装方式：暗装,底边距地 0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计	个	2	32.61	65.22	
51	030411004005	配线	1、名称：配线 2、规格：BV-4mm2 3、配线线制：单根接地线 4、详细参数及要求见施工图设计	m	6	5.32	31.92	
52	030411004006	配线	1、名称：配线 2、规格：BV-25mm2 3、配线线制：单根接地线 4、详细参数及要求见施工图设计	m	5	25.96	129.8	
53	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试 2、详细参数及要求见施工图设计	系统	1	953.77	953.77	
		分部小计					5211.2	
		室外电气						
54	030408001007	电力电缆	1、名称：AL和AP配电箱电源引自液压件与整机低温启动实验室内变配电室低压配电柜，约130m. 2、型号：YJV22-4*95 3、敷设方式、部位：室外埋地 4、电缆长度以最终现场实测数据为准。	m	130	414.2	53846	
55	030408001008	电力电缆	1、名称：AL和AP配电箱电源引自液压件与整机低温启动实验室内变配电室低压配电柜，约130m. 2、型号：YJV22-4*185 3、敷设方式、部位：室外埋地 4、电缆长度以最终现场实测数据为准。	m	130	774.91	100738.3	
56	030408001009	电力电缆	1、名称：AP(QSB)控制箱备用电源引自综合实验楼内变配电室低压配电柜约180m. 2、型号：YJV22-4*6 3、敷设方式、部位：室外埋地 4、电缆长度以最终现场实测数据为准。 5、满足图纸设计及相关规范要求。	m	180	33.51	6031.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、敷设方式：室外埋地敷设 5、满足图纸设计及相关规范要求。	m	180	45.2	8136	
58	030408003002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、敷设方式：室外埋地敷设 5、满足图纸设计及相关规范要求。	m	130	89.37	11618.1	
59	030408003003	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC150 4、敷设方式：室外埋地敷设 5、满足图纸设计及相关规范要求。	m	130	134.44	17477.2	
60	030408003004	电缆保护管	1、名称：应急照明通讯线引至消防控制室 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、敷设方式：室外埋地敷设 5、满足图纸设计及相关规范要求。	m	150	19.4	2910	
61	030408003005	电缆保护管	1、名称：消火栓信号线引至消防控制室 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、敷设方式：室外埋地敷设 5、满足图纸设计及相关规范要求。	m	150	19.4	2910	
62	030411004007	配线	1、名称：应急照明通讯线引至消防控制室 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2X1.5 4、电缆长度以最终现场实测数据为准。 5、满足图纸设计及相关规范要求。	m	150	6.34	951	
63	030411004008	配线	1、名称：消火栓信号线引至消防控制室 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZNKVV-2*1.5 4、电缆长度以最终现场实测数据为准。 5、满足图纸设计及相关规范要求。	m	150	6.01	901.5	
64	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：DN150以内 3、挖沟深度：1.0m以内 4、回填要求：夯填	m3	259	13.78	3569.02	
		分部小计					209088.92	
		变配电室增加低压配电柜						
65	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：MNS型低压配电柜1AP8 2、型号：满足图纸设计及相关规范要求	台	1	16765.84	16765.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：MNS型低压配电柜1AP9 2、型号：满足图纸设计及相关规范要求	台	1	17173.1	17173.1	
		分部小计					33938.94	
		分部分项合计					437887.89	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1215.56	1215.56	
		单价措施合计					1215.56	
合计							439103.45	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：建筑电气(011)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.45	68.53	117.87	41.26	294.68	32.45	68.53	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	34.54	12.77	66.99	23.45	40.2	8.29	3.06	16.08	5.63
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.87		14.42	5.05	14.42	15.55		5.77	2.02
综合人工工日		小计							356.61	60.62	71.59	142.65	49.93
3.3642工日		未计价材料费							3376.23				
清单项目综合单价									4057.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	照明配电箱AL	只	1	3250	3250		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3084	6.06	1.87		
	无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.058	17.15	0.99		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.52	50.09	126.23		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.213	17.15	3.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	汽油	kg	0.08	9.71	0.78		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3436.85	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.45	68.53	117.87	41.26	294.68	32.45	68.53	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	34.54	12.77	66.99	23.45	40.2	8.29	3.06	16.08	5.63
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							342.19	45.07	71.59	136.88	47.91
3.2282工日		未计价材料费							4276.23				
清单项目综合单价									4919.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AP	只	1	4150	4150		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3084	6.06	1.87		
	无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.52	50.09	126.23		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4321.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
4-413	无端子外部接线6	10个	1.8	24.38	14.44		9.75	3.41	43.88	25.99		17.55	6.14
综合人工工日		小计							239.45	71.14		95.78	33.52
2.259工日		未计价材料费							2600				
清单项目综合单价									3039.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱ALa	只	1	2600	2600		
	破布	kg	0.33	6	1.98		
	铁砂布2#	张	3.3	0.86	2.84		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.3	1.89	4.35		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.449	17.15	24.85		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.575	1.17	0.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2671.14	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.1	24.38	14.44		9.75	3.41	51.2	30.32		20.48	7.16
综合人工工日		小计							246.77	75.47		98.71	34.54
2.328工日		未计价材料费							2600				
清单项目综合单价									3055.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱ALb	只	1	2600	2600		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	铁砂布2#	张	3.6	0.86	3.1		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.6	1.89	4.91		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.638	17.15	28.09		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.65	1.17	0.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2675.47	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1	18.02	14.44		7.21	2.52	18.02	14.44		7.21	2.52
综合人工工日		小计							204.58	52.37		81.83	28.64
1.93工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									3867.42				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	应急照明配电箱ALE	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3552.37	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									3925.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	潜污泵配电箱AP（QSB）	只	1	3600	3600		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3637.93	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							4200				
清单项目综合单价									4525.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AP（GY）	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4237.93	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	656.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1086	钢结构支架配管紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	570.28	69.44		228.11	79.84	5.7	0.69		2.28	0.8
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001524	1234.75			493.9	172.87	1.88			0.75	0.26
综合人工工日		小计							7.58	0.69		3.03	1.06
0.0538工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									16.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.1681	0.15	0.18		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.236	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.06	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.83	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1087	钢结构支架配管紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	775.92	73.69		310.37	108.63	7.76	0.74		3.1	1.09
综合人工工日		小计							7.76	0.74		3.1	1.09
0.0732工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									18.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.6924	0.22	0.15		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1398	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.06	0.02		

	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1089	钢结构支架配管紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	968.84	147.62		387.54	135.64	9.69	1.48		3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.69	1.48		3.88	1.36
0.0914工日		未计价材料费							9.36				
清单项目综合单价									25.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG40	m	1.03	9.09	9.36		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	管卡(紧定管用)DN40	个	0.5499	0.38	0.21		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1111	0.13	0.01		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.06	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.84	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1064	钢结构支架配管电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	642.36	210.68	22.14	256.94	89.93	6.42	2.11	0.22	2.57	0.9
综合人工工日		小计							6.42	2.11	0.22	2.57	0.9
0.0606工日		未计价材料费							7.43				
清单项目综合单价									19.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管SC20	m	1.03	7.21	7.43		

	镀锌电线管接头φ20×1.5	个	0.2575	0.51	0.13		
	镀锌锁紧螺母1.5×20	个	0.1545	0.11	0.02		
	塑料护口(电线管用)dn20	个	0.1545	0.12	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2496	0.13	0.03		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0093	3.42	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0086	6.06	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	锯条	根	0.026	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0132	15.17	0.2		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	厚漆	kg	0.0069	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0032	13.72	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.54	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1066	钢结构支架配管电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	927.5	252.16	22.66	371	129.85	9.28	2.52	0.23	3.71	1.3
综合人工工日		小计							9.28	2.52	0.23	3.71	1.3
0.0875工日		未计价材料费							14.64				
清单项目综合单价									31.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管SC32	m	1.03	14.21	14.64		
	镀锌电线管接头φ32×1.5	个	0.2575	1.23	0.32		
	镀锌锁紧螺母1.5×32	个	0.1545	0.37	0.06		
	塑料护口(电线管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.17264	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0083	3.42	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0077	6.06	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	锯条	根	0.018	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0214	15.17	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0052	7.89	0.04		

	厚漆	kg	0.0128	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0052	13.72	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1068	钢结构支架配管电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	1159.64	546.95	39.49	463.86	162.35	11.6	5.47	0.39	4.64	1.62
综合人工工日		小计							11.6	5.47	0.39	4.64	1.62
0.1094工日		未计价材料费							22.18				
清单项目综合单价									45.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管SC50	m	1.03	21.53	22.18		
	镀锌电线管接头φ50×1.5	个	0.2575	2.25	0.58		
	镀锌锁紧螺母1.5×50	个	0.1545	0.75	0.12		
	塑料护口(电线管用)dn50	个	0.1545	0.49	0.08		
	镀锌管卡DN25	个	0.6798	1.39	0.94		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.13728	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0241	3.42	0.08		
	电焊条J422	kg	0.0128	6.06	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0314	15.17	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0077	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0186	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0077	13.72	0.11		
	沥青清漆	kg	0.0072	6	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	27.65	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1531.7	291.35	61.33	612.68	214.44	15.32	2.91	0.61	6.13	2.14
综合人工工日		小计							15.32	2.91	0.61	6.13	2.14
0.1445工日		未计价材料费							62.26				
清单项目综合单价									89.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	60.45	62.26		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00979	6.06	0.06		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.06	0.03		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	15.17	0.49		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	65.17	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	42.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.82		32.22	11.28	0.81	0.19		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.19		0.32	0.11
0.0076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		

新点网上招投标系统

	汽油	kg	0.0066	9.71	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1990.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.7		22.9	8.01	0.57	0.16		0.23	0.08
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000502	376.04			150.42	52.65	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.76	0.16		0.31	0.11
0.0054工日		未计价材料费											4.28
清单项目综合单价													5.62

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	绝缘导线BV-4	m	1.1	3.89	4.28		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.71	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	142.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.64	8.68	103.03	36.06	25.76	6.46	0.87	10.3	3.61
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.007003	1213.82			485.53	169.93	8.5			3.4	1.19

综合人工工日	小计	34.26	6.46	0.87	13.7	4.8
0.243工日	未计价材料费	55.28				
清单项目综合单价		115.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架150*75mm	m	1.005	55	55.28		
	汽油	kg	0.01	9.71	0.1		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.89	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	61.74	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	123.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.5	12.47	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							44.9				
清单项目综合单价									50.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJV-4*6+PE6	m	1.01	44.46	44.9		
	汽油	kg	0.0098	9.71	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.06	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	9.37	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	45.35	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	164.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.88	11.43	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							206.14				
清单项目综合单价									219.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJV-4*35+PE16	m	1.01	204.1	206.14		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.71	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.06	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	9.37	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	208.24	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	116.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.09	12.47	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62

0.0419工日	未计价材料费						111.08
清单项目综合单价							118.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJV-5*16	m	1.01	109.98	111.08		
	汽油	kg	0.0098	9.71	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.06	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	9.37	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.55	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	118.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.18	9.35	103.88	36.36	2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							29.08				
清单项目综合单价									33.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-4*6					m	1.01		28.79	29.08			
	汽油					kg	0.0075		9.71	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.01778		6.06	0.11			
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.0309		1.46	0.05			
	标志牌					个	0.053		0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.00176		8.58	0.02			
	沥青绝缘漆					kg	0.0038		9.37	0.04			
	硬酯酸一级					kg	0.00017		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫					套	0.0612		0.69	0.04			
	橡胶垫δ2					m2	0.0009		14.58	0.01			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	29.42	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.36	9.35	80.98	28.34	2.02	0.33	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.33	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							18.92				
清单项目综合单价									22.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZAN-YJV-3*4	m	1.01	18.73	18.92		
	汽油	kg	0.0075	9.71	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.06	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	9.37	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.25	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.36	12.47	87.34	30.57	2.18	0.43	0.12	0.87	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.43	0.12	0.87	0.31
0.0206工日		未计价材料费							14.81				
清单项目综合单价									18.72				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆YJY-5*2.5	m	1.01	14.66	14.81		
	汽油	kg	0.0098	9.71	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.06	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	9.37	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.24	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.52	63.68		17.81	6.23	44.52	63.68		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.68		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									132.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.71	2.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		

	其他材料费	--	1.68	--	
	材料费小计	--	63.68	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	73.14	109.04		29.26	10.24	73.14	109.04		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	109.04		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	9.71	3.4		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	109.04	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	73.14	109.04		29.26	10.24	73.14	109.04		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	109.04		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	9.71	3.4		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	109.04	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	195.04	63.23		78.02	27.31	19.5	6.32		7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	6.32		7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费							45.96				
清单项目综合单价									82.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管 LED灯(带保护罩)30W ~220V(LED灯)	套	1.01	45.5	45.96		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.49	4.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

新点网上招投标系统

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.04	0.27	0.28		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	52.28	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1570	工厂罩灯安装 吊管式	10套	0.1	167.48	30.86		66.99	23.45	16.75	3.09		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.015385	359.24			143.7	50.29	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.09		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费							439.12				
清单项目综合单价									476.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属卤化物工矿灯1*250W ~220V	套	1.01	434.77	439.12		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.27	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	442.21	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.24		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.27	0.06		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.06	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.47	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.33
清单项目综合单价													11.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	1.3	1.33		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	456.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1058	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	562.86	99.89	24.58	225.14	78.8	5.63	1	0.25	2.25	0.79
综合人工工日		小计							5.63	1	0.25	2.25	0.79
0.0531工日		未计价材料费											7.43
清单项目综合单价													17.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管SC20	m	1.03	7.21	7.43		
	镀锌电线管接头φ20×1.5	个	0.2575	0.51	0.13		
	镀锌锁紧螺母1.5×20	个	0.1545	0.11	0.02		
	塑料护口(电线管用)dn20	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0093	3.42	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0086	6.06	0.05		
	锯条	根	0.026	0.19			
	厚漆	kg	0.0006	8.58	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	333.29	0.6		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.43	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	924.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.63		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.63				
清单项目综合单价									5.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	3.133	3.63		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.71	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.79	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.76		78.86	27.6	19.72	3.18		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.18		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							99.93				
清单项目综合单价									133.48				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	安全出口标志灯1W~36V(LED灯）A型，自带蓄电池	套	1.01	98.94	99.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.27	0.11		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	103.11	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.76		78.86	27.6	19.72	3.18		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.18		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							66.96				
清单项目综合单价									100.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯8W~36V(LED灯）A型，自带蓄电池	套	1.01	66.3	66.96		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.27	0.11		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	70.14	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.76		78.86	27.6	19.72	3.18		7.89	2.76

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计		19.72	3.18		7.89	2.76
0.186工日	未计价材料费						99.93
清单项目综合单价							133.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯1W~36V(LED灯）A型，自带蓄电池	套	1.01	98.94	99.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.27	0.11		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	103.11	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											66.96
清单项目综合单价													101.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯8W~36V(LED灯）A型，自带蓄电池						套	1.01	66.3	66.96			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	冲击钻头φ6～12						根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	71.04		--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	179.88

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1058	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	562.86	99.89	24.58	225.14	78.8	5.63	1	0.25	2.25	0.79
综合人工工日		小计							5.63	1	0.25	2.25	0.79
0.0531工日		未计价材料费							7.43				
清单项目综合单价									17.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管SC20	m	1.03	7.21	7.43		
	镀锌电线管接头φ20×1.5	个	0.2575	0.51	0.13		
	镀锌锁紧螺母1.5×20	个	0.1545	0.11	0.02		
	塑料护口(电线管用)dn20	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0093	3.42	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0086	6.06	0.05		
	锯条	根	0.026	0.19			
	厚漆	kg	0.0006	8.58	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	333.29	0.6		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.43	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1061	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	1101.34	317.23	40.97	440.54	154.19	11.01	3.17	0.41	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.01	3.17	0.41	4.41	1.54
0.1039工日		未计价材料费							16.54				
清单项目综合单价									37.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管SC40	m	1.03	16.06	16.54		
	镀锌电线管接头φ40×1.5	个	0.2575	2.1	0.54		
	镀锌锁紧螺母1.5×40	个	0.1545	0.7	0.11		
	塑料护口(电线管用)dn40	个	0.1545	0.49	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0241	3.42	0.08		
	电焊条J422	kg	0.0128	6.06	0.08		

	锯条	根	0.02	0.19			
	厚漆	kg	0.0013	8.58	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0054	6	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0061	333.29	2.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.71	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	176.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.82		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.81				
清单项目综合单价									6.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZN-KVV-2*1.5	m	1.08	4.45	4.81		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.71	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.96	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.8	0.83	20.78	7.27	51.94	4.8	0.83	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.8	0.83	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.48	0.15		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.71	0.29		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.8	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.3	1.31	44.1	15.43	110.24	5.3	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.3	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							26.1				
清单项目综合单价									202.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔离模块	个	1	26.1	26.1		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.71	0.78		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	31.4	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									188.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模块箱	个	1	65	65		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	69.31	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-220	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2296.59	80.11	70.07	918.64	321.52	2296.59	80.11	70.07	918.64	321.52
综合人工工日		小计							2296.59	80.11	70.07	918.64	321.52
20.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3686.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	18.27	0.89	16.26		
	工业酒精99.5%	kg	0.293	6.86	2.01		
	电池	节	12	2.14	25.68		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	5.12	3.14	16.08		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.087	91.76	7.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.11	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	198.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.97	8.6	20.35	7.12	5.09	0.2	0.86	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.2	0.86	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	6.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	192.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	5.34	3.91	9.33	3.26	2.33	0.53	0.39	0.93	0.33
综合人工工日		小计							2.33	0.53	0.39	0.93	0.33
0.022工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆	kg	0.002	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.005	15.17	0.08		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.001	13.72	0.01		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.015	6.06	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	18.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.49	5.45	49.18	17.21	12.3	1.75	0.55	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.75	0.55	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.95				
清单项目综合单价									28.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	6.62	6.95		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.06	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.5	1.99	100.49	35.17	25.12	0.15	0.2	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.2	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费							23.25				
清单项目综合单价									62.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50X2不锈钢扁钢	m	1	23.25	23.25		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	6.06	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.4	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	41.22	6.42	59.78	20.92	149.46	41.22	6.42	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.22	6.42	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									335.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	57.67	57.67		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	6.06	3.03		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	98.89	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							20.4				
清单项目综合单价									39.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地端子板	个	1.02	20	20.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	25.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									32.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	13.31	13.58		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	18.41	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.7		22.9	8.01	0.57	0.16		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.16		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.28				
清单项目综合单价									5.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV4mm2	m	1.1	3.89	4.28		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.71	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.44	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	100m单线	0.01	111.3	20.98		44.52	15.58	1.11	0.21		0.45	0.16
综合人工工日		小计							1.11	0.21		0.45	0.16
0.0105工日		未计价材料费							24.03				
清单项目综合单价									25.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线BV-25mm2	m	1.05	22.89	24.03		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.71	0.08		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.24	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.09	56.13	410.86	143.8	10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							395.2				
清单项目综合单价									414.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-4*95	m	1.01	391.29	395.2		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.71	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	6.06	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	9.37	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	397.82	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	356.73	284.52	579.18	202.71	14.48	3.57	2.85	5.79	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.85	5.79	2.03
0.1366工日		未计价材料费							746.19				
清单项目综合单价									774.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-4*185	m	1.01	738.8	746.19		
	破布	kg	0.008	6	0.05		

	汽油	kg	0.0104	9.71	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	6.06	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	9.37	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	749.76	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.18	9.35	103.88	36.36	2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							29.08				
清单项目综合单价									33.51				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆YJV22-4*6	m	1.01	28.79	29.08		
	汽油	kg	0.0075	9.71	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.06	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	9.37	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.42	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	158.91	44.43	388.38	135.93	9.71	1.59	0.44	3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.71	1.59	0.44	3.88	1.36
0.0916工日		未计价材料费							28.22				
清单项目综合单价									45.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.03	27.4	28.22		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00814	6.06	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.06	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	15.17	0.25		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.81	--	

项目编码	030408003002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1531.7	291.35	61.33	612.68	214.44	15.32	2.91	0.61	6.13	2.14
综合人工工日		小计							15.32	2.91	0.61	6.13	2.14
0.1445工日		未计价材料费							62.26				
清单项目综合单价									89.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	60.45	62.26		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00979	6.06	0.06		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.06	0.03		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	15.17	0.49		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	65.17	--	

项目编码	030408003003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1836.98	349.65	73.59	734.79	257.18	18.37	3.5	0.74	7.35	2.57
综合人工工日		小计							18.37	3.5	0.74	7.35	2.57
0.1733工日		未计价材料费							101.91				
清单项目综合单价									134.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.03	98.94	101.91		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.13824	1	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01175	6.06	0.07		
	镀锌铁丝16#	kg	0.0057	6.06	0.03		
	钢锯条	根	0.03888	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03905	15.17	0.59		
	溶剂汽油	kg	0.00977	7.89	0.08		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.13488	2	0.27		
	裸铜线16mm2	m	0.06912	12.73	0.88		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.13349	0.98	0.13		

	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.13349	9.12	1.22		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	105.41	--	

项目编码	030408003004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补13	镀锌钢管埋地敷设管径20mm以内	100m	0.01	549.08	110.95	22.46	219.63	76.87	5.49	1.11	0.22	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	1.11	0.22	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							9.61				
清单项目综合单价									19.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20	m	1.03	9.33	9.61		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00497	6.06	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.06	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00583	15.17	0.09		
	溶剂汽油	kg	0.00151	7.89	0.01		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.11124	0.1	0.01		
	镀锌电线管接头SC20×3	个	0.11866	0.52	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.11124	0.13	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.72	--	

项目编码	030408003005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补13	镀锌钢管埋地敷设管径20mm以内	100m	0.01	549.08	110.95	22.46	219.63	76.87	5.49	1.11	0.22	2.2	0.77

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	5.49	1.11	0.22	2.2	0.77	
0.0518工日	未计价材料费	9.61					
清单项目综合单价		19.4					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20	m	1.03	9.33	9.61		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00497	6.06	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.06	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00583	15.17	0.09		
	溶剂汽油	kg	0.00151	7.89	0.01		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.11124	0.1	0.01		
	镀锌电线管接头SC20×3	个	0.11866	0.52	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.11124	0.13	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.72	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.82		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							5.14				
清单项目综合单价									6.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJS-2X1.5	m	1.08	4.758	5.14		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.71	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.29	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.82		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.81				
清单项目综合单价									6.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZN-KVV-2*1.5	m	1.08	4.45	4.81		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.71	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.96	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	259

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	27			7.02	3.24	2.7			0.7	0.32
1-198	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 正铲 装车	1000m3	0.0009	324		2463.14	724.66	334.46	0.29		2.22	0.65	0.3
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0009	648	60.2	1982.1	683.83	315.61	0.58	0.05	1.78	0.62	0.28
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.1	22.57		1.15	6.17	2.85	2.26		0.12	0.62	0.29
综合人工工日		小计							5.83	0.05	4.12	2.59	1.19
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.93	68.53	144.58	50.6	361.46	47.93	68.53	144.58	50.6
综合人工工日		小计							361.46	47.93	68.53	144.58	50.6
3.41工日		未计价材料费							16092.74				
清单项目综合单价									16765.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MNS型低压配电柜1AP8	台	1	16092.74	16092.74		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.06	0.91		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16140.67	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.93	68.53	144.58	50.6	361.46	47.93	68.53	144.58	50.6
综合人工工日		小计							361.46	47.93	68.53	144.58	50.6
3.41工日		未计价材料费							16500				
清单项目综合单价									17173.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MNS型低压配电柜1AP9	台	1	16500	16500		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.06	0.91		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16547.93	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	63.15	189.44		25.26	8.84	63.15	189.44		25.26	8.84
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	169.32	507.96		67.73	23.7	169.32	507.96		67.73	23.7
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	35.28	105.83		14.11	4.94	35.28	105.83		14.11	4.94

综合人工工日		小计			267.75	803.23		107.1	37.48
0工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									1215.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	803.23		--	
	材料费小计				--	803.23		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑电气(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	6541.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5737.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	803.29			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4207.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	114.76			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	229.51			
合计					11093.07			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑电气(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	43788.79		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		43788.79		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：建筑电气(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		43788.79	
合计			43788.79	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：建筑电气(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑电气(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：建筑电气(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：建筑电气(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑电气(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12334.73	100	12334.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437401.47	2.4	10497.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437401.47	0.42	1837.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437401.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	506320.04	9	45568.8
合计					57903.53

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：建筑电气(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6541.08										
2	临时设施	4207.72										
3	建筑工人实名制费用	114.76										
4	智慧工地费用	229.51										
5	社会保险费	10497.64										
6	住房公积金	1837.09										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑电气(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：建筑电气(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：起重机(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	177457.95	
1.1	人工费		
1.2	材料费	177457.95	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费	17745.8	
3.1	其中：暂列金额	17745.8	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	500.43	
5	税金	17613.38	
6	工程造价	213317.56	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：起重机(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030104001001	桥式起重机	1、名称：Lk=22.5m，Gn=10t电动桥吊 2、施工内容：包含设备安装、调试及报验 3、跨距：22.5m 4、起重质量：10t 5、配线材质、规格、敷设方式：起重机安全滑触线DHG-4-25，沿吊车梁敷设 6、单机试运转要求：满足设计及相关规范要求。	台	1	177457.95	177457.95	
		分部分项合计					177457.95	
		单价措施合计						
合计							177457.95	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：起重机(012)

项目编码	030104001001	项目名称	桥式起重机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	桥式起重机	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							177457.95				
清单项目综合单价									177457.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥式起重机	台	1	177457.95	177457.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	177457.95	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：起重机(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				
合计								

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：起重机(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	17745.8		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17745.8		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：起重机(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		17745.8	
合计			17745.8	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：起重机(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：起重机(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	吊车梁	1、名称：起重机 2、跨距：24m 3、起重质量：10t 4、配线材质、规格、敷设方式：起重机安全滑触线DHG-4-25，沿吊车梁敷设 5、单机试运转要求：包含起重机安装、吊车轨道制安、调试及报验。 6、含电葫芦、配电及操作装置				
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：起重机(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：起重机(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：起重机(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	500.43	100	500.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17745.8	2.4	425.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17745.8	0.42	74.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17745.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	195704.18	9	17613.38
合计					18113.81

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：起重机(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	社会保险费	425.9										
2	住房公积金	74.53										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：起重机(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：起重机(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统