丰县经济开发区和胜路(沙支河至东环路)市政工程工程

招标控制价

招 标 人: 1

(单位盖章)

造价咨询人: 1

(单位盖章)

2024年05月15日

丰县经济开发区和胜路(沙支河至东环路)市政工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 41430072.94

(大写): 肆仟壹佰肆拾叁万零柒拾贰元玖角肆分

招 标 人: 1
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年05月15日

复核时间: 2024年05月15日

新点网上招投标系统

丰县经济开发区和胜路(沙支河至东环路)市政工程工程

招标控制价

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

扫描全能王 创建

建设项目招标控制价表

工程名称：丰县经济开发区和胜路(沙支河至东环路)市政工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丰县经济开发区和胜路(沙支河至东环路)市政工程	41430072.94		676897.97	922267.61
2	招标代理费				
合计		41430072.94		676897.97	922267.61

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：丰县经济开发区和胜路(沙支河至东环路)市政工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	大型土石方工程	4794056.84		80259.63	66705.29
2	道路工程	9214343.75		144426.48	193289.55
3	排水工程	13684767.71		186521.04	287065.75
4	桥梁工程	11068881.43		237053.55	312020.46
5	绿化工程	530054.36		5564.12	18028.02
6	道路照明工程	1010281.99		10731.66	21003.9
7	交通安全设施工程	658141		7436.35	14554.35
8	交通信号及监控工程	469545.86		4905.14	9600.29
合计		41430072.94		676897.97	922267.61

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	4166737.29	
1.1	人工费	1391017.03	
1.2	材料费	1350628.16	
1.3	施工机具使用费	1146501.75	
1.4	企业管理费	177454.07	
1.5	利润	101136.28	
2	措施项目费	164774.7	
2.1	单价措施项目费	13451.85	
2.2	总价措施项目费	151322.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	80259.63	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	66705.29	
5	税金	395839.56	
6	工程造价	4794056.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥梁土石方						
1	040101001007	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	300	9.72	2916	
2	040103001008	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：8%灰土 3、填方来源、运距：投标人结合现场实际情况，自行考虑运距	m3	400	124.44	49776	
3	040103001009	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人结合现场实际情况，自行考虑运距	m3	100	7.41	741	
		分部小计					53433	
		道路土石方						
4	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：清表 3、车行道范围内清表1m,人行道及绿化范围内清表0.4m，其他详见图纸设计	m3	8141	2.81	22876.21	
5	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别： 综合考虑 2、弃土：土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场 3、具体要求详图纸设计	m3	11332	5.61	63572.52	
6	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：淤泥 2、弃土：投标单位自行考虑运距 3、具体要求详图纸设计	m3	382	20.77	7934.14	
7	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：4% 2、厚度：20cm	m3	10062.52	51.37	516911.65	
8	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：4% 2、厚度：20cm 3、底层原土拌合	m3	3535.48	54.32	192047.27	
9	040103001001	回填方	1、填方材料品种：4%石灰土 2、密实度要求：满足设计及规范要求	m3	255	67.59	17235.45	
10	040103001002	回填方	1、填方材料品种：碎石回填 2、填方粒径要求：满足设计及规范要求	m3	170	270.59	46000.3	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种： 废方外运 2、运距：投标单位自行考虑运距及堆土场，结算不调	m3	8141	18.29	148898.89	
		分部小计					1015476.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水土方						
12	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场	m3	800	9.72	7776	
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：4M内 3、土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场	m3	47258	9.72	459347.76	
14	040103001004	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度要求：满足设计及规范要求	m3	16036	7.41	118826.76	
15	040103001005	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：6%石灰土	m3	14178	106.69	1512650.82	
16	040103002002	余土利用	1、废弃料品种：余土利用 2、运距：考虑场内倒运，结算不调整	m3	17354	15.27	264995.58	
		分部小计					2363596.92	
		污水土方						
17	040101001005	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场	m3	6040	9.72	58708.8	
18	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：4M内 3、土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场	m3	7393	9.72	71859.96	
19	040103001006	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度要求：满足设计及规范要求	m3	9432	7.41	69891.12	
20	040103001007	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：6%石灰土	m3	3008	106.69	320923.52	
21	040103002003	余土利用	1、废弃料品种：余土利用 2、运距：考虑场内倒运，结算不调整	m3	359	15.27	5481.93	
		分部小计					526865.33	
		外购土						
22	040103001003	外购土方	1、土方外购 2、现场余土调配不足时考虑外购 3、投标单位自行勘查现场，自主报价，结算不做调整	项	1	64820	64820	
		分部小计					64820	
		道路、排水拆除工程						
23	050101007001	清除地被植物	1、植物种类：拆除绿化（以40cm为计） 2、投标人自行勘查现场，根据实际情况报价	m2	3774	4.37	16492.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土路面铣刨及外运 2、厚度：4cm 3、综合考虑残值，投标单位自行勘查现场，自主报价，结算不做调整	m2	630			
25	041001004002	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土路面铣刨及外运 2、厚度：6cm 3、综合考虑残值，投标单位自行勘查现场，自主报价，结算不做调整	m2	120			
26	041001004003	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土路面铣刨及外运 2、厚度：8cm 3、综合考虑残值，投标单位自行勘查现场，自主报价，结算不做调整	m2	300			
27	041001004004	铣刨路面	1、材质：现状道路沥青混凝土路面拆除及外运 2、厚度：10cm 3、综合考虑残值，投标单位自行勘查现场，自主报价，结算不做调整	m2	1873			
28	041001003001	拆除基层	1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：16cm 3、部位：新建和胜路与现状和胜路交接处	m2	60	1.04	62.4	
29	041001003002	拆除基层	1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、部位：新建东环路与现状东环路交接处	m2	150	1.18	177	
30	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土铺装 2、厚度：暂按60cm考虑	m2	52	5.22	271.44	
31	041001001002	拆除路面	1、材质：工厂地面硬化 2、厚度：考虑面层混凝土残值且冲抵外运，硬化总厚度暂按60cm考虑	m2	2610	1.3	3393	
32	041001001003	拆除路面	1、材质：现状道路结构层 2、厚度：58.5cm	m2	1873	3.82	7154.86	
33	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：砖砌围墙	m3	13.44	6.51	87.49	
34	041001009001	拆除盖板沟	1、结构形式：拆除混凝土盖板沟 2、规格尺寸：宽3.5m，厚15cm，综合考虑垫层拆除等 3、投标人自行勘查现场，根据实际情况报价	m	128	19.04	2437.12	
35	041001010001	拆除电杆	1、结构形式：拆除电杆 2、规格尺寸：投标人自行勘查现场，根据实际情况报价	根	4	125.24	500.96	
36	041001010002	拆除标志牌	1、结构形式：拆除标志牌 2、规格尺寸：投标人自行勘查现场，根据实际情况报价	根	4	42.37	169.48	
37	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：投标人自行勘查现场，根据实际情况报价	m	495	3.21	1588.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	041001009002	迁改雨水井	1、结构形式：迁改雨水井 2、规格尺寸：内径D700mm 3、投标人自行勘查现场，根据实际情况报价	座	10	1499.98	14999.8	
39	040504009001	迁改雨水篦子	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：投标人自行勘查现场，根据实际情况报价	座	9	149.64	1346.76	
40	041001009003	迁改电信井	1、结构形式：综合 2、规格尺寸：内径D700mm 3、投标人自行勘查现场，根据实际情况报价	座	2	1499.98	2999.96	
41	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：综合考虑，结算不调整	m3	3714.8	24.46	90864.01	
		分部小计					142545.61	
		分部分项合计					4166737.29	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械型号及台数投标人自行确定，结算不再调整	项	1	13451.85	13451.85	
		单价措施合计					13451.85	
合计							4180189.14	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程(001)

项目编码	040101001007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 8%灰土 原土利用	m3	1	45.79	65.62	2.05	3.35	1.91	45.79	65.62	2.05	3.35	1.91
2-411	集中消解石灰	t	0.122667	15.26	3.33	23.78	2.73	1.56	1.87	0.41	2.92	0.33	0.19
综合人工工日		小计							47.66	66.03	4.97	3.68	2.1
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.122667	532.35	65.3		
	水	m3	0.2288	3.15	0.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.03	--	

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0007	515.16	47.25	3170.48	257.99	147.43	0.36	0.03	2.22	0.18	0.1
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	95.11	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
综合人工工日		小计							3.91	0.03	2.74	0.47	0.26
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0105	3.15	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	8141
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-97	105kW内推土机 推距20m以内 四类土	1000m3		515.16		2366.01	201.68	115.25					
1-96	105kW内推土机 推距20m以内 三类土	1000m3	0.001	515.16		2007.52	176.59	100.91	0.52		2.01	0.18	0.1
综合人工工日		小计							0.52		2.01	0.18	0.1
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	11332
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.52		4.54	0.35	0.2
综合人工工日		小计							0.52		4.54	0.35	0.2
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	382

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	667.8		7732.8	588.04	336.02	0.67		7.73	0.59	0.34
1-309备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001			10311.05	721.77	412.44			10.31	0.72	0.41
综合人工工日		小计							0.67		18.04	1.31	0.75
0.0063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	10062.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量4.0%	10m3	0.1	84.27	251.98	151.54	16.51	9.43	8.43	25.2	15.15	1.65	0.94
综合人工工日		小计							8.43	25.2	15.15	1.65	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.23648				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0696	352.25	24.52		
	水	m3	0.1765	3.15	0.56		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	25.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202003002	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	3535.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-382	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拖拉机带铧犁拌和 水泥含量4.0%	10m3	0.1	87.66	251.98	174.61	18.36	10.49	8.77	25.2	17.46	1.84	1.05
综合人工工日		小计							8.77	25.2	17.46	1.84	1.05
0.0827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.23648				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0696	352.25	24.52		
	水	m3	0.1765	3.15	0.56		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	25.2	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	255

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量4.0% (拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	369.6	151.54	17.31	9.89	9.57	36.96	15.15	1.73	0.99
2-411	集中消解石灰	t	0.068	15.26	3.33	23.78	2.73	1.56	1.04	0.23	1.62	0.19	0.11
综合人工工日		小计							10.61	37.19	16.77	1.92	1.1
0.1001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.215013				
	生石灰	t	0.068	532.35	36.2		
	水	m3	0.2541	3.15	0.8		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	37.19	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 碎石夯实	100m3	0.01	2886.38	23599.73	229.9	218.14	124.65	28.86	236	2.3	2.18	1.25
综合人工工日		小计							28.86	236	2.3	2.18	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									270.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～20	t	1.898	124.34	236		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	236	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	8141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5651.1	431.64	246.65	0.52		5.65	0.43	0.25
1-309备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001			10311.05	721.77	412.44			10.31	0.72	0.41
综合人工工日		小计							0.52		15.96	1.15	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								9.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	47258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16036

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0007	515.16	47.25	3170.48	257.99	147.43	0.36	0.03	2.22	0.18	0.1
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	95.11	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
综合人工工日		小计							3.91	0.03	2.74	0.47	0.26
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0105	3.15	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	14178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	49.3	2.05	3.35	1.91	45.79	49.3	2.05	3.35	1.91
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	3.33	23.78	2.73	1.56	1.4	0.31	2.19	0.25	0.14
综合人工工日		小计							47.19	49.61	4.24	3.6	2.05
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.092	532.35	48.98		
	水	m3	0.1966	3.15	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	49.61	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余土利用	计量单位	m3	工程量	17354

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5651.1	431.64	246.65	0.52		5.65	0.43	0.25
1-258备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001			7587.5	531.13	303.5			7.59	0.53	0.3
综合人工工日		小计							0.52		13.24	0.96	0.55
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	6040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	7393

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.67		4.09	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9432

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0007	515.16	47.25	3170.48	257.99	147.43	0.36	0.03	2.22	0.18	0.1
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	95.11	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
综合人工工日		小计							3.91	0.03	2.74	0.47	0.26
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.41				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	水	m3	0.0105	3.15	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3008

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	49.3	2.05	3.35	1.91	45.79	49.3	2.05	3.35	1.91
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	3.33	23.78	2.73	1.56	1.4	0.31	2.19	0.25	0.14
综合人工工日		小计							47.19	49.61	4.24	3.6	2.05
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.092	532.35	48.98		
	水	m3	0.1966	3.15	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	49.61	--	

项目编码	040103002003	项目名称	余土利用	计量单位	m3	工程量	359

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5651.1	431.64	246.65	0.52		5.65	0.43	0.25
1-258备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001			7587.5	531.13	303.5			7.59	0.53	0.3
综合人工工日		小计							0.52		13.24	0.96	0.55
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103001003	项目名称	外购土方	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	外购土方	m3	3241		20				64820			
综合人工工日		小计							64820			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												64820

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方	m3	3241	20	64820		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64820	--	

项目编码	050101007001	项目名称	清除地被植物	计量单位	m2	工程量	3774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	39.27			2.75	1.57	3.93			0.28	0.16
综合人工工日		小计							3.93			0.28	0.16
0.0385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料	项					
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	630

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2		480.82	50.95	1014.83	104.7	59.83					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把		11.58			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2		480.82	61.14	1014.83	104.7	59.83					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把		11.58			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001004003	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2		480.82	81.52	1014.83	104.7	59.83					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把		11.58			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001004004	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	1873

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2		480.82	101.9	1014.83	104.7	59.83					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把		11.58			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.00016	51.52	510	5370.63	379.55	216.89	0.01	0.08	0.86	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.01	0.08	0.86	0.06	0.03
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.00002	4116.24	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.08	--	

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.00018	51.52	510	5370.63	379.55	216.89	0.01	0.09	0.97	0.07	0.04
综合人工工日		小计							0.01	0.09	0.97	0.07	0.04
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.18

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	合金钎头ϕ160	个	0.000022	4116.24	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.0006	68.69	680	7160.84	506.07	289.18	0.04	0.41	4.3	0.3	0.17
综合人工工日		小计							0.04	0.41	4.3	0.3	0.17
0.0004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000099	4116.24	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	2610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.0002	51.52	510	5370.63	379.55	216.89	0.01	0.1	1.07	0.08	0.04
综合人工工日		小计							0.01	0.1	1.07	0.08	0.04
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000025	4116.24	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1873

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.000585	51.52	510	5370.63	379.55	216.89	0.03	0.3	3.14	0.22	0.13
综合人工工日		小计							0.03	0.3	3.14	0.22	0.13
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160						个	0.000072	4116.24	0.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.3		--	

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	13.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.000997	51.52	510	5370.63	379.55	216.89	0.05	0.51	5.35	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.05	0.51	5.35	0.38	0.22
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160						个	0.000124	4116.24	0.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.51		--	

项目编码	041001009001	项目名称	拆除盖板沟	计量单位	m	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.000875	171.72	1700.01	17902.1	1265.17	722.95	0.15	1.49	15.66	1.11	0.63
综合人工工日		小计							0.15	1.49	15.66	1.11	0.63
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.04				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000361	4116.24	1.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	041001010001	项目名称	拆除电杆	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-986	混凝土杆15m以内	根	1	100.7		12.13	7.9	4.51	100.7		12.13	7.9	4.51
综合人工工日		小计							100.7		12.13	7.9	4.51
0.95工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001010002	项目名称	拆除标志牌	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	23.85		14.32	2.67	1.53	23.85		14.32	2.67	1.53
综合人工工日		小计							23.85		14.32	2.67	1.53
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	288.53			20.2	11.54	2.89			0.2	0.12
综合人工工日		小计							2.89			0.2	0.12
0.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001009002	项目名称	迁改雨水井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-716	M10砖砌圆形污水检查井(省标) 井径700 适用管径≤400 井深1.5m	座	1	441.6	983.96	23.28	32.54	18.6	441.6	983.96	23.28	32.54	18.6
综合人工工日		小计							441.6	983.96	23.28	32.54	18.6
4.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1499.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C25	m3	0.061				
	碎石40	t	0.298	124.34	37.05		
	机砖	百块	4.97	50	248.5		
	沥青漆	kg	0.792	10.29	8.15		
	草袋子	只	0.464	0.86	0.4		
	水	m3	0.58423	3.15	1.84		
	电	kW·h	0.102	0.89	0.09		
	铸铁井盖井座	套	1	350	350		
	铸铁爬梯	kg	8.145	4.5	36.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	266.239	0.35	93.18		
	中(粗)砂	t	0.99375	150.57	149.63		
	碎石5～16	t	0.071736	124.34	8.92		
	碎石5～40	t	0.243276	124.34	30.25		
	其他材料费			--	19.3	--	
	材料费小计			--	983.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504009001	项目名称	迁改雨水篦子	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	456.22	989.95		31.94	18.25	45.62	99		3.19	1.83
综合人工工日		小计							45.62	99		3.19	1.83
0.4304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	80	80.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.35	5.54		
	中(粗)砂	t	0.041578	150.57	6.26		
	水	m3	0.00852	3.15	0.03		
	其他材料费			--	1.94	--	
	材料费小计			--	99	--	

项目编码	041001009003	项目名称	迁改电信井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-716	M10砖砌圆形污水检查井(省标)井径700 适用管径≤400 井深1.5m	座	1	441.6	983.96	23.28	32.54	18.6	441.6	983.96	23.28	32.54	18.6
综合人工工日		小计							441.6	983.96	23.28	32.54	18.6
4.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1499.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C25	m3	0.061				
	碎石40	t	0.298	124.34	37.05		
	机砖	百块	4.97	50	248.5		
	沥青漆	kg	0.792	10.29	8.15		
	草袋子	只	0.464	0.86	0.4		
	水	m3	0.58423	3.15	1.84		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	0.102	0.89	0.09		
	铸铁井盖井座	套	1	350	350		
	铸铁爬梯	kg	8.145	4.5	36.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	266.239	0.35	93.18		
	中(粗)砂	t	0.99375	150.57	149.63		
	碎石5～16	t	0.071736	124.34	8.92		
	碎石5～40	t	0.243276	124.34	30.25		
	其他材料费			--	19.3	--	
	材料费小计			--	983.96	--	

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3714.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11042.39	821.05	469.17	0.69		11.04	0.82	0.47
1-309备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001			10311.05	721.77	412.44			10.31	0.72	0.41
综合人工工日		小计							0.69		21.35	1.54	0.88
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机90kW以内 场外运输费用	次	1	720	991.28	2555.6			720	991.28	2555.6		
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1203.78	2745.83			1440	1203.78	2745.83		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	866.03	2329.33			600	866.03	2329.33		

综合人工工日	小计	2760	3061.09	7630.76		
23工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		13451.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.24	1071.94	257.27		
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.3	63		
	橡胶板δ3	m2	0.78	15.44	12.04		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.3	12.6		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	2690.38	--	
	材料费小计			--	3061.09	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	80259.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	62702.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	17556.79			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	68973.12			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	836.04			
12	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1254.06			
14	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					151322.85			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	66705.29	100	66705.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4331511.99	1.3	56309.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4331511.99	0.24	10395.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4331511.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4398217.28	9	395839.56
合计					462544.85

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	80259.63										
2	临时设施	68973.12										
3	建筑工人实名制费用	836.04										
4	智慧工地费用	1254.06										
5	社会保险费	56309.66										
6	住房公积金	10395.63										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	7970453.94	
1.1	人工费	396824.21	
1.2	材料费	7098830.72	
1.3	施工机具使用费	273867.51	
1.4	企业管理费	134290.27	
1.5	利润	66641.23	
2	措施项目费	289782.89	
2.1	单价措施项目费	8909.3	
2.2	总价措施项目费	280873.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	144426.48	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	193289.55	
5	税金	760817.37	
6	工程造价	9214343.75	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		和胜路新建车行道						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压 2、范围：车行道	m2	21533	2.09	45003.97	
2	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量：3% 2、石料规格 ：9.5~31.5mm 3、厚度：16cm 4、含养生，满足设计及规范要求	m2	21533	62.58	1347535.14	
3	040202015002	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：最大粒径31.5mm 3、厚度：16cm 4、含养生，满足设计及规范要求	m2	21125	64.88	1370590	
4	040202015003	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：最大粒径31.5mm 3、厚度：16cm 4、含养生，满足设计及规范要求	m2	19865	65.25	1296191.25	
5	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2	m2	19865	4.44	88200.6	
6	040203004001	下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量 ：0.9~1.0kg/m2 3、集料撒布量：5-8m3/1000m2	m2	19865	7.48	148590.2	
7	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	19865	72.84	1446966.6	
8	040203003002	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	19865	2.23	44298.95	
9	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼(SBS改性+玄武岩） 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	19865	70.91	1408627.15	
		分部小计					7196003.86	
		东环路新建车行道						
10	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压 2、范围：车行道	m2	1115	2.09	2330.35	
11	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量：3% 2、石料规格 ：9.5~31.5mm 3、厚度：20cm 4、含养生，满足设计及规范要求	m2	1115	78.88	87951.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：最大粒径31.5mm 3、厚度：18cm 4、含养生，满足设计及规范要求	m2	1080	73.32	79185.6	
13	040202015006	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：最大粒径31.5mm 3、厚度：18cm 4、含养生，满足设计及规范要求	m2	963	73.69	70963.47	
14	040203003003	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2	m2	963	4.44	4275.72	
15	040203004002	下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量 ：0.9~1.0kg/m2 3、集料撒布量：5-8m3/1000m2	m2	963	7.48	7203.24	
16	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-25C 3、厚度：8cm	m2	963	97.48	93873.24	
17	040203003004	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	963	2.23	2147.49	
18	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼(SBS改性+玄武岩） 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	963	71.23	68594.49	
		分部小计					416524.8	
		新老路交接（和胜路）						
19	040202015007	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：最大粒径31.5mm 3、厚度：16cm 4、含养生，满足设计及规范要求	m2	60	65.25	3915	
20	040203003005	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2	m2	120	4.44	532.8	
21	040203004003	下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量 ：0.9~1.0kg/m2 3、集料撒布量：5-8m3/1000m2	m2	120	7.48	897.6	
22	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	120	72.84	8740.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040203003006	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	180	2.23	401.4	
24	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼(SBS改性+玄武岩） 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	180	71.23	12821.4	
25	060105006001	玻纤格栅	1、玻纤格栅 2、部位：新老交接路面 3、具体要求详见设计图纸	m2	240	17.57	4216.8	
		分部小计					31525.8	
		新老路交接（东环路）						
26	040202015008	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：最大粒径31.5mm 3、厚度：18cm 4、含养生，满足设计及规范要求	m2	150	73.69	11053.5	
27	040203003007	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2	m2	300	4.44	1332	
28	040203004004	下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量 ：0.9~1.0kg/m2 3、集料撒布量：5-8m3/1000m2	m2	300	7.48	2244	
29	040203006007	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-25C 3、厚度：8cm	m2	300	97.48	29244	
30	040203003008	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	450	2.23	1003.5	
31	040203006008	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼(SBS改性+玄武岩） 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	450	71.23	32053.5	
32	060105006002	玻纤格栅	1、玻纤格栅 2、部位：新老交接路面 3、具体要求详见设计图纸	m2	600	17.57	10542	
		分部小计					87472.5	
		侧石						
33	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：混凝土侧石30*15cm	m	2089	37.57	78483.73	
34	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：平石15*30cm	m	2089	31.75	66325.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040204005001	护脚	1、材料品种：平石、侧石砼基础 2、尺寸：详见设计图纸 3、混凝土强度等级：C25	m3	150	627.45	94117.5	
		分部小计					238926.98	
		分部分项合计					7970453.94	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备规格型号：型号及数量投标人自行配置，自行报价结算不调整	项	1	8909.3	8909.3	
		单价措施合计					8909.3	
合计							7979363.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程(002)

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	21533

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	32.29	16.14	0.31		1.3	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	21533

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
综合人工工日		小计							2.98		1.56	0.91	0.45
0.0281工日		未计价材料费											56.68
清单项目综合单价									62.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料3%低剂量水泥稳定碎石	m3	0.1632	347.3	56.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.68	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	21125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
综合人工工日		小计							2.98		1.56	0.91	0.45
0.0281工日		未计价材料费											58.98

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							64.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1632	361.38	58.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.98	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	19865

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	18.88	4.98	2.49	0.06	0.05	0.19	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.04	0.05	1.75	0.96	0.47
0.0287工日		未计价材料费											58.98
清单项目综合单价													65.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1632	361.38	58.98		
	水	m3	0.0147	3.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.03	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	19865

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	24.63	6.3	3.15	0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	1.04	3.86	4.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.03	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	19865

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	411.96	106.88	51.61	25.8	1.51	4.12	1.07	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	4.12	1.07	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.006	124.34	0.75		
	乳化沥青改性乳化沥青	kg	0.728	3.83	2.79		
	中(粗)砂	t	0.003	150.57	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	19865

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6700.26	221.07	89.9	44.95	2.28	67	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	67	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463.17	65.96		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8251.79	0.5		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	67	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	19865

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	24.63	6.3	3.15	0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）						kg	0.468	3.86	1.81			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1.82		--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	19865

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	6424.56	264.44	102.54	51.27	2.48	64.25	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	64.25	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00005	8251.79	0.41			
	细粒式沥青砼(SBS改性+玄武岩）AC-13C						t	0.0931	684	63.68			
	煤						t	0.00014	943.3	0.13			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	64.25		--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	32.29	16.14	0.31		1.3	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015004	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	1115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*5	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 20	100m2	0.01	461.74		155.5	123.45	61.72	4.62		1.56	1.23	0.62
综合人工工日		小计							4.62		1.56	1.23	0.62
0.0436工日		未计价材料费							70.85				
清单项目综合单价									78.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料3%低剂量水泥稳定碎石	m3	0.204	347.3	70.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.85	--	

项目编码	040202015005	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	1080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		155.5	107.04	53.52	3.8		1.56	1.07	0.54
综合人工工日		小计							3.8		1.56	1.07	0.54
0.0358工日		未计价材料费							66.35				
清单项目综合单价									73.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1836	361.38	66.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.35	--	

项目编码	040202015006	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)18	100m2	0.01	379.7		155.5	107.04	53.52	3.8		1.56	1.07	0.54
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	18.88	4.98	2.49	0.06	0.05	0.19	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.86	0.05	1.75	1.12	0.56
0.0364工日		未计价材料费							66.35				
清单项目综合单价									73.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石						m3	0.1836	361.38	66.35			
	水						m3	0.0147	3.15	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	66.4		--	

项目编码	040203003003	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	24.63	6.3	3.15	0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）						kg	1.04	3.86	4.01			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4.03		--	

项目编码	040203004002	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	411.96	106.88	51.61	25.8	1.51	4.12	1.07	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	4.12	1.07	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.00012	943.3	0.11			

	砾石10	t	0.006	124.34	0.75		
	乳化沥青改性乳化沥青	kg	0.728	3.83	2.79		
	中(粗)砂	t	0.003	150.57	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303+[2-304]*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度8cm	100m2	0.01	309.2	8994.54	269.73	115.79	57.89	3.09	89.95	2.7	1.16	0.58
综合人工工日		小计							3.09	89.95	2.7	1.16	0.58
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-25C	t	0.1898	458.73	87.07		
	煤	t	0.00026	943.3	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	柴油	t	0.00026	8251.79	2.15		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.95	--	

项目编码	040203003004	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	24.63	6.3	3.15	0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	6456.69	264.44	102.54	51.27	2.48	64.57	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	64.57	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8251.79	0.41		
	细粒式沥青砼(SBS改性+玄武岩）AC-13C	t	0.0931	684	63.68		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	64.57	--	

项目编码	040202015007	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)16	100m2	0.01	297.65		155.5	90.63	45.32	2.98		1.56	0.91	0.45
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	18.88	4.98	2.49	0.06	0.05	0.19	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.04	0.05	1.75	0.96	0.47
0.0287工日		未计价材料费											58.98
清单项目综合单价													65.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1632	361.38	58.98		
	水	m3	0.0147	3.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.03	--	

项目编码	040203003005	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	24.63	6.3	3.15	0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	1.04	3.86	4.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.03	--	

项目编码	040203004003	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	411.96	106.88	51.61	25.8	1.51	4.12	1.07	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	4.12	1.07	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.006	124.34	0.75		
	乳化沥青改性乳化沥青	kg	0.728	3.83	2.79		
	中(粗)砂	t	0.003	150.57	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6700.26	221.07	89.9	44.95	2.28	67	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	67	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463.17	65.96		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8251.79	0.5		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	67	--	

项目编码	040203003006	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	24.63	6.3	3.15	0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	6456.69	264.44	102.54	51.27	2.48	64.57	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	64.57	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8251.79	0.41		
	细粒式沥青砼(SBS改性+玄武岩）AC-13C	t	0.0931	684	63.68		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		

	其他材料费	--	0.33	--	
	材料费小计	--	64.57	--	

项目编码	060105006001	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1163.8		91.18	45.59	4.56	11.64		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.64		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅	m2	1.1	8.58	9.44		
	石油沥青	kg	0.55	4	2.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.64	--	

项目编码	040202015008	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		155.5	107.04	53.52	3.8		1.56	1.07	0.54
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	18.88	4.98	2.49	0.06	0.05	0.19	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.86	0.05	1.75	1.12	0.56
0.0364工日		未计价材料费							66.35				
清单项目综合单价									73.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1836	361.38	66.35		
	水	m3	0.0147	3.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.4	--	

项目编码	040203003007	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	24.63	6.3	3.15	0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	1.04	3.86	4.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.03	--	

项目编码	040203004004	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	151.16	411.96	106.88	51.61	25.8	1.51	4.12	1.07	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	4.12	1.07	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.006	124.34	0.75		
	乳化沥青改性乳化沥青	kg	0.728	3.83	2.79		
	中(粗)砂	t	0.003	150.57	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303+[2-304]*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	309.2	8994.54	269.73	115.79	57.89	3.09	89.95	2.7	1.16	0.58
综合人工工日		小计							3.09	89.95	2.7	1.16	0.58
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-25C	t	0.1898	458.73	87.07		
	煤	t	0.00026	943.3	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	柴油	t	0.00026	8251.79	2.15		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.95	--	

项目编码	040203003008	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	24.63	6.3	3.15	0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006008	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	6456.69	264.44	102.54	51.27	2.48	64.57	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	64.57	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8251.79	0.41		
	细粒式沥青砼(SBS改性+玄武岩）AC-13C	t	0.0931	684	63.68		

	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	64.57	--	

项目编码	060105006002	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1163.8		91.18	45.59	4.56	11.64		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.64		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅	m2	1.1	8.58	9.44		
	石油沥青	kg	0.55	4	2.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.64	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	2089

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	922.52	19.42		184.5	92.25	9.23	0.19		1.85	0.92
综合人工工日		小计							9.23	0.19		1.85	0.92
0.087工日		未计价材料费											25.38
清单项目综合单价									37.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石30*15cm	m	1.015	25	25.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.35	0.07		
	中(粗)砂	t	0.000806	150.57	0.12		
	水	m3	0.00015	3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.57	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	2089

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	3.88		97.31	48.65	4.87	0.04		0.97	0.49
综合人工工日		小计							4.87	0.04		0.97	0.49
0.0459工日		未计价材料费							25.38				
清单项目综合单价									31.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土缘石15*30cm	m	1.015	25	25.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.35	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	150.57	0.02		
	水	m3	0.00003	3.15			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.42	--	

项目编码	040204005001	项目名称	护脚	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	475.65		23.35	11.68	116.77	475.65		23.35	11.68
综合人工工日		小计							116.77	475.65		23.35	11.68
1.1016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									627.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	463.38	472.65		
	水	m3	0.2	3.15	0.63		
	其他材料费			--	2.37	--	
	材料费小计			--	475.65	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1358.74	4061.89			1080	1358.74	4061.89		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1328.67			1080		1328.67		
综合人工工日		小计							2160	1358.74	5390.56		
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8909.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1358.74		--	
	材料费小计								--	1358.74		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	144426.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	119690.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	24736.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	131659.49			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2393.81			
12	041109011002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2393.81			
14	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					280873.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	193289.55	100	193289.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8260236.83	2	165204.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8260236.83	0.34	28084.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8260236.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8453526.38	9	760817.37
合计					954106.92

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	144426.48										
2	临时设施	131659.49										
3	建筑工人实名制费用	2393.81										
4	智慧工地费用	2393.81										
5	社会保险费	165204.74										
6	住房公积金	28084.81										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	9494129.13	
1.1	人工费	1417692.55	
1.2	材料费	7342059.05	
1.3	施工机具使用费	237754.95	
1.4	企业管理费	331089.91	
1.5	利润	165532.67	
2	措施项目费	1173637.88	
2.1	单价措施项目费	810900.83	
2.2	总价措施项目费	362737.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	186521.04	
3	其他项目费	1600000	
3.1	其中：暂列金额	1600000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	287065.75	
5	税金	1129934.95	
6	工程造价	13684767.71	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	041001006001	拆除管道	1、材质：钢筋混凝土 2、管径：D400 3、综合考虑管座基础	m	254	49.87	12666.98	
2	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层 2、管座材质：C20混凝土135° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN300 4、接口方式：承插连接胶圈接口 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔 6、模板安装、拆除等 7、具体要求详见设计图纸	m	112	225.84	25294.08	
3	040501001002	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C20混凝土180° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN800 4、接口方式：承插连接胶圈接口 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔 6、模板安装、拆除等 7、具体要求详见设计图纸	m	373	772.75	288235.75	
4	040501001003	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土180° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN1000 4、接口方式：承插连接胶圈接口 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔 6、模板安装、拆除等 7、具体要求详见设计图纸	m	64	1273.65	81513.6	
5	040501001004	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C20混凝土180° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN1800 4、接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔 6、模板安装、拆除等 7、具体要求详见设计图纸	m	438	3590.07	1572450.66	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501001005	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C20混凝土180° 基础 3、规格：Ⅱ级钢筋混凝土管DN2000 4、接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔 6、模板安装、拆除等 7、具体要求详见设计图纸	m	1097	4148.9	4551343.3	
7	040501001006	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C20混凝土180° 基础 3、规格：Ⅱ级钢筋混凝土管DN2200 4、接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔 6、模板安装、拆除等 7、具体要求详见设计图纸	m	28	4364.61	122209.08	
8	040504002001	混凝土井	Φ1500预制钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品混凝土 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度20cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700轻型球墨铸铁井盖，防坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度4.5m以内，综合考虑沉泥井，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P29页及图纸要求	座	4	7546.43	30185.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040504002002	混凝土井	Φ1500预制钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度20cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度4.5m以内，综合考虑沉泥井，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P29页及图纸要求	座	18	7546.34	135834.12	
10	040504002003	混凝土井	2400×1100矩形预制钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品混凝土 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度25cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度4.5m以内，综合考虑沉泥井，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P39页及图纸要求	座	14	10200.49	142806.86	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040504002004	混凝土井	2600×1100矩形预制钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品混凝土 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度25cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度4.5m以内，综合考虑沉泥井，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P39页及图纸要求	座	36	10832.15	389957.4	
12	040504002005	混凝土井	2900×1100矩形预制钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品混凝土 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度25cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度5.8m以内，综合考虑沉泥井，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P39页及图纸要求	座	1	15314.65	15314.65	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504002012	混凝土井	2400×2400矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度30cm、底板厚度30cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度4.5m以内，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P59页及图纸要求	座	1	16484.24	16484.24	
14	040504002006	混凝土井	4300×4300矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度30cm、底板厚度30cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度5.6m以内，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P59页及图纸要求	座	2	35832.41	71664.82	
15	040504009001	雨水口	1、预制混凝土装配式双篦偏沟式雨水口（球墨铸铁重型井座井圈，带轴铁篦，井篦承重等级D400） 2、150厚细石混凝土C20垫层（内填） 3、100厚C20底板 4、规格：1560×400，16S518页P43 5、具体要求详见设计图纸	座	46	2183.7	100450.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504009002	雨水口	1、预制混凝土装配式多篦偏沟式雨水口（球墨铸铁重型井座井圈，带轴铁篦，井篦承重等级D400） 2、150厚细石混凝土C20垫层（内填） 3、100厚C20底板 4、规格：2420×400，16S518页P44 5、具体要求详见设计图纸	座	14	3184.48	44582.72	
17	040504007001	混凝土出水口	1、D=1000八字式管道出水口（含闸门） 2、C20垫层，主体C30P6混凝土，含钢筋 3、施工缝采用3mm厚镀锌钢板 4、闸门洞口预埋钢板，闸门预埋件具体由厂家确定 5、上部现浇钢筋混凝土挑板预留洞口Φ150，预埋钢板M1 6、包塑钢爬梯，1.2m不锈钢栏杆预埋件连接 7、1200*1200矩形铸铁铁镶铜闸门，双面止水，配套启闭机（厂家提供） 8、闸板安装到位后，安装预制钢筋混凝土板 9、参图集《排水管道出水口》（20S517）P28页 10、具体要求详见设计图纸	座	1	93544.55	93544.55	
18	040504007002	混凝土出水口	1、D=2200八字式管道出水口（含闸门） 2、C20垫层，主体C30P6混凝土，含钢筋 3、施工缝采用3mm厚镀锌钢板 4、闸门洞口预埋钢板，闸门预埋件具体由厂家确定 5、上部现浇钢筋混凝土挑板预留洞口Φ150，预埋钢板M1 6、包塑钢爬梯，1.2m不锈钢栏杆预埋件连接 7、2640*2640矩形铸铁铁镶铜闸门，双面止水，配套启闭机（厂家提供） 8、闸板安装到位后，安装预制钢筋混凝土板 9、参图集《排水管道出水口》（20S517）P28页 10、具体要求详见设计图纸	座	1	180228.82	180228.82	
19	040504007003	消力池	1、消力池 2、C30混凝土含模板 3、表层配Φ8@200钢筋网片 4、具体要求详见设计图纸	m3	170	1189.95	202291.5	
20	040501003001	CCTV检测	1、D≥600mm； 2、满足验收要求	m	1980	23.71	46945.8	
		分部小计					8124004.85	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：污水管砂垫层 2、厚度：详设计图纸	m3	634	335.1	212453.4	
22	040501003002	铸铁管	1、材质及规格：DN500球墨铸铁管 2、接口方式：橡胶圈接口 3、防腐采用内衬高铝水泥，外喷涂锌层及环氧树脂漆 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体要求详见设计图纸	m	228	563.45	128466.6	
23	040501003003	铸铁管	1、材质及规格：DN600球墨铸铁管 2、接口方式：橡胶圈接口 3、防腐采用内衬高铝水泥，外喷涂锌层及环氧树脂漆 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体要求详见设计图纸	m	861	677.14	583017.54	
24	040501004002	塑料管	1、材质及规格：DN630聚乙烯PE80管 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	70	1323.04	92612.8	
25	040504002007	混凝土井	Φ1000预制钢筋混凝土污水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品混凝土 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度20cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700轻型球墨铸铁井盖，防坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度2.5m以内，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P30页及图纸要求	座	12	3618.51	43422.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	040504002008	混凝土井	Φ1250预制钢筋混凝土污水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品混凝土 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度20cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700轻型球墨铸铁井盖，防坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度3.0m以内，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P30页及图纸要求	座	2	4177.09	8354.18	
27	040504002009	混凝土井	Φ1500预制钢筋混凝土污水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品混凝土 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度20cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700轻型球墨铸铁井盖，防坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度2.5m以内，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P30页及图纸要求	座	7	4944.72	34613.04	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040504002010	混凝土井	Φ1250预制钢筋混凝土污水沉泥井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品混凝土 3、井壁及底板厚度：井壁厚度30cm、底板厚度30cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700轻型球墨铸铁井盖，防坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度3.5m以内，配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P30页及图纸要求	座	13	4783.26	62182.38	
29	040504002011	混凝土井	Φ1250预制钢筋混凝土污水倒虹吸井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C25 S6商品混凝土 3、井壁及底板厚度：井壁厚度30cm、底板厚度30cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：Φ700轻型球墨铸铁井盖，防坠网单独设置（304不锈钢挂钩，编织8mm线径高强丝材质） 7、井平均净内深度10m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,P30页及图纸要求	座	2	29317.79	58635.58	
30	040501003004	CCTV检测	1、ϕ≤600mm； 2、满足验收要求	m	1159	21.69	25138.71	
31	040501003005	管线迁改（预留）	1、管线迁改 2、预留考虑	m	100	723.99	72399	
32	040803004002	管道包封	1、名称：DN630过河管包封 2、100厚碎石垫层 3、规格：外尺寸1030*1030mm 4、混凝土强度等级：C20，综合考虑钢筋、模板	m	67	728.79	48828.93	
		分部小计					1370124.28	
		分部分项合计					9494129.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010202006001	钢板桩	1、拉森钢板桩 2、桩长：综合 3、投标单位自行勘查现场，自主报价，结算不做调整	项	1	100159.2	100159.2	
2	041107002001	排水、降水	1、轻型井点降水 2、降排水管规格：投标单位自行勘查现场，自主报价，结算不做调整 3、具体要求详见设计图纸	项	1	710741.63	710741.63	
		单价措施合计					810900.83	
合计							10305029.96	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：排水工程(003)

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-610	拆除混凝土管道 管径在φ450mm以内	100m	0.01	3604.42			720.88	360.44	36.04			7.21	3.6
1-418	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.00012	171.72	1700.01	17902.1	3614.76	1807.38	0.02	0.2	2.15	0.43	0.22
综合人工工日		小计							36.06	0.2	2.15	7.64	3.82
0.3402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.00005	4116.24	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		238.3	201.72	100.86	7.7		2.38	2.02	1.01
6-75	C20混凝土管道基础(135度) 管径400mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	3024.99	4820.72	167.62	638.52	319.26	30.25	48.21	1.68	6.39	3.19
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.003346	3243.28	1668.8	151.78	679.01	339.51	10.85	5.58	0.51	2.27	1.14
综合人工工日		小计							48.8	53.79	4.57	10.68	5.34
0.4605工日		未计价材料费							102.66				
清单项目综合单价									225.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ300	m	1.025	87.7	89.89		
	橡胶圈D=300	个	0.49931	25.57	12.77		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.068	447.84	30.45		
	碎石50	t	0.1373	124.34	17.07		

	电	kW·h	0.036	0.89	0.03		
	水	m3	0.183512	3.15	0.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000586	6.3			
	圆钉	kg	0.070069	4.97	0.35		
	草板纸80#	张	0.10038	0.26	0.03		
	模板木材	m3	0.000482	2046	0.99		
	复合木模板面板	m2	0.070266	43.4	3.05		
	零星卡具	kg	0.073753	4.18	0.31		
	脱模剂	kg	0.03346	17.15	0.57		
	钢支撑	kg	0.063373	4.1	0.26		
	钢模板	kg	0.003042	3.86	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.022365	0.35	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000059	150.57	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	156.45	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	373

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.009357	1910.65		636.34	509.4	254.7	17.88		5.95	4.77	2.38
6-91	C20混凝土管道基础(180度) 管径800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.009357	12643.76	3747.06	833.32	2695.42	1347.71	118.31	35.06	7.8	25.22	12.61
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.011976	3243.28	1668.8	151.78	679.01	339.51	38.84	19.99	1.82	8.13	4.07
综合人工工日		小计							175.03	55.05	15.57	38.12	19.06
1.6512工日		未计价材料费							469.92				
清单项目综合单价									772.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶圈φ800	个	0.46785	75	35.09		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)φ800	m	0.945057	264	249.5		

	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.413862	447.84	185.34		
	碎石50	t	0.266581	124.34	33.15		
	电	kW·h	0.195936	0.89	0.17		
	水	m3	0.540213	3.15	1.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002096	6.3	0.01		
	圆钉	kg	0.250789	4.97	1.25		
	草板纸80#	张	0.35928	0.26	0.09		
	模板木材	m3	0.001725	2046	3.53		
	复合木模板面板	m2	0.251496	43.4	10.91		
	零星卡具	kg	0.263975	4.18	1.1		
	脱模剂	kg	0.11976	17.15	2.05		
	钢支撑	kg	0.226825	4.1	0.93		
	钢模板	kg	0.010886	3.86	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.080048	0.35	0.03		
	中(粗)砂	t	0.00021	150.57	0.03		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	524.97	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-139	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.009625	2828.72		1398.02	845.35	422.67	27.23		13.46	8.14	4.07
6-93	C20混凝土管道基础(180度) 管径1000mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.009625	18482.24	4565.31	1296.36	3955.72	1977.86	177.89	43.94	12.48	38.07	19.04
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.0154	3243.28	1668.8	151.78	679.01	339.51	49.95	25.7	2.34	10.46	5.23
综合人工工日		小计							255.07	69.64	28.28	56.67	28.34
2.4063工日		未计价材料费							835.65				
清单项目综合单价									1273.65				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	橡胶圈φ1000	个	0.48125	88.51	42.6		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)φ1000	m	0.972125	506	491.9		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.672478	447.84	301.16		
	碎石50	t	0.330111	124.34	41.05		
	电	kW·h	0.315026	0.89	0.28		
	水	m3	0.814821	3.15	2.57		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002695	6.3	0.02		
	圆钉	kg	0.322491	4.97	1.6		
	草板纸80#	张	0.462	0.26	0.12		
	模板木材	m3	0.002218	2046	4.54		
	复合木模板面板	m2	0.3234	43.4	14.04		
	零星卡具	kg	0.339447	4.18	1.42		
	脱模剂	kg	0.154	17.15	2.64		
	钢支撑	kg	0.291676	4.1	1.2		
	钢模板	kg	0.013999	3.86	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.102934	0.35	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000271	150.57	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	905.29	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	438

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-145	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1800mm以内	100m	0.01	4760.99		4001.18	1752.43	876.22	47.61		40.01	17.52	8.76
6-270	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(180°管基) 管径1800mm以内	10个口	0.05	747.41	227.96		149.48	74.74	37.37	11.4		7.47	3.74
6-99	C20混凝土管道基础(180度) 管径1800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.00968	43419.72	110933.67	3701.3	9424.2	4712.1	420.3	1073.84	35.83	91.23	45.61

6-1576	管座 复合木模	100m2	0.028073	3243.28	1668.8	151.78	679.01	339.51	91.05	46.85	4.26	19.06	9.53
综合人工工日		小计							596.33	1132.09	80.1	135.28	67.64
5.6258工日		未计价材料费							1578.63				
清单项目综合单价									3590.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢筋混凝土管φ1800	m	1.01	1563	1578.63		
	钢丝网	m2	0.43195	2.13	0.92		
	草袋子	只	0.4971	0.86	0.43		
	水	m3	2.421204	3.15	7.63		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.237242	447.84	1001.93		
	碎石50	t	0.502489	124.34	62.48		
	电	kW·h	0.903241	0.89	0.8		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.004913	6.3	0.03		
	圆钉	kg	0.587877	4.97	2.92		
	草板纸80#	张	0.84219	0.26	0.22		
	模板木材	m3	0.004043	2046	8.27		
	复合木模板面板	m2	0.589533	43.4	25.59		
	零星卡具	kg	0.618785	4.18	2.59		
	脱模剂	kg	0.28073	17.15	4.81		
	钢支撑	kg	0.531703	4.1	2.18		
	钢模板	kg	0.025518	3.86	0.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.27934	0.35	3.95		
	中(粗)砂	t	0.039157	150.57	5.9		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	2710.72	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	1097

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-146	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径2000mm以内	100m	0.009681	6220.19		5836.68	2411.37	1205.69	60.22		56.5	23.34	11.67
6-271	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(180°管基) 管径2000mm以内	10个口	0.050046	889.55	260.76		177.91	88.96	44.52	13.05		8.9	4.45
6-100	C20混凝土管道基础(180度) 管径2000mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.009681	50341.44	130134.69	4376.75	10943.64	5471.82	487.36	1259.83	42.37	105.95	52.97
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.030979	3243.28	1668.8	151.78	679.01	339.51	100.47	51.7	4.7	21.04	10.52
综合人工工日		小计							692.57	1324.58	103.57	159.23	79.61
6.5337工日		未计价材料费							1789.34				
清单项目综合单价									4148.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ2000	m	0.977781	1830	1789.34		
	钢丝网	m2	0.475937	2.13	1.01		
	草袋子	只	0.551207	0.86	0.47		
	水	m3	2.982777	3.15	9.4		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.634587	447.84	1179.87		
	碎石50	t	0.550365	124.34	68.43		
	电	kW·h	1.063555	0.89	0.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.005421	6.3	0.03		
	圆钉	kg	0.648731	4.97	3.22		
	草板纸80#	张	0.92937	0.26	0.24		
	模板木材	m3	0.004461	2046	9.13		
	复合木模板面板	m2	0.650559	43.4	28.23		
	零星卡具	kg	0.682839	4.18	2.85		
	脱模剂	kg	0.30979	17.15	5.31		
	钢支撑	kg	0.586742	4.1	2.41		
	钢模板	kg	0.02816	3.86	0.11		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.94317	0.35	4.53		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.045129	150.57	6.8		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	3113.92	--	

项目编码	040501001006	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-147	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径2200mm以内	100m	0.009286	8259.84		8615.59	3375.09	1687.54	76.7		80	31.34	15.67
6-272	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(180°管基) 管径2200mm以内	10个口	0.05	1187.41	294.76		237.48	118.74	59.37	14.74		11.87	5.94
6-100	C20混凝土管道基础(180度) 管径2000mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.009286	50341.44	130134.69	4376.75	10943.64	5471.82	467.47	1208.43	40.64	101.62	50.81
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.029714	3243.28	1668.8	151.78	679.01	339.51	96.37	49.59	4.51	20.18	10.09
综合人工工日		小计							699.91	1272.76	125.15	165.01	82.51
6.603工日		未计价材料费							2019.27				
清单项目综合单价									4364.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ2200	m	0.937886	2153	2019.27		
	钢丝网	m2	0.51905	2.13	1.11		
	草袋子	只	0.60685	0.86	0.52		
	水	m3	2.869975	3.15	9.04		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.527092	447.84	1131.73		
	碎石50	t	0.527909	124.34	65.64		
	电	kW·h	1.02016	0.89	0.91		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0052	6.3	0.03		
	圆钉	kg	0.622241	4.97	3.09		
	草板纸80#	张	0.89142	0.26	0.23		
	模板木材	m3	0.004279	2046	8.75		
	复合木模板面板	m2	0.623994	43.4	27.08		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.654956	4.18	2.74		
	脱模剂	kg	0.29714	17.15	5.1		
	钢支撑	kg	0.562783	4.1	2.31		
	钢模板	kg	0.02701	3.86	0.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	14.612808	0.35	5.11		
	中(粗)砂	t	0.051188	150.57	7.71		
	其他材料费			--	1.56	--	
	材料费小计			--	3292.03	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034625	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	53.66	1.19	5.41	11.81	5.91
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0066	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	21.06	12.77	0.62	4.33	2.17
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	5555.1	16	27.79	13.9	122.96	5555.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1632	钢管 井字架 井深6m以内	座	1	228.85	10.58		45.77	22.89	228.85	10.58		45.77	22.89
综合人工工日		小计							474.06	6636.87	22.03	99.21	49.62
4.4722工日		未计价材料费							264.64				
清单项目综合单价									7546.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.353175	447.84	158.17		
	电	kW·h	0.14127	0.89	0.13		
	水	m3	0.340494	3.15	1.07		
	模板木材	m3	0.002904	2046	5.94		
	复合木模板面板	m2	0.1386	43.4	6.02		

	钢支撑	kg	0.09834	4.1	0.4		
	零星卡具	kg	0.00891	4.18	0.04		
	圆钉	kg	0.01188	4.97	0.06		
	预制混凝土井H=4.5M以内φ1500	套	1.01	5500	5555		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.938	6.32	5.93		
	卡具及零星扣件	kg	0.156	4.18	0.65		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.044114	0.35	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000116	150.57	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.35	5.54		
	中(粗)砂	t	0.041578	150.57	6.26		
	其他材料费			--	210.79	--	
	材料费小计			--	6901.51	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034617	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	53.65	1.19	5.41	11.81	5.91
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.006594	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	21.04	12.76	0.61	4.33	2.17
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	5555.1	16	27.79	13.9	122.96	5555.1	16	27.79	13.9
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1632	钢管 井字架 井深6m以内	座	1	228.85	10.58		45.77	22.89	228.85	10.58		45.77	22.89

综合人工工日	小计	474.03	6636.86	22.02	99.21	49.62
4.472工日	未计价材料费	264.6				
清单项目综合单价		7546.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.353093	447.84	158.13		
	电	kW·h	0.141237	0.89	0.13		
	水	m3	0.340417	3.15	1.07		
	模板木材	m3	0.002901	2046	5.94		
	复合木模板面板	m2	0.138474	43.4	6.01		
	钢支撑	kg	0.098251	4.1	0.4		
	零星卡具	kg	0.008902	4.18	0.04		
	圆钉	kg	0.011869	4.97	0.06		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	预制混凝土井H=4.5M以内φ1500	套	1.01	5500	5555		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.938	6.32	5.93		
	卡具及零星扣件	kg	0.156	4.18	0.65		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.044074	0.35	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000116	150.57	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.35	5.54		
	中(粗)砂	t	0.041578	150.57	6.26		
	其他材料费			--	210.79	--	
	材料费小计			--	6901.46	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	14
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.051	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	79.04	1.76	7.97	17.4	8.7
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0094	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	29.99	18.19	0.88	6.17	3.09
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	8080.1	16	27.79	13.9	122.96	8080.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1632	钢管 井字架 井深6m以内	座	1	228.85	10.58		45.77	22.89	228.85	10.58		45.77	22.89
综合人工工日		小计							508.37	9167.86	24.85	106.64	53.33
4.7959工日		未计价材料费							339.44				
清单项目综合单价									10200.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.5202	447.84	232.97		
	电	kW·h	0.20808	0.89	0.19		
	水	m3	0.497491	3.15	1.57		
	模板木材	m3	0.004136	2046	8.46		
	复合木模板面板	m2	0.1974	43.4	8.57		
	钢支撑	kg	0.14006	4.1	0.57		
	零星卡具	kg	0.01269	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.01692	4.97	0.08		
	2400*1100钢筋混凝土雨水检查井	套	1.01	8000	8080		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.938	6.32	5.93		
	卡具及零星扣件	kg	0.156	4.18	0.65		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		

新点网上招投标系统

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.06283	0.35	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000165	150.57	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.35	5.54		
	中(粗)砂	t	0.041578	150.57	6.26		
	其他材料费			--	210.95	--	
	材料费小计			--	9507.3	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0544	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	84.3	1.88	8.51	18.56	9.28
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0098	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	31.26	18.96	0.91	6.44	3.22
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	8686.1	16	27.79	13.9	122.96	8686.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1632	钢管 井字架 井深6m以内	座	1	228.85	10.58		45.77	22.89	228.85	10.58		45.77	22.89
综合人工工日		小计							514.9	9774.75	25.42	108.07	54.04
4.8576工日		未计价材料费							354.97				
清单项目综合单价									10832.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.55488	447.84	248.5		
	电	kW·h	0.221952	0.89	0.2		
	水	m3	0.530088	3.15	1.67		
	模板木材	m3	0.004312	2046	8.82		
	复合木模板面板	m2	0.2058	43.4	8.93		
	钢支撑	kg	0.14602	4.1	0.6		
	零星卡具	kg	0.01323	4.18	0.06		

	圆钉	kg	0.01764	4.97	0.09		
	2600*1100钢筋混凝土雨水检查井	套	1.01	8600	8686		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.938	6.32	5.93		
	卡具及零星扣件	kg	0.156	4.18	0.65		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.884303	0.35	5.56		
	中(粗)砂	t	0.04175	150.57	6.29		
	其他材料费			--	210.95	--	
	材料费小计			--	10129.72	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0595	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	92.21	2.05	9.3	20.3	10.15
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0104	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	33.18	20.13	0.97	6.83	3.41
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	13130.1	16	27.79	13.9	122.96	13130.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1632	钢管 井字架 井深6m以内	座	1	228.85	10.58		45.77	22.89	228.85	10.58		45.77	22.89
综合人工工日		小计							524.73	14220.09	26.27	110.2	55.1
4.9503工日		未计价材料费							378.26				
清单项目综合单价									15314.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.6069	447.84	271.79		

	电	kW·h	0.24276	0.89	0.22		
	水	m3	0.578984	3.15	1.82		
	模板木材	m3	0.004576	2046	9.36		
	复合木模板面板	m2	0.2184	43.4	9.48		
	钢支撑	kg	0.15496	4.1	0.64		
	零星卡具	kg	0.01404	4.18	0.06		
	圆钉	kg	0.01872	4.97	0.09		
	2900*1100钢筋混凝土雨水检查井	套	1.01	13000	13130		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.938	6.32	5.93		
	卡具及零星扣件	kg	0.156	4.18	0.65		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.888314	0.35	5.56		
	中(粗)砂	t	0.04176	150.57	6.29		
	其他材料费			--	210.99	--	
	材料费小计			--	14598.35	--	

项目编码	040504002012	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0961	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	148.93	3.32	15.03	32.79	16.4
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0124	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	39.56	24	1.16	8.14	4.07
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	14140.1	16	27.79	13.9	122.96	14140.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7312.25		95.06	47.53	47.53	731.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			

6-1632	钢管 井字架 井深6m以内	座	1	228.85	10.58		45.77	22.89	228.85	10.58		45.77	22.89
综合人工工日		小计							587.83	15239.23	32.19	124	62.01
5.5456工日		未计价材料费							438.98				
清单项目综合单价									16484.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.98022	447.84	438.98		
	电	kW·h	0.392088	0.89	0.35		
	水	m3	0.929875	3.15	2.93		
	模板木材	m3	0.005456	2046	11.16		
	复合木模板面板	m2	0.2604	43.4	11.3		
	钢支撑	kg	0.18476	4.1	0.76		
	零星卡具	kg	0.01674	4.18	0.07		
	圆钉	kg	0.02232	4.97	0.11		
	2400*2400矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井	套	1.01	14000	14140		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	ϕ700重型“五防”球墨铸铁井盖ϕ700	套	1	700	700		
	防坠网ϕ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.938	6.32	5.93		
	卡具及零星扣件	kg	0.156	4.18	0.65		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.901682	0.35	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041795	150.57	6.29		
	其他材料费			--	15.11	--	
	材料费小计			--	15678.21	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2601	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	403.08	8.98	40.67	88.75	44.38

6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0204	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	65.08	39.48	1.9	13.4	6.7
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	32320.1	16	27.79	13.9	122.96	32320.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7312.25		95.06	47.53	47.53	731.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1632	钢管 井字架 井深6m以内	座	1	228.85	10.58		45.77	22.89	228.85	10.58		45.77	22.89
综合人工工日		小计							867.5	33440.37	58.57	185.22	92.62
8.1841工日		未计价材料费							1188.13				
清单项目综合单价									35832.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	2.65302	447.84	1188.13		
	电	kW·h	1.061208	0.89	0.94		
	水	m3	2.502172	3.15	7.88		
	模板木材	m3	0.008976	2046	18.36		
	复合木模板面板	m2	0.4284	43.4	18.59		
	钢支撑	kg	0.30396	4.1	1.25		
	零星卡具	kg	0.02754	4.18	0.12		
	圆钉	kg	0.03672	4.97	0.18		
	4300*4300矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井	套	1.01	32000	32320		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	φ700重型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	700	700		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.938	6.32	5.93		
	卡具及零星扣件	kg	0.156	4.18	0.65		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.136354	0.35	0.05		
	中(粗)砂	t	0.000358	150.57	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.35	5.54		
	中(粗)砂	t	0.041578	150.57	6.26		

	其他材料费	--	15.57	--	
	材料费小计	--	34628.5	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0116	1549.72	4693.84	156.37	341.22	170.61	17.98	54.45	1.81	3.96	1.98
6-785	垫层 C20细石混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1549.72	4693.84	156.37	341.22	170.61	13.95	42.24	1.41	3.07	1.54
8-273	预制钢筋混凝土双箅雨水口安装	座	1	122.96	1010.1	16	27.79	13.9	122.96	1010.1	16	27.79	13.9
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平箅	10套	0.2	456.22	3659.77		91.24	45.62	91.24	731.95		18.25	9.12
综合人工工日		小计							246.13	1838.74	19.22	53.07	26.54
2.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2183.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.11832	447.84	52.99		
	电	kW·h	0.084048	0.89	0.07		
	水	m3	0.214532	3.15	0.68		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	447.84	41.11		
	预制钢筋混凝土双箅雨水口700×400	套	1.01	1000	1010		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	铸铁雨水井箅380*665 井箅承重等级 D400	套	2.02	340	686.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	23.1744	0.35	8.11		
	中(粗)砂	t	0.091505	150.57	13.78		
	其他材料费			--	16.24	--	
	材料费小计			--	1838.74	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0171	1549.72	4693.84	156.37	341.22	170.61	26.5	80.26	2.67	5.83	2.92
6-785	垫层 C20细石混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0137	1549.72	4693.84	156.37	341.22	170.61	21.23	64.31	2.14	4.67	2.34
8-273	预制钢筋混凝土多篦雨水口安装	座	1	122.96	1515.1	16	27.79	13.9	122.96	1515.1	16	27.79	13.9
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.3	456.22	3659.77		91.24	45.62	136.87	1097.93		27.37	13.69
综合人工工日		小计							307.56	2757.6	20.81	65.66	32.85
2.9015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3184.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.31416	447.84	140.69		
	电	kW·h	0.125664	0.89	0.11		
	水	m3	0.32084	3.15	1.01		
	预制钢筋混凝土多篦雨水口700×400	套	1.01	1500	1515		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	1.2915	10.29	13.29		
	铸铁雨水井箅380*665 井篦承重等级 D400	套	3.03	340	1030.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	34.7616	0.35	12.17		
	中(粗)砂	t	0.137257	150.57	20.67		
	其他材料费			--	24.36	--	
	材料费小计			--	2757.6	--	

项目编码	040504007001	项目名称	混凝土出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-844	C30现浇混凝土方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	6	1947.77	4823.26	156.37	420.83	210.41	11686.62	28939.56	938.22	2524.98	1262.46
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	4.8	2112.69	1862.55	185.35	459.61	229.8	10140.91	8940.24	889.68	2206.13	1103.04
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.8198	1226.31	3925.62	198.51	284.96	142.48	1005.33	3218.22	162.74	233.61	116.81
D00005	不锈钢栏杆	m	6.8		320					2176			
D00006	1200*1200矩形铸铁铁镶铜闸门	座	1		18000					18000			
综合人工工日		小计							22832.86	61274.02	1990.64	4964.72	2482.31

215.4043工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							93544.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	61.2	457.55	28002.06		
	草袋子	只	36.006	0.86	30.97		
	电	kW·h	24.48	0.89	21.79		
	水	m3	102.160713	3.15	321.81		
	镀锌铁丝8～12#	kg	290.904	6.3	1832.7		
	圆钉	kg	16.3056	4.97	81.04		
	铁件	kg	27.8256	5.15	143.3		
	模板木材	m3	0.1392	2046	284.8		
	复合木模板面板	m2	100.8	43.4	4374.72		
	零星卡具	kg	174.2976	4.18	728.56		
	尼龙帽	个	254.4	0.74	188.26		
	脱模剂	kg	48	17.15	823.2		
	钢支撑	kg	117.984	4.1	483.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	4.55153	6.3	28.67		
	钢筋φ10以内	t	0.836196	3809	3185.07		
	不锈钢栏杆	m	6.8	320	2176		
	其他材料费			--	18567.34	--	
	材料费小计			--	61274.02	--	

项目编码	040504007002	项目名称	混凝土出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-844	C30现浇混凝土 方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	9	1947.77	4823.26	156.37	420.83	210.41	17529.93	43409.34	1407.33	3787.47	1893.69
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	7.2	2112.69	1862.55	185.35	459.61	229.8	15211.37	13410.36	1334.52	3309.19	1654.56
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	1.2297	1226.31	3925.62	198.51	284.96	142.48	1507.99	4827.33	244.11	350.42	175.21
D00005	不锈钢栏杆	m	6.8		320					2176			
D00007	2640*2640矩形铸铁铁镶铜闸门	座	1		68000					68000			
综合人工工日		小计							34249.29	131823.03	2985.96	7447.08	3723.46

323.1064工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							180228.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	91.8	457.55	42003.09		
	草袋子	只	54.009	0.86	46.45		
	电	kW·h	36.72	0.89	32.68		
	水	m3	153.24107	3.15	482.71		
	镀锌铁丝8～12#	kg	436.356	6.3	2749.04		
	圆钉	kg	24.4584	4.97	121.56		
	铁件	kg	41.7384	5.15	214.95		
	模板木材	m3	0.2088	2046	427.2		
	复合木模板面板	m2	151.2	43.4	6562.08		
	零星卡具	kg	261.4464	4.18	1092.85		
	尼龙帽	个	381.6	0.74	282.38		
	脱模剂	kg	72	17.15	1234.8		
	钢支撑	kg	176.976	4.1	725.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	6.827294	6.3	43.01		
	钢筋φ10以内	t	1.254294	3809	4777.61		
	不锈钢栏杆	m	6.8	320	2176		
	其他材料费			--	68851.02	--	
	材料费小计			--	131823.03	--	

项目编码	040504007003	项目名称	消力池	计量单位	m3	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-844	C30现浇混凝土 方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1947.77	4823.26	156.37	420.83	210.41	194.78	482.33	15.64	42.08	21.04
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.08	2112.69	1862.55	185.35	459.61	229.8	169.02	149	14.83	36.77	18.38
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.007976	1226.31	3925.62	198.51	284.96	142.48	9.78	31.31	1.58	2.27	1.14
综合人工工日		小计							373.58	662.64	32.05	81.12	40.56
3.5243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1189.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	457.55	466.7		
	草袋子	只	0.6001	0.86	0.52		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.692822	3.15	5.33		
	镀锌铁丝8～12#	kg	4.8484	6.3	30.54		
	圆钉	kg	0.27176	4.97	1.35		
	铁件	kg	0.46376	5.15	2.39		
	模板木材	m3	0.00232	2046	4.75		
	复合木模板面板	m2	1.68	43.4	72.91		
	零星卡具	kg	2.90496	4.18	12.14		
	尼龙帽	个	4.24	0.74	3.14		
	脱模剂	kg	0.8	17.15	13.72		
	钢支撑	kg	1.9664	4.1	8.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.044283	6.3	0.28		
	钢筋φ10以内	t	0.008136	3809	30.99		
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	662.64	--	

项目编码	040501003001	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	1980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-133	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以上	10m	0.1	25.76		156.6	36.47	18.24	2.58		15.66	3.65	1.82
综合人工工日		小计							2.58		15.66	3.65	1.82
0.0243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	634

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2746.03	17.43	93.08	46.54	44.8	274.6	1.74	9.31	4.65
综合人工工日		小计							44.8	274.6	1.74	9.31	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	150.57	269.22		
	其他材料费			--	5.38	--	
	材料费小计			--	274.6	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-63	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	259.81	93.91	72.72	66.51	33.25	25.98	9.39	7.27	6.65	3.33
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	242.92		52.47	26.24	2.62	2.43		0.52	0.26
综合人工工日		小计							28.6	11.82	7.27	7.17	3.59
0.2699工日		未计价材料费							505				
清单项目综合单价									563.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管D500	m	1.01	500	505		
	橡胶圈DN500	个	0.206	42.88	8.83		
	氧气	m3	0.0521	2.83	0.15		
	乙炔气	kg	0.0174	15.44	0.27		
	润滑油	kg	0.0184	7.72	0.14		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.3	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	50	0.83		
	水	m3	0.358722	3.15	1.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.35	0.08		
	中(粗)砂	t	0.001332	150.57	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	516.82	--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	861

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-64	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径600mm以内	10m	0.1	299.34	112.72	116.37	83.14	41.57	29.93	11.27	11.64	8.31	4.16
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	242.92		52.47	26.24	2.62	2.43		0.52	0.26
综合人工工日		小计							32.55	13.7	11.64	8.83	4.42
0.3072工日		未计价材料费							606				
清单项目综合单价									677.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管D600	m	1.01	600	606		
	橡胶圈DN600	个	0.206	51.45	10.6		
	氧气	m3	0.0633	2.83	0.18		
	乙炔气	kg	0.0211	15.44	0.33		
	润滑油	kg	0.0218	7.72	0.17		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.3	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	50	0.83		
	水	m3	0.358722	3.15	1.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.35	0.08		
	中(粗)砂	t	0.001332	150.57	0.2		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	619.7	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	242.92		52.47	26.24	2.62	2.43		0.52	0.26
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1067.53	10.09	401.59	293.82	146.91	10.68	0.1	4.02	2.94	1.47
综合人工工日		小计							13.3	2.53	4.02	3.46	1.73

0.1255工日	未计价材料费						1298
清单项目综合单价							1323.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.3	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	50	0.83		
	水	m3	0.358722	3.15	1.13		
	塑料管PE80,DN630	m	1	1298	1298		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.89	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.35	0.08		
	中(粗)砂	t	0.001332	150.57	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1300.53	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022683	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	35.15	0.78	3.55	7.74	3.87
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.005342	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	17.04	10.34	0.5	3.51	1.75
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	1818.1	16	27.79	13.9	122.96	1818.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							375.21	2894.58	20.05	79.06	39.52
3.5398工日		未计价材料费							210.09				
清单项目综合单价									3618.51				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.231367	447.84	103.62		
	电	kW·h	0.092547	0.89	0.08		
	水	m3	0.226001	3.15	0.71		
	模板木材	m3	0.00235	2046	4.81		
	复合木模板面板	m2	0.112182	43.4	4.87		
	钢支撑	kg	0.079596	4.1	0.33		
	零星卡具	kg	0.007212	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.009616	4.97	0.05		
	预制混凝土井H=2.5M以内φ1000	套	1.01	1800	1818		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.854506	0.35	5.55		
	中(粗)砂	t	0.041671	150.57	6.27		
	其他材料费			--	210.71	--	
	材料费小计			--	3104.67	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02985	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	46.26	1.03	4.67	10.19	5.09
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0061	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	19.46	11.8	0.57	4.01	2
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	2323.1	16	27.79	13.9	122.96	2323.1	16	27.79	13.9

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							388.74	3401.29	21.24	82.01	40.99
3.6674工日		未计价材料费							242.82				
清单项目综合单价									4177.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.30447	447.84	136.35		
	电	kW·h	0.121788	0.89	0.11		
	水	m3	0.294714	3.15	0.93		
	模板木材	m3	0.002684	2046	5.49		
	复合木模板面板	m2	0.1281	43.4	5.56		
	钢支撑	kg	0.09089	4.1	0.37		
	零星卡具	kg	0.008235	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.01098	4.97	0.05		
	预制混凝土井H=2.5M以内φ1250	套	1.01	2300	2323		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.859572	0.35	5.55		
	中(粗)砂	t	0.041685	150.57	6.28		
	其他材料费			--	210.75	--	
	材料费小计			--	3644.11	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	58.89	1.31	5.94	12.97	6.48
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.006914	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	22.06	13.38	0.64	4.54	2.27
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	3030.1	16	27.79	13.9	122.96	3030.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							403.97	4110.15	22.58	85.32	42.65
3.8111工日		未计价材料费							280.05				
清单项目综合单价									4944.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.3876	447.84	173.58		
	电	kW·h	0.15504	0.89	0.14		
	水	m3	0.372851	3.15	1.17		
	模板木材	m3	0.003042	2046	6.22		
	复合木模板面板	m2	0.145194	43.4	6.3		
	钢支撑	kg	0.103019	4.1	0.42		
	零星卡具	kg	0.009334	4.18	0.04		
	圆钉	kg	0.012445	4.97	0.06		
	预制混凝土井H=2.5M以内φ1500	套	1.01	3000	3030		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		

	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.865013	0.35	5.55		
	中(粗)砂	t	0.041699	150.57	6.28		
	其他材料费			--	210.8	--	
	材料费小计			--	4390.2	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029854	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	46.27	1.03	4.67	10.19	5.09
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.006123	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	19.53	11.85	0.57	4.02	2.01
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	2929.1	16	27.79	13.9	122.96	2929.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							388.82	4007.34	21.24	82.02	41
3.6682工日		未计价材料费							242.84				
清单项目综合单价									4783.26				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.304511	447.84	136.37		
	电	kW·h	0.121804	0.89	0.11		
	水	m3	0.294752	3.15	0.93		
	模板木材	m3	0.002694	2046	5.51		
	复合木模板面板	m2	0.128583	43.4	5.58		
	钢支撑	kg	0.091233	4.1	0.37		
	零星卡具	kg	0.008266	4.18	0.03		

	圆钉	kg	0.011021	4.97	0.05		
	预制混凝土井H=3M以内沉泥φ1250	套	1.01	2900	2929		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.859726	0.35	5.55		
	中(粗)砂	t	0.041685	150.57	6.28		
	其他材料费			--	210.76	--	
	材料费小计			--	4250.18	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02985	1549.72	34.51	156.37	341.22	170.61	46.26	1.03	4.67	10.19	5.09
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0061	3190.18	1935.2	93.25	656.69	328.34	19.46	11.8	0.57	4.01	2
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	26260.1	16	27.79	13.9	122.96	26260.1	16	27.79	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.25		95.06	47.53	47.53	527.23		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		1200					1200			
6-1634	钢管 井字架 井深10m以内	座	1	380.86	15		76.17	38.09	380.86	15		76.17	38.09
综合人工工日		小计							617.07	28245.16	21.24	127.67	63.83
5.8214工日		未计价材料费							242.82				
清单项目综合单价									29317.79				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.30447	447.84	136.35		
	电	kW·h	0.121788	0.89	0.11		
	水	m3	0.294714	3.15	0.93		
	模板木材	m3	0.002684	2046	5.49		
	复合木模板面板	m2	0.1281	43.4	5.56		
	钢支撑	kg	0.09089	4.1	0.37		
	零星卡具	kg	0.008235	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.01098	4.97	0.05		
	预制混凝土井H=12M以内沉泥ϕ1250	套	1.01	26000	26260		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖ϕ700	套	1	500	500		
	防坠网ϕ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	镀锌管件DN40	个	1.55	6.32	9.8		
	卡具及零星扣件	kg	0.273	4.18	1.14		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.859572	0.35	5.55		
	中(粗)砂	t	0.041685	150.57	6.28		
	其他材料费			--	1410.85	--	
	材料费小计			--	28487.98	--	

项目编码	040501003004	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	1159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测ϕ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	33.36	16.68	2.72		13.96	3.34	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.34	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501003005	项目名称	管线迁改（预留）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-610	拆除混管道 管径在φ450mm以内	100m	0.01	3604.42			720.88	360.44	36.04			7.21	3.6
5-64	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径600mm以内	10m	0.1	299.34	112.72	116.37	83.14	41.57	29.93	11.27	11.64	8.31	4.16
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	242.92		52.47	26.24	2.62	2.43		0.52	0.26
综合人工工日		小计							68.59	13.7	11.64	16.04	8.02
0.6472工日		未计价材料费							606				
清单项目综合单价									723.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管D600	m	1.01	600	606		
	橡胶圈DN600	个	0.206	51.45	10.6		
	氧气	m3	0.0633	2.83	0.18		
	乙炔气	kg	0.0211	15.44	0.33		
	润滑油	kg	0.0218	7.72	0.17		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.3	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	50	0.83		
	水	m3	0.358722	3.15	1.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.35	0.08		
	中(粗)砂	t	0.001332	150.57	0.2		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	619.7	--	

项目编码	040803004002	项目名称	管道包封	计量单位	m	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0123	710.2	2522.58	16.12	145.26	72.63	8.74	31.03	0.2	1.79	0.89

6-831	渠(管)道基础 C20钢筋混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.074933	1590.34	4703.46	156.37	349.34	174.67	119.17	352.44	11.72	26.18	13.09
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0206	1998.42	1579.84	151.78	430.04	215.02	41.17	32.54	3.13	8.86	4.43
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.012707	1226.31	3925.62	198.51	284.96	142.48	15.58	49.88	2.52	3.62	1.81
综合人工工日		小计							184.66	465.89	17.57	40.45	20.22
1.742工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													728.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.244647	124.34	30.42		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.764317	447.84	342.29		
	草袋子	只	1.035724	0.86	0.89		
	电	kW·h	0.305727	0.89	0.27		
	水	m3	0.682255	3.15	2.15		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.074154	6.3	0.47		
	圆钉	kg	0.431385	4.97	2.14		
	模板木材	m3	0.002966	2046	6.07		
	复合木模板面板	m2	0.4326	43.4	18.77		
	零星卡具	kg	0.454065	4.18	1.9		
	脱模剂	kg	0.206	17.15	3.53		
	钢筋ϕ10以内	t	0.012961	3809	49.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.13769	0.35	0.05		
	中(粗)砂	t	0.000362	150.57	0.05		
	其他材料费			--	7.52	--	
	材料费小计			--	465.89	--	

项目编码	010202006001	项目名称	钢板桩	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢板桩租赁费	t	4320		6.8				29376			

1-478	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打 12m以内 甲级土	10t	14.4	1541.66	64.34	315.88	371.51	185.75	22199.9	926.5	4548.67	5349.74	2674.8
1-482	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔 12m以内 甲级土	10t	14.4	1605.58	63.92	219.37	364.99	182.5	23120.35	920.45	3158.93	5255.86	2628
综合人工工日		小计							45320.25	31222.95	7707.6	10605.6	5302.8
427.5504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100159.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩租赁费	t	4320	6.8	29376		
	钢板桩	t	145.44				
	普通成材	m3	0.8928	2046	1826.67		
	其他材料费			--	20.28	--	
	材料费小计			--	31222.95	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	275.1	280.48	95.55	158.87	87.87	43.94	77160.05	26285.81	43705.14	24173.04	12087.89
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	275.1	219.42		61.02	56.09	28.04	60362.44		16786.6	15430.36	7713.8
1-681	轻型井点 井点设备使用费 简易	套·天	825	286.2	11.46	103.15	77.87	38.94	236115	9454.5	85098.75	64242.75	32125.5
综合人工工日		小计							373637.49	35740.31	145590.49	103846.15	51927.19
3524.8716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									710741.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	31.9011	40.94	1306.03		
	轻型井点井管φ40	m	638.022	13.21	8428.27		
	橡胶管φ50	m	467.67	26.76	12514.85		
	水	m3	3999.954	3.15	12599.86		
	其他材料费			--	891.3	--	
	材料费小计			--	35740.31	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	186521.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	154575.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	31945.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	170032.99			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3091.51			
12	041109011002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3091.51			
14	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					362737.05			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1600000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1600000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	1600000	
合计			1600000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：排水工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	287065.75	100	287065.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12267767.01	2	245355.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12267767.01	0.34	41710.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12267767.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12554832.76	9	1129934.95
合计					1417000.7

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	186521.04										
2	临时设施	170032.99										
3	建筑工人实名制费用	3091.51										
4	智慧工地费用	3091.51										
5	社会保险费	245355.34										
6	住房公积金	41710.41										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	8524449.98	
1.1	人工费	1957618.94	
1.2	材料费	4791819.93	
1.3	施工机具使用费	727765.39	
1.4	企业管理费	778706.73	
1.5	利润	268538.99	
2	措施项目费	1318466.65	
2.1	单价措施项目费	919914.47	
2.2	总价措施项目费	398552.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	237053.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	312020.46	
5	税金	913944.34	
6	工程造价	11068881.43	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩（桥墩）	1、地层情况：详见设计图纸 2、空桩长度、桩长：设计长38.00m，空钻长度投标单位根据现场情况自行考虑 3、桩径：1300mm 4、成孔方法：投标单位自行考虑 5、混凝土种类、强度等级：C30，商品混凝土 6、含泥浆排放（场地及运距自行考虑）	m	532	1770.24	941767.68	
2	040301004002	泥浆护壁成孔灌注桩（桥台）	1、地层情况：详见设计图纸 2、空桩长度、桩长：设计桩长33.924m，空钻长度投标单位根据现场情况自行考虑 3、桩径：1200mm 4、成孔方法：投标单位自行考虑 5、混凝土种类、强度等级：C30，商品混凝土 6、含泥浆排放（场地及运距自行考虑）	m	474.94	1598.77	759319.82	
3	040301011001	截桩头	1、桩类型：泥浆护壁成孔灌注桩 2、桩头截面、高度：1000mm 3、混凝土强度等级：C30 4、有无钢筋：有 5、其他：废料外运，运距自行考虑	根	28	217.15	6080.2	
4	040303005001	混凝土墩（台）身	1、部位：墩柱 2、混凝土强度等级：C35 3、含模板	m3	52.82	1200.2	63394.56	
5	040303007001	混凝土墩（台）盖梁	1、部位：桥墩盖梁 2、混凝土强度等级：C35 3、含模板	m3	178.36	1018.01	181572.26	
6	040303007002	混凝土墩（台）盖梁	1、部位：桥台盖梁 2、混凝土强度等级：C35 3、含模板	m3	138.58	1018.01	141075.83	
7	040303005002	混凝土墩（台）身	1、部位：桥台耳背墙 2、混凝土强度等级：C35 3、含模板	m3	49.22	769.11	37855.59	
8	040303020001	混凝土桥头搭板	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板	m3	86.4	762.89	65913.7	
9	040303021001	混凝土搭板枕梁	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板	m3	9.6	1229.5	11803.2	
10	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位：桥墩挡块 2、混凝土强度等级：C35 3、含模板	m3	1.94	769.1	1492.05	
11	040303024002	混凝土其他构件	1、名称、部位：桥台挡块 2、混凝土强度等级：C35 3、含模板	m3	2.4	769.13	1845.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040303024003	混凝土其他构件	1、名称、部位：支座垫石 2、混凝土强度等级：C35 3、含模板	m3	3.78	769.1	2907.2	
13	040303024004	混凝土其他构件	1、名称、部位：压顶 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板	m3	25.56	1243.44	31782.33	
14	040303002001	路灯基础	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板	m3	0.75	600.8	450.6	
15	040304003001	预制混凝土板	1、部位：20m 预制混凝土板梁 2、混凝土强度等级：C50 3、含预制、模板、运输、安装（钢筋制作、钢绞线张拉另计）	m3	811.62	2068.47	1678811.62	
16	040303013001	混凝土板梁封头	1、部位：板梁封头 2、混凝土强度等级：C40 3、含模板	m3	33.06	1501.49	49639.26	
17	040303024005	空心板铰缝	1、名称、部位：铰缝 2、混凝土强度等级：C50 3、含模板及板梁铰缝底部抹缝	m3	191.52	849.83	162759.44	
18	040303019001	桥面铺装	1、混凝土强度等级：C50，S6 2、厚度：10 3、含模板	m2	1800	77.7	139860	
19	040303019002	桥面铺装	1、沥青品种：AC-13C 2、沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青砼 3、厚度：4cm	m2	1615.5	64.48	104167.44	
20	040203003002	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	1615.5	2.23	3602.57	
21	040303019003	桥面铺装	1、沥青品种：AC-20C 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼 3、厚度：6cm	m2	1615.5	73.24	118319.22	
22	040303019004	桥面铺装	1、级配碎石垫层，平均厚度约45cm 2、混凝土强度等级：C20混凝土 3、厚度：C20混凝土5cm 4、具体做法详见设计图纸	m2	486	151.81	73779.66	
23	040303019005	桥面铺装	1、彩色陶土砖（25*12.5） 2、3cmM10水泥砂浆	m2	486	81.27	39497.22	
24	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗石侧石，截面尺寸50*15cm	m	200	142.07	28414	
25	060105006001	土工布铺设	1、铺设方式：覆盖30cm宽土工布 2、铺设位置：人行道桥台处	m2	6.9	11.49	79.28	
26	010201002001	铺设土工合成材料	1、部位：搭板与牛腿及桥台背墙接触处 2、品种：1cm 油毛毡垫层	m2	31.97	17.77	568.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	040309002001	栏杆	1、材料品种、规格：晶铸石-304不锈钢组合栏杆 2、本色砂岩肌理晶铸石望柱离地面高度1200mm，间距1970mm，综合考虑预埋件 3、本色砂岩肌理晶晶铸石望柱中间设置SUS304不锈钢铁艺栏杆 4、间隔一跨设置一个本色砂岩肌理晶晶铸石花盆，花盆内预留排水孔，插入Φ20PVC水管 5、具体规格样式详见设计图纸	m	132.08	1080.87	142761.31	
28	040309004001	橡胶支座	1、材质：橡胶 2、规格、型号：D200*49mm 3、形式：板式橡胶支座	个	348	93.73	32618.04	
29	040309007001	桥梁伸缩装置	1、规格、型号：GQF-80(CR)型钢伸缩缝 2、钢筋另计 3、混凝土强度等级：C50，钢纤维混凝土	m	55	723.24	39778.2	
30	040804001001	配管	1、预留Φ20cmPVC管 2、管线周围黄沙包封 3、具体要求详见设计图纸	m	1120	74.98	83977.6	
31	040309009001	桥面排（泄）水管	1、材料品种：铸铁泄水管，含泄水管盖及钢丝网 2、管径：10cm	套	12	342.09	4105.08	
32	040309010001	防水层	1、部位：桥面 2、材料品种、规格：FYT-1防水层（三涂） 3、工艺要求：1.0kg/m3	m2	1981.2	40.92	81070.7	
33	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：砂砾垫层 2、厚度：10cm	m3	661.4	337.63	223308.48	
34	040305003001	浆砌块料	1、部位：河道护砌 2、材料品种、规格：30cm厚浆砌片石，含河底块石挡墩 3、砂浆强度等级：M10 4、具体要求详见设计图纸	m3	1984.3	485.68	963734.82	
35	040901004001	钢筋笼	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：Φ10	t	15.11	5707.59	86241.68	
36	040901004002	钢筋笼	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ16	t	1.876	5651.09	10601.44	
37	040901004003	钢筋笼	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ20	t	5.11	5651.09	28877.07	
38	040901004004	钢筋笼	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ22	t	68.208	5602.35	382125.09	
39	040901004005	钢筋笼	1、钢筋种类：声测管 2、钢筋规格：焊接钢管	t	14.476	6439.19	93213.71	
40	040901002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：Φ8	t	24.296	7451.59	181043.83	
41	040901002002	预制构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：Φ10	t	63.432	7307.77	463546.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040901002003	预制构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ12	t	43.544	5341.93	232609	
43	040901002004	预制构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ16	t	1.56	5273.29	8226.33	
44	040901002006	预制构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：Φ16	t	0.493	5636.25	2778.67	
45	040901002005	预制构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ18	t	17.791	5273.29	93817.1	
46	040901005001	先张法预应力钢筋（钢丝、钢绞线）	1、部位：预应力板梁 2、预应力筋种类：Φ15.2钢绞线	t	29.063	7399.57	215053.7	
47	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：钢板 2、材料规格：300*300*12，Φ16锚固钢筋	t	3.444	15077.34	51926.36	
48	040901001001	现浇构件钢筋 桥面铺装钢筋网	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ10	t	11.106	6237.13	69269.57	
49	040901001002	现浇构件钢筋 桥面铺装钢筋网	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ18	t	14.094	5983.47	84331.03	
50	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：Φ8	t	0.469	6849.65	3212.49	
51	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：10	t	2.398	6810.89	16332.51	
52	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ10	t	9.711	6705.83	65120.32	
53	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：Φ12	t	1.068	5776.14	6168.92	
54	040901001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ12	t	4.904	5481.82	26882.85	
55	040901001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ14	t	3.446	5452.7	18790	
56	040901001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ16	t	4.008	5413.18	21696.03	
57	040901001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ20	t	3.586	5413.18	19411.66	
58	040901001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ22	t	22.588	5364.3	121168.81	
59	040901009002	钢套管	1、材料种类：抗震锚栓套管	t	0.439	8866.42	3892.36	
		分部分项合计					8524449.98	
1	041103001001	围堰	1、围堰类型：投标单位结合现场实际，综合考虑围堰类型、清淤、填心材料、抽水及后期拆除清理等，自主报价	项	1	842589.83	842589.83	
2	041107002001	降、排水	1、投标单位结合现场实际，综合考虑降水，自主报价	项	1	55219.7	55219.7	
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械型号及台数投标人自行确定，结算不再调整	项	1	20010.69	20010.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	041101002001	柱面脚手架	1、柱高：见设计图纸	m2	175.84	11.91	2094.25	
		单价措施合计					919914.47	
合计							9444364.45	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桥梁工程(004)

项目编码	040301004001	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩（桥墩）	计量单位	m	工程量	532

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-148	回旋钻机钻孔 ф≤1500 H≤40m 砂土、粘土	10m	0.1	1099.96	18.41	1714.82	816.29	281.48	110	1.84	171.48	81.63	28.15
3-115	埋设钢护筒 陆上 ф≤1500	10m	0.013158	4138.24	210.38	1611.4	1667.4	574.96	54.45	2.77	21.2	21.94	7.57
3-216	C30灌注桩混凝土 回旋钻孔(商品砼)(泵送)	10m3	0.136156	967.99	5766.77	158.67	326.73	112.67	131.8	785.18	21.6	44.49	15.34
3-212	泥浆制作	10m3	0.136156	191.86	28.35	32.16	64.97	22.4	26.12	3.86	4.38	8.85	3.05
3-213	泥浆运输运距5km以内	10m3	0.136156	296.8		889.67	344.08	118.65	40.41		121.13	46.85	16.15
综合人工工日		小计							362.78	793.65	339.79	203.76	70.26
3.4224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1770.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.02	6.3	0.13		
	铁件	kg	0.02	5.15	0.1		
	回旋钻钻头	kg	0.303	5.32	1.61		
	枋木	m3	0.000026	2046	0.05		
	普通成材	m3	0.000013	2046	0.03		
	圆木	m3	0.000039	1286.32	0.05		
	铁扒钉	kg	0.004079	3.94	0.02		
	圆钉	kg	0.000132	4.97			
	钢护筒	t	0.000645	3858.97	2.49		
	C30粒径20砼42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)	m3	1.65838	467.26	774.89		
	导管	kg	0.517393	3.94	2.04		
	螺栓综合	kg	0.055824	8.463	0.47		
	黄土	m3	0.240996				
	水	m3	1.225404	3.15	3.86		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	7.91	--	
	材料费小计	--	793.65	--	

项目编码	040301004002	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩（桥台）	计量单位	m	工程量	474.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-148	回旋钻机钻孔 ϕ≤1500 H≤40m 砂土、粘土	10m	0.1	1099.96	18.41	1714.82	816.29	281.48	110	1.84	171.48	81.63	28.15
3-115	埋设钢护筒 陆上 ϕ≤1500	10m	0.014739	4138.24	210.38	1611.4	1667.4	574.96	60.99	3.1	23.75	24.58	8.47
3-216	C30灌注桩混凝土 回旋钻孔(商品砼)(泵送)	10m3	0.116371	967.99	5766.77	158.67	326.73	112.67	112.65	671.08	18.46	38.02	13.11
3-212	泥浆制作	10m3	0.116371	191.86	28.35	32.16	64.97	22.4	22.33	3.3	3.74	7.56	2.61
3-213	泥浆运输运距5km以内	10m3	0.116371	296.8		889.67	344.08	118.65	34.54		103.53	40.04	13.81
综合人工工日		小计							340.51	679.32	320.96	191.83	66.15
3.2122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1598.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.02	6.3	0.13		
	铁件	kg	0.02	5.15	0.1		
	回旋钻钻头	kg	0.303	5.32	1.61		
	枋木	m3	0.000029	2046	0.06		
	普通成材	m3	0.000015	2046	0.03		
	圆木	m3	0.000044	1286.32	0.06		
	铁扒钉	kg	0.004569	3.94	0.02		
	圆钉	kg	0.000147	4.97			
	钢护筒	t	0.000722	3858.97	2.79		
	C30粒径20砼42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)	m3	1.417399	467.26	662.29		
	导管	kg	0.44221	3.94	1.74		
	螺栓综合	kg	0.047712	8.463	0.4		
	黄土	m3	0.205977				
	水	m3	1.047339	3.15	3.3		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	6.79	--	
	材料费小计	--	679.32	--	

项目编码	040301011001	项目名称	截桩头	计量单位	根	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-596	凿除桩顶钢筋混凝土 钻孔灌注桩	10m3	0.071646	1499.9	14.16	465.12	569.86	196.5	107.46	1.01	33.32	40.83	14.08
1-463备注1	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.000718			20488.85	5941.77	2048.89			14.71	4.27	1.47
综合人工工日		小计							107.46	1.01	48.03	45.1	15.55
1.0138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									217.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风镐凿子	根	0.214938	4.72	1.01		
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.01	--	

项目编码	040303005001	项目名称	混凝土墩（台）身	计量单位	m3	工程量	52.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-304	C35柱式墩台身混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1131.44	4864.58	129.93	365.8	126.14	113.14	486.46	12.99	36.58	12.61
3-305	墩身、台身 柱式墩台身 模板	10m2	0.4295	614.38	202.5	141.8	219.29	75.62	263.88	86.97	60.9	94.19	32.48
综合人工工日		小计							377.02	573.43	73.89	130.77	45.09
3.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1200.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476.98	484.13		
	草袋子	只	0.12	0.86	0.1		
	水	m3	0.49	3.15	1.54		
	电	kW·h	0.76	0.89	0.68		
	普通成材	m3	0.016321	2046	33.39		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	3.732355	3.59	13.4		
	零星卡具	kg	1.02221	4.18	4.27		
	圆钉	kg	0.150325	4.97	0.75		
	铁件	kg	2.950665	5.15	15.2		
	组合钢模板	kg	2.53405	4.29	10.87		
	尼龙帽	个	1.533315	0.74	1.13		
	脱模剂	kg	0.4295	17.15	7.37		
	模板嵌缝料	kg	0.21475	2.76	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	573.43	--	

项目编码	040303007001	项目名称	混凝土墩（台）盖梁	计量单位	m3	工程量	178.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-312	C35墩身、台身 台盖梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1046.22	4870.07	129.93	341.08	117.62	104.62	487.01	12.99	34.11	11.76
3-313	墩身、台身 台盖梁 模板	10m2	0.3296	524.7	154.31	166.46	200.44	69.12	172.94	50.86	54.87	66.07	22.78
综合人工工日		小计							277.56	537.87	67.86	100.18	34.54
2.6185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1018.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476.98	484.13		
	草袋子	只	0.679	0.86	0.58		
	水	m3	0.559	3.15	1.76		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	普通成材	m3	0.013184	2046	26.97		
	钢管支撑	kg	1.529344	3.59	5.49		
	零星卡具	kg	0.784448	4.18	3.28		
	圆钉	kg	0.06592	4.97	0.33		
	铁件	kg	0.06592	5.15	0.34		
	组合钢模板	kg	1.94464	4.29	8.34		

	脱模剂	kg	0.3296	17.15	5.65		
	模板嵌缝料	kg	0.1648	2.76	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	537.87	--	

项目编码	040303007002	项目名称	混凝土墩（台）盖梁	计量单位	m3	工程量	138.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-312	C35墩身、台身 台盖梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1046.22	4870.07	129.93	341.08	117.62	104.62	487.01	12.99	34.11	11.76
3-313	墩身、台身 台盖梁 模板	10m2	0.3296	524.7	154.31	166.46	200.44	69.12	172.94	50.86	54.87	66.07	22.78
综合人工工日		小计							277.56	537.87	67.86	100.18	34.54
2.6185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1018.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476.98	484.13		
	草袋子	只	0.679	0.86	0.58		
	水	m3	0.559	3.15	1.76		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	普通成材	m3	0.013184	2046	26.97		
	钢管支撑	kg	1.529344	3.59	5.49		
	零星卡具	kg	0.784448	4.18	3.28		
	圆钉	kg	0.06592	4.97	0.33		
	铁件	kg	0.06592	5.15	0.34		
	组合钢模板	kg	1.94464	4.29	8.34		
	脱模剂	kg	0.3296	17.15	5.65		
	模板嵌缝料	kg	0.1648	2.76	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	537.87	--	

项目编码	040303005002	项目名称	混凝土墩（台）身	计量单位	m3	工程量	49.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-298	C35实体式桥台混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1011.88	4858.68	129.93	331.12	114.18	101.19	485.87	12.99	33.11	11.42
3-299	墩身、台身 实体式桥台 模板	10m2	0.1499	378.74	179.8	89.56	135.81	46.83	56.77	26.95	13.43	20.36	7.02
综合人工工日		小计							157.96	512.82	26.42	53.47	18.44
1.4902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									769.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476.98	484.13		
	草袋子	只	0.168	0.86	0.14		
	水	m3	0.337	3.15	1.06		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	普通成材	m3	0.004797	2046	9.81		
	钢管支撑	kg	0.695536	3.59	2.5		
	零星卡具	kg	0.356762	4.18	1.49		
	圆钉	kg	0.01499	4.97	0.07		
	铁件	kg	1.187208	5.15	6.11		
	组合钢模板	kg	0.88441	4.29	3.79		
	尼龙帽	个	0.52465	0.74	0.39		
	脱模剂	kg	0.1499	17.15	2.57		
	模板嵌缝料	kg	0.07495	2.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	512.82	--	

项目编码	040303020001	项目名称	混凝土桥头搭板	计量单位	m3	工程量	86.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-369	C30矩形板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1168.97	4797.22	129.93	376.68	129.89	116.9	479.72	12.99	37.67	12.99
3-370	矩形板 模板	10m2	0.2403	211.79	130.58	1.5	61.85	21.33	50.89	31.38	0.36	14.86	5.13
综合人工工日		小计							167.79	511.1	13.35	52.53	18.12
1.5829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									762.89				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	467.26	474.27		
	草袋子	只	2.26	0.86	1.94		
	水	m3	0.867	3.15	2.73		
	电	kW·h	0.874	0.89	0.78		
	普通成材	m3	0.008891	2046	18.19		
	钢管支撑	kg	1.114992	3.59	4		
	零星卡具	kg	0.283554	4.18	1.19		
	圆钉	kg	0.100926	4.97	0.5		
	铁件	kg	0.197046	5.15	1.01		
	组合钢模板	kg	0.473391	4.29	2.03		
	脱模剂	kg	0.2403	17.15	4.12		
	模板嵌缝料	kg	0.12015	2.76	0.33		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	511.1	--	

项目编码	040303021001	项目名称	混凝土搭板枕梁	计量单位	m3	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	4810.32	129.93	547.66	188.85	175.85	481.03	12.99	54.77	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.683302	287.15	307.19	3.51	84.29	29.07	196.21	209.9	2.4	57.6	19.86
综合人工工日		小计							372.06	690.93	15.39	112.37	38.75
3.5101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1229.5				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	467.26	474.27		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	3.15	3.47		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.094979	2046	194.33		
	圆钉	kg	0.58764	4.97	2.92		
	脱模剂	kg	0.683302	17.15	11.72		

新点网上招投标系统

	模板嵌缝料	kg	0.341651	2.76	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	690.93	--	

项目编码	040303024001	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	1.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-298	C35实体式桥台混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1011.88	4858.68	129.93	331.12	114.18	101.19	485.87	12.99	33.11	11.42
3-299	墩身、台身 实体式桥台 模板	10m2	0.149897	378.74	179.8	89.56	135.81	46.83	56.77	26.95	13.42	20.36	7.02
综合人工工日		小计							157.96	512.82	26.41	53.47	18.44
1.4902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													769.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476.98	484.13		
	草袋子	只	0.168	0.86	0.14		
	水	m3	0.337	3.15	1.06		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	普通成材	m3	0.004797	2046	9.81		
	钢管支撑	kg	0.695522	3.59	2.5		
	零星卡具	kg	0.356755	4.18	1.49		
	圆钉	kg	0.01499	4.97	0.07		
	铁件	kg	1.187184	5.15	6.11		
	组合钢模板	kg	0.884392	4.29	3.79		
	尼龙帽	个	0.52464	0.74	0.39		
	脱模剂	kg	0.149897	17.15	2.57		
	模板嵌缝料	kg	0.074949	2.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	512.82	--	

项目编码	040303024002	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-298	C35实体式桥台混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1011.88	4858.68	129.93	331.12	114.18	101.19	485.87	12.99	33.11	11.42
3-299	墩身、台身 实体式桥台 模板	10m2	0.149917	378.74	179.8	89.56	135.81	46.83	56.78	26.96	13.43	20.36	7.02
综合人工工日		小计							157.97	512.83	26.42	53.47	18.44
1.4903工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									769.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476.98	484.13		
	草袋子	只	0.168	0.86	0.14		
	水	m3	0.337	3.15	1.06		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	普通成材	m3	0.004797	2046	9.81		
	钢管支撑	kg	0.695615	3.59	2.5		
	零星卡具	kg	0.356802	4.18	1.49		
	圆钉	kg	0.014992	4.97	0.07		
	铁件	kg	1.187343	5.15	6.11		
	组合钢模板	kg	0.88451	4.29	3.79		
	尼龙帽	个	0.52471	0.74	0.39		
	脱模剂	kg	0.149917	17.15	2.57		
	模板嵌缝料	kg	0.074959	2.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	512.83	--	

项目编码	040303024003	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	3.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-298	C35实体式桥台混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1011.88	4858.68	129.93	331.12	114.18	101.19	485.87	12.99	33.11	11.42
3-299	墩身、台身 实体式桥台 模板	10m2	0.149894	378.74	179.8	89.56	135.81	46.83	56.77	26.95	13.42	20.36	7.02
综合人工工日		小计							157.96	512.82	26.41	53.47	18.44
1.4902工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							769.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476.98	484.13		
	草袋子	只	0.168	0.86	0.14		
	水	m3	0.337	3.15	1.06		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	普通成材	m3	0.004797	2046	9.81		
	钢管支撑	kg	0.695508	3.59	2.5		
	零星卡具	kg	0.356748	4.18	1.49		
	圆钉	kg	0.014989	4.97	0.07		
	铁件	kg	1.18716	5.15	6.11		
	组合钢模板	kg	0.884375	4.29	3.79		
	尼龙帽	个	0.524629	0.74	0.39		
	脱模剂	kg	0.149894	17.15	2.57		
	模板嵌缝料	kg	0.074947	2.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	512.82	--	

项目编码	040303024004	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	25.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	4949.78	129.93	547.66	188.85	175.85	494.98	12.99	54.77	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.683294	287.15	307.19	3.51	84.29	29.07	196.21	209.9	2.4	57.59	19.86
综合人工工日		小计							372.06	704.88	15.39	112.36	38.75
3.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1243.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)						m3	1.015	481	488.22			
	草袋子						只	2.146	0.86	1.85			
	水						m3	1.101	3.15	3.47			
	电						kW·h	1.628	0.89	1.45			

	普通成材	m3	0.094978	2046	194.32		
	圆钉	kg	0.587633	4.97	2.92		
	脱模剂	kg	0.683294	17.15	11.72		
	模板嵌缝料	kg	0.341647	2.76	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	704.88	--	

项目编码	040303002001	项目名称	路灯基础	计量单位	m3	工程量	0.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(泵送)(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	493.03	4902.72	64.96	161.82	55.8	49.3	490.27	6.5	16.18	5.58
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.076133	192.71	165.11		55.89	19.27	14.67	12.57		4.26	1.47
综合人工工日		小计							63.97	502.84	6.5	20.44	7.05
0.6035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									600.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	481	488.22		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	3.15	1.18		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	组合钢模板	kg	0.449185	4.29	1.93		
	钢管支撑	kg	0.176629	3.59	0.63		
	零星卡具	kg	0.917403	4.18	3.83		
	普通成材	m3	0.002284	2046	4.67		
	圆钉	kg	0.018272	4.97	0.09		
	脱模剂	kg	0.076133	17.15	1.31		
	模板嵌缝料	kg	0.038067	2.76	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	502.84	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040304003001	项目名称	预制混凝土板	计量单位	m3	工程量	811.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-383	C50空心板梁(预应力) 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1140.35	5393.42	129.93	368.38	127.03	114.04	539.34	12.99	36.84	12.7
3-384	空心板梁(预应力) 模板	10m2	0.6417	854.78	122.32	244.77	318.87	109.96	548.51	78.49	157.07	204.62	70.56
3-466	陆上安装板梁 起重机 L≤20m	10m3	0.1	160.06		800.06	278.43	96.01	16.01		80.01	27.84	9.6
8-2	Ⅰ类预制混凝土构件 运输距离在5km以内	m3	1	18	6.51	92.32	31.99	11.03	18	6.51	92.32	31.99	11.03
综合人工工日		小计							696.56	624.34	342.39	301.29	103.89
6.5815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2068.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径20砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.022	520	531.44		
	草袋子	只	1.498	0.86	1.29		
	水	m3	1.738	3.15	5.47		
	电	kW·h	1.28	0.89	1.14		
	普通成材	m3	0.02246	2046	45.95		
	钢管支撑	kg	2.977488	3.59	10.69		
	零星卡具	kg	0.757206	4.18	3.17		
	圆钉	kg	0.250263	4.97	1.24		
	组合钢模板	kg	1.264149	4.29	5.42		
	橡胶囊φ36	m	0.077004	1.11	0.09		
	橡胶囊外套φ60	m	0.038502	1.11	0.04		
	脱模剂	kg	0.6417	17.15	11.01		
	模板嵌缝料	kg	0.32085	2.76	0.89		
	周转木材	m3	0.002	2046	4.09		
	钢丝绳	kg	0.03	5	0.15		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	6.3	1.51		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.21	3.57	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	624.34	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303013001	项目名称	混凝土板梁封头	计量单位	m3	工程量	33.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-339	C40梁与梁接头混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1226.84	5115.85	129.93	393.46	135.68	122.68	511.59	12.99	39.35	13.57
3-340	梁与梁接头 模板	10m2	0.673999	511.34	466.86	8.11	150.64	51.95	344.64	314.66	5.47	101.53	35.01
综合人工工日		小计							467.32	826.25	18.46	140.88	48.58
4.4088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1501.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	501	508.52		
	草袋子	只	0.312	0.86	0.27		
	水	m3	0.678	3.15	2.14		
	电	kW·h	0.748	0.89	0.67		
	普通成材	m3	0.13817	2046	282.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.985816	6.3	18.81		
	圆钉	kg	0.1348	4.97	0.67		
	脱模剂	kg	0.673999	17.15	11.56		
	模板嵌缝料	kg	0.337	2.76	0.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	826.25	--	

项目编码	040303024005	项目名称	空心板铰缝	计量单位	m3	工程量	191.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-338	C50板梁间灌缝(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1209.67	6636.16	129.93	388.48	133.96	120.97	663.62	12.99	38.85	13.4
综合人工工日		小计							120.97	663.62	12.99	38.85	13.4
1.1412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									849.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	536	544.04		
	普通成材	m3	0.0232	2046	47.47		
	镀锌铁丝8～12#	kg	10.716	6.3	67.51		

新点网上招投标系统

	草袋子	只	2.496	0.86	2.15		
	水	m3	0.778	3.15	2.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	663.62	--	

项目编码	040303019001	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-355	C50桥面混凝土铺装 车行道(商品砼)(泵送)	10m3	0.01	1289.17	5797.48	129.93	411.54	141.91	12.89	57.97	1.3	4.12	1.42
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2		85.86	19.52		24.9	8.59					
综合人工工日		小计							12.89	57.97	1.3	4.12	1.42
0.1216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)S6	m3	0.1015	546	55.42		
	普通成材	m3	0.00017	2046	0.35		
	草袋子	只	1.288	0.86	1.11		
	脱模剂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	模板嵌缝料	kg	0.0008	2.76			
	水	m3	0.315	3.15	0.99		
	电	kW·h	0.09	0.89	0.08		
	塑料薄膜	m2		0.62			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.97	--	

项目编码	040303019002	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	1615.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	5736.23	264.44	148.68	51.27	2.48	57.36	2.64	1.49	0.51
综合人工工日		小计							2.48	57.36	2.64	1.49	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.48

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8251.79	0.41		
	细粒式SBS改性沥青砼混凝土	t	0.0931	607	56.51		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	57.36	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1615.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	24.63	6.3	3.15	0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040303019003	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	1615.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6700.26	221.07	130.36	44.95	2.28	67	2.21	1.3	0.45
综合人工工日		小计							2.28	67	2.21	1.3	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463.17	65.96		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8251.79	0.5		

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	67	--	

项目编码	040303019004	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	486

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	11186.57	216.16	143.1	49.35	2.77	111.87	2.16	1.43	0.49
3-354	C20桥面混凝土铺装 人行道(商品砼)(泵送)	10m3	0.005	1197.59	4774.9	129.93	384.98	132.75	5.99	23.87	0.65	1.92	0.66
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2		85.86	19.52		24.9	8.59					
综合人工工日		小计							8.76	135.74	2.81	3.35	1.15
0.0827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									151.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.8952	124.34	111.31		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.05075	457.55	23.22		
	普通成材	m3	0.000035	2046	0.07		
	草袋子	只	0.3219	0.86	0.28		
	水	m3	0.084	3.15	0.26		
	脱模剂	kg	0.0003	17.15	0.01		
	电	kW·h	0.0396	0.89	0.04		
	模板嵌缝料	kg	0.00015	2.76			
	塑料薄膜	m2		0.62			
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	135.74	--	

项目编码	040303019005	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	486

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	6112.9	84.63	420.17	144.89	13.64	61.13	0.85	4.2	1.45
综合人工工日		小计							13.64	61.13	0.85	4.2	1.45

新点网上招投标系统

0.1287工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							81.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩色陶土砖25*12.5cm	m2	0.97752	50	48.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.61944	0.35	4.42		
	中(粗)砂	t	0.049828	150.57	7.5		
	水	m3	0.009279	3.15	0.03		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	61.13	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	305.2		359.38	123.93	12.39	3.05		3.59	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.05		3.59	1.24
0.1169工日		未计价材料费							121.8				
清单项目综合单价									142.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)50*15			m			1.015		120	121.8			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg			0.204		0.35	0.07			
	中(粗)砂			t			0.014008		150.57	2.11			
	水			m3			0.00507		3.15	0.02			
	石灰膏			m3			0.002952		284.63	0.84			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	124.85		--	

项目编码	060105006001	项目名称	土工布铺设	计量单位	m2	工程量	6.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	5153.97		1322.16	455.92	4.56	5.15		1.32	0.46

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			4.56	5.15		1.32	0.46
0.043工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								11.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	4.97	0.05			
	土工布	m2	1.1152	4.55	5.07			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	5.15		--	

项目编码	010201002001	项目名称	铺设土工合成材料	计量单位	m2	工程量	31.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺油毛毡	1000m2	0.001001	4559.17	11420.71		1322.16	455.92	4.56	11.43		1.32	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.43		1.32	0.46
0.0431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油毛毡						m2	1.116315	10.19	11.38			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	040309002001	项目名称	栏杆	计量单位	m	工程量	132.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-518	钢管栏杆	100m	0.01	4207.14	101500	532.02	1374.36	473.92	42.07	1015	5.32	13.74	4.74
综合人工工日		小计							42.07	1015	5.32	13.74	4.74
0.3969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1080.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	晶铸石-304不锈钢组合栏杆						m	1.015	1000	1015			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1015		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040309004001	项目名称	橡胶支座	计量单位	个	工程量	348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-523	安装支座 板式橡胶支座	100cm3	7.85	2.12	9		0.61	0.21	16.64	70.65		4.79	1.65
综合人工工日		小计							16.64	70.65		4.79	1.65
0.157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式橡胶支座	cm3	785	0.09	70.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.65	--	

项目编码	040309007001	项目名称	桥梁伸缩装置	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-540	安装伸缩缝 毛勒	10m	0.1	501.38	52.79	428.72	269.73	93.01	50.14	5.28	42.87	26.97	9.3
3-339	C50梁与梁接头混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.0098	1226.84	5471.1	129.93	393.46	135.68	12.02	53.62	1.27	3.86	1.33
3-340	梁与梁接头 模板	10m2	0.056	511.34	466.86	8.11	150.64	51.95	28.64	26.14	0.45	8.44	2.91
综合人工工日		小计							90.8	85.04	44.59	39.27	13.54
0.8565工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									723.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛勒伸缩缝GQF-C40（CR）型钢伸缩缝	m	1	450	450		
	电焊条	kg	0.838	6.3	5.28		
	C50粒径20砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.09947	536	53.32		
	草袋子	只	0.030576	0.86	0.03		
	水	m3	0.066444	3.15	0.21		
	电	kW·h	0.073304	0.89	0.07		
	普通成材	m3	0.01148	2046	23.49		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.24808	6.3	1.56		

	圆钉	kg	0.0112	4.97	0.06		
	脱模剂	kg	0.056	17.15	0.96		
	模板嵌缝料	kg	0.028	2.76	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	535.04	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	731.4	0.35		212.11	73.14	7.31			2.12	0.73
6-823	垫层 砂	10m3	0.00436	447.96	2746.03	17.43	134.96	46.54	1.95	11.97	0.08	0.59	0.2
综合人工工日		小计							9.26	11.97	0.08	2.71	0.93
0.0874工日		未计价材料费											50.03
清单项目综合单价													74.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN200	m	1.06	47.2	50.03		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	中(粗)砂	t	0.077957	150.57	11.74		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	62	--	

项目编码	040309009001	项目名称	桥面排（泄）水管	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-535	安装泄水孔 铸铁管	10m	0.21	111.3	1474.29		32.28	11.13	23.37	309.6		6.78	2.34
综合人工工日		小计							23.37	309.6		6.78	2.34
0.2205工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													342.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管DN150	m	2.142	134.15	287.35		
	石油沥青	kg	5.5629	4	22.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	309.6	--	

项目编码	040309010001	项目名称	防水层	计量单位	m2	工程量	1981.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-358	桥面防水层 桥面防水层洒布防水剂	100m2	0.01	286.2	3593.86	72.07	103.9	35.83	2.86	35.94	0.72	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.86	35.94	0.72	1.04	0.36
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料FYT-1防水层	kg	2.5	11.86	29.65		
	玻璃纤维布1.8	m2	2.82	2.23	6.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.94	--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	661.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	587.56	2525.92	24.19	177.41	61.18	58.76	252.59	2.42	17.74	6.12
综合人工工日		小计							58.76	252.59	2.42	17.74	6.12
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													337.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.477	150.57	71.82		
	砾石40	t	1.414	124.34	175.82		
	其他材料费			--	4.95	--	
	材料费小计			--	252.59	--	

项目编码	040305003001	项目名称	浆砌块料	计量单位	m3	工程量	1984.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-225	M10砌块(片)石基础护底 浆砌块(片)石	10m3	0.1	1248.68	3050.45	50.78	376.84	129.95	124.87	305.05	5.08	37.68	13

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			124.87	305.05	5.08	37.68	13
1.178工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				485.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.768	102	180.34			
	草袋子	只	1.9	0.86	1.63			
	水	m3	0.5101	3.15	1.61			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	92.851	0.35	32.5			
	中(粗)砂	t	0.59087	150.57	88.97			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	305.05		--	

项目编码	040901004001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	15.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-252	钢筋制作、安装 钻孔桩钢筋笼 制作、安装	t	1	980.5	4035.71	222.29	348.81	120.28	980.5	4035.71	222.29	348.81	120.28
综合人工工日	小计								980.5	4035.71	222.29	348.81	120.28
9.25工日	未计价材料费												
清单项目综合单价									5707.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)						暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋HPB300 Φ10	t	0.122	4103	500.57								
	钢筋HPB300 Φ10	t	0.915	3769.21	3448.83								
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.2	6.3	13.86								
	电焊条	kg	11.5	6.3	72.45								
	其他材料费			--							--		
	材料费小计			--	4035.71						--		

项目编码	040901004002	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	1.876

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-252	钢筋制作、安装 钻孔桩钢筋笼 制作、安装	t	1	980.5	3979.21	222.29	348.81	120.28	980.5	3979.21	222.29	348.81	120.28

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			980.5	3979.21	222.29	348.81	120.28
9.25工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5651.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ16	t	0.122	3754	457.99			
	钢筋HRB400 Φ16	t	0.915	3754	3434.91			
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.2	6.3	13.86			
	电焊条	kg	11.5	6.3	72.45			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3979.21		--	

项目编码	040901004003	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	5.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-252	钢筋制作、安装 钻孔桩钢筋笼 制作、安装	t	1	980.5	3979.21	222.29	348.81	120.28	980.5	3979.21	222.29	348.81	120.28
综合人工工日		小计							980.5	3979.21	222.29	348.81	120.28
9.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5651.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ 20			t		0.122			3754	457.99			
	钢筋HRB400 Φ20			t		0.915			3754	3434.91			
	镀锌铁丝18～22#			kg		2.2			6.3	13.86			
	电焊条			kg		11.5			6.3	72.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3979.21		--	

项目编码	040901004004	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	68.208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-252	钢筋制作、安装 钻孔桩钢筋笼 制作、安装	t	1	980.5	3930.47	222.29	348.81	120.28	980.5	3930.47	222.29	348.81	120.28
综合人工工日		小计							980.5	3930.47	222.29	348.81	120.28
9.25工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5602.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ22	t	0.122	3707	452.25		
	钢筋HRB400 Φ22	t	0.915	3707	3391.91		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.2	6.3	13.86		
	电焊条	kg	11.5	6.3	72.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3930.47	--	

项目编码	040901004005	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	14.476

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-254	钢筋制作、安装 检测管 制作、安装	t	1	699.6	5209.66	184.95	256.52	88.46	699.6	5209.66	184.95	256.52	88.46
综合人工工日		小计							699.6	5209.66	184.95	256.52	88.46
6.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6439.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ20			t			0.001		3987	3.99			
	钢管			t			1.068		4815	5142.42			
	电焊条			kg			3.4		6.3	21.42			
	镀锌铁丝13～17#			kg			1.3		6.3	8.19			
	其他材料费								--	33.64		--	
	材料费小计								--	5209.66		--	

项目编码	040901002001	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	24.296

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-248	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以内	t	1	2184.66	4283.92	94.24	660.88	227.89	2184.66	4283.92	94.24	660.88	227.89
综合人工工日		小计							2184.66	4283.92	94.24	660.88	227.89
20.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7451.59				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 Φ8	t	1.02	4141	4223.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	9.54	6.3	60.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4283.92	--	

项目编码	040901002002	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	63.432

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-248	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以内	t	1	2184.66	4140.1	94.24	660.88	227.89	2184.66	4140.1	94.24	660.88	227.89
综合人工工日		小计							2184.66	4140.1	94.24	660.88	227.89
20.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7307.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ10	t	1.02	4000	4080		
	镀锌铁丝18～22#	kg	9.54	6.3	60.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4140.1	--	

项目编码	040901002003	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	43.544

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以外	t	1	833.16	4043.23	101.16	270.95	93.43	833.16	4043.23	101.16	270.95	93.43
综合人工工日		小计							833.16	4043.23	101.16	270.95	93.43
7.86工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5341.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ 12	t	1.04	3820	3972.8		
	电焊条	kg	8.28	6.3	52.16		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.9	6.3	18.27		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4043.23	--

项目编码	040901002004	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 ф10以外	t	1	833.16	3974.59	101.16	270.95	93.43	833.16	3974.59	101.16	270.95	93.43
综合人工工日		小计							833.16	3974.59	101.16	270.95	93.43
7.86工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5273.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ16	t	1.04	3754	3904.16		
	电焊条	kg	8.28	6.3	52.16		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.9	6.3	18.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3974.59	--	

项目编码	040901002006	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.493

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 ф10以外	t	1	833.16	4337.55	101.16	270.95	93.43	833.16	4337.55	101.16	270.95	93.43
综合人工工日		小计							833.16	4337.55	101.16	270.95	93.43
7.86工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5636.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 Φ16	t	1.04	4103	4267.12		
	电焊条	kg	8.28	6.3	52.16		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.9	6.3	18.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4337.55	--	

项目编码	040901002005	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.791

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以外	t	1	833.16	3974.59	101.16	270.95	93.43	833.16	3974.59	101.16	270.95	93.43
综合人工工日		小计							833.16	3974.59	101.16	270.95	93.43
7.86工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5273.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ18	t	1.04	3754	3904.16		
	电焊条	kg	8.28	6.3	52.16		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.9	6.3	18.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3974.59	--	

项目编码	040901005001	项目名称	先张法预应力钢筋（钢丝、钢绞线）	计量单位	t	工程量	29.063

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-261	预应力钢筋制作、安装 先张法钢绞线	t	1	1005.94	81.37	158.23	337.61	116.42	1005.94	81.37	158.23	337.61	116.42
综合人工工日		小计							1005.94	81.37	158.23	337.61	116.42
9.49工日		未计价材料费							5700				
清单项目综合单价									7399.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢绞线φ15.20	t	1.14	5000	5700		
	钢板15以外	kg	13	3.9	50.7		
	铁件	kg	4.37	5.15	22.51		
	氧气	m3	1.03	2.83	2.91		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5781.37	--	

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	3.444

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-280	连接板制造、安装 连接板	t	1	5966.74	4999.66	1283.39	2102.54	725.01	5966.74	4999.66	1283.39	2102.54	725.01
综合人工工日		小计							5966.74	4999.66	1283.39	2102.54	725.01
56.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15077.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)12						t	1.05	4000	4200			
	电焊条						kg	90	6.3	567			
	氧气						m3	24.38	2.83	69			
	乙炔气						kg	10.6	15.44	163.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4999.66		--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋 桥面铺装钢筋网				计量单位		t	工程量		11.106	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	1	1484.53	4150.92	16.34	435.25	150.09	1484.53	4150.92	16.34	435.25	150.09
综合人工工日		小计							1484.53	4150.92	16.34	435.25	150.09
14.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6237.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ 10						t	0.513	4000	2052			
	钢筋HRB400 Φ10						t	0.513	4000	2052			
	电焊条						kg	0.17	6.3	1.07			
	镀锌铁丝18～22#						kg	4	6.3	25.2			
	其他材料费								--	20.65		--	
	材料费小计								--	4150.92		--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋 桥面铺装钢筋网				计量单位		t	工程量		14.094	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	1	1484.53	3897.26	16.34	435.25	150.09	1484.53	3897.26	16.34	435.25	150.09

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			1484.53	3897.26	16.34	435.25	150.09
14.005工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									5983.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ18		t	0.513	3754	1925.8			
	钢筋HRB400 Φ18		t	0.513	3754	1925.8			
	电焊条		kg	0.17	6.3	1.07			
	镀锌铁丝18～22#		kg	4	6.3	25.2			
	其他材料费				--	19.39		--	
	材料费小计				--	3897.26		--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.469

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	1	1765.96	4279.64	82.97	536.19	184.89	1765.96	4279.64	82.97	536.19	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4279.64	82.97	536.19	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6849.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋HPB300 Φ8		t	1.02	4141	4223.82							
	镀锌铁丝18～22#		kg	8.86	6.3	55.82							
	其他材料费				--			--					
	材料费小计				--	4279.64		--					

项目编码	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.398

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	1	1765.96	4240.88	82.97	536.19	184.89	1765.96	4240.88	82.97	536.19	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4240.88	82.97	536.19	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6810.89

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 Φ10	t	1.02	4103	4185.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.3	55.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4240.88	--	

项目编码	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.711

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以内	t	1	1765.96	4135.82	82.97	536.19	184.89	1765.96	4135.82	82.97	536.19	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4135.82	82.97	536.19	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6705.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ 10	t	1.02	4000	4080		
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.3	55.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4135.82	--	

项目编码	040901001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.068

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	1	859.66	4341.65	172.35	299.28	103.2	859.66	4341.65	172.35	299.28	103.2
综合人工工日		小计							859.66	4341.65	172.35	299.28	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5776.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 Φ12	t	1.04	4103	4267.12		
	电焊条	kg	8.88	6.3	55.94		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.3	18.59		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4341.65	--

项目编码	040901001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.904

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	1	859.66	4047.33	172.35	299.28	103.2	859.66	4047.33	172.35	299.28	103.2
综合人工工日		小计							859.66	4047.33	172.35	299.28	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5481.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12	t	1.04	3820	3972.8		
	电焊条	kg	8.88	6.3	55.94		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.3	18.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4047.33	--	

项目编码	040901001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.446

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	1	859.66	4018.21	172.35	299.28	103.2	859.66	4018.21	172.35	299.28	103.2
综合人工工日		小计							859.66	4018.21	172.35	299.28	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5452.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ14	t	1.04	3792	3943.68		
	电焊条	kg	8.88	6.3	55.94		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.3	18.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4018.21	--	

项目编码	040901001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.008

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	1	859.66	3978.69	172.35	299.28	103.2	859.66	3978.69	172.35	299.28	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3978.69	172.35	299.28	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5413.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ16	t	1.04	3754	3904.16		
	电焊条	kg	8.88	6.3	55.94		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.3	18.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3978.69	--	

项目编码	040901001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.586

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	1	859.66	3978.69	172.35	299.28	103.2	859.66	3978.69	172.35	299.28	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3978.69	172.35	299.28	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5413.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ 20	t	1.04	3754	3904.16		
	电焊条	kg	8.88	6.3	55.94		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.3	18.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3978.69	--	

项目编码	040901001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	22.588

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	1	859.66	3929.81	172.35	299.28	103.2	859.66	3929.81	172.35	299.28	103.2

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			859.66	3929.81	172.35	299.28	103.2
8.11工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									5364.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ22		t	1.04	3707	3855.28			
	电焊条		kg	8.88	6.3	55.94			
	镀锌铁丝18～22#		kg	2.95	6.3	18.59			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	3929.81		--	

项目编码	040901009002	项目名称	钢套管	计量单位	t	工程量	0.439

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	2103.57	5428.32	369.88	717.3	247.35	2103.57	5428.32	369.88	717.3	247.35
综合人工工日		小计							2103.57	5428.32	369.88	717.3	247.35
19.845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8866.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件抗震锚栓套管					kg	1010	5.15	5201.5				
	电焊条					kg	36.003	6.3	226.82				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	5428.32			--	

项目编码	041103001001	项目名称	围堰	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	2.4	667.8		7732.8	588.04	336.02	1602.72		18558.72	1411.3	806.45
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	2.4		37.8	10594.21	741.59	423.77		90.72	25426.1	1779.82	1017.05
1-530	筑土围堰	100m3	59.4	9299.49		175.54	2747.76	947.5	552389.71		10427.08	163216.94	56281.5
1-819	河道排水 大体量水	1000m3	35.75	122.85		69.97	55.92	19.28	4391.89		2501.43	1999.14	689.26

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			558384.32	90.72	56913.33	168407.2	58794.26
5267.7757工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									842589.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	28.8	3.15	90.72			
	黄土		m3	7187.4					
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	90.72		--	

项目编码	041107002001	项目名称	降、排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	5	280.48	95.55	158.87	127.41	43.94	1402.4	477.75	794.35	637.05	219.7
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	5	219.42		61.02	81.33	28.04	1097.1		305.1	406.65	140.2
1-681	轻型井点 井点设备使用费 简易	套·天	90	286.2	11.46	103.15	112.91	38.94	25758	1031.4	9283.5	10161.9	3504.6
综合人工工日		小计							28257.5	1509.15	10382.95	11205.6	3864.5
266.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55219.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻型井点总管φ100		m	3.205	40.94	131.21							
	轻型井点井管φ40		m	64.1	13.21	846.76							
	橡胶管φ50		m	8.5	26.76	227.46							
	水		m3	72.7	3.15	229.01							
	其他材料费				--	74.71		--					
	材料费小计				--	1509.15		--					

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-8	履带式起重机30t以内 组装拆卸费	次	1	1500	65.39	1659.1			1500	65.39	1659.1		

新点网上招投标系统

25-7	履带式起重机30t以内 场外运输费用	次	1	1440	1750.56	4500.33			1440	1750.56	4500.33		
25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 场外运输费用	次	1	600	767.48	2385.43			600	767.48	2385.43		
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 组装拆卸费	次	1	3600	130.78	1611.62			3600	130.78	1611.62		
综合人工工日		小计							7140	2714.21	10156.48		
59.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20010.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	2046	163.68			
	镀锌铁丝8#						kg	7	6.3	44.1			
	草袋子						只	25	0.86	21.5			
	其他材料费								--	2484.93		--	
	材料费小计								--	2714.21		--	

项目编码	041101002001	项目名称	柱面脚手架	计量单位	m2	工程量	175.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-653	架钢管脚手架 双排 4m内	100m2	0.01	719.53	190.47		208.66	71.95	7.2	1.9		2.09	0.72
综合人工工日		小计							7.2	1.9		2.09	0.72
0.0679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管ϕ48						t	0.00027	3788.66	1.02			
	扣件						个	0.032	4.89	0.16			
	底座						个	0.0045	4.12	0.02			
	竹脚手板						m2	0.0598	7.93	0.47			
	安全网						m2	0.0268	6	0.16			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	237053.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	207776.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	29277.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	155832.01			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2833.31			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2833.31			
合计					398552.18			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桥梁工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	312020.46	100	312020.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9842916.63	2.7	265758.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9842916.63	0.47	46261.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9842916.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10154937.09	9	913944.34
合计					1225964.8

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	237053.55										
2	临时设施	155832.01										
3	建筑工人实名制费用	2833.31										
4	智慧工地费用	2833.31										
5	社会保险费	265758.75										
6	住房公积金	46261.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桥梁工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桥梁工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	440106.9	
1.1	人工费	159269.97	
1.2	材料费	190554.92	
1.3	施工机具使用费	37737.71	
1.4	企业管理费	30270.76	
1.5	利润	22273.54	
2	措施项目费	28153.48	
2.1	单价措施项目费	19738.32	
2.2	总价措施项目费	8415.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5564.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18028.02	
5	税金	43765.96	
6	工程造价	530054.36	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、美观，符合绿化规范要求，利于排水不应有坑洼积水	m2	8035	1.32	10606.2	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：改良法桐，分支点2.8m，无球无毛 2、胸径或干径：Φ15cm 3、株高、冠径：冠幅400-450cm，高650-700cm 4、养护期：二级养护二年	株	266	856.98	227956.68	
3	050102013001	喷播植草籽	1、草(灌木)籽种类：黑麦草与狗牙根混播 2、养护期：二级养护二年	m2	8035	15.38	123578.3	
4	050102001002	移植苗木	1、种类：综合 2、胸径或干径：Φ15cm 3、株高、冠径：综合 4、起挖方式：投标人自行勘查现场，根据实际情况报价，综合考虑缠绳、保护、装卸及运输等 5、养护期：二级养护二年	株	126	507.98	64005.48	
5	050102002001	移植灌木	1、种类：综合 2、地径：D8cm 3、冠丛高：综合 4、蓬径：综合按投标人自行勘查现场，根据实际情况报价 5、起挖方式：投标人自行勘查现场，根据实际情况报价，综合考虑缠绳、保护、装卸及运输等 6、养护期：二级养护二年	株	56	249.29	13960.24	
		分部分项合计					440106.9	
1	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：Φ15cm 2、草绳所绕树干高度：综合考虑	株	392	11.66	4570.72	
2	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：D8cm 2、草绳所绕树干高度：综合考虑	株	56	8.62	482.72	
3	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：乔木支撑综合考虑	株	392	35.32	13845.44	
4	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：灌木支撑综合考虑	株	56	14.99	839.44	
		单价措施合计					19738.32	
合计							459845.22	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(005)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	8035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.09	1.02		5.82	0.19	0.14	0.09		0.52	0.02	0.01
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.01	51			9.69	7.14	0.51			0.1	0.07
综合人工工日		小计							0.6		0.52	0.12	0.08
0.0059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	266

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	12.6	185.89	277.13	204.2	145.86	1.26	18.59	27.71	20.42
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	31.04	62.26	50.43	37.16	26.54	3.1	6.23	5.04	3.72
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	26.84	64.27	45.56	33.57	23.98	2.68	6.43	4.56	3.36
综合人工工日		小计							196.38	7.04	31.25	37.31	27.5
1.9253工日		未计价材料费											557.5
清单项目综合单价									856.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改良法桐Φ15cm，冠幅400-450cm，高650-700cm	株	1.1	500	550		
	基肥	kg	1.5	5	7.5		
	水	m3	0.793	3.15	2.5		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	564.54	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102013001	项目名称	喷播植草籽	计量单位	m2	工程量	8035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-214	坡长8m以内坡度1:1以下(喷播植草)	10m2	0.1	39.58	4.62	12	7.52	5.54	3.96	0.46	1.2	0.75	0.55
3-404	草坪类(II级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	21.11	5.54	7.68	4.01	2.96	2.11	0.55	0.77	0.4	0.3
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.4	3.18	5.79	3.12	2.3	1.64	0.32	0.58	0.31	0.23
综合人工工日		小计							7.71	1.33	2.55	1.46	1.08
0.0756工日		未计价材料费							1.25				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种子(综合)	kg	0.025	50	1.25		
	复合肥	kg	0.006	23.07	0.14		
	喷播粘结剂	kg	0.0013	5.1	0.01		
	喷播保水剂	kg	0.004	4.29	0.02		
	水	m3	0.1024	3.15	0.32		
	无纺布	m2	0.018	1.23	0.02		
	肥料	kg	0.32	1.77	0.57		
	药剂	kg	0.0106	22.3	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	050102001002	项目名称	移植苗木	计量单位	株	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1193.4	33	116.18	226.75	167.08	119.34	3.3	11.62	22.68	16.71
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	9.45	120.83	193.8	142.8	102	0.95	12.08	19.38	14.28
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	31.04	62.26	50.43	37.16	26.54	3.1	6.23	5.04	3.72
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	26.84	64.27	45.56	33.57	23.98	2.68	6.43	4.56	3.36
D00016	移植苗木运输装卸	株	1		100					100			
综合人工工日		小计							271.86	110.03	36.36	51.66	38.07

2.6653工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							507.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	10	0.33	3.3		
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.693	3.15	2.18		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	移植苗木运输装卸	株	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.03	--	

项目编码	050102002001	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-38	起挖灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	13.2		96.9	71.4	51	1.32		9.69	7.14
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	3.94		96.9	71.4	51	0.39		9.69	7.14
D00016	移植苗木运输装卸	株	1		100					100			
3-419备注1	灌木(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	27.17	8.22	17.19	5.16	3.8	2.72	0.82	1.72	0.52	0.38
3-367	灌木(II级)蓬径100cm以内	10株	0.1	25.6	9.22	14.33	4.86	3.58	2.56	0.92	1.43	0.49	0.36
综合人工工日		小计							107.28	103.45	3.15	20.39	15.02
1.0517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳			kg	4				0.33	1.32			
	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内			株	1.05								
	基肥			kg	0.7								
	水			m3	0.2524				3.15	0.8			
	移植苗木运输装卸			株	1				100	100			
	肥料			kg	0.567				1.77	1			
	药剂			kg	0.0152				22.3	0.34			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	103.45	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	51	9.9		9.69	7.14	7.65	1.49		1.45	1.07
综合人工工日		小计							7.65	1.49		1.45	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	4.5	0.33	1.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.15	38.25	6.6		7.27	5.36	5.74	0.99		1.09	0.8
综合人工工日		小计							5.74	0.99		1.09	0.8
0.0563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	244.67		15.5	11.42	8.16	24.47		1.55	1.14
综合人工工日		小计							8.16	24.47		1.55	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33	4.36	23.24		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.47	--	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	84.74		9.3	6.85	4.9	8.47		0.93	0.69
综合人工工日		小计							4.9	8.47		0.93	0.69
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.47	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	5564.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4598.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	965.67			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	2529.15			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	183.94			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	137.95			
合计					8415.16			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18028.02	100	18028.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	468260.38	3.3	15452.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	468260.38	0.55	2575.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	468260.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	486288.4	9	43765.96
合计					61793.98

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5564.12										
2	临时设施	2529.15										
3	建筑工人实名制费用	183.94										
4	智慧工地费用	137.95										
5	社会保险费	15452.59										
6	住房公积金	2575.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	881012.4	
1.1	人工费	114719.45	
1.2	材料费	683848.8	
1.3	施工机具使用费	18200.37	
1.4	企业管理费	49343.01	
1.5	利润	14900.77	
2	措施项目费	24847.91	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	24847.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10731.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21003.9	
5	税金	83417.78	
6	工程造价	1010281.99	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040801003001	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱式变电站 2、型号：SCB11-10kV-100kVA 3、容量（KV·A）：100,10±2*2.5%/0.4KV,D,yn11 Ud=4% 4、组合形式：箱体底框采用#16工字钢制作，箱体采用复合彩钢板，高压采用环网柜型，低压采用GGD柜型 5、含基础、接地、围栏、警示牌防水、防火、防小动物封堵，电缆头及接线端子、预埋管等 6、其他参数及要求详见施工图 7、必须符合现行验收规范及送电要求	台	1	69512.39	69512.39	
2	040801010001	落地式配电箱	1、名称：路灯控制柜AL1 2、规格、型号：室外防雨型，IP55（不锈钢箱体） 3、由承包商根据国家相关规范和当地供电部门、照明管理部门的要求进行深化设计并安装，并设置户外接地系统。 4、含基础、接地、路灯集中监控终端、电缆头及接线端子、预埋管、调试等，具体以当地常规为准 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	6770.25	6770.25	
3	040805002001	12米单臂路灯	1、名称：12米单臂路灯 2、型号：LED灯，车行道侧功率P=180W 3、含灯杆，灯具，驱动电源，调光模块、基础、土方开挖回填、接地、接线、预埋管、调试等，最终灯杆、灯具色彩由业主定案； 4、详细参数及要求详见施工图设计	套	48	5359.43	257252.64	
4	040805002004	12米单臂路灯	1、名称：12米单臂路灯 2、型号：LED灯，车行道侧功率P=180W 3、桥上路灯含灯杆，灯具，驱动电源，调光模块、接地、接线、预埋管、调试等，最终灯杆、灯具色彩由业主定案； 4、详细参数及要求详见施工图设计	套	6	4761.65	28569.9	
5	040805002002	12米单臂路灯	1、名称：12米单臂路灯移位（原有基础拆除、新设基础） 2、型号：LED灯，车行道侧功率P=180W 3、含灯杆，灯具，驱动电源，调光模块、基础、土方开挖回填、接地、接线、预埋管、调试等 4、详细参数及要求详见施工图设计	套	14	1067.12	14939.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040805002003	15m成套中杆灯	1、名称：15米倾倒式中杆灯（3火） 2、型号：LED灯，功率P=3*250W 3、含灯杆，灯具，驱动电源，调光模块，基础、接线调试等，最终灯杆、灯具色彩由业主定案； 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	2	14775.12	29550.24	
7	040803001001	电缆	1、名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-1kV-5x16 3、敷设方式、部位：道路照明主干电缆 4、含电缆头、电缆测试等 5、详细参数及要求详见施工图设计	m	2000	112.7	225400	
8	040803001003	电缆	1、名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV-5*6 3、敷设方式、部位：八字出水口闸门埋地外线接入	m	400	53.47	21388	
9	040804002001	配线	1、名称：聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：灯杆内部电线 3、型号：BVV-0.5kV-3x2.5 4、详细参数及要求详见施工图设计	m	840	9.32	7828.8	
10	040804001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：Φ63 3、配置形式：埋地 4、含管件、垫层、开挖、回填 、余土弃置等所有工作内容，运距投标人自行考虑 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	1820	64.56	117499.2	
11	040804001002	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC100，壁厚5mm 3、敷设方式：埋地 4、含管件、垫层、开挖、回填 、余土弃置等所有工作内容，运距投标人自行考虑 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	25	123.68	3092	
12	040804001003	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、敷设方式：埋地 4、含管件、垫层、开挖、回填 、余土弃置等所有工作内容，运距投标人自行考虑 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	400	59.7	23880	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040205001001	手孔井	1、名称：手孔井 2、材料品种：采用MU20混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，内壁1：2.5水泥砂浆抹面1 3、盖板材质、规格：手孔井盖板、井盖座均采用钢纤维混凝土井盖、井座，井盖中央应标明“路灯”字样 4、含相关附件等所有内容 5、详细参数、做法及其他要求详见图集07SD101-8中第120/122页及施工图设计	座	2	1229.66	2459.32	
14	040804004001	DXF1导线分流器	1、名称：DXF1导线分流器 2、防水型，内部元件规格由直流电源柜厂家提供, 3、详细参数及要求详见施工图设计	个	132	49.13	6485.16	
15	040801024001	控制器	1、名称：调光单灯控制器 2、详细参数及要求详见施工图设计	台	64	515.37	32983.68	
16	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*50*5 L=2.5m 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	根	64	110.51	7072.64	
17	040806002001	接地母线	1、名称：基础预埋件 2、材质：含接地线，-40*4热镀锌扁钢 L=800mm 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	64	42.04	2690.56	
18	040803001002	电缆	1、名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-1kV-4*50+1*25mm2 3、含电缆头、电缆测试等 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	60	271.97	16318.2	
19	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	系统	1	1818.96	1818.96	
20	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 2、电压等级（kV）：1KV 3、详细参数及要求见施工图设计	系统	1	889.6	889.6	
21	040807002001	供电系统调试	1、名称：照度测试 2、到达设计及规范使用要求 3、其他要求及详细参数见图纸	项	1	861.45	861.45	
22	040807001001	变压器系统调试	1、名称：变压器系统调试 2、型号：SCB11-10kV-100kVA 3、容量（KV·A）：100 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	系统	1	3749.73	3749.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					881012.4	
		单价措施合计						
合计							881012.4	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路照明工程(006)

项目编码	040801003001	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-10	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量100kVA以下)	台	1	1191.55	916.89	450.24	512.37	154.9	1191.55	916.89	450.24	512.37	154.9
D00001	箱变基础（基础由制造厂家依据本电气图纸设计确定）	台	1		15000					15000			
D00002	成品围栏	台	1		1000					1000			
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	4	37.1	2.83	10.91	15.95	4.82	148.4	11.32	43.64	63.8	19.28
综合人工工日		小计							1339.95	16928.21	493.88	576.17	174.18
12.641工日		未计价材料费							50000				
清单项目综合单价									69512.39				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量100kVA以下)	台	1	50000	50000		
	变压器油	kg	0.6	12.86	7.72		
	棉纱线	kg	0.15	5.57	0.84		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	电焊条	kg	0.85	6.3	5.36		
	白布	m2	0.8	3.43	2.74		
	无光调和漆	kg	0.6	12.86	7.72		
	防锈漆	kg	0.6	15.17	9.1		
	汽油	kg	0.8	9.92	7.94		
	焊锡	kg	0.35	36.87	12.9		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.07	51.45	3.6		
	电力复合脂一级	kg	0.2	17.15	3.43		
	钢锯条	根	5	0.21	1.05		
	钢垫板δ1～3	kg	11	3.77	41.47		
	镀锌扁钢-6×60	kg	144	5.6	806.4		
	精制带母镀锌螺栓M16×200	套	6.1	1.56	9.52		
	扁钢-4×45	kg	1.04	5.6	5.82		
	沥青漆	kg	0.08	10.29	0.82		
	其他材料费			--	16000.06	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	66928.21	--	

项目编码	040801010001	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	成套配电箱安装 落地式	台	1	346.3	31.6	73.45	148.91	45.02	346.3	31.6	73.45	148.91	45.02
6-820	垫层 C10混凝土	10m3	0.015	919.02	4665.85		395.18	119.47	13.79	69.99		5.93	1.79
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.039	1095.62	20.57	226.95	471.12	142.43	42.73	0.8	8.85	18.37	5.55
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.138	192.71	165.11		82.87	25.05	26.59	22.79		11.44	3.46
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.83	10.91	15.95	4.82	37.1	2.83	10.91	15.95	4.82
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.2	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	58.19	0.32	0.44	25.02	7.57
综合人工工日		小计							524.7	128.33	93.65	225.62	68.21
4.9501工日		未计价材料费							5729.74				
清单项目综合单价									6770.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯控制柜AL1	台	1	5500	5500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条	kg	0.34	6.3	2.14		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板δ1～3	kg	0.3	3.77	1.13		
	黑胶布	卷	0.2	1.72	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	12.86	0.26		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.6	8.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	6.125	0.67	4.1		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.153	444.92	68.07		
	电	kW·h	0.24372	0.89	0.22		
	水	m3	0.30162	3.15	0.95		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.39585	447.84	177.28		
	草袋子	只	0.2067	0.86	0.18		
	组合钢模板	kg	0.8142	4.29	3.49		

	钢管支撑	kg	0.32016	3.59	1.15		
	零星卡具	kg	1.6629	4.18	6.95		
	普通成材	m3	0.00414	2046	8.47		
	圆钉	kg	0.03312	4.97	0.16		
	脱模剂	kg	0.138	17.15	2.37		
	模板嵌缝料	kg	0.069	2.76	0.19		
	热镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m	根	1	38.9	38.9		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.6	1.46		
	沥青漆	kg	0.022	10.29	0.23		
	接地扁钢-40*4	m	2	6.78	13.56		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	5858.07	--	

项目编码	040805002001	项目名称	12米单臂路灯	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	926.44	833	374.15	398.37	120.44	92.64	83.3	37.42	39.84	12.04
8-534	照明器件安装 风雨灯头	10套	0.1	53	34.86		22.79	6.89	5.3	3.49		2.28	0.69
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0507	1095.62	20.57	226.95	471.12	142.43	55.55	1.04	11.51	23.89	7.22
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.312	192.71	165.11		82.87	25.05	60.13	51.51		25.86	7.82
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.022	859.66	3977.34	172.35	369.65	111.76	18.91	87.5	3.79	8.13	2.46
综合人工工日		小计							232.53	226.84	52.72	100	30.23
2.1936工日		未计价材料费							4717.11				
清单项目综合单价									5359.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12米单臂灯架	套	1.01	3549.16	3584.65		
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		
	直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
	羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	21	2.4	50.4		
	碳素钢丝	kg	0.011	7.31	0.08		

	LED灯，车行道侧功率P=180W	套	1	900	900		
	风雨灯头连铅吊环	套	1.01	2.4	2.42		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.99	0.97	0.96		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.514605	451.72	232.46		
	草袋子	只	0.26871	0.86	0.23		
	水	m3	0.190632	3.15	0.6		
	电	kW·h	0.237276	0.89	0.21		
	组合钢模板	kg	1.8408	4.29	7.9		
	钢管支撑	kg	0.72384	3.59	2.6		
	零星卡具	kg	3.7596	4.18	15.72		
	普通成材	m3	0.00936	2046	19.15		
	圆钉	kg	0.07488	4.97	0.37		
	脱模剂	kg	0.312	17.15	5.35		
	模板嵌缝料	kg	0.156	2.76	0.43		
	钢筋ϕ10以外HRB400	t	0.02288	3752.7	85.86		
	电焊条	kg	0.19536	6.3	1.23		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0649	6.3	0.41		
	其他材料费			--	2.53	--	
	材料费小计			--	4943.95	--	

项目编码	040805002004	项目名称	12米单臂路灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	926.44	833	374.15	398.37	120.44	92.64	83.3	37.42	39.84	12.04
8-534	照明器件安装 风雨灯头	10套	0.1	53	34.86		22.79	6.89	5.3	3.49		2.28	0.69
综合人工工日		小计							97.94	86.79	37.42	42.12	12.73
0.924工日		未计价材料费							4484.65				
清单项目综合单价									4761.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12米单臂灯架	套	1.01	3549.16	3584.65		
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		

	直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
	羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	21	2.4	50.4		
	碳素钢丝	kg	0.011	7.31	0.08		
	LED灯，车行道侧功率P=180W	套	1	900	900		
	风雨灯头连铅吊环	套	1.01	2.4	2.42		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.99	0.97	0.96		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	4571.44	--	

项目编码	040805002002	项目名称	12米单臂路灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-419*0.5	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 拆除	10套	0.1	463.22		187.08	199.18	60.22	46.32		18.71	19.92	6.02
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式安装	10套	0.1	926.44	833	374.15	398.37	120.44	92.64	83.3	37.42	39.84	12.04
8-534*0.5	照明器件安装 风雨灯头 拆除	10套	0.1	26.5			11.4	3.45	2.65			1.14	0.35
8-534	照明器件安装 风雨灯头安装	10套	0.1	53	34.86		22.79	6.89	5.3	3.49		2.28	0.69
1-414备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000507	51.52	340	7387.29	22.15	6.7	0.03	0.17	3.75	0.01	
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001686	515.16		3888	221.52	66.97	0.87		6.56	0.37	0.11
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001879	5460.7			2348.1	709.89	10.26			4.41	1.33
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.0118	3406.95	4.88		1464.99	442.9	40.2	0.06		17.29	5.23
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0507	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	55.55	233.5	18.09	23.89	7.22
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.312	192.71	165.11		82.87	25.05	60.13	51.51		25.86	7.82
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.022	859.66	3977.34	172.35	369.65	111.76	18.91	87.5	3.79	8.13	2.46
综合人工工日		小计							332.86	459.53	88.32	143.14	43.27
3.1401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1067.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		

	直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
	羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	21	2.4	50.4		
	碳素钢丝	kg	0.011	7.31	0.08		
	风雨灯头连铅吊环	套	1.01	2.4	2.42		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.99	0.97	0.96		
	合金钎头φ135	个	0.000063	2744.16	0.17		
	水	m3	0.208922	3.15	0.66		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.514605	451.72	232.46		
	草袋子	只	0.26871	0.86	0.23		
	电	kW·h	0.237276	0.89	0.21		
	组合钢模板	kg	1.8408	4.29	7.9		
	钢管支撑	kg	0.72384	3.59	2.6		
	零星卡具	kg	3.7596	4.18	15.72		
	普通成材	m3	0.00936	2046	19.15		
	圆钉	kg	0.07488	4.97	0.37		
	脱模剂	kg	0.312	17.15	5.35		
	模板嵌缝料	kg	0.156	2.76	0.43		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.02288	3752.7	85.86		
	电焊条	kg	0.19536	6.3	1.23		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0649	6.3	0.41		
	其他材料费			--	2.53	--	
	材料费小计			--	459.53	--	

项目编码	040805002003	项目名称	15m成套中杆灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-464	成套型 灯高18m以下 灯火数7火	套	1	891.46	1007.67	469.09	383.33	115.89	891.46	1007.67	469.09	383.33	115.89
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0073	515.16		3888	221.52	66.97	3.76		28.38	1.62	0.49
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0081	5460.7			2348.1	709.89	44.23			19.02	5.75

1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0642	3406.95	4.88		1464.99	442.9	218.73	0.31		94.05	28.43
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.17	1095.62	20.57	226.95	471.12	142.43	186.26	3.5	38.58	80.09	24.21
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.68	192.71	165.11		82.87	25.05	131.04	112.27		56.35	17.03
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.00315	859.66	3950.21	172.35	369.65	111.76	2.71	12.44	0.54	1.16	0.35
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.0237	1541.24	3907.24	403.42	662.73	200.36	36.53	92.6	9.56	15.71	4.75
综合人工工日		小计							1514.72	1228.79	546.15	651.33	196.9
14.2897工日		未计价材料费							10637.23				
清单项目综合单价									14775.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15米倾倒式中杆灯（3火）LED灯，功率P=3*250W	套	1.01	9760.19	9857.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	36	2.2	79.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V50mm2	m	22	40.7	895.4		
	精制六角带帽螺栓M12×65	套	8.16	0.41	3.35		
	碳素钢丝	kg	0.05	7.31	0.37		
	水	m3	0.73871	3.15	2.33		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.7255	451.72	779.44		
	草袋子	只	0.901	0.86	0.77		
	电	kW·h	0.7956	0.89	0.71		
	组合钢模板	kg	4.012	4.29	17.21		
	钢管支撑	kg	1.5776	3.59	5.66		
	零星卡具	kg	8.194	4.18	34.25		
	普通成材	m3	0.0204	2046	41.74		
	圆钉	kg	0.1632	4.97	0.81		
	脱模剂	kg	0.68	17.15	11.66		
	模板嵌缝料	kg	0.34	2.76	0.94		
	钢筋φ10以外	t	0.003276	3726.62	12.21		
	电焊条	kg	0.027972	6.3	0.18		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.009293	6.3	0.06		
	钢筋综合	t	0.024885	3695.2	91.96		
	电焊条J422	kg	0.06162	6.3	0.39		
	其他材料费			--	29.59	--	
	材料费小计			--	11866.02	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	968.73	227.72	13.35	416.55	125.93	9.69	2.28	0.13	4.17	1.26
8-245备注3	干包式电力电缆终端头制作安装1kV以下(截面35mm2以内)	个	0.031	69.96	70.08		30.08	9.09	2.17	2.17		0.93	0.28
综合人工工日		小计							11.86	4.45	0.13	5.1	1.54
0.1119工日		未计价材料费							89.62				
清单项目综合单价									112.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-5x16	m	1	89.62	89.62		
	破布	kg	0.0158	6	0.09		
	汽油	kg	0.01905	9.92	0.19		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00416	6.3	0.03		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01326	8.58	0.11		
	沥青绝缘胶	kg	0.0013	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00065	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.00208	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.09243	8.79	0.81		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.2106	1.44	0.3		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.0062	58.91	0.37		
	固定卡子3×80	个	0.06386	2.49	0.16		
	塑料手套ST型	副	0.03255	3.43	0.11		
	焊锡	kg	0.00155	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00031	51.45	0.02		
	电力复合脂一级	kg	0.00093	17.15	0.02		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.0186	12.43	0.23		
	塑料带20mm×40m	kg	0.00434	2.14	0.01		
	铜铝过渡接线端子35mm2	个	0.076074	8.88	0.68		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.03162	4.23	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	0.279	0.67	0.19		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	94.07	--	

项目编码	040803001003	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	968.73	227.72	13.35	416.55	125.93	9.69	2.28	0.13	4.17	1.26
综合人工工日		小计							9.69	2.28	0.13	4.17	1.26
0.0914工日		未计价材料费							35.94				
清单项目综合单价									53.47				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	YJV-1kV-5x6	m	1	35.94	35.94		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.00975	9.92	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00416	6.3	0.03		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01326	8.58	0.11		
	沥青绝缘胶	kg	0.0013	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00065	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.00208	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.09243	8.79	0.81		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.2106	1.44	0.3		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	840

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	63.6	0.68		27.35	8.27	0.64	0.01		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	0.01		0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费							8.32				
清单项目综合单价									9.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-0.5kV-3x2.5	m	1.16	7.17	8.32		
	碳素钢丝	kg	0.0009	7.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	49.02	366.52	672.76	203.39	15.65	0.49	3.67	6.73	2.03
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.00018	515.16		6971.71	221.52	66.97	0.09		1.25	0.04	0.01
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0002	4947.23			2127.31	643.14	0.99			0.43	0.13
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		173.85	509.49	154.03	2.37		0.35	1.02	0.31
综合人工工日		小计							19.1	0.49	5.27	8.22	2.48
0.1802工日		未计价材料费							29				
清单项目综合单价									64.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管Φ63	m	1.16	25	29		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.3	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.49	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	519.12	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.19	1.03	12.53	3.79
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.00018	515.16		6971.71	221.52	66.97	0.09		1.25	0.04	0.01
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0002	4947.23			2127.31	643.14	0.99			0.43	0.13
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		173.85	509.49	154.03	2.37		0.35	1.02	0.31
综合人工工日		小计							32.6	5.19	2.63	14.02	4.24
0.3076工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									123.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管RC100	m	1.03	63.11	65		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.3	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.3	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	9.01	0.1		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	70.19	--	

项目编码	040804001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-290	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1272	159.15	38.18	546.96	165.36	12.72	1.59	0.38	5.47	1.65
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.00018	515.16		6971.71	221.52	66.97	0.09		1.25	0.04	0.01

1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0002	4947.23			2127.31	643.14	0.99			0.43	0.13
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		173.85	509.49	154.03	2.37		0.35	1.02	0.31
综合人工工日		小计							16.17	1.59	1.98	6.96	2.1
0.1526工日		未计价材料费							30.9				
清单项目综合单价									59.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.03	30	30.9		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.1648	1.65	0.27		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.3	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25～32	个	0.1545	0.25	0.04		
	锁紧螺母3×25～32	个	0.1545	0.49	0.08		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0138	15.17	0.21		
	电焊条	kg	0.009	6.3	0.06		
	钢锯条	根	0.02	0.21			
	溶剂汽油	kg	0.0035	9.01	0.03		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	32.49	--	

项目编码	040205001001	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.0121	91.05		13.3	39.15	11.84	1.1		0.16	0.47	0.14
6-785	非定型井垫层C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0242	1549.72	4734.2	156.37	666.38	201.46	37.5	114.57	3.78	16.13	4.88
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.0088	1055.02	3232.16	50.67	453.66	137.15	9.28	28.44	0.45	3.99	1.21
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.06655	1982.09	4129.94	101.64	852.3	257.67	131.91	274.85	6.76	56.72	17.15
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0307	2023.96	920.3	68.53	870.3	263.11	62.14	28.25	2.1	26.72	8.08
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.01615	1226.31	3925.62	198.51	527.31	159.42	19.8	63.4	3.21	8.52	2.57
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	2212.25		204.38	61.79	47.53	221.23		20.44	6.18
综合人工工日		小计							309.26	730.74	16.46	132.99	40.21
2.9176工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1229.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.24684	451.72	111.5		
	电	kW·h	0.098736	0.89	0.09		
	水	m3	0.425641	3.15	1.34		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.091249	6.3	0.57		
	圆钉	kg	0.173624	4.97	0.86		
	模板木材	m3	0.012716	2046	26.02		
	脱模剂	kg	0.088	17.15	1.51		
	机砖	百块	3.447956	50	172.4		
	沥青漆	kg	0.700035	10.29	7.2		
	铸铁爬梯	kg	5.646102	4.5	25.41		
	钢筋φ10以内	t	0.016473	3809	62.75		
	钢纤维井盖（不可回收）	套	1	200	200		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	96.649967	0.35	33.83		
	中(粗)砂	t	0.496298	150.57	74.73		
	其他材料费			--	12.53	--	
	材料费小计			--	730.74	--	

项目编码	040804004001	项目名称	DXF1导线分流器	计量单位	个	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-388	路灯专用接线盒	10个	0.1	84.8	1.99		36.46	11.02	8.48	0.2		3.65	1.1
综合人工工日		小计							8.48	0.2		3.65	1.1
0.08工日		未计价材料费							35.7				
清单项目综合单价									49.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DXF1导线分流器	个	1.02	35	35.7		
	半圆头螺钉M4×30	十个	0.206	0.08	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	35.9	--

项目编码	040801024001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-73	控制器、启动器安装 控制器 主令	台	1	190.8	15.55	2.18	82.04	24.8	190.8	15.55	2.18	82.04	24.8
综合人工工日		小计							190.8	15.55	2.18	82.04	24.8
1.8工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									515.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调光单灯控制器	台	1	200	200		
	电焊条	kg	0.1	6.3	0.63		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	电力复合脂一级	kg	0.03	17.15	0.51		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.67	5.6	3.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×70	套	1	0.67	0.67		
	精制带母镀锌螺栓M12×80	套	4.11	1.23	5.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	215.55	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.83	10.91	15.95	4.82	37.1	2.83	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.83	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							38.9				
清单项目综合单价									110.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m	根	1	38.9	38.9		
	电焊条	kg	0.15	6.3	0.95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.6	1.46		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	41.73	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	套	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.08	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	23.28	0.13	0.17	10.01	3.03
综合人工工日		小计							23.28	0.13	0.17	10.01	3.03
0.2196工日		未计价材料费							5.42				
清单项目综合单价									42.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4	m	0.8	6.78	5.42		
	电焊条	kg	0.016	6.3	0.1		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.0008	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.55	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-240备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面120mm2以内)	100m	0.01	1745.93	356.57	93.48	750.75	226.97	17.46	3.57	0.93	7.51	2.27
8-246备注3	干包式电力电缆终端头制作安装1kV以下(截面120mm2以内)	个	0.033333	114.48	106.97		49.23	14.88	3.82	3.57		1.64	0.5
综合人工工日		小计							21.28	7.14	0.93	9.15	2.77
0.2007工日		未计价材料费							230.7				
清单项目综合单价									271.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-4*50+1*25mm2	m	1	230.7	230.7		
	破布	kg	0.024467	6	0.15		
	汽油	kg	0.024017	9.92	0.24		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00585	6.3	0.04		

	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.02015	8.58	0.17		
	沥青绝缘胶	kg	0.00195	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00104	10.29	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0871	8.79	0.77		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.00182	6.86	0.01		
	镀锌电缆卡子3×50	个	0.2899	5.77	1.67		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.182	1.44	0.26		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.008333	58.91	0.49		
	固定卡子3×80	个	0.068666	2.49	0.17		
	塑料手套ST型	副	0.035	3.43	0.12		
	焊锡	kg	0.003333	36.87	0.12		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000667	51.45	0.03		
	电力复合脂一级	kg	0.001667	17.15	0.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.026666	12.43	0.33		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	铜铝过渡接线端子120mm2	个	0.063099	24.01	1.52		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.034	4.23	0.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	0.133332	0.67	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.166665	1	0.17		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	237.84	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1166			501.38	151.58	1166			501.38	151.58
综合人工工日		小计							1166			501.38	151.58
11工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1818.96	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--		--		

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	4.01	54.43	229.1	69.26	532.8	4.01	54.43	229.1	69.26
综合人工工日		小计							532.8	4.01	54.43	229.1	69.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									889.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	4.01		--				
	材料费小计					--	4.01		--				

项目编码	040807002001	项目名称	供电系统调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-632	照度测试 道路宽度40m以上	区域	1	424		200.01	182.32	55.12	424		200.01	182.32	55.12
综合人工工日		小计							424		200.01	182.32	55.12
4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									861.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	040807001001	项目名称	变压器系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1815	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量560kVA以下	系统	1	2024.64	15.26	576.03	870.6	263.2	2024.64	15.26	576.03	870.6	263.2
综合人工工日		小计							2024.64	15.26	576.03	870.6	263.2
18.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3749.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.26		--	
	材料费小计								--	15.26		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	10731.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	9906.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	825.51			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13620.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	247.65			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	247.65			
合计					24847.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路照明工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21003.9	100	21003.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	850360.31	2.1	17857.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	850360.31	0.37	3146.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	850360.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	926864.21	9	83417.78
合计					104421.68

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	10731.66										
2	临时设施	13620.95										
3	建筑工人实名制费用	247.65										
4	智慧工地费用	247.65										
5	社会保险费	17857.57										
6	住房公积金	3146.33										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路照明工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路照明工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	572026.72	
1.1	人工费	28345.11	
1.2	材料费	509324.61	
1.3	施工机具使用费	18479.39	
1.4	企业管理费	12190.54	
1.5	利润	3687.07	
2	措施项目费	17218.01	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	17218.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7436.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14554.35	
5	税金	54341.92	
6	工程造价	658141	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通安全设施						
1	040205003001	标杆	1、类型：直标杆 2、材质：热镀锌处理（银灰色） 3、规格尺寸：立柱Zφ88.5-3400直标杆 4、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层、C25混凝土基础，含钢筋、钢板、预埋件、模板 5、土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体要求详见图纸设计	根	24	849.05	20377.2	
2	040205003002	标杆	1、类型：单悬臂式标志3F4x3m 2、材质：热镀锌处理（银灰色） 3、规格尺寸：立柱φ299×12.0×8100 横杆各三个φ127×8×4560、φ127×8×681 4、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层、C25混凝土基础，含钢筋、钢板、预埋件、模板 5、土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体要求详见图纸设计	根	5	17105.87	85529.35	
3	040205003003	标杆	1、类型：2F杆 2、材质：热镀锌处理（银灰色） 3、规格尺寸：立柱φ273×14.0×6550 横杆各三个φ140×9.5×2470、φ140×9.5×661 4、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层、C25混凝土基础，含钢筋、钢板、预埋件、模板 5、具体要求详见设计图纸	根	1	11847.98	11847.98	
4	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：400cm*300cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	5	3969.4	19847	
5	040205004002	标志板	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：135cm*40cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	3	367.82	1103.46	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040205004003	标志板	1、类型：限速标志 2、材质、规格尺寸：Φ80cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	5	292.82	1464.1	
7	040205004004	标志板	1、类型：禁止停车标志 2、材质、规格尺寸：Φ80cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	5	292.82	1464.1	
8	040205004005	标志板	1、类型：限速标志 2、材质、规格尺寸：Φ100cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	1	307.82	307.82	
9	040205004006	标志板	1、类型：禁止停车标志 2、材质、规格尺寸：Φ100cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	1	307.82	307.82	
10	040205004007	标志板	1、类型：人行横道标志 2、材质、规格尺寸：80cm*80cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	3	357.82	1073.46	
11	040205004008	标志板	1、类型：注意行人标志 2、材质、规格尺寸：三角形边长90cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	2	327.82	655.64	
12	040205004009	标志板	1、类型：T形交叉路口标志 2、材质、规格尺寸：三角形边长90cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	2	327.82	655.64	
13	040205004010	标志板	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：六边形Φ80cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	2	367.82	735.64	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040205004011	标志板	1、类型：禁止向左转弯标志 2、材质、规格尺寸：Φ80cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	1	292.82	292.82	
15	040205004012	标志板	1、类型：右侧变窄标志 2、材质、规格尺寸：三角形边长90cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	1	327.82	327.82	
16	040205004013	标志板	1、类型：机动车道靠左行驶 2、材质、规格尺寸：Φ80cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	4	292.82	1171.28	
17	040205004014	标志板	1、类型：非机动车道靠右行驶 2、材质、规格尺寸：Φ80cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	4	292.82	1171.28	
18	040205004015	标志板	1、类型：车行道行驶方向标志 2、材质、规格尺寸：150cm*100cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	4	672.58	2690.32	
19	040205004016	标志板	1、类型：线型诱导标志 2、材质、规格尺寸：240cm*160cm*3mm 3、板面反光膜等级：标志板反光材料道路采用二类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	1	1330.17	1330.17	
20	040205004017	标志板	1、类型：太阳能黄闪灯 2、具体要求详见图纸设计	块	1	607.82	607.82	
21	040205006001	标线	1、材料品种：干膜厚度1.8~2.5mm 2、工艺：热熔 3、线型：综合考虑各种颜色、线型、字体、箭头、符号标记等 4、具体要求详见设计图纸	m2	1432.8	40	57312	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040205012001	护栏	1、类型：非机动车道护栏 2、规格、型号：上横杆55×40×1.8mm异型管、下横杆60×40×1.8mm异型管、竖杆20×1.5mm圆管、竖杆套管38×1.5mm圆管、铸铁底座400×300×150mm 3、具体做法及尺寸详见设计图纸	m	1894	191	361754	
		分部小计					572026.72	
		分部分项合计					572026.72	
		单价措施合计						
合计							572026.72	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通安全设施工程(007)

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ88.5-3400以内	套	1	47.7		28.65	20.51	6.2	47.7		28.65	20.51	6.2
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.000975	515.16		4544.5	221.52	66.97	0.5		4.43	0.22	0.07
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001083	5460.7			2348.1	709.89	5.91			2.54	0.77
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.008213	3406.95	4.88		1464.99	442.9	27.98	0.04		12.03	3.64
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02125	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	23.28	97.87	7.58	10.01	3.03
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0049	692.18	2371.16		297.64	89.98	3.39	11.62		1.46	0.44
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.17	192.71	165.11		82.87	25.05	32.76	28.07		14.09	4.26
综合人工工日		小计							141.52	137.6	40.66	60.86	18.41
1.3352工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									849.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ88.5*3*3390，含钢板配件等	套	1	450	450		
	水	m3	0.09263	3.15	0.29		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.215688	451.72	97.43		
	草袋子	只	0.112625	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.09945	0.89	0.09		
	碎石50～80	t	0.07497	124.34	9.32		
	碎石25～40	t	0.018473	124.34	2.3		
	组合钢模板	kg	1.003	4.29	4.3		
	钢管支撑	kg	0.3944	3.59	1.42		
	零星卡具	kg	2.0485	4.18	8.56		
	普通成材	m3	0.0051	2046	10.43		
	圆钉	kg	0.0408	4.97	0.2		

新点网上招投标系统

	脱模剂	kg	0.17	17.15	2.92		
	模板嵌缝料	kg	0.085	2.76	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	587.6	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-431	标杆安装 三F杆φ219×8500以内	套	1	218.04		280.82	93.76	28.35	218.04		280.82	93.76	28.35
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.01908	515.16		4544.5	221.52	66.97	9.83		86.71	4.23	1.28
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0212	5460.7			2348.1	709.89	115.77			49.78	15.05
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.14544	3406.95	4.88		1464.99	442.9	495.51	0.71		213.07	64.42
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.585	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	640.94	2694.24	208.77	275.61	83.32
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.368	192.71	165.11		82.87	25.05	263.63	225.87		113.37	34.27
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.081	692.18	2371.16		297.64	89.98	56.07	192.06		24.11	7.29
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土φ10以外	t	0.2475	859.66	3977.34	172.35	369.65	111.76	212.77	984.39	42.66	91.49	27.66
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	453.13	50.02	946.24	286.07	22.01	4.53	0.5	9.46	2.86
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.74	8.86	24.61	7.44	57.24	2.74	8.86	24.61	7.44
综合人工工日		小计							2091.81	4104.54	628.32	899.49	271.94
19.7337工日		未计价材料费							9109.77				
清单项目综合单价									17105.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三F杆(上部)φ299×8500，含钢板、配件等	套	1	9000	9000		
	水	m3	2.427222	3.15	7.65		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.93775	451.72	2682.2		
	草袋子	只	3.1005	0.86	2.67		
	电	kW·h	2.7378	0.89	2.44		
	组合钢模板	kg	8.0712	4.29	34.63		

	钢管支撑	kg	3.17376	3.59	11.39		
	零星卡具	kg	16.4844	4.18	68.9		
	普通成材	m3	0.04104	2046	83.97		
	圆钉	kg	0.32832	4.97	1.63		
	脱模剂	kg	1.368	17.15	23.46		
	模板嵌缝料	kg	0.684	2.76	1.89		
	碎石50～80	t	1.2393	124.34	154.09		
	碎石25～40	t	0.30537	124.34	37.97		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.2574	3752.7	965.94		
	电焊条	kg	2.1978	6.3	13.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.730125	6.3	4.6		
	PE管公称直径63mm以内	m	1.03	60.7	62.52		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1636	6.3	1.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.3	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	15.17	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0086	9.01	0.08		
	沥青清漆	kg	0.0288	6	0.17		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	角钢L50*5*2500	根	1.05	45	47.25		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	5.6	1.46		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.35	0.65		
	中砂	t	0.011753	150.57	1.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	13214.31	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-425	标杆安装 F杆 φ114×6500以内	套	1	127.2		163.97	54.7	16.54	127.2		163.97	54.7	16.54

1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0111	515.16		4544.5	221.52	66.97	5.72		50.44	2.46	0.74
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0123	5460.7			2348.1	709.89	67.17			28.88	8.73
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0563	3406.95	4.88		1464.99	442.9	191.81	0.27		82.48	24.94
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.616	1095.62	20.57	469.12	471.12	142.43	674.9	12.67	288.98	290.21	87.74
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.616	192.71	165.11		82.87	25.05	118.71	101.71		51.05	15.43
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0836	859.66	3977.34	172.35	369.65	111.76	71.87	332.51	14.41	30.9	9.34
综合人工工日		小计							1257.38	447.16	517.8	540.68	163.46
11.8619工日		未计价材料费							8921.5				
清单项目综合单价									11847.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杆(上部)φ273×7×7000，含钢板、配件等	套	1	6000	6000		
	水	m3	2.403425	3.15	7.57		
	泵送商品混凝土 C30	m3	6.2524	467.26	2921.5		
	草袋子	只	3.2648	0.86	2.81		
	电	kW·h	2.88288	0.89	2.57		
	组合钢模板	kg	3.6344	4.29	15.59		
	钢管支撑	kg	1.42912	3.59	5.13		
	零星卡具	kg	7.4228	4.18	31.03		
	普通成材	m3	0.01848	2046	37.81		
	圆钉	kg	0.14784	4.97	0.73		
	脱模剂	kg	0.616	17.15	10.56		
	模板嵌缝料	kg	0.308	2.76	0.85		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.086944	3752.7	326.27		
	电焊条	kg	0.742368	6.3	4.68		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.24662	6.3	1.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9368.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		553.16	131.27	39.69	305.28		553.16	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		553.16	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费							2940				
清单项目综合单价									3969.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	5	140		
	指路标志板400cm*300cm*3mm	块	1	2800	2800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2940	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							170				
清单项目综合单价									367.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板长方形，边长135cm*40cm*3mm厚	块	1	160	160		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	170	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									292.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ80cm*3mm	块	1	85	85		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									292.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ80cm*3mm	块	1	85	85		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									307.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ100cm*3mm	块	1	100	100		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									307.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ100cm*3mm	块	1	100	100		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									357.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板80*80cm*3mm	块	1	150	150		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									327.82				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形90cm*3mm	块	1	120	120		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	040205004009	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									327.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形90cm*3mm	块	1	120	120		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	040205004010	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							170				
清单项目综合单价									367.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板六边形Φ80cm*3mm	块	1	160	160		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	170	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004011	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									292.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ80cm*3mm	块	1	85	85		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95	--	

项目编码	040205004012	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									327.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形90cm*3mm	块	1	120	120		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	040205004013	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									292.82				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ80cm*3mm	块	1	85	85		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95	--	

项目编码	040205004014	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									292.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ80cm*3mm	块	1	85	85		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95	--	

项目编码	040205004015	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		197.75	23.38	7.07	54.38		197.75	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		197.75	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							390				
清单项目综合单价									672.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单车道分向标志100cm*150cm*3mm厚	块	1	360	360		
	紧固件	套	6	5	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	390	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004016	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-443	标志板安装 标志板 5m2以内	块	1	114.48		276.58	49.23	14.88	114.48		276.58	49.23	14.88
综合人工工日		小计							114.48		276.58	49.23	14.88
1.08工日		未计价材料费							875				
清单项目综合单价									1330.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板240cm*160cm*3mm	块	1	800	800		
	紧固件	套	15	5	75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	875	--	

项目编码	040205004017	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.29	16.41	4.96	38.16		138.29	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.29	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							410				
清单项目综合单价									607.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能黄闪灯1m2以内	块	1	400	400		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	410	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	1432.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040205012001	项目名称	护栏	计量单位	m	工程量	1894

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3		2.73	2.28	0.69	5.3		2.73	2.28	0.69
综合人工工日		小计							5.3		2.73	2.28	0.69
0.05工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									191				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离栏3*0.9m	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	7436.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	6864.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	572.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9438.44			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	171.61			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	171.61			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17218.01			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通安全设施工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14554.35	100	14554.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	589244.73	2.1	12374.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	589244.73	0.37	2180.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	589244.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	603799.08	9	54341.92
合计					68896.27

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7436.35										
2	临时设施	9438.44										
3	建筑工人实名制费用	171.61										
4	智慧工地费用	171.61										
5	社会保险费	12374.14										
6	住房公积金	2180.21										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通安全设施工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	409818.44	
1.1	人工费	66891.27	
1.2	材料费	258566.79	
1.3	施工机具使用费	48427.56	
1.4	企业管理费	27391.14	
1.5	利润	8541.68	
2	措施项目费	11357.29	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11357.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4905.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9600.29	
5	税金	38769.84	
6	工程造价	469545.86	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通信号						
1	040205015001	交通信号控制机	1、类型：交通信号控制机 2、配置要求：与交巡警指挥中心联网 3、满足国标及当地要求，与城市管理、交通网络匹配 4、含控制机柜、基础、土方开挖回填、接线端子、接地、调试、管道预留、封堵等 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	1	27237.84	27237.84	
2	040801006001	交通信号变电箱	1、名称：交通信号变电箱 2、含变电箱、基础、土方开挖回填、接线端子、接地、调试、管道预留、封堵等	台	1	7582.16	7582.16	
3	040205014001	机动车信号灯组	1、类型：机动车信号灯（悬臂式） 2、信号灯规格、型号、组数：3灯1组，国标，倒计时器4组 3、含固定支架、附件等满足道路交通信号灯规范要求及系统正常可靠运行 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	组	4	2286.59	9146.36	
4	040205014002	人行灯	1、类型：人行横道信号灯（双面） 2、灯架材质、规格：4灯2计时器共1组，含穿线 3、基础、垫层：材料品种、厚度：基础砼C25,二次包封 4、含基础、垫层、土方开挖回填、穿线、附件等并满足道路交通信号灯规范要求及系统正常可靠运行 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	4	5382.7	21530.8	
5	040205014003	机动车信号灯杆	1、类型：悬臂式机动车信号灯杆件 2、灯架材质、规格：八角臂杆件,安装信号灯后净空不低于5.5米，悬臂6米 3、基础、垫层：基础采用C25钢筋混凝土浇灌，100mm厚细石混凝土垫层 4、含基础、穿线、土方开挖回填、多余土方外运、模板，钢筋、铁构件等并满足道路交通信号灯规范要求及系统正常可靠运行 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	4	13323.27	53293.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030408002001	监控配线	1、名称：电缆 2、型号 ：ZRKVV16×2mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	165.1	52.41	8652.89	
7	030408002002	监控配线	1、名称：电缆 2、型号 ：ZRKVV4×2mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	152.4	20.22	3081.53	
8	030408002003	监控配线	1、名称：电缆 2、型号：ZRVV3×6mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	50.8	18.4	934.72	
9	040205002001	交警预埋管（HDPE）	1、材料品种：HDPE拉管施工 2、规格：ϕ90x8.0mm 3、含施工、材料等拉管敷设的所有工作内容等 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	330.2	185.54	61265.31	
10	040205002002	交警预埋管（HDPE）	1、材料品种：交警预埋横穿钢管 2、规格：ϕ80x4.0mm 3、管内预留铁丝 4、含管件、垫层、开挖、回填 、余土弃置等所有工作内容，运距投标人自行考虑 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	253	106.35	26906.55	
11	040501002001	混凝土包封	1、名称：过路钢管C25混凝土包封 2、含完成管道包封的所有工作内容等 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m3	112.84	689.66	77821.23	
12	040205001001	控线井	1、材料品种：手孔井 2、规格尺寸：Φ600mm 3、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖 4、详细参数及做法详见施工图设计	座	16	1453.62	23257.92	
13	040806001001	接地极	1、名称：接地角钢 2、规格：L50*50 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	90	44.2	3978	
14	040806002001	接地母线	1、名称：接地扁钢 2、规格：-40*5 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	90	52.55	4729.5	
15	030408002004	控制电缆	1、名称：接地电缆 2、型号：vv1×6mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	150	11.75	1762.5	
16	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	系统	1	1818.96	1818.96	
17	040205024001	交通智能系统调试	1、名称、交通智能系统调试(联网调试) 2、含完成本系统所需的其他工作及调试相关的所有工作内容等 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	项	1	2000	2000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					334999.35	
		监控设施						
18	040205003001	电子警察摄像机杆件	1、名称：电子警察灯杆 2、其他要求:悬臂式6.5米 3、基础、垫层：基础混凝土采用C25，基础底200厚片石夯实，100厚C10细石混凝土垫层 4、含土方开挖回填、多余土方外运、模板，钢筋、铁构件等满足道路交通规范要求及系统正常可靠运行 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	2	13923.77	27847.54	
19	040205003002	电子警察摄像机杆件	1、名称：电子警察灯杆 2、其他要求:悬臂式9米 3、基础、垫层：基础混凝土采用C25，基础底200厚片石夯实，100厚C10细石混凝土垫层 4、含土方开挖回填、多余土方外运、模板，钢筋、铁构件等满足道路交通规范要求及系统正常可靠运行 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	2	16623.77	33247.54	
20	040205003003	监控灯杆	1、名称：监控灯杆 2、其他要求:悬臂式6米 3、基础、垫层：基础混凝土采用C25，基础底200厚片石夯实，100厚C10细石混凝土垫层 4、含土方开挖回填、多余土方外运、模板，钢筋、铁构件等满足道路交通规范要求及系统正常可靠运行 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	1	13724.01	13724.01	
		分部小计					74819.09	
		分部分项合计					409818.44	
		单价措施合计						
合计							409818.44	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

项目编码	040205015001	项目名称	交通信号控制机	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-545	架空走线安装 信号机箱 落地式	1只	1	477		56.84	205.11	62.01	477		56.84	205.11	62.01
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0109	2804.23			1205.82	364.55	30.57			13.14	3.97
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0067	1184.87		173.85	509.49	154.03	7.94		1.16	3.41	1.03
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0378	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	41.41	174.09	13.49	17.81	5.38
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2371.16		297.64	89.98	2.91	9.96		1.25	0.38
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.234	192.71	165.11		82.87	25.05	45.09	38.64		19.39	5.86
综合人工工日		小计							604.92	222.69	71.49	260.11	78.63
5.7068工日		未计价材料费							26000				
清单项目综合单价									27237.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通信号控制机（联网式）成套	只	1	26000	26000		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38367	451.72	173.31		
	草袋子	只	0.20034	0.86	0.17		
	水	m3	0.142128	3.15	0.45		
	电	kW·h	0.176904	0.89	0.16		
	碎石50～80	t	0.06426	124.34	7.99		
	碎石25～40	t	0.015834	124.34	1.97		
	组合钢模板	kg	1.3806	4.29	5.92		
	钢管支撑	kg	0.54288	3.59	1.95		
	零星卡具	kg	2.8197	4.18	11.79		
	普通成材	m3	0.00702	2046	14.36		
	圆钉	kg	0.05616	4.97	0.28		
	脱模剂	kg	0.234	17.15	4.01		
	模板嵌缝料	kg	0.117	2.76	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	26222.69	--	

项目编码	040801006001	项目名称	交通信号变电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	成套配电箱安装 落地式	台	1	346.3	31.6	73.45	148.91	45.02	346.3	31.6	73.45	148.91	45.02
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0109	2804.23			1205.82	364.55	30.57			13.14	3.97
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0067	1184.87		173.85	509.49	154.03	7.94		1.16	3.41	1.03
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0378	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	41.41	174.09	13.49	17.81	5.38
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2371.16		297.64	89.98	2.91	9.96		1.25	0.38
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.234	192.71	165.11		82.87	25.05	45.09	38.64		19.39	5.86
综合人工工日		小计							474.22	254.29	88.1	203.91	61.64
4.4738工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7582.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电警智能机柜	台	1	6500	6500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条	kg	0.15	6.3	0.95		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板δ1～3	kg	0.3	3.77	1.13		
	黑胶布	卷	0.2	1.72	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	12.86	0.26		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.6	8.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	6.125	0.67	4.1		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38367	451.72	173.31		
	草袋子	只	0.20034	0.86	0.17		
	水	m3	0.142128	3.15	0.45		
	电	kW·h	0.176904	0.89	0.16		
	碎石50～80	t	0.06426	124.34	7.99		

	碎石25～40	t	0.015834	124.34	1.97		
	组合钢模板	kg	1.3806	4.29	5.92		
	钢管支撑	kg	0.54288	3.59	1.95		
	零星卡具	kg	2.8197	4.18	11.79		
	普通成材	m3	0.00702	2046	14.36		
	圆钉	kg	0.05616	4.97	0.28		
	脱模剂	kg	0.234	17.15	4.01		
	模板嵌缝料	kg	0.117	2.76	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6754.29	--	

项目编码	040205014001	项目名称	机动车信号灯组	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		56.84	41.02	12.4	95.4		56.84	41.02	12.4
D00005	计时器	组	1										
综合人工工日		小计							95.4		56.84	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费							2080.93				
清单项目综合单价									2286.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机动车信号灯（悬臂式）3灯1计时器1组	套	1	1330.93	1330.93		
	计时器	组	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2080.93	--	

项目编码	040205014002	项目名称	人行灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		56.84	41.02	12.4	95.4		56.84	41.02	12.4
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.003075	5460.7			2348.1	709.89	16.79			7.22	2.18

1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.002775	515.16		3888	221.52	66.97	1.43		10.79	0.61	0.19
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.011725	3406.95	4.88		1464.99	442.9	39.95	0.06		17.18	5.19
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.01	692.18	2371.16		297.64	89.98	6.92	23.71		2.98	0.9
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.18	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	197.21	829	64.24	84.8	25.64
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.13715	192.71	165.11		82.87	25.05	26.43	22.64		11.37	3.44
5-27	铁件制作	t	0.016325	2968	4832.22	776.11	1276.24	385.84	48.45	78.89	12.67	20.83	6.3
5-28	铁件安装	t	0.016325	2497.36	275.12	402.95	1073.86	324.66	40.77	4.49	6.58	17.53	5.3
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0042	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	6.77	21.87	1.93	2.91	0.88
综合人工工日		小计							480.12	980.66	153.05	206.45	62.42
4.5294工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									5382.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行横道信号灯4灯2计时器共1组，含穿线	套	1	3500	3500		
	水	m3	0.694974	3.15	2.19		
	碎石50～80	t	0.153	124.34	19.02		
	碎石25～40	t	0.0377	124.34	4.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.827	451.72	825.29		
	草袋子	只	0.954	0.86	0.82		
	电	kW·h	0.8424	0.89	0.75		
	组合钢模板	kg	0.809185	4.29	3.47		
	钢管支撑	kg	0.318188	3.59	1.14		
	零星卡具	kg	1.652658	4.18	6.91		
	普通成材	m3	0.004115	2046	8.42		
	圆钉	kg	0.032916	4.97	0.16		
	脱模剂	kg	0.13715	17.15	2.35		
	模板嵌缝料	kg	0.068575	2.76	0.19		
	型钢	t	0.017313	4000	69.25		
	电焊条J422	kg	1.082348	6.3	6.82		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.717239	2.83	2.03		
	乙炔气	m3	0.311628	14.05	4.38		
	防锈漆	kg	0.039902	15.17	0.61		
	油漆溶剂油	kg	0.004122	12.01	0.05		
	地脚螺栓(成套)	kg	4.284	4.63	19.83		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.221256	6.3	1.39		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	4480.66	--	

项目编码	040205014003	项目名称	机动车信号灯杆	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	143.1		477.52	61.53	18.6	143.1		477.52	61.53	18.6
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.027375	515.16		4544.5	221.52	66.97	14.1		124.41	6.06	1.83
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.030425	5460.7			2348.1	709.89	166.14			71.44	21.6
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.23395	3406.95	4.88		1464.99	442.9	797.06	1.14		342.73	103.62
3-285	C20基础 混凝土垫层	10m3	0.04	1402.38	14.97	494	603.02	182.31	56.1	0.6	19.76	24.12	7.29
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.08	692.18	2371.16		297.64	89.98	55.37	189.69		23.81	7.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5825	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	638.2	2682.72	207.88	274.43	82.97
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.42	192.71	165.11		82.87	25.05	273.65	234.46		117.68	35.57
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.00665	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.72	34.62	3.05	4.61	1.39
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.110675	859.66	3950.21	172.35	369.65	111.76	95.14	437.19	19.07	40.91	12.37
综合人工工日		小计							2249.58	3580.42	851.69	967.32	292.44
21.2224工日		未计价材料费							5381.82				
清单项目综合单价									13323.27				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	机动车信号灯杆八角臂杆件,安装信号灯后净空不低于5.5米，悬臂6米	套	1	5200	5200		
	水	m3	2.720823	3.15	8.57		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.406	447.84	181.82		
	电	kW·h	2.8045	0.89	2.5		
	碎石50～80	t	1.224	124.34	152.19		
	碎石25～40	t	0.3016	124.34	37.5		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.912375	451.72	2670.74		
	草袋子	只	3.08725	0.86	2.66		
	组合钢模板	kg	8.378	4.29	35.94		
	钢管支撑	kg	3.2944	3.59	11.83		
	零星卡具	kg	17.111	4.18	71.52		
	普通成材	m3	0.0426	2046	87.16		
	圆钉	kg	0.3408	4.97	1.69		
	脱模剂	kg	1.42	17.15	24.35		
	模板嵌缝料	kg	0.71	2.76	1.96		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.783	4.63	31.41		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.350322	6.3	2.21		
	钢筋φ10以外	t	0.115102	3726.62	428.94		
	电焊条	kg	0.982794	6.3	6.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.326491	6.3	2.06		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	8962.24	--	

项目编码	030408002001	项目名称	监控配线	计量单位	m	工程量	165.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-802	一般电缆 电缆 24芯以下	100m	0.01	392.2	75.79	7.86	168.65	50.99	3.92	0.76	0.08	1.69	0.51
8-270备注3	控制电缆头制作安装 终端头(14芯以内)	个	0.060569	108.12	45.44		46.49	14.06	6.55	2.75		2.82	0.85
综合人工工日		小计							10.47	3.51	0.08	4.51	1.36
0.0988工日		未计价材料费							32.48				
清单项目综合单价									52.41				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	ZRKVV16×2mm2	m	1.015	32	32.48		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0003	5.15			
	破布	kg	0.004	6	0.02		
	汽油	kg	0.017085	9.92	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	6.3	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.011	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.011508	15.78	0.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.003028	2.14	0.01		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.024228	12.43	0.3		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.000606	53.6	0.03		
	裸铜线10mm2	m	0.060569	7.72	0.47		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.06178	2.43	0.15		
	焊锡	kg	0.009085	36.87	0.33		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001211	51.45	0.06		
	棉纱线	kg	0.018171	5.57	0.1		
	终端头卡子1.5×20	个	0.062386	1.21	0.08		
	精制六角带帽螺栓M6×14～75	套	0.187764	0.06	0.01		
	端子号牌	个	0.726828	0.59	0.43		
	固定卡子3×80	个	0.062386	2.49	0.16		
	套管KT2型	个	0.063597	4.29	0.27		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	35.99	--	

项目编码	030408002002	项目名称	监控配线	计量单位	m	工程量	152.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.47		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44

8-269备注3	控制电缆头制作安装 终端头(6芯以内)	个	0.052493	67.42	32.6		28.99	8.76	3.54	1.71		1.52	0.46
综合人工工日		小计							6.91	2.39		2.97	0.9
0.0652工日		未计价材料费							7.05				
清单项目综合单价									20.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRKVV4×2mm2	m	1.015	6.95	7.05		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.008249	9.92	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.3	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.0021	15.78	0.03		
	塑料带20mm×40m	kg	0.00105	2.14			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.010499	12.43	0.13		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.000525	53.6	0.03		
	裸铜线10mm2	m	0.052493	7.72	0.41		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.053543	2.43	0.13		
	焊锡	kg	0.005249	36.87	0.19		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000525	51.45	0.03		
	棉纱线	kg	0.010499	5.57	0.06		
	终端头卡子1.5×20	个	0.054068	1.21	0.07		
	精制六角带帽螺栓M6×14～75	套	0.162728	0.06	0.01		
	端子号牌	个	0.262465	0.59	0.15		
	固定卡子3×80	个	0.054068	2.49	0.13		
	套管KT2型	个	0.055118	4.29	0.24		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.44	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408002003	项目名称	监控配线	计量单位	m	工程量	50.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.47		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
8-269备注3	控制电缆头制作安装 终端头(6芯以内)	个	0.03937	67.42	32.6		28.99	8.76	2.65	1.28		1.14	0.34
综合人工工日		小计							6.02	1.96		2.59	0.78
0.0568工日		未计价材料费							7.05				
清单项目综合单价									18.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRKVV4×2mm2	m	1.015	6.95	7.05		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.006937	9.92	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.3	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.001575	15.78	0.02		
	塑料带20mm×40m	kg	0.000787	2.14			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.007874	12.43	0.1		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.000394	53.6	0.02		
	裸铜线10mm2	m	0.03937	7.72	0.3		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.040157	2.43	0.1		
	焊锡	kg	0.003937	36.87	0.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000394	51.45	0.02		
	棉纱线	kg	0.007874	5.57	0.04		
	终端头卡子1.5×20	个	0.040551	1.21	0.05		
	精制六角带帽螺栓M6×14～75	套	0.122047	0.06	0.01		
	端子号牌	个	0.19685	0.59	0.12		

新点网上招投标系统

	固定卡子3×80	个	0.040551	2.49	0.1		
	套管KT2型	个	0.041339	4.29	0.18		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	040205002001	项目名称	交警预埋管（HDPE）	计量单位	m	工程量	330.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补6-1	水平定向钻进敷设管道 PE管 De90	10m	0.1	181.26	11.91	1084.25	77.94	23.56	18.13	1.19	108.43	7.79	2.36
综合人工工日		小计							18.13	1.19	108.43	7.79	2.36
0.171工日		未计价材料费							47.64				
清单项目综合单价									185.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	9.65	0.65	6.27		
	化学泥浆	kg	0.284	15	4.26		
	小苏打	kg	0.199	1.8	0.36		
	PE管φ90x8.0mm	m	1.05	35	36.75		
	水	m3	0.378	3.15	1.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.83	--	

项目编码	040205002002	项目名称	交警预埋管（HDPE）	计量单位	m	工程量	253

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	519.12	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.19	1.03	12.53	3.79
4-1413	管内预留铁丝	100m	0.01	28.62	7.64		12.31	3.72	0.29	0.08		0.12	0.04
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.00018	515.16		6971.71	221.52	66.97	0.09		1.25	0.04	0.01
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0002	4947.23			2127.31	643.14	0.99			0.43	0.13
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		173.85	509.49	154.03	2.37		0.35	1.02	0.31
综合人工工日		小计							32.89	5.27	2.63	14.14	4.28
0.3103工日		未计价材料费							47.14				

清单项目综合单价							106.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警预埋横穿钢管φ80x4.0mm	m	1.03	45.77	47.14		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.3	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.3	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	9.01	0.1		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.00932	6.3	0.06		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	7.31	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	52.41	--	

项目编码	040501002001	项目名称	混凝土包封	计量单位	m3	工程量	112.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.1	1095.62	20.57	226.95	471.12	142.43	109.56	2.06	22.7	47.11	14.24
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.076203	192.71	165.11		82.87	25.05	14.69	12.58		6.31	1.91
综合人工工日		小计							124.25	14.64	22.7	53.42	16.15
1.1721工日		未计价材料费							458.5				
清单项目综合单价									689.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.015	451.72	458.5		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	3.15	1.18		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	组合钢模板	kg	0.449598	4.29	1.93		
	钢管支撑	kg	0.176791	3.59	0.63		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.918246	4.18	3.84		
	普通成材	m3	0.002286	2046	4.68		
	圆钉	kg	0.018289	4.97	0.09		
	脱模剂	kg	0.076203	17.15	1.31		
	模板嵌缝料	kg	0.038102	2.76	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.14	--	

项目编码	040205001001	项目名称	控线井	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.017194	1937.15	4663.45	330.54	453.54	226.77	33.31	80.18	5.68	7.8	3.9
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.088694	1982.09	4605.89	101.64	416.75	208.37	175.8	408.51	9.01	36.96	18.48
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.065313	2023.96	923.2	68.53	418.5	209.25	132.19	60.3	4.48	27.33	13.67
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3742.25		95.06	47.53	47.53	374.23		9.51	4.75
综合人工工日		小计							388.83	923.22	19.17	81.6	40.8
3.6682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1453.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.175379	444.92	78.03		
	电	kW·h	0.070152	0.89	0.06		
	水	m3	0.398639	3.15	1.26		
	机砖	百块	4.595236	50	229.76		
	沥青漆	kg	0.769257	10.29	7.92		
	铸铁爬梯	kg	7.524799	10	75.25		
	铸铁井盖井座	套	1	350	350		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	158.970897	0.35	55.64		
	中(粗)砂	t	0.711972	150.57	107.2		
	其他材料费			--	18.1	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	923.22	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	0.4	37.1	2.83	10.91	15.95	4.82	14.84	1.13	4.36	6.38	1.93
综合人工工日		小计							14.84	1.13	4.36	6.38	1.93
0.14工日		未计价材料费							15.56				
清单项目综合单价									44.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*50	根	0.4	38.9	15.56		
	电焊条	kg	0.06	6.3	0.38		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	扁钢-4×45	kg	0.104	5.6	0.58		
	沥青漆	kg	0.008	10.29	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.69	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									52.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地扁钢-40*5	m	1	6.78	6.78		
	电焊条	kg	0.02	6.3	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.94	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.47		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							5.81				
清单项目综合单价									11.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	vv1×6mm2	m	1.015	5.72	5.81		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.92	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.3	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.49	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1166			501.38	151.58	1166			501.38	151.58
综合人工工日		小计							1166			501.38	151.58
11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1818.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205024001	项目名称	交通智能系统调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	交通智能系统调试	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	040205003001	项目名称	电子警察摄像机杆件	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	143.1		477.52	61.53	18.6	143.1		477.52	61.53	18.6
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0274	515.16		4544.5	221.52	66.97	14.12		124.52	6.07	1.83
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.03045	5460.7			2348.1	709.89	166.28			71.5	21.62
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.23395	3406.95	4.88		1464.99	442.9	797.06	1.14		342.73	103.62
3-285	C20基础 混凝土垫层	10m3	0.04	1402.38	14.97	494	603.02	182.31	56.1	0.6	19.76	24.12	7.29
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.08	692.18	2371.16		297.64	89.98	55.37	189.69		23.81	7.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5825	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	638.2	2682.72	207.88	274.43	82.97
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.42	192.71	165.11		82.87	25.05	273.65	234.46		117.68	35.57
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.00665	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.72	34.62	3.05	4.61	1.39
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.1107	859.66	3950.21	172.35	369.65	111.76	95.16	437.29	19.08	40.92	12.37
综合人工工日		小计							2249.76	3580.52	851.81	967.4	292.46
21.2241工日		未计价材料费											5981.82
清单项目综合单价													13923.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电子警察灯杆悬臂式6.5米	套	1	5800	5800		

	水	m3	2.720823	3.15	8.57		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.406	447.84	181.82		
	电	kW·h	2.8045	0.89	2.5		
	碎石50～80	t	1.224	124.34	152.19		
	碎石25～40	t	0.3016	124.34	37.5		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.912375	451.72	2670.74		
	草袋子	只	3.08725	0.86	2.66		
	组合钢模板	kg	8.378	4.29	35.94		
	钢管支撑	kg	3.2944	3.59	11.83		
	零星卡具	kg	17.111	4.18	71.52		
	普通成材	m3	0.0426	2046	87.16		
	圆钉	kg	0.3408	4.97	1.69		
	脱模剂	kg	1.42	17.15	24.35		
	模板嵌缝料	kg	0.71	2.76	1.96		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.783	4.63	31.41		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.350322	6.3	2.21		
	钢筋φ10以外	t	0.115128	3726.62	429.04		
	电焊条	kg	0.983016	6.3	6.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.326565	6.3	2.06		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	9562.34	--	

项目编码	040205003002	项目名称	电子警察摄像机杆件	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	143.1		477.52	61.53	18.6	143.1		477.52	61.53	18.6
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0274	515.16		4544.5	221.52	66.97	14.12		124.52	6.07	1.83
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.03045	5460.7			2348.1	709.89	166.28			71.5	21.62
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.23395	3406.95	4.88		1464.99	442.9	797.06	1.14		342.73	103.62
3-285	C20基础 混凝土垫层	10m3	0.04	1402.38	14.97	494	603.02	182.31	56.1	0.6	19.76	24.12	7.29

3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.08	692.18	2371.16		297.64	89.98	55.37	189.69		23.81	7.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5825	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	638.2	2682.72	207.88	274.43	82.97
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.42	192.71	165.11		82.87	25.05	273.65	234.46		117.68	35.57
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.00665	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.72	34.62	3.05	4.61	1.39
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.1107	859.66	3950.21	172.35	369.65	111.76	95.16	437.29	19.08	40.92	12.37
综合人工工日		小计							2249.76	3580.52	851.81	967.4	292.46
21.2241工日		未计价材料费							8681.82				
清单项目综合单价									16623.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电子警察灯杆悬臂式9米	套	1	8500	8500		
	水	m3	2.720823	3.15	8.57		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.406	447.84	181.82		
	电	kW·h	2.8045	0.89	2.5		
	碎石50～80	t	1.224	124.34	152.19		
	碎石25～40	t	0.3016	124.34	37.5		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.912375	451.72	2670.74		
	草袋子	只	3.08725	0.86	2.66		
	组合钢模板	kg	8.378	4.29	35.94		
	钢管支撑	kg	3.2944	3.59	11.83		
	零星卡具	kg	17.111	4.18	71.52		
	普通成材	m3	0.0426	2046	87.16		
	圆钉	kg	0.3408	4.97	1.69		
	脱模剂	kg	1.42	17.15	24.35		
	模板嵌缝料	kg	0.71	2.76	1.96		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.783	4.63	31.41		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.350322	6.3	2.21		
	钢筋φ10以外	t	0.115128	3726.62	429.04		
	电焊条	kg	0.983016	6.3	6.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.326565	6.3	2.06		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	12262.34	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205003003	项目名称	监控灯杆	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	143.1		477.52	61.53	18.6	143.1		477.52	61.53	18.6
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0274	515.16		4544.5	221.52	66.97	14.12		124.52	6.07	1.83
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0304	5460.7			2348.1	709.89	166.01			71.38	21.58
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.234	3406.95	4.88		1464.99	442.9	797.23	1.14		342.81	103.64
3-285	C20基础 混凝土垫层	10m3	0.04	1402.38	14.97	494	603.02	182.31	56.1	0.6	19.76	24.12	7.29
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.08	692.18	2371.16		297.64	89.98	55.37	189.69		23.81	7.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5825	1095.62	4605.53	356.87	471.12	142.43	638.2	2682.72	207.88	274.43	82.97
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.42	192.71	165.11		82.87	25.05	273.65	234.46		117.68	35.57
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0067	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.8	34.88	3.07	4.64	1.4
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.1107	859.66	3950.21	172.35	369.65	111.76	95.16	437.29	19.08	40.92	12.37
综合人工工日		小计							2249.74	3580.78	851.83	967.39	292.45
21.2238工日		未计价材料费							5781.82				
清单项目综合单价									13724.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控灯杆悬臂式6米	套	1	5600	5600		
	水	m3	2.7209	3.15	8.57		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.406	447.84	181.82		
	电	kW·h	2.8045	0.89	2.5		
	碎石50～80	t	1.224	124.34	152.19		
	碎石25～40	t	0.3016	124.34	37.5		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.912375	451.72	2670.74		
	草袋子	只	3.08725	0.86	2.66		
	组合钢模板	kg	8.378	4.29	35.94		
	钢管支撑	kg	3.2944	3.59	11.83		
	零星卡具	kg	17.111	4.18	71.52		
	普通成材	m3	0.0426	2046	87.16		

	圆钉	kg	0.3408	4.97	1.69		
	脱模剂	kg	1.42	17.15	24.35		
	模板嵌缝料	kg	0.71	2.76	1.96		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.834	4.63	31.64		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.352956	6.3	2.22		
	钢筋φ10以外	t	0.115128	3726.62	429.04		
	电焊条	kg	0.983016	6.3	6.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.326565	6.3	2.06		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	9362.6	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	4905.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	4527.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	377.32			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6225.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	113.2			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	113.2			
合计					11357.29			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9600.29	100	9600.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	388675.73	2.1	8162.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	388675.73	0.37	1438.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	388675.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	430776.02	9	38769.84
合计					48370.13

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4905.14										
2	临时设施	6225.75										
3	建筑工人实名制费用	113.2										
4	智慧工地费用	113.2										
5	社会保险费	8162.19										
6	住房公积金	1438.1										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通信号及监控工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统