徐州金地广场商贸有限公司徐州市2011-46号地块（金地物资交易中心）项目剩余工程工程

招标控制价

招 标 人：徐州金地广场商贸有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏鼎源工程咨询有限公司
(单位盖章)

2024年03月15日

新点网上招投标系统

徐州金地广场商贸有限公司徐州市2011-46号地块（金地物资交易中心）项目剩余工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 31706065.03

(大写): 叁仟壹佰柒拾万陆仟零陆拾伍元零叁分

招 标 人: 徐州金地广场商贸有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏鼎源工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 贺承森
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 吴丹
(签字或盖章)

编 制 人: 张伟
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 杨红艳
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年03月05日

复核时间: 2024年03月15日

新点网上招投标系统

徐州金地广场商贸有限公司徐州市2011-46号地块（金地物资交易中心）项目剩余工程 工程

招 标 控 制 价

（小写）： 31706065.03

（大写）： 叁仟壹佰柒拾万陆仟零陆拾伍元零叁分

徐州金地广场商贸有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位资质专用章）

贺承森
（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：
（签字或盖章）

复 核 人：
（造价工程师签字盖专用章）

（造价人员签字盖专用章）

复核时间：

扉-2

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州金地广场商贸有限公司徐州市2011-46号地块（金地物资交易中心）项目剩余工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	土建部分	18647257.27		534516.11	615166.85
2	安装部分	13058807.76	1346153.26	193623.95	328585.61
3	招标代理费				
合计		31706065.03	1346153.26	728140.06	943752.46

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州金地广场商贸有限公司徐州市2011-46号地块（金地物资交易中心）项目剩余工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	建筑与装饰工程	18647257.27		534516.11	615166.85
2	电气安装工程	9269935.66	742744.66	137446.05	233250.04
3	弱电安装工程	881197.38	77400	13065.59	22172.68
4	给排水安装工程	2907674.72	526008.6	43112.31	73162.89
合计		31706065.03	1346153.26	728140.06	943752.46

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	14996659.14	
1.1	人工费	4051777.65	
1.2	材料费	9214936.69	
1.3	施工机具使用费	48646.77	
1.4	企业管理费	1189188.27	
1.5	利润	492109.74	
2	措施项目	1495749.49	
2.1	单价措施项目费	678300.36	
2.2	总价措施项目费	817449.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	534516.11	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	615166.85	
4.1	社会保险费	527757.08	
4.2	住房公积金	87409.77	
4.3	环境保护税		
5	税金	1539681.79	
6	工程造价	18647257.27	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401005001	3~5层凹阳台板下砌体	1.部位:3~5层凹阳台板下砌体 2.砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 3.墙体类型:100厚凹阳台隔墙 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	80.19	563.11	45155.79	
2	010401003001	实心砖墙-通风井砌体	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:120mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:M5 4.其它:施工高度综合考虑，结算不作调整	m3	18.18	798.76	14521.46	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖砌体、混凝土 2.底层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆 3.其它:施工高度综合考虑，结算不作调整	m2	303.1	35.07	10629.72	
4	011604002001	立面抹灰层拆除	现场墙柱面抹灰层拆除	m2	1	10.65	10.65	
5	011203001003	零星项目一般抹灰	现场墙柱面抹灰层拆除后的抹灰	m2	1	56.35	56.35	
		分部小计					70373.97	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002001	隔墙下300高素混凝土	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.3~5层卫生间部位已完成基座施工	m3	120.82	626.98	75751.72	
7	010501002002	C20上翻台；中庭栏杆下	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.91	626.98	2451.49	
8	010503005001	一层南立面拆除墙增加窗户过梁	1.部位:一层南立面拆除墙增加窗户过梁 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.其它:施工高度综合考虑，结算不作调整	m3	7.52	776.34	5838.08	
9	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其它:施工高度综合考虑，结算不作调整	m3	3.6	844.12	3038.83	
10	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其它:施工高度综合考虑，结算不作调整	m3	0.95	711.72	676.13	
11	010505003001	办公室凹阳台顶板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.未配现浇板筋	m3	77.6	656.21	50921.9	
12	010512008001	地下室排水沟成品篦子	1.盖板规格型号:成品篦子	m2	186.11	520.26	96825.59	
13	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1.其它:施工高度综合考虑，结算不作调整	m	3715.2	100	371520	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢、规格综合考虑（含措施筋）	t	1.493	6039.35	9016.75	
15	040901008001	植筋	1.材料种类:三级钢 2.材料规格:ϕ6mm 3.植入深度:10d	根	100	3.92	392	
16	040901008002	植筋	1.材料种类:三级钢 2.材料规格:ϕ8mm 3.植入深度:10d	根	100	4.5	450	
17	040901008003	植筋	1.材料种类:三级钢 2.材料规格:ϕ10mm 3.植入深度:10d	根	100	8.06	806	
18	040901008004	植筋	1.材料种类:三级钢 2.材料规格:ϕ12mm 3.植入深度:10d	根	100	13.17	1317	
19	040901008005	植筋	1.材料种类:三级钢 2.材料规格:ϕ14mm 3.植入深度:10d	根	100	16.13	1613	
20	040901008006	植筋	1.材料种类:三级钢 2.材料规格:ϕ16mm 3.植入深度:10d	根	100	25.19	2519	
21	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.安装高度:地下室内集水坑预制盖板安装	m3	5.2	3200	16640	
22	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1.安装高度:地下室内集水坑预制盖板中不锈钢检修孔	个	12	200	2400	
		分部小计					642177.49	
		屋面及防水工程						
23	010902003001	刚性屋面层	屋面后续施工 1、刚性防水层60mm厚(最薄处)C30细石4 @150双向，找坡1% 2、平面设伸缝,缝宽10mm.缝内嵌改性沥青密封膏 3.屋面工程已施工至防水卷材完成，本次清单编制为后续施工工序	m2	9005.24	165.9	1493969.32	
24	010902003002	屋面刚性层（屋面2-雨棚）	1.20mm厚 1:2.5水泥砂浆向水舌找平层 2.现浇钢筋混凝土屋面板自防水. 3.屋面排水舌考虑在综合单价中，不再单独计量	m2	299.35	24.2	7244.27	
25	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.部位:办公室卫生间淋浴区墙面上翻1.8m，两侧延伸1m宽 2.防水膜品种:JS防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm厚	m2	1393.2	40.42	56313.14	
26	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.部位:卫生间楼面盥洗间楼面 2.防水膜品种:JS防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm厚	m2	2021.23	40.42	81698.12	
27	010904002003	消防水池防水	1.部位:消防水池 2.防水膜品种:刷K11防水层 3.涂膜厚度、遍数:1遍	m2	104.12	40.42	4208.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮）	1.部位:地下室排水沟 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 3.反边高度:250mm高	m2	311.35	22.09	6877.72	
29	010904003002	集水井	1.10mm 厚防水砂浆 2.15mm厚纤维砂浆 3.刷1.8mm厚高分子防水涂料卷起封闭,阴角部位加强处理 4.已完成自防水钢筋混凝土(P8)抗渗	m2	368.9	148.73	54866.5	
		分部小计					1705177.6	
		保温、隔热、防腐工程						
30	011001002001	保温隔热天棚-凹阳台	1.基层处理 2.20mm厚保温砂浆	m2	837.86	42.52	35625.81	
		分部小计					35625.81	
		楼地面装饰工程						
31	011101001001	水泥地面-消防水池	1.50mm厚1:3水泥砂浆振捣找平 2.混凝土面处理	m2	104.12	57.15	5950.46	
32	011101003001	水泥地面-汽车库	1.100mm厚(最厚处)C20细石砼地面,ϕ6mm圆钢间距200mm单层双向布置 2.200mm厚碎石 3.自防水钢筋砼底板表面处理	m2	9650.77	169.8	1638700.75	
33	011101003002	水泥楼面-除公共卫生间外	1.1:3水泥砂浆抹光找平 2.现浇钢筋混凝土楼板处理处理. 3.结合现场情况综合考虑抹灰厚度,结算不做调整	m2	41546.01	22.69	942678.97	
		分部小计					2587330.18	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
34	011210002001	内隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面防火石膏板内填75mm厚防火岩棉（耐火极限不低于2小时） 3.其它:具体做法详见设计图纸，满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 4.其它:施工高度综合考虑，结算不作调整	m2	39795	206.31	8210106.45	
35	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:门窗口内部分抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	813.3	119.54	97221.88	
36	011203001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:门窗口室外部分抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆（内掺5%防水剂）	m2	813.33	119.54	97225.47	
		分部小计					8404553.8	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011406003003	满刮腻子	1.石膏板墙面刮腻子两遍找平层 2.内墙面 3.石膏板墙面板缝自粘胶带，钉眼除锈考虑在综合单价中，不再单独计算 4.施工高度综合考虑，结算不作调整	m2	84358.31	18.22	1537008.41	
		分部小计					1537008.41	
		其他装饰工程						
38	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:ϕ20@300mm 2.钢梯形式:爬梯	t	1	7952.3	7952.3	
		分部小计					7952.3	
		拆除工程						
39	011601001001	一层窗砌体拆除	1.砌体名称:一层外墙窗户部位砌体拆除 2.砌体材质:外墙为200厚烧结空心砖 3.清理、建渣场内外运输:自行考虑,结算时不作调整 4.其它:施工高度综合考虑，结算不作调整	m3	42.66	151.42	6459.58	
		分部小计					6459.58	
		分部分项合计					14996659.14	
16	011703001001	垂直运输费	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架 2.地下室建筑面积:11330m² 3.建筑物檐口高度、层数:檐口高度29.2m、地下一层、地上五层（地下一层层高5.4m、1~2层层高7.4m、3~5层层高4.8m） 4.其它说明:施工单位综合考结算不作调整（满足施工需求）	项	1	318266.29	318266.29	
17	011702016001	平板 模板	复合木模板安装、拆除、清理、运输、内倒	m2	988.32	64.03	63282.13	
18	011702009001	过梁 模板	复合木模板安装、拆除、清理、运输、内倒	m2	50.72	96.47	4892.96	
19	011702003001	构造柱 模板	复合木模板安装、拆除、清理、运输、内倒	m2	39.96	98.53	3937.26	
20	011702001001	基础 模板	复合木模板安装、拆除、清理、运输、内倒	m2	666.67	69.43	46286.9	
21	011702008001	圈梁 模板	复合木模板安装、拆除、清理、运输、内倒	m2	7.91	72.91	576.72	
22	011701001001	脚手架搭设、拆除	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:29.2m 3.其它:施工单位综合考虑，结算不作调整	项	1	241058.1	241058.1	
		单价措施合计					678300.36	
合计							15674959.5	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

项目编码	010401005001	项目名称	3~5层凹阳台板下砌体	计量单位	m3	工程量	80.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	(M5混合砂浆) 普通砼小型空心砌块 [砂浆换算;混合砂浆 砂浆强度等级 M5;预拌砂浆WMM5.0[砌筑湿拌]]	m3	1	132.96	375.63		38.56	15.96	132.96	375.63		38.56	15.96
综合人工工日		小计							132.96	375.63		38.56	15.96
1.1268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									563.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	375.63	--	
	材料费小计			--	375.63	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙-通风井砌体	计量单位	m3	工程量	18.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	(M5混合砂浆) 1标准砖内墙 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M5】	m3	1	155.76	567.91	7.96	47.48	19.65	155.76	567.91	7.96	47.48	19.65
综合人工工日		小计							155.76	567.91	7.96	47.48	19.65
1.3200工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									798.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	567.91	--	
	材料费小计			--	567.91	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	303.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	砖墙内墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	172.28	97.15	7.45	52.12	21.57	17.23	9.72	0.75	5.21	2.16

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			17.23	9.72	0.75	5.21	2.16
0.1460工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								35.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.72		--	
	材料费小计			--	9.72		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	铲除墙、柱梁面混合砂浆底、面	10m2	0.1	75.51			21.9	9.06	7.55			2.19	0.91
综合人工工日		小计							7.55			2.19	0.91
0.0760工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	零星项目抹水泥砂浆	10m2	0.1	339.79	74.43	7.06	100.59	41.62	33.98	7.44	0.71	10.06	4.16
综合人工工日		小计							33.98	7.44	0.71	10.06	4.16
0.3130工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--			7.44		--	
	材料费小计						--			7.44		--	

项目编码	010501002001	项目名称	隔墙下300高素混凝土	计量单位	m3	工程量	120.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-303	(C20非泵送商品砼) 无梁式混凝土条形基础	m3	1	54.28	506.98	30.83	24.68	10.21	54.28	506.98	30.83	24.68	10.21
综合人工工日		小计							54.28	506.98	30.83	24.68	10.21
0.4600工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌混凝土(非泵送)						m3	1.02	489	498.78			
	其他材料费								--	8.2		--	
	材料费小计								--	506.98		--	

项目编码	010501002002	项目名称	C20上翻台；中庭栏杆下	计量单位	m3	工程量	3.91
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	(C20非泵送商品砼) 无梁式混凝土条形基础	m3	1	54.28	506.98	30.83	24.68	10.21	54.28	506.98	30.83	24.68	10.21
综合人工工日		小计							54.28	506.98	30.83	24.68	10.21
0.4600工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌混凝土(非泵送)						m3	1.02	489	498.78			
	其他材料费								--	8.2		--	
	材料费小计								--	506.98		--	

项目编码	010503005001	项目名称	一层南立面拆除墙增加窗户过梁	计量单位	m3	工程量	7.52
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	(C20非泵送商品砼) 过梁 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1	182.9	516.57	1.33	53.43	22.11	182.9	516.57	1.33	53.43	22.11
综合人工工日		小计							182.9	516.57	1.33	53.43	22.11
1.5500工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									776.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	516.57		--	

	材料费小计	--	516.57	--

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	(C20非泵送商品砼) 构造柱 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1	234.82	509.75	2.32	68.77	28.46	234.82	509.75	2.32	68.77	28.46
综合人工工日		小计							234.82	509.75	2.32	68.77	28.46
1.9900工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													844.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	509.75	--	
	材料费小计			--	509.75	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	(C20非泵送商品砼) 圈梁 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1	138.06	515.18	1.33	40.42	16.73	138.06	515.18	1.33	40.42	16.73
综合人工工日		小计							138.06	515.18	1.33	40.42	16.73
1.1700工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													711.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	515.18	--	
	材料费小计			--	515.18	--	

项目编码	010505003001	项目名称	办公室凹阳台顶板	计量单位	m3	工程量	77.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	(C30非泵送商品砼) 平板	m3	1	89.68	527.45	1.64	26.48	10.96	89.68	527.45	1.64	26.48	10.96
综合人工工日		小计							89.68	527.45	1.64	26.48	10.96
0.7600工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							656.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	527.45	--	
	材料费小计			--	527.45	--	

项目编码	010512008001	项目名称	地下室排水沟成品篦子	计量单位	m2	工程量	186.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-153	地沟、雨水口铸铁篦盖安装	100m2	0.01	400.02	51461.6		116.01	48	4	514.62		1.16	0.48
综合人工工日		小计							4	514.62		1.16	0.48
0.0339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									520.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁箅盖300*490*20	m2	1	514.53	514.53		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	514.62	--	

项目编码	010514001001	项目名称	垃圾道、通风道、烟道	计量单位	m	工程量	3715.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目1	垃圾道、通风道、烟道	m	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0.0000工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									100			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾道、通风道、烟道	m	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.493

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇砼构件钢筋直径 ϕ12mm以内	t	1	1274.4	4112.15	92.41	396.37	164.02	1274.4	4112.15	92.41	396.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4112.15	92.41	396.37	164.02
10.8000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6039.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	3978	4057.56			
	其他材料费								--	54.59		--	
	材料费小计								--	4112.15		--	

项目编码	040901008001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	100
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	混凝土内植拉结筋 钢筋直径 ϕ6mm以内	10根	0.1	24.78	2.93	0.86	7.44	3.08	2.48	0.29	0.09	0.74	0.31
综合人工工日		小计							2.48	0.29	0.09	0.74	0.31
0.0210工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	0.29		--	

项目编码	040901008002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	100
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	混凝土内植拉结筋 钢筋直径 ϕ8mm以内	10根	0.1	28.32	3.82	0.93	8.48	3.51	2.83	0.38	0.09	0.85	0.35
综合人工工日		小计							2.83	0.38	0.09	0.85	0.35
0.0240工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	0.38		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040901008003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-41	混凝土内植拉结筋 钢筋直径φ10mm以内	10根	0.1	49.56	8.72	1.4	14.78	6.12	4.96	0.87	0.14	1.48	0.61
综合人工工日		小计							4.96	0.87	0.14	1.48	0.61
0.0420工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	0.87	--	

项目编码	040901008004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ12mm以内	10根	0.1	81.42	13.97	2.1	24.22	10.02	8.14	1.4	0.21	2.42	1
综合人工工日		小计							8.14	1.4	0.21	2.42	1
0.0690工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	1.4	--	

项目编码	040901008005	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-43	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ14mm以内	10根	0.1	97.94	17.62	3.97	29.55	12.23	9.79	1.76	0.4	2.96	1.22
综合人工工日		小计							9.79	1.76	0.4	2.96	1.22
0.0830工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.13				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	040901008006	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ16mm以内	10根	0.1	143.96	36.5	8.78	44.29	18.33	14.4	3.65	0.88	4.43	1.83
综合人工工日		小计							14.4	3.65	0.88	4.43	1.83
0.1220工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.65	--	
	材料费小计			--	3.65	--	

项目编码	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m3	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目3	集水井预制盖板安装	m3	1		3200					3200			
综合人工工日		小计								3200			
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3200	--	
	材料费小计			--	3200	--	

项目编码	010512008003	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目4	集水井预制盖板中不锈钢检修孔	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			

新点网上招投标系统

0.0000工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010902003001	项目名称	刚性屋面层	计量单位	m2	工程量	9005.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	建筑油膏伸缩缝	10m	0.02	64.9	42.72		18.82	7.79	1.3	0.85		0.38	0.16
10-83	非泵送预拌细石砼 刚性防水屋面 有分格缝 40mm厚 实际厚度(mm):60	10m2	0.1	231.28	382.89	0.85	67.32	27.86	23.13	38.29	0.09	6.73	2.79
5-1	现浇砼构件钢筋 直径 ф12mm以内	t	0.001287	1274.4	4112.15	92.41	396.37	164.02	1.64	5.29	0.12	0.51	0.21
10-30	单层SBS改性沥青防水卷材(冷粘法)	10m2	0.108523	70.8	669.85		20.53	8.5	7.68	72.69		2.23	0.92
NT11-补9	屋面保温层钢管排气孔	10个	0.003331	106.2	113.31	5.96	32.53	13.46	0.35	0.38	0.02	0.11	0.04
综合人工工日		小计							34.1	117.5	0.23	9.96	4.12
0.2890工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.001313	3978	5.22		
	SBS弹性体改性沥青防水卷材4.0mm厚，聚酯胎I型	m2	1.356537	49.5	67.15		
	预拌混凝土(非泵送)C30	m3	0.061	499	30.44		
	其他材料费			--	14.7	--	
	材料费小计			--	117.51	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（屋面2-雨棚）	计量单位	m2	工程量	299.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-87	刚性防水砂浆屋面无分格缝20mm厚 [砂浆换算;水泥砂浆比例 1:3;预拌砂浆WSM15[地面湿拌]]	10m2	0.1	78.95	130.61		22.9	9.47	7.9	13.06		2.29	0.95
综合人工工日		小计							7.9	13.06		2.29	0.95
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌砂浆WSM15[地面湿拌](水泥砂浆 比例 1:3)						m3	0.0202	644.8	13.02			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	13.06		--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1393.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	349.44	3.38	11.25	4.65	3.54	34.94	0.34	1.13	0.47
综合人工工日		小计							3.54	34.94	0.34	1.13	0.47
0.0300工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	14.56	34.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	34.94		--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2021.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	349.44	3.38	11.25	4.65	3.54	34.94	0.34	1.13	0.47
综合人工工日		小计							3.54	34.94	0.34	1.13	0.47
0.0300工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	14.56	34.94			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	34.94	--	

项目编码	010904002003	项目名称	消防水池防水	计量单位	m2	工程量	104.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	349.44	3.38	11.25	4.65	3.54	34.94	0.34	1.13	0.47
综合人工工日		小计							3.54	34.94	0.34	1.13	0.47
0.0300工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	14.56	34.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.94	--	

项目编码	010904003001	项目名称	楼（地）面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	311.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上 换为【水泥砂浆 比例 1:2.5】[砂浆换算;防水砂浆比例 1:2.5;预拌砂浆WSM20[地面湿拌]]	10m2	0.1	68.33	124.6		19.82	8.2	6.83	12.46		1.98	0.82
综合人工工日		小计							6.83	12.46		1.98	0.82
0.0579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.46	--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	010904003002	项目名称	集水井	计量单位	m2	工程量	368.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	82.6	514.16		23.95	9.91	8.26	51.42		2.4	0.99
12-36	聚合物砂浆井、池壁抹灰	10m2	0.1	194.7	185.4	6.94	58.48	24.2	19.47	18.54	0.69	5.85	2.42
12-35	防水砂浆井、池壁抹灰 [砂浆换算;防水砂浆 比例 1:2;[湿拌]]	10m2	0.1	183.87	127.7		53.32	22.06	18.39	12.77		5.33	2.21
综合人工工日		小计							46.12	82.73	0.69	13.58	5.62
0.3908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									148.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	82.73		--	
	材料费小计								--	82.73		--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚-凹阳台	计量单位	m2	工程量	837.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-50	外墙聚苯颗粒保温砂浆(厚25mm) 砖墙面、混凝土及砌块墙面 实际厚度(mm):20	10m2	0.1	147.5	206.64	7.45	44.94	18.59	14.75	20.66	0.75	4.49	1.86
综合人工工日		小计							14.75	20.66	0.75	4.49	1.86
0.1250工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	20.66		--	
	材料费小计								--	20.66		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥地面-消防水池	计量单位	m2	工程量	104.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm 实际厚度(mm):50 换为【水泥砂浆 比例 1:3】[砂浆换算;水泥砂浆 比例 1:3;预拌砂浆 WSM15[地面湿拌]]	10m2	0.1	171.27	329.85		49.67	20.55	17.13	32.99		4.97	2.06
综合人工工日		小计							17.13	32.99		4.97	2.06

0.1451工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							57.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌砂浆WSM15[地面湿拌](水泥砂浆 比例 1:3)	m3	0.0508	644.8	32.76		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	32.99	--	

项目编码	011101003001	项目名称	水泥地面-汽车库	计量单位	m2	工程量	9650.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):100 [换为：FB80210105 C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)]	10m2	0.1	115.64	501.44	1.76	34.05	14.09	11.56	50.14	0.18	3.41	1.41
5-1	现浇砼构件钢筋 直径 φ12mm以内	t	0.00555	1274.4	4112.26	92.41	396.37	164.02	7.07	22.82	0.51	2.2	0.91
4-99	碎石垫层 干铺	m3	0.2	64.8	254.88	1.23	19.15	7.92	12.96	50.98	0.25	3.83	1.58
综合人工工日		小计							31.59	123.94	0.94	9.44	3.9
0.2779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													169.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm					t	0.33		144	47.52			
	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)					m3	0.1016		489	49.68			
	钢筋φ6mm圆钢					t	0.005661		3978.11	22.52			
	其他材料费								--	4.22		--	
	材料费小计								--	123.94		--	

项目编码	011101003002	项目名称	水泥楼面-除公共卫生间外	计量单位	m2	工程量	41546.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上[砂浆换算;水泥砂浆 比例 1:3;预拌砂浆WSM15[地面湿拌]]	10m2	0.1	68.33	130.61		19.82	8.2	6.83	13.06		1.98	0.82
综合人工工日		小计							6.83	13.06		1.98	0.82
0.0579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌砂浆WSM15[地面湿拌](水泥砂浆 比例 1:3)	m3	0.0202	644.8	13.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.06	--	

项目编码	011210002001	项目名称	内隔墙	计量单位	m2	工程量	39795

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	107.38	408.74	7.05	33.18	13.73	10.74	40.87	0.71	3.32	1.37
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	150.06	271.35		43.52	18.01	30.01	54.27		8.7	3.6
11-47	墙体铺袋装矿棉保温隔热 换为【防火岩棉】	10m2	0.1	95.58	392.24		27.72	11.47	9.56	39.22		2.77	1.15
综合人工工日		小计							50.31	134.36	0.71	14.79	6.12
0.4160工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38*25	m	1.414	7.33	10.36		
	U型轻钢龙骨75*40	m	2.756	7.33	20.2		
	膨胀螺栓M8*80	套	2.5	0.64	1.6		
	U型轻钢龙骨75*50	m	0.707	7.33	5.18		
	橡皮垫圈	百个	0.025	103	2.58		
	纸面石膏板	m2	2.2	23.1	50.82		
	自攻螺钉M5*25~30	十个	6.9	0.5	3.45		
	防火岩棉75mm厚、140kg/m3	m2	1.005	39	39.2		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	134.37	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	813.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-15	门窗套、窗台、压顶抹水泥砂浆	10m2	0.1	765.82	104.24	8.12	224.44	92.87	76.58	10.42	0.81	22.44	9.29
综合人工工日		小计							76.58	10.42	0.81	22.44	9.29
0.6490工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10.42		--	
	材料费小计								--	10.42		--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	813.33
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-15	门窗套、窗台、压顶抹水泥砂浆	10m2	0.1	765.82	104.24	8.12	224.44	92.87	76.58	10.42	0.81	22.44	9.29
综合人工工日		小计							76.58	10.42	0.81	22.44	9.29
0.6490工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10.42		--	
	材料费小计								--	10.42		--	

项目编码	011406003003	项目名称	满刮腻子	计量单位	m2	工程量	84358.31
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	73.8	21.07		21.4	8.86	7.38	2.11		2.14	0.89
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.28		8.92	3.69	3.08	0.23		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.15	2.75		1.78	0.74	0.62	0.28		0.18	0.07
综合人工工日		小计							11.08	2.62		3.21	1.33
0.0900工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滑石粉						kg	0.3	2.14	0.64			

	其他材料费	--	1.97	--	
	材料费小计	--	2.61	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	爬式钢梯子制作	t	1	1673.24	4568.34	726.73	695.99	288	1673.24	4568.34	726.73	695.99	288
综合人工工日		小计							1673.24	4568.34	726.73	695.99	288
14.1800工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7952.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4568.34	--	
	材料费小计			--	4568.34	--	

项目编码	011601001001	项目名称	一层窗砌体拆除	计量单位	m3	工程量	42.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	拆除混合砂浆实砌墙、柱	m3	1	73.44		0.07	21.32	8.82	73.44		0.07	21.32	8.82
1-216	人工装车、自卸汽车运土石方 土方 运距1km内	1000m3	0.001	19224.9		14659.18	9826.38	4066.09	19.22		14.66	9.83	4.07
综合人工工日		小计							92.66		14.73	31.15	12.89
0.8363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									151.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输卷扬机垂直运输高度＜20m,＜6层	10工日	5033.0368			38.63	11.2	4.64			194426.21	56370.01	23353.29

23-58	施工电梯垂直运输双笼(C30砼)	台	1	4239.06	6295.93	465.39	1364.29	564.53	4239.06	6295.93	465.39	1364.29	564.53
25-48	施工电梯75m场外运输费	元/次	1			10308.53	2989.47	1237.02			10308.53	2989.47	1237.02
25-49	施工电梯75m组装拆卸费	元/次	1			11816.38	3426.75	1417.97			11816.38	3426.75	1417.97
综合人工工日		小计							4239.06	6295.93	217016.51	64150.52	26572.81
37.6131工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									318266.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	17.983033	144	2589.56			
	钢筋综合						t	0.25908	3978	1030.62			
	其他材料费								--	2675.75		--	
	材料费小计								--	6295.93		--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板 模板			计量单位	m2	工程量	988.32				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57	现浇板厚度＜10cm 复合木模板	10m2	0.1	290.28	207.02	16.97	89.1	36.87	29.03	20.7	1.7	8.91	3.69
综合人工工日		小计							29.03	20.7	1.7	8.91	3.69
0.2460工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	20.7		--	
	材料费小计								--	20.7		--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁 模板			计量单位	m2	工程量	50.72				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	233.42	14.81	150.41	62.24	50.39	23.34	1.48	15.04	6.22
综合人工工日		小计							50.39	23.34	1.48	15.04	6.22
0.4270工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.34	--	
	材料费小计			--	23.34	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱 模板	计量单位	m2	工程量	39.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构造柱 复合木模板	10m2	0.1	519.2	237.99	10.81	153.7	63.6	51.92	23.8	1.08	15.37	6.36
综合人工工日		小计							51.92	23.8	1.08	15.37	6.36
0.4400工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.8	--	
	材料费小计			--	23.8	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础 模板	计量单位	m2	工程量	666.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	312.7	239.07	10.24	93.65	38.75	31.27	23.91	1.02	9.37	3.88
综合人工工日		小计							31.27	23.91	1.02	9.37	3.88
0.2650工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.91	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁 模板	计量单位	m2	工程量	7.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.100044	352.82	213.31	12.7	106	43.86	35.3	21.34	1.27	10.6	4.39
综合人工工日		小计							35.3	21.34	1.27	10.6	4.39

0.2991工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							72.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	21.34	--	
	材料费小计			--	21.34	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架搭设、拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
NT20-补23	天棚活动脚手架	10m2	5748.59412	29.74			8.62	3.57	170963.19			49552.88	20522.48
综合人工工日		小计							170963.19			49552.88	20522.48
1448.6457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									241058.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	534516.11			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	485923.74			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	48592.37			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	3918.74			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	258636.83			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	7837.48			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	12539.97			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					817449.13			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	塑钢门	1.门框扇材质：塑钢室内门 2.玻璃材质：钢化玻璃 分内门和外门,分开计算				
2	人防门	钢砼单扇活门槛防护密闭门，临战安装活动门槛				
3	钢质甲级防火门	成品钢质甲级防火门				
4	钢质乙级防火门	成品钢质乙级防火门				
5	钢质丙级防火门	成品钢质丙级防火门				
6	办公室门	三至五层办公室门M1021				
7	公共卫生间门	公共卫生间门				
8	塑钢窗	1.窗框扇材质：塑钢 2.玻璃材质：中空玻璃				
9	塑钢防火窗	1.窗框扇材质：塑钢 2.玻璃材质：中空玻璃				
10	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗				
11	中庭安全中空镀膜玻璃顶（含钢结构）	中庭安全中空镀膜玻璃顶				
12	窗台小于800的窗防护栏杆	窗台小于800的窗防护栏杆				
13	中庭栏杆900高	中庭栏杆900高				
14	女儿墙部位增加栏杆	女儿墙增加栏杆 600mm高				
15	外墙真石漆	1、外墙真石漆 2、防水坑列腻子2遍 3、墙面基础处理				
16	干挂石材外墙	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:25厚干挂石材				
17	外墙保温	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:75mm厚A级岩棉 3.粘结材料种类及做法:3mm厚专用粘接剂 4.防护材料种类及做法:耐碱玻璃布一层、聚合物砂浆抹面				
18	玻璃幕墙（含出入口门）	二次深化设计				
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	615166.85	100	615166.85
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-分部分项设备费-技术措施项目设备费	16492408.63	3.2	527757.08
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-分部分项设备费-技术措施项目设备费	16492408.63	0.53	87409.77
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-分部分项设备费-技术措施项目设备费	16492408.63		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	17107575.48	9	1539681.79
合计					2154848.64

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	534516.11										
2	基本费	485923.74										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	48592.37										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	非夜间施工照明											
8	二次搬运											
9	冬雨季施工											
10	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施											
11	已完工程及设备保护	3918.74										
12	临时设施	258636.83										
13	赶工措施											
14	住宅分户验收											
15	建筑工人实名制	7837.48										
16	智慧工地费用	12539.97										
17	特殊施工降效											
18	协管费											
19	规费	615166.85										
20	社会保险费	527757.08										
21	住房公积金	87409.77										
22	环境保护税											
23	税金	1539681.79										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：建筑与装饰工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	7994517.44	742744.66
1.1	人工费	936677.92	
1.2	材料费	6453143.9	
1.3	施工机具使用费	24851.83	
1.4	企业管理费	449209.39	
1.5	利润	130634.37	
2	措施项目	276760.65	
2.1	单价措施项目费	43263.12	
2.2	总价措施项目费	233497.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	137446.05	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	233250.04	
4.1	社会保险费	198510.67	
4.2	住房公积金	34739.37	
4.3	环境保护税		
5	税金	765407.53	
6	工程造价	9269935.66	742744.66

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器安装						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱BALA-1、BALC-1 2.型号:PZ30-30 3.规格:360X510X100mm 4.端子板外部接线材质、规格:6.0mm2接线5个、2.5mm2接线30个 5.安装方式:嵌入式	台	2	1324.52	2649.04	1600
2	030404017002	配电箱	1.名称:排污泵配电箱BAT-PW1~8 2.端子板外部接线材质、规格:4.0mm2接线5个、2.5mm2接线8个、1.5mm2接线4个、1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	8	1228.94	9831.52	6400
3	030404017003	配电箱	1.名称:排污泵配电箱BAP-RFPW1~5 2.端子板外部接线材质、规格:4.0mm2接线5个、2.5mm2接线8个、1.5mm2接线4个、1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	5	1228.94	6144.7	4000
4	030404017004	配电箱	1.名称:战时排风机BAP-RFPF1,2、BAP-RFSF1 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2接线9个 3.安装方式:悬挂式	台	3	1180.14	3540.42	2400
5	030404017005	配电箱	1.名称:战时风机控制箱BAP-RFFJ1,2 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2接线13个 3.安装方式:悬挂式	台	2	1197.61	2395.22	1600
6	030404017006	配电箱	1.名称:消防补风机BAT-XB4 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2接线4个、4.0mm2接线5个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1185.29	1185.29	800
7	030404017007	配电箱	1.名称:战时生活给水泵控制箱BAP-SH1,2,3 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2接线13个 3.安装方式:悬挂式	台	3	1289.25	3867.75	2400
8	030404017008	配电箱	1.名称:排风兼排烟风机BAT-PJ1、BAT-PJ6 2.端子板外部接线材质、规格:10.0mm2接线5个、2.5mm2接线8个、1.5mm2接线15个、1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	2	1298.6	2597.2	1600

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1.名称:排风兼排烟风机BAT-PJ5 2.端子板外部接线材质、规格:10.0mm2接线5个、2.5mm2接线8个、1.5mm2接线15个、1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1298.61	1298.61	800
10	030404017010	配电箱	1.名称:排风兼排烟风机BAT-PJ2、BAT-PJ3、BAT-PJ7、BAT-PJ4 2.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线5个、4.0mm2接线8个、1.5mm2接线15个、1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	4	1298.6	5194.4	3200
11	030404017011	配电箱	1.名称:排风兼排烟风机BAT-PJ2、BAT-PJ3、BAT-PJ7、BAT-PJ4 2.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线5个、4.0mm2接线8个、1.5mm2接线15个、1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	4	1298.6	5194.4	3200
12	030404017012	配电箱	1.名称:消防补风机BAT-XB1、BAT-XB2、BAT-XB3 2.端子板外部接线材质、规格:6.0mm2接线5个、4.0mm2接线4个、1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	3	1198.15	3594.45	2400
13	030404017013	配电箱	1.名称:消防补风机BAT-XB5 2.端子板外部接线材质、规格:4.0mm2接线5个、2.5mm2接线4个、1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1198.38	1198.38	800
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱BAP-1 2.规格:400X700X200 3.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线10个、6.0mm2接线16个、2.5mm2接线25个、4.0mm2接线3个 4.安装方式:悬挂式	台	1	2149.75	2149.75	1500
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱BAP-3 2.规格:400X700X200 3.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线5个、10.0mm2接线5个、6.0mm2接线16个、2.5mm2接线25个、4.0mm2接线13个 4.安装方式:悬挂式	台	1	2117.37	2117.37	1500
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱BAP-5 2.规格:400X700X200 3.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线10个、6.0mm2接线6个、2.5mm2接线15个、4.0mm2接线8个 4.安装方式:悬挂式	台	1	2079.12	2079.12	1500

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱BAP-2 2.规格:400X700X200 3.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线10个、6.0mm2接线5个 4.安装方式:悬挂式	台	1	1965.11	1965.11	1500
18	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱BAP-4 2.规格:400X700X200 3.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线5个、10.0mm2接线5个、6.0mm2接线5个、4.0mm2接线10个 4.安装方式:悬挂式	台	1	2067.7	2067.7	1500
19	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱BAP-6 2.规格:400X700X200 3.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线10个、4.0mm2接线5个 4.安装方式:悬挂式	台	1	2013.75	2013.75	1500
20	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱BAP-RF 2.规格:400X700X200 3.安装方式:悬挂式	台	1	1840.86	1840.86	1500
21	030404017021	配电箱	1.名称:配电箱BAP-7、8 2.规格:400X700X200 3.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线15个、10.0mm2接线5个、4.0mm2接线5个、6.0mm2接线5个 4.安装方式:悬挂式	台	2	2132.59	4265.18	3000
22	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱BAP-9 2.规格:400X700X200 3.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线20个、4.0mm2接线15个、6.0mm2接线10个 4.安装方式:悬挂式	台	1	2170.27	2170.27	1500
23	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱BAP-10 2.规格:400X700X200 3.端子板外部接线材质、规格:16.0mm2接线20个、4.0mm2接线15个、6.0mm2接线5个 4.安装方式:悬挂式	台	1	2170.27	2170.27	1500
24	030404017044	配电箱	1.名称:配电箱：1ALA-1 2.型号:LB203 3.规格:500X380X150mm 4.端子板外部接线材质、规格:6.0mm2接线5个、2.5mm2接线30个 5.安装方式:悬挂式	台	1	1298.76	1298.76	800
25	030404017045	配电箱	1.名称:配电箱：2ALA-1 2.型号:LB203 3.规格:500X380X150mm 4.端子板外部接线材质、规格:6.0mm2接线5个、2.5mm2接线27个 5.安装方式:悬挂式	台	1	1285.67	1285.67	800
26	030404017046	配电箱	1.名称:配电箱：1ALB-1、2ALB-1 2.型号:LB203 3.规格:500X380X150mm 4.端子板外部接线材质、规格:4.0mm2接线5个、2.5mm2接线12个 5.安装方式:悬挂式	台	2	1220.21	2440.42	1600

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030404017047	配电箱	1.名称:配电箱：1ALC-1、2ALC-1 2.型号:LB203 3.规格:500X380X150mm 4.端子板外部接线材质、规格:6.0mm2接线5个、2.5mm2接线39个 5.安装方式:悬挂式	台	2	1338.03	2676.06	1600
28	030404017048	配电箱	1.名称:配电箱：1ALC-2、2ALC-2 2.型号:PZ30-30 3.规格:360X510X100mm 4.安装方式:嵌入式	台	2	1140.86	2281.72	1600
29	030404017049	配电箱	1.名称:配电箱：1ALA-FM、1ALB-FM、1ALC-FM 2.型号:PZ30-40 3.规格:360X510X100mm 4.端子板外部接线材质、规格:10.0mm2接线5个、2.5mm2接线5个、4.0mm2接线35个、6.0mm2接线10个 5.安装方式:悬挂式	台	3	1454.07	4362.21	2400
30	030404017050	配电箱	1.名称:配电箱：1AP、2AP 2.型号:PZ30-60 3.规格:470X675X100mm 4.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2接线3个、6.0mm2接线25个 5.安装方式:嵌入式	台	2	1988.82	3977.64	3000
31	030404017051	配电箱	1.名称:配电箱：AL分1 2.型号:LB202-36 3.规格:500X380X150mm 4.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2接线6个、4.0mm2接线6个、6.0mm2接线10个、16.0mm2接线5个 5.安装方式:嵌入式	台	11	1291.2	14203.2	8800
32	030404017052	配电箱	1.名称:配电箱：AL分2 2.型号:LB202-36 3.规格:500X380X150mm 4.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2接线6个、4.0mm2接线4个、6.0mm2接线5个 5.安装方式:嵌入式	台	55	1215.59	66857.45	44000
33	030404017053	配电箱	1.名称:配电箱：AL 2.型号:LB201-24 3.规格:400X380X120mm 4.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2接线6个、4.0mm2接线12个、16.0mm2接线3个 5.安装方式:嵌入式	台	378	1260.96	476642.88	302400
34	030404017054	配电箱	1.名称:配电箱：1ALA1 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、4.0mm2接线5个、6.0mm2接线10个、10.0mm2接线5个、16.0mm2接线10个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1376.42	1376.42	800

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017055	配电箱	1.名称:配电箱：1ALA2 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、4.0mm2接线5个、16.0mm2接线15个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1225.2	1225.2	800
36	030404017056	配电箱	1.名称:配电箱：2ALA1 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、4.0mm2接线5个、16.0mm2接线15个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1322.48	1322.48	800
37	030404017057	配电箱	1.名称:配电箱：2ALA2 2.端子板外部接线材质、规格:4.0mm2接线5个、1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1176.56	1176.56	800
38	030404017058	配电箱	1.名称:配电箱：3~5ALA1 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	3	1149.58	3448.74	2400
39	030404017059	配电箱	1.名称:配电箱：1ALB1 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、4.0mm2接线5个、10.0mm2接线10个、16.0mm2接线5个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1322.48	1322.48	800
40	030404017060	配电箱	1.名称:配电箱：1ALB2 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、16.0mm2接线5个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1198.23	1198.23	800
41	030404017061	配电箱	1.名称:配电箱：2ALB 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、4.0mm2接线5个、6.0mm2接线5个、16.0mm2接线5个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1252.17	1252.17	800
42	030404017062	配电箱	1.名称:配电箱：3~5ALB 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	3	1149.58	3448.74	2400
43	030404017063	配电箱	1.名称:配电箱：3~5ALC2 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	3	1149.58	3448.74	2400
44	030404017064	配电箱	1.名称:配电箱：1ALC1 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、16.0mm2接线20个、10.0mm2接线10个、4.0mm2接线10个、16.0mm2接线5个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1349.44	1349.44	800
45	030404017065	配电箱	1.名称:配电箱：1ALC2 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、16.0mm2接线15个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1295.5	1295.5	800

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	030404017066	配电箱	1.名称:配电箱：2ALC 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、10.0mm2接线5个、4.0mm2接线15个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1327.78	1327.78	800
47	030404017067	配电箱	1.名称:配电箱：3`5ALC1 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个 3.安装方式:悬挂式	台	3	1149.58	3448.74	2400
48	030404017068	配电箱	1.名称:配电箱：1ATB-XF 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、2.5mm2接线12个、6.0mm2接线5个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1228.94	1228.94	800
49	030404017069	配电箱	1.名称:配电箱：1ATB-JK 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、2.5mm2接线3个、4.0mm2接线3个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1178.86	1178.86	800
50	030404017070	配电箱	1.名称:配电箱：6ATA-XFDT、6ATB-XFDT 2.型号:HKD-50/3 3.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、2.5mm2接线18个、4.0mm2接线4个、16.0mm2接线10个 4.安装方式:悬挂式	台	2	1346.99	2693.98	1600
51	030404017071	配电箱	1.名称:配电箱：6ATB-DT 2.型号:HKD-50/3 3.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、2.5mm2接线18个、4.0mm2接线4个、16.0mm2接线10个 4.安装方式:悬挂式	台	1	1346.99	1346.99	800
52	030404017072	配电箱	1.名称:排烟风机：2ATA-PY1、2ATC-PY2 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、2.5mm2接线4个、4.0mm2接线5个、1.5mm2接线15个 3.安装方式:悬挂式	台	2	1259.47	2518.94	1600
53	030404017073	配电箱	1.名称:排烟风机：2ATC-PY3、3ATC2-PY、4ATC2-PY、5ATC2-PY 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、4.0mm2接线9个、1.5mm2接线15个 3.安装方式:悬挂式	台	4	1263.61	5054.44	3200
54	030404017074	配电箱	1.名称:排烟风机：3ATA1-PY、4ATA1-PY、5ATA1-PY、3ATC1-PY、3ATA2-PY、4ATA2-PY、5ATA2-PY、4ATC1-PY、5ATC1-PY 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、6.0mm2接线9个、1.5mm2接线15个 3.安装方式:悬挂式	台	9	1263.61	11372.49	7200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030404017075	配电箱	1.名称:排风机控制箱：1APA-PF1、2APA-PF1、1APA-PF2、2APA-PF2、1APB-PF、2APB-PF、1APC-PF1、2APC-PF1、1APC-PF2、2APC-PF2、2APC-PF3 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2接线9个 3.安装方式:悬挂式	台	11	1180.14	12981.54	8800
56	030404017076	配电箱	1.名称:热水循环泵：6ATA-RX 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、2.5mm2接线16个、4.0mm2接线10个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1273.36	1273.36	800
57	030404017077	配电箱	1.名称:消防稳压泵：6ATB-WY 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、2.5mm2接线16个、4.0mm2接线5个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1246.4	1246.4	800
58	030404017078	配电箱	1.名称:正压送风机：6ATA-JY、6ATC-JY2 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、1.5mm2接线11个、4.0mm2接线8个、10.0mm2接线10个 3.安装方式:悬挂式	台	2	1338.02	2676.04	1600
59	030404017079	配电箱	1.名称:正压送风机：6ATC-JY1、6ATB-JY2 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、1.5mm2接线11个、4.0mm2接线14个 3.安装方式:悬挂式	台	2	1273.13	2546.26	1600
60	030404017080	配电箱	1.名称:高区轴冷高效变频专用泵：BAT-SH 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、4.0mm2接线12个、16.0mm2接线10个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1311.59	1311.59	800
61	030404017081	配电箱	1.名称:配电箱：BAT-PD 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线2个、2.5mm2接线9个 3.安装方式:悬挂式	台	1	1188.86	1188.86	800
62	030404017082	配电箱	1.名称:配电箱：BALA-BF 2.型号:PZ30-30 3.端子板外部接线材质、规格:4.0mm2接线5个、2.5mm2接线6个 4.安装方式:嵌入式	台	1	1194.02	1194.02	800
63	030404017083	配电箱	1.名称:消防泵房配电箱：BAT1~4 2.规格:600X2200X1000 3.基础形式、材质、规格:10#镀锌槽钢 4.安装方式:落地式	台	4	8141.05	32564.2	29012
64	030404017084	配电箱	1.名称:漏电火灾报警器接线箱 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线4个 3.安装方式:悬挂式	台	76	1089.45	82798.2	60800

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030404017085	配电箱	1.名称:防火门控制箱 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线4个 3.安装方式:悬挂式	台	21	889.45	18678.45	12600
66	030404017086	配电箱	1.名称:卷帘门控制箱 2.端子板外部接线材质、规格:1.0mm2接线4个 3.安装方式:悬挂式	台	92	889.45	81829.4	55200
67	030404033001	风扇	1.名称:吊扇 2.规格:25W	台	101	167.84	16951.84	
68	030404033002	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:25W	台	9	127.08	1143.72	
69	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:安装	个	213	25.03	5331.39	
70	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:86型 3.安装方式:安装	个	346	30.29	10480.34	
71	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:安装	个	19	29.62	562.78	
72	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:安装	个	373	27.84	10384.32	
73	030404035001	插座	1.名称:单相五孔安全插座 2.规格:T426/10US 3.安装方式:暗装	个	134	28.68	3843.12	
74	030404035002	插座	1.名称:防火窗插座 2.规格:T426/10US 3.安装方式:暗装	个	93	34.8	3236.4	
75	030404035003	插座	1.名称:两个单相五孔安全插座组合面板 2.规格:T426/10US 3.安装方式:暗装	个	97	66.54	6454.38	
76	030404035004	插座	1.名称:三相五孔插座(带防溅盒) 2.规格:380V,25A 3.安装方式:暗装	个	10	31.74	317.4	
77	030404036001	其他电器	1.名称:残厕信号显示装置	个	8	233.17	1865.36	
78	030404036002	其他电器	1.名称:残厕呼叫求助按钮	个	8	47.24	377.92	
		分部小计					1000829.92	
		电缆安装						
79	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:VV39-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	106.48	15.16	1614.24	
80	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:VV39-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、穿管	m	219.91	15.4	3386.61	
81	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:BBTQ-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内	m	2716.9	227.24	617388.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:BBTQ-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内	m	407.39	385.62	157097.73	
83	030408001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:BBTQ-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内	m	1705.65	168.75	287828.44	
84	030408001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:BBTQ-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内	m	156.65	74.51	11671.99	
85	030408001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJV-3*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	271.73	105.69	28719.14	
86	030408001008	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJV-3*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	160.89	350.1	56327.59	
87	030408001009	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJV-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	338.16	448.98	151827.08	
88	030408001010	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	1050.06	62.92	66069.78	
89	030408001011	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	1900.35	92.59	175953.41	
90	030408001012	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	1644.13	27.4	45049.16	
91	030408001013	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	1703.15	61.36	104505.28	
92	030408001014	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-3*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	19342.95	55.64	1076241.74	
93	030408001015	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	40.89	564.12	23066.87	
94	030408001016	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	438.33	842.78	369415.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030408001017	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	1675.31	136.45	228596.05	
96	030408001018	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	235.16	170.79	40162.98	
97	030408001019	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	795.28	244.96	194811.79	
98	030408001020	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	143.45	244.45	35066.35	
99	030408001021	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	2018.22	335.86	677839.37	
100	030408001022	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	1379.15	92.59	127695.5	
101	030408001023	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	1891.9	62.92	119038.35	
102	030408001024	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	1176.86	18.82	22148.51	
103	030408001025	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	1671.1	27.4	45788.14	
104	030408001026	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	3749.49	40.25	150916.97	
105	030408001027	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	356.41	18.16	6472.41	
106	030408001028	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJV22-4*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架	m	10.5	605.56	6358.38	
107	030408006001	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZ-YJV-4X50+1X25	个	25	227.58	5689.5	
108	030408006002	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZ-YJV-4X25+1X16	个	72	135.85	9781.2	
109	030408006003	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZN-YJV-3X25+1X16	个	8	135.85	1086.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030408006004	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZ-YJV22-4X150	个	4	318.06	1272.24	
111	030408006005	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZ-YJV-4X70+1X35	个	120	227.58	27309.6	
112	030408006006	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZ-YJV-4X185+1X95	个	30	395.95	11878.5	
113	030408006007	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZ-YJV-4X120+1X70	个	12	297.23	3566.76	
114	030408006008	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZ-YJV-4X35+1X16	个	18	135.85	2445.3	
115	030408006009	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZ-YJV-4X240+1X120	个	22	395.95	8710.9	
116	030408006010	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZ-YJV-4X300+1X150	个	12	395.95	4751.4	
117	030408006011	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZN-YJV-4X95+1X50	个	18	297.23	5350.14	
118	030408006012	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZN-YJV-4X50+1X25	个	18	227.58	4096.44	
119	030408006013	电力电缆头	1.名称:穿刺线夹 2.规格:WDZN-YJV-5X6	个	8	108.86	870.88	
120	030408006014	电力电缆头	1.名称:穿刺线夹 2.规格:WDZN-YJV-5X10	个	12	120.51	1446.12	
121	030408006015	电力电缆头	1.名称:穿刺线夹 2.规格:WDZN-YJV-4X120+1X70	个	32	252.95	8094.4	
122	030408006016	电力电缆头	1.名称:穿刺线夹 2.规格:WDZ-YJV-4X50+1X25	个	20	251.72	5034.4	
123	030408006017	电力电缆头	1.名称:穿刺线夹 2.规格:WDZN-YJV-4X70+1X35	个	20	235.03	4700.6	
124	030408006018	电力电缆头	1.名称:穿刺线夹 2.规格:WDZN-YJV-4X25+1X16	个	12	176.07	2112.84	
125	030408006019	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTQ-4*25+1*16	个	14	486.67	6813.38	
126	030408006020	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTQ-4*50+1*25	个	4	600.31	2401.24	
127	030408006021	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTQ-5*16	个	12	325.36	3904.32	
128	030408006022	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTQ-5*4	个	2	235.75	471.5	
129	030408006023	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZN-YJV-4X95+1X50	个	4	227.58	910.32	

黄冈网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030408006024	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZN-YJV-4X70+1X35	个	8	227.58	1820.64	
131	030408006025	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZN-YJV-4X35+1X16	个	6	135.85	815.1	
132	030408006026	电力电缆头	1.名称:户内干包式电缆头 2.规格:WDZN-YJV-4X25+1X16	个	3	135.85	407.55	
		分部小计					4956800.05	
		防雷及接地装置						
133	030409005001	避雷网		m	2686.81	50.35	135280.88	
134	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接端子箱 2.规格:300*200*120	台	6	564.03	3384.18	1596
135	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:分等电位端子箱 2.规格:156*75*50	台	8	71.55	572.4	407.02
		分部小计					139237.46	
		配管、配线						
136	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	6230.65	12.74	79378.48	
137	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗敷	m	2775.44	18.84	52289.29	
138	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗敷	m	73.94	22.09	1633.33	
139	030411001004	配管	1.名称:钢管 2.材质:RC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	2465.19	23.98	59115.26	
140	030411001005	配管	1.名称:钢管 2.材质:RC 3.规格:25 4.配置形式:暗敷	m	132.33	33.25	4399.97	
141	030411001006	配管	1.名称:钢管 2.材质:RC 3.规格:32 4.配置形式:暗敷	m	265.7	40.23	10689.11	
142	030411001007	配管	1.名称:钢管 2.材质:RC 3.规格:40 4.配置形式:暗敷	m	125.66	53.77	6756.74	
143	030411001008	配管	1.名称:钢管 2.材质:RC 3.规格:50 4.配置形式:暗敷	m	189.36	64.48	12209.93	
144	030411001009	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:暗敷	m	765.33	18.57	14212.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
145	030411001010	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	125.48	21.17	2656.41	
146	030411001011	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗敷	m	189.65	29.32	5560.54	
147	030411001012	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:暗敷	m	2076.78	34.92	72521.16	
148	030411001013	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:暗敷	m	50	47.65	2382.5	
149	030411001014	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗敷	m	326.7	55.63	18174.32	
150	030411001015	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:70 4.配置形式:暗敷	m	195.68	76.03	14877.55	
151	030411001016	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:80 4.配置形式:暗敷	m	16.87	98.71	1665.24	
152	030411001017	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:暗敷	m	91.31	114.81	10483.3	
153	030411001018	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:125 4.配置形式:暗敷	m	91.31	137.21	12528.65	
154	030411001019	配管	1.名称:钢管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	1285.32	13.7	17608.88	
155	030411003001	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:100*50	m	203.46	89.38	18185.25	
156	030411003002	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:150*100	m	565.93	125.25	70882.73	
157	030411003003	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200*100	m	1594.26	174.19	277704.15	
158	030411003004	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:300*100	m	205.64	209.89	43161.78	
159	030411003005	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:300*200	m	757.83	253.8	192337.25	
160	030411003006	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:400*200	m	82.36	297.76	24523.51	
161	030411003007	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:600*300	m	223.45	385.97	86245	
162	030411003008	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:800*300	m	62.4	489.14	30522.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030411004001	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV2.5 4.材质:铜芯	m	63587.59	4.25	270247.26	
164	030411004002	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV4 4.材质:铜芯	m	199.83	5.31	1061.1	
165	030411004003	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV6 4.材质:铜芯	m	812.83	7.2	5852.38	
166	030411004004	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:NHBV2.5 4.材质:铜芯	m	34378.45	4.6	158140.87	
167	030411004005	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:NHBV4 4.材质:铜芯	m	987.57	5.84	5767.41	
168	030411004006	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:NHBV6 4.材质:铜芯	m	900.41	7.95	7158.26	
169	030411004007	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:NHRVS-2X1.0 4.材质:铜芯	m	749.31	4.58	3431.84	
170	030411006001	接线盒	1.名称:86型接线盒 2.规格:86*86mm	个	4718	9.08	42839.44	
		分部小计					1637203.41	
		照明器具安装						
171	030412001001	普通灯具	1.名称:座灯头 2.规格:25W	套	2207	43.42	95827.94	63639.95
172	030412001002	普通灯具	1.名称:车道灯 2.规格:25W	套	46	778.57	35814.22	34380.4
173	030412001003	普通灯具	1.名称:卫生间吸顶灯 2.规格:25W	套	25	79.28	1982	1152.66
174	030412001004	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:40W	套	23	183.68	4224.64	3507.73
175	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED40W	套	12	101.67	1220.04	694.11
176	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.规格:T8,36W 3.安装形式:吸顶安装	套	263	68.22	17941.86	10768.64
177	030412005002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.规格:T8,2*36W 3.安装形式:吸顶安装	套	42	148.34	6230.28	4686.15
		分部小计					163240.98	
		电气调整试验						
178	030414002001	防雷系统综合调试费（含防雷第三方检测验收）	投标单位综合考虑，结算不做调整	项	1	50000	50000	
		分部小计					50000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		支架及其他						
179	031002003001	套管	1.名称、类型:过墙套管 2.规格:DN150	个	1	86.58	86.58	
180	031002003002	套管	1.名称、类型:过墙套管 2.规格:DN65	个	14	45.66	639.24	
181	031002003003	套管	1.名称、类型:过墙套管 2.规格:DN25	个	1	36.27	36.27	
182	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙套管 2.规格:DN80	个	2	45.67	91.34	
183	031002003005	套管（含开洞、防火封堵）	1.名称、类型:电缆桥架过墙套管 2.规格:400*300	个	1	200	200	
184	031002003006	套管（含开洞、防火封堵）	1.名称、类型:电缆桥架过墙套管 2.规格:500*300	个	1	260	260	
185	031002003007	套管（含开洞、防火封堵）	1.名称、类型:电缆桥架过墙套管 2.规格:300*200	个	11	200	2200	
186	031002003008	套管（含开洞、防火封堵）	1.名称、类型:电缆桥架过墙套管 2.规格:700*400	个	11	450	4950	
187	031002003009	套管（含开洞、防火封堵）	1.名称、类型:电缆桥架过墙套管 2.规格:400*200	个	5	200	1000	
188	031002003010	套管（含开洞、防火封堵）	1.名称、类型:电缆桥架过墙套管 2.规格:900*400	个	3	500	1500	
		分部小计					10963.43	
		动力照明						
189	080806008001	电动机检查接线	1.名称:风机接线	台	60	432.72	25963.2	
190	080806008002	电动机检查接线	1.名称:喷洒泵	台	2	432.72	865.44	
191	080806008003	电动机检查接线	1.名称:消火栓泵	台	2	432.72	865.44	
192	080806008004	电动机检查接线	1.名称:消火炮泵	台	4	432.72	1730.88	
193	080806008005	电动机检查接线	1.名称:生活水泵	台	4	252.49	1009.96	
194	080806008006	电动机检查接线	1.名称:潜水泵接线	台	23	252.49	5807.27	
		分部小计					36242.19	
		分部分项合计					7994517.44	742744.66
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1	43263.12	43263.12	
		单价措施合计					43263.12	
合计							8037780.56	742744.66

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.45		8.65	2.52	9.01	7.23		4.33	1.26
4-413	无端子外部接线6	10个	3	24.38	14.45		11.7	3.41	73.14	43.35		35.1	10.23
综合人工工日		小计							268.71	89.21		128.98	37.61
2.5350工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1324.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BALA-1、BALC-1PZ30-30、360X510X100mm	只	1			800	800
	其他材料费			--	89.21	--	
	材料费小计			--	89.21	--	800

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.4	18.02	14.45		8.65	2.52	25.23	20.23		12.11	3.53
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
综合人工工日		小计							223.98	66.09		107.51	31.36
2.1130工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1228.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排污泵配电箱BAT-PW1~8	只	1			800	800
	其他材料费			--	66.09	--	
	材料费小计			--	66.09	--	800

新点网上招投标系统

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.4	18.02	14.45		8.65	2.52	25.23	20.23		12.11	3.53
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
综合人工工日		小计							223.98	66.09		107.51	31.36
2.1130工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1228.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排污泵配电箱BAP-RFPW1~5	只	1			800	800
	其他材料费			--	66.09	--	
	材料费小计			--	66.09	--	800

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.45		8.65	2.52	16.22	13.01		7.79	2.27
综合人工工日		小计							202.78	51.64		97.34	28.39
1.9130工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1180.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时排风机BAP-RFPF1,2、BAP-RFSF1	只	1			800	800
	其他材料费			--	51.64	--	
	材料费小计			--	51.64	--	800

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.3	18.02	14.45		8.65	2.52	23.43	18.79		11.25	3.28
综合人工工日		小计							209.99	57.42		100.8	29.4
1.9810工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1197.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时风机控制箱BAP-RFFJ1,2	只	1			800	800
	其他材料费			--	57.42	--	
	材料费小计			--	57.42	--	800

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.45		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
综合人工工日		小计							205.96	51.64		98.86	28.84
1.9430工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1185.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防补风机BAT-XB4	只	1			800	800
	其他材料费			--	51.64	--	
	材料费小计			--	51.64	--	800

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.4	18.02	14.45		8.65	2.52	61.27	49.13		29.41	8.57
综合人工工日		小计							247.83	87.76		118.96	34.69

2.3380工日	未计价材料费						800
清单项目综合单价							1289.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时生活给水泵控制箱BAP-SH1,2,3	只	1			800	800
	其他材料费			--	87.76	--	
	材料费小计			--	87.76	--	800

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.5	18.02	14.45		8.65	2.52	45.05	36.13		21.63	6.3
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.89		17.3	5.05	18.02	19.45		8.65	2.53
综合人工工日		小计							249.63	94.21		119.83	34.95
2.3550工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1298.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风兼排烟风机BAT-PJ1、BAT-PJ6	只	1			800	800
	其他材料费			--	94.2	--	
	材料费小计			--	94.2	--	800

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.5	18.02	14.45		8.65	2.52	45.05	36.13		21.63	6.3
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.89		17.3	5.05	18.02	19.45		8.65	2.53
综合人工工日		小计							249.63	94.21		119.83	34.95
2.3550工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1298.61				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风兼排烟风机BAT-PJ5	只	1			800	800
	其他材料费			--	94.21	--	
	材料费小计			--	94.21	--	800

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.5	18.02	14.45		8.65	2.52	45.05	36.13		21.63	6.3
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.89		17.3	5.05	18.02	19.45		8.65	2.53
综合人工工日		小计							249.63	94.21		119.83	34.95
2.3550工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1298.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风兼排烟风机BAT-PJ2、BAT-PJ3、BAT-PJ7、BAT-PJ4	只	1			800	800
	其他材料费			--	94.2	--	
	材料费小计			--	94.2	--	800

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.5	18.02	14.45		8.65	2.52	45.05	36.13		21.63	6.3
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.89		17.3	5.05	18.02	19.45		8.65	2.53
综合人工工日		小计							249.63	94.21		119.83	34.95
2.3550工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1298.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风兼排烟风机BAT-PJ2、BAT-PJ3、BAT-PJ7、BAT-PJ4	只	1			800	800

	其他材料费	--	94.2	--	
	材料费小计	--	94.2	--	800

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.45		11.7	3.41	21.94	13.01		10.53	3.07
综合人工工日		小计							212.1	54.53		101.81	29.69
2.0010工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1198.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防补风机BAT-XB1、BAT-XB2、BAT-XB3	只	1			800	800
	其他材料费			--	54.53	--	
	材料费小计			--	54.53	--	800

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.7	18.02	14.45		8.65	2.52	12.61	10.12		6.06	1.76
综合人工工日		小计							211.36	55.98		101.46	29.59
1.9940工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1198.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防补风机BAT-XB5	只	1			800	800
	其他材料费			--	55.98	--	
	材料费小计			--	55.98	--	800

新点网上招投标系统

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	1.9	24.38	14.45		11.7	3.41	46.32	27.46		22.23	6.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.5	18.02	14.45		8.65	2.52	45.05	36.13		21.63	6.3
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	36.04	38.89		17.3	5.05	36.04	38.89		17.3	5.05
综合人工工日		小计							313.97	141.11		150.71	43.95
2.9620工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2149.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-1	只	1			1500	1500
	其他材料费			--	141.11	--	
	材料费小计			--	141.11	--	1500

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	1.3	24.38	14.45		11.7	3.41	31.69	18.79		15.21	4.43
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.5	18.02	14.45		8.65	2.52	45.05	36.13		21.63	6.3
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	36.04	38.89		17.3	5.05	36.04	38.89		17.3	5.05
综合人工工日		小计							299.34	132.44		143.69	41.9
2.8240工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2117.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-3	只	1			1500	1500
	其他材料费			--	132.44	--	
	材料费小计			--	132.44	--	1500

新点网上招投标系统

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	1.4	24.38	14.45		11.7	3.41	34.13	20.23		16.38	4.77
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.02	14.45		8.65	2.52	27.03	21.68		12.98	3.78
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	36.04	38.89		17.3	5.05	36.04	38.89		17.3	5.05
综合人工工日		小计							283.76	119.43		136.21	39.72
2.6770工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2079.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-5	只	1			1500	1500
	其他材料费			--	119.43	--	
	材料费小计			--	119.43	--	1500

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	36.04	38.89		17.3	5.05	36.04	38.89		17.3	5.05
综合人工工日		小计							234.79	84.75		112.7	32.88
2.2150工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1965.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-2	只	1			1500	1500
	其他材料费			--	84.75	--	
	材料费小计			--	84.75	--	1500

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	24.38	14.45		11.7	3.41	36.57	21.68		17.55	5.12
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1.5	36.04	38.89		17.3	5.05	54.06	58.34		25.95	7.58
综合人工工日		小计							277.19	118.65		133.05	38.82
2.6150工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2067.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-4	只	1			1500	1500
	其他材料费			--	118.65	--	
	材料费小计			--	118.65	--	1500

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1.5	36.04	38.89		17.3	5.05	54.06	58.34		25.95	7.58
综合人工工日		小计							252.81	104.2		121.35	35.41
2.3850工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2013.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-6	只	1			1500	1500
	其他材料费			--	104.2	--	
	材料费小计			--	104.2	--	1500

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.63		89.55	26.12
1.7600工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1840.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-RF						只	1				1500	1500
	其他材料费								--	38.63		--	
	材料费小计								--	38.63		--	1500

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.45		11.7	3.41	21.94	13.01		10.53	3.07
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	2.5	36.04	38.89		17.3	5.05	90.1	97.23		43.25	12.63
综合人工工日		小计							298.6	148.87		143.33	41.82
2.8170工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2132.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-7、8						只	1				1500	1500
	其他材料费								--	148.86		--	
	材料费小计								--	148.86		--	1500

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2.5	24.38	14.45		11.7	3.41	60.95	36.13		29.25	8.53
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	2	36.04	38.89		17.3	5.05	72.08	77.78		34.6	10.1
综合人工工日		小计							319.59	152.54		153.4	44.75

3.0150工日	未计价材料费						1500
清单项目综合单价							2170.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-9	只	1			1500	1500
	其他材料费			--	152.54	--	
	材料费小计			--	152.54	--	1500

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2.5	24.38	14.45		11.7	3.41	60.95	36.13		29.25	8.53
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	2	36.04	38.89		17.3	5.05	72.08	77.78		34.6	10.1
综合人工工日		小计							319.59	152.54		153.4	44.75
3.0150工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2170.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱BAP-10						只	1				1500	1500
	其他材料费								--	152.54		--	
	材料费小计								--	152.54		--	1500

项目编码	030404017044	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	18.02	14.45		8.65	2.52	54.06	43.35		25.95	7.56
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
综合人工工日		小计							252.81	89.21		121.35	35.39
2.3850工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1298.76				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALA-1半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	89.21	--	
	材料费小计			--	89.21	--	800

项目编码	030404017045	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.7	18.02	14.45		8.65	2.52	48.65	39.02		23.36	6.8
综合人工工日		小计							247.4	84.88		118.76	34.63
2.3340工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1285.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：2ALA-1半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	84.88	--	
	材料费小计			--	84.88	--	800

项目编码	030404017046	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.45		8.65	2.52	21.62	17.34		10.38	3.02
综合人工工日		小计							220.37	63.2		105.78	30.85
2.0790工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1220.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALB-1、2ALB-1半周长在1.5以内	只	1			800	800

	其他材料费	--	63.2	--	
	材料费小计	--	63.2	--	800

项目编码	030404017047	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.9	18.02	14.45		8.65	2.52	70.28	56.36		33.74	9.83
综合人工工日		小计							269.03	102.22		129.14	37.66
2.5380工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1338.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALC-1、2ALC-1半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	102.21	--	
	材料费小计			--	102.21	--	800

项目编码	030404017048	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.63		89.55	26.12
1.7600工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1140.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALC-2、2ALC-2半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	38.63	--	
	材料费小计			--	38.63	--	800

项目编码	030404017049	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	4.5	24.38	14.45		11.7	3.41	109.71	65.03		52.65	15.35
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.45		8.65	2.52	9.01	7.23		4.33	1.26
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.89		17.3	5.05	18.02	19.45		8.65	2.53
综合人工工日		小计							323.3	130.34		155.18	45.26
3.0500工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1454.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALA-FM、1ALB-FM、1ALC-FM半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	130.33	--	
	材料费小计			--	130.33	--	800

项目编码	030404017050	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2.5	24.38	14.45		11.7	3.41	60.95	36.13		29.25	8.53
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.45		8.65	2.52	5.41	4.34		2.6	0.76
综合人工工日		小计							252.92	79.1		121.4	35.41
2.3860工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1988.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1AP、2AP半周长在1.5以内	只	1			1500	1500
	其他材料费			--	79.09	--	
	材料费小计			--	79.09	--	1500

项目编码	030404017051	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	1.4	24.38	14.45		11.7	3.41	34.13	20.23		16.38	4.77
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.45		8.65	2.52	10.81	8.67		5.19	1.51
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.89		17.3	5.05	18.02	19.45		8.65	2.53
综合人工工日		小计							249.52	86.98		119.77	34.93
2.3540工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1291.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：AL分1半周长在1.5以内						只	1				800	800
	其他材料费								--	86.98		--	
	材料费小计								--	86.98		--	800

项目编码	030404017052	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.45		11.7	3.41	21.94	13.01		10.53	3.07
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.45		8.65	2.52	10.81	8.67		5.19	1.51
综合人工工日		小计							219.31	60.31		105.27	30.7
2.0690工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1215.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：AL分2半周长在1.5以内						只	1				800	800
	其他材料费								--	60.31		--	
	材料费小计								--	60.31		--	800

项目编码	030404017053	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12

4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.38	14.45		11.7	3.41	29.26	17.34		14.04	4.09
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.45		8.65	2.52	10.81	8.67		5.19	1.51
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.3	36.04	38.89		17.3	5.05	10.81	11.67		5.19	1.52
综合人工工日		小计							237.44	76.31		113.97	33.24
2.2400工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1260.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：AL半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	76.31	--	
	材料费小计			--	76.31	--	800

项目编码	030404017054	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	24.38	14.45		11.7	3.41	36.57	21.68		17.55	5.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1.5	36.04	38.89		17.3	5.05	54.06	58.34		25.95	7.58
综合人工工日		小计							280.79	121.54		134.78	39.32
2.6490工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1376.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALA1半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	121.54	--	
	材料费小计			--	121.54	--	800

项目编码	030404017055	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12

新点网上招投标系统

4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.89		17.3	5.05	18.02	19.45		8.65	2.53
综合人工工日		小计							220.37	68.2		105.78	30.86
2.0790工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1225.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALA2半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	68.2	--	
	材料费小计			--	68.2	--	800

项目编码	030404017056	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1.5	36.04	38.89		17.3	5.05	54.06	58.34		25.95	7.58
综合人工工日		小计							256.41	107.09		123.08	35.91
2.4190工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1322.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：2ALA1半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	107.09	--	
	材料费小计			--	107.09	--	800

项目编码	030404017057	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12

新点网上招投标系统

4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
综合人工工日		小计							202.35	48.75		97.13	28.33
1.9090工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1176.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：2ALA2半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	48.75	--	
	材料费小计			--	48.75	--	800

项目编码	030404017058	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
综合人工工日		小计							190.16	41.52		91.28	26.62
1.7940工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1149.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：3~5ALA1半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	41.52	--	
	材料费小计			--	41.52	--	800

项目编码	030404017059	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1.5	36.04	38.89		17.3	5.05	54.06	58.34		25.95	7.58

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计		256.41	107.09		123.08	35.91
2.4190工日		未计价材料费		800				
清单项目综合单价				1322.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALB1半周长在1.5以内	只	1				800	800
	其他材料费			--	107.09		--	
	材料费小计			--	107.09		--	800

项目编码	030404017060	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.89		17.3	5.05	18.02	19.45		8.65	2.53
综合人工工日		小计							208.18	60.97		99.93	29.15
1.9640工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1198.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)							暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALB2半周长在1.5以内	只	1									800	800
	其他材料费			--	60.97							--	
	材料费小计			--	60.97							--	800

项目编码	030404017061	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.45		11.7	3.41	24.38	14.45		11.7	3.41
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.89		17.3	5.05	18.02	19.45		8.65	2.53
综合人工工日		小计							232.56	75.42		111.63	32.56
2.1940工日		未计价材料费							800				

清单项目综合单价							1252.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：2ALB半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	75.42	--	
	材料费小计			--	75.42	--	800

项目编码	030404017062	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
综合人工工日		小计							190.16	41.52		91.28	26.62
1.7940工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1149.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：3~5ALB半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	41.52	--	
	材料费小计			--	41.52	--	800

项目编码	030404017063	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
综合人工工日		小计							190.16	41.52		91.28	26.62
1.7940工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1149.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：3~5ALC2半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	41.52	--	
	材料费小计			--	41.52	--	800

新点网上招投标系统

项目编码	030404017064	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.45		11.7	3.41	24.38	14.45		11.7	3.41
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1.5	36.04	38.89		17.3	5.05	54.06	58.34		25.95	7.58
综合人工工日		小计							268.6	114.31		128.93	37.61
2.5340工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1349.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALC1半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	114.31	--	
	材料费小计			--	114.31	--	800

项目编码	030404017065	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1.5	36.04	38.89		17.3	5.05	54.06	58.34		25.95	7.58
综合人工工日		小计							244.22	99.86		117.23	34.2
2.3040工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1295.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ALC2半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	99.86	--	
	材料费小计			--	99.86	--	800

新点网上招投标系统

项目编码	030404017066	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	24.38	14.45		11.7	3.41	36.57	21.68		17.55	5.12
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	36.04	38.89		17.3	5.05	36.04	38.89		17.3	5.05
综合人工工日		小计							262.77	102.09		126.13	36.79
2.4790工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1327.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：2ALC半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	102.09	--	
	材料费小计			--	102.09	--	800

项目编码	030404017067	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
综合人工工日		小计							190.16	41.52		91.28	26.62
1.7940工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1149.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：3`5ALC1半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	41.52	--	
	材料费小计			--	41.52	--	800

项目编码	030404017068	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.4	18.02	14.45		8.65	2.52	25.23	20.23		12.11	3.53
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
综合人工工日		小计							223.98	66.09		107.51	31.36
2.1130工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1228.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ATB-XF半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	66.09	--	
	材料费小计			--	66.09	--	800

项目编码	030404017069	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.45		8.65	2.52	9.01	7.23		4.33	1.26
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.45		11.7	3.41	7.31	4.34		3.51	1.02
综合人工工日		小计							202.88	50.2		97.39	28.4
1.9140工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1178.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：1ATB-JK半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	50.2	--	
	材料费小计			--	50.2	--	800

项目编码	030404017070	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-269	配电箱：6ATA-XFDT、6ATB-XFDT	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2	18.02	14.45		8.65	2.52	36.04	28.9		17.3	5.04
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.45		11.7	3.41	9.75	5.78		4.68	1.36
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	36.04	38.89		17.3	5.05	36.04	38.89		17.3	5.05
综合人工工日		小计							268.39	112.2		128.83	37.57
2.5320工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1346.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：6ATA-XFDT、6ATB-XFDT半周长在1.5以内						只	1				800	800
	其他材料费								--	112.2		--	
	材料费小计								--	112.2		--	800

项目编码	030404017071	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2	18.02	14.45		8.65	2.52	36.04	28.9		17.3	5.04
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.45		11.7	3.41	9.75	5.78		4.68	1.36
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	36.04	38.89		17.3	5.05	36.04	38.89		17.3	5.05
综合人工工日		小计							268.39	112.2		128.83	37.57
2.5320工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1346.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：6ATB-DT半周长在1.5以内						只	1				800	800
	其他材料费								--	112.2		--	
	材料费小计								--	112.2		--	800

项目编码	030404017072	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.45		8.65	2.52	37.84	30.35		18.17	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
综合人工工日		小计							236.59	76.21		113.57	33.12
2.2320工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1259.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟风机：2ATA-PY1、2ATC-PY2半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	76.2	--	
	材料费小计			--	76.2	--	800

项目编码	030404017073	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.7	18.02	14.45		8.65	2.52	30.63	24.57		14.71	4.28
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.45		11.7	3.41	21.94	13.01		10.53	3.07
综合人工工日		小计							239.13	76.21		114.79	33.47
2.2560工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1263.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟风机：2ATC-PY3、3ATC2-PY、4ATC2-PY、5ATC2-PY半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	76.2	--	
	材料费小计			--	76.2	--	800

项目编码	030404017074	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.7	18.02	14.45		8.65	2.52	30.63	24.57		14.71	4.28

4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.45		11.7	3.41	21.94	13.01		10.53	3.07
综合人工工日		小计							239.13	76.21		114.79	33.47
2.2560工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1263.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟风机：3ATA1-PY、4ATA1-PY、5ATA1-PY、3ATC1-PY、3ATA2-PY、4ATA2-PY、5ATA2-PY、4ATC1-PY、5ATC1-PY半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	76.2	--	
	材料费小计			--	76.2	--	800

项目编码	030404017075	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.45		8.65	2.52	16.22	13.01		7.79	2.27
综合人工工日		小计							202.78	51.64		97.34	28.39
1.9130工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1180.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机控制箱：1APA-PF1、2APA-PF1、1APA-PF2、2APA-PF2、1APB-PF、2APB-PF、1APC-PF1、2APC-PF1、1APC-PF2、2APC-PF2、2APC-PF3半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	51.64	--	
	材料费小计			--	51.64	--	800

项目编码	030404017076	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.45		8.65	2.52	32.44	26.01		15.57	4.54
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.45		11.7	3.41	24.38	14.45		11.7	3.41
综合人工工日		小计							243.38	79.09		116.82	34.07
2.2960工日		未计价材料费							800				

清单项目综合单价							1273.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水循环泵：6ATA-RX半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	79.09	--	
	材料费小计			--	79.09	--	800

项目编码	030404017077	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.45		8.65	2.52	32.44	26.01		15.57	4.54
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
综合人工工日		小计							231.19	71.87		110.97	32.37
2.1810工日		未计价材料费											800
清单项目综合单价									1246.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防稳压泵：6ATB-WY半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	71.87	--	
	材料费小计			--	71.87	--	800

项目编码	030404017078	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.3	18.02	14.45		8.65	2.52	23.43	18.79		11.25	3.28
4-413	无端子外部接线6	10个	0.8	24.38	14.45		11.7	3.41	19.5	11.56		9.36	2.73
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	36.04	38.89		17.3	5.05	36.04	38.89		17.3	5.05
综合人工工日		小计							265.53	107.87		127.46	37.18
2.5050工日		未计价材料费											800
清单项目综合单价									1338.02				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正压送风机：6ATA-JY、6ATC-JY2半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	107.87	--	
	材料费小计			--	107.87	--	800

项目编码	030404017079	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.3	18.02	14.45		8.65	2.52	23.43	18.79		11.25	3.28
4-413	无端子外部接线6	10个	1.4	24.38	14.45		11.7	3.41	34.13	20.23		16.38	4.77
综合人工工日		小计							244.12	77.65		117.18	34.17
2.3030工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1273.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正压送风机：6ATC-JY1、6ATB-JY2半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	77.65	--	
	材料费小计			--	77.65	--	800

项目编码	030404017080	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.45		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.38	14.45		11.7	3.41	29.26	17.34		14.04	4.09
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	36.04	38.89		17.3	5.05	36.04	38.89		17.3	5.05
综合人工工日		小计							255.46	97.75		122.62	35.76
2.4100工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1311.59				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	高区轴冷高效变频专用泵：BAT-SH半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	97.75	--	
	材料费小计			--	97.75	--	800

项目编码	030404017081	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.1	18.02	14.45		8.65	2.52	19.82	15.9		9.52	2.77
综合人工工日		小计							206.38	54.53		99.07	28.89
1.9470工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1188.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：BAT-PD半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	54.53	--	
	材料费小计			--	54.53	--	800

项目编码	030404017082	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1	186.56	38.63		89.55	26.12	186.56	38.63		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.45		8.65	2.52	10.81	8.67		5.19	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
综合人工工日		小计							209.56	54.53		100.59	29.34
1.9770工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1194.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱：BALA-BF半周长在1.5以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	54.53	--	
	材料费小计			--	54.53	--	800

新点网上招投标系统

项目编码	030404017083	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	落地式配电箱安装	台	1	294.68	34.96	66.18	141.45	41.26	294.68	34.96	66.18	141.45	41.26
4-456	基础槽钢安装	10m	0.32	167.48	41.05	11.21	80.39	23.45	53.59	13.14	3.59	25.72	7.5
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.45		11.7	3.41	12.19	7.23		5.85	1.71
综合人工工日		小计							360.46	55.33	69.77	173.02	50.47
3.4006工日		未计价材料费							7432.02				
清单项目综合单价									8141.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防泵房配电箱：BAT1~4	只	1			7253	7253
	槽钢10#镀锌	m	3.3568	53.33	179.02		
	其他材料费			--	55.32	--	
	材料费小计			--	234.34	--	7253

项目编码	030404017084	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.45		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1	146.28	35.01		70.21	20.48	146.28	35.01		70.21	20.48
综合人工工日		小计							153.49	40.79		73.67	21.49
1.4480工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1089.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漏电火灾报警器接线箱半周长在1.0以内	只	1			800	800
	其他材料费			--	40.79	--	
	材料费小计			--	40.79	--	800

项目编码	030404017085	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.45		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1	146.28	35.01		70.21	20.48	146.28	35.01		70.21	20.48
综合人工工日		小计							153.49	40.79		73.67	21.49
1.4480工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									889.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门控制箱半周长在1.0以内						只	1				600	600
	其他材料费								--	40.79		--	
	材料费小计								--	40.79		--	600

项目编码	030404017086	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.45		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1	146.28	35.01		70.21	20.48	146.28	35.01		70.21	20.48
综合人工工日		小计							153.49	40.79		73.67	21.49
1.4480工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									889.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卷帘门控制箱半周长在1.0以内						只	1				600	600
	其他材料费								--	40.79		--	
	材料费小计								--	40.79		--	600

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-334	吊风扇安装	台	1	34.98	4.7		16.79	4.9	34.98	4.7		16.79	4.9
综合人工工日		小计							34.98	4.7		16.79	4.9
0.3300工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									167.84				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	吊扇	台	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--	4.7	--	
	材料费小计			--	111.17	--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			6.11	1.78	12.72			6.11	1.78
综合人工工日		小计							12.72			6.11	1.78
0.1200工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									127.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇	台	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	单联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1	68.9	6.11		33.07	9.65	6.89	0.61		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.61		3.31	0.97
0.0650工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									25.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	13	13.26		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	13.87	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	346

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	单联扳式暗开关安装(双控)	10套	0.1	68.9	7.74		33.07	9.65	6.89	0.77		3.31	0.97

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.89	0.77		3.31	0.97
0.0650工日	未计价材料费			18.36				
清单项目综合单价				30.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	18	18.36			
	其他材料费			--	0.77		--	
	材料费小计			--	19.13		--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	三联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1	75.26	11.06		36.12	10.54	7.53	1.11		3.61	1.05
综合人工工日		小计							7.53	1.11		3.61	1.05
0.0710工日		未计价材料费							16.32				
清单项目综合单价									29.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	16	16.32			
	其他材料费								--	1.11		--	
	材料费小计								--	17.43		--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	373

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	双联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1	72.08	8.58		34.6	10.09	7.21	0.86		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.86		3.46	1.01
0.0680工日		未计价材料费							15.3				
清单项目综合单价									27.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)						只	1.02	15	15.3			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	16.16		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.1	89.04	20.17		42.74	12.47	8.9	2.02		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2.02		4.27	1.25
0.0840工日		未计价材料费							12.24				
清单项目综合单价									28.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔安全插座5孔单相暗	套	1.02	12	12.24		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	14.26	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.1	89.04	20.17		42.74	12.47	8.9	2.02		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2.02		4.27	1.25
0.0840工日		未计价材料费							18.36				
清单项目综合单价									34.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火窗插座5孔单相暗	套	1.02	18	18.36		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	20.38	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.2	89.04	20.17		42.74	12.47	17.81	4.03		8.55	2.49
综合人工工日		小计							17.81	4.03		8.55	2.49
0.1680工日		未计价材料费							33.66				
清单项目综合单价									66.54				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	两个单相五孔安全插座组合面板5孔单相暗	套	1.02	33	33.66		
	其他材料费			--	4.03	--	
	材料费小计			--	37.69	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.1	89.04	20.17		42.74	12.47	8.9	2.02		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2.02		4.27	1.25
0.0840工日		未计价材料费							15.3				
清单项目综合单价									31.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相五孔插座(带防溅盒)5孔单相暗	套	1.02	15	15.3		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	17.32	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯安装	10套	0.1	164.3	13.97		78.86	23	16.43	1.4		7.89	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.4		7.89	2.3
0.1550工日		未计价材料费							205.15				
清单项目综合单价									233.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台150~250	块	1.05	3	3.15		
	残厕信号显示装置	套	1.01	200	202		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	206.55	--	

项目编码	030404036002	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-352	一般按钮 暗装	10套	0.1	67.84	5.58		32.56	9.5	6.78	0.56		3.26	0.95

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.78	0.56		3.26	0.95
0.0640工日	未计价材料费							35.7
清单项目综合单价								47.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残厕呼叫求助按钮	套	1.02	35	35.7			
	其他材料费			--	0.56		--	
	材料费小计			--	36.26		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	106.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-721	铜芯电力电缆敷设1.5mm2(四芯)	100m	0.01	151.58	38.82	9.13	72.76	21.22	1.52	0.39	0.09	0.73	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.39	0.09	0.73	0.21
0.0143工日		未计价材料费											12.22
清单项目综合单价													15.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆VV39-4*1.5	m	1.01	12.1	12.22		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	12.61	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	219.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设2.5mm2(四芯)	100m	0.01	167.48	38.82	9.13	80.39	23.45	1.67	0.39	0.09	0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.39	0.09	0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费											12.22
清单项目综合单价													15.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆V39-4*2.5	m	1.01	12.1	12.22		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	12.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2716.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-766	4芯矿物绝缘电力电缆敷设(水平)25mm2以下	100m	0.01	1359.98	648.19	85.26	652.79	190.4	13.6	6.48	0.85	6.53	1.9
综合人工工日		小计							13.6	6.48	0.85	6.53	1.9
0.1283工日		未计价材料费							197.88				
清单项目综合单价									227.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆BBTQ-4*25+1*16	m	1.02	194	197.88		
	其他材料费			--	6.48	--	
	材料费小计			--	204.36	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	407.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-767	4芯矿物绝缘电力电缆敷设(水平)50mm2以下	100m	0.01	2195.26	649.26	85.26	1053.72	307.34	21.95	6.49	0.85	10.54	3.07
综合人工工日		小计							21.95	6.49	0.85	10.54	3.07
0.2071工日		未计价材料费							342.72				
清单项目综合单价									385.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆BBTQ-4*50+1*25	m	1.02	336	342.72		
	其他材料费			--	6.49	--	
	材料费小计			--	349.21	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1705.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-765	4芯矿物绝缘电力电缆敷设(水平)16mm2以下	100m	0.01	1403.44	645.56	85.26	673.65	196.48	14.03	6.46	0.85	6.74	1.96
综合人工工日		小计							14.03	6.46	0.85	6.74	1.96
0.1324工日		未计价材料费							138.72				
清单项目综合单价									168.75				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆BBTQ-5*16	m	1.02	136	138.72		
	其他材料费			--	6.46	--	
	材料费小计			--	145.18	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	156.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-763	4芯矿物绝缘电力电缆敷设(水平)4mm2以下	100m	0.01	648.72	634.18	12.18	311.39	90.82	6.49	6.34	0.12	3.11	0.91
综合人工工日		小计							6.49	6.34	0.12	3.11	0.91
0.0612工日		未计价材料费							57.53				
清单项目综合单价									74.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆BBTQ-5*4	m	1.02	56.4	57.53		
	其他材料费			--	6.34	--	
	材料费小计			--	63.87	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	271.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设35mm2(四芯)	100m	0.01	570.28	162.77	8.12	273.73	79.84	5.7	1.63	0.08	2.74	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.63	0.08	2.74	0.8
0.0538工日		未计价材料费							94.74				
清单项目综合单价									105.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZN-YJV-3*25+1*16	m	1.01	93.8	94.74		
	其他材料费			--	1.63	--	
	材料费小计			--	96.37	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	160.89

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设120mm2(四芯)	100m	0.01	1027.14	264.23	54.79	493.03	143.8	10.27	2.64	0.55	4.93	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.64	0.55	4.93	1.44
0.0969工日		未计价材料费							330.27				
清单项目综合单价									350.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZN-YJV-3*95+1*50						m	1.01	327	330.27			
	其他材料费								--	2.64		--	
	材料费小计								--	332.91		--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	338.16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设120mm2(五芯)	100m	0.01	1335.6	343.68	71.03	641.09	186.98	13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
0.1260工日		未计价材料费							423.19				
清单项目综合单价									448.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZN-YJV-4*95+1*50						m	1.01	419	423.19			
	其他材料费								--	3.44		--	
	材料费小计								--	426.63		--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1050.06
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设10mm2(五芯)	100m	0.01	433.54	51.52	12.18	208.1	60.7	4.34	0.52	0.12	2.08	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.52	0.12	2.08	0.61
0.0409工日		未计价材料费							55.25				
清单项目综合单价									62.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZN-YJV5*10						m	1.01	54.7	55.25			

	其他材料费	--	0.52	--	
	材料费小计	--	55.77	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1900.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设16mm2(五芯)	100m	0.01	444.14	54.12	12.18	213.19	62.18	4.44	0.54	0.12	2.13	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.54	0.12	2.13	0.62
0.0419工日		未计价材料费							84.74				
清单项目综合单价									92.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZN-YJV-5*16	m	1.01	83.9	84.74		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	85.28	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1644.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设4mm2(五芯)	100m	0.01	262.88	50.39	12.18	126.18	36.8	2.63	0.5	0.12	1.26	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.5	0.12	1.26	0.37
0.0248工日		未计价材料费							22.52				
清单项目综合单价									27.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZN-YJV-5*4	m	1.01	22.3	22.52		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	23.02	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1703.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设6mm2(五芯)	100m	0.01	338.14	51.52	12.18	162.31	47.34	3.38	0.52	0.12	1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.52	0.12	1.62	0.47

0.0319工日	未计价材料费				55.25		
清单项目综合单价					61.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZN-YJV-5*6	m	1.01	54.7	55.25		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	55.77	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19342.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设16mm2(四芯)	100m	0.01	342.38	41.65	9.13	164.34	47.93	3.42	0.42	0.09	1.64	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.42	0.09	1.64	0.48
0.0323工日		未计价材料费							49.59				
清单项目综合单价									55.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-3*16	m	1.01	49.1	49.59		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	50.01	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设120mm2(五芯)	100m	0.01	1335.6	343.68	71.03	641.09	186.98	13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
0.1260工日		未计价材料费							538.33				
清单项目综合单价									564.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-4*120+1*70	m	1.01	533	538.33		
	其他材料费			--	3.44	--	
	材料费小计			--	541.77	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	438.33

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-743	铜芯电力电缆敷设240mm2(五芯)	100m	0.01	1882.56	467.38	363.75	903.63	263.56	18.83	4.67	3.64	9.04	2.64	
综合人工工日		小计							18.83	4.67	3.64	9.04	2.64	
0.1776工日		未计价材料费							803.96					
清单项目综合单价									842.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-4*185+1*95						m	1.01	796	803.96				
	其他材料费								--	4.67		--		
	材料费小计								--	808.63		--		

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1675.31

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷设35mm2(五芯)	100m	0.01	740.94	211.74	11.16	355.65	103.73	7.41	2.12	0.11	3.56	1.04	
综合人工工日		小计							7.41	2.12	0.11	3.56	1.04	
0.0699工日		未计价材料费							122.21					
清单项目综合单价									136.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-4*25+1*16						m	1.01	121	122.21				
	其他材料费								--	2.12		--		
	材料费小计								--	124.33		--		

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	235.16

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷设35mm2(五芯)	100m	0.01	740.94	211.74	11.16	355.65	103.73	7.41	2.12	0.11	3.56	1.04	
综合人工工日		小计							7.41	2.12	0.11	3.56	1.04	
0.0699工日		未计价材料费							156.55					
清单项目综合单价									170.79					
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

明细	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-4*35+1*16	m	1.01	155	156.55		
	其他材料费			--	2.12	--	
	材料费小计			--	158.67	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	795.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设120mm2(五芯)	100m	0.01	1335.6	343.68	71.03	641.09	186.98	13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
0.1260工日		未计价材料费							219.17				
清单项目综合单价									244.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-4*50+1*25	m	1.01	217	219.17		
	其他材料费			--	3.44	--	
	材料费小计			--	222.61	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	143.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设120mm2(五芯)	100m	0.01	1335.6	343.68	71.03	641.09	186.98	13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
0.1260工日		未计价材料费							218.66				
清单项目综合单价									244.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZN-YJV-4*50+1*25	m	1.01	216.5	218.67		
	其他材料费			--	3.43	--	
	材料费小计			--	222.1	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2018.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-742	铜芯电力电缆敷设120mm2(五芯)	100m	0.01	1335.6	343.68	71.03	641.09	186.98	13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.44	0.71	6.41	1.87
0.1260工日		未计价材料费							310.07				
清单项目综合单价									335.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-4*70+1*35						m	1.01	307	310.07			
	其他材料费								--	3.44		--	
	材料费小计								--	313.51		--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1379.15
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设16mm2(五芯)	100m	0.01	444.14	54.12	12.18	213.19	62.18	4.44	0.54	0.12	2.13	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.54	0.12	2.13	0.62
0.0419工日		未计价材料费							84.74				
清单项目综合单价									92.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-5*16						m	1.01	83.9	84.74			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	85.28		--	

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1891.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设10mm2(五芯)	100m	0.01	433.54	51.52	12.18	208.1	60.7	4.34	0.52	0.12	2.08	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.52	0.12	2.08	0.61
0.0409工日		未计价材料费							55.25				
清单项目综合单价									62.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-5*10						m	1.01	54.7	55.25			
	其他材料费								--	0.52		--	
	材料费小计								--	55.77		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1176.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设2.5mm2(五芯)	100m	0.01	218.36	50.39	12.18	104.81	30.57	2.18	0.5	0.12	1.05	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.5	0.12	1.05	0.31
0.0206工日		未计价材料费							14.66				
清单项目综合单价									18.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-5*2.5	m	1.01	14.51	14.66		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	15.16	--	

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1671.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设4mm2(五芯)	100m	0.01	262.88	50.39	12.18	126.18	36.8	2.63	0.5	0.12	1.26	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.5	0.12	1.26	0.37
0.0248工日		未计价材料费							22.52				
清单项目综合单价									27.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-5*4	m	1.01	22.3	22.52		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	23.02	--	

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3749.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设6mm2(五芯)	100m	0.01	338.14	51.52	12.18	162.31	47.34	3.38	0.52	0.12	1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.52	0.12	1.62	0.47
0.0319工日		未计价材料费							34.14				
清单项目综合单价									40.25				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-5*6	m	1.01	33.8	34.14		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	34.66	--	

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	356.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设4mm2(四芯)	100m	0.01	202.46	38.82	9.13	97.18	28.34	2.02	0.39	0.09	0.97	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.97	0.28
0.0191工日		未计价材料费							14.41				
清单项目综合单价									18.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆WDZ-YJV-3*4	m	1.01	14.27	14.41		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	14.8	--	

项目编码	030408001028	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设240mm2(四芯)	100m	0.01	1447.96	359.57	280.01	695.02	202.71	14.48	3.6	2.8	6.95	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.6	2.8	6.95	2.03
0.1366工日		未计价材料费							575.7				
清单项目综合单价									605.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆WDZ-YJV22-4*150	m	1.01	570	575.7		
	其他材料费			--	3.6	--	
	材料费小计			--	579.3	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2	个	1	73.14	109.09		35.11	10.24	73.14	109.09		35.11	10.24
综合人工工日		小计							73.14	109.09		35.11	10.24
0.6900工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	109.09		--	
	材料费小计								--	109.09		--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	72
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2	个	1	44.52	63.73		21.37	6.23	44.52	63.73		21.37	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.73		21.37	6.23
0.4200工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	63.73		--	
	材料费小计								--	63.73		--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2	个	1	44.52	63.73		21.37	6.23	44.52	63.73		21.37	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.73		21.37	6.23
0.4200工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	63.73		--	
	材料费小计								--	63.73		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2	个	1	95.4	163.51		45.79	13.36	95.4	163.51		45.79	13.36
综合人工工日		小计							95.4	163.51		45.79	13.36
0.9000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									318.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	163.51	--	
	材料费小计			--	163.51	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2	个	1	73.14	109.09		35.11	10.24	73.14	109.09		35.11	10.24
综合人工工日		小计							73.14	109.09		35.11	10.24
0.6900工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	109.09	--	
	材料费小计			--	109.09	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-833	1kV以下户内干包电缆中间头制安240mm2	个	1	184.44	97.16		88.53	25.82	184.44	97.16		88.53	25.82
综合人工工日		小计							184.44	97.16		88.53	25.82
1.7400工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									395.95				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	97.16	--	
	材料费小计			--	97.16	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-832	1kV以下户内干包电缆中间头制安120mm2	个	1	143.1	65.41		68.69	20.03	143.1	65.41		68.69	20.03
综合人工工日		小计							143.1	65.41		68.69	20.03
1.3500工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									297.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	65.41	--	
	材料费小计			--	65.41	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2	个	1	44.52	63.73		21.37	6.23	44.52	63.73		21.37	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.73		21.37	6.23
0.4200工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	63.73	--	
	材料费小计			--	63.73	--	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-833	1kV以下户内干包电缆中间头制安240mm2	个	1	184.44	97.16		88.53	25.82	184.44	97.16		88.53	25.82

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			184.44	97.16		88.53	25.82
1.7400工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								395.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	97.16		--	
	材料费小计			--	97.16		--	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-833	1kV以下户内干包电缆中间头制安240mm2	个	1	184.44	97.16		88.53	25.82	184.44	97.16		88.53	25.82
综合人工工日		小计							184.44	97.16		88.53	25.82
1.7400工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													395.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	97.16		--	
	材料费小计								--	97.16		--	

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-832	1kV以下户内干包电缆中间头制安120mm2	个	1	143.1	65.41		68.69	20.03	143.1	65.41		68.69	20.03
综合人工工日		小计							143.1	65.41		68.69	20.03
1.3500工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													297.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	65.41		--	
	材料费小计								--	65.41		--	

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2	个	1	73.14	109.09		35.11	10.24	73.14	109.09		35.11	10.24
综合人工工日		小计							73.14	109.09		35.11	10.24
0.6900工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	109.09		--	
	材料费小计								--	109.09		--	

项目编码	030408006013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-874	电缆绝缘穿刺线夹安装35mm2以下	套	1	29.68	2.35	9.13	14.25	4.16	29.68	2.35	9.13	14.25	4.16
综合人工工日		小计							29.68	2.35	9.13	14.25	4.16
0.2800工日		未计价材料费											49.29
清单项目综合单价													108.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿刺线夹WDZN-YJV-5X6						套	1.01	48.8	49.29			
	其他材料费								--	2.35		--	
	材料费小计								--	51.64		--	

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-874	电缆绝缘穿刺线夹安装35mm2以下	套	1	29.68	2.35	9.13	14.25	4.16	29.68	2.35	9.13	14.25	4.16
综合人工工日		小计							29.68	2.35	9.13	14.25	4.16
0.2800工日		未计价材料费											60.94
清单项目综合单价													120.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿刺线夹WDZN-YJV-5X10						套	1.01	60.34	60.94			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	2.35	--	
	材料费小计	--	63.29	--	

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-875	电缆绝缘穿刺线夹安装 120mm2以下	套	1	48.76	3.52	9.13	23.4	6.83	48.76	3.52	9.13	23.4	6.83
综合人工工日		小计							48.76	3.52	9.13	23.4	6.83
0.4600工日		未计价材料费							161.31				
清单项目综合单价									252.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿刺线夹WDZN-YJV-4X120+1X70	套	1.01	159.71	161.31		
	其他材料费			--	3.52	--	
	材料费小计			--	164.83	--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-876	电缆绝缘穿刺线夹安装 240mm2以下	套	1	63.6	5.14	9.13	30.53	8.9	63.6	5.14	9.13	30.53	8.9
综合人工工日		小计							63.6	5.14	9.13	30.53	8.9
0.6000工日		未计价材料费							134.42				
清单项目综合单价									251.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿刺线夹WDZ-YJV-4X50+1X25	套	1.01	133.09	134.42		
	其他材料费			--	5.14	--	
	材料费小计			--	139.56	--	

项目编码	030408006017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-875	电缆绝缘穿刺线夹安装 120mm2以下	套	1	48.76	3.52	9.13	23.4	6.83	48.76	3.52	9.13	23.4	6.83

综合人工工日	小计			48.76	3.52	9.13	23.4	6.83
0.4600工日	未计价材料费			143.39				
清单项目综合单价				235.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿刺线夹WDZN-YJV-4X70+1X35	套	1.01	141.97	143.39			
	其他材料费			--	3.52		--	
	材料费小计			--	146.91		--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-874	电缆绝缘穿刺线夹安装 35mm2以下	套	1	29.68	2.35	9.13	14.25	4.16	29.68	2.35	9.13	14.25	4.16
综合人工工日		小计							29.68	2.35	9.13	14.25	4.16
0.2800工日		未计价材料费							116.5				
清单项目综合单价									176.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿刺线夹WDZN-YJV-4X25+1X16						套	1.01	115.35	116.5			
	其他材料费								--	2.35		--	
	材料费小计								--	118.85		--	

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	4芯电缆截面 25mm2	个	1	21.2	40.09		10.18	2.97	21.2	40.09		10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.09		10.18	2.97
0.2000工日		未计价材料费							412.23				
清单项目综合单价									486.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BBTQ-4*25+1*16						套	1.01	408.15	412.23			
	其他材料费								--	40.09		--	
	材料费小计								--	452.32		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-793	4芯电缆截面50mm2	个	1	25.44	57.25		12.21	3.56	25.44	57.25		12.21	3.56
综合人工工日		小计							25.44	57.25		12.21	3.56
0.2400工日		未计价材料费							501.85				
清单项目综合单价									600.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BBTQ-4*50+1*25	套	1.01	496.88	501.85		
	其他材料费			--	57.25	--	
	材料费小计			--	559.1	--	

项目编码	030408006021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	4芯电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.09		10.18	2.97	21.2	40.09		10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.09		10.18	2.97
0.2000工日		未计价材料费							250.92				
清单项目综合单价									325.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BBTQ-5*16	套	1.01	248.44	250.92		
	其他材料费			--	40.09	--	
	材料费小计			--	291.01	--	

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	4芯电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.09		10.18	2.97	21.2	40.09		10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.09		10.18	2.97
0.2000工日		未计价材料费							161.31				
清单项目综合单价									235.75				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	矿物绝缘电缆终端头BBTQ-5*4	套	1.01	159.71	161.31		
	其他材料费			--	40.09	--	
	材料费小计			--	201.4	--	

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2	个	1	73.14	109.09		35.11	10.24	73.14	109.09		35.11	10.24
综合人工工日		小计							73.14	109.09		35.11	10.24
0.6900工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	109.09	--	
	材料费小计			--	109.09	--	

项目编码	030408006024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2	个	1	73.14	109.09		35.11	10.24	73.14	109.09		35.11	10.24
综合人工工日		小计							73.14	109.09		35.11	10.24
0.6900工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	109.09	--	
	材料费小计			--	109.09	--	

项目编码	030408006025	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2	个	1	44.52	63.73		21.37	6.23	44.52	63.73		21.37	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.73		21.37	6.23

新点网上招投标系统

0.4200工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							135.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	63.73	--	
	材料费小计			--	63.73	--	

项目编码	030408006026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2	个	1	44.52	63.73		21.37	6.23	44.52	63.73		21.37	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.73		21.37	6.23
0.4200工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													135.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	63.73		--	
	材料费小计								--	63.73		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	2686.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	29.11	11.21	118.55	34.58	24.7	2.91	1.12	11.86	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.91	1.12	11.86	3.46
0.2330工日		未计价材料费											6.3
清单项目综合单价													50.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌圆钢						m	1.05	6	6.3			
	其他材料费								--	2.91		--	
	材料费小计								--	9.21		--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱	个	1	149.46	50.28	5.63	71.74	20.92	149.46	50.28	5.63	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	50.28	5.63	71.74	20.92
1.4100工日		未计价材料费							266				
清单项目综合单价									564.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1			266	266
	其他材料费			--	50.28	--	
	材料费小计			--	50.28	--	266

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	57.3		44.27	12.91	9.22	5.73		4.43	1.29
综合人工工日		小计							9.22	5.73		4.43	1.29
0.0870工日		未计价材料费							50.88				
清单项目综合单价									71.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02			49.88	50.88
	其他材料费			--	5.73	--	
	材料费小计			--	5.73	--	50.88

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6230.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	201.86		160.78	46.89	3.35	2.02		1.61	0.47
综合人工工日		小计							3.35	2.02		1.61	0.47
0.0316工日		未计价材料费							5.29				
清单项目综合单价									12.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	5.14	5.29		

	其他材料费	--	2.02	--	
	材料费小计	--	7.31	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2775.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	488.66	394.05		234.56	68.41	4.89	3.94		2.35	0.68
综合人工工日		小计							4.89	3.94		2.35	0.68
0.0461工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									18.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	6.78	6.98		
	其他材料费			--	3.94	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	73.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN32	100m	0.01	521.52	427.31		250.33	73.01	5.22	4.27		2.5	0.73
综合人工工日		小计							5.22	4.27		2.5	0.73
0.0492工日		未计价材料费							9.36				
清单项目综合单价									22.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN32	m	1.03	9.09	9.36		
	其他材料费			--	4.27	--	
	材料费小计			--	13.63	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2465.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	砖、混凝土结构暗配钢管DN20	100m	0.01	686.88	200.45	15.1	329.7	96.16	6.87	2	0.15	3.3	0.96

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.87	2	0.15	3.3	0.96
0.0648工日	未计价材料费							10.7
清单项目综合单价								23.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	10.39	10.7			
	其他材料费			--	2		--	
	材料费小计			--	12.7		--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	132.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	砖、混凝土结构暗配钢管DN25	100m	0.01	833.16	414.32	23.11	399.92	116.64	8.33	4.14	0.23	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	4.14	0.23	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费											15.38
清单项目综合单价													33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25					m		1.03	14.93	15.38			
	其他材料费								--	4.14		--	
	材料费小计								--	19.52		--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	265.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	砖、混凝土结构暗配钢管DN32	100m	0.01	886.16	437.6	23.11	425.36	124.06	8.86	4.38	0.23	4.25	1.24
综合人工工日		小计							8.86	4.38	0.23	4.25	1.24
0.0836工日		未计价材料费											21.27
清单项目综合单价													40.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32					m		1.03	20.65	21.27			
	其他材料费								--	4.38		--	
	材料费小计								--	25.65		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	125.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	砖、混凝土结构暗配钢管DN40	100m	0.01	1422.52	623	31.62	682.81	199.15	14.23	6.23	0.32	6.83	1.99
综合人工工日		小计							14.23	6.23	0.32	6.83	1.99
0.1342工日		未计价材料费							24.17				
清单项目综合单价									53.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	23.47	24.17		
	其他材料费			--	6.23	--	
	材料费小计			--	30.4	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	189.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	100m	0.01	1516.86	655.33	31.62	728.09	212.36	15.17	6.55	0.32	7.28	2.12
综合人工工日		小计							15.17	6.55	0.32	7.28	2.12
0.1431工日		未计价材料费							33.04				
清单项目综合单价									64.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	32.08	33.04		
	其他材料费			--	6.55	--	
	材料费小计			--	39.59	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	765.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	砖、混凝土结构暗配钢管DN15	100m	0.01	644.48	191.47	15.1	309.35	90.23	6.44	1.91	0.15	3.09	0.9
综合人工工日		小计							6.44	1.91	0.15	3.09	0.9
0.0608工日		未计价材料费							6.08				
清单项目综合单价									18.57				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管DN15	m	1.03	5.9	6.08		
	其他材料费			--	1.91	--	
	材料费小计			--	7.99	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	125.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	砖、混凝土结构暗配钢管DN20	100m	0.01	686.88	200.45	15.1	329.7	96.16	6.87	2	0.15	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	2	0.15	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费							7.89				
清单项目综合单价									21.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	7.66	7.89		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	9.89	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	189.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	砖、混凝土结构暗配钢管DN25	100m	0.01	833.16	414.32	23.11	399.92	116.64	8.33	4.14	0.23	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	4.14	0.23	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费							11.45				
清单项目综合单价									29.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	11.12	11.45		
	其他材料费			--	4.14	--	
	材料费小计			--	15.59	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2076.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	砖、混凝土结构暗配钢管DN32	100m	0.01	886.16	437.6	23.11	425.36	124.06	8.86	4.38	0.23	4.25	1.24

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			8.86	4.38	0.23	4.25	1.24
0.0836工日	未计价材料费			15.96				
清单项目综合单价				34.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	15.5	15.97			
	其他材料费			--	4.37		--	
	材料费小计			--	20.34		--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	砖、混凝土结构暗配钢管DN40	100m	0.01	1422.52	623	31.62	682.81	199.15	14.23	6.23	0.32	6.83	1.99
综合人工工日		小计							14.23	6.23	0.32	6.83	1.99
0.1342工日		未计价材料费							18.05				
清单项目综合单价									47.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40					m		1.03	17.52	18.05			
	其他材料费								--	6.23		--	
	材料费小计								--	24.28		--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	326.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	100m	0.01	1516.86	655.33	31.62	728.09	212.36	15.17	6.55	0.32	7.28	2.12
综合人工工日		小计							15.17	6.55	0.32	7.28	2.12
0.1431工日		未计价材料费							24.19				
清单项目综合单价									55.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50					m		1.03	23.49	24.19			
	其他材料费								--	6.55		--	
	材料费小计								--	30.74		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	195.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	砖、混凝土结构暗配钢管DN70	100m	0.01	2200.56	804.09	44.8	1056.27	308.08	22.01	8.04	0.45	10.56	3.08
综合人工工日		小计							22.01	8.04	0.45	10.56	3.08
0.2076工日		未计价材料费							31.89				
清单项目综合单价									76.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN70	m	1.03	30.96	31.89		
	其他材料费			--	8.04	--	
	材料费小计			--	39.93	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	砖、混凝土结构暗配钢管DN80	100m	0.01	3277.52	834.95	46.65	1573.21	458.85	32.78	8.35	0.47	15.73	4.59
综合人工工日		小计							32.78	8.35	0.47	15.73	4.59
0.3092工日		未计价材料费							36.79				
清单项目综合单价									98.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	1.03	35.72	36.79		
	其他材料费			--	8.35	--	
	材料费小计			--	45.14	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	91.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	砖、混凝土结构暗配钢管DN100	100m	0.01	3479.98	1061.97	46.65	1670.39	487.2	34.8	10.62	0.47	16.7	4.87
综合人工工日		小计							34.8	10.62	0.47	16.7	4.87
0.3283工日		未计价材料费							47.35				
清单项目综合单价									114.81				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管DN100	m	1.03	45.97	47.35		
	其他材料费			--	10.62	--	
	材料费小计			--	57.97	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	91.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	砖、混凝土结构暗配钢管DN125	100m	0.01	3828.72	995.2	128.34	1837.79	536.02	38.29	9.95	1.28	18.38	5.36
综合人工工日		小计							38.29	9.95	1.28	18.38	5.36
0.3612工日		未计价材料费							63.95				
清单项目综合单价									137.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	1.03	62.09	63.95		
	其他材料费			--	9.95	--	
	材料费小计			--	73.9	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1285.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20	100m	0.01	598.9	162.78		287.47	83.85	5.99	1.63		2.87	0.84
综合人工工日		小计							5.99	1.63		2.87	0.84
0.0565工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									13.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN20	m	1.1	2.15	2.37		
	其他材料费			--	1.62	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	203.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1305	钢制槽式桥架安装(宽+高)150mm	10m	0.1	154.76	68.6	4.47	74.28	21.67	15.48	6.86	0.45	7.43	2.17
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日		小计							20.25	7.22	0.65	9.72	2.84
0.1910工日		未计价材料费							48.71				
清单项目综合单价									89.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盖板	m	1.005				
	桥架100*50	m	1.005	42.7	42.91		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	7.22	--	
	材料费小计			--	55.93	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	565.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	257.58	69.87	8.49	123.64	36.06	25.76	6.99	0.85	12.36	3.61
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日		小计							30.53	7.35	1.05	14.65	4.28
0.2880工日		未计价材料费							67.41				
清单项目综合单价									125.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盖板	m	1.005				
	桥架150*50	m	1.005	61.3	61.61		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	7.34	--	
	材料费小计			--	74.75	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1594.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	257.58	69.87	8.49	123.64	36.06	25.76	6.99	0.85	12.36	3.61
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67

综合人工工日	小计	30.53	7.35	1.05	14.65	4.28	
0.2880工日	未计价材料费	116.35					
清单项目综合单价		174.19					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盖板	m	1.005				
	桥架200*100	m	1.005	110	110.55		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	7.34	--	
	材料费小计			--	123.69	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	205.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	257.58	69.87	8.49	123.64	36.06	25.76	6.99	0.85	12.36	3.61
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日	小计	30.53	7.35	1.05	14.65	4.28							
0.2880工日	未计价材料费	152.05											
清单项目综合单价		209.89											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盖板	m	1.005				
	桥架300*100	m	1.005	145.52	146.25		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	7.34	--	
	材料费小计			--	159.39	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	757.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1	413.4	72.7	14.05	198.43	57.88	41.34	7.27	1.41	19.84	5.79
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日	小计	46.11	7.63	1.61	22.13	6.46							
0.4350工日	未计价材料费	169.87											
清单项目综合单价		253.8											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	0.603				
	桥架300*200	m	1.005	163.26	164.08		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	7.62	--	
	材料费小计			--	177.5	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	82.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1	413.4	72.7	14.05	198.43	57.88	41.34	7.27	1.41	19.84	5.79
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日		小计							46.11	7.63	1.61	22.13	6.46
0.4350工日		未计价材料费							213.83				
清单项目综合单价									297.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	0.603				
	桥架400*200	m	1.005	207	208.04		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	7.62	--	
	材料费小计			--	221.46	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	223.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308	钢制槽式桥架安装(宽+高)800mm	10m	0.1	560.74	74.01	35.53	269.16	78.5	56.07	7.4	3.55	26.92	7.85
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.015	477	35.55	19.66	228.96	66.78	7.16	0.53	0.29	3.43	1
综合人工工日		小计							63.23	7.93	3.84	30.35	8.85
0.5965工日		未计价材料费							271.76				
清单项目综合单价									385.97				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	1.005				
	桥架600*300	m	1.005	261.75	263.06		
	支撑架	kg	1.5075	5.77	8.7		
	其他材料费			--	7.93	--	
	材料费小计			--	279.69	--	

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	62.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1309	钢制槽式桥架安装(宽+高)1000mm	10m	0.1	712.32	74.44	54.91	341.91	99.72	71.23	7.44	5.49	34.19	9.97
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.02	477	35.55	19.66	228.96	66.78	9.54	0.71	0.39	4.58	1.34
综合人工工日		小计							80.77	8.15	5.88	38.77	11.31
0.7620工日		未计价材料费							344.25				
清单项目综合单价									489.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	1.005				
	桥架800*200	m	1.005	331	332.66		
	支撑架	kg	2.01	5.77	11.6		
	其他材料费			--	8.15	--	
	材料费小计			--	352.41	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	63587.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿照明线路铜芯2.5mm2	100m单线	0.01	81.62	15.57		39.18	11.43	0.82	0.16		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.77				
清单项目综合单价									4.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV2.5	m	1.16	2.39	2.77		

	其他材料费	--	0.16	--
	材料费小计	--	2.93	--

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	199.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm2	100m单线	0.01	57.24	15.56		27.48	8.01	0.57	0.16		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.16		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.23				
清单项目综合单价									5.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV4	m	1.1	3.85	4.24		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	4.39	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	812.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿动力线路(铜芯)6mm2	100m单线	0.01	64.66	15.16		31.04	9.05	0.65	0.15		0.31	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.31	0.09
0.0061工日		未计价材料费							6				
清单项目综合单价									7.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线BV6	m	1.05	5.71	6		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	34378.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿照明线路铜芯2.5mm2	100m单线	0.01	81.62	15.57		39.18	11.43	0.82	0.16		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.39	0.11

0.0077工日	未计价材料费						3.12
清单项目综合单价							4.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线NHBV2.5	m	1.16	2.69	3.12		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	3.28	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	987.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm2	100m单线	0.01	57.24	15.56		27.48	8.01	0.57	0.16		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.16		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.76				
清单项目综合单价									5.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线NHBV4	m	1.1	4.33	4.76		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	900.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿动力线路(铜芯)6mm2	100m单线	0.01	64.66	15.16		31.04	9.05	0.65	0.15		0.31	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.31	0.09
0.0061工日		未计价材料费							6.75				
清单项目综合单价									7.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线NHBV6	m	1.05	6.43	6.75		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	6.9	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	749.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿二芯软导线1.0mm2	100m/束	0.01	66.78	14.46		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.36				
清单项目综合单价									4.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线NHRVS-2X1.0	m	1.08	3.11	3.36		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	3.5	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4718

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.0340工日		未计价材料费							2.71				
清单项目综合单价									9.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2.66	2.71		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	3.25	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头安装	10套	0.1	76.32	11.73		36.63	10.68	7.63	1.17		3.66	1.07
综合人工工日		小计							7.63	1.17		3.66	1.07
0.0720工日		未计价材料费							29.89				
清单项目综合单价									43.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料圆台	个	1.05	1	1.05		
	吸顶灯	套	1.01			28.55	28.84
	其他材料费			--	1.17	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2.22	--	28.84

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯安装	10套	0.1	164.3	13.97		78.86	23	16.43	1.4		7.89	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.4		7.89	2.3
0.1550工日		未计价材料费							750.55				
清单项目综合单价									778.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台150~250	块	1.05	3	3.15		
	车道灯25W	套	1.01			740	747.4
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	4.55	--	747.4

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯安装φ300mm	10套	0.1	174.9	16.78		83.95	24.49	17.49	1.68		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.68		8.4	2.45
0.1650工日		未计价材料费							49.26				
清单项目综合单价									79.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台275~350	块	1.05	3	3.15		
	卫生间吸顶灯25W	套	1.01			45.65	46.11
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	4.83	--	46.11

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯安装	10套	0.1	164.3	13.97		78.86	23	16.43	1.4		7.89	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.4		7.89	2.3

新点网上招投标系统

0.1550工日	未计价材料费						155.66
清单项目综合单价							183.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台150~250	块	1.05	3	3.15		
	壁灯25W	套	1.01			151	152.51
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	4.55	--	152.51

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1577	吸顶式防水防尘灯安装	10套	0.1	239.56	18.67		114.99	33.54	23.96	1.87		11.5	3.35
综合人工工日		小计							23.96	1.87		11.5	3.35
0.2260工日		未计价材料费							60.99				
清单项目综合单价									101.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台150~250	块	1.05	3	3.15		
	防水防尘灯LED40W	套	1.01			57.27	57.84
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	5.02	--	57.84

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	263

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	160.01	13.46		76.8	22.4	16	1.35		7.68	2.24
综合人工工日		小计							16	1.35		7.68	2.24
0.1660工日		未计价材料费							40.95				
清单项目综合单价									68.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯T8,36W	套	1.01			40.54	40.95
	其他材料费			--	1.35	--	
	材料费小计			--	1.35	--	40.95

新点网上招投标系统

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	成套型吸顶式单管荧光灯安装	10套	0.1	175.96	19.45		84.46	24.63	17.6	1.95		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.95		8.45	2.46
0.1660工日		未计价材料费							117.88				
清单项目综合单价									148.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台63~138*22	块	2.1	3	6.3		
	双管荧光灯	套	1.01			110.47	111.57
	其他材料费			--	1.96	--	0.01
	材料费小计			--	8.26	--	111.58

项目编码	030414002001	项目名称	防雷系统综合调试费（含防雷第三方检测验收）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目2	防雷系统综合调试费	项	1		50000					50000			
综合人工工日		小计								50000			
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50000	--	
	材料费小计			--	50000	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	10个	0.1	362.52	260.62	17.85	174.01	50.75	36.25	26.06	1.79	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	26.06	1.79	17.4	5.08
0.3420工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.58				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	26.06	--	
	材料费小计			--	26.06	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN80	10个	0.1	195.04	122.75	17.85	93.62	27.31	19.5	12.28	1.79	9.36	2.73
综合人工工日		小计							19.5	12.28	1.79	9.36	2.73
0.1840工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.28	--	
	材料费小计			--	12.28	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN32	10个	0.1	175.96	59.74	17.85	84.46	24.63	17.6	5.97	1.79	8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.97	1.79	8.45	2.46
0.1660工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.97	--	
	材料费小计			--	5.97	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN80	10个	0.1	195.04	122.75	17.85	93.62	27.31	19.5	12.28	1.79	9.36	2.73

综合人工工日	小计			19.5	12.28	1.79	9.36	2.73
0.1840工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								45.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.28		--	
	材料费小计			--	12.28		--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管（含开洞、防火封堵）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目1	电缆桥架套管	个	1		200				200			
综合人工工日	小计								200			
0.0000工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	200		--	
	材料费小计							--	200		--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管（含开洞、防火封堵）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目1	电缆桥架套管	个	1		260				260			
综合人工工日	小计								260			
0.0000工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												260
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	260		--	
	材料费小计							--	260		--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管（含开洞、防火封堵）	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目1	电缆桥架套管	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管（含开洞、防火封堵）	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目1	电缆桥架套管	个	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	450		--	
	材料费小计								--	450		--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管（含开洞、防火封堵）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目1	电缆桥架套管	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002003010	项目名称	套管（含开洞、防火封堵）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
补子目1	电缆桥架套管	个	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	080806008001	项目名称	电动机检查接线	计量单位	台	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538	交流异步电机检查接线13kW	台	1	207.76	46.16	17.09	99.72	29.09	207.76	46.16	17.09	99.72	29.09
综合人工工日		小计							207.76	46.16	17.09	99.72	29.09
1.9600工日		未计价材料费											32.9
清单项目综合单价													432.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头ϕ25	套	2.04	10	20.4		
	金属软管ϕ25	m	1.25	10	12.5		
	其他材料费			--	46.16	--	
	材料费小计			--	79.06	--	

项目编码	080806008002	项目名称	电动机检查接线	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538	交流异步电机检查接线13kW	台	1	207.76	46.16	17.09	99.72	29.09	207.76	46.16	17.09	99.72	29.09
综合人工工日		小计							207.76	46.16	17.09	99.72	29.09
1.9600工日		未计价材料费											32.9
清单项目综合单价													432.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	10	20.4		
	金属软管φ25	m	1.25	10	12.5		
	其他材料费			--	46.16	--	
	材料费小计			--	79.06	--	

项目编码	080806008003	项目名称	电动机检查接线	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538	交流异步电机检查接线13kW	台	1	207.76	46.16	17.09	99.72	29.09	207.76	46.16	17.09	99.72	29.09
综合人工工日		小计							207.76	46.16	17.09	99.72	29.09
1.9600工日		未计价材料费							32.9				
清单项目综合单价									432.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	10	20.4		
	金属软管φ25	m	1.25	10	12.5		
	其他材料费			--	46.16	--	
	材料费小计			--	79.06	--	

项目编码	080806008004	项目名称	电动机检查接线	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538	交流异步电机检查接线13kW	台	1	207.76	46.16	17.09	99.72	29.09	207.76	46.16	17.09	99.72	29.09
综合人工工日		小计							207.76	46.16	17.09	99.72	29.09
1.9600工日		未计价材料费							32.9				
清单项目综合单价									432.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	10	20.4		
	金属软管φ25	m	1.25	10	12.5		
	其他材料费			--	46.16	--	
	材料费小计			--	79.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	080806008005	项目名称	电动机检查接线	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537	交流异步电机检查接线3kW	台	1	109.18	26.92	15.79	52.41	15.29	109.18	26.92	15.79	52.41	15.29
综合人工工日		小计							109.18	26.92	15.79	52.41	15.29
1.0300工日		未计价材料费							32.9				
清单项目综合单价									252.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	10	20.4		
	金属软管φ25	m	1.25	10	12.5		
	其他材料费			--	26.92	--	
	材料费小计			--	59.82	--	

项目编码	080806008006	项目名称	电动机检查接线	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537	交流异步电机检查接线3kW	台	1	109.18	26.92	15.79	52.41	15.29	109.18	26.92	15.79	52.41	15.29
综合人工工日		小计							109.18	26.92	15.79	52.41	15.29
1.0300工日		未计价材料费							32.9				
清单项目综合单价									252.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	10	20.4		
	金属软管φ25	m	1.25	10	12.5		
	其他材料费			--	26.92	--	
	材料费小计			--	59.82	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
BM33	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	9358.88	28076.64		4492.26	1310.24	9358.88	28076.64		4492.26	1310.24
BM36	脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程)	元	1	0.86	2.58		0.41	0.12	0.86	2.58		0.41	0.12

新点网上招投标系统

BM39	脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	4.57	13.72		2.19	0.64	4.57	13.72		2.19	0.64
综合人工工日		小计							9364.31	28092.94		4494.86	1311
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43263.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	28092.94		--	
	材料费小计								--	28092.94		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	137446.05			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	120566.71			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	16879.34			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	2009.45			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	88415.59			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	2411.33			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	3215.11			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					233497.53			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	55090109@1	配电箱BALA-1、BALC-1PZ30-30、360X510X100mm	只	2		800	1600					
2	55090109@7	排污泵配电箱BAT-PW1~8	只	8		800	6400					
3	55090109@8	排污泵配电箱BAP-RFPW1~5	只	5		800	4000					
4	55090109@9	战时排风机BAP-RFPF1,2、BAP-RFSF1	只	3		800	2400					
5	55090109@10	战时风机控制箱BAP-RFFJ1,2	只	2		800	1600					
6	55090109@11	消防补风机BAT-XB4	只	1		800	800					
7	55090109@12	战时生活给水泵控制箱BAP-SH1,2,3	只	3		800	2400					
8	55090109@13	排风兼排烟风机BAT-PJ1、BAT-PJ6	只	2		800	1600					
9	55090109@14	排风兼排烟风机BAT-PJ5	只	1		800	800					
10	55090109@15	排风兼排烟风机BAT-PJ2、BAT-PJ3、BAT-PJ7、BAT-PJ4	只	8		800	6400					
11	55090109@16	消防补风机BAT-XB1、BAT-XB2、BAT-XB3	只	3		800	2400					
12	55090109@17	消防补风机BAT-XB5	只	1		800	800					
13	55090109@18	配电箱BAP-1	只	1		1500	1500					
14	55090109@19	配电箱BAP-3	只	1		1500	1500					
15	55090109@20	配电箱BAP-5	只	1		1500	1500					
16	55090109@21	配电箱BAP-2	只	1		1500	1500					
17	55090109@22	配电箱BAP-4	只	1		1500	1500					
18	55090109@23	配电箱BAP-6	只	1		1500	1500					
19	55090109@24	配电箱BAP-RF	只	1		1500	1500					
20	55090109@25	配电箱BAP-7、8	只	2		1500	3000					
21	55090109@26	配电箱BAP-9	只	1		1500	1500					
22	55090109@27	配电箱BAP-10	只	1		1500	1500					

新点网上招投标系统

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
23	55090109@29	配电箱：1ALA-1半周长在1.5以内	只	1		800	800					
24	55090109@30	配电箱：2ALA-1半周长在1.5以内	只	1		800	800					
25	55090109@31	配电箱：1ALB-1、2ALB-1半周长在1.5以内	只	2		800	1600					
26	55090109@32	配电箱：1ALC-1、2ALC-1半周长在1.5以内	只	2		800	1600					
27	55090109@33	配电箱：1ALC-2、2ALC-2半周长在1.5以内	只	2		800	1600					
28	55090109@34	配电箱：1ALA-FM、1ALB-FM、1ALC-FM半周长在1.5以内	只	3		800	2400					
29	55090109@35	配电箱：1AP、2AP半周长在1.5以内	只	2		1500	3000					
30	55090109@79	配电箱：BALA-BF半周长在1.5以内	只	1		800	800					
31	55090109@78	配电箱：BAT-PD半周长在1.5以内	只	1		800	800					
32	55090109@77	高区轴冷高效变频专用泵：BAT-SH半周长在1.5以内	只	1		800	800					
33	55090109@76	正压送风机：6ATC-JY1、6ATB-JY2半周长在1.5以内	只	2		800	1600					
34	55090109@75	正压送风机：6ATA-JY、6ATC-JY2半周长在1.5以内	只	2		800	1600					
35	55090109@74	消防稳压泵：6ATB-WY半周长在1.5以内	只	1		800	800					
36	55090109@73	热水循环泵：6ATA-RX半周长在1.5以内	只	1		800	800					
37	55090109@72	排风机控制箱：1APA-PF1、2APA-PF1、1APA-PF2、2APA-PF2、1APB-PF、2APB-PF、1APC-PF1、2APC-PF1、1APC-PF2、2APC-PF2、2APC-PF3半周长在1.5以内	只	11		800	8800					
38	55090109@71	排烟风机：3ATA1-PY、4ATA1-PY、5ATA1-PY、3ATC1-PY、3ATA2-PY、4ATA2-PY、5ATA2-PY、4ATC1-PY、5ATC1-PY半周长在1.5以内	只	9		800	7200					
39	55090109@70	排烟风机：2ATC-PY3、3ATC2-PY、4ATC2-PY、5ATC2-PY半周长在1.5以内	只	4		800	3200					
40	55090109@69	排烟风机：2ATA-PY1、2ATC-PY2半周长在1.5以内	只	2		800	1600					

新点网上招投标系统

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
41	55090109@67	配电箱：6ATB-DT半周长在1.5以内	只	1		800	800					
42	55090109@68	配电箱：6ATA-XFDT、6ATB-XFDT半周长在1.5以内	只	2		800	1600					
43	55090109@66	配电箱：1ATB-JK半周长在1.5以内	只	1		800	800					
44	55090109@65	配电箱：1ATB-XF半周长在1.5以内	只	1		800	800					
45	55090109@52	配电箱：3`5ALC1半周长在1.5以内	只	3		800	2400					
46	55090109@51	配电箱：2ALC半周长在1.5以内	只	1		800	800					
47	55090109@50	配电箱：1ALC2半周长在1.5以内	只	1		800	800					
48	55090109@49	配电箱：1ALC1半周长在1.5以内	只	1		800	800					
49	55090109@48	配电箱：3~5ALC2半周长在1.5以内	只	3		800	2400					
50	55090109@47	配电箱：3~5ALB半周长在1.5以内	只	3		800	2400					
51	55090109@46	配电箱：2ALB半周长在1.5以内	只	1		800	800					
52	55090109@45	配电箱：1ALB2半周长在1.5以内	只	1		800	800					
53	55090109@44	配电箱：1ALB1半周长在1.5以内	只	1		800	800					
54	55090109@43	配电箱：3~5ALA1半周长在1.5以内	只	3		800	2400					
55	55090109@42	配电箱：2ALA2半周长在1.5以内	只	1		800	800					
56	55090109@41	配电箱：2ALA1半周长在1.5以内	只	1		800	800					
57	55090109@40	配电箱：1ALA2半周长在1.5以内	只	1		800	800					
58	55090109@39	配电箱：1ALA1半周长在1.5以内	只	1		800	800					
59	55090109@38	配电箱：AL半周长在1.5以内	只	378		800	302400					
60	55090109@37	配电箱：AL分2半周长在1.5以内	只	55		800	44000					
61	55090109@36	配电箱：AL分1半周长在1.5以内	只	11		800	8800					
62	55090103@1	消防泵房配电箱：BAT1~4	只	4		7253	29012					
63	55090108@1	漏电火灾报警器接线箱半周长在1.0以内	只	76		800	60800					
64	55090108@2	防火门控制箱半周长在1.0以内	只	21		600	12600					
65	55090108@3	卷帘门控制箱半周长在1.0以内	只	92		600	55200					
66	26093512	总等电位联结端子箱	个	6		266	1596					

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
67	26093511	分等电位联结端子箱	个	8.16		49.88	407.02					
68	22470111@17	车道灯25W	套	46.46		740	34380.4					
69	22470111@16	卫生间吸顶灯25W	套	25.25		45.65	1152.66					
70	22470111@4	壁灯25W	套	23.23		151	3507.73					
71	22470111@5	防水防尘灯LED40W	套	12.12		57.27	694.11					
72	22470111@12	双管荧光灯	套	42.42		110.47	4686.14					
73	22470111~6	单管荧光灯T8,36W	套	265.63		40.54	10768.64					
74	22470111@18	吸顶灯	套	2229.07		28.55	63639.95					
合计							742744.65					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：电气安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	233250.04	100	233250.04
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	8271278.09	2.4	198510.67
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	8271278.09	0.42	34739.37
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	8271278.09		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	8504528.13	9	765407.53
合计					998657.57

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	137446.05										
2	基本费	120566.71										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	16879.34										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	非夜间施工照明											
8	二次搬运											
9	冬雨季施工											
10	已完工程及设备保护	2009.45										
11	临时设施	88415.59										
12	赶工措施											
13	住宅分户验收											
14	建筑工人实名制	2411.33										
15	智慧工地费用	3215.11										
16	特殊施工降效											
17	协管费											
18	规费	233250.04										
19	社会保险费	198510.67										
20	住房公积金	34739.37										
21	环境保护税											
22	税金	765407.53										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气安装工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气安装工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	755239.09	77400
1.1	人工费	191130.1	
1.2	材料费	442106.18	
1.3	施工机具使用费	3527.15	
1.4	企业管理费	91754.52	
1.5	利润	26721.14	
2	措施项目	31026.19	
2.1	单价措施项目费	8829.97	
2.2	总价措施项目费	22196.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13065.59	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22172.68	
4.1	社会保险费	18870.37	
4.2	住房公积金	3302.31	
4.3	环境保护税		
5	税金	72759.42	
6	工程造价	881197.38	77400

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配管、配线						
1	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25	m	2844.78	18.84	53595.66	
2	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:RG 3.规格:32 4.配置形式:暗敷	m	234.9	40.23	9450.03	
3	030411001003	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:暗敷	m	573.21	18.57	10644.51	
4	030411001004	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	4445.32	21.17	94107.42	
5	030411001005	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:暗敷	m	120.3	34.93	4202.08	
6	030411001006	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:80 4.配置形式:暗敷	m	26.89	98.71	2654.31	
7	030411001007	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:暗敷	m	78	114.81	8955.18	
8	030411003001	桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:150*100 3.材质:钢制桥架	m	1252.01	125.25	156814.25	
9	030411003002	桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制桥架	m	611.26	174.19	106475.38	
10	030411003005	桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制桥架	m	199.34	209.36	41733.82	
11	030411003006	桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:400*200 3.材质:钢制桥架	m	246.42	297.76	73374.02	
12	030411003007	桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制桥架	m	130.25	89.38	11641.75	
13	030411006001	接线盒（含白面板）	1.名称:接线盒 2.规格:86MM*86MM 3.安装形式:暗装	个	2347	9.08	21310.76	
		分部小计					594959.17	
		综合布线系统工程						
14	030502003003	分线接线箱（盒）	1. 名称: 分户综合布线信息箱 2. 规格: 600*500*300	个	387	414.16	160279.92	77400

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					160279.92	
		分部分项合计					755239.09	77400
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8829.97	8829.97	
		单价措施合计					8829.97	
合计							764069.06	77400

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：弱电安装工程(003)

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2844.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	488.66	394.05		234.56	68.41	4.89	3.94		2.35	0.68
综合人工工日		小计							4.89	3.94		2.35	0.68
0.0461工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									18.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	6.78	6.98		
	水泥砂浆M10	m3	0.0041	790	3.24		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	234.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	砖、混凝土结构暗配钢管DN32	100m	0.01	886.16	437.6	23.11	425.36	124.06	8.86	4.38	0.23	4.25	1.24
综合人工工日		小计							8.86	4.38	0.23	4.25	1.24
0.0836工日		未计价材料费							21.27				
清单项目综合单价									40.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10	m3	0.0041	790	3.24		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	镀锌钢管DN32	m	1.03	20.65	21.27		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	25.65	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	573.21

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	砖、混凝土结构暗配钢管DN15	100m	0.01	644.48	191.47	15.1	309.35	90.23	6.44	1.91	0.15	3.09	0.9
综合人工工日		小计							6.44	1.91	0.15	3.09	0.9
0.0608工日		未计价材料费							6.08				
清单项目综合单价									18.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10	m3	0.0018	790	1.42		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	焊接钢管DN15	m	1.03	5.9	6.08		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	7.99	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4445.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	砖、混凝土结构暗配钢管DN20	100m	0.01	686.88	200.45	15.1	329.7	96.16	6.87	2	0.15	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	2	0.15	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费							7.89				
清单项目综合单价									21.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10	m3	0.0018	790	1.42		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	焊接钢管DN20	m	1.03	7.656	7.89		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	9.89	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	120.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	砖、混凝土结构暗配钢管DN32	100m	0.01	886.16	437.6	23.11	425.36	124.06	8.86	4.38	0.23	4.25	1.24
综合人工工日		小计							8.86	4.38	0.23	4.25	1.24
0.0836工日		未计价材料费							15.97				
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10	m3	0.0041	790	3.24		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	焊接钢管DN32	m	1.03	15.5	15.97		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	20.35	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	砖、混凝土结构暗配钢管DN80	100m	0.01	3277.52	834.95	46.65	1573.21	458.85	32.78	8.35	0.47	15.73	4.59
综合人工工日		小计							32.78	8.35	0.47	15.73	4.59
0.3092工日		未计价材料费							36.79				
清单项目综合单价									98.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10	m3	0.0073	790	5.77		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	焊接钢管DN80	m	1.03	35.72	36.79		
	其他材料费			--	2.38	--	
	材料费小计			--	45.14	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	砖、混凝土结构暗配钢管DN100	100m	0.01	3479.98	1061.97	46.65	1670.39	487.2	34.8	10.62	0.47	16.7	4.87
综合人工工日		小计							34.8	10.62	0.47	16.7	4.87
0.3283工日		未计价材料费							47.35				
清单项目综合单价									114.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆M10	m3	0.0088	790	6.95		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	焊接钢管DN100	m	1.03	45.97	47.35		
	其他材料费			--	3.43	--	

	材料费小计	--	57.97	--

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1252.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	257.58	69.87	8.49	123.64	36.06	25.76	6.99	0.85	12.36	3.61
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日		小计							30.53	7.35	1.05	14.65	4.28
0.2880工日		未计价材料费							67.41				
清单项目综合单价									125.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	9.81	2.21		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8*30	套	1.05	0.58	0.61		
	桥架150*100	m	1.005	61.3	61.61		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	74.75	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	611.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	257.58	69.87	8.49	123.64	36.06	25.76	6.99	0.85	12.36	3.61
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日		小计							30.53	7.35	1.05	14.65	4.28
0.2880工日		未计价材料费							116.35				
清单项目综合单价									174.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	9.81	2.21		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8*30	套	1.05	0.58	0.61		
	桥架200*100	m	1.005	110	110.55		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	1.02	--	
	材料费小计	--	123.69	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	199.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	257.58	69.87	8.49	123.64	36.06	25.76	6.99	0.85	12.36	3.61
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日		小计							30.53	7.35	1.05	14.65	4.28
0.2880工日		未计价材料费							151.52				
清单项目综合单价									209.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	9.81	2.21		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8*30	套	1.05	0.58	0.61		
	桥架300*100	m	1.005	145	145.73		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	158.86	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	246.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1	413.4	72.7	14.05	198.43	57.88	41.34	7.27	1.41	19.84	5.79
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日		小计							46.11	7.63	1.61	22.13	6.46
0.4350工日		未计价材料费							213.83				
清单项目综合单价									297.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	9.81	2.21		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8*30	套	1.05	0.58	0.61		
	桥架400*200	m	1.005	207	208.04		

新点网上招投标系统

	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	221.46	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	130.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架安装(宽+高)150mm	10m	0.1	154.76	68.6	4.47	74.28	21.67	15.48	6.86	0.45	7.43	2.17
4-1355	桥架支撑架安装	100kg	0.01	477	35.55	19.66	228.96	66.78	4.77	0.36	0.2	2.29	0.67
综合人工工日		小计							20.25	7.22	0.65	9.72	2.84
0.1910工日		未计价材料费											48.71
清单项目综合单价													89.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	9.81	2.21		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8*30	套	1.05	0.58	0.61		
	桥架100*50	m	1.005	42.7	42.91		
	支撑架	kg	1.005	5.77	5.8		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	55.93	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒（含白面板）	计量单位	个	工程量	2347

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.0340工日		未计价材料费											2.71
清单项目综合单价													9.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2.66	2.71		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	3.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502003003	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	387

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1544	接线箱暗装接线箱半周长1500mm	10个	0.1	1313.34	14		630.4	183.87	131.33	1.4		63.04	18.39
综合人工工日		小计							131.33	1.4		63.04	18.39
1.2390工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									414.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分户综合布线信息箱半周长1500mm	个	1			200	200
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	1.4	--	200

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
BM33	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	1911.25	5733.74		917.4	267.58	1911.25	5733.74		917.4	267.58
BM34	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)	元	1										
BM38	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1										
综合人工工日		小计							1911.25	5733.74		917.4	267.58
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8829.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5733.74	--	
	材料费小计			--	5733.74	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	13065.59			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	11461.04			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1604.55			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	191.02			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	8404.76			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	229.22			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	305.63			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					22196.22			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	26110301@3	分户综合布线信息箱半周长1500mm	个	387		200	77400					
合计							77400					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：弱电安装工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	22172.68	100	22172.68
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	786265.28	2.4	18870.37
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	786265.28	0.42	3302.31
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	786265.28		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	808437.96	9	72759.42
合计					94932.1

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	13065.59										
2	基本费	11461.04										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	1604.55										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	非夜间施工照明											
8	二次搬运											
9	冬雨季施工											
10	已完工程及设备保护	191.02										
11	临时设施	8404.76										
12	赶工措施											
13	住宅分户验收											
14	建筑工人实名制	229.22										
15	智慧工地费用	305.63										
16	特殊施工降效											
17	协管费											
18	规费	22172.68										
19	社会保险费	18870.37										
20	住房公积金	3302.31										
21	环境保护税											
22	税金	72759.42										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：弱电安装工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	2484272.28	526008.6
1.1	人工费	608733.78	
1.2	材料费	1457450.88	
1.3	施工机具使用费	40684.38	
1.4	企业管理费	292182.17	
1.5	利润	85221.05	
2	措施项目	110156.32	
2.1	单价措施项目费	36915.8	
2.2	总价措施项目费	73240.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	43112.31	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	73162.89	
4.1	社会保险费	62266.29	
4.2	住房公积金	10896.6	
4.3	环境保护税		
5	税金	240083.23	
6	工程造价	2907674.72	526008.6

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		集水井排污泵安装						
1	030109001001	离心式泵	1. 名称: 潜污泵 2. 型号、规格: 50JYWQ25-16-3，Q=25M /h H=15m N=3Kw	台	22	2661.87	58561.14	58561.12
2	030109001002	离心式泵	1. 名称: 潜污泵 2. 型号、规格: 80JYWQ35-22-5.5，Q=40M /h H=15m N=5.5Kw	台	4	2661.87	10647.48	10647.48
3	030109001003	离心式泵	1. 名称: 离心水泵 2. 规格: FLG20-160,Q=2.5M /H H=32M N=0.75KW	台	6	3800	22800	22800
4	031006015001	水箱	1.名称:不锈钢战时生活水池 2.材质、类型:不锈钢 3.型号、规格:11000*4000*2500（包含全部配套配件）	台	2	100000	200000	200000
5	031006015002	水箱	1.名称:不锈钢战时清洗水池 2.材质、类型:不锈钢 3.型号、规格:2000X3000X2000（包含全部配套配件）	台	1	17000	17000	17000
6	031006015003	水箱	1.名称:不锈钢生活水箱 2.材质、类型:不锈钢 3.型号、规格:12000X5000X3000（包含全部配套配件）	台	1	155000	155000	155000
7	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:自动保压叠压无负压给水设备 2.型号、规格:XMW II -50-50型	套	1	35000	35000	35000
8	031006004001	压力罐	1.名称:压力罐 2.型号、规格:φ600	台	3	9000	27000	27000
		分部小计					526008.62	
		过程检测仪表						
9	030601002001	压力仪表	1.名称:单管压力计	台	30	144.55	4336.5	
		分部小计					4336.5	
		给排水、采暖、燃气管道						
10	031001001001	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: DN70 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	189.83	103.87	19717.64	
11	031001001002	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: DN100 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	172.22	135.49	23334.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格: 铸铁排水管 DN100 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	24.53	180.84	4436.01	
13	031001005002	铸铁管	1. 材质、规格: 铸铁排水管 DN110 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	52.27	181.96	9511.05	
14	031001005003	铸铁管	1. 材质、规格: 铸铁排水管 DN150 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	198.26	263.92	52324.78	
15	031001005004	铸铁管	1. 材质、规格: 铸铁排水管 DN200 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	25.46	283.19	7210.02	
16	031001005005	铸铁管	1. 材质、规格: 铸铁排水管 DN50 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	38.44	262.34	10084.35	
17	031001005006	铸铁管	1. 材质、规格: 铸铁排水管 DN75 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	12.42	137.59	1708.87	
18	031001006001	塑料管	1. 材质、规格: 聚乙烯螺旋排水管 DN100 2. 连接形式: 粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	114.8	53.54	6146.39	
19	031001006002	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN15 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	1515.35	23.87	36171.4	
20	031001006003	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R 150 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	25.15	118.2	2972.73	
21	031001006004	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN20 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	5851.71	32.19	188366.54	
22	031001006005	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN32 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	51.41	46.92	2412.16	
23	031001006006	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN40 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	498.92	64.91	32384.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031001006007	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN50 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	73.67	94.18	6938.24	
25	031001006008	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN70 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	22.88	114.4	2617.47	
26	031001006009	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN80 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	6.82	161.69	1102.73	
27	031001006010	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U DN100 2. 连接形式: 胶粘连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	1865.97	67.48	125915.66	
28	031001006011	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U DN125 2. 连接形式: 胶粘连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	28.42	94.51	2685.97	
29	031001006012	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U DN150 2. 连接形式: 胶粘连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	1260.84	100.09	126197.48	
30	031001006013	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U DN160 2. 连接形式: 承插柔性连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	99.9	100.09	9998.99	
31	031001006014	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U DN200 2. 连接形式: 承插柔性连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	75.73	126.62	9588.93	
32	031001006015	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U DN50 2. 连接形式: 胶粘连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	2672.14	44.4	118643.02	
33	031001006016	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U DN75 2. 连接形式: 胶粘连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	137.38	57.37	7881.49	
34	031001006017	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U DN90 2. 连接形式: 胶粘连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	3.78	62.93	237.88	
35	031001006018	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN100 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	794.1	37.5	29778.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031001006019	塑料管	1. 材质、规格: 聚乙烯螺旋排水管 DN110 2. 连接形式: 粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	2101.6	39.6	83223.36	
37	031001006020	塑料管	1. 材质、规格: 聚乙烯螺旋排水管 DN150 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	1153.8	109.95	126860.31	
38	031001006021	塑料管	1. 材质、规格: 聚乙烯螺旋排水管 DN160 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	118	109.95	12974.1	
39	031001006022	塑料管	1. 材质、规格: 聚乙烯螺旋排水管 DN90 2. 连接形式: 粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	29.2	78.92	2304.46	
40	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内立管 2. 材质、规格: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	3444.7	55.84	192352.05	
41	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内立管 2. 介质: 水 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	30.2	214.74	6485.15	
42	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室内立管 2. 介质: 水 3. 材质、规格: DN25 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	379.2	68.39	25933.49	
43	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内立管 2. 介质: 水 3. 材质、规格: DN32 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	379.3	78.6	29812.98	
44	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室内立管 2. 介质: 水 3. 材质、规格: DN40 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	63.35	95.97	6079.7	
45	031001007006	复合管	1. 安装部位: 室内立管 2. 介质: 水 3. 材质、规格: DN50 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	17.85	106.86	1907.45	
46	031001007007	复合管	1. 安装部位: 室内立管 2. 介质: 水 3. 材质、规格: DN70 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	62.2	133.84	8324.85	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031001007008	复合管	1. 安装部位: 室内立管 2. 介质: 水 3. 材质、规格: DN80 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	1	214.75	214.75	
		分部小计					1334840.19	
		支架及其他						
48	031002001001	管道支架	1. 管架形式: 吊架	kg/套	2680	20.34	54511.2	
49	031002003001	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管-7 一般填料套管 2. 规格: DN200	个	5	118.1	590.5	
50	031002003002	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管-5 一般填料套管 2. 规格: DN150	个	84	86.66	7279.44	
51	031002003003	套管	1. 名称、类型: TG-1 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	53	61.07	3236.71	
52	031002003004	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管-10 一般填料套管 2. 规格: DN70	个	6	45.74	274.44	
53	031002003005	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管-1 一般填料套管 2. 规格: DN50	个	14	86.66	1213.24	
54	031002003006	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管-4 一般填料套管 2. 规格: DN40	个	11	36.97	406.67	
55	031002003007	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管-9 一般填料套管 2. 规格: DN32	个	1748	36.35	63539.8	
56	031002003010	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管-9 一般填料套管 2. 规格: DN25	个	630	36.35	22900.5	
57	031002003008	套管	1. 名称、类型: 一般填料套管-2 一般填料套管 2. 规格: DN20	个	90	36.35	3271.5	
58	031002003009	排水管阻火圈	1. 名称、类型: 阻火圈 2. 规格: 综合	个	620	29.12	18054.4	
59	011615001002	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN20	个	90	42.56	3830.4	
60	011615001003	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN25	个	630	42.56	26812.8	
61	011615001004	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN32	个	1748	42.56	74394.88	
62	011615001005	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN40	个	11	42.56	468.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011615001006	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN50	个	14	42.56	595.84	
64	011615001007	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN65	个	6	49.02	294.12	
65	011615001008	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN80	个	6	49.02	294.12	
66	011615001009	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN100	个	53	49.02	2598.06	
67	011615001010	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN125	个	5	66.26	331.3	
68	011615001011	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN150	个	64	66.26	4240.64	
69	011615001012	开孔（打洞）	1.部位:室内墙体、楼地面 2.打洞部位材质:砌体、混凝土综合考虑 3.洞尺寸:介质管径DN200	个	5	99.18	495.9	
		分部小计					289634.62	
		管道附件						
70	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接	个	1643	47.83	78584.69	
71	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接	个	80	490.66	39252.8	
72	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	14	431.64	6042.96	
73	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	56	517.99	29007.44	
74	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	22	352.39	7752.58	
75	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝接	个	24	88.82	2131.68	
76	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1	393.39	393.39	
77	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	349	55.48	19362.52	
78	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2.规格，型号：DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	6	216.53	1299.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2.规格，型号：DN40 3. 连接形式: 法兰连接	个	6	223.69	1342.14	
80	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	3	1160.36	3481.08	
81	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:防爆波阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	9	755.94	6803.46	
82	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	组	6	370.39	2222.34	
83	031003009001	补偿器	1. 类型: 波纹补偿器 2. 材质: 金属 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	3	131.9	395.7	
84	031003010001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	26	270.83	7041.58	
85	031003010002	软接头(软管)	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2.规格，型号：DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1	383.09	383.09	
		分部小计					205496.63	
		卫生器具						
86	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个/组	45	64.48	2901.6	
87	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN50	个/组	53	18.52	981.56	
88	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质: 虹吸式雨水斗	个/组	29	158.38	4593.02	
		分部小计					8476.18	
		绝热工程						
89	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:20	m	18.75	13.59	254.81	
90	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:25	m	2955.83	14.61	43184.68	
91	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:40	m	8.42	15.63	131.6	
92	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:50	m	77.82	15.63	1216.33	
93	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:60	m	49.28	17.67	870.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:80	m	49.28	21.75	1071.84	
95	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:90	m	7.82	22.77	178.06	
96	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:110	m	394.59	24.81	9789.78	
97	031208002009	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:160	m	25.15	29.91	752.24	
		分部小计					57450.12	
		人防地下式战时给水安装						
98	031003010003	软接头(软管)	1.名称:柔性接头 2.材质:橡胶 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰链接	个	6	663.48	3980.88	
99	031003010004	软接头(软管)	1.名称:柔性接头 2.材质:橡胶 3.规格:DN40 4.连接形式:法兰链接	个	6	507.17	3043.02	
100	031003008002	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	组	6	441.39	2648.34	
101	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	12	441.39	5296.68	
102	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	3	153.15	459.45	
103	031003003026	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	3	238.15	714.45	
104	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6	753.5	4521	
105	031003003027	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	3	2562.89	7688.67	
106	031003003023	焊接法兰阀门	1.类型:防爆波阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2	753.51	1507.02	
107	031003005001	塑料阀门	1.类别:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接	个	8	82.83	662.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031003003024	焊接法兰阀门	1.类型:防爆波阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	2	441.39	882.78	
109	031003013002	水表	1.安装部位(室内外）:室外井内 2.型号、规格:法兰式水表DN100 3.连接形式:法兰连接	组	2	550.79	1101.58	
110	031003003022	焊接法兰阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:100X型、DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4	1090.02	4360.08	
111	031003003025	焊接法兰阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:100X型、DN50 4.连接形式:法兰连接	个	2	435.04	870.08	
112	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.调试要求:安装、调试	台	6	147.9	887.4	
113	031001006023	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R 150 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据设计要求	m	10	118.2	1182	
114	031001006024	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN40 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	250.57	64.91	16264.5	
115	031001006025	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R DN50 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	12	94.18	1130.16	
116	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:二类 2.挖土深度:2	m3	9.35	38.49	359.88	
117	010103001001	回填方	1.填方来源、运距:原土回填	m3	9.35	50.14	468.81	
		分部小计					58029.42	
		分部分项合计					2484272.28	526008.6
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1	36915.8	36915.8	
		单价措施合计					36915.8	
合计							2521188.08	526008.6

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：给排水安装工程(004)

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002换	离心式泵 50JYWQ25-16-3	台	1									
综合人工工日		小计										
0.0000工日		未计价材料费						2661.87				
清单项目综合单价								2661.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式泵50JYWQ25-16-3，Q=25M /h H=15m N=3Kw	台	1			2661.8693	2661.87
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	2661.87

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003换	离心式泵 80JYWQ35-22-5.5	台	1									
综合人工工日		小计										
0.0000工日		未计价材料费						2661.87				
清单项目综合单价								2661.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	2661.87
	材料费小计			--		--	2661.87

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004换	离心式泵 FLG20-160	台	1									
综合人工工日		小计										

新点网上招投标系统

0.0000工日	未计价材料费						3800
清单项目综合单价							3800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式泵FLG20-160,Q=2.5M /H H=32M N=0.75KW	台	1			3800	3800
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	3800

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005换	水箱	台	1									
综合人工工日		小计										
0.0000工日		未计价材料费						100000				
清单项目综合单价								100000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢战时生活水池11000*4000*2500			台	1			100000	100000			
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--		--	100000			

项目编码	031006015002	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006换	水箱	台	1									
综合人工工日		小计										
0.0000工日		未计价材料费						17000				
清单项目综合单价								17000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--		--	17000			
	材料费小计					--		--	17000			

项目编码	031006015003	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007换	水箱	台	1										
综合人工工日		小计											
0.0000工日		未计价材料费							155000				
清单项目综合单价									155000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢生活水箱12000X5000X3000						台	1				155000	155000
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	155000

项目编码	031006002001	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001换	自动保压叠压无负压给水设备	套	1										
综合人工工日		小计											
0.0000工日		未计价材料费							35000				
清单项目综合单价									35000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动保压叠压无负压给水设备XMW II -50-50型						套	1				35000	35000
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	35000

项目编码	031006004001	项目名称	压力罐	计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008换	压力罐	台	1										
综合人工工日		小计											
0.0000工日		未计价材料费							9000				
清单项目综合单价									9000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力罐 ф600						台	1				9000	9000
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	9000

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-679	压力表弯安装	10套	0.1	36.04	2.88		17.3	5.05	3.6	0.29		1.73	0.51
6-23	压力计 单管	台	1	37.74	4.62		18.12	5.28	37.74	4.62		18.12	5.28
综合人工工日		小计							41.34	4.91		19.85	5.79
0.3740工日		未计价材料费							72.67				
清单项目综合单价									144.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	77.58	--	
	材料费小计			--	77.58	--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	189.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-377	管道压力试验 DN100	100m	0.009998	466.4	69.04	13.6	223.87	65.3	4.66	0.69	0.14	2.24	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.009998	68.9	48.59		33.07	9.65	0.69	0.49		0.33	0.1
10-165	室内给排水、采暖镀锌钢管(螺纹连接) DN65	10m	0.1	303.16	95.02	3.51	145.52	42.44	30.32	9.5	0.35	14.55	4.24
综合人工工日		小计							35.67	10.68	0.49	17.12	4.99
0.3365工日		未计价材料费							34.92				
清单项目综合单价									103.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	45.6	--	
	材料费小计			--	45.6	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	172.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-377	管道压力试验 DN100	100m	0.009999	466.4	69.04	13.6	223.87	65.3	4.66	0.69	0.14	2.24	0.65

新点网上招投标系统

10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.009999	68.9	48.59		33.07	9.65	0.69	0.49		0.33	0.1
10-167	室内给排水、采暖镀锌钢管(螺纹连接) DN100	10m	0.1	364.64	106.1	25.94	175.03	51.05	36.46	10.61	2.59	17.5	5.11
综合人工工日		小计							41.81	11.79	2.73	20.07	5.86
0.3945工日		未计价材料费							53.23				
清单项目综合单价									135.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	65.02		--	
	材料费小计								--	65.02		--	

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	24.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	48.59		33.07	9.65	0.69	0.49		0.33	0.1
10-305	室内柔性铸铁排水管(卡箍连接) DN100	10m	0.1	278.78	125.79	1.69	133.81	39.03	27.88	12.58	0.17	13.38	3.9
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.035819	36.04	9.01		17.3	5.05	1.29	0.32		0.62	0.18
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.035819	43.46	11		20.86	6.08	1.56	0.39		0.75	0.22
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.071638	55.12	68.07		26.46	7.72	3.95	4.88		1.9	0.55
综合人工工日		小计							35.37	18.66	0.17	16.98	4.95
0.3336工日		未计价材料费							104.73				
清单项目综合单价									180.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	123.39		--	
	材料费小计								--	123.39		--	

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	52.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗 DN200	100m	0.01	85.86	133.61		41.21	12.02	0.86	1.34		0.41	0.12
10-305	室内柔性铸铁排水管(卡箍连接) DN100	10m	0.1	278.78	125.79	1.69	133.81	39.03	27.88	12.58	0.17	13.38	3.9

11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.035819	36.04	9.01		17.3	5.05	1.29	0.32		0.62	0.18
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.035819	43.46	11		20.86	6.08	1.56	0.39		0.75	0.22
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.071638	55.12	68.07		26.46	7.72	3.95	4.88		1.9	0.55
综合人工工日		小计							35.54	19.51	0.17	17.06	4.97
0.3352工日		未计价材料费							104.73				
清单项目综合单价									181.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	124.24		--	
	材料费小计								--	124.24		--	

项目编码	031001005003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	198.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗DN200	100m	0.01	85.86	133.61		41.21	12.02	0.86	1.34		0.41	0.12
10-306	室内柔性铸铁排水管(卡箍连接)DN150	10m	0.1	298.92	232.78	2.12	143.48	41.85	29.89	23.28	0.21	14.35	4.19
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.052786	36.04	9.01		17.3	5.05	1.9	0.48		0.91	0.27
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.105571	43.46	11		20.86	6.08	4.59	1.16		2.2	0.64
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.052786	55.12	68.07		26.46	7.72	2.91	3.59		1.4	0.41
综合人工工日		小计							40.15	29.85	0.21	19.27	5.63
0.3788工日		未计价材料费							168.83				
清单项目综合单价									263.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性铸铁排水管DN150						m	0.96	151	144.96			
	其他材料费								--	53.71		--	
	材料费小计								--	198.67		--	

项目编码	031001005004	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	25.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗DN200	100m	0.01	85.86	133.61		41.21	12.02	0.86	1.34		0.41	0.12

10-307	室内柔性铸铁排水管(卡箍连接) DN200	10m	0.1	321.18	311.72	2.54	154.17	44.97	32.12	31.17	0.25	15.42	4.5
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.06881	36.04	9.01		17.3	5.05	2.48	0.62		1.19	0.35
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.13762	43.46	11		20.86	6.08	5.98	1.51		2.87	0.84
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.06881	55.12	68.07		26.46	7.72	3.79	4.68		1.82	0.53
综合人工工日		小计							45.23	39.32	0.25	21.71	6.34
0.4267工日		未计价材料费							170.34				
清单项目综合单价									283.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	209.67		--	
	材料费小计								--	209.67		--	

项目编码	031001005005	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	38.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-306	室内柔性铸铁排水管(卡箍连接) DN150	10m	0.1	298.92	232.78	2.12	143.48	41.85	29.89	23.28	0.21	14.35	4.19
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.052786	36.04	9.01		17.3	5.05	1.9	0.48		0.91	0.27
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.105571	43.46	11		20.86	6.08	4.59	1.16		2.2	0.64
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.052786	55.12	68.07		26.46	7.72	2.91	3.59		1.4	0.41
综合人工工日		小计							39.81	28.81	0.21	19.11	5.58
0.3756工日		未计价材料费							168.83				
清单项目综合单价									262.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性铸铁排水管DN150						m	0.96	151	144.96			
	其他材料费								--	52.68		--	
	材料费小计								--	197.64		--	

项目编码	031001005006	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	12.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-304	室内柔性铸铁排水管(卡箍连接)DN75	10m	0.1	216.24	128.81	1.69	103.8	30.27	21.62	12.88	0.17	10.38	3.03
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.028278	36.04	9.01		17.3	5.05	1.02	0.25		0.49	0.14
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.056556	43.46	11		20.86	6.08	2.46	0.62		1.18	0.34
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.028278	55.12	68.07		26.46	7.72	1.56	1.92		0.75	0.22
10-372	管道消毒、冲洗DN100	100m	0.01	68.9	48.59		33.07	9.65	0.69	0.49		0.33	0.1
综合人工工日		小计							27.35	16.16	0.17	13.13	3.83
0.2580工日		未计价材料费							76.94				
清单项目综合单价									137.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	93.11		--	
	材料费小计								--	93.11		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-130	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	61.48	11.12		29.51	8.61	6.15	1.11		2.95	0.86
综合人工工日		小计							6.15	1.11		2.95	0.86
0.0580工日		未计价材料费							42.47				
清单项目综合单价									53.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管件dn110						个	0.385	12	4.62			
	其他材料费								--	38.96		--	
	材料费小计								--	43.58		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1515.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-233	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径15/20(mm)	10m	0.1	110.24	15.47	0.56	52.92	15.43	11.02	1.55	0.06	5.29	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.85	0.06	5.54	1.61

0.1089工日	未计价材料费						3.26
清单项目综合单价							23.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.11	--	
	材料费小计			--	5.11	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗DN200	100m	0.01002	85.86	133.61		41.21	12.02	0.86	1.34		0.41	0.12
10-241	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径150/160(mm)	10m	0.1	140.98	19.35	5.27	67.67	19.74	14.1	1.94	0.53	6.77	1.97
综合人工工日		小计							14.96	3.28	0.53	7.18	2.09
0.1411工日		未计价材料费							90.17				
清单项目综合单价									118.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	93.44		--	
	材料费小计								--	93.44		--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5851.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.011653	51.94	30.38		24.93	7.27	0.61	0.35		0.29	0.08
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径20/25(mm)	10m	0.1	110.24	15.37	0.56	52.92	15.43	11.02	1.54	0.06	5.29	1.54
综合人工工日		小计							11.63	1.89	0.06	5.58	1.62
0.1097工日		未计价材料费							11.4				
清单项目综合单价									32.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20			m		1.02			11.18	11.4			
	其他材料费								--	1.89		--	
	材料费小计								--	13.29		--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	51.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.009998	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-236	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径32/40(mm)	10m	0.1	125.08	15.47	0.97	60.04	17.51	12.51	1.55	0.1	6	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.85	0.1	6.25	1.82
0.1229工日		未计价材料费							23.87				
清单项目综合单价									46.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25.72	--	
	材料费小计			--	25.72	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	498.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-237	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径40/50(mm)	10m	0.1	148.4	15.78	0.97	71.23	20.78	14.84	1.58	0.1	7.12	2.08
综合人工工日		小计							15.36	1.88	0.1	7.37	2.15
0.1449工日		未计价材料费							38.05				
清单项目综合单价									64.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40	m	1.02	37.3	38.05		
	其他材料费			--	1.88	--	
	材料费小计			--	39.93	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	73.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.010004	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-238	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径50/63(mm)	10m	0.1	148.4	16.3	1.53	71.23	20.78	14.84	1.63	0.15	7.12	2.08
综合人工工日		小计							15.36	1.93	0.15	7.37	2.15
0.1449工日		未计价材料费							67.22				
清单项目综合单价									94.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	69.15		--	
	材料费小计								--	69.15		--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗DN100	100m	0.010009	68.9	48.59		33.07	9.65	0.69	0.49		0.33	0.1
10-239	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径65/75(mm)	10m	0.1	119.78	19.63	3.43	57.49	16.77	11.98	1.96	0.34	5.75	1.68
综合人工工日		小计							12.67	2.45	0.34	6.08	1.78
0.1195工日		未计价材料费							91.09				
清单项目综合单价									114.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	93.54		--	
	材料费小计								--	93.54		--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗DN100	100m	0.009971	68.9	48.59		33.07	9.65	0.69	0.48		0.33	0.1
10-231	室内给水塑料管(粘接)工程直径/管外径80/90(mm)	10m	0.1	195.04	18		93.62	27.31	19.5	1.8		9.36	2.73
综合人工工日		小计							20.19	2.28		9.69	2.83
0.1905工日		未计价材料费							126.7				
清单项目综合单价									161.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	128.98	--	
	材料费小计			--	128.98	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1865.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN110	10m	0.1	233.2	39.13	1.59	111.94	32.65	23.32	3.91	0.16	11.19	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.91	0.16	11.19	3.27
0.2200工日		未计价材料费							25.64				
清单项目综合单价									67.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	12	13.66		
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	29.55	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN160	10m	0.1	329.66	36.2	1.59	158.24	46.15	32.97	3.62	0.16	15.82	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.62	0.16	15.82	4.62
0.3110工日		未计价材料费							37.31				
清单项目综合单价									94.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40.93	--	
	材料费小计			--	40.93	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1260.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-312	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN160	10m	0.1	329.66	36.2	1.59	158.24	46.15	32.97	3.62	0.16	15.82	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.62	0.16	15.82	4.62
0.3110工日		未计价材料费							42.89				
清单项目综合单价									100.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn150	m	0.947	26.13	24.75		
	承插塑料排水管件dn150	个	0.698	26	18.15		
	其他材料费			--	3.61	--	
	材料费小计			--	46.51	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	99.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN160	10m	0.1	329.66	36.2	1.59	158.24	46.15	32.97	3.62	0.16	15.82	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.62	0.16	15.82	4.62
0.3110工日		未计价材料费							42.89				
清单项目综合单价									100.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	46.51	--	
	材料费小计			--	46.51	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-313	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN200	10m	0.1	399.62	39.37	2.39	191.82	55.95	39.96	3.94	0.24	19.18	5.6
综合人工工日		小计							39.96	3.94	0.24	19.18	5.6
0.3770工日		未计价材料费							57.71				
清单项目综合单价									126.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	61.65	--	
	材料费小计			--	61.65	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2672.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50	10m	0.1	153.7	21.4	1.59	73.78	21.52	15.37	2.14	0.16	7.38	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.14	0.16	7.38	2.15
0.1450工日		未计价材料费							17.2				
清单项目综合单价									44.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	13.12	12.69		
	其他材料费			--	6.65	--	
	材料费小计			--	19.34	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	137.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN75	10m	0.1	209.88	27.54	1.59	100.74	29.38	20.99	2.75	0.16	10.07	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.75	0.16	10.07	2.94
0.1980工日		未计价材料费							20.45				
清单项目综合单价									57.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.2	--	
	材料费小计			--	23.2	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	233.2	39.13	1.59	111.94	32.65	23.32	3.91	0.16	11.19	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.91	0.16	11.19	3.27
0.2200工日		未计价材料费							21.09				
清单项目综合单价									62.93				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	794.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径100/110(mm)	10m	0.1	140.98	19.35	5.27	67.67	19.74	14.1	1.94	0.53	6.77	1.97
综合人工工日		小计							14.1	1.94	0.53	6.77	1.97
0.1330工日		未计价材料费							12.2				
清单项目综合单价									37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	14.13	--	
	材料费小计			--	14.13	--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2101.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	111.3	34.11	1.59	53.42	15.58	11.13	3.41	0.16	5.34	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.41	0.16	5.34	1.56
0.1050工日		未计价材料费							18				
清单项目综合单价									39.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	14.07	13.38		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	12	4.62		
	其他材料费			--	3.41	--	
	材料费小计			--	21.41	--	

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1153.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-326	室内硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接)DN150	10m	0.1	256.52	23.02		123.13	35.91	25.65	2.3		12.31	3.59
综合人工工日		小计							25.65	2.3		12.31	3.59
0.2420工日		未计价材料费							66.1				
清单项目综合单价									109.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管dn150						m	0.947	61.7	58.43			
	其他材料费								--	9.97		--	
	材料费小计								--	68.4		--	

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-326	室内硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接)DN150	10m	0.1	256.52	23.02		123.13	35.91	25.65	2.3		12.31	3.59
综合人工工日		小计							25.65	2.3		12.31	3.59
0.2420工日		未计价材料费							66.1				
清单项目综合单价									109.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管dn150						m	0.947	61.7	58.43			
	其他材料费								--	9.97		--	
	材料费小计								--	68.4		--	

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-325	室内硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接)DN100	10m	0.1	218.36	26		104.81	30.57	21.84	2.6		10.48	3.06
综合人工工日		小计							21.84	2.6		10.48	3.06
0.2060工日		未计价材料费							40.94				
清单项目综合单价									78.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	43.54	--	
	材料费小计			--	43.54	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3444.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-171	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN20	10m	0.1	202.46	37.44	1.44	97.18	28.34	20.25	3.74	0.14	9.72	2.83
综合人工工日		小计							20.77	4.04	0.14	9.97	2.9
0.1959工日		未计价材料费							18				
清单项目综合单价									55.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管dn20	m	1.02	17.65	18		
	其他材料费			--	4.05	--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	30.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	48.59		33.07	9.65	0.69	0.49		0.33	0.1
10-178	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN100	10m	0.1	364.64	360.19	17.76	175.03	51.05	36.46	36.02	1.78	17.5	5.11
综合人工工日		小计							37.15	36.51	1.78	17.83	5.21
0.3505工日		未计价材料费							116.28				
清单项目综合单价									214.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	152.78	--	
	材料费小计			--	152.78	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	379.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-172	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN25	10m	0.1	243.8	43.66	2.29	117.02	34.13	24.38	4.37	0.23	11.7	3.41
综合人工工日		小计							24.9	4.67	0.23	11.95	3.48
0.2349工日		未计价材料费							23.15				
清单项目综合单价									68.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27.82	--	
	材料费小计			--	27.82	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	379.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-173	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN32	10m	0.1	243.8	57.96	4.37	117.02	34.13	24.38	5.8	0.44	11.7	3.41
综合人工工日		小计							24.9	6.1	0.44	11.95	3.48
0.2349工日		未计价材料费							31.72				
清单项目综合单价									78.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.82	--	
	材料费小计			--	37.82	--	

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	63.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.009992	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-174	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN40	10m	0.1	290.44	95.07	5.32	139.41	40.66	29.04	9.51	0.53	13.94	4.07

综合人工工日	小计		29.56	9.81	0.53	14.19	4.14
0.2789工日	未计价材料费						37.74
清单项目综合单价							95.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	47.55	--	
	材料费小计			--	47.55	--	

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	17.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.010028	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-175	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN50	10m	0.1	296.8	98.59	6.54	142.46	41.55	29.68	9.86	0.65	14.25	4.16
综合人工工日		小计							30.2	10.16	0.65	14.5	4.23
0.2849工日		未计价材料费											47.12
清单项目综合单价													106.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	57.28		--	
	材料费小计								--	57.28		--	

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	62.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	48.59		33.07	9.65	0.69	0.49		0.33	0.1
10-176	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN65	10m	0.1	303.16	161.17	10.17	145.52	42.44	30.32	16.12	1.02	14.55	4.24
综合人工工日		小计							31.01	16.61	1.02	14.88	4.34
0.2925工日		未计价材料费											65.99
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	82.59		--	
	材料费小计								--	82.59		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001007008	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	48.59		33.07	9.65	0.69	0.49		0.33	0.1
10-178	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN100	10m	0.1	364.64	360.19	17.76	175.03	51.05	36.46	36.02	1.78	17.5	5.11
综合人工工日		小计							37.15	36.51	1.78	17.83	5.21
0.3505工日		未计价材料费							116.28				
清单项目综合单价									214.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	152.79	--	
	材料费小计			--	152.79	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg/套	工程量	2680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	81.28	214	121.6	35.47	2.53	0.81	2.14	1.22	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	28.81	63.77	167.9	48.97	3.5	0.29	0.64	1.68	0.49
11-117	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.92	8.24	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.53	8.24	9.67	2.82	0.2	0.03	0.08	0.1	0.03
11-126	一般钢结构刷油 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.88	8.24	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
11-127	一般钢结构刷油 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.78	8.24	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							6.84	1.18	3.1	3.3	0.96
0.0646工日		未计价材料费							4.96				
清单项目综合单价									20.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.13	--	
	材料费小计			--	6.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN200	10个	0.1	398.56	509.12	26.16	191.31	55.8	39.86	50.91	2.62	19.13	5.58
综合人工工日		小计							39.86	50.91	2.62	19.13	5.58
0.3760工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.91	--	
	材料费小计			--	50.91	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN150	10个	0.1	362.52	260.62	18.69	174.01	50.75	36.25	26.06	1.87	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	26.06	1.87	17.4	5.08
0.3420工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	26.06	--	
	材料费小计			--	26.06	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN100	10个	0.1	266.06	160.87	18.69	127.71	37.25	26.61	16.09	1.87	12.77	3.73
综合人工工日		小计							26.61	16.09	1.87	12.77	3.73
0.2510工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.07				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	16.09	--	
	材料费小计	--	16.09	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN80	10个	0.1	195.04	122.75	18.69	93.62	27.31	19.5	12.28	1.87	9.36	2.73
综合人工工日		小计							19.5	12.28	1.87	9.36	2.73
0.1840工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.28	--	
	材料费小计			--	12.28	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN150	10个	0.1	362.52	260.62	18.69	174.01	50.75	36.25	26.06	1.87	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	26.06	1.87	17.4	5.08
0.3420工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	26.06	--	
	材料费小计			--	26.06	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN40	10个	0.1	175.96	65.9	18.69	84.46	24.63	17.6	6.59	1.87	8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.59	1.87	8.45	2.46
0.1660工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							36.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.59	--	
	材料费小计			--	6.59	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1748

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装DN32	10个	0.1	175.96	59.74	18.69	84.46	24.63	17.6	5.97	1.87	8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.97	1.87	8.45	2.46
0.1660工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5.97		--	
	材料费小计								--	5.97		--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	630

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装DN25	10个	0.1	175.96	59.74	18.69	84.46	24.63	17.6	5.97	1.87	8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.97	1.87	8.45	2.46
0.1660工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5.97		--	
	材料费小计								--	5.97		--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装DN20	10个	0.1	175.96	59.74	18.69	84.46	24.63	17.6	5.97	1.87	8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.97	1.87	8.45	2.46
0.1660工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5.97		--	
	材料费小计								--	5.97		--	

项目编码	031002003009	项目名称	排水管阻火圈	计量单位	个	工程量	620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈DN50~250mm以内	10个	0.1	131.44	7.33		63.09	18.4	13.14	0.73		6.31	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		6.31	1.84
0.1240工日		未计价材料费											7.1
清单项目综合单价									29.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	7.83		--	
	材料费小计								--	7.83		--	

项目编码	011615001002	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-983	混凝土墙、楼板打孔孔径50mm以内	个	1	21	0.84	7.7	10.08	2.94	21	0.84	7.7	10.08	2.94
综合人工工日		小计							21	0.84	7.7	10.08	2.94
0.2100工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	0.84		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011615001003	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	630

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-983	混凝土墙、楼板打孔孔径50mm以内	个	1	21	0.84	7.7	10.08	2.94	21	0.84	7.7	10.08	2.94
综合人工工日		小计							21	0.84	7.7	10.08	2.94
0.2100工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	0.84	--	

项目编码	011615001004	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	1748

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-983	混凝土墙、楼板打孔孔径50mm以内	个	1	21	0.84	7.7	10.08	2.94	21	0.84	7.7	10.08	2.94
综合人工工日		小计							21	0.84	7.7	10.08	2.94
0.2100工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	0.84	--	

项目编码	011615001005	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-983	混凝土墙、楼板打孔孔径50mm以内	个	1	21	0.84	7.7	10.08	2.94	21	0.84	7.7	10.08	2.94
综合人工工日		小计							21	0.84	7.7	10.08	2.94
0.2100工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.56				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	其他材料费	--	0.84	--	
	材料费小计	--	0.84	--	

项目编码	011615001006	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-983	混凝土墙、楼板打孔孔径50mm以内	个	1	21	0.84	7.7	10.08	2.94	21	0.84	7.7	10.08	2.94
综合人工工日		小计							21	0.84	7.7	10.08	2.94
0.2100工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	0.84	--	

项目编码	011615001007	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔孔径100mm以内	个	1	24	1	9.14	11.52	3.36	24	1	9.14	11.52	3.36
综合人工工日		小计							24	1	9.14	11.52	3.36
0.2400工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	1	--	

项目编码	011615001008	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔孔径100mm以内	个	1	24	1	9.14	11.52	3.36	24	1	9.14	11.52	3.36
综合人工工日		小计							24	1	9.14	11.52	3.36
0.2400工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							49.02	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			--	1	--		
	材料费小计			--	1	--		

项目编码	011615001009	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔孔径100mm以内	个	1	24	1	9.14	11.52	3.36	24	1	9.14	11.52	3.36
综合人工工日		小计							24	1	9.14	11.52	3.36
0.2400工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1		--	
	材料费小计								--	1		--	

项目编码	011615001010	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔孔径150mm以内	个	1	33	1.26	11.54	15.84	4.62	33	1.26	11.54	15.84	4.62
综合人工工日		小计							33	1.26	11.54	15.84	4.62
0.3300工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.26		--	
	材料费小计								--	1.26		--	

项目编码	011615001011	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-985	混凝土墙、楼板打孔孔径150mm以内	个	1	33	1.26	11.54	15.84	4.62	33	1.26	11.54	15.84	4.62
综合人工工日		小计							33	1.26	11.54	15.84	4.62
0.3300工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.26		--	
	材料费小计								--	1.26		--	

项目编码	011615001012	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-986	混凝土墙、楼板打孔孔径200mm以内	个	1	52	1.47	13.47	24.96	7.28	52	1.47	13.47	24.96	7.28
综合人工工日		小计							52	1.47	13.47	24.96	7.28
0.5200工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.47		--	
	材料费小计								--	1.47		--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1643

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹阀安装DN20	个	1	10.6	5.41		5.09	1.48	10.6	5.41		5.09	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.41		5.09	1.48
0.1000工日		未计价材料费							25.25				
清单项目综合单价									47.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20						个	1.01	25	25.25			
	其他材料费								--	5.41		--	
	材料费小计								--	30.66		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀DN20	个	1	22.26	10.96		10.68	3.12	22.26	10.96		10.68	3.12
综合人工工日		小计							22.26	10.96		10.68	3.12
0.2100工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									490.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	10.96	--	
	材料费小计			--	454.6	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-501	法兰浮球阀DN100	个	1	64.66	47.57	13.13	31.04	9.05	64.66	47.57	13.13	31.04	9.05
综合人工工日		小计							64.66	47.57	13.13	31.04	9.05
0.6100工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									431.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	313.76	--	
	材料费小计			--	313.76	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀安装DN65	个	1	66.78	59.93	18.88	32.05	9.35	66.78	59.93	18.88	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	59.93	18.88	32.05	9.35
0.6300工日		未计价材料费							331				
清单项目综合单价									517.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN65	个	1	331	331		

	其他材料费	--	59.93	--	
	材料费小计	--	390.93	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀安装 DN50	个	1	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
0.4700工日		未计价材料费							211				
清单项目综合单价									352.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	261.02	--	
	材料费小计			--	261.02	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	螺纹阀安装 DN40	个	1	25.44	7.93		12.21	3.56	25.44	7.93		12.21	3.56
综合人工工日		小计							25.44	7.93		12.21	3.56
0.2400工日		未计价材料费							39.68				
清单项目综合单价									88.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	47.61	--	
	材料费小计			--	47.61	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀安装 DN50	个	1	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
0.4700工日		未计价材料费							252				
清单项目综合单价									393.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	302.02	--	
	材料费小计			--	302.02	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	349

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹阀安装 DN20	个	1	10.6	5.41		5.09	1.48	10.6	5.41		5.09	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.41		5.09	1.48
0.1000工日		未计价材料费							32.9				
清单项目综合单价									55.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	38.31	--	
	材料费小计			--	38.31	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 DN50	个	1	23.32	37.46	8.21	11.19	3.26	23.32	37.46	8.21	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	37.46	8.21	11.19	3.26
0.2200工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									216.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	170.55	--	
	材料费小计			--	170.55	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 DN40	个	1	23.32	44.62	8.21	11.19	3.26	23.32	44.62	8.21	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	44.62	8.21	11.19	3.26

新点网上招投标系统

0.2200工日	未计价材料费				133.09		
清单项目综合单价					223.69		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	177.71	--	
	材料费小计			--	177.71	--	

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀安装DN150	个	1	142.04	156.16	24.62	68.18	19.89	142.04	156.16	24.62	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	156.16	24.62	68.18	19.89
1.3400工日		未计价材料费							749.47				
清单项目综合单价									1160.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	905.63		--	
	材料费小计								--	905.63		--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀安装DN100	个	1	93.28	94.66	22.16	44.77	13.06	93.28	94.66	22.16	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	94.66	22.16	44.77	13.06
0.8800工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价									755.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	582.67		--	
	材料费小计								--	582.67		--	

项目编码	031003008001	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-435	焊接法兰阀安装 DN50	个	1	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
0.4700工日		未计价材料费							229				
清单项目综合单价									370.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	279.02		--	
	材料费小计								--	279.02		--	

项目编码	031003009001	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-585	法兰式金属软管安装 DN100	个	1	23.32	70.92	8.21	11.19	3.26	23.32	70.92	8.21	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	70.92	8.21	11.19	3.26
0.2200工日		未计价材料费							15				
清单项目综合单价									131.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	85.92		--	
	材料费小计								--	85.92		--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	26
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 DN65	个	1	23.32	47.39	8.21	11.19	3.26	23.32	47.39	8.21	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	47.39	8.21	11.19	3.26
0.2200工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									270.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	224.85		--	
	材料费小计								--	224.85		--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 DN100	个	1	23.32	70.92	8.21	11.19	3.26	23.32	70.92	8.21	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	70.92	8.21	11.19	3.26
0.2200工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									383.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	337.11		--	
	材料费小计								--	337.11		--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个/组	工程量	45
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏 DN50	10个	0.1	161.12	28.87		77.34	22.56	16.11	2.89		7.73	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.89		7.73	2.26
0.1520工日		未计价材料费							35.49				
清单项目综合单价									64.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	38.38		--	
	材料费小计								--	38.38		--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个/组	工程量	53
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-753	地面扫除口 DN50	10个	0.1	75.26	1.44		36.12	10.54	7.53	0.14		3.61	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.14		3.61	1.05
0.0710工日		未计价材料费							6.19				
清单项目综合单价									18.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6.33		--	
	材料费小计								--	6.33		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个/组	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-218	不锈钢落水斗排水	10只	0.1	44.84	1511.17		21.52	6.28	4.48	151.12		2.15	0.63
综合人工工日		小计							4.48	151.12		2.15	0.63
0.0380工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									158.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	151.12	--	
	材料费小计			--	151.12	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	18.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2293	橡塑保温套管安装管道 厚度50mm	10m	0.1	26.5			12.72	3.71	2.65			1.27	0.37
综合人工工日		小计							2.65			1.27	0.37
0.0250工日		未计价材料费							9.3				
清单项目综合单价									13.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温扎带	卷	1.228	4.25	5.22		
	其他材料费			--	4.08	--	
	材料费小计			--	9.3	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	2955.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2293	橡塑保温套管安装管道 厚度50mm	10m	0.1	26.5			12.72	3.71	2.65			1.27	0.37
综合人工工日		小计							2.65			1.27	0.37
0.0250工日		未计价材料费							10.32				
清单项目综合单价									14.61				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	保温扎带	卷	1.228	4.25	5.22		
	其他材料费			--	5.1	--	
	材料费小计			--	10.32	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	8.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2293	橡塑保温套管安装管道 厚度50mm	10m	0.1	26.5			12.72	3.71	2.65			1.27	0.37
综合人工工日		小计							2.65			1.27	0.37
0.0250工日		未计价材料费							11.34				
清单项目综合单价									15.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温扎带	卷	1.228	4.25	5.22		
	其他材料费			--	6.12	--	
	材料费小计			--	11.34	--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	77.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2293	橡塑保温套管安装管道 厚度50mm	10m	0.1	26.5			12.72	3.71	2.65			1.27	0.37
综合人工工日		小计							2.65			1.27	0.37
0.0250工日		未计价材料费							11.34				
清单项目综合单价									15.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温扎带	卷	1.228	4.25	5.22		
	其他材料费			--	6.12	--	
	材料费小计			--	11.34	--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	49.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

11-2293	橡塑保温套管安装管道 厚度50mm	10m	0.1	26.5			12.72	3.71	2.65			1.27	0.37
综合人工工日		小计							2.65			1.27	0.37
0.0250工日		未计价材料费							13.38				
清单项目综合单价									17.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温扎带						卷	1.228	4.25	5.22			
	其他材料费								--	8.16		--	
	材料费小计								--	13.38		--	

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	49.28
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2293	橡塑保温套管安装管道 厚度50mm	10m	0.1	26.5			12.72	3.71	2.65			1.27	0.37
综合人工工日		小计							2.65			1.27	0.37
0.0250工日		未计价材料费							17.46				
清单项目综合单价									21.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温扎带						卷	1.228	4.25	5.22			
	其他材料费								--	12.24		--	
	材料费小计								--	17.46		--	

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	7.82
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2293	橡塑保温套管安装管道 厚度50mm	10m	0.1	26.5			12.72	3.71	2.65			1.27	0.37
综合人工工日		小计							2.65			1.27	0.37
0.0250工日		未计价材料费							18.48				
清单项目综合单价									22.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温扎带						卷	1.228	4.25	5.22			
	其他材料费								--	13.26		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	18.48	--

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	394.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2293	橡塑保温套管安装管道 厚度50mm	10m	0.1	26.5			12.72	3.71	2.65			1.27	0.37
综合人工工日		小计							2.65			1.27	0.37
0.0250工日		未计价材料费							20.52				
清单项目综合单价									24.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温扎带	卷	1.228	4.25	5.22		
	其他材料费			--	15.3	--	
	材料费小计			--	20.52	--	

项目编码	031208002009	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	25.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2293	橡塑保温套管安装管道 厚度50mm	10m	0.1	26.5			12.72	3.71	2.65			1.27	0.37
综合人工工日		小计							2.65			1.27	0.37
0.0250工日		未计价材料费							25.62				
清单项目综合单价									29.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温扎带	卷	1.228	4.25	5.22		
	其他材料费			--	20.4	--	
	材料费小计			--	25.62	--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-575	可曲挠橡胶接头安装 DN150	个	1	30.74	160.6	9.44	14.76	4.3	30.74	160.6	9.44	14.76	4.3
综合人工工日		小计							30.74	160.6	9.44	14.76	4.3

新点网上招投标系统

0.2900工日	未计价材料费				443.64		
清单项目综合单价					663.48		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	604.24	--	
	材料费小计			--	604.24	--	

项目编码	031003010004	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-574	可曲挠橡胶接头安装 DN125	个	1	30.74	93.01	9.44	14.76	4.3	30.74	93.01	9.44	14.76	4.3
综合人工工日		小计							30.74	93.01	9.44	14.76	4.3
0.2900工日		未计价材料费							354.92				
清单项目综合单价									507.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	447.93		--	
	材料费小计								--	447.93		--	

项目编码	031003008002	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀安装 DN50	个	1	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
0.4700工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									441.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	350.02		--	
	材料费小计								--	350.02		--	

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-435	焊接法兰阀安装DN50	个	1	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
0.4700工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									441.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	350.02		--	
	材料费小计								--	350.02		--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀安装DN40	个	1	40.28	42.23	10.67	19.33	5.64	40.28	42.23	10.67	19.33	5.64
综合人工工日		小计							40.28	42.23	10.67	19.33	5.64
0.3800工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									153.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	77.23		--	
	材料费小计								--	77.23		--	

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀安装DN40	个	1	40.28	42.23	10.67	19.33	5.64	40.28	42.23	10.67	19.33	5.64
综合人工工日		小计							40.28	42.23	10.67	19.33	5.64
0.3800工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									238.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	162.23		--	
	材料费小计								--	162.23		--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀安装DN100	个	1	93.28	94.77	19.62	44.77	13.06	93.28	94.77	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	94.77	19.62	44.77	13.06
0.8800工日		未计价材料费							488				
清单项目综合单价									753.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	582.77		--	
	材料费小计								--	582.77		--	

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀安装DN150	个	1	142.04	156.16	24.62	68.18	19.89	142.04	156.16	24.62	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	156.16	24.62	68.18	19.89
1.3400工日		未计价材料费							2152				
清单项目综合单价									2562.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2308.16		--	
	材料费小计								--	2308.16		--	

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀安装DN100	个	1	93.28	94.77	19.62	44.77	13.06	93.28	94.77	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	94.77	19.62	44.77	13.06
0.8800工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价									753.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	582.78		--	
	材料费小计								--	582.78		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003005001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
NT10-补51	塑料阀门(DN40热熔连接)	个	1	28.62	0.86	0.25	13.74	4.01	28.62	0.86	0.25	13.74	4.01
综合人工工日		小计							28.62	0.86	0.25	13.74	4.01
0.2700工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									82.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	36.21	--	
	材料费小计			--	36.21	--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀安装 DN50	个	1	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97	49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	50.02	10.67	23.91	6.97
0.4700工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									441.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	350.02	--	
	材料费小计			--	350.02	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表安装 DN100	个	1	61.48	94.66	22.16	29.51	8.61	61.48	94.66	22.16	29.51	8.61
综合人工工日		小计							61.48	94.66	22.16	29.51	8.61
0.5800工日		未计价材料费							334.37				
清单项目综合单价									550.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	429.03	--	
	材料费小计			--	429.03	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-506	遥控浮球阀 DN100	个	1	107.06	104.96	11.62	51.39	14.99	107.06	104.96	11.62	51.39	14.99
综合人工工日		小计							107.06	104.96	11.62	51.39	14.99
1.0100工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1090.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	904.96	--	
	材料费小计			--	904.96	--	

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-504	遥控浮球阀 DN50	个	1	77.38	82.3	7.39	37.14	10.83	77.38	82.3	7.39	37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	82.3	7.39	37.14	10.83
0.7300工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									435.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	302.3	--	
	材料费小计			--	302.3	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表、真空表就地	台	1	44.4	2.92	0.38	21.31	6.22	44.4	2.92	0.38	21.31	6.22
综合人工工日		小计							44.4	2.92	0.38	21.31	6.22
0.4000工日		未计价材料费							72.67				
清单项目综合单价									147.9				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	75.59	--	
	材料费小计	--	75.59	--	

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗DN200	100m	0.01	85.86	133.61		41.21	12.02	0.86	1.34		0.41	0.12
10-241	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径150/160(mm)	10m	0.1	140.98	19.35	5.27	67.67	19.74	14.1	1.94	0.53	6.77	1.97
综合人工工日		小计							14.96	3.28	0.53	7.18	2.09
0.1411工日		未计价材料费							90.17				
清单项目综合单价									118.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	93.44	--	
	材料费小计			--	93.44	--	

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	250.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-237	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径40/50(mm)	10m	0.1	148.4	15.78	0.97	71.23	20.78	14.84	1.58	0.1	7.12	2.08
综合人工工日		小计							15.36	1.88	0.1	7.37	2.15
0.1449工日		未计价材料费							38.05				
清单项目综合单价									64.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40	m	1.02	37.3	38.05		
	其他材料费			--	1.88	--	
	材料费小计			--	39.93	--	

项目编码	031001006025	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	30.38		24.93	7.27	0.52	0.3		0.25	0.07
10-238	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)工程直径/管外径50/63(mm)	10m	0.1	148.4	16.3	1.53	71.23	20.78	14.84	1.63	0.15	7.12	2.08
综合人工工日		小计							15.36	1.93	0.15	7.37	2.15
0.1449工日		未计价材料费							67.22				
清单项目综合单价									94.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	69.15		--	
	材料费小计								--	69.15		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	9.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	人工挖二类干土深＜1.5m	m3	1	19.44			9.33	2.72	19.44			9.33	2.72
1-13	人工挖土深>1.5m增加费 深＜2m	m3	1	4.32			2.07	0.6	4.32			2.07	0.6
综合人工工日		小计							23.76			11.4	3.32
0.2200工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土夯填基(槽)坑	m3	1	30.24		1.15	14.52	4.23	30.24		1.15	14.52	4.23
综合人工工日		小计							30.24		1.15	14.52	4.23
0.2800工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.14				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
BM35	脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	15.07	45.2		7.23	2.11	15.07	45.2		7.23	2.11
BM39	脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	7393.92	22181.75		3549.08	1035.15	7393.92	22181.75		3549.08	1035.15
BM40	刷油工程脚手架搭拆费	元	1	106.18	318.53		50.97	14.87	106.18	318.53		50.97	14.87
BM38	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1										
BM42	绝热工程脚手架搭拆费	元	1	475.27	1425.81		228.13	66.54	475.27	1425.81		228.13	66.54
综合人工工日		小计							7990.44	23971.29		3835.41	1118.67
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36915.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23971.29	--	
	材料费小计			--	23971.29	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	43112.31			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	37817.82			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	5294.49			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	630.3			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	27733.07			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	756.36			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	1008.48			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					73240.52			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00001	离心式泵50JYWQ25-16-3，Q=25M /h H=15m N=3Kw	台	22		2661.8693	58561.12					
2	CL-D00002	离心式泵0JYWQ35-22-5.5，Q=40M /h H=15m N=5.5Kw	台	4		2661.8693	10647.48					
3	CL-D00003	离心式泵FLG20-160,Q=2.5M /H H=32M N=0.75KW	台	6		3800	22800					
4	CL-D00004	不锈钢战时生活水池11000*4000*2500	台	2		100000	200000					
5	CL-D00005	不锈钢战时清洗水池2000X3000X2000	台	1		17000	17000					
6	CL-D00006	不锈钢生活水箱12000X5000X3000	台	1		155000	155000					
7	CL-D00007	自动保压叠压无负压给水设备XMW II -50-50型	套	1		35000	35000					
8	CL-D00008	压力罐 φ600	台	3		9000	27000					
合计							526008.6					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：给排水安装工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	73162.89	100	73162.89
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2594428.6	2.4	62266.29
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2594428.6	0.42	10896.6
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2594428.6		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-其他项目	2667591.49	9	240083.23
合计					313246.12

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	43112.31										
2	基本费	37817.82										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	5294.49										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	非夜间施工照明											
8	二次搬运											
9	冬雨季施工											
10	已完工程及设备保护	630.3										
11	临时设施	27733.07										
12	赶工措施											
13	住宅分户验收											
14	建筑工人实名制	756.36										
15	智慧工地费用	1008.48										
16	特殊施工降效											
17	协管费											
18	规费	73162.89										
19	社会保险费	62266.29										
20	住房公积金	10896.6										
21	环境保护税											
22	税金	240083.23										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水安装工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统