2024年徐州市云龙区老旧小区改造项目一标段工程

招标控制价

招 标 人：徐州市云龙区房产服务中心
(单位盖章)

造价咨询人：江苏博智工程咨询有限公司
(单位盖章)

2024年02月26日

2024年徐州市云龙区老旧小区改造项目一标段工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 23478916.63

(大写): 贰仟叁佰肆拾柒万捌仟玖佰壹拾陆元陆角叁分

招 标 人: 徐州市云龙区房产服务中心
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏博智工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 冯凯
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 潘正伟
(签字或盖章)

编 制 人: 范小峰、曹宇
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张永超
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年02月26日

复核时间: 2024年02月26日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：2024年徐州市云龙区老旧小区改造项目一标段

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	钟鼓楼小区	6972129.79		103592	215377.98
2	云东小区	5171207.69		75551.09	153305.8
3	沙后、新沙后及莲花楼20号.21号小区	11335579.15		166576.5	353237.76
4	招标代理费				
合计		23478916.63		345719.59	721921.54

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：2024年徐州市云龙区老旧小区改造项目一标段

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	钟鼓楼小区-土建工程	3777754.18		54595.19	148293.85
2	钟鼓楼小区电气工程	93496.62		1308.98	2242.85
3	钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程	63263.73		929.03	1591.84
4	钟鼓楼小区弱电	111987.13		1096.31	1878.46
5	钟鼓楼小区-雨污水道路	2925628.13		45662.49	61370.98
6	云东小区-土建工程	2524735.04		36486.86	99107.21
7	云东小区消防改造及照明设施工程	49068.85		720.58	1234.67
8	云东小区电气工程	81085.46		1126.72	1930.56
9	云东小区弱电	211696.43		1635.36	2802.09
10	云东小区-强电管道	95845.26		1107.53	1897.7
11	云东小区-雨污水道路	2208776.65		34474.04	46333.57
12	沙后小区-土建工程	2388473.12		34517.64	93758.31
13	新沙后小区-土建工程	3575682.56		51674.9	140361.62
14	莲花20号楼、21 号楼-土建工程	436600.49		6309.65	17138.53
15	沙后小区电气工程	64611.91		884.8	1516.06
16	新沙后小区电气工程	36524.37		536.36	919.03
17	沙后小区消防改造及照明设施工程	44957.64		660.21	1131.22
18	新沙后小区消防改造及照明设施工程	52949.45		777.57	1332.31
19	沙后、新沙后小区弱电	294644.8		2057.93	3526.13
20	沙后、新沙后小区-绿化	30131.62		311.59	1024.82
21	沙后小区 新砂后小区-雨污水道路	4411003.19		68845.85	92529.73
合计		23478916.63		345719.59	721921.54

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3192701.06	
1.1	人工费	878489.79	
1.2	材料费	1913014.86	
1.3	施工机具使用费	10217.58	
1.4	企业管理费	284438.4	
1.5	利润	106540.43	
2	措施项目费	124834.61	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	124834.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54595.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	148293.85	
5	税金	311924.66	
6	工程造价	3777754.18	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	648	25	16200	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 ，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	81	200	16200	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	53	200	10600	
4	011406001001	粉刷围墙（涂料）	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整 6、部位：围墙粉刷涂料 7、其他：含脚手架等	m2	195	45.09	8792.55	
5	010401003001	新建围墙	1、含因管网改造拆除重建围墙，具体样式及做法详大样图 2、部位：详见专业总图所示部位 3、围墙高度：详图纸	m	5	1291.14	6455.7	
6	011601001001	拆除围墙	1、拆除围墙,具体详见现场 2、垃圾清运20KM，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 3、部位：详现场	m	10	100.5	1005	
7	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	100	60	6000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	21	300	6300	
9	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	2	450	900	
10	010401013002	车棚场地硬化	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石	m2	70	110.05	7703.5	
11	011506003001	新建非机动车棚	1、具体样式详车棚详图图纸（含基础等全部） 2、可成品购买 3、其他满足甲方要求及图纸要求	m2	70	400	28000	
12	010901002001	非机动车棚修缮	1、内外粉刷同房屋修缮部分(内粉工程量168m²，外粉工程量为175m²) 2、夹芯板屋面更换，含轻钢骨架（工程量为135m²），做法参17J925-1第2-8页，50厚离心玻璃棉保温层。 3、地面做法10cmC30混凝土（工程量为125m²） 4、以上做法均包含拆除及新做 5、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	项	1	47804.17	47804.17	
13	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	95	13.73	1304.35	
14	040205006001	停车位标线	1、每一个停车位4平方米快干漆划线 2、具体部位详专业总图所示部位	m2	116	15	1740	
15	040205006002	非机动车停车位标线	1、白色快干漆划线，线宽10cm，宽度不小于1.8m，长度根据楼前尺寸确定，各停车区施划非机动车标识图案。 2、部位：楼前非机动车停车位区	m2	45	15	675	
16	080701005002	管线预埋	1、机动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	120	13.21	1585.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010606013001	成品钢结构岗亭	1、成品钢结构岗亭，铝塑板饰面，3x3x3米。包含但不限于圆型支撑柱、不锈钢成型方通框架、10mm的钢化玻璃面板、底座（底层为角钢架、中间为木板、表层为防滑铝板）、内吊顶装饰、地弹簧玻璃门、8mm的钢化玻璃活动窗、及其他附属配套节能灯、开关、插座、暗敷线路等。配备一桌两椅子 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	8000	8000	
18	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	2	7500	15000	
19	011503001001	室外栏杆	1、室内外高差大于50cm两侧增设护栏，做法参22J403-1-2-8-B4 2、部位：专业总图所示部位	m	10	180	1800	
20	010507004001	室外踏步	1、破损踏步拆除，C30砼恢复，踏面随抹随平。 2、部位：单元入口 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	30	183.84	5515.2	
21	050101001001	现状苗木修剪	1、现状苗木修剪 2、工程量暂估，结算时根据实际施工情况调整	株	10	20	200	
22	011507004001	信报箱	1、柜体规格高2.0m*长2.0m*深0.5m，箱体1.3厚不锈钢，带10寸液晶显示屏，支持手机远程操作。	套	1	2000	2000	
23	011501005001	普通成品休息座椅	1、普通成品休息座椅，尺寸为2000x400x450，带靠背与扶手，304不锈钢材质+滕黄科海棠木座面及靠背，不锈钢厚度不低于1.2毫米，含螺栓固定等附属 2、成品定制，其他详图纸	个	8	700	5600	
24	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	10	409.18	4091.8	
25	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	4	150	600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	050307009003	小区布局导视图	1、成品定制小区布局导视图，每个1.5*1.5m，铝合金材质，厚度不小于1.5mm，参照效果图具体由专业广告公司深化 2、部位：详专业总图所示部位	个	3	150	450	
27	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	21	80	1680	
28	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图，每栋楼两套 2、部位：楼栋处	个	16	120	1920	
29	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	146	50	7300	
30	011501005003	电子屏宣传栏	1、成品定制电子屏宣传栏，43寸户外双屏多媒体阅报机，43寸+43寸+LED滚动条屏，分辨率：1080*1920（9：16），网络控制防水灯箱，存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)，断网本地存储，支持云平台接入，IP65防水等。外电由社区中心接入，含轻钢框架。 2、部位：社区服务中心 3、其他满足图纸设计要求及甲方要求	套	1	5500	5500	
31	050307009006	小区铭牌	1、成品定制1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌 2、部位：小区入口处	套	2	150	300	
32	011505011001	转弯凸面镜	1、ϕ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	4	100	400	
33	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸1000*350*50，做法参17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	5	60	300	
34	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	124	15	1860	
35	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	4	2500	10000	
36	011302002002	小区出入口改造	1、见详图。格栅吊顶做法参23J909-8-15-棚89，面积15m² 2、部位：详专业总图所示	项	1	2372.29	2372.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011611005002	其他金属构件拆除	1、拆除、清运原外墙防盗网、雨篷、空调罩及支架等（含废旧热力管线及支架等） 2、孔洞处采用密封胶封严 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	600	24.76	14856	
38	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	16275	45.09	733839.75	
39	011204003001	面砖外墙修复	1、基层处理：拆除掉原有外墙面砖，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等，确保表面平整洁净。 2、5厚专用胶粘剂 3、10厚外墙面砖 4、1:1：1水泥砂浆（细砂）勾凹缝 5、部位：原面砖外局部修复 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	120	213.3	25596	
40	011201001001	外墙构件修补	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散面层，基层刮糙。 2、专用胶黏剂+无碱玻璃纤维网格布搭配表面封护，加固专用聚合物水泥砂浆（15厚）进行修补完整，确保表面平整洁净。 3、外墙饰面 4、部位：建筑外墙破损处 5、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	1255	40.74	51128.7	
41	011502008001	外墙装饰线脚	1、新增外墙线脚，做法详见大样图 2、备注：说明或立面图中所示部位	m	1205	15.37	18520.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010902006001	太阳能热水器立管序化	1、太阳能热水器移机，需重做外机基础。需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线 2、新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 3、部位：建筑立面太阳能热水器立管处	m	205	150	30750	
43	030411004001	其他线路规整	1、含住户电力、给水管等其他沿外墙敷设管线，根据现场情况采用塑料管卡水平、竖直方式规整 2、部位：建筑立面凌乱线路处	m	453	5	2265	
44	040602001001	格栅美化	1、20x20不锈钢管格栅，咖色氟碳漆饰面，平均高度2.5m 2、备注：样式厂家二次加工深化，安装设置位置需产权单位同意 3、部位：变压器、环网柜、光交箱等大型设备四周	m2	25	158.15	3953.75	
45	030701003001	空调拆机移机	1、规范空调机位，统一固定为窗户的右下角位置（或视施工现场情况定），空调外机保持同一竖向、水平 2、室外空调机移机后，需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线，并统一安装直径50的PVC管进行排水，安装成品空调外机罩。 3、空调采用成品钢架固定，空调罩采用成品中式铝合金格栅空调机位（外刷氟碳漆），铝合金厚度1.2。样式甲方确定，专业公司制作、安装并做安全复核 4、新建dn50UPC立管，冷凝管塞入UPYC立管中，入户处使用斜三通 5、部位：沿街空调外机 6、包含但不限于含打孔及移内机、外机等	台(组)	14	380	5320	
46	010802004001	防盗网	1、更换成品中式不锈钢可平开防盗网（带锁），齐外墙面,样式甲方确定、拆除原有防盗窗 2、防盗网由专业公司制作、安装并做安全复核	m2	45	231.18	10403.1	
47	011405001001	防盗网除锈刷漆	1、除锈一度刷漆（银色）两度。此工程量为外窗投影面积。 2、部位：防盗网等外漏钢构件	m2	4250	2.93	12452.5	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011406001005	涂料内墙	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，确保表面清洁。 2、涂刷内墙弹性腻子两遍。 3、涂刷两遍涂料，污迹全部覆盖，不泛黄。（内墙底部为10cm灰色涂料踢脚） 4、部位：含楼梯间、除楼梯靠外墙平台及单元入口处外公共部位内墙 5、其他：含脚手架等	m2	4973	28.69	142675.37	
49	010802004002	单元门	1、成品购买，门洞尺寸2x2.5米，材质为冷轧钢，表面喷塑处理，单元门框厚度不低于1.2，门板厚度不低于0.8，成品购买，含智能门禁、门禁软件系统 2、部位：单元出入口	套	21	1350	28350	
50	011106004002	楼梯面层修复	1、采用10厚聚合物水泥砂浆找平，安装成品金刚砂防滑 2、部位：楼梯间	m2	244	129.38	31568.72	
51	010507001002	入口坡道	1、C30混凝土浇筑，坡度1:10，宽度1.2m，安装成品防滑条 2、部位：单元门入口	m2	21	89.81	1886.01	
52	080807013001	楼梯间孔洞封堵	1、孔洞大于5cm采用C20微膨胀混凝土封堵，小于5cm建筑密封膏封堵，含弱电、给水、电力等拆除或遗留孔洞 2、部位：楼梯间	m2	21	85	1785	
53	011001006001	给水竖管保温层规整	1、给水管网规整，新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 2、部位：楼梯间	m	60	50	3000	
54	011405001002	扶手、栏杆除锈刷漆	1、栏杆除锈一度刷漆两度，扶手刷漆两度 2、部位：楼梯间	m	500	3.22	1610	
55	011503004001	扶手、栏杆更换	1、更换破损楼梯间栏杆扶手，做法参22J403-1-2-7-B1型 2、部位：楼梯间 3、高度详图纸图集及甲方要求 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m	30	270	8100	
56	011503001002	增加适老扶手	1、ϕ50木扶手，详见图集11j930—k10—3 2、部位：楼梯间	m	940	85	79900	
57	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	4075	10.27	41850.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	4075	331.31	1350088.25	
59	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	405	43.2	17496	
60	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	260	50	13000	
61	010807001001	更换楼道窗	1、铝合金推拉窗，5+9+5厚钢化玻璃，含窗洞破损聚合物水泥砂浆找补、窗户密封及固定等 2、窗洞雕刻拆除 3、部位：楼梯间	m2	419	280	117320	
62	011201001002	檐口处理	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY)聚醋胎 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平、清除表面起皮浮灰 5、敲除后重做防水，涂料粉刷 6、部位：屋面、单元入口等檐口处	m2	100	165.31	16531	
63	011201001003	花窗、线条修复	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、损坏构件更换，1:2.5聚合物水泥砂浆找补、清除表面起皮浮灰 4、部位：楼梯间花窗、线条等装饰构件	m2	50	81.44	4072	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010802003001	屋面楼梯间外门	1、门洞尺寸1.2x2.2米，钢制丙级防火门做法参12J609 2、部位：屋面楼梯间	m2	55.44	450	24948	
65	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	105	93.69	9837.45	
66	011102003001	一层商铺台阶面层修复	1、敲除、清运后重做防滑地砖台阶踏步，清除表面起皮浮灰，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平。 2、界面剂一道 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面 4、10厚防滑地砖面层，白水泥砂浆勾缝 5、部位：一层商铺 6、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	108	194.2	20973.6	
67	010501006001	设备基础维修	1、破损电力、弱电等设备基础1：3聚合物水泥砂浆修补，涂料外墙粉刷（含井盖更换） 2、部位：电力、弱电等设备基础	套	21	80	1680	
68	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	21	360	7560	
69	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除内外墙抹灰 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	463	11.83	5477.29	
70	011607001002	刚性层拆除	1、拆除刚性屋面 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	155	34.21	5302.55	
71	011605001001	平面块料拆除	1、拆除地砖 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	51	42.76	2180.76	
72	011605002001	立面块料拆除	1、拆除块料踢脚线 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	7.65	25.2	192.78	
73	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除窗 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	樘	8	34.21	273.68	
74	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除钢质防火门 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	樘	4	0.01	0.04	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除石膏板屋面 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	155	13.63	2112.65	
76	011207001001	墙面装饰板	1、新建门头，具体样式详图纸 2、其他：含脚手架等	m2	52	800	41600	
77	010802003002	钢质防火门	1、钢制丙级防火门做法参12J609	m2	9	450	4050	
78	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥铝合金窗框，6+12+6厚钢化玻璃	m2	12	25	300	
79	011302001001	吊顶天棚	1、石膏板吊顶做法参23J909-8-8-棚10 2、其他：含脚手架等	m2	155	43.28	6708.4	
80	011102003002	块料楼地面	1、防滑地砖地面做法参23J909-3-52-地D22	m2	155	152.34	23612.7	
81	011105003001	块料踢脚线	1、地砖踢脚做法参23J909-4-8-踢4A	m	7.65	29.1	222.62	
82	011201001005	墙面一般抹灰	1、12厚1：3打底，8厚1：2.5抹面内粉 2、其他：含脚手架等	m2	275	42.71	11745.25	
83	011201001006	墙面一般抹灰	1、12厚1：3打底，8厚1：2.5抹面内粉 2、其他：含脚手架等	m2	188	47.56	8941.28	
84	010902003002	屋面刚性层	1、40厚c20细石混凝土屋面 2、冷轧带肋钢筋 2、其他：含脚手架等	m2	155	67.8	10509	
		分部分项合计					3192701.06	
		单价措施合计						
合计							3192701.06	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	648

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001001	项目名称	粉刷围墙（涂料）	计量单位	m2	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	010401003001	项目名称	新建围墙	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.0009	484.7		4844.95	1705.49	639.56	0.44		4.36	1.53	0.58
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.6264	36.29		1.38	12.05	4.52	22.73		0.86	7.55	2.83
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.068	97.2	453.67	1.31	31.52	11.82	6.61	30.85	0.09	2.14	0.8
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00136	520.99	263.79	12.33	170.66	64	0.71	0.36	0.02	0.23	0.09
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	0.2016	147.68	645.3	0.39	47.38	17.77	29.77	130.09	0.08	9.55	3.58
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.024	85.21	141.49	0.34	27.38	10.27	2.05	3.4	0.01	0.66	0.25
4-54	M5围墙(预拌)	m3	0.4873	183.12	638.8	0.37	58.72	22.02	89.23	311.29	0.18	28.61	10.73
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.44016	116.64	147.78		37.32	14	51.34	65.05		16.43	6.16
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.44016	209.39	137.87	0.29	67.1	25.16	92.17	60.68	0.13	29.53	11.07
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	0.046	160.7	484.74		51.42	19.28	7.39	22.3		2.37	0.89
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.05106	436.75	242.19	20.07	146.18	54.82	22.3	12.37	1.02	7.46	2.8
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0019	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	2.66	7.22	0.21	0.92	0.34
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.06	96.62	522.94	0.03	30.93	11.6	5.8	31.38		1.86	0.7
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦(预拌)	10m	0.1	74.62	300.56	0.16	23.93	8.97	7.46	30.06	0.02	2.39	0.9
6-316	非泵送现浇构件 C20构造柱(预拌)	m3	0.0311	256.9	473.18	1.93	82.83	31.06	7.99	14.72	0.06	2.58	0.97
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.03452	570.24	262.92	13.02	186.64	69.99	19.68	9.08	0.45	6.44	2.42
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00118	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	1.65	4.48	0.13	0.57	0.21
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00274	828.14	3786.6	104.85	298.56	111.96	2.27	10.38	0.29	0.82	0.31
综合人工工日		小计							372.25	743.71	7.91	121.64	45.63
3.4469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1291.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.06902	444	30.64		

	水	m3	0.323493	6.02	1.95		
	复合木模板18mm	m2	0.191268	43.4	8.3		
	周转木材	m3	0.004921	2046	10.07		
	卡具	kg	0.073408	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.234328	3.59	0.84		
	铁钉	kg	0.208704	4.82	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.029199	6.14	0.18		
	塑料卡	个	2.6082	0.17	0.44		
	标准砖240×115×53	百块	3.66428	90.4	331.25		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.085378	407	34.75		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.00882	384	3.39		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.194433	384	74.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.528192	15	7.92		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	2.64096	15	39.61		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.88032	17	14.97		
	白水泥	kg	1.32048	0.528	0.7		
	901胶	kg	0.66024	2.14	1.41		
	砂纸	张	0.264096	0.94	0.25		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.136725	428	58.52		
	普通木成材	m3	0.00088	2046	1.8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.04692	451	21.16		
	塑料薄膜	m2	0.427133	0.69	0.29		
	钢筋三级12以内	t	0.003142	3671	11.53		
	电焊条J422	kg	0.032088	6.14	0.2		
	水泥彩瓦420×332	百块	0.06	506	30.36		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00189	428	0.81		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.21		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.03	625	18.75		

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.016975	428	7.27		
	圆脊封T-D	块	0.024	17.49	0.42		
	双向圆脊L-D	块	0.024	58.29	1.4		
	三向圆脊M-D	块	0.024	48.57	1.17		
	氧化铁红	kg	0.019	5.57	0.11		
	圆脊斜封S-D	块	0.048	19.43	0.93		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.030789	447	13.76		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.001687	428	0.72		
	钢筋三级25以内	t	0.002795	3642	10.18		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	743.71	--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除围墙	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	0.576	73.44		0.07	23.52	8.82	42.3		0.04	13.55	5.08
1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.00058		51.77	47290.14	15132.84	5674.82		0.03	27.43	8.78	3.29
综合人工工日		小计							42.3	0.03	27.47	22.33	8.37
0.3917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.004988	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		300		--		
	材料费小计					--		300		--		

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		450		--		
	材料费小计					--		450		--		

项目编码	010401013002	项目名称	车棚场地硬化	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.1	77.76	212.4	1.48	25.36	9.51	7.78	21.24	0.15	2.54	0.95
12-18	C30铺设混凝土路面面层10cm厚(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	181.76	479.5	22.73	65.44	24.54	18.18	47.95	2.27	6.54	2.45
综合人工工日		小计							25.96	69.19	2.42	9.08	3.4
0.2403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.101	457	46.16		
	周转木材	m3	0.0002	2046	0.41		
	铁钉	kg	0.01	4.82	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水泥32.5级	kg	1	0.348	0.35		
	水	m3	0.101	6.02	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.19	--	

项目编码	011506003001	项目名称	新建非机动车棚	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00050	成品非机动车棚	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010901002001	项目名称	非机动车棚修缮	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-140+[1-141]*2	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋)厚10cm内	10m2	12.5	150.55			48.18	18.07	1881.88			602.25	225.88
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	34.3	82.08			26.27	9.85	2815.34			901.06	337.86
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	16.8	182.15	164.17	0.35	58.4	21.9	3060.12	2758.06	5.88	981.12	367.92
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	17.5	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	3635.63	3076.15	6.48	1165.5	436.98
1-9	彩钢复合板屋面	10m2	13.5	51.84			16.59	6.22	699.84			223.97	83.97
10-19	彩钢夹芯板屋面板厚50mm	10m2	13.5	209.95	798.69		67.18	25.19	2834.33	10782.32		906.93	340.07
12-18	C30铺设混凝土路面面层10cm厚(商品砼)(非泵送)	10m2	12.5	181.76	479.5	22.73	65.44	24.54	2272	5993.75	284.13	818	306.75
综合人工工日		小计							17199.14	22610.28	296.49	5598.83	2099.43
159.2524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47804.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	5.04455	428	2159.07		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	8.34715	428	3572.58		
	水	m3	15.5412	6.02	93.56		
	普通木成材	m3	0.035	2046	71.61		
	彩钢夹芯板(EPS芯材)δ50(钢板0.3厚)	m2	140.4	49.7	6977.88		
	工字铝	m	113.67	9	1023.03		
	槽铝50mm	m	45.36	19.29	874.99		
	角铝	m	3.375	4.29	14.48		
	固定卡子50mm	个	59.4	2.49	147.91		
	彩钢内外扣槽	m	113.67	3	341.01		
	橡皮密封条20×3～4mm	m	233.955	3.86	903.07		
	铝拉铆钉LD-1	十个	171.45	0.26	44.58		
	自攻螺钉	十个	18.9	0.51	9.64		
	密封带3×20mm	m	7.938	1.8	14.29		
	玻璃胶300mL	支	40.905	10.55	431.55		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	12.625	457	5769.63		
	周转木材	m3	0.025	2046	51.15		
	铁钉	kg	1.25	4.82	6.03		
	塑料薄膜	m2	68.75	0.69	47.44		
	水泥32.5级	kg	125	0.348	43.5		
	其他材料费			--	13.28	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	22610.28	--	

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									13.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	040205006001	项目名称	停车位标线	计量单位	m2	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	040205006002	项目名称	非机动车停车位标线	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	080701005002	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	365.04	0.23		116.81	43.8	3.65			1.17	0.44
综合人工工日		小计							3.65			1.17	0.44
0.0338工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									13.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	010606013001	项目名称	成品钢结构岗亭	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	成品钢结构岗亭	套	1		8000					8000			
综合人工工日		小计								8000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品钢结构岗亭	套	1	8000	8000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8000	--	

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

D00010	成品收集房+保洁房	套	1		7500					7500			
综合人工工日		小计								7500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房						套	1	7500	7500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7500		--	

项目编码	011503001001	项目名称	室外栏杆	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	室外栏杆	m	1		180				180			
综合人工工日		小计							180			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												180
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	180		--	
	材料费小计							--	180		--	

项目编码	010507004001	项目名称	室外踏步	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140+[1-141]*2	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋)厚10cm内	10m2	0.1	150.55		48.18	18.07	15.06			4.82	1.81
6-351	非泵送现浇构件C30台阶	10m2水平投影面积	0.1	195.7	766.09	4.16	63.96	23.98	19.57	76.61	0.42	6.4	2.4
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	225.5	74.82	7.79	74.65	27.99	22.55	7.48	0.78	7.47	2.8
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	80	41.38	0.08	25.63	9.61	8	4.14	0.01	2.56	0.96
综合人工工日		小计						65.18	88.23	1.21	21.25	7.97
0.6035工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												183.84

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1638	457	74.86		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.258	6.02	1.55		
	钢管支撑	kg	0.089	3.59	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	2046	5.12		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	4.82	0.15		
	卡具	kg	0.016	4.18	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	6.14	0.05		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	437	3.9		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	88.23	--	

项目编码	050101001001	项目名称	现状苗木修剪	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	现状苗木修剪	株	1		20				20			
综合人工工日		小计							20			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												20

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状苗木修剪	株	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	011507004001	项目名称	信报箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	套	1		2000				2000			
综合人工工日		小计							2000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2000

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	2000	--	
	材料费小计	--	2000	--	

项目编码	011501005001	项目名称	普通成品休息座椅	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00051	普通成品休息座椅	个	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.00047	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.22		1.69	0.61	0.23
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.39564	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35
6-308	非泵送现浇构件C20桩承台独立柱基	m3	0.07536	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.81	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.01417	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.91	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00237	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.96	8.89	0.25	0.71	0.27
综合人工工日		小计							58.46	231.86	64.68	39.4	14.78
0.5414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													409.18

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热镀锌	t	0.03024	5529	167.2		
	电焊条J422	kg	0.637391	6.25	3.98		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.646848	7.72	4.99		
	焊剂	kg	0.24912	3.43	0.85		
	氧气	m3	0.215712	2.83	0.61		
	乙炔气	m3	0.0936	14.05	1.32		
	防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000966	2046	1.98		
	垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.014984	6.14	0.09		
	金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.039594	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076867	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061042	0.69	0.04		
	水	m3	0.067355	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.031174	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003684	4.18	0.02		
	铁钉	kg	0.048405	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0068	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002417	3605	8.71		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	231.86	--	

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区布局导视图	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	单元号标识牌	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120				120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	146

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011501005003	项目名称	电子屏宣传栏	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	电子屏宣传栏	套	1		5500				5500			
综合人工工日		小计							5500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5500

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	5500	--	
	材料费小计	--	5500	--	

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁艺大门	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	011302002002	项目名称	小区出入口改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	1.5	239.76	1194.91	28.72	85.91	32.22	359.64	1792.37	43.08	128.87	48.33
综合人工工日		小计							359.64	1792.37	43.08	128.87	48.33

3.33工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2372.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	14.25	5.15	73.39		
	射弹钉	套	11.55	1.29	14.9		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	16.32	5.57	90.9		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	19.89	0.43	8.55		
	轻钢龙骨主接件	只	19.89	0.51	10.14		
	弹簧片	只	19.35	0.3	5.81		
	铝格栅50×10m	m2	16.65	95	1581.75		
	其他材料费			--	6.93	--	
	材料费小计			--	1792.37	--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	162		9.97	55.03	20.64	16.2		1	5.5	2.06
综合人工工日		小计							16.2		1	5.5	2.06
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	16275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							45.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011204003001	项目名称	面砖外墙修复	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	174.96			55.99	21	17.5			5.6	2.1
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-98	外墙釉面砖(砂浆粘贴) 勾缝(预拌)	10m2	0.1	718.08	820.17	2.47	230.58	86.47	71.81	82.02	0.25	23.06	8.65
综合人工工日		小计							90.39	82.71	0.3	29.02	10.88
0.8369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									213.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.009638	6.02	0.06		
	墙面砖200×50	m2	0.85	74.9	63.67		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0028	428	1.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.020825	428	8.91		

新点网上招投标系统

	混合砂浆 1:0.2:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	428	7.64		
	合金钢切割锯片	片	0.0032	68.6	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.348	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	82.71	--	

项目编码	011201001001	项目名称	外墙构件修补	计量单位	m2	工程量	1255

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	18.14	18.92		5.8	2.18	1.81	1.89		0.58	0.22
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							16.71	16.67		5.35	2.01
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	外墙装饰线脚	计量单位	m	工程量	1205

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	426.38	902.23	15.38	141.36	53.01	4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
综合人工工日		小计							4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
0.0395工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							15.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏装饰线100×30	m	1.1	8.15	8.97		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	010902006001	项目名称	太阳能热水器立管序化	计量单位	m	工程量	205

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	太阳能热水器立管序化	m	1	130					130			
D00052	铝塑板盖板	m	1	20					20			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	150		--	
	材料费小计							--	150		--	

项目编码	030411004001	项目名称	其他线路规整	计量单位	m	工程量	453

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	其他线路规整	m	1	5					5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	5		--	
	材料费小计							--	5		--	

项目编码	040602001001	项目名称	格栅美化	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	239.76	1194.91	28.72	85.91	32.22	23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
综合人工工日		小计							23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.95	5.15	4.89		
	射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.088	5.57	6.06		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.326	0.43	0.57		
	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	铝格栅50×10m	m2	1.11	95	105.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	119.49	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调拆机移机	计量单位	台(组)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	空调外机移机等	台(组)	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													380

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	380	--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	010802004001	项目名称	防盗网	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	388.8	1717.36	23.95	132.08	49.53	38.88	171.74	2.4	13.21	4.95
综合人工工日		小计							38.88	171.74	2.4	13.21	4.95
0.36工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							231.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防盗窗	m2	0.926	150	138.9		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	171.74	--	

项目编码	011405001001	项目名称	防盗网除锈刷漆	计量单位	m2	工程量	4250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.05	31.1	13.59		9.95	3.73	1.56	0.68		0.5	0.19
综合人工工日		小计							1.56	0.68		0.5	0.19
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.0335	12.01	0.4		
	银粉漆	kg	0.0185	13.72	0.25		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	011406001005	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	4973

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	121.18	65.72		38.78	14.54	12.12	6.57		3.88	1.45
综合人工工日		小计							15.36	6.57		4.92	1.84
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.69				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	白水泥	kg	0.182	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	010802004002	项目名称	单元门	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	单元门	套	1		1350				1350			
综合人工工日		小计							1350			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1350	--	
	材料费小计			--	1350	--	

项目编码	011106004002	项目名称	楼梯面层修复	计量单位	m2	工程量	244

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	820.37	61.68	15.23	267.39	100.27	82.04	6.17	1.52	26.74	10.03
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.055147	28.51	11.28		9.12	3.42	1.57	0.62		0.5	0.19
综合人工工日		小计							83.61	6.79	1.52	27.24	10.22
0.7742工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												129.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.01	583.13	5.83		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		

新点网上招投标系统

	金刚砂	kg	0.236581	2.43	0.57		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.79	--	

项目编码	010507001002	项目名称	入口坡道	计量单位	m2	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	92.02	467.89	1.35	29.88	11.2	9.2	46.79	0.14	2.99	1.12
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.016667	520.99	258.69	12.33	170.66	64	8.68	4.31	0.21	2.84	1.07
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.238095	28.51	11.28		9.12	3.42	6.79	2.69		2.17	0.81
综合人工工日		小计							24.67	53.79	0.35	8	3
0.2285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1015	457	46.39		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.036667	43.4	1.59		
	周转木材	m3	0.0011	2046	2.25		
	卡具	kg	0.002333	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.024834	3.59	0.09		
	铁钉	kg	0.055434	4.82	0.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002333	6.14	0.01		
	金刚砂	kg	1.021428	2.43	2.48		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	53.79	--	

项目编码	080807013001	项目名称	楼梯间孔洞封堵	计量单位	m2	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	楼梯间孔洞封堵	m2	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011001006001	项目名称	给水竖管保温层规整	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00041	给水竖管保温层规整	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水竖管保温层规整	m	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011405001002	项目名称	扶手、栏杆除锈刷漆	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.055	31.1	13.59		9.95	3.73	1.71	0.75		0.55	0.21
综合人工工日		小计							1.71	0.75		0.55	0.21
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.03685	12.01	0.44		

新点网上招投标系统

	银粉漆	kg	0.02035	13.72	0.28		
	白布	m2	0.00055	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	011503004001	项目名称	扶手、栏杆更换	计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	扶手、栏杆更换	m	1		270					270			
综合人工工日		小计								270			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													270

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	270	--	
	材料费小计			--	270	--	

项目编码	011503001002	项目名称	增加适老扶手	计量单位	m	工程量	940
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	增加适老扶手	m	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85	--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	4075
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6			76.03	28.51	7.13			2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13			2.28	0.86
0.066工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	4075

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日		小计							73.22	223.67	1.53	23.92	8.97
0.6778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									331.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		

	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	405

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.009136	59.4			19.01	7.13	0.54			0.17	0.07
1-17	铸铁落水口	10只	0.009136	104.76			33.52	12.57	0.96			0.31	0.11
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76			7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
10-202	PVC管排水 PVC水落管 ϕ110	10m	0.1	59.62	200.72		19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 ϕ110	10只	0.009136	49.25	325.32		15.76	5.91	0.45	2.97		0.14	0.05
10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) ϕ150	10只	0.009136	237.17	242.5		75.89	28.46	2.17	2.22		0.69	0.26
综合人工工日		小计							12.46	25.26		3.98	1.5
0.1154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	1.153187	4.29	4.95		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.367187	5.88	2.16		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		

	胶水	kg	0.020467	10.72	0.22		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.093187	21.44	2		
	铸铁落水口(带罩)φ150	套	0.092274	24.01	2.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.26	--	

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	010807001001	项目名称	更换楼道窗	计量单位	m2	工程量	419

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00053	铝合金推拉窗含找补	m2	1		280				280			
综合人工工日		小计							280			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011201001002	项目名称	檐口处理	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08			26.27	9.85	8.21			2.63	0.99
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	97.2	603.52		31.1	11.66	9.72	60.35		3.11	1.17
综合人工工日		小计							50.37	92.71	0.04	16.13	6.06
0.4664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	92.71	--	

项目编码	011201001003	项目名称	花窗、线条修复	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
综合人工工日		小计							33.52	33.05	0.09	10.75	4.03
0.3104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.44				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00021	2046	0.43		
	水	m3	0.00903	6.02	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	33.05	--	

项目编码	010802003001	项目名称	屋面楼梯间外门	计量单位	m2	工程量	55.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00048	钢质丙级防火门	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							93.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

项目编码	011102003001	项目名称	一层商铺台阶面层修复	计量单位	m2	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	297			95.04	35.64	29.7			9.5	3.56
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	422.43	903.01	2.14	135.86	50.95	42.24	90.3	0.21	13.59	5.1
综合人工工日		小计							71.94	90.3	0.21	23.09	8.66
0.6661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									194.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	71.3	72.73		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	403	14.25		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	90.3	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础维修	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	设备基础维修	套	1		80					80			

综合人工工日		小计			80			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	80	--	
	材料费小计				--	80	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复		计量单位	组(个)	工程量	21
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1		360					360			
综合人工工日		小计							360			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								360
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	360	--	
	材料费小计				--	360	--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	463
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08			26.27	9.85	8.21			2.63	0.99
综合人工工日		小计							8.21			2.63	0.99
0.076工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								11.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	011607001002	项目名称	刚性层拆除		计量单位	m2	工程量	155
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.1	237.6			76.03	28.51	23.76			7.6	2.85
综合人工工日		小计							23.76			7.6	2.85
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	51
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	297			95.04	35.64	29.7			9.5	3.56
综合人工工日		小计							29.7			9.5	3.56
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	7.65
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	174.96			55.99	21	17.5			5.6	2.1
综合人工工日		小计							17.5			5.6	2.1
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-131	钢窗 1-2	10樘	0.1	237.6			76.03	28.51	23.76			7.6	2.85
综合人工工日		小计							23.76			7.6	2.85
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00056	金属门窗拆除	樘	1		0.01					0.01			
综合人工工日		小计								0.01			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属门窗拆除						樘	1	0.005	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.01		--	

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-96	轻钢龙骨 石膏板(钙塑板)天棚	10m2	0.1	94.61			30.28	11.35	9.46			3.03	1.14
综合人工工日		小计							9.46			3.03	1.14
0.0876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00046	新建门头	m	1		800				800			
综合人工工日		小计							800			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00047	丙级防火门	m2	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00054	断桥铝合金窗	10m2	0.1		250				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	145.15	223.69		46.45	17.42	14.52	22.37		4.65	1.74
综合人工工日		小计							14.52	22.37		4.65	1.74
0.1344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.37	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	411.71	927.5	2.07	132.41	49.65	41.17	92.75	0.21	13.24	4.97
综合人工工日		小计							41.17	92.75	0.21	13.24	4.97
0.3812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									152.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	71.3	72.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	416	3.71		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	416	14.71		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.348	0.53		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	92.75	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	7.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	104.61	139.93	0.32	33.58	12.59	10.46	13.99	0.03	3.36	1.26
综合人工工日		小计							10.46	13.99	0.03	3.36	1.26
0.0969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	0.153	71.3	10.91		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	416	0.58		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	403	2.12		
	白水泥	kg	0.02	0.528	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	6.02	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.348	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.99	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.15	164.17	0.35	58.4	21.9	18.22	16.42	0.04	5.84	2.19
综合人工工日		小计							18.22	16.42	0.04	5.84	2.19
0.1687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	428	6.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	428	10.19		

	水	m3	0.0084	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
综合人工工日		小计							20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
0.1924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	428	6.44		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02485	428	10.64		
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.58	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002172	2279.66	3954.17	75.08	753.52	282.57	4.95	8.59	0.16	1.64	0.61
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
综合人工工日		小计							24.26	31.33	1.06	8.11	3.04
0.2246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷轧带肋钢筋	t	0.002215	3805	8.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.025847	6.14	0.16		
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		

	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0532	6.02	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.33	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	54595.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	47890.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6704.67			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	67046.72			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1596.35			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1596.35			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					124834.61			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	148293.85	100	148293.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3317535.67	3.8	126066.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3317535.67	0.67	22227.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3317535.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3465829.52	9	311924.66
合计					460218.51

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	54595.19										
2	临时设施	67046.72										
3	建筑工人实名制费用	1596.35										
4	智慧工地费用	1596.35										
5	社会保险费	126066.36										
6	住房公积金	22227.49										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟鼓楼小区-土建工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	80224.28	
1.1	人工费	13239.09	
1.2	材料费	55724.14	
1.3	施工机具使用费	2895.86	
1.4	企业管理费	6403.81	
1.5	利润	1961.38	
2	措施项目费	3309.59	
2.1	单价措施项目费	324.2	
2.2	总价措施项目费	2985.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1308.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2242.85	
5	税金	7719.9	
6	工程造价	93496.62	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：自动灯光控制箱AL1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线6mm2，6个/箱 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4859.98	4859.98	
2	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：RC32 3、埋地敷设	m	454.05	33.44	15183.43	
3	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：RC50 3、埋地敷设	m	100	49.12	4912	
4	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-1kV-5x10 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	100	63.93	6393	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-1kV-5x10	个	2	52.1	104.2	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电线 2、规格：BVV-2.5 3、敷设方式、部位：灯杆内部电线	m	147	4.4	646.8	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-1kV-3x6 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	466.94	25.78	12037.71	
8	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、灯杆材质、规格：灯杆材料为Q235-B,灯具为压铸铝,灯杆表面需喷涂绝缘漆。 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定 5、基础形式、砂浆配合比：庭院灯基础图为参考,具体由厂家提供	套	11	1778.45	19562.95	
9	030412007002	一般路灯	1、名称：庭院灯（监控合杆） 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、灯杆材质、规格：灯杆材料为Q235-B,灯具为压铸铝,灯杆表面需喷涂绝缘漆。 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定 5、基础形式、砂浆配合比：庭院灯基础图为参考,具体由厂家提供	套	3	2002.49	6007.47	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412007003	一般路灯	1、名称：壁挂路灯 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、安装高度≥5m,具体由现场确认1需避让燃气管线 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定	套	8	655.58	5244.64	
11	031002003001	套管	1、名称：过路钢套管DN50	个	6	41.4	248.4	
12	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	987.65	987.65	
13	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1069.97	1069.97	
14	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖土方 2、挖填均按90%机械和10%人工配合考虑	m3	155.13	11.86	1839.84	
15	010103001001	回填方	回填	m3	155.13	7.26	1126.24	
		分部小计					80224.28	
		分部分项合计					80224.28	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	324.2	324.2	
		单价措施合计					324.2	
合计							80548.48	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-456	槽钢安装	10m	0.24	187.7	34.59	14.05	90.1	26.28	45.05	8.3	3.37	21.62	6.31
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	27.32	14.44		13.11	3.82	16.39	8.66		7.87	2.29
综合人工工日		小计							391.7	49.42	76.47	188.01	54.84
3.6269工日		未计价材料费							4099.54				
清单项目综合单价									4859.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动灯光控制箱AL1	只	1	4000	4000		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3084	6.14	1.89		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.52	39.5	99.54		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	无光调和漆	kg	0.024	12.86	0.31		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4148.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	454.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	774.58	136.62	36.43	371.8	108.44	7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
综合人工工日		小计							7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
0.0717工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									33.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.53	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	1088.21	155.27	48.88	522.34	152.35	10.88	1.55	0.49	5.22	1.52
综合人工工日		小计							10.88	1.55	0.49	5.22	1.52
0.1008工日		未计价材料费							29.46				
清单项目综合单价									49.12				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.03	28.6	29.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00814	6.14	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	31.01	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	485.89	46.97	13.56	233.23	68.02	4.86	0.47	0.14	2.33	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.47	0.14	2.33	0.68
0.045工日		未计价材料费							55.45				
清单项目综合单价									63.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-5x1010mm2（五芯）	m	1.01	54.9	55.45		
	汽油	kg	0.0098	9.01	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.14	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	55.92	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	40.39	38.73		19.39	5.65	20.2	19.37		9.7	2.83
综合人工工日		小计							20.2	19.37		9.7	2.83
0.187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.37	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-2.5	m	1.16	2.39	2.77		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.92	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	466.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	291.06	36.12	10.17	139.71	40.75	2.91	0.36	0.1	1.4	0.41
综合人工工日		小计							2.91	0.36	0.1	1.4	0.41
0.027工日		未计价材料费							20.6				
清单项目综合单价									25.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-3x66mm2（四芯）	m	1.01	20.4	20.6		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.96	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94

4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							1366.75				
清单项目综合单价									1778.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯	套	1.01	1064.75	1075.4		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1376.73	--	

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							1590.79				
清单项目综合单价									2002.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯（监控合杆）	套	1.01	1286.57	1299.44		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		

新点网上招投标系统

	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1600.77	--	

项目编码	030412007003	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
综合人工工日		小计							122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
1.1308工日		未计价材料费							405.96				
清单项目综合单价									655.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂路灯	套	1.01	401.94	405.96		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	413.36	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	197.21	73.85	20.55	94.66	27.61	19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
综合人工工日		小计							19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
0.1826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		

	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.348	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.39	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									987.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	155.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65

新点网上招投标系统

1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	155.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	回填土	1000m3	0.001	577.37		4998.95	1115.26	557.63	0.58		5	1.12	0.56
综合人工工日		小计							0.58		5	1.12	0.56
0.0053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	30.42	91.28		14.6	4.26	30.42	91.28		14.6	4.26
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	38.26	114.82		18.36	5.36	38.26	114.82		18.36	5.36

新点网上招投标系统

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.48	4.44		0.71	0.21	1.48	4.44		0.71	0.21
综合人工工日		小计							70.16	210.54		33.67	9.83
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									324.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	210.54		--	
	材料费小计								--	210.54		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1308.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1148.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	160.75			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1607.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	38.27			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	30.62			
合计					2985.39			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2242.85	100	2242.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	79533.87	2.4	1908.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	79533.87	0.42	334.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	79533.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	85776.72	9	7719.9
合计					9962.75

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1308.98										
2	临时设施	1607.52										
3	建筑工人实名制费用	38.27										
4	智慧工地费用	30.62										
5	社会保险费	1908.81										
6	住房公积金	334.04										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟鼓楼小区电气工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	53982.49	
1.1	人工费	7428.92	
1.2	材料费	41940.06	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	3570.23	
1.5	利润	1043.28	
2	措施项目费	2465.79	
2.1	单价措施项目费	346.95	
2.2	总价措施项目费	2118.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	929.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1591.84	
5	税金	5223.61	
6	工程造价	63263.73	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	5	1597.12	7985.6	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	25	109.28	2732	
		分部小计					10717.6	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	146	91.79	13401.34	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1359	4.4	5979.6	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	453	13.55	6138.15	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					43264.89	
		分部分项合计					53982.49	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	346.95	346.95	
		单价措施合计					346.95	
合计							54329.44	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.12					1597.12			
综合人工工日		小计								1597.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1597.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.12	1597.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.12	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	146

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日	未计价材料费							58.25
清单项目综合单价								91.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯	套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	60.04		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1359

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5			m			1.16	2.39	2.77			
	钢丝ϕ1.6			kg			0.0009	6	0.01			
	棉纱头			kg			0.002	5.57	0.01			
	焊锡			kg			0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg			0.0001	51.45	0.01			
	汽油			kg			0.005	9.01	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷			0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	2.92		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	453

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.64	10.91		1.75	0.51	3.64	10.91		1.75	0.51
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	71.46	214.38		34.3	10	71.46	214.38		34.3	10
综合人工工日		小计							75.1	225.29		36.05	10.51
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									346.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	225.29		--	
	材料费小计								--	225.29		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	929.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	814.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	114.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1140.92			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	27.16			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	21.73			
合计					2118.84			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1591.84	100	1591.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56448.28	2.4	1354.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56448.28	0.42	237.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56448.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	58040.12	9	5223.61
合计					6815.45

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	929.03										
2	临时设施	1140.92										
3	建筑工人实名制费用	27.16										
4	智慧工地费用	21.73										
5	社会保险费	1354.76										
6	住房公积金	237.08										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟鼓楼小区消防改造及照明设施工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	97954.38	
1.1	人工费	21744.07	
1.2	材料费	61165.02	
1.3	施工机具使用费	2385.44	
1.4	企业管理费	9644.42	
1.5	利润	3015.43	
2	措施项目费	2907.65	
2.1	单价措施项目费	407.29	
2.2	总价措施项目费	2500.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1096.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1878.46	
5	税金	9246.64	
6	工程造价	111987.13	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		3、钟鼓楼小区						
1	030502001001	机柜、机架	1、设备名称：视频设备机柜 2、技术规格：含视频汇聚交换机和开关电源 IP45视频汇聚交换机:2光16电100Mbps 3、具体内容详见图纸	台	1	5185.82	5185.82	
2	031101007001	不间断电源设备	1、设备名称：UPS 2、技术规格：1KVA 60min 机架内置式 3、具体内容详见图纸	套	1	2974.19	2974.19	
3	030507013006	录像设备	1、设备名称：16路硬盘录像机 2、技术规格："1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出" 配套视频管理软件	台(套)	1	2092.42	2092.42	
4	030501007008	接口卡	1、设备名称：硬盘 2、技术规格："8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务"	台(套)	4	1379.44	5517.76	
5	030501001001	输入设备	1、设备名称：电脑 2、技术规格：主流配置,27寸显示器两台,含鼠标键盘，8核CPU、16G内存、512G存储以上 3、具体内容详见图纸	台	1	4088.79	4088.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030507008006	监控摄像设备	1、设备名称：高清红外球机 2、技术规格："视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 内置GPU芯片 支持25倍光学变倍 最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 设备支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别50m处的彩色人体轮廓，红外距离不小于200米 设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调 设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 白光灯色温为：3001K 设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9 设备红外光利用率不小于80% 在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备参数信息 支持声光警戒功能，当人、车或其他目标物体进入警戒区域后，可联动白光灯闪光报警、声音报警，并可联动智能跟踪 设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍 设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接	台	9	2034.27	18308.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			口" ,含摄像机电源等 3、具体内容详见图纸					
7	030502013001	光纤盒	1、设备名称：光纤盒 2、技术规格：含尾纤、跳线、熔纤及配套材料 3、具体内容详见图纸	批	1	1509.14	1509.14	
8	030410001001	电杆组立	1、设备名称：壁装支架/监控立杆/监控合杆 2、技术规格：含防水盒，/3.5米,含地笼及混凝土基础及接地 3、具体内容详见图纸	根(基)	6	593.72	3562.32	
9	030402010001	避雷器	1、设备名称：电源、信号防雷装置 2、技术规格：电源、信号防雷装置 3、具体内容详见图纸	组	9	432.26	3890.34	
10	030411005002	接线箱	1、设备名称：CCTV箱 2、技术规格：不锈钢304,含断路开关,及插排4位2口 3、具体内容详见图纸	个	9	294.8	2653.2	
11	030502005001	双绞线缆	1、设备名称：六类屏蔽双绞线 2、技术规格：六类 3、具体内容详见图纸	m	300	4.8	1440	
12	030502007010	光缆	1、设备名称：四芯单模光纤 2、技术规格：四芯 3、具体内容详见图纸	m	150	3.5	525	
13	030502007001	光缆	1、设备名称：两芯单模光纤 2、技术规格：两芯 3、具体内容详见图纸	m	1000	3.09	3090	
14	030501010001	收发器	1、设备名称：光电转换器 2、技术规格：百兆 3、具体内容详见图纸	对	5	563.37	2816.85	
15	030408002001	控制电缆	1、设备名称：控制电缆 2、技术规格：KVV-3*4 3、具体内容详见图纸	m	150	17.46	2619	
16	030408002002	控制电缆	1、设备名称：控制电缆 2、技术规格：KVV-3*1.5 3、具体内容详见图纸	m	400	11.86	4744	
17	030411001001	配管	1、设备名称：热镀锌钢管 2、技术规格：RC32，壁厚3.5 3、具体内容详见图纸	m	600	44.23	26538	
18	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：挖沟槽三类土 2、挖土深度：≤0.7m 3、具体内容详见图纸	m3	168	11.86	1992.48	
19	010103001002	回填方	1、名称：回填土方夯填原土	m3	168	26.23	4406.64	
		分部小计					97954.38	
		分部分项合计					97954.38	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	407.29	407.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					407.29	
合计							98361.67	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	235.22	4.76		112.91	32.93	235.22	4.76		112.91	32.93
综合人工工日		小计							235.22	4.76		112.91	32.93
2.178工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价									5185.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频设备机柜	个	1	4800	4800		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4804.76	--	

项目编码	031101007001	项目名称	不间断电源设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-732	供电系统安装、调试 不间断电源调试 1kV·A	套	1	804.28	13.09	158.17	386.05	112.6	804.28	13.09	158.17	386.05	112.6
综合人工工日		小计							804.28	13.09	158.17	386.05	112.6
7.447工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2974.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS	套	1	1500	1500		
	酒精	kg	0.3	9	2.7		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	9.7	--	
	材料费小计			--	1513.09	--	

项目编码	030507013006	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	541.73		114.82	260.03	75.84	541.73		114.82	260.03	75.84
综合人工工日		小计							541.73		114.82	260.03	75.84
5.016工日		未计价材料费							1100				
清单项目综合单价									2092.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16路硬盘录像机						台	1	1100	1100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1100		--	

项目编码	030501007008	项目名称	接口卡	计量单位	台(套)	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-35	接口卡安装、调试 视频卡	台	1	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
综合人工工日		小计							17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
0.165工日		未计价材料费							1350				
清单项目综合单价									1379.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬盘						台	1	1350	1350			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1350.26		--	

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	54.65	0.26		26.23	7.65	54.65	0.26		26.23	7.65
综合人工工日		小计							54.65	0.26		26.23	7.65
0.506工日		未计价材料费							4000				
清单项目综合单价									4088.79				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电脑	台	1	4000	4000		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000.26	--	

项目编码	030507008006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	135.43	0.53	14.34	65.01	18.96	135.43	0.53	14.34	65.01	18.96
综合人工工日		小计							135.43	0.53	14.34	65.01	18.96
1.254工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2034.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高清红外球机	台	1	1800	1800		
	酒精	kg	0.03	9	0.27		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1800.53	--	

项目编码	030502013001	项目名称	光纤盒	计量单位	批	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	批	1	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
综合人工工日		小计							180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
1.672工日		未计价材料费							1020				
清单项目综合单价									1509.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤盒	批	1.02	1000	1020		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1029.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030410001001	项目名称	电杆组立	计量单位	根(基)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-142	立金属杆 单杆式5m以内	根	1	35.64	14.42		17.11	4.99	35.64	14.42		17.11	4.99
综合人工工日		小计							35.64	14.42		17.11	4.99
0.33工日		未计价材料费							521.56				
清单项目综合单价									593.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属杆3.5m	根	1.003	520	521.56		
	红丹防锈漆	kg	0.2	12.86	2.57		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.612	0.3	0.18		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.4	12.86	5.14		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	6.12	0.69	4.22		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	535.98	--	

项目编码	030402010001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
综合人工工日		小计							47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
0.44工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									432.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源、信号防雷装置	组	1	280	280		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		
	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	349.84	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	867.24	43.1		416.28	121.41	86.72	4.31		41.63	12.14
综合人工工日		小计							86.72	4.31		41.63	12.14
0.803工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									294.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CCTV箱	个	1	150	150		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	154.31	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	106.92	1.23	0.32	51.32	14.97	1.07	0.01		0.51	0.15
综合人工工日		小计							1.07	0.01		0.51	0.15
0.0099工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价									4.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类屏蔽双绞线	m	1.02	3	3.06		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.07	--	

项目编码	030502007010	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.25			73.56	21.46	1.53			0.74	0.21
综合人工工日		小计							1.53			0.74	0.21
0.0142工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四芯单模光纤	m	1.02	1	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.25			73.56	21.46	1.53			0.74	0.21
综合人工工日		小计							1.53			0.74	0.21
0.0142工日		未计价材料费							0.61				
清单项目综合单价									3.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两芯单模光纤	m	1.02	0.6	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.61	--	

项目编码	030501010001	项目名称	收发器	计量单位	对	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-366	卫星地面接收机设备安装、调试数字信号转换器	对	1	67.72	0.28	203.38	32.51	9.48	67.72	0.28	203.38	32.51	9.48
综合人工工日		小计							67.72	0.28	203.38	32.51	9.48

0.627工日	未计价材料费						250
清单项目综合单价							563.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光电转换器	对	1	250	250		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250.28	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	377.78	68.16		181.33	52.89	3.78	0.68		1.81	0.53
综合人工工日		小计							3.78	0.68		1.81	0.53
0.035工日		未计价材料费											10.66
清单项目综合单价													17.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下3*4						m	1.015	10.5	10.66			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.01	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	6.14	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	11.34		--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	377.78	68.16		181.33	52.89	3.78	0.68		1.81	0.53
综合人工工日		小计							3.78	0.68		1.81	0.53
0.035工日		未计价材料费											5.06

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							11.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下3*1.5	m	1.015	4.99	5.06		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.01	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.14	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.74	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-290	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1425.6	155.21	42	684.29	199.58	14.26	1.55	0.42	6.84	2
综合人工工日		小计							14.26	1.55	0.42	6.84	2
0.132工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									44.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.1648	1.65	0.27		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25～32	个	0.1545	0.25	0.04		
	锁紧螺母3×25～32	个	0.1545	0.49	0.08		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0138	12.86	0.18		
	电焊条	kg	0.009	6.14	0.06		
	钢锯条	根	0.02	0.21			
	溶剂汽油	kg	0.0035	7.89	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑松填	m3	1	19.01			4.94	2.28	19.01			4.94	2.28
综合人工工日		小计							19.01			4.94	2.28
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	47.26	141.74		22.68	6.62	47.26	141.74		22.68	6.62

新点网上招投标系统

6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.04	24.13		3.86	1.13	8.04	24.13		3.86	1.13
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	25.06	75.16		12.03	3.51	25.06	75.16		12.03	3.51
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.81	23.42		3.75	1.09	7.81	23.42		3.75	1.09
综合人工工日		小计							88.17	264.45		42.32	12.35
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													407.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	264.45		--	
	材料费小计								--	264.45		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1096.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	961.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	134.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1346.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	32.06			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	25.64			
合计					2500.36			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1878.46	100	1878.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66612.03	2.4	1598.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66612.03	0.42	279.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66612.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	102740.49	9	9246.64
合计					11125.1

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1096.31										
2	临时设施	1346.35										
3	建筑工人实名制费用	32.06										
4	智慧工地费用	25.64										
5	社会保险费	1598.69										
6	住房公积金	279.77										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟鼓楼小区弱电(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2465280.07	
1.1	人工费	312351.45	
1.2	材料费	1847967.86	
1.3	施工机具使用费	148486.59	
1.4	企业管理费	109780.46	
1.5	利润	46693.71	
2	措施项目费	157411.45	
2.1	单价措施项目费	57508.99	
2.2	总价措施项目费	99902.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	45662.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	61370.98	
5	税金	241565.63	
6	工程造价	2925628.13	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类	m3	917.27	18.53	16997.01	
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：剩余土方 2、运距：投标单位自行考虑	m3	917.27	26.87	24647.04	
3	041001001004	拆除水泥混凝土路面	1、材质：混凝土路面拆除外运 2、厚度：20cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	3880	15.26	59208.8	
4	041001001005	拆除有骨料多合土	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：20cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	2540	14.51	36855.4	
5	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压	m2	2540	2.14	5435.6	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-10 2、厚度：3cm 3、其他：详见设计图纸	m2	2540	41.8	106172	
7	040203003001	粘层	1、材料品种：粘层 2、其他：详见设计图纸	m2	2540	4.16	10566.4	
8	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-16 2、厚度：4cm 3、其他：详见设计图纸	m2	2540	51.99	132054.6	
9	040203003002	粘层+玻纤格栅	1、材料品种：粘层+玻纤格栅 2、其他：详见设计图纸	m2	2540	18.33	46558.2	
10	060105006003	抗裂贴	1、铺设位置：抗裂贴	m2	635	11.83	7512.05	
11	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、厚度：18cm	m2	2540	118.99	302234.6	
12	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m2	2540	42.55	108077	
13	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25混凝土 2、厚度：10cm	m2	660	65.85	43461	
14	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	660	29.38	19390.8	
15	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm人行道砖+3CM干硬性水泥砂浆 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10CMC20透水混凝土+10CM碎石垫层 3、包含：模板，切缝，养生等所有内容	m2	560	180.12	100867.2	
16	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：5cm花岗岩面砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10CMC20混凝土+10CM碎石垫层	m2	120	296.01	35521.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：150*300花岗岩侧石	m	700	98.05	68635	
18	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：125*200mm花岗岩平石	m	63	64.77	4080.51	
19	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20	m3	20	614.74	12294.8	
20	040204007001	树池盖板	1、树池盖面材料品种：6cm透水砖+5cmC15混凝土垫层	套	14	109.96	1539.44	
21	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30	m3	25	660.18	16504.5	
22	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：钢筋	t	2.005	4887.31	9799.06	
23	070102007001	沥青玛蹄脂填缝料	1、填料名称：沥青玛蹄脂填缝料	kg	36	5	180	
24	040205006001	标线	1、材料品种：标线	m2	620	30.52	18922.4	
25	01B004	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	1、楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	m2	50	200	10000	
26	040501019001	钢筋混凝土截水沟	1、断面规格：方涵500*700 2、垫层、基础材质及厚度：C30	m	20	1510.62	30212.4	
27	031001006004	塑料管	1、材质、规格：PE管dn355（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	70	492.29	34460.3	
28	031001006006	塑料管	1、材质、规格：PE管dn450（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	300	761.08	228324	
29	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：135°混凝土基础 2、管座材质：D600钢筋混凝土 3、其他：详见设计图纸	m	30	425.01	12750.3	
30	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁水篦，承载能力D400级，篦子需具有防响、防跳、防滑等功能。 2、砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖砌筑 3、其他：详见设计图纸	座	28	1179.9	33037.2	
31	040504009003	雨水口(四箅)	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁水篦，承载能力D400级，篦子需具有防响、防跳、防滑等功能。 2、砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖砌筑 3、其他：详见设计图纸	座	1	2599.27	2599.27	
32	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700检查井	座	21	2721.82	57158.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000检查井	座	1	4660.64	4660.64	
34	040504002007	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1250检查井	座	1	5789.56	5789.56	
35	040504001003	雨污水交叉井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层，基础底板C25 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖， 3、勾缝、抹面要求：内外墙壁水泥砂浆抹面20mm 4、砂浆强度等级、配合比：1：3水泥砂浆 5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、井座D700 7、踏步材质、规格：包塑爬梯 8、其他：详见设计图纸 9、1700*1100	座	2	7018.17	14036.34	
36	040504001004	溢流井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层，基础底板C25 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖， 3、勾缝、抹面要求：内外墙壁水泥砂浆抹面20mm 4、砂浆强度等级、配合比：1：3水泥砂浆 5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、井座D700 7、踏步材质、规格：包塑爬梯 8、其他：详见设计图纸 9、2600*2000	座	1	15798.58	15798.58	
37	011601001001	拆除现状雨水收水口	1、拆除、外运	座	18	100	1800	
38	011601001002	拆除现状检查井	1、拆除、外运	座	20	100	2000	
39	010103001009	中粗砂	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	124.67	337.28	42048.7	
40	010103001008	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	270.66	200.88	54370.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011612001001	管道拆除	1、管道种类、材质：DN300-400 2、拆除现状河流管道	m	200	47.93	9586	
42	040201019001	地基注浆	1、部位：现状废除管道注浆加固	m3	50	111.08	5554	
43	011612001003	管道拆除	1、拆除现状河流管道	m	10	35.46	354.6	
44	040501004001	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	220	22.19	4881.8	
45	040501004002	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN400	m	300	22.19	6657	
46	040501004007	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN600	m	30	22.19	665.7	
47	031001006008	塑料管	1、材质、规格：PE管dn355（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	260	467.82	121633.2	
48	031001006009	塑料管	1、材质、规格：PE管dn450（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	160	758.2	121312	
49	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700检查井	座	50	2721.8	136090	
50	040504002006	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000检查井	座	10	4659.98	46599.8	
51	011601001005	拆除现状检查井	1、拆除、外运	座	1	100	100	
52	011601001004	破修现状化粪池	1、拆除、修复、外运	座	9	500	4500	
53	040101005002	化粪池清淤	现有化粪池清淤	座	11	400	4400	
54	010103001010	中粗砂	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	118.74	337.28	40048.63	
55	010103001005	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	276.66	200.88	55575.46	
56	040501004004	改造后污水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	260	22.19	5769.4	
57	040501004005	改造后污水管检侧	1、材质及规格：DN400	m	160	22.19	3550.4	
58	040501004008	现状河流管道清淤	1、垫层、基础材质及厚度：现状河流管道清淤DN300	m	150	5.92	888	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	040504002004	混凝土井格栅监测井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、格栅：SS304不锈钢材质，格栅尺寸W*H=0.7*(H-0.7),格栅条间距30mm	座	1	11411.18	11411.18	
60	040504002003	混凝土井雨水监测井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1250检查井	座	1	5789.56	5789.56	
61	040501004006	塑料管	1、材质及规格：PE给水管（PE100,SDR17）dn110	m	40	43.29	1731.6	
62	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：SS100/65-1.0室外消火栓	套	2	629.16	1258.32	
63	040504001002	水表井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：2150*1300水表井 2、其他：详见设计图纸	座	2	5211.41	10422.82	
64	040502009001	水表	1、规格：垂直螺翼式水表（附伸缩器）	个	2	4795.8	9591.6	
65	010401011001	砖砌圆形立式闸阀井检查井	1、砖品种、规格、强度等级：砖砌圆形立式闸阀井检查井 Φ1200	座	2	2314	4628	
66	040502005001	阀门	1、材质及规格：DN100闸阀（带橡胶软接头）	个	2	549.77	1099.54	
67	101001006001	塑料管管件	1、材质：PE三通DN100*DN100	个	2	97.56	195.12	
68	040503002001	混凝土支墩	1、部位：三通支墩DN100*DN100	个	2	200	400	
69	041001001007	拆除路面	1、材质：沥青路面及基层拆除及外运	m2	40	20.54	821.6	
70	040203006004	沥青混凝土路面修复	1、沥青品种：3cmAC-10细粒式沥青混凝土+4cm中粒式沥青混凝土AC-16C+18CMC30混凝土基层+15cm级配碎石	m2	40	250.29	10011.6	
71	030302002001	油水分离器	1、名称：油水分离器（不锈钢S304） 2、构造形式：GY-GT-1详见16S708第8、9页	个	16	500	8000	
72	010507006001	1性隔油池	1、部位：钢筋混凝土隔油池详见07S906第IV-3页	座	3	5000	15000	
73	010507006002	毛发收集器	1、部位：收集器	座	1	200	200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031001006012	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN110mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	1300	29.83	38779	
75	031001006013	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN63mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	300	18.9	5670	
76	01B005	通气帽	1、通气帽 D110	个	40	10	400	
77	01B006	水封装置	1、水封装置	个	10	400	4000	
78	01B008	球墨铸铁井盖更换	1、球墨铸铁井盖更换	套	40	598	23920	
79	01B007	放臭虫不锈钢地漏	1、放臭虫不锈钢地漏 120*15cm	个	2	30	60	
80	031004004001	拖把池（带支腿）	1、规格、类型：拖把池（带支腿）50*40*40cm	座	2	200	400	
81	031001006011	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN160mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	20	47.17	943.4	
82	010103001011	中粗砂	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	3.3	337.28	1113.02	
83	010103001007	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	9	200.88	1807.92	
84	041001006001	拆除管道	1、材质：拆除现状河流管道	m	5	35.46	177.3	
85	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、D700	座	1	2722.2	2722.2	
		分部分项合计					2465280.07	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6769.93	6769.93	
2	041108001001	管线保护		项	1	2000	2000	
3	041107002001	排水、降水		米	40	766.82	30672.8	
4	041107002002	污水导流		项	1	1538.7	1538.7	
5	041107002003	楼前污水导流		项	1	1320	1320	
6	01B002	气囊封堵	1、DN300气囊封堵	处	10	728.84	7288.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	01B003	气囊封堵	1、DN600气囊封堵	处	2	859.58	1719.16	
8	040205004003	项目公示牌	1、类型：项目公示牌不锈钢304 2、其他：详见设计图纸	块	1	600	600	
9	040205004004	临时项目公示牌	1、类型：临时项目公示牌 2、材质、规格尺寸：白色亚克力板500*300 3、其他：详见设计图纸	块	1	600	600	
10	040205004005	标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	500	10	5000	
		单价措施合计					57508.99	
合计							2522789.06	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	917.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1706.8	742.09	7.42			1.71	0.74
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	1664.17	723.55	0.46		6.05	1.5	0.65
综合人工工日		小计							7.88		6.05	3.21	1.39
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	917.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-302	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	20150.07	4634.52	2015.01		0.07	20.15	4.63	2.02
综合人工工日		小计								0.07	20.15	4.63	2.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001001004	项目名称	拆除水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	3880

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.11	2.14	0.5	0.22

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.14		2.21	0.54	0.23
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	6.88	1.58	0.69
综合人工工日		小计							0.15	0.12	11.23	2.62	1.14
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000033	3344.44	0.11			
	水						m3	0.0024	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码	041001001005	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	2540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	51.52	414.38	8038.47	1860.7	809	0.01	0.08	1.61	0.37	0.16
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.14		2.21	0.54	0.23
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	6.88	1.58	0.69
综合人工工日		小计							0.15	0.09	10.7	2.49	1.08
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000025	3344.44	0.08			
	水						m3	0.0024	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	2540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	37.13	16.14	0.31		1.3	0.37	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.37	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2540
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3699.27	175.59	83.25	36.19	1.86	36.99	1.76	0.83	0.36
综合人工工日		小计							1.86	36.99	1.76	0.83	0.36
0.0176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.016	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00003	8210	0.25			
	细(微)粒沥青混凝土AC-10						t	0.0697	523	36.45			
	煤						t	0.0001	943.3	0.09			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	36.99		--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2540
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	373.58	24.63	7.25	3.15	0.07	3.74	0.25	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.74	0.25	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.00004	943.3	0.04			

新点网上招投标系统

	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	1.04	3.5	3.64		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.74	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-301	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	188.89	4711.12	177.7	84.32	36.66	1.89	47.11	1.78	0.84	0.37
综合人工工日		小计							1.89	47.11	1.78	0.84	0.37
0.0178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.021	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00004	8210	0.33		
	中粒式沥青混凝土AC-16	t	0.0949	489	46.41		
	煤	t	0.00013	943.3	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	47.11	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层+玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	2540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	373.58	24.63	7.25	3.15	0.07	3.74	0.25	0.07	0.03
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	809.6		104.86	45.59	4.56	8.1		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.63	11.84	0.25	1.12	0.49
0.0437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	1.04	3.5	3.64		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	5	5.5		

	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.84	--	

项目编码	060105006003	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	635

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	抗裂贴	1000m2	0.001	4559.17	5763.43		1048.61	455.92	4.56	5.76		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	5.76		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅抗裂贴	m2	1.1152	5	5.58		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	4.9	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.98	20.67	8.99	1.37	0.59	0.87	0.52	0.22
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2128.65	8563.15		489.59	212.87	21.29	85.63		4.9	2.13
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							23.52	86.54	0.87	5.62	2.44
0.2219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	457	83.91		
	水	m3	0.256	6.02	1.54		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	

	材料费小计	--	86.54	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	2540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3598.7	216.16	113.5	49.35	2.77	35.99	2.16	1.14	0.49
综合人工工日		小计							2.77	35.99	2.16	1.14	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	120	35.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	35.99	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.98	20.67	8.99	1.37	0.59	0.87	0.52	0.22
2-327*0.5	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1152.26	4695.8		265.02	115.23	11.52	46.96		2.65	1.15
综合人工工日		小计							12.89	47.55	0.87	3.17	1.37
0.1217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.55	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	660

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
综合人工工日		小计							2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.1989	120	23.87			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	23.99		--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×60(预拌)	100m2	0.01	1298.65	6131.56	3.32	299.45	130.2	12.99	61.32	0.03	2.99	1.3
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	4676.95		351.07	152.64	15.26	46.77		3.51	1.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.98	20.67	8.99	1.37	0.59	0.87	0.52	0.22
综合人工工日		小计							32.73	132.99	2.7	8.15	3.55
0.3088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									180.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水砖200×100×60						m2	0.97752	47.5	46.43			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)						t	0.036085	403	14.54			
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.102388	447	45.77			
	沥青砂						t	0.00121	287.71	0.35			
	草袋子						只	0.4	0.86	0.34			
	水						m3	0.05	6.02	0.3			
	电						kW·h	0.2808	0.89	0.25			
	碎石60						t	0.1989	120	23.87			

	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	132.99	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	15665.32	28.13	654.76	284.68	28.19	156.65	0.28	6.55	2.85
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	4676.95		351.07	152.64	15.26	46.77		3.51	1.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.98	20.67	8.99	1.37	0.59	0.87	0.52	0.22
综合人工工日		小计							47.93	228.32	2.95	11.71	5.1
0.4522工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5cm花岗岩面砖	m2	1.02	130	132.6		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	403	21.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.07652	6.02	0.46		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102388	447	45.77		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	228.32	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	37.73	0.08	284.68	123.77	12.38	0.38		2.85	1.24
综合人工工日		小计							12.38	0.38		2.85	1.24
0.1168工日		未计价材料费							81.2				
清单项目综合单价									98.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)150*300花岗岩侧石	m	1.015	80	81.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	428	0.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	81.58	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	665.57	7.55	0.02	153.09	66.56	6.66	0.08		1.53	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.08		1.53	0.67
0.0628工日		未计价材料费							55.83				
清单项目综合单价									64.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石125*200花岗岩	m	1.015	55	55.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	428	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	55.91	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	459.43		26.86	11.68	116.77	459.43		26.86	11.68
综合人工工日		小计							116.77	459.43		26.86	11.68
1.1016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									614.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	447	455.94			
	水						m3	0.2	6.02	1.2			
	其他材料费								--	2.29		--	
	材料费小计								--	459.43		--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池盖板	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1364.22	4666.44	84.63	333.24	144.89	13.64	46.66	0.85	3.33	1.45
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	2373.22		351.07	152.64	15.26	23.73		3.51	1.53
综合人工工日		小计							28.9	70.39	0.85	6.84	2.98
0.2727工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水砖200×100×60						m2	0.97752	47.5	46.43			
	C15粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.051194	444	22.73			
	沥青砂						t	0.00121	287.71	0.35			
	草袋子						只	0.4	0.86	0.34			
	水						m3	0.01	6.02	0.06			
	电						kW·h	0.2808	0.89	0.25			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	70.39		--	

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4669.92	356.87	334.07	145.25	109.56	466.99	35.69	33.41	14.53
综合人工工日		小计							109.56	466.99	35.69	33.41	14.53
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									660.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	466.99	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.005

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28
综合人工工日		小计							664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4887.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.14	18.78		
	钢筋HRB400ф10以外	t	1.04	3671	3817.84		
	电焊条	kg	7.92	6.14	48.63		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3886.09	--	

项目编码	070102007001	项目名称	沥青玛蹄脂填缝料	计量单位	kg	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	沥青玛蹄脂填缝料	kg	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	2938.26	593.87	283.6	123.31	4.26	19.59	3.96	1.89	0.82
综合人工工日		小计							4.26	19.59	3.96	1.89	0.82
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	4.87353	3.69	17.98			
	底漆						kg	0.170009	3.09	0.53			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.331517	3.26	1.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.59		--	

项目编码	01B004	项目名称	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）						m2	1	200	200			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	200	--	

项目编码	040501019001	项目名称	钢筋混凝土截水沟	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	918.98	4821.77		211.37	91.9	9.19	48.22		2.11	0.92
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.002	3189.79	1939.08	93.27	755.1	328.31	6.38	3.88	0.19	1.51	0.66
6-844	C30现浇混凝土 方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	1947.77	4866.7	156.37	483.95	210.41	91.55	228.73	7.35	22.75	9.89
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.044	2112.69	1852.62	185.35	528.55	229.8	92.96	81.52	8.16	23.26	10.11
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.07788	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	51.72	302.65	6.91	13.48	5.86
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.2	447.19	1807.97	0.46	102.96	44.77	89.44	361.59	0.09	20.59	8.95
综合人工工日		小计							341.24	1026.59	22.7	83.7	36.39
3.2192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1510.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5814	457	265.7		
	电	kW·h	0.23256	0.89	0.21		
	水	m3	0.903353	6.02	5.44		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.099442	428	42.56		
	模板木材	m3	0.002156	2046	4.41		
	复合木模板面板	m2	0.966	43.4	41.92		
	钢支撑	kg	1.11132	4.1	4.56		
	零星卡具	kg	1.600428	4.18	6.69		
	圆钉	kg	0.153068	4.9	0.75		
	草袋子	只	0.282047	0.86	0.24		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.66662	6.14	16.37		
	铁件	kg	0.255068	5.15	1.31		
	尼龙帽	个	2.332	0.74	1.73		

新点网上招投标系统

	脱模剂	kg	0.44	17.15	7.55		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.238235	6.14	1.46		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.080995	3671	297.33		
	电焊条	kg	0.61681	6.14	3.79		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	重型防盗球墨铸铁雨水井箅QT500-7	套	2.02	150	303		
	其他材料费			--	12.71	--	
	材料费小计			--	1026.59	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-155	塑料管安装 管外径355mm以内	100m	0.009714	889.87	16.96	360.26	287.53	125.01	8.64	0.16	3.5	2.79	1.21
综合人工工日		小计							8.64	0.16	3.5	2.79	1.21
0.0815工日		未计价材料费							475.99				
清单项目综合单价									492.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn355（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9714	490	475.99		
	清洁棉布	kg	0.007091	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31			
	电	kW·h	0.142611	0.89	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	476.15	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径450mm以内	100m	0.009787	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	10.45	0.1	3.93	3.31	1.44
综合人工工日		小计							10.45	0.1	3.93	3.31	1.44
0.0986工日		未计价材料费							741.85				
清单项目综合单价									761.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn450（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9787	758	741.85		
	清洁棉布	kg	0.00871	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000196	6.31			
	电	kW·h	0.059113	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	741.95	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.009767	1480.93	2572.5	500.85	455.81	198.18	14.46	25.13	4.89	4.45	1.94
6-77	C20混凝土管道基础(135度) 管径600mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	5168.81	10589.6	326.97	1264.03	549.58	51.69	105.9	3.27	12.64	5.5
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0044	1998.04	1582.35	151.8	494.46	214.98	8.79	6.96	0.67	2.18	0.95
综合人工工日		小计							74.94	137.99	8.83	19.27	8.39
0.707工日		未计价材料费							175.59				
清单项目综合单价									425.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	II级钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.986467	178	175.59		
	橡胶圈DN600	个	0.48835	51.45	25.13		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1856	447	82.96		
	碎石50	t	0.1741	120	20.89		
	电	kW·h	0.0748	0.89	0.07		
	水	m3	0.3016	6.02	1.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00077	6.14			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000092	428	0.04		
	圆钉	kg	0.09214	4.9	0.45		
	模板木材	m3	0.000634	2046	1.3		
	复合木模板面板	m2	0.0924	43.4	4.01		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.096985	4.18	0.41		
	脱模剂	kg	0.044	17.15	0.75		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	313.58	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-709	M10乙型双箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	214.27	878.34	12.47	52.15	22.67	214.27	878.34	12.47	52.15	22.67
综合人工工日		小计							214.27	878.34	12.47	52.15	22.67
2.0214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1179.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.163	451	73.51		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42	407	170.94		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1365	428	58.42		
	碎石40	t	0.298	120	35.76		
	机砖	百块	3.83	55	210.65		
	沥青漆	kg	0.662	10.29	6.81		
	水	m3	0.234	6.02	1.41		
	电	kW·h	0.065	0.89	0.06		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	150	303		
	其他材料费			--	17.78	--	
	材料费小计			--	878.34	--	

项目编码	040504009003	项目名称	雨水口(四箅)	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592*2	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	501.51	1901.64	23.03	120.64	52.45	501.51	1901.64	23.03	120.64	52.45
综合人工工日		小计							501.51	1901.64	23.03	120.64	52.45
4.7312工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							2599.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.028	428	11.98		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.8085	407	329.06		
	机砖	百块	11	55	605		
	水	m3	0.658	6.02	3.96		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.398	447	177.91		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.058	447	25.93		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.1995	428	85.39		
	沥青漆	kg	1.722	10.29	17.72		
	草袋子	只	0.242	0.86	0.21		
	电	kW·h	0.182	0.89	0.16		
	铸铁雨水井箅	套	4.04	150	606		
	其他材料费			--	38.32	--	
	材料费小计			--	1901.64	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013267	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	20.56	62.53	2.07	5.21	2.26
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024867	1320.76	4887.1		303.77	132.08	32.84	121.53		7.55	3.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000348	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.02	0.57	0.03	0.24	0.1
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.080071	2096.51	4738.63		482.2	209.65	167.87	379.43		38.61	16.79
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0908	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	342.84	290.04	20.43	83.55	36.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0794	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	52.73	308.56	7.04	13.75	5.98
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							664.49	1798.57	29.62	159.65	69.41
6.2687工日		未计价材料费											0.08

清单项目综合单价							2721.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.135323	447	60.49		
	电	kW·h	0.540574	0.89	0.48		
	水	m3	1.428684	6.02	8.6		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.253643	467	118.45		
	草袋子	只	1.231538	0.86	1.06		
	混凝土垫块	m3	0.000209	400	0.08		
	模板木材	m3	0.073817	2046	151.03		
	复合木模板面板	m2	0.007308	43.4	0.32		
	钢支撑	kg	0.005049	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	7.734519	4.18	32.33		
	圆钉	kg	1.435087	4.9	7.03		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.816724	457	373.24		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.975464	6.14	5.99		
	脱模剂	kg	0.908	17.15	15.57		
	木支撑	m3	0.052846	1449.26	76.59		
	嵌缝料	kg	0.908	1.89	1.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.242885	6.14	1.49		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.082576	3671	303.14		
	电焊条	kg	0.628848	6.14	3.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	110.83	--	
	材料费小计			--	1798.65	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	35.64	107.68	3.6	9.03	3.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4887.1		303.77	132.08	52.83	195.48		12.15	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.75	0.99	0.05	0.41	0.18
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.129	2096.51	4738.63		482.2	209.65	270.45	611.28		62.2	27.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1463	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	552.39	467.32	32.92	134.62	58.53
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1398	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	92.84	543.28	12.4	24.2	10.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	15.23	42.48	1.41	3.83	1.66
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0031	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	8.6	5.54	0.41	2.07	0.9
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0269	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	16.89	104.46	4.14	4.84	2.1
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1192.78	2834.24	57.43	287.54	125
11.2526工日		未计价材料费											163.65
清单项目综合单价													4660.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3264	444	144.92		

	电	kW·h	0.97496	0.89	0.87		
	水	m3	2.711571	6.02	16.32		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	467	190.54		
	草袋子	只	3.531016	0.86	3.04		
	混凝土垫块	m3	0.00036	400	0.14		
	模板木材	m3	0.132952	2046	272.02		
	复合木模板面板	m2	0.0126	43.4	0.55		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	12.462443	4.18	52.09		
	圆钉	kg	2.458209	4.9	12.05		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3158	457	601.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.571701	6.14	9.65		
	脱模剂	kg	1.5723	17.15	26.96		
	木支撑	m3	0.085147	1449.26	123.4		
	嵌缝料	kg	1.463	1.89	2.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.492598	6.14	3.02		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.145392	3671	533.73		
	电焊条	kg	1.320264	6.14	8.11		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.027976	3671	102.7		
	预制钢筋混凝土井筒ф700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	114.5	--	
	材料费小计			--	2997.89	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	46.49	140.46	4.69	11.77	5.12
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4887.1		303.77	132.08	71.32	263.9		16.4	7.13
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0008	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	2.34	1.32	0.06	0.55	0.24
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.158	2096.51	4738.63		482.2	209.65	331.25	748.7		76.19	33.12
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1792	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	676.61	572.41	40.33	164.89	71.69
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	114.22	668.41	15.26	29.78	12.95
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	32.14	89.68	2.97	8.08	3.51
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0066	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	18.3	11.8	0.86	4.41	1.92
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	57.32	132.38	4.22	14.15	6.15
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.027	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	31.35	47.42	0.11	7.24	3.15
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.027	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	53.56	29.38	0.06	12.33	5.36
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0389	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	24.43	151.06	5.99	6.99	3.04
6-914	检查井筒砌筑(ϕ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1526.47	3496.44	74.61	368.24	160.1
14.4008工日		未计价材料费											163.7
清单项目综合单价													5789.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4998	444	221.91		
	电	kW·h	1.2849	0.89	1.14		

	水	m3	3.617347	6.02	21.78		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.5508	467	257.22		
	草袋子	只	5.585518	0.86	4.8		
	混凝土垫块	m3	0.00048	400	0.19		
	模板木材	m3	0.171641	2046	351.18		
	复合木模板面板	m2	0.0168	43.4	0.73		
	钢支撑	kg	0.011608	4.1	0.05		
	零星卡具	kg	15.265544	4.18	63.81		
	圆钉	kg	3.131803	4.9	15.35		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.6116	457	736.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.925146	6.14	11.82		
	脱模剂	kg	1.99894	17.15	34.28		
	木支撑	m3	0.104294	1449.26	151.15		
	嵌缝料	kg	1.792	1.89	3.39		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.624721	6.14	3.84		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.219336	3671	805.18		
	电焊条	kg	1.670328	6.14	10.26		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.27405	457	125.24		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.118543	428	50.74		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	117.65	--	
	材料费小计			--	3660.14	--	

项目编码	040504001003	项目名称	雨污水交叉井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0432	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	66.95	202.26	6.76	16.95	7.37
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0782	1320.76	4887.1		303.77	132.08	103.28	382.17		23.75	10.33
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0011	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	3.22	1.81	0.09	0.76	0.33
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.181	2036.64	4739.39		468.43	203.66	368.63	857.83		84.79	36.86
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.20885	2493.01	2507.22	239.76	628.54	273.28	520.67	523.63	50.07	131.27	57.07
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.329	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	218.49	1278.52	29.19	56.96	24.77
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	57.52	160.48	5.32	14.45	6.28
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.01175	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	32.58	21	1.54	7.85	3.41
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	89.16	205.93	6.57	22.02	9.57
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.042	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	48.77	73.76	0.17	11.26	4.89
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.042	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	83.32	45.7	0.1	19.19	8.34
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.045	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	28.26	174.75	6.92	8.09	3.52
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							1687.99	4467.36	106.79	412.8	179.46
15.9244工日		未计价材料费							163.77				
清单项目综合单价									7018.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.78744	444	349.62		
	电	kW·h	1.654144	0.89	1.47		
	水	m3	4.775284	6.02	28.75		

新点网上招投标系统

	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.79764	467	372.5		
	草袋子	只	8.593623	0.86	7.39		
	混凝土垫块	m3	0.00066	400	0.26		
	模板木材	m3	0.171562	2046	351.02		
	复合木模板面板	m2	0.0231	43.4	1		
	钢支撑	kg	0.015961	4.1	0.07		
	零星卡具	kg	0.911395	4.18	3.81		
	圆钉	kg	3.420922	4.9	16.76		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8462	457	843.71		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.273567	6.14	7.82		
	铁件	kg	2.849758	5.15	14.68		
	脱模剂	kg	2.42524	17.15	41.59		
	木支撑	m3	0.122595	1449.26	177.67		
	嵌缝料	kg	2.0885	1.89	3.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.129873	6.14	6.94		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.38896	3671	1427.87		
	电焊条	kg	2.96208	6.14	18.19		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4263	457	194.82		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.15679	428	67.11		
	预制钢筋混凝土井筒ф700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	22.2	--	
	材料费小计			--	4631.13	--	

项目编码	040504001004	项目名称	溢流井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0891	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	138.08	417.16	13.93	34.96	15.2
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2325	1320.76	4887.1		303.77	132.08	307.08	1136.25		70.63	30.71
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0033	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	9.65	5.44	0.26	2.28	0.99
6-1168	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以外(商品砼)(非泵送)	10m3	0.456	1755.87	4722.58		403.85	175.59	800.68	2153.5		184.16	80.07
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3292	2493.01	2507.22	239.76	628.54	273.28	820.7	825.38	78.93	206.92	89.96
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.028	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	682.68	3994.9	91.19	177.99	77.39
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.125	1888.07	4883.35	156.37	470.22	204.44	236.01	610.42	19.55	58.78	25.56
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.125	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	247.97	136	0.28	57.1	24.83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1398	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	87.79	542.88	21.51	25.14	10.93
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.2	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	93.25	971.83	0.09	21.47	9.33
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							3423.89	10943.76	225.74	839.43	364.97
32.3009工日		未计价材料费							0.79				
清单项目综合单价									15798.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.90882	444	403.52		
	电	kW·h	3.926678	0.89	3.49		
	水	m3	10.221741	6.02	61.53		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.3715	467	1107.49		
	草袋子	只	20.094563	0.86	17.28		
	混凝土垫块	m3	0.00198	400	0.79		
	模板木材	m3	0.205594	2046	420.65		
	复合木模板面板	m2	0.0693	43.4	3.01		

新点网上招投标系统

	钢支撑	kg	0.047883	4.1	0.2		
	零星卡具	kg	1.449633	4.18	6.06		
	圆钉	kg	4.606633	4.9	22.57		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.6512	457	2125.6		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.007462	6.14	12.33		
	铁件	kg	4.491934	5.15	23.13		
	脱模剂	kg	3.292	17.15	56.46		
	木支撑	m3	0.19324	1449.26	280.06		
	嵌缝料	kg	3.292	1.89	6.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.413907	6.14	20.96		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	1.214512	3671	4458.47		
	电焊条	kg	9.248976	6.14	56.79		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.26875	457	579.82		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.407181	428	174.27		
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	2	450	900		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	143.72	--	
	材料费小计			--	10944.55	--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除现状雨水收水口	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状雨水收水口	座	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	011601001002	项目名称	拆除现状检查井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状检查井	座	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	010103001009	项目名称	中粗砂	计量单位	m3	工程量	124.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													337.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	010103001008	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	270.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	159.43	--	

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-610	拆除混凝土管道管径在φ450mm以内	100m	0.01	3604.42			829.02	360.44	36.04			8.29	3.6
综合人工工日		小计							36.04			8.29	3.6
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040201019001	项目名称	地基注浆	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.34	35.86	22.21	13.01	5.66	34.34	35.86	22.21	13.01	5.66
综合人工工日		小计							34.34	35.86	22.21	13.01	5.66
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	392	31.36		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.86	--	

项目编码	011612001003	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-609	拆除混凝土管道管径在φ300mm以内	100m	0.01	2666.01			613.18	266.6	26.66			6.13	2.67

综合人工工日		小计			26.66			6.13	2.67
0.2515工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									35.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040501004001	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 ϕ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004002	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 ϕ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004007	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 ϕ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-155	塑料管安装 管外径355mm以内	100m	0.009231	889.87	16.96	360.26	287.53	125.01	8.21	0.16	3.33	2.65	1.15
综合人工工日		小计							8.21	0.16	3.33	2.65	1.15
0.0775工日		未计价材料费							452.32				
清单项目综合单价									467.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn355（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）						m	0.9231	490	452.32			
	清洁棉布						kg	0.006739	5.15	0.03			
	三氯乙烯						kg	0.000185	6.31				
	电						kW·h	0.13552	0.89	0.12			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	452.48		--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径450mm以内	100m	0.00975	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	10.41	0.1	3.92	3.29	1.43
综合人工工日		小计							10.41	0.1	3.92	3.29	1.43
0.0982工日		未计价材料费							739.05				
清单项目综合单价									758.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn450（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.975	758	739.05		
	清洁棉布	kg	0.008678	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000195	6.31			
	电	kW·h	0.05889	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	739.15	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013266	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	20.56	62.52	2.07	5.21	2.26
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024868	1320.76	4887.1		303.77	132.08	32.84	121.53		7.55	3.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000348	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.02	0.57	0.03	0.24	0.1
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.08007	2096.51	4738.63		482.2	209.65	167.87	379.42		38.61	16.79
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0908	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	342.84	290.04	20.43	83.55	36.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.079402	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	52.73	308.56	7.04	13.75	5.98
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							664.49	1798.55	29.62	159.65	69.41
6.2688工日		未计价材料费							0.08				
清单项目综合单价									2721.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.135313	447	60.48		
	电	kW·h	0.540568	0.89	0.48		

新点网上招投标系统

	水	m3	1.428675	6.02	8.6		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.253654	467	118.46		
	草袋子	只	1.231588	0.86	1.06		
	混凝土垫块	m3	0.000209	400	0.08		
	模板木材	m3	0.073817	2046	151.03		
	复合木模板面板	m2	0.007308	43.4	0.32		
	钢支撑	kg	0.005049	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	7.734519	4.18	32.33		
	圆钉	kg	1.435087	4.9	7.03		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.816714	457	373.24		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.975464	6.14	5.99		
	脱模剂	kg	0.908	17.15	15.57		
	木支撑	m3	0.052846	1449.26	76.59		
	嵌缝料	kg	0.908	1.89	1.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.242891	6.14	1.49		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.082578	3671	303.14		
	电焊条	kg	0.628864	6.14	3.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	110.81	--	
	材料费小计			--	1798.63	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	35.64	107.68	3.6	9.03	3.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4887.1		303.77	132.08	52.83	195.48		12.15	5.28

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00056	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.64	0.92	0.04	0.39	0.17
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.129	2096.51	4738.63		482.2	209.65	270.45	611.28		62.2	27.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.14629	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	552.35	467.28	32.92	134.61	58.53
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.13975	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	92.81	543.08	12.4	24.2	10.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	15.23	42.48	1.41	3.83	1.66
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00311	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	8.62	5.56	0.41	2.08	0.9
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.02687	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	16.87	104.34	4.13	4.83	2.1
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1192.6	2833.83	57.41	287.51	124.99
11.2508工日		未计价材料费							163.64				
清单项目综合单价									4659.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3264	444	144.92		
	电	kW·h	0.97496	0.89	0.87		
	水	m3	2.71154	6.02	16.32		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	467	190.54		
	草袋子	只	3.531016	0.86	3.04		
	混凝土垫块	m3	0.000336	400	0.13		

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.132941	2046	272		
	复合木模板面板	m2	0.01176	43.4	0.51		
	钢支撑	kg	0.008126	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	12.461258	4.18	52.09		
	圆钉	kg	2.457718	4.9	12.04		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3158	457	601.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.571593	6.14	9.65		
	脱模剂	kg	1.5723	17.15	26.96		
	木支撑	m3	0.085141	1449.26	123.39		
	嵌缝料	kg	1.4629	1.89	2.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.492387	6.14	3.02		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.173285	3671	636.13		
	电焊条	kg	1.31963	6.14	8.1		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座**ϕ**700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	114.5	--	
	材料费小计			--	2997.47	--	

项目编码	011601001005	项目名称	拆除现状检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状检查井	座	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	100	--	
	材料费小计	--	100	--	

项目编码	011601001004	项目名称	破修现状化粪池	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	破修现状化粪池	座	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040101005002	项目名称	化粪池清淤	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	化粪池清淤	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	化粪池清淤	座	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010103001010	项目名称	中粗砂	计量单位	m3	工程量	118.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													337.28

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	010103001005	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	276.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

项目编码	040501004004	项目名称	改造后污水管检侧	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501004005	项目名称	改造后污水管检侧	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-132	管道检测 适用范围 电视检测 ϕ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004008	项目名称	现状河流管道清淤	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	手动绞车疏通管道 软泥 适用管径(mm)ϕ300以下	10m	0.1	40.7		3.81	10.24	4.45	4.07		0.38	1.02	0.45
综合人工工日		小计							4.07		0.38	1.02	0.45
0.0384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井格栅监测井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0659	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	102.13	310.6	10.3	25.86	11.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1148	1320.76	4785.1		303.77	132.08	151.62	549.33		34.87	15.16
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0016	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	4.68	2.64	0.13	1.1	0.48
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4024	1933.61	4730.29		444.73	193.36	778.08	1903.47		178.96	77.81
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3698	2493.01	2507.22	239.76	628.54	273.28	921.92	927.17	88.66	232.43	101.06

6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0117	1762.14	4774.92		405.29	176.21	20.62	55.87		4.74	2.06
6-1555	连续梁、单梁 复合木模(预拌)	100m2	0.0102	3560.26	1987.51	214.85	868.28	377.51	36.31	20.27	2.19	8.86	3.85
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.675	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	448.26	2623.11	59.88	116.87	50.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	9653.13	0.46	107.35	46.67	46.63	965.31	0.05	10.74	4.67
D00003	栅监（平板格栅）	座	1		500					500			
综合人工工日		小计							2510.25	7857.77	161.21	614.43	267.14
23.6816工日		未计价材料费											0.38
清单项目综合单价													11411.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.67218	447	300.46		
	电	kW·h	2.777056	0.89	2.47		
	水	m3	6.703956	6.02	40.36		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.17096	457	535.13		
	草袋子	只	5.851025	0.86	5.03		
	混凝土垫块	m3	0.00096	400	0.38		
	模板木材	m3	0.230592	2046	471.79		
	复合木模板面板	m2	0.2478	43.4	10.75		
	钢支撑	kg	0.841868	4.1	3.45		
	零星卡具	kg	1.983674	4.18	8.29		
	圆钉	kg	5.508174	4.9	26.99		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.22382	457	1930.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.25504	6.14	13.85		
	铁件	kg	5.088251	5.15	26.2		
	脱模剂	kg	3.8	17.15	65.17		
	木支撑	m3	0.217073	1449.26	314.6		
	嵌缝料	kg	3.698	1.89	6.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.066661	6.14	12.69		

新点网上招投标系统

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.049914	428	21.36		
	尼龙帽	个	0.3774	0.74	0.28		
	卡具及零星扣件	kg	0.36975	4.18	1.55		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.702	3671	2577.04		
	电焊条	kg	5.346	6.14	32.82		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	方形球墨铸铁井盖井座800*800	套	2	460	920		
	其他材料费			--	525.15	--	
	材料费小计			--	7858.15	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井雨水监测井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	46.49	140.46	4.69	11.77	5.12
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4887.1		303.77	132.08	71.32	263.9		16.4	7.13
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0008	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	2.34	1.32	0.06	0.55	0.24
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.158	2096.51	4738.63		482.2	209.65	331.25	748.7		76.19	33.12
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1792	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	676.61	572.41	40.33	164.89	71.69
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	114.22	668.41	15.26	29.78	12.95
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	32.14	89.68	2.97	8.08	3.51
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0066	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	18.3	11.8	0.86	4.41	1.92
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	57.32	132.38	4.22	14.15	6.15
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.027	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	31.35	47.42	0.11	7.24	3.15
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.027	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	53.56	29.38	0.06	12.33	5.36
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0389	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	24.43	151.06	5.99	6.99	3.04

6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1526.47	3496.44	74.61	368.24	160.1
14.4008工日		未计价材料费							163.7				
清单项目综合单价									5789.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4998	444	221.91		
	电	kW·h	1.2849	0.89	1.14		
	水	m3	3.617347	6.02	21.78		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.5508	467	257.22		
	草袋子	只	5.585518	0.86	4.8		
	混凝土垫块	m3	0.00048	400	0.19		
	模板木材	m3	0.171641	2046	351.18		
	复合木模板面板	m2	0.0168	43.4	0.73		
	钢支撑	kg	0.011608	4.1	0.05		
	零星卡具	kg	15.265544	4.18	63.81		
	圆钉	kg	3.131803	4.9	15.35		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.6116	457	736.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.925146	6.14	11.82		
	脱模剂	kg	1.99894	17.15	34.28		
	木支撑	m3	0.104294	1449.26	151.15		
	嵌缝料	kg	1.792	1.89	3.39		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.624721	6.14	3.84		
	钢筋HRB400φ10以外	t	0.219336	3671	805.18		
	电焊条	kg	1.670328	6.14	10.26		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.27405	457	125.24		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.118543	428	50.74		

	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	其他材料费			--	167.65	--	
	材料费小计			--	3660.14	--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.9	113.78	104.4	45.39	3.4	0.06	1.14	1.04	0.45
综合人工工日		小计							3.4	0.06	1.14	1.04	0.45
0.0321工日		未计价材料费							37.2				
清单项目综合单价									43.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE给水管（PE100 ,SDR17）dn110	m	1	37.2	37.2		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.26	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.54		33.07	9.65	68.9	3.54		33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	3.54		33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费							514				
清单项目综合单价									629.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓SS100/65-1.0室外消火栓	套	1	514	514		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.392	0.18		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	517.54	--	

项目编码	040504001002	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-447	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸2.0×1.5m 净高 1.9m(预拌)	座	1	1483.55	3157.07	61.07	355.26	154.46	1483.55	3157.07	61.07	355.26	154.46
综合人工工日		小计							1483.55	3157.07	61.07	355.26	154.46
13.9958工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5211.41				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30	m3	0.305	447	136.34		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	1.245	447	556.52		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.01225	428	5.24		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	2.02475	394	797.75		
	机砖	百块	23.79	55	1308.45		
	沥青漆	kg	0.901	10.29	9.27		
	草袋子	只	7.243	0.86	6.23		
	电	kW·h	0.64	0.89	0.57		
	水	m3	2.451	6.02	14.76		
	钢筋混凝土管ϕ300	m	0.564	87.7	49.46		
	铸铁井盖ϕ600 轻型	套	1	220	220		
	铸铁爬梯	kg	11.211	4.5	50.45		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	3157.07	--	

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-400	法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀) 公称直径100mm以内	组	1	513.04	380.45	169.18	156.91	68.22	513.04	380.45	169.18	156.91	68.22
综合人工工日		小计							513.04	380.45	169.18	156.91	68.22
4.84工日		未计价材料费							3508				
清单项目综合单价									4795.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表垂直螺翼式水表（附伸缩器）	个	1	1800	1800		
	法兰阀门	个	3	496	1488		
	法兰止回阀	个	1	220	220		
	平焊法兰DN100	片	2	42.17	84.34		
	焊接钢管DN100	m	2.25	43.42	97.7		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.08	19.01	39.54		
	带帽带垫螺栓	kg	17.187	5.57	95.73		
	铅油	kg	0.9	14.58	13.12		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	电焊条	kg	4.77	6.14	29.29		
	氧气	m3	0.78	2.83	2.21		
	乙炔气	kg	0.26	15.44	4.01		
	机油5～7#	kg	1.2	10.72	12.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3888.45	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖砌圆形立式闸阀井检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m(预拌)	座	1	611.38	1498.98	1.42	140.94	61.28	611.38	1498.98	1.42	140.94	61.28
综合人工工日		小计							611.38	1498.98	1.42	140.94	61.28
5.7677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2314				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.053	447	23.69		

新点网上招投标系统

	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	1.26175	394	497.13		
	机砖	百块	10.85	55	596.75		
	碎石10	t	0.23	120	27.6		
	沥青漆	kg	0.765	10.29	7.87		
	水	m3	0.264	6.02	1.59		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	87.7	49.46		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	260	260		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	1498.98	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		8.73	3.8	37.95	3.29		8.73	3.8
综合人工工日		小计							37.95	3.29		8.73	3.8
0.358工日		未计价材料费							496				
清单项目综合单价									549.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门闸阀DN100	个	1	496	496		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	499.29	--	

项目编码	101001006001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-922	低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径110mm以内	10个	0.1	161.12	14.35	0.22	77.34	22.56	16.11	1.44	0.02	7.73	2.26
综合人工工日		小计							16.11	1.44	0.02	7.73	2.26
0.152工日		未计价材料费							70				
清单项目综合单价									97.56				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	承插塑料管件PE三通DN100*DN100	个	1	70	70		
	粘结剂	kg	0.0252	15.44	0.39		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	71.44	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	混凝土支墩	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土支墩	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	041001001007	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00018	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.1	1.93	0.45	0.19
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00022	51.52	414.38	8038.47	1860.7	809	0.01	0.09	1.77	0.41	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0004	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.27		4.42	1.08	0.47
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	6.88	1.58	0.69
综合人工工日		小计							0.29	0.2	15	3.52	1.53
0.0028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000057	3344.44	0.19		
	水	m3	0.0024	6.02	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土路面修复	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3699.27	175.59	83.25	36.19	1.86	36.99	1.76	0.83	0.36
2-301	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	188.89	4711.12	177.7	84.32	36.66	1.89	47.11	1.78	0.84	0.37
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2128.65	8563.15		489.59	212.87	21.29	85.63		4.9	2.13
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3598.7	216.16	113.5	49.35	2.77	35.99	2.16	1.14	0.49
综合人工工日		小计							27.81	205.72	5.7	7.71	3.35
0.2624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									250.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.037	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00007	8210	0.57		
	细(微)粒沥青混凝土AC-10	t	0.0697	523	36.45		
	煤	t	0.00023	943.3	0.22		
	中粒式沥青混凝土AC-16	t	0.0949	489	46.41		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	457	83.91		
	水	m3	0.216	6.02	1.3		
	碎石60	t	0.2984	120	35.81		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	205.72	--	

项目编码	030302002001	项目名称	油水分离器	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	油水分离器	个	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油水分离器	个	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010507006001	项目名称	1性隔油池	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	1性隔油池	座	1		5000				5000			
综合人工工日		小计							5000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								5000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1性隔油池			座	1	5000	5000					
	其他材料费					--				--		
	材料费小计					--	5000			--		

项目编码	010507006002	项目名称	毛发收集器	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	毛发收集器	座	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	200			--		
	材料费小计					--	200			--		

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									29.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN110 PVC-U	m	1.015	13.06	13.26		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.034	12.86	0.44		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.89	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-60	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	75.26	6.19		36.12	10.54	7.53	0.62		3.61	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.62		3.61	1.05
0.071工日		未计价材料费							6.09				
清单项目综合单价									18.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN63 PVC-U	m	1.015	6	6.09		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.018	12.86	0.23		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	钢锯条	根	0.024	0.21	0.01		
	砂布	张	0.052	1.03	0.05		
	电	kW·h	0.035	0.89	0.03		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编码	01B005	项目名称	通气帽	计量单位	个	工程量	40

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	通气帽	个	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通气帽						个	1	10	10			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10		--	

项目编码	01B006	项目名称	水封装置	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	水封装置	个	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水封装置						个	1	400	400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	01B008	项目名称	球墨铸铁井盖更换	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00021	防坠子盖	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							46.63	535.91	0.05	10.74	4.67
0.4399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													598
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠子盖	套	1	50	50		
	其他材料费			--	9.58	--	
	材料费小计			--	535.91	--	

项目编码	01B007	项目名称	放臭虫不锈钢地漏	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	放臭虫不锈钢地漏	个	1	30					30			
综合人工工日		小计							30			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放臭虫不锈钢地漏	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004004001	项目名称	拖把池（带支腿）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	拖把池（带支腿）	座	1	200					200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池（带支腿）	座	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-64	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	129.32	16.56		62.07	18.1	12.93	1.66		6.21	1.81
综合人工工日		小计							12.93	1.66		6.21	1.81
0.122工日		未计价材料费							24.56				
清单项目综合单价									47.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN160 PVC-U	m	1.015	24.2	24.56		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.055	12.86	0.71		
	水	m3	0.047	6.02	0.28		
	钢锯条	根	0.049	0.21	0.01		
	砂布	张	0.07	1.03	0.07		
	电	kW·h	0.056	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	26.22	--	

项目编码	010103001011	项目名称	中粗砂	计量单位	m3	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									337.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	010103001007	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		200.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-609	拆除混凝土管道 管径在 ϕ300mm以内	100m	0.01	2666.01			613.18	266.6	26.66			6.13	2.67
综合人工工日		小计							26.66			6.13	2.67
0.2515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0133	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	20.61	62.68	2.08	5.22	2.27
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0249	1320.76	4887.1		303.77	132.08	32.89	121.69		7.56	3.29
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0003	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	0.88	0.49	0.02	0.21	0.09
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0801	2096.51	4738.63		482.2	209.65	167.93	379.56		38.62	16.79
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0908	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	342.84	290.04	20.43	83.55	36.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0794	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	52.73	308.56	7.04	13.75	5.98

6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							664.51	1798.93	29.62	159.65	69.42
6.2688工日		未计价材料费							0.07				
清单项目综合单价									2722.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.13566	447	60.64		
	电	kW·h	0.54096	0.89	0.48		
	水	m3	1.42978	6.02	8.61		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.25398	467	118.61		
	草袋子	只	1.233173	0.86	1.06		
	混凝土垫块	m3	0.00018	400	0.07		
	模板木材	m3	0.073805	2046	151.01		
	复合木模板面板	m2	0.0063	43.4	0.27		
	钢支撑	kg	0.004353	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	7.734119	4.18	32.33		
	圆钉	kg	1.434261	4.9	7.03		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.81702	457	373.38		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.975464	6.14	5.99		
	脱模剂	kg	0.908	17.15	15.57		
	木支撑	m3	0.052846	1449.26	76.59		
	嵌缝料	kg	0.908	1.89	1.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.242885	6.14	1.49		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.082576	3671	303.14		
	电焊条	kg	0.628848	6.14	3.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		

	其他材料费	--	110.8	--
	材料费小计	--	1799	--

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
综合人工工日		小计							1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6769.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.14	30.7		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1077.72	--	
	材料费小计			--	1202.78	--	

项目编码	041108001001	项目名称	管线保护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	管线保护	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管线保护	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	米	工程量	40

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.166668	315.99	316.8	183.4	114.86	49.94	52.67	52.8	30.57	19.14	8.32
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.166668	219.42		61.02	64.5	28.04	36.57		10.17	10.75	4.67
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	1	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67
综合人工工日		小计							375.44	66.32	151.26	121.14	52.66
3.5418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									766.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.041833	40.94	1.71		
	轻型井点井管φ40	m	0.866667	13.21	11.45		
	中(粗)砂	t	0.171668	151	25.92		
	橡胶管φ50	m	0.283336	26.76	7.58		
	水	m3	3.030024	6.02	18.24		
	其他材料费			--	1.42	--	
	材料费小计			--	66.32	--	

项目编码	041107002002	项目名称	污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-819	河道排水 大体量水	1000m3	6	122.85		69.97	44.35	19.28	737.1		419.82	266.1	115.68
综合人工工日		小计							737.1		419.82	266.1	115.68
6.954工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1538.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041107002003	项目名称	楼前污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-818	河道排水 零星积水	m3	800	0.95		0.29	0.29	0.12	760		232	232	96
综合人工工日		小计							760		232	232	96
7.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1320				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	01B002	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	10
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	1	176.81		303.52	110.48	48.03	176.81		303.52	110.48	48.03
综合人工工日		小计							176.81		303.52	110.48	48.03
1.668工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价													728.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内						只·次	0.2	450	90			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	90		--	

项目编码	01B003	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	1	212		329.04	124.44	54.1	212		329.04	124.44	54.1
综合人工工日		小计							212		329.04	124.44	54.1
2工日		未计价材料费											140
清单项目综合单价													859.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ600以内						只·次	0.2	700	140			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	140		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004003	项目名称	项目公示牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	标志板	块	1		600				600			
综合人工工日		小计							600			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板项目公示牌	块	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040205004004	项目名称	临时项目公示牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	标志板	块	1		600				600			
综合人工工日		小计							600			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板临时项目公示牌	块	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志牌	计量单位	块	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	标志板	块	1		10				10			
综合人工工日		小计							10			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标志板雨污标识牌	块	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	45662.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	37841.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7820.65			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	52978.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	756.84			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	504.56			
合计					99902.46			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	61370.98	100	61370.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2622691.52	2	52453.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2622691.52	0.34	8917.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2622691.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2684062.5	9	241565.63
合计					302936.61

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	45662.49										
2	临时设施	52978.57										
3	建筑工人实名制费用	756.84										
4	智慧工地费用	504.56										
5	社会保险费	52453.83										
6	住房公积金	8917.15										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟鼓楼小区-雨污水道路(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2133734.45	
1.1	人工费	581181.34	
1.2	材料费	1282129.95	
1.3	施工机具使用费	10229.35	
1.4	企业管理费	189281.44	
1.5	利润	70912.37	
2	措施项目费	83429.02	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	83429.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36486.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99107.21	
5	税金	208464.36	
6	工程造价	2524735.04	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	1068	25	26700	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 ，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	90	200	18000	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	35	200	7000	
4	011406001001	粉刷围墙（涂料）	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整 6、部位：围墙粉刷涂料 7、其他：含脚手架等	m2	600	45.09	27054	
5	010401003001	新建围墙	1、含因管网改造拆除重建围墙，具体样式及做法详大样图 2、部位：详见专业总图所示部位 3、围墙高度：详图纸	m	20	1291.14	25822.8	
6	010401003002	新建围墙	1、含因管网改造拆除重建围墙，具体样式及做法详大样图 2、部位：详见专业总图所示部位 3、围墙高度：详图纸	m	60	2255.75	135345	
7	011601001001	拆除围墙	1、拆除围墙,具体详见现场 2、垃圾清运20KM，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 3、部位：详现场	m	80	100.5	8040	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	60	60	3600	
9	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	29	300	8700	
10	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	2	450	900	
11	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	135	13.73	1853.55	
12	040205006001	停车位标线	1、每一个停车位4平方米快干漆划线 2、具体部位详专业总图所示部位	m2	68	15	1020	
13	040205006002	非机动车停车位标线	1、白色快干漆划线，线宽10cm，宽度不小于1.8m，长度根据楼前尺寸确定，各停车区施划非机动车标识图案。 2、部位：楼前非机动车停车位区	m2	68	15	1020	
14	080701005002	管线预埋	1、机动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	123	13.73	1688.79	
15	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	7500	7500	
16	011503001001	室外栏杆	1、室内外高差大于50cm两侧增设护栏，做法参22J403-1-2-8-B4 2、部位：专业总图所示部位	m	10	180	1800	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010507004001	室外踏步	1、破损踏步拆除，C30砼恢复，踏面随抹随平。 2、部位：单元入口 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	25	183.84	4596	
18	050101001001	现状苗木修剪	1、现状苗木修剪 2、工程量暂估，结算时根据实际施工情况调整	株	10	20	200	
19	011507004001	信报箱	1、柜体规格高2.0m*长2.0m*深0.5m，箱体1.3厚不锈钢，带10寸液晶显示屏，支持手机远程操作。	套	1	2000	2000	
20	011501005001	普通成品休息座椅	1、普通成品休息座椅，尺寸为2000x400x450，带靠背与扶手，304不锈钢材质+滕黄科海棠木座面及靠背，不锈钢厚度不低于1.2毫米，含螺栓固定等附属 2、成品定制，其他详图纸	个	8	700	5600	
21	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	10	409.18	4091.8	
22	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	2	150	300	
23	050307009003	小区布局导视图	1、成品定制小区布局导视图，每个1.5*1.5m，铝合金材质，厚度不小于1.5mm，参照效果图具体由专业广告公司深化 2、部位：详专业总图所示部位	个	3	150	450	
24	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	29	80	2320	
25	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图，每栋楼两套 2、部位：楼栋处	个	16	120	1920	
26	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	92	50	4600	
27	050307009006	小区铭牌	1、成品定制1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌 2、部位：小区入口处	套	1	150	150	
28	011505011001	转弯凸面镜	1、ϕ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	4	100	400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸1000*350*50，做法参17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	3	60	180	
30	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	112	15	1680	
31	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	2	2500	5000	
32	011302002001	小区出入口改造	1、见详图。含成品钢结构门卫岗亭、轻钢结构景墙 2、以上做法均包含图纸及清单所示的拆除及新做 3、部位：详专业总图所示 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	项	1	15000	15000	
33	011611005002	其他金属构件拆除	1、拆除、清运原外墙防盗网、雨篷、空调罩及支架等（含废旧热力管线及支架等） 2、孔洞处采用密封胶封严 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	180	24.76	4456.8	
34	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	8675	45.09	391155.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	011201001001	外墙构件修补	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散面层，基层刮糙。 2、专用胶黏剂+无碱玻璃纤维网格布搭配表面封护，加固专用聚合物水泥砂浆（15厚）进行修补完整，确保表面平整洁净。 3、外墙饰面 4、部位：建筑外墙破损处 5、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	420	40.74	17110.8	
36	011502008001	外墙装饰线脚	1、新增外墙线脚，做法详见大样图 2、备注：说明或立面图中所示部位	m	430	15.37	6609.1	
37	010902006001	太阳能热水器立管序化	1、太阳能热水器移机，需重做外机基础。需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线 2、新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 3、部位：建筑立面太阳能热水器立管处	m	40	150	6000	
38	030411004001	其他线路规整	1、含住户电力、给水管等其他沿外墙敷设管线，根据现场情况采用塑料管卡水平、竖直方式规整 2、部位：建筑立面凌乱线路处	m	286	5	1430	
39	040602001001	格栅美化	1、20x20不锈钢管格栅，咖色氟碳漆饰面，平均高度2.5m 2、备注：样式厂家二次加工深化，安装设置位置需产权单位同意 3、部位：变压器、环网柜、光交箱等大型设备四周	m2	10	158.15	1581.5	
40	011405001001	防盗网除锈刷漆	1、除锈一度刷漆（银色）两度。此工程量为外窗投影面积。 2、部位：防盗网等外漏钢构件	m2	2575	2.93	7544.75	
41	011406001005	涂料内墙	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，确保表面清洁。 2、涂刷内墙弹性腻子两遍。 3、涂刷两遍涂料，污迹全部覆盖，不泛黄。（内墙底部为10cm灰色涂料踢脚） 4、部位：含楼梯间、除楼梯靠外墙平台及单元入口处外公共部位内墙 5、其他：含脚手架等	m2	3265	28.69	93672.85	
42	011106004002	楼梯面层修复	1、采用10厚聚合物水泥砂浆找平，安装成品金刚砂防滑 2、部位：楼梯间	m2	60	129.38	7762.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010507001002	入口坡道	1、C30混凝土浇筑，坡度1:10，宽度1.2m，安装成品防滑条 2、部位：单元门入口	m2	40	53.06	2122.4	
44	080807013001	楼梯间孔洞封堵	1、孔洞大于5cm采用C20微膨胀混凝土封堵，小于5cm建筑密封膏封堵，含弱电、给水、电力等拆除或遗留孔洞 2、部位：楼梯间	m2	29	85	2465	
45	011001006001	给水竖管保温层规整	1、给水管网规整，新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 2、部位：楼梯间	m	60	50	3000	
46	011405001002	扶手、栏杆除锈刷漆	1、栏杆除锈一度刷漆两度，扶手刷漆两度 2、部位：楼梯间	m	338	3.22	1088.36	
47	011503004001	扶手、栏杆更换	1、更换破损楼梯间栏杆扶手，做法参22J403-1-2-7-B1型 2、部位：楼梯间 3、高度详图纸图集及甲方要求 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m	38	270	10260	
48	011503001002	增加适老扶手	1、φ50木扶手，详见图集11j930—k10—3 2、部位：楼梯间	m	530	85	45050	
49	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	3275	10.27	33634.25	
50	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配φ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	3275	331.31	1085040.25	
51	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	370	38.67	14307.9	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	126	50	6300	
53	010807001001	更换楼道窗	1、铝合金推拉窗 ，5+9+5厚钢化玻璃，含窗洞破损聚合物水泥砂浆找补、窗户密封及固定等 2、窗洞雕刻拆除 3、部位：楼梯间	m2	138	280	38640	
54	011201001002	檐口处理	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY)聚醋胎 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平、清除表面起皮浮灰 5、敲除后重做防水，涂料粉刷 6、部位：屋面、单元入口等檐口处	m2	70	165.31	11571.7	
55	010902003002	屋面检修口改造	1、更换屋面检修口，做法参12J201-H19 2、以上做法均包含拆除及新做 3、部位：屋面检修口	套	29	120	3480	
56	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	70	93.69	6558.3	
57	010501006001	设备基础维修	1、破损电力、弱电等设备基础1：3聚合物水泥砂浆修补，涂料外墙粉刷（含井盖更换） 2、部位：电力、弱电等设备基础	套	19	80	1520	
58	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	19	360	6840	
		分部分项合计					2133734.45	
		单价措施合计						
合计							2133734.45	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	1068

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001001	项目名称	粉刷围墙（涂料）	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	010401003001	项目名称	新建围墙	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.0009	484.7		4844.95	1705.49	639.56	0.44		4.36	1.53	0.58
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.6264	36.29		1.38	12.05	4.52	22.73		0.86	7.55	2.83
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.068	97.2	453.67	1.31	31.52	11.82	6.61	30.85	0.09	2.14	0.8
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00136	520.99	263.79	12.33	170.66	64	0.71	0.36	0.02	0.23	0.09
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	0.2016	147.68	645.3	0.39	47.38	17.77	29.77	130.09	0.08	9.55	3.58
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.024	85.21	141.49	0.34	27.38	10.27	2.05	3.4	0.01	0.66	0.25
4-54	M5围墙(预拌)	m3	0.4873	183.12	638.8	0.37	58.72	22.02	89.23	311.29	0.18	28.61	10.73
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.44016	116.64	147.78		37.32	14	51.34	65.05		16.43	6.16
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.44016	209.39	137.87	0.29	67.1	25.16	92.17	60.68	0.13	29.53	11.07
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	0.046	160.7	484.74		51.42	19.28	7.39	22.3		2.37	0.89
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.05106	436.75	242.19	20.07	146.18	54.82	22.3	12.37	1.02	7.46	2.8
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0019	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	2.66	7.22	0.21	0.92	0.34
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.06	96.62	522.94	0.03	30.93	11.6	5.8	31.38		1.86	0.7
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦(预拌)	10m	0.1	74.62	300.56	0.16	23.93	8.97	7.46	30.06	0.02	2.39	0.9
6-316	非泵送现浇构件 C20构造柱(预拌)	m3	0.0311	256.9	473.18	1.93	82.83	31.06	7.99	14.72	0.06	2.58	0.97
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.03452	570.24	262.92	13.02	186.64	69.99	19.68	9.08	0.45	6.44	2.42
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00118	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	1.65	4.48	0.13	0.57	0.21
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00274	828.14	3786.6	104.85	298.56	111.96	2.27	10.38	0.29	0.82	0.31
综合人工工日		小计							372.25	743.71	7.91	121.64	45.63
3.4469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1291.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.06902	444	30.64		

	水	m3	0.323493	6.02	1.95		
	复合木模板18mm	m2	0.191268	43.4	8.3		
	周转木材	m3	0.004921	2046	10.07		
	卡具	kg	0.073408	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.234328	3.59	0.84		
	铁钉	kg	0.208704	4.82	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.029199	6.14	0.18		
	塑料卡	个	2.6082	0.17	0.44		
	标准砖240×115×53	百块	3.66428	90.4	331.25		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.085378	407	34.75		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.00882	384	3.39		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.194433	384	74.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.528192	15	7.92		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	2.64096	15	39.61		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.88032	17	14.97		
	白水泥	kg	1.32048	0.528	0.7		
	901胶	kg	0.66024	2.14	1.41		
	砂纸	张	0.264096	0.94	0.25		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.136725	428	58.52		
	普通木成材	m3	0.00088	2046	1.8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.04692	451	21.16		
	塑料薄膜	m2	0.427133	0.69	0.29		
	钢筋三级12以内	t	0.003142	3671	11.53		
	电焊条J422	kg	0.032088	6.14	0.2		
	水泥彩瓦420×332	百块	0.06	506	30.36		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00189	428	0.81		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.21		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.03	625	18.75		

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.016975	428	7.27		
	圆脊封T-D	块	0.024	17.49	0.42		
	双向圆脊L-D	块	0.024	58.29	1.4		
	三向圆脊M-D	块	0.024	48.57	1.17		
	氧化铁红	kg	0.019	5.57	0.11		
	圆脊斜封S-D	块	0.048	19.43	0.93		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.030789	447	13.76		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.001687	428	0.72		
	钢筋三级25以内	t	0.002795	3642	10.18		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	743.71	--	

项目编码	010401003002	项目名称	新建围墙	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.00076	484.7		4844.95	1705.49	639.56	0.37		3.68	1.3	0.49
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.4864	36.29		1.38	12.05	4.52	17.65		0.67	5.86	2.2
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.068	97.2	453.67	1.31	31.52	11.82	6.61	30.85	0.09	2.14	0.8
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00136	520.99	263.79	12.33	170.66	64	0.71	0.36	0.02	0.23	0.09
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	0.2016	147.68	645.3	0.39	47.38	17.77	29.77	130.09	0.08	9.55	3.58
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.024	85.21	141.49	0.34	27.38	10.27	2.05	3.4	0.01	0.66	0.25
4-54	M5围墙(预拌)	m3	0.46634	183.12	638.8	0.37	58.72	22.02	85.4	297.9	0.17	27.38	10.27
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.42	209.39	137.87	0.29	67.1	25.16	87.94	57.91	0.12	28.18	10.57
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.42	116.64	147.78		37.32	14	48.99	62.07		15.67	5.88
6-349	非泵送现浇构件 C20压顶	m3	0.555	160.7	480.66		51.42	19.28	89.19	266.77		28.54	10.7
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.61605	436.75	242.19	20.07	146.18	54.82	269.06	149.2	12.36	90.05	33.77

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.009435	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	13.21	35.84	1.05	4.56	1.71
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.0222	828.14	3816.18	104.85	298.56	111.96	18.38	84.72	2.33	6.63	2.49
6-316	非泵送现浇构件 C20构造柱(预拌)	m3	0.05206	256.9	473.18	1.62	82.73	31.02	13.37	24.63	0.08	4.31	1.61
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.057787	570.24	262.92	13.02	186.64	69.99	32.95	15.19	0.75	10.79	4.04
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001978	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	2.77	7.51	0.22	0.96	0.36
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.004582	828.14	3816.18	104.85	298.56	111.96	3.79	17.49	0.48	1.37	0.51
综合人工工日		小计							722.21	1183.93	22.11	238.18	89.32
6.687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2255.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.06902	444	30.64		
	水	m3	1.905427	6.02	11.47		
	复合木模板18mm	m2	1.485433	43.4	64.47		
	周转木材	m3	0.034706	2046	71.01		
	卡具	kg	0.732918	4.18	3.06		
	钢管支撑	kg	2.438922	3.59	8.76		
	铁钉	kg	1.545425	4.82	7.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.150809	6.14	0.93		
	塑料卡	个	20.25591	0.17	3.44		
	标准砖240×115×53	百块	3.551934	90.4	321.09		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.085378	407	34.75		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.00882	384	3.39		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.18607	384	71.45		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.130463	428	55.84		
	普通木成材	m3	0.00084	2046	1.72		
	高渗透性表面底漆	kg	0.504	15	7.56		

新点网上招投标系统

	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	2.52	15	37.8		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.84	17	14.28		
	白水泥	kg	1.26	0.528	0.67		
	901胶	kg	0.63	2.14	1.35		
	砂纸	张	0.252	0.94	0.24		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.617639	447	276.08		
	塑料薄膜	m2	5.079124	0.69	3.5		
	钢筋综合	t	0.038959	3671	143.02		
	电焊条J422	kg	0.278871	6.14	1.71		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.002824	428	1.21		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	7.04	--	
	材料费小计			--	1183.93	--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除围墙	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	0.576	73.44		0.07	23.52	8.82	42.3		0.04	13.55	5.08
1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.00058		51.77	47290.14	15132.84	5674.82		0.03	27.43	8.78	3.29
综合人工工日		小计							42.3	0.03	27.47	22.33	8.37
0.3917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.004988	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1		60					60			

综合人工工日		小计			60			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	60	--	
	材料费小计				--	60	--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	29
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		300			--	
	材料费小计					--		300			--	

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		450			--	
	材料费小计					--		450			--	

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	135
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									13.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	040205006001	项目名称	停车位标线	计量单位	m2	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	040205006002	项目名称	非机动车停车位标线	计量单位	m2	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	080701005002	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									13.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品收集房+保洁房	套	1		7500					7500			
综合人工工日		小计								7500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房	套	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

项目编码	011503001001	项目名称	室外栏杆	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	室外栏杆	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
0工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							180
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	010507004001	项目名称	室外踏步	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140+[1-141]*2	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚10cm内	10m2	0.1	150.55			48.18	18.07	15.06			4.82	1.81
6-351	非泵送现浇构件C30台阶	10m2水平投影面积	0.1	195.7	766.09	4.16	63.96	23.98	19.57	76.61	0.42	6.4	2.4
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	225.5	74.82	7.79	74.65	27.99	22.55	7.48	0.78	7.47	2.8
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	80	41.38	0.08	25.63	9.61	8	4.14	0.01	2.56	0.96
综合人工工日		小计							65.18	88.23	1.21	21.25	7.97
0.6035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									183.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1638	457	74.86		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.258	6.02	1.55		
	钢管支撑	kg	0.089	3.59	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	2046	5.12		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	4.82	0.15		
	卡具	kg	0.016	4.18	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	6.14	0.05		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	437	3.9		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	88.23	--	

项目编码	050101001001	项目名称	现状苗木修剪	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	现状苗木修剪	株	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状苗木修剪	株	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	011507004001	项目名称	信报箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	套	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	011501005001	项目名称	普通成品休息座椅	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	普通成品休息座椅	个	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.00047	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.22		1.69	0.61	0.23
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.39564	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35
6-308	非泵送现浇构件C20桩承台独立柱基	m3	0.07536	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.81	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.01417	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.91	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00237	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.96	8.89	0.25	0.71	0.27
综合人工工日		小计							58.46	231.86	64.68	39.4	14.78
0.5414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									409.18				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌	t	0.03024	5529	167.2		
电焊条J422	kg	0.637391	6.25	3.98		
碳钢埋弧焊丝	kg	0.646848	7.72	4.99		
焊剂	kg	0.24912	3.43	0.85		
氧气	m3	0.215712	2.83	0.61		
乙炔气	m3	0.0936	14.05	1.32		
防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
周转木材	m3	0.000966	2046	1.98		
垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
镀锌铁丝8#	kg	0.014984	6.14	0.09		
金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.039594	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076867	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061042	0.69	0.04		
	水	m3	0.067355	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.031174	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003684	4.18	0.02		
	铁钉	kg	0.048405	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00618	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002417	3605	8.71		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	231.86	--	

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1	150					150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1	150					150			
综合人工工日		小计							150			

0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区布局导视图		个	1	150	150		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	150	--	

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌		计量单位	个	工程量	29
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	单元号标识牌	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌					个	1	80	80			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	80		--	

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120					120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌					个	1	120	120			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	120		--	

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	92
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1		2500				2500			
综合人工工日		小计							2500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁艺大门	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011302002001	项目名称	小区出入口改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	成品钢结构门卫岗亭、轻钢结构景墙	项	1		15000				15000			
综合人工工日		小计							15000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品钢结构门卫岗亭、轻钢结构景墙	项	1	15000	15000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15000	--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	162	9.97	55.03	20.64	16.2		1	5.5	2.06
综合人工工日		小计						16.2		1	5.5	2.06
0.15工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												24.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	8675

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4		10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4

新点网上招投标系统

17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011201001001	项目名称	外墙构件修补	计量单位	m2	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	18.14	18.92		5.8	2.18	1.81	1.89		0.58	0.22
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							16.71	16.67		5.35	2.01
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		

	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	外墙装饰线脚	计量单位	m	工程量	430

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	426.38	902.23	15.38	141.36	53.01	4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
综合人工工日		小计							4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏装饰线100×30	m	1.1	8.15	8.97		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	010902006001	项目名称	太阳能热水器立管序化	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	太阳能热水器立管序化	m	1		130					130			
D00052	铝塑板盖板	m	1		20					20			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	030411004001	项目名称	其他线路规整	计量单位	m	工程量	286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00032	其他线路规整	m	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5		--	
	材料费小计								--	5		--	

项目编码	040602001001	项目名称	格栅美化	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	239.76	1194.91	28.72	85.91	32.22	23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
综合人工工日		小计							23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.95	5.15	4.89		
	射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.088	5.57	6.06		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.326	0.43	0.57		
	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	铝格栅50×10m	m2	1.11	95	105.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	119.49	--	

项目编码	011405001001	项目名称	防盗网除锈刷漆	计量单位	m2	工程量	2575

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.05	31.1	13.59		9.95	3.73	1.56	0.68		0.5	0.19
综合人工工日		小计							1.56	0.68		0.5	0.19
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.93

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.0335	12.01	0.4		
	银粉漆	kg	0.0185	13.72	0.25		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	011406001005	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	3265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	121.18	65.72		38.78	14.54	12.12	6.57		3.88	1.45
综合人工工日		小计							15.36	6.57		4.92	1.84
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	白水泥	kg	0.182	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	011106004002	项目名称	楼梯面层修复	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	820.37	61.68	15.23	267.39	100.27	82.04	6.17	1.52	26.74	10.03
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.055147	28.51	11.28		9.12	3.42	1.57	0.62		0.5	0.19
综合人工工日		小计							83.61	6.79	1.52	27.24	10.22

0.7742工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							129.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.01	583.13	5.83		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	金刚砂	kg	0.236581	2.43	0.57		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.79	--	

项目编码	010507001002	项目名称	入口坡道	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.0525	92.02	467.89	1.35	29.88	11.2	4.83	24.56	0.07	1.57	0.59
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00875	520.99	258.69	12.33	170.66	64	4.56	2.26	0.11	1.49	0.56
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.238095	28.51	11.28		9.12	3.42	6.79	2.69		2.17	0.81
综合人工工日		小计							16.18	29.51	0.18	5.23	1.96
0.1498工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3		0.053288			457	24.35			
	水			m3		0.035175			6.02	0.21			
	复合木模板18mm			m2		0.01925			43.4	0.84			
	周转木材			m3		0.000578			2046	1.18			
	卡具			kg		0.001225			4.18	0.01			
	钢管支撑			kg		0.013038			3.59	0.05			
	铁钉			kg		0.029103			4.82	0.14			
	镀锌铁丝22#			kg		0.001225			6.14	0.01			
	金刚砂			kg		1.021428			2.43	2.48			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.24	--	
	材料费小计	--	29.51	--	

项目编码	080807013001	项目名称	楼梯间孔洞封堵	计量单位	m2	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85					85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011001006001	项目名称	给水竖管保温层规整	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00041	给水竖管保温层规整	m	1	50					50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水竖管保温层规整	m	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011405001002	项目名称	扶手、栏杆除锈刷漆	计量单位	m	工程量	338

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.055	31.1	13.59		9.95	3.73	1.71	0.75		0.55	0.21
综合人工工日		小计							1.71	0.75		0.55	0.21
0.0158工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							3.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.03685	12.01	0.44		
	银粉漆	kg	0.02035	13.72	0.28		
	白布	m2	0.00055	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	011503004001	项目名称	扶手、栏杆更换	计量单位	m	工程量	38
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	扶手、栏杆更换	m	1		270				270			
综合人工工日		小计							270			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												270

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	270	--	
	材料费小计			--	270	--	

项目编码	011503001002	项目名称	增加适老扶手	计量单位	m	工程量	530
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	增加适老扶手	m	1		85				85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85	--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	3275
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6			76.03	28.51	7.13			2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13			2.28	0.86
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	3275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日		小计							73.22	223.67	1.53	23.92	8.97
0.6778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									331.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		

	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	370

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.005405	59.4			19.01	7.13	0.32			0.1	0.04
1-17	铸铁落水口	10只	0.005405	104.76			33.52	12.57	0.57			0.18	0.07
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76			7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
10-202	PVC管排水 PVC水落管 ϕ110	10m	0.1	59.62	200.72		19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 ϕ110	10只	0.005405	49.25	325.32		15.76	5.91	0.27	1.76		0.09	0.03
10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) ϕ150	10只	0.005405	237.17	242.5		75.89	28.46	1.28	1.31		0.41	0.15
综合人工工日		小计							10.78	23.14		3.45	1.3
0.0998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.67				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	1.115131	4.29	4.78		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.329131	5.88	1.94		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.019459	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗ϕ110	只	0.055131	21.44	1.18		
	铸铁落水口(带罩)ϕ150	套	0.054591	24.01	1.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.14	--	

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	010807001001	项目名称	更换楼道窗	计量单位	m2	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00053	铝合金推拉窗含找补	m2	1		280				280			
综合人工工日		小计							280			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001002	项目名称	檐口处理	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08			26.27	9.85	8.21			2.63	0.99
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	97.2	603.52		31.1	11.66	9.72	60.35		3.11	1.17
综合人工工日		小计							50.37	92.71	0.04	16.13	6.06
0.4664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	92.71	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面检修口改造	计量单位	套	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00050	屋面检修口改造	套	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面检修口改造	套	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础维修	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	设备基础维修	套	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复	计量单位	组(个)	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1		360					360			
综合人工工日		小计								360			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									360				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	360	--	
	材料费小计			--	360	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	36486.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	32006.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4480.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	44808.42			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1066.87			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1066.87			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					83429.02			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99107.21	100	99107.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2217163.47	3.8	84252.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2217163.47	0.67	14855
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2217163.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2316270.68	9	208464.36
合计					307571.57

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	36486.86										
2	临时设施	44808.42										
3	建筑工人实名制费用	1066.87										
4	智慧工地费用	1066.87										
5	社会保险费	84252.21										
6	住房公积金	14855										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：云东小区-土建工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	41910.74	
1.1	人工费	4852.24	
1.2	材料费	34045.28	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	2331.86	
1.5	利润	681.36	
2	措施项目费	1871.88	
2.1	单价措施项目费	228.45	
2.2	总价措施项目费	1643.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	720.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1234.67	
5	税金	4051.56	
6	工程造价	49068.85	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	3	1597.12	4791.36	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	30	109.28	3278.4	
		分部小计					8069.76	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	92	91.79	8444.68	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	858	4.4	3775.2	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	286	13.55	3875.3	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					33840.98	
		分部分项合计					41910.74	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	228.45	228.45	
		单价措施合计					228.45	
合计							42139.19	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.12					1597.12			
综合人工工日		小计								1597.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1597.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.12	1597.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.12	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

综合人工工日	小计			19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日	未计价材料费							58.25
清单项目综合单价								91.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯	套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	60.04		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	858

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5					m	1.16		2.39	2.77			
	钢丝ϕ1.6					kg	0.0009		6	0.01			
	棉纱头					kg	0.002		5.57	0.01			
	焊锡					kg	0.002		36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001		51.45	0.01			
	汽油					kg	0.005		9.01	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m					卷	0.0025		3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.92		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.37	13.1		2.1	0.61	4.37	13.1		2.1	0.61
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.08	135.24		21.64	6.31	45.08	135.24		21.64	6.31
综合人工工日		小计							49.45	148.34		23.74	6.92
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									228.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	148.34		--	
	材料费小计								--	148.34		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	720.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	632.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	88.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	884.92			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	21.07			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	16.86			
合计					1643.43			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1234.67	100	1234.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	43782.62	2.4	1050.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	43782.62	0.42	183.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	43782.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	45017.29	9	4051.56
合计					5286.23

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	720.58										
2	临时设施	884.92										
3	建筑工人实名制费用	21.07										
4	智慧工地费用	16.86										
5	社会保险费	1050.78										
6	住房公积金	183.89										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：云东小区消防改造及照明设施工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	69607.17	
1.1	人工费	12362.35	
1.2	材料费	46626.31	
1.3	施工机具使用费	2794.19	
1.4	企业管理费	5983.67	
1.5	利润	1840.65	
2	措施项目费	2852.6	
2.1	单价措施项目费	282.88	
2.2	总价措施项目费	2569.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1126.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1930.56	
5	税金	6695.13	
6	工程造价	81085.46	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：自动灯光控制箱AL1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线6mm2，6个/箱 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4859.98	4859.98	
2	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：RC32 3、埋地敷设	m	465.44	33.44	15564.31	
3	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：RC50 3、埋地敷设	m	100	49.12	4912	
4	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-1kV-5x10 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	100	63.93	6393	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-1kV-5x10	个	2	52.1	104.2	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电线 2、规格：BVV-2.5 3、敷设方式、部位：灯杆内部电线	m	52.5	4.4	231	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-1kV-3x6 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	478.61	25.78	12338.57	
8	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、灯杆材质、规格：灯杆材料为Q235-B,灯具为压铸铝,灯杆表面需喷涂绝缘漆。 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定 5、基础形式、砂浆配合比：庭院灯基础图为参考,具体由厂家提供	套	3	1778.45	5335.35	
9	030412007002	一般路灯	1、名称：庭院灯（监控合杆） 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、灯杆材质、规格：灯杆材料为Q235-B,灯具为压铸铝,灯杆表面需喷涂绝缘漆。 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定 5、基础形式、砂浆配合比：庭院灯基础图为参考,具体由厂家提供	套	2	2002.49	4004.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412007003	一般路灯	1、名称：壁挂路灯 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、安装高度≥5m,具体由现场确认1需避让燃气管线 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定	套	16	655.58	10489.28	
11	031002003001	套管	1、名称：过路钢套管DN50	个	7	41.4	289.8	
12	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	987.65	987.65	
13	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1069.97	1069.97	
14	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖土方	m3	158.32	11.86	1877.68	
15	010103001001	回填方	回填	m3	158.32	7.26	1149.4	
		分部小计					69607.17	
		分部分项合计					69607.17	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	282.88	282.88	
		单价措施合计					282.88	
合计							69890.05	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：云东小区电气工程(008)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-456	槽钢安装	10m	0.24	187.7	34.59	14.05	90.1	26.28	45.05	8.3	3.37	21.62	6.31
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	27.32	14.44		13.11	3.82	16.39	8.66		7.87	2.29
综合人工工日		小计							391.7	49.42	76.47	188.01	54.84
3.6269工日		未计价材料费							4099.54				
清单项目综合单价									4859.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动灯光控制箱AL1	只	1	4000	4000		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3084	6.14	1.89		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.52	39.5	99.54		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	无光调和漆	kg	0.024	12.86	0.31		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4148.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	465.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	774.58	136.62	36.43	371.8	108.44	7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
综合人工工日		小计							7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
0.0717工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									33.44				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.53	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	1088.21	155.27	48.88	522.34	152.35	10.88	1.55	0.49	5.22	1.52
综合人工工日		小计							10.88	1.55	0.49	5.22	1.52
0.1008工日		未计价材料费							29.46				
清单项目综合单价									49.12				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.03	28.6	29.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00814	6.14	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	31.01	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	485.89	46.97	13.56	233.23	68.02	4.86	0.47	0.14	2.33	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.47	0.14	2.33	0.68
0.045工日		未计价材料费							55.45				
清单项目综合单价									63.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-5x1010mm2（五芯）	m	1.01	54.9	55.45		
	汽油	kg	0.0098	9.01	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.14	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	55.92	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	40.39	38.73		19.39	5.65	20.2	19.37		9.7	2.83
综合人工工日		小计							20.2	19.37		9.7	2.83
0.187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.37	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	52.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-2.5	m	1.16	2.39	2.77		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.92	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	478.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	291.06	36.12	10.17	139.71	40.75	2.91	0.36	0.1	1.4	0.41
综合人工工日		小计							2.91	0.36	0.1	1.4	0.41
0.027工日		未计价材料费							20.6				
清单项目综合单价									25.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-3x66mm2（四芯）	m	1.01	20.4	20.6		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.96	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94

4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							1366.75				
清单项目综合单价									1778.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯	套	1.01	1064.75	1075.4		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1376.73	--	

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							1590.79				
清单项目综合单价									2002.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯（监控合杆）	套	1.01	1286.57	1299.44		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		

新点网上招投标系统

	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1600.77	--	

项目编码	030412007003	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
综合人工工日		小计							122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
1.1308工日		未计价材料费							405.96				
清单项目综合单价									655.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂路灯	套	1.01	401.94	405.96		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	413.36	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	197.21	73.85	20.55	94.66	27.61	19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
综合人工工日		小计							19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
0.1826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		

	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.348	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.39	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									987.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	158.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65

新点网上招投标系统

1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	158.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	回填土	1000m3	0.001	577.37		4998.95	1115.26	557.63	0.58		5	1.12	0.56
综合人工工日		小计							0.58		5	1.12	0.56
0.0053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	22.44	67.38		10.77	3.14	22.44	67.38		10.77	3.14
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	37.04	111.16		17.78	5.19	37.04	111.16		17.78	5.19

新点网上招投标系统

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.73	5.18		0.83	0.24	1.73	5.18		0.83	0.24
综合人工工日		小计							61.21	183.72		29.38	8.57
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									282.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	183.72		--	
	材料费小计								--	183.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1126.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	988.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	138.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1383.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	32.95			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	26.36			
合计					2569.72			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：云东小区电气工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1930.56	100	1930.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68459.77	2.4	1643.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68459.77	0.42	287.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68459.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	74390.33	9	6695.13
合计					8625.69

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1126.72										
2	临时设施	1383.69										
3	建筑工人实名制费用	32.95										
4	智慧工地费用	26.36										
5	社会保险费	1643.03										
6	住房公积金	287.53										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：云东小区电气工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	187111.1	
1.1	人工费	31889.63	
1.2	材料费	132492.22	
1.3	施工机具使用费	3040.82	
1.4	企业管理费	15168.1	
1.5	利润	4520.33	
2	措施项目费	4303.72	
2.1	单价措施项目费	573.95	
2.2	总价措施项目费	3729.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1635.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2802.09	
5	税金	17479.52	
6	工程造价	211696.43	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2、云东小区						
1	030502001002	机柜、机架	1、设备名称：视频设备机柜 2、技术规格：含视频汇聚交换机和开关电源 IP45视频汇聚交换机:2光16电100Mbps 3、具体内容详见图纸	台	1	5185.82	5185.82	
2	031101007002	不间断电源设备	1、设备名称：UPS 2、技术规格：1KVA 60min 机架内置式 3、具体内容详见图纸	套	1	2974.19	2974.19	
3	030507013004	录像设备	1、设备名称：16路硬盘录像机 2、技术规格："1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出" 配套视频管理软件	台(套)	1	2092.42	2092.42	
4	030501007006	接口卡	1、设备名称：硬盘 2、技术规格："8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务"	台(套)	5	1379.44	6897.2	
5	030501001002	输入设备	1、设备名称：电脑 2、技术规格：主流配置,27寸显示器两台,含鼠标键盘，8核CPU、16G内存、512G存储以上 3、具体内容详见图纸	台	1	4088.79	4088.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030507008005	监控摄像设备	1、设备名称：高清红外球机 2、技术规格："视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 内置GPU芯片 支持25倍光学变倍 最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 设备支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别50m处的彩色人体轮廓，红外距离不小于200米 设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调 设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 白光灯色温为：3001K 设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9 设备红外光利用率不小于80% 在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备参数信息 支持声光警戒功能，当人、车或其他目标物体进入警戒区域后，可联动白光灯闪光报警、声音报警，并可联动智能跟踪 设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍 设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接	台	13	2034.27	26445.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			口" ,含摄像机电源等 3、具体内容详见图纸					
7	030502013002	光纤盒	1、设备名称：光纤盒 2、技术规格：含尾纤、跳线、熔纤及配套材料 3、具体内容详见图纸	批	1	1509.14	1509.14	
8	030410001002	电杆组立	1、设备名称：壁装支架/监控立杆/监控合杆 2、技术规格：含防水盒，/3.5米,含地笼及混凝土基础及接地 3、具体内容详见图纸	根(基)	11	593.72	6530.92	
9	030402010002	避雷器	1、设备名称：电源、信号防雷装置 2、技术规格：电源、信号防雷装置 3、具体内容详见图纸	组	13	432.26	5619.38	
10	030411005003	接线箱	1、设备名称：CCTV箱 2、技术规格：不锈钢304,含断路开关,及插排4位2口 3、具体内容详见图纸	个	13	294.8	3832.4	
11	030502005003	双绞线缆	1、设备名称：六类屏蔽双绞线 2、技术规格：六类 3、具体内容详见图纸	m	350	4.8	1680	
12	030502007013	光缆	1、设备名称：四芯单模光纤 2、技术规格：四芯 3、具体内容详见图纸	m	150	3.5	525	
13	030502007014	光缆	1、设备名称：两芯单模光纤 2、技术规格：两芯 3、具体内容详见图纸	m	800	3.09	2472	
14	030501010002	收发器	1、设备名称：光电转换器 2、技术规格：百兆 3、具体内容详见图纸	对	6	563.37	3380.22	
15	030408002003	控制电缆	1、设备名称：控制电缆 2、技术规格：KVV-3*4 3、具体内容详见图纸	m	150	17.46	2619	
16	030408002004	控制电缆	1、设备名称：控制电缆 2、技术规格：KVV-3*1.5 3、具体内容详见图纸	m	500	11.86	5930	
17	030411001010	配管	1、设备名称：热镀锌钢管 2、技术规格：RC32，壁厚3.5 3、具体内容详见图纸	m	900	44.23	39807	
18	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：挖沟槽三类土 2、挖土深度：≤0.7m 3、具体内容详见图纸	m3	252	11.86	2988.72	
19	010103001004	回填方	1、名称：回填土方夯填原土	m3	252	30.79	7759.08	
		分部小计					132336.79	
		2、云东小区						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030507016003	停车场管理设备	1、名称：道闸抓拍一体机 2、规格："图像分辨率及帧率检查：内置400万像素高清摄像机，最大分辨率为（2688×1520）像素（不含OSD），帧率在(1~25)fps可调。 强光抑制功能检查：具有强光抑制功能。 最低照度试验：0.001Lx（F1.5，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001Lx（F1.5，黑白模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 事件记录和授权名单功能检查：脱机状态下事件记录为100000条，用户数为15000条。（事件记录数100003条，用户数15000条） 倾斜车牌识别功能：检查支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码。 异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。 大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。 防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆。 车辆行车方向判断功能检查：视频检测支持车辆运动目标上行下行判断。 内置授权名单功能检查：内置授权名单，授权名单数据可存储100000条，支持断网脱机运行。 虚假车牌过滤功能检查：支持对打印车牌，车牌照片进行过滤功能。 LCD屏幕功能检查：内置15.6寸LCD屏幕，支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出，支持二维码显示、图片视频广告播放。 到位自检功能检查：道闸上电后，会自动寻找开到位。 遥控器学习功能检查：支持遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。 红绿灯控制功能检查：支持放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮。 应急放行功能检查：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆。 雷达检测功能检查：支持通过毫米波雷达进行车辆和行人检测。 遇阻反弹功能检查：具有遇阻反弹功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将	台(套)	2	8615.28	17230.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			立即开闸。 遥控距离试验：空旷场地遥控距离≥50米。 车辆子品牌识别试验：具有车辆子品牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下，白天环境光不低于200LX，晚上不高于30LX。白天车辆子品牌识别率≥98%，晚上车辆子品牌识别率≥98%"					
21	030507016012	停车场管理设备	1、名称：出入口控制终端 2、规格："双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 21.5英寸显示屏幕，配套鼠标键盘 网络功能 存储功能：128G 系统参数 操作系统：WIN10 输入输出参数 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：4路报警输出 报警输入：4路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 接口参数 RS232接口：2路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 HDMI接口：1路 一般规范 通信方式：RJ45"	台(套)	1	4115.28	4115.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030501017002	软件	1、名称：平台软件 2、规格："要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 要求支持限制名单车辆管控，限制名单车辆进出报警提醒 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 要求支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 要求支持通过地磁、高位视频、视频桩等设备进行露天停车场车位管理 要求支持现金对账统计、临时车缴费统计、车流量统计 要求支持出入口管理终端设备通过非固定IP注册到平台 要求支持岗亭缴费客户端手动控制道闸，可自定义快捷键 要求支持修改出入场车辆信息：人工校对车牌、车辆类型等信息 要求支持车牌模糊匹配 要求支持岗亭客户端将已预约车辆下发到出入口抓拍机，在设备离线模式控制车辆通行 要求支持中心客户端与控制机对讲，出入异常时通过中心反控道闸 要求支持违规车辆在出入口实现放行限制 要求支持违规车辆限制放行时岗亭客户端能展示违规记录 要求支持不同车辆类型（限制名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示 要求支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录"	套	1	15082.63	15082.63	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030507016013	停车场管理设备	1、名称：通道人脸组件 2、规格："结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求 硬件接口：LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接；RS485*1；韦根*1；报警输入*2；报警输出*2；USB接口*1；喇叭扬声器*1；门锁I/O输出*1；门磁I/O输入*1；开门按钮I/O输入*1 设备应能离线储存100000张人脸库；设备应能离线储存100000张卡片信息；设备应能离线储存150000笔进出记录；设备应能离线储存100000个密码 人脸比对时间应＜200ms 最大人脸识别距离应＞4m，最小人脸识别距离应＜0.2m 1.设备应支持本地加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心。2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；3.设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；4.设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；5.人员信息及进出事件采用加密处理。 应支持设备本地人员信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息 应支持以下认证方式：1.人脸；2.支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）3.二维码；4.密码。应支持上述任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 设备应配备7英寸显示屏，分辨率应不小于600*1024，屏幕最大亮度应≥350cd/m²"	台(套)	1	2115.28	2115.28	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030507016014	停车场管理设备	1、名称：摆闸-左 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	1	7115.28	7115.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030507016004	停车场管理设备	1、名称：摆闸-右 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	1	7115.28	7115.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					
26	030501007005	接口卡	1、名称：配套设备 2、规格：含交换机、配电箱、信号线、配管等。	项	1	2000	2000	
		分部小计					54774.31	
		分部分项合计					187111.1	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	573.95	573.95	
		单价措施合计					573.95	
合计							187685.05	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：云东小区弱电(009)

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	235.22	4.76		112.91	32.93	235.22	4.76		112.91	32.93
综合人工工日		小计							235.22	4.76		112.91	32.93
2.178工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价									5185.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频设备机柜	个	1	4800	4800		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4804.76	--	

项目编码	031101007002	项目名称	不间断电源设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-732	供电系统安装、调试 不间断电源调试 1kV·A	套	1	804.28	13.09	158.17	386.05	112.6	804.28	13.09	158.17	386.05	112.6
综合人工工日		小计							804.28	13.09	158.17	386.05	112.6
7.447工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2974.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS	套	1	1500	1500		
	酒精	kg	0.3	9	2.7		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	9.7	--	
	材料费小计			--	1513.09	--	

项目编码	030507013004	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	541.73		114.82	260.03	75.84	541.73		114.82	260.03	75.84
综合人工工日		小计							541.73		114.82	260.03	75.84
5.016工日		未计价材料费							1100				
清单项目综合单价									2092.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16路硬盘录像机						台	1	1100	1100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1100		--	

项目编码	030501007006	项目名称	接口卡	计量单位	台(套)	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-35	接口卡安装、调试 视频卡	台	1	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
综合人工工日		小计							17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
0.165工日		未计价材料费							1350				
清单项目综合单价									1379.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬盘						台	1	1350	1350			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1350.26		--	

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	54.65	0.26		26.23	7.65	54.65	0.26		26.23	7.65
综合人工工日		小计							54.65	0.26		26.23	7.65
0.506工日		未计价材料费							4000				
清单项目综合单价									4088.79				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电脑	台	1	4000	4000		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000.26	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	135.43	0.53	14.34	65.01	18.96	135.43	0.53	14.34	65.01	18.96
综合人工工日		小计							135.43	0.53	14.34	65.01	18.96
1.254工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2034.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高清红外球机	台	1	1800	1800		
	酒精	kg	0.03	9	0.27		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1800.53	--	

项目编码	030502013002	项目名称	光纤盒	计量单位	批	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	批	1	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
综合人工工日		小计							180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
1.672工日		未计价材料费							1020				
清单项目综合单价									1509.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤盒	批	1.02	1000	1020		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1029.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030410001002	项目名称	电杆组立	计量单位	根(基)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-142	立金属杆 单杆式5m以内	根	1	35.64	14.42		17.11	4.99	35.64	14.42		17.11	4.99
综合人工工日		小计							35.64	14.42		17.11	4.99
0.33工日		未计价材料费							521.56				
清单项目综合单价									593.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属杆3.5m	根	1.003	520	521.56		
	红丹防锈漆	kg	0.2	12.86	2.57		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.612	0.3	0.18		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.4	12.86	5.14		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	6.12	0.69	4.22		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	535.98	--	

项目编码	030402010002	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
综合人工工日		小计							47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
0.44工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									432.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源、信号防雷装置	组	1	280	280		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		
	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	349.84	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	867.24	43.1		416.28	121.41	86.72	4.31		41.63	12.14
综合人工工日		小计							86.72	4.31		41.63	12.14
0.803工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									294.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CCTV箱	个	1	150	150		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	154.31	--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	106.92	1.23	0.32	51.32	14.97	1.07	0.01		0.51	0.15
综合人工工日		小计							1.07	0.01		0.51	0.15
0.0099工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价									4.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类屏蔽双绞线	m	1.02	3	3.06		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.07	--	

项目编码	030502007013	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.25			73.56	21.46	1.53			0.74	0.21
综合人工工日		小计							1.53			0.74	0.21
0.0142工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四芯单模光纤	m	1.02	1	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	030502007014	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.25			73.56	21.46	1.53			0.74	0.21
综合人工工日		小计							1.53			0.74	0.21
0.0142工日		未计价材料费							0.61				
清单项目综合单价									3.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两芯单模光纤	m	1.02	0.6	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.61	--	

项目编码	030501010002	项目名称	收发器	计量单位	对	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-366	卫星地面接收机设备安装、调试数字信号转换器	对	1	67.72	0.28	203.38	32.51	9.48	67.72	0.28	203.38	32.51	9.48
综合人工工日		小计							67.72	0.28	203.38	32.51	9.48

0.627工日	未计价材料费						250
清单项目综合单价							563.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光电转换器	对	1	250	250		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250.28	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	377.78	68.16		181.33	52.89	3.78	0.68		1.81	0.53
综合人工工日		小计							3.78	0.68		1.81	0.53
0.035工日		未计价材料费											10.66
清单项目综合单价													17.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下3*4						m	1.015	10.5	10.66			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.01	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	6.14	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	11.34		--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	377.78	68.16		181.33	52.89	3.78	0.68		1.81	0.53
综合人工工日		小计							3.78	0.68		1.81	0.53
0.035工日		未计价材料费											5.06

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							11.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下3*1.5	m	1.015	4.99	5.06		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.01	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.14	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.74	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-290	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1425.6	155.21	42	684.29	199.58	14.26	1.55	0.42	6.84	2
综合人工工日		小计							14.26	1.55	0.42	6.84	2
0.132工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									44.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.1648	1.65	0.27		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25～32	个	0.1545	0.25	0.04		
	锁紧螺母3×25～32	个	0.1545	0.49	0.08		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0138	12.86	0.18		
	电焊条	kg	0.009	6.14	0.06		
	钢锯条	根	0.02	0.21			
	溶剂汽油	kg	0.0035	7.89	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	252

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	252

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑松填	m3	1	19.01			9.12	2.66	19.01			9.12	2.66
综合人工工日		小计							19.01			9.12	2.66
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030507016003	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06

新点网上招投标系统

3.509工日	未计价材料费						8000
清单项目综合单价							8615.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道闸抓拍一体机	套	1	8000	8000		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8000.06	--	

项目编码	030507016012	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									4115.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口控制终端			套			1		3500	3500			
	棉纱头			kg			0.01		5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3500.06		--	

项目编码	030501017002	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	45.14	9.18	0.32	21.67	6.32	45.14	9.18	0.32	21.67	6.32
综合人工工日		小计							45.14	9.18	0.32	21.67	6.32
0.418工日		未计价材料费							15000				
清单项目综合单价									15082.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平台软件			套			1		15000	15000			
	打印纸132行(381-1)			箱			0.1		91.76	9.18			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	15009.18	--	

项目编码	030507016013	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通道人脸组件	套	1	1500	1500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500.06	--	

项目编码	030507016014	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-左	套	1	6500	6500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6500.06	--	

项目编码	030507016004	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7115.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-右						套	1	6500	6500			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6500.06		--	

项目编码	030501007005	项目名称	接口卡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	配套设备	项	1		2000				2000			
综合人工工日		小计							2000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									2000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配套设备						项	1	2000	2000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2000		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	74.18	222.53		35.61	10.39	74.18	222.53		35.61	10.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.04	24.13		3.86	1.13	8.04	24.13		3.86	1.13

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	30.74	92.2		14.76	4.3	30.74	92.2		14.76	4.3
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.27	33.82		5.41	1.58	11.27	33.82		5.41	1.58
综合人工工日		小计							124.23	372.68		59.64	17.4
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	372.68		--	
	材料费小计								--	372.68		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1635.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1434.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	200.83			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	2008.34			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	47.82			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	38.25			
合计					3729.77			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：云东小区弱电(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2802.09	100	2802.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99364.82	2.4	2384.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99364.82	0.42	417.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99364.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	194216.91	9	17479.52
合计					20281.61

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1635.36										
2	临时设施	2008.34										
3	建筑工人实名制费用	47.82										
4	智慧工地费用	38.25										
5	社会保险费	2384.76										
6	住房公积金	417.33										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：云东小区弱电(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	83507.78	
1.1	人工费	18019.21	
1.2	材料费	55303.53	
1.3	施工机具使用费	1051.4	
1.4	企业管理费	6705.45	
1.5	利润	2428.19	
2	措施项目费	2525.95	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2525.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1107.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1897.7	
5	税金	7913.83	
6	工程造价	95845.26	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电管道						
1	030408003001	电缆保护管	1、名称：塑料电缆保护管 2、材质：CPVC 3、规格：ϕ100 4、敷设方式：埋地敷设	m	1273.05	24.22	30833.27	
2	040205001001	进户电缆井	1、规格尺寸：1*1m 2、盖板材质、规格：铸铁盖板 3、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C30垫层、壁厚240厚，压顶C30，内置配筋详大样图 4、其他未明详大样图	座	23	724.97	16674.31	
3	030404017001	配电箱	1、名称：低压分支箱 2、基础形式、材质、规格：基础采用200厚C25砼垫层,垫层底素土夯实,使Pk>80kPa、 3、其他详大样图	台	4	6808.3	27233.2	
4	040101002001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	158.88	11.86	1884.32	
5	010103001001	回填方	回填土	m3	158.88	43.32	6882.68	
		分部小计					83507.78	
		分部分项合计					83507.78	
		单价措施合计						
合计							83507.78	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1273.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补29	塑料电线管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	546.48	0.23		262.31	76.51	5.46			2.62	0.77
综合人工工日		小计							5.46			2.62	0.77
0.0506工日		未计价材料费							15.37				
清单项目综合单价									24.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管CPVCDN100	m	1.06	14.5	15.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	040205001001	项目名称	进户电缆井	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C30垫层	m3	0.010078	81	466.87	1.09	21.34	9.85	0.82	4.71	0.01	0.22	0.1
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.001009	434.16	258.69	10.28	115.55	53.33	0.44	0.26	0.01	0.12	0.05
6-349	非泵送现浇构件C30压顶	m3	0.050743	133.92	490.86		34.82	16.07	6.8	24.91		1.77	0.82
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.056326	363.96	242.19	16.72	98.98	45.68	20.5	13.64	0.94	5.58	2.57
4-1	M5砖基础 直形	m3	0.050743	129.6	550.07	8.12	35.81	16.53	6.58	27.91	0.41	1.82	0.84
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	1	56	470.52		14.56	6.72	56	470.52		14.56	6.72
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.01	1166.4	3798.14	92.4	327.29	151.06	11.66	37.98	0.92	3.27	1.51
综合人工工日		小计							102.8	579.93	2.29	27.34	12.61
0.9518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									724.97				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.061987	457	28.33		
	水	m3	0.295674	6.02	1.78		
	复合木模板18mm	m2	0.126137	43.4	5.47		
	周转木材	m3	0.007883	2046	16.13		
	卡具	kg	0.064916	4.18	0.27		
	钢管支撑	kg	0.218922	3.59	0.79		
	铁钉	kg	0.170653	4.82	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.070331	6.14	0.43		
	塑料薄膜	m2	0.463284	0.69	0.32		
	塑料卡	个	1.68978	0.17	0.29		
	标准砖240×115×53	百块	0.264878	90.4	23.94		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03	447	13.41		
	铸铁盖板φ700	套	1	445.93	445.93		
	钢筋综合	t	0.0102	3671	37.44		
	电焊条J422	kg	0.0186	6.14	0.11		
	水泥32.5级	kg	2.664718	0.348	0.93		
	中砂	t	0.01977	151	2.99		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	579.93	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C25垫层	m3	0.338	81	460.78	1.09	21.34	9.85	27.38	155.74	0.37	7.21	3.33
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0338	434.16	258.69	10.28	115.55	53.33	14.67	8.74	0.35	3.91	1.8
6-349	非泵送现浇构件 C30压顶	m3	0.312	133.92	490.86		34.82	16.07	41.78	153.15		10.86	5.01
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.346325	363.96	242.19	16.72	98.98	45.68	126.05	83.88	5.79	34.28	15.82
6-343	非泵送现浇构件 C30地沟	m3	0.378	86.4	475.74	2.13	23.02	10.62	32.66	179.83	0.81	8.7	4.01

21-92备注1	现浇构件 地沟复合木模板	10m2	0.434325	333.72	214.82	27.99	94.04	43.41	144.94	93.3	12.16	40.84	18.85
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.009825	1166.4	3798.14	92.4	327.29	151.06	11.46	37.32	0.91	3.22	1.48
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	0.023425	690.12	3816.18	87.38	202.15	93.3	16.17	89.39	2.05	4.74	2.19
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	32.46	66.46	144.12	42.03	300.24	32.46	66.46	144.12	42.03
4-456	槽钢安装	10m	0.18	170.64	34.59	12.77	81.91	23.89	30.72	6.23	2.3	14.74	4.3
综合人工工日		小计							746.07	840.04	91.2	272.62	98.82
6.9081工日		未计价材料费							4759.55				
清单项目综合单价									6808.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.34307	451	154.72		
	水	m3	1.678804	6.02	10.11		
	复合木模板18mm	m2	1.79179	43.4	77.76		
	周转木材	m3	0.036486	2046	74.65		
	卡具	kg	0.90248	4.18	3.77		
	钢管支撑	kg	3.063671	3.59	11		
	铁钉	kg	1.43802	4.82	6.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.141132	6.14	0.87		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.7038	457	321.64		
	塑料薄膜	m2	3.2946	0.69	2.27		
	塑料卡	个	23.4195	0.17	3.98		
	钢筋综合	t	0.033915	3671	124.5		
	电焊条J422	kg	0.243623	6.14	1.5		
	落地式配电箱	只	1	4684.89	4684.89		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2688	6.14	1.65		
	无光调和漆	kg	0.068	12.86	0.87		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		

新点网上招投标系统

	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10	m	1.89	39.5	74.66		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.7398	3.42	2.53		
	钢锯条	根	0.72	0.21	0.15		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.4266	4.55	1.94		
	其他材料费			--	7.66	--	
	材料费小计			--	5599.59	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	158.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	158.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	30.24		1.15	8.16	3.77	30.24		1.15	8.16	3.77
综合人工工日		小计							30.24		1.15	8.16	3.77
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.32				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1107.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	971.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	136.01			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1360.13			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	32.38			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	25.91			
合计					2525.95			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1897.7	100	1897.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67294.17	2.4	1615.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67294.17	0.42	282.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67294.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	87931.43	9	7913.83
合计					9811.53

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1107.53										
2	临时设施	1360.13										
3	建筑工人实名制费用	32.38										
4	智慧工地费用	25.91										
5	社会保险费	1615.06										
6	住房公积金	282.64										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：云东小区-强电管道(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1851224.25	
1.1	人工费	237196.04	
1.2	材料费	1398059.86	
1.3	施工机具使用费	102637.25	
1.4	企业管理费	79169.65	
1.5	利润	34161.45	
2	措施项目费	128842.78	
2.1	单价措施项目费	53418.91	
2.2	总价措施项目费	75423.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34474.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46333.57	
5	税金	182376.05	
6	工程造价	2208776.65	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类	m3	803.31	18.53	14885.33	
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：剩余土方 2、运距：投标单位自行考虑	m3	803.31	26.87	21584.94	
3	041001001004	拆除水泥混凝土路面	1、材质：混凝土路面拆除外运 2、厚度：20cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	2620	15.26	39981.2	
4	041001001005	拆除有骨料多合土	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：20cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	1095	14.51	15888.45	
5	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压	m2	1095	2.14	2343.3	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13 2、厚度：5cm 3、其他：详见设计图纸	m2	1895	68.96	130679.2	
7	040203003002	粘层+玻纤格栅	1、材料品种：粘层+玻纤格栅 2、其他：详见设计图纸	m2	1895	18.33	34735.35	
8	060105006003	抗裂贴	1、铺设位置：抗裂贴	m2	500	11.83	5915	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、厚度：15cm 3、包含：模板，养护等	m2	1095	98.06	107375.7	
10	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m2	1095	42.55	46592.25	
11	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25混凝土 2、厚度：10cm 3、包含：模板，养护等	m2	1310	63.75	83512.5	
12	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1310	29.38	38487.8	
13	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm人行道砖+3CM干硬性水泥砂浆 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10CMC20透水混凝土+10CM碎石垫层 3、包含：模板，切缝，养生等所有内容	m2	195	176.55	34427.25	
14	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：5cm花岗岩面砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：15CMC20混凝土+10CM碎石垫层	m2	20	315.32	6306.4	
15	040203007005	水泥混凝土切缝	1、混凝土强度等级：切缝	m	911	14.3	13027.3	
16	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：150*300花岗岩侧石	m	750	98.05	73537.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：125*200mm花岗岩平石	m	72	64.77	4663.44	
18	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20	m3	21.2	614.74	13032.49	
19	040204007001	树池盖板	1、树池盖面材料品种：6cm透水砖+5cmC15混凝土垫层	套	16	109.96	1759.36	
20	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30	m3	25	660.18	16504.5	
21	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：钢筋	t	0.805	4887.31	3934.28	
22	070102007001	沥青玛蹄脂填缝料	1、填料名称：沥青玛蹄脂填缝料	kg	36	5	180	
23	040205006001	标线	1、材料品种：标线	m2	280	30.52	8545.6	
24	01B004	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	1、楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	m2	20	200	4000	
25	040501019001	钢筋混凝土截水沟	1、断面规格：方涵500*700 2、垫层、基础材质及厚度：C30	m	10	1564.26	15642.6	
26	031001006004	塑料管	1、材质、规格：PE管dn355（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	45	479.77	21589.65	
27	031001006006	塑料管	1、材质、规格：PE管dn450（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	220	767.76	168907.2	
28	031001006007	塑料管	1、材质、规格：PE管dn560（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	35	997.1	34898.5	
29	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：135°混凝土基础 2、管座材质：D500钢筋混凝土 3、其他：详见设计图纸	m	20	349.81	6996.2	
30	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：135°混凝土基础 2、管座材质：D600钢筋混凝土 3、其他：详见设计图纸	m	45	426.8	19206	
31	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁水篦，承载能力D400级，篦子需具有防响、防跳、防滑等功能。 2、砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖砌筑 3、其他：详见设计图纸	座	20	1179.9	23598	
32	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700检查井	座	13	2721.83	35383.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040504002009	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000检查井	座	4	4659.94	18639.76	
34	040504002010	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1250检查井	座	5	5788.93	28944.65	
35	040504001003	雨污水交叉井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层，基础底板C25 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖， 3、勾缝、抹面要求：内外墙壁水泥砂浆抹面20mm 4、砂浆强度等级、配合比：1：3水泥砂浆 5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、井座D700 7、踏步材质、规格：包塑爬梯 8、其他：详见设计图纸 9、1700*1700	座	2	7669.88	15339.76	
36	011601001001	拆除现状收水口	1、拆除、外运	座	15	100	1500	
37	011601001002	拆除现状检查井	1、拆除、外运	座	22	100	2200	
38	011612001001	管道拆除	1、管道种类、材质：DN300-400 2、拆除现状河流管道	m	200	47.93	9586	
39	040201019001	地基注浆	1、部位：现状废除管道注浆加固	m3	5	111.08	555.4	
40	011612001003	管道拆除	1、管道种类、材质：DN500 2、拆除现状河流管道	m	26	38.94	1012.44	
41	010103001009	中粗砂	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	122.97	337.28	41475.32	
42	040501004001	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	45	22.19	998.55	
43	040501004002	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN400	m	220	22.19	4881.8	
44	040501004003	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN500	m	55	22.19	1220.45	
45	040501004007	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN600	m	45	22.19	998.55	
46	031001006008	塑料管	1、材质、规格：PE管dn355（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	222	481.21	106828.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031001006009	塑料管	1、材质、规格：PE管dn450（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	210	722.11	151643.1	
48	040504002011	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700检查井	座	48	2721.84	130648.32	
49	040504002012	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000检查井	座	10	4659.98	46599.8	
50	011601001004	破修现状化粪池	1、拆除、修复、外运	座	8	500	4000	
51	040101005002	化粪池清淤	现有化粪池清淤	座	8	400	3200	
52	010103001008	中粗砂	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	124.45	337.28	41974.5	
53	010103001005	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	412.04	200.88	82770.6	
54	040501004004	改造后污水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	222	22.19	4926.18	
55	040501004005	改造后污水管检侧	1、材质及规格：DN400	m	210	22.19	4659.9	
56	040504002013	混凝土井格栅监测井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、格栅：SS304不锈钢材质，格栅尺寸W*H=0.7*(H-0.7),格栅条间距30mm	座	2	11410.52	22821.04	
57	040504002014	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000检查井	座	2	4659.88	9319.76	
58	040501004006	塑料管	1、材质及规格：PE给水管（PE100 ,SDR17）dn110	m	20	43.29	865.8	
59	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：SS100/65-1.0室外消火栓	套	2	629.16	1258.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	040504001002	水表井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：2150*1300水表井 2、其他：详见设计图纸	座	2	5211.41	10422.82	
61	040502009001	水表	1、规格：垂直螺翼式水表（附伸缩器）	个	2	4795.8	9591.6	
62	010401011001	砖砌圆形立式闸阀井检查井	1、砖品种、规格、强度等级：砖砌圆形立式闸阀井检查井 Φ1200	座	2	2314	4628	
63	040502005001	阀门	1、材质及规格：DN100闸阀（带橡胶软接头）	个	2	549.77	1099.54	
64	101001006001	塑料管管件	1、材质：PE三通DN100*DN100	个	2	97.56	195.12	
65	040503002001	混凝土支墩	1、部位：三通支墩DN100*DN100	个	2	200	400	
66	041001001002	拆除、恢复人行道路面	1、材质：现状人行道拆除、恢复及外运 2、厚度：29cm	m2	30	196.82	5904.6	
67	041001001006	现状围墙破除与恢复	1、材质：现状围墙破除与恢复	m	5	1000	5000	
68	031001006012	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN63mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	150	18.9	2835	
69	031001006013	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN110mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	250	29.83	7457.5	
70	01B005	通气帽	1、通气帽 D110	个	24	10	240	
71	01B006	水封装置	1、水封装置	个	1	400	400	
72	01B007	放臭虫不锈钢地漏	1、放臭虫不锈钢地漏120*15cm	个	1	30	30	
73	031004004001	拖把池（带支腿）	1、规格、类型：拖把池（带支腿）50*40*40cm	座	1	200	200	
74	031001006010	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN160mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	20	47.17	943.4	
75	010103001010	中粗砂	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	3.3	337.28	1113.02	
76	010103001007	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	9.03	200.88	1813.95	
77	01B008	球墨铸铁井盖更换	1、球墨铸铁井盖更换	套	20	598	11960	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					1851224.25	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6769.93	6769.93	
2	041108001001	管线保护		项	1	2000	2000	
3	041107002001	排水、降水		米	40	766.82	30672.8	
4	041107002002	污水导流		项	1	1538.7	1538.7	
5	041107002003	楼前污水导流		项	1	1320	1320	
6	01B002	气囊封堵	1、DN500气囊封堵	处	6	819.58	4917.48	
7	040205004003	项目公示牌	1、类型：项目公示牌不锈钢304 2、其他：详见设计图纸	块	1	600	600	
8	040205004004	临时项目公示牌	1、类型：临时项目公示牌 2、材质、规格尺寸：白色亚克力板500*300 3、其他：详见设计图纸	块	1	600	600	
9	040205004005	标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	500	10	5000	
		单价措施合计					53418.91	
合计							1904643.16	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	803.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1706.8	742.09	7.42			1.71	0.74
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	1664.17	723.55	0.46		6.05	1.5	0.65
综合人工工日		小计							7.88		6.05	3.21	1.39
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	803.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-302	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	20150.07	4634.52	2015.01		0.07	20.15	4.63	2.02
综合人工工日		小计								0.07	20.15	4.63	2.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001001004	项目名称	拆除水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	2620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.11	2.14	0.5	0.22

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.14		2.21	0.54	0.23
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	6.88	1.58	0.69
综合人工工日		小计							0.15	0.12	11.23	2.62	1.14
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000033	3344.44	0.11			
	水						m3	0.0024	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码	041001001005	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	1095

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	51.52	414.38	8038.47	1860.7	809	0.01	0.08	1.61	0.37	0.16
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.14		2.21	0.54	0.23
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	6.88	1.58	0.69
综合人工工日		小计							0.15	0.09	10.7	2.49	1.08
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000025	3344.44	0.08			
	水						m3	0.0024	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1095

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	37.13	16.14	0.31		1.3	0.37	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.37	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1895

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	310.16	6013.55	353.29	152.59	66.35	3.1	60.14	3.53	1.53	0.66
综合人工工日		小计							3.1	60.14	3.53	1.53	0.66
0.0293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.028	0.94	0.03			
	柴油						t	0.00007	8210	0.57			
	细(微)粒沥青混凝土AC-13						t	0.0697	507	35.34			
	煤						t	0.00018	943.3	0.17			
	细(微)粒沥青混凝土						t	0.0468	507	23.73			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	60.14		--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层+玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	1895

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	373.58	24.63	7.25	3.15	0.07	3.74	0.25	0.07	0.03
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	809.6		104.86	45.59	4.56	8.1		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.63	11.84	0.25	1.12	0.49
0.0437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.33				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	1.04	3.5	3.64		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	5	5.5		
	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.84	--	

项目编码	060105006003	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	抗裂贴	1000m2	0.001	4559.17	5763.43		1048.61	455.92	4.56	5.76		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	5.76		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅抗裂贴	m2	1.1152	5	5.58		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	4.9	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1095

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	7135.96		436.34	189.72	18.97	71.36		4.36	1.9
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							19.83	71.68		4.56	1.99
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.06				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	457	69.92		
	水	m3	0.22	6.02	1.32		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	71.68	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1095

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3598.7	216.16	113.5	49.35	2.77	35.99	2.16	1.14	0.49
综合人工工日		小计							2.77	35.99	2.16	1.14	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	120	35.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	35.99	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327*0.5	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1152.26	4695.8		265.02	115.23	11.52	46.96		2.65	1.15
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							12.38	47.28		2.85	1.24
0.1168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.16	6.02	0.96		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
综合人工工日		小计							2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.99	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×60(预拌)	100m2	0.01	1298.65	6131.56	3.32	299.45	130.2	12.99	61.32	0.03	2.99	1.3
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	4676.95		351.07	152.64	15.26	46.77		3.51	1.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							31.36	132.4	1.83	7.63	3.33
0.2958工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									176.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水砖200×100×60	m2	0.97752	47.5	46.43		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	403	14.54		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102388	447	45.77		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		

	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	132.4	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	15665.32	28.13	654.76	284.68	28.19	156.65	0.28	6.55	2.85
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	6965.31		351.07	152.64	15.26	69.65		3.51	1.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							46.56	250.61	2.08	11.19	4.88
0.4392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									315.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5cm花岗岩面砖	m2	1.02	130	132.6		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	403	21.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.07652	6.02	0.46		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153581	447	68.65		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	250.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土切缝	计量单位	m	工程量	911

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	34.98	20.67	8.99	5.49	2.34	3.5	2.07	0.9
综合人工工日		小计							5.49	2.34	3.5	2.07	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	750

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	37.73	0.08	284.68	123.77	12.38	0.38		2.85	1.24
综合人工工日		小计							12.38	0.38		2.85	1.24
0.1168工日		未计价材料费											81.2
清单项目综合单价													98.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)150*300花岗岩侧石	m	1.015	80	81.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	428	0.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	81.58	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	665.57	7.55	0.02	153.09	66.56	6.66	0.08		1.53	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.08		1.53	0.67
0.0628工日		未计价材料费											55.83

清单项目综合单价							64.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石125*200花岗岩	m	1.015	55	55.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	428	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	55.91	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	21.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	459.43		26.86	11.68	116.77	459.43		26.86	11.68
综合人工工日		小计							116.77	459.43		26.86	11.68
1.1016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									614.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	其他材料费			--	2.29	--	
	材料费小计			--	459.43	--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池盖板	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1364.22	4666.44	84.63	333.24	144.89	13.64	46.66	0.85	3.33	1.45
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	2373.22		351.07	152.64	15.26	23.73		3.51	1.53
综合人工工日		小计							28.9	70.39	0.85	6.84	2.98
0.2727工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水砖200×100×60	m2	0.97752	47.5	46.43		

	C15粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051194	444	22.73		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	70.39	--	

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4669.92	356.87	334.07	145.25	109.56	466.99	35.69	33.41	14.53
综合人工工日		小计							109.56	466.99	35.69	33.41	14.53
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									660.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	466.99	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.805

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28
综合人工工日		小计							664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4887.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.14	18.78		

	钢筋HRB400ϕ10以外	t	1.04	3671	3817.84		
	电焊条	kg	7.92	6.14	48.63		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3886.09	--	

项目编码	070102007001	项目名称	沥青玛蹄脂填缝料	计量单位	kg	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	沥青玛蹄脂填缝料	kg	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	2938.26	593.87	283.6	123.31	4.26	19.59	3.96	1.89	0.82
综合人工工日		小计							4.26	19.59	3.96	1.89	0.82
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.87353	3.69	17.98		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.59	--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B004	项目名称	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	m2	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040501019001	项目名称	钢筋混凝土截水沟	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	918.98	4821.77		211.37	91.9	9.19	48.22		2.11	0.92
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.002	3189.79	1939.08	93.27	755.1	328.31	6.38	3.88	0.19	1.51	0.66
6-844	C30现浇混凝土 方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1947.77	4866.7	156.37	483.95	210.41	105.18	262.8	8.44	26.13	11.36
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.044	2112.69	1852.62	185.35	528.55	229.8	92.96	81.52	8.16	23.26	10.11
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.07788	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	51.72	302.65	6.91	13.48	5.86
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.2	447.19	1807.97	0.46	102.96	44.77	89.44	361.59	0.09	20.59	8.95
综合人工工日		小计							354.87	1060.66	23.79	87.08	37.86
3.3479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1564.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6528	457	298.33		
	电	kW·h	0.26112	0.89	0.23		
	水	m3	1.020883	6.02	6.15		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.099442	428	42.56		
	模板木材	m3	0.002156	2046	4.41		
	复合木模板面板	m2	0.966	43.4	41.92		
	钢支撑	kg	1.11132	4.1	4.56		
	零星卡具	kg	1.600428	4.18	6.69		
	圆钉	kg	0.153068	4.9	0.75		
	草袋子	只	0.324054	0.86	0.28		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.66662	6.14	16.37		
	铁件	kg	0.255068	5.15	1.31		
	尼龙帽	个	2.332	0.74	1.73		
	脱模剂	kg	0.44	17.15	7.55		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.238235	6.14	1.46		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.080995	3671	297.33		
	电焊条	kg	0.61681	6.14	3.79		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	重型防盗球墨铸铁雨水井箅QT500-7	套	2.02	150	303		
	其他材料费			--	13.38	--	
	材料费小计			--	1060.66	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-155	塑料管安装 管外径355mm以内	100m	0.009467	889.87	16.96	360.26	287.53	125.01	8.42	0.16	3.41	2.72	1.18
综合人工工日		小计							8.42	0.16	3.41	2.72	1.18
0.0795工日		未计价材料费							463.88				
清单项目综合单价									479.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn355（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9467	490	463.88		
	清洁棉布	kg	0.006911	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000189	6.31			
	电	kW·h	0.138985	0.89	0.12		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	464.04	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径450mm以内	100m	0.009873	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	10.54	0.1	3.96	3.34	1.45
综合人工工日		小计							10.54	0.1	3.96	3.34	1.45
0.0994工日		未计价材料费							748.37				
清单项目综合单价									767.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn450（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9873	758	748.37		
	清洁棉布	kg	0.008787	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.000197	6.31			
	电	kW·h	0.059633	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	748.47	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径560mm以内	100m	0.0096	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	10.25	0.1	3.86	3.24	1.41
综合人工工日		小计							10.25	0.1	3.86	3.24	1.41
0.0967工日		未计价材料费							978.24				
清单项目综合单价									997.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn560（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.96	1019	978.24		
	清洁棉布	kg	0.008544	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000192	6.31			
	电	kW·h	0.057984	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	978.34	--

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.00965	1480.93	2572.5	500.85	455.81	198.18	14.29	24.82	4.83	4.4	1.91
6-76	C20混凝土管道基础(135度) 管径500mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	4285.45	8020.65	246.06	1042.25	453.15	42.85	80.21	2.46	10.42	4.53
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.004	1998.04	1582.35	151.8	494.46	214.98	7.99	6.33	0.61	1.98	0.86
综合人工工日		小计							65.13	111.36	7.9	16.8	7.3
0.6145工日		未计价材料费							141.32				
清单项目综合单价									349.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	II级钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	0.97465	145	141.32		
	橡胶圈DN600	个	0.4825	51.45	24.82		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1367	447	61.1		
	碎石50	t	0.1457	120	17.48		
	电	kW·h	0.0552	0.89	0.05		
	水	m3	0.2406	6.02	1.45		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0007	6.14			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000084	428	0.04		
	圆钉	kg	0.083764	4.9	0.41		
	模板木材	m3	0.000576	2046	1.18		
	复合木模板面板	m2	0.084	43.4	3.65		
	零星卡具	kg	0.088168	4.18	0.37		
	脱模剂	kg	0.04	17.15	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	252.68	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.009844	1480.93	2572.5	500.85	455.81	198.18	14.58	25.32	4.93	4.49	1.95
6-77	C20混凝土管道基础(135度) 管径600mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	5168.81	10589.6	326.97	1264.03	549.58	51.69	105.9	3.27	12.64	5.5
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0044	1998.04	1582.35	151.8	494.46	214.98	8.79	6.96	0.67	2.18	0.95
综合人工工日		小计							75.06	138.18	8.87	19.31	8.4
0.708工日		未计价材料费							176.98				
清单项目综合单价									426.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	II级钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.994244	178	176.98		
	橡胶圈DN600	个	0.4922	51.45	25.32		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1856	447	82.96		
	碎石50	t	0.1741	120	20.89		
	电	kW·h	0.0748	0.89	0.07		
	水	m3	0.3016	6.02	1.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00077	6.14			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000092	428	0.04		
	圆钉	kg	0.09214	4.9	0.45		
	模板木材	m3	0.000634	2046	1.3		
	复合木模板面板	m2	0.0924	43.4	4.01		
	零星卡具	kg	0.096985	4.18	0.41		
	脱模剂	kg	0.044	17.15	0.75		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	315.16	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-709	M10乙型双箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	214.27	878.34	12.47	52.15	22.67	214.27	878.34	12.47	52.15	22.67
综合人工工日		小计							214.27	878.34	12.47	52.15	22.67

2.0214工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1179.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.163	451	73.51		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42	407	170.94		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1365	428	58.42		
	碎石40	t	0.298	120	35.76		
	机砖	百块	3.83	55	210.65		
	沥青漆	kg	0.662	10.29	6.81		
	水	m3	0.234	6.02	1.41		
	电	kW·h	0.065	0.89	0.06		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	150	303		
	其他材料费			--	17.78	--	
	材料费小计			--	878.34	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013269	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	20.56	62.54	2.07	5.21	2.26
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024869	1320.76	4887.1		303.77	132.08	32.85	121.54		7.55	3.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000346	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.01	0.57	0.03	0.24	0.1
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.080069	2096.51	4738.63		482.2	209.65	167.87	379.42		38.61	16.79
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0908	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	342.84	290.04	20.43	83.55	36.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0794	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	52.73	308.56	7.04	13.75	5.98
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							664.49	1798.58	29.62	159.65	69.41
6.2686工日		未计价材料费											0.08
清单项目综合单价													2721.83

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.135344	447	60.5		
	电	kW·h	0.540578	0.89	0.48		
	水	m3	1.428705	6.02	8.6		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.253664	467	118.46		
	草袋子	只	1.231637	0.86	1.06		
	混凝土垫块	m3	0.000208	400	0.08		
	模板木材	m3	0.073817	2046	151.03		
	复合木模板面板	m2	0.007266	43.4	0.32		
	钢支撑	kg	0.00502	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	7.734502	4.18	32.33		
	圆钉	kg	1.435052	4.9	7.03		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.816704	457	373.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.975464	6.14	5.99		
	脱模剂	kg	0.908	17.15	15.57		
	木支撑	m3	0.052846	1449.26	76.59		
	嵌缝料	kg	0.908	1.89	1.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.242885	6.14	1.49		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.082576	3671	303.14		
	电焊条	kg	0.628848	6.14	3.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	110.83	--	
	材料费小计			--	1798.66	--	

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	35.64	107.68	3.6	9.03	3.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4887.1		303.77	132.08	52.83	195.48		12.15	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00055	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.61	0.91	0.04	0.38	0.17
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.129	2096.51	4738.63		482.2	209.65	270.45	611.28		62.2	27.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.146275	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	552.29	467.24	32.92	134.6	58.52
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.13975	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	92.81	543.08	12.4	24.2	10.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	15.23	42.48	1.41	3.83	1.66
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.003125	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	8.67	5.59	0.41	2.09	0.91
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.026875	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	16.88	104.36	4.13	4.83	2.1
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1192.57	2833.83	57.41	287.5	124.99
11.2505工日		未计价材料费											163.64
清单项目综合单价													4659.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3264	444	144.92		
	电	kW·h	0.97496	0.89	0.87		
	水	m3	2.711544	6.02	16.32		

	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	467	190.54		
	草袋子	只	3.531016	0.86	3.04		
	混凝土垫块	m3	0.00033	400	0.13		
	模板木材	m3	0.132937	2046	271.99		
	复合木模板面板	m2	0.01155	43.4	0.5		
	钢支撑	kg	0.007981	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	12.459898	4.18	52.08		
	圆钉	kg	2.457841	4.9	12.04		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3158	457	601.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.571432	6.14	9.65		
	脱模剂	kg	1.5723	17.15	26.96		
	木支撑	m3	0.085132	1449.26	123.38		
	嵌缝料	kg	1.46275	1.89	2.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.492397	6.14	3.02		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.17329	3671	636.15		
	电焊条	kg	1.31967	6.14	8.1		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座**ϕ**700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	114.52	--	
	材料费小计			--	2997.47	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	46.49	140.46	4.69	11.77	5.12

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4887.1		303.77	132.08	71.32	263.9		16.4	7.13
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00076	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	2.22	1.25	0.06	0.52	0.23
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.158	2096.51	4738.63		482.2	209.65	331.25	748.7		76.19	33.12
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.17918	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	676.53	572.34	40.32	164.88	71.69
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.17202	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	114.24	668.49	15.26	29.78	12.95
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	32.14	89.68	2.97	8.08	3.51
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00658	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	18.25	11.76	0.86	4.39	1.91
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	57.32	132.38	4.22	14.15	6.15
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.027	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	31.35	47.42	0.11	7.24	3.15
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.027	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	53.56	29.38	0.06	12.33	5.36
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.03886	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	24.4	150.9	5.98	6.99	3.04
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1526.21	3496.18	74.59	368.18	160.08
14.3983工日		未计价材料费											163.69
清单项目综合单价													5788.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4998	444	221.91		
	电	kW·h	1.2849	0.89	1.14		
	水	m3	3.617317	6.02	21.78		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.5508	467	257.22		
	草袋子	只	5.585518	0.86	4.8		

	混凝土垫块	m3	0.000456	400	0.18		
	模板木材	m3	0.171601	2046	351.1		
	复合木模板面板	m2	0.01596	43.4	0.69		
	钢支撑	kg	0.011028	4.1	0.05		
	零星卡具	kg	15.263508	4.18	63.8		
	圆钉	kg	3.130092	4.9	15.34		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.6116	457	736.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.924931	6.14	11.82		
	脱模剂	kg	1.99854	17.15	34.27		
	木支撑	m3	0.104283	1449.26	151.13		
	嵌缝料	kg	1.7918	1.89	3.39		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.624706	6.14	3.84		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.219315	3671	805.11		
	电焊条	kg	1.67017	6.14	10.25		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.27405	457	125.24		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.118543	428	50.74		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	117.64	--	
	材料费小计			--	3659.87	--	

项目编码	040504001003	项目名称	雨污水交叉井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0576	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	89.26	269.68	9.01	22.6	9.83
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1058	1320.76	4887.1		303.77	132.08	139.74	517.06		32.14	13.97

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0015	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	4.39	2.47	0.12	1.04	0.45
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.175	2036.64	4739.39		468.43	203.66	356.41	829.39		81.98	35.64
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.20195	2493.01	2507.22	239.76	628.54	273.28	503.46	506.33	48.42	126.93	55.19
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.351	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	233.1	1364.02	31.14	60.77	26.42
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	104.89	292.64	9.69	26.35	11.46
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.02145	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	59.48	38.34	2.81	14.33	6.23
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	99.78	230.45	7.35	24.64	10.71
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.047	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	54.58	82.55	0.19	12.6	5.48
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.047	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	93.24	51.14	0.11	21.47	9.33
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.048	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	30.14	186.4	7.39	8.63	3.75
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							1835.61	4909.99	116.29	448.94	195.18
17.3172工日		未计价材料费							163.87				
清单项目综合单价									7669.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.21992	444	541.64		
	电	kW·h	1.9035	0.89	1.69		
	水	m3	5.555408	6.02	33.44		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.07916	467	503.97		
	草袋子	只	11.558785	0.86	9.94		
	混凝土垫块	m3	0.0009	400	0.36		
	模板木材	m3	0.178149	2046	364.49		

	复合木模板面板	m2	0.0315	43.4	1.37		
	钢支撑	kg	0.021765	4.1	0.09		
	零星卡具	kg	0.884919	4.18	3.7		
	圆钉	kg	3.687783	4.9	18.07		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.785	457	815.75		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.231491	6.14	7.56		
	铁件	kg	2.755608	5.15	14.19		
	脱模剂	kg	2.47934	17.15	42.52		
	木支撑	m3	0.118545	1449.26	171.8		
	嵌缝料	kg	2.0195	1.89	3.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.207329	6.14	7.41		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.41496	3671	1523.32		
	电焊条	kg	3.16008	6.14	19.4		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.47705	457	218.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.169538	428	72.56		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座ϕ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	26.83	--	
	材料费小计			--	5073.86	--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除现状收水口	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状收水口	座	1	100					100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	100	--	
	材料费小计	--	100	--	

项目编码	011601001002	项目名称	拆除现状检查井	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状检查井	座	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-610	拆除混凝土管道管径在φ450mm以内	100m	0.01	3604.42			829.02	360.44	36.04			8.29	3.6
综合人工工日		小计							36.04			8.29	3.6
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040201019001	项目名称	地基注浆	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.34	35.86	22.21	13.01	5.66	34.34	35.86	22.21	13.01	5.66
综合人工工日		小计							34.34	35.86	22.21	13.01	5.66
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.08

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	392	31.36		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.86	--	

项目编码	011612001003	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-611	拆除混凝土管道管径在φ600mm以内	100m	0.01	1372.91		1555.27	673.48	292.82	13.73		15.55	6.73	2.93
综合人工工日		小计							13.73		15.55	6.73	2.93
0.1295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001009	项目名称	中粗砂	计量单位	m3	工程量	122.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													337.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	040501004001	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004002	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	220
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004003	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	55
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004007	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	222

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-155	塑料管安装 管外径355mm以内	100m	0.009495	889.87	16.96	360.26	287.53	125.01	8.45	0.16	3.42	2.73	1.19
综合人工工日		小计							8.45	0.16	3.42	2.73	1.19
0.0797工日		未计价材料费							465.26				
清单项目综合单价									481.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn355（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9495	490	465.26		
	清洁棉布	kg	0.006931	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.00019	6.31			
	电	kW·h	0.139396	0.89	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.42	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-156	塑料管安装 管外径450mm以内	100m	0.009286	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	9.91	0.09	3.73	3.14	1.36
综合人工工日		小计							9.91	0.09	3.73	3.14	1.36
0.0935工日		未计价材料费							703.88				
清单项目综合单价									722.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn450（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9286	758	703.88		
	清洁棉布	kg	0.008265	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000186	6.31			
	电	kW·h	0.056087	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	703.97	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013267	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	20.56	62.53	2.07	5.21	2.26
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024869	1320.76	4887.1		303.77	132.08	32.85	121.54		7.55	3.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000348	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.02	0.57	0.03	0.24	0.1
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.080071	2096.51	4738.63		482.2	209.65	167.87	379.43		38.61	16.79
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0908	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	342.84	290.04	20.43	83.55	36.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.079402	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	52.73	308.56	7.04	13.75	5.98
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							664.5	1798.58	29.62	159.65	69.41
6.2689工日		未计价材料费							0.08				
清单项目综合单价									2721.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.135323	447	60.49		
	电	kW·h	0.54058	0.89	0.48		
	水	m3	1.42871	6.02	8.6		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.253664	467	118.46		
	草袋子	只	1.231637	0.86	1.06		
	混凝土垫块	m3	0.000209	400	0.08		
	模板木材	m3	0.073817	2046	151.03		
	复合木模板面板	m2	0.007308	43.4	0.32		
	钢支撑	kg	0.005049	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	7.734519	4.18	32.33		
	圆钉	kg	1.435087	4.9	7.03		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.816724	457	373.24		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.975464	6.14	5.99		
	脱模剂	kg	0.908	17.15	15.57		
	木支撑	m3	0.052846	1449.26	76.59		
	嵌缝料	kg	0.908	1.89	1.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.242891	6.14	1.49		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.082578	3671	303.14		
	电焊条	kg	0.628864	6.14	3.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	110.83	--	
	材料费小计			--	1798.66	--	

项目编码	040504002012	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	35.64	107.68	3.6	9.03	3.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4887.1		303.77	132.08	52.83	195.48		12.15	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00056	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.64	0.92	0.04	0.39	0.17
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.129	2096.51	4738.63		482.2	209.65	270.45	611.28		62.2	27.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.14629	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	552.35	467.28	32.92	134.61	58.53
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.13975	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	92.81	543.08	12.4	24.2	10.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	15.23	42.48	1.41	3.83	1.66
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00311	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	8.62	5.56	0.41	2.08	0.9
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.02687	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	16.87	104.34	4.13	4.83	2.1
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1192.6	2833.83	57.41	287.51	124.99
11.2508工日		未计价材料费							163.64				
清单项目综合单价									4659.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3264	444	144.92		
	电	kW·h	0.97496	0.89	0.87		
	水	m3	2.71154	6.02	16.32		

	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	467	190.54		
	草袋子	只	3.531016	0.86	3.04		
	混凝土垫块	m3	0.000336	400	0.13		
	模板木材	m3	0.132941	2046	272		
	复合木模板面板	m2	0.01176	43.4	0.51		
	钢支撑	kg	0.008126	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	12.461258	4.18	52.09		
	圆钉	kg	2.457718	4.9	12.04		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3158	457	601.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.571593	6.14	9.65		
	脱模剂	kg	1.5723	17.15	26.96		
	木支撑	m3	0.085141	1449.26	123.39		
	嵌缝料	kg	1.4629	1.89	2.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.492387	6.14	3.02		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.173285	3671	636.13		
	电焊条	kg	1.31963	6.14	8.1		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	114.5	--	
	材料费小计			--	2997.47	--	

项目编码	011601001004	项目名称	破修现状化粪池	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	破修现状化粪池	座	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040101005002	项目名称	化粪池清淤	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	化粪池清淤	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	化粪池清淤						座	1	400	400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	010103001008	项目名称	中粗砂	计量单位	m3	工程量	124.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													337.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	151	269.99			
	其他材料费								--	5.4		--	
	材料费小计								--	275.39		--	

项目编码	010103001005	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	412.04

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉						t	1.898	84	159.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	159.43		--	

项目编码	040501004004	项目名称	改造后污水管检侧	计量单位	m	工程量	222
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004005	项目名称	改造后污水管检侧	计量单位	m	工程量	210
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002013	项目名称	混凝土井格栅监测井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0659	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	102.13	310.6	10.3	25.86	11.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.11475	1320.76	4785.1		303.77	132.08	151.56	549.09		34.86	15.16
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0016	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	4.68	2.64	0.13	1.1	0.48
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4024	1933.61	4730.29		444.73	193.36	778.08	1903.47		178.96	77.81
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3698	2493.01	2507.22	239.76	628.54	273.28	921.92	927.17	88.66	232.43	101.06
6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0117	1762.14	4774.92		405.29	176.21	20.62	55.87		4.74	2.06
6-1555	连续梁、单梁 复合木模(预拌)	100m2	0.01015	3560.26	1987.51	214.85	868.28	377.51	36.14	20.17	2.18	8.81	3.83
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.675	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	448.26	2623.11	59.88	116.87	50.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	9653.13	0.46	107.35	46.67	46.63	965.31	0.05	10.74	4.67
D00003	栅监（平板格栅）	座	1		500					500			
综合人工工日		小计							2510.02	7857.43	161.2	614.37	267.12
23.6793工日		未计价材料费							0.38				
清单项目综合单价									11410.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.67218	447	300.46		
	电	kW·h	2.776899	0.89	2.47		
	水	m3	6.703305	6.02	40.35		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.17045	457	534.9		
	草袋子	只	5.848549	0.86	5.03		
	混凝土垫块	m3	0.00096	400	0.38		
	模板木材	m3	0.230591	2046	471.79		

新点网上招投标系统

	复合木模板面板	m2	0.24675	43.4	10.71		
	钢支撑	kg	0.837855	4.1	3.44		
	零星卡具	kg	1.981847	4.18	8.28		
	圆钉	kg	5.506362	4.9	26.98		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.22382	457	1930.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.25504	6.14	13.85		
	铁件	kg	5.088044	5.15	26.2		
	脱模剂	kg	3.7995	17.15	65.16		
	木支撑	m3	0.217073	1449.26	314.6		
	嵌缝料	kg	3.698	1.89	6.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.066652	6.14	12.69		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.049913	428	21.36		
	尼龙帽	个	0.37555	0.74	0.28		
	卡具及零星扣件	kg	0.367938	4.18	1.54		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.702	3671	2577.04		
	电焊条	kg	5.346	6.14	32.82		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	方形球墨铸铁井盖井座800*800	套	2	460	920		
	其他材料费			--	525.14	--	
	材料费小计			--	7857.81	--	

项目编码	040504002014	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	35.64	107.68	3.6	9.03	3.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4887.1		303.77	132.08	52.83	195.48		12.15	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00055	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.61	0.91	0.04	0.38	0.17
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.129	2096.51	4738.63		482.2	209.65	270.45	611.28		62.2	27.04

6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1463	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	552.39	467.32	32.92	134.62	58.53
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.13975	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	92.81	543.08	12.4	24.2	10.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	15.23	42.48	1.41	3.83	1.66
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0031	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	8.6	5.54	0.41	2.07	0.9
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.02685	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	16.86	104.26	4.13	4.83	2.1
6-914	检查井筒砌筑(ϕ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1192.58	2833.76	57.41	287.5	124.99
11.2506工日		未计价材料费							163.64				
清单项目综合单价									4659.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3264	444	144.92		
	电	kW·h	0.97496	0.89	0.87		
	水	m3	2.711523	6.02	16.32		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	467	190.54		
	草袋子	只	3.531016	0.86	3.04		
	混凝土垫块	m3	0.00033	400	0.13		
	模板木材	m3	0.13294	2046	272		
	复合木模板面板	m2	0.01155	43.4	0.5		
	钢支撑	kg	0.007981	4.1	0.03		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	12.462027	4.18	52.09		
	圆钉	kg	2.457349	4.9	12.04		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3158	457	601.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.571701	6.14	9.65		
	脱模剂	kg	1.5723	17.15	26.96		
	木支撑	m3	0.085147	1449.26	123.4		
	嵌缝料	kg	1.463	1.89	2.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.492348	6.14	3.02		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.173264	3671	636.05		
	电焊条	kg	1.319472	6.14	8.1		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座ϕ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	114.5	--	
	材料费小计			--	2997.4	--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.9	113.78	104.4	45.39	3.4	0.06	1.14	1.04	0.45
综合人工工日		小计							3.4	0.06	1.14	1.04	0.45
0.0321工日		未计价材料费							37.2				
清单项目综合单价									43.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE给水管（PE100 ,SDR17）dn110	m	1	37.2	37.2		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			

	电	kW·h	0.05525	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.26	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.54		33.07	9.65	68.9	3.54		33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	3.54		33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费							514				
清单项目综合单价									629.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓SS100/65-1.0室外消火栓	套	1	514	514		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.392	0.18		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	517.54	--	

项目编码	040504001002	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-447	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸2.0×1.5m 净高 1.9m(预拌)	座	1	1483.55	3157.07	61.07	355.26	154.46	1483.55	3157.07	61.07	355.26	154.46
综合人工工日		小计							1483.55	3157.07	61.07	355.26	154.46
13.9958工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5211.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30	m3	0.305	447	136.34		

	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	1.245	447	556.52		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.01225	428	5.24		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	2.02475	394	797.75		
	机砖	百块	23.79	55	1308.45		
	沥青漆	kg	0.901	10.29	9.27		
	草袋子	只	7.243	0.86	6.23		
	电	kW·h	0.64	0.89	0.57		
	水	m3	2.451	6.02	14.76		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	87.7	49.46		
	铸铁井盖φ600 轻型	套	1	220	220		
	铸铁爬梯	kg	11.211	4.5	50.45		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	3157.07	--	

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-400	法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀) 公称直径100mm以内	组	1	513.04	380.45	169.18	156.91	68.22	513.04	380.45	169.18	156.91	68.22
综合人工工日		小计							513.04	380.45	169.18	156.91	68.22
4.84工日		未计价材料费							3508				
清单项目综合单价									4795.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表垂直螺翼式水表（附伸缩器）	个	1	1800	1800		
	法兰阀门	个	3	496	1488		
	法兰止回阀	个	1	220	220		
	平焊法兰DN100	片	2	42.17	84.34		
	焊接钢管DN100	m	2.25	43.42	97.7		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.08	19.01	39.54		
	带帽带垫螺栓	kg	17.187	5.57	95.73		
	铅油	kg	0.9	14.58	13.12		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	电焊条	kg	4.77	6.14	29.29		
	氧气	m3	0.78	2.83	2.21		
	乙炔气	kg	0.26	15.44	4.01		
	机油5～7#	kg	1.2	10.72	12.86		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3888.45	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖砌圆形立式闸阀井检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m(预拌)	座	1	611.38	1498.98	1.42	140.94	61.28	611.38	1498.98	1.42	140.94	61.28
综合人工工日		小计							611.38	1498.98	1.42	140.94	61.28
5.7677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2314				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.053	447	23.69		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	1.26175	394	497.13		
	机砖	百块	10.85	55	596.75		
	碎石10	t	0.23	120	27.6		
	沥青漆	kg	0.765	10.29	7.87		
	水	m3	0.264	6.02	1.59		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	87.7	49.46		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	260	260		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	1498.98	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		8.73	3.8	37.95	3.29		8.73	3.8
综合人工工日		小计							37.95	3.29		8.73	3.8
0.358工日		未计价材料费											496
清单项目综合单价									549.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门闸阀DN100	个	1	496	496		

	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	499.29	--	

项目编码	101001006001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-922	低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径110mm以内	10个	0.1	161.12	14.35	0.22	77.34	22.56	16.11	1.44	0.02	7.73	2.26
综合人工工日		小计							16.11	1.44	0.02	7.73	2.26
0.152工日		未计价材料费							70				
清单项目综合单价									97.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料管件PE三通DN100*DN100	个	1	70	70		
	粘结剂	kg	0.0252	15.44	0.39		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	71.44	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	混凝土支墩	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土支墩	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除、恢复人行道路面	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00019	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.1	2.04	0.47	0.2
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	51.52	414.38	8038.47	1860.7	809	0.01	0.04	0.8	0.19	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00029	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.2		3.2	0.78	0.34
1-460	自卸汽车运石碴 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.00029		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.02	9.97	2.29	1
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	4676.95		351.07	152.64	15.26	46.77		3.51	1.53
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×60(预拌)	100m2	0.01	1298.65	6131.56	3.32	299.45	130.2	12.99	61.32	0.03	2.99	1.3
综合人工工日		小计							30.72	132.24	17.84	11.16	4.86
0.2897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													196.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000044	3344.44	0.15		
	水	m3	0.01348	6.02	0.08		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102388	447	45.77		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	透水砖200×100×60	m2	0.97752	47.5	46.43		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	403	14.54		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	132.24	--	

项目编码	041001001006	项目名称	现状围墙破除与恢复	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状围墙破除与恢复	m	1		1000				1000			

综合人工工日		小计				1000			
0工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	1000	--	
	材料费小计					--	1000	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	150	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-60	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	75.26	6.19		36.12	10.54	7.53	0.62		3.61	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.62		3.61	1.05
0.071工日		未计价材料费											6.09
清单项目综合单价													18.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN63 PVC-U					m		1.015	6	6.09			
	聚氯乙烯密封胶					kg		0.018	12.86	0.23			
	水					m3		0.022	6.02	0.13			
	钢锯条					根		0.024	0.21	0.01			
	砂布					张		0.052	1.03	0.05			
	电					kW·h		0.035	0.89	0.03			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	6.71		--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	250	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													29.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN110 PVC-U	m	1.015	13.06	13.26		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.034	12.86	0.44		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.89	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	01B005	项目名称	通气帽	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	通气帽	个	1	10					10			
综合人工工日		小计							10			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通气帽	个	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	01B006	项目名称	水封装置	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	水封装置	个	1	400					400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水封装置	个	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B007	项目名称	放臭虫不锈钢地漏	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	放臭虫不锈钢地漏	个	1		30				30			
综合人工工日		小计							30			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放臭虫不锈钢地漏	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004004001	项目名称	拖把池（带支腿）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	拖把池（带支腿）	座	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池（带支腿）	座	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-64	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	129.32	16.56		62.07	18.1	12.93	1.66		6.21	1.81
综合人工工日		小计							12.93	1.66		6.21	1.81
0.122工日		未计价材料费											24.56
清单项目综合单价													47.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN160 PVC-U	m	1.015	24.2	24.56		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.055	12.86	0.71		
	水	m3	0.047	6.02	0.28		
	钢锯条	根	0.049	0.21	0.01		
	砂布	张	0.07	1.03	0.07		
	电	kW·h	0.056	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	26.22	--	

项目编码	010103001010	项目名称	中粗砂	计量单位	m3	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									337.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	010103001007	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	9.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B008	项目名称	球墨铸铁井盖更换	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00021	防坠子盖	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							46.63	535.91	0.05	10.74	4.67
0.4399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									598				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠子盖	套	1	50	50		
	其他材料费			--	9.58	--	
	材料费小计			--	535.91	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
综合人工工日		小计							1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6769.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.14	30.7		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1077.72	--	
	材料费小计			--	1202.78	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041108001001	项目名称	管线保护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	管线保护	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管线保护	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	米	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.166668	315.99	316.8	183.4	114.86	49.94	52.67	52.8	30.57	19.14	8.32
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.166668	219.42		61.02	64.5	28.04	36.57		10.17	10.75	4.67
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	1	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67
综合人工工日		小计							375.44	66.32	151.26	121.14	52.66
3.5418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													766.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.041833	40.94	1.71		
	轻型井点井管φ40	m	0.866667	13.21	11.45		
	中(粗)砂	t	0.171668	151	25.92		
	橡胶管φ50	m	0.283336	26.76	7.58		
	水	m3	3.030024	6.02	18.24		
	其他材料费			--	1.42	--	
	材料费小计			--	66.32	--	

项目编码	041107002002	项目名称	污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-819	河道排水 大体量水	1000m3	6	122.85		69.97	44.35	19.28	737.1		419.82	266.1	115.68	
综合人工工日		小计							737.1		419.82	266.1	115.68	
6.954工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1538.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	041107002003	项目名称	楼前污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-818	河道排水 零星积水	m3	800	0.95		0.29	0.29	0.12	760		232	232	96	
综合人工工日		小计							760		232	232	96	
7.2工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1320					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	01B002	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	1	212		329.04	124.44	54.1	212		329.04	124.44	54.1	
综合人工工日		小计							212		329.04	124.44	54.1	
2工日		未计价材料费											100	
清单项目综合单价									819.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	气囊Φ500以内						只·次	0.2	500	100				
	其他材料费								--			--		

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	100	--

项目编码	040205004003	项目名称	项目公示牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	标志板	块	1		600				600			
综合人工工日		小计							600			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板项目公示牌	块	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040205004004	项目名称	临时项目公示牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	标志板	块	1		600				600			
综合人工工日		小计							600			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板临时项目公示牌	块	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志牌	计量单位	块	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	标志板	块	1		10				10			
综合人工工日		小计							10			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板雨污标识牌	块	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	34474.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	28569.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5904.39			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	39997.51			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	571.39			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	380.93			
合计					75423.87			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	46333.57	100	46333.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1980067.03	2	39601.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1980067.03	0.34	6732.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1980067.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2026400.6	9	182376.05
合计					228709.62

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	34474.04										
2	临时设施	39997.51										
3	建筑工人实名制费用	571.39										
4	智慧工地费用	380.93										
5	社会保险费	39601.34										
6	住房公积金	6732.23										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：云东小区-雨污水道路(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2018575.13	
1.1	人工费	562664.41	
1.2	材料费	1197864.26	
1.3	施工机具使用费	7291.15	
1.4	企业管理费	182414.77	
1.5	利润	68340.54	
2	措施项目费	78926.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	78926.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34517.64	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	93758.31	
5	税金	197213.38	
6	工程造价	2388473.12	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	950	25	23750	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 ，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	145	200	29000	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	32	200	6400	
4	011406001001	粉刷围墙（涂料）	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整 6、部位：围墙粉刷涂料 7、其他：含脚手架等	m2	65	45.09	2930.85	
5	010401003001	新建围墙	1、含因管网改造拆除重建围墙，具体样式及做法详大样图 2、部位：详见专业总图所示部位 3、围墙高度：详图纸	m	5	1291.14	6455.7	
6	011601001001	拆除围墙	1、拆除围墙,具体详见现场 2、垃圾清运20KM，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 3、部位：详现场	m	20	100.5	2010	
7	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	150	60	9000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	13	300	3900	
9	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	1	450	450	
10	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	134	13.73	1839.82	
11	040205006002	非机动车停车位标线	1、白色快干漆划线，线宽10cm，宽度不小于1.8m，长度根据楼前尺寸确定，各停车区施划非机动车标识图案。 2、部位：楼前非机动车停车位区	m2	54	15	810	
12	010606013001	成品钢结构岗亭	1、成品钢结构岗亭，铝塑板饰面，3x3x3米。包含但不限于圆型支撑柱、不锈钢成型方通框架、10mm的钢化玻璃面板、底座（底层为角钢架、中间为木板、表层为防滑铝板）、内吊顶装饰、地弹簧玻璃门、8mm的钢化玻璃活动窗、及其他附属配套节能灯、开关、插座、暗敷线路等。配备一桌两椅子 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	8000	8000	
13	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	2	7500	15000	
14	011503001001	室外栏杆	1、室内外高差大于50cm两侧增设护栏，做法参22J403-1-2-8-B4 2、部位：专业总图所示部位	m	8	180	1440	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010507004001	室外踏步	1、破损踏步拆除，C30砼恢复，踏面随抹随平。 2、部位：单元入口 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	15	183.84	2757.6	
16	011507004001	增加智能信报箱	1、柜体规格高2.0m*长2.0m*深0.5m，箱体1.3厚不锈钢，带10寸液晶显示屏，支持手机远程操作。 2、部位：小区入口前	套	1	2000	2000	
17	011501005001	普通成品休息座椅	1、普通成品休息座椅，尺寸为2000x400x450，带靠背与扶手，304不锈钢材质+滕黄科海棠木座面及靠背，不锈钢厚度不低于1.2毫米，含螺栓固定等附属 2、成品定制，其他详图纸	个	4	700	2800	
18	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	6	409.15	2454.9	
19	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	2	150	300	
20	050307009003	小区布局导视图	1、成品定制小区布局导视图，每个1.5*1.5m，铝合金材质，厚度不小于1.5mm，参照效果图具体由专业广告公司深化 2、部位：详专业总图所示部位	个	2	150	300	
21	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	13	80	1040	
22	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图，每栋楼两套 2、部位：楼栋处	个	8	120	960	
23	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	91	50	4550	
24	011501005003	电子屏宣传栏	1、成品定制电子屏宣传栏，43寸户外双屏多媒体阅报机，43寸+43寸+LED滚动条屏，分辨率：1080*1920（9：16），网络控制防水灯箱，存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)，断网本地存储，支持云平台接入，IP65防水等。外电由社区中心接入，含轻钢框架。 2、部位：社区服务中心 3、其他满足图纸设计要求及甲方要求	套	1	5500	5500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050307009006	小区铭牌	1、成品定制1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌 2、部位：小区入口处	套	2	150	300	
26	011505011001	转弯凸面镜	1、φ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	4	100	400	
27	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸1000*350*50，做法参17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	2	60	120	
28	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	110	15	1650	
29	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	1	2500	2500	
30	011302002001	小区出入口改造	1、见详图。 2、部位：详专业总图所示 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	项	1	5000	5000	
31	011611005002	其他金属构件拆除	1、拆除、清运原外墙防盗网、雨篷、空调罩及支架等（含废旧热力管线及支架等） 2、孔洞处采用密封胶封严 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	532	24.76	13172.32	
32	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	9320	45.09	420238.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011201001001	外墙构件修补	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散面层，基层刮糙。 2、专用胶黏剂+无碱玻璃纤维网格布搭配表面封护，加固专用聚合物水泥砂浆（15厚）进行修补完整，确保表面平整洁净。 3、外墙饰面 4、部位：建筑外墙破损处 5、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	864	40.74	35199.36	
34	010902006001	太阳能热水器立管序化	1、太阳能热水器移机，需重做外机基础。需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线 2、新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 3、部位：建筑立面太阳能热水器立管处	m	125	150	18750	
35	030411004001	其他线路规整	1、含住户电力、给水管等其他沿外墙敷设管线，根据现场情况采用塑料管卡水平、竖直方式规整 2、部位：建筑立面凌乱线路处	m	283	5	1415	
36	040602001001	格栅美化	1、20x20不锈钢管格栅，咖色氟碳漆饰面，平均高度2.5m 2、备注：样式厂家二次加工深化，安装设置位置需产权单位同意 3、部位：变压器、环网柜、光交箱等大型设备四周	m2	10	158.15	1581.5	
37	030701003001	空调拆机移机	1、规范空调机位，统一固定为窗户的右下角位置（或视施工现场情况定），空调外机保持同一竖向、水平 2、室外空调机移机后，需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线，并统一安装直径50的PVC管进行排水，安装成品空调外机罩。 3、空调采用成品钢架固定，空调罩采用成品中式铝合金格栅空调机位（外刷氟碳漆），铝合金厚度1.2。样式甲方确定，专业公司制作、安装并做安全复核 4、新建dn50UPC立管，冷凝管塞入UPYC立管中，入户处使用斜三通 5、部位：沿街空调外机 6、包含但不限于含打孔及移内机、外机等	台(组)	35	380	13300	
38	010802004001	防盗网	1、更换成品中式不锈钢可平开防盗网（带锁），齐外墙面,样式甲方确定、拆除原有防盗窗 2、防盗网由专业公司制作、安装并做安全复核	m2	62	231.18	14333.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011405001001	防盗网除锈刷漆	1、除锈一度刷漆（银色）两度。此工程量为外窗投影面积。 2、部位：防盗网等外漏钢构件	m2	2920	2.93	8555.6	
40	011406001005	涂料内墙	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，确保表面清洁。 2、涂刷内墙弹性腻子两遍。 3、涂刷两遍涂料，污迹全部覆盖，不泛黄。（内墙底部为10cm灰色涂料踢脚） 4、部位：含楼梯间、除楼梯靠外墙平台及单元入口处外公共部位内墙 5、其他：含脚手架等	m2	3223	28.69	92467.87	
41	010802004002	单元门	1、成品购买，门洞尺寸2x2.5米，材质为冷轧钢，表面喷塑处理，单元门框厚度不低于1.2，门板厚度不低于0.8，成品购买，含智能门禁、门禁软件系统 2、部位：单元出入口	套	13	1350	17550	
42	011106004002	楼梯面层修复	1、采用10厚聚合物水泥砂浆找平，安装成品金刚砂防滑 2、部位：楼梯间	m2	575	129.38	74393.5	
43	010507001002	入口坡道	1、C30混凝土浇筑，坡度1:10，宽度1.2m，安装成品防滑条 2、部位：单元门入口	m2	21	78.6	1650.6	
44	080807013001	楼梯间孔洞封堵	1、孔洞大于5cm采用C20微膨胀混凝土封堵，小于5cm建筑密封膏封堵，含弱电、给水、电力等拆除或遗留孔洞 2、部位：楼梯间	m2	13	85	1105	
45	011001006001	给水竖管保温层规整	1、给水管网规整，新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 2、部位：楼梯间	m	50	50	2500	
46	011405001002	扶手、栏杆除锈刷漆	1、栏杆除锈一度刷漆两度，扶手刷漆两度 2、部位：楼梯间	m	368	3.22	1184.96	
47	011503004001	扶手、栏杆更换	1、更换破损楼梯间栏杆扶手，做法参22J403-1-2-7-B1型 2、部位：楼梯间 3、高度详图纸图集及甲方要求 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m	30	270	8100	
48	011503001002	增加适老扶手	1、ϕ50木扶手，详见图集11j930—k10—3 2、部位：楼梯间	m	580	85	49300	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	2739	10.27	28129.53	
50	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	2739	331.31	907458.09	
51	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	274	43.2	11836.8	
52	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	147	50	7350	
53	010807001001	更换楼道窗	1、铝合金推拉窗，5+9+5厚钢化玻璃，含窗洞破损聚合物水泥砂浆找补、窗户密封及固定等 2、窗洞雕刻拆除 3、部位：楼梯间	m2	163	280	45640	
54	011201001002	檐口处理	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY)聚醋胎 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平、清除表面起皮浮灰 5、敲除后重做防水，涂料粉刷 6、部位：屋面、单元入口等檐口处	m2	380	165.31	62817.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011201001003	花窗、线条修复	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、损坏构件更换，1:2.5聚合物水泥砂浆找补、清除表面起皮浮灰 4、部位：楼梯间花窗、线条等装饰构件	m2	83	81.44	6759.52	
56	010802003001	屋面楼梯间外门	1、门洞尺寸1.2x2.2米，钢制丙级防火门做法参12J609 2、部位：屋面楼梯间	m2	34.32	450	15444	
57	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	65	93.69	6089.85	
58	011102003001	一层商铺台阶面层修复	1、敲除、清运后重做防滑地砖台阶踏步，清除表面起皮浮灰，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平。 2、界面剂一道 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面 4、10厚防滑地砖面层，白水泥砂浆勾缝 5、部位：一层商铺 6、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	15	194.2	2913	
59	010501006001	设备基础维修	1、破损电力、弱电等设备基础1：3聚合物水泥砂浆修补，涂料外墙粉刷（含井盖更换） 2、部位：电力、弱电等设备基础	套	13	80	1040	
60	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	13	360	4680	
		分部分项合计					2018575.13	
		单价措施合计						
合计							2018575.13	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001001	项目名称	粉刷围墙（涂料）	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	010401003001	项目名称	新建围墙	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.0009	484.7		4844.95	1705.49	639.56	0.44		4.36	1.53	0.58
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.6264	36.29		1.38	12.05	4.52	22.73		0.86	7.55	2.83
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.068	97.2	453.67	1.31	31.52	11.82	6.61	30.85	0.09	2.14	0.8
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00136	520.99	263.79	12.33	170.66	64	0.71	0.36	0.02	0.23	0.09
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	0.2016	147.68	645.3	0.39	47.38	17.77	29.77	130.09	0.08	9.55	3.58
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.024	85.21	141.49	0.34	27.38	10.27	2.05	3.4	0.01	0.66	0.25
4-54	M5围墙(预拌)	m3	0.4873	183.12	638.8	0.37	58.72	22.02	89.23	311.29	0.18	28.61	10.73
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.44016	116.64	147.78		37.32	14	51.34	65.05		16.43	6.16
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.44016	209.39	137.87	0.29	67.1	25.16	92.17	60.68	0.13	29.53	11.07
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	0.046	160.7	484.74		51.42	19.28	7.39	22.3		2.37	0.89
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.05106	436.75	242.19	20.07	146.18	54.82	22.3	12.37	1.02	7.46	2.8
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0019	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	2.66	7.22	0.21	0.92	0.34
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.06	96.62	522.94	0.03	30.93	11.6	5.8	31.38		1.86	0.7
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦(预拌)	10m	0.1	74.62	300.56	0.16	23.93	8.97	7.46	30.06	0.02	2.39	0.9
6-316	非泵送现浇构件 C20构造柱(预拌)	m3	0.0311	256.9	473.18	1.93	82.83	31.06	7.99	14.72	0.06	2.58	0.97
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.03452	570.24	262.92	13.02	186.64	69.99	19.68	9.08	0.45	6.44	2.42
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00118	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	1.65	4.48	0.13	0.57	0.21
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00274	828.14	3786.6	104.85	298.56	111.96	2.27	10.38	0.29	0.82	0.31
综合人工工日		小计							372.25	743.71	7.91	121.64	45.63
3.4469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1291.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.06902	444	30.64		

	水	m3	0.323493	6.02	1.95		
	复合木模板18mm	m2	0.191268	43.4	8.3		
	周转木材	m3	0.004921	2046	10.07		
	卡具	kg	0.073408	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.234328	3.59	0.84		
	铁钉	kg	0.208704	4.82	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.029199	6.14	0.18		
	塑料卡	个	2.6082	0.17	0.44		
	标准砖240×115×53	百块	3.66428	90.4	331.25		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.085378	407	34.75		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.00882	384	3.39		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.194433	384	74.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.528192	15	7.92		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	2.64096	15	39.61		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.88032	17	14.97		
	白水泥	kg	1.32048	0.528	0.7		
	901胶	kg	0.66024	2.14	1.41		
	砂纸	张	0.264096	0.94	0.25		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.136725	428	58.52		
	普通木成材	m3	0.00088	2046	1.8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.04692	451	21.16		
	塑料薄膜	m2	0.427133	0.69	0.29		
	钢筋三级12以内	t	0.003142	3671	11.53		
	电焊条J422	kg	0.032088	6.14	0.2		
	水泥彩瓦420×332	百块	0.06	506	30.36		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00189	428	0.81		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.21		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.03	625	18.75		

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.016975	428	7.27		
	圆脊封T-D	块	0.024	17.49	0.42		
	双向圆脊L-D	块	0.024	58.29	1.4		
	三向圆脊M-D	块	0.024	48.57	1.17		
	氧化铁红	kg	0.019	5.57	0.11		
	圆脊斜封S-D	块	0.048	19.43	0.93		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.030789	447	13.76		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.001687	428	0.72		
	钢筋三级25以内	t	0.002795	3642	10.18		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	743.71	--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除围墙	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	0.576	73.44		0.07	23.52	8.82	42.3		0.04	13.55	5.08
1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.00058		51.77	47290.14	15132.84	5674.82		0.03	27.43	8.78	3.29
综合人工工日		小计							42.3	0.03	27.47	22.33	8.37
0.3917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.004988	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		300		--		
	材料费小计					--		300		--		

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		450		--		
	材料费小计					--		450		--		

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	134

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									13.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	040205006002	项目名称	非机动车停车位标线	计量单位	m2	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010606013001	项目名称	成品钢结构岗亭	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	成品钢结构岗亭	套	1		8000					8000			
综合人工工日		小计								8000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品钢结构岗亭	套	1	8000	8000		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	8000	--	

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品收集房+保洁房	套	1		7500				7500			
综合人工工日		小计							7500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												7500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房	套	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

项目编码	011503001001	项目名称	室外栏杆	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	室外栏杆	m	1		180				180			
综合人工工日		小计							180			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	010507004001	项目名称	室外踏步	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140+[1-141]*2	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋)厚10cm内	10m2	0.1	150.55		48.18	18.07	15.06			4.82	1.81
6-351	非泵送现浇构件C30台阶	10m2水平投影面积	0.1	195.7	766.09	4.16	63.96	23.98	19.57	76.61	0.42	6.4	2.4

新点网上招投标系统

21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	225.5	74.82	7.79	74.65	27.99	22.55	7.48	0.78	7.47	2.8
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	80	41.38	0.08	25.63	9.61	8	4.14	0.01	2.56	0.96
综合人工工日		小计							65.18	88.23	1.21	21.25	7.97
0.6035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									183.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1638	457	74.86		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.258	6.02	1.55		
	钢管支撑	kg	0.089	3.59	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	2046	5.12		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	4.82	0.15		
	卡具	kg	0.016	4.18	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	6.14	0.05		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	437	3.9		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	88.23	--	

项目编码	011507004001	项目名称	增加智能信报箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	套	1		2000				2000			
综合人工工日		小计							2000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								2000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	011501005001	项目名称	普通成品休息座椅	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00051	普通成品休息座椅	个	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	700		--	
	材料费小计								--	700		--	

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000467	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.22		1.67	0.61	0.23
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.395633	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35
6-308	非泵送现浇构件 C20桩承台独立柱基	m3	0.075367	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.81	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.014167	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.91	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.002367	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.96	8.88	0.25	0.71	0.27
综合人工工日		小计							58.46	231.85	64.66	39.4	14.78
0.5413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													409.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌						t	0.03024	5529	167.2			
	电焊条J422						kg	0.637363	6.25	3.98			
	碳钢埋弧焊丝						kg	0.646848	7.72	4.99			
	焊剂						kg	0.24912	3.43	0.85			
	氧气						m3	0.215712	2.83	0.61			
	乙炔气						m3	0.0936	14.05	1.32			

	防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000966	2046	1.98		
	垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.014983	6.14	0.09		
	金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.039587	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076874	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061047	0.69	0.04		
	水	m3	0.067361	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.031167	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003683	4.18	0.02		
	铁钉	kg	0.048394	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006174	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002414	3605	8.7		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	231.85	--	

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	150	--

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区布局导视图	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	单元号标识牌	个	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120				120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								50				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011501005003	项目名称	电子屏宣传栏	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	电子屏宣传栏	套	1		5500				5500			
综合人工工日		小计							5500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								5500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5500	--	
	材料费小计			--	5500	--	

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		100		--		
	材料费小计					--		100		--		

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		60		--		
	材料费小计					--		60		--		

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1		15				15			

综合人工工日	小计				15			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	15	--	
	材料费小计				--	15	--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1		2500				2500			
综合人工工日	小计								2500			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												2500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁艺大门	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	011302002001	项目名称	小区出入口改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	小区出入口改造	项	1		5000				5000			
综合人工工日	小计								5000			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区出入口改造	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	532

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	162		9.97	55.03	20.64	16.2		1	5.5	2.06
综合人工工日		小计							16.2		1	5.5	2.06
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	9320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆						m3	0.00114	583.13	0.66			
	普通木成材						m3	0.00001	2046	0.02			
	水						m3	0.00443	6.02	0.03			
	界面剂						kg	1.29	1.29	1.66			
	高渗透性表面底漆						kg	0.12	15	1.8			
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)						kg	0.6	15	9			
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)						kg	0.2	17	3.4			
	白水泥						kg	0.3	0.528	0.16			
	901胶						kg	0.15	2.14	0.32			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	17.16		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001001	项目名称	外墙构件修补	计量单位	m2	工程量	864

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	18.14	18.92		5.8	2.18	1.81	1.89		0.58	0.22
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							16.71	16.67		5.35	2.01
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.67	--	

项目编码	010902006001	项目名称	太阳能热水器立管序化	计量单位	m	工程量	125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	太阳能热水器立管序化	m	1		130					130			
D00052	铝塑板盖板	m	1		20					20			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004001	项目名称	其他线路规整	计量单位	m	工程量	283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	其他线路规整	m	1	5					5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	040602001001	项目名称	格栅美化	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	239.76	1194.91	28.72	85.91	32.22	23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
综合人工工日		小计							23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
0.222工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												158.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.95	5.15	4.89		
	射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.088	5.57	6.06		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.326	0.43	0.57		
	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	铝格栅50×10m	m2	1.11	95	105.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	119.49	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调拆机移机	计量单位	台(组)	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00034	空调外机移机等	台(组)	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													380
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	380		--	
	材料费小计								--	380		--	

项目编码	010802004001	项目名称	防盗网	计量单位	m2	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	388.8	1717.36	23.95	132.08	49.53	38.88	171.74	2.4	13.21	4.95
综合人工工日		小计							38.88	171.74	2.4	13.21	4.95
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													231.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防盗窗	m2	0.926	150	138.9		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	171.74	--	

项目编码	011405001001	项目名称	防盗网除锈刷漆	计量单位	m2	工程量	2920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.05	31.1	13.59		9.95	3.73	1.56	0.68		0.5	0.19
综合人工工日		小计							1.56	0.68		0.5	0.19
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.0335	12.01	0.4		

新点网上招投标系统

	银粉漆	kg	0.0185	13.72	0.25		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	011406001005	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	3223

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	121.18	65.72		38.78	14.54	12.12	6.57		3.88	1.45
综合人工工日		小计							15.36	6.57		4.92	1.84
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	白水泥	kg	0.182	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	010802004002	项目名称	单元门	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	单元门	套	1		1350					1350			
综合人工工日		小计								1350			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1350				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1350	--	
	材料费小计			--	1350	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011106004002	项目名称	楼梯面层修复	计量单位	m2	工程量	575

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	820.37	61.68	15.23	267.39	100.27	82.04	6.17	1.52	26.74	10.03
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.055147	28.51	11.28		9.12	3.42	1.57	0.62		0.5	0.19
综合人工工日		小计							83.61	6.79	1.52	27.24	10.22
0.7742工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.01	583.13	5.83		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	金刚砂	kg	0.236581	2.43	0.57		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.79	--	

项目编码	010507001002	项目名称	入口坡道	计量单位	m2	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	92.02	467.89	1.35	29.88	11.2	9.2	46.79	0.14	2.99	1.12
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.016667	520.99	258.69	12.33	170.66	64	8.68	4.31	0.21	2.84	1.07
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.02381	28.51	11.28		9.12	3.42	0.68	0.27		0.22	0.08
综合人工工日		小计							18.56	51.37	0.35	6.05	2.27
0.1719工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1015	457	46.39		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		

新点网上招投标系统

	复合木模板18mm	m2	0.036667	43.4	1.59		
	周转木材	m3	0.0011	2046	2.25		
	卡具	kg	0.002333	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.024834	3.59	0.09		
	铁钉	kg	0.055434	4.82	0.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002333	6.14	0.01		
	金刚砂	kg	0.102145	2.43	0.25		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	51.37	--	

项目编码	080807013001	项目名称	楼梯间孔洞封堵	计量单位	m2	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85					85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011001006001	项目名称	给水竖管保温层规整	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00041	给水竖管保温层规整	m	1	50					50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水竖管保温层规整	m	1	50	50		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	50	--	

项目编码	011405001002	项目名称	扶手、栏杆除锈刷漆	计量单位	m	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.055	31.1	13.59		9.95	3.73	1.71	0.75		0.55	0.21
综合人工工日		小计							1.71	0.75		0.55	0.21
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.03685	12.01	0.44		
	银粉漆	kg	0.02035	13.72	0.28		
	白布	m2	0.00055	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	011503004001	项目名称	扶手、栏杆更换	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	扶手、栏杆更换	m	1		270					270			
综合人工工日		小计								270			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									270				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	270	--	
	材料费小计			--	270	--	

项目编码	011503001002	项目名称	增加适老扶手	计量单位	m	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	增加适老扶手	m	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85	--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	2739

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6			76.03	28.51	7.13			2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13			2.28	0.86
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	2739

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51

新点网上招投标系统

10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日		小计							73.22	223.67	1.53	23.92	8.97
0.6778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									331.31				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	274

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76		7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.009136	59.4		19.01	7.13	0.54			0.17	0.07
1-17	铸铁落水口	10只	0.009136	104.76		33.52	12.57	0.96			0.31	0.11

10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	59.62	200.72		19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.009136	49.25	325.32		15.76	5.91	0.45	2.97		0.14	0.05
10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ150	10只	0.009136	237.17	242.5		75.89	28.46	2.17	2.22		0.69	0.26
综合人工工日		小计							12.46	25.26		3.98	1.5
0.1154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.153187	4.29	4.95		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.367187	5.88	2.16		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.020467	10.72	0.22		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.093187	21.44	2		
	铸铁落水口(带罩)φ150	套	0.092274	24.01	2.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.26	--	

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	010807001001	项目名称	更换楼道窗	计量单位	m2	工程量	163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00053	铝合金推拉窗含找补	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	280		--	
	材料费小计								--	280		--	

项目编码	011201001002	项目名称	檐口处理	计量单位	m2	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08			26.27	9.85	8.21			2.63	0.99
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	97.2	603.52		31.1	11.66	9.72	60.35		3.11	1.17
综合人工工日		小计							50.37	92.71	0.04	16.13	6.06
0.4664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	0.17	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	92.71	--	

项目编码	011201001003	项目名称	花窗、线条修复	计量单位	m2	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
综合人工工日		小计							33.52	33.05	0.09	10.75	4.03
0.3104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00021	2046	0.43		
	水	m3	0.00903	6.02	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	33.05	--	

项目编码	010802003001	项目名称	屋面楼梯间外门	计量单位	m2	工程量	34.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00048	钢质丙级防火门	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

项目编码	011102003001	项目名称	一层商铺台阶面层修复	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	297			95.04	35.64	29.7			9.5	3.56
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	422.43	903.01	2.14	135.86	50.95	42.24	90.3	0.21	13.59	5.1
综合人工工日		小计							71.94	90.3	0.21	23.09	8.66
0.6661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	71.3	72.73		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		

新点网上招投标系统

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	403	14.25		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	90.3	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础维修	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	设备基础维修	套	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复	计量单位	组(个)	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1		360				360			
综合人工工日		小计							360			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												360

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	360	--	
	材料费小计			--	360	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	34517.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	30278.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4239.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	42390.08			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1009.29			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1009.29			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					78926.3			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	93758.31	100	93758.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2097501.43	3.8	79705.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2097501.43	0.67	14053.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2097501.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2191259.74	9	197213.38
合计					290971.69

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	34517.64										
2	临时设施	42390.08										
3	建筑工人实名制费用	1009.29										
4	智慧工地费用	1009.29										
5	社会保险费	79705.05										
6	住房公积金	14053.26										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：沙后小区-土建工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3021923.88	
1.1	人工费	712212.86	
1.2	材料费	1981831.4	
1.3	施工机具使用费	10111.36	
1.4	企业管理费	231194.34	
1.5	利润	86573.92	
2	措施项目费	118157.22	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	118157.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	51674.9	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	140361.62	
5	税金	295239.84	
6	工程造价	3575682.56	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	634	25	15850	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 ，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	113	200	22600	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	55	200	11000	
4	011406001001	粉刷围墙（涂料）	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整 6、部位：围墙粉刷涂料 7、其他：含脚手架等	m2	475	45.09	21417.75	
5	010401003001	新建围墙	1、含因管网改造拆除重建围墙，具体样式及做法详大样图 2、部位：详见专业总图所示部位 3、围墙高度：详图纸	m	35	1291.14	45189.9	
6	011601001001	拆除围墙	1、拆除围墙,具体详见现场 2、垃圾清运20KM，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 3、部位：详现场	m	35	100.5	3517.5	
7	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	200	60	12000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	19	300	5700	
9	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	2	450	900	
10	010401013002	车棚场地硬化	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石	m2	320	110.05	35216	
11	011506003001	新建非机动车棚	1、具体样式详车棚详图图纸（含基础等全部） 2、可成品购买 3、其他满足甲方要求及图纸要求	m2	320	400	128000	
12	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	156	13.73	2141.88	
13	040205006001	停车位标线	1、每一个停车位4平方米快干漆划线 2、具体部位详专业总图所示部位	m2	124	15	1860	
14	040205006002	非机动车停车位标线	1、白色快干漆划线，线宽10cm，宽度不小于1.8m，长度根据楼前尺寸确定，各停车区施划非机动车标识图案。 2、部位：楼前非机动车停车位区	m2	54	15	810	
15	080701005002	管线预埋	1、机动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	73	13.73	1002.29	
16	010606013001	成品钢结构岗亭	1、成品钢结构岗亭，铝塑板饰面，3x3x3米。包含但不限于圆型支撑柱、不锈钢成型方通框架、10mm的钢化玻璃面板、底座（底层为角钢架、中间为木板、表层为防滑铝板）、内吊顶装饰、地弹簧玻璃门、8mm的钢化玻璃活动窗、及其他附属配套节能灯、开关、插座、暗敷线路等。配备一桌两椅子 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	8000	8000	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	7500	7500	
18	011503001001	室外栏杆	1、室内外高差大于50cm两侧增设护栏，做法参22J403-1-2-8-B4 2、部位：专业总图所示部位	m	10	180	1800	
19	010507004001	室外踏步	1、破损踏步拆除，C30砼恢复，踏面随抹随平。 2、部位：单元入口 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	95	183.84	17464.8	
20	011507004001	增加智能信报箱	1、柜体规格高2.0m*长2.0m*深0.5m，箱体1.3厚不锈钢，带10寸液晶显示屏，支持手机远程操作。	套	1	2000	2000	
21	011501005001	普通成品休息座椅	1、普通成品休息座椅，尺寸为2000x400x450，带靠背与扶手，304不锈钢材质+滕黄科海棠木座面及靠背，不锈钢厚度不低于1.2毫米，含螺栓固定等附属 2、成品定制，其他详图纸	个	6	700	4200	
22	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	9	409.14	3682.26	
23	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	1	150	150	
24	050307009003	小区布局导视图	1、成品定制小区布局导视图，每个1.5*1.5m，铝合金材质，厚度不小于1.5mm，参照效果图具体由专业广告公司深化 2、部位：详专业总图所示部位	个	2	150	300	
25	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	19	80	1520	
26	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图，每栋楼两套 2、部位：楼栋处	个	12	120	1440	
27	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	132	50	6600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011501005003	电子屏宣传栏	1、成品定制电子屏宣传栏，43寸户外双屏多媒体阅报机，43寸+43寸+LED滚动条屏，分辨率：1080*1920（9：16），网络控制防水灯箱，存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)，断网本地存储，支持云平台接入，IP65防水等。外电由社区中心接入，含轻钢框架。 2、部位：社区服务中心 3、其他满足图纸设计要求及甲方要求	套	1	5500	5500	
29	050307009006	小区铭牌	1、成品定制1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌 2、部位：小区入口处	套	2	150	300	
30	011505011001	转弯凸面镜	1、ϕ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	4	100	400	
31	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸1000*350*50，做法参17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	2	60	120	
32	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	135	15	2025	
33	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	1	2500	2500	
34	011302002001	小区出入口改造	1、见详图。 2、做法均包含图纸及清单所示的拆除及新做 3、部位：详专业总图所示 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	项	1	5000	5000	
35	011611005002	其他金属构件拆除	1、拆除、清运原外墙防盗网、雨篷、空调罩及支架等（含废旧热力管线及支架等） 2、孔洞处采用密封胶封严 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	608	24.76	15054.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	10300	45.09	464427	
37	011406001006	抹灰面油漆	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、贴格缝纸 6、真石漆主材喷涂两遍，颜色根据小区不同情况进行调整。 7、涂刷透明面漆2遍 8、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	4480	83.52	374169.6	
38	011201001001	外墙构件修补	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散面层，基层刮糙。 2、专用胶黏剂+无碱玻璃纤维网格布搭配表面封护，加固专用聚合物水泥砂浆（15厚）进行修补完整，确保表面平整洁净。 3、外墙饰面 4、部位：建筑外墙破损处 5、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	716	40.74	29169.84	
39	011502008001	外墙装饰线脚	1、新增外墙线脚，做法详见大样图 2、备注：说明或立面图中所示部位	m	140	15.37	2151.8	
40	010902006001	太阳能热水器立管序化	1、太阳能热水器移机，需重做外机基础。需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线 2、新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 3、部位：建筑立面太阳能热水器立管处	m	235	150	35250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411004001	其他线路规整	1、含住户电力、给水管等其他沿外墙敷设管线，根据现场情况采用塑料管卡水平、竖直方式规整 2、部位：建筑立面凌乱线路处	m	418	5	2090	
42	040602001001	格栅美化	1、20x20不锈钢管格栅，咖色氟碳漆饰面，平均高度2.5m 2、备注：样式厂家二次加工深化，安装设置位置需产权单位同意 3、部位：变压器、环网柜、光交箱等大型设备四周	m2	10	158.15	1581.5	
43	030701003001	空调拆机移机	1、规范空调机位，统一固定为窗户的右下角位置（或视施工现场情况定），空调外机保持同一竖向、水平 2、室外空调机移机后，需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线，并统一安装直径50的PVC管进行排水，安装成品空调外机罩。 3、空调采用成品钢架固定，空调罩采用成品中式铝合金格栅空调机位（外刷氟碳漆），铝合金厚度1.2。样式甲方确定，专业公司制作、安装并做安全复核 4、新建dn50UPC立管，冷凝管塞入UPYC立管中，入户处使用斜三通 5、部位：沿街空调外机 6、包含但不限于含打孔及移内机、外机等	台(组)	36	380	13680	
44	010802004001	防盗网	1、更换成品中式不锈钢可平开防盗网（带锁），齐外墙面,样式甲方确定、拆除原有防盗窗 2、防盗网由专业公司制作、安装并做安全复核	m2	88	231.18	20343.84	
45	011405001001	防盗网除锈刷漆	1、除锈一度刷漆（银色）两度。此工程量为外窗投影面积。 2、部位：防盗网等外漏钢构件	m2	3320	2.93	9727.6	
46	011406001005	涂料内墙	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，确保表面清洁。 2、涂刷内墙弹性腻子两遍。 3、涂刷两遍涂料，污迹全部覆盖，不泛黄。（内墙底部为10cm灰色涂料踢脚） 4、部位：含楼梯间、除楼梯靠外墙平台及单元入口处外公共部位内墙 5、其他：含脚手架等	m2	4506	28.69	129277.14	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010802004002	单元门	1、成品购买，门洞尺寸2x2.5米，材质为冷轧钢，表面喷塑处理，单元门框厚度不低于1.2，门板厚度不低于0.8，成品购买，含智能门禁、门禁软件系统 2、部位：单元出入口	套	19	1350	25650	
48	011106004002	楼梯面层修复	1、采用10厚聚合物水泥砂浆找平，安装成品金刚砂防滑 2、部位：楼梯间	m2	313	129.38	40495.94	
49	010507001002	入口坡道	1、C30混凝土浇筑，坡度1:10，宽度1.2m，安装成品防滑条 2、部位：单元门入口	m2	44	80.87	3558.28	
50	080807013001	楼梯间孔洞封堵	1、孔洞大于5cm采用C20微膨胀混凝土封堵，小于5cm建筑密封膏封堵，含弱电、给水、电力等拆除或遗留孔洞 2、部位：楼梯间	m2	19	85	1615	
51	011001006001	给水竖管保温层规整	1、给水管网规整，新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 2、部位：楼梯间	m	70	50	3500	
52	011405001002	扶手、栏杆除锈刷漆	1、栏杆除锈一度刷漆两度，扶手刷漆两度 2、部位：楼梯间	m	478	3.22	1539.16	
53	011503004001	扶手、栏杆更换	1、更换破损楼梯间栏杆扶手，做法参22J403-1-2-7-B1型 2、部位：楼梯间 3、高度详图纸图集及甲方要求 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m	46	270	12420	
54	011503001002	增加适老扶手	1、ϕ50木扶手，详见图集11j930—k10—3 2、部位：楼梯间	m	830	85	70550	
55	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	3388	10.27	34794.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	3388	331.31	1122478.28	
57	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	435	35.44	15416.4	
58	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	160	50	8000	
59	010807001001	更换楼道窗	1、铝合金推拉窗，5+9+5厚钢化玻璃，含窗洞破损聚合物水泥砂浆找补、窗户密封及固定等 2、窗洞雕刻拆除 3、部位：楼梯间	m2	297	280	83160	
60	011201001002	檐口处理	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY)聚醋胎 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平、清除表面起皮浮灰 5、敲除后重做防水，涂料粉刷 6、部位：屋面、单元入口等檐口处	m2	275	165.31	45460.25	
61	011201001003	花窗、线条修复	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、损坏构件更换，1:2.5聚合物水泥砂浆找补、清除表面起皮浮灰 4、部位：楼梯间花窗、线条等装饰构件	m2	60	81.44	4886.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010802003001	屋面楼梯间外门	1、门洞尺寸1.2x2.2米，钢制丙级防火门做法参12J609 2、部位：屋面楼梯间	m2	19	450	8550	
63	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	95	93.69	8900.55	
64	011102003001	一层商铺台阶面层修复	1、敲除、清运后重做防滑地砖台阶踏步，清除表面起皮浮灰，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平。 2、界面剂一道 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面 4、10厚防滑地砖面层，白水泥砂浆勾缝 5、部位：一层商铺 6、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	144	194.2	27964.8	
65	010501006001	设备基础维修	1、破损电力、弱电等设备基础1：3聚合物水泥砂浆修补，涂料外墙粉刷（含井盖更换） 2、部位：电力、弱电等设备基础	套	19	80	1520	
66	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	19	360	6840	
67	031003013002	电缆沟保护及恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、含部分完好盖板利用 3、部位：电缆沟	m	160	30	4800	
68	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除内外墙抹灰 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	147	11.83	1739.01	
69	011607001002	刚性层拆除	1、拆除刚性屋面 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	15	34.21	513.15	
70	011605001001	平面块料拆除	1、拆除地砖 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	15	42.76	641.4	
71	011605002001	立面块料拆除	1、拆除块料踢脚线 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	0.45	24.99	11.25	
72	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除窗 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	樘	2	34.21	68.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除钢质防火门 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	樘	1	0.04	0.04	
74	010802003002	钢质防火门	1、钢制丙级防火门做法参12J609	m2	3	450	1350	
75	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥铝合金窗框，6+12+6厚钢化玻璃	m2	3	25	75	
76	011302001001	吊顶天棚	1、石膏板吊顶做法参23J909-8-8-棚10 2、其他：含脚手架等	m2	18	43.28	779.04	
77	011102003002	块料楼地面	1、防滑地砖地面做法参23J909-3-52-地D22	m2	15	152.34	2285.1	
78	011105003001	块料踢脚线	1、地砖踢脚做法参23J909-4-8-踢4A	m	3	29.1	87.3	
79	011201001005	墙面一般抹灰	1、12厚1：3打底，8厚1：2.5抹面内粉 2、其他：含脚手架等	m2	75	42.71	3203.25	
80	011201001006	墙面一般抹灰	1、12厚1：3打底，8厚1：2.5抹面内粉 2、其他：含脚手架等	m2	72	47.56	3424.32	
81	010902003002	屋面刚性层	1、40厚c20细石混凝土屋面 2、冷轧带肋钢筋 2、其他：含脚手架等	m2	15	67.8	1017	
		分部分项合计					3021923.88	
		单价措施合计						
合计							3021923.88	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	634

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001001	项目名称	粉刷围墙（涂料）	计量单位	m2	工程量	475

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	010401003001	项目名称	新建围墙	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.0009	484.7		4844.95	1705.49	639.56	0.44		4.36	1.53	0.58
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.6264	36.29		1.38	12.05	4.52	22.73		0.86	7.55	2.83
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.068	97.2	453.67	1.31	31.52	11.82	6.61	30.85	0.09	2.14	0.8
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00136	520.99	263.79	12.33	170.66	64	0.71	0.36	0.02	0.23	0.09
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	0.2016	147.68	645.3	0.39	47.38	17.77	29.77	130.09	0.08	9.55	3.58
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.024	85.21	141.49	0.34	27.38	10.27	2.05	3.4	0.01	0.66	0.25
4-54	M5围墙(预拌)	m3	0.4873	183.12	638.8	0.37	58.72	22.02	89.23	311.29	0.18	28.61	10.73
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.44016	116.64	147.78		37.32	14	51.34	65.05		16.43	6.16
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.44016	209.39	137.87	0.29	67.1	25.16	92.17	60.68	0.13	29.53	11.07
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	0.046	160.7	484.74		51.42	19.28	7.39	22.3		2.37	0.89
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.05106	436.75	242.19	20.07	146.18	54.82	22.3	12.37	1.02	7.46	2.8
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0019	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	2.66	7.22	0.21	0.92	0.34
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.06	96.62	522.94	0.03	30.93	11.6	5.8	31.38		1.86	0.7
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦(预拌)	10m	0.1	74.62	300.56	0.16	23.93	8.97	7.46	30.06	0.02	2.39	0.9
6-316	非泵送现浇构件 C20构造柱(预拌)	m3	0.0311	256.9	473.18	1.93	82.83	31.06	7.99	14.72	0.06	2.58	0.97
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.03452	570.24	262.92	13.02	186.64	69.99	19.68	9.08	0.45	6.44	2.42
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00118	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	1.65	4.48	0.13	0.57	0.21
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00274	828.14	3786.6	104.85	298.56	111.96	2.27	10.38	0.29	0.82	0.31
综合人工工日		小计							372.25	743.71	7.91	121.64	45.63
3.4469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1291.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.06902	444	30.64		

	水	m3	0.323493	6.02	1.95		
	复合木模板18mm	m2	0.191268	43.4	8.3		
	周转木材	m3	0.004921	2046	10.07		
	卡具	kg	0.073408	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.234328	3.59	0.84		
	铁钉	kg	0.208704	4.82	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.029199	6.14	0.18		
	塑料卡	个	2.6082	0.17	0.44		
	标准砖240×115×53	百块	3.66428	90.4	331.25		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.085378	407	34.75		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.00882	384	3.39		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.194433	384	74.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.528192	15	7.92		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	2.64096	15	39.61		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.88032	17	14.97		
	白水泥	kg	1.32048	0.528	0.7		
	901胶	kg	0.66024	2.14	1.41		
	砂纸	张	0.264096	0.94	0.25		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.136725	428	58.52		
	普通木成材	m3	0.00088	2046	1.8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.04692	451	21.16		
	塑料薄膜	m2	0.427133	0.69	0.29		
	钢筋三级12以内	t	0.003142	3671	11.53		
	电焊条J422	kg	0.032088	6.14	0.2		
	水泥彩瓦420×332	百块	0.06	506	30.36		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00189	428	0.81		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.21		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.03	625	18.75		

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.016975	428	7.27		
	圆脊封T-D	块	0.024	17.49	0.42		
	双向圆脊L-D	块	0.024	58.29	1.4		
	三向圆脊M-D	块	0.024	48.57	1.17		
	氧化铁红	kg	0.019	5.57	0.11		
	圆脊斜封S-D	块	0.048	19.43	0.93		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.030789	447	13.76		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.001687	428	0.72		
	钢筋三级25以内	t	0.002795	3642	10.18		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	743.71	--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除围墙	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	0.576	73.44		0.07	23.52	8.82	42.3		0.04	13.55	5.08
1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.00058		51.77	47290.14	15132.84	5674.82		0.03	27.43	8.78	3.29
综合人工工日		小计							42.3	0.03	27.47	22.33	8.37
0.3917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.004988	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		300		--		
	材料费小计					--		300		--		

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		450		--		
	材料费小计					--		450		--		

项目编码	010401013002	项目名称	车棚场地硬化	计量单位	m2	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.1	77.76	212.4	1.48	25.36	9.51	7.78	21.24	0.15	2.54	0.95
12-18	C30铺设混凝土路面面层10cm厚(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	181.76	479.5	22.73	65.44	24.54	18.18	47.95	2.27	6.54	2.45
综合人工工日		小计							25.96	69.19	2.42	9.08	3.4
0.2403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.101	457	46.16		
	周转木材	m3	0.0002	2046	0.41		
	铁钉	kg	0.01	4.82	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水泥32.5级	kg	1	0.348	0.35		
	水	m3	0.101	6.02	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.19	--	

项目编码	011506003001	项目名称	新建非机动车棚	计量单位	m2	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	成品非机动车棚	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									13.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内						m	1.06	7.5	7.95			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.95		--	

项目编码	040205006001	项目名称	停车位标线	计量单位	m2	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	15		--	
	材料费小计							--	15		--	

项目编码	040205006002	项目名称	非机动车停车位标线	计量单位	m2	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	15		--	
	材料费小计							--	15		--	

新点网上招投标系统

项目编码	080701005002	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									13.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	010606013001	项目名称	成品钢结构岗亭	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	成品钢结构岗亭	套	1		8000					8000			
综合人工工日		小计								8000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品钢结构岗亭	套	1	8000	8000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8000	--	

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品收集房+保洁房	套	1		7500					7500			
综合人工工日		小计								7500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7500				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房	套	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

项目编码	011503001001	项目名称	室外栏杆	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	室外栏杆	m	1		180				180			
综合人工工日		小计							180			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	010507004001	项目名称	室外踏步	计量单位	m2	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140+[1-141]*2	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚10cm内	10m2	0.1	150.55		48.18	18.07	15.06			4.82	1.81
6-351	非泵送现浇构件C30台阶	10m2水平投影面积	0.1	195.7	766.09	4.16	63.96	23.98	19.57	76.61	0.42	6.4	2.4
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	225.5	74.82	7.79	74.65	27.99	22.55	7.48	0.78	7.47	2.8
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	80	41.38	0.08	25.63	9.61	8	4.14	0.01	2.56	0.96
综合人工工日		小计						65.18	88.23	1.21	21.25	7.97
0.6035工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												183.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1638	457	74.86		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.258	6.02	1.55		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.089	3.59	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	2046	5.12		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	4.82	0.15		
	卡具	kg	0.016	4.18	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	6.14	0.05		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	437	3.9		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	88.23	--	

项目编码	011507004001	项目名称	增加智能信报箱	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	套	1		2000				2000			
综合人工工日		小计							2000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	011501005001	项目名称	普通成品休息座椅	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	普通成品休息座椅	个	1		700				700			
综合人工工日		小计							700			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000467	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.22		1.67	0.61	0.23
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.395644	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35
6-308	非泵送现浇构件C20桩承台独立柱基	m3	0.075356	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.8	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.014167	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.91	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.002367	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.96	8.88	0.25	0.71	0.27
综合人工工日		小计							58.46	231.84	64.66	39.4	14.78
0.5413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									409.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌	t	0.03024	5529	167.2		
	电焊条J422	kg	0.637363	6.25	3.98		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.646848	7.72	4.99		
	焊剂	kg	0.24912	3.43	0.85		
	氧气	m3	0.215712	2.83	0.61		
	乙炔气	m3	0.0936	14.05	1.32		
	防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000966	2046	1.98		
	垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.014983	6.14	0.09		
	金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.039587	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		

新点网上招投标系统

	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076863	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061038	0.69	0.04		
	水	m3	0.067351	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.031167	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003683	4.18	0.02		
	铁钉	kg	0.048394	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006174	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002414	3605	8.7		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	231.84	--	

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区布局导视图	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	单元号标识牌	个	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								80				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120				120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								120				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1		50				50			

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			50			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌		个	1	50	50		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	50	--	

项目编码	011501005003	项目名称	电子屏宣传栏	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	电子屏宣传栏	套	1		5500				5500			
综合人工工日		小计							5500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5500	--	
	材料费小计			--	5500	--	

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								100				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	100		--	
	材料费小计							--	100		--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								60				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	60		--	
	材料费小计							--	60		--	

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	135
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	15		--	
	材料费小计							--	15		--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁艺大门	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	011302002001	项目名称	小区出入口改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	小区出入口改造	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区出入口改造	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	608

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	162		9.97	55.03	20.64	16.2		1	5.5	2.06
综合人工工日		小计							16.2		1	5.5	2.06
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	10300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	4480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00050	真石漆	m2	1		70					70			
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4

综合人工工日	小计			7.69	72.38	0.05	2.48	0.92
0.0712工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								83.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真石漆	m2	1	70	70			
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66			
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02			
	水	m3	0.00443	6.02	0.03			
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	72.38		--	

项目编码	011201001001	项目名称	外墙构件修补	计量单位	m2	工程量	716

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	18.14	18.92		5.8	2.18	1.81	1.89		0.58	0.22
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日	小计								16.71	16.67		5.35	2.01
0.1548工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													40.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)						暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89								
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8								
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9								
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4								
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16								
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32								
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06								
	其他材料费			--	0.04						--		
	材料费小计			--	16.67						--		

新点网上招投标系统

项目编码	011502008001	项目名称	外墙装饰线脚	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	426.38	902.23	15.38	141.36	53.01	4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
综合人工工日		小计							4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏装饰线100×30	m	1.1	8.15	8.97		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	010902006001	项目名称	太阳能热水器立管序化	计量单位	m	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	太阳能热水器立管序化	m	1		130					130			
D00052	铝塑板盖板	m	1		20					20			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	030411004001	项目名称	其他线路规整	计量单位	m	工程量	418

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	其他线路规整	m	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	5	--	
	材料费小计	--	5	--	

项目编码	040602001001	项目名称	格栅美化	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	239.76	1194.91	28.72	85.91	32.22	23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
综合人工工日		小计							23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									158.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.95	5.15	4.89		
	射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.088	5.57	6.06		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.326	0.43	0.57		
	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	铝格栅50×10m	m2	1.11	95	105.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	119.49	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调拆机移机	计量单位	台(组)	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	空调外机移机等	台(组)	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									380				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	380	--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	010802004001	项目名称	防盗网	计量单位	m2	工程量	88

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	388.8	1717.36	23.95	132.08	49.53	38.88	171.74	2.4	13.21	4.95
综合人工工日		小计							38.88	171.74	2.4	13.21	4.95
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									231.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防盗窗	m2	0.926	150	138.9		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	171.74	--	

项目编码	011405001001	项目名称	防盗网除锈刷漆	计量单位	m2	工程量	3320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.05	31.1	13.59		9.95	3.73	1.56	0.68		0.5	0.19
综合人工工日		小计							1.56	0.68		0.5	0.19
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.0335	12.01	0.4		
	银粉漆	kg	0.0185	13.72	0.25		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	011406001005	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	4506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39

新点网上招投标系统

17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	121.18	65.72		38.78	14.54	12.12	6.57		3.88	1.45
综合人工工日		小计							15.36	6.57		4.92	1.84
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	白水泥	kg	0.182	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	010802004002	项目名称	单元门	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	单元门	套	1		1350				1350			
综合人工工日		小计							1350			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1350				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1350	--	
	材料费小计			--	1350	--	

项目编码	011106004002	项目名称	楼梯面层修复	计量单位	m2	工程量	313

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	820.37	61.68	15.23	267.39	100.27	82.04	6.17	1.52	26.74	10.03
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.055164	28.51	11.28		9.12	3.42	1.57	0.62		0.5	0.19
综合人工工日		小计							83.61	6.79	1.52	27.24	10.22
0.7742工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							129.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.01	583.13	5.83		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	金刚砂	kg	0.236654	2.43	0.58		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.79	--	

项目编码	010507001002	项目名称	入口坡道	计量单位	m2	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	92.02	467.89	1.35	29.88	11.2	9.2	46.79	0.14	2.99	1.12
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.007955	520.99	258.69	12.33	170.66	64	4.14	2.06	0.1	1.36	0.51
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.238095	28.51	11.28		9.12	3.42	6.79	2.69		2.17	0.81
综合人工工日		小计							20.13	51.54	0.24	6.52	2.44
0.1865工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1015	457	46.39		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.017501	43.4	0.76		
	周转木材	m3	0.000525	2046	1.07		
	卡具	kg	0.001114	4.18			
	钢管支撑	kg	0.011853	3.59	0.04		
	铁钉	kg	0.026458	4.82	0.13		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001114	6.14	0.01		
	金刚砂	kg	1.021428	2.43	2.48		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	51.54	--	

项目编码	080807013001	项目名称	楼梯间孔洞封堵	计量单位	m2	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85					85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011001006001	项目名称	给水竖管保温层规整	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00041	给水竖管保温层规整	m	1	50					50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水竖管保温层规整	m	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011405001002	项目名称	扶手、栏杆除锈刷漆	计量单位	m	工程量	478

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.055	31.1	13.59		9.95	3.73	1.71	0.75		0.55	0.21
综合人工工日		小计							1.71	0.75		0.55	0.21
0.0158工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												3.22

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.03685	12.01	0.44		
	银粉漆	kg	0.02035	13.72	0.28		
	白布	m2	0.00055	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	011503004001	项目名称	扶手、栏杆更换	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	扶手、栏杆更换	m	1		270				270			
综合人工工日		小计							270			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												270

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	270	--	
	材料费小计			--	270	--	

项目编码	011503001002	项目名称	增加适老扶手	计量单位	m	工程量	830

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	增加适老扶手	m	1		85				85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85	--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	3388

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6			76.03	28.51	7.13			2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13			2.28	0.86
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	3388

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日		小计							73.22	223.67	1.53	23.92	8.97
0.6778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									331.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		

	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	435

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.002759	59.4			19.01	7.13	0.16			0.05	0.02
1-17	铸铁落水口	10只	0.002759	104.76			33.52	12.57	0.29			0.09	0.03
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	59.62	200.72		19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.002759	49.25	325.32		15.76	5.91	0.14	0.9		0.04	0.02
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76			7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ150	10只	0.002759	237.17	242.5		75.89	28.46	0.65	0.67		0.21	0.08
综合人工工日		小计							9.58	21.64		3.06	1.16
0.0888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.44				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	1.088142	4.29	4.67		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.302142	5.88	1.78		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.018745	10.72	0.2		
	PVC塑料落水斗ϕ110	只	0.028142	21.44	0.6		
	铸铁落水口(带罩)ϕ150	套	0.027866	24.01	0.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.64	--	

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	010807001001	项目名称	更换楼道窗	计量单位	m2	工程量	297

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00053	铝合金推拉窗含找补	m2	1		280				280			
综合人工工日		小计							280			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001002	项目名称	檐口处理	计量单位	m2	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08			26.27	9.85	8.21			2.63	0.99
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	97.2	603.52		31.1	11.66	9.72	60.35		3.11	1.17
综合人工工日		小计							50.37	92.71	0.04	16.13	6.06
0.4664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	92.71	--	

项目编码	011201001003	项目名称	花窗、线条修复	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13

新点网上招投标系统

14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
综合人工工日		小计							33.52	33.05	0.09	10.75	4.03
0.3104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00021	2046	0.43		
	水	m3	0.00903	6.02	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	33.05	--	

项目编码	010802003001	项目名称	屋面楼梯间外门	计量单位	m2	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00048	钢质丙级防火门	m2	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									450			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84

新点网上招投标系统

13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

项目编码	011102003001	项目名称	一层商铺台阶面层修复	计量单位	m2	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	297			95.04	35.64	29.7			9.5	3.56
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	422.43	903.01	2.14	135.86	50.95	42.24	90.3	0.21	13.59	5.1
综合人工工日		小计							71.94	90.3	0.21	23.09	8.66
0.6661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									194.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	71.3	72.73		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	403	14.25		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	90.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础维修	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	设备基础维修	套	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复	计量单位	组(个)	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1		360				360			
综合人工工日		小计							360			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												360

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	360	--	
	材料费小计			--	360	--	

项目编码	031003013002	项目名称	电缆沟保护及恢复	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00051	电缆沟保护及恢复	m	1		30				30			
综合人工工日		小计							30			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	30	--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08			26.27	9.85	8.21			2.63	0.99
综合人工工日		小计							8.21			2.63	0.99
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011607001002	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.1	237.6			76.03	28.51	23.76			7.6	2.85
综合人工工日		小计							23.76			7.6	2.85
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	297			95.04	35.64	29.7			9.5	3.56
综合人工工日		小计							29.7			9.5	3.56
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.099333	174.96			55.69	20.89	17.38			5.53	2.08
综合人工工日		小计							17.38			5.53	2.08
0.1609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-131	钢窗 1-2	10樘	0.1	237.6			76.03	28.51	23.76			7.6	2.85
综合人工工日		小计							23.76			7.6	2.85
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.0001	297			95.04	35.64	0.03			0.01	
综合人工工日		小计							0.03			0.01	
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.04

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00047	丙级防火门	m2	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00054	断桥铝合金窗	10m2	0.1		250				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	145.15	223.69		46.45	17.42	14.52	22.37		4.65	1.74
综合人工工日		小计							14.52	22.37		4.65	1.74
0.1344工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												43.28

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.37	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	411.71	927.5	2.07	132.41	49.65	41.17	92.75	0.21	13.24	4.97
综合人工工日		小计							41.17	92.75	0.21	13.24	4.97
0.3812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	71.3	72.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	416	3.71		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	416	14.71		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.348	0.53		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	92.75	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	104.61	139.93	0.32	33.58	12.59	10.46	13.99	0.03	3.36	1.26
综合人工工日		小计							10.46	13.99	0.03	3.36	1.26

新点网上招投标系统

0.0969工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							29.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	0.153	71.3	10.91		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	416	0.58		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	403	2.12		
	白水泥	kg	0.02	0.528	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	6.02	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.348	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.99	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.15	164.17	0.35	58.4	21.9	18.22	16.42	0.04	5.84	2.19
综合人工工日		小计							18.22	16.42	0.04	5.84	2.19
0.1687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)					t	0.01435		428	6.14			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)					t	0.0238		428	10.19			
	水					m3	0.0084		6.02	0.05			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	16.42		--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
综合人工工日		小计							20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
0.1924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	428	6.44		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02485	428	10.64		
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.58	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002173	2279.66	3954.17	75.08	753.52	282.57	4.95	8.59	0.16	1.64	0.61
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
综合人工工日		小计							24.26	31.33	1.06	8.11	3.04
0.2247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷轧带肋钢筋	t	0.002216	3805	8.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.025859	6.14	0.16		
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0532	6.02	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.33	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	51674.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	45328.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6346.04			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	63460.4			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1510.96			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1510.96			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					118157.22			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	140361.62	100	140361.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3140081.1	3.8	119323.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3140081.1	0.67	21038.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3140081.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3280442.72	9	295239.84
合计					435601.46

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	51674.9										
2	临时设施	63460.4										
3	建筑工人实名制费用	1510.96										
4	智慧工地费用	1510.96										
5	社会保险费	119323.08										
6	住房公积金	21038.54										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：新沙后小区-土建工程(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	368985.06	
1.1	人工费	96971.76	
1.2	材料费	226286.78	
1.3	施工机具使用费	2136.3	
1.4	企业管理费	31721.02	
1.5	利润	11869.2	
2	措施项目费	14427.32	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	14427.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6309.65	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17138.53	
5	税金	36049.58	
6	工程造价	436600.49	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005002	其他金属构件拆除	1、拆除、清运原外墙防盗网、雨篷、空调罩及支架等（含废旧热力管线及支架等） 2、孔洞处采用密封胶封严 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	285	24.76	7056.6	
2	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	2850	45.09	128506.5	
3	011201001001	外墙构件修补	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散面层，基层刮糙。 2、专用胶黏剂+无碱玻璃纤维网格布搭配表面封护，加固专用聚合物水泥砂浆（15厚）进行修补完整，确保表面平整洁净。 3、外墙饰面 4、部位：建筑外墙破损处 5、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	570	40.74	23221.8	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030701003001	空调拆机移机	1、规范空调机位，统一固定为窗户的右下角位置（或视施工现场情况定），空调外机保持同一竖向、水平 2、室外空调机移机后，需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线，并统一安装直径50的PVC管进行排水，安装成品空调外机罩。 3、空调采用成品钢架固定，空调罩采用成品中式铝合金格栅空调机位（外刷氟碳漆），铝合金厚度1.2。样式甲方确定，专业公司制作、安装并做安全复核 4、新建dn50UPC立管，冷凝管塞入UPYC立管中，入户处使用斜三通 5、部位：沿街空调外机 6、包含但不限于含打孔及移内机、外机等	台(组)	120	380	45600	
5	010802004001	防盗网	1、更换成品中式不锈钢可平开防盗网（带锁），齐外墙面,样式甲方确定、拆除原有防盗窗 2、防盗网由专业公司制作、安装并做安全复核	m2	712	231.18	164600.16	
		分部分项合计					368985.06	
		单价措施合计						
合计							368985.06	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	285

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	162		9.97	55.03	20.64	16.2		1	5.5	2.06
综合人工工日		小计							16.2		1	5.5	2.06
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	2850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011201001001	项目名称	外墙构件修补	计量单位	m2	工程量	570

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	18.14	18.92		5.8	2.18	1.81	1.89		0.58	0.22
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							16.71	16.67		5.35	2.01
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.67	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调拆机移机	计量单位	台(组)	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	空调外机移机等	台(组)	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									380				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	380	--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	010802004001	项目名称	防盗网	计量单位	m2	工程量	712

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	388.8	1717.36	23.95	132.08	49.53	38.88	171.74	2.4	13.21	4.95
综合人工工日		小计							38.88	171.74	2.4	13.21	4.95
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									231.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防盗窗	m2	0.926	150	138.9		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	171.74	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	6309.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5534.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	774.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	7748.69			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	184.49			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	184.49			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14427.32			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17138.53	100	17138.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	383412.38	3.8	14569.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	383412.38	0.67	2568.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	383412.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	400550.91	9	36049.58
合计					53188.11

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6309.65										
2	临时设施	7748.69										
3	建筑工人实名制费用	184.49										
4	智慧工地费用	184.49										
5	社会保险费	14569.67										
6	住房公积金	2568.86										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：莲花20号楼、21 号楼-土建工程(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	55519.18	
1.1	人工费	8646.43	
1.2	材料费	39643.91	
1.3	施工机具使用费	1780.92	
1.4	企业管理费	4177.23	
1.5	利润	1270.69	
2	措施项目费	2241.74	
2.1	单价措施项目费	223.77	
2.2	总价措施项目费	2017.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	884.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1516.06	
5	税金	5334.93	
6	工程造价	64611.91	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：自动灯光控制箱AL1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线6mm2，6个/箱 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4859.98	4859.98	
2	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：RC32 3、埋地敷设	m	209.67	33.44	7011.36	
3	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：RC50 3、埋地敷设	m	100	49.12	4912	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-1kV-5x10 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	100	63.93	6393	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-1kV-5x10	个	2	52.1	104.2	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电线 2、规格：BVV-2.5 3、敷设方式、部位：灯杆内部电线	m	42	4.4	184.8	
7	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-1kV-3x6 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	211.17	25.78	5443.96	
8	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、灯杆材质、规格：灯杆材料为Q235-B,灯具为压铸铝,灯杆表面需喷涂绝缘漆。 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定 5、基础形式、砂浆配合比：庭院灯基础图为参考,具体由厂家提供	套	6	1778.45	10670.7	
9	030412007002	一般路灯	1、名称：庭院灯（监控合杆） 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、灯杆材质、规格：灯杆材料为Q235-B,灯具为压铸铝,灯杆表面需喷涂绝缘漆。 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定 5、基础形式、砂浆配合比：庭院灯基础图为参考,具体由厂家提供	套	6	2002.49	12014.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031002003001	套管	1、名称：过路钢套管DN50	个	5	41.4	207	
11	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	987.65	987.65	
12	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1069.97	1069.97	
13	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖土方 2、挖填均按90%机械和10%人工配合考虑	m3	86.8	11.86	1029.45	
14	010103001001	回填方	回填	m3	86.8	7.26	630.17	
		分部小计					55519.18	
		分部分项合计					55519.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	223.77	223.77	
		单价措施合计					223.77	
合计							55742.95	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-456	槽钢安装	10m	0.24	187.7	34.59	14.05	90.1	26.28	45.05	8.3	3.37	21.62	6.31
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	27.32	14.44		13.11	3.82	16.39	8.66		7.87	2.29
综合人工工日		小计							391.7	49.42	76.47	188.01	54.84
3.6269工日		未计价材料费							4099.54				
清单项目综合单价									4859.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动灯光控制箱AL1	只	1	4000	4000		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3084	6.14	1.89		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.52	39.5	99.54		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	无光调和漆	kg	0.024	12.86	0.31		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4148.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	209.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	774.58	136.62	36.43	371.8	108.44	7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
综合人工工日		小计							7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
0.0717工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									33.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.53	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	1088.21	155.27	48.88	522.34	152.35	10.88	1.55	0.49	5.22	1.52
综合人工工日		小计							10.88	1.55	0.49	5.22	1.52
0.1008工日		未计价材料费							29.46				
清单项目综合单价									49.12				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管DN50	m	1.03	28.6	29.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00814	6.14	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	31.01	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	485.89	46.97	13.56	233.23	68.02	4.86	0.47	0.14	2.33	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.47	0.14	2.33	0.68
0.045工日		未计价材料费							55.45				
清单项目综合单价									63.93				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	YJV-1kV-5x1010mm2（五芯）	m	1.01	54.9	55.45		
	汽油	kg	0.0098	9.01	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.14	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	55.92	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	40.39	38.73		19.39	5.65	20.2	19.37		9.7	2.83
综合人工工日		小计							20.2	19.37		9.7	2.83
0.187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.37	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-2.5	m	1.16	2.39	2.77		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.92	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	211.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	291.06	36.12	10.17	139.71	40.75	2.91	0.36	0.1	1.4	0.41
综合人工工日		小计							2.91	0.36	0.1	1.4	0.41
0.027工日		未计价材料费							20.6				
清单项目综合单价									25.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-3x66mm2（四芯）	m	1.01	20.4	20.6		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.96	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94

4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							1366.75				
清单项目综合单价									1778.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯	套	1.01	1064.75	1075.4		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1376.73	--	

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							1590.79				
清单项目综合单价									2002.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯（监控合杆）	套	1.01	1286.57	1299.44		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		

新点网上招投标系统

	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1600.77	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	197.21	73.85	20.55	94.66	27.61	19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
综合人工工日		小计							19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
0.1826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.348	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.39	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统 调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													987.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	

	材料费小计	--	3.98	--

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	86.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	86.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	回填土	1000m3	0.001	577.37		4998.95	1115.26	557.63	0.58		5	1.12	0.56
综合人工工日		小计							0.58		5	1.12	0.56

0.0053工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	21.14	63.43		10.15	2.96	21.14	63.43		10.15	2.96
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	26.06	78.18		12.51	3.65	26.06	78.18		12.51	3.65
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.23	3.7		0.59	0.17	1.23	3.7		0.59	0.17
综合人工工日		小计							48.43	145.31		23.25	6.78
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													223.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	145.31		--	
	材料费小计								--	145.31		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	884.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	776.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	108.66			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1086.6			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	25.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	20.7			
合计					2017.97			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1516.06	100	1516.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53760.92	2.4	1290.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53760.92	0.42	225.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53760.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	59276.98	9	5334.93
合计					6850.99

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	884.8										
2	临时设施	1086.6										
3	建筑工人实名制费用	25.87										
4	智慧工地费用	20.7										
5	社会保险费	1290.26										
6	住房公积金	225.8										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：沙后小区电气工程(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	31189.17	
1.1	人工费	5565.26	
1.2	材料费	20896.02	
1.3	施工机具使用费	1225.44	
1.4	企业管理费	2687.75	
1.5	利润	814.7	
2	措施项目费	1400.4	
2.1	单价措施项目费	177.12	
2.2	总价措施项目费	1223.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	536.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	919.03	
5	税金	3015.77	
6	工程造价	36524.37	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：RC32 3、埋地敷设	m	182.69	33.44	6109.15	
2	030408001001	电力电缆	1、名称：电线 2、规格：BVV-2.5 3、敷设方式、部位：灯杆内部电线	m	28	4.4	123.2	
3	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-1kV-3x6 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	192.9	25.78	4972.96	
4	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、灯杆材质、规格：灯杆材料为Q235-B,灯具为压铸铝,灯杆表面需喷涂绝缘漆。 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定 5、基础形式、砂浆配合比：庭院灯基础图为参考,具体由厂家提供	套	3	1778.45	5335.35	
5	030412007002	一般路灯	1、名称：庭院灯（监控合杆） 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、灯杆材质、规格：灯杆材料为Q235-B,灯具为压铸铝,灯杆表面需喷涂绝缘漆。 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定 5、基础形式、砂浆配合比：庭院灯基础图为参考,具体由厂家提供	套	5	2002.49	10012.45	
6	030412007003	一般路灯	1、名称：壁挂路灯 2、规格：光源采用LED灯,功率40W。要求功率因数达到0.9以上,色温3000K。 3、安装高度≥5m,具体由现场确认1需避让燃气管线 4、附件配置要求：详见图纸及说明，庭院灯样式为参考,具体由甲方选定	套	2	655.58	1311.16	
7	031002003001	套管	1、名称：过路钢套管DN50	个	7	41.4	289.8	
8	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	987.65	987.65	
9	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1069.97	1069.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040101002001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	51.15	11.85	606.13	
11	010103001001	回填方	回填	m3	51.15	7.26	371.35	
		分部小计					31189.17	
		分部分项合计					31189.17	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	177.12	177.12	
		单价措施合计					177.12	
合计							31366.29	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	182.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	774.58	136.62	36.43	371.8	108.44	7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
综合人工工日		小计							7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
0.0717工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									33.44				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.53	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费							2.77				

清单项目综合单价							4.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-2.5	m	1.16	2.39	2.77		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.92	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	192.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	291.06	36.12	10.17	139.71	40.75	2.91	0.36	0.1	1.4	0.41
综合人工工日		小计							2.91	0.36	0.1	1.4	0.41
0.027工日		未计价材料费							20.6				
清单项目综合单价									25.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-3x66mm2（四芯）	m	1.01	20.4	20.6		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							1366.75				
清单项目综合单价									1778.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯	套	1.01	1064.75	1075.4		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1376.73	--	

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02

新点网上招投标系统

1.9855工日	未计价材料费				1590.79		
清单项目综合单价					2002.49		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯（监控合杆）	套	1.01	1286.57	1299.44		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1600.77	--	

项目编码	030412007003	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
综合人工工日		小计							122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
1.1308工日		未计价材料费							405.96				
清单项目综合单价									655.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂路灯						套	1.01	401.94	405.96			
	地脚螺栓M12×160以下						套	4.08	1.72	7.02			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	413.36		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	197.21	73.85	20.55	94.66	27.61	19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
综合人工工日		小计							19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
0.1826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.348	0.14			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	7.39		--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													987.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1069.97
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	3.98	--	
	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	51.15
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000899	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.83	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.83	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	51.15
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	回填土	1000m3	0.001001	577.37		4998.95	1115.26	557.63	0.58		5	1.12	0.56
综合人工工日		小计							0.58		5	1.12	0.56
0.0054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	12.99	38.98		6.24	1.82	12.99	38.98		6.24	1.82
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	23.61	70.86		11.33	3.31	23.61	70.86		11.33	3.31
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.73	5.18		0.83	0.24	1.73	5.18		0.83	0.24
综合人工工日		小计							38.33	115.02		18.4	5.37
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	115.02		--	
	材料费小计								--	115.02		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	536.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	470.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	65.87			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	658.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.68			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	12.55			
合计					1223.28			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	919.03	100	919.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32589.57	2.4	782.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32589.57	0.42	136.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32589.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33508.6	9	3015.77
合计					3934.8

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	536.36										
2	临时设施	658.69										
3	建筑工人实名制费用	15.68										
4	智慧工地费用	12.55										
5	社会保险费	782.15										
6	住房公积金	136.88										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：新沙后小区电气工程(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	38393.1	
1.1	人工费	4618.08	
1.2	材料费	30907.08	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	2219.39	
1.5	利润	648.55	
2	措施项目费	1721.22	
2.1	单价措施项目费	215.49	
2.2	总价措施项目费	1505.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	660.21	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1131.22	
5	税金	3712.1	
6	工程造价	44957.64	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	2	1597.12	3194.24	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	14	109.28	1529.92	
		分部小计					4724.16	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	91	91.79	8352.89	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	849	4.4	3735.6	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	283	13.55	3834.65	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					33668.94	
		分部分项合计					38393.1	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	215.49	215.49	
		单价措施合计					215.49	
合计							38608.59	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.12					1597.12			
综合人工工日		小计								1597.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1597.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.12	1597.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.12	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

综合人工工日	小计			19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日	未计价材料费							58.25
清单项目综合单价								91.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯	套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	60.04		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	849

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5					m	1.16		2.39	2.77			
	钢丝ϕ1.6					kg	0.0009		6	0.01			
	棉纱头					kg	0.002		5.57	0.01			
	焊锡					kg	0.002		36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001		51.45	0.01			
	汽油					kg	0.005		9.01	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m					卷	0.0025		3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.92		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.04	6.11		0.98	0.29	2.04	6.11		0.98	0.29
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.61	133.8		21.41	6.25	44.61	133.8		21.41	6.25
综合人工工日		小计							46.65	139.91		22.39	6.54
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	139.91		--	
	材料费小计								--	139.91		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	660.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	579.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	81.08			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	810.78			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	19.3			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	15.44			
合计					1505.73			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1131.22	100	1131.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40114.32	2.4	962.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40114.32	0.42	168.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40114.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	41245.54	9	3712.1
合计					4843.32

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	660.21										
2	临时设施	810.78										
3	建筑工人实名制费用	19.3										
4	智慧工地费用	15.44										
5	社会保险费	962.74										
6	住房公积金	168.48										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：沙后小区消防改造及照明设施工程(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	45154.14	
1.1	人工费	6800.84	
1.2	材料费	34129.78	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	3268.41	
1.5	利润	955.11	
2	措施项目费	2091.03	
2.1	单价措施项目费	317.62	
2.2	总价措施项目费	1773.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	777.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1332.31	
5	税金	4371.97	
6	工程造价	52949.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	1	1597.12	1597.12	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	23	109.28	2513.44	
		分部小计					4110.56	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	132	91.79	12116.28	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1254	4.4	5517.6	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	418	13.55	5663.9	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					41043.58	
		分部分项合计					45154.14	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	317.62	317.62	
		单价措施合计					317.62	
合计							45471.76	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.12					1597.12			
综合人工工日		小计								1597.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1597.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.12	1597.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.12	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

综合人工工日	小计			19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日	未计价材料费							58.25
清单项目综合单价								91.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯	套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	60.04		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5			m			1.16	2.39	2.77			
	钢丝ϕ1.6			kg			0.0009	6	0.01			
	棉纱头			kg			0.002	5.57	0.01			
	焊锡			kg			0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg			0.0001	51.45	0.01			
	汽油			kg			0.005	9.01	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷			0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	2.92		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	418

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.35	10.04		1.61	0.47	3.35	10.04		1.61	0.47
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	65.4	196.2		31.39	9.16	65.4	196.2		31.39	9.16
综合人工工日		小计							68.75	206.24		33	9.63
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									317.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	206.24		--	
	材料费小计								--	206.24		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	777.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	682.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	95.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	954.91			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	22.74			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	18.19			
合计					1773.41			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1332.31	100	1332.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47245.17	2.4	1133.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47245.17	0.42	198.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47245.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	48577.48	9	4371.97
合计					5704.28

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	777.57										
2	临时设施	954.91										
3	建筑工人实名制费用	22.74										
4	智慧工地费用	18.19										
5	社会保险费	1133.88										
6	住房公积金	198.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：新沙后小区消防改造及照明设施工程(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	261277.21	
1.1	人工费	43517.13	
1.2	材料费	186854.6	
1.3	施工机具使用费	4112.72	
1.4	企业管理费	20633.69	
1.5	利润	6159.07	
2	措施项目费	5512.99	
2.1	单价措施项目费	819.47	
2.2	总价措施项目费	4693.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2057.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3526.13	
5	税金	24328.47	
6	工程造价	294644.8	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、沙后小区						
1	030502001003	机柜、机架	1、设备名称：视频设备机柜 2、技术规格：含视频汇聚交换机和开关电源 IP45视频汇聚交换机:2光16电100Mbps 3、具体内容详见图纸	台	2	5185.82	10371.64	
2	031101007003	不间断电源设备	1、设备名称：UPS 2、技术规格：1KVA 60min 机架内置式 3、具体内容详见图纸	套	2	2974.19	5948.38	
3	030507013005	录像设备	1、设备名称：16路硬盘录像机 2、技术规格："1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出" 配套视频管理软件	台(套)	2	2092.42	4184.84	
4	030501007007	接口卡	1、设备名称：硬盘 2、技术规格："8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务"	台(套)	8	1379.44	11035.52	
5	030501001003	输入设备	1、设备名称：电脑 2、技术规格：主流配置,27寸显示器两台,含鼠标键盘，8核CPU、16G内存、512G存储以上 3、具体内容详见图纸	台	2	4088.79	8177.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030507008004	监控摄像设备	1、设备名称：高清红外球机 2、技术规格："视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 内置GPU芯片 支持25倍光学变倍 最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 设备支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别50m处的彩色人体轮廓，红外距离不小于200米 设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调 设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 白光灯色温为：3001K 设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9 设备红外光利用率不小于80% 在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备参数信息 支持声光警戒功能，当人、车或其他目标物体进入警戒区域后，可联动白光灯闪光报警、声音报警，并可联动智能跟踪 设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍 设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接	台	13	2034.27	26445.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			口" ,含摄像机电源等 3、具体内容详见图纸					
7	030502013003	光纤盒	1、设备名称：光纤盒 2、技术规格：含尾纤、跳线、熔纤及配套材料 3、具体内容详见图纸	批	2	1509.14	3018.28	
8	030410001003	电杆组立	1、设备名称：壁装支架/监控立杆/监控合杆 2、技术规格：含防水盒，/3.5米,含地笼及混凝土基础及接地 3、具体内容详见图纸	根(基)	2	593.72	1187.44	
9	030402010003	避雷器	1、设备名称：电源、信号防雷装置 2、技术规格：电源、信号防雷装置 3、具体内容详见图纸	组	13	432.26	5619.38	
10	030411005004	接线箱	1、设备名称：CCTV箱 2、技术规格：不锈钢304,含断路开关,及插排4位2口 3、具体内容详见图纸	个	13	294.8	3832.4	
11	030502005004	双绞线缆	1、设备名称：六类屏蔽双绞线 2、技术规格：六类 3、具体内容详见图纸	m	350	4.8	1680	
12	030502007015	光缆	1、设备名称：四芯单模光纤 2、技术规格：四芯 3、具体内容详见图纸	m	300	3.5	1050	
13	030502007016	光缆	1、设备名称：两芯单模光纤 2、技术规格：两芯 3、具体内容详见图纸	m	1000	3.09	3090	
14	030501010003	收发器	1、设备名称：光电转换器 2、技术规格：百兆 3、具体内容详见图纸	对	7	563.37	3943.59	
15	030408002005	控制电缆	1、设备名称：控制电缆 2、技术规格：KVV-3*4 3、具体内容详见图纸	m	200	17.46	3492	
16	030408002006	控制电缆	1、设备名称：控制电缆 2、技术规格：KVV-3*1.5 3、具体内容详见图纸	m	600	11.86	7116	
17	030411001011	配管	1、设备名称：热镀锌钢管 2、技术规格：RC32，壁厚3.5 3、具体内容详见图纸	m	1200	44.23	53076	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010401011009	手孔井	1、设备名称：手孔井（500*500） 2、技术参数：侧墙采用MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑,井内壁外用1:2.5水泥砂浆抹面厚 10mm。 手孔底部浇注混凝土垫层强度为C25。 手孔具体进出管线数量详照明平面图。 手孔井内接地预埋件之间连接处全部双焊,焊接厚度不小于母材厚度。焊接后,清除焊渣,焊接 处涂一层防腐漆,两层银色油漆。 本图为直通型电缆手孔井,可根据需要改为三通、四通型手孔井。 含井盖 3、具体内容详见图纸	座	2	606.13	1212.26	
19	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：挖沟槽三类土 2、挖土深度：≤0.7m 3、具体内容详见图纸	m3	336	11.86	3984.96	
20	010103001005	回填方	1、名称：回填土方夯填原土	m3	336	30.79	10345.44	
		分部小计					168811.22	
		1、沙后小区						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030507016010	停车场管理设备	1、名称：道闸抓拍一体机 2、规格："图像分辨率及帧率检查：内置400万像素高清摄像机，最大分辨率为（2688×1520）像素（不含OSD），帧率在(1~25)fps可调。 强光抑制功能检查：具有强光抑制功能。 最低照度试验：0.001Lx（F1.5，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001Lx（F1.5，黑白模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 事件记录和授权名单功能检查：脱机状态下事件记录为100000条，用户数为15000条。（事件记录数100003条，用户数15000条） 倾斜车牌识别功能：检查支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码。 异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。 大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。 防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆。 车辆行车方向判断功能检查：视频检测支持车辆运动目标上行下行判断。 内置授权名单功能检查：内置授权名单，授权名单数据可存储100000条，支持断网脱机运行。 虚假车牌过滤功能检查：支持对打印车牌，车牌照片进行过滤功能。 LCD屏幕功能检查：内置15.6寸LCD屏幕，支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出，支持二维码显示、图片视频广告播放。 到位自检功能检查：道闸上电后，会自动寻找开到位。 遥控器学习功能检查：支持遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。 红绿灯控制功能检查：支持放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮。 应急放行功能检查：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆。 雷达检测功能检查：支持通过毫米波雷达进行车辆和行人检测。 遇阻反弹功能检查：具有遇阻反弹功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将	台(套)	4	8615.28	34461.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			立即开闸。 遥控距离试验：空旷场地遥控距离≥50米。 车辆子品牌识别试验：具有车辆子品牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下，白天环境光不低于200LX，晚上不高于30LX。白天车辆子品牌识别率≥98%，晚上车辆子品牌识别率≥98%"					
22	030507016009	停车场管理设备	1、名称：出入口控制终端 2、规格："双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 21.5英寸显示屏幕，配套鼠标键盘 网络功能 存储功能：128G 系统参数 操作系统：WIN10 输入输出参数 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：4路报警输出 报警输入：4路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 接口参数 RS232接口：2路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 HDMI接口：1路 一般规范 通信方式：RJ45"	台(套)	2	4115.28	8230.56	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030501017001	软件	1、名称：平台软件 2、规格："要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 要求支持限制名单车辆管控，限制名单车辆进出报警提醒 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 要求支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 要求支持通过地磁、高位视频、视频桩等设备进行露天停车场车位管理 要求支持现金对账统计、临时车缴费统计、车流量统计 要求支持出入口管理终端设备通过非固定IP注册到平台 要求支持岗亭缴费客户端手动控制道闸，可自定义快捷键 要求支持修改出入场车辆信息：人工校对车牌、车辆类型等信息 要求支持车牌模糊匹配 要求支持岗亭客户端将已预约车辆下发到出入口抓拍机，在设备离线模式控制车辆通行 要求支持中心客户端与控制机对讲，出入异常时通过中心反控道闸 要求支持违规车辆在出入口实现放行限制 要求支持违规车辆限制放行时岗亭客户端能展示违规记录 要求支持不同车辆类型（限制名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示 要求支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录"	套	1	15082.63	15082.63	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030507016005	停车场管理设备	1、名称：通道人脸组件 2、规格："结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求 硬件接口：LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接；RS485*1；韦根*1；报警输入*2；报警输出*2；USB接口*1；喇叭扬声器*1；门锁I/O输出*1；门磁I/O输入*1；开门按钮I/O输入*1 设备应能离线储存100000张人脸库；设备应能离线储存100000张卡片信息；设备应能离线储存150000笔进出记录；设备应能离线储存100000个密码 人脸比对时间应＜200ms 最大人脸识别距离应＞4m，最小人脸识别距离应＜0.2m 1.设备应支持本地加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心。2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；3.设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；4.设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；5.人员信息及进出事件采用加密处理。 应支持设备本地人员信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息 应支持以下认证方式：1.人脸；2.支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）3.二维码；4.密码。应支持上述任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 设备应配备7英寸显示屏，分辨率应不小于600*1024，屏幕最大亮度应≥350cd/m²"	台(套)	2	2115.28	4230.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030507016006	停车场管理设备	1、名称：摆闸-左 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	2	7115.28	14230.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030507016011	停车场管理设备	1、名称：摆闸-右 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	2	7115.28	14230.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					
27	030501007004	接口卡	1、名称：配套设备 2、规格：含交换机、配电箱、信号线、配管等。	项	1	2000	2000	
		分部小计					92465.99	
		分部分项合计					261277.21	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	819.47	819.47	
		单价措施合计					819.47	
合计							262096.68	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

项目编码	030502001003	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	235.22	4.76		112.91	32.93	235.22	4.76		112.91	32.93
综合人工工日		小计							235.22	4.76		112.91	32.93
2.178工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价									5185.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频设备机柜	个	1	4800	4800		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4804.76	--	

项目编码	031101007003	项目名称	不间断电源设备	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-732	供电系统安装、调试 不间断电源调试 1kV·A	套	1	804.28	13.09	158.17	386.05	112.6	804.28	13.09	158.17	386.05	112.6
综合人工工日		小计							804.28	13.09	158.17	386.05	112.6
7.447工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2974.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS	套	1	1500	1500		
	酒精	kg	0.3	9	2.7		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	9.7	--	
	材料费小计			--	1513.09	--	

项目编码	030507013005	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	541.73		114.82	260.03	75.84	541.73		114.82	260.03	75.84
综合人工工日		小计							541.73		114.82	260.03	75.84
5.016工日		未计价材料费							1100				
清单项目综合单价									2092.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16路硬盘录像机						台	1	1100	1100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1100		--	

项目编码	030501007007	项目名称	接口卡	计量单位	台(套)	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-35	接口卡安装、调试 视频卡	台	1	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
综合人工工日		小计							17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
0.165工日		未计价材料费							1350				
清单项目综合单价									1379.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬盘						台	1	1350	1350			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1350.26		--	

项目编码	030501001003	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	54.65	0.26		26.23	7.65	54.65	0.26		26.23	7.65
综合人工工日		小计							54.65	0.26		26.23	7.65
0.506工日		未计价材料费							4000				
清单项目综合单价									4088.79				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电脑	台	1	4000	4000		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000.26	--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	135.43	0.53	14.34	65.01	18.96	135.43	0.53	14.34	65.01	18.96
综合人工工日		小计							135.43	0.53	14.34	65.01	18.96
1.254工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2034.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高清红外球机	台	1	1800	1800		
	酒精	kg	0.03	9	0.27		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1800.53	--	

项目编码	030502013003	项目名称	光纤盒	计量单位	批	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	批	1	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
综合人工工日		小计							180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
1.672工日		未计价材料费							1020				
清单项目综合单价									1509.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤盒	批	1.02	1000	1020		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1029.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030410001003	项目名称	电杆组立	计量单位	根(基)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-142	立金属杆 单杆式5m以内	根	1	35.64	14.42		17.11	4.99	35.64	14.42		17.11	4.99
综合人工工日		小计							35.64	14.42		17.11	4.99
0.33工日		未计价材料费							521.56				
清单项目综合单价									593.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属杆3.5m	根	1.003	520	521.56		
	红丹防锈漆	kg	0.2	12.86	2.57		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.612	0.3	0.18		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.4	12.86	5.14		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	6.12	0.69	4.22		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	535.98	--	

项目编码	030402010003	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
综合人工工日		小计							47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
0.44工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									432.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源、信号防雷装置	组	1	280	280		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		
	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	349.84	--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	867.24	43.1		416.28	121.41	86.72	4.31		41.63	12.14
综合人工工日		小计							86.72	4.31		41.63	12.14
0.803工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									294.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CCTV箱	个	1	150	150		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	154.31	--	

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	106.92	1.23	0.32	51.32	14.97	1.07	0.01		0.51	0.15
综合人工工日		小计							1.07	0.01		0.51	0.15
0.0099工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价									4.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类屏蔽双绞线	m	1.02	3	3.06		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.07	--	

项目编码	030502007015	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.25			73.56	21.46	1.53			0.74	0.21
综合人工工日		小计							1.53			0.74	0.21
0.0142工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四芯单模光纤	m	1.02	1	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	030502007016	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.25			73.56	21.46	1.53			0.74	0.21
综合人工工日		小计							1.53			0.74	0.21
0.0142工日		未计价材料费							0.61				
清单项目综合单价									3.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两芯单模光纤	m	1.02	0.6	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.61	--	

项目编码	030501010003	项目名称	收发器	计量单位	对	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-366	卫星地面接收机设备安装、调试数字信号转换器	对	1	67.72	0.28	203.38	32.51	9.48	67.72	0.28	203.38	32.51	9.48
综合人工工日		小计							67.72	0.28	203.38	32.51	9.48

0.627工日	未计价材料费						250
清单项目综合单价							563.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光电转换器	对	1	250	250		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250.28	--	

项目编码	030408002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	377.78	68.16		181.33	52.89	3.78	0.68		1.81	0.53
综合人工工日		小计							3.78	0.68		1.81	0.53
0.035工日		未计价材料费											10.66
清单项目综合单价													17.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下3*4						m	1.015	10.5	10.66			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.01	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	6.14	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	11.34		--	

项目编码	030408002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	377.78	68.16		181.33	52.89	3.78	0.68		1.81	0.53
综合人工工日		小计							3.78	0.68		1.81	0.53
0.035工日		未计价材料费											5.06

清单项目综合单价							11.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下3*1.5	m	1.015	4.99	5.06		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.01	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.14	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.74	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-290	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1425.6	155.21	42	684.29	199.58	14.26	1.55	0.42	6.84	2
综合人工工日		小计							14.26	1.55	0.42	6.84	2
0.132工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									44.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.1648	1.65	0.27		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25～32	个	0.1545	0.25	0.04		
	锁紧螺母3×25～32	个	0.1545	0.49	0.08		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0138	12.86	0.18		
	电焊条	kg	0.009	6.14	0.06		
	钢锯条	根	0.02	0.21			
	溶剂汽油	kg	0.0035	7.89	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010401011009	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	137.81	404.1	17.6	31.08	15.54	137.81	404.1	17.6	31.08	15.54
综合人工工日		小计							137.81	404.1	17.6	31.08	15.54
1.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									606.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新砌手孔井600*600	套	1.01	400	404		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	404.1	--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑松填	m3	1	19.01			9.12	2.66	19.01			9.12	2.66

综合人工工日		小计		19.01			9.12	2.66
0.176工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								30.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	030507016010	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费											8000
清单项目综合单价													8615.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道闸抓拍一体机						套	1	8000	8000			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8000.06		--	

项目编码	030507016009	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													4115.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口控制终端						套	1	3500	3500			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3500.06	--	

项目编码	030501017001	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	45.14	9.18	0.32	21.67	6.32	45.14	9.18	0.32	21.67	6.32
综合人工工日		小计							45.14	9.18	0.32	21.67	6.32
0.418工日		未计价材料费							15000				
清单项目综合单价									15082.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平台软件	套	1	15000	15000		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15009.18	--	

项目编码	030507016005	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通道人脸组件	套	1	1500	1500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500.06	--	

项目编码	030507016006	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7115.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-左						套	1	6500	6500			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6500.06		--	

项目编码	030507016011	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7115.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-右						套	1	6500	6500			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6500.06		--	

项目编码	030501007004	项目名称	接口卡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	配套设备	项	1		2000				2000			
综合人工工日		小计							2000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									2000			
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	配套设备	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	113.61	340.83		54.53	15.91	113.61	340.83		54.53	15.91
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.09	48.26		7.72	2.25	16.09	48.26		7.72	2.25
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	36.41	109.2		17.48	5.1	36.41	109.2		17.48	5.1
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.27	33.82		5.41	1.58	11.27	33.82		5.41	1.58
综合人工工日		小计							177.38	532.11		85.14	24.84
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									819.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	532.11	--	
	材料费小计			--	532.11	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2057.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1805.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	252.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	2527.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	60.17			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	48.14			
合计					4693.52			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3526.13	100	3526.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125040.2	2.4	3000.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125040.2	0.42	525.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125040.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	270316.33	9	24328.47
合计					27854.6

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2057.93										
2	临时设施	2527.28										
3	建筑工人实名制费用	60.17										
4	智慧工地费用	48.14										
5	社会保险费	3000.96										
6	住房公积金	525.17										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：沙后、新沙后小区弱电(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	25751.06	
1.1	人工费	4564.42	
1.2	材料费	16873.16	
1.3	施工机具使用费	2579.71	
1.4	企业管理费	1094.73	
1.5	利润	639.04	
2	措施项目费	867.81	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	867.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	311.59	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1024.82	
5	税金	2487.93	
6	工程造价	30131.62	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沙后新沙后						
1	050102001001	栽植造型女贞	1、种类：造型女贞 2、胸径或干径：D5-6cm 3、株高、冠径：H150-180，P120-150 4、养护期：三级养护一年 5、备注：造型特选	株	1	505.26	505.26	
2	050102001002	栽植垂丝海棠	1、种类：垂丝海棠 2、胸径或干径：D5-6cm 3、株高、冠径：H150-180，P120-150 4、养护期：三级养护一年 5、备注：全冠,冠型丰满,分支点0.8-1.0m	株	3	163.54	490.62	
3	050102001003	栽植紫薇	1、种类：紫薇 2、胸径或干径：D5-6cm 3、株高、冠径：H150-180，P120-150 4、养护期：三级养护一年 5、备注：红花,全冠,冠型丰满,分支点0.8-1.0m	株	6	97.24	583.44	
4	050102001004	栽植藤本月季	1、种类：藤本月季 2、株高、冠径：H150-180 3、养护期：三级养护一年 4、备注：三年生,3-5分支,每分支长1.5-1.8M。	株	22	44.67	982.74	
5	050102002001	栽植红叶石楠球	1、种类：红叶石楠球 2、高度：100cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：冠型饱满,不脱脚,密实度不低于95%,	株	10	121.41	1214.1	
6	050102007001	栽植红叶石楠	1、苗木种类：红叶石楠 2、株高：35-40cm 3、蓬径：25-30cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：红罗宾,36株/m²,3-5分枝/株,高度、冠幅为修剪后尺寸	m2	165	47.13	7776.45	
7	050102007002	栽植大叶黄杨	1、苗木种类：大叶黄杨 2、株高：35-40cm 3、蓬径：25-30cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：36株/m²,3-5分枝/株,高度、冠幅为修剪后尺寸	m2	119	52.27	6220.13	
8	050102007003	栽植细叶麦冬	1、苗木种类：细叶麦冬 2、养护期：三级养护一年 3、备注：8-10个籽球/丛,49丛/m²,满铺。	m2	100	32.97	3297	
		分部小计					21069.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
9	050101001001	现状苗木修剪	1、现状苗木修剪 2、工程量暂估，结算时根据实际施工情况调整	株	10	20	200	
10	010103002001	垃圾清理	1、垃圾清理外运 2、运距结合现场情况自行考虑 3、工程量暂估，结算时根据实际施工情况调整	m3	62	33.98	2106.76	
11	050101009001	种植土回（换）填	1、外购种植土 2、工程量暂估，结算时根据实际施工情况调整	m3	93	20	1860	
12	050101010001	整理绿化用地	1、找平找坡要求：机械整理90%，人工整理10%	m2	384	1.34	514.56	
		分部小计					4681.32	
		分部分项合计					25751.06	
		单价措施合计						
合计							25751.06	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植造型女贞	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-102	栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		22.28	12.99	9.28	0.3		2.23	1.3
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	96.14		11.75	6.85	4.9	9.61		1.18	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.06	38.25	6.6		9.18	5.36	2.3	0.4		0.55	0.32
3-408	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	81.91	21.74	43.15	19.66	11.47	8.19	2.17	4.32	1.97	1.15
综合人工工日		小计							24.67	12.48	4.32	5.93	3.46
0.2418工日		未计价材料费							454.4				
清单项目综合单价									505.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型女贞D5-6cm	株	1.02	445	453.9		
	基肥	kg	0.1	5	0.5		
	水	m3	0.19	6.02	1.14		
	树棍长1200内	根	3	3	9		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	草绳	kg	1.2	0.33	0.4		
	肥料	kg	0.5	1.77	0.89		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	466.88	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植垂丝海棠	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		22.28	12.99	9.28	0.3		2.23	1.3
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	96.14		11.75	6.85	4.9	9.61		1.18	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.06	38.25	6.6		9.18	5.36	2.3	0.4		0.55	0.32
3-420	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	30.91	11.67	21.46	7.42	4.33	3.09	1.17	2.15	0.74	0.43
综合人工工日		小计							19.57	11.48	2.15	4.7	2.74

0.1918工日	未计价材料费						122.9
清单项目综合单价							163.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠D5-6cm	株	1.02	120	122.4		
	基肥	kg	0.1	5	0.5		
	水	m3	0.126	6.02	0.76		
	树棍长1200内	根	3	3	9		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	草绳	kg	1.2	0.33	0.4		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.38	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植紫薇	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		22.28	12.99	9.28	0.3		2.23	1.3
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	96.14		11.75	6.85	4.9	9.61		1.18	0.69
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.06	38.25	6.6		9.18	5.36	2.3	0.4		0.55	0.32
3-420	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	30.91	11.67	21.46	7.42	4.33	3.09	1.17	2.15	0.74	0.43
综合人工工日		小计							19.57	11.48	2.15	4.7	2.74
0.1918工日		未计价材料费											56.6
清单项目综合单价													97.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫薇D5-6cm						株	1.02	55	56.1			
	基肥						kg	0.1	5	0.5			
	水						m3	0.126	6.02	0.76			
	树棍长1200内						根	3	3	9			
	镀锌铁丝12#						kg	0.1	6.14	0.61			
	草绳						kg	1.2	0.33	0.4			
	肥料						kg	0.3	1.77	0.53			
	药剂						kg	0.008	22.3	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	68.08		--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001004	项目名称	栽植藤本月季	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-137	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内	10株	0.1	11.73	1.2		2.82	1.64	1.17	0.12		0.28	0.16
3-418	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	17.54	6.55	10.61	4.21	2.46	1.75	0.66	1.06	0.42	0.25
综合人工工日		小计							2.92	0.78	1.06	0.7	0.41
0.0287工日		未计价材料费							38.8				
清单项目综合单价									44.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	藤本月季H150-180	株	1.02	38	38.76		
	基肥	kg	0.008	5	0.04		
	水	m3	0.066	6.02	0.4		
	肥料	kg	0.15	1.77	0.27		
	药剂	kg	0.005	22.3	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.58	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植红叶石楠球	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	11.67	19.56	8.22	4.8	3.43	1.17	1.96	0.82	0.48
综合人工工日		小计							26.07	1.62	1.96	6.26	3.65
0.2556工日		未计价材料费							81.85				
清单项目综合单价									121.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球C蓬径：120cm	株	1.05	77	80.85		
	基肥	kg	0.2	5	1		
	水	m3	0.151	6.02	0.91		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	83.47	--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植红叶石楠	计量单位	m2	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.28	0.59	2.33	1.36
0.095工日		未计价材料费							31.88				
清单项目综合单价									47.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠株高：35-40cm；36株/m2	m2	1.02	30.96	31.58		
	基肥	kg	0.06	5	0.3		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.16	--	

项目编码	050102007002	项目名称	栽植大叶黄杨	计量单位	m2	工程量	119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.28	0.59	2.33	1.36
0.095工日		未计价材料费							37.02				
清单项目综合单价									52.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶黄杨株高：35-40cm；36株/m2	m2	1.02	36	36.72		
	基肥	kg	0.06	5	0.3		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.3	--	

项目编码	050102007003	项目名称	栽植细叶麦冬	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212	铺种草皮栽种(书带草等)25株内/m2	10m2	0.1	91.8	5.42		22.03	12.85	9.18	0.54		2.2	1.29
3-454	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	8.47	5.62	11.61	2.03	1.19	0.85	0.56	1.16	0.2	0.12
综合人工工日		小计							10.03	1.1	1.16	2.4	1.41
0.0983工日		未计价材料费							16.87				
清单项目综合单价									32.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶麦冬49株/m2	m2	1.02	16.44	16.77		
	基肥	kg	0.02	5	0.1		
	水	m3	0.106	6.02	0.64		
	肥料	kg	0.2	1.77	0.35		
	药剂	kg	0.005	22.3	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.97	--	

项目编码	050101001001	项目名称	现状苗木修剪	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	现状苗木修剪	株	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状苗木修剪	株	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	010103002001	项目名称	垃圾清理	计量单位	m3	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	864		10318.26	207.36	120.96	0.86		10.32	0.21	0.12
1-356	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		51.77	22419.38				0.05	22.42		
综合人工工日		小计							0.86	0.05	32.74	0.21	0.12
0.008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	种植土回（换）填	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土回（换）填	m3	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.01	51			12.24	7.14	0.51			0.12	0.07
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.09	1.02		5.82	0.24	0.14	0.09		0.52	0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.6		0.52	0.14	0.08

0.0059工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	311.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	257.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	54.08			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	540.77			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	10.3			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	5.15			
合计					867.81			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1024.82	100	1024.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26618.87	3.3	878.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26618.87	0.55	146.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26618.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	27643.69	9	2487.93
合计					3512.75

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	311.59										
2	临时设施	540.77										
3	建筑工人实名制费用	10.3										
4	智慧工地费用	5.15										
5	社会保险费	878.42										
6	住房公积金	146.4										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：沙后、新沙后小区-绿化(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3702551.69	
1.1	人工费	453192.84	
1.2	材料费	2756365.08	
1.3	施工机具使用费	256958.87	
1.4	企业管理费	164780.41	
1.5	利润	71254.49	
2	措施项目费	251710.5	
2.1	单价措施项目费	101086.43	
2.2	总价措施项目费	150624.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	68845.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92529.73	
5	税金	364211.27	
6	工程造价	4411003.19	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类	m3	1571.63	18.53	29122.3	
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：剩余土方 2、运距：投标单位自行考虑	m3	1571.63	26.87	42229.7	
3	041001001004	拆除水泥混凝土路面	1、材质：混凝土路面拆除外运 2、厚度：20cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	5900	15.26	90034	
4	041001001005	拆除有骨料多合土	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：20cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	5900	14.51	85609	
5	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压	m2	3120	2.14	6676.8	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-10 2、厚度：3cm 3、其他：详见设计图纸	m2	3120	41.8	130416	
7	040203003001	粘层	1、材料品种：粘层 2、其他：详见设计图纸	m2	3120	4.16	12979.2	
8	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-16 2、厚度：4cm 3、其他：详见设计图纸	m2	3120	51.99	162208.8	
9	040203003002	粘层+玻纤格栅	1、材料品种：粘层+玻纤格栅 2、其他：详见设计图纸	m2	3120	18.33	57189.6	
10	060105006003	抗裂贴	1、铺设位置：抗裂贴	m2	779	11.83	9215.57	
11	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、厚度：18cm	m2	3120	118.98	371217.6	
12	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m2	3120	42.55	132756	
13	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25混凝土 2、厚度：10cm	m2	1300	67.32	87516	
14	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1300	29.38	38194	
15	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm人行道砖+3CM干硬性水泥砂浆 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10CMC20透水混凝土+10CM碎石垫层 3、包含：模板，切缝，养生等所有内容	m2	1480	180.12	266577.6	
16	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：150*300花岗岩侧石	m	1190	98.05	116679.5	
17	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：125*200mm花岗岩平石	m	270	64.77	17487.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20	m3	48	614.74	29507.52	
19	040204007001	树池盖板	1、树池盖面材料品种：6cm透水砖+5cmC15混凝土垫层	套	30	109.96	3298.8	
20	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30	m3	50	660.18	33009	
21	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：钢筋	t	4.008	4887.31	19588.34	
22	070102007001	沥青玛蹄脂填缝料	1、填料名称：沥青玛蹄脂填缝料	kg	72	5	360	
23	040205006001	标线	1、材料品种：标线	m2	728	30.52	22218.56	
24	01B004	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	1、楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	m2	100	200	20000	
25	031001006003	塑料管	1、安装部位：雨水立管 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U DN110mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	480	29.83	14318.4	
26	031001006004	塑料管	1、材质、规格：PE管dn355（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	142	493.92	70136.64	
27	031001006006	塑料管	1、材质、规格：PE管dn450（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	280	766.52	214625.6	
28	031001006007	塑料管	1、材质、规格：PE管dn560（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	72	937.69	67513.68	
29	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁水篦，承载能力D400级，篦子需具有防响、防跳、防滑等功能。 2、砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖砌筑 3、其他：详见设计图纸	座	37	1179.9	43656.3	
30	040504002007	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700检查井	座	19	2721.79	51714.01	
31	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000检查井	座	10	4659.98	46599.8	
32	011601001001	拆除现状收水口	1、拆除、外运	座	30	100	3000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	060105006001	抗裂贴	1、铺设方式：抗裂贴	m2	140	11.83	1656.2	
34	060105006002	玻纤格栅	1、铺设方式：玻纤格栅	m2	290	13.99	4057.1	
35	011601001002	拆除现状检查井	1、拆除、外运	座	150	100	15000	
36	040103001001	砂垫层	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂管道基础垫层	m3	152.43	337.28	51411.59	
37	010103001002	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	274.45	200.88	55131.52	
38	011612001001	管道拆除	1、拆除现状河流管道、外运	m	703	38.94	27374.82	
39	011601001005	破修现状检查井	1、破修检查井、外运	座	3	200	600	
40	010201016001	注浆地基	1、注浆方法：现状废除管道注浆加固	m3	50	111.08	5554	
41	040501004001	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	142	22.19	3150.98	
42	040501004002	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN400	m	270	22.19	5991.3	
43	040501004003	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN500	m	72	22.19	1597.68	
44	031001006001	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN110mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	300	27.05	8115	
45	031001006008	塑料管	1、材质、规格：PE管dn355（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	536	493.58	264558.88	
46	031001006009	塑料管	1、材质、规格：PE管dn450（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	330	730.51	241068.3	
47	040504002009	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700检查井	座	85	2721.84	231356.4	
48	040504002010	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000检查井	座	17	4660.03	79220.51	
49	040504008001	整体化粪池	1、型号、规格：钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1	4000	4000	
50	011601001004	破修现状化粪池	1、拆除、修复、外运	座	12	500	6000	
51	040101005002	化粪池清淤	现有化粪池清淤	座	12	400	4800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040103001002	砂垫层	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂管道基础垫层	m3	241.34	337.28	81399.16	
53	010103001005	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	645.97	200.88	129762.45	
54	040501004004	改造后污水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	536	22.19	11893.84	
55	040501004005	改造后污水管检侧	1、材质及规格：DN400	m	330	22.19	7322.7	
56	040501004006	塑料管	1、材质及规格：PE给水管（PE100 ,SDR17）dn110	m	40	43.29	1731.6	
57	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格 ：SS100/65-1.0室外消火栓	套	5	629.16	3145.8	
58	040504001002	水表井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级 ：2150*1300水表井 2、其他：详见设计图纸	座	5	5211.41	26057.05	
59	040502009001	水表	1、规格：垂直螺翼式水表（附伸缩器）	个	5	4795.8	23979	
60	010401011001	砖砌圆形立式闸阀井检查井	1、砖品种、规格、强度等级：砖砌圆形立式闸阀井检查井 Φ1200	座	5	2314	11570	
61	040502005001	阀门	1、材质及规格 ：DN100闸阀（带橡胶软接头）	个	5	549.77	2748.85	
62	101001006001	塑料管管件	1、材质：PE三通DN100*DN100	个	5	97.56	487.8	
63	040503002001	混凝土支墩	1、部位：三通支墩DN100*DN100	个	5	200	1000	
64	040504002011	混凝土井格栅监测井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、格栅：SS304不锈钢材质，格栅尺寸W*H=0.7*(H-0.7),格栅条间距30mm	座	4	11410.19	45640.76	
65	040504002012	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000检查井	座	4	4659.94	18639.76	
66	041001001002	拆除路面	1、材质：沥青路面及基层拆除及外运 2、厚度：40cm	m2	60	29.7	1782	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	040203006004	沥青混凝土路面修复	1、沥青品种：3cmAC-10细粒式沥青混凝土+4cm中粒式沥青混凝土AC-16C+18CMC30混凝土基层+15cm级配碎石	m2	60	250.29	15017.4	
68	030302002001	油水分离器	1、名称：油水分离器（不锈钢S304） 2、构造形式：GY-GT-1详见16S708第8、9页	个	5	500	2500	
69	010507006001	1性隔油池	1、部位：钢筋混凝土隔油池详见07S906第Ⅳ-3页	座	1	5000	5000	
70	031001006010	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN110mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	50	29.83	1491.5	
71	01B007	放臭虫不锈钢地漏	1、放臭虫不锈钢地漏120*15cm	个	2	30	60	
72	031004004001	拖把池（带支腿）	1、规格、类型：拖把池（带支腿）50*40*40cm	座	2	200	400	
73	031001006011	塑料管	1、安装部位：污水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN160mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	20	47.17	943.4	
74	040103001003	砂垫层	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂管道基础垫层	m3	3.3	337.28	1113.02	
75	010103001007	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	11.25	200.88	2259.9	
76	041001001003	拆除路面	1、材质：现状混凝土路面	m2	20	15.26	305.2	
		分部分项合计					3702551.69	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6769.93	6769.93	
2	041108001001	管线保护		项	1	2000	2000	
3	041107002001	排水、降水		米	100	766.82	76682	
4	041107002002	污水导流		项	1	1538.7	1538.7	
5	041107002003	楼前污水导流		项	1	1320	1320	
6	01B002	气囊封堵	1、DN500气囊封堵	处	4	819.58	3278.32	
7	01B003	气囊封堵	1、DN600气囊封堵	处	6	859.58	5157.48	
8	040205004003	项目公示牌	1、类型：项目公示牌不锈钢304 2、其他：详见设计图纸	块	1	600	600	
9	040205004004	临时项目公示牌	1、类型：临时项目公示牌 2、材质、规格尺寸：白色亚克力板500*300 3、其他：详见设计图纸	块	1	600	600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205004005	标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	314	10	3140	
		单价措施合计					101086.43	
合计							3803638.12	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1571.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1706.8	742.09	7.42			1.71	0.74
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	1664.17	723.55	0.46		6.05	1.5	0.65
综合人工工日		小计							7.88		6.05	3.21	1.39
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1571.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-302	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	20150.07	4634.52	2015.01		0.07	20.15	4.63	2.02
综合人工工日		小计								0.07	20.15	4.63	2.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001001004	项目名称	拆除水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	5900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.14		2.21	0.54	0.23

1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	6.88	1.58	0.69
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.11	2.14	0.5	0.22
综合人工工日		小计							0.15	0.12	11.23	2.62	1.14
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0024	6.02	0.01		
	合金钎头ϕ150	个	0.000033	3344.44	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001001005	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	5900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.14		2.21	0.54	0.23
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	6.88	1.58	0.69
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	51.52	414.38	8038.47	1860.7	809	0.01	0.08	1.61	0.37	0.16
综合人工工日		小计							0.15	0.09	10.7	2.49	1.08
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0024	6.02	0.01		
	合金钎头ϕ150	个	0.000025	3344.44	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	3120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	37.13	16.14	0.31		1.3	0.37	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.37	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3699.27	175.59	83.25	36.19	1.86	36.99	1.76	0.83	0.36
综合人工工日		小计							1.86	36.99	1.76	0.83	0.36
0.0176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.016	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00003	8210	0.25			
	细(微)粒沥青混凝土AC-10						t	0.0697	523	36.45			
	煤						t	0.0001	943.3	0.09			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	36.99		--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	373.58	24.63	7.25	3.15	0.07	3.74	0.25	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.74	0.25	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.00004	943.3	0.04			

	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	1.04	3.5	3.64		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.74	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-301	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	188.89	4711.12	177.7	84.32	36.66	1.89	47.11	1.78	0.84	0.37
综合人工工日		小计							1.89	47.11	1.78	0.84	0.37
0.0178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.021	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00004	8210	0.33		
	中粒式沥青混凝土AC-16	t	0.0949	489	46.41		
	煤	t	0.00013	943.3	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	47.11	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层+玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	3120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	373.58	24.63	7.25	3.15	0.07	3.74	0.25	0.07	0.03
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	809.6		104.86	45.59	4.56	8.1		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.63	11.84	0.25	1.12	0.49
0.0437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	1.04	3.5	3.64		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	5	5.5		

	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.84	--	

项目编码	060105006003	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	779

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	抗裂贴	1000m2	0.001	4559.17	5763.43		1048.61	455.92	4.56	5.76		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	5.76		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅抗裂贴	m2	1.1152	5	5.58		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	4.9	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.024968	54.91	23.41	34.98	20.67	8.99	1.37	0.58	0.87	0.52	0.22
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2128.65	8563.15		489.59	212.87	21.29	85.63		4.9	2.13
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							23.52	86.53	0.87	5.62	2.44
0.2218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.001623	360.17	0.58		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	457	83.91		
	水	m3	0.256	6.02	1.54		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	

	材料费小计	--	86.53	--

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	3120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3598.7	216.16	113.5	49.35	2.77	35.99	2.16	1.14	0.49
综合人工工日		小计							2.77	35.99	2.16	1.14	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	120	35.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	35.99	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.98	20.67	8.99	1.37	0.59	0.87	0.52	0.22
2-327*0.5	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1152.26	4695.8		265.02	115.23	11.52	46.96		2.65	1.15
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							13.75	47.87	0.87	3.37	1.46
0.1298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.16	6.02	0.96		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.87	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
综合人工工日		小计							2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.99	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	1480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×60(预拌)	100m2	0.01	1298.65	6131.56	3.32	299.45	130.2	12.99	61.32	0.03	2.99	1.3
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	4676.95		351.07	152.64	15.26	46.77		3.51	1.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.98	20.67	8.99	1.37	0.59	0.87	0.52	0.22
综合人工工日		小计							32.73	132.99	2.7	8.15	3.55
0.3088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水砖200×100×60	m2	0.97752	47.5	46.43		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	403	14.54		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102388	447	45.77		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	132.99	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	1190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	37.73	0.08	284.68	123.77	12.38	0.38		2.85	1.24
综合人工工日		小计							12.38	0.38		2.85	1.24
0.1168工日		未计价材料费							81.2				
清单项目综合单价									98.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)150*300花岗岩侧石	m	1.015	80	81.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	428	0.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	81.58	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	665.57	7.55	0.02	153.09	66.56	6.66	0.08		1.53	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.08		1.53	0.67
0.0628工日		未计价材料费							55.83				
清单项目综合单价									64.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石125*200花岗岩	m	1.015	55	55.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	428	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	55.91	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	459.43		26.86	11.68	116.77	459.43		26.86	11.68
综合人工工日		小计							116.77	459.43		26.86	11.68
1.1016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									614.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	其他材料费			--	2.29	--	
	材料费小计			--	459.43	--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池盖板	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1364.22	4666.44	84.63	333.24	144.89	13.64	46.66	0.85	3.33	1.45
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	2373.22		351.07	152.64	15.26	23.73		3.51	1.53
综合人工工日		小计							28.9	70.39	0.85	6.84	2.98
0.2727工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水砖200×100×60	m2	0.97752	47.5	46.43		
	C15粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051194	444	22.73		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	70.39	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4669.92	356.87	334.07	145.25	109.56	466.99	35.69	33.41	14.53
综合人工工日		小计							109.56	466.99	35.69	33.41	14.53
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									660.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	466.99	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.008

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28
综合人工工日		小计							664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4887.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.14	18.78		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	1.04	3671	3817.84		
	电焊条	kg	7.92	6.14	48.63		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3886.09	--	

项目编码	070102007001	项目名称	沥青玛蹄脂填缝料	计量单位	kg	工程量	72

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	沥青玛蹄脂填缝料	kg	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5		--	
	材料费小计								--	5		--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	728

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	2938.26	593.87	283.6	123.31	4.26	19.59	3.96	1.89	0.82
综合人工工日		小计							4.26	19.59	3.96	1.89	0.82
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	4.87353	3.69	17.98			
	底漆						kg	0.170009	3.09	0.53			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.331517	3.26	1.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.59		--	

项目编码	01B004	项目名称	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼前台阶、平台等破损修复（拆除+C30混凝土修复）	m2	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													29.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN110 PVC-U	m	1.015	13.06	13.26		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.034	12.86	0.44		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.89	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-155	塑料管安装 管外径355mm以内	100m	0.009746	889.87	16.96	360.26	287.53	125.01	8.67	0.17	3.51	2.8	1.22
综合人工工日		小计							8.67	0.17	3.51	2.8	1.22
0.0818工日		未计价材料费											477.55
清单项目综合单价													493.92

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	塑料管PE dn355（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9746	490	477.55		
	清洁棉布	kg	0.007115	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000195	6.31			
	电	kW·h	0.143081	0.89	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	477.72	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径450mm以内	100m	0.009857	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	10.52	0.1	3.96	3.33	1.45
综合人工工日		小计							10.52	0.1	3.96	3.33	1.45
0.0993工日		未计价材料费							747.16				
清单项目综合单价									766.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn450（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9857	758	747.16		
	清洁棉布	kg	0.008773	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.000197	6.31			
	电	kW·h	0.059536	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	747.26	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径560mm以内	100m	0.009028	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	9.64	0.09	3.63	3.05	1.33
综合人工工日		小计							9.64	0.09	3.63	3.05	1.33
0.0909工日		未计价材料费							919.95				
清单项目综合单价									937.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn560（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9028	1019	919.95		

	清洁棉布	kg	0.008035	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000181	6.31			
	电	kW·h	0.054529	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	920.04	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-709	M10乙型双箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	214.27	878.34	12.47	52.15	22.67	214.27	878.34	12.47	52.15	22.67
综合人工工日		小计							214.27	878.34	12.47	52.15	22.67
2.0214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1179.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.163	451	73.51		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42	407	170.94		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1365	428	58.42		
	碎石40	t	0.298	120	35.76		
	机砖	百块	3.83	55	210.65		
	沥青漆	kg	0.662	10.29	6.81		
	水	m3	0.234	6.02	1.41		
	电	kW·h	0.065	0.89	0.06		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	150	303		
	其他材料费			--	17.78	--	
	材料费小计			--	878.34	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013268	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	20.56	62.53	2.07	5.21	2.26

新点网上招投标系统

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024868	1320.76	4887.1		303.77	132.08	32.84	121.53		7.55	3.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000347	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.01	0.57	0.03	0.24	0.1
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.080068	2096.51	4738.63		482.2	209.65	167.86	379.41		38.61	16.79
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0908	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	342.84	290.04	20.43	83.55	36.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.079405	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	52.73	308.57	7.04	13.75	5.98
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							664.47	1798.56	29.62	159.65	69.41
6.2688工日		未计价材料费											0.08
清单项目综合单价													2721.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.135334	447	60.49		
	电	kW·h	0.540566	0.89	0.48		
	水	m3	1.428671	6.02	8.6		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.253654	467	118.46		
	草袋子	只	1.231588	0.86	1.06		
	混凝土垫块	m3	0.000208	400	0.08		
	模板木材	m3	0.073817	2046	151.03		
	复合木模板面板	m2	0.007287	43.4	0.32		
	钢支撑	kg	0.005035	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	7.734511	4.18	32.33		
	圆钉	kg	1.43507	4.9	7.03		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.816694	457	373.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.975464	6.14	5.99		
	脱模剂	kg	0.908	17.15	15.57		

新点网上招投标系统

	木支撑	m3	0.052846	1449.26	76.59		
	嵌缝料	kg	0.908	1.89	1.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.2429	6.14	1.49		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.082581	3671	303.15		
	电焊条	kg	0.628888	6.14	3.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	110.81	--	
	材料费小计			--	1798.64	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	35.64	107.68	3.6	9.03	3.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4887.1		303.77	132.08	52.83	195.48		12.15	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00056	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.64	0.92	0.04	0.39	0.17
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.129	2096.51	4738.63		482.2	209.65	270.45	611.28		62.2	27.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.14629	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	552.35	467.28	32.92	134.61	58.53
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.13975	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	92.81	543.08	12.4	24.2	10.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	15.23	42.48	1.41	3.83	1.66
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00311	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	8.62	5.56	0.41	2.08	0.9
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98

6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.02687	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	16.87	104.34	4.13	4.83	2.1
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1192.6	2833.83	57.41	287.51	124.99
11.2508工日		未计价材料费							163.64				
清单项目综合单价									4659.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3264	444	144.92		
	电	kW·h	0.97496	0.89	0.87		
	水	m3	2.71154	6.02	16.32		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	467	190.54		
	草袋子	只	3.531016	0.86	3.04		
	混凝土垫块	m3	0.000336	400	0.13		
	模板木材	m3	0.132941	2046	272		
	复合木模板面板	m2	0.01176	43.4	0.51		
	钢支撑	kg	0.008126	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	12.461258	4.18	52.09		
	圆钉	kg	2.457718	4.9	12.04		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3158	457	601.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.571593	6.14	9.65		
	脱模剂	kg	1.5723	17.15	26.96		
	木支撑	m3	0.085141	1449.26	123.39		
	嵌缝料	kg	1.4629	1.89	2.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.492387	6.14	3.02		
	钢筋HRB400φ10以外	t	0.173285	3671	636.13		
	电焊条	kg	1.31963	6.14	8.1		

新点网上招投标系统

	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	114.5	--	
	材料费小计			--	2997.47	--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除现状收水口	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状收水口	座	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	060105006001	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	抗裂贴	1000m2	0.001	4559.17	5763.43		1048.61	455.92	4.56	5.76		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	5.76		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅抗裂贴	m2	1.1152	5	5.58		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	4.9	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	060105006002	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	290

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-156	铺土工布格栅	10m2	0.1	60.74	59.11		13.97	6.07	6.07	5.91		1.4	0.61
综合人工工日		小计							6.07	5.91		1.4	0.61
0.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1152	5	5.58		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	5.91	--	

项目编码	011601001002	项目名称	拆除现状检查井	计量单位	座	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状检查井	座	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040103001001	项目名称	砂垫层	计量单位	m3	工程量	152.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									337.28				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	010103001002	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	274.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	703

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-611	拆除混凝土管道 管径在φ600mm以内	100m	0.01	1372.91		1555.27	673.48	292.82	13.73		15.55	6.73	2.93
综合人工工日		小计							13.73		15.55	6.73	2.93
0.1295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001005	项目名称	破修现状检查井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	破修现状检查井	座	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010201016001	项目名称	注浆地基	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.34	35.86	22.21	13.01	5.66	34.34	35.86	22.21	13.01	5.66
综合人工工日		小计							34.34	35.86	22.21	13.01	5.66
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	392	31.36		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.86	--	

项目编码	040501004001	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501004002	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	270

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004003	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		21.94	9.54	9.54	1.11		2.19	0.95
综合人工工日		小计							9.54	1.11		2.19	0.95
0.09工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价									27.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN110 PVC-U						m	1.015	13.06	13.26			

	聚氯乙烯密封胶	kg	0.034	12.86	0.44		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.89	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	536

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-155	塑料管安装 管外径355mm以内	100m	0.009739	889.87	16.96	360.26	287.53	125.01	8.67	0.17	3.51	2.8	1.22
综合人工工日		小计							8.67	0.17	3.51	2.8	1.22
0.0818工日		未计价材料费							477.21				
清单项目综合单价									493.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn355（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9739	490	477.21		
	清洁棉布	kg	0.007109	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000195	6.31			
	电	kW·h	0.142978	0.89	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	477.38	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	330

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径450mm以内	100m	0.009394	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	10.03	0.09	3.77	3.17	1.38
综合人工工日		小计							10.03	0.09	3.77	3.17	1.38
0.0946工日		未计价材料费							712.07				
清单项目综合单价									730.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn450（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9394	758	712.07		

新点网上招投标系统

	清洁棉布	kg	0.008361	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000188	6.31			
	电	kW·h	0.05674	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	712.16	--	

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013267	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	20.56	62.53	2.07	5.21	2.26
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024869	1320.76	4887.1		303.77	132.08	32.85	121.54		7.55	3.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000348	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.02	0.57	0.03	0.24	0.1
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.080071	2096.51	4738.63		482.2	209.65	167.87	379.43		38.61	16.79
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0908	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	342.84	290.04	20.43	83.55	36.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.079402	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	52.73	308.56	7.04	13.75	5.98
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							664.5	1798.58	29.62	159.65	69.41
6.2689工日		未计价材料费							0.08				
清单项目综合单价									2721.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.135323	447	60.49		
	电	kW·h	0.54058	0.89	0.48		
	水	m3	1.42871	6.02	8.6		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.253664	467	118.46		

	草袋子	只	1.231637	0.86	1.06		
	混凝土垫块	m3	0.000209	400	0.08		
	模板木材	m3	0.073817	2046	151.03		
	复合木模板面板	m2	0.007308	43.4	0.32		
	钢支撑	kg	0.005049	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	7.734519	4.18	32.33		
	圆钉	kg	1.435087	4.9	7.03		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.816724	457	373.24		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.975464	6.14	5.99		
	脱模剂	kg	0.908	17.15	15.57		
	木支撑	m3	0.052846	1449.26	76.59		
	嵌缝料	kg	0.908	1.89	1.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.242891	6.14	1.49		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.082578	3671	303.14		
	电焊条	kg	0.628864	6.14	3.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	110.83	--	
	材料费小计			--	1798.66	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	35.64	107.68	3.6	9.03	3.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4887.1		303.77	132.08	52.83	195.48		12.15	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000559	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.63	0.92	0.04	0.39	0.17

6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.129	2096.51	4738.63		482.2	209.65	270.45	611.28		62.2	27.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.146288	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	552.34	467.28	32.92	134.61	58.53
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.139753	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	92.81	543.09	12.4	24.2	10.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	15.23	42.48	1.41	3.83	1.66
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.003112	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	8.63	5.56	0.41	2.08	0.9
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.026876	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	16.88	104.37	4.14	4.83	2.1
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1192.6	2833.87	57.42	287.51	124.99
11.2509工日		未计价材料费							163.64				
清单项目综合单价									4660.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3264	444	144.92		
	电	kW·h	0.97496	0.89	0.87		
	水	m3	2.711545	6.02	16.32		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	467	190.54		
	草袋子	只	3.531016	0.86	3.04		
	混凝土垫块	m3	0.000335	400	0.13		
	模板木材	m3	0.132941	2046	272		

新点网上招投标系统

	复合木模板面板	m2	0.011739	43.4	0.51		
	钢支撑	kg	0.008111	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	12.46108	4.18	52.09		
	圆钉	kg	2.45774	4.9	12.04		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3158	457	601.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.571572	6.14	9.65		
	脱模剂	kg	1.5723	17.15	26.96		
	木支撑	m3	0.08514	1449.26	123.39		
	嵌缝料	kg	1.46288	1.89	2.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.492408	6.14	3.02		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.173294	3671	636.16		
	电焊条	kg	1.319702	6.14	8.1		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	预制钢筋混凝土井筒ф700	m	0.404	404.72	163.51		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	114.51	--	
	材料费小计			--	2997.51	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1		4000				4000			
综合人工工日		小计							4000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1	4000	4000		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4000	--	

项目编码	011601001004	项目名称	破修现状化粪池	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	破修现状化粪池	座	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040101005002	项目名称	化粪池清淤	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	化粪池清淤	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	化粪池清淤	座	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	040103001002	项目名称	砂垫层	计量单位	m3	工程量	241.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													337.28

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	010103001005	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	645.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

项目编码	040501004004	项目名称	改造后污水管检侧	计量单位	m	工程量	536

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501004005	项目名称	改造后污水管检侧	计量单位	m	工程量	330

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.9	113.78	104.4	45.39	3.4	0.06	1.14	1.04	0.45
综合人工工日		小计							3.4	0.06	1.14	1.04	0.45
0.0321工日		未计价材料费											37.2
清单项目综合单价									43.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE给水管（PE100 ,SDR17）dn110						m	1	37.2	37.2			
	清洁棉布						kg	0.00166	5.15	0.01			
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31				
	电						kW·h	0.05525	0.89	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	37.26		--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.54		33.07	9.65	68.9	3.54		33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	3.54		33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费											514
清单项目综合单价									629.16				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	地上式消火栓SS100/65-1.0室外消火栓	套	1	514	514		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.392	0.18		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	517.54	--	

项目编码	040504001002	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-447	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸2.0×1.5m 净高 1.9m(预拌)	座	1	1483.55	3157.07	61.07	355.26	154.46	1483.55	3157.07	61.07	355.26	154.46
综合人工工日		小计							1483.55	3157.07	61.07	355.26	154.46
13.9958工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5211.41				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30	m3	0.305	447	136.34		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	1.245	447	556.52		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.01225	428	5.24		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	2.02475	394	797.75		
	机砖	百块	23.79	55	1308.45		
	沥青漆	kg	0.901	10.29	9.27		
	草袋子	只	7.243	0.86	6.23		
	电	kW·h	0.64	0.89	0.57		
	水	m3	2.451	6.02	14.76		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	87.7	49.46		
	铸铁井盖φ600 轻型	套	1	220	220		
	铸铁爬梯	kg	11.211	4.5	50.45		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	3157.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-400	法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀) 公称直径100mm以内	组	1	513.04	380.45	169.18	156.91	68.22	513.04	380.45	169.18	156.91	68.22
综合人工工日		小计							513.04	380.45	169.18	156.91	68.22
4.84工日		未计价材料费							3508				
清单项目综合单价									4795.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表垂直螺翼式水表（附伸缩器）	个	1	1800	1800		
	法兰阀门	个	3	496	1488		
	法兰止回阀	个	1	220	220		
	平焊法兰DN100	片	2	42.17	84.34		
	焊接钢管DN100	m	2.25	43.42	97.7		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.08	19.01	39.54		
	带帽带垫螺栓	kg	17.187	5.57	95.73		
	铅油	kg	0.9	14.58	13.12		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	电焊条	kg	4.77	6.14	29.29		
	氧气	m3	0.78	2.83	2.21		
	乙炔气	kg	0.26	15.44	4.01		
	机油5～7#	kg	1.2	10.72	12.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3888.45	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖砌圆形立式闸阀井检查井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m(预拌)	座	1	611.38	1498.98	1.42	140.94	61.28	611.38	1498.98	1.42	140.94	61.28
综合人工工日		小计							611.38	1498.98	1.42	140.94	61.28
5.7677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2314				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.053	447	23.69		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	1.26175	394	497.13		
	机砖	百块	10.85	55	596.75		
	碎石10	t	0.23	120	27.6		
	沥青漆	kg	0.765	10.29	7.87		
	水	m3	0.264	6.02	1.59		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	87.7	49.46		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	260	260		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	1498.98	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		8.73	3.8	37.95	3.29		8.73	3.8
综合人工工日		小计							37.95	3.29		8.73	3.8
0.358工日		未计价材料费							496				
清单项目综合单价									549.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门闸阀DN100	个	1	496	496		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	499.29	--	

项目编码	101001006001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-922	低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径110mm以内	10个	0.1	161.12	14.35	0.22	77.34	22.56	16.11	1.44	0.02	7.73	2.26
综合人工工日		小计							16.11	1.44	0.02	7.73	2.26
0.152工日		未计价材料费							70				
清单项目综合单价									97.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料管件PE三通DN100*DN100	个	1	70	70		
	粘结剂	kg	0.0252	15.44	0.39		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	71.44	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	混凝土支墩	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土支墩	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井格栅监测井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0659	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	102.13	310.6	10.3	25.86	11.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.11475	1320.76	4785.1		303.77	132.08	151.56	549.09		34.86	15.16
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0016	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	4.68	2.64	0.13	1.1	0.48
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.402375	1933.61	4730.29		444.73	193.36	778.04	1903.35		178.95	77.8
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.369775	2493.01	2507.22	239.76	628.54	273.28	921.85	927.11	88.66	232.42	101.05
6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0117	1762.14	4774.92		405.29	176.21	20.62	55.87		4.74	2.06
6-1555	连续梁、单梁 复合木模(预拌)	100m2	0.01015	3560.26	1987.51	214.85	868.28	377.51	36.14	20.17	2.18	8.81	3.83

新点网上招投标系统

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.675	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	448.26	2623.11	59.88	116.87	50.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	9653.13	0.46	107.35	46.67	46.63	965.31	0.05	10.74	4.67
D00003	栅监（平板格栅）	座	1		500					500			
综合人工工日		小计							2509.91	7857.25	161.2	614.35	267.1
23.6783工日		未计价材料费							0.38				
清单项目综合单价									11410.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.67218	447	300.46		
	电	kW·h	2.776772	0.89	2.47		
	水	m3	6.703038	6.02	40.35		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.17045	457	534.9		
	草袋子	只	5.848549	0.86	5.03		
	混凝土垫块	m3	0.00096	400	0.38		
	模板木材	m3	0.230576	2046	471.76		
	复合木模板面板	m2	0.24675	43.4	10.71		
	钢支撑	kg	0.837855	4.1	3.44		
	零星卡具	kg	1.981739	4.18	8.28		
	圆钉	kg	5.506016	4.9	26.98		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.223565	457	1930.17		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.254888	6.14	13.85		
	铁件	kg	5.087702	5.15	26.2		
	脱模剂	kg	3.79925	17.15	65.16		
	木支撑	m3	0.217058	1449.26	314.57		
	嵌缝料	kg	3.69775	1.89	6.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.066652	6.14	12.69		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.049913	428	21.36		
	尼龙帽	个	0.37555	0.74	0.28		

	卡具及零星扣件	kg	0.367938	4.18	1.54		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.702	3671	2577.04		
	电焊条	kg	5.346	6.14	32.82		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	方形球墨铸铁井盖井座800*800	套	2	460	920		
	其他材料费			--	525.14	--	
	材料费小计			--	7857.63	--	

项目编码	040504002012	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	35.64	107.68	3.6	9.03	3.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4887.1		303.77	132.08	52.83	195.48		12.15	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00055	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	1.61	0.91	0.04	0.38	0.17
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.129	2096.51	4738.63		482.2	209.65	270.45	611.28		62.2	27.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.146275	3775.72	3194.23	225.04	920.17	400.08	552.29	467.24	32.92	134.6	58.52
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.13975	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	92.81	543.08	12.4	24.2	10.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	15.23	42.48	1.41	3.83	1.66
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.003125	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	8.67	5.59	0.41	2.09	0.91
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.026875	627.94	3883.23	153.86	179.81	78.18	16.88	104.36	4.13	4.83	2.1
6-914	检查井筒砌筑(ϕ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05	20.51	3.61	0.01	4.72	2.05

6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
D00002	爬梯	座	1		100					100			
综合人工工日		小计							1192.57	2833.83	57.41	287.5	124.99
11.2505工日		未计价材料费											163.64
清单项目综合单价													4659.94

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3264	444	144.92		
	电	kW·h	0.97496	0.89	0.87		
	水	m3	2.711544	6.02	16.32		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	467	190.54		
	草袋子	只	3.531016	0.86	3.04		
	混凝土垫块	m3	0.00033	400	0.13		
	模板木材	m3	0.132937	2046	271.99		
	复合木模板面板	m2	0.01155	43.4	0.5		
	钢支撑	kg	0.007981	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	12.459898	4.18	52.08		
	圆钉	kg	2.457841	4.9	12.04		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3158	457	601.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.571432	6.14	9.65		
	脱模剂	kg	1.5723	17.15	26.96		
	木支撑	m3	0.085132	1449.26	123.38		
	嵌缝料	kg	1.46275	1.89	2.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.492397	6.14	3.02		
	钢筋HRB400ф10以外	t	0.17329	3671	636.15		
	电焊条	kg	1.31967	6.14	8.1		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	预制钢筋混凝土井筒ф700	m	0.404	404.72	163.51		

新点网上招投标系统

	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	384	3.36		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	114.52	--	
	材料费小计			--	2997.47	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00018	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.1	1.93	0.45	0.19
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00022	51.52	414.38	8038.47	1860.7	809	0.01	0.09	1.77	0.41	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0004	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.27		4.42	1.08	0.47
1-460	自卸汽车运石碴 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0004		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.03	13.75	3.16	1.38
综合人工工日		小计							0.29	0.22	21.87	5.1	2.22
0.0028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000057	3344.44	0.19		
	水	m3	0.0048	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.22	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土路面修复	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3699.27	175.59	83.25	36.19	1.86	36.99	1.76	0.83	0.36
2-301	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	188.89	4711.12	177.7	84.32	36.66	1.89	47.11	1.78	0.84	0.37

2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2128.65	8563.15		489.59	212.87	21.29	85.63		4.9	2.13
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3598.7	216.16	113.5	49.35	2.77	35.99	2.16	1.14	0.49
综合人工工日		小计							27.81	205.72	5.7	7.71	3.35
0.2624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									250.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.037	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00007	8210	0.57		
	细(微)粒沥青混凝土AC-10	t	0.0697	523	36.45		
	煤	t	0.00023	943.3	0.22		
	中粒式沥青混凝土AC-16	t	0.0949	489	46.41		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	457	83.91		
	水	m3	0.216	6.02	1.3		
	碎石60	t	0.2984	120	35.81		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	205.72	--	

项目编码	030302002001	项目名称	油水分离器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	油水分离器	个	1		500				500			
综合人工工日		小计							500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油水分离器	个	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010507006001	项目名称	1性隔油池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00012	1性隔油池	座	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1性隔油池						座	1	5000	5000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5000		--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													29.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN110 PVC-U						m	1.015	13.06	13.26			
	聚氯乙烯密封胶						kg	0.034	12.86	0.44			
	水						m3	0.031	6.02	0.19			
	钢锯条						根	0.039	0.21	0.01			
	砂布						张	0.06	1.03	0.06			
	电						kW·h	0.044	0.89	0.04			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	14.37		--	

项目编码	01B007	项目名称	放臭虫不锈钢地漏	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	放臭虫不锈钢地漏	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放臭虫不锈钢地漏	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004004001	项目名称	拖把池（带支腿）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	拖把池（带支腿）	座	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池（带支腿）	座	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-64	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	129.32	16.56		62.07	18.1	12.93	1.66		6.21	1.81
综合人工工日		小计							12.93	1.66		6.21	1.81
0.122工日		未计价材料费											24.56
清单项目综合单价													47.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN160 PVC-U	m	1.015	24.2	24.56		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.055	12.86	0.71		
	水	m3	0.047	6.02	0.28		
	钢锯条	根	0.049	0.21	0.01		
	砂布	张	0.07	1.03	0.07		
	电	kW·h	0.056	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.54	--	

	材料费小计	--	26.22	--

项目编码	040103001003	项目名称	砂垫层	计量单位	m3	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									337.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	010103001007	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	11.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.11	2.14	0.5	0.22
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.14		2.21	0.54	0.23

1-460	自卸汽车运石碴 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	6.88	1.58	0.69
综合人工工日		小计							0.15	0.12	11.23	2.62	1.14
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000033	3344.44	0.11			
	水						m3	0.0024	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
综合人工工日		小计							1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6769.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	5	6.14	30.7			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	1077.72		--	
	材料费小计								--	1202.78		--	

项目编码	041108001001	项目名称	管线保护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	管线保护	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管线保护	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	米	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.166667	315.99	316.8	183.4	114.86	49.94	52.67	52.8	30.57	19.14	8.32
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.166667	219.42		61.02	64.5	28.04	36.57		10.17	10.75	4.67
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	1	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67
综合人工工日		小计							375.44	66.32	151.26	121.14	52.66
3.5418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													766.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.041833	40.94	1.71		
	轻型井点井管φ40	m	0.866667	13.21	11.45		
	中(粗)砂	t	0.171667	151	25.92		
	橡胶管φ50	m	0.283334	26.76	7.58		
	水	m3	3.030006	6.02	18.24		
	其他材料费			--	1.42	--	
	材料费小计			--	66.32	--	

项目编码	041107002002	项目名称	污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-819	河道排水 大体量水	1000m3	6	122.85		69.97	44.35	19.28	737.1		419.82	266.1	115.68
综合人工工日		小计							737.1		419.82	266.1	115.68
6.954工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1538.7

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041107002003	项目名称	楼前污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	800	0.95		0.29	0.29	0.12	760		232	232	96
综合人工工日		小计							760		232	232	96
7.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1320				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B002	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	1	212		329.04	124.44	54.1	212		329.04	124.44	54.1
综合人工工日		小计							212		329.04	124.44	54.1
2工日		未计价材料费											100
清单项目综合单价									819.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ500以内	只·次	0.2	500	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	01B003	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	1	212		329.04	124.44	54.1	212		329.04	124.44	54.1
综合人工工日		小计							212		329.04	124.44	54.1
2工日		未计价材料费							140				
清单项目综合单价									859.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ600以内						只·次	0.2	700	140			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	140		--	

项目编码	040205004003	项目名称	项目公示牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	标志板	块	1		600				600			
综合人工工日		小计							600			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								600				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板项目公示牌					块	1	600	600			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	600		--	

项目编码	040205004004	项目名称	临时项目公示牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	标志板	块	1		600				600			
综合人工工日		小计							600			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								600				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板临时项目公示牌					块	1	600	600			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	600		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004005	项目名称	标志牌	计量单位	块	工程量	314

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	标志板	块	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板雨污标识牌	块	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	68845.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	57054.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	11791.28			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	79876.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1141.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	760.73			
合计					150624.07			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92529.73	100	92529.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3954262.19	2	79085.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3954262.19	0.34	13444.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3954262.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4046791.92	9	364211.27
合计					456741

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	68845.85										
2	临时设施	79876.4										
3	建筑工人实名制费用	1141.09										
4	智慧工地费用	760.73										
5	社会保险费	79085.24										
6	住房公积金	13444.49										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：沙后小区 新砂后小区-雨污水道路(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统