睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目工程

招标控制价

招 标 人：睢宁县睢城街道东升社区居民委员会
(单位盖章)

造价咨询人：中证房地产评估造价集团有限公司
(单位盖章)

2024年06月14日

睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2992248.12

(大写): 贰佰玖拾玖万贰仟贰佰肆拾捌元壹角贰分

招 标 人: 睢宁县睢城街道东升社区居民委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 中证房地产评估造价集团有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 汤杰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王之军
(签字或盖章)

编 制 人: 朱辉芳
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 周大芳
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月14日

复核时间: 2024年06月14日

新点网上招投标系统

睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心
建设项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：2992248.12

（大写）：贰佰玖拾玖万贰仟贰佰肆拾捌元壹角贰分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

建设项目招标控制价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目	2992248.12		83868.19	97334.14
2	招标代理费				
合计		2992248.12		83868.19	97334.14

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建	2816060.51		81242.45	92900.91
2	睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装	176187.61		2625.74	4433.23
合计		2992248.12		83868.19	97334.14

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1940417.61	
1.1	人工费	417161.23	
1.2	材料费	1323894.71	
1.3	施工机具使用费	29558.46	
1.4	企业管理费	116170.92	
1.5	利润	53632.29	
2	措施项目费	550223.23	
2.1	单价措施项目费	442058.8	
2.2	总价措施项目费	108164.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	81242.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92900.91	
5	税金	232518.76	
6	工程造价	2816060.51	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：暂不考虑	m2	560.64	1.22	683.98	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：暂不考虑	m3	74.41	11.79	877.29	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m外 3、弃土运距：暂不考虑	m3	826.03	12.05	9953.66	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.95 2、填方材料品种：回填土	m3	388.48	7.6	2952.45	
		分部小计					14467.38	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 4、防潮层材料种类：20厚1:2防水砂浆防潮层 5、立面：20厚1:2防水砂浆防潮层	m3	20.52	1095.46	22478.84	
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：ALC加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙、200mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砌筑	m3	83.21	463.06	38531.22	
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：ALC加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、200mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砌筑	m3	108.08	463.06	50047.52	
8	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：ALC加气混凝土砌块 2、墙体类型：卫生间、200mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砌筑	m3	12.33	457.56	5641.71	
9	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：ALC加气混凝土砌块 2、墙体类型：卫生间、100mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砌筑	m3	4.99	491.76	2453.88	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖 2、墙体类型：女儿墙、200mm 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	19.72	627.29	12370.16	
11	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：11.65m处女儿墙零星砌砖	m3	1.52	762.2	1158.54	
12	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m3	225.88	288.73	65218.33	
		分部小计					197900.2	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	30.79	502.7	15478.13	
14	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、无梁式条基 4、100厚填充墙基础	m3	1.41	518.2	730.66	
15	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	135.65	516.66	70084.93	
16	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m<周长<2.5 4、高度：3.6m内 5、部位：基础部分	m3	2.77	601.64	1666.54	
17	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m<周长<2.5 4、高度：5m内 5、部位：首层	m3	20.73	601.64	12472	
18	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m<周长<2.5 4、高度：3.6m内 5、部位：二层及以上	m3	24.03	601.64	14457.41	
19	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m内 4、高度：3.6m内 5、部位：TZ	m3	1.78	601.64	1070.92	
20	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	21.08	756.32	15943.23	
21	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、门窗抱柱	m3	7.1	624.26	4432.25	
22	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	26.79	529.04	14172.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、窗台压顶及水平系梁	m3	12.02	616.74	7413.21	
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.25	679.53	849.41	
25	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm以内 4、层高：3.6m内 5、部位：顶层女儿墙	m3	10.44	610.33	6371.85	
26	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：100mm内 4、层高：5m内 5、首层	m3	30.88	547.46	16905.56	
27	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm以内 4、层高：5m内 5、首层	m3	85.52	547.46	46818.78	
28	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：100mm内 4、层高：3.6m内 5、二层及以上	m3	31.11	547.46	17031.48	
29	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm以内 4、层高：3.6m内 5、二层及以上	m3	139.67	547.46	76463.74	
30	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：200mm以内 4、部位：止水坎	m3	8.21	547.46	4494.65	
31	010505006001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、门厅处栏板	m3	0.58	654.55	379.64	
32	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板式雨棚 4、顶层女儿墙处雨棚	m2	90.24	56.64	5111.19	
33	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、复式雨棚	m2	10.08	69.56	701.16	
34	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.37	124.39	7011.86	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	010507001001	散水	1、60厚C20细石混凝土 2、撒1:1水泥砂子压实赶光 3、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 4、素土夯实 5、密封膏嵌缝	m2	55.86	150	8379	
36	010507001002	坡道	1、100厚花岗条石面层，表面剁平 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层 5、200厚碎石垫层灌1:5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	6.75	467.67	3156.77	
37	010507004001	台阶	1、100厚C20混凝土，随捣随抹光 2、300厚3:7灰土分两步夯实 3、素土夯实	m2	22.86	177.2	4050.79	
38	010507002001	台阶处平台	1、100厚C20混凝土，随捣随抹光 2、300厚3:7灰土分两步夯实 3、素土夯实	m2	23.26	138.05	3211.04	
39	010507007001	其他构件	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、幕墙处栏杆基础	m3	0.13	658.05	85.55	
40	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级6	t	1.2	5968.15	7161.78	
41	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级8	t	0.169	5922.9	1000.97	
42	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级6	t	3.033	5977.2	18128.85	
43	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级8-10	t	20.01	5796.19	115981.76	
44	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级12	t	7.317	5705.69	41748.53	
45	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级14	t	5.969	4912.47	29322.53	
46	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级16-25	t	29.796	4912.47	146371.96	
47	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉结筋	t	1.659	7601.47	12610.84	
48	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	394	8.25	3250.5	
49	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接	个	294	11.23	3301.62	
		分部小计					737824.07	
		金属结构工程						
50	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体交接处 2、加固方式：采用钢丝网加固，搭接宽度不应小于150mm	m2	1543.75	8.36	12905.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010607005002	钢丝网加固	1、材料品种、规格：楼梯间及人流通道 2、加固方式：双面均采用双向钢丝网砂浆面层（双向Φ4@100*100）	m2	1706.78	14.08	24031.46	
		分部小计					36937.21	
		门窗工程						
52	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：BLM1531，1500*3100mm 2、门框、扇材质：隔热金属门框 3、玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明	樘	4	2813.33	11253.32	
53	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1，6400*3100mm 2、门框、扇材质：隔热金属门框 3、玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明	樘	1	12003.56	12003.56	
54	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：推拉窗 2、框、扇材质：隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明	m2	83.2	602.57	50133.82	
55	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：悬窗 2、框、扇材质：隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明	m2	130.35	623.37	81256.28	
56	010807004001	金属纱窗	1、框材质：隐形纱窗	m2	41.6	86.77	3609.63	
57	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	56.16	112.94	6342.71	
		分部小计					164599.32	
		屋面及防水工程						
58	010902003001	屋面刚性层	1、平屋面 2、浅色涂料保护层 3、50厚C30细石混凝土内掺Φ4@100双向钢丝网随浇随抹 4、素水泥浆 5、1.2+1.2厚合成高分子防水卷材+1.5合成高分子防水涂膜（640.71m2） 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、100厚挤塑聚苯板保温 8、30厚泡沫混凝土2%找坡层	m2	576.11	279.97	161293.52	
59	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：UPVC雨水管DN100	m	78	61	4758	
60	010902004002	水簸箕	1、成品水簸箕	套	4	35	140	
		分部小计					166191.52	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	011101001002	水泥砂浆楼地面	除卫生间以外地面 1、60厚C20混凝土垫层 2、150厚泡沫混凝土 3、100厚碎石夯实 4、素土夯实	m2	497.7	115.73	57598.82	
62	011101001003	水泥砂浆楼地面	卫生间地面 1、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂抹层（两遍涂刷）（34.69m2） 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚泡沫混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	25.68	241.29	6196.33	
63	011101001004	水泥砂浆楼地面	除卫生间以外楼面 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、10厚专用隔声玻璃棉板	m2	689.92	45.41	31329.27	
64	011101001005	水泥砂浆楼地面	卫生间楼面 1、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂抹防水层（两遍涂刷）（67.78m2） 2、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	50.11	150.57	7545.06	
65	011101001001	挑板及空调板顶板	1、20厚水泥砂浆找平层	m2	53.04	24.26	1286.75	
66	011107001001	石材台阶面	1、30厚防滑石材铺面，水泥浆擦缝 2、撒素水泥面 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道	m2	34.19	190.38	6509.09	
67	011102001001	石材楼地面	台阶处平台 1、30厚防滑石材铺面，水泥浆擦缝 2、撒素水泥面 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道	m2	23.26	173.2	4028.63	
68	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、12厚1:3水泥砂浆打底 2、刷界面处理机一道	m	679.2	10.03	6812.38	
		分部小计					121306.33	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
69	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面（含砖砌女儿墙内外墙） 1、1.5厚防水涂料 2、10厚聚合物防水砂浆，耐碱网格布（用于底层时二层）（首层外墙面336.11m2） 3、65厚LV石墨复合匀质保温板（1110.24m2） 4、20厚1:3水泥砂浆找平（内掺5%防水剂） 5、5厚界面砂浆	m2	1165.88	182.85	213181.16	
70	011201001002	墙面一般抹灰	除卫生间以外内墙面 1、8厚1：1:6水泥石灰砂浆粉面 2、12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	2297.13	42.08	96663.23	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001003	墙面一般抹灰	1、卫生间抹灰 2、刷1.5厚聚氨酯防水涂膜 3、20厚1:3水泥砂浆找平层（内嵌玻纤网格布） 4、刷界面处理剂一道	m2	256.45	110.7	28389.02	
72	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、独立柱抹灰	m2	81.85	51.54	4218.55	
73	011203001001	空调板、外挑板及外挑板侧面抹灰	1、20厚聚合物水泥砂浆 2、5厚抗裂砂浆，耐碱网格布	m2	215.61	62.57	13490.72	
74	011203001002	零星项目一般抹灰	1、首层门厅处栏板抹灰	m2	12.96	62.71	812.72	
75	011209001001	带骨架幕墙	1、隔热铝合金 2、玻璃：6中透光Low-E+12空气+6透明 3、防火岩棉封堵（3.4m2）	m2	38.4	903.91	34710.14	
		分部小计					391465.54	
		油漆、涂料、裱糊工程						
76	011406001001	抹灰面油漆	1、仿真石漆涂料	m2	1186.92	70.81	84045.81	
77	011406001002	抹灰面油漆	1、外挑空楼板及11.1m处女儿墙 2、仿真石漆涂料	m2	281.61	70.81	19940.8	
		分部小计					103986.61	
		其他装饰工程						
78	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、坡道栏杆 2、不锈钢栏杆扶手 3、详见图集：12j926-44-H1	m	9.2	238.84	2197.33	
79	011506003001	玻璃雨篷	1、首层东西立面玻璃雨棚	m2	6	590.35	3542.1	
		分部小计					5739.43	
		分部分项合计					1940417.61	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：11m 3、层高：5m内	m2	560.64	71.24	39939.99	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：11m 3、层高：3.6m内	m2	867.32	21.27	18447.9	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：首层浇捣脚手架	m2	560.64	8.2	4597.25	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：11.1m，3层 3、卷扬机	天	120	498.65	59838	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5361.16	5361.16	
6	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	30.64	88.73	2718.69	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011702001002	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、无梁式条基 4、100厚填充墙基础	m2	6.47	66.42	429.74	
8	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	83.59	75.33	6296.83	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m<周长<2.5 4、高度：3.6m内 5、部位：基础部分	m2	230.44	77.68	17900.58	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m<周长<2.5 4、高度：5m内 5、部位：首层	m2	146.5	94.82	13891.13	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	259.91	95.05	24704.45	
12	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、门窗抱柱	m2	144.72	101.08	14628.3	
13	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	173.79	56.14	9756.57	
14	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、窗台压顶及水平系梁	m2	128.94	70.01	9027.09	
15	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	20.87	92.99	1940.7	
16	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm以内 4、层高：3.6m内 5、部位：顶层女儿墙	m2	158.4	56.59	8963.86	
17	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：100mm内 4、层高：5m内 5、首层	m2	265.6	61.18	16249.41	
18	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm以内 4、层高：5m内 5、首层	m2	706.61	84.21	59503.63	
19	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：100mm内 4、层高：3.6m内 5、二层及以上	m2	267.44	61.18	16361.98	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm以内 4、层高：3.6m内 5、二层及以上	m2	1161.83	69.74	81026.02	
21	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：200mm以内 4、部位：止水坎	m2	85.1	69.74	5934.87	
22	011702021001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、门厅处栏板	m2	10.94	86.08	941.72	
23	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板式雨棚 4、顶层女儿墙处雨棚	m2	90.24	112.01	10107.78	
24	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、复式雨棚	m2	10.08	144.37	1455.25	
25	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	56.37	209.78	11825.3	
26	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、幕墙处栏杆基础	m2	2.34	90	210.6	
		单价措施合计					442058.8	
合计							2382476.41	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	560.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001407	108		521.61	163.7	75.55	0.15		0.73	0.23	0.11
综合人工工日		小计							0.15		0.73	0.23	0.11
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	74.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	403.92		3091	908.68	419.39	0.36		2.78	0.82	0.38
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.76		2.78	2.22	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	826.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-225备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	428.87		3270.48	961.83	443.92	0.39		2.94	0.87	0.4
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.79		2.94	2.27	1.05
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	388.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	30.24		1.06	8.14	3.76	3.02		0.11	0.81	0.38
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0009	648	39.5	1968.23	680.22	313.95	0.58	0.04	1.77	0.61	0.28
综合人工工日		小计							3.6	0.04	1.88	1.42	0.66
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.009	3.95	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	20.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	133.03	427.79	0.39	34.69	16.01	133.03	427.79	0.39	34.69	16.01
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.5	76.35	157.53	0.34	19.94	9.2	38.18	78.77	0.17	9.97	4.6
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	1	138.85	159.78	0.34	36.19	16.7	138.85	159.78	0.34	36.19	16.7
综合人工工日		小计							310.06	666.34	0.9	80.85	37.31
2.6276工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1095.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制砼实心砖240×115×53	百块	5.22	48.8	254.74		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	407	172.36		
	水	m3	0.484	3.95	1.91		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.18375	428	78.65		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.36925	428	158.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	666.34	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	83.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	294.88	0.15	31.69	14.62	121.72	294.88	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	294.88	0.15	31.69	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									463.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40			m3		0.051			301.68	15.39			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200			m3		0.915			235.13	215.14			
	水			m3		0.1			3.95	0.4			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t		0.16625			384	63.84			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	294.88		--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	108.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	294.88	0.15	31.69	14.62	121.72	294.88	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	294.88	0.15	31.69	14.62

新点网上招投标系统

1.0315工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							463.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	301.68	15.39		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	384	63.84		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	294.88	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	12.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.07	288.91	0.14	31.77	14.67	122.07	288.91	0.14	31.77	14.67
综合人工工日		小计							122.07	288.91	0.14	31.77	14.67
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													457.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40					m3	0.013		301.68	3.92			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200					m3	0.967		235.13	227.37			
	水					m3	0.1		3.95	0.4			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.14875		384	57.12			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	288.91		--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	4.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	146.85	288.91	0.14	38.22	17.64	146.85	288.91	0.14	38.22	17.64
综合人工工日		小计							146.85	288.91	0.14	38.22	17.64

1.2445工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							491.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	301.68	3.92		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.967	235.13	227.37		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	384	57.12		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	288.91	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	19.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M7.5 1砖内墙 标准砖(预拌)	m3	1	147.44	423.3	0.38	38.43	17.74	147.44	423.3	0.38	38.43	17.74
综合人工工日		小计							147.44	423.3	0.38	38.43	17.74
1.2495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													627.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制砼实心砖240×115×53					百块	5.32		48.8	259.62			
	水泥32.5级					kg	0.3		0.34	0.1			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.41125		394	162.03			
	水					m3	0.106		3.95	0.42			
	其他材料费								--	1.13		--	
	材料费小计								--	423.3		--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	255.67	408.91	0.34	66.56	30.72	255.67	408.91	0.34	66.56	30.72
综合人工工日		小计							255.67	408.91	0.34	66.56	30.72
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													762.2

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制砼实心砖240×115×53	百块	5.46	48.8	266.45		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	384	141.79		
	水	m3	0.109	3.95	0.43		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	408.91	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	225.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	64.8	197.75	1.13	17.14	7.91	64.8	197.75	1.13	17.14	7.91
综合人工工日		小计							64.8	197.75	1.13	17.14	7.91
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													288.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	111.72	184.34		
	碎石5～16mm	t	0.12	111.72	13.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.75	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	30.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	56.64	406.57	13.02	18.11	8.36	56.64	406.57	13.02	18.11	8.36
综合人工工日		小计							56.64	406.57	13.02	18.11	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													502.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	398.29	404.26		
	水	m3	0.53	3.95	2.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	406.57	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C35现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	35.4	451.84	12.69	12.5	5.77	35.4	451.84	12.69	12.5	5.77
综合人工工日		小计							35.4	451.84	12.69	12.5	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									518.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.15	3.95	4.54		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	451.84	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	135.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.4	450.3	12.69	12.5	5.77	35.4	450.3	12.69	12.5	5.77
综合人工工日		小计							35.4	450.3	12.69	12.5	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									516.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	3.95	3.63		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	450.3	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.77

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	451.77	20.02	28.24	13.03	88.58	451.77	20.02	28.24	13.03
综合人工工日		小计							88.58	451.77	20.02	28.24	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	427.44	423.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	428	23.22		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	451.77	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	20.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	451.77	20.02	28.24	13.03	88.58	451.77	20.02	28.24	13.03
综合人工工日		小计							88.58	451.77	20.02	28.24	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	427.44	423.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	428	23.22		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	451.77	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	24.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	451.77	20.02	28.24	13.03	88.58	451.77	20.02	28.24	13.03
综合人工工日		小计							88.58	451.77	20.02	28.24	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	427.44	423.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	428	23.22		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	451.77	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	451.77	20.02	28.24	13.03	88.58	451.77	20.02	28.24	13.03
综合人工工日		小计							88.58	451.77	20.02	28.24	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	427.44	423.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	428	23.22		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	451.77	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	432.09	1.23	61.09	28.19	233.72	432.09	1.23	61.09	28.19
综合人工工日		小计							233.72	432.09	1.23	61.09	28.19

1.9807工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							756.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	408.01	403.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	428	23.22		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.95	4.74		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	432.09	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	7.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	143.96	422.94	1.92	37.93	17.51	143.96	422.94	1.92	37.93	17.51
综合人工工日		小计							143.96	422.94	1.92	37.93	17.51
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													624.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	408.01	416.17			
	塑料薄膜						m2	0.71	0.69	0.49			
	水						m3	1.59	3.95	6.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	422.94		--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	26.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C35现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	452.6	19.99	14.4	6.65	35.4	452.6	19.99	14.4	6.65
综合人工工日		小计							35.4	452.6	19.99	14.4	6.65
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.04
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	3.95	5.77		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	452.6	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	12.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	424.56	1.2	36.21	16.71	138.06	424.56	1.2	36.21	16.71
综合人工工日		小计							138.06	424.56	1.2	36.21	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													616.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	408.01	416.17		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	424.56	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	425.47	1.2	47.87	22.09	182.9	425.47	1.2	47.87	22.09
综合人工工日		小计							182.9	425.47	1.2	47.87	22.09
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													679.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	408.01	416.17		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	10.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.21	455.92	32.68	29.09	13.43	79.21	455.92	32.68	29.09	13.43
综合人工工日		小计							79.21	455.92	32.68	29.09	13.43
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													610.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	427.44	424.02		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	428	21.72		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.95	9.52		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	455.92	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	30.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
综合人工工日		小计							51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													547.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	447.7	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	85.52

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
综合人工工日		小计							51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									547.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	447.7	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	31.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
综合人工工日		小计							51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									547.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	447.7	--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	139.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
综合人工工日		小计							51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									547.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	447.7	--	

项目编码	010505001005	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	8.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67	51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
综合人工工日		小计							51.92	447.7	20.37	18.8	8.67
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									547.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	447.7	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	0.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件 C30现浇栏板	m3	1	118	446.64	32.66	39.17	18.08	118	446.64	32.66	39.17	18.08
综合人工工日		小计							118	446.64	32.66	39.17	18.08
1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									654.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	0.52	0.69	0.36		
	水	m3	2.55	3.95	10.07		
	其他材料费			--	0.22	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	446.64	--

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	90.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.14	405.12	30.76	30.39	14.03	8.61	40.51	3.08	3.04	1.4
综合人工工日		小计							8.61	40.51	3.08	3.04	1.4
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0919	427.44	39.28		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.95	0.83		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	40.51	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-340	非泵送现浇构件 C25水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	162.84	467.95	2.1	42.88	19.79	16.28	46.8	0.21	4.29	1.98
综合人工工日		小计							16.28	46.8	0.21	4.29	1.98
0.138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.1116	408.01	45.53		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.223	3.95	0.88		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	46.8	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	56.37

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2 水平投影面积	0.1	181.72	900.46	67.09	64.69	29.86	18.17	90.05	6.71	6.47	2.99
综合人工工日		小计							18.17	90.05	6.71	6.47	2.99
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	427.44	88.48		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.95	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	90.05	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	55.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.191013	64.9	45.47		16.87	7.79	12.4	8.69		3.22	1.49
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.06	88.5	433.36	1.06	23.29	10.75	5.31	26	0.06	1.4	0.65
13-9备注2	垫层 卵石 干铺(预拌)	m3	0.15	80.71	480.89	1.47	21.37	9.86	12.11	72.13	0.22	3.21	1.48
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							30.9	106.82	0.38	8.14	3.76
0.2627工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑油膏	kg	1.925411	3	5.78		
	木柴	kg	1.03147	0.94	0.97		
	煤	kg	2.06294	0.94	1.94		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0609	425	25.88		
	水	m3	0.075	3.95	0.3		
	卵石5～16mm	t		145.72			
	卵石5～40mm	t	0.2415	145.72	35.19		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	437	36.71		
	其他材料费			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	106.82	--

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	6.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2433.75	2.72	119.32	55.07	45.62	243.38	0.27	11.93	5.51
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	397.06	1.08	22.06	10.18	8.38	39.71	0.11	2.21	1.02
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.2	80.71	426.15	1.47	21.37	9.86	16.14	85.23	0.29	4.27	1.97
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							71.22	368.32	0.77	18.72	8.64
0.5887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									467.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩条石100厚	m2	1.02	214.39	218.68		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	403	21.37		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.15352	3.95	0.61		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	388.58	39.44		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.322	111.72	35.97		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.112	437	48.94		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	368.32	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	22.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件 C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	665.37	3.12	47.14	21.76	17.82	66.54	0.31	4.71	2.18

13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.3	86.14	159.82	0.95	22.64	10.45	25.84	47.95	0.29	6.79	3.14
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							44.74	114.49	0.7	11.81	5.46
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									177.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	398.29	65.24		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.3406	3.95	1.35		
	生石灰	t	0.073326	532	39.01		
	黏土	m3	0.34845	24.29	8.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.49	--	

项目编码	010507002001	项目名称	台阶处平台	计量单位	m2	工程量	23.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	406.91	1.08	22.06	10.18	8.38	40.69	0.11	2.21	1.02
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.3	86.14	159.82	0.95	22.64	10.45	25.84	47.95	0.29	6.79	3.14
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							35.3	88.64	0.5	9.31	4.3
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	398.29	40.43		
	水	m3	0.1876	3.95	0.74		
	生石灰	t	0.073326	532	39.01		
	黏土	m3	0.34845	24.29	8.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.64	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C25小型构件	m3	1	166.38	425.79	1.92	43.76	20.2	166.38	425.79	1.92	43.76	20.2
综合人工工日		小计							166.38	425.79	1.92	43.76	20.2
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									658.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	408.01	416.17		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	3.95	7.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.79	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4087.69	88.25	354.29	163.52	1274.4	4087.69	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	4087.69	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5968.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋一级6	t	1.02	3966.19	4045.51		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4087.69	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.169

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4042.44	88.25	354.29	163.52	1274.4	4042.44	88.25	354.29	163.52

综合人工工日		小计			1274.4	4042.44	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									5922.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋一级8		t	1.02	3921.82	4000.26			
	镀锌铁丝22#		kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422		kg	1.86	6.24	11.61			
	水		m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	4042.44		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.033	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4096.74	88.25	354.29	163.52	1274.4	4096.74	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	4096.74	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5977.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级6					t	1.02	3975.06	4054.56				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	4.44	30.41				
	电焊条J422					kg	1.86	6.24	11.61				
	水					m3	0.04	3.95	0.16				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	4096.74			--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	20.01	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3915.73	88.25	354.29	163.52	1274.4	3915.73	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3915.73	88.25	354.29	163.52

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5796.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级8-10	t	1.02	3797.6	3873.55		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3915.73	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.317

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3825.23	88.25	354.29	163.52	1274.4	3825.23	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3825.23	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5705.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级12						t	1.02	3708.87	3783.05			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	6.24	11.61			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3825.23		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.969

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3761.7	79.87	216.81	100.07	754.02	3761.7	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3761.7	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4912.47

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级14	t	1.02	3620.14	3692.54		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.24	60.03		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3761.7	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	29.796

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3761.7	79.87	216.81	100.07	754.02	3761.7	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3761.7	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4912.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级16-25	t	1.02	3620.14	3692.54		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.24	60.03		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3761.7	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.659

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	4054.56	69.8	668.26	308.43	2500.42	4054.56	69.8	668.26	308.43
综合人工工日		小计							2500.42	4054.56	69.8	668.26	308.43
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7601.47				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋三级6	t	1.02	3975.06	4054.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4054.56	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	394

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	6.99	18.12	14.22	6.56	3.66	0.7	1.81	1.42	0.66
综合人工工日		小计							3.66	0.7	1.81	1.42	0.66
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3620.14	0.36		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.24	-0.94		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	294

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	20.41	0.5	17.31	7.99	6.61	2.04	0.05	1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2.04	0.05	1.73	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	6.24	-1.01		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.04	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	1543.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	21.68		11.66	5.38	4.48	2.17		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.17		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	010607005002	项目名称	钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	1706.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.76	3.73	20.91	9.65	7.67	2.98	0.37	2.09	0.97
综合人工工日		小计							7.67	2.98	0.37	2.09	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.465	526.44	5303.51	14.62	140.68	64.93	244.79	2466.13	6.8	65.42	30.19
综合人工工日		小计							244.79	2466.13	6.8	65.42	30.19
1.9902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2813.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔热金属门框6高透光LOW-E+12空气+6透明	m2	4.5105	514.63	2321.24		
	硅酮密封胶	L	0.67425	68.6	46.25		
	PU发泡剂	L	1.220625	25.73	31.41		
	镀锌铁脚	个	33.945	1.46	49.56		
	塑料胀管螺钉	套	67.89	0.09	6.11		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	2466.13	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	1.984	526.44	5303.51	14.62	140.68	64.93	1044.46	10522.16	29.01	279.11	128.82
综合人工工日		小计							1044.46	10522.16	29.01	279.11	128.82
8.4915工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12003.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔热金属门框6高透光LOW-E+12空气+6透明	m2	19.2448	514.63	9903.95		
	硅酮密封胶	L	2.8768	68.6	197.35		
	PU发泡剂	L	5.208	25.73	134		
	镀锌铁脚	个	144.832	1.46	211.45		
	塑料胀管螺钉	套	289.664	0.09	26.07		
	其他材料费			--	49.34	--	
	材料费小计			--	10522.16	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	83.2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	538.74	5262.13	14.62	143.87	66.4	53.87	526.21	1.46	14.39	6.64
综合人工工日		小计							53.87	526.21	1.46	14.39	6.64
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									602.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔热铝合金推拉窗6中透光LOW-E+12空气+6透明	m2	0.96	514.63	494.04		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	526.21	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	130.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	539.97	5460.26	20.43	145.7	67.25	54	546.03	2.04	14.57	6.73
综合人工工日		小计							54	546.03	2.04	14.57	6.73
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									623.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔热铝合金悬窗6中透光LOW-E+12空气+6透明	m2	0.96	532.37	511.08		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	546.03	--	

项目编码	010807004001	项目名称	金属纱窗	计量单位	m2	工程量	41.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-14	铝合金纱窗	10m2扇面积	0.1	189.42	606.3		49.25	22.73	18.94	60.63		4.93	2.27
综合人工工日		小计							18.94	60.63		4.93	2.27
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金纱窗	m2	1.01	60.03	60.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.63	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	56.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49*0.4	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1	295.69	711.69	6.99	78.7	36.32	29.57	71.17	0.7	7.87	3.63
综合人工工日		小计							29.57	71.17	0.7	7.87	3.63
0.2404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	3.1344	18.44	57.8		
	PU发泡剂	L	0.105	25.73	2.7		
	硅酮密封胶	L	0.058	68.6	3.98		
	镀锌铁脚	个	3.12	1.46	4.56		
	塑料胀管螺钉	套	6.24	0.09	0.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.908	0.26	0.24		
	其他材料费			--	1.33	--	
	材料费小计			--	71.17	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	576.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-92	浅色涂料保护层	10m2	0.1	11.8	170.44		3.07	1.42	1.18	17.04		0.31	0.14
10-80+[10-82]*2	刚性防水屋面C30泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	187.62	288	10.95	51.63	23.83	18.76	28.8	1.1	5.16	2.38
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2075.62	3814.05	60.37	555.36	256.32	4.11	7.55	0.12	1.1	0.51

新点网上招投标系统

10-55	卷材屋面 高分子防水卷材 聚氯乙烯卷材 APP粘结剂	10m2	0.1	77.88	431.39		20.25	9.35	7.79	43.14		2.03	0.94
10-120	1.5合成高分子防水涂膜	10m2	0.111213	35.4	367.2	3.25	10.05	4.64	3.94	40.84	0.36	1.12	0.52
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.25	160.86	0.33	22.77	10.51	8.73	16.09	0.03	2.28	1.05
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚100mm)	10m2	0.1	94.4	498.31		24.54	11.33	9.44	49.83		2.45	1.13
综合人工工日		小计							53.95	203.29	1.61	14.45	6.67
0.4571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅色涂料保护层	kg	3.06	5.57	17.04		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0508	427.44	21.71		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.55	4.57		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	细砂	t	0.003	126.29	0.38		
	铁钉	kg	0.008	3.64	0.03		
	水	m3	0.059252	3.95	0.23		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00202	3687.46	7.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	4.44	0.1		
	1.2+1.2厚合成高分子防水卷材δ1.2mm	m2	1.237	21.29	26.34		
	高强APP粘结剂A型	kg	0.91	12.86	11.7		
	高强APP基底处理剂	kg	0.253	15.44	3.91		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	绿豆砂	t	0.008	112.1	0.9		
	1.5合成高分子防水涂膜	kg	2.001834	20.4	40.84		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	403	14.25		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.104	479.14	49.83		
	水泥32.5级	kg	0.1517	0.34	0.05		
	901胶	kg	0.0021	2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	203.29	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	54.28	268.35		14.11	6.51	5.43	26.84		1.41	0.65
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.015385	215.94	216.54		56.14	25.91	3.32	3.33		0.86	0.4
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ100	10只	0.015385	252.28	860.31	7.54	67.55	31.18	3.88	13.24	0.12	1.04	0.48
综合人工工日		小计							12.63	43.41	0.12	3.31	1.53
0.1071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn100	m	1.02	19.69	20.08		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.06	4.29	4.55		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.274	5.88	1.61		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.018	10.72	0.19		
	铸铁落水口(带罩)φ100	套	0.155389	21.44	3.33		
	铸铁落水斗φ100	只	0.155389	79.75	12.39		
	型钢	t	0.000178	4152.52	0.74		
	电焊条J422	kg	0.005077	6.24	0.03		
	氧气	m3	0.007362	2.83	0.02		
	乙炔气	m3	0.003199	14.05	0.04		
	防锈漆	kg	0.00041	12.86	0.01		
	油漆溶剂油	kg	0.000042	12.01			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	43.41	--	

项目编码	010902004002	项目名称	水簸箕	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	水簸箕	套	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水簸箕	套	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	497.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	83.78	406.91	1.08	22.06	10.18	5.03	24.41	0.06	1.32	0.61
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.15	68.44	266.61	7.72	19.8	9.14	10.27	39.99	1.16	2.97	1.37
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	62.54	197.75	0.95	16.51	7.62	6.25	19.78	0.1	1.65	0.76
综合人工工日		小计							21.55	84.18	1.32	5.94	2.74
0.1826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3			0.0609		398.29	24.26			
	水			m3			0.0708		3.95	0.28			
	泡沫混凝土(容重:400Kg/m3)			m3			0.153		251	38.4			
	碎石5～16mm			t			0.012		111.72	1.34			
	碎石5～40mm			t			0.165		111.72	18.43			
	其他材料费								--	1.47		--	
	材料费小计								--	84.18		--	

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	25.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 3mm	10m2	0.135086	82.6	819.84		21.48	9.91	11.16	110.75		2.9	1.34
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	83.78	397.06	1.08	22.06	10.18	5.03	23.82	0.06	1.32	0.61
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.15	68.44	266.61	7.72	19.8	9.14	10.27	39.99	1.16	2.97	1.37

13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	62.54	197.75	0.95	16.51	7.62	6.25	19.78	0.1	1.65	0.76
综合人工工日		小计							32.71	194.34	1.32	8.84	4.08
0.2772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													241.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.784122	15.44	42.99		
	聚氨酯乙料	kg	4.314647	15.44	66.62		
	无纺布	m2	0.330961	0.77	0.25		
	二甲苯	kg	0.175612	5.06	0.89		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	388.58	23.66		
	水	m3	0.0708	3.95	0.28		
	泡沫混凝土(容重:400Kg/m3)	m3	0.153	251	38.4		
	碎石5～16mm	t	0.012	111.72	1.34		
	碎石5～40mm	t	0.165	111.72	18.43		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	194.34	--	

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	689.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.16	178.96	0.41	23.55	10.87	9.02	17.9	0.04	2.36	1.09
D00003	10厚专用隔声玻璃棉板	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							9.02	32.9	0.04	2.36	1.09
0.0764工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	其他材料费			--	15.04	--	
	材料费小计			--	32.9	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011101001005	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	50.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 3mm	10m2	0.135262	82.6	819.84		21.48	9.91	11.17	110.89		2.91	1.34
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	71.91	142.93	0.33	18.78	8.67	7.19	14.29	0.03	1.88	0.87
综合人工工日		小计							18.36	125.18	0.03	4.79	2.21
0.1556工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.78775	15.44	43.04		
	聚氨酯乙料	kg	4.320268	15.44	66.7		
	无纺布	m2	0.331392	0.77	0.26		
	二甲苯	kg	0.175841	5.06	0.89		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	403	14.25		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	125.18	--	

项目编码	011101001001	项目名称	挑板及空调板顶板	计量单位	m2	工程量	53.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	71.91	142.93	0.33	18.78	8.67	7.19	14.29	0.03	1.88	0.87
综合人工工日		小计							7.19	14.29	0.03	1.88	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	403	14.25		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	14.29	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	34.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.1	576.8	1098.7	6.55	151.67	70	57.68	109.87	0.66	15.17	7
综合人工工日		小计							57.68	109.87	0.66	15.17	7
0.4689工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板30厚	m2	1.02	90	91.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	403	14.25		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	109.87	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	23.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.95	1093.62	2.56	120.25	55.5	46	109.36	0.26	12.03	5.55
综合人工工日		小计							46	109.36	0.26	12.03	5.55
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板30厚	m2	1.02	90	91.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	403	14.25		

	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	109.36	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	679.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	52.93	27.08	0.06	13.78	6.36	5.29	2.71	0.01	1.38	0.64
综合人工工日		小计							5.29	2.71	0.01	1.38	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00665	403	2.68		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.71	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1165.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	35.4	262.08	3.25	10.05	4.64	3.54	26.21	0.33	1.01	0.46
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.028829	16.52	14.63		4.3	1.98	0.48	0.42		0.12	0.06
11-39+[11-40]*8	外墙外保温 LV石墨复合匀质保温板厚度65mm 混凝土墙面	10m2	0.095228	372.88	595.86	8.34	99.12	45.75	35.51	56.74	0.79	9.44	4.36
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	43.66	21.62		11.35	5.24	4.37	2.16		1.14	0.52
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	138.85	159.78	0.34	36.19	16.7	13.89	15.98	0.03	3.62	1.67
综合人工工日		小计							57.79	101.51	1.15	15.33	7.07

0.4896工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							182.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	14.56	26.21		
	玻璃纤维网格布	m2	0.317119	1.33	0.42		
	LV石墨复合匀质保温板	m3	0.06285	532	33.44		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.409374	1.33	1.87		
	专用界面剂	kg	0.076182	8.16	0.62		
	专用粘结剂	kg	3.80912	2.74	10.44		
	聚合物砂浆	kg	3.80912	1.86	7.08		
	塑料保温螺钉	套	6.66596	0.35	2.33		
	合金钢钻头φ20	根	0.073326	13.03	0.96		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.39	0.47		
	细砂	t	0.001	126.29	0.13		
	界面剂	kg	1.2	1.29	1.55		
	水	m3	0.043	3.95	0.17		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	428	15.8		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	101.51	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2297.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-39	抹混合砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	189.27	159.03	0.35	49.3	22.75	18.93	15.9	0.04	4.93	2.28
综合人工工日		小计							18.93	15.9	0.04	4.93	2.28
0.1604工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0385	396	15.25			
	普通木成材						m3	0.0002	1863.31	0.37			
	水						m3	0.008708	3.95	0.03			

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.9	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	256.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 1.5mm	10m2	0.1	129.8	442.64		33.75	15.58	12.98	44.26		3.38	1.56
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	178.97	160.86	0.34	46.62	21.52	17.9	16.09	0.03	4.66	2.15
14-79	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.07	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.21	-0.02	-0.37	-0.17
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
综合人工工日		小计							33.94	63.83	0.01	8.84	4.08
0.2877工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.103	15.44	17.03		
	聚氨酯乙料	kg	1.709	15.44	26.39		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	428	15.8		
	水	m3	0.0133	3.95	0.05		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg		0.34			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	63.83	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	81.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	250.56	169.11	0.36	65.24	30.11	25.06	16.91	0.04	6.52	3.01
综合人工工日		小计							25.06	16.91	0.04	6.52	3.01
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	428	6.44		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	428	10.19		
	水	m3	0.008708	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.91	--	

项目编码	011203001001	项目名称	空调板、外挑板及外挑板侧面抹灰	计量单位	m2	工程量	215.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	128.78	7.57	56.58	26.11	21	12.88	0.76	5.66	2.61
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	28.53	1.51	24.63	11.37	9.32	2.85	0.15	2.46	1.14
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
综合人工工日		小计							31.97	17.19	0.91	8.55	3.95
0.271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.021	583.13	12.25		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	水	m3	0.009708	3.95	0.04		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	558.58	2.85		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		

	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.19	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	12.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-17	抹水泥砂浆 遮阳板、栏板(预拌)	10m2	0.1	340.84	156.35	0.33	88.7	40.94	34.08	15.64	0.03	8.87	4.09
综合人工工日		小计							34.08	15.64	0.03	8.87	4.09
0.2889工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	428	6.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021525	428	9.21		
	水	m3	0.008408	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.64	--	

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	38.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-154	铝合金明框 玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1494.45	6669.2	194.95	439.24	202.73	149.45	666.92	19.5	43.92	20.27
14-220	墙、柱梁面各种面层 防火岩棉封堵 墙面、墙裙	10m2	0.008859	140.22	241.68		36.46	16.83	1.24	2.14		0.32	0.15
综合人工工日		小计							150.69	669.06	19.5	44.24	20.42
1.2251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													903.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幕墙铝型材隔热铝合金	kg	12.05	30.04	361.98		
	中空Low-E玻璃6中透光Low-E+12空气+6透明	m2	1.03	234	241.02		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	3.148	0.94	2.96		

	不锈钢对拉螺栓M14×120	套	0.55	2.23	1.23		
	不锈钢螺栓M12×35	套	0.55	1.63	0.9		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	1.31	0.69	0.9		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	防火岩棉封堵50×50穿孔	m2	0.09302	21.44	1.99		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.305636	0.48	0.15		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	669.06	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1186.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	550.16	19.71	29.75	13.73	9.47	55.02	1.97	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	55.02	1.97	2.98	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.43	37.94		
	透明罩光漆	kg	0.4	20.9	8.36		
	白水泥	kg	0.53	0.53	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	20.9	7.32		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	55.02	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	281.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	550.16	19.71	29.75	13.73	9.47	55.02	1.97	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	55.02	1.97	2.98	1.37

0.077工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							70.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.43	37.94		
	透明罩光漆	kg	0.4	20.9	8.36		
	白水泥	kg	0.53	0.53	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	20.9	7.32		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	55.02	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149*0.5	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	405.29	1751.59	56.08	119.96	55.36	40.53	175.16	5.61	12	5.54
综合人工工日		小计							40.53	175.16	5.61	12	5.54
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2					m	2.8465		25.55	72.73			
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5					m	0.53		56.6	30			
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5					m	0.53		70.75	37.5			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti					kg	0.0715		38.59	2.76			
	氩气					m3	0.2015		7.81	1.57			
	钨棒精制					kg	0.029		557.41	16.16			
	不锈钢盖φ63					只	2.8855		4.29	12.38			
	环氧树脂618					kg	0.075		27.44	2.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	175.16		--	

项目编码	011506003001	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-77*0.85	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1477.29	3806.38	42.3	395.09	182.35	147.73	380.64	4.23	39.51	18.24
综合人工工日		小计							147.73	380.64	4.23	39.51	18.24
1.2011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	0.0765	81.47	6.23		
	二爪挂件	套	0.323	102.91	33.24		
	四爪挂件	套	0.3655	154.36	56.42		
	型钢	t	0.02975	4152.52	123.54		
	电焊条	kg	0.5355	6.24	3.34		
	氧气	m3	0.44625	2.83	1.26		
	乙炔气	kg	0.08925	15.44	1.38		
	钢化夹胶玻璃	m2	0.8755	161	140.96		
	硅酮密封胶	L	0.204	68.6	13.99		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	380.64	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	560.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	35.4	17.16	3.79	10.19	4.7	35.4	17.16	3.79	10.19	4.7
综合人工工日		小计							35.4	17.16	3.79	10.19	4.7
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	脚手钢管	kg	1.51	3.58	5.41		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.44	2.18		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	867.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	9.44	6.29	1.42	2.82	1.3	9.44	6.29	1.42	2.82	1.3
综合人工工日		小计							9.44	6.29	1.42	2.82	1.3
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1774.58	1.77		
	工具式金属脚手	kg	0.1	4.08	0.41		
	脚手钢管	kg	0.46	3.58	1.65		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.08	4.89	0.39		
	镀锌铁丝8#	kg	0.14	4.44	0.62		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	560.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注5	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	47.2	10.5	4.55	13.46	6.21	4.72	1.05	0.46	1.35	0.62
综合人工工日		小计							4.72	1.05	0.46	1.35	0.62
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0564	3.58	0.2		
	底座	个	0.0004	4.12			
	脚手架扣件	个	0.008	4.89	0.04		
	周转木材	m3	0.0002	1774.58	0.35		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0104	4.44	0.05		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	1.05	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注1	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			361.34	93.95	43.36			361.34	93.95	43.36
综合人工工日		小计									361.34	93.95	43.36
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1188.79	2732.37			1440	1188.79	2732.37		
综合人工工日		小计							1440	1188.79	2732.37		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5361.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.44	22.2		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1072.23	--	
	材料费小计			--	1188.79	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	30.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	218.85	10.01	125.94	58.12	47.44	21.89	1	12.59	5.81
综合人工工日		小计							47.44	21.89	1	12.59	5.81
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	周转木材						m3	0.0066	1774.58	11.71			
	卡具						kg	0.014	4.18	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	3.35	0.5			
	铁钉						kg	0.3326	3.64	1.21			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	4.44	0.06			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	21.89		--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础				计量单位		m2	工程量		6.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	312.7	218.85	10.01	83.9	38.73	31.27	21.89	1	8.39	3.87
综合人工工日		小计							31.27	21.89	1	8.39	3.87
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	周转木材						m3	0.0066	1774.58	11.71			
	卡具						kg	0.014	4.18	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	3.35	0.5			
	铁钉						kg	0.3326	3.64	1.21			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	4.44	0.06			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	21.89		--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	83.59
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	379.96	208.06	15.07	102.71	47.4	38	20.81	1.51	10.27	4.74
综合人工工日		小计							38	20.81	1.51	10.27	4.74
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0056	1774.58	9.94		
	卡具	kg	0.026	4.18	0.11		
	钢管支撑	kg	0.253	3.35	0.85		
	铁钉	kg	0.3416	3.64	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.44	0.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.44	0.05		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	20.81	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	230.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.01117	410.64	187.48	16.47	111.05	51.25	4.59	2.09	0.18	1.24	0.57
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.07957	410.64	187.48	16.47	111.05	51.25	32.67	14.92	1.31	8.84	4.08
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.009261	410.64	187.48	16.47	111.05	51.25	3.8	1.74	0.15	1.03	0.47
综合人工工日		小计							41.06	18.75	1.64	11.11	5.12
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.177002	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357004	3.35	1.2		

	铁钉	kg	0.203402	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	18.75	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	146.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	188.84	16.47	143.08	66.04	53.38	18.88	1.65	14.31	6.6
综合人工工日		小计							53.38	18.88	1.65	14.31	6.6
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.18939	4.18	0.79		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.35	1.28		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	18.88	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	259.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	519.2	219.17	10.74	137.78	63.59	51.92	21.92	1.07	13.78	6.36
综合人工工日		小计							51.92	21.92	1.07	13.78	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.05

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.2572	3.64	0.94		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.35	0.34		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	21.92	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	144.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	545.16	232.07	19.06	146.7	67.71	54.52	23.21	1.91	14.67	6.77
综合人工工日		小计							54.52	23.21	1.91	14.67	6.77
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.116	4.18	0.48		
	钢管支撑	kg	0.386	3.35	1.29		
	周转木材	m3	0.0067	1774.58	11.89		
	铁钉	kg	0.2092	3.64	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	23.21	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	173.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	271.4	170.27	11.95	73.67	34	27.14	17.03	1.2	7.37	3.4
综合人工工日		小计							27.14	17.03	1.2	7.37	3.4
0.23工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							56.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.117	4.18	0.49		
	钢管支撑	kg	0.22	3.35	0.74		
	周转木材	m3	0.0039	1774.58	6.92		
	铁钉	kg	0.138	3.64	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	17.03	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	128.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	195.75	12.58	95	43.85	35.28	19.58	1.26	9.5	4.39
综合人工工日		小计							35.28	19.58	1.26	9.5	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	卡具						kg	0.058	4.18	0.24			
	钢管支撑						kg	0.169	3.35	0.57			
	周转木材						m3	0.0054	1774.58	9.58			
	铁钉						kg	0.1176	3.64	0.43			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	4.44	0.02			
	塑料卡						个		0.17				
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	19.58		--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	20.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	214.42	14.62	134.8	62.22	50.39	21.44	1.46	13.48	6.22
综合人工工日		小计							50.39	21.44	1.46	13.48	6.22
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.35	0.49		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	21.44	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	267.86	179.61	12	72.76	33.58	26.79	17.96	1.2	7.28	3.36
综合人工工日		小计							26.79	17.96	1.2	7.28	3.36
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.127	4.18	0.53		
	钢管支撑	kg	0.234	3.35	0.78		
	周转木材	m3	0.0018	1774.58	3.19		
	铁钉	kg	0.172	3.64	0.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	17.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	265.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	290.28	186.78	17.62	80.05	36.95	29.03	18.68	1.76	8.01	3.7
综合人工工日		小计							29.03	18.68	1.76	8.01	3.7
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.579	3.35	1.94		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	18.68	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	706.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	447.93	192.93	22.51	122.31	56.45	44.79	19.29	2.25	12.23	5.65
综合人工工日		小计							44.79	19.29	2.25	12.23	5.65
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.19367	4.18	0.81		
	钢管支撑	kg	0.74258	3.35	2.49		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		

新点网上招投标系统

	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	19.29	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	267.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	290.28	186.78	17.62	80.05	36.95	29.03	18.68	1.76	8.01	3.7
综合人工工日		小计							29.03	18.68	1.76	8.01	3.7
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.579	3.35	1.94		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	18.68	--	

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1161.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	344.56	190.77	22.51	95.44	44.05	34.46	19.08	2.25	9.54	4.41
综合人工工日		小计							34.46	19.08	2.25	9.54	4.41
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		

	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.694	3.35	2.32		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	19.08	--	

项目编码	011702014005	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	85.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	344.56	190.77	22.51	95.44	44.05	34.46	19.08	2.25	9.54	4.41
综合人工工日		小计							34.46	19.08	2.25	9.54	4.41
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.694	3.35	2.32		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	19.08	--	

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	10.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	167.47	16.16	130.6	60.28	48.62	16.75	1.62	13.06	6.03
综合人工工日		小计							48.62	16.75	1.62	13.06	6.03
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.386	3.35	1.29		
	周转木材	m3	0.0032	1774.58	5.68		
	卡具	kg	0.116	4.18	0.48		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.117	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	16.75	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	90.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	651.36	186.49	25.13	175.89	81.18	65.14	18.65	2.51	17.59	8.12
综合人工工日		小计							65.14	18.65	2.51	17.59	8.12
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	35.49	9.37		
	卡具	kg	0.139	4.18	0.58		
	钢管支撑	kg	0.463	3.35	1.55		
	周转木材	m3	0.0027	1774.58	4.79		
	铁钉	kg	0.3	3.64	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	18.65	--	

项目编码	011702023002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-78	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	782.34	315.15	35.51	212.64	98.14	78.23	31.52	3.55	21.26	9.81
综合人工工日		小计							78.23	31.52	3.55	21.26	9.81
0.663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.374	35.49	13.27		
	卡具	kg	0.197	4.18	0.82		
	钢管支撑	kg	0.656	3.35	2.2		
	周转木材	m3	0.0067	1774.58	11.89		
	铁钉	kg	0.423	3.64	1.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.78	--	
	材料费小计			--	31.52	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	56.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1154.04	416.75	64.13	316.72	146.18	115.4	41.68	6.41	31.67	14.62
综合人工工日		小计							115.4	41.68	6.41	31.67	14.62
0.978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	35.49	19.13		
	卡具	kg	0.284	4.18	1.19		
	钢管支撑	kg	0.948	3.35	3.18		
	周转木材	m3	0.0078	1774.58	13.84		
	铁钉	kg	0.483	3.64	1.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.44	0.03		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	2.55	--	
	材料费小计			--	41.68	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	2.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	434.24	280.98	14.39	116.64	53.84	43.42	28.1	1.44	11.66	5.38
综合人工工日		小计							43.42	28.1	1.44	11.66	5.38
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1774.58	25.91		
	铁钉	kg	0.348	3.64	1.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	28.1	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	81242.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	73856.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7385.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	23824.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1191.24			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1905.98			
合计					108164.43			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92900.91	100	92900.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2490640.84	3.2	79700.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2490640.84	0.53	13200.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2490640.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2583541.75	9	232518.76
合计					325419.67

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	81242.45										
2	临时设施	23824.76										
3	建筑工人实名制费用	1191.24										
4	智慧工地费用	1905.98										
5	社会保险费	79700.51										
6	住房公积金	13200.4										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-土建(1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	151693.8	
1.1	人工费	49486.85	
1.2	材料费	74040.55	
1.3	施工机具使用费	1461.82	
1.4	企业管理费	19802.56	
1.5	利润	6902.02	
2	措施项目费	5512.98	
2.1	单价措施项目费	1858.44	
2.2	总价措施项目费	3654.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2625.74	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4433.23	
5	税金	14547.6	
6	工程造价	176187.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AL1 2、型号：非标箱 3、接线端子材质、规格：BV2.5，BV4 4、安装方式：距地1.6米，明装	台	1	1938.67	1938.67	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱AL2 2、型号：非标箱 3、接线端子材质、规格：BV2.5，BV4 4、安装方式：距地1.6米，明装	台	1	1659.83	1659.83	
3	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱AL3 2、型号：非标箱 3、接线端子材质、规格：BV2.5，BV4 4、安装方式：距地1.6米，明装	台	1	1379.09	1379.09	
4	030404017003	配电箱	1、名称：应急照明箱AT 2、接线端子材质、规格：BYJ2.5 3、安装方式：距地1.6米，明装	台	1	1172.28	1172.28	
5	030404034001	照明开关	1、名称：单极开关 2、安装方式：距地1.3米	个	13	17	221	
6	030404034003	照明开关	1、名称：双极开关 2、安装方式：距地1.3米	个	23	18.99	436.77	
7	030404034002	照明开关	1、名称：三极开关 2、安装方式：距地1.3米	个	4	21.35	85.4	
8	030404034004	照明开关	1、名称：单极双控开关 2、安装方式：距地1.3米	个	8	18.45	147.6	
9	030404034005	照明开关	1、名称：密闭双极开关 2、安装方式：距地1.3米	个	6	19.89	119.34	
10	030404035001	插座	1、名称：安全型双联插座 2、安装方式：底口距地0.3米	个	62	21.91	1358.42	
11	030404035003	插座	1、名称：安全型地面插座 2、安装方式：地面安装	个	6	106.43	638.58	
12	030404035002	插座	1、名称：安全柜式空调三眼插座 2、安装方式：底口距地0.3米	个	25	23.68	592	
13	030404035004	插座	1、名称：壁挂空调三眼插座 2、安装方式：底口距地2.2米	个	2	23.68	47.36	
14	030412001001	普通灯具	1、名称：LED节能吸顶灯 2、规格：预留灯头 3、安装形式：吸顶	套	17	18.1	307.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030412002001	工厂灯	1、名称：LED节能防水防尘灯 2、规格：预留灯头 3、安装形式：吸顶	套	6	18.1	108.6	
16	030412005001	荧光灯	1、名称：带电子镇流器高效单管荧光灯 2、规格：预留灯头 3、安装形式：吸顶	套	4	18.1	72.4	
17	030412005002	荧光灯	1、名称：带电子镇流器高效双管荧光灯 2、规格：预留灯头 3、安装形式：吸顶	套	90	18.1	1629	
18	030412004001	装饰灯	1、名称：带蓄电池应急照明灯(LED) 2、安装形式：壁装 距地2.5m	套	29	87.31	2531.99	
19	030412004002	装饰灯	1、名称：带蓄电池出口指示灯(LED) 2、安装形式：壁装 出口门上部	套	13	87.31	1135.03	
20	030412004003	装饰灯	1、名称：带蓄电池疏散指示灯(LED) 2、安装形式：壁装 距地0.5m/吊装 距顶0.1m	套	20	87.31	1746.2	
21	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层指示灯 2、安装形式：暗装于门框上方0.1m	套	3	87.31	261.93	
22	030404019001	控制开关	1、名称：残卫间报警变压控制器	个	6	98.72	592.32	
23	030404031001	小电器	1、名称：残卫间紧急报警按钮 2、接线端子材质、规格：距地1.0/0.5m分别设置	个(套、台)	12	77.08	924.96	
24	030404031002	小电器	1、名称：残卫间带电池声光报警器 2、接线端子材质、规格：壁装 门上0.1m	个(套、台)	6	101.73	610.38	
25	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	54	7.2	388.8	
26	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	316	7	2212	
27	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆进户保护管 2、规格：SC100	m	9.65	105.41	1017.21	
28	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC80	m	4.9	90.39	442.91	
29	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC50	m	8.5	49.1	417.35	
30	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC25	m	1	25.08	25.08	
31	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC20	m	224.39	18.73	4202.82	
32	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC25	m	566.38	14.07	7968.97	
33	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC20	m	1267.07	10.55	13367.59	
34	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16mm3	m	7.9	103.41	816.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*25+1*16mm3	个	2	203.1	406.2	
36	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16mm3	m	11.5	69.85	803.28	
37	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*16mm3	个	2	47.2	94.4	
38	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV-3*4mm3	m	4	16.26	65.04	
39	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：NH-YJV-3*4mm3	个	2	47.2	94.4	
40	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、型号：ZR-BV-2.5mm2	m	3846.25	3.59	13808.04	
41	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、型号：NH-BV-2.5mm2	m	540.99	3.63	1963.79	
42	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、型号：ZR-BV-4mm2	m	1771.73	4.36	7724.74	
43	030409001001	接地极	1、名称：外接地端子板 2、规格：40*4不锈钢	根(块)	4	499.79	1999.16	
44	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：-40*4	m	6	26.76	160.56	
45	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用地梁角筋焊接作为环形接地体	m	105.2	8.72	917.34	
46	030409003001	避雷引下线	1、名称：引下线 2、材质：利用柱内两根Φ16以上或四根Φ10以上主筋通长焊接作为引下线	m	108.8	28.03	3049.66	
47	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：Φ10热镀锌圆钢	m	133.6	41.59	5556.42	
48	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：-40x4热镀锌扁钢,板内暗敷设,两端与接闪带焊接	m	14.6	26.76	390.7	
49	030404032001	端子箱	1、名称：总等电位端子箱	台	1	371.1	371.1	
50	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点	台(块)	4	49.33	197.32	
51	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统(组)	1	953.77	953.77	
52	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV	系统	1	878.92	878.92	
		分部小计					90011.36	
		建筑智能化工程						
53	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：综合布线总箱 2、安装方式：距地0.5米	个	1	147.12	147.12	
54	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称：综合布线分箱 2、安装方式：距地0.5米	个	2	138.24	276.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030502012001	信息插座	1、名称：信息插座 2、安装方式：距地0.3米	个(块)	10	15.8	158	
56	030502004001	电视、电话插座	1、名称：双孔信息、电话插座 2、安装方式：距地0.3米	个	20	20.28	405.6	
57	030502004002	电视、电话插座	1、名称：双孔信息、电话插座 2、安装方式：地面安装	个	6	29.24	175.44	
58	030411001008	配管	1、名称：弱电进户保护管 2、规格：SC50	m	15.4	49.1	756.14	
59	030411001009	配管	1、名称：弱电配管 2、规格：PC25	m	165.25	14.07	2325.07	
60	030411001010	配管	1、名称：弱电配管 2、规格：PC20	m	266.4	10.55	2810.52	
61	030411001011	配管	1、名称：弱电配管 2、规格：PC16	m	27.6	9.06	250.06	
62	030411004007	配线	1、名称：电话配线 2、型号：RVS-2*0.5mm2	m	465.5	2.4	1117.2	
63	030411004006	配线	1、名称：信息配线 2、型号：UTP5	m	667.3	2.87	1915.15	
		分部小计					10336.78	
		给排水、采暖、燃气工程						
64	031001006013	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PPR管DN65 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒	m	8.8	60.07	528.62	
65	031001006001	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PPR管DN50 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒	m	4.3	52.95	227.69	
66	031001006003	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PPR管DN40 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒	m	22.2	37.75	838.05	
67	031001006014	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PPR管DN32 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒	m	22.4	31.15	697.76	
68	031001006004	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PPR管DN25 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒	m	35.68	28.06	1001.18	
69	031001006005	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PPR管DN20 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒	m	2.5	24.77	61.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031001006006	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PPR管DN15 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒	m	56.8	22.95	1303.56	
71	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、银粉漆两道	Kg	38.76	18.2	705.43	
72	031002003002	套管	1、名称、类型：一般钢套管DN80	个	8	43.46	347.68	
73	031002003003	套管	1、名称、类型：一般钢套管DN50	个	2	36.27	72.54	
74	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶内给水干管保温 2、绝热材料品种：B1级难燃级橡塑管壳, 3、绝热厚度：50mm	m3	0.48	1664.1	798.77	
75	031003013002	水表	1、型号、规格：DN65	组(个)	1	404.21	404.21	
76	031003013003	水表	1、型号、规格：DN40	组(个)	1	253.84	253.84	
77	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	2	392.89	785.78	
78	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1	379.04	379.04	
79	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	128.03	128.03	
80	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	158.89	317.78	
81	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	3	128.03	384.09	
82	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	59.1	118.2	
83	031003001006	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	85.25	170.5	
84	031003010001	软接头（软管）	1、材质：不锈钢软接头 2、规格：DN65	个(组)	1	192.98	192.98	
85	031003010002	软接头（软管）	1、材质：不锈钢软接头 2、规格：DN40	个(组)	1	164.58	164.58	
86	010401011001	砖检查井	1、水表井 2、详见图纸	座	2	3247.46	6494.92	
87	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	2.16	82.68	178.59	
88	031001006007	塑料管	1、介质：污水立管 2、材质、规格：内螺旋消音PVC管 DN100 3、连接形式：密封圈连接 4、阻火圈设计要求：阻火圈	m	49.2	64.05	3151.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031001006008	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN100 3、连接形式：粘接	m	47	56.59	2659.73	
90	031001006009	塑料管	1、介质：污水 2、材质、规格：UPVC管DN75 3、连接形式：粘接	m	24.5	44.27	1084.62	
91	031001006011	塑料管	1、介质：冷凝水 2、材质、规格：UPVC管DN50 3、连接形式：承插连接	m	26.1	19.32	504.25	
92	031001006015	塑料管	1、介质：雨水 2、材质、规格：高密度聚乙烯(HDPE)排水管DN100 3、连接形式：承插连接	m	77.6	89.32	6931.23	
93	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	4	110.64	442.56	
94	031002003005	套管	1、名称、类型：一般钢套管 2、规格：DN150	个	6	82.93	497.58	
95	031004003002	洗脸盆	1、材质：台下盆 2、规格、类型：预留存水弯	组	3	32.4	97.2	
96	031004004002	洗涤盆	1、材质：拖把池 2、规格、类型：预留存水弯	组	1	32.4	32.4	
97	031004006003	大便器	1、材质：蹲便器 2、规格、类型：预留存水弯	组	14	42.5	595	
98	031004006004	大便器	1、材质：坐便器 2、规格、类型：预留存水弯	组	6	42.5	255	
99	031004007002	小便器	1、材质：小便器 2、规格、类型：预留存水弯	组	10	32.4	324	
100	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	9	31.56	284.04	
101	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个(组)	3	24.06	72.18	
102	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	3.6	82.68	297.65	
		分部小计					33784.45	
		消防工程						
103	030901013001	灭火器	1、规格、型号：MF/ABC4	具(组)	24	97.54	2340.96	
		分部小计					2340.96	
		通风空调工程						
104	030404033001	风扇	1、名称：卫生间换气扇 2、规格：L=500m3/hN=0.06KW	台	6	211.57	1269.42	
105	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：矩形 3、板材厚度：0.5mm	m2	13.52	188.96	2554.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：250*250	个	5	59.4	297	
107	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*200	个	1	134.07	134.07	
108	03B003	手动开启装置	1、手动开启装置按钮 2、距地面1.4m安装	个	38	90	3420	
109	03B002	挡烟垂壁	1、固定式挡烟垂壁 2、材质：无机防火布	m2	73.8	100	7380	
110	030704001001	通风工程检测、调试	1、通风工程检测、调试	系统	1	165.02	165.02	
		分部小计					15220.25	
		分部分项合计					151693.8	
1	03B001	施工超高增加费		项	1	415.23	415.23	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1443.21	1443.21	
		单价措施合计					1858.44	
合计							153552.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	18.02	14.44		7.21	2.52	54.06	43.32		21.63	7.56
4-413	无端子外部接线4	10个	3	24.38	14.44		9.75	3.41	73.14	43.32		29.25	10.23
综合人工工日		小计							313.76	124.57		125.5	43.91
2.96工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1938.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱配电箱AL1	只	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	0.7	6	4.2		
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6	1.89	11.34		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.78	17.15	64.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.5	1.17	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1455.5	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
4-413	无端子外部接线4	10个	3	24.38	14.44		9.75	3.41	73.14	43.32		29.25	10.23
综合人工工日		小计							308.35	120.24		123.34	43.15
2.909工日		未计价材料费							1064.75				
清单项目综合单价									1659.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱配电箱AL2	只	1	1064.75	1064.75		
	破布	kg	0.67	6	4.02		
	铁砂布2#	张	6.7	0.86	5.76		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5.7	1.89	10.77		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.591	17.15	61.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.425	1.17	1.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1184.99	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线4	10个	1.5	24.38	14.44		9.75	3.41	36.57	21.66		14.63	5.12
综合人工工日		小计							260.97	89.91		104.39	36.53

2.462工日	未计价材料费						887.29
清单项目综合单价							1379.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱配电箱AL3	只	1	887.29	887.29		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	977.2	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							157.09	43.07		62.84	21.99
1.482工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1172.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱应急照明箱AT						只	1	887.29	887.29			
	破布						kg	0.16	6	0.96			
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			

新点网上招投标系统

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	930.36	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.03		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.98				
清单项目综合单价									17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.86	5.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	72.08	5.55		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.33				

清单项目综合单价							18.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.19	7.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.89	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	75.26	7.09		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											9.05
清单项目综合单价													21.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.87	9.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.76	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控)单联	10套	0.1	68.9	5.04		27.56	9.65	6.89	0.5		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.5		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											7.33
清单项目综合单价													18.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	7.19	7.33		

新点网上招投标系统

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.55		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.23				
清单项目综合单价									19.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭双极开关	只	1.02	8.07	8.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.2		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									21.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型双联五眼插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	8.2	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	7.68		74.62	26.12	18.66	0.77		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	0.77		7.46	2.61
0.176工日		未计价材料费							76.93				
清单项目综合单价									106.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座地面插座	套	1.02	75.42	76.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	77.7	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.53		29.68	10.39	7.42	0.85		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.85		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							11.4				
清单项目综合单价									23.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全柜式空调三眼插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	11.18	11.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.53		29.68	10.39	7.42	0.85		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.85		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							11.4				
清单项目综合单价									23.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂空调三眼插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	11.18	11.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.25	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		30.53	10.68	7.63	0.98		3.05	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.05	1.07
0.072工日		未计价材料费							5.37				
清单项目综合单价									18.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯头	套	1.01	5.32	5.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	6.35	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		30.53	10.68	7.63	0.98		3.05	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.05	1.07
0.072工日		未计价材料费							5.37				
清单项目综合单价									18.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯头	套	1.01	5.32	5.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	6.35	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		30.53	10.68	7.63	0.98		3.05	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.05	1.07
0.072工日		未计价材料费							5.37				
清单项目综合单价									18.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯头	套	1.01	5.32	5.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	6.35	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		30.53	10.68	7.63	0.98		3.05	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.05	1.07
0.072工日		未计价材料费							5.37				
清单项目综合单价									18.1				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯头	套	1.01	5.32	5.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	6.35	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							53.77				
清单项目综合单价									87.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带蓄电池应急照明灯(LED)	套	1.01	53.24	53.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	56.94	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76

新点网上招投标系统

0.186工日	未计价材料费						53.77
清单项目综合单价							87.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带蓄电池出口指示灯(LED)	套	1.01	53.24	53.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	56.94	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							53.77				
清单项目综合单价									87.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带蓄电池疏散指示灯(LED)						套	1.01	53.24	53.77			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	56.94		--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							53.77				
清单项目综合单价									87.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层指示灯	套	1.01	53.24	53.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	56.94	--	

项目编码	030404019001	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-280	组合控制开关安装 普通型	个	1	24.38	2.93		9.75	3.41	24.38	2.93		9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	2.93		9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							58.25				
清单项目综合单价									98.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残卫间报警控制器	个	1.01	57.67	58.25		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.18	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	12

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.46	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									77.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残卫间紧急报警按钮	个	1	26.62	26.62		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈ϕ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.08	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-203	警报装置安装 警铃	个	1	38.16	2.57	0.47	15.26	5.34	38.16	2.57	0.47	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	2.57	0.47	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							39.93				
清单项目综合单价									101.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残卫间带电池声光报警器	个	1	39.93	39.93		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.12	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.21	0.26	0.05		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.21	0.69	0.14		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		

	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.75	0.1		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.5	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							0.91				
清单项目综合单价									7.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.16	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	316

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							0.91				
清单项目综合单价									7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	9.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	581.36	47.06	1391.99	487.2	34.8	5.81	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.81	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							45.54				
清单项目综合单价									105.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	m	1.03	44.21	45.54		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.34	0.76		
	中砂	t	0.014168	126.29	1.79		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	51.35	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	436.88	47.06	1311.01	458.85	32.78	4.37	0.47	13.11	4.59
综合人工工日		小计							32.78	4.37	0.47	13.11	4.59

0.3092工日	未计价材料费		35.07
清单项目综合单价			90.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	m	1.03	34.05	35.07		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.34	0.63		
	中砂	t	0.011753	126.29	1.48		
	水	m3	0.00219	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	39.44	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	327.24	31.93	606.74	212.36	15.17	3.27	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.27	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							22.15				
清单项目综合单价									49.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	21.5	22.15		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	25.42	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	194.19	23.35	333.26	116.64	8.33	1.94	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.94	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									25.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	9.79	10.08		
	镀锌电线管接头ϕ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		

	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	224.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	104.91	15.26	274.75	96.16	6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.95				
清单项目综合单价									18.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.75	6.95		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	566.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1265	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径25mm以内	100m	0.01	705.96	137.69		282.38	98.83	7.06	1.38		2.82	0.99
综合人工工日		小计							7.06	1.38		2.82	0.99
0.0666工日		未计价材料费							1.82				
清单项目综合单价									14.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径25mm以内	m	1.06	1.69	1.79		
	套接管公称直径25mm以内	个	0.17	0.18	0.03		
	胶合剂	kg	0.0006	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.44	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.2	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1267.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	552.26	70.41		220.9	77.32	5.52	0.7		2.21	0.77
综合人工工日		小计							5.52	0.7		2.21	0.77
0.0521工日		未计价材料费							1.35				
清单项目综合单价									10.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	1.06	1.24	1.31		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.17	0.18	0.03		
	胶合剂	kg	0.0005	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.44	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		

	水泥32.5级	kg	0.4807	0.34	0.16		
	中砂	t	0.003059	126.29	0.39		
	水	m3	0.00057	3.95			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.05	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.02	11.38	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							89.79				
清单项目综合单价									103.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*25+1*16mm3	m	1.01	88.9	89.79		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.75	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	91.89	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.47		21.37	7.48	53.42	76.47		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.47		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									203.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头YJV-4*25+1*16mm3	个	1	44.36	44.36		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.75	3.51		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	120.83	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	46.37	12.41	177.66	62.18	4.44	0.46	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.46	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费							62.43				
清单项目综合单价									69.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*16mm3	m	1.01	61.81	62.43		
	汽油	kg	0.0098	9.75	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		

新点网上招投标系统

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.89	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.88		14.42	5.05	18.02	19.44		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.44		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.75	0.98		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.44	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	32.82	9.31	80.98	28.34	2.02	0.33	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.33	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							12.73				
清单项目综合单价									16.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆NH-YJV-3*4mm3	m	1.01	12.608	12.73		
	汽油	kg	0.0075	9.75	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.44	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.06	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.88		14.42	5.05	18.02	19.44		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.44		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.75	0.98		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.44	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3846.25

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.65		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.17				
清单项目综合单价									3.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线ZR-BV-2.5mm2	m	1.16	1.87	2.17		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.75	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	540.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.8		22.9	8.01	0.57	0.13		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.62				
清单项目综合单价									3.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线NH-BV-2.5mm2	m	1.05	2.496	2.62		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.75	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.75	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1771.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.99		24.17	8.46	0.6	0.15		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.24	0.08
0.0057工日		未计价材料费							3.29				
清单项目综合单价									4.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BV-4mm2	m	1.05	3.13	3.29		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.75	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.44	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-904	接地极板 钢板	块	1	306.34	12.16	6.55	122.54	42.89	306.34	12.16	6.55	122.54	42.89
综合人工工日		小计							306.34	12.16	6.55	122.54	42.89
2.89工日		未计价材料费							9.31				
清单项目综合单价									499.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40*4不锈钢	块	1.05	8.87	9.31		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.6	3.77	2.26		
	汽油	kg	1	9.75	9.75		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	21.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							5.64				
清单项目综合单价									26.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.37	5.64		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.34	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	105.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.63	20.35	7.12	5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	108.8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	27.45	52.15	18.25	13.04	0.46	2.75	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.009191	293.62	23.35	39.23	117.45	41.11	2.7	0.21	0.36	1.08	0.38
综合人工工日		小计							15.74	0.67	3.11	6.3	2.21
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.033382	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.018382	3.77	0.07		
	圆钢φ10～14	kg	0.04136	3.42	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.67	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	133.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.33	98.79	34.58	24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.42	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	14.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							5.64				
清单项目综合单价									26.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.37	5.64		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.34	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	41.8	5.69	59.78	20.92	149.46	41.8	5.69	59.78	20.92
4-961	等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结	10处	0.1	45.58	64.29		18.23	6.38	4.56	6.43		1.82	0.64
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							166.32	49.93	6.17	66.52	23.28
1.569工日		未计价材料费							58.88				
清单项目综合单价									371.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	53.24	53.24		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	4.26	8.52		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.521	3.77	1.96		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.018	1.29	1.31		
	汽油	kg	0.02	9.75	0.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	51.45	0.05		
	焊锡	kg	0.005	36.87	0.18		
	电力复合脂	kg	0.0005	17.15	0.01		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.156	0.59	0.09		
	镀锌管卡DN20	个	1.01	1.16	1.17		
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.37	5.64		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	108.81	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	4.2	--

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									878.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-173	弱电箱	台	1	47.73	19.87	0.51	19.09	6.68	47.73	19.87	0.51	19.09	6.68
综合人工工日		小计							47.73	19.87	0.51	19.09	6.68
0.43工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									147.12				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	综合布线总箱	台	1	53.24	53.24		
	圆钢φ10 HPB235	kg	1	3.42	3.42		
	电焊条J422	kg	0.03	4.97	0.15		
	木方材	m3	0.01	1543.59	15.44		
	水泥32.5级	kg	0.32	0.34	0.11		
	胶合板2440×1220×3	m2	0.05	10.29	0.51		
	黄砂	kg	1.6	0.07	0.11		
	防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.11	--	

项目编码	030502003002	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-173	弱电箱	台	1	47.73	19.87	0.51	19.09	6.68	47.73	19.87	0.51	19.09	6.68
综合人工工日		小计							47.73	19.87	0.51	19.09	6.68
0.43工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									138.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	综合布线分箱	台	1	44.36	44.36		
	圆钢φ10 HPB235	kg	1	3.42	3.42		
	电焊条J422	kg	0.03	4.97	0.15		
	木方材	m3	0.01	1543.59	15.44		
	水泥32.5级	kg	0.32	0.34	0.11		
	胶合板2440×1220×3	m2	0.05	10.29	0.51		
	黄砂	kg	1.6	0.07	0.11		
	防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.23	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							8.96				
清单项目综合单价									15.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信息插座						个	1.01	8.87	8.96			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.96		--	

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							13.44				
清单项目综合单价									20.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双孔信息、电话插座						个	1.01	13.31	13.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.44		--	

项目编码	030502004002	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							22.4				
清单项目综合单价									29.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双孔信息、电话地面插座						个	1.01	22.18	22.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.4		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	327.24	31.93	606.74	212.36	15.17	3.27	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.27	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							22.15				
清单项目综合单价									49.1				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	21.5	22.15		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	25.42	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	165.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1265	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径25mm以内	100m	0.01	705.96	137.69		282.38	98.83	7.06	1.38		2.82	0.99
综合人工工日		小计							7.06	1.38		2.82	0.99

0.0666工日	未计价材料费						1.82
清单项目综合单价							14.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径25mm以内	m	1.06	1.69	1.79		
	套接管公称直径25mm以内	个	0.17	0.18	0.03		
	胶合剂	kg	0.0006	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.44	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.2	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	266.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	552.26	70.41		220.9	77.32	5.52	0.7		2.21	0.77
综合人工工日		小计							5.52	0.7		2.21	0.77
0.0521工日		未计价材料费							1.35				
清单项目综合单价									10.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	半硬质塑料管公称直径20mm以内			m	1.06	1.24	1.31						
	套接管公称直径20mm以内			个	0.17	0.18	0.03						
	胶合剂			kg	0.0005	8.56							
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	4.44	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	4.44	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4807	0.34	0.16						
	中砂			t	0.003059	126.29	0.39						

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00057	3.95			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.05	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1263	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径15mm以内	100m	0.01	477	64.42		190.8	66.78	4.77	0.64		1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.64		1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							1.07				
清单项目综合单价									9.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径15mm以内	m	1.06	0.98	1.04		
	套接管公称直径15mm以内	个	0.17	0.18	0.03		
	胶合剂	kg	0.0004	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.44	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4301	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002737	126.29	0.35		
	水	m3	0.00051	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	465.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	63.6	12.73		25.44	8.9	0.64	0.13		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.13		0.25	0.09
0.006工日		未计价材料费							1.29				
清单项目综合单价									2.4				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-2*0.5mm2	m	1.08	1.19	1.29		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0017	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0048	9.75	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0075	3.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.42	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	667.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	0.89	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.32				
清单项目综合单价									2.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆UTP5	m	1.02	1.29	1.32		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	4.44	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.33	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径65/75mm	10m	0.1	119.78	19.63	3.32	47.91	16.77	11.98	1.96	0.33	4.79	1.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.67	2.28	0.33	5.07	1.78
0.1195工日		未计价材料费							37.94				

清单项目综合单价							60.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 65/75mm	m	1.02	37.2	37.94		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	3	1.79		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	3.95	0.32		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	40.22	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.48	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.83	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							27.31				
清单项目综合单价									52.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	26.77	27.31		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	29.14	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.94	59.36	20.78	14.84	1.58	0.09	5.94	2.08

新点网上招投标系统

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.78	0.09	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							12.22				
清单项目综合单价									37.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm						m	1.02	11.98	12.22			
	管子托钩DN40						个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	3.95	0.2			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	14		--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	22.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.94	50.03	17.51	12.51	1.41	0.09	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.61	0.09	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							9.39				
清单项目综合单价									31.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm						m	1.02	9.21	9.39			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	3.95	0.2			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	11		--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	35.68				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							6.43				
清单项目综合单价									28.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	6.3	6.43		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							5.35				
清单项目综合单价									24.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	5.24	5.34		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	6.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							3.53				
清单项目综合单价									22.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	3.465	3.53		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.13	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	38.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.29	200.67	101.34	35.47	2.53	0.68	2.01	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.28	59.78	139.92	48.97	3.5	0.24	0.6	1.4	0.49
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	6.17	8.19	8.06	2.82	0.2	0.06	0.08	0.08	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.4	8.19	8.06	2.82	0.2	0.05	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							6.43	1.03	2.77	2.57	0.9
0.0607工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									18.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.15	4.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.95			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	111.72	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1863.31	0.2		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	酚醛清漆	kg	0.0048	21.8	0.1		
	汽油	kg	0.0099	9.75	0.1		
	银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.53	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.4	17.91	78.02	27.31	19.5	11.64	1.79	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.64	1.79	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							43.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.64	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.81	17.91	70.38	24.63	17.6	7.38	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.38	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50					m		0.305	20.14	6.14			
	石棉绒					kg		0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝					kg		0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级					kg		0.41	0.34	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.38		--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1831	纤维类制品(管壳)安装 管道ϕ57以下 厚度50mm	m3	1	380.54	18.87	17.04	152.22	53.28	380.54	18.87	17.04	152.22	53.28
综合人工工日		小计							380.54	18.87	17.04	152.22	53.28
3.59工日		未计价材料费											1042.15
清单项目综合单价									1664.1				
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	纤维类制品(管壳)	m3	1.03	998	1027.94		
	铝箔胶带	m2	3.2	4.44	14.21		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.25	4.44	18.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1061.02	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表 公称直径65mm以内	个	1	44.52	83.64	16.88	17.81	6.23	44.52	83.64	16.88	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	83.64	16.88	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费							235.13				
清单项目综合单价									404.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水表DN65	个	1	235.13	235.13		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	318.77	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	68.9	1.33		27.56	9.65	68.9	1.33		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	1.33		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							146.4				
清单项目综合单价									253.84				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN40	只	1	146.4	146.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.73	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							189.53				
清单项目综合单价									392.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	189.53	189.53		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	273.17	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							175.68				
清单项目综合单价									379.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN65	个	1	175.68	175.68		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	259.32	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							75.9				
清单项目综合单价									128.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40	个	1.01	75.15	75.9		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.85	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							100.01				
清单项目综合单价									158.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50	个	1.01	99.02	100.01		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.71	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							75.9				
清单项目综合单价									128.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	75.15	75.9		

	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.85	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							33.18				
清单项目综合单价									59.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	32.85	33.18		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.15	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.64		11.02	3.86	27.56	12.64		11.02	3.86

综合人工工日	小计	27.56	12.64		11.02	3.86	
0.26工日	未计价材料费	30.17					
清单项目综合单价		85.25					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	30.17	30.17		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.26	2.77		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.81	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	74.31	7.34	9.33	3.26	23.32	74.31	7.34	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	74.31	7.34	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									192.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢软接头DN65	个	1	75.42	75.42		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.28	3.77	1.06		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		

	其他材料费	--	2.6	--	
	材料费小计	--	149.73	--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.32	63.66	7.34	9.33	3.26	23.32	63.66	7.34	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	63.66	7.34	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									164.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢软接头DN40	个	1	57.67	57.67		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	8.24	1.84	15.16		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.12	3.77	0.45		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	121.33	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高1.9m	座	1	1038.59	1610.63	37.4	415.44	145.4	1038.59	1610.63	37.4	415.44	145.4
综合人工工日		小计							1038.59	1610.63	37.4	415.44	145.4
9.798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3247.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖	百块	15.25	48.57	740.69		
	沥青漆	kg	0.901	10.29	9.27		
	草袋子	只	4.531	0.86	3.9		
	电	kW·h	0.4	0.77	0.31		
	水	m3	1.9609	3.95	7.75		

新点网上招投标系统

	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖φ600 轻型	套	1	214.39	214.39		
	铸铁爬梯	kg	11.211	4.5	50.45		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	508.027	0.34	172.73		
	中(粗)砂	t	1.877518	126.29	237.11		
	碎石5～16	t	0.240478	111.72	26.87		
	碎石5～40	t	1.0776	111.72	120.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1610.63	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25			10	3.5	25			10	3.5
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	28		1.06	11.2	3.92	28		1.06	11.2	3.92
综合人工工日		小计							53		1.06	21.2	7.42
0.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	49.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-325	室内给排水、采暖管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	218.36	15.82		87.34	30.57	21.84	1.58		8.73	3.06
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.012195	131.44	7.33		52.58	18.4	1.6	0.09		0.64	0.22
综合人工工日		小计							23.44	1.67		9.37	3.28
0.2211工日		未计价材料费											26.29
清单项目综合单价													64.05

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PVC-U螺旋消音排水管公称直径100mm以内	m	0.852	23.87	20.34		
	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件dn110	个	1.097	4.44	4.87		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	扁钢 > -60	kg	0.16	3.64	0.58		
	钢锯条	根	0.194	0.21	0.04		
	精制带母蝶形螺栓M8×30	套	0.7	0.17	0.12		
	膨胀螺栓M16	套	0.432	1.03	0.44		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	阻火圈DN50～250	个	0.12195	8.87	1.08		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.050243	0.81	0.04		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.050243	0.11	0.01		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.050243	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	27.96	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.16	1.59	93.28	32.65	23.32	3.42	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.42	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							17.09				
清单项目综合单价									56.59				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.5	14.06		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	2.66	3.03		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	3.95	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.44	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.77	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	20.51	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.27	1.59	83.95	29.38	20.99	2.53	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.53	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							9.25				
清单项目综合单价									44.27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn75	m	0.963	7.63	7.35		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	1.77	1.9		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	3.95	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.44	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.77	0.14		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	11.78	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径 50mm	10m	0.1	77.38	17.53	1.59	30.95	10.83	7.74	1.75	0.16	3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.75	0.16	3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费							5.49				
清单项目综合单价									19.32				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn50	m	0.984	4.97	4.89		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	1.33	0.6		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	3.64	0.19		
	水	m3	0.014	3.95	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.44	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.77	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.24	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	77.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径 110mm	10m	0.1	111.3	29.77	1.59	44.52	15.58	11.13	2.98	0.16	4.45	1.56
D00001	雨水斗	个	0.154639		45					6.96			
综合人工工日		小计							11.13	9.94	0.16	4.45	1.56

0.105工日	未计价材料费						62.08
清单项目综合单价							89.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高密度聚乙烯(HDPE)排水管dn110	m	0.951	64.2	61.05		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	2.66	1.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	7.08	--	
	材料费小计			--	72.02	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.84	17.91	205.64	71.97	51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.34	0.34			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	29.68	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	17.91	145.01	50.75	36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆 预留	10组	0.1	180.2	1.94		72.08	25.23	18.02	0.19		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.19		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费							4.46				
清单项目综合单价									32.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通存水弯ϕ50	个	1.005	4.44	4.46		
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆 预留	10组	0.1	180.2	1.94		72.08	25.23	18.02	0.19		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.19		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费							4.46				
清单项目综合单价									32.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通存水弯ϕ50	个	1.005	4.44	4.46		
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.91		86.5	30.27	21.62	0.29		8.65	3.03
综合人工工日		小计							21.62	0.29		8.65	3.03
0.204工日		未计价材料费							8.91				
清单项目综合单价									42.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通存水弯ϕ100	个	1.005	8.87	8.91		
	水泥42.5级	kg	0.45	0.3	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	9.2	--	

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.91		86.5	30.27	21.62	0.29		8.65	3.03
综合人工工日		小计							21.62	0.29		8.65	3.03
0.204工日		未计价材料费							8.91				
清单项目综合单价									42.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通存水弯ϕ100	个	1.005	8.87	8.91		

新点网上招投标系统

	水泥42.5级	kg	0.45	0.3	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	9.2	--	

项目编码	031004007002	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆 预留	10组	0.1	180.2	1.94		72.08	25.23	18.02	0.19		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.19		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费							4.46				
清单项目综合单价									32.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通存水弯φ50	个	1.005	4.44	4.46		
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.04		64.45	22.56	16.11	2.3		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.3		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							4.44				
清单项目综合单价									31.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	4.44	4.44		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.34	0.2		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.74	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.7		39.01	13.65	9.75	0.17		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.17		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费							8.87				
清单项目综合单价									24.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	8.87	8.87		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.04	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25			10	3.5	25			10	3.5
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	28		1.06	11.2	3.92	28		1.06	11.2	3.92
综合人工工日		小计							53		1.06	21.2	7.42
0.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							81.54				
清单项目综合单价									97.54				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	灭火器	个	1	48.8	48.8		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.48	32.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.54	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									211.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	轴流排气扇	台	1	133.09	133.09		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	134.85	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	13.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	294.88	162.79	178.5	62.48	44.63	29.49	16.28	17.85	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	15.51	8.74	119.14	41.7	29.79	1.55	0.87	11.91	4.17
综合人工工日		小计							74.42	31.04	17.15	29.76	10.42
0.702工日		未计价材料费							26.17				
清单项目综合单价									188.96				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	23	26.17		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	4.26	17.22		
	扁钢 < -59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	3.77	0.84		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.21	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							22.18				
清单项目综合单价									59.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口250*250	个	1	22.18	22.18		
	扁钢 < -59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.41	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									134.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀200*200	个	1	95	95		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.96	--	

项目编码	03B003	项目名称	手动开启装置	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	手动开启装置	个	1		90				90			
综合人工工日		小计							90			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									90			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	90	--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	03B002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	73.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	挡烟垂壁	m2	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									100			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	36.35	109.04		14.54	5.09	36.35	109.04		14.54	5.09
综合人工工日		小计							36.35	109.04		14.54	5.09
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	109.04	--	
	材料费小计			--	109.04	--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	269.63			107.85	37.75	269.63			107.85	37.75
综合人工工日		小计							269.63			107.85	37.75
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									415.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	22.17	66.49		8.87	3.1	22.17	66.49		8.87	3.1

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	203.78	611.35		81.51	28.53	203.78	611.35		81.51	28.53
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	74.11	222.28		29.64	10.38	74.11	222.28		29.64	10.38
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.32	0.94		0.13	0.04	0.32	0.94		0.13	0.04
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.13	27.4		3.65	1.28	9.13	27.4		3.65	1.28
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.4	25.17		3.36	1.18	8.4	25.17		3.36	1.18
综合人工工日		小计							317.91	953.63		127.16	44.51
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1443.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	953.63		--	
	材料费小计								--	953.63		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2625.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2303.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	322.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	921.31			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	46.07			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	61.42			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3654.54			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4433.23	100	4433.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157206.78	2.4	3772.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157206.78	0.42	660.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157206.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	161640.01	9	14547.6
合计					18980.83

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2625.74										
2	临时设施	921.31										
3	建筑工人实名制费用	46.07										
4	智慧工地费用	61.42										
5	社会保险费	3772.96										
6	住房公积金	660.27										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：睢宁县睢城街道东升社区党群服务中心建设项目-安装(2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统