紫金路南延建设工程 工程

招标控制价

招 标 人: 1

(单位盖章)

造价咨询人: 1

(单位盖章)

2024年06月05日

紫金路南延建设工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 9274728.11

(大写): 玖佰贰拾柒万肆仟柒佰贰拾捌元壹角壹分

招 标 人: 1
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月05日

复核时间: 2024年06月05日

新点网上招投标系统

紫金路南延建设工程 工程

招标控制价

招　标　人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

扫描全能王 创建

建设项目招标控制价表

工程名称：紫金路南延建设工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	紫金路南延建设工程	9274728.11		129592.88	189623.64
2	招标代理费				
合计		9274728.11		129592.88	189623.64

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：紫金路南延建设工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	大型土石方工程	1803865.14		27605.29	25099.27
2	道路工程	3290308.79		47726.01	69020.9
3	排水工程	1688593.08		24718.71	35421.67
4	绿化工程	682526.8		6689.38	23213.87
5	强电土建	810369.83		12701.81	16999.15
6	交通安全设施工程	287845.79		3252.37	6365.52
7	交通信号及监控工程	202051.41		1213.96	2375.95
8	道路照明工程	509167.27		5685.35	11127.31
合计		9274728.11		129592.88	189623.64

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1424229.74	
1.1	人工费	188741.59	
1.2	材料费	821394.06	
1.3	施工机具使用费	354431.76	
1.4	企业管理费	37930.89	
1.5	利润	21731.44	
2	措施项目费	65593.14	
2.1	单价措施项目费	13545.67	
2.2	总价措施项目费	52047.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27605.29	
3	其他项目费	140000	
3.1	其中：暂列金额	140000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25099.27	
5	税金	148942.99	
6	工程造价	1803865.14	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土石方						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：清表 3、车行道范围内清表1m,人行道及绿化范围内清表0.4m，其他详见图纸设计	m3	6141	2.45	15045.45	
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别： 综合考虑 2、弃土：土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场 3、具体要求详图纸设计	m3	494	5.63	2781.22	
3	040202003001	水泥稳定土	1、含灰量：5%水泥土 2、路基处理40厚分层夯实 3、具体要求详见设计图纸	m3	6531	57.56	375924.36	
4	040103001008	回填方	1、填方材料品种：200mm厚8%石灰土（外掺5%水泥） 2、密实度要求：符合设计要求	m3	7042	103.53	729058.26	
5	040103001014	外购土方	1、土方外购	m3	4861	20	97220	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种： 废方外运 2、运距：投标单位自行考虑运距及堆土场，结算不调	m3	5807	18.33	106442.31	
		分部小计					1326471.6	
		雨水土方						
7	040101002002	挖沟槽土方	1、排水管网土方开挖（包含工农路） 2、4m以内，人机配合 3、土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场 4、具体要求详见设计图纸	m3	5610	10.68	59914.8	
8	040103001012	回填方	1、填方材料品种：素土（包含工农路） 2、密实度要求：符合设计要求	m3	5162	5.23	26997.26	
9	040103002004	余土利用	1、废弃料品种：余土利用（包含工农路） 2、运距：考虑场内倒运，结算不调整	m3	448	15.74	7051.52	
		分部小计					93963.58	
		污水土方						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040101002001	挖沟槽土方	1、排水管网土方开 2、开挖深度4m以内，人机配合 3、土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场 4、具体要求详见设计图纸	m3	224	11.03	2470.72	
11	040103001013	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度要求：符合设计要求	m3	210	5.23	1098.3	
12	040103002006	余土利用	1、废弃料品种：余土利用 2、运距：考虑场内倒运，结算不调整	m3	14	16.11	225.54	
		分部小计					3794.56	
		分部分项合计					1424229.74	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械型号及台数投标人自行确定，结算不再调整	项	1	13545.67	13545.67	
		单价措施合计					13545.67	
合计							1437775.41	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程(001001)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	6141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-95	105kW内推土机推距20m以内 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		1688.67	154.27	88.15	0.52		1.69	0.15	0.09
综合人工工日		小计							0.52		1.69	0.15	0.09
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		4555.89	354.97	202.84	0.52		4.56	0.35	0.2
综合人工工日		小计							0.52		4.56	0.35	0.2
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	6531

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	313.36	151.89	16.53	9.45	8.43	31.34	15.19	1.65	0.95
综合人工工日		小计							8.43	31.34	15.19	1.65	0.95
0.0795工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							57.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.2236				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	352	30.62		
	水	m3	0.1765	3.15	0.56		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.34	--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7042

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量8.0% (拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	732.93	151.89	17.33	9.9	9.57	73.29	15.19	1.73	0.99
2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.136	15.26	3.33		1.07	0.61	2.08	0.45		0.15	0.08
综合人工工日		小计							11.65	73.74	15.19	1.88	1.07
0.1099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.164387				
	生石灰	t	0.136	532	72.35		
	水	m3	0.3255	3.15	1.03		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	73.74	--	

项目编码	040103001014	项目名称	外购土方	计量单位	m3	工程量	4861

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	外购土方	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方	m3	1	20	20		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	20	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	5807

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5665.05	432.61	247.21	0.52		5.67	0.43	0.25
1-309备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001			10331.95	723.24	413.28			10.33	0.72	0.41
综合人工工日		小计							0.52		16	1.15	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-5*1.419	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在4m以内	100m3	0.001	5716.33			400.14	228.65	5.72			0.4	0.23
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3826.09	303.89	173.65	0.46		3.44	0.27	0.16
综合人工工日		小计							6.18		3.44	0.67	0.39
0.0583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0009	515.16	47.25	3194.02	259.64	148.37	0.46	0.04	2.87	0.23	0.13
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	95.11	54.35	1.18		0.17	0.1	0.05
综合人工工日		小计							1.64	0.04	3.04	0.33	0.18
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0135	3.15	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103002004	项目名称	余土利用	计量单位	m3	工程量	448
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5665.05	432.61	247.21	0.52		5.67	0.43	0.25
1-258备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001			7994.99	559.65	319.8			7.99	0.56	0.32
综合人工工日		小计							0.52		13.66	0.99	0.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		3.15				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	224
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-5备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在4m以内	100m3	0.001	6042.8			423	241.71	6.04			0.42	0.24
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3826.09	303.89	173.65	0.46		3.44	0.27	0.16

综合人工工日		小计		6.5		3.44	0.69	0.4
0.0614工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								11.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0009	515.16	47.25	3194.02	259.64	148.37	0.46	0.04	2.87	0.23	0.13
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	95.11	54.35	1.18		0.17	0.1	0.05
综合人工工日		小计							1.64	0.04	3.04	0.33	0.18
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0135	3.15	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103002006	项目名称	余土利用	计量单位	m3	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5665.05	432.61	247.21	0.52		5.67	0.43	0.25
1-258	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		37.8	8292.05	580.44	331.68		0.04	8.29	0.58	0.33
综合人工工日		小计							0.52	0.04	13.96	1.01	0.58
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.15	0.04			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	0.04	--

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	720	998.62	2580.28			720	998.62	2580.28		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1210.11	2771.13			1440	1210.11	2771.13		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	872.07	2353.46			600	872.07	2353.46		
综合人工工日		小计							2760	3080.8	7704.87		
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13545.67				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	木枕	m3	0.24	1071.94	257.27		
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.3	63		
	橡胶板δ3	m2	0.78	16.64	12.98		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.3	12.6		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	2709.15	--	
	材料费小计			--	3080.8	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	27605.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21566.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	6038.66			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	23723.29			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	287.56			
12	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	431.33			
14	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					52047.47			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	140000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		140000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		140000	
合计			140000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方工程(001001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25099.27	100	25099.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1629822.88	1.3	21187.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1629822.88	0.24	3911.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1629822.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1654922.15	9	148942.99
合计					174042.26

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	27605.29										
2	临时设施	23723.29										
3	建筑工人实名制费用	287.56										
4	智慧工地费用	431.33										
5	社会保险费	21187.7										
6	住房公积金	3911.57										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(001001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(001002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2501945.99	
1.1	人工费	312014.34	
1.2	材料费	2008464.48	
1.3	施工机具使用费	67832.17	
1.4	企业管理费	75748.25	
1.5	利润	37886.75	
2	措施项目费	227665.03	
2.1	单价措施项目费	134849.81	
2.2	总价措施项目费	92815.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47726.01	
3	其他项目费	220000	
3.1	其中：暂列金额	220000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	69020.9	
5	税金	271676.87	
6	工程造价	3290308.79	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(001002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001004003	铣刨路面	1、铣刨沥青上面层 2、厚度为4cm 3、运距投标单位自行考虑，结算不再调整 4、具体要求详见设计图纸	m2	456	2	912	
2	041001004004	铣刨路面	1、铣刨沥青下面层 2、厚度为5cm 3、运距投标单位自行考虑，结算不再调整 4、具体要求详见设计图纸	m2	371	2	742	
3	041001003001	拆除基层	1、拆除路面水泥稳定碎石 2、厚度：18cm计入 3、拆除垃圾装车外运，运距投标单位自行考虑，结算不再调整 4、具体要求详见设计图纸	m2	371	1.37	508.27	
4	041001002001	拆除人行道	1、拆除现状人行道 2、厚度：15cm 3、外运另计 4、投标单位自行勘查现场，自主报价 5、具体要求详见设计图纸	m2	293.39	2.02	592.65	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：综合考虑，结算不调整	m3	162.57	26.75	4348.75	
		分部小计					7103.67	
		路基工程						
6	040202001009	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压 2、范围：机动车道 3、具体要求详见设计图纸	m2	6531	2.1	13715.1	
7	040202001010	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压 2、范围：人行道 3、具体要求详见设计图纸	m2	2342	2.1	4918.2	
		分部小计					18633.3	
		车行道						
8	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm 4、部位：机动车道 5、具体要求详见设计图纸	m2	4836	54.61	264093.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040203003009	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	4836	2.25	10881	
10	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：5cm 4、部位：机动车道 5、具体要求详见设计图纸	m2	4836	63.12	305248.32	
11	040203004004	下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：0.6-0.8L/m2 3、集料撒布量：5-6m3/1000m2	m2	4836	7.07	34190.52	
12	040203003010	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2	m2	4836	4.46	21568.56	
13	040202015001	水泥稳定碎石	1、配合比：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、压实度：≥98% 4、铺设方式：厂拌机铺 5、部位：机动车道基层 6、养生：草袋或麻布覆盖、洒水 7、具体要求详见设计图纸	m2	5127	81.51	417901.77	
14	040202015003	水泥稳定碎石	1、配合比：3%低剂量水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、压实度：≥97% 4、铺设方式：厂拌机铺 5、部位：机动车道基层 6、养生：草袋或麻布覆盖、洒水 7、具体要求详见设计图纸	m2	5527	78.34	432985.18	
		分部小计					1486869.31	
		人行道						
15	040204002001	人行道块料铺设	1、6cm花岗岩道板（包含盲道） 2、3cm厚M10干硬性水泥砂浆 3、具体要求详见设计图纸	m2	2342	161.93	379240.06	
16	040303001005	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、包含模板、切缝、养护等费用 3、具体要求详见设计图纸	m2	2342	103.78	243052.76	
17	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、具体要求详见设计图纸	m2	2342	30.07	70423.94	
		分部小计					692716.76	
		新建车行道路面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm 4、部位：机动车道 5、具体要求详见设计图纸	m2	40	54.61	2184.4	
19	040203003011	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	40	2.25	90	
20	040203006007	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：5cm 4、部位：机动车道 5、具体要求详见设计图纸	m2	40	63.12	2524.8	
21	040203003015	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	40	2.25	90	
22	060105006004	防裂贴	1、防裂贴 2、部位：新建车行道 3、具体要求详见设计图纸	m2	40	18.95	758	
23	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：20cm 3、包含模板、养护等费用 3、具体要求详见设计图纸	m2	40	147.73	5909.2	
24	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、具体要求详见设计图纸	m2	40	30.07	1202.8	
		分部小计					12759.2	
		新老路交接						
25	040203006008	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm 4、部位：机动车道 5、具体要求详见设计图纸	m2	456	54.61	24902.16	
26	040203003013	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	456	2.25	1026	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	040203006009	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：5cm 4、部位：机动车道 5、具体要求详见设计图纸	m2	371	63.12	23417.52	
28	040203004006	下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：0.6-0.8L/m2 3、集料撒布量：5-6m3/1000m2	m2	371	7.07	2622.97	
29	040203003014	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2	m2	371	4.46	1654.66	
30	040202015006	水泥稳定碎石	1、配合比：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、压实度：≥98% 4、铺设方式：厂拌机铺 5、部位：机动车道基层 6、养生：草袋或麻布覆盖、洒水 7、具体要求详见设计图纸	m2	371	81.51	30240.21	
31	060105006003	玻纤格栅	1、玻纤格栅 2、部位：新老交接路面 3、具体要求详见设计图纸	m2	468	14.73	6893.64	
		分部小计					90757.16	
		侧石						
32	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、侧石一 2、规格：15cm*35cmPC仿石 3、具体要求详见设计图纸	m	759	95.3	72332.7	
33	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、平石一 2、规格：8cmx30cm PC仿石 3、部位：机动车道 4、具体要求详见设计图纸	m	759	47.59	36120.81	
34	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、平石二 2、规格：10cmx15cmPC仿石 3、部位：人行道 4、具体要求详见设计图纸	m	1444	28.97	41832.68	
35	040204005002	护脚	1、砼护脚（路牙石基础） 2、混凝土等级：C20商品非泵送 3、具体要求详见设计图纸	m3	70	611.72	42820.4	
		分部小计					193106.59	
		分部分项合计					2501945.99	
1	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：沥青摊铺机 2、机械设备规格型号：型号及数量投标人自行配置，自行报价结算不调整	项	1	13032.95	13032.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：压路机 2、机械设备规格型号：型号及数量投标人自行配置，自行报价结算不调整	项	1	3825.53	3825.53	
3	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖机 2、机械设备规格型号：型号及数量投标人自行配置，自行报价结算不调整	项	1	5930.73	5930.73	
4	041104003001	围挡	1、高度：根据施工现场实际情况确定 2、使用时间：综合考虑，结算不调整	项	1	24900	24900	
5	011706002001	排水、降水	1、轻型井点降水 2、工程量暂按照道路一侧长度考虑 2、结算工程量已实际发生为准	m	380	229.37	87160.6	
		单价措施合计					134849.81	
合计							2636795.8	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程(001002)

项目编码	041001004003	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1017.58	299.68	149.84	0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001004004	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	371

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1017.58	299.68	149.84	0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	371

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.00018	51.52	510	5383.83	1087.07	543.54	0.01	0.09	0.97	0.2	0.1
综合人工工日		小计							0.01	0.09	0.97	0.2	0.1

0.0001工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000022	4116.24	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	293.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000201	51.52	340	7399.85	1490.27	745.14	0.01	0.07	1.49	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.01	0.07	1.49	0.3	0.15
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000025	2744.16	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	162.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11069.11	2351.2	1175.6	0.69		11.07	2.35	1.18
1-309备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001			10331.95	723.24	413.28			10.33	0.72	0.41
综合人工工日		小计							0.69		21.4	3.07	1.59
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		3.15				
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040202001009	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	6531

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.79	32.35	16.17	0.31		1.31	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.31	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202001010	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	2342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.2	32.37	16.19	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	4836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4793.82	265	102.65	51.33	2.48	47.94	2.65	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.94	2.65	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	细(微)粒沥青混凝土（AC-13C)	t	0.0697	507	35.34		
	煤	t	0.00014	477.88	0.07		
	SBS细(微)粒沥青混凝土（AC-13C)	t	0.0234	507	11.86		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.94	--	

项目编码	040203003009	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	4836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.79	6.54	3.27	0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	4836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303-[2-304]	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度5cm	100m2	0.01	188.04	5811.15	197.15	77.04	38.52	1.88	58.11	1.97	0.77	0.39
综合人工工日		小计							1.88	58.11	1.97	0.77	0.39
0.0177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-16C)	t	0.1424	489	69.63		
	煤	t	0.00017	477.88	0.08		
	木柴	kg	0.0267	0.94	0.03		

	柴油	t	-0.00004	8210	-0.33		
	中粒式沥青混凝土(AC-16C)	t	-0.0237	489	-11.59		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	58.11	--	

项目编码	040203004004	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	4836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	367.68	110.03	52.24	26.12	1.51	3.68	1.1	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	3.68	1.1	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	477.88	0.06		
	砾石10	t	0.006	60	0.36		
	乳化沥青改性乳化沥青	kg	0.728	3.83	2.79		
	中(粗)砂	t	0.003	151	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.68	--	

项目编码	040203003010	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	4836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	25.79	6.54	3.27	0.07	4.03	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	1.04	3.86	4.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.03	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	5127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-239+[2-240]*3	水泥稳定碎石 厂拌人铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	854.58		104.82	191.88	95.94	8.55		1.05	1.92	0.96
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	81.49		19.76	9.88	0.99	0.81		0.2	0.1
综合人工工日		小计							9.54	0.81	1.05	2.12	1.06
0.0899工日		未计价材料费							66.93				
清单项目综合单价									81.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1836	364.55	66.93		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	水	m3	0.14	3.15	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.74	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	5527

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-239+[2-240]*3	水泥稳定碎石 厂拌人铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	854.58		104.82	191.88	95.94	8.55		1.05	1.92	0.96
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	81.49		19.76	9.88	0.99	0.81		0.2	0.1
综合人工工日		小计							9.54	0.81	1.05	2.12	1.06
0.0899工日		未计价材料费							63.76				
清单项目综合单价									78.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料3%低剂量水泥稳定碎石	m3	0.1836	347.3	63.76		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	水	m3	0.14	3.15	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.57	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	2342

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	12239.28	126.5	608.3	304.15	29.15	122.39	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	122.39	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									161.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm灰花岗岩	m2	1.02	106.47	108.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.352	5.98		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	3.15	0.1		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.39	--	

项目编码	040303001005	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m2	工程量	2342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6991.79		379.43	189.72	18.97	69.92		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.1	30.32	16.34	3.86	6.84	3.42	3.03	1.63	0.39	0.68	0.34
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.012912	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	0.71	0.3	0.45	0.23	0.12
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	20.29		17.17	8.59	0.86	0.2		0.17	0.09
综合人工工日		小计							23.57	72.05	0.84	4.87	2.45
0.2224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	451	69		
	水	m3	0.22	3.15	0.69		
	普通成材	m3	0.0001	2046	0.2		
	零星卡具	kg	0.237	4.18	0.99		
	圆钉	kg	0.0013	4.97	0.01		

新点网上招投标系统

	组合钢模板	kg	0.0662	4.29	0.28		
	尼龙帽	个	0.2	0.74	0.15		
	钢锯片	片	0.000839	360.17	0.3		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	72.05	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	2342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2478.69	180.79	81.14	40.57	2.25	24.79	1.81	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.25	24.79	1.81	0.81	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	124	24.66		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	24.79	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4793.82	265	102.65	51.33	2.48	47.94	2.65	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.94	2.65	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	细(微)粒沥青混凝土（AC-13C)	t	0.0697	507	35.34		
	煤	t	0.00014	477.88	0.07		
	SBS细(微)粒沥青混凝土（AC-13C)	t	0.0234	507	11.86		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.24	--	
	材料费小计	--	47.94	--	

项目编码	040203003011	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.79	6.54	3.27	0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303-[2-304]	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	188.04	5811.15	197.15	77.04	38.52	1.88	58.11	1.97	0.77	0.39
综合人工工日		小计							1.88	58.11	1.97	0.77	0.39
0.0177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-16C)	t	0.1424	489	69.63		
	煤	t	0.00017	477.88	0.08		
	木柴	kg	0.0267	0.94	0.03		
	柴油	t	-0.00004	8210	-0.33		
	中粒式沥青混凝土(AC-16C)	t	-0.0237	489	-11.59		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	58.11	--	

项目编码	040203003015	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.79	6.54	3.27	0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）						kg	0.468	3.86	1.81			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1.82		--	

项目编码	060105006004	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	防裂贴	100m2	0.01	455.91	1302.4		91.18	45.59	4.56	13.02		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	13.02		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防裂贴						m2	1.1	10	11			
	石油沥青						kg	0.55	3.68	2.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.02		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9465.89		460.9	230.45	23.05	94.66		4.61	2.3
2-331	混凝土路面模板	m2	0.3585	30.32	16.34	3.86	6.84	3.42	10.87	5.86	1.38	2.45	1.23
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	20.29		17.17	8.59	0.86	0.2		0.17	0.09
综合人工工日		小计							34.78	100.72	1.38	7.23	3.62
0.328工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							147.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	458	93.43		
	水	m3	0.28	3.15	0.88		
	普通成材	m3	0.000359	2046	0.73		
	零星卡具	kg	0.849645	4.18	3.55		
	圆钉	kg	0.004661	4.97	0.02		
	组合钢模板	kg	0.237327	4.29	1.02		
	尼龙帽	个	0.717	0.74	0.53		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	100.72	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2478.69	180.79	81.14	40.57	2.25	24.79	1.81	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.25	24.79	1.81	0.81	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60					t	0.1989		124	24.66			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	24.79		--	

项目编码	040203006008	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4793.82	265	102.65	51.33	2.48	47.94	2.65	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.94	2.65	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	细(微)粒沥青混凝土（AC-13C)	t	0.0697	507	35.34		
	煤	t	0.00014	477.88	0.07		
	SBS细(微)粒沥青混凝土（AC-13C)	t	0.0234	507	11.86		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.94	--	

项目编码	040203003013	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.79	6.54	3.27	0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006009	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	371

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303-[2-304]	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度5cm	100m2	0.01	188.04	5811.15	197.15	77.04	38.52	1.88	58.11	1.97	0.77	0.39
综合人工工日		小计							1.88	58.11	1.97	0.77	0.39
0.0177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-16C)	t	0.1424	489	69.63		
	煤	t	0.00017	477.88	0.08		
	木柴	kg	0.0267	0.94	0.03		

	柴油	t	-0.00004	8210	-0.33		
	中粒式沥青混凝土(AC-16C)	t	-0.0237	489	-11.59		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	58.11	--	

项目编码	040203004006	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	371

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	367.68	110.03	52.24	26.12	1.51	3.68	1.1	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	3.68	1.1	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	477.88	0.06		
	砾石10	t	0.006	60	0.36		
	乳化沥青改性乳化沥青	kg	0.728	3.83	2.79		
	中(粗)砂	t	0.003	151	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.68	--	

项目编码	040203003014	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	371

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	25.79	6.54	3.27	0.07	4.03	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	1.04	3.86	4.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.03	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202015006	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	371

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-239+[2-240]*3	水泥稳定碎石 厂拌人铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	854.58		104.82	191.88	95.94	8.55		1.05	1.92	0.96
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	81.49		19.76	9.88	0.99	0.81		0.2	0.1
综合人工工日		小计							9.54	0.81	1.05	2.12	1.06
0.0899工日		未计价材料费							66.93				
清单项目综合单价									81.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1836	364.55	66.93		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	水	m3	0.14	3.15	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.74	--	

项目编码	060105006003	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	880		91.18	45.59	4.56	8.8		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	8.8		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅	m2	1.1	6.16	6.78		
	石油沥青	kg	0.55	3.68	2.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.8	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	759

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	305.94		247.85	123.93	12.39	3.06		2.48	1.24

综合人工工日	小计			12.39	3.06		2.48	1.24
0.1169工日	未计价材料费							76.13
清单项目综合单价								95.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15cm*35cmPC仿石	m	1.015	75	76.13			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.352	0.07			
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12			
	水	m3	0.00507	3.15	0.02			
	石灰膏	m3	0.002952	285	0.84			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	79.19		--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	759
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	305.94		247.85	123.93	12.39	3.06		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.06		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费											28.42
清单项目综合单价													47.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8cmx30cmPC仿石						m	1.015	28	28.42			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.204	0.352	0.07			
	中(粗)砂						t	0.014008	151	2.12			
	水						m3	0.00507	3.15	0.02			
	石灰膏						m3	0.002952	285	0.84			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	31.48		--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1444
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	220.49		133.18	66.59	6.66	2.2		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	2.2		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							18.11				
清单项目综合单价									28.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10cmx15cm PC仿石	m	1.015	17.84	18.11		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.352	0.01		
	中(粗)砂	t	0.010143	151	1.53		
	水	m3	0.00375	3.15	0.01		
	石灰膏	m3	0.002232	285	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.31	--	

项目编码	040204005002	项目名称	护脚	计量单位	m3	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.8	459.88		23.36	11.68	116.8	459.88		23.36	11.68
综合人工工日		小计							116.8	459.88		23.36	11.68
1.1019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	448	456.96		
	水	m3	0.2	3.15	0.63		
	其他材料费			--	2.29	--	
	材料费小计			--	459.88	--	

项目编码	041106001004	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-67	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1787.46	5776.79			1080	1787.46	5776.79		

新点网上招投标系统

25-68	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1800		2588.7			1800		2588.7		
综合人工工日		小计							2880	1787.46	8365.49		
24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13032.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1787.46		--	
	材料费小计								--	1787.46		--	

项目编码	041106001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	872.07	2353.46			600	872.07	2353.46		
综合人工工日		小计							600	872.07	2353.46		
5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3825.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	2	6.3	12.6			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	765.11		--	
	材料费小计								--	872.07		--	

项目编码	041106001003	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-2	履带式挖掘机1m3以外 场外运输费用	次	1	1440	1347.81	3142.92			1440	1347.81	3142.92		
综合人工工日		小计							1440	1347.81	3142.92		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5930.73				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.3	63		
	草袋子	只	15	0.86	12.9		
	其他材料费			--	1186.15	--	
	材料费小计			--	1347.81	--	

项目编码	041104003001	项目名称	围挡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	围挡	m.天	24900		1					24900			
综合人工工日		小计								24900			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	围挡	m.天	24900	1	24900		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24900	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	0.083684	280.48	95.55	159.12	87.92	43.96	23.47	8	13.32	7.36	3.68
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083684	219.42		61.02	56.09	28.04	18.36		5.11	4.69	2.35
1-681	轻型井点 井点设备使用费 简易	套·天	0.276316	286.2	11.46	103.15	77.87	38.94	79.08	3.17	28.5	21.52	10.76
综合人工工日		小计							120.91	11.17	46.93	33.57	16.79
1.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.010592	40.94	0.43		
	轻型井点井管φ40	m	0.211832	13.21	2.8		

新点网上招投标系统

	橡胶管φ50	m	0.142263	26.76	3.81		
	水	m3	1.216765	3.15	3.83		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	11.17	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(001002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	47726.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	39551.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8174.07			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	43507.13			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	791.04			
12	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	791.04			
14	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					92815.22			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(001002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	220000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		220000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(001002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		220000	
合计			220000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(001002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(001002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程(001002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(001002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(001002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	69020.9	100	69020.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2949611.02	2	58992.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2949611.02	0.34	10028.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2949611.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3018631.92	9	271676.87
合计					340697.77

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(001002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	47726.01										
2	临时设施	43507.13										
3	建筑工人实名制费用	791.04										
4	智慧工地费用	791.04										
5	社会保险费	58992.22										
6	住房公积金	10028.68										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(001002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(001002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(001003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1264766.55	
1.1	人工费	220362.16	
1.2	材料费	921778.33	
1.3	施工机具使用费	43628.97	
1.4	企业管理费	52663.16	
1.5	利润	26333.93	
2	措施项目费	148979.74	
2.1	单价措施项目费	100908	
2.2	总价措施项目费	48071.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24718.71	
3	其他项目费	100000	
3.1	其中：暂列金额	100000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35421.67	
5	税金	139425.12	
6	工程造价	1688593.08	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(001003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	040501001001	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土135° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN300 4、接口方式：承插连接胶圈接口 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔; 6、包含模板安拆等费用 7、具体要求详见设计图纸	m	100	224.45	22445	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土135° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN500 4、接口方式：承插连接胶圈接口 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔; 6、包含模板安拆等费用 7、具体要求详见设计图纸(预留其他管线套管)	m	88	344.09	30279.92	
3	040501001003	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土180° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN800 4、接口方式：承插连接胶圈接口 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔; 6、包含模板安拆等费用 7、具体要求详见设计图纸	m	502	814.83	409044.66	
4	040501001004	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土180° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN1000 4、接口方式：承插连接胶圈接口 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔; 6、包含模板安拆等费用 7、具体要求详见设计图纸	m	286	1296.75	370870.5	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040501001005	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土180° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN1200 4、接口方式：承插连接胶圈接口 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔; 6、包含模板安拆等费用 7、具体要求详见设计图纸	m	9	1599.09	14391.81	
6	040504002001	混凝土井	Φ1250预制钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C20 S4商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度22cm 4、踏步材质、规格：塑钢踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：不锈钢+球墨铸铁井盖（用于人行道C250级），防坠网单独设置（编织大于6mm线径高强丝材质，6角规格，承重≥200kg） 7、井平均净内深度2.5m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,页29及图纸要求	座	18	5166.75	93001.5	
7	040504002002	混凝土井	Φ1500预制钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C20 S4商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度22cm 4、踏步材质、规格：塑钢踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：不锈钢+球墨铸铁井盖（用于人行道C250级），防坠网单独设置（编织大于6mm线径高强丝材质，6角规格，承重≥200kg） 7、井平均净内深度2.5m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,页29及图纸要求	座	8	5629.04	45032.32	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040504002004	混凝土井	1700×1700矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C20 S4商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度25cm、底板厚度30cm 4、踏步材质、规格：塑钢踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：不锈钢+球墨铸铁井盖（用于人行道C250级），防坠网单独设置(编织大于6mm线径高强丝材质，6角规格，承重≥200kg) 7、井平均净内深度2.5m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,页59及图纸要求	座	3	9911.92	29735.76	
9	040504002003	混凝土井	Φ1500预制钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C20 S4商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度22cm 4、踏步材质、规格：塑钢踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置（编织大于6mm线径高强丝材质，6角规格，承重≥200kg) 7、井平均净内深度2.5m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,页29及图纸要求	座	2	6421.93	12843.86	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040504002006	混凝土井	2100×2100矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C20 S4商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度30cm、底板厚度35cm 4、踏步材质、规格：塑钢踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：ϕ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置(编织大于6mm线径高强丝材质，6角规格，承重≥200kg) 7、井平均净内深度2.5m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,页59及图纸要求	座	1	15007.04	15007.04	
11	040504002007	混凝土井	3000×3000矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C20 S4商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度30cm、底板厚度35cm 4、踏步材质、规格：塑钢踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：ϕ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置(编织大于6mm线径高强丝材质，6角规格，承重≥200kg) 7、井平均净内深度2.5m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,页59及图纸要求	座	1	22407.19	22407.19	
12	040504009001	单箅雨水口	1、新建预制钢筋混凝土单箅雨水口（防沉降型球墨铸铁重型井座井盖，井箅承重等级 D400） 2、150厚细石混凝土C20垫层（内填） 3、100厚C20底板 4、规格：700×400，16S518页P39 5、具体要求详见设计图纸	座	16	1202.52	19240.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040504009002	双箅雨水口	1、新建预制钢筋混凝土双箅雨水口（防沉降型球墨铸铁重型井座井盖，井箅承重等级 D400） 2、150厚细石混凝土C20垫层（内填） 3、100厚C20底板 4、规格：1560×400，16S518页P40 5、具体要求详见设计图纸	座	10	1960.56	19605.6	
14	040504004001	井周加固	1、检查井井周加固(2500×2500车行道上检查井) 2、240mm厚C30现浇砼卸荷板 3、双层双向2钢筋网详见图纸 4、按照沥青道路结构层恢复 5、具体要求详见设计图纸	座	4	1767.14	7068.56	
15	04B001	管道气囊封堵	1、DN800-1000气囊封堵 2、根据现场实际情况自行考虑	处	5	1923.44	9617.2	
16	040501003001	CCTV检测	1、管径详见图纸，综合报价 2、满足验收要求	m	897	23.84	21384.48	
17	040501001010	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土180° 基础 3、规格：II级钢筋混凝土管DN800 4、接口方式：承插连接胶圈接口 5、基础每隔20~25米设置一道变形缝,位置与柔性接口一致,缝宽3cm,采用3cm聚苯板分隔; 6、包含模板安拆等费用 7、具体要求详见设计图纸	m	24	753.44	18082.56	
18	040504002010	混凝土井	Φ1500预制钢筋混凝土雨水检查井（现状井破除后新建） 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C20 S4商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁及底板厚度20cm 4、踏步材质、规格：塑钢踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：ϕ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置（编织大于6mm线径高强丝材质，6角规格，承重≥200kg) 7、井平均净内深度2.5m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,页29及图纸要求	座	2	5620.25	11240.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504004003	井周加固	1、检查井井周加固(2500×2500车行道上检查井) 2、240mm厚C30现浇砼卸荷板 3、双层双向2钢筋网详见图纸 4、按照沥青道路结构层恢复 5、具体要求详见设计图纸	座	2	1767.33	3534.66	
20	04B003	管道气囊封堵	1、DN800-1000气囊封堵 2、根据现场实际情况自行考虑	处	3	1923.44	5770.32	
21	040501003005	CCTV检测	1、管径详见图纸，综合报价 2、满足验收要求	m	24	23.84	572.16	
		分部小计					1181175.92	
		污水工程						
22	040103001001	黄砂回填	1、适用管材材质：PE管 2、回填部位：管道垫层至DN/2 3、密实度要求：根据图纸及相关规范要求	m3	12.8	335.89	4299.39	
23	040501003004	更换DN400排水工程用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm中砂或粗砂分层（已单列） 2、DN400球墨铸铁管 3、防腐采用内衬高铝水泥，外喷涂锌层及红色沥青漆 4、壁厚不小于9.6mm 5、橡胶圈接口 6、管道检验及试验要求：闭水试验满足要求 7、具体要求详见设计图纸	m	32	566.76	18136.32	
24	040504002008	混凝土井	Φ1000预制钢筋混凝土污水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C20 S4商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁厚度20cm、底板厚度22cm 4、踏步材质、规格：塑钢踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：不锈钢+球墨铸铁井盖（用于人行道C250级），防坠网单独设置（编织大于6mm线径高强丝材质，6角规格，承重≥200kg） 7、井平均净内深度3.0m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、具体详见20S515,页30及图纸要求	座	2	3804.13	7608.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040504002009	混凝土井	Φ1000预制钢筋混凝土污水检查井（现状井破除后新建） 1、垫层、基础材质及厚度：10cm C15素商品砼垫层 2、井壁及底板混凝土强度等级：C20 S4商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁及底板厚度20cm 4、踏步材质、规格：塑钢踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：ϕ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400）坠网单独设置（编织大于6mm线径高强丝材质，6角规格，承重≥200kg) 7、井平均净内深度3.0m以内、配筋等见图集 8、含钢管井字架等完成本工作的措施费用 9、综合考虑拆除垃圾外运 10、具体详见20S515,页29及图纸要求	座	1	4087.62	4087.62	
26	040504004002	井周加固	1、检查井井周加固(2500×2500车行道上检查井) 2、240mm厚C30现浇砼卸荷板 3、双层双向2钢筋网详见图纸 4、按照沥青道路结构层恢复 5、具体要求详见设计图纸	座	1	1767.33	1767.33	
27	04B002	管道气囊封堵	1、DN800-1000气囊封堵 2、根据现场实际情况自行考虑	处	2	1923.44	3846.88	
28	040501003002	CCTV检测	1、管径详见图纸，综合报价 2、满足验收要求	m	32	21.82	698.24	
		分部小计					40444.04	
		拆除工程						
29	041001004003	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：4cm	m2	196	2	392	
30	041001004004	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：5cm	m2	196	2	392	
31	041001003001	拆除基层	1、拆除水泥稳定碎石基层 2、厚度：18cm+18cm 3、外运另计 4、投标单位自行勘查现场，自主报价 5、具体要求详见设计图纸	m2	196	3.61	707.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	041001002001	拆除人行道	1、拆除现状人行道 2、厚度：45cm（包含基层及面层） 3、外运另计 4、投标单位自行勘查现场，自主报价 5、具体要求详见设计图纸	m2	30	5.13	153.9	
33	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：破除沥青混凝土路面、人行道等建筑垃圾 2、运距：综合考虑，结算不调整	m3	105.5	26.75	2822.13	
		分部小计					4467.59	
		恢复沥青路及人行道部分						
34	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS细粒式改性沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm 4、部位：机动车道 5、具体要求详见设计图纸	m2	100	54.61	5461	
35	040203003015	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	100	2.25	225	
36	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：5cm 4、部位：机动车道 5、具体要求详见设计图纸	m2	100	63.12	6312	
37	040203004004	下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：0.6-0.8L/m2 3、集料撒布量：5-6m3/1000m2	m2	100	7.07	707	
38	040203003014	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2	m2	100	4.46	446	
39	040202015001	水泥稳定碎石	1、配合比：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、压实度：≥98% 4、铺设方式：厂拌机铺 5、部位：机动车道基层 6、养生：草袋或麻布覆盖、洒水 7、具体要求详见设计图纸	m2	100	82.5	8250	
40	040202015003	水泥稳定碎石	1、配合比：3%低剂量水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、压实度：≥97% 4、铺设方式：厂拌机铺 5、部位：机动车道基层 6、养生：草袋或麻布覆盖、洒水 7、具体要求详见设计图纸	m2	100	79.33	7933	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040204002001	人行道块料铺设	1、6cm花岗岩道板（包含盲道） 2、3cm厚M10干硬性水泥砂浆 3、具体要求详见设计图纸	m2	30	161.93	4857.9	
42	040303001006	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、包含模板、切缝、养护等费用 3、具体要求详见设计图纸	m2	30	119.5	3585	
43	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、具体要求详见设计图纸	m2	30	30.07	902.1	
		分部小计					38679	
		分部分项合计					1264766.55	
1	041107002001	排水、降水	1、轻型井点降水 2、结算工程量已实际发生为准	m	450	224.24	100908	
		单价措施合计					100908	
合计							1365674.55	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：排水工程(001003)

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		247.89	203.64	101.82	7.7		2.48	2.04	1.02
6-75	C25混凝土管道基础(135度) 管径400mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	3024.99	4668.35	167.78	638.55	319.28	30.25	46.68	1.68	6.39	3.19
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.003346	3243.28	1668.82	153.51	679.36	339.68	10.85	5.58	0.51	2.27	1.14
综合人工工日		小计							48.8	52.26	4.67	10.7	5.35
0.4605工日		未计价材料费							102.67				
清单项目综合单价									224.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	胶圈接口φ300	个	0.5	25.56	12.78		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)φ300	m	1.025	87.7	89.89		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0668	452	30.19		
	碎石50	t	0.1275	124	15.81		
	电	kW·h	0.036	0.89	0.03		
	水	m3	0.183512	3.15	0.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000586	6.3			
	圆钉	kg	0.070069	4.97	0.35		
	草板纸80#	张	0.10038	0.26	0.03		
	模板木材	m3	0.000482	2046	0.99		
	复合木模板面板	m2	0.070266	43.4	3.05		
	零星卡具	kg	0.073753	4.18	0.31		
	脱模剂	kg	0.03346	17.15	0.57		
	钢支撑	kg	0.063373	4.1	0.26		
	钢模板	kg	0.003042	3.86	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.022365	0.352	0.01		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.000059	151	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	154.93	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-179	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.01	1209.88		399.8	321.94	160.97	12.1		4	3.22	1.61
6-76	C25混凝土管道基础(135度) 管径500mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	4285.45	7745.9	246.29	906.35	453.17	42.85	77.46	2.46	9.06	4.53
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.00453	3243.28	1668.82	153.51	679.36	339.68	14.69	7.56	0.7	3.08	1.54
综合人工工日		小计							69.64	85.02	7.16	15.36	7.68
0.657工日		未计价材料费							159.23				
清单项目综合单价									344.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶圈D=500	个	0.5	25.56	12.78		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)D=500	m	1.01	145	146.45		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.129	452	58.31		
	碎石50	t	0.147	124	18.23		
	电	kW·h	0.0552	0.89	0.05		
	水	m3	0.240616	3.15	0.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000793	6.3			
	圆钉	kg	0.094863	4.97	0.47		
	草板纸80#	张	0.1359	0.26	0.04		
	模板木材	m3	0.000652	2046	1.33		
	复合木模板面板	m2	0.09513	43.4	4.13		
	零星卡具	kg	0.09985	4.18	0.42		
	脱模剂	kg	0.0453	17.15	0.78		
	钢支撑	kg	0.085798	4.1	0.35		
	钢模板	kg	0.004118	3.86	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.030279	0.352	0.01		

	中(粗)砂	t	0.00008	151	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	244.25	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	502

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.009678	1910.65		661.94	514.52	257.26	18.49		6.41	4.98	2.49
6-91	C25混凝土管道基础(180度) 管径800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	12643.76	23751.39	834.15	2695.58	1347.79	126.44	237.51	8.34	26.96	13.48
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.012388	3243.28	1668.82	153.51	679.36	339.68	40.18	20.67	1.9	8.42	4.21
综合人工工日		小计							185.11	258.18	16.65	40.36	20.18
1.7462工日		未计价材料费							294.35				
清单项目综合单价									814.83				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
橡胶圈φ800	个	0.4839	75	36.29		
钢筋混凝土II级排水管(承插口)φ800	m	0.977478	264	258.05		
C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.442302	452	199.92		
碎石50	t	0.2849	124	35.33		
电	kW·h	0.2094	0.89	0.19		
水	m3	0.577335	3.15	1.82		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.002168	6.3	0.01		
圆钉	kg	0.259417	4.97	1.29		
草板纸80#	张	0.37164	0.26	0.1		
模板木材	m3	0.001784	2046	3.65		
复合木模板面板	m2	0.260148	43.4	11.29		
零星卡具	kg	0.273056	4.18	1.14		
脱模剂	kg	0.12388	17.15	2.12		
钢支撑	kg	0.234629	4.1	0.96		

新点网上招投标系统

	钢模板	kg	0.011261	3.86	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.082801	0.352	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000218	151	0.03		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	552.53	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-139	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.00958	2828.72		1400.12	845.77	422.88	27.1		13.41	8.1	4.05
6-93	C25混凝土管道基础(180度) 管径1000mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	18482.24	36168.63	1297.66	3955.98	1977.99	184.82	361.69	12.98	39.56	19.78
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.015329	3243.28	1668.82	153.51	679.36	339.68	49.72	25.58	2.35	10.41	5.21
综合人工工日		小计							261.64	387.27	28.74	58.07	29.04
2.4683工日		未计价材料费							531.99				
清单项目综合单价									1296.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶圈φ1000	个	0.479	88.51	42.4		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)φ1000	m	0.96758	506	489.6		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.698678	452	315.8		
	碎石50	t	0.342972	124	42.53		
	电	kW·h	0.3273	0.89	0.29		
	水	m3	0.846565	3.15	2.67		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002683	6.3	0.02		
	圆钉	kg	0.321005	4.97	1.6		
	草板纸80#	张	0.45987	0.26	0.12		
	模板木材	m3	0.002207	2046	4.52		
	复合木模板面板	m2	0.321909	43.4	13.97		
	零星卡具	kg	0.337882	4.18	1.41		

新点网上招投标系统

	脱模剂	kg	0.15329	17.15	2.63		
	钢支撑	kg	0.290331	4.1	1.19		
	钢模板	kg	0.013934	3.86	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.102459	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000269	151	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	919.26	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-139	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	2828.72		1400.12	845.77	422.88	28.29		14	8.46	4.23
6-95	C25混凝土管道基础(180度) 管径1200mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	24377.88	53128.23	1829.15	5241.41	2620.7	243.78	531.28	18.29	52.41	26.21
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.0192	3243.28	1668.82	153.51	679.36	339.68	62.27	32.04	2.95	13.04	6.52
综合人工工日		小计							334.34	563.32	35.24	73.91	36.96
3.1542工日		未计价材料费							555.32				
清单项目综合单价									1599.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶圈φ1000	个	0.5	88.51	44.26		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)φ1000	m	1.01	506	511.06		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.05	452	474.6		
	碎石50	t	0.421667	124	52.29		
	电	kW·h	0.4715	0.89	0.42		
	水	m3	1.076949	3.15	3.39		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00336	6.3	0.02		
	圆钉	kg	0.402067	4.97	2		
	草板纸80#	张	0.576	0.26	0.15		
	模板木材	m3	0.002765	2046	5.66		
	复合木模板面板	m2	0.4032	43.4	17.5		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.423206	4.18	1.77		
	脱模剂	kg	0.192	17.15	3.29		
	钢支撑	kg	0.363648	4.1	1.49		
	钢模板	kg	0.017453	3.86	0.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.128333	0.352	0.05		
	中(粗)砂	t	0.000337	151	0.05		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	1118.64	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026867	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	41.64	125.32	4.21	9.17	4.58
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005811	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	18.54	11.25	0.55	3.82	1.91
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	3333.1	16.04	27.8	13.9	122.96	3333.1	16.04	27.8	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.75		95.06	47.53	47.53	527.28		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							383.2	4535.08	20.8	80.81	40.39
3.6151工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													5166.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.274043	445	121.95		
	电	kW·h	0.109617	0.89	0.1		
	水	m3	0.266115	3.15	0.84		
	模板木材	m3	0.002557	2046	5.23		
	复合木模板面板	m2	0.122031	43.4	5.3		

新点网上招投标系统

	钢支撑	kg	0.086584	4.1	0.35		
	零星卡具	kg	0.007845	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.01046	4.97	0.05		
	预制混凝土井φ1250	套	1.01	3300	3333		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.038841	0.352	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000102	151	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.352	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	213.18	--	
	材料费小计			--	4641.55	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034625	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	53.66	161.5	5.42	11.82	5.91
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0066	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	21.06	12.77	0.63	4.34	2.17
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	3737.1	16.04	27.8	13.9	122.96	3737.1	16.04	27.8	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.75		95.06	47.53	47.53	527.28		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25

综合人工工日	小计	397.74	4976.78	22.09	83.98	41.98	
3.7522工日	未计价材料费	106.47					
清单项目综合单价		5629.04					

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.353175	445	157.16		
	电	kW·h	0.14127	0.89	0.13		
	水	m3	0.340494	3.15	1.07		
	模板木材	m3	0.002904	2046	5.94		
	复合木模板面板	m2	0.1386	43.4	6.02		
	钢支撑	kg	0.09834	4.1	0.4		
	零星卡具	kg	0.00891	4.18	0.04		
	圆钉	kg	0.01188	4.97	0.06		
	预制混凝土井H=2.5M以内φ1500	套	1.01	3700	3737		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.044114	0.352	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000116	151	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.352	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	213.9	--	
	材料费小计			--	5083.25	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0529	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	81.98	246.74	8.28	18.05	9.03
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0092	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	29.35	17.8	0.87	6.04	3.02
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	7878.1	16.04	27.8	13.9	122.96	7878.1	16.04	27.8	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.75		95.06	47.53	47.53	527.28		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							434.35	9208.05	25.19	91.91	45.95
4.0977工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									9911.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.53958	445	240.11		
	电	kW·h	0.215832	0.89	0.19		
	水	m3	0.515705	3.15	1.62		
	模板木材	m3	0.004048	2046	8.28		
	复合木模板面板	m2	0.1932	43.4	8.38		
	钢支撑	kg	0.13708	4.1	0.56		
	零星卡具	kg	0.01242	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.01656	4.97	0.08		
	1700×1700矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井H=2.5m以内	套	1.01	7800	7878		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.061493	0.352	0.02		

	中(粗)砂	t	0.000162	151	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.352	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	215.72	--	
	材料费小计			--	9314.52	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0346	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	53.62	161.38	5.42	11.81	5.9
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0066	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	21.06	12.77	0.63	4.34	2.17
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.75		95.06	47.53	47.53	527.28		9.51	4.75
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	3737.1	16.04	27.8	13.9	122.96	3737.1	16.04	27.8	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7312.75		95.06	47.53	47.53	731.28		9.51	4.75
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							445.23	5707.94	22.09	93.48	46.72
4.2003工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									6421.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.35292	445	157.05		
	电	kW·h	0.141168	0.89	0.13		
	水	m3	0.348774	3.15	1.1		
	模板木材	m3	0.002904	2046	5.94		
	复合木模板面板	m2	0.1386	43.4	6.02		
	钢支撑	kg	0.09834	4.1	0.4		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.00891	4.18	0.04		
	圆钉	kg	0.01188	4.97	0.06		
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	预制混凝土井H=2.5M以内φ1500	套	1.01	3700	3737		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	φ700重型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	700	700		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.044114	0.352	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000116	151	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.6376	0.352	11.14		
	中(粗)砂	t	0.083155	151	12.56		
	其他材料费			--	228.22	--	
	材料费小计			--	5814.41	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0729	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	112.97	340.03	11.41	24.88	12.44
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0108	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	34.45	20.9	1.02	7.1	3.55
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	12928.1	16.04	27.8	13.9	122.96	12928.1	16.04	27.8	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7312.75		95.06	47.53	47.53	731.28		9.51	4.75
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							470.44	14358.44	28.47	99.8	49.89
4.4382工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							15007.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.74358	445	330.89		
	电	kW·h	0.297432	0.89	0.26		
	水	m3	0.707451	3.15	2.23		
	模板木材	m3	0.004752	2046	9.72		
	复合木模板面板	m2	0.2268	43.4	9.84		
	钢支撑	kg	0.16092	4.1	0.66		
	零星卡具	kg	0.01458	4.18	0.06		
	圆钉	kg	0.01944	4.97	0.1		
	2100×2100矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井H=2.5m以内	套	1.01	12800	12928		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	φ700重型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	700	700		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.072187	0.352	0.03		
	中(粗)砂	t	0.00019	151	0.03		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.352	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	21.6	--	
	材料费小计			--	14358.44	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1296	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	200.84	604.49	20.29	44.23	22.11
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0144	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	45.94	27.87	1.37	9.46	4.73

8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	19715.67	16.04	27.8	13.9	122.96	19715.67	16.04	27.8	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7312.75		95.06	47.53	47.53	731.28		9.51	4.75
D00001	配筋及预制混凝土小型构件	个	1		200					200			
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							569.8	21617.44	37.7	121.51	60.74
5.3756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22407.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.32192	445	588.25		
	电	kW·h	0.528768	0.89	0.47		
	水	m3	1.251047	3.15	3.94		
	模板木材	m3	0.006336	2046	12.96		
	复合木模板面板	m2	0.3024	43.4	13.12		
	钢支撑	kg	0.21456	4.1	0.88		
	零星卡具	kg	0.01944	4.18	0.08		
	圆钉	kg	0.02592	4.97	0.13		
	3000×3000矩形90°预制三通钢筋混凝土雨水检查井H=2.5m以内	套	1.01	19520.37	19715.57		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	φ700重型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	700	700		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.09625	0.352	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000253	151	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.352	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		

	其他材料费	--	226.95	--
	材料费小计	--	21617.44	--

项目编码	040504009001	项目名称	单篦雨水口	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0061	1549.72	4695.5	156.54	341.25	170.63	9.45	28.64	0.95	2.08	1.04
6-785	垫层 C20细石混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0042	1549.72	4695.5	156.54	341.25	170.63	6.51	19.72	0.66	1.43	0.72
8-273	预制钢筋混凝土单篦雨水口安装	座	1	122.96	525.3	16.04	27.8	13.9	122.96	525.3	16.04	27.8	13.9
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	456.22	3660.21		91.24	45.62	45.62	366.02		9.12	4.56
综合人工工日		小计							184.54	939.68	17.65	40.43	20.22
1.741工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1202.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06222	448	27.87		
	电	kW·h	0.042024	0.89	0.04		
	水	m3	0.107266	3.15	0.34		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.04284	448	19.19		
	预制钢筋混凝土单篦雨水口700×400	套	1.01	520	525.2		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	铸铁雨水井箅380*665 井篦承重等级 D400	套	1.01	340	343.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.5872	0.352	4.08		
	中(粗)砂	t	0.045752	151	6.91		
	其他材料费			--	8.12	--	
	材料费小计			--	939.68	--	

项目编码	040504009002	项目名称	双篦雨水口	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0116	1549.72	4695.5	156.54	341.25	170.63	17.98	54.47	1.82	3.96	1.98
6-785	垫层 C20细石混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1549.72	4695.5	156.54	341.25	170.63	13.95	42.26	1.41	3.07	1.54
8-273	预制钢筋混凝土双篦雨水口安装	座	1	122.96	1212.1	16.04	27.8	13.9	122.96	1212.1	16.04	27.8	13.9
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	456.22	3660.21		91.24	45.62	45.62	366.02		9.12	4.56
综合人工工日		小计							200.51	1674.85	19.27	43.95	21.98
1.8916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1960.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.11832	448	53.01		
	电	kW·h	0.084048	0.89	0.07		
	水	m3	0.206012	3.15	0.65		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	448	41.13		
	预制钢筋混凝土双篦雨水口1560×400	套	1.01	1200	1212		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	铸铁雨水井箅380*665 井篦承重等级 D400	套	1.01	340	343.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.5872	0.352	4.08		
	中(粗)砂	t	0.045752	151	6.91		
	其他材料费			--	9.07	--	
	材料费小计			--	1674.85	--	

项目编码	040504004001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0021	51.52	340	7399.85	1490.27	745.14	0.11	0.71	15.54	3.13	1.56
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.122875	1903.76	119.44	156.54	412.06	206.03	233.92	14.68	19.23	50.63	25.32
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0852	664.09	4134.97	88.71	150.56	75.28	56.58	352.3	7.56	12.83	6.41
2-239+[2-240]*3	水泥稳定碎石 厂拌人铺 厚度(cm)18	100m2	0.0512	931.11		104.82	207.19	103.59	47.67		5.37	10.61	5.3
综合人工工日		小计							338.28	367.69	47.7	77.2	38.59

3.1913工日	未计价材料费				897.68		
清单项目综合单价					1767.14		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.00026	2744.16	0.71		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.247181	458	571.21		
	草袋子	只	9.060311	0.86	7.79		
	电	kW·h	0.498873	0.89	0.44		
	水	m3	1.965272	3.15	6.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.260627	6.3	1.64		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.088608	3909	346.37		
	电焊条	kg	0.674784	6.3	4.25		
	稳定土混合料3%低剂量水泥稳定碎石	m3	0.940032	347.3	326.47		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	1265.37	--	

项目编码	04B001	项目名称	管道气囊封堵	计量单位	处	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-87	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ600-φ1000	个	1	332.8		377.54	142.07	71.03	332.8		377.54	142.07	71.03
综合人工工日		小计							332.8		377.54	142.07	71.03
3.2工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1923.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ1000以内			只·次			1		1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	040501003001	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	897

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-133	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以上	10m	0.1	25.76		157.61	36.67	18.34	2.58		15.76	3.67	1.83
综合人工工日		小计							2.58		15.76	3.67	1.83
0.0243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501001010	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	1910.65		661.94	514.52	257.26	19.11		6.62	5.15	2.57
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0148	670.45	2515.69	27.24	139.54	69.77	9.92	37.23	0.4	2.07	1.03
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0457	1467.21	44.14	156.54	324.75	162.38	67.05	2.02	7.15	14.84	7.42
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0128	1998.42	1579.86	153.51	430.39	215.19	25.58	20.22	1.96	5.51	2.75
综合人工工日		小计							121.66	59.47	16.13	27.57	13.77
1.1478工日		未计价材料费							514.84				
清单项目综合单价									753.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶圈φ800						个	0.5	75	37.5			
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)φ800						m	1.01	264	266.64			
	碎石40						t	0.294372	124	36.5			
	非泵送商品混凝土 C25						m3	0.46614	452	210.7			
	草袋子						只	0.631665	0.86	0.54			
	电						kW·h	0.186456	0.89	0.17			
	水						m3	0.402663	3.15	1.27			
	镀锌铁丝18～22#						kg	0.00224	6.3	0.01			
	圆钉						kg	0.268045	4.97	1.33			
	模板木材						m3	0.001843	2046	3.77			

	复合木模板面板	m2	0.2688	43.4	11.67		
	零星卡具	kg	0.282138	4.18	1.18		
	脱模剂	kg	0.128	17.15	2.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.085555	0.352	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000225	151	0.03		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	574.31	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0029	51.52	340	7399.85	1490.27	745.14	0.15	0.99	21.46	4.32	2.16
1-465备注1	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0029			31296.3	6259.26	3129.63			90.76	18.15	9.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0029	686.88		11069.11	2351.2	1175.6	1.99		32.1	6.82	3.41
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0346	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	53.62	161.38	5.42	11.81	5.9
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0066	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	21.06	12.77	0.63	4.34	2.17
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.75		95.06	47.53	47.53	527.28		9.51	4.75
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	3737.1	16.04	27.8	13.9	122.96	3737.1	16.04	27.8	13.9
D00001	防坠网φ700	个	1		30					30			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							399.84	4777.65	166.41	113.26	56.62
3.7721工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									5620.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000359	2744.16	0.99		
	水	m3	0.340254	3.15	1.07		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.35292	445	157.05		

	电	kW·h	0.141168	0.89	0.13		
	模板木材	m3	0.002904	2046	5.94		
	复合木模板面板	m2	0.1386	43.4	6.02		
	钢支撑	kg	0.09834	4.1	0.4		
	零星卡具	kg	0.00891	4.18	0.04		
	圆钉	kg	0.01188	4.97	0.06		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖ϕ700	套	1	500	500		
	预制混凝土井H=2.5M以内ϕ1500	套	1.01	3700	3737		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	防坠网ϕ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.044114	0.352	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000116	151	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.352	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	13.89	--	
	材料费小计			--	4884.12	--	

项目编码	040504004003	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0021	51.52	340	7399.85	1490.27	745.14	0.11	0.71	15.54	3.13	1.56
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.1229	1903.76	119.44	156.54	412.06	206.03	233.97	14.68	19.24	50.64	25.32
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0852	664.09	4134.97	88.71	150.56	75.28	56.58	352.3	7.56	12.83	6.41
2-239+[2-240]*3	水泥稳定碎石 厂拌人铺 厚度(cm)18	100m2	0.0512	931.11		104.82	207.19	103.59	47.67		5.37	10.61	5.3
综合人工工日		小计							338.33	367.69	47.71	77.21	38.59

3.1918工日	未计价材料费				897.8		
清单项目综合单价					1767.33		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.00026	2744.16	0.71		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.247435	458	571.33		
	草袋子	只	9.062154	0.86	7.79		
	电	kW·h	0.498974	0.89	0.44		
	水	m3	1.965669	3.15	6.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.260627	6.3	1.64		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.088608	3909	346.37		
	电焊条	kg	0.674784	6.3	4.25		
	稳定土混合料3%低剂量水泥稳定碎石	m3	0.940032	347.3	326.47		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	1265.49	--	

项目编码	04B003	项目名称	管道气囊封堵	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-87	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ600-φ1000	个	1	332.8		377.54	142.07	71.03	332.8		377.54	142.07	71.03
综合人工工日		小计							332.8		377.54	142.07	71.03
3.2工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1923.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ1000以内			只·次			1		1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	040501003005	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-133	管道检测 适用范围 电视检测 ϕ600以上	10m	0.1	25.76		157.61	36.67	18.34	2.58		15.76	3.67	1.83
综合人工工日		小计							2.58		15.76	3.67	1.83
0.0243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	黄砂回填	计量单位	m3	工程量	12.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	151	269.99			
	其他材料费								--	5.4		--	
	材料费小计								--	275.39		--	

项目编码	040501003004	项目名称	更换DN400排水工程用球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-610	拆除混管道 管径在ϕ450mm以内	100m	0.01	3604.42			720.88	360.44	36.04			7.21	3.6
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	208.82	75.13	63.92	54.55	27.27	20.88	7.51	6.39	5.46	2.73
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	118.23		31.78	15.89	1.59	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							58.51	8.69	6.39	12.99	6.49
0.552工日		未计价材料费							473.69				
清单项目综合单价									566.76				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	DN400球墨铸铁管	m	1.01	469	473.69		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	15.44	0.21		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.3	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55	0.4		
	水	m3	0.150066	3.15	0.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	151	0.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	482.38	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0201	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	31.15	93.75	3.15	6.86	3.43
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	15.95	9.68	0.47	3.29	1.64
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	2222.1	16.04	27.8	13.9	122.96	2222.1	16.04	27.8	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5272.75		95.06	47.53	47.53	527.28		9.51	4.75
D00001	防坠网ϕ700	个	1		30					30			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							370.12	3190.94	19.66	77.97	38.97
3.4918工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									3804.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.20502	445	91.23		
	电	kW·h	0.082008	0.89	0.07		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.201237	3.15	0.63		
	模板木材	m3	0.0022	2046	4.5		
	复合木模板面板	m2	0.105	43.4	4.56		
	钢支撑	kg	0.0745	4.1	0.31		
	零星卡具	kg	0.00675	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.009	4.97	0.04		
	预制混凝土井H=3.0M以内φ1000	套	1.01	2200	2222		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	3mm不锈钢井圈1000*1000	套	1	106.47	106.47		
	轻型“五防”球墨铸铁井盖φ700	套	1	500	500		
	防坠网φ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.03342	0.352	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000088	151	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.352	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	12.53	--	
	材料费小计			--	3297.41	--	

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0028	51.52	340	7399.85	1490.27	745.14	0.14	0.95	20.72	4.17	2.09
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0028		37.8	31593.36	6318.67	3159.34		0.11	88.46	17.69	8.85
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0028	686.88		11069.11	2351.2	1175.6	1.92		30.99	6.58	3.29
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0201	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	31.15	93.75	3.15	6.86	3.43
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.005	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	15.95	9.68	0.47	3.29	1.64

8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	2222.1	16.04	27.8	13.9	122.96	2222.1	16.04	27.8	13.9
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7312.75		95.06	47.53	47.53	731.28		9.51	4.75
D00001	防坠网ϕ700	个	1		30					30			
D00004	钢爬梯	个	1		300					300			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							372.18	3396	159.83	106.41	53.2
3.5113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4087.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000347	2744.16	0.95		
	水	m3	0.234837	3.15	0.74		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.20502	445	91.23		
	电	kW·h	0.082008	0.89	0.07		
	模板木材	m3	0.0022	2046	4.5		
	复合木模板面板	m2	0.105	43.4	4.56		
	钢支撑	kg	0.0745	4.1	0.31		
	零星卡具	kg	0.00675	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.009	4.97	0.04		
	预制混凝土井H=3.0M以内ϕ1000	套	1.01	2200	2222		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	ϕ700重型“五防”球墨铸铁井盖ϕ700	套	1	700	700		
	防坠网ϕ700承重≥200kg	座	1	30	30		
	钢爬梯	个	1	300	300		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.03342	0.352	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000088	151	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.352	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	16.53	--	
	材料费小计			--	3396	--	

项目编码	040504004002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0021	51.52	340	7399.85	1490.27	745.14	0.11	0.71	15.54	3.13	1.56
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.1229	1903.76	119.44	156.54	412.06	206.03	233.97	14.68	19.24	50.64	25.32
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0852	664.09	4134.97	88.71	150.56	75.28	56.58	352.3	7.56	12.83	6.41
2-239+[2-240]*3	水泥稳定碎石 厂拌人铺 厚度(cm)18	100m2	0.0512	931.11		104.82	207.19	103.59	47.67		5.37	10.61	5.3
综合人工工日		小计							338.33	367.69	47.71	77.21	38.59
3.1918工日		未计价材料费							897.8				
清单项目综合单价									1767.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.00026	2744.16	0.71		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.247435	458	571.33		
	草袋子	只	9.062154	0.86	7.79		
	电	kW·h	0.498974	0.89	0.44		
	水	m3	1.965669	3.15	6.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.260627	6.3	1.64		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.088608	3909	346.37		
	电焊条	kg	0.674784	6.3	4.25		
	稳定土混合料3%低剂量水泥稳定碎石	m3	0.940032	347.3	326.47		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	1265.49	--	

项目编码	04B002	项目名称	管道气囊封堵	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-87	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ600-φ1000	个	1	332.8		377.54	142.07	71.03	332.8		377.54	142.07	71.03

综合人工工日	小计			332.8		377.54	142.07	71.03
3.2工日	未计价材料费			1000				
清单项目综合单价				1923.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ1000以内	只·次	1	1000	1000			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1000		--	

项目编码	040501003002	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		140.63	33.57	16.79	2.72		14.06	3.36	1.68
综合人工工日		小计							2.72		14.06	3.36	1.68
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001004003	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1017.58	299.68	149.84	0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀					把	0.0044		11.58	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

新点网上招投标系统

项目编码	041001004004	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1017.58	299.68	149.84	0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00036	51.52	340	7399.85	1490.27	745.14	0.02	0.12	2.66	0.54	0.27
综合人工工日		小计							0.02	0.12	2.66	0.54	0.27
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000045	2744.16	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	240.41			48.08	24.04	2.4			0.48	0.24
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	51.52	340	7399.85	1490.27	745.14	0.01	0.07	1.48	0.3	0.15
综合人工工日		小计							2.41	0.07	1.48	0.78	0.39

0.0228工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000025	2744.16	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	105.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11069.11	2351.2	1175.6	0.69		11.07	2.35	1.18
1-309备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001			10331.95	723.24	413.28			10.33	0.72	0.41
综合人工工日		小计							0.69		21.4	3.07	1.59
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		3.15				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4793.82	265	102.65	51.33	2.48	47.94	2.65	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.94	2.65	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00005	8210	0.41			

新点网上招投标系统

	SBS细(微)粒沥青混凝土（AC-13C)	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	477.88	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.94	--	

项目编码	040203003015	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.79	6.54	3.27	0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303-[2-304]	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	188.04	5811.15	197.15	77.04	38.52	1.88	58.11	1.97	0.77	0.39
综合人工工日		小计							1.88	58.11	1.97	0.77	0.39
0.0177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-16C)	t	0.1424	489	69.63		
	煤	t	0.00017	477.88	0.08		
	木柴	kg	0.0267	0.94	0.03		
	柴油	t	-0.00004	8210	-0.33		
	中粒式沥青混凝土(AC-16C)	t	-0.0237	489	-11.59		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	58.11	--	

项目编码	040203004004	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	151.16	367.68	110.03	52.24	26.12	1.51	3.68	1.1	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	3.68	1.1	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	477.88	0.06		
	砾石10	t	0.006	60	0.36		
	乳化沥青改性乳化沥青	kg	0.728	3.83	2.79		
	中(粗)砂	t	0.003	151	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.68	--	

项目编码	040203003014	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	25.79	6.54	3.27	0.07	4.03	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	1.04	3.86	4.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.03	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-239+[2-240]*318	水泥稳定碎石 厂拌人铺 厚度(cm)	100m2	0.01	931.11		104.82	207.19	103.59	9.31		1.05	2.07	1.04

2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	81.49		19.76	9.88	0.99	0.81		0.2	0.1
综合人工工日		小计							10.3	0.81	1.05	2.27	1.14
0.0971工日		未计价材料费											66.93
清单项目综合单价													82.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石						m3	0.1836	364.55	66.93			
	草袋子						只	0.43	0.86	0.37			
	水						m3	0.14	3.15	0.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	67.74		--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-239+[2-240]*3	水泥稳定碎石 厂拌人铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	931.11		104.82	207.19	103.59	9.31		1.05	2.07	1.04
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	81.49		19.76	9.88	0.99	0.81		0.2	0.1
综合人工工日		小计							10.3	0.81	1.05	2.27	1.14
0.0971工日		未计价材料费											63.76
清单项目综合单价													79.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料3%低剂量水泥稳定碎石						m3	0.1836	347.3	63.76			
	草袋子						只	0.43	0.86	0.37			
	水						m3	0.14	3.15	0.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	64.57		--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	12239.28	126.5	608.3	304.15	29.15	122.39	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	122.39	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.93

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	6cm灰花岗岩	m2	1.02	106.47	108.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.352	5.98		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	3.15	0.1		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.39	--	

项目编码	040303001006	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6991.79		379.43	189.72	18.97	69.92		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.3585	30.32	16.34	3.86	6.84	3.42	10.87	5.86	1.38	2.45	1.23
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.012913	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	0.71	0.3	0.45	0.23	0.12
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	20.29		17.17	8.59	0.86	0.2		0.17	0.09
综合人工工日		小计							31.41	76.28	1.83	6.64	3.34
0.2963工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.5

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	451	69		
	水	m3	0.22	3.15	0.69		
	普通成材	m3	0.000359	2046	0.73		
	零星卡具	kg	0.849645	4.18	3.55		
	圆钉	kg	0.004661	4.97	0.02		
	组合钢模板	kg	0.237327	4.29	1.02		
	尼龙帽	个	0.717	0.74	0.53		
	钢锯片	片	0.000839	360.17	0.3		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.36	--	

	材料费小计	--	76.28	--

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2478.69	180.79	81.14	40.57	2.25	24.79	1.81	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.25	24.79	1.81	0.81	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	124	24.66		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	24.79	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	0.083556	280.48	95.55	159.12	87.92	43.96	23.44	7.98	13.3	7.35	3.67
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083556	219.42		61.02	56.09	28.04	18.33		5.1	4.69	2.34
1-681	轻型井点 井点设备使用费 简易	套·天	0.266667	286.2	11.46	103.15	77.87	38.94	76.32	3.06	27.51	20.77	10.38
综合人工工日		小计							118.09	11.04	45.91	32.81	16.39
1.1141工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.010252	40.94	0.42		
	轻型井点井管φ40	m	0.205049	13.21	2.71		
	橡胶管φ50	m	0.142045	26.76	3.8		
	水	m3	1.214904	3.15	3.83		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	11.04	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(001003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	24718.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20485.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4233.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22533.63			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	409.7			
12	041109011002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	409.7			
14	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					48071.74			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(001003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		100000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(001003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		100000	
合计			100000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(001003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(001003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：排水工程(001003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(001003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(001003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35421.67	100	35421.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1513746.29	2	30274.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1513746.29	0.34	5146.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1513746.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1549167.96	9	139425.12
合计					174846.79

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：排水工程(001003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	24718.71										
2	临时设施	22533.63										
3	建筑工人实名制费用	409.7										
4	智慧工地费用	409.7										
5	社会保险费	30274.93										
6	住房公积金	5146.74										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(001003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程(001003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	544855.15	
1.1	人工费	67035.39	
1.2	材料费	441661.2	
1.3	施工机具使用费	14077.66	
1.4	企业管理费	12721.78	
1.5	利润	9359.12	
2	措施项目费	18102.36	
2.1	单价措施项目费	7985.37	
2.2	总价措施项目费	10116.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6689.38	
3	其他项目费	40000	
3.1	其中：暂列金额	40000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23213.87	
5	税金	56355.42	
6	工程造价	682526.8	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、美观，符合绿化规范要求，利于排水不应有坑洼积水	m2	2558	1.93	4936.94	
2	050102001027	栽植巨紫荆	1、种类：巨紫荆，全冠,三级分枝以上,树枝平展、端正,分枝点2.3-2.5米 2、胸径：φ12-13cm 3、株高、冠径：H550-600cm，P400-450cm 4、养护期：二级养护二年	株	213	1236.87	263453.31	
3	050102008001	栽植鸢尾	1、花卉种类：鸢尾 3-5芽/丛,64丛/m²,植株健壮,种植得当,养护良好 2、株高或蓬径：H40-50cm，P20-25cm 3、养护期：二级养护二年	m2	1275	86.49	110274.75	
4	050102008002	栽植欧石竹	1、苗木种类：欧石竹，密植,不露土,49株/m²,球形苗,三分枝,不脱脚,生长健壮 2、株高或蓬径：H40-50cm，P20-25cm 3、养护期：二级养护二年	m2	1283	122.05	156590.15	
5	050305006001	成品坐凳	1、成品坐凳尺寸为1.3米长,0.45米宽,0.45米高 2、样式最终由甲方确定，投标单位综合报价	个	12	800	9600	
		分部分项合计					544855.15	
1	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：3个截面75mm*75mm的木桩支撑 2、支撑材料规格：三角架木桩支撑 3、单株支撑材料数量：3根 4、 具体详见图纸要求	株	213	16.92	3603.96	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：φ12-13cm 2、草绳所绕树干高度：具体详见图纸要求	株	213	20.57	4381.41	
		单价措施合计					7985.37	
合计							552840.52	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(001004)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	2558

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.08	1.02		5.83	0.19	0.14	0.08		0.47	0.02	0.01
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.02	51			9.69	7.14	1.02			0.19	0.14
综合人工工日		小计							1.1		0.47	0.21	0.15
0.0108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050102001027	项目名称	栽植巨紫荆	计量单位	株	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	9.45	120.98	193.8	142.8	102	0.95	12.1	19.38	14.28
3-414*1.2	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	26.84	64.4	45.56	33.57	23.98	2.68	6.44	4.56	3.36
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	31.04	62.4	50.43	37.16	26.54	3.1	6.24	5.04	3.72
综合人工工日		小计							152.52	6.73	24.78	28.98	21.36
1.4953工日		未计价材料费											1002.5
清单项目综合单价													1236.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	巨紫荆ф12-13cm H550-600cm，P400-450cm	株	1.05	950	997.5		
	基肥	kg	1	5	5		
	水	m3	0.693	3.15	2.18		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1009.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102008001	项目名称	栽植鸢尾	计量单位	m2	工程量	1275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	95.88	4.35		18.22	13.42	9.59	0.44		1.82	1.34
3-402	露地花卉(Ⅱ级)草本	10m2	0.1	14.38	10.16	15.68	2.73	2.01	1.44	1.02	1.57	0.27	0.2
3-454*1.2	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.16	6.19	13.96	1.93	1.42	1.02	0.62	1.4	0.19	0.14
综合人工工日		小计							12.05	2.08	2.97	2.28	1.68
0.1181工日		未计价材料费							65.43				
清单项目综合单价									86.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸢尾H40-50cm，P20-25cm， 3-5芽/丛,64丛/m²	m2	1.02	64	65.28		
	基肥	kg	0.03	5	0.15		
	水	m3	0.1772	3.15	0.56		
	肥料	kg	0.64	1.77	1.13		
	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	67.51	--	

项目编码	050102008002	项目名称	栽植欧石竹	计量单位	m2	工程量	1283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	3.72		19.57	14.42	10.3	0.37		1.96	1.44
3-402	露地花卉(Ⅱ级)草本	10m2	0.1	14.38	10.16	15.68	2.73	2.01	1.44	1.02	1.57	0.27	0.2
3-454*1.2	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	10.16	6.19	13.96	1.93	1.42	1.02	0.62	1.4	0.19	0.14
综合人工工日		小计							12.76	2.01	2.97	2.42	1.78
0.1251工日		未计价材料费							100.11				
清单项目综合单价									122.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	欧石竹H40-50cm，P20-25cm，49棵/平方米	m2	1.02	98	99.96		
	基肥	kg	0.03	5	0.15		
	水	m3	0.1572	3.15	0.5		
	肥料	kg	0.64	1.77	1.13		

	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.12	--	

项目编码	050305006001	项目名称	成品坐凳	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	成品坐凳	个	1		800				800			
综合人工工日		小计							800			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品坐凳1.3*0.45*0.45m	个	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.81		11.63	8.57	6.12	8.78		1.16	0.86
综合人工工日		小计							6.12	8.78		1.16	0.86
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												16.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.14	0.92		
	75mm*75mm木桩长2000以内	根	3	2.62	7.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.78	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	51	69.3		9.69	7.14	7.65	10.4		1.45	1.07

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			7.65	10.4		1.45	1.07
0.075工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									20.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳		kg	4.5	2.31	10.4			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	10.4		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	6689.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5528.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1160.97			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	3040.62			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	221.14			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	165.85			
合计					10116.99			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	40000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		40000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		40000	
合计			40000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化工程(001004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23213.87	100	23213.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	602957.51	3.3	19897.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	602957.51	0.55	3316.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	602957.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	626171.38	9	56355.42
合计					79569.29

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6689.38										
2	临时设施	3040.62										
3	建筑工人实名制费用	221.14										
4	智慧工地费用	165.85										
5	社会保险费	19897.6										
6	住房公积金	3316.27										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(001004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(001004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：强电土建(001005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	701757.54	
1.1	人工费	140784.29	
1.2	材料费	482650.35	
1.3	施工机具使用费	27127.58	
1.4	企业管理费	34774.08	
1.5	利润	16421.24	
2	措施项目费	24701.87	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	24701.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12701.81	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16999.15	
5	税金	66911.27	
6	工程造价	810369.83	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电土建(001005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土方开挖 2、2m以内，人机配合 3、土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场 4、具体要求详见设计图纸	m3	1139.48	14.7	16750.36	
2	040103001012	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度要求：符合设计要求	m3	706.06	5.23	3692.69	
3	040103002004	余土利用	1、废弃料品种：余土利用 2、运距：考虑场内倒运，结算不调整	m3	433.42	17.26	7480.83	
4	040205001002	钢筋混凝土直线电缆井	1、名称：直通电缆井 2、材料品种：C30混凝土基础，C15混凝土垫层 3、钢筋：HRB300、HRB400 4、规格尺寸：3000*2000*1900mm 5、井盖：双层防盗防水铸铁圆型井盖、带防坠网 6、沟壁1:2.5防水砂浆抹面20mm 7、其他详见设计图纸	座	7	25708.94	179962.58	
5	040205001004	钢筋混凝土三通电缆井	1、名称：三通电缆井 2、材料品种：C30混凝土基础，C15混凝土垫层 3、钢筋：HRB300、HRB400 4、规格尺寸：5000*2000*1900mm 5、井盖：双层防盗防水铸铁圆型井盖、带防坠网 6、沟壁1:2.5防水砂浆抹面20mm 7、其他详见设计图纸	座	1	35430.54	35430.54	
6	040205001003	钢筋混凝土四通电缆井	1、名称：四通电缆井 2、材料品种：C30混凝土基础，C15混凝土垫层 3、钢筋：HRB300、HRB400 4、规格尺寸：5000*2000*1900mm 5、井盖：双层防盗防水铸铁圆型井盖、带防坠网 6、沟壁1:2.5防水砂浆抹面20mm 7、其他详见设计图纸	座	1	40888.41	40888.41	
7	040806002002	接地母线	1、名称：镀锌扁钢50*5 2、材质：电阻≤4Ω 3、规格：详见设计图纸	m	351	54.55	19147.05	
8	040806001001	接地极	1、名称：镀锌角钢50*50*2500 2、材质：电阻≤4Ω 3、规格：详见设计图纸	根	36	97.52	3510.72	
9	040807003002	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、详见设计图纸	系统	1	1515.8	1515.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205002002	电缆保护管	1、材料品种：CPVC管 2、规格：ϕ200，壁厚10mm 3、清单工程量为管道长度，非路径长度 4、详见设计图纸	m	1512	78.4	118540.8	
11	040205002003	电缆保护管	1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：ϕ200，壁厚6.5mm 3、清单工程量为管道长度，非路径长度 4、详见设计图纸	m	208	225.45	46893.6	
12	040804001001	混凝土垫层	1、名称：C15混凝土垫层 2、含模板、安拆 3、详见设计图纸	m3	76	666.21	50631.96	
13	040804001002	混凝土包封	1、名称：C25混凝土包封 2、含模板、安拆 3、详见图纸	m3	241.12	725.31	174886.75	
14	040205001007	管枕	1、名称：管枕 2、规格尺寸：ϕ200 3、盖板材质、规格：详见设计图纸	个	860	1.5	1290	
15	040205004002	标识桩	1、类型：电缆标识桩 2、材质、规格尺寸：150*150*700mm 3、板面反光膜等级：详见图纸	个	15	47.03	705.45	
16	040205010001	警示带	1、类型：电缆埋地警示带 2、详见图纸	m	430	1	430	
		分部分项合计					701757.54	
		单价措施合计						
合计							701757.54	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：强电土建(001005)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1139.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4555.89	354.97	202.84	0.46		4.1	0.32	0.18
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1484.17	742.09	7.42			1.48	0.74
综合人工工日		小计							7.88		4.1	1.8	0.92
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	706.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0009	515.16	47.25	3194.02	259.64	148.37	0.46	0.04	2.87	0.23	0.13
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	95.11	54.35	1.18		0.17	0.1	0.05
综合人工工日		小计							1.64	0.04	3.04	0.33	0.18
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0135	3.15	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103002004	项目名称	余土利用	计量单位	m3	工程量	433.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5665.05	432.61	247.21	0.52		5.67	0.43	0.25
1-258备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001			7994.99	1599	799.5			7.99	1.6	0.8
综合人工工日		小计							0.52		13.66	2.03	1.05
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		3.15				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040205001002	项目名称	钢筋混凝土直线电缆井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0999	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	154.82	465.96	15.64	34.09	17.05
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0128	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	40.83	24.77	1.21	8.41	4.2
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182814	1320.76	86.36		264.15	132.08	241.45	15.79		48.29	24.15
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.03	2924.01	1649.66	79.51	600.7	300.35	87.72	49.49	2.39	18.02	9.01
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 30cm以内	10m3	0.439271	2417.01	38.21	128.17	509.04	254.52	1061.72	16.78	56.3	223.61	111.8
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.351414	2493.01	2509.17	240.29	546.66	273.33	876.08	881.76	84.44	192.1	96.05
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.12	1888.07	110.02	156.54	408.92	204.46	226.57	13.2	18.78	49.07	24.54
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.12	1296.06	497.36	240.93	307.4	153.7	155.53	59.68	28.91	36.89	18.44
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.2	1162.82	1739.95	3.86	233.34	116.67	232.56	347.99	0.77	46.67	23.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	2.446	664.09	4088.17	88.71	150.56	75.28	1624.36	9999.66	216.98	368.27	184.13
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.396	627.94	4083.17	153.86	156.36	78.18	248.66	1616.94	60.93	61.92	30.96
8-276	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	2	69.96	331.2		13.99	7	139.92	662.4		27.98	14

5-55	制作安装 U型爬梯	t	0.0175	2475.1	3437.26	53.76	1064.29	321.76	43.31	60.15	0.94	18.63	5.63
D00001	防坠网	座	2		30					60			
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	1.9	174.9	99.37	6.94	36.37	18.18	332.31	188.8	13.19	69.1	34.54
综合人工工日		小计							5465.84	14463.37	500.48	1203.05	597.83
51.5647工日		未计价材料费							3478.37				
清单项目综合单价									25708.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.01898	445	453.45		
	电	kW·h	3.70911	0.89	3.3		
	水	m3	10.747469	3.15	33.85		
	模板木材	m3	0.389372	2046	796.66		
	复合木模板面板	m2	0.8988	43.4	39.01		
	钢支撑	kg	0.62602	4.1	2.57		
	零星卡具	kg	1.785288	4.18	7.46		
	圆钉	kg	5.869133	4.97	29.17		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	7.563267	458	3463.98		
	草袋子	只	17.290663	0.86	14.87		
	混凝土垫块	m3	0.018	800	14.4		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.142923	6.3	13.5		
	铁件	kg	4.795044	5.15	24.69		
	脱模剂	kg	4.55814	17.15	78.17		
	木支撑	m3	0.20628	1449.26	298.95		
	嵌缝料	kg	3.51414	1.89	6.64		
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.42021	6.3	53.05		
	钢筋C12/16/8HRB400	t	2.54384	3864	9829.4		
	电焊条	kg	22.50864	6.3	141.8		
	钢筋C12/16/18HRB400	t	0.41184	3864	1591.35		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03	352	10.56		
	中(粗)砂	t	0.359759	151	54.32		

	铸铁井盖井座φ950铸铁盖板（防水防盗）	套	2	300	600		
	圆钢(钢筋)	t	0.018375	3258.69	59.88		
	酚醛防锈漆	kg	0.03885	6.43	0.25		
	砂纸	张	0.02765	0.87	0.02		
	防坠网φ700	座	2	30	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	114.047755	0.352	40.14		
	水泥32.5级	kg	189.924	0.352	66.85		
	中砂	t	0.624424	151	94.29		
	防水剂	kg	9.4962	2.83	26.87		
	其他材料费			--	32.29	--	
	材料费小计			--	17941.74	--	

项目编码	040205001004	项目名称	钢筋混凝土三通电缆井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2171	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	336.44	1012.62	33.98	74.09	37.04
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0187	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	59.66	36.19	1.77	12.29	6.14
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5967	1320.76	86.36		264.15	132.08	788.1	51.53		157.62	78.81
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0535	2924.01	1649.66	79.51	600.7	300.35	156.43	88.26	4.25	32.14	16.07
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内	10m3	0.7987	2417.01	38.21	128.17	509.04	254.52	1930.47	30.52	102.37	406.57	203.29
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.5324	2493.01	2509.17	240.29	546.66	273.33	1327.28	1335.88	127.93	291.04	145.52
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.346	1888.07	110.02	156.54	408.92	204.46	653.27	38.07	54.16	141.49	70.74
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.346	1296.06	497.36	240.93	307.4	153.7	448.44	172.09	83.36	106.36	53.18
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.346	1162.82	1739.95	3.86	233.34	116.67	402.34	602.02	1.34	80.74	40.37
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	2.1623	664.09	4088.17	88.71	150.56	75.28	1435.96	8839.85	191.82	325.56	162.78
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.4844	627.94	4083.17	153.86	156.36	78.18	304.17	1977.89	74.53	75.74	37.87

5-55	制作安装 U型爬梯	t	0.0175	2475.1	3437.26	53.76	1064.29	321.76	43.31	60.15	0.94	18.63	5.63
8-276	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	2	69.96	331.2		13.99	7	139.92	662.4		27.98	14
D00001	防坠网	座	2		30					60			
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	2.9374	174.9	99.37	6.94	36.37	18.18	513.75	291.89	20.39	106.83	53.4
综合人工工日		小计							8539.54	15259.36	696.84	1857.08	924.84
80.5618工日		未计价材料费							8152.88				
清单项目综合单价									35430.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	2.21442	445	985.42		
	电	kW·h	8.237536	0.89	7.33		
	水	m3	24.590972	3.15	77.46		
	模板木材	m3	0.625511	2046	1279.8		
	复合木模板面板	m2	1.5162	43.4	65.8		
	钢支撑	kg	1.054915	4.1	4.33		
	零星卡具	kg	2.770868	4.18	11.58		
	圆钉	kg	9.130796	4.97	45.38		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	17.74498	458	8127.2		
	草袋子	只	53.301008	0.86	45.84		
	混凝土垫块	m3	0.0321	800	25.68		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.246575	6.3	20.45		
	铁件	kg	7.264598	5.15	37.41		
	脱模剂	kg	7.13012	17.15	122.28		
	木支撑	m3	0.312519	1449.26	452.92		
	嵌缝料	kg	5.324	1.89	10.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.850526	6.3	49.46		
	钢筋C12/16/8HRB400	t	2.248792	3864	8689.33		
	电焊条	kg	20.961864	6.3	132.06		
	钢筋C12/16/18HRB400	t	0.503776	3864	1946.59		
	圆钢(钢筋)	t	0.018375	3258.69	59.88		

	酚醛防锈漆	kg	0.03885	6.43	0.25		
	砂纸	张	0.02765	0.87	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03	352	10.56		
	中(粗)砂	t	0.752698	151	113.66		
	铸铁井盖井座φ950铸铁盖板（防水防盗）	套	2	300	600		
	防坠网φ700	座	2	30	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	263.547001	0.352	92.77		
	水泥32.5级	kg	293.622504	0.352	103.36		
	中砂	t	0.965359	151	145.77		
	防水剂	kg	14.681125	2.83	41.55		
	其他材料费			--	48.04	--	
	材料费小计			--	23412.24	--	

项目编码	040205001003	项目名称	钢筋混凝土四通电缆井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2697	1549.72	4664.29	156.54	341.25	170.63	417.96	1257.96	42.22	92.04	46.02
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.02	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	63.8	38.7	1.9	13.14	6.57
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.7503	1320.76	86.36		264.15	132.08	990.97	64.8		198.19	99.1
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0576	2924.01	1649.66	79.51	600.7	300.35	168.42	95.02	4.58	34.6	17.3
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内	10m3	0.8268	2417.01	38.21	128.17	509.04	254.52	1998.38	31.59	105.97	420.87	210.44
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.5512	2493.01	2509.17	240.29	546.66	273.33	1374.15	1383.05	132.45	301.32	150.66
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.4444	1888.07	110.02	156.54	408.92	204.46	839.06	48.89	69.57	181.72	90.86
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.4444	1296.06	497.36	240.93	307.4	153.7	575.97	221.03	107.07	136.61	68.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.4444	1162.82	1739.95	3.86	233.34	116.67	516.76	773.23	1.72	103.7	51.85
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	2.4871	664.09	4088.17	88.71	150.56	75.28	1651.66	10167.69	220.63	374.46	187.23

6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.6216	627.94	4083.17	153.86	156.36	78.18	390.33	2538.1	95.64	97.19	48.6
8-276	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	2	69.96	331.2		13.99	7	139.92	662.4		27.98	14
5-55	制作安装 U型爬梯	t	0.0175	2475.1	3437.26	53.76	1064.29	321.76	43.31	60.15	0.94	18.63	5.63
D00001	防坠网	座	2		30					60			
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	3.1996	174.9	99.37	6.94	36.37	18.18	559.61	317.94	22.21	116.37	58.17
综合人工工日		小计							9730.3	17720.55	804.9	2116.82	1054.73
91.7954工日		未计价材料费							9461.11				
清单项目综合单价									40888.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	2.75094	445	1224.17		
	电	kW·h	9.477262	0.89	8.43		
	水	m3	29.034194	3.15	91.46		
	模板木材	m3	0.716349	2046	1465.65		
	复合木模板面板	m2	1.6296	43.4	70.72		
	钢支撑	kg	1.133776	4.1	4.65		
	零星卡具	kg	2.887992	4.18	12.07		
	圆钉	kg	9.696306	4.97	48.19		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	20.59708	458	9433.46		
	草袋子	只	67.662224	0.86	58.19		
	混凝土垫块	m3	0.03456	800	27.65		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.361218	6.3	21.18		
	铁件	kg	7.521124	5.15	38.73		
	脱模剂	kg	7.831768	17.15	134.31		
	木支撑	m3	0.323554	1449.26	468.91		
	嵌缝料	kg	5.512	1.89	10.42		
	镀锌铁丝18～22#	kg	9.194535	6.3	57.93		
	钢筋C12/16/8HRB400	t	2.586584	3864	9994.56		
	电焊条	kg	24.620904	6.3	155.11		

新点网上招投标系统

	钢筋C12/16/18HRB400	t	0.646464	3864	2497.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03	352	10.56		
	中(粗)砂	t	0.92631	151	139.87		
	铸铁井盖井座φ950铸铁盖板（防水防盗）	套	2	300	600		
	圆钢(钢筋)	t	0.018375	3258.69	59.88		
	酚醛防锈漆	kg	0.03885	6.43	0.25		
	砂纸	张	0.02765	0.87	0.02		
	防坠网φ700	座	2	30	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	329.600294	0.352	116.02		
	水泥32.5级	kg	319.832016	0.352	112.58		
	中砂	t	1.051529	151	158.78		
	防水剂	kg	15.991601	2.83	45.26		
	其他材料费			--	54.71	--	
	材料费小计			--	27181.66	--	

项目编码	040806002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	351

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							8.78				
清单项目综合单价									54.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢50*5	m	1	8.78	8.78		
	电焊条	kg	0.02	6.3	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.94	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							25.97				
清单项目综合单价									97.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢50*50*5	根	1	25.97	25.97		
	电焊条	kg	0.15	6.3	0.95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.74	--	

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1166			233.2	116.6	1166			233.2	116.6
综合人工工日		小计							1166			233.2	116.6
11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1515.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1512

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	731.4	0.35		146.28	73.14	7.31			1.46	0.73
综合人工工日		小计							7.31			1.46	0.73
0.069工日		未计价材料费							68.9				

清单项目综合单价							78.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管 φ200，壁厚10mm	m	1.06	65	68.9		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.9	--	

项目编码	040205002003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补19	镀锌钢管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	2297.02	439.98	92	477.8	238.9	22.97	4.4	0.92	4.78	2.39
综合人工工日		小计							22.97	4.4	0.92	4.78	2.39
0.2167工日		未计价材料费							189.99				
清单项目综合单价									225.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 φ200，壁厚6.5mmDN200	m	1.03	184.46	189.99		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1728	1	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01469	6.3	0.09		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00713	6.3	0.04		
	钢锯条	根	0.0486	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.04881	15.17	0.74		
	溶剂汽油	kg	0.01221	9.86	0.12		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1686	2	0.34		
	裸铜线16mm2	m	0.0864	12.73	1.1		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.16686	0.98	0.16		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.16686	9.12	1.52		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	194.39	--	

项目编码	040804001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	76

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4666.68		183.8	91.9	91.9	466.67		18.38	9.19
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.012903	3190.18	1935.22	94.86	657.01	328.5	41.16	24.97	1.22	8.48	4.24
综合人工工日		小计							133.06	491.64	1.22	26.86	13.43
1.2553工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									666.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.02	445	453.9		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.033246	3.15	3.25		
	模板木材	m3	0.005677	2046	11.62		
	复合木模板面板	m2	0.270963	43.4	11.76		
	钢支撑	kg	0.192255	4.1	0.79		
	零星卡具	kg	0.017419	4.18	0.07		
	圆钉	kg	0.023225	4.97	0.12		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.086244	0.352	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000227	151	0.03		
	其他材料费			--	9.71	--	
	材料费小计			--	491.64	--	

项目编码	040804001002	项目名称	混凝土包封	计量单位	m3	工程量	241.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4608.37	357.15	290.55	145.28	109.56	460.84	35.72	29.06	14.53
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.181901	192.71	165.11		38.54	19.27	35.05	30.03		7.01	3.51
综合人工工日		小计							144.61	490.87	35.72	36.07	18.04
1.3643工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									725.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	452	458.78		

	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	3.15	1.18		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	组合钢模板	kg	1.073216	4.29	4.6		
	钢管支撑	kg	0.42201	3.59	1.52		
	零星卡具	kg	2.191907	4.18	9.16		
	普通成材	m3	0.005457	2046	11.17		
	圆钉	kg	0.043656	4.97	0.22		
	脱模剂	kg	0.181901	17.15	3.12		
	模板嵌缝料	kg	0.090951	2.76	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	490.87	--	

项目编码	040205001007	项目名称	管枕	计量单位	个	工程量	860

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	管枕	个	1	1.5					1.5			
综合人工工日		小计							1.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管枕	个	1	1.5	1.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.5	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标识桩	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-5-48	C15警示柱	个	1	24.27	0.52	1.12	5.08	2.54	24.27	0.52	1.12	5.08	2.54
综合人工工日		小计							24.27	0.52	1.12	5.08	2.54
0.229工日		未计价材料费											13.5
清单项目综合单价													47.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识桩	个	1	13.5	13.5		
	风镐凿子	根	0.042	12.17	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.02	--	

项目编码	040205010001	项目名称	警示带	计量单位	m	工程量	430

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	警示带	m	1	1					1			
综合人工工日		小计							1			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示带	m	1	1	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电土建(001005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	12701.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10526.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2175.45			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11579			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	210.53			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	210.53			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					24701.87			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电土建(001005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：强电土建(001005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：强电土建(001005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电土建(001005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：强电土建(001005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：强电土建(001005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：强电土建(001005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16999.15	100	16999.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	726459.41	2	14529.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	726459.41	0.34	2469.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	726459.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	743458.56	9	66911.27
合计					83910.42

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：强电土建(001005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	12701.81										
2	临时设施	11579										
3	建筑工人实名制费用	210.53										
4	智慧工地费用	210.53										
5	社会保险费	14529.19										
6	住房公积金	2469.96										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：强电土建(001005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：强电土建(001005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	250182.71	
1.1	人工费	38988.52	
1.2	材料费	171767.28	
1.3	施工机具使用费	18965.92	
1.4	企业管理费	15293.86	
1.5	利润	5167.13	
2	措施项目费	7530.48	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7530.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3252.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6365.52	
5	税金	23767.08	
6	工程造价	287845.79	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通安全设施						
1	040205004009	标杆	Φ60限速标志、禁止停车标志、禁止鸣笛标志 1、类型：直标杆 2、材质：热镀锌处理（银灰色） 3、规格尺寸：立柱ZØ114-4460直标杆 4、基础：C30商品700*700*700mm、1100*1100*200垫层（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 5、土方开挖、回填、外运综合考虑 6、投标单位自行勘查现场，具体要求详见图纸设计	套	2	1720.26	3440.52	
2	040205004010	标杆	路名牌 1、类型：直标杆 2、材质：热镀锌处理（银灰色） 3、规格尺寸：立柱ZØ88.5-2500直标杆 4、基础：C30商品700*700*800mm基础（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 5、土方开挖、回填、外运综合考虑 6、投标单位自行勘查现场，具体要求详见图纸设计	套	2	1304.7	2609.4	
3	040205004011	标杆	人行道标志、警告标志、停车让行标志 1、类型：直标杆 2、材质：热镀锌处理（银灰色） 3、规格尺寸：立柱ZØ88.5-3050直标杆 4、基础：C30商品700*700*800mm基础（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 5、土方开挖、回填、外运综合考虑 6、投标单位自行勘查现场，具体要求详见图纸设计	套	8	1337.83	10702.64	
4	040205004012	标杆	非、机动车标志 1、类型：直标杆 2、材质：热镀锌处理（银灰色） 3、规格尺寸：立柱ZØ88.5-3400直标杆 4、基础：C30商品700*700*800mm基础（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 5、土方开挖、回填、外运综合考虑 6、投标单位自行勘查现场，具体要求详见图纸设计	套	8	1347.7	10781.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040205004013	标杆	指路标志 1、类型：单悬臂式标志3F4x3m 2、材质：热镀锌处理（银灰色） 3、规格尺寸：立柱ϕ299×12.0×8100 横杆各三个ϕ127×8×4560、ϕ127×8×681 4、基础：C30商品1500*2500*1500mm基础（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 5、土方开挖、回填、外运综合考虑 6、投标单位自行勘查现场，具体要求详见图纸设计	套	5	12783.37	63916.85	
6	040205004014	标杆	单车道分向标志 1、类型：单悬臂式标志2F1x1.5m 2、材质：热镀锌处理（银灰色） 3、规格尺寸：立柱ϕ273×14.0×6550 横杆各三个ϕ140×9.5×2470、ϕ140×9.5×661 4、基础：C30商品1500*2500*1500mm基础、200mm碎石垫层（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 5、土方开挖、回填、外运综合考虑 6、投标单位自行勘查现场，具体要求详见图纸设计	套	2	11839.33	23678.66	
7	040205004001	标志板	禁令标志 1、类型：圆形，直径60cm*3mm厚 2、材质、规格尺寸：铝合金板 3、标志板反光材料道路采用Ⅴ类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	6	406.28	2437.68	
8	040205004002	标志板	路名牌 1、类型：长方形，边长150cm*45cm*3mm厚 2、材质、规格尺寸：铝合金板 3、标志板反光材料道路采用Ⅴ类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	2	522.19	1044.38	
9	040205004003	标志板	人行横道标志 1、类型：三角形，边长60cm*3mm厚 2、材质、规格尺寸：铝合金板 3、标志板反光材料道路采用Ⅴ类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	3	365.42	1096.26	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205004004	标志板	人行横道警告标志 1、类型：三角形，边长70cm*3mm厚 2、材质、规格尺寸：铝合金板 3、标志板反光材料道路采用Ⅴ类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	3	423.24	1269.72	
11	040205004005	标志板	指路标志 1、类型：长方形，边长400cm*300cm*3mm厚 2、材质、规格尺寸：铝合金板 3、标志板反光材料道路采用Ⅴ类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	5	6337.1	31685.5	
12	040205004006	标志板	单车道分向标志 1、类型：长方形，边长100cm*150cm*3mm厚 2、材质、规格尺寸：铝合金板 3、标志板反光材料道路采用Ⅴ类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	4	960.89	3843.56	
13	040205004007	标志板	停车让行标志 1、类型：八边形60cm*3mm厚 2、材质、规格尺寸：铝合金板 3、标志板反光材料道路采用Ⅴ类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	2	441.72	883.44	
14	040205004008	标志板	非、机动车标志 1、类型：圆形，直径60cm*3mm厚 2、材质、规格尺寸：铝合金板 3、标志板反光材料道路采用Ⅴ类反光材料 4、具体要求详见图纸设计	块	8	350.01	2800.08	
15	040205006001	车行道边缘线	1、工艺：热容型 2、线型：白色实线 3、线宽：0.15m 4、具体做法及尺寸详见设计图纸	m	640.41	4.85	3105.99	
16	040205006002	禁止跨越对向车行道分界线	1、工艺：热容型 2、线型：黄色实线 3、线宽：0.15m 4、具体做法及尺寸详见设计图纸	m	30	4.86	145.8	
17	040205006003	可跨越同向车道分界线	1、工艺：热容型 2、线型：白色虚线 3、线宽：0.15m 4、具体做法及尺寸详见设计图纸	m	203.73	2.73	556.18	
18	040205006004	禁止跨越同向车行道分界线	1、工艺：热容型 2、线型：黄色实线 3、线宽：0.15m 4、具体做法及尺寸详见设计图纸	m	81.56	4.86	396.38	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040205006005	禁止标线	让行线、停止线 1、工艺：热容型 2、线型：白色实线 3、线宽：0.2m 4、具体做法及尺寸详见设计图纸	m	30.25	4.87	147.32	
20	040205006006	直行导向线	1、材料品种：白色热熔漆 2、形式：热容型 3、具体做法及尺寸详见设计图纸	个	4	202.45	809.8	
21	040205006007	直行转弯箭头	1、材料品种：白色热熔漆 2、形式：热容型 3、具体做法及尺寸详见设计图纸	个	4	196.61	786.44	
22	040205006008	转弯箭头	1、材料品种：白色热熔漆 2、形式：热容型 3、具体做法及尺寸详见设计图纸	个	2	186.68	373.36	
23	040205007001	字符标记	1、非机动车路面标记、人行横道预告标志 1、材料品种：白色热熔漆 2、形式：热容型 3、具体做法及尺寸详见设计图纸	m2	9.16	5.63	51.57	
24	040205008001	横道线	1、材料品种：白色热熔漆 2、形式：热容型 3、具体做法及尺寸详见设计图纸	m2	86.33	126.79	10945.78	
25	040205012001	护栏	1、类型：非机动车道护栏 2、规格、型号：上横杆55×40×1.8mm异型管、下横杆60×40×1.8mm异型管、竖杆20×1.5mm圆管、竖杆套管38×1.5mm圆管、铸铁底座400×300×150mm 3、具体做法及尺寸详见设计图纸	m	240	191.14	45873.6	
26	040205018001	警示柱	1、警示柱 2、具体做法及尺寸详见设计图纸	根	14	167.38	2343.32	
		分部小计					225725.83	
		新建杆件基础部分						
27	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别： 综合考虑 2、弃土：土方场内运输，投标单位自行考虑运距及堆土场 3、具体要求详图纸设计	m3	26	18.05	469.3	
28	040303002001	混凝土基础	1、新建杆件基础 2、C30商品混凝土 3、包含模板、养护等费用	m3	26	709.04	18435.04	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS细粒式改性沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm 4、部位：新增杆件修复 5、具体要求详见设计图纸	m2	17	54.46	925.82	
30	040203003015	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	17	2.25	38.25	
31	040203006007	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：5cm 4、部位：机动车道 5、具体要求详见设计图纸	m2	17	63.01	1071.17	
32	040203003016	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	17	2.25	38.25	
33	060105006004	防裂贴	1、防裂贴 2、部位：新增杆件修复 3、具体要求详见设计图纸	m2	17	20.13	342.21	
34	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：20cm 3、包含模板、养护等费用 3、具体要求详见设计图纸	m2	17	154.41	2624.97	
35	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、具体要求详见设计图纸	m2	17	30.11	511.87	
		分部小计					24456.88	
		分部分项合计					250182.71	
		单价措施合计						
合计							250182.71	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

项目编码	040205004009	项目名称	标杆	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标Z∅114-4460直标杆	套	1	47.7		30.11	15.56	7.78	47.7		30.11	15.56	7.78
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.00235	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.21		10.71	0.52	0.16
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0026	5460.7			2348.1	709.89	14.2			6.11	1.85
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0075	3406.95	4.88		1464.99	442.9	25.55	0.04		10.99	3.32
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0242	1121.9	4663.67	382.03	482.42	145.85	27.15	112.86	9.25	11.67	3.53
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0343	1095.62	20.57	469.4	471.12	142.43	37.58	0.71	16.1	16.16	4.89
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.36	192.71	165.11		82.87	25.05	69.38	59.44		29.83	9.02
5-27	铁件制作	t	0.0316	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	93.79	156.51	24.53	40.33	12.19
5-28	铁件安装	t	0.0316	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	78.92	8.73	12.73	33.93	10.26
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0058	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	9.35	30.2	2.66	4.02	1.21
1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.00255			10500.66					26.78		
综合人工工日		小计							404.83	368.49	132.87	169.12	54.21
3.819工日		未计价材料费							590.74				
清单项目综合单价									1720.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆ϕ114×6×4460	m	4.46	96	428.16		
	水	m3	0.242233	3.15	0.76		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.24563	458	112.5		
	电	kW·h	0.207956	0.89	0.19		
	泵送商品混凝土 C30	m3	0.348145	467	162.58		
	草袋子	只	0.18179	0.86	0.16		
	组合钢模板	kg	2.124	4.29	9.11		

	钢管支撑	kg	0.8352	3.59	3		
	零星卡具	kg	4.338	4.18	18.13		
	普通成材	m3	0.0108	2046	22.1		
	圆钉	kg	0.0864	4.97	0.43		
	脱模剂	kg	0.36	17.15	6.17		
	模板嵌缝料	kg	0.18	2.76	0.5		
	型钢	t	0.033512	4115	137.9		
	电焊条J422	kg	2.09508	6.3	13.2		
	氧气	m3	1.388346	2.83	3.93		
	乙炔气	m3	0.603212	14.05	8.48		
	防锈漆	kg	0.077237	15.17	1.17		
	油漆溶剂油	kg	0.007979	12.01	0.1		
	地脚螺栓(成套)	kg	5.916	4.63	27.39		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.305544	6.3	1.92		
	其他材料费			--	1.35	--	
	材料费小计			--	959.23	--	

项目编码	040205004010	项目名称	标杆	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标Z∅88.5-2500直标杆	套	1	47.7		30.11	15.56	7.78	47.7		30.11	15.56	7.78
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.00235	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.21		10.71	0.52	0.16
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0026	5460.7			2348.1	709.89	14.2			6.11	1.85
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.005	3406.95	4.88		1464.99	442.9	17.03	0.02		7.32	2.21
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0392	1095.62	20.57	469.4	471.12	142.43	42.95	0.81	18.4	18.47	5.58
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.32	192.71	165.11		82.87	25.05	61.67	52.84		26.52	8.02
5-27	铁件制作	t	0.0316	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	93.79	156.51	24.53	40.33	12.19
5-28	铁件安装	t	0.0316	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	78.92	8.73	12.73	33.93	10.26
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0058	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	9.35	30.2	2.66	4.02	1.21

1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.00255			10500.66					26.78		
综合人工工日		小计							366.82	249.11	125.92	152.78	49.26
3.4605工日		未计价材料费							360.81				
清单项目综合单价									1304.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆ZØ89*5.5-2500	m	2.5	70	175		
	水	m3	0.155142	3.15	0.49		
	泵送商品混凝土 C30	m3	0.39788	467	185.81		
	草袋子	只	0.20776	0.86	0.18		
	电	kW·h	0.183456	0.89	0.16		
	组合钢模板	kg	1.888	4.29	8.1		
	钢管支撑	kg	0.7424	3.59	2.67		
	零星卡具	kg	3.856	4.18	16.12		
	普通成材	m3	0.0096	2046	19.64		
	圆钉	kg	0.0768	4.97	0.38		
	脱模剂	kg	0.32	17.15	5.49		
	模板嵌缝料	kg	0.16	2.76	0.44		
	型钢	t	0.033512	4115	137.9		
	电焊条J422	kg	2.09508	6.3	13.2		
	氧气	m3	1.388346	2.83	3.93		
	乙炔气	m3	0.603212	14.05	8.48		
	防锈漆	kg	0.077237	15.17	1.17		
	油漆溶剂油	kg	0.007979	12.01	0.1		
	地脚螺栓(成套)	kg	5.916	4.63	27.39		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.305544	6.3	1.92		
	其他材料费			--	1.35	--	
	材料费小计			--	609.92	--	

项目编码	040205004011	项目名称	标杆	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-418	标杆安装 柱式标Z∅88.5-3050直标杆	套	1	47.7		30.11	15.56	7.78	47.7		30.11	15.56	7.78
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.002338	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.2		10.65	0.52	0.16
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0026	5460.7			2348.1	709.89	14.2			6.11	1.85
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.004	3406.95	4.88		1464.99	442.9	13.63	0.02		5.86	1.77
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0392	1095.62	20.57	469.4	471.12	142.43	42.95	0.81	18.4	18.47	5.58
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.32	192.71	165.11		82.87	25.05	61.67	52.84		26.52	8.02
5-27	铁件制作	t	0.0316	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	93.79	156.51	24.53	40.33	12.19
5-28	铁件安装	t	0.0316	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	78.92	8.73	12.73	33.93	10.26
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0058	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	9.35	30.2	2.66	4.02	1.21
1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.00255			10500.66					26.78		
综合人工工日		小计							363.41	249.11	125.86	151.32	48.82
3.4284工日		未计价材料费							399.31				
清单项目综合单价									1337.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆Z∅89*5.5-3050	m	3.05	70	213.5		
	水	m3	0.153592	3.15	0.48		
	泵送商品混凝土 C30	m3	0.39788	467	185.81		
	草袋子	只	0.20776	0.86	0.18		
	电	kW·h	0.183456	0.89	0.16		
	组合钢模板	kg	1.888	4.29	8.1		
	钢管支撑	kg	0.7424	3.59	2.67		
	零星卡具	kg	3.856	4.18	16.12		
	普通成材	m3	0.0096	2046	19.64		
	圆钉	kg	0.0768	4.97	0.38		
	脱模剂	kg	0.32	17.15	5.49		
	模板嵌缝料	kg	0.16	2.76	0.44		
	型钢	t	0.033512	4115	137.9		
	电焊条J422	kg	2.09508	6.3	13.2		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	1.388346	2.83	3.93		
	乙炔气	m3	0.603212	14.05	8.48		
	防锈漆	kg	0.077237	15.17	1.17		
	油漆溶剂油	kg	0.007979	12.01	0.1		
	地脚螺栓(成套)	kg	5.916	4.63	27.39		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.305544	6.3	1.92		
	其他材料费			--	1.36	--	
	材料费小计			--	648.42	--	

项目编码	040205004012	项目名称	标杆	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标ZØ88.5-3400直标杆	套	1	47.7		30.11	15.56	7.78	47.7		30.11	15.56	7.78
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.002338	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.2		10.65	0.52	0.16
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0026	5460.7			2348.1	709.89	14.2			6.11	1.85
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.00125	3406.95	4.88		1464.99	442.9	4.26	0.01		1.83	0.55
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0392	1095.62	20.57	469.4	471.12	142.43	42.95	0.81	18.4	18.47	5.58
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.32	192.71	165.11		82.87	25.05	61.67	52.84		26.52	8.02
5-27	铁件制作	t	0.0316	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	93.79	156.51	24.53	40.33	12.19
5-28	铁件安装	t	0.0316	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	78.92	8.73	12.73	33.93	10.26
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0058	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	9.35	30.2	2.66	4.02	1.21
1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.00255			10500.66					26.78		
综合人工工日		小计							354.04	249.1	125.86	147.29	47.6
3.34工日		未计价材料费							423.81				
清单项目综合单价									1347.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆ZØ89*5.5-3400	m	3.4	70	238		

	水	m3	0.14933	3.15	0.47		
	泵送商品混凝土 C30	m3	0.39788	467	185.81		
	草袋子	只	0.20776	0.86	0.18		
	电	kW·h	0.183456	0.89	0.16		
	组合钢模板	kg	1.888	4.29	8.1		
	钢管支撑	kg	0.7424	3.59	2.67		
	零星卡具	kg	3.856	4.18	16.12		
	普通成材	m3	0.0096	2046	19.64		
	圆钉	kg	0.0768	4.97	0.38		
	脱模剂	kg	0.32	17.15	5.49		
	模板嵌缝料	kg	0.16	2.76	0.44		
	型钢	t	0.033512	4115	137.9		
	电焊条J422	kg	2.09508	6.3	13.2		
	氧气	m3	1.388346	2.83	3.93		
	乙炔气	m3	0.603212	14.05	8.48		
	防锈漆	kg	0.077237	15.17	1.17		
	油漆溶剂油	kg	0.007979	12.01	0.1		
	地脚螺栓(成套)	kg	5.916	4.63	27.39		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.305544	6.3	1.92		
	其他材料费			--	1.36	--	
	材料费小计			--	672.91	--	

项目编码	040205004013	项目名称	标杆	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-431	标杆安装 三F杆 φ219×8500以内	套	1	218.04	5151.96	293.52	102.31	51.16	218.04	5151.96	293.52	102.31	51.16
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.00878	515.16		4555.89	221.52	66.97	4.52		40	1.94	0.59
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.00976	5460.7			2348.1	709.89	53.3			22.92	6.93
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.05626	3406.95	4.88		1464.99	442.9	191.68	0.27		82.42	24.92

3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.5625	1095.62	20.57	469.4	471.12	142.43	616.29	11.57	264.04	265.01	80.12
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1	192.71	165.11		82.87	25.05	192.71	165.11		82.87	25.05
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.1658	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	142.53	686.39	28.59	61.29	18.53
5-27	铁件制作	t	0.0397	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	117.83	196.63	30.81	50.67	15.32
5-28	铁件安装	t	0.0397	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	99.15	10.97	16	42.63	12.89
5-30	地脚螺栓制作 φ25以上	t	0.07548	772.74	4261.06	726.9	332.28	100.46	58.33	321.62	54.87	25.08	7.58
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	461.13	50.02	946.24	286.07	22.01	4.61	0.5	9.46	2.86
4-899	角钢接地极 普通土	根	0.16666	57.24	2.83	8.86	24.61	7.44	9.54	0.47	1.48	4.1	1.24
1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.00414			10500.66					43.47		
综合人工工日		小计							1725.93	6549.6	773.28	750.7	247.19
16.2821工日		未计价材料费							2736.67				
清单项目综合单价									12783.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	主杆φ299x12	m	8.1	400	3240		
	横杆φ127x8	m	13.89	120	1666.8		
	立杆φ127x8	m	2.043	120	245.16		
	水	m3	2.204393	3.15	6.94		
	泵送商品混凝土 C30	m3	5.709375	467	2666.28		
	草袋子	只	2.98125	0.86	2.56		
	电	kW·h	2.6325	0.89	2.34		
	组合钢模板	kg	5.9	4.29	25.31		
	钢管支撑	kg	2.32	3.59	8.33		
	零星卡具	kg	12.05	4.18	50.37		
	普通成材	m3	0.03	2046	61.38		
	圆钉	kg	0.24	4.97	1.19		
	脱模剂	kg	1	17.15	17.15		
	模板嵌缝料	kg	0.5	2.76	1.38		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.172432	3909	674.04		
	电焊条	kg	1.472304	6.3	9.28		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.48911	6.3	3.08		

	型钢	t	0.042102	4115	173.25		
	电焊条J422	kg	2.70759	6.3	17.06		
	氧气	m3	1.74422	2.83	4.94		
	乙炔气	m3	0.757833	14.05	10.65		
	防锈漆	kg	0.097035	15.17	1.47		
	油漆溶剂油	kg	0.010024	12.01	0.12		
	钢筋综合	t	0.079254	4041.8	320.33		
	PE管公称直径63mm以内	m	1.03	60.7	62.52		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.038599	6.3	0.24		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.3	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	15.17	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0086	9.86	0.08		
	沥青清漆	kg	0.012133	13.26	0.16		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	角钢L50*5*2500	根	0.174993	45	7.87		
	钢锯条	根	0.16666	0.21	0.03		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.043332	5.377	0.23		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.352	0.65		
	中砂	t	0.011753	151	1.77		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	9286.27	--	

项目编码	040205004014	项目名称	标杆	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-431	标杆安装 双F杆 φ273×8500以内	套	1	218.04	4888.72	293.52	102.31	51.16	218.04	4888.72	293.52	102.31	51.16

1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0088	515.16		4555.89	221.52	66.97	4.53		40.09	1.95	0.59
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.00975	5460.7			2348.1	709.89	53.24			22.89	6.92
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.05625	3406.95	4.88		1464.99	442.9	191.64	0.27		82.41	24.91
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0912	692.18	2364.68		297.64	89.98	63.13	215.66		27.14	8.21
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.45	1095.62	20.57	469.4	471.12	142.43	493.03	9.26	211.23	212	64.09
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1	192.71	165.11		82.87	25.05	192.71	165.11		82.87	25.05
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.1334	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	114.68	552.26	23.01	49.31	14.91
5-27	铁件制作	t	0.0397	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	117.83	196.63	30.81	50.67	15.32
5-28	铁件安装	t	0.0397	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	99.15	10.97	16	42.63	12.89
5-30	地脚螺栓制作 ф25以上	t	0.0909	772.74	4261.06	726.9	332.28	100.46	70.24	387.33	66.08	30.2	9.13
1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.00415			10500.66					43.58		
综合人工工日		小计							1618.22	6426.21	724.32	704.38	233.18
15.2662工日		未计价材料费							2133.02				
清单项目综合单价									11839.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	主杆ф273×14	m	6.55	450	2947.5		
	横杆ф140×9.5	m	6.262	310	1941.22		
	水	m3	1.779188	3.15	5.6		
	碎石50～80	t	1.39536	124	173.02		
	碎石25～40	t	0.343824	124	42.63		
	泵送商品混凝土 C30	m3	4.5675	467	2133.02		
	草袋子	只	2.385	0.86	2.05		
	电	kW·h	2.106	0.89	1.87		
	组合钢模板	kg	5.9	4.29	25.31		
	钢管支撑	kg	2.32	3.59	8.33		
	零星卡具	kg	12.05	4.18	50.37		
	普通成材	m3	0.03	2046	61.38		
	圆钉	kg	0.24	4.97	1.19		
	脱模剂	kg	1	17.15	17.15		

新点网上招投标系统

	模板嵌缝料	kg	0.5	2.76	1.38		
	钢筋ϕ10以外HRB400	t	0.138736	3909	542.32		
	电焊条	kg	1.184592	6.3	7.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.39353	6.3	2.48		
	型钢	t	0.042102	4115	173.25		
	电焊条J422	kg	2.72301	6.3	17.15		
	氧气	m3	1.74422	2.83	4.94		
	乙炔气	m3	0.757833	14.05	10.65		
	防锈漆	kg	0.097035	15.17	1.47		
	油漆溶剂油	kg	0.010024	12.01	0.12		
	钢筋综合	t	0.095445	4041.8	385.77		
	其他材料费			--	1.6	--	
	材料费小计			--	8559.23	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.8	16.41	4.96	38.16		140.8	16.41	4.96
2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	0.5652	46.64	126.35		20.06	6.06	26.36	71.41		11.34	3.43
综合人工工日		小计							64.52	71.41	140.8	27.75	8.39
0.6087工日		未计价材料费							93.41				
清单项目综合单价									406.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	禁令标志板圆形，直径60cm*3mm厚	块	1	83.41	83.41		
	紧固件	套	2	5	10		
	反光膜V类	m2	0.5652	120	67.82		
	粘结剂CX-404	kg	0.2826	8.96	2.53		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	164.82	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.8	16.41	4.96	38.16		140.8	16.41	4.96
2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	0.675	46.64	126.35		20.06	6.06	31.48	85.29		13.54	4.09
综合人工工日		小计							69.64	85.29	140.8	29.95	9.05
0.657工日		未计价材料费							187.46				
清单项目综合单价									522.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板长方形，边长150cm*45cm*3mm厚	块	1	177.46	177.46		
	紧固件	套	2	5	10		
	反光膜V类	m2	0.675	120	81		
	粘结剂CX-404	kg	0.3375	8.96	3.02		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	272.75	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.8	16.41	4.96	38.16		140.8	16.41	4.96
2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	0.36	46.64	126.35		20.06	6.06	16.79	45.49		7.22	2.18
综合人工工日		小计							54.95	45.49	140.8	23.63	7.14
0.5184工日		未计价材料费							93.41				
清单项目综合单价									365.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形，边长60cm*3mm厚	块	1	83.41	83.41		
	紧固件	套	2	5	10		
	反光膜V类	m2	0.36	120	43.2		
	粘结剂CX-404	kg	0.18	8.96	1.61		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	138.9	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.8	16.41	4.96	38.16		140.8	16.41	4.96
2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	0.49	46.64	126.35		20.06	6.06	22.85	61.91		9.83	2.97
综合人工工日		小计							61.01	61.91	140.8	26.24	7.93
0.5756工日		未计价材料费							125.35				
清单项目综合单价									423.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形，边长70cm*3mm厚	块	1	115.35	115.35		
	紧固件	套	2	5	10		
	反光膜V类	m2	0.49	120	58.8		
	粘结剂CX-404	kg	0.245	8.96	2.2		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	187.26	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		563.2	131.27	39.69	305.28		563.2	131.27	39.69
2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	12	46.64	126.35		20.06	6.06	559.68	1516.2		240.72	72.72
综合人工工日		小计							864.96	1516.2	563.2	371.99	112.41
8.16工日		未计价材料费							2908.34				
清单项目综合单价									6337.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	5	140		
	指路标志板400cm*300cm*3mm	块	1	2768.34	2768.34		
	反光膜V类	m2	12	120	1440		
	粘结剂CX-404	kg	6	8.96	53.76		
	其他材料费			--	22.44	--	
	材料费小计			--	4424.54	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		201.35	23.38	7.07	54.38		201.35	23.38	7.07

新点网上招投标系统

2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	1.5	46.64	126.35		20.06	6.06	69.96	189.53		30.09	9.09
综合人工工日		小计							124.34	189.53	201.35	53.47	16.16
1.173工日		未计价材料费							376.04				
清单项目综合单价									960.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单车道分向标志100cm*150cm*3mm厚	块	1	346.04	346.04		
	紧固件	套	6	5	30		
	反光膜V类	m2	1.5	120	180		
	粘结剂CX-404	kg	0.75	8.96	6.72		
	其他材料费			--	2.81	--	
	材料费小计			--	565.57	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.8	16.41	4.96	38.16		140.8	16.41	4.96
2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	0.36	46.64	126.35		20.06	6.06	16.79	45.49		7.22	2.18
综合人工工日		小计							54.95	45.49	140.8	23.63	7.14
0.5184工日		未计价材料费							169.71				
清单项目综合单价									441.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板八边形80cm*80cm*3mm厚	块	1	159.71	159.71		
	紧固件	套	2	5	10		
	反光膜V类	m2	0.36	120	43.2		
	粘结剂CX-404	kg	0.18	8.96	1.61		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	215.2	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.8	16.41	4.96	38.16		140.8	16.41	4.96
2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	0.2826	46.64	126.35		20.06	6.06	13.18	35.71		5.67	1.71
综合人工工日		小计							51.34	35.71	140.8	22.08	6.67

新点网上招投标系统

0.4843工日	未计价材料费						93.41
清单项目综合单价							350.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	禁令标志板圆形，直径60cm*3mm厚	块	1	83.41	83.41		
	紧固件	套	2	5	10		
	反光膜V类	m2	0.2826	120	33.91		
	粘结剂CX-404	kg	0.1413	8.96	1.27		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	129.12	--	

项目编码	040205006001	项目名称	车行道边缘线	计量单位	m	工程量	640.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3251.32	609.41	274.85	83.09	0.64	3.25	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.25	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料					kg	0.730993		4.09	2.99			
	底漆					kg	0.0255		3.51	0.09			
	反光材料(玻璃珠)					kg	0.049725		3.46	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.25		--	

项目编码	040205006002	项目名称	禁止跨越对向车行道分界线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3240.61	609.41	249.72	124.86	0.64	3.24	0.61	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.64	3.24	0.61	0.25	0.12
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.86
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热熔标线涂料	kg	0.730993	4.09	2.99		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.46	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.24	--	

项目编码	040205006003	项目名称	可跨越同向车道分界线	计量单位	m	工程量	203.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	1069.41	625.79	282.23	85.33	0.66	1.07	0.63	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.07	0.63	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.24123	4.09	0.99		
	底漆	kg	0.008415	3.09	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	3.46	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.07	--	

项目编码	040205006004	项目名称	禁止跨越同向车行道分界线	计量单位	m	工程量	81.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3240.61	609.41	249.72	124.86	0.64	3.24	0.61	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.64	3.24	0.61	0.25	0.12
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	4.09	2.99		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		

	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.46	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.24	--	

项目编码	040205006005	项目名称	禁止标线	计量单位	m	工程量	30.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001002	639.18	3251.32	609.41	274.85	83.09	0.64	3.26	0.61	0.28	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.26	0.61	0.28	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.732455	4.09	3		
	底漆	kg	0.025551	3.51	0.09		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049824	3.46	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.26	--	

项目编码	040205006006	项目名称	直行导向线	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-473	直行箭头(4.5m) 热熔漆	个	1	76.32	23.61	61.25	27.51	13.76	76.32	23.61	61.25	27.51	13.76
综合人工工日		小计							76.32	23.61	61.25	27.51	13.76
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	5.32899	4.09	21.8		
	底漆	kg	0.184	3.09	0.57		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.358	3.46	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205006007	项目名称	直行转弯箭头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-491	直行转弯箭头(4.5m) 热熔漆	个	1	76.32	17.77	61.25	27.51	13.76	76.32	17.77	61.25	27.51	13.76
综合人工工日		小计							76.32	17.77	61.25	27.51	13.76
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									196.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	3.963832	4.09	16.21		
	底漆	kg	0.159	3.09	0.49		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.31	3.46	1.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.77	--	

项目编码	040205006008	项目名称	转弯箭头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-482	转弯箭头(4.5m) 热熔漆	个	1	76.32	7.84	61.25	27.51	13.76	76.32	7.84	61.25	27.51	13.76
综合人工工日		小计							76.32	7.84	61.25	27.51	13.76
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									186.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	1.634866	4.09	6.69		
	底漆	kg	0.117	3.09	0.36		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.228	3.46	0.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.84	--	

项目编码	040205007001	项目名称	字符标记	计量单位	m2	工程量	9.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-5-23	标记文字、字符、图形标记 热熔涂料	100m2	0.001081	1570.39	2093.57	664.89	675.27	204.15	1.7	2.26	0.72	0.73	0.22
综合人工工日		小计							1.7	2.26	0.72	0.73	0.22
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.48645	4.09	1.99		
	底漆	kg	0.025788	3.51	0.09		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.04324	3.46	0.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.26	--	

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	86.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.62	7.07	16.49	8.24	75.37	19.62	7.07	16.49	8.24
综合人工工日		小计							75.37	19.62	7.07	16.49	8.24
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4.09	17.94		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.46	1.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.62	--	

项目编码	040205012001	项目名称	护栏	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3		2.87	2.28	0.69	5.3		2.87	2.28	0.69
综合人工工日		小计							5.3		2.87	2.28	0.69
0.05工日		未计价材料费											180
清单项目综合单价													191.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离栏3*0.9m	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱	计量单位	根	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-5-48	(C20非泵送预拌砼)警示柱	个	1	24.27	56.9	14.61	10.44	3.16	24.27	56.9	14.61	10.44	3.16
综合人工工日		小计							24.27	56.9	14.61	10.44	3.16
0.229工日		未计价材料费							58				
清单项目综合单价									167.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示柱	个	1	58	58		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.124	448	55.55		
	风镐凿子	根	0.042	12.17	0.51		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	114.9	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6736.94	221.52	66.97	0.46		6.06	0.2	0.06
1-16	人工挖基坑土方 一、二类土深度在2m以内	100m3	0.001	3209.47			1380.07	417.23	3.21			1.38	0.42
1-278备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001			6257.8					6.26		
综合人工工日		小计							3.67		12.32	1.58	0.48
0.0347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	109.56	466.93	35.72	47.11	14.24
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.0762	192.71	165.11		82.87	25.05	14.68	12.58		6.31	1.91
综合人工工日		小计							124.24	479.51	35.72	53.42	16.15
1.1721工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									709.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	458	464.87		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	3.15	1.18		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	组合钢模板	kg	0.44958	4.29	1.93		
	钢管支撑	kg	0.176784	3.59	0.63		
	零星卡具	kg	0.91821	4.18	3.84		
	普通成材	m3	0.002286	2046	4.68		
	圆钉	kg	0.018288	4.97	0.09		
	脱模剂	kg	0.0762	17.15	1.31		
	模板嵌缝料	kg	0.0381	2.76	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	479.51	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4793.82	265	106.75	32.27	2.48	47.94	2.65	1.07	0.32
综合人工工日		小计							2.48	47.94	2.65	1.07	0.32
0.0234工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							54.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	SBS细(微)粒沥青混凝土（AC-13C)	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	477.88	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.94	--	

项目编码	040203003015	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.79	6.54	3.27	0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303-[2-304]	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	188.04	5811.15	197.15	80.86	24.45	1.88	58.11	1.97	0.81	0.24
综合人工工日		小计							1.88	58.11	1.97	0.81	0.24
0.0177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-16C)	t	0.1187	489	58.04		
	煤	t	0.00017	477.88	0.08		
	木柴	kg	0.0267	0.94	0.03		

	柴油	t	-0.00004	8210	-0.33		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	58.11	--	

项目编码	040203003016	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.79	6.54	3.27	0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	060105006004	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	防裂贴	100m2	0.01	455.91	1302.4		196.04	59.27	4.56	13.02		1.96	0.59
综合人工工日		小计							4.56	13.02		1.96	0.59
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防裂贴	m2	1.1	10	11		
	石油沥青	kg	0.55	3.68	2.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.02	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9465.89		990.94	299.59	23.05	94.66		9.91	3
2-331	混凝土路面模板	m2	0.3585	29.6	16.34	3.86	12.73	3.85	10.61	5.86	1.38	4.56	1.38
综合人工工日		小计							33.66	100.52	1.38	14.47	4.38
0.3175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													154.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	458	93.43		
	水	m3	0.24	3.15	0.76		
	普通成材	m3	0.000359	2046	0.73		
	零星卡具	kg	0.849645	4.18	3.55		
	圆钉	kg	0.004661	4.97	0.02		
	组合钢模板	kg	0.237327	4.29	1.02		
	尼龙帽	个	0.717	0.74	0.53		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	100.52	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2478.69	180.79	96.72	29.24	2.25	24.79	1.81	0.97	0.29
综合人工工日		小计							2.25	24.79	1.81	0.97	0.29
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	124	24.66		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	24.79	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3252.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3002.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	250.18			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4128.01			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	75.05			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	75.05			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7530.48			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6365.52	100	6365.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	257713.19	2.1	5411.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	257713.19	0.37	953.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	257713.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	264078.71	9	23767.08
合计					30132.6

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3252.37										
2	临时设施	4128.01										
3	建筑工人实名制费用	75.05										
4	智慧工地费用	75.05										
5	社会保险费	5411.98										
6	住房公积金	953.54										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通安全设施工程(001006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	180181.54	
1.1	人工费	27455.69	
1.2	材料费	131845.63	
1.3	施工机具使用费	5506.95	
1.4	企业管理费	11804.31	
1.5	利润	3568.96	
2	措施项目费	2810.78	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2810.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1213.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2375.95	
5	税金	16683.14	
6	工程造价	202051.41	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		与广源路交叉口信号灯工程						
1	040205014002	机动车信号灯组	1、类型：机动车信号灯（悬臂式）迁改移位 2、信号灯规格、型号、组数：3灯1计时器1组，国标， 3、含固定支架、附件等满足道路交通信号灯规范要求及系统正常可靠运行 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	组	1	312.84	312.84	
2	040205014004	机动车信号灯杆	1、类型：悬臂式机动车信号灯杆件(迁改移位) 2、灯架材质、规格：八角臂杆件,安装信号灯后净空不低于5.5米，悬臂6米 3、含满足道路交通信号灯规范要求及系统正常可靠运行其他组成件连接件等 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	1	1068.52	1068.52	
3	040205014003	机动车信号灯杆	1、类型：机动车信号灯杆基础拆除及新建 2、C20混凝土垫层1600x1600x100、C30混凝土基础1400x1400x1400（包含钢筋、模板、养护等费用） 3、C20素混凝土包封500*700*700 4、包含建筑垃圾外运 5、具体详见图纸要求	套	1	3941.92	3941.92	
4	040205014001	人行灯	1、类型：人行横道信号灯（含灯杆）,迁改移位 2、灯架材质、规格：2灯1计时器共1组 3、含满足道路交通信号灯规范要求及系统正常可靠运行其他组成件连接件等 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	2	312.84	625.68	
5	040205014007	人行灯基础拆除及新建	1、类型：人行灯基础拆除及新建 2、C20混凝土垫层1600x1600x100、C30混凝土基础1400x1400x1400（包含钢筋、模板、养护等费用） 3、C20素混凝土包封500*700*700 4、包含建筑垃圾外运 5、具体详见图纸要求	套	1	3939.34	3939.34	
6	040804002001	配线	1、名称：电气配线 2、型号：BV5×1.5mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	55	10.8	594	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040804002002	配线	1、名称：电气配线 2、型号：BV3×1.5mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	19	6.88	130.72	
8	040804002003	配线	1、名称：电气配线 2、型号：BV3×6mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	100	20.42	2042	
9	040205002001	交警预埋管（HDPE）	1、材料品种：路侧交警预埋管 2、规格：HDPE,ϕ60x4.0mm 3、管内预留铁丝 4、含管件、垫层、开挖、回填、余土弃置等所有工作内容，运距投标人自行考虑 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	16	53.06	848.96	
10	040205001001	人（手）孔井	1、名称：手孔井内径400*400*600 2、材料品种：采用MU20混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，内壁1：2.5水泥砂浆抹面 3、C30集水坑、渗排水孔 3、预钢筋混凝土盖板60mm厚 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	座	4	2406.23	9624.92	
11	040806001001	接地极	1、名称：接地角钢 2、规格：L50*50 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	90	44.18	3976.2	
12	040806002001	接地母线	1、名称：接地扁钢 2、规格：-40*5 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	90	52.55	4729.5	
13	030408002003	控制电缆	1、名称：接地电缆 2、型号：vv1×6mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	150	11.75	1762.5	
14	040807003002	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	系统	1	1818.96	1818.96	
15	040205024001	交通智能系统调试	1、名称、交通智能系统调试(联网调试) 2、含完成本系统所需的其他工作及调试相关的所有工作内容等 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	项	1	2000	2000	
		分部小计					37416.06	
		监控设备部分（与广源路交叉口）						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040205003001	电子警察摄像机杆件	1、名称：6米横臂式杆 2、其他要求:八棱锥、立柱300-250*6mm；挑臂4mm 3、C15混凝土垫层1600x1600x100、C25混凝土基础1400x1400x1400（包含钢筋、模板、养护等费用） 4、C20素混凝土包封500*700*700 5、含土方开挖回填、多余土方外运、模板，钢筋、铁构件等满足道路交通规范要求及系统正常可靠运行 6、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	1	9326.85	9326.85	
17	040205020001	高清网络抓拍摄像机	1、类型：电子警察相机 2、规格、型号：图片分辨率支持2752×2208 3、含镜头、支架、防护罩、电源及相关软件、用于路口抓拍等满足系统正常运行的连接件组成件 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	12436.65	12436.65	
18	040205020002	频闪灯	1、类型：频闪灯(含支架) 2、规格、型号：LED灯珠,外壳材质：金属铝 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	个	1	949.8	949.8	
19	040205020005	雷达视频车检器	1、类型：雷达视频车检器 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	8709.65	8709.65	
20	030501012001	交换机	1、名称：交换机 2、功能：工业级、8口 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台(套)	1	905.58	905.58	
21	030501010002	光纤收发器	1、名称：光端机 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台(套)	1	1033.88	1033.88	
22	040801006001	电警智能机柜	1、名称：电警智能机柜 2、规格：配电一体化机箱 3、C15混凝土垫层1600x1600x100、C25混凝土基础1400x1400x1400（包含钢筋、模板、养护等费用） 4、C20素混凝土包封500*700*700 5、含变电箱、基础、土方开挖回填、接线端子、接地、调试、管道预留、封堵等 6、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	10915.03	10915.03	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030501004002	设备后台接入存储	1、名称：智能终端 2、采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用X86计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等），内存容量≥2G嵌入式Linux操作系统，操作界面以WEB方式最大支持4个3.5”或2.5“硬盘，集成8个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2个RJ45 1000M接口 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	15845.96	15845.96	
24	030502008001	光纤束、光缆外护套	1、名称：光纤 2、规格：国标 3、含光纤熔接接头、测试、线盒等 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	30	7.7	231	
25	030408002004	监控配线	1、名称：配线 2、型号：KVV2*2.5mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	30	22.72	681.6	
26	030408002005	监控配线	1、名称：配线 2、型号：RVV-2*1.5mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	25	10.64	266	
27	030408002006	监控配线	1、名称：接电线缆 2、型号：KVV-3*2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	20	11.26	225.2	
28	030502005001	双绞线缆	1、名称：室外超五类网线 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	25	3.41	85.25	
29	040807003003	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	系统	1	1818.96	1818.96	
30	040205024002	电子警察监控系统	1、系统类别：电子警察监控系统 2、含满足系统正常运行及相关要求的其他工作及调试相关的所有工作内容等 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	项	1	5951.33	5951.33	
31	080906002001	监控指挥中心平台接入工作	1、名称：监控指挥中心平台接入工作 2、含接入工作的所有相关内容等 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	项	1	2000	2000	
		分部小计					71382.74	
		监控设备部分（与南二环交叉口）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040205003002	电子警察摄像机杆件	1、名称：6米横臂式杆 2、其他要求:八棱锥、立柱300-250*6mm；挑臂4mm 3、C15混凝土垫层1600x1600x100、C25混凝土基础1400x1400x1400（包含钢筋、模板、养护等费用） 4、C20素混凝土包封500*700*700 5、含土方开挖回填、多余土方外运、模板，钢筋、铁构件等满足道路交通规范要求及系统正常可靠运行 6、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	套	1	9326.85	9326.85	
33	040205020006	高清网络抓拍摄像机	1、类型：电子警察相机 2、规格、型号：图片分辨率支持2752×2208 3、含镜头、支架、防护罩、电源及相关软件、用于路口抓拍等满足系统正常运行的连接件组成件 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	12436.65	12436.65	
34	040205020007	环境补光灯	1、类型：频闪灯(含支架) 2、规格、型号：LED灯珠,外壳材质：金属铝 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	个	1	949.8	949.8	
35	040205020008	雷达视频车检器	1、类型：雷达视频车检器 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	8709.65	8709.65	
36	030501012002	交换机	1、名称：交换机 2、功能：工业级、8口 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台(套)	1	905.58	905.58	
37	030501010003	光纤收发器	1、名称：光端机 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台(套)	1	1033.88	1033.88	
38	040801006002	电警智能机柜	1、名称：电警智能机柜 2、规格：配电一体化机箱 3、C15混凝土垫层1600x1600x100、C25混凝土基础1400x1400x1400（包含钢筋、模板、养护等费用） 4、C20素混凝土包封500*700*700 5、含变电箱、基础、土方开挖回填、接线端子、接地、调试、管道预留、封堵等 6、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	10915.03	10915.03	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030501004003	设备后台接入存储	1、名称：智能终端 2、采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用X86计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等），内存容量≥2G嵌入式Linux操作系统，操作界面以WEB方式最大支持4个3.5”或2.5“硬盘，集成8个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2个RJ45 1000M接口 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	15845.96	15845.96	
40	030502008002	光纤束、光缆外护套	1、名称：光纤 2、规格：国标 3、含光纤熔接接头、测试、线盒等 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	30	7.7	231	
41	030408002007	监控配线	1、名称：配线 2、型号：KVV2*2.5mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	30	22.72	681.6	
42	030408002008	监控配线	1、名称：配线 2、型号：RVV-2*1.5mm2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	25	10.64	266	
43	030408002009	监控配线	1、名称：接电线缆 2、型号：KVV-3*2 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	20	11.26	225.2	
44	030502005002	双绞线缆	1、名称：室外超五类网线 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	25	3.41	85.25	
45	040807003004	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	系统	1	1818.96	1818.96	
46	040205024003	电子警察监控系统	1、系统类别：电子警察监控系统 2、含满足系统正常运行及相关要求的其他工作及调试相关的所有工作内容等 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	项	1	5951.33	5951.33	
47	080906002002	监控指挥中心平台接入工作	1、名称：监控指挥中心平台接入工作 2、含接入工作的所有相关内容等 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	项	1	2000	2000	
		分部小计					71382.74	
		分部分项合计					180181.54	
		单价措施合计						
合计							180181.54	

综合单价分析表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

项目编码	040205014002	项目名称	机动车信号灯组	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525*0.5	机动车信号灯移位拆除	1套	1	47.7		29.87	20.51	6.2	47.7		29.87	20.51	6.2
2-525	机动车信号灯移位安装	1套	1	95.4		59.74	41.02	12.4	95.4		59.74	41.02	12.4
综合人工工日		小计							143.1		89.61	61.53	18.6
1.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									312.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205014004	项目名称	机动车信号灯杆	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523*0.5	机动车信号灯杆移位拆除	1根	1	71.55		244.56	30.77	9.3	71.55		244.56	30.77	9.3
2-523	机动车信号灯杆移位安装	1根	1	143.1		489.11	61.53	18.6	143.1		489.11	61.53	18.6
综合人工工日		小计							214.65		733.67	92.3	27.9
2.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1068.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205014003	项目名称	机动车信号灯杆	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.003	51.52	340	7399.85	22.15	6.7	0.15	1.02	22.2	0.07	0.02

1-465备注1	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.003			31296.3					93.89		
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.003	686.88		11069.11	295.36	89.29	2.06		33.21	0.89	0.27
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0032	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.65		14.58	0.71	0.21
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0036	5460.7			2348.1	709.89	19.66			8.45	2.56
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0287	3406.95	4.88		1464.99	442.9	97.78	0.14		42.05	12.71
1-279	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0107		37.8	10797.72				0.4	115.54		
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0256	1121.9	4562.17	382.03	482.42	145.85	28.72	116.79	9.78	12.35	3.73
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.274	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	300.2	1279.38	97.86	129.09	39.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.784	192.71	165.11		82.87	25.05	151.08	129.45		64.97	19.64
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0067	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.8	34.88	3.07	4.64	1.4
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0245	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	26.84	114.4	8.75	11.54	3.49
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.0839	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	72.13	347.34	14.47	31.01	9.38
5-27	铁件制作	t	0.0163	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	48.38	80.73	12.65	20.8	6.29
5-28	铁件安装	t	0.0163	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	40.71	4.5	6.57	17.5	5.29
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							866.36	2111.96	443.7	372.53	112.62
8.1731工日		未计价材料费							34.75				
清单项目综合单价									3941.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ф135	个	0.000372	2744.16	1.02		
	水	m3	1.402765	3.15	4.42		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25984	448	116.41		

	电	kW·h	1.447156	0.89	1.29		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7811	458	1273.74		
	草袋子	只	1.58205	0.86	1.36		
	组合钢模板	kg	4.6256	4.29	19.84		
	钢管支撑	kg	1.81888	3.59	6.53		
	零星卡具	kg	9.4472	4.18	39.49		
	普通成材	m3	0.02352	2046	48.12		
	圆钉	kg	0.18816	4.97	0.94		
	脱模剂	kg	0.784	17.15	13.45		
	模板嵌缝料	kg	0.392	2.76	1.08		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.834	4.63	31.64		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.352956	6.3	2.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.248675	458	113.89		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.087256	3909	341.08		
	电焊条	kg	0.745032	6.3	4.69		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.247505	6.3	1.56		
	型钢	t	0.017286	4115	71.13		
	电焊条J422	kg	1.08069	6.3	6.81		
	氧气	m3	0.716141	2.83	2.03		
	乙炔气	m3	0.311151	14.05	4.37		
	防锈漆	kg	0.03984	15.17	0.6		
	油漆溶剂油	kg	0.004116	12.01	0.05		
	镀锌扁钢50*5	m	1	8.78	8.78		
	电焊条	kg	0.17	6.3	1.07		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青漆	kg	0.021	10.29	0.22		
	镀锌角钢50*50*5	根	1	25.97	25.97		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	2146.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205014001	项目名称	人行灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525*0.5	人行横道信号灯（含灯杆）移位拆除	1套	1	47.7		29.87	20.51	6.2	47.7		29.87	20.51	6.2
2-525	人行横道信号灯（含灯杆）移位安装	1套	1	95.4		59.74	41.02	12.4	95.4		59.74	41.02	12.4
综合人工工日		小计							143.1		89.61	61.53	18.6
1.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									312.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205014007	项目名称	人行灯基础拆除及新建	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.003	51.52	340	7399.85	22.15	6.7	0.15	1.02	22.2	0.07	0.02
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.003		37.8	31593.36				0.11	94.78		
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.003	686.88		11069.11	295.36	89.29	2.06		33.21	0.89	0.27
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0032	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.65		14.58	0.71	0.21
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0036	5460.7			2348.1	709.89	19.66			8.45	2.56
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0287	3406.95	4.88		1464.99	442.9	97.78	0.14		42.05	12.71
1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0107			10500.66					112.36		
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0256	1121.9	4562.17	382.03	482.42	145.85	28.72	116.79	9.78	12.35	3.73
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.274	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	300.2	1279.38	97.86	129.09	39.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.784	192.71	165.11		82.87	25.05	151.08	129.45		64.97	19.64

8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0067	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.8	34.88	3.07	4.64	1.4
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0839	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	72.13	347.34	14.47	31.01	9.38
5-27	铁件制作	t	0.0163	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	48.38	80.73	12.65	20.8	6.29
5-28	铁件安装	t	0.0163	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	40.71	4.5	6.57	17.5	5.29
3-287	C20基础 混凝土 基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0245	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	26.84	114.4	8.75	11.54	3.49
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							866.36	2111.67	441.41	372.53	112.62
8.1731工日		未计价材料费							34.75				
清单项目综合单价									3939.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000372	2744.16	1.02		
	水	m3	1.310365	3.15	4.13		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25984	448	116.41		
	电	kW·h	1.447156	0.89	1.29		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7811	458	1273.74		
	草袋子	只	1.58205	0.86	1.36		
	组合钢模板	kg	4.6256	4.29	19.84		
	钢管支撑	kg	1.81888	3.59	6.53		
	零星卡具	kg	9.4472	4.18	39.49		
	普通成材	m3	0.02352	2046	48.12		
	圆钉	kg	0.18816	4.97	0.94		
	脱模剂	kg	0.784	17.15	13.45		
	模板嵌缝料	kg	0.392	2.76	1.08		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.834	4.63	31.64		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.352956	6.3	2.22		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.087256	3909	341.08		
	电焊条	kg	0.745032	6.3	4.69		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.247505	6.3	1.56		
	型钢	t	0.017286	4115	71.13		
	电焊条J422	kg	1.08069	6.3	6.81		
	氧气	m3	0.716141	2.83	2.03		
	乙炔气	m3	0.311151	14.05	4.37		
	防锈漆	kg	0.03984	15.17	0.6		
	油漆溶剂油	kg	0.004116	12.01	0.05		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.248675	458	113.89		
	镀锌扁钢50*5	m	1	8.78	8.78		
	电焊条	kg	0.17	6.3	1.07		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青漆	kg	0.021	10.29	0.22		
	镀锌角钢50*50*5	根	1	25.97	25.97		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	2146.42	--	

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	63.6	0.68		27.35	8.27	0.64	0.01		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	0.01		0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费							9.8				
清单项目综合单价									10.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV5×1.5mm2	m	1.16	8.45	9.8		
	碳素钢丝	kg	0.0009	7.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.81	--	

项目编码	040804002002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	63.6	0.68		27.35	8.27	0.64	0.01		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	0.01		0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费							5.88				
清单项目综合单价									6.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV3×1.5mm2	m	1.16	5.07	5.88		
	碳素钢丝	kg	0.0009	7.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.89	--	

项目编码	040804002003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-340	管内穿线 照明线路 导线截面6mm2以内	100m	0.01	84.8	0.75		36.46	11.02	0.85	0.01		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.85	0.01		0.36	0.11
0.008工日		未计价材料费							19.09				
清单项目综合单价									20.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV3×6mm2	m	1.05	18.18	19.09		
	碳素钢丝	kg	0.001	7.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.1	--	

项目编码	040205002001	项目名称	交警预埋管（HDPE）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	47.39	378.11	672.76	203.39	15.65	0.47	3.78	6.73	2.03
4-1413	管内预留铁丝	100m		28.62	7.64		12.31	3.72					
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.000181	515.16		6985.89	221.52	66.97	0.09		1.26	0.04	0.01

1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0002	4947.23			2127.31	643.14	0.99			0.43	0.13
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		173.85	509.49	154.03	2.37		0.35	1.02	0.31
综合人工工日		小计							19.1	0.47	5.39	8.22	2.48
0.1802工日		未计价材料费											17.4
清单项目综合单价													53.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交警预埋管（HDPE）Φ60mm,壁厚不小于4mm	m	1.16	15	17.4		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg		6.3			
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	镀锌铁丝18#～22#	kg		6.3			
	钢丝φ1.6	kg		7.31			
	棉纱头	kg		5.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.87	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.211	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	231.18	985.22	75.36	99.41	30.05
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.075	1982.09	4873.89	101.75	852.3	257.67	148.66	365.54	7.63	63.92	19.33
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0144	2023.96	927.06	68.6	870.3	263.11	29.15	13.35	0.99	12.53	3.79
12-27	成品混凝土井盖及井座安装	套	1	33.92	267.2		14.59	4.41	33.92	267.2		14.59	4.41
综合人工工日		小计							442.91	1631.31	83.98	190.45	57.58
4.1783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2406.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.14165	458	980.88		
	草袋子	只	1.1183	0.86	0.96		
	水	m3	0.960529	3.15	3.03		
	电	kW·h	0.98748	0.89	0.88		

新点网上招投标系统

	机砖	百块	3.88575	55	213.72		
	沥青漆	kg	0.23445	10.29	2.41		
	铸铁爬梯	kg	6.363	10	63.63		
	预制混凝土盖、座400	套	1.01	260	262.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	71.609494	0.352	25.21		
	中(粗)砂	t	0.436941	151	65.98		
	水泥32.5级	kg	6.127	0.352	2.16		
	中砂	t	0.016104	151	2.43		
	其他材料费			--	7.42	--	
	材料费小计			--	1631.31	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	0.4	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	14.84	1.11	4.36	6.38	1.93
综合人工工日		小计							14.84	1.11	4.36	6.38	1.93
0.14工日		未计价材料费							15.56				
清单项目综合单价									44.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌角钢L50*50	根	0.4	38.9	15.56		
	电焊条	kg	0.06	6.3	0.38		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	扁钢-4×45	kg	0.104	5.377	0.56		
	沥青漆	kg	0.008	10.29	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.67	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78

新点网上招投标系统

0.2745工日	未计价材料费				6.78		
清单项目综合单价					52.55		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地扁钢-40*5	m	1	6.78	6.78		
	电焊条	kg	0.02	6.3	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.94	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.45		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							5.81				
清单项目综合单价									11.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	vv1×6mm2						m	1.015	5.72	5.81			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.86	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	6.3	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	6.49		--	

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1166			501.38	151.58	1166			501.38	151.58

综合人工工日	小计			1166			501.38	151.58
11工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1818.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040205024001	项目名称	交通智能系统调试	计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	交通智能系统调试	项	1		2000					2000			
综合人工工日	小计								2000			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000		--	
	材料费小计			--	2000		--	

项目编码	040205003001	项目名称	电子警察摄像机杆件	计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-522	电子警察摄像机杆件	1根	1	71.55		244.56	30.77	9.3	71.55		244.56	30.77	9.3
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0032	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.65		14.58	0.71	0.21
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0036	5460.7			2348.1	709.89	19.66			8.45	2.56
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0287	3406.95	4.88		1464.99	442.9	97.78	0.14		42.05	12.71
1-279	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0107		37.8	10797.72				0.4	115.54		
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0256	1121.9	4531.72	382.03	482.42	145.85	28.72	116.01	9.78	12.35	3.73
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.274	1095.62	4608.37	357.15	471.12	142.43	300.2	1262.69	97.86	129.09	39.03

3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.784	192.71	165.11		82.87	25.05	151.08	129.45		64.97	19.64
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0067	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.8	34.88	3.07	4.64	1.4
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0245	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	26.84	114.4	8.75	11.54	3.49
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0839	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	72.13	347.34	14.47	31.01	9.38
5-27	铁件制作	t	0.0163	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	48.38	80.73	12.65	20.8	6.29
5-28	铁件安装	t	0.0163	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	40.71	4.5	6.57	17.5	5.29
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							935.7	2093.47	538.96	402.34	121.63
8.8272工日		未计价材料费							5234.75				
清单项目综合单价									9326.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6米横臂式杆	套	1	5200	5200		
	水	m3	1.402765	3.15	4.42		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25984	445	115.63		
	电	kW·h	1.447156	0.89	1.29		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7811	452	1257.06		
	草袋子	只	1.58205	0.86	1.36		
	组合钢模板	kg	4.6256	4.29	19.84		
	钢管支撑	kg	1.81888	3.59	6.53		
	零星卡具	kg	9.4472	4.18	39.49		
	普通成材	m3	0.02352	2046	48.12		
	圆钉	kg	0.18816	4.97	0.94		
	脱模剂	kg	0.784	17.15	13.45		
	模板嵌缝料	kg	0.392	2.76	1.08		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.834	4.63	31.64		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.352956	6.3	2.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.248675	458	113.89		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.087256	3909	341.08		

	电焊条	kg	0.745032	6.3	4.69		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.247505	6.3	1.56		
	型钢	t	0.017286	4115	71.13		
	电焊条J422	kg	1.08069	6.3	6.81		
	氧气	m3	0.716141	2.83	2.03		
	乙炔气	m3	0.311151	14.05	4.37		
	防锈漆	kg	0.03984	15.17	0.6		
	油漆溶剂油	kg	0.004116	12.01	0.05		
	镀锌扁钢50*5	m	1	8.78	8.78		
	电焊条	kg	0.17	6.3	1.07		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青漆	kg	0.021	10.29	0.22		
	镀锌角钢50*50*5	根	1	25.97	25.97		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	7328.22	--	

项目编码	040205020001	项目名称	高清网络抓拍摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-746	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带电动变焦镜头	台	1	126.54	0.62	11.63	54.41	16.45	126.54	0.62	11.63	54.41	16.45
5-767	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 悬挂式摄像机支架	个	1	126.54	4.6		54.41	16.45	126.54	4.6		54.41	16.45
综合人工工日		小计							253.08	5.22	11.63	108.82	32.9
2.28工日		未计价材料费							12025				
清单项目综合单价									12436.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电子警察相机图片分辨率支持2752×2208	台	1	12000	12000		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	摄像机支架	个	1	25	25		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.32	1.31		

	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.73	2.98		
	棉纱头	kg	0.05	6.14	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12030.22	--	

项目编码	040205020002	项目名称	频闪灯	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-522	频闪灯	10套	0.1	328.6	361.9	38.5	141.3	42.72	32.86	36.19	3.85	14.13	4.27
综合人工工日		小计							32.86	36.19	3.85	14.13	4.27
0.31工日		未计价材料费							858.5				
清单项目综合单价									949.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	频闪灯(含支架)	套	1.01	850	858.5		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	2.04	3.86	7.87		
	精制六角带帽螺栓M10×75	套	4.08	0.4	1.63		
	不锈钢板δ＜8	t	0.001	25000	25		
	电焊条	kg	0.1	6.3	0.63		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	894.69	--	

项目编码	040205020005	项目名称	雷达视频车检器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-746	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带电动变焦镜头	台	1	126.54	0.62	11.63	54.41	16.45	126.54	0.62	11.63	54.41	16.45
综合人工工日		小计							126.54	0.62	11.63	54.41	16.45
1.14工日		未计价材料费							8500				
清单项目综合单价									8709.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雷达视频车检器	台	1	8500	8500		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	8500.62	--

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	54.41	16.45	126.54	1.98	56.2	54.41	16.45
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	54.41	16.45
1.14工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									905.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交换机工业级、8口	台	1	650	650		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	651.98	--	

项目编码	030501010002	项目名称	光纤收发器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-366	卫星地面接收机设备安装、调试 数字信号转换器	台	1	63.27	0.28	184.89	27.21	8.23	63.27	0.28	184.89	27.21	8.23
综合人工工日		小计							63.27	0.28	184.89	27.21	8.23
0.57工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									1033.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光端机	台	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750.28	--	

项目编码	040801006001	项目名称	电警智能机柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-65	成套配电箱安装 落地式	台	1	346.3	31.27	76.44	148.91	45.02	346.3	31.27	76.44	148.91	45.02
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0032	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.65		14.58	0.71	0.21
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0036	5460.7			2348.1	709.89	19.66			8.45	2.56
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.0287	3406.95	4.88		1464.99	442.9	97.78	0.14		42.05	12.71
1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0107			10500.66					112.36		
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0256	1121.9	4531.72	382.03	482.42	145.85	28.72	116.01	9.78	12.35	3.73
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.274	1095.62	4608.37	357.15	471.12	142.43	300.2	1262.69	97.86	129.09	39.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.784	192.71	165.11		82.87	25.05	151.08	129.45		64.97	19.64
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0067	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.8	34.88	3.07	4.64	1.4
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0245	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	26.84	114.4	8.75	11.54	3.49
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.0839	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	72.13	347.34	14.47	31.01	9.38
5-27	铁件制作	t	0.0163	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	48.38	80.73	12.65	20.8	6.29
5-28	铁件安装	t	0.0163	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	40.71	4.5	6.57	17.5	5.29
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							1210.45	2124.34	367.66	520.48	157.35
11.4192工日		未计价材料费							6534.75				
清单项目综合单价									10915.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电警智能机柜	台	1	6500	6500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条	kg	0.32	6.3	2.02		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板δ1～3	kg	0.3	3.77	1.13		
	黑胶布	卷	0.2	1.72	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		

	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	12.86	0.26		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.377	8.07		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	6.125	0.67	4.1		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	水	m3	1.274365	3.15	4.01		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25984	445	115.63		
	电	kW·h	1.447156	0.89	1.29		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7811	452	1257.06		
	草袋子	只	1.58205	0.86	1.36		
	组合钢模板	kg	4.6256	4.29	19.84		
	钢管支撑	kg	1.81888	3.59	6.53		
	零星卡具	kg	9.4472	4.18	39.49		
	普通成材	m3	0.02352	2046	48.12		
	圆钉	kg	0.18816	4.97	0.94		
	脱模剂	kg	0.784	17.15	13.45		
	模板嵌缝料	kg	0.392	2.76	1.08		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.834	4.63	31.64		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.352956	6.3	2.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.248675	458	113.89		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.087256	3909	341.08		
	电焊条	kg	0.745032	6.3	4.69		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.247505	6.3	1.56		
	型钢	t	0.017286	4115	71.13		
	电焊条J422	kg	1.08069	6.3	6.81		
	氧气	m3	0.716141	2.83	2.03		
	乙炔气	m3	0.311151	14.05	4.37		
	防锈漆	kg	0.03984	15.17	0.6		
	油漆溶剂油	kg	0.004116	12.01	0.05		
	镀锌扁钢50*5	m	1	8.78	8.78		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青漆	kg	0.021	10.29	0.22		
	镀锌角钢50*50*5	根	1	25.97	25.97		

	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	8659.09	--	

项目编码	030501004002	项目名称	设备后台接入存储	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-466	辅助存储装置安装调试 软盘驱动装置	台	1	440.67	4.89	153.62	189.49	57.29	440.67	4.89	153.62	189.49	57.29
综合人工工日		小计							440.67	4.89	153.62	189.49	57.29
3.97工日		未计价材料费							15000				
清单项目综合单价									15845.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	终端服务器(含硬盘)	台	1	15000	15000		
	丝绸(绸布)	m	0.2	21.44	4.29		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	15004.89	--	

项目编码	030502008001	项目名称	光纤束、光缆外护套	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-102	布放光缆护套	100m	0.01	152.07			65.39	19.77	1.52			0.65	0.2
5-148	光纤测试	链路(芯)	0.033333	12.21		34.8	5.25	1.59	0.41		1.16	0.17	0.05
综合人工工日		小计							1.93		1.16	0.82	0.25
0.0174工日		未计价材料费							3.54				
清单项目综合单价									7.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GYTA-12芯	m	1.01	3.5	3.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.54	--	

项目编码	030408002004	项目名称	监控配线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.45		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
8-269备注3	控制电缆头制作安装 终端头(6芯以内)	个	0.066667	67.42	32.6		28.99	8.76	4.49	2.17		1.93	0.58
综合人工工日		小计							7.86	2.85		3.38	1.02
0.0742工日		未计价材料费											7.61
清单项目综合单价													22.72

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	NHKVV-2*4mm2	m	1.015	7.5	7.61		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.009667	9.86	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.3	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.002667	15.78	0.04		
	塑料带20mm×40m	kg	0.001333	2.14			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.013333	12.43	0.17		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.000667	53.6	0.04		
	裸铜线10mm2	m	0.066667	7.72	0.51		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.068	2.43	0.17		
	焊锡	kg	0.006667	36.87	0.25		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000667	51.45	0.03		
	棉纱线	kg	0.013333	5.57	0.07		
	终端头卡子1.5×20	个	0.068667	1.21	0.08		
	精制六角带帽螺栓M6×14～75	套	0.206668	0.06	0.01		
	端子号牌	个	0.333335	0.59	0.2		
	固定卡子3×80	个	0.068667	2.49	0.17		
	套管KT2型	个	0.07	4.29	0.3		
	其他材料费			--	0.08	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	10.46	--

项目编码	030408002005	项目名称	监控配线	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.45		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价									10.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV-2*1.5mm2	m	1.015	4.63	4.7		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.86	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.3	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.38	--	

项目编码	030408002006	项目名称	监控配线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.45		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							5.32				
清单项目综合单价									11.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVV-3*2	m	1.015	5.24	5.32		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.86	0.03		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.3	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.26	0.29	42.96	12.99	1	0.01		0.43	0.13
综合人工工日		小计							1	0.01		0.43	0.13
0.009工日		未计价材料费							1.84				
清单项目综合单价									3.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外超五类网线	m	1.02	1.8	1.84		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.3	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.85	--	

项目编码	040807003003	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1166			501.38	151.58	1166			501.38	151.58
综合人工工日		小计							1166			501.38	151.58
11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1818.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205024002	项目名称	电子警察监控系统	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-813	电子警察监控系统	系统	1	3796.2		29.25	1632.37	493.51	3796.2		29.25	1632.37	493.51
综合人工工日		小计							3796.2		29.25	1632.37	493.51
34.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5951.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	080906002001	项目名称	监控指挥中心平台接入工作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	监控指挥中心平台接入工作	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									2000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	040205003002	项目名称	电子警察摄像机杆件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-522	电子警察摄像机杆件	1根	1	71.55		244.56	30.77	9.3	71.55		244.56	30.77	9.3
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0032	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.65		14.58	0.71	0.21
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0036	5460.7			2348.1	709.89	19.66			8.45	2.56
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0287	3406.95	4.88		1464.99	442.9	97.78	0.14		42.05	12.71

1-279	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0107		37.8	10797.72				0.4	115.54		
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0256	1121.9	4531.72	382.03	482.42	145.85	28.72	116.01	9.78	12.35	3.73
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.274	1095.62	4608.37	357.15	471.12	142.43	300.2	1262.69	97.86	129.09	39.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.784	192.71	165.11		82.87	25.05	151.08	129.45		64.97	19.64
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0067	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.8	34.88	3.07	4.64	1.4
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0245	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	26.84	114.4	8.75	11.54	3.49
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.0839	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	72.13	347.34	14.47	31.01	9.38
5-27	铁件制作	t	0.0163	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	48.38	80.73	12.65	20.8	6.29
5-28	铁件安装	t	0.0163	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	40.71	4.5	6.57	17.5	5.29
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							935.7	2093.47	538.96	402.34	121.63
8.8272工日		未计价材料费							5234.75				
清单项目综合单价									9326.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6米横臂式杆	套	1	5200	5200		
	水	m3	1.402765	3.15	4.42		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25984	445	115.63		
	电	kW·h	1.447156	0.89	1.29		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7811	452	1257.06		
	草袋子	只	1.58205	0.86	1.36		
	组合钢模板	kg	4.6256	4.29	19.84		
	钢管支撑	kg	1.81888	3.59	6.53		
	零星卡具	kg	9.4472	4.18	39.49		
	普通成材	m3	0.02352	2046	48.12		
	圆钉	kg	0.18816	4.97	0.94		
	脱模剂	kg	0.784	17.15	13.45		

新点网上招投标系统

	模板嵌缝料	kg	0.392	2.76	1.08		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.834	4.63	31.64		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.352956	6.3	2.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.248675	458	113.89		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.087256	3909	341.08		
	电焊条	kg	0.745032	6.3	4.69		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.247505	6.3	1.56		
	型钢	t	0.017286	4115	71.13		
	电焊条J422	kg	1.08069	6.3	6.81		
	氧气	m3	0.716141	2.83	2.03		
	乙炔气	m3	0.311151	14.05	4.37		
	防锈漆	kg	0.03984	15.17	0.6		
	油漆溶剂油	kg	0.004116	12.01	0.05		
	镀锌扁钢50*5	m	1	8.78	8.78		
	电焊条	kg	0.17	6.3	1.07		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青漆	kg	0.021	10.29	0.22		
	镀锌角钢50*50*5	根	1	25.97	25.97		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	7328.22	--	

项目编码	040205020006	项目名称	高清网络抓拍摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-746	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带电动变焦镜头	台	1	126.54	0.62	11.63	54.41	16.45	126.54	0.62	11.63	54.41	16.45
5-767	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 悬挂式摄像机支架	个	1	126.54	4.6		54.41	16.45	126.54	4.6		54.41	16.45
综合人工工日		小计							253.08	5.22	11.63	108.82	32.9
2.28工日		未计价材料费							12025				
清单项目综合单价									12436.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电子警察相机图片分辨率支持2752×2208	台	1	12000	12000		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	摄像机支架	个	1	25	25		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.32	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.73	2.98		
	棉纱头	kg	0.05	6.14	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12030.22	--	

项目编码	040205020007	项目名称	环境补光灯	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-522	环境补光灯	10套	0.1	328.6	361.9	38.5	141.3	42.72	32.86	36.19	3.85	14.13	4.27
综合人工工日		小计							32.86	36.19	3.85	14.13	4.27
0.31工日		未计价材料费							858.5				
清单项目综合单价									949.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	频闪灯(含支架)	套	1.01	850	858.5		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	2.04	3.86	7.87		
	精制六角带帽螺栓M10×75	套	4.08	0.4	1.63		
	不锈钢板δ＜8	t	0.001	25000	25		
	电焊条	kg	0.1	6.3	0.63		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	894.69	--	

项目编码	040205020008	项目名称	雷达视频车检器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-746	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带电动变焦镜头	台	1	126.54	0.62	11.63	54.41	16.45	126.54	0.62	11.63	54.41	16.45
综合人工工日		小计							126.54	0.62	11.63	54.41	16.45
1.14工日		未计价材料费							8500				

清单项目综合单价							8709.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雷达视频车检器	台	1	8500	8500		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8500.62	--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	54.41	16.45	126.54	1.98	56.2	54.41	16.45
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	54.41	16.45
1.14工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									905.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交换机工业级、8口	台	1	650	650		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	651.98	--	

项目编码	030501010003	项目名称	光纤收发器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-366	卫星地面接收机设备安装、调试 数字信号转换器	台	1	63.27	0.28	184.89	27.21	8.23	63.27	0.28	184.89	27.21	8.23
综合人工工日		小计							63.27	0.28	184.89	27.21	8.23
0.57工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									1033.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光端机	台	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	750.28	--	

项目编码	040801006002	项目名称	电警智能机柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	成套配电箱安装 落地式	台	1	346.3	31.27	76.44	148.91	45.02	346.3	31.27	76.44	148.91	45.02
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0032	515.16		4555.89	221.52	66.97	1.65		14.58	0.71	0.21
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0036	5460.7			2348.1	709.89	19.66			8.45	2.56
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.0287	3406.95	4.88		1464.99	442.9	97.78	0.14		42.05	12.71
1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0107			10500.66					112.36		
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0256	1121.9	4531.72	382.03	482.42	145.85	28.72	116.01	9.78	12.35	3.73
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.274	1095.62	4608.37	357.15	471.12	142.43	300.2	1262.69	97.86	129.09	39.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.784	192.71	165.11		82.87	25.05	151.08	129.45		64.97	19.64
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0067	1611.31	5206.11	458.75	692.86	209.47	10.8	34.88	3.07	4.64	1.4
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0245	1095.62	4669.27	357.15	471.12	142.43	26.84	114.4	8.75	11.54	3.49
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.0839	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	72.13	347.34	14.47	31.01	9.38
5-27	铁件制作	t	0.0163	2968	4952.97	776.11	1276.24	385.84	48.38	80.73	12.65	20.8	6.29
5-28	铁件安装	t	0.0163	2497.36	276.33	402.95	1073.86	324.66	40.71	4.5	6.57	17.5	5.29
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							1210.45	2124.34	367.66	520.48	157.35
11.4192工日		未计价材料费							6534.75				
清单项目综合单价									10915.03				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

	电警智能机柜	台	1	6500	6500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条	kg	0.32	6.3	2.02		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板δ1～3	kg	0.3	3.77	1.13		
	黑胶布	卷	0.2	1.72	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	12.86	0.26		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.377	8.07		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	6.125	0.67	4.1		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	水	m3	1.274365	3.15	4.01		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25984	445	115.63		
	电	kW·h	1.447156	0.89	1.29		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7811	452	1257.06		
	草袋子	只	1.58205	0.86	1.36		
	组合钢模板	kg	4.6256	4.29	19.84		
	钢管支撑	kg	1.81888	3.59	6.53		
	零星卡具	kg	9.4472	4.18	39.49		
	普通成材	m3	0.02352	2046	48.12		
	圆钉	kg	0.18816	4.97	0.94		
	脱模剂	kg	0.784	17.15	13.45		
	模板嵌缝料	kg	0.392	2.76	1.08		
	地脚螺栓(成套)	kg	6.834	4.63	31.64		
	电焊条L-60 Φ3.2	kg	0.352956	6.3	2.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.248675	458	113.89		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.087256	3909	341.08		
	电焊条	kg	0.745032	6.3	4.69		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.247505	6.3	1.56		
	型钢	t	0.017286	4115	71.13		
	电焊条J422	kg	1.08069	6.3	6.81		
	氧气	m3	0.716141	2.83	2.03		

	乙炔气	m3	0.311151	14.05	4.37		
	防锈漆	kg	0.03984	15.17	0.6		
	油漆溶剂油	kg	0.004116	12.01	0.05		
	镀锌扁钢50*5	m	1	8.78	8.78		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青漆	kg	0.021	10.29	0.22		
	镀锌角钢50*50*5	根	1	25.97	25.97		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	8659.09	--	

项目编码	030501004003	项目名称	设备后台接入存储	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-466	辅助存储装置安装调试 软盘驱动装置	台	1	440.67	4.89	153.62	189.49	57.29	440.67	4.89	153.62	189.49	57.29
综合人工工日		小计							440.67	4.89	153.62	189.49	57.29
3.97工日		未计价材料费							15000				
清单项目综合单价									15845.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	终端服务器(含硬盘)	台	1	15000	15000		
	丝绸(绸布)	m	0.2	21.44	4.29		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	15004.89	--	

项目编码	030502008002	项目名称	光纤束、光缆外护套	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-102	布放光缆护套	100m	0.01	152.07			65.39	19.77	1.52			0.65	0.2
5-148	光纤测试	链路(芯)	0.033333	12.21		34.8	5.25	1.59	0.41		1.16	0.17	0.05
综合人工工日		小计							1.93		1.16	0.82	0.25
0.0174工日		未计价材料费							3.54				
清单项目综合单价									7.7				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GYTA-12芯	m	1.01	3.5	3.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.54	--	

项目编码	030408002007	项目名称	监控配线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.45		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
8-269备注3	控制电缆头制作安装 终端头(6芯以内)	个	0.066667	67.42	32.6		28.99	8.76	4.49	2.17		1.93	0.58
综合人工工日		小计							7.86	2.85		3.38	1.02
0.0742工日		未计价材料费							7.61				
清单项目综合单价									22.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-2*4mm2	m	1.015	7.5	7.61		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.009667	9.86	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.3	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.002667	15.78	0.04		
	塑料带20mm×40m	kg	0.001333	2.14			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.013333	12.43	0.17		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.000667	53.6	0.04		
	裸铜线10mm2	m	0.066667	7.72	0.51		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.068	2.43	0.17		
	焊锡	kg	0.006667	36.87	0.25		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000667	51.45	0.03		

新点网上招投标系统

	棉纱线	kg	0.013333	5.57	0.07		
	终端头卡子1.5×20	个	0.068667	1.21	0.08		
	精制六角带帽螺栓M6×14～75	套	0.206668	0.06	0.01		
	端子号牌	个	0.333335	0.59	0.2		
	固定卡子3×80	个	0.068667	2.49	0.17		
	套管KT2型	个	0.07	4.29	0.3		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.46	--	

项目编码	030408002008	项目名称	监控配线	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.45		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价									10.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV-2*1.5mm2	m	1.015	4.63	4.7		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.86	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.3	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.38	--	

项目编码	030408002009	项目名称	监控配线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.45		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44

综合人工工日	小计	3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日	未计价材料费	5.32				
清单项目综合单价		11.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVV-3*2	m	1.015	5.24	5.32		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.86	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.3	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.26	0.29	42.96	12.99	1	0.01		0.43	0.13
综合人工工日		小计							1	0.01		0.43	0.13
0.009工日		未计价材料费							1.84				
清单项目综合单价									3.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外超五类网线	m	1.02	1.8	1.84		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.3	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.85	--	

项目编码	040807003004	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1166			501.38	151.58	1166			501.38	151.58

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			1166			501.38	151.58
11工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1818.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040205024003	项目名称	电子警察监控系统	计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-813	电子警察监控系统	系统	1	3796.2		29.25	1632.37	493.51	3796.2		29.25	1632.37	493.51
综合人工工日	小计							3796.2		29.25	1632.37	493.51
34.2工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5951.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	080906002002	项目名称	监控指挥中心平台接入工作	计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	监控指挥中心平台接入工作	项	1									
综合人工工日	小计											
0工日	未计价材料费							2000
清单项目综合单价								2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000		--	
	材料费小计			--	2000		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1213.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1120.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	93.38			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1540.8			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	28.01			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	28.01			
合计					2810.78			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2375.95	100	2375.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96192.32	2.1	2020.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96192.32	0.37	355.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96192.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	185368.27	9	16683.14
合计					19059.09

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1213.96										
2	临时设施	1540.8										
3	建筑工人实名制费用	28.01										
4	智慧工地费用	28.01										
5	社会保险费	2020.04										
6	住房公积金	355.91										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通信号及监控工程(001007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	442834.85	
1.1	人工费	71889.29	
1.2	材料费	316719.68	
1.3	施工机具使用费	13967.11	
1.4	企业管理费	30916.09	
1.5	利润	9342.68	
2	措施项目费	13163.78	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13163.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5685.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11127.31	
5	税金	42041.33	
6	工程造价	509167.27	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040801010002	落地式配电箱	1、名称：路灯控制柜AL1 2、规格、型号：室外防雨型，防护等级不低于IP55（不锈钢箱体） 3、由承包商根据国家相关规范和当地供电部门、照明管理部门的要求进行深化设计并安装，并设置户外接地系统。 4、含基础、接地、路灯集中监控终端、电缆头及接线端子、预埋管、调试等，具体以当地常规为准 5、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	台	1	6772.93	6772.93	
2	040805002001	LED双臂路灯	1、名称：双臂路灯 2、型号 ：H=10/8m，P=80W/50W，LED灯 3、含灯杆，灯具，驱动电源，调光模块、基础、土方开挖回填、接地、接线、预埋管、调试等 4、详细参数及要求详见施工图设计	套	23	3066.97	70540.31	
3	040805002002	15m成套中杆灯	1、名称：中杆灯 2、型号 ：LH=15m，P=3x200W，LED灯 3、含灯杆，灯具，驱动电源，调光模块、基础、土方开挖回填、接地、接线、预埋管、调试等 4、详细参数及要求详见施工图设计	套	4	8443.7	33774.8	
4	040804002001	配线	1、名称：聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：灯杆内部电线 3、型号：BVV-0.5kV-3x2.5 4、详细参数及要求详见施工图设计	m	710	9.84	6986.4	
5	040803001002	电缆	1、名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV-4x50 3、敷设方式、部位：路灯控制柜电源引入电缆 4、含电缆头、电缆测试等 5、详细参数及要求详见施工图设计	m	300	228.41	68523	
6	040803001001	电缆	1、名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-1kV-5x16 3、敷设方式、部位：道路照明主干电缆 4、含电缆头、电缆测试等 5、详细参数及要求详见施工图设计	m	877	112.27	98460.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040804001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：Φ63*3.6 3、配置形式：埋地 4、含管材、管件、封堵等 5、详细参数及要求详见施工图设计	m	796	57.68	45913.28	
8	040804001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：RC100(108x4) 3、敷设方式：埋地 4、含管材、管件、封堵等 5、详细参数及要求详见施工图设计	m	486	116.7	56716.2	
9	040205001001	手孔井	1、名称：手孔井 2、材料品种：采用MU20混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，内壁1：2.5水泥砂浆抹面1 3、盖板材质、规格：手孔井盖板、井盖座均采用钢纤维混凝土井盖、井座，井盖中央应标明“路灯”字样 4、含相关附件等所有内容 5、详细参数、做法及其他要求详见图集07SD101-8中第120/122页及施工图设计	座	12	1283.55	15402.6	
10	040804004001	接线盒	1、名称：路灯专用接线盒 2、含熔断器、接线端子、防雷器等 3、防水型，内部元件规格由直流电源柜厂家提供, 4、详细参数及要求详见施工图设计	个	27	38.93	1051.11	
11	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*50*5 L=2.5m 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	根	27	110.45	2982.15	
12	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	41	52.55	2154.55	
13	040801024001	控制器	1、名称：调光单灯控制器 2、详细参数及要求详见施工图设计	台	27	495.22	13370.94	
14	040807003004	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	系统	1	1818.96	1818.96	
15	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 2、电压等级（kV）：1KV 3、详细参数及要求见施工图设计	系统	1	889.6	889.6	
16	040807002001	供电系统调试	1、名称：照度测试 2、到达设计及规范使用要求 3、其他要求及详细参数见图纸	项	1	861.97	861.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、人、机配合 3、详细参数及要求见施工图设计 4、报价综合考虑完成本工作所有费用	m3	434	11.39	4943.26	
18	040103001001	回填土方	1、素土回填 2、密实度达到设计要求 3、详细参数及要求见施工图设计 4、报价综合考虑完成本工作所有费用	m3	318	8.04	2556.72	
19	040103002001	余方弃置	1、土方外运 2、运距施工单位自行考虑 3、详细参数及要求见施工图设计 4、报价综合考虑完成本工作所有费用	m3	116	25.12	2913.92	
20	050101010001	破坏并恢复绿化	1、：破坏并恢复绿化 2、暂按照草皮考虑计入，结算按实 3、综合考虑外运	m2	174	35.64	6201.36	
		分部分项合计					442834.85	
		单价措施合计						
合计							442834.85	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路照明工程(001008)

项目编码	040801010002	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	成套配电箱安装 落地式	台	1	346.3	31.27	76.44	148.91	45.02	346.3	31.27	76.44	148.91	45.02
6-820	垫层 C10混凝土	10m3	0.015	919.02	4666.68		395.18	119.47	13.79	70		5.93	1.79
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.039	1095.62	20.57	227.08	471.12	142.43	42.73	0.8	8.86	18.37	5.55
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.138	192.71	165.11		82.87	25.05	26.59	22.79		11.44	3.46
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.2	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	58.19	0.32	0.44	25.02	7.57
综合人工工日		小计							524.7	127.95	96.65	225.62	68.21
4.9501工日		未计价材料费							5729.8				
清单项目综合单价									6772.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯控制柜AL1	台	1	5500	5500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条	kg	0.34	6.3	2.14		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板δ1～3	kg	0.3	3.77	1.13		
	黑胶布	卷	0.2	1.72	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	12.86	0.26		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.377	8.07		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	6.125	0.67	4.1		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.153	445	68.09		
	电	kW·h	0.24372	0.89	0.22		
	水	m3	0.30162	3.15	0.95		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.39585	448	177.34		
	草袋子	只	0.2067	0.86	0.18		
	组合钢模板	kg	0.8142	4.29	3.49		

	钢管支撑	kg	0.32016	3.59	1.15		
	零星卡具	kg	1.6629	4.18	6.95		
	普通成材	m3	0.00414	2046	8.47		
	圆钉	kg	0.03312	4.97	0.16		
	脱模剂	kg	0.138	17.15	2.37		
	模板嵌缝料	kg	0.069	2.76	0.19		
	热镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m	根	1	38.9	38.9		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青漆	kg	0.022	10.29	0.23		
	接地扁钢-40*4	m	2	6.78	13.56		
	其他材料费			--	1.39	--	
	材料费小计			--	5857.75	--	

项目编码	040805002001	项目名称	LED双臂路灯	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	162.72	386.88	519.61	157.09	120.84	16.27	38.69	51.96	15.71
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0507	1095.62	20.57	227.08	471.12	142.43	55.55	1.04	11.51	23.89	7.22
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.312	192.71	165.11		82.87	25.05	60.13	51.51		25.86	7.82
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.022	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	18.91	91.08	3.79	8.13	2.46
综合人工工日		小计							255.43	159.9	53.99	109.84	33.21
2.4096工日		未计价材料费							2454.6				
清单项目综合单价									3066.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双臂路灯H=10/8m，P=80W/50W，LED灯	套	1.01	2200	2222		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	1.6	9.6		
	碳素钢丝	kg	0.005	7.31	0.04		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.514605	452	232.6		
	草袋子	只	0.26871	0.86	0.23		

	水	m3	0.190632	3.15	0.6		
	电	kW·h	0.237276	0.89	0.21		
	组合钢模板	kg	1.8408	4.29	7.9		
	钢管支撑	kg	0.72384	3.59	2.6		
	零星卡具	kg	3.7596	4.18	15.72		
	普通成材	m3	0.00936	2046	19.15		
	圆钉	kg	0.07488	4.97	0.37		
	脱模剂	kg	0.312	17.15	5.35		
	模板嵌缝料	kg	0.156	2.76	0.43		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.02288	3909	89.44		
	电焊条	kg	0.19536	6.3	1.23		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0649	6.3	0.41		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	2614.5	--	

项目编码	040805002002	项目名称	15m成套中杆灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-464	成套型 灯高18m以下 灯火数7火	套	1	891.46	1096.29	471.99	383.33	115.89	891.46	1096.29	471.99	383.33	115.89
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.17	1095.62	20.57	227.08	471.12	142.43	186.26	3.5	38.6	80.09	24.21
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.578	192.71	165.11		82.87	25.05	111.39	95.43		47.9	14.48
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.029	859.66	4139.89	172.46	369.65	111.76	24.93	120.06	5	10.72	3.24
综合人工工日		小计							1214.04	1315.28	515.59	522.04	157.82
11.4531工日		未计价材料费							4718.93				
清单项目综合单价									8443.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	中杆灯LH=15m，P=3x200W，LED灯	套	1.01	3900	3939		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	36	2.39	86.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V50mm2	m	22	44.3	974.6		
	精制六角带帽螺栓M12×65	套	8.16	0.41	3.35		
	碳素钢丝	kg	0.05	7.31	0.37		

	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.7255	452	779.93		
	草袋子	只	0.901	0.86	0.77		
	水	m3	0.6392	3.15	2.01		
	电	kW·h	0.7956	0.89	0.71		
	组合钢模板	kg	3.4102	4.29	14.63		
	钢管支撑	kg	1.34096	3.59	4.81		
	零星卡具	kg	6.9649	4.18	29.11		
	普通成材	m3	0.01734	2046	35.48		
	圆钉	kg	0.13872	4.97	0.69		
	脱模剂	kg	0.578	17.15	9.91		
	模板嵌缝料	kg	0.289	2.76	0.8		
	钢筋φ10以外HRB400	t	0.03016	3909	117.9		
	电焊条	kg	0.25752	6.3	1.62		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.08555	6.3	0.54		
	其他材料费			--	31.94	--	
	材料费小计			--	6034.21	--	

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	710

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	63.6	0.68		27.35	8.27	0.64	0.01		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	0.01		0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费							8.84				
清单项目综合单价									9.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-0.5kV-3x2.5	m	1.16	7.62	8.84		
	碳素钢丝	kg	0.0009	7.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.85	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-240备注6	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面120mm2以内)	100m	0.01	1347.05	275.79	73.7	579.23	175.12	13.47	2.76	0.74	5.79	1.75
8-246备注3	干包式电力电缆终端头制作安装1kV以下(截面120mm2以内)	个	0.006667	114.48	106.94		49.23	14.88	0.76	0.71		0.33	0.1
综合人工工日		小计							14.23	3.47	0.74	6.12	1.85
0.1343工日		未计价材料费							202				
清单项目综合单价									228.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-0.6/1kV-4x50	m	1	202	202		
	破布	kg	0.009352	6	0.06		
	汽油	kg	0.011862	9.86	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.004514	6.3	0.03		
	标志牌塑料扁形	个	0.06018	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.000702	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.015547	8.58	0.13		
	沥青绝缘胶	kg	0.001505	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.000802	10.29	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.067201	8.79	0.59		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.001404	11.96	0.02		
	镀锌电缆卡子3×50	个	0.223669	5.77	1.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306918	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.14042	1.44	0.2		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.001667	58.91	0.1		
	固定卡子3×80	个	0.013734	2.49	0.03		
	塑料手套ST型	副	0.007	3.43	0.02		
	焊锡	kg	0.000667	36.87	0.02		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000133	51.45	0.01		
	电力复合脂一级	kg	0.000333	17.15	0.01		

新点网上招投标系统

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.005334	12.43	0.07		
	塑料带20mm×40m	kg	0.003	2.14	0.01		
	铜铝过渡接线端子120mm2	个	0.012621	24.01	0.3		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.0068	4.23	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	0.026668	0.67	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.033335	1	0.03		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	205.47	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	877

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	968.73	228.75	13.65	416.55	125.93	9.69	2.29	0.14	4.17	1.26
8-245备注3	干包式电力电缆终端头制作安装1kV以下(截面35mm2以内)	个	0.030787	69.96	70.06		30.08	9.09	2.15	2.16		0.93	0.28
综合人工工日		小计							11.84	4.45	0.14	5.1	1.54
0.1117工日		未计价材料费							89.2				
清单项目综合单价									112.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-5x16	m	1	89.2	89.2		
	破布	kg	0.015736	6	0.09		
	汽油	kg	0.018986	9.86	0.19		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00416	6.3	0.03		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01326	8.58	0.11		
	沥青绝缘胶	kg	0.0013	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00065	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.00208	11.96	0.02		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.09243	8.79	0.81		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		

	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.2106	1.44	0.3		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.006157	58.91	0.36		
	固定卡子3×80	个	0.063421	2.49	0.16		
	塑料手套ST型	副	0.032326	3.43	0.11		
	焊锡	kg	0.001539	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000308	51.45	0.02		
	电力复合脂一级	kg	0.000924	17.15	0.02		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.018472	12.43	0.23		
	塑料带20mm×40m	kg	0.00431	2.14	0.01		
	铜铝过渡接线端子35mm2	个	0.075551	8.88	0.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.031403	4.23	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	0.277083	0.67	0.19		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	93.65	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	796

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	49.02	378.11	672.76	203.39	15.65	0.49	3.78	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.78	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							29				
清单项目综合单价									57.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管Φ63	m	1.16	25	29		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.3	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.49	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	486

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	520.11	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.2	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.2	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									116.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管RC100	m	1.03	63.11	65		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.3	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.3	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	9.86	0.11		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	70.2	--	

项目编码	040205001001	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.0121	91.05		13.3	39.15	11.84	1.1		0.16	0.47	0.14
6-785	非定型井垫层C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0242	1549.72	4737.11	156.54	666.38	201.46	37.5	114.64	3.79	16.13	4.88
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.0088	1055.02	3232.18	50.79	453.66	137.15	9.28	28.44	0.45	3.99	1.21
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.066558	1982.09	4873.89	101.75	852.3	257.67	131.92	324.4	6.77	56.73	17.15
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.030717	2023.96	924	68.6	870.3	263.11	62.17	28.38	2.11	26.73	8.08
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.016175	1226.31	4163.08	198.51	527.31	159.42	19.84	67.34	3.21	8.53	2.58

新点网上招投标系统

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	2212.75		204.38	61.79	47.53	221.28		20.44	6.18
综合人工工日		小计							309.34	784.48	16.49	133.02	40.22
2.9184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1283.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.24684	452	111.57		
	电	kW·h	0.098736	0.89	0.09		
	水	m3	0.425711	3.15	1.34		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.091388	6.3	0.58		
	圆钉	kg	0.173624	4.97	0.86		
	模板木材	m3	0.012716	2046	26.02		
	脱模剂	kg	0.088	17.15	1.51		
	机砖	百块	3.44837	55	189.66		
	沥青漆	kg	0.70006	10.29	7.2		
	铸铁爬梯	kg	5.646781	10	56.47		
	钢筋ϕ10以内	t	0.016499	4041.8	66.69		
	钢纤维井盖（不可回收）	套	1	200	200		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	48.599211	0.352	17.11		
	中(粗)砂	t	0.149313	151	22.55		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	48.074644	0.352	16.92		
	中(粗)砂	t	0.347086	151	52.41		
	其他材料费			--	13.5	--	
	材料费小计			--	784.48	--	

项目编码	040804004001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-388	路灯专用接线盒	10个	0.1	84.8	1.99		36.46	11.02	8.48	0.2		3.65	1.1
综合人工工日		小计							8.48	0.2		3.65	1.1
0.08工日		未计价材料费							25.5				

清单项目综合单价							38.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯专用接线盒(防水型)含熔断器、接线端子、防雷器等	个	1.02	25	25.5		
	半圆头螺钉M4×30	十个	0.206	0.08	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.7	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82	37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.77	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							38.9				
清单项目综合单价									110.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m	根	1	38.9	38.9		
	电焊条	kg	0.15	6.3	0.95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.67	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.59	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									52.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4	m	1	6.78	6.78		

	电焊条	kg	0.02	6.3	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.94	--	

项目编码	040801024001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-73	控制器、启动器安装 控制器 主令	台	1	190.8	15.4	2.18	82.04	24.8	190.8	15.4	2.18	82.04	24.8
综合人工工日		小计							190.8	15.4	2.18	82.04	24.8
1.8工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									495.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调光单灯控制器	台	1	180	180		
	电焊条	kg	0.1	6.3	0.63		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	电力复合脂一级	kg	0.03	17.15	0.51		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.67	5.377	3.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×70	套	1	0.67	0.67		
	精制带母镀锌螺栓M12×80	套	4.11	1.23	5.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	195.4	--	

项目编码	040807003004	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1166			501.38	151.58	1166			501.38	151.58
综合人工工日		小计							1166			501.38	151.58
11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1818.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	4.01	54.43	229.1	69.26	532.8	4.01	54.43	229.1	69.26
综合人工工日		小计							532.8	4.01	54.43	229.1	69.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									889.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.01	--	
	材料费小计			--	4.01	--	

项目编码	040807002001	项目名称	供电系统调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-632	照度测试 道路宽度40m以上	区域	1	424		200.53	182.32	55.12	424		200.53	182.32	55.12
综合人工工日		小计							424		200.53	182.32	55.12
4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									861.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	434

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4555.89	221.52	66.97	0.46		4.1	0.2	0.06
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			1808.73	546.83	4.21			1.81	0.55
综合人工工日		小计							4.67		4.1	2.01	0.61
0.0441工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填土方	计量单位	m3	工程量	318

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	28		1.15	12.04	3.64	2.8		0.12	1.2	0.36
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0009	515.16	47.25	3114.64	221.52	66.97	0.46	0.04	2.8	0.2	0.06
综合人工工日		小计							3.26	0.04	2.92	1.4	0.42
0.0324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0135	3.15	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5665.05	221.52	66.97	0.52		5.67	0.22	0.07
1-312备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001			18635.9					18.64		
综合人工工日		小计							0.52		24.31	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101010001	项目名称	破坏并恢复绿化	计量单位	m2	工程量	174

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-99	栽种(散铺)起挖草坪	10m2	0.1	17.34	4.85		7.46	2.25	1.73	0.49		0.75	0.23
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	76.5	1.58		32.9	9.95	7.65	0.16		3.29	1
3-403	草坪类(II级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	23.56	7.5	11.69	10.13	3.06	2.36	0.75	1.17	1.01	0.31
3-455*1.2	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	18.73	5.73	9.53	8.05	2.43	1.87	0.57	0.95	0.81	0.24
综合人工工日		小计							13.61	1.97	2.12	5.86	1.78
0.1335工日		未计价材料费							10.3				
清单项目综合单价									35.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.21	2.31	0.49		
	草皮	m2	1.02	10	10.2		
	基肥	kg	0.02	5	0.1		
	水	m3	0.07	3.15	0.22		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.007	22.3	0.16		
	肥料	kg	0.24	1.83	0.44		
	水	m3	0.0156	3.15	0.05		
	药剂	kg	0.0036	23.61	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.27	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	5685.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	5248.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	437.33			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7216.03			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	131.2			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	131.2			
合计					13163.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路照明工程(001008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11127.31	100	11127.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	450498.63	2.1	9460.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	450498.63	0.37	1666.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	450498.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	467125.94	9	42041.33
合计					53168.64

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5685.35										
2	临时设施	7216.03										
3	建筑工人实名制费用	131.2										
4	智慧工地费用	131.2										
5	社会保险费	9460.47										
6	住房公积金	1666.84										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路照明工程(001008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统