徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司10kV受电工程 工程

招标控制价

招 标 人：徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏成众工程咨询有限公司

(单位盖章)

2024年06月19日

新点网上招投标系统

徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司10kV受电工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3096999.01

(大写): 叁佰零玖万陆仟玖佰玖拾玖元零壹分

招 标 人: 徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏成众工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 冯亚芳
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 时正潮
(签字或盖章)

编 制 人: 郝敬丽
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 王慧
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月19日

复核时间: 2024年06月19日

新点网上招投标系统

徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司10kV受电工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：3096999.01

（大写）：叁佰零玖万陆仟玖佰玖拾玖元零角壹分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司10kV受电工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司10kV受电工程	3096999.01		12648.16	18774.11
2	招标代理费				
合计		3096999.01		12648.16	18774.11

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司10kV受电工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	土建	154268.84		4494.24	5089.28
2	安装	2942730.17		8153.92	13684.83
合计		3096999.01		12648.16	18774.11

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土建(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	131795.96	
1.1	人工费	36802.46	
1.2	材料费	79270.36	
1.3	施工机具使用费	875.6	
1.4	企业管理费	10274.11	
1.5	利润	4573.43	
2	措施项目费	4645.81	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4645.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4494.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5089.28	
5	税金	12737.79	
6	工程造价	154268.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电室内土建						
1	010504001002	设备基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板 4、满足图纸设计及规范要求	m3	21.04	583.15	12269.48	
2	030413001004	基础槽钢	1、名称：基础槽钢 2、规格：[10# 3、满足图纸设计及规范要求	m	79	74	5846	
3	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢50*6	m	442.5	31.31	13854.68	
4	011104004001	防静电活动地板		m2	185	337.55	62446.75	
5	010802003001	钢质防火门	1、钢制防火门 2000*2700	樘	1	3904.89	3904.89	
6	010802003002	钢质防火门	1、钢制防火门 1500*2400	樘	1	2603.33	2603.33	
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、界面剂一道 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、8厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 4、白色乳胶漆2道	m2	300.6	60.3	18126.18	
8	011301001001	天棚抹灰	1、界面剂一道 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、8厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 4、白色乳胶漆2道	m2	185	68.89	12744.65	
		分部小计					131795.96	
		分部分项合计					131795.96	
		单价措施合计						
合计							131795.96	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：土建(001)

项目编码	010504001002	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	21.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-181	泵送现浇构件 C20现浇条形基础 混凝土 有梁式	m3	1	35.4	345.97	12.59	12.48	5.76	35.4	345.97	12.59	12.48	5.76
21-6	现浇构件 有梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.25	291.46	261.8	14.3	79.5	36.69	72.87	65.45	3.58	19.88	9.17
综合人工工日		小计							108.27	411.42	16.17	32.36	14.93
0.9175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									583.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.02003	331.55	338.19		
	塑料薄膜	m2	1.47	0.69	1.01		
	水	m3	1.09	6.01	6.55		
	复合木模板18mm	m2	0.55	42.92	23.61		
	周转木材	m3	0.01525	1583.44	24.15		
	卡具	kg	0.2775	4.17	1.16		
	钢管支撑	kg	0.5825	3.58	2.09		
	铁钉	kg	0.864	5.04	4.35		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.98	5.65	5.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.43	0.1		
	塑料管dn20	m	1	3.1	3.1		
	其他材料费			--	1.57	--	
	材料费小计			--	411.42	--	

项目编码	030413001004	项目名称	基础槽钢	计量单位	m	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.1	115.5	28.04	10.6	32.79	15.13	11.55	2.8	1.06	3.28	1.51
综合人工工日		小计							11.55	2.8	1.06	3.28	1.51
0.0979工日		未计价材料费							53.8				
清单项目综合单价									74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢	m	1.365	39.41	53.79		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.2877	4.17	1.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0462	6.43	0.3		
	无光调和漆	kg	0.007	19.87	0.14		
	钢锯条	根	0.28	0.21	0.06		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.07	5.08	0.36		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.1659	4.54	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.6	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	442.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	84.8	13.28	4.53	33.92	11.87	8.48	1.33	0.45	3.39	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.33	0.45	3.39	1.19
0.0719工日		未计价材料费							16.47				
清单项目综合单价									31.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设	m	1.3	12.67	16.47		
	棉纱头	kg	0.0007	5.56			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0147	6.43	0.09		
	无光调和漆	kg	0.014	19.87	0.28		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.0497	4.54	0.23		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.07	2.32	0.16		
	钢管保护管φ40×400	根	0.07	7.54	0.53		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	17.8	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-132	活动地板 木质	10m2	0.1	708.48	2397.76		184.2	85.02	70.85	239.78		18.42	8.5

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计		70.85	239.78		18.42	8.5
0.576工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								337.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火抗静电地板	m2	1.02	235.02	239.72			
	棉纱头	kg	0.01	5.56	0.06			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	239.78		--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 钢制防火门	10m2	0.54	370.52	6719.96		96.34	44.46	200.08	3628.78		52.02	24.01
综合人工工日		小计							200.08	3628.78		52.02	24.01
1.6956工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3904.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制防火门						m2	5.453846	663.73	3619.88			
	其他材料费								--	8.9		--	
	材料费小计								--	3628.78		--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 钢制防火门	10m2	0.36	370.52	6720.15		96.34	44.46	133.39	2419.25		34.68	16.01
综合人工工日		小计							133.39	2419.25		34.68	16.01
1.1304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2603.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制防火门						m2	3.636	663.73	2413.32			
	其他材料费								--	5.93		--	
	材料费小计								--	2419.25		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	300.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	115.01	59.84		29.9	13.8	11.5	5.98		2.99	1.38
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.41		7.36	3.4	2.83	2.24		0.74	0.34
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆 20mm厚	10m2	0.1	172.28	78.03	5.21	46.15	21.3	17.23	7.8	0.52	4.62	2.13
综合人工工日		小计							31.56	16.02	0.52	8.35	3.85
0.2635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.66	5.03		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.01919	6.01	0.12		
	石膏砂浆干粉	t	0.0191	397.53	7.59		
	水泥32.5级	kg	0.147	0.35	0.05		
	中砂	t	0.000483	150.71	0.07		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	16.02	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆 20mm厚	10m2	0.1	172.28	78.03	5.21	46.15	21.3	17.23	7.8	0.52	4.62	2.13
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.41		7.36	3.4	2.83	2.24		0.74	0.34

17-179备注1*-1备注2*-1	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	174.05	64.08		45.25	20.89	17.41	6.41		4.53	2.09
综合人工工日		小计							37.47	16.45	0.52	9.89	4.56
0.3115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.0191	397.53	7.59		
	水	m3	0.01919	6.01	0.12		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	内墙乳胶漆	kg	0.366	14.66	5.37		
	901胶	kg	0.2555	2.14	0.55		
	石膏粉325目	kg	0.0637	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0637	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.5299	0.53	0.28		
	水泥32.5级	kg	0.147	0.35	0.05		
	中砂	t	0.000483	150.71	0.07		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	16.45	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	4494.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4085.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	408.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	151.57			
合计					4645.81			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5089.28	100	5089.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	136441.77	3.2	4366.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	136441.77	0.53	723.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	136441.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	141531.05	9	12737.79
合计					17827.07

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土建(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4494.24										
2	智慧工地费用	151.57										
3	社会保险费	4366.14										
4	住房公积金	723.14										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：安装(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2677627.6	
1.1	人工费	76665.42	
1.2	材料费	2548113.12	
1.3	施工机具使用费	11449.39	
1.4	企业管理费	30666.5	
1.5	利润	10733.17	
2	措施项目费	8440.02	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8440.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8153.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13684.83	
5	税金	242977.72	
6	工程造价	2942730.17	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030401002001	干式变压器	1、名称：10KV变压器 2、型号：SCB14-2000/10-NX2 3、其他：详见图纸设计	台	2	220749.33	441498.66	
2	030401002002	干式变压器	1、名称：10KV变压器 2、型号：SCB14-1250/10-NX2 3、其他：详见图纸设计	台	1	165877.25	165877.25	
3	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：进线隔离柜（GP1、GP8） 2、其他：详见图纸设计	台	2	18879.94	37759.88	
4	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：计量柜（GP2、GP9） 2、其他：详见图纸设计	台	2	42818.81	85637.62	
5	030402017007	高压成套配电柜	1、名称：进线总柜（GP4） 2、其他：详见图纸设计	台	1	46118.13	46118.13	
6	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：母线设备柜（GP3、GP10) 2、其他：详见图纸设计	台	2	20821.32	41642.64	
7	030402017006	高压成套配电柜	1、名称： 变压器出线柜（GP5、GP6、GP7、GP11） 2、其他：详见图纸设计	台	4	40819.04	163276.16	
8	030404009001	低压电容器柜	1、名称：低 压 电容器柜（AP2、AP3、AP20、AP21) 2、其他：详见图纸设计	台	4	30381.2	121524.8	
9	030404009002	低压电容器柜	1、名称：低 压 电容器柜（AP24、AP25) 2、其他：详见图纸设计	台	2	30492.85	60985.7	
10	030404013001	直流馈电屏		台	1	26547.27	26547.27	
11	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压总柜(AP1、AP22) 2、详见图纸设计	台	2	82494.34	164988.68	
12	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压总柜(AP23) 2、详见图纸设计	台	1	82661.32	82661.32	
13	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：有源滤波柜(AP4、AP19) 2、详见图纸设计	台	2	53664.65	107329.3	
14	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：有源滤波柜(AP26) 2、详见图纸设计	台	1	42665.92	42665.92	
15	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜(AP9、(AP10、(AP13、(AP14) 2、详见图纸设计	台	4	33167	132668	
16	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜(AP5、(AP18) 2、详见图纸设计	台	2	55664.42	111328.84	
17	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜(AP6、(AP17) 2、详见图纸设计	台	2	33666.95	67333.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜(AP7、AP8、AP12、AP15、AP16、AP29、AP30、AP31) 2、详见图纸设计	台	8	26667.75	213342	
19	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜(AP27、AP28) 2、详见图纸设计	台	2	23668.09	47336.18	
20	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低 压 联络柜（AP11) 2、详见图纸设计	台	1	75495.14	75495.14	
21	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压密集型封闭母线槽 2、型号：铜 4000A 三相四线 3、其他：详见图纸设计	m	10	5546.3	55463	
22	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压密集型封闭母线槽 2、型号：铜 2500A 三相四线 3、其他：详见图纸设计	m	4	3618.55	14474.2	
23	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、型号：AC1kV，铜 4000A	台	8	1027.95	8223.6	
24	030403003001	带形母线	1、名称：母线槽连接铜排 2、型号：TMY-3-60X6 3、其他：详见图纸设计	m	8	28.68	229.44	
25	030403003003	带形母线	1、名称：母线槽连接铜排 2、型号：TMY-4x3(120X10) 3、其他：详见图纸设计	m	15	49.43	741.45	
26	030403001001	软母线	1、名称：母线软连接 2、型号：母线,Ac1kv,铜,4000A,四相 3、其他：详见图纸设计	m	9	559.38	5034.42	
27	030403001002	软母线	1、名称：母线软连接 2、型号：母线,Ac1kv,铜,2500A,四相 3、其他：详见图纸设计	m	2	559.4	1118.8	
28	030403003004	带形母线连接	1、名称：母线连接铜排 2、型号：母线,Ac1kv,铜,2500A,四相 3、其他：详见图纸设计	m	15	825.85	12387.75	
29	030403003005	带形母线连接	1、名称：母线连接铜排 2、型号：母线,Ac1kv,铜,4000A,四相 3、其他：详见图纸设计	m	46	825.85	37989.1	
30	030414001001	电力变压器系统	1、名称：10kV变压器，2000kVA 普通 2、其他：详见图纸设计	系统	3	3068.62	9205.86	
31	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	2	1419.99	2839.98	
32	030414002002	送配电装置系统	1、名称：电气调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	3	316.3	948.9	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030414010001	电容器	1、名称：低压电容器柜调试 2、电压等级（kV）：0.38	组	6	193.04	1158.24	
34	030414008001	母线	1、名称：高压母线调试 2、电压等级（kV）：10KV	段	2	837.98	1675.96	
35	030408008003	防鼠挡板	1、名称：防鼠挡板安装 2、材质：铝合金挡鼠板	处	2	379.96	759.92	
36	030408008004	防火封堵	1、名称：防火封堵	项	1	6749.23	6749.23	
37	030409009001	绝缘垫	1、名称：6mm绝缘橡胶垫	m2	70	68.75	4812.5	
38	030408002002	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、配线形式：二次线 3、型号：ZRA-KVVP2/22-10*2.5	m	200	36.01	7202	
39	030408002003	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、配线形式：二次线 3、型号：ZRA-KVVP2/22-4*4	m	450	32.14	14463	
40	030408002004	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、配线形式：二次线 3、型号：ZRA-KVVP2/22-4*2.5	m	200	27.66	5532	
41	030408007001	控制电缆头	1、名称：屏蔽控制电缆头 3、型号：10*2.5	个	10	133.56	1335.6	
42	030408007002	控制电缆头	1、名称：屏蔽控制电缆头 3、型号：4*2.5	个	20	93.08	1861.6	
43	030408007003	控制电缆头	1、名称：屏蔽控制电缆头 3、型号：4*4	个	10	93.08	930.8	
44	030411006001	安全工器具、配套工具等	1、名称：室内配套（安全工具、验电笔、操作杆、绝缘手套、绝缘垫、绝缘靴、多用工具、干式灭火器等） 2、满足供电公司验收标准。	项	1	3999.54	3999.54	
45	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3×95 3、详见图纸设计	m	50	314.9	15745	
46	030408006002	电力电缆头	1、名称：10kV电缆终端头 2、规格：3×95，户内终端，冷缩，铜芯，含铜端子	个	4	447.49	1789.96	
47	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3×70 3、详见图纸设计	m	25	242.18	6054.5	
48	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×25 3、详见图纸设计	m	180	96.32	17337.6	
49	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-VV-2*4 3、详见图纸设计	m	100	55.92	5592	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：4×25 3、详见图纸设计	个	4	212.87	851.48	
		照明						
51	030412001001	普通灯具	1、名称：LED射灯 2、规格：1*100W 3、类型：壁装	套	16	63.76	1020.16	
52	030412001002	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：1*20W，带蓄电池，持续时间＞90min 3、类型：壁装	套	16	36.87	589.92	
53	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装	个	4	14.18	56.72	
54	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	个	2	14.69	29.38	
55	030404035001	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗插座	个	15	21.83	327.45	
56	030404035002	插座	1、名称：三相五孔空调插座 2、安装方式：暗装	个	4	21.8	87.2	
57	030404036003	其他电器	1、名称：接线盒 2、安装方式：暗装	个	30	7.48	224.4	
58	030404036004	其他电器	1、名称：开关盒 2、安装方式：暗装	个	8	7.54	60.32	
59	030404033001	风扇	1、名称：轴流风机 2、型号：1*500W	台	6	357.41	2144.46	
60	030411002001	线槽	1、名称：线槽 2、材质：PVC 3、配置形式：明配	m	200	27.31	5462	
61	030411002002	线槽	1、名称：线槽 2、材质：PVC 3、配置形式：明配	m	300	61.5	18450	
62	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：WDZN-BYJ-2.5mm2	m	600	4.51	2706	
63	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：WDZN-BYJ-4mm2	m	400	5.54	2216	
64	030404017001	配电箱	1、名称：配电室照明动力箱 2、规格：AC400V,63A	台	1	3279.78	3279.78	
65	030507008001	监控摄像设备	1、名称：配电室监控系统 2、包含摄像头、门禁系统、配线配管 3、详见设计图纸	项	1	17939.39	17939.39	
66	030411003006	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：800*200 3、含角钢支架及辅材	m	50	403.24	20162	
67	030411003007	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：400*200 3、含角钢支架及辅材	m	75	263.72	19779	
68	030411003003	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：200*200 3、含角钢支架及辅材	m	40	148.46	5938.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030404003001	模拟屏		台	1	5986.96	5986.96	
70	030701003001	空调器		台(组)	2	7211.13	14422.26	
		分部小计					120881.8	
		智能无线灭火系统						
71	030904013001	联动控制主机	1、名称：灭火装置总机 2、其他：符合图纸设计及规范要求	台	1	7057.96	7057.96	
72	030902009001	无管网气体灭火装置	1、名称：高低压柜内灭火装置单元 2、其他：符合图纸设计及规范要求	套	42	1560.08	65523.36	
73	030905004001	气体灭火系统装置调试		点	1	1639.66	1639.66	
		分部小计					74220.98	
		分部分项合计					2677627.6	
		单价措施合计						
合计							2677627.6	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：安装(002)

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	932.61	149.11	382.4	373.04	130.57	932.61	149.11	382.4	373.04	130.57
综合人工工日		小计							932.61	149.11	382.4	373.04	130.57
8.799工日		未计价材料费							218781.6				
清单项目综合单价									220749.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	218781.6	218781.6		
	棉纱头	kg	0.422801	5.57	2.36		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2.5	0.67	1.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	6.44	1.93		
	汽油	kg	1.5	9.13	13.7		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.65	6.44	17.07		
	无光调和漆	kg	3	12.86	38.58		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1	12.86	12.86		
	钢垫板	kg	6.5	3.77	24.51		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	4.55	20.48		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	218930.71	--	

项目编码	030401002002	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	1332.29	149.56	382.4	532.92	186.52	1332.29	149.56	382.4	532.92	186.52
综合人工工日		小计							1332.29	149.56	382.4	532.92	186.52

12.57工日	未计价材料费		163293.56
清单项目综合单价			165877.25

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	163293.56	163293.56		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	破布	kg	0.103334	6	0.62		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2.5	0.67	1.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	6.44	1.93		
	汽油	kg	1.5	9.13	13.7		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.65	6.44	17.07		
	无光调和漆	kg	3	12.86	38.58		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1	12.86	12.86		
	钢垫板	kg	6.5	3.77	24.51		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	4.55	20.48		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	163443.12	--	

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	454.06	37.63	86.74	181.62	63.57	454.06	37.63	86.74	181.62	63.57
综合人工工日		小计							454.06	37.63	86.74	181.62	63.57
4.284工日		未计价材料费							18056.32				
清单项目综合单价									18879.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜进线隔离柜（GP1、GP8）	台	1	18056.32	18056.32		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		

	汽油	kg	0.2	9.13	1.83		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.44	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18093.95	--	

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	454.06	37.63	86.74	181.62	63.57	454.06	37.63	86.74	181.62	63.57
综合人工工日		小计							454.06	37.63	86.74	181.62	63.57
4.284工日		未计价材料费							41995.19				
清单项目综合单价									42818.81				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜计量柜（GP2、GP9）	台	1	41995.19	41995.19		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	汽油	kg	0.2	9.13	1.83		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.44	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	42032.82	--	

项目编码	030402017007	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.66	37.63	86.74	259.46	90.81	648.66	37.63	86.74	259.46	90.81
综合人工工日		小计							648.66	37.63	86.74	259.46	90.81
6.12工日		未计价材料费							44994.83				
清单项目综合单价									46118.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜进线总柜（GP4）	台	1	44994.83	44994.83		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	汽油	kg	0.2	9.13	1.83		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.44	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45032.46	--	

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	454.06	37.63	86.74	181.62	63.57	454.06	37.63	86.74	181.62	63.57
综合人工工日		小计							454.06	37.63	86.74	181.62	63.57

4.284工日	未计价材料费						19997.7
清单项目综合单价							20821.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜母线设备柜（GP3、GP10)	台	1	19997.7	19997.7		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	汽油	kg	0.2	9.13	1.83		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.44	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20035.33	--	

项目编码	030402017006	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	454.06	37.63	86.74	181.62	63.57	454.06	37.63	86.74	181.62	63.57
综合人工工日		小计							454.06	37.63	86.74	181.62	63.57
4.284工日		未计价材料费							39995.42				
清单项目综合单价									40819.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 变压器出线柜（GP5、GP6、GP7、GP11）			台		1			39995.42	39995.42			
	变压器油			kg		0.43			12.86	5.53			
	棉纱头			kg		0.2			5.57	1.11			
	铁砂布2#			张		0.5			0.86	0.43			
	电焊条J422 ϕ3.2			kg		0.15			6.44	0.97			
	汽油			kg		0.2			9.13	1.83			

	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.44	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40033.05	--	

项目编码	030404009001	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-255	低压电容器柜安装	台	1	169.16	43.82	80.32	67.66	23.68	169.16	43.82	80.32	67.66	23.68
综合人工工日		小计							169.16	43.82	80.32	67.66	23.68
1.596工日		未计价材料费							29996.56				
清单项目综合单价									30381.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低 压 电容器柜（1AP2、1AP3)	台	1	29996.56	29996.56		
	乙炔气	kg	0.43	15.44	6.64		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.44	0.64		
	汽油	kg	0.1	9.13	0.91		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	4.55	14.56		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	5.32	2.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	1.1	11		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	30040.38	--	

项目编码	030404009002	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-255	低压电容器柜安装	台	1	241.66	43.82	80.32	96.66	33.83	241.66	43.82	80.32	96.66	33.83
综合人工工日		小计							241.66	43.82	80.32	96.66	33.83
2.28工日		未计价材料费							29996.56				
清单项目综合单价									30492.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压电容器柜安装	台	1	29996.56	29996.56		
	乙炔气	kg	0.43	15.44	6.64		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.44	0.64		
	汽油	kg	0.1	9.13	0.91		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	4.55	14.56		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	5.32	2.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	1.1	11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30040.38	--	

项目编码	030404013001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	309.49	34.29	39.34	123.8	43.33	309.49	34.29	39.34	123.8	43.33
综合人工工日		小计							309.49	34.29	39.34	123.8	43.33
2.92工日		未计价材料费							25997.02				

清单项目综合单价							26547.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流馈电屏安装	台	1	25997.02	25997.02		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	9.13	0.46		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	2.14	0.43		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	香蕉水	kg	0.02	8.15	0.16		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	1.03			
	电珠2.5V	个	0.1	0.41	0.04		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	13.72	0.27		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26031.31	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	253	47.99	66.14	101.2	35.42	253	47.99	66.14	101.2	35.42
综合人工工日		小计							253	47.99	66.14	101.2	35.42
2.387工日		未计价材料费							81990.59				
清单项目综合单价									82494.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装低压总柜	台	1	81990.59	81990.59		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		

	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82038.58	--	

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
综合人工工日		小计							361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
3.41工日		未计价材料费							81990.59				
清单项目综合单价									82661.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装低压总柜	台	1	81990.59	81990.59		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	82038.58	--	

项目编码	030404004011	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
综合人工工日		小计							361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
3.41工日		未计价材料费							52993.92				
清单项目综合单价									53664.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装有源滤波柜(AP4、AP19)	台	1	52993.92	52993.92		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53041.91	--	

项目编码	030404004005	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
综合人工工日		小计							361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
3.41工日		未计价材料费							41995.19				
清单项目综合单价									42665.92				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电(电源)屏 低压开关柜安装有源滤波柜(AP26)	台	1	41995.19	41995.19		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42043.18	--	

项目编码	030404004006	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
综合人工工日		小计							361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
3.41工日		未计价材料费							32496.27				
清单项目综合单价									33167				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电(电源)屏 低压开关柜安装：出线柜(AP9、(AP10、(AP13、(AP14)	台	1	32496.27	32496.27		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32544.26	--	

项目编码	030404004007	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
综合人工工日		小计							361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
3.41工日		未计价材料费							54993.69				
清单项目综合单价									55664.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装出线柜(AP5、(AP18)	台	1	54993.69	54993.69		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55041.68	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404004008	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
综合人工工日		小计							361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
3.41工日		未计价材料费							32996.22				
清单项目综合单价									33666.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装出线柜(AP6、(AP17)	台	1	32996.22	32996.22		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33044.21	--	

项目编码	030404004009	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
综合人工工日		小计							361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
3.41工日		未计价材料费							25997.02				
清单项目综合单价									26667.75				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	配电(电源)屏 低压开关柜安装出线柜(AP7、AP8、AP12、AP15、AP16、AP29、AP30、AP31)	台	1	25997.02	25997.02		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26045.01	--	

项目编码	030404004010	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6	361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
综合人工工日		小计							361.43	47.99	66.14	144.57	50.6
3.41工日		未计价材料费							22997.36				
清单项目综合单价									23668.09				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电(电源)屏 低压开关柜安装出线柜(AP27、AP28)	台	1	22997.36	22997.36		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23045.35	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	253	47.99	66.14	101.2	35.42	253	47.99	66.14	101.2	35.42
综合人工工日		小计							253	47.99	66.14	101.2	35.42
2.387工日		未计价材料费							74991.39				
清单项目综合单价									75495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装低 压 联络柜（AP11）	台	1	74991.39	74991.39		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.44	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75039.38	--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-202	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流4000A以下	10m	0.1	548.29	277.15	128.64	219.32	76.76	54.83	27.72	12.86	21.93	7.68
综合人工工日		小计							54.83	27.72	12.86	21.93	7.68
0.5173工日		未计价材料费							5421.28				
清单项目综合单价									5546.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽 每相4000A以下	m	1.023	5299.39	5421.28		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.22	6.44	1.42		
	汽油	kg	0.052	9.13	0.47		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	6.44	0.19		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.053	8.66	0.46		
	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.9	4.55	13.2		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5449	--	

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-202	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流4000A以下	10m	0.1	783.27	277.15	128.64	313.31	109.66	78.33	27.72	12.86	31.33	10.97
综合人工工日		小计							78.33	27.72	12.86	31.33	10.97
0.739工日		未计价材料费							3457.34				
清单项目综合单价									3618.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽 每相4000A以下	m	1.023	3379.61	3457.34		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.22	6.44	1.42		
	汽油	kg	0.052	9.13	0.47		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	6.44	0.19		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.053	8.66	0.46		
	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.9	4.55	13.2		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3485.06	--	

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	96.45	29.52		38.58	13.5	96.45	29.52		38.58	13.5
综合人工工日		小计							96.45	29.52		38.58	13.5
0.91工日		未计价材料费							849.9				
清单项目综合单价									1027.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密集绝缘母线槽始端箱	台	1	849.9	849.9		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.2	9.13	1.83		
	钢锯条	根	2.1	0.21	0.44		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	879.42	--	

项目编码	030403003001	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-119	带形铜母线安装每相一片截面360mm2以下	10m/单相	0.1	97.93	85.36	50.62	39.17	13.71	9.79	8.54	5.06	3.92	1.37
综合人工工日		小计							9.79	8.54	5.06	3.92	1.37
0.0924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带形铜母线360mm2以下（每相一片）	m	1.023				
	氩气	m3	0.084	7.81	0.66		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	铁砂布2#	张	0.05	0.86	0.04		
	汽油	kg	0.032	9.13	0.29		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.044	68.59	3.02		
	钍钨棒	g	0.84	0.48	0.4		
	酚醛磁漆	kg	0.035	12.86	0.45		
	焊锡丝	kg	0.006	42.88	0.26		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.002	51.44	0.1		
	电力复合脂	kg	0.002	17.15	0.03		
	精制沉头螺栓M16×25	套	0.714	0.57	0.41		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	1.22	2.32	2.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.54	--	

项目编码	030403003003	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-122	带形铜母线安装每相一片截面1250mm2以下	10m/单相	0.1	175.1	145.75	78.93	70.04	24.51	17.51	14.58	7.89	7	2.45
综合人工工日		小计							17.51	14.58	7.89	7	2.45
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带形铜母线1250mm2以下（每相一片）	m	1.023				
	氩气	m3	0.15	7.81	1.17		
	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	铁砂布2#	张	0.12	0.86	0.1		
	汽油	kg	0.05	9.13	0.46		

	钢锯条	根	0.15	0.21	0.03		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.109	68.59	7.48		
	钍钨棒	g	1.2	0.48	0.58		
	酚醛磁漆	kg	0.066	12.86	0.85		
	焊锡丝	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.003	51.44	0.15		
	电力复合脂	kg	0.003	17.15	0.05		
	精制沉头螺栓M16×25	套	0.714	0.57	0.41		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	1.22	2.32	2.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.58	--	

项目编码	030403001001	项目名称	软母线	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-108	软母线安装 导线截面240mm2以内	跨/三相	0.333333	350.83	10.34	84.25	140.33	49.12	116.94	3.45	28.08	46.78	16.37
综合人工工日		小计							116.94	3.45	28.08	46.78	16.37
1.1033工日		未计价材料费							347.76				
清单项目综合单价									559.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	软母导线240mm2以内	组	0.337666	1029.88	347.76		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	汽油	kg	0.05	9.13	0.46		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.066667	12.86	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033333	6.44	0.21		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.066667	8.66	0.58		
	酚醛磁漆	kg	0.016667	12.86	0.21		
	电力复合脂	kg	0.033333	17.15	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	351.21	--	

项目编码	030403001002	项目名称	软母线	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-108	软母线安装 导线截面240mm2以内	跨/三相	0.33335	350.83	10.34	84.25	140.33	49.12	116.95	3.45	28.08	46.78	16.37
综合人工工日		小计							116.95	3.45	28.08	46.78	16.37
1.1034工日		未计价材料费							347.77				
清单项目综合单价									559.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软母导线240mm2以内	组	0.337684	1029.88	347.77		
	棉纱头	kg	0.100005	5.57	0.56		
	汽油	kg	0.050003	9.13	0.46		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.06667	12.86	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033335	6.44	0.21		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.06667	8.66	0.58		
	酚醛磁漆	kg	0.016668	12.86	0.21		
	电力复合脂	kg	0.033335	17.15	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	351.22	--	

项目编码	030403003004	项目名称	带形母线连接	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-139	带形铜母线引下线 每相一片截面360mm2以下	10m/单相	0.1	269.21	100.54	71.82	107.68	37.69	26.92	10.05	7.18	10.77	3.77
综合人工工日		小计							26.92	10.05	7.18	10.77	3.77
0.254工日		未计价材料费							767.16				
清单项目综合单价									825.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带形铜母线360mm2以下（每相一片）	m	1.023	749.91	767.16		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.062	9.13	0.57		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	酚醛磁漆	kg	0.035	12.86	0.45		

新点网上招投标系统

	焊锡丝	kg	0.048	42.88	2.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.44	0.62		
	电力复合脂	kg	0.012	17.15	0.21		
	精制沉头螺栓M16×25	套	0.714	0.57	0.41		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	2.45	2.32	5.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	777.21	--	

项目编码	030403003005	项目名称	带形母线连接	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-139	带形铜母线引下线 每相一片截面360mm2以下	10m/单相	0.1	269.21	100.54	71.82	107.68	37.69	26.92	10.05	7.18	10.77	3.77
综合人工工日		小计							26.92	10.05	7.18	10.77	3.77
0.254工日		未计价材料费							767.16				
清单项目综合单价									825.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	带形铜母线360mm2以下（每相一片）	m	1.023	749.91	767.16		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.062	9.13	0.57		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	酚醛磁漆	kg	0.035	12.86	0.45		
	焊锡丝	kg	0.048	42.88	2.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.44	0.62		
	电力复合脂	kg	0.012	17.15	0.21		
	精制沉头螺栓M16×25	套	0.714	0.57	0.41		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	2.45	2.32	5.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	777.21	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	1603.58	17.17	581.94	641.43	224.5	1603.58	17.17	581.94	641.43	224.5

综合人工工日		小计			1603.58	17.17	581.94	641.43	224.5
14.448工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									3068.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	17.17	--	
	材料费小计					--	17.17	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统			计量单位	系统	工程量	2	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	745.85	7.99	263.39	298.34	104.42	745.85	7.99	263.39	298.34	104.42
综合人工工日		小计						745.85	7.99	263.39	298.34	104.42
6.72工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1419.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	7.99		--	
	材料费小计							--	7.99		--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统			计量单位	系统	工程量	3	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	186.46	2	27.16	74.58	26.1	186.46	2	27.16	74.58	26.1
综合人工工日		小计						186.46	2	27.16	74.58	26.1
1.68工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												316.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	2		--	
	材料费小计							--	2		--	

项目编码	030414010001	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	93.23	1	48.47	37.29	13.05	93.23	1	48.47	37.29	13.05
综合人工工日		小计							93.23	1	48.47	37.29	13.05
0.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1		--	
	材料费小计								--	1		--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	410.22	4.39	201.85	164.09	57.43	410.22	4.39	201.85	164.09	57.43
综合人工工日		小计							410.22	4.39	201.85	164.09	57.43
3.696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									837.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.39		--	
	材料费小计								--	4.39		--	

项目编码	030408008003	项目名称	防鼠挡板	计量单位	处	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	防鼠挡板	处	1		189.98					189.98			
综合人工工日		小计								189.98			
0工日		未计价材料费											189.98
清单项目综合单价									379.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防鼠挡板						处	1	189.98	189.98			
	防鼠挡板						处	0.95	199.98	189.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	379.96		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408008004	项目名称	防火封堵	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	防火封堵	项	1		4749.46					4749.46			
综合人工工日		小计								4749.46			
0工日		未计价材料费							1999.77				
清单项目综合单价									6749.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火封堵	项	1	1999.77	1999.77		
	防火封堵	项	0.95	4999.43	4749.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6749.23	--	

项目编码	030409009001	项目名称	绝缘垫	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-965	绝缘垫	10m2	0.1	148.39			59.36	20.77	14.84			5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84			5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							45.89				
清单项目综合单价									68.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘垫	m2	1.02	44.99	45.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.89	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆 14芯以下	100m	0.01	374.14	73.26	7.89	149.66	52.38	3.74	0.73	0.08	1.5	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.5	0.52

新点网上招投标系统

0.0353工日	未计价材料费						29.44
清单项目综合单价							36.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆14芯以下ZRA-KVVP2/22-10*2.5	m	1.015	29	29.44		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.13	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	235.93	68.26		94.37	33.03	2.36	0.68		0.94	0.33
综合人工工日		小计							2.36	0.68		0.94	0.33
0.0223工日		未计价材料费											27.83
清单项目综合单价													32.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下						m	1.015	27.42	27.83			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.13	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	6.44	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	28.51		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	235.93	68.26		94.37	33.03	2.36	0.68		0.94	0.33
综合人工工日		小计							2.36	0.68		0.94	0.33
0.0223工日		未计价材料费							23.35				
清单项目综合单价									27.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下	m	1.015	23	23.35		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.13	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	24.03	--	

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	1	47.48	51.12		18.99	6.65	47.48	51.12		18.99	6.65
综合人工工日		小计							47.48	51.12		18.99	6.65
0.448工日		未计价材料费							9.32				
清单项目综合单价									133.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 14芯以下	个	1.05	8.88	9.32		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.15	9.13	1.37		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.9	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	12	0.59	7.08		

	塑料软管	kg	0.19	15.78	3		
	塑料带20mm×40m	kg	0.05	2.14	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.44	1.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	60.44	--	

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	29.68	38.05		11.87	4.16	29.68	38.05		11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	38.05		11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费							9.32				
清单项目综合单价									93.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	控制电缆头套终端头 6芯以下	个	1.05	8.88	9.32		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.13	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.9	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.44	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	47.37	--	

项目编码	030408007003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	29.68	38.05		11.87	4.16	29.68	38.05		11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	38.05		11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费							9.32				
清单项目综合单价									93.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下	个	1.05	8.88	9.32		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.13	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.9	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.44	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	47.37	--	

项目编码	030411006001	项目名称	安全工器具、配套工具等	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	安全工器具、配套工具等	项	1		3999.54					3999.54			
综合人工工日		小计								3999.54			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3999.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3999.54	--	
	材料费小计			--	3999.54	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.04	262.64	54.75	410.82	143.79	10.27	2.63	0.55	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.55	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							295.9				
清单项目综合单价									314.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆120mm2以下（四芯）	m	1.01	292.97	295.9		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.13	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	6.44	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	298.53	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-847	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	96.45	117.97		38.58	13.5	96.45	117.97		38.58	13.5
综合人工工日		小计							96.45	117.97		38.58	13.5
0.91工日		未计价材料费							180.99				
清单项目综合单价									447.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV电缆终端头 3×120，户内终端，冷缩，铜芯，含铜端子35～400mm2	套	1.02	177.44	180.99		
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.8	9.12	7.3		
	丙酮	kg	0.8	5.15	4.12		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.9	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	铝接线端子95mm2	个	3.06	2.57	7.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.16	2.4	0.38		
	焊锡丝	kg	0.35	42.88	15.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.07	51.44	3.6		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.1	1.17	4.8		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.28	75.88	21.25		
	其他材料费			--	4.16	--	
	材料费小计			--	298.96	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.04	262.64	54.75	410.82	143.79	10.27	2.63	0.55	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.55	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							223.18				
清单项目综合单价									242.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆120mm2以下（四芯）	m	1.01	220.97	223.18		

	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.13	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	6.44	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	225.81	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.23	161.64	8.11	228.09	79.83	5.7	1.62	0.08	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.62	0.08	2.28	0.8
0.0538工日		未计价材料费							85.84				
清单项目综合单价									96.32				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆35mm2以下（四芯）	m	1.01	84.99	85.84		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.13	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	6.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		

	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	87.46	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.23	161.64	8.11	228.09	79.83	5.7	1.62	0.08	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.62	0.08	2.28	0.8
0.0538工日		未计价材料费							45.44				
清单项目综合单价									55.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-VV-2*4	m	1.01	44.99	45.44		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.13	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	6.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	47.06	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-842	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面35mm2以下	个	1	73.13	69.65		29.25	10.24	73.13	69.65		29.25	10.24
综合人工工日		小计							73.13	69.65		29.25	10.24
0.69工日		未计价材料费							30.6				
清单项目综合单价									212.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	30	30.6		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.6	9.13	5.48		
	丙酮	kg	0.5	5.15	2.58		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.9	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	铝接线端子25mm2	个	3.76	1.29	4.85		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	焊锡丝	kg	0.3	42.88	12.86		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.44	3.09		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.5	12.43	6.22		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	100.25	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	115	12.08		46	16.1	11.5	1.21		4.6	1.61
综合人工工日		小计							11.5	1.21		4.6	1.61
0.1085工日		未计价材料费							44.84				
清单项目综合单价									63.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED射灯　1*100W	套	1.01	44.4	44.84		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.028	2.57	0.07		

	其他材料费	--	0.27	--
	材料费小计	--	46.05	--

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	115	12.08		46	16.1	11.5	1.21		4.6	1.61
综合人工工日		小计							11.5	1.21		4.6	1.61
0.1085工日		未计价材料费							17.95				
清单项目综合单价									36.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯　1*20W，带蓄电池，持续时间＞90min	套	1.01	17.77	17.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	19.16	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	48.23	4.23		19.29	6.75	4.82	0.42		1.93	0.68
综合人工工日		小计							4.82	0.42		1.93	0.68
0.0455工日		未计价材料费							6.33				
清单项目综合单价									14.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	1.02	6.21	6.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.44	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.75	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	50.45	5.75		20.18	7.06	5.05	0.58		2.02	0.71
综合人工工日		小计							5.05	0.58		2.02	0.71
0.0476工日		未计价材料费							6.33				
清单项目综合单价									14.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	1.02	6.21	6.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.44	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.91	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.1	62.32	13.73		24.93	8.72	6.23	1.37		2.49	0.87
综合人工工日		小计							6.23	1.37		2.49	0.87
0.0588工日		未计价材料费							10.87				
清单项目综合单价									21.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相两孔加三孔暗插座单相明插座15A 5孔	套	1.02	10.66	10.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.44	0.06		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	12.24	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	62.32	13.4		24.93	8.72	6.23	1.34		2.49	0.87
综合人工工日		小计							6.23	1.34		2.49	0.87
0.0588工日		未计价材料费							10.87				
清单项目综合单价									21.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相五孔空调插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	10.66	10.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.44	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.21	--	

项目编码	030404036003	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	25.23	5.44		10.09	3.53	2.52	0.54		1.01	0.35
综合人工工日		小计							2.52	0.54		1.01	0.35
0.0238工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价									7.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	3	3.06		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	3.6	--	

项目编码	030404036004	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	27.45	2.52		10.98	3.84	2.75	0.25		1.1	0.38
综合人工工日		小计							2.75	0.25		1.1	0.38

0.0259工日	未计价材料费						3.06
清单项目综合单价							7.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒	只	1.02	3	3.06		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.31	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	34.87	1.76		13.95	4.88	34.87	1.76		13.95	4.88
综合人工工日		小计							34.87	1.76		13.95	4.88
0.329工日		未计价材料费											301.95
清单项目综合单价													357.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机　1*500W					台	1		301.95	301.95			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.61		1.5	0.92			
	自攻螺钉M4×65					十个	0.42		0.27	0.11			
	塑料膨胀管ϕ8×50					十个	0.42		0.86	0.36			
	冲击钻头ϕ6～12					根	0.03		2.57	0.08			
	瓷接头双路					个	1.03		0.24	0.25			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	303.71		--	

项目编码	030411002001	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-815	小型塑料槽安装(宽50mm以下)墙上	10m	0.1	121.89	7.3		48.76	17.06	12.19	0.73		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	0.73		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											7.8
清单项目综合单价													27.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型塑料槽安装(宽50mm以下) 墙上	m	1	7.8	7.8		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.035	6.86	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.35	0.86	0.3		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.035	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.53	--	

项目编码	030411002002	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-816	加强式塑料槽安装(宽100mm以下)	10m	0.1	235.3	88.72	14	94.12	32.94	23.53	8.87	1.4	9.41	3.29
综合人工工日		小计							23.53	8.87	1.4	9.41	3.29
0.222工日		未计价材料费							15				
清单项目综合单价									61.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加强式塑料槽安装(宽100mm以下)	m	1	15	15		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	6.44	0.06		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.015	6.86	0.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	4.12	0.86	3.54		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.12	1.1	4.53		
	膨胀螺栓M8	套	1.5	0.3	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	23.87	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.13	15.34		22.85	8	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.48				

清单项目综合单价							4.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3	3.48		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.44	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.13	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.63	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.23	15.41		22.89	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.51				
清单项目综合单价									5.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	4.1	4.51		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.44	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.13	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.66	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	158.77	31.27	4.34	63.51	22.23	158.77	31.27	4.34	63.51	22.23
综合人工工日		小计							158.77	31.27	4.34	63.51	22.23
1.498工日		未计价材料费							2999.66				
清单项目综合单价									3279.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱	只	1	2999.66	2999.66		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.44	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3030.93	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	监控摄像设备	项	1		7277.61				7277.61			
综合人工工日		小计							7277.61			
0工日		未计价材料费							10661.78			
清单项目综合单价									17939.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像设备	项	1	10661.78	10661.78		
	其他材料费			--	7277.61	--	
	材料费小计			--	17939.39	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308	钢制槽式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	560.69	68.37	35.5	224.28	78.5	56.07	6.84	3.55	22.43	7.85
综合人工工日		小计							56.07	6.84	3.55	22.43	7.85
0.529工日		未计价材料费							306.5				
清单项目综合单价									403.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架	m	1.005	304.97	306.49		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.017	6.44	0.11		
	汽油	kg	0.03	9.13	0.27		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.76	0.15		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	313.34	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.36	67.07	14.05	165.34	57.87	41.34	6.71	1.41	16.53	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.71	1.41	16.53	5.79
0.39工日		未计价材料费							191.94				
清单项目综合单价									263.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架	m	1.005	190.98	191.93		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	6.44	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.13	0.18		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		

	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	198.65	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.56	64.4	8.49	103.02	36.06	25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							101.5				
清单项目综合单价									148.46				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	桥架	m	1.005	100.99	101.49		
	汽油	kg	0.01	9.13	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	107.94	--	

项目编码	030404003001	项目名称	模拟屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-243	模拟屏安装 宽2m以内	台	1	1404.37	103.59	221.04	561.75	196.61	1404.37	103.59	221.04	561.75	196.61
综合人工工日		小计							1404.37	103.59	221.04	561.75	196.61

13.25工日	未计价材料费						3499.6
清单项目综合单价							5986.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模拟屏安装 宽2m以内	台	1	3499.6	3499.6		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.25	6.44	1.61		
	无光调和漆	kg	0.16	12.86	2.06		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	塑料软管	kg	2	15.78	31.56		
	塑料带20mm×40m	kg	0.8	2.14	1.71		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	胶木线夹	个	24	0.54	12.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.5	4.55	11.38		
	异型塑料管dn2.5～5	m	20	1.17	23.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3603.19	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.72	2.79		443.89	155.36	1109.72	2.79		443.89	155.36
综合人工工日		小计							1109.72	2.79		443.89	155.36
10.47工日		未计价材料费							5499.37				
清单项目综合单价									7211.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调器			台			1		5499.37	5499.37			
	棉纱头			kg			0.5		5.57	2.79			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5502.16		--	

项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-180	联动控制器安装多线制(壁挂式)100点以下	台	1	1247.5	157.41	99.96	499	174.65	1247.5	157.41	99.96	499	174.65
综合人工工日		小计							1247.5	157.41	99.96	499	174.65
11.77工日		未计价材料费							4879.44				
清单项目综合单价									7057.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火装置总机	台	1	4879.44	4879.44		
	白布	m	1.64	3.43	5.63		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	1.82	36.87	67.1		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.46	51.44	23.66		
	汽油	kg	1.13	9.13	10.32		
	塑料线卡φ15以下	个	35	0.66	23.1		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.5	12.86	6.43		
	异型塑料管dn5	m	4.55	1.17	5.32		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5036.85	--	

项目编码	030902009001	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-135	无管网型灭火装置安装 单瓶	台	1	323.27	17.19	45.16	129.31	45.26	323.27	17.19	45.16	129.31	45.26
综合人工工日		小计							323.27	17.19	45.16	129.31	45.26
3.05工日		未计价材料费							999.89				
清单项目综合单价									1560.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火装置	台	1	999.89	999.89		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	6.44	1.29		
	调和漆	kg	0.05	11.15	0.56		
	其他材料费			--	1.24	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1017.08	--

项目编码	030905004001	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-238	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 70L	点	1	792.47	419.25		316.99	110.95	792.47	419.25		316.99	110.95
综合人工工日		小计							792.47	419.25		316.99	110.95
7.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1639.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大膜片	片	1				
	小膜片	片	1				
	锥形堵块	只	1				
	金属密封垫	个	1				
	聚四氟乙烯垫	个	1				
	高纯氮气40L	瓶	1.5	85.74	128.61		
	试验容器70L	个	0.05	5812.84	290.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.25	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	8153.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7152.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1001.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	286.1			
合计					8440.02			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安装(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：安装(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：安装(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：安装(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：安装(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13684.83	100	13684.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	485277.58	2.4	11646.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	485277.58	0.42	2038.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	485277.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2699752.45	9	242977.72
合计					256662.55

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：安装(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8153.92										
2	智慧工地费用	286.1										
3	社会保险费	11646.66										
4	住房公积金	2038.17										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：安装(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统