徐州市本级城市公益性公墓建设项目工程

招标控制价

招 标 人：徐州市建设工程代建有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏中际招标代理有限公司
(单位盖章)

2023年11月28日

徐州市本级城市公益性公墓建设项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 9284158.62

(大写): 玖佰贰拾捌万肆仟壹佰伍拾捌元陆角贰分

招 标 人: 徐州市建设工程代建有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏中际招标代理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 王善龙
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 郭绍光
(签字或盖章)

编 制 人: 辛晓丽
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 刘洁
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年11月28日

复核时间: 2023年11月28日

新点网上招投标系统

徐州市本级城市公益性公墓建设项目　　工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：9284158.62

（大写）：玖佰贰拾捌万肆仟壹佰伍拾捌元陆角贰分

招　标　人：徐州市建设工程代建有限公司（单位盖章）

造价咨询人：江苏中际招标代理有限公司（单位公章）

法定代表人或其授权人：王善龙（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：郭绍光（签字或盖章）

专业咨询员：辛晓丽（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：刘洁（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2023年11月28日　　复 核 时 间：2023年11月28日

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州市本级城市公益性公墓建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州市本级城市公益性公墓建设项目	9284158.62		236750.95	303508.63
合计		9284158.62		236750.95	303508.63

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州市本级城市公益性公墓建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	园区-土建工程	2225962.48		63900.45	73433.77
2	园区-石材工程	4608558.51		132297.37	152034.82
3	园区-绿化工程	1342593.17		14103.26	45663.81
4	园区-管网土建工程	795097.07		22824.76	26229.99
5	园区-给排水工程	24549.34		364.33	617.71
6	园区-电气工程	287398.05		3260.78	5528.53
合计		9284158.62		236750.95	303508.63

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1866925.2	
1.1	人工费	354660.24	
1.2	材料费	1023174.85	
1.3	施工机具使用费	256725.03	
1.4	企业管理费	158984.85	
1.5	利润	73380.23	
2	措施项目费	101808.44	
2.1	单价措施项目费	6988.42	
2.2	总价措施项目费	94820.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	63900.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	73433.77	
5	税金	183795.07	
6	工程造价	2225962.48	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路						
1	010102002001	挖沟槽石方	1、A区场地（包含园路、冥想广场等）石方清理 2、岩石类别：根据现场情况 3、开凿深度：根据设计图纸 4、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	136.71	65.53	8958.61	
2	010103002001	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	136.71	18.44	2520.93	
3	010507002001	仿石材透水砖园路	1、名称：仿石材透水砖园路 2、现状石块 3、100mm厚C20透水混凝土（含模板） 4、30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 5、200*100*50mm厚仿石材透水砖（含镶边），浅灰	m2	525.05	148.67	78059.18	
4	010507002002	仿石材透水砖园路-路牙石	1、部位：仿石材透水砖园路-路牙石基础 2、现状石块 3、100mm厚C20混凝土（含模板）	m2	121.02	124.41	15056.1	
5	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：600*150*200mm厚芝麻灰花岗岩机切面路牙石 2、砂浆厚度：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	484.08	133.86	64798.95	
6	010507002003	中心铺装-花岗岩园路	1、名称：芝麻灰花岗岩火烧面园路 2、现状石块 3、100mm厚C20混凝土（含模板） 4、30mm厚1:3硬性水泥砂浆 5、600*300*30mm厚芝麻灰花岗岩火烧面、400x200x30厚芝麻灰花岗岩火烧面	m2	84.32	228.23	19244.35	
7	010507002004	中心铺装-花岗岩园路路牙石	1、部位：花岗岩园路-路牙石基础 2、100mm厚C20混凝土（含模板）	m2	10.28	142.45	1464.39	
8	040204004002	中心铺装-安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：600*150*200mm厚芝麻灰花岗岩机切面路牙石 2、砂浆厚度：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	51.4	133.86	6880.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010507002005	中心铺装-卵石沟	1、名称：芝麻灰花岗岩光面园路 2、现状块石 3、100mm厚C20混凝土（含模板） 4、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5、600*250*20mm厚芝麻灰花岗岩光面	m2	8.25	513.04	4232.58	
10	040202010001	中心铺装-卵石	1、中心铺装-置卵石 2、石料规格：φ30-50 3、厚度：150mm	m2	8.25	85.73	707.27	
11	010507002006	中心铺装-耐候板	1、部位：中心铺装园路 2、现状块石 3、100mm厚C20混凝土（含模板） 4、30mm厚1:3硬性水泥砂浆 5、500*300*30mm厚济南青花岗岩光面 6、5mm耐候钢板 7、耐候板刻镂空字	m2	21.75	607.81	13219.87	
		分部小计					215142.63	
		冥想广场						
12	010507002007	冥想广场-花岗岩园路	1、部位：冥想广场-花岗岩园路 2、现状石块 3、φ3-5白色洗米石填缝 4、100mm厚C20混凝土（含模板） 5、30mm厚1:3硬性水泥砂浆 6、200-500*50mm厚花岗岩碎拼	m2	134.76	313.25	42213.57	
13	010507002008	冥想广场园路-路牙石	1、部位：冥想广场园路-路牙石基础 2、现状石块 3、100mm厚C20混凝土（含模板）	m2	3.08	124.31	382.87	
14	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：600*150*200mm厚芝麻灰花岗岩机切面路牙石 2、砂浆厚度：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	12.3	133.86	1646.48	
15	011107001001	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：500*380*150mm厚芝麻灰花岗岩火烧面（含石材磨边）	m2	10.54	360.22	3796.72	
16	010507002009	台阶基础	1、部位：台阶基础 2、现状石块 3、100mm厚C20混凝土（含模板）	m2	10.54	57.6	607.1	
17	010507002010	树池-路牙石基础	1、部位：树池路牙石基础 2、现状石块 3、120mm厚C20混凝土（含模板）	m2	1.74	157.84	274.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：150x200mm厚芝麻灰花岗岩火烧面,弧形加工 2、砂浆厚度：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	11.62	133.86	1555.45	
19	040202010002	卵石	1、部位：树池卵石散置 2、石料规格：φ30-50 3、厚度：根据图纸及设计要求	m2	4.54	85.7	389.08	
20	010102002002	挖沟槽石方	1、部位：石笼坐凳基础 2、岩石类别：根据现场情况，综合考虑 3、开凿深度：1.0M内 4、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	4.52	65.25	294.93	
21	010103002002	场内倒运	1、部位：石笼坐凳 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况，自行考虑	m3	4.52	18.36	82.99	
22	010507002011	室外地坪	1、素土夯实（密实度＞93%） 2、150mm厚C20混凝土（含模板） 3、部位：石笼坐凳	m2	11.01	135.63	1493.29	
23	01B001	石笼坐凳	1、石笼坐凳 2、Lx100x50厚菠萝格防腐木坐凳面 3、φ8@100双向焊接钢筋网 4、两侧钢筋网用φ8钢筋拉接筋固定 5、L50x50x5角钢焊接 6、笼内填装φ150-250块石人工填装,勿干垒,外观美观 7、其他未说明的详见设计图纸及甲方要求	m	18.35	244.26	4482.17	
24	010102002003	挖沟槽石方	1、部位：石笼花坛基础 2、岩石类别：综合 3、开凿深度：1.0M内 4、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	3.82	63.66	243.18	
25	010103002003	场内倒运	1、部位：石笼花坛 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况，自行考虑	m3	3.82	18.35	70.1	
26	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20混凝土（含模板） 3、模板：m² 4、部位：石笼花坛	m3	1.4	674.17	943.84	
27	050202001001	石（卵石）砌驳岸	1、部位：石笼花坛 2、M7.5水泥砂浆砌筑原石，浆不外露 3、其他未说明详见设计图纸及甲方要求	m3	3.41	607.04	2070.01	
28	011206001001	石材零星项目	1、部位：石笼花坛 2、50厚芝麻灰花岗岩压顶 3、导圆角处弧形加工 4、其他未说明详见设计图纸及甲方要求	m2	5.59	256.23	1432.33	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	010102002004	挖沟槽石方	1、部位：景墙一基础 2、岩石类别：综合 3、开凿深度：1.0M内 4、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	4.49	65.65	294.77	
30	010103002004	场内倒运	1、部位：景墙一 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况，自行考虑	m3	4.49	18.47	82.93	
31	010501001002	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土（含模板） 3、模板：m² 4、部位：景墙一	m3	2.25	591.51	1330.9	
32	010501002001	带形基础	1、景墙一钢筋混凝土基础 2、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 3、混凝土强度等级：C30	m3	3.29	644.89	2121.69	
33	010504001001	景墙一剪力墙	1、钢筋混凝土景墙一 2、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 3、混凝土强度等级：C30	m3	3.24	1218.88	3949.17	
34	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12mm以内，满足设计及规范要求 2、部位：景墙一剪力墙钢筋	t	0.305	6063.13	1849.25	
35	011507001001	耐候板面层	1、景墙一耐候板面层 2、5厚耐候钢板焊接固定于龙骨上	m2	16.19	359.99	5828.24	
36	011210002001	金属隔断	1、名称：方钢管龙骨 2、骨架、边框材料种类、规格：60*60*4方钢管龙骨 3、8厚160X100钢板 4、M10膨胀螺栓固定 5、部位：景墙一	m2	16.19	574.66	9303.75	
37	010102002005	挖沟槽石方	1、部位：景墙二基础 2、岩石类别：综合 3、开凿深度：1.0M内 4、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	16.26	65.65	1067.47	
38	010103002005	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标人根据现场情况，自行考虑	m3	16.26	18.47	300.32	
39	010501001003	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20混凝土（含模板） 3、模板：m² 4、部位：景墙二	m3	2.14	674.17	1442.72	
40	010501002002	带形基础	1、景墙二钢筋混凝土基础 2、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 3、混凝土强度等级：C30	m3	6.42	644.88	4140.13	
41	010504001002	景墙二-剪力墙	1、钢筋混凝土景墙二 2、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 3、混凝土强度等级：C30	m3	6.46	1218.88	7873.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12mm以内，满足设计及规范要求 2、部位：景墙二剪力墙钢筋	t	0.213	6040.69	1286.67	
43	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25mm以内，满足设计及规范要求 2、部位：景墙二剪力墙钢筋	t	0.129	5102.59	658.23	
44	011507001002	耐候板面层	1、景墙二耐候板面层 2、5厚耐候钢板焊接固定于龙骨上	m2	48.14	359.99	17329.92	
45	011210002002	金属隔断	1、名称：方钢管龙骨 2、骨架、边框材料种类、规格：60*60*4方钢管龙骨 3、8厚160X100钢板 4、M10膨胀螺栓固定 5、部位：景墙二	m2	48.14	482.47	23226.11	
46	01B002	耐候钢板人像雕塑	1、耐候钢板人像雕塑由专业公司深化设计 2、其他详见设计图纸及甲方要求	项	1	1500	1500	
		分部小计					145564.98	
		入口景墙						
47	010102002006	挖沟槽石方	1、部位：入口景墙基础 2、岩石类别：综合 3、开凿深度：1.0M内 4、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	11.76	65.7	772.63	
48	010103002006	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标人根据现场情况，自行考虑，结算时不再调整	m3	11.76	18.5	217.56	
49	010501001004	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 2、混凝土强度等级：C20 3、模板：m² 4、部位：入口景墙基础	m3	1.18	674.17	795.52	
50	010501002003	带形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 2、混凝土强度等级：C30 3、模板：m² 4、部位：入口景墙基础	m3	3.92	644.88	2527.93	
51	010502001001	矩形柱	1、入口景墙 2、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 3、混凝土强度等级：C30 4、模板：m²	m3	0.33	1745.93	576.16	
52	010503002001	矩形梁	1、部位：入口景墙 2、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 3、混凝土强度等级：C30 4、模板：m²	m3	0.7	1387.63	971.34	
53	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12mm以内，应满足设计及规范要求 2、部位：入口景墙柱子、单梁、预埋钢筋	t	0.145	6063.13	879.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25mm以内，应满足设计及规范要求 2、部位：入口景墙	t	0.172	5063.83	870.98	
55	011507001003	锈板面层	1、入口景墙20厚锈板面层 2、含镂空字体 3、其他根据设计图纸及甲方要求	m2	17.02	730.99	12441.45	
56	01B003	筑笼景墙	1、入口景墙 2、笼内填装φ150-250块石人工填装,勿干垒,外观美观 3、φ8@80x80镀锌钢笼 4、其他未注明详见设计图纸及甲方要求，投标人根据现场情况综合报价，结算时不再调整	m3	12.5	695.29	8691.13	
		分部小计					28743.85	
		墓道						
57	010102002008	挖沟槽石方	1、A区墓道石方开挖 2、岩石类别：根据现场情况 3、开凿深度：根据设计图纸 4、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	263.77	65.53	17284.85	
58	010103002008	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	263.77	18.44	4863.92	
59	010507002013	透水混凝土墓道	1、名称：透水混凝土墓道 2、现状石块 3、130厚C20透水混凝土（含模板） 4、50厚彩色透水混凝土	m2	694.13	138.93	96435.48	
60	010507002014	透水混凝土墓道-路牙石	1、部位：透水混凝土墓道-路牙石基础 2、现状石块 3、100mm厚C20透水混凝土（含模板）	m2	96.58	150.4	14525.63	
61	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1、部位：墓道 2、材料品种、规格：50厚小弹石 3、砂浆厚度：30厚 1：6干硬性水泥砂浆	m	965.77	20.49	19788.63	
62	010507002015	花岗岩台阶	1、名称：花岗岩台阶 2、现状石块 3、130mm厚C20透水混凝土（含模板） 4、30mm厚1:3硬性水泥砂浆 5、320x500x50厚黄锈石花岗岩荔枝面踏面 6、500x150x25厚黄锈石花岗岩自然面踢面	m2	5.1	439.92	2243.59	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010507002016	花岗岩台阶侧边	1、名称：花岗岩台阶侧边 2、现状石块 3、100mm厚C20透水混凝土（含模板） 4、30mm厚1:3硬性水泥砂浆 5、600x100x300厚芝麻黑花岗岩机切面侧石	m2	1.02	451.18	460.2	
		分部小计					155602.3	
		墓道花坛						
64	010101003001	挖沟槽石方	1、部位：多边形花坛基础 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：2M内 4、弃土运距：投标人自行考虑	m3	13.76	65.7	904.03	
65	010103002009	场内倒运	1、部位：多边形花坛 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况，自行考虑	m3	13.76	18.5	254.56	
66	010501001005	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20混凝土（含模板） 3、模板：m² 4、部位：多边形花坛	m3	3.93	674.17	2649.49	
67	010401001002	砖基础	1、部位：多边形花坛 2、砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	69.28	606.29	42003.77	
68	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：多边形花坛 2、墙体类型：砖墙 3、20厚1：2水泥砂浆，内掺防水剂	m2	27.59	37.99	1048.14	
69	011204001001	石材墙面	1、部位：多边形花坛 2、300x300x25厚黄锈石花岗岩自然面贴面 3、20厚1：2水泥砂浆，内掺防水剂	m2	17.25	218.48	3768.78	
70	011206001002	石材零星项目	1、部位：多边形花坛 2、320x50厚黄锈石花岗岩光面压顶 3、导圆角处弧形加工 4、其他未说明详见设计图纸及甲方要求	m2	22.07	310.12	6844.35	
71	010507002017	汀步	1、部位：汀步 2、300-1200x50厚自然石 3、30厚1：6干硬性水泥砂浆 4、100厚C20混凝土（含模板） 5、现状块石 6、其他详见设计图纸及现场实际要求，结算时不再调整	m2	46.16	293.68	13556.27	
72	010102002009	挖沟槽石方	1、通往花坛园路 2、岩石类别：根据现场情况 3、开凿深度：根据设计图纸 4、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	10.61	65.47	694.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010103002010	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	10.61	18.42	195.44	
74	010507002043	通往花坛-花岗岩园路	1、名称：芝麻灰花岗岩火烧面园路 2、现状石块 3、120mm厚C20混凝土（含模板） 4、30mm厚1:6硬性水泥砂浆 5、400*200*30厚芝麻灰花岗岩火烧面	m2	27.91	239.73	6690.86	
75	010507002044	通往花坛-路牙石	1、部位：透水混凝土墓道-路牙石基础 2、现状石块 3、100mm厚C20透水混凝土（含模板）	m2	3.75	57.6	216	
76	040204004012	安砌侧（平、缘）石	1、部位：墓道 2、材料品种、规格：50厚小弹石 3、砂浆厚度：30厚 1：6干硬性水泥砂浆	m	37.54	20.49	769.19	
77	010507002020	花岗岩台阶	1、名称：花岗岩台阶 2、现状石块 3、130mm厚C20透水混凝土（含模板） 4、30mm厚1:3硬性水泥砂浆 5、320x500x50厚黄锈石花岗岩荔枝面踏面 6、500x150x25厚黄锈石花岗岩自然面踢面	m2	2.4	446.24	1070.98	
78	010101003002	挖沟槽石方	1、部位：圆形花坛基础 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：2M内 4、弃土运距：投标人自行考虑	m3	18.28	65.59	1198.99	
79	010103002011	场内倒运	1、部位：圆形花坛 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况，自行考虑	m3	18.28	18.46	337.45	
80	010501001006	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20混凝土（含模板） 3、模板：m² 4、部位：圆形花坛	m3	5.22	674.17	3519.17	
81	010401001003	砖基础	1、部位：圆形花坛 2、砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	12.86	606.29	7796.89	
82	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位：圆形花坛 2、墙体类型：砖墙 3、20厚1：2水泥砂浆，内掺防水剂	m2	36.65	37.99	1392.33	
83	011204001002	石材墙面	1、部位：圆形花坛 2、300x300x25厚黄锈石花岗岩自然面贴面 3、20厚1：2水泥砂浆，内掺防水剂	m2	22.91	218.48	5005.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011206001003	石材零星项目	1、部位：圆形花坛 2、320x50厚黄锈石花岗岩光面压顶 3、导圆角处弧形加工 4、其他未说明详见设计图纸及甲方要求	m2	29.32	310.12	9092.72	
85	010404001002	白色卵石	1、部位：圆形花坛 2、φ30-50，白色卵石 3、竖铺，密实度95%以上	m3	0.77	515.19	396.7	
86	010507002021	小弹石	1、部位：圆形花坛-小弹石基础 2、现状石块 3、130mm厚C20透水混凝土（含模板）	m2	9.23	58.14	536.63	
87	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1、部位：圆形花坛 2、材料品种、规格：50厚小弹石 3、砂浆厚度：30厚 1：6干硬性水泥砂浆	m	98.26	20.49	2013.35	
		分部小计					111956.11	
		墓穴						
88	010101001001	平整场地	1、平整场地 2、土壤类别：综合考虑 3、弃土运距：综合考虑	m2	385.86	8.5	3279.81	
89	010102001001	挖一般石方	1、部位：ABCD型墓穴 2、岩石类别：根据情况自主考虑，结算时不再调整 3、开凿深度：根据设计图纸 4、弃碴运距：投标人根据现场情况自主考虑，结算时不再调整	m3	111.9	65.53	7332.81	
90	010103001001	种植土回填	1、部位：ABCD型墓穴 2、密实度要求：满足设计及规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	4.01	25	100.25	
91	010103002012	场内倒运	1、部位：ABCD型墓穴 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况自行考虑，结算时不再调整	m3	111.9	18.44	2063.44	
92	010501001007	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20混凝土（含模板） 3、模板：m² 4、部位：ABCD型墓穴	m3	23.15	674.17	15607.04	
93	010404001003	垫层	1、部位：ABCD型墓穴 2、垫层材料种类、配合比、厚度：60厚级配碎石垫层	m3	23.15	310.6	7190.39	
94	010507002022	室外地坪	1、部位：ABCD型墓穴 2、30厚1：2水泥砂浆	m2	385.86	29.32	11313.42	
95	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋、φ12以内 2、部位：ABCD型墓穴	t	1.799	6063.13	10907.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010401001004	砖基础	1、部位：ABCD型墓穴 2、砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	27.89	572.1	15955.87	
97	011201001004	墙面一般抹灰	1、部位：ABCD型墓穴 2、墙体类型：砖基础 3、1：2水泥砂浆抹灰	m2	511.73	37.99	19440.62	
98	010101001002	平整场地	1、平整场地 2、土壤类别：综合考虑 3、弃土运距：综合考虑	m2	298.35	8.5	2535.98	
99	010102001002	挖一般石方	1、部位：E型墓穴 2、岩石类别：根据情况自主考虑，结算时不再调整 3、开凿深度：根据设计图纸 4、弃碴运距：投标人根据现场情况自主考虑，结算时不再调整	m3	140.23	65.53	9189.27	
100	010103001002	种植土回填	1、部位：E型墓穴 2、密实度要求：满足设计及规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	6.04	25	151	
101	010103002013	场内倒运	1、部位：E型墓穴 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况自行考虑，结算时不再调整	m3	140.23	18.44	2585.84	
102	010507002023	室外地坪	1、素土夯实 2、60mm碎石垫层 3、60mmC20砼垫层 4、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	298.35	84.84	25312.01	
103	010401001005	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：标准砖立砌 2、砂浆强度等级 ：M5.0水泥砂浆砌筑	m3	25.04	572.1	14325.38	
104	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：10mm三级钢筋	t	0.755	6063.13	4577.66	
105	011201001005	墙面一般抹灰	1、部位：E型墓穴 2、墙体类型：砖基础 3、1：2水泥砂浆抹灰	m2	370.44	37.99	14073.02	
106	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场情况自主考虑 2、挖土深度：根据设计图纸 3、弃土运距：根据现场情况自主考虑，结算时不再调整	m3	2.77	66.24	183.48	
107	010103002014	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	2.77	18.64	51.63	
108	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场情况自主考虑 2、挖土深度：根据设计图纸 3、弃土运距：根据现场情况自主考虑，结算时不再调整	m3	3.81	65.32	248.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	010103002015	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	3.81	18.38	70.03	
110	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场情况自主考虑 2、挖土深度：根据设计图纸 3、弃土运距：根据现场情况自主考虑，结算时不再调整	m3	2.39	65.79	157.24	
111	010103002016	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	2.39	18.52	44.26	
		分部小计					166696.89	
		园路						
112	010102002010	挖沟槽石方	1、岩石类别：根据现场情况 2、开凿深度：根据设计图纸 3、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	90.8	65.53	5950.12	
113	010103002017	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	90.8	18.44	1674.35	
114	010507002024	室外地坪	1、现状块石 2、100mm厚C20混凝土（含模板）	m2	368.02	57.6	21197.95	
115	050201001001	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类 ：200*100*50mm厚仿石材透水砖（含镶边），浅灰 2、砂浆强度等级 ：30mm厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	368.02	91.07	33515.58	
116	050201003001	路牙铺设	1、路牙材料种类、规格 ：600*150*200mm厚芝麻灰花岗岩机切面路牙石 2、砂浆强度等级 ：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	350.8	122.36	42923.89	
		分部小计					105261.89	
		过路桥						
117	010102003001	挖基坑石方	1、岩石类别：根据现场情况 2、开凿深度：根据设计图纸 3、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	25.04	65.41	1637.87	
118	010103002019	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	25.04	18.41	460.99	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	010507002026	室外地坪	1、素土夯实（密实度＞93%） 2、50mm厚黄砂，压实度0.93 3、天然纳基膨润土防水毯一层（400g/m²），@6000mm设一道防滑槽 4、50mm厚黄砂，压实度0.85 5、500mm厚粘土夯实（当地土过筛），密实度>0.9 6、400mm厚种植土 7、100mm厚φ30-50mm卵石，散置，不漏土	m2	4.65	176.59	821.14	
120	010507002027	室外地坪	1、现状块石 2、150mm厚C20混凝土垫层（含模板） 3、部位：块石底	m2	8.1	130.73	1058.91	
121	010403001001	石基础	1、石料种类、规格：300-500mm块石 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆，上下错缝	m3	5.94	581.69	3455.24	
122	010512001001	平板	1、单件体积：120mm厚C30钢筋混凝土预制板（剁斧面），具体规格详见图纸 2、含钢筋混凝土预制板运输、安装	m3	1.53	918.5	1405.31	
		分部小计					8839.46	
		听溪广场						
123	010102001003	挖一般石方	1、岩石类别：根据现场情况 2、开凿深度：根据设计图纸 3、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	87.85	65.59	5762.08	
124	010103002020	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	87.85	18.46	1621.71	
125	010103001003	回填方	1、填方材料品种：回填土 2、填方来源、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	19.6	23.15	453.74	
126	010507002028	室外地坪	1、现状块石 2、100mm厚C20混凝土（含模板） 3、部位：台阶	m2	11.76	57.6	677.38	
127	011107001002	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：500*380*150mm厚芝麻灰花岗岩火烧面 3、部位：台阶	m2	12.77	360.22	4600.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
128	010507002029	室外地坪	1、素土夯实（密实度＞93%） 2、150mm厚C20混凝土（含模板） 3、部位：石笼坐凳	m2	13.89	134.79	1872.23	
129	01B004	石笼坐凳	1、石笼坐凳 2、Lx100x50厚菠萝格防腐木坐凳面 3、ϕ8@100双向焊接钢筋网 4、两侧钢筋网用ϕ8钢筋拉接筋固定 5、L50x50x5角钢焊接 6、笼内填装ϕ150-250块石人工填装,勿干垒,外观美观 7、其他未说明的详见设计图纸及甲方要求	m	23.15	243.7	5641.66	
130	010507002030	室外地坪	1、素土夯实（密实度＞93%） 2、150mm厚C20混凝土（含模板） 3、部位：花坛	m2	20.53	142.9	2933.74	
131	010403001002	石基础	1、石料种类、规格：原石 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑，浆不外露	m3	7.52	607.04	4564.94	
132	011204001003	石材墙面	1、安装方式：砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：50mm厚芝麻灰花岗岩压顶，导圆角处弧形加工	m2	12.32	256.23	3156.75	
133	010507002031	听溪广场-花岗岩园路	1、部位：听溪广场-花岗岩园路 2、现状块石 3、ϕ3-5白色洗米石填缝 4、100mm厚C20混凝土（含模板） 5、30mm厚1:3硬性水泥砂浆 6、200-500*50mm厚花岗岩碎拼	m2	155.97	313.25	48857.6	
134	010507002032	听溪广场园路-路牙石	1、部位：听溪广场园路-路牙石基础 2、现状块石 3、100mm厚C20混凝土（含模板）	m2	7.76	124.44	965.65	
135	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：600*150*200mm厚芝麻灰花岗岩机切面路牙石 2、砂浆厚度：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	31.05	133.86	4156.35	
136	010501001008	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20混凝土（含模板） 3、模板：m² 4、部位：景墙二	m3	2.93	674.17	1975.32	
137	010501002004	带形基础	1、景墙二钢筋混凝土基础 2、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 3、混凝土强度等级：C30	m3	8.8	644.88	5674.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	010504001003	景墙二-剪力墙	1、钢筋混凝土景墙二 2、混凝土种类：预拌混凝土（含模板） 3、混凝土强度等级：C30	m3	6.93	1218.88	8446.84	
139	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12mm以内，满足设计及规范要求 2、部位：景墙二剪力墙钢筋	t	0.291	6040.69	1757.84	
140	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25mm以内，满足设计及规范要求 2、部位：景墙二剪力墙钢筋	t	0.177	5102.59	903.16	
141	011507001004	耐候板面层	1、景墙二耐候板面层 2、5厚耐候钢板焊接固定于龙骨上	m2	65.97	359.99	23748.54	
142	011210002003	金属隔断	1、名称：方钢管龙骨 2、骨架、边框材料种类、规格：60*60*4方钢管龙骨 3、8厚160X100钢板 4、M10膨胀螺栓固定 5、部位：景墙二	m2	65.97	482.69	31843.06	
		分部小计					159613.54	
		驳岸水池						
143	010102001004	挖一般石方	1、岩石类别：根据现场情况综合考虑 2、开凿深度：详见设计图纸 3、弃碴运距：投标人根据现场情况自行考虑，结算时不再调整	m3	2549.56	65.53	167072.67	
144	010103002021	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	2549.56	18.44	47013.89	
145	010507002033	室外地坪	1、素土夯实（密实度＞93%） 2、50mm厚黄砂，压实度0.93 3、天然纳基膨润土防水毯一层（400g/m²），@6000mm设一道防滑槽 4、50mm厚黄砂，压实度0.85 5、500mm厚粘土夯实（当地土过筛），密实度>0.9 6、400mm厚种植土 7、100mm厚φ30-50mm卵石，散置，不漏土（详见绿化清单） 8、部位：驳岸水池	m2	610.32	74.43	45426.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
146	010507002034	室外地坪	1、素土夯实（密实度＞93%） 2、50mm厚黄砂，压实度0.93 3、天然纳基膨润土防水毯一层（400g/m²），@6000mm设一道防滑槽 4、50mm厚黄砂，压实度0.85 5、100mm厚φ30-50mm卵石，散置，不漏土（详见绿化清单） 6、部位：溪流末端	m2	23.81	35.97	856.45	
147	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌抗渗混凝土，抗渗等级S6 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板	m3	26.98	602.36	16251.67	
148	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋12mm以内	t	1.04	6063.13	6305.66	
		分部小计					282926.46	
		墓道						
149	010102002012	挖沟槽石方	1、B区墓道石方开挖 2、岩石类别：根据现场情况 3、开凿深度：根据设计图纸 4、弃碴运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	284.67	65.53	18654.43	
150	010103002022	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	284.67	18.44	5249.31	
151	010507002035	透水混凝土墓道	1、名称：透水混凝土墓道 2、现状块石 3、130厚C20透水混凝土（含模板） 4、50厚彩色透水混凝土	m2	749.13	138.93	104076.63	
152	010507002036	透水混凝土墓道-路牙石	1、部位：透水混凝土墓道-路牙石基础 2、现状块石 3、100mm厚C20透水混凝土（含模板）	m2	114.89	150.41	17280.6	
153	040204004009	安砌侧（平、缘）石	1、部位：墓道 2、材料品种、规格：50厚小弹石 3、砂浆厚度：30厚 1：6干硬性水泥砂浆	m	1148.9	20.49	23540.96	
154	010507002037	花岗岩台阶	1、名称：花岗岩台阶 2、现状块石 3、130mm厚C20透水混凝土（含模板） 4、30mm厚1:3硬性水泥砂浆 5、320x500x50厚黄锈石花岗岩荔枝面踏面 6、500x150x25厚黄锈石花岗岩自然面踢面	m2	6.6	439.92	2903.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	010507002038	花岗岩台阶侧边	1、名称：黄岗岩台阶侧边 2、现状块石 3、100mm厚C20透水混凝土（含模板） 4、30mm厚1:3硬性水泥砂浆 5、600x100x300厚芝麻黑花岗岩机切面侧石	m2	1.32	451.18	595.56	
		分部小计					172300.96	
		墓道花坛						
156	010101003006	挖沟槽石方	1、部位：圆形花坛基础 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：2M内 4、弃土运距：投标人自行考虑	m3	5.64	65.06	366.94	
157	010103002023	场内倒运	1、部位：圆形花坛 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况，自行考虑	m3	5.64	18.31	103.27	
158	010501001009	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20混凝土（含模板） 3、模板：m² 4、部位：圆形花坛	m3	1.61	674.17	1085.41	
159	010401001007	砖基础	1、部位：圆形花坛 2、砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	3.97	606.29	2406.97	
160	011201001007	墙面一般抹灰	1、部位：圆形花坛 2、墙体类型：砖墙 3、20厚1：2水泥砂浆，内掺防水剂	m2	11.31	37.99	429.67	
161	011204001004	石材墙面	1、部位：圆形花坛 2、300x300x25厚黄锈石花岗岩自然面贴面 3、20厚1：2水泥砂浆，内掺防水剂	m2	8.48	218.48	1852.71	
162	011206001004	石材零星项目	1、部位：圆形花坛 2、320x50厚黄锈石花岗岩光面压顶 3、导圆角处弧形加工 4、其他未说明详见设计图纸及甲方要求	m2	9.05	310.12	2806.59	
163	010404001004	白色卵石	1、部位：圆形花坛 2、φ30-50，白色卵石 3、竖铺，密实度95%以上	m3	0.26	515.19	133.95	
164	010507002039	小弹石	1、部位：圆形花坛-小弹石基础 2、现状石块 3、130mm厚C20透水混凝土（含模板）	m2	3.35	58.14	194.77	
165	040204004011	安砌侧（平、缘）石	1、部位：圆形花坛 2、材料品种、规格：50厚小弹石 3、砂浆厚度：30厚1：6干硬性水泥砂浆	m	35.82	20.49	733.95	
		分部小计					10114.23	
		墓穴						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	010101001003	平整场地	1、平整场地 2、土壤类别：综合考虑 3、弃土运距：综合考虑	m2	233.13	8.5	1981.61	
167	010102001005	挖一般石方	1、部位：ABCD型墓穴 2、岩石类别：根据情况自主考虑，结算时不再调整 3、开凿深度：根据设计图纸 4、弃碴运距：投标人根据现场情况自主考虑，结算时不再调整	m3	67.61	65.53	4430.48	
168	010103001004	种植土回填	1、部位：ABCD型墓穴 2、密实度要求：满足设计及规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	2.43	25	60.75	
169	010103002024	场内倒运	1、部位：ABCD型墓穴 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况自行考虑，结算时不再调整	m3	67.61	18.44	1246.73	
170	010501001010	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20混凝土（含模板） 3、模板：m² 4、部位：ABCD型墓穴	m3	13.99	674.17	9431.64	
171	010404001005	垫层	1、部位：ABCD型墓穴 2、垫层材料种类、配合比、厚度：60厚级配碎石垫层	m3	13.99	310.6	4345.29	
172	010507002040	室外地坪	1、部位：ABCD型墓穴 2、30厚1：2水泥砂浆	m2	233.13	29.32	6835.37	
173	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋ϕ10 2、部位：ABCD型墓穴	t	1.087	6063.13	6590.62	
174	010401001008	砖基础	1、部位：ABCD型墓穴 2、砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	16.85	572.1	9639.89	
175	011201001008	墙面一般抹灰	1、部位：ABCD型墓穴 2、墙体类型：砖基础 3、1：2水泥砂浆抹灰	m2	309.17	37.99	11745.37	
176	010101001004	平整场地	1、平整场地 2、土壤类别：综合考虑 3、弃土运距：综合考虑	m2	297.62	8.5	2529.77	
177	010102001006	挖一般石方	1、部位：E型墓穴 2、岩石类别：根据情况自主考虑，结算时不再调整 3、开凿深度：根据设计图纸 4、弃碴运距：投标人根据现场情况自主考虑，结算时不再调整	m3	139.88	65.53	9166.34	
178	010103001005	种植土回填	1、部位：E型墓穴 2、密实度要求：满足设计及规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	6.03	25	150.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	010103002025	场内倒运	1、部位：E型墓穴 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况自行考虑，结算时不再调整	m3	139.88	18.44	2579.39	
180	010507002041	室外地坪	1、素土夯实 2、60mm碎石垫层 3、60mmC20砼垫层 4、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	297.62	84.84	25250.08	
181	010401001009	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：标准砖立砌 2、砂浆强度等级 ：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	24.98	572.1	14291.06	
182	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：10mm三级钢筋	t	0.753	6063.13	4565.54	
183	011201001009	墙面一般抹灰	1、部位：E型墓穴 2、墙体类型：砖基础 3、1：2水泥砂浆抹灰	m2	369.53	37.99	14038.44	
184	010101001005	平整场地	1、人工挖填土方、外运 2、土壤类别：综合考虑 3、弃土运距：综合考虑	m2	558.3	8.5	4745.55	
185	010102001007	挖一般石方	1、部位：围栏 2、岩石类别：根据情况自主考虑，结算时不再调整 3、开凿深度：根据设计图纸 4、弃碴运距：投标人根据现场情况自主考虑，结算时不再调整	m3	97.5	65.53	6389.18	
186	010103001006	种植土回填	1、部位：围栏 2、密实度要求：满足设计及规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑，结算时不再调整	m3	57	25	1425	
187	010103002026	场内倒运	1、部位：围栏 2、废弃料品种：弃石 3、运距：投标人根据现场情况自行考虑，结算时不再调整	m3	40.5	18.44	746.82	
188	010507002042	室外地坪	1、100厚C20混凝土（含模板）	m2	75	67.41	5055.75	
189	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、模板：含模板 4、部位：围栏	m3	25.5	922.21	23516.36	
190	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400Φ12mm以内 ，应满足抗震性能指标	t	3.765	6063.13	22827.68	
191	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400Φ25mm以内 ，应满足抗震性能指标	t	0.739	5102.59	3770.81	
192	010516002001	预埋铁件	1、钢柱基础预埋 2、详见设计图纸及规范要求	t	3.467	15163.35	52571.33	
193	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：ϕ25以内 3、其他：包含螺母价格	t	0.259	6893.4	1785.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	010607004001	钢丝网围栏	1、名称：钢丝网围栏 2、包含100*100*5厚镀锌钢柱、50*50*3厚镀锌钢管、成品锁头、门、成品百叶固定、与钢柱钢梁连接件等全部构件及安装费用 3、其他未说明详见设计图纸	m2	268.13	195.61	52448.91	
		分部小计					128879.12	
		分部分项合计					1866925.2	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人根据现场情况综合考虑报价，结算时不再调整	项	1	6988.42	6988.42	
		单价措施合计					6988.42	
合计							1873913.62	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：园区-土建工程(001)

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	136.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103002001	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	136.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010507002001	项目名称	仿石材透水砖园路	计量单位	m2	工程量	525.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
3-514.1	园路砂浆铺高强度透水型砼路面砖200×100×50	10m2	0.1	250.61	521.09	31.68	73.4	33.87	25.06	52.11	3.17	7.34	3.39
综合人工工日		小计							33.44	97.99	3.28	9.55	4.41
0.3167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	仿石材透水砖200*100*50mm	m2	1.025	39.5	40.49		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.352	3.83		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	97.99	--	

项目编码	010507002002	项目名称	仿石材透水砖园路-路牙石	计量单位	m2	工程量	121.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.072	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	34.15	18.66	0.74	9.07	4.19
综合人工工日		小计							42.53	64.54	0.85	11.28	5.21
0.3604工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.1584	43.4	6.87		
	周转木材	m3	0.004752	2046	9.72		
	卡具	kg	0.01008	4.18	0.04		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.10728	3.59	0.39		
	铁钉	kg	0.239472	4.97	1.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01008	6.3	0.06		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	64.54	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	484.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1379.54	11.18		358.68	165.54	13.8	0.11		3.59	1.66
综合人工工日		小计							13.8	0.11		3.59	1.66
0.1169工日		未计价材料费							114.7				
清单项目综合单价									133.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩切面路牙石600*150*200mm	m	1.015	113	114.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07		
	水	m3	0.000045	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.81	--	

项目编码	010507002003	项目名称	中心铺装-花岗岩园路	计量单位	m2	工程量	84.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	1074.68	12.65	124.81	57.61	46.74	107.47	1.27	12.48	5.76
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
综合人工工日		小计							53.35	152.73	1.36	14.22	6.57
0.436工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									228.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.084545	6.02	0.51		
	芝麻灰花岗岩火烧面30mm	m2	1.02	91	92.82		
	水泥32.5级	kg	15.4747	0.352	5.45		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	152.73	--	

项目编码	010507002004	项目名称	中心铺装-花岗岩园路路牙石	计量单位	m2	工程量	10.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.09142	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	43.37	23.7	0.94	11.52	5.32
综合人工工日		小计							51.75	69.58	1.05	13.73	6.34
0.4385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.201124	43.4	8.73		
	周转木材	m3	0.006034	2046	12.35		
	卡具	kg	0.012799	4.18	0.05		
	钢管支撑	kg	0.136216	3.59	0.49		
	铁钉	kg	0.304063	4.97	1.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012799	6.3	0.08		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.5	--
	材料费小计	--	69.58	--

项目编码	040204004002	项目名称	中心铺装-安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	51.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1379.54	11.18		358.68	165.54	13.8	0.11		3.59	1.66
综合人工工日		小计							13.8	0.11		3.59	1.66
0.1169工日		未计价材料费							114.7				
清单项目综合单价									133.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩切面路牙石600*150*200mm	m	1.015	113	114.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07		
	水	m3	0.000045	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.81	--	

项目编码	010507002005	项目名称	中心铺装-卵石沟	计量单位	m2	工程量	8.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.164	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	13.74	75.24	0.18	3.62	1.67
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.074182	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	35.19	19.23	0.76	9.35	4.31
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	10m2	0.236	467.4	850.28	12.65	124.81	57.61	110.31	200.67	2.99	29.46	13.6
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.236	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-4.18	-1.45	-0.04	-1.1	-0.51
综合人工工日		小计							155.06	293.69	3.89	41.33	19.07
1.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									513.04				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.16646	448	74.57		
	水	m3	0.151286	6.02	0.91		
	复合木模板18mm	m2	0.1632	43.4	7.08		
	周转木材	m3	0.004896	2046	10.02		
	卡具	kg	0.010385	4.18	0.04		
	钢管支撑	kg	0.110531	3.59	0.4		
	铁钉	kg	0.246729	4.97	1.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.010385	6.3	0.07		
	芝麻灰花岗岩光面600*250*20mm	m2	2.4072	69	166.1		
	水泥32.5级	kg	36.520292	0.352	12.86		
	白水泥	kg	0.236	0.528	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.009912	68.6	0.68		
	锯(木)屑	m3	0.01416	47.17	0.67		
	棉纱头	kg	0.0236	5.57	0.13		
	中砂	t	0.115199	151	17.4		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	293.69	--	

项目编码	040202010001	项目名称	中心铺装-卵石	计量单位	m2	工程量	8.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1249	滤料铺设 卵石	10m3	0.015006	1194.87	4064.45		310.67	143.38	17.93	60.99		4.66	2.15
综合人工工日		小计							17.93	60.99		4.66	2.15
0.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石ϕ30-50	t	0.252551	241.5	60.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.99	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507002006	项目名称	中心铺装-耐候板	计量单位	m2	工程量	21.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	1370.48	12.65	124.81	57.61	46.74	137.05	1.27	12.48	5.76
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
D00025	5mm厚耐候板（含镂空字）	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计							53.35	532.31	1.36	14.22	6.57
0.436工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									607.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.084545	6.02	0.51		
	济南青花岗岩光面500*300*30mm	m2	1.02	120	122.4		
	水泥32.5级	kg	15.4747	0.352	5.45		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	5mm厚耐候板（含镂空字）	m2	1	350	350		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	532.31	--	

项目编码	010507002007	项目名称	冥想广场-花岗岩园路	计量单位	m2	工程量	134.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
1-784	水泥砂浆拼碎块料花岗岩	10m2	0.1	717.41	1567.87	21.33	192.07	88.65	71.74	156.79	2.13	19.21	8.87
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			78.35	202.05	2.22	20.95	9.68
0.7328工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								313.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47			
	水	m3	0.05348	6.02	0.32			
	碎拼花岗岩板200-500mm*50mm	m2	0.96	150	144			
	水	m3	0.031425	6.02	0.19			
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09			
	中砂	t	0.050747	151	7.66			
	水泥32.5级	kg	12.8843	0.352	4.54			
	水泥32.5级	kg	-1.517	0.352	-0.53			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	202.05		--	

项目编码	010507002008	项目名称	冥想广场园路-路牙石	计量单位	m2	工程量	3.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.071883	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	34.1	18.63	0.74	9.06	4.18
综合人工工日	小计								42.48	64.51	0.85	11.27	5.2
0.36工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													124.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)						暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47								
	水	m3	0.067	6.02	0.4								
	复合木模板18mm	m2	0.158143	43.4	6.86								
	周转木材	m3	0.004744	2046	9.71								
	卡具	kg	0.010064	4.18	0.04								
	钢管支撑	kg	0.107106	3.59	0.38								
	铁钉	kg	0.239083	4.97	1.19								

	镀锌铁丝22#	kg	0.010064	6.3	0.06		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	64.51	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1379.54	11.18		358.68	165.54	13.8	0.11		3.59	1.66
综合人工工日		小计							13.8	0.11		3.59	1.66
0.1169工日		未计价材料费							114.7				
清单项目综合单价									133.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩切面路牙石600*150*200mm	m	1.015	113	114.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07		
	水	m3	0.000045	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.81	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	10.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.1	584.25	2803.56	16.8	156.27	72.13	58.43	280.36	1.68	15.63	7.21
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
综合人工工日		小计							56.66	279.74	1.66	15.16	7
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									360.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩火烧面500*380*150mm	m2	1.02	260	265.2		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.352	5.98		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		

	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.017545	6.02	0.11		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	-1.517	0.352	-0.53		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	279.74	--	

项目编码	010507002009	项目名称	台阶基础	计量单位	m2	工程量	10.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
综合人工工日		小计							8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
0.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.88	--	

项目编码	010507002010	项目名称	树池-路牙石基础	计量单位	m2	工程量	1.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.242759	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	20.34	111.37	0.27	5.36	2.47
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.019425	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	9.21	5.04	0.2	2.45	1.13
综合人工工日		小计							29.55	116.41	0.47	7.81	3.6
0.2505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									157.84				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.2464	448	110.39		
	水	m3	0.162649	6.02	0.98		
	复合木模板18mm	m2	0.042735	43.4	1.85		
	周转木材	m3	0.001282	2046	2.62		
	卡具	kg	0.00272	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.028943	3.59	0.1		
	铁钉	kg	0.064608	4.97	0.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00272	6.3	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	116.41	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	11.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1379.54	11.18		358.68	165.54	13.8	0.11		3.59	1.66
综合人工工日		小计							13.8	0.11		3.59	1.66
0.1169工日		未计价材料费							114.7				
清单项目综合单价									133.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩火烧面，弧形加工150*200mm	m	1.015	113	114.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07		
	水	m3	0.000045	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.81	--	

项目编码	040202010002	项目名称	卵石	计量单位	m2	工程量	4.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1249	滤料铺设 卵石	10m3	0.015	1194.87	4064.45		310.67	143.38	17.92	60.97		4.66	2.15

综合人工工日	小计			17.92	60.97		4.66	2.15
0.1519工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								85.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石φ30-50	t	0.25245	241.5	60.97			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	60.97		--	

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.000996	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.08	32.53	8.52	3.93
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000996	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.33	3.19	1.47
综合人工工日		小计							1.2	3.08	43.86	11.71	5.4
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160						个	0.000748	4116.24	3.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.08		--	

项目编码	010103002002	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.000996		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.27	3.45	1.59
综合人工工日		小计								0.05	13.27	3.45	1.59
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008566	6.02	0.05			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	010507002011	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	11.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	12.96		1.72	3.82	1.76	1.3		0.17	0.38	0.18
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.15	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	13.28	68.66	0.16	3.49	1.61
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.050009	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	23.72	12.96	0.51	6.3	2.91
综合人工工日		小计							38.3	81.62	0.84	10.17	4.7
0.3255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.15225	448	68.21		
	水	m3	0.075	6.02	0.45		
	复合木模板18mm	m2	0.11002	43.4	4.77		
	周转木材	m3	0.003301	2046	6.75		
	卡具	kg	0.007001	4.18	0.03		
	钢管支撑	kg	0.074513	3.59	0.27		
	铁钉	kg	0.16633	4.97	0.83		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007001	6.3	0.04		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	81.62	--	

项目编码	01B001	项目名称	石笼坐凳	计量单位	m	工程量	18.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-64	M5墙身 挡土墙	m3	0.153003	146.32	253.5		38.04	17.56	22.39	38.79		5.82	2.69
5-13	预制构件 点焊钢筋网片 构件主筋 直径φ8mm以内	t	0.006229	2688.04	4259.26	575.13	848.42	391.58	16.74	26.53	3.58	5.28	2.44

D00030	菠萝格防腐木坐凳	m2	0.4		300					120			
综合人工工日		小计							39.13	185.32	3.58	11.1	5.13
0.3316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													244.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石φ150-250	t	0.298356	130	38.79		
	钢筋φ8	t	0.006354	4141	26.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008907	6.3	0.06		
	水	m3	0.027345	6.02	0.16		
	菠萝格防腐木坐凳L*100*50厚	m2	0.4	300	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185.32	--	

项目编码	010102002003	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	3.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.000995	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.08	32.5	8.51	3.93
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000995	864		10343.52	2913.96	1344.9	0.86		10.29	2.9	1.34
综合人工工日		小计							1.11	3.08	42.79	11.41	5.27
0.0101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000748	4116.24	3.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.08	--	

项目编码	010103002003	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	3.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.000995		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.26	3.45	1.59

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计		0.05	13.26	3.45	1.59	
0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						18.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008557	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	483.65	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									674.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	483.65	--	

项目编码	050202001001	项目名称	石（卵石）砌驳岸	计量单位	m3	工程量	3.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-64	M7.5墙身 挡土墙	m3	1	146.32	389.23	11.51	41.04	18.94	146.32	389.23	11.51	41.04	18.94
综合人工工日		小计							146.32	389.23	11.51	41.04	18.94

1.24工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							607.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原石	t	1.95	143	278.85		
	水	m3	0.172	6.02	1.04		
	水泥32.5级	kg	75.82	0.352	26.69		
	中砂	t	0.5474	151	82.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	389.23	--	

项目编码	011206001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	5.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	835.17	1397.21	9.05	219.5	101.31	83.52	139.72	0.91	21.95	10.13
综合人工工日		小计							83.52	139.72	0.91	21.95	10.13
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													256.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚芝麻灰花岗岩压顶					m2	1.02		120	122.4			
	白水泥					kg	0.17		0.528	0.09			
	合金钢切割锯片					片	0.027		68.6	1.85			
	粘结剂YJ-III					kg	0.466		9.86	4.59			
	棉纱头					kg	0.011		5.57	0.06			
	水					m3	0.014144		6.02	0.09			
	水泥32.5级					kg	9.208		0.352	3.24			
	中砂					t	0.033509		151	5.06			
	901胶					kg	0.0042		2.14	0.01			
	其他材料费								--	2.33		--	
	材料费小计								--	139.72		--	

项目编码	010102002004	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	4.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-412备注1	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB40G	1000m3	0.001002	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.1	32.73	8.57	3.96
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001002	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.4	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.1	44.13	11.78	5.44
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160						个	0.000753	4116.24	3.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.1		--	

项目编码	010103002004	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	4.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001002		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.35	3.47	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.35	3.47	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008617	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	88.5	467.88	1.09	23.29	10.75	88.5	467.88	1.09	23.29	10.75
综合人工工日		小计							88.5	467.88	1.09	23.29	10.75
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									591.51				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C20预拌非泵送细石砼	m3	1.015	458	464.87		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.88	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	3.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	54.28	475.09	30.96	22.16	10.23	54.28	475.09	30.96	22.16	10.23
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.074012	312.7	259.21	10.29	83.98	38.76	23.14	19.18	0.76	6.22	2.87
综合人工工日		小计							77.42	494.27	31.72	28.38	13.1
0.6561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	458	467.16		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	复合木模板18mm	m2	0.162826	43.4	7.07		
	周转木材	m3	0.004885	2046	9.99		
	卡具	kg	0.010362	4.18	0.04		
	钢管支撑	kg	0.110278	3.59	0.4		
	铁钉	kg	0.246164	4.97	1.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.010362	6.3	0.07		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	494.27	--	

项目编码	010504001001	项目名称	景墙一剪力墙	计量单位	m3	工程量	3.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件 C30挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	87.32	473.35	32.49	31.15	14.38	87.32	473.35	32.49	31.15	14.38

新点网上招投标系统

21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.752006	289.1	323.14	35.82	84.48	38.99	217.4	243	26.94	63.53	29.32
综合人工工日		小计							304.72	716.35	59.43	94.68	43.7
2.5824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1218.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.992	458	454.34		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.1287	6.02	6.79		
	复合木模板18mm	m2	1.654413	43.4	71.8		
	卡具	kg	0.955048	4.18	3.99		
	钢管支撑	kg	1.774734	3.59	6.37		
	周转木材	m3	0.017296	2046	35.39		
	铁钉	kg	1.28593	4.97	6.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.3	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.755198	5.66	111.81		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.352	5.69		
	中砂	t	0.042456	151	6.41		
	其他材料费			--	7.11	--	
	材料费小计			--	716.35	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6063.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12mm以内	t	1.02	4041	4121.82		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		

	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.94	--	

项目编码	011507001001	项目名称	耐候板面层	计量单位	m2	工程量	16.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-3	5mm厚耐候钢板	10m2	0.1	295.2	3192.54		76.75	35.42	29.52	319.25		7.68	3.54
综合人工工日		小计							29.52	319.25		7.68	3.54
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									359.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐候钢板5mm厚	m2	1.06	300	318		
	钢钉	kg	0.209	6	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.25	--	

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	16.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.068653	1569.4	4518.59	242.15	471	217.39	107.74	310.21	16.62	32.34	14.92
14-183	钢骨架安装	t	0.068653	807.12	168.2	50.84	223.07	102.96	55.41	11.55	3.49	15.31	7.07
综合人工工日		小计							163.15	321.76	20.11	47.65	21.99
1.3827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									574.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.072086	4031	290.58		
	电焊条J422	kg	1.400521	6.3	8.82		
	氧气	m3	1.029795	2.83	2.91		
	乙炔气	m3	0.205959	14.05	2.89		

	防锈漆	kg	0.319236	15.17	4.84		
	油漆溶剂油	kg	0.032953	12.01	0.4		
	膨胀螺栓M12×110	套	12.220234	0.86	10.51		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	321.76	--	

项目编码	010102002005	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	16.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB40G	1000m3	0.001002	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.1	32.73	8.57	3.96
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001002	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.4	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.1	44.13	11.78	5.44
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000753	4116.24	3.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	010103002005	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	16.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001002		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.35	3.47	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.35	3.47	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008617	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	483.65	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													674.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	483.65	--	

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	6.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	54.28	475.09	30.96	22.16	10.23	54.28	475.09	30.96	22.16	10.23
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.074003	312.7	259.21	10.29	83.98	38.76	23.14	19.18	0.76	6.21	2.87
综合人工工日		小计							77.42	494.27	31.72	28.37	13.1
0.6561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	458	467.16		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		

	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	复合木模板18mm	m2	0.162807	43.4	7.07		
	周转木材	m3	0.004884	2046	9.99		
	卡具	kg	0.01036	4.18	0.04		
	钢管支撑	kg	0.110264	3.59	0.4		
	铁钉	kg	0.246134	4.97	1.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01036	6.3	0.07		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	494.27	--	

项目编码	010504001002	项目名称	景墙二-剪力墙	计量单位	m3	工程量	6.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件 C30挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	87.32	473.35	32.49	31.15	14.38	87.32	473.35	32.49	31.15	14.38
21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.751997	289.1	323.14	35.82	84.48	38.99	217.4	243	26.94	63.53	29.32
综合人工工日		小计							304.72	716.35	59.43	94.68	43.7
2.5824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1218.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.992	458	454.34		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.1287	6.02	6.79		
	复合木模板18mm	m2	1.654393	43.4	71.8		
	卡具	kg	0.955036	4.18	3.99		
	钢管支撑	kg	1.774713	3.59	6.37		
	周转木材	m3	0.017296	2046	35.39		
	铁钉	kg	1.285915	4.97	6.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.3	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.754961	5.66	111.81		

	水泥32.5级	kg	16.153	0.352	5.69		
	中砂	t	0.042456	151	6.41		
	其他材料费			--	7.11	--	
	材料费小计			--	716.35	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4154.5	92.4	355.37	164.02	1274.4	4154.5	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4154.5	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6040.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ8mm	t	1.02	4019	4099.38		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4154.5	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97	754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5102.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ14mm	t	1.02	3792	3867.84		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.3	12.29		
	电焊条J422	kg	9.62	6.3	60.61		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3941.46	--	

项目编码	011507001002	项目名称	耐候板面层	计量单位	m2	工程量	48.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-3	5mm厚耐候钢板	10m2	0.1	295.2	3192.54		76.75	35.42	29.52	319.25		7.68	3.54
综合人工工日		小计							29.52	319.25		7.68	3.54
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									359.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐候钢板5mm厚	m2	1.06	300	318		
	钢钉	kg	0.209	6	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.25	--	

项目编码	011210002002	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	48.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.057638	1569.4	4518.59	242.15	471	217.39	90.46	260.44	13.96	27.15	12.53
14-183	钢骨架安装	t	0.057638	807.12	168.2	50.84	223.07	102.96	46.52	9.69	2.93	12.86	5.93
综合人工工日		小计							136.98	270.13	16.89	40.01	18.46
1.1608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									482.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.06052	4031	243.96		
	电焊条J422	kg	1.175815	6.3	7.41		
	氧气	m3	0.86457	2.83	2.45		
	乙炔气	m3	0.172914	14.05	2.43		
	防锈漆	kg	0.268017	15.17	4.07		
	油漆溶剂油	kg	0.027666	12.01	0.33		

	膨胀螺栓M12×110	套	10.259564	0.86	8.82		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	270.13	--	

项目编码	01B002	项目名称	耐候钢板人像雕塑	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	耐候钢板人像雕塑（包含制作安装等全部费用）	项	1		1500				1500			
综合人工工日		小计							1500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐候钢板人像雕塑（包含制作安装等全部费用）	项	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	010102002006	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	11.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001003	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.1	32.76	8.58	3.96
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001003	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.41	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.1	44.17	11.79	5.44
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000754	4116.24	3.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	010103002006	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	11.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001003		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.37	3.48	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.37	3.48	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008626	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	483.65	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													674.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	483.65	--	

项目编码	010501002003	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	3.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	54.28	475.09	30.96	22.16	10.23	54.28	475.09	30.96	22.16	10.23
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.074005	312.7	259.21	10.29	83.98	38.76	23.14	19.18	0.76	6.21	2.87
综合人工工日		小计							77.42	494.27	31.72	28.37	13.1
0.6561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									644.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	458	467.16		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	复合木模板18mm	m2	0.162811	43.4	7.07		
	周转木材	m3	0.004884	2046	9.99		
	卡具	kg	0.010361	4.18	0.04		
	钢管支撑	kg	0.110267	3.59	0.4		
	铁钉	kg	0.246141	4.97	1.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.010361	6.3	0.07		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	494.27	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件 C30矩形柱	m3	1	138.06	473.94	2.33	36.5	16.85	138.06	473.94	2.33	36.5	16.85
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.33303	410.64	219.64	16.34	111.01	51.24	547.4	292.79	21.78	147.98	68.3
综合人工工日		小计							685.46	766.73	24.11	184.48	85.15
5.8089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1745.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	458	453.42		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		

	水	m3	1.2293	6.02	7.4		
	复合木模板18mm	m2	2.932666	43.4	127.28		
	周转木材	m3	0.054654	2046	111.82		
	卡具	kg	2.359463	4.18	9.86		
	钢管支撑	kg	4.758917	3.59	17.08		
	铁钉	kg	2.711383	4.97	13.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039991	6.3	0.25		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.352	6.08		
	中砂	t	0.045384	151	6.85		
	其他材料费			--	13.02	--	
	材料费小计			--	766.73	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-318	非泵送现浇构件 C30单梁 框架梁 连续梁	m3	1	101.48	477.25	1.33	26.73	12.34	101.48	477.25	1.33	26.73	12.34
21-36	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868	424.8	268.22	22.41	116.27	53.67	368.73	232.81	19.45	100.92	46.59
综合人工工日		小计							470.21	710.06	20.78	127.65	58.93
3.9848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1387.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	458	467.16		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.53	6.02	9.21		
	复合木模板18mm	m2	1.9096	43.4	82.88		
	卡具	kg	1.44088	4.18	6.02		
	钢管支撑	kg	5.66804	3.59	20.35		
	周转木材	m3	0.050344	2046	103		
	铁钉	kg	2.348808	4.97	11.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.3	0.16		

	其他材料费	--	8.73	--
	材料费小计	--	710.06	--

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6063.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400Φ12mm以内	t	1.02	4041	4121.82		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.94	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3902.7	87.38	218.76	100.97	754.02	3902.7	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3902.7	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5063.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ25mm以内	t	1.02	3754	3829.08		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.3	12.29		
	电焊条J422	kg	9.62	6.3	60.61		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3902.7	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011507001003	项目名称	锈板面层	计量单位	m2	工程量	17.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-3	锈板面层	10m2	0.1	295.2	6902.54		76.75	35.42	29.52	690.25		7.68	3.54
综合人工工日		小计							29.52	690.25		7.68	3.54
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	锈板（含镂空字体）20mm厚	m2	1.06	650	689		
	钢钉	kg	0.209	6	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	690.25	--	

项目编码	01B003	项目名称	筑笼景墙	计量单位	m3	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1250	滤料铺设 碎石	10m3	0.1	1206.79	2018.84		313.77	144.81	120.68	201.88		31.38	14.48
5-13	预制构件 点焊钢筋网片 构件主筋 直径φ8mm以内	t	0.037304	2688.04	4259.26	575.13	848.42	391.58	100.27	158.89	21.45	31.65	14.61
综合人工工日		小计							220.95	360.77	21.45	63.03	29.09
1.8725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													695.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石φ150-250	t	1.53	130	198.9		
	钢筋φ8	t	0.03805	4141	157.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.053345	6.3	0.34		
	水	m3	0.163765	6.02	0.99		
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	360.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010102002008	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	263.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103002008	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	263.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010507002013	项目名称	透水混凝土墓道	计量单位	m2	工程量	694.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.13	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	10.89	59.64	0.15	2.87	1.32

新点网上招投标系统

12-22-[12-23]*5	C30非泵送混凝土路面面层5cm厚	10m2	0.1	94.4	497.74	9.19	26.93	12.43	9.44	49.77	0.92	2.69	1.24
综合人工工日		小计							20.33	109.41	1.07	5.56	2.56
0.1723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.13195	448	59.11		
	水	m3	0.1881	6.02	1.13		
	50mm彩色透水混凝土	m3	0.0505	950	47.98		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	2046	0.41		
	铁钉	kg	0.01	4.97	0.05		
	水泥32.5级	kg	1	0.352	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.41	--	

项目编码	010507002014	项目名称	透水混凝土墓道-路牙石	计量单位	m2	工程量	96.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.099997	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.43	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							55.81	71.8	1.14	14.81	6.84
0.473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.219993	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.148996	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.33259	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		

	其他材料费	--	0.55	--
	材料费小计	--	71.8	--

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	965.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	741.28	11.18		192.73	88.95	7.41	0.11		1.93	0.89
综合人工工日		小计							7.41	0.11		1.93	0.89
0.0628工日		未计价材料费							10.15				
清单项目综合单价									20.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚小弹石100mm宽	m	1.015	10	10.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07		
	水	m3	0.000045	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.26	--	

项目编码	010507002015	项目名称	花岗岩台阶	计量单位	m2	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.13	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	10.89	59.64	0.15	2.87	1.32
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.1	584.25	1936.56	16.8	156.27	72.13	58.43	193.66	1.68	15.63	7.21
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.05	584.25	1032.14	16.8	156.27	72.13	29.21	51.61	0.84	7.81	3.61
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.05	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-0.89	-0.31	-0.01	-0.23	-0.11
综合人工工日		小计							95.87	303.98	2.64	25.61	11.82
0.7823工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									439.92				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.13195	448	59.11		
	水	m3	0.11266	6.02	0.68		
	黄锈石花岗岩荔枝面踏面320*500*50mm	m2	1.02	175	178.5		
	水泥32.5级	kg	21.3991	0.352	7.53		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.0174	68.6	1.19		
	锯(木)屑	m3	0.009	47.17	0.42		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	黄锈石花岗岩自然面踢面500*150*25mm	m2	0.51	90	45.9		
	中砂	t	0.065084	151	9.83		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	303.98	--	

项目编码	010507002016	项目名称	花岗岩台阶侧边	计量单位	m2	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.075	584.25	3211.56	16.8	156.27	72.13	43.82	240.87	1.26	11.72	5.41
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.075	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.33	-0.46	-0.01	-0.35	-0.16
综合人工工日		小计							98.31	312.21	2.39	26.18	12.09
0.818工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													451.18

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.080159	6.02	0.48		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		

	芝麻黑花岗岩机切面侧石600*100*300mm	m2	0.765	300	229.5		
	水泥32.5级	kg	11.606025	0.352	4.09		
	白水泥	kg	0.075	0.528	0.04		
	合金钢切割锯片	片	0.0087	68.6	0.6		
	锯(木)屑	m3	0.0045	47.17	0.21		
	棉纱头	kg	0.0075	5.57	0.04		
	中砂	t	0.03661	151	5.53		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	312.21	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	13.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001003	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.1	32.76	8.58	3.96
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001003	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.41	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.1	44.17	11.79	5.44
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000754	4116.24	3.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	010103002009	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	13.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001003		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.37	3.48	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.37	3.48	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.5

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.008626	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501001005	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	483.65	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									674.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	483.65	--	

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	69.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-2	M5砖基础 圆、弧形	m3	1	166.38	365.48	8.12	45.37	20.94	166.38	365.48	8.12	45.37	20.94
综合人工工日		小计							166.38	365.48	8.12	45.37	20.94
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									606.29				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	标准砖240×115×53	百块	5.22	55	287.1		

	水	m3	0.1766	6.02	1.06		
	水泥32.5级	kg	52.514	0.352	18.48		
	中砂	t	0.38962	151	58.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	365.48	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	27.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	98.78	7.79	52.95	24.44	19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
综合人工工日		小计							19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	水泥32.5级	kg	12.6996	0.352	4.47		
	中砂	t	0.033379	151	5.04		
	水	m3	0.00684	6.02	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	17.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-118	水泥砂浆粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	799.5	1091.12	9.05	210.22	97.03	79.95	109.11	0.91	21.02	9.7
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.33	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							78.53	108.88	0.89	20.65	9.53
0.638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													218.48

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	黄锈石花岗岩自然面300x300x25mm	m2	1.02	90	91.8		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.42	9.86	4.14		
	BJ-302粘结剂	kg	0.158	7.66	1.21		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01312	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	11.9696	0.352	4.21		
	中砂	t	0.029866	151	4.51		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.352	-0.21		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	108.88	--	

项目编码	011206001002	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	22.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	835.17	1958.21	9.05	219.5	101.31	83.52	195.82	0.91	21.95	10.13
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.33	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							82.1	195.59	0.89	21.58	9.96
0.667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													310.12

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	黄锈石花岗岩光面压顶320*50mm	m2	1.02	175	178.5		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.013936	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.352	3.24		
	中砂	t	0.033509	151	5.06		
	901胶	kg	-0.0042	2.14	-0.01		
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.352	-0.21		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	2.34	--	
	材料费小计	--	195.59	--	

项目编码	010507002017	项目名称	汀步	计量单位	m2	工程量	46.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.016668	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	7.91	4.32	0.17	2.1	0.97
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	1574.48	12.65	124.81	57.61	46.74	157.45	1.27	12.48	5.76
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
综合人工工日		小计							61.26	207.03	1.53	16.32	7.54
0.503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													293.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.084545	6.02	0.51		
	复合木模板18mm	m2	0.03667	43.4	1.59		
	周转木材	m3	0.0011	2046	2.25		
	卡具	kg	0.002334	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.024835	3.59	0.09		
	铁钉	kg	0.055438	4.97	0.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002334	6.3	0.01		
	300-1200x50厚自然石汀步	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.352	5.98		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	-1.517	0.352	-0.53		
	其他材料费			--	0.52	--	

	材料费小计	--	207.03	--	

项目编码	010102002009	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	10.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.000999	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.63	8.55	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000999	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.37	3.2	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44	11.75	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103002010	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	10.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.000999		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.31	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.31	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008591	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010507002043	项目名称	通往花坛-花岗岩园路	计量单位	m2	工程量	27.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.12	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	10.05	55.05	0.13	2.65	1.22
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	1074.68	12.65	124.81	57.61	46.74	107.47	1.27	12.48	5.76
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
综合人工工日		小计							55.02	161.9	1.38	14.66	6.77
0.4502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									239.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1218	448	54.57		
	水	m3	0.097945	6.02	0.59		
	芝麻灰花岗岩火烧面30mm	m2	1.02	91	92.82		
	水泥32.5级	kg	15.4747	0.352	5.45		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	161.9	--	

项目编码	010507002044	项目名称	通往花坛-路牙石	计量单位	m2	工程量	3.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
综合人工工日		小计							8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
0.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.88	--	

项目编码	040204004012	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	37.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	741.28	11.18		192.73	88.95	7.41	0.11		1.93	0.89
综合人工工日		小计							7.41	0.11		1.93	0.89
0.0628工日		未计价材料费							10.15				
清单项目综合单价									20.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚小弹石100mm宽	m	1.015	10	10.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07		
	水	m3	0.000045	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.26	--	

项目编码	010507002020	项目名称	花岗岩台阶	计量单位	m2	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.13	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	10.89	59.64	0.15	2.87	1.32
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.016667	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	7.91	4.32	0.17	2.1	0.97
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.1	584.25	1936.56	16.8	156.27	72.13	58.43	193.66	1.68	15.63	7.21
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.045	584.25	1032.14	16.8	156.27	72.13	26.29	46.45	0.76	7.03	3.25
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.045	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-0.8	-0.28	-0.01	-0.21	-0.1
综合人工工日		小计							100.95	303.17	2.73	26.95	12.44
0.8263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									446.24				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.13195	448	59.11		
	水	m3	0.111859	6.02	0.67		
	复合木模板18mm	m2	0.036667	43.4	1.59		
	周转木材	m3	0.0011	2046	2.25		
	卡具	kg	0.002333	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.024834	3.59	0.09		
	铁钉	kg	0.055434	4.97	0.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002333	6.3	0.01		
	黄锈石花岗岩荔枝面踏面320*500*50mm	m2	1.02	175	178.5		
	水泥32.5级	kg	20.80666	0.352	7.32		
	白水泥	kg	0.145	0.528	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.01682	68.6	1.15		
	锯(木)屑	m3	0.0087	47.17	0.41		
	棉纱头	kg	0.0145	5.57	0.08		
	黄锈石花岗岩自然面踢面500*150*25mm	m2	0.459	90	41.31		
	中砂	t	0.063457	151	9.58		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	303.17	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	18.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.1	32.69	8.57	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.39	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.1	44.08	11.78	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000752	4116.24	3.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	010103002011	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	18.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.34	3.47	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.34	3.47	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008609	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	483.65	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													674.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	483.65	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	12.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-2	M5砖基础 圆、弧形	m3	1	166.38	365.48	8.12	45.37	20.94	166.38	365.48	8.12	45.37	20.94
综合人工工日		小计							166.38	365.48	8.12	45.37	20.94
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									606.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	55	287.1		
	水	m3	0.1766	6.02	1.06		
	水泥32.5级	kg	52.514	0.352	18.48		
	中砂	t	0.38962	151	58.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	365.48	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	36.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	98.78	7.79	52.95	24.44	19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
综合人工工日		小计							19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.01544	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	12.6996	0.352	4.47		
	中砂	t	0.033379	151	5.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011204001002	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	22.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-118	水泥砂浆粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	799.5	1091.12	9.05	210.22	97.03	79.95	109.11	0.91	21.02	9.7
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.33	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							78.53	108.88	0.89	20.65	9.53
0.638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									218.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄锈石花岗岩自然面300x300x25mm	m2	1.02	90	91.8		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.42	9.86	4.14		
	BJ-302粘结剂	kg	0.158	7.66	1.21		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01312	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	11.3628	0.352	4		
	中砂	t	0.029866	151	4.51		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	108.88	--	

项目编码	011206001003	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	29.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	835.17	1958.21	9.05	219.5	101.31	83.52	195.82	0.91	21.95	10.13
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.33	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							82.1	195.59	0.89	21.58	9.96
0.667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									310.12				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	黄锈石花岗岩光面压顶320*50mm	m2	1.02	175	178.5		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.013936	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	8.6012	0.352	3.03		
	中砂	t	0.033509	151	5.06		
	901胶	kg	-0.0042	2.14	-0.01		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	195.59	--	

项目编码	010404001002	项目名称	白色卵石	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	1	62.54	427.46	1.03	16.53	7.63	62.54	427.46	1.03	16.53	7.63
综合人工工日		小计							62.54	427.46	1.03	16.53	7.63
0.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									515.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色卵石ϕ30-50	t	0.12	241.5	28.98		
	白色卵石ϕ30-50	t	1.65	241.5	398.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	427.46	--	

项目编码	010507002021	项目名称	小弹石	计量单位	m2	工程量	9.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	8.85	45.77	0.11	2.33	1.08
综合人工工日		小计							8.85	45.77	0.11	2.33	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		

	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.77	--	

项目编码	040204004007	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	98.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	741.28	11.18		192.73	88.95	7.41	0.11		1.93	0.89
综合人工工日		小计							7.41	0.11		1.93	0.89
0.0628工日		未计价材料费							10.15				
清单项目综合单价									20.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚小弹石100mm宽	m	1.015	10	10.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07		
	水	m3	0.000045	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.26	--	

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	385.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.1	61.56			16.01	7.39	6.16			1.6	0.74
综合人工工日		小计							6.16			1.6	0.74
0.057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010102001001	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	111.9

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160						个	0.000751	4116.24	3.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.09		--	

项目编码	010103001001	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	4.01
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	种植土回填	m3	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	25		--	
	材料费小计								--	25		--	

项目编码	010103002012	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	111.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.44				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501001007	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	23.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	483.65	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									674.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	483.65	--	

项目编码	010404001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	23.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92
综合人工工日		小计							64.8	219.48	1.23	17.17	7.92
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									310.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	124	204.6		

	碎石5～16mm	t	0.12	124	14.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.48	--	

项目编码	010507002022	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	385.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	109.74	127.71	10.16	31.17	14.39	10.97	12.77	1.02	3.12	1.44
综合人工工日		小计							10.97	12.77	1.02	3.12	1.44
0.093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01512	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	16.9328	0.352	5.96		
	中砂	t	0.044506	151	6.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.77	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.799

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6063.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12mm以内	t	1.02	4041	4121.82		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4176.94	--

项目编码	010401001004	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	27.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	1	141.6	365.48	8.12	38.93	17.97	141.6	365.48	8.12	38.93	17.97
综合人工工日		小计							141.6	365.48	8.12	38.93	17.97
1.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	55	287.1		
	水	m3	0.1766	6.02	1.06		
	水泥32.5级	kg	52.514	0.352	18.48		
	中砂	t	0.38962	151	58.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	365.48	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	511.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	98.78	7.79	52.95	24.44	19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
综合人工工日		小计							19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.01544	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	12.6996	0.352	4.47		
	中砂	t	0.033379	151	5.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	298.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.1	61.56			16.01	7.39	6.16			1.6	0.74
综合人工工日		小计							6.16			1.6	0.74
0.057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010102001002	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	140.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103001002	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	6.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	种植土回填	m3	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002013	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	140.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010507002023	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	298.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	12.96		1.72	3.82	1.76	1.3		0.17	0.38	0.18
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.06	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92	3.89	13.17	0.07	1.03	0.48
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.06	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	5.31	27.46	0.07	1.4	0.65
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	109.74	127.3	10.16	31.17	14.39	10.97	12.73	1.02	3.12	1.44
综合人工工日		小计							21.47	53.36	1.33	5.93	2.75
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.099	124	12.28		
	碎石5～16mm	t	0.0072	124	0.89		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0609	448	27.28		

	水	m3	0.04512	6.02	0.27		
	水泥32.5级	kg	14.896	0.352	5.24		
	中砂	t	0.048974	151	7.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.36	--	

项目编码	010401001005	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	25.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	1	141.6	365.48	8.12	38.93	17.97	141.6	365.48	8.12	38.93	17.97
综合人工工日		小计							141.6	365.48	8.12	38.93	17.97
1.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	55	287.1		
	水	m3	0.1766	6.02	1.06		
	水泥32.5级	kg	52.514	0.352	18.48		
	中砂	t	0.38962	151	58.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	365.48	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.755

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6063.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12mm以内	t	1.02	4041	4121.82		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.94	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	370.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	98.78	7.79	52.95	24.44	19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
综合人工工日		小计							19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.01544	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	12.6996	0.352	4.47		
	中砂	t	0.033379	151	5.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB40G	1000m3	0.001011	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.13	33.02	8.65	3.99
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001011	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.96		11.5	3.24	1.5
综合人工工日		小计							1.21	3.13	44.52	11.89	5.49
0.011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.00076	4116.24	3.13		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3.13	--	

项目编码	010103002014	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	2.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001011		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.47	3.5	1.62
综合人工工日		小计								0.05	13.47	3.5	1.62
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008695	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010101003004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.000997	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.08	32.56	8.53	3.94
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000997	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.34	3.2	1.47
综合人工工日		小计							1.2	3.08	43.9	11.73	5.41
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000749	4116.24	3.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.08	--	

项目编码	010103002015	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	3.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.000997		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.29	3.45	1.59
综合人工工日		小计								0.05	13.29	3.45	1.59
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008574	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010101003005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001004	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.11	32.79	8.59	3.97
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001004	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.42	3.22	1.49
综合人工工日		小计							1.2	3.11	44.21	11.81	5.46
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160						个	0.000754	4116.24	3.1			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.11		--	

项目编码	010103002016	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	2.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001004		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.38	3.48	1.61
综合人工工日		小计								0.05	13.38	3.48	1.61
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.52
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.008634	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010102002010	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	90.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103002017	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	90.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010507002024	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	368.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
综合人工工日		小计							8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
0.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.1015	448	45.47			
	水						m3	0.067	6.02	0.4			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	45.88		--	

项目编码	050201001001	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	368.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-514.1	园路砂浆铺高强度透水型砼路面砖200×100×60	10m2	0.1	250.61	521.09	31.68	73.4	33.87	25.06	52.11	3.17	7.34	3.39
综合人工工日		小计							25.06	52.11	3.17	7.34	3.39
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石材透水砖200*100*50mm						m2	1.025	39.5	40.49			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22			
	中砂						t	0.048813	151	7.37			
	水泥32.5级						kg	10.8777	0.352	3.83			
	水						m3	0.004545	6.02	0.03			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	52.11		--	

项目编码	050201003001	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	350.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-526	园路弧形花岗石路牙100×200	10m	0.1	129.54	1019.36	18.37	38.46	17.75	12.95	101.94	1.84	3.85	1.78
综合人工工日		小计							12.95	101.94	1.84	3.85	1.78
0.127工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.006	52.95	0.32		
	水	m3	0.0055	6.02	0.03		
	芝麻灰花岗岩机切面路牙石600*150*200mm厚（弧形）	m	1.01	89.6	90.5		
	中砂	t	0.04833	151	7.3		
	水泥32.5级	kg	10.77	0.352	3.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.94	--	

项目编码	010102003001	项目名称	挖基坑石方	计量单位	m3	工程量	25.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.000998	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.6	8.54	3.94
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000998	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.36	3.2	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	43.96	11.74	5.42
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.00075	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103002019	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	25.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.000998		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.3	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.3	3.46	1.6

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							18.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008583	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010507002026	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	4.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-111	基础垫层 砂垫层 电动夯实	m3	0.05	54	268.47	1.23	14.36	6.63	2.7	13.42	0.06	0.72	0.33
D00002	天然纳基膨润土防水毯	m2	1.6		1.5					2.4			
4-111	基础垫层 砂垫层 电动夯实	m3	0.05	54	268.47	1.23	14.36	6.63	2.7	13.42	0.06	0.72	0.33
1-102	回填黏土	m3	0.654366	28.08		0.69	7.48	3.45	18.37		0.45	4.89	2.26
D00037	回填种植土	m3	0.67871		25					16.97			
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.161935	64.8	427.46		16.85	7.78	10.49	69.22		2.73	1.26
综合人工工日		小计							34.26	115.43	0.57	9.06	4.18
0.3173工日		未计价材料费											13.09
清单项目综合单价													176.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	t	0.177	151	26.73		
	水	m3	0.02	6.02	0.12		
	天然纳基膨润土防水毯400g/m²	m2	1.6	1.5	2.4		
	粘土	m3	0.654366	20	13.09		
	回填种植土	m3	0.67871	25	16.97		
	卵石30～50mm	t	0.267193	241.5	64.53		
	卵石30～50mm	t	0.019432	241.5	4.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.52	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507002027	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.15	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	13.28	68.66	0.16	3.49	1.61
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.046914	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	22.25	12.16	0.48	5.91	2.73
综合人工工日		小计							35.53	80.82	0.64	9.4	4.34
0.3011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									130.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.15225	448	68.21		
	水	m3	0.075	6.02	0.45		
	复合木模板18mm	m2	0.103211	43.4	4.48		
	周转木材	m3	0.003096	2046	6.33		
	卡具	kg	0.006568	4.18	0.03		
	钢管支撑	kg	0.069902	3.59	0.25		
	铁钉	kg	0.156036	4.97	0.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006568	6.3	0.04		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	80.82	--	

项目编码	010403001001	项目名称	石基础	计量单位	m3	工程量	5.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-64	M7.5墙身 挡土墙	m3	1	146.32	363.88	11.51	41.04	18.94	146.32	363.88	11.51	41.04	18.94
综合人工工日		小计							146.32	363.88	11.51	41.04	18.94
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									581.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石300~500mm	t	1.95	130	253.5		
	水	m3	0.172	6.02	1.04		
	水泥32.5级	kg	75.82	0.352	26.69		

	中砂	t	0.5474	151	82.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	363.88	--	

项目编码	010512001001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	1.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-93	C30加工厂预制平板(商品砼)(非泵送)	m3	1	151.45	498.62	51.49	52.76	24.35	151.45	498.62	51.49	52.76	24.35
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	1	44.84	27.96	36.22	21.08	9.73	44.84	27.96	36.22	21.08	9.73
综合人工工日		小计							196.29	526.58	87.71	73.84	34.08
1.6635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													918.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	458	467.16		
	周转木材	m3	0.005	2046	10.23		
	塑料薄膜	m2	5.9	0.69	4.07		
	水	m3	2.96	6.02	17.82		
	麻绳	kg	0.01	5.75	0.06		
	其他材料费			--	27.24	--	
	材料费小计			--	526.58	--	

项目编码	010102001003	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	87.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB40G	1000m3	0.001001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.1	32.69	8.57	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.39	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.1	44.08	11.78	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000752	4116.24	3.1		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.1	--	

项目编码	010103002020	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	87.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001001	51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.34	3.47	1.6
综合人工工日		小计							0.05	13.34	3.47	1.6
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												18.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008609	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.001	648	60.2	1586.42	580.95	268.13	0.65	0.06	1.59	0.58	0.27
D00031	素土回填	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							0.65	20.06	1.59	0.58	0.27
0.006工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												23.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	素土回填	m3	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.06	--	

项目编码	010507002028	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	11.76

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
综合人工工日		小计							8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
0.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.1015	448	45.47			
	水						m3	0.067	6.02	0.4			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	45.88		--	

项目编码	011107001002	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	12.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.1	584.25	2803.56	16.8	156.27	72.13	58.43	280.36	1.68	15.63	7.21
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
综合人工工日		小计							56.66	279.74	1.66	15.16	7
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									360.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩火烧面500*380*150mm						m2	1.02	260	265.2			
	水泥32.5级						kg	16.9917	0.352	5.98			
	白水泥						kg	0.1	0.528	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.0116	68.6	0.8			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.017545	6.02	0.11			
	中砂						t	0.048813	151	7.37			
	水泥32.5级						kg	-1.517	0.352	-0.53			
	其他材料费								--	0.42		--	
	材料费小计								--	279.74		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507002029	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	13.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.15	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	13.28	68.66	0.16	3.49	1.61
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.051289	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	24.33	13.29	0.53	6.46	2.98
综合人工工日		小计							37.61	81.95	0.69	9.95	4.59
0.3187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.15225	448	68.21		
	水	m3	0.075	6.02	0.45		
	复合木模板18mm	m2	0.112836	43.4	4.9		
	周转木材	m3	0.003385	2046	6.93		
	卡具	kg	0.00718	4.18	0.03		
	钢管支撑	kg	0.076421	3.59	0.27		
	铁钉	kg	0.170587	4.97	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00718	6.3	0.05		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	81.95	--	

项目编码	01B004	项目名称	石笼坐凳	计量单位	m	工程量	23.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-64	M5墙身 挡土墙	m3	0.153002	146.32	253.5		38.04	17.56	22.39	38.79		5.82	2.69
5-13	预制构件 点焊钢筋网片 构件主筋 直径φ8mm以内	t	0.006164	2688.04	4259.26	575.13	848.42	391.58	16.57	26.25	3.55	5.23	2.41
D00030	菠萝格防腐木坐凳	m2	0.4		300					120			
综合人工工日		小计							38.96	185.04	3.55	11.05	5.1
0.3301工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							243.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石φ150-250	t	0.298354	130	38.79		
	钢筋φ8	t	0.006287	4141	26.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008815	6.3	0.06		
	水	m3	0.02706	6.02	0.16		
	菠萝格防腐木坐凳L*100*50厚	m2	0.4	300	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185.04	--	

项目编码	010507002030	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	20.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.15	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	13.28	68.66	0.16	3.49	1.61
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.06001	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	28.47	15.56	0.62	7.56	3.49
综合人工工日		小计							41.75	84.22	0.78	11.05	5.1
0.3537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.15225	448	68.21								
	水	m3	0.075	6.02	0.45								
	复合木模板18mm	m2	0.132022	43.4	5.73								
	周转木材	m3	0.003961	2046	8.1								
	卡具	kg	0.008401	4.18	0.04								
	钢管支撑	kg	0.089415	3.59	0.32								
	铁钉	kg	0.199593	4.97	0.99								
	镀锌铁丝22#	kg	0.008401	6.3	0.05								
	其他材料费			--	0.33	--							
	材料费小计			--	84.22	--							

新点网上招投标系统

项目编码	010403001002	项目名称	石基础	计量单位	m3	工程量	7.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-64	M7.5墙身 挡土墙	m3	1	146.32	389.23	11.51	41.04	18.94	146.32	389.23	11.51	41.04	18.94
综合人工工日		小计							146.32	389.23	11.51	41.04	18.94
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									607.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原石	t	1.95	143	278.85		
	水	m3	0.172	6.02	1.04		
	水泥32.5级	kg	75.82	0.352	26.69		
	中砂	t	0.5474	151	82.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	389.23	--	

项目编码	011204001003	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	12.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	835.17	1397.21	9.05	219.5	101.31	83.52	139.72	0.91	21.95	10.13
综合人工工日		小计							83.52	139.72	0.91	21.95	10.13
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									256.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚芝麻灰花岗岩压顶	m2	1.02	120	122.4		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014144	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.352	3.24		
	中砂	t	0.033509	151	5.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	2.33	--	
	材料费小计			--	139.72	--	

项目编码	010507002031	项目名称	听溪广场-花岗岩园路	计量单位	m2	工程量	155.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
1-784	水泥砂浆拼碎块料花岗岩	10m2	0.1	717.41	1567.87	21.33	192.07	88.65	71.74	156.79	2.13	19.21	8.87
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
综合人工工日		小计							78.35	202.05	2.22	20.95	9.68
0.7328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									313.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.05348	6.02	0.32		
	碎拼花岗岩板200-500mm*50mm	m2	0.96	150	144		
	水	m3	0.031425	6.02	0.19		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	中砂	t	0.050747	151	7.66		
	水泥32.5级	kg	12.8843	0.352	4.54		
	水泥32.5级	kg	-1.517	0.352	-0.53		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	202.05	--	

项目编码	010507002032	项目名称	听溪广场园路-路牙石	计量单位	m2	工程量	7.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.072023	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	34.16	18.67	0.74	9.08	4.19
综合人工工日		小计							42.54	64.55	0.85	11.29	5.21
0.3605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.44				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.158451	43.4	6.88		
	周转木材	m3	0.004754	2046	9.73		
	卡具	kg	0.010083	4.18	0.04		
	钢管支撑	kg	0.107314	3.59	0.39		
	铁钉	kg	0.239548	4.97	1.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.010083	6.3	0.06		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	64.55	--	

项目编码	040204004008	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	31.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1379.54	11.18		358.68	165.54	13.8	0.11		3.59	1.66
综合人工工日		小计							13.8	0.11		3.59	1.66
0.1169工日		未计价材料费							114.7				
清单项目综合单价									133.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩切面路牙石600*150*200mm	m	1.015	113	114.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07		
	水	m3	0.000045	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.81	--	

项目编码	010501001008	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	483.65	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									674.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	483.65	--	

项目编码	010501002004	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	54.28	475.09	30.96	22.16	10.23	54.28	475.09	30.96	22.16	10.23
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.074	312.7	259.21	10.29	83.98	38.76	23.14	19.18	0.76	6.21	2.87
综合人工工日		小计							77.42	494.27	31.72	28.37	13.1
0.6561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									644.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	458	467.16		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	复合木模板18mm	m2	0.1628	43.4	7.07		
	周转木材	m3	0.004884	2046	9.99		
	卡具	kg	0.01036	4.18	0.04		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.11026	3.59	0.4		
	铁钉	kg	0.246124	4.97	1.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01036	6.3	0.07		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	494.27	--	

项目编码	010504001003	项目名称	景墙二-剪力墙	计量单位	m3	工程量	6.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件 C30挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	87.32	473.35	32.49	31.15	14.38	87.32	473.35	32.49	31.15	14.38
21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.752006	289.1	323.14	35.82	84.48	38.99	217.4	243	26.94	63.53	29.32
综合人工工日		小计							304.72	716.35	59.43	94.68	43.7
2.5824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1218.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.992	458	454.34		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.1287	6.02	6.79		
	复合木模板18mm	m2	1.654413	43.4	71.8		
	卡具	kg	0.955048	4.18	3.99		
	钢管支撑	kg	1.774734	3.59	6.37		
	周转木材	m3	0.017296	2046	35.39		
	铁钉	kg	1.28593	4.97	6.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.3	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.755198	5.66	111.81		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.352	5.69		
	中砂	t	0.042456	151	6.41		
	其他材料费			--	7.11	--	
	材料费小计			--	716.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.291

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4154.5	92.4	355.37	164.02	1274.4	4154.5	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4154.5	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6040.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ8mm	t	1.02	4019	4099.38		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4154.5	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97	754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5102.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ14mm	t	1.02	3792	3867.84		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.3	12.29		
	电焊条J422	kg	9.62	6.3	60.61		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3941.46	--	

项目编码	011507001004	项目名称	耐候板面层	计量单位	m2	工程量	65.97

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-3	5mm厚耐候钢板	10m2	0.1	295.2	3192.54		76.75	35.42	29.52	319.25		7.68	3.54
综合人工工日		小计							29.52	319.25		7.68	3.54
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									359.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐候钢板5mm厚						m2	1.06	300	318			
	钢钉						kg	0.209	6	1.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	319.25		--	

项目编码	011210002003	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	65.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.057663	1569.4	4518.59	242.15	471	217.39	90.5	260.56	13.96	27.16	12.54
14-183	钢骨架安装	t	0.057663	807.12	168.2	50.84	223.07	102.96	46.54	9.7	2.93	12.86	5.94
综合人工工日		小计							137.04	270.26	16.89	40.02	18.48
1.1613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									482.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	0.060546	4031	244.06			
	电焊条J422						kg	1.176325	6.3	7.41			
	氧气						m3	0.864945	2.83	2.45			
	乙炔气						m3	0.172989	14.05	2.43			
	防锈漆						kg	0.268133	15.17	4.07			
	油漆溶剂油						kg	0.027678	12.01	0.33			
	膨胀螺栓M12×110						套	10.264014	0.86	8.83			
	其他材料费								--	0.68		--	
	材料费小计								--	270.26		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010102001004	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	2549.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103002021	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	2549.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010507002033	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	610.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-111	基础垫层 砂垫层 电动夯实	m3	0.1	54	268.47	1.23	14.36	6.63	5.4	26.85	0.12	1.44	0.66
D00002	天然纳基膨润土防水毯	m2	1		1.5					1.5			

1-102	回填黏土	m3	0.5	28.08		0.69	7.48	3.45	14.04		0.35	3.74	1.73
D00037	回填种植土	m3	0.344049		25					8.6			
综合人工工日		小计							19.44	36.95	0.47	5.18	2.39
0.18工日		未计价材料费							10				
清单项目综合单价									74.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	t	0.177	151	26.73		
	水	m3	0.02	6.02	0.12		
	天然纳基膨润土防水毯400g/m²	m2	1	1.5	1.5		
	粘土	m3	0.5	20	10		
	回填种植土	m3	0.344049	25	8.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.95	--	

项目编码	010507002034	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	23.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-111	基础垫层 砂垫层 电动夯实	m3	0.1	54	268.47	1.23	14.36	6.63	5.4	26.85	0.12	1.44	0.66
D00002	天然纳基膨润土防水毯	m2	1		1.5					1.5			
综合人工工日		小计							5.4	28.35	0.12	1.44	0.66
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	t	0.177	151	26.73		
	水	m3	0.02	6.02	0.12		
	天然纳基膨润土防水毯400g/m²	m2	1	1.5	1.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.35	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	26.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-306	非泵送现浇构件C30满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	46.02	485.57	30.96	20.01	9.24	46.02	485.57	30.96	20.01	9.24
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.016308	279.66	241.17	14.76	76.55	35.33	4.56	3.93	0.24	1.25	0.58
综合人工工日		小计							50.58	489.5	31.2	21.26	9.82
0.4286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌抗渗混凝土(非泵送型) C30S6	m3	1.02	468	477.36		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.15	6.02	6.92		
	复合木模板18mm	m2	0.035878	43.4	1.56		
	周转木材	m3	0.000913	2046	1.87		
	卡具	kg	0.004729	4.18	0.02		
	钢管支撑	kg	0.025114	3.59	0.09		
	铁钉	kg	0.056034	4.97	0.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005055	6.3	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	489.5	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6063.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12mm以内	t	1.02	4041	4121.82		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4176.94	--	

项目编码	010102002012	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	284.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103002022	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	284.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010507002035	项目名称	透水混凝土墓道	计量单位	m2	工程量	749.13

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.13	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	10.89	59.64	0.15	2.87	1.32
12-22-[12-23]*5	C30非泵送混凝土路面面层 5cm厚	10m2	0.1	94.4	497.74	9.19	26.93	12.43	9.44	49.77	0.92	2.69	1.24
综合人工工日		小计							20.33	109.41	1.07	5.56	2.56
0.1723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.13195	448	59.11		
	水	m3	0.1881	6.02	1.13		
	50mm彩色透水混凝土	m3	0.0505	950	47.98		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	2046	0.41		
	铁钉	kg	0.01	4.97	0.05		
	水泥32.5级	kg	1	0.352	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.41	--	

项目编码	010507002036	项目名称	透水混凝土墓道-路牙石	计量单位	m2	工程量	114.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							55.82	71.8	1.14	14.81	6.84
0.473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	71.8	--	

项目编码	040204004009	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1148.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	741.28	11.18		192.73	88.95	7.41	0.11		1.93	0.89
综合人工工日		小计							7.41	0.11		1.93	0.89
0.0628工日		未计价材料费							10.15				
清单项目综合单价									20.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚小弹石100mm宽	m	1.015	10	10.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07		
	水	m3	0.000045	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.26	--	

项目编码	010507002037	项目名称	花岗岩台阶	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.13	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	10.89	59.64	0.15	2.87	1.32
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.1	584.25	1936.56	16.8	156.27	72.13	58.43	193.66	1.68	15.63	7.21
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.77	-0.62	-0.02	-0.47	-0.21
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.05	584.25	1032.14	16.8	156.27	72.13	29.21	51.61	0.84	7.81	3.61
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.05	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-0.89	-0.31	-0.01	-0.23	-0.11
综合人工工日		小计							95.87	303.98	2.64	25.61	11.82
0.7823工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				439.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌透水混凝土(非泵送型) C20	m3	0.13195	448	59.11		
	水	m3	0.11266	6.02	0.68		
	黄锈石花岗岩荔枝面踏面320*500*50mm	m2	1.02	175	178.5		
	水泥32.5级	kg	21.3991	0.352	7.53		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.0174	68.6	1.19		
	锯(木)屑	m3	0.009	47.17	0.42		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	黄锈石花岗岩自然面踢面500*150*25mm	m2	0.51	90	45.9		
	中砂	t	0.065084	151	9.83		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	303.98	--	

项目编码	010507002038	项目名称	花岗岩台阶侧边	计量单位	m2	工程量	1.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	458.75	1.12	22.07	10.19	8.38	45.88	0.11	2.21	1.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.075	584.25	3211.56	16.8	156.27	72.13	43.82	240.87	1.26	11.72	5.41
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.075	17.7	6.15	0.17	4.65	2.14	-1.33	-0.46	-0.01	-0.35	-0.16
综合人工工日		小计							98.31	312.21	2.39	26.18	12.09
0.818工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									451.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌透水混凝土(非泵送型) C20			m3	0.1015	448	45.47						
	水			m3	0.080159	6.02	0.48						
	复合木模板18mm			m2	0.22	43.4	9.55						
	周转木材			m3	0.0066	2046	13.5						
	卡具			kg	0.014	4.18	0.06						

	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	芝麻黑花岗岩机切面侧石600*100*300mm	m2	0.765	300	229.5		
	水泥32.5级	kg	11.606025	0.352	4.09		
	白水泥	kg	0.075	0.528	0.04		
	合金钢切割锯片	片	0.0087	68.6	0.6		
	锯(木)屑	m3	0.0045	47.17	0.21		
	棉纱头	kg	0.0075	5.57	0.04		
	中砂	t	0.03661	151	5.53		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	312.21	--	

项目编码	010101003006	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	5.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.000993	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.07	32.43	8.5	3.92
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000993	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.94		11.3	3.18	1.47
综合人工工日		小计							1.19	3.07	43.73	11.68	5.39
0.0108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000746	4116.24	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.07	--	

项目编码	010103002023	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	5.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.000993		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.23	3.44	1.59
综合人工工日		小计								0.05	13.23	3.44	1.59
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							18.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00854	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501001009	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	483.65	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									674.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	483.65	--	

项目编码	010401001007	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	3.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-2	M5砖基础 圆、弧形	m3	1	166.38	365.48	8.12	45.37	20.94	166.38	365.48	8.12	45.37	20.94
综合人工工日		小计							166.38	365.48	8.12	45.37	20.94
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									606.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	55	287.1		
	水	m3	0.1766	6.02	1.06		
	水泥32.5级	kg	52.514	0.352	18.48		
	中砂	t	0.38962	151	58.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	365.48	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	11.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	98.78	7.79	52.95	24.44	19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
综合人工工日		小计							19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.01544	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	12.6996	0.352	4.47		
	中砂	t	0.033379	151	5.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	011204001004	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	8.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-118	水泥砂浆粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	799.5	1091.12	9.05	210.22	97.03	79.95	109.11	0.91	21.02	9.7
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.33	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							78.53	108.88	0.89	20.65	9.53
0.638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													218.48

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	黄锈石花岗岩自然面300x300x25mm	m2	1.02	90	91.8		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.42	9.86	4.14		
	BJ-302粘结剂	kg	0.158	7.66	1.21		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01312	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	11.3628	0.352	4		
	中砂	t	0.029866	151	4.51		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	108.88	--	

项目编码	011206001004	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	9.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	835.17	1958.21	9.05	219.5	101.31	83.52	195.82	0.91	21.95	10.13
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.33	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							82.1	195.59	0.89	21.58	9.96
0.667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									310.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	黄锈石花岗岩光面压顶320*50mm	m2	1.02	175	178.5		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.013936	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	8.6012	0.352	3.03		
	中砂	t	0.033509	151	5.06		
	901胶	kg	-0.0042	2.14	-0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	2.34	--	
	材料费小计	--	195.59	--	

项目编码	010404001004	项目名称	白色卵石	计量单位	m3	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	1	62.54	427.46	1.03	16.53	7.63	62.54	427.46	1.03	16.53	7.63
综合人工工日		小计							62.54	427.46	1.03	16.53	7.63
0.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									515.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色卵石ϕ30-50	t	0.12	241.5	28.98		
	白色卵石ϕ30-50	t	1.65	241.5	398.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	427.46	--	

项目编码	010507002039	项目名称	小弹石	计量单位	m2	工程量	3.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	8.85	45.77	0.11	2.33	1.08
综合人工工日		小计							8.85	45.77	0.11	2.33	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.77	--	

项目编码	040204004011	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	35.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	741.28	11.18		192.73	88.95	7.41	0.11		1.93	0.89

综合人工工日	小计			7.41	0.11		1.93	0.89
0.0628工日	未计价材料费							10.15
清单项目综合单价								20.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚小弹石100mm宽	m	1.015	10	10.15			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1077	0.352	0.04			
	中(粗)砂	t	0.000483	151	0.07			
	水	m3	0.000045	6.02				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	10.26		--	

项目编码	010101001003	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	233.13	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.1	61.56		16.01	7.39	6.16			1.6	0.74
综合人工工日	小计							6.16			1.6	0.74
0.057工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												8.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010102001005	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	67.61	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日	小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												65.53
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	合金钎头ϕ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103001004	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	2.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	种植土回填	m3	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002024	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	67.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计							0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												18.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501001010	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	13.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75

新点网上招投标系统

21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	483.65	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									674.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.015	448	454.72			
	水						m3	0.5	6.02	3.01			
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.4	9.55			
	周转木材						m3	0.0066	2046	13.5			
	卡具						kg	0.014	4.18	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	3.59	0.53			
	铁钉						kg	0.3326	4.97	1.65			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	6.3	0.09			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	483.65		--	

项目编码	010404001005	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	13.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92
综合人工工日		小计							64.8	219.48	1.23	17.17	7.92
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									310.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm						t	1.65	124	204.6			
	碎石5～16mm						t	0.12	124	14.88			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	219.48		--	

项目编码	010507002040	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	233.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	109.74	127.71	10.16	31.17	14.39	10.97	12.77	1.02	3.12	1.44

综合人工工日		小计		10.97	12.77	1.02	3.12	1.44
0.093工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								29.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01512	6.02	0.09			
	水泥32.5级	kg	16.9328	0.352	5.96			
	中砂	t	0.044506	151	6.72			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	12.77		--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.087

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6063.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12mm以内	t	1.02	4041	4121.82			
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16			
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72			
	水	m3	0.04	6.02	0.24			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4176.94		--	

项目编码	010401001008	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	1	141.6	365.48	8.12	38.93	17.97	141.6	365.48	8.12	38.93	17.97
综合人工工日		小计							141.6	365.48	8.12	38.93	17.97
1.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	55	287.1		
	水	m3	0.1766	6.02	1.06		
	水泥32.5级	kg	52.514	0.352	18.48		
	中砂	t	0.38962	151	58.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	365.48	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	309.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	98.78	7.79	52.95	24.44	19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
综合人工工日		小计							19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.01544	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	12.6996	0.352	4.47		
	中砂	t	0.033379	151	5.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	010101001004	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	297.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.1	61.56			16.01	7.39	6.16			1.6	0.74
综合人工工日		小计							6.16			1.6	0.74
0.057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.5				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010102001006	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	139.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103001005	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	6.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	种植土回填	m3	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002025	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	139.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010507002041	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	297.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	12.96		1.72	3.82	1.76	1.3		0.17	0.38	0.18
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.06	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92	3.89	13.17	0.07	1.03	0.48
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.06	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	5.31	27.46	0.07	1.4	0.65
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	109.74	127.3	10.16	31.17	14.39	10.97	12.73	1.02	3.12	1.44
综合人工工日		小计							21.47	53.36	1.33	5.93	2.75
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm						t	0.099	124	12.28			
	碎石5～16mm						t	0.0072	124	0.89			
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.0609	448	27.28			
	水						m3	0.04512	6.02	0.27			
	水泥32.5级						kg	14.896	0.352	5.24			
	中砂						t	0.048974	151	7.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.36		--	

项目编码	010401001009	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	24.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	1	141.6	365.48	8.12	38.93	17.97	141.6	365.48	8.12	38.93	17.97
综合人工工日		小计							141.6	365.48	8.12	38.93	17.97
1.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									572.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	55	287.1		
	水	m3	0.1766	6.02	1.06		
	水泥32.5级	kg	52.514	0.352	18.48		
	中砂	t	0.38962	151	58.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	365.48	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.753

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6063.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12mm以内	t	1.02	4041	4121.82		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.94	--	

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	369.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	98.78	7.79	52.95	24.44	19.59	9.88	0.78	5.3	2.44

综合人工工日		小计		19.59	9.88	0.78	5.3	2.44
0.166工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								37.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27			
	水	m3	0.01544	6.02	0.09			
	水泥32.5级	kg	12.6996	0.352	4.47			
	中砂	t	0.033379	151	5.04			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	9.88		--	

项目编码	010101001005	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	558.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.1	61.56			16.01	7.39	6.16			1.6	0.74
综合人工工日		小计							6.16			1.6	0.74
0.057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010102001007	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	97.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.53

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103001006	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	种植土回填	m3	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002026	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计							0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												18.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010507002042	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.1	88.5	457.73	1.09	23.29	10.75	8.85	45.77	0.11	2.33	1.08
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.01	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	4.74	2.59	0.1	1.26	0.58
综合人工工日		小计							13.59	48.36	0.21	3.59	1.66
0.1152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.41

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	复合木模板18mm	m2	0.022	43.4	0.95		
	周转木材	m3	0.00066	2046	1.35		
	卡具	kg	0.0014	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0149	3.59	0.05		
	铁钉	kg	0.03326	4.97	0.17		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0014	6.3	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	48.36	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	25.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-182	泵送现浇构件 C35现浇高颈杯形基础	m3	1	40.12	492.41	12.95	13.8	6.37	40.12	492.41	12.95	13.8	6.37
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.45	379.96	247.11	15.16	102.73	47.41	170.98	111.2	6.82	46.23	21.33
综合人工工日		小计							211.1	603.61	19.77	60.03	27.7
1.789工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													922.21

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	477	486.54		
	塑料薄膜	m2	0.33	0.69	0.23		
	水	m3	0.9	6.02	5.42		
	复合木模板18mm	m2	0.99	43.4	42.97		
	周转木材	m3	0.0252	2046	51.56		
	卡具	kg	0.117	4.18	0.49		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	1.1385	3.59	4.09		
	铁钉	kg	1.5372	4.97	7.64		
	镀锌铁丝8#	kg	0.2655	6.3	1.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0495	6.3	0.31		
	其他材料费			--	2.69	--	
	材料费小计			--	603.61	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.765

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02	1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4176.94	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6063.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12mm以内	t	1.02	4041	4121.82		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.94	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.739

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97	754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5102.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400φ14	t	1.02	3792	3867.84		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.3	12.29		

	电焊条J422	kg	9.62	6.3	60.61		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3941.46	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	3.467

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	4864.77	776.11	1060.83	489.61	3304	4864.77	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	275.45	402.95	827.59	381.96	2780.08	275.45	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5140.22	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15163.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4031	4274.88		
	电焊条J422	kg	66.3	6.3	417.69		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	5140.22	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.259

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	1	1715.72	3968.98	403.42	550.98	254.3	1715.72	3968.98	403.42	550.98	254.3
综合人工工日		小计							1715.72	3968.98	403.42	550.98	254.3
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6893.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ25mm以内	t	1.05	3754	3941.7		
	电焊条J422	kg	2.6	6.3	16.38		

	其他材料费	--	10.9	--	
	材料费小计	--	3968.98	--	

项目编码	010607004001	项目名称	钢丝网围栏	计量单位	m2	工程量	268.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	钢丝网围栏	m	0.434685		450				195.61			
综合人工工日		小计							195.61			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												195.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	195.61	--	
	材料费小计			--	195.61	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1205.04	2750.86	1089.62	502.9	1440	1205.04	2750.86	1089.62	502.9
综合人工工日		小计							1440	1205.04	2750.86	1089.62	502.9
12工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												6988.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.3	31.5		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1079.18	--	
	材料费小计			--	1205.04	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	63900.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	58091.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5809.13			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	30919.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					94820.02			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园区-土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	73433.77	100	73433.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1968733.64	3.2	62999.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1968733.64	0.53	10434.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1968733.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2042167.41	9	183795.07
合计					257228.84

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	63900.45										
2	临时设施	30919.57										
3	社会保险费	62999.48										
4	住房公积金	10434.29										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园区-土建工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3879688.28	
1.1	人工费	176530.36	
1.2	材料费	3634901.43	
1.3	施工机具使用费	860.38	
1.4	企业管理费	46103.19	
1.5	利润	21292.92	
2	措施项目费	196312.23	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	196312.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	132297.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	152034.82	
5	税金	380523.18	
6	工程造价	4608558.51	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墓穴						
1	011204001001	石材墙面	1、内侧板1 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：630*350*30mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	295.91	249.48	73823.63	
2	011204001002	石材墙面	1、内侧板2 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：460*350*15mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	216.06	209.7	45307.78	
3	011204001003	石材墙面	1、隔板 2、安装方式：石材专用胶粘结，侧边胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：400*320*30mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	85.89	249.48	21427.84	
4	011102001001	石材楼地面	1、底板 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：660*460*20mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	203.72	191.24	38959.41	
5	011102001002	石材楼地面	1、内侧盖板 2、安装方式：石材专用胶粘结，侧边胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：423*311*15mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	176.54	100.19	17687.54	
6	011204001004	石材墙面	1、侧基台 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：460*100*45mm厚光面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	61.73	271.41	16754.14	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011204001005	石材墙面	1、后基台 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：760*80*50mm厚光面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	40.8	279.06	11385.65	
8	011204001006	石材墙面	1、中间前基台 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：960*220*60mm厚光面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	141.72	294.36	41716.7	
9	020110012001	墓盖（样式A）	1、700*500*70mm厚印度红墓盖 2、向上面光面，背面机切面 3、30mm宽*10mm深凹槽 4、包括墓盖采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	167	902	150634	
10	020110012002	墓盖（样式B）	1、700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖 2、向上面光面，背面机切面 3、30mm宽*10mm深凹槽 4、包括墓盖采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	171	900	153900	
11	020110012003	墓盖（样式C）	1、700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖 2、向上面光面，背面机切面 3、30mm宽*10mm深凹槽 4、包括墓盖采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	168	906	152208	
12	020110012004	墓盖（样式D）	1、700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖 2、向上面光面，背面机切面 3、30mm宽*10mm深凹槽 4、包括墓盖采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	165	910	150150	
13	011204001007	石材墙面	1、内侧板1 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：520*340*40mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	290.31	263.76	76572.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011204001008	石材墙面	1、内侧板2 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：330*340*30mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	184.23	249.48	45961.7	
15	011204001009	石材墙面	1、隔板 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：250*300*30mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	61.58	249.48	15362.98	
16	011102001003	石材楼地面	1、底板 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：590*330*20mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	159.85	191.01	30532.95	
17	011102001004	石材楼地面	1、内盖板 2、安装方式：石材专用胶粘结，侧边胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：石材专用胶粘结，273*260*15mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	116.55	100.19	11677.14	
18	020110012005	墓盖（样式E）	1、630*450*90mm厚山西黑花岗岩墓盖 2、正面光面，背面机切面 3、40mm宽*20mm深凹槽 4、包括墓碑采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	821	1205	989305	
19	020110012006	花坛葬墓碑（样式花坛葬一墓碑）	1、印度红大理石石材50厚 2、天山红花岗岩烧面25厚 3、包括墓碑采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 4、具体样式详见图纸	套	92	500	46000	
20	020110012007	花坛葬墓碑（样式花坛葬二墓碑）	1、印度红大理石石材50厚 2、包括墓碑采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 3、具体样式详见图纸	套	90	500	45000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	020110012008	花坛葬墓碑（样式花坛葬三墓碑）	1、印度红大理石石材50厚 2、芝麻白大理石石材20厚 3、包括墓碑采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 4、具体样式详见图纸	套	100	500	50000	
		分部小计					2184366.63	
			墓穴					
22	011204001010	石材墙面	1、内侧板1 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：630*350*30mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	179.05	249.48	44669.39	
23	011204001011	石材墙面	1、内侧板2 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：460*350*15mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	130.73	209.7	27414.08	
24	011204001012	石材墙面	1、隔板 2、安装方式：石材专用胶粘结，侧边胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：400*320*30mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	51.97	249.48	12965.48	
25	011102001005	石材楼地面	1、底板 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：660*460*20mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	123.26	191.24	23572.24	
26	011102001006	石材楼地面	1、内侧盖板 2、安装方式：石材专用胶粘结，侧边胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：423*311*15mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	106.82	100.19	10702.3	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011204001013	石材墙面	1、侧基台 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色 ：460*100*45mm厚光面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	37.35	271.41	10137.16	
28	011204001014	石材墙面	1、后基台 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色 ：760*80*50mm厚光面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	24.68	279.06	6887.2	
29	011204001015	石材墙面	1、中间前基台 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色 ：960*220*60mm厚光面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	85.75	294.36	25241.37	
30	020110012009	墓盖（样式A）	1、700*500*70mm厚印度红墓盖 2、向上面光面，背面机切面 3、30mm宽*10mm深凹槽 4、包括墓盖采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	110	902	99220	
31	020110012010	墓盖（样式B）	1、700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖 2、向上面光面，背面机切面 3、30mm宽*10mm深凹槽 4、包括墓盖采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	101	900	90900	
32	020110012011	墓盖（样式C）	1、700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖 2、向上面光面，背面机切面 3、30mm宽*10mm深凹槽 4、包括墓盖采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	100	906	90600	
33	020110012012	墓盖（样式D）	1、700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖 2、向上面光面，背面机切面 3、30mm宽*10mm深凹槽 4、包括墓盖采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	95	910	86450	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011204001016	石材墙面	1、内侧板1 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：520*340*40mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	289.6	263.76	76384.9	
35	011204001017	石材墙面	1、内侧板2 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：330*340*30mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	183.78	249.48	45849.43	
36	011204001018	石材墙面	1、隔板 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：250*300*30mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	61.43	249.48	15325.56	
37	011102001007	石材楼地面	1、底板 2、安装方式：石材专用胶粘结，背胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：590*330*20mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	159.46	191.01	30458.45	
38	011102001008	石材楼地面	1、内盖板 2、安装方式：石材专用胶粘结，侧边胶打满 3、面层材料品种、规格、颜色：石材专用胶粘结，273*260*15mm厚机切面芝麻灰花岗岩 4、包括石材采购、加工、运输、安装、养护等全部内容	m2	116.27	100.19	11649.09	
39	020110012013	墓盖（样式E）	1、630*450*90mm厚山西黑花岗岩墓盖 2、正面光面，背面机切面 3、40mm宽*20mm深凹槽 4、包括墓碑采购、加工、运输、安装、养护等全部内容 5、具体样式详见图纸	套	819	1205	986895	
		分部小计					1695321.65	
		分部分项合计					3879688.28	
		单价措施合计						
合计							3879688.28	

综合单价分析表

工程名称：园区-石材工程(002)

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	295.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1704.76	2.35	197.29	91.06	75.65	170.48	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	170.48	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									249.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩30mm厚	m2	1.02	91	92.82		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	170.48	--	

项目编码	011204001002	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	216.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1306.96	2.35	197.29	91.06	75.65	130.7	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	130.7	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩15mm厚	m2	1.02	52	53.04		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	2	--	
	材料费小计	--	130.7	--	

项目编码	011204001003	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	85.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1704.76	2.35	197.29	91.06	75.65	170.48	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	170.48	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩30mm厚	m2	1.02	91	92.82		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	170.48	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	203.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	1453.03	2.35	122.14	56.37	46.74	145.3	0.24	12.21	5.64
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm	10m2	-0.1	136.88			35.59	16.43	-13.69			-3.56	-1.64
综合人工工日		小计							33.05	145.3	0.24	8.65	4
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩20mm厚	m2	1.02	69	70.38		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.026	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	145.3	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	176.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	542.53	2.35	122.14	56.37	46.74	54.25	0.24	12.21	5.64
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm	10m2	-0.1	136.88			35.59	16.43	-13.69			-3.56	-1.64
综合人工工日		小计							33.05	54.25	0.24	8.65	4
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩15mm厚	m2	1.02	52	53.04		
	石材专用胶	kg		10.8			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.026	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	54.25	--	

项目编码	011204001004	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	61.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1924.06	2.35	197.29	91.06	75.65	192.41	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	192.41	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩45mm厚	m2	1.02	112.5	114.75		

	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	192.41	--	

项目编码	011204001005	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	40.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	2000.56	2.35	197.29	91.06	75.65	200.06	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	200.06	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩50mm厚	m2	1.02	120	122.4		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	200.06	--	

项目编码	011204001006	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	141.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	2153.56	2.35	197.29	91.06	75.65	215.36	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	215.36	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													294.36

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	芝麻灰花岗岩60mm厚	m2	1.02	135	137.7		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	215.36	--	

项目编码	020110012001	项目名称	墓盖（样式A）	计量单位	套	工程量	167
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式A）	套	1		902				902			
综合人工工日		小计							902			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								902				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墓盖（样式A）700*500*70mm厚印度红墓盖	套	1	902	902		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	902	--	

项目编码	020110012002	项目名称	墓盖（样式B）	计量单位	套	工程量	171
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式B）	套	1		900				900			
综合人工工日		小计							900			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								900				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墓盖（样式B）700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖	套	1	900	900		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	020110012003	项目名称	墓盖（样式C）	计量单位	套	工程量	168
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式C）	套	1		906					906			
综合人工工日		小计								906			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													906

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墓盖（样式C）700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖	套	1	906	906		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	906	--	

项目编码	020110012004	项目名称	墓盖（样式D）	计量单位	套	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式D）	套	1		910					910			
综合人工工日		小计								910			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													910

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墓盖（样式D）700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖	套	1	910	910		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	910	--	

项目编码	011204001007	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	290.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1847.56	2.35	197.29	91.06	75.65	184.76	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	184.76	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													263.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩40mm厚	m2	1.02	105	107.1		

	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	184.76	--	

项目编码	011204001008	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	184.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1704.76	2.35	197.29	91.06	75.65	170.48	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	170.48	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩30mm厚	m2	1.02	91	92.82		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	170.48	--	

项目编码	011204001009	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	61.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1704.76	2.35	197.29	91.06	75.65	170.48	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	170.48	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.48

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	芝麻灰花岗岩30mm厚	m2	1.02	91	92.82		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	170.48	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	159.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	1453.03	2.35	122.14	56.37	46.74	145.3	0.24	12.21	5.64
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm	10m2	-0.1	136.88	2.29		35.59	16.43	-13.69	-0.23		-3.56	-1.64
综合人工工日		小计							33.05	145.07	0.24	8.65	4
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									191.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	芝麻灰花岗岩20mm厚	m2	1.02	69	70.38		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	-0.012	6.02	-0.07		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	145.07	--	

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	116.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	542.53	2.35	122.14	56.37	46.74	54.25	0.24	12.21	5.64
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm	10m2	-0.1	136.88			35.59	16.43	-13.69			-3.56	-1.64
综合人工工日		小计							33.05	54.25	0.24	8.65	4
0.264工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							100.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩15mm厚	m2	1.02	52	53.04		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.026	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	54.25	--	

项目编码	020110012005	项目名称	墓盖（样式E）	计量单位	套	工程量	821

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式E）	套	1		1205					1205			
综合人工工日		小计								1205			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1205

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墓盖（样式E）630*450*90mm厚山西黑花岗岩墓碑	套	1	1205	1205		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1205	--	

项目编码	020110012006	项目名称	花坛葬墓碑（样式花坛葬一墓碑）	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	花坛葬墓碑（样式花坛葬一墓碑）	套	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花坛葬墓碑（样式花坛葬一墓碑）	套	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020110012007	项目名称	花坛葬墓碑（样式花坛葬二墓碑）	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	花坛葬墓碑（样式花坛葬二墓碑）	套	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花坛葬墓碑（样式花坛葬二墓碑）	套	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	020110012008	项目名称	花坛葬墓碑（样式花坛葬三墓碑）	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	花坛葬墓碑（样式花坛葬三墓碑）	套	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花坛葬墓碑（样式花坛葬三墓碑）	套	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011204001010	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	179.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1704.76	2.35	197.29	91.06	75.65	170.48	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24

综合人工工日	小计			57.01	170.48	0.24	14.88	6.87
0.457工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								249.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩30mm厚	m2	1.02	91	92.82			
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71			
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.0059	6.02	0.04			
	其他材料费			--	2		--	
	材料费小计			--	170.48		--	

项目编码	011204001011	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	130.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1306.96	2.35	197.29	91.06	75.65	130.7	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日	小计								57.01	130.7	0.24	14.88	6.87
0.457工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													209.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩15mm厚						m2	1.02	52	53.04			
	石材专用胶						kg	6.825	10.8	73.71			
	合金钢切割锯片						片	0.0269	68.6	1.85			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.0059	6.02	0.04			
	其他材料费								--	2		--	
	材料费小计								--	130.7		--	

项目编码	011204001012	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	51.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1704.76	2.35	197.29	91.06	75.65	170.48	0.24	19.73	9.11

新点网上招投标系统

14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	170.48	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									249.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩30mm厚	m2	1.02	91	92.82		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	170.48	--	

项目编码	011102001005	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	123.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	1453.03	2.35	122.14	56.37	46.74	145.3	0.24	12.21	5.64
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm	10m2	-0.1	136.88			35.59	16.43	-13.69			-3.56	-1.64
综合人工工日		小计							33.05	145.3	0.24	8.65	4
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									191.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩20mm厚	m2	1.02	69	70.38		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.026	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	145.3	--	

项目编码	011102001006	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	106.82

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	542.53	2.35	122.14	56.37	46.74	54.25	0.24	12.21	5.64
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm	10m2	-0.1	136.88			35.59	16.43	-13.69			-3.56	-1.64
综合人工工日		小计							33.05	54.25	0.24	8.65	4
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩15mm厚	m2	1.02	52	53.04		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.026	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	54.25	--	

项目编码	011204001013	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	37.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1924.06	2.35	197.29	91.06	75.65	192.41	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	192.41	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									271.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩45mm厚	m2	1.02	112.5	114.75		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	192.41	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011204001014	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	24.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	2000.56	2.35	197.29	91.06	75.65	200.06	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	200.06	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩50mm厚	m2	1.02	120	122.4		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	200.06	--	

项目编码	011204001015	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	85.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	2153.56	2.35	197.29	91.06	75.65	215.36	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	215.36	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									294.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩60mm厚	m2	1.02	135	137.7		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	215.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020110012009	项目名称	墓盖（样式A）	计量单位	套	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式A）	套	1		902				902			
综合人工工日		小计							902			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												902

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墓盖（样式A）700*500*70mm厚印度红墓盖	套	1	902	902		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	902	--	

项目编码	020110012010	项目名称	墓盖（样式B）	计量单位	套	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式B）	套	1		900				900			
综合人工工日		小计							900			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墓盖（样式B）700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖	套	1	900	900		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	020110012011	项目名称	墓盖（样式C）	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式C）	套	1		906				906			
综合人工工日		小计							906			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												906

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	墓盖（样式C）700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖	套	1	906	906		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	906	--	

项目编码	020110012012	项目名称	墓盖（样式D）	计量单位	套	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式D）	套	1		910					910			
综合人工工日		小计								910			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													910

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墓盖（样式D）700*500*70mm厚光面花岗岩山西黑墓盖	套	1	910	910		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	910	--	

项目编码	011204001016	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	289.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1847.56	2.35	197.29	91.06	75.65	184.76	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	184.76	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													263.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩40mm厚	m2	1.02	105	107.1		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	184.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011204001017	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	183.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1704.76	2.35	197.29	91.06	75.65	170.48	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	170.48	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩30mm厚	m2	1.02	91	92.82		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	170.48	--	

项目编码	011204001018	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	61.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	756.45	1704.76	2.35	197.29	91.06	75.65	170.48	0.24	19.73	9.11
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	186.44			48.47	22.37	-18.64			-4.85	-2.24
综合人工工日		小计							57.01	170.48	0.24	14.88	6.87
0.457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩30mm厚	m2	1.02	91	92.82		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	68.6	1.85		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	6.02	0.04		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	170.48	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	159.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	1453.03	2.35	122.14	56.37	46.74	145.3	0.24	12.21	5.64
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm	10m2	-0.1	136.88	2.29		35.59	16.43	-13.69	-0.23		-3.56	-1.64
综合人工工日		小计							33.05	145.07	0.24	8.65	4
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩20mm厚	m2	1.02	69	70.38		
	石材专用胶	kg	6.825	10.8	73.71		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	-0.012	6.02	-0.07		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	145.07	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	116.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	467.4	542.53	2.35	122.14	56.37	46.74	54.25	0.24	12.21	5.64
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm	10m2	-0.1	136.88			35.59	16.43	-13.69			-3.56	-1.64
综合人工工日		小计							33.05	54.25	0.24	8.65	4
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩15mm厚	m2	1.02	52	53.04		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.026	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	54.25	--	

项目编码	020110012013	项目名称	墓盖（样式E）	计量单位	套	工程量	819

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墓盖（样式E）	套	1		1205				1205			
综合人工工日		小计							1205			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1205				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墓盖（样式E）630*450*90mm厚山西黑花岗岩墓碑	套	1	1205	1205		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1205	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	132297.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	120270.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12027.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	64014.86			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					196312.23			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园区-石材工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	152034.82	100	152034.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4076000.51	3.2	130432.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4076000.51	0.53	21602.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4076000.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4228035.33	9	380523.18
合计					532558

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	132297.37										
2	临时设施	64014.86										
3	社会保险费	130432.02										
4	住房公积金	21602.8										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园区-石材工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1146278.73	
1.1	人工费	368470.56	
1.2	材料费	619350.8	
1.3	施工机具使用费	37895.92	
1.4	企业管理费	70397.06	
1.5	利润	50164.39	
2	措施项目费	39794.31	
2.1	单价措施项目费	19280.47	
2.2	总价措施项目费	20513.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14103.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	45663.81	
5	税金	110856.32	
6	工程造价	1342593.17	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、种植前清理地表，清理地下树根 2、含装车、外运，施工单位综合考虑，结算时不再调整	m2	6556	1.93	12653.08	
2	050101010002	整理绿化用地（规格）	1、现有侧柏苗木(树干胸径：φ15-16cm)砍伐、清理 2、含装车、外运，施工单位综合考虑，结算时不再调整	株	330	100.47	33155.1	
3	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：满足种植要求 2、填方来源、运距：自行考虑 3、回填方式：投标人自行考虑回填方式 4、土方外运运距：自行考虑	m3	4225.2	25	105630	
		分部小计					151438.18	
		苗木移植						
4	050102001017	移植灌木	1、种类：移植红枫 2、地径：5cm，蓬径：2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	3	23.58	70.74	
5	050102001018	移植灌木	1、种类：移植腊梅 2、地径：6cm，蓬径2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	19	56.76	1078.44	
6	050102001019	移植灌木	1、种类：移植樱花 2、地径：5cm，蓬径2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	13	23.58	306.54	
7	050102001020	移植乔木	1、种类：移植广玉兰 2、胸径：18cm，蓬径2.5-3.0m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	7	1195.18	8366.26	
8	050102001021	移植乔木	1、种类：移植银杏 2、胸径：30cm，蓬径2.5-3.0m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	4	3782.64	15130.56	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	050102001022	移植乔木	1、种类：移植朴树 2、胸径：30cm，蓬径2.5-3.0m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	13	3782.64	49174.32	
10	050102001023	移植灌木	1、种类：移植桂花 2、地径：5cm，蓬径2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	8	23.58	188.64	
11	050102001024	移植灌木	1、种类：移植海棠 2、地径：7cm，蓬径2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	15	56.76	851.4	
12	050102001025	移植乔木	1、种类：移植三角戚 2、胸径：20cm，蓬径2.5-3.0m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	2	1195.18	2390.36	
13	050102001026	移植乔木	1、种类：移植蜀蒯 2、胸径：10cm，蓬径2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	2	192.83	385.66	
14	050102001027	移植乔木	1、种类：移植梅树 2、胸径：15cm，蓬径2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	2	470.98	941.96	
15	050102001028	移植乔木	1、种类：移植乌桕 2、胸径：30cm，蓬径2.5-3.0m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	12	3782.64	45391.68	
16	050102001029	移植乔木	1、种类：移植垂丝海棠 2、地径：5cm，蓬径2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	4	23.58	94.32	
17	050102001030	移植乔木	1、种类：移植小玉兰 2、胸径：7cm，蓬径2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	3	55.89	167.67	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	050102002021	移植灌木	1、种类：移植红叶石楠树 2、地径：5cm，蓬径2.0-2.2m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	4	23.58	94.32	
19	050102002022	移植灌木	1、种类：移植红叶石楠球 2、冠幅：1m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	20	23.58	471.6	
20	050102002023	移植灌木	1、种类：移植女贞球 2、冠幅：1m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	20	23.58	471.6	
21	050102002024	移植灌木	1、种类：移植冬青球 2、冠幅：1m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	17	23.58	400.86	
22	050102002025	移植灌木	1、种类：移植火棘球 2、冠幅：1m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	13	23.58	306.54	
23	050102002026	移植灌木	1、种类：移植红花棘木球 2、冠幅：1m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	18	23.58	424.44	
24	050102002027	移植灌木	1、种类：移植亮晶女贞球 2、冠幅：1m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	18	23.58	424.44	
25	050102002028	移植灌木	1、种类：移植海棠灌木丛 2、冠幅：1m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	14	23.58	330.12	
26	050102002029	移植灌木	1、种类：移植小叶黄杨球 2、冠幅：1m 3、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	株	3	23.58	70.74	
27	050102005024	移植绿篱	1、种类：移植小叶黄杨 2、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	m2	82	16.52	1354.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	050102005025	移植绿篱	1、种类：移植红叶石楠苗 2、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	m2	61	16.52	1007.72	
29	050102005026	移植绿篱	1、种类：移植女贞苗 2、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	m2	9	16.34	147.06	
30	050102005027	移植绿篱	1、种类：移植火棘苗 2、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	m2	29	16.52	479.08	
31	050102005028	移植绿篱	1、种类：移植冬青苗 2、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	m2	82	16.52	1354.64	
32	050102005029	移植绿篱	1、种类：移植金边黄杨苗 2、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	m2	29	16.52	479.08	
33	050102005030	移植绿篱	1、种类：移植红花棘木苗 2、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	m2	106	16.52	1751.12	
34	050102005031	移植绿篱	1、种类：移植月季苗 2、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	m2	20	16.52	330.4	
35	050102005032	移植绿篱	1、种类：移植天竺苗 2、就近移植(不含养护)，运距500米以内，投标人自行勘探现场，结算时不再调整	m2	6	16.52	99.12	
		分部小计					134536.07	
		绿化工程（栽植）						
36	050102001001	栽植乔木	1、种类：蓝冰柏 2、株高、冠径：高度250-300cm，幅冠120-180cm 3、养护期：二级养护两年 4、质量要求：全冠姿态美	株	38	268.68	10209.84	
37	050102001002	栽植乔木	1、种类：黑松 2、株高、冠径：高度250-300cm，幅冠120-180cm 3、养护期：二级养护两年 4、质量要求：全冠姿态美	株	37	285.67	10569.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	050102001003	栽植乔木	1、种类：白皮松 2、株高、冠径：高度250-300cm，幅冠150-200cm 3、养护期：二级养护两年 4、质量要求：全冠姿态美	株	3	573.07	1719.21	
39	050102001004	栽植灌木	1、种类：小叶女贞 2、株高、冠径：高度250-300cm，幅冠150-200cm 3、养护期：二级养护两年 4、质量要求：造型特选	株	5	287.46	1437.3	
40	050102001005	栽植乔木	1、种类：对节白蜡 2、株高、冠径：高度250-300cm，幅冠150-200cm 3、养护期：二级养护两年 4、质量要求：造型特选	株	4	6424.04	25696.16	
41	050102001006	栽植乔木	1、种类：高杆女贞 2、胸径：13-14cm 3、高度：350-400cm，幅冠：200-250cm 4、质量要求：苗圃移栽苗，全冠树形美，三级分枝以上，树枝平展、端正 5、养护期限：二级养护两年	株	7	771.67	5401.69	
42	050102001007	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径：18-20cm 3、高度：650-700cm，幅冠：400-450cm 4、非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.3-2.5米 5、养护期限：二级养护两年	株	7	2513.33	17593.31	
43	050102001008	栽植乔木	1、种类：乌桕 2、胸径：16-18cm 3、高度：600-650cm，幅冠：350-400cm 4、质量要求：非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.3-2.5米 5、养护期限：二级养护两年	株	32	1641.22	52519.04	
44	050102001009	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径：18-20cm 3、高度：650-700cm，幅冠：400-450cm 4、质量要求：非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.8米 5、养护期限：二级养护两年	株	17	2953.33	50206.61	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	050102001010	栽植乔木	1、种类：五角枫 2、胸径：15-16cm 3、高度：500-600cm，幅冠：300-350cm 4、质量要求：非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.3-2.5米 5、养护期限：二级养护两年	株	13	1519.85	19758.05	
46	050102001011	栽植乔木	1、种类：黄连木 2、胸径：15-16cm 3、高度：500-600cm，幅冠：300-350cm 4、质量要求：非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.0-2.4米 5、养护期限：二级养护两年	株	30	1464.85	43945.5	
47	050102001012	栽植乔木	1、种类：刺槐 2、胸径：13-14cm 3、高度：450-500cm，幅冠：250-300cm 4、质量要求：非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.0-2.4米 5、养护期限：二级养护两年	株	5	714.25	3571.25	
48	050102001013	栽植乔木	1、种类：臭椿 2、胸径：13-14cm 3、高度：450-500cm，幅冠：250-300cm 4、质量要求：非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.0-2.4米 5、养护期限：二级养护两年	株	6	694.85	4169.1	
49	050102001014	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径：15-16cm 3、高度：500-600cm，幅冠：300-350cm 4、质量要求：非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.0-2.4米 5、养护期限：二级养护两年	株	8	859.85	6878.8	
50	050102001015	栽植乔木	1、种类：榆树 2、胸径：15-16cm 3、高度：500-600cm，幅冠：300-350cm 4、质量要求：非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.0-2.4米 5、养护期限：二级养护两年	株	12	969.85	11638.2	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	050102001016	栽植乔木	1、种类：垂柳 2、胸径：15-16cm 3、高度：500-600cm，幅冠：300-350cm 4、质量要求：非实生苗，苗圃移栽苗，全冠，三级分枝以上，树枝平展、端正，分枝点2.0-2.4米 5、养护期限：二级养护两年	株	17	749.85	12747.45	
52	050102002001	栽植灌木	1、种类：四季桂 2、地径：8-10cm 3、高度：300-400cm，幅冠：200-250cm 4、质量要求：苗圃移栽苗，冠下离地面小于0.4m,全冠，密实无空洞、端正 5、养护期限：二级养护两年	株	33	398.92	13164.36	
53	050102002002	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、地径：6-8cm 3、高度：350-400cm，幅冠：300-350cm 4、质量要求：苗圃移栽苗，冠下离地面小于0.4m,全冠，密实无空洞、端正 5、养护期限：二级养护两年	株	51	248.02	12649.02	
54	050102002003	栽植灌木	1、种类：枇杷 2、地径：6-8cm 3、高度：350-400cm，幅冠：200-250cm 4、质量要求：苗圃移栽苗，冠下离地面小于0.4m,全冠，密实无空洞、端正 5、养护期限：二级养护两年	株	12	248.02	2976.24	
55	050102002004	栽植灌木	1、种类：红叶李 2、地径：6-8cm 3、高度：350-400cm，幅冠：200-250cm 4、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正，分枝点0.5-0.8米 5、养护期限：二级养护两年	株	6	227.02	1362.12	
56	050102002005	栽植灌木	1、种类：杏 2、地径：6-8cm 3、高度：350-400cm，幅冠：200-250cm 4、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正，分枝点0.5-0.8米 5、养护期限：二级养护两年	株	8	248.02	1984.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	050102002006	栽植灌木	1、种类：金缕梅 2、高度：200-300cm，幅冠：150-200cm 3、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正 4、养护期限：二级养护两年	株	10	266.46	2664.6	
58	050102002007	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、高度：350-400cm，幅冠：200-250cm 3、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正 4、养护期限：二级养护两年	株	16	266.82	4269.12	
59	050102002008	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、地径：5-6cm 3、高度：200-300cm，幅冠：150-200cm 4、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正，分枝点0.3-0.5米 5、养护期限：二级养护两年	株	8	146.84	1174.72	
60	050102002009	栽植灌木	1、种类：石榴 2、地径：5-6cm 3、高度：300-350cm，幅冠：150-200cm 4、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正，分枝点0.3-0.5米 5、养护期限：二级养护两年	株	10	115.94	1159.4	
61	050102002010	栽植灌木	1、种类：西府海棠 2、地径：5-6cm 3、高度：300-350cm，幅冠：150-200cm 4、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正，分枝点0.5-0.6米 5、养护期限：二级养护两年	株	32	115.94	3710.08	
62	050102002011	栽植灌木	1、种类：染井吉野 2、地径：5-6cm 3、高度：300-350cm，幅冠：150-200cm 4、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正，分枝点0.5-0.6米 5、养护期限：二级养护两年	株	24	121.04	2904.96	
63	050102002012	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭 2、地径：6-8cm 3、高度：350-400cm，幅冠：200-250cm 4、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正，分枝点0.5-0.6米 5、养护期限：二级养护两年	株	32	311.02	9952.64	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	050102002013	栽植灌木	1、种类：红枫 2、地径：6-8cm 3、高度：200-300cm，幅冠：150-200cm 4、质量要求：全冠，三级分枝以上，树冠端正，分枝点0.3-0.5米 5、养护期限：二级养护两年	株	18	357.06	6427.08	
65	050102002014	栽植灌木	1、种类：小龙柏 2、高度80-100cm，幅冠：100-120cm 3、质量要求全冠，三级分枝以上，树冠端正，分枝点0.5-0.6米 4、养护期限：二级养护两年	株	235	66.42	15608.7	
66	050102002015	栽植灌木	1、种类：结香 2、高度：100-120cm，幅冠：100-120cm 3、质量要求：蓬形饱满，规格为修剪后规格，不脱脚 4、养护期限：二级养护两年	株	9	90.9	818.1	
67	050102002016	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球 2、高度：100-120cm，幅冠：100-120cm 3、质量要求：蓬形饱满，规格为修剪后规格，不脱脚 4、养护期限：二级养护两年	株	28	131.7	3687.6	
68	050102002017	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、高度：100-120cm，幅冠：100-120cm 3、质量要求：蓬形饱满，规格为修剪后规格，不脱脚 4、养护期限：二级养护两年	株	22	109.26	2403.72	
69	050102002018	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、高度：100-120cm，幅冠：120-150cm 3、质量要求：蓬形饱满，规格为修剪后规格，不脱脚 4、养护期限：二级养护两年	株	34	128.77	4378.18	
70	050102002019	栽植灌木	1、种类：金森女贞球 2、高度：80-100cm，幅冠：100-120cm 3、质量要求：蓬形饱满，规格为修剪后规格，不脱脚 4、养护期限：二级养护两年	株	14	104.7	1465.8	
71	050102002020	栽植灌木	1、种类：云南黄馨 2、高度：100-120cm，幅冠：100-120cm 3、质量要求：枝条优美，悬垂 4、养护期限：二级养护两年	株	34	75.6	2570.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	050102005001	栽植绿篱	1、种类：月季 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（株/m2）：16 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	263	61.46	16163.98	
73	050102005002	栽植绿篱	1、种类：南天竹 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（株/m2）：25 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	355	80.84	28698.2	
74	050102005003	栽植绿篱	1、种类：八角金盘 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（株/m2）：25 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	110	75.74	8331.4	
75	050102005004	栽植绿篱	1、种类：洒金桃叶珊瑚 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（株/m2）：25 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	93	61.46	5715.78	
76	050102005005	栽植绿篱	1、种类：狭叶十大功劳 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（株/m2）：25 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	87	55.34	4814.58	
77	050102005006	栽植绿篱	1、种类：绣线菊 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（株/m2）：25 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	134	55.34	7415.56	
78	050102005007	栽植绿篱	1、种类：黄玫刺 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（株/m2）：25 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	61	55.34	3375.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	050102005008	栽植绿篱	1、种类：棣棠 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（株/m2）：25 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	64	55.34	3541.76	
80	050102005009	栽植绿篱	1、种类：铺地柏 2、篱高（cm）：35-40 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（株/m2）：25 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	562	62.99	35400.38	
81	050102005010	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、篱高（cm）：30-40 3、幅冠（cm）：＞20 4、单位面积株数（株/m2）：49 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	118	64.56	7618.08	
82	050102005011	栽植绿篱	1、种类：金边黄杨 2、篱高（cm）：30-40 3、幅冠（cm）：＞20 4、单位面积株数（株/m2）：49 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	135	62.52	8440.2	
83	050102005012	栽植绿篱	1、种类：海桐 2、篱高（cm）：30-35 3、幅冠（cm）：＞20 4、单位面积株数（株/m2）：49 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	107	70.68	7562.76	
84	050102005013	栽植绿篱	1、种类：亮晶女贞 2、篱高（cm）：30-35 3、幅冠（cm）：＞20 4、单位面积株数（株/m2）：49 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	101	70.68	7138.68	
85	050102005014	栽植绿篱	1、种类：毛娟 2、篱高（cm）：30-35 3、幅冠（cm）：＞20 4、单位面积株数（株/m2）：49 5、质量要求：球形苗，三分枝以上，不脱脚，生长健壮,满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	55	71.7	3943.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
86	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、种类：马鞭草 2、播种20g/m2 3、养护期：二级养护两年	m2	375	17.15	6431.25	
87	050102013002	喷播植草（灌木）籽	1、种类：大花金鸡菊 2、播种20g/m2 3、养护期：二级养护两年	m2	22	17.42	383.24	
88	050102005015	栽植绿篱	1、种类：佛甲草 2、篱高（cm）：10-20 4、单位面积株数（株/m2）：36 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	312	64.42	20099.04	
89	050102005016	栽植绿篱	1、种类：中华景天 2、篱高（cm）：10-20 4、单位面积株数（株/m2）：49 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	72	50.14	3610.08	
90	050102005017	栽植绿篱	1、种类：牵牛花 2、篱高（cm）：20-30 4、单位面积株数（株/m2）：80 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	54	59.51	3213.54	
91	050102005018	栽植绿篱	1、种类：石竹 2、篱高（cm）：20-30 4、单位面积株数（株/m2）：80 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	173	63.59	11001.07	
92	050102005019	栽植绿篱	1、种类：银香菊 2、篱高（cm）：20-30 4、单位面积株数（株/m2）：80 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	101	63.59	6422.59	
93	050102005020	栽植绿篱	1、种类：细叶麦冬 2、篱高（cm）：20-30 4、单位面积株数（株/m2）：64 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	672	38.25	25704	
94	050102005021	栽植绿篱	1、种类：络石 2、篱高（cm）：10-20 4、单位面积株数（株/m2）：16 5、质量要求：两年生，5-8分枝/丛，2-3cm/分枝,枝条长1.2-1.5m 6、养护期：二级养护两年	m2	401	66.35	26606.35	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	050102005022	栽植绿篱	1、种类：常春藤 2、篱高（cm）：10-20 4、单位面积株数（株/m2）：16 5、质量要求：两年生，5-8分枝/丛，2-3cm/分枝,枝条长1.2-1.5m 6、养护期：二级养护两年	m2	1033	34.94	36093.02	
96	050102005023	栽植绿篱	1、种类：玉簪 2、篱高（cm）：10-20 4、单位面积株数（株/m2）：16 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	242	35.75	8651.5	
97	050102013003	喷播植草（灌木）籽	1、种类：矮生百慕大 2、播种20g/m2 3、质量要求：每年秋冬季混播黑麦草，达到四季常青的效果 3、养护期：二级养护两年	m2	338	16.74	5658.12	
98	050301005001	点风景石	1、质量要求：现有景石倒运，摆放，要求美观简洁，与溪流、植物自然结合，构成微景观,详见园建图纸。	t	1000	115.94	115940	
99	040202010001	砾石	与植物搭配，白色砾石，粒径1.0-1.5cm，铺设厚度10cm。	m2	28	85.91	2405.48	
100	040202010002	卵石	除景石外所有溪流截面满铺卵石，粒径5-10cm，铺设厚度15cm。	m2	597	67.5	40297.5	
101	050102008001	栽植花卉	1、种类：狼尾草 2、篱高（cm）：50-60 3、幅冠（cm）：＞50 4、单位面积株数（丛/m2）：6 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	29	55.76	1617.04	
102	050102008002	栽植花卉	1、种类：羽毛草 2、篱高（cm）：50-60 3、幅冠（cm）：＞40 4、单位面积株数（丛/m2）：6 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	111	41.48	4604.28	
103	050102008003	栽植花卉	1、种类：粉黛乱子草 2、篱高（cm）：50-60 3、幅冠（cm）：＞40 4、单位面积株数（丛/m2）：6 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	26	41.48	1078.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	050102008004	栽植花卉	1、种类：拂子茅 2、篱高（cm）：50-60 3、幅冠（cm）：＞40 4、单位面积株数（株/m2）：16 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	121	56.15	6794.15	
105	050102008005	栽植花卉	1、种类：金叶苔草 2、篱高（cm）：20-30 3、幅冠（cm）：＞20 4、单位面积株数（丛/m2）：36 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	97	54.22	5259.34	
106	050102008006	栽植花卉	1、种类：花叶美人蕉 2、篱高（cm）：60-80 3、幅冠（cm）：＞50 4、单位面积株数（丛/m2）：16，＞9片/丛 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	27	82.89	2238.03	
107	050102008007	栽植花卉	1、种类：再力花 2、篱高（cm）：50-60 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（丛/m2）：25，3-5枝/丛 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	32	46.57	1490.24	
108	050102008008	栽植花卉	1、种类：千屈菜 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（丛/m2）：25,3-5枝/丛 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	19	41.98	797.62	
109	050102008009	栽植花卉	1、种类：黄菖蒲 2、篱高（cm）：50-60 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（丛/m2）：25，8-10叶片/丛 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	21	38.12	800.52	
110	050102008010	栽植花卉	1、种类：醉鱼草 2、篱高（cm）：40-50 3、幅冠（cm）：＞30 4、单位面积株数（丛/m2）：＞25，3-5枝/丛 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	10	44.88	448.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	050102008011	栽植花卉	1、种类：水生鸢尾 2、篱高（cm）：20-30 3、幅冠（cm）：＞20 4、单位面积株数（丛/m2）：30 5、质量要求：冠幅饱满，满栽不露土 6、养护期：二级养护两年	m2	23	48.1	1106.3	
		分部小计					860304.48	
		分部分项合计					1146278.73	
1	05B001	补充清单	1、树棍扁担桩	株	308	15.01	4623.08	
2	05B002	补充清单	1、草绳绕树干胸径在5cm以内	m	49.4	3.72	183.77	
3	05B003	补充清单	1、草绳绕树干胸径在10cm以内	m	114.7	5.75	659.53	
4	05B004	补充清单	1、树棍四脚井字桩	株	276	35.32	9748.32	
5	05B005	补充清单	1、草绳绕树干胸径在20cm以内	m	60	11.5	690	
6	05B006	补充清单	1、草绳绕树干胸径在30cm以内	m	66.5	19.41	1290.77	
7	05B007	补充清单	1、树棍三脚桩	株	2	16.95	33.9	
8	05B008	补充清单	1、草绳绕树干胸径在15cm以内	m	265	7.74	2051.1	
		单价措施合计					19280.47	
合计							1165559.2	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：园区-绿化工程(003)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	6556

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.02	51			9.69	7.14	1.02			0.19	0.14
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.08	1.02		5.83	0.19	0.14	0.08		0.47	0.02	0.01
综合人工工日		小计							1.1		0.47	0.21	0.15
0.0108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101010002	项目名称	整理绿化用地（规格）	计量单位	株	工程量	330

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-639	挖树蔸,离地面20cm处树干直径φ30cm内	10棵	0.1	497.99			99.6	49.8	49.8			9.96	4.98
1-635	伐树,离地面20cm处树干直径φ30cm内	10棵	0.1	274.75			54.95	27.48	27.48			5.5	2.75
综合人工工日		小计							77.28			15.46	7.73
0.729工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	4225.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	种植土回（换）填	m3	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	050102001017	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102001018	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	起挖灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	188.7	4.95		35.85	26.42	18.87	0.5		3.59	2.64
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
综合人工工日		小计							41.51	0.95		7.89	5.81
0.407工日		未计价材料费							0.6				
清单项目综合单价									56.76				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	草绳	kg	1.5	0.33	0.5		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.075	6.02	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.55	--	

项目编码	050102001019	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102001020	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	4437	148.5	372.24	843.03	621.18	443.7	14.85	37.22	84.3	62.12
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3774	48.16	372.24	717.06	528.36	377.4	4.82	37.22	71.71	52.84
综合人工工日		小计							821.1	19.67	74.44	156.01	114.96
8.05工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									1195.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	45	0.33	14.85		

新点网上招投标系统

	基肥	kg	3	3	9		
	水	m3	0.8	6.02	4.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.67	--	

项目编码	050102001021	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	15147	379.5	1167.48	2877.93	2120.58	1514.7	37.95	116.75	287.79	212.06
3-113	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	10608	479.43	1275.86	2015.52	1485.12	1060.8	47.94	127.59	201.55	148.51
综合人工工日		小计							2575.5	85.89	244.34	489.34	360.57
25.25工日		未计价材料费							27				
清单项目综合单价									3782.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	115	0.33	37.95		
	基肥	kg	9	3	27		
	胶管	m	2.1	9.87	20.73		
	镀锌铁丝8#	kg	2.6	6.3	16.38		
	水	m3	1.8	6.02	10.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.89	--	

项目编码	050102001022	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	15147	379.5	1167.48	2877.93	2120.58	1514.7	37.95	116.75	287.79	212.06
3-113	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	10608	479.43	1275.86	2015.52	1485.12	1060.8	47.94	127.59	201.55	148.51
综合人工工日		小计							2575.5	85.89	244.34	489.34	360.57
25.25工日		未计价材料费							27				
清单项目综合单价									3782.64				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	草绳	kg	115	0.33	37.95		
	基肥	kg	9	3	27		
	胶管	m	2.1	9.87	20.73		
	镀锌铁丝8#	kg	2.6	6.3	16.38		
	水	m3	1.8	6.02	10.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.89	--	

项目编码	050102001023	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102001024	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	起挖灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	188.7	4.95		35.85	26.42	18.87	0.5		3.59	2.64
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
综合人工工日		小计							41.51	0.95		7.89	5.81
0.407工日		未计价材料费							0.6				
清单项目综合单价									56.76				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1.5	0.33	0.5		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.075	6.02	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.55	--	

项目编码	050102001025	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	4437	148.5	372.24	843.03	621.18	443.7	14.85	37.22	84.3	62.12
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3774	48.16	372.24	717.06	528.36	377.4	4.82	37.22	71.71	52.84
综合人工工日		小计							821.1	19.67	74.44	156.01	114.96
8.05工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									1195.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	45	0.33	14.85		
	基肥	kg	3	3	9		
	水	m3	0.8	6.02	4.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.67	--	

项目编码	050102001026	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	724.2	23.1		137.6	101.39	72.42	2.31		13.76	10.14
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		129.85	95.68	68.34	0.9		12.99	9.57
综合人工工日		小计							140.76	3.21		26.75	19.71
1.38工日		未计价材料费							2.4				
清单项目综合单价									192.83				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	7	0.33	2.31		
	基肥	kg	0.8	3	2.4		
	水	m3	0.15	6.02	0.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.61	--	

项目编码	050102001027	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1713.6	49.5	186.12	325.58	239.9	171.36	4.95	18.61	32.56	23.99
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.12	277.13	204.2	145.86	2.41	18.61	27.71	20.42
综合人工工日		小计							317.22	7.36	37.22	60.27	44.41
3.11工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									470.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	15	0.33	4.95		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.4	6.02	2.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.86	--	

项目编码	050102001028	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	15147	379.5	1167.48	2877.93	2120.58	1514.7	37.95	116.75	287.79	212.06
3-113	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	10608	479.43	1275.86	2015.52	1485.12	1060.8	47.94	127.59	201.55	148.51
综合人工工日		小计							2575.5	85.89	244.34	489.34	360.57
25.25工日		未计价材料费							27				
清单项目综合单价									3782.64				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	115	0.33	37.95		
	基肥	kg	9	3	27		
	胶管	m	2.1	9.87	20.73		
	镀锌铁丝8#	kg	2.6	6.3	16.38		
	水	m3	1.8	6.02	10.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.89	--	

项目编码	050102001029	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102001030	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-4	起挖乔木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	178.5	9.9		33.92	24.99	17.85	0.99		3.39	2.5
3-103	栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
综合人工工日		小计							40.49	1.44		7.69	5.67
0.397工日		未计价材料费							0.6				

清单项目综合单价							55.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.075	6.02	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.04	--	

项目编码	050102002021	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102002022	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102002023	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102002024	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102002025	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102002026	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102002027	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102002028	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102002029	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	77.52	3.3		14.73	10.85	7.75	0.33		1.47	1.09
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.03	0.63		3.23	2.39
0.167工日		未计价材料费							0.3				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	050102005024	项目名称	移植绿篱	计量单位	m2	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							11.73	0.74		2.23	1.64
0.115工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价									16.52				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.118	6.02	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.92	--	

项目编码	050102005025	项目名称	移植绿篱	计量单位	m2	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							11.73	0.74		2.23	1.64
0.115工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价									16.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.118	6.02	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.92	--	

项目编码	050102005026	项目名称	移植绿篱	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							11.73	0.74		2.23	1.64
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.34				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	水	m3	0.118	6.02	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.74	--	

项目编码	050102005027	项目名称	移植绿篱	计量单位	m2	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							11.73	0.74		2.23	1.64
0.115工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价									16.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.118	6.02	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.92	--	

项目编码	050102005028	项目名称	移植绿篱	计量单位	m2	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							11.73	0.74		2.23	1.64
0.115工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价									16.52				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.118	6.02	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.92	--	

项目编码	050102005029	项目名称	移植绿篱	计量单位	m2	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							11.73	0.74		2.23	1.64
0.115工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价									16.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.118	6.02	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.92	--	

项目编码	050102005030	项目名称	移植绿篱	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							11.73	0.74		2.23	1.64
0.115工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价									16.52				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.118	6.02	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.92	--	

项目编码	050102005031	项目名称	移植绿篱	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							11.73	0.74		2.23	1.64
0.115工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价									16.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.118	6.02	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.92	--	

项目编码	050102005032	项目名称	移植绿篱	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.36	5.43	3.88	0.03		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							11.73	0.74		2.23	1.64
0.115工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价									16.52				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.083	0.33	0.03		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.118	6.02	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.92	--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-356*2	常绿乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	215.83	57.51	100.58	41.01	30.22	21.58	5.75	10.06	4.1	3.02
综合人工工日		小计							44.22	6.2	10.06	8.4	6.19
0.4336工日		未计价材料费							193.61				
清单项目综合单价									268.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓝冰柏株高、冠径：高度250-300cm，幅冠120-180cm	株	1.05	183.82	193.01		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.367	6.02	2.21		
	肥料	kg	1.5	1.77	2.66		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	199.81	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-356*2	常绿乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	215.83	57.51	100.58	41.01	30.22	21.58	5.75	10.06	4.1	3.02
综合人工工日		小计							44.22	6.2	10.06	8.4	6.19
0.4336工日		未计价材料费							210.6				
清单项目综合单价									285.67				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑松株高、冠径：高度250-300cm，幅冠120-180cm	株	1.05	200	210		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.367	6.02	2.21		
	肥料	kg	1.5	1.77	2.66		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	216.8	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		77.52	57.12	40.8	0.6		7.75	5.71
3-356*2	常绿乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	215.83	57.51	100.58	41.01	30.22	21.58	5.75	10.06	4.1	3.02
综合人工工日		小计							62.38	6.35	10.06	11.85	8.73
0.6116工日		未计价材料费							473.7				
清单项目综合单价									573.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白皮松株高、冠径：高度250-300cm，幅冠150-200cm	株	1.05	450	472.5		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.392	6.02	2.36		
	肥料	kg	1.5	1.77	2.66		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	480.05	--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		77.52	57.12	40.8	0.6		7.75	5.71
3-369*2	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	86.09	38.75	60.63	16.36	12.05	8.61	3.88	6.06	1.64	1.21
综合人工工日		小计							49.41	4.48	6.06	9.39	6.92

新点网上招投标系统

0.4844工日	未计价材料费				211.2		
清单项目综合单价					287.46		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小叶女贞株高、冠径：高度250-300cm，幅冠150-200cm	株	1.05	200	210		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.296	6.02	1.78		
	肥料	kg	1.17	1.77	2.07		
	药剂	kg	0.028	22.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	215.68	--	

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		77.52	57.12	40.8	0.6		7.75	5.71
3-361*2	落叶乔木(II级)胸径10cm以内	10株	0.1	389.44	57.51	104.44	73.99	54.52	38.94	5.75	10.44	7.4	5.45
综合人工工日		小计							79.74	6.35	10.44	15.15	11.16
0.7818工日		未计价材料费							6301.2				
清单项目综合单价									6424.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对节白蜡株高、冠径：高度250-300cm，幅冠150-200cm			株			1.05		6000	6300			
	基肥			kg			0.4		3	1.2			
	水			m3			0.392		6.02	2.36			
	肥料			kg			1.5		1.77	2.66			
	药剂			kg			0.06		22.3	1.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6307.55		--	

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.12	277.13	204.2	145.86	2.41	18.61	27.71	20.42

新点网上招投标系统

3-357*2	常绿乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内	10株	0.1	284.78	72.58	120.17	54.11	39.87	28.48	7.26	12.02	5.41	3.99
综合人工工日		小计							174.34	9.67	30.63	33.12	24.41
1.7092工日		未计价材料费							499.5				
清单项目综合单价									771.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高杆女贞胸径：13-14cm	株	1.1	450	495		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.766	6.02	4.61		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	509.17	--	

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3774	48.16	372.24	717.06	528.36	377.4	4.82	37.22	71.71	52.84
3-362*2	落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							430.48	12.08	49.7	81.8	60.27
4.2204工日		未计价材料费							1879				
清单项目综合单价									2513.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树胸径：18-20cm	株	1.1	1700	1870		
	基肥	kg	3	3	9		
	水	m3	1.166	6.02	7.02		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1891.08	--	

项目编码	050102001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	30.1	307.1	430.24	317.02	226.44	3.01	30.71	43.02	31.7
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							279.52	10.27	43.19	53.11	39.13
2.7404工日		未计价材料费							1216				
清单项目综合单价									1641.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕胸径：16-18cm	株	1.1	1100	1210		
	基肥	kg	2	3	6		
	水	m3	0.866	6.02	5.21		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1226.27	--	

项目编码	050102001009	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3774	48.16	372.24	717.06	528.36	377.4	4.82	37.22	71.71	52.84
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							430.48	12.08	49.7	81.8	60.27
4.2204工日		未计价材料费							2319				
清单项目综合单价									2953.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树胸径：18-20cm	株	1.1	2100	2310		
	基肥	kg	3	3	9		
	水	m3	1.166	6.02	7.02		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2331.08	--	

项目编码	050102001010	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.12	277.13	204.2	145.86	2.41	18.61	27.71	20.42
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							198.94	9.67	31.09	37.8	27.85
1.9504工日		未计价材料费							1214.5				
清单项目综合单价									1519.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五角枫胸径：15-16cm	株	1.1	1100	1210		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.766	6.02	4.61		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1224.17	--	

项目编码	050102001011	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.12	277.13	204.2	145.86	2.41	18.61	27.71	20.42
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							198.94	9.67	31.09	37.8	27.85
1.9504工日		未计价材料费							1159.5				
清单项目综合单价									1464.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄连木胸径：15-16cm	株	1.1	1050	1155		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.766	6.02	4.61		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1169.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001012	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.12	277.13	204.2	145.86	2.41	18.61	27.71	20.42
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							198.94	9.67	31.09	37.8	27.85
1.9504工日		未计价材料费							408.9				
清单项目综合单价									714.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刺槐胸径：15-16cm	株	1.1	367.64	404.4		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.766	6.02	4.61		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	418.57	--	

项目编码	050102001013	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.12	277.13	204.2	145.86	2.41	18.61	27.71	20.42
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							198.94	9.67	31.09	37.8	27.85
1.9504工日		未计价材料费							389.5				
清单项目综合单价									694.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	臭椿胸径：13-14cm	株	1.1	350	385		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.766	6.02	4.61		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	399.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001014	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.12	277.13	204.2	145.86	2.41	18.61	27.71	20.42
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							198.94	9.67	31.09	37.8	27.85
1.9504工日		未计价材料费							554.5				
清单项目综合单价									859.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栾树胸（地）径：15-16cm	株	1.1	500	550		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.766	6.02	4.61		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	564.17	--	

项目编码	050102001015	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.12	277.13	204.2	145.86	2.41	18.61	27.71	20.42
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							198.94	9.67	31.09	37.8	27.85
1.9504工日		未计价材料费							664.5				
清单项目综合单价									969.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榆树胸径：15-16cm	株	1.1	600	660		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.766	6.02	4.61		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	674.17	--	

项目编码	050102001016	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	186.12	277.13	204.2	145.86	2.41	18.61	27.71	20.42
3-362*2	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	530.81	72.58	124.8	100.85	74.31	53.08	7.26	12.48	10.09	7.43
综合人工工日		小计							198.94	9.67	31.09	37.8	27.85
1.9504工日		未计价材料费							444.5				
清单项目综合单价									749.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂柳胸径：15-16cm	株	1.1	400	440		
	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.766	6.02	4.61		
	肥料	kg	2.1	1.77	3.72		
	药剂	kg	0.06	22.3	1.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	454.17	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		77.52	57.12	40.8	0.6		7.75	5.71
3-370*2	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	112.4	48.62	80.5	21.36	15.74	11.24	4.86	8.05	2.14	1.57
综合人工工日		小计							52.04	5.46	8.05	9.89	7.28
0.5102工日		未计价材料费							316.2				
清单项目综合单价									398.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四季桂地径：8-10cm	株	1.05	300	315		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.37	6.02	2.23		

	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	321.66	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-370*2	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	112.4	48.62	80.5	21.36	15.74	11.24	4.86	8.05	2.14	1.57
综合人工工日		小计							33.88	5.31	8.05	6.44	4.74
0.3322工日		未计价材料费							189.6				
清单项目综合单价									248.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠地径：6-8cm	株	1.05	180	189		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.345	6.02	2.08		
	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	194.91	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-370*2	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	112.4	48.62	80.5	21.36	15.74	11.24	4.86	8.05	2.14	1.57
综合人工工日		小计							33.88	5.31	8.05	6.44	4.74
0.3322工日		未计价材料费							189.6				
清单项目综合单价									248.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枇杷地径：6-8cm	株	1.05	180	189		

	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.345	6.02	2.08		
	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	194.91	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-370*2	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	112.4	48.62	80.5	21.36	15.74	11.24	4.86	8.05	2.14	1.57
综合人工工日		小计							33.88	5.31	8.05	6.44	4.74
0.3322工日		未计价材料费							168.6				
清单项目综合单价									227.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶李地径：6-8cm	株	1.05	160	168		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.345	6.02	2.08		
	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.91	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-370*2	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	112.4	48.62	80.5	21.36	15.74	11.24	4.86	8.05	2.14	1.57
综合人工工日		小计							33.88	5.31	8.05	6.44	4.74
0.3322工日		未计价材料费							189.6				
清单项目综合单价									248.02				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杏地径：6-8cm	株	1.05	180	189		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.345	6.02	2.08		
	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	194.91	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		77.52	57.12	40.8	0.6		7.75	5.71
3-369*2	灌木(II级)蓬径200cm以内	10株	0.1	86.09	38.75	60.63	16.36	12.05	8.61	3.88	6.06	1.64	1.21
综合人工工日		小计							49.41	4.48	6.06	9.39	6.92
0.4844工日		未计价材料费							190.2				
清单项目综合单价									266.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金缕梅高度：200-300cm，幅冠：150-200cm	株	1.05	180	189		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.296	6.02	1.78		
	肥料	kg	1.17	1.77	2.07		
	药剂	kg	0.028	22.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	194.68	--	

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		129.85	95.68	68.34	0.9		12.99	9.57
3-370*2	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	112.4	48.62	80.5	21.36	15.74	11.24	4.86	8.05	2.14	1.57
综合人工工日		小计							79.58	5.76	8.05	15.13	11.14

0.7802工日	未计价材料费				147.16		
清单项目综合单价					266.82		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫荆高度：350-400cm，幅冠：200-250cm	株	1.05	137.87	144.76		
	基肥	kg	0.8	3	2.4		
	水	m3	0.42	6.02	2.53		
	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	152.92	--	

项目编码	050102002008	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
3-369*2	灌木(II级)蓬径200cm以内	10株	0.1	86.09	38.75	60.63	16.36	12.05	8.61	3.88	6.06	1.64	1.21
综合人工工日		小计							17.89	4.18	6.06	3.4	2.51
0.1754工日		未计价材料费							112.8				
清单项目综合单价									146.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	紫薇地径：5-6cm	株	1.02	110.29	112.5								
	基肥	kg	0.1	3	0.3								
	水	m3	0.246	6.02	1.48								
	肥料	kg	1.17	1.77	2.07								
	药剂	kg	0.028	22.3	0.62								
	其他材料费			--	0.01	--							
	材料费小计			--	116.98	--							

项目编码	050102002009	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3

新点网上招投标系统

3-369*2	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	86.09	38.75	60.63	16.36	12.05	8.61	3.88	6.06	1.64	1.21
综合人工工日		小计							17.89	4.18	6.06	3.4	2.51
0.1754工日		未计价材料费							81.9				
清单项目综合单价									115.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石榴地径：5-6cm	株	1.02	80	81.6		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.246	6.02	1.48		
	肥料	kg	1.17	1.77	2.07		
	药剂	kg	0.028	22.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	86.08	--	

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
3-369*2	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	86.09	38.75	60.63	16.36	12.05	8.61	3.88	6.06	1.64	1.21
综合人工工日		小计							17.89	4.18	6.06	3.4	2.51
0.1754工日		未计价材料费							81.9				
清单项目综合单价									115.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	西府海棠地径：5-6cm	株	1.02	80	81.6		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.246	6.02	1.48		
	肥料	kg	1.17	1.77	2.07		
	药剂	kg	0.028	22.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	86.08	--	

项目编码	050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
3-369*2	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	86.09	38.75	60.63	16.36	12.05	8.61	3.88	6.06	1.64	1.21
综合人工工日		小计							17.89	4.18	6.06	3.4	2.51
0.1754工日		未计价材料费							87				
清单项目综合单价									121.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	染井吉野地径：5-6cm	株	1.02	85	86.7		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.246	6.02	1.48		
	肥料	kg	1.17	1.77	2.07		
	药剂	kg	0.028	22.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	91.18	--	

项目编码	050102002012	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-370*2	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	112.4	48.62	80.5	21.36	15.74	11.24	4.86	8.05	2.14	1.57
综合人工工日		小计							33.88	5.31	8.05	6.44	4.74
0.3322工日		未计价材料费							252.6				
清单项目综合单价									311.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸡爪槭地径：6-8cm	株	1.05	240	252		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.345	6.02	2.08		
	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.91	--	

项目编码	050102002013	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-369*2	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	86.09	38.75	60.63	16.36	12.05	8.61	3.88	6.06	1.64	1.21
综合人工工日		小计							31.25	4.33	6.06	5.94	4.38
0.3064工日		未计价材料费							305.1				
清单项目综合单价									357.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫地径：6-8cm	株	1.05	290	304.5		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.271	6.02	1.63		
	肥料	kg	1.17	1.77	2.07		
	药剂	kg	0.028	22.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	309.43	--	

项目编码	050102002014	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
3-368*2	灌木(Ⅱ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	70.99	30.23	43	13.49	9.94	7.1	3.02	4.3	1.35	0.99
综合人工工日		小计							16.38	3.32	4.3	3.11	2.29
0.1606工日		未计价材料费							37.02				
清单项目综合单价									66.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小龙柏高度80-100cm，幅冠：100-120cm	株	1.02	36	36.72		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.206	6.02	1.24		
	肥料	kg	0.9	1.77	1.59		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.34	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002015	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
3-368*2	灌木(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	70.99	30.23	43	13.49	9.94	7.1	3.02	4.3	1.35	0.99
综合人工工日		小计							16.38	3.32	4.3	3.11	2.29
0.1606工日		未计价材料费							61.5				
清单项目综合单价									90.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结香高度：100-120cm，幅冠：100-120cm	株	1.02	60	61.2		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.206	6.02	1.24		
	肥料	kg	0.9	1.77	1.59		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.82	--	

项目编码	050102002016	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
3-368*2	灌木(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	70.99	30.23	43	13.49	9.94	7.1	3.02	4.3	1.35	0.99
综合人工工日		小计							16.38	3.32	4.3	3.11	2.29
0.1606工日		未计价材料费							102.3				
清单项目综合单价									131.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无刺构骨球高度：100-120cm，幅冠：100-120cm	株	1.02	100	102		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.206	6.02	1.24		
	肥料	kg	0.9	1.77	1.59		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.62	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002017	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
3-368*2	灌木(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	70.99	30.23	43	13.49	9.94	7.1	3.02	4.3	1.35	0.99
综合人工工日		小计							16.38	3.32	4.3	3.11	2.29
0.1606工日		未计价材料费							79.86				
清单项目综合单价									109.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球高度：100-120cm，幅冠：100-120cm	株	1.02	78	79.56		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.206	6.02	1.24		
	肥料	kg	0.9	1.77	1.59		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.18	--	

项目编码	050102002018	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-368*2	灌木(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	70.99	30.23	43	13.49	9.94	7.1	3.02	4.3	1.35	0.99
综合人工工日		小计							29.74	3.47	4.3	5.65	4.16
0.2916工日		未计价材料费							81.45				
清单项目综合单价									128.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球高度：100-120cm，幅冠：120-150cm	株	1.05	77	80.85		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.231	6.02	1.39		
	肥料	kg	0.9	1.77	1.59		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	84.92	--	

项目编码	050102002019	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
3-368*2	灌木(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	70.99	30.23	43	13.49	9.94	7.1	3.02	4.3	1.35	0.99
综合人工工日		小计							16.38	3.32	4.3	3.11	2.29
0.1606工日		未计价材料费							75.3				
清单项目综合单价									104.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞球高度：80-100cm，幅冠：100-120cm	株	1.02	73.53	75		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.206	6.02	1.24		
	肥料	kg	0.9	1.77	1.59		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.62	--	

项目编码	050102002020	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
3-368*2	灌木(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	70.99	30.23	43	13.49	9.94	7.1	3.02	4.3	1.35	0.99
综合人工工日		小计							16.38	3.32	4.3	3.11	2.29
0.1606工日		未计价材料费							46.2				
清单项目综合单价									75.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	云南黄馨高度：100-120cm，幅冠：100-120cm	株	1.02	45	45.9		
	基肥	kg	0.1	3	0.3		
	水	m3	0.206	6.02	1.24		

	肥料	kg	0.9	1.77	1.59		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.52	--	

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	263

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							36.9				
清单项目综合单价									61.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	月季篱高（cm）：40-50	m2	1.02	36	36.72		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	39.02	--	

项目编码	050102005002	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							56.28				
清单项目综合单价									80.84				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	南天竹篱高（cm）：40-50	m2	1.02	55	56.1		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	58.4	--	

项目编码	050102005003	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							51.18				
清单项目综合单价									75.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八角金盘篱高（cm）：40-50	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.3	--	

项目编码	050102005004	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							36.9				

清单项目综合单价							61.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洒金桃叶珊瑚篱高（cm）：40-50	m2	1.02	36	36.72		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	39.02	--	

项目编码	050102005005	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							30.78				
清单项目综合单价									55.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	狭叶十大功劳篱高（cm）：40-50	m2	1.02	30	30.6		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.9	--	

项目编码	050102005006	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43

新点网上招投标系统

3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							30.78				
清单项目综合单价									55.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绣线菊篱高（cm）：40-50	m2	1.02	30	30.6		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.9	--	

项目编码	050102005007	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							30.78				
清单项目综合单价									55.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄玫刺篱高（cm）：40-50	m2	1.02	30	30.6		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.9	--	

项目编码	050102005008	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							30.78				
清单项目综合单价									55.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棣棠篱高（cm）：40-50	m2	1.02	30	30.6		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.9	--	

项目编码	050102005009	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	562

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							38.43				
清单项目综合单价									62.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺地柏篱高（cm）：35-40	m2	1.02	37.5	38.25		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40.55	--	

项目编码	050102005010	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	118

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1	
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79	
综合人工工日		小计							13.46	2.23	1.4	2.56	1.89	
0.132工日		未计价材料费							43.02					
清单项目综合单价									64.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红叶石楠篱高（cm）：30-40						m2	1.02	42	42.84				
	基肥						kg	0.06	3	0.18				
	水						m3	0.164	6.02	0.99				
	肥料						kg	0.3	1.77	0.53				
	药剂						kg	0.032	22.3	0.71				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	45.25		--		

项目编码	050102005011	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	135

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1	
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79	
综合人工工日		小计							13.46	2.23	1.4	2.56	1.89	
0.132工日		未计价材料费							40.98					
清单项目综合单价									62.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金边黄杨篱高（cm）：30-40						m2	1.02	40	40.8				
	基肥						kg	0.06	3	0.18				
	水						m3	0.164	6.02	0.99				
	肥料						kg	0.3	1.77	0.53				
	药剂						kg	0.032	22.3	0.71				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	43.21		--		

新点网上招投标系统

项目编码	050102005012	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							13.46	2.23	1.4	2.56	1.89
0.132工日		未计价材料费							49.14				
清单项目综合单价									70.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐篱高（cm）：30-35	m2	1.02	48	48.96		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.164	6.02	0.99		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.37	--	

项目编码	050102005013	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							13.46	2.23	1.4	2.56	1.89
0.132工日		未计价材料费							49.14				
清单项目综合单价									70.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	亮晶女贞篱高（cm）：30-35	m2	1.02	48	48.96		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.164	6.02	0.99		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		

新点网上招投标系统

	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.37	--	

项目编码	050102005014	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
3-381*2	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							13.46	2.23	1.4	2.56	1.89
0.132工日		未计价材料费							50.16				
清单项目综合单价									71.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛娟篱高（cm）：30-35	m2	1.02	49	49.98		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.164	6.02	0.99		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.39	--	

项目编码	050102013001	项目名称	喷播植草（灌木）籽	计量单位	m2	工程量	375

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-214	坡长8m以内坡度1:1以下(喷播植草)	10m2	0.1	39.58	6.92	12	7.52	5.54	3.96	0.69	1.2	0.75	0.55
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							6.84	2.84	4.34	1.3	0.95
0.067工日		未计价材料费							0.88				
清单项目综合单价									17.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	马鞭草(综合)	kg	0.025	35	0.88		
	复合肥	kg	0.006	23.07	0.14		

	喷播粘结剂	kg	0.0013	5.1	0.01		
	喷播保水剂	kg	0.004	4.29	0.02		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	无纺布	m2	0.018	1.23	0.02		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.72	--	

项目编码	050102013002	项目名称	喷播植草（灌木）籽	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-214	坡长8m以内坡度1:1以下(喷播植草)	10m2	0.1	39.58	6.92	12	7.52	5.54	3.96	0.69	1.2	0.75	0.55
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							6.84	2.84	4.34	1.3	0.95
0.067工日		未计价材料费							1.15				
清单项目综合单价									17.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大花金鸡菊(综合)	kg	0.025	46	1.15		
	复合肥	kg	0.006	23.07	0.14		
	喷播粘结剂	kg	0.0013	5.1	0.01		
	喷播保水剂	kg	0.004	4.29	0.02		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	无纺布	m2	0.018	1.23	0.02		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	050102005015	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	7.1		19.57	14.42	10.3	0.71		1.96	1.44

新点网上招投标系统

3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							13.18	2.86	3.14	2.51	1.84
0.1292工日		未计价材料费							40.89				
清单项目综合单价									64.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	佛甲草篱高（cm）：10-20	m2	1.02	40	40.8		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.158	6.02	0.95		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.75	--	

项目编码	050102005016	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	7.1		19.57	14.42	10.3	0.71		1.96	1.44
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							13.18	2.86	3.14	2.51	1.84
0.1292工日		未计价材料费							26.61				
清单项目综合单价									50.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中华景天篱高（cm）：10-20	m2	1.02	26	26.52		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.158	6.02	0.95		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.47	--	

项目编码	050102005017	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	95.88	8.31		18.22	13.42	9.59	0.83		1.82	1.34
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							12.47	2.98	3.14	2.37	1.74
0.1222工日		未计价材料费							36.81				
清单项目综合单价									59.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	牵牛花篱高（cm）：20-30	m2	1.02	36	36.72		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.178	6.02	1.07		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.79	--	

项目编码	050102005018	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	173

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	95.88	8.31		18.22	13.42	9.59	0.83		1.82	1.34
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							12.47	2.98	3.14	2.37	1.74
0.1222工日		未计价材料费							40.89				
清单项目综合单价									63.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石竹篱高（cm）：20-30	m2	1.02	40	40.8		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.178	6.02	1.07		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.87	--	

项目编码	050102005019	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	95.88	8.31		18.22	13.42	9.59	0.83		1.82	1.34
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							12.47	2.98	3.14	2.37	1.74
0.1222工日		未计价材料费							40.89				
清单项目综合单价									63.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银香菊篱高（cm）：20-30	m2	1.02	40	40.8		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.178	6.02	1.07		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.87	--	

项目编码	050102005020	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	672

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212	铺种草皮栽种(书带草等)25株内/m2	10m2	0.1	91.8	5.42		17.44	12.85	9.18	0.54		1.74	1.29
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							12.06	2.69	3.14	2.29	1.69
0.1182工日		未计价材料费							16.38				
清单项目综合单价									38.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶麦冬篱高（cm）：20-30	m2	1.02	16	16.32		
	基肥	kg	0.02	3	0.06		
	水	m3	0.13	6.02	0.78		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102005021	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	401

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	118.32	5.96		22.48	16.56	11.83	0.6		2.25	1.66
3-402*2	露地花卉(Ⅱ级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							14.71	2.75	3.14	2.8	2.06
0.1442工日		未计价材料费							40.89				
清单项目综合单价									66.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	络石篱高（cm）：10-20	m2	1.02	40	40.8		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.64	--	

项目编码	050102005022	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	1033

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
3-381*2	片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内	10m2	0.1	56.1	15.22	13.97	10.66	7.85	5.61	1.52	1.4	1.07	0.79
综合人工工日		小计							15.81	2.12	1.4	3.01	2.22
0.155工日		未计价材料费							10.38				
清单项目综合单价									34.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常春藤篱高（cm）：10-20	m2	1.02	10	10.2		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.145	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.032	22.3	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	12.5	--

项目编码	050102005023	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	242

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	118.32	5.96		22.48	16.56	11.83	0.6		2.25	1.66
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							14.71	2.75	3.14	2.8	2.06
0.1442工日		未计价材料费							10.29				
清单项目综合单价									35.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玉簪篱高（cm）：10-20	m2	1.02	10	10.2		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.04	--	

项目编码	050102013003	项目名称	喷播植草（灌木）籽	计量单位	m2	工程量	338

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-214	坡长8m以内坡度1:1以下(喷播植草)	10m2	0.1	39.58	6.92	12	7.52	5.54	3.96	0.69	1.2	0.75	0.55
3-404*2	草坪类(II级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	42.23	11.89	15.36	8.02	5.91	4.22	1.19	1.54	0.8	0.59
综合人工工日		小计							8.18	1.88	2.74	1.55	1.14
0.0802工日		未计价材料费							1.25				
清单项目综合单价									16.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矮生百慕大播种20g/m2	kg	0.025	50	1.25		
	复合肥	kg	0.006	23.07	0.14		
	喷播粘结剂	kg	0.0013	5.1	0.01		
	喷播保水剂	kg	0.004	4.29	0.02		

	水	m3	0.108	6.02	0.65		
	无纺布	m2	0.018	1.23	0.02		
	肥料	kg	0.4	1.77	0.71		
	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.13	--	

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石	计量单位	t	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-484	散铺河滩石干摆	t	1	84.66	1.46	1.88	16.09	11.85	84.66	1.46	1.88	16.09	11.85
综合人工工日		小计							84.66	1.46	1.88	16.09	11.85
0.83工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									115.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.46	--	
	材料费小计			--	1.46	--	

项目编码	040202010001	项目名称	砾石	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	74.46	759	1.03	14.15	10.42	7.45	75.9	0.1	1.42	1.04
综合人工工日		小计							7.45	75.9	0.1	1.42	1.04
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色砾石1.0-1.5cm	t	0.165	460	75.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.9	--	

项目编码	040202010002	项目名称	卵石	计量单位	m2	工程量	597

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1249	滤料铺设 卵石	10m3	0.015	1073.36	3104.63		214.67	107.34	16.1	46.57		3.22	1.61
综合人工工日		小计							16.1	46.57		3.22	1.61
0.1519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石ϕ5-10cm	t	0.25245	184.47	46.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.57	--	

项目编码	050102008001	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-196	露地花卉栽植普通花坛6.3株内/m2	10m2	0.1	164.22	2.29		31.2	22.99	16.42	0.23		3.12	2.3
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							19.3	2.38	3.14	3.67	2.7
0.1892工日		未计价材料费											24.57
清单项目综合单价													55.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	狼尾草篱高（cm）：50-60	m2	1.02	24	24.48		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.078	6.02	0.47		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.95	--	

项目编码	050102008002	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-196	露地花卉栽植普通花坛6.3株内/m2	10m2	0.1	164.22	2.29		31.2	22.99	16.42	0.23		3.12	2.3
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			19.3	2.38	3.14	3.67	2.7
0.1892工日		未计价材料费							10.29
清单项目综合单价									41.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羽毛草篱高（cm）：50-60		m2	1.02	10	10.2			
	基肥		kg	0.03	3	0.09			
	水		m3	0.078	6.02	0.47			
	肥料		kg	0.8	1.77	1.42			
	药剂		kg	0.022	22.3	0.49			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	12.67		--	

项目编码	050102008003	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-196	露地花卉栽植普通花坛6.3株内/m2	10m2	0.1	164.22	2.29		31.2	22.99	16.42	0.23		3.12	2.3
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							19.3	2.38	3.14	3.67	2.7
0.1892工日		未计价材料费											10.29
清单项目综合单价													41.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粉黛乱子草篱高（cm）：50-60					m2	1.02		10	10.2			
	基肥					kg	0.03		3	0.09			
	水					m3	0.078		6.02	0.47			
	肥料					kg	0.8		1.77	1.42			
	药剂					kg	0.022		22.3	0.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.67		--	

项目编码	050102008004	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	118.32	5.96		22.48	16.56	11.83	0.6		2.25	1.66

3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							14.71	2.75	3.14	2.8	2.06
0.1442工日		未计价材料费							30.69				
清单项目综合单价									56.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拂子茅篱高（cm）：50-60	m2	1.02	30	30.6		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.44	--	

项目编码	050102008005	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	7.1		19.57	14.42	10.3	0.71		1.96	1.44
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							13.18	2.86	3.14	2.51	1.84
0.1292工日		未计价材料费							30.69				
清单项目综合单价									54.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶苔草篱高（cm）：20-30	m2	1.02	30	30.6		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.158	6.02	0.95		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.55	--	

项目编码	050102008006	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	118.32	5.96		22.48	16.56	11.83	0.6		2.25	1.66
3-401*2	露地花卉(II级)球、块根	10m2	0.1	18.16	14.4	14.03	3.45	2.54	1.82	1.44	1.4	0.35	0.25
综合人工工日		小计							13.65	2.04	1.4	2.6	1.91
0.1338工日		未计价材料费							61.29				
清单项目综合单价									82.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花叶美人蕉篱高（cm）：60-80	m2	1.02	60	61.2		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.4	1.77	0.71		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.33	--	

项目编码	050102008007	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	7.1		19.57	14.42	10.3	0.71		1.96	1.44
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							13.18	2.86	3.14	2.51	1.84
0.1292工日		未计价材料费							23.04				
清单项目综合单价									46.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	再力花篱高（cm）：50-60	m2	1.02	22.5	22.95		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.158	6.02	0.95		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.9	--	

项目编码	050102008008	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	7.1		19.57	14.42	10.3	0.71		1.96	1.44
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							13.18	2.86	3.14	2.51	1.84
0.1292工日		未计价材料费							18.45				
清单项目综合单价									41.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	千屈菜篱高（cm）：40-50	m2	1.02	18	18.36		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.158	6.02	0.95		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.31	--	

项目编码	050102008009	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	7.1		19.57	14.42	10.3	0.71		1.96	1.44
3-401*2	露地花卉(II级)球、块根	10m2	0.1	18.16	14.4	14.03	3.45	2.54	1.82	1.44	1.4	0.35	0.25
综合人工工日		小计							12.12	2.15	1.4	2.31	1.69
0.1188工日		未计价材料费							18.45				
清单项目综合单价									38.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄菖蒲篱高（cm）：50-60	m2	1.02	18	18.36		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.158	6.02	0.95		
	肥料	kg	0.4	1.77	0.71		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102008010	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	7.1		19.57	14.42	10.3	0.71		1.96	1.44
3-400*2	露地花卉(II级)木本	10m2	0.1	17.54	14.4	11.06	3.33	2.46	1.75	1.44	1.11	0.33	0.25
综合人工工日		小计							12.05	2.15	1.11	2.29	1.69
0.1182工日		未计价材料费							25.59				
清单项目综合单价									44.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醉鱼草篱高（cm）：40-50	m2	1.02	25	25.5		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.158	6.02	0.95		
	肥料	kg	0.4	1.77	0.71		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.74	--	

项目编码	050102008011	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	7.1		19.57	14.42	10.3	0.71		1.96	1.44
3-402*2	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	28.76	21.48	31.35	5.46	4.03	2.88	2.15	3.14	0.55	0.4
综合人工工日		小计							13.18	2.86	3.14	2.51	1.84
0.1292工日		未计价材料费							24.57				
清单项目综合单价									48.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水生鸢尾篱高（cm）：20-30	m2	1.02	24	24.48		
	基肥	kg	0.03	3	0.09		
	水	m3	0.158	6.02	0.95		
	肥料	kg	0.8	1.77	1.42		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.43	--	

项目编码	05B001	项目名称	补充清单	计量单位	株	工程量	308

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.005844	48.96	84.9		9.3	6.85	0.29	0.5		0.05	0.04
3-245	树棍扁担桩	10株	0.01039	48.96	84.9		9.3	6.85	0.51	0.88		0.1	0.07
3-245	树棍扁担桩	10株	0.007792	48.96	84.9		9.3	6.85	0.38	0.66		0.07	0.05
3-245	树棍扁担桩	10株	0.01039	48.96	84.9		9.3	6.85	0.51	0.88		0.1	0.07
3-245	树棍扁担桩	10株	0.003247	48.96	84.9		9.3	6.85	0.16	0.28		0.03	0.02
3-245	树棍扁担桩	10株	0.002597	48.96	84.9		9.3	6.85	0.13	0.22		0.02	0.02
3-245	树棍扁担桩	10株	0.002597	48.96	84.9		9.3	6.85	0.13	0.22		0.02	0.02
3-245	树棍扁担桩	10株	0.001948	48.96	84.9		9.3	6.85	0.1	0.17		0.02	0.01
3-245	树棍扁担桩	10株	0.003896	48.96	84.9		9.3	6.85	0.19	0.33		0.04	0.03
3-245	树棍扁担桩	10株	0.016558	48.96	84.9		9.3	6.85	0.81	1.41		0.15	0.11
3-245	树棍扁担桩	10株	0.010714	48.96	84.9		9.3	6.85	0.52	0.91		0.1	0.07
3-245	树棍扁担桩	10株	0.001623	48.96	84.9		9.3	6.85	0.08	0.14		0.02	0.01
3-245	树棍扁担桩	10株	0.001299	48.96	84.9		9.3	6.85	0.06	0.11		0.01	0.01
3-245	树棍扁担桩	10株	0.000974	48.96	84.9		9.3	6.85	0.05	0.08		0.01	0.01
3-245	树棍扁担桩	10株	0.001299	48.96	84.9		9.3	6.85	0.06	0.11		0.01	0.01
3-245	树棍扁担桩	10株	0.00487	48.96	84.9		9.3	6.85	0.24	0.41		0.05	0.03
3-245	树棍扁担桩	10株	0.002597	48.96	84.9		9.3	6.85	0.13	0.22		0.02	0.02
3-245	树棍扁担桩	10株	0.004221	48.96	84.9		9.3	6.85	0.21	0.36		0.04	0.03
3-245	树棍扁担桩	10株	0.006169	48.96	84.9		9.3	6.85	0.3	0.52		0.06	0.04
3-245	树棍扁担桩	10株	0.000974	48.96	84.9		9.3	6.85	0.05	0.08		0.01	0.01
综合人工工日		小计							4.91	8.49		0.93	0.68
0.0478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.01				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	树棍长1200内	根	2.99997	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.099999	6.3	0.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.49	--	

项目编码	05B002	项目名称	补充清单	计量单位	m	工程量	49.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-254	草绳绕树干胸径在5cm以内	10m	0.024291	25.5	3.3		4.85	3.57	0.62	0.08		0.12	0.09
3-254	草绳绕树干胸径在5cm以内	10m	0.032389	25.5	3.3		4.85	3.57	0.83	0.11		0.16	0.12
3-254	草绳绕树干胸径在5cm以内	10m	0.006073	25.5	3.3		4.85	3.57	0.15	0.02		0.03	0.02
3-254	草绳绕树干胸径在5cm以内	10m	0.004858	25.5	3.3		4.85	3.57	0.12	0.02		0.02	0.02
3-254	草绳绕树干胸径在5cm以内	10m	0.004049	25.5	3.3		4.85	3.57	0.1	0.01		0.02	0.01
3-254	草绳绕树干胸径在5cm以内	10m	0.004049	25.5	3.3		4.85	3.57	0.1	0.01		0.02	0.01
3-254	草绳绕树干胸径在5cm以内	10m	0.008097	25.5	3.3		4.85	3.57	0.21	0.03		0.04	0.03
3-254	草绳绕树干胸径在5cm以内	10m	0.013158	25.5	3.3		4.85	3.57	0.34	0.04		0.06	0.05
3-254	草绳绕树干胸径在5cm以内	10m	0.003036	25.5	3.3		4.85	3.57	0.08	0.01		0.01	0.01
综合人工工日		小计							2.55	0.33		0.48	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	1	0.33	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.33	--	

项目编码	05B003	项目名称	补充清单	计量单位	m	工程量	114.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.004708	38.25	6.6		7.27	5.36	0.18	0.03		0.03	0.03
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.013949	38.25	6.6		7.27	5.36	0.53	0.09		0.1	0.07

3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.003487	38.25	6.6		7.27	5.36	0.13	0.02		0.03	0.02
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.002616	38.25	6.6		7.27	5.36	0.1	0.02		0.02	0.01
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.003139	38.25	6.6		7.27	5.36	0.12	0.02		0.02	0.02
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.013339	38.25	6.6		7.27	5.36	0.51	0.09		0.1	0.07
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.008631	38.25	6.6		7.27	5.36	0.33	0.06		0.06	0.05
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.016129	38.25	6.6		7.27	5.36	0.62	0.11		0.12	0.09
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.016565	38.25	6.6		7.27	5.36	0.63	0.11		0.12	0.09
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.002616	38.25	6.6		7.27	5.36	0.1	0.02		0.02	0.01
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.006539	38.25	6.6		7.27	5.36	0.25	0.04		0.05	0.04
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.008282	38.25	6.6		7.27	5.36	0.32	0.05		0.06	0.04
综合人工工日		小计							3.82	0.66		0.73	0.54
0.0375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	2	0.33	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.66	--	

项目编码	05B004	项目名称	补充清单	计量单位	株	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.006159	81.6	244.99		15.5	11.42	0.5	1.51		0.1	0.07
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.004348	81.6	244.99		15.5	11.42	0.35	1.07		0.07	0.05
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002899	81.6	244.99		15.5	11.42	0.24	0.71		0.04	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002174	81.6	244.99		15.5	11.42	0.18	0.53		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001812	81.6	244.99		15.5	11.42	0.15	0.44		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.01087	81.6	244.99		15.5	11.42	0.89	2.66		0.17	0.12
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00471	81.6	244.99		15.5	11.42	0.38	1.15		0.07	0.05
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.006159	81.6	244.99		15.5	11.42	0.5	1.51		0.1	0.07

3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.011594	81.6	244.99		15.5	11.42	0.95	2.84		0.18	0.13
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002536	81.6	244.99		15.5	11.42	0.21	0.62		0.04	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002536	81.6	244.99		15.5	11.42	0.21	0.62		0.04	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001449	81.6	244.99		15.5	11.42	0.12	0.35		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001087	81.6	244.99		15.5	11.42	0.09	0.27		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.013406	81.6	244.99		15.5	11.42	1.09	3.28		0.21	0.15
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.013768	81.6	244.99		15.5	11.42	1.12	3.37		0.21	0.16
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.004348	81.6	244.99		15.5	11.42	0.35	1.07		0.07	0.05
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000725	81.6	244.99		15.5	11.42	0.06	0.18		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000725	81.6	244.99		15.5	11.42	0.06	0.18		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00471	81.6	244.99		15.5	11.42	0.38	1.15		0.07	0.05
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001449	81.6	244.99		15.5	11.42	0.12	0.35		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002536	81.6	244.99		15.5	11.42	0.21	0.62		0.04	0.03
综合人工工日		小计							8.16	24.48		1.55	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33	4.36	23.24		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.3	1.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.48	--	

项目编码	05B005	项目名称	补充清单	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.056667	76.5	13.2		14.54	10.71	4.34	0.75		0.82	0.61
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.003333	76.5	13.2		14.54	10.71	0.25	0.04		0.05	0.04
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.004167	76.5	13.2		14.54	10.71	0.32	0.06		0.06	0.04
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.0025	76.5	13.2		14.54	10.71	0.19	0.03		0.04	0.03

3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.003333	76.5	13.2		14.54	10.71	0.25	0.04		0.05	0.04
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.006667	76.5	13.2		14.54	10.71	0.51	0.09		0.1	0.07
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.023333	76.5	13.2		14.54	10.71	1.78	0.31		0.34	0.25
综合人工工日		小计							7.64	1.32		1.46	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳						kg	4	0.33	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.32		--	

项目编码	05B006	项目名称	补充清单	计量单位	m	工程量	66.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.03609	127.5	24.75		24.23	17.85	4.6	0.89		0.87	0.64
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.048872	127.5	24.75		24.23	17.85	6.23	1.21		1.18	0.87
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.015038	127.5	24.75		24.23	17.85	1.92	0.37		0.36	0.27
综合人工工日		小计							12.75	2.47		2.41	1.78
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳						kg	7.5	0.33	2.48			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.47		--	

项目编码	05B007	项目名称	补充清单	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	88.05		11.63	8.57	6.12	8.81		1.16	0.86
综合人工工日		小计							6.12	8.81		1.16	0.86
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.95

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.3	0.95		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.81	--	

项目编码	05B008	项目名称	补充清单	计量单位	m	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.01283	51	9.9		9.69	7.14	0.65	0.13		0.12	0.09
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.009057	51	9.9		9.69	7.14	0.46	0.09		0.09	0.06
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.006038	51	9.9		9.69	7.14	0.31	0.06		0.06	0.04
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.003396	51	9.9		9.69	7.14	0.17	0.03		0.03	0.02
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.00283	51	9.9		9.69	7.14	0.14	0.03		0.03	0.02
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.022642	51	9.9		9.69	7.14	1.15	0.22		0.22	0.16
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.009811	51	9.9		9.69	7.14	0.5	0.1		0.1	0.07
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.024151	51	9.9		9.69	7.14	1.23	0.24		0.23	0.17
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.005283	51	9.9		9.69	7.14	0.27	0.05		0.05	0.04
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.003962	51	9.9		9.69	7.14	0.2	0.04		0.04	0.03
综合人工工日		小计							5.08	0.99		0.97	0.7
0.0499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.99	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	14103.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	11655.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2447.67			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	6410.58			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					20513.84			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园区-绿化工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	45663.81	100	45663.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1186073.04	3.3	39140.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1186073.04	0.55	6523.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1186073.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1231736.85	9	110856.32
合计					156520.13

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	14103.26										
2	临时设施	6410.58										
3	社会保险费	39140.41										
4	住房公积金	6523.4										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园区-绿化工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	669347.86	
1.1	人工费	98773.33	
1.2	材料费	453447.18	
1.3	施工机具使用费	57674.98	
1.4	企业管理费	40674.03	
1.5	利润	18778.34	
2	措施项目费	33869	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	33869	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22824.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26229.99	
5	税金	65650.22	
6	工程造价	795097.07	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水部分						
1	010102001005	挖一般石方	1、岩石类别：根据现场实际情况确定 2、开凿深度：详见设计图纸	m3	430	54.33	23361.9	
2	010103002009	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	430	18.44	7929.2	
3	010103001008	回填方	1、填方材料品种：回填土 2、填方来源、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	75	23.35	1751.25	
4	010103001011	回填方	1、填方材料品种：砂回填	m3	16.96	335.26	5686.01	
5	010507002014	室外地坪	1、素土夯实，夯实度≥93% 2、100mm厚C15混凝土垫层（含模板） 3、部位：泵坑	m2	2.8	100	280	
6	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌抗渗混凝土（含模板） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：泵坑	m3	1.05	1237.43	1299.3	
7	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋12mm以内	t	0.22	5916.25	1301.58	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆，掺5%避水剂 2、部位：泵坑	m2	10.68	38.18	407.76	
9	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：1400*1000*50mm厚不锈钢格栅盖板，孔隙率不小于70% 2、部位：泵坑	套	1	180.66	180.66	
10	010507003001	电缆沟、地沟	1、土壤类别：综合考虑 2、沟截面净空尺寸：700*700mm 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚碎石垫层 4、混凝土种类：预拌砼 5、混凝土强度等级：C30 6、含模板 7、部位：截水沟	m	254	584.15	148374.1	
11	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋16mm	t	4.81	5063.83	24357.02	
12	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋14mm	t	23.556	5102.59	120196.61	
13	040504009001	溢水井	1、具体要求详见设计及图纸要求	座	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：500*700mm重型防盗球磨铸铁雨水篦子（承载等级D400），材料:QT500-7	套	508	227.8	115722.4	
15	010507006003	矩形立式闸阀井	1、部位：1000*1000mm砖混矩形立式闸阀井，具体做法详见图纸	座	2	5445.08	10890.16	
16	010102001006	挖一般石方	1、岩石类别：根据现场实际情况确定 2、开凿深度：详见设计图纸	m3	333.97	54.33	18144.59	
17	010103002016	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	333.97	18.44	6158.41	
18	010103001012	回填方	1、填方材料品种：回填土 2、填方来源、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	272.35	23.15	6304.9	
19	010103001013	回填方	1、填方材料品种：砂回填	m3	50	335.26	16763	
20	010507006002	矩形立式闸阀井	1、部位：1000*1000mm砖混矩形立式闸阀井，具体做法详见图纸	座	2	5445.06	10890.12	
		分部小计					520998.97	
		电气部分						
21	010102002003	挖沟槽石方	1、岩石类别：根据现场实际情况确定 2、开凿深度：详见设计图纸 3、部位：埋地电线管	m3	145.03	65.53	9503.82	
22	010103001010	回填方	1、填方材料品种：外购素土 2、填方来源、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整 3、部位：埋地电线管	m3	80.52	23.15	1864.04	
23	010103002017	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	145.03	18.44	2674.35	
24	010102003003	挖基坑石方	1、岩石类别：根据现场实际情况确定 2、开凿深度：详见设计图纸 3、部位：室外监控、配电箱、路灯立杆、强电井、弱电井	m3	59.44	65.47	3891.54	
25	010103001009	回填方	1、填方材料品种：回填土 2、填方来源、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整 3、部位：室外监控、配电箱、路灯立杆、强电井、弱电井	m3	45.79	23.15	1060.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010103002018	场内倒运	1、废弃料品种：弃石 2、运距：投标单位根据施工现场实际情况自行考虑，结算不再调整	m3	59.44	18.42	1094.88	
27	010501006003	设备基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板 4、部位：室外监控、配电箱、路灯立杆	m3	1.13	5774.93	6525.67	
28	010501006004	设备基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板 4、部位：室外监控、配电箱、路灯立杆	m3	2.62	1240.37	3249.77	
29	010516002003	预埋铁件	1、规格：详见图纸 2、铁件尺寸：ϕ18钢筋、5mm厚钢板、ϕ8*100mm不锈钢膨胀螺栓、40*4mm镀锌扁钢、ϕ16钢筋、ϕ6钢筋等	t	0.029	15163.35	439.74	
30	010507002015	室外地坪	1、素土夯实 2、100mm厚C15素混凝土（含模板） 3、部位：配电箱基础、埋地电线管	m3	16.17	671.13	10852.17	
31	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚砂垫层 2、部位：埋地电线管	m3	48.34	335.26	16206.47	
32	030413005004	人（手）孔砌筑	1、名称：弱电手孔井 2、具体做法参照《地下通信线缆敷设》05X101-2-37页	个	32	995.22	31847.04	
33	030413005002	人（手）孔砌筑	1、名称：强电手孔井 2、具体做法参照《电力电缆井设计与安装》07SD101-8-19页	个	28	2112.12	59139.36	
		分部小计					148348.89	
		分部分项合计					669347.86	
		单价措施合计						
合计							669347.86	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

项目编码	010102001005	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	430

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001	191.16	2379.19	25124.54	6582.08	3037.88	0.19	2.38	25.12	6.58	3.04
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.14	2.38	36.5	9.79	4.52
0.0104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000578	4116.24	2.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.38	--	

项目编码	010103002009	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	430

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.001067	648	60.2	1586.42	580.95	268.13	0.69	0.06	1.69	0.62	0.29
D00031	素土回填	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							0.69	20.06	1.69	0.62	0.29
0.0064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01067	6.02	0.06		
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20.06	--	

项目编码	010103001011	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	36.72	281.76	2.05	10.08	4.65	36.72	281.76	2.05	10.08	4.65
综合人工工日		小计							36.72	281.76	2.05	10.08	4.65
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	151	279.95		
	水	m3	0.3	6.02	1.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	281.76	--	

项目编码	010507002014	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	0.15	88.5	454.69	1.09	23.29	10.75	13.28	68.2	0.16	3.49	1.61
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.014286	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	6.78	3.7	0.15	1.8	0.83
综合人工工日		小计							20.06	71.9	0.31	5.29	2.44
0.1699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.15225	445	67.75		
	水	m3	0.075	6.02	0.45		
	复合木模板18mm	m2	0.031429	43.4	1.36		
	周转木材	m3	0.000943	2046	1.93		
	卡具	kg	0.002	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.021286	3.59	0.08		
	铁钉	kg	0.047515	4.97	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	6.3	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	71.9	--	

项目编码	010501006002	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	54.28	482.39	30.98	22.17	10.23	54.28	482.39	30.98	22.17	10.23
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.918571	304.44	253.65	14.57	82.94	38.28	279.65	233	13.38	76.19	35.16
综合人工工日		小计							333.93	715.39	44.36	98.36	45.39
2.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1237.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌抗渗混凝土(非泵送型) C30S6	m3	1.02	468	477.36		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	6.02	4.76		
	复合木模板18mm	m2	2.020856	43.4	87.71		
	周转木材	m3	0.041336	2046	84.57		
	卡具	kg	0.762414	4.18	3.19		
	钢管支撑	kg	1.561571	3.59	5.61		
	铁钉	kg	3.174581	4.97	15.78		

	镀锌铁丝22#	kg	0.027557	6.3	0.17		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.838384	5.66	16.07		
	塑料管dn20	m	4.225427	3.11	13.14		
	其他材料费			--	6.76	--	
	材料费小计			--	715.39	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4030.06	92.4	355.37	164.02	1274.4	4030.06	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4030.06	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5916.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3897	3974.94		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.3	43.16		
	电焊条J422	kg	1.86	6.3	11.72		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4030.06	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.1	194.7	103.55	6.94	52.43	24.2	19.47	10.36	0.69	5.24	2.42
综合人工工日		小计							19.47	10.36	0.69	5.24	2.42
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01312	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	11.3628	0.352	4		

	中砂	t	0.029866	151	4.51		
	防水剂	kg	0.56814	3.11	1.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.36	--	

项目编码	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.14	63.72	1201.32	0.85	16.79	7.75	8.92	168.18	0.12	2.35	1.09
综合人工工日		小计							8.92	168.18	0.12	2.35	1.09
0.0756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									180.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000035	2046	0.07		
	不锈钢格栅盖板1400*1000*50mm	m2	1.4	120	168		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	168.18	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.13	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92	8.42	28.53	0.16	2.23	1.03
6-343	非泵送现浇构件C30地沟	m3	0.62	94.4	476.76	2.13	25.1	11.58	58.53	295.59	1.32	15.56	7.18
21-92	现浇构件 地沟复合木模板	10m2	0.220276	364.62	209.91	28.02	102.09	47.12	80.32	46.24	6.17	22.49	10.38
综合人工工日		小计							147.27	370.36	7.65	40.28	18.59
1.2547工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									584.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2145	124	26.6		
	碎石5～16mm	t	0.0156	124	1.93		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.6324	458	289.64		
	塑料薄膜	m2	0.7316	0.69	0.5		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.9052	6.02	5.45		
	周转木材	m3	0.008591	2046	17.58		
	复合木模板18mm	m2	0.484607	43.4	21.03		
	铁钉	kg	0.275345	4.97	1.37		
	卡具	kg	0.253317	4.18	1.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006608	6.3	0.04		
	钢管支撑	kg	0.850265	3.59	3.05		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	370.36	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3902.7	87.38	218.76	100.97	754.02	3902.7	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3902.7	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5063.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB40016mm	t	1.02	3754	3829.08		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.3	12.29		
	电焊条J422	kg	9.62	6.3	60.61		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3902.7	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.556

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97	754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3941.46	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5102.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB40014mm	t	1.02	3792	3867.84		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.3	12.29		
	电焊条J422	kg	9.62	6.3	60.61		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3941.46	--	

项目编码	040504009001	项目名称	溢水井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	溢水井	座	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	溢水井						座	1	1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	010512008003	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	508

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-153	金属构件 地沟、雨水口铸铁篦盖	100m2	0.005	400.02	45008.58		104.01	48	2	225.04		0.52	0.24
综合人工工日		小计							2	225.04		0.52	0.24
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重型防盗球墨铸铁雨水篦子QT500-7						m2	0.5	450	225			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	225.04		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507006003	项目名称	矩形立式闸阀井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.37635	88.5	467.88	1.09	23.29	10.75	33.31	176.09	0.41	8.77	4.05
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0776	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	36.81	20.11	0.8	9.78	4.51
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.9083	77.23	474.23	33.07	28.68	13.24	70.15	430.74	30.04	26.05	12.03
21-61	现浇构件 现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.2088	392.94	231.49	24.69	108.58	50.12	82.05	48.34	5.16	22.67	10.47
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.05465	1274.4	4030.06	92.4	355.37	164.02	69.65	220.24	5.05	19.42	8.96
12-31	M10方形砖砌窨井 深度 1.5m以内	m3	2.4331	185.26	371.7	7.79	50.19	23.17	450.76	904.38	18.95	122.12	56.37
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	1.3152	194.7	103.55	6.94	52.43	24.2	256.07	136.19	9.13	68.96	31.83
12-26	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)顶(商品砼)(非泵送)	m3	1.07155	122.37	478.58	1.47	32.2	14.86	131.13	512.82	1.58	34.5	15.92
21-230	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 无梁盖	10m2	0.12	374.06	395.01	20.37	102.55	47.33	44.89	47.4	2.44	12.31	5.68
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.1159	1274.4	4030.06	92.4	355.37	164.02	147.7	467.08	10.71	41.19	19.01
12-30	球墨铸铁井盖及井座安装	套	1	37.76	408.19		9.82	4.53	37.76	408.19		9.82	4.53
D00035	防坠网及配件	个	1		50					50			
D00034	塑钢爬梯、吊环	个	3		10					30			
综合人工工日		小计							1360.28	3451.58	84.27	375.59	173.36
11.5277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5445.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.381995	458	174.95		
	水	m3	4.291236	6.02	25.83		
	复合木模板18mm	m2	0.63008	43.4	27.35		
	周转木材	m3	0.035856	2046	73.36		
	卡具	kg	0.388792	4.18	1.63		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	1.854928	3.59	6.66		
	铁钉	kg	0.769082	4.97	3.82		
	镀锌铁丝22#	kg	1.185396	6.3	7.47		
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.009548	458	920.37		
	塑料薄膜	m2	2.981238	0.69	2.06		
	钢筋综合	t	0.173961	3897	677.93		
	电焊条J422	kg	0.317223	6.3	2		
	烧结普通砖MU15	百块	12.992754	55	714.6		
	防盗球墨铸铁井盖座φ700	套	1.01	400	404		
	防坠网及配件	个	1	50	50		
	塑钢爬梯、吊环	个	3	10	30		
	水泥32.5级	kg	295.364486	0.352	103.97		
	中砂	t	1.300575	151	196.39		
	防水剂	kg	7.472177	3.11	23.24		
	其他材料费			--	5.95	--	
	材料费小计			--	3451.58	--	

项目编码	010102001006	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	333.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB40G	1000m3	0.001	191.16	2379.19	25124.54	6582.08	3037.88	0.19	2.38	25.12	6.58	3.04
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.14	2.38	36.5	9.79	4.52
0.0104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ160	个	0.000578	4116.24	2.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.38	--	

项目编码	010103002016	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	333.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	272.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.001	648	60.2	1586.42	580.95	268.13	0.65	0.06	1.59	0.58	0.27
D00031	素土回填	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							0.65	20.06	1.59	0.58	0.27
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20.06	--	

项目编码	010103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	36.72	281.76	2.05	10.08	4.65	36.72	281.76	2.05	10.08	4.65
综合人工工日		小计							36.72	281.76	2.05	10.08	4.65
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													335.26

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	151	279.95		
	水	m3	0.3	6.02	1.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	281.76	--	

项目编码	010507006002	项目名称	矩形立式闸阀井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.37635	88.5	467.88	1.09	23.29	10.75	33.31	176.09	0.41	8.77	4.05
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0775	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	36.76	20.09	0.8	9.77	4.51
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.9083	77.23	474.23	33.07	28.68	13.24	70.15	430.74	30.04	26.05	12.03
21-61	现浇构件 现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.209	392.94	231.49	24.69	108.58	50.12	82.12	48.38	5.16	22.69	10.48
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.05465	1274.4	4030.06	92.4	355.37	164.02	69.65	220.24	5.05	19.42	8.96
12-31	M10方形砖砌窨井 深度 1.5m以内	m3	2.4331	185.26	371.7	7.79	50.19	23.17	450.76	904.38	18.95	122.12	56.37
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	1.315	194.7	103.55	6.94	52.43	24.2	256.03	136.17	9.13	68.95	31.82
12-26	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)顶(商品砼)(非泵送)	m3	1.07155	122.37	478.58	1.47	32.2	14.86	131.13	512.82	1.58	34.5	15.92
21-230	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 无梁盖	10m2	0.12	374.06	395.01	20.37	102.55	47.33	44.89	47.4	2.44	12.31	5.68
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.1159	1274.4	4030.06	92.4	355.37	164.02	147.7	467.08	10.71	41.19	19.01
12-30	球墨铸铁井盖及井座安装	套	1	37.76	408.19		9.82	4.53	37.76	408.19		9.82	4.53
D00035	防坠网及配件	个	1		50					50			
D00034	塑钢爬梯、吊环	个	3		10					30			
综合人工工日		小计							1360.26	3451.58	84.27	375.59	173.36
11.5277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5445.06				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.381995	458	174.95		
	水	m3	4.29121	6.02	25.83		
	复合木模板18mm	m2	0.6303	43.4	27.36		
	周转木材	m3	0.035857	2046	73.36		
	卡具	kg	0.38914	4.18	1.63		
	钢管支撑	kg	1.856445	3.59	6.66		
	铁钉	kg	0.769135	4.97	3.82		
	镀锌铁丝22#	kg	1.185388	6.3	7.47		
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.009548	458	920.37		
	塑料薄膜	m2	2.981238	0.69	2.06		
	钢筋综合	t	0.173961	3897	677.93		
	电焊条J422	kg	0.317223	6.3	2		
	烧结普通砖MU15	百块	12.992754	55	714.6		
	防盗球墨铸铁井盖座φ700	套	1.01	400	404		
	防坠网及配件	个	1	50	50		
	塑钢爬梯、吊环	个	3	10	30		
	水泥32.5级	kg	295.34176	0.352	103.96		
	中砂	t	1.300515	151	196.38		
	防水剂	kg	7.471041	3.11	23.23		
	其他材料费			--	5.97	--	
	材料费小计			--	3451.58	--	

项目编码	010102002003	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	145.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB40G	1000m3	0.001	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.66	8.56	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.38	3.21	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44.04	11.77	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000751	4116.24	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	010103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	80.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.001	648	60.2	1586.42	580.95	268.13	0.65	0.06	1.59	0.58	0.27
D00031	素土回填	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							0.65	20.06	1.59	0.58	0.27
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20.06	--	

项目编码	010103002017	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	145.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.33	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.33	3.46	1.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010102003003	项目名称	挖基坑石方	计量单位	m3	工程量	59.44

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412备注1	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB40G	1000m3	0.000999	248.51	3092.94	32661.9	8556.71	3949.25	0.25	3.09	32.63	8.55	3.95
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000999	950.4		11377.87	3205.35	1479.39	0.95		11.37	3.2	1.48
综合人工工日		小计							1.2	3.09	44	11.75	5.43
0.0109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160						个	0.000751	4116.24	3.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.09		--	

项目编码	010103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	45.79

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.001	648	60.2	1586.42	580.95	268.13	0.65	0.06	1.59	0.58	0.27
D00031	素土回填	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							0.65	20.06	1.59	0.58	0.27
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.01	6.02	0.06			
	其他材料费								--	20		--	
	材料费小计								--	20.06		--	

项目编码	010103002018	项目名称	场内倒运	计量单位	m3	工程量	59.44

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-336	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距1km以内	1000m3	0.000999		51.77	13326.86	3464.98	1599.22		0.05	13.31	3.46	1.6
综合人工工日		小计								0.05	13.31	3.46	1.6

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							18.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008591	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501006003	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	54.28	466.07	30.98	22.17	10.23	54.28	466.07	30.98	22.17	10.23
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	7.481416	304.44	253.65	14.57	82.94	38.28	2277.64	1897.66	109	620.51	286.39
综合人工工日		小计							2331.92	2363.73	139.98	642.68	296.62
19.7621工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5774.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	452	461.04								
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27								
	水	m3	0.79	6.02	4.76								
	复合木模板18mm	m2	16.459115	43.4	714.33								
	周转木材	m3	0.336664	2046	688.81								
	卡具	kg	6.209575	4.18	25.96								
	钢管支撑	kg	12.718407	3.59	45.66								
	铁钉	kg	25.855774	4.97	128.5								
	镀锌铁丝22#	kg	0.224442	6.3	1.41								
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	23.117575	5.66	130.85								
	塑料管dn20	m	34.414514	3.11	107.03								
	其他材料费			--	55.11	--							
	材料费小计			--	2363.73	--							

项目编码	010501006004	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	2.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C20设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	54.28	461.99	30.98	22.17	10.23	54.28	461.99	30.98	22.17	10.23
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.952214	304.44	253.65	14.57	82.94	38.28	289.89	241.53	13.87	78.98	36.45
综合人工工日		小计							344.17	703.52	44.85	101.15	46.68
2.9167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1240.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	448	456.96		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	6.02	4.76		
	复合木模板18mm	m2	2.094871	43.4	90.92		
	周转木材	m3	0.04285	2046	87.67		
	卡具	kg	0.790338	4.18	3.3		
	钢管支撑	kg	1.618764	3.59	5.81		
	铁钉	kg	3.290852	4.97	16.36		
	镀锌铁丝22#	kg	0.028566	6.3	0.18		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.942341	5.66	16.65		
	塑料管dn20	m	4.380184	3.11	13.62		
	其他材料费			--	7.02	--	
	材料费小计			--	703.52	--	

项目编码	010516002003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.029

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	4864.77	776.11	1060.83	489.61	3304	4864.77	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	275.45	402.95	827.59	381.96	2780.08	275.45	402.95	827.59	381.96

综合人工工日	小计	6084.08	5140.22	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						15163.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4031	4274.88		
	电焊条J422	kg	66.3	6.3	417.69		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	5140.22	--	

项目编码	010507002015	项目名称	室外地坪	计量单位	m3	工程量	16.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1	88.5	454.69	1.09	23.29	10.75	88.5	454.69	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	47.44	25.92	1.03	12.6	5.82
综合人工工日		小计							135.94	480.61	2.12	35.89	16.57
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													671.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	445	451.68		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.97	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.3	0.09		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	480.61	--	

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	48.34

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	36.72	281.76	2.05	10.08	4.65	36.72	281.76	2.05	10.08	4.65
综合人工工日		小计							36.72	281.76	2.05	10.08	4.65
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂						t	1.854	151	279.95			
	水						m3	0.3	6.02	1.81			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	281.76		--	

项目编码	030413005004	项目名称	人（手）孔砌筑	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C10垫层	m3	0.155953	88.5	448.6	1.09	23.29	10.75	13.8	69.96	0.17	3.63	1.68
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.015597	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	7.4	4.04	0.16	1.97	0.91
12-31	M5方形砖砌窨井 深度 1.5m以内	m3	0.5698	185.26	368.81	7.79	50.19	23.17	105.56	210.15	4.44	28.6	13.2
6-93	C30加工厂预制平板(商品砼)(非泵送)	m3	0.088934	151.45	498.62	51.49	52.76	24.35	13.47	44.34	4.58	4.69	2.17
12-30	球墨铸铁井盖及井座安装	套	1	37.76	408.19		9.82	4.53	37.76	408.19		9.82	4.53
综合人工工日		小计							177.99	736.68	9.35	48.71	22.49
1.5084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									995.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C10						m3	0.158292	439	69.49			
	水						m3	0.440175	6.02	2.65			
	复合木模板18mm						m2	0.034313	43.4	1.49			
	周转木材						m3	0.001296	2046	2.65			
	卡具						kg	0.002184	4.18	0.01			
	钢管支撑						kg	0.02324	3.59	0.08			

新点网上招投标系统

	铁钉	kg	0.051876	4.97	0.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002184	6.3	0.01		
	混凝土实心砖240×115×53 MU10	百块	3.042732	55	167.35		
	C30粒径16砼42.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)	m3	0.090713	458	41.55		
	塑料薄膜	m2	0.524711	0.69	0.36		
	防盗球墨铸铁井盖座φ700	套	1.01	400	404		
	水泥32.5级	kg	33.761425	0.352	11.88		
	中砂	t	0.223802	151	33.79		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	736.68	--	

项目编码	030413005002	项目名称	人（手）孔砌筑	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C10垫层	m3	0.196	88.5	448.6	1.09	23.29	10.75	17.35	87.93	0.21	4.56	2.11
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.056	474.36	259.21	10.29	126.01	58.16	26.56	14.52	0.58	7.06	3.26
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.561	77.23	474.23	33.07	28.68	13.24	43.33	266.04	18.55	16.09	7.43
21-227	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池底 平底	10m2	0.100918	689.36	751.93	23.38	185.31	85.53	69.57	75.88	2.36	18.7	8.63
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.014821	1274.4	4030.06	92.4	355.37	164.02	18.89	59.73	1.37	5.27	2.43
12-25	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	0.48	189.57	481.4	2.33	49.89	23.03	90.99	231.07	1.12	23.95	11.05
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.48	341.02	212.96	43.95	100.09	46.2	163.69	102.22	21.1	48.04	22.18
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.021357	1274.4	4030.06	92.4	355.37	164.02	27.22	86.07	1.97	7.59	3.5
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	479.79	121.36		124.75	57.57	47.98	12.14		12.48	5.76
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.0307	1387.68	4033.7	94.96	385.49	177.92	42.6	123.83	2.92	11.83	5.46
D00032	预埋钢管、钢板	套	1		30					30			

综合人工工日	小计	548.18	1089.43	50.18	155.57	71.81
4.6456工日	未计价材料费	196.95				
清单项目综合单价		2112.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.19894	439	87.33		
	水	m3	2.080493	6.02	12.52		
	复合木模板18mm	m2	0.1232	43.4	5.35		
	周转木材	m3	0.056625	2046	115.85		
	卡具	kg	1.25584	4.18	5.25		
	钢管支撑	kg	1.28824	3.59	4.62		
	铁钉	kg	0.311056	4.97	1.55		
	镀锌铁丝22#	kg	0.399949	6.3	2.52		
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.056615	458	483.93		
	塑料薄膜	m2	1.91928	0.69	1.32		
	钢筋综合	t	0.068216	3897	265.84		
	电焊条J422	kg	0.219086	6.3	1.38		
	组合钢模板	kg	2.8272	4.29	12.13		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0432	6.3	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	7.7856	5.66	44.07		
	预制混凝土盖、座C30	套	1.01	195	196.95		
	预埋钢管、钢板	套	1	30	30		
	型钢	t	0.000424	4031	1.71		
	氧气	m3	0.01756	2.83	0.05		
	乙炔气	m3	0.007629	14.05	0.11		
	防锈漆	kg	0.000977	15.17	0.01		
	油漆溶剂油	kg	0.000101	12.01			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.352	5.57		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	1.77	--	
	材料费小计			--	1286.38	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	22824.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	20749.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2074.98			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11044.24			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					33869			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26229.99	100	26229.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	703216.86	3.2	22502.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	703216.86	0.53	3727.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	703216.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	729446.85	9	65650.22
合计					91880.21

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	22824.76										
2	临时设施	11044.24										
3	社会保险费	22502.94										
4	住房公积金	3727.05										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园区-管网土建工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	21297.18	
1.1	人工费	2653.94	
1.2	材料费	17185.12	
1.3	施工机具使用费	31.19	
1.4	企业管理费	1054.83	
1.5	利润	372.1	
2	措施项目费	607.44	
2.1	单价措施项目费	8.74	
2.2	总价措施项目费	598.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	364.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	617.71	
5	税金	2027.01	
6	工程造价	24549.34	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：PE100、SDR21，dn315 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道闭水试验、渗水试验 6、具体要求详见设计及图纸要求	m	2	312.22	624.44	
		分部小计					624.44	
		循环工程						
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE100、SDR11，De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验，管道冲洗、消毒 6、具体要求详见设计及图纸要求	m	131	31.96	4186.76	
3	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：手动闸阀 2、型号、规格：DN50 3、具体要求详见设计及图纸要求	个	2	179.16	358.32	
4	031003005001	塑料阀门	1、规格：PE三通 2、DN63*63 3、具体要求详见设计及图纸要求	个	1	25	25	
5	031003005002	塑料阀门	1、规格：DN63，PE法兰 2、具体要求详见设计及图纸要求	个	4	19	76	
6	031003005003	塑料阀门	1、规格：PE90°弯头 2、DN63 3、具体要求详见设计及图纸要求	个	6	20.02	120.12	
		分部小计					4766.2	
		景观绿化浇灌工程						
7	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE100、SDR11，DN63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验，管道冲洗、消毒 6、具体要求详见设计及图纸要求	m	476	31.96	15212.96	
8	031003005004	塑料阀门	1、规格：PE三通 2、DN63*63 3、主管具体规格依据实际情况而定 4、具体要求详见设计及图纸要求	个	3	25	75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003005005	塑料阀门	1、规格：PE90°弯头 2、DN63 3、具体要求详见设计及图纸要求	个	13	20.02	260.26	
10	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：手动闸阀 2、型号、规格：DN50 3、具体要求详见设计及图纸要求	个	2	179.16	358.32	
		分部小计					15906.54	
		分部分项合计					21297.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8.74	8.74	
		单价措施合计					8.74	
合计							21305.92	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：园区-给排水工程(005)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	155.56		31.78	15.89	1.59	1.56		0.32	0.16
6-206	HDPE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.01	1984.32	1614.31	157.47	428.36	214.18	19.84	16.14	1.57	4.28	2.14
综合人工工日		小计							21.43	17.7	1.57	4.6	2.3
0.2022工日		未计价材料费							264.62				
清单项目综合单价									312.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.3	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	46.15	0.34		
	水	m3	0.150066	6.02	0.9		
	PE雨水管dn315	m	1.01	262	264.62		
	接口加强钢肋	kg	0.3495	9	3.15		
	塑料焊条	kg	0.1411	25.73	3.63		
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.4369	21.44	9.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.352	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	151	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	282.32	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.28	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51

综合人工工日	小计	4.12	0.41	0.03	1.65	0.58
0.0389工日	未计价材料费	25.17				
清单项目综合单价		31.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PE给水管DN50	m	1.015	24.8	25.17		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	25.58	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	4.26	2.46	11.02	3.86	27.56	4.26	2.46	11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	4.26	2.46	11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									179.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动闸阀公称直径50mm以内	个	1	130	130		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.3	1.04		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	134.26	--	

项目编码	031003005001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	PE三通	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	

	材料费小计	--	25	--

项目编码	031003005002	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	PE法兰	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							19				
清单项目综合单价									19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE法兰DN63	个	1	19	19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19	--	

项目编码	031003005003	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	PE90°弯头	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							20.02				
清单项目综合单价									20.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE90°弯头DN63	个	1	20.02	20.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.02	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	476

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.28	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51

综合人工工日	小计	4.12	0.41	0.03	1.65	0.58	
0.0389工日	未计价材料费	25.17					
清单项目综合单价		31.96					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PE给水管DN50	m	1.015	24.8	25.17		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	25.58	--	

项目编码	031003005004	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	PE三通	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	031003005005	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	PE90°弯头	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							20.02				
清单项目综合单价									20.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE90°弯头DN63	个	1	20.02	20.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	4.26	2.46	11.02	3.86	27.56	4.26	2.46	11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	4.26	2.46	11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									179.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动闸阀公称直径50mm以内	个	1	130	130		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.3	1.04		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	134.26	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.92	5.78		0.77	0.27	1.92	5.78		0.77	0.27
综合人工工日		小计							1.92	5.78		0.77	0.27
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.78	--	
	材料费小计			--	5.78	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	364.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	319.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	44.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	234.37			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					598.7			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园区-给排水工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	617.71	100	617.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21904.62	2.4	525.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21904.62	0.42	92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21904.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	22522.33	9	2027.01
合计					2644.72

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	364.33										
2	临时设施	234.37										
3	社会保险费	525.71										
4	住房公积金	92										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园区-给排水工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	252026.98	
1.1	人工费	30090.53	
1.2	材料费	200887.91	
1.3	施工机具使用费	4809.88	
1.4	企业管理费	12032.62	
1.5	利润	4206.04	
2	措施项目费	6112.43	
2.1	单价措施项目费	754.07	
2.2	总价措施项目费	5358.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3260.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5528.53	
5	税金	23730.11	
6	工程造价	287398.05	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监控						
1	030507008001	监控摄像设备	1、名称：彩色枪式摄像机 2、类别：400万像素 3、安装方式：立杆安装	台	16	533.64	8538.24	
2	030507008002	监控摄像设备	1、名称：枪机配套支架 2、含150*150*10mm厚横杆底座	个	16	165.23	2643.68	
3	030507008005	监控摄像设备	1、名称：室外摄像机立杆 2、类别：1、本支架采用壁厚5mm的镀锌钢管。 2、刷防锈漆,表面喷塑,颜色为郛白色。 3、底板采用厚度为20mm的钢板 4、设备固定板及立杆支护板采用厚度为5mm的钢板。 5、含防雷针	个	6	412	2472	
4	030402010001	避雷器	1、名称：配电箱避雷器 2、规格：电源、网络二合一避雷器	组	6	115.72	694.32	
5	030404017001	配电箱	1、名称：室外防水型弱电汇聚箱 2、规格：500*600*200mm，含漏报空开、插座等 3、安装方式：立杆安装（抱杆箱）	台	2	326.82	653.64	
6	031101001001	开关电源设备	1、规格：12V，12A	架(台)	6	97.94	587.64	
7	030501012001	交换机	1、名称：工业交换机 2、功能：8口，千兆	台(套)	6	381.06	2286.36	
8	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽网线 2、规格：CAT6	m	240	4.2	1008	
9	030411004001	配线	1、名称：RVV-2*1.0mm2电源线	m	240	3.44	825.6	
10	030502007001	光缆	1、名称：室外光缆 2、规格：单模，4芯	m	525.7	4.12	2165.88	
11	030411004002	配线	1、名称：RVV-3*2.5mm2电源线	m	525.7	11.44	6014.01	
12	030411001001	配管	1、名称：PVC线管 2、规格：DN100 3、配置形式：沿墙面/顶面/地面敷设	m	544.7	17.66	9619.4	
13	030411001002	配管	1、名称：PE线管 2、规格：DN25 3、配置形式：沿墙面/顶面/地面敷设	m	200	6.16	1232	
14	030411001003	配管	1、名称：PE线管 2、规格：DN50 3、配置形式：沿墙面/顶面/地面敷设	m	678.3	9.56	6484.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030501010001	收发器	1、名称：光纤收发器 2、规格：千兆，一光一电	台(套)	7	89	623	
16	030502015001	光缆终端盒	1、光缆芯数：8口，配套尾纤及耦合器	个	6	526.11	3156.66	
17	030502016001	布放尾纤	1、名称：跳线 2、规格：2m	对	10	47.95	479.5	
18	030502009001	跳线	1、名称：六类网络跳线 2、规格：2m	条	20	19.42	388.4	
19	030502015002	光缆终端盒	1、光缆芯数：24口，机架式，配套尾纤及耦合器	个	2	808.73	1617.46	
20	030501012002	交换机	1、名称：核心交换机 2、层数：千兆，24电口，4光口	台(套)	1	3029.17	3029.17	
21	030507013001	录像设备	1、名称：32路录像机 2、规格：8盘位，双网口	台(套)	1	2189.25	2189.25	
22	030501004001	存储设备	1、名称：硬盘 2、类别：监控专用，保存不低于30天 3、规格：6T	台	6	900	5400	
23	030502001001	机柜、机架	1、名称：监控机柜 2、规格：600*600*2000mm，42U	台	1	1943.22	1943.22	
24	030507014001	显示设备	1、名称：监视器/拼接屏	台	1	1436.92	1436.92	
25	030502010001	配线架	1、名称：网络理线架	个(块)	3	114.24	342.72	
26	030502001002	机柜、机架	1、名称：收发器机架 2、规格：机架式，14槽位	台	1	656.72	656.72	
27	030404035001	插座	1、名称：电源末级防雷插座 2、材质：PDU 3、规格：8位	个	1	192.4	192.4	
28	030404017002	配电箱	1、名称：UPS配电箱 2、规格：400*300*200mm，含漏保，空气开关，插座等	台	1	753.23	753.23	
29	030414007001	不间断电源	1、名称：UPS不间断电源 2、类型：后备时间2小时，含UPS电池	套	1	2500	2500	
30	030503001001	系统、专用网络	1、公安视频平台系统接入1套 2、公安视频专网线路1年	项	1	4800	4800	
		分部小计					74733.97	
		广播、音响系统						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030504001001	服务器	1、名称：PC机 2、类别：服务器 3、规格：1.CPU：Intel Core i5 3.10GHz 四核；内存：DDR3 1333/1600 MHz 最大支持16GB；标配：8G /DDR3/ 1600 MHz 2.Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上	台	1	3800	3800	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030504004001	系统软件	1、"1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ★10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 ★12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行	套	1	5486.01	5486.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（提供功能界面截图佐证） ★13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供功能界面截图佐证） ★14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） ★15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录"					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：前置放大器 2、规格："★1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 6、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 7、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 8、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮；"	台	1	1067.61	1067.61	
34	030506004002	背景音乐系统设备	1、名称：IP音频采集器 2、规格："1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ★3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并盖制造商公章） 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。（需提供符合此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖设备制造商公章）"	台	1	1757.06	1757.06	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030506001001	扩声系统设备	1、名称：CD播放器，内嵌多功能音源控制嵌入软件 2、规格："★1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到），微电脑控制，轻触式按键操作； 2、吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 5、自动播放控制，全数码伺服； 6、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 7、1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8、内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 9、内置MP3播放器，可读USB和SD卡；" 多功能音源控制嵌入软件： "1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 3.支持播放CD等碟片。 4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。"	台	1	1329.47	1329.47	
36	030506004003	背景音乐系统设备	1、名称：调谐器，内嵌收音机控制嵌入软件 2、规格："1、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 2、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 3、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 4、采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 5、两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 6、1路音频信号左右声道（L /R）输出； 7、可通过面板按键或红外遥控器控制操作；" 收音机控制嵌入软件： "1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 5.支持断电记忆功能。"	台	1	1165.24	1165.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030506004004	背景音乐系统设备	1、名称：话筒，内嵌话筒呼叫控制嵌入软件 2、规格："1、阻抗：200Ω； 2、灵敏度：-45dB； 3、频率响应：40-16KHz； 4、换能方式：驻极体 5、前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6、钟声提示：带钟声提示功能 7、线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8、咪杆长度：390mm 9、具备有灯环提示功能" 话筒呼叫控制嵌入软件 "技术参数： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。"	台	1	522.81	522.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030506004005	背景音乐系统设备	1、名称：寻呼话筒，内嵌话筒呼叫控制嵌入软件 2、规格："1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ★8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章）" 话筒呼叫控制嵌入软件"技术参数： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。"	台	1	3149.19	3149.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030506001002	扩声系统设备	1、名称：IP网络音箱，内嵌IP有源音箱扩声软件 2、规格："★1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)， 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议" IP有源音箱扩声软件"技术参数： 1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。"	台	1	1497.09	1497.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030506004006	背景音乐系统设备	1、名称：消防信号智能接口，内嵌消防语音系统软件 2、规格："1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 ★11、产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）" 消防语音系统软件"技术参数： 1.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持分区监听、设备状态实时查看。 3.实现对设备的控制、信号切换。"	台	1	2225.59	2225.59	
41	030506001003	扩声系统设备	1、名称：电源管理器 2、规格："1、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达 6KVA； 2、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 3、16路电源插座依次间隔1秒打开； 4、有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出；"	台	1	1540.16	1540.16	
42	030506001004	扩声系统设备	1、名称：机柜 2、规格：32U	台	1	1350.3	1350.3	
43	030504001002	服务器	1、名称：PC机 2、类别：分控管理服务器 3、规格："1.CPU：Intel Core i5 3.10GHz 四核；内存：DDR3 1333/1600 MHz 最大支持16GB；标配：8G /DDR3/ 1600 MHz 2.Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上）"	台	1	3800	3800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030501001001	输入设备	1、名称：IP网络广播系统分控软件 2、类别：分控软件 3、规格："1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 ★11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。（提供功能界面截图佐证）"	台	1	1509.25	1509.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030506004007	背景音乐系统设备	1、名称：寻呼话筒，内嵌话筒呼叫控制嵌入软件 2、规格："1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ★8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章）" 话筒呼叫控制嵌入软件 "技术参数： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。"	台	1	3149.19	3149.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030501001002	输入设备	1、名称：远程分控移动端操作软件 2、规格："1、移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 2、支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 ★3、移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（提供移动APP软件的辅助工具界面截图）"	台	1	2004.43	2004.43	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030501013001	网络服务器	1、名称：IP网络功放终端，内嵌数字IP网络平台终端嵌入软件 2、规格："1.具有中国质量认证中心出具的CQC、国内ROHS产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)；设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.频率响应范围优于80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB ★13.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★14.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）" 数字IP网络平台终端嵌入软件"技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。"	台(套)	2	3819.32	7638.64	
48	030506001005	扩声系统设备	1、名称：草地音箱 2、规格："1. 功率(100V)：15W, 30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66" 3、安装方式：落地混凝土固定安装	台	10	435.49	4354.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411001005	配管	1、名称：焊接热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：埋地敷设	m	427	20.13	8595.51	
50	030411004003	配线	1、名称：RVV-2*2.5mm2广播专用音箱线（用于室外）	m	427	8.36	3569.72	
51	030411004004	配线	1、名称：音频连接线 2、规格：1.2米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）	m	1.2	28.39	34.07	
52	030501012003	交换机	1、名称：交换机 2、层数：非网管8口千兆以太网，交换机	台(套)	1	393.06	393.06	
		分部小计					59939.3	
		电气						
53	030211003001	循环水泵	1、喷泉泵	台	1	1776.76	1776.76	
54	030404016001	控制箱	1、名称：喷泉泵控制箱 2、型号：IP67，泵厂家配套提供 3、规格：GXL-2 4、安装方式：落地安装 5、导线由厂家配套，预埋SC20-WC/FC，过载报警不跳闸，声光报警安装在箱门上 6、ZR-RVS-2*1.5mm2-JDG20，至集水坑液位控制器 7、1.电路图参见国标图集《16D303-3P》 2.发生漏电时漏电开关动作,同时报警(自带蜂鸣器,报警控制回路应设有手动复位功能)。 3.热继电器整定值取电机额定电流的1~1.05倍,热继电器辅助触点仅作为信号灯报警用,不能切断主回路。 4.控制每台电动机的主开关整定值为10A,设漏电保护,其动作电流位为30mA,	台	1	1005.61	1005.61	
55	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：不锈钢配电箱，非标IP65（箱体带锁） 3、规格：650mm宽*360mm深*1200mm高，箱体表面带警示标志 4、基础形式、材质、规格：C10槽钢基础、80*80*10mm厚预埋角铁，具体材料规格详见图纸 5、安装方式：落地基础支架安装	台	1	1702.34	1702.34	
56	030404017004	配电箱	1、名称：AP配电箱（预留） 2、型号：非标IP65（箱体带锁）	台	1	1553.23	1553.23	
57	030409001001	接地极	1、规格：ϕ8热镀锌接地圆钢 2、土质：坚土 3、部位：配电箱、路灯	根(块)	2	107.71	215.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030409001002	接地极	1、规格：50*50*5mm厚热镀锌接地角钢，2.5m长 2、土质：坚土 3、部位：配电箱、路灯	根(块)	9	154.84	1393.56	
59	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC、DN50 4、部位：配电箱基础 5、与周边市政雨水井相连，工程量暂估，结算根据现场实际情况调整	m	52	14.38	747.76	
60	030412007001	一般路灯	1、型号：钠灯 2、规格：220V，150W 3、附件配置要求：路灯灯杆底部检修口中装断路器10A	套	22	1114.52	24519.44	
61	030411001006	配管	1、名称：PE线管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地敷设	m	204	17.66	3602.64	
62	030411001007	配管	1、名称：SC线管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地敷设	m	69.21	59.32	4105.54	
63	030411001008	配管	1、名称：PE线管 2、规格：DN32 3、配置形式：埋地敷设	m	330.27	7.37	2434.09	
64	030411001009	配管	1、名称：SC线管 2、规格：DN32 3、配置形式：埋地敷设	m	19.64	20.95	411.46	
65	030408001001	电力电缆	1、名称：ZR-YJV-4*70mm2电缆 2、敷设方式、部位：埋地敷设 3、电压等级（kV）：1KV 4、部位：预留AP箱,引至配电房,利用室外总管网	m	206.05	308.81	63630.3	
66	030408001002	电力电缆	1、名称：YJV-3*6mm2电缆 2、敷设方式、部位：埋地敷设 3、电压等级（kV）：0.6/1KV	m	232.26	26.33	6115.41	
67	030408001003	电力电缆	1、名称：YJV-5*4mm2电缆 2、敷设方式、部位：埋地敷设 3、电压等级（kV）：0.6/1KV	m	144.71	28.61	4140.15	
		分部小计					117353.71	
		分部分项合计					252026.98	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	754.07	754.07	
		单价措施合计					754.07	
合计							252781.05	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：园区-电气工程(006)

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
综合人工工日		小计							168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
1.52工日		未计价材料费							264				
清单项目综合单价									533.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水红外枪机400万像素	台	1	264	264		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	264.26	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		33.74	11.81	84.36	4.32		33.74	11.81
综合人工工日		小计							84.36	4.32		33.74	11.81
0.76工日		未计价材料费							31				
清单项目综合单价									165.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机支架	个	1	31	31		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.32	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	监控立杆	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							412				
清单项目综合单价									412				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控立杆						个	1	412	412			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	412		--	

项目编码	030402010001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-625	电子设备防雷接地装置安装 电视摄像头避雷器雷电通流8/20μs 1kA	个	1	25.53	14.12	0.29	10.21	3.57	25.53	14.12	0.29	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	14.12	0.29	10.21	3.57
0.23工日		未计价材料费							62				
清单项目综合单价									115.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢线卡子φ10～20						个	5.05	2.62	13.23			
	避雷器						组	1	62	62			
	膨胀螺栓M8						套	2.04	0.3	0.61			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	76.12		--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65

0.987工日	未计价材料费						160
清单项目综合单价							326.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水型弱电汇聚箱500*600*200	个	1	160	160		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	165.7	--	

项目编码	031101001001	项目名称	开关电源设备	计量单位	架(台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	8.44	2.95	21.09	0.28	0.18	8.44	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	8.44	2.95
0.19工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									97.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	开关电源设备12V，10A	台	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.28	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	50.62	17.72	126.54	1.98	56.2	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							128				
清单项目综合单价									381.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工业交换机8口，千兆	台	1	128	128		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	129.98	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.26	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.65				
清单项目综合单价									4.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类非屏蔽网线CAT6	m	1.02	2.6	2.65		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.3	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.66	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.15		26.71	9.35	0.67	0.14		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.27	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.27				
清单项目综合单价									3.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV-2*1.0mm2电源线多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.1	2.27		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.05	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.41	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	525.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			57.28	20.05	1.43			0.57	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.57	0.2
0.0129工日		未计价材料费							1.92				
清单项目综合单价									4.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外光缆单模，4芯	m	1.02	1.88	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.92	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	525.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1509	塑料护套线明敷设 塑料护套线穿管 3芯	100m/根	0.01	102.82	20.22		41.13	14.39	1.03	0.2		0.41	0.14
综合人工工日		小计							1.03	0.2		0.41	0.14
0.0097工日		未计价材料费							9.66				
清单项目综合单价									11.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV-3*2.5mm2电源线3芯	m	1.0409	9.28	9.66		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.05	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.0025	17.15	0.04		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.005	1.8	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.86	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	544.7

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补29	塑料电线管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	487.6	0.23		195.04	68.26	4.88			1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.88			1.95	0.68
0.046工日		未计价材料费							10.15				
清单项目综合单价									17.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC线管DN100						m	1.06	9.58	10.15			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.15		--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	251.22	0.23		100.49	35.17	2.51			1	0.35
综合人工工日		小计							2.51			1	0.35
0.0237工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									6.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE线管DN25						m	1.06	2.17	2.3			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.3		--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	678.3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	358.28	0.23		143.31	50.16	3.58			1.43	0.5
综合人工工日		小计							3.58			1.43	0.5
0.0338工日		未计价材料费							4.05				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							9.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE线管DN50	m	1.06	3.82	4.05		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.05	--	

项目编码	030501010001	项目名称	收发器	计量单位	台(套)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	光纤收发器	台(套)	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							89				
清单项目综合单价									89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤收发器	台(套)	1	89	89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89	--	

项目编码	030502015001	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	个	1	168.72	9.47	170.11	67.49	23.62	168.72	9.47	170.11	67.49	23.62
综合人工工日		小计							168.72	9.47	170.11	67.49	23.62
1.52工日		未计价材料费							86.7				
清单项目综合单价									526.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆终端盒8口	套	1.02	85	86.7		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	96.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502016001	项目名称	布放尾纤	计量单位	对	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-115	布放尾纤 光纤配线架架内跳线	对	1	12.21		5.18	4.88	1.71	12.21		5.18	4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.21		5.18	4.88	1.71
0.11工日		未计价材料费							23.97				
清单项目综合单价									47.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	跳线2m	对	1.02	23.5	23.97		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.97	--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			0.89	0.31	2.22			0.89	0.31
综合人工工日		小计							2.22			0.89	0.31
0.02工日		未计价材料费							16				
清单项目综合单价									19.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类网络跳线2m	个	2.02	7.92	16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16	--	

项目编码	030502015002	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-117	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤28芯	个	1	236.43	9.47	191.38	94.57	33.1	236.43	9.47	191.38	94.57	33.1
综合人工工日		小计							236.43	9.47	191.38	94.57	33.1
2.13工日		未计价材料费							243.78				
清单项目综合单价									808.73				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	光缆终端盒24口	套	1.02	239	243.78		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	253.25	--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-43	局域网交换机设备安装、调试 企业级交换机 三层交换机	台	1	159.84	1.98	1182.03	63.94	22.38	159.84	1.98	1182.03	63.94	22.38
综合人工工日		小计							159.84	1.98	1182.03	63.94	22.38
1.44工日		未计价材料费							1599				
清单项目综合单价									3029.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	核心交换机千兆，24电口，4光口	台	1	1599	1599		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600.98	--	

项目编码	030507013001	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-795	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机8路输入	台	1	337.44		69.59	134.98	47.24	337.44		69.59	134.98	47.24
综合人工工日		小计							337.44		69.59	134.98	47.24
3.04工日		未计价材料费							1600				
清单项目综合单价									2189.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	录像机32路，8盘位，双网口	台	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030501004001	项目名称	存储设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	6T硬盘	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									900				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6T硬盘	台	1	900	900		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		87.91	30.77	219.78	4.76		87.91	30.77
综合人工工日		小计							219.78	4.76		87.91	30.77
1.98工日		未计价材料费							1600				
清单项目综合单价									1943.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控机柜600*600*2000mm，42U	个	1	1600	1600		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1604.76	--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
综合人工工日		小计							152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
1.37工日		未计价材料费							1200				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1436.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监视器/拼接屏	台	1	1200	1200		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1201.44	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-825	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 箱内配线架	套	1	8.88	0.57		3.55	1.24	8.88	0.57		3.55	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.57		3.55	1.24
0.08工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									114.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M6×45	十个	0.408	0.71	0.29		
	网络理线架	块	1	100	100		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.57	--	

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1	219.78	4.76		87.91	30.77	219.78	4.76		87.91	30.77
综合人工工日		小计							219.78	4.76		87.91	30.77
1.98工日		未计价材料费							313.5				
清单项目综合单价									656.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	收发器机架机架式，14槽位	个	1	313.5	313.5		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	318.26	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-392	防爆插座 三相四孔 15A以下	10套	0.1	145.22	139.77		58.09	20.33	14.52	13.98		5.81	2.03
综合人工工日		小计							14.52	13.98		5.81	2.03
0.137工日		未计价材料费							156.06				
清单项目综合单价									192.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源末级防雷插座PDU，8位	套	1.02	153	156.06		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	0.61	2.25	1.37		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14～75	套	4.08	3.07	12.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	170.04	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.85	66.57	117.87	41.26	294.68	32.85	66.57	117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	32.85	66.57	117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									753.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS配电箱400*300*200mm，含漏保，空气开关，插座等	只	1	200	200		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.3	0.95		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		

新点网上招投标系统

	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	232.85	--	

项目编码	030414007001	项目名称	不间断电源	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	不间断电源	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不间断电源	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	030503001001	项目名称	系统、专用网络	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	系统、专用网络	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价									4800				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4800	--	
	材料费小计			--	4800	--	

项目编码	030504001001	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	服务器	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							3800				
清单项目综合单价									3800				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3800		--	
	材料费小计								--	3800		--	

项目编码	030504004001	项目名称	系统软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	16.87	5.91	42.18	9.18	0.29	16.87	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	16.87	5.91
0.38工日		未计价材料费							5411.58				
清单项目综合单价									5486.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	系统软件						套	1	5411.58	5411.58			
	打印纸132行(381-1)						箱	0.1	91.76	9.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5420.76		--	

项目编码	030506004001	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-544	背景音乐系统设备安装 传声器前置放大器	台	1	16.65		0.29	6.66	2.33	16.65		0.29	6.66	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	6.66	2.33
0.15工日		未计价材料费							1041.68				
清单项目综合单价									1067.61				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	前置放大器	台	1	1041.68	1041.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1041.68	--	

项目编码	030506004002	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-532	背景音乐系统设备安装 数字信息播放器	台	1	126.54	0.26	0.29	50.62	17.72	126.54	0.26	0.29	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.26	0.29	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							1561.63				
清单项目综合单价									1757.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	IP音频采集器	台	1	1561.63	1561.63		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1561.89	--	

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-510	扩声系统设备安装 CD机或双CD	台	1	126.54	18.09	0.29	50.62	17.72	126.54	18.09	0.29	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	18.09	0.29	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							1116.21				
清单项目综合单价									1329.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD播放器	台	1	1116.21	1116.21		
	托盘3U	个	1	18.09	18.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1134.3	--	

项目编码	030506004003	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-529	背景音乐系统设备安装 数字调谐器	台	1	126.54	0.26	0.29	50.62	17.72	126.54	0.26	0.29	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.26	0.29	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							969.81				
清单项目综合单价									1165.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调谐器	台	1	969.81	969.81		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	970.07	--	

项目编码	030506004004	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-537	背景音乐系统设备安装 传声器输入单元	台	1	16.65		0.29	6.66	2.33	16.65		0.29	6.66	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	6.66	2.33
0.15工日		未计价材料费							496.88				
清单项目综合单价									522.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	话筒	台	1	496.88	496.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	496.88	--	

项目编码	030506004005	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-537	背景音乐系统设备安装 传声器输入单元	台	1	16.65		0.29	6.66	2.33	16.65		0.29	6.66	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	6.66	2.33
0.15工日		未计价材料费							3123.26				
清单项目综合单价									3149.19				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	寻呼话筒	台	1	3123.26	3123.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3123.26	--	

项目编码	030506001002	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-500	扩声系统设备安装 音箱 监听音箱	台	1	42.18	0.64	0.29	16.87	5.91	42.18	0.64	0.29	16.87	5.91
综合人工工日		小计							42.18	0.64	0.29	16.87	5.91
0.38工日		未计价材料费							1431.2				
清单项目综合单价									1497.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	IP网络音箱	台	1	1431.2	1431.2		
	脱脂棉	kg	0.05	12.86	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1431.84	--	

项目编码	030506004006	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-576	背景音乐系统设备安装 接口设备	台	1	126.54		0.59	50.62	17.72	126.54		0.59	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54		0.59	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							2030.12				
清单项目综合单价									2225.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防信号智能接口	台	1	2030.12	2030.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2030.12	--	

项目编码	030506001003	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-513	扩声系统设备安装 稳压电源	台	1	67.71		4.69	27.08	9.48	67.71		4.69	27.08	9.48	
综合人工工日		小计							67.71		4.69	27.08	9.48	
0.61工日		未计价材料费							1431.2					
清单项目综合单价									1540.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电源控制器						台	1	1431.2	1431.2				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1431.2		--		

项目编码	030506001004	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-514	扩声系统设备安装 专用机柜	台	1	126.54	65.42		50.62	17.72	126.54	65.42		50.62	17.72	
综合人工工日		小计							126.54	65.42		50.62	17.72	
1.14工日		未计价材料费							1090					
清单项目综合单价									1350.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	机柜						台	1	1090	1090				
	托盘3U						个	2	18.09	36.18				
	电源端子板						块	2	14.62	29.24				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1155.42		--		

项目编码	030504001002	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00009	服务器	台	1											
综合人工工日		小计												
0工日		未计价材料费							3800					
清单项目综合单价									3800					

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3800	--	
	材料费小计			--	3800	--	

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	输入设备安装 微机 系统软件	台	1	51.06	10.96		20.42	7.15	51.06	10.96		20.42	7.15
综合人工工日		小计							51.06	10.96		20.42	7.15
0.46工日		未计价材料费							1419.66				
清单项目综合单价									1509.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	IP网络广播系统分控软件	台	1	1419.66	1419.66		
	软盘3.5"	片	5	2.14	10.7		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1430.62	--	

项目编码	030506004007	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-537	背景音乐系统设备安装 传声器输入单元	台	1	16.65		0.29	6.66	2.33	16.65		0.29	6.66	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	6.66	2.33
0.15工日		未计价材料费							3123.26				
清单项目综合单价									3149.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	寻呼话筒	台	1	3123.26	3123.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3123.26	--	

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-5	输入设备安装 微机 应用软件	台	1	67.71	6.68		27.08	9.48	67.71	6.68		27.08	9.48	
综合人工工日		小计							67.71	6.68		27.08	9.48	
0.61工日		未计价材料费							1893.48					
清单项目综合单价									2004.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	远程分控移动端操作软件						台	1	1893.48	1893.48				
	软盘3.5″						片	3	2.14	6.42				
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1900.16		--		

项目编码	030501013001	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	84.36	29.53	210.9	10.46	1.46	84.36	29.53	
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	84.36	29.53	
1.9工日		未计价材料费							3482.61					
清单项目综合单价									3819.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	网络服务器IP网络功放终端						台	1	3482.61	3482.61				
	软盘3.5″						片	3	2.14	6.42				
	光盘						张	1	2.06	2.06				
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72				
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3493.07		--		

项目编码	030506001005	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

5-489	扩声系统设备安装 草坪扬声器	台	1	25.53	2.82	0.29	10.21	3.57	25.53	2.82	0.29	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	2.82	0.29	10.21	3.57
0.23工日		未计价材料费							393.07				
清单项目综合单价									435.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	音箱	台	1	393.07	393.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	395.89	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	427

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补13	镀锌钢管埋地敷设管径20mm以内	100m	0.01	549.08	111.18	22.46	219.63	76.87	5.49	1.11	0.22	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	1.11	0.22	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							10.34				
清单项目综合单价									20.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC20	m	1.03	10.04	10.34		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00497	6.3	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.3	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00583	15.17	0.09		
	溶剂汽油	kg	0.00151	7.89	0.01		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.11124	0.1	0.01		
	镀锌电线管接头SC20×3	个	0.11866	0.52	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.11124	0.13	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	427

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1508	塑料护套线明敷设 塑料护套线穿管 2芯	100m/根	0.01	80.56	16.96		32.22	11.28	0.81	0.17		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.17		0.32	0.11
0.0076工日		未计价材料费							6.95				
清单项目综合单价									8.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV-2*2.5mm2喇叭线2芯	m	1.0409	6.68	6.95		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.05	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.002	17.15	0.03		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.004	1.8	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.12	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	音频连接线	m	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							28.39				
清单项目综合单价									28.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	音频连接线	m	1	28.39	28.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.39	--	

项目编码	030501012003	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	50.62	17.72	126.54	1.98	56.2	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							140				
清单项目综合单价									393.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交换机非网管8口千兆以太网，交换机	台	1	140	140		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	141.98	--	

项目编码	030211003001	项目名称	循环水泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	301.04	63.77	49.38	120.42	42.15	301.04	63.77	49.38	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	63.77	49.38	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1776.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	喷泉泵	台	1	1200	1200		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.1	6.3	0.63		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.05	1.45		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	38.5	0.352	13.55		
	黄砂	m3	0.055	151	8.31		
	碎石	m3	0.062	124	7.69		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1263.77	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.67	40.87	61.06	21.37	152.64	29.67	40.87	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.67	40.87	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									1005.61				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	喷泉泵控制箱	台	1	700	700		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.3	0.63		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	729.67	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.85	66.57	117.87	41.26	294.68	32.85	66.57	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.202	167.48	35.4	12.77	66.99	23.45	33.83	7.15	2.58	13.53	4.74

综合人工工日	小计	328.51	40	69.15	131.4	46	
3.0992工日	未计价材料费	1087.28					
清单项目综合单价		1702.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱650mm宽*360mm深*1200mm高，非标IP65（箱体带锁）	只	1	1000	1000		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.28332	6.3	1.78		
	无光调和漆	kg	0.0702	19.91	1.4		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.121	41.15	87.28		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.83022	3.42	2.84		
	钢锯条	根	0.808	0.21	0.17		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.202	3.57	0.72		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.47874	4.55	2.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1127.28	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.85	66.57	117.87	41.26	294.68	32.85	66.57	117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	32.85	66.57	117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1553.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱650mm宽*360mm深*1200mm高，非标IP65（箱体带锁）	只	1	1000	1000		

	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.3	0.95		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1032.85	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-902	圆钢接地极 坚土	根	1	62.54	1.74	7.96	25.02	8.76	62.54	1.74	7.96	25.02	8.76
综合人工工日		小计							62.54	1.74	7.96	25.02	8.76
0.59工日		未计价材料费							1.69				
清单项目综合单价									107.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	根	1.05	1.61	1.69		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.16	6.3	1.01		
	钢锯条	根	0.17	0.21	0.04		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.13	4.55	0.59		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.43	--	

项目编码	030409001002	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.46	8.86	22.9	8.01	57.24	2.46	8.86	22.9	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.46	8.86	22.9	8.01

0.54工日	未计价材料费		55.37
清单项目综合单价			154.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	根	1.05	52.73	55.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.3	0.95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.83	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-128	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	57.24	5.9		22.9	8.01	5.72	0.59		2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.72	0.59		2.29	0.8
0.054工日		未计价材料费							4.98				
清单项目综合单价									14.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC排水管dn50	m	0.984	4.14	4.07		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	2	0.9		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	水	m3	0.014	6.02	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.3	0.03		
	电	kW·h	0.128	0.89	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.57	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	404.03	435.87	152.56	108.97	7.4	40.4	43.59	15.26
综合人工工日		小计							108.97	7.4	40.4	43.59	15.26
1.028工日		未计价材料费							898.9				
清单项目综合单价									1114.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯钠灯，220V，150W	套	1.01	890	898.9		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	906.3	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补29	塑料电线管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	487.6	0.23		195.04	68.26	4.88			1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.88			1.95	0.68
0.046工日		未计价材料费							10.15				
清单项目综合单价									17.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN100	m	1.06	9.58	10.15		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.15	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	69.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17备注3	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	765.85	145.86	18.4	306.34	107.22	7.66	1.46	0.18	3.06	1.07
综合人工工日		小计							7.66	1.46	0.18	3.06	1.07
0.0723工日		未计价材料费							45.89				
清单项目综合单价									59.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC线管DN100	m	1.03	44.55	45.89		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.0576	1	0.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004895	6.3	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.002375	6.3	0.01		
	钢锯条	根	0.0162	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01627	15.17	0.25		
	溶剂汽油	kg	0.00407	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.0562	2	0.11		
	裸铜线16mm2	m	0.0288	12.73	0.37		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.05562	0.98	0.05		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.05562	9.12	0.51		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	47.35	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	330.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	261.82	0.23		104.73	36.65	2.62			1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.62			1.05	0.37
0.0247工日		未计价材料费							3.33				
清单项目综合单价									7.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE线管DN32	m	1.06	3.14	3.33		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.33	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补14备注3	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.010183	345.56	69.54	9.94	138.22	48.38	3.52	0.71	0.1	1.41	0.49
综合人工工日		小计							3.52	0.71	0.1	1.41	0.49
0.0332工日		未计价材料费							14.72				
清单项目综合单价									20.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	SC线管DN32	m	1.048849	14.03	14.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.058654	1	0.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003299	6.3	0.02		
	镀锌铁丝16#	kg	0.002418	6.3	0.02		
	钢锯条	根	0.007332	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.005061	15.17	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.001283	7.89	0.01		
	裸铜线16mm2	m	0.029327	12.73	0.37		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.056638	0.25	0.01		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.060416	1.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.056638	0.54	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.43	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	206.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.009998	1027.14	262.49	55.59	410.86	143.8	10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							289.81				
清单项目综合单价									308.81				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ZR-YJV-4*70mm2电缆120mm2以下（四芯）	m	1.009798	287	289.81		

	破布	kg	0.005999	6	0.04		
	汽油	kg	0.009498	9.05	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004499	6.3	0.03		
	标志牌	个	0.059988	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.222955	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.015497	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.305939	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.139972	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.066987	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	292.43	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	232.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.009989	259.7	36.43	9.26	103.88	36.36	2.59	0.36	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.59	0.36	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							21.89				
清单项目综合单价									26.33				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	YJV-3*6mm2电缆6mm2（三芯）	m	1.008889	21.7	21.89		
	汽油	kg	0.007492	9.05	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01776	6.3	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.030866	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.052942	0.16	0.01		

新点网上招投标系统

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001758	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.003796	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.061133	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.000899	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.25	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	144.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01002	262.88	46.24	12.36	105.15	36.8	2.63	0.46	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							23.98				
清单项目综合单价									28.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5*4mm2电缆4mm2（五芯）	m	1.01202	23.7	23.98		
	汽油	kg	0.00982	9.05	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.023146	6.3	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.04028	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.069038	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001102	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.00491	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.079759	0.69	0.06		
	橡胶垫δ2	m2	0.001202	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.44	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	86.47	259.3		34.59	12.11	86.47	259.3		34.59	12.11
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	43.12	129.3		17.25	6.04	43.12	129.3		17.25	6.04
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	32.82	98.46		13.13	4.59	32.82	98.46		13.13	4.59
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.72	11.16		1.49	0.52	3.72	11.16		1.49	0.52
综合人工工日		小计							166.13	498.22		66.46	23.26
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									754.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	498.22	--	
	材料费小计			--	498.22	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	3260.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2860.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	400.45			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2097.58			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5358.36			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园区-电气工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5528.53	100	5528.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	196047.15	2.4	4705.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	196047.15	0.42	823.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	196047.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	263667.94	9	23730.11
合计					29258.64

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3260.78										
2	临时设施	2097.58										
3	社会保险费	4705.13										
4	住房公积金	823.4										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园区-电气工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统