丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程工程

招标控制价

招 标 人：丰县梁寨镇中心小学
(单位盖章)

造价咨询人：江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司
(单位盖章)

2024年09月20日

丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 15418781.7

(大写): 壹仟伍佰肆拾壹万捌仟柒佰捌拾壹元柒角

招 标 人: 丰县梁寨镇中心小学
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 许正丰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 陈锋
(签字或盖章)

编 制 人: 陈雷
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 崔波
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年09月20日

复核时间: 2024年09月20日

新点网上招投标系统

丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：15418781.70

（大写）：壹仟伍佰肆拾壹万捌仟柒佰捌拾壹元柒角零分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编 号：甲00193200459 （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：陈锋（签字或盖章）

编 制 人：中华人民共和国一级注册造价工程师 陈 雷 B11193200022326 江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司 有效期至：2026年12月13日（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：中华人民共和国注册造价工程师 崔 波 A11163200004270 江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司 有效期至：2024年12月31日（造价工程师签字盖专用章）

建设项目招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂	1200798.67		26159.8	34784.5
2	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼）	4999232.25		117235.51	157404.74
3	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼	2842448.88		70916.28	87799.91
4	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫	1069633.77		29589.33	34682.37
5	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房	398068.58		10858.16	12788.45
6	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池	474289.53		5172.04	6326.27
7	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程	4008898.6		94106.93	116140.53
8	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼	425411.42		10720.84	12919.96
9	招标代理费				
合计		15418781.7		364758.89	462846.73

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）	613959.78		17597.24	20254.33
2	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）	383011.21		5665.87	9614.67
3	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）	50943.76		629.75	1068.65
4	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）	13694.57		203.06	344.58
5	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）	81910.55		1214.56	2061.03
6	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）	57278.8		849.32	1441.24
7	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）	4060241.73		103411.43	133946.03
8	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）	660902.72		9786.39	16606.98
9	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）	69148.4		939.57	1594.4
10	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）	14908.49		221.06	375.13
11	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）	125420.59		1859.72	3155.83
12	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）	68610.32		1017.34	1726.37
13	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）	2079577.57		59604.59	68604.57
14	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）	568863.89		8435	14313.74
15	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）	47218.37		700.14	1188.11
16	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）	20047.41		297.26	504.43
17	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）	19376.31		287.3	487.54
18	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）	107365.33		1591.99	2701.52
19	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）	992406.82		28444.24	32739.18
20	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）	15257.69		226.23	383.92
21	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）	61969.26		918.86	1559.27
22	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）	360254.08		10325.56	11884.67
23	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）	24274.42		347.53	589.74

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
24	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）	13540.08		185.07	314.04
25	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）	156594.61		4488.3	5166
26	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）	317694.92		683.74	1160.27
27	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）	95887.61		1006.56	3261.3
28	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）	1983864.22		56861.27	65447.02
29	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）	40411.73		599.22	1016.84
30	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）	494879.52		7337.97	12452.16
31	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）	81378.56		1205.49	2118.19
32	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）	82213.77		1214.1	2060.27
33	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）	1230263.19		25882.32	29784.75
34	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）	299256.89		8577.26	9872.39
35	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）	40212.92		1152.58	1326.61
36	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）	18076.45		267.77	470.51
37	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）	45030.8		384.65	675.89
38	丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）	22834.36		338.58	574.56
合计		15418781.7		364758.89	462846.73

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	450018.86	
1.1	人工费	93144.47	
1.2	材料费	314254.15	
1.3	施工机具使用费	5223.76	
1.4	企业管理费	25584.46	
1.5	利润	11812.02	
2	措施项目费	92992.66	
2.1	单价措施项目费	66029.15	
2.2	总价措施项目费	26963.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17597.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20254.33	
5	税金	50693.93	
6	工程造价	613959.78	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖墙	m3	6.49	107.69	698.91	
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：1.2m 2、栏杆、栏板种类：楼梯栏杆	m	34.93	17.62	615.47	
3	011610002002	金属窗拆除	1、室内高度：4.5米内	m2	150	6.5	975	
4	011610001001	木门拆除	1、室内高度：4.5米内	樘	44	26.11	1148.84	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：轻钢龙骨 2、龙骨及饰面种类：铝塑板	m2	851.37	11.55	9833.32	
6	010103002001	垃圾清运	1、废弃料品种：拆除垃圾 2、运距：投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1	1943.36	1943.36	
7	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2、墙体类型：内墙 200 3、无水房间	m3	7.85	571.27	4484.47	
8	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2、墙体类型：内墙 100 3、无水房间	m3	0.81	604.5	489.65	
9	011101002001	现浇水磨石楼地面	地面1 1.15厚1:2水泥白石子磨光打蜡 2.素水泥浆一道 3.15厚1:3水泥砂浆找平层 4.聚氨酯涂膜三遍，厚1.8 5.60厚C20砼 6.100厚泡沫砼 7.素土夯实	m2	50	281.22	14061	
10	010512008001	不锈钢盖板	不锈钢格栅盖板	m2	21.96	383.75	8427.15	
11	010401014001	地沟、明沟	不锈钢地沟 300*300	m	16.8	172.43	2896.82	
12	011201001004	墙面一般抹灰	内墙 1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙	m2	134.51	42.07	5658.84	
13	011201001003	墙面一般抹灰	外墙1（首层） 1.10厚抹面胶浆（压入耐碱纤维网格布，加设加强型网格布） 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛 4.3厚干粉聚合物防水砂浆防水层	m2	50	85.55	4277.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011201001002	墙面一般抹灰	外墙1（非首层） 1.5厚抹面胶浆（压入耐碱纤维网格布） 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛 4.3厚干粉聚合物防水砂浆防水层	m2	50	70.49	3524.5	
15	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板 600*600 弧顶	m2	329.66	164.72	54301.6	
16	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板 600*600	m2	582.8	160.35	93451.98	
17	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板 300*300	m2	52.08	170.4	8874.43	
18	011506003001	玻璃雨篷	食堂西门、南门玻璃雨蓬 1.玻璃清洗、原损坏铁件除锈加固	m2	83.71	17.25	1444	
19	011406001001	抹灰面油漆	外墙 1.喷真石漆外墙涂料及专用罩面清漆 2.柔性耐水腻子	m2	1299	63.3	82226.7	
20	011406001004	抹灰面油漆	内墙 1.刷白色国标漆两遍（两底两面） 2.2厚面层耐水腻子	m2	134	29.99	4018.66	
21	010801001001	木质门	钢木门 2、材质：钢木门 3、含五金及门锁	m2	75.28	312.33	23512.2	
22	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级防火门	m2	43.68	530.02	23151.27	
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗类型：塑料型材框中空玻璃窗 2、框、扇材质：塑料型材 3、玻璃品种、厚度：6Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	150	353.85	53077.5	
24	010802001001	金属（塑钢）门	1、门类型：塑料型材框中空玻璃门 2、框、扇材质：塑料型材 3、玻璃品种、厚度：6Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	84.4	392.61	33136.28	
25	010801001002	对外门挡鼠板	1.食堂对外门增设60cm高挡鼠板	m2	13.08	17.25	225.63	
26	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢楼梯栏杆扶手 2.高度1.2米 不锈钢扶手详见15J403-1-B14-B1型，扶手固定详见15J403-1-B14-B2型	m	34.92	214.22	7480.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011612001001	下水道清理	下水道清理	m	50	4.09	204.5	
28	011210005001	成品隔断	1.30厚1.2米高侧位隔断	间	8	734.84	5878.72	
		分部分项合计					450018.86	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：10.5	m2	1664.31	26.64	44337.22	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5米内	m2	851.37	20.1	17112.54	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设高度：5米内	m2	50	0.43	21.5	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：9.6米	m2	2762.36	1.65	4557.89	
		单价措施合计					66029.15	
合计							516048.01	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	6.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	77.97		0.07	20.29	9.36	77.97		0.07	20.29	9.36
综合人工工日		小计							77.97		0.07	20.29	9.36
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	34.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	126.13		1.55	33.2	15.32	12.61		0.16	3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.61		0.16	3.32	1.53
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属窗拆除	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.026667	176.58			45.91	21.19	4.71			1.22	0.57
综合人工工日		小计							4.71			1.22	0.57
0.0411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.5				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001001	项目名称	木门拆除	计量单位	樘	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	189.19			49.19	22.7	18.92			4.92	2.27
综合人工工日		小计							18.92			4.92	2.27
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	851.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-96	轻钢龙骨 石膏板(钙塑板)天棚	10m2	0.1	83.7			21.76	10.04	8.37			2.18	1
综合人工工日		小计							8.37			2.18	1
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	垃圾清运	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	垃圾清运	项	1		1943.36					1943.36			
综合人工工日		小计								1943.36			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1943.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾清运	项	1	1943.36	1943.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1943.36	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	7.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	118.27	407.85	0.15	30.79	14.21	118.27	407.85	0.15	30.79	14.21
综合人工工日		小计							118.27	407.85	0.15	30.79	14.21
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													571.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40					m3		0.051	264.3	13.48			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200					m3		0.915	366.32	335.18			
	水					m3		0.1	3.06	0.31			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t		0.16625	353.69	58.8			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	407.85		--	

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	142.35	407.85	0.15	37.05	17.1	142.35	407.85	0.15	37.05	17.1
综合人工工日		小计							142.35	407.85	0.15	37.05	17.1
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													604.5
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	配砖190×90×40	m3	0.051	264.3	13.48		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	366.32	335.18		
	水	m3	0.1	3.06	0.31		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	353.69	58.8		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	407.85	--	

项目编码	011101002001	项目名称	现浇水磨石楼地面	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-30	水磨石楼地面 白石子浆不嵌条 成品厚15+2mm(磨耗)(预拌)	10m2	0.1	500.78	318.45	21.94	135.91	62.73	50.08	31.85	2.19	13.59	6.27
13-15-[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	56.72	107.12	0.24	14.81	6.84	5.67	10.71	0.02	1.48	0.68
10-97-[10-98]*0.4	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.80mm厚(预拌)	10m2	0.1	137.53	626.2	0.32	35.84	16.54	13.75	62.62	0.03	3.58	1.65
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.06	86	423.65	1.06	22.64	10.45	5.16	25.42	0.06	1.36	0.63
6-301	非泵送现浇构件 C10垫层	m3	0.1	86	308.12	1.06	22.64	10.45	8.6	30.81	0.11	2.26	1.05
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
综合人工工日		小计							84.31	161.41	2.51	22.57	10.42
0.7362工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													281.22

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.061775	404.22	24.97		
	水泥白石子浆1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.030275	390.62	11.83		
	金刚石75×75×50	块	0.3	12.5	3.75		
	金刚石200×75×50	块	0.03	16.66	0.5		
	草酸	kg	0.01	3.75	0.04		
	硬白蜡	kg	0.027	7.08	0.19		
	煤油	kg	0.04	4.17	0.17		
	油漆溶剂油	kg	0.005	11.67	0.06		
	清油C01-1	kg	0.005	13.33	0.07		
	棉纱头	kg	0.011	5.41	0.06		
	水	m3	0.14252	3.06	0.44		

	聚氨酯甲料	kg	1.2464	15	18.7		
	无纺布	m2	0.245	0.75	0.18		
	聚氨酯乙料	kg	1.9378	15	29.07		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	396.45	14.01		
	二甲苯	kg	0.13	4.92	0.64		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0609	415.88	25.33		
	泡沫砼	m3	0.1015	302.06	30.66		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.32	0.49		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	161.41	--	

项目编码	010512008001	项目名称	不锈钢盖板	计量单位	m2	工程量	21.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	61.92	3751.02	0.83	16.32	7.53	6.19	375.1	0.08	1.63	0.75
综合人工工日		小计							6.19	375.1	0.08	1.63	0.75
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	2136.73	0.05		
	不锈钢箅盖（成品）	m2	1	374.97	374.97		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	375.1	--	

项目编码	010401014001	项目名称	地沟、明沟	计量单位	m	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	不锈钢地沟	m	1		172.43					172.43			
综合人工工日		小计								172.43			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									172.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地沟	m	1	172.43	172.43		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	172.43	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	134.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	29.81	25.15		7.75	3.58	2.98	2.52		0.78	0.36
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	148.4	149.02	0.34	38.67	17.85	14.84	14.9	0.03	3.87	1.79
综合人工工日		小计							17.82	17.42	0.03	4.65	2.15
0.1554工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.94	2.5		
	水	m3	0.0126	3.06	0.04		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	396.45	0.21		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028875	384.79	11.11		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	396.45	3.54		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.42	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆 抹面4+4mm (钢丝网)	10m2	0.1	113.51	154.87	2.79	30.24	13.96	11.35	15.49	0.28	3.02	1.4
1-7-59-[1-7-60]*1.4	聚合物水泥防水砂浆 3.0mm厚	100m2	0.01	306.65	408.72	5.26	81.1	37.43	3.07	4.09	0.05	0.81	0.37
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	184.45	120.86	0.27	48.03	22.17	18.45	12.09	0.03	4.8	2.22
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.05	18.37		4.17	1.93	1.61	1.84		0.42	0.19
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.05	17.54		4.17	1.93	1.61	1.75		0.42	0.19
综合人工工日		小计							36.09	35.26	0.36	9.47	4.37

0.3105工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							85.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.01025	1510.3	15.48		
	水	m3	0.0106	3.06	0.03		
	聚合物乳液建筑防水涂料	kg	0.2424	8.62	2.09		
	预拌地面砂浆(干拌) DSM15	t	0.005368	372.15	2		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	396.45	4.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018638	384.79	7.17		
	普通木成材	m3	0.0002	1988.06	0.4		
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	1.67	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.26	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	184.45	120.86	0.27	48.03	22.17	18.45	12.09	0.03	4.8	2.22
1-7-59-[1-7-60]*1.4	聚合物水泥防水砂浆 3.0mm厚	100m2	0.01	306.65	408.72	5.26	81.1	37.43	3.07	4.09	0.05	0.81	0.37
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	90.58	77.43	1.48	23.94	11.05	9.06	7.74	0.15	2.39	1.11
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.05	18.37		4.17	1.93	1.61	1.84		0.42	0.19
综合人工工日		小计							32.19	25.76	0.23	8.42	3.89
0.2765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.011288	396.45	4.48			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.018638	384.79	7.17			
	普通木成材						m3	0.0002	1988.06	0.4			
	水						m3	0.0096	3.06	0.03			

	聚合物乳液建筑防水涂料	kg	0.2424	8.62	2.09		
	预拌地面砂浆(干拌) DSM15	t	0.005368	372.15	2		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1510.3	7.74		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.67	1.84		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.76	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	329.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.03	8.86	2.3	1.06		4.2	0.89	0.23	0.11
15-68备注2	铝扣板	10m2	0.1	243.28	671.46	6.48	64.94	29.97	24.33	67.15	0.65	6.49	3
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	195.49	303.02	2.82	51.56	23.8	19.55	30.3	0.28	5.16	2.38
综合人工工日		小计							43.88	101.65	1.82	11.88	5.49
0.3672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													164.72

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆钢	kg	0.393	3.9	1.53		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.18	0.67		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.67	0.89		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.29	0.38		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.5	0.66		
	普通木成材	m3	0.0085	1988.06	16.9		
	铁钉70mm	kg	0.032	4.59	0.15		
	铝扣板	m2	1.08	41.38	44.69		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.07	0.25	0.52		
	塑料扣板阴角线30×30	m	1.46	3.33	4.86		
	防腐油	kg	0.006	5	0.03		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.33	8.34		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.41	7.4		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.5	0.25		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.58	0.52		

新点网上招投标系统

	中龙骨横撑	m	2.561	2.92	7.48		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.38	1.17		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.42	4.07		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.42	0.67		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.17			
	小龙骨垂直吊件	只		0.33			
	小龙骨平面连接件	只		0.5			
	铝合金T型副龙骨	m		3.75			
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	101.65	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	582.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	195.49	303.02	2.82	51.56	23.8	19.55	30.3	0.28	5.16	2.38
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.03	8.86	2.3	1.06		4.2	0.89	0.23	0.11
15-68	铝扣板	10m2	0.1	211.55	671.46	6.48	56.69	26.16	21.16	67.15	0.65	5.67	2.62
综合人工工日		小计							40.71	101.65	1.82	11.06	5.11
0.3406工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.35				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.33	8.34		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.41	7.4		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.5	0.25		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.58	0.52		
	中龙骨横撑	m	2.561	2.92	7.48		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.38	1.17		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.42	4.07		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.42	0.67		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.17			
	小龙骨垂直吊件	只		0.33			
	小龙骨平面连接件	只		0.5			
	铝合金T型副龙骨	m		3.75			
	圆钢	kg	0.393	3.9	1.53		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.18	0.67		

	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.67	0.89		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.29	0.38		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.5	0.66		
	普通木成材	m3	0.0085	1988.06	16.9		
	铁钉70mm	kg	0.032	4.59	0.15		
	铝扣板	m2	1.08	41.38	44.69		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.07	0.25	0.52		
	塑料扣板阴角线30×30	m	1.46	3.33	4.86		
	防腐油	kg	0.006	5	0.03		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	101.65	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	52.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	227.09	359.9	2.82	59.78	27.59	22.71	35.99	0.28	5.98	2.76
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.03	8.86	2.3	1.06		4.2	0.89	0.23	0.11
15-68	铝扣板	10m2	0.1	211.55	671.46	6.48	56.69	26.16	21.16	67.15	0.65	5.67	2.62
综合人工工日		小计							43.87	107.34	1.82	11.88	5.49
0.367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									170.4				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.33	10.19		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.41	7.4		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.5	0.25		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.58	0.55		
	中龙骨横撑	m	3.329	2.92	9.72		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.38	1.52		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.42	5.29		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.42	0.67		
	圆钢	kg	0.393	3.9	1.53		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.18	0.67		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.67	0.89		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.29	0.38		

新点网上招投标系统

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.5	0.66		
	普通木成材	m3	0.0085	1988.06	16.9		
	铁钉70mm	kg	0.032	4.59	0.15		
	铝扣板	m2	1.08	41.38	44.69		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.07	0.25	0.52		
	塑料扣板阴角线30×30	m	1.46	3.33	4.86		
	防腐油	kg	0.006	5	0.03		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	107.34	--	

项目编码	011506003001	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	83.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	玻璃雨篷 清洗加固	m2	1		17.25					17.25			
综合人工工日		小计								17.25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃雨篷 清洗加固	m2	1	17.25	17.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.25	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1299

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	92.03	479.23	19.42	28.98	13.37	9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
综合人工工日		小计							9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.76	34.92		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.52	6.21		
	白水泥	kg	0.53	0.51	0.27		
	油漆溶剂油	kg	0.058	11.67	0.68		

	水性封底漆	kg	0.35	15.52	5.43		
	901胶	kg	0.18	2.08	0.37		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	47.92	--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-3备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	54.38	37.89		14.14	6.53	5.44	3.79		1.41	0.65
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	76.49	81.41		19.89	9.18	7.65	8.14		1.99	0.92
综合人工工日		小计							13.09	11.93		3.4	1.57
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.35	3.55		
	901胶	kg	0.0332	2.08	0.07		
	石膏粉325目	kg	0.0083	0.35			
	大白粉	kg	0.0083	0.71	0.01		
	白水泥	kg	0.0688	0.51	0.04		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.59	5.67		
	弹性底漆	kg	0.13	16.66	2.17		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	11.93	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	75.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 钢木门	10m2	0.1	356.17	2628.27	2.49	93.25	43.04	35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									312.33				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢木门	m2	1.01	258.65	261.24		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	262.83	--	

项目编码	010801004002	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	43.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 防火门	10m2	0.1	356.17	4805.22	2.49	93.25	43.04	35.62	480.52	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	480.52	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													530.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门钢质	m2	1.01	474.19	478.93		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	480.52	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	523.5	2796.03	14.49	139.88	64.56	52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													353.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗	m2	0.96	258.65	248.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	66.66	9.67		
	PU发泡剂	L	0.2625	25	6.56		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.42	11.08		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.59	--	
	材料费小计			--	279.6	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	84.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-11	塑钢门	10m2	0.1	511.55	3200.06	14.49	136.77	63.12	51.16	320.01	1.45	13.68	6.31
综合人工工日		小计							51.16	320.01	1.45	13.68	6.31
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									392.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢门(平开/推拉)	m2	0.96	301.76	289.69		
	硅酮密封胶	L	0.145	66.66	9.67		
	PU发泡剂	L	0.2625	25	6.56		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.42	10.37		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.41	--	
	材料费小计			--	320.01	--	

项目编码	010801001002	项目名称	对外门挡鼠板	计量单位	m2	工程量	13.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	对外门挡鼠板	m2	1		17.25					17.25			
综合人工工日		小计								17.25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对外门挡鼠板	m2	1	17.25	17.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.25	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	34.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	393.82	1438.09	116.43	132.67	61.23	39.38	143.81	11.64	13.27	6.12
综合人工工日		小计							39.38	143.81	11.64	13.27	6.12
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									214.22				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ28	m	2.8465	19.43	55.31		
	镜面不锈钢管φ60*3	m	0.53	38.87	20.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m		48.58			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	37.5	5.36		
	氩气	m3	0.403	7.59	3.06		
	钨棒精制	kg	0.058	541.63	31.41		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.17	24.07		
	环氧树脂618	kg	0.15	26.66	4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	143.81	--	

项目编码	011612001001	项目名称	下水道清理	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-19	人工疏通管道 软泥 适用管径(mm)φ300～φ500	10m	0.06984	42.44			11.03	5.09	2.96			0.77	0.36
综合人工工日		小计							2.96			0.77	0.36
0.0381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	268.92	6970.42	4.98	71.21	32.87	26.89	697.04	0.5	7.12	3.29
综合人工工日		小计							26.89	697.04	0.5	7.12	3.29
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													734.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	689.73	696.63		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.41	--
	材料费小计	--	697.04	--

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1664.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	114.66	89.7	13.25	33.26	15.35	11.47	8.97	1.33	3.33	1.54
综合人工工日		小计							11.47	8.97	1.33	3.33	1.54
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0005	2136.73	1.07		
	脚手钢管	kg	0.981	3.58	3.51		
	底座	个	0.003	4	0.01		
	脚手架扣件	个	0.166	4.75	0.79		
	镀锌铁丝8#	kg	0.184	5.82	1.07		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	8.97	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	851.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	114.66	28.06	10.6	32.57	15.03	11.47	2.81	1.06	3.26	1.5
综合人工工日		小计							11.47	2.81	1.06	3.26	1.5
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.141	3.58	0.5		
	底座	个	0.001	4			
	脚手架扣件	个	0.02	4.75	0.1		
	周转木材	m3	0.0005	2136.73	1.07		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	5.82	0.15		
	其他材料费			--	0.99	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2.81	--

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.15	1.51	0.88	0.53	0.24	0.12	0.15	0.09	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.12	0.15	0.09	0.05	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	3.96	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	2136.73	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.15	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	2762.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	0.031965			37.5	9.75	4.5			1.2	0.31	0.14
综合人工工日		小计									1.2	0.31	0.14
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	17597.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	15997.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1599.75			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8514.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	258.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	593.46			
合计					26963.51			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20254.33	100	20254.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	543011.52	3.2	17376.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	543011.52	0.53	2877.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	543011.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	563265.85	9	50693.93
合计					70948.26

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	17597.24										
2	临时设施	8514.79										
3	建筑工人实名制费用	258.02										
4	智慧工地费用	593.46										
5	社会保险费	17376.37										
6	住房公积金	2877.96										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（土建）(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	328790.48	
1.1	人工费	76316.05	
1.2	材料费	209894.35	
1.3	施工机具使用费	1340.67	
1.4	企业管理费	30558.37	
1.5	利润	10681.04	
2	措施项目费	12981.28	
2.1	单价措施项目费	3372.5	
2.2	总价措施项目费	9608.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5665.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9614.67	
5	税金	31624.78	
6	工程造价	383011.21	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AP1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4，无端子外部接线6,压铜接线端子 导线截面10、16mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	4846.3	4846.3	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱AP2 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4，压铜接线端子 导线截面16mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	5204.23	5204.23	
3	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱AL-XD 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5, 3、具体详见施工图设计	台	2	1798.99	3597.98	
4	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱AL-ZZ 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5，无端子外部接线6, 3、具体详见施工图设计	台	1	1851.44	1851.44	
5	030404017018	配电箱	1.名称：配电箱 AL-G1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1582.92	1582.92	
6	030404017019	配电箱	1.名称：配电箱 AL-CT1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	2006.02	2006.02	
7	030404017020	配电箱	1.名称：配电箱 AL-JG 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	2088.13	2088.13	
8	030404017022	配电箱	1.名称：配电箱 AL-PC 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	2	2441.69	4883.38	
9	030404017023	配电箱	1.名称：配电箱 AL-CT2 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1969.12	1969.12	
10	030404017024	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5 3、具体详见施工图设计	台	1	401.51	401.51	
11	030404017038	配电箱	1.名称：配电箱 AL-G2 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5, 3、具体详见施工图设计	台	1	1871.55	1871.55	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017039	配电箱	1.名称：配电箱 AL-JS 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1862.12	1862.12	
13	030404017040	配电箱	1、名称：配电箱AP-ZZ 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线6, 3、具体详见施工图设计	台	1	1000.32	1000.32	
14	030404017041	配电箱	1、名称：配电箱AP-PR1 2、具体详见施工图设计	台	1	899.24	899.24	
15	030404017042	配电箱	1、名称：配电箱AP-PR2 2、具体详见施工图设计	台	1	899.24	899.24	
16	030404017043	配电箱	1、名称：配电箱AP-PR3 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	991.03	991.03	
17	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱AT 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5, 3、具体详见施工图设计	台	1	1154.47	1154.47	
18	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 ALE 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5, 3、具体详见施工图设计	台	1	1539.66	1539.66	
19	030411003001	桥架	1、名称：耐火金属线槽 2、规格：200*100	m	92.31	97	8954.07	
20	030411003003	桥架	1、名称：耐火金属线槽 2、规格：150*100	m	39.48	84.99	3355.41	
21	030411003002	桥架	1、名称：耐火金属线槽 2、规格：50*50	m	150.73	45.59	6871.78	
22	030413001001	桥架支吊架	1、名称：一般铁构件制作、安装	kg	338	22.19	7500.22	
23	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：不低于楼板耐火极限的柔性有机堵料	处	14	118.91	1664.74	
24	030411001003	配管	1、名称：配管SC15 2、敷设方式：明配	m	1322.15	19.66	25993.47	
25	030411001012	配管	1、名称：配管SC25 2、敷设方式：明配	m	14.46	26.38	381.45	
26	030411001013	配管	1、名称：配管SC32 2、敷设方式：明配	m	34.35	29.59	1016.42	
27	030411001014	配管	1、名称：配管SC50 2、敷设方式：明配	m	21.74	48.3	1050.04	
28	030411001015	配管	1、名称：配管SC65 2、敷设方式：明配	m	6.76	70.75	478.27	
29	030411001016	配管	1、名称：配管SC80 2、敷设方式：明配	m	14.3	89.72	1283	
30	030411001005	配管	1、名称：配管PC20 2、敷设方式：明配	m	1174.47	14.49	17018.07	
31	030411001010	配管	1、名称：配管PC25 2、敷设方式：明配	m	61.66	15.42	950.8	
32	030411001011	配管	1、名称：配管PC32 2、敷设方式：明配	m	66.11	17.75	1173.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030411001018	配管	1、名称：配管SC32 2、敷设方式：暗配	m	10.1	23.49	237.25	
34	030411001019	配管	1、名称：配管SC80 2、敷设方式：暗配	m	5.43	87.01	472.46	
35	030411001020	配管	1、名称：配管SC125 2、敷设方式：暗配	m	4.75	117.95	560.26	
36	030411001017	配管	1、名称：配管PC20 2、敷设方式：暗配	m	202.5	11.56	2340.9	
37	030411001006	配管	1、名称：配管PC25 2、敷设方式：暗配	m	697.32	13.42	9358.03	
38	030411004008	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-2.5	m	8168.57	4.03	32919.34	
39	030411004009	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-4	m	2925	5.05	14771.25	
40	030411004010	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-6	m	352.54	6.33	2231.58	
41	030411004011	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-16	m	160	15.75	2520	
42	030411004012	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-25	m	372.44	18.99	7072.64	
43	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：NH-YJV-0.6/1KV-3*4	m	15.51	17.62	273.29	
44	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJF-3*4	m	152.63	25.44	3882.91	
45	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-1KV-4*70	m	8.17	286.39	2339.81	
46	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-1KV-4*185	m	7.47	708.39	5291.67	
47	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-5*4	m	91.42	31.91	2917.21	
48	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-5*6	m	25.42	34.74	883.09	
49	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-5*10	m	68.71	71.33	4901.08	
50	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-5*16	m	37.49	102.35	3837.1	
51	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*25+1*16	m	103.61	159.81	16557.91	
52	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25	m	34.72	275.26	9557.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*70+1*35	m	64.8	362.6	23496.48	
54	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-1KV-4*70	个	8	258.6	2068.8	
55	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-0.6/1KV-4*185	个	8	301.67	2413.36	
56	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*25+1*16	个	10	134.41	1344.1	
57	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-GYJS(F)-5*25	个	40	137.33	5493.2	
58	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25	个	10	215.51	2155.1	
59	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*70+1*35	个	10	215.51	2155.1	
60	030412004005	装饰灯	1、名称：应急疏散指示标识灯(向右) 2、型号：A型(DC36V)2w小型 3、具体详见施工图设计	套	32	91.45	2926.4	
61	030412004011	装饰灯	1、名称：应急疏散指示标识灯(向左) 2、型号：A型(DC36V)2w小型 3、具体详见施工图设计	套	2	91.45	182.9	
62	030412004006	装饰灯	1、名称：应急疏散指示标志灯(安全出口) 2、型号：A型(DC36V)2w小型 3、具体详见施工图设计	套	7	91.45	640.15	
63	030412004012	装饰灯	1、名称：应急疏散指示标志灯(疏散出口) 2、型号：A型(DC36V)2w小型 3、具体详见施工图设计	套	9	91.45	823.05	
64	030412004008	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯具 2、型号：A型(DC36V)2w小型(自带蓄电池) 3、具体详见施工图设计	套	1	90.81	90.81	
65	030412004010	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：A型(DC36V)8w 3、具体详见施工图设计	套	55	91.45	5029.75	
66	030412001007	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、型号：1x20w	套	4	58.5	234	
67	030412004007	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型(DC36V)2w小型(自带蓄电池) 3、具体详见施工图设计	套	6	81.64	489.84	
68	030412005004	荧光灯	1、名称：板块灯 2、型号：1*28W 3、具体详见施工图设计	套	19	96.85	1840.15	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030412005005	荧光灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、型号：1*20W 3、具体详见施工图设计	套	12	124.92	1499.04	
70	030412005003	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：1*48W 3、具体详见施工图设计	套	88	78.89	6942.32	
71	030412005006	荧光灯	1、名称：自带蓄电池板块灯（单管） 2、型号：1*28W,防护等级≥IP54,Ra≥80 3、具体详见施工图设计	套	13	88.71	1153.23	
72	030412005002	荧光灯	1、名称：自带蓄电池板块灯（双管） 2、型号：2*28W,防护等级≥IP54,Ra≥80 3、具体详见施工图设计	套	39	95.53	3725.67	
73	030412005007	荧光灯	1、名称：灭蝇灯 2、具体详见施工图设计	套	13	105.3	1368.9	
74	030412001005	普通灯具	1、名称：天棚灯 2、型号：1x15w 3、具体详见施工图设计	套	20	58.5	1170	
75	030404033002	风扇	1、名称：换气扇 2、具体详见施工图设计	台	4	202.58	810.32	
76	030404035002	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座(空调柜机) 2、规格：AC250V 20A 带开关 3、具体详见施工图设计	个	11	22.03	242.33	
77	030404035003	插座	1、名称：安全型单相五孔暗插座 2、规格：AC250V 10A 3、具体详见施工图设计	个	152	22.18	3371.36	
78	030404035004	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（备用插座） 2、规格：AC250V 10A 3、具体详见施工图设计	个	2	19.51	39.02	
79	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单极开关 2、具体详见施工图设计	个	18	16.68	300.24	
80	030404034006	照明开关	1、名称：暗装双极开关 2、具体详见施工图设计	个	4	18.05	72.2	
81	030404034009	照明开关	1、名称：暗装红外感应延时开关 2、具体详见施工图设计	个	7	16.68	116.76	
82	030404034010	照明开关	1、名称：换气扇开关 2、具体详见施工图设计	个	4	16.68	66.72	
83	030404034008	照明开关	1、名称：双控开关 2、具体详见施工图设计	个	4	19.22	76.88	
84	030404034005	照明开关	1、名称：防水单极开关 2、具体详见施工图设计	个	11	16.68	183.48	
85	030404034002	照明开关	1、名称：防水双极开关 2、具体详见施工图设计	个	4	18.05	72.2	
86	030404034003	照明开关	1、名称：防水三极开关 2、具体详见施工图设计	个	3	22.04	66.12	
87	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒	个	318	7.91	2515.38	
88	030411006003	接线盒	1、名称：开关接线盒	个	216	8.09	1747.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030404032002	端子箱	1、名称：总等电位端子箱	台	1	331.46	331.46	
90	030404032001	端子箱	1、名称：分等电位端子箱	台	4	48.48	193.92	
91	030409005002	避雷网	1、名称：明敷Φ10热浸镀锌圆钢作为接闪带	m	273.31	40.8	11151.05	
92	030414011002	接地装置	1.名称：接地网调试	系统	1	926.59	926.59	
		分部分项合计					328790.48	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3372.5	3372.5	
		单价措施合计					3372.5	
合计							332162.98	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	1.3	23.69	14.05		9.48	3.32	30.8	18.27		12.32	4.32
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1	35.02	37.86		14.01	4.9	35.02	37.86		14.01	4.9
综合人工工日		小计							247.1	93.19		98.84	34.6
2.399工日		未计价材料费							4372.57				
清单项目综合单价									4846.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电表箱AP1	只	1	4372.57	4372.57		
	破布	kg	0.38	5.83	2.22		
	铁砂布2#	张	3.3	0.84	2.77		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.43	16.66	7.16		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.3	1.84	2.39		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.879	16.66	14.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.325	1.14	0.37		
	汽油	kg	0.2	9.64	1.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.24	32.89		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4465.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	1.6	23.69	14.05		9.48	3.32	37.9	22.48		15.17	5.31
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	35.02	37.86		14.01	4.9	17.51	18.93		7.01	2.45
综合人工工日		小计							236.69	78.47		94.69	33.14
2.298工日		未计价材料费							4761.24				
清单项目综合单价									5204.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电表箱AP2	只	1	4761.24	4761.24		
	破布	kg	0.335	5.83	1.95		
	铁砂布2#	张	3.1	0.84	2.6		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.42	16.66	7		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.84	2.94		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.038	16.66	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.14	0.46		
	汽油	kg	0.1	9.64	0.96		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.24	16.44		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4839.71	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	17.51	14.05		7	2.45	31.52	25.29		12.6	4.41
综合人工工日		小计							212.8	62.35		85.11	29.79
2.066工日		未计价材料费							1408.94				
清单项目综合单价									1798.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 AL-XD	只	1	1408.94	1408.94		
	破布	kg	0.28	5.83	1.63		
	铁砂布2#	张	2.8	0.84	2.35		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.84	3.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	16.66	18.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.14	0.51		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1471.29	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.6	17.51	14.05		7	2.45	28.02	22.48		11.2	3.92
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	23.69	14.05		9.48	3.32	28.43	16.86		11.38	3.98
综合人工工日		小计							237.73	76.4		95.09	33.28
2.308工日		未计价材料费							1408.94				
清单项目综合单价									1851.44				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 AL-ZZ	只	1	1408.94	1408.94		
	破布	kg	0.38	5.83	2.22		
	铁砂布2#	张	3.8	0.84	3.19		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	2.8	1.84	5.15		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.764	16.66	29.39		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.7	1.14	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1485.34	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	17.51	14.05		7	2.45	15.76	12.65		6.3	2.21
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	23.69	14.05		9.48	3.32	7.11	4.22		2.84	1
综合人工工日		小计							204.15	53.93		81.65	28.59
1.982工日		未计价材料费							1214.6				
清单项目综合单价									1582.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-G1	只	1	1214.6	1214.6		
	破布	kg	0.22	5.83	1.28		
	铁砂布2#	张	2.2	0.84	1.85		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		

	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	16.66	12.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1268.53	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	17.51	14.05		7	2.45	52.53	42.15		21	7.35
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	23.69	14.05		9.48	3.32	28.43	16.86		11.38	3.98
综合人工工日		小计							262.24	96.07		104.89	36.71
2.546工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									2006.02				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱AL-CT1	只	1	1506.11	1506.11		
	破布	kg	0.52	5.83	3.03		
	铁砂布2#	张	5.2	0.84	4.37		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		

新点网上招投标系统

	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	4.2	1.84	7.73		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.646	16.66	44.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.05	1.14	1.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1602.18	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.4	17.51	14.05		7	2.45	59.53	47.77		23.8	8.33
4-413	无端子外部接线6	10个	2.5	23.69	14.05		9.48	3.32	59.23	35.13		23.7	8.3
综合人工工日		小计							300.04	119.96		120.01	42.01
2.913工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									2088.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-JG	只	1	1506.11	1506.11		
	破布	kg	0.69	5.83	4.02		
	铁砂布2#	张	6.9	0.84	5.8		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	5.9	1.84	10.86		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.717	16.66	61.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.475	1.14	1.68		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	1626.07	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	6	23.69	14.05		9.48	3.32	142.14	84.3		56.88	19.92
综合人工工日		小计							333.93	129.79		133.59	46.77
3.242工日		未计价材料费							1797.61				
清单项目综合单价									2441.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 AL-PC	只	1	1797.61	1797.61		
	破布	kg	0.76	5.83	4.43		
	铁砂布2#	张	7.6	0.84	6.38		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	6.6	1.84	12.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	4.158	16.66	69.27		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.65	1.14	1.88		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1927.4	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	17.51	14.05		7	2.45	36.77	29.51		14.7	5.15
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	23.69	14.05		9.48	3.32	28.43	16.86		11.38	3.98
综合人工工日		小计							246.48	83.43		98.59	34.51
2.393工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									1969.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-CT2	只	1	1506.11	1506.11		
	破布	kg	0.43	5.83	2.51		
	铁砂布2#	张	4.3	0.84	3.61		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.84	6.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	16.66	34.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.14	0.94		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1589.54	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.7	17.51	14.05		7	2.45	29.77	23.89		11.9	4.17
综合人工工日		小计							211.05	60.95		84.41	29.55

2.049工日	未计价材料费		15.55
清单项目综合单价			401.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B	只	1	15.55	15.55		
	破布	kg	0.27	5.83	1.57		
	铁砂布2#	张	2.7	0.84	2.27		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.7	1.84	3.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.071	16.66	17.84		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.425	1.14	0.48		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	76.5	--	

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	17.51	14.05		7	2.45	21.01	16.86		8.4	2.94
综合人工工日		小计							202.29	53.92		80.91	28.32
1.964工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									1871.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-G2	只	1	1506.11	1506.11		
	破布	kg	0.22	5.83	1.28		
	铁砂布2#	张	2.2	0.84	1.85		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		

	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	16.66	12.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1560.03	--	

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	23.69	14.05		9.48	3.32	7.11	4.22		2.84	1
综合人工工日		小计							198.9	49.71		79.55	27.85
1.931工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									1862.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱AL-JS	只	1	1506.11	1506.11		
	破布	kg	0.19	5.83	1.11		
	铁砂布2#	张	1.9	0.84	1.6		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		

新点网上招投标系统

	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.84	1.66		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	16.66	9.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.14	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1555.82	--	

项目编码	030404017040	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	2	23.69	14.05		9.48	3.32	47.38	28.1		18.96	6.64
综合人工工日		小计							228.66	65.16		91.47	32.02
2.22工日		未计价材料费							583.01				
清单项目综合单价									1000.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电表箱AP-ZZ	只	1	583.01	583.01		
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	铁砂布2#	张	3	0.84	2.52		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	2	1.84	3.68		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	16.66	20.99		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.14	0.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	648.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
综合人工工日		小计							181.28	37.06		72.51	25.38
1.76工日		未计价材料费							583.01				
清单项目综合单价									899.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电表箱AP-PR1	只	1	583.01	583.01		
	破布	kg	0.1	5.83	0.58		
	铁砂布2#	张	1	0.84	0.84		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	620.07	--	

项目编码	030404017042	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
综合人工工日		小计							181.28	37.06		72.51	25.38
1.76工日		未计价材料费							583.01				
清单项目综合单价									899.24				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	电表箱AP-PR2	只	1	583.01	583.01		
	破布	kg	0.1	5.83	0.58		
	铁砂布2#	张	1	0.84	0.84		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	620.07	--	

项目编码	030404017043	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1	35.02	37.86		14.01	4.9	35.02	37.86		14.01	4.9
综合人工工日		小计							216.3	74.92		86.52	30.28
2.1工日		未计价材料费							583.01				
清单项目综合单价									991.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电表箱AP-PR3	只	1	583.01	583.01		
	破布	kg	0.25	5.83	1.46		
	铁砂布2#	张	2	0.84	1.68		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.43	16.66	7.16		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	汽油	kg	0.2	9.64	1.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.24	32.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.06	16.66	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	657.93	--	

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	17.51	14.05		7	2.45	5.25	4.22		2.1	0.74
综合人工工日		小计							186.53	41.28		74.61	26.12
1.811工日		未计价材料费							825.93				
清单项目综合单价									1154.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AT	只	1	825.93	825.93		
	破布	kg	0.13	5.83	0.76		
	铁砂布2#	张	1.3	0.84	1.09		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.84	0.55		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	16.66	3.15		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.14	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	867.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.4	17.51	14.05		7	2.45	24.51	19.67		9.8	3.43
综合人工工日		小计							205.79	56.73		82.31	28.81
1.998工日		未计价材料费							1166.02				
清单项目综合单价									1539.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALE	只	1	1166.02	1166.02		
	破布	kg	0.24	5.83	1.4		
	铁砂布2#	张	2.4	0.84	2.02		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.84	2.58		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	16.66	14.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.14	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1222.75	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	92.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1342	铝合金槽式桥架宽+高350mm以下	10m	0.1	161.71	59.17	3.64	64.68	22.64	16.17	5.92	0.36	6.47	2.26
综合人工工日		小计							16.17	5.92	0.36	6.47	2.26
0.157工日		未计价材料费							65.82				

清单项目综合单价							97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐火金属线槽200*100	m	1.005	65.49	65.82		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.4	1.67		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.24	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.56	0.59		
	棉纱头	kg	0.003	5.41	0.02		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.25			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.25	0.01		
	电	kW·h	0.03	0.86	0.03		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	71.74	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	39.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1342	铝合金槽式桥架宽+高350mm以下	10m	0.1	161.71	59.17	3.64	64.68	22.64	16.17	5.92	0.36	6.47	2.26
综合人工工日		小计							16.17	5.92	0.36	6.47	2.26
0.157工日		未计价材料费							53.81				
清单项目综合单价									84.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐火金属线槽150*100	m	1.005	53.54	53.81		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.4	1.67		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.24	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.56	0.59		
	棉纱头	kg	0.003	5.41	0.02		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.25			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.25	0.01		
	电	kW·h	0.03	0.86	0.03		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	59.73	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	150.73

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1340	铝合金槽式桥架宽+高100mm以下	10m	0.1	61.8	49.98	0.11	24.72	8.65	6.18	5	0.01	2.47	0.87
综合人工工日		小计							6.18	5	0.01	2.47	0.87
0.06工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									45.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐火金属线槽50*50	m	1.005	30.9	31.05		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.1	7.4	0.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.24	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.56	0.59		
	棉纱头	kg	0.001	5.41	0.01		
	砂纸	张	0.2	0.91	0.18		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.06	--	

项目编码	030413001001	项目名称	桥架支吊架	计量单位	kg	工程量	338

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	612.85	106.68	43.28	245.14	85.8	6.13	1.07	0.43	2.45	0.86
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	398.61	19.51	26.26	159.44	55.81	3.99	0.2	0.26	1.59	0.56
综合人工工日		小计							10.12	1.27	0.69	4.04	1.42
0.0982工日		未计价材料费							4.65				
清单项目综合单价									22.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.99	0.32		
	角钢	kg	0.75	4.18	3.14		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.45	1.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.82	0.13		
	破布	kg	0.00288	5.83	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.84	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.07	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.67	0.03		

新点网上招投标系统

	无光调和漆	kg	0.01152	19.35	0.22		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.74	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.2			
	松香水	kg	0.0036	4.59	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.33	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	62.83	22.15		25.13	8.8	62.83	22.15		25.13	8.8
综合人工工日		小计							62.83	22.15		25.13	8.8
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.4	9.64	3.86		
	钢锯条	根	1.03	0.2	0.21		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	5.45	5.72		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.84	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	22.15	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1322.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	933.18	232.6	16.63	373.27	130.65	9.33	2.33	0.17	3.73	1.31
综合人工工日		小计							9.33	2.33	0.17	3.73	1.31
0.0906工日		未计价材料费											2.79
清单项目综合单价													19.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径15mm以内	m	1.03	2.71	2.79		

	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.5	0.08		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN15	个	1.236	1.07	1.32		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.26	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.82	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0186	14.74	0.27		
	溶剂汽油	kg	0.0046	7.67	0.04		
	厚漆	kg	0.0057	8.34	0.05		
	清油	kg	0.0026	13.33	0.03		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.84	0.21		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.5	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	5.12	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1141.24	250.9	25.26	456.5	159.77	11.41	2.51	0.25	4.57	1.6
综合人工工日		小计							11.41	2.51	0.25	4.57	1.6
0.1108工日		未计价材料费							6.04				
清单项目综合单价									26.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	5.86	6.04		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.2	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.23	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.35	1.15		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.26	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.02	0.18			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	14.74	0.44		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.67	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.34	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.33	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.84	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.5	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	5.83	0.03		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	8.55	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1212.31	298.16	25.26	484.92	169.72	12.12	2.98	0.25	4.85	1.7
综合人工工日		小计							12.12	2.98	0.25	4.85	1.7
0.1177工日		未计价材料费							7.69				
清单项目综合单价									29.59				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	7.47	7.69		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.74	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.52	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.54	1.32		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.26	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.02	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	14.74	0.55		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.67	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.34	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.33	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.84	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.5	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	5.83	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	10.67	--

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	21.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1577.96	516.71	34.41	631.18	220.91	15.78	5.17	0.34	6.31	2.21
综合人工工日		小计							15.78	5.17	0.34	6.31	2.21
0.1532工日		未计价材料费							18.49				
清单项目综合单价									48.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	17.95	18.49		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.01	0.5		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.9	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.36	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.77	2.56		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.26	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.82	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.82	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	14.74	0.82		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.67	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.34	0.15		
	清油	kg	0.0074	13.33	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.5	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.84	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	5.83	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.42	0.28		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	23.66	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2349.43	505.31	48.4	939.77	328.92	23.49	5.05	0.48	9.4	3.29
综合人工工日		小计							23.49	5.05	0.48	9.4	3.29
0.2281工日		未计价材料费							29.04				
清单项目综合单价									70.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径70mm以内	m	1.03	28.19	29.04		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.87	0.6		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.43	0.22		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.59	0.09		
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.29	1.69		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.82	0.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.82	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	14.74	1.09		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.67	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.34	0.17		
	清油	kg	0.0093	13.33	0.12		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.5	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	5.83	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.42	0.43		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	34.09	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3290.85	571.72	50.31	1316.34	460.72	32.91	5.72	0.5	13.16	4.61
综合人工工日		小计							32.91	5.72	0.5	13.16	4.61
0.3195工日		未计价材料费							32.82				
清单项目综合单价									89.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	m	1.03	31.86	32.82		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.61	0.71		

	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.73	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.63	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.77	1.94		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.82	0.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.82	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.045	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	14.74	1.24		
	溶剂汽油	kg	0.0216	7.67	0.17		
	厚漆	kg	0.0238	8.34	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.33	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.5	0.02		
	沥青清漆	kg	0.01	5.83	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.42	0.43		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.54	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1174.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1243	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	723.06	137.69	15.02	289.22	101.23	7.23	1.38	0.15	2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.23	1.38	0.15	2.89	1.01
0.0702工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价									14.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.66	1.83		
	管接头FST20	个	0.147	0.24	0.04		
	伸缩接头FSE20	个	0.021	0.67	0.01		
	塑料管直角弯头FBN20	个	0.021	1.54	0.03		
	T形接头FTE20	个	0.0315	2.6	0.08		
	管码FSA20	个	0.84	0.58	0.49		
	管卡FCL20	个	0.63	0.38	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.336	0.84	0.28		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3328	0.26	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0225	2.5	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		

	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0011	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.21	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	61.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1244	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	744.69	151.85	10.86	297.88	104.26	7.45	1.52	0.11	2.98	1.04
综合人工工日		小计							7.45	1.52	0.11	2.98	1.04
0.0723工日		未计价材料费							2.32				
清单项目综合单价									15.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.11	2.32		
	管接头FST25	个	0.147	0.32	0.05		
	伸缩接头FSE25	个	0.021	0.79	0.02		
	塑料管直角弯头FBN25	个	0.021	2.47	0.05		
	T形接头FTE25	个	0.0315	3.22	0.1		
	管码FSA25	个	0.84	0.83	0.7		
	管卡FCL25	个	0.42	0.57	0.24		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.2436	0.84	0.2		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.26	0.06		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.0163	2.5	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0012	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.84	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	66.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1245	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	790.01	211.4	10.86	316	110.6	7.9	2.11	0.11	3.16	1.11

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	7.9	2.11	0.11	3.16	1.11
0.0767工日	未计价材料费	3.36				
清单项目综合单价		17.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径32mm以内	m	1.1	3.05	3.36		
	管接头FST32	个	0.147	0.57	0.08		
	伸缩接头FSE32	个	0.021	1.02	0.02		
	塑料管直角弯头FBN32	个	0.021	2.87	0.06		
	T形接头FTE32	个	0.0315	3.6	0.11		
	管码FSA32	个	0.84	1.2	1.01		
	管卡FCL32	个	0.42	1.08	0.45		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2436	0.84	0.2		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.26	0.06		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0163	2.5	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0013	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	5.47	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	861.08	228.78	25.26	344.43	120.55	8.61	2.29	0.25	3.44	1.21
综合人工工日		小计							8.61	2.29	0.25	3.44	1.21
0.0836工日		未计价材料费							7.69				
清单项目综合单价									23.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	7.47	7.69		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.74	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.52	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		

新点网上招投标系统

	锯条	根	0.02	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	14.74	0.24		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.67	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	5.83	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	16.66	0.13		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.32	0.33		
	中砂	t	0.006601	145	0.96		
	水	m3	0.00123	3.06			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3184.76	463.54	50.31	1273.9	445.87	31.85	4.64	0.5	12.74	4.46
综合人工工日		小计							31.85	4.64	0.5	12.74	4.46
0.3092工日		未计价材料费							32.82				
清单项目综合单价									87.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径80mm以内	m	1.03	31.86	32.82		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.61	0.71		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.63	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.73	0.27		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.82	0.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.82	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.045	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	14.74	0.58		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.67	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	5.83	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	16.66	0.19		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.32	0.59		
	中砂	t	0.011753	145	1.7		
	水	m3	0.00219	3.06	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	37.46	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径125mm以内	100m	0.01	3720.36	541.36	134.38	1488.14	520.85	37.2	5.41	1.34	14.88	5.21
综合人工工日		小计							37.2	5.41	1.34	14.88	5.21
0.3612工日		未计价材料费							53.91				
清单项目综合单价									117.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径125mm以内	m	1.03	52.34	53.91		
	镀锌电线管接头φ125×10	个	0.0824	11.26	0.93		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.82	0.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.82	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0625	14.74	0.92		
	溶剂汽油	kg	0.0156	7.67	0.12		
	沥青清漆	kg	0.0158	5.83	0.09		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	16.66	0.23		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.32	0.71		
	中砂	t	0.014168	145	2.05		
	水	m3	0.00264	3.06	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	59.32	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	202.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	581.95	76.59		232.78	81.47	5.82	0.77		2.33	0.81
综合人工工日		小计							5.82	0.77		2.33	0.81
0.0565工日		未计价材料费							1.83				

清单项目综合单价							11.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.66	1.83		
	管接头FST20	个	0.147	0.24	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0008	8.32	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	3.06			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	697.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	621.09	153.8		248.44	86.95	6.21	1.54		2.48	0.87
综合人工工日		小计							6.21	1.54		2.48	0.87
0.0603工日		未计价材料费							2.32				
清单项目综合单价									13.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.11	2.32		
	管接头FST25	个	0.147	0.32	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.001	8.32	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	16.66	0.13		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.32	0.33		
	中砂	t	0.006601	145	0.96		
	水	m3	0.00123	3.06			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	3.86	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8168.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.31	15.31		31.72	11.1	0.79	0.15		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.15		0.32	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.66				
清单项目综合单价									4.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-GYJS(F)-2.5	m	1.16	2.29	2.66		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		
	焊锡	kg	0.002	35.83	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.05	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.81	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2925

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.31	15.31		31.72	11.1	0.79	0.15		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.15		0.32	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.68				
清单项目综合单价									5.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-GYJS(F)-4	m	1.16	3.17	3.68		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		

新点网上招投标系统

	焊锡	kg	0.002	35.83	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.05	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	352.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	62.83	14.9		25.13	8.8	0.63	0.15		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.63	0.15		0.25	0.09
0.0061工日		未计价材料费							5.21				
清单项目综合单价									6.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZN-GYJS(F)-6	m	1.05	4.96	5.21		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.001	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.41	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.64	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	35.83	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.75	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.36	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	86.52	17.91		34.61	12.11	0.87	0.18		0.35	0.12
综合人工工日		小计							0.87	0.18		0.35	0.12
0.0084工日		未计价材料费							14.23				
清单项目综合单价									15.75				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	铜芯绝缘导线WDZN-GYJS(F)-16	m	1.05	13.55	14.23		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.41	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.64	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	35.83	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	49.99	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.75	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	372.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	100m单线	0.01	108.15	20.6		43.26	15.14	1.08	0.21		0.43	0.15
综合人工工日		小计							1.08	0.21		0.43	0.15
0.0105工日		未计价材料费							17.12				
清单项目综合单价									18.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZN-GYJS(F)-25	m	1.05	16.3	17.12		
	钢丝φ1.6	kg	0.0014	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.41	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.64	0.08		
	焊锡	kg	0.0014	35.83	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	49.99	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.75	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.33	--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	196.73	34.73	8.97	78.69	27.54	1.97	0.35	0.09	0.79	0.28
综合人工工日		小计							1.97	0.35	0.09	0.79	0.28
0.0191工日		未计价材料费							14.14				

清单项目综合单价							17.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆NH-YJV-0.6/1KV-3*4	m	1.01	14	14.14		
	汽油	kg	0.0075	9.64	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.82	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.42	0.04		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.34	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.67	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.49	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	152.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	196.73	34.73	8.97	78.69	27.54	1.97	0.35	0.09	0.79	0.28
综合人工工日		小计							1.97	0.35	0.09	0.79	0.28
0.0191工日		未计价材料费							21.96				
清单项目综合单价									25.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJF-3*4	m	1.01	21.74	21.96		
	汽油	kg	0.0075	9.64	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.82	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.42	0.04		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.34	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.67	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	22.31	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	998.07	255.91	53.83	399.23	139.73	9.98	2.56	0.54	3.99	1.4
综合人工工日		小计							9.98	2.56	0.54	3.99	1.4
0.0969工日		未计价材料费							267.92				
清单项目综合单价									286.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-1KV-4*70	m	1.01	265.27	267.92		
	破布	kg	0.006	5.83	0.03		
	汽油	kg	0.0095	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.82	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.61	1.25		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.34	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.84	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.67	0.09		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.21	0.55		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	270.48	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	998.07	255.91	53.83	399.23	139.73	9.98	2.56	0.54	3.99	1.4
综合人工工日		小计							9.98	2.56	0.54	3.99	1.4

新点网上招投标系统

0.0969工日	未计价材料费						689.92
清单项目综合单价							708.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-1KV-4*185	m	1.01	683.09	689.92		
	破布	kg	0.006	5.83	0.03		
	汽油	kg	0.0095	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.82	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.61	1.25		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.34	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.84	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.67	0.09		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.21	0.55		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	692.48	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	91.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	255.44	45.1	11.96	102.18	35.76	2.55	0.45	0.12	1.02	0.36
综合人工工日		小计							2.55	0.45	0.12	1.02	0.36
0.0248工日		未计价材料费							27.41				
清单项目综合单价									31.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-5*4			m	1.01	27.14	27.41						
	汽油			kg	0.0098	9.64	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	5.82	0.13						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.42	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0011	8.34	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15	0.07						

新点网上招投标系统

	硬酯酸一级	kg	0.0001	10			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.67	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.17	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.86	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	328.57	46.2	11.96	131.43	46	3.29	0.46	0.12	1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.29	0.46	0.12	1.31	0.46
0.0319工日		未计价材料费							29.1				
清单项目综合单价									34.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-5*6	m	1.01	28.81	29.1		
	汽油	kg	0.0098	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.82	0.13		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.42	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.34	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.67	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.17	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.56	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	68.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	421.27	46.2	11.96	168.51	58.98	4.21	0.46	0.12	1.69	0.59
综合人工工日		小计							4.21	0.46	0.12	1.69	0.59
0.0409工日		未计价材料费							64.26				

清单项目综合单价							71.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-5*10	m	1.01	63.62	64.26		
	汽油	kg	0.0098	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.82	0.13		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.42	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.34	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.67	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.17	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.72	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	431.57	48.72	11.96	172.63	60.42	4.32	0.49	0.12	1.73	0.6
综合人工工日		小计							4.32	0.49	0.12	1.73	0.6
0.0419工日		未计价材料费							95.09				
清单项目综合单价									102.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-5*16	m	1.01	94.15	95.09		
	汽油	kg	0.0098	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.82	0.13		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.42	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.34	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.67	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.17	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	95.58	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	103.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下	100m	0.01	719.97	205.09	10.96	287.99	100.8	7.2	2.05	0.11	2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.2	2.05	0.11	2.88	1.01
0.0699工日		未计价材料费							146.56				
清单项目综合单价									159.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*25+1*16	m	1.01	145.11	146.56		
	破布	kg	0.0065	5.83	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.82	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.42	0.43		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.34	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.84	0.33		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.67	0.14		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.21	0.76		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	148.61	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	34.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1297.8	332.83	69.78	519.12	181.69	12.98	3.33	0.7	5.19	1.82
综合人工工日		小计							12.98	3.33	0.7	5.19	1.82
0.126工日		未计价材料费							251.24				
清单项目综合单价									275.26				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25	m	1.01	248.75	251.24		
	破布	kg	0.0078	5.83	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.64	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.82	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.61	1.63		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.34	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.84	0.33		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.67	0.12		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.21	0.72		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	254.57	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	64.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1297.8	332.83	69.78	519.12	181.69	12.98	3.33	0.7	5.19	1.82
综合人工工日		小计							12.98	3.33	0.7	5.19	1.82
0.126工日		未计价材料费							338.58				
清单项目综合单价									362.6				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*70+1*35	m	1.01	335.23	338.58		
	破布	kg	0.0078	5.83	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.64	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.82	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.61	1.63		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.34	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10	0.01		

新点网上招投标系统

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.84	0.33		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.67	0.12		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.21	0.72		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	341.91	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	85.28	127.27		34.11	11.94	85.28	127.27		34.11	11.94
综合人工工日		小计							85.28	127.27		34.11	11.94
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	5.83	3.5		
	汽油	kg	0.42	9.64	4.05		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	57.24	17.17		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.42	5.98		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.34	37.63		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.11	5.03		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.08	1.12		
	塑料手套	副	2.52	3.33	8.39		
	焊锡丝	kg	0.12	41.67	5		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	49.99	1.2		
	电力复合脂	kg	0.06	16.66	1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.08	11.6		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.5	11.28		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.07	5.14		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.14	6.84		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	127.27	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	92.7	158.91		37.08	12.98	92.7	158.91		37.08	12.98
综合人工工日		小计							92.7	158.91		37.08	12.98
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.8	5.83	4.66		
	汽油	kg	0.4	9.64	3.86		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	57.24	20.03		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15	56.4		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.08	1.46		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.2	41.67	8.33		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	49.99	2		
	电力复合脂	kg	0.08	16.66	1.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.08	12.08		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.59	17.26		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.07	4.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.14	7.98		
	其他材料费			--	3.07	--	
	材料费小计			--	158.91	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	43.26	61.96		17.3	6.06	43.26	61.96		17.3	6.06
综合人工工日		小计							43.26	61.96		17.3	6.06
0.42工日		未计价材料费											5.83
清单项目综合单价													134.41

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下WDZN-GYJSYJ(F)-4*25+1*16	个	1	5.83	5.83		
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.3	9.64	2.89		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	57.24	11.45		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.08	7.82		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.08	0.29		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.05	41.67	2.08		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	49.99	0.5		
	电力复合脂	kg	0.03	16.66	0.5		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.08	7.25		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.07	9.63		
	其他材料费			--	1.63	--	
	材料费小计			--	67.79	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	43.26	61.96		17.3	6.06	43.26	61.96		17.3	6.06
综合人工工日		小计							43.26	61.96		17.3	6.06
0.42工日		未计价材料费											8.75
清单项目综合单价													137.33

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下WDZN-GYJS(F)-5*25	个	1	8.75	8.75		
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.3	9.64	2.89		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	57.24	11.45		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.08	7.82		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.08	0.29		

新点网上招投标系统

	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.05	41.67	2.08		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	49.99	0.5		
	电力复合脂	kg	0.03	16.66	0.5		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.08	7.25		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.07	9.63		
	其他材料费			--	1.63	--	
	材料费小计			--	70.71	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	71.07	106.06		28.43	9.95	71.07	106.06		28.43	9.95
综合人工工日		小计							71.07	106.06		28.43	9.95
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.51				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.5	5.83	2.92		
	汽油	kg	0.35	9.64	3.37		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	57.24	14.31		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.34	31.36		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.08	0.94		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.1	41.67	4.17		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	49.99	1		
	电力复合脂	kg	0.05	16.66	0.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.08	9.66		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.5	9.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.07	4.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.14	5.7		
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	106.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	71.07	106.06		28.43	9.95	71.07	106.06		28.43	9.95
综合人工工日		小计							71.07	106.06		28.43	9.95
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													215.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	5.83	2.92		
	汽油	kg	0.35	9.64	3.37		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	57.24	14.31		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.34	31.36		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.08	0.94		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.1	41.67	4.17		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	49.99	1		
	电力复合脂	kg	0.05	16.66	0.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.08	9.66		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.5	9.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.07	4.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.14	5.7		
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	106.06	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费											58.88
清单项目综合单价													91.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急疏散指示标识灯(向右)A型(DC36V)2w 小型	套	1.01	58.3	58.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.95	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							58.88				
清单项目综合单价									91.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急疏散指示标识灯(向左)A型(DC36V)2w 小型	套	1.01	58.3	58.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.95	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							58.88				
清单项目综合单价									91.45				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	应急疏散指示标志灯(安全出口)A型(DC36V)2w 小型	套	1.01	58.3	58.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.95	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							58.88				
清单项目综合单价									91.45				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	应急疏散指示标志灯(疏散出口)A型(DC36V)2w 小型	套	1.01	58.3	58.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	224.54	51.43		89.82	31.44	22.45	5.14		8.98	3.14
综合人工工日		小计							22.45	5.14		8.98	3.14
0.218工日		未计价材料费							51.1				
清单项目综合单价									90.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯具	套	1.01	48.58	49.07		
	圆木台150～250	块	2.1	0.97	2.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.6	0.49		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.2	1.12		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.67	1.37		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.24	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.5	0.13		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	56.24	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							58.88				
清单项目综合单价									91.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯A型(DC36V)8w	套	1.01	58.3	58.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		

新点网上招投标系统

	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.95	--	

项目编码	030412001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	169.95	18.6		67.98	23.79	17	1.86		6.8	2.38
综合人工工日		小计							17	1.86		6.8	2.38
0.165工日		未计价材料费							30.46				
清单项目综合单价									58.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘灯1x20w	套	1.01	29.15	29.44		
	圆木台375～425	块	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.24	0.1		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	32.32	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							49.07				
清单项目综合单价									81.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯A型(DC36V)2w 小型(自带蓄电池)	套	1.01	48.58	49.07		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	52.14	--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	239.99	108.18		96	33.6	24	10.82		9.6	3.36
综合人工工日		小计							24	10.82		9.6	3.36
0.233工日		未计价材料费							49.07				
清单项目综合单价									96.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板块灯1*28W	套	1.01	48.58	49.07		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.94	2.2		
	伞形螺栓M6～8×150	套	3.952	0.33	1.3		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.82	0.88		
	金属软管CP15	m	1.03	3.54	3.65		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.33	2.74		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	59.89	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	170.98	180.54		68.39	23.94	17.1	18.05		6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	18.05		6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费							80.54				
清单项目综合单价									124.92				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	紫外线消毒灯	套	1.01	77.73	78.51		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.97	2.04		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.2	3.36		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	灯吊链	m	3.03	3.36	10.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.24	0.15		
	吊盒	个	2.04	1.58	3.22		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	98.59	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	170.98	14.57		68.39	23.94	17.1	1.46		6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	1.46		6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费							51.1				
清单项目综合单价									78.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯1*48W	套	1.01	48.58	49.07		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.97	2.04		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	52.56	--	

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	170.98	14.57		68.39	23.94	17.1	1.46		6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	1.46		6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费							60.92				
清单项目综合单价									88.71				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	自带蓄电池板块灯（单管）1*28W,防护等级≥IP54,Ra≥80	套	1.01	58.3	58.88		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.97	2.04		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	62.38	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	215.27	14.57		86.11	30.14	21.53	1.46		8.61	3.01
综合人工工日		小计							21.53	1.46		8.61	3.01
0.209工日		未计价材料费							60.92				
清单项目综合单价									95.53				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	自带蓄电池板块灯（双管）2*28W,防护等级≥IP54,Ra≥80	套	1.01	58.3	58.88		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.97	2.04		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	62.38	--	

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	170.98	180.54		68.39	23.94	17.1	18.05		6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	18.05		6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费							60.92				
清单项目综合单价									105.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	灭蝇灯	套	1.01	58.3	58.88		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.97	2.04		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.2	3.36		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		

新点网上招投标系统

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	灯吊链	m	3.03	3.36	10.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.24	0.15		
	吊盒	个	2.04	1.58	3.22		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	78.97	--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	169.95	18.6		67.98	23.79	17	1.86		6.8	2.38
综合人工工日		小计							17	1.86		6.8	2.38
0.165工日		未计价材料费							30.46				
清单项目综合单价									58.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天棚灯	套	1.01	29.15	29.44		
	圆木台375～425	块	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.24	0.1		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	32.32	--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	48.41	1.71		19.36	6.78	48.41	1.71		19.36	6.78
综合人工工日		小计							48.41	1.71		19.36	6.78
0.47工日		未计价材料费							126.32				
清单项目综合单价									202.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换气扇	台	1	126.32	126.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.46	0.89		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.26	0.11		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.84	0.35		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.5	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	128.03	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	72.1	8.45		28.84	10.09	7.21	0.85		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.85		2.88	1.01
0.07工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									22.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型单相三孔暗插座(空调柜机)AC250V 20A 带开关	套	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.46	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.93	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	86.52	12.98		34.61	12.11	8.65	1.3		3.46	1.21
综合人工工日		小计							8.65	1.3		3.46	1.21
0.084工日		未计价材料费							7.56				
清单项目综合单价									22.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型单相三孔暗插座AC250V 10A	套	1.02	7.41	7.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.46	1.11		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.86	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	72.1	8.45		28.84	10.09	7.21	0.85		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.85		2.88	1.01
0.07工日		未计价材料费							7.56				
清单项目综合单价									19.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型单相三孔暗插座（备用插座）	套	1.02	7.41	7.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.46	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.41	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	66.95	4.06		26.78	9.37	6.7	0.41		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.41		2.68	0.94
0.065工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									16.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装单极开关	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	70.04	5.54		28.02	9.81	7	0.55		2.8	0.98
综合人工工日		小计							7	0.55		2.8	0.98
0.068工日		未计价材料费							6.72				
清单项目综合单价									18.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装双极开关	只	1.02	6.59	6.72		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.94	0.43		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.27	--	

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	66.95	4.06		26.78	9.37	6.7	0.41		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.41		2.68	0.94
0.065工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									16.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装红外感应延时开关	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	66.95	4.06		26.78	9.37	6.7	0.41		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.41		2.68	0.94
0.065工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									16.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换气扇开关	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控)单联	10套	0.1	66.95	5.03		26.78	9.37	6.7	0.5		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.5		2.68	0.94
0.065工日		未计价材料费							8.4				
清单项目综合单价									19.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双控开关	只	1.02	8.23	8.39		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.94	0.38		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.9	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	66.95	4.06		26.78	9.37	6.7	0.41		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.41		2.68	0.94

新点网上招投标系统

0.065工日	未计价材料费						5.95
清单项目综合单价							16.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水单极开关	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	70.04	5.54		28.02	9.81	7	0.55		2.8	0.98
综合人工工日		小计							7	0.55		2.8	0.98
0.068工日		未计价材料费							6.72				
清单项目综合单价									18.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水双极开关						只	1.02	6.59	6.72			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.94	0.43			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.24	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	5.82	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	7.27		--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	73.13	7.01		29.25	10.24	7.31	0.7		2.93	1.02
综合人工工日		小计							7.31	0.7		2.93	1.02
0.071工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									22.04				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	防水三极开关	只	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.94	0.57		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.78	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	318

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	35.02	5.42		14.01	4.9	3.5	0.54		1.4	0.49
综合人工工日		小计							3.5	0.54		1.4	0.49
0.034工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									7.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	38.11	2.51		15.24	5.34	3.81	0.25		1.52	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.25		1.52	0.53
0.037工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
综合人工工日		小计							145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
1.41工日		未计价材料费							58.3				
清单项目综合单价									331.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	58.3	58.3		
	钢锯条	根	1	0.2	0.2		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.18	16.77		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	铁砂布2#	张	0.5	0.84	0.42		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.33	0.14		
	角钢	kg	2	4.18	8.36		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.45	8.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.07	4.39		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	5.82	2.91		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	101.61	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	89.61	49.46		35.84	12.55	8.96	4.95		3.58	1.26
综合人工工日		小计							8.96	4.95		3.58	1.26
0.087工日		未计价材料费							29.73				
清单项目综合单价									48.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	29.15	29.73		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.34	3.26		

	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.33	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	5.45	1.37		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	34.68	--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	273.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	239.99	25.98	12.35	96	33.6	24	2.6	1.24	9.6	3.36
综合人工工日		小计							24	2.6	1.24	9.6	3.36
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	5.82	0.58		
	厚漆	kg	0.009	8.34	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.2	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	14.74	0.24		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.59	1.29		
	清油	kg	0.004	13.33	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48
综合人工工日		小计							517.73	3.9	125.39	207.09	72.48
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									926.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	212.22	636.69		84.89	29.71	212.22	636.69		84.89	29.71
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	530.61	1591.85		212.24	74.29	530.61	1591.85		212.24	74.29
综合人工工日		小计							742.83	2228.54		297.13	104
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3372.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2228.54	--	
	材料费小计			--	2228.54	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	5665.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4970.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	695.81			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3644.71			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	99.4			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	198.8			
合计					9608.78			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9614.67	100	9614.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	340945.83	2.4	8182.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	340945.83	0.42	1431.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	340945.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	351386.43	9	31624.78
合计					41239.45

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5665.87										
2	临时设施	3644.71										
3	建筑工人实名制费用	99.4										
4	智慧工地费用	198.8										
5	社会保险费	8182.7										
6	住房公积金	1431.97										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（电气）(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	43904.37	
1.1	人工费	15205.23	
1.2	材料费	19264.48	
1.3	施工机具使用费	605.86	
1.4	企业管理费	6693.57	
1.5	利润	2135.23	
2	措施项目费	1764.37	
2.1	单价措施项目费	696.37	
2.2	总价措施项目费	1068	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	629.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1068.65	
5	税金	4206.37	
6	工程造价	50943.76	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒暗装	个	1	8.25	8.25	
2	030411003001	桥架	1、名称：50*25耐火金属线槽 2、具体详见施工图设计	m	218.8	42.13	9218.04	
3	030413001001	铁构件	1、一般铁构件制作、安装	kg	247	22.6	5582.2	
4	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：不低于楼板耐火极限的柔性有机堵料	处	15	121.43	1821.45	
5	030507008005	监控摄像设备	1、名称:枪型摄像机 2、具体参数详见施工图设计	台	32	450.44	14414.08	
6	030411001011	配管	1、名称：配管PC20 2、敷设方式：暗配	m	57.46	11.79	677.45	
7	030502005001	双绞线缆	1.名称:线缆:UTP5E(超五类非屏蔽双绞线)	m	1193.93	3.59	4286.21	
8	030507019001	安全防范系统工程试运行	1、名称：楼宇安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	7896.69	7896.69	
		分部分项合计					43904.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	696.37	696.37	
		单价措施合计					696.37	
合计							44600.74	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	38.11	2.51		16.77	5.34	3.81	0.25		1.68	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.25		1.68	0.53
0.037工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装开关盒	只	1.02	1.94	1.98		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.23	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	218.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1340	铝合金槽式桥架宽+高100mm以下	10m	0.1	61.8	49.98	0.11	27.19	8.65	6.18	5	0.01	2.72	0.87
综合人工工日		小计							6.18	5	0.01	2.72	0.87
0.06工日		未计价材料费							27.35				
清单项目综合单价									42.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐火金属线槽50*25	m	1.005	27.21	27.35		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.1	7.4	0.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.24	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.56	0.59		
	棉纱头	kg	0.001	5.41	0.01		
	砂纸	张	0.2	0.91	0.18		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	32.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	247

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	612.85	106.68	43.28	269.65	85.8	6.13	1.07	0.43	2.7	0.86
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	398.61	19.51	26.26	175.39	55.81	3.99	0.2	0.26	1.75	0.56
综合人工工日		小计							10.12	1.27	0.69	4.45	1.42
0.0982工日		未计价材料费							4.65				
清单项目综合单价									22.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.99	0.32		
	角钢	kg	0.75	4.18	3.14		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.45	1.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.82	0.13		
	破布	kg	0.00288	5.83	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.84	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.07	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.67	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	19.35	0.22		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.74	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.2			
	松香水	kg	0.0036	4.59	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.33	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	62.83	22.15		27.65	8.8	62.83	22.15		27.65	8.8
综合人工工日		小计							62.83	22.15		27.65	8.8
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.43				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.4	9.64	3.86		
	钢锯条	根	1.03	0.2	0.21		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	5.45	5.72		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.84	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	22.15	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-751	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 摄录一体机	台	1	122.96	0.6	12.65	54.1	17.21	122.96	0.6	12.65	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	0.6	12.65	54.1	17.21
1.14工日		未计价材料费							242.92				
清单项目综合单价									450.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枪型摄像机	台	1	242.92	242.92		
	酒精	kg	0.04	8.75	0.35		
	脱脂棉	kg	0.02	12.5	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	243.52	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	57.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	581.95	76.59		256.06	81.47	5.82	0.77		2.56	0.81
综合人工工日		小计							5.82	0.77		2.56	0.81
0.0565工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价									11.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.66	1.83		
	管接头FST20	个	0.147	0.24	0.04		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0008	8.32	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	3.06			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1193.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	97.07	1.16	0.28	42.71	13.59	0.97	0.01		0.43	0.14
综合人工工日		小计							0.97	0.01		0.43	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									3.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆UTP5E(超五类非屏蔽双绞线)	m	1.02	2	2.04		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.82	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.05	--	

项目编码	030507019001	项目名称	安全防范系统工程试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-813	楼宇安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	4979.9		28.44	2191.16	697.19	4979.9		28.44	2191.16	697.19
综合人工工日		小计							4979.9		28.44	2191.16	697.19
46.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7896.69				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	100.74	302.21		44.33	14.1	100.74	302.21		44.33	14.1
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	41.89	125.66		18.43	5.86	41.89	125.66		18.43	5.86
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.42	28.27		4.14	1.32	9.42	28.27		4.14	1.32
综合人工工日		小计							152.05	456.14		66.9	21.28
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													696.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	456.14	--	
	材料费小计			--	456.14	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	629.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	552.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	77.34			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	405.1			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.05			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	22.1			
合计					1068			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1068.65	100	1068.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37895.3	2.4	909.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37895.3	0.42	159.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37895.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	46737.39	9	4206.37
合计					5275.02

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	629.75										
2	临时设施	405.1										
3	建筑工人实名制费用	11.05										
4	智慧工地费用	22.1										
5	社会保险费	909.49										
6	住房公积金	159.16										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（弱电）(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	11616.15	
1.1	人工费	4862.89	
1.2	材料费	3812.6	
1.3	施工机具使用费	120.23	
1.4	企业管理费	2140.14	
1.5	利润	680.29	
2	措施项目费	603.1	
2.1	单价措施项目费	258.74	
2.2	总价措施项目费	344.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	203.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	344.58	
5	税金	1130.74	
6	工程造价	13694.57	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、具体详见施工图设计	个	18	114.92	2068.56	
2	030411001003	配管	1、名称：配管SC20 2、敷设方式：暗配	m	212.72	16.54	3518.39	
3	030411001002	配管	1、名称：配管SC32 2、敷设方式：暗配	m	5.98	23.84	142.56	
4	030411004002	配线	1、名称：配线 2、型号：ZRRVVR-4*1.5	m	216.32	9.15	1979.33	
5	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：NHVV22-1KV-4*1.5	m	6.33	14.33	90.71	
6	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒	个	18	8.05	144.9	
7	030905001001	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试	系统	1	3671.7	3671.7	
		分部分项合计					11616.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	258.74	258.74	
		单价措施合计					258.74	
合计							11874.89	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	50.47	4.72	0.81	22.21	7.07	50.47	4.72	0.81	22.21	7.07
综合人工工日		小计							50.47	4.72	0.81	22.21	7.07
0.49工日		未计价材料费							29.64				
清单项目综合单价									114.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	29.64	29.64		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.57	0.18		
	白布	m	0.05	3.33	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.17	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.67	0.11		
	焊锡	kg	0.05	35.83	1.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	49.99	1		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.47	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.64	0.29		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.67	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	15.83	0.79		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.14	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.36	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	212.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	667.44	112.98	16.63	293.67	93.44	6.67	1.13	0.17	2.94	0.93
综合人工工日		小计							6.67	1.13	0.17	2.94	0.93
0.0648工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价									16.54				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	4.56	4.7		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.81	0.13		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.82	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	14.74	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.67	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	3.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.83	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	861.08	228.78	25.26	378.88	120.55	8.61	2.29	0.25	3.79	1.21
综合人工工日		小计							8.61	2.29	0.25	3.79	1.21
0.0836工日		未计价材料费							7.69				
清单项目综合单价									23.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	7.47	7.69		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.74	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.52	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.02	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	14.74	0.24		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.67	0.03		

	沥青清漆	kg	0.0062	5.83	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	16.66	0.13		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.32	0.33		
	中砂	t	0.006601	145	0.96		
	水	m3	0.00123	3.06			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	216.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	78.28	18.45		34.44	10.96	0.78	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.78	0.18		0.34	0.11
0.0076工日		未计价材料费							7.74				
清单项目综合单价									9.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZRRVVR-4*1.5	m	1.08	7.17	7.74		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.41	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.64	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	35.83	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	49.99	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.05	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.92	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	6.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	327.54	66.65		144.12	45.86	3.28	0.67		1.44	0.46
综合人工工日		小计							3.28	0.67		1.44	0.46
0.0318工日		未计价材料费							8.48				
清单项目综合单价									14.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下NHVV22-1KV-4*1.5	m	1.015	8.35	8.48		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5			
	破布	kg	0.002	5.83	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.64	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.42	0.33		
	钢锯条	根	0.01	0.2			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.84	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.15	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	35.02	5.42		15.41	4.9	3.5	0.54		1.54	0.49
综合人工工日		小计							3.5	0.54		1.54	0.49
0.034工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-220	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2231.62	77.75	67.99	981.91	312.43	2231.62	77.75	67.99	981.91	312.43
综合人工工日		小计							2231.62	77.75	67.99	981.91	312.43
20.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3671.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	18.27	0.86	15.71		
	工业酒精99.5%	kg	0.293	6.67	1.95		
	电池	节	12	2.08	24.96		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.67	9.75		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	5.12	3.05	15.62		
	光盘	张	1	2	2		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.087	89.16	7.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.75	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	39.26	117.76		17.27	5.5	39.26	117.76		17.27	5.5
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.03	51.1		7.49	2.38	17.03	51.1		7.49	2.38
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.21	0.62		0.09	0.03	0.21	0.62		0.09	0.03
综合人工工日		小计							56.5	169.48		24.85	7.91
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	169.48	--	
	材料费小计			--	169.48	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	203.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	178.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	24.94			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	130.62			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.56			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	7.12			
合计					344.36			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	344.58	100	344.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12219.25	2.4	293.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12219.25	0.42	51.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12219.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12563.83	9	1130.74
合计					1475.32

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	203.06										
2	临时设施	130.62										
3	建筑工人实名制费用	3.56										
4	智慧工地费用	7.12										
5	社会保险费	293.26										
6	住房公积金	51.32										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防电）(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	69622.93	
1.1	人工费	20436.32	
1.2	材料费	37874.72	
1.3	施工机具使用费	277	
1.4	企业管理费	8174.24	
1.5	利润	2860.65	
2	措施项目费	3463.33	
2.1	单价措施项目费	1403.55	
2.2	总价措施项目费	2059.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1214.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2061.03	
5	税金	6763.26	
6	工程造价	81910.55	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006016	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	47.65	26.19	1247.95	
2	031001006013	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	51.59	26.19	1351.14	
3	031001006001	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消	m	19.41	35.39	686.92	
4	031001006002	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消	m	44.29	42.08	1863.72	
5	031001006014	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	28.09	47.35	1330.06	
6	031001006015	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	19.55	88.95	1738.97	
7	031001006017	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	15.5	98.85	1532.18	
8	031001006018	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:热水 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	40.88	23.75	970.9	
9	031001006019	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:热水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	16.32	28.65	467.57	
10	031001006020	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:热水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消	m	27.41	35.39	970.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031001006021	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：热水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消	m	19	42.08	799.52	
12	031001006022	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：热水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	6.46	47.35	305.88	
13	031001006023	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：热水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	17.06	88.95	1517.49	
14	031004006003	大便器	1.名称：低水箱坐式大便器 2.规格：详见图纸设计要求	组	8	639.15	5113.2	
15	031004003001	洗脸盆	1、名称：台下式洗脸盆 2、具体详见施工图设计	组	6	691.9	4151.4	
16	031004007001	小便器	1、名称：立式小便器 感应式 2、具体详见施工图设计	组	4	615.5	2462	
17	031004004002	洗涤盆	1、名称：污水池 2、具体详见施工图设计	组	4	458.44	1833.76	
18	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、规格：DN50	个(组)	15	36.76	551.4	
19	031003001001	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	3	112.01	336.03	
20	031003001028	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	4	295.86	1183.44	
21	031003001030	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	4	295.86	1183.44	
22	031003001029	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	4	236.98	947.92	
23	031003001008	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	8	207.53	1660.24	
24	031002003007	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN40	个	2	61.42	122.84	
25	031002003031	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN50	个	2	61.42	122.84	
26	031002003032	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN50	个	2	61.42	122.84	
27	031002003033	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN65	个	3	69.86	209.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	031002003034	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN80	个	3	69.86	209.58	
29	031002003035	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN100	个	1	83.92	83.92	
30	031002003036	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN125	个	2	108.39	216.78	
31	031002003037	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN25 3、详见施工图设计	个	4	31.62	126.48	
32	031002003038	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN32 3、详见施工图设计	个	1	31.62	31.62	
33	031002003039	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN40 3、详见施工图设计	个	8	32.71	261.68	
34	031002003040	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN50 3、详见施工图设计	个	6	34.18	205.08	
35	031002003041	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN65 3、详见施工图设计	个	5	42.62	213.1	
36	031002003042	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN80 3、详见施工图设计	个	5	42.62	213.1	
37	031208002003	管道绝热	1.名称：橡塑海绵保温 2.规格：10mm厚	m3	2.86	2388.03	6829.77	
38	031208007001	防潮层、保护层	1.名称：保温外缠双导铝箔胶带	m2	41.4	34.81	1441.13	
39	031001006008	塑料管	1、名称：雨水管 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN100	m	91.65	56.73	5199.3	
40	03B001	87型雨水斗	1、名称：87型雨水斗	个	13	14.58	189.54	
41	031002003043	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	13	81.16	1055.08	
42	031002003044	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN150	个	13	108.39	1409.07	
43	031001006005	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN50	m	48.79	30.92	1508.59	
44	031001006009	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN75	m	10.9	43.48	473.93	
45	031001006007	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN100	m	109.77	56.73	6227.25	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031001006010	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN150	m	75.86	83.27	6316.86	
47	031002003029	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN80 3、详见施工图设计	个	7	42.62	298.34	
48	031002003030	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN80 3、详见施工图设计	个	7	42.62	298.34	
49	031002003028	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN125 3、详见施工图设计	个	3	81.16	243.48	
50	031002003045	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	6	81.16	486.96	
51	031002003046	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN150	个	12	108.39	1300.68	
		分部分项合计					69622.93	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1403.55	1403.55	
		单价措施合计					1403.55	
合计							71026.48	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	107.12	13.62	0.54	42.85	15	10.71	1.36	0.05	4.29	1.5
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							11.21	1.52	0.05	4.49	1.57
0.1089工日		未计价材料费							7.35				
清单项目综合单价									26.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	4.81	4.91		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	2.4	2.45		
	管子托钩DN15	个	1.301	0.98	1.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	8.87	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	51.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	107.12	13.63	0.54	42.85	15	10.71	1.36	0.05	4.29	1.5
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							11.21	1.52	0.05	4.49	1.57
0.1089工日		未计价材料费							7.35				
清单项目综合单价									26.19				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	4.81	4.91		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	2.4	2.45		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.11	1.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	8.87	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	121.54	12.75	0.54	48.62	17.02	12.15	1.28	0.05	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							12.65	1.44	0.05	5.06	1.77
0.1229工日		未计价材料费							14.42				
清单项目综合单价									35.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	9.55	9.74		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 25/32mm	m	0.978	4.78	4.67		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.27	1.17		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	15.86	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	44.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	121.54	13.68	0.95	48.62	17.02	12.15	1.37	0.1	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07

综合人工工日	小计	12.65	1.53	0.1	5.06	1.77	
0.1229工日	未计价材料费	20.97					
清单项目综合单价		42.08					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 32/40mm	m	0.803	7.38	5.93		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.5	1.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	22.5	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	144.2	15.35	0.95	57.68	20.19	14.42	1.54	0.1	5.77	2.02
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							14.92	1.7	0.1	5.97	2.09
0.1449工日		未计价材料费							22.57				
清单项目综合单价									47.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	7.38	7.53		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.84	1.4		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	24.27	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	144.2	15.84	1.49	57.68	20.19	14.42	1.58	0.15	5.77	2.02
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							14.92	1.74	0.15	5.97	2.09
0.1449工日		未计价材料费							64.08				
清单项目综合单价									88.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	41.88	42.72		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	20.94	21.36		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.06	1.43		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	65.82	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 80/90mm	10m	0.1	116.39	15.5	4.86	46.56	16.29	11.64	1.55	0.49	4.66	1.63
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	66.95	24.95		26.78	9.37	0.67	0.25		0.27	0.09
综合人工工日		小计							12.31	1.8	0.49	4.93	1.72
0.1195工日		未计价材料费							77.6				
清单项目综合单价									98.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 80/90mm	m	1.02	76.08	77.6		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.514	2.66	1.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	水	m3	0.08	3.06	0.24		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	79.4	--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	107.12	13.62	0.54	42.85	15	10.71	1.36	0.05	4.29	1.5
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							11.21	1.52	0.05	4.49	1.57
0.1089工日		未计价材料费							4.91				
清单项目综合单价									23.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	4.81	4.91		
	管子托钩DN15	个	1.301	0.98	1.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.43	--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	107.12	13.63	0.54	42.85	15	10.71	1.36	0.05	4.29	1.5
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							11.21	1.52	0.05	4.49	1.57
0.1089工日		未计价材料费							9.81				
清单项目综合单价									28.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	2.04	4.81	9.81		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.11	1.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	11.33	--	

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	121.54	12.75	0.54	48.62	17.02	12.15	1.28	0.05	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							12.65	1.44	0.05	5.06	1.77
0.1229工日		未计价材料费							14.42				
清单项目综合单价									35.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	9.55	9.74		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 25/32mm	m	0.978	4.78	4.67		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.27	1.17		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	15.86	--	

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	121.54	13.68	0.95	48.62	17.02	12.15	1.37	0.1	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							12.65	1.53	0.1	5.06	1.77
0.1229工日		未计价材料费							20.97				
清单项目综合单价									42.08				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 32/40mm	m	0.803	7.38	5.93		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.5	1.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	22.5	--	

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	144.2	15.35	0.95	57.68	20.19	14.42	1.54	0.1	5.77	2.02
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07
综合人工工日		小计							14.92	1.7	0.1	5.97	2.09
0.1449工日		未计价材料费							22.57				
清单项目综合单价									47.35				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	7.38	7.53		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.84	1.4		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	24.27	--	

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	144.2	15.84	1.49	57.68	20.19	14.42	1.58	0.15	5.77	2.02
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	15.6		20.19	7.07	0.5	0.16		0.2	0.07

综合人工工日	小计	14.92	1.74	0.15	5.97	2.09
0.1449工日	未计价材料费	64.08				
清单项目综合单价		88.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	41.88	42.72		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	20.94	21.36		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.06	1.43		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	3.06	0.15		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	65.82	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	594.31	78.56		237.72	83.2	59.43	7.86		23.77	8.32
综合人工工日		小计							59.43	7.86		23.77	8.32
0.577工日		未计价材料费							539.77				
清单项目综合单价									639.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低水箱坐式大便器	套	1.01	534.43	539.77		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.5	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.34	0.17		
	机油	kg	0.015	7.5	0.11		
	油灰	kg	0.5	1.25	0.63		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.2	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	547.63	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1246.3	92.67		498.52	174.48	124.63	9.27		49.85	17.45
综合人工工日		小计							124.63	9.27		49.85	17.45
1.21工日		未计价材料费							490.7				
清单项目综合单价									691.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	485.84	490.7		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.5	0.11		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.18	1.12		
	机油	kg	0.01	7.5	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	油灰	kg	0.15	1.25	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.41	0.1		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.17	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.29	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	499.97	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-715	立式小便器 感应式明装式	10组	0.1	721	137.71		288.4	100.94	72.1	13.77		28.84	10.09
综合人工工日		小计							72.1	13.77		28.84	10.09
0.7工日		未计价材料费							490.7				
清单项目综合单价									615.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器 感应式	套	1.01	485.84	490.7		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.828	0.67	0.55		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.828	0.25	0.21		
	油灰	kg	0.1	1.25	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.34	0.18		
	机油	kg	0.01	7.5	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.5	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	66.66	10		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	41.67	1.25		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	49.99	0.5		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	电力复合脂	kg	0.01	16.66	0.17		
	塑料膨胀管φ6～8	十个	0.412	0.5	0.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.14	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	504.47	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	379.04	75.08		151.62	53.07	37.9	7.51		15.16	5.31
综合人工工日		小计							37.9	7.51		15.16	5.31
0.368工日		未计价材料费							392.56				
清单项目综合单价									458.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水池	只	1.01	388.67	392.56		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.5	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.34	0.23		
	机油	kg	0.02	7.5	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.25	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.07	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	156.56	18.63		62.62	21.92	15.66	1.86		6.26	2.19
综合人工工日		小计							15.66	1.86		6.26	2.19
0.152工日		未计价材料费							10.79				
清单项目综合单价									36.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	10.79	10.79		
	焊接钢管DN50	m	0.1	15.88	1.59		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.32	0.19		
	厚漆	kg	0.01	8.34	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.65	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	26.78	12.47		10.71	3.75	26.78	12.47		10.71	3.75
综合人工工日		小计							26.78	12.47		10.71	3.75
0.26工日		未计价材料费							58.3				
清单项目综合单价									112.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	58.3	58.3		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.88	3.8		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.62	2.65		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.61	1.63		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.58	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.18	2.72		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.99	0.84		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.32	0.16		
	厚漆	kg	0.027	8.34	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.41	0.22		
	机油	kg	0.009	7.5	0.07		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.2	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.77	--	

项目编码	031003001028	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径 80mm以内	个	1	49.44	43.07		19.78	6.92	49.44	43.07		19.78	6.92
综合人工工日		小计							49.44	43.07		19.78	6.92
0.48工日		未计价材料费							176.65				
清单项目综合单价									295.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN80	个	1.01	174.9	176.65		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	41.33	41.74		
	厚漆	kg	0.028	8.34	0.23		
	机油	kg	0.02	7.5	0.15		
	线麻	kg	0.004	10	0.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.022	7.5	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.41	0.24		
	砂纸	张	0.44	0.91	0.4		
	钢锯条	根	0.5	0.2	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.72	--	

项目编码	031003001030	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径 80mm以内	个	1	49.44	43.07		19.78	6.92	49.44	43.07		19.78	6.92
综合人工工日		小计							49.44	43.07		19.78	6.92
0.48工日		未计价材料费							176.65				
清单项目综合单价									295.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN80	个	1.01	174.9	176.65		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	41.33	41.74		
	厚漆	kg	0.028	8.34	0.23		
	机油	kg	0.02	7.5	0.15		
	线麻	kg	0.004	10	0.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.022	7.5	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.41	0.24		
	砂纸	张	0.44	0.91	0.4		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.5	0.2	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.72	--	

项目编码	031003001029	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径 80mm以内	个	1	49.44	43.07		19.78	6.92	49.44	43.07		19.78	6.92
综合人工工日		小计							49.44	43.07		19.78	6.92
0.48工日		未计价材料费							117.77				
清单项目综合单价									236.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN80	个	1.01	116.6	117.77		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	41.33	41.74		
	厚漆	kg	0.028	8.34	0.23		
	机油	kg	0.02	7.5	0.15		
	线麻	kg	0.004	10	0.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.022	7.5	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.41	0.24		
	砂纸	张	0.44	0.91	0.4		
	钢锯条	根	0.5	0.2	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160.84	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径 80mm以内	个	1	49.44	43.07		19.78	6.92	49.44	43.07		19.78	6.92
综合人工工日		小计							49.44	43.07		19.78	6.92
0.48工日		未计价材料费							88.32				
清单项目综合单价									207.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN80	个	1.01	87.45	88.32		

	镀锌活接头DN80	个	1.01	41.33	41.74		
	厚漆	kg	0.028	8.34	0.23		
	机油	kg	0.02	7.5	0.15		
	线麻	kg	0.004	10	0.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.022	7.5	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.41	0.24		
	砂纸	张	0.44	0.91	0.4		
	钢锯条	根	0.5	0.2	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.39	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	318.27	105.86	18.12	127.31	44.56	31.83	10.59	1.81	12.73	4.46
综合人工工日		小计							31.83	10.59	1.81	12.73	4.46
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.42

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管DN50	m	0.305	15.88	4.84		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	031002003031	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	318.27	105.86	18.12	127.31	44.56	31.83	10.59	1.81	12.73	4.46

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			31.83	10.59	1.81	12.73	4.46
0.309工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50	m	0.305	15.88	4.84			
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4			
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67			
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13			
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58			
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71			
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68			
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	10.59	--		

项目编码	031002003032	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	318.27	105.86	18.12	127.31	44.56	31.83	10.59	1.81	12.73	4.46
综合人工工日	小计								31.83	10.59	1.81	12.73	4.46
0.309工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													61.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50					m		0.305	15.88	4.84			
	石棉绒					kg		0.171	2.33	0.4			
	油浸麻丝					kg		0.082	8.16	0.67			
	水泥32.5级					kg		0.41	0.32	0.13			
	钢板δ3.0 Q235					kg		0.4	3.95	1.58			
	氧气					m3		0.257	2.75	0.71			
	乙炔气					kg		0.1117	15	1.68			
	电焊条					kg		0.1	5.82	0.58			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.59		--	

项目编码	031002003033	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	336.81	161.76	18.12	134.72	47.15	33.68	16.18	1.81	13.47	4.72
综合人工工日		小计							33.68	16.18	1.81	13.47	4.72
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	031002003034	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	336.81	161.76	18.12	134.72	47.15	33.68	16.18	1.81	13.47	4.72
综合人工工日		小计							33.68	16.18	1.81	13.47	4.72
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	16.18	--	

项目编码	031002003035	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	404.79	197.72	18.12	161.92	56.67	40.48	19.77	1.81	16.19	5.67
综合人工工日		小计							40.48	19.77	1.81	16.19	5.67
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.41	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.33	0.66		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.16	1.11		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.32	0.21		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.77	--	

项目编码	031002003036	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	499.55	296.47	18.12	199.82	69.94	49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
综合人工工日		小计							49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031002003037	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	170.98	34.76	18.12	68.39	23.94	17.1	3.48	1.81	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	3.48	1.81	6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	7.47	2.28		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.48	--	

项目编码	031002003038	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	170.98	34.76	18.12	68.39	23.94	17.1	3.48	1.81	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	3.48	1.81	6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	7.47	2.28		

新点网上招投标系统

	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.48	--	

项目编码	031002003039	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	170.98	45.65	18.12	68.39	23.94	17.1	4.57	1.81	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	4.57	1.81	6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	11.04	3.37		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.57	--	

项目编码	031002003040	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	170.98	60.41	18.12	68.39	23.94	17.1	6.04	1.81	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	6.04	1.81	6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	15.88	4.84		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.04	--	

项目编码	031002003041	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	189.52	116.31	18.12	75.81	26.53	18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	031002003042	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	189.52	116.31	18.12	75.81	26.53	18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	11.63	--

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 ϕ57mm以下 厚度15mm	m3	1	462.47	278.67		184.99	64.75	462.47	278.67		184.99	64.75
综合人工工日		小计							462.47	278.67		184.99	64.75
4.49工日		未计价材料费							1397.15				
清单项目综合单价									2388.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1186.66	1222.26		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	4.45	174.89		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	粘结剂	kg	18.5	15	277.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1675.82	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	112.27	175.17		44.91	15.72	11.23	17.52		4.49	1.57
综合人工工日		小计							11.23	17.52		4.49	1.57
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.82	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.5	17.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.52	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	91.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	226.6	36.42	1.55	90.64	31.72	22.66	3.64	0.16	9.06	3.17
综合人工工日		小计							22.66	3.64	0.16	9.06	3.17
0.22工日		未计价材料费							18.04				
清单项目综合单价									56.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	12.69	10.81		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	6.35	7.23		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.42	0.23		
	丙酮	kg	0.033	5	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.2	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.18	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.66	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.32	0.22		
	扁钢＜-59	kg	0.16	5.45	0.87		
	水	m3	0.031	3.06	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	5.82	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	21.68	--	

项目编码	03B001	项目名称	87型雨水斗	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	87型雨水斗	个	1		14.58					14.58			
综合人工工日		小计								14.58			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗	个	1	14.58	14.58		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	14.58	--

项目编码	031002003043	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	140.9	49.32	35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031002003044	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	499.55	296.47	18.12	199.82	69.94	49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
综合人工工日		小计							49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	29.65	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	48.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	149.35	20.62	1.55	59.74	20.91	14.94	2.06	0.16	5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.94	2.06	0.16	5.97	2.09
0.145工日		未计价材料费							5.7				
清单项目综合单价									30.92				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.02	3.89		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.01	1.81		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.42	0.11		
	丙酮	kg	0.017	5	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.2	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.61	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.41	0.11		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2.92	0.8		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.32	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	5.45	0.33		
	水	m3	0.016	3.06	0.05		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.82	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	203.94	26.19	1.55	81.58	28.55	20.39	2.62	0.16	8.16	2.86
综合人工工日		小计							20.39	2.62	0.16	8.16	2.86
0.198工日		未计价材料费							9.29				
清单项目综合单价									43.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	6.19	5.96		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	3.09	3.32		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.42	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.2	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.31	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	2.92	0.92		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.32	0.17		
	扁钢 < -59	kg	0.076	5.45	0.41		
	水	m3	0.022	3.06	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	11.91	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	109.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	226.6	36.42	1.55	90.64	31.72	22.66	3.64	0.16	9.06	3.17
综合人工工日		小计							22.66	3.64	0.16	9.06	3.17
0.22工日		未计价材料费							18.04				
清单项目综合单价									56.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	12.69	10.81		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	6.35	7.23		

	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.42	0.23		
	丙酮	kg	0.033	5	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.2	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.18	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.66	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.32	0.22		
	扁钢＜-59	kg	0.16	5.45	0.87		
	水	m3	0.031	3.06	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	5.82	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	21.68	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	320.33	33.14	1.55	128.13	44.85	32.03	3.31	0.16	12.81	4.49
综合人工工日		小计							32.03	3.31	0.16	12.81	4.49
0.311工日		未计价材料费							30.47				
清单项目综合单价									83.27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn160	m	0.947	23.51	22.26		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	11.76	8.21		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.42	0.26		
	丙酮	kg	0.037	5	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.2	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	4.97	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.33	1		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.32	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	5.45	0.62		
	水	m3	0.047	3.06	0.14		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.86	0.25		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	33.78	--	

项目编码	031002003029	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	189.52	116.31	18.12	75.81	26.53	18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	031002003030	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	189.52	116.31	18.12	75.81	26.53	18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	031002003028	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	140.9	49.32	35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031002003045	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	140.9	49.32	35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	25.1	--

项目编码	031002003046	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	499.55	296.47	18.12	199.82	69.94	49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
综合人工工日		小计							49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	219.78	659.34		87.91	30.77	219.78	659.34		87.91	30.77
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	89.37	268.12		35.75	12.51	89.37	268.12		35.75	12.51
综合人工工日		小计							309.15	927.46		123.66	43.28
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1403.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	927.46	--	
	材料费小计			--	927.46	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1214.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1065.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	149.16			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	781.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	21.31			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	42.62			
合计					2059.78			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2061.03	100	2061.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73086.26	2.4	1754.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73086.26	0.42	306.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73086.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	75147.29	9	6763.26
合计					8824.29

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1214.56										
2	临时设施	781.29										
3	建筑工人实名制费用	21.31										
4	智慧工地费用	42.62										
5	社会保险费	1754.07										
6	住房公积金	306.96										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（给排水）(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	49041.01	
1.1	人工费	10589.25	
1.2	材料费	31469.39	
1.3	施工机具使用费	838.66	
1.4	企业管理费	4660.09	
1.5	利润	1483.62	
2	措施项目费	2067.11	
2.1	单价措施项目费	626.74	
2.2	总价措施项目费	1440.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	849.32	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1441.24	
5	税金	4729.44	
6	工程造价	57278.8	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010004	室内消火栓	1、名称：减压稳压消火栓 单栓 2、详细配置见施工图设计	套	18	539.93	9718.74	
2	030901013003	灭火器	1、名称：手提灭火器箱 2、箱内配置MF/AB45型手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具 3、具体详见施工图设计	具	29	91.83	2663.07	
3	030901002001	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计	m	150.5	122.62	18454.31	
4	030901002002	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计	m	52.83	67.6	3571.31	
5	031003001001	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	1	113.08	113.08	
6	031003001011	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	1	100.54	100.54	
7	031003001012	螺纹阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN65 3、具体详见施工图设计	个	16	206.26	3300.16	
8	031003001013	螺纹阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	7	167.22	1170.54	
9	031003001015	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	2	508.17	1016.34	
10	031003001014	螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	2	280.04	560.08	
11	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表（成套） 2、规格：DN65 3、具体详见施工图设计	台	1	129.19	129.19	
12	031002003028	套管	1、名称：一般钢套管 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	24	82.57	1981.68	
13	031002003037	套管	1、名称：一般钢套管 2、规格：DN100 3、详见施工图设计	个	13	57.89	752.57	
14	031002003038	套管	1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN40 3、详见施工图设计	个	1	62.69	62.69	
15	031201001009	管道刷油	1、管道刷漆 2、障丹漆、红色黄环调和漆各两道	m2	66.43	16.29	1082.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈2遍，调和漆2遍	kg	180.58	2.58	465.9	
17	031002001001	管道支架	1、管道支架制作安装	Kg	141	16.57	2336.37	
18	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:消火栓系统调试	系统	1	1562.3	1562.3	
		分部分项合计					49041.01	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	626.74	626.74	
		单价措施合计					626.74	
合计							49667.75	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	88.99	10.27	0.38	39.16	12.46	88.99	10.27	0.38	39.16	12.46
综合人工工日		小计							88.99	10.27	0.38	39.16	12.46
0.864工日		未计价材料费							388.67				
清单项目综合单价									539.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压稳压消火栓单栓65	套	1	388.67	388.67		
	棉纱头	kg	0.12	5.41	0.65		
	木方材	m3	0.0036	1988.06	7.16		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.25	0.51		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.29	0.58		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.32	0.55		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	398.94	--	

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	100.94			44.41	14.13	10.09			4.44	1.41
综合人工工日		小计							10.09			4.44	1.41
0.098工日		未计价材料费							75.89				
清单项目综合单价									91.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器箱（MF/ABC4两具）	个	1	75.89	75.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.89	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	150.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	239.99	3.96	14.75	105.6	33.6	24	0.4	1.48	10.56	3.36
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	24.95		29.46	9.37	0.67	0.25		0.29	0.09
综合人工工日		小计							24.67	0.65	1.48	10.85	3.45
0.2395工日		未计价材料费							81.52				
清单项目综合单价									122.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	60.7	62.04		
	热镀锌钢管管件DN100	m	0.269	72.45	19.49		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.17	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.75	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15	0.13		
	水	m3	0.111	3.06	0.34		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	82.17	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	52.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	162.74	2.77	3.61	71.61	22.78	16.27	0.28	0.36	7.16	2.28
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	24.95		29.46	9.37	0.67	0.25		0.29	0.09
综合人工工日		小计							16.94	0.53	0.36	7.45	2.37
0.1645工日		未计价材料费							39.95				
清单项目综合单价									67.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	31.17	31.86		
	热镀锌钢管管件公称直径65mm以内	m	0.425	19.05	8.1		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.17	0.02		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.017	2.75	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15	0.09		
	水	m3	0.098	3.06	0.3		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	40.48	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	26.78	12.47		11.78	3.75	26.78	12.47		11.78	3.75
综合人工工日		小计							26.78	12.47		11.78	3.75
0.26工日		未计价材料费							58.3				
清单项目综合单价									113.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	58.3	58.3		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.88	3.8		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.62	2.65		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.61	1.63		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.58	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.18	2.72		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.99	0.84		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.32	0.16		
	厚漆	kg	0.027	8.34	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.41	0.22		
	机油	kg	0.009	7.5	0.07		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.2	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.77	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.33	7.75		4.99	1.59	11.33	7.75		4.99	1.59
综合人工工日		小计							11.33	7.75		4.99	1.59
0.11工日		未计价材料费							74.88				
清单项目综合单价									100.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	74.14	74.88		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.21	7.28		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.5	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.41	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.91	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-447	沟槽式阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	18.54	2.52		8.16	2.6	18.54	2.52		8.16	2.6
综合人工工日		小计							18.54	2.52		8.16	2.6
0.18工日		未计价材料费							174.44				
清单项目综合单价									206.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN65	个	1	154.78	154.78		
	沟槽式夹箍公称直径65mm以内	副	2	9.83	19.66		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	176.96	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-449	沟槽式阀门安装公称直径100mm以内	个	1	21.63	3.61		9.52	3.03	21.63	3.61		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.61		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							129.43				
清单项目综合单价									167.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	96.31	96.31			
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内						副	2	16.56	33.12			
	其他材料费								--	3.61		--	
	材料费小计								--	133.04		--	

项目编码	031003001015	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装公称直径100mm以内	个	1	21.63	3.61		9.52	3.03	21.63	3.61		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.61		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							470.38				
清单项目综合单价									508.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100						个	1	437.26	437.26			
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内						副	2	16.56	33.12			
	其他材料费								--	3.61		--	
	材料费小计								--	473.99		--	

项目编码	031003001014	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装公称直径100mm以内	个	1	21.63	3.61		9.52	3.03	21.63	3.61		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.61		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							242.25				
清单项目综合单价									280.04				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	止回阀DN100	个	1	209.13	209.13		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.61	--	
	材料费小计			--	245.86	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	43.14	3.15	0.41	18.98	6.04	43.14	3.15	0.41	18.98	6.04
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	35.02	2.83		15.41	4.9	3.5	0.28		1.54	0.49
综合人工工日		小计							46.64	3.43	0.41	20.52	6.53
0.434工日		未计价材料费							51.66				
清单项目综合单价									129.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	28.41	28.41		
	仪表接头	套	1	15.48	15.48		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.1	0.2		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.52	1.52		
	白布	m	0.05	3.76	0.19		
	位号牌	个	1	0.55	0.55		
	压力表表弯	个	1	7.77	7.77		
	调和漆	kg	0.01	19.35	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	6.1	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	55.09	--	

项目编码	031002003028	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	154.99	49.32	35.23	25.1	1.81	15.5	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	15.5	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031002003037	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	258.53	152.27	18.12	113.75	36.19	25.85	15.23	1.81	11.38	3.62
综合人工工日		小计							25.85	15.23	1.81	11.38	3.62
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.41	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.33	0.66		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.16	1.11		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.32	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.23	--	

项目编码	031002003038	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	318.27	105.86	18.12	140.04	44.56	31.83	10.59	1.81	14	4.46
综合人工工日		小计							31.83	10.59	1.81	14	4.46
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	15.88	4.84		

	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	031201001009	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	66.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	24.72	1.98		10.88	3.46	2.47	0.2		1.09	0.35
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	23.69	1.76		10.42	3.32	2.37	0.18		1.04	0.33
综合人工工日		小计							5.25	0.44	0.16	2.31	0.74
0.0509工日		未计价材料费							7.39				
清单项目综合单价									16.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.5	0.26		
	汽油	kg	0.0056	9.64	0.05		
	沥青漆	kg	0.535	13.3	7.12		
	动力苯	kg	0.087	4.3	0.37		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	180.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	5.97	0.4	1.61	2.63	0.84	0.06		0.02	0.03	0.01
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-132	一般钢结构 沥青漆 第一遍	100kg	0.01	19.57	1.42	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-133	一般钢结构 沥青漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	1.25	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.87	0.08	0.34	0.39	0.13
0.0083工日		未计价材料费							0.77				
清单项目综合单价									2.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0003	1.5			
	铁砂布2#	张	0.00218	0.84			
	破布	kg	0.0003	5.83			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.5	0.26		
	汽油	kg	0.0056	9.64	0.05		
	沥青漆	kg	0.0373	13.3	0.5		
	动力苯	kg	0.0062	4.3	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.85	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	339.9	26.02	61.8	149.56	47.59	3.4	0.26	0.62	1.5	0.48
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	246.17	73.2	207.37	108.31	34.46	2.46	0.73	2.07	1.08	0.34
综合人工工日		小计							5.86	0.99	2.69	2.58	0.82
0.0569工日		未计价材料费							3.63				
清单项目综合单价									16.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	5.82	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.75	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15	0.07		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.25	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.32	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	141.87	0.04		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.01339	5.41	0.07		
	破布	kg	0.00006	5.83			
	水	m3	0.00011	3.06			
	清油	kg	0.00006	13.33			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.5	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.42	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	119	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1988.06	0.22		
	厚漆	kg	0.00017	8.34			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.17			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.68	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.83	0.03		
	型钢	kg	1.06	3.42	3.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	922.2	35.67	69.55	405.77	129.11	922.2	35.67	69.55	405.77	129.11
综合人工工日		小计							922.2	35.67	69.55	405.77	129.11
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1562.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.86	22.47		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.67	0.25		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.67	9.75		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.05	3.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.67	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	91.11	273.31		40.09	12.76	91.11	273.31		40.09	12.76
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.35	103.05		15.11	4.81	34.35	103.05		15.11	4.81
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.47	1.4		0.21	0.07	0.47	1.4		0.21	0.07
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.71	32.08		4.71	1.5	10.71	32.08		4.71	1.5
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.22	0.65		0.1	0.03	0.22	0.65		0.1	0.03
综合人工工日		小计							136.86	410.49		60.22	19.17
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	410.49	--	
	材料费小计			--	410.49	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	849.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	745.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	104.3			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	546.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.9			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	29.8			
合计					1440.37			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1441.24	100	1441.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51108.12	2.4	1226.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51108.12	0.42	214.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51108.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	52549.36	9	4729.44
合计					6170.68

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	849.32										
2	临时设施	546.35										
3	建筑工人实名制费用	14.9										
4	智慧工地费用	29.8										
5	社会保险费	1226.59										
6	住房公积金	214.65										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-食堂（消防水）(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2800692.39	
1.1	人工费	849616.09	
1.2	材料费	1612187.69	
1.3	施工机具使用费	11620.89	
1.4	企业管理费	223914.84	
1.5	利润	103352.88	
2	措施项目费	390353.99	
2.1	单价措施项目费	231900.99	
2.2	总价措施项目费	158453	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	103411.43	
3	其他项目费	400000	
3.1	其中：暂列金额	400000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	133946.03	
5	税金	335249.32	
6	工程造价	4060241.73	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011608002004	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙面	m2	1562.23	4.74	7404.97	
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：墙面 2、抹灰层种类：混合砂浆	m2	790.09	12.03	9504.78	
3	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、拆除部位：天棚	m2	50	6.97	348.5	
4	011610002002	金属窗拆除	1、室内高度：4米内	樘	185	24.37	4508.45	
5	011610001001	木门拆除	1、室内高度：3.6米内	樘	87	26.11	2271.57	
6	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：1.2m 2、栏杆、栏板种类：楼梯栏杆及门厅上空栏杆	m	87.3	17.62	1538.23	
7	011609001002	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：1.2m 2、栏杆、栏板种类：连廊栏杆	m	297.92	17.62	5249.35	
8	011607002001	防水层拆除	1、防水层种类：刚性防水与卷材防水混合	m2	1054.99	43.53	45923.71	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：厕所便池及隔断	m3	25.5	162.98	4155.99	
10	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖墙	m3	90.51	107.69	9747.02	
11	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：地砖	m2	743.44	43.51	32347.07	
12	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：砖墙 2、饰面材料种类：墙面砖	m2	210.06	25.64	5385.94	
13	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：木地板	m2	111.53	13.92	1552.5	
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：矿棉板 2、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨	m2	200.37	11.55	2314.27	
15	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：垃圾池	m3	0.1	837.07	83.71	
16	010103002001	垃圾清运	1、废弃料品种：拆除垃圾 2、运距：投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1	1943.36	1943.36	
17	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2、墙体类型：外墙 3、有水房间	m3	11.12	574.89	6392.78	
18	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2、墙体类型：外墙 3、无水房间	m3	59.28	571.63	33886.23	
19	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2、墙体类型：内墙 3、有水房间	m3	41.5	574.89	23857.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2、墙体类型：内墙 3、无水房间	m3	17.78	571.63	10163.58	
21	010507004001	台阶	连廊台阶 1.砖砌台阶	m2	11.52	232.42	2677.48	
22	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：便池砌筑 2、煤矸石烧结砖用M5砂浆砌筑	m3	22.5	782.49	17606.03	
23	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.95	1878.07	20564.87	
24	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.22	1227.64	2725.36	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内 2、层高3.6米内	t	2.089	5669.55	11843.69	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内 2、层高4米	t	0.33	5720.82	1887.87	
27	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：6	t	1.102	7430.36	8188.26	
28	011810001001	植筋	1、植筋孔径：6 2、钻孔方向：水平	根	720	4.94	3556.8	
29	011810001002	植筋	1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：垂直	根	832	15.08	12546.56	
30	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.墙体与砼交接处挂φ0.7@10*10镀锌钢丝网300宽	m2	419.04	8.45	3540.89	
31	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JS-Ⅱ水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	381.68	20.24	7725.2	
32	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS-Ⅱ水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	366.43	20.24	7416.54	
33	010902003001	屋面刚性层	1.50厚C30细石砼（内配φ4，@100双向）3000*3000分仓缝宽20，内嵌防水油膏 2.10厚M5混合砂浆隔离层 3.20厚水泥砂浆隔离层 4.4厚沥青油毡隔汽层 5.水泥蛭石起坡2%，最薄处30 6.排气孔做法见12J201A21	m2	976.12	114.51	111775.5	
34	010902003002	屋面刚性层	出入口雨蓬 1、刚性层厚度：20cm水泥砂浆	m2	78.88	27.57	2174.72	
35	010902001001	屋面卷材防水	综合楼屋面 1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材，四周翻起不小于250高	m2	1072.14	123.84	132773.82	
36	010902002001	屋面涂膜防水	出入口雨蓬 1.6厚聚合物水泥防水涂料	m2	88.08	120.1	10578.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC φ100 2、做法见12J201-H6	m	368	28.83	10609.44	
38	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚 XPS 挤塑聚苯板	m2	976.12	61.89	60412.07	
39	011102003001	块料楼地面	地面1 1.10厚防滑地砖（300*300），干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚JS-II水泥基防水涂料（另计） 4.最薄处20厚C20细石砼找坡，抹平 5.原有地面清除	m2	39.69	139.2	5524.85	
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面2 水泥砂浆面层 1.20厚1:2.5水泥砂浆，表面撒水泥粉抹平压整 2.1.5厚JS3.1.5厚JS-II水泥基防水涂料（另计） 3.最薄处20厚C20细石砼找坡，抹平 4.原有地面清除	m2	119.84	55.29	6625.95	
41	011103003001	塑料板楼地面	地面3 1.2厚PVC防滑板，专用粘结剂粘结 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 5.清理干净并拉毛基层	m2	904.18	128.47	116160	
42	011102003003	块料楼地面	楼面1 1.10厚防滑地砖（300*300），干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚JS-II水泥基防水涂料（另计） 4.最薄处20厚C20细石砼找坡，抹平 5.原有地面清除	m2	142.55	139.2	19842.96	
43	011102003002	块料楼地面	楼面2 1.10厚防滑地砖（300*600），干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.最薄处20厚C20细石砼找坡，抹平 4.原有地面清除 拉毛	m2	348.31	139.2	48484.75	
44	011103003002	塑料板楼地面	楼面3 1.2厚PVC防滑板，专用粘结剂粘结 2.4厚聚合物水泥砂浆粘结层 3.20厚C20细石砼随打随抹平，内配φ4中距150 4.5厚减震垫板 5.清理干净并拉毛基层	m2	3653.7	168.44	615429.23	
45	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面4 水泥砂浆面层 1.20厚1:2.5水泥砂浆，表面撒水泥粉抹平压整 2.1.5厚JS3.1.5厚JS-II水泥基防水涂料（另计） 3.最薄处20厚C20细石砼找坡，抹平 4.原有地面清除 拉毛	m2	24.44	55.29	1351.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011108003003	块料零星项目	厕所便池 1.5厚面砖（300*600） 2.15厚1:3水泥砂浆打底 3.C20细石砼找坡	m2	54	159.3	8602.2	
47	010904004001	楼（地）面变形缝	1.做法详见12J304-178-7-8	m	33.6	116.09	3900.62	
48	011102003004	块料楼地面	出入口地面 1.10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2.8厚1:1水泥细砂结合层 3.20厚水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道 5.70厚C15找坡 5.6厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底画出纹道 6.清理基层并拉毛	m2	49.5	154.26	7635.87	
49	011102003005	块料楼地面	出入口台阶 1.10厚防滑地砖（防滑条），干水泥擦缝 2.8厚1:1水泥细砂结合层 3.20厚水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道 5.70厚C15找坡 5.6厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底画出纹道 6.清理基层并拉毛	m2	11.54	274.9	3172.35	
50	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1 1.8厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆抹面，压入玻纤网 2.12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹灰 3.界面剂一道	m2	1172.6	28.9	33888.14	
51	011201001004	墙面一般抹灰	内墙2 1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙	m2	300.01	42.12	12636.42	
52	011204003001	块料墙面	内墙3 1.白水泥擦缝 2.5厚面砖（300*600） 3.4厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%防水剂） 4.8厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平，挂金属网（内掺3%防水剂）将水泥砂浆压入网孔 5.刷水泥浆一道 6.6厚1:1:水泥石灰膏砂浆打底 7.3厚专用界面剂一道甩毛	m2	321.43	161.85	52023.45	
53	011201001003	墙面一般抹灰	外墙1（首层） 1.10厚抹面胶浆（压入耐碱纤维网格布，加设加强型网格布） 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛 4.3厚干粉聚合物防水砂浆防水层	m2	192.04	85.58	16434.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	011201001002	墙面一般抹灰	外墙1（非首层） 1.5厚抹面胶浆（压入耐碱纤维网格布） 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛 4.3厚干粉聚合物防水砂浆防水层	m2	548.05	70.53	38653.97	
55	011108003002	块料零星项目	便池 1.白水泥擦缝 2.5厚面砖（300*600） 3.4厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%防水剂） 4.8厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平，挂金属网（内掺3%防水剂）将水泥砂浆压入网孔 5.刷水泥浆一道 6.6厚1:1:水泥石灰膏砂浆打底 7.3厚专用界面剂一道甩毛	m2	157.5	161.85	25491.38	
56	011210005001	成品隔断	1.30厚1.2米高侧位隔断 2.采用三聚氰胺板隔断，详见16J914-1-XT8、XT9、XT10	间	36	734.84	26454.24	
57	011210002001	金属隔断	出入口轻质格栅 不锈钢龙骨 铝方通格栅	m2	35.2	190.32	6699.26	
58	011301001001	天棚抹灰	1.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2.刷素水泥浆一道	m2	50	24.82	1241	
59	011302001001	吊顶天棚	吊顶1 铝合金方板吊顶 1.铝合金方板600*600 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨连接 3.与安装型配套的专用上层龙骨连接 4.10号镀锌钢丝或ϕ8钢筋吊杆 5.板底吊环	m2	200.37	121.18	24280.84	
60	011406001001	抹灰面油漆	外墙 1.喷真石漆外墙涂料及专用罩面清漆 2.柔性耐水腻子	m2	2252.3	63.3	142570.59	
61	011406001002	抹灰面油漆	天棚 1.刷白色乳胶漆一底两面 2.2厚面层耐水腻子分两遍刮平 3.5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	6497.26	34.71	225519.89	
62	011406001003	抹灰面油漆	内墙1 1.刷白色国标漆两遍（两底两面）	m2	8006.44	22.53	180385.09	
63	011406001004	抹灰面油漆	内墙2 1.刷白色国标漆两遍（两底两面） 2.2厚面层耐水腻子	m2	507.31	29.99	15214.23	
64	010801001001	木质门	钢木门 2、材质：钢木门 3、含五金及门锁	m2	242.07	312.33	75605.72	
65	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM 乙1822	m2	39.6	530.02	20988.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM 丙1024	m2	12	486.48	5837.76	
67	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗类型：塑料型材框中空玻璃窗 2、框、扇材质：塑料型材 3、玻璃品种、厚度：6Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	1093.85	353.85	387058.82	
68	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢楼梯栏杆扶手 2.高度1.2米 不锈钢扶手详见15J403-1-B14-B1型，扶手固定详见15J403-1-B14-B2型	m	87.3	214.22	18701.41	
69	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.二层门厅上空 2.高度1.2米 不锈钢扶手详见15J403-1-B14-B1型，扶手固定详见15J403-1-B14-B2型	m	20.1	214.22	4305.82	
70	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢楼连廊杆扶手 2.高度1.2米 不锈钢扶手详见15J403-1-B14-B1型，扶手固定详见15J403-1-B14-B2型	m	54.35	214.22	11642.86	
71	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：外墙 空调孔 2、钻孔直径：100	个	40	28.61	1144.4	
		分部分项合计					2800692.39	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：20米内	m2	3349.34	26.64	89226.42	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：4米内	m2	4991.08	20.1	100320.71	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：18.4m	m2	5281.03	8.02	42353.86	
		单价措施合计					231900.99	
合计							3032593.38	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

项目编码	011608002004	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	1562.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	34.4			8.94	4.13	3.44			0.89	0.41
综合人工工日		小计							3.44			0.89	0.41
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	790.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	87.14			22.66	10.46	8.71			2.27	1.05
综合人工工日		小计							8.71			2.27	1.05
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604003002	项目名称	天棚抹灰面拆除	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-90	板条抹灰天棚	10m2	0.1	50.45			13.12	6.05	5.05			1.31	0.61
综合人工工日		小计							5.05			1.31	0.61
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.97				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属窗拆除	计量单位	樘	工程量	185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	176.58			45.91	21.19	17.66			4.59	2.12
综合人工工日		小计							17.66			4.59	2.12
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001001	项目名称	木门拆除	计量单位	樘	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	189.19			49.19	22.7	18.92			4.92	2.27
综合人工工日		小计							18.92			4.92	2.27
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	87.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	126.13		1.55	33.2	15.32	12.61		0.16	3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.61		0.16	3.32	1.53
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001002	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	297.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	126.13		1.55	33.2	15.32	12.61		0.16	3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.61		0.16	3.32	1.53
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011607002001	项目名称	防水层拆除	计量单位	m2	工程量	1054.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-10	平屋面 卷材防水	10m2	0.1	63.06			16.4	7.57	6.31			1.64	0.76
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.1	252.25			65.59	30.27	25.23			6.56	3.03
综合人工工日		小计							31.54			8.2	3.79
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	25.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-53	砖基础	m3	1	118.1			30.71	14.17	118.1			30.71	14.17
综合人工工日		小计							118.1			30.71	14.17

1.03工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					162.98		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	90.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	77.97		0.07	20.29	9.36	77.97		0.07	20.29	9.36
综合人工工日		小计							77.97		0.07	20.29	9.36
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	743.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	315.32			81.98	37.84	31.53			8.2	3.78
综合人工工日		小计							31.53			8.2	3.78
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	210.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	185.75			48.3	22.29	18.58			4.83	2.23

综合人工工日		小计			18.58			4.83	2.23
0.162工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									25.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	011606001001	项目名称	楼地面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	111.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	木楼板 平口	10m2	0.1	100.9			26.23	12.11	10.09			2.62	1.21
综合人工工日		小计							10.09			2.62	1.21
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	200.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-96	轻钢龙骨 石膏板(钙塑板)天棚	10m2	0.1	83.7			21.76	10.04	8.37			2.18	1
综合人工工日		小计							8.37			2.18	1
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011602002001	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-35	钢筋混凝土条形基础	m3	1	605.4		1.17	157.71	72.79	605.4		1.17	157.71	72.79
综合人工工日		小计							605.4		1.17	157.71	72.79
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									837.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	垃圾清运	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	垃圾清运	项	1		1943.36					1943.36			
综合人工工日		小计								1943.36			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1943.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾清运						项	1	1943.36	1943.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1943.36		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	11.12
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	118.62	411.01	0.13	30.88	14.25	118.62	411.01	0.13	30.88	14.25
综合人工工日		小计							118.62	411.01	0.13	30.88	14.25
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									574.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	264.3	3.44			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	366.32	354.23			

新点网上招投标系统

	水	m3	0.1	5.85	0.59		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	353.69	52.61		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	411.01	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	59.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
综合人工工日		小计							118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													571.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	264.3	13.48		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	366.32	335.18		
	水	m3	0.1	5.85	0.59		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	353.69	58.8		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	408.21	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	41.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	118.62	411.01	0.13	30.88	14.25	118.62	411.01	0.13	30.88	14.25
综合人工工日		小计							118.62	411.01	0.13	30.88	14.25
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													574.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	264.3	3.44		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	366.32	354.23		

	水	m3	0.1	5.85	0.59		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	353.69	52.61		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	411.01	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	17.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
综合人工工日		小计							118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													571.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	264.3	13.48		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	366.32	335.18		
	水	m3	0.1	5.85	0.59		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	353.69	58.8		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	408.21	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	11.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	533.47	1585.94	1.49	139.09	64.2	53.35	158.59	0.15	13.91	6.42
综合人工工日		小计							53.35	158.59	0.15	13.91	6.42
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													232.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	45	99		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	353.69	59.3		
	水	m3	0.023	5.85	0.13		

	其他材料费	--	0.16	--	
	材料费小计	--	158.59	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形(预拌)	m3	1	129.27	603.57	0.38	33.71	15.56	129.27	603.57	0.38	33.71	15.56
综合人工工日		小计							129.27	603.57	0.38	33.71	15.56
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									782.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤矸石烧结砖240×115×53	百块	5.22	87.84	458.52		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	340.09	144.03		
	水	m3	0.104	5.85	0.61		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	603.57	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	10.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	139.89	437.95	2.06	36.91	17.03	139.89	437.95	2.06	36.91	17.03
21-96	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208	529.73	273.33	18.58	142.56	65.8	639.91	330.18	22.44	172.21	79.49
综合人工工日		小计							779.8	768.13	24.5	209.12	96.52
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1878.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	419.77	428.17		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.67	0.48		
	水	m3	1.59	5.85	9.3		
	复合木模板18mm	m2	2.6576	42.25	112.28		
	卡具	kg	1.40128	4.06	5.69		
	钢管支撑	kg	4.66288	3.49	16.27		

新点网上招投标系统

	周转木材	m3	0.080936	2136.73	172.94		
	铁钉	kg	2.527136	4.59	11.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	5.82	0.21		
	其他材料费			--	11.19	--	
	材料费小计			--	768.13	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	2.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	134.15	439.82	1.29	35.21	16.25	134.15	439.82	1.29	35.21	16.25
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833018	342.83	231.22	12.37	92.35	42.62	285.58	192.61	10.3	76.93	35.5
综合人工工日		小计							419.73	632.43	11.59	112.14	51.75
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1227.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	419.77	428.17		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.67	1.47		
	水	m3	1.74	5.85	10.18		
	复合木模板18mm	m2	1.83264	42.25	77.43		
	卡具	kg	0.48315	4.06	1.96		
	钢管支撑	kg	1.4078	3.49	4.91		
	周转木材	m3	0.044983	2136.73	96.12		
	铁钉	kg	0.979629	4.59	4.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	5.82	0.19		
	其他材料费			--	7.5	--	
	材料费小计			--	632.43	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.089

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1238.33	3837	89.61	345.26	159.35	1238.33	3837	89.61	345.26	159.35
综合人工工日		小计							1238.33	3837	89.61	345.26	159.35
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5669.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12						t	1.02	3711.83	3786.07			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	5.82	39.87			
	电焊条J422						kg	1.86	5.82	10.83			
	水						m3	0.04	5.85	0.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3837		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1275.48	3837	89.61	354.92	163.81	1275.48	3837	89.61	354.92	163.81
综合人工工日		小计							1275.48	3837	89.61	354.92	163.81
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5720.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12						t	1.02	3711.83	3786.07			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	5.82	39.87			
	电焊条J422						kg	1.86	5.82	10.83			
	水						m3	0.04	5.85	0.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3837		--	

项目编码	010515003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	1.102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92	2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92

综合人工工日		小计			2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92
21.19工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									7430.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6		t	1.02	3903.25	3981.32			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	3981.32		--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋		计量单位	根	工程量	720					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-42备注1	钢筋植筋 Φ6.5mm以内	10根	0.1	31.78	5.29	0.24	8.33	3.84	3.18	0.53	0.02	0.83	0.38
综合人工工日		小计							3.18	0.53	0.02	0.83	0.38
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）					kg	0.01023		25	0.26			
	电锤钻头10mm					支	0.008		7.5	0.06			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	0.53		--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋		计量单位	根	工程量	832					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	94.94	16.04	2.78	25.41	11.73	9.49	1.6	0.28	2.54	1.17
综合人工工日		小计							9.49	1.6	0.28	2.54	1.17
0.0828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）					kg	0.0287		25	0.72			
	电锤钻头16mm					支	0.025		18.34	0.46			
	其他材料费								--	0.42		--	

	材料费小计	--	1.6	--

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	419.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	43.57	24.36		11.33	5.23	4.36	2.44		1.13	0.52
综合人工工日		小计							4.36	2.44		1.13	0.52
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	2.02	2.22		
	钢钉	kg	0.028	5.83	0.16		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	2.44	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	381.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	34.4	206.88	3.15	9.76	4.51	3.44	20.69	0.32	0.98	0.45
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.73	47.41	0.75	1.68	0.78	-0.57	-4.74	-0.08	-0.17	-0.08
综合人工工日		小计							2.87	15.95	0.24	0.81	0.37
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料JS-II	kg	1.85	8.62	15.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.95	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	366.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	34.4	206.88	3.15	9.76	4.51	3.44	20.69	0.32	0.98	0.45
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.73	47.41	0.75	1.68	0.78	-0.57	-4.74	-0.08	-0.17	-0.08
综合人工工日		小计							2.87	15.95	0.24	0.81	0.37
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料JS-II	kg	1.85	8.62	15.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.95	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	976.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	192.63	243.67	0.56	50.23	23.18	19.26	24.37	0.06	5.02	2.32
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001974	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35	2.44	7.96	0.18	0.68	0.31
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层3mm(预拌)	10m2	0.1	28.7	61.45	0.15	7.5	3.46	2.87	6.15	0.02	0.75	0.35
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝20mm厚(预拌)	10m2	0.1	84.78	158.3	0.32	22.13	10.21	8.48	15.83	0.03	2.21	1.02
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥蛭石	m3	0.032	64.21	338.8		16.69	7.71	2.05	10.84		0.53	0.25
通11-补9	屋面保温层钢管排气孔	10个	0.002049	103.19	107.01	5.78	28.33	13.08	0.21	0.22	0.01	0.06	0.03
综合人工工日		小计							35.31	65.37	0.3	9.25	4.28
0.3079工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0406	425.6	17.28		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.25	3.41		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.34	4.44		
	周转木材	m3	0.0001	2136.73	0.21		
	细砂	t	0.003	141.87	0.43		
	铁钉	kg	0.008	4.59	0.04		

	水	m3	0.057982	5.85	0.34		
	钢筋4	t	0.002013	3903.25	7.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013522	5.82	0.08		
	电焊条J422	kg	0.003672	5.82	0.02		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.017325	353.69	6.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	396.45	14.01		
	水泥蛭石	m3	0.03424	316.64	10.84		
	热镀锌钢管DN40	m	0.009425	22.21	0.21		
	水泥32.5级	kg	0.004967	0.32			
	中砂	t	0.000009	145			
	碎石5～16mm	t	0.000015	119			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	65.37	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	78.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	84.78	158.3	0.32	22.13	10.21	8.48	15.83	0.03	2.21	1.02
综合人工工日		小计							8.48	15.83	0.03	2.21	1.02
0.0739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.57

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	396.45	14.01		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.236	7.34	1.73		
	周转木材	m3		2136.73			
	铁钉	kg	0.003	4.59	0.01		
	水	m3	0.006	5.85	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1072.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 双层	10m2	0.1	111.22	1084.9		28.92	13.35	11.12	108.49		2.89	1.34
综合人工工日		小计							11.12	108.49		2.89	1.34
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	44.5	104.58		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.67	2.37		
	SBS封口油膏	kg	0.11	5.83	0.64		
	钢压条	kg	0.052	4.17	0.22		
	钢钉	kg	0.003	5.83	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.66	0.59		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.49	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	88.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-42+[1-7-44]*10	聚合物水泥防水涂料 6.0mm厚平面	100m2	0.01	1422.26	10047.17		369.79	170.67	14.22	100.47		3.7	1.71
综合人工工日		小计							14.22	100.47		3.7	1.71
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	11.655	8.62	100.47		
	水	m3	0.00097	5.85	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.47	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	368

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 ϕ110	10m	0.1	52.74	195.05		13.71	6.33	5.27	19.51		1.37	0.63
10-206	PVC管排水 PVC水斗 ϕ110	10只	0.005435	43.57	316.05		11.33	5.23	0.24	1.72		0.06	0.03
综合人工工日		小计							5.51	21.23		1.43	0.66
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	12.69	12.94		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	1.115437	4.17	4.65		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.329437	5.71	1.88		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	6.81	0.39		
	胶水	kg	0.019467	10.42	0.2		
	PVC塑料落水斗ϕ110	只	0.055437	20.83	1.15		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.23	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	976.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	91.73	492.34		23.85	11.01	9.17	49.23		2.39	1.1
综合人工工日		小计							9.17	49.23		2.39	1.1
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0728	676.29	49.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.23	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	39.69

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*3.4	C20细石混凝土找平层 厚23.0mm	10m2	0.1	65.12	88.96	3.31	17.79	8.21	6.51	8.9	0.33	1.78	0.82
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	384.75	675.02	1.93	100.54	46.4	38.48	67.5	0.19	10.05	4.64
综合人工工日		小计							44.99	76.4	0.52	11.83	5.46
0.3787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									139.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.061163	5.85	0.36		
	同质地砖	m2	1.02	43.1	43.96		
	水泥32.5级	kg	15.43024	0.32	4.94		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	384.79	20.4		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	66.66	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	中砂	t	0.016303	145	2.36		
	碎石5～16mm	t	0.028133	119	3.35		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	76.4	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	119.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*3.4	C20细石混凝土找平层 厚23.0mm	10m2	0.1	65.12	88.96	3.31	17.79	8.21	6.51	8.9	0.33	1.78	0.82
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	70.48	38.39	0.08	18.35	8.47	7.05	3.84	0.01	1.84	0.85
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	69.87	136.71	0.32	18.25	8.42	6.99	13.67	0.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							20.55	26.41	0.37	5.45	2.51
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.078643	5.85	0.46		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	404.22	3.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	384.79	13.6		
	水泥32.5级	kg	9.31624	0.32	2.98		
	中砂	t	0.016303	145	2.36		
	碎石5～16mm	t	0.028133	119	3.35		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	26.41	--	

项目编码	011103003001	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	904.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	276.33	564.32		71.85	33.16	27.63	56.43		7.19	3.32
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	96.18	205.58	0.47	25.13	11.6	9.62	20.56	0.05	2.51	1.16
综合人工工日		小计							37.25	76.99	0.05	9.7	4.48
0.3249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2	m2	1.1	43.1	47.41		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.17	6.83		
	上光蜡	kg	0.023	79.16	1.82		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	384.79	20.47		
	水	m3	0.006	5.85	0.04		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	76.99	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	142.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

13-18-[13-19]*3.4	C20细石混凝土找平层 厚23.0mm	10m2	0.1	65.12	88.96	3.31	17.79	8.21	6.51	8.9	0.33	1.78	0.82
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	384.75	675.02	1.93	100.54	46.4	38.48	67.5	0.19	10.05	4.64
综合人工工日		小计							44.99	76.4	0.52	11.83	5.46
0.3787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.061163	5.85	0.36		
	同质地砖	m2	1.02	43.1	43.96		
	水泥32.5级	kg	15.43024	0.32	4.94		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	384.79	20.4		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	66.66	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	中砂	t	0.016303	145	2.36		
	碎石5～16mm	t	0.028133	119	3.35		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	76.4	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	348.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*3.4	C20细石混凝土找平层 厚23.0mm	10m2	0.1	65.12	88.96	3.31	17.79	8.21	6.51	8.9	0.33	1.78	0.82
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	384.75	675.02	1.93	100.54	46.4	38.48	67.5	0.19	10.05	4.64
综合人工工日		小计							44.99	76.4	0.52	11.83	5.46
0.3787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.061163	5.85	0.36		

	同质地砖	m2	1.02	43.1	43.96		
	水泥32.5级	kg	15.43024	0.32	4.94		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	384.79	20.4		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	66.66	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	中砂	t	0.016303	145	2.36		
	碎石5～16mm	t	0.028133	119	3.35		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	76.4	--	

项目编码	011103003002	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	3653.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	276.33	564.32		71.85	33.16	27.63	56.43		7.19	3.32
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	70.48	38.39	0.08	18.35	8.47	7.05	3.84	0.01	1.84	0.85
13-18-2-[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚20mm	10m2	0.1	38.98	85.4	0.37	10.23	4.72	3.9	8.54	0.04	1.02	0.47
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001283	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35	1.59	5.17	0.11	0.44	0.2
D00002	减震板	m2	1		38.8					38.8			
综合人工工日		小计							40.17	112.78	0.16	10.49	4.84
0.3504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.44				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PVC地板δ=2	m2	1.1	43.1	47.41		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.17	6.83		
	上光蜡	kg	0.023	79.16	1.82		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	404.22	3.61		
	水	m3	0.066051	5.85	0.39		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.02	418.79	8.38		
	钢筋4	t	0.001309	3903.25	5.11		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.008789	5.82	0.05		
	电焊条J422	kg	0.002386	5.82	0.01		
	减震板	m2	1	38.8	38.8		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	112.78	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	24.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*3.4	C20细石混凝土找平层 厚23.0mm	10m2	0.1	65.12	88.96	3.31	17.79	8.21	6.51	8.9	0.33	1.78	0.82
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	70.48	38.39	0.08	18.35	8.47	7.05	3.84	0.01	1.84	0.85
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	69.87	136.71	0.32	18.25	8.42	6.99	13.67	0.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							20.55	26.41	0.37	5.45	2.51
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.078643	5.85	0.46		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	404.22	3.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	384.79	13.6		
	水泥32.5级	kg	9.31624	0.32	2.98		
	中砂	t	0.016303	145	2.36		
	碎石5～16mm	t	0.028133	119	3.35		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	26.41	--	

项目编码	011108003003	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-83	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 柱、梁、零星面	10m2	0.1	731.46	571.99	8.33	192.35	88.77	73.15	57.2	0.83	19.24	8.88
综合人工工日		小计							73.15	57.2	0.83	19.24	8.88
0.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×450	m2	1.05	47.42	49.79		
	白水泥	kg	0.165	0.51	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.018664	5.85	0.11		
	水泥32.5级	kg	8.45	0.32	2.7		
	石灰膏	m3	0.000244	276.93	0.07		
	中砂	t	0.030215	145	4.38		
	901胶	kg	0.0042	2.08	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.2	--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	33.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-188	盖缝 地面变形缝缝宽50mm内钢板5厚	10m	0.1	144.4	572.56	48.18	50.07	23.11	14.44	57.26	4.82	5.01	2.31
10-174	伸缩缝 聚氨酯建筑密封胶 位移能力±20%	10m	0.1	21.79	292.41		5.67	2.61	2.18	29.24		0.57	0.26
综合人工工日		小计							16.62	86.5	4.82	5.58	2.57
0.1449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ5.0 Q235	kg	5.77	3.76	21.7		
	聚氨酯建筑密封胶双组分	kg	0.9	32.49	29.24		
	型钢	t	0.007665	4182.12	32.06		
	电焊条J422	kg	0.108169	5.82	0.63		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.136249	7.5	1.02		

新点网上招投标系统

	焊剂	kg	0.052469	3.33	0.17		
	氧气	m3	0.12088	2.75	0.33		
	乙炔气	m3	0.052557	13.65	0.72		
	防锈漆	kg	0.023914	14.74	0.35		
	油漆溶剂油	kg	0.002464	11.67	0.03		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	86.5	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	49.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	386.54	627.14	1.85	100.98	46.61	38.65	62.71	0.19	10.1	4.66
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	0.07	86	422.08	1.06	22.64	10.45	6.02	29.55	0.07	1.58	0.73
综合人工工日		小计							44.67	92.26	0.26	11.68	5.39
0.3759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									154.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	43.1	43.96		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	404.22	3.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	384.79	13.6		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	66.66	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.06152	5.85	0.36		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.07105	412.96	29.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.32	0.49		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	92.26	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	11.54

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-90	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.1m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1156.25	664.96	5.14	301.96	139.37	115.63	66.5	0.51	30.2	13.94
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	0.07	86	422.08	1.06	22.64	10.45	6.02	29.55	0.07	1.58	0.73
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.22227	25.23	10.95		6.56	3.03	5.61	2.43		1.46	0.67
综合人工工日		小计							127.26	98.48	0.58	33.24	15.34
1.0688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									274.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.098	43.1	47.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	404.22	3.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	384.79	13.6		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.009	66.66	0.6		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.06152	5.85	0.36		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.07105	412.96	29.34		
	金刚砂	kg	0.953538	2.36	2.25		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.32	0.49		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	98.48	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1172.6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	151.97	78.94	0.18	39.56	18.26	15.2	7.89	0.02	3.96	1.83
综合人工工日		小计							15.2	7.89	0.02	3.96	1.83
0.1325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000368	396.45	0.15		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014438	384.79	5.56		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.005355	396.45	2.12		
	水	m3	0.0086	5.85	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.89	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	300.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	29.81	25.26		7.75	3.58	2.98	2.53		0.78	0.36
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	148.4	149.44	0.34	38.67	17.85	14.84	14.94	0.03	3.87	1.79
综合人工工日		小计							17.82	17.47	0.03	4.65	2.15
0.1554工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.94	2.5		
	水	m3	0.0126	5.85	0.07		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	396.45	0.21		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028875	384.79	11.11		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	396.45	3.54		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.47	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	321.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	570.22	622.09	2.02	148.78	68.67	57.02	62.21	0.2	14.88	6.87

新点网上招投标系统

14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	29.81	25.26		7.75	3.58	2.98	2.53		0.78	0.36
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	74.53	32.28	3.7	20.34	9.39	7.45	3.23	0.37	2.03	0.94
综合人工工日		小计							67.45	67.97	0.57	17.69	8.17
0.5681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									161.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×450	m2	1.025	47.42	48.61		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	386.73	4.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	384.79	9.16		
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.012204	5.85	0.07		
	界面剂	kg	1.29	1.94	2.5		
	钢丝网	m2	1.1	2.02	2.22		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.17	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.67	0.33		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.32	0.1		
	901胶	kg	0.0042	2.08	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	67.97	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	192.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆 抹面4+4mm (钢丝网)	10m2	0.1	113.51	154.93	2.79	30.24	13.96	11.35	15.49	0.28	3.02	1.4
1-7-59-[1-7-60]*1.4	聚合物水泥防水砂浆 3.0mm厚	100m2	0.01	306.65	408.72	5.26	81.1	37.43	3.07	4.09	0.05	0.81	0.37
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	184.45	121.24	0.27	48.03	22.17	18.45	12.12	0.03	4.8	2.22
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.05	18.37		4.17	1.93	1.61	1.84		0.42	0.19

新点网上招投标系统

14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.05	17.54		4.17	1.93	1.61	1.75		0.42	0.19
综合人工工日		小计							36.09	35.29	0.36	9.47	4.37
0.3105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.01025	1510.3	15.48		
	水	m3	0.0106	5.85	0.06		
	聚合物乳液建筑防水涂料	kg	0.2424	8.62	2.09		
	预拌地面砂浆(干拌) DSM15	t	0.005368	372.15	2		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	396.45	4.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018638	384.79	7.17		
	普通木成材	m3	0.0002	1988.06	0.4		
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	1.67	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.29	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	548.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	184.45	121.24	0.27	48.03	22.17	18.45	12.12	0.03	4.8	2.22
1-7-59-[1-7-60]*1.4	聚合物水泥防水砂浆 3.0mm厚	100m2	0.01	306.65	408.72	5.26	81.1	37.43	3.07	4.09	0.05	0.81	0.37
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	90.58	77.46	1.48	23.94	11.05	9.06	7.75	0.15	2.39	1.11
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.05	18.37		4.17	1.93	1.61	1.84		0.42	0.19
综合人工工日		小计							32.19	25.8	0.23	8.42	3.89
0.2765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	396.45	4.48		

新点网上招投标系统

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018638	384.79	7.17		
	普通木成材	m3	0.0002	1988.06	0.4		
	水	m3	0.0096	5.85	0.06		
	聚合物乳液建筑防水涂料	kg	0.2424	8.62	2.09		
	预拌地面砂浆(干拌) DSM15	t	0.005368	372.15	2		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1510.3	7.74		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.67	1.84		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	25.8	--	

项目编码	011108003002	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	157.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	570.22	622.09	2.02	148.78	68.67	57.02	62.21	0.2	14.88	6.87
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	29.81	25.26		7.75	3.58	2.98	2.53		0.78	0.36
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	74.53	32.28	3.7	20.34	9.39	7.45	3.23	0.37	2.03	0.94
综合人工工日		小计							67.45	67.97	0.57	17.69	8.17
0.5681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									161.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	墙面砖300×450	m2	1.025	47.42	48.61		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	386.73	4.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	384.79	9.16		
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.012204	5.85	0.07		
	界面剂	kg	1.29	1.94	2.5		
	钢丝网	m2	1.1	2.02	2.22		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.17	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.67	0.33		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.3034	0.32	0.1		
	901胶	kg	0.0042	2.08	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	67.97	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	268.92	6970.42	4.98	71.21	32.87	26.89	697.04	0.5	7.12	3.29
综合人工工日		小计							26.89	697.04	0.5	7.12	3.29
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									734.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	689.73	696.63		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	697.04	--	

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	35.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-84	铝合金板隔断板条	10m2	0.1	311.95	1456.88	11.37	84.06	38.8	31.2	145.69	1.14	8.41	3.88
综合人工工日		小计							31.2	145.69	1.14	8.41	3.88
0.261工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金扣板0.5mm	m2	0.982	41.38	40.64		
	铝合金角线20×25×2	m	2.8	3.17	8.88		
	铝合金槽线30×15×1.5	m	6.34	3.5	22.19		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.6	0.5	1.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	5.26	0.25	1.32		
	铝合金型材	kg	3.97	17.92	71.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	145.69	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	151.67	38.62	0.19	39.48	18.22	15.17	3.86	0.02	3.95	1.82
综合人工工日		小计							15.17	3.86	0.02	3.95	1.82
0.1323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009052	396.45	3.59		
	水	m3	0.006808	5.85	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.32	0.19		
	901胶	kg	0.0084	2.08	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.86	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	200.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.03	8.86	2.3	1.06		4.2	0.89	0.23	0.11
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	210.36	288.86	1.41	55.06	25.41	21.04	28.89	0.14	5.51	2.54
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	102.79	434.49		26.73	12.33	10.28	43.45		2.67	1.23
综合人工工日		小计							31.32	76.54	1.03	8.41	3.88
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.9	1.53		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.18	0.67		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.67	0.89		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.29	0.38		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.5	0.66		

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.41	7.23		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.42	0.63		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5	3.23		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.59	8.69		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.75	6.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.91	0.55		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.62	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.5	1.15		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	41.38	43.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	76.54	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	2252.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	92.03	479.23	19.42	28.98	13.37	9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
综合人工工日		小计							9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.76	34.92		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.52	6.21		
	白水泥	kg	0.53	0.51	0.27		
	油漆溶剂油	kg	0.058	11.67	0.68		
	水性封底漆	kg	0.35	15.52	5.43		
	901胶	kg	0.18	2.08	0.37		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	47.92	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	6497.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	207.73	60.48		54.01	24.93	20.77	6.05		5.4	2.49
综合人工工日		小计							20.77	6.05		5.4	2.49

0.1738工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							34.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.35	4.79		
	901胶	kg	0.332	2.08	0.69		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.35	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.71	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.51	0.35		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.05	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	8006.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	130.87	44.66		34.03	15.7	13.09	4.47		3.4	1.57
综合人工工日		小计							13.09	4.47		3.4	1.57
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆			kg			0.343		10.35	3.55			
	901胶			kg			0.2324		2.08	0.48			
	石膏粉325目			kg			0.0581		0.35	0.02			
	大白粉			kg			0.0581		0.71	0.04			
	白水泥			kg			0.4816		0.51	0.25			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	4.47		--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	507.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-3备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	54.38	37.89		14.14	6.53	5.44	3.79		1.41	0.65

省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	76.49	81.41		19.89	9.18	7.65	8.14		1.99	0.92
综合人工工日		小计							13.09	11.93		3.4	1.57
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.35	3.55		
	901胶	kg	0.0332	2.08	0.07		
	石膏粉325目	kg	0.0083	0.35			
	大白粉	kg	0.0083	0.71	0.01		
	白水泥	kg	0.0688	0.51	0.04		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.59	5.67		
	弹性底漆	kg	0.13	16.66	2.17		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	11.93	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	242.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 钢木门	10m2	0.1	356.17	2628.27	2.49	93.25	43.04	35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									312.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢木门	m2	1.01	258.65	261.24		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	262.83	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 防火门	10m2	0.1	356.17	4805.22	2.49	93.25	43.04	35.62	480.52	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	480.52	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									530.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门钢质	m2	1.01	474.19	478.93		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	480.52	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 防火门	10m2	0.1	356.17	4369.81	2.49	93.25	43.04	35.62	436.98	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	436.98	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									486.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级防火门钢质	m2	1.01	431.08	435.39		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	436.98	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	1093.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	523.5	2796.03	14.49	139.88	64.56	52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									353.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗	m2	0.96	258.65	248.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	66.66	9.67		
	PU发泡剂	L	0.2625	25	6.56		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.42	11.08		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.59	--	
	材料费小计			--	279.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	87.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	393.82	1438.09	116.43	132.67	61.23	39.38	143.81	11.64	13.27	6.12
综合人工工日		小计							39.38	143.81	11.64	13.27	6.12
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													214.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管ϕ28	m	2.8465	19.43	55.31		
	镜面不锈钢管ϕ60*3	m	0.53	38.87	20.6		
	镜面不锈钢管ϕ76.2×1.5	m		48.58			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	37.5	5.36		
	氩气	m3	0.403	7.59	3.06		
	钨棒精制	kg	0.058	541.63	31.41		
	不锈钢盖ϕ63	只	5.771	4.17	24.07		
	环氧树脂618	kg	0.15	26.66	4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	143.81	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	20.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	393.82	1438.09	116.43	132.67	61.23	39.38	143.81	11.64	13.27	6.12
综合人工工日		小计							39.38	143.81	11.64	13.27	6.12
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													214.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管ϕ28	m	2.8465	19.43	55.31		
	镜面不锈钢管ϕ60*3	m	0.53	38.87	20.6		
	镜面不锈钢管ϕ76.2×1.5	m		48.58			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	37.5	5.36		
	氩气	m3	0.403	7.59	3.06		
	钨棒精制	kg	0.058	541.63	31.41		
	不锈钢盖ϕ63	只	5.771	4.17	24.07		
	环氧树脂618	kg	0.15	26.66	4		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	143.81	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	54.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	393.82	1438.09	116.43	132.67	61.23	39.38	143.81	11.64	13.27	6.12
综合人工工日		小计							39.38	143.81	11.64	13.27	6.12
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									214.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ28	m	2.8465	19.43	55.31		
	镜面不锈钢管φ60*3	m	0.53	38.87	20.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m		48.58			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	37.5	5.36		
	氩气	m3	0.403	7.59	3.06		
	钨棒精制	kg	0.058	541.63	31.41		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.17	24.07		
	环氧树脂618	kg	0.15	26.66	4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	143.81	--	

项目编码	011801008001	项目名称	钻孔	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-435	墙壁打孔 砖墙 墙厚370mm	个	1	11.95		8.78	5.39	2.49	11.95		8.78	5.39	2.49
综合人工工日		小计							11.95		8.78	5.39	2.49
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	3349.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	114.66	89.7	13.25	33.26	15.35	11.47	8.97	1.33	3.33	1.54
综合人工工日		小计							11.47	8.97	1.33	3.33	1.54
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0005	2136.73	1.07		
	脚手钢管	kg	0.981	3.58	3.51		
	底座	个	0.003	4	0.01		
	脚手架扣件	个	0.166	4.75	0.79		
	镀锌铁丝8#	kg	0.184	5.82	1.07		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	8.97	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	4991.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	114.66	28.06	10.6	32.57	15.03	11.47	2.81	1.06	3.26	1.5
综合人工工日		小计							11.47	2.81	1.06	3.26	1.5
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.141	3.58	0.5		
	底座	个	0.001	4			
	脚手架扣件	个	0.02	4.75	0.1		
	周转木材	m3	0.0005	2136.73	1.07		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	5.82	0.15		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	2.81	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	5281.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	0.154855		37.5	9.75	4.5			5.81	1.51	0.7
综合人工工日		小计								5.81	1.51	0.7
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								8.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	103411.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	94010.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9401.04			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	50037.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1516.3			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3487.48			
合计					158453			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	400000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		400000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		400000	
合计			400000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	133946.03	100	133946.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3591046.38	3.2	114913.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3591046.38	0.53	19032.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3591046.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3724992.41	9	335249.32
合计					469195.35

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	103411.43										
2	临时设施	50037.79										
3	建筑工人实名制费用	1516.3										
4	智慧工地费用	3487.48										
5	社会保险费	114913.48										
6	住房公积金	19032.55										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（土建）(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	560344.47	
1.1	人工费	122730.33	
1.2	材料费	369969.91	
1.3	施工机具使用费	1340.86	
1.4	企业管理费	49104.13	
1.5	利润	17199.24	
2	措施项目费	29381.32	
2.1	单价措施项目费	12784.53	
2.2	总价措施项目费	16596.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9786.39	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16606.98	
5	税金	54569.95	
6	工程造价	660902.72	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AP1 2、具体详见施工图设计	台	1	3231.28	3231.28	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱AP2 2、具体详见施工图设计	台	1	3231.28	3231.28	
3	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱1AL 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4,无端子外部接线 6,压铜接线端子 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	2170.12	2170.12	
4	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱2AL 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4,压铜接线端子 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	1878.61	1878.61	
5	030404017017	配电箱	1.名称：配电箱 3AL 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4,压铜接线端子 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	2130.82	2130.82	
6	030404017016	配电箱	1.名称：配电箱 4AL 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4,压铜接线端子 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	2088.62	2088.62	
7	030404017014	配电箱	1.名称：配电箱 5AL 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4,压铜接线端子，无端子外部接线 6, 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	1878.54	1878.54	
8	030404017018	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	11	1424.86	15673.46	
9	030404017019	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	15	1585.76	23786.4	
10	030404017020	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B2 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	14	1691.13	23675.82	
11	030404017021	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B3 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1699.33	1699.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017022	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B4 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1896.77	1896.77	
13	030404017023	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B5 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1947.37	1947.37	
14	030404017024	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B6 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1795.27	1795.27	
15	030404017025	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B7 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1899.04	1899.04	
16	030404017026	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B8 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5, 3、具体详见施工图设计	台	1	1762.09	1762.09	
17	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱1AL-G 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1889.58	1889.58	
18	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱2AL-G 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1828.68	1828.68	
19	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱3AL-G 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1051.34	1051.34	
20	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱4AL-G 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1051.34	1051.34	
21	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱5AL-G 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1051.34	1051.34	
22	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 ALE 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5, 3、具体详见施工图设计	台	1	1547.87	1547.87	
23	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱AT 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5, 3、具体详见施工图设计	台	1	1179.08	1179.08	
24	030411003001	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：200*100	m	15.5	97	1503.5	
25	030411003002	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：100*80	m	298	62.43	18604.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030413001001	桥架支吊架	1、名称：一般铁构件制作、安装	kg	375	22.19	8321.25	
27	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：不低于楼板耐火极限的柔性有机堵料	处	14	118.91	1664.74	
28	030411001003	配管	1、名称：配管SC15 2、敷设方式：明配	m	992.78	22.77	22605.6	
29	030411001002	配管	1、名称：配管SC32 2、敷设方式：暗配	m	11.32	30.88	349.56	
30	030411001001	配管	1、名称：配管SC125 2、敷设方式：暗配	m	14.57	117.96	1718.68	
31	030411001005	配管	1、名称：配管PC20 2、敷设方式：明配	m	2141.4	14.49	31028.89	
32	030411001011	配管	1、名称：配管PC40 2、敷设方式：明配	m	7.42	17.78	131.93	
33	030411001010	配管	1、名称：配管PC20 2、敷设方式：暗配	m	2140.55	11.56	24744.76	
34	030411001006	配管	1、名称：配管PC25 2、敷设方式：暗配	m	1895.17	13.42	25433.18	
35	030411001007	配管	1、名称：配管PC32 2、敷设方式：明配	m	7.89	17.75	140.05	
36	030411001008	配管	1、名称：配管PC40 2、敷设方式：明配	m	125.71	17.78	2235.12	
37	030411001009	配管	1、名称：配管PC50 2、敷设方式：明配	m	4.67	19.03	88.87	
38	030411004004	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-2.5mm2	m	14964.1	4.03	60305.32	
39	030411004005	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-4mm2	m	7602.23	4.5	34210.04	
40	030411004006	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-6mm2	m	520.78	6.33	3296.54	
41	030411004007	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-10mm2	m	4912.2	10.93	53690.35	
42	030411004008	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-GYJS(F)-16mm2	m	374.47	15.75	5897.9	
43	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-0.6/1KV-4*185	m	33.23	754.16	25060.74	
44	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-0.6/1KV-4*120	m	33.84	501.32	16964.67	
45	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：NH-YJV-1KV-5*4	m	67.6	23.6	1595.36	
46	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*25+1*16	m	26.25	159.81	4195.01	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*35+1*16	m	23.37	196.1	4582.86	
48	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25	m	41.46	275.26	11412.28	
49	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*25+1*16	个	10	134.41	1344.1	
50	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*35+1*16	个	20	135.38	2707.6	
51	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25	个	20	222.31	4446.2	
52	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-0.6/1KV-4*120	m	8	227.21	1817.68	
53	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-0.6/1KV-4*185	m	8	317.22	2537.76	
54	030412001001	普通灯具	1、名称：红外探测及光控延时自熄灯 2、型号：1*15W 3、具体详见施工图设计	套	18	58.5	1053	
55	030412001002	普通灯具	1、名称：自带蓄电池吸顶灯 2、型号：1*15W 3、具体详见施工图设计	套	81	58.5	4738.5	
56	030412001003	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、型号：1*20W 3、具体详见施工图设计	套	13	44.07	572.91	
57	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：2*11W 3、具体详见施工图设计	套	10	96.91	969.1	
58	030412001004	普通灯具	1、名称：花灯 2、型号：25*40W 3、具体详见施工图设计	套	2	98.5	197	
59	030412004001	装饰灯	1、名称：LED护眼灯 2、型号：56W 无眩光 3、具体详见施工图设计	套	288	103.53	29816.64	
60	030412004002	装饰灯	1、名称：LED护眼灯（黑板照明） 2、型号：28W 无眩光 3、具体详见施工图设计	套	46	152.61	7020.06	
61	030412004003	装饰灯	1、名称：应急疏散指示标识灯(向右) 2、型号：A型(DC36V)2w小型(自带蓄电池) 3、具体详见施工图设计	套	62	100.63	6239.06	
62	030412004004	装饰灯	1、名称：应急疏散指示标识灯(双向) 2、具体详见施工图设计	套	3	100.63	301.89	
63	030412004005	装饰灯	1、名称：应急疏散指示标志灯(疏散出口) 2、型号：A型(DC36V)2w小型(自带蓄电池) 3、具体详见施工图设计	套	14	91.45	1280.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030412004006	装饰灯	1、名称：应急疏散指示标志灯(安全出口) 2、型号：A型(DC36V)2w小型(自带蓄电池) 3、具体详见施工图设计	套	2	91.45	182.9	
65	030412004007	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型(DC36V)2w小型(自带蓄电池) 3、具体详见施工图设计	套	10	81.64	816.4	
66	030412004008	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯具 2、型号：A型(DC36V)2w小型(自带蓄电池) 3、具体详见施工图设计	套	1	90.81	90.81	
67	030412004009	装饰灯	1、名称：自带电源的应急照明灯 2、型号：A型(DC36V)8w(自带蓄电池) 3、具体详见施工图设计	套	67	81.64	5469.88	
68	030404035001	插座	1、名称：安全型单相五孔暗插座 2、规格：AC250V 10A 3、具体详见施工图设计	个	172	23.02	3959.44	
69	030411006001	接线盒	1、名称：防水型地面插座盒 2、具体详见施工图设计	个	16	8.09	129.44	
70	030404035002	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座(空调柜机) 2、规格：AC250V 20A带开关 3、具体详见施工图设计	个	82	22.03	1806.46	
71	030404035003	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座(开水机) 2、规格：AC250V 16A带开关,防溅水型 3、具体详见施工图设计	个	10	22.03	220.3	
72	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单极开关 2、具体详见施工图设计	个	82	16.68	1367.76	
73	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双极开关 2、具体详见施工图设计	个	37	18.05	667.85	
74	030404034003	照明开关	1、名称：暗装三极开关 2、具体详见施工图设计	个	1	21.41	21.41	
75	030404034004	照明开关	1、名称：双控开关 2、具体详见施工图设计	个	10	19.22	192.2	
76	030404034005	照明开关	1、名称：换气扇调速开关(带标识) 2、具体详见施工图设计	个	13	16.68	216.84	
77	030404033001	风扇	1、名称：管道式排气扇 2、具体详见施工图设计	台	8	202.58	1620.64	
78	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒	个	630	7.91	4983.3	
79	030411006003	接线盒	1、名称：开关接线盒	个	423	8.09	3422.07	
80	030404032002	端子箱	1、名称：总等电位端子箱	台	1	331.46	331.46	
81	030404032001	端子箱	1、名称：分等电位端子箱	台	1	48.48	48.48	
82	030409005002	避雷网	1、名称：明敷Φ10热浸镀锌圆钢作为接闪带	m	213.31	40.8	8703.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030414011002	接地装置	1.名称：接地网调试	系统	1	926.59	926.59	
		分部分项合计					560344.47	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5412.23	5412.23	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	7372.3	7372.3	
		单价措施合计					12784.53	
合计							573129	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
综合人工工日		小计							181.28	37.06		72.51	25.38
1.76工日		未计价材料费							2915.05				
清单项目综合单价									3231.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AP1	只	1	2915.05	2915.05		
	破布	kg	0.1	5.83	0.58		
	铁砂布2#	张	1	0.84	0.84		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2952.11	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
综合人工工日		小计							181.28	37.06		72.51	25.38
1.76工日		未计价材料费							2915.05				
清单项目综合单价									3231.28				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AP2	只	1	2915.05	2915.05		
	破布	kg	0.1	5.83	0.58		
	铁砂布2#	张	1	0.84	0.84		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2952.11	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.4	35.02	37.86		14.01	4.9	84.05	90.86		33.62	11.76
综合人工工日		小计							279.54	136.35		111.82	39.13
2.714工日		未计价材料费							1603.28				
清单项目综合单价									2170.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 1AL	只	1	1603.28	1603.28		
	破布	kg	0.52	5.83	3.03		
	铁砂布2#	张	4	0.84	3.36		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		

新点网上招投标系统

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.458	16.66	7.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.84	1.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.522	16.66	8.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.14	0.17		
	汽油	kg	0.48	9.64	4.63		
	铜接线端子DT-16mm2	个	24.36	3.24	78.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1739.63	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.4	35.02	37.86		14.01	4.9	84.05	90.86		33.62	11.76
综合人工工日		小计							279.54	136.35		111.82	39.13
2.714工日		未计价材料费							1311.77				
清单项目综合单价									1878.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 2AL	只	1	1311.77	1311.77		
	破布	kg	0.52	5.83	3.03		
	铁砂布2#	张	4	0.84	3.36		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		

	电力复合脂	kg	0.458	16.66	7.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.84	1.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.522	16.66	8.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.14	0.17		
	汽油	kg	0.48	9.64	4.63		
	铜接线端子DT-16mm2	个	24.36	3.24	78.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1448.12	--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	23.69	14.05		9.48	3.32	28.43	16.86		11.38	3.98
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.7	35.02	37.86		14.01	4.9	94.55	102.22		37.83	13.23
综合人工工日		小计							304.26	156.14		121.72	42.59
2.954工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									2130.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 3AL	只	1	1506.11	1506.11		
	破布	kg	0.625	5.83	3.64		
	铁砂布2#	张	4.9	0.84	4.12		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.464	16.66	7.73		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.918	16.66	15.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	汽油	kg	0.54	9.64	5.21		
	铜接线端子DT-16mm2	个	27.405	3.24	88.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1662.25	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	3.1	35.02	37.86		14.01	4.9	108.56	117.37		43.43	15.19
综合人工工日		小计							304.05	162.86		121.63	42.56
2.952工日		未计价材料费							1457.52				
清单项目综合单价									2088.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 4AL	只	1	1457.52	1457.52		
	破布	kg	0.625	5.83	3.64		
	铁砂布2#	张	4.7	0.84	3.95		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.472	16.66	7.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.84	1.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.564	16.66	9.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.14	0.17		
	汽油	kg	0.62	9.64	5.98		
	铜接线端子DT-16mm2	个	31.465	3.24	101.95		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1620.38	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	1.4	23.69	14.05		9.48	3.32	33.17	19.67		13.27	4.65
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.9	35.02	37.86		14.01	4.9	31.52	34.07		12.61	4.41
综合人工工日		小计							245.97	90.8		98.39	34.44
2.388工日		未计价材料费							1408.94				
清单项目综合单价									1878.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 5AL	只	1	1408.94	1408.94		
	破布	kg	0.375	5.83	2.19		
	铁砂布2#	张	3.3	0.84	2.77		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.428	16.66	7.13		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.84	2.58		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.936	16.66	15.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.14	0.4		
	汽油	kg	0.18	9.64	1.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	9.135	3.24	29.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1499.74	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	23.69	14.05		9.48	3.32	7.11	4.22		2.84	1
综合人工工日		小计							198.9	49.71		79.55	27.85
1.931工日		未计价材料费							1068.85				
清单项目综合单价									1424.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B	只	1	1068.85	1068.85		
	破布	kg	0.19	5.83	1.11		
	铁砂布2#	张	1.9	0.84	1.6		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.84	1.66		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	16.66	9.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.14	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1118.56	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38

新点网上招投标系统

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							206	53.92		82.4	28.84
2工日		未计价材料费							1214.6				
清单项目综合单价									1585.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B1	只	1	1214.6	1214.6		
	破布	kg	0.22	5.83	1.28		
	铁砂布2#	张	2.2	0.84	1.85		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	16.66	12.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1268.52	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	17.51	14.05		7	2.45	14.01	11.24		5.6	1.96
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							209.5	56.73		83.8	29.33
2.034工日		未计价材料费							1311.77				
清单项目综合单价									1691.13				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B2	只	1	1311.77	1311.77		
	破布	kg	0.24	5.83	1.4		
	铁砂布2#	张	2.4	0.84	2.02		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.84	2.58		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	16.66	14.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.14	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1368.5	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1	17.51	14.05		7	2.45	17.51	14.05		7	2.45
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							213	59.54		85.2	29.82
2.068工日		未计价材料费							1311.77				
清单项目综合单价									1699.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B3	只	1	1311.77	1311.77		
	破布	kg	0.26	5.83	1.52		
	铁砂布2#	张	2.6	0.84	2.18		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		

	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.84	2.94		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	16.66	16.79		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.14	0.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1371.31	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	17.51	14.05		7	2.45	14.01	11.24		5.6	1.96
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							209.5	56.73		83.8	29.33
2.034工日		未计价材料费							1517.41				
清单项目综合单价									1896.77				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱AL-B4	只	1	1517.41	1517.41		
	破布	kg	0.24	5.83	1.4		
	铁砂布2#	张	2.4	0.84	2.02		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		

新点网上招投标系统

	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.84	2.58		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	16.66	14.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.14	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1574.14	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	17.51	14.05		7	2.45	21.01	16.86		8.4	2.94
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	23.69	14.05		9.48	3.32	35.54	21.08		14.22	4.98
综合人工工日		小计							237.83	75		95.13	33.3
2.309工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									1947.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B5	只	1	1506.11	1506.11		
	破布	kg	0.37	5.83	2.16		
	铁砂布2#	张	3.7	0.84	3.11		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.84	4.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	16.66	28.34		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.14	0.77		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	1581.11	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	23.69	14.05		9.48	3.32	21.32	12.65		8.53	2.99
综合人工工日		小计							213.11	58.14		85.24	29.84
2.069工日		未计价材料费							1408.94				
清单项目综合单价									1795.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B6	只	1	1408.94	1408.94		
	破布	kg	0.25	5.83	1.46		
	铁砂布2#	张	2.5	0.84	2.1		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.84	2.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	16.66	15.74		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.14	0.43		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1467.08	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	17.51	14.05		7	2.45	26.27	21.08		10.5	3.68
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	23.69	14.05		9.48	3.32	7.11	4.22		2.84	1
综合人工工日		小计							214.66	62.36		85.85	30.06
2.084工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									1899.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱AL-B7	只	1	1506.11	1506.11		
	破布	kg	0.28	5.83	1.63		
	铁砂布2#	张	2.8	0.84	2.35		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.84	3.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	16.66	18.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.14	0.51		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1568.47	--	

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	17.51	14.05		7	2.45	15.76	12.65		6.3	2.21
综合人工工日		小计							197.04	49.71		78.81	27.59

1.913工日	未计价材料费						1408.94
清单项目综合单价							1762.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B8	只	1	1408.94	1408.94		
	破布	kg	0.19	5.83	1.11		
	铁砂布2#	张	1.9	0.84	1.6		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.84	1.66		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	16.66	9.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.14	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1458.65	--	

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	17.51	14.05		7	2.45	15.76	12.65		6.3	2.21
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							211.25	58.14		84.5	29.58
2.051工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									1889.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AL-G						只	1	1506.11	1506.11			
	破布						kg	0.25	5.83	1.46			

	铁砂布2#	张	2.5	0.84	2.1		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.84	2.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	16.66	15.74		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.14	0.43		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1564.25	--	

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							206	53.92		82.4	28.84
2工日		未计价材料费							1457.52				
清单项目综合单价									1828.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2AL-G	只	1	1457.52	1457.52		
	破布	kg	0.22	5.83	1.28		
	铁砂布2#	张	2.2	0.84	1.85		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		

	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	16.66	12.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1511.44	--	

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							206	53.92		82.4	28.84
2工日		未计价材料费							680.18				
清单项目综合单价									1051.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱3AL-G	只	1	680.18	680.18		
	破布	kg	0.22	5.83	1.28		
	铁砂布2#	张	2.2	0.84	1.85		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	16.66	12.59		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	734.1	--	

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							206	53.92		82.4	28.84
2工日		未计价材料费							680.18				
清单项目综合单价									1051.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱4AL-G	只	1	680.18	680.18		
	破布	kg	0.22	5.83	1.28		
	铁砂布2#	张	2.2	0.84	1.85		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	16.66	12.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	734.1	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							206	53.92		82.4	28.84
2工日		未计价材料费							680.18				
清单项目综合单价									1051.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱5AL-G	只	1	680.18	680.18		
	破布	kg	0.22	5.83	1.28		
	铁砂布2#	张	2.2	0.84	1.85		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	16.66	12.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	734.1	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	17.51	14.05		7	2.45	28.02	22.48		11.2	3.92
综合人工工日		小计							209.3	59.54		83.71	29.3

新点网上招投标系统

2.032工日	未计价材料费				1166.02		
清单项目综合单价					1547.87		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALE	只	1	1166.02	1166.02		
	破布	kg	0.26	5.83	1.52		
	铁砂布2#	张	2.6	0.84	2.18		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.84	2.94		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	16.66	16.79		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.14	0.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1225.56	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	17.51	14.05		7	2.45	15.76	12.65		6.3	2.21
综合人工工日		小计							197.04	49.71		78.81	27.59
1.913工日		未计价材料费							825.93				
清单项目综合单价									1179.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AT	只	1	825.93	825.93		
	破布	kg	0.19	5.83	1.11		
	铁砂布2#	张	1.9	0.84	1.6		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		

	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.84	1.66		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	16.66	9.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.14	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	875.64	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1342	铝合金槽式桥架宽+高350mm以下	10m	0.1	161.71	59.17	3.64	64.68	22.64	16.17	5.92	0.36	6.47	2.26
综合人工工日		小计							16.17	5.92	0.36	6.47	2.26
0.157工日		未计价材料费							65.82				
清单项目综合单价									97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐火金属线槽200*100	m	1.005	65.49	65.82		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.4	1.67		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.24	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.56	0.59		
	棉纱头	kg	0.003	5.41	0.02		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.25			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.25	0.01		
	电	kW·h	0.03	0.86	0.03		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	71.74	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	298

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1341	铝合金槽式桥架宽+高200mm以下	10m	0.1	105.06	59.08	0.11	42.02	14.71	10.51	5.91	0.01	4.2	1.47
综合人工工日		小计							10.51	5.91	0.01	4.2	1.47
0.102工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									62.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架100*80	m	1.005	40.13	40.33		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.4	1.67		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.24	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.56	0.59		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.25			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.25	0.01		
	电	kW·h	0.025	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	46.24	--	

项目编码	030413001001	项目名称	桥架支吊架	计量单位	kg	工程量	375

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	612.85	106.68	43.28	245.14	85.8	6.13	1.07	0.43	2.45	0.86
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	398.61	19.51	26.26	159.44	55.81	3.99	0.2	0.26	1.59	0.56
综合人工工日		小计							10.12	1.27	0.69	4.04	1.42
0.0982工日		未计价材料费							4.65				
清单项目综合单价									22.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.99	0.32		
	角钢	kg	0.75	4.18	3.14		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.45	1.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.82	0.13		
	破布	kg	0.00288	5.83	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.84	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.07	0.53		

新点网上招投标系统

	溶剂汽油	kg	0.00389	7.67	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	19.35	0.22		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.74	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.2			
	松香水	kg	0.0036	4.59	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.33	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	62.83	22.15		25.13	8.8	62.83	22.15		25.13	8.8
综合人工工日		小计							62.83	22.15		25.13	8.8
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.4	9.64	3.86		
	钢锯条	根	1.03	0.2	0.21		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	5.45	5.72		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.84	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	22.15	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	992.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	933.18	232.6	16.63	373.27	130.65	9.33	2.33	0.17	3.73	1.31
综合人工工日		小计							9.33	2.33	0.17	3.73	1.31
0.0906工日		未计价材料费							5.9				
清单项目综合单价									22.77				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径15mm以内	m	1.03	5.73	5.9		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.5	0.08		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN15	个	1.236	1.07	1.32		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.26	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.82	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0186	14.74	0.27		
	溶剂汽油	kg	0.0046	7.67	0.04		
	厚漆	kg	0.0057	8.34	0.05		
	清油	kg	0.0026	13.33	0.03		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.84	0.21		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.5	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	861.08	229.12	25.26	344.43	120.55	8.61	2.29	0.25	3.44	1.21
综合人工工日		小计							8.61	2.29	0.25	3.44	1.21
0.0836工日		未计价材料费							15.08				
清单项目综合单价									30.88				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	14.64	15.08		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.74	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.52	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		

新点网上招投标系统

	锯条	根	0.02	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	14.74	0.24		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.67	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	5.83	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	16.66	0.13		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.32	0.33		
	中砂	t	0.006601	145	0.96		
	水	m3	0.00123	5.85	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.37	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径125mm以内	100m	0.01	3720.36	542.1	134.38	1488.14	520.85	37.2	5.42	1.34	14.88	5.21
综合人工工日		小计							37.2	5.42	1.34	14.88	5.21
0.3612工日		未计价材料费							53.91				
清单项目综合单价									117.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径125mm以内	m	1.03	52.34	53.91		
	镀锌电线管接头φ125×10	个	0.0824	11.26	0.93		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.82	0.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.82	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0625	14.74	0.92		
	溶剂汽油	kg	0.0156	7.67	0.12		
	沥青清漆	kg	0.0158	5.83	0.09		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	16.66	0.23		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.32	0.71		
	中砂	t	0.014168	145	2.05		
	水	m3	0.00264	5.85	0.02		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	59.33	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2141.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1243	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	723.06	137.69	15.02	289.22	101.23	7.23	1.38	0.15	2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.23	1.38	0.15	2.89	1.01
0.0702工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价									14.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.66	1.83		
	管接头FST20	个	0.147	0.24	0.04		
	伸缩接头FSE20	个	0.021	0.67	0.01		
	塑料管直角弯头FBN20	个	0.021	1.54	0.03		
	T形接头FTE20	个	0.0315	2.6	0.08		
	管码FSA20	个	0.84	0.58	0.49		
	管卡FCL20	个	0.63	0.38	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.336	0.84	0.28		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3328	0.26	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0225	2.5	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0011	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.21	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1246	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径40mm以内	100m	0.01	791.04	180.1	7.57	316.42	110.75	7.91	1.8	0.08	3.16	1.11
综合人工工日		小计							7.91	1.8	0.08	3.16	1.11
0.0768工日		未计价材料费							3.72				
清单项目综合单价									17.78				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	刚性阻燃管公称直径40mm以内	m	1.1	3.38	3.72		
	管接头FST40	个	0.147	0.7	0.1		
	伸缩接头FSE40	个	0.021	1.34	0.03		
	塑料管直角弯头FBN40	个	0.021	3.18	0.07		
	T形接头FTE40	个	0.0315	3.95	0.12		
	管码FSA40	个	0.84	1.43	1.2		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1701	0.84	0.14		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1685	0.26	0.04		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0114	2.5	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0016	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2140.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	581.95	76.74		232.78	81.47	5.82	0.77		2.33	0.81
综合人工工日		小计							5.82	0.77		2.33	0.81
0.0565工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价									11.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.66	1.83		
	管接头FST20	个	0.147	0.24	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0008	8.32	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	5.85			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.6	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1895.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	621.09	154.14		248.44	86.95	6.21	1.54		2.48	0.87
综合人工工日		小计							6.21	1.54		2.48	0.87
0.0603工日		未计价材料费							2.32				
清单项目综合单价									13.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.11	2.32		
	管接头FST25	个	0.147	0.32	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.001	8.32	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	16.66	0.13		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.32	0.33		
	中砂	t	0.006601	145	0.96		
	水	m3	0.00123	5.85	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.86	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1245	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	790.01	211.4	10.86	316	110.6	7.9	2.11	0.11	3.16	1.11
综合人工工日		小计							7.9	2.11	0.11	3.16	1.11
0.0767工日		未计价材料费							3.36				
清单项目综合单价									17.75				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	刚性阻燃管公称直径32mm以内	m	1.1	3.05	3.36		
	管接头FST32	个	0.147	0.57	0.08		
	伸缩接头FSE32	个	0.021	1.02	0.02		
	塑料管直角弯头FBN32	个	0.021	2.87	0.06		
	T形接头FTE32	个	0.0315	3.6	0.11		
	管码FSA32	个	0.84	1.2	1.01		
	管卡FCL32	个	0.42	1.08	0.45		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2436	0.84	0.2		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.26	0.06		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0163	2.5	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0013	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	5.47	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	125.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1246	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径40mm以内	100m	0.01	791.04	180.1	7.57	316.42	110.75	7.91	1.8	0.08	3.16	1.11
综合人工工日		小计							7.91	1.8	0.08	3.16	1.11
0.0768工日		未计价材料费							3.72				
清单项目综合单价									17.78				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	刚性阻燃管公称直径40mm以内	m	1.1	3.38	3.72		
	管接头FST40	个	0.147	0.7	0.1		
	伸缩接头FSE40	个	0.021	1.34	0.03		
	塑料管直角弯头FBN40	个	0.021	3.18	0.07		
	T形接头FTE40	个	0.0315	3.95	0.12		
	管码FSA40	个	0.84	1.43	1.2		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1701	0.84	0.14		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1685	0.26	0.04		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0114	2.5	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		

	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0016	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1247	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径50mm以内	100m	0.01	838.42	196.54	7.57	335.37	117.38	8.38	1.97	0.08	3.35	1.17
综合人工工日		小计							8.38	1.97	0.08	3.35	1.17
0.0814工日		未计价材料费							4.08				
清单项目综合单价									19.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径50mm以内	m	1.1	3.71	4.08		
	管接头FST50	个	0.147	0.7	0.1		
	伸缩接头FSE50	个	0.0105	1.85	0.02		
	塑料管直角弯头FBN50	个	0.021	3.42	0.07		
	T形接头FTE50	个	0.0315	4.24	0.13		
	管码FSA50	个	0.63	2.15	1.35		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1701	0.84	0.14		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1685	0.26	0.04		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0114	2.5	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0017	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	6.05	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	14964.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.31	15.31		31.72	11.1	0.79	0.15		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.15		0.32	0.11

新点网上招投标系统

0.0077工日	未计价材料费			2.66			
清单项目综合单价				4.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-GYJS(F)-2.5	m	1.16	2.29	2.66		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		
	焊锡	kg	0.002	35.83	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.05	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.81	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7602.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	55.62	15.4		22.25	7.79	0.56	0.15		0.22	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.15		0.22	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.49				
清单项目综合单价									4.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-GYJS(F)-4						m	1.1	3.17	3.49			
	钢丝φ1.6						kg	0.0013	6.12	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.41	0.01			
	焊锡						kg	0.002	35.83	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	49.99				
	汽油						kg	0.005	9.64	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.05	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.64		--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	520.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	62.83	14.9		25.13	8.8	0.63	0.15		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.63	0.15		0.25	0.09
0.0061工日		未计价材料费							5.21				
清单项目综合单价									6.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZN-GYJS(F)-6	m	1.05	4.96	5.21		
	钢丝φ1.6	kg	0.001	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.41	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.64	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	35.83	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.75	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.36	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4912.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	75.19	17.71		30.08	10.53	0.75	0.18		0.3	0.11
综合人工工日		小计							0.75	0.18		0.3	0.11
0.0073工日		未计价材料费							9.59				
清单项目综合单价									10.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZN-GYJS(F)-10	m	1.05	9.13	9.59		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.41	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.64	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	35.83	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	49.99	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.75	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.77	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	374.47

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	86.52	17.91		34.61	12.11	0.87	0.18		0.35	0.12
综合人工工日		小计							0.87	0.18		0.35	0.12
0.0084工日		未计价材料费							14.23				
清单项目综合单价									15.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZN-GYJS(F)-16	m	1.05	13.55	14.23		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0013	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.41	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.64	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	35.83	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	49.99	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.75	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	33.23

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1406.98	348.11	277.67	562.79	196.98	14.07	3.48	2.78	5.63	1.97
综合人工工日		小计							14.07	3.48	2.78	5.63	1.97
0.1366工日		未计价材料费							726.23				
清单项目综合单价									754.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-0.6/1KV-4*185	m	1.01	719.04	726.23		
	破布	kg	0.008	5.83	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.64	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	5.82	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.04	1.93		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.34	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15	0.03		

新点网上招投标系统

	硬酯酸一级	kg	0.001	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.07	0.46		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.17	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.58	0.59		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	729.71	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	33.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	998.07	255.91	53.83	399.23	139.73	9.98	2.56	0.54	3.99	1.4
综合人工工日		小计							9.98	2.56	0.54	3.99	1.4
0.0969工日		未计价材料费							482.85				
清单项目综合单价									501.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-0.6/1KV-4*120	m	1.01	478.07	482.85		
	破布	kg	0.006	5.83	0.03		
	汽油	kg	0.0095	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.82	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.61	1.25		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.34	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.84	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.67	0.09		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.21	0.55		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	485.41	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	67.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	255.44	45.1	11.96	102.18	35.76	2.55	0.45	0.12	1.02	0.36
综合人工工日		小计							2.55	0.45	0.12	1.02	0.36
0.0248工日		未计价材料费							19.1				
清单项目综合单价									23.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆NH-YJV-1KV-5*4	m	1.01	18.91	19.1		
	汽油	kg	0.0098	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.82	0.13		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.42	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.34	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.67	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.17	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.55	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	26.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下	100m	0.01	719.97	205.09	10.96	287.99	100.8	7.2	2.05	0.11	2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.2	2.05	0.11	2.88	1.01
0.0699工日		未计价材料费							146.56				
清单项目综合单价									159.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*25+1*16	m	1.01	145.11	146.56		
	破布	kg	0.0065	5.83	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.82	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.42	0.43		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.34	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15	0.02		

	硬酯酸一级	kg	0.0007	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.84	0.33		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.67	0.14		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.21	0.76		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	148.61	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	719.97	205.09	10.96	287.99	100.8	7.2	2.05	0.11	2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.2	2.05	0.11	2.88	1.01
0.0699工日		未计价材料费							182.85				
清单项目综合单价									196.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*35+1*16	m	1.01	181.04	182.85		
	破布	kg	0.0065	5.83	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.64	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.82	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.42	0.43		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.34	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.84	0.33		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.67	0.14		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.21	0.76		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	184.9	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	41.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1297.8	332.83	69.78	519.12	181.69	12.98	3.33	0.7	5.19	1.82
综合人工工日		小计							12.98	3.33	0.7	5.19	1.82
0.126工日		未计价材料费							251.24				
清单项目综合单价									275.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25	m	1.01	248.75	251.24		
	破布	kg	0.0078	5.83	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.64	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.82	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.61	1.63		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.34	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.84	0.33		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.67	0.12		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.21	0.72		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	254.57	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	43.26	61.96		17.3	6.06	43.26	61.96		17.3	6.06
综合人工工日		小计							43.26	61.96		17.3	6.06
0.42工日		未计价材料费							5.83				
清单项目综合单价									134.41				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下WDZN-GYJSYJ(F)-4*25+1*16	个	1	5.83	5.83		
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.3	9.64	2.89		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	57.24	11.45		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.08	7.82		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.08	0.29		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.05	41.67	2.08		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	49.99	0.5		
	电力复合脂	kg	0.03	16.66	0.5		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.08	7.25		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.07	9.63		
	其他材料费			--	1.63	--	
	材料费小计			--	67.79	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	43.26	61.96		17.3	6.06	43.26	61.96		17.3	6.06
综合人工工日		小计							43.26	61.96		17.3	6.06
0.42工日		未计价材料费							6.8				
清单项目综合单价									135.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下WDZN-GYJSYJ(F)-4*35+1*16	个	1	6.8	6.8		
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.3	9.64	2.89		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	57.24	11.45		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.08	7.82		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.08	0.29		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.05	41.67	2.08		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	49.99	0.5		
	电力复合脂	kg	0.03	16.66	0.5		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.08	7.25		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.07	9.63		
	其他材料费			--	1.63	--	
	材料费小计			--	68.76	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	71.07	106.06		28.43	9.95	71.07	106.06		28.43	9.95
综合人工工日		小计							71.07	106.06		28.43	9.95
0.69工日		未计价材料费							6.8				
清单项目综合单价									222.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25	个	1	6.8	6.8		
	破布	kg	0.5	5.83	2.92		
	汽油	kg	0.35	9.64	3.37		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	57.24	14.31		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.34	31.36		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.08	0.94		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.1	41.67	4.17		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	49.99	1		
	电力复合脂	kg	0.05	16.66	0.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.08	9.66		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.5	9.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.07	4.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.14	5.7		
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	112.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	71.07	106.06		28.43	9.95	71.07	106.06		28.43	9.95
综合人工工日		小计							71.07	106.06		28.43	9.95
0.69工日		未计价材料费							11.7				
清单项目综合单价									227.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下YJV22-0.6/1KV-4*120	个	1	11.7	11.7		
	破布	kg	0.5	5.83	2.92		
	汽油	kg	0.35	9.64	3.37		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	57.24	14.31		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.34	31.36		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.08	0.94		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.1	41.67	4.17		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	49.99	1		
	电力复合脂	kg	0.05	16.66	0.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.08	9.66		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.5	9.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.07	4.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.14	5.7		
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	117.76	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	92.7	158.91		37.08	12.98	92.7	158.91		37.08	12.98
综合人工工日		小计							92.7	158.91		37.08	12.98

0.9工日	未计价材料费						15.55
清单项目综合单价							317.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下YJV22-0.6/1KV-4*185	个	1	15.55	15.55		
	破布	kg	0.8	5.83	4.66		
	汽油	kg	0.4	9.64	3.86		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	57.24	20.03		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15	56.4		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.08	1.46		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.2	41.67	8.33		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	49.99	2		
	电力复合脂	kg	0.08	16.66	1.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.08	12.08		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.59	17.26		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.07	4.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.14	7.98		
	其他材料费			--	3.07	--	
	材料费小计			--	174.46	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	18
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	169.95	18.6		67.98	23.79	17	1.86		6.8	2.38
综合人工工日		小计							17	1.86		6.8	2.38
0.165工日		未计价材料费							30.46				
清单项目综合单价									58.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外探测及光控延时自熄灯1*15W	套	1.01	29.15	29.44		
	圆木台375～425	块	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.24	0.1		

	其他材料费	--	0.42	--	
	材料费小计	--	32.32	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	169.95	18.6		67.98	23.79	17	1.86		6.8	2.38
综合人工工日		小计							17	1.86		6.8	2.38
0.165工日		未计价材料费							30.46				
清单项目综合单价									58.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池吸顶灯1*15W	套	1.01	29.15	29.44		
	圆木台375～425	块	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.24	0.1		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	32.32	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1567	防水灯头	10套	0.1	65.92	34.63		26.37	9.23	6.59	3.46		2.64	0.92
综合人工工日		小计							6.59	3.46		2.64	0.92
0.064工日		未计价材料费							30.46				
清单项目综合单价									44.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘灯1*20W	套	1.01	29.15	29.44		
	塑料圆台	个	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	花线2×23/0.15	m	1.222	2.2	2.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.33	0.34		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	33.92	--

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1789	荧光灯安装 组装型 吸顶式 双管	10套	0.1	303.85	108.56		121.54	42.54	30.39	10.86		12.15	4.25
综合人工工日		小计							30.39	10.86		12.15	4.25
0.295工日		未计价材料费							39.26				
清单项目综合单价									96.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯2*11W	套	1.01	38.87	39.26		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	6.108	1.45	8.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.24	0.5		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	50.12	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1563	吊链灯	10套	0.1	159.65	41.75		63.86	22.35	15.97	4.18		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.97	4.18		6.39	2.24
0.155工日		未计价材料费							69.72				
清单项目综合单价									98.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花灯	套	1.01	68.02	68.7		
	塑料圆台	个	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.2	3.36		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.312	0.24	0.07		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.33	0.34		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	73.9	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1784	荧光灯安装 组装型 吊链式 单管	10套	0.1	189.52	232.48		75.81	26.53	18.95	23.25		7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	23.25		7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费							51.1				
清单项目综合单价									103.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED护眼灯	套	1.01	48.58	49.07		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.97	2.04		
	吊盒	个	2.04	1.58	3.22		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.2	3.36		
	灯吊链	m	3.03	3.36	10.18		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.45	4.43		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.456	0.24	0.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	74.35	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1784	荧光灯安装 组装型 吊链式 单管	10套	0.1	189.52	232.48		75.81	26.53	18.95	23.25		7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	23.25		7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费							100.18				
清单项目综合单价									152.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED护眼灯（黑板照明）	套	1.01	97.17	98.14		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.97	2.04		
	吊盒	个	2.04	1.58	3.22		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.2	3.36		
	灯吊链	m	3.03	3.36	10.18		

新点网上招投标系统

	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.45	4.43		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.456	0.24	0.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	123.43	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	224.54	51.43		89.82	31.44	22.45	5.14		8.98	3.14
综合人工工日		小计							22.45	5.14		8.98	3.14
0.218工日		未计价材料费							60.92				
清单项目综合单价									100.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急疏散指示标识灯(向右)A型(DC36V)2w 小型(自带蓄电池)	套	1.01	58.3	58.88		
	圆木台150～250	块	2.1	0.97	2.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.6	0.49		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.2	1.12		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.67	1.37		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.24	0.15		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.051	2.5	0.13		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	66.06	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	224.54	51.43		89.82	31.44	22.45	5.14		8.98	3.14
综合人工工日		小计							22.45	5.14		8.98	3.14
0.218工日		未计价材料费							60.92				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							100.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急疏散指示标识灯(双向)	套	1.01	58.3	58.88		
	圆木台150～250	块	2.1	0.97	2.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.6	0.49		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.2	1.12		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.67	1.37		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.24	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.5	0.13		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	66.06	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							58.88				
清单项目综合单价									91.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急疏散指示标志灯(疏散出口)A型(DC36V)2w 小型(自带蓄电池)	套	1.01	58.3	58.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.95	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							58.88				
清单项目综合单价									91.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急疏散指示标志灯(安全出口)A型(DC36V)2w 小型(自带蓄电池)	套	1.01	58.3	58.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.95	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							49.07				
清单项目综合单价									81.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯A型(DC36V)2w 小型(自带蓄电池)	套	1.01	48.58	49.07		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	52.14	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	224.54	51.43		89.82	31.44	22.45	5.14		8.98	3.14
综合人工工日		小计							22.45	5.14		8.98	3.14
0.218工日		未计价材料费											51.1
清单项目综合单价													90.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯具A型(DC36V)2w 小型(自带蓄电池)	套	1.01	48.58	49.07		
	圆木台150～250	块	2.1	0.97	2.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.6	0.49		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.2	1.12		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.67	1.37		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.24	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.5	0.13		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	56.24	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费											49.07
清单项目综合单价													81.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带电源的应急照明灯A型(DC36V)8w (自带蓄电池)	套	1.01	48.58	49.07		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	52.14	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	86.52	12.98		34.61	12.11	8.65	1.3		3.46	1.21
综合人工工日		小计							8.65	1.3		3.46	1.21
0.084工日		未计价材料费							8.4				
清单项目综合单价									23.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型单相五孔暗插座AC250V 10A	套	1.02	8.23	8.39		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.46	1.11		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.7	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	38.11	2.51		15.24	5.34	3.81	0.25		1.52	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.25		1.52	0.53
0.037工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水型地面插座盒	只	1.02	1.94	1.98		

	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.23	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	72.1	8.45		28.84	10.09	7.21	0.85		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.85		2.88	1.01
0.07工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									22.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型单相三孔暗插座(空调柜机)AC250V 20A 带开关	套	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.46	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.93	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	72.1	8.45		28.84	10.09	7.21	0.85		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.85		2.88	1.01
0.07工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									22.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型单相三孔暗插座(开水机)AC250V 16A 带开关,防溅水型	套	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.46	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--
	材料费小计	--	10.93	--

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	66.95	4.06		26.78	9.37	6.7	0.41		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.41		2.68	0.94
0.065工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									16.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装单极开关	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	70.04	5.54		28.02	9.81	7	0.55		2.8	0.98
综合人工工日		小计							7	0.55		2.8	0.98
0.068工日		未计价材料费							6.72				
清单项目综合单价									18.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装双极开关	只	1.02	6.59	6.72		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.94	0.43		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.27	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	70.04	5.54		28.02	9.81	7	0.55		2.8	0.98
综合人工工日		小计							7	0.55		2.8	0.98
0.068工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									21.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装三极开关	只	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.94	0.43		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.63	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	66.95	5.03		26.78	9.37	6.7	0.5		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.5		2.68	0.94
0.065工日		未计价材料费							8.4				
清单项目综合单价									19.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双控开关	只	1.02	8.23	8.39		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.94	0.38		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.9	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	66.95	4.06		26.78	9.37	6.7	0.41		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.41		2.68	0.94
0.065工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									16.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换气扇调速开关(带标识)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	48.41	1.71		19.36	6.78	48.41	1.71		19.36	6.78
综合人工工日		小计							48.41	1.71		19.36	6.78
0.47工日		未计价材料费							126.32				
清单项目综合单价									202.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道式排气扇	台	1	126.32	126.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.46	0.89		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.26	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.84	0.35		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.5	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	128.03	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	630

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	35.02	5.42		14.01	4.9	3.5	0.54		1.4	0.49
综合人工工日		小计							3.5	0.54		1.4	0.49

0.034工日	未计价材料费						1.98
清单项目综合单价							7.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	423

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	38.11	2.51		15.24	5.34	3.81	0.25		1.52	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.25		1.52	0.53
0.037工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.23	--	

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
综合人工工日		小计							145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
1.41工日		未计价材料费							58.3				
清单项目综合单价									331.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	58.3	58.3		
	钢锯条	根	1	0.2	0.2		

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.18	16.77		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	铁砂布2#	张	0.5	0.84	0.42		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.33	0.14		
	角钢	kg	2	4.18	8.36		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.45	8.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.07	4.39		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	5.82	2.91		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	101.61	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	89.61	49.46		35.84	12.55	8.96	4.95		3.58	1.26
综合人工工日		小计							8.96	4.95		3.58	1.26
0.087工日		未计价材料费							29.73				
清单项目综合单价									48.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	29.15	29.73		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.34	3.26		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.33	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	5.45	1.37		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	34.68	--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	213.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	239.99	25.98	12.35	96	33.6	24	2.6	1.24	9.6	3.36
综合人工工日		小计							24	2.6	1.24	9.6	3.36
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	5.82	0.58		
	厚漆	kg	0.009	8.34	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.2	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	14.74	0.24		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.59	1.29		
	清油	kg	0.004	13.33	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48
综合人工工日		小计							517.73	3.9	125.39	207.09	72.48
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									926.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	278.59	835.97		111.44	39	278.59	835.97		111.44	39
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	913.48	2740.47		365.39	127.89	913.48	2740.47		365.39	127.89
综合人工工日		小计							1192.07	3576.44		476.83	166.89

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5412.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3576.44	--	
	材料费小计			--	3576.44	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	1147.89		5604.55	459.16	160.7	1147.89		5604.55	459.16	160.7
综合人工工日		小计							1147.89		5604.55	459.16	160.7
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7372.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	9786.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8584.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1201.84			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6295.33			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	171.69			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	343.38			
合计					16596.79			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16606.98	100	16606.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	588899.86	2.4	14133.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	588899.86	0.42	2473.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	588899.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	606332.77	9	54569.95
合计					71176.93

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9786.39										
2	临时设施	6295.33										
3	建筑工人实名制费用	171.69										
4	智慧工地费用	343.38										
5	社会保险费	14133.6										
6	住房公积金	2473.38										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（电气）(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	58651.28	
1.1	人工费	17663.01	
1.2	材料费	30198.92	
1.3	施工机具使用费	534.99	
1.4	企业管理费	7778.54	
1.5	利润	2475.82	
2	措施项目费	3193.22	
2.1	单价措施项目费	1599.8	
2.2	总价措施项目费	1593.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	939.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1594.4	
5	税金	5709.5	
6	工程造价	69148.4	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411005001	接线箱	1、名称：信息设备接线箱（BD) 2、具体详见施工图设计	个	1	409.07	409.07	
2	030411005002	接线箱	1、名称：楼层分线箱(FD) 2、具体详见施工图设计	个	2	311.9	623.8	
3	030411005003	接线箱	1、名称：家庭信息箱（AHD) 2、具体详见施工图设计	个	14	249.35	3490.9	
4	030411001004	配管	1、名称：预埋配管 2、材质规格：PC20	m	7.7	11.79	90.78	
5	030502007001	光缆	1.名称:光缆进户 2.线缆对数:1芯	m	8	5.54	44.32	
6	030411001003	配管	1、名称：弱电进线埋地 2、规格型号：SC32	m	40.1	31.23	1252.32	
7	030411001005	配管	1、名称：进户管 2、材质：JDG20	m	1.5	11.77	17.66	
8	030502005001	双绞线缆	1.名称:线缆:UTP5E(超五类非屏蔽双绞线)	m	1060.11	3.59	3805.79	
9	030502012001	信息插座	1、名称：数据插座 2、具体详见施工图设计	个(块)	60	16.63	997.8	
10	030502012002	信息插座	1、名称：地面防水数据插座 2、具体详见施工图设计	个(块)	14	40.8	571.2	
11	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒暗装	个	74	8.25	610.5	
12	030411003001	桥架	1、名称：弱电金属线槽 2、规格：200*100	m	189.58	97.65	18512.49	
13	030413001001	铁构件	1、一般铁构件制作、安装	kg	249	22.6	5627.4	
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：不低于楼板耐火极限的柔性有机堵料	处	9	121.43	1092.87	
15	030506001001	扩声系统设备	1、名称：广播音箱 2、具体详见施工图设计	台	21	304.05	6385.05	
16	030411001002	配管	1、名称：配管SC20 2、敷设方式：暗配	m	260.67	19.49	5080.46	
17	030411004001	配线	1、名称：配线 2、型号：RVVB-2*1.0	m	260.67	4.82	1256.43	
18	030506003002	扩声系统试运行	试运行多功能系统	系统	1	8782.44	8782.44	
		分部分项合计					58651.28	
1	031302007001	高层施工增加		项	1	790.8	790.8	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	809	809	
		单价措施合计					1599.8	
合计							60251.08	

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1016.61	55.31		447.31	142.33	101.66	5.53		44.73	14.23
综合人工工日		小计							101.66	5.53		44.73	14.23
0.987工日		未计价材料费							242.92				
清单项目综合单价									409.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信息设备接线箱（BD)600*400*100	个	1	242.92	242.92		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.33	5.43		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	248.45	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1016.61	55.31		447.31	142.33	101.66	5.53		44.73	14.23
综合人工工日		小计							101.66	5.53		44.73	14.23
0.987工日		未计价材料费							145.75				
清单项目综合单价									311.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层分线箱300*200*100	个	1	145.75	145.75		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.33	5.43		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	151.28	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	835.33	7.57		367.55	116.95	83.53	0.76		36.76	11.7
综合人工工日		小计							83.53	0.76		36.76	11.7
0.811工日		未计价材料费							116.6				
清单项目综合单价									249.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家庭信息箱（AHD)						个	1	116.6	116.6			
	沥青漆						kg	0.074	10	0.74			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	117.36		--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	581.95	76.74		256.06	81.47	5.82	0.77		2.56	0.81
综合人工工日		小计							5.82	0.77		2.56	0.81
0.0565工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价									11.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内						m	1.1	1.66	1.83			
	管接头FST20						个	0.147	0.24	0.04			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0025	5.82	0.01			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0023	5.82	0.01			
	锯条						根	0.01	0.18				
	胶合剂						kg	0.0008	8.32	0.01			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.0067	16.66	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.32	0.15			
	中砂						t	0.002898	145	0.42			
	水						m3	0.00054	5.85				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	2.6		--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-126	室外敷设埋式光缆 12芯以下	100m	0.01	196.31	1.16	6.39	86.38	27.48	1.96	0.01	0.06	0.86	0.27
综合人工工日		小计							1.96	0.01	0.06	0.86	0.27
0.0182工日		未计价材料费							2.38				
清单项目综合单价									5.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1芯光缆进户	m	1.02	2.33	2.38		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.001	5.82	0.01		
	镀锌铁丝16#～18#	kg	0.001	5.82	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	40.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	861.08	229.12	25.26	378.88	120.55	8.61	2.29	0.25	3.79	1.21
综合人工工日		小计							8.61	2.29	0.25	3.79	1.21
0.0836工日		未计价材料费							15.08				
清单项目综合单价									31.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	14.64	15.08		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.74	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.52	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.02	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	14.74	0.24		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.67	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	5.83	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	16.66	0.13		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.32	0.33		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.006601	145	0.96		
	水	m3	0.00123	5.85	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.37	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	325.48	114.73		143.21	45.57	3.25	1.15		1.43	0.46
综合人工工日		小计							3.25	1.15		1.43	0.46
0.0316工日		未计价材料费							5.48				
清单项目综合单价									11.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.32	5.48		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.5	0.26		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.87	0.16		
	锯条	根	0.025	0.18			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.82	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	16.66	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	5.85			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.63	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1060.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	97.07	1.16	0.28	42.71	13.59	0.97	0.01		0.43	0.14
综合人工工日		小计							0.97	0.01		0.43	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.04				

清单项目综合单价							3.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆UTP5E(超五类非屏蔽双绞线)	m	1.02	2	2.04		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.82	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.05	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.31			1.9	0.6	4.31			1.9	0.6
综合人工工日		小计							4.31			1.9	0.6
0.04工日		未计价材料费							9.82				
清单项目综合单价									16.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据插座(双口)	个	1.01	9.72	9.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.82	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.31			1.9	0.6	4.31			1.9	0.6
综合人工工日		小计							4.31			1.9	0.6
0.04工日		未计价材料费							33.99				
清单项目综合单价									40.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面防水数据插座(双口)	个	1.01	33.65	33.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.99	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	38.11	2.51		16.77	5.34	3.81	0.25		1.68	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.25		1.68	0.53
0.037工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装开关盒	只	1.02	1.94	1.98		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.23	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	189.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1342	铝合金槽式桥架宽+高350mm以下	10m	0.1	161.71	59.17	3.64	71.15	22.64	16.17	5.92	0.36	7.12	2.26
综合人工工日		小计							16.17	5.92	0.36	7.12	2.26
0.157工日		未计价材料费							65.82				
清单项目综合单价									97.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属线槽200*100	m	1.005	65.49	65.82		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.4	1.67		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.24	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.56	0.59		
	棉纱头	kg	0.003	5.41	0.02		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.25			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.25	0.01		
	电	kW·h	0.03	0.86	0.03		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	71.74	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	249

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	612.85	106.68	43.28	269.65	85.8	6.13	1.07	0.43	2.7	0.86
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	398.61	19.51	26.26	175.39	55.81	3.99	0.2	0.26	1.75	0.56
综合人工工日		小计							10.12	1.27	0.69	4.45	1.42
0.0982工日		未计价材料费							4.65				
清单项目综合单价									22.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.99	0.32		
	角钢	kg	0.75	4.18	3.14		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.45	1.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.82	0.13		
	破布	kg	0.00288	5.83	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.84	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.07	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.67	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	19.35	0.22		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.74	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.2			
	松香水	kg	0.0036	4.59	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.33	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	62.83	22.15		27.65	8.8	62.83	22.15		27.65	8.8
综合人工工日		小计							62.83	22.15		27.65	8.8
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.4	9.64	3.86		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	1.03	0.2	0.21		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	5.45	5.72		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.84	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	22.15	--	

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-501	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器	台	1	32.36		0.28	14.24	4.53	32.36		0.28	14.24	4.53
综合人工工日		小计							32.36		0.28	14.24	4.53
0.3工日		未计价材料费							252.64				
清单项目综合单价									304.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广播音箱	台	1	252.64	252.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	252.64	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	260.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	667.44	113.13	16.63	293.67	93.44	6.67	1.13	0.17	2.94	0.93
综合人工工日		小计							6.67	1.13	0.17	2.94	0.93
0.0648工日		未计价材料费							7.65				
清单项目综合单价									19.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.43	7.65		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.81	0.13		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.82	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		

	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	14.74	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.67	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	5.85			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.78	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	260.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	64.89	14.23		28.55	9.08	0.65	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.65				
清单项目综合单价									4.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVVB-2*1.0	m	1.08	3.38	3.65		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.41	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.64	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	35.83	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.05	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.79	--	

项目编码	030506003002	项目名称	扩声系统试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-527	试运行多功能系统	系统	1	5410.26		234.23	2380.51	757.44	5410.26		234.23	2380.51	757.44
综合人工工日		小计							5410.26		234.23	2380.51	757.44

50.16工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					8782.44		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	104.16		508.45	45.83	14.58	104.16		508.45	45.83	14.58
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	74.54			32.8	10.44	74.54			32.8	10.44
综合人工工日		小计							178.7		508.45	78.63	25.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									790.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	96.45	289.33		42.44	13.5	96.45	289.33		42.44	13.5
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	74.54	223.61		32.8	10.44	74.54	223.61		32.8	10.44

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.65	16.96		2.49	0.79	5.65	16.96		2.49	0.79
综合人工工日		小计							176.64	529.9		77.73	24.73
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									809				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	529.9		--	
	材料费小计								--	529.9		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	939.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	824.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	115.39			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	604.4			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	16.48			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	32.97			
合计					1593.42			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1594.4	100	1594.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56539.06	2.4	1356.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56539.06	0.42	237.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56539.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	63438.9	9	5709.5
合计					7303.9

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	939.57										
2	临时设施	604.4										
3	建筑工人实名制费用	16.48										
4	智慧工地费用	32.97										
5	社会保险费	1356.94										
6	住房公积金	237.46										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（弱电）(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	12206.91	
1.1	人工费	5026.42	
1.2	材料费	4149.24	
1.3	施工机具使用费	115.39	
1.4	企业管理费	2211.46	
1.5	利润	704.4	
2	措施项目费	1095.47	
2.1	单价措施项目费	720.57	
2.2	总价措施项目费	374.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	221.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	375.13	
5	税金	1230.98	
6	工程造价	14908.49	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、具体详见施工图设计	个	20	114.92	2298.4	
2	030411001001	配管	1、名称：配管SC20	m	135.35	26.04	3524.51	
3	030411001002	配管	1、名称：配管SC32 2、敷设方式：明配	m	16.7	37.46	625.58	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：NHVV22-1KV-4*1.5	m	66.79	10.29	687.27	
5	030411004002	配线	1、名称：配线 2、型号：ZRRVVB-4*1.5	m	135.35	9.15	1238.45	
6	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒	个	20	8.05	161	
7	030905001001	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试	系统	1	3671.7	3671.7	
		分部分项合计					12206.91	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	264.3	264.3	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	456.27	456.27	
		单价措施合计					720.57	
合计							12927.48	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	50.47	4.72	0.81	22.21	7.07	50.47	4.72	0.81	22.21	7.07
综合人工工日		小计							50.47	4.72	0.81	22.21	7.07
0.49工日		未计价材料费							29.64				
清单项目综合单价									114.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	29.64	29.64		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.57	0.18		
	白布	m	0.05	3.33	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.17	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.67	0.11		
	焊锡	kg	0.05	35.83	1.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	49.99	1		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.47	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.64	0.29		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.67	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	15.83	0.79		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.14	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.36	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	135.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	990.86	255.63	16.63	435.98	138.72	9.91	2.56	0.17	4.36	1.39
综合人工工日		小计							9.91	2.56	0.17	4.36	1.39
0.0962工日		未计价材料费							7.65				
清单项目综合单价									26.04				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.43	7.65		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.81	0.13		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.13	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.26	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.82	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	14.74	0.34		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.67	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.34	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.33	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.84	0.21		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.5	0.04		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.21	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1212.31	298.16	25.26	533.42	169.72	12.12	2.98	0.25	5.33	1.7
综合人工工日		小计							12.12	2.98	0.25	5.33	1.7
0.1177工日		未计价材料费							15.08				
清单项目综合单价									37.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	14.64	15.08		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.74	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.52	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.54	1.32		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.26	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		

	锯条	根	0.02	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	14.74	0.55		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.67	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.34	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.33	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.84	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.5	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	5.83	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	18.06	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	66.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-707	铜芯电力电缆敷设 一般单芯电缆 电缆截面1.5mm2以下	100m	0.01	98.88	23.21	5.98	43.51	13.84	0.99	0.23	0.06	0.44	0.14
综合人工工日		小计							0.99	0.23	0.06	0.44	0.14
0.0096工日		未计价材料费							8.43				
清单项目综合单价									10.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆NHVV22-1KV-4*1.5	m	1.01	8.35	8.43		
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0119	5.82	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0207	1.42	0.03		
	标志牌	个	0.0355	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0006	8.34	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0025	15	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.041	0.67	0.03		
	橡胶垫δ2	m2	0.0006	14.17	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.66	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	135.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	78.28	18.45		34.44	10.96	0.78	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.78	0.18		0.34	0.11
0.0076工日		未计价材料费							7.74				
清单项目综合单价									9.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZRRVVB-4*1.5	m	1.08	7.17	7.74		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.41	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.64	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	35.83	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	49.99	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.05	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.92	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	35.02	5.42		15.41	4.9	3.5	0.54		1.54	0.49
综合人工工日		小计							3.5	0.54		1.54	0.49
0.034工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-220	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2231.62	77.75	67.99	981.91	312.43	2231.62	77.75	67.99	981.91	312.43

综合人工工日	小计	2231.62	77.75	67.99	981.91	312.43
20.69工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						3671.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	18.27	0.86	15.71		
	工业酒精99.5%	kg	0.293	6.67	1.95		
	电池	节	12	2.08	24.96		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.67	9.75		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	5.12	3.05	15.62		
	光盘	张	1	2	2		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.087	89.16	7.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.75	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.52	121.54		17.83	5.67	40.52	121.54		17.83	5.67
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.19	51.58		7.56	2.41	17.19	51.58		7.56	2.41
综合人工工日		小计							57.71	173.12		25.39	8.08
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													264.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	173.12	--	
	材料费小计			--	173.12	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工10%,材料0%,机械90%。	项	1	32.41		291.7	14.26	4.54	32.41		291.7	14.26	4.54
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	17.54		85.64	7.72	2.46	17.54		85.64	7.72	2.46
综合人工工日		小计							49.95		377.34	21.98	7
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									456.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	221.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	193.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	27.15			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	142.2			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.88			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	7.76			
合计					374.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	375.13	100	375.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13302.38	2.4	319.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13302.38	0.42	55.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13302.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	13677.51	9	1230.98
合计					1606.11

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	221.06										
2	临时设施	142.2										
3	建筑工人实名制费用	3.88										
4	智慧工地费用	7.76										
5	社会保险费	319.26										
6	住房公积金	55.87										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防电）(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	103083.22	
1.1	人工费	36233.74	
1.2	材料费	46642.9	
1.3	施工机具使用费	646.78	
1.4	企业管理费	14488.95	
1.5	利润	5070.85	
2	措施项目费	8825.71	
2.1	单价措施项目费	5671.8	
2.2	总价措施项目费	3153.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1859.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3155.83	
5	税金	10355.83	
6	工程造价	125420.59	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006013	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	0.89	26.33	23.43	
2	031001006001	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消	m	226.11	35.53	8033.69	
3	031001006002	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消	m	22.85	42.22	964.73	
4	031001006014	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	20.52	47.49	974.49	
5	031001006015	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	21.78	89.09	1940.38	
6	031003001031	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格：DN20 3、具体详见施工图设计	个	3	91.53	274.59	
7	031003001030	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN20 3、具体详见施工图设计	个	3	78.67	236.01	
8	031003001039	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	20	78.88	1577.6	
9	031003001032	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	15	61.51	922.65	
10	031003001033	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN32 3、具体详见施工图设计	个	11	88.89	977.79	
11	031003001040	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:螺纹连接	个	2	127.21	254.42	
12	031003001009	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	2	169.94	339.88	
13	031003001036	螺纹阀门	1、名称：减压阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	3	103.71	311.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003001038	螺纹阀门	1、名称：减压阀 2、规格：DN32 3、具体详见施工图设计	个	2	120.29	240.58	
15	031003001034	螺纹阀门	1、名称：减压阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	298.32	298.32	
16	031003001035	螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	219.13	219.13	
17	031002003053	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN65 3、详见施工图设计	个	8	42.62	340.96	
18	031002003029	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN80 3、详见施工图设计	个	8	42.62	340.96	
19	031002003054	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN100 3、详见施工图设计	个	4	56.85	227.4	
20	031002003031	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN125 3、详见施工图设计	个	1	81.16	81.16	
21	031002003033	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN250 3、详见施工图设计	个	6	132.14	792.84	
22	031002003052	套管	1、名称：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN40 3、详见施工图设计	个	3	63.34	190.02	
23	031208002003	管道绝热	1.名称：橡塑海绵保温 2.规格：10mm厚	m3	2.12	2388.03	5062.62	
24	031208007001	防潮层、保护层	1.名称：保温外缠双导铝箔胶带	m2	34.11	34.81	1187.37	
25	031001006005	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN50	m	71.29	30.47	2172.21	
26	031001006009	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN75	m	22.37	41.42	926.57	
27	031001006007	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN100	m	112.35	51.3	5763.56	
28	031001006010	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN150	m	57.15	77.91	4452.56	
29	031001006011	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN200	m	57.15	112.41	6424.23	
30	031004004001	洗涤盆	1、名称：污水池 2、具体详见施工图设计	组	8	458.44	3667.52	
31	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1、名称：大便槽自动冲洗水箱 2、具体详见施工图设计	套	12	387.84	4654.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1、名称：小便槽自动冲洗水箱 2、具体详见施工图设计	套	4	296.5	1186	
33	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、规格：DN50	个(组)	22	37.39	822.58	
34	031002003045	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN125 3、详见施工图设计	个	2	81.16	162.32	
35	031002003047	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	17	81.16	1379.72	
36	031002003050	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN200 3、详见施工图设计	个	14	110.32	1544.48	
37	031002003046	套管	1、名称：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	1	108.39	108.39	
38	031002003048	套管	1、名称：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN200 3、详见施工图设计	个	4	137.54	550.16	
39	031002003049	套管	1、名称：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN250 3、详见施工图设计	个	2	159.36	318.72	
40	031001006008	塑料管	1、名称：雨水管 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN100	m	402.78	56.82	22885.96	
41	03B001	雨水斗	1、名称：侧排式雨水斗 2、具体详见施工图设计	个	13	19.43	252.59	
42	031002003043	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	84	81.16	6817.44	
43	031002003044	套管	1、名称：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	21	108.39	2276.19	
44	031001006012	塑料管	1、名称：冷凝水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN50	m	251.68	30.97	7794.53	
45	031002003051	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN80 3、详见施工图设计	个	73	42.62	3111.26	
		分部分项合计					103083.22	
1	031302007001	高层施工增加		项	1	3383.37	3383.37	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2288.43	2288.43	
		单价措施合计					5671.8	
合计							108755.02	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	107.12	13.63	0.54	42.85	15	10.71	1.36	0.05	4.29	1.5
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							11.21	1.66	0.05	4.49	1.57
0.1089工日		未计价材料费							7.35				
清单项目综合单价									26.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	4.81	4.91		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	2.4	2.45		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.11	1.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	226.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	121.54	12.75	0.54	48.62	17.02	12.15	1.28	0.05	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							12.65	1.58	0.05	5.06	1.77
0.1229工日		未计价材料费							14.42				
清单项目综合单价									35.53				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	9.55	9.74		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 25/32mm	m	0.978	4.78	4.67		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.27	1.17		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	16	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	121.54	13.68	0.95	48.62	17.02	12.15	1.37	0.1	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							12.65	1.67	0.1	5.06	1.77
0.1229工日		未计价材料费							20.97				
清单项目综合单价									42.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 32/40mm	m	0.803	7.38	5.93		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.5	1.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	22.64	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	144.2	15.35	0.95	57.68	20.19	14.42	1.54	0.1	5.77	2.02
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07

综合人工工日	小计	14.92	1.84	0.1	5.97	2.09	
0.1449工日	未计价材料费	22.57					
清单项目综合单价		47.49					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	7.38	7.53		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.84	1.4		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	24.41	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	144.2	15.84	1.49	57.68	20.19	14.42	1.58	0.15	5.77	2.02
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日	小计	14.92	1.88	0.15	5.97	2.09							
0.1449工日	未计价材料费	64.08											
清单项目综合单价		89.09											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	41.88	42.72		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	20.94	21.36		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.06	1.43		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	65.96	--	

项目编码	031003001031	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-486	自动排气阀 20	个	1	21.63	9.64		8.65	3.03	21.63	9.64		8.65	3.03
综合人工工日		小计							21.63	9.64		8.65	3.03
0.21工日		未计价材料费							48.58				
清单项目综合单价									91.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	48.58	48.58		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.2	2.42		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.78	1.8		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.11	1.12		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.58	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.18	2.72		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.99	0.84		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.32	0.16		
	厚漆	kg	0.024	8.34	0.2		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	机油	kg	0.009	7.5	0.07		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.2	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.22	--	

项目编码	031003001030	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.3	5.01		4.12	1.44	10.3	5.01		4.12	1.44
综合人工工日		小计							10.3	5.01		4.12	1.44
0.1工日		未计价材料费							57.8				
清单项目综合单价									78.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	57.23	57.8		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.57	4.62		
	厚漆	kg	0.01	8.34	0.08		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.5	0.02		

	棉纱头	kg	0.012	5.41	0.06		
	砂纸	张	0.12	0.91	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.81	--	

项目编码	031003001039	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.33	7.75		4.53	1.59	11.33	7.75		4.53	1.59
综合人工工日		小计							11.33	7.75		4.53	1.59
0.11工日		未计价材料费							53.68				
清单项目综合单价									78.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	53.15	53.68		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.21	7.28		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.5	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.41	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.91	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.43	--	

项目编码	031003001032	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.33	7.75		4.53	1.59	11.33	7.75		4.53	1.59
综合人工工日		小计							11.33	7.75		4.53	1.59
0.11工日		未计价材料费							36.31				
清单项目综合单价									61.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN25	个	1.01	35.95	36.31		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.21	7.28		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.5	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.41	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.91	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	031003001033	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.42	9.76		5.77	2.02	14.42	9.76		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	9.76		5.77	2.02
0.14工日		未计价材料费							56.92				
清单项目综合单价									88.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN32	个	1.01	56.36	56.92		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.09	9.18		
	厚漆	kg	0.014	8.34	0.12		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.5	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.41	0.1		
	砂纸	张	0.19	0.91	0.17		
	钢锯条	根	0.16	0.2	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.68	--	

项目编码	031003001040	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	24.72	12.59		9.89	3.46	24.72	12.59		9.89	3.46
综合人工工日		小计							24.72	12.59		9.89	3.46
0.24工日		未计价材料费							76.55				
清单项目综合单价									127.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN40	个	1.01	75.79	76.55		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	11.73	11.85		
	厚漆	kg	0.017	8.34	0.14		
	机油	kg	0.016	7.5	0.12		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.5	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.41	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.91	0.22		
	钢锯条	根	0.23	0.2	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.14	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	24.72	19.13		9.89	3.46	24.72	19.13		9.89	3.46
综合人工工日		小计							24.72	19.13		9.89	3.46
0.24工日		未计价材料费							112.74				
清单项目综合单价									169.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1.01	111.62	112.74		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.07	18.25		
	厚漆	kg	0.02	8.34	0.17		
	机油	kg	0.016	7.5	0.12		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.5	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	砂纸	张	0.3	0.91	0.27		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.32	0.2	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.87	--	

项目编码	031003001036	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.33	7.75		4.53	1.59	11.33	7.75		4.53	1.59
综合人工工日		小计							11.33	7.75		4.53	1.59
0.11工日		未计价材料费							78.51				
清单项目综合单价									103.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN25	个	1.01	77.73	78.51		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.21	7.28		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.5	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.41	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.91	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.26	--	

项目编码	031003001038	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.42	9.76		5.77	2.02	14.42	9.76		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	9.76		5.77	2.02
0.14工日		未计价材料费							88.32				
清单项目综合单价									120.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN32	个	1.01	87.45	88.32		

	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.09	9.18		
	厚漆	kg	0.014	8.34	0.12		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.5	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.41	0.1		
	砂纸	张	0.19	0.91	0.17		
	钢锯条	根	0.16	0.2	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.08	--	

项目编码	031003001034	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	24.72	19.13		9.89	3.46	24.72	19.13		9.89	3.46
综合人工工日		小计							24.72	19.13		9.89	3.46
0.24工日		未计价材料费							241.12				
清单项目综合单价									298.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN50	个	1.01	238.73	241.12		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.07	18.25		
	厚漆	kg	0.02	8.34	0.17		
	机油	kg	0.016	7.5	0.12		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.5	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	砂纸	张	0.3	0.91	0.27		
	钢锯条	根	0.32	0.2	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260.25	--	

项目编码	031003001035	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	24.72	19.13		9.89	3.46	24.72	19.13		9.89	3.46
综合人工工日		小计							24.72	19.13		9.89	3.46
0.24工日		未计价材料费							161.93				
清单项目综合单价									219.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50	个	1.01	160.33	161.93		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.07	18.25		
	厚漆	kg	0.02	8.34	0.17		
	机油	kg	0.016	7.5	0.12		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.5	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	砂纸	张	0.3	0.91	0.27		
	钢锯条	根	0.32	0.2	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	181.06	--	

项目编码	031002003053	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 80mm以内	10个	0.1	189.52	116.31	18.12	75.81	26.53	18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	031002003029	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	189.52	116.31	18.12	75.81	26.53	18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	031002003054	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	258.53	152.27	18.12	103.41	36.19	25.85	15.23	1.81	10.34	3.62
综合人工工日		小计							25.85	15.23	1.81	10.34	3.62
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.41	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.33	0.66		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.16	1.11		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.32	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.23	--	

项目编码	031002003031	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	140.9	49.32	35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031002003033	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	426.42	639.26	25.36	170.57	59.7	42.64	63.93	2.54	17.06	5.97
综合人工工日		小计							42.64	63.93	2.54	17.06	5.97
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管ϕ273×7	m	0.305	195.62	59.66		
	石棉绒	kg	0.612	2.33	1.43		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.16	2.38		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.32	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.93	--	

项目编码	031002003052	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	318.27	125.11	18.12	127.31	44.56	31.83	12.51	1.81	12.73	4.46

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	31.83	12.51	1.81	12.73	4.46
0.309工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						63.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	22.19	6.77		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	462.47	278.67		184.99	64.75	462.47	278.67		184.99	64.75
综合人工工日		小计							462.47	278.67		184.99	64.75
4.49工日		未计价材料费							1397.15				
清单项目综合单价									2388.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1186.66	1222.26		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	4.45	174.89		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	粘结剂	kg	18.5	15	277.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1675.82	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	34.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	112.27	175.17		44.91	15.72	11.23	17.52		4.49	1.57
综合人工工日		小计							11.23	17.52		4.49	1.57
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.82	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.5	17.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.52	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	71.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	149.35	21.07	1.55	59.74	20.91	14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
0.145工日		未计价材料费											5.2
清单项目综合单价													30.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.02	3.89		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.651	2.01	1.31		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.42	0.11		
	丙酮	kg	0.017	5	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.2	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.61	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.41	0.11		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2.92	0.8		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.32	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	5.45	0.33		
	水	m3	0.016	5.85	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.82	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	7.31	--

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	203.94	26.81	1.55	81.58	28.55	20.39	2.68	0.16	8.16	2.86
综合人工工日		小计							20.39	2.68	0.16	8.16	2.86
0.198工日		未计价材料费							7.17				
清单项目综合单价									41.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	6.19	5.96		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.391	3.09	1.21		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.42	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.2	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.31	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	2.92	0.92		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.32	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.076	5.45	0.41		
	水	m3	0.022	5.85	0.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	9.85	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	112.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	226.6	37.28	1.55	90.64	31.72	22.66	3.73	0.16	9.06	3.17

综合人工工日	小计	22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
0.22工日	未计价材料费	12.52				
清单项目综合单价		51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	12.69	10.81		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.269	6.35	1.71		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.42	0.23		
	丙酮	kg	0.033	5	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.2	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.18	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.66	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.32	0.22		
	扁钢 < -59	kg	0.16	5.45	0.87		
	水	m3	0.031	5.85	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	5.82	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	57.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	320.33	34.45	1.55	128.13	44.85	32.03	3.45	0.16	12.81	4.49
综合人工工日		小计							32.03	3.45	0.16	12.81	4.49
0.311工日		未计价材料费							24.97				
清单项目综合单价									77.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	23.51	22.26		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.23	11.76	2.7		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.42	0.26		
	丙酮	kg	0.037	5	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.2	0.07		

	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	4.97	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.33	1		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.32	0.19		
	扁钢 < -59	kg	0.113	5.45	0.62		
	水	m3	0.047	5.85	0.27		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.86	0.25		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	28.42	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	57.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-313	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	388.31	36.77	2.32	155.32	54.36	38.83	3.68	0.23	15.53	5.44
综合人工工日		小计							38.83	3.68	0.23	15.53	5.44
0.377工日		未计价材料费							48.7				
清单项目综合单价									112.41				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn200	m	0.947	45.86	43.43		
	承插塑料排水管件dn200	个	0.23	22.93	5.27		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.028	10.42	0.29		
	丙酮	kg	0.044	5	0.22		
	钢锯条	根	0.405	0.2	0.08		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.41	0.16		
	水	m3	0.065	5.85	0.38		
	电	kW·h	0.363	0.86	0.31		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.371	5.82	2.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.38	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	379.04	75.08		151.62	53.07	37.9	7.51		15.16	5.31
综合人工工日		小计							37.9	7.51		15.16	5.31
0.368工日		未计价材料费							392.56				
清单项目综合单价									458.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水池	只	1.01	388.67	392.56		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.5	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.34	0.23		
	机油	kg	0.02	7.5	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.25	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.07	--	

项目编码	031004013001	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-724	大便槽自动冲洗水箱 48L	10套	0.1	531.48	1090.02		212.59	74.41	53.15	109		21.26	7.44
综合人工工日		小计							53.15	109		21.26	7.44
0.516工日		未计价材料费							196.99				
清单项目综合单价									387.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁制自动冲洗水箱8.4L	个	1	125.65	125.65		
	水箱自动冲洗阀DN50	套	1.01	70.63	71.34		
	大便槽自动冲洗水箱托架48L	副	1	33.54	33.54		
	水箱进水嘴DN15	个	1.01	21.99	22.21		
	焊接钢管DN50	m	2	22.19	44.38		
	镀锌管箍DN50	个	1	5.59	5.59		
	单管卡子DN50	个	1	1.2	1.2		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.32	0.42		
	黄砂	m3	0.003	141.87	0.43		

新点网上招投标系统

	橡胶板δ1～15	kg	0.035	7.5	0.26		
	厚漆	kg	0.071	8.34	0.59		
	机油	kg	0.03	7.5	0.23		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.3	0.2	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	305.99	--	

项目编码	031004013002	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-731	小便槽自动冲洗水箱 10.9L	10套	0.1	383.16	280.01		153.26	53.64	38.32	28		15.33	5.36
综合人工工日		小计							38.32	28		15.33	5.36
0.372工日		未计价材料费							209.49				
清单项目综合单价									296.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁制自动冲洗水箱10.9L	个	1	167.53	167.53		
	水箱自动冲洗阀DN20	套	1.01	41.54	41.96		
	水箱进水嘴DN15	个	1.01	21.99	22.21		
	小便槽自动冲洗水箱托架	副	1	4.65	4.65		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.32	0.22		
	黄砂	m3	0.002	141.87	0.28		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.5	0.15		
	厚漆	kg	0.03	8.34	0.25		
	机油	kg	0.015	7.5	0.11		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	237.49	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	156.56	24.94		62.62	21.92	15.66	2.49		6.26	2.19
综合人工工日		小计							15.66	2.49		6.26	2.19
0.152工日		未计价材料费							10.79				

清单项目综合单价							37.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	10.79	10.79		
	焊接钢管DN50	m	0.1	22.19	2.22		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.32	0.19		
	厚漆	kg	0.01	8.34	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.28	--	

项目编码	031002003045	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	140.9	49.32	35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031002003047	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	140.9	49.32	35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.16				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031002003050	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	387.28	481.39	25.36	154.91	54.22	38.73	48.14	2.54	15.49	5.42
综合人工工日		小计							38.73	48.14	2.54	15.49	5.42
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	146.15	44.58		
	石棉绒	kg	0.511	2.33	1.19		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.16	1.99		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.32	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.14	--	

项目编码	031002003046	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	499.55	296.47	18.12	199.82	69.94	49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
综合人工工日		小计							49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		

新点网上招投标系统

	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031002003048	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	534.57	526.84	25.36	213.83	74.84	53.46	52.68	2.54	21.38	7.48
综合人工工日		小计							53.46	52.68	2.54	21.38	7.48
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	146.15	44.58		
	石棉绒	kg	0.511	2.33	1.19		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.16	1.99		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.32	0.38		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.68	--	

项目编码	031002003049	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	573.71	684.71	25.36	229.48	80.32	57.37	68.47	2.54	22.95	8.03
综合人工工日		小计							57.37	68.47	2.54	22.95	8.03

新点网上招投标系统

0.557工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							159.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7	m	0.305	195.62	59.66		
	石棉绒	kg	0.612	2.33	1.43		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.16	2.38		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.32	0.45		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.47	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	402.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	226.6	37.28	1.55	90.64	31.72	22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
综合人工工日		小计							22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
0.22工日		未计价材料费											18.04
清单项目综合单价													56.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110					m	0.852		12.69	10.81			
	承插塑料排水管件dn110					个	1.138		6.35	7.23			
	聚氯乙烯热熔密封胶					kg	0.022		10.42	0.23			
	丙酮					kg	0.033		5	0.17			
	钢锯条					根	0.438		0.2	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100					个	0.05		3.18	0.16			
	铁砂布2#					张	0.09		0.84	0.08			
	棉纱头					kg	0.03		5.41	0.16			
	膨胀螺栓M16×200					套	0.432		2.66	1.15			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50					套	0.7		0.32	0.22			
	扁钢＜-59					kg	0.16		5.45	0.87			
	水					m3	0.031		5.85	0.18			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.003		5.82	0.02			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码	03B001	项目名称	雨水斗	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	侧排式雨水斗	个	1		19.43					19.43			
综合人工工日		小计								19.43			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧排式雨水斗	个	1	19.43	19.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.43	--	

项目编码	031002003043	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	140.9	49.32	35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031002003044	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	21

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	499.55	296.47	18.12	199.82	69.94	49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
综合人工工日		小计							49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	251.68

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	149.35	21.07	1.55	59.74	20.91	14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
0.145工日		未计价材料费											5.7
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.02	3.89		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.01	1.81		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.42	0.11		
	丙酮	kg	0.017	5	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.2	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.61	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06		

	棉纱头	kg	0.021	5.41	0.11		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2.92	0.8		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.32	0.17		
	扁钢 < -59	kg	0.06	5.45	0.33		
	水	m3	0.016	5.85	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.82	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.81	--	

项目编码	031002003051	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	189.52	116.31	18.12	75.81	26.53	18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	526.82		2572.07	210.73	73.75	526.82		2572.07	210.73	73.75
综合人工工日		小计							526.82		2572.07	210.73	73.75
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3383.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	435.89	1307.67		174.36	61.02	435.89	1307.67		174.36	61.02
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	68.17	204.51		27.27	9.54	68.17	204.51		27.27	9.54
综合人工工日		小计							504.06	1512.18		201.63	70.56
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2288.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1512.18	--	
	材料费小计			--	1512.18	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1859.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1631.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	228.39			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1196.31			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.63			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	65.25			
合计					3153.91			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3155.83	100	3155.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	111908.93	2.4	2685.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	111908.93	0.42	470.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	111908.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	115064.76	9	10355.83
合计					13511.66

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1859.72										
2	临时设施	1196.31										
3	建筑工人实名制费用	32.63										
4	智慧工地费用	65.25										
5	社会保险费	2685.81										
6	住房公积金	470.02										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（给排水）(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	57339.42	
1.1	人工费	12783.5	
1.2	材料费	35811.73	
1.3	施工机具使用费	1326.94	
1.4	企业管理费	5625.94	
1.5	利润	1791.31	
2	措施项目费	3879.46	
2.1	单价措施项目费	2154.14	
2.2	总价措施项目费	1725.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1017.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1726.37	
5	税金	5665.07	
6	工程造价	68610.32	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计	m	243.42	124.53	30313.09	
2	030901002002	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计	m	28.73	74.96	2153.6	
3	030901010004	室内消火栓	1、名称：减压稳压消火栓 单栓 2、详细配置见施工图设计	套	19	539.93	10258.67	
4	030901010001	室内消火栓	1、名称：试验消火栓 2、附件材质、规格：详细配置见施工图设计	套	1	320.39	320.39	
5	031003001001	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	1	113.08	113.08	
6	031003001011	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	1	100.54	100.54	
7	031003001012	螺纹阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN65 3、具体详见施工图设计	个	5	206.26	1031.3	
8	031003001013	螺纹阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	8	167.22	1337.76	
9	031003001014	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	2	611.17	1222.34	
10	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表（成套） 2、规格：DN65 3、具体详见施工图设计	台	1	129.19	129.19	
11	031002003028	套管	1、名称：一般钢套管 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	24	82.57	1981.68	
12	031002003037	套管	1、名称：一般钢套管 2、规格：DN100 3、详见施工图设计	个	1	57.89	57.89	
13	031002003038	套管	1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN40 3、详见施工图设计	个	1	64.61	64.61	
14	031201001009	管道刷油	1、管道刷漆 2、障丹漆、红色黄环调和漆各两道	m2	93.99	16.29	1531.1	
15	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈2遍，调和漆2遍	kg	269.55	2.58	695.44	
16	031002001001	管道支架	1、管道支架制作安装	Kg	269.55	16.57	4466.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:消火栓系统调试	系统	1	1562.3	1562.3	
		分部分项合计					57339.42	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	761.74	761.74	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	1392.4	1392.4	
		单价措施合计					2154.14	
合计							59493.56	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	243.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	239.99	4.82	14.75	105.6	33.6	24	0.48	1.48	10.56	3.36
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	47.27		29.46	9.37	0.67	0.47		0.29	0.09
综合人工工日		小计							24.67	0.95	1.48	10.85	3.45
0.2395工日		未计价材料费							83.13				
清单项目综合单价									124.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	62.27	63.64		
	热镀锌钢管管件DN100	m	0.269	72.45	19.49		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.17	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.75	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15	0.13		
	水	m3	0.111	5.85	0.65		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	84.08	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	28.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	162.74	3.27	3.61	71.61	22.78	16.27	0.33	0.36	7.16	2.28
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	47.27		29.46	9.37	0.67	0.47		0.29	0.09
综合人工工日		小计							16.94	0.8	0.36	7.45	2.37
0.1645工日		未计价材料费							47.04				
清单项目综合单价									74.96				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	38.11	38.95		
	热镀锌钢管管件公称直径65mm以内	m	0.425	19.05	8.1		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.17	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.75	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15	0.09		
	水	m3	0.098	5.85	0.57		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	47.84	--	

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	88.99	10.27	0.38	39.16	12.46	88.99	10.27	0.38	39.16	12.46
综合人工工日		小计							88.99	10.27	0.38	39.16	12.46
0.864工日		未计价材料费							388.67				
清单项目综合单价									539.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压稳压消火栓单栓65	套	1	388.67	388.67		
	棉纱头	kg	0.12	5.41	0.65		
	木方材	m3	0.0036	1988.06	7.16		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.25	0.51		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.29	0.58		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.32	0.55		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	398.94	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	74.16	8.56	0.32	32.63	10.38	74.16	8.56	0.32	32.63	10.38

综合人工工日	小计			74.16	8.56	0.32	32.63	10.38
0.72工日	未计价材料费			194.34				
清单项目综合单价				320.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓单栓65	套	1	194.34	194.34			
	棉纱头	kg	0.1	5.41	0.54			
	木方材	m3	0.003	1988.06	5.96			
	砂轮片φ400	片	0.038	11.25	0.43			
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.29	0.49			
	水泥32.5级	kg	1.43	0.32	0.46			
	其他材料费			--	0.68		--	
	材料费小计			--	202.9		--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	26.78	12.47		11.78	3.75	26.78	12.47		11.78	3.75
综合人工工日	小计								26.78	12.47		11.78	3.75
0.26工日	未计价材料费								58.3				
清单项目综合单价									113.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	58.3	58.3			
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.88	3.8			
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.62	2.65			
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.61	1.63			
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.58	0.12			
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.18	2.72			
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.99	0.84			
	水泥32.5级	kg	0.5	0.32	0.16			
	厚漆	kg	0.027	8.34	0.23			
	棉纱头	kg	0.04	5.41	0.22			
	机油	kg	0.009	7.5	0.07			
	线麻	kg	0.002	10	0.02			
	钢锯条	根	0.06	0.2	0.01			
	其他材料费			--			--	

	材料费小计	--	70.77	--

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀公称直径25mm以内	个	1	11.33	7.75		4.99	1.59	11.33	7.75		4.99	1.59
综合人工工日		小计							11.33	7.75		4.99	1.59
0.11工日		未计价材料费							74.88				
清单项目综合单价									100.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	74.14	74.88		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.21	7.28		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.5	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.41	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.91	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-447	沟槽式阀门安装公称直径65mm以内	个	1	18.54	2.52		8.16	2.6	18.54	2.52		8.16	2.6
综合人工工日		小计							18.54	2.52		8.16	2.6
0.18工日		未计价材料费							174.44				
清单项目综合单价									206.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN65	个	1	154.78	154.78		
	沟槽式夹箍公称直径65mm以内	副	2	9.83	19.66		
	其他材料费			--	2.52	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	176.96	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	21.63	3.61		9.52	3.03	21.63	3.61		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.61		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							129.43				
清单项目综合单价									167.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100	个	1	96.31	96.31		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.61	--	
	材料费小计			--	133.04	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	21.63	3.61		9.52	3.03	21.63	3.61		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.61		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							573.38				
清单项目综合单价									611.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	540.26	540.26		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.61	--	
	材料费小计			--	576.99	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	43.14	3.15	0.41	18.98	6.04	43.14	3.15	0.41	18.98	6.04
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	35.02	2.83		15.41	4.9	3.5	0.28		1.54	0.49
综合人工工日		小计							46.64	3.43	0.41	20.52	6.53
0.434工日		未计价材料费							51.66				
清单项目综合单价									129.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	28.41	28.41		
	仪表接头	套	1	15.48	15.48		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.1	0.2		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.52	1.52		
	白布	m	0.05	3.76	0.19		
	位号牌	个	1	0.55	0.55		
	压力表表弯	个	1	7.77	7.77		
	调和漆	kg	0.01	19.35	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	6.1	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	55.09	--	

项目编码	031002003028	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	154.99	49.32	35.23	25.1	1.81	15.5	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	15.5	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002003037	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	258.53	152.27	18.12	113.75	36.19	25.85	15.23	1.81	11.38	3.62
综合人工工日		小计							25.85	15.23	1.81	11.38	3.62
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.41	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.33	0.66		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.16	1.11		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.32	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.23	--	

项目编码	031002003038	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	318.27	125.11	18.12	140.04	44.56	31.83	12.51	1.81	14	4.46
综合人工工日		小计							31.83	12.51	1.81	14	4.46
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	22.19	6.77		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	031201001009	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	93.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	24.72	1.98		10.88	3.46	2.47	0.2		1.09	0.35
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	23.69	1.76		10.42	3.32	2.37	0.18		1.04	0.33
综合人工工日		小计							5.25	0.44	0.16	2.31	0.74
0.0509工日		未计价材料费							7.39				
清单项目综合单价									16.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.5	0.26		
	汽油	kg	0.0056	9.64	0.05		
	沥青漆	kg	0.535	13.3	7.12		
	动力苯	kg	0.087	4.3	0.37		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	269.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	5.97	0.4	1.61	2.63	0.84	0.06		0.02	0.03	0.01
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-132	一般钢结构 沥青漆 第一遍	100kg	0.01	19.57	1.42	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-133	一般钢结构 沥青漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	1.25	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.87	0.08	0.34	0.39	0.13
0.0083工日		未计价材料费							0.77				
清单项目综合单价									2.58				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢丝刷子	把	0.0003	1.5			
	铁砂布2#	张	0.00218	0.84			
	破布	kg	0.0003	5.83			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.5	0.26		
	汽油	kg	0.0056	9.64	0.05		
	沥青漆	kg	0.0373	13.3	0.5		
	动力苯	kg	0.0062	4.3	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.85	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	269.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	339.9	26.03	61.8	149.56	47.59	3.4	0.26	0.62	1.5	0.48
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	246.17	73.23	207.37	108.31	34.46	2.46	0.73	2.07	1.08	0.34
综合人工工日		小计							5.86	0.99	2.69	2.58	0.82
0.0569工日		未计价材料费							3.63				
清单项目综合单价									16.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	5.82	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.75	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15	0.07		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.25	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.32	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	141.87	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.41	0.07		
	破布	kg	0.00006	5.83			
	水	m3	0.00011	5.85			
	清油	kg	0.00006	13.33			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.5	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.42	0.03		

新点网上招投标系统

	碎石5～32mm	m3	0.00028	119	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1988.06	0.22		
	厚漆	kg	0.00017	8.34			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.17			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.68	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.83	0.03		
	型钢	kg	1.06	3.42	3.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	922.2	35.67	69.55	405.77	129.11	922.2	35.67	69.55	405.77	129.11
综合人工工日		小计							922.2	35.67	69.55	405.77	129.11
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1562.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.86	22.47		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.67	0.25		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.67	9.75		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.05	3.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.67	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	112.46	337.37		49.48	15.74	112.46	337.37		49.48	15.74

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	37.64	112.94		16.56	5.27	37.64	112.94		16.56	5.27
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.47	1.4		0.21	0.07	0.47	1.4		0.21	0.07
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.43	46.28		6.79	2.16	15.43	46.28		6.79	2.16
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.32	0.97		0.14	0.04	0.32	0.97		0.14	0.04
综合人工工日		小计							166.32	498.96		73.18	23.28
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													761.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	498.96		--	
	材料费小计								--	498.96		--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工10%,材料0%,机械90%。	项	1	89.97		809.69	39.59	12.6	89.97		809.69	39.59	12.6
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	60.8		296.83	26.75	8.51	60.8		296.83	26.75	8.51
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	7.38		36	3.25	1.03	7.38		36	3.25	1.03
综合人工工日		小计							158.15		1142.52	69.59	22.14
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1392.4
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1017.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	892.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	124.94			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	654.43			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	17.85			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	35.7			
合计					1725.32			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1726.37	100	1726.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	61218.88	2.4	1469.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	61218.88	0.42	257.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	61218.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	62945.25	9	5665.07
合计					7391.44

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1017.34										
2	临时设施	654.43										
3	建筑工人实名制费用	17.85										
4	智慧工地费用	35.7										
5	社会保险费	1469.25										
6	住房公积金	257.12										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-西综合楼（消防水）(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1565201.47	
1.1	人工费	493134.45	
1.2	材料费	870754.41	
1.3	施工机具使用费	10103.72	
1.4	企业管理费	130825.42	
1.5	利润	60383.47	
2	措施项目费	274063.29	
2.1	单价措施项目费	182733.67	
2.2	总价措施项目费	91329.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	59604.59	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	68604.57	
5	税金	171708.24	
6	工程造价	2079577.57	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011608002004	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙面	m2	1961.44	4.74	9297.23	
2	011608002003	铲除涂料面	1、铲除部位名称：天棚	m2	4394.37	4.74	20829.31	
3	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、拆除部位：天棚	m2	50	6.97	348.5	
4	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：墙面 2、抹灰层种类：混合砂浆	m2	100	12.03	1203	
5	011610002002	金属窗拆除	1、室内高度：3.6米内 2、每樘窗户含一层金属窗一层防盗窗	樘	234	59.19	13850.46	
6	011610001001	木门拆除	1、室内高度：3.6米内	樘	75	26.11	1958.25	
7	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：1.2m 2、栏杆、栏板种类：楼梯栏杆	m	123.5	17.62	2176.07	
8	011609001002	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：0.4m 2、栏杆、栏板种类：走廊栏杆	m	297.92	17.62	5249.35	
9	011611005001	其他金属构件拆除	1、构件名称：与连廊分隔的金属围栏	m2	36	18.99	683.64	
10	010103002001	垃圾清运	1、废弃料品种：拆除垃圾 2、运距：投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1	1943.36	1943.36	
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.墙体与砼交接处挂φ0.7@10*10镀锌钢丝网300宽	m2	50	8.45	422.5	
12	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JS-Ⅱ水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	720.83	20.24	14589.6	
13	011102003001	块料楼地面	地面1 1.10厚防滑地砖（600*600），干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚JS-Ⅱ水泥基防水涂料（另计） 4.50厚C25细石砼 5.150厚级配碎石 6.原有地面清除	m2	720.83	196.49	141635.89	
14	011103003001	塑料板楼地面	地面2 1.20厚C20细石砼随打随抹平，内配φ4中距150 2.5厚减震垫板 3.清理干净并拉毛基层	m2	253.88	168.44	42763.55	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011103003002	塑料板楼地面	楼面 1.4厚聚合物水泥砂浆粘结层 2.20厚C20细石砼随打随抹平，内配ϕ4中距150 3.5厚减震垫板 4.清理干净并拉毛基层	m2	2223.32	168.44	374496.02	
16	011102003005	块料楼地面	出入口台阶 1.10厚防滑地砖（防滑条），干水泥擦缝 2.8厚1:1水泥细砂结合层 3.20厚水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道 5.70厚C15找坡 5.6厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底画出纹道 6.清理基层并拉毛	m2	20.33	274.9	5588.72	
17	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1 1.8厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆抹面，压入玻纤网 2.12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹灰 3.界面剂一道	m2	50	46.18	2309	
18	011204003001	块料墙面	内墙2 1.白水泥擦缝 2.5厚面砖（300*600） 3.4厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%防水剂） 4.8厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平，挂金属网（内掺3%防水剂）将水泥砂浆压入网孔 5.刷水泥浆一道 6.6厚1:1:水泥石灰膏砂浆打底 7.3厚专用界面剂一道甩毛	m2	1756.92	161.85	284357.5	
19	011201001003	墙面一般抹灰	外墙1（首层） 1.10厚抹面胶浆（压入耐碱纤维网格布，加设加强型网格布） 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛 4.3厚干粉聚合物防水砂浆防水层	m2	25	85.58	2139.5	
20	011201001002	墙面一般抹灰	外墙1（非首层） 1.5厚抹面胶浆（压入耐碱纤维网格布） 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛 4.3厚干粉聚合物防水砂浆防水层	m2	25	70.53	1763.25	
21	011301001001	天棚抹灰	1.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2.刷素水泥浆一道	m2	50	25.09	1254.5	
22	011406001001	抹灰面油漆	外墙 1.喷真石漆外墙涂料及专用罩面清漆 2.柔性耐水腻子	m2	2014	63.3	127486.2	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011406001002	抹灰面油漆	天棚 1.刷白色乳胶漆一底两面 2.2厚面层耐水腻子分两遍刮平 3.5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	3944	34.71	136896.24	
24	011406001003	抹灰面油漆	内墙 1.刷白色国标漆两遍（两底两面）	m2	3400	22.53	76602	
25	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：1000*3000 2、材质：钢木门 3、含五金及门锁	m2	210	312.33	65589.3	
26	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM 丙1030	m2	15	486.48	7297.2	
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗类型：塑料型材框中空玻璃窗 2、框、扇材质：塑料型材 3、玻璃品种、厚度：6Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	510.41	353.85	180608.58	
28	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢楼梯栏杆扶手 2.高度1.2米 不锈钢扶手详见15J403-1-B14-B1型，扶手固定详见15J403-1-B14-B2型	m	123.5	214.22	26456.17	
29	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢楼走廊杆扶手 2.高度0.4米	m	123.5	110.85	13689.98	
30	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：外墙 空调孔 2、钻孔直径：100	个	60	28.61	1716.6	
		分部分项合计					1565201.47	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：20米内	m2	3495.41	26.64	93117.72	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：3.6米内	m2	3165.64	20.1	63629.36	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：18m	m2	3624.35	7.17	25986.59	
		单价措施合计					182733.67	
合计							1747935.14	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

项目编码	011608002004	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	1961.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	34.4			8.94	4.13	3.44			0.89	0.41
综合人工工日		小计							3.44			0.89	0.41
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002003	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	4394.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	34.4			8.94	4.13	3.44			0.89	0.41
综合人工工日		小计							3.44			0.89	0.41
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604003002	项目名称	天棚抹灰面拆除	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-90	板条抹灰天棚	10m2	0.1	50.45			13.12	6.05	5.05			1.31	0.61
综合人工工日		小计							5.05			1.31	0.61
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.97				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	87.14			22.66	10.46	8.71			2.27	1.05
综合人工工日		小计							8.71			2.27	1.05
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属窗拆除	计量单位	樘	工程量	234
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	176.58			45.91	21.19	17.66			4.59	2.12
1-131	钢窗 1-2	10樘	0.1	252.25			65.59	30.27	25.23			6.56	3.03
综合人工工日		小计							42.89			11.15	5.15
0.374工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001001	项目名称	木门拆除	计量单位	樘	工程量	75
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	189.19			49.19	22.7	18.92			4.92	2.27
综合人工工日		小计							18.92			4.92	2.27
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.11				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	123.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	126.13		1.55	33.2	15.32	12.61		0.16	3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.61		0.16	3.32	1.53
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001002	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	297.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	126.13		1.55	33.2	15.32	12.61		0.16	3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.61		0.16	3.32	1.53
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011611005001	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-170	金属围栏	10m2	0.1	137.59			35.77	16.51	13.76			3.58	1.65
综合人工工日		小计							13.76			3.58	1.65
0.12工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							18.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	垃圾清运	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	垃圾清运	项	1		1943.36					1943.36			
综合人工工日		小计								1943.36			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1943.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾清运	项	1	1943.36	1943.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1943.36	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	43.57	24.36		11.33	5.23	4.36	2.44		1.13	0.52
综合人工工日		小计							4.36	2.44		1.13	0.52
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	2.02	2.22		
	钢钉	kg	0.028	5.83	0.16		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	2.44	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	720.83

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	34.4	206.88	3.15	9.76	4.51	3.44	20.69	0.32	0.98	0.45
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.73	47.41	0.75	1.68	0.78	-0.57	-4.74	-0.08	-0.17	-0.08
综合人工工日		小计							2.87	15.95	0.24	0.81	0.37
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料JS-II	kg	1.85	8.62	15.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.95	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	720.83

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.15	62.96	210.63	1.19	16.68	7.7	9.44	31.59	0.18	2.5	1.16
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	66.5	214.6	0.87	17.52	8.08	6.65	21.46	0.09	1.75	0.81
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	384.75	675.02	1.93	100.54	46.4	38.48	67.5	0.19	10.05	4.64
综合人工工日		小计							54.57	120.55	0.46	14.3	6.61
0.4699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									196.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2475	119	29.45		
	碎石5～16mm	t	0.018	119	2.14		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	418.79	21.19		
	水	m3	0.07252	5.85	0.42		
	同质地砖	m2	1.02	43.1	43.96		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.32	1.96		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	384.79	20.4		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		

新点网上招投标系统

	合金钢切割锯片	片	0.0027	66.66	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	120.55	--	

项目编码	011103003001	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	253.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	276.33	564.32		71.85	33.16	27.63	56.43		7.19	3.32
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	70.48	38.39	0.08	18.35	8.47	7.05	3.84	0.01	1.84	0.85
13-18-2-[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚20mm	10m2	0.1	38.98	85.4	0.37	10.23	4.72	3.9	8.54	0.04	1.02	0.47
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001283	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35	1.59	5.17	0.11	0.44	0.2
D00002	减震板	m2	1		38.8					38.8			
综合人工工日		小计							40.17	112.78	0.16	10.49	4.84
0.3504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.44				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PVC地板δ=2	m2	1.1	43.1	47.41		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.17	6.83		
	上光蜡	kg	0.023	79.16	1.82		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	404.22	3.61		
	水	m3	0.066051	5.85	0.39		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.02	418.79	8.38		
	钢筋4	t	0.001309	3903.25	5.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008789	5.82	0.05		
	电焊条J422	kg	0.002386	5.82	0.01		
	减震板	m2	1	38.8	38.8		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	112.78	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011103003002	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	2223.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	276.33	564.32		71.85	33.16	27.63	56.43		7.19	3.32
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	70.48	38.39	0.08	18.35	8.47	7.05	3.84	0.01	1.84	0.85
13-18-2-[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚20mm	10m2	0.1	38.98	85.4	0.37	10.23	4.72	3.9	8.54	0.04	1.02	0.47
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001283	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35	1.59	5.17	0.11	0.44	0.2
D00002	减震板	m2	1		38.8					38.8			
综合人工工日		小计							40.17	112.78	0.16	10.49	4.84
0.3504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2	m2	1.1	43.1	47.41		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.17	6.83		
	上光蜡	kg	0.023	79.16	1.82		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	404.22	3.61		
	水	m3	0.066051	5.85	0.39		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.02	418.79	8.38		
	钢筋4	t	0.001309	3903.25	5.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008789	5.82	0.05		
	电焊条J422	kg	0.002386	5.82	0.01		
	减震板	m2	1	38.8	38.8		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	112.78	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	20.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-90	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.1m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1156.25	664.96	5.14	301.96	139.37	115.63	66.5	0.51	30.2	13.94
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	0.07	86	422.08	1.06	22.64	10.45	6.02	29.55	0.07	1.58	0.73

13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.222273	25.23	10.95		6.56	3.03	5.61	2.43		1.46	0.67
综合人工工日		小计							127.26	98.48	0.58	33.24	15.34
1.0688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									274.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.098	43.1	47.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	404.22	3.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	384.79	13.6		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.009	66.66	0.6		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.06152	5.85	0.36		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.07105	412.96	29.34		
	金刚砂	kg	0.953551	2.36	2.25		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.32	0.49		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	98.48	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	29.81	25.26		7.75	3.58	2.98	2.53		0.78	0.36
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	148.4	149.44	0.34	38.67	17.85	14.84	14.94	0.03	3.87	1.79
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.05	18.37		4.17	1.93	1.61	1.84		0.42	0.19
综合人工工日		小计							19.43	19.31	0.03	5.07	2.34
0.1694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.94	2.5		
	水	m3	0.0126	5.85	0.07		

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	396.45	0.21		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028875	384.79	11.11		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	396.45	3.54		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.67	1.84		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.31	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1756.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	570.22	622.09	2.02	148.78	68.67	57.02	62.21	0.2	14.88	6.87
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	29.81	25.26		7.75	3.58	2.98	2.53		0.78	0.36
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	74.53	32.28	3.7	20.34	9.39	7.45	3.23	0.37	2.03	0.94
综合人工工日		小计							67.45	67.97	0.57	17.69	8.17
0.5681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									161.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×450	m2	1.025	47.42	48.61		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	386.73	4.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	384.79	9.16		
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.012204	5.85	0.07		
	界面剂	kg	1.29	1.94	2.5		
	钢丝网	m2	1.1	2.02	2.22		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.17	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.67	0.33		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.32	0.1		
	901胶	kg	0.0042	2.08	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	67.97	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆 抹面4+4mm (钢丝网)	10m2	0.1	113.51	154.93	2.79	30.24	13.96	11.35	15.49	0.28	3.02	1.4
1-7-59-[1-7-60]*1.4	聚合物水泥防水砂浆 3.0mm厚	100m2	0.01	306.65	408.72	5.26	81.1	37.43	3.07	4.09	0.05	0.81	0.37
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	184.45	121.24	0.27	48.03	22.17	18.45	12.12	0.03	4.8	2.22
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.05	18.37		4.17	1.93	1.61	1.84		0.42	0.19
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.05	17.54		4.17	1.93	1.61	1.75		0.42	0.19
综合人工工日		小计							36.09	35.29	0.36	9.47	4.37
0.3105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.01025	1510.3	15.48		
	水	m3	0.0106	5.85	0.06		
	聚合物乳液建筑防水涂料	kg	0.2424	8.62	2.09		
	预拌地面砂浆(干拌) DSM15	t	0.005368	372.15	2		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	396.45	4.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018638	384.79	7.17		
	普通木成材	m3	0.0002	1988.06	0.4		
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	1.67	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.29	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	184.45	121.24	0.27	48.03	22.17	18.45	12.12	0.03	4.8	2.22

1-7-59-[1-7-60]*1.4	聚合物水泥防水砂浆 3.0mm厚	100m2	0.01	306.65	408.72	5.26	81.1	37.43	3.07	4.09	0.05	0.81	0.37
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	90.58	77.46	1.48	23.94	11.05	9.06	7.75	0.15	2.39	1.11
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.05	18.37		4.17	1.93	1.61	1.84		0.42	0.19
综合人工工日		小计							32.19	25.8	0.23	8.42	3.89
0.2765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	396.45	4.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018638	384.79	7.17		
	普通木成材	m3	0.0002	1988.06	0.4		
	水	m3	0.0096	5.85	0.06		
	聚合物乳液建筑防水涂料	kg	0.2424	8.62	2.09		
	预拌地面砂浆(干拌) DSM15	t	0.005368	372.15	2		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1510.3	7.74		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.67	1.84		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	25.8	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	153.8	38.52	0.1	40.01	18.47	15.38	3.85	0.01	4	1.85
综合人工工日		小计							15.38	3.85	0.01	4	1.85
0.1341工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009052	396.45	3.59		
	水	m3	0.006808	5.85	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.32	0.19		

	901胶	kg	0.0084	2.08	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.85	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	2014

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	92.03	479.23	19.42	28.98	13.37	9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
综合人工工日		小计							9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.76	34.92		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.52	6.21		
	白水泥	kg	0.53	0.51	0.27		
	油漆溶剂油	kg	0.058	11.67	0.68		
	水性封底漆	kg	0.35	15.52	5.43		
	901胶	kg	0.18	2.08	0.37		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	47.92	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	3944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	207.73	60.48		54.01	24.93	20.77	6.05		5.4	2.49
综合人工工日		小计							20.77	6.05		5.4	2.49
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.35	4.79		
	901胶	kg	0.332	2.08	0.69		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.35	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.71	0.06		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.688	0.51	0.35		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.05	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	3400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	130.87	44.66		34.03	15.7	13.09	4.47		3.4	1.57
综合人工工日		小计							13.09	4.47		3.4	1.57
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.35	3.55		
	901胶	kg	0.2324	2.08	0.48		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.35	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.71	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.51	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.47	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 钢木门	10m2	0.1	356.17	2628.27	2.49	93.25	43.04	35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													312.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢木门	m2	1.01	258.65	261.24		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	262.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 防火门	10m2	0.1	356.17	4369.81	2.49	93.25	43.04	35.62	436.98	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	436.98	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													486.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级防火门钢质	m2	1.01	431.08	435.39		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	436.98	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	510.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	523.5	2796.03	14.49	139.88	64.56	52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													353.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗	m2	0.96	258.65	248.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	66.66	9.67		
	PU发泡剂	L	0.2625	25	6.56		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.42	11.08		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.59	--	
	材料费小计			--	279.6	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	123.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	393.82	1438.09	116.43	132.67	61.23	39.38	143.81	11.64	13.27	6.12
综合人工工日		小计							39.38	143.81	11.64	13.27	6.12

0.3295工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							214.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ28	m	2.8465	19.43	55.31		
	镜面不锈钢管φ60*3	m	0.53	38.87	20.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m		48.58			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	37.5	5.36		
	氩气	m3	0.403	7.59	3.06		
	钨棒精制	kg	0.058	541.63	31.41		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.17	24.07		
	环氧树脂618	kg	0.15	26.66	4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	143.81	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	123.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	157.53	730.5	116.43	71.23	32.88	15.75	73.05	11.64	7.12	3.29
综合人工工日		小计							15.75	73.05	11.64	7.12	3.29
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5					m	0.106		48.58	5.15			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti					kg	0.143		37.5	5.36			
	氩气					m3	0.403		7.59	3.06			
	钨棒精制					kg	0.058		541.63	31.41			
	不锈钢盖φ63					只	5.771		4.17	24.07			
	环氧树脂618					kg	0.15		26.66	4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	73.05		--	

项目编码	011801008001	项目名称	钻孔	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-435	墙壁打孔 砖墙 墙厚370mm	个	1	11.95		8.78	5.39	2.49	11.95		8.78	5.39	2.49
综合人工工日		小计							11.95		8.78	5.39	2.49
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	3495.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	114.66	89.7	13.25	33.26	15.35	11.47	8.97	1.33	3.33	1.54
综合人工工日		小计							11.47	8.97	1.33	3.33	1.54
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0005	2136.73	1.07			
	脚手钢管						kg	0.981	3.58	3.51			
	底座						个	0.003	4	0.01			
	脚手架扣件						个	0.166	4.75	0.79			
	镀锌铁丝8#						kg	0.184	5.82	1.07			
	其他材料费								--	2.52		--	
	材料费小计								--	8.97		--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	3165.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	114.66	28.06	10.6	32.57	15.03	11.47	2.81	1.06	3.26	1.5
综合人工工日		小计							11.47	2.81	1.06	3.26	1.5
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.1
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	脚手钢管	kg	0.141	3.58	0.5		
	底座	个	0.001	4			
	脚手架扣件	个	0.02	4.75	0.1		
	周转木材	m3	0.0005	2136.73	1.07		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	5.82	0.15		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	2.81	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	3624.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	0.138732			37.5	9.75	4.5			5.2	1.35	0.62
综合人工工日		小计									5.2	1.35	0.62
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	59604.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	54185.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5418.6			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	28840.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	873.97			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2010.13			
合计					91329.62			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	68604.57	100	68604.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1839264.76	3.2	58856.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1839264.76	0.53	9748.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1839264.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1907869.33	9	171708.24
合计					240312.81

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	59604.59										
2	临时设施	28840.93										
3	建筑工人实名制费用	873.97										
4	智慧工地费用	2010.13										
5	社会保险费	58856.47										
6	住房公积金	9748.1										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（土建）(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	482775.61	
1.1	人工费	100917.12	
1.2	材料费	325898.19	
1.3	施工机具使用费	1427.32	
1.4	企业管理费	40377.14	
1.5	利润	14155.84	
2	措施项目费	24804.13	
2.1	单价措施项目费	10499.17	
2.2	总价措施项目费	14304.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8435	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14313.74	
5	税金	46970.41	
6	工程造价	568863.89	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AP 2、具体详见施工图设计	台	1	5174.64	5174.64	
2	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱1AL 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4,压铜接线端子 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	2154.97	2154.97	
3	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱2AL 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	1839.12	1839.12	
4	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱3AL 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	1839.12	1839.12	
5	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱4AL 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	1839.12	1839.12	
6	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱5AL 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面10mm2 3、具体详见施工图设计	台	1	1839.12	1839.12	
7	030404017018	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	1	1440.01	1440.01	
8	030404017035	配电箱	1.名称：配电箱 AL-X 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	5	1440.01	7200.05	
9	030404017020	配电箱	1.名称：配电箱 AL-B2 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	4	1708.21	6832.84	
10	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱AL-J 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线4 3、具体详见施工图设计	台	30	962.37	28871.1	
11	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱 AE3 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5, 3、具体详见施工图设计	台	1	1134.59	1134.59	
12	030411003001	桥架	1、名称：耐火金属线槽 2、规格：200*70	m	398.29	94.66	37702.13	
13	030413001001	桥架支吊架	1、名称：1、一般铁构件制作、安装	kg	522	22.19	11583.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：不低于楼板耐火极限的柔性有机堵料	处	9	118.91	1070.19	
15	030411001004	配管	1、名称：配管SC20 2、敷设方式：明配	m	1475.64	25.64	37835.41	
16	030411001012	配管	1、名称：配管SC25 2、敷设方式：明配	m	3.71	31.16	115.6	
17	030411001010	配管	1、名称：配管SC150 2、敷设方式：暗配	m	4.16	142.79	594.01	
18	030411001005	配管	1、名称：配管PC20 2、敷设方式：明配	m	1579.71	14.49	22890	
19	030411001011	配管	1、名称：配管PC20 2、敷设方式：暗配	m	789.63	11.56	9128.12	
20	030411001006	配管	1、名称：配管PC25 2、敷设方式：暗配	m	1168.36	13.42	15679.39	
21	030411001008	配管	1、名称：配管PC40 2、敷设方式：暗配	m	104.69	16.63	1740.99	
22	030411004010	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5mm2	m	11217.78	5.09	57098.5	
23	030411004011	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-BYJ-4mm2	m	3975	6.7	26632.5	
24	030411004012	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-BYJ-10mm2	m	6502.51	15.18	98708.1	
25	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-0.6/1KV-4*150	m	6.86	622.66	4271.45	
26	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*35	m	87.95	291.94	25676.12	
27	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-0.6/1KV-4*150	个	8	314.3	2514.4	
28	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*35	个	10	215.51	2155.1	
29	030412004005	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯 2、型号：1x2w 3、具体详见施工图设计	套	123	91.45	11248.35	
30	030412004006	装饰灯	1、名称：LED安全出口灯 2、型号：1x2w 3、具体详见施工图设计	套	12	101.27	1215.24	
31	030412004010	装饰灯	1、名称：LED应急灯 2、型号：1x8w 3、具体详见施工图设计	套	69	101.27	6987.63	
32	030412004007	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、具体详见施工图设计	套	15	81.64	1224.6	
33	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：2x8w 3、具体详见施工图设计	套	220	85.71	18856.2	
34	030412001005	普通灯具	1、名称：天棚灯 2、型号：1x15w 3、具体详见施工图设计	套	90	58.5	5265	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030412001006	普通灯具	1、名称：声光控吸顶灯 2、具体详见施工图设计	套	9	47.97	431.73	
36	030404035002	插座	1、名称：单相二极三极插座(安全型) 2、规格：250V 10A 3、具体详见施工图设计	个	124	22.18	2750.32	
37	030404035003	插座	1、名称：单相二极三极插座(密闭) 2、规格：250V 10A 3、具体详见施工图设计	个	30	22.18	665.4	
38	030404035004	插座	1、名称：带联锁开关插座 2、规格：250V 16A 3、具体详见施工图设计	个	70	24.7	1729	
39	030404034002	照明开关	1、名称：双极翘板开关 2、具体详见施工图设计	个	65	18.05	1173.25	
40	030404034003	照明开关	1、名称：三极翘板开关 2、具体详见施工图设计	个	5	21.41	107.05	
41	030404034004	照明开关	1、名称：双联开关 2、具体详见施工图设计	个	20	19.22	384.4	
42	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒	个	538	7.91	4255.58	
43	030411006003	接线盒	1、名称：开关接线盒	个	314	8.09	2540.26	
44	030404032002	端子箱	1、名称：总等电位端子箱	台	1	331.46	331.46	
45	030409005002	避雷网	1、名称：明敷Φ10热浸镀锌圆钢作为接闪带	m	174.6	40.8	7123.68	
46	030414011002	接地装置	1.名称：接地网调试	系统	1	926.59	926.59	
		分部分项合计					482775.61	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4443.17	4443.17	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	6056	6056	
		单价措施合计					10499.17	
合计							493274.78	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
综合人工工日		小计							181.28	37.06		72.51	25.38
1.76工日		未计价材料费							4858.41				
清单项目综合单价									5174.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AP	只	1	4858.41	4858.41		
	破布	kg	0.1	5.83	0.58		
	铁砂布2#	张	1	0.84	0.84		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4895.47	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	23.69	14.05		9.48	3.32	7.11	4.22		2.84	1
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.4	35.02	37.86		14.01	4.9	84.05	90.86		33.62	11.76

综合人工工日	小计			272.44	132.14	108.97	38.14
2.645工日	未计价材料费			1603.28			
清单项目综合单价				2154.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 1AL	只	1	1603.28	1603.28		
	破布	kg	0.49	5.83	2.86		
	铁砂布2#	张	3.7	0.84	3.11		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.458	16.66	7.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.84	0.55		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.333	16.66	5.55		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.14	0.09		
	汽油	kg	0.48	9.64	4.63		
	铜接线端子DT-16mm2	个	24.36	3.24	78.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1735.42	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.3	35.02	37.86		14.01	4.9	80.55	87.08		32.22	11.27
综合人工工日		小计							261.83	124.14		104.73	36.65
2.542工日		未计价材料费							1311.77				
清单项目综合单价									1839.12				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	配电箱 2AL	只	1	1311.77	1311.77		
	破布	kg	0.445	5.83	2.59		
	铁砂布2#	张	3.3	0.84	2.77		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.456	16.66	7.6		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	汽油	kg	0.46	9.64	4.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	23.345	3.24	75.64		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.138	16.66	2.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1435.91	--	

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.3	35.02	37.86		14.01	4.9	80.55	87.08		32.22	11.27
综合人工工日		小计							261.83	124.14		104.73	36.65
2.542工日		未计价材料费							1311.77				
清单项目综合单价									1839.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱 2AL	只	1	1311.77	1311.77		
	破布	kg	0.445	5.83	2.59		
	铁砂布2#	张	3.3	0.84	2.77		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.456	16.66	7.6		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	汽油	kg	0.46	9.64	4.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	23.345	3.24	75.64		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.138	16.66	2.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1435.91	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.3	35.02	37.86		14.01	4.9	80.55	87.08		32.22	11.27
综合人工工日		小计							261.83	124.14		104.73	36.65
2.542工日		未计价材料费							1311.77				
清单项目综合单价									1839.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 2AL	只	1	1311.77	1311.77		
	破布	kg	0.445	5.83	2.59		
	铁砂布2#	张	3.3	0.84	2.77		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.456	16.66	7.6		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	汽油	kg	0.46	9.64	4.43		

	铜接线端子DT-16mm2	个	23.345	3.24	75.64		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.138	16.66	2.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1435.91	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.3	35.02	37.86		14.01	4.9	80.55	87.08		32.22	11.27
综合人工工日		小计							261.83	124.14		104.73	36.65
2.542工日		未计价材料费							1311.77				
清单项目综合单价									1839.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 2AL	只	1	1311.77	1311.77		
	破布	kg	0.445	5.83	2.59		
	铁砂布2#	张	3.3	0.84	2.77		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.456	16.66	7.6		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	汽油	kg	0.46	9.64	4.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	23.345	3.24	75.64		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.138	16.66	2.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1435.91	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							206	53.92		82.4	28.84
2工日		未计价材料费							1068.85				
清单项目综合单价									1440.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B	只	1	1068.85	1068.85		
	破布	kg	0.22	5.83	1.28		
	铁砂布2#	张	2.2	0.84	1.85		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	16.66	12.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1122.77	--	

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47

新点网上招投标系统

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
综合人工工日		小计							206	53.92		82.4	28.84
2工日		未计价材料费							1068.85				
清单项目综合单价									1440.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-B	只	1	1068.85	1068.85		
	破布	kg	0.22	5.83	1.28		
	铁砂布2#	张	2.2	0.84	1.85		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.84	2.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	16.66	12.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.14	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1122.77	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	17.51	14.05		7	2.45	10.51	8.43		4.2	1.47
4-413	无端子外部接线6	10个	1.1	23.69	14.05		9.48	3.32	26.06	15.46		10.43	3.65
综合人工工日		小计							217.85	60.95		87.14	30.5
2.115工日		未计价材料费							1311.77				
清单项目综合单价									1708.21				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	配电箱AL-B2	只	1	1311.77	1311.77		
	破布	kg	0.27	5.83	1.57		
	铁砂布2#	张	2.7	0.84	2.27		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.7	1.84	3.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.071	16.66	17.84		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.425	1.14	0.48		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1372.72	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	23.69	14.05		9.48	3.32	14.21	8.43		5.69	1.99
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	17.51	14.05		7	2.45	14.01	11.24		5.6	1.96
综合人工工日		小计							209.5	56.73		83.8	29.33
2.034工日		未计价材料费							583.01				
清单项目综合单价									962.37				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱AL-J	只	1	583.01	583.01		
	破布	kg	0.24	5.83	1.4		
	铁砂布2#	张	2.4	0.84	2.02		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.84	2.58		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	16.66	14.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.14	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	639.74	--	

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1	17.51	14.05		7	2.45	17.51	14.05		7	2.45
综合人工工日		小计							198.79	51.11		79.51	27.83
1.93工日		未计价材料费							777.35				
清单项目综合单价									1134.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AE3	只	1	777.35	777.35		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	铁砂布2#	张	2	0.84	1.68		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1	1.84	1.84		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	16.66	10.5		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.14	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	828.46	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	398.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1342	铝合金槽式桥架宽+高350mm以下	10m	0.1	161.71	59.17	3.64	64.68	22.64	16.17	5.92	0.36	6.47	2.26
综合人工工日		小计							16.17	5.92	0.36	6.47	2.26
0.157工日		未计价材料费							63.48				
清单项目综合单价									94.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐火金属线槽200*70	m	1.005	63.16	63.48		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.4	1.67		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.24	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.56	0.59		
	棉纱头	kg	0.003	5.41	0.02		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.25			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.25	0.01		
	电	kW·h	0.03	0.86	0.03		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	69.4	--	

项目编码	030413001001	项目名称	桥架支吊架	计量单位	kg	工程量	522

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	612.85	106.68	43.28	245.14	85.8	6.13	1.07	0.43	2.45	0.86
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	398.61	19.51	26.26	159.44	55.81	3.99	0.2	0.26	1.59	0.56
综合人工工日		小计							10.12	1.27	0.69	4.04	1.42
0.0982工日		未计价材料费							4.65				
清单项目综合单价									22.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.99	0.32		

	角钢	kg	0.75	4.18	3.14		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.45	1.2		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02304	5.82	0.13		
	破布	kg	0.00288	5.83	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.84	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.07	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.67	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	19.35	0.22		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.74	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.2			
	松香水	kg	0.0036	4.59	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.33	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	62.83	22.15		25.13	8.8	62.83	22.15		25.13	8.8
综合人工工日		小计							62.83	22.15		25.13	8.8
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.4	9.64	3.86		
	钢锯条	根	1.03	0.2	0.21		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	5.45	5.72		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.84	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	22.15	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1475.64

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	990.86	255.63	16.63	396.34	138.72	9.91	2.56	0.17	3.96	1.39
综合人工工日		小计							9.91	2.56	0.17	3.96	1.39
0.0962工日		未计价材料费							7.65				
清单项目综合单价									25.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.43	7.65		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.81	0.13		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.13	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.26	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.82	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	14.74	0.34		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.67	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.34	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.33	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.84	0.21		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.5	0.04		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.21	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1141.24	250.9	25.26	456.5	159.77	11.41	2.51	0.25	4.57	1.6
综合人工工日		小计							11.41	2.51	0.25	4.57	1.6
0.1108工日		未计价材料费							10.82				
清单项目综合单价									31.16				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	10.5	10.82		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.2	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.23	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.35	1.15		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.26	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.02	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	14.74	0.44		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.67	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.34	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.33	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.84	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.5	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	5.83	0.03		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	13.33	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	3943.87	583.49	151.37	1577.55	552.14	39.44	5.83	1.51	15.78	5.52
综合人工工日		小计							39.44	5.83	1.51	15.78	5.52
0.3829工日		未计价材料费							74.71				
清单项目综合单价									142.79				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径150mm以内	m	1.03	72.53	74.71		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	13.71	1.13		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.82	0.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.82	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	14.74	1.08		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.67	0.14		
	沥青清漆	kg	0.0186	5.83	0.11		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	16.66	0.23		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.32	0.71		
	中砂	t	0.014168	145	2.05		
	水	m3	0.00264	5.85	0.02		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	80.54	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1579.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1243	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	723.06	137.69	15.02	289.22	101.23	7.23	1.38	0.15	2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.23	1.38	0.15	2.89	1.01
0.0702工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价									14.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.66	1.83		
	管接头FST20	个	0.147	0.24	0.04		
	伸缩接头FSE20	个	0.021	0.67	0.01		
	塑料管直角弯头FBN20	个	0.021	1.54	0.03		
	T形接头FTE20	个	0.0315	2.6	0.08		
	管码FSA20	个	0.84	0.58	0.49		
	管卡FCL20	个	0.63	0.38	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.336	0.84	0.28		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3328	0.26	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0225	2.5	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0011	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.21	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	789.63

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	581.95	76.74		232.78	81.47	5.82	0.77		2.33	0.81
综合人工工日		小计							5.82	0.77		2.33	0.81
0.0565工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价									11.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.66	1.83		
	管接头FST20	个	0.147	0.24	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0008	8.32	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	5.85			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1168.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	621.09	154.14		248.44	86.95	6.21	1.54		2.48	0.87
综合人工工日		小计							6.21	1.54		2.48	0.87
0.0603工日		未计价材料费							2.32				
清单项目综合单价									13.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.11	2.32		
	管接头FST25	个	0.147	0.32	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			

新点网上招投标系统

	胶合剂	kg	0.001	8.32	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	16.66	0.13		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.32	0.33		
	中砂	t	0.006601	145	0.96		
	水	m3	0.00123	5.85	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.86	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	104.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径40mm以内	100m	0.01	691.13	227.08		276.45	96.76	6.91	2.27		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.91	2.27		2.76	0.97
0.0671工日		未计价材料费							3.72				
清单项目综合单价									16.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径40mm以内	m	1.1	3.38	3.72		
	管接头FST40	个	0.147	0.7	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0014	8.32	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	16.66	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.32	0.49		
	中砂	t	0.009821	145	1.42		
	水	m3	0.00183	5.85	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	5.99	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	11217.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.31	15.31		31.72	11.1	0.79	0.15		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.15		0.32	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.72				
清单项目综合单价									5.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	3.21	3.72		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		
	焊锡	kg	0.002	35.83	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.05	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3975

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	55.62	15.4		22.25	7.79	0.56	0.15		0.22	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.15		0.22	0.08
0.0054工日		未计价材料费							5.69				
清单项目综合单价									6.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-4	m	1.1	5.17	5.69		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		
	焊锡	kg	0.002	35.83	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.05	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.84	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6502.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	75.19	17.71		30.08	10.53	0.75	0.18		0.3	0.11
综合人工工日		小计							0.75	0.18		0.3	0.11
0.0073工日		未计价材料费							13.84				
清单项目综合单价									15.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZN-BYJ-10	m	1.05	13.18	13.84		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.41	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.64	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	35.83	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	49.99	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.75	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.02	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1406.98	348.11	277.67	562.79	196.98	14.07	3.48	2.78	5.63	1.97
综合人工工日		小计							14.07	3.48	2.78	5.63	1.97
0.1366工日		未计价材料费							594.73				
清单项目综合单价									622.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-0.6/1KV-4*150	m	1.01	588.84	594.73		
	破布	kg	0.008	5.83	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.64	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	5.82	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.04	1.93		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.34	0.17		

新点网上招投标系统

	沥青绝缘漆	kg	0.002	15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.07	0.46		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.17	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.58	0.59		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	598.21	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	87.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1297.8	332.83	69.78	519.12	181.69	12.98	3.33	0.7	5.19	1.82
综合人工工日		小计							12.98	3.33	0.7	5.19	1.82
0.126工日		未计价材料费							267.92				
清单项目综合单价									291.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*35	m	1.01	265.27	267.92		
	破布	kg	0.0078	5.83	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.64	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.82	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.61	1.63		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.34	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.84	0.33		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.67	0.12		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.21	0.72		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.67	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	271.25	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	92.7	158.91		37.08	12.98	92.7	158.91		37.08	12.98
综合人工工日		小计							92.7	158.91		37.08	12.98
0.9工日		未计价材料费							12.63				
清单项目综合单价									314.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.8	5.83	4.66		
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下YJV22-0.6/1KV-4*150	个	1	12.63	12.63		
	汽油	kg	0.4	9.64	3.86		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	57.24	20.03		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15	56.4		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.08	1.46		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.2	41.67	8.33		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	49.99	2		
	电力复合脂	kg	0.08	16.66	1.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.08	12.08		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.59	17.26		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.07	4.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.14	7.98		
	其他材料费			--	3.07	--	
	材料费小计			--	171.54	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	71.07	106.06		28.43	9.95	71.07	106.06		28.43	9.95
综合人工工日		小计							71.07	106.06		28.43	9.95
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.51				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	5.83	2.92		
	汽油	kg	0.35	9.64	3.37		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	57.24	14.31		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.42	4.99		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.34	31.36		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.11	4.19		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.08	0.94		
	塑料手套	副	2.1	3.33	6.99		
	焊锡丝	kg	0.1	41.67	4.17		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	49.99	1		
	电力复合脂	kg	0.05	16.66	0.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.08	9.66		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.5	9.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.07	4.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.14	5.7		
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	106.06	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							58.88				
清单项目综合单价									91.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED疏散指示灯1x2w	套	1.01	58.3	58.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	61.95	--

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							68.7				
清单项目综合单价									101.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED安全出口灯1x2w	套	1.01	68.02	68.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	71.77	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							68.7				
清单项目综合单价									101.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED应急灯1x8w	套	1.01	68.02	68.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		

新点网上招投标系统

	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	71.77	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							49.07				
清单项目综合单价									81.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯	套	1.01	48.58	49.07		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	52.14	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	215.27	14.57		86.11	30.14	21.53	1.46		8.61	3.01
综合人工工日		小计							21.53	1.46		8.61	3.01
0.209工日		未计价材料费							51.1				
清单项目综合单价									85.71				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	双管荧光灯2x8w	套	1.01	48.58	49.07		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.97	2.04		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	52.56	--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	169.95	18.6		67.98	23.79	17	1.86		6.8	2.38
综合人工工日		小计							17	1.86		6.8	2.38
0.165工日		未计价材料费							30.46				
清单项目综合单价									58.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天棚灯1x15w	套	1.01	29.15	29.44		
	圆木台375～425	块	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.24	0.1		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	32.32	--	

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1568	节能座灯头	10套	0.1	109.18	6.89		43.67	15.29	10.92	0.69		4.37	1.53
综合人工工日		小计							10.92	0.69		4.37	1.53
0.106工日		未计价材料费							30.46				
清单项目综合单价									47.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光控吸顶灯	套	1.01	29.15	29.44		
	塑料圆台	个	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×40	十个	0.312	0.24	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1032	0.84	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.082	2.5	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	31.15	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	86.52	12.98		34.61	12.11	8.65	1.3		3.46	1.21
综合人工工日		小计							8.65	1.3		3.46	1.21
0.084工日		未计价材料费							7.56				
清单项目综合单价									22.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极三极插座(安全型)250V 10A	套	1.02	7.41	7.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.46	1.11		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.86	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	86.52	12.98		34.61	12.11	8.65	1.3		3.46	1.21
综合人工工日		小计							8.65	1.3		3.46	1.21
0.084工日		未计价材料费							7.56				
清单项目综合单价									22.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极三极插座(密闭)250V 10A	套	1.02	7.41	7.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.46	1.11		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.86	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	86.52	12.98		34.61	12.11	8.65	1.3		3.46	1.21
综合人工工日		小计							8.65	1.3		3.46	1.21
0.084工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									24.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带联锁开关插座250V 16A	套	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.46	1.11		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.38	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	70.04	5.54		28.02	9.81	7	0.55		2.8	0.98
综合人工工日		小计							7	0.55		2.8	0.98
0.068工日		未计价材料费							6.72				
清单项目综合单价									18.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双极翘板开关	只	1.02	6.59	6.72		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.94	0.43		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.27	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	70.04	5.54		28.02	9.81	7	0.55		2.8	0.98
综合人工工日		小计							7	0.55		2.8	0.98
0.068工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									21.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三极翘板开关	只	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.94	0.43		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.63	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	66.95	5.03		26.78	9.37	6.7	0.5		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.5		2.68	0.94
0.065工日		未计价材料费							8.4				
清单项目综合单价									19.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联开关	只	1.02	8.23	8.39		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.94	0.38		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.9	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	538

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	35.02	5.42		14.01	4.9	3.5	0.54		1.4	0.49
综合人工工日		小计							3.5	0.54		1.4	0.49
0.034工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									7.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	314

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	38.11	2.51		15.24	5.34	3.81	0.25		1.52	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.25		1.52	0.53
0.037工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.23	--	

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
综合人工工日		小计							145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
1.41工日		未计价材料费							58.3				

清单项目综合单价							331.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	58.3	58.3		
	钢锯条	根	1	0.2	0.2		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.18	16.77		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	铁砂布2#	张	0.5	0.84	0.42		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.33	0.14		
	角钢	kg	2	4.18	8.36		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.45	8.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.07	4.39		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	5.82	2.91		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	101.61	--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	174.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	239.99	25.98	12.35	96	33.6	24	2.6	1.24	9.6	3.36
综合人工工日		小计							24	2.6	1.24	9.6	3.36
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	5.82	0.58		
	厚漆	kg	0.009	8.34	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.2	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	14.74	0.24		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.59	1.29		
	清油	kg	0.004	13.33	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48
综合人工工日		小计							517.73	3.9	125.39	207.09	72.48
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									926.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.9		--	
	材料费小计								--	3.9		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	171.64	514.99		68.66	24.03	171.64	514.99		68.66	24.03
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	807.02	2421.04		322.81	112.98	807.02	2421.04		322.81	112.98
综合人工工日		小计							978.66	2936.03		391.47	137.01
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4443.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2936.03		--	
	材料费小计								--	2936.03		--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	942.96		4603.85	377.18	132.01	942.96		4603.85	377.18	132.01

综合人工工日		小计			942.96		4603.85	377.18	132.01
0工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									6056
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	8435			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7399.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1035.88			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5426.02			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	147.98			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	295.96			
合计					14304.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14313.74	100	14313.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507579.74	2.4	12181.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507579.74	0.42	2131.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507579.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	521893.48	9	46970.41
合计					61284.15

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8435										
2	临时设施	5426.02										
3	建筑工人实名制费用	147.98										
4	智慧工地费用	295.96										
5	社会保险费	12181.91										
6	住房公积金	2131.83										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（电气）(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	39782.57	
1.1	人工费	11401.58	
1.2	材料费	21528.39	
1.3	施工机具使用费	243.46	
1.4	企业管理费	5016.07	
1.5	利润	1593.07	
2	措施项目费	2348.93	
2.1	单价措施项目费	1161.55	
2.2	总价措施项目费	1187.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	700.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1188.11	
5	税金	3898.76	
6	工程造价	47218.37	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411005001	接线箱	1、名称：信息设备接线箱（BD) 2、具体详见施工图设计	个	1	409.07	409.07	
2	030411005002	接线箱	1、名称：楼层分线箱 2、具体详见施工图设计	个	2	311.9	623.8	
3	030411005003	接线箱	1、名称：家庭信息箱（AHD) 2、具体详见施工图设计	个	18	249.35	4488.3	
4	030502012001	信息插座	1、名称：计算机插座 2、具体详见施工图设计	个(块)	67	16.63	1114.21	
5	030502012003	信息插座	1、名称：两口信息插座 2、具体详见施工图设计	个(块)	3	22.92	68.76	
6	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒暗装	个	70	8.25	577.5	
7	030506001001	扩声系统设备	1、名称：嵌入安装型扬声器	台	18	182.98	3293.64	
8	030411001002	配管	1、名称：配管SC20 2、敷设方式：暗配	m	204.27	19.49	3981.22	
9	030502005001	双绞线缆	1.名称:线缆:UTP6E(非屏蔽超六类双绞线)	m	1092.75	4.19	4578.62	
10	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号：RVVB-2*1.0	m	182.82	4.82	881.19	
11	030411003001	桥架	1、名称：金属线槽100*50	m	232.18	55.13	12800.08	
12	030413001001	铁构件	1、一般铁构件制作、安装	kg	276	22.6	6237.6	
13	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：不低于楼板耐火极限的柔性有机堵料	处	6	121.43	728.58	
		分部分项合计					39782.57	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	522.08	522.08	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	639.47	639.47	
		单价措施合计					1161.55	
合计							40944.12	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1016.61	55.31		447.31	142.33	101.66	5.53		44.73	14.23
综合人工工日		小计							101.66	5.53		44.73	14.23
0.987工日		未计价材料费							242.92				
清单项目综合单价									409.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信息设备接线箱（BD)600*400*100	个	1	242.92	242.92		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.33	5.43		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	248.45	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1016.61	55.31		447.31	142.33	101.66	5.53		44.73	14.23
综合人工工日		小计							101.66	5.53		44.73	14.23
0.987工日		未计价材料费							145.75				
清单项目综合单价									311.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层分线箱300*200*100	个	1	145.75	145.75		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.33	5.43		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	151.28	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	835.33	7.57		367.55	116.95	83.53	0.76		36.76	11.7
综合人工工日		小计							83.53	0.76		36.76	11.7
0.811工日		未计价材料费							116.6				
清单项目综合单价									249.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家庭信息箱（AHD)						个	1	116.6	116.6			
	沥青漆						kg	0.074	10	0.74			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	117.36		--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.31			1.9	0.6	4.31			1.9	0.6
综合人工工日		小计							4.31			1.9	0.6
0.04工日		未计价材料费							9.82				
清单项目综合单价									16.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据插座(双口)						个	1.01	9.72	9.82			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.82		--	

项目编码	030502012003	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-105	安装光纤信息插座 四口	个	1	6.47			2.85	0.91	6.47			2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47			2.85	0.91
0.06工日		未计价材料费							12.69				
清单项目综合单价									22.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两孔信息插座						个	1.01	12.56	12.69			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	12.69	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	38.11	2.51		16.77	5.34	3.81	0.25		1.68	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.25		1.68	0.53
0.037工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装开关盒	只	1.02	1.94	1.98		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.23	--	

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-501	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器	台	1	32.36		0.28	14.24	4.53	32.36		0.28	14.24	4.53
综合人工工日		小计							32.36		0.28	14.24	4.53
0.3工日		未计价材料费							131.57				
清单项目综合单价									182.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器嵌入安装型扬声器	台	1	131.57	131.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.57	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	204.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	667.44	113.13	16.63	293.67	93.44	6.67	1.13	0.17	2.94	0.93
综合人工工日		小计							6.67	1.13	0.17	2.94	0.93
0.0648工日		未计价材料费							7.65				
清单项目综合单价									19.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.43	7.65		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.81	0.13		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.82	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	14.74	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.67	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	5.85			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.78	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1092.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-73	管/暗槽内穿放 双绞线缆 25对以内	100m	0.01	122.96	1.16	0.57	54.1	17.21	1.23	0.01	0.01	0.54	0.17
综合人工工日		小计							1.23	0.01	0.01	0.54	0.17
0.0114工日		未计价材料费							2.23				
清单项目综合单价									4.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	双绞线缆UTP6E(非屏蔽超六类双绞线)	m	1.02	2.19	2.23		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.82	0.01		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2.24	--

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	182.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	64.89	14.23		28.55	9.08	0.65	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.65				
清单项目综合单价									4.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVVB-2*1.0	m	1.08	3.38	3.65		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.41	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.64	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	35.83	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.05	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.79	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	232.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1341	铝合金槽式桥架宽+高200mm以下	10m	0.1	105.06	59.08	0.11	46.23	14.71	10.51	5.91	0.01	4.62	1.47
综合人工工日		小计							10.51	5.91	0.01	4.62	1.47
0.102工日		未计价材料费							32.61				
清单项目综合单价									55.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属线槽100*50	m	1.005	32.45	32.61		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.4	1.67		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.24	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.56	0.59		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		

	砂轮片φ100	片	0.001	1.25			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.25	0.01		
	电	kW·h	0.025	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	38.52	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	612.85	106.68	43.28	269.65	85.8	6.13	1.07	0.43	2.7	0.86
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	398.61	19.51	26.26	175.39	55.81	3.99	0.2	0.26	1.75	0.56
综合人工工日		小计							10.12	1.27	0.69	4.45	1.42
0.0982工日		未计价材料费							4.65				
清单项目综合单价									22.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.99	0.32		
	角钢	kg	0.75	4.18	3.14		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.45	1.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.82	0.13		
	破布	kg	0.00288	5.83	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.84	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.07	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.67	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	19.35	0.22		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.74	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.2			
	松香水	kg	0.0036	4.59	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.33	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	62.83	22.15		27.65	8.8	62.83	22.15		27.65	8.8
综合人工工日		小计							62.83	22.15		27.65	8.8
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	5.83	1.75		
	汽油	kg	0.4	9.64	3.86		
	钢锯条	根	1.03	0.2	0.21		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	5.45	5.72		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.84	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	22.15	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	87.88	263.64		38.67	12.3	87.88	263.64		38.67	12.3
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	22.34	67.02		9.83	3.13	22.34	67.02		9.83	3.13
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.77	11.31		1.66	0.53	3.77	11.31		1.66	0.53
综合人工工日		小计							113.99	341.97		50.16	15.96
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									522.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	341.97	--	
	材料费小计			--	341.97	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	93.49		456.45	41.14	13.09	93.49		456.45	41.14	13.09
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	22.34			9.83	3.13	22.34			9.83	3.13
综合人工工日		小计							115.83		456.45	50.97	16.22
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									639.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	700.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	614.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	85.98			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	450.39			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	12.28			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	24.57			
合计					1187.38			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1188.11	100	1188.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42131.5	2.4	1011.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42131.5	0.42	176.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42131.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	43319.61	9	3898.76
合计					5086.87

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	700.14										
2	临时设施	450.39										
3	建筑工人实名制费用	12.28										
4	智慧工地费用	24.57										
5	社会保险费	1011.16										
6	住房公积金	176.95										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（弱电）(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	16511.94	
1.1	人工费	6195.15	
1.2	材料费	6585.05	
1.3	施工机具使用费	138.78	
1.4	企业管理费	2724.71	
1.5	利润	868.25	
2	措施项目费	1375.75	
2.1	单价措施项目费	871.62	
2.2	总价措施项目费	504.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	297.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	504.43	
5	税金	1655.29	
6	工程造价	20047.41	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、具体详见施工图设计	个	25	114.92	2873	
2	030411001002	配管	1、名称：配管SC32 2、敷设方式：明配	m	202.17	37.46	7573.29	
3	030411004001	配线	1、名称：配线 2、型号：NHVV22-1KV-4*1.5	m	210.23	10.43	2192.7	
4	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒	个	25	8.05	201.25	
5	030905001001	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试	系统	1	3671.7	3671.7	
		分部分项合计					16511.94	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	323.83	323.83	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	547.79	547.79	
		单价措施合计					871.62	
合计							17383.56	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	50.47	4.72	0.81	22.21	7.07	50.47	4.72	0.81	22.21	7.07
综合人工工日		小计							50.47	4.72	0.81	22.21	7.07
0.49工日		未计价材料费							29.64				
清单项目综合单价									114.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	29.64	29.64		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.57	0.18		
	白布	m	0.05	3.33	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.17	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.67	0.11		
	焊锡	kg	0.05	35.83	1.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	49.99	1		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.47	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.64	0.29		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.67	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	15.83	0.79		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.14	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.36	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	202.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1212.31	298.16	25.26	533.42	169.72	12.12	2.98	0.25	5.33	1.7
综合人工工日		小计							12.12	2.98	0.25	5.33	1.7
0.1177工日		未计价材料费							15.08				
清单项目综合单价									37.46				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	14.64	15.08		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.74	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.52	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.54	1.32		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.26	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.02	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	14.74	0.55		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.67	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.34	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.33	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.84	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.5	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	5.83	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	18.06	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	210.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	78.28	18.45		34.44	10.96	0.78	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.78	0.18		0.34	0.11
0.0076工日		未计价材料费							9.02				
清单项目综合单价									10.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线NHVV22-1KV-4*1.5	m	1.08	8.35	9.02		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.41	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.64	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	35.83	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	49.99	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.05	0.05		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	9.2	--

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	35.02	5.42		15.41	4.9	3.5	0.54		1.54	0.49
综合人工工日		小计							3.5	0.54		1.54	0.49
0.034工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-220	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2231.62	77.75	67.99	981.91	312.43	2231.62	77.75	67.99	981.91	312.43
综合人工工日		小计							2231.62	77.75	67.99	981.91	312.43
20.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3671.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	18.27	0.86	15.71		
	工业酒精99.5%	kg	0.293	6.67	1.95		
	电池	节	12	2.08	24.96		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.67	9.75		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	5.12	3.05	15.62		
	光盘	张	1	2	2		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.087	89.16	7.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.75	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	43.67	131.01		19.21	6.11	43.67	131.01		19.21	6.11
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.04	81.1		11.9	3.79	27.04	81.1		11.9	3.79
综合人工工日		小计							70.71	212.11		31.11	9.9
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													323.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	212.11	--	
	材料费小计			--	212.11	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工10%,材料0%,机械90%。	项	1	34.94		314.41	15.37	4.89	34.94		314.41	15.37	4.89
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	27.57		134.62	12.13	3.86	27.57		134.62	12.13	3.86
综合人工工日		小计							62.51		449.03	27.5	8.75
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													547.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	297.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	260.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	36.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	191.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.22			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	10.43			
合计					504.13			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	504.43	100	504.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17887.69	2.4	429.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17887.69	0.42	75.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17887.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18392.12	9	1655.29
合计					2159.72

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	297.26										
2	临时设施	191.22										
3	建筑工人实名制费用	5.22										
4	智慧工地费用	10.43										
5	社会保险费	429.3										
6	住房公积金	75.13										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防电）(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	15919.03	
1.1	人工费	5338.55	
1.2	材料费	7628.65	
1.3	施工机具使用费	70.85	
1.4	企业管理费	2134.1	
1.5	利润	746.88	
2	措施项目费	1369.86	
2.1	单价措施项目费	882.62	
2.2	总价措施项目费	487.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	287.3	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	487.54	
5	税金	1599.88	
6	工程造价	19376.31	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消	m	14.79	43.21	639.08	
2	031001006002	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消	m	13.44	49.9	670.66	
3	031001006004	塑料管	1.名称：PE管 2.介质：给水 3.材质、规格：DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消	m	1	34.83	34.83	
4	031003001001	螺纹阀门	1、名称：ARSX15自动排气阀 2、规格：DN15 3、具体详见施工图设计	个	1	68.52	68.52	
5	031003001011	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN15 3、具体详见施工图设计	个	1	63.2	63.2	
6	031003001012	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	5	100.08	500.4	
7	031003001028	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1	120.29	120.29	
8	031003001029	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1	88.26	88.26	
9	031003001008	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2	88.89	177.78	
10	031002003001	套管	1.名称：钢套管制作安装 2.规格：DN40	个	2	34.38	68.76	
11	031002003002	套管	1.名称：钢套管制作安装 2.规格：DN50	个	1	36.11	36.11	
12	031002003044	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN25	个	1	63.34	63.34	
13	031208002003	管道绝热	1.名称：橡塑海绵保温 2.规格：10mm厚	m3	0.3	2388.03	716.41	
14	031208007001	防潮层、保护层	1.名称：保温外缠双导铝箔胶带	m2	3.45	34.81	120.09	
15	031001006005	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN50	m	7.7	30.47	234.62	
16	031001006007	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN100	m	27.42	51.3	1406.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031001006006	塑料管	1、名称：冷凝水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN50	m	178	30.47	5423.66	
18	031004004001	洗涤盆	1、名称：污水池 2、具体详见施工图设计	组	4	458.44	1833.76	
19	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗手台 2、具体详见施工图设计	组	4	691.9	2767.6	
20	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、规格：DN50	个(组)	4	37.39	149.56	
21	031002003042	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN80 3、详见施工图设计	个	9	42.62	383.58	
22	031002003045	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN150	个	1	108.39	108.39	
23	031002003028	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	3	81.16	243.48	
		分部分项合计					15919.03	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	304.85	304.85	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	577.77	577.77	
		单价措施合计					882.62	
合计							16801.65	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	121.54	12.75	0.54	48.62	17.02	12.15	1.28	0.05	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
10-377	管道压力试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	453.2	58	13.17	181.28	63.45	4.53	0.58	0.13	1.81	0.63
综合人工工日		小计							17.18	2.16	0.18	6.87	2.4
0.1669工日		未计价材料费							14.42				
清单项目综合单价									43.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	9.55	9.74		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 25/32mm	m	0.978	4.78	4.67		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.27	1.17		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.0582	5.85	0.34		
	钢板δ8.0～15 Q235	kg	0.0245	3.68	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.75	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.5	0.05		
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.68	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	15.73	0.03		
	焊接钢管DN20	m	0.008	7.43	0.06		
	橡胶软管ϕ20	m	0.006	11.42	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	51.66	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.73	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	16.58	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	121.54	13.68	0.95	48.62	17.02	12.15	1.37	0.1	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
10-377	管道压力试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	453.2	58	13.17	181.28	63.45	4.53	0.58	0.13	1.81	0.63
综合人工工日		小计							17.18	2.25	0.23	6.87	2.4
0.1669工日		未计价材料费							20.97				
清单项目综合单价									49.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 32/40mm	m	0.803	7.38	5.93		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.5	1.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.0582	5.85	0.34		
	钢板δ8.0～15 Q235	kg	0.0245	3.68	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.75	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.5	0.05		
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.68	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	15.73	0.03		
	焊接钢管DN20	m	0.008	7.43	0.06		
	橡胶软管ϕ20	m	0.006	11.42	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	51.66	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.73	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	23.22	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	121.54	13.68	0.95	48.62	17.02	12.15	1.37	0.1	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
10-377	管道压力试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	453.2	58	13.17	181.28	63.45	4.53	0.58	0.13	1.81	0.63
综合人工工日		小计							17.18	2.25	0.23	6.87	2.4
0.1669工日		未计价材料费							5.9				
清单项目综合单价									34.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	4.15	4.23		
	PE给水管管件公称直径/管外径 32/40mm	m	0.803	2.07	1.66		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.5	1.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.0582	5.85	0.34		
	钢板δ8.0～15 Q235	kg	0.0245	3.68	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.75	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.5	0.05		
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.68	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	15.73	0.03		
	焊接钢管DN20	m	0.008	7.43	0.06		
	橡胶软管ϕ20	m	0.006	11.42	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	51.66	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.73	0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.15	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.48	8.05		6.59	2.31	16.48	8.05		6.59	2.31
综合人工工日		小计							16.48	8.05		6.59	2.31
0.16工日		未计价材料费							35.09				
清单项目综合单价									68.52				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ARSX15自动排气阀DN15	个	1	35.09	35.09		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.91	1.84		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.15	1.16		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.9	0.91		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.58	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.18	2.72		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.99	0.84		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.32	0.16		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.41	0.11		
	机油	kg	0.009	7.5	0.07		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.2	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.14	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.3	4.16		4.12	1.44	10.3	4.16		4.12	1.44
综合人工工日		小计							10.3	4.16		4.12	1.44
0.1工日		未计价材料费							43.18				
清单项目综合单价									63.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	截止阀DN15	个	1.01	42.75	43.18		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.78	3.82		
	厚漆	kg	0.008	8.34	0.07		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.5	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	砂纸	张	0.1	0.91	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.2	0.01		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	47.34	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.33	7.75		4.53	1.59	11.33	7.75		4.53	1.59
综合人工工日		小计							11.33	7.75		4.53	1.59
0.11工日		未计价材料费							74.88				
清单项目综合单价									100.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	74.14	74.88		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.21	7.28		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.5	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.41	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.91	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	031003001028	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.42	9.76		5.77	2.02	14.42	9.76		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	9.76		5.77	2.02
0.14工日		未计价材料费							88.32				
清单项目综合单价									120.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN32	个	1.01	87.45	88.32		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.09	9.18		
	厚漆	kg	0.014	8.34	0.12		

	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.5	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.41	0.1		
	砂纸	张	0.19	0.91	0.17		
	钢锯条	根	0.16	0.2	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.08	--	

项目编码	031003001029	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.42	9.76		5.77	2.02	14.42	9.76		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	9.76		5.77	2.02
0.14工日		未计价材料费							56.29				
清单项目综合单价									88.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN32	个	1.01	55.73	56.29		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.09	9.18		
	厚漆	kg	0.014	8.34	0.12		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.5	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.41	0.1		
	砂纸	张	0.19	0.91	0.17		
	钢锯条	根	0.16	0.2	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.05	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.42	9.76		5.77	2.02	14.42	9.76		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	9.76		5.77	2.02

新点网上招投标系统

0.14工日	未计价材料费						56.92
清单项目综合单价							88.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN32	个	1.01	56.36	56.92		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.09	9.18		
	厚漆	kg	0.014	8.34	0.12		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.5	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.41	0.1		
	砂纸	张	0.19	0.91	0.17		
	钢锯条	根	0.16	0.2	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.68	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	170.98	62.43	18.12	68.39	23.94	17.1	6.24	1.81	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	6.24	1.81	6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40			m			0.305		16.54	5.04			
	石棉绒			kg			0.171		2.33	0.4			
	油浸麻丝			kg			0.082		8.16	0.67			
	水泥32.5级			kg			0.41		0.32	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.24		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	170.98	79.66	18.12	68.39	23.94	17.1	7.97	1.81	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	7.97	1.81	6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	22.19	6.77			
	石棉绒						kg	0.171	2.33	0.4			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.16	0.67			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.32	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.97		--	

项目编码	031002003044	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	318.27	125.11	18.12	127.31	44.56	31.83	12.51	1.81	12.73	4.46
综合人工工日		小计							31.83	12.51	1.81	12.73	4.46
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	22.19	6.77			
	石棉绒						kg	0.171	2.33	0.4			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.16	0.67			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.32	0.13			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.95	1.58			
	氧气						m3	0.257	2.75	0.71			
	乙炔气						kg	0.1117	15	1.68			
	电焊条						kg	0.1	5.82	0.58			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.51		--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 ф57mm以下 厚度15mm	m3	1	462.47	278.67		184.99	64.75	462.47	278.67		184.99	64.75
综合人工工日		小计							462.47	278.67		184.99	64.75
4.49工日		未计价材料费							1397.15				
清单项目综合单价									2388.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1186.66	1222.26		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	4.45	174.89		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	粘结剂	kg	18.5	15	277.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1675.82	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	3.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	112.27	175.17		44.91	15.72	11.23	17.52		4.49	1.57
综合人工工日		小计							11.23	17.52		4.49	1.57
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.82	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.5	17.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.52	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	149.35	21.07	1.55	59.74	20.91	14.94	2.11	0.16	5.97	2.09

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
0.145工日	未计价材料费							5.2
清单项目综合单价								30.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.02	3.89			
	承插塑料排水管件dn50	个	0.651	2.01	1.31			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.42	0.11			
	丙酮	kg	0.017	5	0.09			
	钢锯条	根	0.051	0.2	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.61	0.04			
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06			
	棉纱头	kg	0.021	5.41	0.11			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2.92	0.8			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.32	0.17			
	扁钢 < -59	kg	0.06	5.45	0.33			
	水	m3	0.016	5.85	0.09			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.82	0.03			
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13			
	其他材料费			--	0.13		--	
	材料费小计			--	7.31		--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	226.6	37.28	1.55	90.64	31.72	22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
综合人工工日		小计							22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
0.22工日		未计价材料费											12.52
清单项目综合单价													51.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110					m	0.852		12.69	10.81			
	承插塑料排水管件dn110					个	0.269		6.35	1.71			
	聚氯乙烯热熔密封胶					kg	0.022		10.42	0.23			
	丙酮					kg	0.033		5	0.17			
	钢锯条					根	0.438		0.2	0.09			

	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.18	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.66	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.32	0.22		
	扁钢＜-59	kg	0.16	5.45	0.87		
	水	m3	0.031	5.85	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	5.82	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	149.35	21.07	1.55	59.74	20.91	14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
0.145工日		未计价材料费							5.2				
清单项目综合单价									30.47				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.02	3.89		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.651	2.01	1.31		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.42	0.11		
	丙酮	kg	0.017	5	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.2	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.61	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.41	0.11		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2.92	0.8		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.32	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	5.45	0.33		
	水	m3	0.016	5.85	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.82	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		

	其他材料费	--	0.13	--	
	材料费小计	--	7.31	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	379.04	75.08		151.62	53.07	37.9	7.51		15.16	5.31
综合人工工日		小计							37.9	7.51		15.16	5.31
0.368工日		未计价材料费							392.56				
清单项目综合单价									458.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水池	只	1.01	388.67	392.56		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.5	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.34	0.23		
	机油	kg	0.02	7.5	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.25	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.07	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1246.3	92.67		498.52	174.48	124.63	9.27		49.85	17.45
综合人工工日		小计							124.63	9.27		49.85	17.45
1.21工日		未计价材料费							490.7				
清单项目综合单价									691.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手台	套	1.01	485.84	490.7		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.5	0.11		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.18	1.12		
	机油	kg	0.01	7.5	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		

	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	油灰	kg	0.15	1.25	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.41	0.1		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.17	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.29	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	499.97	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	156.56	24.94		62.62	21.92	15.66	2.49		6.26	2.19
综合人工工日		小计							15.66	2.49		6.26	2.19
0.152工日		未计价材料费							10.79				
清单项目综合单价									37.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	10.79	10.79		
	焊接钢管DN50	m	0.1	22.19	2.22		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.32	0.19		
	厚漆	kg	0.01	8.34	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.28	--	

项目编码	031002003042	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	189.52	116.31	18.12	75.81	26.53	18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		

	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	031002003045	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	499.55	296.47	18.12	199.82	69.94	49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
综合人工工日		小计							49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031002003028	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	140.9	49.32	35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	14.09	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		

	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	58.28	174.81		23.31	8.16	58.28	174.81		23.31	8.16
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.88	26.62		3.55	1.24	8.88	26.62		3.55	1.24
综合人工工日		小计							67.16	201.43		26.86	9.4
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	201.43	--	
	材料费小计			--	201.43	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	89.97		439.21	35.99	12.6	89.97		439.21	35.99	12.6
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1										
综合人工工日		小计							89.97		439.21	35.99	12.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													577.77

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	287.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	252.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	35.28			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	184.82			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.04			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	10.08			
合计					487.24			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	487.54	100	487.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17288.89	2.4	414.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17288.89	0.42	72.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17288.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17776.43	9	1599.88
合计					2087.42

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	287.3										
2	临时设施	184.82										
3	建筑工人实名制费用	5.04										
4	智慧工地费用	10.08										
5	社会保险费	414.93										
6	住房公积金	72.61										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（给排水）(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	90245.92	
1.1	人工费	20103.7	
1.2	材料费	56341.87	
1.3	施工机具使用费	2135.29	
1.4	企业管理费	8847.72	
1.5	利润	2817.34	
2	措施项目费	5552.86	
2.1	单价措施项目费	2852.99	
2.2	总价措施项目费	2699.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1591.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2701.52	
5	税金	8865.03	
6	工程造价	107365.33	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010004	室内消火栓	1、名称：减压稳压消火栓 单栓 2、详细配置见施工图设计	套	24	539.93	12958.32	
2	030901010001	室内消火栓	1、名称：试验消火栓 2、附件材质、规格：详细配置见施工图设计	套	1	320.39	320.39	
3	030901002001	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计	m	423.88	124.53	52785.78	
4	030901002002	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：详见施工图设计	m	38.1	74.96	2855.98	
5	031003001013	螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	2	280.04	560.08	
6	031003001014	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	2	611.17	1222.34	
7	031003001012	螺纹阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN65 3、具体详见施工图设计	个	5	206.26	1031.3	
8	031003001015	螺纹阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	13	167.22	2173.86	
9	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表（成套） 2、规格：DN65 3、具体详见施工图设计	台	1	129.19	129.19	
10	031003001001	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	1	113.08	113.08	
11	031002003028	套管	1、名称：一般钢套管 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	30	82.57	2477.1	
12	031002003037	套管	1、名称：一般钢套管 2、规格：DN100 3、详见施工图设计	个	20	57.89	1157.8	
13	031002003038	套管	1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN40 3、详见施工图设计	个	1	64.61	64.61	
14	031201001009	管道刷油	1、管道刷漆 2、障丹漆、红色黄环调和漆各两道	m2	160.84	16.29	2620.08	
15	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈2遍，调和漆2遍	kg	464.65	2.58	1198.8	
16	031002001001	管道支架	1、管道支架制作安装	Kg	423.35	16.57	7014.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:消火栓系统调试 2、50套消火栓以内	系统	1	1562.3	1562.3	
		分部分项合计					90245.92	
1	031302007001	高层施工增加		项	1	1838.98	1838.98	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1014.01	1014.01	
		单价措施合计					2852.99	
合计							93098.91	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	88.99	10.27	0.38	39.16	12.46	88.99	10.27	0.38	39.16	12.46
综合人工工日		小计							88.99	10.27	0.38	39.16	12.46
0.864工日		未计价材料费							388.67				
清单项目综合单价									539.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压稳压消火栓单栓65	套	1	388.67	388.67		
	棉纱头	kg	0.12	5.41	0.65		
	木方材	m3	0.0036	1988.06	7.16		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.25	0.51		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.29	0.58		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.32	0.55		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	398.94	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	74.16	8.56	0.32	32.63	10.38	74.16	8.56	0.32	32.63	10.38
综合人工工日		小计							74.16	8.56	0.32	32.63	10.38
0.72工日		未计价材料费							194.34				
清单项目综合单价									320.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓单栓65	套	1	194.34	194.34		
	棉纱头	kg	0.1	5.41	0.54		
	木方材	m3	0.003	1988.06	5.96		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.25	0.43		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.29	0.49		

	水泥32.5级	kg	1.43	0.32	0.46		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	202.9	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	423.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	239.99	4.82	14.75	105.6	33.6	24	0.48	1.48	10.56	3.36
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	47.27		29.46	9.37	0.67	0.47		0.29	0.09
综合人工工日		小计							24.67	0.95	1.48	10.85	3.45
0.2395工日		未计价材料费							83.13				
清单项目综合单价									124.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	62.27	63.64		
	热镀锌钢管管件DN100	m	0.269	72.45	19.49		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.17	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.75	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15	0.13		
	水	m3	0.111	5.85	0.65		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	84.08	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	38.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	162.74	3.27	3.61	71.61	22.78	16.27	0.33	0.36	7.16	2.28
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	47.27		29.46	9.37	0.67	0.47		0.29	0.09
综合人工工日		小计							16.94	0.8	0.36	7.45	2.37
0.1645工日		未计价材料费							47.04				

清单项目综合单价							74.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	38.11	38.95		
	热镀锌钢管管件公称直径65mm以内	m	0.425	19.05	8.1		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.17	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.75	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15	0.09		
	水	m3	0.098	5.85	0.57		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	47.84	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装公称直径100mm以内	个	1	21.63	3.61		9.52	3.03	21.63	3.61		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.61		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							242.25				
清单项目综合单价									280.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	209.13	209.13		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.61	--	
	材料费小计			--	245.86	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装公称直径100mm以内	个	1	21.63	3.61		9.52	3.03	21.63	3.61		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.61		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							573.38				
清单项目综合单价									611.17				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	540.26	540.26		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.61	--	
	材料费小计			--	576.99	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-447	沟槽式阀门安装公称直径65mm以内	个	1	18.54	2.52		8.16	2.6	18.54	2.52		8.16	2.6
综合人工工日		小计							18.54	2.52		8.16	2.6
0.18工日		未计价材料费							174.44				
清单项目综合单价									206.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN65	个	1	154.78	154.78		
	沟槽式夹箍公称直径65mm以内	副	2	9.83	19.66		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	176.96	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装公称直径100mm以内	个	1	21.63	3.61		9.52	3.03	21.63	3.61		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.61		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							129.43				
清单项目综合单价									167.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100	个	1	96.31	96.31		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.61	--	
	材料费小计			--	133.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	43.14	3.15	0.41	18.98	6.04	43.14	3.15	0.41	18.98	6.04
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	35.02	2.83		15.41	4.9	3.5	0.28		1.54	0.49
综合人工工日		小计							46.64	3.43	0.41	20.52	6.53
0.434工日		未计价材料费							51.66				
清单项目综合单价									129.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	28.41	28.41		
	仪表接头	套	1	15.48	15.48		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.1	0.2		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.52	1.52		
	白布	m	0.05	3.76	0.19		
	位号牌	个	1	0.55	0.55		
	压力表表弯	个	1	7.77	7.77		
	调和漆	kg	0.01	19.35	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	6.1	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	55.09	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	26.78	12.47		11.78	3.75	26.78	12.47		11.78	3.75
综合人工工日		小计							26.78	12.47		11.78	3.75
0.26工日		未计价材料费							58.3				
清单项目综合单价									113.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	58.3	58.3		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.88	3.8		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.62	2.65		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.61	1.63		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.58	0.12		

	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.18	2.72		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.99	0.84		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.32	0.16		
	厚漆	kg	0.027	8.34	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.41	0.22		
	机油	kg	0.009	7.5	0.07		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.2	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.77	--	

项目编码	031002003028	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	154.99	49.32	35.23	25.1	1.81	15.5	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	15.5	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031002003037	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	258.53	152.27	18.12	113.75	36.19	25.85	15.23	1.81	11.38	3.62
综合人工工日		小计							25.85	15.23	1.81	11.38	3.62
0.251工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							57.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.41	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.33	0.66		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.16	1.11		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.32	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.23	--	

项目编码	031002003038	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	318.27	125.11	18.12	140.04	44.56	31.83	12.51	1.81	14	4.46
综合人工工日		小计							31.83	12.51	1.81	14	4.46
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	22.19	6.77			
	石棉绒						kg	0.171	2.33	0.4			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.16	0.67			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.32	0.13			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.95	1.58			
	氧气						m3	0.257	2.75	0.71			
	乙炔气						kg	0.1117	15	1.68			
	电焊条						kg	0.1	5.82	0.58			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.51		--	

项目编码	031201001009	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	160.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03

新点网上招投标系统

11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	24.72	1.98		10.88	3.46	2.47	0.2		1.09	0.35
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	23.69	1.76		10.42	3.32	2.37	0.18		1.04	0.33
综合人工工日		小计							5.25	0.44	0.16	2.31	0.74
0.0509工日		未计价材料费							7.39				
清单项目综合单价									16.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.5	0.26		
	汽油	kg	0.0056	9.64	0.05		
	沥青漆	kg	0.535	13.3	7.12		
	动力苯	kg	0.087	4.3	0.37		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	464.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	5.97	0.4	1.61	2.63	0.84	0.06		0.02	0.03	0.01
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-132	一般钢结构 沥青漆 第一遍	100kg	0.01	19.57	1.42	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-133	一般钢结构 沥青漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	1.25	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.87	0.08	0.34	0.39	0.13
0.0083工日		未计价材料费							0.77				
清单项目综合单价									2.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0003	1.5			
	铁砂布2#	张	0.00218	0.84			
	破布	kg	0.0003	5.83			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.5	0.26		
	汽油	kg	0.0056	9.64	0.05		
	沥青漆	kg	0.0373	13.3	0.5		
	动力苯	kg	0.0062	4.3	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.85	--

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	423.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	339.9	26.03	61.8	149.56	47.59	3.4	0.26	0.62	1.5	0.48
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	246.17	73.23	207.37	108.31	34.46	2.46	0.73	2.07	1.08	0.34
综合人工工日		小计							5.86	0.99	2.69	2.58	0.82
0.0569工日		未计价材料费							3.63				
清单项目综合单价									16.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	5.82	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.75	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15	0.07		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.25	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.32	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	141.87	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.41	0.07		
	破布	kg	0.00006	5.83			
	水	m3	0.00011	5.85			
	清油	kg	0.00006	13.33			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.5	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.42	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	119	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1988.06	0.22		
	厚漆	kg	0.00017	8.34			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.17			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.68	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6	0.09		

新点网上招投标系统

	钢垫圈	kg	0.00561	4.83	0.03		
	型钢	kg	1.06	3.42	3.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	922.2	35.67	69.55	405.77	129.11	922.2	35.67	69.55	405.77	129.11
综合人工工日		小计							922.2	35.67	69.55	405.77	129.11
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1562.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.86	22.47		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.67	0.25		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.67	9.75		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.05	3.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.67	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工10%,材料0%,机械90%。	项	1	110.95		998.54	48.82	15.53	110.95		998.54	48.82	15.53
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	90.27		440.77	39.72	12.64	90.27		440.77	39.72	12.64
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	12.66		61.74	5.57	1.77	12.66		61.74	5.57	1.77
综合人工工日		小计							213.88		1501.05	94.11	29.94
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1838.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	138.69	416.06		61.02	19.42	138.69	416.06		61.02	19.42
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	55.72	167.13		24.52	7.8	55.72	167.13		24.52	7.8
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	26.43	79.36		11.63	3.7	26.43	79.36		11.63	3.7
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.55	1.66		0.24	0.08	0.55	1.66		0.24	0.08
综合人工工日		小计							221.39	664.21		97.41	31
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1014.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	664.21	--	
	材料费小计			--	664.21	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1591.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1396.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	195.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1024.09			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	27.93			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	55.86			
合计					2699.87			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2701.52	100	2701.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	95798.78	2.4	2299.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	95798.78	0.42	402.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	95798.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	98500.3	9	8865.03
合计					11566.55

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1591.99										
2	临时设施	1024.09										
3	建筑工人实名制费用	27.93										
4	智慧工地费用	55.86										
5	社会保险费	2299.17										
6	住房公积金	402.35										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-教学楼（消防水）(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	813512.57	
1.1	人工费	221088.41	
1.2	材料费	497270.87	
1.3	施工机具使用费	8063.95	
1.4	企业管理费	59581.79	
1.5	利润	27507.55	
2	措施项目费	64213.22	
2.1	单价措施项目费	20629.31	
2.2	总价措施项目费	43583.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28444.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32739.18	
5	税金	81941.85	
6	工程造价	992406.82	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602002001	原厕所及门卫室拆除	1.原厕所及门卫室拆除 2.建筑垃圾清运，运距自行考虑，结算不再调整 3.檐高4m	m2	148.33	43.1	6393.02	
2	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑	m2	290.84	1.41	410.08	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1.5米内 3、弃土运距：自行考虑，结算不再调整	m3	242.95	11.44	2779.35	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：不小于0.95 2、填方材料品种：土 3、填方来源、运距：自行考虑，结算不再调整	m3	130.99	42.09	5513.37	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：自行考虑，结算不再调整	m3	111.96	11.22	1256.19	
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：煤矸石烧结多孔砖 MU7.5 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	56.28	660.31	37162.25	
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：煤矸石烧结多孔砖 MU7.5 2、墙体类型：内墙 200 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	60.18	660.31	39737.46	
8	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：煤矸石烧结多孔砖 MU7.5 2、墙体类型：内墙100 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	0.68	604.66	411.17	
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2、砂浆强度等级：M7.5	m3	32.87	562.98	18505.15	
10	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：便池砌筑	m3	21.87	558.87	12222.49	
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15	m3	29.22	560.45	16376.35	
12	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C35	m3	35.76	679.2	24288.19	
13	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C35	m3	19.14	718.65	13754.96	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.99	1391.06	1377.15	
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.68	1401.64	19174.44	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.64	1837.72	14040.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	55.19	1251.08	69047.11	
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	9.59	1227.64	11773.07	
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：雨蓬 2、混凝土种类：预拌 3、混凝土强度等级：C30	m2	16.98	71.27	1210.16	
20	010507001001	散水	1.20厚花岗岩铺面，满涂防腐剂 2.撒素水泥面 3.30厚干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道 5.60厚C15砼 6.150厚3:7灰土宽出100 7.素土夯实	m2	40.91	231.25	9460.44	
21	011101001003	坡道	坡道 1.100厚毛面大理石铺面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.素水泥浆一道 3.100厚C15垫层 4.300厚5-32卵石灌浆宽出面层300 5.素土夯实	m2	9.58	549.72	5266.32	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：6	t	0.217	5916.07	1283.79	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：8	t	4.275	5918.04	25299.62	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：10	t	0.762	5899.21	4495.2	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12	t	1.989	5720.82	11378.71	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：14	t	0.171	4984.5	852.35	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：16	t	0.454	4946.83	2245.86	
28	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：18	t	1.911	4946.83	9453.39	
29	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：20	t	0.907	4946.83	4486.77	
30	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：22	t	0.878	4900.26	4302.43	
31	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25	t	0.012	4956.75	59.48	
32	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：6	t	0.136	7430.36	1010.53	
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网	m2	238.5	14.26	3401.01	
34	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：1815 2、窗类型：塑料型材框中空玻璃窗 3、框、扇材质：塑料型材 4、玻璃品种、厚度：6Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	33.75	353.85	11942.44	
35	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：门联窗 2、窗类型：塑料型材框中空玻璃窗 3、框、扇材质：塑料型材 4、玻璃品种、厚度：6Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	33.75	392.61	13250.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：活动百叶、内衬4mm钢板	m2	4	274.42	1097.68	
37	010801001001	木质门	1、材质：木质夹板门，断面等级二级 2、含门锁及五金	m2	12.06	312.33	3766.7	
38	010902003001	屋面刚性层	1.50厚C30细石砼保护层，内配ϕ4@100双向钢筋 2.10厚低标号砂浆隔离层 3.20厚水泥砂浆找平层 4.水泥蛭石2%找坡，最薄处30 5.现浇钢筋砼板	m2	273.27	113.99	31150.05	
39	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材，四周翻起不小于250高	m2	294.47	123.84	36467.16	
40	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水层	m2	975.44	52.95	51649.55	
41	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水层	m2	202.48	46.21	9356.6	
42	011102003001	块料楼地面	地面1 1.10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道 4.60厚C15垫层 5.素土夯实	m2	54.65	146.63	8013.33	
43	011102003002	块料楼地面	地面2 1.10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.最薄处40厚C20细石砼找坡抹平 4.水泥浆一道 5.60厚C15垫层 5.素土夯实	m2	122.88	171.79	21109.56	
44	011108003001	块料零星项目	1.白水泥擦缝 2.5-7厚墙面砖 3.4厚强力胶粉泥粘结层 4.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹	m2	135.56	163.58	22174.9	
45	011204003001	块料墙面	1.白水泥擦缝 2.5-7厚墙面砖（规格＜400*400） 3.4厚强力胶粉泥粘结层 4.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹	m2	988.4	141.04	139403.94	
46	011201001003	墙面一般抹灰	外墙 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底	m2	500.15	39.95	19980.99	
47	011301001001	天棚抹灰	1.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆 3.刷素水泥浆一道	m2	282.2	27.83	7853.63	
48	011406001001	抹灰面油漆	外墙 1.喷真石漆外墙涂料及专用罩面清漆	m2	500.15	63.3	31659.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011406001002	抹灰面油漆	天棚 1.刷白色乳胶漆 2.2厚面层耐水腻子分两遍刮平 3.3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	282.2	34.71	9795.16	
50	011502008001	GRC装饰线条	1、线条规格：GRC 2、线条安装部位：外墙	m	105.6	14.36	1516.42	
51	011210005001	成品隔断	1、隔断参考16J914-1XT8-2（三聚氰胺板隔断）	m2	47.52	212.37	10091.82	
52	011505001001	洗漱台	1.做法参见16J914-1XT11-A	m2	10.32	413.67	4269.07	
53	011210005002	成品隔断	1.小便斗挡板 2.隔断参考16J914-1XT8-2（三聚氰胺板隔断）	片	4	133.86	535.44	
		分部分项合计					813512.57	
1	011701001001	综合脚手架	1、檐口高度：5.1米	m2	290.39			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：5.1米	m2	290.39	53.03	15399.38	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标单位自行考虑	项	1	5229.93	5229.93	
		单价措施合计					20629.31	
合计							834141.88	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

项目编码	011602002001	项目名称	原厕所及门卫室拆除	计量单位	m2	工程量	148.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原厕所及门卫室拆除	m2	1		43.1					43.1			
综合人工工日		小计								43.1			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原厕所及门卫室拆除	m2	1	43.1	43.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.1	--	

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	290.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001649	104.94		514.91	161.16	74.38	0.17		0.85	0.27	0.12
综合人工工日		小计							0.17		0.85	0.27	0.12
0.0016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	242.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000539	346.3		2848.04	830.53	383.32	0.19		1.54	0.45	0.21
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.000361	314.82		3323.1	945.86	436.55	0.11		1.2	0.34	0.16

新点网上招投标系统

1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	52.47			13.64	6.3	5.25			1.36	0.63
综合人工工日		小计							5.55		2.74	2.15	1
0.0529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	130.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	29.38		1.12	7.93	3.66	29.38		1.12	7.93	3.66
综合人工工日		小计							29.38		1.12	7.93	3.66
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	111.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		50.31	8095.93	2104.94	971.51		0.05	8.1	2.1	0.97
综合人工工日		小计								0.05	8.1	2.1	0.97
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	5.85	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	56.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	M5 页岩模数多孔砖 墙厚190mm(预拌)	m3	1	126.66	485.19	0.24	32.99	15.23	126.66	485.19	0.24	32.99	15.23
综合人工工日		小计							126.66	485.19	0.24	32.99	15.23
1.1047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									660.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤矸石多孔砖190×240×90	百块	2.08	180.73	375.92		
	煤矸石多孔砖120×190×90	百块	0.13	107.86	14.02		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.26425	353.69	93.46		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	485.19	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	60.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	M5 页岩模数多孔砖 墙厚190mm(预拌)	m3	1	126.66	485.19	0.24	32.99	15.23	126.66	485.19	0.24	32.99	15.23
综合人工工日		小计							126.66	485.19	0.24	32.99	15.23
1.1047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									660.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤矸石多孔砖190×240×90	百块	2.08	180.73	375.92		
	煤矸石多孔砖120×190×90	百块	0.13	107.86	14.02		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.26425	353.69	93.46		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	485.19	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-22	M5多孔砖墙 240×115×115 1/2砖(预拌)	m3	1	156.09	388.98	0.2	40.64	18.75	156.09	388.98	0.2	40.64	18.75
综合人工工日		小计							156.09	388.98	0.2	40.64	18.75
1.3613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									604.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.12	45	5.4		
	煤矸石多孔砖240×115×115	百块	2.8	107.86	302.01		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.22575	353.69	79.85		
	水	m3	0.114	5.85	0.67		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	388.98	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	32.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形(预拌)	m3	1	129.27	384.06	0.38	33.71	15.56	129.27	384.06	0.38	33.71	15.56
综合人工工日		小计							129.27	384.06	0.38	33.71	15.56
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									562.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	45	234.9		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	349.81	148.14		
	水	m3	0.104	5.85	0.61		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	384.06	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	21.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形(预拌)	m3	1	129.27	379.95	0.38	33.71	15.56	129.27	379.95	0.38	33.71	15.56
综合人工工日		小计							129.27	379.95	0.38	33.71	15.56

1.1274工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							558.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	45	234.9		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	340.09	144.03		
	水	m3	0.104	5.85	0.61		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	379.95	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	29.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1	86	422.08	1.06	22.64	10.45	86	422.08	1.06	22.64	10.45
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	460.93	260.99	9.96	122.43	56.51	9.22	5.22	0.2	2.45	1.13
综合人工工日		小计							95.22	427.3	1.26	25.09	11.58
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													560.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15					m3	1.015		412.96	419.15			
	水					m3	0.5		5.85	2.93			
	复合木模板18mm					m2	0.044		42.25	1.86			
	周转木材					m3	0.00132		2136.73	2.82			
	卡具					kg	0.0028		4.06	0.01			
	钢管支撑					kg	0.0298		3.49	0.1			
	铁钉					kg	0.06652		4.59	0.31			
	镀锌铁丝22#					kg	0.0028		5.82	0.02			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	427.3		--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	35.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-308	非泵送现浇构件 C35桩承台独立柱基	m3	1	52.74	428.96	30.02	21.52	9.93	52.74	428.96	30.02	21.52	9.93
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.175	369.21	247.56	14.69	99.81	46.07	64.61	43.32	2.57	17.47	8.06
综合人工工日		小计							117.35	472.28	32.59	38.99	17.99
1.0235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35						m3	1.02	414.91	423.21			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.67	0.54			
	水						m3	0.89	5.85	5.21			
	复合木模板18mm						m2	0.385	42.25	16.27			
	周转木材						m3	0.0098	2136.73	20.94			
	卡具						kg	0.0455	4.06	0.18			
	钢管支撑						kg	0.44275	3.49	1.55			
	铁钉						kg	0.5978	4.59	2.74			
	镀锌铁丝8#						kg	0.10325	5.82	0.6			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01925	5.82	0.11			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	472.28		--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	19.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C35条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	52.74	430.92	30.02	21.52	9.93	52.74	430.92	30.02	21.52	9.93
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.25	303.85	260.99	9.96	81.59	37.66	75.96	65.25	2.49	20.4	9.42
综合人工工日		小计							128.7	496.17	32.51	41.92	19.35
1.1225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									718.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35						m3	1.02	414.91	423.21			
	塑料薄膜						m2	1.73	0.67	1.16			
	水						m3	1.12	5.85	6.55			

	复合木模板18mm	m2	0.55	42.25	23.24		
	周转木材	m3	0.0165	2136.73	35.26		
	卡具	kg	0.035	4.06	0.14		
	钢管支撑	kg	0.3725	3.49	1.3		
	铁钉	kg	0.8315	4.59	3.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035	5.82	0.2		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	496.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件 C35矩形柱(预拌)	m3	1	133.09	439.01	1.31	34.94	16.13	133.09	439.01	1.31	34.94	16.13
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	518.72	220.53	15.84	138.99	64.15	414.98	176.42	12.67	111.19	51.32
综合人工工日		小计							548.07	615.43	13.98	146.13	67.45
4.7799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1391.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	0.99	414.91	410.76		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	384.79	20.87		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.67	0.19		
	水	m3	1.22	5.85	7.14		
	复合木模板18mm	m2	1.76	42.25	74.36		
	周转木材	m3	0.0328	2136.73	70.08		
	卡具	kg	1.51512	4.06	6.15		
	钢管支撑	kg	3.05592	3.49	10.67		
	铁钉	kg	1.6272	4.59	7.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	5.82	0.14		
	其他材料费			--	7.6	--	
	材料费小计			--	615.43	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	13.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件 C30矩形柱(预拌)	m3	1	133.09	449.59	1.31	34.94	16.13	133.09	449.59	1.31	34.94	16.13
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	518.72	220.53	15.84	138.99	64.15	414.98	176.42	12.67	111.19	51.32
综合人工工日		小计							548.07	626.01	13.98	146.13	67.45
4.7799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1401.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	425.6	421.34		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	384.79	20.87		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.67	0.19		
	水	m3	1.22	5.85	7.14		
	复合木模板18mm	m2	1.76	42.25	74.36		
	周转木材	m3	0.0328	2136.73	70.08		
	卡具	kg	1.51512	4.06	6.15		
	钢管支撑	kg	3.05592	3.49	10.67		
	铁钉	kg	1.6272	4.59	7.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	5.82	0.14		
	其他材料费			--	7.6	--	
	材料费小计			--	626.01	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	7.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	227.11	444.72	1.31	59.39	27.41	227.11	444.72	1.31	59.39	27.41
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	504.5	260.23	10.52	133.91	61.8	560	288.86	11.68	148.64	68.6
综合人工工日		小计							787.11	733.58	12.99	208.03	96.01
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1837.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	419.77	415.57		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	404.22	21.93		

	塑料薄膜	m2	0.23	0.67	0.15		
	水	m3	1.2	5.85	7.02		
	周转木材	m3	0.07326	2136.73	156.54		
	复合木模板18mm	m2	2.442	42.25	103.17		
	铁钉	kg	2.85492	4.59	13.1		
	卡具	kg	0.4662	4.06	1.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	5.82	0.19		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.49	3.95		
	其他材料费			--	10.07	--	
	材料费小计			--	733.58	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	55.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331备注3	非泵送现浇构件C30有梁板	m3	1	80.31	449.18	1.59	21.29	9.83	80.31	449.18	1.59	21.29	9.83
21-59备注2	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.806999	435.25	223.18	21.58	118.78	54.82	351.25	180.11	17.42	95.86	44.24
综合人工工日		小计							431.56	629.29	19.01	117.15	54.07
3.7638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1251.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	425.6	434.11		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.67	3.37		
	水	m3	2	5.85	11.7		
	复合木模板18mm	m2	1.775398	42.25	75.01		
	卡具	kg	1.562915	4.06	6.35		
	钢管支撑	kg	5.992613	3.49	20.91		
	周转木材	m3	0.029052	2136.73	62.08		
	铁钉	kg	1.557508	4.59	7.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	5.82	0.14		
	其他材料费			--	8.47	--	
	材料费小计			--	629.29	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	9.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	134.15	439.82	1.29	35.21	16.25	134.15	439.82	1.29	35.21	16.25
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833003	342.83	231.22	12.37	92.35	42.62	285.58	192.61	10.3	76.93	35.5
综合人工工日		小计							419.73	632.43	11.59	112.14	51.75
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1227.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	419.77	428.17		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.67	1.47		
	水	m3	1.74	5.85	10.18		
	复合木模板18mm	m2	1.832607	42.25	77.43		
	卡具	kg	0.483142	4.06	1.96		
	钢管支撑	kg	1.407775	3.49	4.91		
	周转木材	m3	0.044982	2136.73	96.11		
	铁钉	kg	0.979612	4.59	4.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	5.82	0.19		
	其他材料费			--	7.51	--	
	材料费小计			--	632.43	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m2	工程量	16.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件 C30水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	129.57	406.93	1.86	34.17	15.77	12.96	40.69	0.19	3.42	1.58
6-342	非泵送现浇构件 C30楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.02	138.74	427.73	2.03	36.6	16.89	2.77	8.55	0.04	0.73	0.34
综合人工工日		小计							15.73	49.24	0.23	4.15	1.92
0.1372工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.112	425.6	47.67		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.67	0.37		
	水	m3	0.207	5.85	1.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	40.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	0.171633	83.95	128.7	1.19	22.14	10.22	14.41	22.09	0.2	3.8	1.75
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	0.06	86	422.08	1.06	22.64	10.45	5.16	25.32	0.06	1.36	0.63
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0012	460.93	260.99	9.96	122.43	56.51	0.55	0.31	0.01	0.15	0.07
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	443.31	922.35	2.72	115.97	53.52	44.33	92.24	0.27	11.6	5.35
综合人工工日		小计							65.5	139.96	0.64	17.21	7.94
0.568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									231.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.125516	5.85	0.73		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	412.96	25.15		
	复合木模板18mm	m2	0.00264	42.25	0.11		
	周转木材	m3	0.000079	2136.73	0.17		
	卡具	kg	0.000168	4.06			
	钢管支撑	kg	0.001788	3.49	0.01		
	铁钉	kg	0.003991	4.59	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000168	5.82			
	石材块料面板20	m2	1.02	67.25	68.6		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.32	1.96		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	384.79	20.4		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	66.66	0.28		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	生石灰	t	0.041951	516.93	21.69		
	黏土	m3	0.199352				
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	139.96	--	

项目编码	011101001003	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	9.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.3	79.12	391.96	1.69	21.01	9.7	23.74	117.59	0.51	6.3	2.91
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.1	86	422.08	1.06	22.64	10.45	8.6	42.21	0.11	2.26	1.05
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.002004	460.93	260.99	9.96	122.43	56.51	0.92	0.52	0.02	0.25	0.11
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	96.25	138.58	0.32	25.11	11.59	9.63	13.86	0.03	2.51	1.16
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	443.31	2522.93	2.72	115.97	53.52	44.33	252.29	0.27	11.6	5.35
综合人工工日		小计							88.27	426.47	1.04	23.22	10.72
0.7741工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									549.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.483	119	57.48		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	353.69	59.42		
	水	m3	0.178	5.85	1.04		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	412.96	41.92		
	复合木模板18mm	m2	0.004409	42.25	0.19		
	周转木材	m3	0.000132	2136.73	0.28		
	卡具	kg	0.000281	4.06			
	钢管支撑	kg	0.002986	3.49	0.01		
	铁钉	kg	0.006665	4.59	0.03		

	镀锌铁丝22#	kg	0.000281	5.82			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	384.79	13.6		
	石材块料面板100厚	m2	1.02	224.17	228.65		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.32	1.96		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	384.79	20.4		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	66.66	0.28		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.02652	5.85	0.16		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	426.47	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.217

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1275.48	4032.25	89.61	354.92	163.81	1275.48	4032.25	89.61	354.92	163.81
综合人工工日		小计							1275.48	4032.25	89.61	354.92	163.81
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5916.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6	t	1.02	3903.25	3981.32		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4032.25	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1275.48	4034.22	89.61	354.92	163.81	1275.48	4034.22	89.61	354.92	163.81
综合人工工日		小计							1275.48	4034.22	89.61	354.92	163.81
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5918.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋8	t	1.02	3905.19	3983.29		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4034.22	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.762

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1275.48	4015.39	89.61	354.92	163.81	1275.48	4015.39	89.61	354.92	163.81
综合人工工日		小计							1275.48	4015.39	89.61	354.92	163.81
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5899.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋10	t	1.02	3886.73	3964.46		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4015.39	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.989

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1275.48	3837	89.61	354.92	163.81	1275.48	3837	89.61	354.92	163.81
综合人工工日		小计							1275.48	3837	89.61	354.92	163.81
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5720.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12						t	1.02	3711.83	3786.07			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	5.82	39.87			
	电焊条J422						kg	1.86	5.82	10.83			
	水						m3	0.04	5.85	0.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3837		--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.171
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.66	3826.35	84.58	218.2	100.71	754.66	3826.35	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3826.35	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4984.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋14						t	1.02	3684.62	3758.31			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.82	11.35			
	电焊条J422						kg	9.62	5.82	55.99			
	水						m3	0.12	5.85	0.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3826.35		--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.454
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4946.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋16						t	1.02	3647.69	3720.64			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.82	11.35			
	电焊条J422						kg	9.62	5.82	55.99			
	水						m3	0.12	5.85	0.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3788.68		--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.911
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4946.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋18						t	1.02	3647.69	3720.64			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.82	11.35			
	电焊条J422						kg	9.62	5.82	55.99			
	水						m3	0.12	5.85	0.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3788.68		--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.907
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4946.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋20						t	1.02	3647.69	3720.64			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.82	11.35			
	电焊条J422						kg	9.62	5.82	55.99			
	水						m3	0.12	5.85	0.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3788.68		--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.878
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.66	3742.11	84.58	218.2	100.71	754.66	3742.11	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3742.11	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4900.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋22						t	1.02	3602.03	3674.07			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.82	11.35			
	电焊条J422						kg	9.62	5.82	55.99			
	水						m3	0.12	5.85	0.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3742.11		--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.012
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.66	3798.6	84.58	218.2	100.71	754.66	3798.6	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3798.6	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4956.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋25						t	1.02	3657.41	3730.56			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.82	11.35			
	电焊条J422						kg	9.62	5.82	55.99			
	水						m3	0.12	5.85	0.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3798.6		--	

项目编码	010515003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.136
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92	2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92
综合人工工日		小计							2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7430.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6						t	1.02	3903.25	3981.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3981.32		--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	238.5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.1	81.15	30.62		21.1	9.74	8.12	3.06		2.11	0.97
综合人工工日		小计							8.12	3.06		2.11	0.97
0.0679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扒钉	kg	0.04	3.83	0.15		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	1.1	2.02	2.22		
	膨胀螺栓M10×110	套	1	0.67	0.67		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.06	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	33.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	523.5	2796.03	14.49	139.88	64.56	52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													353.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗	m2	0.96	258.65	248.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	66.66	9.67		
	PU发泡剂	L	0.2625	25	6.56		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.42	11.08		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.59	--	
	材料费小计			--	279.6	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	33.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-11	塑钢门	10m2	0.1	511.55	3200.06	14.49	136.77	63.12	51.16	320.01	1.45	13.68	6.31
综合人工工日		小计							51.16	320.01	1.45	13.68	6.31
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢门(平开/推拉)	m2	0.96	301.76	289.69		
	硅酮密封胶	L	0.145	66.66	9.67		

新点网上招投标系统

	PU发泡剂	L	0.2625	25	6.56		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.42	10.37		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.41	--	
	材料费小计			--	320.01	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1	718.32	1729.33	17.12	191.21	88.25	71.83	172.93	1.71	19.12	8.83
综合人工工日		小计							71.83	172.93	1.71	19.12	8.83
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									274.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	17.92	140.42		
	PU发泡剂	L	0.2625	25	6.56		
	硅酮密封胶	L	0.145	66.66	9.67		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.42	11.08		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.25	0.57		
	其他材料费			--	3.23	--	
	材料费小计			--	172.93	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	12.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	356.17	2628.27	2.49	93.25	43.04	35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									312.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木框夹板门	m2	1.01	258.65	261.24		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	262.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	273.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	192.63	243.67	0.56	50.23	23.18	19.26	24.37	0.06	5.02	2.32
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001975	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35	2.45	7.96	0.18	0.68	0.31
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	28.7	61.45	0.15	7.5	3.46	2.87	6.15	0.02	0.75	0.35
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	84.78	158.3	0.32	22.13	10.21	8.48	15.83	0.03	2.21	1.02
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥蛭石	m3	0.032	64.21	338.8		16.69	7.71	2.05	10.84		0.53	0.25
综合人工工日		小计							35.11	65.15	0.29	9.19	4.25
0.3061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0406	425.6	17.28		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.25	3.41		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.34	4.44		
	周转木材	m3	0.0001	2136.73	0.21		
	细砂	t	0.003	141.87	0.43		
	铁钉	kg	0.008	4.59	0.04		
	水	m3	0.057979	5.85	0.34		
	钢筋4	t	0.002015	3903.25	7.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013529	5.82	0.08		
	电焊条J422	kg	0.003674	5.82	0.02		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.017325	353.69	6.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	396.45	14.01		
	水泥蛭石	m3	0.03424	316.64	10.84		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	65.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	294.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	111.22	1084.9		28.92	13.35	11.12	108.49		2.89	1.34
综合人工工日		小计							11.12	108.49		2.89	1.34
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	44.5	104.58		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.67	2.37		
	SBS封口油膏	kg	0.11	5.83	0.64		
	钢压条	kg	0.052	4.17	0.22		
	钢钉	kg	0.003	5.83	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.66	0.59		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.49	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	975.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-39-[1-7-41]	聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 立面	100m2	0.01	467.92	4649.06		121.66	56.15	4.68	46.49		1.22	0.56
综合人工工日		小计							4.68	46.49		1.22	0.56
0.0346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二甲苯	kg	0.0775	4.92	0.38		
	聚氨酯甲乙料	kg	2.2136	20.83	46.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.49	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	202.48

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-38-[1-7-40]	聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 平面	100m2	0.01	308.46	4195.79		80.2	37.02	3.08	41.96		0.8	0.37
综合人工工日		小计							3.08	41.96		0.8	0.37
0.0228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二甲苯	kg	0.0775	4.92	0.38		
	聚氨酯甲乙料	kg	1.996	20.83	41.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.96	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	54.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.06	86	422.08	1.06	22.64	10.45	5.16	25.32	0.06	1.36	0.63
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	384.75	607.4	1.93	100.54	46.4	38.48	60.74	0.19	10.05	4.64
综合人工工日		小计							43.64	86.06	0.25	11.41	5.27
0.3669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	412.96	25.15		
	水	m3	0.05652	5.85	0.33		
	同质地砖	m2	1.02	43.1	43.96		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.32	1.96		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035451	384.79	13.64		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	66.66	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	86.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	122.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	0.06	86	422.08	1.06	22.64	10.45	5.16	25.32	0.06	1.36	0.63
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	384.75	607.4	1.93	100.54	46.4	38.48	60.74	0.19	10.05	4.64
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	57.33	171.53	0.7	15.09	6.96	5.73	17.15	0.07	1.51	0.7
综合人工工日		小计							49.37	103.21	0.32	12.92	5.97
0.4169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	412.96	25.15		
	水	m3	0.09652	5.85	0.56		
	同质地砖	m2	1.02	43.1	43.96		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.32	1.96		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035451	384.79	13.64		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	66.66	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	418.79	16.92		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	103.21	--	

项目编码	011108003001	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	135.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-83	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 柱、梁、零星面(预拌)	10m2	0.1	724.61	632.78	2.22	188.98	87.22	72.46	63.28	0.22	18.9	8.72
综合人工工日		小计							72.46	63.28	0.22	18.9	8.72
0.6063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×450	m2	1.05	47.42	49.79		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	386.73	4.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02275	396.45	9.02		
	白水泥	kg	0.165	0.51	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.011104	5.85	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.32	0.1		
	901胶	kg	0.0042	2.08	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	63.28	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	988.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	570.22	620.7	2.02	148.78	68.67	57.02	62.07	0.2	14.88	6.87
综合人工工日		小计							57.02	62.07	0.2	14.88	6.87
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													141.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×450	m2	1.025	47.42	48.61		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	386.73	4.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	378.96	9.02		
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.008204	5.85	0.05		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.32	0.1		
	901胶	kg	0.0042	2.08	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	62.07	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	500.15

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	184.45	144.53	0.27	48.03	22.17	18.45	14.45	0.03	4.8	2.22	
综合人工工日		小计							18.45	14.45	0.03	4.8	2.22	
0.1609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													39.95	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.013545	396.45	5.37				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.022365	384.79	8.61				
	普通木成材						m3	0.0002	1988.06	0.4				
	水						m3	0.0086	5.85	0.05				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	14.45		--		

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	282.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	152.74	67.2	0.15	39.75	18.35	15.27	6.72	0.02	3.98	1.84	
综合人工工日		小计							15.27	6.72	0.02	3.98	1.84	
0.1332工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													27.83	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)						t	0.016275	396.45	6.45				
	水						m3	0.006808	5.85	0.04				
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.32	0.19				
	901胶						kg	0.0084	2.08	0.02				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	6.72		--		

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	500.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	92.03	479.23	19.42	28.98	13.37	9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
综合人工工日		小计							9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.76	34.92		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.52	6.21		
	白水泥	kg	0.53	0.51	0.27		
	油漆溶剂油	kg	0.058	11.67	0.68		
	水性封底漆	kg	0.35	15.52	5.43		
	901胶	kg	0.18	2.08	0.37		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	47.92	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	282.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	207.73	60.48		54.01	24.93	20.77	6.05		5.4	2.49
综合人工工日		小计							20.77	6.05		5.4	2.49
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.35	4.79		
	901胶	kg	0.332	2.08	0.69		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.35	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.71	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.51	0.35		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.05	--	

项目编码	011502008001	项目名称	GRC装饰线条	计量单位	m	工程量	105.6
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	393.22	876.76	12.45	105.47	48.68	3.93	8.77	0.12	1.05	0.49
综合人工工日		小计							3.93	8.77	0.12	1.05	0.49
0.0329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GRC	m	1.1	7.92	8.71		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.17	0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	8.77	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	47.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	268.92	1745.69	4.98	71.21	32.87	26.89	174.57	0.5	7.12	3.29
综合人工工日		小计							26.89	174.57	0.5	7.12	3.29
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									212.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	172.43	174.15		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	174.57	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	10.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1344.6	2014.74	193.09	399.8	184.52	134.46	201.47	19.31	39.98	18.45
综合人工工日		小计							134.46	201.47	19.31	39.98	18.45
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									413.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板	m2	1.05	88.8	93.24		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.5	4.36		
	电焊条J422	kg	0.631	5.82	3.67		
	角钢	kg	23.4	4.18	97.81		
	防锈漆	kg	0.098	14.74	1.44		
	油漆溶剂油	kg	0.01	11.67	0.12		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	201.47	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	53.78	1263.23	0.83	14.2	6.55	5.38	126.32	0.08	1.42	0.66
综合人工工日		小计							5.38	126.32	0.08	1.42	0.66
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	124.99	126.24		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	126.32	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	290.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积		34.4	18.37	3.53	9.86	4.55					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3		2136.73			
	脚手钢管	kg		3.58			
	底座	个		4			
	脚手架扣件	个		4.75			
	镀锌铁丝8#	kg		5.82			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	290.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.103309			372.02	96.73	44.64			38.43	9.99	4.61
综合人工工日		小计									38.43	9.99	4.61
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1399.2	1166.82	2663.91			1399.2	1166.82	2663.91		
综合人工工日		小计							1399.2	1166.82	2663.91		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5229.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1041.58	83.33		
	镀锌铁丝8#	kg	5	5.82	29.1		
	草袋子	只	10	0.84	8.4		
	其他材料费			--	1045.99	--	
	材料费小计			--	1166.82	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	28444.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	25858.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2585.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13763.34			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	417.07			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	959.26			
合计					43583.91			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32739.18	100	32739.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	877725.79	3.2	28087.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	877725.79	0.53	4651.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	877725.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	910464.97	9	81941.85
合计					114681.03

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	28444.24										
2	临时设施	13763.34										
3	建筑工人实名制费用	417.07										
4	智慧工地费用	959.26										
5	社会保险费	28087.23										
6	住房公积金	4651.95										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（土建）(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	13036.51	
1.1	人工费	4266.97	
1.2	材料费	6173.44	
1.3	施工机具使用费	291.28	
1.4	企业管理费	1708.22	
1.5	利润	596.6	
2	措施项目费	577.45	
2.1	单价措施项目费	193.78	
2.2	总价措施项目费	383.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	226.23	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	383.92	
5	税金	1259.81	
6	工程造价	15257.69	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱AL 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线 4 3、具体详见施工图设计	台	1	2001.92	2001.92	
2	030411001005	配管	1、名称：配管PC20 2、敷设方式：明配	m	155.14	14.49	2247.98	
3	030411001006	配管	1、名称：配管PC25 2、敷设方式：明配	m	23.71	15.42	365.61	
4	030411001018	配管	1、名称：配管SC32 2、敷设方式：暗配	m	6.12	30.88	188.99	
5	030411004001	配线	1、名称：配线 2、型号：BV-2.5	m	450.1	4.24	1908.42	
6	030411004002	配线	1、名称：配线 2、型号：BV-4	m	77.72	5.38	418.13	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-0.6/1KV-2*6	m	8.88	15.76	139.95	
8	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：2*24W 3、具体详见施工图设计	套	2	106.72	213.44	
9	030412001002	普通灯具	1、名称：红外感应及声控灯 2、型号：1*18W 3、具体详见施工图设计	套	16	58.5	936	
10	030412001003	普通灯具	1、名称：天棚灯 2、型号：1*15W 3、具体详见施工图设计	套	1	58.5	58.5	
11	030404033002	风扇	1、名称：换气扇 2、具体详见施工图设计	台	6	202.58	1215.48	
12	030404035002	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座(壁挂空调) 2、规格：AC250V 16A 带开关 3、具体详见施工图设计	个	2	22.03	44.06	
13	030404035003	插座	1、名称：安全型单相五孔暗插座 2、规格：AC250V 10A 3、具体详见施工图设计	个	7	24.7	172.9	
14	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单极开关 2、具体详见施工图设计	个	3	16.68	50.04	
15	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒	个	25	7.91	197.75	
16	030411006003	接线盒	1、名称：开关接线盒	个	12	8.09	97.08	
17	030404032002	端子箱	1、名称：总等电位端子箱	台	1	331.46	331.46	
18	030404032001	端子箱	1、名称：分等电位端子箱	台	1	48.48	48.48	
19	030409002002	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	3.5	69.3	242.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.规格：引下线,采用柱内两根主钢筋(大于Φ16),焊接。	m	20.4	23.12	471.65	
21	030409004001	均压环	1、名称：基础接地	m	82.4	8.63	711.11	
22	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	1	48.42	48.42	
23	030414011002	接地装置	1.名称：接地网调试	系统	1	926.59	926.59	
		分部分项合计					13036.51	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	193.78	193.78	
		单价措施合计					193.78	
合计							13230.29	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	17.51	14.05		7	2.45	15.76	12.65		6.3	2.21
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	23.69	14.05		9.48	3.32	21.32	12.65		8.53	2.99
综合人工工日		小计							218.36	62.36		87.34	30.58
2.12工日		未计价材料费							1603.28				
清单项目综合单价									2001.92				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱AL	只	1	1603.28	1603.28		
	破布	kg	0.28	5.83	1.63		
	铁砂布2#	张	2.8	0.84	2.35		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.84	3.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	16.66	18.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.14	0.51		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1665.64	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	155.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1243	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	723.06	137.69	15.02	289.22	101.23	7.23	1.38	0.15	2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.23	1.38	0.15	2.89	1.01
0.0702工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价									14.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.66	1.83		
	管接头FST20	个	0.147	0.24	0.04		
	伸缩接头FSE20	个	0.021	0.67	0.01		
	塑料管直角弯头FBN20	个	0.021	1.54	0.03		
	T形接头FTE20	个	0.0315	2.6	0.08		
	管码FSA20	个	0.84	0.58	0.49		
	管卡FCL20	个	0.63	0.38	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.336	0.84	0.28		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3328	0.26	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0225	2.5	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0011	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.21	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1244	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	744.69	151.85	10.86	297.88	104.26	7.45	1.52	0.11	2.98	1.04
综合人工工日		小计							7.45	1.52	0.11	2.98	1.04
0.0723工日		未计价材料费							2.32				
清单项目综合单价									15.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.11	2.32		
	管接头FST25	个	0.147	0.32	0.05		
	伸缩接头FSE25	个	0.021	0.79	0.02		
	塑料管直角弯头FBN25	个	0.021	2.47	0.05		
	T形接头FTE25	个	0.0315	3.22	0.1		

	管码FSA25	个	0.84	0.83	0.7		
	管卡FCL25	个	0.42	0.57	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2436	0.84	0.2		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.26	0.06		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0163	2.5	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.82	0.01		
	锯条	根	0.01	0.18			
	胶合剂	kg	0.0012	8.32	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.84	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	861.08	229.12	25.26	344.43	120.55	8.61	2.29	0.25	3.44	1.21
综合人工工日		小计							8.61	2.29	0.25	3.44	1.21
0.0836工日		未计价材料费							15.08				
清单项目综合单价									30.88				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	14.64	15.08		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.74	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.52	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.82	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.02	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	14.74	0.24		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.67	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	5.83	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	16.66	0.13		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.32	0.33		
	中砂	t	0.006601	145	0.96		
	水	m3	0.00123	5.85	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	17.37	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	450.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.31	15.31		31.72	11.1	0.79	0.15		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.15		0.32	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									4.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV-2.5	m	1.16	2.47	2.87		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		
	焊锡	kg	0.002	35.83	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.05	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	77.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	55.62	15.4		22.25	7.79	0.56	0.15		0.22	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.15		0.22	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.37				
清单项目综合单价									5.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV-4	m	1.1	3.97	4.37		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		
	焊锡	kg	0.002	35.83	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			

新点网上招投标系统

	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.05	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.52	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	252.35	35.54	8.97	100.94	35.33	2.52	0.36	0.09	1.01	0.35
综合人工工日		小计							2.52	0.36	0.09	1.01	0.35
0.0245工日		未计价材料费							11.43				
清单项目综合单价									15.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-0.6/1KV-2*6	m	1.01	11.32	11.43		
	汽油	kg	0.0075	9.64	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.82	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.42	0.04		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.34	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.67	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.17	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.79	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1789	荧光灯安装 组装型 吸顶式 双管	10套	0.1	303.85	108.56		121.54	42.54	30.39	10.86		12.15	4.25
综合人工工日		小计							30.39	10.86		12.15	4.25
0.295工日		未计价材料费							49.07				
清单项目综合单价									106.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯2*24W	套	1.01	48.58	49.07		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	6.108	1.45	8.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.24	0.5		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	59.93	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	169.95	18.6		67.98	23.79	17	1.86		6.8	2.38
综合人工工日		小计							17	1.86		6.8	2.38
0.165工日		未计价材料费							30.46				
清单项目综合单价									58.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外感应及声控灯1*18W	套	1.01	29.15	29.44		
	圆木台375～425	块	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.24	0.1		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	32.32	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	169.95	18.6		67.98	23.79	17	1.86		6.8	2.38
综合人工工日		小计							17	1.86		6.8	2.38
0.165工日		未计价材料费							30.46				
清单项目综合单价									58.5				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天棚灯1*15W	套	1.01	29.15	29.44		
	圆木台375～425	块	1.05	0.97	1.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.24	0.1		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	32.32	--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	48.41	1.71		19.36	6.78	48.41	1.71		19.36	6.78
综合人工工日		小计							48.41	1.71		19.36	6.78
0.47工日		未计价材料费							126.32				
清单项目综合单价									202.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换气扇	台	1	126.32	126.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.46	0.89		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.26	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.84	0.35		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.5	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	128.03	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	72.1	8.45		28.84	10.09	7.21	0.85		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.85		2.88	1.01
0.07工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									22.03				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	安全型单相三孔暗插座(壁挂空调)AC250V 20A 带开关	套	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.46	0.67		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.93	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	86.52	12.98		34.61	12.11	8.65	1.3		3.46	1.21
综合人工工日		小计							8.65	1.3		3.46	1.21
0.084工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									24.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	安全型单相五孔暗插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.46	1.11		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.38	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	66.95	4.06		26.78	9.37	6.7	0.41		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.7	0.41		2.68	0.94
0.065工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									16.68				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	暗装单极开关	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.94	0.29		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	35.02	5.42		14.01	4.9	3.5	0.54		1.4	0.49
综合人工工日		小计							3.5	0.54		1.4	0.49
0.034工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									7.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	38.11	2.51		15.24	5.34	3.81	0.25		1.52	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.25		1.52	0.53
0.037工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
综合人工工日		小计							145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
1.41工日		未计价材料费							58.3				
清单项目综合单价									331.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	58.3	58.3		
	钢锯条	根	1	0.2	0.2		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.18	16.77		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	铁砂布2#	张	0.5	0.84	0.42		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.33	0.14		
	角钢	kg	2	4.18	8.36		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.45	8.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.07	4.39		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	5.82	2.91		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	101.61	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	89.61	49.46		35.84	12.55	8.96	4.95		3.58	1.26
综合人工工日		小计							8.96	4.95		3.58	1.26
0.087工日		未计价材料费							29.73				
清单项目综合单价									48.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	29.15	29.73		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.34	3.26		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.33	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	5.45	1.37		

	其他材料费	--	0.16	--	
	材料费小计	--	34.68	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	119.48	19.07	5.27	47.79	16.73	11.95	1.91	0.53	4.78	1.67
综合人工工日		小计							11.95	1.91	0.53	4.78	1.67
0.116工日		未计价材料费							48.46				
清单项目综合单价									69.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢带	m	1.05	46.15	48.46		
	棉纱头	kg	0.001	5.41	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	5.82	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	19.35	0.39		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.45	0.39		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.25	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.34	0.73		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.37	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	126.69	6.24	29.9	50.68	17.74	12.67	0.62	2.99	5.07	1.77
综合人工工日		小计							12.67	0.62	2.99	5.07	1.77
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.056	3.82	0.21		
	钢锯条	根	0.015	0.2			
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.07	5.82	0.41		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.62	--

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	82.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	49.44	1.89	8.31	19.78	6.92	4.94	0.19	0.83	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.94	0.19	0.83	1.98	0.69
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	5.82	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409008006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	283.25	45.6	2.29	113.3	39.66	28.33	4.56	0.23	11.33	3.97
综合人工工日		小计							28.33	4.56	0.23	11.33	3.97
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	5.45	2.56		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.96	1.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.56	--	

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48

综合人工工日		小计			517.73	3.9	125.39	207.09	72.48
4.8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									926.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	3.9		--	
	材料费小计				--	3.9		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.14	45.48		6.06	2.12	15.14	45.48		6.06	2.12
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.54	82.56		11.02	3.86	27.54	82.56		11.02	3.86
综合人工工日		小计							42.68	128.04		17.08	5.98
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	128.04		--				
	材料费小计					--	128.04		--				

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	226.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	198.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	27.78			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	145.53			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.97			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	7.94			
合计					383.67			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	383.92	100	383.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13613.96	2.4	326.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13613.96	0.42	57.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13613.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	13997.88	9	1259.81
合计					1643.73

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	226.23										
2	临时设施	145.53										
3	建筑工人实名制费用	3.97										
4	智慧工地费用	7.94										
5	社会保险费	326.74										
6	住房公积金	57.18										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（电气）(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	52738.07	
1.1	人工费	14683.76	
1.2	材料费	30037.12	
1.3	施工机具使用费	87.58	
1.4	企业管理费	5873.5	
1.5	利润	2056.11	
2	措施项目费	2555.19	
2.1	单价措施项目费	996.89	
2.2	总价措施项目费	1558.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	918.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1559.27	
5	税金	5116.73	
6	工程造价	61969.26	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗手盆 2、具体详见施工图设计	组	20	691.9	13838	
2	031004004001	洗涤盆	1、名称：污水池 2、具体详见施工图设计	组	2	458.44	916.88	
3	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、规格：DN100	个(组)	2	25.45	50.9	
4	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、规格：DN50	个(组)	20	40.5	810	
5	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1、名称：大便槽自动冲洗水箱 2、规格：具体详见施工图设计	套	9	387.84	3490.56	
6	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1、名称：小便槽自动冲洗水箱 2、规格：具体详见施工图设计	套	3	296.5	889.5	
7	031001006003	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	77.28	26.33	2034.78	
8	031001006004	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	54.9	28.79	1580.57	
9	031001006001	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	95.49	35.53	3392.76	
10	031001006002	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	23.55	42.22	994.28	
11	031001006005	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	2.22	47.49	105.43	
12	031001006006	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	19.26	89.09	1715.87	
13	031003001001	螺纹阀门	1、名称：ARSX15自动排气阀 2、规格：DN15 3、具体详见施工图设计	个	6	68.52	411.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003001011	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN15 3、具体详见施工图设计	个	6	63.2	379.2	
15	031003001012	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN20 3、具体详见施工图设计	个	1	78.67	78.67	
16	031003001013	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	9	100.08	900.72	
17	031003001014	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN32 3、具体详见施工图设计	个	1	149.74	149.74	
18	031003001029	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1	163.5	163.5	
19	031003001030	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1	298.32	298.32	
20	031003001031	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1	169.94	169.94	
21	031002003004	套管	1.名称：钢套管制作安装 2.规格：DN32	个	6	33.8	202.8	
22	031002003003	套管	1.名称：钢套管制作安装 2.规格：DN40	个	2	34.38	68.76	
23	031002003044	套管	1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN25	个	6	63.34	380.04	
24	031208002003	管道绝热	1.名称：橡塑海绵保温 2.规格：10mm厚	m3	1.85	2388.03	4417.86	
25	031208007001	防潮层、保护层	1.名称：保温外缠双导铝箔胶带	m2	26.93	34.81	937.43	
26	031001006008	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN50	m	51	30.47	1553.97	
27	031001006010	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN75	m	23.67	41.42	980.41	
28	031001006007	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN100	m	22.35	51.3	1146.56	
29	031001006011	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN150	m	78	77.91	6076.98	
30	031001006012	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN200	m	23.67	112.41	2660.74	
31	031001006013	塑料管	1、名称：雨水管 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN100	m	29.4	51.3	1508.22	
32	031002003005	套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN150	个	4	108.39	433.56	
		分部分项合计					52738.07	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	996.89	996.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					996.89	
合计							53734.96	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1246.3	92.67		498.52	174.48	124.63	9.27		49.85	17.45
综合人工工日		小计							124.63	9.27		49.85	17.45
1.21工日		未计价材料费							490.7				
清单项目综合单价									691.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手盆	套	1.01	485.84	490.7		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.5	0.11		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.18	1.12		
	机油	kg	0.01	7.5	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	油灰	kg	0.15	1.25	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.41	0.1		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.17	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.29	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	499.97	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	379.04	75.08		151.62	53.07	37.9	7.51		15.16	5.31
综合人工工日		小计							37.9	7.51		15.16	5.31
0.368工日		未计价材料费							392.56				
清单项目综合单价									458.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水池	只	1.01	388.67	392.56		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.5	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.34	0.23		

新点网上招投标系统

	机油	kg	0.02	7.5	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.25	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.07	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	94.76	1.6		37.9	13.27	9.48	0.16		3.79	1.33
综合人工工日		小计							9.48	0.16		3.79	1.33
0.092工日		未计价材料费							10.69				
清单项目综合单价									25.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口DN100	个	1	10.69	10.69		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.32	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.85	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	156.56	24.94		62.62	21.92	15.66	2.49		6.26	2.19
综合人工工日		小计							15.66	2.49		6.26	2.19
0.152工日		未计价材料费							13.9				
清单项目综合单价									40.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏DN50	个	1	13.9	13.9		
	焊接钢管DN50	m	0.1	22.19	2.22		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.32	0.19		
	厚漆	kg	0.01	8.34	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.39	--	

项目编码	031004013001	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-724	大便槽自动冲洗水箱 48L	10套	0.1	531.48	1090.02		212.59	74.41	53.15	109		21.26	7.44
综合人工工日		小计							53.15	109		21.26	7.44
0.516工日		未计价材料费							196.99				
清单项目综合单价									387.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大便槽自动冲洗水箱8.4L	个	1	125.65	125.65		
	水箱自动冲洗阀DN50	套	1.01	70.63	71.34		
	大便槽自动冲洗水箱托架48L	副	1	33.54	33.54		
	水箱进水嘴DN15	个	1.01	21.99	22.21		
	焊接钢管DN50	m	2	22.19	44.38		
	镀锌管箍DN50	个	1	5.59	5.59		
	单管卡子DN50	个	1	1.2	1.2		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.32	0.42		
	黄砂	m3	0.003	141.87	0.43		
	橡胶板δ1～15	kg	0.035	7.5	0.26		
	厚漆	kg	0.071	8.34	0.59		
	机油	kg	0.03	7.5	0.23		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.3	0.2	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	305.99	--	

项目编码	031004013002	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-731	小便槽自动冲洗水箱 10.9L	10套	0.1	383.16	280.01		153.26	53.64	38.32	28		15.33	5.36
综合人工工日		小计							38.32	28		15.33	5.36
0.372工日		未计价材料费							209.49				
清单项目综合单价									296.5				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	小便槽自动冲洗水箱10.9L	个	1	167.53	167.53		
	水箱自动冲洗阀DN20	套	1.01	41.54	41.96		
	水箱进水嘴DN15	个	1.01	21.99	22.21		
	小便槽自动冲洗水箱托架	副	1	4.65	4.65		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.32	0.22		
	黄砂	m3	0.002	141.87	0.28		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.5	0.15		
	厚漆	kg	0.03	8.34	0.25		
	机油	kg	0.015	7.5	0.11		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	237.49	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	77.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	107.12	13.62	0.54	42.85	15	10.71	1.36	0.05	4.29	1.5
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							11.21	1.66	0.05	4.49	1.57
0.1089工日		未计价材料费							7.35				
清单项目综合单价									26.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	4.81	4.91		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	2.4	2.45		
	管子托钩DN15	个	1.301	0.98	1.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	54.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	107.12	13.63	0.54	42.85	15	10.71	1.36	0.05	4.29	1.5
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							11.21	1.66	0.05	4.49	1.57
0.1089工日		未计价材料费							9.81				
清单项目综合单价									28.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	2.04	4.81	9.81		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.11	1.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	11.47	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	95.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	121.54	12.75	0.54	48.62	17.02	12.15	1.28	0.05	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							12.65	1.58	0.05	5.06	1.77
0.1229工日		未计价材料费							14.42				
清单项目综合单价									35.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	9.55	9.74		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 25/32mm	m	0.978	4.78	4.67		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.27	1.17		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.13	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	16	--

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	121.54	13.68	0.95	48.62	17.02	12.15	1.37	0.1	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							12.65	1.67	0.1	5.06	1.77
0.1229工日		未计价材料费							20.97				
清单项目综合单价									42.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 32/40mm	m	0.803	7.38	5.93		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.5	1.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	22.64	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	144.2	15.35	0.95	57.68	20.19	14.42	1.54	0.1	5.77	2.02
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							14.92	1.84	0.1	5.97	2.09
0.1449工日		未计价材料费							22.57				
清单项目综合单价									47.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	14.75	15.05		

	PP-R给水管管件公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	7.38	7.53		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.84	1.4		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	24.41	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	144.2	15.84	1.49	57.68	20.19	14.42	1.58	0.15	5.77	2.02
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							14.92	1.88	0.15	5.97	2.09
0.1449工日		未计价材料费							64.08				
清单项目综合单价									89.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	41.88	42.72		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	20.94	21.36		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.06	1.43		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	65.96	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.48	8.05		6.59	2.31	16.48	8.05		6.59	2.31
综合人工工日		小计							16.48	8.05		6.59	2.31
0.16工日		未计价材料费							35.09				
清单项目综合单价									68.52				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	ARSX15自动排气阀DN15	个	1	35.09	35.09		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.91	1.84		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.15	1.16		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.9	0.91		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.58	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.18	2.72		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.99	0.84		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.32	0.16		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.41	0.11		
	机油	kg	0.009	7.5	0.07		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.2	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.14	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.3	4.16		4.12	1.44	10.3	4.16		4.12	1.44
综合人工工日		小计							10.3	4.16		4.12	1.44
0.1工日		未计价材料费							43.18				
清单项目综合单价									63.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	截止阀DN15	个	1.01	42.75	43.18		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.78	3.82		
	厚漆	kg	0.008	8.34	0.07		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.5	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	砂纸	张	0.1	0.91	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.2	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.34	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.3	5.01		4.12	1.44	10.3	5.01		4.12	1.44
综合人工工日		小计							10.3	5.01		4.12	1.44
0.1工日		未计价材料费							57.8				
清单项目综合单价									78.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	57.23	57.8		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.57	4.62		
	厚漆	kg	0.01	8.34	0.08		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.5	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.41	0.06		
	砂纸	张	0.12	0.91	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.81	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.33	7.75		4.53	1.59	11.33	7.75		4.53	1.59
综合人工工日		小计							11.33	7.75		4.53	1.59
0.11工日		未计价材料费							74.88				
清单项目综合单价									100.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	74.14	74.88		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.21	7.28		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		

新点网上招投标系统

	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.5	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.41	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.91	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.42	9.76		5.77	2.02	14.42	9.76		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	9.76		5.77	2.02
0.14工日		未计价材料费							117.77				
清单项目综合单价									149.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	116.6	117.77		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.09	9.18		
	厚漆	kg	0.014	8.34	0.12		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.5	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.41	0.1		
	砂纸	张	0.19	0.91	0.17		
	钢锯条	根	0.16	0.2	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.53	--	

项目编码	031003001029	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	24.72	19.13		9.89	3.46	24.72	19.13		9.89	3.46
综合人工工日		小计							24.72	19.13		9.89	3.46
0.24工日		未计价材料费							106.3				

清单项目综合单价							163.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50	个	1.01	105.25	106.3		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.07	18.25		
	厚漆	kg	0.02	8.34	0.17		
	机油	kg	0.016	7.5	0.12		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.5	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	砂纸	张	0.3	0.91	0.27		
	钢锯条	根	0.32	0.2	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.43	--	

项目编码	031003001030	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	24.72	19.13		9.89	3.46	24.72	19.13		9.89	3.46
综合人工工日		小计							24.72	19.13		9.89	3.46
0.24工日		未计价材料费							241.12				
清单项目综合单价									298.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN50	个	1.01	238.73	241.12		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.07	18.25		
	厚漆	kg	0.02	8.34	0.17		
	机油	kg	0.016	7.5	0.12		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.5	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	砂纸	张	0.3	0.91	0.27		
	钢锯条	根	0.32	0.2	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260.25	--	

项目编码	031003001031	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	24.72	19.13		9.89	3.46	24.72	19.13		9.89	3.46
综合人工工日		小计							24.72	19.13		9.89	3.46
0.24工日		未计价材料费							112.74				
清单项目综合单价									169.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1.01	111.62	112.74		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.07	18.25		
	厚漆	kg	0.02	8.34	0.17		
	机油	kg	0.016	7.5	0.12		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.5	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	砂纸	张	0.3	0.91	0.27		
	钢锯条	根	0.32	0.2	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.87	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 32mm以内	10个	0.1	170.98	56.63	18.12	68.39	23.94	17.1	5.66	1.81	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	5.66	1.81	6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	14.64	4.47		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	170.98	62.43	18.12	68.39	23.94	17.1	6.24	1.81	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	6.24	1.81	6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	16.54	5.04		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.24	--	

项目编码	031002003044	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	318.27	125.11	18.12	127.31	44.56	31.83	12.51	1.81	12.73	4.46
综合人工工日		小计							31.83	12.51	1.81	12.73	4.46
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	22.19	6.77		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	12.51	--

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 ϕ57mm以下 厚度15mm	m3	1	462.47	278.67		184.99	64.75	462.47	278.67		184.99	64.75
综合人工工日		小计							462.47	278.67		184.99	64.75
4.49工日		未计价材料费							1397.15				
清单项目综合单价									2388.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1186.66	1222.26		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	4.45	174.89		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	粘结剂	kg	18.5	15	277.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1675.82	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	26.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	112.27	175.17		44.91	15.72	11.23	17.52		4.49	1.57
综合人工工日		小计							11.23	17.52		4.49	1.57
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.82	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.5	17.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.52	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接)公称直径50mm以内	10m	0.1	149.35	21.07	1.55	59.74	20.91	14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
0.145工日		未计价材料费							5.2				
清单项目综合单价									30.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.02	3.89		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.651	2.01	1.31		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.42	0.11		
	丙酮	kg	0.017	5	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.2	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.61	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.41	0.11		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2.92	0.8		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.32	0.17		
	扁钢 < -59	kg	0.06	5.45	0.33		
	水	m3	0.016	5.85	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.82	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接)公称直径75mm以内	10m	0.1	203.94	26.81	1.55	81.58	28.55	20.39	2.68	0.16	8.16	2.86
综合人工工日		小计							20.39	2.68	0.16	8.16	2.86
0.198工日		未计价材料费							7.17				
清单项目综合单价									41.42				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	承插塑料排水管dn75	m	0.963	6.19	5.96		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.391	3.09	1.21		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.42	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.2	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.31	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	2.92	0.92		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.32	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.076	5.45	0.41		
	水	m3	0.022	5.85	0.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	9.85	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	226.6	37.28	1.55	90.64	31.72	22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
综合人工工日		小计							22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
0.22工日		未计价材料费							12.52				
清单项目综合单价									51.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn110	m	0.852	12.69	10.81		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.269	6.35	1.71		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.42	0.23		
	丙酮	kg	0.033	5	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.2	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.18	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.66	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.32	0.22		

	扁钢 < -59	kg	0.16	5.45	0.87		
	水	m3	0.031	5.85	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	5.82	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	320.33	34.45	1.55	128.13	44.85	32.03	3.45	0.16	12.81	4.49
综合人工工日		小计							32.03	3.45	0.16	12.81	4.49
0.311工日		未计价材料费							24.97				
清单项目综合单价									77.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	23.51	22.26		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.23	11.76	2.7		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.42	0.26		
	丙酮	kg	0.037	5	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.2	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	4.97	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.33	1		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.32	0.19		
	扁钢 < -59	kg	0.113	5.45	0.62		
	水	m3	0.047	5.85	0.27		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.86	0.25		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	28.42	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.67

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-313	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	388.31	36.77	2.32	155.32	54.36	38.83	3.68	0.23	15.53	5.44
综合人工工日		小计							38.83	3.68	0.23	15.53	5.44
0.377工日		未计价材料费							48.7				
清单项目综合单价									112.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn200	m	0.947	45.86	43.43		
	承插塑料排水管件dn200	个	0.23	22.93	5.27		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.028	10.42	0.29		
	丙酮	kg	0.044	5	0.22		
	钢锯条	根	0.405	0.2	0.08		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.41	0.16		
	水	m3	0.065	5.85	0.38		
	电	kW·h	0.363	0.86	0.31		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.371	5.82	2.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.38	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	226.6	37.28	1.55	90.64	31.72	22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
综合人工工日		小计							22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
0.22工日		未计价材料费							12.52				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	12.69	10.81		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.269	6.35	1.71		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.42	0.23		
	丙酮	kg	0.033	5	0.17		

	钢锯条	根	0.438	0.2	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.18	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.66	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.32	0.22		
	扁钢＜-59	kg	0.16	5.45	0.87		
	水	m3	0.031	5.85	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	5.82	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	499.55	296.47	18.12	199.82	69.94	49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
综合人工工日		小计							49.96	29.65	1.81	19.98	6.99
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.39

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	161.69	485.02		64.68	22.64	161.69	485.02		64.68	22.64
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	57.9	173.69		23.16	8.11	57.9	173.69		23.16	8.11
综合人工工日		小计							219.59	658.71		87.84	30.75
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	658.71		--	
	材料费小计								--	658.71		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	918.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	806.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	112.84			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	591.08			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	16.12			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	32.24			
合计					1558.3			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1559.27	100	1559.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	55293.26	2.4	1327.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	55293.26	0.42	232.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	55293.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	56852.53	9	5116.73
合计					6676

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	918.86										
2	临时设施	591.08										
3	建筑工人实名制费用	16.12										
4	智慧工地费用	32.24										
5	社会保险费	1327.04										
6	住房公积金	232.23										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-厕所及门卫（给排水）(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	292533.5	
1.1	人工费	72602.3	
1.2	材料费	188012.35	
1.3	施工机具使用费	3139.02	
1.4	企业管理费	19691.71	
1.5	利润	9088.12	
2	措施项目费	26090.16	
2.1	单价措施项目费	10268.74	
2.2	总价措施项目费	15821.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10325.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11884.67	
5	税金	29745.75	
6	工程造价	360254.08	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑	m2	122	1.6	195.2	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1.5米内 3、弃土运距：自行考虑，结算不再调整	m3	105.87	11.35	1201.62	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：不小于0.95 2、填方材料品种：土 3、填方来源、运距：自行考虑，结算不再调整	m3	72.25	42.09	3041	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：自行考虑，结算不再调整	m3	33.62	11.21	376.88	
5	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块A3.5 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：M5	m3	29.02	571.63	16588.7	
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2、砂浆强度等级：M7.5	m3	6.82	562.98	3839.52	
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15	m3	6.73	560.45	3771.83	
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C35	m3	15.43	679.2	10480.06	
9	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.36	718.65	2414.66	
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.13	1391.06	1571.9	
11	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.77	1401.64	9489.1	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	1830.66	1574.37	
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.24	1227.62	1522.25	
14	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	27.17	1251.08	33991.84	
15	010507001001	散水	1.撒水泥黄沙压实磨光 2.40厚C20细石砼 3.100厚碎石垫层 4.素土夯实	m2	33.21	70.26	2333.33	
16	011101001003	坡道	坡道 1.20厚水泥砂浆面层。20厚1:1金刚砂防滑条 2.素水泥浆一道 3.100厚C15垫层 4.300厚5-32卵石灌浆宽出面层300 5.素土夯实	m2	3.87	257.82	997.76	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：6	t	0.027	5916.07	159.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：8	t	2.286	5918.04	13528.64	
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：10	t	0.086	5899.21	507.33	
20	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12	t	0.153	5720.82	875.29	
21	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：14	t	0.625	4984.5	3115.31	
22	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：16	t	0.16	4946.83	791.49	
23	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：18	t	0.802	4946.83	3967.36	
24	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：20	t	0.46	4946.83	2275.54	
25	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：22	t	0.266	4900.26	1303.47	
26	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25	t	1.181	4956.75	5853.92	
27	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：6	t	0.165	7430.36	1226.01	
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网	m2	87.75	14.26	1251.32	
29	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1827 2.含五金及门锁	m2	7.92	474.19	3755.58	
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：1815 2、窗类型：塑料型材框中空玻璃窗 3、框、扇材质：塑料型材 4、玻璃品种、厚度：6Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	10.8	353.85	3821.58	
31	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：活动百叶、内衬4mm钢板	m2	4	274.42	1097.68	
32	010902003001	屋面刚性层	1.灰色砼瓦 2.木挂瓦条30*25 3.木顺水条25*12，中距500，固定用φ4长60，水泥钉 4.35厚C20细石砼找平 5.屋面板预埋φ10钢筋头	m2	157.64	125.13	19725.49	
33	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材，四周翻起不小于250高	m2	157.64	123.84	19522.14	
34	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：95厚 XPS 挤塑聚苯板	m2	157.64	79.48	12529.23	
35	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2.35厚C20细石砼 3.15厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.60厚C15砼 5.150厚碎石灌浆 6.素土夯实	m2	114.35	454.86	52013.24	
36	011201001001	墙面一般抹灰	内墙 1.10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 2.3厚专用外加剂砂浆打底	m2	185.1	35.68	6604.37	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011201001003	墙面一般抹灰	外墙 1.10厚抹面胶浆（压入耐碱纤维网格布，加设加强型网格布） 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛 4.3厚干粉聚合物防水砂浆防水层	m2	186.34	85.58	15946.98	
38	011301001001	天棚抹灰	1.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2.刷素水泥浆一道	m2	177.17	32.6	5775.74	
39	011406001001	抹灰面油漆	外墙 1.喷真石漆外墙涂料及专用罩面清漆 2.柔性耐水腻子	m2	186.34	63.3	11795.32	
40	011406001002	抹灰面油漆	天棚 1.刷白色乳胶漆一底两面 2.2厚面层耐水腻子分两遍刮平 3.5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	177.17	34.71	6149.57	
41	011406001004	抹灰面油漆	内墙 1.刷白色国标漆两遍（两底两面） 2.2厚面层耐水腻子	m2	185.1	29.99	5551.15	
		分部分项合计					292533.5	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：4.2米	m2	122			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：4.2米	m2	122	84.17	10268.74	
		单价措施合计					10268.74	
合计							302802.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001871	104.94		514.91	161.16	74.38	0.2		0.96	0.3	0.14
综合人工工日		小计							0.2		0.96	0.3	0.14
0.0019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	105.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000683	346.3		2848.04	830.53	383.32	0.24		1.95	0.57	0.26
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.000217	314.82		3323.1	945.86	436.55	0.07		0.72	0.21	0.09
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	52.47			13.64	6.3	5.25			1.36	0.63
综合人工工日		小计							5.56		2.67	2.14	0.98
0.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	72.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	29.38		1.12	7.93	3.66	29.38		1.12	7.93	3.66

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			29.38		1.12	7.93	3.66
0.28工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								42.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	33.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.000999		50.31	8095.93	2104.94	971.51		0.05	8.09	2.1	0.97
综合人工工日		小计								0.05	8.09	2.1	0.97
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008591	5.85	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	29.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
综合人工工日		小计							118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													571.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	264.3	13.48			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	366.32	335.18			
	水						m3	0.1	5.85	0.59			

新点网上招投标系统

	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	353.69	58.8		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	408.21	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	6.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形(预拌)	m3	1	129.27	384.06	0.38	33.71	15.56	129.27	384.06	0.38	33.71	15.56
综合人工工日		小计							129.27	384.06	0.38	33.71	15.56
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									562.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	45	234.9		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	349.81	148.14		
	水	m3	0.104	5.85	0.61		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	384.06	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	6.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1	86	422.08	1.06	22.64	10.45	86	422.08	1.06	22.64	10.45
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	460.93	260.99	9.96	122.43	56.51	9.22	5.22	0.2	2.45	1.13
综合人工工日		小计							95.22	427.3	1.26	25.09	11.58
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									560.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	412.96	419.15		
	水	m3	0.5	5.85	2.93		
	复合木模板18mm	m2	0.044	42.25	1.86		
	周转木材	m3	0.00132	2136.73	2.82		
	卡具	kg	0.0028	4.06	0.01		

	钢管支撑	kg	0.0298	3.49	0.1		
	铁钉	kg	0.06652	4.59	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	5.82	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	427.3	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	15.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-308	非泵送现浇构件C35桩承台独立柱基	m3	1	52.74	428.96	30.02	21.52	9.93	52.74	428.96	30.02	21.52	9.93
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.175003	369.21	247.56	14.69	99.81	46.07	64.61	43.32	2.57	17.47	8.06
综合人工工日		小计							117.35	472.28	32.59	38.99	17.99
1.0235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													679.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	414.91	423.21		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.67	0.54		
	水	m3	0.89	5.85	5.21		
	复合木模板18mm	m2	0.385007	42.25	16.27		
	周转木材	m3	0.0098	2136.73	20.94		
	卡具	kg	0.045501	4.06	0.18		
	钢管支撑	kg	0.442758	3.49	1.55		
	铁钉	kg	0.59781	4.59	2.74		
	镀锌铁丝8#	kg	0.103252	5.82	0.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01925	5.82	0.11		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	472.28	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C35条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	52.74	430.92	30.02	21.52	9.93	52.74	430.92	30.02	21.52	9.93
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.25	303.85	260.99	9.96	81.59	37.66	75.96	65.25	2.49	20.4	9.42
综合人工工日		小计							128.7	496.17	32.51	41.92	19.35
1.1225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									718.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	414.91	423.21		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.67	1.16		
	水	m3	1.12	5.85	6.55		
	复合木模板18mm	m2	0.55	42.25	23.24		
	周转木材	m3	0.0165	2136.73	35.26		
	卡具	kg	0.035	4.06	0.14		
	钢管支撑	kg	0.3725	3.49	1.3		
	铁钉	kg	0.8315	4.59	3.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035	5.82	0.2		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	496.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件 C35矩形柱(预拌)	m3	1	133.09	439.01	1.31	34.94	16.13	133.09	439.01	1.31	34.94	16.13
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	518.72	220.53	15.84	138.99	64.15	414.98	176.42	12.67	111.19	51.32
综合人工工日		小计							548.07	615.43	13.98	146.13	67.45
4.7799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1391.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	0.99	414.91	410.76		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	384.79	20.87		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.67	0.19		

新点网上招投标系统

	水	m3	1.22	5.85	7.14		
	复合木模板18mm	m2	1.76	42.25	74.36		
	周转木材	m3	0.0328	2136.73	70.08		
	卡具	kg	1.51512	4.06	6.15		
	钢管支撑	kg	3.05592	3.49	10.67		
	铁钉	kg	1.6272	4.59	7.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	5.82	0.14		
	其他材料费			--	7.6	--	
	材料费小计			--	615.43	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	6.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件C30矩形柱(预拌)	m3	1	133.09	449.59	1.31	34.94	16.13	133.09	449.59	1.31	34.94	16.13
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	518.72	220.53	15.84	138.99	64.15	414.98	176.42	12.67	111.19	51.32
综合人工工日		小计							548.07	626.01	13.98	146.13	67.45
4.7799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1401.64

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	425.6	421.34		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	384.79	20.87		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.67	0.19		
	水	m3	1.22	5.85	7.14		
	复合木模板18mm	m2	1.76	42.25	74.36		
	周转木材	m3	0.0328	2136.73	70.08		
	卡具	kg	1.51512	4.06	6.15		
	钢管支撑	kg	3.05592	3.49	10.67		
	铁钉	kg	1.6272	4.59	7.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	5.82	0.14		
	其他材料费			--	7.6	--	
	材料费小计			--	626.01	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	228.17	434.9	2.25	59.91	27.65	228.17	434.9	2.25	59.91	27.65
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	504.5	260.23	10.52	133.91	61.8	560	288.86	11.68	148.64	68.6
综合人工工日		小计							788.17	723.76	13.93	208.55	96.25
6.874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1830.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	419.77	415.57		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.67	0.15		
	水	m3	1.2093	5.85	7.07		
	周转木材	m3	0.07326	2136.73	156.54		
	复合木模板18mm	m2	2.442	42.25	103.17		
	铁钉	kg	2.85492	4.59	13.1		
	卡具	kg	0.4662	4.06	1.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	5.82	0.19		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.49	3.95		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.32	5.53		
	中砂	t	0.045384	145	6.58		
	其他材料费			--	10.02	--	
	材料费小计			--	723.76	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	134.15	439.82	1.29	35.21	16.25	134.15	439.82	1.29	35.21	16.25
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832984	342.83	231.22	12.37	92.35	42.62	285.57	192.6	10.3	76.93	35.5
综合人工工日		小计							419.72	632.42	11.59	112.14	51.75
3.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1227.62				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	419.77	428.17		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.67	1.47		
	水	m3	1.74	5.85	10.18		
	复合木模板18mm	m2	1.832565	42.25	77.43		
	卡具	kg	0.483131	4.06	1.96		
	钢管支撑	kg	1.407743	3.49	4.91		
	周转木材	m3	0.044981	2136.73	96.11		
	铁钉	kg	0.979589	4.59	4.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033319	5.82	0.19		
	其他材料费			--	7.5	--	
	材料费小计			--	632.42	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	27.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331备注3	非泵送现浇构件 C30有梁板	m3	1	80.31	449.18	1.59	21.29	9.83	80.31	449.18	1.59	21.29	9.83
21-59备注2	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.807	435.25	223.18	21.58	118.78	54.82	351.25	180.11	17.42	95.86	44.24
综合人工工日		小计							431.56	629.29	19.01	117.15	54.07
3.7638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1251.08

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	425.6	434.11		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.67	3.37		
	水	m3	2	5.85	11.7		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	42.25	75.01		
	卡具	kg	1.562917	4.06	6.35		
	钢管支撑	kg	5.992621	3.49	20.91		
	周转木材	m3	0.029052	2136.73	62.08		
	铁钉	kg	1.55751	4.59	7.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	5.82	0.14		
	其他材料费			--	8.47	--	

	材料费小计	--	629.29	--

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	33.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.1	62.96	210.63	1.19	16.68	7.7	6.3	21.06	0.12	1.67	0.77
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	57.33	171.53	0.7	15.09	6.96	5.73	17.15	0.07	1.51	0.7
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	70.48	38.39	0.08	18.35	8.47	7.05	3.84	0.01	1.84	0.85
综合人工工日		小计							20.13	42.05	0.3	5.32	2.46
0.1815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.165	119	19.64		
	碎石5～16mm	t	0.012	119	1.43		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	418.79	16.92		
	水	m3	0.078	5.85	0.46		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	404.22	3.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.05	--	

项目编码	011101001003	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.3	79.12	391.96	1.69	21.01	9.7	23.74	117.59	0.51	6.3	2.91
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	0.1	86	422.08	1.06	22.64	10.45	8.6	42.21	0.11	2.26	1.05
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00199	460.93	260.99	9.96	122.43	56.51	0.92	0.52	0.02	0.24	0.11
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm(预拌)	10m2	0.1	96.25	138.58	0.32	25.11	11.59	9.63	13.86	0.03	2.51	1.16
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.479716	25.23	10.95		6.56	3.03	12.1	5.25		3.15	1.45

综合人工工日	小计	56.04	179.43	0.77	14.76	6.82
0.5086工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						257.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.483	119	57.48		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	353.69	59.42		
	水	m3	0.178	5.85	1.04		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	412.96	41.92		
	复合木模板18mm	m2	0.004378	42.25	0.18		
	周转木材	m3	0.000131	2136.73	0.28		
	卡具	kg	0.000279	4.06			
	钢管支撑	kg	0.002965	3.49	0.01		
	铁钉	kg	0.006619	4.59	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000279	5.82			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	384.79	13.6		
	金刚砂	kg	2.057982	2.36	4.86		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	179.43	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.027

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1275.48	4032.25	89.61	354.92	163.81	1275.48	4032.25	89.61	354.92	163.81
综合人工工日		小计							1275.48	4032.25	89.61	354.92	163.81
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5916.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6	t	1.02	3903.25	3981.32		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4032.25	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1275.48	4034.22	89.61	354.92	163.81	1275.48	4034.22	89.61	354.92	163.81
综合人工工日		小计							1275.48	4034.22	89.61	354.92	163.81
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5918.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋8	t	1.02	3905.19	3983.29		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4034.22	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.086

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1275.48	4015.39	89.61	354.92	163.81	1275.48	4015.39	89.61	354.92	163.81
综合人工工日		小计							1275.48	4015.39	89.61	354.92	163.81
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5899.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋10	t	1.02	3886.73	3964.46		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4015.39	--

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1275.48	3837	89.61	354.92	163.81	1275.48	3837	89.61	354.92	163.81
综合人工工日		小计							1275.48	3837	89.61	354.92	163.81
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5720.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12	t	1.02	3711.83	3786.07		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3837	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.66	3826.35	84.58	218.2	100.71	754.66	3826.35	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3826.35	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4984.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋14	t	1.02	3684.62	3758.31		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.82	11.35		
	电焊条J422	kg	9.62	5.82	55.99		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3826.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф25mm以内	t	1	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4946.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋16	t	1.02	3647.69	3720.64		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.82	11.35		
	电焊条J422	kg	9.62	5.82	55.99		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3788.68	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.802

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф25mm以内	t	1	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4946.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋18	t	1.02	3647.69	3720.64		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.82	11.35		
	电焊条J422	kg	9.62	5.82	55.99		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3788.68	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71	754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3788.68	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4946.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋20	t	1.02	3647.69	3720.64		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.82	11.35		
	电焊条J422	kg	9.62	5.82	55.99		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3788.68	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.266

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	754.66	3742.11	84.58	218.2	100.71	754.66	3742.11	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3742.11	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4900.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋22	t	1.02	3602.03	3674.07		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.82	11.35		
	电焊条J422	kg	9.62	5.82	55.99		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3742.11	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.181

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.66	3798.6	84.58	218.2	100.71	754.66	3798.6	84.58	218.2	100.71
综合人工工日		小计							754.66	3798.6	84.58	218.2	100.71
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4956.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋25	t	1.02	3657.41	3730.56		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.82	11.35		
	电焊条J422	kg	9.62	5.82	55.99		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3798.6	--	

项目编码	010515003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.165

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92	2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92
综合人工工日		小计							2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7430.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6	t	1.02	3903.25	3981.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3981.32	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	87.75

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.1	81.15	30.62		21.1	9.74	8.12	3.06		2.11	0.97
综合人工工日		小计							8.12	3.06		2.11	0.97

0.0679工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							14.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扒钉	kg	0.04	3.83	0.15		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	1.1	2.02	2.22		
	膨胀螺栓M10×110	套	1	0.67	0.67		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.06	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	钢质防火门	m2	1		474.19					474.19			
综合人工工日		小计								474.19			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													474.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门						m2	1	474.19	474.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	474.19		--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	523.5	2796.03	14.49	139.88	64.56	52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													353.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗						m2	0.96	258.65	248.3			
	硅酮密封胶						L	0.145	66.66	9.67			
	PU发泡剂						L	0.2625	25	6.56			
	镀锌铁脚						个	7.8	1.42	11.08			
	塑料胀管螺钉						套	15.6	0.09	1.4			

	其他材料费	--	2.59	--	
	材料费小计	--	279.6	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1	718.32	1729.33	17.12	191.21	88.25	71.83	172.93	1.71	19.12	8.83
综合人工工日		小计							71.83	172.93	1.71	19.12	8.83
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									274.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	17.92	140.42		
	PU发泡剂	L	0.2625	25	6.56		
	硅酮密封胶	L	0.145	66.66	9.67		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.42	11.08		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.25	0.57		
	其他材料费			--	3.23	--	
	材料费小计			--	172.93	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	157.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83-[10-85]	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 35mm厚	10m2	0.1	184.6	218.52	0.49	48.12	22.21	18.46	21.85	0.05	4.81	2.22
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.000127	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35	0.16	0.51	0.01	0.04	0.02
通9-补2	砼斜屋面上钉挂瓦条、顺水条	10m2斜面积	0.1	29.81	105.78	0.83	7.97	3.68	2.98	10.58	0.08	0.8	0.37
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦	10m2	0.1	86	471.94	0.66	22.53	10.4	8.6	47.19	0.07	2.25	1.04
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦	10m	0.0085	68.8	259.32	3.12	18.7	8.63	0.58	2.2	0.03	0.16	0.07
综合人工工日		小计							30.78	82.33	0.24	8.06	3.72
0.2685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.13				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0355	415.88	14.76		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.25	3.41		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.34	2.71		
	周转木材	m3	0.0001	2136.73	0.21		
	细砂	t	0.003	141.87	0.43		
	铁钉	kg	0.0535	4.59	0.25		
	水	m3	0.052687	5.85	0.31		
	钢筋4	t	0.00013	3903.25	0.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00087	5.82	0.01		
	电焊条J422	kg	0.000236	5.82			
	水	m3	0.000005	5.85			
	普通木成材	m3	0.005	1988.06	9.94		
	水泥彩瓦420×332	百块	0.1	461.55	46.16		
	合金钢切割锯片	片	0.005	66.66	0.33		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.00255	607.3	1.55		
	圆脊封T-D	块	0.00204	16.99	0.03		
	双向圆脊L-D	块	0.00204	56.64	0.12		
	三向圆脊M-D	块	0.00204	47.19	0.1		
	氧化铁红	kg	0.001615	5.41	0.01		
	圆脊斜封S-D	块	0.00408	18.88	0.08		
	水泥32.5级	kg	1.286005	0.32	0.41		
	中砂	t	0.004228	145	0.61		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	82.33	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	157.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	111.22	1084.9		28.92	13.35	11.12	108.49		2.89	1.34

综合人工工日	小计		11.12	108.49		2.89	1.34
0.097工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							123.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	44.5	104.58		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.67	2.37		
	SBS封口油膏	kg	0.11	5.83	0.64		
	钢压条	kg	0.052	4.17	0.22		
	钢钉	kg	0.003	5.83	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.66	0.59		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.49	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	157.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	91.73	668.17		23.85	11.01	9.17	66.82		2.39	1.1
综合人工工日		小计							9.17	66.82		2.39	1.1
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.0988	676.29	66.82			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	66.82		--	

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	114.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm(预拌)	10m2	0.1	96.25	145.45	0.32	25.11	11.59	9.63	14.55	0.03	2.51	1.16
13-18-2-[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚35mm	10m2	0.1	52.74	149.99	0.62	13.87	6.4	5.27	15	0.06	1.39	0.64
1-7-42+[1-7-44]*28	聚合物水泥防水涂料 15.0mm厚平面	100m2	0.01	3470.31	24710.32		902.28	416.44	34.7	247.1		9.02	4.16

6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	0.06	86	422.08	1.06	22.64	10.45	5.16	25.32	0.06	1.36	0.63
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	79.12	391.96	1.69	21.01	9.7	11.87	58.79	0.25	3.15	1.46
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
综合人工工日		小计							67.68	360.76	0.5	17.73	8.19
0.5542工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													454.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	404.22	14.29		
	水	m3	0.15	5.85	0.88		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0353	418.79	14.78		
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	28.665	8.62	247.09		
	水	m3	0.00187	5.85	0.01		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	412.96	25.15		
	碎石5～40mm	t	0.2415	119	28.74		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.084	353.69	29.71		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	360.76	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	185.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	27.52	33.54		7.16	3.3	2.75	3.35		0.72	0.33
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	152.17	74.97	0.17	39.61	18.28	15.22	7.5	0.02	3.96	1.83
综合人工工日		小计							17.97	10.85	0.02	4.68	2.16
0.1567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.94	3.33		
	水	m3	0.0136	5.85	0.08		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000263	396.45	0.1		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014438	384.79	5.56		

新点网上招投标系统

	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.004463	396.45	1.77		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.85	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	186.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆 抹面4+4mm (钢丝网)	10m2	0.1	113.51	154.93	2.79	30.24	13.96	11.35	15.49	0.28	3.02	1.4
1-7-59-[1-7-60]*1.4	聚合物水泥防水砂浆 3.0mm厚	100m2	0.01	306.65	408.72	5.26	81.1	37.43	3.07	4.09	0.05	0.81	0.37
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	184.45	121.24	0.27	48.03	22.17	18.45	12.12	0.03	4.8	2.22
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.05	18.37		4.17	1.93	1.61	1.84		0.42	0.19
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.05	17.54		4.17	1.93	1.61	1.75		0.42	0.19
综合人工工日		小计							36.09	35.29	0.36	9.47	4.37
0.3105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.01025	1510.3	15.48		
	水	m3	0.0106	5.85	0.06		
	聚合物乳液建筑防水涂料	kg	0.2424	8.62	2.09		
	预拌地面砂浆(干拌) DSM15	t	0.005368	372.15	2		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	396.45	4.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018638	384.79	7.17		
	普通木成材	m3	0.0002	1988.06	0.4		
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	1.67	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.29	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	177.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	151.67	88.76	0.19	39.48	18.22	15.17	8.88	0.02	3.95	1.82
通13-补56	砼天棚涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	18.35	1.95	0.16	4.81	2.22	1.84	0.2	0.02	0.48	0.22
综合人工工日		小计							17.01	9.08	0.04	4.43	2.04
0.1483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0217	396.45	8.6		
	水	m3	0.007016	5.85	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.2136	0.32	0.39		
	901胶	kg	0.0084	2.08	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.08	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	186.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	92.03	479.23	19.42	28.98	13.37	9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
综合人工工日		小计							9.2	47.92	1.94	2.9	1.34
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.76	34.92		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.52	6.21		
	白水泥	kg	0.53	0.51	0.27		
	油漆溶剂油	kg	0.058	11.67	0.68		
	水性封底漆	kg	0.35	15.52	5.43		
	901胶	kg	0.18	2.08	0.37		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	47.92	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	177.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	207.73	60.48		54.01	24.93	20.77	6.05		5.4	2.49
综合人工工日		小计							20.77	6.05		5.4	2.49
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.35	4.79		
	901胶	kg	0.332	2.08	0.69		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.35	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.71	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.51	0.35		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.05	--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	185.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-3备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	54.38	37.89		14.14	6.53	5.44	3.79		1.41	0.65
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	76.49	81.41		19.89	9.18	7.65	8.14		1.99	0.92
综合人工工日		小计							13.09	11.93		3.4	1.57
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.35	3.55		
	901胶	kg	0.0332	2.08	0.07		
	石膏粉325目	kg	0.0083	0.35			
	大白粉	kg	0.0083	0.71	0.01		
	白水泥	kg	0.0688	0.51	0.04		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.59	5.67		
	弹性底漆	kg	0.13	16.66	2.17		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	11.93	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积		34.4	18.37	3.53	9.86	4.55					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3		2136.73			
	脚手钢管	kg		3.58			
	底座	个		4			
	脚手架扣件	个		4.75			
	镀锌铁丝8#	kg		5.82			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.163934			372.02	96.73	44.64			60.99	15.86	7.32
综合人工工日		小计									60.99	15.86	7.32
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	10325.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9386.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	938.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4996.24			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	151.4			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	348.22			
合计					15821.42			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11884.67	100	11884.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	318623.66	3.2	10195.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	318623.66	0.53	1688.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	318623.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	330508.33	9	29745.75
合计					41630.42

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	10325.56										
2	临时设施	4996.24										
3	建筑工人实名制费用	151.4										
4	智慧工地费用	348.22										
5	社会保险费	10195.96										
6	住房公积金	1688.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（土建）(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	20824.21	
1.1	人工费	6307.48	
1.2	材料费	10743.21	
1.3	施工机具使用费	363.32	
1.4	企业管理费	2526.41	
1.5	利润	883.79	
2	措施项目费	856.16	
2.1	单价措施项目费	266.78	
2.2	总价措施项目费	589.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	347.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	589.74	
5	税金	2004.31	
6	工程造价	24274.42	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱1AT1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5,无端子外部接线 4 3、具体详见施工图设计	台	1	1220.53	1220.53	
2	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 1ALE1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5, 3、具体详见施工图设计	台	1	1830.54	1830.54	
3	030411001001	配管	1、名称：配管JDG20 2、敷设方式：暗配	m	291.32	11.64	3390.96	
4	030411001003	配管	1、名称：配管SC20 2、敷设方式：暗配	m	54.8	19.22	1053.26	
5	030411004001	配线	1、名称：配线 2、型号：NH-BV-2.5	m	796.14	4.77	3797.59	
6	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：2X18W带补偿(节能型) 3、具体详见施工图设计	套	12	85.71	1028.52	
7	030412004010	装饰灯	1、名称：非集中控制型消防应急照明灯 2、型号：A类、36V、5W 3、具体详见施工图设计	套	6	91.45	548.7	
8	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、型号：250V 10A 3、具体详见施工图设计	个	2	22.04	44.08	
9	030404035002	插座	1、名称：单相二孔加三孔插座 2、规格：250V 10A 3、具体详见施工图设计	个	6	23.02	138.12	
10	030404033002	风扇	1、名称：排气扇 2、具体详见施工图设计	台	8	202.58	1620.64	
11	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒	个	26	7.91	205.66	
12	030411006003	接线盒	1、名称：开关接线盒	个	8	8.09	64.72	
13	030404032002	端子箱	1、名称：总等电位端子箱	台	3	331.46	994.38	
14	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.规格：引下线,采用柱内两根主钢筋(大于Φ16),焊接。	m	39.3	23.12	908.62	
15	030409005001	避雷网	1、名称：明敷Φ10热浸镀锌圆钢作为接闪带	m	67.12	24.48	1643.1	
16	030409002002	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	8.6	69.3	595.98	
17	030409004001	均压环	1、名称：基础接地	m	43.62	8.63	376.44	
18	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	3	48.42	145.26	
19	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称：断接卡子制作安装	台	6	48.42	290.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030414011003	接地装置	1.名称：接地网调试	系统	1	926.59	926.59	
		分部分项合计					20824.21	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	266.78	266.78	
		单价措施合计					266.78	
合计							21090.99	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	17.51	14.05		7	2.45	36.77	29.51		14.7	5.15
4-413	无端子外部接线6	10个	1	23.69	14.05		9.48	3.32	23.69	14.05		9.48	3.32
综合人工工日		小计							241.74	80.62		96.69	33.85
2.347工日		未计价材料费							767.63				
清单项目综合单价									1220.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AT1	只	1	767.63	767.63		
	破布	kg	0.41	5.83	2.39		
	铁砂布2#	张	4.1	0.84	3.44		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	3.1	1.84	5.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.953	16.66	32.54		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.775	1.14	0.88		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	848.25	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	181.28	37.06		72.51	25.38	181.28	37.06		72.51	25.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	17.51	14.05		7	2.45	3.5	2.81		1.4	0.49
综合人工工日		小计							184.78	39.87		73.91	25.87
1.794工日		未计价材料费							1506.11				
清单项目综合单价									1830.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 1ALE1	只	1	1506.11	1506.11		
	破布	kg	0.12	5.83	0.7		
	铁砂布2#	张	1.2	0.84	1.01		
	无光调和漆	kg	0.03	19.35	0.58		
	钢垫板	kg	0.15	3.66	0.55		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.36	4.79		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.5	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	54.82	12.61		
	塑料软管	kg	0.18	15.33	2.76		
	焊锡丝	kg	0.08	41.67	3.33		
	电力复合脂	kg	0.41	16.66	6.83		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.08	1.81		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.07	2.25		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.84	0.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	16.66	2.1		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.14	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1545.98	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	291.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	325.48	114.73		130.19	45.57	3.25	1.15		1.3	0.46
综合人工工日		小计							3.25	1.15		1.3	0.46
0.0316工日		未计价材料费							5.48				
清单项目综合单价									11.64				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.32	5.48		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.5	0.26		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.87	0.16		
	锯条	根	0.025	0.18			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.82	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	16.66	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	5.85			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.63	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	54.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	667.44	113.13	16.63	266.98	93.44	6.67	1.13	0.17	2.67	0.93
综合人工工日		小计							6.67	1.13	0.17	2.67	0.93
0.0648工日		未计价材料费							7.65				
清单项目综合单价									19.22				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.43	7.65		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.81	0.13		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.82	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	14.74	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.67	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		
	中砂	t	0.002898	145	0.42		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00054	5.85			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.78	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	796.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.31	15.31		31.72	11.1	0.79	0.15		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.15		0.32	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.4				
清单项目综合单价									4.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线NH-BV-2.5	m	1.16	2.93	3.4		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		
	焊锡	kg	0.002	35.83	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.05	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	215.27	14.57		86.11	30.14	21.53	1.46		8.61	3.01
综合人工工日		小计							21.53	1.46		8.61	3.01
0.209工日		未计价材料费							51.1				
清单项目综合单价									85.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯2X18W带补偿(节能型)	套	1.01	48.58	49.07		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.97	2.04		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.33	0.67		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.94	0.67		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	52.56	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	191.58	30.72		76.63	26.82	19.16	3.07		7.66	2.68
综合人工工日		小计							19.16	3.07		7.66	2.68
0.186工日		未计价材料费							58.88				
清单项目综合单价									91.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非集中控制型消防应急照明灯A类、36V、5W	套	1.01	58.3	58.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.6	0.81		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.25	1.27		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.84	0.34		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.24	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.5	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.95	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	73.13	7.01		29.25	10.24	7.31	0.7		2.93	1.02
综合人工工日		小计							7.31	0.7		2.93	1.02
0.071工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									22.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关250V 10A	只	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.94	0.57		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.78	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	86.52	12.98		34.61	12.11	8.65	1.3		3.46	1.21
综合人工工日		小计							8.65	1.3		3.46	1.21
0.084工日		未计价材料费							8.4				
清单项目综合单价									23.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二孔加三孔插座250V 10A	套	1.02	8.23	8.39		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.46	1.11		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.24	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.82	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.7	--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	48.41	1.71		19.36	6.78	48.41	1.71		19.36	6.78
综合人工工日		小计							48.41	1.71		19.36	6.78
0.47工日		未计价材料费							126.32				
清单项目综合单价									202.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇	台	1	126.32	126.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.46	0.89		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.26	0.11		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.42	0.84	0.35		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.03	2.5	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.23	0.24		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	128.03	--

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	35.02	5.42		14.01	4.9	3.5	0.54		1.4	0.49
综合人工工日		小计							3.5	0.54		1.4	0.49
0.034工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									7.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	38.11	2.51		15.24	5.34	3.81	0.25		1.52	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.25		1.52	0.53
0.037工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									8.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关接线盒	只	1.02	1.94	1.98		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.23	--	

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33	145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
综合人工工日		小计							145.23	43.31	6.2	58.09	20.33
1.41工日		未计价材料费							58.3				
清单项目综合单价									331.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	58.3	58.3		
	钢锯条	根	1	0.2	0.2		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.18	16.77		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	铁砂布2#	张	0.5	0.84	0.42		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.33	0.14		
	角钢	kg	2	4.18	8.36		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.45	8.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.07	4.39		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	5.82	2.91		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	101.61	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	39.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	126.69	6.24	29.9	50.68	17.74	12.67	0.62	2.99	5.07	1.77
综合人工工日		小计							12.67	0.62	2.99	5.07	1.77
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.056	3.82	0.21		
	钢锯条	根	0.015	0.2			
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.07	5.82	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	67.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919*0.6	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	143.99	15.59	7.41	57.6	20.16	14.4	1.56	0.74	5.76	2.02
综合人工工日		小计							14.4	1.56	0.74	5.76	2.02
0.1398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.06	5.82	0.35		
	厚漆	kg	0.0054	8.34	0.05		
	钢锯条	根	0.12	0.2	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0096	14.74	0.14		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.168	4.59	0.77		
	清油	kg	0.0024	13.33	0.03		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.03	6	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.56	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	8.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	119.48	19.07	5.27	47.79	16.73	11.95	1.91	0.53	4.78	1.67
综合人工工日		小计							11.95	1.91	0.53	4.78	1.67
0.116工日		未计价材料费							48.46				
清单项目综合单价									69.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢带	m	1.05	46.15	48.46		
	棉纱头	kg	0.001	5.41	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	5.82	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	19.35	0.39		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.45	0.39		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.25	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.34	0.73		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	43.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	49.44	1.89	8.31	19.78	6.92	4.94	0.19	0.83	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.94	0.19	0.83	1.98	0.69
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	5.82	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409008006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	283.25	45.6	2.29	113.3	39.66	28.33	4.56	0.23	11.33	3.97
综合人工工日		小计							28.33	4.56	0.23	11.33	3.97
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	5.45	2.56		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.96	1.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.56	--	

项目编码	030409008005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	283.25	45.6	2.29	113.3	39.66	28.33	4.56	0.23	11.33	3.97

综合人工工日	小计			28.33	4.56	0.23	11.33	3.97
0.275工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								48.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	5.45	2.56			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.96	1.98			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4.56		--	

项目编码	030414011003	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48	517.73	3.9	125.39	207.09	72.48
综合人工工日		小计							517.73	3.9	125.39	207.09	72.48
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													926.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.9		--	
	材料费小计								--	3.9		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29.19	87.55		11.68	4.09	29.19	87.55		11.68	4.09
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29.57	88.73		11.83	4.14	29.57	88.73		11.83	4.14
综合人工工日		小计							58.76	176.28		23.51	8.23
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				266.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	176.28	--	
	材料费小计			--	176.28	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	347.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	304.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	42.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	223.56			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.1			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	12.19			
合计					589.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	589.74	100	589.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20912.74	2.4	501.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20912.74	0.42	87.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20912.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	22270.11	9	2004.31
合计					2594.05

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	347.53										
2	临时设施	223.56										
3	建筑工人实名制费用	6.1										
4	智慧工地费用	12.19										
5	社会保险费	501.91										
6	住房公积金	87.83										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（电气）(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	11521.5	
1.1	人工费	5952.73	
1.2	材料费	2028.43	
1.3	施工机具使用费	87.36	
1.4	企业管理费	2619.92	
1.5	利润	833.06	
2	措施项目费	586.55	
2.1	单价措施项目费	272.69	
2.2	总价措施项目费	313.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	185.07	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	314.04	
5	税金	1117.99	
6	工程造价	13540.08	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030507001001	入侵探测设备	1、名称：红外入侵报警探测器	套	1	223.49	223.49	
2	030411001003	配管	1、名称：配管SC20 2、敷设方式：暗配	m	48.93	19.49	953.65	
3	030411004001	配线	1、名称：配线 2、型号：BV-1.5	m	195.73	3.3	645.91	
4	030507008005	监控摄像设备	1、名称:枪型摄像机 2、具体参数详见施工图设计	台	4	450.44	1801.76	
5	030507019001	安全防范系统工程试运行	楼宇安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	7896.69	7896.69	
		分部分项合计					11521.5	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	272.69	272.69	
		单价措施合计					272.69	
合计							11794.19	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

项目编码	030507001001	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	红外入侵报警探测器	套	1		223.49					223.49			
综合人工工日		小计								223.49			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													223.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	223.49	--	
	材料费小计			--	223.49	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	667.44	113.13	16.63	293.67	93.44	6.67	1.13	0.17	2.94	0.93
综合人工工日		小计							6.67	1.13	0.17	2.94	0.93
0.0648工日		未计价材料费											7.65
清单项目综合单价													19.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.43	7.65		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.81	0.13		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.82	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.82	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.82	0.04		
	锯条	根	0.03	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	14.74	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.67	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	16.66	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.32	0.15		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.002898	145	0.42		
	水	m3	0.00054	5.85			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.78	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	195.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.31	15.31		34.9	11.1	0.79	0.15		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.15		0.35	0.11
0.0077工日		未计价材料费							1.9				
清单项目综合单价									3.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV-1.5	m	1.16	1.64	1.9		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6.12	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.41	0.01		
	焊锡	kg	0.002	35.83	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	49.99			
	汽油	kg	0.005	9.64	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.05	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.05	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-751	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 摄录一体机	台	1	122.96	0.6	12.65	54.1	17.21	122.96	0.6	12.65	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	0.6	12.65	54.1	17.21
1.14工日		未计价材料费							242.92				
清单项目综合单价									450.44				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	枪型摄像机	台	1	242.92	242.92		
	酒精	kg	0.04	8.75	0.35		
	脱脂棉	kg	0.02	12.5	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	243.52	--	

项目编码	030507019001	项目名称	安全防范系统工程试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-813	楼宇安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	4979.9		28.44	2191.16	697.19	4979.9		28.44	2191.16	697.19
综合人工工日		小计							4979.9		28.44	2191.16	697.19
46.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7896.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.82	14.46		2.12	0.67	4.82	14.46		2.12	0.67
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	54.72	164.16		24.08	7.66	54.72	164.16		24.08	7.66
综合人工工日		小计							59.54	178.62		26.2	8.33
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	178.62	--	
	材料费小计			--	178.62	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	185.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	162.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	22.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	119.05			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.25			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	6.49			
合计					313.86			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	314.04	100	314.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11136.37	2.4	267.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11136.37	0.42	46.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11136.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12422.09	9	1117.99
合计					1432.03

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	185.07										
2	临时设施	119.05										
3	建筑工人实名制费用	3.25										
4	智慧工地费用	6.49										
5	社会保险费	267.27										
6	住房公积金	46.77										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-配电房（弱电）(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	131621.55	
1.1	人工费	19186.9	
1.2	材料费	98940.97	
1.3	施工机具使用费	4492.39	
1.4	企业管理费	6158.63	
1.5	利润	2842.66	
2	措施项目费	6877.23	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6877.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4488.3	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5166	
5	税金	12929.83	
6	工程造价	156594.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1.弃土运距自行考虑 2.原土夯实	m2	256.96	2.58	662.96	
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15	m3	25.7	560.45	14403.57	
3	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	88.19	626.17	55221.93	
4	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	20.6	620.23	12776.74	
5	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：6	t	0.255	5864.8	1495.52	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：8	t	0.061	5866.77	357.87	
7	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：14	t	9.427	4954.17	46702.96	
		分部分项合计					131621.55	
		单价措施合计						
合计							131621.55	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	256.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001	104.94		607.6	185.26	85.5	0.1		0.61	0.19	0.09
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
综合人工工日		小计							1.15		0.71	0.49	0.23
0.011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	25.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	86	422.08	1.06	22.64	10.45	86	422.08	1.06	22.64	10.45
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	460.93	260.99	9.96	122.43	56.51	9.22	5.22	0.2	2.45	1.13
综合人工工日		小计							95.22	427.3	1.26	25.09	11.58
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									560.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	412.96	419.15		
	水	m3	0.5	5.85	2.93		
	复合木模板18mm	m2	0.044	42.25	1.86		
	周转木材	m3	0.00132	2136.73	2.82		
	卡具	kg	0.0028	4.06	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	3.49	0.1		
	铁钉	kg	0.06652	4.59	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	5.82	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	427.3	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	88.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-312	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体 20m3以外	m3	1	48.16	438.49	30.03	20.33	9.38	48.16	438.49	30.03	20.33	9.38
21-16	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以外 复合木模板	10m2	0.12	299.26	232.35	14.13	81.48	37.61	35.91	27.88	1.7	9.78	4.51
综合人工工日		小计							84.07	466.37	31.73	30.11	13.89
0.7332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	425.6	434.11		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.67	0.11		
	水	m3	0.73	5.85	4.27		
	复合木模板18mm	m2	0.264	42.25	11.15		
	周转木材	m3	0.00516	2136.73	11.03		
	卡具	kg	0.0876	4.06	0.36		
	钢管支撑	kg	0.216	3.49	0.75		
	铁钉	kg	0.42072	4.59	1.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0036	5.82	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.192	5.5	1.06		
	塑料管dn20	m	0.312	2.34	0.73		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	466.37	--	

项目编码	010501006002	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	20.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-312	非泵送现浇构件 C25设备基础 混凝土块体 20m3以外	m3	1	48.16	432.55	30.03	20.33	9.38	48.16	432.55	30.03	20.33	9.38
21-16	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以外 复合木模板	10m2	0.12	299.26	232.35	14.13	81.48	37.61	35.91	27.88	1.7	9.78	4.51

综合人工工日	小计	84.07	460.43	31.73	30.11	13.89
0.7332工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						620.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	419.77	428.17		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.67	0.11		
	水	m3	0.73	5.85	4.27		
	复合木模板18mm	m2	0.264	42.25	11.15		
	周转木材	m3	0.00516	2136.73	11.03		
	卡具	kg	0.0876	4.06	0.36		
	钢管支撑	kg	0.216	3.49	0.75		
	铁钉	kg	0.42072	4.59	1.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0036	5.82	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.192	5.5	1.06		
	塑料管dn20	m	0.312	2.34	0.73		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	460.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.255

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35
综合人工工日		小计							1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5864.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6	t	1.02	3903.25	3981.32		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4032.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.061

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1238.33	4034.22	89.61	345.26	159.35	1238.33	4034.22	89.61	345.26	159.35
综合人工工日		小计							1238.33	4034.22	89.61	345.26	159.35
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5866.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋8	t	1.02	3905.19	3983.29		
	镀锌铁丝8	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4034.22	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.427

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	732.68	3826.35	84.58	212.49	98.07	732.68	3826.35	84.58	212.49	98.07
综合人工工日		小计							732.68	3826.35	84.58	212.49	98.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4954.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋14	t	1.02	3684.62	3758.31		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.82	11.35		
	电焊条J422	kg	9.62	5.82	55.99		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3826.35	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	4488.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4080.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	408.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2171.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	65.81			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	151.36			
合计					6877.23			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5166	100	5166
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138498.78	3.2	4431.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138498.78	0.53	734.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138498.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	143664.78	9	12929.83
合计					18095.83

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4488.3										
2	临时设施	2171.76										
3	建筑工人实名制费用	65.81										
4	智慧工地费用	151.36										
5	社会保险费	4431.96										
6	住房公积金	734.04										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（土建）(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	288484.42	
1.1	人工费	9477.53	
1.2	材料费	270566.66	
1.3	施工机具使用费	2942.43	
1.4	企业管理费	4170.48	
1.5	利润	1327.32	
2	措施项目费	1818.54	
2.1	单价措施项目费	658.98	
2.2	总价措施项目费	1159.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	683.74	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1160.27	
5	税金	26231.69	
6	工程造价	317694.92	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030109001007	离心式泵	1、名称：消火栓稳压给水设备 2、规格型号：W1.5/0.30-HDXBF 3、包含稳压泵2台、阀门及各种附件等全套设备 4、具体内容详见施工图设计	台	1	18498.22	18498.22	
2	030109001003	离心式泵	1.名称：消火栓泵 2.型号：XBD6.0/50G-55-HDL 3.参数：Q=50L/s H=60m N=55KW 4.具体内容详见施工图设计	台	2	5866.35	11732.7	
3	031006015001	水箱	1、名称：消防水箱 2、水箱有效容积360m³ 3、规格型号：15000×12000×3120 3.水箱保温，具体详见施工图设计	台	1	232321.94	232321.94	
4	030901002012	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：沟槽连接	m	9.76	56.61	552.51	
5	030901002005	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接	m	50.8	117.72	5980.18	
6	030901002007	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：沟槽连接	m	6.51	182.35	1187.1	
7	030901002008	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：沟槽连接	m	6.13	74.63	457.48	
8	030901002009	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接	m	5.37	117.72	632.16	
9	030901002010	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN200 3.连接方式：沟槽连接	m	2.65	187.56	497.03	
10	030901002011	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN250 3.连接方式：沟槽连接	m	6.55	201.97	1322.9	
11	031201001009	管道刷油	1、管道刷漆 2、障丹漆、红色黄环调和漆各两道	m2	27.84	16.29	453.51	
12	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈2遍，调和漆2遍	kg	73.4	2.58	189.37	
13	031002001011	管道支架	1、管道支架 2、管架形式：一般管架	kg	73.4	16.57	1216.24	
14	031003003043	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN50	个	2	160.7	321.4	
15	031003003044	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN100	个	1	611.13	611.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003003045	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN200	个	4	746.91	2987.64	
17	031003003039	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN250	个	2	993.29	1986.58	
18	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN250	台	2	198.08	396.16	
19	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN200	台	2	198.08	396.16	
20	031003001035	沟槽阀门	1.类型：消音止回阀 2.规格、压力等级:DN200	个	2	926.37	1852.74	
21	031003001036	沟槽阀门	1.类型：消音止回阀 2.规格、压力等级:DN50	个	2	187.06	374.12	
22	031003001040	沟槽阀门	1.类型：泄水阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1	97.66	97.66	
23	031003001050	沟槽阀门	1.类型：进水浮球控制阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1	177.76	177.76	
24	031003001038	沟槽阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1	615.01	615.01	
25	031003001051	沟槽阀门	1.类型：过滤器 2.规格、压力等级:DN100	个	1	297.17	297.17	
26	031003001027	螺纹阀门	1.名称:异径大小头 2.型号:DN50	个	1	73.92	73.92	
27	031003010004	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN50	个	2	141.17	282.34	
28	031003010003	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN200	个	2	352.58	705.16	
29	030601002003	压力仪表	1.名称:压力开关 2.型号:DN100	台	1	175.37	175.37	
30	031003001039	沟槽阀门	1.类型:流量计 2.规格、压力等级:DN100	个	1	406.99	406.99	
31	031003001041	沟槽阀门	1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100	个	1	374.03	374.03	
32	031003003040	焊接法兰阀门	1.名称：漩涡抑制器 2.规格：DN250	个	2	283.96	567.92	
33	031003001043	沟槽阀门	1.类型：漩涡抑制器 2.规格、压力等级:DN50	个	2	87.95	175.9	
34	031003001042	沟槽阀门	1.类型：漩涡抑制器 2.规格、压力等级:DN250	个	2	283.96	567.92	
		分部分项合计					288484.42	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	658.98	658.98	
		单价措施合计					658.98	
合计							289143.4	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

项目编码	030109001007	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	548.99	92.74	47.79	241.56	76.86	548.99	92.74	47.79	241.56	76.86
综合人工工日		小计							548.99	92.74	47.79	241.56	76.86
5.33工日		未计价材料费							17490.28				
清单项目综合单价									18498.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.17	8.47		
	消火栓稳压给水设备 W1.5/0.30-HDXBF	台	1	17490.28	17490.28		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.04	5	10.2		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	4.42	1.33		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.126	5.82	0.73		
	木板材	m3	0.006	1988.06	11.93		
	汽油	kg	0.204	9.64	1.97		
	煤油	kg	0.788	4.17	3.29		
	机油	kg	0.606	7.5	4.55		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.67	1.35		
	氧气	m3	0.204	2.75	0.56		
	乙炔气	kg	0.068	15	1.02		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.35	9.58	3.35		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.32	16.24		
	黄砂	m3	0.088	141.87	12.48		
	碎石	m3	0.096	119	11.42		
	棉纱头	kg	0.143	5.41	0.77		
	破布	kg	0.158	5.83	0.92		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	17583.02	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	548.99	92.74	47.79	241.56	76.86	548.99	92.74	47.79	241.56	76.86
综合人工工日		小计							548.99	92.74	47.79	241.56	76.86
5.33工日		未计价材料费							4858.41				
清单项目综合单价									5866.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓泵 XBD6.0/50G-55-HDL	台	1	4858.41	4858.41		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.17	8.47		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.04	5	10.2		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	4.42	1.33		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.126	5.82	0.73		
	木板材	m3	0.006	1988.06	11.93		
	汽油	kg	0.204	9.64	1.97		
	煤油	kg	0.788	4.17	3.29		
	机油	kg	0.606	7.5	4.55		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.67	1.35		
	氧气	m3	0.204	2.75	0.56		
	乙炔气	kg	0.068	15	1.02		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.35	9.58	3.35		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.32	16.24		
	黄砂	m3	0.088	141.87	12.48		
	碎石	m3	0.096	119	11.42		
	棉纱头	kg	0.143	5.41	0.77		
	破布	kg	0.158	5.83	0.92		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	4951.15	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308	水箱安装 容积150m3	台	1	3767.74	2208.61	2208.67	1657.81	527.48	3767.74	2208.61	2208.67	1657.81	527.48
综合人工工日		小计							3767.74	2208.61	2208.67	1657.81	527.48
36.58工日		未计价材料费							221951.63				
清单项目综合单价									232321.94				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	消防水箱　有效容积360m3 15000×12000×3120	台	1	221951.63	221951.63		
	水	m3	180	5.85	1053		
	氧气	m3	22	2.75	60.5		
	乙炔气	kg	8.36	15	125.4		
	电焊条J422 ф3.2	kg	17	5.82	98.94		
	碳钢气焊条	kg	0.5	12.5	6.25		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	26	3.95	102.7		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	17	5.82	98.94		
	破布	kg	0.17	5.83	0.99		
	铁砂布2#	张	12	0.84	10.08		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	7	5.41	37.87		
	调和漆	kg	29.4	19.35	568.89		
	松香水	kg	2.35	4.59	10.79		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	73.74	0.74		
	钢锯条	根	4	0.2	0.8		
	其他材料费			--	32.72	--	
	材料费小计			--	224160.24	--	

项目编码	030901002012	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	9.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-14	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径50mm以内	10m	0.1	162.74	1.79	3.56	71.61	22.78	16.27	0.18	0.36	7.16	2.28
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	47.27		29.46	9.37	0.67	0.47		0.29	0.09
综合人工工日		小计							16.94	0.65	0.36	7.45	2.37
0.1645工日		未计价材料费							28.84				
清单项目综合单价									56.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.022	28.22	28.84		
	砂轮片ф200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片ф100×16×3	片	0.004	3.17	0.01		
	尼龙砂轮片ф500×25×4	片	0.001	10.25	0.01		
	水	m3	0.096	5.85	0.56		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	29.49	--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	50.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	239.99	4.81	14.75	105.6	33.6	24	0.48	1.48	10.56	3.36
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	47.27		29.46	9.37	0.67	0.47		0.29	0.09
综合人工工日		小计							24.67	0.95	1.48	10.85	3.45
0.2395工日		未计价材料费							76.32				
清单项目综合单价									117.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽配件DN100	个	0.35	36.22	12.68		
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	62.27	63.64		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.17	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.75	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15	0.13		
	水	m3	0.111	5.85	0.65		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	77.27	--	

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径150mm以内	10m	0.1	331.66	6.77	17.64	145.93	46.43	33.17	0.68	1.76	14.59	4.64
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	83.43	129.97		36.71	11.68	0.83	1.3		0.37	0.12
综合人工工日		小计							34	1.98	1.76	14.96	4.76
0.3301工日		未计价材料费							124.89				
清单项目综合单价									182.35				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热镀锌钢管DN150	m	1.022	101.9	104.14		
	沟槽配件公称直径150mm以内	个	0.35	59.28	20.75		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.17	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.75	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15	0.21		
	水	m3	0.258	5.85	1.51		
	漂白粉	kg	0.0038	3.33	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	126.87	--	

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	162.74	3.27	3.61	71.61	22.78	16.27	0.33	0.36	7.16	2.28
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	47.27		29.46	9.37	0.67	0.47		0.29	0.09
综合人工工日		小计							16.94	0.8	0.36	7.45	2.37
0.1645工日		未计价材料费							46.71				
清单项目综合单价									74.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	38.11	38.95		
	沟槽配件公称直径65mm以内	个	0.35	22.17	7.76		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.17	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.75	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15	0.09		
	水	m3	0.098	5.85	0.57		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	5.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	239.99	4.81	14.75	105.6	33.6	24	0.48	1.48	10.56	3.36
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	47.27		29.46	9.37	0.67	0.47		0.29	0.09
综合人工工日		小计							24.67	0.95	1.48	10.85	3.45
0.2395工日		未计价材料费							76.32				
清单项目综合单价									117.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽配件DN100	个	0.35	36.22	12.68		
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	62.27	63.64		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.17	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.75	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15	0.13		
	水	m3	0.111	5.85	0.65		
	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	77.27	--	

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	2.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径200mm以内	10m	0.1	368.74	9.12	37.39	162.25	51.62	36.87	0.91	3.74	16.23	5.16
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	83.43	129.97		36.71	11.68	0.83	1.3		0.37	0.12
综合人工工日		小计							37.7	2.21	3.74	16.6	5.28
0.3661工日		未计价材料费							122.03				
清单项目综合单价									187.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径200mm以内	m	1.022	119.4	122.03		
	砂轮片φ200	片	0.002	10.83	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.17	0.06		
	氧气	m3	0.056	2.75	0.15		
	乙炔气	kg	0.0202	15	0.3		
	水	m3	0.267	5.85	1.56		

	漂白粉	kg	0.0038	3.33	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	124.24	--	

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-21	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径250mm以内	10m	0.1	438.78	10.97	55.3	193.06	61.43	43.88	1.1	5.53	19.31	6.14
10-374	管道消毒、冲洗公称直径300mm以内	100m	0.01	94.76	248.13		41.69	13.27	0.95	2.48		0.42	0.13
综合人工工日		小计							44.83	3.58	5.53	19.73	6.27
0.4352工日		未计价材料费							122.03				
清单项目综合单价									201.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径250mm以内	m	1.022	119.4	122.03		
	砂轮片φ200	片	0.003	10.83	0.03		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.025	3.17	0.08		
	氧气	m3	0.077	2.75	0.21		
	乙炔气	kg	0.0227	15	0.34		
	水	m3	0.476	5.85	2.78		
	漂白粉	kg	0.0073	3.33	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	125.61	--	

项目编码	031201001009	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	27.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	24.72	1.98		10.88	3.46	2.47	0.2		1.09	0.35
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	23.69	1.76		10.42	3.32	2.37	0.18		1.04	0.33
综合人工工日		小计							5.25	0.44	0.16	2.31	0.74
0.0509工日		未计价材料费							7.39				

清单项目综合单价							16.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.5	0.26		
	汽油	kg	0.0056	9.64	0.05		
	沥青漆	kg	0.535	13.3	7.12		
	动力苯	kg	0.087	4.3	0.37		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	73.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	5.97	0.4	1.61	2.63	0.84	0.06		0.02	0.03	0.01
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-132	一般钢结构 沥青漆 第一遍	100kg	0.01	19.57	1.42	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-133	一般钢结构 沥青漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	1.25	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.87	0.08	0.34	0.39	0.13
0.0083工日		未计价材料费											0.77
清单项目综合单价													2.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0003	1.5			
	铁砂布2#	张	0.00218	0.84			
	破布	kg	0.0003	5.83			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.5	0.26		
	汽油	kg	0.0056	9.64	0.05		
	沥青漆	kg	0.0373	13.3	0.5		
	动力苯	kg	0.0062	4.3	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.85	--	

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	73.4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	246.17	73.23	207.37	108.31	34.46	2.46	0.73	2.07	1.08	0.34
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	339.9	26.03	61.8	149.56	47.59	3.4	0.26	0.62	1.5	0.48
综合人工工日		小计							5.86	0.99	2.69	2.58	0.82
0.0569工日		未计价材料费							3.63				
清单项目综合单价									16.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	kg	1.06	3.42	3.63		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	5.82	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.75	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15	0.07		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.25	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.32	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	141.87	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.41	0.07		
	破布	kg	0.00006	5.83			
	水	m3	0.00011	5.85			
	清油	kg	0.00006	13.33			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.5	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.42	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	119	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1988.06	0.22		
	厚漆	kg	0.00017	8.34			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.17			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.68	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.83	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003043	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-446	沟槽式阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	17.51	2.32		7.7	2.45	17.51	2.32		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.51	2.32		7.7	2.45
0.17工日		未计价材料费							130.72				
清单项目综合单价									160.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1	111.62	111.62		
	沟槽式夹箍公称直径50mm以内	副	2	9.55	19.1		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	133.04	--	

项目编码	031003003044	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	21.63	3.57		9.52	3.03	21.63	3.57		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.57		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							573.38				
清单项目综合单价									611.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	540.26	540.26		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.57	--	
	材料费小计			--	576.95	--	

项目编码	031003003045	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-452	沟槽式阀门安装 公称直径 200mm以内	个	1	21.63	6.64	13.61	9.52	3.03	21.63	6.64	13.61	9.52	3.03

综合人工工日		小计		21.63	6.64	13.61	9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费						692.48
清单项目综合单价								746.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN200	个	1	559.02	559.02			
	沟槽式夹箍公称直径200mm以内	副	2	66.73	133.46			
	其他材料费			--	6.64		--	
	材料费小计			--	699.12		--	

项目编码	031003003039	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-453	沟槽式阀门安装 公称直径250mm以内	个	1	36.05	9.96	15.56	15.86	5.05	36.05	9.96	15.56	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.05	9.96	15.56	15.86	5.05
0.35工日		未计价材料费											910.81
清单项目综合单价													993.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN250			个		1	777.35		777.35				
	沟槽式夹箍公称直径250mm以内			副		2	66.73		133.46				
	其他材料费						--		9.96			--	
	材料费小计						--		920.77			--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	43.14	2.86	0.41	18.98	6.04	43.14	2.86	0.41	18.98	6.04
6-26	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台	1	45.3	0.71	0.41	19.93	6.34	45.3	0.71	0.41	19.93	6.34
综合人工工日		小计							88.44	3.57	0.82	38.91	12.38
0.82工日		未计价材料费											53.96
清单项目综合单价													198.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件			套		2	11.5		23				

	仪表接头	套	2	15.48	30.96		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.34	1.34		
	白布	m	0.1	3.33	0.33		
	位号牌	个	1	0.55	0.55		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	57.53	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	43.14	2.86	0.41	18.98	6.04	43.14	2.86	0.41	18.98	6.04
6-26	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台	1	45.3	0.71	0.41	19.93	6.34	45.3	0.71	0.41	19.93	6.34
综合人工工日		小计							88.44	3.57	0.82	38.91	12.38
0.82工日		未计价材料费							53.96				
清单项目综合单价									198.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	2	11.5	23		
	仪表接头	套	2	15.48	30.96		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.34	1.34		
	白布	m	0.1	3.33	0.33		
	位号牌	个	1	0.55	0.55		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	57.53	--	

项目编码	031003001035	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-452	沟槽式阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	21.63	6.64	13.61	9.52	3.03	21.63	6.64	13.61	9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	6.64	13.61	9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							871.94				
清单项目综合单价									926.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音止回阀公称直径200mm以内	个	1	738.48	738.48		
	沟槽式夹箍公称直径200mm以内	副	2	66.73	133.46		
	其他材料费			--	6.64	--	
	材料费小计			--	878.58	--	

项目编码	031003001036	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-446	沟槽式阀门安装公称直径50mm以内	个	1	17.51	2.32		7.7	2.45	17.51	2.32		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.51	2.32		7.7	2.45
0.17工日		未计价材料费							157.08				
清单项目综合单价									187.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音止回阀公称直径50mm以内	个	1	137.98	137.98		
	沟槽式夹箍公称直径50mm以内	副	2	9.55	19.1		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	159.4	--	

项目编码	031003001040	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-446	沟槽式阀门安装公称直径50mm以内	个	1	17.51	2.32		7.7	2.45	17.51	2.32		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.51	2.32		7.7	2.45
0.17工日		未计价材料费							67.68				
清单项目综合单价									97.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水阀公称直径50mm以内	个	1	48.58	48.58		
	沟槽式夹箍公称直径50mm以内	副	2	9.55	19.1		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	70	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001050	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	21.63	3.57		9.52	3.03	21.63	3.57		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.57		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							140.01				
清单项目综合单价									177.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进水浮球控制阀公称直径100mm以内	个	1	106.89	106.89		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.57	--	
	材料费小计			--	143.58	--	

项目编码	031003001038	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	21.63	3.57		9.52	3.03	21.63	3.57		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.57		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							577.26				
清单项目综合单价									615.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN100	个	1	544.14	544.14		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.57	--	
	材料费小计			--	580.83	--	

项目编码	031003001051	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	21.63	3.57		9.52	3.03	21.63	3.57		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.57		9.52	3.03

新点网上招投标系统

0.21工日	未计价材料费						259.42
清单项目综合单价							297.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器公称直径100mm以内	个	1	226.3	226.3		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.57	--	
	材料费小计			--	262.99	--	

项目编码	031003001027	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-634	低压管件 碳钢管件(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10个	0.1	255.44	9.83	1.05	112.39	35.76	25.54	0.98	0.11	11.24	3.58
综合人工工日		小计							25.54	0.98	0.11	11.24	3.58
0.248工日		未计价材料费							32.47				
清单项目综合单价									73.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径大小头公称直径50mm以内	个	1.01	32.15	32.47		
	氧气	m3	0.036	2.75	0.1		
	乙炔气	kg	0.0138	15	0.21		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.026	10.25	0.27		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	33.45	--	

项目编码	031003010004	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	22.66	58.14	7.94	9.97	3.17	22.66	58.14	7.94	9.97	3.17
综合人工工日		小计							22.66	58.14	7.94	9.97	3.17
0.22工日		未计价材料费							39.29				
清单项目综合单价									141.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	39.29	39.29		

	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	26.76	53.52		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.79	1.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.16	5.82	0.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.41	0.76		
	其他材料费			--	1.46	--	
	材料费小计			--	97.43	--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头安装 公称直径200mm以内	个	1	29.87	165.84	10.32	13.14	4.18	29.87	165.84	10.32	13.14	4.18
综合人工工日		小计							29.87	165.84	10.32	13.14	4.18
0.29工日		未计价材料费							129.23				
清单项目综合单价									352.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN200	个	1	129.23	129.23		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	68.31	136.62		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.47	2.5	6.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	1.43	5.82	8.32		
	氧气	m3	0.15	2.75	0.41		
	乙炔气	kg	0.06	15	0.9		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.41	3.57		
	其他材料费			--	9.84	--	
	材料费小计			--	295.07	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-33	压力仪表 压力开关压力控制器	台	1	70.11	3.22	2.16	30.85	9.82	70.11	3.22	2.16	30.85	9.82
综合人工工日		小计							70.11	3.22	2.16	30.85	9.82
0.65工日		未计价材料费							59.21				
清单项目综合单价									175.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力开关	套	1	43.73	43.73		

	仪表接头	套	1	15.48	15.48		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	白布	m	0.05	3.33	0.17		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.34	1.34		
	位号牌	个	1	0.55	0.55		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	62.43	--	

项目编码	031003001039	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装公称直径100mm以内	个	1	21.63	3.57		9.52	3.03	21.63	3.57		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.57		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							369.24				
清单项目综合单价									406.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量计公称直径100mm以内	个	1	369.24	369.24		
	其他材料费			--	3.57	--	
	材料费小计			--	372.81	--	

项目编码	031003001041	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装公称直径100mm以内	个	1	21.63	3.57		9.52	3.03	21.63	3.57		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.63	3.57		9.52	3.03
0.21工日		未计价材料费							336.28				
清单项目综合单价									374.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水锤消除器公称直径100mm以内	个	1	303.16	303.16		
	沟槽式夹箍公称直径100mm以内	副	2	16.56	33.12		
	其他材料费			--	3.57	--	
	材料费小计			--	339.85	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003040	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-453	沟槽式阀门安装公称直径250mm以内	个	1	36.05	9.96	15.56	15.86	5.05	36.05	9.96	15.56	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.05	9.96	15.56	15.86	5.05
0.35工日		未计价材料费							201.48				
清单项目综合单价									283.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漩涡抑制器公称直径250mm以内	个	1	68.02	68.02		
	沟槽式夹箍公称直径250mm以内	副	2	66.73	133.46		
	其他材料费			--	9.96	--	
	材料费小计			--	211.44	--	

项目编码	031003001043	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-446	沟槽式阀门安装公称直径50mm以内	个	1	17.51	2.32		7.7	2.45	17.51	2.32		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.51	2.32		7.7	2.45
0.17工日		未计价材料费							57.97				
清单项目综合单价									87.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漩涡抑制器公称直径50mm以内	个	1	38.87	38.87		
	沟槽式夹箍公称直径50mm以内	副	2	9.55	19.1		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	60.29	--	

项目编码	031003001042	项目名称	沟槽阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-453	沟槽式阀门安装公称直径250mm以内	个	1	36.05	9.96	15.56	15.86	5.05	36.05	9.96	15.56	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.05	9.96	15.56	15.86	5.05

新点网上招投标系统

0.35工日	未计价材料费						201.48
清单项目综合单价							283.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漩涡抑制器公称直径250mm以内	个	1	68.02	68.02		
	沟槽式夹箍公称直径250mm以内	副	2	66.73	133.46		
	其他材料费			--	9.96	--	
	材料费小计			--	211.44	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	94.19	282.58		41.44	13.19	94.19	282.58		41.44	13.19
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	25.61	76.83		11.27	3.59	25.61	76.83		11.27	3.59
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.89	44.57		6.55	2.08	14.89	44.57		6.55	2.08
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.45	13.29		1.96	0.62	4.45	13.29		1.96	0.62
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.09	0.26		0.04	0.01	0.09	0.26		0.04	0.01
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.24	12.72		1.87	0.59	4.24	12.72		1.87	0.59
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.45	1.34		0.2	0.06	0.45	1.34		0.2	0.06
综合人工工日		小计							143.92	431.59		63.33	20.14
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													658.98

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	431.59	--	
	材料费小计			--	431.59	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	683.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	599.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	83.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	439.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	12			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	23.99			
合计					1159.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1160.27	100	1160.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41144.23	2.4	987.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41144.23	0.42	172.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41144.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	291463.23	9	26231.69
合计					27391.96

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	683.74										
2	临时设施	439.83										
3	建筑工人实名制费用	12										
4	智慧工地费用	23.99										
5	社会保险费	987.46										
6	住房公积金	172.81										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-消防水池（水）(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	81669.77	
1.1	人工费	15189.27	
1.2	材料费	53816.07	
1.3	施工机具使用费	7684.07	
1.4	企业管理费	2896.86	
1.5	利润	2083.5	
2	措施项目费	3039.21	
2.1	单价措施项目费	1516.89	
2.2	总价措施项目费	1522.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1006.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3261.3	
5	税金	7917.33	
6	工程造价	95887.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、取、弃土运距：自行考虑	m2	10903.47	0.69	7523.39	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：紫叶李 2、胸径或干径：5-6cm 3、株高、冠径：1.5-2m 4、养护期：1年	株	19	108.85	2068.15	
3	050102001003	栽植乔木	1、种类：红枫 2、胸径或干径：5-6cm 3、株高、冠径：1.5-2m 4、养护期：1年	株	23	260.07	5981.61	
4	050102001004	栽植乔木	1、种类：本石楠 2、株高、冠径：2-2.5 3、养护期：1年	株	3	108.85	326.55	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：金叶女贞球 2、蓬径：1.5-1.8米 3、养护期：1年	株	22	276.32	6079.04	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、蓬径：1.5-1.8米 3、养护期：1年	株	41	266.94	10944.54	
7	050102001005	栽植乔木	1、种类：红叶石楠树 2、胸径或干径：8-10cm 3、株高、冠径：3.5米 4、养护期：1年	株	11	672.29	7395.19	
8	050102001006	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：12-15cm 3、株高、冠径：5米 4、养护期：1年	株	12	1354.27	16251.24	
9	050102001007	栽植乔木	1、种类：多杆紫薇 2、株高、冠径：1.5-2m 3、养护期：1年 4.5-7分支/株	株	19	294.18	5589.42	
10	050102001008	栽植乔木	1、种类：三角枫 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：5米 4、养护期：1年	株	2	805.7	1611.4	
11	050102001009	栽植乔木	1、种类：重阳木 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：5米 4、养护期：1年	株	2	805.7	1611.4	
12	050102001010	栽植乔木	1、种类：木槿 2、地径：5cm 3、株高、冠径：1.5-2m 4、养护期：1年	株	19	743.56	14127.64	
13	050102005001	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、篱高：0.4m 3、行数、蓬径：0.5m 4、养护期：1年	m2	140	15.43	2160.2	
		分部分项合计					81669.77	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：三角桩	株	27	47.62	1285.74	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：10	株	13	5.59	72.67	
3	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15	株	14	11.32	158.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					1516.89	
合计							83186.66	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	10903.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	0.99		5.64	0.19	0.14	0.1		0.56	0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.1		0.56	0.02	0.01
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-102	栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	90.19	2.93		17.14	12.63	9.02	0.29		1.71	1.26
3-408	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	79.59	21.12	41.84	15.12	11.14	7.96	2.11	4.18	1.51	1.11
综合人工工日		小计							16.98	2.4	4.18	3.22	2.37
0.1713工日		未计价材料费							79.7				
清单项目综合单价									108.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶李5-6	株	1.02	77.7	79.25		
	基肥	kg	0.1	4.47	0.45		
	水	m3	0.19	5.85	1.11		
	肥料	kg	0.5	1.72	0.86		
	药剂	kg	0.02	21.67	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.1	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	23

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-102	栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	90.19	2.93		17.14	12.63	9.02	0.29		1.71	1.26
3-408	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	79.59	21.12	41.84	15.12	11.14	7.96	2.11	4.18	1.51	1.11
综合人工工日		小计							16.98	2.4	4.18	3.22	2.37
0.1713工日		未计价材料费							230.92				
清单项目综合单价									260.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫5-6	株	1.02	225.95	230.47		
	基肥	kg	0.1	4.47	0.45		
	水	m3	0.19	5.85	1.11		
	肥料	kg	0.5	1.72	0.86		
	药剂	kg	0.02	21.67	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	233.32	--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-102	栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	90.19	2.93		17.14	12.63	9.02	0.29		1.71	1.26
3-408	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	79.59	21.12	41.84	15.12	11.14	7.96	2.11	4.18	1.51	1.11
综合人工工日		小计							16.98	2.4	4.18	3.22	2.37
0.1713工日		未计价材料费							79.7				
清单项目综合单价									108.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶李5-6	株	1.02	77.7	79.25		
	基肥	kg	0.1	4.47	0.45		
	水	m3	0.19	5.85	1.11		
	肥料	kg	0.5	1.72	0.86		
	药剂	kg	0.02	21.67	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.1	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	991.1	17.55	106.41	188.31	138.75	99.11	1.76	10.64	18.83	13.88
3-426	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	40.73	14.54	26.14	7.74	5.7	4.07	1.45	2.61	0.77	0.57
综合人工工日		小计							103.18	3.21	13.25	19.6	14.45
1.0411工日		未计价材料费							122.63				
清单项目综合单价									276.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶女贞球1.5-1.8	株	1.05	112.53	118.16		
	基肥	kg	1	4.47	4.47		
	水	m3	0.396	5.85	2.32		
	肥料	kg	0.38	1.72	0.65		
	药剂	kg	0.011	21.67	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.84	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	991.1	17.55	106.41	188.31	138.75	99.11	1.76	10.64	18.83	13.88
3-426	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	40.73	14.54	26.14	7.74	5.7	4.07	1.45	2.61	0.77	0.57
综合人工工日		小计							103.18	3.21	13.25	19.6	14.45
1.0411工日		未计价材料费							113.25				
清单项目综合单价									266.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球1.5-1.8	株	1.05	103.6	108.78		
	基肥	kg	1	4.47	4.47		
	水	m3	0.396	5.85	2.32		
	肥料	kg	0.38	1.72	0.65		
	药剂	kg	0.011	21.67	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116.46	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	664.04	8.78		126.17	92.97	66.4	0.88		12.62	9.3
3-408	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	79.59	21.12	41.84	15.12	11.14	7.96	2.11	4.18	1.51	1.11
综合人工工日		小计							74.36	2.99	4.18	14.13	10.41
0.7503工日		未计价材料费							566.22				
清单项目综合单价									672.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠树8-10	株	1.05	535.85	562.64		
	基肥	kg	0.8	4.47	3.58		
	水	m3	0.29	5.85	1.7		
	肥料	kg	0.5	1.72	0.86		
	药剂	kg	0.02	21.67	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	569.21	--	

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	991.1	17.55	117.24	188.31	138.75	99.11	1.76	11.72	18.83	13.88
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	107.63	26.61	50.34	20.45	15.07	10.76	2.66	5.03	2.05	1.51
综合人工工日		小计							109.87	4.42	16.75	20.88	15.39
1.1086工日		未计价材料费							1186.96				
清单项目综合单价									1354.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树12-15	株	1.05	1126.18	1182.49		
	基肥	kg	1	4.47	4.47		
	水	m3	0.475	5.85	2.78		
	肥料	kg	0.7	1.72	1.2		
	药剂	kg	0.02	21.67	0.43		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	1191.38	--	

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	664.04	8.78		126.17	92.97	66.4	0.88		12.62	9.3
3-413	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	140.44	21.12	43.17	26.68	19.66	14.04	2.11	4.32	2.67	1.97
综合人工工日		小计							80.44	2.99	4.32	15.29	11.27
0.8117工日		未计价材料费							179.87				
清单项目综合单价									294.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多杆紫薇1.5-2米高	株	1.05	167.9	176.3		
	基肥	kg	0.8	4.47	3.58		
	水	m3	0.29	5.85	1.7		
	肥料	kg	0.5	1.72	0.86		
	药剂	kg	0.02	21.67	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.86	--	

项目编码	050102001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	991.1	17.55	117.24	188.31	138.75	99.11	1.76	11.72	18.83	13.88
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	107.63	26.61	50.34	20.45	15.07	10.76	2.66	5.03	2.05	1.51
综合人工工日		小计							109.87	4.42	16.75	20.88	15.39
1.1086工日		未计价材料费							638.39				
清单项目综合单价									805.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重阳木12	株	1.05	603.73	633.92		
	基肥	kg	1	4.47	4.47		
	水	m3	0.475	5.85	2.78		

新点网上招投标系统

	肥料	kg	0.7	1.72	1.2		
	药剂	kg	0.02	21.67	0.43		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	642.81	--	

项目编码	050102001009	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	991.1	17.55	117.24	188.31	138.75	99.11	1.76	11.72	18.83	13.88
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	107.63	26.61	50.34	20.45	15.07	10.76	2.66	5.03	2.05	1.51
综合人工工日		小计							109.87	4.42	16.75	20.88	15.39
1.1086工日		未计价材料费							638.39				
清单项目综合单价									805.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重阳木12	株	1.05	603.73	633.92		
	基肥	kg	1	4.47	4.47		
	水	m3	0.475	5.85	2.78		
	肥料	kg	0.7	1.72	1.2		
	药剂	kg	0.02	21.67	0.43		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	642.81	--	

项目编码	050102001010	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	664.04	8.78		126.17	92.97	66.4	0.88		12.62	9.3
3-408	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	79.59	21.12	41.84	15.12	11.14	7.96	2.11	4.18	1.51	1.11
综合人工工日		小计							74.36	2.99	4.18	14.13	10.41
0.7503工日		未计价材料费							637.49				
清单项目综合单价									743.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木槿5cm	株	1.05	603.73	633.92		

新点网上招投标系统

	基肥	kg	0.8	4.47	3.58		
	水	m3	0.29	5.85	1.7		
	肥料	kg	0.5	1.72	0.86		
	药剂	kg	0.02	21.67	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	640.48	--	

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	76.31	6.9		14.5	10.68	7.63	0.69		1.45	1.07
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	17.84	5.55	5.68	3.39	2.5	1.78	0.56	0.57	0.34	0.25
综合人工工日		小计							9.41	1.25	0.57	1.79	1.32
0.095工日		未计价材料费											1.09
清单项目综合单价													15.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠0.4m	m2	1.02	0.81	0.83		
	基肥	kg	0.06	4.47	0.27		
	水	m3	0.139	5.85	0.81		
	肥料	kg	0.1	1.72	0.17		
	药剂	kg	0.012	21.67	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	59.47	397.08		11.3	8.33	5.95	39.71		1.13	0.83
综合人工工日		小计							5.95	39.71		1.13	0.83
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.12	0.92		

	树棍长1200内	根	3	12.93	38.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.71	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.1	37.16	6.4		7.06	5.2	3.72	0.64		0.71	0.52
综合人工工日		小计							3.72	0.64		0.71	0.52
0.0375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	2	0.32	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.64	--	

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	49.55	9.6		9.41	6.94	7.43	1.44		1.41	1.04
综合人工工日		小计							7.43	1.44		1.41	1.04
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	4.5	0.32	1.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.44	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	1006.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	831.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	174.69			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	457.53			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	33.27			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24.96			
合计					1522.32			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3261.3	100	3261.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84708.98	3.3	2795.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84708.98	0.55	465.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84708.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	87970.28	9	7917.33
合计					11178.63

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1006.56										
2	临时设施	457.53										
3	建筑工人实名制费用	33.27										
4	智慧工地费用	24.96										
5	社会保险费	2795.4										
6	住房公积金	465.9										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（绿化）(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1639396.24	
1.1	人工费	369749.91	
1.2	材料费	1076669.37	
1.3	施工机具使用费	37973.89	
1.4	企业管理费	106021.7	
1.5	利润	48981.37	
2	措施项目费	115215.66	
2.1	单价措施项目费	28089.52	
2.2	总价措施项目费	87126.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	56861.27	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	65447.02	
5	税金	163805.3	
6	工程造价	1983864.22	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602002001	原有建筑物拆除	1.原浴室拆除 2.建筑垃圾清运，运距自行考虑，结算不再调整 3.檐高4m	m2	651.9	43.1	28096.89	
2	011602002002	原有建筑物拆除	1.原食堂拆除 2.建筑垃圾清运，运距自行考虑，结算不再调整 3.檐高5m	m2	252	43.1	10861.2	
		篮球场						
3	040202011003	碎石	1.150厚级配碎石 2.素土夯实	m2	618.24	46.46	28723.43	
4	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：245mm	m2	618.24	145.41	89898.28	
		分部小计					118621.71	
		新修塑胶场地						
5	040202011004	碎石	1.150厚级配碎石 2.素土夯实	m2	1193.34	46.46	55442.58	
6	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：200mm	m2	1193.34	120.42	143702	
		分部小计					199144.58	
		原沥青砼硬化增高						
7	011602001001	混凝土构件拆除	1.原沥青路面沥青拆除 2.10cm以内	m2	1837.8	9.42	17312.08	
8	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20CM	m2	1837.8	120.42	221307.88	
		分部小计					238619.96	
		原砼硬化增高改为沥青砼硬化						
9	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20CM	m2	1345.19	120.42	161987.78	
		分部小计					161987.78	
		新修沥青砼硬化						
10	040202011001	碎石	1.150厚级配碎石 2.素土夯实	m2	1644	46.46	76380.24	
11	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20CM	m2	1644	120.42	197970.48	
		分部小计					274350.72	
		原石板硬化改为沥青砼硬化						
12	011605001001	平面块料拆除	1.破除原有石板硬化	m2	1164.8	62.67	72998.02	
13	040202011002	碎石	1.150厚级配碎石 2.素土夯实	m2	1164.8	46.46	54116.61	
14	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20CM	m2	1164.8	120.42	140265.22	
		分部小计					267379.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		游园道路						
15	040202011005	碎石	1.100厚级配碎石 2.素土夯实	m2	182.17	46.46	8463.62	
16	040203007008	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：15CM	m2	182.17	91.18	16610.26	
17	011102001001	石材楼地面	1.15*3*15cm大理石收边 2.2cm干硬性水泥砂浆	m2	28.19	182.04	5131.71	
		分部小计					30205.59	
		道路附属						
18	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20砼基础，具体尺寸见图纸	m	442.8	142.01	62882.03	
		分部小计					62882.03	
		围墙						
19	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：原有围墙及基础 2、垃圾清理外运	m3	125.14	107.69	13476.33	
20	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1米 3、弃土运距：自行考虑	m3	176.73	11.16	1972.31	
21	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：土	m3	124.76	42.09	5251.15	
22	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：投标单位自行考虑，结算不再调整	m3	51.97	10.25	532.69	
23	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C10	m3	13.41	372.08	4989.59	
24	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂	m3	38.56	588	22673.28	
25	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：围墙 3、砂浆强度等级、配合比：MU7.5混合砂浆	m3	86.58	605.62	52434.58	
26	010507005001	压顶	1、断面尺寸：见图纸JS-04 2、混凝土种类：预拌 3、混凝土强度等级：C20	m	137	143.35	19638.95	
27	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：6	t	0.122	5869.61	716.09	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：4	t	0.072	5649.62	406.77	
29	020602007001	围墙瓦顶	1、铺设类型：黑灰色筒瓦	m	137	255.38	34987.06	
30	011201001001	墙面一般抹灰	1.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2.砖墙面清扫灰适量洒水	m2	728.37	41.25	30045.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011406001001	抹灰面油漆	3厚外墙涂料	m2	728.37	18.89	13758.91	
		分部小计					200882.97	
		大门						
32	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.6米 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算不再调整	m3	5.05	89.79	453.44	
33	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：土	m3	4.76	42.09	200.35	
34	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：投标单位自行考虑，结算不再调整	m3	0.97	10.55	10.23	
35	010501001002	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C10	m3	0.29	372.08	107.9	
36	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂	m3	0.69	602.04	415.41	
37	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	3.58	684.63	2450.98	
38	011201001002	墙面一般抹灰	1.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2.砖墙面清扫灰适量洒水	m2	24.64	41.25	1016.4	
39	011406001002	抹灰面油漆	3厚外墙涂料	m2	24.64	18.89	465.45	
40	010804003001	全钢板大门	1、门代号及洞口尺寸：成品铁皮大门	m2	20.8	372.97	7757.78	
		分部小计					12877.94	
		旗台						
41	010401001003	砖基础	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10煤矸石烧结砖 2.1:2.5水泥砂浆抹面	m3	2.26	711.95	1609.01	
42	010501001003	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.71	573.28	1553.59	
43	011102001002	石材楼地面	1.30厚灰色火烧板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道	m2	29.03	168.73	4898.23	
44	010507004001	台阶	1.30厚灰色火烧板 2.30厚干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU10煤矸石烧结砖 5.3:7灰土垫层 6.素土夯实	m2	2.64	526.03	1388.72	
45	010403006001	石栏杆	成品青石栏杆、做法见JS-08	m	25.42	775.95	19724.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011506002001	金属旗杆	1、旗杆材料、种类、规格：专业厂商提供成品 2、基础材料种类：砼基础 3、基座面层材料、种类、规格：灰色火烧板	根	1	4310.82	4310.82	
		分部小计					33485.02	
		分部分项合计					1639396.24	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标单位自行考虑	项	1	8647.09	8647.09	
2	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：3米 2、砌筑脚手架	m2	1143	16.58	18950.94	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设高度：3m 2、抹灰脚手架	m2	1143	0.43	491.49	
		单价措施合计					28089.52	
合计							1667485.76	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

项目编码	011602002001	项目名称	原有建筑物拆除	计量单位	m2	工程量	651.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原建筑物拆除	m2	1		43.1					43.1			
综合人工工日		小计								43.1			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原建筑物拆除	m2	1	43.1	43.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.1	--	

项目编码	011602002002	项目名称	原有建筑物拆除	计量单位	m2	工程量	252

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原建筑物拆除	m2	1		43.1					43.1			
综合人工工日		小计								43.1			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原建筑物拆除	m2	1	43.1	43.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.1	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	618.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.15	62.96	210.63	1.19	16.68	7.7	9.44	31.59	0.18	2.5	1.16
综合人工工日		小计							10.49	31.59	0.28	2.8	1.3
0.1工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							46.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2475	119	29.45		
	碎石5～16mm	t	0.018	119	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.59	--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	618.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-22+[12-23]*14.5	C30非泵送混凝土路面面层24.5cm厚	10m2	0.1	225.88	1078.97	45.91	70.67	32.61	22.59	107.9	4.59	7.07	3.26
综合人工工日		小计							22.59	107.9	4.59	7.07	3.26
0.197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.2494	425.6	106.14			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.67	0.37			
	水						m3	0.101	5.85	0.59			
	周转木材						m3	0.0002	2136.73	0.43			
	铁钉						kg	0.01	4.59	0.05			
	水泥32.5级						kg	1	0.32	0.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	107.9		--	

项目编码	040202011004	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1193.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.15	62.96	210.63	1.19	16.68	7.7	9.44	31.59	0.18	2.5	1.16
综合人工工日		小计							10.49	31.59	0.28	2.8	1.3
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.46

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2475	119	29.45		
	碎石5～16mm	t	0.018	119	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.59	--	

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1193.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-22+[12-23]*10	C30非泵送混凝土路面面层 20cm厚	10m2	0.1	194.93	883.62	37.37	60.4	27.88	19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
综合人工工日		小计							19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.2035	425.6	86.61		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.67	0.37		
	水	m3	0.101	5.85	0.59		
	周转木材	m3	0.0002	2136.73	0.43		
	铁钉	kg	0.01	4.59	0.05		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.36	--	

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m2	工程量	1837.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内	100m2	0.01	446.72	3.43	233	176.73	81.57	4.47	0.03	2.33	1.77	0.82
综合人工工日		小计							4.47	0.03	2.33	1.77	0.82
0.039工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管φ25-6P-20m	m	0.0004	15.83	0.01		

	合金钢钻头一字型	根	0.002	6.67	0.01		
	六角空心钢	kg	0.0032	4.59	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1837.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-22+[12-23]*10	C30非泵送混凝土路面面层20cm厚	10m2	0.1	194.93	883.62	37.37	60.4	27.88	19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
综合人工工日		小计							19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.2035	425.6	86.61		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.67	0.37		
	水	m3	0.101	5.85	0.59		
	周转木材	m3	0.0002	2136.73	0.43		
	铁钉	kg	0.01	4.59	0.05		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.36	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1345.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-22+[12-23]*10	C30非泵送混凝土路面面层20cm厚	10m2	0.1	194.93	883.62	37.37	60.4	27.88	19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
综合人工工日		小计							19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.2035	425.6	86.61		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.67	0.37		
	水	m3	0.101	5.85	0.59		

新点网上招投标系统

	周转木材	m3	0.0002	2136.73	0.43		
	铁钉	kg	0.01	4.59	0.05		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.36	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1644

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.15	62.96	210.63	1.19	16.68	7.7	9.44	31.59	0.18	2.5	1.16
综合人工工日		小计							10.49	31.59	0.28	2.8	1.3
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2475	119	29.45		
	碎石5～16mm	t	0.018	119	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.59	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1644

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-22+[12-23]*10	C30非泵送混凝土路面面层20cm厚	10m2	0.1	194.93	883.62	37.37	60.4	27.88	19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
综合人工工日		小计							19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.2035	425.6	86.61		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.67	0.37		
	水	m3	0.101	5.85	0.59		
	周转木材	m3	0.0002	2136.73	0.43		
	铁钉	kg	0.01	4.59	0.05		

	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.36	--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	1164.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	地面花岗岩、大理石	10m2	0.1	454.05			118.05	54.49	45.41			11.81	5.45
综合人工工日		小计							45.41			11.81	5.45
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1164.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.15	62.96	210.63	1.19	16.68	7.7	9.44	31.59	0.18	2.5	1.16
综合人工工日		小计							10.49	31.59	0.28	2.8	1.3
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2475	119	29.45		
	碎石5～16mm	t	0.018	119	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.59	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1164.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

12-22+[12-23]*10	C30非泵送混凝土路面面层20cm厚	10m2	0.1	194.93	883.62	37.37	60.4	27.88	19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
综合人工工日		小计							19.49	88.36	3.74	6.04	2.79
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.2035	425.6	86.61		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.67	0.37		
	水	m3	0.101	5.85	0.59		
	周转木材	m3	0.0002	2136.73	0.43		
	铁钉	kg	0.01	4.59	0.05		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.36	--	

项目编码	040202011005	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	182.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.49		1.02	2.99	1.38	1.05		0.1	0.3	0.14
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.15	62.96	210.63	1.19	16.68	7.7	9.44	31.59	0.18	2.5	1.16
综合人工工日		小计							10.49	31.59	0.28	2.8	1.3
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2475	119	29.45		
	碎石5～16mm	t	0.018	119	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.59	--	

项目编码	040203007008	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	182.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-22+[12-23]*5	C20非泵送混凝土路面面层15cm厚	10m2	0.1	160.53	651.75	27.88	48.99	22.61	16.05	65.18	2.79	4.9	2.26

综合人工工日	小计	16.05	65.18	2.79	4.9	2.26
0.14工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						91.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1525	415.88	63.42		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.67	0.37		
	水	m3	0.101	5.85	0.59		
	周转木材	m3	0.0002	2136.73	0.43		
	铁钉	kg	0.01	4.59	0.05		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.18	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	28.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44备注1	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	488.73	1142.16	2.72	127.78	58.97	48.87	114.22	0.27	12.78	5.9
综合人工工日		小计							48.87	114.22	0.27	12.78	5.9
0.4089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板	m2	1.02	88.8	90.58		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.32	1.96		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	384.79	20.4		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	66.66	0.28		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.02652	5.85	0.16		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	114.22	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	442.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1310.56	546.44	1.36	341.1	157.43	13.11	5.46	0.01	3.41	1.57
2-386	C20甲种路牙沿基础(12.5×27.5cm)	100m	0.01	1651.1	2496.23	51.3	442.62	204.29	16.51	24.96	0.51	4.43	2.04
综合人工工日		小计							29.62	30.42	0.52	7.84	3.61
0.2583工日		未计价材料费							70				
清单项目综合单价									142.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)	m	1.015	68.97	70		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	396.45	0.35		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	353.69	5.08		
	碎石5～16	t	0.057534	119	6.85		
	碎石25～40	t	0.0819	119	9.75		
	草袋子	只	0.3	0.84	0.25		
	电	kW·h	0.0366	0.86	0.03		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	14.0188	0.32	4.49		
	中(粗)砂	t	0.024533	145	3.56		
	水	m3	0.007287	5.85	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	100.42	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	125.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	77.97		0.07	20.29	9.36	77.97		0.07	20.29	9.36
综合人工工日		小计							77.97		0.07	20.29	9.36
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	176.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.000265	392.48		3914.96	1119.93	516.89	0.1		1.04	0.3	0.14
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.000706	356.8		2777.5	814.92	376.12	0.25		1.96	0.58	0.27
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	47.22			12.28	5.67	4.72			1.23	0.57
综合人工工日		小计							5.07		3	2.11	0.98
0.0484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	124.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	29.38		1.12	7.93	3.66	29.38		1.12	7.93	3.66
综合人工工日		小计							29.38		1.12	7.93	3.66
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	51.97

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001001		50.31	7381.01	1919.06	885.72		0.05	7.39	1.92	0.89
综合人工工日		小计								0.05	7.39	1.92	0.89
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008609	5.85	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	13.41
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C10垫层	m3	1	86	233.71	1.06	22.64	10.45	86	233.71	1.06	22.64	10.45
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	460.93	260.99	9.96	122.43	56.51	9.22	5.22	0.2	2.45	1.13
综合人工工日		小计							95.22	238.93	1.26	25.09	11.58
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C10						m3	1.015	227.37	230.78			
	水						m3	0.5	5.85	2.93			
	复合木模板18mm						m2	0.044	42.25	1.86			
	周转木材						m3	0.00132	2136.73	2.82			
	卡具						kg	0.0028	4.06	0.01			
	钢管支撑						kg	0.0298	3.49	0.1			
	铁钉						kg	0.06652	4.59	0.31			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0028	5.82	0.02			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	238.93		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	38.56
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	129.27	388.18	0.38	33.71	15.56	129.27	388.18	0.38	33.71	15.56
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.086714	74.19	138.2	0.33	19.38	8.94	6.43	11.98	0.03	1.68	0.78
综合人工工日		小计							135.7	400.16	0.41	35.39	16.34
1.1835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													588

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	45	234.9		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	359.52	152.26		
	水	m3	0.104	5.85	0.61		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.031867	375.07	11.95		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	400.16	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	86.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-54	M7.5围墙(预拌)	m3	1	160.71	383.34	0.36	41.88	19.33	160.71	383.34	0.36	41.88	19.33
综合人工工日		小计							160.71	383.34	0.36	41.88	19.33
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													605.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.36	45	241.2		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.399	353.69	141.12		
	水	m3	0.107	5.85	0.63		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	383.34	--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m	工程量	137

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	0.094	142.18	448.22		36.97	17.06	13.36	42.13		3.48	1.6

21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.10434	386.4	237.74	16.23	104.68	48.32	40.32	24.81	1.69	10.92	5.04
综合人工工日		小计							53.68	66.94	1.69	14.4	6.64
0.4682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									143.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.09588	415.88	39.87		
	塑料薄膜	m2	0.85822	0.67	0.58		
	水	m3	0.28764	5.85	1.68		
	复合木模板18mm	m2	0.229548	42.25	9.7		
	卡具	kg	0.119991	4.06	0.49		
	钢管支撑	kg	0.402752	3.49	1.41		
	周转木材	m3	0.005217	2136.73	11.15		
	铁钉	kg	0.235808	4.59	1.08		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00313	5.82	0.02		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	66.94	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф12mm以内	t	1.00082	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35	1239.35	4035.56	89.68	345.54	159.48
综合人工工日		小计							1239.35	4035.56	89.68	345.54	159.48
10.8089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5869.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6	t	1.020836	3903.25	3984.58		
	镀锌铁丝22#	kg	6.855617	5.82	39.9		
	电焊条J422	kg	1.861525	5.82	10.83		
	水	m3	0.040033	5.85	0.23		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	4035.56	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.072

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1.001389	1238.33	3809.24	89.61	345.26	159.35	1240.05	3814.53	89.73	345.74	159.57
综合人工工日		小计							1240.05	3814.53	89.73	345.74	159.57
10.815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5649.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋4	t	1.021417	3684.62	3763.53		
	镀锌铁丝22#	kg	6.859515	5.82	39.92		
	电焊条J422	kg	1.862584	5.82	10.84		
	水	m3	0.040056	5.85	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3814.53	--	

项目编码	020602007001	项目名称	围墙瓦顶	计量单位	m	工程量	137

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-233+[2-235]	M5筒瓦围墙瓦顶双落水(展开宽95cm)(预拌)	10m	0.1	1209.31	873.51	8.32	316.58	146.12	120.93	87.35	0.83	31.66	14.61
综合人工工日		小计							120.93	87.35	0.83	31.66	14.61
1.0201工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									255.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟头瓦19.5×12cm	百块	0.094	207.67	19.52		
	碳黑	kg	0.117	4.17	0.49		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.08085	373.13	30.17		
	纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆)	t	0.00035	373.13	0.13		

	底瓦19×20cm	百块	0.434	30.21	13.11		
	滴水瓦200×190mm	百块	0.094	83.07	7.81		
	筒瓦15×12cm	百块	0.221	70.8	15.65		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	87.35	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	728.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	182.49	160.16	0.36	47.54	21.94	18.25	16.02	0.04	4.75	2.19
综合人工工日		小计							18.25	16.02	0.04	4.75	2.19
0.1592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	396.45	5.97		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02485	384.79	9.56		
	普通木成材	m3	0.0002	1988.06	0.4		
	水	m3	0.0086	5.85	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.02	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	728.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-199	外墙溶剂涂料光面 一底二面	10m2	0.1	96.81	55.3		25.17	11.62	9.68	5.53		2.52	1.16
综合人工工日		小计							9.68	5.53		2.52	1.16
0.081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.3	0.51	0.15		
	901胶	kg	0.15	2.08	0.31		
	外墙溶剂涂料(面涂)	kg	0.32	10.35	3.31		
	外墙溶剂涂料(底涂)	kg	0.16	10.35	1.66		

	砂纸	张	0.06	0.91	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	5.53	--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	5.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7备注1	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	1	65.06			16.92	7.81	65.06			16.92	7.81
综合人工工日		小计							65.06			16.92	7.81
0.62工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	29.38		1.12	7.93	3.66	29.38		1.12	7.93	3.66
综合人工工日		小计							29.38		1.12	7.93	3.66
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	0.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001031		50.31	7381.01	1919.06	885.72		0.05	7.61	1.98	0.91

综合人工工日	小计		0.05	7.61	1.98	0.91
0工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						10.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008867	5.85	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C10垫层	m3	1	86	233.71	1.06	22.64	10.45	86	233.71	1.06	22.64	10.45
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	460.93	260.99	9.96	122.43	56.51	9.22	5.22	0.2	2.45	1.13
综合人工工日		小计							95.22	238.93	1.26	25.09	11.58
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	1.015	227.37	230.78		
	水	m3	0.5	5.85	2.93		
	复合木模板18mm	m2	0.044	42.25	1.86		
	周转木材	m3	0.00132	2136.73	2.82		
	卡具	kg	0.0028	4.06	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	3.49	0.1		
	铁钉	kg	0.06652	4.59	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	5.82	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	238.93	--	

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	129.27	388.18	0.38	33.71	15.56	129.27	388.18	0.38	33.71	15.56

4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.144928	74.19	138.2	0.33	19.38	8.94	10.75	20.03	0.05	2.81	1.3
综合人工工日		小计							140.02	408.21	0.43	36.52	16.86
1.2212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									602.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.22	45	234.9			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.4235	359.52	152.26			
	水						m3	0.104	5.85	0.61			
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.053261	375.07	19.98			
	其他材料费								--	0.46		--	
	材料费小计								--	408.21		--	

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱	计量单位	m3	工程量	3.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M7.5砖柱 方形(预拌)	m3	1	213.35	389.71	0.36	55.56	25.65	213.35	389.71	0.36	55.56	25.65
综合人工工日		小计							213.35	389.71	0.36	55.56	25.65
1.8607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									684.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.46	45	245.7			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.40425	353.69	142.98			
	水						m3	0.109	5.85	0.64			
	其他材料费								--	0.39		--	
	材料费小计								--	389.71		--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	24.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	182.49	160.16	0.36	47.54	21.94	18.25	16.02	0.04	4.75	2.19
综合人工工日		小计							18.25	16.02	0.04	4.75	2.19
0.1592工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							41.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	396.45	5.97		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02485	384.79	9.56		
	普通木成材	m3	0.0002	1988.06	0.4		
	水	m3	0.0086	5.85	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.02	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	24.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-199	外墙溶剂涂料光面 一底二面	10m2	0.1	96.81	55.3		25.17	11.62	9.68	5.53		2.52	1.16
综合人工工日		小计							9.68	5.53		2.52	1.16
0.081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.3	0.51	0.15		
	901胶	kg	0.15	2.08	0.31		
	外墙溶剂涂料(面涂)	kg	0.32	10.35	3.31		
	外墙溶剂涂料(底涂)	kg	0.16	10.35	1.66		
	砂纸	张	0.06	0.91	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	5.53	--	

项目编码	010804003001	项目名称	全钢板大门	计量单位	m2	工程量	20.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-9	厂库房大门 全板钢大门(平开式)门扇制作	10m2	0.1	1449.3	1547.08	132.29	411.21	189.79	144.93	154.71	13.23	41.12	18.98
综合人工工日		小计							144.93	154.71	13.23	41.12	18.98
1.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									372.97				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	t	0.0208	4182.12	86.99		
	电焊条J422	kg	2.028	5.82	11.8		
	扁钢	t	0.0007	4182.12	2.93		
	氧气	m3	0.198	2.75	0.54		
	钢板δ1.5 Q235	t	0.0106	4424.07	46.9		
	乙炔气	m3	0.086	13.65	1.17		
	防锈漆	kg	0.285	14.74	4.2		
	油漆溶剂油	kg	0.015	11.67	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.71	--	

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	2.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	1	137.59	309.24	7.89	37.82	17.46	137.59	309.24	7.89	37.82	17.46
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.555929	190.34	90.17	7.56	51.45	23.75	105.82	50.13	4.2	28.6	13.2
综合人工工日		小计							243.41	359.37	12.09	66.42	30.66
2.1228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									711.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	45	234.9		
	水	m3	0.262435	5.85	1.54		
	普通木成材	m3	0.001112	1988.06	2.21		
	水泥32.5级	kg	108.149151	0.32	34.61		
	中砂	t	0.593817	145	86.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	359.37	--	

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	1	86	434.91	1.06	22.64	10.45	86	434.91	1.06	22.64	10.45
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	460.93	260.99	9.96	122.43	56.51	9.22	5.22	0.2	2.45	1.13
综合人工工日		小计							95.22	440.13	1.26	25.09	11.58
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													573.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.015	425.6	431.98		
	水	m3	0.5	5.85	2.93		
	复合木模板18mm	m2	0.044	42.25	1.86		
	周转木材	m3	0.00132	2136.73	2.82		
	卡具	kg	0.0028	4.06	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	3.49	0.1		
	铁钉	kg	0.06652	4.59	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	5.82	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	440.13	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	29.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	454.18	1043.48	12.28	121.28	55.98	45.42	104.35	1.23	12.13	5.6
综合人工工日		小计							45.42	104.35	1.23	12.13	5.6
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰色火烧板30	m2	1.02	88.8	90.58		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.32	5.44		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	66.66	0.28		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.031065	5.85	0.18		
	中砂	t	0.048813	145	7.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	104.35	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M7.5砖砌台阶	10m2	0.1	566.42	1285.04	31.57	155.48	71.76	56.64	128.5	3.16	15.55	7.18
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.15	567.72	1048.41	16.31	151.85	70.08	85.16	157.26	2.45	22.78	10.51
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	83.7	128.7	0.99	22.02	10.16	12.56	19.31	0.15	3.3	1.52
综合人工工日		小计							154.36	305.07	5.76	41.63	19.21
1.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													526.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	45	99		
	水	m3	0.158638	5.85	0.93		
	石材块料面板	m2	1.53	88.8	135.86		
	水泥32.5级	kg	46.85095	0.32	14.99		
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.0174	66.66	1.16		
	锯(木)屑	m3	0.009	45.83	0.41		
	棉纱头	kg	0.015	5.41	0.08		
	中砂	t	0.227458	145	32.98		
	生石灰	t	0.036663	516.93	18.95		
	黏土	m3	0.174225				
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	305.07	--	

项目编码	010403006001	项目名称	石栏杆	计量单位	m	工程量	25.42

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	石栏杆	m	1		775.95					775.95			
综合人工工日		小计								775.95			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													775.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石栏杆	m	1	775.95	775.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	775.95	--	

项目编码	011506002001	项目名称	金属旗杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	金属旗杆	根	1		4310.82					4310.82			
综合人工工日		小计								4310.82			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4310.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属旗杆	根	1	4310.82	4310.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4310.82	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1049.4	1318.65	3940.43			1049.4	1318.65	3940.43		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1049.4		1289.21			1049.4		1289.21		
综合人工工日		小计							2098.8	1318.65	5229.64		
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8647.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1318.65	--	
	材料费小计			--	1318.65	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1143

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	76.82	50.72	6.62	21.69	10.01	7.68	5.07	0.66	2.17	1
综合人工工日		小计							7.68	5.07	0.66	2.17	1
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	2136.73	1.5		
	脚手钢管	kg	0.397	3.58	1.42		
	底座	个	0.001	4			
	脚手架扣件	个	0.063	4.75	0.3		
	镀锌铁丝8#	kg	0.146	5.82	0.85		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	5.07	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	1143

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.15	1.51	0.88	0.53	0.24	0.12	0.15	0.09	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.12	0.15	0.09	0.05	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	3.96	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	2136.73	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.15	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	56861.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	51692.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5169.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27513.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	833.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1917.61			
合计					87126.14			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	65447.02	100	65447.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1754611.9	3.2	56147.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1754611.9	0.53	9299.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1754611.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1820058.92	9	163805.3
合计					229252.32

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	56861.27										
2	临时设施	27513.52										
3	建筑工人实名制费用	833.74										
4	智慧工地费用	1917.61										
5	社会保险费	56147.58										
6	住房公积金	9299.44										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（土建）(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	35041.92	
1.1	人工费	3206.4	
1.2	材料费	28968.24	
1.3	施工机具使用费	1135.92	
1.4	企业管理费	1282.56	
1.5	利润	448.8	
2	措施项目费	1016.22	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1016.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	599.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1016.84	
5	税金	3336.75	
6	工程造价	40411.73	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯安装， 2、功率：220V 45W，H=5m 3、具体参数详见施工图设计	套	24	1460.08	35041.92	
		分部分项合计					35041.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计							35041.92	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-5-S1	成套型庭院灯灯架安装	10套	0.1	1335.97	32.57	473.31	534.39	187.04	133.6	3.26	47.33	53.44	18.7
D00001	庭院灯基础	套	1		37.73					37.73			
综合人工工日		小计							133.6	40.99	47.33	53.44	18.7
0.675工日		未计价材料费							1166.02				
清单项目综合单价									1460.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭园灯220V 45W，H=5m	套	1	1166.02	1166.02		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.71	2.9		
	钢丝Φ2.0	kg	0.0509	6.12	0.31		
	庭院灯基础	套	1	37.73	37.73		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1207.01	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	599.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	525.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	73.59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	385.46			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.51			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	21.03			
合计					1016.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1016.84	100	1016.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36058.14	2.4	865.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36058.14	0.42	151.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36058.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	37074.98	9	3336.75
合计					4353.59

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	599.22										
2	临时设施	385.46										
3	建筑工人实名制费用	10.51										
4	智慧工地费用	21.03										
5	社会保险费	865.4										
6	住房公积金	151.44										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（电）(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	429121.24	
1.1	人工费	91913.69	
1.2	材料费	276310.02	
1.3	施工机具使用费	7566.58	
1.4	企业管理费	40465.06	
1.5	利润	12865.89	
2	措施项目费	12444.51	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12444.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7337.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12452.16	
5	税金	40861.61	
6	工程造价	494879.52	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001003	配管	1、名称：塑料管，室外埋地敷设 2、规格：φ110 3、具体详见施工图设计	m	188.69	12.33	2326.55	
2	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管，室外埋地敷设 2、规格：φ110 3、具体详见施工图设计	m	738.22	90.92	67118.96	
3	010401011003	砖检查井	1、名称：室外低压手井 2、规格：600*900*1100 3、具体详见施工图设计	座	16	878.16	14050.56	
4	010401011002	砖检查井	1、名称：室外高压手井 2、规格 ：900*1200*1100 3、具体详见施工图设计	座	1	878.34	878.34	
5	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：施工方自行考虑，结算不调整。	m3	648.83	10.43	6767.3	
6	010103001002	回填方	1、密实度要求：大于94% 2、填方材料品种：素土回填，满足设计和施工规范要求 3、回填部位：基槽、坑填土 4、填方来源、运距：自行考虑，结算不予调整	m3	648.83	33.21	21547.64	
7	030411001001	配管	1、名称：塑料管，室外埋地敷设 2、规格：φ110 3、具体详见施工图设计	m	200.04	12.33	2466.49	
8	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管，室外埋地敷设 2、规格：φ110 3、具体详见施工图设计	m	1040.82	90.92	94631.35	
9	010401011001	砖检查井	1、名称：信息手井 2、规格：600*900*1000 3、具体详见施工图设计	座	13	878.17	11416.21	
10	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：施工方自行考虑，结算不调整。	m3	868.6	10.43	9059.5	
11	010103001001	回填方	1、密实度要求：大于94% 2、填方材料品种：素土回填，满足设计和施工规范要求 3、回填部位：基槽、坑填土 4、填方来源、运距：自行考虑，结算不予调整	m3	868.6	33.21	28846.21	
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C20	m3	79.42	548.17	43535.66	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010103001003	回填方	1、密实度要求：大于94% 2、填方材料品种：砂，满足设计和施工规范要求 3、回填部位：基槽、坑填土 4、填方来源、运距：自行考虑，结算不予调整	m3	389.41	324.79	126476.47	
		分部分项合计					429121.24	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计							429121.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	188.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	254.41	0.22		111.94	35.62	2.54			1.12	0.36
综合人工工日		小计							2.54			1.12	0.36
0.0247工日		未计价材料费							8.31				
清单项目综合单价									12.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管dn32	m	1.06	7.84	8.31		
	钢锯条	根	0.01	0.2			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.31	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	738.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1488.35	268.25	59.33	654.87	208.37	14.88	2.68	0.59	6.55	2.08
综合人工工日		小计							14.88	2.68	0.59	6.55	2.08
0.1445工日		未计价材料费							64.14				
清单项目综合单价									90.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	62.27	64.14		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	0.97	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00979	5.82	0.06		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.82	0.03		
	钢锯条	根	0.0324	0.2	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	14.74	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.67	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	1.94	0.22		

新点网上招投标系统

	裸铜线16mm2	m	0.0576	9.83	0.57		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.95	0.11		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.11124	8.86	0.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	66.82	--	

项目编码	010401011003	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土	10m3	0.024575	1882.33	3798.52	320.91	828.23	263.53	46.26	93.35	7.89	20.35	6.48
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.064513	1611.64	3184.06	70.32	709.12	225.63	103.97	205.41	4.54	45.75	14.56
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.007681	1025.16	3350.49	49.14	451.07	143.52	7.87	25.74	0.38	3.46	1.1
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0192	1966.68	869.88	66.53	865.34	275.34	37.76	16.7	1.28	16.61	5.29
12-27	成品混凝土井盖及井座安装	套	1	32.96	161.34		14.5	4.61	32.96	161.34		14.5	4.61
综合人工工日		小计							228.82	502.54	14.09	100.67	32.04
2.2215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													878.16

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电	kW·h	0.100266	0.86	0.09		
	水	m3	0.414681	5.85	2.43		
	机砖	百块	3.515313	43.73	153.72		
	沥青漆	kg	0.201668	10	2.02		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001383	5.82	0.01		
	圆钉	kg	0.151546	4.59	0.7		
	模板木材	m3	0.011099	2136.73	23.72		
	脱模剂	kg	0.07681	16.66	1.28		
	预制混凝土盖、座800*800	套	1.01	155.47	157.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	121.862504	0.32	39		
	中(粗)砂	t	0.515005	145	74.68		

新点网上招投标系统

	碎石5～40	t	0.314334	119	37.41		
	水泥32.5级	kg	6.127	0.32	1.96		
	中砂	t	0.016104	145	2.34		
	其他材料费			--	6.16	--	
	材料费小计			--	502.54	--	

项目编码	010401011002	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土	10m3	0.0246	1882.33	3798.52	320.91	828.23	263.53	46.31	93.44	7.89	20.37	6.48
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0645	1611.64	3184.06	70.32	709.12	225.63	103.95	205.37	4.54	45.74	14.55
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.0077	1025.16	3350.49	49.14	451.07	143.52	7.89	25.8	0.38	3.47	1.11
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0192	1966.68	869.88	66.53	865.34	275.34	37.76	16.7	1.28	16.61	5.29
12-27	成品混凝土井盖及井座安装	套	1	32.96	161.34		14.5	4.61	32.96	161.34		14.5	4.61
综合人工工日		小计							228.87	502.65	14.09	100.69	32.04
2.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													878.34

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电	kW·h	0.100368	0.86	0.09		
	水	m3	0.414942	5.85	2.43		
	机砖	百块	3.514605	43.73	153.69		
	沥青漆	kg	0.201627	10	2.02		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001386	5.82	0.01		
	圆钉	kg	0.151921	4.59	0.7		
	模板木材	m3	0.011127	2136.73	23.78		
	脱模剂	kg	0.077	16.66	1.28		
	预制混凝土盖、座800*800	套	1.01	155.47	157.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	121.922813	0.32	39.02		
	中(粗)砂	t	0.515177	145	74.7		
	碎石5～40	t	0.314654	119	37.44		

	水泥32.5级	kg	6.127	0.32	1.96		
	中砂	t	0.016104	145	2.34		
	其他材料费			--	6.17	--	
	材料费小计			--	502.65	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	648.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	48.59			21.38	6.8	4.86			2.14	0.68
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	291.51		2589.13	128.26	40.81	0.26		2.33	0.12	0.04
综合人工工日		小计							5.12		2.33	2.26	0.72
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	648.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	20.31		1.12	8.94	2.84	20.31		1.12	8.94	2.84
综合人工工日		小计							20.31		1.12	8.94	2.84
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	200.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	254.41	0.22		111.94	35.62	2.54			1.12	0.36
综合人工工日		小计							2.54			1.12	0.36
0.0247工日		未计价材料费							8.31				
清单项目综合单价									12.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管dn32						m	1.06	7.84	8.31			
	钢锯条						根	0.01	0.2				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.31		--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1040.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1488.35	268.25	59.33	654.87	208.37	14.88	2.68	0.59	6.55	2.08
综合人工工日		小计							14.88	2.68	0.59	6.55	2.08
0.1445工日		未计价材料费							64.14				
清单项目综合单价									90.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.03	62.27	64.14			
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.1152	0.97	0.11			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.00979	5.82	0.06			
	镀锌铁丝16#						kg	0.00475	5.82	0.03			
	钢锯条						根	0.0324	0.2	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.03254	14.74	0.48			
	溶剂汽油						kg	0.00814	7.67	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1124	1.94	0.22			
	裸铜线16mm2						m	0.0576	9.83	0.57			
	塑料护口(钢管用)dn100						个	0.11124	0.95	0.11			
	镀锌电线管接头ϕ100×10						个	0.11124	8.86	0.99			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	66.82		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.024577	1882.33	3798.52	320.91	828.23	263.53	46.26	93.36	7.89	20.36	6.48
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.064515	1611.64	3184.06	70.32	709.12	225.63	103.97	205.42	4.54	45.75	14.56
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.007677	1025.16	3350.49	49.14	451.07	143.52	7.87	25.72	0.38	3.46	1.1
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0192	1966.68	869.88	66.53	865.34	275.34	37.76	16.7	1.28	16.61	5.29
12-27	成品混凝土井盖及井座安装	套	1	32.96	161.34		14.5	4.61	32.96	161.34		14.5	4.61
综合人工工日		小计							228.82	502.54	14.09	100.68	32.04
2.2216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									878.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.100274	0.86	0.09		
	水	m3	0.414707	5.85	2.43		
	机砖	百块	3.515422	43.73	153.73		
	沥青漆	kg	0.201674	10	2.02		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001382	5.82	0.01		
	圆钉	kg	0.151467	4.59	0.7		
	模板木材	m3	0.011093	2136.73	23.7		
	脱模剂	kg	0.07677	16.66	1.28		
	预制混凝土盖、座800*800	套	1.01	155.47	157.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	121.868841	0.32	39		
	中(粗)砂	t	0.51503	145	74.68		
	碎石5～40	t	0.314359	119	37.41		
	水泥32.5级	kg	6.127	0.32	1.96		
	中砂	t	0.016104	145	2.34		
	其他材料费			--	6.17	--	
	材料费小计			--	502.54	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	868.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	48.59			21.38	6.8	4.86			2.14	0.68
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	291.51		2589.13	128.26	40.81	0.26		2.33	0.12	0.04
综合人工工日		小计							5.12		2.33	2.26	0.72
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	868.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	20.31		1.12	8.94	2.84	20.31		1.12	8.94	2.84
综合人工工日		小计							20.31		1.12	8.94	2.84
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	79.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	77.25	425.05	1.06	33.99	10.82	77.25	425.05	1.06	33.99	10.82
综合人工工日		小计							77.25	425.05	1.06	33.99	10.82
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									548.17				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	415.88	422.12		
	水	m3	0.5	5.85	2.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.05	--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	389.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	33.04	270.59	1.99	14.54	4.63	33.04	270.59	1.99	14.54	4.63
综合人工工日		小计							33.04	270.59	1.99	14.54	4.63
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													324.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	145	268.83		
	水	m3	0.3	5.85	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	270.59	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	7337.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6436.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	901.15			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4720.33			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	128.74			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	257.47			
合计					12444.51			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12452.16	100	12452.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441565.75	2.4	10597.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441565.75	0.42	1854.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441565.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	454017.91	9	40861.61
合计					53313.77

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7337.97										
2	临时设施	4720.33										
3	建筑工人实名制费用	128.74										
4	智慧工地费用	257.47										
5	社会保险费	10597.58										
6	住房公积金	1854.58										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（弱电）(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	70496.64	
1.1	人工费	5907.73	
1.2	材料费	61177.56	
1.3	施工机具使用费	216.56	
1.4	企业管理费	2365.07	
1.5	利润	829.72	
2	措施项目费	2044.4	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2044.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1205.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2118.19	
5	税金	6719.33	
6	工程造价	81378.56	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管DN150 4、连接形式：热熔连接 5、具体详见施工图设计 6、土建已考虑挖填土	m	491.38	118.92	58434.91	
2	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：手动暗杆楔式闸阀 2、规格：DN150 3、具体详见施工图设计	个	5	838.24	4191.2	
3	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：水表 2、规格：DN150 3、具体详见施工图设计	个	1	679.24	679.24	
4	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN150 3、具体详见施工图设计	个	1	1188.05	1188.05	
5	040504001001	砌筑井	1、名称：室外阀门井φ1200 2、具体详见图纸	座	3	2001.08	6003.24	
		分部分项合计					70496.64	
		单价措施合计						
合计							70496.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	491.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	55.62	1.66	1.02	22.25	7.79	5.56	0.17	0.1	2.23	0.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	83.43	129.97		33.37	11.68	0.83	1.3		0.33	0.12
综合人工工日		小计							6.39	1.47	0.1	2.56	0.9
0.0621工日		未计价材料费							107.5				
清单项目综合单价									118.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN150	m	1.015	105.91	107.5		
	漂白粉	kg	0.0038	3.33	0.01		
	水	m3	0.22	5.85	1.29		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	108.97	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	138.02	174.34	23.81	55.21	19.32	138.02	174.34	23.81	55.21	19.32
综合人工工日		小计							138.02	174.34	23.81	55.21	19.32
1.34工日		未计价材料费							427.54				
清单项目综合单价									838.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动暗杆楔式闸阀DN150	个	1	427.54	427.54		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	64.66	129.32		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	1.96	32.3		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.41	2.98		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	5.82	5.12		
	乙炔气	kg	0.037	15	0.56		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.11	2.75	0.3		
	厚漆	kg	0.28	8.34	2.34		
	清油	kg	0.03	13.33	0.4		
	棉纱头	kg	0.07	5.41	0.38		
	砂纸	张	0.7	0.91	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	601.88	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-643	低压法兰式水表公称直径150mm以内	个	1	90.64	163.63	23.81	36.26	12.69	90.64	163.63	23.81	36.26	12.69
综合人工工日		小计							90.64	163.63	23.81	36.26	12.69
0.88工日		未计价材料费							352.21				
清单项目综合单价									679.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水表DN150	个	1	352.21	352.21		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	64.66	129.32		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.31	21.59		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.41	2.98		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	5.82	5.12		
	乙炔气	kg	0.037	15	0.56		
	氧气	m3	0.11	2.75	0.3		
	厚漆	kg	0.28	8.34	2.34		
	清油	kg	0.03	13.33	0.4		
	棉纱头	kg	0.07	5.41	0.38		
	砂纸	张	0.7	0.91	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	515.84	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	138.02	174.34	23.81	55.21	19.32	138.02	174.34	23.81	55.21	19.32

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	138.02	174.34	23.81	55.21	19.32
1.34工日	未计价材料费	777.35				
清单项目综合单价		1188.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN150	个	1	777.35	777.35		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	64.66	129.32		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	1.96	32.3		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.41	2.98		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	5.82	5.12		
	乙炔气	kg	0.037	15	0.56		
	氧气	m3	0.11	2.75	0.3		
	厚漆	kg	0.28	8.34	2.34		
	清油	kg	0.03	13.33	0.4		
	棉纱头	kg	0.07	5.41	0.38		
	砂纸	张	0.7	0.91	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	951.69	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m	座	1	616.35	1051.65	0.25	246.54	86.29	616.35	1051.65	0.25	246.54	86.29
综合人工工日		小计							616.35	1051.65	0.25	246.54	86.29
5.984工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2001.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	10.85	43.73	474.47		
	碎石10	t	0.23	119	27.37		
	沥青漆	kg	0.765	10	7.65		
	水	m3	0.48984	5.85	2.87		
	钢筋混凝土管ϕ300	m	0.564	46.11	26.01		
	铸铁井盖井座ϕ700 轻型	套	1	241.4	241.4		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.37	32.66		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	178.644	0.32	57.17		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	1.196956	145	173.56		
	碎石5～40	t	0.071391	119	8.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1051.65	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1205.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1057.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	148.04			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	775.46			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	21.15			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	42.3			
合计					2044.4			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2118.19	100	2118.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72541.04	2.4	1740.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72541.04	0.42	304.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72541.04	0.1	72.54
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	74659.23	9	6719.33
合计					8837.52

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1205.49										
2	临时设施	775.46										
3	建筑工人实名制费用	21.15										
4	智慧工地费用	42.3										
5	社会保险费	1740.98										
6	住房公积金	304.67										
7	环境保护税	72.54										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（给水）(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	71155.85	
1.1	人工费	11600.05	
1.2	材料费	52387.95	
1.3	施工机具使用费	429.76	
1.4	企业管理费	5110.19	
1.5	利润	1627.9	
2	措施项目费	2209.36	
2.1	单价措施项目费	150.36	
2.2	总价措施项目费	2059	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1214.1	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2060.27	
5	税金	6788.29	
6	工程造价	82213.77	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外消火栓 2、型号、规格：SS150/65-1.0型地上式消火栓 3、具体详见施工图设计	套	3	908.99	2726.97	
2	030901013002	灭火器	1、名称：手提灭火器箱 2、箱内配置MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器2具 3、放置于地面	具	3	117.97	353.91	
3	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室外消防给水管 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3、具体详见施工图设计 4、土建已考虑挖土回填	m	729.86	59.19	43200.41	
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN150	个	8	702.7	5621.6	
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：水泵接合器 2、规格：DN150	个	2	1076.96	2153.92	
6	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN150	个	2	1193.57	2387.14	
7	040504001001	砌筑井	1、名称：室外阀门井φ1200 2、具体详见图纸	座	6	2191.6	13149.6	
8	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:消火栓系统调试 2、50套消火栓以内	系统	1	1562.3	1562.3	
		分部分项合计					71155.85	
1	031302007001	高层施工增加		项	1	97.57	97.57	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	52.79	52.79	
		单价措施合计					150.36	
合计							71306.21	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-63	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅150型	套	1	95.79	4.59		42.15	13.41	95.79	4.59		42.15	13.41
综合人工工日		小计							95.79	4.59		42.15	13.41
0.93工日		未计价材料费							753.05				
清单项目综合单价									908.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外消火栓SS150/65-1.0型	套	1	753.05	753.05		
	氧气	m3	0.172	2.75	0.47		
	乙炔气	kg	0.057	15	0.86		
	石棉绒	kg	0.182	2.33	0.42		
	油浸麻丝	kg	0.17	8.16	1.39		
	水泥42.5级	kg	0.68	0.37	0.25		
	破布	kg	0.05	5.83	0.29		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.9	0.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	757.64	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	100.94			44.41	14.13	10.09			4.44	1.41
综合人工工日		小计							10.09			4.44	1.41
0.098工日		未计价材料费							102.03				
清单项目综合单价									117.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提灭火器箱内置灭火器MF/ABC4两具	个	1	102.03	102.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.03	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	729.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	55.62	1.68	1.02	24.47	7.79	5.56	0.17	0.1	2.45	0.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	83.43	129.97		36.71	11.68	0.83	1.3		0.37	0.12
综合人工工日		小计							6.39	1.47	0.1	2.82	0.9
0.0621工日		未计价材料费							47.51				
清单项目综合单价									59.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	m	1.015	46.81	47.51		
	漂白粉	kg	0.0038	3.33	0.01		
	水	m3	0.22	5.85	1.29		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	138.02	174.34	23.81	60.73	19.32	138.02	174.34	23.81	60.73	19.32
综合人工工日		小计							138.02	174.34	23.81	60.73	19.32
1.34工日		未计价材料费							286.48				
清单项目综合单价									702.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150	个	1	286.48	286.48		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	64.66	129.32		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	1.96	32.3		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.41	2.98		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	5.82	5.12		
	乙炔气	kg	0.037	15	0.56		
	氧气	m3	0.11	2.75	0.3		
	厚漆	kg	0.28	8.34	2.34		
	清油	kg	0.03	13.33	0.4		

	棉纱头	kg	0.07	5.41	0.38		
	砂纸	张	0.7	0.91	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.82	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	138.02	174.34	23.81	60.73	19.32	138.02	174.34	23.81	60.73	19.32
综合人工工日		小计							138.02	174.34	23.81	60.73	19.32
1.34工日		未计价材料费							660.74				
清单项目综合单价									1076.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泵接合器DN150	个	1	660.74	660.74		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	64.66	129.32		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	1.96	32.3		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.41	2.98		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	5.82	5.12		
	乙炔气	kg	0.037	15	0.56		
	氧气	m3	0.11	2.75	0.3		
	厚漆	kg	0.28	8.34	2.34		
	清油	kg	0.03	13.33	0.4		
	棉纱头	kg	0.07	5.41	0.38		
	砂纸	张	0.7	0.91	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	835.08	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	138.02	174.34	23.81	60.73	19.32	138.02	174.34	23.81	60.73	19.32
综合人工工日		小计							138.02	174.34	23.81	60.73	19.32
1.34工日		未计价材料费							777.35				
清单项目综合单价									1193.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	止回阀DN150	个	1	777.35	777.35		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	64.66	129.32		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	1.96	32.3		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.41	2.98		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	5.82	5.12		
	乙炔气	kg	0.037	15	0.56		
	氧气	m3	0.11	2.75	0.3		
	厚漆	kg	0.28	8.34	2.34		
	清油	kg	0.03	13.33	0.4		
	棉纱头	kg	0.07	5.41	0.38		
	砂纸	张	0.7	0.91	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	951.69	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405+[5-406]*0.9	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.78m	座	1	673.36	1127.44	0.25	296.28	94.27	673.36	1127.44	0.25	296.28	94.27
综合人工工日		小计							673.36	1127.44	0.25	296.28	94.27
6.5375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2191.6

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	机砖	百块	11.867	43.73	518.94		
	碎石10	t	0.23	119	27.37		
	沥青漆	kg	0.8469	10	8.47		
	水	m3	0.51009	5.85	2.98		
	钢筋混凝土管ϕ300	m	0.564	46.11	26.01		
	铸铁井盖井座ϕ700 轻型	套	1	241.4	241.4		
	铸铁爬梯	kg	9.7195	4.37	42.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	193.6965	0.32	61.98		
	中(粗)砂	t	1.305631	145	189.32		

新点网上招投标系统

	碎石5～40	t	0.071391	119	8.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1127.44	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	922.2	35.67	69.55	405.77	129.11	922.2	35.67	69.55	405.77	129.11
综合人工工日		小计							922.2	35.67	69.55	405.77	129.11
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1562.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.86	22.47		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.67	0.25		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.67	9.75		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.05	3.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.67	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工10%,材料0%,机械90%。	项	1	9.22		83	4.06	1.29	9.22		83	4.06	1.29
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1										
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1										
综合人工工日		小计							9.22		83	4.06	1.29
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.57				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.53	34.58		5.07	1.61	11.53	34.58		5.07	1.61
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							11.53	34.58		5.07	1.61
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	34.58	--	
	材料费小计			--	34.58	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1214.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1065			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	149.1			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	781			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	21.3			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	42.6			
合计					2059			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2060.27	100	2060.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73059.12	2.4	1753.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73059.12	0.42	306.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73059.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	75425.48	9	6788.29
合计					8848.56

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1214.1										
2	临时设施	781										
3	建筑工人实名制费用	21.3										
4	智慧工地费用	42.6										
5	社会保险费	1753.42										
6	住房公积金	306.85										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（消防水）(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1050020.97	
1.1	人工费	117417.7	
1.2	材料费	848806.81	
1.3	施工机具使用费	28397.08	
1.4	企业管理费	37917.28	
1.5	利润	17482.1	
2	措施项目费	48876.11	
2.1	单价措施项目费	9369.53	
2.2	总价措施项目费	39506.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25882.32	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29784.75	
5	税金	101581.36	
6	工程造价	1230263.19	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：混凝土路面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：20cm内	m2	2603.72	2.74	7134.19	
2	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2562.31	13.63	34924.29	
3	010103001004	回填方	1.回填满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)及国标图集《建筑小区塑料排水检查井》（08SS523）	m3	2069.71	15.13	31314.71	
4	010103002004	余方弃置	1、废弃料品种：土及道路拆除物 2、运距：投标单位自行考虑，结算不再调整	m3	1013.34	10.24	10376.6	
5	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础做法参照苏S01-2012,第96页，180°基础 2、材质及规格：PE80管，管道直径DN300 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：2米内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	459.33	383.07	175955.54	
6	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础做法参照苏S01-2012,第96页，180°基础 2、材质及规格：PE80管，管道直径DN150 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：2米内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	50.42	114.19	5757.46	
7	040504002001	混凝土井	ф1000钢筋砼检查井 1.做法参见图集20S515-30 2.井盖另计	座	18	1855.7	33402.6	
8	040504001001	砌筑井	600*600砖砌检查井 1.做法参见图集20S515-325 2.井盖另计	座	26	752.62	19568.12	
9	010507006001	化粪池	30m3化粪池 1做法参见14SS706-28 2.HFBH-Ⅱ-9型	座	2	13319.07	26638.14	
10	010507006002	化粪池	16m3化粪池 1做法参见14SS706-28 2.HFBH-Ⅱ-9型	座	2	7283.92	14567.84	
11	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.重型球墨铸铁井盖 2.规格：ф700	块(套)	12	351.16	4213.92	
12	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.轻型球墨铸铁井盖 2.规格：ф700	块(套)	6	333.56	2001.36	
13	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1.重型球墨铸铁井盖 2.规格：600*600	块(套)	5	351.16	1755.8	
14	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	1.重型球墨铸铁井盖 2.规格：600*600	块(套)	21	219.24	4604.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.5	563.42	1408.55	
16	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、灌浆材料及其强度等级：C30砼	m3	8	635.14	5081.12	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：ϕ14	t	0.383	4954.17	1897.45	
18	030109012002	污水一体化泵站	1.污水一体化泵站 2.型号：YG-2500-3000 3.泵站筒体规格:直径2500m,高度3000m;潜污泵型号:800WQ36-10-3,单泵参数:Q=36m³/h,H=10m,N=3kw,一用一备。 4.具体要求见设计材料清单	套	1	108572.01	108572.01	
19	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础做法参照苏S01-2012,第96页，180°基础 2、材质及规格：HDPE管，管道直径DN200 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：2米内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	252.91	179.09	45293.65	
20	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础做法参照苏S01-2012,第96页，180°基础 2、材质及规格：HDPE管，管道直径DN300 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：2米内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	267.07	244.88	65400.1	
21	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础做法参照苏S01-2012,第96页，180°基础 2、材质及规格：HDPE管，管道直径DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：2米内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	232.45	309.63	71973.49	
22	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础做法参照苏S01-2012,第96页，180°基础 2、材质及规格：PE80管，管道直径DN450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：2米内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	43.3	796.17	34474.16	
23	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础做法参照苏S01-2012,第96页，180°基础 2、材质及规格：HDPE管，管道直径DN500 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：2米内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	29.28	403.7	11820.34	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础做法参照苏S01-2012,第96页，180°基础 2、材质及规格：HDPE管，管道直径DN600 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：2米内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	60.95	505.24	30794.38	
25	040504001002	砌筑井	ф700砖砌检查井 1.做法参见图集苏S01-2012-124 2.井盖另计	座	19	1148.11	21814.09	
26	040504001003	砌筑井	ф1000砖砌检查井 1.做法参见图集苏S01-2012-126 2.井盖另计	座	6	1869.4	11216.4	
27	040504009001	雨水口	1.偏沟式单篦雨水口 2.做法见苏S01-2012-222.223	座	32	488.9	15644.8	
28	040504009002	雨水口	平篦式单篦雨水口 2.做法见苏S01-2012-222.223	座	4	488.9	1955.6	
29	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	1.重型球墨铸铁井盖 2.规格：ф700	块(套)	15	351.16	5267.4	
30	010512008007	沟盖板、井盖板、井圈	1.轻型球墨铸铁井盖 2.规格：ф700	块(套)	10	333.56	3335.6	
31	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石	m3	4.55	299.16	1361.18	
32	030413004001	管道包封	1、名称：压力雨水管 2、规格：DN450 3、混凝土强度等级：C20	m	43.3	519.9	22511.67	
33	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：ф10	t	0.534	5847.94	3122.8	
34	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：ф6	t	0.103	5864.8	604.07	
35	010501001002	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C20	m3	6	563.42	3380.52	
36	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、灌浆材料及其强度等级：C30砼	m3	22.5	609.57	13715.33	
37	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：ф14	t	1.081	4954.17	5355.46	
38	030109012003	雨水一体化泵站	1.雨水一体化泵站 2.型号：YG-3500-3600 3.3、一体化预制泵站型号:YG-3500-3600;泵站筒体规格:直径3500m,高度3600m;潜污泵型号:200WQ300-8-15,单泵参数:Q=300m³/h,H=8m,N=15kw,五用一备。 4.具体要求见设计材料清单	套	1	191806.19	191806.19	
		分部分项合计					1050020.97	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标单位自行考虑	项	1	9369.53	9369.53	
		单价措施合计					9369.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1059390.5	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

项目编码	011602002005	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m2	工程量	2603.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	74.3	440.5	9555.34	2503.71	1155.56	0.01	0.09	1.91	0.5	0.23
综合人工工日		小计							0.01	0.09	1.91	0.5	0.23
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000033	2666.45	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2562.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.000708	356.8		3559.05	1018.12	469.9	0.25		2.52	0.72	0.33
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.000192	356.8		2777.5	814.92	376.12	0.07		0.53	0.16	0.07
1-7备注1	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	0.1	65.06			16.92	7.81	6.51		3.05	1.69	0.78
综合人工工日		小计							6.83		3.05	2.57	1.18
0.0651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2069.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.3	29.38		1.12	7.93	3.66	8.81		0.34	2.38	1.1
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0007	629.64	58.5	1923.62	663.85	306.39	0.44	0.04	1.35	0.46	0.21
综合人工工日		小计							9.25	0.04	1.69	2.84	1.31
0.0882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007	5.85	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1013.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		50.31	7381.01	1919.06	885.72		0.05	7.38	1.92	0.89
综合人工工日		小计								0.05	7.38	1.92	0.89
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	5.85	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	459.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.034461	484.55	2644.45	16.88	130.37	60.17	16.7	91.13	0.58	4.49	2.07

新点网上招投标系统

12-50	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ315mm	10m	0.1	30.96	2599.36		8.05	3.72	3.1	259.94		0.81	0.37
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	171.88	149.8		44.69	20.63	1.72	1.5		0.45	0.21
综合人工工日		小计							21.52	352.57	0.58	5.75	2.65
0.1876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.61683	145	89.44		
	PE管dn300	m	1.02	254.6	259.69		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.033	6.67	0.22		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.82	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.54			
	橡胶护套管	m	0.015	6.25	0.09		
	机砖	百块	0.0073	43.73	0.32		
	水	m3	0.150066	5.85	0.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.32	0.04		
	其他材料费			--	1.85	--	
	材料费小计			--	352.57	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.025	484.55	2644.45	16.88	130.37	60.17	12.11	66.11	0.42	3.26	1.5
12-47	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ160mm	10m	0.1	20.64	240.55		5.37	2.48	2.06	24.06		0.54	0.25
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	171.88	149.8		44.69	20.63	1.72	1.5		0.45	0.21
综合人工工日		小计							15.89	91.67	0.42	4.25	1.96
0.1387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.447667	145	64.91		
	PE排水管dn150	m	1.02	23.51	23.98		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.009	6.67	0.06		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.82	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.54			
	橡胶护套管	m	0.015	6.25	0.09		
	机砖	百块	0.0073	43.73	0.32		
	水	m3	0.150066	5.85	0.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.32	0.04		
	其他材料费			--	1.35	--	
	材料费小计			--	91.67	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C25盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	707.47	558.02	12.03	187.07	86.34	707.47	558.02	12.03	187.07	86.34
综合人工工日		小计							707.47	558.02	12.03	187.07	86.34
6.1702工日		未计价材料费							304.77				
清单项目综合单价									1855.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	431.08	304.77		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	197.94	46.52		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	224.46	29.63		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.071	218.63	234.15		
	机砖	百块	0.78	43.73	34.11		
	沥青漆	kg	1.336	10	13.36		
	草袋子	只	3.185	0.84	2.68		
	水	m3	3.1516	5.85	18.44		
	电	kW·h	1.131	0.86	0.97		
	铸铁井盖井座	套		359.97			
	铸铁爬梯	kg	22.907	4.37	100.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	68.298	0.32	21.86		
	中(粗)砂	t	0.229682	145	33.3		
	防水剂	kg	2.86855	4.17	11.96		
	其他材料费			--	10.94	--	
	材料费小计			--	862.79	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C25垫层	m3	0.28	86	429	1.06	22.64	10.45	24.08	120.12	0.3	6.34	2.93
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0056	460.93	260.81	9.96	122.43	56.51	2.58	1.46	0.06	0.69	0.32
12-31	M10方形砖砌窨井 深度 1.5m以内	m3	0.82	180.02	359.26	7.56	48.77	22.51	147.62	294.59	6.2	39.99	18.46
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.232	189.19	104.13	6.74	50.94	23.51	43.89	24.16	1.56	11.82	5.45
综合人工工日		小计							218.17	440.33	8.12	58.84	27.16
1.9027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									752.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.2842	419.77	119.3		
	水	m3	0.308526	5.85	1.8		
	复合木模板18mm	m2	0.01232	42.17	0.52		
	周转木材	m3	0.00037	2136.73	0.79		
	卡具	kg	0.000784	4.06			
	钢管支撑	kg	0.008344	3.49	0.03		
	铁钉	kg	0.018626	4.59	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000784	5.82			
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	4.3788	53.44	234		
	水泥32.5级	kg	73.662576	0.32	23.57		
	中砂	t	0.370294	145	53.69		
	防水剂	kg	1.318085	4.17	5.5		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	440.33	--	

项目编码	010507006001	项目名称	化粪池	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市补1-1	玻璃钢化粪池安装	只	1	171.99	12954.06	92.51	68.77	31.74	171.99	12954.06	92.51	68.77	31.74
综合人工工日		小计							171.99	12954.06	92.51	68.77	31.74
1.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13319.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	5	2.64	13.2		
	玻璃钢化粪池30m3	个	1	12932.46	12932.46		
	其他材料费			--	8.4	--	
	材料费小计			--	12954.06	--	

项目编码	010507006002	项目名称	化粪池	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市补1-1	玻璃钢化粪池安装	只	1	171.99	6918.91	92.51	68.77	31.74	171.99	6918.91	92.51	68.77	31.74
综合人工工日		小计							171.99	6918.91	92.51	68.77	31.74
1.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7283.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	5	2.64	13.2		
	玻璃钢化粪池16m3	个	1	6897.31	6897.31		
	其他材料费			--	8.4	--	
	材料费小计			--	6918.91	--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	514.14	2802.05		133.68	61.7	51.41	280.21		13.37	6.17
综合人工工日		小计							51.41	280.21		13.37	6.17
0.4484工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							351.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10	4.92		
	铸铁井盖井座重型 ϕ700	套	1	258.65	258.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.32	5.06		
	中(粗)砂	t	0.041578	145	6.03		
	水	m3	0.00852	5.85	0.05		
	其他材料费			--	5.5	--	
	材料费小计			--	280.21	--	

项目编码	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	514.14	2626.1		133.68	61.7	51.41	262.61		13.37	6.17
综合人工工日		小计							51.41	262.61		13.37	6.17
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													333.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆						kg	0.492	10	4.92			
	铸铁井盖井座轻型 ϕ700						套	1	241.4	241.4			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.8188	0.32	5.06			
	中(粗)砂						t	0.041578	145	6.03			
	水						m3	0.00852	5.85	0.05			
	其他材料费								--	5.15		--	
	材料费小计								--	262.61		--	

项目编码	010512008003	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	514.14	2802.05		133.68	61.7	51.41	280.21		13.37	6.17

综合人工工日	小计			51.41	280.21		13.37	6.17
0.4484工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								351.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10	4.92			
	铸铁井盖井座重型 600*600	套	1	258.65	258.65			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.32	5.06			
	中(粗)砂	t	0.041578	145	6.03			
	水	m3	0.00852	5.85	0.05			
	其他材料费			--	5.5		--	
	材料费小计			--	280.21		--	

项目编码	010512008005	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	514.14	1482.89		133.68	61.7	51.41	148.29		13.37	6.17
综合人工工日		小计							51.41	148.29		13.37	6.17
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆						kg	0.492	10	4.92			
	复合材料井盖600*600						套	1	129.32	129.32			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.8188	0.32	5.06			
	中(粗)砂						t	0.041578	145	6.03			
	水						m3	0.00852	5.85	0.05			
	其他材料费								--	2.91		--	
	材料费小计								--	148.29		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	86	425.05	1.06	22.64	10.45	86	425.05	1.06	22.64	10.45
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	460.93	260.81	9.96	122.43	56.51	9.22	5.22	0.2	2.45	1.13
综合人工工日		小计							95.22	430.27	1.26	25.09	11.58
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													563.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	415.88	422.12		
	水	m3	0.5	5.85	2.93		
	复合木模板18mm	m2	0.044	42.17	1.86		
	周转木材	m3	0.00132	2136.73	2.82		
	卡具	kg	0.0028	4.06	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	3.49	0.1		
	铁钉	kg	0.06652	4.59	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	5.82	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	430.27	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-9	现浇构件 垫层 及基础二次灌浆	m3	0.4	118.1	379.83	33.38	39.38	18.18	47.24	151.93	13.35	15.75	7.27
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	0.6	52.74	438.99	30.03	21.52	9.93	31.64	263.39	18.02	12.91	5.96
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	295.82	249.14	14.12	80.58	37.19	29.58	24.91	1.41	8.06	3.72
综合人工工日		小计							108.46	440.23	32.78	36.72	16.95
0.946工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													635.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.7976	5.85	4.67		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.612	425.6	260.47		
	塑料薄膜	m2	0.234	0.67	0.16		
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.17	9.28		

	周转木材	m3	0.0045	2136.73	9.62		
	卡具	kg	0.083	4.06	0.34		
	钢管支撑	kg	0.17	3.49	0.59		
	铁钉	kg	0.3456	4.59	1.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.82	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.5	1.7		
	塑料管dn20	m	0.46	2.34	1.08		
	水泥32.5级	kg	168.096	0.32	53.79		
	中砂	t	0.663732	145	96.24		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	440.23	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.383

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	732.68	3826.35	84.58	212.49	98.07	732.68	3826.35	84.58	212.49	98.07
综合人工工日		小计							732.68	3826.35	84.58	212.49	98.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4954.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋14	t	1.02	3684.62	3758.31		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.82	11.35		
	电焊条J422	kg	9.62	5.82	55.99		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3826.35	--	

项目编码	030109012002	项目名称	污水一体化泵站	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	污水一体化泵站	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							108572.01				

清单项目综合单价							108572.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水一体化泵站	套	1	108572.01	108572.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108572.01	--	

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	252.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.019999	484.55	2644.45	16.88	130.37	60.17	9.69	52.89	0.34	2.61	1.2
12-48	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ200mm	10m	0.1	20.64	1056.25		5.37	2.48	2.06	105.63		0.54	0.25
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	171.88	149.8		44.69	20.63	1.72	1.5		0.45	0.21
综合人工工日		小计							13.47	160.02	0.34	3.6	1.66
0.1175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									179.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.35825	145	51.95		
	HDPE管dn200	m	1.02	103.45	105.52		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.014	6.67	0.09		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.82	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.54			
	橡胶护套管	m	0.015	6.25	0.09		
	机砖	百块	0.0073	43.73	0.32		
	水	m3	0.150066	5.85	0.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.32	0.04		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	160.02	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	267.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	垫层 砂	10m3	0.028966	484.55	2644.45	16.88	130.37	60.17	14.04	76.6	0.49	3.78	1.74
12-50	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ315mm	10m	0.1	30.96	1400.66		8.05	3.72	3.1	140.07		0.81	0.37
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	171.88	149.8		44.69	20.63	1.72	1.5		0.45	0.21
综合人工工日		小计							18.86	218.17	0.49	5.04	2.32
0.1644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									244.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.51858	145	75.19		
	HDPE管DN300	m	1.02	137.08	139.82		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.033	6.67	0.22		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.82	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.54			
	橡胶护套管	m	0.015	6.25	0.09		
	机砖	百块	0.0073	43.73	0.32		
	水	m3	0.150066	5.85	0.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.32	0.04		
	其他材料费			--	1.57	--	
	材料费小计			--	218.17	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	232.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.03572	484.55	2644.45	16.88	130.37	60.17	17.31	94.46	0.6	4.66	2.15
6-198	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径400mm以内	100m	0.01	1031.94	164.71		268.3	123.83	10.32	1.65		2.68	1.24
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	171.88	149.8		44.69	20.63	1.72	1.5		0.45	0.21
综合人工工日		小计							29.35	97.61	0.6	7.79	3.6
0.256工日		未计价材料费											170.68
清单项目综合单价									309.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.639341	145	92.7		
	HDPE管dn400	m	1.01	168.99	170.68		

	接头板材PVC	kg	0.0712	21.67	1.54		
	胶水	kg	0.01	10.42	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.82	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.54			
	橡胶护套管	m	0.015	6.25	0.09		
	机砖	百块	0.0073	43.73	0.32		
	水	m3	0.150066	5.85	0.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.32	0.04		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	268.29	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	43.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.049861	484.55	2644.45	16.88	130.37	60.17	24.16	131.85	0.84	6.5	3
6-199	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径450mm以内	100m	0.01	1031.94	185.56		268.3	123.83	10.32	1.86		2.68	1.24
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	283.78	329.09		73.78	34.05	2.84	3.29		0.74	0.34
综合人工工日		小计							37.32	137	0.84	9.92	4.58
0.3255工日		未计价材料费							606.51				
清单项目综合单价									796.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.892847	145	129.46		
	PE管dn450	m	1.01	600.5	606.51		
	接头板材PVC	kg	0.0801	21.67	1.74		
	胶水	kg	0.0115	10.42	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.82	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.54			
	橡胶护套管	m	0.015	6.25	0.09		
	机砖	百块	0.0165	43.73	0.72		
	水	m3	0.358722	5.85	2.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.32	0.07		
	其他材料费			--	2.66	--	
	材料费小计			--	743.51	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.042179	484.55	2644.45	16.88	130.37	60.17	20.44	111.54	0.71	5.5	2.54
6-200	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径500mm以内	100m	0.01	1031.94	206.2		268.3	123.83	10.32	2.06		2.68	1.24
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	283.78	329.09		73.78	34.05	2.84	3.29		0.74	0.34
综合人工工日		小计							33.6	116.89	0.71	8.92	4.12
0.293工日		未计价材料费							239.46				
清单项目综合单价									403.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.755492	145	109.55		
	HDPE管dn500	m	1.01	237.09	239.46		
	接头板材PVC	kg	0.089	21.67	1.93		
	胶水	kg	0.0128	10.42	0.13		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.82	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.54			
	橡胶护套管	m	0.015	6.25	0.09		
	机砖	百块	0.0165	43.73	0.72		
	水	m3	0.358722	5.85	2.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.32	0.07		
	其他材料费			--	2.26	--	
	材料费小计			--	356.35	--	

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.053864	484.55	2644.45	16.88	130.37	60.17	26.1	142.44	0.91	7.02	3.24
6-201	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径600mm以内	100m	0.01	1238.33	342.07		321.97	148.6	12.38	3.42		3.22	1.49
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	283.78	329.09		73.78	34.05	2.84	3.29		0.74	0.34

综合人工工日	小计	41.32	149.15	0.91	10.98	5.07
0.3604工日	未计价材料费	297.81				
清单项目综合单价		505.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.96442	145	139.84		
	HDPE管dn600	m	1.01	294.86	297.81		
	接头板材PVC	kg	0.1505	21.67	3.26		
	胶水	kg	0.0153	10.42	0.16		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.82	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.54			
	橡胶护套管	m	0.015	6.25	0.09		
	机砖	百块	0.0165	43.73	0.72		
	水	m3	0.358722	5.85	2.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.32	0.07		
	其他材料费			--	2.87	--	
	材料费小计			--	446.96	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-66-[12-69]*3	M10圆形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(流槽式) 直径×高 ϕ700×1200mm	座	1	344.04	642.7	22.2	95.22	43.95	344.04	642.7	22.2	95.22	43.95
综合人工工日		小计							344.04	642.7	22.2	95.22	43.95
3.011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1148.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.506112	119	60.23		
	碎石5～16mm	t	0.018	119	2.14		
	塑料薄膜	m2	0.3553	0.67	0.24		
	水	m3	0.470548	5.85	2.75		
	钢筋综合	t	0.03774	3886.73	146.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.25345	5.82	1.48		

新点网上招投标系统

	电焊条J422	kg	0.06882	5.82	0.4		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	3.55632	53.44	190.05		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.0808	777.35	62.81		
	钢纤维检查井盖座B125型φ700	套		374.97			
	水泥42.5级	kg	66.53325	0.37	24.62		
	中砂	t	0.667719	145	96.82		
	水泥32.5级	kg	124.306394	0.32	39.78		
	防水剂	kg	3.312256	4.17	13.81		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	642.7	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-459	M7.5盖板式砖砌圆形雨水检查井井径1000 适用管径200～600井深3.0m以内	座	1	876.69	597.24	45.17	239.68	110.62	876.69	597.24	45.17	239.68	110.62
综合人工工日		小计							876.69	597.24	45.17	239.68	110.62
7.646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1869.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	4.606	43.73	201.42		
	沥青漆	kg	1.286	10	12.86		
	草袋子	只	1.005	0.84	0.84		
	水	m3	0.94343	5.85	5.52		
	电	kW·h	0.171	0.86	0.15		
	铸铁井盖井座	套		359.97			
	铸铁爬梯	kg	21.549	4.37	94.17		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	231.705	0.32	74.15		
	中(粗)砂	t	0.882506	145	127.96		
	碎石5～40	t	0.371184	119	44.17		
	碎石5～16	t	0.155232	119	18.47		

	防水剂	kg	1.393893	4.17	5.81		
	其他材料费			--	11.72	--	
	材料费小计			--	597.24	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)	座	1	144.36	282.64	5.1	38.86	17.94	144.36	282.64	5.1	38.86	17.94
综合人工工日		小计							144.36	282.64	5.1	38.86	17.94
1.259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									488.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.119	119	14.16		
	机砖	百块	1.14	43.73	49.85		
	沥青漆	kg	0.499	10	4.99		
	水	m3	0.13068	5.85	0.76		
	电	kW·h	0.025	0.86	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	137.95	139.33		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	74.181	0.32	23.74		
	中(粗)砂	t	0.239665	145	34.75		
	碎石5～40	t	0.079849	119	9.5		
	其他材料费			--	5.54	--	
	材料费小计			--	282.64	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)	座	1	144.36	282.64	5.1	38.86	17.94	144.36	282.64	5.1	38.86	17.94
综合人工工日		小计							144.36	282.64	5.1	38.86	17.94
1.259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									488.9				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.119	119	14.16		
	机砖	百块	1.14	43.73	49.85		
	沥青漆	kg	0.499	10	4.99		
	水	m3	0.13068	5.85	0.76		
	电	kW·h	0.025	0.86	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	137.95	139.33		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	74.181	0.32	23.74		
	中(粗)砂	t	0.239665	145	34.75		
	碎石5～40	t	0.079849	119	9.5		
	其他材料费			--	5.54	--	
	材料费小计			--	282.64	--	

项目编码	010512008006	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	514.14	2802.05		133.68	61.7	51.41	280.21		13.37	6.17
综合人工工日		小计							51.41	280.21		13.37	6.17
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									351.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10	4.92		
	铸铁井盖井座重型 φ700	套	1	258.65	258.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.32	5.06		
	中(粗)砂	t	0.041578	145	6.03		
	水	m3	0.00852	5.85	0.05		
	其他材料费			--	5.5	--	
	材料费小计			--	280.21	--	

项目编码	010512008007	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	10

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	514.14	2626.1		133.68	61.7	51.41	262.61		13.37	6.17
综合人工工日		小计							51.41	262.61		13.37	6.17
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									333.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10	4.92		
	铸铁井盖井座轻型 ϕ700	套	1	241.4	241.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.32	5.06		
	中(粗)砂	t	0.041578	145	6.03		
	水	m3	0.00852	5.85	0.05		
	其他材料费			--	5.15	--	
	材料费小计			--	262.61	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	62.96	210.63	1.19	16.68	7.7	62.96	210.63	1.19	16.68	7.7
综合人工工日		小计							62.96	210.63	1.19	16.68	7.7
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									299.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	119	196.35		
	碎石5～16mm	t	0.12	119	14.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	210.63	--	

项目编码	030413004001	项目名称	管道包封	计量单位	m	工程量	43.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-303	非泵送现浇构件C20条形基础 混凝土 无梁式	m3	0.722501	52.74	431.91	30.02	21.52	9.93	38.1	312.06	21.69	15.55	7.17
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.180626	303.85	260.81	9.96	81.59	37.66	54.88	47.11	1.8	14.74	6.8
综合人工工日		小计							92.98	359.17	23.49	30.29	13.97
0.8111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									519.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.736951	415.88	306.48		
	塑料薄膜	m2	1.249927	0.67	0.84		
	水	m3	0.809201	5.85	4.73		
	复合木模板18mm	m2	0.397377	42.17	16.76		
	周转木材	m3	0.011921	2136.73	25.47		
	卡具	kg	0.025288	4.06	0.1		
	钢管支撑	kg	0.269133	3.49	0.94		
	铁钉	kg	0.600762	4.59	2.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.025288	5.82	0.15		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	359.17	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.534

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1238.33	4015.39	89.61	345.26	159.35	1238.33	4015.39	89.61	345.26	159.35
综合人工工日		小计							1238.33	4015.39	89.61	345.26	159.35
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5847.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋10	t	1.02	3886.73	3964.46		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4015.39	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35	1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35
综合人工工日		小计							1238.33	4032.25	89.61	345.26	159.35
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5864.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6	t	1.02	3903.25	3981.32		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.82	39.87		
	电焊条J422	kg	1.86	5.82	10.83		
	水	m3	0.04	5.85	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4032.25	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	86	425.05	1.06	22.64	10.45	86	425.05	1.06	22.64	10.45
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	460.93	260.81	9.96	122.43	56.51	9.22	5.22	0.2	2.45	1.13
综合人工工日		小计							95.22	430.27	1.26	25.09	11.58
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									563.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	415.88	422.12		
	水	m3	0.5	5.85	2.93		
	复合木模板18mm	m2	0.044	42.17	1.86		

新点网上招投标系统

	周转木材	m3	0.00132	2136.73	2.82		
	卡具	kg	0.0028	4.06	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	3.49	0.1		
	铁钉	kg	0.06652	4.59	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	5.82	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	430.27	--	

项目编码	010501006002	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆	m3	0.4	118.1	379.83	33.38	39.38	18.18	47.24	151.93	13.35	15.75	7.27
6-311	非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.6	52.74	438.99	30.03	21.52	9.93	31.64	263.39	18.02	12.91	5.96
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.062222	295.82	249.14	14.12	80.58	37.19	18.41	15.5	0.88	5.01	2.31
综合人工工日		小计							97.29	430.82	32.25	33.67	15.54
0.8485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									609.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.7976	5.85	4.67		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.612	425.6	260.47		
	塑料薄膜	m2	0.234	0.67	0.16		
	复合木模板18mm	m2	0.136888	42.17	5.77		
	周转木材	m3	0.0028	2136.73	5.98		
	卡具	kg	0.051644	4.06	0.21		
	钢管支撑	kg	0.105777	3.49	0.37		
	铁钉	kg	0.215039	4.59	0.99		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001867	5.82	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.192266	5.5	1.06		
	塑料管dn20	m	0.286221	2.34	0.67		

	水泥32.5级	kg	168.096	0.32	53.79		
	中砂	t	0.663732	145	96.24		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	430.82	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.081

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	732.68	3826.35	84.58	212.49	98.07	732.68	3826.35	84.58	212.49	98.07
综合人工工日		小计							732.68	3826.35	84.58	212.49	98.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4954.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋14	t	1.02	3684.62	3758.31		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.82	11.35		
	电焊条J422	kg	9.62	5.82	55.99		
	水	m3	0.12	5.85	0.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3826.35	--	

项目编码	030109012003	项目名称	雨水一体化泵站	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	雨水一体化泵站	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											191806.19
清单项目综合单价													191806.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨水一体化泵站	套	1	191806.19	191806.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191806.19	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1399.2	1166.82	2663.91			1399.2	1166.82	2663.91		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	699.6	960.45	2479.55			699.6	960.45	2479.55		
综合人工工日		小计							2098.8	2127.27	5143.46		
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9369.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1041.58	166.65		
	镀锌铁丝8#	kg	10	5.82	58.2		
	草袋子	只	20	0.84	16.8		
	橡胶板δ3	m2	0.78	15	11.7		
	其他材料费			--	1873.92	--	
	材料费小计			--	2127.27	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	25882.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	23529.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2352.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12523.7			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	227.7			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	872.86			
合计					39506.58			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29784.75	100	29784.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	798518.88	3.2	25552.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	798518.88	0.53	4232.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	798518.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1128681.83	9	101581.36
合计					131366.11

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	25882.32										
2	临时设施	12523.7										
3	建筑工人实名制费用	227.7										
4	智慧工地费用	872.86										
5	社会保险费	25552.6										
6	住房公积金	4232.15										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-附属工程（排水）(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	238458.82	
1.1	人工费	82339.13	
1.2	材料费	124047.6	
1.3	施工机具使用费	577.19	
1.4	企业管理费	21549.51	
1.5	利润	9945.39	
2	措施项目费	26216.4	
2.1	单价措施项目费	13073.82	
2.2	总价措施项目费	13142.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8577.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9872.39	
5	税金	24709.28	
6	工程造价	299256.89	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011608002004	铲除涂料面	1、铲除部位名称：内墙面	m2	818.01	4.74	3877.37	
2	011608002003	铲除涂料面	1、铲除部位名称：天棚	m2	558.74	4.74	2648.43	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：墙面 2、抹灰层种类：混合砂浆	m2	50	12.03	601.5	
4	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、拆除部位：天棚	m2	50	6.97	348.5	
5	011610002002	金属窗拆除	1、室内高度：3.6米内	樘	32	24.37	779.84	
6	011610001001	门拆除	1、室内高度：3.6米内	樘	26	26.11	678.86	
7	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖墙	m3	24.51	107.69	2639.48	
8	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：厕所便池及隔断	m3	6.26	162.98	1020.25	
9	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：水池	m3	1.42	837.07	1188.64	
10	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：地砖	m2	50.47	43.51	2195.95	
11	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：砖墙 2、饰面材料种类：墙面砖	m2	107.51	25.64	2756.56	
12	010103002001	垃圾清运	1、废弃料品种：拆除垃圾 2、运距：投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1	1943.36	1943.36	
13	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2、墙体类型：外墙 3、无水房间	m3	4.72	571.63	2698.09	
14	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2、墙体类型：内墙 3、有水房间	m3	1.78	574.89	1023.3	
15	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2、墙体类型：内墙 3、无水房间	m3	36.51	571.63	20870.21	
16	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：便池砌筑	m3	8.84	558.87	4940.41	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.76	1878.09	3305.44	
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.07	1227.53	85.93	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内 2、层高3.6米内	t	0.246	5669.55	1394.71	
20	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：6	t	0.198	7430.36	1471.21	
21	011810001001	植筋	1、植筋孔径：6 2、钻孔方向：水平	根	64	4.94	316.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011810001002	植筋	1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：垂直	根	56	15.08	844.48	
23	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.墙体与砼交接处挂φ0.7@10*10镀锌钢丝网300宽	m2	50	8.45	422.5	
24	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JS-Ⅱ水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	65.3	20.24	1321.67	
25	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS-Ⅱ水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	81.6	20.24	1651.58	
26	011102003001	块料楼地面	地面1 1.10厚防滑地砖（300*300），干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚JS-Ⅱ水泥基防水涂料（另计） 4.50厚C20细石砼找坡，抹平 5.原有地面清除	m2	65.48	156.39	10240.42	
27	011102003003	块料楼地面	楼面1 1.10厚防滑地砖（300*300），干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.清理基层并拉毛	m2	52.12	120.86	6299.22	
28	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1 1.8厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆抹面，压入玻纤网 2.12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹灰 3.界面剂一道	m2	374.91	28.9	10834.9	
29	011201001004	墙面一般抹灰	内墙2 1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙	m2	62.92	37.25	2343.77	
30	011204003001	块料墙面	内墙3 1.白水泥擦缝 2.5厚面砖（300*600） 3.4厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%防水剂） 4.8厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平，挂金属网（内掺3%防水剂）将水泥砂浆压入网孔 5.刷水泥浆一道 6.6厚1:1:水泥石灰膏砂浆打底 7.3厚专用界面剂一道甩毛	m2	81.59	161.85	13205.34	
31	011210005001	成品隔断	1.30厚1.2米高侧位隔断 2.采用三聚氰胺板隔断，详见16J914-1-XT8、XT9	间	9	734.84	6613.56	
32	011301001001	天棚抹灰	1.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2.刷素水泥浆一道	m2	50	25.16	1258	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011302001001	吊顶天棚	吊顶1 铝合金方板吊顶 1.铝合金方板600*600 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨连接 3.与安装型配套的专用上层龙骨连接 4.10号镀锌钢丝或φ8钢筋吊杆 5.板底吊环	m2	52.14	121.18	6318.33	
34	011406001002	抹灰面油漆	天棚 1.刷白色乳胶漆一底两面 2.2厚面层耐水腻子分两遍刮平 3.5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	608.74	34.71	21129.37	
35	011406001003	抹灰面油漆	内墙1 1.刷白色国标漆两遍（两底两面）	m2	1172.99	22.53	26427.46	
36	011406001004	抹灰面油漆	内墙2 1.刷白色国标漆两遍（两底两面） 2.2厚面层耐水腻子	m2	82.85	29.99	2484.67	
37	010801001001	木质门	钢木门 2、材质：钢木门 3、含五金及门锁	m2	48	312.33	14991.84	
38	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门	m2	4.86	530.02	2575.9	
39	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗类型：塑料型材框中空玻璃窗 2、框、扇材质：塑料型材 3、玻璃品种、厚度：6Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	148.4	353.85	52511.34	
40	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：外墙 空调孔 2、钻孔直径：100	个	7	28.61	200.27	
		分部分项合计					238458.82	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：3.6米	m2	468.26	20.1	9412.03	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：21.6米	m2	468.26	7.82	3661.79	
		单价措施合计					13073.82	
合计							251532.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

项目编码	011608002004	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	818.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	34.4			8.94	4.13	3.44			0.89	0.41
综合人工工日		小计							3.44			0.89	0.41
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002003	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	558.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	34.4			8.94	4.13	3.44			0.89	0.41
综合人工工日		小计							3.44			0.89	0.41
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	87.14			22.66	10.46	8.71			2.27	1.05
综合人工工日		小计							8.71			2.27	1.05
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.03				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604003002	项目名称	天棚抹灰面拆除	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-90	板条抹灰天棚	10m2	0.1	50.45			13.12	6.05	5.05			1.31	0.61
综合人工工日		小计							5.05			1.31	0.61
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属窗拆除	计量单位	樘	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗1-2	10樘	0.1	176.58			45.91	21.19	17.66			4.59	2.12
综合人工工日		小计							17.66			4.59	2.12
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001001	项目名称	门拆除	计量单位	樘	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	189.19			49.19	22.7	18.92			4.92	2.27
综合人工工日		小计							18.92			4.92	2.27
0.165工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							26.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	24.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	77.97		0.07	20.29	9.36	77.97		0.07	20.29	9.36
综合人工工日		小计							77.97		0.07	20.29	9.36
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	6.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-53	砖基础	m3	1	118.1			30.71	14.17	118.1			30.71	14.17
综合人工工日		小计							118.1			30.71	14.17
1.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									162.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602002001	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	1.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-35	钢筋混凝土条形基础	m3	1	605.4		1.17	157.71	72.79	605.4		1.17	157.71	72.79
综合人工工日		小计							605.4		1.17	157.71	72.79

5.28工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					837.07		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	50.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	315.32			81.98	37.84	31.53			8.2	3.78
综合人工工日		小计							31.53			8.2	3.78
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	107.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	185.75			48.3	22.29	18.58			4.83	2.23
综合人工工日		小计							18.58			4.83	2.23
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	垃圾清运	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	垃圾清运	项	1		1943.36					1943.36			

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			1943.36			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								1943.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾清运		项	1	1943.36	1943.36		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1943.36	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	4.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
综合人工工日		小计							118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													571.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40					m3	0.051		264.3	13.48			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200					m3	0.915		366.32	335.18			
	水					m3	0.1		5.85	0.59			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.16625		353.69	58.8			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	408.21		--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	118.62	411.01	0.13	30.88	14.25	118.62	411.01	0.13	30.88	14.25
综合人工工日		小计							118.62	411.01	0.13	30.88	14.25
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													574.89

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	264.3	3.44		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	366.32	354.23		
	水	m3	0.1	5.85	0.59		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	353.69	52.61		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	411.01	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	36.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21	118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
综合人工工日		小计							118.27	408.21	0.15	30.79	14.21
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									571.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	264.3	13.48		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	366.32	335.18		
	水	m3	0.1	5.85	0.59		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	353.69	58.8		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	408.21	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	8.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形(预拌)	m3	1	129.27	379.95	0.38	33.71	15.56	129.27	379.95	0.38	33.71	15.56
综合人工工日		小计							129.27	379.95	0.38	33.71	15.56
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									558.87				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标准砖240×115×53	百块	5.22	45	234.9		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	340.09	144.03		
	水	m3	0.104	5.85	0.61		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	379.95	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	139.89	437.95	2.06	36.91	17.03	139.89	437.95	2.06	36.91	17.03
21-96	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208011	529.73	273.33	18.58	142.56	65.8	639.92	330.19	22.44	172.21	79.49
综合人工工日		小计							779.81	768.14	24.5	209.12	96.52
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1878.09				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	419.77	428.17		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.67	0.48		
	水	m3	1.59	5.85	9.3		
	复合木模板18mm	m2	2.657624	42.25	112.28		
	卡具	kg	1.401293	4.06	5.69		
	钢管支撑	kg	4.662922	3.49	16.27		
	周转木材	m3	0.080937	2136.73	172.94		
	铁钉	kg	2.527159	4.59	11.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	5.82	0.21		
	其他材料费			--	11.2	--	
	材料费小计			--	768.14	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	134.15	439.82	1.29	35.21	16.25	134.15	439.82	1.29	35.21	16.25

新点网上招投标系统

21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832857	342.83	231.22	12.37	92.35	42.62	285.53	192.57	10.3	76.91	35.5
综合人工工日		小计							419.68	632.39	11.59	112.12	51.75
3.6602工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1227.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	419.77	428.17			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.67	1.47			
	水						m3	1.74	5.85	10.18			
	复合木模板18mm						m2	1.832285	42.25	77.41			
	卡具						kg	0.483057	4.06	1.96			
	钢管支撑						kg	1.407528	3.49	4.91			
	周转木材						m3	0.044974	2136.73	96.1			
	铁钉						kg	0.97944	4.59	4.5			
	镀锌铁丝22#						kg	0.033314	5.82	0.19			
	其他材料费								--	7.5		--	
	材料费小计								--	632.39		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.246

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1238.33	3837	89.61	345.26	159.35	1238.33	3837	89.61	345.26	159.35
综合人工工日		小计							1238.33	3837	89.61	345.26	159.35
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5669.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12						t	1.02	3711.83	3786.07			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	5.82	39.87			
	电焊条J422						kg	1.86	5.82	10.83			
	水						m3	0.04	5.85	0.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3837		--	

项目编码	010515003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92	2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92
综合人工工日		小计							2429.65	3981.32	69.65	649.82	299.92
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7430.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6	t	1.02	3903.25	3981.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3981.32	--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-42备注1	钢筋植筋 Φ6.5mm以内	10根	0.1	31.78	5.29	0.24	8.33	3.84	3.18	0.53	0.02	0.83	0.38
综合人工工日		小计							3.18	0.53	0.02	0.83	0.38
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.01023	25	0.26		
	电锤钻头10mm	支	0.008	7.5	0.06		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	94.94	16.04	2.78	25.41	11.73	9.49	1.6	0.28	2.54	1.17
综合人工工日		小计							9.49	1.6	0.28	2.54	1.17

0.0828工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								15.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）		kg	0.0287	25	0.72		
	电锤钻头16mm		支	0.025	18.34	0.46		
	其他材料费				--	0.42	--	
	材料费小计				--	1.6	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	43.57	24.36		11.33	5.23	4.36	2.44		1.13	0.52
综合人工工日		小计							4.36	2.44		1.13	0.52
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网						m2	1.1	2.02	2.22			
	钢钉						kg	0.028	5.83	0.16			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	2.44		--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	65.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	34.4	206.88	3.15	9.76	4.51	3.44	20.69	0.32	0.98	0.45
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.73	47.41	0.75	1.68	0.78	-0.57	-4.74	-0.08	-0.17	-0.08
综合人工工日		小计							2.87	15.95	0.24	0.81	0.37
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料JS-II						kg	1.85	8.62	15.95			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	15.95	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	81.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	34.4	206.88	3.15	9.76	4.51	3.44	20.69	0.32	0.98	0.45
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.73	47.41	0.75	1.68	0.78	-0.57	-4.74	-0.08	-0.17	-0.08
综合人工工日		小计							2.87	15.95	0.24	0.81	0.37
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料JS-II	kg	1.85	8.62	15.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.95	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	65.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	97.46	219.52	0.87	25.57	11.8	9.75	21.95	0.09	2.56	1.18
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	384.75	675.02	1.93	100.54	46.4	38.48	67.5	0.19	10.05	4.64
综合人工工日		小计							48.23	89.45	0.28	12.61	5.82
0.4069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	428.51	21.68		
	水	m3	0.07252	5.85	0.42		
	同质地砖	m2	1.02	43.1	43.96		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.32	1.96		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	384.79	20.4		

	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	66.66	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	89.45	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	52.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	384.75	675.02	1.93	100.54	46.4	38.48	67.5	0.19	10.05	4.64
综合人工工日		小计							38.48	67.5	0.19	10.05	4.64
0.3219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	43.1	43.96		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.32	1.96		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	384.79	20.4		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	66.66	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	45.83	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.02652	5.85	0.16		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	67.5	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	374.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	151.97	78.94	0.18	39.56	18.26	15.2	7.89	0.02	3.96	1.83
综合人工工日		小计							15.2	7.89	0.02	3.96	1.83
0.1325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000368	396.45	0.15		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014438	384.79	5.56		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.005355	396.45	2.12		
	水	m3	0.0086	5.85	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.89	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	62.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	29.81	25.26		7.75	3.58	2.98	2.53		0.78	0.36
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	151.04	97.31	0.22	39.33	18.15	15.1	9.73	0.02	3.93	1.82
综合人工工日		小计							18.08	12.26	0.02	4.71	2.18
0.1577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.94	2.5		
	水	m3	0.0126	5.85	0.07		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000341	396.45	0.14		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018769	384.79	7.22		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.005801	396.45	2.3		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.26	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	81.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	570.22	622.09	2.02	148.78	68.67	57.02	62.21	0.2	14.88	6.87

新点网上招投标系统

14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	29.81	25.26		7.75	3.58	2.98	2.53		0.78	0.36
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	74.53	32.28	3.7	20.34	9.39	7.45	3.23	0.37	2.03	0.94
综合人工工日		小计							67.45	67.97	0.57	17.69	8.17
0.5681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×450	m2	1.025	47.42	48.61		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	386.73	4.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	384.79	9.16		
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.41	0.05		
	水	m3	0.012204	5.85	0.07		
	界面剂	kg	1.29	1.94	2.5		
	钢丝网	m2	1.1	2.02	2.22		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.17	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.67	0.33		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.32	0.1		
	901胶	kg	0.0042	2.08	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	67.97	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	268.92	6970.42	4.98	71.21	32.87	26.89	697.04	0.5	7.12	3.29
综合人工工日		小计							26.89	697.04	0.5	7.12	3.29
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													734.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	689.73	696.63		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	697.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	154.15	38.74	0.08	40.1	18.51	15.42	3.87	0.01	4.01	1.85
综合人工工日		小计							15.42	3.87	0.01	4.01	1.85
0.1344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009114	396.45	3.61		
	水	m3	0.006808	5.85	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.32	0.19		
	901胶	kg	0.0084	2.08	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	52.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.03	8.86	2.3	1.06		4.2	0.89	0.23	0.11
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	210.36	288.86	1.41	55.06	25.41	21.04	28.89	0.14	5.51	2.54
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	102.79	434.49		26.73	12.33	10.28	43.45		2.67	1.23
综合人工工日		小计							31.32	76.54	1.03	8.41	3.88
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.9	1.53		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.18	0.67		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.67	0.89		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.29	0.38		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.41	7.23		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.42	0.63		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5	3.23		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.59	8.69		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.75	6.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.91	0.55		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.62	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.5	1.15		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	41.38	43.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	76.54	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	608.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	207.73	60.48		54.01	24.93	20.77	6.05		5.4	2.49
综合人工工日		小计							20.77	6.05		5.4	2.49
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.35	4.79		
	901胶	kg	0.332	2.08	0.69		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.35	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.71	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.51	0.35		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.05	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1172.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	130.87	44.66		34.03	15.7	13.09	4.47		3.4	1.57

综合人工工日		小计			13.09	4.47		3.4	1.57
0.1095工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									22.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆		kg	0.343	10.35	3.55			
	901胶		kg	0.2324	2.08	0.48			
	石膏粉325目		kg	0.0581	0.35	0.02			
	大白粉		kg	0.0581	0.71	0.04			
	白水泥		kg	0.4816	0.51	0.25			
	其他材料费				--	0.13		--	
	材料费小计				--	4.47		--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	82.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-3备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	54.38	37.89		14.14	6.53	5.44	3.79		1.41	0.65
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	76.49	81.41		19.89	9.18	7.65	8.14		1.99	0.92
综合人工工日		小计							13.09	11.93		3.4	1.57
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆					kg	0.343		10.35	3.55			
	901胶					kg	0.0332		2.08	0.07			
	石膏粉325目					kg	0.0083		0.35				
	大白粉					kg	0.0083		0.71	0.01			
	白水泥					kg	0.0688		0.51	0.04			
	柔性耐水腻子					kg	1.236		4.59	5.67			
	弹性底漆					kg	0.13		16.66	2.17			
	其他材料费								--	0.42		--	
	材料费小计								--	11.93		--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 钢木门	10m2	0.1	356.17	2628.27	2.49	93.25	43.04	35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	262.83	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									312.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢木门	m2	1.01	258.65	261.24		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	262.83	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	4.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 防火门	10m2	0.1	356.17	4805.22	2.49	93.25	43.04	35.62	480.52	0.25	9.33	4.3
综合人工工日		小计							35.62	480.52	0.25	9.33	4.3
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									530.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门钢质	m2	1.01	474.19	478.93		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	480.52	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	148.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	523.5	2796.03	14.49	139.88	64.56	52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.35	279.6	1.45	13.99	6.46
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									353.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗	m2	0.96	258.65	248.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	66.66	9.67		

	PU发泡剂	L	0.2625	25	6.56		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.42	11.08		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.59	--	
	材料费小计			--	279.6	--	

项目编码	011801008001	项目名称	钻孔	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-435	墙壁打孔 砖墙 墙厚370mm	个	1	11.95		8.78	5.39	2.49	11.95		8.78	5.39	2.49
综合人工工日		小计							11.95		8.78	5.39	2.49
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	468.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	114.66	28.06	10.6	32.57	15.03	11.47	2.81	1.06	3.26	1.5
综合人工工日		小计							11.47	2.81	1.06	3.26	1.5
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.141	3.58	0.5		
	底座	个	0.001	4			
	脚手架扣件	个	0.02	4.75	0.1		
	周转木材	m3	0.0005	2136.73	1.07		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	5.82	0.15		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	2.81	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	468.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	0.151198		37.5	9.75	4.5			5.67	1.47	0.68
综合人工工日		小计								5.67	1.47	0.68
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								7.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	8577.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7797.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	779.75			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4150.29			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	125.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	289.26			
合计					13142.58			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9872.39	100	9872.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264675.22	3.2	8469.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264675.22	0.53	1402.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264675.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	274547.61	9	24709.28
合计					34581.67

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8577.26										
2	临时设施	4150.29										
3	建筑工人实名制费用	125.77										
4	智慧工地费用	289.26										
5	社会保险费	8469.61										
6	住房公积金	1402.78										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（土建）(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	32506.69	
1.1	人工费	6955.57	
1.2	材料费	18723.53	
1.3	施工机具使用费	3032.41	
1.4	企业管理费	2596.84	
1.5	利润	1198.34	
2	措施项目费	3059.29	
2.1	单价措施项目费	1293.24	
2.2	总价措施项目费	1766.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1152.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1326.61	
5	税金	3320.33	
6	工程造价	40212.92	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010516001001	螺栓	地脚螺栓 1.扩底型机械锚栓（8.8级M20) 2.锚栓材质选用合金钢或不锈钢	套	48	20.95	1005.6	
2	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：实腹钢柱 2、钢材品种、规格：Q235B 3、单根柱质量：1吨内 4、螺栓种类：螺栓连接 5、涂装要求：防锈漆两遍	t	0.587	8473.78	4974.11	
3	010604001001	钢梁	1、梁类型：水箱基础钢梁 2、钢材品种、规格：Q235B 3、单根质量：1T以内 4、螺栓种类：M20螺栓连接 5、安装高度：1米内 6、涂装要求：防锈漆两遍	t	3.146	8431.97	26526.98	
		分部分项合计					32506.69	
1	011703001001	垂直运输	1、水箱安装高度：25.2m 2、投标单位自行考虑运输方案，结算不再调整	项	1	1293.24	1293.24	
		单价措施合计					1293.24	
合计							33799.93	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-23	现浇构件 基础设备螺栓安装 螺栓长度在1m内	10个	0.1	56.18	54.34		14.61	6.74	5.62	5.43		1.46	0.67
综合人工工日		小计							5.62	5.43		1.46	0.67
0.049工日		未计价材料费							7.77				
清单项目综合单价									20.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扩底形机械锚栓M20	个	1	7.77	7.77		
	周转木材	m3	0.0025	2136.73	5.34		
	铁钉	kg	0.02	4.59	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.2	--	

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.587

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62	喷砂除锈	t	1	91.73	70.06	48.39	36.43	16.81	91.73	70.06	48.39	36.43	16.81
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	1	1258.97	4513.93	664.11	500	230.77	1258.97	4513.93	664.11	500	230.77
8-112备注2	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	419.66	139.41	148.4	147.7	68.17	419.66	139.41	148.4	147.7	68.17
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	1.93816	27.49	23.58		7.15	3.3	53.28	45.7		13.86	6.4
综合人工工日		小计							1823.64	4769.1	860.9	697.99	322.15
15.8858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8473.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	16.8	4.17	70.06		
	H型钢	t	1.05	3874.1	4067.81		
	电焊条J422	kg	18.53	5.82	107.84		
	碳钢埋弧焊丝	kg	24.71	7.5	185.33		

	焊剂	kg	9.51	3.33	31.67		
	氧气	m3	7.49	2.75	20.6		
	乙炔气	m3	3.25	13.65	44.36		
	防锈漆	kg	2.93	14.74	43.19		
	油漆溶剂油	kg	0.939593	11.67	10.97		
	周转木材	m3	0.006	2136.73	12.82		
	垫铁	kg	28.54	4.17	119.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	5.82	1.34		
	金属校正器	kg	0.22	4.59	1.01		
	钢管支撑	kg	0.13	3.49	0.45		
	麻袋	条	0.1	4.17	0.42		
	麻绳	kg	0.02	5.59	0.11		
	红丹防锈漆	kg	2.480845	14.74	36.57		
	白布	m2	0.019382	3.33	0.06		
	其他材料费			--	15.48	--	
	材料费小计			--	4769.1	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	3.146

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62	喷砂除锈	t	1	91.73	70.06	48.39	36.43	16.81	91.73	70.06	48.39	36.43	16.81
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1230.3	4615.96	611.55	478.88	221.02	1230.3	4615.96	611.55	478.88	221.02
8-115备注2	金属构件 钢梁	t	1	380.67	70.96	143.32	136.24	62.88	380.67	70.96	143.32	136.24	62.88
D00001	M20螺栓	套	12.714558		2.58					32.8			
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	2.990401	27.49	23.58		7.15	3.3	82.21	70.51		21.38	9.87
综合人工工日		小计							1784.91	4860.29	803.26	672.93	310.58
15.5378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8431.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	16.8	4.17	70.06		
	H型钢	t	1.05	3874.1	4067.81		
	电焊条J422	kg	19.63	5.82	114.25		

	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.5	196.28		
	焊剂	kg	10.08	3.33	33.57		
	氧气	m3	16.3	2.75	44.83		
	乙炔气	m3	7.08	13.65	96.64		
	防锈漆	kg	3.3	14.74	48.64		
	油漆溶剂油	kg	1.326832	11.67	15.48		
	周转木材	m3	0.011	2136.73	23.5		
	圆木	m3	0.002	1249.89	2.5		
	垫铁	kg	6.35	4.17	26.48		
	镀锌铁丝8#	kg	2.23	5.82	12.98		
	麻袋	条	0.26	4.17	1.08		
	麻绳	kg	0.03	5.59	0.17		
	M20螺栓	套	12.714558	2.58	32.8		
	红丹防锈漆	kg	3.827713	14.74	56.42		
	白布	m2	0.029904	3.33	0.1		
	其他材料费			--	16.7	--	
	材料费小计			--	4860.29	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	垂直运输	项	1		1293.24				1293.24			
综合人工工日		小计							1293.24			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1293.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂直运输	项	1	1293.24	1293.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1293.24	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	1152.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1047.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	104.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	557.7			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	16.9			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	38.87			
合计					1766.05			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1326.61	100	1326.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35565.98	3.2	1138.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35565.98	0.53	188.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35565.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	36892.59	9	3320.33
合计					4646.94

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1152.58										
2	临时设施	557.7										
3	建筑工人实名制费用	16.9										
4	智慧工地费用	38.87										
5	社会保险费	1138.11										
6	住房公积金	188.5										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（屋面消防水箱基础）(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	15659.27	
1.1	人工费	2499.04	
1.2	材料费	11775.37	
1.3	施工机具使用费	35.58	
1.4	企业管理费	999.5	
1.5	利润	349.78	
2	措施项目费	454.12	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	454.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	267.77	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	470.51	
5	税金	1492.55	
6	工程造价	18076.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006011	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	104.1	70.35	7323.44	
2	031001001001	镀锌钢管	1、名称：溢流管 2、材质：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	m	5.06	89.7	453.88	
3	031001006012	塑料管	1、名称：通气管 2、材质：PVC 2、规格：DN50 3、具体详见施工图设计	m	2.4	14.01	33.62	
4	031003001031	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格：DN20 3、具体详见施工图设计	个	1	91.53	91.53	
5	031003001030	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN20 3、具体详见施工图设计	个	1	78.67	78.67	
6	031003001017	螺纹阀门	1、名称：遥控浮球阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	2	459.01	918.02	
7	030601002001	液位计	1、名称：液位显示计 2、具体详见施工图设计	台	4	290.41	1161.64	
8	031002003052	套管	1、名称：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN80 3、详见施工图设计	个	1	69.86	69.86	
9	031002003029	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN80 3、详见施工图设计	个	10	42.62	426.2	
10	031208002003	管道绝热	1.名称：橡塑海绵保温 2.规格：10mm厚	m3	1.56	2388.03	3725.33	
11	031208007001	防潮层、保护层	1.名称：保温外缠双导铝箔胶带	m2	39.56	34.81	1377.08	
		分部分项合计					15659.27	
		单价措施合计						
合计							15659.27	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	104.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	35.02	1.04	0.27	14.01	4.9	3.5	0.1	0.03	1.4	0.49
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							4	0.4	0.03	1.6	0.56
0.0389工日		未计价材料费							63.76				
清单项目综合单价									70.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN50	m	1.015	41.88	42.51		
	PP-R给水管管件DN50	m	1.015	20.94	21.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	64.16	--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	5.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9	室外给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	122.57	51.42	24.82	49.03	17.16	12.26	5.14	2.48	4.9	1.72
综合人工工日		小计							12.26	5.14	2.48	4.9	1.72
0.119工日		未计价材料费							63.2				
清单项目综合单价									89.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.015	62.27	63.2		
	室外镀锌钢管接头零件DN100	个	0.163	27.58	4.5		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.01	8.41	0.08		
	机油	kg	0.002	7.5	0.02		

新点网上招投标系统

	厚漆	kg	0.006	8.34	0.05		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	水	m3	0.031	5.85	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.013	5.82	0.08		
	破布	kg	0.035	5.83	0.2		
	皂化冷却液	kg	0.007	3.75	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.34	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-128	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	55.62	5.71		22.25	7.79	5.56	0.57		2.23	0.78
综合人工工日		小计							5.56	0.57		2.23	0.78
0.054工日		未计价材料费							4.87				
清单项目综合单价									14.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.984	4.02	3.96		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	2.01	0.91		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.42	0.11		
	丙酮	kg	0.017	5	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.2	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.84	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.41	0.1		
	水	m3	0.014	5.85	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.82	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.86	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	031003001031	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	21.63	9.64		8.65	3.03	21.63	9.64		8.65	3.03

综合人工工日	小计		21.63	9.64		8.65	3.03
0.21工日	未计价材料费						48.58
清单项目综合单价							91.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	48.58	48.58		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.2	2.42		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.78	1.8		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.11	1.12		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.58	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.18	2.72		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.99	0.84		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.32	0.16		
	厚漆	kg	0.024	8.34	0.2		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	机油	kg	0.009	7.5	0.07		
	线麻	kg	0.002	10	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.2	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.22	--	

项目编码	031003001030	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀公称直径20mm以内	个	1	10.3	5.01		4.12	1.44	10.3	5.01		4.12	1.44
综合人工工日		小计							10.3	5.01		4.12	1.44
0.1工日		未计价材料费											57.8
清单项目综合单价													78.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20						个	1.01	57.23	57.8			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.57	4.62			
	厚漆						kg	0.01	8.34	0.08			
	机油						kg	0.012	7.5	0.09			
	线麻						kg	0.001	10	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.003	7.5	0.02			
	棉纱头						kg	0.012	5.41	0.06			

新点网上招投标系统

	砂纸	张	0.12	0.91	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.81	--	

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径 100mm以内	个	1	94.76	71.96		37.9	13.27	94.76	71.96		37.9	13.27
综合人工工日		小计							94.76	71.96		37.9	13.27
0.92工日		未计价材料费							241.12				
清单项目综合单价									459.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控浮球阀DN100	个	1.01	238.73	241.12		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	69.52	70.22		
	厚漆	kg	0.04	8.34	0.33		
	机油	kg	0.024	7.5	0.18		
	线麻	kg	0.006	10	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.5	0.28		
	棉纱头	kg	0.052	5.41	0.28		
	砂纸	张	0.52	0.91	0.47		
	钢锯条	根	0.7	0.2	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.08	--	

项目编码	030601002001	项目名称	液位计	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-605	仪表设备与管路 脱脂 压力表	块	1	99.23	11.95		39.69	13.89	99.23	11.95		39.69	13.89
综合人工工日		小计							99.23	11.95		39.69	13.89
0.92工日		未计价材料费							125.65				
清单项目综合单价									290.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液位显示计	块	1	125.65	125.65		

	四氯化碳	kg	1	10.16	10.16		
	酒精	kg	0.1	8.75	0.88		
	白布	m	0.1	3.33	0.33		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	137.6	--	

项目编码	031002003052	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	336.81	161.76	18.12	134.72	47.15	33.68	16.18	1.81	13.47	4.72
综合人工工日		小计							33.68	16.18	1.81	13.47	4.72
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.95	1.58		
	氧气	m3	0.257	2.75	0.71		
	乙炔气	kg	0.1117	15	1.68		
	电焊条	kg	0.1	5.82	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	031002003029	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	189.52	116.31	18.12	75.81	26.53	18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
综合人工工日		小计							18.95	11.63	1.81	7.58	2.65
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.62				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管DN80	m	0.305	33.78	10.3		
	石棉绒	kg	0.19	2.33	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.16	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.32	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 ϕ57mm以下 厚度15mm	m3	1	462.47	278.67		184.99	64.75	462.47	278.67		184.99	64.75
综合人工工日		小计							462.47	278.67		184.99	64.75
4.49工日		未计价材料费							1397.15				
清单项目综合单价									2388.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1186.66	1222.26		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	4.45	174.89		
	破布	kg	0.2	5.83	1.17		
	粘结剂	kg	18.5	15	277.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1675.82	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	39.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	112.27	175.17		44.91	15.72	11.23	17.52		4.49	1.57
综合人工工日		小计							11.23	17.52		4.49	1.57
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.82	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.5	17.5		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	17.52	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	267.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	234.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	32.88			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	172.25			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.7			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	9.4			
合计					454.12			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	470.51	100	470.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16113.39	2.4	386.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16113.39	0.42	67.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16113.39	0.1	16.11
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16583.9	9	1492.55
合计					1963.06

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	267.77										
2	临时设施	172.25										
3	建筑工人实名制费用	4.7										
4	智慧工地费用	9.4										
5	社会保险费	386.72										
6	住房公积金	67.68										
7	环境保护税	16.11										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱给排水）(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	39984.43	
1.1	人工费	5999.95	
1.2	材料费	29666.82	
1.3	施工机具使用费	836.52	
1.4	企业管理费	2640.45	
1.5	利润	840.69	
2	措施项目费	652.34	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	652.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	384.65	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	675.89	
5	税金	3718.14	
6	工程造价	45030.8	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031006015001	水箱	1、材质、类型：9m³消防水箱 2、型号、规格：2000*3000*2000 3、具体详见施工图设计	台	2	9691.64	19383.28	
2	030901002005	消火栓钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接	m	109.64	117.72	12906.82	
3	031002003028	套管	1、名称：钢套管制作安装 2、规格：DN150 3、详见施工图设计	个	3	82.57	247.71	
4	031003001014	螺纹阀门	1、名称：明杆闸阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	4	490.43	1961.72	
5	031003001015	螺纹阀门	1、名称：消声止回阀 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	2	302.16	604.32	
6	031003001016	螺纹阀门	1、名称：流量开关 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	2	251.12	502.24	
7	030601002001	液位计	1、名称：投入式液位计 2、具体详见施工图设计	台	2	363.07	726.14	
8	031003001018	螺纹阀门	1、名称：旋流防止器 2、规格：DN100 3、具体详见施工图设计	个	2	392.96	785.92	
9	031201001009	管道刷油	1、管道刷漆 2、障丹漆、红色黄环调和漆各两道	m2	39.27	16.29	639.71	
10	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈2遍，调和漆2遍	kg	116.27	2.58	299.98	
11	031002001001	管道支架	1、管道支架制作安装	Kg	116.27	16.57	1926.59	
		分部分项合计					39984.43	
		单价措施合计						
合计							39984.43	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-871	矩形钢板水箱安装 总容量12.4m3	个	1	539.72	2.91	90.83	237.48	75.56	539.72	2.91	90.83	237.48	75.56
综合人工工日		小计							539.72	2.91	90.83	237.48	75.56
5.24工日		未计价材料费							8745.14				
清单项目综合单价									9691.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9m³消防水箱2000*3000*2000	个	1	8745.14	8745.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.5	5.82	2.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8748.05	--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	109.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	239.99	4.81	14.75	105.6	33.6	24	0.48	1.48	10.56	3.36
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	66.95	47.27		29.46	9.37	0.67	0.47		0.29	0.09
综合人工工日		小计							24.67	0.95	1.48	10.85	3.45
0.2395工日		未计价材料费							76.32				
清单项目综合单价									117.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽配件DN100	个	0.35	36.22	12.68		
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	62.27	63.64		
	砂轮片φ200	片	0.001	10.83	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.17	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.75	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15	0.13		
	水	m3	0.111	5.85	0.65		

新点网上招投标系统

	漂白粉	kg	0.0014	3.33			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	77.27	--	

项目编码	031002003028	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	352.26	251.02	18.12	154.99	49.32	35.23	25.1	1.81	15.5	4.93
综合人工工日		小计							35.23	25.1	1.81	15.5	4.93
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.53	22.12		
	石棉绒	kg	0.427	2.33	0.99		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.16	1.66		
	水泥32.5级	kg	1	0.32	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	90.64	111.72	21.43	39.88	12.69	90.64	111.72	21.43	39.88	12.69
综合人工工日		小计							90.64	111.72	21.43	39.88	12.69
0.88工日		未计价材料费											214.07
清单项目综合单价													490.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	明杆闸阀DN100	个	1	214.07	214.07		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	40.98	81.96		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.31	21.59		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.41	1.89		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	5.82	3.43		
	乙炔气	kg	0.024	15	0.36		

	氧气	m3	0.07	2.75	0.19		
	厚漆	kg	0.15	8.34	1.25		
	清油	kg	0.02	13.33	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.41	0.32		
	砂纸	张	0.5	0.91	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	325.79	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径 100mm以内	个	1	94.76	71.96		41.69	13.27	94.76	71.96		41.69	13.27
综合人工工日		小计							94.76	71.96		41.69	13.27
0.92工日		未计价材料费							80.48				
清单项目综合单价									302.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN100	个	1.01	79.68	80.48		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	69.52	70.22		
	厚漆	kg	0.04	8.34	0.33		
	机油	kg	0.024	7.5	0.18		
	线麻	kg	0.006	10	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.5	0.28		
	棉纱头	kg	0.052	5.41	0.28		
	砂纸	张	0.52	0.91	0.47		
	钢锯条	根	0.7	0.2	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	152.44	--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径 100mm以内	个	1	94.76	71.96		41.69	13.27	94.76	71.96		41.69	13.27
综合人工工日		小计							94.76	71.96		41.69	13.27
0.92工日		未计价材料费							29.44				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							251.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关DN100	个	1.01	29.15	29.44		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	69.52	70.22		
	厚漆	kg	0.04	8.34	0.33		
	机油	kg	0.024	7.5	0.18		
	线麻	kg	0.006	10	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.5	0.28		
	棉纱头	kg	0.052	5.41	0.28		
	砂纸	张	0.52	0.91	0.47		
	钢锯条	根	0.7	0.2	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.4	--	

项目编码	030601002001	项目名称	液位计	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-605	仪表设备与管路脱脂 压力表	块	1	99.23	11.95		43.66	13.89	99.23	11.95		43.66	13.89
综合人工工日		小计							99.23	11.95		43.66	13.89
0.92工日		未计价材料费							194.34				
清单项目综合单价									363.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	投入式液位计	块	1	194.34	194.34		
	四氯化碳	kg	1	10.16	10.16		
	酒精	kg	0.1	8.75	0.88		
	白布	m	0.1	3.33	0.33		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	206.29	--	

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	90.64	111.72	21.43	39.88	12.69	90.64	111.72	21.43	39.88	12.69
综合人工工日		小计							90.64	111.72	21.43	39.88	12.69

0.88工日	未计价材料费						116.6
清单项目综合单价							392.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器DN100	个	1	116.6	116.6		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	40.98	81.96		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.31	21.59		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.41	1.89		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	5.82	3.43		
	乙炔气	kg	0.024	15	0.36		
	氧气	m3	0.07	2.75	0.19		
	厚漆	kg	0.15	8.34	1.25		
	清油	kg	0.02	13.33	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.41	0.32		
	砂纸	张	0.5	0.91	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	228.32	--	

项目编码	031201001009	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	39.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	24.72	1.98		10.88	3.46	2.47	0.2		1.09	0.35
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	23.69	1.76		10.42	3.32	2.37	0.18		1.04	0.33
综合人工工日		小计							5.25	0.44	0.16	2.31	0.74
0.0509工日		未计价材料费							7.39				
清单项目综合单价									16.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	12.5	0.26						
	汽油			kg	0.0056	9.64	0.05						
	沥青漆			kg	0.535	13.3	7.12						
	动力苯			kg	0.087	4.3	0.37						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	7.83	--					

新点网上招投标系统

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	116.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	5.97	0.4	1.61	2.63	0.84	0.06		0.02	0.03	0.01
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	2.51	8.03	8.61	2.74	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.6	2.89	8.03	9.06	2.88	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-132	一般钢结构 沥青漆 第一遍	100kg	0.01	19.57	1.42	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-133	一般钢结构 沥青漆 第二遍	100kg	0.01	19.57	1.25	8.03	8.61	2.74	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.87	0.08	0.34	0.39	0.13
0.0083工日		未计价材料费							0.77				
清单项目综合单价									2.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0003	1.5			
	铁砂布2#	张	0.00218	0.84			
	破布	kg	0.0003	5.83			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.5	0.26		
	汽油	kg	0.0056	9.64	0.05		
	沥青漆	kg	0.0373	13.3	0.5		
	动力苯	kg	0.0062	4.3	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.85	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	116.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	339.9	26.03	61.8	149.56	47.59	3.4	0.26	0.62	1.5	0.48
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	246.17	73.23	207.37	108.31	34.46	2.46	0.73	2.07	1.08	0.34
综合人工工日		小计							5.86	0.99	2.69	2.58	0.82
0.0569工日		未计价材料费							3.63				
清单项目综合单价									16.57				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	5.82	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.75	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15	0.07		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.25	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.32	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	141.87	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.41	0.07		
	破布	kg	0.00006	5.83			
	水	m3	0.00011	5.85			
	清油	kg	0.00006	13.33			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.5	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.42	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	119	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1988.06	0.22		
	厚漆	kg	0.00017	8.34			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.17			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.68	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.83	0.03		
	型钢	kg	1.06	3.42	3.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	384.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	337.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	47.24			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	247.44			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.75			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	13.5			
合计					652.34			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	675.89	100	675.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23146.49	2.4	555.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23146.49	0.42	97.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23146.49	0.1	23.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	41312.66	9	3718.14
合计					4394.03

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	384.65										
2	临时设施	247.44										
3	建筑工人实名制费用	6.75										
4	智慧工地费用	13.5										
5	社会保险费	555.52										
6	住房公积金	97.22										
7	环境保护税	23.15										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍楼（屋面消防水箱消防水）(037)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	19533.75	
1.1	人工费	4694.89	
1.2	材料费	12278.59	
1.3	施工机具使用费	25.52	
1.4	企业管理费	1877.7	
1.5	利润	657.05	
2	措施项目费	840.64	
2.1	单价措施项目费	266.44	
2.2	总价措施项目费	574.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	338.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	574.56	
5	税金	1885.41	
6	工程造价	22834.36	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006008	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	31.2	28.79	898.25	
2	031001006001	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消	m	20.17	35.53	716.64	
3	031001006002	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消	m	17.9	42.22	755.74	
4	031001006010	塑料管	1.名称：PPR管 2.介质：给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	16.89	47.49	802.11	
5	031003001012	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、具体详见施工图设计	个	1	100.08	100.08	
6	031002003002	套管	1.名称：钢套管制作安装 2.规格：DN50	个	2	36.11	72.22	
7	031001006005	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN50	m	21.7	30.47	661.2	
8	031001006007	塑料管	1、名称：污废水 2、材质：PVC-U排水管 3、规格：DN100	m	77.39	51.3	3970.11	
9	031004006001	大便器	1、名称：蹲式大便器 2、具体详见施工图设计	组	8	574.25	4594	
10	031004003001	洗脸盆	1、名称：成品陶瓷洗手盆 2、具体详见施工图设计	组	4	858.74	3434.96	
11	031004007001	小便器	1、名称 ： 立式小便器 感应式 2、具体详见施工图设计	组	4	615.5	2462	
12	031004004001	洗涤盆	1、名称：污水池 2、具体详见施工图设计	组	2	458.44	916.88	
13	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、规格：DN50	个(组)	4	37.39	149.56	
		分部分项合计					19533.75	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	266.44	266.44	
		单价措施合计					266.44	
合计							19800.19	

综合单价分析表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	31.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	107.12	13.63	0.54	42.85	15	10.71	1.36	0.05	4.29	1.5
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							11.21	1.66	0.05	4.49	1.57
0.1089工日		未计价材料费							9.81				
清单项目综合单价									28.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	2.04	4.81	9.81		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.11	1.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	11.47	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	121.54	12.75	0.54	48.62	17.02	12.15	1.28	0.05	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							12.65	1.58	0.05	5.06	1.77
0.1229工日		未计价材料费							14.42				
清单项目综合单价									35.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	9.55	9.74		

	PP-R给水管管件公称直径/管外径 25/32mm	m	0.978	4.78	4.67		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.27	1.17		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	16	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	121.54	13.68	0.95	48.62	17.02	12.15	1.37	0.1	4.86	1.7
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							12.65	1.67	0.1	5.06	1.77
0.1229工日		未计价材料费											20.97
清单项目综合单价													42.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 32/40mm	m	0.803	7.38	5.93		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.5	1.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	22.64	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	144.2	15.35	0.95	57.68	20.19	14.42	1.54	0.1	5.77	2.02
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	50.47	29.55		20.19	7.07	0.5	0.3		0.2	0.07
综合人工工日		小计							14.92	1.84	0.1	5.97	2.09

0.1449工日	未计价材料费		22.57
清单项目综合单价			47.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	14.75	15.05		
	PP-R给水管管件公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	7.38	7.53		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.84	1.4		
	漂白粉	kg	0.0009	3.33			
	水	m3	0.05	5.85	0.29		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	24.41	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀公称直径25mm以内	个	1	11.33	7.75		4.53	1.59	11.33	7.75		4.53	1.59
综合人工工日		小计							11.33	7.75		4.53	1.59
0.11工日		未计价材料费							74.88				
清单项目综合单价									100.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	74.14	74.88		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.21	7.28		
	厚漆	kg	0.012	8.34	0.1		
	机油	kg	0.012	7.5	0.09		
	线麻	kg	0.001	10	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.5	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.41	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.91	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	170.98	79.66	18.12	68.39	23.94	17.1	7.97	1.81	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	7.97	1.81	6.84	2.39
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	22.19	6.77		
	石棉绒	kg	0.171	2.33	0.4		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.16	0.67		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.32	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.97	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接)公称直径50mm以内	10m	0.1	149.35	21.07	1.55	59.74	20.91	14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.94	2.11	0.16	5.97	2.09
0.145工日		未计价材料费											5.2
清单项目综合单价									30.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.02	3.89		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.651	2.01	1.31		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.42	0.11		
	丙酮	kg	0.017	5	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.2	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.61	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.84	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.41	0.11		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2.92	0.8		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.32	0.17		
	扁钢 < -59	kg	0.06	5.45	0.33		
	水	m3	0.016	5.85	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	5.82	0.01		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.82	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	77.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	226.6	37.28	1.55	90.64	31.72	22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
综合人工工日		小计							22.66	3.73	0.16	9.06	3.17
0.22工日		未计价材料费							12.52				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	12.69	10.81		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.269	6.35	1.71		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.42	0.23		
	丙酮	kg	0.033	5	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.2	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.18	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.84	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.41	0.16		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.66	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.32	0.22		
	扁钢＜-59	kg	0.16	5.45	0.87		
	水	m3	0.031	5.85	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	5.82	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.82	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	703.49	132.83		281.4	98.49	70.35	13.28		28.14	9.85
综合人工工日		小计							70.35	13.28		28.14	9.85
0.683工日		未计价材料费							452.63				
清单项目综合单价									574.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低水箱坐式大便器	套	1.01	448.15	452.63		
	塑料角弯	个	1	4.17	4.17		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.5	0.23		
	厚漆	kg	0.032	8.34	0.27		
	机油	kg	0.015	7.5	0.11		
	油灰	kg	0.5	1.25	0.63		
	线麻	kg	0.015	10	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.2	0.04		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.728	0.67	0.49		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.74	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.91	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1246.3	92.67		498.52	174.48	124.63	9.27		49.85	17.45
综合人工工日		小计							124.63	9.27		49.85	17.45
1.21工日		未计价材料费							657.54				
清单项目综合单价									858.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品陶瓷洗手盆	套	1.01	651.03	657.54		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.5	0.11		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.18	1.12		
	机油	kg	0.01	7.5	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	油灰	kg	0.15	1.25	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.41	0.1		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		

	铅油	kg	0.02	14.17	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.29	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	666.81	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-715	立式小便器 感应式明装式	10组	0.1	721	137.71		288.4	100.94	72.1	13.77		28.84	10.09
综合人工工日		小计							72.1	13.77		28.84	10.09
0.7工日		未计价材料费							490.7				
清单项目综合单价									615.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器 感应式	套	1.01	485.84	490.7		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.828	0.67	0.55		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.828	0.25	0.21		
	油灰	kg	0.1	1.25	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.34	0.18		
	机油	kg	0.01	7.5	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.5	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	66.66	10		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	41.67	1.25		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	49.99	0.5		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	电力复合脂	kg	0.01	16.66	0.17		
	塑料膨胀管φ6～8	十个	0.412	0.5	0.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.14	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	504.47	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	379.04	75.08		151.62	53.07	37.9	7.51		15.16	5.31

综合人工工日	小计	37.9	7.51		15.16	5.31
0.368工日	未计价材料费	392.56				
清单项目综合单价		458.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水池	只	1.01	388.67	392.56		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.5	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.34	0.23		
	机油	kg	0.02	7.5	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.25	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	66.66	6.67		
	线麻	kg	0.01	10	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.2	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.07	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	156.56	24.94		62.62	21.92	15.66	2.49		6.26	2.19
综合人工工日		小计							15.66	2.49		6.26	2.19
0.152工日		未计价材料费							10.79				
清单项目综合单价									37.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	10.79	10.79		
	焊接钢管DN50	m	0.1	22.19	2.22		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.32	0.19		
	厚漆	kg	0.01	8.34	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.28	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	58.69	176.05		23.48	8.22	58.69	176.05		23.48	8.22
综合人工工日		小计							58.69	176.05		23.48	8.22
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	176.05		--	
	材料费小计								--	176.05		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	338.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	297			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	41.58			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	217.8			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.94			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	11.88			
合计					574.2			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	574.56	100	574.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20374.39	2.4	488.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20374.39	0.42	85.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20374.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20948.95	9	1885.41
合计					2459.97

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	338.58										
2	临时设施	217.8										
3	建筑工人实名制费用	5.94										
4	智慧工地费用	11.88										
5	社会保险费	488.99										
6	住房公积金	85.57										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县梁寨镇中心小学校舍维修改造工程-宿舍（卫生间给排水）(038)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统