中国矿业大学 2024 年公租房装修工程 工程

招标控制价

招 标 人：中国矿业大学
(单位盖章)

造价咨询人：江苏顺元工程管理有限公司
(单位盖章)

2023年11月13日

新点网上招投标系统

中国矿业大学 2024 年公租房装修工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5122242.63

(大写): 伍佰壹拾贰万贰仟贰佰肆拾贰元陆角叁分

招 标 人: 中国矿业大学
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏顺元工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 钱红军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 纪传薪
(签字或盖章)

编 制 人: 赵芳
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 孔祥秋
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年11月13日

复核时间: 2023年11月13日

新点网上招投标系统

中国矿业大学 2024 年公租房装修工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）5122242.63

（大写）：伍佰壹拾贰万贰仟贰佰肆拾贰元陆角叁分

招　标　人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位公章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

专业咨询员：（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：（造价工程师签字盖专用章）

纸质版与电子版一致

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

建设项目招标控制价表

工程名称：中国矿业大学 2024 年公租房装修工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	中国矿业大学 2024 年公租房装修工程	5122242.63		68774.24	201071.07
2	招标代理费				
合计		5122242.63		68774.24	201071.07

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：中国矿业大学 2024 年公租房装修工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	2024年公租房装修工程（修缮建筑）	3723421.32		49996.15	146161.04
2	2024年公租房装修工程（修缮安装）	1398821.31		18778.09	54910.03
合计		5122242.63		68774.24	201071.07

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2880788.5	
1.1	人工费	548743.11	
1.2	材料费	2013204.44	
1.3	施工机具使用费	68080.61	
1.4	企业管理费	174262.8	
1.5	利润	76497.54	
2	措施项目费	244993.89	
2.1	单价措施项目费	42962.68	
2.2	总价措施项目费	202031.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	49996.15	
3	其他项目费	144039.43	
3.1	其中：暂列金额	144039.43	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	146161.04	
5	税金	307438.46	
6	工程造价	3723421.32	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		41m2户型（青1~4#，共16户）						
1	011610002007	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	96	26.28	2522.88	
2	011610002010	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	80	28.69	2295.2	
3	01B064	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	655.84	65	42629.6	
4	010103002013	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	655.84	23.55	15445.03	
5	010401003028	实心砖墙	新砌砖墙 1、红砖砌筑烟道，M5混合砂浆 2、120mm厚	m3	4.04	874.88	3534.52	
6	011201001019	墙面一般抹灰	1.新砌墙体挂钢丝网 2.20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	33.7	56.15	1892.26	
7	011204004015	包下水管	卫生间、厨房 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	32	300	9600	
8	010809004007	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	7.68	344.6	2646.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011102003018	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	161.11	173.83	28005.75	
10	011105004001	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	135.45	17.87	2420.49	
11	011204003007	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	463.89	199.53	92559.97	
12	011102001007	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	11.24	288.24	3239.82	
13	011104002007	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	366.56	135.95	49833.83	
14	011406001007	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	1264.21	30.34	38356.13	
15	011406001032	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	436	32.18	14030.48	
16	011502004007	石膏装饰线	卧室、客厅墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	472.16	23.28	10991.88	
17	010904002007	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	387.15	40.58	15710.55	
18	011302001007	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	91.68	131.78	12081.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010810001007	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	128.34	40.42	5187.5	
20	010810001020	遮光卷帘	客餐厅 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件 3、遮光卷帘按照窗户宽度计算，长度超过窗台35cm或落地	m2	27.36	40.31	1102.88	
21	011501009007	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	53.6	800	42880	
22	010807001007	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	154.82	378.07	58532.8	
23	010807001026	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	77.41	79.25	6134.74	
24	010802003007	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	16	1062.79	17004.64	
25	010801001007	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	16	974.24	15587.84	
26	010805005007	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	16	650	10400	
27	010805005011	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	16	750	12000	
28	010808001013	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	79.36	86.31	6849.56	
29	010808001027	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	104.8	126.58	13265.58	
30	011210006044	门洞封堵	门头封堵 1、12mm石膏板封堵 2、木龙骨基层 3、基层处理：防火涂料2遍	m2	7.07	123.05	869.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	01B109	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	16	300	4800	
32	01B261	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	113.75	5	568.75	
		分部小计					542980.76	
		45m2户型（西19#-3-301、西19#-1-303，共2户）						
33	011610002061	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	16	26.28	420.48	
34	011610002062	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	10	28.69	286.9	
35	01B233	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	90.84	65	5904.6	
36	010103002038	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	90.84	23.55	2139.28	
37	011204004044	包下水管	卫生间、厨房、洗漱间 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	4	300	1200	
38	010809004033	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	1.25	344.6	430.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	011102003073	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	26.3	173.83	4571.73	
40	011105004013	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	16.97	17.87	303.25	
41	011204003032	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	69.18	198.41	13726	
42	011102001032	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	2.66	288.24	766.72	
43	011104002032	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	59.66	135.25	8069.02	
44	011406001044	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	180.09	30.34	5463.93	
45	011406001045	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	66.82	32.18	2150.27	
46	011502004032	石膏装饰线	卧室、客厅墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	86.3	23.28	2009.06	
47	010904002032	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	59.49	40.58	2414.1	
48	011302001032	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	17.57	131.78	2315.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	010810001033	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	35.68	40.45	1443.26	
50	011501009032	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	6.32	800	5056	
51	010807001044	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	37.09	378.07	14022.62	
52	010807001045	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	17.54	79.25	1390.05	
53	010802003032	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	2	1036.87	2073.74	
54	010801001032	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	2	895.09	1790.18	
55	010805005059	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	2	650	1300	
56	010805005060	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	2	750	1500	
57	010808001076	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	9.72	86.31	838.93	
58	010808001077	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	13.8	126.58	1746.8	
59	011210006119	门洞封堵	卧室门头封堵 1、12mm石膏板封堵 2、木龙骨基层 3、基层处理：防火涂料2遍	m2	1.31	123.05	161.2	
60	011210006046	门洞封堵	厨房、卫生间门头封堵 1、轻钢龙骨基层 2、内侧双层水泥压力板挂网抹灰 3、外侧12mm石膏板	m2	4.27	138.2	590.11	
61	011210006144	铝塑板下挂	窗户高度高于吊顶完成面，采用铝塑板下挂 1、部位：厨房 2、木工板基层 3、铝塑板，单面 4、此项以现场签证为准	m2	1.81	190.14	344.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	01B234	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	2	300	600	
63	01B235	油烟机支架	1.304不锈钢方管支架，规格25*38*0.6mm 2.按实际情况逐户定制 3.包含制作、运输、安装及辅材费用	套	2	150	300	
64	01B262	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	20.72	5	103.6	
		分部小计					85432.1	
		50m2户型（西22#-2-403、西23#-2-303、西22#-3-302，共3户）						
65	011610002037	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	26	26.28	683.28	
66	011610002038	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	20	27.68	553.6	
67	01B194	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	142.03	65	9231.95	
68	010103002026	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	142.03	23.55	3344.81	
69	010401003030	实心砖墙	新砌砖墙 1、红砖砌筑隔墙，M5混合砂浆 2、墙厚详见图纸	m3	0.34	825.64	280.72	
70	011201001021	墙面一般抹灰	1.新砌墙体挂钢丝网 2.20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	2.3	56.15	129.15	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011204004030	包下水管	卫生间、厨房、客餐厅 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	6	300	1800	
72	010809004021	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	1.47	344.6	506.56	
73	011102003066	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	34.84	173.83	6056.24	
74	011105004002	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	15.3	17.87	273.41	
75	011204003020	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	65.04	208.13	13536.78	
76	011102001020	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	3.07	288.24	884.9	
77	011104002020	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	86.19	137.84	11880.43	
78	011406001020	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	289.73	30.34	8790.41	
79	011406001033	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	105.96	32.18	3409.79	
80	011502004020	石膏装饰线	卧室、客厅、阳台墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	138.99	23.28	3235.69	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010904002020	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	81.27	40.58	3297.94	
82	011302001020	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	15.1	131.78	1989.88	
83	010810001021	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	44.12	40.85	1802.3	
84	011501009020	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	12.13	800	9704	
85	010807001020	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	43.39	378.07	16404.46	
86	010807001027	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	20.1	79.25	1592.93	
87	010802003020	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	3	1087.51	3262.53	
88	010801001020	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	6	895.09	5370.54	
89	010805005035	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	3	650	1950	
90	010805005036	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	3	750	2250	
91	010808001052	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	14.92	86.31	1287.75	
92	010808001053	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	13.18	126.58	1668.32	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011210006068	门洞封堵	门头封堵 1、12mm石膏板封堵 2、木龙骨基层 3、基层处理：防火涂料2遍	m2	7.54	123.05	927.8	
94	011210006120	门洞封堵	卧室门垛 1、双层木工板增加门垛 2、基层处理：防火涂料2遍	m2	4.18	217.38	908.65	
95	011210006069	门洞封堵	厨房门头封堵 1、轻钢龙骨基层 2、靠客厅一侧12mm石膏板，靠厨房一侧双层水泥压力板挂网抹灰	m2	3.32	131.74	437.38	
96	011210006125	铝塑板下挂	窗户高度高于吊顶完成面，采用铝塑板下挂 1、部位：厨房 2、木工板基层 3、铝塑板，单面 4、此项以现场签证为准	m2	3.87	190.14	735.84	
97	01B195	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	2	300	600	
98	01B240	室外不锈钢晾衣架	1、室外不锈钢晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	1	300	300	
99	01B196	油烟机支架	1.304不锈钢方管支架，规格25*38*0.6mm 2.按实际情况逐户定制 3.包含制作、运输、安装及辅材费用	套	3	150	450	
100	01B263	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	25.99	5	129.95	
		分部小计					119667.99	
		50m2户型（西24#-301、西24#-103、西24#-402，共3户）						
101	011610002063	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	26	26.28	683.28	
102	011610002064	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	20	27.68	553.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	01B236	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	142.03	65	9231.95	
104	010103002039	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	142.03	23.55	3344.81	
105	010401003042	实心砖墙	新砌砖墙 1、红砖砌筑隔墙，M5混合砂浆 2、墙厚详见图纸	m3	0.96	874.88	839.88	
106	011201001032	墙面一般抹灰	1.新砌墙体挂钢丝网 2.20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	10.21	56.15	573.29	
107	011204004045	包下水管	卫生间、厨房、客餐厅 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	6	300	1800	
108	010809004034	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	1.61	344.6	554.81	
109	011102003074	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	22.53	173.83	3916.39	
110	011105003001	瓷砖踢脚线	1、部位：一层阳台 2、踢脚线高度：瓷砖踢脚线100mm高	m	7.65	27.55	210.76	
111	011105004014	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	7.65	17.87	136.71	
112	011204003033	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	66.88	207.3	13864.22	
113	011102001033	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	1.31	288.24	377.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
114	011104002033	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	66.66	131.72	8780.46	
115	011102003020	地砖楼地面	卧室、客厅 1、铺设600*600地砖,浅色玻化砖或釉面砖。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、瓷砖踢脚线 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5、基层处理：界面处理剂一道	m2	32.51	191.99	6241.59	
116	011406001046	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	302.31	30.34	9172.09	
117	011406001047	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	106.52	32.18	3427.81	
118	011502004033	石膏装饰线	卧室、客厅、阳台墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	139.35	23.28	3244.07	
119	010904002033	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	63.57	40.58	2579.67	
120	011302001033	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	15.27	131.78	2012.28	
121	010810001036	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	44.22	40.85	1806.39	
122	010807005027	拆除并恢复金属防盗窗	1、室外防盗窗拆除、恢复 2、防盗窗的临时看管由施工单位负责，包含在报价中 3、包含恢复防盗窗所需的辅材等费用包含在报价中 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	5	211.89	1059.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
123	011501009033	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	12.13	800	9704	
124	010807001046	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	43.33	378.07	16381.77	
125	010807001047	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	19.98	79.25	1583.42	
126	010802003033	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	3	1087.51	3262.53	
127	010801001033	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	6	895.09	5370.54	
128	010805005061	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	3	650	1950	
129	010805005062	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	3	750	2250	
130	010808001078	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	14.94	86.31	1289.47	
131	010808001079	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	13.18	126.58	1668.32	
132	011210006121	门洞封堵	门头封堵 1、12mm石膏板封堵 2、木龙骨基层 3、基层处理：防火涂料2遍	m2	6.38	123.05	785.06	
133	011210006122	门洞封堵	卧室门垛 1、双层木工板增加门垛 2、基层处理：防火涂料2遍	m2	4.88	217.38	1060.81	
134	011210006123	门洞封堵	厨房门头封堵 1、轻钢龙骨基层 2、靠客厅一侧12mm石膏板，靠厨房一侧双层水泥压力板挂网抹灰	m2	2.9	131.73	382.02	
135	011210006124	铝塑板下挂	窗户高度高于吊顶完成面，采用铝塑板下挂 1、部位：厨房 2、木工板基层 3、铝塑板，单面 4、此项以现场签证为准	m2	4.03	190.14	766.26	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	01B237	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	2	300	600	
137	01B239	室外不锈钢晾衣架	1、室外不锈钢晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	1	300	300	
138	01B238	油烟机支架	1.304不锈钢方管支架，规格25*38*0.6mm 2.按实际情况逐户定制 3.包含制作、运输、安装及辅材费用	套	3	150	450	
139	01B264	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	25.94	5	129.7	
		分部小计					122345	
		57m2户型（东02#-5-401、东05#-502、西16#-1-301，共3户）						
140	011610002065	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	30	26.28	788.4	
141	011610002066	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	21	27.53	578.13	
142	01B241	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	168.84	65	10974.6	
143	010103002040	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	168.84	23.55	3976.18	
144	010401003044	实心砖墙	新砌砖墙 1、红砖砌筑隔墙，M5混合砂浆 2、墙厚详见图纸	m3	0.48	874.88	419.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011201001033	墙面一般抹灰	1.新砌墙体挂钢丝网 2.20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	9.57	56.15	537.36	
146	011204004046	包下水管	卫生间、厨房 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	6	300	1800	
147	010809004035	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	2.86	344.6	985.56	
148	011102003075	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	38.31	173.83	6659.43	
149	011105004015	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	25.35	17.87	453	
150	011204003034	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	116.49	200.74	23384.2	
151	011102001034	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	2.71	288.24	781.13	
152	011104002034	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	104.43	135.04	14102.23	
153	011406001048	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	309.66	30.34	9395.08	
154	011406001049	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	116.31	32.18	3742.86	
155	011502004034	石膏装饰线	卧室、客厅、阳台墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	120.66	23.28	2808.96	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	010904002034	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	93.21	40.58	3782.46	
157	011302001034	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	28.59	131.78	3767.59	
158	010810001038	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	71.35	39.88	2845.44	
159	011501009034	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	9.26	800	7408	
160	010807001048	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	66.33	378.07	25077.38	
161	010807001049	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	33.17	79.25	2628.72	
162	010802003034	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	3	1083.48	3250.44	
163	010801001034	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	6	983.33	5899.98	
164	010805005063	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	3	650	1950	
165	010805005064	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	3	750	2250	
166	010808001080	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	15.12	86.31	1305.01	
167	010808001081	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	22.08	126.58	2794.89	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	011210006126	门洞封堵	门头封堵 1、12mm石膏板封堵 2、木龙骨基层 3、基层处理：防火涂料2遍	m2	3.66	123.05	450.36	
169	011210006129	铝塑板下挂	窗户高度高于吊顶完成面，采用铝塑板下挂 1、部位：厨房 2、木工板基层 3、铝塑板，单面 4、此项以现场签证为准	m2	10.41	190.14	1979.36	
170	01B242	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	3	300	900	
171	01B265	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	32.49	5	162.45	
		分部小计					147839.14	
		63m2户型（西06#、08#、10#、12#18#，共8户）						
172	011610002067	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	72	26.28	1892.16	
173	011610002068	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	72	26.88	1935.36	
174	01B243	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	513.92	65	33404.8	
175	010103002041	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	513.92	23.55	12102.82	
176	010401003045	实心砖墙	新砌砖墙 1、红砖砌筑隔墙，M5混合砂浆 2、墙厚详见图纸	m3	2.82	825.64	2328.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011201001034	墙面一般抹灰	1.新砌墙体挂钢丝网 2.20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	23.5	56.15	1319.53	
178	011204004047	包下水管	卫生间、厨房 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	8	300	2400	
179	011204004048	包下水管	客餐厅 1、石膏板包管道	根	8	250	2000	
180	010809004036	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	8.42	344.6	2901.53	
181	011102003076	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	70.72	173.83	12293.26	
182	011105003025	瓷砖踢脚线	1、部位：一层阳台 2、踢脚线高度：瓷砖踢脚线100mm高	m	8.59	27.55	236.65	
183	011105004016	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	60.13	17.87	1074.52	
184	011204003035	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	189.2	202.5	38313	
185	011102001035	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	3.79	288.24	1092.43	
186	011104002035	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	327.6	130.01	42591.28	
187	011102003077	地砖楼地面	卧室、客厅 1、铺设600*600地砖,浅色玻化砖或釉面砖。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、瓷砖踢脚线 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5、基层处理：界面处理剂一道	m2	46.8	196.36	9189.65	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	011406001050	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	1206.8	30.34	36614.31	
189	011406001051	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	410.96	32.18	13224.69	
190	011502004035	石膏装饰线	卧室、客厅、阳台墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	538.08	23.28	12526.5	
191	010904002035	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	200.56	40.58	8138.72	
192	011302001035	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	37.8	131.78	4981.28	
193	010810001040	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	217.82	40.1	8734.58	
194	010807005028	拆除并恢复金属防盗窗	1、室外防盗窗拆除、恢复 2、防盗窗的临时看管由施工单位负责，包含在报价中 3、包含恢复防盗窗所需的辅材等费用包含在报价中 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	7	238.45	1669.15	
195	011501009035	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	16	800	12800	
196	010807001050	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	168.93	378.07	63867.37	
197	010807001051	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	84.46	79.25	6693.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	010802003035	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	8	1108.75	8870	
199	010801001035	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	24	984.6	23630.4	
200	010805005065	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	8	650	5200	
201	010805005066	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	8	750	6000	
202	010808001082	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	40.48	86.31	3493.83	
203	010808001083	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	60.88	126.58	7706.19	
204	011210006130	门洞封堵	门头封堵 1、12mm石膏板封堵 2、木龙骨基层 3、基层处理：防火涂料2遍	m2	32.52	123.05	4001.59	
205	011210006132	门洞封堵	厨房、卫生间门头封堵 1、轻钢龙骨基层 2、靠客厅一侧12mm石膏板，靠厨房一侧双层水泥压力板挂网抹灰	m2	16.92	113.83	1926	
206	011210006133	铝塑板下挂	窗户高度高于吊顶完成面，采用铝塑板下挂 1、部位：厨房 2、木工板基层 3、铝塑板，单面 4、此项以现场签证为准	m2	6.32	190.14	1201.68	
207	01B244	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	8	300	2400	
208	01B246	油烟机支架	1.304不锈钢方管支架，规格25*38*0.6mm 2.按实际情况逐户定制 3.包含制作、运输、安装及辅材费用	套	8	150	1200	
209	01B266	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	99.28	5	496.4	
		分部小计					400451.44	
		63m2户型（西17#-2-102，共1户）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
210	011610002069	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	9	26.28	236.52	
211	011610002070	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	8	27.17	217.36	
212	01B247	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	64.24	65	4175.6	
213	010103002042	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	64.24	23.55	1512.85	
214	010401003046	实心砖墙	新砌砖墙 1、红砖砌筑隔墙，M5混合砂浆 2、墙厚详见图纸	m3	0.69	825.64	569.69	
215	011201001035	墙面一般抹灰	1.新砌墙体挂钢丝网 2.20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	5.77	56.15	323.99	
216	011204004049	包下水管	卫生间、厨房 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	1	300	300	
217	011204004050	包下水管	客餐厅 1、石膏板包管道	根	1	250	250	
218	010809004037	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	1.05	344.6	361.83	
219	011102003078	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	8.84	173.83	1536.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
220	011105003026	瓷砖踢脚线	1、部位：一层阳台 2、踢脚线高度：瓷砖踢脚线100mm高	m	8.59	27.55	236.65	
221	011204003036	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	23.65	202.5	4789.13	
222	011102001036	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	0.47	288.24	135.47	
223	011102003079	地砖楼地面	卧室、客厅 1、铺设600*600地砖,浅色玻化砖或釉面砖。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、瓷砖踢脚线 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5、基层处理：界面处理剂一道	m2	46.8	196.36	9189.65	
224	011406001052	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	150.85	30.34	4576.79	
225	011406001053	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	51.37	32.18	1653.09	
226	011502004036	石膏装饰线	卧室、客厅、阳台墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	67.26	23.28	1565.81	
227	010904002036	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	25.07	40.58	1017.34	
228	011302001036	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	4.73	131.78	623.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	010810001042	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	27.23	40.1	1091.92	
230	010807005029	拆除并恢复金属防盗窗	1、室外防盗窗拆除、恢复 2、防盗窗的临时看管由施工单位负责，包含在报价中 3、包含恢复防盗窗所需的辅材等费用包含在报价中 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	7	245.43	1718.01	
231	011501009036	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	2	800	1600	
232	010807001052	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	21.81	378.07	8245.71	
233	010807001053	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	10.91	79.25	864.62	
234	010802003036	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	1	1108.62	1108.62	
235	010801001036	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	3	984.6	2953.8	
236	010805005067	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	1	650	650	
237	010805005068	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	1	750	750	
238	010808001084	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	5.06	86.31	436.73	
239	010808001085	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	7.61	126.56	963.12	
240	011210006134	门洞封堵	门头封堵 1、12mm石膏板封堵 2、木龙骨基层 3、基层处理：防火涂料2遍	m2	4.07	123.05	500.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	011210006135	门洞封堵	厨房、卫生间门头封堵 1、轻钢龙骨基层 2、靠客厅一侧12mm石膏板，靠厨房一侧双层水泥压力板挂网抹灰	m2	2.12	138.69	294.02	
242	011210006136	铝塑板下挂	窗户高度高于吊顶完成面，采用铝塑板下挂 1、部位：厨房 2、木工板基层 3、铝塑板，单面 4、此项以现场签证为准	m2	0.79	190.14	150.21	
243	01B248	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	1	300	300	
244	01B249	油烟机支架	1.304不锈钢方管支架，规格25*38*0.6mm 2.按实际情况逐户定制 3.包含制作、运输、安装及辅材费用	套	1	150	150	
245	01B250	钢结构棚板及雨棚	1.700mm宽钢结构棚板及雨棚 2.按照橱柜高度施工，面层安装人造石面板 3.包含棚板、雨棚及支架、封边等的制作、运输、安装及辅材费用 4、满足甲方及使用要求，规格及材质需建设单位确认后方可施工 5、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价	m2	1.59	878.3	1396.5	
246	01B267	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	12.75	5	63.75	
		分部小计					56509.57	
		70m2户型（东18#-1-601室、东19#-2-502室、东20#-1-301室、东20#-2-601室、西21#-1-401室、东21#-2-101室，共6户）						
247	011610002071	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	60	26.28	1576.8	
248	011610002072	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	36	28.02	1008.72	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	01B251	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	408.48	65	26551.2	
250	010103002043	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	408.48	23.55	9619.7	
251	011204004051	包下水管	卫生间、厨房 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	12	300	3600	
252	010809004038	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	6.87	344.6	2367.4	
253	011102003080	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	82.5	173.83	14340.98	
254	011105003027	瓷砖踢脚线	1、部位：一层阳台 2、踢脚线高度：瓷砖踢脚线100mm高	m	8.51	27.55	234.45	
255	011105004017	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	42.55	17.87	760.37	
256	011204003037	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	235.26	201.49	47402.54	
257	011102001037	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	2.86	288.24	824.37	
258	011104002037	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	221.95	127.5	28298.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	011102003081	地砖楼地面	卧室、客厅 1、铺设600*600地砖,浅色玻化砖或釉面砖。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、瓷砖踢脚线 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5、基层处理：界面处理剂一道	m2	44.39	192.54	8546.85	
260	011406001054	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	857.1	30.34	26004.41	
261	011406001055	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	290.76	32.18	9356.66	
262	011502004037	石膏装饰线	卧室、客厅、阳台墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	302.28	23.28	7037.08	
263	010904002037	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	193.74	40.58	7861.97	
264	011302001037	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	59.82	131.78	7883.08	
265	010810001044	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	178.1	39.97	7118.66	
266	010807005030	拆除并恢复金属防盗窗	1、室外防盗窗拆除、恢复 2、防盗窗的临时看管由施工单位负责，包含在报价中 3、包含恢复防盗窗所需的辅材等费用包含在报价中 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	9	188.48	1696.32	
267	011501009038	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	22.86	800	18288	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	010807001054	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	135.57	378.07	51254.95	
269	010807001055	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	65.37	79.25	5180.57	
270	010802003037	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	6	1062.79	6376.74	
271	010801001037	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	18	895.09	16111.62	
272	010805005069	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	6	650	3900	
273	010805005070	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	6	750	4500	
274	010808001086	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	30.72	86.31	2651.44	
275	010808001087	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	44.76	126.58	5665.72	
276	011501007003	厨房柜门	1.厨房门上方原有钢筋混凝土内嵌式柜体，增减实木多层柜门	m2	5.4	300	1620	
277	01B252	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	6	300	1800	
278	01B253	油烟机支架	1.304不锈钢方管支架，规格25*38*0.6mm 2.按实际情况逐户定制 3.包含制作、运输、安装及辅材费用	套	6	150	900	
279	01B268	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	82.86	5	414.3	
		分部小计					330753.53	
		70m2户型（东27#-1-101室、东27#-2-302室、东28#-2-201室、东28#-3-501室、东29#-3-701室、东30#-1-402/502室、东30#-3-501/701室，共9户）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	011610002073	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	72	26.28	1892.16	
281	011610002074	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	54	28.02	1513.08	
282	01B254	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	612.72	65	39826.8	
283	010103002044	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	612.72	23.55	14429.56	
284	010401003047	实心砖墙	新砌砖墙 1、红砖砌筑隔墙，M5混合砂浆 2、墙厚详见图纸	m3	4.24	825.64	3500.71	
285	011201001036	墙面一般抹灰	1.新砌墙体挂钢丝网 2.20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	34.91	56.15	1960.2	
286	011204004052	包下水管	卫生间、厨房 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	18	300	5400	
287	010809004039	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	10.3	344.6	3549.38	
288	011102003082	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	100.53	173.83	17475.13	
289	011105003028	瓷砖踢脚线	1、部位：一层阳台 2、踢脚线高度：瓷砖踢脚线100mm高	m	8.51	27.55	234.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	011105004018	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	68.08	17.87	1216.59	
291	011204003038	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	291.51	199.33	58106.69	
292	011102001038	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	4.29	288.24	1236.55	
293	011104002038	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	355.12	127.5	45277.8	
294	011102003083	地砖楼地面	卧室、客厅 1、铺设600*600地砖,浅色玻化砖或釉面砖。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、瓷砖踢脚线 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5、基层处理：界面处理剂一道	m2	44.39	192.54	8546.85	
295	011406001056	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	1321.74	30.34	40101.59	
296	011406001057	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	436.14	32.18	14034.99	
297	011502004038	石膏装饰线	卧室、客厅、阳台墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	453.42	23.28	10555.62	
298	010904002038	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	258.12	40.58	10474.51	
299	011302001038	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	63.9	131.78	8420.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	010810001046	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	267.15	39.97	10677.99	
301	010807005031	拆除并恢复金属防盗窗	1、室外防盗窗拆除、恢复 2、防盗窗的临时看管由施工单位负责，包含在报价中 3、包含恢复防盗窗所需的辅材等费用包含在报价中 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	8	166.06	1328.48	
302	011501009039	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	31.32	800	25056	
303	010807001056	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	149.62	378.07	56566.83	
304	010807001057	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	74.81	79.25	5928.69	
305	010802003038	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	9	1062.79	9565.11	
306	010801001038	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	27	895.09	24167.43	
307	010805005071	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	9	650	5850	
308	010805005072	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	9	750	6750	
309	010808001088	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	46.08	86.31	3977.16	
310	010808001089	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	67.14	126.58	8498.58	
311	011210006140	铝塑板下挂	窗户高度高于吊顶完成面，采用铝塑板下挂 1、部位：厨房 2、木工板基层 3、铝塑板，单面 4、此项以现场签证为准	m2	3.69	190.14	701.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
312	011501007004	厨房柜门	1.厨房门上方原有钢筋混凝土内嵌式柜体，增减实木多层柜门	m2	8.1	300	2430	
313	01B255	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	9	300	2700	
314	01B269	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	86.85	5	434.25	
		分部小计					452385.54	
		81m2户型（西07#-2-102室、西09#-1-402室、西11#-1-102室、西14#-1-401室、西14#-2-202/402室，共6户）						
315	011610002075	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	78	26.28	2049.84	
316	011610002076	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	60	29.57	1774.2	
317	011601001009	开门洞	1、新开门洞、上方新增预制梁	m2	8.24	218.94	1804.07	
318	01B256	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	487.2	65	31668	
319	010103002045	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	487.2	23.55	11473.56	
320	010401003048	实心砖墙	新砌砖墙 1、红砖砌筑隔墙，M5混合砂浆 2、墙厚详见图纸	m3	6.68	825.64	5515.28	
321	011201001037	墙面一般抹灰	1.新砌墙体挂钢丝网 2.20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	55.63	56.15	3123.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
322	011204004053	包下水管	卫生间、厨房 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	12	300	3600	
323	010809004040	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	9.91	344.6	3414.99	
324	011102003084	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	92.76	173.83	16124.47	
325	011105003029	瓷砖踢脚线	1、部位：一层阳台 2、踢脚线高度：瓷砖踢脚线100mm高	m	17.46	27.55	481.02	
326	011105004019	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	34.92	17.87	624.02	
327	011204003039	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	253.38	203.36	51527.36	
328	011102001039	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	5.1	288.24	1470.02	
329	011104002039	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	210.52	129.78	27321.29	
330	011102003085	地砖楼地面	卧室、客厅 1、铺设600*600地砖,浅色玻化砖或釉面砖。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、瓷砖踢脚线 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5、基层处理：界面处理剂一道	m2	105.26	194.88	20513.07	
331	011406001058	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	1024.62	30.34	31086.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
332	011406001059	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	344.04	32.18	11071.21	
333	011502004039	石膏装饰线	卧室、客厅、阳台墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	385.2	23.28	8967.46	
334	010904002039	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	213.96	40.58	8682.5	
335	011302001039	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	68.82	131.78	9069.1	
336	010810001048	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	213.43	39.16	8357.92	
337	010807005032	拆除并恢复金属防盗窗	1、室外防盗窗拆除、恢复 2、防盗窗的临时看管由施工单位负责，包含在报价中 3、包含恢复防盗窗所需的辅材等费用包含在报价中 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	22	254.09	5589.98	
338	011501009040	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	27.07	800	21656	
339	010807001058	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	208.49	378.07	78823.81	
340	010807001059	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	104.24	79.25	8261.02	
341	010802003039	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	6	1068.01	6408.06	
342	010801001039	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	18	989.51	17811.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
343	010805005073	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	6	650	3900	
344	010805005074	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	6	750	4500	
345	010808001090	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	29.88	86.31	2578.94	
346	010808001091	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	88.02	126.58	11141.57	
347	011210006141	门洞封堵	门头封堵 1、12mm石膏板封堵 2、木龙骨基层 3、基层处理：防火涂料2遍	m2	21.29	123.05	2619.73	
348	011210006143	铝塑板下挂	窗户高度高于吊顶完成面，采用铝塑板下挂 1、部位：厨房 2、木工板基层 3、铝塑板，单面 4、此项以现场签证为准	m2	8.99	190.14	1709.36	
349	01B257	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	6	300	1800	
350	01B258	油烟机支架	1.304不锈钢方管支架，规格25*38*0.6mm 2.按实际情况逐户定制 3.包含制作、运输、安装及辅材费用	套	6	150	900	
351	01B270	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	106.11	5	530.55	
		分部小计					427950.17	
		90m2户型（西29#-3-101/201/401室，共3户）						
352	011610002077	金属门窗拆除	1、拆除原铝合金窗 2、如有废旧破损雨棚，一并拆除 3、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	33	26.28	867.24	
353	011610002078	门窗拆除	1、拆除进户门及户内门 2、进户门甲方自留，运送至校内甲方指定存放地点 3、其他建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	24	29.74	713.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
354	01B259	其他拆除及转运	1、按照房型建筑面积计算，除已列清单项外其他所有需要拆除的内容，包含安装专业所有拆除内容 2、建筑垃圾需转运至甲方指定的校内垃圾临时存放处 3、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	m2	281.52	65	18298.8	
355	010103002046	余方弃置	1、按照房型建筑面积计算，原户内垃圾、施工及拆除产生的垃圾运出校外，自行处理 2、包含施工完毕后户内保洁 3、运距由施工单位勘察现场后综合考虑，自主报价	m2	281.52	23.55	6629.8	
356	010401003049	实心砖墙	新砌砖墙 1、红砖砌筑隔墙，M5混合砂浆 2、墙厚详见图纸	m3	0.62	874.88	542.43	
357	011201001038	墙面一般抹灰	1.新砌墙体挂钢丝网 2.20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	10.38	56.15	582.84	
358	011204004054	包下水管	卫生间、厨房 1、L型铝合金骨架干挂墙砖，横向间距600mm 2、内置吸音棉	根	6	300	1800	
359	010809004041	石材窗台板	卧室、客厅 1、人造石窗台板安装，抹圆角 2、厚度：不低于20mm	m2	4.74	344.6	1633.4	
360	011102003086	块料楼地面	卫生间、厨房、阳台 1、浅色，哑光防滑地砖，低吸水率，耐脏好，规格300*300。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、水泥基渗透结晶防水涂料两遍（另计）	m2	41.31	173.83	7180.92	
361	011105003030	瓷砖踢脚线	1、部位：一层阳台 2、踢脚线高度：瓷砖踢脚线100mm高	m	9.16	27.55	252.36	
362	011105004020	塑料板踢脚线	非首层阳台 1、复合踢脚线	m	18.32	17.87	327.38	
363	011204003040	块料墙面	卫生间、厨房 1、新贴墙面砖，浅色，低吸水率，耐脏好，规格300*600，10厚水泥砂浆结合层 2、倒角45°，按照双线角长度计算 3、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 4、清理墙面去除杂质，界面剂一道，用1:2.5水泥砂浆分层补平，不同材质界面接缝处铺钉钢丝网一层	m2	120.96	201.49	24372.23	
364	011102001040	石材楼地面	过门石 1、中国黑石材，10厚水泥砂浆结合层铺贴，倒角	m2	1.65	288.24	475.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
365	011104002040	复合地板楼地面	卧室、客厅 1、基层找平处理 2、铺装辅料、地板，地板厚度12mm，环保E1级 3、铜压条 4、复合踢脚线等	m2	125.62	126.09	15839.43	
366	011102003087	地砖楼地面	卧室、客厅 1、铺设600*600地砖,浅色玻化砖或釉面砖。10厚水泥砂浆结合层 2、美缝：双组份，环氧树脂基，符合环保标准 3、瓷砖踢脚线 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5、基层处理：界面处理剂一道	m2	62.81	191.26	12013.04	
367	011406001060	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台墙面 1、铲除原有墙皮及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	544.32	30.34	16514.67	
368	011406001061	抹灰面油漆	卧室、客厅、阳台顶面 1、铲除原有天棚及腻子层 2、刷墙固 3、腻子两道，确保墙面平整 4、乳胶漆两遍	m2	204.3	32.18	6574.37	
369	011502004040	石膏装饰线	卧室、客厅、阳台墙角线 1、石膏装饰线，宽度10cm	m	245.31	23.28	5710.82	
370	010904002040	楼（地）面涂膜防水	厨房、卫生间、阳台 1、基层处理 2、水泥基渗透结晶防水涂料，两遍防水，蓄水试验，厨房、阳台上返0.3m，卫生间上返1.8m。	m2	109.47	40.58	4442.29	
371	011302001040	集成顶	厨房、卫生间 1、铝扣板300*300，厚度0.8mm，含安装骨架及辅材等 2、吊顶高度根据现场落水管高度确定	m2	28.32	131.78	3732.01	
372	010810001050	窗帘	卧室 1、单层，遮光性好 2、含辅料及配件、窗户罗马杆安装 3、按房间宽度乘以窗帘高度计算面积 4、褶皱系数按2.0	m2	108.74	40.71	4426.81	
373	010807005033	拆除并恢复金属防盗窗	1、室外防盗窗拆除、恢复 2、防盗窗的临时看管由施工单位负责，包含在报价中 3、包含恢复防盗窗所需的辅材等费用包含在报价中 4、施工单位勘察现场后综合考虑，自行报价，结算不调整	樘	9	179.61	1616.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
374	011501009041	厨房橱柜	1、人造石台面 2、模压吸塑材料柜门 3、满足甲方及使用要求	m	12.81	800	10248	
375	010807001060	塑钢窗	1、含旧窗户拆除后的粉口，含新窗户安装、密封及配件等 2、白色中空玻璃，规格为5+9+5，塑钢80系列推拉窗 3、框料内外颜色均为白色,玻璃白色透明（卫生间窗为磨砂） 4、塑钢门窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	61.73	378.07	23338.26	
376	010807001061	防火纱窗	防火纱窗 1、窗框采用塑钢材质 2、防火纱窗应符合设计及相关规范和要求。	m2	30.06	79.25	2382.26	
377	010802003040	防盗门	1、乙级防火钢质门，含锁具、五金件	樘	3	1101.38	3304.14	
378	010801001040	卧室门	木质门带套 1、套装实木复合门，含锁具、五金件 2、木质套线，单双套根据需要，同门配套安装	樘	9	979.45	8815.05	
379	010805005075	卫生间门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃，磨砂材质	樘	6	650	3900	
380	010805005076	厨房门	1、钛合金中空玻璃门，含锁具、五金件、外包钛合金半套线 2、不小于5mm安全玻璃	樘	3	750	2250	
381	010808001092	木门套	进户门 1、木质套线 2、单双套根据需要，同门配套安装	m	15.21	86.31	1312.78	
382	010808001093	木门套	阳台 1、木质套线 2、双门套	m	20.88	126.58	2642.99	
383	011210006145	门洞封堵	门头封堵 1、12mm石膏板封堵 2、木龙骨基层 3、基层处理：防火涂料2遍	m2	5.16	123.05	634.94	
384	01B260	阳台不锈钢晾衣架	1、阳台不锈钢升降晾衣架 2、包含制作、运输、安装及辅材费用 3、款式、材质需建设单位确认后方可施工	套	3	300	900	
385	01B271	滴水线条	1、每个窗口处增加铝合金鹰嘴滴水线条 2、使用结构胶或钉子固定	m	39.63	5	198.15	
		分部小计					194473.26	
		分部分项合计					2880788.5	
1	011701003002	脚手架	1、满足现场施工及规范要求所需脚手架费用 2、搭设高度：3.6m以内	项	1	13899.29	13899.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011703001001	垂直运输	1、满足现场施工及规范要求的垂直运输费	项	1	29063.39	29063.39	
		单价措施合计					42962.68	
合计							2923751.18	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

项目编码	011610002007	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32			71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002010	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.02	297			77.22	35.64	5.94			1.54	0.71
1-120	塑钢、铝合金门 框扇 单扇	10樘	0.02	208.44			54.19	25.01	4.17			1.08	0.5
1-112	单扇木框门	10樘	0.06	178.2			46.33	21.38	10.69			2.78	1.28
综合人工工日		小计							20.8			5.4	2.49
0.1926工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B064	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	655.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运	m2	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	010103002013	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	655.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0043	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401003028	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	4.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	1/2砖墙 新砌	m3	1	205.2	581.89	7.11	55.2	25.48	205.2	581.89	7.11	55.2	25.48
综合人工工日		小计							205.2	581.89	7.11	55.2	25.48
1.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													874.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.7	90.4	515.28		
	水	m3	0.1755	6.02	1.06		
	石灰膏	m3	0.0156	285	4.45		
	中砂	t	0.31395	151	47.41		
	水泥32.5级	kg	39.39	0.348	13.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	581.89	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001019	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	33.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.1	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	20.43	10.22	0.88	5.54	2.56
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	88.02	43.7		22.89	10.56	8.8	4.37		2.29	1.06
综合人工工日		小计							29.23	14.59	0.88	7.83	3.62
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板网0.8mm	m2	1.155	2.75	3.18		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水	m3	0.00738	6.02	0.04		
	中砂	t	0.039631	151	5.98		
	水泥32.5级	kg	12.054	0.348	4.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	011204004015	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010809004007	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	7.68

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚	m2	1.02	195.2	199.1		
	白水泥	kg	0.17	0.59	0.1		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.01074	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	6.0384	0.348	2.1		
	中砂	t	0.023843	151	3.6		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	241.91	--	

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	161.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	哑光防滑（地砖）300×300	块	11.4	6.417	73.15		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.032753	6.02	0.2		
	美缝	m2	1	20	20		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

项目编码	011105004001	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	135.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6
综合人工工日		小计							4.97	11.01		1.29	0.6
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线	m	1.05	9	9.45		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.01	--	

项目编码	011204003007	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	463.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.072983	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	4.34	0.29	0.17	1.17	0.54
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34

14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							65.82	107.25	1.05	17.38	8.03
0.6094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85		
	白水泥	kg	0.158	0.59	0.09		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	水	m3	0.014544	6.02	0.09		
	抛光轮	个	0.018246	3.86	0.07		
	金钢轮	个	0.003357	64.32	0.22		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	6.02	0.02		
	钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24		
	塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
	合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
	中砂	t	0.031343	151	4.73		
	水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.01	--	
	材料费小计			--	107.25	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	11.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		

	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011104002007	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	366.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12
7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.024793	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	1.61	8.36	0.06	0.43	0.2
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.109297	49.68	110.06		12.92	5.96	5.43	12.03		1.41	0.65
综合人工工日		小计							16.11	113.28	0.32	4.27	1.97
0.1492工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	铜木螺丝3.5×25	个	1.093371	0.09	0.1		
	成品铜条2×50	m	0.273343	30	8.2		
	复合踢脚线	m	1.147619	9	10.33		
	上光蜡	kg	0.004153	81.47	0.34		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.081208	15.61	1.27		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	113.28	--	

项目编码	011406001007	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1264.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011406001032	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	436

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004007	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	472.16

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.0057	4.48	0.03			
	石膏装饰线100mm宽						m	1.1	15	16.5			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	16.56		--	

项目编码	010904002007	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	387.15

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	14.56	34.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	34.94		--	

项目编码	011302001007	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	91.68

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03

15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

项目编码	010810001007	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	128.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.38024		25					9.51			
综合人工工日		小计							0.22	39.94	0.13	0.09	0.04
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	9.64	--	
	材料费小计			--	39.94	--	

项目编码	010810001020	项目名称	遮光卷帘	计量单位	m2	工程量	27.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-71	遮光卷帘	10m2	0.1	38.88	347.72	1.28	10.44	4.82	3.89	34.77	0.13	1.04	0.48
综合人工工日		小计							3.89	34.77	0.13	1.04	0.48
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遮光卷帘	m2	1.01	34.3	34.64		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	34.77	--	

项目编码	011501009007	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	53.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									800				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010807001007	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	154.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									378.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)	m2	0.96	280	268.8		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		

	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	010807001026	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	77.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2
综合人工工日		小计							16.63	56.3		4.32	2
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

项目编码	010802003007	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.1763	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	103.01	896.12	2.48	45.36	15.82
综合人工工日		小计							103.01	896.12	2.48	45.36	15.82
0.9538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1062.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级	m2	1.78063	500	890.32		
	电焊条J422	kg	0.089913	6.25	0.56		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.7023	0.86	3.18		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	896.12	--	

项目编码	010801001007	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1785	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	57.45	882.74	0.46	24.9	8.69
综合人工工日		小计							57.45	882.74	0.46	24.9	8.69
0.5319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									974.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门						m2	1.80285	488.01	879.81			
	其他材料费								--	2.93		--	
	材料费小计								--	882.74		--	

项目编码	010805005007	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	650		--	
	材料费小计								--	650		--	

项目编码	010805005011	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1		750					750			
综合人工工日		小计								750			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									750				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门						樘	1	750	750			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	750		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010808001013	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	79.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		
	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001027	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	104.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.044	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.462	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.462	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.0396	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.0462	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210006044	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	7.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	隔墙 木龙骨	10m2	0.1	158	338.91	3.13	41.89	19.34	15.8	33.89	0.31	4.19	1.93
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	95.04	31.76		24.71	11.4	9.5	3.18		2.47	1.14
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	185.33	250.72		48.19	22.24	18.53	25.07		4.82	2.22
综合人工工日		小计							43.83	62.14	0.31	11.48	5.29
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0144	2199	31.67		
	防腐油	kg	0.034	1.47	0.05		
	铁钉	kg	0.108	4.9	0.53		
	膨胀螺栓M8	百套	0.032	51.45	1.65		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	22.2	24.42		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.345	1.89	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.14	--	

项目编码	01B109	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架	套	1	300	300		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	300	--	

项目编码	01B261	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	113.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1	5					5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条	m	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	011610002061	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32		71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计						16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												26.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002062	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.02	297			77.22	35.64	5.94			1.54	0.71
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.02	208.44			54.19	25.01	4.17			1.08	0.5
1-112	单扇木框门	10樘	0.06	178.2			46.33	21.38	10.69			2.78	1.28
综合人工工日		小计							20.8			5.4	2.49

0.1926工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							28.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B233	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	90.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1	65					65			
综合人工工日	小计								65			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运	m2	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	010103002038	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	90.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005	51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日	小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												23.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0043	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	011204004044	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	300		--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	010809004033	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									344.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚						m2	1.02	195.2	199.1			
	白水泥						kg	0.17	0.59	0.1			
	干粉型粘结剂						kg	7.576	4.29	32.5			
	合金钢切割锯片						片	0.0299	68.6	2.05			
	棉纱头						kg	0.0111	5.57	0.06			
	水						m3	0.01074	6.02	0.06			
	水泥32.5级						kg	6.0384	0.348	2.1			
	中砂						t	0.023843	151	3.6			
	其他材料费								--	2.34		--	
	材料费小计								--	241.91		--	

项目编码	011102003073	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	26.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	16.0815	0.348	5.6			
	哑光防滑（地砖）300×300						块	11.4	6.417	73.15			
	白水泥						kg	0.1	0.59	0.06			
	合金钢切割锯片						片	0.0031	52.95	0.16			
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05			
	棉纱头						kg	0.01	5.15	0.05			
	水						m3	0.032753	6.02	0.2			
	美缝						m2	1	20	20			
	中砂						t	0.048813	151	7.37			
	水泥32.5级						kg	4.1208	0.348	1.43			
	中砂						t	0.016271	151	2.46			
	水						m3	0.00303	6.02	0.02			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	110.92		--	

项目编码	011105004013	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	16.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6
综合人工工日		小计							4.97	11.01		1.29	0.6
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线						m	1.05	9	9.45			
	上光蜡						kg	0.0038	81.47	0.31			
	塑胶地板粘结剂						kg	0.0743	15.61	1.16			
	其他材料费								--	0.09		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	11.01	--

项目编码	011204003032	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	69.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.060364	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	3.59	0.24	0.14	0.97	0.45
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							65.07	107.2	1.02	17.18	7.94
0.6025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									198.41				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85		
白水泥	kg	0.158	0.59	0.09		
棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
水	m3	0.014544	6.02	0.09		
抛光轮	个	0.015091	3.86	0.06		
金钢轮	个	0.002777	64.32	0.18		
界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
水	m3	0.004	6.02	0.02		
钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24		
塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
中砂	t	0.031343	151	4.73		
水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
其他材料费			--	20.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	107.2	--

项目编码	011102001032	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	2.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011104002032	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	59.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12
7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.026728	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	1.73	9.02	0.07	0.47	0.22
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.10057	49.68	110.06		12.92	5.96	5	11.07		1.3	0.6
综合人工工日		小计							15.8	112.98	0.33	4.2	1.94
0.1463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		

	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	铜木螺丝3.5×25	个	1.178705	0.09	0.11		
	成品铜条2×50	m	0.294676	30	8.84		
	复合踢脚线	m	1.055985	9	9.5		
	上光蜡	kg	0.003822	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.074724	15.61	1.17		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	112.98	--	

项目编码	011406001044	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	180.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011406001045	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	66.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15

0.166工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							32.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004032	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	86.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.48	0.03		
	石膏装饰线100mm宽	m	1.1	15	16.5		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.56	--	

项目编码	010904002032	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	59.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	14.56	34.94		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	34.94	--	

项目编码	011302001032	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	17.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

项目编码	010810001033	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	35.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04

新点网上招投标系统

D00024	罗马杆	m	0.381726		25					9.54			
综合人工工日		小计							0.22	39.97	0.13	0.09	0.04
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	9.67	--	
	材料费小计			--	39.97	--	

项目编码	011501009032	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	6.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800				800			
综合人工工日		小计							800			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010807001044	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	37.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)	m2	0.96	280	268.8		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		

新点网上招投标系统

	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	010807001045	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	17.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2
综合人工工日		小计							16.63	56.3		4.32	2
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

项目编码	010802003032	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.172	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	100.5	874.26	2.42	44.25	15.44
综合人工工日		小计							100.5	874.26	2.42	44.25	15.44
0.9305工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1036.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级	m2	1.7372	500	868.6		
	电焊条J422	kg	0.08772	6.25	0.55		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.612	0.86	3.11		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	874.26	--	

项目编码	010801001032	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.164	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
综合人工工日		小计							52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
0.4887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									895.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门	m2	1.6564	488.01	808.34		
	其他材料费			--	2.69	--	
	材料费小计			--	811.03	--	

项目编码	010805005059	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010805005060	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1		750					750			
综合人工工日		小计								750			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									750				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门	樘	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010808001076	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	9.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		
	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001077	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	13.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.044	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.462	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.462	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.0396	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.0462	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210006119	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	隔墙 木龙骨	10m2	0.1	158	338.91	3.13	41.89	19.34	15.8	33.89	0.31	4.19	1.93
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	95.04	31.76		24.71	11.4	9.5	3.18		2.47	1.14
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	185.33	250.72		48.19	22.24	18.53	25.07		4.82	2.22
综合人工工日		小计							43.83	62.14	0.31	11.48	5.29
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0144	2199	31.67		
	防腐油	kg	0.034	1.47	0.05		
	铁钉	kg	0.108	4.9	0.53		
	膨胀螺栓M8	百套	0.032	51.45	1.65		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	22.2	24.42		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.345	1.89	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.14	--	

项目编码	011210006046	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	4.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-312	FC板(水泥压力板)	10m2	0.084731	135.43	269.54	1.59	35.63	16.44	11.48	22.84	0.13	3.02	1.39
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.057541	185.33	250.72		48.19	22.24	10.66	14.43		2.77	1.28
6-300	隔墙 轻钢龙骨	10m2	0.099906	125.71	271.42	14.18	36.37	16.79	12.56	27.12	1.42	3.63	1.68
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.042365	88.02	43.7		22.89	10.56	3.73	1.85		0.97	0.45
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.042365	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	8.66	4.33	0.37	2.35	1.08

综合人工工日	小计	47.09	70.57	1.92	12.74	5.88
0.436工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		138.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥压力板(FC板)1220×2440×4	m2	0.889676	25	22.24		
	自攻螺丝M4×15mm	百只	0.292322	2.04	0.6		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	0.632951	22.2	14.05		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.198516	1.89	0.38		
	轻钢龙骨75×50mm	m	1.798308	8.79	15.81		
	轻钢龙骨75×40mm	m	1.046016	8.79	9.19		
	射钉	百个	0.014986	16.29	0.24		
	铝拉铆钉LD-1	百个	0.017983	2.86	0.05		
	膨胀螺栓M8	百套	0.024977	51.45	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.024977	21.44	0.54		
	钢板网0.8mm	m2	0.489316	2.75	1.35		
	扒钉（马钉）	kg	0.017793	4.46	0.08		
	膨胀螺栓M10	百套	0.004448	94.33	0.42		
	水	m3	0.003127	6.02	0.02		
	中砂	t	0.01679	151	2.54		
	水泥32.5级	kg	5.106677	0.348	1.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.57	--	

项目编码	011210006144	项目名称	铝塑板下挂	计量单位	m2	工程量	1.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	128.52	548.92	0.21	33.47	15.45	12.85	54.89	0.02	3.35	1.55
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	157.68	957.18		41	18.92	15.77	95.72		4.1	1.89
综合人工工日		小计							28.62	150.61	0.02	7.45	3.44

0.265工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							190.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	52.07	54.67		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.9	0.17		
	铝塑板(单面)	m2	1.1	80	88		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	150.61	--	

项目编码	01B234	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架					套	1	300	300			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	300		--	

项目编码	01B235	项目名称	油烟机支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油烟机支架	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	150		--	
	材料费小计							--	150		--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B262	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	20.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1		5				5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条	m	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	011610002037	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32			71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												26.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002038	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.015	297			77.22	35.64	4.46			1.16	0.53
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.015	208.44			54.19	25.01	3.13			0.81	0.38
1-112	单扇木框门	10樘	0.07	178.2			46.33	21.38	12.47			3.24	1.5
综合人工工日		小计							20.06			5.21	2.41
0.1858工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												27.68

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B194	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	142.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运	m2	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	010103002026	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	142.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0043	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401003030	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5

综合人工工日	小计	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5	
1.656工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						825.64	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	011201001021	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.1	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	20.43	10.22	0.88	5.54	2.56
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	88.02	43.7		22.89	10.56	8.8	4.37		2.29	1.06
综合人工工日		小计							29.23	14.59	0.88	7.83	3.62
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板网0.8mm	m2	1.155	2.75	3.18		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水	m3	0.00738	6.02	0.04		
	中砂	t	0.039631	151	5.98		
	水泥32.5级	kg	12.054	0.348	4.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	011204004030	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010809004021	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	1.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚	m2	1.02	195.2	199.1		
	白水泥	kg	0.17	0.59	0.1		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.01074	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	6.0384	0.348	2.1		
	中砂	t	0.023843	151	3.6		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	241.91	--	

项目编码	011102003066	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	34.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	哑光防滑（地砖）300×300	块	11.4	6.417	73.15		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.032753	6.02	0.2		
	美缝	m2	1	20	20		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

项目编码	011105004002	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6
综合人工工日		小计							4.97	11.01		1.29	0.6
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线	m	1.05	9	9.45		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	11.01	--

项目编码	011204003020	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	65.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.169557	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	10.07	0.67	0.39	2.72	1.26
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							71.55	107.63	1.27	18.93	8.75
0.6626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									208.13				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85		
白水泥	kg	0.158	0.59	0.09		
棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
水	m3	0.014544	6.02	0.09		
抛光轮	个	0.042389	3.86	0.16		
金钢轮	个	0.0078	64.32	0.5		
界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
水	m3	0.004	6.02	0.02		
钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24		
塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
中砂	t	0.031343	151	4.73		
水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
其他材料费			--	20.02	--	
材料费小计			--	107.63	--	

项目编码	011102001020	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011104002020	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	86.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12
7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.023216	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	1.5	7.83	0.06	0.41	0.19
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.123564	49.68	110.06		12.92	5.96	6.14	13.6		1.6	0.74
综合人工工日		小计							16.71	114.32	0.32	4.44	2.05
0.1547工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		

	铜木螺丝3.5×25	个	1.023826	0.09	0.09		
	成品铜条2×50	m	0.255956	30	7.68		
	复合踢脚线	m	1.297422	9	11.68		
	上光蜡	kg	0.004695	81.47	0.38		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.091808	15.61	1.43		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	114.32	--	

项目编码	011406001020	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	289.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011406001033	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	105.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004020	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	138.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.48	0.03		
	石膏装饰线100mm宽	m	1.1	15	16.5		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.56	--	

项目编码	010904002020	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	81.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	14.56	34.94		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	34.94	--

项目编码	011302001020	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	15.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

项目编码	010810001021	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	44.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.397552		25					9.94			

综合人工工日	小计			0.22	40.37	0.13	0.09	0.04
0.002工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								40.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3			
	其他材料费			--	10.07		--	
	材料费小计			--	40.37		--	

项目编码	011501009020	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	12.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜					m		1	800	800			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	800		--	

项目编码	010807001020	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	43.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)					m2		0.96	280	268.8			
	硅酮密封胶					L		0.145	68.6	9.95			
	PU发泡剂					L		0.2625	25.73	6.75			
	镀锌铁脚					个		7.8	1.46	11.39			
	塑料胀管螺钉					套		15.6	0.09	1.4			
	其他材料费								--	2.68		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	300.97	--

项目编码	010807001027	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	20.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2
综合人工工日		小计							16.63	56.3		4.32	2
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

项目编码	010802003020	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.1804	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	105.4	916.96	2.54	46.42	16.19
综合人工工日		小计							105.4	916.96	2.54	46.42	16.19
0.976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1087.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级	m2	1.822204	500	911.02		
	电焊条J422	kg	0.092004	6.25	0.58		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.7884	0.86	3.26		
	其他材料费			--	2.1	--	
	材料费小计			--	916.96	--	

项目编码	010801001020	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.164	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
综合人工工日		小计							52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
0.4887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													895.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门						m2	1.6564	488.01	808.34			
	其他材料费								--	2.69		--	
	材料费小计								--	811.03		--	

项目编码	010805005035	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	650		--	
	材料费小计							--	650		--	

项目编码	010805005036	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1		750				750			
综合人工工日		小计							750			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												750
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门					樘	1	750	750			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	750		--	

项目编码	010808001052	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	14.92

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		
	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001053	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	13.18

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.043998	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.461979	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.461979	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.039598	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.046198	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210006068	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	7.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	隔墙 木龙骨	10m2	0.1	158	338.91	3.13	41.89	19.34	15.8	33.89	0.31	4.19	1.93
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	95.04	31.76		24.71	11.4	9.5	3.18		2.47	1.14
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	185.33	250.72		48.19	22.24	18.53	25.07		4.82	2.22
综合人工工日		小计							43.83	62.14	0.31	11.48	5.29
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0144	2199	31.67		
	防腐油	kg	0.034	1.47	0.05		
	铁钉	kg	0.108	4.9	0.53		
	膨胀螺栓M8	百套	0.032	51.45	1.65		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	22.2	24.42		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.345	1.89	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.14	--	

项目编码	011210006120	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	4.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	141.48	32.07		36.78	16.98	14.15	3.21		3.68	1.7
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.2	208.44	676.46	6.59	55.91	25.8	41.69	135.29	1.32	11.18	5.16
综合人工工日		小计							55.84	138.5	1.32	14.86	6.86
0.517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									217.38				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	周转木材	m3	0.0116	2199	25.51		
	细木工板δ18mm	m2	2.1	52.07	109.35		
	铁钉70mm	kg	0.068	4.9	0.33		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	138.5	--	

项目编码	011210006069	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	3.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-312	FC板(水泥压力板)	10m2	0.071386	135.43	269.54	1.59	35.63	16.44	9.67	19.24	0.11	2.54	1.17
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.064247	185.33	250.72		48.19	22.24	11.91	16.11		3.1	1.43
6-300	隔墙 轻钢龙骨	10m2	0.09994	125.71	271.42	14.18	36.37	16.79	12.56	27.13	1.42	3.63	1.68
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.035693	88.02	43.7		22.89	10.56	3.14	1.56		0.82	0.38
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.035693	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	7.29	3.65	0.31	1.98	0.91
综合人工工日		小计							44.57	67.69	1.84	12.07	5.57
0.4126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥压力板(FC板)1220×2440×4	m2	0.749553	25	18.74		
	自攻螺丝M4×15mm	百只	0.246282	2.04	0.5		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	0.706717	22.2	15.69		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.221652	1.89	0.42		
	轻钢龙骨75×50mm	m	1.79892	8.79	15.81		
	轻钢龙骨75×40mm	m	1.046372	8.79	9.2		
	射钉	百个	0.014991	16.29	0.24		
	铝拉铆钉LD-1	百个	0.017989	2.86	0.05		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M8	百套	0.024985	51.45	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.024985	21.44	0.54		
	钢板网0.8mm	m2	0.412254	2.75	1.13		
	扒钉（马钉）	kg	0.014991	4.46	0.07		
	膨胀螺栓M10	百套	0.003748	94.33	0.35		
	水	m3	0.002634	6.02	0.02		
	中砂	t	0.014145	151	2.14		
	水泥32.5级	kg	4.302434	0.348	1.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.69	--	

项目编码	011210006125	项目名称	铝塑板下挂	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	128.52	548.92	0.21	33.47	15.45	12.85	54.89	0.02	3.35	1.55
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	157.68	957.18		41	18.92	15.77	95.72		4.1	1.89
综合人工工日		小计							28.62	150.61	0.02	7.45	3.44
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	52.07	54.67		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.9	0.17		
	铝塑板(单面)	m2	1.1	80	88		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	150.61	--	

项目编码	01B195	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300					300			

综合人工工日	小计				300			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阳台不锈钢晾衣架	套	1	300	300			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	300	--		

项目编码	01B240	项目名称	室外不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	室外不锈钢晾衣架	套	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外不锈钢晾衣架	套	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B196	项目名称	油烟机支架	计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油烟机支架	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	01B263	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	25.99
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条						m	1	5	5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5		--	

项目编码	011610002063	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32			71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011610002064	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.015	297			77.22	35.64	4.46			1.16	0.53
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.015	208.44			54.19	25.01	3.13			0.81	0.38
1-112	单扇木框门	10樘	0.07	178.2			46.33	21.38	12.47			3.24	1.5
综合人工工日		小计							20.06			5.21	2.41
0.1858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	

项目编码	01B236	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	142.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65				65			
综合人工工日		小计							65			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运	m2	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	010103002039	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	142.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计							0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												23.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0043	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401003042	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	0.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	1/2砖墙 新砌	m3	1	205.2	581.89	7.11	55.2	25.48	205.2	581.89	7.11	55.2	25.48
综合人工工日		小计							205.2	581.89	7.11	55.2	25.48
1.9工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												874.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.7	90.4	515.28		
	水	m3	0.1755	6.02	1.06		
	石灰膏	m3	0.0156	285	4.45		
	中砂	t	0.31395	151	47.41		
	水泥32.5级	kg	39.39	0.348	13.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	581.89	--	

项目编码	011201001032	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.1	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	20.43	10.22	0.88	5.54	2.56
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	88.02	43.7		22.89	10.56	8.8	4.37		2.29	1.06
综合人工工日		小计							29.23	14.59	0.88	7.83	3.62
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板网0.8mm	m2	1.155	2.75	3.18		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水	m3	0.00738	6.02	0.04		
	中砂	t	0.039631	151	5.98		
	水泥32.5级	kg	12.054	0.348	4.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	011204004045	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010809004034	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	1.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									344.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚	m2	1.02	195.2	199.1		
	白水泥	kg	0.17	0.59	0.1		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.01074	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	6.0384	0.348	2.1		
	中砂	t	0.023843	151	3.6		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	241.91	--	

项目编码	011102003074	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	22.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.83				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	哑光防滑（地砖）300×300	块	11.4	6.417	73.15		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.032753	6.02	0.2		
	美缝	m2	1	20	20		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

项目编码	011105003001	项目名称	瓷砖踢脚线	计量单位	m	工程量	7.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.10698	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
综合人工工日		小计							12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
0.1166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.021396	0.59	0.01		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.12329	7.13	8.01		
	棉纱头	kg	0.001605	5.15	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.000428	52.95	0.02		
	水	m3	0.005721	6.02	0.03		
	中砂	t	0.006423	151	0.97		
	水泥32.5级	kg	2.435293	0.348	0.85		

	801胶	kg	0.004493	1.72	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	9.97	--	

项目编码	011105004014	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	7.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6
综合人工工日		小计							4.97	11.01		1.29	0.6
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线	m	1.05	9	9.45		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.01	--	

项目编码	011204003033	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	66.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.160197	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	9.52	0.63	0.37	2.57	1.19
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							71	107.59	1.25	18.78	8.68
0.6574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.3				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85		
	白水泥	kg	0.158	0.59	0.09		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	水	m3	0.014544	6.02	0.09		
	抛光轮	个	0.040049	3.86	0.15		
	金钢轮	个	0.007369	64.32	0.47		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	6.02	0.02		
	钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24		
	塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
	合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
	中砂	t	0.031343	151	4.73		
	水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.02	--	
	材料费小计			--	107.59	--	

项目编码	011102001033	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		

	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011104002033	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	66.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12
7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.015737	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	1.02	5.31	0.04	0.28	0.13
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.107336	49.68	110.06		12.92	5.96	5.33	11.81		1.39	0.64
综合人工工日		小计							15.42	110.01	0.3	4.1	1.89
0.1428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	铜木螺丝3.5×25	个	0.694002	0.09	0.06		
	成品铜条2×50	m	0.1735	30	5.21		
	复合踢脚线	m	1.127028	9	10.14		
	上光蜡	kg	0.004079	81.47	0.33		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.079751	15.61	1.24		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	110.01	--	

项目编码	011102003020	项目名称	地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	32.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	地砖楼地面 600×600 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	381.24	912.48	4.17	100.21	46.25	38.12	91.25	0.42	10.02	4.63
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.106982	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
D00006	美缝	m2	1		20					20			

综合人工工日	小计			50.71	121.22	0.57	13.33	6.16
0.4696工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								191.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.516838	0.348	6.44			
	白水泥	kg	0.121396	0.59	0.07			
	浅色玻化砖或釉面砖（地砖）600×600	块	2.9	25.34	73.49			
	棉纱头	kg	0.011605	5.15	0.06			
	合金钢切割锯片	片	0.003528	52.95	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05			
	水	m3	0.038474	6.02	0.23			
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.123311	7.13	8.01			
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43			
	中砂	t	0.016271	151	2.46			
	水	m3	0.00303	6.02	0.02			
	中砂	t	0.055237	151	8.34			
	801胶	kg	0.004493	1.72	0.01			
	其他材料费			--	20.42		--	
	材料费小计			--	121.22		--	

项目编码	011406001046	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	302.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉					kg	0.067		0.41	0.03			
	内墙乳胶漆					kg	0.36		14.69	5.29			

	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011406001047	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	106.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004033	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	139.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.48	0.03		
	石膏装饰线100mm宽	m	1.1	15	16.5		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	16.56	--	

项目编码	010904002033	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	63.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	14.56	34.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.94	--	

项目编码	011302001033	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	15.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		

	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

项目编码	010810001036	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	44.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.397558		25					9.94			
综合人工工日		小计							0.22	40.37	0.13	0.09	0.04
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	10.07	--	
	材料费小计			--	40.37	--	

项目编码	010807005027	项目名称	拆除并恢复金属防盗窗	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	格子窗	间	1	19.44			5.05	2.33	19.44			5.05	2.33
16-10	防盗窗 不锈钢管	10m2	0.2638	324	226.87	19.96	89.43	41.28	85.47	59.85	5.27	23.59	10.89
综合人工工日		小计							104.91	59.85	5.27	28.64	13.22
0.9714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁脚	个	20.5764	1.46	30.04		
	膨胀螺栓M8×80	套	41.1528	0.51	20.99		
	其他材料费			--	8.82	--	
	材料费小计			--	59.85	--	

项目编码	011501009033	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	12.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010807001046	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	43.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)	m2	0.96	280	268.8		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	010807001047	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	19.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2

综合人工工日	小计			16.63	56.3		4.32	2
0.154工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								79.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	56.3		--	

项目编码	010802003033	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.1804	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	105.4	916.96	2.54	46.42	16.19
综合人工工日		小计							105.4	916.96	2.54	46.42	16.19
0.976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1087.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级	m2	1.82204	500	911.02		
	电焊条J422	kg	0.092004	6.25	0.58		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.7884	0.86	3.26		
	其他材料费			--	2.1	--	
	材料费小计			--	916.96	--	

项目编码	010801001033	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.164	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
综合人工工日		小计							52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
0.4887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													895.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门	m2	1.6564	488.01	808.34		
	其他材料费			--	2.69	--	

	材料费小计	--	811.03	--	

项目编码	010805005061	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010805005062	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1		750				750			
综合人工工日		小计							750			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												750

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门	樘	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	010808001078	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	14.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		
	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001079	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	13.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.043998	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.461979	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.461979	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.039598	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.046198	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

项目编码	011210006121	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	6.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	隔墙 木龙骨	10m2	0.1	158	338.91	3.13	41.89	19.34	15.8	33.89	0.31	4.19	1.93
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	95.04	31.76		24.71	11.4	9.5	3.18		2.47	1.14

6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	185.33	250.72		48.19	22.24	18.53	25.07		4.82	2.22
综合人工工日		小计							43.83	62.14	0.31	11.48	5.29
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0144	2199	31.67		
	防腐油	kg	0.034	1.47	0.05		
	铁钉	kg	0.108	4.9	0.53		
	膨胀螺栓M8	百套	0.032	51.45	1.65		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	22.2	24.42		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.345	1.89	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.14	--	

项目编码	011210006122	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	4.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-92	刷防火涂料二遍其它木材面	10m2	0.1	141.48	32.07		36.78	16.98	14.15	3.21		3.68	1.7
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.2	208.44	676.46	6.59	55.91	25.8	41.69	135.29	1.32	11.18	5.16
综合人工工日		小计							55.84	138.5	1.32	14.86	6.86
0.517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									217.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	周转木材	m3	0.0116	2199	25.51		
	细木工板δ18mm	m2	2.1	52.07	109.35		
	铁钉70mm	kg	0.068	4.9	0.33		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	138.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210006123	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-312	FC板(水泥压力板)	10m2	0.071379	135.43	269.54	1.59	35.63	16.44	9.67	19.24	0.11	2.54	1.17
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.064241	185.33	250.72		48.19	22.24	11.91	16.11		3.1	1.43
6-300	隔墙 轻钢龙骨	10m2	0.099931	125.71	271.42	14.18	36.37	16.79	12.56	27.12	1.42	3.63	1.68
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.03569	88.02	43.7		22.89	10.56	3.14	1.56		0.82	0.38
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.03569	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	7.29	3.65	0.31	1.98	0.91
综合人工工日		小计							44.57	67.68	1.84	12.07	5.57
0.4126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥压力板(FC板)1220×2440×4	m2	0.74948	25	18.74		
	自攻螺丝M4×15mm	百只	0.246258	2.04	0.5		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	0.706651	22.2	15.69		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.221631	1.89	0.42		
	轻钢龙骨75×50mm	m	1.798758	8.79	15.81		
	轻钢龙骨75×40mm	m	1.046278	8.79	9.2		
	射钉	百个	0.01499	16.29	0.24		
	铝拉铆钉LD-1	百个	0.017988	2.86	0.05		
	膨胀螺栓M8	百套	0.024983	51.45	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.024983	21.44	0.54		
	钢板网0.8mm	m2	0.41222	2.75	1.13		
	扒钉（马钉）	kg	0.01499	4.46	0.07		
	膨胀螺栓M10	百套	0.003747	94.33	0.35		
	水	m3	0.002634	6.02	0.02		
	中砂	t	0.014144	151	2.14		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	4.302073	0.348	1.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.68	--	

项目编码	011210006124	项目名称	铝塑板下挂	计量单位	m2	工程量	4.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	128.52	548.92	0.21	33.47	15.45	12.85	54.89	0.02	3.35	1.55
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	157.68	957.18		41	18.92	15.77	95.72		4.1	1.89
综合人工工日		小计							28.62	150.61	0.02	7.45	3.44
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	52.07	54.67		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.9	0.17		
	铝塑板(单面)	m2	1.1	80	88		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	150.61	--	

项目编码	01B237	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架	套	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B239	项目名称	室外不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	室外不锈钢晾衣架	套	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外不锈钢晾衣架	套	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B238	项目名称	油烟机支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油烟机支架	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	01B264	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	25.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1		5				5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条	m	1	5	5		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	5	--

项目编码	011610002065	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32			71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002066	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.014286	297			77.22	35.64	4.24			1.1	0.51
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.014286	208.44			54.19	25.01	2.98			0.77	0.36
1-112	单扇木框门	10樘	0.071429	178.2			46.33	21.38	12.73			3.31	1.53
综合人工工日		小计							19.95			5.18	2.4
0.1848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B241	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	168.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运	m2	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	010103002040	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	168.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0043	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401003044	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	1/2砖墙 新砌	m3	1	205.2	581.89	7.11	55.2	25.48	205.2	581.89	7.11	55.2	25.48
综合人工工日		小计							205.2	581.89	7.11	55.2	25.48
1.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													874.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.7	90.4	515.28		
	水	m3	0.1755	6.02	1.06		
	石灰膏	m3	0.0156	285	4.45		
	中砂	t	0.31395	151	47.41		
	水泥32.5级	kg	39.39	0.348	13.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	581.89	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001033	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	9.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.1	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	20.43	10.22	0.88	5.54	2.56
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	88.02	43.7		22.89	10.56	8.8	4.37		2.29	1.06
综合人工工日		小计							29.23	14.59	0.88	7.83	3.62
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板网0.8mm	m2	1.155	2.75	3.18		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水	m3	0.00738	6.02	0.04		
	中砂	t	0.039631	151	5.98		
	水泥32.5级	kg	12.054	0.348	4.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	011204004046	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010809004035	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	2.86

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚	m2	1.02	195.2	199.1		
	白水泥	kg	0.17	0.59	0.1		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.01074	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	6.0384	0.348	2.1		
	中砂	t	0.023843	151	3.6		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	241.91	--	

项目编码	011102003075	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	38.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	哑光防滑（地砖）300×300	块	11.4	6.417	73.15		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.032753	6.02	0.2		
	美缝	m2	1	20	20		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

项目编码	011105004015	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	25.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6
综合人工工日		小计							4.97	11.01		1.29	0.6
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线	m	1.05	9	9.45		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.01	--	

项目编码	011204003034	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	116.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.086698	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	5.15	0.34	0.2	1.39	0.64
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34

14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							66.63	107.3	1.08	17.6	8.13
0.617工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85		
	白水泥	kg	0.158	0.59	0.09		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	水	m3	0.014544	6.02	0.09		
	抛光轮	个	0.021675	3.86	0.08		
	金钢轮	个	0.003988	64.32	0.26		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	6.02	0.02		
	钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24		
	塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
	合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
	中砂	t	0.031343	151	4.73		
	水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.01	--	
	材料费小计			--	107.3	--	

项目编码	011102001034	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	2.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		

	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011104002034	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	104.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12
7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.016662	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	1.08	5.62	0.04	0.29	0.13
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.123729	49.68	110.06		12.92	5.96	6.15	13.62		1.6	0.74
综合人工工日		小计							16.3	112.13	0.3	4.32	1.99
0.1509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	铜木螺丝3.5×25	个	0.734794	0.09	0.07		
	成品铜条2×50	m	0.183699	30	5.51		
	复合踢脚线	m	1.299155	9	11.69		
	上光蜡	kg	0.004702	81.47	0.38		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.091931	15.61	1.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	112.13	--	

项目编码	011406001048	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	309.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011406001049	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	116.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004034	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	120.66

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.0057	4.48	0.03			
	石膏装饰线100mm宽						m	1.1	15	16.5			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	16.56		--	

项目编码	010904002034	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	93.21

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	14.56	34.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	34.94		--	

项目编码	011302001034	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	28.59

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03

15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

项目编码	010810001038	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	71.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.358632		25					8.97			
综合人工工日		小计							0.22	39.4	0.13	0.09	0.04
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	9.1	--	
	材料费小计			--	39.4	--	

项目编码	011501009034	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	9.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010807001048	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	66.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)	m2	0.96	280	268.8		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	010807001049	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	33.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2
综合人工工日		小计							16.63	56.3		4.32	2
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.25

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

项目编码	010802003034	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.179733	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	105.01	913.57	2.53	46.24	16.13
综合人工工日		小计							105.01	913.57	2.53	46.24	16.13
0.9724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1083.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级	m2	1.815303	500	907.65		
	电焊条J422	kg	0.091664	6.25	0.57		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.774393	0.86	3.25		
	其他材料费			--	2.1	--	
	材料费小计			--	913.57	--	

项目编码	010801001034	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.180167	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	57.98	890.99	0.46	25.13	8.77
综合人工工日		小计							57.98	890.99	0.46	25.13	8.77
0.5369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									983.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门	m2	1.819687	488.01	888.03		
	其他材料费			--	2.96	--	
	材料费小计			--	890.99	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010805005063	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010805005064	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1		750				750			
综合人工工日		小计							750			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												750

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门	樘	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	010808001080	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	15.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		

	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001081	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	22.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.043999	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.46199	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.46199	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.039599	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.046199	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

项目编码	011210006126	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	3.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	隔墙 木龙骨	10m2	0.1	158	338.91	3.13	41.89	19.34	15.8	33.89	0.31	4.19	1.93
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	95.04	31.76		24.71	11.4	9.5	3.18		2.47	1.14
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	185.33	250.72		48.19	22.24	18.53	25.07		4.82	2.22
综合人工工日		小计							43.83	62.14	0.31	11.48	5.29
0.4059工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							123.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0144	2199	31.67		
	防腐油	kg	0.034	1.47	0.05		
	铁钉	kg	0.108	4.9	0.53		
	膨胀螺栓M8	百套	0.032	51.45	1.65		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	22.2	24.42		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.345	1.89	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.14	--	

项目编码	011210006129	项目名称	铝塑板下挂	计量单位	m2	工程量	10.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	128.52	548.92	0.21	33.47	15.45	12.85	54.89	0.02	3.35	1.55
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	157.68	957.18		41	18.92	15.77	95.72		4.1	1.89
综合人工工日		小计							28.62	150.61	0.02	7.45	3.44
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	52.07	54.67		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.9	0.17		
	铝塑板(单面)	m2	1.1	80	88		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	150.61	--	

项目编码	01B242	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架						套	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	01B265	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	32.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1		5				5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条					m	1	5	5			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	5		--	

项目编码	011610002067	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32		71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计						16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												26.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	011610002068	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.011111	297			77.22	35.64	3.3			0.86	0.4
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.011111	208.44			54.19	25.01	2.32			0.6	0.28
1-112	单扇木框门	10樘	0.077778	178.2			46.33	21.38	13.86			3.6	1.66
综合人工工日		小计							19.48			5.06	2.34
0.1803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B243	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	513.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运	m2	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	010103002041	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	513.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.55				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0043	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401003045	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	48.74	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													825.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	011201001034	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	23.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.1	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	20.43	10.22	0.88	5.54	2.56
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	88.02	43.7		22.89	10.56	8.8	4.37		2.29	1.06
综合人工工日		小计							29.23	14.59	0.88	7.83	3.62
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板网0.8mm	m2	1.155	2.75	3.18		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水	m3	0.00738	6.02	0.04		
	中砂	t	0.039631	151	5.98		
	水泥32.5级	kg	12.054	0.348	4.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	011204004047	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011204004048	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	包下水管	根	1		250				250			
综合人工工日		小计							250			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								250				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	包下水管石膏板	根	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	010809004036	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	8.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚						m2	1.02	195.2	199.1			
	白水泥						kg	0.17	0.59	0.1			
	干粉型粘结剂						kg	7.576	4.29	32.5			
	合金钢切割锯片						片	0.0299	68.6	2.05			
	棉纱头						kg	0.0111	5.57	0.06			
	水						m3	0.01074	6.02	0.06			
	水泥32.5级						kg	6.0384	0.348	2.1			
	中砂						t	0.023843	151	3.6			
	其他材料费								--	2.34		--	
	材料费小计								--	241.91		--	

项目编码	011102003076	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	70.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	16.0815	0.348	5.6			
	哑光防滑（地砖）300×300						块	11.4	6.417	73.15			
	白水泥						kg	0.1	0.59	0.06			
	合金钢切割锯片						片	0.0031	52.95	0.16			
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05			
	棉纱头						kg	0.01	5.15	0.05			
	水						m3	0.032753	6.02	0.2			
	美缝						m2	1	20	20			

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

项目编码	011105003025	项目名称	瓷砖踢脚线	计量单位	m	工程量	8.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.106985	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
综合人工工日		小计							12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
0.1166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.021397	0.59	0.01		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.123343	7.13	8.01		
	棉纱头	kg	0.001605	5.15	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.000428	52.95	0.02		
	水	m3	0.005722	6.02	0.03		
	中砂	t	0.006424	151	0.97		
	水泥32.5级	kg	2.435407	0.348	0.85		
	801胶	kg	0.004493	1.72	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	9.97	--	

项目编码	011105004016	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	60.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6

综合人工工日	小计		4.97	11.01		1.29	0.6
0.046工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							17.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线	m	1.05	9	9.45		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.01	--	

项目编码	011204003035	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	189.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.1063	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	6.31	0.42	0.25	1.71	0.79
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日	小计								67.79	107.38	1.13	17.92	8.28
0.6278工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													202.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅色面砖（墙砖）300*600mm					百块	0.057		1348.2	76.85			
	白水泥					kg	0.158		0.59	0.09			
	棉纱头					kg	0.0105		5.15	0.05			
	水					m3	0.014544		6.02	0.09			
	抛光轮					个	0.026575		3.86	0.1			
	金钢轮					个	0.00489		64.32	0.31			
	界面剂					kg	1.29		1.29	1.66			
	水					m3	0.004		6.02	0.02			
	钢丝网					m2	0.11		2.2	0.24			

	塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
	合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
	中砂	t	0.031343	151	4.73		
	水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.02	--	
	材料费小计			--	107.38	--	

项目编码	011102001035	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011104002035	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	327.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12

新点网上招投标系统

7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.004872	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	0.32	1.64	0.01	0.09	0.04
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.12391	49.68	110.06		12.92	5.96	6.16	13.64		1.6	0.74
综合人工工日		小计							15.55	108.17	0.27	4.12	1.9
0.1439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	铜木螺丝3.5×25	个	0.214855	0.09	0.02		
	成品铜条2×50	m	0.053714	30	1.61		
	复合踢脚线	m	1.301055	9	11.71		
	上光蜡	kg	0.004709	81.47	0.38		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.092065	15.61	1.44		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	108.17	--	

项目编码	011102003077	项目名称	地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	地砖楼地面 600×600 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	381.24	912.48	4.17	100.21	46.25	38.12	91.25	0.42	10.02	4.63
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.12391	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	14.59	11.55	0.17	3.84	1.77
D00006	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							52.71	122.8	0.59	13.86	6.4
0.4881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													196.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	白水泥	kg	0.124782	0.59	0.07		
	浅色玻化砖或釉面砖（地砖）600×600	块	2.9	25.34	73.49		
	棉纱头	kg	0.011859	5.15	0.06		

新点网上招投标系统

	合金钢切割锯片	片	0.003596	52.95	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	水	m3	0.03938	6.02	0.24		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.301055	7.13	9.28		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	中砂	t	0.00744	151	1.12		
	水泥32.5级	kg	2.820687	0.348	0.98		
	801胶	kg	0.005204	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.43	--	
	材料费小计			--	122.8	--	

项目编码	011406001050	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1206.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.34				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011406001051	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	410.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004035	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	538.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.48	0.03		
	石膏装饰线100mm宽	m	1.1	15	16.5		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.56	--	

项目编码	010904002035	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	200.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	14.56	34.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	34.94		--	

项目编码	011302001035	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	37.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.337	7.34	9.81			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.5	0.43	0.65			
	角铝∟25×25×1						m	0.646	5.15	3.33			
	铝合金T型主龙骨						m	1.894	4.72	8.94			
	铝合金T型副龙骨						m	1.82	3.86	7.03			
	铝合金T型龙骨主接件						只	0.6	0.94	0.56			
	铝合金T型龙骨次接件						只	0.3	0.64	0.19			
	铝合金T型龙骨挂件						个	2.3	0.51	1.17			
	镀锌丝杆						kg	0.55	5.15	2.83			
	胀头、胀管						套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	铝合金方板300×300×0.8						m2	1.05	53.24	55.9			
	其他材料费								--	0.47		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	92.13	--

项目编码	010810001040	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	217.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.367643		25					9.19			
综合人工工日		小计							0.22	39.62	0.13	0.09	0.04
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	9.32	--	
	材料费小计			--	39.62	--	

项目编码	010807005028	项目名称	拆除并恢复金属防盗窗	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	格子窗	间	1	19.44			5.05	2.33	19.44			5.05	2.33
16-10	防盗窗 不锈钢管	10m2	0.301657	324	226.87	19.96	89.43	41.28	97.74	68.44	6.02	26.98	12.45
综合人工工日		小计							117.18	68.44	6.02	32.03	14.78
1.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁脚	个	23.529246	1.46	34.35		
	膨胀螺栓M8×80	套	47.058492	0.51	24		
	其他材料费			--	10.09	--	
	材料费小计			--	68.44	--	

项目编码	011501009035	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜						m	1	800	800			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	800		--	

项目编码	010807001050	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	168.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)						m2	0.96	280	268.8			
	硅酮密封胶						L	0.145	68.6	9.95			
	PU发泡剂						L	0.2625	25.73	6.75			
	镀锌铁脚						个	7.8	1.46	11.39			
	塑料胀管螺钉						套	15.6	0.09	1.4			
	其他材料费								--	2.68		--	
	材料费小计								--	300.97		--	

项目编码	010807001051	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	84.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2
综合人工工日		小计							16.63	56.3		4.32	2
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.25
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

项目编码	010802003035	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.183925	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	107.46	934.87	2.59	47.32	16.51
综合人工工日		小计							107.46	934.87	2.59	47.32	16.51
0.995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1108.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级	m2	1.857643	500	928.82		
	电焊条J422	kg	0.093802	6.25	0.59		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.862425	0.86	3.32		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	934.87	--	

项目编码	010801001035	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1804	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	58.06	892.14	0.46	25.16	8.78
综合人工工日		小计							58.06	892.14	0.46	25.16	8.78
0.5376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													984.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门	m2	1.82204	488.01	889.17		
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	892.14	--	

项目编码	010805005065	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	650		--	
	材料费小计								--	650		--	

项目编码	010805005066	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1		750					750			
综合人工工日		小计								750			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													750
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门						樘	1	750	750			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	750		--	

项目编码	010808001082	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	40.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.00054	2199	1.19			
	细木工板δ18mm						m2	0.315	52.07	16.4			
	成品木质装饰面板(门套)						m2	0.315	140	44.1			

	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001083	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	60.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.044	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.462	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.462	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.0396	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.0462	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

项目编码	011210006130	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	32.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	隔墙 木龙骨	10m2	0.1	158	338.91	3.13	41.89	19.34	15.8	33.89	0.31	4.19	1.93
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	95.04	31.76		24.71	11.4	9.5	3.18		2.47	1.14
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	185.33	250.72		48.19	22.24	18.53	25.07		4.82	2.22
综合人工工日		小计							43.83	62.14	0.31	11.48	5.29
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0144	2199	31.67		

	防腐油	kg	0.034	1.47	0.05		
	铁钉	kg	0.108	4.9	0.53		
	膨胀螺栓M8	百套	0.032	51.45	1.65		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	22.2	24.42		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.345	1.89	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.14	--	

项目编码	011210006132	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	16.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-312	FC板(水泥压力板)	10m2	0.086241	135.43	269.54	1.59	35.63	16.44	11.68	23.25	0.14	3.07	1.42
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.00711	185.33	250.72		48.19	22.24	1.32	1.78		0.34	0.16
6-300	隔墙 轻钢龙骨	10m2	0.100006	125.71	271.42	14.18	36.37	16.79	12.57	27.14	1.42	3.64	1.68
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.043121	88.02	43.7		22.89	10.56	3.8	1.88		0.99	0.46
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.043121	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	8.81	4.41	0.38	2.39	1.1
综合人工工日		小计							38.18	58.46	1.94	10.43	4.82
0.3534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥压力板(FC板)1220×2440×4	m2	0.905531	25	22.64		
	自攻螺丝M4×15mm	百只	0.297531	2.04	0.61		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	0.07821	22.2	1.74		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.02453	1.89	0.05		
	轻钢龙骨75×50mm	m	1.800108	8.79	15.82		
	轻钢龙骨75×40mm	m	1.047063	8.79	9.2		
	射钉	百个	0.015001	16.29	0.24		

	铝拉铆钉LD-1	百个	0.018001	2.86	0.05		
	膨胀螺栓M8	百套	0.025002	51.45	1.29		
	橡皮垫圈	百个	0.025002	21.44	0.54		
	钢板网0.8mm	m2	0.498048	2.75	1.37		
	扒钉（马钉）	kg	0.018111	4.46	0.08		
	膨胀螺栓M10	百套	0.004528	94.33	0.43		
	水	m3	0.003182	6.02	0.02		
	中砂	t	0.017089	151	2.58		
	水泥32.5级	kg	5.197805	0.348	1.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.46	--	

项目编码	011210006133	项目名称	铝塑板下挂	计量单位	m2	工程量	6.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	128.52	548.92	0.21	33.47	15.45	12.85	54.89	0.02	3.35	1.55
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	157.68	957.18		41	18.92	15.77	95.72		4.1	1.89
综合人工工日		小计							28.62	150.61	0.02	7.45	3.44
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	52.07	54.67		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.9	0.17		
	铝塑板(单面)	m2	1.1	80	88		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	150.61	--	

项目编码	01B244	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架						套	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	01B246	项目名称	油烟机支架	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油烟机支架	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	150		--	
	材料费小计							--	150		--	

项目编码	01B266	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	99.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1		5				5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条					m	1	5	5			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	5		--	

项目编码	011610002069	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	9

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32			71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011610002070	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.0125	297			77.22	35.64	3.71			0.97	0.45
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.0125	208.44			54.19	25.01	2.61			0.68	0.31
1-112	单扇木框门	10樘	0.075	178.2			46.33	21.38	13.37			3.47	1.6
综合人工工日		小计							19.69			5.12	2.36
0.1823工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	01B247	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	64.24

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运						m2	1	65	65			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	65	--	

项目编码	010103002042	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	64.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0043	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401003046	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	48.74	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													825.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	011201001035	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	5.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.1	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	20.43	10.22	0.88	5.54	2.56
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	88.02	43.7		22.89	10.56	8.8	4.37		2.29	1.06
综合人工工日		小计							29.23	14.59	0.88	7.83	3.62
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板网0.8mm	m2	1.155	2.75	3.18		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水	m3	0.00738	6.02	0.04		
	中砂	t	0.039631	151	5.98		
	水泥32.5级	kg	12.054	0.348	4.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	011204004049	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011204004050	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	包下水管	根	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	包下水管石膏板	根	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	010809004037	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚						m2	1.02	195.2	199.1			
	白水泥						kg	0.17	0.59	0.1			
	干粉型粘结剂						kg	7.576	4.29	32.5			
	合金钢切割锯片						片	0.0299	68.6	2.05			
	棉纱头						kg	0.0111	5.57	0.06			
	水						m3	0.01074	6.02	0.06			
	水泥32.5级						kg	6.0384	0.348	2.1			
	中砂						t	0.023843	151	3.6			
	其他材料费								--	2.34		--	
	材料费小计								--	241.91		--	

项目编码	011102003078	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	8.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47

新点网上招投标系统

0.418工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							173.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	哑光防滑（地砖）300×300	块	11.4	6.417	73.15		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.032753	6.02	0.2		
	美缝	m2	1	20	20		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

项目编码	011105003026	项目名称	瓷砖踢脚线	计量单位	m	工程量	8.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.106985	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
综合人工工日		小计							12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
0.1166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥					kg	0.021397		0.59	0.01			
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm					m	1.123343		7.13	8.01			
	棉纱头					kg	0.001605		5.15	0.01			
	合金钢切割锯片					片	0.000428		52.95	0.02			
	水					m3	0.005722		6.02	0.03			

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.006424	151	0.97		
	水泥32.5级	kg	2.435407	0.348	0.85		
	801胶	kg	0.004493	1.72	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	9.97	--	

项目编码	011204003036	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	23.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.1063	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	6.31	0.42	0.25	1.71	0.79
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							67.79	107.38	1.13	17.92	8.28
0.6278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85		
	白水泥	kg	0.158	0.59	0.09		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	水	m3	0.014544	6.02	0.09		
	抛光轮	个	0.026575	3.86	0.1		
	金钢轮	个	0.00489	64.32	0.31		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	6.02	0.02		
	钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24		
	塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
	合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
	中砂	t	0.031343	151	4.73		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.02	--	
	材料费小计			--	107.38	--	

项目编码	011102001036	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011102003079	项目名称	地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	地砖楼地面 600×600 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	381.24	912.48	4.17	100.21	46.25	38.12	91.25	0.42	10.02	4.63
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.12391	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	14.59	11.55	0.17	3.84	1.77
D00006	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							52.71	122.8	0.59	13.86	6.4
0.4881工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							196.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	白水泥	kg	0.124782	0.59	0.07		
	浅色玻化砖或釉面砖（地砖）600×600	块	2.9	25.34	73.49		
	棉纱头	kg	0.011859	5.15	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003596	52.95	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	水	m3	0.03938	6.02	0.24		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.301055	7.13	9.28		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	中砂	t	0.00744	151	1.12		
	水泥32.5级	kg	2.820687	0.348	0.98		
	801胶	kg	0.005204	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.43	--	
	材料费小计			--	122.8	--	

项目编码	011406001052	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	150.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉						kg	0.067	0.41	0.03			

	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011406001053	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	51.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004036	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	67.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.48	0.03		
	石膏装饰线100mm宽	m	1.1	15	16.5		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	16.56	--	

项目编码	010904002036	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	25.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	14.56	34.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.94	--	

项目编码	011302001036	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	4.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		

	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

项目编码	010810001042	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	27.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.367609		25					9.19			
综合人工工日		小计							0.22	39.62	0.13	0.09	0.04
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	9.32	--	
	材料费小计			--	39.62	--	

项目编码	010807005029	项目名称	拆除并恢复金属防盗窗	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	格子窗	间	1	19.44			5.05	2.33	19.44			5.05	2.33
16-10	防盗窗 不锈钢管	10m2	0.311614	324	226.87	19.96	89.43	41.28	100.96	70.7	6.22	27.87	12.86
综合人工工日		小计							120.4	70.7	6.22	32.92	15.19
1.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													245.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁脚	个	24.305892	1.46	35.49		
	膨胀螺栓M8×80	套	48.611784	0.51	24.79		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	10.42	--	
	材料费小计	--	70.7	--	

项目编码	011501009036	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010807001052	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	21.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)	m2	0.96	280	268.8		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	010807001053	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	10.91

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2
综合人工工日		小计							16.63	56.3		4.32	2
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗						m2	1.01	55.74	56.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	56.3		--	

项目编码	010802003036	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.1839	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	107.45	934.75	2.59	47.32	16.51
综合人工工日		小计							107.45	934.75	2.59	47.32	16.51
0.9949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1108.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级						m2	1.857339	500	928.7			
	电焊条J422						kg	0.093789	6.25	0.59			
	膨胀螺栓M12×110						套	3.8619	0.86	3.32			
	其他材料费								--	2.14		--	
	材料费小计								--	934.75		--	

项目编码	010801001036	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1804	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	58.06	892.14	0.46	25.16	8.78
综合人工工日		小计							58.06	892.14	0.46	25.16	8.78
0.5376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									984.6				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门	m2	1.82204	488.01	889.17		
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	892.14	--	

项目编码	010805005067	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010805005068	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1		750				750			
综合人工工日		小计							750			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												750

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门	樘	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	010808001084	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	5.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		
	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001085	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	7.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.043995	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.95	0.11	6.14	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.95	0.11	6.14	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.461948	52.07	24.05		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.461948	140	64.67		
	PU发泡剂	L	0.039596	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.046195	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	93.95	--	

项目编码	011210006134	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	4.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	隔墙 木龙骨	10m2	0.1	158	338.91	3.13	41.89	19.34	15.8	33.89	0.31	4.19	1.93
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	95.04	31.76		24.71	11.4	9.5	3.18		2.47	1.14
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	185.33	250.72		48.19	22.24	18.53	25.07		4.82	2.22
综合人工工日		小计							43.83	62.14	0.31	11.48	5.29
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0144	2199	31.67		
	防腐油	kg	0.034	1.47	0.05		
	铁钉	kg	0.108	4.9	0.53		
	膨胀螺栓M8	百套	0.032	51.45	1.65		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	22.2	24.42		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.345	1.89	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.14	--	

项目编码	011210006135	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	2.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-312	FC板(水泥压力板)	10m2	0.086038	135.43	269.54	1.59	35.63	16.44	11.65	23.19	0.14	3.07	1.41
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.056745	185.33	250.72		48.19	22.24	10.52	14.23		2.73	1.26
6-300	隔墙 轻钢龙骨	10m2	0.099764	125.71	271.42	14.18	36.37	16.79	12.54	27.08	1.41	3.63	1.68
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.043019	88.02	43.7		22.89	10.56	3.79	1.88		0.98	0.45
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.043019	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	8.79	4.4	0.38	2.38	1.1
综合人工工日		小计							47.29	70.78	1.93	12.79	5.9
0.4379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.69				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥压力板(FC板)1220×2440×4	m2	0.903399	25	22.58		
	自攻螺丝M4×15mm	百只	0.296831	2.04	0.61		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	0.624195	22.2	13.86		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.19577	1.89	0.37		
	轻钢龙骨75×50mm	m	1.795752	8.79	15.78		
	轻钢龙骨75×40mm	m	1.044529	8.79	9.18		
	射钉	百个	0.014965	16.29	0.24		
	铝拉铆钉LD-1	百个	0.017958	2.86	0.05		
	膨胀螺栓M8	百套	0.024941	51.45	1.28		
	橡皮垫圈	百个	0.024941	21.44	0.53		
	钢板网0.8mm	m2	0.496869	2.75	1.37		
	扒钉（马钉）	kg	0.018068	4.46	0.08		
	膨胀螺栓M10	百套	0.004517	94.33	0.43		
	水	m3	0.003175	6.02	0.02		
	中砂	t	0.017049	151	2.57		
	水泥32.5级	kg	5.18551	0.348	1.8		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	70.78	--	

项目编码	011210006136	项目名称	铝塑板下挂	计量单位	m2	工程量	0.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	128.52	548.92	0.21	33.47	15.45	12.85	54.89	0.02	3.35	1.55
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	157.68	957.18		41	18.92	15.77	95.72		4.1	1.89
综合人工工日		小计							28.62	150.61	0.02	7.45	3.44
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.14				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	52.07	54.67		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.9	0.17		
	铝塑板(单面)	m2	1.1	80	88		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	150.61	--	

项目编码	01B248	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架	套	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B249	项目名称	油烟机支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油烟机支架	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	01B250	项目名称	钢结构棚板及雨棚	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	钢结构棚板及雨棚	m2	1		450					450			
D00028	人造石面板	m	1.427673		300					428.3			
综合人工工日		小计								878.3			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													878.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢结构棚板及雨棚	m2	1	450	450		
	人造石面板	m	1.427673	300	428.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	878.3	--	

项目编码	01B267	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	12.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条	m	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	011610002071	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗1-2	10樘	0.1	166.32			71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.28

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002072	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.016667	297			77.22	35.64	4.95			1.29	0.59
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.016667	208.44			54.19	25.01	3.47			0.9	0.42
1-112	单扇木框门	10樘	0.066667	178.2			46.33	21.38	11.88			3.09	1.43
综合人工工日		小计							20.3			5.28	2.44
0.188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B251	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	408.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运	m2	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	010103002043	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	408.48

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0043	6.02	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	011204004051	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	300		--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	010809004038	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	6.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚						m2	1.02	195.2	199.1			
	白水泥						kg	0.17	0.59	0.1			

新点网上招投标系统

	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.01074	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	6.0384	0.348	2.1		
	中砂	t	0.023843	151	3.6		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	241.91	--	

项目编码	011102003080	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	82.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	哑光防滑（地砖）300×300	块	11.4	6.417	73.15		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.032753	6.02	0.2		
	美缝	m2	1	20	20		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011105003027	项目名称	瓷砖踢脚线	计量单位	m	工程量	8.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.10698	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
综合人工工日		小计							12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
0.1166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.021396	0.59	0.01		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.12329	7.13	8.01		
	棉纱头	kg	0.001605	5.15	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.000428	52.95	0.02		
	水	m3	0.005721	6.02	0.03		
	中砂	t	0.006423	151	0.97		
	水泥32.5级	kg	2.435293	0.348	0.85		
	801胶	kg	0.004493	1.72	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	9.97	--	

项目编码	011105004017	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	42.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6
综合人工工日		小计							4.97	11.01		1.29	0.6
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线	m	1.05	9	9.45		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	11.01	--	

项目编码	011204003037	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	235.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.095052	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	5.65	0.37	0.22	1.53	0.7
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							67.13	107.33	1.1	17.74	8.19
0.6216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.49				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85		
白水泥	kg	0.158	0.59	0.09		
棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
水	m3	0.014544	6.02	0.09		
抛光轮	个	0.023763	3.86	0.09		
金钢轮	个	0.004372	64.32	0.28		
界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
水	m3	0.004	6.02	0.02		
钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24		
塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
中砂	t	0.031343	151	4.73		
水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
其他材料费			--	20.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	107.33	--	

项目编码	011102001037	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	2.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011104002037	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	221.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12
7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.005204	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	0.34	1.76	0.01	0.09	0.04
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.109079	49.68	110.06		12.92	5.96	5.42	12.01		1.41	0.65
综合人工工日		小计							14.83	106.66	0.27	3.93	1.81
0.1373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		

	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	铜木螺丝3.5×25	个	0.229496	0.09	0.02		
	成品铜条2×50	m	0.057374	30	1.72		
	复合踢脚线	m	1.14533	9	10.31		
	上光蜡	kg	0.004145	81.47	0.34		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.081046	15.61	1.27		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	106.66	--	

项目编码	011102003081	项目名称	地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	44.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	地砖楼地面 600×600 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	381.24	912.48	4.17	100.21	46.25	38.12	91.25	0.42	10.02	4.63
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.109079	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.84	10.17	0.15	3.38	1.56
D00006	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							50.96	121.42	0.57	13.4	6.19
0.4719工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	白水泥	kg	0.121816	0.59	0.07		
	浅色玻化砖或釉面砖（地砖）600×600	块	2.9	25.34	73.49		
	棉纱头	kg	0.011636	5.15	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003536	52.95	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	水	m3	0.038587	6.02	0.23		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.14533	7.13	8.17		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	中砂	t	0.006549	151	0.99		
	水泥32.5级	kg	2.483074	0.348	0.86		
	801胶	kg	0.004581	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.42	--	
	材料费小计			--	121.42	--	

项目编码	011406001054	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	857.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011406001055	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	290.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004037	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	302.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.48	0.03		
	石膏装饰线100mm宽	m	1.1	15	16.5		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.56	--	

项目编码	010904002037	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	193.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	14.56	34.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.94	--	

项目编码	011302001037	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	59.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

项目编码	010810001044	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	178.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.362325		25					9.06			
综合人工工日		小计							0.22	39.49	0.13	0.09	0.04

新点网上招投标系统

0.002工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							39.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	9.19	--	
	材料费小计			--	39.49	--	

项目编码	010807005030	项目名称	拆除并恢复金属防盗窗	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	格子窗	间	1	19.44			5.05	2.33	19.44			5.05	2.33
16-10	防盗窗 不锈钢管	10m2	0.230444	324	226.87	19.96	89.43	41.28	74.66	52.28	4.6	20.61	9.51
综合人工工日		小计							94.1	52.28	4.6	25.66	11.84
0.8713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁脚	个	17.974632	1.46	26.24		
	膨胀螺栓M8×80	套	35.949264	0.51	18.33		
	其他材料费			--	7.71	--	
	材料费小计			--	52.28	--	

项目编码	011501009038	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	22.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010807001054	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	135.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									378.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)	m2	0.96	280	268.8		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	010807001055	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	65.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2
综合人工工日		小计							16.63	56.3		4.32	2
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

项目编码	010802003037	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.1763	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	103.01	896.12	2.48	45.36	15.82
综合人工工日		小计							103.01	896.12	2.48	45.36	15.82
0.9538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1062.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级	m2	1.78063	500	890.32		
	电焊条J422	kg	0.089913	6.25	0.56		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.7023	0.86	3.18		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	896.12	--	

项目编码	010801001037	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.164	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
综合人工工日		小计							52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
0.4887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													895.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门	m2	1.6564	488.01	808.34		
	其他材料费			--	2.69	--	
	材料费小计			--	811.03	--	

项目编码	010805005069	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	650	--

项目编码	010805005070	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1	750					750			
综合人工工日		小计							750			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												750

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门	樘	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	010808001086	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	30.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												86.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		
	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001087	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	44.76

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.043999	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.46199	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.46199	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.039599	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.046199	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

项目编码	011501007003	项目名称	厨房柜门	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	厨房柜门	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房柜门	m2	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B252	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300					300			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计				300			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架		套	1	300	300		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	300	--	

项目编码	01B253	项目名称	油烟机支架	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油烟机支架	套	1	150					150			
综合人工工日	小计								150			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	150		--	
	材料费小计							--	150		--	

项目编码	01B268	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	82.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1	5					5			
综合人工工日	小计								5			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条					m	1	5	5			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	5		--	

项目编码	011610002073	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32			71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011610002074	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	54
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.016667	297			77.22	35.64	4.95			1.29	0.59
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.016667	208.44			54.19	25.01	3.47			0.9	0.42
1-112	单扇木框门	10樘	0.066667	178.2			46.33	21.38	11.88			3.09	1.43
综合人工工日		小计							20.3			5.28	2.44
0.188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	01B254	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	612.72
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运						m2	1	65	65			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	65	--	

项目编码	010103002044	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	612.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0043	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401003047	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	4.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	48.74	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													825.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	011201001036	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	34.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.1	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	20.43	10.22	0.88	5.54	2.56
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	88.02	43.7		22.89	10.56	8.8	4.37		2.29	1.06
综合人工工日		小计							29.23	14.59	0.88	7.83	3.62
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板网0.8mm	m2	1.155	2.75	3.18		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水	m3	0.00738	6.02	0.04		
	中砂	t	0.039631	151	5.98		
	水泥32.5级	kg	12.054	0.348	4.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	011204004052	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010809004039	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						344.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚	m2	1.02	195.2	199.1		
	白水泥	kg	0.17	0.59	0.1		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.01074	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	6.0384	0.348	2.1		
	中砂	t	0.023843	151	3.6		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	241.91	--	

项目编码	011102003082	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	100.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	哑光防滑（地砖）300×300	块	11.4	6.417	73.15		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.032753	6.02	0.2		
	美缝	m2	1	20	20		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		

	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

项目编码	011105003028	项目名称	瓷砖踢脚线	计量单位	m	工程量	8.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.10698	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
综合人工工日		小计							12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
0.1166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.55

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	白水泥	kg	0.021396	0.59	0.01		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.12329	7.13	8.01		
	棉纱头	kg	0.001605	5.15	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.000428	52.95	0.02		
	水	m3	0.005721	6.02	0.03		
	中砂	t	0.006423	151	0.97		
	水泥32.5级	kg	2.435293	0.348	0.85		
	801胶	kg	0.004493	1.72	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	9.97	--	

项目编码	011105004018	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	68.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6
综合人工工日		小计							4.97	11.01		1.29	0.6

0.046工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							17.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线	m	1.05	9	9.45		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.01	--	

项目编码	011204003038	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	291.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.070793	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	4.21	0.28	0.16	1.14	0.52
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							65.69	107.24	1.04	17.35	8.01
0.6082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85								
	白水泥	kg	0.158	0.59	0.09								
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05								
	水	m3	0.014544	6.02	0.09								
	抛光轮	个	0.017698	3.86	0.07								
	金钢轮	个	0.003256	64.32	0.21								
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66								
	水	m3	0.004	6.02	0.02								
	钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24								
	塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04								

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
	合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
	中砂	t	0.031343	151	4.73		
	水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.01	--	
	材料费小计			--	107.24	--	

项目编码	011102001038	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	4.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011104002038	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	355.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12
7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.005204	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	0.34	1.76	0.01	0.09	0.04

13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.109079	49.68	110.06		12.92	5.96	5.42	12.01		1.41	0.65
综合人工工日		小计							14.83	106.66	0.27	3.93	1.81
0.1373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	铜木螺丝3.5×25	个	0.229496	0.09	0.02		
	成品铜条2×50	m	0.057374	30	1.72		
	复合踢脚线	m	1.14533	9	10.31		
	上光蜡	kg	0.004145	81.47	0.34		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.081046	15.61	1.27		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	106.66	--	

项目编码	011102003083	项目名称	地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	44.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	地砖楼地面 600×600 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	381.24	912.48	4.17	100.21	46.25	38.12	91.25	0.42	10.02	4.63
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.109079	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.84	10.17	0.15	3.38	1.56
D00006	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							50.96	121.42	0.57	13.4	6.19
0.4719工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	白水泥	kg	0.121816	0.59	0.07		
	浅色玻化砖或釉面砖（地砖）600×600	块	2.9	25.34	73.49		
	棉纱头	kg	0.011636	5.15	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003536	52.95	0.19		

	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	水	m3	0.038587	6.02	0.23		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.14533	7.13	8.17		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	中砂	t	0.006549	151	0.99		
	水泥32.5级	kg	2.483074	0.348	0.86		
	801胶	kg	0.004581	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.42	--	
	材料费小计			--	121.42	--	

项目编码	011406001056	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1321.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011406001057	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	436.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004038	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	453.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.48	0.03		
	石膏装饰线100mm宽	m	1.1	15	16.5		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.56	--	

项目编码	010904002038	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	258.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54

综合人工工日	小计	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54	
0.03工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							40.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	14.56	34.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.94	--	

项目编码	011302001038	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	63.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010810001046	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	267.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.362325		25					9.06			
综合人工工日		小计							0.22	39.49	0.13	0.09	0.04
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	9.19	--	
	材料费小计			--	39.49	--	

项目编码	010807005031	项目名称	拆除并恢复金属防盗窗	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	格子窗	间	1	19.44			5.05	2.33	19.44			5.05	2.33
16-10	防盗窗 不锈钢管	10m2	0.1985	324	226.87	19.96	89.43	41.28	64.31	45.03	3.96	17.75	8.19
综合人工工日		小计							83.75	45.03	3.96	22.8	10.52
0.7755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁脚	个	15.483	1.46	22.61		
	膨胀螺栓M8×80	套	30.966	0.51	15.79		
	其他材料费			--	6.63	--	
	材料费小计			--	45.03	--	

项目编码	011501009039	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	31.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010807001056	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	149.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									378.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)	m2	0.96	280	268.8		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	010807001057	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	74.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2
综合人工工日		小计							16.63	56.3		4.32	2
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010802003038	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.1763	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	103.01	896.12	2.48	45.36	15.82
综合人工工日		小计							103.01	896.12	2.48	45.36	15.82
0.9538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1062.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级	m2	1.78063	500	890.32		
	电焊条J422	kg	0.089913	6.25	0.56		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.7023	0.86	3.18		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	896.12	--	

项目编码	010801001038	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.164	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
综合人工工日		小计							52.78	811.03	0.42	22.88	7.98
0.4887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									895.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门	m2	1.6564	488.01	808.34		
	其他材料费			--	2.69	--	
	材料费小计			--	811.03	--	

项目编码	010805005071	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010805005072	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1		750				750			
综合人工工日		小计							750			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												750

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门	樘	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	010808001088	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	46.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												86.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		
	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010808001089	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	67.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.044001	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.462011	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.462011	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.039601	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.046201	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

项目编码	011210006140	项目名称	铝塑板下挂	计量单位	m2	工程量	3.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	128.52	548.92	0.21	33.47	15.45	12.85	54.89	0.02	3.35	1.55
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	157.68	957.18		41	18.92	15.77	95.72		4.1	1.89
综合人工工日		小计							28.62	150.61	0.02	7.45	3.44
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	52.07	54.67		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.9	0.17		
	铝塑板(单面)	m2	1.1	80	88		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	150.61	--	

项目编码	011501007004	项目名称	厨房柜门	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	厨房柜门	m2	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房柜门	m2	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B255	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架	套	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B269	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	86.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1		5				5			
综合人工工日		小计							5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条	m	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	011610002075	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32			71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002076	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.01	297			77.22	35.64	2.97			0.77	0.36
1-112	单扇木框门	10樘	0.01	178.2			46.33	21.38	1.78			0.46	0.21
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.08	208.44			54.19	25.01	16.68			4.34	2
综合人工工日		小计							21.43			5.57	2.57
0.1984工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001009	项目名称	开门洞	计量单位	m2	工程量	8.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-47	整砖墙上	m2	1	106.38	34.75		27.66	12.77	106.38	34.75		27.66	12.77
4-51	现场预制 过梁	m3	0.020449	137.38	427.44	31.22	43.84	20.23	2.81	8.74	0.64	0.9	0.41
12-83	矩形梁 复合木模板	10m2	0.037488	317.65	182.19	12.05	85.72	39.56	11.91	6.83	0.45	3.21	1.48
综合人工工日		小计							121.1	50.32	1.09	31.77	14.66
1.1213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									218.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.090751	6.02	0.55		
	中砂	t	0.065217	151	9.85		
	水泥32.5级	kg	9.149933	0.348	3.18		
	石灰膏	m3	0.007839	285	2.23		
	普通成材	m3	0.01	2199	21.99		
	铁钉	kg	0.035872	4.9	0.18		
	纸筋	kg	0.2916	0.43	0.13		
	碎石5-20mm	t	0.026323	117	3.08		
	水泥42.5级	kg	8.030322	0.392	3.15		
	塑料薄膜	m2	0.042513	0.74	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001125	6.25	0.01		
	钢支撑(钢管)	kg	0.040487	5.71	0.23		
	周转木材	m3	0.000337	2199	0.74		
	复合木模板18mm	m2	0.043486	43.4	1.89		
	零星卡具	kg	0.01537	4.12	0.06		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.028105	90.4	2.54		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	50.32	--	

项目编码	01B256	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	487.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65				65			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计				65			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运	m2	1	65	65			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	65		--	

项目编码	010103002045	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	487.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.0043		6.02	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	010401003048	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	6.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5	178.85	566.92	8.63	48.74	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	48.74	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													825.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm					百块	5.39		90.4	487.26			
	水					m3	0.1699		6.02	1.02			
	石灰膏					m3	0.01864		285	5.31			
	中砂					t	0.37513		151	56.64			

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	011201001037	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	55.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.1	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	20.43	10.22	0.88	5.54	2.56
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	88.02	43.7		22.89	10.56	8.8	4.37		2.29	1.06
综合人工工日		小计							29.23	14.59	0.88	7.83	3.62
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板网0.8mm	m2	1.155	2.75	3.18		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水	m3	0.00738	6.02	0.04		
	中砂	t	0.039631	151	5.98		
	水泥32.5级	kg	12.054	0.348	4.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	011204004053	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010809004040	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	9.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚	m2	1.02	195.2	199.1		
	白水泥	kg	0.17	0.59	0.1		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.01074	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	6.0384	0.348	2.1		
	中砂	t	0.023843	151	3.6		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	241.91	--	

项目编码	011102003084	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	92.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	哑光防滑（地砖）300×300	块	11.4	6.417	73.15		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		

新点网上招投标系统

	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.032753	6.02	0.2		
	美缝	m2	1	20	20		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

项目编码	011105003029	项目名称	瓷砖踢脚线	计量单位	m	工程量	17.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.106982	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
综合人工工日		小计							12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
0.1166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.55				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	白水泥	kg	0.021396	0.59	0.01		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.123311	7.13	8.01		
	棉纱头	kg	0.001605	5.15	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.000428	52.95	0.02		
	水	m3	0.005721	6.02	0.03		
	中砂	t	0.006423	151	0.97		
	水泥32.5级	kg	2.435338	0.348	0.85		
	801胶	kg	0.004493	1.72	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	9.97	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011105004019	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	34.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6
综合人工工日		小计							4.97	11.01		1.29	0.6
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线	m	1.05	9	9.45		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.01	--	

项目编码	011204003039	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	253.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.11597	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	6.89	0.46	0.27	1.86	0.86
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							68.37	107.42	1.15	18.07	8.35
0.6331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85		
	白水泥	kg	0.158	0.59	0.09		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	水	m3	0.014544	6.02	0.09		

新点网上招投标系统

	抛光轮	个	0.028993	3.86	0.11		
	金钢轮	个	0.005335	64.32	0.34		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	6.02	0.02		
	钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24		
	塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
	合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
	中砂	t	0.031343	151	4.73		
	水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.02	--	
	材料费小计			--	107.42	--	

项目编码	011102001039	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011104002039	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	210.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12
7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.006726	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	0.44	2.27	0.02	0.12	0.05
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.118203	49.68	110.06		12.92	5.96	5.87	13.01		1.53	0.7
综合人工工日		小计							15.38	108.17	0.28	4.08	1.87
0.1424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	铜木螺丝3.5×25	个	0.296617	0.09	0.03		
	成品铜条2×50	m	0.074154	30	2.22		
	复合踢脚线	m	1.241132	9	11.17		
	上光蜡	kg	0.004492	81.47	0.37		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.087825	15.61	1.37		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	108.17	--	

项目编码	011102003085	项目名称	地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	105.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	地砖楼地面 600×600 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	381.24	912.48	4.17	100.21	46.25	38.12	91.25	0.42	10.02	4.63
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.118203	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	13.91	11.02	0.16	3.66	1.69
D00006	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							52.03	122.27	0.58	13.68	6.32
0.4818工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.88

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	白水泥	kg	0.123641	0.59	0.07		
	浅色玻化砖或釉面砖（地砖）600×600	块	2.9	25.34	73.49		
	棉纱头	kg	0.011773	5.15	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003573	52.95	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	水	m3	0.039074	6.02	0.24		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.241132	7.13	8.85		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	中砂	t	0.007097	151	1.07		
	水泥32.5级	kg	2.690773	0.348	0.94		
	801胶	kg	0.004965	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.42	--	
	材料费小计			--	122.27	--	

项目编码	011406001058	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1024.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		

	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011406001059	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	344.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004039	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	385.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.48	0.03		
	石膏装饰线100mm宽	m	1.1	15	16.5		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.56	--	

项目编码	010904002039	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	213.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	14.56	34.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.94	--	

项目编码	011302001039	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	68.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		

	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

项目编码	010810001048	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	213.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.330038		25					8.25			
综合人工工日		小计							0.22	38.68	0.13	0.09	0.04
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	8.38	--	
	材料费小计			--	38.68	--	

项目编码	010807005032	项目名称	拆除并恢复金属防盗窗	计量单位	樘	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	格子窗	间	1	19.44			5.05	2.33	19.44			5.05	2.33
16-10	防盗窗 不锈钢管	10m2	0.323964	324	226.87	19.96	89.43	41.28	104.96	73.5	6.47	28.97	13.37
综合人工工日		小计							124.4	73.5	6.47	34.02	15.7
1.1519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													254.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁脚	个	25.269192	1.46	36.89		
	膨胀螺栓M8×80	套	50.538384	0.51	25.77		
	其他材料费			--	10.84	--	
	材料费小计			--	73.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011501009040	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	27.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010807001058	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	208.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)	m2	0.96	280	268.8		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	010807001059	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	104.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2

综合人工工日	小计			16.63	56.3		4.32	2
0.154工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								79.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	56.3		--	

项目编码	010802003039	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.177167	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	103.52	900.52	2.49	45.58	15.9
综合人工工日		小计							103.52	900.52	2.49	45.58	15.9
0.9585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1068.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级						m2	1.789387	500	894.69			
	电焊条J422						kg	0.090355	6.25	0.56			
	膨胀螺栓M12×110						套	3.720507	0.86	3.2			
	其他材料费								--	2.07		--	
	材料费小计								--	900.52		--	

项目编码	010801001039	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1813	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	58.35	896.59	0.46	25.29	8.82
综合人工工日		小计							58.35	896.59	0.46	25.29	8.82
0.5403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													989.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门						m2	1.83113	488.01	893.61			

	其他材料费	--	2.98	--	
	材料费小计	--	896.59	--	

项目编码	010805005073	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010805005074	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1		750				750			
综合人工工日		小计							750			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												750

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门	樘	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	010808001090	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	29.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												86.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		
	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001091	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	88.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.044	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.462	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.462	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.0396	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.0462	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

项目编码	011210006141	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	21.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	隔墙 木龙骨	10m2	0.1	158	338.91	3.13	41.89	19.34	15.8	33.89	0.31	4.19	1.93
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	95.04	31.76		24.71	11.4	9.5	3.18		2.47	1.14
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	185.33	250.72		48.19	22.24	18.53	25.07		4.82	2.22

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	43.83	62.14	0.31	11.48	5.29	
0.4059工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						123.05	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0144	2199	31.67		
	防腐油	kg	0.034	1.47	0.05		
	铁钉	kg	0.108	4.9	0.53		
	膨胀螺栓M8	百套	0.032	51.45	1.65		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	22.2	24.42		
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.345	1.89	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.14	--	

项目编码	011210006143	项目名称	铝塑板下挂	计量单位	m2	工程量	8.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	128.52	548.92	0.21	33.47	15.45	12.85	54.89	0.02	3.35	1.55
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	157.68	957.18		41	18.92	15.77	95.72		4.1	1.89
综合人工工日		小计							28.62	150.61	0.02	7.45	3.44
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	52.07	54.67		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.9	0.17		
	铝塑板(单面)	m2	1.1	80	88		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	150.61	--	

项目编码	01B257	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架	套	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B258	项目名称	油烟机支架	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油烟机支架	套	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	01B270	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	106.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条	m	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011610002077	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32			71.52	24.95	16.63			7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.63			7.15	2.5
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002078	项目名称	门窗拆除	计量单位	樘	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.025	297			77.22	35.64	7.43			1.93	0.89
1-120	塑钢、铝合金门框扇 单扇	10樘	0.025	208.44			54.19	25.01	5.21			1.35	0.63
1-112	单扇木框门	10樘	0.05	178.2			46.33	21.38	8.91			2.32	1.07
综合人工工日		小计							21.55			5.6	2.59
0.1996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B259	项目名称	其他拆除及转运	计量单位	m2	工程量	281.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	其他拆除及转运	m2	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他拆除及转运	m2	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	010103002046	项目名称	余方弃置	计量单位	m2	工程量	281.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		51.77	34084.62	8862	4090.15		0.03	17.04	4.43	2.05
综合人工工日		小计								0.03	17.04	4.43	2.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0043	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401003049	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	1/2砖墙 新砌	m3	1	205.2	581.89	7.11	55.2	25.48	205.2	581.89	7.11	55.2	25.48
综合人工工日		小计							205.2	581.89	7.11	55.2	25.48
1.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													874.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.7	90.4	515.28		
	水	m3	0.1755	6.02	1.06		
	石灰膏	m3	0.0156	285	4.45		
	中砂	t	0.31395	151	47.41		
	水泥32.5级	kg	39.39	0.348	13.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	581.89	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001038	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	钢板网粉水泥砂浆	10m2	0.1	204.34	102.24	8.8	55.42	25.58	20.43	10.22	0.88	5.54	2.56
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	88.02	43.7		22.89	10.56	8.8	4.37		2.29	1.06
综合人工工日		小计							29.23	14.59	0.88	7.83	3.62
0.2707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板网0.8mm	m2	1.155	2.75	3.18		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水	m3	0.00738	6.02	0.04		
	中砂	t	0.039631	151	5.98		
	水泥32.5级	kg	12.054	0.348	4.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	011204004054	项目名称	包下水管	计量单位	根	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	包下水管	根	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010809004041	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	4.74

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	735.48	2419.12	8.61	193.46	89.29	73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
综合人工工日		小计							73.55	241.91	0.86	19.35	8.93
0.681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石20mm厚	m2	1.02	195.2	199.1		
	白水泥	kg	0.17	0.59	0.1		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.01074	6.02	0.06		
	水泥32.5级	kg	6.0384	0.348	2.1		
	中砂	t	0.023843	151	3.6		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	241.91	--	

项目编码	011102003086	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	41.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	451.44	909.16	4.46	118.53	54.71	45.14	90.92	0.45	11.85	5.47
D00009	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.14	110.92	0.45	11.85	5.47
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		
	哑光防滑（地砖）300×300	块	11.4	6.417	73.15		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.032753	6.02	0.2		
	美缝	m2	1	20	20		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	110.92	--	

项目编码	011105003030	项目名称	瓷砖踢脚线	计量单位	m	工程量	9.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.106976	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
综合人工工日		小计							12.59	9.97	0.15	3.31	1.53
0.1166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.021395	0.59	0.01		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.123248	7.13	8.01		
	棉纱头	kg	0.001605	5.15	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.000428	52.95	0.02		
	水	m3	0.005721	6.02	0.03		
	中砂	t	0.006423	151	0.97		
	水泥32.5级	kg	2.435202	0.348	0.85		
	801胶	kg	0.004493	1.72	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	9.97	--	

项目编码	011105004020	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	18.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	49.68	110.06		12.92	5.96	4.97	11.01		1.29	0.6
综合人工工日		小计							4.97	11.01		1.29	0.6
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合踢脚线	m	1.05	9	9.45		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.01	--	

项目编码	011204003040	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	120.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴 内墙面、墙裙	10m2	0.1	579.74	849.31	8.42	152.92	70.58	57.97	84.93	0.84	15.29	7.06
D00005	美缝	m2	1		20					20			
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.095052	59.4	3.93	2.32	16.05	7.41	5.65	0.37	0.22	1.53	0.7
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	28.08	16.88		7.3	3.37	2.81	1.69		0.73	0.34
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.01	70.2	34.49	3.82	19.25	8.88	0.7	0.34	0.04	0.19	0.09
综合人工工日		小计							67.13	107.33	1.1	17.74	8.19
0.6216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													201.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅色面砖（墙砖）300*600mm	百块	0.057	1348.2	76.85		
	白水泥	kg	0.158	0.59	0.09		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	水	m3	0.014544	6.02	0.09		
	抛光轮	个	0.023763	3.86	0.09		
	金钢轮	个	0.004372	64.32	0.28		

新点网上招投标系统

	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	6.02	0.02		
	钢丝网	m2	0.11	2.2	0.24		
	塑料胀管螺钉	套	0.49	0.09	0.04		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.14	0.18	0.03		
	合金钢钻头一字型	根	0.0049	6.86	0.03		
	中砂	t	0.031343	151	4.73		
	水泥32.5级	kg	8.7356	0.348	3.04		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	801胶	kg	0.0042	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.01	--	
	材料费小计			--	107.33	--	

项目编码	011102001040	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	1.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	410.4	2301.12	10.81	109.51	50.55	41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
综合人工工日		小计							41.04	230.11	1.08	10.95	5.06
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													288.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过门石(中国黑石材)	m2	1.02	220	224.4		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02955	6.02	0.18		
	水泥32.5级	kg	5.6378	0.348	1.96		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	230.11	--	

项目编码	011104002040	项目名称	复合地板楼地面	计量单位	m2	工程量	125.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	90.72	928.9	2.57	24.26	11.19	9.07	92.89	0.26	2.43	1.12
7-77	木地板压口钉铜条	10m	0.004012	64.8	337.38	2.54	17.51	8.08	0.26	1.35	0.01	0.07	0.03
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.104139	49.68	110.06		12.92	5.96	5.17	11.46		1.35	0.62
综合人工工日		小计							14.5	105.7	0.27	3.85	1.77
0.1343工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板，环保E1级12mm厚	m2	1.05	85	89.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	铜木螺丝3.5×25	个	0.176929	0.09	0.02		
	成品铜条2×50	m	0.044232	30	1.33		
	复合踢脚线	m	1.09346	9	9.84		
	上光蜡	kg	0.003957	81.47	0.32		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.077375	15.61	1.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	105.7	--	

项目编码	011102003087	项目名称	地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	62.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	地砖楼地面 600×600 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	381.24	912.48	4.17	100.21	46.25	38.12	91.25	0.42	10.02	4.63
7-61	地砖楼地面 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.104139	117.72	93.19	1.39	30.97	14.29	12.26	9.7	0.14	3.23	1.49
D00006	美缝	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							50.38	120.95	0.56	13.25	6.12
0.4665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									191.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.0815	0.348	5.6		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.120828	0.59	0.07		
	浅色玻化砖或釉面砖（地砖）600×600	块	2.9	25.34	73.49		
	棉纱头	kg	0.011562	5.15	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003517	52.95	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	水	m3	0.038322	6.02	0.23		
	浅色玻化砖或釉面砖（踢脚）100mm	m	1.09346	7.13	7.8		
	水泥32.5级	kg	4.1208	0.348	1.43		
	中砂	t	0.016271	151	2.46		
	水	m3	0.00303	6.02	0.02		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	中砂	t	0.006253	151	0.94		
	水泥32.5级	kg	2.37062	0.348	0.82		
	801胶	kg	0.004374	1.72	0.01		
	其他材料费			--	20.41	--	
	材料费小计			--	120.95	--	

项目编码	011406001060	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	544.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	133.49	74.49		34.71	16.02	13.35	7.45		3.47	1.6
综合人工工日		小计							16.59	7.45		4.31	1.99
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.34				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	7.45	--	

项目编码	011406001061	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	204.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
9-87备注1	乳胶漆二遍 墙固白水泥腻子	10m2	0.1	146.84	74.49		38.18	17.62	14.68	7.45		3.82	1.76
综合人工工日		小计							17.92	7.45		4.66	2.15
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.067	0.41	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.555	0.59	0.33		
	墙固	kg	0.268	6.21	1.66		
	石膏粉325目	kg	0.067	0.39	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	011502004040	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	245.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	石膏装饰线	100m	0.01	474.34	1656.38	12.75	126.64	58.45	4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.74	16.56	0.13	1.27	0.58
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.48	0.03		
	石膏装饰线100mm宽	m	1.1	15	16.5		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010904002040	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	109.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.4	349.44	3.25	15.33	5.35	3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.24	34.94	0.33	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	14.56	34.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.94	--	

项目编码	011302001040	项目名称	集成顶	计量单位	m2	工程量	28.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	190.08	320.86	1.45	49.8	22.98	19.01	32.09	0.15	4.98	2.3
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	92.88	559.02		24.15	11.15	9.29	55.9		2.42	1.12
综合人工工日		小计							28.3	92.13	0.43	7.47	3.45
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	7.34	9.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		

新点网上招投标系统

	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	53.24	55.9		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	92.13	--	

项目编码	010810001050	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	108.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.16	304.29	1.28	0.89	0.41	0.22	30.43	0.13	0.09	0.04
D00024	罗马杆	m	0.392174		25					9.8			
综合人工工日		小计							0.22	40.23	0.13	0.09	0.04
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)	m2	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	9.93	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	010807005033	项目名称	拆除并恢复金属防盗窗	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	格子窗	间	1	19.44			5.05	2.33	19.44			5.05	2.33
16-10	防盗窗 不锈钢管	10m2	0.217778	324	226.87	19.96	89.43	41.28	70.56	49.41	4.35	19.48	8.99
综合人工工日		小计							90	49.41	4.35	24.53	11.32
0.8333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁脚	个	16.986684	1.46	24.8		
	膨胀螺栓M8×80	套	33.973368	0.51	17.33		
	其他材料费			--	7.28	--	
	材料费小计			--	49.41	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011501009041	项目名称	厨房橱柜	计量单位	m	工程量	12.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	厨房橱柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房橱柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010807001060	项目名称	塑钢窗	计量单位	m2	工程量	61.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	473.04	3009.68	14.95	209.84	73.2	47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
综合人工工日		小计							47.3	300.97	1.5	20.98	7.32
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)	m2	0.96	280	268.8		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	010807001061	项目名称	防火纱窗	计量单位	m2	工程量	30.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-13	塑钢纱窗	10m2扇面积	0.1	166.32	562.97		43.24	19.96	16.63	56.3		4.32	2
综合人工工日		小计							16.63	56.3		4.32	2

新点网上招投标系统

0.154工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							79.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢纱窗	m2	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

项目编码	010802003040	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-25	钢质防火门 乙级	10m2	0.1827	584.28	5082.91	14.08	257.29	89.75	106.75	928.65	2.57	47.01	16.4
综合人工工日		小计							106.75	928.65	2.57	47.01	16.4
0.9884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1101.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门 乙级	m2	1.84527	500	922.64		
	电焊条J422	kg	0.093177	6.25	0.58		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.8367	0.86	3.3		
	其他材料费			--	2.13	--	
	材料费小计			--	928.65	--	

项目编码	010801001040	项目名称	卧室门	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.179456	321.84	4945.33	2.56	139.49	48.66	57.76	887.47	0.46	25.03	8.73
综合人工工日		小计							57.76	887.47	0.46	25.03	8.73
0.5348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													979.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木复合门	m2	1.812506	488.01	884.52		
	其他材料费			--	2.95	--	
	材料费小计			--	887.47	--	

项目编码	010805005075	项目名称	卫生间门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	卫生间门	樘	1	650					650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010805005076	项目名称	厨房门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	厨房门	樘	1	750					750			
综合人工工日		小计							750			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												750

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房门	樘	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	010808001092	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	15.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.03	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
综合人工工日		小计							16.04	64.07	0.08	4.19	1.93
0.1485工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												86.31

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	普通木成材	m3	0.00054	2199	1.19		
	细木工板δ18mm	m2	0.315	52.07	16.4		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.315	140	44.1		
	PU发泡剂	L	0.027	25.73	0.69		
	玻璃胶	L	0.0315	34.3	1.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	64.07	--	

项目编码	010808001093	项目名称	木门套	计量单位	m	工程量	20.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.043999	534.6	2135.5	2.6	139.67	64.46	23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.52	93.96	0.11	6.15	2.84
0.2178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000792	2199	1.74		
	细木工板δ18mm	m2	0.46199	52.07	24.06		
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.46199	140	64.68		
	PU发泡剂	L	0.039599	25.73	1.02		
	玻璃胶	L	0.046199	34.3	1.58		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	93.96	--	

项目编码	011210006145	项目名称	门洞封堵	计量单位	m2	工程量	5.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	隔墙 木龙骨	10m2	0.1	158	338.91	3.13	41.89	19.34	15.8	33.89	0.31	4.19	1.93
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	95.04	31.76		24.71	11.4	9.5	3.18		2.47	1.14
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	185.33	250.72		48.19	22.24	18.53	25.07		4.82	2.22

综合人工工日	小计			43.83	62.14	0.31	11.48	5.29
0.4059工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								123.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0144	2199	31.67			
	防腐油	kg	0.034	1.47	0.05			
	铁钉	kg	0.108	4.9	0.53			
	膨胀螺栓M8	百套	0.032	51.45	1.65			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	16.29	2.9			
	白布	m2	0.001	3.43				
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05			
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23			
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	22.2	24.42			
	自攻螺丝M4×12mm	百只	0.345	1.89	0.65			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	62.14		--	

项目编码	01B260	项目名称	阳台不锈钢晾衣架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	阳台不锈钢晾衣架	套	1		300				300			
综合人工工日	小计								300			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台不锈钢晾衣架					套	1	300	300			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	300		--	

项目编码	01B271	项目名称	滴水线条	计量单位	m	工程量	39.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	滴水线条	m	1		5				5			
综合人工工日	小计								5			
0工日	未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滴水线条	m	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	011701003002	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-8	抹灰脚手架 高3.6m以内	10m2	1470.8251	1.08	6.55	1.02	0.55	0.25	1588.49	9633.9	1500.24	808.95	367.71
综合人工工日		小计							1588.49	9633.9	1500.24	808.95	367.71
14.7083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13899.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手						kg	245.627792	5.71	1402.53			
	其他材料费								--	8231.37		--	
	材料费小计								--	9633.9		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	545.177			38.63	10.04	4.64			21060.19	5473.58	2529.62
综合人工工日		小计									21060.19	5473.58	2529.62
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29063.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	49996.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	43856.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6139.88			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	01B232	垂直运输费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	61398.77			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	90636.29			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					202031.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	144039.43		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		144039.43		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		144039.43	
合计			144039.43	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	146161.04	100	146161.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3269821.82	3.8	124253.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3269821.82	0.67	21907.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3269821.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3415982.86	9	307438.46
合计					453599.5

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	49996.15										
2	二次搬运	61398.77										
3	特殊施工降效	90636.29										
4	社会保险费	124253.23										
5	住房公积金	21907.81										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮建筑）(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1087939.05	
1.1	人工费	236925.99	
1.2	材料费	703959.74	
1.3	施工机具使用费	9604.66	
1.4	企业管理费	104284.37	
1.5	利润	33164.29	
2	措施项目费	86076.27	
2.1	单价措施项目费	10195.2	
2.2	总价措施项目费	75881.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18778.09	
3	其他项目费	54396.95	
3.1	其中：暂列金额	54396.95	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	54910.03	
5	税金	115499.01	
6	工程造价	1398821.31	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		41m2户型（青1#~-02室、青3#-01/02室、青2#/4#-01/02室）共16户						
1	030411001001	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	656	102.4	67174.4	
2	030412001061	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	32	111.28	3560.96	
3	030412001062	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	32	91.03	2912.96	
4	030412001063	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	32	96.27	3080.64	
5	030404033021	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	16	242.44	3879.04	
6	030404034056	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	64	17.73	1134.72	
7	030404034057	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	20.21	40.42	
8	030404034003	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	15	23.55	353.25	
9	030404035096	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	127	24.92	3164.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404035097	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	16	24.92	398.72	
11	030404035098	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	16	20.97	335.52	
12	030404035099	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	80	24.92	1993.6	
13	030404035100	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	32	20.97	671.04	
14	030404035101	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	16	20.97	335.52	
15	030411006001	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	480	7.46	3580.8	
16	031001006081	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	16	560.02	8960.32	
17	031003005001	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	16	99.38	1590.08	
18	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	172	54.28	9336.16	
19	031001006014	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	8	1090.96	8727.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031001006093	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-16，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	8	1200.96	9607.68	
21	031004003007	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	16	620.01	9920.16	
22	031004004007	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	16	378.57	6057.12	
23	031004006007	蹲便器	1、材质：蹲便器 2、规格、类型：蹲便器，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	16	499.15	7986.4	
24	031004010007	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	16	495.14	7922.24	
25	031004008041	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	16	35	560	
26	031004008042	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	16	30	480	
27	031004008045	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	16	1101.63	17626.08	
28	031004008043	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	16	735.84	11773.44	
29	031004008268	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	16	1782.18	28514.88	
30	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	16	61.25	980	
31	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格： 全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	16	63.25	1012	
32	031001001012	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	16	293.09	4689.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030607001001	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	16	530.22	8483.52	
		分部小计					236843.63	
		45m2户型（西19-1-303室、西19-3-301室）共2户						
34	030411001078	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	90	101.45	9130.5	
35	030412001097	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	4	111.28	445.12	
36	030412001098	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	4	91.03	364.12	
37	030412001099	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	6	96.27	577.62	
38	030404033033	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	2	242.44	484.88	
39	030404034082	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	12	17.73	212.76	
40	030404034083	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	20.21	40.42	
41	030404035169	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	14	24.92	348.88	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404035170	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	24.92	49.84	
43	030404035171	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	20.97	41.94	
44	030404035172	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	10	24.92	249.2	
45	030404035173	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	4	20.97	83.88	
46	030404035174	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	20.97	41.94	
47	030411006022	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	62	7.46	462.52	
48	031001006127	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	2	1412.89	2825.78	
49	031003005022	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	99.38	198.76	
50	011615001022	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	24	52.32	1255.68	
51	031001006128	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-12，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	980.96	1961.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031001006129	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	1090.96	2181.92	
53	031004003028	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	2	620.01	1240.02	
54	031004004028	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	2	378.57	757.14	
55	031004006039	大便器	1、材质：座便器 2、规格、类型：抽水防溅马桶，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	2	567.19	1134.38	
56	031004010039	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	2	495.14	990.28	
57	031004008275	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	2	35	70	
58	031004008276	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	2	30	60	
59	031004008277	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	2	1101.63	2203.26	
60	031004008278	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	2	735.84	1471.68	
61	031004008279	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	2	1782.18	3564.36	
62	031004014054	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	2	61.25	122.5	
63	031004014055	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	2	63.25	126.5	
64	031001001014	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	2	268.86	537.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030607001002	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	2	523.89	1047.78	
		分部小计					34283.3	
		50m2户型（西22-2-403室、西22-3-302室、西23-2-303室）共3户						
66	030411001079	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	150	88.76	13314	
67	030412001100	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	9	111.28	1001.52	
68	030412001101	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	5	91.03	455.15	
69	030412001102	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	6	96.27	577.62	
70	030404033034	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	3	242.44	727.32	
71	030404034085	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	11	17.73	195.03	
72	030404034086	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.21	121.26	
73	030404035175	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	35	24.92	872.2	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030404035176	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	24.92	74.76	
75	030404035177	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	20.97	62.91	
76	030404035178	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	14	24.92	348.88	
77	030404035179	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.97	125.82	
78	030404035180	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	20.97	62.91	
79	030411006023	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	104	7.46	775.84	
80	031001006130	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	2	1012.67	2025.34	
81	031003005023	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	99.38	298.14	
82	011615001023	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	34	52.82	1795.88	
83	031001006131	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-12，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	4	980.96	3923.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031001006132	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	1090.96	2181.92	
85	031004003029	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	620.01	1860.03	
86	031004004029	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	378.57	1135.71	
87	031004006040	大便器	1、材质：座便器 2、规格、类型：抽水防溅马桶，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	567.19	1701.57	
88	031004010040	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	3	495.14	1485.42	
89	031004008281	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	3	35	105	
90	031004008282	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	3	30	90	
91	031004008283	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	3	1101.63	3304.89	
92	031004008284	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	3	735.84	2207.52	
93	031004008285	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	3	1782.18	5346.54	
94	031004014056	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	3	61.25	183.75	
95	031004014057	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	3	63.25	189.75	
96	031001001015	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	3	255.94	767.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030607001003	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	3	526.43	1579.29	
		分部小计					48897.63	
		50m2户型（西24-103室、西24-301室、西24-402室）共3户						
98	030411001080	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	150	90.55	13582.5	
99	030412001103	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	9	111.28	1001.52	
100	030412001104	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	5	91.03	455.15	
101	030412001105	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	6	96.27	577.62	
102	030404033035	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	3	242.44	727.32	
103	030404034088	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	11	17.73	195.03	
104	030404034089	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.21	121.26	
105	030404035181	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	30	24.92	747.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
106	030404035182	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	24.92	74.76	
107	030404035183	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	20.97	62.91	
108	030404035184	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	13	24.92	323.96	
109	030404035185	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	9	20.97	188.73	
110	030404035186	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	20.97	62.91	
111	030411006024	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	101	7.46	753.46	
112	031001006133	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	3	728.67	2186.01	
113	031003005024	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	99.38	298.14	
114	011615001024	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	39	52.54	2049.06	
115	031001006134	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-12，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	5	980.96	4904.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031001006135	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	1090.96	2181.92	
117	031004003030	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	620.01	1860.03	
118	031004004030	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	378.57	1135.71	
119	031004006041	大便器	1、材质：座便器 2、规格、类型：抽水防溅马桶，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	567.19	1701.57	
120	031004010041	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	3	495.14	1485.42	
121	031004008287	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	3	35	105	
122	031004008288	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	3	30	90	
123	031004008289	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	3	1101.63	3304.89	
124	031004008290	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	3	735.84	2207.52	
125	031004008291	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	3	1782.18	5346.54	
126	031004014058	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	3	61.25	183.75	
127	031004014059	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	3	63.25	189.75	
128	031001001016	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	3	246.52	739.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030607001004	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	3	521.15	1563.45	
		分部小计					50407.85	
		57m2户型（东02#-5-401室、东05#-502室、西16#-1-301室）共3户						
130	030411001081	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	171	82.84	14165.64	
131	030412001106	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	9	111.28	1001.52	
132	030412001107	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	3	91.03	273.09	
133	030412001108	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	9	96.27	866.43	
134	030404033036	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	3	242.44	727.32	
135	030404034091	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	12	17.73	212.76	
136	030404034092	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.21	121.26	
137	030404035187	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	27	24.92	672.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030404035188	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	24.92	74.76	
139	030404035189	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	20.97	62.91	
140	030404035190	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	15	24.92	373.8	
141	030404035191	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	9	20.97	188.73	
142	030404035192	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	20.97	62.91	
143	030411006025	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	102	7.46	760.92	
144	031001006136	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	3	711.56	2134.68	
145	031003005025	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	99.38	298.14	
146	011615001025	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	37	52.42	1939.54	
147	031001006137	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-12，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	980.96	5885.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	031001006138	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	1090.96	3272.88	
149	031004003031	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	620.01	1860.03	
150	031004004031	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	378.57	1135.71	
151	031004006042	大便器	1、材质：座便器 2、规格、类型：抽水防溅马桶，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	567.19	1701.57	
152	031004010042	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	3	495.14	1485.42	
153	031004008293	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	3	35	105	
154	031004008294	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	3	30	90	
155	031004008295	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	3	1101.63	3304.89	
156	031004008296	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	3	735.84	2207.52	
157	031004008297	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	3	1782.18	5346.54	
158	031004014060	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	3	61.25	183.75	
159	031004014061	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	3	63.25	189.75	
160	031001001017	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	3	293.15	879.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
161	030607001005	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	3	519.26	1557.78	
		分部小计					53143.3	
		63m2户型（西06#-01-201室、西08#-3-301/401室、西08#-4-401室、西10#-1-202室、西10#-4-502室、西12#-1-102室、西18#-2-502室）共8户						
162	030411001082	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	504	78	39312	
163	030412001109	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	32	111.28	3560.96	
164	030412001110	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	16	91.03	1456.48	
165	030412001111	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	16	96.27	1540.32	
166	030404033037	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	8	242.44	1939.52	
167	030404034094	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	48	17.73	851.04	
168	030404034096	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	8	23.55	188.4	
169	030404035193	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	96	24.92	2392.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
170	030404035194	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	8	24.92	199.36	
171	030404035195	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	8	20.97	167.76	
172	030404035196	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	16	24.92	398.72	
173	030404035197	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	32	20.97	671.04	
174	030404035198	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	8	20.97	167.76	
175	030411006026	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	296	7.46	2208.16	
176	031001006139	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	8	886.24	7089.92	
177	031003005026	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	8	99.38	795.04	
178	011615001026	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	104	52.2	5428.8	
179	031001006140	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-10，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	16	870.96	13935.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	031001006141	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	16	1090.96	17455.36	
181	031004003032	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	8	620.01	4960.08	
182	031004004032	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	8	378.57	3028.56	
183	031004006043	大便器	1、材质：座便器 2、规格、类型：抽水防溅马桶，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	8	567.19	4537.52	
184	031004010043	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	8	495.14	3961.12	
185	031004008299	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	8	35	280	
186	031004008300	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	8	30	240	
187	031004008301	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	8	1101.63	8813.04	
188	031004008302	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	8	735.84	5886.72	
189	031004008303	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	8	1782.18	14257.44	
190	031004014062	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	8	61.25	490	
191	031004014063	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	8	63.25	506	
192	031001001018	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	8	275.4	2203.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030607001006	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	8	527.07	4216.56	
		分部小计					153138.56	
		63m2户型（西17-2-102室）共1户						
194	030411001083	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	63	78.06	4917.78	
195	030412001112	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	4	111.28	445.12	
196	030412001113	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	2	91.03	182.06	
197	030412001114	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	2	96.27	192.54	
198	030404033038	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	1	242.44	242.44	
199	030404034097	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	17.73	106.38	
200	030404034099	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	1	23.55	23.55	
201	030404035199	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	12	24.92	299.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
202	030404035200	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	1	24.92	24.92	
203	030404035201	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	1	20.97	20.97	
204	030404035202	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	24.92	49.84	
205	030404035203	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	4	20.97	83.88	
206	030404035204	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	1	20.97	20.97	
207	030411006027	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	37	7.46	276.02	
208	031001006142	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	1	895.91	895.91	
209	031003005027	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	1	99.38	99.38	
210	011615001027	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	13	52.2	678.6	
211	031001006143	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-10，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	870.96	1741.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	031001006144	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2	1090.96	2181.92	
213	031004003033	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	1	620.01	620.01	
214	031004004033	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	1	378.57	378.57	
215	031004006044	大便器	1、材质：座便器 2、规格、类型：抽水防溅马桶，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	1	567.19	567.19	
216	031004010044	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	1	495.14	495.14	
217	031004008305	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	1	35	35	
218	031004008306	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	1	30	30	
219	031004008307	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	1	1101.63	1101.63	
220	031004008308	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	1	735.84	735.84	
221	031004008309	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	1	1782.18	1782.18	
222	031004014064	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	1	61.25	61.25	
223	031004014065	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	1	63.25	63.25	
224	031001001019	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	1	319.4	319.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	030607001007	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	1	533.18	533.18	
		分部小计					19205.88	
		70m2户型（东18#1-601室、东19#-2-502室、东20#-1-301室、东20#-2-601室、西21#-1-401室、东21#-2-101室）共6户						
226	030411001084	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	420	78.44	32944.8	
227	030412001115	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	24	111.28	2670.72	
228	030412001116	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	12	91.03	1092.36	
229	030412001117	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	18	96.27	1732.86	
230	030404033039	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	6	242.44	1454.64	
231	030404034100	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	42	17.73	744.66	
232	030404034101	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.21	121.26	
233	030404035205	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	78	24.92	1943.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
234	030404035206	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	24.92	149.52	
235	030404035207	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.97	125.82	
236	030404035208	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	36	24.92	897.12	
237	030404035209	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	24	20.97	503.28	
238	030404035210	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.97	125.82	
239	030411006028	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	264	7.46	1969.44	
240	031001006145	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	6	585	3510	
241	031003005028	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	99.38	596.28	
242	011615001028	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	72	52.85	3805.2	
243	031001006146	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-10，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	12	870.96	10451.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
244	031001006147	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	12	1090.96	13091.52	
245	031004003034	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	6	620.01	3720.06	
246	031004004034	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	6	378.57	2271.42	
247	031004006045	大便器	1、材质：蹲便器 2、规格、类型：蹲便器，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	6	567.19	3403.14	
248	031004010045	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	6	495.14	2970.84	
249	031004008311	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	6	35	210	
250	031004008312	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	6	30	180	
251	031004008313	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	6	1101.63	6609.78	
252	031004008314	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	6	735.84	4415.04	
253	031004008315	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	6	1782.18	10693.08	
254	031004014066	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	6	61.25	367.5	
255	031004014067	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	6	63.25	379.5	
256	031001001020	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	6	240.55	1443.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	030607001008	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	6	520.93	3125.58	
		分部小计					117719.82	
		70m2户型（东27#-1-101室、东27#-2-302室、东28#-2-201室、东28#-3-501室、东29#-3-701室、东30#-1-402/502室、东30#-3-501/701室）共9户						
258	030411001085	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	630	75.79	47747.7	
259	030412001118	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	36	111.28	4006.08	
260	030412001119	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	18	91.03	1638.54	
261	030412001120	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	18	96.27	1732.86	
262	030404033040	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	9	242.44	2181.96	
263	030404034103	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	63	17.73	1116.99	
264	030404034104	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	9	20.21	181.89	
265	030404035211	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	108	24.92	2691.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030404035212	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	9	24.92	224.28	
267	030404035213	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	9	20.97	188.73	
268	030404035214	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	45	24.92	1121.4	
269	030404035215	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	36	20.97	754.92	
270	030404035216	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	9	20.97	188.73	
271	030411006029	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	369	7.46	2752.74	
272	031001006148	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	9	596.96	5372.64	
273	031003005029	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	9	99.38	894.42	
274	011615001029	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	99	53.72	5318.28	
275	031001006149	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-10，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	18	870.96	15677.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	031001006150	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	18	1090.96	19637.28	
277	031004003035	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	9	620.01	5580.09	
278	031004004035	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	9	378.57	3407.13	
279	031004006046	大便器	1、材质：座便器 2、规格、类型：抽水防溅马桶，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	9	567.19	5104.71	
280	031004010046	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	9	495.14	4456.26	
281	031004008317	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	9	35	315	
282	031004008318	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	9	30	270	
283	031004008319	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	9	1101.63	9914.67	
284	031004008320	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	9	735.84	6622.56	
285	031004008321	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	9	1782.18	16039.62	
286	031004014068	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	9	61.25	551.25	
287	031004014069	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	9	63.25	569.25	
288	031001001021	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	9	271.05	2439.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
289	030607001009	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	9	522.83	4705.47	
		分部小计					173403.54	
		81m2户型（07#-2-102室、西09#-1-402室、西11#-1-102室、西14#-1-401室、西14#-2-202/402室）共6户						
290	030411001086	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	486	75.61	36746.46	
291	030412001121	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	24	111.28	2670.72	
292	030412001122	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	18	91.03	1638.54	
293	030412001123	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	18	96.27	1732.86	
294	030404033041	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	6	242.44	1454.64	
295	030404034106	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	30	17.73	531.9	
296	030404034107	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	18	20.21	363.78	
297	030404035217	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	72	24.92	1794.24	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
298	030404035218	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	24.92	149.52	
299	030404035219	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.97	125.82	
300	030404035220	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	36	24.92	897.12	
301	030404035221	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	24	20.97	503.28	
302	030404035222	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.97	125.82	
303	030411006030	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	264	7.46	1969.44	
304	031001006151	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	6	697.44	4184.64	
305	031003005030	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	99.38	596.28	
306	011615001030	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	78	52.71	4111.38	
307	031001006152	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-12，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	18	980.96	17657.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	031001006153	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	1090.96	6545.76	
309	031004003036	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	6	620.01	3720.06	
310	031004004036	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	6	378.57	2271.42	
311	031004006047	大便器	1、材质：座便器 2、规格、类型：抽水防溅马桶，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	6	567.19	3403.14	
312	031004010047	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	6	495.14	2970.84	
313	031004008323	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	6	35	210	
314	031004008324	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	6	30	180	
315	031004008325	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	6	1101.63	6609.78	
316	031004008326	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	6	735.84	4415.04	
317	031004008327	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	6	1782.18	10693.08	
318	031004014070	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	6	61.25	367.5	
319	031004014071	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	6	63.25	379.5	
320	031001001022	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	6	339.93	2039.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	030607001010	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	6	521.79	3130.74	
		分部小计					124190.16	
		90m2户型（西29#-3-101/201/401室）共3户						
322	030411001087	强电弱电	1、名称：含电表箱断路器、漏保、户内箱及接线端子、户内管线敷设，含户内弱电箱及箱内插排预留、光纤入户、有线电视入户，分等电位联结等 2、备注：具体施工内容详见图纸	m2	270	74.53	20123.1	
323	030412001124	普通灯具	1、名称：大吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	18	111.28	2003.04	
324	030412001125	普通灯具	1、名称：小吸顶灯 2、规格：LED光源,4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	9	91.03	819.27	
325	030412001126	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED光源,4000K,300*300 3、安装形式：吸顶安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	9	96.27	866.43	
326	030404033042	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：40W 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	3	242.44	727.32	
327	030404034109	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	15	17.73	265.95	
328	030404034110	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	20.21	121.26	
329	030404034111	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	23.55	70.65	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	030404035223	插座	1、名称：暗装普通插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：卧室电视插座距地1.1m床头距地0.65m,未标注的距地0.3m 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	45	24.92	1121.4	
331	030404035224	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	24.92	74.76	
332	030404035225	插座	1、名称：抽油烟机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地0.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	20.97	62.91	
333	030404035226	插座	1、名称：五孔防溅水型插座 2、规格：250V 10A,2+3极 3、安装方式：厨房台面距地1.2m,窗户处装窗台下其他未标注的距地1.5m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	15	24.92	373.8	
334	030404035227	插座	1、名称：暗装壁挂空调插座 2、规格：250V 15A,3极 3、安装方式：距地2.0m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	15	20.97	314.55	
335	030404035228	插座	1、名称：洗衣机防溅水型插座 2、规格：250V 10A,3极 3、安装方式：距地1.2m，暗装带开关 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	20.97	62.91	
336	030411006031	接线盒	1、名称：PVC接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	147	7.46	1096.62	
337	031001006154	水路重排	1、名称：含冷热给水管、排水管及管件附件安装 2、详细参数及要求详见施工图设计	项	3	582.14	1746.42	
338	031003005031	塑料阀门	1、材质：塑料阀门 2、规格： DN20 3、介质：给水 4、连接方式：热熔 5、安装部位：室内 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	99.38	298.14	
339	011615001031	开孔（打洞）	1、部位：室内打孔 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	36	53.41	1922.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
340	031001006157	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-10，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3	870.96	2612.88	
341	031001006155	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-12，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	980.96	5885.76	
342	031001006156	暖气片	1、材质、规格：铜铝散热器600-14，含支管、管件及阀门等配件的安装，满足房间采暖面积需要，不含主管道 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6	1090.96	6545.76	
343	031004003037	洗脸盆	1、材质：含台下盆、浴室镜、面盆柜、龙头及配件等，面盆及面盆柜尺寸根据房型空间布置，满足甲方要求 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	620.01	1860.03	
344	031004004037	洗涤盆	1、材质：洗菜盆（包含龙头） 2、规格、类型：304不锈钢，规格满足房间使用 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	378.57	1135.71	
345	031004006048	大便器	1、材质：座便器 2、规格、类型：抽水防溅马桶，含安装配件角阀等 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	3	567.19	1701.57	
346	031004010048	淋浴器	1、材质、规格：花伞、全铜镀铬花洒带顶喷 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	3	495.14	1485.42	
347	031004008329	置物架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	3	35	105	
348	031004008330	毛巾架	1、材质：不锈钢 2、满足建设单位使用要求	组	3	30	90	
349	031004008331	油烟机	1、材质：风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min，顶吸或侧吸式，含安装配件	组	3	1101.63	3304.89	
350	031004008332	燃气灶	1、材质：嵌入式，一级能效，火力4.5kw，含配件	组	3	735.84	2207.52	
351	031004008333	燃气热水器	1、材质：储水式，容积60L，能效2级，额定功率2000w,含角阀及安装配件等	组	3	1782.18	5346.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	031004014072	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：洗衣机地漏 DN50 3、地漏为防溢流、防干涸的专用地漏	个(组)	3	61.25	183.75	
353	031004014073	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 DN50 2、型号、规格：全铜或不锈钢，防臭型	个(组)	3	63.25	189.75	
354	031001001023	燃气改造	1、名称：含燃气表阀后管道、管件、燃气阀及灶前阀安装（根据现场情况综合考虑管道长度，结算不调整）	项	3	285.4	856.2	
355	030607001011	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器 2、型号：独立式 3、配管型号：JDG20 4、配线型号：NRVS-4*1.5 5、安装方式：吸顶安装 6、其他：详见相关图纸设计	台(套)	3	542.47	1627.41	
		分部小计					67209.48	
		室外						
356	010101002009	室外排水管	1、室外埋地管连接至污水井 2、规格：排水管PVC-75 3、投标人综合考虑现场地面（方砖、混凝土和种植土地面等）挖沟及地面恢复、垃圾外运等费用。	m	60	82.71	4962.6	
357	031001006159	塑料管	1、安装部位：室外新增排水立管 2、材质、规格：PVC-75 3、连接形式：粘接 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件 5、投标人综合考虑施工登高安装等措施费用	m	90	50.37	4533.3	
		分部小计					9495.9	
		分部分项合计					1087939.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10195.2	10195.2	
		单价措施合计					10195.2	
合计							1098134.25	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

项目编码	030411001001	项目名称	强电弱电	计量单位	m2	工程量	656

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.02439	149.04	34.62		65.58	20.87	3.64	0.84		1.6	0.51
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.02439	45.36	9.22		19.96	6.35	1.11	0.22		0.49	0.15
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.02439	41.04	0.89		18.06	5.75	1	0.02		0.44	0.14
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.002439	90.72	19.85		39.92	12.7	0.22	0.05		0.1	0.03
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.014634	18.36	14.44		8.08	2.57	0.27	0.21		0.12	0.04
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.021951	24.84	14.44		10.93	3.48	0.55	0.32		0.24	0.08
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.007317	36.72	38.85		16.16	5.14	0.27	0.28		0.12	0.04
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.002439	93.96	57.44		41.34	13.15	0.23	0.14		0.1	0.03
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.030344	562.68	79.34		247.58	78.78	17.07	2.41		7.51	2.39
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.038235	58.32	15.65		25.66	8.16	2.23	0.6		0.98	0.31
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.054583	83.16	15.58		36.59	11.64	4.54	0.85		2	0.64
综合人工工日		小计							31.13	5.94		13.7	4.36
	0.288工日	未计价材料费											47.27
清单项目综合单价													102.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.02439	260	6.34		
	破布	kg	0.008658	6	0.05		
	铁砂布2#	张	0.075609	0.86	0.07		
	无光调和漆	kg	0.000732	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.003659	3.77	0.01		

新点网上招投标系统

	铜接线端子DT-10mm2	个	0.049512	2.43	0.12		
	裸铜线10mm2	kg	0.004878	56.42	0.28		
	塑料软管	kg	0.00439	15.78	0.07		
	焊锡丝	kg	0.001707	42.88	0.07		
	电力复合脂	kg	0.010146	17.15	0.17		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.002439	12.43	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.151218	1.1	0.17		
	表箱断路器SH202/C40	个	0.024634	65	1.6		
	钢锯条	根	0.00439	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.02439	3.43	0.08		
	弱电箱	台	0.02439	60	1.46		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.147803	0.1	0.01		
	棉纱头	kg	0.019783	5.57	0.11		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.024878	8.78	0.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.01861	2.3	0.04		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.005073	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.005073	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000244	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.036585	1.89	0.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.023488	17.15	0.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.009146	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.047872	9.62	0.46		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.074268	3.33	0.25		
	分等电位联结端子箱	个	0.024878	80	1.99		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.018293	5.36	0.1		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.01	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.006146	5.539	0.03		

	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	3.216464	1.71	5.5		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.515848				
	胶合剂	kg	0.001517	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006979	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007586	6.25	0.05		
	锯条	根	0.030344	0.19	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.02033	17.15	0.35		
	BV-4mm2	m	4.20585	3.71	15.6		
	钢丝φ1.6	kg	0.009883	6	0.06		
	焊锡	kg	0.018564	36.87	0.68		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000928	51.45	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.021293	3.14	0.07		
	BV-2.5mm2	m	6.331628	2.3	14.56		
	水泥32.5级	kg	1.458636	0.348	0.51		
	中砂	t	0.009282	151	1.4		
	水	m3	0.00173	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	53.21	--	

项目编码	030412001061	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001062	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

项目编码	030412001063	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033021	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流排气扇	台	1	160	160		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.3	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	162.24	--	

项目编码	030404034056	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	6.64	--	

项目编码	030404034057	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	73.44	8.31		32.31	10.28	7.34	0.83		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.83		3.23	1.03
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.53	0.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	76.68	10.7		33.74	10.74	7.67	1.07		3.37	1.07
综合人工工日		小计							7.67	1.07		3.37	1.07
0.071工日		未计价材料费							10.37				
清单项目综合单价									23.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	10.17	10.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	1.53	0.93		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035096	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035097	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035098	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035099	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035100	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极						套	1.02	7.63	7.78			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	2.3	1.05			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.25	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	9.02		--	

项目编码	030404035101	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极						套	1.02	7.63	7.78			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	2.3	1.05			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.25	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	9.02		--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	480
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51

0.034工日	未计价材料费		1.12
清单项目综合单价			7.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006081	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.995081	112.32	14	0.56	49.42	15.72	111.77	13.93	0.56	49.18	15.64
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.099506	52.92	30.41		23.28	7.41	5.27	3.03		2.32	0.74
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.735031	112.32	14	0.56	49.42	15.72	82.56	10.29	0.41	36.33	11.55
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.073506	52.92	30.41		23.28	7.41	3.89	2.24		1.71	0.54
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.320125	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	50.13	6.57	0.51	22.06	7.02
综合人工工日		小计							253.62	36.06	1.48	111.6	35.49
2.3483工日		未计价材料费							121.77				
清单项目综合单价									560.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	10.149826	4.95	50.24		
	PPR管件DN20	个		2			
	管子托钩DN20	个	19.740578	1.14	22.5		
	漂白粉	kg	0.015571	3.43	0.05		
	水	m3	0.91628	6.02	5.52		

	PP-R热水管DN20	m	7.497316	6.87	51.51		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	3.095609	4.14	12.82		
	承插塑料排水管件DN50	个	2.887528	2.5	7.22		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.035214	10.72	0.38		
	丙酮	kg	0.054421	5.15	0.28		
	钢锯条	根	0.163264	0.21	0.03		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.083233	1.66	0.14		
	铁砂布2#	张	0.224088	0.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.067226	5.57	0.37		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.877143	3	2.63		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	1.66465	0.33	0.55		
	扁钢 < -59	kg	0.192075	3.64	0.7		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.006403	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.016006	6.25	0.1		
	电	kW·h	0.480188	0.89	0.43		
	其他材料费			--	2.13	--	
	材料费小计			--	157.83	--	

项目编码	031003005001	项目名称	塑料阀门				计量单位	个	工程量	16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		
	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	DN63空调墙洞	个	0.186047	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	4.82	0.18	1.63	2.12	0.68
10-984	DN63排水管墙洞	个	0.186047	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	4.82	0.18	1.63	2.12	0.68
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.372093	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	8.44	0.31	2.75	3.71	1.18
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.093023	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.41	0.09	0.82	1.06	0.34
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.093023	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.41	0.09	0.82	1.06	0.34
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.093023	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	5.22	0.14	1.2	2.3	0.73
综合人工工日		小计							28.12	0.99	8.85	12.37	3.95
0.2605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	031001006014	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93

综合人工工日	小计			74.9	41.87	32.95	10.48
0.6935工日	未计价材料费						930.76
清单项目综合单价							1090.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031001006093	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							1040.76				
清单项目综合单价									1200.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	铜铝散热器600-16	组	1	880	880		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		

新点网上招投标系统

	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢ϕ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	1082.63	--	

项目编码	031004003007	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004007	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56
综合人工工日		小计							39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日		未计价材料费							308.05				

清单项目综合单价							378.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006007	项目名称	蹲便器	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	501.12	361.69		220.49	70.16	50.11	36.17		22.05	7.02
综合人工工日		小计							50.11	36.17		22.05	7.02
0.464工日		未计价材料费							383.8				
清单项目综合单价									499.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	350	353.5		
	座便器脚踏阀	套	1.01	30	30.3		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	90.4	14.46		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	419.97	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031004010007	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管成品淋浴器	套	1	450	450		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.72	--	

项目编码	031004008041	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架	组	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031004008042	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架	组	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004008045	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价													1101.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min	台	1	900	900		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.348	0.91		
	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.69	--	

项目编码	031004008043	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			21.6	1.72		9.5	3.02
0.2工日	未计价材料费			700				
清单项目综合单价				735.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700			
	医用胶管φ9～10	m	1	1.72	1.72			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	701.72		--	

项目编码	031004008268	项目名称	燃气热水器		计量单位	组	工程量	16
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日	小计							138.24	63.76		60.83	19.35
1.28工日	未计价材料费							1500
清单项目综合单价								1782.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500			
	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86			
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8			
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44			
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1563.76		--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件		计量单位	个(组)	工程量	16
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日	小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日	未计价材料费							35
清单项目综合单价								61.25
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	洗衣机地漏 DN50PVC	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

项目编码	031004014014	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001012	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.2	128.52	28.33		56.55	17.99	25.7	5.67		11.31	3.6
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							68.9	21.93	5.24	30.31	9.64
0.638工日		未计价材料费							157.07				
清单项目综合单价									293.09				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	2.06	10.71	22.06		
	镀锌管卡DN20	个	2.472	1.16	2.87		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	1.236	0.52	0.64		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.4992	0.13	0.06		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	2.472	0.46	1.14		
	金属软管尼龙接头dn20	个	1.236	0.6	0.74		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	179	--	

项目编码	030607001001	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.027	470.88	68.67		207.19	65.92	12.71	1.85		5.59	1.78
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.028	82.08	18.76		36.12	11.49	2.3	0.53		1.01	0.32
综合人工工日		小计							285.01	8.23	39.85	125.4	39.9
2.639工日		未计价材料费							31.83				
清单项目综合单价									530.22				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.781	4.02	11.18		
	紧定式直管接头φ20	个	0.47277	1.54	0.73		
	紧定式锁母φ20	个	0.41715	0.9	0.38		
	管卡(紧定管用)DN20	个	3.50406	0.15	0.53		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.70794	0.13	0.09		
	锯条	根	0.0675	0.19	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00675	6.25	0.04		
	电力复合脂	kg	0.00243	17.15	0.04		
	NRVS-4*1.5	m	3.024	6.83	20.65		
	钢丝φ1.6	kg	0.00252	6	0.02		
	棉纱头	kg	0.00672	5.57	0.04		
	汽油	kg	0.01848	9.62	0.18		
	焊锡	kg	0.00364	36.87	0.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00056	51.45	0.03		
	塑料粘胶带	盘	0.042	3.14	0.13		
	其他材料费			--	3.67	--	
	材料费小计			--	40.06	--	

项目编码	030411001078	项目名称	强电弱电	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.022222	149.04	34.62		65.58	20.87	3.31	0.77		1.46	0.46
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.022222	45.36	9.22		19.96	6.35	1.01	0.2		0.44	0.14
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.022222	41.04	0.89		18.06	5.75	0.91	0.02		0.4	0.13

4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.002222	90.72	19.85		39.92	12.7	0.2	0.04		0.09	0.03
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.013333	18.36	14.44		8.08	2.57	0.24	0.19		0.11	0.03
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.026667	24.84	14.44		10.93	3.48	0.66	0.39		0.29	0.09
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.006667	36.72	38.85		16.16	5.14	0.24	0.26		0.11	0.03
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.002222	93.96	57.44		41.34	13.15	0.21	0.13		0.09	0.03
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.031208	562.68	79.34		247.58	78.78	17.56	2.48		7.73	2.46
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.040134	58.32	15.65		25.66	8.16	2.34	0.63		1.03	0.33
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.052089	83.16	15.58		36.59	11.64	4.33	0.81		1.91	0.61
综合人工工日		小计							31.01	5.92		13.66	4.34
0.2873工日		未计价材料费							46.52				
清单项目综合单价									101.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.022222	260	5.78		
	破布	kg	0.008556	6	0.05		
	铁砂布2#	张	0.075556	0.86	0.06		
	无光调和漆	kg	0.000667	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.003333	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.045111	2.43	0.11		
	裸铜线10mm2	kg	0.004444	56.42	0.25		
	塑料软管	kg	0.004	15.78	0.06		
	焊锡丝	kg	0.001556	42.88	0.07		
	电力复合脂	kg	0.009244	17.15	0.16		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.002222	12.43	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.137776	1.1	0.15		
	表箱断路器SH202/C40	个	0.022444	65	1.46		
	钢锯条	根	0.004	0.21			

新点网上招投标系统

	导轨20～30cm	根	0.022222	3.43	0.08		
	弱电箱	台	0.022222	60	1.33		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.134665	0.1	0.01		
	棉纱头	kg	0.019556	5.57	0.11		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.022664	8.78	0.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.016954	2.3	0.04		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.004622	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.004622	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000222	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.04	1.89	0.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.0256	17.15	0.44		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.01	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.047445	9.62	0.46		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.06767	3.33	0.23		
	分等电位联结端子箱	个	0.022664	80	1.81		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.016665	5.36	0.09		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.00911	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.005599	5.539	0.03		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	3.308048	1.71	5.66		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.530536				
	胶合剂	kg	0.00156	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007178	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007802	6.25	0.05		
	锯条	根	0.031208	0.19	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.020909	17.15	0.36		
	BV-4mm2	m	4.41474	3.71	16.38		
	钢丝φ1.6	kg	0.009905	6	0.06		
	焊锡	kg	0.018445	36.87	0.68		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000922	51.45	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.021049	3.14	0.07		
	BV-2.5mm2	m	6.042324	2.3	13.9		
	水泥32.5级	kg	1.500169	0.348	0.52		
	中砂	t	0.009547	151	1.44		
	水	m3	0.001779	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	52.44	--	

项目编码	030412001097	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001098	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							91.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

项目编码	030412001099	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033033	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇	台	1	160	160		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.3	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	162.24	--	

项目编码	030404034082	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	73.44	8.31		32.31	10.28	7.34	0.83		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.83		3.23	1.03
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.21				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.53	0.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	030404035169	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	暗装普通插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035170	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035171	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035172	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		

	其他材料费	--	0.04	--
	材料费小计	--	10.59	--

项目编码	030404035173	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035174	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411006022	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.12				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006127	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.3496	112.32	14	0.56	49.42	15.72	151.59	18.89	0.76	66.7	21.22
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.13495	52.92	30.41		23.28	7.41	7.14	4.1		3.14	1
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	3.63675	112.32	14	0.56	49.42	15.72	408.48	50.91	2.04	179.73	57.17
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.3637	52.92	30.41		23.28	7.41	19.25	11.06		8.47	2.7
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.22755	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	35.63	4.67	0.36	15.68	4.99
综合人工工日		小计							622.09	89.63	3.16	273.72	87.08
5.76工日		未计价材料费							337.21				
清单项目综合单价									1412.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PP-R给水管DN20	m	13.76592	4.95	68.14		
	PPR管件DN20	个		2			
	管子托钩DN20	个	56.894254	1.14	64.86		
	漂白粉	kg	0.044879	3.43	0.15		
	水	m3	2.529658	6.02	15.23		
	PP-R热水管DN20	m	37.09485	6.87	254.84		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	2.200409	4.14	9.11		
	承插塑料排水管件DN50	个	2.052501	2.5	5.13		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025031	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.038684	5.15	0.2		
	钢锯条	根	0.116051	0.21	0.02		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.059163	1.66	0.1		
	铁砂布2#	张	0.159285	0.86	0.14		
	棉纱头	kg	0.047786	5.57	0.27		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.623487	3	1.87		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	1.18326	0.33	0.39		
	扁钢 < -59	kg	0.13653	3.64	0.5		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004551	6.25	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.011378	6.25	0.07		
	电	kW·h	0.341325	0.89	0.3		
	其他材料费			--	5.22	--	
	材料费小计			--	426.84	--	

项目编码	031003005022	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		
	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001022	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.166667	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	4.32	0.17	1.46	1.9	0.61
10-984	DN63排水管墙洞	个	0.166667	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	4.32	0.17	1.46	1.9	0.61
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.416667	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	9.45	0.35	3.08	4.16	1.33
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.083333	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.16	0.08	0.73	0.95	0.3
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.083333	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.16	0.08	0.73	0.95	0.3
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.083333	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	4.68	0.12	1.08	2.06	0.65
综合人工工日		小计							27.09	0.97	8.54	11.92	3.8
0.2508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	0.97	--	

项目编码	031001006128	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							820.76				
清单项目综合单价									980.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-12	组	1	660	660		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		

新点网上招投标系统

	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	862.63	--	

项目编码	031001006129	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							930.76				
清单项目综合单价									1090.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		

	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003028	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		

	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004028	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56
综合人工工日		小计							39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日		未计价材料费							308.05				
清单项目综合单价									378.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006039	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27
0.613工日		未计价材料费							454.5				
清单项目综合单价									567.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		

	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

项目编码	031004010039	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷	套	1	450	450		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.72	--	

项目编码	031004008275	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架	组	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031004008276	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架						组	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	031004008277	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价													1101.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min						台	1	900	900			
	水泥32.5级						kg	2.62	0.348	0.91			
	中砂						t	0.00863	151	1.3			
	碎石5～40mm						t	0.01254	117	1.47			
	水						m3	0.0018	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	903.69		--	

项目编码	031004008278	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号 JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02
0.2工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									735.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管ϕ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008279	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号 烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35
1.28工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1782.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500		
	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86		
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8		
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1563.76	--	

项目编码	031004014054	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									61.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

项目编码	031004014055	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001014	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1291	128.52	28.33		56.55	17.99	16.59	3.66		7.3	2.32
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02

新点网上招投标系统

10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							59.79	19.92	5.24	26.3	8.36
0.5536工日		未计价材料费							149.25				
清单项目综合单价									268.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	1.32973	10.71	14.24		
	镀锌管卡DN20	个	1.595676	1.16	1.85		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	0.797838	0.52	0.41		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.322234	0.13	0.04		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	1.595676	0.46	0.73		
	金属软管尼龙接头dn20	个	0.797838	0.6	0.48		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	169.17	--	

项目编码	030607001002	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.024	470.88	68.67		207.19	65.92	11.3	1.65		4.97	1.58
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.025	82.08	18.76		36.12	11.49	2.05	0.47		0.9	0.29
综合人工工日		小计							283.35	7.97	39.85	124.67	39.67
2.6236工日		未计价材料费							28.38				
清单项目综合单价									523.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.472	4.02	9.94		
	紧定式直管接头φ20	个	0.42024	1.54	0.65		
	紧定式锁母φ20	个	0.3708	0.9	0.33		
	管卡(紧定管用)DN20	个	3.11472	0.15	0.47		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.62928	0.13	0.08		
	锯条	根	0.06	0.19	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006	6.25	0.04		
	电力复合脂	kg	0.00216	17.15	0.04		
	NRVS-4*1.5	m	2.7	6.83	18.44		
	钢丝φ1.6	kg	0.00225	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.0165	9.62	0.16		
	焊锡	kg	0.00325	36.87	0.12		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0005	51.45	0.03		
	塑料粘胶带	盘	0.0375	3.14	0.12		
	其他材料费			--	3.67	--	
	材料费小计			--	36.35	--	

项目编码	030411001079	项目名称	强电弱电	计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.02	149.04	34.62		65.58	20.87	2.98	0.69		1.31	0.42
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.012	18.36	14.44		8.08	2.57	0.22	0.17		0.1	0.03
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.024	24.84	14.44		10.93	3.48	0.6	0.35		0.26	0.08
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.02	45.36	9.22		19.96	6.35	0.91	0.18		0.4	0.13
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.02	41.04	0.89		18.06	5.75	0.82	0.02		0.36	0.12
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.002	90.72	19.85		39.92	12.7	0.18	0.04		0.08	0.03
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.006	36.72	38.85		16.16	5.14	0.22	0.23		0.1	0.03
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.002	93.96	57.44		41.34	13.15	0.19	0.11		0.08	0.03
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.026527	562.68	79.34		247.58	78.78	14.93	2.1		6.57	2.09
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.03725	58.32	15.65		25.66	8.16	2.17	0.58		0.96	0.3
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.043628	83.16	15.58		36.59	11.64	3.63	0.68		1.6	0.51
综合人工工日		小计							26.85	5.15		11.82	3.77
	0.2484工日	未计价材料费											41.17
清单项目综合单价													88.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.02	260	5.2		
	破布	kg	0.0077	6	0.05		
	铁砂布2#	张	0.068	0.86	0.06		
	无光调和漆	kg	0.0006	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.003	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.0406	2.43	0.1		
	裸铜线10mm2	kg	0.004	56.42	0.23		
	塑料软管	kg	0.0036	15.78	0.06		
	焊锡丝	kg	0.0014	42.88	0.06		
	电力复合脂	kg	0.00832	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.002	12.43	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.124	1.1	0.14		

新点网上招投标系统

	塑料软管dn6	m	0.036	1.89	0.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.02304	17.15	0.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.009	1.17	0.01		
	表箱断路器SH202/C40	个	0.0202	65	1.31		
	钢锯条	根	0.0036	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.02	3.43	0.07		
	弱电箱	台	0.02	60	1.2		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.1212	0.1	0.01		
	棉纱头	kg	0.017176	5.57	0.1		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.0204	8.78	0.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.01526	2.3	0.04		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.00416	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.00416	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0002	6.65			
	汽油	kg	0.041639	9.62	0.4		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.0609	3.33	0.2		
	分等电位联结端子箱	个	0.0204	80	1.63		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.015	5.36	0.08		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.0082	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.00504	5.539	0.03		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	2.811862	1.71	4.81		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.450959				
	胶合剂	kg	0.001326	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006101	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006632	6.25	0.04		
	锯条	根	0.026527	0.19	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.017773	17.15	0.3		
	BV-4mm2	m	4.0975	3.71	15.2		
	钢丝φ1.6	kg	0.008769	6	0.05		
	焊锡	kg	0.016176	36.87	0.6		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000809	51.45	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.018357	3.14	0.06		

	BV-2.5mm2	m	5.060848	2.3	11.64		
	水泥32.5级	kg	1.275153	0.348	0.44		
	中砂	t	0.008115	151	1.23		
	水	m3	0.001512	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.32	--	

项目编码	030412001100	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001101	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

项目编码	030412001102	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033034	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇	台	1	160	160		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.3	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	162.24	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	73.44	8.31		32.31	10.28	7.34	0.83		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.83		3.23	1.03
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.53	0.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	030404035175	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035176	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	10.59	--	

项目编码	030404035177	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035178	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035179	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035180	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030411006023	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.12				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006130	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.99245	112.32	14	0.56	49.42	15.72	223.79	27.89	1.12	98.47	31.32
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.19925	52.92	30.41		23.28	7.41	10.54	6.06		4.64	1.48
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.5797	112.32	14	0.56	49.42	15.72	177.43	22.12	0.88	78.07	24.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.15795	52.92	30.41		23.28	7.41	8.36	4.8		3.68	1.17
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.225	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	35.24	4.62	0.36	15.5	4.93
综合人工工日		小计							455.36	65.49	2.36	200.36	63.73
4.2163工日		未计价材料费							225.37				
清单项目综合单价									1012.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	20.32299	4.95	100.6		
	PPR管件DN20	个		2			

	管子托钩DN20	个	40.758232	1.14	46.46		
	漂白粉	kg	0.032148	3.43	0.11		
	水	m3	1.822	6.02	10.97		
	PP-R热水管DN20	m	16.11294	6.87	110.7		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	2.17575	4.14	9.01		
	承插塑料排水管件DN50	个	2.0295	2.5	5.07		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.02475	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.03825	5.15	0.2		
	钢锯条	根	0.11475	0.21	0.02		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.0585	1.66	0.1		
	铁砂布2#	张	0.1575	0.86	0.14		
	棉纱头	kg	0.04725	5.57	0.26		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.6165	3	1.85		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	1.17	0.33	0.39		
	扁钢 < -59	kg	0.135	3.64	0.49		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0045	6.25	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01125	6.25	0.07		
	电	kW·h	0.3375	0.89	0.3		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	290.86	--	

项目编码	031003005023	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		

	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001023	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.264706	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	6.86	0.26	2.32	3.02	0.96
10-984	DN63排水管墙洞	个	0.088235	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.29	0.09	0.77	1.01	0.32
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.382353	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	8.67	0.32	2.83	3.82	1.22
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.088235	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.29	0.09	0.77	1.01	0.32
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.088235	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.29	0.09	0.77	1.01	0.32
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.088235	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	4.96	0.13	1.14	2.18	0.69
综合人工工日		小计							27.36	0.98	8.6	12.05	3.83
0.2533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	0.98	--	

项目编码	031001006131	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02

10-820	钢制柱式散热器安装 片数10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							820.76				
清单项目综合单价									980.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-12	组	1	660	660		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	862.63	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006132	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							930.76				
清单项目综合单价									1090.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		

新点网上招投标系统

	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003029	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004029	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56

综合人工工日	小计	39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日	未计价材料费	308.05				
清单项目综合单价		378.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006040	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27
0.613工日		未计价材料费							454.5				
清单项目综合单价									567.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031004010040	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷	套	1	450	450		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.72	--	

项目编码	031004008281	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架	组	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031004008282	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架	组	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004008283	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价													1101.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min	台	1	900	900		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.348	0.91		
	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.69	--	

项目编码	031004008284	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02

新点网上招投标系统

0.2工日	未计价材料费				700		
清单项目综合单价					735.84		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管ϕ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008285	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35
1.28工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1782.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500		
	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86		
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8		
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1563.76	--	

项目编码	031004014056	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									61.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC	个	1	35	35		

	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

项目编码	031004014057	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001015	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.0913	128.52	28.33		56.55	17.99	11.73	2.59		5.16	1.64
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							54.93	18.85	5.24	24.16	7.68
0.5086工日		未计价材料费							145.08				
清单项目综合单价									255.94				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	0.94039	10.71	10.07		
	镀锌管卡DN20	个	1.128468	1.16	1.31		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	0.564234	0.52	0.29		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.227885	0.13	0.03		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	1.128468	0.46	0.52		
	金属软管尼龙接头dn20	个	0.564234	0.6	0.34		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	163.93	--	

项目编码	030607001003	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.0252	470.88	68.67		207.19	65.92	11.87	1.73		5.22	1.66
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.0262	82.08	18.76		36.12	11.49	2.15	0.49		0.95	0.3
综合人工工日		小计							284.02	8.07	39.85	124.97	39.76

2.6298工日	未计价材料费						29.76
清单项目综合单价							526.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.5956	4.02	10.43		
	紧定式直管接头φ20	个	0.441252	1.54	0.68		
	紧定式锁母φ20	个	0.38934	0.9	0.35		
	管卡(紧定管用)DN20	个	3.270456	0.15	0.49		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.660744	0.13	0.09		
	锯条	根	0.063	0.19	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0063	6.25	0.04		
	电力复合脂	kg	0.002268	17.15	0.04		
	NRVS-4*1.5	m	2.8296	6.83	19.33		
	钢丝φ1.6	kg	0.002358	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006288	5.57	0.04		
	汽油	kg	0.017292	9.62	0.17		
	焊锡	kg	0.003406	36.87	0.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000524	51.45	0.03		
	塑料粘胶带	盘	0.0393	3.14	0.12		
	其他材料费			--	3.66	--	
	材料费小计			--	37.83	--	

项目编码	030411001080	项目名称	强电弱电				计量单位	m2	工程量	150	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.02	149.04	34.62		65.58	20.87	2.98	0.69		1.31	0.42
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.02	45.36	9.22		19.96	6.35	0.91	0.18		0.4	0.13

5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.02	41.04	0.89		18.06	5.75	0.82	0.02		0.36	0.12
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.002	90.72	19.85		39.92	12.7	0.18	0.04		0.08	0.03
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.012	18.36	14.44		8.08	2.57	0.22	0.17		0.1	0.03
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.024	24.84	14.44		10.93	3.48	0.6	0.35		0.26	0.08
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.006	36.72	38.85		16.16	5.14	0.22	0.23		0.1	0.03
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.002	93.96	57.44		41.34	13.15	0.19	0.11		0.08	0.03
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.027293	562.68	79.34		247.58	78.78	15.36	2.17		6.76	2.15
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.037301	58.32	15.65		25.66	8.16	2.18	0.58		0.96	0.3
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.045768	83.16	15.58		36.59	11.64	3.81	0.71		1.67	0.53
综合人工工日		小计							27.47	5.25		12.08	3.85
0.254工日		未计价材料费							41.9				
清单项目综合单价									90.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.02	260	5.2		
	破布	kg	0.0077	6	0.05		
	铁砂布2#	张	0.068	0.86	0.06		
	无光调和漆	kg	0.0006	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.003	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.0406	2.43	0.1		
	裸铜线10mm2	kg	0.004	56.42	0.23		
	塑料软管	kg	0.0036	15.78	0.06		
	焊锡丝	kg	0.0014	42.88	0.06		
	电力复合脂	kg	0.00832	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.002	12.43	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.124	1.1	0.14		
	表箱断路器SH202/C40	个	0.0202	65	1.31		
	钢锯条	根	0.0036	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.02	3.43	0.07		
	弱电箱	台	0.02	60	1.2		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.1212	0.1	0.01		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.017614	5.57	0.1		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.0204	8.78	0.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.01526	2.3	0.04		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.00416	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.00416	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0002	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.036	1.89	0.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.02304	17.15	0.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.009	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.042735	9.62	0.41		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.0609	3.33	0.2		
	分等电位联结端子箱	个	0.0204	80	1.63		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.015	5.36	0.08		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.0082	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.00504	5.539	0.03		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	2.893058	1.71	4.95		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.463981				
	胶合剂	kg	0.001365	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006277	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006823	6.25	0.04		
	锯条	根	0.027293	0.19	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.018286	17.15	0.31		
	BV-4mm2	m	4.10311	3.71	15.22		
	钢丝φ1.6	kg	0.008968	6	0.05		
	焊锡	kg	0.016614	36.87	0.61		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000831	51.45	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.018902	3.14	0.06		
	BV-2.5mm2	m	5.309088	2.3	12.21		
	水泥32.5级	kg	1.311975	0.348	0.46		
	中砂	t	0.008349	151	1.26		

	水	m3	0.001556	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	47.15	--	

项目编码	030412001103	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001104	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		

	其他材料费	--	0.39	--	
	材料费小计	--	62.87	--	

项目编码	030412001105	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033035	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇	台	1	160	160		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.3	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

	其他材料费	--	0.04	--
	材料费小计	--	162.24	--

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	73.44	8.31		32.31	10.28	7.34	0.83		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.83		3.23	1.03
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.53	0.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035181	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035182	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035183	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035184	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035185	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极						套	1.02	7.63	7.78			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	2.3	1.05			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.25	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	9.02		--	

项目编码	030404035186	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极						套	1.02	7.63	7.78			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	2.3	1.05			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.25	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	9.02		--	

项目编码	030411006024	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	101
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51

0.034工日	未计价材料费						1.12
清单项目综合单价							7.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006133	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.465	112.32	14	0.56	49.42	15.72	164.55	20.51	0.82	72.4	23.03
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.1465	52.92	30.41		23.28	7.41	7.75	4.46		3.41	1.09
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.924333	112.32	14	0.56	49.42	15.72	103.82	12.94	0.52	45.68	14.53
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.092433	52.92	30.41		23.28	7.41	4.89	2.81		2.15	0.68
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.3128	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	48.98	6.42	0.5	21.55	6.86
综合人工工日		小计							329.99	47.14	1.84	145.19	46.19
3.0556工日		未计价材料费							158.32				
清单项目综合单价									728.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	PP-R给水管DN20	m	14.943	4.95	73.97								
	PPR管件DN20	个		2									
	管子托钩DN20	个	27.26229	1.14	31.08								
	漂白粉	kg	0.021504	3.43	0.07								
	水	m3	1.244713	6.02	7.49								

	PP-R热水管DN20	m	9.428197	6.87	64.77		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	3.024776	4.14	12.52		
	承插塑料排水管件DN50	个	2.821456	2.5	7.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.034408	10.72	0.37		
	丙酮	kg	0.053176	5.15	0.27		
	钢锯条	根	0.159528	0.21	0.03		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.081328	1.66	0.14		
	铁砂布2#	张	0.21896	0.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.065688	5.57	0.37		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.857072	3	2.57		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	1.62656	0.33	0.54		
	扁钢 < -59	kg	0.18768	3.64	0.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.006256	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01564	6.25	0.1		
	电	kW·h	0.4692	0.89	0.42		
	其他材料费			--	2.79	--	
	材料费小计			--	205.46	--	

项目编码	031003005024	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		
	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001024	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.230769	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	5.98	0.23	2.03	2.63	0.84
10-984	DN63排水管墙洞	个	0.205128	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	5.32	0.2	1.8	2.34	0.74
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.333333	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	7.56	0.28	2.46	3.33	1.06
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.076923	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	4.32	0.11	0.99	1.9	0.6
综合人工工日		小计							27.16	0.98	8.64	11.96	3.8
0.2516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	0.98	--	

项目编码	031001006134	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93

综合人工工日	小计			74.9	41.87	32.95	10.48
0.6935工日	未计价材料费						820.76
清单项目综合单价							980.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-12	组	1	660	660		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	862.63	--	

项目编码	031001006135	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							930.76				
清单项目综合单价									1090.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		

新点网上招投标系统

	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003030	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004030	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56
综合人工工日		小计							39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日		未计价材料费							308.05				

清单项目综合单价							378.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006041	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27
0.613工日		未计价材料费							454.5				
清单项目综合单价									567.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

项目编码	031004010041	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷	套	1	450	450		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.72	--	

项目编码	031004008287	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架	组	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031004008288	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架	组	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004008289	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价													1101.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min	台	1	900	900		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.348	0.91		
	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.69	--	

项目编码	031004008290	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02
0.2工日		未计价材料费											700

清单项目综合单价							735.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管φ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008291	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35
1.28工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1782.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500		
	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86		
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8		
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1563.76	--	

项目编码	031004014058	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									61.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		

	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

项目编码	031004014059	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001016	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.0637	128.52	28.33		56.55	17.99	8.19	1.8		3.6	1.15
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							51.39	18.06	5.24	22.6	7.19
0.4758工日		未计价材料费							142.04				
清单项目综合单价									246.52				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	0.65611	10.71	7.03		
	镀锌管卡DN20	个	0.787332	1.16	0.91		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	0.393666	0.52	0.2		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.158995	0.13	0.02		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	0.787332	0.46	0.36		
	金属软管尼龙接头dn20	个	0.393666	0.6	0.24		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	160.1	--	

项目编码	030607001004	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.0227	470.88	68.67		207.19	65.92	10.69	1.56		4.7	1.5
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.0237	82.08	18.76		36.12	11.49	1.95	0.44		0.86	0.27
综合人工工日		小计							282.64	7.85	39.85	124.36	39.57
2.617工日		未计价材料费							26.88				
清单项目综合单价									521.15				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.3381	4.02	9.4		
	紧定式直管接头φ20	个	0.397477	1.54	0.61		
	紧定式锁母φ20	个	0.350715	0.9	0.32		
	管卡(紧定管用)DN20	个	2.946006	0.15	0.44		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.595194	0.13	0.08		
	锯条	根	0.05675	0.19	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005675	6.25	0.04		
	电力复合脂	kg	0.002043	17.15	0.04		
	NRVS-4*1.5	m	2.5596	6.83	17.48		
	钢丝φ1.6	kg	0.002133	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005688	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.015642	9.62	0.15		
	焊锡	kg	0.003081	36.87	0.11		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000474	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.03555	3.14	0.11		
	其他材料费			--	3.67	--	
	材料费小计			--	34.73	--	

项目编码	030411001081	项目名称	强电弱电	计量单位	m2	工程量	171

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.017544	149.04	34.62		65.58	20.87	2.61	0.61		1.15	0.37
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.017544	45.36	9.22		19.96	6.35	0.8	0.16		0.35	0.11

5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.017544	41.04	0.89		18.06	5.75	0.72	0.02		0.32	0.1
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.001754	90.72	19.85		39.92	12.7	0.16	0.03		0.07	0.02
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.017544	18.36	14.44		8.08	2.57	0.32	0.25		0.14	0.05
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.021053	24.84	14.44		10.93	3.48	0.52	0.3		0.23	0.07
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.005263	36.72	38.85		16.16	5.14	0.19	0.2		0.09	0.03
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.001754	93.96	57.44		41.34	13.15	0.16	0.1		0.07	0.02
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.025163	562.68	79.34		247.58	78.78	14.16	2		6.23	1.98
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.035402	58.32	15.65		25.66	8.16	2.06	0.55		0.91	0.29
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.040963	83.16	15.58		36.59	11.64	3.41	0.64		1.5	0.48
综合人工工日		小计							25.11	4.86		11.06	3.52
0.2326工日		未计价材料费											38.29
清单项目综合单价													82.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.017544	260	4.56		
	破布	kg	0.007456	6	0.04		
	铁砂布2#	张	0.066667	0.86	0.06		
	无光调和漆	kg	0.000526	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.002632	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.035614	2.43	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.003509	56.42	0.2		
	塑料软管	kg	0.003158	15.78	0.05		
	焊锡丝	kg	0.001228	42.88	0.05		
	电力复合脂	kg	0.007298	17.15	0.13		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.001754	12.43	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.108773	1.1	0.12		

新点网上招投标系统

	表箱断路器SH202/C40	个	0.017719	65	1.15		
	钢锯条	根	0.003158	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.017544	3.43	0.06		
	弱电箱	台	0.017544	60	1.05		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.106317	0.1	0.01		
	棉纱头	kg	0.01615	5.57	0.09		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.017891	8.78	0.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.013383	2.3	0.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.003648	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.003648	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000175	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.038597	1.89	0.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024632	17.15	0.42		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.009649	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.039235	9.62	0.38		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.053419	3.33	0.18		
	分等电位联结端子箱	个	0.017891	80	1.43		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.013155	5.36	0.07		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.007191	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.00442	5.539	0.02		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	2.667278	1.71	4.56		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.427771				
	胶合剂	kg	0.001258	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005787	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006291	6.25	0.04		
	锯条	根	0.025163	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.016859	17.15	0.29		

	BV-4mm2	m	3.89422	3.71	14.45		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.008289	6	0.05		
	焊锡	kg	0.015273	36.87	0.56		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000764	51.45	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.017321	3.14	0.05		
	BV-2.5mm2	m	4.751708	2.3	10.93		
	水泥32.5级	kg	1.209585	0.348	0.42		
	中砂	t	0.007697	151	1.16		
	水	m3	0.001434	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	43.15	--	

项目编码	030412001106	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001107	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

项目编码	030412001108	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033036	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇						台	1	160	160			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.61	2.3	1.4			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.42	0.27	0.11			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.42	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12						根	0.03	2.57	0.08			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	162.24		--	

项目编码	030404034091	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)						只	1.02	5.93	6.05			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	1.53	0.47			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.25	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.64		--	

项目编码	030404034092	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	73.44	8.31		32.31	10.28	7.34	0.83		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.83		3.23	1.03

新点网上招投标系统

0.068工日	未计价材料费						7.78
清单项目综合单价							20.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.53	0.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	030404035187	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极			套			1.02		8.47	8.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m			0.763		2.3	1.75			
	自攻螺钉M4×40			十个			0.208		0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60			十个			0.208		0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#			kg			0.01		6.25	0.06			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	10.59		--	

项目编码	030404035188	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035189	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035190	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035191	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035192	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030411006025	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.12				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006136	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.233	112.32	14	0.56	49.42	15.72	138.49	17.26	0.69	60.93	19.38
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.1233	52.92	30.41		23.28	7.41	6.53	3.75		2.87	0.91
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.983	112.32	14	0.56	49.42	15.72	110.41	13.76	0.55	48.58	15.45
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.0983	52.92	30.41		23.28	7.41	5.2	2.99		2.29	0.73

新点网上招投标系统

10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.3904	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	61.14	8.01	0.62	26.9	8.56
综合人工工日		小计							321.77	45.77	1.86	141.57	45.03
2.9793工日		未计价材料费							155.56				
清单项目综合单价									711.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PP-R给水管DN20	m	12.5766	4.95	62.25		
	PPR管件DN20	个		2			
	管子托钩DN20	个	25.28456	1.14	28.82		
	漂白粉	kg	0.019944	3.43	0.07		
	水	m3	1.170464	6.02	7.05		
	PP-R热水管DN20	m	10.0266	6.87	68.88		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	3.775168	4.14	15.63		
	承插塑料排水管件DN50	个	3.521408	2.5	8.8		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.042944	10.72	0.46		
	丙酮	kg	0.066368	5.15	0.34		
	钢锯条	根	0.199104	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.101504	1.66	0.17		
	铁砂布2#	张	0.27328	0.86	0.24		
	棉纱头	kg	0.081984	5.57	0.46		
	膨胀螺栓M12×200	套	1.069696	3	3.21		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	2.03008	0.33	0.67		
	扁钢 < -59	kg	0.23424	3.64	0.85		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007808	6.25	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01952	6.25	0.12		
	电	kW·h	0.5856	0.89	0.52		
	其他材料费			--	2.7	--	
	材料费小计			--	201.33	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003005025	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		
	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001025	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.243243	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	6.3	0.24	2.14	2.77	0.88
10-984	DN63排水管墙洞	个	0.135135	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	3.5	0.13	1.19	1.54	0.49
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.378378	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	8.58	0.32	2.8	3.78	1.2
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.081081	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.1	0.08	0.71	0.92	0.29
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.081081	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.1	0.08	0.71	0.92	0.29
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.081081	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	4.55	0.12	1.05	2	0.64
综合人工工日		小计							27.13	0.97	8.6	11.93	3.79
0.2515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.42				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	0.97	--	

项目编码	031001006137	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							820.76				
清单项目综合单价									980.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		

新点网上招投标系统

	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-12	组	1	660	660		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	862.63	--	

项目编码	031001006138	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							930.76				
清单项目综合单价									1090.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003031	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004031	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56
综合人工工日		小计							39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日		未计价材料费							308.05				
清单项目综合单价									378.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006042	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27

0.613工日	未计价材料费						454.5
清单项目综合单价							567.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

项目编码	031004010042	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷					套	1		450	450			
	热镀锌钢管DN15					m	0.3		6.11	1.83			
	镀锌管箍DN15					个	2.02		0.94	1.9			
	塑料膨胀管φ6×50					十个	1.248		0.69	0.86			
	自攻螺钉M6×50					十个	1.248		0.76	0.95			
	厚漆					kg	0.014		8.58	0.12			
	机油					kg	0.01		7.72	0.08			
	硅酮密封胶					L	0.1		68.6	6.86			
	线麻					kg	0.01		10.29	0.1			
	钢锯条					根	0.1		0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	462.72		--	

项目编码	031004008293	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架						组	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码	031004008294	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架						组	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	031004008295	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价									1101.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min						台	1	900	900			
	水泥32.5级						kg	2.62	0.348	0.91			

	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.69	--	

项目编码	031004008296	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02
0.2工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									735.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管ϕ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008297	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35
1.28工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1782.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500		
	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86		
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8		
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1563.76	--

项目编码	031004014060	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									61.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

项目编码	031004014061	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001017	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.2002	128.52	28.33		56.55	17.99	25.73	5.67		11.32	3.6
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							68.93	21.93	5.24	30.32	9.64
0.6382工日		未计价材料费											157.09
清单项目综合单价									293.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	2.06206	10.71	22.08		
	镀锌管卡DN20	个	2.474472	1.16	2.87		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	1.237236	0.52	0.64		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.499699	0.13	0.06		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	2.474472	0.46	1.14		
	金属软管尼龙接头dn20	个	1.237236	0.6	0.74		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	179.02	--	

项目编码	030607001005	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.0218	470.88	68.67		207.19	65.92	10.27	1.5		4.52	1.44
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.0228	82.08	18.76		36.12	11.49	1.87	0.43		0.82	0.26
综合人工工日		小计							282.14	7.78	39.85	124.14	39.5
2.6123工日		未计价材料费							25.85				
清单项目综合单价									519.26				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.2454	4.02	9.03		
	紧定式直管接头φ20	个	0.381718	1.54	0.59		
	紧定式锁母φ20	个	0.33681	0.9	0.3		
	管卡(紧定管用)DN20	个	2.829204	0.15	0.42		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.571596	0.13	0.07		
	锯条	根	0.0545	0.19	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00545	6.25	0.03		
	电力复合脂	kg	0.001962	17.15	0.03		
	NRVS-4*1.5	m	2.4624	6.83	16.82		
	钢丝φ1.6	kg	0.002052	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005472	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.015048	9.62	0.14		
	焊锡	kg	0.002964	36.87	0.11		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000456	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0342	3.14	0.11		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	33.63	--	

项目编码	030411001082	项目名称	强电弱电	计量单位	m2	工程量	504

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.015873	149.04	34.62		65.58	20.87	2.37	0.55		1.04	0.33
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.015873	45.36	9.22		19.96	6.35	0.72	0.15		0.32	0.1
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.015873	41.04	0.89		18.06	5.75	0.65	0.01		0.29	0.09
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.001587	90.72	19.85		39.92	12.7	0.14	0.03		0.06	0.02
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.014286	18.36	14.44		8.08	2.57	0.26	0.21		0.12	0.04
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.019048	24.84	14.44		10.93	3.48	0.47	0.28		0.21	0.07
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.004762	36.72	38.85		16.16	5.14	0.17	0.19		0.08	0.02
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.001587	93.96	57.44		41.34	13.15	0.15	0.09		0.07	0.02
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.024537	562.68	79.34		247.58	78.78	13.81	1.95		6.07	1.93
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.024387	58.32	15.65		25.66	8.16	1.42	0.38		0.63	0.2
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.049127	83.16	15.58		36.59	11.64	4.09	0.77		1.8	0.57
综合人工工日		小计							24.25	4.61		10.69	3.39
0.2245工日		未计价材料费							35.06				
清单项目综合单价									78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.015873	260	4.13		
	破布	kg	0.006587	6	0.04		
	铁砂布2#	张	0.058731	0.86	0.05		

	无光调和漆	kg	0.000476	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.002381	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.032222	2.43	0.08		
	裸铜线10mm2	kg	0.003175	56.42	0.18		
	塑料软管	kg	0.002857	15.78	0.05		
	焊锡丝	kg	0.001111	42.88	0.05		
	电力复合脂	kg	0.006603	17.15	0.11		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.001587	12.43	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.098413	1.1	0.11		
	表箱断路器SH202/C40	个	0.016032	65	1.04		
	钢锯条	根	0.002857	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.015873	3.43	0.05		
	弱电箱	台	0.015873	60	0.95		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.09619	0.1	0.01		
	棉纱头	kg	0.015496	5.57	0.09		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.016187	8.78	0.14		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.012109	2.3	0.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.003301	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.003301	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000159	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.033334	1.89	0.06		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.021286	17.15	0.37		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.008334	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.037709	9.62	0.36		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.048334	3.33	0.16		
	分等电位联结端子箱	个	0.016187	80	1.29		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.011903	5.36	0.06		

	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.006507	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.003999	5.539	0.02		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	2.600922	1.71	4.45		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.417129				
	胶合剂	kg	0.001227	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005644	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006134	6.25	0.04		
	锯条	根	0.024537	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01644	17.15	0.28		
	BV-4mm2	m	2.68257	3.71	9.95		
	钢丝φ1.6	kg	0.007592	6	0.05		
	焊锡	kg	0.014703	36.87	0.54		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000735	51.45	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.017159	3.14	0.05		
	BV-2.5mm2	m	5.698732	2.3	13.11		
	水泥32.5级	kg	1.179494	0.348	0.41		
	中砂	t	0.007506	151	1.13		
	水	m3	0.001399	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	39.67	--	

项目编码	030412001109	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001110	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

项目编码	030412001111	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033037	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇	台	1	160	160		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.3	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	162.24	--	

项目编码	030404034094	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030404034096	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	76.68	10.7		33.74	10.74	7.67	1.07		3.37	1.07
综合人工工日		小计							7.67	1.07		3.37	1.07
0.071工日		未计价材料费							10.37				
清单项目综合单价									23.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	10.17	10.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	1.53	0.93		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

项目编码	030404035193	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035194	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035195	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	9.02	--

项目编码	030404035196	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035197	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035198	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030411006026	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	296

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.12				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006139	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.7103	112.32	14	0.56	49.42	15.72	192.1	23.94	0.96	84.52	26.89
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.171025	52.92	30.41		23.28	7.41	9.05	5.2		3.98	1.27
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.3844	112.32	14	0.56	49.42	15.72	155.5	19.38	0.78	68.42	21.76
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.138438	52.92	30.41		23.28	7.41	7.33	4.21		3.22	1.03
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.2209	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	34.59	4.53	0.35	15.22	4.84
综合人工工日		小计							398.57	57.26	2.09	175.36	55.79
3.6904工日		未计价材料费							197.17				
清单项目综合单价									886.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	17.44506	4.95	86.35		
	PPR管件DN20	个		2			
	管子托钩DN20	个	35.310527	1.14	40.25		
	漂白粉	kg	0.027852	3.43	0.1		
	水	m3	1.582659	6.02	9.53		
	PP-R热水管DN20	m	14.12088	6.87	97.01		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	2.136103	4.14	8.84		
	承插塑料排水管件DN50	个	1.992518	2.5	4.98		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.024299	10.72	0.26		
	丙酮	kg	0.037553	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.112659	0.21	0.02		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.057434	1.66	0.1		
	铁砂布2#	张	0.15463	0.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.046389	5.57	0.26		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M12×200	套	0.605266	3	1.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	1.14868	0.33	0.38		
	扁钢＜-59	kg	0.13254	3.64	0.48		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004418	6.25	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.011045	6.25	0.07		
	电	kW·h	0.33135	0.89	0.29		
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	254.43	--	

项目编码	031003005026	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		
	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001026	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.307692	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	7.98	0.3	2.7	3.51	1.12

新点网上招投标系统

10-984	DN63排水管墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.384615	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	8.72	0.32	2.84	3.84	1.22
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.076923	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	4.32	0.11	0.99	1.9	0.6
综合人工工日		小计							26.99	0.97	8.57	11.89	3.78
0.2501工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	0.97		--	

项目编码	031001006140	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费											710.76
清单项目综合单价													870.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20						m	1.53	16.44	25.15			
	塑料扣座DN20						个	0.969	0.87	0.84			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.1326	0.86	0.11			
	自攻螺钉M4×50						十个	0.1326	0.26	0.03			
	自动排气阀DN15						个	1	30.57	30.57			
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9			
	镀锌弯头DN15						个	1.01	1.18	1.19			
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94			

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-10	组	1	550	550		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	752.63	--	

项目编码	031001006141	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计						74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费						930.76				
清单项目综合单价								1090.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003032	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004032	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56
综合人工工日		小计							39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日		未计价材料费							308.05				
清单项目综合单价									378.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006043	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27
0.613工日		未计价材料费							454.5				
清单项目综合单价									567.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

项目编码	031004010043	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷	套	1	450	450		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		

	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.72	--	

项目编码	031004008299	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1	35					35			
综合人工工日		小计							35			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架	组	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031004008300	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1	30					30			
综合人工工日		小计							30			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架	组	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004008301	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1101.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min	台	1	900	900		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.348	0.91		
	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.69	--	

项目编码	031004008302	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号 JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02
0.2工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									735.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管φ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008303	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号 烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35

新点网上招投标系统

1.28工日	未计价材料费						1500
清单项目综合单价							1782.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500		
	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86		
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8		
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1563.76	--	

项目编码	031004014062	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									61.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC						个	1	35	35			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.348	0.21			
	厚漆						kg	0.01	10	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35.31		--	

项目编码	031004014063	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50						个	1	35	35			

	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001018	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1482	128.52	28.33		56.55	17.99	19.05	4.2		8.38	2.67
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							62.25	20.46	5.24	27.38	8.71
0.5764工日		未计价材料费							151.36				
清单项目综合单价									275.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	1.52646	10.71	16.35		
	镀锌管卡DN20	个	1.831752	1.16	2.12		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	0.915876	0.52	0.48		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.369907	0.13	0.05		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	1.831752	0.46	0.84		
	金属软管尼龙接头dn20	个	0.915876	0.6	0.55		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		

	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	171.82	--	

项目编码	030607001006	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.0255	470.88	68.67		207.19	65.92	12.01	1.75		5.28	1.68
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.0265	82.08	18.76		36.12	11.49	2.18	0.5		0.96	0.3
综合人工工日		小计							284.19	8.1	39.85	125.04	39.78
2.6313工日		未计价材料费							30.11				
清单项目综合单价									527.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.6265	4.02	10.56		
	紧定式直管接头φ20	个	0.446505	1.54	0.69		
	紧定式锁母φ20	个	0.393975	0.9	0.35		
	管卡(紧定管用)DN20	个	3.30939	0.15	0.5		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.66861	0.13	0.09		
	锯条	根	0.06375	0.19	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006375	6.25	0.04		
	电力复合脂	kg	0.002295	17.15	0.04		
	NRVS-4*1.5	m	2.862	6.83	19.55		
	钢丝φ1.6	kg	0.002385	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00636	5.57	0.04		
	汽油	kg	0.01749	9.62	0.17		
	焊锡	kg	0.003445	36.87	0.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00053	51.45	0.03		
	塑料粘胶带	盘	0.03975	3.14	0.12		
	其他材料费			--	3.67	--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	030411001083	项目名称	强电弱电	计量单位	m2	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.015873	149.04	34.62		65.58	20.87	2.37	0.55		1.04	0.33
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.015873	45.36	9.22		19.96	6.35	0.72	0.15		0.32	0.1
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.015873	41.04	0.89		18.06	5.75	0.65	0.01		0.29	0.09
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.001587	90.72	19.85		39.92	12.7	0.14	0.03		0.06	0.02
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.014286	18.36	14.44		8.08	2.57	0.26	0.21		0.12	0.04
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.019048	24.84	14.44		10.93	3.48	0.47	0.28		0.21	0.07
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.004762	36.72	38.85		16.16	5.14	0.17	0.19		0.08	0.02
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.001587	93.96	57.44		41.34	13.15	0.15	0.09		0.07	0.02
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.024581	562.68	79.34		247.58	78.78	13.83	1.95		6.09	1.94
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.024568	58.32	15.65		25.66	8.16	1.43	0.38		0.63	0.2

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.048952	83.16	15.58		36.59	11.64	4.07	0.76		1.79	0.57
综合人工工日		小计							24.26	4.6		10.7	3.4
0.2248工日		未计价材料费							35.1				
清单项目综合单价									78.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.015873	260	4.13		
	破布	kg	0.006587	6	0.04		
	铁砂布2#	张	0.058731	0.86	0.05		
	无光调和漆	kg	0.000476	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.002381	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.032222	2.43	0.08		
	裸铜线10mm2	kg	0.003175	56.42	0.18		
	塑料软管	kg	0.002857	15.78	0.05		
	焊锡丝	kg	0.001111	42.88	0.05		
	电力复合脂	kg	0.006603	17.15	0.11		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.001587	12.43	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.098413	1.1	0.11		
	表箱断路器SH202/C40	个	0.016032	65	1.04		
	钢锯条	根	0.002857	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.015873	3.43	0.05		
	弱电箱	台	0.015873	60	0.95		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.09619	0.1	0.01		
	棉纱头	kg	0.015498	5.57	0.09		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.016187	8.78	0.14		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.012109	2.3	0.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.003301	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.003301	0.26			

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.000159	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.033334	1.89	0.06		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.021286	17.15	0.37		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.008334	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.037712	9.62	0.36		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.048334	3.33	0.16		
	分等电位联结端子箱	个	0.016187	80	1.29		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.011903	5.36	0.06		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.006507	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.003999	5.539	0.02		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	2.605586	1.71	4.46		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.417877				
	胶合剂	kg	0.001229	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005654	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006145	6.25	0.04		
	锯条	根	0.024581	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.016469	17.15	0.28		
	BV-4mm2	m	2.70248	3.71	10.03		
	钢丝φ1.6	kg	0.0076	6	0.05		
	焊锡	kg	0.014704	36.87	0.54		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000735	51.45	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.017152	3.14	0.05		
	BV-2.5mm2	m	5.678432	2.3	13.06		
	水泥32.5级	kg	1.181609	0.348	0.41		
	中砂	t	0.007519	151	1.14		
	水	m3	0.001401	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	39.7	--	

项目编码	030412001112	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001113	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412001114	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033038	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇	台	1	160	160		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.3	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	162.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034097	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030404034099	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	76.68	10.7		33.74	10.74	7.67	1.07		3.37	1.07
综合人工工日		小计							7.67	1.07		3.37	1.07
0.071工日		未计价材料费							10.37				
清单项目综合单价									23.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	10.17	10.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	1.53	0.93		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

项目编码	030404035199	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极						套	1.02	8.47	8.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	2.3	1.75			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.25	0.06			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	10.59		--	

项目编码	030404035200	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极						套	1.02	8.47	8.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	2.3	1.75			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.25	0.06			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	10.59		--	

项目编码	030404035201	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06

0.07工日	未计价材料费						7.78
清单项目综合单价							20.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035202	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035203	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035204	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030411006027	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.12				
清单项目综合单价									7.46				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006142	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	1.7689	112.32	14	0.56	49.42	15.72	198.68	24.76	0.99	87.42	27.81
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.1769	52.92	30.41		23.28	7.41	9.36	5.38		4.12	1.31
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	1.441	112.32	14	0.56	49.42	15.72	161.85	20.17	0.81	71.21	22.65
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.1441	52.92	30.41		23.28	7.41	7.63	4.38		3.35	1.07
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1586	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	24.84	3.25	0.25	10.93	3.48
综合人工工日		小计							402.36	57.94	2.05	177.03	56.32
3.7256工日		未计价材料费							200.21				
清单项目综合单价									895.91				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PP-R给水管DN20	m	18.04278	4.95	89.31		
	PPR管件DN20	个		2			
	管子托钩DN20	个	36.624959	1.14	41.75		
	漂白粉	kg	0.02889	3.43	0.1		
	水	m3	1.630376	6.02	9.81		
	PP-R热水管DN20	m	14.6982	6.87	100.98		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	1.533662	4.14	6.35		

新点网上招投标系统

	承插塑料排水管件DN50	个	1.430572	2.5	3.58		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.017446	10.72	0.19		
	丙酮	kg	0.026962	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.080886	0.21	0.02		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.041236	1.66	0.07		
	铁砂布2#	张	0.11102	0.86	0.1		
	棉纱头	kg	0.033306	5.57	0.19		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.434564	3	1.3		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.82472	0.33	0.27		
	扁钢＜-59	kg	0.09516	3.64	0.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003172	6.25	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00793	6.25	0.05		
	电	kW·h	0.2379	0.89	0.21		
	其他材料费			--	3.36	--	
	材料费小计			--	258.15	--	

项目编码	031003005027	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		
	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		

	其他材料费	--	5.19	--	
	材料费小计	--	43.23	--	

项目编码	011615001027	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.307692	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	7.98	0.3	2.7	3.51	1.12
10-984	DN63排水管墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.384615	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	8.72	0.32	2.84	3.84	1.22
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.076923	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	4.32	0.11	0.99	1.9	0.6
综合人工工日		小计							26.99	0.97	8.57	11.89	3.78
0.2501工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	0.97	--	

项目编码	031001006143	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							710.76				
清单项目综合单价									870.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-10	组	1	550	550		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	752.63	--	

项目编码	031001006144	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							930.76				
清单项目综合单价									1090.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		

新点网上招投标系统

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003033	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004033	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56
综合人工工日		小计							39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日		未计价材料费							308.05				
清单项目综合单价									378.57				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006044	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27
0.613工日		未计价材料费							454.5				
清单项目综合单价									567.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

项目编码	031004010044	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷	套	1	450	450		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.72	--	

项目编码	031004008305	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1		35				35			
综合人工工日		小计							35			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架	组	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031004008306	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1		30				30			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计				30			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								30
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	毛巾架	组	1	30	30			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	30	--		

项目编码	031004008307	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价													1101.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min	台	1	900	900		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.348	0.91		
	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.69	--	

项目编码	031004008308	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02
0.2工日		未计价材料费											700
清单项目综合单价													735.84

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管φ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008309	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35
1.28工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1782.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500		
	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86		
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8		
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1563.76	--	

项目编码	031004014064	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									61.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031004014065	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001019	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.277	128.52	28.33		56.55	17.99	35.6	7.85		15.66	4.98
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							78.8	24.11	5.24	34.66	11.02
0.7296工日		未计价材料费							165.57				
清单项目综合单价									319.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	2.8531	10.71	30.56		
	镀锌管卡DN20	个	3.42372	1.16	3.97		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	1.71186	0.52	0.89		

	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.691392	0.13	0.09		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	3.42372	0.46	1.57		
	金属软管尼龙接头dn20	个	1.71186	0.6	1.03		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	189.68	--	

项目编码	030607001007	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.0284	470.88	68.67		207.19	65.92	13.37	1.95		5.88	1.87
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.0294	82.08	18.76		36.12	11.49	2.41	0.55		1.06	0.34
综合人工工日		小计							285.78	8.35	39.85	125.74	40.01
2.6461工日		未计价材料费							33.45				
清单项目综合单价									533.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		

	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.9252	4.02	11.76		
	紧定式直管接头φ20	个	0.497284	1.54	0.77		
	紧定式锁母φ20	个	0.43878	0.9	0.39		
	管卡(紧定管用)DN20	个	3.685752	0.15	0.55		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.744648	0.13	0.1		
	锯条	根	0.071	0.19	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0071	6.25	0.04		
	电力复合脂	kg	0.002556	17.15	0.04		
	NRVS-4*1.5	m	3.1752	6.83	21.69		
	钢丝φ1.6	kg	0.002646	6	0.02		
	棉纱头	kg	0.007056	5.57	0.04		
	汽油	kg	0.019404	9.62	0.19		
	焊锡	kg	0.003822	36.87	0.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000588	51.45	0.03		
	塑料粘胶带	盘	0.0441	3.14	0.14		
	其他材料费			--	3.68	--	
	材料费小计			--	41.8	--	

项目编码	030411001084	项目名称	强电弱电	计量单位	m2	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.014286	149.04	34.62		65.58	20.87	2.13	0.49		0.94	0.3
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.014286	45.36	9.22		19.96	6.35	0.65	0.13		0.29	0.09
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.014286	41.04	0.89		18.06	5.75	0.59	0.01		0.26	0.08
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.001429	90.72	19.85		39.92	12.7	0.13	0.03		0.06	0.02
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.012857	18.36	14.44		8.08	2.57	0.24	0.19		0.1	0.03
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.017143	24.84	14.44		10.93	3.48	0.43	0.25		0.19	0.06

4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.004286	36.72	38.85		16.16	5.14	0.16	0.17		0.07	0.02
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.001429	93.96	57.44		41.34	13.15	0.13	0.08		0.06	0.02
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.024907	562.68	79.34		247.58	78.78	14.01	1.98		6.17	1.96
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.034212	58.32	15.65		25.66	8.16	2	0.54		0.88	0.28
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.040922	83.16	15.58		36.59	11.64	3.4	0.64		1.5	0.48
综合人工工日		小计							23.87	4.51		10.52	3.34
0.2209工日		未计价材料费							36.2				
清单项目综合单价									78.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.014286	260	3.71		
	破布	kg	0.005929	6	0.04		
	铁砂布2#	张	0.052858	0.86	0.05		
	无光调和漆	kg	0.000429	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.002143	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.029001	2.43	0.07		
	裸铜线10mm2	kg	0.002857	56.42	0.16		
	塑料软管	kg	0.002571	15.78	0.04		
	焊锡丝	kg	0.001	42.88	0.04		
	电力复合脂	kg	0.005943	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.001429	12.43	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.088573	1.1	0.1		
	表箱断路器SH202/C40	个	0.014429	65	0.94		
	钢锯条	根	0.002572	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.014286	3.43	0.05		
	弱电箱	台	0.014286	60	0.86		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.086573	0.1	0.01		

	棉纱头	kg	0.015741	5.57	0.09		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.014576	8.78	0.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.010903	2.3	0.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.002972	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.002972	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000143	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.03	1.89	0.06		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.019157	17.15	0.33		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.0075	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.038424	9.62	0.37		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.043503	3.33	0.14		
	分等电位联结端子箱	个	0.014576	80	1.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.010718	5.36	0.06		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.005859	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.003601	5.539	0.02		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	2.640142	1.71	4.51		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.423419				
	胶合剂	kg	0.001245	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005729	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006227	6.25	0.04		
	锯条	根	0.024907	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.016688	17.15	0.29		
	BV-4mm2	m	3.76332	3.71	13.96		
	钢丝φ1.6	kg	0.008131	6	0.05		
	焊锡	kg	0.015027	36.87	0.55		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000751	51.45	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.017073	3.14	0.05		
	BV-2.5mm2	m	4.746952	2.3	10.92		

	水泥32.5级	kg	1.197279	0.348	0.42		
	中砂	t	0.007619	151	1.15		
	水	m3	0.00142	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	40.71	--	

项目编码	030412001115	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001116	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

项目编码	030412001117	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033039	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇	台	1	160	160		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.3	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	162.24	--	

项目编码	030404034100	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030404034101	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	73.44	8.31		32.31	10.28	7.34	0.83		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.83		3.23	1.03
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.53	0.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	8.61	--

项目编码	030404035205	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035206	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035207	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035208	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035209	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035210	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030411006028	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.12				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006145	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.2235	112.32	14	0.56	49.42	15.72	137.42	17.13	0.69	60.47	19.23
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.12235	52.92	30.41		23.28	7.41	6.47	3.72		2.85	0.91
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.867	112.32	14	0.56	49.42	15.72	97.38	12.14	0.49	42.85	13.63
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.0867	52.92	30.41		23.28	7.41	4.59	2.64		2.02	0.64
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.112	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	17.54	2.3	0.18	7.72	2.46
综合人工工日		小计							263.4	37.93	1.36	115.91	36.87
2.439工日		未计价材料费							129.53				
清单项目综合单价									585				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	12.4797	4.95	61.77		
	PPR管件DN20	个		2			
	管子托钩DN20	个	23.852605	1.14	27.19		

新点网上招投标系统

	漂白粉	kg	0.018815	3.43	0.06		
	水	m3	1.06317	6.02	6.4		
	PP-R热水管DN20	m	8.8434	6.87	60.75		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	1.08304	4.14	4.48		
	承插塑料排水管件DN50	个	1.01024	2.5	2.53		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01232	10.72	0.13		
	丙酮	kg	0.01904	5.15	0.1		
	钢锯条	根	0.05712	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.02912	1.66	0.05		
	铁砂布2#	张	0.0784	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.02352	5.57	0.13		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.30688	3	0.92		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.5824	0.33	0.19		
	扁钢 < -59	kg	0.0672	3.64	0.24		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00224	6.25	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0056	6.25	0.04		
	电	kW·h	0.168	0.89	0.15		
	其他材料费			--	2.24	--	
	材料费小计			--	167.46	--	

项目编码	031003005028	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		

	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001028	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.333333	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	8.64	0.33	2.93	3.8	1.21
10-984	DN63排水管墙洞	个	0.083333	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.16	0.08	0.73	0.95	0.3
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.333333	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	7.56	0.28	2.46	3.33	1.06
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.083333	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.16	0.08	0.73	0.95	0.3
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.083333	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.16	0.08	0.73	0.95	0.3
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.083333	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	4.68	0.12	1.08	2.06	0.65
综合人工工日		小计							27.36	0.97	8.66	12.04	3.82
0.2533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	0.97	--	

项目编码	031001006146	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02

10-820	钢制柱式散热器安装 片数10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							710.76				
清单项目综合单价									870.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-10	组	1	550	550		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	752.63	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006147	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							930.76				
清单项目综合单价									1090.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		

新点网上招投标系统

	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003034	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004034	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56

综合人工工日	小计	39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日	未计价材料费	308.05				
清单项目综合单价		378.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006045	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27
0.613工日		未计价材料费							454.5				
清单项目综合单价									567.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031004010045	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷	套	1	450	450		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.72	--	

项目编码	031004008311	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架	组	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031004008312	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	6

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架						组	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	031004008313	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价													1101.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min						台	1	900	900			
	水泥32.5级						kg	2.62	0.348	0.91			
	中砂						t	0.00863	151	1.3			
	碎石5～40mm						t	0.01254	117	1.47			
	水						m3	0.0018	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	903.69		--	

项目编码	031004008314	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02

0.2工日	未计价材料费						700
清单项目综合单价							735.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管φ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008315	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35
1.28工日		未计价材料费											1500
清单项目综合单价													1782.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式						台	1	1500	1500			
	镀锌活接头DN15						个	2.02	3.89	7.86			
	闸板阀Z15W-10T DN15						个	1	27.8	27.8			
	旋塞阀DN15						个	1	27.44	27.44			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.21	0.3	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1563.76		--	

项目编码	031004014066	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													61.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC						个	1	35	35			

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

项目编码	031004014067	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001020	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.04625	128.52	28.33		56.55	17.99	5.94	1.31		2.62	0.83
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							49.14	17.57	5.24	21.62	6.87
0.455工日		未计价材料费							140.11				
清单项目综合单价									240.55				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	0.476375	10.71	5.1		
	镀锌管卡DN20	个	0.57165	1.16	0.66		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	0.285825	0.52	0.15		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.11544	0.13	0.02		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	0.57165	0.46	0.26		
	金属软管尼龙接头dn20	个	0.285825	0.6	0.17		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	157.68	--	

项目编码	030607001008	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.0226	470.88	68.67		207.19	65.92	10.64	1.55		4.68	1.49
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.0236	82.08	18.76		36.12	11.49	1.94	0.44		0.85	0.27
综合人工工日		小计							282.58	7.84	39.85	124.33	39.56

2.6164工日	未计价材料费						26.77
清单项目综合单价							520.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.3278	4.02	9.36		
	紧定式直管接头φ20	个	0.395726	1.54	0.61		
	紧定式锁母φ20	个	0.34917	0.9	0.31		
	管卡(紧定管用)DN20	个	2.933028	0.15	0.44		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.592572	0.13	0.08		
	锯条	根	0.0565	0.19	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00565	6.25	0.04		
	电力复合脂	kg	0.002034	17.15	0.03		
	NRVS-4*1.5	m	2.5488	6.83	17.41		
	钢丝φ1.6	kg	0.002124	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005664	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.015576	9.62	0.15		
	焊锡	kg	0.003068	36.87	0.11		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000472	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0354	3.14	0.11		
	其他材料费			--	3.68	--	
	材料费小计			--	34.61	--	

项目编码	030411001085	项目名称	强电弱电			计量单位	m2	工程量	630		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.014286	149.04	34.62		65.58	20.87	2.13	0.49		0.94	0.3
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.014286	45.36	9.22		19.96	6.35	0.65	0.13		0.29	0.09

5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.014286	41.04	0.89		18.06	5.75	0.59	0.01		0.26	0.08
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.001429	90.72	19.85		39.92	12.7	0.13	0.03		0.06	0.02
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.012857	18.36	14.44		8.08	2.57	0.24	0.19		0.1	0.03
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.017143	24.84	14.44		10.93	3.48	0.43	0.25		0.19	0.06
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.004286	36.72	38.85		16.16	5.14	0.16	0.17		0.07	0.02
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.001429	93.96	57.44		41.34	13.15	0.13	0.08		0.06	0.02
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.024018	562.68	79.34		247.58	78.78	13.51	1.91		5.95	1.89
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.03083	58.32	15.65		25.66	8.16	1.8	0.48		0.79	0.25
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.04126	83.16	15.58		36.59	11.64	3.43	0.64		1.51	0.48
综合人工工日		小计							23.2	4.38		10.22	3.24
0.2146工日		未计价材料费							34.75				
清单项目综合单价									75.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.014286	260	3.71		
	破布	kg	0.005929	6	0.04		
	铁砂布2#	张	0.052858	0.86	0.05		
	无光调和漆	kg	0.000429	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.002143	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.029001	2.43	0.07		
	裸铜线10mm2	kg	0.002857	56.42	0.16		
	塑料软管	kg	0.002571	15.78	0.04		
	焊锡丝	kg	0.001	42.88	0.04		
	电力复合脂	kg	0.005943	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.001429	12.43	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.088573	1.1	0.1		

新点网上招投标系统

	表箱断路器SH202/C40	个	0.014429	65	0.94		
	钢锯条	根	0.002572	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.014286	3.43	0.05		
	弱电箱	台	0.014286	60	0.86		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.086573	0.1	0.01		
	棉纱头	kg	0.015132	5.57	0.08		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.014576	8.78	0.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.010903	2.3	0.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.002972	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.002972	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000143	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.03	1.89	0.06		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.019157	17.15	0.33		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.0075	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.036902	9.62	0.35		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.043503	3.33	0.14		
	分等电位联结端子箱	个	0.014576	80	1.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.010718	5.36	0.06		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.005859	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.003601	5.539	0.02		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	2.545908	1.71	4.35		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.408306				
	胶合剂	kg	0.001201	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005524	6.25	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006005	6.25	0.04		
	锯条	根	0.024018	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.016092	17.15	0.28		
	BV-4mm2	m	3.3913	3.71	12.58		

	钢丝φ1.6	kg	0.007721	6	0.05		
	焊锡	kg	0.014418	36.87	0.53		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000721	51.45	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.016481	3.14	0.05		
	BV-2.5mm2	m	4.78616	2.3	11.01		
	水泥32.5级	kg	1.154545	0.348	0.4		
	中砂	t	0.007347	151	1.11		
	水	m3	0.001369	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	39.13	--	

项目编码	030412001118	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001119	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

项目编码	030412001120	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033040	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇						台	1	160	160			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.61	2.3	1.4			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.42	0.27	0.11			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.42	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12						根	0.03	2.57	0.08			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	162.24		--	

项目编码	030404034103	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	63
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)						只	1.02	5.93	6.05			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	1.53	0.47			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.25	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.64		--	

项目编码	030404034104	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	73.44	8.31		32.31	10.28	7.34	0.83		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.83		3.23	1.03

新点网上招投标系统

0.068工日	未计价材料费						7.78
清单项目综合单价							20.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.53	0.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	030404035211	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035212	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035213	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035214	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035215	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035216	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030411006029	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	369

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.12				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006148	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.2124	112.32	14	0.56	49.42	15.72	136.18	16.97	0.68	59.92	19.06
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.121244	52.92	30.41		23.28	7.41	6.42	3.69		2.82	0.9
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.9091	112.32	14	0.56	49.42	15.72	102.11	12.73	0.51	44.93	14.29
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.090911	52.92	30.41		23.28	7.41	4.81	2.76		2.12	0.67

新点网上招投标系统

10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1219	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	19.09	2.5	0.19	8.4	2.67
综合人工工日		小计							268.61	38.65	1.38	118.19	37.59
2.4871工日		未计价材料费							132.54				
清单项目综合单价									596.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PP-R给水管DN20	m	12.36648	4.95	61.21		
	PPR管件DN20	个		2			
	管子托钩DN20	个	24.206315	1.14	27.6		
	漂白粉	kg	0.019094	3.43	0.07		
	水	m3	1.080279	6.02	6.5		
	PP-R热水管DN20	m	9.27282	6.87	63.7		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	1.178773	4.14	4.88		
	承插塑料排水管件DN50	个	1.099538	2.5	2.75		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.013409	10.72	0.14		
	丙酮	kg	0.020723	5.15	0.11		
	钢锯条	根	0.062169	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.031694	1.66	0.05		
	铁砂布2#	张	0.08533	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.025599	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.334006	3	1		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.63388	0.33	0.21		
	扁钢 < -59	kg	0.07314	3.64	0.27		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002438	6.25	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006095	6.25	0.04		
	电	kW·h	0.18285	0.89	0.16		
	其他材料费			--	2.26	--	
	材料费小计			--	171.19	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003005029	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		
	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001029	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.363636	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	9.43	0.36	3.19	4.15	1.32
10-984	DN63排水管墙洞	个	0.090909	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.36	0.09	0.8	1.04	0.33
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.272727	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	6.19	0.23	2.02	2.72	0.87
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.090909	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.36	0.09	0.8	1.04	0.33
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.090909	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.36	0.09	0.8	1.04	0.33
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.090909	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	5.11	0.13	1.18	2.25	0.71
综合人工工日		小计							27.81	0.99	8.79	12.24	3.89
0.2573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.72				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	031001006149	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							710.76				
清单项目综合单价									870.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		

新点网上招投标系统

	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-10	组	1	550	550		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	752.63	--	

项目编码	031001006150	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							930.76				
清单项目综合单价									1090.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003035	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004035	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56
综合人工工日		小计							39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日		未计价材料费							308.05				
清单项目综合单价									378.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006046	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27

0.613工日	未计价材料费				454.5		
清单项目综合单价					567.19		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

项目编码	031004010046	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷						套	1	450	450			
	热镀锌钢管DN15						m	0.3	6.11	1.83			
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9			
	塑料膨胀管φ6×50						十个	1.248	0.69	0.86			
	自攻螺钉M6×50						十个	1.248	0.76	0.95			
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	462.72		--	

项目编码	031004008317	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架						组	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码	031004008318	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架						组	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	031004008319	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价									1101.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min						台	1	900	900			
	水泥32.5级						kg	2.62	0.348	0.91			

	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.69	--	

项目编码	031004008320	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号 JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02
0.2工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									735.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管ϕ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008321	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号 烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35
1.28工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1782.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500		
	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86		
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8		
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1563.76	--

项目编码	031004014068	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									61.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

项目编码	031004014069	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001021	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	9

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1355	128.52	28.33		56.55	17.99	17.41	3.84		7.66	2.44
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							60.61	20.1	5.24	26.66	8.48
0.5612工日		未计价材料费											149.96
清单项目综合单价									271.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	1.39565	10.71	14.95		
	镀锌管卡DN20	个	1.67478	1.16	1.94		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	0.83739	0.52	0.44		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.338208	0.13	0.04		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	1.67478	0.46	0.77		
	金属软管尼龙接头dn20	个	0.83739	0.6	0.5		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	170.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030607001009	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.0235	470.88	68.67		207.19	65.92	11.07	1.61		4.87	1.55
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.0245	82.08	18.76		36.12	11.49	2.01	0.46		0.88	0.28
综合人工工日		小计							283.08	7.92	39.85	124.55	39.63
2.6211工日		未计价材料费											27.8
清单项目综合单价													522.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.4205	4.02	9.73		
	紧定式直管接头φ20	个	0.411485	1.54	0.63		
	紧定式锁母φ20	个	0.363075	0.9	0.33		
	管卡(紧定管用)DN20	个	3.04983	0.15	0.46		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.61617	0.13	0.08		
	锯条	根	0.05875	0.19	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005875	6.25	0.04		
	电力复合脂	kg	0.002115	17.15	0.04		
	NRVS-4*1.5	m	2.646	6.83	18.07		
	钢丝φ1.6	kg	0.002205	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00588	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.01617	9.62	0.16		
	焊锡	kg	0.003185	36.87	0.12		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00049	51.45	0.03		
	塑料粘胶带	盘	0.03675	3.14	0.12		
	其他材料费			--	3.65	--	
	材料费小计			--	35.72	--	

项目编码	030411001086	项目名称	强电弱电	计量单位	m2	工程量	486

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.012346	149.04	34.62		65.58	20.87	1.84	0.43		0.81	0.26
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.012346	45.36	9.22		19.96	6.35	0.56	0.11		0.25	0.08
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.012346	41.04	0.89		18.06	5.75	0.51	0.01		0.22	0.07
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.001235	90.72	19.85		39.92	12.7	0.11	0.02		0.05	0.02
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.011111	18.36	14.44		8.08	2.57	0.2	0.16		0.09	0.03
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.014815	24.84	14.44		10.93	3.48	0.37	0.21		0.16	0.05
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.003704	36.72	38.85		16.16	5.14	0.14	0.14		0.06	0.02
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.001235	93.96	57.44		41.34	13.15	0.12	0.07		0.05	0.02
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.024691	562.68	79.34		247.58	78.78	13.89	1.96		6.11	1.95
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.032102	58.32	15.65		25.66	8.16	1.87	0.5		0.82	0.26
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.042445	83.16	15.58		36.59	11.64	3.53	0.66		1.55	0.49
综合人工工日		小计							23.14	4.27		10.17	3.25
0.2142工日		未计价材料费											34.78
清单项目综合单价													75.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.012346	260	3.21		
	破布	kg	0.005124	6	0.03		
	铁砂布2#	张	0.04568	0.86	0.04		

	无光调和漆	kg	0.00037	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.001852	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.025062	2.43	0.06		
	裸铜线10mm2	kg	0.002469	56.42	0.14		
	塑料软管	kg	0.002222	15.78	0.04		
	焊锡丝	kg	0.000864	42.88	0.04		
	电力复合脂	kg	0.005136	17.15	0.09		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.001235	12.43	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.076545	1.1	0.08		
	表箱断路器SH202/C40	个	0.012469	65	0.81		
	钢锯条	根	0.002223	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.012346	3.43	0.04		
	弱电箱	台	0.012346	60	0.74		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.074817	0.1	0.01		
	棉纱头	kg	0.015527	5.57	0.09		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.012597	8.78	0.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.009423	2.3	0.02		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.002569	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.002569	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000124	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.025926	1.89	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.016556	17.15	0.28		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.006482	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.038014	9.62	0.37		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.037596	3.33	0.13		
	分等电位联结端子箱	个	0.012597	80	1.01		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.009263	5.36	0.05		

	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.005064	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.003112	5.539	0.02		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	2.617246	1.71	4.48		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.419747				
	胶合剂	kg	0.001235	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005679	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006173	6.25	0.04		
	锯条	根	0.024691	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.016543	17.15	0.28		
	BV-4mm2	m	3.53122	3.71	13.1		
	钢丝φ1.6	kg	0.007993	6	0.05		
	焊锡	kg	0.014909	36.87	0.55		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000745	51.45	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.017032	3.14	0.05		
	BV-2.5mm2	m	4.92362	2.3	11.32		
	水泥32.5级	kg	1.186896	0.348	0.41		
	中砂	t	0.007553	151	1.14		
	水	m3	0.001407	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	39.05	--	

项目编码	030412001121	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001122	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

项目编码	030412001123	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									96.27				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	方木台200×350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.11	--	

项目编码	030404033041	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									242.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇	台	1	160	160		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.3	1.4		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	162.24	--	

项目编码	030404034106	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.59		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.73				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030404034107	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	73.44	8.31		32.31	10.28	7.34	0.83		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.83		3.23	1.03
0.068工日		未计价材料费											7.78
清单项目综合单价													20.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.53	0.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	030404035217	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费											8.64
清单项目综合单价													24.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035218	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035219	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	9.02	--

项目编码	030404035220	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035221	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035222	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030411006030	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.12				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006151	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.249883	112.32	14	0.56	49.42	15.72	140.38	17.5	0.7	61.77	19.65
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.124983	52.92	30.41		23.28	7.41	6.61	3.8		2.91	0.93
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.9996	112.32	14	0.56	49.42	15.72	112.28	13.99	0.56	49.4	15.71
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.099967	52.92	30.41		23.28	7.41	5.29	3.04		2.33	0.74
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.3213	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	50.32	6.59	0.51	22.14	7.04
综合人工工日		小计							314.88	44.92	1.77	138.55	44.07
2.9155工日		未计价材料费							153.25				
清单项目综合单价									697.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	12.74796	4.95	63.1		
	PPR管件DN20	个		2			
	管子托钩DN20	个	25.665654	1.14	29.26		
	漂白粉	kg	0.020246	3.43	0.07		
	水	m3	1.176158	6.02	7.08		
	PP-R热水管DN20	m	10.19592	6.87	70.05		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	3.106971	4.14	12.86		
	承插塑料排水管件DN50	个	2.898126	2.5	7.25		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.035343	10.72	0.38		
	丙酮	kg	0.054621	5.15	0.28		
	钢锯条	根	0.163863	0.21	0.03		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.083538	1.66	0.14		
	铁砂布2#	张	0.22491	0.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.067473	5.57	0.38		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M12×200	套	0.880362	3	2.64		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	1.67076	0.33	0.55		
	扁钢＜-59	kg	0.19278	3.64	0.7		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.006426	6.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.016065	6.25	0.1		
	电	kW·h	0.48195	0.89	0.43		
	其他材料费			--	2.64	--	
	材料费小计			--	198.17	--	

项目编码	031003005030	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		
	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001030	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.307692	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	7.98	0.3	2.7	3.51	1.12

新点网上招投标系统

10-984	DN63排水管墙洞	个	0.153846	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	3.99	0.15	1.35	1.75	0.56
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.307692	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	6.98	0.26	2.27	3.07	0.98
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.076923	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	1.99	0.08	0.68	0.88	0.28
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.076923	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	4.32	0.11	0.99	1.9	0.6
综合人工工日		小计							27.25	0.98	8.67	11.99	3.82
0.2523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.98		--	
	材料费小计								--	0.98		--	

项目编码	031001006152	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费											820.76
清单项目综合单价													980.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20						m	1.53	16.44	25.15			
	塑料扣座DN20						个	0.969	0.87	0.84			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.1326	0.86	0.11			
	自攻螺钉M4×50						十个	0.1326	0.26	0.03			
	自动排气阀DN15						个	1	30.57	30.57			
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9			
	镀锌弯头DN15						个	1.01	1.18	1.19			
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94			

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-12	组	1	660	660		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	862.63	--	

项目编码	031001006153	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计						74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费						930.76				
清单项目综合单价								1090.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003036	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004036	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56
综合人工工日		小计							39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日		未计价材料费							308.05				
清单项目综合单价									378.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006047	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27
0.613工日		未计价材料费							454.5				
清单项目综合单价									567.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

项目编码	031004010047	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷	套	1	450	450		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		

	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.72	--	

项目编码	031004008323	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1	35					35			
综合人工工日		小计							35			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架	组	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031004008324	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1	30					30			
综合人工工日		小计							30			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架	组	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004008325	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1101.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min	台	1	900	900		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.348	0.91		
	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.69	--	

项目编码	031004008326	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号 JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02
0.2工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									735.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管φ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008327	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号 烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35

新点网上招投标系统

1.28工日	未计价材料费						1500
清单项目综合单价							1782.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500		
	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86		
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8		
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1563.76	--	

项目编码	031004014070	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									61.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

项目编码	031004014071	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									63.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		

	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001022	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.3371	128.52	28.33		56.55	17.99	43.32	9.55		19.06	6.06
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							86.52	25.81	5.24	38.06	12.1
0.8011工日		未计价材料费							172.2				
清单项目综合单价									339.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	3.47213	10.71	37.19		
	镀锌管卡DN20	个	4.166556	1.16	4.83		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	2.083278	0.52	1.08		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.841402	0.13	0.11		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	4.166556	0.46	1.92		
	金属软管尼龙接头dn20	个	2.083278	0.6	1.25		
	燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
	镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.036	7.72	0.28		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		

新点网上招投标系统

	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
	不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	198.01	--	

项目编码	030607001010	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.023	470.88	68.67		207.19	65.92	10.83	1.58		4.77	1.52
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.024	82.08	18.76		36.12	11.49	1.97	0.45		0.87	0.28
综合人工工日		小计							282.8	7.88	39.85	124.44	39.6
2.6185工日		未计价材料费							27.22				
清单项目综合单价									521.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警器	套		120			
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	2.369	4.02	9.52		
	紧定式直管接头φ20	个	0.40273	1.54	0.62		
	紧定式锁母φ20	个	0.35535	0.9	0.32		
	管卡(紧定管用)DN20	个	2.98494	0.15	0.45		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.60306	0.13	0.08		
	锯条	根	0.0575	0.19	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00575	6.25	0.04		

	电力复合脂	kg	0.00207	17.15	0.04		
	NRVS-4*1.5	m	2.592	6.83	17.7		
	钢丝φ1.6	kg	0.00216	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00576	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.01584	9.62	0.15		
	焊锡	kg	0.00312	36.87	0.12		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00048	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.036	3.14	0.11		
	其他材料费			--	3.67	--	
	材料费小计			--	35.1	--	

项目编码	030411001087	项目名称	强电弱电	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.011111	149.04	34.62		65.58	20.87	1.66	0.38		0.73	0.23
4-284	漏电保护开关安装 单式 三极	个	0.011111	45.36	9.22		19.96	6.35	0.5	0.1		0.22	0.07
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	0.011111	41.04	0.89		18.06	5.75	0.46	0.01		0.2	0.06
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.001111	90.72	19.85		39.92	12.7	0.1	0.02		0.04	0.01
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.01	18.36	14.44		8.08	2.57	0.18	0.14		0.08	0.03
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.016667	24.84	14.44		10.93	3.48	0.41	0.24		0.18	0.06
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.006	36.72	38.85		16.16	5.14	0.22	0.23		0.1	0.03
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.002	93.96	57.44		41.34	13.15	0.19	0.11		0.08	0.03
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.024084	562.68	79.34		247.58	78.78	13.55	1.91		5.96	1.9
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.031414	58.32	15.65		25.66	8.16	1.83	0.49		0.81	0.26
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.042326	83.16	15.58		36.59	11.64	3.52	0.66		1.55	0.49
综合人工工日		小计							22.62	4.29		9.95	3.17

0.2094工日	未计价材料费				34.5		
清单项目综合单价					74.53		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内配电箱M1	只	0.011111	260	2.89		
	破布	kg	0.005344	6	0.03		
	铁砂布2#	张	0.047111	0.86	0.04		
	无光调和漆	kg	0.000333	19.91	0.01		
	钢垫板	kg	0.001667	3.77	0.01		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.022555	2.43	0.05		
	裸铜线10mm2	kg	0.002222	56.42	0.13		
	塑料软管	kg	0.002	15.78	0.03		
	焊锡丝	kg	0.000778	42.88	0.03		
	电力复合脂	kg	0.004676	17.15	0.08		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.001111	12.43	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.068888	1.1	0.08		
	表箱断路器SH202/C40	个	0.011222	65	0.73		
	钢锯条	根	0.002889	0.21			
	导轨20～30cm	根	0.011111	3.43	0.04		
	弱电箱	台	0.011111	60	0.67		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	0.067333	0.1	0.01		
	棉纱头	kg	0.015304	5.57	0.09		
	成套插座单相明插座15A 5孔	套	0.011332	8.78	0.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.008477	2.3	0.02		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.002311	0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.002311	0.26			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000111	6.65			
	塑料软管dn6	m	0.026667	1.89	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.01716	17.15	0.29		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.006667	1.17	0.01		
	汽油	kg	0.03807	9.62	0.37		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.0609	3.33	0.2		
	分等电位联结端子箱	个	0.0204	80	1.63		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.015	5.36	0.08		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.0082	0.34			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.00504	5.539	0.03		
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	2.552904	1.71	4.37		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.409428				
	胶合剂	kg	0.001204	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005539	6.25	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006021	6.25	0.04		
	锯条	根	0.024084	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.016136	17.15	0.28		
	BV-4mm2	m	3.45554	3.71	12.82		
	钢丝φ1.6	kg	0.007893	6	0.05		
	焊锡	kg	0.014748	36.87	0.54		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000737	51.45	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.016864	3.14	0.05		
	BV-2.5mm2	m	4.909816	2.3	11.29		
	水泥32.5级	kg	1.157718	0.348	0.4		
	中砂	t	0.007367	151	1.11		
	水	m3	0.001373	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	38.79	--	

项目编码	030412001124	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	178.2	23.19		78.41	24.95	17.82	2.32		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.32		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									111.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吸顶灯直径450mm、LED节能	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	83.12	--	

项目编码	030412001125	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	178.2	22.69		78.41	24.95	17.82	2.27		7.84	2.5
综合人工工日		小计							17.82	2.27		7.84	2.5
0.165工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									91.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小吸顶灯	套	1.01	60	60.6		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.87	--	

项目编码	030412001126	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	178.2	24.58		78.41	24.95	17.82	2.46		7.84	2.5

综合人工工日	小计			17.82	2.46		7.84	2.5
0.165工日	未计价材料费							65.65
清单项目综合单价								96.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯	套	1.01	65	65.65			
	方木台200×350	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.53	1.09			
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	68.11		--	

项目编码	030404033042	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	2.24		22.33	7.11	50.76	2.24		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	2.24		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费											160
清单项目综合单价													242.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇					台		1	160	160			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m		0.61	2.3	1.4			
	自攻螺钉M4×65					十个		0.42	0.27	0.11			
	塑料膨胀管φ8×50					十个		0.42	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12					根		0.03	2.57	0.08			
	瓷接头双路					个		1.03	0.24	0.25			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	162.24		--	

项目编码	030404034109	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	70.2	5.93		30.89	9.83	7.02	0.59		3.09	0.98

综合人工工日	小计	7.02	0.59		3.09	0.98	
0.065工日	未计价材料费	6.05					
清单项目综合单价		17.73					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030404034110	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	73.44	8.31		32.31	10.28	7.34	0.83		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.83		3.23	1.03
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.53	0.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	030404034111	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	76.68	10.7		33.74	10.74	7.67	1.07		3.37	1.07
综合人工工日		小计							7.67	1.07		3.37	1.07
0.071工日		未计价材料费							10.37				
清单项目综合单价									23.55				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	10.17	10.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	1.53	0.93		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

项目编码	030404035223	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装普通插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035224	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		

新点网上招投标系统

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035225	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抽油烟机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035226	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	19.49		39.92	12.7	9.07	1.95		3.99	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.95		3.99	1.27
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔防溅水型插座250V 10A,2+3极	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.3	1.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	030404035227	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装壁挂空调插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404035228	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	12.38		33.26	10.58	7.56	1.24		3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.56	1.24		3.33	1.06
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机防溅水型插座250V 10A,3极	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.3	1.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.25	0.06		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	9.02	--	

项目编码	030411006031	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.12				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.1	1.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	031001006154	项目名称	水路重排	计量单位	项	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	1.1489	112.32	14	0.56	49.42	15.72	129.04	16.08	0.64	56.78	18.06
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.1149	52.92	30.41		23.28	7.41	6.08	3.49		2.67	0.85
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.932	112.32	14	0.56	49.42	15.72	104.68	13.05	0.52	46.06	14.65
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.0932	52.92	30.41		23.28	7.41	4.93	2.83		2.17	0.69
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.107	156.6	20.52	1.59	68.9	21.92	16.76	2.2	0.17	7.37	2.35
综合人工工日		小计							261.49	37.65	1.33	115.05	36.6
2.4214工日		未计价材料费							130.02				

清单项目综合单价							582.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	11.71878	4.95	58.01		
	PPR管件DN20	个		2			
	管子托钩DN20	个	23.743069	1.14	27.07		
	漂白粉	kg	0.018729	3.43	0.06		
	水	m3	1.05762	6.02	6.37		
	PP-R热水管DN20	m	9.5064	6.87	65.31		
	PPR热水管管件DN20	个		2			
	承插塑料排水管DN50	m	1.03469	4.14	4.28		
	承插塑料排水管件DN50	个	0.96514	2.5	2.41		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01177	10.72	0.13		
	丙酮	kg	0.01819	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.05457	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.02782	1.66	0.05		
	铁砂布2#	张	0.0749	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.02247	5.57	0.13		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.29318	3	0.88		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.5564	0.33	0.18		
	扁钢 < -59	kg	0.0642	3.64	0.23		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00214	6.25	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00535	6.25	0.03		
	电	kW·h	0.1605	0.89	0.14		
	其他材料费			--	2.22	--	
	材料费小计			--	167.67	--	

项目编码	031003005031	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1346	低压阀门 塑料阀门 公称直径20mm以内	个	1	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08

综合人工工日	小计	29.16	6.73	10.08	12.83	4.08
0.27工日	未计价材料费	36.5				
清单项目综合单价		99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料阀门公称直径20mm以内	个	1	30.5	30.5		
	塑料法兰(带螺栓)公称直径20mm以内	套	1	6	6		
	塑料焊条	kg	0.003	25.73	0.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.25	1.03		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	电阻丝	根	0.003	3.69	0.01		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	43.23	--	

项目编码	011615001031	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	卧室DN63空调墙洞	个	0.416667	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	10.8	0.41	3.66	4.75	1.51
10-984	DN63排水管墙洞	个	0.083333	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.16	0.08	0.73	0.95	0.3
10-983	DN63 给水管墙洞	个	0.25	22.68	0.84	7.39	9.98	3.18	5.67	0.21	1.85	2.5	0.8
10-984	卫生间浴霸排气管DN80墙洞	个	0.083333	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.16	0.08	0.73	0.95	0.3
10-984	燃气热水器排气管DN63墙洞	个	0.083333	25.92	0.99	8.78	11.4	3.63	2.16	0.08	0.73	0.95	0.3
10-986	油烟机排烟管外窗打DN180洞	个	0.083333	56.16	1.47	12.93	24.71	7.86	4.68	0.12	1.08	2.06	0.65
综合人工工日		小计							27.63	0.98	8.78	12.16	3.86
0.2558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	0.98	--	

项目编码	031001006157	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							710.76				
清单项目综合单价									870.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-10	组	1	550	550		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		

新点网上招投标系统

	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	752.63	--	

项目编码	031001006155	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							820.76				
清单项目综合单价									980.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		

	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-12	组	1	660	660		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	862.63	--	

项目编码	031001006156	项目名称	暖气片	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.15	52.92	7.01		23.28	7.41	7.94	1.05		3.49	1.11
10-485	自动排气阀 15	个	1	17.28	8.1		7.6	2.42	17.28	8.1		7.6	2.42
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-820	钢制柱式散热器安装 片数 10～12片	组	1	28.08	22.4		12.36	3.93	28.08	22.4		12.36	3.93
综合人工工日		小计							74.9	41.87		32.95	10.48
0.6935工日		未计价材料费							930.76				
清单项目综合单价									1090.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝塑复合管 DN20	m	1.53	16.44	25.15		
	塑料扣座DN20	个	0.969	0.87	0.84		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1326	0.86	0.11		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.1326	0.26	0.03		
	自动排气阀DN15	个	1	30.57	30.57		

	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.252	2.76		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.81	0.348	0.28		
	厚漆	kg	0.042	8.58	0.36		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	机油	kg	0.033	7.72	0.25		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	两通型温控阀DN20	个	2.02	52	105.04		
	镀锌活接头DN20	个	2.02	4.7	9.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	铜铝散热器600-14	组	1	770	770		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	972.63	--	

项目编码	031004003037	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1306.8	95.29		574.99	182.95	130.68	9.53		57.5	18.3
综合人工工日		小计							130.68	9.53		57.5	18.3
1.21工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									620.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下盆含浴室镜、面盆柜、龙头及配件等	套	1.01	400	404		

	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.252	1.14		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码	031004004037	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	397.44	77.26		174.87	55.64	39.74	7.73		17.49	5.56
综合人工工日		小计							39.74	7.73		17.49	5.56
0.368工日		未计价材料费							308.05				
清单项目综合单价									378.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗菜盆（包含龙头）	只	1.01	260	262.6		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.78	--	

项目编码	031004006048	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	662.04	80.92		291.3	92.69	66.2	8.09		29.13	9.27
综合人工工日		小计							66.2	8.09		29.13	9.27
0.613工日		未计价材料费							454.5				
清单项目综合单价									567.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	450	454.5		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.59	--	

项目编码	031004010048	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	205.2	127.22		90.29	28.73	20.52	12.72		9.03	2.87
综合人工工日		小计							20.52	12.72		9.03	2.87
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									495.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花伞、全铜镀铬花洒带顶喷	套	1	450	450		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	462.72	--	

项目编码	031004008329	项目名称	置物架	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	置物架	组	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	置物架	组	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031004008330	项目名称	毛巾架	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛巾架	组	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛巾架	组	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004008331	项目名称	油烟机	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	125.28	3.69		55.12	17.54	125.28	3.69		55.12	17.54
综合人工工日		小计							125.28	3.69		55.12	17.54
1.16工日		未计价材料费											900

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1101.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机风压≥200Pa，功率≥200w，排风量≥18m3/min	台	1	900	900		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.348	0.91		
	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.69	--	

项目编码	031004008332	项目名称	燃气灶	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-917	天然气灶具 型号JZT2双眼灶	台	1	21.6	1.72		9.5	3.02	21.6	1.72		9.5	3.02
综合人工工日		小计							21.6	1.72		9.5	3.02
0.2工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									735.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气灶炉	台	1	700	700		
	医用胶管ϕ9～10	m	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	701.72	--	

项目编码	031004008333	项目名称	燃气热水器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-891	快速热水器 型号烟道式	台	1	138.24	63.76		60.83	19.35	138.24	63.76		60.83	19.35
综合人工工日		小计							138.24	63.76		60.83	19.35
1.28工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1782.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速热水器烟道式	台	1	1500	1500		

新点网上招投标系统

	镀锌活接头DN15	个	2.02	3.89	7.86		
	闸板阀Z15W-10T DN15	个	1	27.8	27.8		
	旋塞阀DN15	个	1	27.44	27.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.21	0.3	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1563.76	--	

项目编码	031004014072	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机地漏 DN50	10个	0.1	164.16	3.09		72.23	22.98	16.42	0.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	0.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													61.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机地漏 DN50PVC	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	10	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.31	--	

项目编码	031004014073	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	164.16	23.09		72.23	22.98	16.42	2.31		7.22	2.3
综合人工工日		小计							16.42	2.31		7.22	2.3
0.152工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													63.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.31	--	

项目编码	031001001023	项目名称	燃气改造	计量单位	项	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1775	128.52	28.33		56.55	17.99	22.81	5.03		10.04	3.19
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	2	10.8	5.16		4.75	1.51	21.6	10.32		9.5	3.02
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.8	5.16		4.75	1.51	10.8	5.16		4.75	1.51
8-730	低压管件 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	108	7.83	52.41	47.52	15.12	10.8	0.78	5.24	4.75	1.51
综合人工工日		小计							66.01	21.29	5.24	29.04	9.23
0.6112工日		未计价材料费							154.59				
清单项目综合单价									285.4				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
不锈钢波纹管公称管径20mm以内	m	1.82825	10.71	19.58		
镀锌管卡DN20	个	2.1939	1.16	2.54		
镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	1.09695	0.52	0.57		
镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.44304	0.13	0.06		
镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	2.1939	0.46	1.01		
金属软管尼龙接头dn20	个	1.09695	0.6	0.66		
燃气阀DN20	个	2.02	45	90.9		
镀锌活接头DN20	个	3.03	4.7	14.24		
厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
机油	kg	0.036	7.72	0.28		
线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
橡胶板δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
灶前阀DN20	个	1.01	35	35.35		
不锈钢管件正三通 DN20	个	1	8.76	8.76		
不锈钢电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0358	3.26	0.12		

新点网上招投标系统

	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	175.88	--	

项目编码	030607001011	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	270	5.85	39.85	118.8	37.8	270	5.85	39.85	118.8	37.8
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.0328	470.88	68.67		207.19	65.92	15.44	2.25		6.8	2.16
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.0338	82.08	18.76		36.12	11.49	2.77	0.63		1.22	0.39
综合人工工日		小计							288.21	8.73	39.85	126.82	40.35
2.6687工日		未计价材料费											38.51
清单项目综合单价													542.47

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
可燃气体报警器	套		120			
精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
位号牌	个	1	0.51	0.51		
白布	m	0.1	3.43	0.34		
紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	3.3784	4.02	13.58		
紧定式直管接头φ20	个	0.574328	1.54	0.88		
紧定式锁母φ20	个	0.50676	0.9	0.46		
管卡(紧定管用)DN20	个	4.256784	0.15	0.64		
镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.860016	0.13	0.11		
锯条	根	0.082	0.19	0.02		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0082	6.25	0.05		
电力复合脂	kg	0.002952	17.15	0.05		
NRVS-4*1.5	m	3.6504	6.83	24.93		
钢丝φ1.6	kg	0.003042	6	0.02		
棉纱头	kg	0.008112	5.57	0.05		
汽油	kg	0.022308	9.62	0.21		

	焊锡	kg	0.004394	36.87	0.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000676	51.45	0.03		
	塑料粘胶带	盘	0.0507	3.14	0.16		
	其他材料费			--	3.68	--	
	材料费小计			--	47.24	--	

项目编码	010101002009	项目名称	室外排水管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-129	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	60.48	8.72		26.61	8.47	6.05	0.87		2.66	0.85
1-43	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类湿土 深度在1.5m以内	m3	0.24	58.32			25.66	8.16	14			6.16	1.96
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.24	30.24		1.15	13.31	4.23	7.26		0.28	3.19	1.02
D00005	室外硬化路面拆除及恢复	m	1		30					30			
综合人工工日		小计							27.31	30.87	0.28	12.01	3.83
0.2528工日		未计价材料费											8.41
清单项目综合单价													82.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.982	6.37	6.26		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.538	4	2.15		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.159	0.21	0.03		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	水	m3	0.019	6.02	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.25	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.89	0.13		
	其他材料费			--	30.02	--	
	材料费小计			--	39.28	--	

项目编码	031001006159	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	213.84	26.12	1.59	94.09	29.94	21.38	2.61	0.16	9.41	2.99
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.011111	192.46			84.68	26.94	2.14			0.94	0.3
综合人工工日		小计							23.52	2.61	0.16	10.35	3.29
0.198工日		未计价材料费							10.44				
清单项目综合单价									50.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	6.37	6.13		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4	4.3		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	6.25	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.25	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.89	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	13.05	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	287.36	862.24		126.44	40.23	287.36	862.24		126.44	40.23

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	900.64	2701.94		396.28	126.09	900.64	2701.94		396.28	126.09
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	939.71	2818.89		413.47	131.56	939.71	2818.89		413.47	131.56
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	41.94	125.86		18.45	5.87	41.94	125.86		18.45	5.87
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	56.39	169.14		24.81	7.89	56.39	169.14		24.81	7.89
综合人工工日		小计							2226.04	6678.07		979.45	311.64
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10195.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6678.07		--	
	材料费小计								--	6678.07		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	18778.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16472.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2306.08			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	23060.82			
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	01B001	垂直运输费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	34042.16			
合计					75881.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	54396.95		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		54396.95		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		54396.95	
合计			54396.95	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	54910.03	100	54910.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1228412.27	3.8	46679.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1228412.27	0.67	8230.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1228412.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1283322.3	9	115499.01
合计					170409.04

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	18778.09										
2	二次搬运	23060.82										
3	特殊施工降效	34042.16										
4	社会保险费	46679.67										
5	住房公积金	8230.36										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2024年公租房装修工程（修缮安装）(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统