马庄村自来水管网改造工程 工程

招标控制价

招 标 人：徐州经济技术开发区大庙街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人：江苏宏昇建设项目管理有限公司
(单位盖章)

2024年04月19日

马庄村自来水管网改造工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 4642189.76

(大写): 肆佰陆拾肆万贰仟壹佰捌拾玖元柒角陆分

招 标 人: 徐州经济技术开发区大庙街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏宏昇建设项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 刘四保
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 卞功举
(签字或盖章)

编 制 人: 李润苗
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 李尧
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年04月19日

复核时间: 2024年04月19日

新点网上招投标系统

马庄村自来水管网改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 4642189.76

（大写）： 肆佰陆拾肆万贰仟壹佰捌拾玖元柒角陆分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签章或专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

建设项目招标控制价表

工程名称：马庄村自来水管网改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	马庄村自来水管网改造工程	4642189.76		62953.95	99858.15
2	招标代理费				
合计		4642189.76		62953.95	99858.15

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：马庄村自来水管网改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	道路破除及恢复部分	1397877.18		21910.46	29323.31
2	土石方部分	200718.82		3414.71	2792.84
3	管道敷设及构筑物部分	2900868.95		35512.48	64150.76
4	户内管道安装部分	142724.81		2116.3	3591.24
合计		4642189.76		62953.95	99858.15

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1210522.42	
1.1	人工费	228141.23	
1.2	材料费	871441.55	
1.3	施工机具使用费	32711.77	
1.4	企业管理费	52151.91	
1.5	利润	26075.96	
2	措施项目费	42610.4	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	42610.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21910.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29323.31	
5	税金	115421.05	
6	工程造价	1397877.18	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、名称：混凝土路面拆除 2、材质：混凝土 3、厚度：18cm 4、报价应包含路面破除所需道路锯缝费用	m2	9346.22	3.03	28319.05	
2	040202011001	碎石	1、名称：路面基层恢复 2、石料规格：满足设计及相关规范要求 3、厚度：10cm	m2	9346.22	28.6	267301.89	
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：18cm	m2	9346.22	97.89	914901.48	
		分部分项合计					1210522.42	
		单价措施合计						
合计							1210522.42	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	9346.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00018	68.69	453.34	9653.05	1944.35	972.17	0.01	0.08	1.74	0.35	0.17
D00001	路面锯缝	m	1.543179		0.44					0.68			
综合人工工日		小计							0.01	0.76	1.74	0.35	0.17
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.00003	2744.16	0.08		
	路面锯缝	m	1.543179	0.44	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.76	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	9346.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	175.59	80.1	40.05	2.25	23.39	1.76	0.8	0.4
综合人工工日		小计							2.25	23.39	1.76	0.8	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.39	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	9346.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2128.65	6876.66		425.73	212.87	21.29	68.77		4.26	2.13
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
综合人工工日		小计							22.15	69.09		4.43	2.22
0.2089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1836	365.6	67.12			
	水						m3	0.256	6.02	1.54			
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	69.09		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	21910.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18157.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3752.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	19973.62			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	363.16			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	363.16			
合计					42610.4			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29323.31	100	29323.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1253132.82	2	25062.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1253132.82	0.34	4260.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1253132.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1282456.13	9	115421.05
合计					144744.36

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	21910.46										
2	临时设施	19973.62										
3	建筑工人实名制费用	363.16										
4	智慧工地费用	363.16										
5	社会保险费	25062.66										
6	住房公积金	4260.65										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路破除及恢复部分(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土石方部分(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	172529.69	
1.1	人工费	25599.02	
1.2	材料费	639	
1.3	施工机具使用费	129305.94	
1.4	企业管理费	10819.47	
1.5	利润	6166.26	
2	措施项目费	8823.18	
2.1	单价措施项目费	5319.55	
2.2	总价措施项目费	3503.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3414.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2792.84	
5	税金	16573.11	
6	工程造价	200718.82	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方部分(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1.5m以内	m3	8428.37	4.78	40287.61	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计及相关规范要求 2、填方材料品种：满足设计要求的原土 3、填方粒径要求：满足设计及相关规范要求 4、填方来源、运距：优先使用现场可利用的满足要求的原土进行回填；如需外购土进行回填，由投标人根据现场实际情况自行报价，结算时不再调整	m3	6810.73	5.3	36096.87	
3	040103002001	余方弃置	1、名称：余土外运 2、废弃料品种：土方 3、运距：投标人根据现场实际情况自行报价，结算时不再调整	m3	1646.69	11.68	19233.34	
4	040103002002	余方弃置	1、名称：原路面破除后外运 2、废弃料品种：混凝土路面及碎石基层 3、运距：投标人根据现场实际情况自行报价，结算时不再调整	m3	2616.94	29.39	76911.87	
		分部分项合计					172529.69	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5319.55	5319.55	
		单价措施合计					5319.55	
合计							177849.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：土石方部分(020)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	8428.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		3792.91	301.56	172.32	0.52		3.79	0.3	0.17
综合人工工日		小计							0.52		3.79	0.3	0.17
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6810.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		159.26	94.09	53.77	2.37		0.32	0.19	0.11
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	600	60.2	1944.3	178.1	101.77	0.48	0.05	1.56	0.14	0.08
综合人工工日		小计							2.85	0.05	1.88	0.33	0.19
0.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1646.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-279	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10464.43	732.51	418.58		0.07	10.46	0.73	0.42
综合人工工日		小计								0.07	10.46	0.73	0.42

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2616.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		6184.51	481	274.86	0.69		6.18	0.48	0.27
1-447	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	19553.54	1368.75	782.14		0.07	19.55	1.37	0.78
综合人工工日		小计							0.69	0.07	25.73	1.85	1.05
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1179.27	2700.28			1440	1179.27	2700.28		
综合人工工日		小计							1440	1179.27	2700.28		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5319.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.2	21		

	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1063.91	--	
	材料费小计			--	1179.27	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方部分(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3414.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2667.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	746.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	35.57			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	53.35			
合计					3503.63			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方部分(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土石方部分(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土石方部分(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方部分(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土石方部分(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土石方部分(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方部分(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2792.84	100	2792.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	181352.87	1.3	2357.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	181352.87	0.24	435.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	181352.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	184145.71	9	16573.11
合计					19365.95

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土石方部分(020)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3414.71										
2	建筑工人实名制费用	35.57										
3	智慧工地费用	53.35										
4	社会保险费	2357.59										
5	住房公积金	435.25										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方部分(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土石方部分(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2514564.89	
1.1	人工费	667252.1	
1.2	材料费	1470216.97	
1.3	施工机具使用费	43487.69	
1.4	企业管理费	247001.29	
1.5	利润	86606.84	
2	措施项目费	82632.01	
2.1	单价措施项目费	4051.2	
2.2	总价措施项目费	78580.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35512.48	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	64150.76	
5	税金	239521.29	
6	工程造价	2900868.95	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：管底150厚砂垫层，管周180°砂回填 2、材质及规格：DN15，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：管内底距地面1.0m以内 5、管道检验及试验要求：进行水压试验、水冲洗及消毒，具体要求详见图纸设计	m	38178.02	15.86	605503.4	
2	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：管底150厚砂垫层，管周180°砂回填 2、材质及规格：DN50，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：管内底距地面1.0m以内 5、管道检验及试验要求：进行水压试验、水冲洗及消毒，具体要求详见图纸设计	m	2693.37	56.54	152283.14	
3	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：管底150厚砂垫层，管周180°砂回填 2、材质及规格：DN90，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：管内底距地面1.0m以内 5、管道检验及试验要求：进行水压试验、水冲洗及消毒，具体要求详见图纸设计	m	3486.47	73.05	254686.63	
4	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：管底150厚砂垫层，管周180°砂回填 2、材质及规格：DN160，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：管内底距地面1.0m以内 5、管道检验及试验要求：进行水压试验、水冲洗及消毒，具体要求详见图纸设计	m	1525.25	124.87	190457.97	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501014001	新旧管连接	1、材质及规格：铸铁管DN400及PE管DN160搭接 2、连接方式：法兰连接 3、带（不带）介质连接：不带介质连接 4、报价应包括但不限于为完成该项工作内容所需进行的原市政管道预留接入点查找、工作坑土方开挖及回填、原地面附着绿化植被移栽及恢复、原预留管道接口清理、对接管件采购及安装、管道管件补刷漆等全部费用 5、投标人根据现场实际情况自行报价，结算时不再调整	处	1	1268.6	1268.6	
6	040502003018	塑料管管件	1、种类：22.5°弯头 2、材质及规格：DN50，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	5	68.08	340.4	
7	040502003001	塑料管管件	1、种类：22.5°弯头 2、材质及规格：DN90，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	11	127.88	1406.68	
8	040502003002	塑料管管件	1、种类：22.5°弯头 2、材质及规格：DN160，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	10	219.13	2191.3	
9	040502003003	塑料管管件	1、种类：45°弯头 2、材质及规格：DN50，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	8	68.08	544.64	
10	040502003004	塑料管管件	1、种类：45°弯头 2、材质及规格：DN90，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	8	127.88	1023.04	
11	040502003019	塑料管管件	1、种类：90°弯头 2、材质及规格：DN50，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	29	72.17	2092.93	
12	040502003006	塑料管管件	1、种类：90°弯头 2、材质及规格：DN90，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	6	133.5	801	
13	040502003017	塑料管管件	1、种类：异径管 2、材质及规格：DN90*50，PE100级，PN1.0MPa，SDR17，en9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	12	72.89	874.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040502002002	钢管管件制作、安装	1、种类：异径管 2、材质及规格 ：DN100*50 3、连接形式：法兰连接	个	1	547.14	547.14	
15	040502002001	钢管管件制作、安装	1、种类：异径管 2、材质及规格 ：DN100*90 3、连接形式：法兰连接	个	5	547.14	2735.7	
16	040502003008	塑料管管件	1、种类：异径管 2、材质及规格 ：DN160*90，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	2	242.95	485.9	
17	040502003009	塑料管管件	1、种类：盘堵 2、材质及规格 ：DN50，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：法兰连接	个	1	32.56	32.56	
18	040502003011	塑料管管件	1、种类：三通 2、材质及规格 ：DN50*50，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	36	82.33	2963.88	
19	040502003012	塑料管管件	1、种类：三通 2、材质及规格 ：DN90*50，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	91	151.72	13806.52	
20	040502003013	塑料管管件	1、种类：三通 2、材质及规格 ：DN90*90，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	15	159.37	2390.55	
21	040502003014	塑料管管件	1、种类：三通 2、材质及规格 ：DN160*50，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	24	297.28	7134.72	
22	040502003015	塑料管管件	1、种类：三通 2、材质及规格 ：DN160*90，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	7	302.96	2120.72	
23	040502003020	塑料管管件	1、种类：三通 2、材质及规格 ：DN160*160，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	1	313.23	313.23	
24	040502004001	转换件	1、种类：钢塑转换接头 2、材质及规格 ：DN50，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	72	62.86	4525.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040502004002	转换件	1、种类：钢塑转换接头 2、材质及规格 ：DN90，PE100级 ，PN1.0MPa，SDR17，e n9.5mm 3、连接形式：热熔连接	个	23	132.27	3042.21	
26	040502005001	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：锁式铜 闸阀，DN15 3、连接形式：丝扣连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	926	51.09	47309.34	
27	040502005009	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：锁式铜 闸阀，DN50 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	3	332.51	997.53	
28	040502005011	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：锁式铜 闸阀，DN90 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	4	525.08	2100.32	
29	040502005002	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：Z45X- 10型铸钢闸阀，DN50 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	40	332.51	13300.4	
30	040502005003	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：Z45X- 10型铸钢闸阀，DN90 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	5	525.08	2625.4	
31	040502005012	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：Z45X- 10型铸钢闸阀，DN100 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	6	571.8	3430.8	
32	040502005004	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：Z45X- 10型铸钢闸阀，DN160 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	1	1036.18	1036.18	
33	040502005005	阀门	1、种类：止回阀 2、材质及规格：DN15 3、连接形式：丝扣连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	926	78.77	72941.02	
34	040502005010	阀门	1、种类：止回阀 2、材质及规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	3	245.47	736.41	
35	040502005006	阀门	1、种类：止回阀 2、材质及规格：DN90 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计 及相关规范要求	个	4	426.52	1706.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	040502005007	阀门	1、种类：止回阀 2、材质及规格：DN160 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计及相关规范要求	个	1	886.16	886.16	
37	040502005008	阀门	1、种类：双口排气阀 2、材质及规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足设计及相关规范要求	个	13	210.93	2742.09	
38	031005007001	热媒集配装置	1、名称：分水器 2、材质：PE 3、规格：主管DN50，支管DN15；2分支	台	1	86.52	86.52	
39	031005007002	热媒集配装置	1、名称：分水器 2、材质：PE 3、规格：主管DN50，支管DN15；3分支	台	4			
40	031005007003	热媒集配装置	1、名称：分水器 2、材质：PE 3、规格：主管DN50，支管DN15；4分支	台	70	125.28	8769.6	
41	031005007004	热媒集配装置	1、名称：分水器 2、材质：PE 3、规格：主管DN50，支管DN15；5分支	台	59	144.66	8534.94	
42	031005007005	热媒集配装置	1、名称：分水器 2、材质：PE 3、规格：主管DN50，支管DN15；6分支	台	26	164.2	4269.2	
43	031005007006	热媒集配装置	1、名称：分水器 2、材质：PE 3、规格：主管DN50，支管DN15；7分支	台	33	183.42	6052.86	
44	040502009001	水表	1、名称：螺旋翼水表 2、规格：DN15 3、安装方式：丝扣连接	个	926	101.47	93961.22	
45	040502009002	水表	1、名称：螺旋翼水表 2、规格：DN50 3、安装方式：法兰连接	个	3	262.68	788.04	
46	040502009003	水表	1、名称：螺旋翼水表 2、规格：DN90 3、安装方式：法兰连接	个	4	451.01	1804.04	
47	040502009004	水表	1、名称：螺旋翼水表 2、规格：DN100 3、安装方式：法兰连接	个	6	451.01	2706.06	
48	040502009005	水表	1、名称：螺旋翼水表 2、规格：DN160 3、安装方式：法兰连接	个	1	604.43	604.43	
49	040502010001	消火栓	1、名称：室外型地上式消火栓 2、规格：SS100/65-1.0 3、安装部位、方式：具体做法参见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-1-8	个	6	620.89	3725.34	
50	040502011001	补偿器（波纹管）	1、名称：可曲挠橡胶柔性接头 2、规格：DN15 3、安装方式：丝扣连接	个	926	113.31	104925.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	040502011002	补偿器（波纹管）	1、名称：可曲挠橡胶柔性接头 2、规格：DN50 3、安装方式：法兰连接	个	30	152.67	4580.1	
52	040502011003	补偿器（波纹管）	1、名称：可曲挠橡胶柔性接头 2、规格：DN90 3、安装方式：法兰连接	个	9	228.09	2052.81	
53	040502011005	补偿器（波纹管）	1、名称：可曲挠橡胶柔性接头 2、规格：DN160 3、安装方式：法兰连接	个	2	407.46	814.92	
54	031002003001	套管	1、名称：穿井壁、穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN15 4、填料材质：满足设计及相关规范要求	个	1852	48.93	90618.36	
55	031002003002	套管	1、名称：穿井壁、穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN50 4、填料材质：满足设计及相关规范要求	个	249	63.87	15903.63	
56	031002003003	套管	1、名称：穿井壁、穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN90 4、填料材质：满足设计及相关规范要求	个	48	84.67	4064.16	
57	031002003004	套管	1、名称：穿井壁、穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN100 4、填料材质：满足设计及相关规范要求	个	12	84.67	1016.04	
58	031002003005	套管	1、名称：穿井壁、穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN160 4、填料材质：满足设计及相关规范要求	个	8	139.09	1112.72	
59	040503002001	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C25 3、单体尺寸：500*500*400 4、具体做法详见图纸设计 5、报价应包含支墩管道固定卡及预埋铁件制作安装费用及支墩浇筑所需模板安拆费用	m3	25.3	829.86	20995.46	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌圆形排气井 2、井室尺寸：φ1200*1500 2、垫层：100厚C10素混凝土垫层 3、底板：200厚C25钢筋混凝土底板 4、井壁：采用M10水泥砂浆砌筑MU10级砖240厚井壁 5、井壁抹灰：井室内外壁均采用1：2防水砂浆抹面 6、盖板：采用150厚C25钢筋混凝土预制盖板 7、井盖及井座：采用铸铁井盖及井座 8、详细做法参标准图集《室外给水管道附属构筑物》07MS101-2-P52 9、报价应包含所需模板及脚手架安装及拆除、U型爬梯及套管制作及安装费用	座	1	3886.47	3886.47	
61	040504001002	砌筑井	1、名称：砖砌圆形排泥阀井 2、井室尺寸：φ1200*1500 2、垫层：100厚C10素混凝土垫层 3、底板：200厚C25钢筋混凝土底板 4、井壁：采用M10水泥砂浆砌筑MU10级砖240厚井壁 5、井壁抹灰：井室内、外壁均采用1：2防水砂浆抹面 6、盖板：采用150厚C25钢筋混凝土预制盖板 7、井盖及井座：采用铸铁井盖及井座 8、详细做法参标准图集《室外给水管道附属构筑物》07MS101-2-P58 9、报价应包含所需模板及脚手架安装及拆除、U型爬梯及套管制作及安装费用	座	3	3902.14	11706.42	
62	040504001003	砌筑井	1、名称：砖砌圆形排泥湿井 2、井室尺寸：φ800*1500 2、垫层：100厚C10素混凝土垫层 3、底板：200厚C25钢筋混凝土底板 4、井壁：采用M10水泥砂浆砌筑MU10级砖240厚井壁 5、井壁抹灰：井室内、外壁均采用1：2防水砂浆抹面 6、盖板：采用150厚C25钢筋混凝土预制盖板 7、井盖及井座：采用铸铁井盖及井座 8、详细做法参标准图集《室外给水管道附属构筑物》07MS101-2-P58 9、报价应包含所需模板及脚手架安装及拆除、U型爬梯及套管制作及安装费用	座	3	2447.72	7343.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	040504001004	砌筑井	1、名称：砖砌消火栓井 2、做法：详细做法参标准图集《室外给水管道附属构筑物》07MS101-1	座	6	1629.05	9774.3	
64	040504001005	砌筑井	1、名称：砖砌圆形阀门井（DN50） 2、井室尺寸 ：ϕ1200*1250 2、垫层：100厚C10素混凝土垫层 3、底板：200厚C25钢筋混凝土底板 4、井壁：采用M10水泥砂浆砌筑MU10级砖240厚井壁 5、井壁抹灰：井室内外壁均采用1：2防水砂浆抹面 6、盖板：采用150厚C25钢筋混凝土预制盖板 7、井盖及井座：采用铸铁井盖及井座 8、详细做法参标准图集《室外给水管道附属构筑物》07MS101-2-P25 9、报价应包含所需模板及脚手架安装及拆除、U型爬梯及套管制作及安装费用	座	38	3601.78	136867.64	
65	040504001006	砌筑井	1、名称：砖砌圆形阀门井(DN90~DN160) 2、井室尺寸 ：ϕ1200*1500 2、垫层：100厚C10素混凝土垫层 3、底板：200厚C25钢筋混凝土底板 4、井壁：采用M10水泥砂浆砌筑MU10级砖240厚井壁 5、井壁抹灰：井室内外壁均采用1：2防水砂浆抹面 6、盖板：采用150厚C25钢筋混凝土预制盖板 7、井盖及井座：采用铸铁井盖及井座 8、详细做法参标准图集《室外给水管道附属构筑物》07MS101-2-P25 9、报价应包含所需模板及脚手架安装及拆除、U型爬梯及套管制作及安装费用	座	38	3907.41	148481.58	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	040504001007	砌筑井	1、名称：DN50~DN100砖砌水表井 2、井室尺寸：2150*1100*1400 2、垫层：100厚C10素混凝土垫层 3、底板：200厚C25钢筋混凝土底板 4、井壁：采用M10水泥砂浆砌筑MU10级砖490厚井壁 5、井壁抹灰：井室内外壁均采用1：2防水砂浆抹面 6、盖板：采用150厚C25钢筋混凝土预制盖板 7、井盖及井座：采用铸铁井盖及井座 8、详细做法参标准图集《室外给水管道附属构筑物》07MS101-2-P41 9、报价应包含所需模板及脚手架安装及拆除、U型爬梯及套管制作及安装费用	座	10	15974.37	159743.7	
67	040504001008	砌筑井	1、名称：DN150砖砌水表井 2、井室尺寸：2750*1300*1400 2、垫层：100厚C10素混凝土垫层 3、底板：200厚C25钢筋混凝土底板 4、井壁：采用M10水泥砂浆砌筑MU10级砖490厚井壁 5、井壁抹灰：井室内外壁均采用1：2防水砂浆抹面 6、盖板：采用150厚C25钢筋混凝土预制盖板 7、井盖及井座：采用铸铁井盖及井座 8、详细做法参标准图集《室外给水管道附属构筑物》07MS101-2-P41 9、报价应包含所需模板及脚手架安装及拆除、U型爬梯及套管制作及安装费用	座	1	20696.74	20696.74	
68	040504001009	砌筑井	1、名称：分户水表井 2、井室尺寸：450*800*1000 3、井底：原土分层夯实，井室内摊铺50厚细砂垫层并铺设50厚聚氨酯保温板 4、井壁：采用MU10标准砖M10水泥砂浆砌筑240厚井壁，井室内外壁均采用1：2防水砂浆抹面 5、井盖：井盖采用450*500双扇复合井盖及配套井座 6、保温：井壁及井盖采用25厚铝箔玻璃棉贴面	座	193	1215.78	234645.54	
69	080601011001	标志牌、标桩	1、名称：标志桩 2、做法：标志桩采用C25混凝土预制，基础采用C25混凝土浇筑 3、安装方式：详见图纸设计	根	16	40.54	648.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					2514564.89	
1	041103001001	围堰	1、围堰类型：筑土围堰	m3	320	12.66	4051.2	
		单价措施合计					4051.2	
合计							2518616.09	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	38178.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-65	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.13	12.55	4.41	3.39	0.09	0.01	1.26	0.44
D00001	DN15塑料管件	个			5.32								
5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	146.39	48.64		54.16	19.03	1.46	0.49		0.54	0.19
6-823	垫层 砂	10m3	0.001584	447.96	2753.88	15.97	165.75	58.23	0.71	4.36	0.03	0.26	0.09
综合人工工日		小计							5.56	4.94	0.04	2.06	0.72
0.0525工日		未计价材料费							2.54				
清单项目综合单价									15.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE100级SDR17给水管DN15	m	1.015	1.4	1.42		
	DN15塑料管件DN15	个	1.637	0.685	1.12		
	DN15塑料管件	个		5.32			
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	中(粗)砂	t	0.028322	151	4.28		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	7.48	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2693.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-148	塑料管安装 管外径63mm以内	100m	0.01	103.99	2.63	45.46	38.48	13.52	1.04	0.03	0.45	0.38	0.14
5-159	管道试压 公称直径100mm以内	100m	0.01	172.67	56.25	12.61	63.89	22.45	1.73	0.56	0.13	0.64	0.22
5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	146.39	48.64		54.16	19.03	1.46	0.49		0.54	0.19
6-823	垫层 砂	10m3	0.011277	447.96	2753.88	15.97	165.75	58.23	5.05	31.06	0.18	1.87	0.66
综合人工工日		小计							9.28	32.14	0.76	3.43	1.21

0.0876工日	未计价材料费		9.72
清单项目综合单价			56.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE100级SDR17给水管DN50	m	1.02	9.53	9.72		
	清洁棉布	kg	0.00112	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0001	6.31			
	电	kW·h	0.0224	0.89	0.02		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.00817	3.983	0.03		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	28.88	0.29		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.006	19.01	0.11		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0015	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.08864	6.02	0.53		
	氧气	m3	0.00264	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00088	15.44	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	中(粗)砂	t	0.201633	151	30.45		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	41.86	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3486.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.9	111.98	125.86	44.22	3.4	0.06	1.12	1.26	0.44
5-159	管道试压 公称直径100mm以内	100m	0.01	172.67	56.25	12.61	63.89	22.45	1.73	0.56	0.13	0.64	0.22
5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	146.39	48.64		54.16	19.03	1.46	0.49		0.54	0.19
6-823	垫层 砂	10m3	0.013137	447.96	2753.88	15.97	165.75	58.23	5.88	36.18	0.21	2.18	0.76
综合人工工日		小计							12.47	37.29	1.46	4.62	1.61
0.1177工日		未计价材料费							15.6				

清单项目综合单价							73.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE100级SDR17给水管DN90	m	1	15.6	15.6		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.89	0.05		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.00817	3.983	0.03		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	28.88	0.29		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.006	19.01	0.11		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0015	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.08864	6.02	0.53		
	氧气	m3	0.00264	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00088	15.44	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	中(粗)砂	t	0.23489	151	35.47		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	52.89	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1525.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.01	506.57	13.19	235.93	187.43	65.85	5.07	0.13	2.36	1.87	0.66
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	85.97	16.16	98.68	34.67	2.67	0.86	0.16	0.99	0.35
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
6-823	垫层 砂	10m3	0.016475	447.96	2753.88	15.97	165.75	58.23	7.38	45.37	0.26	2.73	0.96
综合人工工日		小计							17.06	47.7	2.78	6.31	2.22
0.1609工日		未计价材料费							48.8				
清单项目综合单价									124.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE100级SDR17给水管DN160	m	1	48.8	48.8		
	清洁棉布	kg	0.00468	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.11961	0.89	0.11		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.983	0.1		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	28.88	0.29		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.2545	6.02	1.53		
	氧气	m3	0.00385	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00128	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	中(粗)砂	t	0.294573	151	44.48		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	96.5	--	

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-302	铸铁管件安装(机械接口) 公称直径400mm以内	个	1	327.86	81.45	14.48	121.31	42.62	327.86	81.45	14.48	121.31	42.62
7-570	钢塑过渡接头(PE法兰)安装 管外径219×200mm以内	个	1	60.42	12.91	29.06	22.36	7.85	60.42	12.91	29.06	22.36	7.85
综合人工工日		小计							388.28	94.36	43.54	143.67	50.47
3.663工日		未计价材料费							548.28				
清单项目综合单价									1268.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400*200 钢制异径管	个	1	310.55	310.55		
	螺栓综合	套	24.04	0.21	5.05		

	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	1.213	2.83	3.43		
	乙炔气	kg	0.405	15.44	6.25		
	钢塑过渡接头DN200*160异径	个	1	237.73	237.73		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电焊条	kg	0.723	6.25	4.52		
	角钢	kg	0.1	4.252	0.43		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.075	3.26	0.24		
	清洁棉布	kg	0.064	5.15	0.33		
	电	kW·h	1.787	0.89	1.59		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	642.64	--	

项目编码	040502003018	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个	1	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							20.32				
清单项目综合单价									68.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50*22.5°PE弯头	个	1	20.32	20.32		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.82	--	

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1150	塑料管件安装 管外径110mm以内	个	1	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08
综合人工工日		小计							46.75	0.5	10.11	17.3	6.08

0.441工日	未计价材料费						47.14
清单项目综合单价							127.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90*22.5°PE弯头	个	1	47.14	47.14		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.014	3.26	0.05		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.2	0.89	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	040502003002	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1152	塑料管件安装 管外径200mm以内	个	1	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
综合人工工日		小计							52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
0.495工日		未计价材料费							120.6				
清单项目综合单价									219.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN160*22.5°PE弯头			个		1			120.6	120.6			
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片		0.02			3.26	0.07			
	清洁棉布			kg		0.05			5.15	0.26			
	三氯乙烯			kg		0.01			6.31	0.06			
	电			kW·h		1.562			0.89	1.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	122.38		--	

项目编码	040502003003	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个	1	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							20.32				
清单项目综合单价									68.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50*45°PE弯头	个	1	20.32	20.32		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.82	--	

项目编码	040502003004	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1150	塑料管件安装 管外径110mm以内	个	1	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08
综合人工工日		小计							46.75	0.5	10.11	17.3	6.08
0.441工日		未计价材料费							47.14				
清单项目综合单价									127.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90*45°PE弯头	个	1	47.14	47.14		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.014	3.26	0.05		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.2	0.89	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	040502003019	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个	1	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							24.41				
清单项目综合单价									72.17				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	DN50*90°PE弯头	个	1	24.41	24.41		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.91	--	

项目编码	040502003006	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1150	塑料管件安装 管外径110mm以内	个	1	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08
综合人工工日		小计							46.75	0.5	10.11	17.3	6.08
0.441工日		未计价材料费							52.76				
清单项目综合单价									133.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90*90°PE弯头	个	1	52.76	52.76		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.014	3.26	0.05		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.2	0.89	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.26	--	

项目编码	040502003017	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-329	塑料管件粘接安装 管外径110mm以内	个	1	19.08	2.08	0.07	7.06	2.48	19.08	2.08	0.07	7.06	2.48
综合人工工日		小计							19.08	2.08	0.07	7.06	2.48
0.18工日		未计价材料费							42.12				
清单项目综合单价									72.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90*50 PE异径管	套	1	42.12	42.12		

	砂布	张	0.6	1.03	0.62		
	丙酮	kg	0.038	5.15	0.2		
	粘接剂	g	25.2	0.05	1.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.2	--	

项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-301	铸铁管件安装(机械接口) 公称直径300mm以内	个	1	229.91	60	9.18	85.07	29.89	229.91	60	9.18	85.07	29.89
综合人工工日		小计							229.91	60	9.18	85.07	29.89
2.169工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									547.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN100*50 钢制异径管	个	1	133.09	133.09		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	螺栓综合	套	16.04	0.21	3.37		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	193.09	--	

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-301	铸铁管件安装(机械接口) 公称直径300mm以内	个	1	229.91	60	9.18	85.07	29.89	229.91	60	9.18	85.07	29.89
综合人工工日		小计							229.91	60	9.18	85.07	29.89
2.169工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									547.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN100*90 钢制异径管	个	1	133.09	133.09		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		

新点网上招投标系统

	螺栓综合	套	16.04	0.21	3.37		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	193.09	--	

项目编码	040502003008	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1152	塑料管件安装 管外径200mm以内	个	1	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
综合人工工日		小计							52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
0.495工日		未计价材料费							144.42				
清单项目综合单价									242.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN160*90 PE异径管	个	1	144.42	144.42		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	清洁棉布	kg	0.05	5.15	0.26		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	1.562	0.89	1.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	146.2	--	

项目编码	040502003009	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-554	盲（堵）板安装 公称直径50mm以内	个	1	16.75	2.52	2.25	6.2	2.18	16.75	2.52	2.25	6.2	2.18
综合人工工日		小计							16.75	2.52	2.25	6.2	2.18
0.158工日		未计价材料费							2.66				
清单项目综合单价									32.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50 PE盲板	个	1	2.66	2.66		
	电焊条	kg	0.057	6.25	0.36		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.036	2.83	0.1		
	乙炔气	kg	0.012	15.44	0.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.016	3.26	0.05		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.07	5.57	0.39		
	铅油	kg	0.04	14.58	0.58		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	机油15#	kg	0.07	8.15	0.57		
	电	kW·h	0.02	0.89	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.18	--	

项目编码	040502003011	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个	1	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							34.57				
清单项目综合单价									82.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50*50 PE三通	个	1	34.57	34.57		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.07	--	

项目编码	040502003012	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1150	塑料管件安装 管外径110mm以内	个	1	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08
综合人工工日		小计							46.75	0.5	10.11	17.3	6.08
0.441工日		未计价材料费							70.98				
清单项目综合单价									151.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90*50 PE三通	个	1	70.98	70.98		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.014	3.26	0.05		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.2	0.89	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.48	--	

项目编码	040502003013	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1150	塑料管件安装 管外径110mm以内	个	1	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08	46.75	0.5	10.11	17.3	6.08
综合人工工日		小计							46.75	0.5	10.11	17.3	6.08
0.441工日		未计价材料费							78.63				
清单项目综合单价									159.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90*90 PE三通	个	1	78.63	78.63		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.014	3.26	0.05		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.2	0.89	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.13	--	

项目编码	040502003014	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1152	塑料管件安装 管外径200mm以内	个	1	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
综合人工工日		小计							52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
0.495工日		未计价材料费							198.75				
清单项目综合单价									297.28				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN160*50 PE三通	个	1	198.75	198.75		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	清洁棉布	kg	0.05	5.15	0.26		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	1.562	0.89	1.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200.53	--	

项目编码	040502003015	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1152	塑料管件安装 管外径200mm以内	个	1	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
综合人工工日		小计							52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
0.495工日		未计价材料费							204.43				
清单项目综合单价									302.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN160*90 PE三通	个	1	204.43	204.43		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	清洁棉布	kg	0.05	5.15	0.26		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	1.562	0.89	1.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	206.21	--	

项目编码	040502003020	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1152	塑料管件安装 管外径200mm以内	个	1	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82	52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
综合人工工日		小计							52.47	1.78	18.05	19.41	6.82
0.495工日		未计价材料费							214.7				
清单项目综合单价									313.23				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN160*160 PE三通	个	1	214.7	214.7		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	清洁棉布	kg	0.05	5.15	0.26		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	1.562	0.89	1.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	216.48	--	

项目编码	040502004001	项目名称	转换件	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-566	钢塑过渡接头(PE法兰)安装 管外径57×63mm以内	个	1	21.94	1.88	5.89	8.12	2.85	21.94	1.88	5.89	8.12	2.85
综合人工工日		小计							21.94	1.88	5.89	8.12	2.85
0.207工日		未计价材料费							22.18				
清单项目综合单价									62.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50 钢塑过渡接头	个	1	22.18	22.18		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	电焊条	kg	0.06	6.25	0.38		
	清洁棉布	kg	0.03	5.15	0.15		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	氧气	m3	0.13	2.83	0.37		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	电	kW·h	0.312	0.89	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.06	--	

项目编码	040502004002	项目名称	转换件	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	钢塑过渡接头(PE法兰)安装 管外径108×110mm以内	个	1	46.75	3.92	16.1	17.3	6.08	46.75	3.92	16.1	17.3	6.08

综合人工工日	小计			46.75	3.92	16.1	17.3	6.08
0.441工日	未计价材料费							42.12
清单项目综合单价								132.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90 钢塑过渡接头	个	1	42.12	42.12			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.013	3.26	0.04			
	电焊条	kg	0.14	6.25	0.88			
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21			
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06			
	氧气	m3	0.24	2.83	0.68			
	乙炔气	kg	0.08	15.44	1.24			
	电	kW·h	0.912	0.89	0.81			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	46.04		--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		3.92	1.38	10.6	4.28		3.92	1.38
综合人工工日		小计							10.6	4.28		3.92	1.38
0.1工日		未计价材料费											30.91
清单项目综合单价													51.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN15锁式闸阀DN15						个	1.01	30.6	30.91			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35.19		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502005009	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	14.74	9.44	18.43	6.48	49.82	14.74	9.44	18.43	6.48
综合人工工日		小计							49.82	14.74	9.44	18.43	6.48
0.47工日		未计价材料费							233.6				
清单项目综合单价									332.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50锁式闸阀DN50	个	1	233.6	233.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	6.25	1.31		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.34	--	

项目编码	040502005011	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	30.82	19.62	34.51	12.13	93.28	30.82	19.62	34.51	12.13
综合人工工日		小计							93.28	30.82	19.62	34.51	12.13
0.88工日		未计价材料费							334.72				
清单项目综合单价									525.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90锁式闸阀DN100	个	1	334.72	334.72		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		

新点网上招投标系统

	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.54	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	14.74	9.44	18.43	6.48	49.82	14.74	9.44	18.43	6.48
综合人工工日		小计							49.82	14.74	9.44	18.43	6.48
0.47工日		未计价材料费							233.6				
清单项目综合单价									332.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50铸钢闸阀DN50	个	1	233.6	233.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	6.25	1.31		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.34	--	

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	30.82	19.62	34.51	12.13	93.28	30.82	19.62	34.51	12.13
综合人工工日		小计							93.28	30.82	19.62	34.51	12.13
0.88工日		未计价材料费							334.72				
清单项目综合单价									525.08				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90铸钢闸阀DN100	个	1	334.72	334.72		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.54	--	

项目编码	040502005012	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	30.82	19.62	34.51	12.13	93.28	30.82	19.62	34.51	12.13
综合人工工日		小计							93.28	30.82	19.62	34.51	12.13
0.88工日		未计价材料费							381.44				
清单项目综合单价									571.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN100铸钢闸阀DN100	个	1	381.44	381.44		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	412.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	74.02	47.95	76.48	26.87	206.7	74.02	47.95	76.48	26.87
综合人工工日		小计							206.7	74.02	47.95	76.48	26.87
1.95工日		未计价材料费							604.16				
清单项目综合单价									1036.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN160铸钢闸阀DN160	个	1	604.16	604.16		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.35	6.25	14.69		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	678.18	--	

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.49	1.93	14.84	10.05		5.49	1.93
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.49	1.93
0.14工日		未计价材料费							46.46				
清单项目综合单价									78.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN15止回阀	个	1.01	46	46.46		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.51	--	

项目编码	040502005010	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	14.74	9.44	18.43	6.48	49.82	14.74	9.44	18.43	6.48
综合人工工日		小计							49.82	14.74	9.44	18.43	6.48
0.47工日		未计价材料费							146.56				
清单项目综合单价									245.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50止回阀DN50	个	1	146.56	146.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	6.25	1.31		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.3	--	

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	30.82	19.62	34.51	12.13	93.28	30.82	19.62	34.51	12.13
综合人工工日		小计							93.28	30.82	19.62	34.51	12.13
0.88工日		未计价材料费							236.16				
清单项目综合单价									426.52				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN90止回阀DN100	个	1	236.16	236.16		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.98	--	

项目编码	040502005007	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	74.02	47.95	76.48	26.87	206.7	74.02	47.95	76.48	26.87
综合人工工日		小计							206.7	74.02	47.95	76.48	26.87
1.95工日		未计价材料费							454.14				
清单项目综合单价									886.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN160止回阀DN160	个	1	454.14	454.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.35	6.25	14.69		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	528.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502005008	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	14.74	9.44	18.43	6.48	49.82	14.74	9.44	18.43	6.48
综合人工工日		小计							49.82	14.74	9.44	18.43	6.48
0.47工日		未计价材料费							112.02				
清单项目综合单价									210.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50双口排气阀DN50	个	1	112.02	112.02		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	6.25	1.31		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.76	--	

项目编码	031005007001	项目名称	热媒集配装置	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个	1	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							38.76				
清单项目综合单价									86.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分水器 2支管	个	1	38.76	38.76		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.26	--	

项目编码	031005007002	项目名称	热媒集配装置	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个		28.62	0.5	4.33	10.59	3.72					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分水器 3支管	个		58.14			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片		3.26			
	清洁棉布	kg		5.15			
	三氯乙烯	kg		6.31			
	电	kW·h		0.89			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031005007003	项目名称	热媒集配装置	计量单位	台	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个	1	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费											77.52
清单项目综合单价													125.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分水器 4支管	个	1	77.52	77.52		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031005007004	项目名称	热媒集配装置	计量单位	台	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个	1	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							96.9				
清单项目综合单价									144.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分水器 5支管	个	1	96.9	96.9		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	97.4	--	

项目编码	031005007005	项目名称	热媒集配装置	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个	1	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							116.44				
清单项目综合单价									164.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分水器 6支管	个	1	116.44	116.44		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116.94	--	

项目编码	031005007006	项目名称	热媒集配装置	计量单位	台	工程量	33

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1148	塑料管件安装 管外径63mm以内	个	1	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72	28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	0.5	4.33	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							135.66				
清单项目综合单价									183.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分水器 7支管	个	1	135.66	135.66		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	清洁棉布	kg	0.04	5.15	0.21		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	0.22	0.89	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.16	--	

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-626	螺纹水表 公称直径15mm以内	组	1	33.92	0.59		12.55	4.41	33.92	0.59		12.55	4.41
综合人工工日		小计							33.92	0.59		12.55	4.41
0.32工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									101.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN15	只	1	50	50		
	橡胶板δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.59	--	

项目编码	040502009002	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表公称直径50mm以内	个	1	31.8	14.74	9.44	11.77	4.13	31.8	14.74	9.44	11.77	4.13
综合人工工日		小计							31.8	14.74	9.44	11.77	4.13
0.3工日		未计价材料费							190.8				
清单项目综合单价									262.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表DN50	个	1	190.8	190.8		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	6.25	1.31		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	205.54	--	

项目编码	040502009003	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表公称直径100mm以内	个	1	61.48	30.82	19.62	22.75	7.99	61.48	30.82	19.62	22.75	7.99
综合人工工日		小计							61.48	30.82	19.62	22.75	7.99
0.58工日		未计价材料费							308.35				
清单项目综合单价									451.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表DN100	个	1	308.35	308.35		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	339.17	--	

项目编码	040502009004	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表公称直径100mm以内	个	1	61.48	30.82	19.62	22.75	7.99	61.48	30.82	19.62	22.75	7.99
综合人工工日		小计							61.48	30.82	19.62	22.75	7.99
0.58工日		未计价材料费							308.35				
清单项目综合单价									451.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表DN100	个	1	308.35	308.35		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	339.17	--	

项目编码	040502009005	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-644	低压法兰式水表公称直径200mm以内	个	1	135.68	74.02	47.95	50.2	17.64	135.68	74.02	47.95	50.2	17.64
综合人工工日		小计							135.68	74.02	47.95	50.2	17.64
1.28工日		未计价材料费							278.94				
清单项目综合单价									604.43				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表DN160	个	1	278.94	278.94		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.35	6.25	14.69		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	352.96	--	

项目编码	040502010001	项目名称	消火栓	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.54		25.49	8.96	68.9	3.54		25.49	8.96
综合人工工日		小计							68.9	3.54		25.49	8.96
0.65工日		未计价材料费							514				
清单项目综合单价									620.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓SS100/65-1.0	套	1	514	514		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.374	0.18		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	517.54	--	

项目编码	040502011001	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.32	17.82	7.27	8.63	3.03	23.32	17.82	7.27	8.63	3.03
综合人工工日		小计							23.32	17.82	7.27	8.63	3.03
0.22工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									113.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN15	个	1	53.24	53.24		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	8.24	1.84	15.16		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.12	6.25	0.75		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	71.06	--	

项目编码	040502011002	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	4.8	7.27	8.63	3.03	23.32	4.8	7.27	8.63	3.03
综合人工工日		小计							23.32	4.8	7.27	8.63	3.03
0.22工日		未计价材料费							105.62				
清单项目综合单价									152.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	105.62	105.62		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.16	6.25	1		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	110.42	--	

项目编码	040502011003	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	12.07	7.27	8.63	3.03	23.32	12.07	7.27	8.63	3.03
综合人工工日		小计							23.32	12.07	7.27	8.63	3.03
0.22工日		未计价材料费							173.77				
清单项目综合单价									228.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN90	个	1	173.77	173.77		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.44	6.25	2.75		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	185.84	--	

项目编码	040502011005	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头安装 公称直径200mm以内	个	1	30.74	30.49	9.44	11.37	4	30.74	30.49	9.44	11.37	4
综合人工工日		小计							30.74	30.49	9.44	11.37	4
0.29工日		未计价材料费							321.42				
清单项目综合单价									407.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN160	个	1	321.42	321.42		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	1.43	6.25	8.94		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	kg	0.06	15.44	0.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	其他材料费			--	10.17	--	
	材料费小计			--	351.91	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1852

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.05	327.54	129.5	17.85	121.19	42.58	16.38	6.48	0.89	6.06	2.13
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.05	175.96	58.03	17.85	65.11	22.87	8.8	2.9	0.89	3.26	1.14
综合人工工日		小计							25.18	9.38	1.78	9.32	3.27
0.2375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.1525	22.7	3.46		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.33	0.14		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.2	4.288	0.86		
	氧气	m3	0.1285	2.83	0.36		
	乙炔气	kg	0.05585	15.44	0.86		
	电焊条	kg	0.05	6.25	0.31		
	焊接钢管DN32	m	0.1525	14.98	2.28		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.38	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	249

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	129.5	17.85	121.19	42.58	32.75	12.95	1.79	12.12	4.26
综合人工工日		小计							32.75	12.95	1.79	12.12	4.26
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	22.7	6.92		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.33	0.14		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	4.288	1.72		

	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.25	0.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.95	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	203.86	17.85	154.13	54.16	41.66	20.39	1.79	15.41	5.42
综合人工工日		小计							41.66	20.39	1.79	15.41	5.42
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	44.42	13.55		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.33	0.22		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	4.288	1.72		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.25	0.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.39	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	203.86	17.85	154.13	54.16	41.66	20.39	1.79	15.41	5.42
综合人工工日		小计							41.66	20.39	1.79	15.41	5.42
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.67

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管DN100	m	0.305	44.42	13.55		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.33	0.22		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	4.288	1.72		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.25	0.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.39	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	540.68	24.98	203.55	71.52	55.01	54.07	2.5	20.36	7.15
综合人工工日		小计							55.01	54.07	2.5	20.36	7.15
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									139.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	149.53	45.61		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.33	0.39		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	4.288	1.72		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.25	0.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.07	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	25.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C25管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2480.32	3757.1	182.38	917.72	322.44	248.03	375.71	18.24	91.77	32.24

8-56	铁构件制作安装 及箱、盒制作 一般铁构件(每件重1kg以上) 制作	100kg	0.00851	1087.56	583.47	53.52	402.4	141.38	9.26	4.97	0.46	3.42	1.2
8-57	铁构件制作安装 及箱、盒制作 一般铁构件(每件重1kg以上) 安装	100kg	0.00851	705.96	23.79	32.11	261.21	91.77	6.01	0.2	0.27	2.22	0.78
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.008	1998.42	1236.97	148.37	739.42	259.79	15.99	9.9	1.19	5.92	2.08
综合人工工日		小计							279.29	390.78	20.16	103.33	36.3
2.6347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									829.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼42.5级坍落度55-70	m3	1.02	360.8	368.02		
	草袋子	只	1.6848	0.86	1.45		
	电	kW·h	0.816	0.89	0.73		
	水	m3	0.916729	6.02	5.52		
	破布	kg	0.003404	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.04255	0.86	0.04		
	电焊条	kg	0.027232	6.25	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.004595	7.89	0.04		
	无光调和漆	kg	0.013616	12.86	0.18		
	防锈漆	kg	0.017616	12.86	0.23		
	钢锯条	根	0.02553	0.21	0.01		
	松香水	kg	0.004255	4.72	0.02		
	钢筋φ12	t	0.000068	3853	0.26		
	清油	kg	0.005106	13.72	0.07		
	镀锌扁钢-4×40	t	0.000094	5539	0.52		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.09361	5.539	0.52		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	0.588126	0.67	0.39		
	等边角钢∟40×5	t	0.000638	4252	2.71		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0014	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.167528	4.9	0.82		
	模板木材	m3	0.001152	1586.47	1.83		

新点网上招投标系统

	复合木模板面板	m2	0.168	30.3	5.09		
	零星卡具	kg	0.176336	4.18	0.74		
	脱模剂	kg	0.08	17.15	1.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.053472	0.33	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000141	151	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	390.78	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034	1549.72	3724.77	154.44	573.4	201.46	52.69	126.64	5.25	19.5	6.85
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.5552	65.3	375.57	32.55	24.16	8.49	36.25	208.52	18.07	13.41	4.71
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0183	1054.64	2566.56	48.85	390.22	137.1	19.3	46.97	0.89	7.14	2.51
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1629	1879.09	4997.07	105.6	695.26	244.28	306.1	814.02	17.2	113.26	39.79
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.1357	1954.83	905.8	71.18	723.29	254.13	265.27	122.92	9.66	98.15	34.49
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0236	2122.97	3907.17	154.44	785.5	275.99	50.1	92.21	3.64	18.54	6.51
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.0236	1259.33	475.54	234.62	465.95	163.71	29.72	11.22	5.54	11	3.86
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.1074	1161.23	1376.72	3.53	429.66	150.96	124.72	147.86	0.38	46.15	16.21
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.102	664.09	4076.58	81.68	245.71	86.33	67.74	415.81	8.33	25.06	8.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3335.05	0.46	172.52	60.62	46.63	333.51	0.05	17.25	6.06
综合人工工日		小计							998.52	2319.68	69.01	369.46	129.8
9.4202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3886.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径20砼32.5级坍落度55-70	m3	0.3468	352	122.07		

	电	kW·h	0.234536	0.89	0.21		
	水	m3	1.607918	6.02	9.68		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50	m3	0.563528	360.8	203.32		
	塑料薄膜	m2	1.376896	0.69	0.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.409394	6.25	2.56		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.107183	227.42	24.38		
	圆钉	kg	0.615167	4.9	3.01		
	模板木材	m3	0.111075	1586.47	176.22		
	脱模剂	kg	0.743628	17.15	12.75		
	水泥砂浆 M10	m3	0.923358	286.4	264.45		
	机砖	百块	8.439849	55	464.19		
	沥青漆	kg	1.001225	10.29	10.3		
	铸铁爬梯	kg	13.820436	4.5	62.19		
	防水砂浆 1:2	m3	0.516271	232.42	119.99		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.23954	360.8	86.43		
	草袋子	只	1.826074	0.86	1.57		
	钢筋ϕ10以外	t	0.10608	3853	408.73		
	电焊条	kg	0.80784	6.25	5.05		
	铸铁井盖井座	套	1	310.55	310.55		
	其他材料费			--	31.08	--	
	材料费小计			--	2319.68	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033967	1549.72	3724.77	154.44	573.4	201.46	52.64	126.52	5.25	19.48	6.84
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.5552	65.3	375.57	32.55	24.16	8.49	36.25	208.52	18.07	13.41	4.71

6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.018333	1054.64	2566.56	48.85	390.22	137.1	19.33	47.05	0.9	7.15	2.51
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.162867	1879.09	4997.07	105.6	695.26	244.28	306.04	813.86	17.2	113.23	39.79
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.135733	1954.83	905.8	71.18	723.29	254.13	265.33	122.95	9.66	98.17	34.49
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023633	2122.97	3907.17	154.44	785.5	275.99	50.17	92.34	3.65	18.56	6.52
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.023633	1259.33	475.54	234.62	465.95	163.71	29.76	11.24	5.54	11.01	3.87
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.107433	1161.23	1376.72	3.53	429.66	150.96	124.75	147.91	0.38	46.16	16.22
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.105	664.09	4076.58	81.68	245.71	86.33	69.73	428.04	8.58	25.8	9.06
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3335.05	0.46	172.52	60.62	46.63	333.51	0.05	17.25	6.06
综合人工工日		小计							1000.63	2331.94	69.28	370.22	130.07
9.4401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3902.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.346463	352	121.95		
	电	kW·h	0.234535	0.89	0.21		
	水	m3	1.608525	6.02	9.68		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50	m3	0.563528	360.8	203.32		
	塑料薄膜	m2	1.376896	0.69	0.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.418606	6.25	2.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.107254	227.42	24.39		
	圆钉	kg	0.615897	4.9	3.02		
	模板木材	m3	0.111148	1586.47	176.33		
	脱模剂	kg	0.74413	17.15	12.76		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	m3	0.923171	286.4	264.4		
	机砖	百块	8.438139	55	464.1		
	沥青漆	kg	1.001122	10.29	10.3		

新点网上招投标系统

	铸铁爬梯	kg	13.817636	4.5	62.18		
	防水砂浆 1:2	m3	0.516396	232.42	120.02		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.239875	360.8	86.55		
	草袋子	只	1.828627	0.86	1.57		
	钢筋ϕ10以外	t	0.1092	3853	420.75		
	电焊条	kg	0.8316	6.25	5.2		
	铸铁井盖井座	套	1	310.55	310.55		
	其他材料费			--	31.09	--	
	材料费小计			--	2331.94	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024333	1549.72	3724.77	154.44	573.4	201.46	37.71	90.63	3.76	13.95	4.9
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.344067	65.3	375.57	32.55	24.16	8.49	22.47	129.22	11.2	8.31	2.92
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.021367	1054.64	2566.56	48.85	390.22	137.1	22.53	54.84	1.04	8.34	2.93
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.117633	1879.09	4997.07	105.6	695.26	244.28	221.04	587.82	12.42	81.79	28.74
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.098033	1954.83	905.8	71.18	723.29	254.13	191.64	88.8	6.98	70.91	24.91
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.061	664.09	4076.58	81.68	245.71	86.33	40.51	248.67	4.98	14.99	5.27
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3335.05	0.46	172.52	60.62	46.63	333.51	0.05	17.25	6.06
综合人工工日		小计							582.53	1533.49	40.43	215.54	75.73
5.4955工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2447.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.248197	352	87.37		
	电	kW·h	0.099279	0.89	0.09		
	水	m3	0.80677	6.02	4.86		
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50	m3	0.349228	360.8	126		

	塑料薄膜	m2	0.853286	0.69	0.59		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.190445	6.25	1.19		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.050149	227.42	11.4		
	圆钉	kg	0.421571	4.9	2.07		
	模板木材	m3	0.030875	1586.47	48.98		
	脱模剂	kg	0.21367	17.15	3.66		
	水泥砂浆 M10	m3	0.666773	286.4	190.96		
	机砖	百块	6.094566	55	335.2		
	沥青漆	kg	0.859721	10.29	8.85		
	铸铁爬梯	kg	9.979984	4.5	44.91		
	防水砂浆 1:2	m3	0.372967	232.42	86.68		
	钢筋φ10以外	t	0.06344	3853	244.43		
	电焊条	kg	0.48312	6.25	3.02		
	铸铁井盖井座	套	1	310.55	310.55		
	其他材料费			--	22.68	--	
	材料费小计			--	1533.49	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-460	M7.5消火栓井 深型 井深 1.2m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	364.09	1082	0.92	134.71	47.33	364.09	1082	0.92	134.71	47.33
综合人工工日		小计							364.09	1082	0.92	134.71	47.33
3.4348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1629.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.053	357.6	18.95		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.749	278.4	208.52		
	机砖	百块	8.94	55	491.7		
	碎石10	t	0.23	117	26.91		
	沥青漆	kg	0.628	10.29	6.46		

	电	kW·h	0.2	0.89	0.18		
	水	m3	0.192	6.02	1.16		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	310.55	310.55		
	铸铁爬梯	kg	3.737	4.5	16.82		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	1082	--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033979	1549.72	3724.77	154.44	573.4	201.46	52.66	126.56	5.25	19.48	6.85
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.555184	65.3	375.57	32.55	24.16	8.49	36.25	208.51	18.07	13.41	4.71
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.018347	1054.64	2566.56	48.85	390.22	137.1	19.35	47.09	0.9	7.16	2.52
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.135718	1879.09	4997.07	105.6	695.26	244.28	255.03	678.19	14.33	94.36	33.15
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.113097	1954.83	886.4	71.18	723.29	254.13	221.09	100.25	8.05	81.8	28.74
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023637	2122.97	3907.17	154.44	785.5	275.99	50.18	92.35	3.65	18.57	6.52
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.023637	1259.33	475.54	234.62	465.95	163.71	29.77	11.24	5.55	11.01	3.87
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.107442	1161.23	1376.72	3.53	429.66	150.96	124.76	147.92	0.38	46.16	16.22
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.106	664.09	4076.58	81.68	245.71	86.33	70.39	432.12	8.66	26.05	9.15
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3335.05	0.46	172.52	60.62	46.63	333.51	0.05	17.25	6.06
综合人工工日		小计							906.11	2177.74	64.89	335.25	117.79
8.5481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3601.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.346586	352	122		
	电	kW·h	0.234601	0.89	0.21		
	水	m3	1.579286	6.02	9.51		

	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50	m3	0.563512	360.8	203.32		
	塑料薄膜	m2	1.376856	0.69	0.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.421676	6.25	2.64		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.53754	227.42	122.25		
	圆钉	kg	0.616194	4.9	3.02		
	模板木材	m3	0.111176	1586.47	176.38		
	脱模剂	kg	0.744317	17.15	12.77		
	水泥砂浆 M10	m3	0.769284	286.4	220.32		
	机砖	百块	7.03155	55	386.74		
	沥青漆	kg	0.916254	10.29	9.43		
	铸铁爬梯	kg	11.514315	4.5	51.81		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.239916	360.8	86.56		
	草袋子	只	1.828937	0.86	1.57		
	钢筋φ10以外	t	0.11024	3853	424.75		
	电焊条	kg	0.83952	6.25	5.25		
	铸铁井盖井座	套	1	310.55	310.55		
	其他材料费			--	27.71	--	
	材料费小计			--	2177.74	--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033979	1549.72	3724.77	154.44	573.4	201.46	52.66	126.56	5.25	19.48	6.85
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.555184	65.3	375.57	32.55	24.16	8.49	36.25	208.51	18.07	13.41	4.71
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.018347	1054.64	2566.56	48.85	390.22	137.1	19.35	47.09	0.9	7.16	2.52
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.162861	1879.09	4997.07	105.6	695.26	244.28	306.03	813.83	17.2	113.23	39.78
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.135718	1954.83	905.8	71.18	723.29	254.13	265.31	122.93	9.66	98.16	34.49

6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023637	2122.97	3907.17	154.44	785.5	275.99	50.18	92.35	3.65	18.57	6.52
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.023637	1259.33	475.54	234.62	465.95	163.71	29.77	11.24	5.55	11.01	3.87
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.107442	1161.23	1376.72	3.53	429.66	150.96	124.76	147.92	0.38	46.16	16.22
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.106	664.09	4076.58	81.68	245.71	86.33	70.39	432.12	8.66	26.05	9.15
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3335.05	0.46	172.52	60.62	46.63	333.51	0.05	17.25	6.06
综合人工工日		小计							1001.33	2336.06	69.37	370.48	130.17
9.4465工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3907.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.346586	352	122		
	电	kW·h	0.234601	0.89	0.21		
	水	m3	1.608818	6.02	9.69		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50	m3	0.563512	360.8	203.32		
	塑料薄膜	m2	1.376856	0.69	0.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.421676	6.25	2.64		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.107263	227.42	24.39		
	圆钉	kg	0.616194	4.9	3.02		
	模板木材	m3	0.111176	1586.47	176.38		
	脱模剂	kg	0.744317	17.15	12.77		
	水泥砂浆 M10	m3	0.923137	286.4	264.39		
	机砖	百块	8.437828	55	464.08		
	沥青漆	kg	1.001103	10.29	10.3		
	铸铁爬梯	kg	13.817127	4.5	62.18		
	防水砂浆 1:2	m3	0.516339	232.42	120.01		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.239916	360.8	86.56		

新点网上招投标系统

	草袋子	只	1.828937	0.86	1.57		
	钢筋ϕ10以外	t	0.11024	3853	424.75		
	电焊条	kg	0.83952	6.25	5.25		
	铸铁井盖井座	套	1	310.55	310.55		
	其他材料费			--	31.05	--	
	材料费小计			--	2336.06	--	

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.87544	1549.72	3724.77	154.44	573.4	201.46	1356.69	3260.81	135.2	501.98	176.37
12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	6.6804	65.3	375.57	32.55	24.16	8.49	436.23	2508.96	217.45	161.4	56.72
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.03286	1054.64	2566.56	48.85	390.22	137.1	34.66	84.34	1.61	12.82	4.51
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.52548	1585.89	4658.87	75.22	586.78	206.17	833.35	2448.14	39.53	308.34	108.34
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.23128	1954.83	905.8	71.18	723.29	254.13	452.11	209.49	16.46	167.28	58.78
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.08362	2122.97	3907.17	154.44	785.5	275.99	177.52	326.72	12.91	65.68	23.08
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.02584	1259.33	475.54	234.62	465.95	163.71	32.54	12.29	6.06	12.04	4.23
6-892	矩形井室盖板安装(每块体积在0.7m3以内)(预拌)	10m3	0.05779	1031.65	389.08	272.36	381.71	134.11	59.62	22.48	15.74	22.06	7.75
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.2091	1161.23	1376.72	3.53	429.66	150.96	242.81	287.87	0.74	89.84	31.57
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.102	664.09	4076.58	81.68	245.71	86.33	67.74	415.81	8.33	25.06	8.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3335.05	0.46	172.52	60.62	46.63	333.51	0.05	17.25	6.06
综合人工工日		小计							3739.9	9910.42	454.08	1383.75	486.22
35.2816工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15974.37				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	8.929488	352	3143.18		
	电	kW·h	3.911292	0.89	3.48		
	水	m3	18.858253	6.02	113.53		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50	m3	6.780606	360.8	2446.44		
	塑料薄膜	m2	16.567392	0.69	11.43		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.501104	6.25	3.13		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.216486	227.42	49.23		
	圆钉	kg	1.143058	4.9	5.6		
	模板木材	m3	0.212254	1586.47	336.73		
	脱模剂	kg	1.420102	17.15	24.35		
	水泥砂浆 M10	m3	2.102183	286.4	602.07		
	机砖	百块	28.633405	55	1574.84		
	沥青漆	kg	2.13465	10.29	21.97		
	铸铁爬梯	kg	44.581723	4.5	200.62		
	防水砂浆 1:2	m3	0.879905	232.42	204.51		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.848743	360.8	306.23		
	草袋子	只	6.470181	0.86	5.56		
	钢筋φ10以外	t	0.10608	3853	408.73		
	电焊条	kg	0.80784	6.25	5.05		
	铸铁井盖井座	套	1	310.55	310.55		
	其他材料费			--	133.19	--	
	材料费小计			--	9910.42	--	

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	1.1068	1549.72	3724.77	154.44	573.4	201.46	1715.23	4122.58	170.93	634.64	222.98

12-24	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	9.7464	65.3	375.57	32.55	24.16	8.49	636.44	3660.46	317.25	235.47	82.75
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0393	1054.64	2566.56	48.85	390.22	137.1	41.45	100.87	1.92	15.34	5.39
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.6901	1585.89	4658.87	75.22	586.78	206.17	1094.42	3215.09	51.91	404.94	142.28
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.2817	1954.83	905.8	71.18	723.29	254.13	550.68	255.16	20.05	203.75	71.59
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1014	2122.97	3907.17	154.44	785.5	275.99	215.27	396.19	15.66	79.65	27.99
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.0437	1137.67	436.83	234.47	420.94	147.9	49.72	19.09	10.25	18.4	6.46
6-892	矩形井室盖板安装(每块体积在0.7m3以内)(预拌)	10m3	0.0578	1031.65	389.08	272.36	381.71	134.11	59.63	22.49	15.74	22.06	7.75
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.2271	1161.23	1376.72	3.53	429.66	150.96	263.72	312.65	0.8	97.58	34.28
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.125	664.09	4076.58	81.68	245.71	86.33	83.01	509.57	10.21	30.71	10.79
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3335.05	0.46	172.52	60.62	46.63	333.51	0.05	17.25	6.06
综合人工工日		小计							4756.2	12947.66	614.77	1759.79	618.32
44.8692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20696.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	11.28936	352	3973.85		
	电	kW·h	4.927428	0.89	4.39		
	水	m3	25.452143	6.02	153.22		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50	m3	9.892596	360.8	3569.25		
	塑料薄膜	m2	24.171072	0.69	16.68		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.588389	6.25	3.68		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.247123	227.42	56.2		
	圆钉	kg	1.312708	4.9	6.43		
	模板木材	m3	0.235743	1586.47	374		
	脱模剂	kg	1.578462	17.15	27.07		

新点网上招投标系统

	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	m3	2.760745	286.4	790.68		
	机砖	百块	37.603549	55	2068.2		
	沥青漆	kg	2.649253	10.29	27.26		
	铸铁爬梯	kg	58.548084	4.5	263.47		
	防水砂浆 1:2	m3	1.071728	232.42	249.09		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	1.02921	360.8	371.34		
	草袋子	只	7.845926	0.86	6.75		
	钢筋ф10以外	t	0.13	3853	500.89		
	电焊条	kg	0.99	6.25	6.19		
	铸铁井盖井座	套	1	310.55	310.55		
	其他材料费			--	168.47	--	
	材料费小计			--	12947.66	--	

项目编码	040504001009	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	193

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 原土夯实槽、坑	100m2	0.014214	160.59			59.42	20.88	2.28			0.84	0.3
6-823	垫层 砂	10m3	0.002021	447.96	2753.88	15.97	165.75	58.23	0.91	5.57	0.03	0.33	0.12
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.04042	169.6	347.82		62.75	22.05	6.86	14.06		2.54	0.89
6-789	M10石砌 矩形(预拌)	10m3	0.08688	1636.53	3228.41	119.92	605.52	212.75	142.18	280.48	10.42	52.61	18.48
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0724	1954.83	905.8	71.18	723.29	254.13	141.53	65.58	5.15	52.37	18.4
12-30	钢纤维井盖及井座安装(预拌)	套	1	33.6	272.85	0.02	12.43	4.37	33.6	272.85	0.02	12.43	4.37
11-46	墙体保温隔热 袋装超细玻璃棉	10m2	0.30642	85.86	101.55		31.77	11.16	26.31	31.12		9.73	3.42
综合人工工日		小计							353.67	669.66	15.62	130.85	45.98
3.3364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1215.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.036135	151	5.46		

	50厚聚氨酯保温板	m3	0.021018	668.89	14.06		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	m3	0.557987	286.4	159.81		
	块石	t	1.652458	47.6	78.66		
	沥青漆	kg	0.271587	10.29	2.79		
	铸铁爬梯	kg	7.370899	4.5	33.17		
	防水砂浆 1:2	m3	0.275446	232.42	64.02		
	钢纤维检查井盖座B125型ϕ700	套	1.01	266.19	268.85		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	227.42	3.98		
	铝箔玻璃棉厚25mm	m2	3.21741	9.65	31.05		
	铁钉	kg	0.018385	3.6	0.07		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	669.66	--	

项目编码	080601011001	项目名称	标志牌、标桩	计量单位	根	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-837	渠(管)道基础C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.003169	1856.36	3889.49	154.44	686.85	241.33	5.88	12.33	0.49	2.18	0.76
6-895	预制混凝土检查井过梁安装(体积0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.004356	1640.17	926.76	235.64	606.86	213.22	7.14	4.04	1.03	2.64	0.93
综合人工工日		小计							13.02	16.37	1.52	4.82	1.69
0.1229工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									40.54				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.032324	360.8	11.66		
	草袋子	只	0.154834	0.86	0.13		
	电	kW·h	0.01293	0.89	0.01		
	水	m3	0.04602	6.02	0.28		
	成品标志桩C25	m3	0.043996	70.98	3.12		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.013638	286.4	3.91		
	其他材料费			--	0.38	--	

	材料费小计	--	19.49	--	

项目编码	041103001001	项目名称	围堰	计量单位	m3	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4410.71	190.61	66.97	0.52		4.41	0.19	0.07
1-344	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 不装车	1000m3	0.001	585.76		6583.67	216.73	76.15	0.59		6.58	0.22	0.08
综合人工工日		小计							1.11		10.99	0.41	0.15
0.0104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	35512.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	30223.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	5289.09			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	41557.17			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	755.58			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	755.58			
合计					78580.81			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	64150.76	100	64150.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2597196.9	2.1	54541.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2597196.9	0.37	9609.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2597196.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2661347.66	9	239521.29
合计					303672.05

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	35512.48										
2	临时设施	41557.17										
3	建筑工人实名制费用	755.58										
4	智慧工地费用	755.58										
5	社会保险费	54541.13										
6	住房公积金	9609.63										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管道敷设及构筑物部分(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	123759.9	
1.1	人工费	61671.6	
1.2	材料费	28381.9	
1.3	施工机具使用费	416.7	
1.4	企业管理费	24677.9	
1.5	利润	8611.8	
2	措施项目费	3589.05	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3589.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2116.3	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3591.24	
5	税金	11784.62	
6	工程造价	142724.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PE100级PN1.0Mpa，SDR17，DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：进行水压试验、水冲洗及消毒冲洗 6、保温做法：管周包聚氨酯发泡塑料1道，厚度20mm，外侧包玻纤布1道	m	4630	26.73	123759.9	
		分部分项合计					123759.9	
		单价措施合计						
合计							123759.9	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：户内管道安装部分(040)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4630

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
11-1898	泡沫塑料瓦块安装 管道ϕ57 厚度30mm	m3	0.002315	430.36	412.88	17.01	172.14	60.25	1	0.96	0.04	0.4	0.14
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.020483	38.16	0.19		15.26	5.34	0.78			0.31	0.11
综合人工工日		小计							13.32	2.66	0.09	5.33	1.86
0.1257工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									26.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE100级SDR17给水管DN15	m	1.02	1.4	1.43		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	泡沫塑料瓦块	m3	0.002384	709.83	1.69		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.009955	6.25	0.06		
	粘结剂	kg	0.057875	15.44	0.89		
	玻璃丝布	m2	0.286762	1.22	0.35		
	镀锌铁丝20#	kg	0.000614	6.25			
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.13	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2116.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1856.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	259.9			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1361.36			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	37.13			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	74.26			
合计					3589.05			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：户内管道安装部分(040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3591.24	100	3591.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	127348.95	2.4	3056.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	127348.95	0.42	534.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	127348.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	130940.19	9	11784.62
合计					15375.86

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2116.3										
2	临时设施	1361.36										
3	建筑工人实名制费用	37.13										
4	智慧工地费用	74.26										
5	社会保险费	3056.37										
6	住房公积金	534.87										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：户内管道安装部分(040)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统