新沂市锡沂高新区钱塘江路、珠江路改造工程 工程

招标控制价

招 标 人：江苏新沂经济开发区管理委员会
(单位盖章)

造价咨询人：江苏丛泰建设工程管理有限公司
(单位盖章)

2024年06月13日

新沂市锡沂高新区钱塘江路、珠江路改造工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 51915235.17

(大写): 伍仟壹佰玖拾壹万伍仟贰佰叁拾伍元壹角柒分

招 标 人: 江苏新沂经济开发区管理委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏丛泰建设工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 蔡安震
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 马贤坤
(签字或盖章)

编 制 人: 陈凯
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 孙蕊
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月13日

复核时间: 2024年06月13日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：新沂市锡沂高新区钱塘江路、珠江路改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）	21360502.86	60000	315192.36	432315.15
2	锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）	30554732.31	197200	448321.51	616072.01
3	招标代理费				
合计		51915235.17	257200	763513.87	1048387.16

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：新沂市锡沂高新区钱塘江路、珠江路改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程	2283540.18		36008.23	31773.55
2	锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程	18757239.81	60000	275783.67	393471.14
3	锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程	319722.87		3400.46	7070.46
4	锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程	3637551.93		57348.71	50613.49
5	锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程	26199612.17	197200	383342.74	549589.98
6	锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程	717568.21		7630.06	15868.54
合计		51915235.17	257200	763513.87	1048387.16

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1860184.64	
1.1	人工费	205194.72	
1.2	材料费	828104.11	
1.3	施工机具使用费	724591.54	
1.4	企业管理费	65348.65	
1.5	利润	36945.62	
2	措施项目费	72819.88	
2.1	单价措施项目费	15244.21	
2.2	总价措施项目费	57575.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36008.23	
3	其他项目费	130212.92	
3.1	其中：暂列金额	130212.92	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31773.55	
5	税金	188549.19	
6	工程造价	2283540.18	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路基						
1	040101001002	挖一般土方	1、三类土 2、机械挖土 3、土方转运自行考虑	m3	8551	15.07	128863.57	
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：8% 2、厚度：30cm 3、原槽拌合 4、密实度≥94%	m2	41473.33	24.52	1016926.05	
3	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、老路废料（掺3.0%水泥改良） 2、厚度：20cm 3、密实度≥94%	m2	41125	8.92	366835	
4	040202001001	路床（槽）整形	1、路床整形碾压	m2	46195	1.7	78531.5	
		分部小计					1591156.12	
		拆除工程						
5	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道(30cm) 2、拆除方式自行考虑	m2	3074	2.64	8115.36	
6	041001002002	拆除人行道	1、拆除人行道(9cm) 2、拆除方式自行考虑	m2	7397	0.8	5917.6	
7	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、拆除立缘石、平石、平缘石及基础 2、拆除方式自行考虑	m	0			
8	041001001002	拆除路面	1、拆除原沥青路面(8cm) 2、拆除方式自行考虑	m2	38662	0.69	26676.78	
9	041001003004	拆除基层	1、拆除及破碎原沥青路面老路基层(20cm) 2、拆除方式自行考虑	m2	38662	1.76	68045.12	
10	040103002001	余方弃置	1、废料二次利用，场内转运 2、运距自行考虑	m3	9626	15.99	153919.74	
		分部小计					262674.6	
		新老路搭接一						
11	041001004001	铣刨路面	1、刨铣路面 2、运距自行考虑	m2	1360	2.24	3046.4	
12	041001003005	拆除基层	1、拆除老路基层(36cm) 2、拆除方式自行考虑 3、运距自行考虑	m2	272	12.16	3307.52	
		分部小计					6353.92	
		分部分项合计					1860184.64	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑	项	1	15244.21	15244.21	
		单价措施合计					15244.21	
合计							1875428.85	

综合单价分析表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	8551

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	415.66		5050.87	382.66	218.66	0.42		5.05	0.38	0.22
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		58.29	8058.56	564.1	322.34		0.06	8.06	0.56	0.32
综合人工工日		小计							0.42	0.06	13.11	0.94	0.54
0.0039工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009682	6.02	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	41473.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-64+[2-67]*10	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度30cm 含灰量8%	100m2	0.01	202.25	1623.11	365.78	39.76	22.72	2.02	16.23	3.66	0.4	0.23
2-411	集中消解石灰	t	0.0412	15.26	6.35	22.24	2.63	1.5	0.63	0.26	0.92	0.11	0.06
综合人工工日		小计							2.65	16.49	4.58	0.51	0.29
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.0412	392	16.15		
	水	m3	0.04326	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	16.49	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	41125

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-382	老路废料掺3%水泥 厚20cm	10m3	0.02	87.66	168.07	163.2	17.56	10.03	1.75	3.36	3.26	0.35	0.2
综合人工工日		小计							1.75	3.36	3.26	0.35	0.2
0.0165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土						m3	0.249872					
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.01044	300	3.13			
	水						m3	0.0353	6.02	0.21			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.36		--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	46195
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		121.99	10.71	6.12	0.31		1.22	0.11	0.06
综合人工工日		小计							0.31		1.22	0.11	0.06
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	3074
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2		211.26			14.79	8.45					
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0003	51.52	414.38	7510.95	529.37	302.5	0.02	0.12	2.25	0.16	0.09
综合人工工日		小计							0.02	0.12	2.25	0.16	0.09
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000037	3344.44	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	7397

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2		211.26			14.79	8.45					
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00009	51.52	414.38	7510.95	529.37	302.5		0.04	0.68	0.05	0.03
综合人工工日		小计								0.04	0.68	0.05	0.03
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000011	3344.44	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m		191.44			13.4	7.66					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	38662

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570-[1-571]*2	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除厚8cm以内	100m2		332.21	2.98	175.97	35.57	20.33					
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00008	51.52	414.38	7510.95	529.37	302.5		0.03	0.6	0.04	0.02
综合人工工日		小计								0.03	0.6	0.04	0.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管φ25-6P-20m	m		16.29			
	合金钢钻头一字型	根		6.86			
	六角空心钢	kg		4.72			
	合金钎头φ150	个	0.00001	3344.44	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	041001003004	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	38662

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	51.52	414.38	7510.95	529.37	302.5	0.01	0.08	1.5	0.11	0.06
综合人工工日		小计							0.01	0.08	1.5	0.11	0.06
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000025	3344.44	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.08	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	9626

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	440.48		6605.68	493.23	281.85	0.44		6.61	0.49	0.28
1-355	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距3km以内	1000m3			33.2	10797.97	755.86	431.92					
1-461	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		46.33	7322.03	512.54	292.88		0.05	7.32	0.51	0.29
综合人工工日		小计							0.44	0.05	13.93	1	0.57
0.0042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.007695	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	1360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	938.53	99.35	56.77	0.48	0.05	0.94	0.1	0.06
1-355	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距3km以内	1000m3			51.77	16838.08	1178.67	673.52					
1-461	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.000048		72.24	11417.78	799.24	456.71			0.55	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.49	0.14	0.08
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.0044	11.58	0.05			
	水						m3	0.000576	6.02				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	041001003005	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00036	51.52	414.38	7510.95	529.37	302.5	0.02	0.15	2.7	0.19	0.11
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00036	686.88		10300.73	769.13	439.5	0.25		3.71	0.28	0.16
1-355	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距3km以内	1000m3			51.77	16838.08	1178.67	673.52					
1-461	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.00036		72.24	11417.78	799.24	456.71		0.03	4.11	0.29	0.16
综合人工工日		小计							0.27	0.18	10.52	0.76	0.43
0.0025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000045	3344.44	0.15			
	水						m3	0.00432	6.02	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.18		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1189.2	2594.46	282.41	161.38	1440	1189.2	2594.46	282.41	161.38
25-4	履带式推土机90kW以外 场外运输费用	次	1	720	1153.67	2991.73	259.82	148.47	720	1153.67	2991.73	259.82	148.47
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	919.15	2448.58	213.4	121.94	600	919.15	2448.58	213.4	121.94
综合人工工日		小计							2760	3262.02	8034.77	755.63	431.79
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15244.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青枕木						m3	0.24	1301.51	312.36			
	镀锌铁丝8～12#						kg	12	6.29	75.48			
	草袋子						只	30	0.89	26.7			
	橡胶板δ3～5						m2	0.78	46.31	36.12			
	其他材料费								--	2811.36		--	

	材料费小计	--	3262.02	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	36008.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	28131.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	7876.8			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	20629.72			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	375.09			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	562.63			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					57575.67			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	130212.92		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		130212.92		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	130212.92	
合计			130212.92	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31773.55	100	31773.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2063217.44	1.3	26821.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2063217.44	0.24	4951.72
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2063217.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2094990.99	9	188549.19
合计					220322.74

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	36008.23										
2	临时设施	20629.72										
3	建筑工人实名制费用	375.09										
4	智慧工地费用	562.63										
5	社会保险费	26821.83										
6	住房公积金	4951.72										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00101)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	15225861.27	
1.1	人工费	1258735.93	
1.2	材料费	13007786.44	
1.3	施工机具使用费	447416.9	
1.4	企业管理费	341662.54	
1.5	利润	170259.46	
2	措施项目费	463334.19	
2.1	单价措施项目费	10805.19	
2.2	总价措施项目费	452529	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	275783.67	
3	其他项目费	1125810.29	
3.1	其中：暂列金额	1065810.29	
3.2	其中：专业工程暂估	60000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	393471.14	
5	税金	1548762.92	
6	工程造价	18757239.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机动车道1						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:SBS改性沥青 2、厚度: 4cm 3、细粒式AC-13C 4、具体做法见图纸	m2	38362	49.07	1882423.34	
2	040203003001	透层、粘层	1、粘层油 2、PC-3阳离子乳化沥青 3、喷洒数量0.3-0.6L/m2 4、具体做法见图纸	m2	38362	2.03	77874.86	
3	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:A级70号沥青 2、厚度:6cm 3、中粒式AC-20C 4、具体做法见图纸	m2	38362	66.43	2548387.66	
4	040203004001	封层	1、0.6cm下封层 2、PCR改性乳化沥青 3、0.9～1.0kg/m2 4、具体做法见图纸	m2	38362	6.61	253572.82	
5	040203003002	透层、粘层	1、透层 2、PC-2阳离子乳化沥青 3、用量为0.7~1.5L/m2 4、具体做法见图纸	m2	38362	4.08	156516.96	
6	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：抗裂型水泥稳定碎石 3、厚度：16cm 4、压实度≥98% 5、基层养生 6、具体做法见图纸	m2	79838	62.45	4985883.1	
7	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：3% 2、石料规格：抗裂型水泥稳定碎石 3、厚度：16cm 4、压实度≥98% 5、基层养生 6、具体做法见图纸	m2	41955	59.19	2483316.45	
8	011101006001	平面砂浆找平层	1、水泥净浆 2、具体做法见图纸	m2	76724	2.63	201784.12	
		分部小计					12589759.31	
		机动车道2						
9	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种:SBS改性沥青 2、厚度: 4cm 3、细粒式AC-13C 4、具体做法见图纸	m2	100	49.07	4907	
10	040203003003	透层、粘层	1、粘层油 2、PC-3阳离子乳化沥青 3、喷洒数量0.3-0.6L/m2 4、具体做法见图纸	m2	200	2.03	406	
11	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种:A级70号沥青 2、厚度:6cm 3、中粒式AC-20C 4、具体做法见图纸	m2	100	66.43	6643	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	060105006001	高性能应力吸收贴	1、高性能应力吸收贴满铺 2、具体做法见图纸	m2	100	12.94	1294	
13	060105006002	防裂贴	1、防裂贴（骑缝） 2、具体做法见图纸	m2	50	12.94	647	
14	040203007001	水泥混凝土	1、C30水泥砼（商品砼） 2、厚度：22cm 3、抗弯拉强度≥4.5Mpa 4、切缝 5、混凝土养生 6、具体做法见图纸	m2	100	128.95	12895	
15	040202011001	碎石	1、级配碎石 2、厚度：20cm 3、具体做法见图纸	m2	100	49.09	4909	
		分部小计					31701	
		人行道						
16	040204002001	人行道基础	1、10cmC20商品砼(切缝、养生) 2、10cm级配碎石 3、具体做法见图纸	m2	3074	107	328918	
17	040204002002	人行道块料铺设	1、6cm水泥混凝土砖（含盲道） 2、3cmM10水泥砂浆 3、具体做法见图纸	m2	10471	64.36	673913.56	
		分部小计					1002831.56	
		端部构造						
18	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、侧石 2、花岗岩35*15cm 3、具体做法见图纸	m	4791	110.81	530890.71	
19	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、平石一 2、花岗岩8*30cm 3、具体做法见图纸	m	4791	53.72	257372.52	
20	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、平石二 2、花岗岩15*20cm 3、具体做法见图纸	m	4608	62.73	289059.84	
21	040303002001	混凝土基础	1、C25现浇混凝土 2、商品砼 3、具体做法见图纸	m3	388	531.42	206190.96	
		分部小计					1283514.03	
		新旧路面拼接一						
22	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种:SBS改性沥青 2、厚度: 4cm 3、细粒式AC-13C 4、具体做法见图纸	m2	816	49.07	40041.12	
23	040203003004	透层、粘层	1、粘层油 2、PC-3阳离子乳化沥青 3、喷洒数量0.3-0.6L/m2 4、具体做法见图纸	m2	1360	2.03	2760.8	
24	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种:A级70号沥青 2、厚度:6cm 3、中粒式AC-20C 4、具体做法见图纸	m2	544	66.43	36137.92	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040203004002	封层	1、0.6cm下封层 2、PCR改性乳化沥青 3、0.9～1.0kg/m2 4、具体做法见图纸	m2	272	6.61	1797.92	
26	040203003005	透层、粘层	1、透层 2、PC-2阳离子乳化沥青 3、用量为0.7~1.5L/m2 4、具体做法见图纸	m2	272	4.42	1202.24	
27	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：抗裂型水泥稳定碎石 3、厚度：16cm 4、压实度≥98% 5、基层养生 6、具体做法见图纸	m2	272	62.45	16986.4	
28	060105006003	高性能应力吸收贴	1、高性能应力吸收贴满铺 2、具体做法见图纸	m2	1088	7.34	7985.92	
		分部小计					106912.32	
		新旧路面拼接二						
29	040203006007	沥青混凝土	1、沥青品种:SBS改性沥青 2、厚度: 4cm 3、细粒式AC-13C 4、具体做法见图纸	m2	30	49.07	1472.1	
30	040203003006	透层、粘层	1、粘层油 2、PC-3阳离子乳化沥青 3、喷洒数量0.3-0.6L/m2 4、具体做法见图纸	m2	60	2.03	121.8	
31	040203006008	沥青混凝土	1、沥青品种:A级70号沥青 2、厚度:6cm 3、中粒式AC-20C 4、具体做法见图纸	m2	30	66.43	1992.9	
32	060105006004	高性能应力吸收贴	1、高性能应力吸收贴满铺 2、具体做法见图纸	m2	60	7.34	440.4	
33	060105006005	防裂贴	1、防裂贴（骑缝） 2、具体做法见图纸	m2	25	7.34	183.5	
34	040203007002	水泥混凝土	1、C30水泥砼（商品砼） 2、厚度：22cm 3、抗弯拉强度≥4.5Mpa 4、具体做法见图纸	m2	15	121.93	1828.95	
		分部小计					6039.65	
		其他						
35	040204006001	检查井升降	1、检查井升高，更换井盖 2、具体做法见图纸	套	77	535.58	41239.66	
36	011808001001	管线包固	1、管线包固聚酯玻纤布 2、具体做法见图纸	m2	360	7.91	2847.6	
37	011808001002	管线包固	1、管线包抗裂贴 2、具体做法见图纸	m2	200	13.34	2668	
38	030413004001	管道包封	1、管道包固C30混凝土（商品砼） 2、具体做法见图纸	m3	144	520.35	74930.4	
39	040901001001	现浇构件钢筋	1、管道包固钢筋 2、具体做法见图纸	t	12.838	4948.54	63529.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040501001001	管道包固	1、管道包固中粗砂 2、具体做法见图纸	m3	43	273.1	11743.3	
41	040402017002	油毛毡	1、管道贴油毛毡 2、具体做法见图纸	m2	100	17.53	1753	
42	040303024001	混凝土其他构件	1、修复桥梁伸缩缝C50钢纤维混凝土（商品砼） 2、具体做法见图纸	m3	8	799.01	6392.08	
		分部小计					205103.4	
		分部分项合计					15225861.27	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	10805.19	10805.19	
		单价措施合计					10805.19	
合计							15236666.46	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	38362

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4261.46	249.12	99.47	49.74	2.48	42.61	2.49	0.99	0.5
综合人工工日		小计							2.48	42.61	2.49	0.99	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7100	0.36		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C SBS改性	t	0.0697	450	31.37		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C SBS改性	t	0.0234	450	10.53		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	42.61	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	38362

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	164.48	22.55	5.89	2.94	0.07	1.64	0.23	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.64	0.23	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	PC-3阳离子乳化沥青	kg	0.46	3.39	1.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	38362

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6075.51	208.28	87.34	43.67	2.28	60.76	2.08	0.87	0.44
综合人工工日		小计							2.28	60.76	2.08	0.87	0.44
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	420	59.81		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7100	0.43		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	60.76	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	38362

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261*0.6	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	90.69	465.18	59.5	30.04	15.02	0.91	4.65	0.6	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.91	4.65	0.6	0.3	0.15
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.000072	943.3	0.07		
	砾石10	t	0.00888	58.29	0.52		
	PCR改性乳化沥青	kg	1.04	3.39	3.53		
	中(粗)砂	t	0.00444	116.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	38362

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	374.09	18.7	5.12	2.56	0.07	3.74	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.74	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-2阳离子乳化沥青						t	0.0011	3390	3.73			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.74		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	79838

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)16	100m2	0.01	297.65		145.09	88.55	44.27	2.98		1.45	0.89	0.44
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	17.23	4.65	2.33	0.06	0.09	0.17	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.04	0.09	1.62	0.94	0.46
0.0287工日		未计价材料费							56.3				
清单项目综合单价									62.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石水泥含量：4.5%						m3	0.1632	345	56.3			
	水						m3	0.0147	6.02	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	56.39		--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	41955

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)16	100m2	0.01	297.65		145.09	88.55	44.27	2.98		1.45	0.89	0.44
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	17.23	4.65	2.33	0.06	0.09	0.17	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.04	0.09	1.62	0.94	0.46

新点网上招投标系统

0.0287工日	未计价材料费						53.04
清单项目综合单价							59.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石水泥含量：3%	m3	0.1632	325	53.04		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.13	--	

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	76724

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	15.9	5.36	0.17	3.21	1.61	1.59	0.54	0.02	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.59	0.54	0.02	0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.01352	6.02	0.08			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.3	0.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.54		--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4261.46	249.12	99.47	49.74	2.48	42.61	2.49	0.99	0.5
综合人工工日		小计							2.48	42.61	2.49	0.99	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00005	7100	0.36			
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C SBS改性						t	0.0697	450	31.37			

	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C SBS改性	t	0.0234	450	10.53		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	42.61	--	

项目编码	040203003003	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	164.48	22.55	5.89	2.94	0.07	1.64	0.23	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.64	0.23	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	PC-3阳离子乳化沥青	kg	0.46	3.39	1.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6075.51	208.28	87.34	43.67	2.28	60.76	2.08	0.87	0.44
综合人工工日		小计							2.28	60.76	2.08	0.87	0.44
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	420	59.81		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7100	0.43		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	60.76	--	

项目编码	060105006001	项目名称	高性能应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	高性能应力吸收贴	1000m2	0.001	4559.17	7009.71		911.83	455.92	4.56	7.01		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	7.01		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	5.56	0.06		
	高性能应力吸收贴	m2	1.1152	6.2	6.91		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.01	--	

项目编码	060105006002	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	防裂贴	1000m2	0.001	4559.17	7009.71		911.83	455.92	4.56	7.01		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	7.01		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	5.56	0.06		
	防裂贴	m2	1.1152	6.2	6.91		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.01	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C30水泥混凝土路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2489.98	8703.85		498	249	24.9	87.04		4.98	2.49

新点网上招投标系统

2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.05	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	2.75	1.17	1.75	0.9	0.45
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	123.16		19.76	9.88	0.99	1.23		0.2	0.1
综合人工工日		小计							28.64	89.44	1.75	6.08	3.04
0.2701工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									128.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	378.86	85.02		
	水	m3	0.404	6.02	2.43		
	钢锯片	片	0.00325	360.17	1.17		
	草袋子	只	0.43	0.89	0.38		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.44	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204*2	碎石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.01	449.86	3883.55	338.16	157.6	78.8	4.5	38.84	3.38	1.58	0.79
综合人工工日		小计							4.5	38.84	3.38	1.58	0.79
0.0424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3978	97.14	38.64		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	38.84	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道基础	计量单位	m2	工程量	3074

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1121.9	3675.23	374.18	299.22	149.61	11.22	36.75	3.74	2.99	1.5
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.01	692.18	1852.46		138.44	69.22	6.92	18.52		1.38	0.69
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.148146	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	8.13	3.47	5.18	2.66	1.33

新点网上招投标系统

2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	123.16		19.76	9.88	0.99	1.23		0.2	0.1
综合人工工日		小计							27.26	59.97	8.92	7.23	3.62
0.2571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	359.43	36.48		
	水	m3	0.182	6.02	1.1		
	电	kW·h	0.0196	0.89	0.02		
	碎石50～80	t	0.153	97.14	14.86		
	碎石25～40	t	0.0377	97.14	3.66		
	钢锯片	片	0.009629	360.17	3.47		
	草袋子	只	0.43	0.89	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.97	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	10471

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-367	铺苏普洛克道板	100m2	0.01	2339.42	3395.46		467.88	233.94	23.39	33.95		4.68	2.34
综合人工工日		小计							23.39	33.95		4.68	2.34
0.2207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥混凝土砖20cm×10cm×6cm	块	51.25	0.5	25.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.77975	0.3	2.33		
	中(粗)砂	t	0.049508	116.57	5.77		
	水	m3	0.009225	6.02	0.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	33.95	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	4791

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	13.34		247.85	123.93	12.39	0.13		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	0.13		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							94.57				
清单项目综合单价									110.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩侧石35*15cm	m	1.015	93.17	94.57		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1265	0.3	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000805	116.57	0.09		
	水	m3	0.00015	6.02			
	石灰膏	m3		285			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.7	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	4791

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	2.66		133.18	66.59	6.66	0.03		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.03		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							45.03				
清单项目综合单价									53.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩平石一8*30cm	m	1.015	44.36	45.03		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0253	0.3	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	116.57	0.02		
	水	m3	0.00003	6.02			
	石灰膏	m3		285			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.06	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	4608

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	2.66		133.18	66.59	6.66	0.03		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.03		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							54.04				
清单项目综合单价									62.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩平石二15*20cm	m	1.015	53.24	54.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0253	0.3	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	116.57	0.02		
	水	m3	0.00003	6.02			
	石灰膏	m3		285			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.07	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	388

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	379.62		23.35	11.68	116.77	379.62		23.35	11.68
综合人工工日		小计							116.77	379.62		23.35	11.68
1.1016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	369.15	376.53		
	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	其他材料费			--	1.89	--	
	材料费小计			--	379.62	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	816

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4261.46	249.12	99.47	49.74	2.48	42.61	2.49	0.99	0.5
综合人工工日		小计							2.48	42.61	2.49	0.99	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7100	0.36		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C SBS改性	t	0.0697	450	31.37		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C SBS改性	t	0.0234	450	10.53		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	42.61	--	

项目编码	040203003004	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	164.48	22.55	5.89	2.94	0.07	1.64	0.23	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.64	0.23	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.46	3.39	1.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	544

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6075.51	208.28	87.34	43.67	2.28	60.76	2.08	0.87	0.44
综合人工工日		小计							2.28	60.76	2.08	0.87	0.44

新点网上招投标系统

0.0216工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							66.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	420	59.81		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7100	0.43		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	60.76	--	

项目编码	040203004002	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261*0.6	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	90.69	465.18	59.5	30.04	15.02	0.91	4.65	0.6	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.91	4.65	0.6	0.3	0.15
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤					t	0.000072		943.3	0.07			
	砾石10					t	0.00888		58.29	0.52			
	PCR改性乳化沥青					kg	1.04		3.39	3.53			
	中(粗)砂					t	0.00444		116.57	0.52			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.65		--	

项目编码	040203003005	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	408.1	18.7	5.12	2.56	0.07	4.08	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.08	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-2阳离子乳化沥青	t	0.0012	3390	4.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.08	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)16	100m2	0.01	297.65		145.09	88.55	44.27	2.98		1.45	0.89	0.44
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	17.23	4.65	2.33	0.06	0.09	0.17	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.04	0.09	1.62	0.94	0.46
0.0287工日		未计价材料费							56.3				
清单项目综合单价									62.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石水泥含量：4.5%	m3	0.1632	345	56.3		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.39	--	

项目编码	060105006003	项目名称	高性能应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	1088

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
淮补17-88-1	高性能应力吸收贴	10m2	0.1	7.77	63.24		1.55	0.78	0.78	6.32		0.16	0.08
综合人工工日		小计							0.78	6.32		0.16	0.08
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能应力吸收贴	m2	1.02	6.2	6.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.32	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4261.46	249.12	99.47	49.74	2.48	42.61	2.49	0.99	0.5
综合人工工日		小计							2.48	42.61	2.49	0.99	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7100	0.36		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C SBS改性	t	0.0697	450	31.37		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C SBS改性	t	0.0234	450	10.53		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	42.61	--	

项目编码	040203003006	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	164.48	22.55	5.89	2.94	0.07	1.64	0.23	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.64	0.23	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.46	3.39	1.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	040203006008	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6075.51	208.28	87.34	43.67	2.28	60.76	2.08	0.87	0.44
综合人工工日		小计							2.28	60.76	2.08	0.87	0.44
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	420	59.81		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7100	0.43		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	60.76	--	

项目编码	060105006004	项目名称	高性能应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
淮补17-88-1	高性能应力吸收贴	10m2	0.1	7.77	63.24		1.55	0.78	0.78	6.32		0.16	0.08
综合人工工日		小计							0.78	6.32		0.16	0.08
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能应力吸收贴	m2	1.02	6.2	6.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.32	--	

项目编码	060105006005	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
淮补17-88-1	防裂贴	10m2	0.1	7.77	63.24		1.55	0.78	0.78	6.32		0.16	0.08
综合人工工日		小计							0.78	6.32		0.16	0.08
0.007工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							7.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防裂贴	m2	1.02	6.2	6.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.32	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C30水泥混凝土路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2489.98	8703.85		498	249	24.9	87.04		4.98	2.49
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	123.16		19.76	9.88	0.99	1.23		0.2	0.1
综合人工工日		小计							25.89	88.27		5.18	2.59
0.2442工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	378.86	85.02		
	水	m3	0.404	6.02	2.43		
	草袋子	只	0.43	0.89	0.38		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	88.27	--	

项目编码	040204006001	项目名称	检查井升降	计量单位	套	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3148.81		95.06	47.53	47.53	314.88		9.51	4.75
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内	座	1	70.38	67.41		14.08	7.04	70.38	67.41		14.08	7.04
综合人工工日		小计							117.91	382.29		23.59	11.79
1.1124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									535.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		

	铸铁井盖井座D700	套	1	294	294		
	机砖	百块	1.1	45	49.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	35.3238	0.3	10.6		
	中(粗)砂	t	0.144038	116.57	16.79		
	水	m3	0.02802	6.02	0.17		
	其他材料费			--	6.17	--	
	材料费小计			--	382.29	--	

项目编码	011808001001	项目名称	管线包固	计量单位	m2	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1041	聚酯玻纤布	10m2	0.1	42.93	23.27		8.59	4.29	4.29	2.33		0.86	0.43
综合人工工日		小计							4.29	2.33		0.86	0.43
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚酯玻纤布	m2	1.251	1.86	2.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	011808001002	项目名称	管线包固	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1041	抗裂贴	10m2	0.1	42.93	77.56		8.59	4.29	4.29	7.76		0.86	0.43
综合人工工日		小计							4.29	7.76		0.86	0.43
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.251	6.2	7.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	030413004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	144

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-820	垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4008.8		183.8	91.9	91.9	400.88		18.38	9.19	
综合人工工日		小计							91.9	400.88		18.38	9.19	
0.867工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									520.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	378.86	386.44				
	电						kW·h	0.408	0.89	0.36				
	水						m3	1.0332	6.02	6.22				
	其他材料费								--	7.86		--		
	材料费小计								--	400.88		--		

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.838

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3969.9	88.71	150.56	75.28	664.09	3969.9	88.71	150.56	75.28	
综合人工工日		小计							664.09	3969.9	88.71	150.56	75.28	
6.265工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4948.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝18～22#						kg	3.059	6.29	19.24				
	钢筋φ10以外						t	1.04	3750	3900				
	电焊条						kg	7.92	6.29	49.82				
	水						m3	0.14	6.02	0.84				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3969.9		--		

项目编码	040501001001	项目名称	管道包固	计量单位	m3	工程量	43

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2125.96	17.43	93.08	46.54	44.8	212.6	1.74	9.31	4.65	

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			44.8	212.6	1.74	9.31	4.65
0.4226工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								273.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	116.57	208.43			
	其他材料费			--	4.17		--	
	材料费小计			--	212.6		--	

项目编码	040402017002	项目名称	油毛毡	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-525	安装支座 油毛毡支座	10m2	0.1	78.44	73.44		15.69	7.84	7.84	7.34		1.57	0.78
综合人工工日	小计								7.84	7.34		1.57	0.78
0.074工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													17.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油毛毡						m2	2.04	3.6	7.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.34		--	

项目编码	040303024001	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-338	C50板梁间灌缝(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1612.9	5565.36	252.28	373.04	186.52	161.29	556.54	25.23	37.3	18.65
综合人工工日	小计								161.29	556.54	25.23	37.3	18.65
1.5216工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													799.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径20砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)钢纤维						m3	1.015	427.44	433.85			
	普通成材						m3	0.0232	2085.13	48.38			
	镀锌铁丝8～12#						kg	10.716	6.29	67.4			
	草袋子						只	2.496	0.89	2.22			
	水						m3	0.778	6.02	4.68			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	556.54	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1309.84	3866.31	989.26	494.63	1080	1309.84	3866.31	989.26	494.63
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1277.81	471.56	235.78	1080		1277.81	471.56	235.78
综合人工工日		小计							2160	1309.84	5144.12	1460.82	730.41
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10805.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1309.84	--	
	材料费小计			--	1309.84	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	275783.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	228550			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	47233.67			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	167603.33			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4571			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4571			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					452529			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1065810.29		
2	暂估价	60000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	60000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1125810.29		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	1065810.29	
合计			1065810.29	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	交通导行	交通导行	10000			
2	路灯及信号灯线缆修复	路灯及信号灯线缆修复	50000			
合计			60000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	393471.14	100	393471.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16815005.75	2	336300.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16815005.75	0.34	57171.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16815005.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17208476.89	9	1548762.92
合计					1942234.06

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	275783.67										
2	临时设施	167603.33										
3	建筑工人实名制费用	4571										
4	智慧工地费用	4571										
5	社会保险费	336300.12										
6	住房公积金	57171.02										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00102)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	260630.41	
1.1	人工费	54960.77	
1.2	材料费	129342.72	
1.3	施工机具使用费	45571.01	
1.4	企业管理费	23626.51	
1.5	利润	7129.4	
2	措施项目费	7378.73	
2.1	单价措施项目费	944.01	
2.2	总价措施项目费	6434.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3400.46	
3	其他项目费	18244.13	
3.1	其中：暂列金额	18244.13	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7070.46	
5	税金	26399.14	
6	工程造价	319722.87	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006001	标线	1、热熔标线 2、具体做法详见施工图设计	m2	3849.55	30	115486.5	
2	040205007001	标记	1、材料品种：热熔 2、类型：直行箭头 3、规格尺寸：6m 4、具体做法详见施工图设计	个	68	295.79	20113.72	
3	040205007002	标记	1、材料品种：热熔 2、类型：直行转弯合流箭头 3、规格尺寸：6m 4、具体做法详见施工图设计	个	48	351.16	16855.68	
4	040205007003	标记	1、材料品种：热熔 2、类型：转弯箭头 3、规格尺寸：6m 4、具体做法详见施工图设计	个	62	267.86	16607.32	
5	040205007004	标记	1、材料品种：热熔 2、类型：人行横道预告标记 3、规格尺寸：菱形1.5*3.0m 4、具体做法详见施工图设计	个	57	192.24	10957.68	
6	040205007005	标记	1、材料品种：热熔 2、类型：非机动车道标记 3、规格尺寸：1.5*2.5m 4、具体做法详见施工图设计	个	40	288.36	11534.4	
7	040205007006	标记	1、材料品种：热熔 2、类型：停车让行标记 3、具体做法详见施工图设计	个	2	294.53	589.06	
8	040205004002	标志板	1、类型：限速标志、禁止停车标志 2、材质、规格尺寸：Φ800，铝合金板，板厚1.5mm 3、板面反光膜等级：四类反光膜 4、具体做法详见图纸	块	14	277.36	3883.04	
9	040205004005	标志板	1、类型：人行横道状态标志 2、材质、规格尺寸：800*800，铝合金板，板厚1.5mm 3、板面反光膜等级：四类反光膜 4、具体做法详见图纸	块	23	287.62	6615.26	
10	040205004006	标志板	1、类型：交叉路口标志 2、材质、规格尺寸：△900*900，铝合金板，板厚1.5mm 3、板面反光膜等级：四类反光膜 4、具体做法详见图纸	块	22	258.6	5689.2	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040205004007	标志板	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：边长800，铝合金板，板厚1.5mm 3、板面反光膜等级：四类反光膜 4、具体做法详见图纸	块	1	287.22	287.22	
12	040205003002	标杆	1、类型：单柱式标志杆Φ89*4200 2、材质：无缝钢管 3、规格尺寸：Φ89*5*4200 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土（商品砼），内配Φ20以内钢筋 5、M24地脚螺栓 6、钢材全部采用Q235,立柱、横梁及外露钢构件镀锌处理，镀锌550g/m 7、机械挖土 8、素土回填 9、具体做法详见图纸	根	7	1328.75	9301.25	
13	040205003003	标杆	1、类型：单柱式标志杆Φ89*3500 2、材质：无缝钢管 3、规格尺寸：Φ89*5*3500 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土（商品砼），内配Φ20以内钢筋 5、M24地脚螺栓 6、钢材全部采用Q235,立柱、横梁及外露钢构件镀锌处理，镀锌550g/m 7、机械挖土 8、素土回填 9、具体做法详见图纸	根	46	928.48	42710.08	
		分部分项合计					260630.41	
1	04B001	补充清单	基础 混凝土基础 模板	m2	20.21	46.71	944.01	
		单价措施合计					944.01	
合计							261574.42	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	3849.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	2938.26	566.22	274.85	83.09	4.26	19.59	3.77	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	19.59	3.77	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.87353	3.69	17.98		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.59	--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-476	直行箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	76.86	70.11	41.02	12.4	95.4	76.86	70.11	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	76.86	70.11	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									295.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	18.948	3.69	69.92		
	底漆	kg	0.736	3.09	2.27		
	反光材料(玻璃珠)	kg	1.432	3.26	4.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.86	--	

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	124.02	66.54	91.15	53.33	16.12	124.02	66.54	91.15	53.33	16.12
综合人工工日		小计							124.02	66.54	91.15	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									351.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	16.404	3.69	60.53		
	底漆	kg	0.637	3.09	1.97		
	反光材料(玻璃珠)	kg	1.24	3.26	4.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.54	--	

项目编码	040205007003	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	48.93	70.11	41.02	12.4	95.4	48.93	70.11	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	48.93	70.11	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									267.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	12.062	3.69	44.51		
	底漆	kg	0.469	3.09	1.45		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	3.26	2.97		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.93	--	

项目编码	040205007004	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-521	文字标记 菱行预告标示(1×2.5m) 热熔漆	个	1	76.32	17.09	56.09	32.82	9.92	76.32	17.09	56.09	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	17.09	56.09	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							192.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.211	3.69	15.54		
	底漆	kg	0.164	3.09	0.51		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.318	3.26	1.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.09	--	

项目编码	040205007005	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-521*1.5	文字标记 菱行预告标示(1×2.5m) 热熔漆	个	1	114.48	25.63	84.14	49.23	14.88	114.48	25.63	84.14	49.23	14.88
综合人工工日		小计							114.48	25.63	84.14	49.23	14.88
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料					kg	6.3165		3.69	23.31			
	底漆					kg	0.246		3.09	0.76			
	反光材料(玻璃珠)					kg	0.477		3.26	1.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.63		--	

项目编码	040205007006	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	32.03	42.07	60.76	18.37	141.3	32.03	42.07	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	32.03	42.07	60.76	18.37
1.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									294.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料					kg	7.895		3.69	29.13			
	底漆					kg	0.307		3.09	0.95			
	反光材料(玻璃珠)					kg	0.597		3.26	1.95			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	32.03	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16	5.02	128.83	16.41	4.96	38.16	5.02	128.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16	5.02	128.83	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							83.98				
清单项目综合单价									277.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四类反光膜	m2	0.502	10	5.02		
	限速标志、禁止停车标志Φ800	块	1	70.98	70.98		
	紧固件	套	2	6.5	13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16	6.4	128.83	16.41	4.96	38.16	6.4	128.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16	6.4	128.83	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							92.86				
清单项目综合单价									287.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四类反光膜	m2	0.64	10	6.4		
	人行横道状态标志800*800	块	1	79.86	79.86		
	紧固件	套	2	6.5	13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.26	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	22

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16	4	128.83	16.41	4.96	38.16	4	128.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16	4	128.83	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							66.24				
清单项目综合单价									258.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四类反光膜	m2	0.4	10	4		
	交叉路口标志△900	块	1	53.24	53.24		
	紧固件	套	2	6.5	13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.24	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16	6	128.83	16.41	4.96	38.16	6	128.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16	6	128.83	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							92.86				
清单项目综合单价									287.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四类反光膜	m2	0.6	10	6		
	停车让行标志800*800	块	1	79.86	79.86		
	紧固件	套	2	6.5	13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.86	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.002471	515.16		4228.54	221.52	66.97	1.27		10.45	0.55	0.17
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.015843	1184.87		173.85	509.49	154.03	18.77		2.75	8.07	2.44

2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		26.05	20.51	6.2	47.7		26.05	20.51	6.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0891	1095.62	3778.4	349.3	471.12	142.43	97.62	336.66	31.12	41.98	12.69
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0121	692.18	1852.46		297.64	89.98	8.38	22.41		3.6	1.09
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.006557	1765.96	3880.73	82.97	759.36	229.57	11.58	25.45	0.54	4.98	1.51
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.017057	859.66	3974.42	169.49	369.65	111.76	14.66	67.79	2.89	6.31	1.91
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.013386	1541.24	3964.75	403.42	662.73	200.36	20.63	53.07	5.4	8.87	2.68
综合人工工日		小计							220.61	505.38	79.2	94.87	28.69
2.0811工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									1328.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ89×4200	套	1	400	400		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.904365	369.15	333.85		
	草袋子	只	0.47223	0.89	0.42		
	水	m3	0.335016	6.02	2.02		
	电	kW·h	0.416988	0.89	0.37		
	碎石50～80	t	0.18513	97.14	17.98		
	碎石25～40	t	0.045617	97.14	4.43		
	钢筋φ10以内	t	0.006688	3750	25.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.108413	6.29	0.68		
	钢筋φ10以外	t	0.017739	3750	66.52		
	电焊条	kg	0.151466	6.29	0.95		
	钢筋综合	t	0.014055	3750	52.71		
	电焊条J422	kg	0.034804	6.29	0.22		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	905.38	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	46
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001522	515.16		4228.54	221.52	66.97	0.78		6.44	0.34	0.1
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0108	1184.87		173.85	509.49	154.03	12.8		1.88	5.5	1.66
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		26.05	20.51	6.2	47.7		26.05	20.51	6.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1095.62	3778.4	349.3	471.12	142.43	48.32	166.63	15.4	20.78	6.28
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0081	692.18	1852.46		297.64	89.98	5.61	15		2.41	0.73
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.006557	1765.96	3880.73	82.97	759.36	229.57	11.58	25.45	0.54	4.98	1.51
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0096	859.66	3974.42	169.49	369.65	111.76	8.25	38.15	1.63	3.55	1.07
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.013385	1541.24	3964.75	403.42	662.73	200.36	20.63	53.07	5.4	8.87	2.68
综合人工工日		小计							155.67	298.3	57.34	66.94	20.23
1.4685工日		未计价材料费							330				
清单项目综合单价									928.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ89×3500	套	1	330	330		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.447615	369.15	165.24		
	草袋子	只	0.23373	0.89	0.21		
	水	m3	0.165816	6.02	1		
	电	kW·h	0.206388	0.89	0.18		
	碎石50～80	t	0.12393	97.14	12.04		
	碎石25～40	t	0.030537	97.14	2.97		
	钢筋φ10以内	t	0.006688	3750	25.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.086415	6.29	0.54		
	钢筋φ10以外	t	0.009984	3750	37.44		
	电焊条	kg	0.085248	6.29	0.54		
	钢筋综合	t	0.014054	3750	52.7		
	电焊条J422	kg	0.034801	6.29	0.22		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	628.3	--	

项目编码	04B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	20.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.076487	192.71	166.42		82.87	25.05	14.74	12.73		6.34	1.92
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.023518	192.71	166.42		82.87	25.05	4.53	3.91		1.95	0.59
综合人工工日		小计							19.27	16.64		8.29	2.51
0.1819工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.59003	4.29	2.53		
	钢管支撑	kg	0.232012	3.59	0.83		
	零星卡具	kg	1.20506	4.18	5.04		
	普通成材	m3	0.003	2085.13	6.26		
	圆钉	kg	0.024001	5.56	0.13		
	脱模剂	kg	0.100005	17.15	1.72		
	模板嵌缝料	kg	0.050003	2.76	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.64	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3400.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3138.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	261.57			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2877.32			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	78.47			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	78.47			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6434.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18244.13		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		18244.13		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	18244.13	
合计			18244.13	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7070.46	100	7070.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	286253.27	2.1	6011.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	286253.27	0.37	1059.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	286253.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	293323.73	9	26399.14
合计					33469.6

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3400.46										
2	临时设施	2877.32										
3	建筑工人实名制费用	78.47										
4	智慧工地费用	78.47										
5	社会保险费	6011.32										
6	住房公积金	1059.14										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：锡沂高新区钱塘江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00103)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2971140.11	
1.1	人工费	252667.56	
1.2	材料费	977588.84	
1.3	施工机具使用费	1495909.24	
1.4	企业管理费	158837.56	
1.5	利润	86136.91	
2	措施项目费	107470.2	
2.1	单价措施项目费	15772.01	
2.2	总价措施项目费	91698.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	57348.71	
3	其他项目费	207979.81	
3.1	其中：暂列金额	207979.81	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	50613.49	
5	税金	300348.32	
6	工程造价	3637551.93	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路基工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、三类土 2、机械挖土 3、土方转运自行考虑	m3	9604	15.06	144636.24	
2	040202001001	路床（槽）整形	1、路床碾压检验	m2	51590	1.75	90282.5	
3	040202003001	水泥稳定土	1、20cm老路破碎料掺3.0%水泥改良 2、压实度≥95% 3、具体做法详见图纸	m2	9604	45.39	435925.56	
4	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：8% 2、厚度：30cm 3、原槽拌合 4、压实度≥95% 5、具体做法详见图纸	m2	48020	25.99	1248039.8	
		分部小计					1918884.1	
		拆除工程						
5	041001001001	拆除路面	1、材质：现状机动车道沥青面层 2、厚度：10cm 3、拆除方式自行考虑	m2	48020	0.92	44178.4	
6	041001001002	拆除路面	1、材质：现状非机动车道沥青面层 2、厚度：9cm 3、拆除方式自行考虑	m2	3950	0.82	3239	
7	041001002001	拆除人行道	1、拆除现状人行道厚30cm 2、拆除方式自行考虑	m2	2310	2.74	6329.4	
8	041001002002	拆除人行道	1、拆除现状人行道板厚9cm 2、拆除方式自行考虑	m2	6100	0.82	5002	
9	041001003001	拆除基层	1、厚度：25cm 2、部位：机动车道老路基层 3、拆除方式自行考虑	m2	48020	2.28	109485.6	
10	041001003002	拆除基层	1、厚度：31cm 2、部位：机动车道无骨料多合土 3、拆除方式自行考虑	m2	48020	2.84	136376.8	
11	041001003003	拆除基层	1、厚度：20cm 2、部位：非机动车道老路基层 3、拆除方式自行考虑	m2	3950	1.82	7189	
12	041001003004	拆除基层	1、厚度：15cm 2、部位：非机动车道无骨料多合土 3、拆除方式自行考虑	m2	3950	1.37	5411.5	
13	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、拆除立缘石、平石、平缘石及基础 2、拆除方式自行考虑	m	0			
14	040103002001	余方弃置	1、废料二次利用，场内转运 2、运距自行考虑	m3	45969	15.99	735044.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1052256.01	
		分部分项合计					2971140.11	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	15772.01	15772.01	
		单价措施合计					15772.01	
合计							2986912.12	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	9604

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	400.64		5074.81	383.28	219.02	0.4		5.07	0.38	0.22
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		56.18	8048.85	563.42	321.95		0.06	8.05	0.56	0.32
综合人工工日		小计							0.4	0.06	13.12	0.94	0.54
0.0038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009332	6.02	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	51590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		126.89	11.05	6.31	0.31		1.27	0.11	0.06
综合人工工日		小计							0.31		1.27	0.11	0.06
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	9604

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-382	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拖拉机带铧犁拌和 水泥含量3.0%	10m3	0.1	87.66	168.07	169.77	18.02	10.3	8.77	16.81	16.98	1.8	1.03
综合人工工日		小计							8.77	16.81	16.98	1.8	1.03
0.0827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0522	300	15.66		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	16.81	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	48020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63+[2-66]*10	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度30cm 含灰量8%	100m2	0.01	202.25	1638.87	380.58	116.57	58.28	2.02	16.39	3.81	1.17	0.58
2-411	集中消解石灰	t	0.0416	15.26	6.35	23.13	2.69	1.54	0.63	0.26	0.96	0.11	0.06
综合人工工日		小计							2.65	16.65	4.77	1.28	0.64
0.0251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.0416	392	16.31		
	水	m3	0.04368	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	16.65	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	48020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647*2	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2		961.63	101.9	1965.05	204.87	117.07					
1-416备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	51.52	414.38	7815.11	550.66	314.67	0.01	0.04	0.78	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.01	0.04	0.78	0.06	0.03

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							0.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把		11.58			
	合金钎头ϕ150	个	0.000012	3344.44	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	3950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647*2	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2		961.63	101.9	1965.05	204.87	117.07					
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00009	51.52	414.38	7815.11	550.66	314.67		0.04	0.7	0.05	0.03
综合人工工日		小计								0.04	0.7	0.05	0.03
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把		11.58				
	合金钎头ϕ150						个	0.000011	3344.44	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	2310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0003	51.52	414.38	7815.11	550.66	314.67	0.02	0.12	2.34	0.17	0.09
综合人工工日		小计							0.02	0.12	2.34	0.17	0.09
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.74
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	合金钎头ϕ150	个	0.000037	3344.44	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	6100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2		211.26			14.79	8.45					
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00009	51.52	414.38	7815.11	550.66	314.67		0.04	0.7	0.05	0.03
综合人工工日		小计								0.04	0.7	0.05	0.03
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000011	3344.44	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	48020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00025	51.52	414.38	7815.11	550.66	314.67	0.01	0.1	1.95	0.14	0.08
综合人工工日		小计							0.01	0.1	1.95	0.14	0.08
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000031	3344.44	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	48020

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00031	51.52	414.38	7815.11	550.66	314.67	0.02	0.13	2.42	0.17	0.1
综合人工工日		小计							0.02	0.13	2.42	0.17	0.1
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150						个	0.000038	3344.44	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.13		--	

项目编码	041001003003	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	3950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	51.52	414.38	7815.11	550.66	314.67	0.01	0.08	1.56	0.11	0.06
综合人工工日		小计							0.01	0.08	1.56	0.11	0.06
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150						个	0.000025	3344.44	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.08		--	

项目编码	041001003004	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	3950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00015	51.52	414.38	7815.11	550.66	314.67	0.01	0.06	1.17	0.08	0.05
综合人工工日		小计							0.01	0.06	1.17	0.08	0.05
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.37				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000019	3344.44	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m		191.44			13.4	7.66					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	45969

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	424.92		6636.85	494.32	282.47	0.42		6.64	0.49	0.28
1-355	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距3km以内	1000m3			32.03	10784.87	754.94	431.39					
1-461	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		44.69	7317.79	512.25	292.71		0.04	7.32	0.51	0.29
综合人工工日		小计							0.42	0.04	13.96	1	0.57
0.004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007424	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1800	157.64	3375.35	362.27	207.01	1800	157.64	3375.35	362.27	207.01
25-4	履带式推土机 90kW以外 场外运输费用	次	1	720	1181.81	3104.3	267.7	152.97	720	1181.81	3104.3	267.7	152.97
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	944.86	2551.44	220.6	126.06	600	944.86	2551.44	220.6	126.06
综合人工工日		小计							3120	2284.31	9031.09	850.57	486.04
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15772.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.29	31.45		
	草袋子	只	10	0.89	8.9		
	沥青枕木	m3	0.16	1301.51	208.24		
	镀锌铁丝8～12#	kg	7	6.29	44.03		
	橡胶板δ3～5	m2	0.78	46.31	36.12		
	草袋子	只	20	0.89	17.8		
	其他材料费			--	1852.01	--	
	材料费小计			--	2284.31	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	57348.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	44803.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	12545.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	32856.03			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	597.38			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	896.07			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					91698.19			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	207979.81		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		207979.81		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		207979.81	
合计			207979.81	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	50613.49	100	50613.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3286590.12	1.3	42725.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3286590.12	0.24	7887.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3286590.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3337203.61	9	300348.32
合计					350961.81

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	57348.71										
2	临时设施	32856.03										
3	建筑工人实名制费用	597.38										
4	智慧工地费用	896.07										
5	社会保险费	42725.67										
6	住房公积金	7887.82										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-土方工程(00201)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	21162479.32	
1.1	人工费	1716295.45	
1.2	材料费	18094857.12	
1.3	施工机具使用费	644316.22	
1.4	企业管理费	470822.68	
1.5	利润	236187.85	
2	措施项目费	645698.59	
2.1	单价措施项目费	16677.62	
2.2	总价措施项目费	629020.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	383342.74	
3	其他项目费	1678573.55	
3.1	其中：暂列金额	1481373.55	
3.2	其中：专业工程暂估	197200	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	549589.98	
5	税金	2163270.73	
6	工程造价	26199612.17	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机动车道路面结构（一）						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼AC-13C(SBS改性+玄武岩) 2、厚度：4cm 3、具体做法详见图纸	m2	43740	53.87	2356273.8	
2	040203003001	透层、粘层	1、粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 3、喷油量：不少于1.0L/m² 4、具体做法详见图纸	m2	43740	3.76	164462.4	
3	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼AC-25C 2、厚度：8cm 具体做法详见图纸	m2	43590	87.76	3825458.4	
4	040203004001	封层	1、下封层 2、材料品种：PCR改性乳化沥青 3、厚度：0.6 4、具体做法详见图纸	m2	43590	7.31	318642.9	
5	040203003002	透层、粘层	1、透层 2、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青 3、具体做法详见图纸	m2	43590	3.08	134257.2	
6	040202015001	水泥稳定碎石	1、厚度:h=18cm 2、水泥含量:4.5% 3、石料规格:不大于31.5mm 4、具体做法详见图纸	m2	89325	70.24	6274188	
7	040202015002	水泥稳定碎石	1、厚度:h=18cm 2、水泥含量:3.0% 3、石料规格:不大于31.5mm 4、具体做法详见图纸	m2	45885	66.57	3054564.45	
8	040203003003	喷洒水泥净浆	1、喷洒水泥净浆 2、1、喷洒水泥净浆，按水泥质量计宜不少于（1.0~1.5）kg/m2 3、具体做法详见图纸	m2	90548	2.63	238141.24	
9	040201021001	应力吸收贴	1、高性能应力吸收贴，性能需满足设计要求，检验标准JTG E502006 2、具体做法详见图纸	m2	600	6.2	3720	
		分部小计					16369708.39	
		机动车道路面结构（二）						
10	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼AC-13C(SBS改性+玄武岩) 2、厚度：4cm 3、具体做法详见图纸	m2	2225	53.87	119860.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040203003004	透层、粘层	1、粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 3、喷油量：不少于1.0L/m² 4、具体做法详见图纸	m2	2225	3.76	8366	
12	040203006004	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼AC-25C 2、厚度：8cm 具体做法详见图纸	m2	2225	87.76	195266	
13	040201021002	吸收贴	1、高性能应力吸收贴，性能需满足设计要求，检验标准JTG E502006 2、具体做法详见图纸	m2	2300	6.2	14260	
14	040203003005	透层、粘层	1、粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 3、喷油量：不少于1.0L/m² 4、具体做法详见图纸	m2	2225	3.76	8366	
15	040201021003	应力吸收贴	1、高性能应力吸收贴，性能需满足设计要求，检验标准JTG E502006 2、具体做法详见图纸	m2	365	6.2	2263	
16	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品混凝土C35 2、厚度：25CM 3、抗弯拉强度≥5.0MPa 4、混凝土路面养生	m2	2180	138.48	301886.4	
17	040402018001	施工缝	1、水泥混凝土路面切缝 2、厚度25cm	m	730	13.9	10147	
18	040402018002	施工缝填缝	1、热沥青填缝	m2	37	87.55	3239.35	
19	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm 3、具体做法详见施工图设计	m2	2135	45.2	96502	
		分部小计					760156.5	
		非机动车道路面结构						
20	040203006005	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼AC-13C 2、厚度：4cm 3、具体做法详见图纸	m2	3950	48.26	190627	
21	040203003006	透层、粘层	1、粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 3、喷油量：不少于1.0L/m² 4、具体做法详见图纸	m2	3950	3.76	14852	
22	040203006006	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼AC-16C 2、厚度：5cm 3、具体做法详见图纸	m2	3950	57.08	225466	
23	040201021004	应力吸收贴	1、高性能应力吸收贴，性能需满足设计要求，检验标准JTG E502006 2、具体做法详见图纸	m2	3950	6.2	24490	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040203003007	透层、粘层	1、粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 3、喷油量：不少于1.0L/m² 4、具体做法详见图纸	m2	3950	3.76	14852	
25	040201021005	防裂贴	1、防裂贴 2、具体做法详见图纸	m2	1730	6.2	10726	
26	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20商品混凝土 2、厚度：20CM 3、抗弯拉强度≥3.5MPa 4、混凝土路面养生	m2	3950	107.62	425099	
27	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm 3、具体做法详见施工图设计	m2	2020	35.48	71669.6	
28	040402018003	施工缝	1、水泥混凝土路面切缝 2、厚度20cm	m	1572	13.9	21850.8	
29	040402018004	施工缝填缝	1、切缝 2、热沥青填缝	m2	79	87.55	6916.45	
		分部小计					1006548.85	
		人行道路面结构一						
30	040204002001	人行道块料铺设	1、6cm水泥砼砖 2、3cmM10水泥砂浆 3、10cmC20水泥砼 4、10cm级配碎石 5、混凝土养生	m2	2310	136.46	315222.6	
31	040402018005	施工缝	1、水泥混凝土路面切缝 2、厚度10cm	m	1390	13.9	19321	
		分部小计					334543.6	
		人行道路面结构二						
32	040204002002	人行道块料铺设	1、6cm水泥砼砖 2、3cmM10水泥砂浆	m2	6100	51.64	315004	
		分部小计					315004	
		端部构造						
33	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：水泥砼立缘石74.5*35*15cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、具体做法详见施工图设计	m	4060	42.29	171697.4	
34	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：水泥砼平石74.5*15*30cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、具体做法详见施工图设计	m	1500	31.94	47910	
35	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：水泥砼平缘石74.5*20*15cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、具体做法详见施工图设计	m	3785	35.9	135881.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩立缘石99.8*35*15cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、具体做法详见施工图设计	m	6870	113.26	778096.2	
37	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石99.8*8*30cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、具体做法详见施工图设计	m	6870	55.55	381628.5	
38	040204003001	现浇混凝土人行道	1、混凝土强度等级：C20水泥混凝土 2、侧石基础 3、具体做法详见施工图设计	m3	1200	555.98	667176	
		分部小计					2182389.6	
		其他						
39	040504003001	检查井	1、检查井升高，更换井盖 2、具体做法见图纸	座	130	535.58	69625.4	
40	040504003002	收水井修复	1、收水井修复 2、具体做法见图纸	座	70	213.16	14921.2	
41	011808001001	管线包固聚酯玻纤布	1、管线包固聚酯玻纤布	m2	180	7.91	1423.8	
42	040201021006	抗裂贴	1、管线包抗裂贴 2、具体做法详见图纸	m2	100	6.2	620	
43	010512008001	管道包固混凝土	1.管道包固C30混凝土 2、具体做法详见图纸	m3	72	520.35	37465.2	
44	040901001001	现浇构件钢筋	1、管道包固钢筋 2、具体做法见图纸	t	6.419	5302.78	34038.54	
45	040103001001	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、部位：管道包固 3、具体做法见图纸	m3	22	264.11	5810.42	
46	04B001	油毛毡	1、管道贴油毛毡 2、具体做法见图纸	m2	50	17.53	876.5	
47	040303024001	混凝土其他构件	1、修复桥面伸缩缝 2、C50钢纤维混凝土	m3	8	783.04	6264.32	
48	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢14	t	0.355	5302.78	1882.49	
49	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：光圆钢筋直径30	t	3.998	5302.78	21200.51	
		分部小计					194128.38	
		分部分项合计					21162479.32	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	16677.62	16677.62	
		单价措施合计					16677.62	
合计							21179156.94	

综合单价分析表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	43740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4729.29	257.95	101.24	50.62	2.48	47.29	2.58	1.01	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.29	2.58	1.01	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7100	0.36		
	细(微)粒沥青混凝土4cmAC-13(SBS改性+玄武岩)	t	0.0931	500	46.55		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	47.29	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	43740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	340.05	20.54	5.49	2.74	0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	3390	3.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	43590

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	309.2	7939.44	334.58	128.76	64.38	3.09	79.39	3.35	1.29	0.64
综合人工工日		小计							3.09	79.39	3.35	1.29	0.64
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油	t	0.00008	7100	0.57		
	粗粒式沥青混凝土8cm粗粒式沥青砼AC-25C	t	0.1906	410	78.15		
	煤	t	0.00026	943.3	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	79.39	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	43590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度0.6cm	100m2	0.01	151.16	397.37	106.3	51.49	25.75	1.51	3.97	1.06	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.51	3.97	1.06	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.0148	58.29	0.86		
	乳化沥青0.6cm下封层（PCR改性乳化沥青）	kg	0.624	3.39	2.12		
	中(粗)砂	t	0.0074	116.57	0.86		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	43590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	272.07	20.54	5.49	2.74	0.07	2.72	0.21	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.72	0.21	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#						t	0.0008	3390	2.71			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.72		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	89325

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		151.1	106.16	53.08	3.8		1.51	1.06	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.51	1.06	0.53
0.0358工日		未计价材料费											63.34
清单项目综合单价													70.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料抗裂型水泥稳定碎石4.5%						m3	0.1836	345	63.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	63.34		--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	45885

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		151.1	106.16	53.08	3.8		1.51	1.06	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.51	1.06	0.53
0.0358工日		未计价材料费											59.67
清单项目综合单价													66.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料抗裂型水泥稳定碎石3.0%						m3	0.1836	325	59.67			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	59.67	--	

项目编码	040203003003	项目名称	喷洒水泥净浆	计量单位	m2	工程量	90548

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	15.9	5.36	0.17	3.21	1.61	1.59	0.54	0.02	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.59	0.54	0.02	0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01352	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	040201021001	项目名称	应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	高性能应力吸收贴	m2	1		6.2					6.2			
综合人工工日		小计								6.2			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.2	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4729.29	257.95	101.24	50.62	2.48	47.29	2.58	1.01	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.29	2.58	1.01	0.51

0.0234工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							53.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7100	0.36		
	细(微)粒沥青混凝土4cmAC-13(SBS改性+玄武岩)	t	0.0931	500	46.55		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	47.29	--	

项目编码	040203003004	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	2225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	340.05	20.54	5.49	2.74	0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#						t	0.001	3390	3.39			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.4		--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	309.2	7939.44	334.58	128.76	64.38	3.09	79.39	3.35	1.29	0.64
综合人工工日		小计							3.09	79.39	3.35	1.29	0.64
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油						t	0.00008	7100	0.57			

	粗粒式沥青混凝土8cm粗粒式沥青砼AC-25C	t	0.1906	410	78.15		
	煤	t	0.00026	943.3	0.25		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	79.39	--	

项目编码	040201021002	项目名称	吸收贴	计量单位	m2	工程量	2300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	高性能应力吸收贴	m2	1	6.2					6.2			
综合人工工日		小计							6.2			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												6.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.2	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	040203003005	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	2225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	340.05	20.54	5.49	2.74	0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												3.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	3390	3.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

项目编码	040201021003	项目名称	应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	365

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00001	高性能应力吸收贴	m2	1		6.2					6.2			
综合人工工日		小计								6.2			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6.2		--	
	材料费小计								--	6.2		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C35水泥混凝土路面 厚度25cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2664.42	10132.58		532.88	266.44	26.64	101.33		5.33	2.66
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	123.16		19.76	9.88	0.99	1.23		0.2	0.1
综合人工工日		小计							27.63	102.56		5.53	2.76
0.2607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													138.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.255	388.58	99.09			
	水						m3	0.428	6.02	2.58			
	草袋子						只	0.43	0.89	0.38			
	其他材料费								--	0.51		--	
	材料费小计								--	102.56		--	

项目编码	040402018001	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	730

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	33.95	17.77	8.89	5.49	2.34	3.4	1.78	0.89
综合人工工日		小计							5.49	2.34	3.4	1.78	0.89
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.9
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	040402018002	项目名称	施工缝填缝	计量单位	m2	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	335.7	439.05		67.14	33.57	33.57	43.91		6.71	3.36
综合人工工日		小计							33.57	43.91		6.71	3.36
0.3167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	kg	6.37	0.65	4.14		
	木柴	kg	0.16	0.94	0.15		
	石油沥青60～100#	t	0.0064	3390	21.7		
	石棉	kg	6.3	2.57	16.19		
	煤	t	0.0016	943.3	1.51		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	43.91	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	2135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.01	277.3	3884.53	210.64	97.59	48.79	2.77	38.85	2.11	0.98	0.49
综合人工工日		小计							2.77	38.85	2.11	0.98	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	97.14	38.65		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	38.85	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4167.9	257.95	101.24	50.62	2.48	41.68	2.58	1.01	0.51
综合人工工日		小计							2.48	41.68	2.58	1.01	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7100	0.36		
	细(微)粒沥青混凝土4cm细粒式AC-13C	t	0.0931	440	40.96		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.68	--	

项目编码	040203003006	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	3950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	340.05	20.54	5.49	2.74	0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	3390	3.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	207.76	5180.07	198.11	81.17	40.59	2.08	51.8	1.98	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.08	51.8	1.98	0.81	0.41

0.0196工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							57.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.026	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7100	0.36		
	中粒式沥青混凝土5cm中粒式AC-16C	t	0.1187	430	51.04		
	煤	t	0.00013	943.3	0.12		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	51.8	--	

项目编码	040201021004	项目名称	应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	3950
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	高性能应力吸收贴	m2	1		6.2					6.2			
综合人工工日		小计								6.2			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6.2		--	
	材料费小计								--	6.2		--	

项目编码	040203003007	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	3950
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	340.05	20.54	5.49	2.74	0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.4	0.21	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#						t	0.001	3390	3.39			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.4		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040201021005	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	1730

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	防裂贴	m2	1	6.2					6.2			
综合人工工日		小计							6.2			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												6.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.2	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	123.16		19.76	9.88	0.99	1.23		0.2	0.1
2-327	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	7514.23		460.9	230.45	23.05	75.14		4.61	2.3
综合人工工日		小计							24.04	76.37		4.81	2.4
0.2267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.43	0.89	0.38		
	水	m3	0.38	6.02	2.29		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	359.43	73.32		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	76.37	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	2020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	2913.15	210.64	97.59	48.79	2.77	29.13	2.11	0.98	0.49

综合人工工日	小计			2.77	29.13	2.11	0.98	0.49
0.0262工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								35.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	97.14	28.99			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	29.13		--	

项目编码	040402018003	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	1572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	33.95	17.77	8.89	5.49	2.34	3.4	1.78	0.89
综合人工工日		小计							5.49	2.34	3.4	1.78	0.89
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片	0.0065	360.17	2.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.34		--	

项目编码	040402018004	项目名称	施工缝填缝	计量单位	m2	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	335.7	439.05		67.14	33.57	33.57	43.91		6.71	3.36
综合人工工日		小计							33.57	43.91		6.71	3.36
0.3167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉						kg	6.37	0.65	4.14			
	木柴						kg	0.16	0.94	0.15			
	石油沥青60～100#						t	0.0064	3390	21.7			
	石棉						kg	6.3	2.57	16.19			
	煤						t	0.0016	943.3	1.51			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.22	--	
	材料费小计	--	43.91	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	2310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	3280.97	84.07	289.66	144.83	13.64	32.81	0.84	2.9	1.45
2-365	C20浇混凝土人行道 厚10cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	3783.06		305.28	152.64	15.26	37.83		3.05	1.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	1941.77	175.59	80.1	40.05	2.25	19.42	1.76	0.8	0.4
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	123.16		19.76	9.88	0.99	1.23		0.2	0.1
综合人工工日		小计							32.14	91.29	2.6	6.95	3.48
0.3032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×(40～50)	m2	0.97752	25	24.44		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.10243	359.43	36.82		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.83	0.89	0.74		
	水	m3	0.159279	6.02	0.96		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	碎石60	t	0.1989	97.14	19.32		
	水泥32.5级	kg	7.82529	0.3	2.35		
	中(粗)砂	t	0.049797	116.57	5.8		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	91.29	--	

项目编码	040402018005	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	1390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	33.95	17.77	8.89	5.49	2.34	3.4	1.78	0.89

综合人工工日	小计			5.49	2.34	3.4	1.78	0.89
0.0518工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								13.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.34		--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	6100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	3280.97	84.07	289.66	144.83	13.64	32.81	0.84	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	32.81	0.84	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×(40～50)	m2	0.97752	25	24.44		
	水泥32.5级	kg	7.82529	0.3	2.35		
	中(粗)砂	t	0.049797	116.57	5.8		
	水	m3	0.009279	6.02	0.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	32.81	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	4060

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	922.52	257.87		184.5	92.25	9.23	2.58		1.85	0.92
综合人工工日		小计							9.23	2.58		1.85	0.92
0.087工日		未计价材料费											27.71
清单项目综合单价													42.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石水泥砼立缘石74.5*35*15cm	m	1.015	27.3	27.71		
	石灰膏	m3	0.002952	285	0.84		
	中(粗)砂	t	0.014008	116.57	1.63		
	水	m3	0.00507	6.02	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.204	0.3	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.29	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	186.26		97.31	48.65	4.87	1.86		0.97	0.49
综合人工工日		小计							4.87	1.86		0.97	0.49
0.0459工日		未计价材料费							23.75				
清单项目综合单价									31.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土缘石水泥砼平石74.5*15*30cm	m	1.015	23.4	23.75		
	石灰膏	m3	0.002232	285	0.64		
	中(粗)砂	t	0.010143	116.57	1.18		
	水	m3	0.00375	6.02	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.0408	0.3	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	3785

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	186.26		97.31	48.65	4.87	1.86		0.97	0.49
综合人工工日		小计							4.87	1.86		0.97	0.49

新点网上招投标系统

0.0459工日	未计价材料费				27.71		
清单项目综合单价					35.9		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土缘石水泥砼平缘石74.5*20*15cm	m	1.015	27.3	27.71		
	石灰膏	m3	0.002232	285	0.64		
	中(粗)砂	t	0.010143	116.57	1.18		
	水	m3	0.00375	6.02	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.0408	0.3	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.57	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	6870

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	257.87		247.85	123.93	12.39	2.58		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	2.58		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							94.57				
清单项目综合单价									113.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)花岗岩立缘石99.8*35*15cm			m			1.015		93.17	94.57			
	水泥32.5级			kg			0.204		0.3	0.06			
	中(粗)砂			t			0.014008		116.57	1.63			
	水			m3			0.00507		6.02	0.03			
	石灰膏			m3			0.002952		285	0.84			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	97.15		--	

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	6870

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	186.26		133.18	66.59	6.66	1.86		1.33	0.67

综合人工工日	小计	6.66	1.86		1.33	0.67
0.0628工日	未计价材料费	45.03				
清单项目综合单价		55.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石花岗岩平石99.8*8*30cm	m	1.015	44.36	45.03		
	水泥32.5级	kg	0.0408	0.3	0.01		
	中(粗)砂	t	0.010143	116.57	1.18		
	水	m3	0.00375	6.02	0.02		
	石灰膏	m3	0.002232	285	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	46.89	--	

项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道	计量单位	m3	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	3679.74	350.63	289.25	144.63	109.56	367.97	35.06	28.93	14.46
综合人工工日		小计							109.56	367.97	35.06	28.93	14.46
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									555.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	359.43	364.82		
	草袋子	只	0.53	0.89	0.47		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	367.97	--	

项目编码	040504003001	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3148.81		95.06	47.53	47.53	314.88		9.51	4.75

新点网上招投标系统

2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内	座	1	70.38	67.41		14.08	7.04	70.38	67.41		14.08	7.04
综合人工工日		小计							117.91	382.29		23.59	11.79
1.1124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													535.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700	套	1	294	294		
	机砖	百块	1.1	45	49.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	35.3238	0.3	10.6		
	中(粗)砂	t	0.144038	116.57	16.79		
	水	m3	0.02802	6.02	0.17		
	其他材料费			--	6.17	--	
	材料费小计			--	382.29	--	

项目编码	040504003002	项目名称	收水井修复	计量单位	座	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-51	雨水井维修 雨水井升高30cm以内 500×350以上	座	1	52	59.97	65.84	23.57	11.78	52	59.97	65.84	23.57	11.78
综合人工工日		小计							52	59.97	65.84	23.57	11.78
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘土烧结普通砖240×115×53 MU10	百块	0.42	41.77	17.54		
	水泥32.5级	kg	58.648	0.3	17.59		
	中(粗)砂	t	0.185685	116.57	21.65		
	水	m3	0.03795	6.02	0.23		
	碎石5～16mm	t	0.0183	97.14	1.78		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	59.97	--	

项目编码	011808001001	项目名称	管线包固聚酯玻纤布	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1041	聚酯玻纤布	10m2	0.1	42.93	23.27		8.59	4.29	4.29	2.33		0.86	0.43
综合人工工日		小计							4.29	2.33		0.86	0.43
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚酯玻纤布	m2	1.251	1.86	2.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	040201021006	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	抗裂贴	m2	1		6.2					6.2			
综合人工工日		小计								6.2			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.2	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	010512008001	项目名称	管道包固混凝土	计量单位	m3	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4008.8		183.8	91.9	91.9	400.88		18.38	9.19
综合人工工日		小计							91.9	400.88		18.38	9.19
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													520.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	378.86	386.44		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.0332	6.02	6.22		
	其他材料费			--	7.86	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	400.88	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.419

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3974.42	162.16	204.36	102.18	859.66	3974.42	162.16	204.36	102.18
综合人工工日		小计							859.66	3974.42	162.16	204.36	102.18
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5302.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋光圆钢筋直径30	t	1.04	3750	3900		
	电焊条	kg	8.88	6.29	55.86		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.29	18.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3974.42	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2125.96	15.97	32.48	18.56	44.8	212.6	1.6	3.25	1.86
综合人工工日		小计							44.8	212.6	1.6	3.25	1.86
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									264.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	116.57	208.43		
	其他材料费			--	4.17	--	
	材料费小计			--	212.6	--	

项目编码	04B001	项目名称	油毛毡	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-525	油毛毡	10m2	0.1	78.44	73.44		15.69	7.84	7.84	7.34		1.57	0.78

综合人工工日	小计			7.84	7.34		1.57	0.78
0.074工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								17.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油毛毡	m2	2.04	3.6	7.34			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.34		--	

项目编码	040303024001	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-338	C50板梁间灌缝(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1612.9	5399.93	256.65	373.91	186.96	161.29	539.99	25.67	37.39	18.7
综合人工工日		小计							161.29	539.99	25.67	37.39	18.7
1.5216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													783.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径40砼52.5级坍落度130-150(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	427.44	433.85		
	普通成材	m3	0.0232	1372.08	31.83		
	镀锌铁丝8～12#	kg	10.716	6.29	67.4		
	草袋子	只	2.496	0.89	2.22		
	水	m3	0.778	6.02	4.68		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	539.99	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3974.42	162.16	204.36	102.18	859.66	3974.42	162.16	204.36	102.18
综合人工工日		小计							859.66	3974.42	162.16	204.36	102.18
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5302.78

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋光圆钢筋直径30	t	1.04	3750	3900		
	电焊条	kg	8.88	6.29	55.86		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.29	18.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3974.42	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.998

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	1	859.66	3974.42	162.16	204.36	102.18	859.66	3974.42	162.16	204.36	102.18
综合人工工日		小计							859.66	3974.42	162.16	204.36	102.18
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5302.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋光圆钢筋直径30	t	1.04	3750	3900		
	电焊条	kg	8.88	6.29	55.86		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.29	18.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3974.42	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-67	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1350	73.26	7079.58	1685.92	842.96	1350	73.26	7079.58	1685.92	842.96
25-68	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1800		2543	868.6	434.3	1800		2543	868.6	434.3
综合人工工日		小计							3150	73.26	9622.58	2554.52	1277.26
24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16677.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	73.26	--	
	材料费小计			--	73.26	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	383342.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	317687.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	65655.39			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	232970.73			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6353.75			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6353.75			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					629020.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1481373.55		
2	暂估价	197200		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	197200		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1678573.55		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		1481373.55	
合计			1481373.55	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	交通导行		10000			
2	绿化带破坏修复		137200			
3	破坏修复路灯线缆		25000			
4	信号灯线缆破坏修复		25000			
合计			197200			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	549589.98	100	549589.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23486751.46	2	469735.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23486751.46	0.34	79854.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23486751.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	24036341.44	9	2163270.73
合计					2712860.71

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	383342.74										
2	临时设施	232970.73										
3	建筑工人实名制费用	6353.75										
4	智慧工地费用	6353.75										
5	社会保险费	469735.03										
6	住房公积金	79854.95										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-道路工程(00202)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	586927.57	
1.1	人工费	97273.9	
1.2	材料费	360198.29	
1.3	施工机具使用费	75004.75	
1.4	企业管理费	41820.49	
1.5	利润	12630.14	
2	措施项目费	14438.42	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	14438.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7630.06	
3	其他项目费	41084.93	
3.1	其中：暂列金额	41084.93	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15868.54	
5	税金	59248.75	
6	工程造价	717568.21	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040205003001	标杆	1、类型：3F杆 2、材质：Q235b无缝钢管，热镀锌处理（600g/m²） 3、规格尺寸：ø274*10*8500、ø133*6*4564、ø133*6*655 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土基础7.26m³，10cm碎石垫层0.408m³	根	8	15209.22	121673.76	
2	040205003002	标杆	1、类型：2F杆 2、材质：Q235b无缝钢管，热镀锌处理（600g/m²） 3、规格尺寸：ø273*7*7000、ø133*6*3664、ø133*6*655 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土基础6.16m³，10cm碎石垫层0.352m³	根	8	10992.72	87941.76	
3	040205003003	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：Q235b无缝钢管，热镀锌处理（600g/m²） 3、规格尺寸：ø89*5*4200 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土基础0.891m³，10cm碎石垫层0.121m³	根	14	1481.29	20738.06	
4	040205003004	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：Q235b无缝钢管，热镀锌处理（600g/m²） 3、规格尺寸：ø89*5*4200 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土基础0.891m³，10cm碎石垫层0.121m³	根	15	1481.29	22219.35	
5	040205003005	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：Q235b无缝钢管，热镀锌处理（600g/m²） 3、规格尺寸：ø89*5*4200 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土基础0.891m³，10cm碎石垫层0.121m³	根	17	1481.29	25181.93	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040205003006	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：Q235b无缝钢管，热镀锌处理（600g/m²） 3、规格尺寸：ø89*5*3500 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土基础0.441m³，10cm碎石垫层0.08m³	根	7	1018.18	7127.26	
7	040205003007	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：Q235b无缝钢管，热镀锌处理（600g/m²） 3、规格尺寸：ø89*5*3500 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土基础0.441m³，10cm碎石垫层0.08m³	根	4	1018.18	4072.72	
8	040205003008	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：Q235b无缝钢管，热镀锌处理（600g/m²） 3、规格尺寸：ø89*5*3500 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土基础0.441m³，10cm碎石垫层0.08m³	根	3	1018.18	3054.54	
9	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：400*300cm铝合金板，3mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	8	4051.73	32413.84	
10	040205004002	标志板	1、类型：车道行驶方向标志 2、材质、规格尺寸：150*100cm铝合金板，2mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	24	658.53	15804.72	
11	040205004003	标志板	1、类型：限速标志 2、材质、规格尺寸：ø80cm铝合金板，1.5mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	14	290.96	4073.44	
12	040205004004	标志板	1、类型：禁止停车标志 2、材质、规格尺寸：ø80cm铝合金板，1.5mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	14	290.96	4073.44	
13	040205004005	标志板	1、类型：机动车靠左标志 2、材质、规格尺寸：ø80cm铝合金板，1.5mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	15	290.96	4364.4	
14	040205004006	标志板	1、类型：机动车靠右标志 2、材质、规格尺寸：ø80cm铝合金板，1.5mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	15	290.96	4364.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040205004007	标志板	1、类型：禁止驶入标志 2、材质、规格尺寸：ø80cm铝合金板，1.5mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	17	290.96	4946.32	
16	040205004008	标志板	1、类型：靠右行驶标志 2、材质、规格尺寸：ø80cm铝合金板，1.5mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	17	290.96	4946.32	
17	040205004009	标志板	1、类型：人行道标志 2、材质、规格尺寸：矩形80*80cm铝合金板，1.5mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	7	299.84	2098.88	
18	040205004010	标志板	1、类型：人行道标志 2、材质、规格尺寸：三角形90cm铝合金板，1.5mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	4	274.92	1099.68	
19	040205004011	标志板	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：八边形80cm铝合金板，1.5mm厚 3、板面反光膜等级：四类反光膜	块	3	299.98	899.94	
20	040205006004	标线	1、热熔标线 2、具体做法详见施工图设计	m2	3945.3	30.26	119384.78	
21	040205007001	标记	1、热熔型标线漆 2、6m导向箭头（直行）规格2.16 3、具体做法详见施工图设计	个	149	300.47	44770.03	
22	040205007002	标记	1、热熔型标线漆 2、3m导向箭头（直行）规格0.54 3、具体做法详见施工图设计	个	1	197.97	197.97	
23	040205007003	标记	1、热熔型标线漆 2、6m导向箭头（直行左转），规格3.74 3、具体做法详见施工图设计	个	3	357.14	1071.42	
24	040205007004	标记	1、热熔型标线漆 2、6m导向箭头（直行右转），规格3.74 3、具体做法详见施工图设计	个	13	357.14	4642.82	
25	040205007005	标记	1、热熔型标线漆 2、6m导向箭头（左转），规格2.796 3、具体做法详见施工图设计	个	49	272.45	13350.05	
26	040205007006	标记	1、热熔型标线漆 2、3m导向箭头（左转）规格0.699 3、具体做法详见施工图设计	个	15	272.45	4086.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040205007007	标记	1、热熔型标线漆 2、6m导向箭头（右转），规格2.796 3、具体做法详见施工图设计	个	31	272.45	8445.95	
28	040205007008	标记	1、热熔型标线漆 2、3m导向箭头（左右转合流箭头），规格1.099 3、具体做法详见施工图设计	个	1	357.14	357.14	
29	040205007009	标记	1、热熔型标线漆 2、6m导向箭头（左右转合流箭头），规格4.396 3、具体做法详见施工图设计	个	2	357.14	714.28	
30	040205007010	标记	1、热熔型标线漆 2、非机动车路面标记 3、规格：1.226 4、具体做法详见施工图设计	个	54	297.28	16053.12	
31	040205007011	标记	1、热熔型标线漆 2、停车让行标记 3、规格：0.842 4、具体做法详见施工图设计	个	3	297.28	891.84	
32	040205007012	标记	1、热熔型标线漆 2、减速让行标记 3、规格：1.126 4、具体做法详见施工图设计	个	2	190.13	380.26	
33	040205007013	标记	1、热熔型标线漆 2、公交车标记 3、规格：6.3 4、具体做法详见施工图设计	个	5	297.28	1486.4	
		分部小计					586927.57	
		分部分项合计					586927.57	
		单价措施合计						
合计							586927.57	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-431	标杆安装 三F杆 φ219×8500以内	套	1	218.04		282.37	93.76	28.35	218.04		282.37	93.76	28.35
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.726	1095.62	3778.4	350.63	471.12	142.43	795.42	2743.12	254.56	342.03	103.4
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.041	692.18	1852.46		297.64	89.98	28.38	75.95		12.2	3.69
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.183	859.66	3974.42	162.16	369.65	111.76	157.32	727.32	29.68	67.65	20.45
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	1.628	192.71	145.03		82.87	25.05	313.73	236.11		134.91	40.78
综合人工工日		小计							1512.89	3782.5	566.61	650.55	196.67
14.2724工日		未计价材料费							8500				
清单项目综合单价									15209.22				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
三F杆(上部)ø274*10*8500、ø133*6*4564、ø133*6*655	套	1	8500	8500		
C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.3689	369.15	2720.23		
草袋子	只	3.8478	0.89	3.42		
水	m3	2.72976	6.02	16.43		
电	kW·h	3.39768	0.89	3.02		
碎石50～80	t	0.6273	97.14	60.94		
碎石25～40	t	0.15457	97.14	15.01		
钢筋φ10以外	t	0.19032	3750	713.7		
电焊条	kg	1.62504	6.29	10.22		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.53985	6.29	3.4		
组合钢模板	kg	9.6052	4.29	41.21		
钢管支撑	kg	3.77696	3.59	13.56		
零星卡具	kg	19.6174	4.18	82		
普通成材	m3	0.04884	1372.08	67.01		
圆钉	kg	0.39072	5.56	2.17		

新点网上招投标系统

	脱模剂	kg	1.628	17.15	27.92		
	模板嵌缝料	kg	0.814	2.76	2.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12282.5	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-427	标杆安装 F杆 φ273×8500以内	套	1	254.4		325.81	109.39	33.07	254.4		325.81	109.39	33.07
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.616	1095.62	3778.4	350.63	471.12	142.43	674.9	2327.49	215.99	290.21	87.74
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0352	692.18	1852.46		297.64	89.98	24.36	65.21		10.48	3.17
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.165	859.66	3974.42	162.16	369.65	111.76	141.84	655.78	26.76	60.99	18.44
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	1.496	192.71	145.03		82.87	25.05	288.29	216.96		123.97	37.47
综合人工工日		小计							1383.79	3265.44	568.56	595.04	179.89
13.0548工日		未计价材料费							5000				
清单项目综合单价									10992.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杆(上部)ø274*10*8500、ø133*6*4564、ø133*6*655	套	1	5000	5000		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.2524	369.15	2308.07		
	草袋子	只	3.2648	0.89	2.91		
	水	m3	2.31616	6.02	13.94		
	电	kW·h	2.88288	0.89	2.57		
	碎石50～80	t	0.53856	97.14	52.32		
	碎石25～40	t	0.132704	97.14	12.89		
	钢筋φ10以外	t	0.1716	3750	643.5		
	电焊条	kg	1.4652	6.29	9.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.48675	6.29	3.06		
	组合钢模板	kg	8.8264	4.29	37.87		
	钢管支撑	kg	3.47072	3.59	12.46		
	零星卡具	kg	18.0268	4.18	75.35		

新点网上招投标系统

	普通成材	m3	0.04488	1372.08	61.58		
	圆钉	kg	0.35904	5.56	2		
	脱模剂	kg	1.496	17.15	25.66		
	模板嵌缝料	kg	0.748	2.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8265.44	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.82	20.51	6.2	47.7		28.82	20.51	6.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.089	1095.62	3778.4	350.63	471.12	142.43	97.51	336.28	31.21	41.93	12.68
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0121	692.18	1852.46		297.64	89.98	8.38	22.41		3.6	1.09
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.045	859.66	3974.42	162.16	369.65	111.76	38.68	178.85	7.3	16.63	5.03
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.396	192.71	145.03		82.87	25.05	76.31	57.43		32.82	9.92
综合人工工日		小计							268.58	594.97	67.33	115.49	34.92
2.5338工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									1481.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)ø89*5*4200	套	1	400	400		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.90335	369.15	333.47		
	草袋子	只	0.4717	0.89	0.42		
	水	m3	0.33464	6.02	2.01		
	电	kW·h	0.41652	0.89	0.37		
	碎石50～80	t	0.18513	97.14	17.98		
	碎石25～40	t	0.045617	97.14	4.43		
	钢筋φ10以外	t	0.0468	3750	175.5		
	电焊条	kg	0.3996	6.29	2.51		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.13275	6.29	0.83		
	组合钢模板	kg	2.3364	4.29	10.02		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.91872	3.59	3.3		
	零星卡具	kg	4.7718	4.18	19.95		
	普通成材	m3	0.01188	1372.08	16.3		
	圆钉	kg	0.09504	5.56	0.53		
	脱模剂	kg	0.396	17.15	6.79		
	模板嵌缝料	kg	0.198	2.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	994.97	--	

项目编码	040205003004	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.82	20.51	6.2	47.7		28.82	20.51	6.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.089	1095.62	3778.4	350.63	471.12	142.43	97.51	336.28	31.21	41.93	12.68
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0121	692.18	1852.46		297.64	89.98	8.38	22.41		3.6	1.09
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.045	859.66	3974.42	162.16	369.65	111.76	38.68	178.85	7.3	16.63	5.03
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.396	192.71	145.03		82.87	25.05	76.31	57.43		32.82	9.92
综合人工工日		小计							268.58	594.97	67.33	115.49	34.92
2.5338工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									1481.29				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直杆(上部)ø89*5*4200	套	1	400	400		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.90335	369.15	333.47		
	草袋子	只	0.4717	0.89	0.42		
	水	m3	0.33464	6.02	2.01		
	电	kW·h	0.41652	0.89	0.37		
	碎石50～80	t	0.18513	97.14	17.98		
	碎石25～40	t	0.045617	97.14	4.43		
	钢筋φ10以外	t	0.0468	3750	175.5		
	电焊条	kg	0.3996	6.29	2.51		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.13275	6.29	0.83		
	组合钢模板	kg	2.3364	4.29	10.02		
	钢管支撑	kg	0.91872	3.59	3.3		
	零星卡具	kg	4.7718	4.18	19.95		
	普通成材	m3	0.01188	1372.08	16.3		
	圆钉	kg	0.09504	5.56	0.53		
	脱模剂	kg	0.396	17.15	6.79		
	模板嵌缝料	kg	0.198	2.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	994.97	--	

项目编码	040205003005	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.82	20.51	6.2	47.7		28.82	20.51	6.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.089	1095.62	3778.4	350.63	471.12	142.43	97.51	336.28	31.21	41.93	12.68
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0121	692.18	1852.46		297.64	89.98	8.38	22.41		3.6	1.09
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.045	859.66	3974.42	162.16	369.65	111.76	38.68	178.85	7.3	16.63	5.03
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.396	192.71	145.03		82.87	25.05	76.31	57.43		32.82	9.92
综合人工工日		小计							268.58	594.97	67.33	115.49	34.92
2.5338工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									1481.29				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直杆(上部)ø89*5*4200	套	1	400	400		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.90335	369.15	333.47		
	草袋子	只	0.4717	0.89	0.42		
	水	m3	0.33464	6.02	2.01		
	电	kW·h	0.41652	0.89	0.37		
	碎石50～80	t	0.18513	97.14	17.98		
	碎石25～40	t	0.045617	97.14	4.43		

	钢筋ϕ10以外	t	0.0468	3750	175.5		
	电焊条	kg	0.3996	6.29	2.51		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.13275	6.29	0.83		
	组合钢模板	kg	2.3364	4.29	10.02		
	钢管支撑	kg	0.91872	3.59	3.3		
	零星卡具	kg	4.7718	4.18	19.95		
	普通成材	m3	0.01188	1372.08	16.3		
	圆钉	kg	0.09504	5.56	0.53		
	脱模剂	kg	0.396	17.15	6.79		
	模板嵌缝料	kg	0.198	2.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	994.97	--	

项目编码	040205003006	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	1	47.7		28.82	20.51	6.2	47.7		28.82	20.51	6.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1095.62	3778.4	350.63	471.12	142.43	48.32	166.63	15.46	20.78	6.28
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.008	692.18	1852.46		297.64	89.98	5.54	14.82		2.38	0.72
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ϕ10以外	t	0.035	859.66	3974.42	162.16	369.65	111.76	30.09	139.1	5.68	12.94	3.91
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.252	192.71	145.03		82.87	25.05	48.56	36.55		20.88	6.31
综合人工工日		小计							180.21	357.1	49.96	77.49	23.42
1.7工日		未计价材料费							330				
清单项目综合单价									1018.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)ø89*5*3500	套	1	330	330		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.447615	369.15	165.24		
	草袋子	只	0.23373	0.89	0.21		
	水	m3	0.165816	6.02	1		
	电	kW·h	0.206388	0.89	0.18		

	碎石50～80	t	0.1224	97.14	11.89		
	碎石25～40	t	0.03016	97.14	2.93		
	钢筋ф10以外	t	0.0364	3750	136.5		
	电焊条	kg	0.3108	6.29	1.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10325	6.29	0.65		
	组合钢模板	kg	1.4868	4.29	6.38		
	钢管支撑	kg	0.58464	3.59	2.1		
	零星卡具	kg	3.0366	4.18	12.69		
	普通成材	m3	0.00756	1372.08	10.37		
	圆钉	kg	0.06048	5.56	0.34		
	脱模剂	kg	0.252	17.15	4.32		
	模板嵌缝料	kg	0.126	2.76	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.1	--	

项目编码	040205003007	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 ф90×5000以内	套	1	47.7		28.82	20.51	6.2	47.7		28.82	20.51	6.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1095.62	3778.4	350.63	471.12	142.43	48.32	166.63	15.46	20.78	6.28
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.008	692.18	1852.46		297.64	89.98	5.54	14.82		2.38	0.72
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.035	859.66	3974.42	162.16	369.65	111.76	30.09	139.1	5.68	12.94	3.91
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.252	192.71	145.03		82.87	25.05	48.56	36.55		20.88	6.31
综合人工工日		小计							180.21	357.1	49.96	77.49	23.42
1.7工日		未计价材料费							330				
清单项目综合单价									1018.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)ø89*5*3500	套	1	330	330		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.447615	369.15	165.24		
	草袋子	只	0.23373	0.89	0.21		

	水	m3	0.165816	6.02	1		
	电	kW·h	0.206388	0.89	0.18		
	碎石50～80	t	0.1224	97.14	11.89		
	碎石25～40	t	0.03016	97.14	2.93		
	钢筋φ10以外	t	0.0364	3750	136.5		
	电焊条	kg	0.3108	6.29	1.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10325	6.29	0.65		
	组合钢模板	kg	1.4868	4.29	6.38		
	钢管支撑	kg	0.58464	3.59	2.1		
	零星卡具	kg	3.0366	4.18	12.69		
	普通成材	m3	0.00756	1372.08	10.37		
	圆钉	kg	0.06048	5.56	0.34		
	脱模剂	kg	0.252	17.15	4.32		
	模板嵌缝料	kg	0.126	2.76	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.1	--	

项目编码	040205003008	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.82	20.51	6.2	47.7		28.82	20.51	6.2
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1095.62	3778.4	350.63	471.12	142.43	48.32	166.63	15.46	20.78	6.28
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.008	692.18	1852.46		297.64	89.98	5.54	14.82		2.38	0.72
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.035	859.66	3974.42	162.16	369.65	111.76	30.09	139.1	5.68	12.94	3.91
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.252	192.71	145.03		82.87	25.05	48.56	36.55		20.88	6.31
综合人工工日		小计							180.21	357.1	49.96	77.49	23.42
1.7工日		未计价材料费							330				
清单项目综合单价									1018.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)ø89*5*3500	套	1	330	330		

	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.447615	369.15	165.24		
	草袋子	只	0.23373	0.89	0.21		
	水	m3	0.165816	6.02	1		
	电	kW·h	0.206388	0.89	0.18		
	碎石50～80	t	0.1224	97.14	11.89		
	碎石25～40	t	0.03016	97.14	2.93		
	钢筋ϕ10以外	t	0.0364	3750	136.5		
	电焊条	kg	0.3108	6.29	1.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10325	6.29	0.65		
	组合钢模板	kg	1.4868	4.29	6.38		
	钢管支撑	kg	0.58464	3.59	2.1		
	零星卡具	kg	3.0366	4.18	12.69		
	普通成材	m3	0.00756	1372.08	10.37		
	圆钉	kg	0.06048	5.56	0.34		
	脱模剂	kg	0.252	17.15	4.32		
	模板嵌缝料	kg	0.126	2.76	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.1	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		545.26	131.27	39.69	305.28		545.26	131.27	39.69
D00001	反光膜	m2	12		10					120			
综合人工工日		小计							305.28	120	545.26	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费							2910.23				
清单项目综合单价									4051.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	8.87	248.36		
	标志板400*300cm铝合金板，3mm厚	块	1	2661.87	2661.87		
	反光膜	m2	12	10	120		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3030.23	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		194.93	23.38	7.07	54.38		194.93	23.38	7.07
D00001	反光膜	m2	1.5		10					15			
综合人工工日		小计							54.38	15	194.93	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							363.77				
清单项目综合单价									658.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板150*100cm铝合金板，2mm厚	块	1	310.55	310.55		
	紧固件	套	6	8.87	53.22		
	反光膜	m2	1.5	10	15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	378.77	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.31	16.41	4.96	38.16		136.31	16.41	4.96
D00001	反光膜	m2	0.64		10					6.4			
综合人工工日		小计							38.16	6.4	136.31	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							88.72				
清单项目综合单价									290.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板ø80cm铝合金板，1.5mm厚	块	1	70.98	70.98		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	反光膜	m2	0.64	10	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.31	16.41	4.96	38.16		136.31	16.41	4.96
D00001	反光膜	m2	0.64		10					6.4			
综合人工工日		小计							38.16	6.4	136.31	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							88.72				
清单项目综合单价									290.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板ø80cm铝合金板，1.5mm厚	块	1	70.98	70.98		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	反光膜	m2	0.64	10	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.31	16.41	4.96	38.16		136.31	16.41	4.96
D00001	反光膜	m2	0.64		10					6.4			
综合人工工日		小计							38.16	6.4	136.31	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							88.72				
清单项目综合单价									290.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板ø80cm铝合金板，1.5mm厚	块	1	70.98	70.98		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	反光膜	m2	0.64	10	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.31	16.41	4.96	38.16		136.31	16.41	4.96
D00001	反光膜	m2	0.64		10					6.4			

综合人工工日	小计	38.16	6.4	136.31	16.41	4.96	
0.36工日	未计价材料费	88.72					
清单项目综合单价		290.96					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板ø80cm铝合金板，1.5mm厚	块	1	70.98	70.98		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	反光膜	m2	0.64	10	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.31	16.41	4.96	38.16		136.31	16.41	4.96
D00001	反光膜	m2	0.64		10					6.4			
综合人工工日		小计							38.16	6.4	136.31	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							88.72				
清单项目综合单价									290.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板ø80cm铝合金板，1.5mm厚	块	1	70.98	70.98		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	反光膜	m2	0.64	10	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.31	16.41	4.96	38.16		136.31	16.41	4.96
D00001	反光膜	m2	0.64		10					6.4			
综合人工工日		小计							38.16	6.4	136.31	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							88.72				
清单项目综合单价									290.96				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板ø80cm铝合金板，1.5mm厚	块	1	70.98	70.98		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	反光膜	m2	0.64	10	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	040205004009	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.31	16.41	4.96	38.16		136.31	16.41	4.96
D00001	反光膜	m2	0.64		10					6.4			
综合人工工日		小计							38.16	6.4	136.31	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							97.6				
清单项目综合单价									299.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板矩形80*80cm铝合金板，1.5mm厚	块	1	79.86	79.86		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	反光膜	m2	0.64	10	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	104	--	

项目编码	040205004010	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.31	16.41	4.96	38.16		136.31	16.41	4.96
D00001	反光膜	m2	0.81		10					8.1			
综合人工工日		小计							38.16	8.1	136.31	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							70.98				
清单项目综合单价									274.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形90cm铝合金板，1.5mm厚	块	1	53.24	53.24		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		

新点网上招投标系统

	反光膜	m2	0.81	10	8.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.08	--	

项目编码	040205004011	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.31	16.41	4.96	38.16		136.31	16.41	4.96
D00001	反光膜	m2	0.64		10					6.4			
综合人工工日		小计							38.16	6.4	136.31	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							97.74				
清单项目综合单价									299.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板八边形80cm铝合金板，1.5mm厚	块	1	80	80		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	反光膜	m2	0.64	10	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	104.14	--	

项目编码	040205006004	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	3945.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	2947.71	595.76	274.85	83.09	4.26	19.65	3.97	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	19.65	3.97	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.87353	3.69	17.98		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	3.45	1.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.65	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-476	直行箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	77.13	74.52	41.02	12.4	95.4	77.13	74.52	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	77.13	74.52	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	18.948	3.69	69.92		
	底漆	kg	0.736	3.09	2.27		
	反光材料(玻璃珠)	kg	1.432	3.45	4.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.13	--	

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-473	直行箭头(3m) 热熔漆	个	1	76.32	19.29	59.62	32.82	9.92	76.32	19.29	59.62	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	19.29	59.62	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									197.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.737	3.69	17.48		
	底漆	kg	0.184	3.09	0.57		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.358	3.45	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.29	--	

项目编码	040205007003	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	124.02	66.78	96.89	53.33	16.12	124.02	66.78	96.89	53.33	16.12
综合人工工日		小计							124.02	66.78	96.89	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													357.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	16.404	3.69	60.53			
	底漆						kg	0.637	3.09	1.97			
	反光材料(玻璃珠)						kg	1.24	3.45	4.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	66.78		--	

项目编码	040205007004	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	124.02	66.78	96.89	53.33	16.12	124.02	66.78	96.89	53.33	16.12
综合人工工日		小计							124.02	66.78	96.89	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													357.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	16.404	3.69	60.53			
	底漆						kg	0.637	3.09	1.97			
	反光材料(玻璃珠)						kg	1.24	3.45	4.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	66.78		--	

项目编码	040205007005	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	49.11	74.52	41.02	12.4	95.4	49.11	74.52	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	49.11	74.52	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.45
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热熔标线涂料	kg	12.062	3.69	44.51		
	底漆	kg	0.469	3.09	1.45		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	3.45	3.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.11	--	

项目编码	040205007006	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	49.11	74.52	41.02	12.4	95.4	49.11	74.52	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	49.11	74.52	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									272.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	12.062	3.69	44.51		
	底漆	kg	0.469	3.09	1.45		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	3.45	3.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.11	--	

项目编码	040205007007	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	49.11	74.52	41.02	12.4	95.4	49.11	74.52	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	49.11	74.52	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									272.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	12.062	3.69	44.51		
	底漆	kg	0.469	3.09	1.45		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	3.45	3.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.11	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205007008	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	124.02	66.78	96.89	53.33	16.12	124.02	66.78	96.89	53.33	16.12
综合人工工日		小计							124.02	66.78	96.89	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									357.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	16.404	3.69	60.53		
	底漆	kg	0.637	3.09	1.97		
	反光材料(玻璃珠)	kg	1.24	3.45	4.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.78	--	

项目编码	040205007009	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	124.02	66.78	96.89	53.33	16.12	124.02	66.78	96.89	53.33	16.12
综合人工工日		小计							124.02	66.78	96.89	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									357.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	16.404	3.69	60.53		
	底漆	kg	0.637	3.09	1.97		
	反光材料(玻璃珠)	kg	1.24	3.45	4.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.78	--	

项目编码	040205007010	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	32.14	44.71	60.76	18.37	141.3	32.14	44.71	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	32.14	44.71	60.76	18.37

1.333工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								297.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料		kg	7.895	3.69	29.13		
	底漆		kg	0.307	3.09	0.95		
	反光材料(玻璃珠)		kg	0.597	3.45	2.06		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	32.14	--	

项目编码	040205007011	项目名称	标记		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	32.14	44.71	60.76	18.37	141.3	32.14	44.71	60.76	18.37
综合人工工日		小计						141.3	32.14	44.71	60.76	18.37
1.333工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								297.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料		kg	7.895	3.69	29.13		
	底漆		kg	0.307	3.09	0.95		
	反光材料(玻璃珠)		kg	0.597	3.45	2.06		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	32.14	--	

项目编码	040205007012	项目名称	标记		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-518	文字标记 倒三角让行标记 (1.2×3m) 热熔漆	个	1	76.32	11.45	59.62	32.82	9.92	76.32	11.45	59.62	32.82	9.92
综合人工工日		小计						76.32	11.45	59.62	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								190.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料		kg	2.813	3.69	10.38		
	底漆		kg	0.109	3.09	0.34		

	反光材料(玻璃珠)	kg	0.213	3.45	0.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.45	--	

项目编码	040205007013	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	32.14	44.71	60.76	18.37	141.3	32.14	44.71	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	32.14	44.71	60.76	18.37
1.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													297.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	7.895	3.69	29.13		
	底漆	kg	0.307	3.09	0.95		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.597	3.45	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.14	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	7630.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	7043.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	586.93			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6456.2			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	176.08			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	176.08			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14438.42			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	41084.93		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		41084.93		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		41084.93	
合计			41084.93	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15868.54	100	15868.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642450.92	2.1	13491.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642450.92	0.37	2377.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642450.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	658319.46	9	59248.75
合计					75117.29

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7630.06										
2	临时设施	6456.2										
3	建筑工人实名制费用	176.08										
4	智慧工地费用	176.08										
5	社会保险费	13491.47										
6	住房公积金	2377.07										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：锡沂高新区珠江路改造工程（大桥东路-G311连滦线）-交通工程(00203)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统