徐州经济技术开发区广德苑配套道路市政工程工程

招标控制价

招 标 人：徐州经济技术开发区投资项目代建中心
(单位盖章)

造价咨询人：徐州天平建设监理咨询有限公司
(单位盖章)

2024年05月14日

新点网上招投标系统

徐州经济技术开发区广德苑配套道路市政工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5201073.95

(大写): 伍佰贰拾万壹仟零柒拾叁元玖角伍分

招 标 人: 徐州经济技术开发区投资项目代建中心
(单位盖章)

造价咨询人: 徐州天平建设监理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 白大永
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 周红
(签字或盖章)

编 制 人: 张振
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 唐天舒
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年05月14日

复核时间: 2024年05月14日

新点网上招投标系统

徐州经济技术开发区广德苑配套道路市政工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：5201073.95

（大写）：伍佰贰拾万壹仟零柒拾叁元玖角伍分

招　标　人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区广德苑配套道路市政工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	广德苑配套道路-近期工程	5201073.95		81573.32	109202.42
2	招标代理费				
合计		5201073.95		81573.32	109202.42

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区广德苑配套道路市政工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	广德苑配套道路-道路工程	1678752.81		26453.48	35215.24
2	广德苑配套道路-交通工程	57079.16		648.4	1262.26
3	广德苑配套道路-雨水	652667.61		10284.61	13691.02
4	广德苑配套道路-污水	2782290.99		43842.82	58364.2
5	广德苑配套道路-照明	30283.38		344.01	669.7
合计		5201073.95		81573.32	109202.42

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1438674.93	
1.1	人工费	99593.7	
1.2	材料费	1131129.12	
1.3	施工机具使用费	136997.78	
1.4	企业管理费	47298.61	
1.5	利润	23655.72	
2	措施项目费	66250.02	
2.1	单价措施项目费	22842.92	
2.2	总价措施项目费	43407.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26453.48	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35215.24	
5	税金	138612.62	
6	工程造价	1678752.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼 2、厚度：10cm 3、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑	m2	17	5.59	95.03	
2	041001001002	拆除路面	1、材质：水泥砼路面 2、厚度：22cm 3、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑	m2	100	13.13	1313	
3	041001003001	拆除基层	1、材质：碎石、水稳有骨料多合土等 2、厚度：20cm 3、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑	m2	117	11.93	1395.81	
		分部小计					2803.84	
		土石方工程						
4	040101001001	清表土方	1、土壤类别：符合图纸设计要求 2、挖土深度：30cm	m3	858	3.4	2917.2	
5	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：符合图纸设计要求 2、挖土深度：符合图纸设计要求	m3	1919.73	6.75	12958.18	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：清表土方及多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	2906.17	22.37	65011.02	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合图纸设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	151	8.12	1226.12	
8	040202013001	建筑垃圾再生料	1、材料：建筑垃圾再生料 2、厚度：60cm	m3	1574	129.47	203785.78	
9	040202002001	水泥、石灰稳定土	1、含灰量：3%水泥土+6%石灰土 2、含消解石灰 3、含养生	m3	1050	171.38	179949	
		分部小计					465847.3	
		道路工程						
10	040202001001	路床（槽）整形	1、符合图纸设计要求	m2	2607	2.14	5578.98	
11	040201002001	夯修边坡	1、符合图纸设计要求	m2	131	5.2	681.2	
12	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：3%水泥稳定碎石（抗裂型） 2、厚度：20cm 3、含养生 4、用集中厂拌法拌和、摊铺机摊铺混合料	m2	2607	80.49	209837.43	
13	040203003001	水泥净浆	1、材料品种及用量：水泥净浆按水泥质量计，不少于1.0～1.5kg/m2	m2	2607	0.81	2111.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%水泥稳定碎石（抗裂型） 2、厚度：20cm 3、含养生 4、用集中厂拌法拌和、摊铺机摊铺混合料 5、含新老路面搭接	m2	2304	82.27	189550.08	
15	040203003002	透层	1、材料品种：符合图纸设计要求 2、喷油量：符合图纸设计要求	m2	2295	5.1	11704.5	
16	040203004001	下封层	1.沥青下封层 2.乳化沥青下封层 厚度0.6cm	m2	2295	6.36	14596.2	
17	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类： 中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：6cm 3、含新老路面搭接	m2	2312	72.88	168498.56	
18	040203003003	粘层	1、材料品种：用 PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量 ：0.3～0.6L/m² 3、含新老路面搭接	m2	2329	2.5	5822.5	
19	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类： 细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2、厚度：4cm 3、含新老路面搭接	m2	2312	54.75	126582	
20	040201021001	聚酯玻纤布	1、符合图纸设计要求	m2	17	9.91	168.47	
21	040201021002	防裂贴	1、符合图纸设计要求	m2	17	23.99	407.83	
22	040204001001	人行道整形碾压	1、符合图纸设计要求	m2	755	2.11	1593.05	
23	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：符合图纸设计要求 2、厚度：10cm	m2	755	29.32	22136.6	
24	040204003001	现浇混凝土人行道	1、混凝土强度等级 ：C25商品砼（含模板） 2、厚度：10cm 3、含伸缩缝	m2	755	71.02	53620.1	
25	040204002001	人行道块料铺设	1、粘结层：3cm 水泥砂浆 2、面层：6cm 浅/深灰色混凝土砖，抗压强度≥30MPa 3、含盲道	m2	755	76.99	58127.45	
26	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格 ：35cm*12cm*79.5cmC30水泥混凝土预制侧石 ，1:1水泥砂浆砌筑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品砼垫层	m	412	82.99	34191.88	
27	040204004002	安砌平石一	1、材料品种、规格 ：30cm*15cm*79.5cmC30水泥混凝土预制平石 ，2cmM10水泥砂浆砌筑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：1:3干硬水泥砂浆找平 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品砼垫层	m	412	75.8	31229.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040204004003	安砌平石二	1、材料品种、规格：20cm*12cm*59.5cmC30水泥混凝土预制平石，1:1水泥砂浆砌筑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品砼垫层	m	404	28.66	11578.64	
		分部小计					948016.74	
		其他工程						
29	050102001001	移植栾树	1、种类：栾树 2、胸径：Φ15cm 3、养护期：一年 4、起挖、运输、栽植至甲方指定地点 5、含草绳及支撑费用	株	21	601.35	12628.35	
30	040205012001	护栏	1、类型：符合图纸设计及甲方要求 2、C30砼基础（含模板） 3、不锈钢圆管	m	23	330	7590	
31	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、草(灌木)籽种类：狗牙根，播种，15g/m² 2、养护期：一年	m2	155	11.54	1788.7	
		分部小计					22007.05	
		分部分项合计					1438674.93	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	22842.92	22842.92	
		单价措施合计					22842.92	
合计							1461517.85	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	51.52	414.38	8247.57	1659.82	829.91	0.01	0.04	0.82	0.17	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	686.88		11336.4	2404.66	1202.33	0.07		1.13	0.24	0.12
1-452	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距3km以内	1000m3	0.0001		72.24	22344.81	4468.96	2234.48		0.01	2.23	0.45	0.22
综合人工工日		小计							0.08	0.05	4.18	0.86	0.42
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000012	3344.44	0.04		
	水	m3	0.0012	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00022	68.69	552.5	10996.76	2213.09	1106.55	0.02	0.12	2.42	0.49	0.24
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00022	686.88		11336.4	2404.66	1202.33	0.15		2.49	0.53	0.26
1-452	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距3km以内	1000m3	0.00022		72.24	22344.81	4468.96	2234.48		0.02	4.92	0.98	0.49
综合人工工日		小计							0.17	0.14	9.83	2	0.99
0.0015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000036	3344.44	0.12		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00264	6.02	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	68.69	552.5	10996.76	2213.09	1106.55	0.01	0.11	2.2	0.44	0.22
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	686.88		11336.4	2404.66	1202.33	0.14		2.27	0.48	0.24
1-452	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距3km以内	1000m3	0.0002		72.24	22344.81	4468.96	2234.48		0.01	4.47	0.89	0.45
综合人工工日		小计							0.15	0.12	8.94	1.81	0.91
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000033	3344.44	0.11		
	水	m3	0.0024	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	040101001001	项目名称	清表土方	计量单位	m3	工程量	858

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-83	90kW内推土机 推距20m以内 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		2104.22	523.88	261.94	0.52		2.1	0.52	0.26
综合人工工日		小计							0.52		2.1	0.52	0.26
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1919.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4669.74	1036.98	518.49	0.52		4.67	1.04	0.52
综合人工工日		小计							0.52		4.67	1.04	0.52
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2906.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5804.57	1263.95	631.97	0.52		5.8	1.26	0.63
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10837.77	2167.55	1083.78		0.07	10.84	2.17	1.08
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.64	3.43	1.71
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	151

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-375	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.001	515.16	90.3	5658.96	1234.82	617.41	0.52	0.09	5.66	1.23	0.62
综合人工工日		小计							0.52	0.09	5.66	1.23	0.62
0.0049工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							8.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040202013001	项目名称	建筑垃圾再生料	计量单位	m3	工程量	1574

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238*4	山皮石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	601.23	10660.14	1157.57	351.76	175.88	6.01	106.6	11.58	3.52	1.76
综合人工工日		小计							6.01	106.6	11.58	3.52	1.76
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑垃圾再生料	t	2.042	51.46	105.08		
	水	m3	0.1644	6.02	0.99		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	106.6	--	

项目编码	040202002001	项目名称	水泥、石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	1050

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量3.2%	10m3	0.1	84.27	1283.96	155.42	47.94	23.97	8.43	128.4	15.54	4.79	2.4
2-411	集中消解石灰	t	0.204	15.26	6.35	24.4	7.93	3.97	3.11	1.3	4.98	1.62	0.81
综合人工工日		小计							11.54	129.7	20.52	6.41	3.21
0.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.204	532	108.53		
	黄土	m3	1.17208				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0522	348	18.17		
	水	m3	0.3907	6.02	2.35		

	其他材料费	--	0.65	--	
	材料费小计	--	129.7	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	2607

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		133.86	32.96	16.48	0.31		1.34	0.33	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.34	0.33	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040201002001	项目名称	夯修边坡	计量单位	m2	工程量	131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	整修边坡 夯修	100m2	0.01	400.15			80.03	40.02	4			0.8	0.4
综合人工工日		小计							4			0.8	0.4
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	2607

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	302.21		230.59	106.56	53.28	3.02		2.31	1.07	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.74	5.16	2.58	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.08	0.09	2.51	1.12	0.56
0.0291工日		未计价材料费							73.13				

清单项目综合单价							80.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3%水泥稳定碎石（抗裂型）	m3	0.204	358.5	73.13		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.22	--	

项目编码	040203003001	项目名称	水泥净浆	计量单位	m2	工程量	2607

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	43.64	21.32	5.64	2.82	0.07	0.44	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	0.44	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥	t	0.00125	348	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	2304

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	302.21		230.59	106.56	53.28	3.02		2.31	1.07	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.74	5.16	2.58	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.08	0.09	2.51	1.12	0.56
0.0291工日		未计价材料费											74.91
清单项目综合单价													82.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%水泥稳定碎石（抗裂型）	m3	0.204	367.19	74.91		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	75	--

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	2295

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	473.11	21.32	5.64	2.82	0.07	4.73	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.73	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	4716.52	4.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	2295

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度0.6cm	100m2	0.01	90.69	431.85	66.38	31.41	15.71	0.91	4.32	0.66	0.31	0.16
综合人工工日		小计							0.91	4.32	0.66	0.31	0.16
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.000072	943.3	0.07		
	砾石10	t	0.00888	38.86	0.35		
	乳化沥青	kg	0.624	5.15	3.21		
	中(粗)砂	t	0.00444	151	0.67		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.32	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2312

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	226.13	90.91	45.46	2.28	66.98	2.26	0.91	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.26	0.91	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2329

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.45kg/m2	100m2	0.01	6.89	212.92	21.32	5.64	2.82	0.07	2.13	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.13	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.00045	4716.52	2.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.13	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4800.37	270.51	103.75	51.88	2.48	48	2.71	1.04	0.52
综合人工工日		小计							2.48	48	2.71	1.04	0.52

新点网上招投标系统

0.0234工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								54.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴		kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油		t	0.00005	8210	0.41		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C		t	0.0931	507	47.2		
	煤		t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费				--	0.24	--	
	材料费小计				--	48	--	

项目编码	040201021001	项目名称	聚酯玻纤布		计量单位	m2	工程量	17
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	3975.52		911.83	455.92	4.56	3.98		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	3.98		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉					kg	0.0109	4.82	0.05			
	聚酯玻纤布					m2	1.1152	3.5	3.9			
	其他材料费							--	0.03		--	
	材料费小计							--	3.98		--	

项目编码	040201021002	项目名称	防裂贴		计量单位	m2	工程量	17
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	18064.53		911.83	455.92	4.56	18.06		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	18.06		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防裂贴					m2	1.1152	15.97	17.81			

	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.09	0.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	18.06	--	

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	755

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.53	32.44	16.22	1.48		0.15	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.15	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石垫层	计量单位	m2	工程量	755

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	184.86	81.96	40.98	2.25	23.99	1.85	0.82	0.41
综合人工工日		小计							2.25	23.99	1.85	0.82	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.99	--	

项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道	计量单位	m2	工程量	755

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401*2	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1066.78	4654.05		213.36	106.68	10.67	46.54		2.13	1.07

2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002183	297.12	965.93		59.42	29.71	0.65	2.11		0.13	0.06
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.05457	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	3	1.28	1.91	0.98	0.49
综合人工工日		小计							14.32	49.93	1.91	3.24	1.62
0.135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.051	6.02	0.31		
	石粉	kg	0.278114	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.006986	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000277	4716.52	1.31		
	石棉	kg	0.275058	2.57	0.71		
	煤	t	0.00007	943.3	0.07		
	钢锯片	片	0.003547	360.17	1.28		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	49.93	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	755

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5814.73	84.63	289.77	144.89	13.64	58.15	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	58.15	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×60	m2	0.97752	47.51	46.44		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.10387	0.348	3.86		
	中(粗)砂	t	0.049828	151	7.52		
	水	m3	0.00464	6.02	0.03		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	58.15	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	412

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	922.52	19.45		184.5	92.25	9.23	0.19		1.85	0.92
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.05175	116.77	463.53		23.35	11.68	6.04	23.99		1.21	0.6
综合人工工日		小计							15.27	24.18		3.06	1.52
0.144工日		未计价材料费							38.96				
清单项目综合单价									82.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	35cm*12cm*79.5cmC30水泥混凝土预制侧石	m	1.015	38.38	38.96		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.052785	451	23.81		
	水	m3	0.0105	6.02	0.06		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.000806	151	0.12		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	63.14	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石一	计量单位	m	工程量	412

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.045	116.77	463.53		23.35	11.68	5.25	20.86		1.05	0.53
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	3.89		97.31	48.65	4.87	0.04		0.97	0.49
综合人工工日		小计							10.12	20.9		2.02	1.02
0.0955工日		未计价材料费							41.74				
清单项目综合单价									75.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0459	451	20.7		

	水	m3	0.00903	6.02	0.05		
	30cm*15cm*79.5cmC30水泥混凝土预制平石	m	1.015	41.122	41.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.348	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	151	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	62.64	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌平石二	计量单位	m	工程量	404

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	3.89		97.31	48.65	4.87	0.04		0.97	0.49
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.000044	116.77	463.53		23.35	11.68	0.01	0.02			
综合人工工日		小计							4.88	0.06		0.97	0.49
0.0459工日		未计价材料费							22.26				
清单项目综合单价									28.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20cm*12cm*59.5cmC30水泥混凝土预制平石	m	1.015	21.93	22.26		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.000045	451	0.02		
	水	m3	0.000039	6.02			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.348	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	151	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	050102001001	项目名称	移植栾树	计量单位	株	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1713.6	390	188.39	380.4	190.2	171.36	39	18.84	38.04	19.02
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	159.21		12.24	6.12	6.12	15.92		1.22	0.61
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.2	51	78		10.2	5.1	10.2	15.6		2.04	1.02

3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	188.39	329.4	164.7	145.86	2.41	18.84	32.94	16.47
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	33.45	65.75	61.11	30.55	23.98	3.35	6.58	6.11	3.06
综合人工工日		小计							357.52	76.28	44.26	80.35	40.18
3.5051工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价									601.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	21	2.6	54.6		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.14	0.92		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	基肥	kg	1.5	1.84	2.76		
	水	m3	0.61	6.02	3.67		
	肥料	kg	0.84	1.84	1.55		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.04	--	

项目编码	040205012001	项目名称	护栏	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	护栏	m	1	330					330			
综合人工工日		小计							330			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									330			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护栏	m	1	330	330		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330	--	

项目编码	050102013001	项目名称	喷播植草（灌木）籽	计量单位	m2	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-214	坡长8m以内坡度1:1以下(喷播植草)	10m2	0.1	39.58	7.51	12	7.52	5.54	3.96	0.75	1.2	0.75	0.55

新点网上招投标系统

3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.4	3.52	5.89	4.46	2.23	1.64	0.35	0.59	0.45	0.22
综合人工工日		小计							5.6	1.1	1.79	1.2	0.77
0.0549工日		未计价材料费							1.08				
清单项目综合单价									11.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	狗牙根	kg	0.015	71.69	1.08		
	复合肥	kg	0.006	23.07	0.14		
	喷播粘结剂	kg	0.0013	5.1	0.01		
	喷播保水剂	kg	0.004	4.29	0.02		
	水	m3	0.0884	6.02	0.53		
	无纺布	m2	0.018	4.5	0.08		
	肥料	kg	0.12	1.84	0.22		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.18	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1230.37	2810.68	850.14	425.07	1440	1230.37	2810.68	850.14	425.07
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	890.02	2381.38	596.28	298.14	600	890.02	2381.38	596.28	298.14
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1378.12	4139.42	1043.88	521.94	1080	1378.12	4139.42	1043.88	521.94
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1348.83	485.77	242.88	1080		1348.83	485.77	242.88
综合人工工日		小计							4200	3498.51	10680.31	2976.07	1488.03
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22842.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	7	6.14	42.98		
	草袋子	只	20	1.77	35.4		
	其他材料费			--	3248.62	--	

	材料费小计	--	3498.51	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	26453.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21922.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4530.71			
2	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	16076.7			
3	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	438.46			
4	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	438.46			
合计					43407.1			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35215.24	100	35215.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1504924.95	2	30098.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1504924.95	0.34	5116.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1504924.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1540140.19	9	138612.62
合计					173827.86

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	26453.48										
2	临时设施	16076.7										
3	建筑工人实名制费用	438.46										
4	智慧工地费用	438.46										
5	社会保险费	30098.5										
6	住房公积金	5116.74										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：广德苑配套道路-道路工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	49876.97	
1.1	人工费	8819.39	
1.2	材料费	31903.55	
1.3	施工机具使用费	4534.31	
1.4	企业管理费	3497.21	
1.5	利润	1122.51	
2	措施项目费	1226.97	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1226.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	648.4	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1262.26	
5	税金	4712.96	
6	工程造价	57079.16	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205008001	标线		m2	225.78	37.5	8466.75	
2	040205003001	单柱式标志杆一	1、材料品种、规格:热轧无缝钢管Φ88.5*4*3390mm，钢材全部采用Q235，螺栓表面镀锌350g/m2，钢管钢板600g/m2镀锌等 2、基础材料：碎石垫层+C25混凝土（含钢板、预埋件、模板） 3、土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	套	10	807.5	8075	
3	040205003003	单柱式标志杆二	1、材料品种、规格:热轧无缝钢管Φ88.5*4*4190mm，钢材全部采用Q235，螺栓表面镀锌350g/m2，钢管钢板600g/m2镀锌等 2、基础材料：碎石垫层+C25混凝土（含钢板、预埋件、模板） 3、土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	套	7	849.23	5944.61	
4	040205003002	单柱式标志杆二(路名牌)	1、材料品种、规格:热轧无缝钢管Φ88.5*3*2500mm，钢材全部采用Q235，螺栓表面镀锌350g/m2，钢管钢板600g/m2镀锌等 2、基础材料：C25钢筋混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 3、土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	套	2	526.9	1053.8	
5	040205004001	标志板	1、类型：圆形，直径∅=80cm*1.5mm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	5	456.95	2284.75	
6	040205004010	广角镜	1、类型：圆形，直径∅=80cm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板，镜面 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	1	456.95	456.95	
7	040205004009	标志板	1、类型：正方形，边长=80cm*1.5mm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	1	512.95	512.95	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205004002	标志板	1、类型：正方形，边长=100cm*2mm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	2	847.93	1695.86	
9	040205004003	标志板	1、类型：三角形，边长=90cm*1.5mm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	5	396.95	1984.75	
10	040205004004	标志板（停车让行标志）	1、类型：八边形，直径80cm*1.5mm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	1	456.95	456.95	
11	040205004007	标志板	1、类型：圆形，直径160cm*2mm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	2	1251.93	2503.86	
12	040205004005	标志板(路名牌)	1、类型：双面长方形，边长=135cm*40cm*2.5mm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	1	688.95	688.95	
13	040205004006	标志板(线型诱导标志)	1、类型：长方形，边长=142cm*60cm*1.5mm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	2	597.75	1195.5	
14	040205004008	标志板(线型诱导标志)	1、类型：长方形，边长=100cm*140cm*2mm 2、材质、规格尺寸：采用3004 的铝合金板 3、板面反光膜等级：Ⅳ级反光材料	块	1	688.95	688.95	
15	040501004001	钢管	1、材质及规格：Φ110mm×4*2道镀锌钢管 2、C25商品砼包固（含模板） 3、内穿Φ6mm 的铁丝预留 4、具体做法详见设计图纸	m	28	384.71	10771.88	
16	040504001001	手孔井	1、规格：内径Φ600mm*1000mm高 2、100cmC20商品砼底板+60mm砖（含模板） 3、M10水泥砂浆砌筑MU15 以上烧结实心砖（非粘土） 4、内外墙均用1:2.5 水泥砂浆抹面 5、座20厚1:2.5水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 7、具体做法详见设计图纸	座	2	1547.73	3095.46	
		分部分项合计					49876.97	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							49876.97	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

项目编码	040205008001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	225.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.5	--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205003001	项目名称	单柱式标志杆一	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01484	5460.7		2348.1	709.89	81.04			34.85	10.53
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.00742	1184.87	178.46	509.49	154.03	8.79		1.32	3.78	1.14
1-289	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距3km以内	1000m3	0.00065		72.24	12196.95			0.05	7.93		
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.00423	692.18	2288.4	297.64	89.98	2.93	9.68		1.26	0.38
3-287	C25基础 混凝土基础	10m3	0.01721	1095.62	4613.84	365.21	471.12	142.43	18.86	79.4	6.29	8.11	2.45
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.153	192.71	174.28	82.87	25.05	29.48	26.66		12.68	3.83
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	0.01063	4060.86	4470.01	374.82	1746.17	527.91	43.17	47.52	3.98	18.56	5.61
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土φ10以内	t	0.00828	1765.96	3958.96	84.06	759.36	229.57	14.62	32.78	0.7	6.29	1.9
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.31	20.51	6.2	47.7		30.31	20.51	6.2
综合人工工日		小计						246.59	196.09	50.53	106.04	32.04
2.3262工日		未计价材料费										176.21
清单项目综合单价												807.5

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.07251	6.02	0.44		
	碎石50～80	t	0.064719	120	7.77		
	碎石25～40	t	0.015947	120	1.91		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.174682	451	78.78		
	草袋子	只	0.091213	1.77	0.16		
	电	kW·h	0.080543	0.89	0.07		
	组合钢模板	kg	0.9027	5	4.51		
	钢管支撑	kg	0.35496	5	1.77		
	零星卡具	kg	1.84365	5	9.22		
	普通成材	m3	0.00459	1774.58	8.15		
	圆钉	kg	0.03672	4.82	0.18		
	脱模剂	kg	0.153	17.15	2.62		
	模板嵌缝料	kg	0.0765	2.76	0.21		
	钢板15以内	kg	7.15399	4.042	28.92		
	型钢	kg	1.47757	4	5.91		
	钢筋φ10以内	t	0.011029	3828	42.22		
	电焊条	kg	0.309971	6.14	1.9		
	氧气	m3	0.112678	2.83	0.32		
	乙炔气	kg	0.037524	15.44	0.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.073361	6.14	0.45		
	热轧无缝钢管Φ88.5*4*3390mm	套	1	176.21	176.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.3	--	

项目编码	040205003003	项目名称	单柱式标志杆二	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.014843	5460.7			2348.1	709.89	81.05			34.85	10.54

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.007414	1184.87		178.46	509.49	154.03	8.78		1.32	3.78	1.14
1-289	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距3km以内	1000m3	0.000657		72.24	12196.95				0.05	8.01		
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.004229	692.18	2288.4		297.64	89.98	2.93	9.68		1.26	0.38
3-287	C25基础 混凝土基础	10m3	0.017214	1095.62	4613.84	365.21	471.12	142.43	18.86	79.42	6.29	8.11	2.45
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.153	192.71	174.28		82.87	25.05	29.48	26.66		12.68	3.83
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	0.010629	4060.86	4470.01	374.82	1746.17	527.91	43.16	47.51	3.98	18.56	5.61
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土φ10以内	t	0.008286	1765.96	3958.96	84.06	759.36	229.57	14.63	32.8	0.7	6.29	1.9
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.31	20.51	6.2	47.7		30.31	20.51	6.2
综合人工工日		小计							246.59	196.12	50.61	106.04	32.05
2.3265工日		未计价材料费							217.82				
清单项目综合单价									849.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072609	6.02	0.44		
	碎石50～80	t	0.064704	120	7.76		
	碎石25～40	t	0.015943	120	1.91		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.174722	451	78.8		
	草袋子	只	0.091234	1.77	0.16		
	电	kW·h	0.080562	0.89	0.07		
	组合钢模板	kg	0.9027	5	4.51		
	钢管支撑	kg	0.35496	5	1.77		
	零星卡具	kg	1.84365	5	9.22		
	普通成材	m3	0.00459	1774.58	8.15		
	圆钉	kg	0.03672	4.82	0.18		
	脱模剂	kg	0.153	17.15	2.62		
	模板嵌缝料	kg	0.0765	2.76	0.21		
	钢板15以内	kg	7.153317	4.042	28.91		
	型钢	kg	1.477431	4	5.91		

新点网上招投标系统

	钢筋φ10以内	t	0.011035	3828	42.24		
	电焊条	kg	0.309942	6.14	1.9		
	氧气	m3	0.112667	2.83	0.32		
	乙炔气	kg	0.03752	15.44	0.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.073414	6.14	0.45		
	热轧无缝钢管Φ88.5*4*4190mm	套	1	217.82	217.82		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.94	--	

项目编码	040205003002	项目名称	单柱式标志杆二(路名牌)	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.006	5460.7			2348.1	709.89	32.76			14.09	4.26
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.00505	1184.87		178.46	509.49	154.03	5.98		0.9	2.57	0.78
1-282	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		72.24	22035.94				0.01	2.2		
3-287	C25基础 混凝土基础	10m3	0.0096	1095.62	4613.84	365.21	471.12	142.43	10.52	44.29	3.51	4.52	1.37
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	0.01065	4060.86	4470.01	374.82	1746.17	527.91	43.25	47.61	3.99	18.6	5.62
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土φ10以内	t	0.00075	1765.96	3958.96	84.06	759.36	229.57	1.32	2.97	0.06	0.57	0.17
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.096	192.71	174.28		82.87	25.05	18.5	16.73		7.96	2.4
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.31	20.51	6.2	47.7		30.31	20.51	6.2
综合人工工日		小计							160.03	111.61	40.97	68.82	20.8
1.5097工日		未计价材料费							124.67				
清单项目综合单价									526.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.037296	6.02	0.22		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.09744	451	43.95		
	草袋子	只	0.05088	1.77	0.09		

	电	kW·h	0.044928	0.89	0.04		
	钢板15以内	kg	7.16745	4.042	28.97		
	型钢	kg	1.48035	4	5.92		
	钢筋φ10以内	t	0.003353	3828	12.84		
	电焊条	kg	0.310554	6.14	1.91		
	氧气	m3	0.11289	2.83	0.32		
	乙炔气	kg	0.037595	15.44	0.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.006645	6.14	0.04		
	组合钢模板	kg	0.5664	5	2.83		
	钢管支撑	kg	0.22272	5	1.11		
	零星卡具	kg	1.1568	5	5.78		
	普通成材	m3	0.00288	1774.58	5.11		
	圆钉	kg	0.02304	4.82	0.11		
	脱模剂	kg	0.096	17.15	1.65		
	模板嵌缝料	kg	0.048	2.76	0.13		
	热轧无缝钢管Φ88.5*3*2500mm镀锌	套	1	124.67	124.67		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	236.28	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		145.96	16.41	4.96	38.16		145.96	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		145.96	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							251.46				
清单项目综合单价									456.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆形，直径∅=80cm*1.5mm	块	1	200	200		
	紧固件	套	2	25.73	51.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	251.46	--	

项目编码	040205004010	项目名称	广角镜	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		145.96	16.41	4.96	38.16		145.96	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		145.96	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							251.46				
清单项目综合单价									456.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆形，直径∅=80cm*1.5mm	块	1	200	200		
	紧固件	套	2	25.73	51.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	251.46	--	

项目编码	040205004009	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		145.96	16.41	4.96	38.16		145.96	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		145.96	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							307.46				
清单项目综合单价									512.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正方形，边长=80cm*1.5mm	块	1	256	256		
	紧固件	套	2	25.73	51.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	307.46	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		208.72	23.38	7.07	54.38		208.72	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		208.72	23.38	7.07

0.513工日	未计价材料费						554.38
清单项目综合单价							847.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正方形，边长=100cm*2mm2m2以内	块	1	400	400		
	紧固件	套	6	25.73	154.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	554.38	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		145.96	16.41	4.96	38.16		145.96	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		145.96	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											191.46
清单项目综合单价													396.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三角形，边长=90cm*1.5mm			块			1		140	140			
	紧固件			套			2		25.73	51.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	191.46		--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板（停车让行标志）	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		145.96	16.41	4.96	38.16		145.96	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		145.96	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											251.46
清单项目综合单价													456.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八边形，边长=60cm*1.5mm			块			1		200	200			
	紧固件			套			2		25.73	51.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	251.46		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		208.72	23.38	7.07	54.38		208.72	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		208.72	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							958.38				
清单项目综合单价									1251.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆形，直径160cm*2mm2m2以内	块	1	804	804		
	紧固件	套	6	25.73	154.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	958.38	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板(路名牌)	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		145.96	16.41	4.96	38.16		145.96	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		145.96	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							483.46				
清单项目综合单价									688.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面长边形，边长=135cm*40cm*2.5mm	块	1	432	432		
	紧固件	套	2	25.73	51.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	483.46	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板(线型诱导标志)	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		145.96	16.41	4.96	38.16		145.96	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		145.96	16.41	4.96

新点网上招投标系统

0.36工日	未计价材料费						392.26
清单项目综合单价							597.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长方形，边长=142cm*60cm*1.5mm	块	1	340.8	340.8		
	紧固件	套	2	25.73	51.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.26	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板(线型诱导标志)	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		145.96	16.41	4.96	38.16		145.96	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		145.96	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							483.46				
清单项目综合单价									688.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面长边形，边长=135cm*40cm*2.5mm			块		1			432	432			
	紧固件			套		2			25.73	51.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	483.46		--	

项目编码	040501004001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0181	1164.09	4613.84	359.87	304.79	152.4	21.07	83.51	6.51	5.52	2.76
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.08	192.71	174.28		38.54	19.27	15.42	13.94		3.08	1.54
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.02	2915	506.73	105.45	1253.45	378.95	58.3	10.13	2.11	25.07	7.58
综合人工工日		小计							94.79	107.58	8.62	33.67	11.88
0.8942工日		未计价材料费							128.17				
清单项目综合单价									384.71				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.183715	451	82.86		
	草袋子	只	0.09593	1.77	0.17		
	水	m3	0.068056	6.02	0.41		
	电	kW·h	0.084708	0.89	0.08		
	组合钢模板	kg	0.472	5	2.36		
	钢管支撑	kg	0.1856	5	0.93		
	零星卡具	kg	0.964	5	4.82		
	普通成材	m3	0.0024	1774.58	4.26		
	圆钉	kg	0.0192	4.82	0.09		
	脱模剂	kg	0.08	17.15	1.37		
	模板嵌缝料	kg	0.04	2.76	0.11		
	热镀锌钢管Φ110mm×4	m	2.06	62.22	128.17		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.6732	0.34	0.23		
	裸铜绞线16mm2	m	0.3984	3.52	1.4		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0132	6.14	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.309	0.98	0.3		
	锁紧螺母3×100	个	0.309	2.22	0.69		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0904	12.86	1.16		
	电焊条	kg	0.0272	6.14	0.17		
	钢锯条	根	0.09	0.21	0.02		
	溶剂汽油	kg	0.0226	7.89	0.18		
	管接头3×100	个	0.309	18.16	5.61		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	235.75	--	

项目编码	040504001001	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0245	1549.72	4681.94	158.17	341.58	170.79	37.97	114.71	3.88	8.37	4.18
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0887	1982.09	4435.48	103.87	852.3	257.67	175.81	393.43	9.21	75.6	22.86
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0251	2023.96	924.05	69.32	418.66	209.33	50.8	23.19	1.74	10.51	5.25
6-793	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.0402	2023.96	924.05	69.32	418.66	209.33	81.36	37.15	2.79	16.83	8.42
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4018.78		95.06	47.53	47.53	401.88		9.51	4.75

综合人工工日	小计	393.47	970.36	17.62	120.82	45.46
3.7121工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1547.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2499	444	110.96		
	电	kW·h	0.09996	0.89	0.09		
	水	m3	0.468686	6.02	2.82		
	机砖	百块	4.595547	55	252.76		
	沥青漆	kg	0.769276	10.29	7.92		
	铸铁爬梯	kg	7.525308	4.5	33.86		
	Φ700球墨铸铁五防QT500-7	套	1	377.1	377.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	167.578468	0.348	58.32		
	中(粗)砂	t	0.711962	151	107.51		
	其他材料费			--	19.02	--	
	材料费小计			--	970.36	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	648.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	598.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	49.88			
2	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	548.65			
3	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.96			
4	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.96			
合计					1226.97			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1262.26	100	1262.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51103.94	2.1	1073.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51103.94	0.37	189.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51103.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	52366.2	9	4712.96
合计					5975.22

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	648.4										
2	临时设施	548.65										
3	建筑工人实名制费用	14.96										
4	智慧工地费用	14.96										
5	社会保险费	1073.18										
6	住房公积金	189.08										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：广德苑配套道路-交通工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	462330.58	
1.1	人工费	76992.62	
1.2	材料费	313065.5	
1.3	施工机具使用费	41429.4	
1.4	企业管理费	20478	
1.5	利润	10365.06	
2	措施项目费	122756.02	
2.1	单价措施项目费	105880.17	
2.2	总价措施项目费	16875.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10284.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13691.02	
5	税金	53889.99	
6	工程造价	652667.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：符合图纸设计要求 2、挖土深度：符合图纸设计要求	m3	1833	14.99	27476.67	
2	040202013001	建筑垃圾再生料	1、材料：建筑垃圾再生料 2、厚度：60cm	m3	214	129.47	27706.58	
3	040202002001	水泥、石灰稳定土	1、含灰量：3%水泥土+6%石灰土 2、含消解石灰 3、含养生	m3	877.56	171.38	150396.23	
		分部小计					205579.48	
		雨水工程						
4	040501001001	混凝土管	1、规格：DN300钢筋混凝土II级承插管 2、接口方式：橡胶圈水泥砂浆接口 3、具体做法详见设计图纸 4、砼回填另计	m	112.5	98.19	11046.38	
5	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：120°C20混凝土基础（含模板） 2、规格：DN400钢筋混凝土II级承插管 3、接口方式：橡胶圈水泥砂浆接口 4、具体做法详见《混凝土排水管道基础及接口》（23S516-P16）。	m	36.8	225.54	8299.87	
6	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：120°C20混凝土基础（含模板） 2、规格：DN600钢筋混凝土II级承插管 3、接口方式：橡胶圈水泥砂浆接口 4、具体做法详见《混凝土排水管道基础及接口》（23S516-P12）。	m	219.6	392.09	86102.96	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040504002001	ф1000圆形钢筋混凝土井	1、ф1000圆形钢筋混凝土检查井 2、C15砼垫层（含模板） 3、C30，S6钢筋砼底板及井壁（含模板、钢筋） 4、C30钢筋砼盖板（含模板、钢筋） 5、ф700预制混凝土井筒（含模板、钢筋） 6、球墨铸铁防坠板 7、井盖、井座：Φ700球墨铸铁五防QT500-7 8、踏步及脚窝 9、坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 10、具体做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515-P29-31、39、40） 11、井深：综合考虑	座	7	3984.87	27894.09	
8	040504002004	1700x1100矩形混凝土井	1、1700x1100矩形钢筋混凝土检查井 2、C15砼垫层（含模板） 3、C30，S6钢筋砼底板及井壁（含模板、钢筋） 4、C30钢筋砼盖板（含模板、钢筋） 5、ф700预制混凝土井筒（含模板、钢筋） 6、球墨铸铁防坠板 7、井盖、井座：Φ700球墨铸铁五防QT500-7 8、踏步及脚窝 9、坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 10、流槽用C15砼浇筑（含模板） 11、接入管道超挖部分用C15砼填实（含模板） 12、具体做法详见图集20S515，第39、331页 13、井深：综合考虑	座	1	7487.4	7487.4	
9	040504002005	破修现状检查井	1、规格：投标人自行勘察现场 2、按照建设单位及设计要求修补	座	2	2000	4000	
10	040103001001	回填砼	1、密实度要求：符合图纸设计要求 2、填方材料品种：C20砼 3、部位：雨水连接管	m3	105	646.54	67886.7	
11	040504009001	雨水口一	1、内径：700mm*400mm偏沟式预制钢筋砼单箅收水井 2、C20混凝土底板（含模板） 3、C30钢筋砼预制井壁（含钢筋、模板） 4、C30混凝土井圈（含钢筋、模板） 5、球墨铸铁井圈、带轴铁箅，材质球墨铸铁QT500-7，井篦承重等级D400 6、具体做法详见图集《雨水口》（16S518）。 7、深度综合考虑	座	15	1069.2	16038	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504009002	雨水口二	1、内径：1580mm*400mm偏沟式预制钢筋砼双箅收水井 2、C20混凝土底板（含模板） 3、C30钢筋砼预制井壁（含钢筋、模板） 4、C30混凝土井圈（含钢筋、模板） 5、球墨铸铁井圈、带轴铁箅，材质球墨铸铁QT500-7，井篦承重等级D400 6、具体做法详见图集《雨水口》（16S518）。 7、深度综合考虑	座	2	2943.14	5886.28	
13	040504001001	检查井承载板	1、尺寸：3000*3000mm 2、玻纤格栅 3、180mm厚现浇C30钢筋砼卸荷板（含钢筋、模板） 4、具体做法详见设计图纸	个	7	1951	13657	
14	040501001004	管道检测	1、CCTV视屏检测	m	350	21.95	7682.5	
15	041001006001	拆除管道	1、材质：DN1200钢筋砼管道及基础 2、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑	m	6	128.32	769.92	
		分部小计					256751.1	
		分部分项合计					462330.58	
1	041101005001	井字架	1.井字架：8座 2.井深：4m以内	座	8	206.42	1651.36	
2	041107002001	井点降水	1.井点降水（安装、拆除费） 2.降水沟槽长度（两侧）：214m	根	178	133.47	23757.66	
3	041107002004	井点降水	1.井点降水（设备使用费） 2.降水沟槽长度：214（两侧）	套·天	120	529.25	63510	
4	041107002002	雨水导流、气囊封堵	1、气囊堵管口规格：Φ400：2个、Φ600:3个 2.雨水导流	项	1	16961.15	16961.15	
		单价措施合计					105880.17	
合计							568210.75	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1833

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-9备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.001	8842.79			619	353.71	8.84			0.62	0.35
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4669.74	362.94	207.4	0.46		4.2	0.33	0.19
综合人工工日		小计							9.3		4.2	0.95	0.54
0.0878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202013001	项目名称	建筑垃圾再生料	计量单位	m3	工程量	214

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238*4	山皮石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	601.23	10660.14	1157.57	351.76	175.88	6.01	106.6	11.58	3.52	1.76
综合人工工日		小计							6.01	106.6	11.58	3.52	1.76
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑垃圾再生料	t	2.042	51.46	105.08		
	水	m3	0.1644	6.02	0.99		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	106.6	--	

项目编码	040202002001	项目名称	水泥、石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	877.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-381	路基填筑及处理路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量3.2%	10m3	0.1	84.27	1283.96	155.42	47.94	23.97	8.43	128.4	15.54	4.79	2.4
2-411	集中消解石灰	t	0.204	15.26	6.35	24.4	7.93	3.97	3.11	1.3	4.98	1.62	0.81
综合人工工日		小计							11.54	129.7	20.52	6.41	3.21
0.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.204	532	108.53		
	黄土	m3	1.17208				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0522	348	18.17		
	水	m3	0.3907	6.02	2.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	129.7	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	112.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-132	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.009067	742.85		234.67	195.5	97.75	6.74		2.13	1.77	0.89
6-230	水泥砂浆平(企)接口(120°管基)管径300mm以内	10个口	0.045333	92.54	19.56		18.51	9.25	4.2	0.89		0.84	0.42
综合人工工日		小计							10.94	0.89	2.13	2.61	1.31
0.1031工日		未计价材料费							80.31				
清单项目综合单价									98.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土Ⅱ级承插管φ300	m	0.915767	87.7	80.31		
	草袋子	只	0.115508	1.77	0.2		
	水	m3	0.011859	6.02	0.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.703387	0.348	0.24		
	中(粗)砂	t	0.002337	151	0.35		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	81.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	36.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-133	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.009239	873.23		293.2	233.29	116.64	8.07		2.71	2.16	1.08
6-60	C20承插口管道基础(120°) 管径400mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.009239	1920.47	5605.52	186.55	421.4	210.7	17.74	51.79	1.72	3.89	1.95
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.044601	192.71	174.28		38.54	19.27	8.6	7.77		1.72	0.86
6-231	水泥砂浆平(企)接口(120°管基)管径400mm以内	10个口	0.046196	100.7	25.78		20.14	10.07	4.65	1.19		0.93	0.47
综合人工工日		小计							39.06	60.75	4.43	8.7	4.36
0.3685工日		未计价材料费							108.24				
清单项目综合单价									225.54				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢筋混凝土管φ400	m	0.933139	116	108.24		
C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.111201	447	49.71		
草袋子	只	0.457408	1.77	0.81		
水	m3	0.136844	6.02	0.82		
电	kW·h	0.044477	0.89	0.04		
组合钢模板	kg	0.263146	5	1.32		
钢管支撑	kg	0.103474	5	0.52		
零星卡具	kg	0.537442	5	2.69		
普通成材	m3	0.001338	1774.58	2.37		
圆钉	kg	0.010704	4.82	0.05		
脱模剂	kg	0.044601	17.15	0.76		
模板嵌缝料	kg	0.022301	2.76	0.06		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.961986	0.348	0.33		
中(粗)砂	t	0.0032	151	0.48		
其他材料费			--	0.79	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	168.99	--

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	219.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-135	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.009745	1433.65		498.88	386.51	193.25	13.97		4.86	3.77	1.88
6-63	C20承插口管道基础(120°) 管径600mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.009745	3731.62	10836.28	360.55	818.43	409.22	36.36	105.6	3.51	7.98	3.99
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.06	192.71	174.28		38.54	19.27	11.56	10.46		2.31	1.16
6-233	水泥砂浆平(企)接口(120°管基)管径600mm以内	10个口	0.048725	120.1	38.43		24.02	12.01	5.85	1.87		1.17	0.59
综合人工工日		小计							67.74	117.93	8.37	15.23	7.62
0.6392工日		未计价材料费							175.2				
清单项目综合单价									392.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土II级承插管φ600	m	0.984245	178	175.2		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.22663	447	101.3		
	草袋子	只	0.873698	1.77	1.55		
	水	m3	0.274483	6.02	1.65		
	电	kW·h	0.090648	0.89	0.08		
	组合钢模板	kg	0.354	5	1.77		
	钢管支撑	kg	0.1392	5	0.7		
	零星卡具	kg	0.723	5	3.62		
	普通成材	m3	0.0018	1774.58	3.19		
	圆钉	kg	0.0144	4.82	0.07		
	脱模剂	kg	0.06	17.15	1.03		
	模板嵌缝料	kg	0.03	2.76	0.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.523923	0.348	0.53		
	中(粗)砂	t	0.005102	151	0.77		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	293.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002001	项目名称	ф1000圆形钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022686	1549.72	4681.94	158.17	341.58	170.79	35.16	106.21	3.59	7.75	3.87
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.040186	1183.3	4969.77	539.83	344.63	172.31	47.55	199.72	21.69	13.85	6.92
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.004214	2924.01	1464.17	81	601	300.5	12.32	6.17	0.34	2.53	1.27
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.038186	941.92	3883.23	230.81	234.55	117.27	35.97	148.29	8.81	8.96	4.48
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.135657	1678.7	4945.98	421.43	420.03	210.01	227.73	670.96	57.17	56.98	28.49
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0814	3775.72	3042.4	230.1	801.16	400.58	307.34	247.65	18.73	65.21	32.61
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.101586	941.92	3883.23	230.81	234.55	117.27	95.69	394.48	23.45	23.83	11.91
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1903.76	4965.74	158.17	412.39	206.19	32.36	84.42	2.69	7.01	3.51
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.013257	1839.47	3949.08	297.75	427.44	213.72	24.39	52.35	3.95	5.67	2.83
6-914	检查井筒砌筑(ф700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	16.29		4.13	2.07	20.67	16.29		4.13	2.07
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1691.76	4760.19	158.17	369.99	184.99	16.92	47.6	1.58	3.7	1.85
D00001	防坠板	座	1		88.73					88.73			
D00002	爬梯	座	1		80					80			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4018.78		95.06	47.53	47.53	401.88		9.51	4.75
综合人工工日		小计							903.63	2544.75	142	209.13	104.56
8.5248工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													3984.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.333397	444	148.03		
	电	kW·h	1.890472	0.89	1.68		

新点网上招投标系统

	水	m3	2.825166	6.02	17.01		
	C30，S6(非泵送)(非泵送)	m3	0.409897	467	191.42		
	草袋子	只	2.885302	1.77	5.11		
	混凝土垫块	m3	0.002528				
	模板木材	m3	0.067159	1774.58	119.18		
	复合木模板面板	m2	0.088494	37	3.27		
	钢支撑	kg	0.061145	5	0.31		
	零星卡具	kg	6.966313	5	34.83		
	圆钉	kg	1.353635	4.82	6.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.342804	6.14	2.1		
	钢筋φ12	t	0.145363	3671	533.63		
	电焊条	kg	1.106994	6.14	6.8		
	C30，S6(非泵送)	m3	1.383701	467	646.19		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.87448	6.14	5.37		
	脱模剂	kg	0.814	17.15	13.96		
	木支撑	m3	0.047375	1449.26	68.66		
	嵌缝料	kg	0.814	1.89	1.54		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	457	78.86		
	钢筋φ10以内	t	0.013522	3828	51.76		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	2.97	4.5	13.37		
	爬梯	座	1	80	80		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	Φ700球墨铸铁五防QT500-7	套	1	377.1	377.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	18.6038	0.348	6.47		
	中(粗)砂	t	0.048898	151	7.38		
	防水剂	kg	0.13925	4.29	0.6		
	其他材料费			--	118.54	--	
	材料费小计			--	2625.55	--	

项目编码	040504002004	项目名称	1700x1100矩形混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0432	1549.72	4681.94	158.17	341.58	170.79	66.95	202.26	6.83	14.76	7.38
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0978	1183.3	4969.77	539.83	344.63	172.31	115.73	486.04	52.8	33.7	16.85
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0103	2924.01	1464.17	81	601	300.5	30.12	15.08	0.83	6.19	3.1
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.07	941.92	3883.23	230.81	234.55	117.27	65.93	271.83	16.16	16.42	8.21
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2458	1678.7	4945.98	421.43	420.03	210.01	412.62	1215.72	103.59	103.24	51.62
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1475	3775.72	3042.4	230.1	801.16	400.58	556.92	448.75	33.94	118.17	59.09
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2632	941.92	3883.23	230.81	234.55	117.27	247.91	1022.07	60.75	61.73	30.87
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.035	1903.76	4965.74	158.17	412.39	206.19	66.63	173.8	5.54	14.43	7.22
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0273	1839.47	3949.08	297.75	427.44	213.72	50.22	107.81	8.13	11.67	5.83
6-914*3	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	62.01	48.86		12.4	6.2	62.01	48.86		12.4	6.2
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.032	1691.76	4760.19	158.17	369.99	184.99	54.14	152.33	5.06	11.84	5.92
D00002	爬梯	座	1		80					80			
D00001	防坠板	座	1		88.73					88.73			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4018.78		95.06	47.53	47.53	401.88		9.51	4.75
综合人工工日		小计							1776.71	4715.16	293.63	414.06	207.04
16.7615工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													7487.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.76704	444	340.57		
	电	kW·h	3.747476	0.89	3.34		
	水	m3	5.650091	6.02	34.01		

新点网上招投标系统

	C30，S6(非泵送)(非泵送)	m3	0.99756	467	465.86		
	草袋子	只	6.88356	1.77	12.18		
	混凝土垫块	m3	0.00618				
	模板木材	m3	0.122366	1774.58	217.15		
	复合木模板面板	m2	0.2163	37	8		
	钢支撑	kg	0.149453	5	0.75		
	零星卡具	kg	12.645424	5	63.23		
	圆钉	kg	2.498663	4.82	12.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.793313	6.14	4.87		
	钢筋φ12	t	0.346528	3671	1272.1		
	电焊条	kg	2.638944	6.14	16.2		
	C30，S6(非泵送)	m3	2.50716	467	1170.84		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.584593	6.14	9.73		
	脱模剂	kg	1.475	17.15	25.3		
	木支撑	m3	0.085845	1449.26	124.41		
	嵌缝料	kg	1.475	1.89	2.79		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.35525	457	162.35		
	钢筋φ10以内	t	0.027846	3828	106.59		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	8.91	4.5	40.1		
	爬梯	座	1	80	80		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	Φ700球墨铸铁五防QT500-7	套	1	377.1	377.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	24.1738	0.348	8.41		
	中(粗)砂	t	0.063538	151	9.59		
	防水剂	kg	0.41775	4.29	1.79		
	其他材料费			--	140.8	--	
	材料费小计			--	4795.96	--	

项目编码	040504002005	项目名称	破修现状检查井	计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	破修现状检查井	座	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破修现状检查井	座	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填砼	计量单位	m3	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4573.24	359.87	291.1	145.55	109.56	457.32	35.99	29.11	14.56
综合人工工日		小计							109.56	457.32	35.99	29.11	14.56
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													646.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	447	453.71		
	草袋子	只	0.53	1.77	0.94		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	457.32	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口一	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4713.15	158.17	341.58	170.79	46.49	141.39	4.75	10.25	5.12
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0025	1549.72	4713.15	158.17	341.58	170.79	3.87	11.78	0.4	0.85	0.43

新点网上招投标系统

6-1228	预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0216	2086.5	4831.59		417.3	208.65	45.07	104.36		9.01	4.51
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.068033	2407.9	1323.99	44.65	490.51	245.26	163.82	90.08	3.04	33.37	16.69
6-1603备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.01772	1755.23	3967.55	80.74	367.19	183.6	31.1	70.3	1.43	6.51	3.25
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	456.22	2020.26		91.24	45.62	45.62	202.03		9.12	4.56
综合人工工日		小计							335.97	619.94	9.62	69.11	34.56
3.1696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1069.2

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3315	447	148.18		
	电	kW·h	0.33996	0.89	0.3		
	水	m3	0.810439	6.02	4.88		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.21924	457	100.19		
	圆钉	kg	0.058372	4.82	0.28		
	模板木材	m3	0.008164	1774.58	14.49		
	复合木模板面板	m2	1.428693	37	52.86		
	钢支撑	kg	2.442385	5	12.21		
	零星卡具	kg	0.809593	5	4.05		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.181789	6.14	1.12		
	钢筋ϕ10以内	t	0.018074	3828	69.19		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	180	181.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	14.18	--	
	材料费小计			--	619.94	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口二	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043	1549.72	4713.15	158.17	341.58	170.79	66.64	202.67	6.8	14.69	7.34
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0052	1549.72	4713.15	158.17	341.58	170.79	8.06	24.51	0.82	1.78	0.89
6-1228	预制钢筋混凝土 井池内壁板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0806	2086.5	4831.59		417.3	208.65	168.17	389.43		33.63	16.82
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.24015	2407.9	1323.99	44.65	490.51	245.26	578.26	317.96	10.72	117.8	58.9
6-1603备注3	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0621	1755.23	3967.55	80.74	367.19	183.6	109	246.38	5.01	22.8	11.4
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.2	456.22	2020.26		91.24	45.62	91.24	404.05		18.25	9.12
综合人工工日		小计							1021.37	1585	23.35	208.95	104.47
9.6355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2943.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.49164	447	219.76		
	电	kW·h	0.970416	0.89	0.86		
	水	m3	2.308834	6.02	13.9		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.81809	457	373.87		
	圆钉	kg	0.206049	4.82	0.99		
	模板木材	m3	0.028818	1774.58	51.14		
	复合木模板面板	m2	5.04315	37	186.6		
	钢支撑	kg	8.621385	5	43.11		
	零星卡具	kg	2.857785	5	14.29		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.637084	6.14	3.91		
	钢筋φ10以内	t	0.063342	3828	242.47		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	180	363.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.6376	0.348	11.01		
	中(粗)砂	t	0.083155	151	12.56		
	其他材料费			--	38.07	--	
	材料费小计			--	1585	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504001001	项目名称	检查井承载板	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	高性能聚酯布	100m2	0.12	455.91	1723.7		91.18	45.59	54.71	206.84		10.94	5.47
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1672	1903.76	4965.74	158.17	412.39	206.19	318.31	830.27	26.45	68.95	34.47
6-1606备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.060271	1532.89	4231.62	248.13	356.2	178.1	92.39	255.04	14.96	21.47	10.73
综合人工工日		小计							465.41	1292.15	41.41	101.36	50.67
4.3906工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1951				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能聚酯布	m2	13.2	13.31	175.69		
	石油沥青	kg	6.6	4.72	31.15		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.69708	457	775.57		
	草袋子	只	12.328659	1.77	21.82		
	电	kW·h	0.678832	0.89	0.6		
	水	m3	2.762428	6.02	16.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.334625	6.14	2.05		
	钢筋φ10以内	t	0.061476	4105	252.36		
	其他材料费			--	16.28	--	
	材料费小计			--	1292.15	--	

项目编码	040501001004	项目名称	管道检测	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		141.57	33.76	16.88	2.72		14.16	3.38	1.69
综合人工工日		小计							2.72		14.16	3.38	1.69
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.95				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-611	拆除混凝土管道 管径在φ600mm以内	100m	0.01	1372.91		1613.71	597.32	298.66	13.73		16.14	5.97	2.99
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.002	686.88		11336.4	2404.66	1202.33	1.37		22.67	4.81	2.4
1-452	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距3km以内	1000m3	0.002		72.24	22344.81	4468.96	2234.48		0.14	44.69	8.94	4.47
综合人工工日		小计							15.1	0.14	83.5	19.72	9.86
0.1425工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									128.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.024	6.02	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							152.53	8.13		30.51	15.25
1.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									206.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041107002001	项目名称	井点降水	计量单位	根	工程量	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.1	219.42		61.02	56.09	28.04	21.94		6.1	5.61	2.8
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.1	315.99	316.8	186.6	100.52	50.26	31.6	31.68	18.66	10.05	5.03
综合人工工日		小计							53.54	31.68	24.76	15.66	7.83
0.5051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.0011	40.94	0.05		
	轻型井点井管φ40	m	0.022	13.21	0.29		
	中(粗)砂	t	0.103	151	15.55		
	橡胶管φ50	m	0.17	26.76	4.55		
	水	m3	1.818	6.02	10.94		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	31.68	--	

项目编码	041107002004	项目名称	井点降水	计量单位	套·天	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	1	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67
综合人工工日		小计							286.2	13.52	110.52	79.34	39.67
2.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.04	40.94	1.64		
	轻型井点井管φ40	m	0.83	13.21	10.96		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	13.52	--	

项目编码	041107002002	项目名称	雨水导流、气囊封堵	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	2	212		335.87	109.57	54.79	424		671.74	219.14	109.58
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	3	212		335.87	109.57	54.79	636		1007.61	328.71	164.37
D00004	雨水导流	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计							1060	5000	1679.35	547.85	273.95
10工日		未计价材料费							8400				
清单项目综合单价									16961.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	2	1200	2400		
	气囊Φ600	只·次	3	2000	6000		
	其他材料费			--	5000	--	
	材料费小计			--	13400	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	10284.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8523.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1761.45			
2	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6250.32			
4	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	170.46			
5	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	170.46			
合计					16875.85			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13691.02	100	13691.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	585086.6	2	11701.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	585086.6	0.34	1989.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	585086.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	598777.62	9	53889.99
合计					67581.01

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	10284.61										
2	临时设施	6250.32										
3	建筑工人实名制费用	170.46										
4	智慧工地费用	170.46										
5	社会保险费	11701.73										
6	住房公积金	1989.29										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：广德苑配套道路-雨水(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2382181.65	
1.1	人工费	170099.77	
1.2	材料费	1747517.74	
1.3	施工机具使用费	307090.5	
1.4	企业管理费	109753.46	
1.5	利润	47720.18	
2	措施项目费	112014.69	
2.1	单价措施项目费	40073.7	
2.2	总价措施项目费	71940.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	43842.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58364.2	
5	税金	229730.45	
6	工程造价	2782290.99	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040601002003	沉井下沉土方	1、土壤类别：杂填土、黏土、含砂姜黏土 2、下沉深度：符合图纸设计要求 3、运距：投标人自行考虑弃置场地及运距	m3	374	115.4	43159.6	
		分部小计					43159.6	
		污水工程						
2	040501012001	微顶管	1、管道材质及规格：DN800玻璃纤维增强塑料顶管（200KN/m2） 2、工具管材质及规格：不锈钢套筒连接，双齿L型橡胶密封圈密封 3、管道检验及试验要求：闭水试验，施工后进行CCTV检测 4、泥浆装车外运，运距投标人自行考虑	m	230	6346.12	1459607.6	
		分部小计					1459607.6	
		沉井工程						
3	040305001010	摇管机下沉钢制沉井	1、材料品种、规格：D3290 Q235B钢制沉井,钢桶壁厚不小于3cm 2、下沉方式：摇管机下沉	m	37.73	18889.61	712704.99	
4	040405003006	接收井沉井混凝土封底	1、混凝土强度等级：C25水下混凝土	m3	19	1094.1	20787.9	
5	040405003005	混凝土回填	1、混凝土强度等级：C25素混凝土	m3	38	654.97	24888.86	
6	040103001001	回填石粉+3%水泥	1、密实度要求：符合图纸设计要求 2、填方材料品种：石粉+3%水泥	m3	234	173.3	40552.2	
7	040401007001	注浆	1、注浆孔Φ10cm，间距1m 2、水泥为强度等级为42.5MPa的普通硅酸盐水泥，水泥浆水灰比为1:1，适当掺入水玻璃	m3	124	153.63	19050.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002002	ф1250圆形混凝土井	1、ф1250圆形钢筋混凝土检查井 2、C15砼垫层（含模板） 3、C30，S6钢筋砼底板及井壁（含模板、钢筋） 4、C30钢筋砼盖板（含模板、钢筋） 5、ф700预制混凝土井筒（含模板、钢筋） 6、球墨铸铁防坠板 7、井盖、井座：Φ700球墨铸铁五防QT500-7 8、踏步及脚窝 9、坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 10、流槽用C15砼浇筑（含模板） 11、接入管道超挖部分用C15砼填实（含模板） 12、具体做法详见图集20S515，第29、331页 13、井深：综合考虑	座	5	10713.22	53566.1	
9	040504001001	检查井承载板	1、尺寸：3000*3000mm 2、玻纤格栅 3、180mm厚现浇C30钢筋砼卸荷板（含钢筋、模板） 4、具体做法详见设计图纸	个	4	1966.07	7864.28	
		分部小计					879414.45	
		分部分项合计					2382181.65	
1	041107002001	管井降水	1.管井降水（安装、拆除费） 2.降水管井：5座	座	5	7523.75	37618.75	
2	041107002002	管井降水	1.管井降水（使用费） 2.降水管井：5座	座·天	5	176.03	880.15	
3	041101005001	井字架	1.井字架：5座 2.井深：6m以内	座	5	314.96	1574.8	
		单价措施合计					40073.7	
合计							2422255.35	

综合单价分析表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

项目编码	040601002003	项目名称	沉井下沉土方	计量单位	m3	工程量	374

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	0.1	398.77		359.98	174.51	75.88	39.88		36	17.45	7.59
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10837.77	2492.69	1083.78		0.07	10.84	2.49	1.08
综合人工工日		小计							39.88	0.07	46.84	19.94	8.67
0.3762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									115.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040501012001	项目名称	微顶管	计量单位	m	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
参考广东省2022版定额2-2	DN800微顶管	m	1	323.3	331.5	1064.47	319.19	138.78	323.3	331.5	1064.47	319.19	138.78
3-213	泥浆运输运距5km以内	10m3	0.05024	296.8		924.82	280.97	122.16	14.91		46.46	14.12	6.14
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		141.57	38.83	16.88	2.72		14.16	3.88	1.69
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	373.54	586.97		85.91	37.35	3.74	5.87		0.86	0.37
综合人工工日		小计							344.67	337.37	1125.09	338.05	146.98
3.2516工日		未计价材料费							4053.96				
清单项目综合单价									6346.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN800玻璃纤维增强塑料顶管（200KN/m2），不锈钢套筒连接，双齿L型橡胶密封圈密封	m	1	3996	3996		
	水	m3	2.321291	6.02	13.97		

新点网上招投标系统

	复合硅酸盐水泥42.5级	kg	819	0.392	321.05		
	膨润土200目	kg	6.332	0.77	4.88		
	乙炔气	kg	0.514	13.3	6.84		
	氧气	m3	1.098	5.16	5.67		
	其他材料费	元	1	40.571	40.57		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	55	1.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40463	0.348	0.14		
	中(粗)砂	t	0.002333	151	0.35		
	导向式微型顶管设备	台班	0.26	1418.69	368.86		
	机械翻斗车 装载重量 1T	台班	0.465	301.4	140.15		
	交流弧焊机 容量	台班	0.022	94.7	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4391.33	--	

项目编码	040305001010	项目名称	摇管机下沉钢制沉井	计量单位	m	工程量	37.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-103备注2	D3290钢筒制作	10m	0.1	10709.6	947.15	4788.38	3564.54	1549.8	1070.96	94.72	478.84	356.45	154.98
D00066	摇管机下沉钢制沉井D3290	m	1		6620					6620			
综合人工工日		小计							1070.96	6714.72	478.84	356.45	154.98
10.1034工日		未计价材料费							10113.66				
清单项目综合单价									18889.61				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	D3290钢板卷管3cm	t	2.43	4162	10113.66		
	氧气	m3	3.2358	2.83	9.16		
	乙炔气	kg	1.0771	15.44	16.63		
	电焊条	kg	10.7577	6.14	66.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.4195	3.26	1.37		
	棉纱线	kg	0.0923	5.57	0.51		
	螺栓综合	套	0.131	0.21	0.03		
	角钢	kg	0.0603	5.336	0.32		

	电	kW·h	0.7238	0.89	0.64		
	其他材料费			--	6620.01	--	
	材料费小计			--	16828.38	--	

项目编码	040405003006	项目名称	接收井沉井混凝土封底	计量单位	m3	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-252	C25水下混凝土封底	10m3	0.1	1599.54	247.02	2437.69	928.56	403.72	159.95	24.7	243.77	92.86	40.37
综合人工工日		小计							159.95	24.7	243.77	92.86	40.37
1.509工日		未计价材料费							532.45				
清单项目综合单价									1094.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C25	m3	1.15	463	532.45		
	型钢	kg	4.65	4	18.6		
	刚套管	kg	1.104	4.5	4.97		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.006	15.44	0.09		
	电焊条	kg	0.082	6.14	0.5		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	557.15	--	

项目编码	040405003005	项目名称	混凝土回填	计量单位	m3	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4613.84	359.87	334.76	145.55	109.56	461.38	35.99	33.48	14.56
综合人工工日		小计							109.56	461.38	35.99	33.48	14.56
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									654.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	451	457.77		
	草袋子	只	0.53	1.77	0.94		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	461.38	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填石粉+3%水泥	计量单位	m3	工程量	234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	13185.42	229.9	716.74	311.63	28.86	131.85	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	131.85	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	60	113.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	49.92	0.348	17.37		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.85	--	

项目编码	040401007001	项目名称	注浆	计量单位	m3	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-21	压密注浆 钻孔	m	0.938503	12	8.41	18.39	6.99	3.04	11.26	7.89	17.26	6.56	2.85
2-22	压密注浆 注浆	m3	1	40	35.75	14.18	12.46	5.42	40	35.75	14.18	12.46	5.42
综合人工工日		小计							51.26	43.64	31.44	19.02	8.27
0.5126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土	kg	9.370014	0.77	7.21		
	水	m3	0.11262	6.02	0.68		
	水泥42.5级	kg	80	0.392	31.36		
	水玻璃1.38～1.48	kg	0.8	0.73	0.58		
	粉煤灰	t	0.068	25.73	1.75		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	43.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002002	项目名称	ϕ1250圆形混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02986	1549.72	4681.94	158.17	392.81	170.79	46.27	139.8	4.72	11.73	5.1
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05374	1183.3	4969.77	539.83	396.32	172.31	63.59	267.08	29.01	21.3	9.26
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00564	2924.01	1464.17	81	691.15	300.5	16.49	8.26	0.46	3.9	1.69
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0494	941.92	3883.23	230.81	269.73	117.27	46.53	191.83	11.4	13.32	5.79
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4553	1678.7	4945.98	421.43	483.03	210.01	764.31	2251.9	191.88	219.92	95.62
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.27318	3775.72	3042.4	230.1	921.34	400.58	1031.45	831.12	62.86	251.69	109.43
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.4836	941.92	3883.23	230.81	269.73	117.27	455.51	1877.93	111.62	130.44	56.71
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1903.76	4965.74	158.17	474.24	206.19	57.11	148.97	4.75	14.23	6.19
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0234	1839.47	3949.08	297.75	491.56	213.72	43.04	92.41	6.97	11.5	5
6-914*3	检查井筒砌筑(ϕ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	62.01	48.86		14.26	6.2	62.01	48.86		14.26	6.2
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1691.76	4760.19	158.17	425.48	184.99	32.14	90.44	3.01	8.08	3.51
D00002	爬梯	座	1		80					80			
D00001	防坠板	座	1		88.73					88.73			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4018.78		109.32	47.53	47.53	401.88		10.93	4.75
综合人工工日		小计							2665.98	6519.21	426.68	711.3	309.25
25.1511工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									10713.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.498372	444	221.28		
	电	kW·h	5.207933	0.89	4.64		
	水	m3	7.808215	6.02	47.01		

	C30，S6(非泵送)(非泵送)	m3	0.548148	467	255.99		
	草袋子	只	4.637698	1.77	8.21		
	混凝土垫块	m3	0.003384				
	模板木材	m3	0.223243	1774.58	396.16		
	复合木模板面板	m2	0.11844	37	4.38		
	钢支撑	kg	0.081836	5	0.41		
	零星卡具	kg	23.308258	5	116.54		
	圆钉	kg	4.396588	4.82	21.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.156475	6.14	7.1		
	钢筋φ12	t	0.55432	3671	2034.91		
	电焊条	kg	4.22136	6.14	25.92		
	C30，S6(非泵送)	m3	4.64406	467	2168.78		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.934773	6.14	18.02		
	脱模剂	kg	2.7318	17.15	46.85		
	木支撑	m3	0.158991	1449.26	230.42		
	嵌缝料	kg	2.7318	1.89	5.16		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3045	457	139.16		
	钢筋φ10以内	t	0.023868	3828	91.37		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	8.91	4.5	40.1		
	爬梯	座	1	80	80		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	Φ700球墨铸铁五防QT500-7	套	1	377.1	377.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	24.1738	0.348	8.41		
	中(粗)砂	t	0.063538	151	9.59		
	防水剂	kg	0.41775	4.29	1.79		
	其他材料费			--	153.66	--	
	材料费小计			--	6600.01	--	

项目编码	040504001001	项目名称	检查井承载板	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	高性能聚酯布	100m2	0.12	455.91	1723.7		104.86	45.59	54.71	206.84		12.58	5.47
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1672	1903.76	4965.74	158.17	474.24	206.19	318.31	830.27	26.45	79.29	34.47
6-1606备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.06025	1532.89	4231.62	248.13	409.63	178.1	92.36	254.96	14.95	24.68	10.73
综合人工工日		小计							465.38	1292.07	41.4	116.55	50.67
4.3903工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1966.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能聚酯布						m2	13.2	13.31	175.69			
	石油沥青						kg	6.6	4.72	31.15			
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.69708	457	775.57			
	草袋子						只	12.328659	1.77	21.82			
	电						kW·h	0.678832	0.89	0.6			
	水						m3	2.762392	6.02	16.63			
	镀锌铁丝18～22#						kg	0.334508	6.14	2.05			
	钢筋ϕ10以内						t	0.061455	4105	252.27			
	其他材料费								--	16.29		--	
	材料费小计								--	1292.07		--	

项目编码	041107002001	项目名称	管井降水	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-698	深井井点降水 井管深20m 拆除	座	1	124.02		33.09	36.14	15.71	124.02		33.09	36.14	15.71
1-697	深井井点降水 井管深20m 安装	座	1	1272.21	4856.66	576.01	425.09	184.82	1272.21	4856.66	576.01	425.09	184.82
综合人工工日		小计							1396.23	4856.66	609.1	461.23	200.53
13.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7523.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土井管ϕ360						m	6.8	385.9	2624.12			

新点网上招投标系统

	钢筋混凝土滤水井管φ360	m	13.6	73.38	997.97		
	滤网	m	13.6	4.29	58.34		
	中(粗)砂	t	5.331	151	804.98		
	水	m3	60	6.02	361.2		
	其他材料费			--	10.05	--	
	材料费小计			--	4856.66	--	

项目编码	041107002002	项目名称	管井降水	计量单位	座·天	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-701	深井井点降水 井管深(20m、25m) 使用	座·天	1	76.32	4.76	52.45	29.62	12.88	76.32	4.76	52.45	29.62	12.88
综合人工工日		小计							76.32	4.76	52.45	29.62	12.88
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									176.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.76	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1632	钢管 井字架 井深6m以内	座	1	228.85	10.58		52.64	22.89	228.85	10.58		52.64	22.89
综合人工工日		小计							228.85	10.58		52.64	22.89
2.159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									314.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.938	6.32	5.93		
	卡具及零星扣件	kg	0.156	4.18	0.65		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	10.58	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	43842.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	36333.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7508.99			
2	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	26644.81			
3	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	726.68			
4	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	726.68			
合计					71940.99			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58364.2	100	58364.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2494196.34	2	49883.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2494196.34	0.34	8480.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2494196.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2552560.54	9	229730.45
合计					288094.65

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	43842.82										
2	临时设施	26644.81										
3	建筑工人实名制费用	726.68										
4	智慧工地费用	726.68										
5	社会保险费	49883.93										
6	住房公积金	8480.27										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：广德苑配套道路-污水(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	26462.25	
1.1	人工费	9431.69	
1.2	材料费	8803.2	
1.3	施工机具使用费	3013.99	
1.4	企业管理费	3996.22	
1.5	利润	1217.15	
2	措施项目费	650.97	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	650.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	344.01	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	669.7	
5	税金	2500.46	
6	工程造价	30283.38	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行勘察现场查看 2、挖土深度：符合图纸设计要求	m3	170	14.65	2490.5	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合图纸设计要求 2、填方材料品种：开挖土 3、填方粒径要求：符合规范及甲方要求	m3	170	20.22	3437.4	
3	040501004001	钢管	1、材质及规格：Φ108*4热镀锌钢管 2、具体做法详见设计图纸	m	25	115.68	2892	
4	040804001001	配管	1、材质：Φ63*3.6PE管道 2、配置形式：埋地	m	234.62	34.47	8087.35	
5	040303002001	路灯基础	1、C25钢筋砼基础（含钢筋、模板） 2、直径63PE管道预埋 3、接地极 4、热镀锌法兰盘	个	8	787.67	6301.36	
6	040504001001	接线井	1、规格：内径520mm*520mm*1200mm高 2、200cmC25商品砼底板（含模板） 3、黄砂垫层 4、M7.5水泥砂浆砌筑MU20以上烧混凝土实心砖（非粘土） 5、内外墙均用1:2.5 水泥砂浆抹面 6、C30钢筋砼井圈（含钢筋、模板） 7、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土检查井盖 8、具体做法详见设计图纸	座	2	1626.82	3253.64	
		分部分项合计					26462.25	
		单价措施合计						
合计							26462.25	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6902.85	221.52	66.97	0.46		6.21	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		6.21	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	509.49	154.03	11.85		1.74	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501004001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	506.73	105.45	1253.45	378.95	29.15	5.07	1.05	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.07	1.05	12.53	3.79

新点网上招投标系统

0.275工日	未计价材料费				64.09		
清单项目综合单价					115.68		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管Φ110mm×4	m	1.03	62.22	64.09		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	12.86	0.58		
	电焊条	kg	0.0136	6.14	0.08		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	69.16	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	234.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	48.98	377.35	672.76	203.39	15.65	0.49	3.77	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.77	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							5.8				
清单项目综合单价									34.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ63*3.6PE管道			m		1.16			5	5.8			
	PVC-U塑料管接头dn63			个		0.1995			2.29	0.46			
	镀锌铁丝8～12#			kg		0.0025			6.14	0.02			
	钢锯条			根		0.015			0.21				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.29		--	

项目编码	040303002001	项目名称	路灯基础	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.94	48.33	9.12	2.76	21.2	4.94	48.33	9.12	2.76
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0507	1095.62	4613.84	359.87	471.12	142.43	55.55	233.92	18.25	23.89	7.22
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.038638	192.71	174.28		82.87	25.05	7.45	6.73		3.2	0.97
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0039	859.66	3890.47	173.49	369.65	111.76	3.35	15.17	0.68	1.44	0.44
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	2	37.1	2.75	10.91	15.95	4.82	74.2	5.5	21.82	31.9	9.64
综合人工工日		小计							161.75	266.26	89.08	69.55	21.03
1.5258工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									787.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	180	180		
	电焊条	kg	0.834632	6.14	5.12		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	15.44	0.77		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.514605	451	232.09		
	草袋子	只	0.26871	1.77	0.48		
	水	m3	0.190632	6.02	1.15		
	电	kW·h	0.237276	0.89	0.21		
	组合钢模板	kg	0.227964	5	1.14		
	钢管支撑	kg	0.08964	5	0.45		
	零星卡具	kg	0.465588	5	2.33		
	普通成材	m3	0.001159	1774.58	2.06		
	圆钉	kg	0.009273	4.82	0.04		
	脱模剂	kg	0.038638	17.15	0.66		
	模板嵌缝料	kg	0.019319	2.76	0.05		
	钢筋φ10以外	t	0.004056	3671	14.89		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.011505	6.14	0.07		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	2	0.21	0.42		
	扁钢-4×45	kg	0.52	5.416	2.82		
	沥青漆	kg	0.04	10.29	0.41		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	446.26	--	

项目编码	040504001001	项目名称	接线井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0242	1549.72	4754.77	158.17	666.38	201.46	37.5	115.07	3.83	16.13	4.88
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0088	3190.18	1695.63	95.92	1371.78	414.72	28.07	14.92	0.84	12.07	3.65
6-823	垫层 砂	10m3	0.0054	447.96	2753.88	17.43	192.62	58.23	2.42	14.87	0.09	1.04	0.31
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.06335	1982.09	4400.98	103.87	852.3	257.67	125.57	278.8	6.58	53.99	16.32
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0412	2023.96	924.05	69.32	418.66	209.33	83.39	38.07	2.86	17.25	8.62
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4018.78		95.06	47.53	47.53	401.88		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土 井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01265	2089.22	4859.44	158.17	898.36	271.6	26.43	61.47	2	11.36	3.44
6-1600	井圈 木模	10m3	0.01265	2445.53	3047.3	12.62	1051.58	317.92	30.94	38.55	0.16	13.3	4.02
6-1606备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0128	1532.89	3949.08	248.13	659.14	199.28	19.62	50.55	3.18	8.44	2.55
综合人工工日		小计							401.47	1014.18	19.54	143.09	48.54
3.7873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1626.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.24684	451	111.32		
	电	kW·h	0.150095	0.89	0.13		
	水	m3	0.67652	6.02	4.07		
	模板木材	m3	0.0231	1774.58	40.99		
	复合木模板面板	m2	0.1848	37	6.84		
	钢支撑	kg	0.13112	5	0.66		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.01188	5	0.06		
	圆钉	kg	0.066288	4.82	0.32		
	中(粗)砂	t	0.427434	151	64.54		
	机砖	百块	3.282164	55	180.52		
	沥青漆	kg	0.690032	10.29	7.1		
	铸铁爬梯	kg	5.374614	4.5	24.19		
	Φ700球墨铸铁五防QT500-7	套	1	377.1	377.1		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.128398	457	58.68		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.07524	6.14	0.46		
	脱模剂	kg	0.236302	17.15	4.05		
	钢筋φ10以内	t	0.013056	3828	49.98		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	45.957255	0.348	15.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	65.708622	0.348	22.87		
	中(粗)砂	t	0.172706	151	26.08		
	其他材料费			--	18.23	--	
	材料费小计			--	1014.18	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	344.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	317.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	26.46			
2	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	291.08			
3	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7.94			
4	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7.94			
合计					650.97			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	669.7	100	669.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27113.22	2.1	569.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27113.22	0.37	100.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27113.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	27782.92	9	2500.46
合计					3170.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	344.01										
2	临时设施	291.08										
3	建筑工人实名制费用	7.94										
4	智慧工地费用	7.94										
5	社会保险费	569.38										
6	住房公积金	100.32										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：广德苑配套道路-照明(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统