徐州高新区生物医药产业园片区道路工程(二标段)工程

招标控制价

招 标 人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：江苏博宏工程咨询有限公司

(单位盖章)

2024年05月06日

新点网上招投标系统

徐州高新区生物医药产业园片区道路工程(二标段)工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 18606613.18

(大写): 壹仟捌佰陆拾万陆仟陆佰壹拾叁元壹角捌分

招 标 人: 徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏博宏工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 刘亚敏
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 袁嘉
(签字或盖章)

编 制 人: 赵景林
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 田信达
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年05月06日

复核时间: 2024年05月06日

徐州高新区生物医药产业园片区道路工程(二标段)工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：18606613.18

（大写）：壹仟捌佰陆拾万零陆仟陆佰壹拾叁元壹角捌分

招　标　人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：

（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024-4-20

复 核 时 间：2024-4-20

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州高新区生物医药产业园片区道路工程(二标段)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州高新区生物医药产业园片区道路工程(二标段)	18606613.18		284628.66	380658.61
2	招标代理费				
合计		18606613.18		284628.66	380658.61

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州高新区生物医药产业园片区道路工程(二标段)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	土石方工程	2245377.81		37590.96	31242.55
2	徐工路道路工程	1237394.49		19395.03	25956.86
3	滕寨路道路工程	4728138.51		74109.28	99182.29
4	徐工路绿化工程	64455.81		676.61	2192.25
5	滕寨路绿化工程	228280.93		2396.33	7764.21
6	徐工路照明工程	86045.19		972.23	1902.83
7	滕寨路照明工程	335940.7		3795.8	7429.1
8	徐工路交通工程	108068.03		1221.06	2389.85
9	滕寨路交通工程	192302.02		2172.82	4252.63
10	徐工路、滕寨路给水工程	833127.17		10199.15	18424.05
11	徐工路、滕寨路雨水工程	6567927.15		102946.3	137775.59
12	徐工路、滕寨路污水工程	1433342.28		22466.34	30067.26
13	徐工路、滕寨路工业污水工程	546213.09		6686.75	12079.14
合计		18606613.18		284628.66	380658.61

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1933927.18	
1.1	人工费	691688.99	
1.2	材料费	350225.38	
1.3	施工机具使用费	735224.89	
1.4	企业管理费	99742.53	
1.5	利润	57045.38	
2	措施项目费	94809.91	
2.1	单价措施项目费	23935.29	
2.2	总价措施项目费	70874.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	37590.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31242.55	
5	税金	185398.17	
6	工程造价	2245377.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		徐工路道路土石方						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：清表土 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	959.27	18.47	17717.72	
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：路基挖方，投标人自行考虑综合报价	m3	2556.44	5.55	14188.24	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：利用土方	m3	203	6.06	1230.18	
4	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：5%水泥土	m3	1652.54	57.47	94971.47	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	515.76	32.16	16586.84	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：挖方余土 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	208.99	18.47	3860.05	
		分部小计					148554.5	
		滕寨路道路土石方						
7	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：清表土 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	3919.3	18.47	72389.47	
8	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：路基挖方，投标人自行考虑综合报价	m3	8383.98	5.55	46531.09	
9	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：沟塘清淤 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	270	18.24	4924.8	
10	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：利用土方	m3	760	6.06	4605.6	
11	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：5%水泥土	m3	6544.55	57.47	376115.29	
12	040103002003	回填建筑垃圾再生料	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾，用于回填 2、运距：场内倒运	m3	380	26.24	9971.2	
13	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	331.6	32.16	10664.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：挖方余土 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	100	18.47	1847	
		分部小计					527048.71	
		雨水土石方						
15	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价 2、挖土深度：4M内	m3	28711.5	14.79	424643.09	
16	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见施工图设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑综合报价	m3	17398.4	8.49	147712.42	
17	040103001004	回填方	1、密实度要求：详见施工图设计 2、填方材料品种：5%水泥土	m3	1427.2	69.6	99333.12	
18	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：挖方余土 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	9885.9	18.47	182592.57	
		分部小计					854281.2	
		污水土石方						
19	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价 2、挖土深度：4M内	m3	6854.7	14.79	101381.01	
20	040103001005	回填方	1、密实度要求：详见施工图设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑综合报价	m3	2417.99	10.69	25848.31	
21	040103001006	回填方	1、密实度要求：详见施工图设计 2、填方材料品种：5%水泥土	m3	1409.1	69.6	98073.36	
22	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：挖方余土 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	3027.61	18.47	55919.96	
		分部小计					281222.64	
		工业污水土石方						
23	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价 2、挖土深度：4M内	m3	1883.1	14.79	27851.05	
24	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见施工图设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑综合报价	m3	1662.96	10.69	17777.04	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040103001008	回填方	1、密实度要求：详见施工图设计 2、填方材料品种：5%水泥土	m3	53	69.6	3688.8	
26	040103002008	余方弃置	1、废弃料品种：挖方余土 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	167.14	18.47	3087.08	
		分部小计					52403.97	
		给水土石方						
27	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价 2、挖土深度：4M内	m3	2351.55	14.79	34779.42	
28	040103001009	回填方	1、密实度要求：详见施工图设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑综合报价	m3	1900.52	10.69	20316.56	
29	040103001010	回填方	1、密实度要求：详见施工图设计 2、填方材料品种：5%水泥土	m3	136.7	69.6	9514.32	
30	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种：挖方余土 2、运距：招标控制价按照3公里计取，投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m3	314.34	18.47	5805.86	
		分部小计					70416.16	
		分部分项合计					1933927.18	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆	项	1	10458.69	10458.69	
2	041107002001	排水	1、沟塘排水	m3	380	1.61	611.8	
3	041103001001	围堰	1、围堰类型：草袋围堰筑拆	m3	104	123.7	12864.8	
		单价措施合计					23935.29	
合计							1957862.47	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：土石方工程(001)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	959.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.06	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2556.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.52		4.48	0.35	0.2
综合人工工日		小计							0.52		4.48	0.35	0.2
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	4856.43	376.01	214.86	0.52	0.09	4.86	0.38	0.21

综合人工工日	小计			0.52	0.09	4.86	0.38	0.21
0.0049工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	6.02	0.09			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.09		--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	1652.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	149.6	16.37	9.35	8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
综合人工工日		小计							8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土					m3	1.2236						
	复合硅酸盐水泥32.5级					t	0.087		348	30.28			
	水					m3	0.1765		6.02	1.06			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	31.5		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	515.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10895.4	810.76	463.29	0.69		10.9	0.81	0.46
1-457	自卸汽车运石碴 自卸汽车(12t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	17330.74	1213.15	693.23		0.07	17.33	1.21	0.69
综合人工工日		小计							0.69	0.07	28.23	2.02	1.15
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.16
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	208.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.06	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	3919.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.06	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	8383.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.52		4.48	0.35	0.2
综合人工工日		小计							0.52		4.48	0.35	0.2
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	667.8		7626.52	580.6	331.77	0.67		7.63	0.58	0.33
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.00077		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.06	8.08	0.57	0.32
综合人工工日		小计							0.67	0.06	15.71	1.15	0.65
0.0063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00924	6.02	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	4856.43	376.01	214.86	0.52	0.09	4.86	0.38	0.21
综合人工工日		小计							0.52	0.09	4.86	0.38	0.21
0.0049工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							6.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040202003002	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	6544.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	149.6	16.37	9.35	8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
综合人工工日		小计							8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.2236				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	040103002003	项目名称	回填建筑垃圾再生料	计量单位	m3	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10895.4	810.76	463.29	0.69		10.9	0.81	0.46
1-461	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	11987.03	839.09	479.48		0.07	11.99	0.84	0.48
综合人工工日		小计							0.69	0.07	22.89	1.65	0.94
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.07	--

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	331.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10895.4	810.76	463.29	0.69		10.9	0.81	0.46
1-457	自卸汽车运石碴 自卸汽车(12t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	17330.74	1213.15	693.23		0.07	17.33	1.21	0.69
综合人工工日		小计							0.69	0.07	28.23	2.02	1.15
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.06	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	28711.5

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-9备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.001	8842.79			619	353.71	8.84			0.62	0.35
综合人工工日		小计							9.3		4.03	0.93	0.53
0.0878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	17398.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.004	1184.87		173.85	95.11	54.35	4.74		0.7	0.38	0.22
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0006	515.16	90.3	3080.26	251.68	143.82	0.31	0.05	1.85	0.15	0.09
综合人工工日		小计							5.05	0.05	2.55	0.53	0.31
0.0476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.009	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1427.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-393	坑、槽回填 水泥土 原土利用5%水泥	m3	1	34.34	29.55	1.74	2.53	1.44	34.34	29.55	1.74	2.53	1.44
综合人工工日		小计							34.34	29.55	1.74	2.53	1.44
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.6				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	83.2	0.348	28.95		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.55	--	

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	9885.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.06	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6854.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-9备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.001	8842.79			619	353.71	8.84			0.62	0.35
综合人工工日		小计							9.3		4.03	0.93	0.53
0.0878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2417.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006	1184.87		173.85	95.11	54.35	7.11		1.04	0.57	0.33
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0004	515.16	90.3	3080.26	251.68	143.82	0.21	0.04	1.23	0.1	0.06
综合人工工日		小计							7.32	0.04	2.27	0.67	0.39
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.006	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1409.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-393	坑、槽回填 水泥土 原土利用5%水泥	m3	1	34.34	29.55	1.74	2.53	1.44	34.34	29.55	1.74	2.53	1.44
综合人工工日		小计							34.34	29.55	1.74	2.53	1.44
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	83.2	0.348	28.95		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.55	--	

项目编码	040103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3027.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.06	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1883.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-9备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.001	8842.79			619	353.71	8.84			0.62	0.35
综合人工工日		小计							9.3		4.03	0.93	0.53
0.0878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1662.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006	1184.87		173.85	95.11	54.35	7.11		1.04	0.57	0.33
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0004	515.16	90.3	3080.26	251.68	143.82	0.21	0.04	1.23	0.1	0.06
综合人工工日		小计							7.32	0.04	2.27	0.67	0.39
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.006	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-393	坑、槽回填 水泥土 原土利用5%水泥	m3	1	34.34	29.55	1.74	2.53	1.44	34.34	29.55	1.74	2.53	1.44
综合人工工日		小计							34.34	29.55	1.74	2.53	1.44
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	83.2	0.348	28.95		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.55	--	

项目编码	040103002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	167.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.06	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2351.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-9备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.001	8842.79			619	353.71	8.84			0.62	0.35
综合人工工日		小计							9.3		4.03	0.93	0.53
0.0878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1900.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.006	1184.87		173.85	95.11	54.35	7.11		1.04	0.57	0.33
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0004	515.16	90.3	3080.26	251.68	143.82	0.21	0.04	1.23	0.1	0.06
综合人工工日		小计							7.32	0.04	2.27	0.67	0.39
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.006	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	136.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-393	坑、槽回填 水泥土 原土利用5%水泥	m3	1	34.34	29.55	1.74	2.53	1.44	34.34	29.55	1.74	2.53	1.44
综合人工工日		小计							34.34	29.55	1.74	2.53	1.44

0.324工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							69.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	83.2	0.348	28.95		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.55	--	

项目编码	040103002009	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	314.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.06	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1201.4	2737.53	292.43	167.1	1440	1201.4	2737.53	292.43	167.1
25-3	履带式推土机90kW以内 场外运输费用	次	1	720	989.74	2550.71	228.95	130.83	720	989.74	2550.71	228.95	130.83
综合人工工日		小计							2160	2191.14	5288.24	521.38	297.93
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10458.69
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.25	62.5		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	橡胶板δ3	m2	0.78	15.44	12.04		
	其他材料费			--	1927.89	--	
	材料费小计			--	2191.14	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水	计量单位	m3	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	1	0.95		0.29	0.25	0.12	0.95		0.29	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.95		0.29	0.25	0.12
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041103001001	项目名称	围堰	计量单位	m3	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-531备注1	草袋围堰	100m3	0.01	9435.8	1832.31	57.31	664.52	379.72	94.36	18.32	0.57	6.65	3.8
综合人工工日		小计							94.36	18.32	0.57	6.65	3.8
0.8902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	0.93				
	草袋子	只	19.26	0.86	16.56		
	麻绳	kg	0.306	5.75	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.32	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	37590.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	29367.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	8223.02			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	32304.73			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	391.57			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	587.36			
合计					70874.62			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	31242.55	100	31242.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2028737.09	1.3	26373.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2028737.09	0.24	4868.97
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2028737.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2059979.64	9	185398.17
合计					216640.72

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	37590.96										
2	临时设施	32304.73										
3	建筑工人实名制费用	391.57										
4	智慧工地费用	587.36										
5	社会保险费	26373.58										
6	住房公积金	4868.97										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1007390.95	
1.1	人工费	85139.2	
1.2	材料费	829388.64	
1.3	施工机具使用费	51555.67	
1.4	企业管理费	27574.98	
1.5	利润	13732.47	
2	措施项目费	101876.49	
2.1	单价措施项目费	64157.98	
2.2	总价措施项目费	37718.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19395.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25956.86	
5	税金	102170.19	
6	工程造价	1237394.49	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机动车道						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 2、厚度：4cm	m2	2188.72	54.61	119526	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m2	m2	2188.72	2.21	4837.07	
3	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20F 2、厚度：6cm	m2	2188.72	72.77	159273.15	
4	040203004001	下封层	1、材料品种： PCR 改性乳化沥青（PCR 型），沥青用量为 0.9～1.0kg/m2，集料规格为 S14，用量为 5～8m 3 /1000m2 2、厚度：0.6cm	m2	2188.72	9.78	21405.68	
5	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：18cm	m2	4666.3	75.98	354545.47	
6	040203003002	水泥净浆	1、喷油量：水泥净量不少于1.0-1.5kg/m2	m2	2387.31	2.31	5514.69	
7	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm	m2	2459.53	34.71	85370.29	
8	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：机动车道路床整形碾压检验	m2	2559.53	2.08	5323.82	
9	040201002001	夯修边坡	1、夯修边坡，具体按设计要求	m2	236	5.2	1227.2	
		分部小计					757023.37	
		人行道						
10	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：人行道整形碾压	m2	731	2.1	1535.1	
11	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm砼道板砖，抗压强度：平均值≥40.0MPa、单块最小值≥35.0MPa，抗折强度：平均值≥4.00MPa、单块最小值≥3.20MPa 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10干硬性水泥砂浆	m2	722.48	73.15	52849.41	
12	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25预拌砼 2、厚度：10cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，沥青聚氨酯填缝	m2	722.48	60.86	43970.13	
13	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	692.48	28.63	19825.7	
		分部小计					118180.34	
		侧平石						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：120*350mm芝麻灰花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10干硬水泥砂浆	m	292	75.18	21952.56	
15	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：300*80mm芝麻灰花岗岩平石一 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10干硬水泥砂浆	m	292	61.75	18031	
16	040204004003	安砌平石	1、材料品种、规格：120*200mm芝麻灰花岗岩平石二 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10干硬水泥砂浆	m	290	61.75	17907.5	
17	040204003001	侧平石基础	1、混凝土强度等级：C25预拌砼	m3	20.42	1032.92	21092.23	
		分部小计					78983.29	
		树池						
18	040204004004	安砌平石	1、材料品种、规格：120*200mm芝麻灰花岗岩平石二 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10干硬水泥砂浆	m	288	61.75	17784	
19	040204003002	侧平石基础	1、混凝土强度等级：C25预拌砼	m3	4.55	1319.69	6004.59	
20	040204007001	树池盖板	1、材料品种、规格：126*126cm复合材料盖板	个	48	100	4800	
		分部小计					28588.59	
		拆除工程						
21	041001001001	拆除路面	1、材质：砼路面	m3	39.16	13.24	518.48	
22	041001003001	拆除基层	1、材质：有骨料多合土	m3	35.6	9.92	353.15	
23	041001008001	拆除房屋基础	1、结构形式：投标人自行考虑综合报价	m3	441	42.98	18954.18	
		分部小计					19825.81	
		路面搭接						
24	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青砼 2、厚度：10cm	m2	17	3.96	67.32	
25	041001003002	拆除基层	1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	9	1.76	15.84	
26	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 2、厚度：4cm	m2	17	54.61	928.37	
27	040203003003	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m2	m2	34	2.21	75.14	
28	040203006004	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20F 2、厚度：6cm	m2	17	72.77	1237.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040202015002	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：18cm	m2	9	76.21	685.89	
30	040201021001	防裂贴	1、材料品种、规格：防裂贴 2、搭接方式：按设计要求	m2	17	69.62	1183.54	
31	040201021002	聚酯纤维布	1、材料品种、规格：聚酯纤维布 2、搭接方式：按设计要求	m2	34	17.54	596.36	
		分部小计					4789.55	
		分部分项合计					1007390.95	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆	项	1	20957.98	20957.98	
2	041104003001	施工围挡	1、护栏类型：符合环保、城管及建设等单位要求	m	360	120	43200	
		单价措施合计					64157.98	
合计							1071548.93	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐工路道路工程(002)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2188.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2188.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	179.91	25.41	6.46	3.23	0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.468	3.66	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2188.72

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45	
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45	
0.0216工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													72.77	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土AC-20F						t	0.1424	463	65.93				
	煤						t	0.0002	943.3	0.19				
	木柴						kg	0.032	0.94	0.03				
	柴油						t	0.00006	7990	0.48				
	其他材料费								--	0.33		--		
	材料费小计								--	66.96		--		

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	2188.72

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-259	沥青下封层	100m2	0.01	69.64	852.53	26.44	19.22	9.61	0.7	8.53	0.26	0.19	0.1	
综合人工工日		小计							0.7	8.53	0.26	0.19	0.1	
0.0066工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													9.78	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	煤						t	0.0003	943.3	0.28				
	石屑(米砂)						t	0.01273	151	1.92				
	改性乳化沥青						t	0.00134	4716.52	6.32				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	8.53		--		

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	4666.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.004891	6.04	8.89	19.5	5.11	2.55	0.03	0.04	0.1	0.02	0.01
综合人工工日		小计							3.83	0.04	1.63	1.09	0.54
0.0361工日		未计价材料费							68.85				
清单项目综合单价									75.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	水	m3	0.00719	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.89	--	

项目编码	040203003002	项目名称	水泥净浆	计量单位	m2	工程量	2387.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	15.9	0.85	0.17	4.18	1.93	1.59	0.09	0.02	0.42	0.19
综合人工工日		小计							1.59	0.09	0.02	0.42	0.19
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01352	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.0125	0.348			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	2459.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-73	拌合机拌合 厚度20cm 含灰量12%	100m2	0.01	446.47	2201.38	352.32	159.76	79.88	4.46	22.01	3.52	1.6	0.8
2-411	集中消解石灰	t	0.0408	15.26	6.35	23.48	7.75	3.87	0.62	0.26	0.96	0.32	0.16
综合人工工日		小计							5.08	22.27	4.48	1.92	0.96
0.048工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							34.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	0.22273				
	生石灰	t	0.0408	532	21.71		
	水	m3	0.07584	6.02	0.46		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.27	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	2559.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		128.8	31.95	15.98	0.31		1.29	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.29	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040201002001	项目名称	夯修边坡	计量单位	m2	工程量	236

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	路床(槽)整形 整修边坡 夯修	100m2	0.01	400.15			80.03	40.02	4			0.8	0.4
综合人工工日		小计							4			0.8	0.4
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	731

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.98	32.33	16.16	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	722.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5431.3	84.63	289.77	144.89	13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×(40～50)						m2	0.97752	47.5	46.43			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	7.40258	0.348	2.58			
	中(粗)砂						t	0.033219	151	5.02			
	水						m3	0.003093	6.02	0.02			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	54.31		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	722.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	4638.63		106.68	53.34	5.33	46.39		1.07	0.53

新点网上招投标系统

2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.041649	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	2.29	0.98	1.46	0.75	0.37
2-333	伸缩缝 伸缩 沥青玛蹄脂	10m2	0.001249	297.12	965.93		59.42	29.71	0.37	1.21		0.07	0.04
综合人工工日		小计							7.99	48.58	1.46	1.89	0.94
0.0754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.0255	6.02	0.15		
	钢锯片	片	0.002707	360.17	0.97		
	石粉	kg	0.159123	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.003997	0.94			
	石油沥青60～100#	t	0.000159	4716.52	0.75		
	石棉	kg	0.157374	2.57	0.4		
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	48.58	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	692.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	178.13	80.61	40.31	2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
综合人工工日		小计							2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.39	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	292

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	323.61		247.85	123.93	12.39	3.24		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.24		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							55.83				
清单项目综合单价									75.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)12*35侧石	m	1.015	55	55.83		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.1478	0.348	1.1		
	中(粗)砂	t	0.014016	151	2.12		
	水	m3	0.00138	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.07	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	233.87		133.18	66.59	6.66	2.34		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	2.34		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							50.75				
清单项目综合单价									61.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石30*8平石	m	1.015	50	50.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.2666	0.348	0.79		
	中(粗)砂	t	0.010149	151	1.53		
	水	m3	0.00096	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.09	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	290

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	233.87		133.18	66.59	6.66	2.34		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	2.34		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							50.75				
清单项目综合单价									61.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石20*12平石	m	1.015	50	50.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.2666	0.348	0.79		
	中(粗)砂	t	0.010149	151	1.53		
	水	m3	0.00096	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.09	--	

项目编码	040204003001	项目名称	侧平石基础	计量单位	m3	工程量	20.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	463.53		23.35	11.68	116.77	463.53		23.35	11.68
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.067209	3190.18	1944.4	93.62	656.76	328.38	214.41	130.68	6.29	44.14	22.07
综合人工工日		小计							331.18	594.21	6.29	67.49	33.75
3.1243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1032.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	水	m3	0.200242	6.02	1.21		
	模板木材	m3	0.029572	2046	60.5		
	复合木模板面板	m2	1.411389	43.4	61.25		
	钢支撑	kg	1.001414	4.726	4.73		
	零星卡具	kg	0.090732	4.18	0.38		
	圆钉	kg	0.120976	4.9	0.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.449225	0.348	0.16		
	中(粗)砂	t	0.001181	151	0.18		

	其他材料费	--	5.19	--
	材料费小计	--	594.21	--

项目编码	040204004004	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	233.87		133.18	66.59	6.66	2.34		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	2.34		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							50.75				
清单项目综合单价									61.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石20*12平石	m	1.015	50	50.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.2666	0.348	0.79		
	中(粗)砂	t	0.010149	151	1.53		
	水	m3	0.00096	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.09	--	

项目编码	040204003002	项目名称	侧平石基础	计量单位	m3	工程量	4.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	463.53		23.35	11.68	116.77	463.53		23.35	11.68
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.113363	3190.18	1944.4	93.62	656.76	328.38	361.65	220.42	10.61	74.45	37.23
综合人工工日		小计							478.42	683.95	10.61	97.8	48.91
4.5134工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1319.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	水	m3	0.200408	6.02	1.21		
	模板木材	m3	0.04988	2046	102.05		

	复合木模板面板	m2	2.380623	43.4	103.32		
	钢支撑	kg	1.689109	4.726	7.98		
	零星卡具	kg	0.15304	4.18	0.64		
	圆钉	kg	0.204053	4.9	1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.757718	0.348	0.26		
	中(粗)砂	t	0.001992	151	0.3		
	其他材料费			--	7.17	--	
	材料费小计			--	683.95	--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池盖板	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	树池盖板	个	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树池盖板	个	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	39.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001001	68.69	453.34	9757.68	1965.27	982.64	0.07	0.45	9.77	1.97	0.98
综合人工工日		小计							0.07	0.45	9.77	1.97	0.98
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000165	2744.16	0.45		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.45	--

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	35.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.05	0.34	7.32	1.47	0.74
综合人工工日		小计							0.05	0.34	7.32	1.47	0.74
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.34	--	

项目编码	041001008001	项目名称	拆除房屋基础	计量单位	m3	工程量	441

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注1	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	223.24	1473.34	31712.46	6387.14	3193.57	0.22	1.47	31.71	6.39	3.19
综合人工工日		小计							0.22	1.47	31.71	6.39	3.19
0.0021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000537	2744.16	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15

1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.96	0.1	2	0.6	0.3
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.0088	11.58	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.1		--	

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000178	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.01	0.06	1.3	0.26	0.13
综合人工工日		小计							0.01	0.06	1.3	0.26	0.13
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135						个	0.000022	2744.16	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.06		--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			

	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	179.91	25.41	6.46	3.23	0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.468	3.66	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20F	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7990	0.48		

	其他材料费	--	0.33	--	
	材料费小计	--	66.96	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.5	5.11	2.55	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.86	0.09	1.73	1.12	0.56
0.0364工日		未计价材料费							68.85				
清单项目综合单价									76.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.94	--	

项目编码	040201021001	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-34	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔条铺、点铺法 单层	10m2	0.1	74.2	593.83		19.29	8.9	7.42	59.38		1.93	0.89
综合人工工日		小计							7.42	59.38		1.93	0.89
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.15	6.86	1.03		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.024	4.29	0.1		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.09	5.83	0.52		
	其他材料费			--	0.09	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	59.38	--	

项目编码	040201021002	项目名称	聚酯纤维布	计量单位	m2	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	11611.85		911.83	455.92	4.56	11.61		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.61		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	10.19	11.36		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	865.43	2327.42	585.48	292.74	600	865.43	2327.42	585.48	292.74
25-67	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1773.04	5719.12	1359.82	679.91	1080	1773.04	5719.12	1359.82	679.91
25-68	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1800		2565.4	873.08	436.54	1800		2565.4	873.08	436.54
综合人工工日		小计							3480	2638.47	10611.94	2818.38	1409.19
29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20957.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.25	12.5		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	2531.61	--	
	材料费小计			--	2638.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041104003001	项目名称	施工围挡	计量单位	m	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工围挡	m*天	150	0.8					120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								120				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	120	--	
	材料费小计			--	120	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	19395.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16073.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3321.8			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17680.56			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	321.46			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	321.46			
合计					37718.51			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐工路道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	25956.86	100	25956.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1109267.44	2	22185.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1109267.44	0.34	3771.51
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1109267.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	1135224.3	9	102170.19
合计					128127.05

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	19395.03										
2	临时设施	17680.56										
3	建筑工人实名制费用	321.46										
4	智慧工地费用	321.46										
5	社会保险费	22185.35										
6	住房公积金	3771.51										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐工路道路工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3934716.84	
1.1	人工费	331960.06	
1.2	材料费	3297103.81	
1.3	施工机具使用费	157434.34	
1.4	企业管理费	98996.31	
1.5	利润	49222.32	
2	措施项目费	303842.62	
2.1	单价措施项目费	159718.5	
2.2	总价措施项目费	144124.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	74109.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99182.29	
5	税金	390396.76	
6	工程造价	4728138.51	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机动车道						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 2、厚度：4cm	m2	8890.8	54.61	485526.59	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m2	m2	8890.8	2.21	19648.67	
3	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20F 2、厚度：6cm	m2	8890.8	72.77	646983.52	
4	040203004001	下封层	1、材料品种： PCR 改性乳化沥青（PCR 型），沥青用量为 0.9～1.0kg/m2，集料规格为 S14，用量为 5～8m 3 /1000m2 2、厚度：0.6cm	m2	8890.8	9.78	86952.02	
5	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：18cm	m2	18824.32	75.99	1430460.08	
6	040203003002	水泥净浆	1、喷油量：水泥净量不少于1.0-1.5kg/m2	m2	9598.67	2.31	22172.93	
7	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm	m2	9858.36	34.71	342183.68	
8	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：机动车道路床整形碾压检验	m2	9958.36	2.08	20713.39	
9	040201002001	夯修边坡	1、夯修边坡，具体按设计要求	m2	651	5.2	3385.2	
		分部小计					3058026.08	
		人行道						
10	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：人行道整形碾压	m2	2858.55	2.1	6002.96	
11	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm砼道板砖，抗压强度：平均值≥40.0MPa、单块最小值≥35.0MPa，抗折强度：平均值≥4.00MPa、单块最小值≥3.20MPa 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10干硬性水泥砂浆	m2	2793.35	73.15	204333.55	
12	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25预拌砼 2、厚度：10cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，沥青聚氨酯填缝	m2	2793.35	60.48	168941.81	
13	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	2686.95	28.63	76927.38	
		分部小计					456205.7	
		侧平石						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：120*350mm芝麻灰花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10干硬水泥砂浆	m	1120	75.18	84201.6	
15	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：300*80mm芝麻灰花岗岩平石一 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10干硬水泥砂浆	m	1120	61.75	69160	
16	040204004003	安砌平石	1、材料品种、规格：120*200mm芝麻灰花岗岩平石二 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10干硬水泥砂浆	m	1097	61.75	67739.75	
17	040204003001	侧平石基础	1、混凝土强度等级：C25预拌砼	m3	77.93	1032.92	80495.46	
		分部小计					301596.81	
		树池						
18	040204004004	安砌平石	1、材料品种、规格：120*200mm芝麻灰花岗岩平石二 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10干硬水泥砂浆	m	1020	61.75	62985	
19	040204003002	侧平石基础	1、混凝土强度等级：C25预拌砼	m3	16.1	1319.68	21246.85	
20	040204007001	树池盖板	1、材料品种、规格：126*126cm复合材料盖板	个	170	100	17000	
		分部小计					101231.85	
		拆除工程						
21	041001001001	拆除路面	1、材质：砼路面	m3	281.6	13.23	3725.57	
22	041001003001	拆除基层	1、材质：有骨料多合土	m3	256	9.92	2539.52	
23	041001008001	拆除房屋基础	1、结构形式：投标人自行考虑综合报价	m3	174	42.98	7478.52	
		分部小计					13743.61	
		路面搭接						
24	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青砼 2、厚度：10cm	m2	14	3.96	55.44	
25	041001003002	拆除基层	1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	7	1.84	12.88	
26	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 2、厚度：4cm	m2	14	54.61	764.54	
27	040203003003	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m2	m2	28	2.21	61.88	
28	040203006004	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20F 2、厚度：6cm	m2	14	72.77	1018.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040202015002	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：18cm	m2	7	76.21	533.47	
30	040201021001	防裂贴	1、材料品种、规格：防裂贴 2、搭接方式：按设计要求	m2	14	69.62	974.68	
31	040201021002	聚酯纤维布	1、材料品种、规格：聚酯纤维布 2、搭接方式：按设计要求	m2	28	17.54	491.12	
		分部小计					3912.79	
		分部分项合计					3934716.84	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆	项	1	15718.5	15718.5	
2	041104003001	施工围挡	1、护栏类型：符合环保、城管及建设等单位要求	m	1200	120	144000	
		单价措施合计					159718.5	
合计							4094435.34	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	8890.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	8890.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	179.91	25.41	6.46	3.23	0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.468	3.66	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	8890.8

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20F	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7990	0.48		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	8890.8

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m2	0.01	69.64	852.53	26.44	19.22	9.61	0.7	8.53	0.26	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.7	8.53	0.26	0.19	0.1
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.0003	943.3	0.28		
	石屑(米砂)	t	0.01273	151	1.92		
	改性乳化沥青	t	0.00134	4716.52	6.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.53	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	18824.32

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.004895	6.04	8.89	19.5	5.11	2.55	0.03	0.04	0.1	0.03	0.01
综合人工工日		小计							3.83	0.04	1.63	1.1	0.54
0.0361工日		未计价材料费							68.85				
清单项目综合单价									75.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	水	m3	0.007196	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.89	--	

项目编码	040203003002	项目名称	水泥净浆	计量单位	m2	工程量	9598.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	15.9	0.85	0.17	4.18	1.93	1.59	0.09	0.02	0.42	0.19
综合人工工日		小计							1.59	0.09	0.02	0.42	0.19
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01352	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.0125	0.348			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	9858.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-73	拌合机拌合 厚度20cm 含灰量12%	100m2	0.01	446.47	2201.38	352.32	159.76	79.88	4.46	22.01	3.52	1.6	0.8
2-411	集中消解石灰	t	0.0408	15.26	6.35	23.48	7.75	3.87	0.62	0.26	0.96	0.32	0.16
综合人工工日		小计							5.08	22.27	4.48	1.92	0.96
0.048工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							34.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	0.22273				
	生石灰	t	0.0408	532	21.71		
	水	m3	0.07584	6.02	0.46		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.27	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	9958.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		128.8	31.95	15.98	0.31		1.29	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.29	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040201002001	项目名称	夯修边坡	计量单位	m2	工程量	651

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	路床(槽)整形 整修边坡 夯修	100m2	0.01	400.15			80.03	40.02	4			0.8	0.4
综合人工工日		小计							4			0.8	0.4
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	2858.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.98	32.33	16.16	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	2793.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5431.3	84.63	289.77	144.89	13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×(40～50)						m2	0.97752	47.5	46.43			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	7.40258	0.348	2.58			
	中(粗)砂						t	0.033219	151	5.02			
	水						m3	0.003093	6.02	0.02			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	54.31		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2793.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	4638.63		106.68	53.34	5.33	46.39		1.07	0.53

新点网上招投标系统

2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.039528	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	2.17	0.93	1.38	0.71	0.36
2-333	伸缩缝 伸缩 沥青玛蹄脂	10m2	0.001186	297.12	965.93		59.42	29.71	0.35	1.15		0.07	0.04
综合人工工日		小计							7.85	48.47	1.38	1.85	0.93
0.0741工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.0255	6.02	0.15		
	钢锯片	片	0.002569	360.17	0.93		
	石粉	kg	0.151096	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.003795	0.94			
	石油沥青60～100#	t	0.000151	4716.52	0.71		
	石棉	kg	0.149436	2.57	0.38		
	煤	t	0.000038	943.3	0.04		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	48.47	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	2686.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	178.13	80.61	40.31	2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
综合人工工日		小计							2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.39	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	1120

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	323.61		247.85	123.93	12.39	3.24		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.24		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							55.83				
清单项目综合单价									75.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)12*35侧石	m	1.015	55	55.83		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.1478	0.348	1.1		
	中(粗)砂	t	0.014016	151	2.12		
	水	m3	0.00138	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.07	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	1120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	233.87		133.18	66.59	6.66	2.34		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	2.34		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							50.75				
清单项目综合单价									61.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石30*8平石	m	1.015	50	50.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.2666	0.348	0.79		
	中(粗)砂	t	0.010149	151	1.53		
	水	m3	0.00096	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.09	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	1097

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	233.87		133.18	66.59	6.66	2.34		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	2.34		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费											50.75
清单项目综合单价													61.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石20*12平石	m	1.015	50	50.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.2666	0.348	0.79		
	中(粗)砂	t	0.010149	151	1.53		
	水	m3	0.00096	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.09	--	

项目编码	040204003001	项目名称	侧平石基础	计量单位	m3	工程量	77.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	463.53		23.35	11.68	116.77	463.53		23.35	11.68
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.067209	3190.18	1944.4	93.62	656.76	328.38	214.41	130.68	6.29	44.14	22.07
综合人工工日		小计							331.18	594.21	6.29	67.49	33.75
3.1243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1032.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	水	m3	0.200242	6.02	1.21		
	模板木材	m3	0.029572	2046	60.5		
	复合木模板面板	m2	1.411389	43.4	61.25		
	钢支撑	kg	1.001414	4.726	4.73		
	零星卡具	kg	0.090732	4.18	0.38		
	圆钉	kg	0.120976	4.9	0.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.449225	0.348	0.16		
	中(粗)砂	t	0.001181	151	0.18		

	其他材料费	--	5.19	--	
	材料费小计	--	594.21	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	1020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	233.87		133.18	66.59	6.66	2.34		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	2.34		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							50.75				
清单项目综合单价									61.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石20*12平石	m	1.015	50	50.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.2666	0.348	0.79		
	中(粗)砂	t	0.010149	151	1.53		
	水	m3	0.00096	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.09	--	

项目编码	040204003002	项目名称	侧平石基础	计量单位	m3	工程量	16.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	463.53		23.35	11.68	116.77	463.53		23.35	11.68
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.11336	3190.18	1944.4	93.62	656.76	328.38	361.64	220.42	10.61	74.45	37.23
综合人工工日		小计							478.41	683.95	10.61	97.8	48.91
4.5133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1319.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	水	m3	0.200408	6.02	1.21		
	模板木材	m3	0.049878	2046	102.05		

	复合木模板面板	m2	2.38056	43.4	103.32		
	钢支撑	kg	1.689064	4.726	7.98		
	零星卡具	kg	0.153036	4.18	0.64		
	圆钉	kg	0.204048	4.9	1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.757698	0.348	0.26		
	中(粗)砂	t	0.001992	151	0.3		
	其他材料费			--	7.17	--	
	材料费小计			--	683.95	--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池盖板	计量单位	个	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	树池盖板	个	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树池盖板	个	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	281.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	68.69	453.34	9757.68	1965.27	982.64	0.07	0.45	9.76	1.97	0.98
综合人工工日		小计							0.07	0.45	9.76	1.97	0.98
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000165	2744.16	0.45		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.45	--

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.05	0.34	7.32	1.47	0.74
综合人工工日		小计							0.05	0.34	7.32	1.47	0.74
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.34	--	

项目编码	041001008001	项目名称	拆除房屋基础	计量单位	m3	工程量	174

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注1	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	223.24	1473.34	31712.46	6387.14	3193.57	0.22	1.47	31.71	6.39	3.19
综合人工工日		小计							0.22	1.47	31.71	6.39	3.19
0.0021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000537	2744.16	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15

1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.96	0.1	2	0.6	0.3
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.0088	11.58	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.1		--	

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000186	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.01	0.06	1.36	0.27	0.14
综合人工工日		小计							0.01	0.06	1.36	0.27	0.14
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000023	2744.16	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.06		--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	14
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			

	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	179.91	25.41	6.46	3.23	0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.468	3.66	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20F	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7990	0.48		

	其他材料费	--	0.33	--	
	材料费小计	--	66.96	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.5	5.11	2.55	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.86	0.09	1.73	1.12	0.56
0.0364工日		未计价材料费							68.85				
清单项目综合单价									76.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.94	--	

项目编码	040201021001	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-34	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔条铺、点铺法 单层	10m2	0.1	74.2	593.83		19.29	8.9	7.42	59.38		1.93	0.89
综合人工工日		小计							7.42	59.38		1.93	0.89
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.15	6.86	1.03		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.024	4.29	0.1		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.09	5.83	0.52		
	其他材料费			--	0.09	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	59.38	--	

项目编码	040201021002	项目名称	聚酯纤维布	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	11611.85		911.83	455.92	4.56	11.61		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.61		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	10.19	11.36		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	0.75	600	865.43	2327.42	585.48	292.74	450	649.07	1745.57	439.11	219.56
25-67	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	0.75	1080	1773.04	5719.12	1359.82	679.91	810	1329.78	4289.34	1019.87	509.93
25-68	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	0.75	1800		2565.4	873.08	436.54	1350		1924.05	654.81	327.41
综合人工工日		小计							2610	1978.85	7958.96	2113.79	1056.9
21.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15718.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.06	1071.94	64.32		
	镀锌铁丝8#	kg	1.5	6.25	9.38		
	草袋子	只	7.5	0.86	6.45		
	其他材料费			--	1898.7	--	
	材料费小计			--	1978.85	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工围挡	计量单位	m	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工围挡	m*天	150	0.8					120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								120				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	120	--	
	材料费小计			--	120	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	74109.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	61416.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12692.75			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	67558.18			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1228.33			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1228.33			
合计					144124.12			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	99182.29	100	99182.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	4238559.46	2	84771.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	4238559.46	0.34	14411.1
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	4238559.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	4337741.75	9	390396.76
合计					489579.05

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	74109.28										
2	临时设施	67558.18										
3	建筑工人实名制费用	1228.33										
4	智慧工地费用	1228.33										
5	社会保险费	84771.19										
6	住房公积金	14411.1										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：滕寨路道路工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	55918.21	
1.1	人工费	10605.24	
1.2	材料费	39987.03	
1.3	施工机具使用费	1826.2	
1.4	企业管理费	2014.88	
1.5	利润	1484.87	
2	措施项目费	1023.31	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1023.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	676.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2192.25	
5	税金	5322.04	
6	工程造价	64455.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：胸径15cm 3、养护期：三级养护两年	株	48	1146.21	55018.08	
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：树池回填种植土 2、取土运距：投标人自行考虑土源及运距综合报价	m3	22.1	40.73	900.13	
		分部分项合计					55918.21	
		单价措施合计						
合计							55918.21	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	184.64	277.13	204.2	145.86	2.41	18.46	27.71	20.42
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	652.1		15.5	11.42	8.16	65.21		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	51	45		9.69	7.14	7.65	6.75		1.45	1.07
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	36.3	61.53	50.43	37.16	26.54	3.63	6.15	5.04	3.72
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	32.86	63.53	45.56	33.57	23.98	3.29	6.35	4.56	3.36
综合人工工日		小计							212.19	81.29	30.96	40.31	29.71
2.0803工日		未计价材料费							751.75				
清单项目综合单价									1146.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	银杏15cm	株	1.1	680	748		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.793	6.02	4.77		
	树棍长2000内	根	5.33	12	63.96		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.25	1.25		
	草绳	kg	4.5	1.5	6.75		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	833.04	--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	22.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		4055.51	66.46	48.97	0.35		4.06	0.07	0.05
1-151备注1	自卸车运土运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	11333.08				0.05	11.33		
1-126	松填基(槽)坑回填土	m3	1	18.66			3.55	2.61	18.66			3.55	2.61

综合人工工日		小计			19.01	0.05	15.39	3.62	2.66
0.1793工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									40.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.0086	6.02	0.05			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	0.05		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	676.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	559.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	117.43			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	307.55			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	22.37			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	16.78			
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1023.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2192.25	100	2192.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56941.52	3.3	1879.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56941.52	0.55	313.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56941.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	59133.77	9	5322.04
合计					7514.29

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	676.61										
2	临时设施	307.55										
3	建筑工人实名制费用	22.37										
4	智慧工地费用	16.78										
5	社会保险费	1879.07										
6	住房公积金	313.18										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐工路绿化工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	198043.64	
1.1	人工费	37560.21	
1.2	材料费	141620.71	
1.3	施工机具使用费	6467.78	
1.4	企业管理费	7136.04	
1.5	利润	5258.9	
2	措施项目费	3624.2	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3624.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2396.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7764.21	
5	税金	18848.88	
6	工程造价	228280.93	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：胸径15cm 3、养护期：三级养护两年	株	170	1146.21	194855.7	
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：树池回填种植土 2、取土运距：投标人自行考虑土源及运距综合报价	m3	78.27	40.73	3187.94	
		分部分项合计					198043.64	
		单价措施合计						
合计							198043.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	184.64	277.13	204.2	145.86	2.41	18.46	27.71	20.42
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	652.1		15.5	11.42	8.16	65.21		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	51	45		9.69	7.14	7.65	6.75		1.45	1.07
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	36.3	61.53	50.43	37.16	26.54	3.63	6.15	5.04	3.72
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	32.86	63.53	45.56	33.57	23.98	3.29	6.35	4.56	3.36
综合人工工日		小计							212.19	81.29	30.96	40.31	29.71
2.0803工日		未计价材料费							751.75				
清单项目综合单价									1146.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银杏15cm	株	1.1	680	748		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.793	6.02	4.77		
	树棍长2000内	根	5.33	12	63.96		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.25	1.25		
	草绳	kg	4.5	1.5	6.75		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	833.04	--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	78.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		4055.51	66.46	48.97	0.35		4.06	0.07	0.05
1-151备注1	自卸车运土运距1km以内	1000m3	0.001		51.77	11333.08				0.05	11.33		
1-126	松填基(槽)坑回填土	m3	1	18.66			3.55	2.61	18.66			3.55	2.61

综合人工工日		小计			19.01	0.05	15.39	3.62	2.66
0.1793工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									40.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.0086	6.02	0.05			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	0.05		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	2396.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1980.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	415.89			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1089.24			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	79.22			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	59.41			
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3624.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7764.21	100	7764.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	201667.84	3.3	6655.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	201667.84	0.55	1109.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	201667.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	209432.05	9	18848.88
合计					26613.09

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2396.33										
2	临时设施	1089.24										
3	建筑工人实名制费用	79.22										
4	智慧工地费用	59.41										
5	社会保险费	6655.04										
6	住房公积金	1109.17										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：滕寨路绿化工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	74786.62	
1.1	人工费	9623.17	
1.2	材料费	58573.56	
1.3	施工机具使用费	1730.68	
1.4	企业管理费	3617.45	
1.5	利润	1241.77	
2	措施项目费	2251.09	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2251.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	972.23	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1902.83	
5	税金	7104.65	
6	工程造价	86045.19	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行考虑综合报价	m3	146	11.53	1683.38	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土	m3	110	17.67	1943.7	
3	040303002001	路灯基础	1、10米路灯基础制作安装，含钢筋、螺栓及法兰盘等预埋件 2、混凝土强度等级：C25砼	个	6	909.03	5454.18	
4	040805001001	常规照明灯	1、名称：10米单挑路灯 2、光源数量：LED灯，功率120W，杆体热浸镀锌、表面喷塑，灯具防护等级不低于IP65，含熔断器、单灯控制器及路灯专用接线盒等，详见施工图设计	套	6	3091.6	18549.6	
5	040803001001	电缆	1、规格：BVV-0.5KV-3*2.5电线	m	72	11.09	798.48	
6	040803001002	电缆	1、规格：YJV-0.6/1KV-3*25，含接头	m	293.36	140.49	41214.15	
7	040803002001	电缆保护管	1、规格：Φ63*3.6PE管	m	266.69	14.46	3856.34	
8	040806001001	接地极	1、名称：L50*50*5*2500热镀锌角钢接地极	根	6	117.72	706.32	
9	040806002001	接地母线	1、名称：-40*4热镀锌扁钢接地线	m	11	52.77	580.47	
		分部分项合计					74786.62	
		单价措施合计						
合计							74786.62	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐工路照明工程(006)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	146

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		3847.59	872.55	436.28	0.46		3.46	0.79	0.39
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			989.45	494.72	4.95			0.99	0.49
综合人工工日		小计							5.41		3.46	1.78	0.88
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	271.74	135.87	11.85		1.74	2.72	1.36
综合人工工日		小计							11.85		1.74	2.72	1.36
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040303002001	项目名称	路灯基础	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.507	147.34	403.67	43.79	63.36	19.15	74.7	204.66	22.2	32.12	9.71
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.002117	1765.96	4152.72	82.97	536.19	184.89	3.74	8.79	0.18	1.14	0.39

3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	0.050633	4060.86	4727.74	372.54	1285.69	443.34	205.61	239.38	18.86	65.1	22.45
综合人工工日		小计							284.05	452.83	41.24	98.36	32.55
2.6798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									909.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	组合钢模板	kg	0.52728	4.29	2.26		
	模板木材	m3	0.002535	2046	5.19		
	圆钉	kg	0.05577	4.9	0.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.189111	348	65.81		
	中(粗)砂	t	0.3042	151	45.93		
	碎石40	t	0.65403	117	76.52		
	零星卡具	kg	0.12675	4.18	0.53		
	钢支撑	kg	0.46137	4.726	2.18		
	钢筋φ10以内	t	0.002159	4017	8.67		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.018757	6.25	0.12		
	钢板15以内	kg	34.076009	4.316	147.07		
	型钢	kg	7.037987	4.174	29.38		
	钢筋φ10以内	t	0.012304	4017	49.43		
	电焊条	kg	1.476458	6.25	9.23		
	氧气	m3	0.53671	2.83	1.52		
	乙炔气	kg	0.178734	15.44	2.76		
	其他材料费			--	5.96	--	
	材料费小计			--	452.83	--	

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		24.65	20.51	6.2	47.7		24.65	20.51	6.2

8-428	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长3m以下	10套	0.1	746.24	128.8	318.91	320.88	97.01	74.62	12.88	31.89	32.09	9.7
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.1	116.6		255.12	50.14	15.16	11.66		25.51	5.01	1.52
8-200	路灯设施编号 钉或粘路灯号牌	100个	0.01	265	99.84		113.95	34.45	2.65	1		1.14	0.34
8-629	照度测试 道路宽度15m以下	区域	0.166667	212		197.18	91.16	27.56	35.33		32.86	15.19	4.59
8-114	分流器安装 分流器150A以内	个	1	84.91	3.11		36.51	11.04	84.91	3.11		36.51	11.04
8-386	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.1	47.7	11		20.51	6.2	4.77	1.1		2.05	0.62
综合人工工日		小计							261.64	18.09	114.91	112.5	34.01
2.4683工日		未计价材料费							2550.45				
清单项目综合单价									3091.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌油漆单臂悬挑灯架10米	套	1.01	2000	2020		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	7	1.53	10.71		
	照明器120W	套	1.01	500	505		
	路灯号牌	个	1.01	5	5.05		
	水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
	棉纱线	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电力复合脂一级	kg	0.02	17.15	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M10×70	套	2.011	0.67	1.35		
	接线盒100×100×5	个	1.02	20	20.4		
	塑料护口(电线管用)dn15～20	个	2.225	0.27	0.6		
	锁紧螺母3×15～20	个	2.225	0.21	0.47		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	2568.54	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	81.62	19.89		32.65	11.43	0.82	0.2		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.2		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							9.63				
清单项目综合单价									11.09				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯多股绝缘导线BVVB3*2.5	m	1.08	8.92	9.63		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.62	0.06		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.83	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	293.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	174.91	10.34	320.43	96.87	7.45	1.75	0.1	3.2	0.97
8-254	干包式电力电缆中间头制作安装 干包中间头 1kV以下(截面35mm2以内)	个	0.020478	56.71	59.26		24.39	7.37	1.16	1.21		0.5	0.15
综合人工工日		小计							8.61	2.96	0.1	3.7	1.12
0.0813工日		未计价材料费							124				
清单项目综合单价									140.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)YJV-1KV-5*25	m	1	124	124		
	破布	kg	0.011143	6	0.07		
	汽油	kg	0.015691	9.62	0.15		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.25	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.017572	8.58	0.15		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	8.79	0.62		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		

新点网上招投标系统

	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.00512	58.91	0.3		
	焊锡	kg	0.001024	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000205	51.45	0.01		
	电力复合脂一级	kg	0.000614	17.15	0.01		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.024574	12.43	0.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.006143	2.14	0.01		
	铝压接管35mm2	个	0.076997	4.16	0.32		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	126.96	--	

项目编码	040803002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	266.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补27	塑料电线管埋地敷设管径70mm以内	100m	0.01	422.94	0.23		169.18	59.21	4.23			1.69	0.59
综合人工工日		小计							4.23			1.69	0.59
0.0399工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									14.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ø63x3.6PE管	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.8	10.91	15.95	4.82	37.1	2.8	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.8	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							46.14				

清单项目综合单价							117.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土 50*50*5L50*50*5*2500热镀锌角钢接地极	根	1	46.14	46.14		
	电焊条	kg	0.15	6.25	0.94		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.539	1.44		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.94	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							7				
清单项目综合单价									52.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4热镀锌扁钢接地线						m	1	7	7			
	电焊条						kg	0.02	6.25	0.13			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	沥青漆						kg	0.001	10.29	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.16		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	972.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	897.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	74.79			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1233.98			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	22.44			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	22.44			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2251.09			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐工路照明工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1902.83	100	1902.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77037.71	2.1	1617.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77037.71	0.37	285.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77037.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	78940.54	9	7104.65
合计					9007.48

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	972.23										
2	临时设施	1233.98										
3	建筑工人实名制费用	22.44										
4	智慧工地费用	22.44										
5	社会保险费	1617.79										
6	住房公积金	285.04										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐工路照明工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	291984.63	
1.1	人工费	47722.06	
1.2	材料费	211056.95	
1.3	施工机具使用费	7038.59	
1.4	企业管理费	20029.11	
1.5	利润	6137.93	
2	措施项目费	8788.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8788.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3795.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7429.1	
5	税金	27738.22	
6	工程造价	335940.7	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行考虑综合报价	m3	616	11.9	7330.4	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土	m3	462	20.22	9341.64	
3	040303002001	路灯基础	1、10米路灯基础制作安装，含钢筋、螺栓及法兰盘等预埋件 2、混凝土强度等级：C25砼	个	22	937.05	20615.1	
4	040303002002	路灯基础	1、15米路灯基础制作安装，含钢筋、螺栓及法兰盘等预埋件 2、混凝土强度等级：C30预拌砼	个	2	2359.13	4718.26	
5	040805001001	常规照明灯	1、名称：10米单挑路灯 2、光源数量：LED灯，功率120W，杆体热浸镀锌、表面喷塑，灯具防护等级不低于IP65，含熔断器、单灯控制器及路灯专用接线盒等，详见施工图设计	套	22	3027.62	66607.64	
6	040805002001	中杆照明灯	1、名称：15米中杆灯 2、光源数量：LED灯，功率3*200W，杆体热浸镀锌、表面喷塑，灯具防护等级不低于IP65，含熔断器、单灯控制器及路灯专用接线盒等，详见施工图设计	套	2	5656.74	11313.48	
7	040803001001	电缆	1、规格：BVV-0.5KV-3*2.5电线	m	300	11.11	3333	
8	040803001002	电缆	1、规格：YJV-0.6/1KV-5*16，含接头	m	1277.25	101	129002.25	
9	040803002001	电缆保护管	1、规格：Φ63*3.6PE管	m	1156.34	14.55	16824.75	
10	040803002002	电缆保护管	1、规格：RC100(Φ108*4)镀锌钢管	m	84	92.96	7808.64	
11	040205001001	方形检查井	1、材料品种：M7.5水泥砂浆砌筑MU20实心砖 2、规格尺寸：520*520*1200mm方形检查井 3、盖板材质、规格：钢纤维井盖 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25预拌砼垫层 5、其他做法详见施工图设计	座	8	1287.44	10299.52	
12	040806001001	接地极	1、名称：L50*50*5*2500热镀锌角钢接地极	根	25	117.72	2943	
13	040806002001	接地母线	1、名称：-40*4热镀锌扁钢接地线	m	35	52.77	1846.95	
		分部分项合计					291984.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							291984.63	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	616

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		3847.59	221.52	66.97	0.46		3.46	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.46	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	462

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	509.49	154.03	11.85		1.74	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040303002001	项目名称	路灯基础	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.507	147.34	403.67	43.79	63.36	19.15	74.7	204.66	22.2	32.12	9.71
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.002109	1765.96	4152.72	82.97	759.36	229.57	3.72	8.76	0.17	1.6	0.48

3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	0.050627	4060.86	4727.74	372.54	1746.17	527.91	205.59	239.35	18.86	88.4	26.73
综合人工工日		小计							284.01	452.77	41.23	122.12	36.92
2.6793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									937.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.52728	4.29	2.26		
	模板木材	m3	0.002535	2046	5.19		
	圆钉	kg	0.05577	4.9	0.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.189111	348	65.81		
	中(粗)砂	t	0.3042	151	45.93		
	碎石40	t	0.65403	117	76.52		
	零星卡具	kg	0.12675	4.18	0.53		
	钢支撑	kg	0.46137	4.726	2.18		
	钢筋φ10以内	t	0.002151	4017	8.64		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.018686	6.25	0.12		
	钢板15以内	kg	34.071971	4.316	147.05		
	型钢	kg	7.037153	4.174	29.37		
	钢筋φ10以内	t	0.012302	4017	49.42		
	电焊条	kg	1.476283	6.25	9.23		
	氧气	m3	0.536646	2.83	1.52		
	乙炔气	kg	0.178713	15.44	2.76		
	其他材料费			--	5.97	--	
	材料费小计			--	452.77	--	

项目编码	040303002002	项目名称	路灯基础	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	1.7	147.34	403.67	43.79	63.36	19.15	250.48	686.24	74.44	107.71	32.56

3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.0037	1765.96	4152.72	82.97	759.36	229.57	6.53	15.37	0.31	2.81	0.85
3-255	铁件、传力拉杆 制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.10335	4060.86	4727.74	372.54	1746.17	527.91	419.69	488.61	38.5	180.47	54.56
综合人工工日		小计							676.7	1190.22	113.25	290.99	87.97
6.3839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2359.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	1.768	4.29	7.58		
	模板木材	m3	0.0085	2046	17.39		
	圆钉	kg	0.187	4.9	0.92		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.6341	348	220.67		
	中(粗)砂	t	1.02	151	154.02		
	碎石40	t	2.193	117	256.58		
	零星卡具	kg	0.425	4.18	1.78		
	钢支撑	kg	1.547	4.726	7.31		
	钢筋φ10以内	t	0.028888	4017	116.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.032782	6.25	0.2		
	钢板15以内	kg	69.55455	4.316	300.2		
	型钢	kg	14.36565	4.174	59.96		
	电焊条	kg	3.013686	6.25	18.84		
	氧气	m3	1.09551	2.83	3.1		
	乙炔气	kg	0.364826	15.44	5.63		
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	1190.22	--	

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		24.65	20.51	6.2	47.7		24.65	20.51	6.2
8-428	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长3m以下	10套	0.1	746.24	128.8	318.91	320.88	97.01	74.62	12.88	31.89	32.09	9.7
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.1	116.6		255.12	50.14	15.16	11.66		25.51	5.01	1.52

8-200	路灯设施编号 钉或粘路灯号牌	100个	0.01	265	99.84		113.95	34.45	2.65	1		1.14	0.34
8-629	照度测试 道路宽度15m以下	区域	0.045455	212		197.18	91.16	27.56	9.64		8.96	4.14	1.25
8-114	分流器安装 分流器150A以内	个	1	84.91	3.11		36.51	11.04	84.91	3.11		36.51	11.04
8-386	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.1	47.7	11		20.51	6.2	4.77	1.1		2.05	0.62
综合人工工日		小计							235.95	18.09	91.01	101.45	30.67
2.2259工日		未计价材料费							2550.45				
清单项目综合单价									3027.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌油漆单臂悬挑灯架10米	套	1.01	2000	2020		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	7	1.53	10.71		
	照明器120W	套	1.01	500	505		
	路灯号牌	个	1.01	5	5.05		
	水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
	棉纱线	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电力复合脂一级	kg	0.02	17.15	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M10×70	套	2.011	0.67	1.35		
	接线盒100×100×5	个	1.02	20	20.4		
	塑料护口(电线管用)dn15～20	个	2.225	0.27	0.6		
	锁紧螺母3×15～20	个	2.225	0.21	0.47		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	2568.54	--	

项目编码	040805002001	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-217	路灯施工定位 灯柱高度15m以内	个	1	63.6		24.65	27.35	8.27	63.6		24.65	27.35	8.27
8-428	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长3m以下	10套	0.1	746.24	128.8	318.91	320.88	97.01	74.62	12.88	31.89	32.09	9.7
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.1	116.6		255.12	50.14	15.16	11.66		25.51	5.01	1.52
8-630	照度测试 道路宽度25m以下	区域	0.5	265		197.18	113.95	34.45	132.5		98.59	56.98	17.23
8-200	路灯设施编号 钉或粘路灯号牌	100个	0.01	265	99.84		113.95	34.45	2.65	1		1.14	0.34

新点网上招投标系统

8-114	分流器安装 分流器150A以内	个	1	84.91	3.11		36.51	11.04	84.91	3.11		36.51	11.04
8-386	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.1	47.7	11		20.51	6.2	4.77	1.1		2.05	0.62
综合人工工日		小计							374.71	18.09	180.64	161.13	48.72
3.535工日		未计价材料费							4873.45				
清单项目综合单价									5656.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌油漆单臂悬挑灯架15米	套	1.01	4000	4040		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	7	1.53	10.71		
	照明器3*200W	套	1.01	800	808		
	路灯号牌	个	1.01	5	5.05		
	水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
	棉纱线	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电力复合脂一级	kg	0.02	17.15	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M10×70	套	2.011	0.67	1.35		
	接线盒100×100×5	个	1.02	20	20.4		
	塑料护口(电线管用)dn15～20	个	2.225	0.27	0.6		
	锁紧螺母3×15～20	个	2.225	0.21	0.47		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	4891.54	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	81.62	19.89		35.1	10.61	0.82	0.2		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.2		0.35	0.11
0.0077工日		未计价材料费							9.63				
清单项目综合单价									11.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线BVVB3*2.5	m	1.08	8.92	9.63		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.62	0.06		

新点网上招投标系统

	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.83	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	1277.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	968.73	227.4	13.45	416.55	125.93	9.69	2.27	0.13	4.17	1.26
8-269备注3	控制电缆头制作安装 终端头(6芯以内)	个	0.01879	67.42	32.57		28.99	8.76	1.27	0.61		0.54	0.16
综合人工工日		小计							10.96	2.88	0.13	4.71	1.42
0.1034工日		未计价材料费							80.9				
清单项目综合单价									101				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)YJV-1KV-5*16	m	1	80.9	80.9		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.011629	9.62	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00416	6.25	0.03		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01326	8.58	0.11		
	沥青绝缘胶	kg	0.0013	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00065	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.00208	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.09243	8.79	0.81		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.2106	1.44	0.3		
	塑料软管	kg	0.000752	15.78	0.01		
	塑料带20mm×40m	kg	0.000376	2.14			

新点网上招投标系统

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.003758	12.43	0.05		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.000188	53.6	0.01		
	裸铜线10mm2	m	0.01879	7.72	0.15		
	铜接线端子DT-10mm2	个	0.019166	2.43	0.05		
	焊锡	kg	0.001879	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000188	51.45	0.01		
	棉纱线	kg	0.003758	5.57	0.02		
	终端头卡子1.5×20	个	0.019354	1.21	0.02		
	精制六角带帽螺栓M6×14～75	套	0.058249	0.06			
	端子号牌	个	0.09395	0.59	0.06		
	固定卡子3×80	个	0.019354	2.49	0.05		
	套管KT2型	个	0.01973	4.29	0.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	83.78	--	

项目编码	040803002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1156.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补27	塑料电线管埋地敷设管径70mm以内	100m	0.01	422.94	0.23		181.86	54.98	4.23			1.82	0.55
综合人工工日		小计							4.23			1.82	0.55
0.0399工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									14.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ø63x3.6PE管	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	040803002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1531.7	284.12	61.33	658.63	199.12	15.32	2.84	0.61	6.59	1.99
综合人工工日		小计							15.32	2.84	0.61	6.59	1.99
0.1445工日		未计价材料费							65.61				
清单项目综合单价									92.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	63.7	65.61		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00979	6.25	0.06		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.25	0.03		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	12.86	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	68.45	--	

项目编码	040205001001	项目名称	方形检查井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0242	1549.72	4754.77	155.47	666.38	201.46	37.5	115.07	3.76	16.13	4.88
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0088	3190.18	1944.4	93.62	656.76	328.38	28.07	17.11	0.82	5.78	2.89
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.063363	1658.58	3915.98	72.02	346.12	173.06	105.09	248.13	4.56	21.93	10.97
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0168	2023.96	460.79	68.13	418.42	209.21	34	7.74	1.14	7.03	3.51
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.036	1619.17	460.79	68.13	337.46	168.73	58.29	16.59	2.45	12.15	6.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	2008.36		95.06	47.53	47.53	200.84		9.51	4.75

6-823	垫层 砂	10m3	0.003525	447.96	2753.88	17.43	192.62	58.23	1.58	9.71	0.06	0.68	0.21
1-730	C25压顶 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011725	1396.4	4731.39		600.45	181.53	16.37	55.48		7.04	2.13
1-731	现浇混凝土压顶模板	100m2	0.0144	2098.38	3125.79		902.3	272.79	30.22	45.01		12.99	3.93
6-1603备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0096	1755.23	4236.94	80.74	754.75	228.18	16.85	40.67	0.78	7.25	2.19
综合人工工日		小计							375.5	756.35	13.57	100.49	41.53
3.5426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1287.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.24684	451	111.32		
	电	kW·h	0.168148	0.89	0.15		
	水	m3	0.582837	6.02	3.51		
	模板木材	m3	0.003872	2046	7.92		
	复合木模板面板	m2	0.1848	43.4	8.02		
	钢支撑	kg	0.13112	4.726	0.62		
	零星卡具	kg	0.01188	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.04176	4.9	0.2		
	机砖	百块	3.45265	56.8	196.11		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	钢纤维井盖0.52*0.52	套	1	180	180		
	中(粗)砂	t	0.430425	151	64.99		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.119595	451	53.94		
	草袋子	只	0.253377	0.86	0.22		
	普通成材	m3	0.021571	2046	44.13		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.119952	6.25	0.75		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.098486	6.25	0.62		
	钢筋一级6/8	t	0.009792	4091	40.06		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	76.301547	0.348	26.55		
	其他材料费			--	12.13	--	

	材料费小计	--	756.35	--

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.8	10.91	15.95	4.82	37.1	2.8	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.8	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							46.14				
清单项目综合单价									117.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土 50*50*5L50*50*5*2500热镀锌角钢接地极	根	1	46.14	46.14		
	电焊条	kg	0.15	6.25	0.94		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.539	1.44		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.94	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							7				
清单项目综合单价									52.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4热镀锌扁钢接地线	m	1	7	7		
	电焊条	kg	0.02	6.25	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.16	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3795.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3503.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	291.98			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4817.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	87.6			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	87.6			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8788.75			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7429.1	100	7429.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	300773.38	2.1	6316.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	300773.38	0.37	1112.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	300773.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	308202.48	9	27738.22
合计					35167.32

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3795.8										
2	临时设施	4817.75										
3	建筑工人实名制费用	87.6										
4	智慧工地费用	87.6										
5	社会保险费	6316.24										
6	住房公积金	1112.86										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：滕寨路照明工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	93927.9	
1.1	人工费	14560.47	
1.2	材料费	69297.53	
1.3	施工机具使用费	4139.5	
1.4	企业管理费	4246.1	
1.5	利润	1684.3	
2	措施项目费	2827.23	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2827.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1221.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2389.85	
5	税金	8923.05	
6	工程造价	108068.03	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通标线						
1	040205006001	标线	1、材料品种：热熔型反光漆 2、工艺：普通标线干膜厚度1.8~2.5mm，突起型标线漆干膜厚度为3.0～7.0mm，详见施工图设计	m2	125	40	5000	
		分部小计					5000	
		交通标志牌						
2	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板、4000*3000mm长方形 3、其他详见设计图纸	块	1	8931.4	8931.4	
3	040205004002	标志板	1、类型：车行道行使方向标志 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板、1000*1500mm长方形 3、其他详见设计图纸	块	2	1183.29	2366.58	
4	040205004003	标志板	1、类型：限速标志等 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、直径800mm圆形 3、其他详见设计图纸	块	2	522.31	1044.62	
5	040205004004	标志板	1、类型：人行横道标志 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、800*800mm正方形 3、其他详见设计图纸	块	1	522.31	522.31	
6	040205004005	标志板	1、类型：注意行人标志等 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、边长900mm三角形 3、其他详见设计图纸	块	4	421.31	1685.24	
7	040205004006	标志板	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、直径800mm八角形 3、其他详见设计图纸	块	1	522.31	522.31	
8	040205004007	标志板	1、类型：此路不通标志 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、800*400mm长方形 3、其他详见设计图纸	块	1	410.31	410.31	
9	040205004008	标志板	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、1350*400mm长方形 3、其他详见设计图纸	块	1	487.31	487.31	
		分部小计					15970.08	
		交通标杆						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205003001	Φ88.5x4x3400标杆	1、类型：Φ88.5x4x3400标杆，热浸锌处理 2、规格：立柱Φ88.5x4 3、基础、垫层：碎石垫层+C25预拌砼基础，含钢筋、预埋件，土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体施工做法详见设计图	套	7	737.02	5159.14	
11	040205003002	3F4*3m标杆	1、类型：3FΦ4*3m标杆，Q235B钢，热浸锌处理 2、规格：立柱Φ273*10*8500 3、基础、垫层：碎石垫层+C25预拌砼基础，含钢筋、预埋件，土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体施工做法详见设计图	套	1	18336.33	18336.33	
12	040205003003	2F分车道行使标杆	1、类型：Φ273标杆，Q235B钢，热浸锌处理 2、规格：立柱Φ273*10*7000 3、基础、垫层：碎石垫层+C25预拌砼基础，含钢筋、预埋件，土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体施工做法详见设计图	套	1	14342.62	14342.62	
13	040803002001	电缆保护管	1、规格：直径110mm、壁厚4mm镀锌钢管	m	152	92.65	14082.8	
14	040303002001	混凝土包封	1、混凝土强度等级：C25预拌砼	m3	11.4	862.11	9828.05	
15	040205001001	手孔井	1、材料品种：砖砌手孔井 2、规格尺寸：直径600mm 3、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖、重量80kg 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C20预拌砼垫层 5、其他做法详见施工图设计	座	8	1401.11	11208.88	
		分部小计					72957.82	
		分部分项合计					93927.9	
		单价措施合计						
合计							93927.9	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐工路交通工程(008)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	热熔标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		555.16	131.27	39.69	305.28		555.16	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		555.16	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费											7900
清单项目综合单价													8931.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	50	1400		
	标志板12m2-4000*3000-3	块	1	6500	6500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7900	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		198.46	23.38	7.07	54.38		198.46	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		198.46	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价													1183.29

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1.5m2-1000*1500-2	块	1	600	600		
	紧固件	套	6	50	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							324				
清单项目综合单价									522.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板800圆形	块	1	224	224		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	324	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							324				
清单项目综合单价									522.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板800*800	块	1	224	224		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	324	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							223				
清单项目综合单价									421.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板0.351m2-900三角形	块	1	123	123		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	223	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							324				
清单项目综合单价									522.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板800圆形	块	1	224	224		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	324	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							212				
清单项目综合单价									410.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板800*400	块	1	112	112		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							289				
清单项目综合单价									487.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1350*400	块	1	189	189		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	289	--	

项目编码	040205003001	项目名称	Φ88.5x4x3400标杆	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.010471	5460.7			1092.14	546.07	57.18			11.44	5.72
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.004229	692.18	2231.19		200.73	69.22	2.93	9.44		0.85	0.29
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017214	1095.62	4609.02	355.37	420.79	145.1	18.86	79.34	6.12	7.24	2.5
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.17	192.71	167.73		55.89	19.27	32.76	28.51		9.5	3.28
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.008329	3406.95	9.33		681.39	340.7	28.38	0.08		5.68	2.84
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.0003	1765.96	4228.2	82.97	536.19	184.89	0.53	1.27	0.02	0.16	0.06
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		29.63	20.51	6.2	47.7		29.63	20.51	6.2

综合人工工日	小计	188.34	118.64	35.77	55.38	20.89
1.7767工日	未计价材料费	318				
清单项目综合单价		737.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.064704	117	7.57		
	碎石25～40	t	0.015943	117	1.87		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.174722	451	78.8		
	草袋子	只	0.091234	0.86	0.08		
	水	m3	0.077635	6.02	0.47		
	电	kW·h	0.080562	0.89	0.07		
	组合钢模板	kg	1.003	4.29	4.3		
	钢管支撑	kg	0.3944	4.726	1.86		
	零星卡具	kg	2.0485	4.18	8.56		
	普通成材	m3	0.0051	2046	10.43		
	圆钉	kg	0.0408	4.9	0.2		
	脱模剂	kg	0.17	17.15	2.92		
	模板嵌缝料	kg	0.085	2.76	0.23		
	钢筋一级6	t	0.000306	4091	1.25		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002658	6.25	0.02		
	直杆(上部)Φ88.5x4x3390标杆	套	1	318	318		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	436.64	--	

项目编码	040205003002	项目名称	3F4*3m标杆	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.1178	5460.7			1092.14	546.07	643.27			128.65	64.33
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.081	692.18	2231.19		200.73	69.22	56.07	180.73		16.26	5.61
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.65	1095.62	4609.02	355.37	420.79	145.1	712.15	2995.86	230.99	273.51	94.32
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.52	192.71	167.73		55.89	19.27	292.92	254.95		84.95	29.29

新点网上招投标系统

1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0447	3406.95	9.33		681.39	340.7	152.29	0.42		30.46	15.23
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.272	1765.96	4152.72	82.97	536.19	184.89	480.34	1129.54	22.57	145.84	50.29
2-431	标杆安装 三F杆 φ219×8500以内	套	1	218.04		289.34	93.76	28.35	218.04		289.34	93.76	28.35
综合人工工日		小计							2555.08	4561.5	542.9	773.43	287.42
24.1045工日		未计价材料费							9616				
清单项目综合单价									18336.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	1.2393	117	145		
	碎石25～40	t	0.30537	117	35.73		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.5975	451	2975.47		
	草袋子	只	3.445	0.86	2.96		
	水	m3	2.513285	6.02	15.13		
	电	kW·h	3.042	0.89	2.71		
	组合钢模板	kg	8.968	4.29	38.47		
	钢管支撑	kg	3.5264	4.726	16.67		
	零星卡具	kg	18.316	4.18	76.56		
	普通成材	m3	0.0456	2046	93.3		
	圆钉	kg	0.3648	4.9	1.79		
	脱模剂	kg	1.52	17.15	26.07		
	模板嵌缝料	kg	0.76	2.76	2.1		
	钢筋φ10以内	t	0.27744	4017	1114.48		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.40992	6.25	15.06		
	三F杆(上部)3FΦ273标杆	套	1	9616	9616		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14177.5	--	

项目编码	040205003003	项目名称	2F分车道行使标杆	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.1196	5460.7		1092.14	546.07	653.1			130.62	65.31
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0352	692.18	2231.19		200.73	69.22	24.36	78.54		7.07	2.44

新点网上招投标系统

3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.616	1095.62	4609.02	355.37	420.79	145.1	674.9	2839.16	218.91	259.21	89.38
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.584	192.71	167.73		55.89	19.27	305.25	265.68		88.53	30.52
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0545	3406.95	9.33		681.39	340.7	185.68	0.51		37.14	18.57
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.0839	1765.96	4152.72	82.97	536.19	184.89	148.16	348.41	6.96	44.99	15.51
2-427	标杆安装 F杆 ф273×8500以内	套	1	254.4		333.85	109.39	33.07	254.4		333.85	109.39	33.07
综合人工工日		小计							2245.85	3532.3	559.72	676.95	254.8
21.1874工日		未计价材料费							7073				
清单项目综合单价									14342.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.53856	117	63.01		
	碎石25～40	t	0.132704	117	15.53		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.2524	451	2819.83		
	草袋子	只	3.2648	0.86	2.81		
	水	m3	2.400635	6.02	14.45		
	电	kW·h	2.88288	0.89	2.57		
	组合钢模板	kg	9.3456	4.29	40.09		
	钢管支撑	kg	3.67488	4.726	17.37		
	零星卡具	kg	19.0872	4.18	79.78		
	普通成材	m3	0.04752	2046	97.23		
	圆钉	kg	0.38016	4.9	1.86		
	脱模剂	kg	1.584	17.15	27.17		
	模板嵌缝料	kg	0.792	2.76	2.19		
	钢筋ф10以内	t	0.085578	4017	343.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.743354	6.25	4.65		
	杆(上部)ф273*10*7000	套	1	7073	7073		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10605.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040803002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1531.7	284.12	61.33	612.68	214.44	15.32	2.84	0.61	6.13	2.14
综合人工工日		小计							15.32	2.84	0.61	6.13	2.14
0.1445工日		未计价材料费							65.61				
清单项目综合单价									92.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	63.7	65.61		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00979	6.25	0.06		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.25	0.03		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	12.86	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	68.45	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土包封	计量单位	m3	工程量	11.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1467.21	4762.14	155.47	324.54	162.27	146.72	476.21	15.55	32.45	16.23
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.04	1998.42	1579.32	151.12	429.91	214.95	79.94	63.17	6.04	17.2	8.6
综合人工工日		小计							226.66	539.38	21.59	49.65	24.83
2.1383工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									862.11				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881144	6.02	5.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.007	6.25	0.04		
	圆钉	kg	0.83764	4.9	4.1		
	模板木材	m3	0.00576	2046	11.78		
	复合木模板面板	m2	0.84	43.4	36.46		
	零星卡具	kg	0.88168	4.18	3.69		
	脱模剂	kg	0.4	17.15	6.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.26736	0.492	0.13		
	中(粗)砂	t	0.000703	151	0.11		
	其他材料费			--	9.34	--	
	材料费小计			--	539.38	--	

项目编码	040205001001	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0172	1549.72	4713.15	155.47	341.04	170.52	26.66	81.07	2.67	5.87	2.93
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00465	3190.18	1944.4	93.62	656.76	328.38	14.83	9.04	0.44	3.05	1.53
6-819	垫层 碎砖 干铺	10m3	0.010313	648.83	535.81	25.71	134.91	67.45	6.69	5.53	0.27	1.39	0.7
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.078375	1658.58	3915.98	72.02	346.12	173.06	129.99	306.91	5.64	27.13	13.56
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.025125	2023.96	460.79	68.13	418.42	209.21	50.85	11.58	1.71	10.51	5.26
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.040188	1619.17	460.79	68.13	337.46	168.73	65.07	18.52	2.74	13.56	6.78
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5068.36		95.06	47.53	47.53	506.84		9.51	4.75
综合人工工日		小计							341.62	939.49	13.47	71.02	35.51
3.2228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1401.11				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17544	447	78.42		
	电	kW·h	0.070176	0.89	0.06		
	水	m3	0.338221	6.02	2.04		
	模板木材	m3	0.002046	2046	4.19		
	复合木模板面板	m2	0.09765	43.4	4.24		
	钢支撑	kg	0.069285	4.726	0.33		
	零星卡具	kg	0.006278	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.00837	4.9	0.04		
	碎砖	t	0.159336	34	5.42		
	机砖	百块	4.270654	56.8	242.57		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	球墨铸铁盖座80公斤	套	1	480	480		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	90.591395	0.348	31.53		
	中(粗)砂	t	0.444489	151	67.12		
	其他材料费			--	18.44	--	
	材料费小计			--	939.49	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1221.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1127.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	93.93			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1549.81			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	28.18			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	28.18			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2827.23			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐工路交通工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	2389.85	100	2389.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	96755.13	2.1	2031.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	96755.13	0.37	357.99
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	96755.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	99144.98	9	8923.05
合计					11312.9

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1221.06										
2	临时设施	1549.81										
3	建筑工人实名制费用	28.18										
4	智慧工地费用	28.18										
5	社会保险费	2031.86										
6	住房公积金	357.99										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐工路交通工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	167140.32	
1.1	人工费	18479.92	
1.2	材料费	131387.53	
1.3	施工机具使用费	9333.17	
1.4	企业管理费	5822.53	
1.5	利润	2117.17	
2	措施项目费	5030.92	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5030.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2172.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4252.63	
5	税金	15878.15	
6	工程造价	192302.02	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通标线						
1	040205006001	标线	1、材料品种：热熔型反光漆 2、工艺：普通标线干膜厚度1.8~2.5mm，突起型标线漆干膜厚度为3.0～7.0mm，详见施工图设计	m2	440	40	17600	
		分部小计					17600	
		交通标志牌						
2	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板、4000*3000mm长方形 3、其他详见设计图纸	块	3	8931.4	26794.2	
3	040205004002	标志板	1、类型：车行道行使方向标志 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板、1000*1500mm长方形 3、其他详见设计图纸	块	6	1183.29	7099.74	
4	040205004003	标志板	1、类型：限速标志等 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、直径800mm圆形 3、其他详见设计图纸	块	6	522.31	3133.86	
5	040205004004	标志板	1、类型：人行横道标志 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、800*800mm正方形 3、其他详见设计图纸	块	4	522.31	2089.24	
6	040205004005	标志板	1、类型：注意行人标志等 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、边长900mm三角形 3、其他详见设计图纸	块	9	421.31	3791.79	
7	040205004006	标志板	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板、1350*400mm长方形 3、其他详见设计图纸	块	1	487.31	487.31	
		分部小计					43396.14	
		交通标杆						
8	040205003001	Φ88.5x4x3400标杆	1、类型：Φ88.5x4x3400标杆，热浸锌处理 2、规格：立柱Φ88.5x4 3、基础、垫层：碎石垫层+C25预拌砼基础，含钢筋、预埋件，土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体施工做法详见设计图	套	11	736.97	8106.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040205003002	3F4*3m标杆	1、类型：3FΦ4*3m标杆，Q235B钢，热浸锌处理 2、规格：立柱Φ273*10*8500 3、基础、垫层：碎石垫层+C25预拌砼基础，含钢筋、预埋件，土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体施工做法详见设计图	套	3	18336.33	55008.99	
10	040205003003	2F分车道行使标杆	1、类型：Φ273标杆，Q235B钢，热浸锌处理 2、规格：立柱Φ273*10*7000 3、基础、垫层：碎石垫层+C25预拌砼基础，含钢筋、预埋件，土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体施工做法详见设计图	套	3	14342.84	43028.52	
		分部小计					106144.18	
		分部分项合计					167140.32	
		单价措施合计						
合计							167140.32	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	热熔标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		555.16	131.27	39.69	305.28		555.16	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		555.16	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费											7900
清单项目综合单价													8931.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	50	1400		
	标志板12m2-4000*3000-3	块	1	6500	6500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7900	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		198.46	23.38	7.07	54.38		198.46	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		198.46	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价													1183.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1.5m2-1000*1500-2	块	1	600	600		
	紧固件	套	6	50	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							324				
清单项目综合单价									522.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板800圆形	块	1	224	224		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	324	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							324				
清单项目综合单价									522.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板800*800	块	1	224	224		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	324	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							223				
清单项目综合单价									421.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板0.351m2-900三角形	块	1	123	123		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	223	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		138.78	16.41	4.96	38.16		138.78	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		138.78	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							289				
清单项目综合单价									487.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1350*400	块	1	189	189		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	289	--	

项目编码	040205003001	项目名称	Φ88.5x4x3400标杆	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.010473	5460.7			1092.14	546.07	57.19			11.44	5.72
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.004227	692.18	2231.19		200.73	69.22	2.93	9.43		0.85	0.29

新点网上招投标系统

3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017209	1095.62	4609.02	355.37	420.79	145.1	18.85	79.32	6.12	7.24	2.5
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.17	192.71	167.73		55.89	19.27	32.76	28.51		9.5	3.28
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.008327	3406.95	9.33		681.39	340.7	28.37	0.08		5.67	2.84
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.0003	1765.96	4228.2	82.97	536.19	184.89	0.53	1.27	0.02	0.16	0.06
2-418	标杆安装 柱式标杆 ф90×5000以内	套	1	47.7		29.63	20.51	6.2	47.7		29.63	20.51	6.2
综合人工工日		小计							188.33	118.61	35.77	55.37	20.89
1.7767工日		未计价材料费							318				
清单项目综合单价									736.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.064673	117	7.57		
	碎石25～40	t	0.015936	117	1.86		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.174671	451	78.78		
	草袋子	只	0.091208	0.86	0.08		
	水	m3	0.077613	6.02	0.47		
	电	kW·h	0.080538	0.89	0.07		
	组合钢模板	kg	1.003	4.29	4.3		
	钢管支撑	kg	0.3944	4.726	1.86		
	零星卡具	kg	2.0485	4.18	8.56		
	普通成材	m3	0.0051	2046	10.43		
	圆钉	kg	0.0408	4.9	0.2		
	脱模剂	kg	0.17	17.15	2.92		
	模板嵌缝料	kg	0.085	2.76	0.23		
	钢筋一级6	t	0.000306	4091	1.25		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002658	6.25	0.02		
	直杆(上部)Φ88.5x4x3390标杆	套	1	318	318		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	436.61	--	

项目编码	040205003002	项目名称	3F4*3m标杆	计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.1178	5460.7			1092.14	546.07	643.27			128.65	64.33
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.081	692.18	2231.19		200.73	69.22	56.07	180.73		16.26	5.61
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.65	1095.62	4609.02	355.37	420.79	145.1	712.15	2995.86	230.99	273.51	94.32
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.52	192.71	167.73		55.89	19.27	292.92	254.95		84.95	29.29
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0447	3406.95	9.33		681.39	340.7	152.29	0.42		30.46	15.23
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.272	1765.96	4152.72	82.97	536.19	184.89	480.34	1129.54	22.57	145.84	50.29
2-431	标杆安装 三F杆 ф219×8500以内	套	1	218.04		289.34	93.76	28.35	218.04		289.34	93.76	28.35
综合人工工日		小计							2555.08	4561.5	542.9	773.43	287.42
24.1045工日		未计价材料费							9616				
清单项目综合单价									18336.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	1.2393	117	145		
	碎石25～40	t	0.30537	117	35.73		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.5975	451	2975.47		
	草袋子	只	3.445	0.86	2.96		
	水	m3	2.513285	6.02	15.13		
	电	kW·h	3.042	0.89	2.71		
	组合钢模板	kg	8.968	4.29	38.47		
	钢管支撑	kg	3.5264	4.726	16.67		
	零星卡具	kg	18.316	4.18	76.56		
	普通成材	m3	0.0456	2046	93.3		
	圆钉	kg	0.3648	4.9	1.79		
	脱模剂	kg	1.52	17.15	26.07		
	模板嵌缝料	kg	0.76	2.76	2.1		
	钢筋ф10以内	t	0.27744	4017	1114.48		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.40992	6.25	15.06		
	三F杆(上部)3FΦ273标杆	套	1	9616	9616		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14177.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205003003	项目名称	2F分车道行使标杆	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.1196	5460.7			1092.14	546.07	653.1			130.62	65.31
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0352	692.18	2231.19		200.73	69.22	24.36	78.54		7.07	2.44
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.616	1095.62	4609.02	355.37	420.79	145.1	674.9	2839.16	218.91	259.21	89.38
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.584	192.71	167.73		55.89	19.27	305.25	265.68		88.53	30.52
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.0545	3406.95	9.33		681.39	340.7	185.68	0.51		37.14	18.57
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土φ10以内	t	0.083933	1765.96	4152.72	82.97	536.19	184.89	148.22	348.55	6.96	45	15.52
2-427	标杆安装 F杆φ273×8500以内	套	1	254.4		333.85	109.39	33.07	254.4		333.85	109.39	33.07
综合人工工日		小计							2245.91	3532.44	559.72	676.96	254.81
21.1879工日		未计价材料费							7073				
清单项目综合单价									14342.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.53856	117	63.01		
	碎石25～40	t	0.132704	117	15.53		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.2524	451	2819.83		
	草袋子	只	3.2648	0.86	2.81		
	水	m3	2.400635	6.02	14.45		
	电	kW·h	2.88288	0.89	2.57		
	组合钢模板	kg	9.3456	4.29	40.09		
	钢管支撑	kg	3.67488	4.726	17.37		
	零星卡具	kg	19.0872	4.18	79.78		
	普通成材	m3	0.04752	2046	97.23		
	圆钉	kg	0.38016	4.9	1.86		
	脱模剂	kg	1.584	17.15	27.17		
	模板嵌缝料	kg	0.792	2.76	2.19		

	钢筋φ10以内	t	0.085612	4017	343.9		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.743646	6.25	4.65		
	杆(上部)φ273*10*7000	套	1	7073	7073		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10605.44	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	2172.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2005.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	167.14			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2757.82			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	50.14			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	50.14			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5030.92			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4252.63	100	4252.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	172171.24	2.1	3615.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	172171.24	0.37	637.03
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	172171.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	176423.87	9	15878.15
合计					20130.78

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2172.82										
2	临时设施	2757.82										
3	建筑工人实名制费用	50.14										
4	智慧工地费用	50.14										
5	社会保险费	3615.6										
6	住房公积金	637.03										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：滕寨路交通工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	723344.47	
1.1	人工费	80926.3	
1.2	材料费	594172.94	
1.3	施工机具使用费	9910.26	
1.4	企业管理费	28063.76	
1.5	利润	10271.21	
2	措施项目费	22568.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22568.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10199.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18424.05	
5	税金	68790.32	
6	工程造价	833127.17	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水管道						
1	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：120°中粗砂，其中管底15cm厚 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管K9级，具体按设计要求 3、接口方式：橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗	m	819.54	452.56	370891.02	
2	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：120°中粗砂，其中管底15cm厚 2、材质及规格：DN200球墨铸铁管K9级，具体按设计要求 3、接口方式：橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗	m	140	315.37	44151.8	
3	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：120°中粗砂，其中管底15cm厚 2、材质及规格：DN150球墨铸铁管K9级，具体按设计要求 3、接口方式：橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗	m	17	238.05	4046.85	
4	040502001001	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁承插单支盘三通DN300XDN300 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	2	982.5	1965	
5	040502001002	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁承插单支盘三通DN300XDN200 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	8	774.5	6196	
6	040502001003	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁承插单支盘三通DN300XDN150 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	6	732.5	4395	
7	040502001004	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁承插单支盘三通DN300XDN80 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	3	660.5	1981.5	
8	040502001005	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁承插单支盘底三通DN300XDN80 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	1	660.5	660.5	
9	040502001006	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁弯头DN300X11.25度 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	4	828.5	3314	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040502001007	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁盘承短管DN300 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	4	796.9	3187.6	
11	040502001008	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁盘插短管DN300 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	5	986.5	4932.5	
12	040502001009	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁双盘短管DN300 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	1	720.5	720.5	
13	040502001010	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁盘承短管DN200 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	8	482.88	3863.04	
14	040502001011	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁盘插短管DN200 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	8	564.88	4519.04	
15	040502001012	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁双盘短管DN200 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	8	638.88	5111.04	
16	040502001013	铸铁管管件	1、材质及规格 ：DN300K接轮	个	2	948.5	1897	
17	040502001014	铸铁管管件	1、材质及规格：K12球墨铸铁弯头DN300X45度 2、接口形式：橡胶圈密封T型接口	个	4	598.5	2394	
18	040502005001	阀门	1、材质及规格：闸阀DN300，阀门采用Z45T-10型暗杆楔式闸阀，工作压力为1.0 MPa，材质铸钢	个	4	3351.93	13407.72	
19	040502005002	阀门	1、材质及规格：闸阀DN200，阀门采用Z45T-10型暗杆楔式闸阀，工作压力为1.0 MPa，材质铸钢	个	8	1690.84	13526.72	
20	040502005003	阀门	1、材质及规格：闸阀DN150，阀门采用Z45T-10型暗杆楔式闸阀，工作压力为1.0 MPa，材质铸钢	个	6	963.35	5780.1	
21	040502005004	阀门	1、材质及规格：闸阀DN80，阀门采用Z45T-10型暗杆楔式闸阀，工作压力为1.0 MPa，材质铸钢	个	3	410.31	1230.93	
22	040502005005	阀门	1、材质及规格：SCAR 污水用复合式排气阀DN80	个	3	468.48	1405.44	
23	040502005006	阀门	1、材质及规格：泄水闸阀DN80，具体按设计要求	个	1	410.31	410.31	
24	040502011001	可拆式双法兰传力接头	1、规格：DN300可拆式双法兰传力接头	个	4	2268.79	9075.16	
25	040502011002	可拆式双法兰传力接头	1、规格：DN200可拆式双法兰传力接头	个	8	1323.77	10590.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040502011003	可拆式双法兰传力接头	1、规格：DN150可拆式双法兰传力接头	个	6	1044.09	6264.54	
27	040502011004	可拆式双法兰传力接头	1、规格：DN80可拆式双法兰传力接头	个	1	619.68	619.68	
28	040503002001	混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C25预拌砼	m3	44.22	858.11	37945.62	
		分部小计					564482.77	
	附属构筑物工程							
29	040502010001	消火栓	1、规格：基于物联网技术智能消火栓，同时具备以下功能：1）定位/定航功能；2）防偷盗水功能；3）水压检测功能；4）漏水报警功能；5）损坏报警功能；6）太阳能供电功能；7）系统管理工程等 2、安装部位、方式：参照图集13S201，含传力接头后所有安装内容 3、技术参数1）压力量程：0.1Mpa-1.6Mpa；2）综合精度：±0.5%FS；3）采样速度30次/分钟；4）介质温度：0-85度；5）环境温度：-30-85度；6）过载能力：150%FS；7）防水等级：IP68；8）传输方式：NB-IOT传输（全网通）；9）供电方式：锂电池，电池寿命在5年以上	套	6	4704.27	28225.62	
30	040504001001	Φ1400砖砌闸阀井	1、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 3、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 5、踏步材质、规格：塑钢踏步 6、详见图集07MS101-2-14	座	4	4943.24	19772.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	040504001002	Φ1200砖砌闸阀井	1、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 3、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 5、踏步材质、规格：塑钢踏步 6、详见图集07MS101-2-14	座	8	4247.91	33983.28	
32	040504001003	Φ1200砖砌消火栓井	1、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 3、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 5、踏步材质、规格：塑钢踏步 6、详见图集07MS101-2-14	座	6	3979.74	23878.44	
33	040504001004	Φ1200砖砌排气井	1、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 3、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 5、踏步材质、规格：塑钢踏步 6、详见图集07MS101-2-52	座	3	4992.29	14976.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504001005	Φ1200砖砌排泥阀井	1、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 3、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 5、踏步材质、规格：塑钢踏步 6、详见图集07MS101-2	座	1	3682.52	3682.52	
35	040504001006	Φ800砖砌排泥湿井	1、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 3、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 5、踏步材质、规格：塑钢踏步 6、详见图集07MS101-2-58	座	1	6311.55	6311.55	
36	040504002001	防坠落板	1、检查井盖下配套安装QT500-7球墨铸铁防坠落板，球化率大于80%，球化级别达三级以上；用于承接行人坠落，承重能力≥350公斤，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；防坠落板厚度10mm，重量≥10kg，支撑支架高度为50mm，凸出长度20mm，宽度25mm	座	23	80	1840	
		分部小计					132671.24	
		破坏修复现状沥青道路						
37	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青砼 2、厚度：10cm	m2	26	3.96	102.96	
38	041001003001	拆除基层	1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	26	1.79	46.54	
39	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 2、厚度：4cm	m2	26	54.61	1419.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m2	m2	26	2.21	57.46	
41	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20F 2、厚度：6cm	m2	26	72.77	1892.02	
42	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：18cm	m2	26	76.21	1981.46	
43	040201021001	防裂贴	1、材料品种、规格：防裂贴 2、搭接方式：按设计要求	m2	26	69.62	1810.12	
44	040201021002	聚酯纤维布	1、材料品种、规格：聚酯纤维布 2、搭接方式：按设计要求	m2	52	17.54	912.08	
		分部小计					8222.5	
		破修现状人行道						
45	041001001001	拆除路面	1、材质：现状砼道板砖	m2	106	3.12	330.72	
46	041001003002	拆除基层	1、材质：人行道砼基础 2、厚度：10cm	m2	106	1.34	142.04	
47	041001003003	拆除基层	1、材质：人行道碎石垫层 2、厚度：10cm	m2	106	0.99	104.94	
48	041001005001	拆除侧石	1、材质：花岗岩侧石及基础	m	6	5.72	34.32	
49	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm砼道板砖，抗压强度：平均值≥40.0MPa、单块最小值≥35.0MPa，抗折强度：平均值≥4.00MPa、单块最小值≥3.20MPa 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10干硬性水泥砂浆	m2	106	73.15	7753.9	
50	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25预拌砼 2、厚度：10cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，沥青聚氨酯填缝	m2	106	60.86	6451.16	
51	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	106	28.63	3034.78	
52	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：恢复现状花岗岩侧石及基础	m	6	19.35	116.1	
		分部小计					17967.96	
		分部分项合计					723344.47	
		单价措施合计						
合计							723344.47	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	819.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	145.64	55.78	52.21	53.89	18.93	14.56	5.58	5.22	5.39	1.89
6-823	垫层 砂	10m3	0.02097	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	9.39	57.75	0.37	1.95	0.98
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	315.77	118.98	19.11	116.83	41.05	3.16	1.19	0.19	1.17	0.41
5-179	管道消毒冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	229.91	256.92		85.07	29.89	2.3	2.57		0.85	0.3
综合人工工日		小计							29.41	67.09	5.78	9.36	3.58
0.2775工日		未计价材料费							337.34				
清单项目综合单价									452.56				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
球墨铸铁管给水DN300	m	1.01	334	337.34		
橡胶圈DN300	个	0.206	25.73	5.3		
氧气	m3	0.02585	2.83	0.07		
乙炔气	kg	0.00858	15.44	0.13		
润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
中(粗)砂	t	0.374944	151	56.62		
法兰阀门DN50	个	0.00007	129.4	0.01		
平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
钢板δ4.5～10	kg	0.03873	4.019	0.16		
热镀锌钢管DN50	m	0.0102	28.9	0.29		
石棉橡胶板δ1～6	kg	0.00897	19.01	0.17		
带帽带垫螺栓	kg	0.0038	5.57	0.02		
电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
水	m3	0.4977	6.02	3		
漂白粉	kg	0.0119	3.43	0.04		
其他材料费			--	1.16	--	
材料费小计			--	404.43	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	150.41	37.75		55.65	19.55	15.04	3.78		5.57	1.96
6-823	垫层 砂	10m3	0.01502	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	6.73	41.36	0.26	1.4	0.7
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	86.08	17.52	98.68	34.67	2.67	0.86	0.18	0.99	0.35
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
综合人工工日		小计							26.38	47.34	0.44	8.68	3.26
0.2489工日		未计价材料费							229.27				
清单项目综合单价									315.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管给水DN200	m	1.01	227	229.27		
	橡胶圈DN200	个	0.2575	13.72	3.53		
	氧气	m3	0.01895	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.00628	15.44	0.1		
	润滑油	kg	0.0158	7.72	0.12		
	中(粗)砂	t	0.268558	151	40.55		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.4	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	4.019	0.1		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	28.9	0.29		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.2545	6.02	1.53		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	276.61	--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-59	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	99.43	25.63		36.79	12.93	9.94	2.56		3.68	1.29
6-823	垫层 砂	10m3	0.013288	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	5.95	36.59	0.23	1.24	0.62
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	86.08	17.52	98.68	34.67	2.67	0.86	0.18	0.99	0.35
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
综合人工工日		小计							20.5	41.35	0.41	6.63	2.51
0.1935工日		未计价材料费							166.65				
清单项目综合单价									238.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管给水DN150	m	1.01	165	166.65		
	橡胶圈DN150	个	0.2575	9.43	2.43		
	氧气	m3	0.01235	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.00408	15.44	0.06		
	润滑油	kg	0.0088	7.72	0.07		
	中(粗)砂	t	0.237589	151	35.88		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.4	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	4.019	0.1		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	28.9	0.29		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.2545	6.02	1.53		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	208	--	

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							734				
清单项目综合单价									982.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单支盘三通DN300XDN300						个	1	734	734			
	橡胶圈DN300						个	2.06	25.73	53			
	氧气						m3	0.264	2.83	0.75			
	乙炔气						kg	0.088	15.44	1.36			
	润滑油						kg	0.158	7.72	1.22			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	790.61		--	

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							526				
清单项目综合单价									774.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单支盘三通DN300XDN200						个	1	526	526			
	橡胶圈DN300						个	2.06	25.73	53			
	氧气						m3	0.264	2.83	0.75			
	乙炔气						kg	0.088	15.44	1.36			
	润滑油						kg	0.158	7.72	1.22			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	582.61		--	

项目编码	040502001003	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							484				
清单项目综合单价									732.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单支盘三通DN300XDN150	个	1	484	484		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	540.61	--	

项目编码	040502001004	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							412				
清单项目综合单价									660.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单支盘三通DN300XDN80	个	1	412	412		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	468.61	--	

项目编码	040502001005	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							412				
清单项目综合单价									660.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单支盘底三通DN300XDN80						个	1	412	412			
	橡胶圈DN300						个	2.06	25.73	53			
	氧气						m3	0.264	2.83	0.75			
	乙炔气						kg	0.088	15.44	1.36			
	润滑油						kg	0.158	7.72	1.22			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	468.61		--	

项目编码	040502001006	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							580				
清单项目综合单价									828.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件弯头DN300X11.25度						个	1	580	580			
	橡胶圈DN300						个	2.06	25.73	53			
	氧气						m3	0.264	2.83	0.75			
	乙炔气						kg	0.088	15.44	1.36			
	润滑油						kg	0.158	7.72	1.22			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	636.61		--	

项目编码	040502001007	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							548.4				
清单项目综合单价									796.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件盘承短管DN300	个	1	548.4	548.4		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	605.01	--	

项目编码	040502001008	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							738				
清单项目综合单价									986.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件盘插短管DN300	个	1	738	738		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	794.61	--	

项目编码	040502001009	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							472				
清单项目综合单价									720.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件双盘短管DN300	个	1	472	472		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	528.61	--	

项目编码	040502001010	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							304				
清单项目综合单价									482.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件盘承短管DN200	个	1	304	304		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	334.84	--	

项目编码	040502001011	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							386				
清单项目综合单价									564.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件盘插短管DN200						个	1	386	386			
	橡胶圈DN200						个	2.06	13.72	28.26			
	氧气						m3	0.183	2.83	0.52			
	乙炔气						kg	0.061	15.44	0.94			
	润滑油						kg	0.126	7.72	0.97			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	416.84		--	

项目编码	040502001012	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							460				
清单项目综合单价									638.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件双盘短管DN200						个	1	460	460			
	橡胶圈DN200						个	2.06	13.72	28.26			
	氧气						m3	0.183	2.83	0.52			
	乙炔气						kg	0.061	15.44	0.94			
	润滑油						kg	0.126	7.72	0.97			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	490.84		--	

项目编码	040502001013	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									948.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN300K接轮						个	1	700	700			
	橡胶圈DN300						个	2.06	25.73	53			
	氧气						m3	0.264	2.83	0.75			
	乙炔气						kg	0.088	15.44	1.36			
	润滑油						kg	0.158	7.72	1.22			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	756.61		--	

项目编码	040502001014	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82	121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.35	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									598.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件弯头DN300X45度						个	1	350	350			
	橡胶圈DN300						个	2.06	25.73	53			
	氧气						m3	0.264	2.83	0.75			
	乙炔气						kg	0.088	15.44	1.36			
	润滑油						kg	0.158	7.72	1.22			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	406.61		--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-655	焊接法兰阀门安装 公称直径300mm以内	个	1	97.41	7.75	59.07	36.04	12.66	97.41	7.75	59.07	36.04	12.66
综合人工工日		小计							97.41	7.75	59.07	36.04	12.66
0.919工日		未计价材料费							3139				
清单项目综合单价									3351.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门给水闸阀DN300	个	1	3139	3139		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.4	19.38	7.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3146.75	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		23.3	8.18	62.96	6.4		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	6.4		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费							1590				
清单项目综合单价									1690.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门给水闸阀DN200	个	1	1590	1590		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1596.4	--	

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	47.28	5.43		17.49	6.15	47.28	5.43		17.49	6.15
综合人工工日		小计							47.28	5.43		17.49	6.15
0.446工日		未计价材料费							887				
清单项目综合单价									963.35				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	法兰阀门给水闸阀DN150	个	1	887	887		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.28	19.38	5.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	892.43	--	

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	25.86	2.52		9.57	3.36	25.86	2.52		9.57	3.36
综合人工工日		小计							25.86	2.52		9.57	3.36
0.244工日		未计价材料费							369				
清单项目综合单价									410.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门给水闸阀DN80	个	1	369	369		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	371.52	--	

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-604	自动双口排气阀安装 公称直径80mm以内	个	1	38.16	3.85	7.39	14.12	4.96	38.16	3.85	7.39	14.12	4.96
综合人工工日		小计							38.16	3.85	7.39	14.12	4.96
0.36工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									468.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动双口排气阀SCAR 污水用复合式排气阀DN65	个	1	400	400		
	电焊条	kg	0.18	6.25	1.13		
	氧气	m3	0.03	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.13	19.01	2.47		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	403.85	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	25.86	2.52		9.57	3.36	25.86	2.52		9.57	3.36
综合人工工日		小计							25.86	2.52		9.57	3.36
0.244工日		未计价材料费							369				
清单项目综合单价									410.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门给水闸阀DN80	个	1	369	369		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	371.52	--	

项目编码	040502011001	项目名称	可拆式双法兰传力接头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-855	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径300mm以内	个	1	242.32	31.72	73.59	89.66	31.5	242.32	31.72	73.59	89.66	31.5
综合人工工日		小计							242.32	31.72	73.59	89.66	31.5
2.286工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2268.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒补偿器DN300可拆式双法兰传力接头	个	1	1800	1800		
	电焊条	kg	2.585	6.25	16.16		
	氧气	m3	1.281	2.83	3.63		
	乙炔气	kg	0.427	15.44	6.59		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.495	3.26	1.61		
	角钢	kg	0.2	4.252	0.85		
	棉纱线	kg	0.042	5.57	0.23		
	机油45#	kg	0.1	7.72	0.77		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		
	电	kW·h	0.594	0.89	0.53		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1831.72	--	

项目编码	040502011002	项目名称	可拆式双法兰传力接头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-854	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径200mm以内	个	1	170.77	17.75	49.87	63.18	22.2	170.77	17.75	49.87	63.18	22.2
综合人工工日		小计							170.77	17.75	49.87	63.18	22.2
1.611工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1323.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒补偿器DN200可拆式双法兰传力接头	个	1	1000	1000		
	电焊条	kg	1.102	6.25	6.89		
	氧气	m3	0.865	2.83	2.45		
	乙炔气	kg	0.288	15.44	4.45		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.25	3.26	0.82		
	角钢	kg	0.2	4.252	0.85		
	棉纱线	kg	0.028	5.57	0.16		
	机油45#	kg	0.09	7.72	0.69		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	电	kW·h	0.418	0.89	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1017.75	--	

项目编码	040502011003	项目名称	可拆式双法兰传力接头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-853	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径150mm以内	个	1	129.74	11.54	37.94	48	16.87	129.74	11.54	37.94	48	16.87
综合人工工日		小计							129.74	11.54	37.94	48	16.87
1.224工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1044.09				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	法兰套筒补偿器DN150可拆式双法兰传力接头	个	1	800	800		
	电焊条	kg	0.796	6.25	4.98		
	氧气	m3	0.507	2.83	1.43		
	乙炔气	kg	0.169	15.44	2.61		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.179	3.26	0.58		
	棉纱线	kg	0.021	5.57	0.12		
	机油45#	kg	0.07	7.72	0.54		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	电	kW·h	0.285	0.89	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	811.54	--	

项目编码	040502011004	项目名称	可拆式双法兰传力接头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-851	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径80mm以内	个	1	63.92	5.37	18.43	23.65	8.31	63.92	5.37	18.43	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	5.37	18.43	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									619.68				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	法兰套筒补偿器DN80可拆式双法兰传力接头	个	1	500	500		
	电焊条	kg	0.246	6.25	1.54		
	氧气	m3	0.225	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.076	15.44	1.17		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.063	3.26	0.21		
	磨头	个	0.083	8.58	0.71		
	棉纱线	kg	0.012	5.57	0.07		
	机油45#	kg	0.05	7.72	0.39		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	电	kW·h	0.142	0.89	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	505.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	44.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C25管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2480.32	4677.14	183.59	917.72	322.44	248.03	467.71	18.36	91.77	32.24
综合人工工日		小计							248.03	467.71	18.36	91.77	32.24
2.3399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									858.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	草袋子	只	1.6848	0.86	1.45		
	电	kW·h	0.816	0.89	0.73		
	水	m3	0.9167	6.02	5.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.71	--	

项目编码	040502010001	项目名称	消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-64	室外地上式消火栓 1.0MPa 深150型	套	1	110.24	4.75		40.79	14.33	110.24	4.75		40.79	14.33
5-496	C20管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.004	2480.32	4636.34	183.59	917.72	322.44	9.92	18.55	0.73	3.67	1.29
综合人工工日		小计							120.16	23.3	0.73	44.46	15.62
1.1336工日		未计价材料费							4500				
清单项目综合单价									4704.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓	套	1	4500	4500		
	氧气	m3	0.172	2.83	0.49		
	乙炔气	kg	0.057	15.44	0.88		
	石棉绒	kg	0.182	2.4	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.17	8.4	1.43		
	水泥42.5级	kg	0.68	0.392	0.27		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		

新点网上招投标系统

	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0408	447	18.24		
	草袋子	只	0.067392	0.86	0.06		
	电	kW·h	0.03264	0.89	0.03		
	水	m3	0.036668	6.02	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4523.3	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ1400砖砌闸阀井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-470	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.4m 深 2.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	1042.11	2502.96	71.51	385.58	135.47	1042.11	2502.96	71.51	385.58	135.47
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.041	996.14	4008.98	133.07	368.57	129.5	40.84	164.37	5.46	15.11	5.31
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.037	2106.27	4043.14	96.89	779.32	273.82	77.93	149.6	3.58	28.83	10.13
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.049	941.92	3991.43	230.81	348.51	122.45	46.15	195.58	11.31	17.08	6
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	4024.15	297.75	680.6	239.13	7.36	16.1	1.19	2.72	0.96
综合人工工日		小计							1214.39	3028.61	93.05	449.32	157.87
11.4565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4943.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.864	451	389.66		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.416	440	183.04		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.305	451	137.56		
	机砖	百块	12.81	56.8	727.61		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	20.973	4.5	94.38		
	沥青漆	kg	1.265	10.29	13.02		
	草袋子	只	2.549	0.86	2.19		
	水	m3	1.772403	6.02	10.67		
	电	kW·h	0.676	0.89	0.6		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.621584	6.25	3.88		
	钢筋三级12	t	0.04264	3788	161.52		
	电焊条	kg	0.7128	6.25	4.46		
	钢筋三级10	t	0.04182	3901	163.14		
	钢筋三级12/14	t	0.05096	3774	192.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	307.216	0.348	106.91		
	中(粗)砂	t	1.57011	151	237.09		
	其他材料费			--	41.34	--	
	材料费小计			--	3028.61	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1200砖砌闸阀井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-468+[5-469]*1.5	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深 1.80m(商品砼)(非泵送)	座	1	931.31	2160.32	60.1	344.58	121.07	931.31	2160.32	60.1	344.58	121.07
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	4008.98	133.07	368.57	129.5	30.88	124.28	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	4043.14	96.89	779.32	273.82	63.19	121.29	2.91	23.38	8.21
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037	941.92	3991.43	230.81	348.51	122.45	34.85	147.68	8.54	12.89	4.53
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	4024.15	297.75	680.6	239.13	7.36	16.1	1.19	2.72	0.96
综合人工工日		小计							1067.59	2569.67	76.87	395	138.78
10.0716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4247.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.742	451	334.64		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.345	440	151.8		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.223	451	100.57		
	机砖	百块	10.455	56.8	593.84		
	沥青漆	kg	1.1565	10.29	11.9		
	草袋子	只	1.937	0.86	1.67		
	电	kW·h	0.559	0.89	0.5		

	水	m3	1.396825	6.02	8.41		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	18.0805	4.5	81.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.496069	6.25	3.1		
	钢筋三级12	t	0.03224	3788	122.13		
	电焊条	kg	0.53856	6.25	3.37		
	钢筋三级10	t	0.03468	3901	135.29		
	钢筋三级12/14	t	0.03848	3774	145.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	254.8595	0.348	88.69		
	中(粗)砂	t	1.293107	151	195.26		
	其他材料费			--	32.7	--	
	材料费小计			--	2569.67	--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ1200砖砌消火栓井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-468	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深 1.5m(商品砼)(非泵送)	座	1	853.85	2008.34	60.1	315.92	111	853.85	2008.34	60.1	315.92	111
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	4008.98	133.07	368.57	129.5	30.88	124.28	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	4043.14	96.89	779.32	273.82	63.19	121.29	2.91	23.38	8.21
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037	941.92	3991.43	230.81	348.51	122.45	34.85	147.68	8.54	12.89	4.53
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	4024.15	297.75	680.6	239.13	7.36	16.1	1.19	2.72	0.96
综合人工工日		小计							990.13	2417.69	76.87	366.34	128.71
	9.3408工日	未计价材料费											
清单项目综合单价									3979.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.742	451	334.64		

	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.345	440	151.8		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.223	451	100.57		
	机砖	百块	8.76	56.8	497.57		
	沥青漆	kg	1.02	10.29	10.5		
	草袋子	只	1.937	0.86	1.67		
	电	kW·h	0.559	0.89	0.5		
	水	m3	1.363075	6.02	8.21		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	14.338	4.5	64.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.496069	6.25	3.1		
	钢筋三级12	t	0.03224	3788	122.13		
	电焊条	kg	0.53856	6.25	3.37		
	钢筋三级10	t	0.03468	3901	135.29		
	钢筋三级12/14	t	0.03848	3774	145.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	226.397	0.348	78.79		
	中(粗)砂	t	1.111982	151	167.91		
	其他材料费			--	32.68	--	
	材料费小计			--	2417.69	--	

项目编码	040504001004	项目名称	Φ1200砖砌排气井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034	1549.72	4713.15	155.47	573.4	201.46	52.69	160.25	5.29	19.5	6.85
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.006533	3190.18	1944.4	93.62	1180.37	414.72	20.84	12.7	0.61	7.71	2.71
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056	1549.72	4754.77	155.47	573.4	201.46	86.78	266.27	8.71	32.11	11.28
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0118	3190.18	1944.4	93.62	1180.37	414.72	37.64	22.94	1.1	13.93	4.89
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	4008.98	133.07	368.57	129.5	30.88	124.28	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	4043.14	96.89	779.32	273.82	63.19	121.29	2.91	23.38	8.21
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.343	1982.09	4530.61	101.05	733.37	257.67	679.86	1554	34.66	251.55	88.38

6-856	勾缝 砖墙	100m2	0.065933	604.09	91.81	7.77	223.51	78.53	39.83	6.05	0.51	14.74	5.18
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	2122.97	4841.01	155.47	785.5	275.99	46.71	106.5	3.42	17.28	6.07
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.022	1162.82	1739.68	3.86	233.34	116.67	25.58	38.27	0.08	5.13	2.57
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.022	1490.47	495.74	273.44	352.78	176.39	32.79	10.91	6.02	7.76	3.88
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037	941.92	3991.43	230.81	348.51	122.45	34.85	147.68	8.54	12.89	4.53
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	4024.15	297.75	680.6	239.13	7.36	16.1	1.19	2.72	0.96
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
综合人工工日		小计							1206.53	3124.68	77.17	429.64	154.27
11.3823工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4992.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3468	447	155.02		
	电	kW·h	0.45652	0.89	0.41		
	水	m3	1.99091	6.02	11.99		
	模板木材	m3	0.025403	2046	51.97		
	复合木模板面板	m2	0.384993	43.4	16.71		
	钢支撑	kg	0.273162	4.726	1.29		
	零星卡具	kg	0.02475	4.18	0.1		
	圆钉	kg	0.085051	4.9	0.42		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5712	451	257.61		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.515341	6.25	3.22		
	钢筋三级12	t	0.03224	3788	122.13		
	电焊条	kg	0.53856	6.25	3.37		
	钢筋三级10	t	0.03468	3901	135.29		
	机砖	百块	17.77083	56.8	1009.38		
	沥青漆	kg	1.564218	10.29	16.1		

新点网上招投标系统

	铸铁爬梯	kg	29.10012	4.5	130.95		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2233	451	100.71		
	草袋子	只	1.702272	0.86	1.46		
	脱模剂	kg	0.11484	17.15	1.97		
	预制混凝土盖板C20	m3					
	钢筋三级12/14	t	0.03848	3774	145.22		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	319.71712	0.348	111.26		
	中(粗)砂	t	1.890233	151	285.43		
	其他材料费			--	52.67	--	
	材料费小计			--	3124.68	--	

项目编码	040504001005	项目名称	Φ1200砖砌排泥阀井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-468	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深 1.5m(商品砼)(非泵送)	座	1	853.85	2008.34	60.1	315.92	111	853.85	2008.34	60.1	315.92	111
5-469	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深每增0.2m	座	-1.5	64.55	101.32		23.88	8.39	-96.83	-151.98		-35.82	-12.59
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	4008.98	133.07	368.57	129.5	30.88	124.28	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	4043.14	96.89	779.32	273.82	63.19	121.29	2.91	23.38	8.21
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037	941.92	3991.43	230.81	348.51	122.45	34.85	147.68	8.54	12.89	4.53
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	4024.15	297.75	680.6	239.13	7.36	16.1	1.19	2.72	0.96
综合人工工日		小计							893.3	2265.71	76.87	330.52	116.12
8.4273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3682.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.742	451	334.64		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.345	440	151.8		

	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.223	451	100.57		
	机砖	百块	7.065	56.8	401.29		
	沥青漆	kg	0.8835	10.29	9.09		
	草袋子	只	1.937	0.86	1.67		
	电	kW·h	0.559	0.89	0.5		
	水	m3	1.329325	6.02	8		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	10.5955	4.5	47.68		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.496069	6.25	3.1		
	钢筋三级12	t	0.03224	3788	122.13		
	电焊条	kg	0.53856	6.25	3.37		
	钢筋三级10	t	0.03468	3901	135.29		
	钢筋三级12/14	t	0.03848	3774	145.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	197.9345	0.348	68.88		
	中(粗)砂	t	0.930857	151	140.56		
	其他材料费			--	32.7	--	
	材料费小计			--	2265.71	--	

项目编码	040504001006	项目名称	Φ800砖砌排泥湿井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-490	M10圆形排泥湿井 井内径 0.8m 井深6.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	1771.98	3184.42	75.45	655.63	230.36	1771.98	3184.42	75.45	655.63	230.36
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	4008.98	133.07	368.57	129.5	30.88	124.28	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	4043.14	96.89	779.32	273.82	63.19	121.29	2.91	23.38	8.21
综合人工工日		小计							1866.05	3429.99	82.49	690.44	242.58
17.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6311.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.223	440	98.12		

	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.502	451	226.4		
	机砖	百块	24.35	56.8	1383.08		
	沥青漆	kg	1.961	10.29	20.18		
	草袋子	只	0.266	0.86	0.23		
	电	kW·h	0.325	0.89	0.29		
	水	m3	1.478144	6.02	8.9		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	39.875	4.5	179.44		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.402599	6.25	2.52		
	钢筋三级12	t	0.03224	3788	122.13		
	电焊条	kg	0.24552	6.25	1.53		
	钢筋三级10	t	0.0306	3901	119.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	582.244	0.348	202.62		
	中(粗)砂	t	2.968676	151	448.27		
	其他材料费			--	57.69	--	
	材料费小计			--	3429.99	--	

项目编码	040504002001	项目名称	防坠落板	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								80				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.96	0.1	2	0.6	0.3
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.0088	11.58	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.1		--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000181	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.01	0.06	1.32	0.27	0.13
综合人工工日		小计							0.01	0.06	1.32	0.27	0.13
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000022	2744.16	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.06		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	179.91	25.41	6.46	3.23	0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.468	3.66	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20F	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		

新点网上招投标系统

	柴油	t	0.00006	7990	0.48		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.5	5.11	2.55	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.86	0.09	1.73	1.12	0.56
0.0364工日		未计价材料费							68.85				
清单项目综合单价									76.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.94	--	

项目编码	040201021001	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-34	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔条铺、点铺法 单层	10m2	0.1	74.2	593.83		19.29	8.9	7.42	59.38		1.93	0.89
综合人工工日		小计							7.42	59.38		1.93	0.89
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.15	6.86	1.03		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.024	4.29	0.1		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.09	5.83	0.52		

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	59.38	--	

项目编码	040201021002	项目名称	聚酯纤维布	计量单位	m2	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	11611.85		911.83	455.92	4.56	11.61		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.61		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	10.19	11.36		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	240.41			48.08	24.04	2.4			0.48	0.24
综合人工工日		小计							2.4			0.48	0.24
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	68.69	453.34	9757.68	1965.27	982.64	0.01	0.05	0.98	0.2	0.1
综合人工工日		小计							0.01	0.05	0.98	0.2	0.1

0.0001工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000017	2744.16	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001003003	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.01	0.03	0.73	0.15	0.07
综合人工工日		小计							0.01	0.03	0.73	0.15	0.07
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000012	2744.16	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧石	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石侧石 石质	100m	0.01	381.18			141.04	49.55	3.81			1.41	0.5
综合人工工日		小计							3.81			1.41	0.5
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5431.3	84.63	289.77	144.89	13.64	54.31	0.85	2.9	1.45	
综合人工工日		小计							13.64	54.31	0.85	2.9	1.45	
0.1287工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													73.15	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	荷兰砖人行道200×100×(40～50)						m2	0.97752	47.5	46.43				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	7.40258	0.348	2.58				
	中(粗)砂						t	0.033219	151	5.02				
	水						m3	0.003093	6.02	0.02				
	其他材料费								--	0.26		--		
	材料费小计								--	54.31		--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	4638.63		106.68	53.34	5.33	46.39		1.07	0.53	
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.04165	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	2.29	0.98	1.46	0.75	0.37	
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.00125	297.12	965.93		59.42	29.71	0.37	1.21		0.07	0.04	
综合人工工日		小计							7.99	48.58	1.46	1.89	0.94	
0.0754工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													60.86	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.102	451	46				
	水						m3	0.0255	6.02	0.15				
	钢锯片						片	0.002707	360.17	0.97				
	石粉						kg	0.15925	0.04	0.01				
	木柴						kg	0.004	0.94					

	石油沥青60～100#	t	0.000159	4716.52	0.75		
	石棉	kg	0.1575	2.57	0.4		
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	48.58	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	178.13	80.61	40.31	2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
综合人工工日		小计							2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.39	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	323.61		247.85	123.93	12.39	3.24		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.24		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)12*35侧石	m		55			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.1478	0.348	1.1		
	中(粗)砂	t	0.014016	151	2.12		
	水	m3	0.00138	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.24	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	10199.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	8680.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1519.02			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11935.18			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	217			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	217			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22568.33			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18424.05	100	18424.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	745912.8	2.1	15664.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	745912.8	0.37	2759.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	745912.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	764336.85	9	68790.32
合计					87214.37

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	10199.15										
2	临时设施	11935.18										
3	建筑工人实名制费用	217										
4	智慧工地费用	217										
5	社会保险费	15664.17										
6	住房公积金	2759.88										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐工路、滕寨路给水工程(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	4947378.41	
1.1	人工费	1096224.45	
1.2	材料费	3332258.64	
1.3	施工机具使用费	146147.59	
1.4	企业管理费	248501.08	
1.5	利润	124246.69	
2	措施项目费	940467.24	
2.1	单价措施项目费	740262.29	
2.2	总价措施项目费	200204.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	102946.3	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	137775.59	
5	税金	542305.91	
6	工程造价	6567927.15	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管道						
1	040501001001	混凝土管	1、做法：采用反开挖施工 2、垫层、基础材质及厚度：满包C20预拌砼 3、规格：D300国标B型承插Ⅱ级管 4、接口方式：胶圈接口 5、铺设深度：详见施工图设计	m	152	474.56	72133.12	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+120°C20预拌砼基础，详见图集23S516及施工图设计 2、规格：D500国标B型承插Ⅱ级管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：详见施工图设计	m	64	297.26	19024.64	
3	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+180°C20预拌砼基础，详见图集23S516及施工图设计 2、规格：D800国标B型承插Ⅱ级管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：详见施工图设计	m	698	732.23	511096.54	
4	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+180°C20预拌砼基础，详见图集23S516及施工图设计 2、规格：D1000国标B型承插Ⅱ级管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：详见施工图设计	m	204	1138.45	232243.8	
5	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+180°C20预拌砼基础，详见图集23S516及施工图设计 2、规格：D1200国标B型承插Ⅱ级管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：详见施工图设计	m	94	1589.56	149418.64	
6	040501001006	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+180°C20预拌砼基础，详见图集23S516及施工图设计 2、规格：D1500国标B型承插Ⅱ级管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：详见施工图设计	m	70	2394.08	167585.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040501001007	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+180°C20预拌砼基础，详见图集23S516及施工图设计 2、规格：D1800国标A型企口Ⅱ级管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：详见施工图设计	m	378	3207.76	1212533.28	
8	040501001008	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+180°C20预拌砼基础，详见图集23S516及施工图设计 2、规格：D2000国标A型企口Ⅱ级管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：详见施工图设计	m	9	4094.48	36850.32	
9	040803004001	管道包固	1、管道上下交叉加固（管壁间净距小于20cm时采用交叉加固处理），其他详见施工图设计	处	10	1000	10000	
10	040803004002	现状管线支护	1、现状(给水、燃气、电力、弱电等)管线支护，其他详见施工图设计	处	3	1000	3000	
11	040501001009	CCTV视频检测	1、D600及以内管道CCTV视频检测	m	216	21.7	4687.2	
12	040501001010	CCTV视频检测	1、D600以上管道及箱涵CCTV视频检测	m	1942	23.73	46083.66	
		分部小计					2464656.8	
		2m×2m雨水箱涵						
13	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20预拌砼	m3	120.56	640.55	77224.71	
14	040306003001	箱涵底板	1、混凝土强度等级：C30预拌砼	m3	279.73	730.36	204303.6	
15	040306004001	箱涵侧墙	1、混凝土强度等级：C30预拌砼	m3	444.45	1143.1	508050.8	
16	040306005001	箱涵顶板	1、混凝土强度等级：C30预拌砼	m3	277.78	957.06	265852.13	
17	040303024001	混凝土井筒	1、混凝土强度等级：C30预拌砼	m3	4.24	1620.25	6869.86	
18	040402017001	沉降缝	1、材料品种、规格：20厚涂沥青膏木板	m2	56.99	59.68	3401.16	
19	040402017002	沉降缝	1、材料品种、规格：40*30槽口填沥青麻丝	m	275.5	27.91	7689.21	
20	040402017003	沉降缝	1、材料品种、规格：二毡三油	m2	137.75	55.33	7621.71	
21	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400直径12	t	88.063	4987.62	439224.78	
22	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300直径8	t	0.632	6146.33	3884.48	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504002001	球墨铸铁井盖井座	1、井盖、井圈材质及规格：直径Φ700，车行道上的检查井采用 D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg	座	5	599.23	2996.15	
24	040504002002	防坠落板	1、检查井盖下配套安装 QT500-7 球墨铸铁防坠落板，球化率大于 80%，球化级别达三级以上；用于承接行人坠落，承重能力≥350 公斤，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；防坠落板厚度 10mm，重量≥10kg，支撑支架高度为 50mm，凸出长度 20mm，宽度 25mm	座	5	80	400	
25	040504002003	球墨铸铁踏步	1、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	个	92	27.33	2514.36	
		分部小计					1530032.95	
		3m×2m雨水箱涵						
26	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20预拌砼	m3	17.04	626.71	10679.14	
27	040306003002	箱涵底板	1、混凝土强度等级：C30预拌砼	m3	56.59	719.37	40709.15	
28	040306004002	箱涵侧墙	1、混凝土强度等级：C30预拌砼	m3	64.75	1034.64	66992.94	
29	040306005002	箱涵顶板	1、混凝土强度等级：C30预拌砼	m3	56.59	896.69	50743.69	
30	040303024002	混凝土井筒	1、混凝土强度等级：C30预拌砼	m3	0.42	1624.62	682.34	
31	040402017004	沉降缝	1、材料品种、规格：20厚涂沥青膏木板	m2	7.25	59.68	432.68	
32	040402017005	沉降缝	1、材料品种、规格：40*30槽口填沥青麻丝	m	24.2	27.91	675.42	
33	040402017006	沉降缝	1、材料品种、规格：二毡三油	m2	12.1	55.33	669.49	
34	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400直径12	t	5.207	4987.62	25970.54	
35	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400直径14	t	3.072	4958.5	15232.51	
36	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400直径16	t	6.8	4918.98	33449.06	
37	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300直径8	t	0.039	6146.33	239.71	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504002004	球墨铸铁井盖井座	1、井盖、井圈材质及规格：直径Φ700，车行道上的检查井采用 D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg	座	1	599.23	599.23	
39	040504002005	防坠落板	1、检查井盖下配套安装 QT500-7 球墨铸铁防坠落板，球化率大于 80%，球化级别达三级以上；用于承接行人坠落，承重能力≥350 公斤，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；防坠落板厚度 10mm，重量≥10kg，支撑支架高度为 50mm，凸出长度 20mm，宽度 25mm	座	1	80	80	
40	040504002006	球墨铸铁踏步	1、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	个	18	27.33	491.94	
41	040504007001	混凝土出水口	1、详见图集20S517	座	1	83945.53	83945.53	
		分部小计					331593.37	
		附属构筑物						
42	040504002007	Φ1000钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用 D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	2	4976.78	9953.56	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	040504002008	Φ1250钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	21	6027.78	126583.38	
44	040504002009	Φ1500钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	10	7561.71	75617.1	
45	040504002010	1700*1100钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	2	7723.91	15447.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	040504002011	2200*1100钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	1	9124.48	9124.48	
47	040504002012	2400*1100钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	10	10808.49	108084.9	
48	040504002013	2600*1100钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	1	11953.79	11953.79	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	040504002014	1700*1700钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	2	11869.43	23738.86	
50	040504002015	2100*2100钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	1	16512.49	16512.49	
51	040504002016	2400*2400钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	1	21157.85	21157.85	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040504002017	2700*2700钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	1	29521.86	29521.86	
53	040504002018	3300*3300钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	1	46781.14	46781.14	
54	040504002019	防坠落板	1、检查井盖下配套安装QT500-7球墨铸铁防坠落板，球化率大于80%，球化级别达三级以上；用于承接行人坠落，承重能力≥350公斤，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；防坠落板厚度10mm，重量≥10kg，支撑支架高度为50mm，凸出长度20mm，宽度25mm	座	57	80	4560	
55	040504002020	破修现状检查井	1、做法：破修并接入现状检查井，详见施工图设计，投标人自行考虑可能发生的导流及气囊封堵因素综合报价，结算不调整	座	4	1194.1	4776.4	
56	040203007001	卸荷板	1、混凝土强度等级：C30预拌砼基座，含钢筋 2、抗裂贴公称厚度为3mm，宽度为32cm	座	6	1189.09	7134.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
57	040504009001	单篦收水井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：QT500-7球墨铸铁D400收水篦子，箅子重量 40.8kg，箅子支座重量 11.8kg 2、垫层、基础材质及厚度：C20预拌砼底板 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20实心砖 4、砂浆强度等级及配合比：内外墙1:2水泥砂浆抹面20厚 5、H=0.7m，具体做法详见施工图设计，收水井采用反开挖施工，雨水口施工应根据外轮廓尺寸开挖，尽可能减少肥槽范围，肥槽范围浇筑C20预拌砼	座	33	1945.3	64194.9	
58	040504009002	双篦收水井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：QT500-7球墨铸铁D400收水篦子，箅子重量 40.8kg，箅子支座重量 11.8kg 2、垫层、基础材质及厚度：C20预拌砼底板 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20实心砖 4、H=0.7m，具体做法详见施工图设计，收水井采用反开挖施工，雨水口施工应根据外轮廓尺寸开挖，尽可能减少肥槽范围，肥槽范围浇筑C20预拌砼	座	10	3111.18	31111.8	
59	040305005001	护坡	1、破坏修复现状河道河坡（自然土坡）	m2	41	5.2	213.2	
		分部小计					606468.07	
		破坏修复现状沥青道路						
60	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青砼 2、厚度：10cm	m2	42	3.96	166.32	
61	041001003001	拆除基层	1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	42	1.79	75.18	
62	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 2、厚度：4cm	m2	42	54.61	2293.62	
63	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m2	m2	42	2.21	92.82	
64	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20F 2、厚度：6cm	m2	42	72.77	3056.34	
65	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：18cm	m2	42	76.21	3200.82	
66	040201021001	防裂贴	1、材料品种、规格：防裂贴 2、搭接方式：按设计要求	m2	42	69.62	2924.04	
67	040201021002	聚酯纤维布	1、材料品种、规格：聚酯纤维布 2、搭接方式：按设计要求	m2	84	17.54	1473.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					13282.5	
		破修现状人行道						
68	041001001001	拆除路面	1、材质：现状砼道板砖	m2	8	3.12	24.96	
69	041001003002	拆除基层	1、材质：人行道砼基础 2、厚度：10cm	m2	8	1.34	10.72	
70	041001003003	拆除基层	1、材质：人行道碎石垫层 2、厚度：10cm	m2	8	0.99	7.92	
71	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm砼道板砖，抗压强度：平均值≥40.0MPa、单块最小值≥35.0MPa，抗折强度：平均值≥4.00MPa、单块最小值≥3.20MPa 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10干硬性水泥砂浆	m2	8	73.15	585.2	
72	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25预拌砼 2、厚度：10cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，沥青聚氨酯填缝	m2	8	60.86	486.88	
73	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	8	28.63	229.04	
		分部小计					1344.72	
		分部分项合计					4947378.41	
1	041101005001	井字架	1、检查井支架 2、井深4m以内	座	53	238.47	12638.91	
2	041102040001	桥涵支架	1、桥梁支架 满堂式 钢管支架	m3	2040	35.33	72073.2	
3	041102040002	桥涵支架	1、桥涵支架钢管租赁费	t.天	9180	8.1	74358	
4	041107002001	轻型井点降水	1、轻型井点布置长度 2、投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m	1892	307.07	580976.44	
5	041107002002	排水	1、围堰内排水	m3	134	1.61	215.74	
		单价措施合计					740262.29	
合计							5687640.7	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04636	1467.21	4720.52	155.47	324.54	162.27	68.02	218.84	7.21	15.05	7.52
6-58	C20承插口管道基础(120°) 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1168.46	3400.97	112.03	256.1	128.05	11.68	34.01	1.12	2.56	1.28
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		244.73	203.01	101.5	7.7		2.45	2.03	1.02
6-328	水泥砂浆承插接口 管径300mm以内	10个口	0.05	55.86	6.77		11.17	5.59	2.79	0.34		0.56	0.28
综合人工工日		小计							90.19	253.19	10.78	20.2	10.1
0.851工日		未计价材料费							90.1				
清单项目综合单价									474.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.546312	447	244.2		
	草袋子	只	0.841218	0.86	0.72		
	电	kW·h	0.218529	0.89	0.19		
	水	m3	0.488552	6.02	2.94		
	钢筋混凝土管φ300	m	1.025	87.9	90.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.4456	0.348	0.16		
	中(粗)砂	t	0.001171	151	0.18		
	其他材料费			--	4.8	--	
	材料费小计			--	343.29	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0083	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	5.56	19.7	0.23	1.16	0.58

新点网上招投标系统

6-62	C20承插口管道基础(120°) 管径500mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	2633.46	7608.41	250.35	576.76	288.38	26.33	76.08	2.5	5.77	2.88
6-179	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.01	1209.88		394.7	320.92	160.46	12.1		3.95	3.21	1.6
6-332	水泥砂浆承插接口 管径500mm以内	10个口	0.05	63.6	18.19		12.72	6.36	3.18	0.91		0.64	0.32
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0022	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	4.4	3.22	0.33	0.95	0.47
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.003041	3243.28	1565.78	151.12	678.88	339.44	9.86	4.76	0.46	2.06	1.03
综合人工工日		小计							61.43	104.67	7.47	13.79	6.88
0.5795工日		未计价材料费							103.02				
清单项目综合单价									297.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.165087	117	19.32		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.16422	447	73.41		
	草袋子	只	0.46674	0.86	0.4		
	水	m3	0.182314	6.02	1.1		
	电	kW·h	0.06569	0.89	0.06		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	1.01	102	103.02		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000917	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.109752	4.9	0.54		
	模板木材	m3	0.000755	2046	1.54		
	复合木模板面板	m2	0.110061	38	4.18		
	零星卡具	kg	0.115522	4.18	0.48		
	脱模剂	kg	0.05241	17.15	0.9		
	草板纸80#	张	0.09123	0.26	0.02		
	钢支撑	kg	0.057597	4.726	0.27		
	钢模板	kg	0.002764	3.86	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.232581	0.348	0.43		
	中(粗)砂	t	0.00324	151	0.49		
	其他材料费			--	1.51	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	207.69	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	698

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0136	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	9.12	32.28	0.37	1.9	0.95
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02176	1467.21	4720.52	155.47	324.54	162.27	31.93	102.72	3.38	7.06	3.53
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0032	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	6.39	4.69	0.48	1.38	0.69
6-837	渠(管)道基础 C20混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02904	1856.36	4786.32	155.47	402.37	201.18	53.91	138.99	4.51	11.68	5.84
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.0096	3243.28	1565.78	151.12	678.88	339.44	31.14	15.03	1.45	6.52	3.26
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	1910.65		653.51	512.83	256.42	19.11		6.54	5.13	2.56
6-333*1.33	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	90.79	33.75		18.16	9.08	4.54	1.69		0.91	0.45
综合人工工日		小计							156.14	295.4	16.73	34.58	17.28
1.4729工日		未计价材料费							212.1				
清单项目综合单价									732.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.270504	117	31.65		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51816	447	231.62		
	草袋子	只	1.719632	0.86	1.48		
	电	kW·h	0.207264	0.89	0.18		
	水	m3	0.614668	6.02	3.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00224	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.268045	4.9	1.31		
	模板木材	m3	0.001843	2046	3.77		
	复合木模板面板	m2	0.2688	38	10.21		
	零星卡具	kg	0.282138	4.18	1.18		
	脱模剂	kg	0.128	17.15	2.2		
	草板纸80#	张	0.288	0.26	0.07		

	钢支撑	kg	0.181824	4.726	0.86		
	钢模板	kg	0.008726	3.86	0.03		
	钢筋混凝土管φ800承插	m	1.01	210	212.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.085555	0.348	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000225	151	0.03		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.22243	0.348	0.77		
	中(粗)砂	t	0.005841	151	0.88		
	其他材料费			--	5.42	--	
	材料费小计			--	507.5	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.017	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	11.4	40.35	0.46	2.37	1.19
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034	1467.21	4720.52	155.47	324.54	162.27	49.89	160.5	5.29	11.03	5.52
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.004	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	7.99	5.86	0.6	1.72	0.86
6-837	渠(管)道基础 C20混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0455	1856.36	4786.32	155.47	402.37	201.18	84.46	217.78	7.07	18.31	9.15
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.012	3243.28	1565.78	151.12	678.88	339.44	38.92	18.79	1.81	8.15	4.07
6-139	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	2828.72		1386.55	843.05	421.53	28.29		13.87	8.43	4.22
6-333*1.67	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	114	42.38		22.8	11.4	5.7	2.12		1.14	0.57
综合人工工日		小计							226.65	445.4	29.1	51.15	25.58
2.1382工日		未计价材料费							360.57				
清单项目综合单价									1138.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.33813	117	39.56		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8109	447	362.47		
	草袋子	只	2.693033	0.86	2.32		
	电	kW·h	0.32436	0.89	0.29		

	水	m3	0.961852	6.02	5.79		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0028	6.25	0.02		
	圆钉	kg	0.335056	4.9	1.64		
	模板木材	m3	0.002304	2046	4.71		
	复合木模板面板	m2	0.336	38	12.77		
	零星卡具	kg	0.352672	4.18	1.47		
	脱模剂	kg	0.16	17.15	2.74		
	草板纸80#	张	0.36	0.26	0.09		
	钢支撑	kg	0.22728	4.726	1.07		
	钢模板	kg	0.010908	3.86	0.04		
	钢筋混凝土管φ1000	m	1.01	357	360.57		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.106944	0.348	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000281	151	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.79057	0.348	0.97		
	中(粗)砂	t	0.007335	151	1.11		
	其他材料费			--	8.26	--	
	材料费小计			--	805.97	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0204	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	13.68	48.42	0.56	2.85	1.42
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04896	1467.21	4720.52	155.47	324.54	162.27	71.83	231.12	7.61	15.89	7.94
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0048	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	9.59	7.03	0.73	2.06	1.03
6-837	渠(管)道基础 C20混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.06544	1856.36	4786.32	155.47	402.37	201.18	121.48	313.22	10.17	26.33	13.17
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.0144	3243.28	1565.78	151.12	678.88	339.44	46.7	22.55	2.18	9.78	4.89
6-141	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1200mm以内	100m	0.01	2624.88		1889.71	902.92	451.46	26.25		18.9	9.03	4.51
6-333*2	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	136.53	50.76		27.31	13.65	6.83	2.54		1.37	0.68

综合人工工日	小计	296.36	624.88	40.15	67.31	33.64
2.7958工日	未计价材料费	527.22				
清单项目综合单价		1589.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石40	t	0.405756	117	47.47		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.16688	447	521.6		
	草袋子	只	3.874058	0.86	3.33		
	电	kW·h	0.466752	0.89	0.42		
	水	m3	1.383526	6.02	8.33		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00336	6.25	0.02		
	圆钉	kg	0.402067	4.9	1.97		
	模板木材	m3	0.002765	2046	5.66		
	复合木模板面板	m2	0.4032	38	15.32		
	零星卡具	kg	0.423206	4.18	1.77		
	脱模剂	kg	0.192	17.15	3.29		
	草板纸80#	张	0.432	0.26	0.11		
	钢支撑	kg	0.272736	4.726	1.29		
	钢模板	kg	0.01309	3.86	0.05		
	钢筋混凝土管ϕ1200	m	1.01	522	527.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.128333	0.348	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000337	151	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.342	0.348	1.16		
	中(粗)砂	t	0.008784	151	1.33		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	1152.1	--	

项目编码	040501001006	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0255	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	17.1	60.53	0.69	3.56	1.78

6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0765	1467.21	4720.52	155.47	324.54	162.27	112.24	361.12	11.89	24.83	12.41
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.006	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	11.99	8.79	0.91	2.58	1.29
6-837	渠(管)道基础 C20混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1023	1856.36	4786.32	155.47	402.37	201.18	189.91	489.64	15.9	41.16	20.58
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.018	3243.28	1565.78	151.12	678.88	339.44	58.38	28.18	2.72	12.22	6.11
6-143	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1500mm以内	100m	0.01	3329.88		2773.79	1220.73	610.37	33.3		27.74	12.21	6.1
6-333*2.5	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	170.66	63.45		34.13	17.07	8.53	3.17		1.71	0.85
综合人工工日		小计							431.45	951.43	59.85	98.27	49.12
4.0702工日		未计价材料费							803.96				
清单项目综合单价									2394.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.507195	117	59.34		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.82376	447	815.22		
	草袋子	只	6.055659	0.86	5.21		
	电	kW·h	0.729504	0.89	0.65		
	水	m3	2.161902	6.02	13.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0042	6.25	0.03		
	圆钉	kg	0.502584	4.9	2.46		
	模板木材	m3	0.003456	2046	7.07		
	复合木模板面板	m2	0.504	38	19.15		
	零星卡具	kg	0.529008	4.18	2.21		
	脱模剂	kg	0.24	17.15	4.12		
	草板纸80#	张	0.54	0.26	0.14		
	钢支撑	kg	0.34092	4.726	1.61		
	钢模板	kg	0.016362	3.86	0.06		
	钢筋混凝土管φ1500	m	1.01	796	803.96		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.160416	0.348	0.06		
	中(粗)砂	t	0.000422	151	0.06		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.1775	0.348	1.45		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.01098	151	1.66		
	其他材料费			--	17.92	--	
	材料费小计			--	1755.39	--	

项目编码	040501001007	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0306	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	20.52	72.63	0.83	4.27	2.13
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.11016	1467.21	4720.52	155.47	324.54	162.27	161.63	520.01	17.13	35.75	17.88
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0072	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	14.39	10.55	1.09	3.1	1.55
6-837	渠(管)道基础 C20混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.14724	1856.36	4786.32	155.47	402.37	201.18	273.33	704.74	22.89	59.24	29.62
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.0216	3243.28	1565.78	151.12	678.88	339.44	70.05	33.82	3.26	14.66	7.33
6-145	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1800mm以内	100m	0.01	4760.99		3969.81	1746.16	873.08	47.61		39.7	17.46	8.73
6-270	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(180°管基) 管径1800mm以内	10个口	0.05	747.41	281.64		149.48	74.74	37.37	14.08		7.47	3.74
综合人工工日		小计							624.9	1355.83	84.9	141.95	70.98
5.8953工日		未计价材料费							929.2				
清单项目综合单价									3207.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.608634	117	71.21		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.62548	447	1173.59		
	草袋子	只	9.213731	0.86	7.92		
	电	kW·h	1.050192	0.89	0.93		
	水	m3	3.165383	6.02	19.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00504	6.25	0.03		
	圆钉	kg	0.603101	4.9	2.96		
	模板木材	m3	0.004147	2046	8.48		
	复合木模板面板	m2	0.6048	38	22.98		

	零星卡具	kg	0.63481	4.18	2.65		
	脱模剂	kg	0.288	17.15	4.94		
	草板纸80#	张	0.648	0.26	0.17		
	钢支撑	kg	0.409104	4.726	1.93		
	钢模板	kg	0.019634	3.86	0.08		
	钢筋混凝土管φ1800	m	1.01	920	929.2		
	钢丝网	m2	0.43195	7.89	3.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.192499	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.000506	151	0.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.0917	0.348	3.86		
	中(粗)砂	t	0.038664	151	5.84		
	其他材料费			--	25.64	--	
	材料费小计			--	2285.03	--	

项目编码	040501001008	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.034	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	22.8	80.7	0.93	4.74	2.37
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.136	1467.21	4720.52	155.47	324.54	162.27	199.54	641.99	21.14	44.14	22.07
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.008	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	15.99	11.72	1.21	3.44	1.72
6-837	渠(管)道基础 C20混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1818	1856.36	4786.32	155.47	402.37	201.18	337.49	870.15	28.26	73.15	36.57
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.024	3243.28	1565.78	151.12	678.88	339.44	77.84	37.58	3.63	16.29	8.15
6-146	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径2000mm以内	100m	0.01	6220.19		5792.55	2402.55	1201.27	62.2		57.93	24.03	12.01
6-271	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(180°管基) 管径2000mm以内	10个口	0.05	889.55	319.89		177.91	88.96	44.48	15.99		8.9	4.45
综合人工工日		小计							760.34	1658.13	113.1	174.69	87.34
7.1729工日		未计价材料费							1300.88				
清单项目综合单价									4094.48				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石40	t	0.67626	117	79.12		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.24156	447	1448.98		
	草袋子	只	11.313058	0.86	9.73		
	电	kW·h	1.296624	0.89	1.15		
	水	m3	3.90127	6.02	23.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0056	6.25	0.04		
	圆钉	kg	0.670112	4.9	3.28		
	模板木材	m3	0.004608	2046	9.43		
	复合木模板面板	m2	0.672	38	25.54		
	零星卡具	kg	0.705344	4.18	2.95		
	脱模剂	kg	0.32	17.15	5.49		
	草板纸80#	张	0.72	0.26	0.19		
	钢支撑	kg	0.45456	4.726	2.15		
	钢模板	kg	0.021816	3.86	0.08		
	钢筋混凝土管φ2000	m	1.01	1288	1300.88		
	钢丝网	m2	0.4755	7.89	3.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.213888	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.000562	151	0.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.7244	0.348	4.43		
	中(粗)砂	t	0.044544	151	6.73		
	其他材料费			--	31.45	--	
	材料费小计			--	2959.01	--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包固	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	管道包固	处	1	1000					1000			
综合人工工日		小计							1000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040803004002	项目名称	现状管线支护	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	现状管线支护	处	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状管线支护	处	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040501001009	项目名称	CCTV视频检测	计量单位	m	工程量	216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.66	33.38	16.69	2.72		13.97	3.34	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.97	3.34	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501001010	项目名称	CCTV视频检测	计量单位	m	工程量	1942

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-133	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以上	10m	0.1	25.76		156.69	36.49	18.25	2.58		15.67	3.65	1.83

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			2.58		15.67	3.65	1.83
0.0243工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								23.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	120.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4717.73		183.8	91.9	91.9	471.77		18.38	9.19
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.008083	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	25.79	14.8	0.76	5.31	2.65
综合人工工日		小计							117.69	486.57	0.76	23.69	11.84
1.1103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													640.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.033229	6.02	6.22		
	模板木材	m3	0.003557	2046	7.28		
	复合木模板面板	m2	0.169743	38	6.45		
	钢支撑	kg	0.120437	4.726	0.57		
	零星卡具	kg	0.010912	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.014549	4.9	0.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.054027	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000142	151	0.02		
	其他材料费			--	9.59	--	
	材料费小计			--	486.57	--	

项目编码	040306003001	项目名称	箱涵底板	计量单位	m3	工程量	279.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1467.21	4824.56	155.47	324.54	162.27	146.72	482.46	15.55	32.45	16.23
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.008675	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	17.34	12.71	1.31	3.73	1.86
综合人工工日		小计							164.06	495.17	16.86	36.18	18.09
1.5477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									730.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881031	6.02	5.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001518	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.181663	4.9	0.89		
	模板木材	m3	0.001249	2046	2.56		
	复合木模板面板	m2	0.182175	38	6.92		
	零星卡具	kg	0.191214	4.18	0.8		
	脱模剂	kg	0.08675	17.15	1.49		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.057984	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000152	151	0.02		
	其他材料费			--	9.47	--	
	材料费小计			--	495.17	--	

项目编码	040306004001	项目名称	箱涵侧墙	计量单位	m3	工程量	444.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-844	C30现浇混凝土 方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1947.77	4866.7	155.47	420.65	210.32	194.78	486.67	15.55	42.07	21.03
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.080675	2112.69	1761.28	184.39	459.42	229.71	170.44	142.09	14.88	37.06	18.53
综合人工工日		小计							365.22	628.76	30.43	79.13	39.56
3.4454工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1143.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	0.6001	0.86	0.52		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.679	6.02	10.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	4.889308	6.25	30.56		
	圆钉	kg	0.274053	4.9	1.34		
	铁件	kg	0.467673	5.15	2.41		
	模板木材	m3	0.00234	2046	4.79		
	复合木模板面板	m2	1.694175	38	64.38		
	零星卡具	kg	2.929471	4.18	12.25		
	尼龙帽	个	4.275775	0.74	3.16		
	脱模剂	kg	0.80675	17.15	13.84		
	钢支撑	kg	1.982992	4.726	9.37		
	其他材料费			--	9.53	--	
	材料费小计			--	628.76	--	

项目编码	040306005001	项目名称	箱涵顶板	计量单位	m3	工程量	277.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-845	C30现浇混凝土 方沟 顶(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1834.73	4832.25	155.47	398.04	199.02	183.47	483.23	15.55	39.8	19.9
6-1580	顶(盖)板 复合木模	100m2	0.040675	2704.06	1515.72	198.12	580.44	290.22	109.99	61.65	8.06	23.61	11.8
综合人工工日		小计							293.46	544.88	23.61	63.41	31.7
2.7685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									957.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	1.3998	0.86	1.2		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.003837	6.02	6.04		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.007118	6.25	0.04		
	圆钉	kg	0.804877	4.9	3.94		
	模板木材	m3	0.002074	2046	4.24		
	复合木模板面板	m2	0.854175	38	32.46		
	零星卡具	kg	1.125152	4.18	4.7		
	脱模剂	kg	0.40675	17.15	6.98		
	钢支撑	kg	1.953214	4.726	9.23		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.067968	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000179	151	0.03		
	其他材料费			--	9.5	--	
	材料费小计			--	544.88	--	

项目编码	040303024001	项目名称	混凝土井筒	计量单位	m3	工程量	4.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2096.51	4738.63		419.3	209.65	209.65	473.86		41.93	20.97
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.099976	3775.72	3542.71	222.51	799.65	399.82	377.48	354.19	22.25	79.95	39.97
综合人工工日		小计							587.13	828.05	22.25	121.88	60.94
5.5389工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1620.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	457	466.14		
	电	kW·h	0.51	0.89	0.45		
	水	m3	1.2075	6.02	7.27		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.074042	6.25	6.71		
	圆钉	kg	1.573522	4.9	7.71		
	脱模剂	kg	0.99976	17.15	17.15		
	模板木材	m3	0.081181	2046	166.1		
	木支撑	m3	0.058186	2046	119.05		

	零星卡具	kg	8.512956	4.18	35.58		
	嵌缝料	kg	0.99976	1.89	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	828.05	--	

项目编码	040402017001	项目名称	沉降缝	计量单位	m2	工程量	56.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-444	箱涵接缝处理 嵌沥青木丝板	10m2	0.1	48.76	533.25		9.75	4.88	4.88	53.33		0.98	0.49
综合人工工日		小计							4.88	53.33		0.98	0.49
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.8	0.94	0.75		
	水泥木丝板25×610×1830	m2	1.02	12.86	13.12		
	石油沥青	kg	8.2	4.72	38.7		
	煤	kg	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.33	--	

项目编码	040402017002	项目名称	沉降缝	计量单位	m	工程量	275.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-541	安装伸缩缝 沥青麻丝	10m	0.1	203.52	14.5		40.7	20.35	20.35	1.45		4.07	2.04
综合人工工日		小计							20.35	1.45		4.07	2.04
0.192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青	kg	0.16	4.72	0.76		
	油浸麻丝	kg	0.15	4.63	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040402017003	项目名称	沉降缝	计量单位	m2	工程量	137.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-863	渠道沉降缝 二毡三油	100m2	0.01	995.13	4239.38		199.03	99.51	9.95	42.39		1.99	1
综合人工工日		小计							9.95	42.39		1.99	1
0.0939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷底子油	kg	0.4848	3.86	1.87		
	石油沥青油毡350#	m2	2.3976	3.34	8.01		
	木柴	kg	2.409	0.94	2.26		
	石油沥青10#	kg	5.6592	4.72	26.71		
	滑石粉	kg	1.3608	2.14	2.91		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	42.39	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	88.063

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28	664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28
综合人工工日		小计							664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4987.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.25	19.12		
	钢筋三级12	t	1.04	3788	3939.52		
	电焊条	kg	7.92	6.25	49.5		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4008.98	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.632

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	1404.18	4236.94	64.58	293.75	146.88	1404.18	4236.94	64.58	293.75	146.88
综合人工工日		小计							1404.18	4236.94	64.58	293.75	146.88
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6146.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#						kg	10.259	6.25	64.12			
	钢筋一级8						t	1.02	4091	4172.82			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4236.94		--	

项目编码	040504002001	项目名称	球墨铸铁井盖井座	计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
综合人工工日		小计							47.53	537.44		9.51	4.75
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									599.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06			
	铸铁井盖井座C250						套	1	510	510			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.8188	0.348	5.5			
	中(粗)砂						t	0.041578	151	6.28			
	水						m3	0.00852	6.02	0.05			
	其他材料费								--	10.55		--	
	材料费小计								--	537.44		--	

项目编码	040504002002	项目名称	防坠落板	计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00003	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁防坠落板购买安装						座	1	80	80			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	80		--	

项目编码	040504002003	项目名称	球墨铸铁踏步				计量单位		个	工程量		92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0026	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	5.47	18.97	0.96	1.29	0.64
综合人工工日		小计							5.47	18.97	0.96	1.29	0.64
0.0516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁踏步						kg	2.626	7	18.38			
	电焊条						kg	0.093608	6.25	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18.97		--	

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层				计量单位		m3	工程量		17.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4717.73		183.8	91.9	91.9	471.77		18.38	9.19
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.005816	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	18.55	10.65	0.54	3.82	1.91
综合人工工日		小计							110.45	482.42	0.54	22.2	11.1
1.042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													626.71
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.033221	6.02	6.22		
	模板木材	m3	0.002559	2046	5.24		
	复合木模板面板	m2	0.122136	38	4.64		
	钢支撑	kg	0.086658	4.726	0.41		
	零星卡具	kg	0.007852	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.010469	4.9	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.038874	0.348	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000102	151	0.02		
	其他材料费			--	9.5	--	
	材料费小计			--	482.42	--	

项目编码	040306003002	项目名称	箱涵底板	计量单位	m3	工程量	56.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1467.21	4824.56	155.47	324.54	162.27	146.72	482.46	15.55	32.45	16.23
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.006093	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	12.18	8.93	0.92	2.62	1.31
综合人工工日		小计							158.9	491.39	16.47	35.07	17.54
1.4991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									719.37				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881022	6.02	5.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001066	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.127594	4.9	0.63		
	模板木材	m3	0.000877	2046	1.79		
	复合木模板面板	m2	0.127953	38	4.86		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.134302	4.18	0.56		
	脱模剂	kg	0.06093	17.15	1.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.040726	0.348	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000107	151	0.02		
	其他材料费			--	9.48	--	
	材料费小计			--	491.39	--	

项目编码	040306004002	项目名称	箱涵侧墙	计量单位	m3	工程量	64.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-844	C30现浇混凝土 方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1947.77	4866.7	155.47	420.65	210.32	194.78	486.67	15.55	42.07	21.03
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.05783	2112.69	1761.28	184.39	459.42	229.71	122.18	101.85	10.66	26.57	13.28
综合人工工日		小计							316.96	588.52	26.21	68.64	34.31
2.9901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1034.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	0.6001	0.86	0.52		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.679	6.02	10.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.504787	6.25	21.9		
	圆钉	kg	0.196449	4.9	0.96		
	铁件	kg	0.335241	5.15	1.73		
	模板木材	m3	0.001677	2046	3.43		
	复合木模板面板	m2	1.21443	38	46.15		
	零星卡具	kg	2.099923	4.18	8.78		
	尼龙帽	个	3.06499	0.74	2.27		
	脱模剂	kg	0.5783	17.15	9.92		
	钢支撑	kg	1.421461	4.726	6.72		
	其他材料费			--	9.53	--	
	材料费小计			--	588.52	--	

项目编码	040306005002	项目名称	箱涵顶板	计量单位	m3	工程量	56.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-845	C30现浇混凝土 方沟 顶(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1834.73	4832.25	155.47	398.04	199.02	183.47	483.23	15.55	39.8	19.9
6-1580	顶(盖)板 复合木模	100m2	0.02926	2704.06	1515.72	198.12	580.44	290.22	79.12	44.35	5.8	16.98	8.49
综合人工工日		小计							262.59	527.58	21.35	56.78	28.39
2.4773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									896.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	1.3998	0.86	1.2		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.003826	6.02	6.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.005121	6.25	0.03		
	圆钉	kg	0.578997	4.9	2.84		
	模板木材	m3	0.001492	2046	3.05		
	复合木模板面板	m2	0.61446	38	23.35		
	零星卡具	kg	0.80939	4.18	3.38		
	脱模剂	kg	0.2926	17.15	5.02		
	钢支撑	kg	1.405065	4.726	6.64		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.048893	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000129	151	0.02		
	其他材料费			--	9.49	--	
	材料费小计			--	527.58	--	

项目编码	040303024002	项目名称	混凝土井筒	计量单位	m3	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2096.51	4738.63		419.3	209.65	209.65	473.86		41.93	20.97
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.100476	3775.72	3542.71	222.51	799.65	399.82	379.37	355.96	22.36	80.35	40.17
综合人工工日		小计							589.02	829.82	22.36	122.28	61.14
5.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1624.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	457	466.14		
	电	kW·h	0.51	0.89	0.45		
	水	m3	1.2075	6.02	7.27		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.079414	6.25	6.75		
	圆钉	kg	1.581392	4.9	7.75		
	脱模剂	kg	1.00476	17.15	17.23		
	模板木材	m3	0.081587	2046	166.93		
	木支撑	m3	0.058477	2046	119.64		
	零星卡具	kg	8.555531	4.18	35.76		
	嵌缝料	kg	1.00476	1.89	1.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	829.82	--	

项目编码	040402017004	项目名称	沉降缝	计量单位	m2	工程量	7.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-444	箱涵接缝处理 嵌沥青木丝板	10m2	0.1	48.76	533.25		9.75	4.88	4.88	53.33		0.98	0.49
综合人工工日		小计							4.88	53.33		0.98	0.49
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.8	0.94	0.75		
	水泥木丝板25×610×1830	m2	1.02	12.86	13.12		
	石油沥青	kg	8.2	4.72	38.7		
	煤	kg	0.8	0.94	0.75		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--
	材料费小计	--	53.33	--

项目编码	040402017005	项目名称	沉降缝	计量单位	m	工程量	24.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-541	安装伸缩缝 沥青麻丝	10m	0.1	203.52	14.5		40.7	20.35	20.35	1.45		4.07	2.04
综合人工工日		小计							20.35	1.45		4.07	2.04
0.192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青	kg	0.16	4.72	0.76		
	油浸麻丝	kg	0.15	4.63	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.45	--	

项目编码	040402017006	项目名称	沉降缝	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-863	渠道沉降缝 二毡三油	100m2	0.01	995.13	4239.38		199.03	99.51	9.95	42.39		1.99	1
综合人工工日		小计							9.95	42.39		1.99	1
0.0939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷底子油	kg	0.4848	3.86	1.87		
	石油沥青油毡350#	m2	2.3976	3.34	8.01		
	木柴	kg	2.409	0.94	2.26		
	石油沥青10#	kg	5.6592	4.72	26.71		
	滑石粉	kg	1.3608	2.14	2.91		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	42.39	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28	664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28
综合人工工日		小计							664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4987.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.25	19.12		
	钢筋三级12	t	1.04	3788	3939.52		
	电焊条	kg	7.92	6.25	49.5		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4008.98	--	

项目编码	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.072

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3979.86	88.71	150.56	75.28	664.09	3979.86	88.71	150.56	75.28
综合人工工日		小计							664.09	3979.86	88.71	150.56	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4958.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.25	19.12		
	钢筋三级14	t	1.04	3760	3910.4		
	电焊条	kg	7.92	6.25	49.5		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3979.86	--	

项目编码	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3940.34	88.71	150.56	75.28	664.09	3940.34	88.71	150.56	75.28
综合人工工日		小计							664.09	3940.34	88.71	150.56	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4918.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#						kg	3.059	6.25	19.12			
	钢筋三级16						t	1.04	3722	3870.88			
	电焊条						kg	7.92	6.25	49.5			
	水						m3	0.14	6.02	0.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3940.34		--	

项目编码	040901001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.039

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	1404.18	4236.94	64.58	293.75	146.88	1404.18	4236.94	64.58	293.75	146.88
综合人工工日		小计							1404.18	4236.94	64.58	293.75	146.88
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6146.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#						kg	10.259	6.25	64.12			
	钢筋一级8						t	1.02	4091	4172.82			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4236.94		--	

项目编码	040504002004	项目名称	球墨铸铁井盖井座	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
综合人工工日		小计							47.53	537.44		9.51	4.75
0.4484工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							599.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	6.02	0.05		
	其他材料费			--	10.55	--	
	材料费小计			--	537.44	--	

项目编码	040504002005	项目名称	防坠落板	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	040504002006	项目名称	球墨铸铁踏步	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0026	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	5.47	18.97	0.96	1.29	0.64
综合人工工日		小计						5.47	18.97	0.96	1.29	0.64
0.0516工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												27.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁踏步	kg	2.626	7	18.38		

	电焊条	kg	0.093608	6.25	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.97	--	

项目编码	040504007001	项目名称	混凝土出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	1.741	1467.21	4824.56	155.47	324.54	162.27	2554.41	8399.56	270.67	565.02	282.51
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.6163	1998.42	1464.96	151.12	429.91	214.95	1231.63	902.85	93.14	264.95	132.47
6-844	C30现浇混凝土方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	6.075	1947.77	4866.7	155.47	420.65	210.32	11832.7	29565.2	944.48	2555.45	1277.69
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	4.86	2112.69	1761.28	184.39	459.42	229.71	10267.67	8559.82	896.14	2232.78	1116.39
综合人工工日		小计							25886.41	47427.43	2204.43	5618.2	2809.06
244.2113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83945.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	79.7232	457	36433.5		
	草袋子	只	60.520177	0.86	52.05		
	电	kW·h	31.88928	0.89	28.38		
	水	m3	117.339679	6.02	706.38		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.107853	6.25	0.67		
	圆钉	kg	29.415358	4.9	144.14		
	模板木材	m3	0.229687	2046	469.94		
	复合木模板面板	m2	115.0023	38	4370.09		
	零星卡具	kg	190.060805	4.18	794.45		
	脱模剂	kg	54.763	17.15	939.19		
	镀锌铁丝8～12#	kg	294.5403	6.25	1840.88		
	铁件	kg	28.17342	5.15	145.09		
	尼龙帽	个	257.58	0.74	190.61		

新点网上招投标系统

	钢支撑	kg	119.4588	4.726	564.56		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.119349	0.348	1.43		
	中(粗)砂	t	0.010827	151	1.63		
	其他材料费			--	744.44	--	
	材料费小计			--	47427.43	--	

项目编码	040504002007	项目名称	Φ1000钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	35.64	107.68	3.58	7.84	3.92
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00535	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	17.07	9.8	0.5	3.51	1.76
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4887.1		264.15	132.08	52.83	195.48		10.57	5.28
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.03815	941.92	4005.99	230.81	234.55	117.27	35.93	152.83	8.81	8.95	4.47
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01005	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	29.39	15.52	0.79	6.03	3.02
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	2096.51	4840.63		419.3	209.65	276.74	638.96		55.35	27.67
6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.1394	3852.04	3542.71	222.51	814.91	407.46	536.97	493.85	31.02	113.6	56.8
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1016	941.92	3947.75	230.81	234.55	117.27	95.7	401.09	23.45	23.83	11.91
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	16.92	47.2	1.55	3.69	1.85
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00345	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	9.57	6.17	0.45	2	1
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.004	1693.46		556.59	450.01	225.01	6.77		2.23	1.8	0.9
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	36.09	83.35	2.64	7.75	3.87
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.017	1162.82	1739.68	3.86	233.34	116.67	19.77	29.57	0.07	3.97	1.98

新点网上招投标系统

6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.017	1490.47	495.74	273.44	352.78	176.39	25.34	8.43	4.65	6	3
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.02655	941.92	3977.52	230.81	234.55	117.27	25.01	105.6	6.13	6.23	3.11
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0166	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	34.92	121.1	6.14	8.21	4.11
综合人工工日		小计							1360.7	2994.42	92.58	290.66	145.31
12.8367工日		未计价材料费							93.11				
清单项目综合单价									4976.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.2346	444	104.16		
	电	kW·h	1.016264	0.89	0.9		
	水	m3	2.936783	6.02	17.68		
	模板木材	m3	0.139076	2046	284.55		
	复合木模板面板	m2	0.3234	38	12.29		
	钢支撑	kg	0.225541	4.726	1.07		
	零星卡具	kg	11.960849	4.18	50		
	圆钉	kg	2.552466	4.9	12.51		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	0.408	467	190.54		
	草袋子	只	3.729032	0.86	3.21		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.285173	6.25	1.78		
	钢筋三级12	t	0.039676	3788	150.29		
	电焊条	kg	1.70447	6.25	10.65		
	混凝土垫块	m3	0.00603	500	3.02		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.3464	467	628.77		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.497574	6.25	9.36		

	脱模剂	kg	1.580752	17.15	27.11		
	木支撑	m3	0.081131	2046	165.99		
	嵌缝料	kg	1.394	1.89	2.63		
	钢筋ϕ10以外	t	0.105664	3732	394.34		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	444	45.29		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	223	90.09		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.17255	457	78.86		
	预制混凝土盖板C20	m3					
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.051135	6.59	0.34		
	钢筋三级14	t	0.027612	3760	103.82		
	电焊条	kg	0.210276	6.25	1.31		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	16.766	7	117.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	43.12138	0.348	15.01		
	中(粗)砂	t	0.113339	151	17.11		
	其他材料费			--	16.66	--	
	材料费小计			--	3087.53	--	

项目编码	040504002008	项目名称	Φ1250钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	46.49	140.46	4.66	10.23	5.12
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.006167	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	19.67	11.29	0.58	4.05	2.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4887.1		264.15	132.08	71.32	263.9		14.26	7.13
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0494	941.92	4005.99	230.81	234.55	117.27	46.53	197.9	11.4	11.59	5.79
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0116	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	33.92	17.91	0.91	6.97	3.48

6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.151	2096.51	4840.63		419.3	209.65	316.57	730.94		63.31	31.66
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.088067	941.92	4005.99	230.81	234.55	117.27	82.95	352.8	20.33	20.66	10.33
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.17119	3775.72	3542.71	222.51	799.65	399.82	646.37	606.48	38.09	136.89	68.45
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	30.45	84.96	2.8	6.65	3.32
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.006229	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	17.27	11.13	0.8	3.62	1.81
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.01	1693.46		556.59	450.01	225.01	16.93		5.57	4.5	2.25
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	63.69	147.09	4.66	13.67	6.84
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.03	1162.82	1739.68	3.86	233.34	116.67	34.88	52.19	0.12	7	3.5
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.03	1490.47	495.74	273.44	352.78	176.39	44.71	14.87	8.2	10.58	5.29
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.038867	941.92	3976.87	230.81	234.55	117.27	36.61	154.57	8.97	9.12	4.56
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.095238	475.3	5374.36		95.06	47.53	45.27	511.84		9.05	4.53
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.004762	475.3	7271.56		95.06	47.53	2.26	34.63		0.45	0.23
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.003386	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.07	16.45	0.53	1.52	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.003386	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.28	11.72	0.04	1.66	0.83
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.021667	2103.57	5426.52	369.88	494.69	247.35	45.58	117.58	8.01	10.72	5.36
综合人工工日		小计							1659.92	3490.78	115.67	355.12	177.58
15.6599工日		未计价材料费											228.71
清单项目综合单价													6027.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.4896	444	217.38			
	电						kW·h	1.271047	0.89	1.13			

	水	m3	3.717221	6.02	22.38		
	模板木材	m3	0.172674	2046	353.29		
	复合木模板面板	m2	0.373107	38	14.18		
	钢支撑	kg	0.260204	4.726	1.23		
	零星卡具	kg	14.681782	4.18	61.37		
	圆钉	kg	3.196554	4.9	15.66		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	0.5508	467	257.22		
	草袋子	只	5.774382	0.86	4.97		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.365899	6.25	2.29		
	钢筋三级12	t	0.142966	3788	541.56		
	电焊条	kg	2.176642	6.25	13.6		
	混凝土垫块	m3	0.00696	500	3.48		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.5402	467	719.27		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.839094	6.25	11.49		
	脱模剂	kg	1.99404	17.15	34.2		
	木支撑	m3	0.099633	2046	203.85		
	嵌缝料	kg	1.7119	1.89	3.24		
	钢筋混凝土井筒φ700	m	1.01	223	225.23		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.3045	457	139.16		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.303				
	钢筋三级14	t	0.040422	3760	151.99		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	0.95238	510	485.71		
	铸铁井盖井座D400	套	0.04762	696	33.14		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.034368	457	15.71		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001117	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013503	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005147	2046	10.53		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	21.88367	5.15	112.7		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	35.99557	0.348	12.53		
	中(粗)砂	t	0.09461	151	14.29		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.85652	0.348	5.52		
	中(粗)砂	t	0.041677	151	6.29		
	其他材料费			--	19.76	--	
	材料费小计			--	3719.49	--	

项目编码	040504002009	项目名称	Φ1500钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	58.89	177.91	5.91	12.96	6.48
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00691	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	22.04	12.65	0.65	4.54	2.27
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069	1320.76	4887.1		264.15	132.08	91.13	337.21		18.23	9.11
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.06199	941.92	4006.64	230.81	234.55	117.27	58.39	248.37	14.31	14.54	7.27
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01319	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	38.57	20.37	1.03	7.92	3.96
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.172	2096.51	4840.63		419.3	209.65	360.6	832.59		72.12	36.06
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.14369	941.92	3948.4	230.81	234.55	117.27	135.34	567.35	33.17	33.7	16.85
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.20284	3775.72	3542.71	222.51	799.65	399.82	765.87	718.6	45.13	162.2	81.1
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	49.06	136.88	4.51	10.71	5.36
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.01003	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	27.81	17.93	1.3	5.82	2.91
6-136	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.01	1693.46		556.59	450.01	225.01	16.93		5.57	4.5	2.25
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	99.78	230.45	7.31	21.42	10.71
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.047	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	54.65	81.78	0.18	10.97	5.48

6-891备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.047	1347.12	455.39	273.44	324.11	162.06	63.31	21.4	12.85	15.23	7.62
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.07303	784.93	3938	192.32	195.45	97.73	57.32	287.59	14.05	14.27	7.14
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.08	475.3	5374.36		95.06	47.53	38.02	429.95		7.6	3.8
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.02	475.3	7271.56		95.06	47.53	9.51	145.43		1.9	0.95
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.02167	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	45.58	158.08	8.02	10.72	5.36
综合人工工日		小计							2051.31	4464.89	154.56	441.17	220.59
19.3522工日		未计价材料费							229.19				
清单项目综合单价									7561.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6834	444	303.43		
	电	kW·h	1.571844	0.89	1.4		
	水	m3	4.714859	6.02	28.38		
	模板木材	m3	0.215178	2046	440.25		
	复合木模板面板	m2	0.4221	38	16.04		
	钢支撑	kg	0.294346	4.726	1.39		
	零星卡具	kg	17.391027	4.18	72.69		
	圆钉	kg	3.898209	4.9	19.1		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	0.7038	467	328.67		
	草袋子	只	8.308553	0.86	7.15		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.577967	6.59	3.81		
	钢筋三级12	t	0.06447	3788	244.21		
	电焊条	kg	2.987568	6.25	18.67		
	混凝土垫块	m3	0.007914	500	3.96		

新点网上招投标系统

	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.7544	467	819.3		
	钢筋ϕ10以外	t	0.149438	3732	557.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.17911	6.25	13.62		
	脱模剂	kg	2.437552	17.15	41.8		
	木支撑	m3	0.118053	2046	241.54		
	嵌缝料	kg	2.0284	1.89	3.83		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	1.01	223	225.23		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.47705	457	218.01		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.4747				
	钢筋三级16	t	0.075951	3722	282.69		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	0.8	510	408		
	铸铁井盖井座D400	套	0.2	696	139.2		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	21.8867	7	153.21		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	44.949855	0.348	15.64		
	中(粗)砂	t	0.118145	151	17.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.856676	0.348	5.52		
	中(粗)砂	t	0.041677	151	6.29		
	其他材料费			--	24.03	--	
	材料费小计			--	4694.08	--	

项目编码	040504002010	项目名称	1700*1100钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	66.64	201.32	6.69	14.66	7.33

6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0084	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	26.8	15.38	0.79	5.52	2.76
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.098	1320.76	4887.1		264.15	132.08	129.43	478.94		25.89	12.94
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.02	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	58.48	30.88	1.57	12.01	6
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.07	784.93	4006.64	192.32	195.45	97.73	54.95	280.46	13.46	13.68	6.84
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.181	2036.64	4841.39		407.33	203.66	368.63	876.29		73.73	36.86
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.26325	784.93	4006.64	192.32	195.45	97.73	206.63	1054.75	50.63	51.45	25.73
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.24575	2407.9	1358.02	44.02	490.38	245.19	591.74	333.73	10.82	120.51	60.26
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	84.59	236	7.77	18.47	9.24
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0173	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	47.98	30.92	2.24	10.04	5.02
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0065	1693.46		556.59	450.01	225.01	11.01		3.62	2.93	1.46
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	89.16	205.93	6.53	19.14	9.57
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.042	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	48.84	73.08	0.16	9.8	4.9
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.042	1171.41	455.39	237.77	281.84	140.92	49.2	19.13	9.99	11.84	5.92
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0532	784.93	3972.32	192.32	195.45	97.73	41.76	211.33	10.23	10.4	5.2
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.01965	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	41.34	143.35	7.27	9.72	4.86
综合人工工日		小计							2023.22	4769.28	132.34	431.12	215.55
19.087工日		未计价材料费											152.4

清单项目综合单价				7723.91			
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.4386	444	194.74		
	电	kW·h	1.794584	0.89	1.6		
	水	m3	5.478271	6.02	32.98		
	模板木材	m3	0.083519	2046	170.88		
	复合木模板面板	m2	5.75715	38	218.77		
	钢支撑	kg	9.237785	4.726	43.66		
	零星卡具	kg	3.102365	4.18	12.97		
	圆钉	kg	1.282008	4.9	6.28		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	0.9996	467	466.81		
	草袋子	只	10.266442	0.86	8.83		
	混凝土垫块	m3	0.012	500	6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.781095	6.59	5.15		
	钢筋三级12	t	0.34658	3788	1312.85		
	电焊条	kg	3.768143	6.25	23.55		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.8462	467	862.18		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	444	226.44		
	脱模剂	kg	0.455752	17.15	7.82		
	钢筋混凝土井筒φ700	m	0.6565	223	146.4		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.4263	457	194.82		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.4242				
	钢筋三级12/16	t	0.055328	3755	207.76		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	19.8465	7	138.93		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	41.86568	0.348	14.57		
	中(粗)砂	t	0.110038	151	16.62		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.856676	0.348	5.52		
	中(粗)砂	t	0.041677	151	6.29		
	其他材料费			--	47.78	--	
	材料费小计			--	4921.68	--	

项目编码	040504002011	项目名称	2200*1100钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	80.59	243.46	8.08	17.73	8.87
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0094	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	29.99	17.21	0.88	6.17	3.09
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.119	1320.76	4887.1		264.15	132.08	157.17	581.56		31.43	15.72
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0225	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	65.79	34.74	1.76	13.51	6.76
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0866	784.93	4006.64	192.32	195.45	97.73	67.97	346.98	16.65	16.93	8.46
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.205	2036.64	4841.39		407.33	203.66	417.51	992.48		83.5	41.75
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2632	784.93	4006.64	192.32	195.45	97.73	206.59	1054.55	50.62	51.44	25.72
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.3212	2407.9	1358.02	44.02	490.38	245.19	773.42	436.2	14.14	157.51	78.76
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.083	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	140.42	391.76	12.9	30.66	15.33
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0287	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	79.59	51.3	3.71	16.66	8.33
6-136	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.008	1693.46		556.59	450.01	225.01	13.55		4.45	3.6	1.8
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	114.64	264.77	8.4	24.61	12.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.054	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	62.79	93.96	0.21	12.6	6.3

6-892	矩形井室盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.054	1061.7	405.6	273.53	267.05	133.52	57.33	21.9	14.77	14.42	7.21
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0637	784.93	3972.32	192.32	195.45	97.73	50	253.04	12.25	12.45	6.23
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.022	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	46.28	160.49	8.14	10.88	5.44
综合人工工日		小计							2469.67	5522.19	157.53	525.43	262.73
23.2988工日		未计价材料费							186.93				
清单项目综合单价									9124.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.5304	444	235.5		
	电	kW·h	2.203004	0.89	1.96		
	水	m3	6.667866	6.02	40.14		
	模板木材	m3	0.111136	2046	227.38		
	复合木模板面板	m2	7.4151	38	281.77		
	钢支撑	kg	11.997615	4.726	56.7		
	零星卡具	kg	4.022395	4.18	16.81		
	圆钉	kg	1.823655	4.9	8.94		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	1.2138	467	566.84		
	草袋子	只	13.662691	0.86	11.75		
	混凝土垫块	m3	0.0135	500	6.75		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.843705	6.59	5.56		
	钢筋三级12	t	0.363792	3788	1378.04		
	电焊条	kg	4.066986	6.25	25.42		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.091	467	976.5		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8466	444	375.89		

新点网上招投标系统

	脱模剂	kg	0.632392	17.15	10.85		
	钢筋混凝土井筒φ700	m	0.808	223	180.18		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.5481	457	250.48		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.5454				
	钢筋三级12/16	t	0.066248	3755	248.76		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	22.22	7	155.54		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	17.38553	0.348	6.05		
	中(粗)砂	t	0.045696	151	6.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	44.280386	0.348	15.41		
	中(粗)砂	t	0.116385	151	17.57		
	其他材料费			--	59.95	--	
	材料费小计			--	5709.12	--	

项目编码	040504002012	项目名称	2400*1100钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	86.78	262.19	8.71	19.1	9.55
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0098	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	31.26	17.94	0.92	6.44	3.22
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.128	1320.76	4887.1		264.15	132.08	169.06	625.55		33.81	16.91
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0235	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	68.71	36.29	1.84	14.11	7.06
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.09271	784.93	4006.64	192.32	195.45	97.73	72.77	371.46	17.83	18.12	9.06

6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.229	2036.64	4841.39		407.33	203.66	466.39	1108.68		93.28	46.64
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.40194	784.93	4006.64	192.32	195.45	97.73	315.49	1610.43	77.3	78.56	39.28
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.37596	2407.9	1358.02	44.02	490.38	245.19	905.27	510.56	16.55	184.36	92.18
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.098	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	165.79	462.56	15.24	36.21	18.1
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.03391	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	94.04	60.61	4.38	19.68	9.84
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.014	1693.46		556.59	450.01	225.01	23.71		7.79	6.3	3.15
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.055	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	116.76	269.67	8.55	25.06	12.53
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.055	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	63.96	95.7	0.21	12.83	6.42
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.055	1171.41	455.39	237.77	281.84	140.92	64.43	25.05	13.08	15.5	7.75
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.06626	784.93	3974.4	192.32	195.45	97.73	52.01	263.34	12.74	12.95	6.48
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.02889	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	60.77	210.75	10.69	14.29	7.15
综合人工工日		小计							2863.24	6508.57	196.4	611.93	305.98
27.0119工日		未计价材料费							322.37				
清单项目综合单价									10808.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.5712	444	253.61		
	电	kW·h	2.435244	0.89	2.17		
	水	m3	7.399518	6.02	44.55		

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.122596	2046	250.83		
	复合木模板面板	m2	8.59446	38	326.59		
	钢支撑	kg	13.983969	4.726	66.09		
	零星卡具	kg	4.682909	4.18	19.57		
	圆钉	kg	2.075432	4.9	10.17		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	1.3056	467	609.72		
	草袋子	只	14.834752	0.86	12.76		
	混凝土垫块	m3	0.0141	500	7.05		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.128493	6.59	7.44		
	钢筋三级12	t	0.514436	3788	1948.68		
	电焊条	kg	5.482534	6.25	34.27		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.3358	467	1090.82		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.9996	444	443.82		
	脱模剂	kg	0.689712	17.15	11.83		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	1.414	223	315.32		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.55825	457	255.12		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.5555				
	钢筋三级12/14/16	t	0.06891	3757	258.89		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	29.1789	7	204.25		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	17.416053	0.348	6.06		
	中(粗)砂	t	0.045776	151	6.91		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	48.360411	0.348	16.83		
	中(粗)砂	t	0.127109	151	19.19		

	其他材料费	--	66.92	--	
	材料费小计	--	6830.94	--	

项目编码	040504002013	项目名称	2600*1100钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.059	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	91.43	276.23	9.17	20.12	10.06
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0102	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	32.54	18.68	0.95	6.7	3.35
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.136	1320.76	4887.1		264.15	132.08	179.62	664.65		35.92	17.96
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0245	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	71.64	37.83	1.92	14.71	7.36
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1076	784.93	4006.64	192.32	195.45	97.73	84.46	431.11	20.69	21.03	10.52
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.27	2036.64	4841.39		407.33	203.66	549.89	1307.18		109.98	54.99
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.4647	784.93	4006.64	192.32	195.45	97.73	364.76	1861.89	89.37	90.83	45.42
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.451	2407.9	1358.02	44.02	490.38	245.19	1085.96	612.47	19.85	221.16	110.58
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.113	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	191.17	533.36	17.57	41.75	20.87
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0391	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	108.43	69.89	5.05	22.7	11.35
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.007	1693.46		556.59	450.01	225.01	11.85		3.9	3.15	1.58
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.059	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	125.26	289.28	9.17	26.89	13.44
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.059	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	68.61	102.66	0.23	13.77	6.88
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.059	1171.41	455.39	237.77	281.84	140.92	69.11	26.87	14.03	16.63	8.31
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.071	784.93	3974.4	192.32	195.45	97.73	55.73	282.18	13.65	13.88	6.94
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75

6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.026	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	54.69	189.67	9.62	12.86	6.43
综合人工工日		小计							3251.19	7281.74	215.74	693.41	346.7
30.6718工日		未计价材料费							165.01				
清单项目综合单价									11953.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.6018	444	267.2		
	电	kW·h	2.759144	0.89	2.46		
	水	m3	8.310845	6.02	50.03		
	模板木材	m3	0.13884	2046	284.07		
	复合木模板面板	m2	10.1997	38	387.59		
	钢支撑	kg	16.698375	4.726	78.92		
	零星卡具	kg	5.584755	4.18	23.34		
	圆钉	kg	2.350999	4.9	11.52		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	1.3872	467	647.82		
	草袋子	只	16.189416	0.86	13.92		
	混凝土垫块	m3	0.0147	500	7.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.29068	6.59	8.51		
	钢筋三级12	t	0.595192	3788	2254.59		
	电焊条	kg	6.031014	6.25	37.69		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.754	467	1286.12		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.1526	444	511.75		
	脱模剂	kg	0.762492	17.15	13.08		
	钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	223	157.66		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.59885	457	273.67		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.5959				
	钢筋三级12/14/16	t	0.07384	3757	277.42		

	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	26.26	7	183.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	17.530127	0.348	6.1		
	中(粗)砂	t	0.046076	151	6.96		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	50.724319	0.348	17.65		
	中(粗)砂	t	0.133322	151	20.13		
	其他材料费			--	75.9	--	
	材料费小计			--	7446.75	--	

项目编码	040504002014	项目名称	1700*1700钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	89.88	271.55	9.02	19.78	9.89
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0096	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	30.63	17.58	0.9	6.3	3.15
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	1320.76	4887.1		264.15	132.08	174.34	645.1		34.87	17.43
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1287	784.93	3977.52	192.32	195.45	97.73	101.02	511.91	24.75	25.15	12.58
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.023	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	67.25	35.52	1.8	13.81	6.91
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.251	2036.64	4841.39		407.33	203.66	511.2	1215.19		102.24	51.12
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.41525	784.93	3977.52	192.32	195.45	97.73	325.94	1651.67	79.86	81.16	40.58
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.2888	2407.9	1358.02	44.02	490.38	245.19	695.4	392.2	12.71	141.62	70.81

6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.01	1693.46		556.59	450.01	225.01	16.93		5.57	4.5	2.25
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.204	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	345.12	962.89	31.72	75.37	37.68
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0706	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	195.79	126.19	9.12	40.98	20.49
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	131.62	303.99	9.64	28.25	14.13
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.062	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	72.09	107.88	0.24	14.47	7.23
6-892	矩形井室盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.062	1061.7	405.6	273.53	267.05	133.52	65.83	25.15	16.96	16.56	8.28
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.09335	784.93	3972.32	192.32	195.45	97.73	73.27	370.82	17.95	18.25	9.12
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.02205	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	46.38	160.86	8.16	10.91	5.45
综合人工工日		小计							3048.73	7376.29	228.97	655.55	327.76
28.7617工日		未计价材料费							232.13				
清单项目综合单价									11869.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.5916	444	262.67		
	电	kW·h	3.029064	0.89	2.7		
	水	m3	8.934637	6.02	53.79		
	模板木材	m3	0.143305	2046	293.2		
	复合木模板面板	m2	6.7494	38	256.48		
	钢支撑	kg	10.84469	4.726	51.25		
	零星卡具	kg	3.64127	4.18	15.22		
	圆钉	kg	3.307591	4.9	16.21		

	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	1.3464	467	628.77		
	草袋子	只	20.160468	0.86	17.34		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.281752	6.59	8.45		
	钢筋三级14	t	0.565708	3760	2127.06		
	电焊条	kg	5.841282	6.25	36.51		
	混凝土垫块	m3	0.0138	500	6.9		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.5602	467	1195.61		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	1.01	223	225.23		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.0808	444	923.88		
	脱模剂	kg	1.093152	17.15	18.75		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.6293	457	287.59		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.6262				
	钢筋三级12/16	t	0.097084	3755	364.55		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	22.2705	7	155.89		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	50.244296	0.348	17.49		
	中(粗)砂	t	0.13206	151	19.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.856676	0.348	5.52		
	中(粗)砂	t	0.041677	151	6.29		
	其他材料费			--	69.65	--	
	材料费小计			--	7608.42	--	

项目编码	040504002015	项目名称	2100*2100钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.078	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	120.88	365.19	12.13	26.6	13.3
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0112	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	35.73	20.51	1.05	7.36	3.68
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	1320.76	4887.1		264.15	132.08	240.38	889.45		48.08	24.04
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1772	784.93	3977.52	192.32	195.45	97.73	139.09	704.82	34.08	34.63	17.32
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.027	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	78.95	41.69	2.11	16.21	8.11
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.303	2036.64	4841.39		407.33	203.66	617.1	1466.94		123.42	61.71
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.4964	784.93	3977.52	192.32	195.45	97.73	389.64	1974.44	95.47	97.02	48.51
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.3533	2407.9	1358.02	44.02	490.38	245.19	850.71	479.79	15.55	173.25	86.63
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.013	1693.46		556.59	450.01	225.01	22.01		7.24	5.85	2.93
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.404	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	683.47	1906.89	62.81	149.26	74.63
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.1398	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	387.69	249.89	18.06	81.15	40.58
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.102	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	216.54	500.12	15.86	46.48	23.24
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.102	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	118.61	177.48	0.39	23.8	11.9
6-894	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以外)	10m3	0.102	711.37	203.01	298.1	201.89	100.95	72.56	20.71	30.41	20.59	10.3
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1335	784.93	3972.32	192.32	195.45	97.73	104.79	530.3	25.67	26.09	13.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7271.56		95.06	47.53	47.53	727.16		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0246	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	51.75	179.46	9.1	12.17	6.08

综合人工工日		小计		4235.94	10275.19	330.5	913.29	456.67
39.9617工日		未计价材料费						300.9
清单项目综合单价								16512.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.7956	444	353.25			
	电	kW·h	4.511264	0.89	4.02			
	水	m3	13.122617	6.02	79			
	模板木材	m3	0.233063	2046	476.85			
	复合木模板面板	m2	8.2215	38	312.42			
	钢支撑	kg	13.24212	4.726	62.58			
	零星卡具	kg	4.4443	4.18	18.58			
	圆钉	kg	5.979901	4.9	29.3			
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	1.8564	467	866.94			
	草袋子	只	34.384558	0.86	29.57			
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.643827	6.59	10.83			
	钢筋三级14	t	0.700544	3760	2634.05			
	电焊条	kg	7.277906	6.25	45.49			
	混凝土垫块	m3	0.0162	500	8.1			
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	3.0906	467	1443.31			
	钢筋混凝土井筒φ700	m	1.313	223	292.8			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.1208	444	1829.64			
	脱模剂	kg	1.993952	17.15	34.2			
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.0353	457	473.13			
	预制混凝土盖板C20	m3	1.0302					
	钢筋三级12/16	t	0.13884	3755	521.34			
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06			
	铸铁井盖井座D400	套	1	696	696			
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01			
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07			
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57			
	预制混凝土盖、座	套	1.01					

	球墨铸铁踏步	kg	24.846	7	173.92		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	45.607383	0.348	15.87		
	中(粗)砂	t	0.119873	151	18.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.856676	0.348	5.52		
	中(粗)砂	t	0.041677	151	6.29		
	其他材料费			--	103.51	--	
	材料费小计			--	10576.09	--	

项目编码	040504002016	项目名称	2400*2400钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.096	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	148.77	449.47	14.93	32.74	16.37
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0124	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	39.56	22.7	1.16	8.14	4.07
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.225	1320.76	4887.1		264.15	132.08	297.17	1099.6		59.43	29.72
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2258	784.93	3977.52	192.32	195.45	97.73	177.24	898.12	43.43	44.13	22.07
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.03	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	87.72	46.32	2.35	18.01	9.01
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.33	2036.64	4841.39		407.33	203.66	672.09	1597.66		134.42	67.21
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.5687	784.93	3977.52	192.32	195.45	97.73	446.39	2262.02	109.37	111.15	55.58
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.4035	2407.9	1358.02	44.02	490.38	245.19	971.59	547.96	17.76	197.87	98.93
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0137	1693.46		556.59	450.01	225.01	23.2		7.63	6.17	3.08
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.684	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	1157.16	3228.5	106.34	252.7	126.35
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.2367	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	656.41	423.09	30.58	137.4	68.7
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.149	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	316.32	730.57	23.17	67.9	33.95

6-1599	井盖板 木模	10m3	0.149	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	173.26	259.26	0.58	34.77	17.38
6-894	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以外)	10m3	0.149	711.37	203.01	298.1	201.89	100.95	105.99	30.25	44.42	30.08	15.04
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1691	784.93	3972.32	192.32	195.45	97.73	132.73	671.72	32.52	33.05	16.53
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0252	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	53.01	183.83	9.32	12.47	6.23
综合人工工日		小计							5564.65	13028.86	444.13	1201.76	600.88
52.4967工日		未计价材料费							317.57				
清单项目综合单价									21157.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.9792	444	434.76		
	电	kW·h	6.190644	0.89	5.51		
	水	m3	17.777249	6.02	107.02		
	模板木材	m3	0.345722	2046	707.35		
	复合木模板面板	m2	9.3639	38	355.83		
	钢支撑	kg	15.10571	4.726	71.39		
	零星卡具	kg	5.06829	4.18	21.19		
	圆钉	kg	9.619551	4.9	47.14		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	2.295	467	1071.77		
	草袋子	只	52.264725	0.86	44.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.986418	6.59	13.09		
	钢筋三级14	t	0.82628	3760	3106.81		
	电焊条	kg	8.538988	6.25	53.37		
	混凝土垫块	m3	0.018	500	9		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	3.366	467	1571.92		

新点网上招投标系统

	钢筋混凝土井筒φ700	m	1.3837	223	308.57		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.9768	444	3097.7		
	脱模剂	kg	3.208292	17.15	55.02		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.51235	457	691.14		
	预制混凝土盖板C20	m3	1.5049				
	钢筋三级12/16	t	0.175864	3755	660.37		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	25.452	7	178.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	59.307021	0.348	20.64		
	中(粗)砂	t	0.155881	151	23.54		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.856676	0.348	5.52		
	中(粗)砂	t	0.041677	151	6.29		
	其他材料费			--	136.9	--	
	材料费小计			--	13346.43	--	

项目编码	040504002017	项目名称	2700*2700钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.123	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	190.62	575.88	19.12	41.95	20.97
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.014	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	44.66	25.63	1.31	9.19	4.6
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.289	1320.76	4887.1		264.15	132.08	381.7	1412.37		76.34	38.17
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.4578	784.93	3992.08	192.32	195.45	97.73	359.34	1827.57	88.04	89.48	44.74
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.034	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	99.42	52.5	2.66	20.42	10.21

6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.526	1933.61	4832.29		386.72	193.36	1017.08	2541.78		203.41	101.71
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.7161	784.93	3977.52	192.32	195.45	97.73	562.09	2848.3	137.72	139.96	69.98
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.5121	2407.9	1358.02	44.02	490.38	245.19	1233.09	695.44	22.54	251.12	125.56
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0092	1693.46		556.59	450.01	225.01	15.58		5.12	4.14	2.07
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	1.026	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	1735.75	4842.75	159.51	379.06	189.52
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.355	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	984.48	634.55	45.87	206.07	103.04
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.203	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	430.96	995.34	31.56	92.51	46.25
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.203	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	236.05	353.21	0.78	47.37	23.68
6-894	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以外)	10m3	0.203	711.37	203.01	298.1	201.89	100.95	144.41	41.21	60.51	40.98	20.49
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2061	784.93	3972.32	192.32	195.45	97.73	161.77	818.7	39.64	40.28	20.14
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0236	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	49.64	172.16	8.73	11.67	5.84
综合人工工日		小计							7752.68	18415.18	623.68	1675.28	837.63
73.1384工日		未计价材料费							217.41				
清单项目综合单价									29521.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	1.2546	444	557.04		
	电	kW·h	9.115964	0.89	8.11		
	水	m3	24.98198	6.02	150.39		

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.486419	2046	995.21		
	复合木模板面板	m2	11.7621	38	446.96		
	钢支撑	kg	19.08633	4.726	90.2		
	零星卡具	kg	6.39611	4.18	26.74		
	圆钉	kg	14.10165	4.9	69.1		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	2.9478	467	1376.62		
	草袋子	只	74.408917	0.86	63.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.835708	6.59	18.69		
	钢筋三级12/14	t	0.476112	3774	1796.85		
	电焊条	kg	11.779271	6.25	73.62		
	混凝土垫块	m3	0.0204	500	10.2		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	5.3652	467	2505.55		
	钢筋三级14	t	0.744744	3760	2800.24		
	钢筋混凝土井筒φ700	m	0.9292	223	207.21		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	10.4652	444	4646.55		
	脱模剂	kg	4.673172	17.15	80.14		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	2.06045	457	941.63		
	预制混凝土盖板C20	m3	2.0503				
	钢筋三级12/16	t	0.214344	3755	804.86		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	23.836	7	166.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	75.048509	0.348	26.12		
	中(粗)砂	t	0.197255	151	29.79		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.856676	0.348	5.52		

	中(粗)砂	t	0.041677	151	6.29		
	其他材料费			--	186.64	--	
	材料费小计			--	18632.59	--	

项目编码	040504002018	项目名称	3300*3300钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.168	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	260.35	786.57	26.12	57.29	28.65
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0164	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	52.32	30.03	1.54	10.77	5.39
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.289	1320.76	4887.1		264.15	132.08	381.7	1412.37		76.34	38.17
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.6389	784.93	3992.08	192.32	195.45	97.73	501.49	2550.54	122.87	124.87	62.44
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.04	2924.01	1544.14	78.26	600.45	300.23	116.96	61.77	3.13	24.02	12.01
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.804	1933.61	4832.29		386.72	193.36	1554.62	3885.16		310.92	155.46
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	1.0773	784.93	3977.52	192.32	195.45	97.73	845.61	4284.98	207.19	210.56	105.28
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.781	2407.9	1358.02	44.02	490.38	245.19	1880.57	1060.61	34.38	382.99	191.49
6-136	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0028	1693.46		556.59	450.01	225.01	4.74		1.56	1.26	0.63
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	1.964	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	3322.62	9270.14	305.34	725.6	362.79
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.6795	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	1884.37	1214.58	87.8	394.44	197.22
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.319	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	677.23	1564.1	49.59	145.37	72.68
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.319	1162.82	1739.97	3.86	233.34	116.67	370.94	555.05	1.23	74.44	37.22
6-894	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以外)	10m3	0.319	711.37	203.01	298.1	201.89	100.95	226.93	64.76	95.09	64.4	32.2
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.3975	784.93	3972.32	192.32	195.45	97.73	312.01	1579	76.45	77.69	38.85

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0232	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	48.8	169.24	8.58	11.48	5.74
综合人工工日		小计							12547.3	29066.69	1021.44	2713.77	1356.88
118.3706工日		未计价材料费							75.06				
清单项目综合单价									46781.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	1.7136	444	760.84		
	电	kW·h	15.015364	0.89	13.36		
	水	m3	39.910398	6.02	240.26		
	模板木材	m3	0.841436	2046	1721.58		
	复合木模板面板	m2	17.5854	38	668.25		
	钢支撑	kg	28.86266	4.726	136.4		
	零星卡具	kg	9.64924	4.18	40.33		
	圆钉	kg	26.206185	4.9	128.41		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	2.9478	467	1376.62		
	草袋子	只	123.966165	0.86	106.61		
	镀锌铁丝18～22#	kg	4.35043	6.59	28.67		
	钢筋三级12/14	t	0.664456	3774	2507.66		
	电焊条	kg	17.575774	6.25	109.85		
	混凝土垫块	m3	0.024	500	12		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	8.2008	467	3829.77		
	钢筋三级14	t	1.120392	3760	4212.67		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.2828	223	63.06		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	20.0328	444	8894.56		
	脱模剂	kg	8.523692	17.15	146.18		

	非泵送商品混凝土 C30	m3	3.23785	457	1479.7		
	预制混凝土盖板C20	m3	3.2219				
	钢筋三级12/18	t	0.4134	3755	1552.32		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001122	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.013559	4.9	0.07		
	模板木材	m3	0.005168	2046	10.57		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	23.432	7	164.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	108.856627	0.348	37.88		
	中(粗)砂	t	0.286115	151	43.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.856676	0.348	5.52		
	中(粗)砂	t	0.041677	151	6.29		
	其他材料费			--	314.26	--	
	材料费小计			--	29141.75	--	

项目编码	040504002019	项目名称	防坠落板	计量单位	座	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	040504002020	项目名称	破修现状检查井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.05	475.3	7271.56		95.06	47.53	23.77	363.58		4.75	2.38
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.05	475.3	5374.36		95.06	47.53	23.77	268.72		4.75	2.38
D00004	破修现状雨水检查井	座	1		500					500			
综合人工工日		小计							47.54	1132.3		9.5	4.76
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1194.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D400	套	0.5	696	348		
	铸铁井盖井座C250	套	0.5	510	255		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	6.02	0.05		
	其他材料费			--	512.41	--	
	材料费小计			--	1132.3	--	

项目编码	040203007001	项目名称	卸荷板	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-594+[1-595]*1.6	人工拆除基层或面层 有骨料多合土 厚18.0cm	100m2	0.02505	1366.13			273.23	136.61	34.22			6.84	3.42
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.02505	2128.65	8563.15		425.73	212.87	53.32	214.51		10.66	5.33
2-331	混凝土路面模板	m2	2.198	30.32	16.34	3.83	6.83	3.42	66.64	35.92	8.42	15.01	7.52
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.02505	85.86	31.83		17.17	8.59	2.15	0.8		0.43	0.22
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.0958	1484.53	4021.31	16.34	300.17	150.09	142.22	385.24	1.57	28.76	14.38
10-34	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔条铺、点铺法 单层	10m2	0.2176	74.2	593.83		19.29	8.9	16.15	129.22		4.2	1.94
综合人工工日		小计							314.7	765.69	9.99	65.9	32.81

2.9687工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1189.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.459918	457	210.18		
	水	m3	0.64128	6.02	3.86		
	普通成材	m3	0.002198	2046	4.5		
	零星卡具	kg	5.20926	4.18	21.77		
	圆钉	kg	0.028574	4.9	0.14		
	组合钢模板	kg	1.455076	4.29	6.24		
	尼龙帽	个	4.396	0.74	3.25		
	塑料薄膜	m2	0.27555	0.69	0.19		
	钢筋ϕ10以内	t	0.049145	4017	197.42		
	钢筋ϕ10以外	t	0.049145	3732	183.41		
	电焊条	kg	0.016286	6.25	0.1		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.3832	6.25	2.4		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.72	45.8	124.58		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3264	6.86	2.24		
	SBS封口油膏	kg	0.134912	6	0.81		
	钢压条	kg	0.052224	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.006528	6	0.04		
	石油液化气	kg	0.19584	5.83	1.14		
	其他材料费			--	3.2	--	
	材料费小计			--	765.69	--	

项目编码	040504009001	项目名称	单篦收水井	计量单位	座	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024191	1549.72	4713.15	155.47	341.04	170.52	37.49	114.02	3.76	8.25	4.13
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.008879	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	28.33	16.26	0.83	5.83	2.92

新点网上招投标系统

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.098576	1549.72	4713.15	155.47	341.04	170.52	152.77	464.6	15.33	33.62	16.81
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.067	1658.58	4362.56	72.02	346.12	173.06	111.12	292.29	4.83	23.19	11.6
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.020182	2023.96	924.05	68.13	418.42	209.21	40.85	18.65	1.37	8.44	4.22
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.039382	1619.17	924.05	68.13	337.46	168.73	63.77	36.39	2.68	13.29	6.64
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	456.22	3417.21		91.24	45.62	45.62	341.72		9.12	4.56
综合人工工日		小计							479.95	1283.93	28.8	101.74	50.88
4.5278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1945.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.246748	447	110.3		
	电	kW·h	0.500889	0.89	0.45		
	水	m3	1.34703	6.02	8.11		
	模板木材	m3	0.003907	2046	7.99		
	复合木模板面板	m2	0.186459	38	7.09		
	钢支撑	kg	0.132297	4.726	0.63		
	零星卡具	kg	0.011987	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.015982	4.9	0.08		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.005475	447	449.45		
	机砖	百块	3.65083	56.8	207.37		
	沥青漆	kg	0.639942	10.29	6.59		
	铸铁爬梯	kg	5.68428	4.5	25.58		
	铸铁雨水井箅52.6公斤重	套	1.01	315.6	318.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	126.755253	0.348	44.11		
	中(粗)砂	t	0.477901	151	72.16		
	其他材料费			--	25.21	--	
	材料费小计			--	1283.93	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504009002	项目名称	双箅收水井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04109	1549.72	4713.15	155.47	341.04	170.52	63.68	193.66	6.39	14.01	7.01
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0124	3190.18	1831	93.62	656.76	328.38	39.56	22.7	1.16	8.14	4.07
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.12716	1549.72	4713.15	155.47	341.04	170.52	197.06	599.32	19.77	43.37	21.68
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.106	1658.58	4362.56	72.02	346.12	173.06	175.81	462.43	7.63	36.69	18.34
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.03778	2023.96	924.05	68.13	418.42	209.21	76.47	34.91	2.57	15.81	7.9
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.05698	1619.17	924.05	68.13	337.46	168.73	92.26	52.65	3.88	19.23	9.61
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.2	456.22	3417.21		91.24	45.62	91.24	683.44		18.25	9.12
6-876	C20钢筋混凝土盖板预制 预制混凝土过梁(体积0.5m3以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00186	1644.87	4718.32	155.24	360.02	180.01	3.06	8.78	0.29	0.67	0.33
6-1602	小型构件 木模	10m3	0.00186	3578.45	4174.92	30.12	721.71	360.86	6.66	7.77	0.06	1.34	0.67
6-1606备注1	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.00186	2452.63	4142.47	397	569.93	284.96	4.56	7.7	0.74	1.06	0.53
6-1607备注1	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.00022	1255.89	3947.75	307.73	312.72	156.36	0.28	0.87	0.07	0.07	0.03
6-895	预制混凝土检查井过梁安装(体积0.5m3以内)	10m3	0.00186	1697.06	613.54	237.77	386.97	193.48	3.16	1.14	0.44	0.72	0.36
综合人工工日		小计							753.8	2075.37	43	159.36	79.65
7.1113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3111.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.419118	447	187.35		
	电	kW·h	0.692248	0.89	0.62		
	水	m3	1.90874	6.02	11.49		
	模板木材	m3	0.008802	2046	18.01		
	复合木模板面板	m2	0.2604	38	9.9		
	钢支撑	kg	0.18476	4.726	0.87		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.01674	4.18	0.07		
	圆钉	kg	0.060852	4.9	0.3		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.297032	447	579.77		
	机砖	百块	5.77594	56.8	328.07		
	沥青漆	kg	1.192356	10.29	12.27		
	铸铁爬梯	kg	8.99304	4.5	40.47		
	铸铁雨水井箅52.6公斤重	套	2.02	315.6	637.51		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.018879	447	8.44		
	草袋子	只	0.057567	0.86	0.05		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.012627	6.25	0.08		
	脱模剂	kg	0.03919	17.15	0.67		
	钢筋φ10以内	t	0.001897	4017	7.62		
	钢筋φ10以外	t	0.000229	3732	0.85		
	电焊条	kg	0.001742	6.25	0.01		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.018786				
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	208.677048	0.348	72.62		
	中(粗)砂	t	0.780619	151	117.87		
	其他材料费			--	40.46	--	
	材料费小计			--	2075.37	--	

项目编码	040305005001	项目名称	护坡	计量单位	m2	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	路床(槽)整形 整修边坡 夯修	100m2	0.01	400.15			80.03	40.02	4			0.8	0.4
综合人工工日		小计							4			0.8	0.4
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.96	0.1	2	0.6	0.3
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0088	11.58	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000181	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.01	0.06	1.32	0.27	0.13
综合人工工日		小计							0.01	0.06	1.32	0.27	0.13
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000022	2744.16	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	179.91	25.41	6.46	3.23	0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.468	3.66	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							72.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20F	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7990	0.48		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.5	5.11	2.55	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.86	0.09	1.73	1.12	0.56
0.0364工日		未计价材料费							68.85				
清单项目综合单价									76.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.94	--	

项目编码	040201021001	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-34	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔条铺、点铺法 单层	10m2	0.1	74.2	593.83		19.29	8.9	7.42	59.38		1.93	0.89
综合人工工日		小计							7.42	59.38		1.93	0.89
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.62				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.15	6.86	1.03		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.024	4.29	0.1		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.09	5.83	0.52		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.38	--	

项目编码	040201021002	项目名称	聚酯纤维布	计量单位	m2	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	11611.85		911.83	455.92	4.56	11.61		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.61		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1152	10.19	11.36		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	240.41			48.08	24.04	2.4			0.48	0.24
综合人工工日		小计							2.4			0.48	0.24
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	68.69	453.34	9757.68	1965.27	982.64	0.01	0.05	0.98	0.2	0.1
综合人工工日		小计							0.01	0.05	0.98	0.2	0.1
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000017	2744.16	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001003003	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.01	0.03	0.73	0.15	0.07
综合人工工日		小计							0.01	0.03	0.73	0.15	0.07
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000012	2744.16	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5431.3	84.63	289.77	144.89	13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							73.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×(40～50)	m2	0.97752	47.5	46.43		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.348	2.58		
	中(粗)砂	t	0.033219	151	5.02		
	水	m3	0.003093	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	54.31	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	4638.63		106.68	53.34	5.33	46.39		1.07	0.53
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.04165	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	2.29	0.98	1.46	0.75	0.37
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.00125	297.12	965.93		59.42	29.71	0.37	1.21		0.07	0.04
综合人工工日		小计							7.99	48.58	1.46	1.89	0.94
0.0754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.0255	6.02	0.15		
	钢锯片	片	0.002707	360.17	0.97		
	石粉	kg	0.15925	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.004	0.94			
	石油沥青60～100#	t	0.000159	4716.52	0.75		
	石棉	kg	0.1575	2.57	0.4		
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	48.58	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	178.13	80.61	40.31	2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
综合人工工日		小计							2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.39	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1626	木制 井字架 井深4m以内	座	1	147.55	46.65		29.51	14.76	147.55	46.65		29.51	14.76
综合人工工日		小计							147.55	46.65		29.51	14.76
1.392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	5.717	6.25	35.73		
	木脚手板	m3	0.002	2046	4.09		
	木脚手杆	m3	0.003	2046	6.14		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	46.65	--	

项目编码	041102040001	项目名称	桥涵支架	计量单位	m3	工程量	2040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-579	桥梁支架 满堂式钢管支架	100m3空间体积	0.01	1927.08	901.84	96.7	404.76	202.38	19.27	9.02	0.97	4.05	2.02
综合人工工日		小计							19.27	9.02	0.97	4.05	2.02
0.1818工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木	m3	0.00037	2046	0.76		
	型钢	kg	0.1798	4.174	0.75		
	钢管	kg	1.565	3.77	5.9		
	底座	个	0.0191	4.12	0.08		
	直角扣件	套	0.3246	4.72	1.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	041102040002	项目名称	桥涵支架	计量单位	t.天	工程量	9180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	桥涵支架使用费	t.天	1		8.1				8.1			
综合人工工日		小计							8.1			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												8.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8.1	--	
	材料费小计			--	8.1	--	

项目编码	041107002001	项目名称	轻型井点降水	计量单位	m	工程量	1892

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.083333	315.99	316.8	181.79	99.56	49.78	26.33	26.4	15.15	8.3	4.15
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083333	219.42		61.02	56.09	28.04	18.28		5.08	4.67	2.34
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型-管道	套·天	0.10148	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67	29.04	1.37	11.22	8.05	4.03
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型-箱涵	套·天	0.269556	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67	77.15	3.64	29.79	21.39	10.69
综合人工工日		小计						150.8	31.41	61.24	42.41	21.21
1.4227工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												307.07

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.015758	40.94	0.65		
	轻型井点井管φ40	m	0.326293	13.21	4.31		
	中(粗)砂	t	0.085833	151	12.96		
	橡胶管φ50	m	0.141666	26.76	3.79		
	水	m3	1.514994	6.02	9.12		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	31.41	--	

项目编码	041107002002	项目名称	排水	计量单位	m3	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	1	0.95	0.29	0.25	0.12	0.95		0.29	0.25	0.12
综合人工工日		小计						0.95		0.29	0.25	0.12
0.009工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	102946.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	85314.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	17631.69			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	93846.07			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1706.29			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1706.29			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					200204.95			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	137775.59	100	137775.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	5887845.65	2	117756.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	5887845.65	0.34	20018.68
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	5887845.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	6025621.24	9	542305.91
合计					680081.5

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	102946.3										
2	临时设施	93846.07										
3	建筑工人实名制费用	1706.29										
4	智慧工地费用	1706.29										
5	社会保险费	117756.91										
6	住房公积金	20018.68										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐工路、滕寨路雨水工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	911284.79	
1.1	人工费	96456.06	
1.2	材料费	751579.91	
1.3	施工机具使用费	23343.5	
1.4	企业管理费	27873.94	
1.5	利润	12031.38	
2	措施项目费	373640.87	
2.1	单价措施项目费	329949.43	
2.2	总价措施项目费	43691.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22466.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	30067.26	
5	税金	118349.36	
6	工程造价	1433342.28	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管道						
1	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：120°中粗砂，其中管底15cm厚 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，具体按设计要求 3、接口方式：丁晴橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	137	617.92	84655.04	
2	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：120°中粗砂，其中管底15cm厚 2、材质及规格：DN500球墨铸铁管，具体按设计要求 3、接口方式：丁晴橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	742	745.16	552908.72	
3	040501003003	CCTV视频检测	1、DN400及DN500管道CCTV视频检测	m	879	21.7	19074.3	
		分部小计					656638.06	
		附属构筑物工程						
4	040504002001	1200*1100钢筋混凝土井	1、做法：详见图集20S515及施工图设计 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、底板及井壁：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400级铰链式球墨铸铁井盖、D400级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	座	23	8998.7	206970.1	
5	040504002002	防坠落板	1、检查井盖下配套安装QT500-7球墨铸铁防坠落板，球化率大于80%，球化级别达三级以上；用于承接行人坠落，承重能力≥350公斤，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；防坠落板厚度10mm，重量≥10kg，支撑支架高度为50mm，凸出长度20mm，宽度25mm	座	25	80	2000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504002003	破修现状检查井	1、做法：破修并接入现状检查井，详见施工图设计，投标人自行考虑可能发生的导流及气囊封堵因素综合报价，结算不调整	座	2	1194.1	2388.2	
7	040203007001	卸荷板	1、混凝土强度等级：C30预拌砼基座，含钢筋 2、抗裂贴公称厚度为3mm，宽度为32cm	座	13	1189.11	15458.43	
		分部小计					226816.73	
		破坏修复现状沥青道路						
8	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青砼 2、厚度：10cm	m2	88	3.96	348.48	
9	041001003001	拆除基层	1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	88	1.79	157.52	
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 2、厚度：4cm	m2	88	54.61	4805.68	
11	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m2	m2	88	2.21	194.48	
12	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20F 2、厚度：6cm	m2	88	72.77	6403.76	
13	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：18cm	m2	88	76.21	6706.48	
14	040201021001	防裂贴	1、材料品种、规格：防裂贴 2、搭接方式：按设计要求	m2	88	69.62	6126.56	
15	040201021002	聚酯纤维布	1、材料品种、规格：聚酯纤维布 2、搭接方式：按设计要求	m2	176	17.54	3087.04	
		分部小计					27830	
		分部分项合计					911284.79	
1	041101005001	井字架	1、检查井支架 2、井深6m以内	座	23	299.89	6897.47	
2	041107002001	轻型井点降水	1、轻型井点布置长度 2、投标人自行考虑综合报价，结算不调整	m	1484	217.69	323051.96	
		单价措施合计					329949.43	
合计							1241234.22	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	137

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	208.82	75.13	63.03	77.26	27.15	20.88	7.51	6.3	7.73	2.72
6-823	垫层 砂	10m3	0.02509	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	11.24	69.09	0.44	2.34	1.17
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	163.41		31.78	15.89	1.59	1.63		0.32	0.16
综合人工工日		小计							33.71	78.23	6.74	10.39	4.05
0.318工日		未计价材料费							484.8				
清单项目综合单价									617.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	480	484.8		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	15.44	0.21		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	中(粗)砂	t	0.449277	151	67.84		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.25	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	56.8	0.41		
	水	m3	0.150066	6.02	0.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.348	0.04		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	563.03	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	742

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-63	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	259.81	93.91	73.86	96.13	33.78	25.98	9.39	7.39	9.61	3.38

6-823	垫层 砂	10m3	0.02943	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	13.18	81.05	0.51	2.74	1.37
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	359.36		52.47	26.24	2.62	3.59		0.52	0.26
综合人工工日		小计							41.78	94.03	7.9	12.87	5.01
0.3943工日		未计价材料费							583.57				
清单项目综合单价									745.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN500	m	1.01	577.79	583.57		
	橡胶圈DN500	个	0.206	42.88	8.83		
	氧气	m3	0.0521	2.83	0.15		
	乙炔气	kg	0.0174	15.44	0.27		
	润滑油	kg	0.0184	7.72	0.14		
	中(粗)砂	t	0.52754	151	79.66		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.25	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	56.8	0.94		
	水	m3	0.358722	6.02	2.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.348	0.08		
	其他材料费			--	1.66	--	
	材料费小计			--	677.6	--	

项目编码	040501003003	项目名称	CCTV视频检测	计量单位	m	工程量	879

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24	139.66	33.38	16.69	2.72		13.97	3.34	1.67
综合人工工日		小计						2.72		13.97	3.34	1.67
0.0257工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								21.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002001	项目名称	1200*1100钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0342	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	53	160.12	5.32	11.66	5.83
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0074	3190.18	1944.4	93.62	656.76	328.38	23.61	14.39	0.69	4.86	2.43
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0765	1320.76	4887.1		383.02	132.08	101.04	373.86		29.3	10.1
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.056261	784.93	4005.99	192.32	195.45	97.73	44.16	225.38	10.82	11	5.5
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0175	2924.01	1657.54	78.26	600.45	300.23	51.17	29.01	1.37	10.51	5.25
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.289439	1933.61	4832.29		560.75	193.36	559.66	1398.65		162.3	55.97
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.318291	784.93	4005.99	192.32	195.45	97.73	249.84	1275.07	61.21	62.21	31.11
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.289439	2407.9	1471.42	44.02	490.38	245.19	696.94	425.89	12.74	141.94	70.97
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	2122.97	4903.13	155.47	455.69	227.84	63.69	147.09	4.66	13.67	6.84
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.03	1162.82	1739.68	3.86	233.34	116.67	34.88	52.19	0.12	7	3.5
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.03	1296.06	495.74	237.77	306.77	153.38	38.88	14.87	7.13	9.2	4.6
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0348	784.93	3947.75	192.32	195.45	97.73	27.32	137.38	6.69	6.8	3.4
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.02	1693.46		556.59	450.01	225.01	33.87		11.13	9	4.5
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.047826	475.3	7271.56		95.06	47.53	22.73	347.77		4.55	2.27
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.052174	475.3	5374.36		95.06	47.53	24.8	280.4		4.96	2.48
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31

6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.028887	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	60.77	210.73	10.68	14.29	7.15
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	72.75	202.96	6.69	15.89	7.94
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.014878	2773.17	1787.46	129.21	580.48	290.24	41.26	26.59	1.92	8.64	4.32
综合人工工日		小计							2258.88	5362.7	141.74	539.6	240.07
21.3099工日		未计价材料费							455.71				
清单项目综合单价									8998.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.34884	444	154.88		
	电	kW·h	2.166929	0.89	1.93		
	水	m3	5.75203	6.02	34.63		
	模板木材	m3	0.081696	2046	167.15		
	复合木模板面板	m2	6.601119	43.4	286.49		
	钢支撑	kg	10.755045	4.726	50.83		
	零星卡具	kg	3.600089	4.18	15.05		
	圆钉	kg	1.174087	4.9	5.75		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	3.732578	467	1743.11		
	草袋子	只	7.970295	0.86	6.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.815814	6.25	5.1		
	钢筋三级12	t	0.389534	3788	1475.55		
	电焊条	kg	4.282087	6.25	26.76		
	混凝土垫块	m3	0.0105	500	5.25		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.3045	457	139.16		
	脱模剂	kg	0.368892	17.15	6.33		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.303				
	钢筋ϕ10以外	t	0.036192	3732	135.07		
	钢筋混凝土管ϕ700	m	2.02	223	450.46		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D400	套	0.47826	696	332.87		

新点网上招投标系统

	铸铁井盖井座C250	套	0.52174	510	266.09		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	球墨铸铁踏步	kg	29.17587	7	204.23		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4386	444	194.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	51.860488	0.348	18.05		
	中(粗)砂	t	0.136308	151	20.58		
	其他材料费			--	50.67	--	
	材料费小计			--	5818.41	--	

项目编码	040504002002	项目名称	防坠落板	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	040504002003	项目名称	破修现状检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.05	475.3	7271.56		95.06	47.53	23.77	363.58		4.75	2.38
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.05	475.3	5374.36		95.06	47.53	23.77	268.72		4.75	2.38
D00002	破修现状污水检查井	座	1		500					500			
综合人工工日		小计							47.54	1132.3		9.5	4.76
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												1194.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D400	套	0.5	696	348		
	铸铁井盖井座C250	套	0.5	510	255		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	6.02	0.05		
	其他材料费			--	512.41	--	
	材料费小计			--	1132.3	--	

项目编码	040203007001	项目名称	卸荷板	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-594+[1-595]*1.6	人工拆除基层或面层 有骨料多合土 厚18.0cm	100m2	0.025054	1366.13			273.23	136.61	34.23			6.85	3.42
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.025054	2128.65	8563.15		425.73	212.87	53.33	214.54		10.67	5.33
2-331	混凝土路面模板	m2	2.198	30.32	16.34	3.83	6.83	3.42	66.64	35.92	8.42	15.01	7.52
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.025054	85.86	31.83		17.17	8.59	2.15	0.8		0.43	0.22
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.095792	1484.53	4021.31	16.34	300.17	150.09	142.21	385.21	1.57	28.75	14.38
10-34	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔条铺、点铺法 单层	10m2	0.2176	74.2	593.83		19.29	8.9	16.15	129.22		4.2	1.94
综合人工工日		小计							314.71	765.69	9.99	65.91	32.81
2.9688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1189.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.459991	457	210.22		
	水	m3	0.641382	6.02	3.86		
	普通成材	m3	0.002198	2046	4.5		
	零星卡具	kg	5.20926	4.18	21.77		

	圆钉	kg	0.028574	4.9	0.14		
	组合钢模板	kg	1.455076	4.29	6.24		
	尼龙帽	个	4.396	0.74	3.25		
	塑料薄膜	m2	0.275594	0.69	0.19		
	钢筋φ10以内	t	0.049141	4017	197.4		
	钢筋φ10以外	t	0.049141	3732	183.39		
	电焊条	kg	0.016285	6.25	0.1		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.383168	6.25	2.39		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.72	45.8	124.58		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3264	6.86	2.24		
	SBS封口油膏	kg	0.134912	6	0.81		
	钢压条	kg	0.052224	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.006528	6	0.04		
	石油液化气	kg	0.19584	5.83	1.14		
	其他材料费			--	3.21	--	
	材料费小计			--	765.69	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.96	0.1	2	0.6	0.3
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0088	11.58	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00018	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.01	0.06	1.32	0.27	0.13
综合人工工日		小计							0.01	0.06	1.32	0.27	0.13
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000022	2744.16	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	179.91	25.41	6.46	3.23	0.07	1.8	0.25	0.06	0.03

综合人工工日	小计	0.07	1.8	0.25	0.06	0.03	
0.0007工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.468	3.66	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20F	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7990	0.48		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*318	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.5	5.11	2.55	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.86	0.09	1.73	1.12	0.56
0.0364工日		未计价材料费											68.85

清单项目综合单价							76.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.94	--	

项目编码	040201021001	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-34	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔条铺、点铺法 单层	10m2	0.1	74.2	593.83		19.29	8.9	7.42	59.38		1.93	0.89
综合人工工日		小计							7.42	59.38		1.93	0.89
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.15	6.86	1.03		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.024	4.29	0.1		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.09	5.83	0.52		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.38	--	

项目编码	040201021002	项目名称	聚酯纤维布	计量单位	m2	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	11611.85		911.83	455.92	4.56	11.61		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.61		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.54				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	土工格栅	m2	1.1152	10.19	11.36		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1627	木制 井字架 井深6m以内	座	1	187.83	55.71		37.57	18.78	187.83	55.71		37.57	18.78
综合人工工日		小计							187.83	55.71		37.57	18.78
1.772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													299.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	6.819	6.25	42.62		
	木脚手板	m3	0.002	2046	4.09		
	木脚手杆	m3	0.004	2046	8.18		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	55.71	--	

项目编码	041107002001	项目名称	轻型井点降水	计量单位	m	工程量	1484

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.083333	315.99	316.8	181.79	99.56	49.78	26.33	26.4	15.15	8.3	4.15
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083333	219.42		61.02	56.09	28.04	18.28		5.08	4.67	2.34
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	0.202156	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67	57.86	2.73	22.34	16.04	8.02
综合人工工日		小计							102.47	29.13	42.57	29.01	14.51
0.9667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.009003	40.94	0.37		
	轻型井点井管φ40	m	0.186123	13.21	2.46		
	中(粗)砂	t	0.085833	151	12.96		

	橡胶管φ50	m	0.141666	26.76	3.79		
	水	m3	1.514994	6.02	9.12		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	29.13	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	22466.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18618.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3847.83			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20480.36			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	372.37			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	372.37			
合计					43691.44			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	30067.26	100	30067.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1284925.66	2	25698.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1284925.66	0.34	4368.75
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1284925.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	1314992.92	9	118349.36
合计					148416.62

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	22466.34										
2	临时设施	20480.36										
3	建筑工人实名制费用	372.37										
4	智慧工地费用	372.37										
5	社会保险费	25698.51										
6	住房公积金	4368.75										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐工路、滕寨路污水工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	470339.01	
1.1	人工费	67432.54	
1.2	材料费	365941.4	
1.3	施工机具使用费	4722.33	
1.4	企业管理费	23693.23	
1.5	利润	8549.51	
2	措施项目费	18694.78	
2.1	单价措施项目费	3898.57	
2.2	总价措施项目费	14796.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6686.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12079.14	
5	税金	45100.16	
6	工程造价	546213.09	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管道						
1	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：120°中粗砂，其中管底15cm厚 2、材质及规格：DN200球墨铸铁管，具体按设计要求 3、接口方式：丁晴橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验	m	848.31	311.12	263926.21	
2	040502001001	铸铁管管件	1、材质及规格：球墨铸铁承插单支盘三通DN200XDN200 2、接口形式：丁晴橡胶圈密封T型接口	个	9	761.88	6856.92	
3	040502001002	铸铁管管件	1、材质及规格：球墨铸铁承插单支盘三通DN200XDN65 2、接口形式：丁晴橡胶圈密封T型接口	个	1	607.1	607.1	
4	040502001003	铸铁管管件	1、材质及规格：球墨铸铁盘承短管DN200 2、接口形式：丁晴橡胶圈密封T型接口	个	13	482.88	6277.44	
5	040502001004	铸铁管管件	1、材质及规格：球墨铸铁盘插短管DN200 2、接口形式：丁晴橡胶圈密封T型接口	个	14	564.88	7908.32	
6	040502001005	铸铁管管件	1、材质及规格：球墨铸铁双盘短管DN200 2、接口形式：丁晴橡胶圈密封T型接口	个	9	494.48	4450.32	
7	040502001006	铸铁管管件	1、材质及规格：球墨铸铁法兰盘堵DN200 2、接口形式：丁晴橡胶圈密封T型接口	个	12	286.88	3442.56	
8	040502001007	铸铁管管件	1、材质及规格：球墨铸铁DN200X45°弯头 2、接口形式：丁晴橡胶圈密封T型接口	个	12	348.08	4176.96	
9	040502011001	可拆式双法兰传力接头	1、规格：DN200可拆式双法兰传力接头	个	12	1323.77	15885.24	
10	040502005001	阀门	1、材质及规格：闸阀DN200，阀体及阀盖为球墨铸铁、阀板为球墨铸铁覆 NBR、阀杆为 AISI 316、密封圈为 NBR、紧固件及螺母为 AISI 304，详见施工图设计	个	12	1822.84	21874.08	
11	040502005002	阀门	1、材质及规格：闸阀DN65，阀体及阀盖为球墨铸铁、阀板为球墨铸铁覆 NBR、阀杆为 AISI 316、密封圈为 NBR、紧固件及螺母为 AISI 304，详见施工图设计	个	1	435.73	435.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040502005003	阀门	1、材质及规格：SCAR 污水用复合式排气阀DN65	个	1	468.48	468.48	
13	040503002001	混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C25预拌砼	m3	34.92	858.11	29965.2	
		分部小计					366274.56	
		附属构筑物工程						
14	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层 2、混凝土强度等级：C25预拌墙身及底板 3、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 5、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 6、1300*1300*1800立式钢筋砼闸阀井（DN200闸阀井），详见图集07MS101-2-66	座	12	7706.16	92473.92	
15	040504002002	混凝土井	1、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 2、1200*1200*1500钢筋砼排气阀井，详见图集07MS101-2-162	座	1	6354.25	6354.25	
16	040504002003	防坠落板	1、检查井盖下配套安装QT500-7 球墨铸铁防坠落板，球化率大于 80%，球化级别达三级以上；用于承接行人坠落，承重能力≥350 公斤，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；防坠落板厚度10mm，重量≥10kg，支撑支架高度为 50mm，凸出长度 20mm，宽度25mm	座	13	80	1040	
17	040205007001	标示桩	1、材料品种：C25钢筋砼预制桩，详见施工图设计	个	17	246.84	4196.28	
		分部小计					104064.45	
		分部分项合计					470339.01	
1	041101005001	井字架	1、检查井支架 2、井深4m以内	座	13	299.89	3898.57	
		单价措施合计					3898.57	
合计							474237.58	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	848.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	150.41	37.75		55.65	19.55	15.04	3.78		5.57	1.96
6-823	垫层 砂	10m3	0.01502	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	6.73	41.36	0.26	1.4	0.7
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	86.08	17.52	98.68	34.67	2.67	0.86	0.18	0.99	0.35
综合人工工日		小计							24.44	46	0.44	7.96	3.01
0.2306工日		未计价材料费							229.27				
清单项目综合单价									311.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN200	m	1.01	227	229.27		
	橡胶圈DN200	个	0.2575	13.72	3.53		
	氧气	m3	0.01895	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.00628	15.44	0.1		
	润滑油	kg	0.0158	7.72	0.12		
	中(粗)砂	t	0.268558	151	40.55		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	4.019	0.1		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	28.9	0.29		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.0345	6.02	0.21		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	275.27	--	

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							583				
清单项目综合单价									761.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单支盘三通DN200XDN200	个	1	583	583		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	613.84	--	

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							428.22				
清单项目综合单价									607.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单支盘三通DN200XDN65	个	1	428.22	428.22		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	459.06	--	

项目编码	040502001003	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							304				
清单项目综合单价									482.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件盘承短管DN200	个	1	304	304		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	334.84	--	

项目编码	040502001004	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							386				
清单项目综合单价									564.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件盘插短管DN200	个	1	386	386		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	416.84	--	

项目编码	040502001005	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							315.6				
清单项目综合单价									494.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件双盘短管DN200	个	1	315.6	315.6		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	346.44	--	

项目编码	040502001006	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							108				
清单项目综合单价									286.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件盘堵DN200	个	1	108	108		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	138.84	--	

项目编码	040502001007	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							169.2				
清单项目综合单价									348.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN200X45°弯头	个	1	169.2	169.2		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	200.04	--	

项目编码	040502011001	项目名称	可拆式双法兰传力接头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-854	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径200mm以内	个	1	170.77	17.75	49.87	63.18	22.2	170.77	17.75	49.87	63.18	22.2
综合人工工日		小计							170.77	17.75	49.87	63.18	22.2
1.611工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1323.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒补偿器DN200可拆式双法兰传力接头	个	1	1000	1000		
	电焊条	kg	1.102	6.25	6.89		
	氧气	m3	0.865	2.83	2.45		
	乙炔气	kg	0.288	15.44	4.45		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.25	3.26	0.82		
	角钢	kg	0.2	4.252	0.85		
	棉纱线	kg	0.028	5.57	0.16		
	机油45#	kg	0.09	7.72	0.69		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	电	kW·h	0.418	0.89	0.37		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1017.75	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		23.3	8.18	62.96	6.4		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	6.4		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费							1722				
清单项目综合单价									1822.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门工业污水闸阀DN200	个	1	1722	1722		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1728.4	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-648	焊接法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	25.33	1.74		9.37	3.29	25.33	1.74		9.37	3.29
综合人工工日		小计							25.33	1.74		9.37	3.29
0.239工日		未计价材料费							396				
清单项目综合单价									435.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门闸阀DN65	个	1	396	396		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.09	19.38	1.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.74	--	

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-604	自动双口排气阀安装 公称直径80mm以内	个	1	38.16	3.85	7.39	14.12	4.96	38.16	3.85	7.39	14.12	4.96
综合人工工日		小计							38.16	3.85	7.39	14.12	4.96
0.36工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									468.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动双口排气阀SCAR 污水用复合式排气阀DN65						个	1	400	400			
	电焊条						kg	0.18	6.25	1.13			
	氧气						m3	0.03	2.83	0.08			
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15			
	石棉橡胶板δ1～6						kg	0.13	19.01	2.47			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	403.85		--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	34.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C25管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2480.32	4677.14	183.59	917.72	322.44	248.03	467.71	18.36	91.77	32.24
综合人工工日		小计							248.03	467.71	18.36	91.77	32.24
2.3399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									858.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	451	460.02			
	草袋子						只	1.6848	0.86	1.45			
	电						kW·h	0.816	0.89	0.73			
	水						m3	0.9167	6.02	5.52			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	467.71		--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0324	1549.72	4640.33	155.47	573.4	201.46	50.21	150.35	5.04	18.58	6.53

6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0072	3190.18	1944.4	93.62	1180.37	414.72	22.97	14	0.67	8.5	2.99
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0512	1320.76	4723.9		488.68	171.7	67.62	241.86		25.02	8.79
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0128	2924.01	1657.54	78.26	1081.88	380.12	37.43	21.22	1	13.85	4.87
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1568	2036.64	4678.19		753.56	264.76	319.35	733.54		118.16	41.51
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2088	2493.01	2858.17	236.87	922.41	324.09	520.54	596.79	49.46	192.6	67.67
6-1606备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.33	1532.89	4024.15	248.13	567.17	199.28	505.85	1327.97	81.88	187.17	65.76
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026	2122.97	4841.01	155.47	785.5	275.99	55.2	125.87	4.04	20.42	7.18
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.026	1162.82	1739.68	3.86	430.24	151.17	30.23	45.23	0.1	11.19	3.93
6-1606备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.008	1532.89	4033.33	248.13	567.17	199.28	12.26	32.27	1.99	4.54	1.59
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036	784.93	3960.23	192.32	290.42	102.04	28.26	142.57	6.92	10.46	3.67
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.026	1296.06	495.74	237.77	479.54	168.49	33.7	12.89	6.18	12.47	4.38
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.028883	2103.57	7295.02	369.88	494.69	247.35	60.76	210.7	10.68	14.29	7.14
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		175.86	61.79	47.53	537.44		17.59	6.18
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1615	钢套管制作、预埋 DN500以内	t	0.0318	6366.04	867.75	1940.71	2355.43	827.59	202.44	27.59	61.71	74.9	26.32
综合人工工日		小计							2052.86	4260.64	230.24	741.56	264.42
19.3667工日		未计价材料费							156.44				
清单项目综合单价									7706.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.33048	440	145.41		
	电	kW·h	1.212004	0.89	1.08		

	水	m3	4.025	6.02	24.23		
	模板木材	m3	0.161923	2046	331.29		
	复合木模板面板	m2	0.42	43.4	18.23		
	钢支撑	kg	0.293008	4.726	1.38		
	零星卡具	kg	1.01836	4.18	4.26		
	圆钉	kg	3.19402	4.9	15.65		
	C25粒径40砼32.5级(商品砼)(非泵送)	m3	2.1216	451	956.84		
	草袋子	只	4.547456	0.86	3.91		
	混凝土垫块	m3	0.00768	500	3.84		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.273262	6.25	7.96		
	铁件	kg	2.849076	5.15	14.67		
	脱模剂	kg	2.287232	17.15	39.23		
	木支撑	m3	0.122566	2046	250.77		
	嵌缝料	kg	2.088	1.89	3.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.96981	6.25	12.31		
	钢筋三级10	t	0.3366	3901	1313.08		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2639	451	119.02		
	钢筋三级8/10	t	0.00816	3910	31.91		
	钢筋三级12/16/18	t	0.03744	3744	140.18		
	电焊条	kg	4.178091	6.25	26.11		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.2626				
	塑钢踏步	kg	29.17183	7	204.2		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	钢板(中厚)	t	0.009031	3950	35.67		
	无缝钢管(钢板制作)	t	0.024359	4800	116.92		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.10176	3.26	0.33		
	垫木	m3	0.000064	1543.59	0.1		

	氧气	m3	0.978168	2.83	2.77		
	乙炔气	kg	0.425166	15.44	6.56		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	49.174411	0.348	17.11		
	中(粗)砂	t	0.129248	151	19.52		
	其他材料费			--	17.76	--	
	材料费小计			--	4417.08	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0289	1549.72	4681.94	155.47	573.4	201.46	44.79	135.31	4.49	16.57	5.82
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0068	3190.18	1944.4	93.62	1180.37	414.72	21.69	13.22	0.64	8.03	2.82
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.045	1320.76	4825.9		488.68	171.7	59.43	217.17		21.99	7.73
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.012	2924.01	1657.54	78.26	1081.88	380.12	35.09	19.89	0.94	12.98	4.56
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.122	2036.64	4780.19		753.56	264.76	248.47	583.18		91.93	32.3
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.162	2493.01	2858.17	236.87	922.41	324.09	403.87	463.02	38.37	149.43	52.5
6-1606备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.278	1532.89	4024.15	248.13	567.17	199.28	426.14	1118.71	68.98	157.67	55.4
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	2122.97	4841.01	155.47	785.5	275.99	46.71	106.5	3.42	17.28	6.07
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.022	1162.82	1739.68	3.86	430.24	151.17	25.58	38.27	0.08	9.47	3.33
6-1606备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.009	1532.89	4033.33	248.13	567.17	199.28	13.8	36.3	2.23	5.1	1.79
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.034	784.93	3960.23	192.32	290.42	102.04	26.69	134.65	6.54	9.87	3.47
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.022	1296.06	495.74	237.77	479.54	168.49	28.51	10.91	5.23	10.55	3.71
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		175.86	61.79	47.53	537.44		17.59	6.18

新点网上招投标系统

6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0034	2089.22	4859.44	155.47	448.94	224.47	7.1	16.52	0.53	1.53	0.76
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0034	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	8.31	11.76	0.04	1.67	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座-井圈	10套	0.1	431	120.72		86.2	43.1	43.1	12.07		8.62	4.31
6-1615	钢套管制作、预埋 DN500以内	t	0.0318	6366.04	867.75	1940.71	2355.43	827.59	202.44	27.59	61.71	74.9	26.32
综合人工工日		小计							1689.25	3482.51	193.2	615.18	217.91
15.9364工日		未计价材料费							156.2				
清单项目综合单价									6354.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.29478	444	130.88		
	电	kW·h	0.984536	0.89	0.88		
	水	m3	3.329408	6.02	20.04		
	模板木材	m3	0.129284	2046	264.52		
	复合木模板面板	m2	0.3948	43.4	17.13		
	钢支撑	kg	0.27544	4.726	1.3		
	零星卡具	kg	0.80898	4.18	3.38		
	圆钉	kg	2.523253	4.9	12.36		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.7034	461	785.27		
	草袋子	只	3.930897	0.86	3.38		
	混凝土垫块	m3	0.0072	500	3.6		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.987876	6.25	6.17		
	铁件	kg	2.21049	5.15	11.38		
	脱模剂	kg	1.798352	17.15	30.84		
	木支撑	m3	0.095094	2046	194.56		
	嵌缝料	kg	1.62	1.89	3.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.679302	6.25	10.5		
	钢筋三级10	t	0.28356	3901	1106.17		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2233	451	100.71		
	钢筋三级8/10	t	0.00918	3910	35.89		

新点网上招投标系统

	钢筋三级12/16/18	t	0.03536	3744	132.39		
	电焊条	kg	3.122376	6.25	19.51		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.2222				
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03451	457	15.77		
	预制混凝土盖、座	套	1.01				
	钢板(中厚)	t	0.009031	3950	35.67		
	无缝钢管(钢板制作)	t	0.024359	4800	116.92		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.10176	3.26	0.33		
	垫木	m3	0.000064	1543.59	0.1		
	氧气	m3	0.978168	2.83	2.77		
	乙炔气	kg	0.425166	15.44	6.56		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	46.486997	0.348	16.18		
	中(粗)砂	t	0.122185	151	18.45		
	其他材料费			--	16.98	--	
	材料费小计			--	3638.71	--	

项目编码	040504002003	项目名称	防坠落板	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁防坠落板购买安装	座	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	040205007001	项目名称	标示桩	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0032	1095.62	4609.02	355.37	420.79	145.1	3.51	14.75	1.14	1.35	0.46
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.032	192.71	165.1		55.89	19.27	6.17	5.28		1.79	0.62
3-403	C25灯柱、端柱、栏杆 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0026	3288.54	4691.4	258.35	1028.6	354.69	8.55	12.2	0.67	2.67	0.92
3-404	灯柱、端柱、栏杆 模板	10m2	0.095759	902.48	293.36	52.9	277.06	95.54	86.42	28.09	5.07	26.53	9.15
3-248	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以内	t	0.0006	2184.66	4156.97	94.24	660.88	227.89	1.31	2.49	0.06	0.4	0.14
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以外	t	0.003094	833.16	3951.16	101.16	270.95	93.43	2.58	12.22	0.31	0.84	0.29
3-513	安装小型构件 端柱、灯柱	10m3	0.0026	2112.58	528.47	516.93	762.56	262.95	5.49	1.37	1.34	1.98	0.68
综合人工工日		小计							114.03	76.4	8.59	35.56	12.26
1.0758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03248	451	14.65		
	草袋子	只	0.117814	0.86	0.1		
	水	m3	0.044662	6.02	0.27		
	电	kW·h	0.02912	0.89	0.03		
	组合钢模板	kg	0.1888	4.29	0.81		
	钢管支撑	kg	0.07424	3.59	0.27		
	零星卡具	kg	0.3856	4.18	1.61		
	普通成材	m3	0.013222	2046	27.05		
	圆钉	kg	0.260484	4.9	1.28		
	脱模剂	kg	0.127759	17.15	2.19		
	模板嵌缝料	kg	0.06388	2.76	0.18		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.02639	451	11.9		
	钢筋φ10以内	t	0.000612	4017	2.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.014697	6.25	0.09		

新点网上招投标系统

	钢筋φ10以外	t	0.003218	3732	12.01		
	电焊条	kg	0.243758	6.25	1.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.4	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1627	木制 井字架 井深6m以内	座	1	187.83	55.71		37.57	18.78	187.83	55.71		37.57	18.78
综合人工工日		小计							187.83	55.71		37.57	18.78
1.772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									299.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	6.819	6.25	42.62		
	木脚手板	m3	0.002	2046	4.09		
	木脚手杆	m3	0.004	2046	8.18		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	55.71	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	6686.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	5690.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	995.9			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7824.92			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	142.27			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	142.27			
合计					14796.21			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	12079.14	100	12079.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	489033.79	2.1	10269.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	489033.79	0.37	1809.43
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	489033.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	501112.93	9	45100.16
合计					57179.3

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6686.75										
2	临时设施	7824.92										
3	建筑工人实名制费用	142.27										
4	智慧工地费用	142.27										
5	社会保险费	10269.71										
6	住房公积金	1809.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐工路、滕寨路工业污水工程(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统