睢宁经济开发区八一西路西延工程-道路部分（八一西路至朱官路段）工程

招标控制价

招 标 人：1

(单位盖章)

造价咨询人：3

(单位盖章)

2024年02月15日

新点网上招投标系统

睢宁经济开发区八一西路西延工程-道路部分（八一西路至朱官路段）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 56887618.85

(大写): 伍仟陆佰捌拾捌万柒仟陆佰壹拾捌元捌角伍分

招 标 人: 1
(单位盖章)

造价咨询人: 3
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 2
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 4
(签字或盖章)

编 制 人: 5
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 6
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年02月15日

复核时间: 2024年02月15日

新点网上招投标系统

睢宁经济开发区八一西路西延工程-道路部分（八一西路至朱官路段）工程

招标控制价

招　标　人：睢宁县金城街道办事处

（单位盖章）

造价咨询人：江苏天瑞工程咨询有限公司

（单位盖章）

2024年02月15日

睢宁经济开发区八一西路西延工程-道路部分（八一西路至朱官路段）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：56887618.85

（大写）：伍仟陆佰捌拾捌万柒仟陆佰壹拾捌元捌角伍分

招 标 人：睢宁县金城街道办事处
（单位盖章）

造价咨询人：江苏天瑞工程咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：樊赛赛
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：董思萍
（签字或盖章）

编 制 人：陈峰
（造价人员签字盖章）

复 核 人：卜祥月
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年02月15日

复核时间：2024年02月15日

建设项目招标控制价表

工程名称：睢宁经济开发区八一西路西延工程-道路部分（八一西路至朱官路段）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	睢宁经济开发区八一西路西延工程-道路部分（八一西路至朱官路段）	56887618.85	100000	871882.52	1080106.95
2	招标代理费				
合计		56887618.85	100000	871882.52	1080106.95

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：睢宁经济开发区八一西路西延工程-道路部分（八一西路至朱官路段）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	大型土石方工程	13391767.57		225394.44	186335.23
2	道路工程	19285776.48		303901.67	404558.26
3	交通设施	1923341.84		23671.84	42533.41
4	排水工程	12943036.71		203973.76	271506.43
5	泵站构筑物	722215.25		15549.18	20358.51
6	大型土石方工程（给水）	1759528.5		29614.31	24482.36
7	照明工程	1829587.69	100000	17800.84	37123.61
8	泵站设备及电气安装	553445.06		3679.42	6213.43
9	给水工程	3230847.21		39764.17	71448.01
10	信号灯及监控	1202136.45		7208.09	14032.28
11	泵站地上部分	45936.09		1324.8	1515.42
合计		56887618.85	100000	871882.52	1080106.95

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	11666268.88	
1.1	人工费	3466148.27	
1.2	材料费	5152950.92	
1.3	施工机具使用费	2402897.14	
1.4	企业管理费	409810.22	
1.5	利润	234462.33	
2	措施项目费	433421.18	
2.1	单价措施项目费	73024.86	
2.2	总价措施项目费	360396.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	225394.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	186335.23	
5	税金	1105742.28	
6	工程造价	13391767.57	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		老路挖除（迁移）工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构（无筋）	1、结构形式：灌溉渠等，具体样式由投标人结合现场实际情况综合考虑 2、拆除方式结合现场实际情况综合考虑	m3	860	28.56	24561.6	
2	041001008002	拆除混凝土结构（有筋）	1、结构形式：涵洞等，具体样式由投标人结合现场实际情况综合考虑 2、拆除方式由投标人结合现场实际情况综合考虑 3、残值回收，结合市场行情综合考虑	m	70	328.84	23018.8	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：沥青面层 2、厚度：10cm 3、铣刨后直接装车外弃，外弃运距由投标人自行考虑	m2	9200	6.34	58328	
4	041001002001	拆除人行道	1、材质：挖除人行道（含基层），具体样式由投标人结合现场实际情况综合考虑 2、拆除方式由投标人结合现场实际情况综合考虑	m3	143	11.42	1633.06	
5	040102001001	挖一般石方	1、岩石类别：现场所拆石渣、混凝土等 2、挖渣过程中的打堆、周转、装车等一切相关费用均包含在内	m3	1500	11.88	17820	
6	040103002012	场内倒运（可利用）	1、废弃料品种：现场所拆石渣、混凝土等 2、运距：内倒废料，运距由投标人自行考，外弃过程中的一切相关费用均包含在内	m3	1500	12.98	19470	
		分部小计					144831.46	
		道路土石方工程						
7	060104001002	清理表土	1、土壤类别：清表土方并挖土装车 2、挖土过程中的打堆、周转、装车等一切相关费用均包含在内	m3	12680	15.83	200724.4	
8	040101005002	挖弃淤泥、流砂	1、挖掘深度：结合现场自行考虑 2、挖淤泥过程中的打堆、周转、装车等一切相关费用均包含在内	m3	1500	8.52	12780	
9	040103002011	余方弃置（废弃土方）	1、废弃料品种：淤泥、清表及废弃土方 2、运距：外弃运距由投标人自行考，另外打堆、周转等一切相关费用均包含在内	m3	1500	10.99	16485	
10	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:详见地勘察报告及结合现场实际情况综合考虑。 2.挖土深度:详见施工图	m3	22107	6.55	144800.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040103002005	余方弃置（场内倒运）	1、废弃料品种：可利用土方 2、运距：内倒运距由投标人自行考，另外打堆、周转等一切相关费用均包含在内	m3	22107	6.77	149664.39	
12	040103001008	回填方（原土利用）	1、密实度要求：需符合设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：内倒土方	m3	22107	6.45	142590.15	
13	040103001009	回填方（外购土方）	1、密实度要求：需符合设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：外购土方，运距等一切相关费用由投标人自行考虑	m3	20865	24.45	510149.25	
14	040103001010	回填方（建筑废料）	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑废料 3、填方来源、运距：内倒建筑废料	m3	1500	6	9000	
15	040201004004	掺石灰（6%）	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购土方，运距等一切相关费用由投标人自行考虑 5.:灰土拌合由投标人自行考虑 6.含灰量:6%	m3	39432	89.18	3516545.76	
16	040201004003	掺石灰（翻拌6%）	1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:符合设计要求 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.:灰土拌合由投标人自行考虑 5.含灰量:6%石灰就地反开挖掺灰处理	m3	11126	69.51	773368.26	
17	040103001011	回填方(台背回填)	1、密实度要求：96% 2、填方材料品种：6%石灰土 3、填方来源、运距：外购土方，运距等一切相关费用由投标人自行考虑，灰土拌合由投标人自行考虑	m3	4200	102.48	430416	
		分部小计					5906524.06	
		排水工程						
18	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合现场实际情况综合考虑 2.挖土深度:结合现场实际情况综合考虑	m3	101706	7.26	738385.56	
19	040103002014	余方弃置（外弃土方）	1、废弃料品种：废弃土方及淤泥 2、运距：外弃运距由投标人自行考，另外打堆、周转等一切相关费用均包含在内	m3	4150	10.99	45608.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040103001006	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:6%石灰土 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:现场可利用土方	m3	47854	93.97	4496840.38	
21	040103001012	回填方	1、密实度要求：96% 2、填方材料品种：原土回填 3、填方来源、运距：原土，运距等一切相关费用由投标人自行考虑，灰土拌合由投标人自行考虑	m3	50162	6.66	334078.92	
		分部小计					5614913.36	
		分部分项合计					11666268.88	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自行考虑，满足施工需要 2.机械设备规格型号:自行考虑，满足施工需要	项	1	14854.86	14854.86	
2	041103001002	围堰	1.:结合现场实际情况综合考虑	m3	3000	19.39	58170	
		单价措施合计					73024.86	
合计							11739293.74	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程(001)

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构（无筋）	计量单位	m3	工程量	860

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	171.72	2.93	25559.27	1801.17	1029.24	0.17		25.56	1.8	1.03
综合人工工日		小计							0.17		25.56	1.8	1.03
0.0016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000413	7.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构（有筋）	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417备注1	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0071	223.24	7.61	41496.46	2920.38	1668.79	1.59	0.05	294.62	20.73	11.85
综合人工工日		小计							1.59	0.05	294.62	20.73	11.85
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									328.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.007615	7.1	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	9200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-648*2	进口路面铣刨机铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	1642.37	2057.76	177.7	101.54	0.48	1.64	2.06	0.18	0.1

1-462备注1	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.0001			16903.79	1183.27	676.15			1.69	0.12	0.07
综合人工工日		小计							0.48	1.64	3.75	0.3	0.17
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进口铣刨鼓边刀						把	0.0336	48.88	1.64			
	水						m3		3.95				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.64		--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m3	工程量	143

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	68.69	1.17	10223.71	720.47	411.7	0.07		10.22	0.72	0.41
综合人工工日		小计							0.07		10.22	0.72	0.41
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150						个	0.000165	7.1				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040102001001	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.001	686.88		10007.8	748.63	427.79	0.69		10.01	0.75	0.43
综合人工工日		小计							0.69		10.01	0.75	0.43
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040103002012	项目名称	场内倒运（可利用）	计量单位	m3	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-461	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		47.4	11643.59	815.05	465.74		0.05	11.64	0.82	0.47
综合人工工日		小计								0.05	11.64	0.82	0.47
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.95	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	060104001002	项目名称	清理表土	计量单位	m3	工程量	12680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-107	135kW内推土机 推距20m以内 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		1738.82	157.78	90.16	0.52		1.74	0.16	0.09
1-308备注1	自卸汽车(载重＜15t)运土运距＜1km	1000m3	0.001			6101.38	427.1	244.06			6.1	0.43	0.24
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5379.02	412.59	235.77	0.52		5.38	0.41	0.24
综合人工工日		小计							1.04		13.22	1	0.57
0.0098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.95			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101005002	项目名称	挖弃淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	1500

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖淤泥、流砂装车	1000m3	0.001	667.8		6995.46	536.43	306.53	0.67		7	0.54	0.31
综合人工工日		小计							0.67		7	0.54	0.31
0.0063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002011	项目名称	余方弃置（废弃土方）	计量单位	m3	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001			9902.12	693.15	396.08			9.9	0.69	0.4
综合人工工日		小计									9.9	0.69	0.4
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		3.95				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	22107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5379.02	412.59	235.77	0.52		5.38	0.41	0.24
综合人工工日		小计							0.52		5.38	0.41	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置（场内倒运）	计量单位	m3	工程量	22107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-308备注1	自卸汽车(载重＜15t)运土运距＜1km	1000m3	0.001			6101.38	427.1	244.06			6.1	0.43	0.24
综合人工工日		小计									6.1	0.43	0.24
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.95			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方（原土利用）	计量单位	m3	工程量	22107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-375	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.001	515.16	59.25	5236.13	402.59	230.05	0.52	0.06	5.24	0.4	0.23
综合人工工日		小计							0.52	0.06	5.24	0.4	0.23
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	3.95	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040103001009	项目名称	回填方（外购土方）	计量单位	m3	工程量	20865

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-375	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.001	515.16	59.25	5236.13	402.59	230.05	0.52	0.06	5.24	0.4	0.23

新点网上招投标系统

04090302	外购土	m3	1		18					18			
综合人工工日		小计							0.52	18.06	5.24	0.4	0.23
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.015	3.95	0.06			
	黄土						m3	1	18	18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18.06		--	

项目编码	040103001010	项目名称	回填方（建筑废料）				计量单位		m3	工程量		1500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-375备注1	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.001	515.16		4878.66	377.57	215.75	0.52		4.88	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.52		4.88	0.38	0.22
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		3.95				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040201004004	项目名称	掺石灰（6%）				计量单位		m3	工程量		39432	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6% (拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	389.25	144.64	16.83	9.61	9.57	38.93	14.46	1.68	0.96
2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.102	15.26	4.17		1.07	0.61	1.56	0.43		0.11	0.06
综合人工工日		小计							11.13	39.36	14.46	1.79	1.02
0.105工日		未计价材料费											21.42
清单项目综合单价													89.18
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	黄土	m3	1.1897	18	21.41		
	生石灰	t	0.102	372.64	38.01		
	水	m3	0.2898	3.95	1.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	60.78	--	

项目编码	040201004003	项目名称	掺石灰（翻拌6%）	计量单位	m3	工程量	11126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含灰量6%	100m2	0.05	168.33	763.99	356.88	36.76	21.01	8.42	38.2	17.84	1.84	1.05
2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.102	15.26	4.17		1.07	0.61	1.56	0.43		0.11	0.06
综合人工工日		小计							9.98	38.63	17.84	1.95	1.11
0.0941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.102	372.64	38.01		
	水	m3	0.1071	3.95	0.42		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	38.63	--	

项目编码	040103001011	项目名称	回填方(台背回填)	计量单位	m3	工程量	4200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-391	坑、槽回填6%灰土 购土	m3	1	38.16	34.68	1.88	2.8	1.6	38.16	34.68	1.88	2.8	1.6
2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.092	15.26	4.17		1.07	0.61	1.4	0.38		0.1	0.06
综合人工工日		小计							39.56	35.06	1.88	2.9	1.66
0.3732工日		未计价材料费											21.42
清单项目综合单价													102.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.19	18	21.42		
	生石灰	t	0.092	372.64	34.28		
	水	m3	0.1966	3.95	0.78		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	56.48	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	101706

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.000046	515.16		6396.79	483.84	276.48	0.02		0.29	0.02	0.01
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.000924	515.16		4322.48	338.63	193.51	0.48		3.99	0.31	0.18
1-9	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.0003	5895.19			412.66	235.81	1.77			0.12	0.07
综合人工工日		小计							2.27		4.28	0.45	0.26
0.0214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002014	项目名称	余方弃置（外弃土方）	计量单位	m3	工程量	4150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001			9902.12	693.15	396.08			9.9	0.69	0.4
综合人工工日		小计									9.9	0.69	0.4
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.95			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	47854

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-390	沟槽回填5%灰土(原土利用)	m3	1	45.79	34.68	2.05	3.35	1.91	45.79	34.68	2.05	3.35	1.91
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	4.17	22.7	2.66	1.52	1.4	0.38	2.09	0.24	0.14
2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.092	15.26	4.17		1.07	0.61	1.4	0.38		0.1	0.06
综合人工工日		小计							48.59	35.44	4.14	3.69	2.11
0.4584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.092	372.64	34.28		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	水	m3	0.1932	3.95	0.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.44	--	

项目编码	040103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		159.26	94.09	53.77	2.37		0.32	0.19	0.11
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0008	515.16		3630.08	290.17	165.81	0.41		2.9	0.23	0.13
综合人工工日		小计							2.78		3.22	0.42	0.24
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	次	1			5143.06	360.01	205.72			5143.06	360.01	205.72
25-4	履带式推土机90kW以外场外运输费	次	1			4616.25	323.14	184.65			4616.25	323.14	184.65

新点网上招投标系统

25-25	压路机(振动压路机)场外运输费	次	1			3623.45	253.64	144.94			3623.45	253.64	144.94
综合人工工日		小计									13382.76	936.79	535.31
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14854.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041103001002	项目名称	围堰	计量单位	m3	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		4322.48	338.63	193.51	0.52		4.32	0.34	0.19
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5379.02	412.59	235.77	0.52		5.38	0.41	0.24
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		47.4	6684.53	467.92	267.38		0.05	6.68	0.47	0.27
综合人工工日		小计							1.04	0.05	16.38	1.22	0.7
0.0098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.95	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	225394.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	176089.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	49305.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	129132.23			
8	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	2347.86			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3521.79			
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					360396.32			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	186335.23	100	186335.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12099690.06	1.3	157295.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12099690.06	0.24	29039.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12099690.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	12286025.29	9	1105742.28
合计					1292077.51

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工	225394.44										
2	临时设施	129132.23										
3	建筑工人实名制费用	2347.86										
4	智慧工地费用	3521.79										
5	社会保险费	157295.97										
6	住房公积金	29039.26										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	16767839.49	
1.1	人工费	1455545.41	
1.2	材料费	14030558.03	
1.3	施工机具使用费	557207.32	
1.4	企业管理费	523243.77	
1.5	利润	201284.95	
2	措施项目费	520975.17	
2.1	单价措施项目费	22307.8	
2.2	总价措施项目费	498667.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	303901.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	404558.26	
5	税金	1592403.56	
6	工程造价	19285776.48	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机动车道						
1	040202001001	路床（槽）整形	1.范围:路床道整形碾压：放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处	m2	45798	2.12	97091.76	
2	040202015001	水泥稳定碎石（低剂量）	1.水泥含量:3.5% 2.石料规格:水泥稳定碎石集料参考级配满足设计要求 3.厚度:18cm	m2	45798	51.64	2365008.72	
3	040202015004	水泥稳定碎石（抗裂水稳）	1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎石集料参考级配满足设计要求 3.厚度:32cm 4.:水泥稳定碎石粗集料压碎值不大于30%，7天无侧限抗压强度机动车道水稳基层3.5Mpa，机动车道水稳基层3Mpa，要求厂拌，机械摊铺。	m2	43586	105.4	4593964.4	
4	040203003003	透层、粘层(乳化沥青透层)	1、材料品种：乳化沥青透层	m2	43585	3.5	152547.5	
5	040203004001	封层(沥青下封层）	1、材料品种：改性乳化沥青下封层	m2	43585	9.42	410570.7	
6	040203006001	沥青混凝土(6cm中粒式)	1、沥青品种：SUP-20(石灰岩、SBS改性沥青) 2、厚度：6cm	m2	44192	65.03	2873805.76	
7	040203003002	透层、粘层(粘层)	1、材料品种：改性乳化沥青粘层	m2	44192	3.5	154672	
8	040203006003	沥青混凝土(4cmSMA-13)	1.:厚度4cm SMA-13（辉绿岩、SBS改性沥青)	m2	44192	68.18	3013010.56	
9	040201021002	土工合成材料（抗裂贴）	1、材料品种、规格：1m抗裂贴	m2	200	15.37	3074	
		分部小计					13663745.4	
		人行道						
10	040204001001	人行道整形碾压	1.范围:1.人行道整形碾压：放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处。	m2	8548	2.2	18805.6	
11	040202011001	碎石(级配碎石）	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10cm	m2	8548	29.67	253619.16	
12	040303002001	混凝土基础（透水砼基层）	1.混凝土强度等级:C25透水砼 2.厚度:10cm 3.伸缩缝布置做法:详见施工图及图纸说明 4.:清单中已包含灌缝、模板等内容	m2	8548	66.9	571861.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040204003001	透水砼面层	1、混凝土强度等级：5cmC25色彩剂和透视砼 2、3mm彩色强化剂	m2	8548	62.78	536643.44	
14	040204002001	人行道块料铺设（盲道板）	1.块料品种、规格:尺寸：30*30cm，厚度6.5cm,材质：无障碍盲道采用热熔型材料 2.垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥砂浆。 3.图形:详见施工图路施工。	m2	1169	149.62	174905.78	
15	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:树池护石采用芝麻灰花岗岩材质。 2.树池尺寸:0.12*0.2*1.5m 3.:基础：C20砼垫层	m	612	63.86	39082.32	
16	040204007002	树池篦子	1.材料品种、规格:树池内采用玻璃钢树池篦子,样式根据业主要求选用。 2.尺寸:详见设计图纸	套	103	160	16480	
		分部小计					1611397.5	
		道路平石、侧石、护石						
17	040204004011	安砌侧石	1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩，尺寸：27*12cm（含倒角） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆及C20水泥砼（尺寸详见设计图纸）	m	4029	90.44	364382.76	
18	040204004014	安砌平石	1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩，尺寸：30*12cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆及C20水泥砼（尺寸详见设计图纸）	m	4029	96.1	387186.9	
19	040204004012	安砌护石	1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩，尺寸：20*12cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20水泥砼（尺寸详见设计图纸）	m	3825	59.16	226287	
		分部小计					977856.66	
		4公交站台						
20	040305001001	垫层（碎石垫层）	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:22cm	m3	34.76	325.71	11321.68	
21	040303001001	混凝土垫层（C20）	1.混凝土强度等级:C20	m3	15.8	624.12	9861.1	
22	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：芝麻灰花岗岩，厚度6cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm,M10水泥砂浆	m2	158	148.73	23499.34	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040204004017	安砌侧石	1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩，尺寸：27*12cm（含倒角） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆及C20水泥砼（尺寸详见设计图纸）	m	192	90.44	17364.48	
24	040204004018	安砌平石	1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩，尺寸：30*12cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆及C20水泥砼（尺寸详见设计图纸）	m	192	96.1	18451.2	
		分部小计					80497.8	
			5其他					
25	040303020001	混凝土桥头搭板基层	1、混凝土强度等级：C20	m3	101.8	624.12	63535.42	
26	040305005001	护坡（路侧防水）	1.材料品种:防渗土工布+3cm水泥砂浆找平+沥青 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆抹面	m2	4230	50.67	214334.1	
27	040305005002	护坡（桥头实心六棱块防护）	1.:碎石垫层，6.6m3，挖土121m3 2.:现浇混凝土强度C30，44.7m3 3.:六棱块防护预制块采用C30水泥砼预制69.7m3，铺筑时采用M10水泥砂浆镶砌。 4.:具体内容详见设计图纸	项	1	89090.83	89090.83	
28	040203007002	水泥混凝土（刚柔路面搭接）	1、混凝土强度等级：C35 2、厚度：28cm	m3	93.6	609.66	57064.18	
29	040901008002	植筋	1、材料种类：φ25拉杆,长70cm,间距40cm	根	180	57.32	10317.6	
		分部小计					434342.13	
		分部分项合计					16767839.49	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自行考虑，满足施工需要 2.机械设备规格型号:自行考虑，满足施工需要	项	1	22307.8	22307.8	
		单价措施合计					22307.8	
合计							16790147.29	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程(002)

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	45798

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		124.52	40.42	15.55	0.31		1.25	0.4	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.25	0.4	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石（低剂量）	计量单位	m2	工程量	45798

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		148.19	137.25	52.79	3.8		1.48	1.37	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.48	1.37	0.53
0.0358工日		未计价材料费											44.46
清单项目综合单价													51.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料水泥含量：3.5%	m3	0.1836	242.14	44.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.46	--	

项目编码	040202015004	项目名称	水泥稳定碎石（抗裂水稳）	计量单位	m2	工程量	43586

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*17	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 32	100m2	0.01	954		148.19	286.57	110.22	9.54		1.48	2.87	1.1
综合人工工日		小计							9.54		1.48	2.87	1.1

新点网上招投标系统

0.09工日	未计价材料费						90.41
清单项目综合单价							105.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料水泥含量：5%	m3	0.3264	277	90.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.41	--	

项目编码	040203003003	项目名称	透层、粘层(乳化沥青透层)	计量单位	m2	工程量	43585

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	306.69	24.84	8.25	3.17	0.07	3.07	0.25	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.07	0.25	0.08	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青改性乳化沥青粘层	kg	1.04	2.86	2.97		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.07	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层(沥青下封层)	计量单位	m2	工程量	43585

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	592.07	105.88	66.83	25.7	1.51	5.92	1.06	0.67	0.26
综合人工工日		小计							1.51	5.92	1.06	0.67	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.0148	121.43	1.8		
	乳化沥青改性	kg	1.04	2.86	2.97		

	中(粗)砂	t	0.0074	136	1.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土(6cm中粒式)	计量单位	m2	工程量	44192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	5904.27	212.08	114.53	44.05	2.28	59.04	2.12	1.15	0.44
综合人工工日		小计							2.28	59.04	2.12	1.15	0.44
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土SUP-20(石灰岩、SBS改性沥青)	t	0.1424	407.77	58.07		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7730	0.46		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	59.04	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层(粘层)	计量单位	m2	工程量	44192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	306.69	24.84	8.25	3.17	0.07	3.07	0.25	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.07	0.25	0.08	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青改性乳化沥青粘层	kg	1.04	2.86	2.97		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土(4cmSMA-13)	计量单位	m2	工程量	44192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	6134.83	253.68	130.5	50.19	2.48	61.35	2.54	1.31	0.5
综合人工工日		小计							2.48	61.35	2.54	1.31	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7730	0.39		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土SMA-13（辉绿岩、SBS改性沥青）	t	0.0776	583.79	45.3		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土SMA-13（辉绿岩、SBS改性沥青）	t	0.02604	583.79	15.2		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	61.35	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料（抗裂贴）	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9157.35		1185.38	455.92	4.56	9.16		1.19	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.16		1.19	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8	8.92		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.16	--	

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	8548

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.52	41.91	16.12	1.48		0.14	0.42	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.42	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石(级配碎石)	计量单位	m2	工程量	8548
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2427.32	172.44	103.32	39.74	2.25	24.27	1.72	1.03	0.4
综合人工工日		小计							2.25	24.27	1.72	1.03	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.1989	121.43	24.15			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	24.27		--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础（透水砼基层）	计量单位	m2	工程量	8548
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1095.62	4312.16	348.51	375.47	144.41	10.96	43.12	3.49	3.75	1.44
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.00762	192.71	131.03		50.1	19.27	1.47	1		0.38	0.15
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.005	54.91	23.41	33.95	23.1	8.89	0.27	0.12	0.17	0.12	0.04
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.0005	335.7	370.65		87.28	33.57	0.17	0.19		0.04	0.02
综合人工工日		小计							12.87	44.43	3.66	4.29	1.65
0.1215工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							66.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)透水砼	m3	0.1015	422.58	42.89		
	草袋子	只	0.053	0.86	0.05		
	水	m3	0.0376	3.95	0.15		
	电	kW·h	0.0468	0.76	0.04		
	组合钢模板	kg	0.044958	3.003	0.14		
	钢管支撑	kg	0.017678	3.43	0.06		
	零星卡具	kg	0.091821	3.451	0.32		
	普通成材	m3	0.000229	1863.31	0.43		
	圆钉	kg	0.001829	3.64	0.01		
	脱模剂	kg	0.00762	5.62	0.04		
	模板嵌缝料	kg	0.00381	2.76	0.01		
	钢锯片	片	0.000325	360.17	0.12		
	石粉	kg	0.03185	0.04			
	木柴	kg	0.0008	0.94			
	石油沥青60～100#	t	0.000032	2933.791	0.09		
	石棉	kg	0.0315	2.57	0.08		
	煤	t	0.000008	943.3	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.43	--	

项目编码	040204003001	项目名称	透水砼面层	计量单位	m2	工程量	8548

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	透水混凝土地坪露骨料透水面层50mm厚	10m2	0.1	133.56	284.78	30.44	42.64	16.4	13.36	28.48	3.04	4.26	1.64
D00001	彩色强化剂	m2	1		12					12			
综合人工工日		小计							13.36	40.48	3.04	4.26	1.64
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.78
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	透水混凝土6—10mm	m3	0.0505	500	25.25		
	密封固化剂	kg	0.2	10.29	2.06		
	周转木材	m3	0.0002	1774.58	0.35		
	铁钉	kg	0.01	3.64	0.04		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.95	0.4		
	其他材料费			--	12	--	
	材料费小计			--	40.48	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设（盲道板）	计量单位	m2	工程量	1169

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-367	铺苏普洛克道板(预拌)	100m2	0.01	2241.64	11905.99	4.95	584.11	224.66	22.42	119.06	0.05	5.84	2.25
综合人工工日		小计							22.42	119.06	0.05	5.84	2.25
0.2115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔型材料盲道板30*30cm，厚度6.5cm,	块	51.25	2	102.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053813	296.072	15.93		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	119.06	--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑	计量单位	m	工程量	612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-407	砌筑树池 石质块规格25×5×12.5cm(预拌)	100m	0.01	461.74	14.53	0.05	120.07	46.18	4.62	0.15		1.2	0.46
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0011	1121.9	4208.61	372.61	388.57	149.45	1.23	4.63	0.41	0.43	0.16
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.00025	1054.64	2699.32	47.91	286.66	110.26	0.26	0.67	0.01	0.07	0.03
综合人工工日		小计							6.11	5.45	0.42	1.7	0.65
0.0577工日		未计价材料费							49.53				
清单项目综合单价									63.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰树池0.12*0.2m	100m	1.015	48.8	49.53		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000525	274.7626	0.14		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.011165	412.86	4.61		
	水	m3	0.00462	3.95	0.02		
	电	kW·h	0.002156	0.76			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000045	4.44			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000005	296.072			
	圆钉	kg	0.004933	3.64	0.02		
	模板木材	m3	0.000361	1774.58	0.64		
	脱模剂	kg	0.0025	5.62	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	54.98	--	

项目编码	040204007002	项目名称	树池篦子	计量单位	套	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
33010313	树池篦子Φ760	套	1	160					160			
综合人工工日		小计							160			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												160

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树池篦子Φ760	套	1	160	160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码	040204004011	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	4029

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00327	1121.9	4208.61	372.61	388.57	149.45	3.67	13.76	1.22	1.27	0.49

2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	421.42	1.4	315.37	121.3	12.12	4.21	0.01	3.15	1.21
综合人工工日		小计							15.79	17.97	1.23	4.42	1.7
0.1489工日		未计价材料费							49.33				
清单项目综合单价									90.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.033391	412.86	13.7		
	水	m3	0.013734	3.95	0.05		
	电	kW·h	0.006409	0.76			
	芝麻灰花岗岩侧石27*12cm（含倒角）	m	1.015	48.6	49.33		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	274.7626	0.24		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	274.7626	3.94		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	67.3	--	

项目编码	040204004014	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	4029

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0033	1121.9	4208.61	372.61	388.57	149.45	3.7	13.89	1.23	1.28	0.49
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	421.42	1.4	315.37	121.3	12.12	4.21	0.01	3.15	1.21
综合人工工日		小计							15.82	18.1	1.24	4.43	1.7
0.1492工日		未计价材料费							54.81				
清单项目综合单价									96.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.033495	412.86	13.83		
	水	m3	0.01386	3.95	0.05		
	电	kW·h	0.006468	0.76			
	芝麻灰花岗岩平石30*12cm	m	1.015	54	54.81		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	274.7626	0.24		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	274.7626	3.94		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	72.91	--	

项目编码	040204004012	项目名称	安砌护石	计量单位	m	工程量	3825

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.001725	1121.9	4208.61	372.61	388.57	149.45	1.94	7.26	0.64	0.67	0.26
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	305.17	1.01	168.19	64.69	6.46	3.05	0.01	1.68	0.65
综合人工工日		小计							8.4	10.31	0.65	2.35	0.91
0.0792工日		未计价材料费							36.54				
清单项目综合单价									59.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.017509	412.86	7.23		
	水	m3	0.007245	3.95	0.03		
	电	kW·h	0.003381	0.76			
	芝麻灰花岗岩侧石20*12cm	m	1.015	36	36.54		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	274.7626	0.05		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01085	274.7626	2.98		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	46.85	--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层（碎石垫层）	计量单位	m3	工程量	34.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	692.18	2315.67		179.97	69.22	69.22	231.57		18	6.92
综合人工工日		小计							69.22	231.57		18	6.92
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									325.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	1.53	121.43	185.79		

	碎石25～40	t	0.377	121.43	45.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	231.57	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层（C20）	计量单位	m3	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1121.9	4208.61	372.61	388.57	149.45	112.19	420.86	37.26	38.86	14.95
综合人工工日		小计							112.19	420.86	37.26	38.86	14.95
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	412.86	419.05		
	水	m3	0.42	3.95	1.66		
	电	kW·h	0.196	0.76	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.86	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	158

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	11001.84	27.11	739.9	284.58	28.19	110.02	0.27	7.4	2.85
综合人工工日		小计							28.19	110.02	0.27	7.4	2.85
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									148.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩6cm	m2	1.02	90	91.8		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	296.072	15.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.333	2.04		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	110.02	--	

项目编码	040204004017	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00327	1121.9	4208.61	372.61	388.57	149.45	3.67	13.76	1.22	1.27	0.49
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	421.42	1.4	315.37	121.3	12.12	4.21	0.01	3.15	1.21
综合人工工日		小计							15.79	17.97	1.23	4.42	1.7
0.1489工日		未计价材料费							49.33				
清单项目综合单价									90.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.033191	412.86	13.7		
	水	m3	0.013734	3.95	0.05		
	电	kW·h	0.006409	0.76			
	芝麻灰花岗岩侧石27*12cm（含倒角）	m	1.015	48.6	49.33		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	274.7626	0.24		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	274.7626	3.94		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	67.3	--	

项目编码	040204004018	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0033	1121.9	4208.61	372.61	388.57	149.45	3.7	13.89	1.23	1.28	0.49
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	421.42	1.4	315.37	121.3	12.12	4.21	0.01	3.15	1.21
综合人工工日		小计							15.82	18.1	1.24	4.43	1.7
0.1492工日		未计价材料费							54.81				
清单项目综合单价									96.1				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.033495	412.86	13.83		
	水	m3	0.01386	3.95	0.05		
	电	kW·h	0.006468	0.76			
	芝麻灰花岗岩平石30*12cm	m	1.015	54	54.81		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	274.7626	0.24		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	274.7626	3.94		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	72.91	--	

项目编码	040303020001	项目名称	混凝土桥头搭板基层	计量单位	m3	工程量	101.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1121.9	4208.61	372.61	388.57	149.45	112.19	420.86	37.26	38.86	14.95
综合人工工日		小计							112.19	420.86	37.26	38.86	14.95
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	412.86	419.05		
	水	m3	0.42	3.95	1.66		
	电	kW·h	0.196	0.76	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.86	--	

项目编码	040305005001	项目名称	护坡（路侧防水）	计量单位	m2	工程量	4230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	6764.53		1185.38	455.92	4.56	6.76		1.19	0.46
6-1263	防水工程 涂沥青平面一遍	100m2	0.01	213.7	726.76		55.56	21.37	2.14	7.27		0.56	0.21
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	88.91	153.72	0.49	23.24	8.94	8.89	15.37	0.05	2.32	0.89
综合人工工日		小计							15.59	29.4	0.05	4.07	1.56

新点网上招投标系统

0.1471工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							50.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	3.64	0.04		
	防渗土工布	m2	1.1152	6	6.69		
	冷底子油	kg	0.48	3.86	1.85		
	石油沥青	kg	1.87005	2.436	4.56		
	木柴	kg	0.80003	0.94	0.75		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	287.8232	15.31		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	29.4	--	

项目编码	040305005002	项目名称	护坡（桥头实心六棱块防护）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.121	515.16		4322.48	1257.79	483.76	62.33		523.02	152.19	58.53
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.66	692.18	2315.67		179.97	69.22	456.84	1528.34		118.78	45.69
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	4.47	1121.9	4405.82	372.61	388.57	149.45	5014.89	19694.02	1665.57	1736.91	668.04
1-718	M10砌护坡、台阶 浆砌预制块护坡 有底浆(预拌)	10m3	6.97	1458.77	924	2.9	380.03	146.17	10167.63	6440.28	20.21	2648.81	1018.8
综合人工工日		小计							15701.69	27662.64	2208.8	4656.69	1791.06
148.1295工日		未计价材料费							37069.95				
清单项目综合单价									89090.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石50～80			t	10.098	121.43	1226.2						
	碎石25～40			t	2.4882	121.43	302.14						
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	45.3705	432.29	19613.21						
	水			m3	30.4836	3.95	120.41						
	电			kW·h	8.7612	0.76	6.66						
	C30预制砼六棱块			m3	67.3999	550	37069.95						

	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	21.9555	290.5728	6379.67		
	其他材料费			--	14.35	--	
	材料费小计			--	64732.59	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土（刚柔路面搭接）	计量单位	m3	工程量	93.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C35水泥混凝土路面 厚度28cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.035715	3018.88	12824.12		784.91	301.89	107.82	458.01		28.03	10.78
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.035715	85.86	23.51		22.32	8.59	3.07	0.84		0.8	0.31
综合人工工日		小计							110.89	458.85		28.83	11.09
1.0461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									609.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02002	442.01	450.86		
	水	m3	1.37717	3.95	5.44		
	塑料薄膜	m2	0.392865	0.69	0.27		
	其他材料费			--	2.28	--	
	材料费小计			--	458.85	--	

项目编码	040901008002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-48	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ25mm以内	10根	0.1	255.46	99.63	19.38	71.46	27.48	25.55	9.96	1.94	7.15	2.75
01010266	螺纹钢筋 φ20外	t	0.002696		3699.67					9.97			
综合人工工日		小计							25.55	19.93	1.94	7.15	2.75
0.241工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶	ml	129.201	0.05	6.46		

	电锤钻头φ32	根	0.067	47.17	3.16		
	螺纹钢筋φ20外	t	0.002696	3699.67	9.97		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	19.93	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	750	129.05	2845.15	934.74	359.52	750	129.05	2845.15	934.74	359.52
25-67	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1350	73.26	6993.65	2169.35	834.37	1350	73.26	6993.65	2169.35	834.37
25-68	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1800		2515.23	1121.96	431.52	1800		2515.23	1121.96	431.52
综合人工工日		小计							3900	202.31	12354.03	4226.05	1625.41
29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22307.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	2	4.44	8.88		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	99.07	--	
	材料费小计			--	202.31	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	303901.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	251852.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	52049.46			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	184691.62			
8	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5037.04			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5037.04			
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					498667.37			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	404558.26	100	404558.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17288814.66	2	345776.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17288814.66	0.34	58781.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17288814.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	17693372.92	9	1592403.56
合计					1996961.82

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工	303901.67										
2	临时设施	184691.62										
3	建筑工人实名制费用	5037.04										
4	智慧工地费用	5037.04										
5	社会保险费	345776.29										
6	住房公积金	58781.97										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通设施(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1669577.69	
1.1	人工费	257403.76	
1.2	材料费	1182400.41	
1.3	施工机具使用费	85749.94	
1.4	企业管理费	110599.91	
1.5	利润	33423.67	
2	措施项目费	52422.7	
2.1	单价措施项目费	9276.15	
2.2	总价措施项目费	43146.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23671.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42533.41	
5	税金	158808.04	
6	工程造价	1923341.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1标记、标线						
1	040205006001	标线（白色热熔）	1.材料品种 热熔标线涂料（白色） 2.工艺 热熔漆	m2	810.52	154.77	125444.18	
2	040205006006	标线	1.材料品种 热熔标线涂料（白色） 2.工艺 热熔漆	m	10890.6	6.6	71877.96	
3	040205006005	标线（黄色热熔）	1.材料品种 热熔标线涂料（黄色） 2.工艺 热熔漆	m2	395.32	154.77	61183.68	
4	040205006007	标线	1.材料品种 热熔标线涂料（黄色） 2.工艺 热熔漆	m	3528.2	6.6	23286.12	
5	040205007001	标记（文字）	1.材料品种:热熔标线漆 2.类型:实线 3.:具体内容详见设计图纸 4.文字图案投标人综合考虑	个	31	319.71	9911.01	
6	040205007002	标记（直行箭头6m）	1.材料品种 热熔标线涂料 2.类型 实线 3. 导向箭头（直行箭头6m），详见图纸	个	76	354.24	26922.24	
7	040205007003	标记（直行右转箭头6m）	1.材料品种 热熔标线涂料 2.类型 实线 3. 导向箭头（直行右转箭头6m），详见图纸	个	9	403.75	3633.75	
8	040205007004	标记（转弯箭头6m）	1.材料品种 热熔标线涂料 2.类型 实线 3. 导向箭头（左转箭头6m），详见图纸	个	40	306.72	12268.8	
9	040205007005	标记（ 菱行预告标示）	1.材料品种 热熔标线涂料 2.类型 实线	个	12	207.85	2494.2	
10	040205007006	标记（ 倒三角让行标记）	1.材料品种 热熔标线涂料 2.类型 实线	个	1	198.21	198.21	
		分部小计					337220.15	
		2标杆						
11	040205003005	标杆（单柱式一、四、六）	1.类型 单柱式 2.规格尺寸 立柱：Φ89×5×3200 3.基础、垫层：材料品种、厚度0.7*0.7*1m C25砼基础，法兰锚杆详见图纸 4. 所有构件采用热浸镀锌防腐处理，其中地脚螺栓、基础法兰、锚板. 5. 含焊接钢板、抱箍、地脚螺栓、方头螺栓、基础钢筋等 6、具体内容详见设计图纸	根	13	1193.77	15519.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040205003010	标杆（单柱式二、五）	1.类型 单柱式 2.规格尺寸 立柱：Φ89×5×3180、3170 3.基础、垫层：材料品种、厚度0.7*0.7*1m C25砼基础，法兰锚杆详见图纸 4. 所有构件采用热浸镀锌防腐处理，其中地脚螺栓、基础法兰、锚板. 5. 含焊接钢板、抱箍、地脚螺栓、方头螺栓、基础钢筋等 6、具体内容详见设计图纸	根	8	1193.91	9551.28	
13	040205003004	标杆（单柱式三）	1.类型 单柱式式 2.规格尺寸 立柱：Φ89×5×4050、4160 3.基础、垫层：材料品种、厚度0.7*0.7*1m C25砼基础，法兰锚杆详见图纸 4. 所有构件采用热浸镀锌防腐处理，其中地脚螺栓、基础法兰、锚板. 5. 含焊接钢板、抱箍、地脚螺栓、方头螺栓、基础钢筋等 6、具体内容详见设计图纸	根	2	1419.62	2839.24	
14	040205003007	标杆（单柱路名牌）	1.类型 单柱式 2.规格尺寸 立柱：Φ89*15*2100 3.基础、垫层：材料品种、厚度0.6*0.6*C25砼基础，法兰锚杆详见图纸 4. 所有构件采用热浸镀锌防腐处理，其中地脚螺栓、基础法兰、锚板. 5. 含焊接钢板、抱箍、地脚螺栓、方头螺栓、基础钢筋等 6、具体内容详见设计图纸	根	18	1017.4	18313.2	
15	040205003002	标杆（单悬臂(一)）	1.类型 F杆 2.规格尺寸 立柱：Φ273×10*7550，横杆：Φ127*8*6000*3，横杆连接部:Φ127*8*523*3 3.基础、垫层：材料品种、厚度1.6*1.6*1.7m C25砼基础，法兰锚杆详见图纸 4. 所有构件采用热浸镀锌防腐处理，其中地脚螺栓、基础法兰、锚板。 5. 含焊接钢板、抱箍、地脚螺栓、方头螺栓、基础钢筋等 6、具体内容详见设计图纸	根	8	11846.02	94768.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	040205003008	标杆（单悬臂(二)）	1.类型 F杆 2.规格尺寸 立柱：Φ299×12*8500，横杆：Φ133*8*6000、横杆连接部:Φ133*8*549*3 3.基础、垫层：材料品种、厚度1.8*1.8*2m C25砼基础，法兰锚杆详见图纸 4. 所有构件采用热浸镀锌防腐处理，其中地脚螺栓、基础法兰、锚板。 5. 含焊接钢板、抱箍、地脚螺栓、方头螺栓、基础钢筋等 6、具体内容详见设计图纸	根	8	16423.81	131390.48	
17	040205004003	标志板（Φ80+Φ80）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:2厚的铝合金板，尺寸：Φ80+Φ80 3.板面反光膜等级:高强级	套	6	511.81	3070.86	
18	040205004008	标志板（正八边形80）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:2厚的铝合金板，尺寸：正八边形80cm 3.板面反光膜等级:高强级	块	2	347.81	695.62	
19	040205004004	标志板（△90）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:2厚的铝合金板，尺寸：△90cm 3.板面反光膜等级:高强级	块	2	352.81	705.62	
20	040205004009	标志板（Φ80）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:2厚的铝合金板，尺寸：Φ80 3.板面反光膜等级:高强级	块	7	511.81	3582.67	
21	040205004010	标志板（▽90）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:2厚的铝合金板，尺寸：▽90cm 3.板面反光膜等级:高强级	块	2	352.81	705.62	
22	040205004011	标志板（80*80cm）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:2厚的铝合金板，尺寸：80*80cm 3.板面反光膜等级:高强级	块	2	403.81	807.62	
23	040205004002	标志板（60*176cm）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:2厚的铝合金板，尺寸：60*176cm 3.板面反光膜等级:高强级	块	2	647.75	1295.5	
24	040205004006	标志板（160*45cm）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:2厚的铝合金板，尺寸：160*45cm 3.板面反光膜等级:高强级	块	18	427.81	7700.58	
25	040205004007	标志板（100*150cm）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:2厚的铝合金板，尺寸：150*100cm 3.板面反光膜等级:高强级	块	23	689.75	15864.25	
26	040205004001	标志板（400*300cm）	1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:3厚的铝合金板，尺寸：360*560cm 3.板面反光膜等级:高强级	块	8	3658.35	29266.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					336076.51	
		3其他						
27	040205012001	机非隔离护栏	1.类型:黑色水泥底座400×300×170,底座≥25KG,钢制固定道钉12×200 2.高度：90cm 3.立柱:80×80×2.0mm，实心圆钢Φ16，槽钢63×40×4.8。 4.具体内容详见设计图纸	m	3192	164.05	523647.6	
28	040205018001	警示柱	1.类型:C25混凝土底座,30*30*60cm 2.混凝土基座对角线交叉焊接2根φ20的钢筋,长度为30cm. 3.道口标柱的颜色为红白相间,外贴Ⅳ级反光膜。	根	8	79.58	636.64	
29	040205012002	波形护栏	具体内容详见设计图纸	m	30	153.51	4605.3	
30	040205012003	人行栏杆	栏杆	m	600	100	60000	
31	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：详见图纸	t	50.04	5192.05	259810.18	
32	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：人行栏杆基础	m3	215.4	685.15	147581.31	
		分部小计					996281.03	
		分部分项合计					1669577.69	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自行考虑，满足施工需要 2.机械设备规格型号:自行考虑，满足施工需要	项	1	9276.15	9276.15	
		单价措施合计					9276.15	
合计							1678853.84	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通设施(003)

项目编码	040205006001	项目名称	标线（白色热熔）	计量单位	m2	工程量	810.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	30.27	6.92	32.41	9.8	75.37	30.27	6.92	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	30.27	6.92	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									154.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	6.5	28.51		
	底漆	kg	0.17	3.5	0.6		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.5	1.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.27	--	

项目编码	040205006006	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	10890.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	5014.74	596.78	274.85	83.09	0.64	5.01	0.6	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	5.01	0.6	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	6.5	4.75		
	底漆	kg	0.0255	3.5	0.09		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.5	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	040205006005	项目名称	标线（黄色热熔）	计量单位	m2	工程量	395.32

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	30.27	6.92	32.41	9.8	75.37	30.27	6.92	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	30.27	6.92	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									154.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	6.5	28.51		
	底漆	kg	0.17	3.5	0.6		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.5	1.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.27	--	

项目编码	040205006007	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	3528.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	5014.74	596.78	274.85	83.09	0.64	5.01	0.6	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	5.01	0.6	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	6.5	4.75		
	底漆	kg	0.0255	3.5	0.09		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.5	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记（文字）	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	54.48	44.8	60.76	18.37	141.3	54.48	44.8	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	54.48	44.8	60.76	18.37
1.333工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							319.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	7.895	6.5	51.32		
	底漆	kg	0.307	3.5	1.07		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.597	3.5	2.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.48	--	

项目编码	040205007002	项目名称	标记（直行箭头6m）	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-476	直行箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	130.75	74.67	41.02	12.4	95.4	130.75	74.67	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	130.75	74.67	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									354.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	18.948	6.5	123.16			
	底漆						kg	0.736	3.5	2.58			
	反光材料(玻璃珠)						kg	1.432	3.5	5.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	130.75		--	

项目编码	040205007003	项目名称	标记（直行右转箭头6m）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	124.02	113.2	97.08	53.33	16.12	124.02	113.2	97.08	53.33	16.12
综合人工工日		小计							124.02	113.2	97.08	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	16.404	6.5	106.63			
	底漆						kg	0.637	3.5	2.23			
	反光材料(玻璃珠)						kg	1.24	3.5	4.34			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	113.2	--	

项目编码	040205007004	项目名称	标记（转弯箭头6m）	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	83.23	74.67	41.02	12.4	95.4	83.23	74.67	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	83.23	74.67	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									306.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	12.062	6.5	78.4		
	底漆	kg	0.469	3.5	1.64		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	3.5	3.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.23	--	

项目编码	040205007005	项目名称	标记（ 菱行预告标示）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-521	文字标记 菱行预告标示(1×2.5m) 热熔漆	个	1	76.32	29.05	59.74	32.82	9.92	76.32	29.05	59.74	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	29.05	59.74	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.211	6.5	27.37		
	底漆	kg	0.164	3.5	0.57		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.318	3.5	1.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.05	--	

项目编码	040205007006	项目名称	标记（ 倒三角让行标记）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-518	文字标记 倒三角 让行标记 (1.2×3m) 热熔漆	个	1	76.32	19.41	59.74	32.82	9.92	76.32	19.41	59.74	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	19.41	59.74	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									198.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	2.813	6.5	18.28		
	底漆	kg	0.109	3.5	0.38		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.213	3.5	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.41	--	

项目编码	040205003005	项目名称	标杆（单柱式一、四、六）	计量单位	根	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.000492	515.16		6695.5	221.52	66.97	0.25		3.29	0.11	0.03
1-290	自卸汽车(载重＜10t)运土运距＜5km	1000m3	0.000492		47.4	13700.96				0.02	6.74		
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.049	1095.62	4312.16	332.95	471.12	142.43	53.69	211.3	16.31	23.08	6.98
3-250	现浇砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.000423	1765.96	4007.93	79.77	759.36	229.57	0.75	1.7	0.03	0.32	0.1
3-255	预埋铁件制作安装	t	0.034092	4060.86	4020.53	372.54	1746.17	527.91	138.44	137.07	12.7	59.53	18
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.92	20.51	6.2	47.7		28.92	20.51	6.2
综合人工工日		小计							240.83	350.09	67.99	103.55	31.31
2.272工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									1193.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.190144	3.95	0.75		
	草袋子	只	0.2597	0.86	0.22		
	电	kW·h	0.22932	0.76	0.17		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.49735	422.58	210.17		

	钢筋Φ10以内	t	0.008716	3890.77	33.91		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.003748	4.44	0.02		
	型钢	kg	4.738788	4.35	20.61		
	钢板15以内	kg	22.943916	3.264	74.89		
	电焊条	kg	0.994123	6.49	6.45		
	氧气	m3	0.361375	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.120345	15.44	1.86		
	直杆(上部)Φ89×5×3200	套	1	400	400		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	750.09	--	

项目编码	040205003010	项目名称	标杆（单柱式二、五）	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.0005	515.16		6695.5	221.52	66.97	0.26		3.35	0.11	0.03
1-290	自卸汽车(载重＜10t)运土运距＜5km	1000m3	0.0005		47.4	13700.96				0.02	6.85		
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.049	1095.62	4312.16	332.95	471.12	142.43	53.69	211.3	16.31	23.08	6.98
3-250	现浇砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.000425	1765.96	4007.93	79.77	759.36	229.57	0.75	1.7	0.03	0.32	0.1
3-255	预埋铁件制作安装	t	0.034088	4060.86	4020.53	372.54	1746.17	527.91	138.43	137.05	12.7	59.52	18
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.92	20.51	6.2	47.7		28.92	20.51	6.2
综合人工工日		小计							240.83	350.07	68.16	103.54	31.31
2.2719工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									1193.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.19024	3.95	0.75		
	草袋子	只	0.2597	0.86	0.22		
	电	kW·h	0.22932	0.76	0.17		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.49735	422.58	210.17		

新点网上招投标系统

	钢筋Φ10以内	t	0.008717	3890.77	33.92		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.003766	4.44	0.02		
	型钢	kg	4.738232	4.35	20.61		
	钢板15以内	kg	22.941224	3.264	74.88		
	电焊条	kg	0.994006	6.49	6.45		
	氧气	m3	0.361333	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.120331	15.44	1.86		
	直杆(上部)Φ89×5×3180	套	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750.07	--	

项目编码	040205003004	项目名称	标杆（单柱式三）	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.0005	515.16		6695.5	221.52	66.97	0.26		3.35	0.11	0.03
1-290	自卸汽车(载重＜10t)运土运距＜5km	1000m3	0.0005		47.4	13700.96				0.02	6.85		
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.049	1095.62	4312.16	332.95	471.12	142.43	53.69	211.3	16.31	23.08	6.98
3-250	现浇砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.0004	1765.96	4007.93	79.77	759.36	229.57	0.71	1.6	0.03	0.3	0.09
3-255	预埋铁件制作安装	t	0.0365	4060.86	4020.53	372.54	1746.17	527.91	148.22	146.75	13.6	63.74	19.27
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.92	20.51	6.2	47.7		28.92	20.51	6.2
综合人工工日		小计							250.58	359.67	69.06	107.74	32.57
2.3639工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									1419.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.19024	3.95	0.75		
	草袋子	只	0.2597	0.86	0.22		
	电	kW·h	0.22932	0.76	0.17		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.49735	422.58	210.17		

	钢筋Φ10以内	t	0.009278	3890.77	36.1		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.003544	4.44	0.02		
	型钢	kg	5.0735	4.35	22.07		
	钢板15以内	kg	24.5645	3.264	80.18		
	电焊条	kg	1.06434	6.49	6.91		
	氧气	m3	0.3869	2.83	1.09		
	乙炔气	kg	0.128845	15.44	1.99		
	直杆(上部)Φ89×5×4050	套	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	959.67	--	

项目编码	040205003007	项目名称	标杆（单柱路名牌）	计量单位	根	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土装车	1000m3	0.000217	515.16		6351.31	221.52	66.97	0.11		1.38	0.05	0.01
1-290	自卸汽车(载重＜10t)运土运距＜5km	1000m3	0.000217		47.4	13700.96				0.01	2.97		
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0216	1095.62	4312.16	332.95	471.12	142.43	23.67	93.14	7.19	10.18	3.08
3-250	现浇砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.000422	1765.96	4007.93	79.77	759.36	229.57	0.75	1.69	0.03	0.32	0.1
3-255	预埋铁件制作安装	t	0.034094	4060.86	4020.53	372.54	1746.17	527.91	138.45	137.08	12.7	59.53	18
2-417	柱式标杆安装＜Φ60×3000	套	1	38.16		22.43	16.41	4.96	38.16		22.43	16.41	4.96
综合人工工日		小计							201.14	231.92	46.7	86.49	26.15
1.8975工日		未计价材料费							425				
清单项目综合单价									1017.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.08382	3.95	0.33		
	草袋子	只	0.11448	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.101088	0.76	0.08		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.21924	422.58	92.65		
	钢筋Φ10以内	t	0.008715	3890.77	33.91		

	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.003739	4.44	0.02		
	型钢	kg	4.739066	4.35	20.61		
	钢板15以内	kg	22.945262	3.264	74.89		
	电焊条	kg	0.994181	6.49	6.45		
	氧气	m3	0.361396	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.120352	15.44	1.86		
	直杆(上部)Φ89*15*2100	套	1	425	425		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	656.92	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆（单悬臂(一)）	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土装车	1000m3	0.004363	515.16		6351.31	221.52	66.97	2.25		27.71	0.97	0.29
1-290	自卸汽车(载重＜10t)运土运距＜5km	1000m3	0.004363		47.4	13700.96				0.21	59.78		
3-250	现浇砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.0478	1765.96	4007.93	79.77	759.36	229.57	84.41	191.58	3.81	36.3	10.97
3-255	预埋铁件制作安装	t	0.181363	4060.86	4020.53	372.54	1746.17	527.91	736.49	729.18	67.56	316.69	95.74
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.4352	1095.62	4312.16	332.95	471.12	142.43	476.81	1876.65	144.9	205.03	61.99
2-427	F杆安装＜Φ273×8500	套	1	254.4		319.84	109.39	33.07	254.4		319.84	109.39	33.07
综合人工工日		小计							1554.36	2797.62	623.6	668.38	202.06
14.6637工日		未计价材料费											6000
清单项目综合单价													11846.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.688708	3.95	6.67		
	钢筋Φ10以内	t	0.092827	3890.77	361.17		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.423508	4.44	1.88		
	型钢	kg	25.209457	4.35	109.66		
	钢板15以内	kg	122.057299	3.264	398.4		

	电焊条	kg	5.288545	6.49	34.32		
	氧气	m3	1.922448	2.83	5.44		
	乙炔气	kg	0.640211	15.44	9.88		
	草袋子	只	2.30656	0.86	1.98		
	电	kW·h	2.036736	0.76	1.55		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	4.41728	422.58	1866.65		
	杆(上部)Φ273×10*7550	套	1	6000	6000		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8797.62	--	

项目编码	040205003008	项目名称	标杆（单悬臂(二)）	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土装车	1000m3	0.0117	515.16		6351.31	221.52	66.97	6.03		74.31	2.59	0.78
1-290	自卸汽车(载重＜10t)运土运距＜5km	1000m3	0.0117		47.4	13700.96				0.55	160.3		
3-250	现浇砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.0658	1765.96	4007.93	79.77	759.36	229.57	116.2	263.72	5.25	49.97	15.11
3-255	预埋铁件制作安装	t	0.1025	4060.86	4020.53	372.54	1746.17	527.91	416.24	412.1	38.19	178.98	54.11
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.946138	1095.62	4312.16	332.95	471.12	142.43	1036.61	4079.9	315.02	445.74	134.76
2-431	三F杆安装＜Φ219×8500	套	1	218.04		277.2	93.76	28.35	218.04		277.2	93.76	28.35
综合人工工日		小计							1793.12	4756.27	870.27	771.04	233.11
16.9162工日		未计价材料费											8000
清单项目综合单价													16423.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	3.697879	3.95	14.61		
	钢筋Φ10以内	t	0.092024	3890.77	358.04		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.582988	4.44	2.59		
	型钢	kg	14.2475	4.35	61.98		
	钢板15以内	kg	68.9825	3.264	225.16		

	电焊条	kg	2.9889	6.49	19.4		
	氧气	m3	1.0865	2.83	3.07		
	乙炔气	kg	0.361825	15.44	5.59		
	草袋子	只	5.014531	0.86	4.31		
	电	kW·h	4.427926	0.76	3.37		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	9.603301	422.58	4058.16		
	三F杆(上部)Φ219×8500	套	1	8000	8000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12756.27	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板（Φ80+Φ80）	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.98	16.41	4.96	38.16		134.98	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.98	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							317.3				
清单项目综合单价									511.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ80+Φ80-0.5m2	块	1	300	300		
	紧固件	套	2	8.65	17.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	317.3	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板（正八边形80）	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.98	16.41	4.96	38.16		134.98	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.98	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							153.3				
清单项目综合单价									347.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板正八边形80-0.453m2	块	1	136	136		

	紧固件	套	2	8.65	17.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.3	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板（△90）	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.98	16.41	4.96	38.16		134.98	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.98	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							158.3				
清单项目综合单价									352.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板△90-0.47m2	块	1	141	141		
	紧固件	套	2	8.65	17.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	158.3	--	

项目编码	040205004009	项目名称	标志板（Φ80）	计量单位	块	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.98	16.41	4.96	38.16		134.98	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.98	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							317.3				
清单项目综合单价									511.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ80+Φ80-0.5m2	块	1	300	300		
	紧固件	套	2	8.65	17.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	317.3	--	

项目编码	040205004010	项目名称	标志板（▽90）	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.98	16.41	4.96	38.16		134.98	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.98	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							158.3				
清单项目综合单价									352.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板▽90-0.47m2						块	1	141	141			
	紧固件						套	2	8.65	17.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	158.3		--	

项目编码	040205004011	项目名称	标志板（80*80cm）	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.98	16.41	4.96	38.16		134.98	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.98	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							209.3				
清单项目综合单价									403.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板80*80						块	1	192	192			
	紧固件						套	2	8.65	17.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	209.3		--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板（60*176cm）	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		193.02	23.38	7.07	54.38		193.02	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		193.02	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							369.9				
清单项目综合单价									647.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板60*176cm-1.06m2						块	1	318	318			
	紧固件						套	6	8.65	51.9			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	369.9	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板（160*45cm）	计量单位	块	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.98	16.41	4.96	38.16		134.98	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.98	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							233.3				
清单项目综合单价									427.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板160*45cm-0.72m2	块	1	216	216		
	紧固件	套	2	8.65	17.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	233.3	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板（100*150cm）	计量单位	块	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		193.02	23.38	7.07	54.38		193.02	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		193.02	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							411.9				
清单项目综合单价									689.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板100*150cm-1.5m2	块	1	360	360		
	紧固件	套	6	8.65	51.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	411.9	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板（400*300cm）	计量单位	块	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		539.91	131.27	39.69	305.28		539.91	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		539.91	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费							2642.2				
清单项目综合单价									3658.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件						套	28	8.65	242.2			
	标志板400*300cm-12m2						块	1	2400	2400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2642.2		--	

项目编码	040205012001	项目名称	机非隔离护栏	计量单位	m	工程量	3192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-531	中心隔离护栏 活动式	m	1	11.45	12.68	5.51	4.92	1.49	11.45	12.68	5.51	4.92	1.49
综合人工工日		小计							11.45	12.68	5.51	4.92	1.49
0.108工日		未计价材料费							128				
清单项目综合单价									164.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活动式车行分隔栏						片	0.4	320	128			
	带帽螺栓M12×25						套	0.408	0.22	0.09			
	防锈漆						kg	0.575	12.86	7.39			
	无光调和漆						kg	0.404	12.86	5.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	140.68		--	

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0054	1095.62	4312.16	332.95	471.12	142.43	5.92	23.29	1.8	2.54	0.77
3-250	现浇砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.0015	1765.96	4007.93	79.77	759.36	229.57	2.65	6.01	0.12	1.14	0.34
2314743	反光柱90×1200	套	1										
综合人工工日		小计							8.57	29.3	1.92	3.68	1.11
0.0808工日		未计价材料费							35				

清单项目综合单价							79.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.02862	0.86	0.02		
	水	m3	0.020304	3.95	0.08		
	电	kW·h	0.025272	0.76	0.02		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.05481	422.58	23.16		
	钢筋Φ10以内	t	0.00153	3890.77	5.95		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.01329	4.44	0.06		
	反光柱90×1200	套	1	35	35		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.3	--	

项目编码	040205012002	项目名称	波形护栏	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-559	波形钢板护栏 打入钢管立柱	t	0.01291	837.4	4758.48	262.03	360.08	108.86	10.81	61.43	3.38	4.65	1.41
3-561	波形钢板护栏 单面波形钢板	t	0.014683	74.2	4744.01	32.13	31.91	9.65	1.09	69.66	0.47	0.47	0.14
综合人工工日		小计							11.9	131.09	3.85	5.12	1.55
0.1123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)	t	0.000323	4352.16	1.41		
	钢管	t	0.013426	4440.89	59.62		
	电焊条	kg	0.061968	6.49	0.4		
	波形钢板	t	0.014683	4352.16	63.9		
	钢丝绳	kg	0.102781	5.75	0.59		
	高强螺栓	kg	0.769389	6.71	5.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	131.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205012003	项目名称	人行栏杆	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	人行栏杆	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	50.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.207794	1144.8	3965.97	87.92	492.26	148.82	237.88	824.1	18.27	102.29	30.92
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	0.792206	677.34	3886.29	79.24	291.26	88.05	536.59	3078.74	62.77	230.74	69.75
综合人工工日		小计							774.47	3902.84	81.04	333.03	100.67
7.3064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5192.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋10-12	t	0.21195	3846.4	815.24		
	镀锌铁丝22#	kg	2.968191	4.44	13.18		
	电焊条J422	kg	8.007519	6.49	51.97		
	水	m3	0.103376	3.95	0.41		
	钢筋16	t	0.80805	3739.93	3022.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3902.84	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	215.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	48.76	446.55	30.23	20.97	6.34	48.76	446.55	30.23	20.97	6.34
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.295265	192.71	147.41		82.87	25.05	56.9	43.53		24.47	7.4
综合人工工日		小计							105.66	490.08	30.23	45.44	13.74
0.9968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									685.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.12	3.95	4.42		
	组合钢模板	kg	1.742064	4.29	7.47		
	钢管支撑	kg	0.685015	3.43	2.35		
	零星卡具	kg	3.557943	4.18	14.87		
	普通成材	m3	0.008858	1863.31	16.51		
	圆钉	kg	0.070864	3.64	0.26		
	脱模剂	kg	0.295265	5.62	1.66		
	模板嵌缝料	kg	0.147633	2.76	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	490.08	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机25t以内场外运输费	次	1			6045.69					6045.69		
25-14	轮胎式起重机25t以内组装拆卸费	次	1			3230.46					3230.46		
综合人工工日		小计									9276.15		
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9276.15				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	23671.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	20146.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3525.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	18467.39			
8	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	503.66			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	503.66			
12	041109015002	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					43146.55			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通设施(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通设施(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通设施(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通设施(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通设施(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通设施(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42533.41	100	42533.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1722000.39	2.1	36162.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1722000.39	0.37	6371.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1722000.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	1764533.8	9	158808.04
合计					201341.45

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通设施(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工	23671.84										
2	临时设施	18467.39										
3	建筑工人实名制费用	503.66										
4	智慧工地费用	503.66										
5	社会保险费	36162.01										
6	住房公积金	6371.4										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通设施(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通设施(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	8614285.2	
1.1	人工费	1892120.95	
1.2	材料费	5525472.62	
1.3	施工机具使用费	379080.22	
1.4	企业管理费	590490.49	
1.5	利润	227120.91	
2	措施项目费	2988553.98	
2.1	单价措施项目费	2654983.63	
2.2	总价措施项目费	333570.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	203973.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	271506.43	
5	税金	1068691.1	
6	工程造价	12943036.71	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1雨水管道工程						
1	040501001001	混凝土管（D300）	1.垫层、基础材质及厚度:90°-C20砼基础 3.规格:D300（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	554	149.05	82573.7	
2	040501001020	混凝土管（D300）	1.垫层、基础材质及厚度:C20包封 3.规格:D300（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	60	201.31	12078.6	
3	040501001014	混凝土管（D500）	1.垫层、基础材质及厚度:135°-C20砼基础 3.规格:D500（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	122	281.93	34395.46	
4	040501001013	混凝土管（D600）	1.垫层、基础材质及厚度:135°-C20砼基础 3.规格:D600（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	1120	344.15	385448	
5	040501001007	混凝土管（D800）	1.垫层、基础材质及厚度:180°-C20砼基础 3.规格:D800（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	522	679.54	354719.88	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501001003	混凝土管（D1000）	1.垫层、基础材质及厚度:180°-C20砼基础 3.规格:D1000（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	712	1107.49	788532.88	
7	040501001004	混凝土管（D1200）	1.垫层、基础材质及厚度:180°-C20砼基础 3.规格:D1200（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	1300	1554.88	2021344	
8	040504002001	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1250）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 6.踏步材质、规格:详见图集 7.防渗、防水要求:S6	座	32	4990.44	159694.08	
9	040504002013	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1500）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 6.踏步材质、规格:详见图集 7.防渗、防水要求:S6	座	1	6151.05	6151.05	
10	040504002002	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1800）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	12	7727.25	92727	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002003	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1100）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	18	7419.47	133550.46	
12	040504002016	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1700）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	5	9997.63	49988.15	
13	040504002017	混凝土井（雨水检查井-矩形2400*2400）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	4	19432.18	77728.72	
14	040504002018	混凝土井（雨水检查井-矩形2700*2700）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	7	27790.73	194535.11	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002020	混凝土井（雨水检查井-矩形2100*1800）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	2	16789.01	33578.02	
16	040504002021	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1250-沉底）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 6.踏步材质、规格:详见图集 7.防渗、防水要求:S6	座	14	5542.89	77600.46	
17	040504002022	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1500-沉底）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 6.踏步材质、规格:详见图集 7.防渗、防水要求:S6	座	5	6733.13	33665.65	
18	040504002023	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1800-沉底）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	18	8249.13	148484.34	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504002024	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1100-沉底））	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	11	7703.38	84737.18	
20	041001009001	拆除井	结合现场实际情况综合考虑，挖渣装车外弃均由投标人自行考虑	座	8	1565.73	12525.84	
21	040504005001	预制混凝土井筒	1.井筒规格:Φ700 2.踏步规格:详见设计图纸 3.:强度：C30 4.:井盖井座采用球墨铸铁井盖，具体内容详见设计图纸 5,：防坠落板1套	座	129	1051.88	135692.52	
22	040504009002	雨水口(双箅雨水口)	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁防盗雨水篦 2.:碎石垫层，厚度10cm 3.:M10水泥砂浆砌筑MU10砖，墙内1:2水泥砂浆勾缝 4.:M10水泥砂浆砌筑MU10砖，墙内1:2水泥砂浆勾缝	座	102	1389.01	141679.02	
23	040504009003	雨水口（多箅雨水口)	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁防盗雨水篦 2.:碎石垫层，厚度10cm 3.:M10水泥砂浆砌筑MU10砖，墙内1:2水泥砂浆勾缝 4.:M10水泥砂浆砌筑MU10砖，墙内1:2水泥砂浆勾缝	座	27	1892.46	51096.42	
24	040504006001	砌体出水口（D=600）	1.:八字翼墙墙身及基础用M7.5水泥砂浆砌MU30块石(或墙身及基础为C30混凝土),墙身外露部分用1:2水泥砂浆勾平缝 2.:具体内容详见图纸	座	1	5723.43	5723.43	
25	040504006002	砌体出水口（D=1200）	1.:八字翼墙墙身及基础用M7.5水泥砂浆砌MU30块石(或墙身及基础为C30混凝土),墙身外露部分用1:2水泥砂浆勾平缝 2.:具体内容详见图纸	座	4	12423.42	49693.68	
26	040204006001	检查井升降	1.:升、降客井30cm以内,更换球墨铸铁井盖座	座	10	581.34	5813.4	
		分部小计					5173757.05	
		污水管道工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040501001015	混凝土管（D500）	1.垫层、基础材质及厚度:135°-C20砼基础 3.规格:D500（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	394	281.93	111080.42	
28	040501001016	混凝土管（D600）	1.垫层、基础材质及厚度:180°-C20砼基础 3.规格:D600（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	214	344.15	73648.1	
29	040501001017	混凝土管（D800）	1.垫层、基础材质及厚度:180°-C20砼基础 3.规格:D800（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	1230	679.54	835834.2	
30	040501001018	混凝土管（D800）	1.垫层、基础材质及厚度:180°-C20砼基础 3.规格:D800（III级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.混凝土强度等级:C20 7.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计	m	222	950.78	211073.16	
31	040501012002	顶管（D800）	1、土壤类别：结合现场实际情况综合考虑 2、管道材质及规格：D800 3、具体内容详见设计图纸	m	101	1768.72	178640.72	
32	040501001019	混凝土管（D800）	1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 2.管座材质:C20钢筋混凝土包封 3.规格:D800（II级管） 4.接口方式:橡胶圈承插式接口 5.铺设深度:结合现场情况进行确认 6.管道检验及试验要求:需进行闭水试验,要求参照图纸设计 7.具体内容详见设计图纸	m	60	837.78	50266.8	
33	040501008002	水平导向钻进（dn560）	1、土壤类别：结合现场实际情况综合考虑 2、材质及规格：聚乙烯实壁排水管（dn560） 3、拉管施工,含注浆等	m	280	1935.46	541928.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504002026	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1250）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 6.踏步材质、规格:详见图集 7.防渗、防水要求:S6	座	40	9806.55	392262	
35	040504002028	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1800）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	6	13830.34	82982.04	
36	040504002029	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1700）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	10	15436.12	154361.2	
37	040504002030	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1700-沉底）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 详见图集 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	3	14837.72	44513.16	
38	040501011002	预制混凝土工作坑（工作井）	1、土壤类别：结合现场实际情况综合考虑 2、工作坑平面尺寸及深度：Φ6500 3、垫层、基础材质及厚度：300厚C15砼垫层 4、混凝土强度等级：C30P6 5、混凝土构件运距：由投标人自行考虑 6、具体内容详见设计图纸	座	1	333735.52	333735.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	040501011001	预制混凝土工作坑（接收井）	1、土壤类别：结合现场实际情况综合考虑 2、工作坑平面尺寸及深度：Φ4000 3、垫层、基础材质及厚度：300厚C15砼垫层 4、混凝土强度等级：C30P6 5、混凝土构件运距：由投标人自行考虑 6、具体内容详见设计图纸	座	2	140791.95	281583.9	
40	040504005002	预制混凝土井筒	1.井筒规格:Φ700 2.踏步规格:详见设计图纸 3.:强度：C30 4.:井盖井座采用球墨铸铁井盖，具体内容详见设计图纸 5、防坠落板1个	座	62	1051.88	65216.56	
41	040601018001	混凝土板（卸荷板）	1、图集、图纸名称：卸荷板 2、尺寸：：1700*1700*160 3、混凝土强度等级：C30（含钢筋） 4、具体内容详见设计图纸	m3	27.28	2105.5	57438.04	
42	040504002015	混凝土井（消力井）	1.垫层材质及厚度:混凝土垫层 100 2.基础材质及厚度:混凝土垫层 200 3.混凝土强度等级:C15垫层，C30S6混凝土基础及井室 4.:流槽用C15混凝土浇筑，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm. 5.盖板材质、规格:详见图集 7.踏步材质、规格:详见图集 8.防渗、防水要求:S6	座	1	13299.24	13299.24	
43	04B001	管堵砌筑	管堵砌筑 37cm砖墙	项	1	500	500	
		分部小计					3428363.86	
		其他						
44	040504002031	混凝土井（阀门井）	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：主体结构:C35抗渗混凝土，P6 3、盖板材质、规格：C30预制盖板，尺寸：详见图纸 4、井盖、井圈材质及规格：D800球墨铸铁检查井盖 5、踏步材质、规格：井内踏步均采用球墨铸铁踏步，安装参考06MS201-3《排水检查井》。 6、具体内容详见设计图	座	1	12164.29	12164.29	
		分部小计					12164.29	
		分部分项合计					8614285.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号:满足施工需要 2.降排水管规格:满足施工需要	项	1	344482.14	344482.14	
2	010202006002	钢板桩	1.规格要求:拉森Ⅳ型，SP-U400×170×15.5 2.桩长:结合现场综合考虑 3.使用周期:施工期 4.计量单位:单侧延长米	t	3170.63	728.72	2310501.49	
		单价措施合计					2654983.63	
合计							11269268.83	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：排水工程(004)

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管（D300）	计量单位	m	工程量	554

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0054	670.45	2463.54	24.96	180.81	69.54	3.62	13.3	0.13	0.98	0.38
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		240.09	262.7	101.04	7.7		2.4	2.63	1.01
6-49	C20承插口管道基础(90°) 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1001.4	2640.54	96.41	285.43	109.78	10.01	26.41	0.96	2.85	1.1
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	123.27		41.31	15.89	1.59	1.23		0.41	0.16
6-336	沥青油膏承插接口 管径300mm以内	10个口	0.05	55.65	0.02		14.47	5.57	2.78			0.72	0.28
综合人工工日		小计							25.7	40.94	3.49	7.59	2.93
0.2427工日		未计价材料费							68.4				
清单项目综合单价									149.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.107406	121.43	13.04		
	钢筋混凝土管φ300	m	1.025	66.7323	68.4		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.062	412.86	25.6		
	草袋子	只	0.15645	0.86	0.13		
	水	m3	0.216876	3.95	0.86		
	电	kW·h	0.0257	0.76	0.02		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	沥青油膏1:2	m3	0.0003	3.86			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.34	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	136	0.09		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	109.34	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501001020	项目名称	混凝土管（D300）	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		240.09	262.7	101.04	7.7		2.4	2.63	1.01
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	123.27		41.31	15.89	1.59	1.23		0.41	0.16
6-336	沥青油膏承插接口 管径300mm以内	10个口	0.05	55.65	0.02		14.47	5.57	2.78			0.72	0.28
6-29	C20满包混凝土加固 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	2971.82	6832.89	239.44	834.93	321.13	29.72	68.33	2.39	8.35	3.21
综合人工工日		小计							41.79	69.56	4.79	12.11	4.66
0.3944工日		未计价材料费							68.4				
清单项目综合单价									201.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ300	m	1.025	66.7323	68.4		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	48.57	0.35		
	水	m3	0.344366	3.95	1.36		
	沥青油膏1:2	m3	0.0003	3.86			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1589	412.86	65.6		
	草袋子	只	0.99008	0.86	0.85		
	电	kW·h	0.12712	0.76	0.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.34	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	136	0.09		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	137.96	--	

项目编码	040501001014	项目名称	混凝土管（D500）	计量单位	m	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.01	1480.93		504.61	516.24	198.55	14.81		5.05	5.16	1.99
6-76	C20混凝土管道基础(135度) 管径500mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	4285.45	7062.87	239.43	1176.47	452.49	42.85	70.63	2.39	11.76	4.52
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	266.31		68.21	26.24	2.62	2.66		0.68	0.26
6-340	沥青油膏承插接口 管径500mm以内	10个口	0.05	63.28	0.06		16.45	6.33	3.16			0.82	0.32
综合人工工日		小计							63.44	73.29	7.44	18.42	7.09
0.5987工日		未计价材料费							112.25				
清单项目综合单价									281.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	1.01	111.1422	112.25		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.134	412.86	55.32		
	碎石50	t	0.117	121.43	14.21		
	电	kW·h	0.0552	0.76	0.04		
	水	m3	0.599322	3.95	2.37		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	48.57	0.8		
	沥青油膏1:2	m3	0.00075	3.86			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.34	0.08		
	中(粗)砂	t	0.001332	136	0.18		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	185.54	--	

项目编码	040501001013	项目名称	混凝土管（D600）	计量单位	m	工程量	1120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1480.93		504.61	516.24	198.55	14.81		5.05	5.16	1.99
6-77	C20混凝土管道基础(135度) 管径600mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	5168.81	9346.81	318.37	1426.67	548.72	51.69	93.47	3.18	14.27	5.49

6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	266.31		68.21	26.24	2.62	2.66		0.68	0.26
6-341	沥青油膏承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	67.73	0.07		17.61	6.77	3.39			0.88	0.34
综合人工工日		小计							72.51	96.13	8.23	20.99	8.08
0.6841工日		未计价材料费							138.21				
清单项目综合单价									344.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	136.8381	138.21		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.182	412.86	75.14		
	碎石50	t	0.1395	121.43	16.94		
	电	kW·h	0.0748	0.76	0.06		
	水	m3	0.660322	3.95	2.61		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	48.57	0.8		
	沥青油膏1:2	m3	0.00095	3.86			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.34	0.08		
	中(粗)砂	t	0.001332	136	0.18		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	234.34	--	

项目编码	040501001007	项目名称	混凝土管（D800）	计量单位	m	工程量	522

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	承插式砼管道铺设(人机配合下)Φ＜800mm	100m	0.01	1910.65		641.12	663.46	255.18	19.11		6.41	6.63	2.55
6-91	C20混凝土管道基础(180度) 管径800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	12643.76	23615.92	813.66	3498.93	1345.74	126.44	236.16	8.14	34.99	13.46
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	373.54	439.31		97.12	37.35	3.74	4.39		0.97	0.37
6-243	水泥砂浆平(企)接口(180°管基) 管径800mm以内	10个口	0.05	120.84	31.48		31.42	12.08	6.04	1.57		1.57	0.6
综合人工工日		小计							155.33	242.12	14.55	44.16	16.98
1.4653工日		未计价材料费							206.4				

清单项目综合单价							679.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=800	m	1.01	204.3598	206.4		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.509	412.86	210.15		
	碎石50	t	0.192	121.43	23.31		
	电	kW·h	0.2094	0.76	0.16		
	水	m3	1.186171	3.95	4.69		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	48.57	1.41		
	草袋子	只	0.2288	0.86	0.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.98473	0.34	0.67		
	中(粗)砂	t	0.007649	136	1.04		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	448.52	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管（D1000）	计量单位	m	工程量	712

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-139	承插式砼管道铺设(人机配合下)Φ＜1000mm	100m	0.01	2828.72		1357.3	1088.37	418.6	28.29		13.57	10.88	4.19
6-93	C20混凝土管道基础(180度) 管径1000mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	18482.24	36135.64	1266.57	5134.69	1974.88	184.82	361.36	12.67	51.35	19.75
6-345	管道闭水试验 管径1000mm以内	100m	0.01	527.24	664.55		137.08	52.72	5.27	6.65		1.37	0.53
6-245	水泥砂浆平(企)接口(180°管基)管径1000mm以内	10个口	0.05	158.58	39.72		41.23	15.86	7.93	1.99		2.06	0.79
综合人工工日		小计							226.31	370	26.24	65.66	25.26
2.135工日		未计价材料费							394.02				
清单项目综合单价									1107.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=1000			m			1.01		390.1145	394.02			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3			0.795		412.86	328.22			

	碎石50	t	0.24	121.43	29.14		
	电	kW·h	0.3273	0.76	0.25		
	水	m3	1.749813	3.95	6.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0456	48.57	2.21		
	草袋子	只	0.2803	0.86	0.24		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.63931	0.34	0.9		
	中(粗)砂	t	0.010431	136	1.42		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	764.02	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管（D1200）	计量单位	m	工程量	1300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-95	C20混凝土管道基础(180度) 管径1200mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	24377.88	51287.2	1785.97	6802.6	2616.39	243.78	512.87	17.86	68.03	26.16
6-141	承插式砼管道铺设(人机配合下)Φ＜1200mm	100m	0.01	2624.88		1852.58	1164.14	447.75	26.25		18.53	11.64	4.48
6-346	管道闭水试验 管径1200mm以内	100m	0.01	693.13	960.24		180.21	69.31	6.93	9.6		1.8	0.69
6-266	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(180°管基) 管径1200mm以内	10个口	0.05	445.09	129.19		115.72	44.51	22.25	6.46		5.79	2.23
综合人工工日		小计							299.21	528.93	36.39	87.26	33.56
2.8228工日		未计价材料费							569.53				
清单项目综合单价									1554.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.145	412.86	472.72		
	碎石50	t	0.288	121.43	34.97		
	电	kW·h	0.4715	0.76	0.36		
	水	m3	2.395314	3.95	9.46		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=1200	m	1.01	563.895	569.53		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0657	48.57	3.19		
	钢丝网	m2	0.30135	1.77	0.53		
	草袋子	只	0.33385	0.86	0.29		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.60691	0.34	2.59		
	中(粗)砂	t	0.028241	136	3.84		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	1098.46	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1250）	计量单位	座	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4236.16	153.17	442.75	170.29	46.49	127.08	4.6	13.28	5.11
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	83.68	245.12	8.27	23.91	9.2
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1691.76	4274.2	153.17	479.68	184.49	32.14	81.21	2.91	9.11	3.51
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.006575	2773.17	1436.19	122.89	752.98	289.61	18.23	9.44	0.81	4.95	1.9
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.158	2096.51	4460.94		545.09	209.65	331.25	704.83		86.12	33.12
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.179172	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	676.5	539.27	37.8	185.72	71.43
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172019	996.14	4019.65	122.53	290.85	111.87	171.36	691.46	21.08	50.03	19.24
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	2122.97	4612.31	153.17	591.8	227.61	63.69	138.37	4.6	17.75	6.83
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.047	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	29.51	188.81	6.69	9.41	3.62
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.03	1161.23	1466.18	3.53	302.84	116.48	34.84	43.99	0.11	9.09	3.49
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.03	1259.33	617.74	234.75	388.46	149.41	37.78	18.53	7.04	11.65	4.48
综合人工工日		小计							1525.47	2788.11	93.91	421.02	161.93

14.3912工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4990.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4998	403.15	201.49		
	电	kW·h	1.34784	0.76	1.02		
	水	m3	3.448126	3.95	13.62		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.1624	432.29	934.78		
	草袋子	只	3.143296	0.86	2.7		
	圆钉	kg	3.123815	3.64	11.37		
	模板木材	m3	0.173763	1774.58	308.36		
	脱模剂	kg	2.01407	5.62	11.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.924845	4.44	8.55		
	木支撑	m3	0.104278	1774.58	185.05		
	零星卡具	kg	15.256496	4.18	63.77		
	嵌缝料	kg	1.79172	1.89	3.39		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.643008	4.44	2.85		
	钢筋φ10以外	t	0.22778	3802.04	866.03		
	电焊条	kg	1.73463	6.49	11.26		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3045	432.29	131.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.063263	296.07	18.73		
	其他材料费			--	12.19	--	
	材料费小计			--	2788.11	--	

项目编码	040504002013	项目名称	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1500）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1549.72	4236.16	153.17	442.75	170.29	58.89	160.97	5.82	16.82	6.47
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	106.93	313.21	10.57	30.55	11.75

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1691.76	4274.2	153.17	479.68	184.49	55.83	141.05	5.05	15.83	6.09
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0011	2773.17	1436.19	122.89	752.98	289.61	3.05	1.58	0.14	0.83	0.32
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.181	2096.51	4460.94		545.09	209.65	379.47	807.43		98.66	37.95
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2053	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	775.16	617.91	43.31	212.8	81.85
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2057	996.14	4019.65	122.53	290.85	111.87	204.91	826.84	25.2	59.83	23.01
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	2122.97	4612.31	153.17	591.8	227.61	99.78	216.78	7.2	27.81	10.7
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.074	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	46.47	297.28	10.54	14.82	5.7
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.047	1161.23	1466.18	3.53	302.84	116.48	54.58	68.91	0.17	14.23	5.47
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.047	1259.33	617.74	234.75	388.46	149.41	59.19	29.03	11.03	18.26	7.02
综合人工工日		小计							1844.26	3480.99	119.03	510.44	196.33
17.3987工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6151.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7242	403.15	291.96		
	电	kW·h	1.68512	0.76	1.28		
	水	m3	4.385268	3.95	17.32		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.55	432.29	1102.34		
	草袋子	只	5.064384	0.86	4.36		
	圆钉	kg	3.381374	3.64	12.31		
	模板木材	m3	0.204515	1774.58	362.93		
	脱模剂	kg	2.30934	5.62	12.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.205538	4.44	9.79		
	木支撑	m3	0.119485	1774.58	212.04		
	零星卡具	kg	17.481295	4.18	73.07		
	嵌缝料	kg	2.053	1.89	3.88		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.812932	4.44	3.61		
	钢筋ϕ10以外	t	0.290888	3802.04	1105.97		
	电焊条	kg	2.215224	6.49	14.38		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.47705	432.29	206.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.099111	296.07	29.34		
	其他材料费			--	17.21	--	
	材料费小计			--	3480.99	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1800）	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049	1549.72	4236.16	153.17	442.75	170.29	75.94	207.57	7.51	21.69	8.34
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	139.47	408.54	13.79	39.85	15.33
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.057	1691.76	4274.2	153.17	479.68	184.49	96.43	243.63	8.73	27.34	10.52
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.001975	2773.17	1436.19	122.89	752.98	289.61	5.48	2.84	0.24	1.49	0.57
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.207	2096.51	4460.94		545.09	209.65	433.98	923.41		112.83	43.4
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.234742	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	886.32	706.52	49.53	243.32	93.58
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.253	996.14	4019.65	122.53	290.85	111.87	252.02	1016.97	31	73.59	28.3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	2122.97	4612.31	153.17	591.8	227.61	152.85	332.09	11.03	42.61	16.39
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.105	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	65.93	421.82	14.95	21.03	8.09
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.072	1161.23	1466.18	3.53	302.84	116.48	83.61	105.56	0.25	21.8	8.39
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.072	1259.33	617.74	234.75	388.46	149.41	90.67	44.48	16.9	27.97	10.76
综合人工工日		小计							2282.7	4413.43	153.93	633.52	243.67
21.535工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7727.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.0812	403.15	435.89		
	电	kW·h	2.1477	0.76	1.63		
	水	m3	5.676805	3.95	22.42		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.0294	432.29	1309.58		
	草袋子	只	8.03712	0.86	6.91		
	圆钉	kg	3.934899	3.64	14.32		
	模板木材	m3	0.248739	1774.58	441.41		
	脱模剂	kg	2.74301	5.62	15.42		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.521833	4.44	11.2		
	木支撑	m3	0.13662	1774.58	242.44		
	零星卡具	kg	19.988281	4.18	83.55		
	嵌缝料	kg	2.34742	1.89	4.44		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.039229	4.44	4.61		
	钢筋φ10以外	t	0.37232	3802.04	1415.58		
	电焊条	kg	2.83536	6.49	18.4		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7308	432.29	315.92		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.15183	296.07	44.95		
	其他材料费			--	24.76	--	
	材料费小计			--	4413.43	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1100）	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.043	1549.72	4251.37	144.32	440.45	169.4	66.64	182.81	6.21	18.94	7.28
6-785	非定型井混凝土基础(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.098	1549.72	4554.61	144.32	440.45	169.4	151.87	446.35	14.14	43.16	16.6
6-790	现浇非定型砼井底流槽(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.05	1691.76	4289.41	144.32	477.38	183.61	84.59	214.47	7.22	23.87	9.18

6-1581	井底流槽木模板	100m2	0.001733	2773.17	1436.19	119.46	752.08	289.26	4.81	2.49	0.21	1.3	0.5
6-1166	直(矩)形池壁厚＜20cm(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.263017	2036.64	52.07		529.53	203.66	535.67	13.7		139.28	53.57
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	0.357122	2407.9	1225.4	42.09	637	245	859.91	437.62	15.03	227.49	87.49
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.33325	830.11	4019.65	102.13	242.38	93.22	276.63	1339.55	34.03	80.77	31.07
6-879	(C30非泵送预拌砼)预制井室盖板	10m3	0.042	2122.97	4627.78	144.32	589.5	226.73	89.16	194.37	6.06	24.76	9.52
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0533	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	33.47	214.12	7.59	10.68	4.11
6-1599	预制井盖板木模板(袋装干拌砂浆)	10m3	0.042	1161.76	1466.61	3.86	303.06	116.56	48.79	61.6	0.16	12.73	4.9
6-891	矩形井室盖板安装，体积＜0.5m3(袋装干拌砂浆)	10m3	0.042	1148.91	586.6	227.58	357.89	137.65	48.25	24.64	9.56	15.03	5.78
综合人工工日		小计							2199.79	3131.72	100.21	598.01	230
20.7529工日		未计价材料费							1159.74				
清单项目综合单价									7419.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	5.740545	3.95	22.68		
	电	kW·h	2.291187	0.76	1.74		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.9486	403.15	382.43		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	1.4259	432.29	616.4		
	草袋子	只	5.412992	0.86	4.66		
	圆钉	kg	0.467155	3.64	1.7		
	脱模剂	kg	0.23657	5.62	1.33		
	模板木材	m3	0.077172	1774.58	136.95		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	2.682773	432.29	1159.74		
	复合木模板面板	m2	7.499562	35.49	266.16		
	零星卡具	kg	4.249752	4.18	17.76		
	钢支撑	kg	12.82068	3.43	43.97		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.122068	4.44	4.98		
	钢筋ϕ10以外	t	0.402012	3802.04	1528.47		

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	3.061476	6.49	19.87		
	水	m3	0.090308	3.95	0.36		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.036792	4.44	0.16		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.081659	301	24.58		
	其他材料费			--	57.52	--	
	材料费小计			--	4291.46	--	

项目编码	040504002016	项目名称	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1700）	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.058	1549.72	4251.37	144.32	440.45	169.4	89.88	246.58	8.37	25.55	9.83
6-785	非定型井混凝土基础(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.132	1549.72	4554.61	144.32	440.45	169.4	204.56	601.21	19.05	58.14	22.36
6-790	现浇非定型砼井底流槽(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.204	1691.76	4289.41	144.32	477.38	183.61	345.12	875.04	29.44	97.39	37.46
6-1581	井底流槽木模板	100m2	0.00706	2773.17	1436.19	119.46	752.08	289.26	19.58	10.14	0.84	5.31	2.04
6-1166	直(矩)形池壁厚＜20cm(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.251	2036.64	52.07		529.53	203.66	511.2	13.07		132.91	51.12
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	0.2888	2407.9	1225.4	42.09	637	245	695.4	353.9	12.16	183.97	70.76
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.54398	830.11	4019.65	102.13	242.38	93.22	451.56	2186.61	55.56	131.85	50.71
6-879	(C30非泵送预拌砼)预制井室盖板	10m3	0.062	2122.97	4627.78	144.32	589.5	226.73	131.62	286.92	8.95	36.55	14.06
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.09342	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	58.66	375.3	13.3	18.71	7.2
6-1599	预制井盖板木模板(袋装干拌砂浆)	10m3	0.062	1161.76	1466.61	3.86	303.06	116.56	72.03	90.93	0.24	18.79	7.23
6-892	矩形井室盖板安装，体积＜0.7m3(袋装干拌砂浆)	10m3	0.062	1041.66	522.46	254.98	337.13	129.66	64.58	32.39	15.81	20.9	8.04
综合人工工日		小计							2644.19	5072.09	163.72	730.07	280.81
24.9453工日		未计价材料费							1106.75				
清单项目综合单价									9997.63				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	7.874239	3.95	31.1		
	电	kW·h	3.13934	0.76	2.39		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	2.6724	403.15	1077.38		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	1.9757	432.29	854.08		
	草袋子	只	13.623168	0.86	11.72		
	圆钉	kg	0.644505	3.64	2.35		
	脱模剂	kg	0.39424	5.62	2.22		
	模板木材	m3	0.088489	1774.58	157.03		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	2.5602	432.29	1106.75		
	复合木模板面板	m2	6.0648	35.49	215.24		
	零星卡具	kg	3.43672	4.18	14.37		
	钢支撑	kg	10.36792	3.43	35.56		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.843962	4.44	8.19		
	钢筋ϕ10以外	t	0.662896	3802.04	2520.36		
	电焊条	kg	5.048208	6.49	32.76		
	水	m3	0.152668	3.95	0.6		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.054312	4.44	0.24		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.107958	301	32.5		
	其他材料费			--	74	--	
	材料费小计			--	6178.84	--	

项目编码	040504002017	项目名称	混凝土井（雨水检查井-矩形2400*2400）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.096	1549.72	4251.37	144.32	440.45	169.4	148.77	408.13	13.85	42.28	16.26
6-785	非定型井混凝土基础(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.225	1549.72	4554.61	144.32	440.45	169.4	348.69	1024.79	32.47	99.1	38.12
6-790	现浇非定型砼井底流槽(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.684	1691.76	4289.41	144.32	477.38	183.61	1157.16	2933.96	98.71	326.53	125.59
6-1581	井底流槽木模板	100m2	0.023675	2773.17	1436.19	119.46	752.08	289.26	65.65	34	2.83	17.81	6.85

6-1166	直(矩)形池壁厚＜20cm(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.42865	2036.64	52.07		529.53	203.66	873.01	22.32		226.98	87.3
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	0.52415	2407.9	1225.4	42.09	637	245	1262.1	642.29	22.06	333.88	128.42
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.794475	830.11	4019.65	102.13	242.38	93.22	659.5	3193.51	81.14	192.56	74.06
6-879	(C30非泵送预拌砼)预制井室盖板	10m3	0.149	2122.97	4627.78	144.32	589.5	226.73	316.32	689.54	21.5	87.84	33.78
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.169225	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	106.26	679.83	24.1	33.89	13.04
6-1599	预制井盖板木模板(袋装干拌砂浆)	10m3	0.149	1161.76	1466.61	3.86	303.06	116.56	173.1	218.52	0.58	45.16	17.37
6-892	矩形井室盖板安装，体积＜0.7m3(袋装干拌砂浆)	10m3	0.149	1041.66	522.46	254.98	337.13	129.66	155.21	77.85	37.99	50.23	19.32
综合人工工日		小计							5265.77	9924.74	335.23	1456.26	560.11
49.6772工日		未计价材料费							1890.07				
清单项目综合单价									19432.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	17.355124	3.95	68.55		
	电	kW·h	6.891455	0.76	5.24		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	7.956	403.15	3207.46		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	3.80735	432.29	1645.88		
	草袋子	只	41.1216	0.86	35.36		
	圆钉	kg	1.640681	3.64	5.97		
	脱模剂	kg	1.01453	5.62	5.7		
	模板木材	m3	0.197001	1774.58	349.59		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	4.37223	432.29	1890.07		
	复合木模板面板	m2	11.00715	35.49	390.64		
	零星卡具	kg	6.237385	4.18	26.07		
	钢支撑	kg	18.816985	3.43	64.54		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.756226	4.44	12.24		
	钢筋φ10以外	t	1.002248	3802.04	3810.59		
	电焊条	kg	7.632504	6.49	49.53		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.249822	3.95	0.99		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.130524	4.44	0.58		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.259446	301	78.09		
	其他材料费			--	167.72	--	
	材料费小计			--	11814.81	--	

项目编码	040504002018	项目名称	混凝土井（雨水检查井-矩形2700*2700）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.123	1549.72	4251.37	144.32	440.45	169.4	190.62	522.92	17.75	54.18	20.84
6-785	非定型井混凝土基础(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.289	1549.72	4554.61	144.32	440.45	169.4	447.87	1316.28	41.71	127.29	48.96
6-790	现浇非定型砼井底流槽(C15非泵送预拌砼)	10m3	1.026	1691.76	4289.41	144.32	477.38	183.61	1735.75	4400.93	148.07	489.79	188.38
6-1581	井底流槽木模板	100m2	0.0355	2773.17	1436.19	119.46	752.08	289.26	98.45	50.98	4.24	26.7	10.27
6-1166	直(矩)形池壁厚＜20cm(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.681129	2036.64	52.07		529.53	203.66	1387.21	35.47		360.68	138.72
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	0.663157	2407.9	1225.4	42.09	637	245	1596.82	812.63	27.91	422.43	162.47
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.173914	830.11	4019.65	102.13	242.38	93.22	974.48	4718.72	119.89	284.53	109.43
6-879	(C30非泵送预拌砼)预制井室盖板	10m3	0.203	2122.97	4627.78	144.32	589.5	226.73	430.96	939.44	29.3	119.67	46.03
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.206329	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	129.56	828.89	29.38	41.33	15.9
6-1599	预制井盖板木模板(袋装干拌砂浆)	10m3	0.203	1161.76	1466.61	3.86	303.06	116.56	235.84	297.72	0.78	61.52	23.66
6-892	矩形井室盖板安装，体积＜0.7m3(袋装干拌砂浆)	10m3	0.203	1041.66	522.46	254.98	337.13	129.66	211.46	106.06	51.76	68.44	26.32
综合人工工日		小计							7439.02	14030.04	470.79	2056.56	790.98
70.1796工日		未计价材料费							3003.34				
清单项目综合单价									27790.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	25.491267	3.95	100.69		

	电	kW·h	10.164978	0.76	7.73		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	11.7198	403.15	4724.84		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	5.00825	432.29	2165.02		
	草袋子	只	60.096192	0.86	51.68		
	圆钉	kg	2.306484	3.64	8.4		
	脱模剂	kg	1.41466	5.62	7.95		
	模板木材	m3	0.26457	1774.58	469.5		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	6.947516	432.29	3003.34		
	复合木模板面板	m2	13.926297	35.49	494.24		
	零星卡具	kg	7.891568	4.18	32.99		
	钢支撑	kg	23.807336	3.43	81.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.988393	4.44	17.71		
	钢筋φ10以外	t	1.435453	3802.04	5457.65		
	电焊条	kg	10.931525	6.49	70.95		
	水	m3	0.333331	3.95	1.32		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.177828	4.44	0.79		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.353474	301	106.4		
	其他材料费			--	230.52	--	
	材料费小计			--	17033.38	--	

项目编码	040504002020	项目名称	混凝土井（雨水检查井-矩形2100*1800）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.07	1549.72	4251.37	144.32	440.45	169.4	108.48	297.6	10.1	30.83	11.86
6-785	非定型井混凝土基础(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.162	1549.72	4554.61	144.32	440.45	169.4	251.05	737.85	23.38	71.35	27.44
6-790	现浇非定型砼井底流槽(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.374	1691.76	4289.41	144.32	477.38	183.61	632.72	1604.24	53.98	178.54	68.67
6-1581	井底流槽木模板	100m2	0.01295	2773.17	1436.19	119.46	752.08	289.26	35.91	18.6	1.55	9.74	3.75

6-1166	直(矩)形池壁厚＜20cm(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.6036	2036.64	52.07		529.53	203.66	1229.32	31.43		319.62	122.93
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	0.69775	2407.9	1225.4	42.09	637	245	1680.11	855.02	29.37	444.47	170.95
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.6326	830.11	4019.65	102.13	242.38	93.22	525.13	2542.83	64.61	153.33	58.97
6-879	(C30非泵送预拌砼)预制井室盖板	10m3	0.089	2122.97	4627.78	144.32	589.5	226.73	188.94	411.87	12.84	52.47	20.18
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.11065	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	69.48	444.52	15.76	22.16	8.52
6-1599	预制井盖板木模板(袋装干拌砂浆)	10m3	0.089	1161.76	1466.61	3.86	303.06	116.56	103.4	130.53	0.34	26.97	10.37
6-892	矩形井室盖板安装，体积＜0.7m3(袋装干拌砂浆)	10m3	0.089	1041.66	522.46	254.98	337.13	129.66	92.71	46.5	22.69	30	11.54
综合人工工日		小计							4917.25	7120.99	234.62	1339.48	515.18
46.3891工日		未计价材料费							2661.49				
清单项目综合单价									16789.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	14.660973	3.95	57.91		
	电	kW·h	5.91218	0.76	4.49		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	4.5288	403.15	1825.79		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	2.55575	432.29	1104.83		
	草袋子	只	23.0672	0.86	19.84		
	圆钉	kg	1.267855	3.64	4.61		
	脱模剂	kg	0.59408	5.62	3.34		
	模板木材	m3	0.162992	1774.58	289.24		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	6.15672	432.29	2661.49		
	复合木模板面板	m2	14.65275	35.49	520.03		
	零星卡具	kg	8.303225	4.18	34.71		
	钢支撑	kg	25.049225	3.43	85.92		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.148235	4.44	9.54		
	钢筋φ10以外	t	0.77298	3802.04	2938.9		
	电焊条	kg	5.88654	6.49	38.2		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.179186	3.95	0.71		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.077964	4.44	0.35		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.154971	301	46.65		
	其他材料费			--	135.93	--	
	材料费小计			--	9782.48	--	

项目编码	040504002021	项目名称	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1250-沉底）	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4236.16	153.17	442.75	170.29	46.49	127.08	4.6	13.28	5.11
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	83.68	245.12	8.27	23.91	9.2
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.200471	2096.51	4460.94		545.09	209.65	420.29	894.29		109.27	42.03
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.227336	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	858.36	684.23	47.96	235.64	90.63
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172021	996.14	4019.65	122.53	290.85	111.87	171.36	691.46	21.08	50.03	19.24
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	2122.97	4612.31	153.17	591.8	227.61	63.69	138.37	4.6	17.75	6.83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.047	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	29.51	188.81	6.69	9.41	3.62
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.03	1161.23	1466.18	3.53	302.84	116.48	34.84	43.99	0.11	9.09	3.49
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.03	1259.33	617.74	234.75	388.46	149.41	37.78	18.53	7.04	11.65	4.48
综合人工工日		小计							1746	3031.88	100.35	480.03	184.63
16.4717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5542.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	403.15	123.36		
	电	kW·h	1.486922	0.76	1.13		
	水	m3	3.778411	3.95	14.92		

	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.595604	432.29	1122.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.442271	4.44	10.84		
	圆钉	kg	3.649021	3.64	13.28		
	脱模剂	kg	2.42996	5.62	13.66		
	模板木材	m3	0.208237	1774.58	369.53		
	木支撑	m3	0.13231	1774.58	234.79		
	零星卡具	kg	19.35766	4.18	80.92		
	嵌缝料	kg	2.27336	1.89	4.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.643014	4.44	2.85		
	钢筋φ10以外	t	0.227782	3802.04	866.04		
	电焊条	kg	1.734646	6.49	11.26		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3045	432.29	131.63		
	草袋子	只	2.32128	0.86	2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.063263	296.07	18.73		
	其他材料费			--	10.59	--	
	材料费小计			--	3031.88	--	

项目编码	040504002022	项目名称	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1500-沉底）	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1549.72	4236.16	153.17	442.75	170.29	58.89	160.97	5.82	16.82	6.47
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	106.93	313.21	10.57	30.55	11.75
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.22914	2096.51	4460.94		545.09	209.65	480.39	1022.18		124.9	48.04
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.25984	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	981.08	782.06	54.82	269.33	103.59
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2057	996.14	4019.65	122.53	290.85	111.87	204.91	826.84	25.2	59.83	23.01

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	2122.97	4612.31	153.17	591.8	227.61	99.78	216.78	7.2	27.81	10.7
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.074	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	46.47	297.28	10.54	14.82	5.7
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.047	1161.23	1466.18	3.53	302.84	116.48	54.58	68.91	0.17	14.23	5.47
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.047	1259.33	617.74	234.75	388.46	149.41	59.19	29.03	11.03	18.26	7.02
综合人工工日		小计							2092.22	3717.26	125.35	576.55	221.75
19.738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6733.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	403.15	156.26		
	电	kW·h	1.795994	0.76	1.36		
	水	m3	4.649495	3.95	18.37		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.041028	432.29	1314.61		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.791461	4.44	12.39		
	圆钉	kg	4.200824	3.64	15.29		
	脱模剂	kg	2.84374	5.62	15.98		
	模板木材	m3	0.248026	1774.58	440.14		
	木支撑	m3	0.151227	1774.58	268.36		
	零星卡具	kg	22.125376	4.18	92.48		
	嵌缝料	kg	2.5984	1.89	4.91		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.812932	4.44	3.61		
	钢筋φ10以外	t	0.290888	3802.04	1105.97		
	电焊条	kg	2.215224	6.49	14.38		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.47705	432.29	206.22		
	草袋子	只	3.636672	0.86	3.13		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.099111	296.07	29.34		
	其他材料费			--	14.46	--	
	材料费小计			--	3717.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002023	项目名称	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1800-沉底）	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049	1549.72	4236.16	153.17	442.75	170.29	75.94	207.57	7.51	21.69	8.34
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	139.47	408.54	13.79	39.85	15.33
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.261472	2096.51	4460.94		545.09	209.65	548.18	1166.41		142.53	54.82
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.296511	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	1119.54	892.44	62.56	307.35	118.21
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.253	996.14	4019.65	122.53	290.85	111.87	252.02	1016.97	31	73.59	28.3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	2122.97	4612.31	153.17	591.8	227.61	152.85	332.09	11.03	42.61	16.39
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.105	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	65.93	421.82	14.95	21.03	8.09
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.072	1161.23	1466.18	3.53	302.84	116.48	83.61	105.56	0.25	21.8	8.39
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.072	1259.33	617.74	234.75	388.46	149.41	90.67	44.48	16.9	27.97	10.76
综合人工工日		小计							2528.21	4595.88	157.99	698.42	268.63
23.8512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8249.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4998	403.15	201.49		
	电	kW·h	2.192947	0.76	1.67		
	水	m3	5.786898	3.95	22.86		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.585014	432.29	1549.77		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.185418	4.44	14.14		
	圆钉	kg	4.837139	3.64	17.61		
	脱模剂	kg	3.34095	5.62	18.78		

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.297503	1774.58	527.94		
	木支撑	m3	0.172569	1774.58	306.24		
	零星卡具	kg	25.247912	4.18	105.54		
	嵌缝料	kg	2.96511	1.89	5.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.039229	4.44	4.61		
	钢筋φ10以外	t	0.37232	3802.04	1415.58		
	电焊条	kg	2.83536	6.49	18.4		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7308	432.29	315.92		
	草袋子	只	5.571072	0.86	4.79		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.15183	296.07	44.95		
	其他材料费			--	19.99	--	
	材料费小计			--	4595.88	--	

项目编码	040504002024	项目名称	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1100-沉底））	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.043	1549.72	4251.37	144.32	440.45	169.4	66.64	182.81	6.21	18.94	7.28
6-785	非定型井混凝土基础(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.098	1549.72	4554.61	144.32	440.45	169.4	151.87	446.35	14.14	43.16	16.6
6-1166	直(矩)形池壁厚＜20cm(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.310155	2036.64	52.07		529.53	203.66	631.67	16.15		164.24	63.17
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	0.421118	2407.9	1225.4	42.09	637	245	1014.01	516.04	17.72	268.25	103.17
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.333255	830.11	4019.65	102.13	242.38	93.22	276.64	1339.57	34.04	80.77	31.07
6-879	(C30非泵送预拌砼)预制井室盖板	10m3	0.042	2122.97	4627.78	144.32	589.5	226.73	89.16	194.37	6.06	24.76	9.52
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0533	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	33.47	214.12	7.59	10.68	4.11
6-1599	预制井盖板木模板(袋装干拌砂浆)	10m3	0.042	1161.76	1466.61	3.86	303.06	116.56	48.79	61.6	0.16	12.73	4.9
6-891	矩形井室盖板安装，体积＜0.5m3(袋装干拌砂浆)	10m3	0.042	1148.91	586.6	227.58	357.89	137.65	48.25	24.64	9.56	15.03	5.78

综合人工工日	小计	2360.5	2995.65	95.48	638.56	245.6
22.269工日	未计价材料费	1367.59				
清单项目综合单价		7703.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	5.835276	3.95	23.05		
	电	kW·h	2.327591	0.76	1.77		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.4386	403.15	176.82		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	1.4259	432.29	616.4		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	3.163581	432.29	1367.58		
	圆钉	kg	0.460691	3.64	1.68		
	复合木模板面板	m2	8.843478	35.49	313.86		
	零星卡具	kg	5.011304	4.18	20.95		
	模板木材	m3	0.08363	1774.58	148.41		
	钢支撑	kg	15.118136	3.43	51.86		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.122083	4.44	4.98		
	钢筋φ10以外	t	0.402017	3802.04	1528.48		
	电焊条	kg	3.061516	6.49	19.87		
	水	m3	0.090308	3.95	0.36		
	草袋子	只	3.249792	0.86	2.79		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.036792	4.44	0.16		
	脱模剂	kg	0.21924	5.62	1.23		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.081659	301	24.58		
	其他材料费			--	58.41	--	
	材料费小计			--	4363.24	--	

项目编码	041001009001	项目名称	拆除井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-628	拆除砖石构筑物 砖砌检查井 深4m以内	10m3实体	0.651063	1458.77			379.28	145.88	949.75			246.94	94.98

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.006525	686.88		10521.21	2914.1	1120.81	4.48		68.65	19.01	7.31
1-463备注1	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.006525			19676.26	5115.83	1967.63			128.39	33.38	12.84
综合人工工日		小计							954.23		197.04	299.33	115.13
9.0022工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1565.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		3.95				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040504005001	项目名称	预制混凝土井筒	计量单位	座	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-914	预制砼检查井筒砌筑Φ700筒高每±0.36m(袋装干拌砂浆)	座	1	20.56	18.5		5.35	2.06	20.56	18.5		5.35	2.06
6-808	检查井铸铁井盖、座安装(袋装干拌砂浆)	10套	0.1	469.28	3366.3		122.01	46.93	46.93	336.63		12.2	4.69
D00001	防坠落板	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							67.49	385.13		17.55	6.75
0.6367工日		未计价材料费							574.96				
清单项目综合单价									1051.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒Φ700						m	1.8	319.42	574.96			
	铸铁爬梯						kg	2.97	4.5	13.37			
	水						m3	0.049686	3.95	0.2			
	防水砂浆(袋装干拌砂浆)1:2						t	0.00875	568.13	4.97			
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06			
	球墨铸铁井盖井座						套	1	300	300			
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2						t	0.0497	301	14.96			
	防坠落板						座	1	30	30			
	其他材料费								--	16.57		--	
	材料费小计								--	960.09		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口(双箅雨水口)	计量单位	座	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592	(M10水泥砂浆)砖砌雨水进水井双平篦1450×380深1.0m(袋装干拌砂浆)	座	1	255.15	1028.15	10.19	68.99	26.53	255.15	1028.15	10.19	68.99	26.53
综合人工工日		小计							255.15	1028.15	10.19	68.99	26.53
2.407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1389.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	机砖	百块	7.15	48.57	347.28		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	水	m3	0.41484	3.95	1.64		
	电	kW·h	0.091	0.76	0.07		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	200	404		
	(M10水泥砂浆)(袋装干拌砂浆)	t	0.40425	301	121.68		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.014	301	4.21		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:3	t	0.09975	293	29.23		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.228	403.15	91.92		
	其他材料费			--	19.16	--	
	材料费小计			--	1028.15	--	

项目编码	040504009003	项目名称	雨水口（多箅雨水口）	计量单位	座	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-593	M10砖砌雨水进水井 三平篦(2225×380)井深0.7m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	264.87	1506.22	11	71.73	27.59	264.87	1506.22	11	71.73	27.59
综合人工工日		小计							264.87	1506.22	11	71.73	27.59
2.4988工日		未计价材料费							11.05				
清单项目综合单价									1892.46				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	小型混凝土构件	m3	0.03	368.23	11.05		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	403.15	11.69		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.326	403.15	131.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.01225	250.24	3.07		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.14875	219.92	32.71		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.28	178	49.84		
	机砖	百块	6.58	48.57	319.59		
	沥青漆	kg	1.292	10.29	13.29		
	草袋子	只	4.689	0.86	4.03		
	电	kW·h	0.142	0.76	0.11		
	水	m3	0.414	3.95	1.64		
	铸铁雨水井箅	套	3.03	300	909		
	其他材料费			--	29.82	--	
	材料费小计			--	1517.27	--	

项目编码	040504006001	项目名称	砌体出水口（D=600）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-425	(M7.5水泥砂浆)石砌八字管道出水口 H×L1(＜1.15×1.90m)Φ＜600(C15非泵送预拌砼)(袋装干拌砂浆)	处	1	1274.23	3811.81	131.37	365.46	140.56	1274.23	3811.81	131.37	365.46	140.56
综合人工工日		小计							1274.23	3811.81	131.37	365.46	140.56
12.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5723.43				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	草袋子	只	13.728	0.86	11.81		
	块石	t	13.28	81.6	1083.65		
	水	m3	4.46071	3.95	17.62		
	电	kW·h	2.408	0.76	1.83		
	(M7.5水泥砂浆)(袋装干拌砂浆)	t	4.48525	293	1314.18		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.063	301	18.96		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	1.01	403.15	407.18		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	1.999	432.29	864.15		
	其他材料费			--	92.43	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3811.81	--	

项目编码	040504006002	项目名称	砌体出水口（D=1200）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-431	(M7.5水泥砂浆)石砌八字管道出水口 H×L1(＜1.79×3.08)Φ＜1200(C15非泵送预拌砼)(袋装干拌砂浆)	处	1	2753.05	8292.72	284.23	789.69	303.73	2753.05	8292.72	284.23	789.69	303.73
综合人工工日		小计							2753.05	8292.72	284.23	789.69	303.73
25.9722工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12423.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	27.238	0.86	23.42		
	块石	t	29.86	81.6	2436.58		
	水	m3	9.16047	3.95	36.18		
	电	kW·h	4.912	0.76	3.73		
	(M7.5水泥砂浆)(袋装干拌砂浆)	t	10.08175	293	2953.95		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.1435	301	43.19		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	2.06	403.15	830.49		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	4.08	432.29	1763.74		
	其他材料费			--	201.44	--	
	材料费小计			--	8292.72	--	

项目编码	040204006001	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	(M7.5水泥砂浆)窨井升高＜30cm(袋装干拌砂浆)	座	1	69.01	87.04		17.94	6.9	69.01	87.04		17.94	6.9
6-808	检查井铸铁井盖、座安装(袋装干拌砂浆)	10套	0.1	469.28	3366.3		122.01	46.93	46.93	336.63		12.2	4.69
综合人工工日		小计							115.94	423.67		30.14	11.59
1.0937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									581.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.1	48.57	53.43		
	水	m3	0.027086	3.95	0.11		
	(M7.5水泥砂浆)(袋装干拌砂浆)	t	0.0875	293	25.64		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.07595	301	22.86		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	球墨铸铁井盖井座	套	1	300	300		
	其他材料费			--	16.57	--	
	材料费小计			--	423.67	--	

项目编码	040501001015	项目名称	混凝土管（D500）	计量单位	m	工程量	394

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-76	C20混凝土管道基础(135度) 管径500mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	4285.45	7062.87	239.43	1176.47	452.49	42.85	70.63	2.39	11.76	4.52
6-180	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.01	1480.93		504.61	516.24	198.55	14.81		5.05	5.16	1.99
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	266.31		68.21	26.24	2.62	2.66		0.68	0.26
6-340	沥青油膏承插接口 管径500mm以内	10个口	0.05	63.28	0.06		16.45	6.33	3.16			0.82	0.32
综合人工工日		小计							63.44	73.29	7.44	18.42	7.09
0.5987工日		未计价材料费							112.25				
清单项目综合单价									281.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.134	412.86	55.32		
	碎石50	t	0.117	121.43	14.21		
	电	kW·h	0.0552	0.76	0.04		
	水	m3	0.599322	3.95	2.37		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	1.01	111.1422	112.25		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	48.57	0.8		

	沥青油膏1:2	m3	0.00075	3.86			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.34	0.08		
	中(粗)砂	t	0.001332	136	0.18		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	185.54	--	

项目编码	040501001016	项目名称	混凝土管（D600）	计量单位	m	工程量	214

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1480.93		504.61	516.24	198.55	14.81		5.05	5.16	1.99
6-77	C20混凝土管道基础(135度) 管径600mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	5168.81	9346.81	318.37	1426.67	548.72	51.69	93.47	3.18	14.27	5.49
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	266.31		68.21	26.24	2.62	2.66		0.68	0.26
6-341	沥青油膏承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	67.73	0.07		17.61	6.77	3.39			0.88	0.34
综合人工工日		小计							72.51	96.13	8.23	20.99	8.08
0.6841工日		未计价材料费							138.21				
清单项目综合单价									344.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	136.8381	138.21		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.182	412.86	75.14		
	碎石50	t	0.1395	121.43	16.94		
	电	kW·h	0.0748	0.76	0.06		
	水	m3	0.660322	3.95	2.61		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	48.57	0.8		
	沥青油膏1:2	m3	0.00095	3.86			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.34	0.08		
	中(粗)砂	t	0.001332	136	0.18		
	其他材料费			--	0.19	--	

	材料费小计	--	234.34	--	

项目编码	040501001017	项目名称	混凝土管（D800）	计量单位	m	工程量	1230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	承插式砼管道铺设(人机配合下)Φ＜800mm	100m	0.01	1910.65		641.12	663.46	255.18	19.11		6.41	6.63	2.55
6-91	C20混凝土管道基础(180度) 管径800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	12643.76	23615.92	813.66	3498.93	1345.74	126.44	236.16	8.14	34.99	13.46
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	373.54	439.31		97.12	37.35	3.74	4.39		0.97	0.37
6-243	水泥砂浆平(企)接口(180°管基)管径800mm以内	10个口	0.05	120.84	31.48		31.42	12.08	6.04	1.57		1.57	0.6
综合人工工日		小计							155.33	242.12	14.55	44.16	16.98
1.4653工日		未计价材料费							206.4				
清单项目综合单价									679.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=800	m	1.01	204.3598	206.4		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.509	412.86	210.15		
	碎石50	t	0.192	121.43	23.31		
	电	kW·h	0.2094	0.76	0.16		
	水	m3	1.186171	3.95	4.69		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	48.57	1.41		
	草袋子	只	0.2288	0.86	0.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.98473	0.34	0.67		
	中(粗)砂	t	0.007649	136	1.04		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	448.52	--	

项目编码	040501001018	项目名称	混凝土管（D800）	计量单位	m	工程量	222

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	承插式砼管道铺设(人机配合下)Φ＜800mm	100m	0.01	1910.65		641.12	663.46	255.18	19.11		6.41	6.63	2.55
6-91	C20混凝土管道基础(180度) 管径800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	12643.76	23615.92	813.66	3498.93	1345.74	126.44	236.16	8.14	34.99	13.46
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	373.54	439.31		97.12	37.35	3.74	4.39		0.97	0.37
6-243	水泥砂浆平(企)接口(180°管基) 管径800mm以内	10个口	0.05	120.84	31.48		31.42	12.08	6.04	1.57		1.57	0.6
综合人工工日		小计							155.33	242.12	14.55	44.16	16.98
1.4653工日		未计价材料费											477.64
清单项目综合单价													950.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=800（III级管）	m	1.01	472.9141	477.64		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.509	412.86	210.15		
	碎石50	t	0.192	121.43	23.31		
	电	kW·h	0.2094	0.76	0.16		
	水	m3	1.186171	3.95	4.69		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	48.57	1.41		
	草袋子	只	0.2288	0.86	0.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.98473	0.34	0.67		
	中(粗)砂	t	0.007649	136	1.04		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	719.76	--	

项目编码	040501012002	项目名称	顶管（D800）	计量单位	m	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-950	顶进触变泥浆减阻 管径800mm以内	10m	0.1	300.3	309.15	2461.61	718.1	276.19	30.03	30.92	246.16	71.81	27.62
6-997	混凝土管顶进 管径800mm以内	10m	0.1	3847.06	68.31	2446.19	1636.25	629.33	384.71	6.83	244.62	163.63	62.93

6-1034	沥青麻丝膨胀水泥接口 管径880mm	10个口	0.05	281.75	53.28		73.26	28.18	14.09	2.66		3.66	1.41
综合人工工日		小计							428.83	40.41	490.78	239.1	91.96
4.0455工日		未计价材料费							477.64				
清单项目综合单价									1768.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.081	3.95	0.32		
	膨润土200目	kg	10.125	0.97	9.82		
	触变泥浆	m3	0.091	228.29	20.77		
	加强钢筋混凝土管（顶管）D800	m	1.01	472.9141	477.64		
	木衬垫板	m2	0.1161	51.45	5.97		
	膨胀水泥砂浆 1:1	m3	0.00065	301.15	0.2		
	石油沥青	kg	0.512	2.436	1.25		
	木柴	kg	0.2343	0.94	0.22		
	麻丝	kg	0.13055	7.37	0.96		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	518.05	--	

项目编码	040501001019	项目名称	混凝土管（D800）	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0156	670.45	2463.54	24.96	180.81	69.54	10.46	38.43	0.39	2.82	1.08
6-137	承插式砼管道铺设(人机配合下)Φ＜800mm	100m	0.01	1910.65		641.12	663.46	255.18	19.11		6.41	6.63	2.55
6-34	C20满包混凝土加固 管径800mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	9332.32	28849.26	857.75	2649.42	1019.01	93.32	288.49	8.58	26.49	10.19
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	373.54	439.31		97.12	37.35	3.74	4.39		0.97	0.37
6-243	水泥砂浆平(企)接口(180°管基)管径800mm以内	10个口	0.05	120.84	31.48		31.42	12.08	6.04	1.57		1.57	0.6
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.016172	1404.18	4014.14	62.66	381.38	146.68	22.71	64.92	1.01	6.17	2.37
综合人工工日		小计							155.38	397.8	16.39	44.65	17.16
1.4658工日		未计价材料费							206.4				
清单项目综合单价									837.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.310284	121.43	37.68		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=800	m	1.01	204.3598	206.4		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6757	412.86	278.97		
	草袋子	只	2.3988	0.86	2.06		
	电	kW·h	0.45516	0.76	0.35		
	水	m3	1.380421	3.95	5.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.5			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	48.57	1.41		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.165909	4.44	0.74		
	钢筋φ10以内	t	0.016495	3890.77	64.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.98473	0.34	0.67		
	中(粗)砂	t	0.007649	136	1.04		
	其他材料费			--	5.12	--	
	材料费小计			--	604.2	--	

项目编码	040501008002	项目名称	水平导向钻进（dn560）	计量单位	m	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	115.33	5.5	650.74	199.18	76.61	11.53	0.55	65.07	19.92	7.66
6-1127	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN600	10m	0.1	306.45	55.81	3234.72	920.7	354.12	30.65	5.58	323.47	92.07	35.41
6-1134备注1	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN600	10m	0.1	210.62	11.62	1077.82	334.99	128.84	21.06	1.16	107.78	33.5	12.88
综合人工工日		小计							63.24	7.29	496.32	145.49	55.95
0.5966工日		未计价材料费							1167.17				
清单项目综合单价									1935.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	65.5	0.97	63.54		
	化学泥浆	kg	0.9003	0.97	0.87		

新点网上招投标系统

	小苏打	kg	0.6584	1.77	1.17		
	水	m3	1.8465	3.95	7.29		
	聚乙烯实壁排水管dn560	m	1.02	1080	1101.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1174.46	--	

项目编码	040504002026	项目名称	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1250）	计量单位	座	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4236.16	153.17	442.75	170.29	46.49	127.08	4.6	13.28	5.11
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	83.68	245.12	8.27	23.91	9.2
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1691.76	4274.2	153.17	479.68	184.49	32.14	81.21	2.91	9.11	3.51
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.006575	2773.17	1436.19	122.89	752.98	289.61	18.23	9.44	0.81	4.95	1.9
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.44342	2096.51	4460.94		545.09	209.65	929.63	1978.07		241.7	92.96
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.502838	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	1898.58	1513.44	106.09	521.21	200.47
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.17202	996.14	4019.65	122.53	290.85	111.87	171.36	691.46	21.08	50.03	19.24
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	2122.97	4612.31	153.17	591.8	227.61	63.69	138.37	4.6	17.75	6.83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.047	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	29.51	188.81	6.69	9.41	3.62
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.03	1161.23	1466.18	3.53	302.84	116.48	34.84	43.99	0.11	9.09	3.49
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.03	1259.33	617.74	234.75	388.46	149.41	37.78	18.53	7.04	11.65	4.48
综合人工工日		小计							3345.93	5035.52	162.2	912.09	350.81
31.5654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9806.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4998	403.15	201.49		

	电	kW·h	2.803482	0.76	2.13		
	水	m3	6.894572	3.95	27.23		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.073684	432.29	2193.3		
	草袋子	只	3.143296	0.86	2.7		
	圆钉	kg	8.217994	3.64	29.91		
	模板木材	m3	0.43658	1774.58	774.75		
	脱模剂	kg	5.25073	5.62	29.51		
	镀锌铁丝8～12#	kg	5.401989	4.44	23.98		
	木支撑	m3	0.292652	1774.58	519.33		
	零星卡具	kg	42.816656	4.18	178.97		
	嵌缝料	kg	5.02838	1.89	9.5		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.643011	4.44	2.85		
	钢筋φ10以外	t	0.227781	3802.04	866.03		
	电焊条	kg	1.734638	6.49	11.26		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3045	432.29	131.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.063263	296.07	18.73		
	其他材料费			--	12.22	--	
	材料费小计			--	5035.52	--	

项目编码	040504002028	项目名称	混凝土井（雨水检查井-圆形Φ1800）	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049	1549.72	4236.16	153.17	442.75	170.29	75.94	207.57	7.51	21.69	8.34
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	139.47	408.54	13.79	39.85	15.33
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.057	1691.76	4274.2	153.17	479.68	184.49	96.43	243.63	8.73	27.34	10.52
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.001967	2773.17	1436.19	122.89	752.98	289.61	5.45	2.82	0.24	1.48	0.57

6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5687	2096.51	4460.94		545.09	209.65	1192.29	2536.94		309.99	119.23
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.6449	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	2434.96	1941.01	136.06	668.46	257.1
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.253	996.14	4019.65	122.53	290.85	111.87	252.02	1016.97	31	73.59	28.3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	2122.97	4612.31	153.17	591.8	227.61	152.85	332.09	11.03	42.61	16.39
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.105	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	65.93	421.82	14.95	21.03	8.09
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.072	1161.23	1466.18	3.53	302.84	116.48	83.61	105.56	0.25	21.8	8.39
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.072	1259.33	617.74	234.75	388.46	149.41	90.67	44.48	16.9	27.97	10.76
综合人工工日		小计							4589.62	7261.43	240.46	1255.81	483.02
43.2985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13830.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.0812	403.15	435.89		
	电	kW·h	3.99237	0.76	3.03		
	水	m3	10.044333	3.95	39.68		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.71874	432.29	2904.44		
	草袋子	只	8.03712	0.86	6.91		
	圆钉	kg	10.390092	3.64	37.82		
	模板木材	m3	0.581782	1774.58	1032.42		
	脱模剂	kg	6.84451	5.62	38.47		
	镀锌铁丝8～12#	kg	6.928161	4.44	30.76		
	木支撑	m3	0.375332	1774.58	666.06		
	零星卡具	kg	54.913235	4.18	229.54		
	嵌缝料	kg	6.449	1.89	12.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.039229	4.44	4.61		
	钢筋ϕ10以外	t	0.37232	3802.04	1415.58		

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	2.83536	6.49	18.4		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7308	432.29	315.92		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.15183	296.07	44.95		
	其他材料费			--	24.76	--	
	材料费小计			--	7261.43	--	

项目编码	040504002029	项目名称	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1700）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.058	1549.72	4251.37	144.32	440.45	169.4	89.88	246.58	8.37	25.55	9.83
6-785	非定型井混凝土基础(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.132	1549.72	4554.61	144.32	440.45	169.4	204.56	601.21	19.05	58.14	22.36
6-790	现浇非定型砼井底流槽(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.204	1691.76	4289.41	144.32	477.38	183.61	345.12	875.04	29.44	97.39	37.46
6-1581	井底流槽木模板	100m2	0.00707	2773.17	1436.19	119.46	752.08	289.26	19.61	10.15	0.84	5.32	2.05
6-1166	直(矩)形池壁厚＜20cm(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.68695	2036.64	52.07		529.53	203.66	1399.07	35.77		363.76	139.9
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	0.7904	2407.9	1225.4	42.09	637	245	1903.2	968.56	33.27	503.48	193.65
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.54398	830.11	4019.65	102.13	242.38	93.22	451.56	2186.61	55.56	131.85	50.71
6-879	(C30非泵送预拌砼)预制井室盖板	10m3	0.062	2122.97	4627.78	144.32	589.5	226.73	131.62	286.92	8.95	36.55	14.06
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.09342	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	58.66	375.3	13.3	18.71	7.2
6-1599	预制井盖板木模板(袋装干拌砂浆)	10m3	0.062	1161.76	1466.61	3.86	303.06	116.56	72.03	90.93	0.24	18.79	7.23
6-892	矩形井室盖板安装，体积＜0.7m3(袋装干拌砂浆)	10m3	0.062	1041.66	522.46	254.98	337.13	129.66	64.58	32.39	15.81	20.9	8.04
综合人工工日		小计							4739.89	5709.46	184.83	1280.44	492.49
44.7161工日		未计价材料费							3029.01				
清单项目综合单价									15436.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	13.193265	3.95	52.11		

	电	kW·h	5.362685	0.76	4.08		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	2.6724	403.15	1077.38		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	1.9757	432.29	854.08		
	草袋子	只	13.623168	0.86	11.72		
	圆钉	kg	1.075232	3.64	3.91		
	脱模剂	kg	0.39434	5.62	2.22		
	模板木材	m3	0.148688	1774.58	263.86		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	7.00689	432.29	3029.01		
	复合木模板面板	m2	16.5984	35.49	589.08		
	零星卡具	kg	9.40576	4.18	39.32		
	钢支撑	kg	28.37536	3.43	97.33		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.843962	4.44	8.19		
	钢筋ϕ10以外	t	0.662896	3802.04	2520.36		
	电焊条	kg	5.048208	6.49	32.76		
	水	m3	0.152668	3.95	0.6		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.054312	4.44	0.24		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.107958	301	32.5		
	其他材料费			--	119.72	--	
	材料费小计			--	8738.47	--	

项目编码	040504002030	项目名称	混凝土井（雨水检查井-矩形1700*1700-沉底）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15非泵送预拌砼)	10m3	0.058	1549.72	4251.37	144.32	440.45	169.4	89.88	246.58	8.37	25.55	9.83
6-785	非定型井混凝土基础(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.132	1549.72	4554.61	144.32	440.45	169.4	204.56	601.21	19.05	58.14	22.36
6-1166	直(矩)形池壁厚＜20cm(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.753	2036.64	52.07		529.53	203.66	1533.59	39.21		398.74	153.36
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	0.8664	2407.9	1225.4	42.09	637	245	2086.2	1061.69	36.47	551.9	212.27

6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.543967	830.11	4019.65	102.13	242.38	93.22	451.55	2186.56	55.56	131.85	50.71
6-879	(C30非泵送预拌砼)预制井室盖板	10m3	0.062	2122.97	4627.78	144.32	589.5	226.73	131.62	286.92	8.95	36.55	14.06
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.093433	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	58.67	375.35	13.31	18.71	7.2
6-1599	预制井盖板木模板(袋装干拌砂浆)	10m3	0.062	1161.76	1466.61	3.86	303.06	116.56	72.03	90.93	0.24	18.79	7.23
6-892	矩形井室盖板安装，体积＜0.7m3(袋装干拌砂浆)	10m3	0.062	1041.66	522.46	254.98	337.13	129.66	64.58	32.39	15.81	20.9	8.04
综合人工工日		小计							4692.68	4920.84	157.76	1261.13	485.06
44.2707工日		未计价材料费							3320.25				
清单项目综合单价									14837.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	12.039109	3.95	47.55		
	电	kW·h	4.86722	0.76	3.7		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.5916	403.15	238.5		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	1.9757	432.29	854.08		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	7.6806	432.29	3320.25		
	圆钉	kg	0.890063	3.64	3.24		
	复合木模板面板	m2	18.1944	35.49	645.72		
	零星卡具	kg	10.31016	4.18	43.1		
	模板木材	m3	0.152824	1774.58	271.2		
	钢支撑	kg	31.10376	3.43	106.69		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.843947	4.44	8.19		
	钢筋φ10以外	t	0.662896	3802.04	2520.36		
	电焊条	kg	5.048208	6.49	32.76		
	水	m3	0.152677	3.95	0.6		
	草袋子	只	4.797312	0.86	4.13		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.054312	4.44	0.24		
	脱模剂	kg	0.32364	5.62	1.82		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.107958	301	32.5		

	其他材料费	--	106.46	--	
	材料费小计	--	8241.09	--	

项目编码	040501011002	项目名称	预制混凝土工作坑（工作井）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	62.0872	398.77		341.08	192.36	73.99	24758.51		21176.7	11943.09	4593.83
6-1141	C15沉井垫木、灌砂 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.995	2398.48	4189.48	1592.74	1037.72	399.12	2386.49	4168.53	1584.78	1032.53	397.12
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.1333	1054.64	2699.32	47.91	286.66	110.26	140.58	359.82	6.39	38.21	14.7
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.8292	1320.76	4654.34		343.4	132.08	1095.17	3859.38		284.75	109.52
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0116	2924.01	1381.96	75.67	779.92	299.97	33.92	16.03	0.88	9.05	3.48
6-1170	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	13.2	1983.13	4254.62		515.61	198.31	26177.32	56160.98		6806.05	2617.69
6-1188	C20现浇钢筋混凝土池 平板、走道板(厚度) 8cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4975	1464.58	4451.37		380.79	146.46	728.63	2214.56		189.44	72.86
6-1561	平板、走道板 复合木模(预拌)	100m2	0.3701	2585.77	1244.71	191.36	722.05	277.71	956.99	460.67	70.82	267.23	102.78
6-1608	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以外)	t	0.1741	411.6	4026.96	52.61	120.69	46.42	71.66	701.09	9.16	21.01	8.08
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	10.7712	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	40669.04	32419.05	2272.51	11164.78	4294.15
6-1608	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以外)	t	14.1636	411.6	4026.96	52.61	120.69	46.42	5829.74	57036.25	745.15	1709.4	657.47
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	126.47	619.9	0.37	32.98	12.68	126.47	619.9	0.37	32.98	12.68
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4282.07	0.46	121.35	46.67	46.63	428.21	0.05	12.14	4.67
综合人工工日		小计							103021.15	158444.47	25866.81	33510.66	12889.03
971.899工日		未计价材料费							3.4				
清单项目综合单价									333735.52				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	10.09925	403.15	4071.51		
	草袋子	只	165.81525	0.86	142.6		
	电	kW·h	78.560288	0.76	59.71		
	水	m3	170.484892	3.95	673.42		
	镀锌铁丝18～22#	kg	17.955386	4.44	79.72		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.063192	296.07	18.71		
	圆钉	kg	179.681725	3.64	654.04		
	模板木材	m3	8.960631	1774.58	15901.36		
	脱模剂	kg	112.746	5.62	633.63		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	8.45784	446.86	3779.47		
	混凝土垫块	m3	0.00696	488.01	3.4		
	复合木模板面板	m2	8.0157	35.49	284.48		
	钢支撑	kg	17.936817	3.389	60.79		
	零星卡具	kg	927.501274	4.18	3876.96		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	139.7855	412.86	57711.84		
	钢筋φ10以外	t	14.911208	3802.04	56693.01		
	电焊条	kg	147.936389	6.49	960.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	115.715002	4.44	513.77		
	木支撑	m3	6.268838	1774.58	11124.55		
	嵌缝料	kg	107.712	1.89	203.58		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.3955	301	119.05		
	机砖	百块	2.47	48.57	119.97		
	球墨铸铁井盖井座	套	1.01	300	303		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	球墨铸铁井盖井座	套	1	400	400		
	其他材料费			--	9.27	--	
	材料费小计			--	158447.87	--	

项目编码	040501011001	项目名称	预制混凝土工作坑（接收井）	计量单位	座	工程量	2

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	20.6015	398.77		341.08	192.36	73.99	8215.26		7026.76	3962.9	1524.3
6-1141	C15沉井垫木、灌砂 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3768	2398.48	4189.48	1592.74	1037.72	399.12	903.75	1578.6	600.14	391.01	150.39
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0505	1054.64	2699.32	47.91	286.66	110.26	53.26	136.32	2.42	14.48	5.57
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.628	1320.76	4654.34		343.4	132.08	829.44	2922.93		215.66	82.95
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0088	2924.01	1381.96	75.67	779.92	299.97	25.73	12.16	0.67	6.86	2.64
6-1170	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	5.65	1983.13	4254.62		515.61	198.31	11204.68	24038.6		2913.2	1120.45
6-1188	C20现浇钢筋混凝土池 平板、走道板(厚度) 8cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3768	1464.58	4451.37		380.79	146.46	551.85	1677.28		143.48	55.19
6-1561	平板、走道板 复合木模(预拌)	100m2	0.28035	2585.77	1244.71	191.36	722.05	277.71	724.92	348.95	53.65	202.43	77.86
6-1608	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以外)	t	0.1319	411.6	4026.96	52.61	120.69	46.42	54.29	531.16	6.94	15.92	6.12
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	4.6104	3775.72	3009.79	210.98	1036.54	398.67	17407.58	13876.34	972.7	4778.86	1838.03
6-1608	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以外)	t	6.06245	411.6	4026.96	52.61	120.69	46.42	2495.3	24413.24	318.95	731.68	281.42
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	126.47	619.9	0.37	32.98	12.68	126.47	619.9	0.37	32.98	12.68
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4282.07	0.46	121.35	46.67	46.63	428.21	0.05	12.14	4.67
综合人工工日		小计							42639.16	70583.69	8982.65	13421.6	5162.27
402.2566工日		未计价材料费							2.58				
清单项目综合单价									140791.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.82452	403.15	1541.86		
	草袋子	只	107.498654	0.86	92.45		
	电	kW·h	35.594888	0.76	27.05		
	水	m3	80.185822	3.95	316.73		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	7.777713	4.44	34.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.060982	296.07	18.05		
	圆钉	kg	79.258937	3.64	288.5		
	模板木材	m3	3.833133	1774.58	6802.2		
	脱模剂	kg	49.4125	5.62	277.7		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	6.4056	446.86	2862.41		
	混凝土垫块	m3	0.00528	488.01	2.58		
	复合木模板面板	m2	6.07215	35.49	215.5		
	钢支撑	kg	13.587292	3.389	46.05		
	零星卡具	kg	400.403345	4.18	1673.69		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	61.54436	412.86	25409.2		
	钢筋φ10以外	t	6.442124	3802.04	24493.21		
	电焊条	kg	63.913303	6.49	414.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	49.529527	4.44	219.91		
	木支撑	m3	2.683253	1774.58	4761.65		
	嵌缝料	kg	46.104	1.89	87.14		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.3955	301	119.05		
	机砖	百块	2.47	48.57	119.97		
	球墨铸铁井盖井座	套	1.01	300	303		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	球墨铸铁井盖井座	套	1	400	400		
	其他材料费			--	9.12	--	
	材料费小计			--	70586.27	--	

项目编码	040504005002	项目名称	预制混凝土井筒	计量单位	座	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-914	预制砼检查井筒砌筑Φ700筒高每±0.36m(袋装干拌砂浆)	座	1	20.56	18.5		5.35	2.06	20.56	18.5		5.35	2.06
6-808	检查井铸铁井盖、座安装(袋装干拌砂浆)	10套	0.1	469.28	3366.3		122.01	46.93	46.93	336.63		12.2	4.69

D00001	防坠落板	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							67.49	385.13		17.55	6.75
0.6367工日		未计价材料费							574.96				
清单项目综合单价									1051.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒Φ700	m	1.8	319.42	574.96		
	铸铁爬梯	kg	2.97	4.5	13.37		
	水	m3	0.049686	3.95	0.2		
	防水砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.00875	568.13	4.97		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	球墨铸铁井盖井座	套	1	300	300		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.0497	301	14.96		
	防坠落板	座	1	30	30		
	其他材料费			--	16.57	--	
	材料费小计			--	960.09	--	

项目编码	040601018001	项目名称	混凝土板（卸荷板）	计量单位	m3	工程量	27.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	154.97	453.93	15.32	44.28	17.03
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.235722	1484.53	3985.11	14.54	389.76	149.91	349.94	939.38	3.43	91.88	35.34
综合人工工日		小计							504.91	1393.31	18.75	136.16	52.37
4.7633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2105.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	432.29	440.94		
	电	kW·h	0.408	0.76	0.31		
	水	m3	0.9587	3.95	3.79		
	钢筋φ10以内	t	0.120925	3890.77	470.49		
	钢筋φ10以外	t	0.120925	3802.04	459.76		
	电焊条	kg	0.040073	6.49	0.26		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.942888	4.44	4.19		

	其他材料费	--	13.57	--	
	材料费小计	--	1393.31	--	

项目编码	040504002015	项目名称	混凝土井（消力井）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.073	1549.72	4236.16	153.17	442.75	170.29	113.13	309.24	11.18	32.32	12.43
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.645	1549.72	4539.34	153.17	442.75	170.29	999.57	2927.87	98.79	285.57	109.84
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.324	2036.64	4461.43		529.53	203.66	659.87	1445.5		171.57	65.99
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3739	2493.01	2386.29	225.67	706.86	271.87	932.14	892.23	84.38	264.29	101.65
6-1608	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以外)	t	0.3039	411.6	4026.96	52.61	120.69	46.42	125.09	1223.79	15.99	36.68	14.11
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.176	2122.97	4612.31	153.17	591.8	227.61	373.64	811.77	26.96	104.16	40.06
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.176	1161.23	1466.18	3.53	302.84	116.48	204.38	258.05	0.62	53.3	20.5
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0933	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	58.59	374.82	13.29	18.69	7.19
综合人工工日		小计							3466.41	8243.27	251.21	966.58	371.77
32.7019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13299.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7446	403.15	300.19		
	电	kW·h	5.2964	0.76	4.03		
	水	m3	13.813474	3.95	54.56		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	9.8838	432.29	4272.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.280042	4.44	10.12		
	圆钉	kg	5.584088	3.64	20.33		
	铁件	kg	5.101866	5.15	26.27		
	脱模剂	kg	4.65772	5.62	26.18		

	模板木材	m3	0.371254	1774.58	658.82		
	木支撑	m3	0.219479	1774.58	389.48		
	零星卡具	kg	1.615248	4.18	6.75		
	嵌缝料	kg	3.739	1.89	7.07		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.712531	4.44	3.16		
	钢筋φ10以外	t	0.413088	3802.04	1570.58		
	电焊条	kg	3.874576	6.49	25.15		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.7864	432.29	772.24		
	草袋子	只	13.618176	0.86	11.71		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	296.07	4.56		
	其他材料费			--	79.4	--	
	材料费小计			--	8243.27	--	

项目编码	04B001	项目名称	管堵砌筑	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	管堵砌筑	项	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管堵砌筑	项	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040504002031	项目名称	混凝土井（阀门井）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0504	1549.72	4337.18	153.17	442.75	170.29	78.11	218.59	7.72	22.31	8.58
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1248	1320.76	4654.34		343.4	132.08	164.83	580.86		42.86	16.48

6-1535	平池底 木模	100m2	0.0017	4075.49	2121.4	160.47	1101.35	423.6	6.93	3.61	0.27	1.87	0.72
6-1166	直(矩)形池壁厚＜20cm(C30非泵送预拌砼)	10m3	0.38	2036.64	52.07		529.53	203.66	773.92	19.79		201.22	77.39
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	0.304	2407.9	1225.4	42.09	637	245	732	372.52	12.8	193.65	74.48
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.902	830.11	4019.65	102.13	242.38	93.22	748.76	3625.72	92.12	218.63	84.08
6-879	(C30非泵送预拌砼)预制井室盖板	10m3	0.0832	2122.97	4627.78	144.32	589.5	226.73	176.63	385.03	12.01	49.05	18.86
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.048	627.94	4017.31	142.41	200.29	77.04	30.14	192.83	6.84	9.61	3.7
6-1599	预制井盖板木模板(袋装干拌砂浆)	10m3	0.2182	1161.76	1466.61	3.86	303.06	116.56	253.5	320.01	0.84	66.13	25.43
6-893	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以内)	10m3	0.0832	900.79	295	267.5	303.76	116.83	74.95	24.54	22.26	25.27	9.72
6-808	检查井铸铁井盖、座安装(袋装干拌砂浆)	10套	0.1	469.28	3366.3		122.01	46.93	46.93	336.63		12.2	4.69
综合人工工日		小计							3086.7	6080.13	154.86	842.8	324.13
29.1198工日		未计价材料费							1675.67				
清单项目综合单价									12164.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51408	412.86	212.24		
	电	kW·h	0.597504	0.76	0.45		
	水	m3	2.29077	3.95	9.05		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.27296	446.86	568.83		
	草袋子	只	12.618403	0.86	10.85		
	混凝土垫块	m3	0.000233	488.01	0.11		
	圆钉	kg	0.048171	3.64	0.18		
	嵌缝料	kg	0.017	1.89	0.03		
	模板木材	m3	0.001285	1774.58	2.28		
	木支撑	m3	0.000576	1774.58	1.02		
	脱模剂	kg	1.156004	5.62	6.5		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	3.876	432.29	1675.56		
	水	m3	6.00627	3.95	23.72		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	2.275792	0.76	1.73		
	圆钉	kg	0.777093	3.64	2.83		
	复合木模板面板	m2	6.384	35.49	226.57		
	零星卡具	kg	3.6176	4.18	15.12		
	模板木材	m3	0.208422	1774.58	369.86		
	钢支撑	kg	10.9136	3.43	37.43		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.851666	4.44	12.66		
	钢筋φ10以外	t	0.988	3802.04	3756.42		
	电焊条	kg	7.524	6.49	48.83		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	0.84448	432.29	365.06		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.191143	4.44	0.85		
	水泥砂浆(袋装干拌砂浆)1:2	t	0.068793	301	20.71		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	球墨铸铁井盖井座	套	1	300	300		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	34.061664	0.34	11.58		
	中(粗)砂	t	0.089527	136	12.18		
	其他材料费			--	58.09	--	
	材料费小计			--	7755.8	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	115.8	315.99	263.22	175	127.66	49.1	36591.64	30480.88	20265	14783.03	5685.78
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	115.8	219.42		58.34	72.22	27.78	25408.84		6755.77	8363.08	3216.92
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	360	286.2	13.52	97.92	99.87	38.41	103032	4867.2	35251.2	35953.2	13827.6
综合人工工日		小计							165032.48	35348.08	62271.97	59099.31	22730.3
1556.9058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									344482.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	15.6738	40.94	641.69		

	轻型井点井管ϕ40	m	324.276	13.21	4283.69		
	中(粗)砂	t	119.274	136	16221.26		
	橡胶管ϕ50	m	196.86	26.76	5267.97		
	水	m3	2105.244	3.95	8315.71		
	其他材料费			--	617.76	--	
	材料费小计			--	35348.08	--	

项目编码	010202006002	项目名称	钢板桩	计量单位	t	工程量	3170.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-522	振动打拔桩机打桩 在陆地工作平台上打 ≤III类土	10t	0.1	3806.46	204.18	695.9	1170.61	450.24	380.65	20.42	69.59	117.06	45.02
2-46	打拔钢板桩 安拆导向夹具	10m	0.043803	39.35	35.98	34.6	19.23	7.4	1.72	1.58	1.52	0.84	0.32
D00003	钢板桩租赁	t/天	15		6					90			
综合人工工日		小计							382.37	112	71.11	117.9	45.34
3.6073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													728.72

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铁件	kg	3.88	5.15	19.98		
	圆钉	kg	0.01	3.64	0.04		
	型钢	t	0.000018	4352.16	0.08		
	电焊条J422	kg	0.000526	6.49			
	硬木成材	m3	0.000263	2100	0.55		
	防锈漆	kg	0.000042	12.86			
	油漆溶剂油	kg	0.000004	12.01			
	氧气	m3	0.000762	2.83			
	乙炔气	m3	0.000331	14.05			
	周转木材	m3	0.000526	1774.58	0.93		
	钢板桩租赁	t/天	15	6	90		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	112	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	203973.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	169039.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	34934.73			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	123961.96			
8	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3380.78			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	2253.85			
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					333570.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：排水工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	271506.43	100	271506.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11602839.18	2	232056.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11602839.18	0.34	39449.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11602839.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	11874345.61	9	1068691.1
合计					1340197.53

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工	203973.76										
2	临时设施	123961.96										
3	建筑工人实名制费用	3380.78										
4	智慧工地费用	2253.85										
5	社会保险费	232056.78										
6	住房公积金	39449.65										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	599489.03	
1.1	人工费	139840.16	
1.2	材料费	344062.8	
1.3	施工机具使用费	43919.45	
1.4	企业管理费	53291.15	
1.5	利润	18375.5	
2	措施项目费	42735.26	
2.1	单价措施项目费	20000	
2.2	总价措施项目费	22735.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15549.18	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20358.51	
5	税金	59632.45	
6	工程造价	722215.25	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水处理工程						
1	040601002001	沉井下沉土方	1、断面尺寸：详见图纸 2、下沉深度：15米内 3、起吊装土运土，施工单位自主报价	m3	680.12	102.85	69950.34	
2	040601001001	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1、混凝土强度等级：商品砼C35 2、防水、抗渗要求：P8 3、断面尺寸：详见图纸 4、沉井垫木、灌砂 砂垫层根据现场及相关资料自主考虑	m3	191.28	1040.16	198961.8	
3	040405003001	沉井混凝土封底	1、混凝土强度等级：C35p8	m3	51.32	644.26	33063.42	
4	040601003001	沉井混凝土底板	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：p8 3、含找坡	m3	53.03	701.5	37200.55	
5	040601004001	沉井内地下混凝土结构	1、部位：平台14.8米,19.45米处 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.37	1061.44	11007.13	
6	040601005001	沉井混凝土顶板	1、混凝土强度等级：C35	m3	9.51	1023.66	9735.01	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：10内	t	3.356	6053.04	20314	
8	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：20内	t	24.009	5056.27	121395.99	
9	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：20外	t	10.76	4712.32	50704.56	
10	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：爬梯、盖板口等 2、材料规格：详见图纸	t	1.419	17371.56	24650.24	
11	040601028001	柔性防水	1、工艺要求：井底及井壁 2、材料品种、规格：1.0厚水泥基结晶型防水涂料	m2	272.24	15.52	4225.16	
12	040601029001	沉降（施工）缝	1、沉降缝规格：400*3 2、沉降缝部位：接缝处	m	45.22	88.94	4021.87	
13	040602001001	人工格栅	1、规格：高4.65米，含轨道	套	1	1000	1000	
14	070205001001	钢盖板	1、盖板规格型号：1.07*1.07m具体详见图纸	块	6	350	2100	
15	070205001002	钢盖板	1、盖板规格型号：0.8*0.8m具体详见图纸	块	2	200	400	
16	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、起重机基础	m3	18	597.72	10758.96	
		分部小计					599489.03	
		分部分项合计					599489.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041107002001	排水、降水	1、沉井降水、排泥等措施投标人自主考虑	项	1	20000	20000	
		单价措施合计					20000	
合计							619489.03	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：泵站构筑物(005)

项目编码	040601002001	项目名称	沉井下沉土方	计量单位	m3	工程量	680.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	0.1	398.77		341.08	214.56	73.99	39.88		34.11	21.46	7.4
综合人工工日		小计							39.88		34.11	21.46	7.4
0.3762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040601001001	项目名称	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	计量单位	m3	工程量	191.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1140	沉井垫木、灌砂砂垫层	10m3	0.00591	749.42	2312.11	466.31	352.56	121.57	4.43	13.66	2.76	2.08	0.72
6-1143	C35沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm外(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1592.29	4745.05	411.81	581.19	200.41	159.23	474.51	41.18	58.12	20.04
6-1537+[6-1540]*11.65	矩形池壁 钢模 15.25m	100m2	0.033207	4827.64	828.23	283.89	1482.34	511.15	160.31	27.5	9.43	49.22	16.97
综合人工工日		小计							323.97	515.67	53.37	109.42	37.73
3.0564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1040.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.100115	136	13.62		
	电	kW·h	0.97513	0.76	0.74		
	水	m3	0.950456	3.95	3.75		
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.02	451.72	460.75		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.022913	4.44	0.1		

新点网上招投标系统

	圆钉	kg	0.009497	3.64	0.03		
	铁件	kg	0.225044	5.15	1.16		
	草板纸80#	张	0.99621	0.26	0.26		
	脱模剂	kg	0.33207	5.62	1.87		
	钢模板	kg	2.385624	3.42	8.16		
	模板木材	m3	0.000133	1774.58	0.24		
	钢支撑	kg	1.668203	3.43	5.72		
	零星卡具	kg	1.755554	4.18	7.34		
	尼龙帽	个	2.623353	0.74	1.94		
	木支撑	m3	0.000387	1774.58	0.69		
	其他材料费			--	9.3	--	
	材料费小计			--	515.67	--	

项目编码	040405003001	项目名称	沉井混凝土封底	计量单位	m3	工程量	51.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-251	C35混凝土干封底	10m3	0.1	704.05	67.01	477.77	342.73	118.18	70.41	6.7	47.78	34.27	11.82
综合人工工日		小计							70.41	6.7	47.78	34.27	11.82
0.6642工日		未计价材料费							473.28				
清单项目综合单价									644.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C35P8	m3	1.015	466.29	473.28		
	木枕	m3	0.006	1071.94	6.43		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	479.98	--	

项目编码	040601003001	项目名称	沉井混凝土底板	计量单位	m3	工程量	53.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1145	C35沉井制作 底板 厚度50cm外(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1148.96	4744.6	484.37	473.67	163.33	114.9	474.46	48.44	47.37	16.33
综合人工工日		小计							114.9	474.46	48.44	47.37	16.33
1.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									701.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P8	m3	1.02	451.72	460.75		
	草袋子	只	1.492	0.86	1.28		
	电	kW·h	0.96	0.76	0.73		
	水	m3	0.605	3.95	2.39		
	其他材料费			--	9.31	--	
	材料费小计			--	474.46	--	

项目编码	040601004001	项目名称	沉井内地下混凝土结构	计量单位	m3	工程量	10.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1150	C35沉井制作 地下结构平台(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1494.43	4817.67	527.51	586.36	202.19	149.44	481.77	52.75	58.64	20.22
6-1561	平板、走道板 复合木模	100m2	0.058476	2585.87	1246.29	191.36	805.4	277.72	151.21	72.88	11.19	47.1	16.24
综合人工工日		小计							300.65	554.65	63.94	105.74	36.46
2.8363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1061.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.02	451.72	460.75		
	草袋子	只	4.0695	0.86	3.5		
	电	kW·h	0.96	0.76	0.73		
	水	m3	1.857553	3.95	7.34		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.010526	4.44	0.05		
	圆钉	kg	1.15724	3.64	4.21		
	模板木材	m3	0.002982	1774.58	5.29		
	复合木模板面板	m2	1.227996	35.49	43.58		
	零星卡具	kg	1.617446	4.18	6.76		
	脱模剂	kg	0.58476	5.62	3.29		

新点网上招投标系统

	钢支撑	kg	2.807433	3.43	9.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.097713	0.34	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000257	136	0.03		
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	554.65	--	

项目编码	040601005001	项目名称	沉井混凝土顶板	计量单位	m3	工程量	9.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1146	C35沉井制作 顶板(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1153.62	4845.21	451.03	465.35	160.47	115.36	484.52	45.1	46.54	16.05
6-1580	顶(盖)板 复合木模	100m2	0.059968	2704.06	1246.31	191.36	839.67	289.54	162.16	74.74	11.48	50.35	17.36
综合人工工日		小计							277.52	559.26	56.58	96.89	33.41
2.6181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1023.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.02	451.72	460.75		
	草袋子	只	4.0695	0.86	3.5		
	电	kW·h	0.96	0.76	0.73		
	水	m3	2.541054	3.95	10.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.010494	4.44	0.05		
	圆钉	kg	1.186647	3.64	4.32		
	模板木材	m3	0.003058	1774.58	5.43		
	复合木模板面板	m2	1.259328	35.49	44.69		
	零星卡具	kg	1.658835	4.18	6.93		
	脱模剂	kg	0.59968	5.62	3.37		
	钢支撑	kg	2.879663	3.43	9.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.100207	0.34	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000263	136	0.04		
	其他材料费			--	9.5	--	
	材料费小计			--	559.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	1404.18	4014.14	62.66	425.38	146.68	1404.18	4014.14	62.66	425.38	146.68
综合人工工日		小计							1404.18	4014.14	62.66	425.38	146.68
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6053.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	10.259	4.44	45.55		
	钢筋φ10以内	t	1.02	3890.77	3968.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4014.14	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	24.009

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	4019.65	81.68	216.27	74.58	664.09	4019.65	81.68	216.27	74.58
综合人工工日		小计							664.09	4019.65	81.68	216.27	74.58
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5056.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	4.44	13.58		
	钢筋φ10以外	t	1.04	3802.04	3954.12		
	电焊条	kg	7.92	6.49	51.4		
	水	m3	0.14	3.95	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4019.65	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.76

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1605	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以外)	t	1	437.36	4026.96	55.7	142.99	49.31	437.36	4026.96	55.7	142.99	49.31
综合人工工日		小计							437.36	4026.96	55.7	142.99	49.31
4.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4712.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.246	4.44	5.53		
	钢筋φ10以外	t	1.04	3802.04	3954.12		
	电焊条	kg	10.318	6.49	66.96		
	水	m3	0.088	3.95	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4026.96	--	

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.419

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	2103.57	5435.16	325.84	704.53	242.94	2103.57	5435.16	325.84	704.53	242.94
6-1624	预埋铁件制作、安装 止水螺栓	t	1	2436.52	4520.02	469.6	842.77	290.61	2436.52	4520.02	469.6	842.77	290.61
综合人工工日		小计							4540.09	9955.18	795.44	1547.3	533.55
42.831工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17371.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件	kg	1010	5.15	5201.5		
	电焊条	kg	81.763	6.49	530.64		
	薄砂轮片φ500×25×4	片	0.8	6.77	5.42		
	钢筋φ25以内	t	0.905	3739.93	3384.64		
	钢板δ5	t	0.145	4352.16	631.06		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.9	4.44	8.44		
	带帽带垫螺栓	kg	8.06	5.57	44.89		
	氧气	m3	15.57	2.83	44.06		
	乙炔气	kg	6.77	15.44	104.53		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	9955.18	--	

项目编码	040601028001	项目名称	柔性防水	计量单位	m2	工程量	272.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1mm)	10m2	0.1	31.8	106.44	3.25	10.16	3.51	3.18	10.64	0.33	1.02	0.35
综合人工工日		小计							3.18	10.64	0.33	1.02	0.35
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.2	8.87	10.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.64	--	

项目编码	040601029001	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	45.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	306.34	450.35	9.54	91.61	31.59	30.63	45.04	0.95	9.16	3.16
综合人工工日		小计							30.63	45.04	0.95	9.16	3.16
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.010135	4352.16	44.11		
	电焊条J422	kg	0.143	6.49	0.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.04	--	

项目编码	040602001001	项目名称	人工格栅	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	格栅	套	1		1000					1000			

综合人工工日	小计				1000			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	1000	--	
	材料费小计				--	1000	--	

项目编码	070205001001	项目名称	钢盖板		计量单位	块	工程量	6
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	钢盖板	块	1	350				350				
综合人工工日	小计					350			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢盖板		块	1	350	350		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	350	--	

项目编码	070205001002	项目名称	钢盖板		计量单位	块	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	钢盖板	块	1	200				200				
综合人工工日	小计					200			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢盖板		块	1	200	200		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	200	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	18
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	31.8	454.58	12.44	12.83	4.42	31.8	454.58	12.44	12.83	4.42
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.133333	273.48	212.73	14.08	83.39	28.76	36.46	28.36	1.88	11.12	3.83
综合人工工日		小计							68.26	482.94	14.32	23.95	8.25
0.644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													597.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	442.01	450.85		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.82	3.95	3.24		
	复合木模板18mm	m2	0.293333	32.59	9.56		
	周转木材	m3	0.006	1774.58	10.65		
	卡具	kg	0.110666	4.18	0.46		
	钢管支撑	kg	0.226666	3.43	0.78		
	铁钉	kg	0.460799	3.64	1.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.411999	5.66	2.33		
	塑料管dn20	m	0.613332	3.11	1.91		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	482.94	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	排水、降水	项	1		20000					20000			
综合人工工日		小计								20000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水、降水	项	1	20000	20000		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	20000	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	15549.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	13628.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1920.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6814.38			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	185.85			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	185.85			
合计					22735.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：泵站构筑物(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20358.51	100	20358.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642224.29	2.7	17340.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642224.29	0.47	3018.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642224.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	662582.8	9	59632.45
合计					79990.96

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	15549.18										
2	临时设施	6814.38										
3	建筑工人实名制费用	185.85										
4	智慧工地费用	185.85										
5	社会保险费	17340.06										
6	住房公积金	3018.45										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：泵站构筑物(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1542411.93	
1.1	人工费	273562.24	
1.2	材料费	1109046.59	
1.3	施工机具使用费	82251.68	
1.4	企业管理费	51160.32	
1.5	利润	26391.1	
2	措施项目费	47352.04	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	47352.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29614.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24482.36	
5	税金	145282.17	
6	工程造价	1759528.5	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合现场实际情况综合考虑 2.挖土深度:结合现场实际情况综合考虑	m3	12488	6.94	86666.72	
2	040103001014	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:6%石灰土 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:现场可利用土方	m3	606	96.58	58527.48	
3	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：中粗砂	m3	4369	308.35	1347181.15	
4	040103001015	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：外购土方、运距等一切相关费用由投标人自行考虑	m3	7513	6.66	50036.58	
		分部小计					1542411.93	
		分部分项合计					1542411.93	
		单价措施合计						
合计							1542411.93	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	12488

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车	1000m3	0.00097	515.16		4111.4	323.86	185.06	0.5		3.99	0.31	0.18
1-9	人工挖沟、槽三类土方＜4m	100m3	0.0003	5895.19			412.66	235.81	1.77			0.12	0.07
综合人工工日		小计							2.27		3.99	0.43	0.25
0.0214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001014	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	606

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	沟槽回填6%灰土(原土利用)	m3	1	45.79	41.54	2.05	3.35	1.91	45.79	41.54	2.05	3.35	1.91
2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.092	15.26	4.17		1.07	0.61	1.4	0.38		0.1	0.06
综合人工工日		小计							47.19	41.92	2.05	3.45	1.97
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.1104	372.65	41.14		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	水	m3	0.0966	3.95	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.92	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4369

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2480.31	15.97	92.79	46.39	44.8	248.03	1.6	9.28	4.64
综合人工工日		小计							44.8	248.03	1.6	9.28	4.64
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									308.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	136	243.17		
	其他材料费			--	4.86	--	
	材料费小计			--	248.03	--	

项目编码	040103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7513

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		159.26	94.09	53.77	2.37		0.32	0.19	0.11
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0008	515.16		3630.08	290.17	165.81	0.41		2.9	0.23	0.13
综合人工工日		小计							2.78		3.22	0.42	0.24
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	29614.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23136.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	6478.13			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	16966.53			
8	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	308.48			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	462.72			
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					47352.04			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	24482.36	100	24482.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1589763.97	1.3	20666.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1589763.97	0.24	3815.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1589763.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	1614246.33	9	145282.17
合计					169764.53

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工	29614.31										
2	临时设施	16966.53										
3	建筑工人实名制费用	308.48										
4	智慧工地费用	462.72										
5	社会保险费	20666.93										
6	住房公积金	3815.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程（给水）(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1507712.54	
1.1	人工费	225808.88	
1.2	材料费	1087228.62	
1.3	施工机具使用费	68187.89	
1.4	企业管理费	97141.56	
1.5	利润	29345.62	
2	措施项目费	33684.67	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	33684.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17800.84	
3	其他项目费	100000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	100000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	37123.61	
5	税金	151066.87	
6	工程造价	1829587.69	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明工程						
1	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按图纸及现场标高确定	m3	2636.39	4.31	11362.84	
2	040103001005	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：原土	m3	2636.39	6.53	17215.63	
3	040804001005	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE增强管 3、规格：D63	m	4024.51	40.66	163636.58	
4	040804001006	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE增强管 3、规格：D110	m	10	70.12	701.2	
5	040804001002	钢管	1、名称：过路电缆保护管 2、材质：热镀锌厚壁钢管 3、规格：DN100	m	558.5	113.48	63378.58	
6	040803001003	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1KV-4x70+1x35 3、敷设方式、部位：穿管	m	17.5	247.9	4338.25	
7	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头 2、规格：YJV-1KV-4x70+1x35	个	2	363.83	727.66	
8	040803001004	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5 x25 3、敷设方式、部位：穿管 4、电缆分支头制作安装	m	4165.51	109.57	456414.93	
9	040805001003	中杆灯	1、名称：15米倾倒式中杆灯（3火） 2、型号：LED灯，功率P=3x200W，灯杆内外热镀锌防腐处理，灯具防护等级IP65，含单灯控制器 3、配套基础预埋法兰、C30钢筋混凝土基础、灯杆内电源线等 4、具体要求详见设计图纸	套	16	10347.66	165562.56	
10	040805001004	单臂路灯	1、名称：11m单臂路灯 2、型号：LED灯，功率P=150W，灯杆内外热镀锌防腐处理，灯具防护等级IP65，含单灯控制器 3、配套基础预埋法兰、C30钢筋混凝土基础、灯杆内电源线等 4、具体要求详见设计图纸	套	115	3801.54	437177.1	
11	040805001005	单臂路灯	1、名称：路灯迁移	套	4	1031.48	4125.92	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040801003002	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱式变压器（含高低压柜） 2、型号：容量：100kVA,包含基础、调试、围栏等 3、具体要求详见设计图纸	台	1	143146.72	143146.72	
13	040801010001	照明控制柜	1、名称：照明控制柜 2、规格：IP55不锈钢700x400x1600mm,包含基础、接地极等 3、具体要求详见设计图纸	台	1	6316.07	6316.07	
14	040205001003	标准手孔井	1.名称 标准手孔井2.规格尺寸做法参考图集07SD101-8中第120、122页3.基础、垫层：材料品种、厚度 素土夯实4.其他 含井盖安装5. 详见图纸设计	座	21	342.76	7197.96	
15	040806001003	接地极	1、名称：接地极 2、规格：镀锌角钢L50*5*2500	根	138	82.54	11390.52	
16	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：镀锌扁钢-40*4	m	132.8	46.29	6147.31	
17	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地系统调试	系统(组)	23	385.77	8872.71	
		分部小计					1507712.54	
		分部分项合计					1507712.54	
		单价措施合计						
合计							1507712.54	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：照明工程(007)

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2636.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车	1000m3	0.00097	383.16		2836.88	164.76	49.81	0.37		2.75	0.16	0.05
1-2	人工挖三类土方	100m3	0.0003	2085.7			896.85	271.14	0.63			0.27	0.08
综合人工工日		小计							1		2.75	0.43	0.13
0.0094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2636.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.002	881.27		118.46	378.95	114.57	1.76		0.24	0.76	0.23
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0008	515.16		3630.08	221.52	66.97	0.41		2.9	0.18	0.05
综合人工工日		小计							2.17		3.14	0.94	0.28
0.0205工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040804001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4024.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	48.53	366.33	672.76	203.39	15.65	0.49	3.66	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.66	6.73	2.03

0.1476工日	未计价材料费						12.1
清单项目综合单价							40.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE增强管　D63	m	1.16	10.43	12.1		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.59	--	

项目编码	040804001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-325	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1804.12	74.42	366.33	775.77	234.54	18.04	0.74	3.66	7.76	2.35
综合人工工日		小计							18.04	0.74	3.66	7.76	2.35
0.1702工日		未计价材料费							37.57				
清单项目综合单价									70.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE增强管　D110					m	1.1918		31.52	37.57			
	PVC-U塑料管接头dn110					个	0.1995		3.55	0.71			
	镀锌铁丝8～12#					kg	0.0025		4.44	0.01			
	钢锯条					根	0.015		0.21				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	38.31		--	

项目编码	040804001002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	558.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	506.07	91.46	1253.45	378.95	29.15	5.06	0.91	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.06	0.91	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							62.04				
清单项目综合单价									113.48				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌厚壁钢管DN100	m	1.03	60.23	62.04		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	12.86	0.58		
	电焊条	kg	0.0136	6.49	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	67.1	--	

项目编码	040803001003	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	17.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-240备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面120mm2以内)	100m	0.01	1745.93	354.51	91.56	750.75	226.97	17.46	3.55	0.92	7.51	2.27
综合人工工日		小计							17.46	3.55	0.92	7.51	2.27
0.1647工日		未计价材料费							216.19				
清单项目综合单价									247.9				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电缆 YJV-1KV-4x70+1x35	m	1.01	214.05	216.19		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.01235	9.18	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00585	4.44	0.03		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.02015	8.58	0.17		
	沥青绝缘胶	kg	0.00195	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00104	10.29	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0871	8.79	0.77		

新点网上招投标系统

	合金钢钻头φ8～10	根	0.00182	6.86	0.01		
	镀锌电缆卡子3×50	个	0.2899	5.77	1.67		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.182	1.44	0.26		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	219.74	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	117.52		62.9	19.02	146.28	117.52		62.9	19.02
综合人工工日		小计							146.28	117.52		62.9	19.02
1.38工日		未计价材料费							18.11				
清单项目综合单价									363.83				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头YJV-1KV-4x70+1x35	套	1.02	17.75	18.11		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.18	8.81		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	135.63	--	

项目编码	040803001004	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	4165.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	968.73	226.19	13.08	416.55	125.93	9.69	2.26	0.13	4.17	1.26
4-874	电缆分支头制作安装	套	0.03022	29.68	2.32	9.05	12.76	3.86	0.9	0.07	0.27	0.39	0.12
综合人工工日		小计							10.59	2.33	0.4	4.56	1.38
0.0999工日		未计价材料费							90.31				
清单项目综合单价									109.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1kV-5 x25	m	1.01	89.42	90.31		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.00975	9.18	0.09		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00416	4.44	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01326	8.58	0.11		
	沥青绝缘胶	kg	0.0013	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00065	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.00208	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.09243	8.79	0.81		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.2106	1.44	0.3		
	电力复合脂	kg	0.000907	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	92.64	--	

项目编码	040805001003	项目名称	中杆灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-464	成套型 灯高18m以下 灯火数7火	套	1	891.46	769.63	458.17	383.33	115.89	891.46	769.63	458.17	383.33	115.89
8-199	路灯杆号编号	100个	0.01	263.32	37.59		113.23	34.23	2.63	0.38		1.13	0.34

新点网上招投标系统

8-217	路灯施工定位 灯柱高度15m以内	个	1	63.6		23.75	27.35	8.27	63.6		23.75	27.35	8.27
8-213	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	1	47.7	6.35	85.2	20.51	6.2	47.7	6.35	85.2	20.51	6.2
8-201	C30钢筋混凝土基础	m3	1.7	131.66	411.69	25.88	56.61	17.12	223.82	699.87	44	96.24	29.1
8-209	人工挖电杆坑三类土坑深＜2m	个	1	39.42			16.95	5.12	39.42			16.95	5.12
8-360	沿钢索 三芯 导线截面2.5mm2以内	100m	0.15	380.65	81.07		163.68	49.48	57.1	12.16		24.55	7.42
综合人工工日		小计							1325.73	1488.39	611.12	570.06	172.34
12.507工日		未计价材料费							6180.02				
清单项目综合单价									10347.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15米倾倒式中杆灯（3火） LED灯，功率P=3x200W，灯杆内外热镀锌防腐处理，灯具防护等级IP65，含单灯控制器	套	1.01	6033.57	6093.91		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	36	1.86	66.96		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V50mm2	m	22	30.76	676.72		
	精制六角带帽螺栓M12×65	套	8.16	0.41	3.35		
	碳素钢丝	kg	0.05	3.6	0.18		
	漆刷1"～1.5"	把	0.044626	0.86	0.04		
	调和漆	kg	0.006322	9.86	0.06		
	黑板漆	kg	0.0119	17.15	0.2		
	溶剂汽油	kg	0.007438	7.89	0.06		
	棉纱线	kg	0.002231	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.6	6.49	3.89		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.07	14.05	0.98		
	钢筋Φ10以内	t	0.050577	3890.77	196.78		
	电焊条	kg	0.088509	6.49	0.57		
	圆钉	kg	0.126441	3.64	0.46		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.164373	4.44	0.73		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.227594	4.44	1.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.471624	337.17	159.02		
	中砂	t	0.758645	136	103.18		

新点网上招投标系统

	碎石40	t	1.631087	121.43	198.06		
	组合钢模板	kg	1.23912	4.728	5.86		
	零星卡具	kg	0.101153	5.33	0.54		
	模板木材	m3	0.006322	1774.58	11.22		
	钢支撑	kg	0.493119	3.43	1.69		
	绝缘导线3*2.5mm2	m	16.1865	5.32	86.11		
	接线盒50～70×50～70×25	个	2.7	1.59	4.29		
	钢精扎头	包	0.765	7.37	5.64		
	半圆头螺钉M6×12～20	十个	0.8262	0.08	0.07		
	钢板60×110×1.5	块	2.7	0.67	1.81		
	其他材料费			--	44.59	--	
	材料费小计			--	7668.41	--	

项目编码	040805001004	项目名称	单臂路灯	计量单位	套	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	926.44	927.76	376.53	398.37	120.44	92.64	92.78	37.65	39.84	12.04
8-144	立金属杆 单杆式15m以内	根	1	73.14	21.08	66.4	31.45	9.51	73.14	21.08	66.4	31.45	9.51
8-199	路灯杆号编号	100个	0.01	263.32	37.59		113.23	34.23	2.63	0.38		1.13	0.34
8-360	沿钢索 三芯 导线截面2.5mm2以内	100m	0.11	380.65	81.07		163.68	49.48	41.87	8.92		18	5.44
8-217	路灯施工定位 灯柱高度15m以内	个	1	63.6		23.75	27.35	8.27	63.6		23.75	27.35	8.27
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	5.08	45.41	9.12	2.76	21.2	5.08	45.41	9.12	2.76
8-201	C30钢筋混凝土基础	m3	0.91	131.66	411.69	25.88	56.61	17.12	119.81	374.64	23.55	51.52	15.58
8-209	人工挖电杆坑三类土坑深＜2m	个	1	39.42			16.95	5.12	39.42			16.95	5.12
A50	单臂路灯	个	1										
综合人工工日		小计							454.31	502.88	196.76	195.36	59.06
4.286工日		未计价材料费							2393.17				
清单项目综合单价									3801.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		

	直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
	羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	21	2.84	59.64		
	碳素钢丝	kg	0.011	3.6	0.04		
	红丹防锈漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.8	3.77	3.02		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.816	0.3	0.24		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.6	12.86	7.72		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
	漆刷1"～1.5"	把	0.044626	0.86	0.04		
	调和漆	kg	0.006322	9.86	0.06		
	黑板漆	kg	0.0119	17.15	0.2		
	溶剂汽油	kg	0.007438	7.89	0.06		
	棉纱线	kg	0.002231	5.57	0.01		
	绝缘导线3*2.5mm2	m	11.8701	5.32	63.15		
	接线盒50～70×50～70×25	个	1.98	1.59	3.15		
	钢精扎头	包	0.561	7.37	4.13		
	半圆头螺钉M6×12～20	十个	0.60588	0.08	0.05		
	钢板60×110×1.5	块	1.98	0.67	1.33		
	电焊条	kg	0.5	6.49	3.25		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	钢筋Φ10以内	t	0.027073	3890.77	105.33		
	电焊条	kg	0.047378	6.49	0.31		
	圆钉	kg	0.067683	3.64	0.25		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.087988	4.44	0.39		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.12183	4.44	0.54		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.252458	337.17	85.12		
	中砂	t	0.406098	136	55.23		
	碎石40	t	0.873111	121.43	106.02		
	组合钢模板	kg	0.663294	4.728	3.14		
	零星卡具	kg	0.054147	5.33	0.29		

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.003384	1774.58	6.01		
	钢支撑	kg	0.263964	3.43	0.91		
	11m单臂路灯 LED灯，功率P=150W，灯杆内外热镀锌防腐处理，灯具防护等级IP65，含单灯控制器	个	1.01	2306.95	2330.02		
	其他材料费			--	15.54	--	
	材料费小计			--	2896.05	--	

项目编码	040805001005	项目名称	单臂路灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-144*1.5	立单杆式金属杆长＜15m	根	1	81.6	16.25	64.28	35.09	10.61	81.6	16.25	64.28	35.09	10.61
8-199	路灯杆号编号	100个	0.01	263.32	37.59		113.23	34.23	2.63	0.38		1.13	0.34
8-217	路灯施工定位灯柱高度＜15m	个	1	47.3		15.22	20.34	6.15	47.3		15.22	20.34	6.15
8-212	基础预埋件安装法兰直径400mm以内	个	1	21.2	5.08	45.41	9.12	2.76	21.2	5.08	45.41	9.12	2.76
8-201	C30钢筋混凝土基础	m3	0.91	131.66	411.69	25.88	56.61	17.12	119.81	374.64	23.55	51.52	15.58
8-209	人工挖电杆坑三类土坑深＜2m	个	1	39.42			16.95	5.12	39.42			16.95	5.12
综合人工工日		小计							311.96	396.35	148.46	134.15	40.56
2.9431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1031.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.595016	4.728	2.81		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	6.069162	0.69	4.19		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.606916	0.3	0.18		
	红丹防锈漆	kg	0.223131	12.86	2.87		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.446262	12.86	5.74		
	漆刷1"～1.5"	把	0.044626	0.86	0.04		
	调和漆	kg	0.006322	9.86	0.06		
	黑板漆	kg	0.0119	17.15	0.2		
	溶剂汽油	kg	0.007438	7.89	0.06		
	棉纱线	kg	0.002231	5.57	0.01		

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	0.5	6.49	3.25		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	钢筋Φ10以内	t	0.027073	3890.77	105.33		
	电焊条	kg	0.047378	6.49	0.31		
	圆钉	kg	0.067683	3.64	0.25		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.087988	4.44	0.39		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.12183	4.44	0.54		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.252458	337.17	85.12		
	中砂	t	0.406098	136	55.23		
	碎石40	t	0.873111	121.43	106.02		
	组合钢模板	kg	0.663294	4.728	3.14		
	零星卡具	kg	0.054147	5.33	0.29		
	模板木材	m3	0.003384	1774.58	6.01		
	钢支撑	kg	0.263964	3.43	0.91		
	其他材料费			--	12.42	--	
	材料费小计			--	396.35	--	

项目编码	040801003002	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-10	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量100kVA以下)	台	1	1191.55	763.75	439.59	512.37	154.9	1191.55	763.75	439.59	512.37	154.9
8-614	送配电设备系统调试交流供电＜10kV	系统	1	2775.15			1193.31	360.77	2775.15			1193.31	360.77
D00001	箱变基础及围栏	座	1										
综合人工工日		小计							3966.7	763.75	439.59	1705.68	515.67
37.4217工日		未计价材料费							135755.33				
清单项目综合单价									143146.72				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	箱式变压器（含高低压柜） 容量：100kVA	台	1	133093.46	133093.46		
	变压器油	kg	0.6	12.86	7.72		
	棉纱线	kg	0.15	5.57	0.84		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	电焊条	kg	0.25	6.49	1.62		
	白布	m2	0.8	3.43	2.74		
	无光调和漆	kg	0.6	12.86	7.72		
	防锈漆	kg	0.6	12.86	7.72		
	汽油	kg	0.8	9.18	7.34		
	焊锡	kg	0.35	36.87	12.9		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.07	51.45	3.6		
	电力复合脂一级	kg	0.2	17.15	3.43		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢垫板δ1～3	kg	11	3.77	41.47		
	镀锌扁钢-6×60	kg	144	4.55	655.2		
	精制带母镀锌螺栓M16×200	套	6.1	1.56	9.52		
	箱变基础及围栏	座	1	2661.87	2661.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136519.08	--	

项目编码	040801010001	项目名称	照明控制柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	落地式成套配电箱安装	台	1	346.3	30.34	66.84	148.91	45.02	346.3	30.34	66.84	148.91	45.02
D00001	控制柜基础	座	1										
综合人工工日		小计							346.3	30.34	66.84	148.91	45.02
3.267工日		未计价材料费							5678.66				
清单项目综合单价									6316.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明控制柜 IP55不锈钢700x400x1600mm	台	1	5323.74	5323.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板δ1～3	kg	0.3	4.728	1.42		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	6.125	0.67	4.1		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条	kg	0.15	6.49	0.97		

	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	黑胶布	卷	0.2	1.72	0.34		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	控制柜基础	座	1	354.92	354.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5709	--	

项目编码	040205001003	项目名称	标准手孔井	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-414换	(C20非泵送商品砼坍度75-90非泵送16mm32.5)工井JXG-76(M10水泥砂浆)	座	1	81.17	216.14		34.9	10.55	81.17	216.14		34.9	10.55
综合人工工日		小计							81.17	216.14		34.9	10.55
0.7658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									342.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.940869	0.34	0.32		
	中砂	t	0.028338	136	3.85		
	碎石5～16mm	t		121.43			
	碎石5～40mm	t	0.071402	121.43	8.67		
	机砖	百块	0.617329	48.57	29.98		
	水	m3	0.001116	3.95			
	混凝土井盖井座	套	0.74377	200	148.75		
	(C20非泵送商品砼坍度75-90非泵送16mm32.5)	m3	0.059502	412.86	24.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	216.14	--	

项目编码	040806001003	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极镀锌角钢L50*5*2500	根	1	27.59	1.87	7.12	11.86	3.59	27.59	1.87	7.12	11.86	3.59
综合人工工日		小计							27.59	1.87	7.12	11.86	3.59
0.2603工日		未计价材料费							30.51				
清单项目综合单价									82.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地极镀锌角钢L50*5*2500	根	0.74377	41.02	30.51		
	扁钢-4×45	kg	0.19338	4.35	0.84		
	电焊条	kg	0.111565	6.49	0.72		
	钢锯条	根	0.74377	0.21	0.16		
	沥青漆	kg	0.014875	10.29	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.38	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	132.8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.63	1.92	125.12	37.83	29.1	0.16	0.19	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.19	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							0.55				
清单项目综合单价									46.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	0.1	5.48	0.55		
	电焊条	kg	0.02	6.49	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.71	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	23
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									385.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.59		--	
	材料费小计								--	1.59		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	17800.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	16431.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1369.3			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	15062.25			
8	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	410.79			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	410.79			
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					33684.67			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	100000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	100000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		100000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：照明工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	10kV外线引入	2处	100000			
合计			100000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：照明工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37123.61	100	37123.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1502980.01	2.1	31562.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1502980.01	0.37	5561.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1502980.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	1678520.82	9	151066.87
合计					188190.48

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：照明工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工	17800.84										
2	临时设施	15062.25										
3	建筑工人实名制费用	410.79										
4	智慧工地费用	410.79										
5	社会保险费	31562.58										
6	住房公积金	5561.03										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	493334.15	
1.1	人工费	38473	
1.2	材料费	423572.54	
1.3	施工机具使用费	10513.76	
1.4	企业管理费	15388.65	
1.5	利润	5386.22	
2	措施项目费	8200.18	
2.1	单价措施项目费	3036.09	
2.2	总价措施项目费	5164.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3679.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6213.43	
5	税金	45697.3	
6	工程造价	553445.06	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机械设备安装工程						
1	030109001001	离心式泵	1、名称：潜水排污泵（配套自动耦合装置） 2、型号：300WQ550-17.0-45，参数：Q=550m/h，H=17.0m，N=45kW 3、具体要求详见设计图纸 4、包含控制系统	台	3	31636.58	94909.74	
2	030104006001	旋臂立柱式起重机	1、名称：电动起重机 2、型号：T=2.0t，跨度8.0m，H=18m，配套CD1电动葫芦，P=15kw	台	1	47472.95	47472.95	
3	030404016001	控制箱	1、名称：就地按钮箱	台	1	1015.2	1015.2	
4	040602031001	闸门	1、类型：镶铜铸铁圆闸门 2、规格、型号：D800，手电两用N=1.1kW 启用力4.5T	座	1	5619.16	5619.16	
5	040602035001	启闭机	1、规格、型号：QDA型手电二用启闭机 2、手电两用 N=1.1kW 启用力4.5T 3、10m螺杆 4、含控制箱及线缆	台	1	10906.38	10906.38	
6	040602002001	格栅除污机	1、类型：粉碎型格栅除污机 2、材质：SS304不锈钢 3、规格、型号：最大过水量400m3/h，电机功率4kW，WFS900 4、参数：成套设备，配套提供导轨，格栅、控制箱、控制电缆等，详见设计图纸	台	1	62398.62	62398.62	
7	030503006001	传感器	1、名称：电磁流量计 2、规格：DN200，最大过水能力1200m3/h，LDBZB-200	支(台)	1	4506.07	4506.07	
8	030601005001	物位检测仪表	1、名称：超声波液位测量仪 2、参数详见设计图纸	台	1	4104.58	4104.58	
9	030104008001	垃圾小车	1、型号：L≥1300，B≥600	台	1	700	700	
10	030109001002	离心式泵	1、名称：检修潜污泵 2、规格：Q=50m3/h，H=15m，N=4KW 3、库存	台	1	2661.87	2661.87	
11	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：双盘短管 2、规格：DN300*350 3、防腐要求同管道	个	3	828.27	2484.81	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、除锈，环氧富锌底漆一道，环氧云铁防锈底漆一道，环氧厚浆型防腐面漆两道	kg	50	23.18	1159	
13	030801001003	低压碳钢管	1、材质：碳钢管（通气管） 2、规格：DN150	m	7	101.21	708.47	
14	030801001004	低压碳钢管	1、材质：碳钢管 2、规格：DN350	m	35.5	313.69	11136	
15	030801001005	低压碳钢管	1、材质：碳钢管 2、规格：DN500	m	5	448.48	2242.4	
16	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 2、规格：DN350	个	5	828.27	4141.35	
17	030804001006	低压碳钢管件	1、材质：四通 2、规格：DN350	个	1	828.27	828.27	
18	030804001007	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN500*350	个	1	872.75	872.75	
19	030804001008	低压碳钢管件	1、材质：通气帽 2、规格：DN150	个	1	208.22	208.22	
20	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：可曲挠柔性橡胶接头 2、型号、规格：DN350 3、连接形式：法兰连接	个	3	1220.95	3662.85	
21	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：可曲挠柔性橡胶接头 2、型号、规格：DN500 3、连接形式：法兰连接	个	2	1220.95	2441.9	
22	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀 2、型号、规格：DN500 3、连接形式：法兰连接	个	1	13125.03	13125.03	
23	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：电动法兰闸阀 2、型号、规格：DN500 3、连接形式：法兰连接	个	1	17652.45	17652.45	
24	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀 2、型号、规格：DN350 3、连接形式：法兰连接	个	3	7147.32	21441.96	
25	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：电动法兰闸阀 2、型号、规格：DN350 3、连接形式：法兰连接	个	3	9664.34	28993.02	
26	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：排气阀 2、型号、规格：DN100	个	1	246.3	246.3	
27	031201001001	管道刷油	1、管道内壁防腐（二底二面） 2、除锈级别：喷砂除锈 3、油漆品种：Z2底漆一道，面漆一道，底漆一道，面漆一道	m2	50.16	97.8	4905.65	
28	031201001002	管道刷油	1、埋地管道内壁防腐（二布四油防腐） 2、除锈级别：喷砂除锈 3、油漆品种：Z2底漆一道，玻璃纤维布一层，底漆一道，玻璃纤维布一道，面漆两道	m2	7.85	102.57	805.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031201001003	管道刷油	1、露管道内壁防腐（二底三面） 2、除锈级别：喷砂除锈 3、油漆品种：Z2底漆一道，面漆一道，G-2底漆一道，面漆两道	m2	42.31	95.83	4054.57	
		分部小计					355404.74	
		电气设备安装工程						
30	030401002001	干式变压器	1、名称：干式变压器 2、型号：S11-M-160KVA-10/0.4KV 3、详细参数见设计图纸	台	2	22616.68	45233.36	
31	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜AA01 2、型号：GGD2型 3、详细参数见设计图纸 4、含槽钢基础制作、安装	台	1	9654.93	9654.93	
32	030404017003	配电箱	1、名称：配电柜AA02 2、型号：GGD2型 3、详细参数见设计图纸	台	1	9654.93	9654.93	
33	030404017004	配电箱	1、名称：配电柜AA03 2、型号：GGD2型 3、详细参数见设计图纸	台	1	9654.93	9654.93	
34	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：PZ30-10 3、详细参数见设计图纸	台	1	525.87	525.87	
35	030412001001	普通灯具	1、名称：防爆型吸顶灯 2、规格：AC220V 20W	套	4	226.1	904.4	
36	030411003001	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：XQJ-LQJ-P-200×100	m	5	120.09	600.45	
37	030408001001	电力电缆	1、名称：10KV电缆 2、规格：YJV22-10KV-3×35	m	60	108.66	6519.6	
38	030408001002	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、规格：YJV-1KV-4×150+1×70	m	50	488.07	24403.5	
39	030408001003	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、规格：YJV-1KV-3×35+1×16	m	50	98.93	4946.5	
40	030408001004	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、规格：YJV-1KV-5×10	m	10	45.71	457.1	
41	030408001005	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、规格：YJV-1KV-5×4	m	15	20.3	304.5	
42	030408001006	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、规格：YJV-1KV-3×4	m	30	13.56	406.8	
43	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV-2.5	m	40	3.46	138.4	
44	030411001001	配管	1、材质：SC焊接钢管 2、规格：DN20	m	13	25.72	334.36	
45	030411001002	配管	1、材质：SC焊接钢管 2、规格：DN32	m	45	37.18	1673.1	
46	030411001003	配管	1、材质：SC焊接钢管 2、规格：DN40	m	10	42.36	423.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030411001004	配管	1、材质：SC焊接钢管 2、规格：DN80	m	50	92.29	4614.5	
48	030411001005	配管	1、材质：SC焊接钢管 2、规格：DN100	m	110	107.85	11863.5	
49	030409004001	均压环	1、名称：均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	15.7	8.81	138.32	
50	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	20	26.93	538.6	
51	030414001001	电力变压器系统	1、名称：10KV以下变压器系统调试 2、容量(KV·A)：560kVA以下	系统	1	2967.28	2967.28	
52	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 （综合） 2、电压等级：1kV以下	系统	1	878.92	878.92	
53	030414015001	电缆试验	1、名称：电缆试验 泄露测试 2、电压等级（kV）：10KV	次(根、点)	1	138.19	138.19	
54	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	953.77	953.77	
		分部小计					137929.41	
		分部分项合计					493334.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3036.09	3036.09	
		单价措施合计					3036.09	
合计							496370.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	301.04	71.02	46.81	120.42	42.15	301.04	71.02	46.81	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	71.02	46.81	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费							31055.14				
清单项目综合单价									31636.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水排污泵（配套自动耦合装置） 300WQ550-17.0-45，参数：Q=550m/h， H=17.0m，N=45kW	台	1	31055.14	31055.14		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	4.55	0.91		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.1	6.49	0.65		
	木板材	m3	0.003	1863.31	5.59		
	汽油	kg	0.16	9.18	1.47		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.34	13.09		
	黄砂	m3	0.055	204	11.22		
	碎石	m3	0.062	182.15	11.29		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	31126.16	--	

项目编码	030104006001	项目名称	旋臂立柱式起重机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-377	电动悬臂立柱式起重机 (臂长6m以内)[起重量5t以内]	台	1	2723.14	142.27	547.13	1089.26	381.24	2723.14	142.27	547.13	1089.26	381.24
综合人工工日		小计							2723.14	142.27	547.13	1089.26	381.24
25.69工日		未计价材料费							42589.91				
清单项目综合单价									47472.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动起重机 T=2.0t，跨度8.0m，H=18m，配套CD1电动葫芦，P=15kw	台	1	42589.91	42589.91		
	木板材	m3	0.009	1863.31	16.77		
	木枕	m3	0.055	1071.94	58.96		
	汽油	kg	0.969	9.18	8.9		
	煤油	kg	3.57	4.29	15.32		
	机油	kg	1.747	7.72	13.49		
	黄油(钙基脂)	kg	2.909	6.86	19.96		
	棉纱头	kg	0.363	5.57	2.02		
	破布	kg	0.672	6	4.03		
	其他材料费			--	2.82	--	
	材料费小计			--	42732.18	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.48	40.82	61.06	21.37	152.64	29.48	40.82	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.48	40.82	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价									1015.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	就地按钮箱	台	1	709.83	709.83		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.49	0.65		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		

新点网上招投标系统

	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	739.31	--	

项目编码	040602031001	项目名称	闸门	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1421	铸铁圆闸门 直径φ800mm以内	座	1	1071.77	270.47	149	428.71	150.05	1071.77	270.47	149	428.71	150.05
综合人工工日		小计							1071.77	270.47	149	428.71	150.05
10.111工日		未计价材料费							3549.16				
清单项目综合单价									5619.16				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镶铜铸铁圆闸门　D800	座	1	3549.16	3549.16		
	钢板δ3～10	kg	14.92	4.55	67.89		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2	4.44	8.88		
	普通成材	m3	0.008	1863.31	14.91		
	木枕250×200×2000	根	0.1	63.54	6.35		
	硅酸盐膨胀水泥	kg	40	0.84	33.6		
	中(粗)砂	t	0.078	136	10.61		
	碎石10	t	0.105	121.43	12.75		
	棉纱线	kg	0.25	5.57	1.39		
	电焊条	kg	0.24	6.49	1.56		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	6	4.29	25.74		
	斜垫铁0～3#钢 1#	kg	12	5.15	61.8		
	氧气	m3	0.85	2.83	2.41		
	乙炔气	kg	0.283	15.44	4.37		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	黄油	kg	0.6	6.86	4.12		
	机油5～7#	kg	0.2	10.72	2.14		
	煤油	kg	0.6	4.29	2.57		
	其他材料费			--	7.88	--	
	材料费小计			--	3819.63	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040602035001	项目名称	启闭机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	1138.12	139.89	140.88	455.25	159.34	1138.12	139.89	140.88	455.25	159.34
综合人工工日		小计							1138.12	139.89	140.88	455.25	159.34
10.737工日		未计价材料费							8872.9				
清单项目综合单价									10906.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	QDA型手电二用启闭机	台	1	8872.9	8872.9		
	钢板δ1～3	kg	0.8	4.55	3.64		
	钢板δ3～10	kg	14.69	4.55	66.84		
	普通成材	m3	0.004	1863.31	7.45		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	9	0.34	3.06		
	碎石10	t	0.03	121.43	3.64		
	中(粗)砂	t	0.026	136	3.54		
	棉纱线	kg	1.2	5.57	6.68		
	电焊条	kg	0.7	6.49	4.54		
	氧气	m3	0.77	2.83	2.18		
	乙炔气	kg	0.257	15.44	3.97		
	破布	kg	1.2	6	7.2		
	黄油	kg	1.8	6.86	12.35		
	机油5～7#	kg	0.4	10.72	4.29		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	其他材料费			--	4.07	--	
	材料费小计			--	9012.79	--	

项目编码	040602002001	项目名称	格栅除污机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1296	格栅除污机 固定式(格栅宽度1.8m以内)	台	1	5273.18	441.17	599.36	2109.27	738.25	5273.18	441.17	599.36	2109.27	738.25
综合人工工日		小计							5273.18	441.17	599.36	2109.27	738.25
49.747工日		未计价材料费							53237.39				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							62398.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粉碎型格栅除污机 SS304不锈钢 最大过水量400m3/h，电机功率4kW，WFS900 成套设备，配套提供导轨，格栅等，详见设计图纸	台	1	53237.39	53237.39		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3	4.44	13.32		
	普通成材	m3	0.023	1863.31	42.86		
	木枕250×200×2500	根	0.3	214.39	64.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	131	0.34	44.54		
	中(粗)砂	t	0.27	136	36.72		
	碎石10	t	0.35	121.43	42.5		
	棉纱线	kg	1.06	5.57	5.9		
	电焊条	kg	2.47	6.49	16.03		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	5	4.29	21.45		
	斜垫铁0～3#钢 1#	kg	10	5.15	51.5		
	破布	kg	2.62	6	15.72		
	黄油	kg	4.5	6.86	30.87		
	机油5～7#	kg	1.58	10.72	16.94		
	煤油	kg	4.05	4.29	17.37		
	汽油	kg	1.13	9.18	10.37		
	其他材料费			--	10.76	--	
	材料费小计			--	53678.56	--	

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-305	流量计 电磁流量计	台	1	152.07	0.23	12.66	60.83	21.29	152.07	0.23	12.66	60.83	21.29
综合人工工日		小计							152.07	0.23	12.66	60.83	21.29
1.37工日		未计价材料费							4258.99				
清单项目综合单价									4506.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁流量计 DN200，最大过水能力1200m3/h，LDBZB-200	台	1	4258.99	4258.99		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.4	0.3	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4259.22	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-121	物位检测仪表 超声波物位计物位开关	台	1	442.89	31.58	19.25	177.16	62	442.89	31.58	19.25	177.16	62
综合人工工日		小计							442.89	31.58	19.25	177.16	62
3.99工日		未计价材料费							3371.7				
清单项目综合单价									4104.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超声波液位测量仪	台	1	3371.7	3371.7		
	精制螺栓M12×20～100	套	4	0.39	1.56		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	6.83	6.83		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.8	19.01	15.21		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	6.78	--	
	材料费小计			--	3403.28	--	

项目编码	030104008001	项目名称	垃圾小车	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	垃圾小车，L≥1300，B≥600	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									700				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾小车，L≥1300，B≥600	台	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											2661.87
清单项目综合单价													2661.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检修潜污泵 Q=50m3/h，H=15m，N=4KW 库存						台	1	2661.87	2661.87			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2661.87		--	

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-655	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径350mm以内	10个	0.1	1540.68	413.81	1936.19	616.27	215.7	154.07	41.38	193.62	61.63	21.57
综合人工工日		小计							154.07	41.38	193.62	61.63	21.57
1.388工日		未计价材料费											356
清单项目综合单价													828.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管 DN300*350						个	1	356	356			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	4.097	6.49	26.59			
	氧气						m3	1.4075	2.83	3.98			
	乙炔气						kg	0.4692	15.44	7.24			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3						片	0.7726	3.26	2.52			
	其他材料费								--	1.05		--	
	材料费小计								--	397.38		--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	132.63	167.23	271.78	95.12	6.79	1.33	1.67	2.72	0.95

新点网上招投标系统

11-34	喷射除锈 喷河砂 钢结构	100kg	0.01	59.36	10.14	93.14	23.74	8.31	0.59	0.1	0.93	0.24	0.08
11-577	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 一般钢结构 底漆 两遍	100kg	0.01	44.52	16.51	8.05	17.81	6.23	0.45	0.17	0.08	0.18	0.06
11-579	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 一般钢结构 面漆 两遍	100kg	0.01	30.74	3.24	8.05	12.3	4.3	0.31	0.03	0.08	0.12	0.04
综合人工工日		小计							8.14	1.63	2.76	3.26	1.13
0.0768工日		未计价材料费							6.26				
清单项目综合单价									23.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.35	4.61		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0323	6.49	0.21		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.34	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	黄砂	m3	0.0056	204	1.14		
	喷砂嘴	个	0.001	51.45	0.05		
	喷砂用胶管中压 ϕ40	m	0.0016	31.21	0.05		
	红丹防锈漆	kg	0.0205	12.86	0.26		
	乙二胺	kg	0.0012	12.86	0.02		
	汽油	kg	0.0088	9.18	0.08		
	丙酮	kg	0.0116	5.15	0.06		
	破布	kg	0.0012	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.04	0.86	0.03		
	环氧磁漆	kg	0.0186	13.31	0.25		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	7.89	--	

项目编码	030801001003	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-35	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径150mm以内	10m	0.1	128.76	10.48	74.04	51.5	18.03	12.88	1.05	7.4	5.15	1.8

综合人工工日		小计		12.88	1.05	7.4	5.15	1.8
0.116工日		未计价材料费						72.93
清单项目综合单价								101.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢管公称直径150mm以内	m	0.941	77.5	72.93			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.053	6.49	0.34			
	氧气	m3	0.0553	2.83	0.16			
	乙炔气	kg	0.0184	15.44	0.28			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0137	3.26	0.04			
	其他材料费			--	0.23		--	
	材料费小计			--	73.98		--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	35.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-39	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径350mm以内	10m	0.1	226.44	33.37	185.34	90.58	31.7	22.64	3.34	18.53	9.06	3.17
综合人工工日		小计							22.64	3.34	18.53	9.06	3.17
0.204工日		未计价材料费											256.95
清单项目综合单价													313.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)						暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低压碳钢管公称直径350mm以内	m	0.936	274.52	256.95								
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.2602	6.49	1.69								
	氧气	m3	0.139	2.83	0.39								
	乙炔气	kg	0.0463	15.44	0.71								
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0567	3.26	0.18								
	其他材料费			--	0.37						--		
	材料费小计			--	260.29						--		

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-42	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径500mm以内	10m	0.1	379.62	55.52	271.2	151.85	53.15	37.96	5.55	27.12	15.19	5.32
综合人工工日		小计							37.96	5.55	27.12	15.19	5.32

0.342工日	未计价材料费				357.34		
清单项目综合单价					448.48		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢管公称直径500mm以内	m	0.925	386.31	357.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.4828	6.49	3.13		
	氧气	m3	0.2059	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.0686	15.44	1.06		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0974	3.26	0.32		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	362.89	--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-655	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径350mm以内	10个	0.1	1540.68	413.81	1936.19	616.27	215.7	154.07	41.38	193.62	61.63	21.57
综合人工工日		小计							154.07	41.38	193.62	61.63	21.57
1.388工日		未计价材料费							356				
清单项目综合单价									828.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90°弯头DN350			个		1			356	356			
	电焊条J422 ϕ3.2			kg		4.097			6.49	26.59			
	氧气			m3		1.4075			2.83	3.98			
	乙炔气			kg		0.4692			15.44	7.24			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3			片		0.7726			3.26	2.52			
	其他材料费								--	1.05		--	
	材料费小计								--	397.38		--	

项目编码	030804001006	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-655	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径350mm以内	10个	0.1	1540.68	413.81	1936.19	616.27	215.7	154.07	41.38	193.62	61.63	21.57
综合人工工日		小计							154.07	41.38	193.62	61.63	21.57

新点网上招投标系统

1.388工日	未计价材料费						356
清单项目综合单价							828.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四通DN350	个	1	356	356		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	4.097	6.49	26.59		
	氧气	m3	1.4075	2.83	3.98		
	乙炔气	kg	0.4692	15.44	7.24		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.7726	3.26	2.52		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	397.38	--	

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-658	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	2273.28	714.8	2914.74	909.31	318.26	227.33	71.48	291.47	90.93	31.83
综合人工工日		小计							227.33	71.48	291.47	90.93	31.83
2.048工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									872.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径管DN500*350公称直径500mm以内					个	1		159.71	159.71			
	电焊条J422 ϕ3.2					kg	7.5834		6.49	49.22			
	氧气					m3	2.0941		2.83	5.93			
	乙炔气					kg	0.6981		15.44	10.78			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3					片	1.3148		3.26	4.29			
	其他材料费								--	1.26		--	
	材料费小计								--	231.19		--	

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	636.03	90.24	657.67	254.41	89.04	63.6	9.02	65.77	25.44	8.9
综合人工工日		小计							63.6	9.02	65.77	25.44	8.9

0.573工日	未计价材料费						35.49
清单项目综合单价							208.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通气帽公称直径150mm以内	个	1	35.49	35.49		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.669	6.49	4.34		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	44.51	--	

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-579	可曲挠橡胶接头安装 公称直径350mm以内	个	1	51.94	326.5	12.35	20.78	7.27	51.94	326.5	12.35	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	326.5	12.35	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费							802.11				
清单项目综合单价									1220.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN350					个	1		802.11	802.11			
	平焊法兰1.6MPa DN350					片	2		131.76	263.52			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140					套	3.3		2.57	8.48			
	电焊条J422 ϕ3.2					kg	5.36		6.49	34.79			
	氧气					m3	0.33		2.83	0.93			
	乙炔气					kg	0.12		15.44	1.85			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg	1.08		5.57	6.02			
	其他材料费								--	10.91		--	
	材料费小计								--	1128.61		--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-579	可曲挠橡胶接头安装 公称直径350mm以内	个	1	51.94	326.5	12.35	20.78	7.27	51.94	326.5	12.35	20.78	7.27

综合人工工日	小计	51.94	326.5	12.35	20.78	7.27
0.49工日	未计价材料费	802.11				
清单项目综合单价		1220.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN350	个	1	802.11	802.11		
	平焊法兰1.6MPa DN350	片	2	131.76	263.52		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	3.3	2.57	8.48		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	5.36	6.49	34.79		
	氧气	m3	0.33	2.83	0.93		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	1.08	5.57	6.02		
	其他材料费			--	10.91	--	
	材料费小计			--	1128.61	--	

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1287	低压阀门 法兰阀门 公称直径500mm以内	个	1	481.24	39.34	54.7	192.5	67.37	481.24	39.34	54.7	192.5	67.37
8-1516	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径500mm以内	副	2	209.79	69.79	223.91	83.92	29.37	419.58	139.58	447.82	167.84	58.74
综合人工工日		小计							900.82	178.92	502.52	360.34	126.11
8.32工日		未计价材料费							11056.32				
清单项目综合单价									13125.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶瓣止回阀公称直径500mm以内	个	1	9845.72	9845.72		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	14.077	6.49	91.36		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	2.49	11.06	27.54		
	低中压碳钢平焊法兰公称直径500mm以内	片	4	302.65	1210.6		
	氧气	m3	1.516	2.83	4.29		
	乙炔气	kg	0.506	15.44	7.81		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	2.736	3.26	8.92		
	其他材料费			--	39	--	
	材料费小计			--	11235.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1307	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径500mm以内	个	1	678.4	39.34	58.89	271.36	94.98	678.4	39.34	58.89	271.36	94.98
8-1516	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径500mm以内	副	2	209.79	69.79	223.91	83.92	29.37	419.58	139.58	447.82	167.84	58.74
综合人工工日		小计							1097.98	178.92	506.71	439.2	153.72
10.18工日		未计价材料费							15275.92				
清单项目综合单价									17652.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动法兰闸阀公称直径500mm以内	个	1	14065.32	14065.32		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	14.077	6.49	91.36		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	2.49	11.06	27.54		
	低中压碳钢平焊法兰公称直径500mm以内	片	4	302.65	1210.6		
	氧气	m3	1.516	2.83	4.29		
	乙炔气	kg	0.506	15.44	7.81		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	2.736	3.26	8.92		
	其他材料费			--	39	--	
	材料费小计			--	15454.84	--	

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1284	低压阀门 法兰阀门 公称直径350mm以内	个	1	305.28	21.87	43.3	122.11	42.74	305.28	21.87	43.3	122.11	42.74
8-1513	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径350mm以内	副	2	136.53	46.76	156.97	54.61	19.11	273.06	93.52	313.94	109.22	38.22
综合人工工日		小计							578.34	115.39	357.24	231.33	80.96
5.34工日		未计价材料费							5784.06				
清单项目综合单价									7147.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶瓣止回阀公称直径350mm以内	个	1	5393.66	5393.66		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	9.101	6.49	59.07		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.62	11.06	17.92		
	低中压碳钢平焊法兰公称直径350mm以内	片	4	97.6	390.4		
	氧气	m3	1.326	2.83	3.75		
	乙炔气	kg	0.442	15.44	6.82		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	1.606	3.26	5.24		
	其他材料费			--	22.59	--	
	材料费小计			--	5899.45	--	

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1304	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径350mm以内	个	1	436.72	21.87	46.34	174.69	61.14	436.72	21.87	46.34	174.69	61.14
8-1513	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径350mm以内	副	2	136.53	46.76	156.97	54.61	19.11	273.06	93.52	313.94	109.22	38.22
综合人工工日		小计							709.78	115.39	360.28	283.91	99.36
6.58工日		未计价材料费							8095.62				
清单项目综合单价									9664.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动法兰闸阀公称直径350mm以内	个	1	7705.22	7705.22		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	9.101	6.49	59.07		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.62	11.06	17.92		
	低中压碳钢平焊法兰公称直径350mm以内	片	4	97.6	390.4		
	氧气	m3	1.326	2.83	3.75		
	乙炔气	kg	0.442	15.44	6.82		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	1.606	3.26	5.24		
	其他材料费			--	22.59	--	
	材料费小计			--	8211.01	--	

项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-605	自动双口排气阀安装 公称直径100mm以内	个	1	47.7	5.14	7.99	19.08	6.68	47.7	5.14	7.99	19.08	6.68

综合人工工日	小计			47.7	5.14	7.99	19.08	6.68
0.45工日	未计价材料费			159.71				
清单项目综合单价				246.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气阀DN100	个	1	159.71	159.71			
	电焊条	kg	0.22	6.49	1.43			
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11			
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15			
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.18	19.01	3.42			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	164.85		--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	50.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-32	喷射除锈 喷河砂 管道 内壁	10m2	0.1	150.52	12.95	133.68	60.21	21.07	15.05	1.3	13.37	6.02	2.11
11-573	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	111.3	29.13		44.52	15.58	11.13	2.91		4.45	1.56
11-575	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 面漆 两遍	10m2	0.1	80.56	7.98		32.22	11.28	8.06	0.8		3.22	1.13
综合人工工日	小计								34.24	5.01	13.37	13.69	4.8
0.323工日	未计价材料费								26.69				
清单项目综合单价									97.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂					m3	0.08		204	16.32			
	喷砂嘴					个	0.01		51.45	0.51			
	喷砂用胶管中压 ϕ40					m	0.025		31.21	0.78			
	红丹防锈漆					kg	0.397		12.86	5.11			
	乙二胺					kg	0.028		12.86	0.36			
	汽油					kg	0.165		9.18	1.51			
	丙酮					kg	0.233		5.15	1.2			
	破布					kg	0.02		6	0.12			
	铁砂布2#					张	0.6		0.86	0.52			
	环氧磁漆					kg	0.395		13.31	5.26			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	31.7		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	7.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-33	喷射除锈 喷河砂 管道 外壁	10m2	0.1	98.58	12.95	100.32	39.43	13.8	9.86	1.3	10.03	3.94	1.38
11-573	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	111.3	29.13		44.52	15.58	11.13	2.91		4.45	1.56
11-575	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 面漆 两遍	10m2	0.1	80.56	7.98		32.22	11.28	8.06	0.8		3.22	1.13
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.13		15.26	5.34	7.63	0.03		3.05	1.07
综合人工工日		小计							36.68	5.04	10.03	14.66	5.14
0.346工日		未计价材料费							31.02				
清单项目综合单价									102.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.083	204	16.93		
	喷砂嘴	个	0.01	51.45	0.51		
	喷砂用胶管中压 ϕ40	m	0.025	31.21	0.78		
	红丹防锈漆	kg	0.397	12.86	5.11		
	乙二胺	kg	0.028	12.86	0.36		
	汽油	kg	0.165	9.18	1.51		
	丙酮	kg	0.233	5.15	1.2		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	铁砂布2#	张	0.6	0.86	0.52		
	环氧磁漆	kg	0.395	13.31	5.26		
	玻璃丝布	m2	2.8	1.33	3.72		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	4.44	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36.06	--	

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	42.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-33	喷射除锈 喷河砂 管道 外壁	10m2	0.1	98.58	12.95	100.32	39.43	13.8	9.86	1.3	10.03	3.94	1.38

新点网上招投标系统

11-573	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道底漆 两遍	10m2	0.1	111.3	29.13		44.52	15.58	11.13	2.91		4.45	1.56
11-575+[11-576]	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道面漆 三遍	10m2	0.1	118.72	11.87		47.49	16.62	11.87	1.19		4.75	1.66
综合人工工日		小计							32.86	5.4	10.03	13.14	4.6
0.31工日		未计价材料费							29.8				
清单项目综合单价									95.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.083	204	16.93		
	喷砂嘴	个	0.01	51.45	0.51		
	喷砂用胶管中压 ϕ40	m	0.025	31.21	0.78		
	红丹防锈漆	kg	0.397	12.86	5.11		
	乙二胺	kg	0.035	12.86	0.45		
	汽油	kg	0.165	9.18	1.51		
	丙酮	kg	0.291	5.15	1.5		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	铁砂布2#	张	0.6	0.86	0.52		
	环氧磁漆	kg	0.583	13.31	7.76		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.2	--	

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	干式变压器安装 容量250kVA以下	台	1	643.42	98.46	90.43	257.37	90.08	643.42	98.46	90.43	257.37	90.08
综合人工工日		小计							643.42	98.46	90.43	257.37	90.08
6.07工日		未计价材料费							21436.92				
清单项目综合单价									22616.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干式变压器S11-M-160KVA-10/0.4KV	台	1	21436.92	21436.92		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	塑料布	m2	2	0.67	1.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	6.49	1.95		
	汽油	kg	0.3	9.18	2.75		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1	4.44	4.44		
	无光调和漆	kg	2.5	12.86	32.15		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢垫板	kg	4	3.77	15.08		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	4.55	20.48		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21535.38	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.51	66.36	117.87	41.26	294.68	32.51	66.36	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	38.1	11.21	66.99	23.45	50.24	11.43	3.36	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	43.94	69.72	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							9010.08				
清单项目综合单价									9654.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜AA01 GGD2型	只	1	8872.9	8872.9		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.348	6.49	2.26		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	43.55	137.18		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.233	3.98	4.91		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	4.55	1.37		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	9054.02	--

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.51	66.36	117.87	41.26	294.68	32.51	66.36	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	38.1	11.21	66.99	23.45	50.24	11.43	3.36	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	43.94	69.72	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							9010.08				
清单项目综合单价									9654.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜AA02 GGD2型	只	1	8872.9	8872.9		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.348	6.49	2.26		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	43.55	137.18		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.233	3.98	4.91		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	4.55	1.37		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9054.02	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.51	66.36	117.87	41.26	294.68	32.51	66.36	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	38.1	11.21	66.99	23.45	50.24	11.43	3.36	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	43.94	69.72	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							9010.08				
清单项目综合单价									9654.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜AA03 GGD2型	只	1	8872.9	8872.9		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.348	6.49	2.26		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	43.55	137.18		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.233	3.98	4.91		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	4.55	1.37		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9054.02	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									525.87				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	照明配电箱　PZ30-10	只	1	266.19	266.19		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.6	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	20.05		69.96	24.49	17.49	2.01		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.01		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							197.15				
清单项目综合单价									226.1				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	防爆型吸顶灯　AC220V 20W	套	1.01	195.2	197.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.16	0.83		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	199.16	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	62.62	8.33	103.03	36.06	25.76	6.26	0.83	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.26	0.83	10.3	3.61

0.243工日	未计价材料费						73.33
清单项目综合单价							120.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆桥架　XQJ-LQJ-P-200×100	m	1.005	72.96	73.32		
	汽油	kg	0.01	9.18	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	6.83	1.54		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	79.59	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.03	8.05	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
0.0538工日		未计价材料费							98.19				
清单项目综合单价									108.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10KV电缆　YJV22-10KV-3×35			m		1.01			97.22	98.19			
	破布			kg		0.005			6	0.03			
	汽油			kg		0.0075			9.18	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0032			4.44	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35			个		0.234			1.46	0.34			
	标志牌			个		0.06			0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%			kg		0.0102			8.58	0.09			
	沥青绝缘漆			kg		0.001			15.44	0.02			
	硬酯酸一级			kg		0.0005			10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套		0.306			0.86	0.26			
	橡胶垫δ2			m2		0.0007			14.58	0.01			

	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	99.8	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.55	358.41	753.02	263.56	18.83	4.64	3.58	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.58	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费							450.85				
清单项目综合单价									488.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压电缆　YJV-1KV-4×150+1×70	m	1.01	446.39	450.85		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.18	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	4.44	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	455.49	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.46	11.06	296.38	103.73	7.41	2.09	0.11	2.96	1.04

综合人工工日	小计			7.41	2.09	0.11	2.96	1.04
0.0699工日	未计价材料费							85.32
清单项目综合单价								98.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆　YJV-1KV-3×35+1×16	m	1.01	84.48	85.32			
	破布	kg	0.0065	6	0.04			
	汽油	kg	0.0098	9.18	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.44	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11			
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02			
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15			
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	87.41		--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	43.22	12.07	173.42	60.7	4.34	0.43	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.43	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											38.48
清单项目综合单价													45.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆　YJV-1KV-5×10					m	1.01		38.1	38.48			
	汽油					kg	0.0098		9.18	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.0231		4.44	0.1			
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.0402		1.46	0.06			
	标志牌					个	0.0689		0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.0023		8.58	0.02			

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.91	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	42.08	12.07	105.15	36.8	2.63	0.42	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.42	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							15.71				
清单项目综合单价									20.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆 YJV-1KV-5×4	m	1.01	15.55	15.71		
	汽油	kg	0.0098	9.18	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.13	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	32.4	9.05	80.98	28.34	2.02	0.32	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.32	0.09	0.81	0.28

0.0191工日	未计价材料费						10.04
清单项目综合单价							13.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆　YJV-1KV-3×4	m	1.01	9.94	10.04		
	汽油	kg	0.0075	9.18	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.44	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.36	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.36		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.05				
清单项目综合单价									3.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电线　BV-2.5			m			1.16		1.77	2.05			
	钢丝φ1.6			kg			0.0009		6	0.01			
	棉纱头			kg			0.002		5.57	0.01			
	焊锡			kg			0.002		36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg			0.0001		51.45	0.01			
	汽油			kg			0.005		9.18	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷			0.0025		3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.2		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	256.52	15.1	407.89	142.76	10.2	2.57	0.15	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.57	0.15	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费							7.29				
清单项目综合单价									25.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.08	7.29		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.98	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	6.49	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.86	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	298.17	23.11	499.05	174.67	12.48	2.98	0.23	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.98	0.23	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费							14.75				
清单项目综合单价									37.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	14.32	14.75		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.98	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.49	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	17.73	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	312.69	31.62	569.01	199.15	14.23	3.13	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	3.13	0.32	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							17				
清单项目综合单价									42.36				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径40mm以内	m	1.03	16.5	17		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.98	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	6.49	0.07		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	136	1.34		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	20.13	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	454.4	46.65	1311.01	458.85	32.78	4.54	0.47	13.11	4.59
综合人工工日		小计							32.78	4.54	0.47	13.11	4.59
0.3092工日		未计价材料费							36.8				
清单项目综合单价									92.29				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径80mm以内	m	1.03	35.73	36.8		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.98	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.49	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.34	0.63		
	中砂	t	0.011753	136	1.6		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00219	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	41.34	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	601.22	46.65	1391.99	487.2	34.8	6.01	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	6.01	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							47.78				
清单项目综合单价									107.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	m	1.03	46.39	47.78		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.98	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.49	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.34	0.76		
	中砂	t	0.014168	136	1.93		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	53.79	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	15.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	2.11	7.55	20.35	7.12	5.09	0.21	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.21	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	6.49	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.21	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.58	4.79	49.18	17.21	12.3	1.76	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.76	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											5.75
清单项目综合单价													26.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.48	5.75		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.49	0.14		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.51	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1815备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量560kVA以下	系统	1	1619.71	12.11	460.82	647.88	226.76	1619.71	12.11	460.82	647.88	226.76

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			1619.71	12.11	460.82	647.88	226.76
14.592工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									2967.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	12.11	--	
	材料费小计					--	12.11	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统			计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													878.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030414015001	项目名称	电缆试验			计量单位	次(根、点)	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1879	电缆试验 泄露测试	根次	1	69.93	0.52	29.98	27.97	9.79	69.93	0.52	29.98	27.97	9.79
综合人工工日		小计							69.93	0.52	29.98	27.97	9.79
0.63工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													138.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.52		--	
	材料费小计								--	0.52		--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
FY-1	起重机主钩起重量（t）5-30	元	1	898.88	412.52	30.67			898.88	412.52	30.67		
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	47.43	142.33		18.97	6.64	47.43	142.33		18.97	6.64
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.52	4.56		0.61	0.21	1.52	4.56		0.61	0.21
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.43	13.29		1.77	0.62	4.43	13.29		1.77	0.62
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	156.89	470.64		62.76	21.96	156.89	470.64		62.76	21.96
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册防腐蚀工程(定额11-330～11-664) 脚手架搭拆费，取人工费的12%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	63.72	191.14		25.49	8.92	63.72	191.14		25.49	8.92

新点网上招投标系统

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.25	9.74		1.3	0.46	3.25	9.74		1.3	0.46
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3	8.99		1.2	0.42	3	8.99		1.2	0.42
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	92.91	278.68		37.16	13.01	92.91	278.68		37.16	13.01
综合人工工日		小计							1272.03	1531.89	30.67	149.26	52.24
8.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3036.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1531.89		--	
	材料费小计								--	1531.89		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	3679.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3227.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	451.86			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1291.02			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	64.55			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	129.1			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5164.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6213.43	100	6213.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220334.45	2.4	5288.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220334.45	0.42	925.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220334.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	507747.76	9	45697.3
合计					51910.73

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3679.42										
2	临时设施	1291.02										
3	建筑工人实名制费用	64.55										
4	智慧工地费用	129.1										
5	社会保险费	5288.03										
6	住房公积金	925.4										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：泵站设备及电气安装(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：给水工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2820154.04	
1.1	人工费	236834.59	
1.2	材料费	2231015.53	
1.3	施工机具使用费	223948.61	
1.4	企业管理费	93922.69	
1.5	利润	34432.62	
2	措施项目费	72477.96	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	72477.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	39764.17	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	71448.01	
5	税金	266767.2	
6	工程造价	3230847.21	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004006	PE给水管	1、材质及规格：PE给水管(PE100级，SDR11，1.6MPa) dn225 2、连接形式：电热熔连接 3、管道检验及试验要求：按图纸设计要求	m	420.63	150.93	63485.69	
2	040501004007	PE给水管	1、材质及规格：PE给水管(PE100级，SDR11，1.6MPa) dn315 2、连接形式：电热熔连接 3、管道检验及试验要求：按图纸设计要求	m	108.61	325.99	35405.77	
3	040501004005	PE给水管	1、材质及规格：PE给水管(PE100级，SDR11，1.6MPa) dn400 2、连接形式：电热熔连接 3、管道检验及试验要求：按图纸设计要求	m	3252.87	460.63	1498369.51	
4	040501008001	拖拉管	1、部位：拖拉管dn400 2、材质及规格：PE100级，SDR11，1.6MPa 3、接口方式：电热熔连接 4、管道检验及试验要求：按图纸设计要求 5、含注浆等	m	600	869.31	521586	
5	040502003001	塑料管管件	1、材质及规格：PE给水11.25°弯头，dn400 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	9	387.79	3490.11	
6	040502003002	塑料管管件	1、材质及规格：PE给水22.50°弯头，dn400 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	8	387.79	3102.32	
7	040502003019	塑料管管件	1、材质及规格：PE给水22.75°弯头，dn400 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	8	387.79	3102.32	
8	040502003003	塑料管管件	1、材质及规格：PE给水45°弯头，dn400 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	1	387.79	387.79	
9	040502003004	塑料管管件	1、材质及规格：PE给水90°弯头，dn400 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	3	387.79	1163.37	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040502003005	塑料管管件	1、材质及规格：PE三通，dn400×225 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	18	449.29	8087.22	
11	040502003006	塑料管管件	1、材质及规格：PE三通，dn400×315 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	4	449.29	1797.16	
12	040502003007	塑料管管件	1、材质及规格：PE三通，dn400×400 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	2	449.29	898.58	
13	040502003008	塑料管管件	1、材质及规格：PE三通，dn400×300 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	2	449.29	898.58	
14	040502003016	塑料管管件	1、材质及规格：PE三通，dn500×400 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	1	572.64	572.64	
15	040502003009	塑料管管件	1、材质及规格：PE变径，dn400×225 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	2	326.28	652.56	
16	040502003010	塑料管管件	1、材质及规格：PE管帽，dn400 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	2	387.79	775.58	
17	040502003017	塑料管管件	1、材质及规格：PE管帽，dn225 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	18	187.85	3381.3	
18	040502003018	塑料管管件	1、材质及规格：PE管帽，dn315 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	4	281.82	1127.28	
19	040502003011	塑料管管件	1、材质及规格：PE三通，dn400×80 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	5	449.29	2246.45	
20	040502003012	塑料管管件	1、材质及规格：PE三通，dn400×110 2、连接形式：电热熔连接 3、含支墩	个	16	449.29	7188.64	
21	040502006001	法兰	1、材质、规格、结构形式：PE法兰，DN400 2、连接形式：电热熔连接	个	22	578.91	12736.02	
22	040502006003	法兰	1、材质、规格、结构形式：PE法兰，DN200 2、连接形式：电热熔连接	个	36	231.81	8345.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040502006004	法兰	1、材质、规格、结构形式：PE法兰，DN300 2、连接形式：电热熔连接	个	8	339.14	2713.12	
24	040502006005	法兰	1、材质、规格、结构形式：PE法兰，dn80 2、连接形式：电热熔连接	个	5	62.28	311.4	
25	040502006006	法兰	1、材质、规格、结构形式：PE法兰，DN110 2、连接形式：电热熔连接	个	16	88.46	1415.36	
26	031001005001	铸铁管	1、安装部位：给水管（消火栓） 2、材质、规格：DN100球墨铸铁管	m	28	101.59	2844.52	
27	040502001001	铸铁管管件	1、种类：盘插 2、材质及规格：球墨铸铁，DN100	个	14	319.95	4479.3	
28	031003001036	蝶阀	1.类型:D341J型蝶阀 2.规格、压力等级:DN400	个	11	3346.11	36807.21	
29	031003010001	软接头（软管）	1.规格:DN400可拆式双法兰传力接头	个	11	3495.11	38446.21	
30	031003001010	闸阀	1.类型:Z45T-10闸阀 2.规格、压力等级:DN200	个	18	1180.84	21255.12	
31	031003001009	闸阀	1.类型:Z45T-10闸阀 2.规格、压力等级:DN300	个	4	2406.73	9626.92	
32	031003001045	闸阀	1.类型:单口排气阀 2.规格、压力等级:DN80	个	5	421.31	2106.55	
33	031003001044	闸阀	1.类型:Z45T-10闸阀 2.规格、压力等级:DN80	个	5	335.31	1676.55	
34	031003001012	闸阀	1.类型:Z45T-10闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	16	419.21	6707.36	
35	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地上式消火栓 2、型号、规格：SS100/65-1.0，附管配件	套	14	688.89	9644.46	
36	040504002001	混凝土井	1、钢筋混凝土阀门井1500×2000 2、适用DN400蝶阀井，详见07MS101-2-87	座	11	10512.15	115633.65	
37	040504002002	混凝土井	1、钢筋混凝土阀门井1300×1300 2、适用DN200闸阀井，详见07MS101-2-66	座	22	5704.79	125505.38	
38	040504002003	混凝土井	1、钢筋混凝土阀门井1200×1200 2、适用DN400排气阀井，详见07MS101-2-162	座	5	5348.07	26740.35	
39	040205001001	人（手）孔井	1、圆形砖砌φ800排泥湿井 2、适用排泥湿井，详见07MS101-2-58	座	2	2116.95	4233.9	
40	040504002004	混凝土井	1、钢筋混凝土阀门井1100×1100 2、适用DN100闸阀井，详见07MS101-2-66	座	16	4266.79	68268.64	

黄岛网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040503002001	混凝土支墩	1、管道支墩 2、详见《柔性接口给水管道支墩》（10S505）。设计内水压力0.9MPa，土壤内摩擦角28°（徐州地区），有地下水选用。	m3	142.38	941.19	134006.63	
42	040803004001	管道包封	1、名称：钢筋混凝土包封 2、规格：DN400 3、混凝土强度等级：C20	m	92	247.08	22731.36	
43	050307009001	标志牌	1、标志牌	个	124	50	6200	
		分部分项合计					2820154.04	
		单价措施合计						
合计							2820154.04	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：给水工程(009)

项目编码	040501004006	项目名称	PE给水管	计量单位	m	工程量	420.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-153备注4	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.01	617.98	11.63	282.75	228.65	80.34	6.18	0.12	2.83	2.29	0.8
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	73.75	16.16	98.68	34.67	2.67	0.74	0.16	0.99	0.35
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	88.72		71.93	25.27	1.94	0.89		0.72	0.25
综合人工工日		小计							10.79	1.75	2.99	4	1.4
0.1018工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									150.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管(PE100级，SDR11，1.6MPa) dn225	m	1	130	130		
	清洁棉布	kg	0.00468	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.11961	0.76	0.09		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	4.55	0.11		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	22.65	0.23		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.49	0.02		
	水	m3	0.2545	3.95	1.01		
	氧气	m3	0.00385	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00128	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	131.75	--	

项目编码	040501004007	项目名称	PE给水管	计量单位	m	工程量	108.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154备注4	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	729.39	13.33	387.15	269.87	94.82	7.29	0.13	3.87	2.7	0.95
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	315.77	98.32	17.74	116.83	41.05	3.16	0.98	0.18	1.17	0.41
5-179	管道消毒冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	229.91	169.98		85.07	29.89	2.3	1.7		0.85	0.3
综合人工工日		小计							12.75	2.81	4.05	4.72	1.66
0.1203工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									325.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管(PE100级，SDR11，1.6MPa) dn315	m	1	300	300		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.76	0.1		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.03873	4.55	0.18		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	22.65	0.23		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.00897	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0038	5.57	0.02		
	电焊条	kg	0.003	6.49	0.02		
	水	m3	0.4977	3.95	1.97		
	氧气	m3	0.00385	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00128	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0119	3.43	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	302.81	--	

项目编码	040501004005	项目名称	PE给水管	计量单位	m	工程量	3252.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156备注4	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1067.53	9.3	474.98	394.99	138.78	10.68	0.09	4.75	3.95	1.39

5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	405.77	153.67	21.28	150.13	52.75	4.06	1.54	0.21	1.5	0.53
5-180	管道消毒冲洗 公称直径400mm以内	100m	0.01	256.73	303.49		94.99	33.37	2.57	3.03		0.95	0.33
综合人工工日		小计							17.31	4.66	4.96	6.4	2.25
0.1632工日		未计价材料费							425.05				
清单项目综合单价									460.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PE给水管(PE100级，SDR11，1.6MPa) dn400	m	1	425.05	425.05		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.76	0.05		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.04737	4.55	0.22		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	22.65	0.23		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	电焊条	kg	0.0048	6.49	0.03		
	水	m3	0.8882	3.95	3.51		
	氧气	m3	0.00517	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00172	15.44	0.03		
	漂白粉	kg	0.0211	3.43	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	429.71	--	

项目编码	040501008001	项目名称	拖拉管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	115.33	5.5	650.74	153.21	76.61	11.53	0.55	65.07	15.32	7.66
6-1125	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN400	10m	0.1	175.43	24.81	1766.45	64.91	22.81	17.54	2.48	176.65	6.49	2.28
6-1132备注1	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN400	10m	0.1	131.16	9.41	741.87	48.53	17.05	13.12	0.94	74.19	4.85	1.71
5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	405.77	153.67	21.28	150.13	52.75	4.06	1.54	0.21	1.5	0.53

5-180	管道消毒冲洗 公称直径400mm以内	100m	0.01	256.73	303.49		94.99	33.37	2.57	3.03		0.95	0.33
综合人工工日		小计							48.82	8.54	316.12	29.11	12.51
0.4605工日		未计价材料费							454.21				
清单项目综合单价									869.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	19.78	0.97	19.19		
	化学泥浆	kg	0.6588	0.97	0.64		
	小苏打	kg	0.4685	1.77	0.83		
	水	m3	0.1392	3.95	0.55		
	水	m3	1.7544	3.95	6.93		
	PE给水管(PE100级，SDR11，1.6MPa) dn400	m	1.02	425.05	433.55		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.04737	4.55	0.22		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	22.65	0.23		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	电焊条	kg	0.0048	6.49	0.03		
	氧气	m3	0.00517	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00172	15.44	0.03		
	漂白粉	kg	0.0211	3.43	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	462.75	--	

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							246.02				
清单项目综合单价									387.79				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PE给水11.25°弯头，dn400	个	1	246.02	246.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.6	--	

项目编码	040502003002	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							246.02				
清单项目综合单价									387.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水22.50°弯头，dn400	个	1	246.02	246.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.6	--	

项目编码	040502003019	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							246.02				
清单项目综合单价									387.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水22.75°弯头，dn400	个	1	246.02	246.02		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.6	--	

项目编码	040502003003	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							246.02				
清单项目综合单价									387.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水45°弯头，dn400	个	1	246.02	246.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.6	--	

项目编码	040502003004	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							246.02				
清单项目综合单价									387.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水90°弯头，dn400	个	1	246.02	246.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		

	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.6	--	

项目编码	040502003005	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							307.52				
清单项目综合单价									449.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE三通，dn400×225	个	1	307.52	307.52		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.1	--	

项目编码	040502003006	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							307.52				
清单项目综合单价									449.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE三通，dn400×315	个	1	307.52	307.52		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		

	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.1	--	

项目编码	040502003007	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							307.52				
清单项目综合单价									449.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE三通，dn400×400	个	1	307.52	307.52		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.1	--	

项目编码	040502003008	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							307.52				
清单项目综合单价									449.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE三通，dn400×300	个	1	307.52	307.52		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.1	--	

项目编码	040502003016	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							430.87				
清单项目综合单价									572.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE三通 ， dn500×400	个	1	430.87	430.87		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	433.45	--	

项目编码	040502003009	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							184.51				
清单项目综合单价									326.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE变径 ， dn400×225	个	1	184.51	184.51		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	187.09	--	

项目编码	040502003010	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							246.02				
清单项目综合单价									387.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管帽，dn400	个	1	246.02	246.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.6	--	

项目编码	040502003017	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1153备注1	塑料管件安装 管外径250mm以内	个	1	55.33	1.74	26.85	20.47	7.19	55.33	1.74	26.85	20.47	7.19
综合人工工日		小计							55.33	1.74	26.85	20.47	7.19
0.522工日		未计价材料费							76.27				
清单项目综合单价									187.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管帽，dn225	个	1	76.27	76.27		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.025	3.26	0.08		
	清洁棉布	kg	0.06	5.15	0.31		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	1.702	0.76	1.29		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	78.01	--	

项目编码	040502003018	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154备注1	塑料管件安装 管外径315mm以内	个	1	58.19	1.96	32.57	21.53	7.56	58.19	1.96	32.57	21.53	7.56
综合人工工日		小计							58.19	1.96	32.57	21.53	7.56
0.549工日		未计价材料费							160.01				
清单项目综合单价									281.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管帽，dn315	个	1	160.01	160.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.06	5.15	0.31		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	1.962	0.76	1.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.97	--	

项目编码	040502003011	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							307.52				
清单项目综合单价									449.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE三通，dn400×80	个	1	307.52	307.52		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.1	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502003012	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156备注1	塑料管件安装 管外径400mm以内	个	1	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31	63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
综合人工工日		小计							63.92	2.58	43.31	23.65	8.31
0.603工日		未计价材料费							307.52				
清单项目综合单价									449.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE三通，dn400×110	个	1	307.52	307.52		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.032	3.26	0.1		
	清洁棉布	kg	0.07	5.15	0.36		
	三氯乙烯	kg	0.01	6.31	0.06		
	电	kW·h	2.712	0.76	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.1	--	

项目编码	040502006001	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-602	法兰安装 平焊安装 公称直径400mm以内	副	0.5	158.89	59.39	60.05	58.79	20.66	79.45	29.7	30.03	29.4	10.33
综合人工工日		小计							79.45	29.7	30.03	29.4	10.33
0.7495工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									578.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE法兰，DN400	片	1	400	400		
	氧气	m3	0.368	2.83	1.04		
	乙炔气	kg	0.123	15.44	1.9		
	电焊条	kg	2.4525	6.49	15.92		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.172	3.26	0.56		
	角钢	kg	0.1	4.35	0.44		
	棉纱线	kg	0.027	5.57	0.15		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.345	19.38	6.69		

新点网上招投标系统

	铅油	kg	0.15	14.58	2.19		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	电	kW·h	0.311	0.76	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	429.7	--	

项目编码	040502006003	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-598	法兰安装 平焊安装 公称直径200mm以内	副	0.5	75.15	22.1	28.75	27.81	9.77	37.58	11.05	14.38	13.91	4.89
综合人工工日		小计							37.58	11.05	14.38	13.91	4.89
0.3545工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									231.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE法兰，DN200	片	1	150	150		
	氧气	m3	0.224	2.83	0.63		
	乙炔气	kg	0.0745	15.44	1.15		
	电焊条	kg	0.57	6.49	3.7		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0615	3.26	0.2		
	角钢	kg	0.1	4.35	0.44		
	棉纱线	kg	0.014	5.57	0.08		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.165	19.38	3.2		
	铅油	kg	0.085	14.58	1.24		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	电	kW·h	0.152	0.76	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.05	--	

项目编码	040502006004	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-600	法兰安装 平焊安装 公称直径300mm以内	副	0.5	126.56	38.1	50.31	46.83	16.45	63.28	19.05	25.16	23.42	8.23

综合人工工日		小计		63.28	19.05	25.16	23.42	8.23
0.597工日		未计价材料费		200				
清单项目综合单价				339.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE法兰，DN300	片	1	200	200			
	氧气	m3	0.285	2.83	0.81			
	乙炔气	kg	0.095	15.44	1.47			
	电焊条	kg	1.462	6.49	9.49			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1075	3.26	0.35			
	角钢	kg	0.1	4.35	0.44			
	棉纱线	kg	0.021	5.57	0.12			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.2	19.38	3.88			
	铅油	kg	0.125	14.58	1.82			
	清油	kg	0.025	13.72	0.34			
	破布	kg	0.025	6	0.15			
	电	kW·h	0.255	0.76	0.19			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	219.05		--	

项目编码	040502006005	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-594	法兰安装 平焊安装 公称直径80mm以内	副	0.5	33.6	6.49	7.63	12.43	4.37	16.8	3.25	3.82	6.22	2.19
综合人工工日		小计							16.8	3.25	3.82	6.22	2.19
0.1585工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									62.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE法兰，dn80			片		1			30	30			
	氧气			m3		0.0395			2.83	0.11			
	乙炔气			kg		0.0135			15.44	0.21			
	电焊条			kg		0.127			6.49	0.82			
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片		0.0185			3.26	0.06			
	棉纱线			kg		0.006			5.57	0.03			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6			kg		0.065			19.38	1.26			
	铅油			kg		0.035			14.58	0.51			
	清油			kg		0.01			13.72	0.14			

新点网上招投标系统

	破布	kg	0.01	6	0.06		
	电	kW·h	0.051	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.25	--	

项目编码	040502006006	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-595	法兰安装 平焊安装 公称直径100mm以内	副	0.5	38.9	8.68	9.88	14.39	5.06	19.45	4.34	4.94	7.2	2.53
综合人工工日		小计							19.45	4.34	4.94	7.2	2.53
0.1835工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									88.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE法兰，DN110	片	1	50	50		
	氧气	m3	0.0585	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.0195	15.44	0.3		
	电焊条	kg	0.1685	6.49	1.09		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.027	3.26	0.09		
	棉纱线	kg	0.007	5.57	0.04		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.085	19.38	1.65		
	铅油	kg	0.05	14.58	0.73		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	电	kW·h	0.063	0.76	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.34	--	

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-59	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	99.43	25.63		36.79	12.93	9.94	2.56		3.68	1.29
综合人工工日		小计							9.94	2.56		3.68	1.29
0.0938工日		未计价材料费							84.12				
清单项目综合单价									101.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN100	m	1.01	83.29	84.12		
	橡胶圈DN150	个	0.2575	9.43	2.43		
	氧气	m3	0.0085	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0028	15.44	0.04		
	润滑油	kg	0.0088	7.72	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.68	--	

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							170				
清单项目综合单价									319.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插　球墨铸铁，DN100	个	1	170	170		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	191.16	--	

项目编码	031003001036	项目名称	蝶阀	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-657	焊接法兰阀门安装 公称直径400mm以内	个	1	128.37	13.37	89.18	47.5	16.69	128.37	13.37	89.18	47.5	16.69
综合人工工日		小计							128.37	13.37	89.18	47.5	16.69
1.211工日		未计价材料费							3051				
清单项目综合单价									3346.11				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	D341J型蝶阀 DN400	个	1	3051	3051		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.69	19.38	13.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3064.37	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-657	焊接法兰阀门安装 公称直径400mm以内	个	1	128.37	13.37	89.18	47.5	16.69	128.37	13.37	89.18	47.5	16.69
综合人工工日		小计							128.37	13.37	89.18	47.5	16.69
1.211工日		未计价材料费							3200				
清单项目综合单价									3495.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400可拆式双法兰传力接头	个	1	3200	3200		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.69	19.38	13.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3213.37	--	

项目编码	031003001010	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		23.3	8.18	62.96	6.4		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	6.4		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费							1080				
清单项目综合单价									1180.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Z45T-10闸阀 DN200	个	1	1080	1080		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1086.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001009	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-655	焊接法兰阀门安装 公称直径300mm以内	个	1	97.41	7.75	57.87	36.04	12.66	97.41	7.75	57.87	36.04	12.66
综合人工工日		小计							97.41	7.75	57.87	36.04	12.66
0.919工日		未计价材料费							2195				
清单项目综合单价									2406.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Z45T-10闸阀 DN300	个	1	2195	2195		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.4	19.38	7.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2202.75	--	

项目编码	031003001045	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	25.86	2.52		9.57	3.36	25.86	2.52		9.57	3.36
综合人工工日		小计							25.86	2.52		9.57	3.36
0.244工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									421.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单口排气阀 DN80	个	1	380	380		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	382.52	--	

项目编码	031003001044	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	25.86	2.52		9.57	3.36	25.86	2.52		9.57	3.36
综合人工工日		小计							25.86	2.52		9.57	3.36

新点网上招投标系统

0.244工日	未计价材料费					294	
清单项目综合单价						335.31	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Z45T-10闸阀 DN80	个	1	294	294		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	296.52	--	

项目编码	031003001012	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		14.04	4.93	37.95	3.29		14.04	4.93
综合人工工日		小计							37.95	3.29		14.04	4.93
0.358工日		未计价材料费							359				
清单项目综合单价									419.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Z45T-10闸阀 DN100					个	1		359	359			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6					kg	0.17		19.38	3.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	362.29		--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.54		25.49	8.96	68.9	3.54		25.49	8.96
综合人工工日		小计							68.9	3.54		25.49	8.96
0.65工日		未计价材料费							582				
清单项目综合单价									688.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓　SS100/65-1.0，附管配件					套	1		582	582			
	氧气					m3	0.103		2.83	0.29			
	乙炔气					kg	0.034		15.44	0.52			

新点网上招投标系统

	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.38	0.18		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	585.54	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.055	1549.72	3762.68	153.17	573.4	201.46	85.23	206.95	8.42	31.54	11.08
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.090255	1320.76	4107.11		488.68	171.7	119.21	370.69		44.11	15.5
6-1535	平池底 木模	100m2	0.001264	4075.49	2011.12	160.47	1507.93	529.81	5.15	2.54	0.2	1.91	0.67
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.335755	2036.64	4362.39		753.56	264.76	683.81	1464.69		253.01	88.89
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.387464	2493.01	2195.33	225.67	922.41	324.09	965.95	850.61	87.44	357.4	125.57
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.073	2122.97	4511.79	153.17	785.5	275.99	154.98	329.36	11.18	57.34	20.15
6-893	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以内)	10m3	0.073	900.79	295	267.5	333.29	117.1	65.76	21.54	19.53	24.33	8.55
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.546	664.09	3955.06	81.68	245.71	86.33	362.59	2159.46	44.6	134.16	47.14
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.092	627.94	3952.72	142.41	232.34	81.63	57.77	363.65	13.1	21.38	7.51
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3422.61		175.86	61.79	47.53	342.26		17.59	6.18
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径450mm以内	10个	0.2	595.72	1047.19	28.55	220.42	77.44	119.14	209.44	5.71	44.08	15.49
综合人工工日		小计							2667.12	6321.19	190.18	986.85	346.73
25.1617工日		未计价材料费							0.08				
清单项目综合单价									10512.15				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

	电	kW·h	2.516531	0.76	1.91		
	水	m3	7.442292	3.95	29.4		
	草袋子	只	10.118327	0.86	8.7		
	混凝土垫块	m3	0.000173	488.01	0.08		
	圆钉	kg	5.390957	3.64	19.62		
	嵌缝料	kg	3.88728	1.89	7.35		
	模板木材	m3	0.241958	1774.58	429.37		
	木支撑	m3	0.22787	1449.26	330.24		
	脱模剂	kg	3.88728	5.62	21.85		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.424701	422.58	1447.21		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.362755	4.44	10.49		
	铁件	kg	5.286946	5.15	27.23		
	零星卡具	kg	1.673844	4.18	7		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.74095	422.58	313.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.847406	4.44	8.2		
	钢筋φ10以外	t	0.66352	3739.93	2481.52		
	电焊条	kg	5.05296	6.49	32.79		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	319.42	319.42		
	无缝钢管φ465*9	m	0.61	312.77	190.79		
	石棉绒	kg	1.224	2.4	2.94		
	油浸麻丝	kg	0.584	8.4	4.91		
	水泥32.5级	kg	2.832	0.34	0.96		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.55	3.64		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.49	1.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	568.766449	0.34	193.38		
	中(粗)砂	t	1.355885	136	184.4		
	碎石5～40	t	0.70686	121.43	85.83		

	碎石5-31.5mm	t	1.044882	121.43	126.88		
	木质素磺酸钙	kg	0.920601	3.18	2.93		
	其他材料费			--	17.86	--	
	材料费小计			--	6321.27	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.032	1549.72	3762.68	153.17	573.4	201.46	49.59	120.41	4.9	18.35	6.45
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0512	1320.76	4107.11		488.68	171.7	67.62	210.28		25.02	8.79
6-1535	平池底 木模	100m2	0.000718	4075.49	2011.12	160.47	1507.93	529.81	2.93	1.44	0.12	1.08	0.38
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1568	2036.64	4362.39		753.56	264.76	319.35	684.02		118.16	41.51
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.180945	2493.01	2195.33	225.67	922.41	324.09	451.1	397.23	40.83	166.91	58.64
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026	2122.97	4511.79	153.17	785.5	275.99	55.2	117.31	3.98	20.42	7.18
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.026	1296.06	463.57	232.89	479.54	168.49	33.7	12.05	6.06	12.47	4.38
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.33	664.09	3955.06	81.68	245.71	86.33	219.15	1305.17	26.95	81.08	28.49
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.044	627.94	3952.72	142.41	232.34	81.63	27.63	173.92	6.27	10.22	3.59
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3422.61		175.86	61.79	47.53	342.26		17.59	6.18
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.2	590.42	793.64	24.98	218.46	76.75	118.08	158.73	5	43.69	15.35
综合人工工日		小计							1391.88	3522.82	94.11	514.99	180.94
13.1309工日		未计价材料费							0.05				
清单项目综合单价									5704.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	1.196568	0.76	0.91		

新点网上招投标系统

	水	m3	3.568283	3.95	14.09		
	草袋子	只	4.547456	0.86	3.91		
	混凝土垫块	m3	0.000098	488.01	0.05		
	圆钉	kg	2.521186	3.64	9.18		
	嵌缝料	kg	1.81663	1.89	3.43		
	模板木材	m3	0.113091	1774.58	200.69		
	木支撑	m3	0.106458	1449.26	154.29		
	脱模剂	kg	1.81663	5.62	10.21		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.59936	422.58	675.86		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.103403	4.44	4.9		
	铁件	kg	2.468995	5.15	12.72		
	零星卡具	kg	0.781682	4.18	3.27		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2639	422.58	111.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.094214	4.44	4.86		
	钢筋φ10以外	t	0.38896	3739.93	1454.68		
	电焊条	kg	2.96208	6.49	19.22		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	319.42	319.42		
	无缝钢管φ273×7	m	0.61	229.64	140.08		
	石棉绒	kg	1.224	2.4	2.94		
	油浸麻丝	kg	0.584	8.4	4.91		
	水泥32.5级	kg	2.832	0.34	0.96		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.55	3.64		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.49	1.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	331.33207	0.34	112.65		
	中(粗)砂	t	0.793634	136	107.93		
	碎石5～40	t	0.411264	121.43	49.94		
	碎石5-31.5mm	t	0.592742	121.43	71.98		
	木质素磺酸钙	kg	0.52224	3.18	1.66		

	其他材料费	--	11.71	--	
	材料费小计	--	3522.87	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1549.72	3762.68	153.17	573.4	201.46	44.94	109.12	4.44	16.63	5.84
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.045	1320.76	4107.11		488.68	171.7	59.43	184.82		21.99	7.73
6-1535	平池底 木模	100m2	0.00064	4075.49	2011.12	160.47	1507.93	529.81	2.61	1.29	0.1	0.97	0.34
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.142	2036.64	4362.39		753.56	264.76	289.2	619.46		107.01	37.6
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.16386	2493.01	2195.33	225.67	922.41	324.09	408.5	359.73	36.98	151.15	53.11
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	2122.97	4511.79	153.17	785.5	275.99	46.71	99.26	3.37	17.28	6.07
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.022	1296.06	463.57	232.89	479.54	168.49	28.51	10.2	5.12	10.55	3.71
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.312	664.09	3955.06	81.68	245.71	86.33	207.2	1233.98	25.48	76.66	26.93
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.043	627.94	3952.72	142.41	232.34	81.63	27	169.97	6.12	9.99	3.51
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3422.61		175.86	61.79	47.53	342.26		17.59	6.18
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径450mm以内	10个	0.2	595.72	1047.19	28.55	220.42	77.44	119.14	209.44	5.71	44.08	15.49
综合人工工日		小计							1280.77	3339.53	87.32	473.9	166.51
12.0828工日		未计价材料费							0.04				
清单项目综合单价									5348.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	1.07314	0.76	0.82		
	水	m3	3.190725	3.95	12.6		
	草袋子	只	3.930897	0.86	3.38		

	混凝土垫块	m3	0.000088	488.01	0.04		
	圆钉	kg	2.282844	3.64	8.31		
	嵌缝料	kg	1.645	1.89	3.11		
	模板木材	m3	0.102405	1774.58	181.73		
	木支撑	m3	0.096403	1449.26	139.71		
	脱模剂	kg	1.645	5.62	9.24		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.4484	422.58	612.06		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.999218	4.44	4.44		
	铁件	kg	2.23587	5.15	11.51		
	零星卡具	kg	0.707875	4.18	2.96		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2233	422.58	94.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.037226	4.44	4.61		
	钢筋φ10以外	t	0.3692	3739.93	1380.78		
	电焊条	kg	2.8116	6.49	18.25		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	319.42	319.42		
	无缝钢管φ465*9	m	0.61	312.77	190.79		
	石棉绒	kg	1.224	2.4	2.94		
	油浸麻丝	kg	0.584	8.4	4.91		
	水泥32.5级	kg	2.832	0.34	0.96		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.55	3.64		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.49	1.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	294.83557	0.34	100.24		
	中(粗)砂	t	0.708862	136	96.41		
	碎石5～40	t	0.372708	121.43	45.26		
	碎石5-31.5mm	t	0.520965	121.43	63.26		
	木质素磺酸钙	kg	0.459	3.18	1.46		
	其他材料费			--	11.11	--	
	材料费小计			--	3339.57	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	2

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-464*0.5	M7.5圆形排泥湿井 井内径0.8m 井深3.5m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	506.18	1351.9	5.78	187.29	65.8	506.18	1351.9	5.78	187.29	65.8
综合人工工日		小计							506.18	1351.9	5.78	187.29	65.8
4.7753工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2116.95				

材料费明细							
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.2525	412.86	104.25		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.20475	296.07	60.62		
水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)		t	0.940625	356	334.86		
机砖		百块	8.32	48.57	404.1		
碎石10		t	0.22	121.43	26.71		
沥青漆		kg	0.8595	10.29	8.84		
草袋子		只	1.3745	0.86	1.18		
电		kW·h	0.1	0.76	0.08		
水		m3	0.5155	3.95	2.04		
钢筋混凝土管φ300		m	0.282	47.45	13.38		
铸铁井盖井座φ700 轻型		套	1	319.42	319.42		
铸铁爬梯		kg	16.8165	4.5	75.67		
其他材料费				--	0.75	--	
材料费小计				--	1351.9	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026	1549.72	3762.68	153.17	573.4	201.46	40.29	97.83	3.98	14.91	5.24
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0392	1320.76	4107.11		488.68	171.7	51.77	161		19.16	6.73
6-1535	平池底 木模	100m2	0.00055	4075.49	2011.12	160.47	1507.93	529.81	2.24	1.11	0.09	0.83	0.29
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1128	2036.64	4362.39		753.56	264.76	229.73	492.08		85	29.86

6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.130169	2493.01	2195.33	225.67	922.41	324.09	324.51	285.76	29.38	120.07	42.19
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	2122.97	4511.79	153.17	785.5	275.99	38.21	81.21	2.76	14.14	4.97
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.018	1296.06	463.57	232.89	479.54	168.49	23.33	8.34	4.19	8.63	3.03
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.247	664.09	3955.06	81.68	245.71	86.33	164.03	976.9	20.17	60.69	21.32
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.031	627.94	3952.72	142.41	232.34	81.63	19.47	122.53	4.41	7.2	2.53
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3422.61		175.86	61.79	47.53	342.26		17.59	6.18
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.2	514.1	316.38	17.85	190.22	66.83	102.82	63.28	3.57	38.04	13.37
综合人工工日		小计							1043.93	2632.3	68.55	386.26	135.71
9.8484工日		未计价材料费							0.04				
清单项目综合单价									4266.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.877528	0.76	0.67		
	水	m3	2.627862	3.95	10.38		
	草袋子	只	3.334148	0.86	2.87		
	混凝土垫块	m3	0.000075	488.01	0.04		
	圆钉	kg	1.814651	3.64	6.61		
	嵌缝料	kg	1.30719	1.89	2.47		
	模板木材	m3	0.081381	1774.58	144.42		
	木支撑	m3	0.076596	1449.26	111.01		
	脱模剂	kg	1.30719	5.62	7.35		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.15056	422.58	486.2		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.793771	4.44	3.52		
	铁件	kg	1.776156	5.15	9.15		
	零星卡具	kg	0.56233	4.18	2.35		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1827	422.58	77.21		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.815279	4.44	3.62		
	钢筋φ10以外	t	0.28912	3739.93	1081.29		
	电焊条	kg	2.20176	6.49	14.29		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	319.42	319.42		
	焊接钢管DN150	m	0.61	77.5	47.28		
	石棉绒	kg	0.854	2.4	2.05		
	油浸麻丝	kg	0.408	8.4	3.43		
	水泥32.5级	kg	2	0.34	0.68		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.55	3.64		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.49	1.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	260.02819	0.34	88.41		
	中(粗)砂	t	0.627412	136	85.33		
	碎石5～40	t	0.334152	121.43	40.58		
	碎石5-31.5mm	t	0.453818	121.43	55.11		
	木质素磺酸钙	kg	0.39984	3.18	1.27		
	其他材料费			--	10.43	--	
	材料费小计			--	2632.34	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	142.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-498	C15管道支墩(档墩) 每处5m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1602.64	4162.28	180.88	592.98	208.34	160.26	416.23	18.09	59.3	20.83
6-1582	小型构件 木模	100m2	0.026607	3909.07	4152.05		1446.36	508.18	104.01	110.47		38.48	13.52
综合人工工日		小计							264.27	526.7	18.09	97.78	34.35
2.4931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													941.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	403.15	411.21		
	草袋子	只	1.175	0.86	1.01		

	电	kW·h	0.816	0.76	0.62		
	水	m3	0.8568	3.95	3.38		
	圆钉	kg	2.024527	3.64	7.37		
	嵌缝料	kg	0.26607	1.89	0.5		
	模板木材	m3	0.04611	1774.58	81.83		
	木支撑	m3	0.013304	1449.26	19.28		
	脱模剂	kg	0.26607	5.62	1.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	526.7	--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-30	C20满包混凝土加固 管径400mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	3853.82	8849.17	310.17	1425.91	501	38.54	88.49	3.1	14.26	5.01
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.009901	1404.18	4014.14	62.66	293.37	146.68	13.9	39.74	0.62	2.9	1.45
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0116	670.45	2463.54	24.96	139.08	69.54	7.78	28.58	0.29	1.61	0.81
综合人工工日		小计							60.22	156.81	4.01	18.77	7.27
0.5682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									247.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.206	412.86	85.05		
	草袋子	只	1.21	0.86	1.04		
	电	kW·h	0.1648	0.76	0.13		
	水	m3	0.2453	3.95	0.97		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.101574	4.44	0.45		
	钢筋φ10以内	t	0.010099	3890.77	39.29		
	碎石40	t	0.230724	121.43	28.02		
	其他材料费			--	1.86	--	
	材料费小计			--	156.81	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307009001	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	标志牌	个	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志牌	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	39764.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	33841.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	5922.32			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	31021.69			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	846.05			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	846.05			
合计					72477.96			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给水工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给水工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：给水工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给水工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	71448.01	100	71448.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2892632	2.1	60745.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2892632	0.37	10702.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2892632		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2964080.01	9	266767.2
合计					338215.21

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：给水工程(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	39764.17										
2	临时设施	31021.69										
3	建筑工人实名制费用	846.05										
4	智慧工地费用	846.05										
5	社会保险费	60745.27										
6	住房公积金	10702.74										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给水工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1075205.28	
1.1	人工费	108348.48	
1.2	材料费	878268.4	
1.3	施工机具使用费	32030.71	
1.4	企业管理费	42621.06	
1.5	利润	13936.63	
2	措施项目费	13639.92	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13639.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7208.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14032.28	
5	税金	99258.97	
6	工程造价	1202136.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计及现场确定	m3	924.14	9.03	8344.98	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	924.14	7.18	6635.33	
3	040205014007	信号机	1、名称：交通信号、监控控制机 2、规格：与交巡警指挥中心联网 3、安装方式：落地式安装，含基础及预埋件等 4、需满足设计及验收要求	套	2	9783.05	19566.1	
4	040801010001	落地式配电箱	1、名称：交通信号变电箱（含UPS一套） 2、安装方式：落地式安装，含基础及预埋件等 3、需满足设计及验收要求	台	2	14219.5	28439	
5	040205014008	信号灯	1、类型：机动车信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：Φ400mm，四单元组成：红+黄+绿+倒计时器，黄色为满屏 3、需满足设计及验收要求	套	21	5115.16	107418.36	
6	040205014006	行车灯杆	1、类型：行车灯杆（八角热镀锌白喷塑） 2、灯架材质、规格：立杆6.9m*8mm，悬臂10m*6mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：砼基础C30（C2*2*2m预埋件8*30*1600） 4、需满足设计及验收要求	套	8	15402.53	123220.24	
7	040205014012	人行灯	1、类型：人行灯（含灯杆） 2、灯架材质、规格：普通灯型，灯面直径φ300 3、基础、垫层：材料品种、厚度：砼基础C30 1.0*1.0*1.2m 4、其他：需满足设计及验收要求	套	16	4777.6	76441.6	
8	040205014013	电子警察杆	1、类型：电子警察杆 2、灯架材质、规格：立杆6.9m*8mm，悬臂14m*6mm（八角热镀锌白喷塑） 3、基础、垫层：材料品种、厚度：砼基础C30（C2*2*2m预埋件8*30*1600） 4、其他：需满足设计及验收要求	套	2	19839.36	39678.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040205014014	电子警察杆	1、类型：电子警察杆 2、灯架材质、规格：立杆6.9m*8mm，悬臂10m*6mm（八角热镀锌白喷塑） 3、基础、垫层：材料品种、厚度：砼基础C30（C2*2*2m预埋件8*30*1600） 4、其他：需满足设计及验收要求	套	6	15402.58	92415.48	
10	030507008004	监控摄像设备	1、名称：电子警察 2、类别：900万像素 3、需满足设计及验收要求	台	19	4801.58	91230.02	
11	030507008005	监控摄像设备	1、名称：反向卡口 2、类别：900万像素 3、需满足设计及验收要求	台	10	4801.58	48015.8	
12	030507008003	监控摄像设备	1、名称：LED频闪补光灯 2、类别：支持环境亮度检测，低照度下自动开启；亮度可调，支持通过网络远程在线调整亮度，与摄像机同一品牌 3、需满足设计及验收要求	台	29	693.47	20110.63	
13	030507008007	监控摄像设备	1、名称：气体脉冲式闪光灯 2、类别：智能交通爆闪补光灯，支持卡口图片抓拍进行同步补光,与摄像机品牌一致 3、需满足设计及验收要求	台	29	693.47	20110.63	
14	030507008006	监控摄像设备	1、名称：视频监控 2、类别：带事件检测功能的900万智能球形一体化摄像机 3、需满足设计及验收要求	台	2	5688.87	11377.74	
15	030504001001	电子警察前端控制主机	1、名称：电子警察前端控制主机 2、规格：智能交通路口终端，集视频管理、数据管理、iSCSI 存储、视音频解码、图片处理、网络交换等功能于一体 3、需满足设计及验收要求	台	2	9081.72	18163.44	
16	030501012001	交换机	1、名称：汇聚以太网交换机 2、功能：支持8*100M/1000M 以太网电口，8 路千兆光电复合口；含配套光模块 3、需满足设计及验收要求	台(套)	2	5155.1	10310.2	
17	030404016001	控制箱	1、名称：背挂控制箱 2、需满足设计及验收要求	台	11	1639.35	18032.85	
18	030608006002	交警支队平台接入	1、名称：交警支队平台接入 2、型号：本工程统一计费	项	1	10000	10000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030608006001	运营商 网络租赁费	1、名称：运营商 网络租赁费 2、型号：100M 专线 5 年	项	1	150000	150000	
20	040205002001	电缆保护管	1、材料品种：镀锌钢管 2、规格：SC110*5.0mm	m	630	109.53	69003.9	
21	040205002002	电缆保护管	1、材料品种：HDPE管 2、规格：ϕ60*4.0mm	m	980	36.13	35407.4	
22	040205001001	维护窨井	1、维护窨井 2、500*500 3、需满足设计及验收要求	座	30	469.54	14086.2	
23	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：BVV3*6mm2	m	1000	16.89	16890	
24	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：BVV5*1.5mm2	m	1490	11.97	17835.3	
25	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：BVV4*1.5mm2	m	1560	9.58	14944.8	
26	040806001001	接地极	1、材质：镀锌角钢 2、规格：L50*5*1500	根	28	111.31	3116.68	
27	040806002001	接地母线	1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	68	51.23	3483.64	
28	040807003002	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地极	组	28	33.08	926.24	
		分部分项合计					1075205.28	
		单价措施合计						
合计							1075205.28	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：信号灯及监控(010)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	924.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	挖掘机挖土 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.00097	515.16		4346.8	972.39	486.2	0.5		4.22	0.94	0.47
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0003	7420.85			1484.17	742.09	2.23			0.45	0.22
综合人工工日		小计							2.73		4.22	1.39	0.69
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	924.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		163.54	269.68	134.84	2.37		0.33	0.54	0.27
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0008	515.16		3630.08	290.17	165.81	0.41		2.9	0.23	0.13
综合人工工日		小计							2.78		3.23	0.77	0.4
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205014007	项目名称	信号机	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

8-65	成套配电箱安装落地式	台	1	346.3	30.05	73.35	148.91	45.02	346.3	30.05	73.35	148.91	45.02
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.4	147.34	393.36	43.1	63.36	19.15	58.94	157.34	17.24	25.34	7.66
综合人工工日		小计							405.24	187.39	90.59	174.25	52.68
3.823工日		未计价材料费							8872.9				
清单项目综合单价									9783.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通信号、监控控制机	台	1	8872.9	8872.9		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条	kg	0.15	6.49	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板δ1～3	kg	0.3	3.77	1.13		
	黑胶布	卷	0.2	1.72	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	12.86	0.26		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	6.125	0.67	4.1		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	组合钢模板	kg	0.416	4.29	1.78		
	模板木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	圆钉	kg	0.044	3.64	0.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.1492	337.17	50.31		
	中(粗)砂	t	0.24	136	32.64		
	碎石40	t	0.516	121.43	62.66		
	零星卡具	kg	0.1	4.18	0.42		
	钢支撑	kg	0.364	3.43	1.25		
	其他材料费			--	4.57	--	
	材料费小计			--	9060.29	--	

项目编码	040801010001	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	成套配电箱安装落地式	台	1	346.3	30.05	73.35	148.91	45.02	346.3	30.05	73.35	148.91	45.02
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.4	147.34	393.36	43.1	63.36	19.15	58.94	157.34	17.24	25.34	7.66
综合人工工日		小计							405.24	187.39	90.59	174.25	52.68

新点网上招投标系统

3.823工日	未计价材料费						13309.35
清单项目综合单价							14219.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通信号变电箱（含UPS一套）	台	1	13309.35	13309.35		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条	kg	0.15	6.49	0.97		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板δ1～3	kg	0.3	3.77	1.13		
	黑胶布	卷	0.2	1.72	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	12.86	0.26		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	6.125	0.67	4.1		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	组合钢模板	kg	0.416	4.29	1.78		
	模板木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	圆钉	kg	0.044	3.64	0.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.1492	337.17	50.31		
	中(粗)砂	t	0.24	136	32.64		
	碎石40	t	0.516	121.43	62.66		
	零星卡具	kg	0.1	4.18	0.42		
	钢支撑	kg	0.364	3.43	1.25		
	其他材料费			--	4.57	--	
	材料费小计			--	13496.74	--	

项目编码	040205014008	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		57.38	41.02	12.4	95.4		57.38	41.02	12.4
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯（计时器）安装	1套	1	95.4		57.5	41.02	12.4	95.4		57.5	41.02	12.4
综合人工工日		小计							190.8		114.88	82.04	24.8
1.8工日		未计价材料费							4702.64				
清单项目综合单价									5115.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机动车信号灯Φ400x3	套	1	2040.77	2040.77		
	倒计时器	1套	1	2661.87	2661.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4702.64	--	

项目编码	040205014006	项目名称	行车灯杆	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	143.1		470.24	61.53	18.6	143.1		470.24	61.53	18.6
6-815	垫层 毛石 干铺	10m3	0.08	734.47	2529.19	28.55	152.6	76.3	58.76	202.34	2.28	12.21	6.1
6-820	垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	918.98	4138.14		183.8	91.9	36.76	165.53		7.35	3.68
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.008	3190.18	1636.97	89.96	656.03	328.01	25.52	13.1	0.72	5.25	2.62
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.8	1095.62	4411.01	350.33	419.33	144.6	876.5	3528.81	280.26	335.46	115.68
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.6	192.71	150.16		55.89	19.27	308.34	240.26		89.42	30.83
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.084	1765.96	4007.93	80.96	535.61	184.69	148.34	336.67	6.8	44.99	15.51
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0632	859.66	3960.26	164.19	296.92	102.39	54.33	250.29	10.38	18.77	6.47
3-255	铁件 预埋铁件	t	0.107663	4060.86	4027.5	336.93	1275.36	439.78	437.2	433.61	36.27	137.31	47.35
8-213	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	1	47.7	6.35	85.2	20.51	6.2	47.7	6.35	85.2	20.51	6.2
综合人工工日		小计							2136.55	5176.96	892.15	732.8	253.04
20.1561工日		未计价材料费							6211.03				
清单项目综合单价									15402.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	行车灯杆（八角热镀锌白喷塑） 立杆6.9m*8mm，悬臂10m*6mm	套	1	6211.03	6211.03		
	毛石	t	1.6336	121.43	198.37		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	393.44	160.52		
	电	kW·h	0.1632	0.76	0.12		

新点网上招投标系统

	水	m3	3.421309	3.95	13.51		
	模板木材	m3	0.00352	1774.58	6.25		
	复合木模板面板	m2	0.168	35.49	5.96		
	钢支撑	kg	0.1192	3.43	0.41		
	零星卡具	kg	0.0108	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.0144	3.64	0.05		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	8.12	432.29	3510.19		
	草袋子	只	4.24	0.89	3.77		
	组合钢模板	kg	9.44	4.44	41.91		
	钢管支撑	kg	3.712	3.43	12.73		
	零星卡具	kg	19.28	4.33	83.48		
	普通成材	m3	0.048	1863.31	89.44		
	圆钉	kg	0.384	3.64	1.4		
	脱模剂	kg	1.6	5.62	8.99		
	模板嵌缝料	kg	0.8	2.86	2.29		
	钢筋φ10以内	t	0.111842	3890.77	435.15		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.93068	4.44	4.13		
	钢筋φ10以外	t	0.065728	3739.93	245.82		
	电焊条	kg	3.700669	6.49	24.02		
	钢板15以内	kg	72.457199	3.27	236.94		
	型钢	kg	14.965157	4.35	65.1		
	氧气	m3	1.141228	2.93	3.34		
	乙炔气	kg	0.38005	15.97	6.07		
	电焊条	kg	0.6	6.49	3.89		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.07	14.05	0.98		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.053472	0.34	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000141	136	0.02		
	其他材料费			--	11.62	--	
	材料费小计			--	11387.99	--	

项目编码	040205014012	项目名称	人行灯	计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-524	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 柱式	1根	1	35.83		62.38	15.41	4.66	35.83		62.38	15.41	4.66
8-201	C30钢筋混凝土基础	m3	1.2	177.02	976.85	41.85	76.12	23.01	212.42	1172.22	50.22	91.34	27.61
综合人工工日		小计							248.25	1172.22	112.6	106.75	32.27
2.342工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价									4777.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行灯（含灯杆）	套	1	3105.51	3105.51		
	组合钢模板	kg	1.176	4.29	5.05		
	模板木材	m3	0.006	1774.58	10.65		
	钢筋φ10以内	t	0.048	3890.77	186.76		
	圆钉	kg	0.12	3.64	0.44		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.156	4.44	0.69		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.216	4.44	0.96		
	电焊条	kg	0.084	6.49	0.55		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.4476	337.17	150.92		
	中(粗)砂	t	1.4772	136	200.9		
	碎石40	t	1.548	121.43	187.97		
	零星卡具	kg	0.096	4.18	0.4		
	钢支撑	kg	0.468	3.43	1.61		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	660	0.34	224.4		
	碎石5～16	t	1.3656	121.43	165.82		
	水	m3	0.252	3.95	1		
	其他材料费			--	34.1	--	
	材料费小计			--	4277.73	--	

项目编码	040205014013	项目名称	电子警察杆	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	143.1		470.24	61.53	18.6	143.1		470.24	61.53	18.6
6-815	垫层 毛石 干铺	10m3	0.08	734.47	2529.19	28.55	152.6	76.3	58.76	202.34	2.28	12.21	6.1

新点网上招投标系统

6-820	垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	918.98	4138.14		183.8	91.9	36.76	165.53		7.35	3.68
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.008	3190.18	1636.97	89.96	656.03	328.01	25.52	13.1	0.72	5.25	2.62
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.8	1095.62	4411.01	350.33	419.33	144.6	876.5	3528.81	280.26	335.46	115.68
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.6	192.71	150.16		55.89	19.27	308.34	240.26		89.42	30.83
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.084	1765.96	4007.93	80.96	535.61	184.69	148.34	336.67	6.8	44.99	15.51
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.0632	859.66	3960.26	164.19	296.92	102.39	54.33	250.29	10.38	18.77	6.47
3-255	铁件 预埋铁件	t	0.1077	4060.86	4027.5	336.93	1275.36	439.78	437.35	433.76	36.29	137.36	47.36
8-213	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	1	47.7	6.35	85.2	20.51	6.2	47.7	6.35	85.2	20.51	6.2
综合人工工日		小计							2136.7	5177.11	892.17	732.85	253.05
20.1575工日		未计价材料费							10647.48				
清单项目综合单价									19839.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电子警察杆　立杆6.9m*8mm，悬臂14m*6mm（八角热镀锌白喷塑）	套	1	10647.48	10647.48		
	毛石	t	1.6336	121.43	198.37		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	393.44	160.52		
	电	kW·h	0.1632	0.76	0.12		
	水	m3	3.421309	3.95	13.51		
	模板木材	m3	0.00352	1774.58	6.25		
	复合木模板面板	m2	0.168	35.49	5.96		
	钢支撑	kg	0.1192	3.43	0.41		
	零星卡具	kg	0.0108	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.0144	3.64	0.05		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	8.12	432.29	3510.19		
	草袋子	只	4.24	0.89	3.77		
	组合钢模板	kg	9.44	4.44	41.91		
	钢管支撑	kg	3.712	3.43	12.73		
	零星卡具	kg	19.28	4.33	83.48		
	普通成材	m3	0.048	1863.31	89.44		
	圆钉	kg	0.384	3.64	1.4		
	脱模剂	kg	1.6	5.62	8.99		
	模板嵌缝料	kg	0.8	2.86	2.29		

	钢筋φ10以内	t	0.111851	3890.77	435.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.93068	4.44	4.13		
	钢筋φ10以外	t	0.065728	3739.93	245.82		
	电焊条	kg	3.701748	6.49	24.02		
	钢板15以内	kg	72.4821	3.27	237.02		
	型钢	kg	14.9703	4.35	65.12		
	氧气	m3	1.14162	2.93	3.34		
	乙炔气	kg	0.380181	15.97	6.07		
	电焊条	kg	0.6	6.49	3.89		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.07	14.05	0.98		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.053472	0.34	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000141	136	0.02		
	其他材料费			--	11.63	--	
	材料费小计			--	15824.59	--	

项目编码	040205014014	项目名称	电子警察杆	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	143.1		470.24	61.53	18.6	143.1		470.24	61.53	18.6
6-815	垫层 毛石 干铺	10m3	0.08	734.47	2529.19	28.55	152.6	76.3	58.76	202.34	2.28	12.21	6.1
6-820	垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	918.98	4138.14		183.8	91.9	36.76	165.53		7.35	3.68
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.008	3190.18	1636.97	89.96	656.03	328.01	25.52	13.1	0.72	5.25	2.62
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.8	1095.62	4411.01	350.33	419.33	144.6	876.5	3528.81	280.26	335.46	115.68
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.6	192.71	150.16		55.89	19.27	308.34	240.26		89.42	30.83
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.084	1765.96	4007.93	80.96	535.61	184.69	148.34	336.67	6.8	44.99	15.51
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0632	859.66	3960.26	164.19	296.92	102.39	54.33	250.29	10.38	18.77	6.47
3-255	铁件 预埋铁件	t	0.107667	4060.86	4027.5	336.93	1275.36	439.78	437.22	433.63	36.28	137.31	47.35

8-213	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	1	47.7	6.35	85.2	20.51	6.2	47.7	6.35	85.2	20.51	6.2
综合人工工日		小计							2136.57	5176.98	892.16	732.8	253.04
20.1562工日		未计价材料费							6211.03				
清单项目综合单价									15402.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电子警察杆　立杆6.9m*8mm，悬臂10m*6mm（八角热镀锌白喷塑）	套	1	6211.03	6211.03		
	毛石	t	1.6336	121.43	198.37		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	393.44	160.52		
	电	kW·h	0.1632	0.76	0.12		
	水	m3	3.421309	3.95	13.51		
	模板木材	m3	0.00352	1774.58	6.25		
	复合木模板面板	m2	0.168	35.49	5.96		
	钢支撑	kg	0.1192	3.43	0.41		
	零星卡具	kg	0.0108	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.0144	3.64	0.05		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	8.12	432.29	3510.19		
	草袋子	只	4.24	0.89	3.77		
	组合钢模板	kg	9.44	4.44	41.91		
	钢管支撑	kg	3.712	3.43	12.73		
	零星卡具	kg	19.28	4.33	83.48		
	普通成材	m3	0.048	1863.31	89.44		
	圆钉	kg	0.384	3.64	1.4		
	脱模剂	kg	1.6	5.62	8.99		
	模板嵌缝料	kg	0.8	2.86	2.29		
	钢筋φ10以内	t	0.111843	3890.77	435.16		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.93068	4.44	4.13		
	钢筋φ10以外	t	0.065728	3739.93	245.82		
	电焊条	kg	3.700786	6.49	24.02		
	钢板15以内	kg	72.459891	3.27	236.94		
	型钢	kg	14.965713	4.35	65.1		
	氧气	m3	1.14127	2.93	3.34		
	乙炔气	kg	0.380065	15.97	6.07		

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	0.6	6.49	3.89		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.07	14.05	0.98		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.053472	0.34	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000141	136	0.02		
	其他材料费			--	11.63	--	
	材料费小计			--	11388.01	--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	168.72	0.26	9.55	72.55	21.93	168.72	0.26	9.55	72.55	21.93
5-F6	第五册(定额5-686～5-813) 系统调试费，取人工费的35%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.052632	1121.99			482.46	145.86	59.05			25.39	7.68
综合人工工日		小计							227.77	0.26	9.55	97.94	29.61
1.52工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									4801.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电子警察　900万像素	台	1	4436.45	4436.45		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4436.71	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	168.72	0.26	9.55	72.55	21.93	168.72	0.26	9.55	72.55	21.93

新点网上招投标系统

5-F6	第五册(定额5-686～5-813) 系统调试费，取人工费的35%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.1	590.52			253.92	76.77	59.05			25.39	7.68
综合人工工日		小计							227.77	0.26	9.55	97.94	29.61
1.52工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									4801.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反向卡口　900万像素						台	1	4436.45	4436.45			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4436.71		--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	29
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-752	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 照明灯(含红外灯)	台	1	25.53	0.26	0.59	10.98	3.32	25.53	0.26	0.59	10.98	3.32
5-F6	第五册(定额5-686～5-813) 系统调试费，取人工费的35%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.034483	259.13			111.43	33.69	8.94			3.84	1.16
综合人工工日		小计							34.47	0.26	0.59	14.82	4.48
0.23工日		未计价材料费							638.85				
清单项目综合单价									693.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED频闪补光灯　支持环境亮度检测，低照度下自动开启；亮度可调，支持通过网络远程在线调整亮度，与摄像机同一品牌						台	1	638.85	638.85			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	639.11		--	

项目编码	030507008007	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	29
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-752	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 照明灯(含红外灯)	台	1	25.53	0.26	0.59	10.98	3.32	25.53	0.26	0.59	10.98	3.32
5-F6	第五册(定额5-686～5-813) 系统调试费，取人工费的35%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.034483	259.13			111.43	33.69	8.94			3.84	1.16
综合人工工日		小计							34.47	0.26	0.59	14.82	4.48
0.23工日		未计价材料费							638.85				
清单项目综合单价									693.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气体脉冲式闪光灯　智能交通爆闪补光灯，支持卡口图片抓拍进行同步补光,与摄像机品牌一致	台	1	638.85	638.85		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	639.11	--	

项目编码	030507008006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	168.72	0.26	9.55	72.55	21.93	168.72	0.26	9.55	72.55	21.93
5-F6	第五册(定额5-686～5-813) 系统调试费，取人工费的35%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	118.1			50.78	15.35	59.05			25.39	7.68
综合人工工日		小计							227.77	0.26	9.55	97.94	29.61
1.52工日		未计价材料费							5323.74				
清单项目综合单价									5688.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频监控　带事件检测功能的900万智能球形一体化摄像机	台	1	5323.74	5323.74		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5324	--	

项目编码	030504001001	项目名称	电子警察前端控制主机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-52	服务器系统软件安装、调试 工作组级服务器	套	1	126.54	10.54	0.88	54.41	16.45	126.54	10.54	0.88	54.41	16.45
综合人工工日		小计							126.54	10.54	0.88	54.41	16.45
1.14工日		未计价材料费							8872.9				
清单项目综合单价									9081.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电子警察前端控制主机　智能交通路口终端，集视频管理、数据管理、iSCSI 存储、视音频解码、图片处理、网络交换等功能于一体	套	1	8872.9	8872.9		
	软盘3.5″	片	4	2.14	8.56		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8883.44	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-41	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 三层交换机	台	1	152.07	1.98	479.44	65.39	19.77	152.07	1.98	479.44	65.39	19.77
综合人工工日		小计							152.07	1.98	479.44	65.39	19.77
1.37工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									5155.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汇聚以太网交换机　支持 8*100M/1000M 以太网电口，8 路千兆光电复合口；含配套光模块	台	1	4436.45	4436.45		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4438.43	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.48	40.82	65.64	19.84	152.64	29.48	40.82	65.64	19.84
综合人工工日		小计							152.64	29.48	40.82	65.64	19.84
1.44工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1639.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	背挂控制箱	台	1	1330.93	1330.93		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.49	0.65		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1360.41	--	

项目编码	030608006002	项目名称	交警支队平台接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	交警支队平台接入（本工程统一计费）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							10000				
清单项目综合单价									10000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交警支队平台接入（本工程统一计费）	处	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10000	--	

项目编码	030608006001	项目名称	运营商 网络租赁费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	运营商 网络租赁费（100M 专线 5 年）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											150000
清单项目综合单价													150000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	运营商 网络租赁费（100M 专线 5 年）	项	1	150000	150000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150000	--	

项目编码	040205002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	630

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	506.07	91.46	1253.45	378.95	29.15	5.06	0.91	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.06	0.91	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费											58.09
清单项目综合单价													109.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC110*5.0mm	m	1.03	56.4	58.09		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	12.86	0.58		
	电焊条	kg	0.0136	6.49	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	63.15	--	

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	980

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-323	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1325	36.7	366.33	569.75	172.25	13.25	0.37	3.66	5.7	1.72	
综合人工工日		小计							13.25	0.37	3.66	5.7	1.72	
0.125工日		未计价材料费							11.43					
清单项目综合单价									36.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE管 φ60*4.0mm						m	1.0736	10.65	11.43				
	PVC-U塑料管接头dn50						个	0.1995	1.72	0.34				
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.0025	4.44	0.01				
	钢锯条						根	0.01	0.21					
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.8		--		

项目编码	040205001001	项目名称	维护窨井	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0036	710.2	2463.54	15.17	145.07	72.54	2.56	8.87	0.05	0.52	0.26	
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0036	1549.72	4236.28	153.51	340.65	170.32	5.58	15.25	0.55	1.23	0.61	
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.02976	1658.58	3816.47	70.95	345.91	172.95	49.36	113.58	2.11	10.29	5.15	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.01	1954.83	1086.08	70.77	405.12	202.56	19.55	10.86	0.71	4.05	2.03	
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	421.96	141.88	0.46	84.48	42.24	42.2	14.19	0.05	8.45	4.22	
综合人工工日		小计							119.25	162.75	3.47	24.54	12.27	
1.1249工日		未计价材料费							147.26					
清单项目综合单价									469.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石40						t	0.071604	121.43	8.69				
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.03672	403.15	14.8				
	水						m3	0.088998	3.95	0.35				
	机砖						百块	1.621622	48.57	78.76				

	沥青漆	kg	0.09303	10.29	0.96		
	铸铁爬梯	kg	2.524838	4.5	11.36		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.035871	296.07	10.62		
	水	t	0.016045	3.95	0.06		
	钢纤井盖框600*600	套	1.01	145.8	147.26		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.04686	296.07	13.87		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.170993	0.34	5.16		
	中(粗)砂	t	0.10953	136	14.9		
	其他材料费			--	3.22	--	
	材料费小计			--	310.01	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.03	64.66	14.85		27.8	8.41	1.94	0.45		0.83	0.25
综合人工工日		小计							1.94	0.45		0.83	0.25
0.0183工日		未计价材料费							13.42				
清单项目综合单价									16.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线BVV-6	m	3.15	4.26	13.42		
	钢丝φ1.6	kg	0.003	6	0.02		
	棉纱头	kg	0.009	5.57	0.05		
	汽油	kg	0.018	9.18	0.17		
	焊锡	kg	0.0036	36.87	0.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.027	1.8	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.87	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1490

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1384	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.05	56.18	12.02		24.16	7.3	2.81	0.6		1.21	0.37
综合人工工日		小计							2.81	0.6		1.21	0.37
0.0265工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									11.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线BVV-1.5	m	5.25	1.33	6.98		
	钢丝φ1.6	kg	0.0045	6	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	汽油	kg	0.025	9.18	0.23		
	焊锡	kg	0.005	36.87	0.18		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0005	51.45	0.03		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.0325	1.8	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.58	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.04	56.18	12.02		24.16	7.3	2.25	0.48		0.97	0.29
综合人工工日		小计							2.25	0.48		0.97	0.29
0.0212工日		未计价材料费							5.59				
清单项目综合单价									9.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线BVV-1.5	m	4.2	1.33	5.59		
	钢丝φ1.6	kg	0.0036	6	0.02		
	棉纱头	kg	0.008	5.57	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.18	0.18		
	焊锡	kg	0.004	36.87	0.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.026	1.8	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.07	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	28

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.52	9.9	15.95	4.82	37.1	2.52	9.9	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.52	9.9	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							41.02				
清单项目综合单价									111.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	L50*5*1500镀锌角钢	根	1	41.02	41.02		
	电焊条	kg	0.15	6.49	0.97		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	4.35	1.13		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.54	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	68

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.63	1.98	125.12	37.83	29.1	0.16	0.2	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.2	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							5.48				
清单项目综合单价									51.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4镀锌扁钢	m	1	5.48	5.48		
	电焊条	kg	0.02	6.49	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.64	--	

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	组	工程量	28

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.1	212			91.16	27.56	21.2			9.12	2.76
综合人工工日		小计							21.2			9.12	2.76
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	7208.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	6653.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	554.47			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6099.15			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011003	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	166.34			
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	166.34			
13	041109016002	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13639.92			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：信号灯及监控(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14032.28	100	14032.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	568108.5	2.1	11930.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	568108.5	0.37	2102
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	568108.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1102877.48	9	99258.97
合计					113291.25

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7208.09										
2	临时设施	6099.15										
3	建筑工人实名制费用	166.34										
4	智慧工地费用	166.34										
5	社会保险费	11930.28										
6	住房公积金	2102										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：信号灯及监控(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	38850.37	
1.1	人工费	14807.48	
1.2	材料费	17421.12	
1.3	施工机具使用费	720.74	
1.4	企业管理费	4037.17	
1.5	利润	1863.86	
2	措施项目费	1777.41	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1777.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1324.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1515.42	
5	税金	3792.89	
6	工程造价	45936.09	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：结合现场实际情况综合考虑	m2	240	8.5	2040	
2	040203007001	水泥混凝土	1、整理路床 2、道路垫层：10cm碎石垫层 3、混凝土强度等级：C30 4、厚度：30cm	m2	40	201.7	8068	
3	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：墙体用MU10实心砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：±0.00以下M5水泥砂浆砌筑，±0.00以上M5混合砂浆砌筑，投标时综合考虑 4、20厚防水砂浆粉面	m3	11.69	611.83	7152.29	
4	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：墙体用MU10实心砖 2、柱类型：矩形 3、砂浆强度等级、配合比：±0.00以下M5水泥砂浆砌筑，±0.00以上M5混合砂浆砌筑，投标时综合考虑 4、20厚防水砂浆粉面	m3	12.26	673.88	8261.77	
5	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、装饰面材料种类：灰色涂料	m2	152.08	30.57	4649.09	
6	011210002001	铁艺护栏--利旧	1、骨架、边框材料种类、规格：铁艺护栏 2、原护栏利用	m2	96.19	90.23	8679.22	
		分部分项合计					38850.37	
		单价措施合计						
合计							38850.37	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：泵站地上部分(011)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.1	61.56			16.01	7.39	6.16			1.6	0.74
综合人工工日		小计							6.16			1.6	0.74
0.057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	整理路床 新路基整理	10m2	0.1	17.7			4.6	2.12	1.77			0.46	0.21
12-7	道路垫层 道碴垫层 厚度10cm	10m2	0.1	36.58	142.29	8.08	11.61	5.36	3.66	14.23	0.81	1.16	0.54
12-22+[12-23]*20	C30非泵送混凝土路面面层30cm厚	10m2	0.1	271.4	1335.74	56.8	85.33	39.38	27.14	133.57	5.68	8.53	3.94
综合人工工日		小计							32.57	147.8	6.49	10.15	4.69
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道碴40～80mm	t	0.164	50	8.2		
	碎石5～20mm	t	0.049	121.43	5.95		
	水	m3	0.121	3.95	0.48		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.3055	432.29	132.06		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1774.58	0.35		
	铁钉	kg	0.01	3.64	0.04		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.8	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	11.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M5 1砖外墙 标准砖	m3	1	171.1	335.79	7.9	46.54	21.48	171.1	335.79	7.9	46.54	21.48
4-52	墙基防潮层 防水砂浆	10m2投影面积	0.124987	83.78	106.92	7.06	23.62	10.9	10.47	13.36	0.88	2.95	1.36
综合人工工日		小计							181.57	349.15	8.78	49.49	22.84
1.5387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													611.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.36	49	262.64		
	水泥32.5级	kg	62.187729	0.34	21.14		
	水	m3	0.185074	3.95	0.73		
	中砂	t	0.415166	136	56.46		
	石灰膏	m3	0.01872	223.43	4.18		
	防水剂	kg	0.730986	4.29	3.14		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	349.15	--	

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱	计量单位	m3	工程量	12.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M10砖柱 方形	m3	1	227.74	340.64	7.73	61.22	28.26	227.74	340.64	7.73	61.22	28.26
4-52	墙基防潮层 防水砂浆	10m2投影面积	0.03571	83.78	106.92	7.06	23.62	10.9	2.99	3.82	0.25	0.84	0.39
综合人工工日		小计							230.73	344.46	7.98	62.06	28.65
1.9554工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													673.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	49	267.54		
	水	m3	0.18055	3.95	0.71		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	63.774999	0.34	21.68		
	中砂	t	0.382889	136	52.07		
	石灰膏	m3	0.00693	223.43	1.55		
	防水剂	kg	0.20885	4.29	0.9		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	344.46	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	152.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	152.92		28.78	13.28	11.07	15.29		2.88	1.33
综合人工工日		小计							11.07	15.29		2.88	1.33
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15.97	1.92		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15.97	9.58		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	15.97	3.19		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.29	--	

项目编码	011210002001	项目名称	铁艺护栏--利旧	计量单位	m2	工程量	96.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	成品铸铁栏杆安装 围墙栏杆	10m2	0.1	560.5	91.43	27.07	152.77	70.51	56.05	9.14	2.71	15.28	7.05
综合人工工日		小计							56.05	9.14	2.71	15.28	7.05
0.475工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.23

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	型钢	t	0.0005	4352.16	2.18		
	电焊条J422	kg	0.015	6.49	0.1		
	焊条（铸305）	kg	0.043	43.74	1.88		
	防锈漆	kg	0.0015	12.86	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0.0002	12.01			
	氧气	m3	0.0213	2.83	0.06		
	乙炔气	m3	0.0093	14.05	0.13		
	铸铁拼杆	根	0.111	42.88	4.76		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.14	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	1324.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1204.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	120.44			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	388.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	19.43			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	44.68			
合计					1777.41			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：泵站地上部分(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1515.42	100	1515.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40627.78	3.2	1300.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40627.78	0.53	215.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40627.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42143.2	9	3792.89
合计					5308.31

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1324.8										
2	临时设施	388.5										
3	建筑工人实名制费用	19.43										
4	智慧工地费用	44.68										
5	社会保险费	1300.09										
6	住房公积金	215.33										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：泵站地上部分(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统