丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程工程

招标控制价

招 标 人：徐州经济技术开发区投资项目代建中心
(单位盖章)

造价咨询人：江苏维仁工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

2024年06月07日

丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 10522985.13

(大写): 壹仟零伍拾贰万贰仟玖佰捌拾伍元壹角叁分

招 标 人: 徐州经济技术开发区投资项目代建中心
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏维仁工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 白大永
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 姜辉
(签字或盖章)

编 制 人: 王传
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 程德英
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年03月22日

复核时间: 2024年06月07日

新点网上招投标系统

丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程

招标控制价（最高投标限价）

最高投标限价（小写）：10522985.13

（大写）：壹仟零伍拾贰万贰仟玖佰捌拾伍元壹角叁分

招标人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

专业咨询员：（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日　　复 核 时 间：　　年　　月　　日

建设项目招标控制价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程	10522985.13		164240.05	207032.63
2	招标代理费				
合计		10522985.13		164240.05	207032.63

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）	1930194.41		32311.21	26857.04
2	丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）	2057057.59		32242.51	43150.96
3	丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）	5987584.72		93849.96	125601.73
4	丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）	159267.74		1799.57	3522.1
5	丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）	136757.29		1545.22	3024.29
6	丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）	252123.38		2491.58	4876.51
合计		10522985.13		164240.05	207032.63

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	1676607.78	
1.1	人工费	278587.05	
1.2	材料费	964315.44	
1.3	施工机具使用费	363171.87	
1.4	企业管理费	44910.45	
1.5	利润	25623.13	
2	措施项目	67355.74	
2.1	单价措施项目费	6267.37	
2.2	总价措施项目费	61088.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32311.21	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26857.04	
4.1	社会保险费	22671.53	
4.2	住房公积金	4185.51	
4.3	环境保护税		
5	税金	159373.85	
6	工程造价	1930194.41	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土方						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:清表土含弃置 2.挖土深度:按设计要求 3.运距:投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	1638	19.62	32137.56	
2	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求	m3	1906	5.55	10578.3	
3	040103001012	回填方	1.填方来源、运距:投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	954	19.77	18860.58	
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1.土壤类别:淤泥 2.挖土深度:按设计要求 3.运距:投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	892	26.33	23486.36	
5	040103001013	回填方	1.填方材料品种:道渣回填	m3	2359	133.18	314171.62	
6	040103001015	回填方	1.填方材料品种:2%水泥+5%石灰综合土 2.填方来源、运距:投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	2292	133.64	306302.88	
		分部小计					705537.3	
		雨水、箱涵土方						
7	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求	m3	8724	11.7	102070.8	
8	040103001004	回填方	1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:中砂或粗砂	m3	261.24	321.19	83907.68	
9	040103001010	回填方	1.密实度要求:≥94% 2.填方材料品种:石粉	m3	2222.69	124.04	275702.47	
10	040103001009	回填方	1.填方材料品种:2%水泥+5%石灰综合土 2.填方来源、运距:投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	1578	133.64	210883.92	
		分部小计					672564.87	
		污水土方						
11	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求	m3	2037	11.7	23832.9	
12	040103001016	回填方	1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:中砂或粗砂	m3	103	321.19	33082.57	
13	040103001017	回填方	1.填方材料品种:2%水泥+5%石灰综合土 2.填方来源、运距:投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	971.34	133.64	129809.88	
14	040103001018	回填方	1.填方来源、运距:投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	394	7.37	2903.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	5549.26	19.62	108876.48	
		分部小计					298505.61	
		分部分项合计					1676607.78	
15	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机1m3以内	项	1	5929.55	5929.55	
16	041107002002	抽水	1、抽水	m3	244.8	1.38	337.82	
		单价措施合计					6267.37	
合计							1682875.15	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1638

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土装车	1000m3	0.001	515.16		6629.08	500.1	285.77	0.52		6.63	0.5	0.29
1-309	自卸汽车(15t以内)运土运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	17.11	1.23	0.71
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1906

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车	1000m3	0.001	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.52		4.48	0.35	0.2
综合人工工日		小计							0.52		4.48	0.35	0.2
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	954

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	3132.36	255.33	145.9	0.52	0.09	3.13	0.26	0.15

新点网上招投标系统

1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土装车	1000m3	0.001	515.16		6629.08	500.1	285.77	0.52		6.63	0.5	0.29
1-308	自卸汽车(15t以内)运土运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	6868.28	480.78	274.73		0.07	6.87	0.48	0.27
综合人工工日		小计							1.04	0.16	16.63	1.24	0.71
0.0097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.027	6.02	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	892

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-343	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容0.6m3 装车	1000m3	0.001	954		6777.18	541.18	309.25	0.95		6.78	0.54	0.31
LB1-13	智能环保渣土车运淤泥(额定载重12.37t)运距在3km以内	1000m3	0.001		62.13	15928.82	1115.02	637.15		0.06	15.93	1.12	0.64
综合人工工日		小计							0.95	0.06	22.71	1.66	0.95
0.0090工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01032	6.02	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2359

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-237	人机配合铺装山皮石底层 厚度20cm	100m2	0.025	131.33	4945.21	213.13	24.11	13.78	3.28	123.63	5.33	0.6	0.34
综合人工工日		小计							3.28	123.63	5.33	0.6	0.34
0.0310工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									133.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.08225	6.02	0.5		
	其它材料费	元	0.615076	1	0.62		
	道碴	t	2.042	60	122.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	123.63	--	

项目编码	040103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-81	水泥石灰土(6:10:84) 基层厚度20cm 混合料配比调为【2:5:93】	100m2	0.05	667.8	1286.4	498.61	81.65	46.66	33.39	64.32	24.93	4.08	2.33
2-411	集中消解石灰	t	0.09275	15.26	6.35	23.48	2.71	1.55	1.42	0.59	2.18	0.25	0.14
综合人工工日		小计							34.81	64.91	27.11	4.33	2.47
0.3284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.397388	6.02	2.39		
	黄土	m3	1.06795				
	其它材料费	元	0.322931	1	0.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	36.716667	0.35	12.85		
	生石灰	t	0.09275	532	49.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	8724

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18

新点网上招投标系统

1-5	人工挖沟、槽一、二类土方 ＜4m 机械土方量中10%按人工挖土方执行 单价*1.5	100m3	0.001	6042.8			423	241.71	6.04			0.42	0.24
综合人工工日		小计							6.5		4.03	0.73	0.42
0.0614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	261.24		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽 中粗砂夯实	100m3	0.01	2886.38	28659.8	229.99	218.15	124.65	28.86	286.6	2.3	2.18	1.25
综合人工工日		小计							28.86	286.6	2.3	2.18	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粗砂						t	1.898	151	286.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	286.6		--	

项目编码	040103001010	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	2222.69		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽 石屑夯实	100m3	0.002	2886.38	11388	229.99	218.15	124.65	5.77	22.78	0.46	0.44	0.25
1-374	填土碾压 内燃压路机6~8t以内	1000m3	0.0008	515.16	113970.3	3064.4	250.57	143.18	0.41	91.18	2.45	0.2	0.11
综合人工工日		小计							6.18	113.96	2.91	0.64	0.36
0.0583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			

	石粉	t	0.3796	60	22.78		
	石粉	t	1.518398	60	91.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.95	--	

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1578

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-81	水泥石灰土(6:10:84) 基层厚度20cm 混合料配比调为【2:5:93】	100m2	0.05	667.8	1286.4	498.61	81.65	46.66	33.39	64.32	24.93	4.08	2.33
2-411	集中消解石灰	t	0.09275	15.26	6.35	23.48	2.71	1.55	1.42	0.59	2.18	0.25	0.14
综合人工工日		小计							34.81	64.91	27.11	4.33	2.47
0.3284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.397388	6.02	2.39		
	黄土	m3	1.06795				
	其它材料费	元	0.322931	1	0.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	36.716667	0.35	12.85		
	生石灰	t	0.09275	532	49.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2037

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-5	人工挖沟、槽一、二类土方 ＜4m 机械土方量中10%按人工挖土方执行 单价*1.5	100m3	0.001	6042.8			423	241.71	6.04			0.42	0.24
综合人工工日		小计							6.5		4.03	0.73	0.42

0.0614工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽 中粗砂夯实	100m3	0.01	2886.38	28659.8	229.99	218.15	124.65	28.86	286.6	2.3	2.18	1.25
综合人工工日		小计							28.86	286.6	2.3	2.18	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粗砂	t	1.898	151	286.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	286.6	--	

项目编码	040103001017	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	971.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-81	水泥石灰土(6:10:84) 基层厚度20cm 混合料配比调为【2:5:93】	100m2	0.05	667.8	1286.4	498.61	81.65	46.66	33.39	64.32	24.93	4.08	2.33
2-411	集中消解石灰	t	0.09275	15.26	6.35	23.48	2.71	1.55	1.42	0.59	2.18	0.25	0.14
综合人工工日		小计							34.81	64.91	27.11	4.33	2.47
0.3284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.397388	6.02	2.39		
	其它材料费	元	0.322931	1	0.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	36.716667	0.35	12.85		

	生石灰	t	0.09275	532	49.34		
	黄土	m3	1.06795				
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

项目编码	040103001018	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	394

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.92	95.12	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
1-374	填土碾压 内燃压路机6~8t以内	1000m3	0.0007	515.16	90.3	3064.4	250.57	143.18	0.36	0.06	2.15	0.18	0.1
综合人工工日		小计							3.91	0.06	2.67	0.47	0.26
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0105	6.02	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	5549.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土装车	1000m3	0.001	515.16		6629.08	500.1	285.77	0.52		6.63	0.5	0.29
1-309	自卸汽车(15t以内)运土运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	17.11	1.23	0.71
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	元/次	1			5341.93	373.94	213.68			5341.93	373.94	213.68
综合人工工日		小计									5341.93	373.94	213.68
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5929.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041107002002	项目名称	抽水	计量单位	m3	工程量	244.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	1	0.95		0.29	0.09	0.05	0.95		0.29	0.09	0.05
综合人工工日		小计							0.95		0.29	0.09	0.05
0.0090工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	32311.21			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	25243.13			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.42	7068.08			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	27767.44			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	504.86			
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	504.86			
合计					61088.37			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	26857.04	100	26857.04
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1743963.52	1.3	22671.53
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1743963.52	0.24	4185.51
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1743963.52		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	1770820.56	9	159373.85
合计					186230.89

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	32311.21										
2	基本费	25243.13										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	7068.08										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	二次搬运											
8	冬雨季施工											
9	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施											
10	已完工程及设备保护											
11	临时设施	27767.44										
12	赶工措施											
13	建筑工人实名制	504.86										
14	特殊施工降效											
15	交通组织维护											
16	协管费											
17	智慧工地费用	504.86										
18	规费	26857.04										
19	社会保险费	22671.53										
20	住房公积金	4185.51										
21	环境保护税											
22	税金	159373.85										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（土方工程）(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	1764955.54	
1.1	人工费	120370.57	
1.2	材料费	1529572.31	
1.3	施工机具使用费	60836.62	
1.4	企业管理费	36150.33	
1.5	利润	18142.47	
2	措施项目	79102.3	
2.1	单价措施项目费	16398.63	
2.2	总价措施项目费	62703.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32242.51	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43150.96	
4.1	社会保险费	36881.16	
4.2	住房公积金	6269.8	
4.3	环境保护税		
5	税金	169848.79	
6	工程造价	2057057.59	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001004001	铣刨路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:4cm	m2	91.4	1.98	180.97	
2	041001004002	铣刨路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:6cm	m2	54.84	2.38	130.52	
3	041001001001	拆除路面	1.材质:砼面层 2.厚度:20cm	m2	45.82	2.86	131.05	
4	041001002001	拆除人行道	1.材质:人行道路面结构 2.厚度:30cm 3.由投标单位现场勘查后自主报价	m2	146.24	4.32	631.76	
5	041001002002	拆除侧分带	1.材质:侧分带 2.由投标单位现场勘查后自主报价	m2	107.94	4.64	500.84	
6	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除路面废渣 2.运距:投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	85.42	43.27	3696.12	
		分部小计					5271.26	
		车行道						
7	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼AC-13C 2.厚度:4cm	m2	3975.89	54.61	217123.35	
8	040203003001	粘层	1.材料品种:粘层油，PC-3阳离子乳化沥青	m2	3975.89	4.14	16460.18	
9	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼AC-20C 2.厚度:6cm	m2	3975.89	72.77	289325.52	
10	040203004001	下封层	1.材料品种:PCR阳离子改性乳化沥青 2.厚度:0.6cm	m2	3975.89	7.02	27910.75	
11	040203003002	透层	1.材料品种:透层油，PC-2阳离子乳化沥青	m2	3975.89	5.08	20197.52	
12	040202015001	水泥稳定碎(砾）石	1.水泥含量:4.5% 2.石料规格:抗裂型水泥稳定碎石 3.厚度:32cm	m2	4169.77	127.44	531395.49	
13	040203003003	水泥净浆层	1.材料品种:水泥净浆	m2	8446.2	0.87	7348.19	
14	040202002001	石灰稳定土	1.含灰量:3%低剂量水泥稳定碎石 2.厚度:18cm	m2	4276.2	68.02	290867.12	
		分部小计					1400628.12	
		硬质铺装						
15	040204004001	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:混凝土平石30cm*15cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C30砼垫层，含模板，厚度详图纸设计	m	446.91	56.38	25196.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040204004002	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:花岗岩15cm*20cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C30砼垫层，含模板，厚度详图纸设计	m	433.16	121	52412.36	
17	040204004004	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:花岗岩10cm*20cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C30砼垫层，含模板，厚度详图纸设计 3.位置：树池周围	m	370	103.25	38202.5	
18	040204004003	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:花岗岩15cm*35cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C30砼垫层，含模板，厚度详图纸设计	m	446.91	131.52	58777.6	
19	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm面包砖,3cm厚干硬性水泥砂浆粘贴 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C30砼厚10cm，含模板，集配碎石厚10cm	m2	899.28	180.91	162688.74	
20	050201004001	树池围牙、盖板（箅子）	1、树池尺寸：1.5m*1.5m，树池盖板为复合材料,每个盖板由四块拼装,也可铺设卵石或种植小草等进行防护,具体型式由甲方确定。	套	74	75	5550	
21	040205012001	无障碍隔离柱	1.类型:无障碍隔离柱 2.规格、型号:详图纸 3.适用于人行道无障碍坡道、人行道进出口	个	48	125.3	6014.4	
		分部小计					348842.39	
		其它工程						
22	010401011001	井周加固	1、卸荷板厚度20cm,反开挖施工,板底基层平整,密实。 2、卸荷板反开挖基层施工,卸荷板与面层之间设置幅宽2.8米高性能聚酯布。 3、井身砌筑至路面结构层底,采用同口径钢板覆盖,然后摊铺基层,便于基层碾压及防止筑路材料掉落井内。当前基层施工完成后,加高井身,钢板覆盖后施工上一级基层,以此类推,沥青下面层施工时，井口同样以钢板覆盖,摊铺完后移除钢板,井口沥青修边后安装井盖,摊铺沥青上面层。 4、实施范围:车行道内管线井。	座	17	600.81	10213.77	
		分部小计					10213.77	
		分部分项合计					1764955.54	
15	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青摊铺机	项	1	11506.03	11506.03	
16	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	项	1	4892.6	4892.6	
		单价措施合计					16398.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1781354.17	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	91.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1~5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.48	0.05	1	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	54.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1~5cm) 单价*1.2	1000m2	0.001	576.98	61.14	1199.64	355.32	177.66	0.58	0.06	1.2	0.36	0.18
综合人工工日		小计							0.58	0.06	1.2	0.36	0.18
0.0054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	45.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416	HB30G液压岩石破碎机破碎 混凝土构筑物 破碎道路混凝土路面 单价*0.4	1000m3	0.0002	68.69	552.5	10578.62	2129.46	1064.73	0.01	0.11	2.12	0.43	0.21
综合人工工日		小计							0.01	0.11	2.12	0.43	0.21

新点网上招投标系统

0.0001工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	146.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416	HB30G液压岩石破碎机破碎 混凝土构筑物 破碎道路混凝土路面 单价*0.4	1000m3	0.0003	68.69	552.5	10578.62	2129.46	1064.73	0.02	0.17	3.17	0.64	0.32
综合人工工日		小计							0.02	0.17	3.17	0.64	0.32
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	0.17		--	

项目编码	041001002002	项目名称	拆除侧分带	计量单位	m2	工程量	107.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土装车	1000m3	0.0005	515.16		6629.08	1428.85	714.42	0.26		3.31	0.71	0.36
综合人工工日		小计							0.26		3.31	0.71	0.36
0.0024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	85.42

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10895.45	2316.47	1158.23	0.69		10.9	2.32	1.16
1-452	自卸汽车(10t以内)运石碴运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	21639.89	4327.98	2163.99		0.07	21.64	4.33	2.16
综合人工工日		小计							0.69	0.07	32.54	6.65	3.32
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3975.89
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	机械摊铺细粒式沥青混凝土路面厚度3cm 实际厚度(cm):4	100m2	0.01	248.25	4799.27	261.4	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC13						t	0.0931	507	47.2			
	其他材料费								--	0.79		--	
	材料费小计								--	47.99		--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3975.89
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	汽车式沥青喷洒机喷洒结合油 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	378.53	20.19	5.42	2.71	0.07	3.79	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.79	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.14				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60~100#	t	0.0008	4716.52	3.77		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.79	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3975.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	机械摊铺中粒式沥青混凝土路面厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC20	t	0.1424	463	65.93		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	3975.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm 单价*0.6	100m2	0.01	90.69	501.59	63.42	30.82	15.41	0.91	5.02	0.63	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.91	5.02	0.63	0.31	0.15
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砾石10	t	0.00888	117	1.04		
	乳化沥青	kg	0.624	5.15	3.21		
	中(粗)砂	t	0.00444	151	0.67		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	5.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	3975.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	汽车式沥青喷洒机喷洒透层油 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	473.11	20.19	5.42	2.71	0.07	4.73	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.73	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60~100#	t	0.001	4716.52	4.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾）石	计量单位	m2	工程量	4169.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	18.65	4.94	2.47	0.06	0.09	0.19	0.05	0.02
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚16cm	100m2	0.02	302.21	5690.78	206.88	101.82	50.91	6.04	113.82	4.14	2.04	1.02
综合人工工日		小计							6.1	113.91	4.33	2.09	1.04
0.0576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	m3	0.3264	348.7	113.82		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	113.9	--	

项目编码	040203003003	项目名称	水泥净浆层	计量单位	m2	工程量	8446.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-271	汽车式沥青喷洒机喷洒结合油 喷油量0.8kg/m2 换为【复合硅酸盐水泥32.5级】	100m2	0.01	6.89	52.37	20.19	5.42	2.71	0.07	0.52	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	0.52	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0015	348	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.52	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	4276.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚16cm	100m2	0.01	302.21	6099.19	206.88	101.82	50.91	3.02	60.99	2.07	1.02	0.51
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	18.65	4.94	2.47	0.06	0.09	0.19	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.08	61.08	2.26	1.07	0.53
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石3%	m3	0.1836	332.2	60.99		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	61.08	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	446.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	安砌 混凝土缘石长度50cm 把人材机33110301(混凝土缘石)替换为人材机33110301@1(混凝土缘石)(含量不变)	100m	0.01	486.54	4.98		97.31	48.65	4.87	0.05		0.97	0.49

2-384	人工铺装侧缘石混凝土垫层 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	m3	0.015	116.77	469.68		23.35	11.68	1.75	7.05		0.35	0.18
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.001	1025.16	3758.64	50.01	215.03	107.52	1.03	3.76	0.05	0.22	0.11
综合人工工日		小计							7.65	10.86	0.05	1.54	0.78
0.0724工日		未计价材料费							35.53				
清单项目综合单价									56.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.010143	151	1.53		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.35	0.01		
	模板木材	m3	0.001445	2411.3	3.48		
	混凝土缘石	m	1.015	35	35.53		
	C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.0153	457	6.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.38	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	433.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm 换为【花岗岩15cm*35cm(立缘石)】 换为【花岗岩侧石10cm*20cm(立缘石)】	100m	0.01	1239.25	20.92		247.85	123.93	12.39	0.21		2.48	1.24
2-384	人工铺装侧缘石混凝土垫层 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	m3	0.0295	116.77	469.68		23.35	11.68	3.44	13.86		0.69	0.34
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.001	1025.16	3758.64	50.01	215.03	107.52	1.03	3.76	0.05	0.22	0.11
综合人工工日		小计							16.86	17.83	0.05	3.39	1.69
0.1594工日		未计价材料费							81.2				

清单项目综合单价							121
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.35	0.07		
	模板木材	m3	0.001445	2411.3	3.48		
	花岗岩侧石15cm*20cm(立缘石)	m	1.015	80	81.2		
	C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.03009	457	13.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.02	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	370

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm 换为【花岗岩15cm*35cm(立缘石)】 换为【花岗岩侧石10cm*20cm(立缘石)】	100m	0.01	1239.25	20.92		247.85	123.93	12.39	0.21		2.48	1.24
2-384	人工铺装侧缘石混凝土垫层 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	m3	0.01725	116.77	469.68		23.35	11.68	2.01	8.1		0.4	0.2
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.001	1025.16	3758.64	50.01	215.03	107.52	1.03	3.76	0.05	0.22	0.11
综合人工工日		小计							15.43	12.07	0.05	3.1	1.55
0.1459工日		未计价材料费											71.05
清单项目综合单价													103.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.35	0.07		
	模板木材	m3	0.001445	2411.3	3.48		
	花岗岩侧石10cm*20cm(立缘石)	m	1.015	70	71.05		
	C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.017595	457	8.04		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	83.12	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	446.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm 换为【花岗岩15cm*35cm(立缘石)】	100m	0.01	1239.25	20.92		247.85	123.93	12.39	0.21		2.48	1.24
2-384	人工铺装侧缘石混凝土垫层 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	m3	0.01375	116.77	469.68		23.35	11.68	1.61	6.46		0.32	0.16
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.001	1025.16	3758.64	50.01	215.03	107.52	1.03	3.76	0.05	0.22	0.11
综合人工工日		小计							15.03	10.43	0.05	3.02	1.51
0.1420工日		未计价材料费							101.5				
清单项目综合单价									131.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.35	0.07		
	模板木材	m3	0.001445	2411.3	3.48		
	花岗岩侧石15cm*35cm(立缘石)	m	1.015	100	101.5		
	C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.014025	457	6.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.93	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	899.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-373	铺设荷兰砖人行道200*100*(40~50) 换为【荷兰砖人行道200*100*(4*6cm】	100m2	0.01	1364.22	5816.01	84.63	289.77	144.89	13.64	58.16	0.85	2.9	1.45
1-170	(C15砼40mm32.5)自拌砼垫层 换为【C30碎石最大粒径16mm坍落度35~50mm】 [换为：FB301004 砼、现场预制砼[非泵送] C30]	m3	0.1	174.26	464.58	8.7	36.59	18.3	17.43	46.46	0.87	3.66	1.83
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.000979	1025.16	3758.64	50.01	215.03	107.52	1	3.68	0.05	0.21	0.11
2-204	人机配合铺装碎石底层 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	178.14	80.61	40.31	2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
综合人工工日		小计							34.32	131.69	3.55	7.58	3.79
0.3241工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.049828	151	7.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.10387	0.35	3.89		
	模板木材	m3	0.001414	2411.3	3.41		
	碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	面包砖200*100*60	m2	0.97752	47.5	46.43		
	C30碎石最大粒径16mm坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.101	457	46.16		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	131.68	--	

项目编码	050201004001	项目名称	树池围牙、盖板（箅子）	计量单位	套	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SQDLF_001	树池围牙、盖板（箅子）	套	1		75				75			
综合人工工日		小计							75			
0.0000工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树池围牙、盖板（箅子）	套	1	75	75		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	75	--	

项目编码	040205012001	项目名称	无障碍隔离柱	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-420	安装 反光柱 φ90*1200以内 换为【预拌混凝土C30粒径20mm】	套	1	22.9	5.78	19.04	8.39	4.19	22.9	5.78	19.04	8.39	4.19
综合人工工日		小计							22.9	5.78	19.04	8.39	4.19
0.2160工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									125.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70.78	--	
	材料费小计			--	70.78	--	

项目编码	010401011001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-872	预制混凝土 矩形盖板(板厚20cm以内) 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.0571	1888.07	4883.36	155.46	408.71	204.35	107.81	278.84	8.88	23.34	11.67
6-1606	预制直径10mm以内 矩形 人工*1.25,机械*1.25	t	0.012818	1532.89	4192.12	248.14	356.21	178.1	19.65	53.73	3.18	4.57	2.28
2-22	弹软土基土工布 一般软土	1000m2	0.00784	4559.17	5153.21		911.83	455.92	35.74	40.4		7.15	3.57
综合人工工日		小计							163.2	372.97	12.06	35.06	17.52
1.5396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									600.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.579565	457	264.86		
	其他材料费			--	108.11	--	

	材料费小计	--	372.97	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费	元/次	1			6452.18	1290.44	645.22			6452.18	1290.44	645.22
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	元/次	1			2398.61	479.72	239.86			2398.61	479.72	239.86
综合人工工日		小计									8850.79	1770.16	885.08
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11506.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041106001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费	元/次	1			3763.54	752.71	376.35			3763.54	752.71	376.35
综合人工工日		小计									3763.54	752.71	376.35
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4892.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	32242.51			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	26720.31			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	5522.2			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	29392.34			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	534.41			
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	534.41			
合计					62703.67			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	43150.96	100	43150.96
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1844057.84	2	36881.16
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1844057.84	0.34	6269.8
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1844057.84		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	1887208.8	9	169848.79
合计					212999.75

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	32242.51										
2	基本费	26720.31										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	5522.2										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	二次搬运											
8	冬雨季施工											
9	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施											
10	已完工程及设备保护											
11	临时设施	29392.34										
12	赶工措施											
13	建筑工人实名制	534.41										
14	特殊施工降效											
15	交通组织维护											
16	协管费											
17	智慧工地费用	534.41										
18	规费	43150.96										
19	社会保险费	36881.16										
20	住房公积金	6269.8										
21	环境保护税											
22	税金	169848.79										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（道路工程）(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	4616795.95	
1.1	人工费	1085796.65	
1.2	材料费	2928688.44	
1.3	施工机具使用费	212752.15	
1.4	企业管理费	259705.64	
1.5	利润	129855.12	
2	措施项目	750799.31	
2.1	单价措施项目费	568284.48	
2.2	总价措施项目费	182514.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	93849.96	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	125601.73	
4.1	社会保险费	107351.91	
4.2	住房公积金	18249.82	
4.3	环境保护税		
5	税金	494387.73	
6	工程造价	5987584.72	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	040501001010	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:90°C25砼基础，做法详图纸，管基下满沟槽铺设10cm厚碎石垫层 2.规格:D300钢筋砼Ⅱ级管 3.接口方式:承插式 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	17	155.36	2641.12	
2	040501001011	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:90°C25砼基础，做法详图纸，管基下满沟槽铺设10cm厚碎石垫层 2.规格:D400钢筋砼Ⅱ级管 3.接口方式:承插式 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	2	204.42	408.84	
3	040501001007	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:135°C25砼基础，做法详图纸，管基下满沟槽铺设10cm厚碎石垫层 2.规格:D600钢筋砼Ⅱ级管 3.接口方式:承插式 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	38	391.9	14892.2	
4	040501001004	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:180°C25砼基础，做法详图纸，管基下满沟槽铺设10cm厚碎石垫层 2.规格:D800钢筋砼Ⅱ级管 3.接口方式:承插式 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	209.2	676.35	141492.42	
5	040501001008	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:180°C25砼基础，做法详图纸，管基下满沟槽铺设10cm厚碎石垫层 2.规格:D1000钢筋砼Ⅱ级管 3.接口方式:承插式 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	11.5	1147.19	13192.69	
6	040501001009	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:180°C25砼基础，做法详图纸，管基下满沟槽铺设10cm厚碎石垫层 2.规格:D1200钢筋砼Ⅱ级管 3.接口方式:承插式 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	17.7	1612.1	28534.17	
7	040504002002	混凝土井	1.φ1000圆形钢筋砼雨水检查井（含防坠落板） 2.球墨铸铁井盖（具体要求详图纸） 3.做法详20S515	座	2	3081.58	6163.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002003	混凝土井	1.φ1250圆形钢筋砼雨水检查井（含防坠落板） 2.球墨铸铁井盖（具体要求详图纸） 3.做法详20S515	座	9	3663.24	32969.16	
9	040504002004	混凝土井	1.φ1500圆形钢筋砼雨水检查井（含防坠落板） 2.球墨铸铁井盖（具体要求详图纸） 3.做法详20S515	座	1	4255.31	4255.31	
10	040504002006	混凝土井	1.φ1800圆形钢筋砼雨水检查井（含防坠落板） 2.球墨铸铁井盖（具体要求详图纸） 3.做法详20S515	座	1	4929.73	4929.73	
11	040504005001	预制混凝土井筒	1.φ700钢筋砼预制井筒 2.球墨铸铁井盖（具体要求详图纸） 3.做法详图纸	座	9	2054.21	18487.89	
12	040504009001	雨水口	1.单篦收水井 2.做法详06MS201-8，页9	座	17	591.01	10047.17	
13	040504009002	雨水口	1.双篦收水井 2.做法详06MS201-8，页10	座	2	1019.08	2038.16	
14	040502004002	CCTV检测	1、施工结束后，新建管道全线做 CCTV 检测，管径600以上	m	220.7	24.51	5409.36	
15	040502004003	CCTV检测	1、施工结束后，新建管道全线做 CCTV 检测，管径600以内	m	57	22.12	1260.84	
16	041001004003	φ1200混凝土管接入沈大路	1、位置：φ1200混凝土管接入沈大路箱涵 2、做法：原有道路拆除及恢复	m2	33.98	306.2	10404.68	
		分部小计					297126.9	
		污水						
17	040501003001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度:120°砂基础 2.材质及规格:DN400球墨铸铁管（包塑防腐） 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	8.8	614.91	5411.21	
18	040501003002	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度:120°砂基础 2.材质及规格:DN500球墨铸铁管（包塑防腐） 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	246.2	804.13	197976.81	
19	040501003003	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度:中砂或粗砂回填,200厚 2.材质及规格:DN500球墨铸铁管（包塑防腐） 3.接口方式:胶圈接口 4.部位：W23-W24-W25 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	44.9	808.26	36290.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504002001	混凝土井	1.ϕ1000圆形砼污水检查井（含防坠版） 2.球墨铸铁井盖（具体要求详图纸） 3.做法详20S515，页30	座	11	3057.47	33632.17	
21	040504001001	砌筑井	1.现状检查井破损修复 2.由投标单位现场勘查后自主报价	座	1	800	800	
22	040502004001	CCTV检测	1、施工结束后，新建管道全线做 CCTV 检测，管径600以内	m	301.3	22.12	6664.76	
23	080807013003	气囊封堵	1、气囊封堵（含管道检查井排水) 2、DN400气囊封堵1个，DN500气囊封堵1个	处	2	1090.1	2180.2	
		分部小计					282956.02	
		现浇3m×2m箱涵						
24	040306003002	箱涵底板	1.混凝土强度等级:C35，含模板安拆 2.厚度：35cm	m3	590.1	755.95	446086.1	
25	040306004002	箱涵侧墙	1.混凝土强度等级:C35，含模板安拆 2.厚度：35cm	m3	364	1268.11	461592.04	
26	040306005002	箱涵顶板	1.混凝土强度等级:C35，含模板安拆，支架 2.厚度：35cm	m3	347.1	1027.85	356766.74	
27	040306007002	箱涵接缝	1、钢筋混凝土箱涵沉降缝设置间距15m,并与基础上下贯通。 2、橡胶止水带埋设位置应准确、绑扎牢固,其中心空心圆环应与变形缝中性线重合。	m	197.6	230.86	45617.94	
28	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：ϕ10以外	t	225.594	5499.63	1240683.53	
29	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、垫层厚度：20cm	m3	213.2	677.43	144428.08	
30	010903004001	止水钢片	1、止水钢片	m	520	79.55	41366	
31	080807013002	临时砖砌封堵	1、M10 水泥砂浆砌 2、MU10 砖墙封堵、抹面 3、墙厚 370mm	m3	4.54	426.66	1937.04	
		分部小计					2738477.47	
		钢板桩						
32	010202006001	钢板桩打拔	1、桩长：9M 2、SP-U400x170x15.5 3、位置：K0+019-K0+521(箱涵段) W23-W24污水管段	t	1031.459	1258.64	1298235.56	
		分部小计					1298235.56	
		分部分项合计					4616795.95	
1	040502018001	轻型井点降水安拆	1、轻型井点降水	根	740	132.84	98301.6	
2	040502018002	轻型井点降水使用费	1、轻型井点降水	套·天	888	529.26	469982.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					568284.48	
合计							5185080.43	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

项目编码	040501001010	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-49	承插口管道基础(90°) 管径300mm以内 换为【C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]】	100m	0.01	1001.4	2998.4	97.85	219.85	109.93	10.01	29.98	0.98	2.2	1.1
6-177	承插式(φ200~600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		235.98	201.26	100.63	7.7		2.36	2.01	1.01
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	163.44		31.78	15.89	1.59	1.63		0.32	0.16
6-328	承插接口 水泥砂浆接口 管径300mm以内	10个口	0.052941	55.86	6.79		11.17	5.59	2.96	0.36		0.59	0.3
综合人工工日		小计							22.26	31.97	3.34	5.12	2.57
0.2100工日		未计价材料费							90.1				
清单项目综合单价									155.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.21713	6.02	1.31		
	C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.06426	451	28.98		
	其他材料费			--	91.79	--	
	材料费小计			--	122.08	--	

项目编码	040501001011	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	非定型渠(管)道垫层 碎石 干铺	10m3	0.0065	670.45	2373.67	27.26	139.54	69.77	4.36	15.43	0.18	0.91	0.45
6-51	承插口管道基础(90°) 管径400mm以内 换为【C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]】	100m	0.01	1623.41	4854.91	158.66	356.41	178.21	16.23	48.55	1.59	3.56	1.78
6-177	承插式(φ200~600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		235.98	201.26	100.63	7.7		2.36	2.01	1.01

6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	163.44		31.78	15.89	1.59	1.63		0.32	0.16
6-330	承插接口 水泥砂浆接口 管径400mm以内	10个口	0.05	59.57	12.3		11.91	5.96	2.98	0.62		0.6	0.3
综合人工工日		小计							32.86	66.23	4.13	7.4	3.7
0.3100工日		未计价材料费							90.1				
清单项目综合单价									204.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.002123	151	0.32			
	水						m3	0.258981	6.02	1.56			
	其他材料费								--	154.45		--	
	材料费小计								--	156.33		--	

项目编码	040501001007	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	非定型渠(管)道垫层 碎石 干铺	10m3	0.008957	670.45	2373.67	27.26	139.54	69.77	6.01	21.26	0.24	1.25	0.62
6-180	承插式(φ200~600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.009632	1480.93		495.99	395.38	197.69	14.26		4.78	3.81	1.9
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	359.4		52.47	26.24	2.62	3.59		0.52	0.26
6-333	承插接口 水泥砂浆接口 管径600mm以内	10个口	0.05	68.26	25.45		13.65	6.83	3.41	1.27		0.68	0.34
6-830	渠(管)道混凝土平基 换为【C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]】	10m3	0.017529	1467.21	4762.13	155.46	324.53	162.27	25.72	83.48	2.73	5.69	2.84
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0068	1998.42	1685.81	149.8	429.64	214.82	13.59	11.46	1.02	2.92	1.46
综合人工工日		小计							65.61	121.06	8.77	14.87	7.42
0.6190工日		未计价材料费							174.13				
清单项目综合单价									391.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.005843	151	0.88			
	水						m3	0.514081	6.02	3.09			
	C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]						m3	0.178801	451	80.64			

	其他材料费	--	210.59	--	
	材料费小计	--	295.2	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	209.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	非定型渠(管)道垫层 碎石 干铺	10m3	0.012335	670.45	2373.67	27.26	139.54	69.77	8.27	29.28	0.34	1.72	0.86
6-137	平接(企口)式(φ300~2400) 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	1910.65		630.16	508.16	254.08	19.11		6.3	5.08	2.54
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	373.54	592.45		74.71	37.35	3.74	5.92		0.75	0.37
6-243	平(企)接口 水泥砂浆接口(180°管基) 管径800mm以内	10个口	0.05	120.84	34.4		24.17	12.08	6.04	1.72		1.21	0.6
6-17	平接(企口)式管道基础(180°) 管径800mm以内 换为【C25砼 40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]】	100m	0.009637	7529.14	21852.46	713.52	1648.53	824.27	72.56	210.59	6.88	15.89	7.94
综合人工工日		小计							109.72	247.51	13.52	24.65	12.31
1.0350工日		未计价材料费							268.66				
清单项目综合单价									676.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.007649	151	1.16		
	水	m3	1.366712	6.02	8.23		
	钢筋混凝土管(承插口)φ800	m	1.01	266	268.66		
	C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.449206	451	202.59		
	其他材料费			--	35.53	--	
	材料费小计			--	516.17	--	

项目编码	040501001008	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	非定型渠(管)道垫层 碎石 干铺	10m3	0.016	670.45	2373.67	27.26	139.54	69.77	10.73	37.98	0.44	2.23	1.12

新点网上招投标系统

6-139	平接(企口)式(φ300~2400) 人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	2828.72		1386.53	843.05	421.53	28.29		13.87	8.43	4.22
6-345	管道闭水试验 管径1000mm以内	100m	0.01	527.24	894.89		105.45	52.72	5.27	8.95		1.05	0.53
6-245	平(企)接口 水泥砂浆接口(180°管基) 管径1000mm以内	10个口	0.008696	158.58	43.41		31.72	15.86	1.38	0.38		0.28	0.14
6-19	平接(企口)式管道基础(180°) 管径1000mm以内换为【C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]】	100m	0.01	11699.18	34124.75	1115.44	2562.92	1281.46	116.99	341.25	11.15	25.63	12.81
综合人工工日		小计							162.66	388.56	25.46	37.62	18.82
1.5345工日		未计价材料费							514.09				
清单项目综合单价									1147.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.004842	151	0.73		
	水	m3	2.003976	6.02	12.06		
	C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.7293	451	328.91		
	其他材料费			--	560.94	--	
	材料费小计			--	902.64	--	

项目编码	040501001009	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	17.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	非定型渠(管)道垫层 碎石 干铺	10m3	0.0192	670.45	2373.67	27.26	139.54	69.77	12.87	45.57	0.52	2.68	1.34
6-141	平接(企口)式(φ300~2400) 人机配合下管 管径1200mm以内	100m	0.01	2624.88		1885.27	902.03	451.02	26.25		18.85	9.02	4.51
6-346	管道闭水试验 管径1200mm以内	100m	0.01	693.13	1296.14		138.63	69.31	6.93	12.96		1.39	0.69
6-266	平(企)接口 钢丝网水泥砂浆接口(180°管基) 管径1200mm以内	10个口	0.00565	445.09	146.63		89.02	44.51	2.51	0.83		0.5	0.25
6-21	平接(企口)式管道基础(180°) 管径1200mm以内换为【C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]】	100m	0.01	16147.28	49026.79	1605.6	3550.58	1775.29	161.47	490.27	16.06	35.51	17.75
综合人工工日		小计							210.03	549.63	35.43	49.1	24.54
1.9815工日		未计价材料费							743.36				

清单项目综合单价							1612.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.007878	151	1.19		
	水	m3	2.766132	6.02	16.65		
	钢筋混凝土管φ1200	m	1.01	736	743.36		
	C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	1.04958	451	473.36		
	其他材料费			--	58.43	--	
	材料费小计			--	1292.99	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-468	盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1000 适用管径200~600 井深3.0m以内 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送] FB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送] FB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	座	1	545.86	1611.14	10.94	111.36	55.68	545.86	1611.14	10.94	111.36	55.68
SQDLF_006	防坠落板	套	1		80					80			
综合人工工日		小计							545.86	1691.14	10.94	111.36	55.68
5.1496工日		未计价材料费											666.6
清单项目综合单价													3081.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂					t	0.172156		151	26			
	水					m3	2.8105		6.02	16.92			

	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	600	666.6		
	其他材料费			--	1648.22	--	
	材料费小计			--	2357.74	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-469	盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1250 适用管径600~800 井深3.0m以内 换为【预拌混凝土C30粒径20mm】 换为【预拌混凝土C30粒径20mm】[换为：FB80210910 C25P12砼31.5mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	座	1	702.57	1977.06	20.18	144.55	72.28	702.57	1977.06	20.18	144.55	72.28
SQDLF_005	防坠落板	套	1		80					80			
补充设备001	混凝土井	座	1										
综合人工工日		小计							702.57	2057.06	20.18	144.55	72.28
6.6280工日		未计价材料费							666.6				
清单项目综合单价									3663.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.388784	151	58.71		
	水	m3	3.4706	6.02	20.89		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	600	666.6		
	其他材料费			--	1977.46	--	
	材料费小计			--	2723.66	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-470	盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1500 适用管径800~1000 井深3.0m以内 换为【预拌混凝土C30粒径20mm】 换为【预拌混凝土C30粒径20mm】 换为【C30P10砼40mm42.5坍落度35~50mm】 换为【预拌混凝土C30粒径20mm】	座	1	851.22	2365.4	28.25	175.89	87.95	851.22	2365.4	28.25	175.89	87.95
SQDLF_002	防坠落板	套	1		80					80			
综合人工工日		小计							851.22	2445.4	28.25	175.89	87.95
8.0304工日		未计价材料费							666.6				
清单项目综合单价									4255.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.536328	151	80.99		
	水	m3	4.2008	6.02	25.29		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	600	666.6		
	其他材料费			--	2339.12	--	
	材料费小计			--	3112	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-470	盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1500 适用管径800~1000 井深3.0m以内 换为【预拌混凝土C30粒径20mm】 换为【预拌混凝土C30粒径20mm】 换为【C30P10砼40mm42.5坍落度35~50mm】 换为【预拌混凝土C30粒径20mm(非泵送)】 单价*1.2	座	1	1021.46	2811.16	33.9	211.07	105.54	1021.46	2811.16	33.9	211.07	105.54
SQDLF_003	防坠落板	套	1		80					80			
综合人工工日		小计							1021.46	2891.16	33.9	211.07	105.54
9.6365工日		未计价材料费							666.6				

清单项目综合单价				4929.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.643594	151	97.18		
	水	m3	5.04096	6.02	30.35		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	600	666.6		
	其他材料费			--	2763.63	--	
	材料费小计			--	3557.76	--	

项目编码	040504005001	项目名称	预制混凝土井筒	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1234	混凝土构件制作 异型构件 换为【C30砼16mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210109 C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.067761	1713.38	4822.36		342.68	171.34	116.1	326.77		23.22	11.61
6-1602	预制混凝土 小型构件 木模	10m3	0.067761	3578.45	4832.16	30.12	721.71	360.86	242.48	327.43	2.04	48.9	24.45
6-1238	异型构件安装	10m3	0.067761	2371.64	228.62	301.32	534.59	267.3	160.7	15.49	20.42	36.22	18.11
SQDLF_008	塑钢踏步	m	14.333333		10					143.33			
6-808	检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3951.37		95.06	47.53	47.53	395.14		9.51	4.75
SQDLF_004	防坠落板	套	1		80					80			
综合人工工日		小计							566.81	1288.16	22.46	117.85	58.92
5.3473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2054.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.04753	151	7.18			
	水						m3	1.180177	6.02	7.1			
	电焊条						kg	1.037422	6.25	6.48			
	其他材料费								--	1267.4		--	
	材料费小计								--	1288.16		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-589	砖砌雨水进水井单平篦(680*380)井深0.7m 换为【铸铁雨水井箅0.4*0.7】[换为：FB80210117 C15砼20mm32.5坍落度35~50mm[非泵送] FB80210143 C15砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	座	1	125.67	420.5	5.49	26.23	13.12	125.67	420.5	5.49	26.23	13.12
综合人工工日		小计							125.67	420.5	5.49	26.23	13.12
1.1856工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									591.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.21855	151	33		
	水	m3	0.2218	6.02	1.34		
	其他材料费			--	386.16	--	
	材料费小计			--	420.5	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-591	砖砌雨水进水井双平篦(1450*380)井深0.7m 换为【铸铁雨水井箅0.4*0.7】[换为：FB80210117 C15砼20mm32.5坍落度35~50mm[非泵送] FB80210143 C15砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]] 换为【铸铁雨水井箅双篦】	座	1	211.83	726.41	8.69	44.1	22.05	211.83	726.41	8.69	44.1	22.05
综合人工工日		小计							211.83	726.41	8.69	44.1	22.05
1.9984工日		未计价材料费							6				
清单项目综合单价									1019.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.350161	151	52.87		
	水	m3	0.3574	6.02	2.15		
	其他材料费			--	677.39	--	
	材料费小计			--	732.41	--	

项目编码	040502004002	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	220.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-133	管道检测 适用范围 电视检测 Φ600以上	10m	0.1	19.44		169.09	37.71	18.85	1.94		16.91	3.77	1.89
综合人工工日		小计							1.94		16.91	3.77	1.89
0.0243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040502004003	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 Φ600以内	10m	0.1	20.56		149.62	34.04	17.02	2.06		14.96	3.4	1.7
综合人工工日		小计							2.06		14.96	3.4	1.7
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001004003	项目名称	φ1200混凝土管接入沈大路	计量单位	m2	工程量	33.98

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1~5cm)	1000m2	0.001521	480.82	50.95	999.71	296.11	148.05	0.73	0.08	1.52	0.45	0.23
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1~5cm) 单价*1.2	1000m2	0.00126	576.98	61.14	1199.64	355.32	177.66	0.73	0.08	1.51	0.45	0.22
1-416	HB30G液压岩石破碎机破碎 混凝土构筑物 破碎道路混凝土路面 单价*0.4	1000m3	0.000202	68.69	552.5	10578.62	2129.46	1064.73	0.01	0.11	2.14	0.43	0.22
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000338	686.88		10895.45	2316.47	1158.23	0.23		3.68	0.78	0.39
1-463	自卸汽车(15t以内)运石碴运距5km以内	1000m3	0.000338		72.24	20539.37	4107.87	2053.94		0.02	6.94	1.39	0.69
2-22	弹软土基土工布 一般软土	1000m2	0.00126	4559.17	5153.21		911.83	455.92	5.74	6.49		1.15	0.57
2-241	厂拌机铺水泥稳定碎石 厚度15cm 实际厚度(cm):16	100m2	0.012606	297.65		153.44	90.22	45.11	3.75		1.93	1.14	0.57
2-273	汽车式沥青喷洒机喷洒透层油 喷油量1kg/m2	100m2	0.012606	6.89	473.11	20.19	5.42	2.71	0.09	5.96	0.25	0.07	0.03
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm 单价*0.6	100m2	0.012606	90.69	501.59	63.42	30.82	15.41	1.14	6.32	0.8	0.39	0.19
2-303	机械摊铺中粒式沥青混凝土路面 厚度6cm	100m2	0.012606	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.88	84.41	2.75	1.13	0.56
2-309	机械摊铺细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 实际厚度(cm):4	100m2	0.01521	248.25	4799.27	261.4	101.93	50.97	3.78	73	3.98	1.55	0.78
综合人工工日		小计							19.08	176.47	25.5	8.93	4.45
0.1801工日		未计价材料费							71.74				
清单项目综合单价									306.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.005597	151	0.85		
	其他材料费			--	247.37	--	
	材料费小计			--	248.22	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	非定型渠(管)道垫层 砂	10m3	0.0242	447.96	2753.88	17.44	93.08	46.54	10.84	66.64	0.42	2.25	1.13
5-49	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	227.16	75.99	61.49	57.73	28.87	22.72	7.6	6.15	5.77	2.89
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	163.44		31.78	15.89	1.59	1.63		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.15	75.87	6.57	8.34	4.18
0.3316工日		未计价材料费							484.8				
清单项目综合单价									614.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.433363	151	65.44		
	水	m3	0.150066	6.02	0.9		
	其他材料费			--	494.34	--	
	材料费小计			--	560.68	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	246.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	非定型渠(管)道垫层 砂	10m3	0.026015	447.96	2753.88	17.44	93.08	46.54	11.65	71.64	0.45	2.42	1.21
5-50	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.097725	282.91	95.04	71.93	70.97	35.48	27.65	9.29	7.03	6.94	3.47
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	359.4		52.47	26.24	2.62	3.59		0.52	0.26
综合人工工日		小计							41.92	84.52	7.48	9.88	4.94
0.3955工日		未计价材料费							655.39				
清单项目综合单价									804.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.466471	151	70.44		
	水	m3	0.358722	6.02	2.16		
	铸铁管DN500	m	0.987027	664	655.39		
	其他材料费			--	11.92	--	
	材料费小计			--	739.91	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	非定型渠(管)道垫层 砂	10m3	0.029065	447.96	2753.88	17.44	93.08	46.54	13.02	80.04	0.51	2.71	1.35
5-50	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.096882	282.91	95.04	71.93	70.97	35.48	27.41	9.21	6.97	6.88	3.44
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	359.4		52.47	26.24	2.62	3.59		0.52	0.26
综合人工工日		小计							43.05	92.84	7.48	10.11	5.05
0.4062工日		未计价材料费							649.73				
清单项目综合单价									808.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.521007	151	78.67		
	水	m3	0.358722	6.02	2.16		
	铸铁管DN500	m	0.978508	664	649.73		
	其他材料费			--	12.01	--	
	材料费小计			--	742.57	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200~600 井深3.0m以内 换为【球墨铸铁井盖井座】 换为【球墨铸铁井盖井座φ700】 [砼换算] [换为：FB80210142 C10砼 40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送] FB80210106 C25砼 16mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]] 换为【C25混凝土】 换为【C25混凝土】	座	1	615.56	1817.04	12.31	125.57	62.79	615.56	1817.04	12.31	125.57	62.79
综合人工工日		小计							615.56	1817.04	12.31	125.57	62.79
5.8072工日		未计价材料费							424.2				

清单项目综合单价							3057.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.229682	151	34.68		
	水	m3	3.1516	6.02	18.97		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	600	424.2		
	C25混凝土	m3	2.509	463	1161.67		
	其他材料费			--	601.72	--	
	材料费小计			--	2241.24	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SQDLF_001	现状检查井破损修复	座	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0.0000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	800		--	
	材料费小计								--	800		--	

项目编码	040502004001	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	301.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 Φ600以内	10m	0.1	20.56		149.62	34.04	17.02	2.06		14.96	3.4	1.7
综合人工工日		小计							2.06		14.96	3.4	1.7
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	080807013003	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	气囊堵管口 Φ400-Φ600	个	1	160		332.38	98.48	49.24	160		332.38	98.48	49.24
综合人工工日		小计							160		332.38	98.48	49.24
2.0000工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									1090.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	040306003002	项目名称	箱涵底板	计量单位	m3	工程量	590.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-416	底板 (C30砼) 换为【预拌混凝土C20粒径20mm】 换为【C35预拌砼[泵送]】	10m3	0.1	1512.62	4846.9	473.24	397.17	198.59	151.26	484.69	47.32	39.72	19.86
3-417	滑板、底板 模板制作	10m2	0.03112	252.28	93.25		50.46	25.23	7.85	2.9		1.57	0.79
综合人工工日		小计							159.11	487.59	47.32	41.29	20.65
1.5011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									755.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.113	6.02	0.68		
	组合钢模板	kg	0.18641	4.29	0.8		
	钢管支撑	kg	0.065041	5.81	0.38		
	普通成材	m3	0.000498	1372.08	0.68		
	C35预拌砼[泵送]	m3	1.015	476	483.14		
	其他材料费			--	1.91	--	
	材料费小计			--	487.59	--	

项目编码	040306004002	项目名称	箱涵侧墙	计量单位	m3	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-418	侧墙 (C30砼) 换为【预拌混凝土C35粒径20mm】 换为【C35预拌砼[泵送]】	10m3	0.1	1635.58	4869.93	500.6	427.24	213.62	163.56	486.99	50.06	42.72	21.36
3-419	侧墙 模板制作	10m2	0.941429	270.3	125.11	44.78	63.02	31.51	254.47	117.78	42.16	59.33	29.66
综合人工工日		小计							418.03	604.77	92.22	102.05	51.02
3.9436工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1268.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.549	6.02	3.3			
	组合钢模板						kg	5.554429	4.29	23.83			
	钢管支撑						kg	4.951914	5.81	28.77			
	普通成材						m3	0.015063	1372.08	20.67			
	C35预拌砼[泵送]						m3	1.015	476	483.14			
	其他材料费								--	45.07		--	
	材料费小计								--	604.78		--	

项目编码	040306005002	项目名称	箱涵顶板	计量单位	m3	工程量	347.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420	顶板 (C30砼) 换为【预拌混凝土C35粒径20mm】 换为【C35预拌砼[泵送]】	10m3	0.1	1553.96	4849.39	483.19	407.43	203.72	155.4	484.94	48.32	40.74	20.37
3-421	顶板 模板	10m2	0.225192	284.08	111.63	42.29	65.27	32.64	63.97	25.14	9.52	14.7	7.35
3-579	满堂式 钢管支架	100m3空间体积	0.044944	1927.08	871.13	96.7	404.76	202.38	86.61	39.15	4.35	18.19	9.1
综合人工工日		小计							305.98	549.23	62.19	73.63	36.82
2.8866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1027.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.133	6.02	0.8			
	组合钢模板						kg	1.32863	4.29	5.7			

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	1.184508	5.81	6.88		
	普通成材	m3	0.003603	1372.08	4.94		
	C35预拌砼[泵送]	m3	1.015	476	483.14		
	钢管	kg	7.033708	3.77	26.52		
	其他材料费			--	21.25	--	
	材料费小计			--	549.23	--	

项目编码	040306007002	项目名称	箱涵接缝	计量单位	m	工程量	197.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-539	安装橡胶板伸缩缝	10m	0.1	1016.54	83.94	117.93	226.89	113.45	101.65	8.39	11.79	22.69	11.35
综合人工工日		小计							101.65	8.39	11.79	22.69	11.35
0.9590工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									230.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板伸缩缝	m	1	75	75		
	电焊条	kg	1.038	6.25	6.49		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	83.39	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	225.594

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-249	钢筋制作、安装预制混凝土φ10以外	t	1	833.16	4285	101.17	186.87	93.43	833.16	4285	101.17	186.87	93.43
综合人工工日		小计							833.16	4285	101.17	186.87	93.43
7.8600工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5499.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	8.28	6.25	51.75		
	钢筋φ10以外	t	1.04	4053	4215.12		
	其他材料费			--	18.13	--	
	材料费小计			--	4285	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	213.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	(C15砼)混凝土垫层 换为【预拌混凝土C20粒径20mm】[换为：FB80212125 预拌混凝土C20粒径20mm(非泵送)]	10m3	0.1	1121.9	4564.08	380.24	300.43	150.21	112.19	456.41	38.02	30.04	15.02
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.004955	1055.02	3758.64	50.01	221.01	110.5	5.23	18.62	0.25	1.1	0.55
综合人工工日		小计							117.42	475.03	38.27	31.14	15.57
1.1077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									677.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.000087	151	0.01		
	水	m3	0.420018	6.02	2.53		
	预拌混凝土C20粒径20mm(非泵送)	m3	1.015	447	453.71		
	其他材料费			--	18.78	--	
	材料费小计			--	475.03	--	

项目编码	010903004001	项目名称	止水钢片	计量单位	m	工程量	520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	341.02	338.52	10.46	70.3	35.15	34.1	33.85	1.05	7.03	3.52
综合人工工日		小计							34.1	33.85	1.05	7.03	3.52
0.2890工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.00942	3498.8	32.96		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	33.85	--	

新点网上招投标系统

项目编码	080807013002	项目名称	临时砖砌封堵	计量单位	m3	工程量	4.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-38	轻质砂浆筑标准砖外墙1.5砖 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级M10】	m3	0.407004	139.24	390.72	7.96	29.44	14.72	56.67	159.02	3.24	11.98	5.99
14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.528634	195.88	94.16	7.79	40.73	20.37	103.55	49.78	4.12	21.53	10.77
综合人工工日		小计							160.22	208.8	7.36	33.51	16.76
1.3578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									426.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.169717	151	25.63		
	水	m3	0.156794	6.02	0.94		
	其他材料费			--	182.23	--	
	材料费小计			--	208.8	--	

项目编码	010202006001	项目名称	钢板桩打拔	计量单位	t	工程量	1031.459

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	陆上卷扬机打槽型钢板桩 12m以内 乙级土	10t	0.1	1945.21	43.14	440.95	477.23	238.62	194.52	4.31	44.1	47.72	23.86
1-483	陆上卷扬机拔槽型钢板桩 12m以内 乙级土	10t	0.1	2050.15	365.45	315.88	473.21	236.6	205.02	36.55	31.59	47.32	23.66
SQDLF_009	租赁费	t*天	60		10					600			
综合人工工日		小计							399.54	640.86	75.69	95.04	47.52
3.7692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1258.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.212	151	32.01		
	普通成材	m3	0.0062	1372.08	8.51		
	租赁费	t*天	60	10	600		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	640.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502018001	项目名称	轻型井点降水安拆	计量单位	根	工程量	740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点设备安装	10根	0.1	315.99	316.8	181.79	99.56	49.78	31.6	31.68	18.18	9.96	4.98
1-679	井点设备拆除	10根	0.1	219.42		61.01	56.09	28.04	21.94		6.1	5.61	2.8
综合人工工日		小计							53.54	31.68	24.28	15.57	7.78
0.5051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.103	151	15.55		
	水	m3	1.818	6.02	10.94		
	轻型井点井管ϕ40	m	0.022	13.21	0.29		
	其他材料费			--	4.9	--	
	材料费小计			--	31.68	--	

项目编码	040502018002	项目名称	轻型井点降水使用费	计量单位	套·天	工程量	888

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-680	轻型井点设备使用费	套·天	1	286.2	13.53	110.52	79.34	39.67	286.2	13.53	110.52	79.34	39.67
综合人工工日		小计							286.2	13.53	110.52	79.34	39.67
2.7000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点井管ϕ40	m	0.83	13.21	10.96		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	13.53	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
4	041109001001	安全文明施工费		100	93849.96			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	77776.21			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	16073.75			
5	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	85553.83			
12	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	1555.52			
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
17	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	1555.52			
合计					182514.83			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	125601.73	100	125601.73
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5367595.26	2	107351.91
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5367595.26	0.34	18249.82
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5367595.26		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	5493196.99	9	494387.73
合计					619989.46

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	93849.96										
2	基本费	77776.21										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	16073.75										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	二次搬运											
8	冬雨季施工											
9	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施											
10	已完工程及设备保护											
11	临时设施	85553.83										
12	赶工措施											
13	建筑工人实名制	1555.52										
14	特殊施工降效											
15	交通组织维护											
16	协管费											
17	智慧工地费用	1555.52										
18	规费	125601.73										
19	社会保险费	107351.91										
20	住房公积金	18249.82										
21	环境保护税											
22	税金	494387.73										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（排水工程）(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	137308.37	
1.1	人工费	19841.44	
1.2	材料费	94247.15	
1.3	施工机具使用费	12105.01	
1.4	企业管理费	8534.61	
1.5	利润	2578.02	
2	措施项目	5286.72	
2.1	单价措施项目费	1120.02	
2.2	总价措施项目费	4166.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1799.57	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3522.1	
4.1	社会保险费	2994.5	
4.2	住房公积金	527.6	
4.3	环境保护税		
5	税金	13150.55	
6	工程造价	159267.74	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006001	标线	1.材料品种:热熔型，厚≥1.8mm 2.线型:车行道分界线，黄色虚线4*6，宽0.15m	m	63.68	2.82	179.58	
2	040205006003	标线	1.材料品种:热熔型，厚≥1.8mm 2.线型:车行道边缘、导向车道线、车行道分界线，白、黄色实线，宽0.15m	m	526.6	4.53	2385.5	
3	040205008001	横道线	1.材料品种:热熔型，厚≥1.8mm 2.形式:人行横道线、停止线、让行线，白色实线	m2	40.65	142.21	5780.84	
4	040205007001	标记	1.材料品种:热熔型，厚≥1.8mm 2.规格尺寸:直行箭头6m	个	18	295.84	5325.12	
5	040205007002	标记	1.材料品种:热熔型，厚≥1.8mm 2.规格尺寸:左右转箭头6m	个	8	291.96	2335.68	
6	040205007005	标记	1.材料品种:热熔型，厚≥1.8mm 2.规格尺寸:人行横道预告标记2.5m*1m菱形	个	24	292.63	7023.12	
7	040205007006	标记	1.材料品种:热熔型，厚≥1.8mm 2.规格尺寸:非机动车标记2m*1.54m	个	6	296.67	1780.02	
8	040205003001	标杆	1.类型:3F型 2.规格尺寸:ϕ273*10*8500 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4.土方开挖、回填、外运、综合考虑 5.具体做法详见图纸设计	根	3	16702.9	50108.7	
9	040205003002	标杆	1.类型:单柱I型 2.规格尺寸:ϕ273*10*7000 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼（含钢筋、钢板、预埋件、模板）、碎石垫层 4.土方开挖、回填、外运、综合考虑 5.具体做法详见图纸设计	根	2	12210.56	24421.12	
10	040205003006	标杆	1.类型:单柱 2.规格尺寸:ϕ88.5*3400 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4.土方开挖、回填、外运、综合考虑 5.具体做法详见图纸设计	根	8	807.81	6462.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040205004004	标志板	1.类型:指路标志 4000mm*3500mm 2.具体要求详图纸设计 3.投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件）	块	3	7182.93	21548.79	
12	040205004005	标志板	1.类型:单车道分向标志 1000mm*1500mm 2.具体要求详图纸设计 3.投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件）	块	6	1000.27	6001.62	
13	040205004007	标志板	1.类型:限制速度标志 ф800mm 2.具体要求详图纸设计 3.投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件）	块	2	491.2	982.4	
14	040205004006	标志板	1.类型:人行道指示标志 800mm*800mm 2.具体要求详图纸设计 3.投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件）	块	1	491.2	491.2	
15	040205004011	标志板	1.类型:禁告标志，三角形边长900mm 2.具体要求详图纸设计 3.投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件）	块	1	376.2	376.2	
16	040205004012	标志板	1.类型:路名标志 400mm*1350mm 2.具体要求详图纸设计 3.投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件）	块	5	421.2	2106	
		分部分项合计					137308.37	
15	041102002001	基础模板	1.构件类型:混凝土基础模板	m2	23.81	47.04	1120.02	
		单价措施合计					1120.02	
合计							138428.39	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	63.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-462	分界虚线(4*6m)热熔漆	km	0.001	656.35	1175.3	605.98	282.23	85.33	0.66	1.18	0.61	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.18	0.61	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01989	3.26	0.06		
	热熔标线涂料	kg	0.292397	3.69	1.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	040205006003	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	526.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	2938.26	590.12	274.85	83.09	0.64	2.94	0.59	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.94	0.59	0.27	0.08
0.0060工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	热熔标线涂料	kg	0.730993	3.69	2.7		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	2.94	--	

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	40.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	17.79	6.84	32.41	9.8	75.37	17.79	6.84	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	17.79	6.84	32.41	9.8
0.7110工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.332	3.26	1.08			
	热熔标线涂料						kg	4.386	3.69	16.18			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	17.79		--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记				计量单位	个	工程量	18			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-473	热熔漆直行箭头(3m) 单价*1.5	个	1	114.48	28.83	88.42	49.23	14.88	114.48	28.83	88.42	49.23	14.88
综合人工工日		小计							114.48	28.83	88.42	49.23	14.88
1.0800工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													295.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.537	3.26	1.75			
	热熔标线涂料						kg	7.1055	3.69	26.22			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	28.83		--	

项目编码	040205007002	项目名称	标记				计量单位	个	工程量	8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-491	热熔漆直行转弯箭头(3m) 单价*1.5	个	1	114.48	24.95	88.42	49.23	14.88	114.48	24.95	88.42	49.23	14.88
综合人工工日		小计							114.48	24.95	88.42	49.23	14.88
1.0800工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													291.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.465	3.26	1.52			
	热熔标线涂料						kg	6.1515	3.69	22.7			

	其他材料费	--	0.73	--	
	材料费小计	--	24.95	--	

项目编码	040205007005	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-521	热熔漆菱行预告标示(1.5*3m) 单价*1.5	个	1	114.48	25.62	88.42	49.23	14.88	114.48	25.62	88.42	49.23	14.88
综合人工工日		小计							114.48	25.62	88.42	49.23	14.88
1.0800工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													292.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.477	3.26	1.56		
	热熔标线涂料	kg	6.3165	3.69	23.31		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	25.62	--	

项目编码	040205007006	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	热熔漆文字标记(字高3m)	个	1	141.3	32.03	44.21	60.76	18.37	141.3	32.03	44.21	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	32.03	44.21	60.76	18.37
1.3330工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													296.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.597	3.26	1.95		
	热熔标线涂料	kg	7.895	3.69	29.13		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	32.03	--	

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一、二类土不装车	1000m3	0.0081	515.16		3228.67	221.52	66.97	4.17		26.15	1.79	0.54
3-284	碎石垫层	10m3	0.0405	692.18	2231.19		297.64	89.98	28.03	90.36		12.05	3.64
3-287	(C15砼)混凝土基础 混凝土 换为【C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210120 C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.585	1095.62	4609.01	355.36	471.12	142.43	640.94	2696.27	207.89	275.61	83.32
3-255	预埋铁件 制作安装	t	0.057733	4060.86	4987.52	372.54	1746.17	527.91	234.45	287.94	21.51	100.81	30.48
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.033233	1765.96	4202.36	82.96	759.36	229.57	58.69	139.66	2.76	25.24	7.63
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.2208	859.66	3944.82	171.79	369.65	111.76	189.81	871.02	37.93	81.62	24.68
2-431	安装 三F杆 ф219*8500以内	套	1	218.04		277.76	93.76	28.35	218.04		277.76	93.76	28.35
综合人工工日		小计							1374.13	4085.25	574	590.88	178.64
12.9635工日		未计价材料费							9900				
清单项目综合单价									16702.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以内	kg	38.854533	4.83	187.67		
	型钢	kg	8.024933	4.07	32.66		
	钢筋HRB400 ф18	t	0.01403	3722	52.22		
	电焊条	kg	3.644207	6.25	22.78		
	碎石50~80	t	0.61965	117	72.5		
	钢筋HRB400 ф18	t	0.229633	3722	854.7		
	C25砼20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	5.93775	451	2677.93		
	三F杆(上部)ф273*10*8500	套	1	9900	9900		
	钢筋ф10以内	t	0.033897	4065.67	137.81		
	其他材料费			--	46.99	--	
	材料费小计			--	13985.26	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一、二类土不装车	1000m3	0.007245	515.16		3228.67	221.52	66.97	3.73		23.39	1.6	0.49
3-284	碎石垫层	10m3	0.0315	692.18	2231.19		297.64	89.98	21.8	70.28		9.38	2.83
3-287	(C15砼)混凝土基础 混凝土 换为【C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210120 C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.616	1095.62	4609.01	355.36	471.12	142.43	674.9	2839.15	218.9	290.21	87.74
3-255	预埋铁件 制作安装	t	0.07445	4060.86	4987.52	372.54	1746.17	527.91	302.33	371.32	27.74	130	39.3
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	0.02185	1765.96	4202.36	82.96	759.36	229.57	38.59	91.82	1.81	16.59	5.02
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.0621	859.66	3944.82	171.79	369.65	111.76	53.38	244.97	10.67	22.96	6.94
2-418	安装 柱式标杆 ф78*2*3200以内	套	1	47.7		28.29	20.51	6.2	47.7		28.29	20.51	6.2
综合人工工日		小计							1142.43	3617.54	310.8	491.25	148.52
10.7777工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									12210.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以内	kg	50.10485	4.83	242.01		
	型钢	kg	10.34855	4.07	42.12		
	钢筋HRB400 ф18	t	0.01809	3722	67.33		
	电焊条	kg	2.72241	6.25	17.02		
	碎石50~80	t	0.48195	117	56.39		
	直杆(上部)ф78*2*3200	套	1	6500	6500		
	钢筋HRB400 ф18	t	0.064585	3722	240.39		
	C25砼20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	6.2524	451	2819.83		
	钢筋ф10以内	t	0.022285	4065.67	90.6		
	其他材料费			--	41.86	--	
	材料费小计			--	10117.55	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205003006	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一、二类土不装车	1000m3	0.000401	515.16		3228.67	221.52	66.97	0.21		1.29	0.09	0.03
3-287	(C15砼)混凝土基础 混凝土 换为【C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210120 C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.017213	1095.62	4609.01	355.36	471.12	142.43	18.86	79.33	6.12	8.11	2.45
3-255	预埋铁件 制作安装	t	0.04	4060.86	4987.52	372.54	1746.17	527.91	162.43	199.5	14.9	69.85	21.12
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.00015	859.66	3944.82	171.79	369.65	111.76	0.13	0.59	0.03	0.06	0.02
2-418	安装 柱式标杆 φ89*4*2500以内	套	1	47.7		28.29	20.51	6.2	47.7		28.29	20.51	6.2
综合人工工日		小计							229.33	279.42	50.63	98.62	29.82
2.1635工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									807.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以内	kg	26.92	4.83	130.02		
	型钢	kg	5.56	4.07	22.63		
	钢筋HRB400 φ18	t	0.00972	3722	36.18		
	电焊条	kg	1.167733	6.25	7.3		
	直杆(上部)φ88.5*3400	套	1	120	120		
	钢筋HRB400 φ18	t	0.000156	3722	0.58		
	C25砼20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.174708	451	78.79		
	其他材料费			--	3.93	--	
	材料费小计			--	399.43	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		546.69	131.27	39.69	305.28		546.69	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		546.69	131.27	39.69

2.8800工日	未计价材料费						6160
清单项目综合单价							7182.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	20	560		
	指路标志4000mm*3500mm12m2以内	块	1	5600	5600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6160	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		195.44	23.38	7.07	54.38		195.44	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		195.44	23.38	7.07
0.5130工日		未计价材料费							720				
清单项目综合单价									1000.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件			套			6		20	120			
	单车道分向标志1000mm*1500mm2m2以内			块			1		600	600			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	720		--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.3600工日		未计价材料费							295				
清单项目综合单价									491.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件			套			2		20	40			
	限制速度标志φ800mmφ80mm			块			1		255	255			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	295		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.3600工日		未计价材料费							295				
清单项目综合单价									491.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	2	20	40		
	人行道指示标志80mm*80mm1m2以内	块	1	255	255		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	295	--	

项目编码	040205004011	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.3600工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									376.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	2	20	40		
	其他材料费			--	140	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	040205004012	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.3600工日		未计价材料费							225				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							421.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	2	20	40		
	路名标志400mm*1350mm1m2以内	块	1	185	185		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	225	--	

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	23.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-288	混凝土基础模板	10m2	0.004407	192.71	169.67		82.87	25.05	0.85	0.75		0.37	0.11
3-288	混凝土基础模板	10m2	0.056166	192.71	169.67		82.87	25.05	10.82	9.53		4.65	1.41
3-288	混凝土基础模板	10m2	0.039428	192.71	169.67		82.87	25.05	7.6	6.69		3.27	0.99
综合人工工日		小计							19.27	16.97		8.29	2.51
0.1818工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	零星卡具	kg	1.20501	5.81	7		
	其他材料费			--	9.97	--	
	材料费小计			--	16.97	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1799.57			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2	1661.14			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	138.43			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	2284.07			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	41.53			
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	41.53			
合计					4166.7			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	3522.1	100	3522.1
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	142595.09	2.1	2994.5
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	142595.09	0.37	527.6
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	142595.09		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	146117.19	9	13150.55
合计					16672.65

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1799.57										
2	基本费	1661.14										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	138.43										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	二次搬运											
8	冬雨季施工											
9	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施											
10	已完工程及设备保护											
11	临时设施	2284.07										
12	赶工措施											
13	建筑工人实名制	41.53										
14	特殊施工降效											
15	交通组织维护											
16	协管费											
17	智慧工地费用	41.53										
18	规费	3522.1										
19	社会保险费	2994.5										
20	住房公积金	527.6										
21	环境保护税											
22	税金	13150.55										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（交通工程）(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	118863.33	
1.1	人工费	31624.91	
1.2	材料费	61679.34	
1.3	施工机具使用费	7852	
1.4	企业管理费	13599.48	
1.5	利润	4107.61	
2	措施项目	3577.78	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3577.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1545.22	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3024.29	
4.1	社会保险费	2571.26	
4.2	住房公积金	453.03	
4.3	环境保护税		
5	税金	11291.89	
6	工程造价	136757.29	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	常规照明灯	1、10 米单臂路灯 120WLED 灯 2、包含路灯杆内接线 3、路灯灯杆的具体样式应由建设单位最终确定 4、本道路照明工程采用 TT 接地系统，所有电气设备不带电的金属外壳均需可靠接地 5、灯具基础采用C25现浇混凝土 ：650*650*1200mm 6、灯具基础采用HRB335及HPB300级钢筋 7、预埋成套螺栓、尺寸、接地等详见施工图	套	11	4060.57	44666.27	
2	040805001002	常规照明灯	1、15m中杆灯 3x250WLED 灯 2、包含路灯杆内接线 3、路灯灯杆的具体样式应由建设单位最终确定 4、本道路照明工程采用 TT 接地系统，所有电气设备不带电的金属外壳均需可靠接地 5、灯具基础采用C25现浇混凝土 ：1000*1000*1700mm 6、灯具基础采用HRB335及HPB300级钢筋 7、预埋成套螺栓、尺寸、接地等详见施工图	套	1	8973.58	8973.58	
3	040804001001	配管	1、 镀锌钢管 DN100 2、地埋敷设 3、不含土方开挖、沟底夯实及管沟回填	m	27.81	118.45	3294.09	
4	040804001002	配管	1、PE管Φ63 2、地埋敷设 3、不含土方开挖、沟底夯实及管沟回填	m	1006.36	42.63	42901.13	
5	040803004001	管道包封	1、包封混凝土 2、C20	m3	2.5	881.3	2203.25	
6	040806001001	接地极	1、热镀锌角钢接地极 2、 ∠50*50*5（L=2.5m） 3、普通土	根	12	123.66	1483.92	
7	040806002001	接地母线	1、镀锌扁钢 2、-40x4	m	6.23	53.1	330.81	
8	040807003001	接地装置调试	1、接地装置调试 2、接地极	组	12	33.08	396.96	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040205001001	人（手)孔井	1、接线手孔井 2、净尺寸：内径600 井净深1000mm 3、盖板、井盖采用QT500-7 球墨铸铁 4、手孔井采用砖、水泥砂浆砌筑、内外壁水泥砂浆抹面 5、底部采用砖及100mm厚C10混凝土底板 6、手孔井包含：砖、砌体砌筑、防水砂浆抹面、铺设井盖，不含：挖土方、坑底平整夯实、土方回填 7、详见施工图设计	座	2	1810.36	3620.72	
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	439.29	5.29	2323.84	
11	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m3	428.51	20.23	8668.76	
		分部分项合计					118863.33	
		单价措施合计						
合计							118863.33	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-428	单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长3m以下	10套	0.1	746.24	128.8	309.24	320.88	97.01	74.62	12.88	30.92	32.09	9.7
1-20	人工挖基坑三类土方＜2m	100m3	0.00507	5460.7			2348.1	709.89	27.69			11.9	3.6
3-287	(C15砼)混凝土基础 混凝土 换为【C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210120 C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.0507	1095.62	4609.01	355.36	471.12	142.43	55.55	233.68	18.02	23.89	7.22
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.039036	859.66	4289.06	171.79	369.65	111.76	33.56	167.43	6.71	14.43	4.36
3-255	预埋铁件 制作安装	t	0.1	4060.86	4987.52	372.54	1746.17	527.91	406.09	498.75	37.25	174.62	52.79
综合人工工日		小计							597.51	912.74	92.9	256.93	77.67
5.6368工日		未计价材料费							2122.82				
清单项目综合单价									4060.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V 1.5mm2	m	7	1.53	10.71		
	其它材料费	元	0.375156	1	0.38		
	钢筋ф10以外	t	0.040598	4053	164.54		
	钢筋HRB400 ф18	t	0.0243	3722	90.44		
	型钢	kg	13.9	4.07	56.57		
	钢板15以内	kg	67.3	4.83	325.06		
	电焊条	kg	2.916	6.25	18.23		
	C25砼20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.514605	451	232.09		
	10 米单臂路灯10 米单臂路灯	套	1.01	2101.8	2122.82		
	其他材料费			--	14.72	--	
	材料费小计			--	3035.56	--	

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-447	4800	10套	0.1	1538.91	267.14	657.47	661.73	200.06	153.89	26.71	65.75	66.17	20.01
1-20	人工挖基坑三类土方＜2m	100m3	0.017	5460.7			2348.1	709.89	92.83			39.92	12.07
3-287	(C15砼)混凝土基础 混凝土 换为【C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210120 C25砼 20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.17	1095.62	4609.01	355.36	471.12	142.43	186.26	783.53	60.41	80.09	24.21
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.1309	859.66	4289.06	171.79	369.65	111.76	112.53	561.44	22.49	48.39	14.63
3-255	预埋铁件 制作安装	t	0.15	4060.86	4987.52	372.54	1746.17	527.91	609.13	748.13	55.88	261.93	79.19
综合人工工日		小计							1154.64	2119.81	204.53	496.5	150.11
10.8928工日		未计价材料费							4848				
清单项目综合单价									8973.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	0.77808	1	0.78		
	钢筋ф10以外	t	0.13614	4053	551.78		
	钢筋HRB400 ф18	t	0.03645	3722	135.67		
	型钢	kg	20.85	4.07	84.86		
	钢板15以内	kg	100.95	4.83	487.59		
	电焊条	kg	4.374	6.25	27.34		
	C25砼20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	1.7255	451	778.2		
	15m中杆灯3*250W LED投光灯	套	1.01	4800	4848		
	其他材料费			--	53.59	--	
	材料费小计			--	6967.81	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	518.76	103.3	1253.45	378.95	29.15	5.19	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.19	1.03	12.53	3.79
0.2750工日		未计价材料费							66.76				

清单项目综合单价								118.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100		m	1.03	64.82	66.76		
	管接头3*100		个	0.1545	18.16	2.81		
	其它材料费		元	0.151094	1	0.15		
	其他材料费				--	2.23	--	
	材料费小计				--	71.95	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1006.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	297.83	363.72	672.76	203.39	15.65	2.98	3.64	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	2.98	3.64	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							11.6				
清单项目综合单价									42.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费			元	0.086747				1	0.09			
	PE 管 PE 管 Φ 63			m	1.16				10	11.6			
	PE 管 接头Φ 63			个	0.1995				14.4	2.87			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	14.58		--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道混凝土平基 换为【C20砼40mm32.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210144 C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.1	1467.21	4720.51	155.46	630.9	190.74	146.72	472.05	15.55	63.09	19.07
6-1574	管、渠道平基 复合木模 [砂浆换算;水泥砂浆 比例 1:2;[干拌]]	100m2	0.033384	1998.04	1670.46	149.82	859.16	259.75	66.7	55.77	5	28.68	8.67

综合人工工日	小计	213.42	527.82	20.55	91.77	27.74	
2.0134工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							881.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	9.255908	1	9.26		
	C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	1.02	447	455.94		
	其他材料费			--	62.62	--	
	材料费小计			--	527.82	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	角钢接地极制作安装 普通土	根	1	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
0.3500工日		未计价材料费											52.09
清单项目综合单价													123.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢接地极∠50*50*5（L=2.5m）	根	1	52.09	52.09		
	其他材料费			--	2.79	--	
	材料费小计			--	54.88	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费											7.33
清单项目综合单价													53.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	0.001563	1			
	其他材料费			--	7.49	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置调试 接地极	10根	0.1	212			91.16	27.56	21.2			9.12	2.76
综合人工工日		小计							21.2			9.12	2.76
0.2000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手)孔井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	(C15砼)混凝土垫层 换为【C10砼40mm32.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210142 C10砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.0219	1121.9	4533.63	380.24	482.42	145.85	24.57	99.29	8.33	10.56	3.19
3-241	(M10水泥砂浆)砖砌体 基础、护底 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5】	10m3	0.01314	1217.94	3880.25	47.39	523.71	158.33	16	50.99	0.62	6.88	2.08
6-786	非定型井 砖砌圆形	10m3	0.0731	1982.09	4497.59	101.05	852.3	257.67	144.89	328.77	7.39	62.3	18.84
6-793	非定型井 砖墙井内侧抹灰	100m2	0.02292	2023.96	926.51	68.13	870.3	263.11	46.39	21.24	1.56	19.95	6.03
6-794	非定型井 砖墙井底抹灰	100m2	0.005025	1315.35	926.51	68.13	565.6	171	6.61	4.66	0.34	2.84	0.86
8-276	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	69.96	806.03		30.08	9.09	69.96	806.03		30.08	9.09
综合人工工日		小计							308.42	1310.98	18.24	132.61	40.09
2.9097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1810.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.596773	151	90.11		

	机砖	百块	4.47453	56.8	254.15		
	其它材料费	元	30.43094	1	30.43		
	QT500-7 球墨铸铁井盖井座	套	1	761.06	761.06		
	C10砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.222285	444	98.69		
	其他材料费			--	76.53	--	
	材料费小计			--	1310.97	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	439.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车	1000m3	0.001	515.16		4481.88	221.52	66.97	0.52		4.48	0.22	0.07
综合人工工日		小计							0.52		4.48	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	428.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.92	509.49	154.03	11.85		1.74	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1545.22			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2	1426.36			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	118.86			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	1961.24			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	35.66			
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	35.66			
合计					3577.78			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	3024.29	100	3024.29
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	122441.11	2.1	2571.26
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	122441.11	0.37	453.03
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	122441.11		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	125465.4	9	11291.89
合计					14316.18

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1545.22										
2	基本费	1426.36										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	118.86										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	二次搬运											
8	冬雨季施工											
9	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施											
10	已完工程及设备保护											
11	临时设施	1961.24										
12	赶工措施											
13	建筑工人实名制	35.66										
14	特殊施工降效											
15	交通组织维护											
16	协管费											
17	智慧工地费用	35.66										
18	规费	3024.29										
19	社会保险费	2571.26										
20	住房公积金	453.03										
21	环境保护税											
22	税金	11291.89										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（路灯工程）(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	220660.36	
1.1	人工费	33518.18	
1.2	材料费	149124.95	
1.3	施工机具使用费	19247.06	
1.4	企业管理费	14413.02	
1.5	利润	4357.14	
2	措施项目	5768.98	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5768.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2491.58	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4876.51	
4.1	社会保险费	4146.02	
4.2	住房公积金	730.49	
4.3	环境保护税		
5	税金	20817.53	
6	工程造价	252123.38	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205014003	信号灯	1、车行信号灯 2、成品符合 GB14887-2011，交通信号灯外壳为铸铝 3、悬臂式信号灯采用Φ400mm规格 4、8m单悬臂信号灯杆，立杆截面八角Φ300~350，横臂截面八角Φ110~214 5、采用250cmC25砼双层刚性扩大基础，10cm厚C10细石混凝土垫层，20cm厚片石夯实,表层灌沙，内设基础笼 6、详见施工图设计 7、投标报价应综合考虑土方开挖、回填、外运等费用	套	3	24895.92	74687.76	
2	040205014004	信号灯	1、人行信号灯 2、成品符合 GB14887-2011，交通信号灯外壳为铸铝 3、截面400*170*3000 4、采用C25混凝土基础 5、基础底换填一层15cm碎石垫层,四周宽出基础20cm 6、详见施工图设计 7、投标报价应综合考虑土方开挖、回填、外运等费用	套	6	3132.87	18797.22	
3	040501008001	水平导向钻进	1、电缆保护管 2、采用拉管施工敷设2根PE管Φ100 3、管线设施施工完毕后应进行穿透试验 4、管中穿6#铁丝,两端各长出50cm，管道用管封盖密封 5、详见施工图设计	m	95	272.29	25867.55	
4	040205002002	电缆保护管	1、热镀锌钢管φ100mm，壁厚不小于4mm 2、地埋敷设 3、钢管中穿6#铁丝,两端各长出50cm，管道用管封盖密封 4、管线设施施工完毕后应进行穿透试验 5、不含土方开挖、沟底夯实及管沟回填	m	122.96	119.02	14634.7	
5	040205002004	电缆保护管	1、PE管Φ63 2、地埋敷设 3、钢管中穿6#铁丝,两端各长出50cm，管道用管封盖密封 4、管线设施施工完毕后应进行穿透试验 5、不含土方开挖、沟底夯实及管沟回填	m	42.12	49.66	2091.68	
6	040806001001	接地极	1、热镀锌角钢接地极 2、∠50*50*5（L=2.5m） 3、普通土	根	30	123.66	3709.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040806002001	接地母线	1、镀锌扁钢 2、-40*5	m	215.07	53.26	11454.63	
8	040807003001	接地装置调试	1、接地装置调试 2、接地极	组	10	99.22	992.2	
9	040803004001	管道包封	1、包封混凝土 2、C20	m3	11.07	887.1	9820.2	
10	040803001001	电缆	1、KVV4×1.5mm2铜芯电缆 2、水平电缆	m	256.55	12.49	3204.31	
11	040803001002	电缆	1、KVV16×1.5mm2铜芯电缆 2、水平电缆	m	191.12	23.04	4403.4	
12	030408007001	控制电缆头	1、控制电缆头 2、KVV16×1.5mm2	个	3	273.69	821.07	
13	030408007002	控制电缆头	1、控制电缆头 2、KVV4×1.5mm2	个	6	137.66	825.96	
14	040205001001	人（手)孔井	1、接线手孔井 2、净尺寸：内径600 井净深1000mm 3、盖板、井盖采用QT500-7 球墨铸铁 4、手孔井采用砖、水泥砂浆砌筑、内外壁水泥砂浆抹面 5、底部采用砖及100mm厚C10混凝土底板 6、手孔井包含：砖、砌体砌筑、防水砂浆抹面、铺设井盖，不含：挖土方、坑底平整夯实、土方回填 7、详见施工图设计	座	10	1810.36	18103.6	
15	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	96.22	5.29	509	
16	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m3	43.51	20.23	880.21	
17	040801006001	落地式控制箱	1、交通信号控制柜，应满足 GB25820-2010要求 2、采用预制混凝土基础600*700*1000，混凝土等级C25 3、垫层选用碎石垫层100mm 4、基础四周有预留孔,施工后将多余孔用砖与水泥砂浆封堵 5、详见施工图设计	台	1	29857.07	29857.07	
		分部分项合计					220660.36	
		单价措施合计						
合计							220660.36	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

项目编码	040205014003	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯杆 长伸臂长12~16m	根	1	143.1		472.21	61.53	18.6	143.1		472.21	61.53	18.6
2-525	交通信号灯安装	套	3	95.4		56.14	41.02	12.4	286.2		168.42	123.06	37.2
1-20	人工挖基坑三类土方＜2m	100m3	0.1	5460.7			2348.1	709.89	546.07			234.81	70.99
3-287	(C15砼)混凝土基础 混凝土 换为【C25砼40mm32.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210145 C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.3275	1095.62	4609.01	355.36	471.12	142.43	358.82	1509.45	116.38	154.29	46.65
6-1519	混凝土基础垫层木模 [砂浆换算;水泥砂浆 比例1:2;[干拌]]	100m2	0.008	1054.64	3762.2	50.03	453.5	137.1	8.44	30.1	0.4	3.63	1.1
3-285	(C15砼)混凝土垫层 换为【C10砼20mm32.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210116 C10砼20mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.04	1121.9	4533.63	380.24	482.42	145.85	44.88	181.35	15.21	19.3	5.83
3-284	碎石垫层	10m3	0.08	692.18	2231.19		297.64	89.98	55.37	178.5		23.81	7.2
3-255	预埋铁件 制作安装	t	0.2155	4060.86	5071.03	372.54	1746.17	527.91	875.12	1092.81	80.28	376.3	113.76
3-248	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以内	t	0.061967	2184.66	4206.61	94.25	939.4	284.01	135.38	260.67	5.84	58.21	17.6
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以外	t	0.0905	833.16	4285	101.17	358.26	108.31	75.4	387.79	9.16	32.42	9.8
综合人工工日		小计							2528.78	3640.67	867.9	1087.36	328.73
23.8563工日		未计价材料费							16442.48				
清单项目综合单价									24895.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	0.09412	4053	381.47		
	钢筋φ10以内	t	0.115573	4065.67	469.88		

	钢板15以内	kg	145.0315	4.83	700.5		
	C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	3.324127	451	1499.18		
	交通信号灯Φ400mm	套	3	1814.16	5442.48		
	8m单悬臂信号灯悬臂6m	套	1	11000	11000		
	其他材料费			--	589.63	--	
	材料费小计			--	20083.14	--	

项目编码	040205014004	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-524	信号灯杆 柱式	根	1	35.83		61.18	15.41	4.66	35.83		61.18	15.41	4.66
1-20	人工挖基坑三类土方＜2m	100m3	0.012	5460.7			2348.1	709.89	65.53			28.18	8.52
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01156	1184.87		173.92	509.49	154.03	13.7		2.01	5.89	1.78
3-287	(C15砼)混凝土基础 混凝土 换为【C25砼40mm32.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210145 C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.12	1095.62	4609.01	355.36	471.12	142.43	131.47	553.08	42.64	56.53	17.09
3-284	碎石垫层	10m3	0.029	692.18	2231.19		297.64	89.98	20.07	64.7		8.63	2.61
3-255	预埋铁件 制作安装	t	0.0279	4060.86	5071.03	372.54	1746.17	527.91	113.3	141.48	10.39	48.72	14.73
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以外	t	0.08525	833.16	4285	101.17	358.26	108.31	71.03	365.3	8.62	30.54	9.23
综合人工工日		小计							450.93	1124.56	124.84	193.9	58.62
4.2540工日		未计价材料费							1180				
清单项目综合单价									3132.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	0.08866	4053	359.34		
	钢筋φ10以内	t	0.00678	4065.67	27.57		
	钢板15以内	kg	18.7767	4.83	90.69		
	人行信号灯	套	1	1180	1180		
	C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	1.218	451	549.32		
	其他材料费			--	97.65	--	

	材料费小计	--	2304.57	--	

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	115.33	8.38	663.66	49.59	14.99	11.53	0.84	66.37	4.96	1.5
6-1131	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN300 塑料管机械*1.20,人工*1.20	10m	0.1	106.6	10.39	837.02	45.84	13.86	10.66	1.04	83.7	4.58	1.39
4-1413	管内预留铁丝	100m	0.021263	28.62	7.48		12.31	3.72	0.61	0.16		0.26	0.08
综合人工工日		小计							22.8	2.04	150.07	9.8	2.97
0.2151工日		未计价材料费							84.62				
清单项目综合单价									272.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管Φ100	m	2.04	36.5	74.46		
	其他材料费			--	12.2	--	
	材料费小计			--	86.66	--	

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	122.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	518.76	103.3	1253.45	378.95	29.15	5.19	1.03	12.53	3.79
4-1413	管内预留铁丝	100m	0.010813	28.62	7.48		12.31	3.72	0.31	0.08		0.13	0.04
综合人工工日		小计							29.46	5.27	1.03	12.66	3.83
0.2779工日		未计价材料费							66.76				
清单项目综合单价									119.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	64.82	66.76		
	其他材料费			--	5.27	--	
	材料费小计			--	72.03	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	42.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	297.83	363.72	672.76	203.39	15.65	2.98	3.64	6.73	2.03
4-1413	管内预留铁丝	100m	0.012137	28.62	7.48		12.31	3.72	0.35	0.09		0.15	0.05
综合人工工日		小计							16	3.07	3.64	6.88	2.08
0.1509工日		未计价材料费							18				
清单项目综合单价									49.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE 管PE 管 Φ 63	m	1.16	15.52	18		
	其他材料费			--	3.07	--	
	材料费小计			--	21.07	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	角钢接地极制作安装 普通土	根	1	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
0.3500工日		未计价材料费							52.09				
清单项目综合单价									123.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢接地极∠50*50*5（L=2.5m）	根	1	52.09	52.09		
	其他材料费			--	2.79	--	
	材料费小计			--	54.88	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	215.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							7.49				
清单项目综合单价									53.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*5	m	1.05	7.13	7.49		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置调试 接地极	10根	0.3	212			91.16	27.56	63.6			27.35	8.27
综合人工工日		小计							63.6			27.35	8.27
0.6000工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	11.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道混凝土平基 换为【C20砼40mm32.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210144 C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.1	1467.21	4720.51	155.46	630.9	190.74	146.72	472.05	15.55	63.09	19.07
6-1574	管、渠道平基 复合木模 [砂浆换算;水泥砂浆 比例 1:2;[干拌]]	100m2	0.034558	1998.04	1670.46	149.82	859.16	259.75	69.05	57.73	5.18	29.69	8.98
综合人工工日		小计							215.77	529.78	20.73	92.78	28.05
2.0356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									887.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	1.02	447	455.94		
	其他材料费			--	73.84	--	
	材料费小计			--	529.78	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	256.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.01	337.08	68.12		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							6.55				
清单项目综合单价									12.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVV4×1.5mm2KVV4×1.5mm2	m	1.01	6.49	6.55		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	191.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-802	控制电缆敷设电缆24芯	100m	0.01	392.2	74.87	7.77	168.65	50.99	3.92	0.75	0.08	1.69	0.51
综合人工工日		小计							3.92	0.75	0.08	1.69	0.51
0.0370工日		未计价材料费							16.09				
清单项目综合单价									23.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVV16×1.5mm2KVV16×1.5mm2	m	1.01	15.93	16.09		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	16.84	--	

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-880	控制电缆终端头制安24芯 铜芯电力电缆头 单价*1.2	个	1	110.66	76.07		47.58	14.39	110.66	76.07		47.58	14.39
综合人工工日		小计							110.66	76.07		47.58	14.39
1.0440工日		未计价材料费							24.99				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							273.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	101.06	--	
	材料费小计			--	101.06	--	

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-269	控制电缆头制作安装 终端头6芯以内 铜芯电缆头制作安装 机械*1.2,人工*1.2	个	1	67.42	32.49		28.99	8.76	67.42	32.49		28.99	8.76
综合人工工日		小计							67.42	32.49		28.99	8.76
0.6360工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	32.49		--	
	材料费小计								--	32.49		--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手)孔井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	(C15砼)混凝土垫层 换为【C10砼40mm32.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210142 C10砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.0219	1121.9	4533.63	380.24	482.42	145.85	24.57	99.29	8.33	10.56	3.19
3-241	(M10水泥砂浆)砖砌体 基础、护底 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5】	10m3	0.01314	1217.94	3880.25	47.39	523.71	158.33	16	50.99	0.62	6.88	2.08
6-786	非定型井 砖砌圆形	10m3	0.0731	1982.09	4497.59	101.05	852.3	257.67	144.89	328.77	7.39	62.3	18.84
6-793	非定型井 砖墙井内侧抹灰	100m2	0.022922	2023.96	926.51	68.13	870.3	263.11	46.39	21.24	1.56	19.95	6.03
6-794	非定型井 砖墙井底抹灰	100m2	0.005024	1315.35	926.51	68.13	565.6	171	6.61	4.65	0.34	2.84	0.86
8-276	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	69.96	806.03		30.08	9.09	69.96	806.03		30.08	9.09

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			308.42	1310.97	18.24	132.61	40.09
2.9097工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									1810.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂		t	0.596777	151	90.11			
	机砖		百块	4.474533	56.8	254.15			
	QT500-7 球墨铸铁井盖井座		套	1	761.06	761.06			
	C10砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	0.222285	444	98.69			
	其他材料费				--	106.96		--	
	材料费小计				--	1310.97		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	96.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车	1000m3	0.001	515.16		4481.88	221.52	66.97	0.52		4.48	0.22	0.07
综合人工工日		小计							0.52		4.48	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	43.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.92	509.49	154.03	11.85		1.74	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	

项目编码	040801006001	项目名称	落地式控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-26	落地式控制箱安装 半周长1m以内 二路	套	1	305.28	87.85	38.75	131.27	39.69	305.28	87.85	38.75	131.27	39.69
1-20	人工挖基坑三类土方＜2m	100m3	0.00294	5460.7			2348.1	709.89	16.05			6.9	2.09
3-287	(C15砼)混凝土基础 混凝土 换为【C25砼40mm32.5坍落度35~50mm】[换为：FB80210145 C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	10m3	0.0252	1095.62	4609.01	355.36	471.12	142.43	27.61	116.15	8.96	11.87	3.59
3-284	碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2231.19		297.64	89.98	2.91	9.37		1.25	0.38
3-255	预埋铁件 制作安装	t	0.004	4060.86	5071.03	372.54	1746.17	527.91	16.24	20.28	1.49	6.98	2.11
综合人工工日		小计							368.09	233.65	49.2	158.27	47.86
3.4726工日		未计价材料费							29000				
清单项目综合单价									29857.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以内	t	0.00097	4065.67	3.94		
	钢板15以内	kg	2.692	4.83	13		
	交通信号控制柜	个	1	29000	29000		
	C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.25578	451	115.36		
	其他材料费			--	101.35	--	
	材料费小计			--	29233.65	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	2491.58			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2	2299.92			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	191.66			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	3162.4			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	57.5			
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	57.5			
合计					5768.98			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	4876.51	100	4876.51
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	197429.34	2.1	4146.02
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	197429.34	0.37	730.49
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	197429.34		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	231305.85	9	20817.53
合计					25694.04

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2491.58										
2	基本费	2299.92										
3	增加费											
4	扬尘污染防治增加费	191.66										
5	按质论价											
6	夜间施工											
7	二次搬运											
8	冬雨季施工											
9	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施											
10	已完工程及设备保护											
11	临时设施	3162.4										
12	赶工措施											
13	建筑工人实名制	57.5										
14	特殊施工降效											
15	交通组织维护											
16	协管费											
17	智慧工地费用	57.5										
18	规费	4876.51										
19	社会保险费	4146.02										
20	住房公积金	730.49										
21	环境保护税											
22	税金	20817.53										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丽泽传动东侧（东升路）市政道路工程（智能交通设施工程）(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统