徐州生物工程职业技术学院扩建项目东大门改造工程（26#门卫） 工程

招标控制价

招 标 人：徐州生物工程职业技术学院
(单位盖章)

造价咨询人：江苏华兴工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

2023年10月20日

徐州生物工程职业技术学院扩建项目东大门改造工程（26#门卫）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5214257.22

(大写): 伍佰贰拾壹万肆仟贰佰伍拾柒元贰角贰分

招 标 人: 徐州生物工程职业技术学院
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏华兴工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 张军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 袁磊
(签字或盖章)

编 制 人: 刘守萌
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 杨晓旭
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年10月20日

复核时间: 2023年10月20日

新点网上招投标系统

徐州生物工程职业技术学院扩建项目东大门改造工程（26#门卫）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：5214257.22

（大写）：伍佰贰拾壹万肆仟贰佰伍拾柒元贰角贰分

招 标 人：徐州生物工程职业技术学院（单位盖章）

造价咨询人：江苏华兴工程造价咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：张军（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：袁磊（签字或盖章）

编 制 人：刘守萌（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：杨晓旭（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州生物工程职业技术学院扩建项目东大门改造工程（26#门卫）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州生物工程职业技术学院扩建项目东大门改造工程（26#门卫）	5214257.22	284376.82	105951.5	140006.23
2	招标代理费				
合计		5214257.22	284376.82	105951.5	140006.23

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州生物工程职业技术学院扩建项目东大门改造工程（26#门卫）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	26#门卫--土建工程	1784486.31	13046.85	51464.63	58869.61
2	26#门卫--钢结构	896351.43		13392.77	12471.98
3	26#门卫--幕墙工程	2017046.54	225421.14	33610.71	50752.9
4	26#门卫--安装工程	155564.14		2219.68	3748.37
5	原门卫室改造	360808.8	45908.83	5263.71	14163.37
合计		5214257.22	284376.82	105951.5	140006.23

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1269092.93	13046.85
1.1	人工费	259285.7	
1.2	材料费	875612.78	13046.85
1.3	施工机具使用费	27567.62	
1.4	企业管理费	72913.63	
1.5	利润	33713.2	
2	措施项目费	309180.86	
2.1	单价措施项目费	240133.74	
2.2	总价措施项目费	69047.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	51464.63	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58869.61	
5	税金	147342.91	
6	工程造价	1784486.31	13046.85

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：依据工程地质勘查报告自行考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑报价，结算时不做调整	m2	166.16	3.37	559.96	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价，干湿土划分投标人根据地勘报告及现场情况自行报价，结算时不做调整 2、挖土深度：详图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑报价，结算时不做调整 4、人工配合清槽里自行考虑。本次报价应包含挖土、内倒、外运、渣土处置等所有土方开挖费用	m3	43.94	7.93	348.44	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价，干湿土划分投标人根据地勘报告及现场情况自行报价，结算时不做调整 2、挖土深度：详图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑报价，结算时不做调整 4、人工配合清坑里自行考虑。本次报价应包含挖土、内倒、外运、渣土处置等所有土方开挖费用	m3	862.19	8.15	7026.85	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求:分层回填并分层夯实,压实系数不小于0.94 2、填方材料品种:按照图纸要求 3、填方来源、运距:投标人自行考虑土方源及运距报价，结算不作调整。 4、投标人自行考虑回填方式，结算不作调整。	m3	446.79	15.58	6960.99	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑土方运距报价，结算不作调整	m3	459.34	21.67	9953.9	
		分部小计					24850.14	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240mmMU15烧结普通砖墙 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆(预拌) 4、防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆掺5%避水浆	m3	3.02	1004.21	3032.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级：混合Ma5.0（预拌）	m3	134.9	581.14	78395.79	
8	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级：混合Ma5.0（预拌）	m3	22.49	581.14	13069.84	
9	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100厚 3、砂浆强度等级：混合Ma5.0（预拌）	m3	1.05	615.34	646.11	
10	010404001001	垫层	1、换填碎石	m3	220.32	310.6	68431.39	
		分部小计					163575.84	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	36.22	560.49	20300.95	
12	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	173.51	559.42	97064.96	
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	11.17	573.04	6400.86	
14	010501002001	带形基础	1、空调基础（1200长X500宽X200高） 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.24	542.05	130.09	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：3.6m以内	m3	19.68	653.09	12852.81	
16	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：3.6m以内	m3	37.7	661.07	24922.34	
17	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：5m以内	m3	24.84	653.09	16222.76	
18	010502003003	异形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：5m以内	m3	48.39	661.07	31989.18	
19	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.99	802	4001.98	
20	010502002003	抱框柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.12	672.7	753.42	
21	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、支撑高度3.6米内 4、含梁上挑板	m3	18.32	605.94	11100.82	
22	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、支撑高度5米内 4、含梁上挑板	m3	1.72	605.94	1042.22	
23	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	8.89	665.39	5915.32	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.15	728.66	109.3	
25	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m3	66.49	592.25	39378.7	
26	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内	m2	1.2	60.76	72.91	
27	010505006001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.6	700.74	2522.66	
28	010507001002	散水、坡道	1、250-300厚回填土或种植土（另计） 2、60厚C20细石混凝土,随打随抹 3、撒1:1水泥砂子压实赶光 4、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 5、素土夯实,向外坡3%~5%（另计）	m2	87.67	124.32	10899.13	
29	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级直径6	t	0.056	5974.88	334.59	
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径6(HRB400)	t	0.44	6288.02	2766.73	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径8(HRB400)	t	6.483	5971.82	38715.31	
32	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径10(HRB400)	t	2.722	5952.44	16202.54	
33	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径12(HRB400)	t	4.933	5778.02	28502.97	
34	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径14(HRB400)	t	34.899	5042.73	175986.23	
35	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径16(HRB400)	t	0.587	5003.97	2937.33	
36	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径18(HRB400)	t	2.823	5003.97	14126.21	
37	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径20(HRB400)	t	2.892	5003.97	14471.48	
38	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径22(HRB400)	t	7.957	4956.03	39435.13	
39	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径25(HRB400)	t	5.809	5013.15	29121.39	
40	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级直径6(HPB300) 2、砌体加固筋	t	0.739	7583.73	5604.38	
41	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径6(HRB400) 2、砌体加固筋(挑板上部砌体)	t	0.106	7896.87	837.07	
42	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：钢筋电渣压力焊接头	个	32	8.58	274.56	
43	010516003001	机械连接	1、连接方式：机械连接	个	754	11.21	8452.34	
		分部小计					663448.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
44	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网，300宽 2、部位：不同材质墙体交界处	m2	171.01	8.79	1503.18	
		分部小计					1503.18	
		门窗工程						
45	010802003002	乙级防火门	1、乙级防火门,材质由建设方确定 2、备注：包含门、门框、制作、运输、安装、五金安装等费用，具体详图纸设计，满足图纸设计及甲方使用要求	m2	2.2	550	1210	
46	010805005001	中空玻璃门	1、门类型：断桥铝平开门 6Low-E+12Ar+6, 2、备注：包含门、门框、制作、运输、安装、五金安装等费用，具体详图纸设计，满足图纸设计及甲方使用要求	m2	7.72	650	5018	
47	010805005002	中空玻璃门	1、门类型：断桥铝推拉门 6Low-E+12Ar+6, 2、备注：包含门、门框、制作、运输、安装、五金安装等费用，具体详图纸设计，满足图纸设计及甲方使用要求	m2	2.2	650	1430	
48	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥铝中空上悬窗 2、备注：包含窗、手动开启装置、附框制作、运输、安装、五金安装等费用，具体详图纸设计，满足图纸设计及甲方使用要求	m2	7.56	681.75	5154.03	
		分部小计					12812.03	
		屋面及防水工程						
49	010902003001	屋面刚性层	屋面1、有保温隔热不上人屋面 1、涂料粒料保护层 2、50厚C30细石混凝土,内配ϕ4@100双向冷拔丝,随浇随抹[平面四周(沿墙和水边）设伸缩缝,缝宽20mm,缝内嵌聚氨酯密封膏,平面间距≤4m设分隔缝,缝宽12mm,缝内嵌填聚氨酯密封膏在分隔缝上口粘贴](分格缝贴150宽SBS防水卷材); 3、聚酯无纺布隔离层(160g/m2)一道; 4、3厚自粘型SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型聚酯胎)一道;上翻女儿墙泛水高度不小于500。 5、2厚非固化橡胶沥青防水涂料+2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上翻建筑面300mm 6、最薄处30厚发泡砼2%找坡层,表面清理干净抹平; 7、钢筋混凝土屋面板	m2	300.68	270.2	81243.74	
		分部小计					81243.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		保温、隔热、防腐工程						
50	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热部位：屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：79厚挤塑聚苯板(XPS)	m2	260.08	70.2	18257.62	
51	011001003001	保温隔热墙面	外墙1：干挂石材外墙面 1、8厚聚合物抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布(不低于160g)两道; 2、专用粘结砂浆满粘+锚固55厚岩棉板	m2	523.87	116.6	61083.24	
		分部小计					79340.86	
		楼地面装饰工程						
52	011102003001	块料楼地面	地面2：卫生间 1、10厚防滑地砖,白色水泥膏擦缝(600*600白色地砖) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 3、刷素水泥浆(或界面剂)一道 4、1.5厚聚合物乳液类防水涂料一道,四面上翻结构完成面300mm+1.5厚聚合物乳液类防水涂料一道,四面上翻结构完成面300mm 5、最薄处40厚C25细石混凝土压实抹平;(上部内设钢筋网片,孔网不大于100x100,网筋直径不小于4mm,1%坡向地漏) 6、150厚C25细石混凝土压实抹平;(内设钢筋网片,Φ8@200双层双向钢筋,随手抹光) 7、200厚碎石,灌1:2.5水泥砂浆,表面随抹找平; 8、素土夯实(压实系数不小于0.95)	m2	6.21	548.24	3404.57	445.93
53	011102003002	块料楼地面	地面1：除卫生间之外的房间 1、10厚防滑地砖,白色水泥膏擦缝(600*600白色地砖) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 3、刷素水泥浆(或界面剂)一道 4、1.5厚聚合物乳液类防水涂料一道,四面上翻结构完成面300mm（防潮层） 5、最薄处40厚C25细石混凝土压实抹平;(上部内设钢筋网片,孔网不大于100x100,网筋直径不小于4mm,1%坡向地漏) 6、150厚C25细石混凝土压实抹平;(内设钢筋网片,Φ8@200双层双向钢筋,随手抹光) 7、200厚碎石,灌1:2.5水泥砂浆,表面随抹找平; 8、素土夯实(压实系数不小于0.95)	m2	137.02	462.02	63305.98	9839.13
54	011105003001	块料踢脚线	1、专用粘接剂粘贴80mm高瓷砖踢脚线（与地砖同色） 2、内墙做法	m	76.06	23.84	1813.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					68523.82	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1：门卫、收发室、储藏间 1、5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 2、9厚的1:3水泥砂浆打底扫毛 3、基层墙体表面清理干净,墙体满拉毛或刷界面剂一道 4、砖墙面(双面扫缝)或混凝土墙面,基层修整平整	m2	685.48	40.42	27707.1	
56	011201001003	墙面一般抹灰	内墙2：卫生间墙面抹灰 1、1.5厚JSII型水泥基聚合物防水涂料满刷 2、5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3、9厚的1:3水泥砂浆打底扫毛 4、基层墙体表面清理干净,墙体满拉毛或刷界面剂一道 5、砖墙面(双面扫缝)或混凝土墙面,基层修整平整	m2	107.55	78.99	8495.37	
57	011204003002	块料墙面	内墙2：卫生间墙面贴砖 1、5厚墙面砖，白水泥擦缝（和地砖齐缝） 2、10厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层	m2	37.79	163.35	6173	2761.79
58	011201001004	墙面一般抹灰	外墙1 1、1.5厚聚合物乳液类防水涂料(用于除混凝土部位的墙体) 2、10厚M15聚合物防水砂浆找平 3、砌块墙双面勾缝,墙体表面清理干净(首层窗台以下墙体增加1.5mm厚水泥基防水涂膜一道)	m2	1042.75	66.68	69530.57	
59	011203001001	零星项目一般抹灰	1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%防水剂)找坡1%,接墙处翻边150高 2、钢筋混凝土雨蓬板	m2	1.7	65.64	111.59	
		分部小计					112017.63	
		天棚工程						
60	011302001001	吊顶天棚	1、钢筋砼板表面清理打磨、修补平整,板底预留Φ8钢筋吊环,双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、轻钢承载龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、轻钢主龙骨,中距≤1200,用挂件与承载龙骨固定 5、铝板吊顶600*600(燃烧性能A级) 6、吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,反向支撑做法参见12J502-2-A31-2	m2	132.91	106.74	14186.81	
		分部小计					14186.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
61	011406001001	抹灰面油漆	内墙：门卫、收发室、储藏间、卫生间吊顶上部 1、白色防霉无机涂料饰面一底两度 2、满刮3厚白色无机耐水防霉腻子批平	m2	755.23	36.39	27482.82	
62	011407002001	天棚涂料	天棚涂料 1、钢筋砼板表面清理打磨、修补平整 2、3厚白色内墙腻子刮面磨平(腻子批磨二遍)下翻100 3、白色防霉无机涂料饰面一底两度	m2	178.72	36.39	6503.62	
63	011406003001	满刮腻子	1、钢筋混凝土雨蓬板 2、刮两遍防水腻子	m2	1.2	11.6	13.92	
		分部小计					34000.36	
		藏门洞						
64	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	2.37	560.49	1328.36	
65	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.01	538.68	3237.47	
66	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.45	665.39	299.43	
67	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结普通砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	10.11	710.98	7188.01	
68	040601018001	预制混凝土板	1、100mm预制盖板 2、内配C8@200双层双向布置	m3	0.57	1414.65	806.35	
69	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.48	687.68	330.09	
70	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径6(HRB400)	t	0.021	6288.02	132.05	
71	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径8(HRB400)	t	0.012	5971.82	71.66	
72	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级直径10(HRB400)	t	0.033	5952.44	196.43	
		分部小计					13589.85	
		分部分项合计					1269092.93	13046.85
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高高度：8米	m2	166.16	96.1	15967.98	
2	011701002001	外脚手架	1、外墙脚手架 2、搭设高度：12米内	m2	532.06	22.4	11918.14	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：12m	天	90	507.74	45696.6	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机	项	1	5891.8	5891.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	38.65	89.35	3453.38	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	92.98	76.14	7079.5	
7	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	87.46	56.49	4940.62	
8	011702001003	基础	1、空调基础（1200长X500宽X200高） 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20	m2	2.16	67.55	145.91	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：3.6m以内	m2	93.04	78.28	7283.17	
10	011702004001	异形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：3.6m以内	m2	158.37	122.7	19432	
11	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：5m以内	m2	120.03	95.44	11455.66	
12	011702004002	异形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：5m以内	m2	211.82	146.59	31050.69	
13	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	61.19	95.51	5844.26	
14	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	19.26	101.72	1959.13	
15	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、支撑高度3.6米内 4、含梁上挑板	m2	175.24	85.62	15004.05	
16	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、支撑高度5米内 4、含梁上挑板	m2	16.99	103.45	1757.62	
17	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	85.65	70.34	6024.62	
18	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.63	93.53	245.98	
19	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m2	517.36	70.57	36510.1	
20	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内	m2	1.2	112.87	135.44	
21	011702021001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	86.5	86.58	7489.17	
22	011702001004	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	3.13	61.99	194.03	
23	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	4.64	85.05	394.63	
24	01B001	补充清单	1、100mm预制盖板	m2	0.96	75.18	72.17	
25	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.38	78.61	187.09	
		单价措施合计					240133.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1509226.67	13046.85

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	166.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.003356	108		620.63	189.44	87.44	0.36		2.08	0.64	0.29
综合人工工日		小计							0.36		2.08	0.64	0.29
0.0034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	43.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	30.24			7.86	3.63	3.02			0.79	0.36
1-217备注1备注4	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000899	403.92		2619.9	786.19	362.86	0.36		2.36	0.71	0.33
综合人工工日		小计							3.38		2.36	1.5	0.69
0.0314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	862.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	30.24			7.86	3.63	3.02			0.79	0.36

新点网上招投标系统

1-225备注1备注4	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	428.87		2772.02	832.23	384.11	0.39		2.49	0.75	0.35
综合人工工日		小计							3.41		2.49	1.54	0.71
0.0316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	446.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0007	648	60.2	1979.1	683.05	315.25	0.45	0.04	1.39	0.48	0.22
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.3	30.24		1.15	8.16	3.77	9.07		0.35	2.45	1.13
综合人工工日		小计							9.52	0.04	1.74	2.93	1.35
0.0882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.007	6.02	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	459.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		51.77	16312.15	1141.85	652.49		0.05	16.31	1.14	0.65
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324		2849.69	222.16	126.95	0.32		2.85	0.22	0.13
综合人工工日		小计							0.32	0.05	19.16	1.36	0.78
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.67				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	3.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形(预拌)	m3	1	133.03	481.96	0.39	34.69	16.01	133.03	481.96	0.39	34.69	16.01
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.172881	76.35	145.9	0.34	19.94	9.2	13.2	25.22	0.06	3.45	1.59
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.833344	138.85	161.44	0.34	36.19	16.7	115.71	134.54	0.28	30.16	13.92
综合人工工日		小计							261.94	641.72	0.73	68.3	31.52
2.2199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1004.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	60	313.2		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	396	167.71		
	水	m3	0.420671	6.02	2.53		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.063534	396	25.16		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.307712	430	132.32		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	641.72	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	134.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	412.96	0.15	31.69	14.62	121.72	412.96	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	412.96	0.15	31.69	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									581.14				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标准砖240×115×53	百块	0.051	60	3.06		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)Ma5.0	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	412.96	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	22.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	412.96	0.15	31.69	14.62	121.72	412.96	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	412.96	0.15	31.69	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													581.14

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	标准砖240×115×53	百块	0.051	60	3.06		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)Ma5.0	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	412.96	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	146.5	412.96	0.15	38.13	17.6	146.5	412.96	0.15	38.13	17.6
综合人工工日		小计							146.5	412.96	0.15	38.13	17.6
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													615.34

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标准砖240×115×53	百块	0.051	60	3.06		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	386	64.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	412.96	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	220.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92
综合人工工日		小计							64.8	219.48	1.23	17.17	7.92
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									310.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	124	204.6		
	碎石5～16mm	t	0.12	124	14.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.48	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	56.64	464.22	13.12	18.14	8.37	56.64	464.22	13.12	18.14	8.37
综合人工工日		小计							56.64	464.22	13.12	18.14	8.37
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									560.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	454	460.81		
	水	m3	0.53	6.02	3.19		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	464.22	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	173.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.4	492.86	12.83	12.54	5.79	35.4	492.86	12.83	12.54	5.79
综合人工工日		小计							35.4	492.86	12.83	12.54	5.79
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									559.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	477	486.54		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	6.02	5.54		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	492.86	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	11.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.4	496.27	20.23	14.46	6.68	35.4	496.27	20.23	14.46	6.68
综合人工工日		小计							35.4	496.27	20.23	14.46	6.68
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	477	486.54		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	6.02	8.79		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	496.27	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-180	泵送现浇构件C20现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	35.4	475.49	12.83	12.54	5.79	35.4	475.49	12.83	12.54	5.79
综合人工工日		小计							35.4	475.49	12.83	12.54	5.79
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									542.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.02	458	467.16			
	塑料薄膜						m2	1.73	0.69	1.19			
	水						m3	1.15	6.02	6.92			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	475.49		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	19.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	502.89	20.26	28.3	13.06	88.58	502.89	20.26	28.3	13.06
综合人工工日		小计							88.58	502.89	20.26	28.3	13.06
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									653.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	477	472.23			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	418	22.68			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	6.02	7.53			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	502.89		--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	37.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	泵送现浇构件C35现浇圆形多边形柱(预拌)	m3	1	94.48	502.73	20.26	29.83	13.77	94.48	502.73	20.26	29.83	13.77
综合人工工日		小计							94.48	502.73	20.26	29.83	13.77

0.8007工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							661.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	477	472.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	418	22.68		
	塑料薄膜	m2	0.14	0.69	0.1		
	水	m3	1.24	6.02	7.46		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	502.73	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	24.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	502.89	20.26	28.3	13.06	88.58	502.89	20.26	28.3	13.06
综合人工工日		小计							88.58	502.89	20.26	28.3	13.06
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													653.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.99	477	472.23						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	418	22.68						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	6.02	7.53						
	其他材料费					--	0.26				--		
	材料费小计					--	502.89				--		

项目编码	010502003003	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	48.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	泵送现浇构件C35现浇圆形多边形柱(预拌)	m3	1	94.48	502.73	20.26	29.83	13.77	94.48	502.73	20.26	29.83	13.77
综合人工工日		小计							94.48	502.73	20.26	29.83	13.77
0.8007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													661.07

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	477	472.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	418	22.68		
	塑料薄膜	m2	0.14	0.69	0.1		
	水	m3	1.24	6.02	7.46		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	502.73	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	4.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	477.59	1.36	61.12	28.21	233.72	477.59	1.36	61.12	28.21
综合人工工日		小计							233.72	477.59	1.36	61.12	28.21
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									802				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	452	447.48		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	418	22.68		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	6.02	7.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	477.59	--	

项目编码	010502002003	项目名称	抱框柱	计量单位	m3	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	143.96	471.1	2.13	37.98	17.53	143.96	471.1	2.13	37.98	17.53
综合人工工日		小计							143.96	471.1	2.13	37.98	17.53
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									672.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	452	461.04		

	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	6.02	9.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.1	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	18.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	486.83	20.23	22.44	10.36	66.08	486.83	20.23	22.44	10.36
综合人工工日		小计							66.08	486.83	20.23	22.44	10.36
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													605.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	467	476.34		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	6.02	9.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	486.83	--	

项目编码	010503002003	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	486.83	20.23	22.44	10.36	66.08	486.83	20.23	22.44	10.36
综合人工工日		小计							66.08	486.83	20.23	22.44	10.36
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													605.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	467	476.34		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	6.02	9.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	486.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	8.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	473.03	1.33	36.24	16.73	138.06	473.03	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	473.03	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													665.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	452	461.04		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	6.02	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.03	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	474.42	1.33	47.9	22.11	182.9	474.42	1.33	47.9	22.11
综合人工工日		小计							182.9	474.42	1.33	47.9	22.11
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													728.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	452	461.04		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	6.02	11.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	474.42	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	66.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	492.25	20.54	18.84	8.7	51.92	492.25	20.54	18.84	8.7
综合人工工日		小计							51.92	492.25	20.54	18.84	8.7

0.44工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							592.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	467	476.34		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	6.02	12.22		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	492.25	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.14	445.81	31.13	30.49	14.07	8.61	44.58	3.11	3.05	1.41
综合人工工日		小计							8.61	44.58	3.11	3.05	1.41
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0919	467	42.92		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	6.02	1.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44.58	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件 C30现浇栏板	m3	1	118	492.27	33.06	39.28	18.13	118	492.27	33.06	39.28	18.13
综合人工工日		小计							118	492.27	33.06	39.28	18.13
1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	467	476.34		
	塑料薄膜	m2	0.52	0.69	0.36		

	水	m3	2.55	6.02	15.35		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	492.27	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	87.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	83.12	218.51	1.27	21.94	10.13	12.47	32.78	0.19	3.29	1.52
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹(预拌)	10m2	0.1	72.53	39.69	0.08	18.88	8.71	7.25	3.97	0.01	1.89	0.87
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	77.88	281.59	1.06	20.52	9.47	7.79	28.16	0.11	2.05	0.95
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.155694	64.9	45.47		16.87	7.79	10.1	7.08		2.63	1.21
综合人工工日		小计							37.61	71.99	0.31	9.86	4.55
0.3188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0399	405	16.16		
	卵石5~31.5mm	t	0.2475	66.06	16.35		
	水	m3	0.1275	6.02	0.77		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	418	3.73		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	458	27.85		
	建筑油膏	kg	1.569396	3	4.71		
	木柴	kg	0.840748	0.94	0.79		
	煤	kg	1.681495	0.94	1.58		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	71.99	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.056

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4088.69	92.4	355.37	164.02	1274.4	4088.69	92.4	355.37	164.02

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			1274.4	4088.69	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									5974.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一级钢筋直径6mm		t	1.02	3955	4034.1			
	镀锌铁丝22#		kg	6.85	6.24	42.74			
	电焊条J422		kg	1.86	6.24	11.61			
	水		m3	0.04	6.02	0.24			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	4088.69		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4401.83	92.4	355.37	164.02	1274.4	4401.83	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4401.83	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6288.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HRB400 φ6综合		t	1.02	4262	4347.24							
	镀锌铁丝22#		kg	6.85	6.24	42.74							
	电焊条J422		kg	1.86	6.24	11.61							
	水		m3	0.04	6.02	0.24							
	其他材料费				--			--					
	材料费小计				--	4401.83		--					

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.483

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4085.63	92.4	355.37	164.02	1274.4	4085.63	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4085.63	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5971.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 φ8综合	t	1.02	3952	4031.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4085.63	--	

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.722

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4066.25	92.4	355.37	164.02	1274.4	4066.25	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4066.25	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5952.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 φ10综合	t	1.02	3933	4011.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4066.25	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.933

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3891.83	92.4	355.37	164.02	1274.4	3891.83	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	3891.83	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5778.02				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 ф12综合	t	1.02	3762	3837.24		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3891.83	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	34.899

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径ф25mm以内	t	1	754.02	3881.6	87.38	218.76	100.97	754.02	3881.6	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3881.6	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5042.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ14综合	t	1.02	3734	3808.68		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.24	12.17		
	电焊条J422	kg	9.62	6.24	60.03		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3881.6	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.587

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径ф25mm以内	t	1	754.02	3842.84	87.38	218.76	100.97	754.02	3842.84	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3842.84	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5003.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ16综合	t	1.02	3696	3769.92		

	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.24	12.17		
	电焊条J422	kg	9.62	6.24	60.03		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3842.84	--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.823

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3842.84	87.38	218.76	100.97	754.02	3842.84	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3842.84	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5003.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ18综合	t	1.02	3696	3769.92		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.24	12.17		
	电焊条J422	kg	9.62	6.24	60.03		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3842.84	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.892

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3842.84	87.38	218.76	100.97	754.02	3842.84	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3842.84	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5003.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ20综合	t	1.02	3696	3769.92		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.24	12.17		
	电焊条J422	kg	9.62	6.24	60.03		

	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3842.84	--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.957

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3794.9	87.38	218.76	100.97	754.02	3794.9	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3794.9	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4956.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ22综合	t	1.02	3649	3721.98		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.24	12.17		
	电焊条J422	kg	9.62	6.24	60.03		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3794.9	--	

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.809

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3852.02	87.38	218.76	100.97	754.02	3852.02	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3852.02	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5013.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ25综合	t	1.02	3705	3779.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.24	12.17		
	电焊条J422	kg	9.62	6.24	60.03		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3852.02	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.739

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	4034.1	71.78	668.77	308.66	2500.42	4034.1	71.78	668.77	308.66
综合人工工日		小计							2500.42	4034.1	71.78	668.77	308.66
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7583.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300 ф6	t	1.02	3955	4034.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4034.1	--	

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	4347.24	71.78	668.77	308.66	2500.42	4347.24	71.78	668.77	308.66
综合人工工日		小计							2500.42	4347.24	71.78	668.77	308.66
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7896.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 ф6综合	t	1.02	4262	4347.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4347.24	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	7.26	20.27	14.78	6.82	3.66	0.73	2.03	1.48	0.68
综合人工工日		小计							3.66	0.73	2.03	1.48	0.68
0.031工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							8.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3934	0.39		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.24	-0.94		
	水	m3	-0.002	6.02	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.73	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	754

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	20.37	0.33	17.27	7.97	6.61	2.04	0.03	1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2.04	0.03	1.73	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	6.24	-1.01		
	水	m3	-0.002	6.02	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.04	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	171.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	25.97		11.66	5.38	4.48	2.6		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.6		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	2.19	2.41		

	钢钉	kg	0.028	4.82	0.13		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	010802003002	项目名称	乙级防火门	计量单位	m2	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	乙级防火门	m2	1		550				550			
综合人工工日		小计							550			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	010805005001	项目名称	中空玻璃门	计量单位	m2	工程量	7.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	中空玻璃门断桥铝平开门	m2	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010805005002	项目名称	中空玻璃门	计量单位	m2	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	中空玻璃门断桥铝推拉门	m2	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中空玻璃门断桥铝推拉门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	7.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	断桥铝合金中空玻璃(6+12A+6)	m2	1		650					650			
D00007	手动开启装置	个	0.26455		120					31.75			
综合人工工日		小计								681.75			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													681.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动开启装置	个	0.26455	120	31.75		
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	681.75	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	300.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补6	浅色涂料豆石保护层	m3	0.03	75.52	208.66		19.64	9.06	2.27	6.26		0.59	0.27
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	214.76	287.73	0.71	56.02	25.86	21.48	28.77	0.07	5.6	2.59
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.000987	2075.62	4058.38	62.23	555.84	256.54	2.05	4.01	0.06	0.55	0.25
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.126898	88.5	628.48		23.01	10.62	11.23	79.75		2.92	1.35
10-120	刷非固化橡胶沥青防水涂料(厚2mm)	10m2	0.223277	35.4	338.16	3.25	10.05	4.64	7.9	75.5	0.73	2.24	1.04
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.03	115.64	264.35		30.07	13.88	3.47	7.93		0.9	0.42
综合人工工日		小计							48.4	202.22	0.86	12.8	5.92
0.4102工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													270.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿豆沙	m3	0.03918	133.09	5.21		
	水泥32.5级	kg	2.7846	0.348	0.97		
	水	m3	0.09618	6.02	0.58		
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石	m3	0.0508	468	23.77		
	无纺布	m2	1.05	1.2	1.26		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1774.42	0.18		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.92	0.02		
	冷轧带肋钢筋Φ4@100双向冷拔丝	t	0.001007	3906	3.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011745	6.24	0.07		
	自粘型SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型聚酯胎)δ3mm	m2	1.586225	47.8	75.82		
	改性沥青粘结剂	kg	0.450488	6.77	3.05		
	SBS封口油膏	kg	0.078677	6	0.47		
	钢压条	kg	0.065987	4.29	0.28		
	钢钉	kg	0.003807	4.82	0.02		
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	5.358648	14.09	75.5		
	B05泡沫混凝土	m3	0.0306	251	7.68		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	202.22	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	260.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	94.4	571.83		24.54	11.33	9.44	57.18		2.45	1.13
综合人工工日		小计							9.44	57.18		2.45	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.2				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.08216	696	57.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.18	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	523.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*6	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度55mm 混凝土墙面	10m2	0.1	372.88	602.82	8.49	99.16	45.76	37.29	60.28	0.85	9.92	4.58
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.52	13.97		4.3	1.98	1.65	1.4		0.43	0.2
综合人工工日		小计							38.94	61.68	0.85	10.35	4.78
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉板55mm	m3	0.056	589	32.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.46	1.33	1.94		
	专用界面剂	kg	0.08	8.16	0.65		
	专用粘结剂	kg	4	1.51	6.04		
	聚合物砂浆	kg	4	1.86	7.44		
	塑料保温螺钉	套	7	1.46	10.22		
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.33	1.4		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.68	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	6.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	395.95	966.36	2	103.47	47.75	39.6	96.64	0.2	10.35	4.78
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.346538	86.14	266.85		22.4	10.34	29.85	92.47		7.76	3.58
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	189.06	0.72	15.53	7.17	5.9	18.91	0.07	1.55	0.72

5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001981	2075.62	4058.38	62.23	555.84	256.54	4.11	8.04	0.12	1.1	0.51
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.15	83.78	472.96	1.12	22.07	10.19	12.57	70.94	0.17	3.31	1.53
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.007923	1274.4	4001.99	92.4	355.37	164.02	10.1	31.71	0.73	2.82	1.3
13-8	M2.5碎石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.2	83.12	317.57	1.27	21.94	10.13	16.62	63.51	0.25	4.39	2.03
综合人工工日		小计							118.75	382.22	1.54	31.28	14.45
0.9927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													548.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02			70.4	71.81
	水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.217337	6.02	1.31		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	7.797105	11.86	92.47		
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石	m3	0.19265	462	89		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.002021	3906	7.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.077846	6.24	0.49		
	钢筋Φ8@200	t	0.008081	3870	31.27		
	电焊条J422	kg	0.014737	6.24	0.09		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	418	22.24		
	碎石	t	0.33	124	40.92		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	310.41	--	71.81

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	137.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	395.95	966.36	2	103.47	47.75	39.6	96.64	0.2	10.35	4.78
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.12307	86.14	266.85		22.4	10.34	10.6	32.84		2.76	1.27
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	189.06	0.72	15.53	7.17	5.9	18.91	0.07	1.55	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001981	2075.62	4058.38	62.23	555.84	256.54	4.11	8.04	0.12	1.1	0.51
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.15	83.78	472.96	1.12	22.07	10.19	12.57	70.94	0.17	3.31	1.53
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00792	1274.4	4001.99	92.4	355.37	164.02	10.09	31.7	0.73	2.81	1.3
13-8	M2.5碎石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.2	83.12	317.57	1.27	21.94	10.13	16.62	63.51	0.25	4.39	2.03
综合人工工日		小计							99.49	322.58	1.54	26.27	12.14
0.8294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													462.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02			70.4	71.81
	水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	405	21.48		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.217337	6.02	1.31		
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	2.769075	11.86	32.84		
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石	m3	0.19265	462	89		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.002021	3906	7.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.077826	6.24	0.49		
	钢筋Φ8@200	t	0.008078	3870	31.26		
	电焊条J422	kg	0.014731	6.24	0.09		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	418	22.24		
	碎石	t	0.33	124	40.92		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	250.77	--	71.81

新点网上招投标系统

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	76.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-94	地砖、橡胶塑料板 成品地砖踢脚线 干粉型粘结剂	10m	0.1	36.9	185.87	1.14	9.89	4.56	3.69	18.59	0.11	0.99	0.46
综合人工工日		小计							3.69	18.59	0.11	0.99	0.46
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品地砖踢脚线h=80	m	1.05	15.1	15.86		
	白水泥	kg	0.04	0.59	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片	0.0002	68.6	0.01		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	18.59	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	685.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.41		7.36	3.4	2.83	2.24		0.74	0.34
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	181.2	114.43	0.24	47.17	21.77	18.12	11.44	0.02	4.72	2.18
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.3	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							19.53	13.45		5.09	2.35
0.1656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.0133	6.02	0.08		

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008969	430	3.86		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.016931	430	7.28		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.45	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	107.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.41		7.36	3.4	2.83	2.24		0.74	0.34
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	181.2	114.43	0.24	47.17	21.77	18.12	11.44	0.02	4.72	2.18
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.3	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.14	266.85		22.4	10.34	8.61	26.69		2.24	1.03
综合人工工日		小计							28.14	40.14		7.33	3.38
0.2386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.99

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.0133	6.02	0.08		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008969	430	3.86		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.016931	430	7.28		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	11.86	26.69		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	40.14	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	37.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	589.91	816.66	1.95	153.88	71.02	58.99	81.67	0.2	15.39	7.1
综合人工工日		小计							58.99	81.67	0.2	15.39	7.1
0.4796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖						m2	1.025				71.3	73.08
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.019828	416.27	8.25			
	白水泥						kg	0.15	0.59	0.09			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.008204	6.02	0.05			
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.348	0.11			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.59		--	73.08

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1042.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.14	266.85		22.4	10.34	8.61	26.69		2.24	1.03
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	142.59	75.95	0.17	37.12	17.13	14.26	7.6	0.02	3.71	1.71
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.002546	35.4	349.44	3.25	10.05	4.64	0.09	0.89	0.01	0.03	0.01
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.002546	5.9	80.08	0.77	1.73	0.8	-0.02	-0.2			
综合人工工日		小计							22.94	34.98	0.03	5.98	2.75
0.1945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物乳液类防水涂料						kg	2.25	11.86	26.69			
	M15聚合物防水砂浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.018463	398	7.35			
	水						m3	0.038	6.02	0.23			
	水泥基防水涂膜						kg	0.047101	14.56	0.69			
	其他材料费								--	0.02		--	

	材料费小计	--	34.98	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	362.08	156.26	0.33	94.23	43.49	36.21	15.63	0.03	9.42	4.35
综合人工工日		小计							36.21	15.63	0.03	9.42	4.35
0.3069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.035875	430	15.43		
	水	m3	0.008304	6.02	0.05		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.348	0.11		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.63	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	132.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.55	9.12	2.37	1.09		4.26	0.91	0.24	0.11
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	231.24	209.06	1.45	60.5	27.92	23.12	20.91	0.15	6.05	2.79
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	105.78	336		27.5	12.69	10.58	33.6		2.75	1.27
综合人工工日		小计							33.7	58.77	1.06	9.04	4.17
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.87	1.52		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.237	0.68		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		

	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	铝合金方板600×600	m2	1.05	32	33.6		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.77	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	755.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4+[17-CB6]	水性防霉内墙涂料（刷三遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	170.97	127.86		44.45	20.52	17.1	12.79		4.45	2.05
综合人工工日		小计							17.1	12.79		4.45	2.05
0.139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.53	13.27	7.03		
	成品腻子	kg	2	2.57	5.14		
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.79	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚涂料	计量单位	m2	工程量	178.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4+[17-CB6]	水性防霉内墙涂料（刷三遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	170.97	127.86		44.45	20.52	17.1	12.79		4.45	2.05
综合人工工日		小计							17.1	12.79		4.45	2.05
0.139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.39

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.53	13.27	7.03		
	成品腻子	kg	2	2.57	5.14		
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.79	--	

项目编码	011406003001	项目名称	满刮腻子	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	73.8	14.08		19.19	8.86	7.38	1.41		1.92	0.89
综合人工工日		小计							7.38	1.41		1.92	0.89
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.02	2.14	0.04		
	大白粉	kg	0.3	0.73	0.22		
	滑石粉	kg	0.3	0.53	0.16		
	白水泥	kg	0.15	0.59	0.09		
	酚醛清漆	kg	0.028	11.15	0.31		
	901胶	kg	0.09	2.14	0.19		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	1.41	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	56.64	464.22	13.12	18.14	8.37	56.64	464.22	13.12	18.14	8.37
综合人工工日		小计							56.64	464.22	13.12	18.14	8.37
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									560.49				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	454	460.81		
	水	m3	0.53	6.02	3.19		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	464.22	--	

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	6.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C25现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.32	481.89	12.83	10.7	4.94	28.32	481.89	12.83	10.7	4.94
综合人工工日		小计							28.32	481.89	12.83	10.7	4.94
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									538.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	464	473.28		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	6.02	7.1		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	481.89	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	138.06	473.03	1.33	36.24	16.73	138.06	473.03	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	473.03	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	452	461.04		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	6.02	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.03	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	10.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M7.5 1砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	162.82	485.77	0.38	42.43	19.58	162.82	485.77	0.38	42.43	19.58
综合人工工日		小计							162.82	485.77	0.38	42.43	19.58
1.3798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									710.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.36	60	321.6		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.348	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4095	396	162.16		
	水	m3	0.107	6.02	0.64		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	485.77	--	

项目编码	040601018001	项目名称	预制混凝土板	计量单位	m3	工程量	0.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-77	C30现场预制平板隔断板	m3	1	206.5	452.67	31.16	61.79	28.52	206.5	452.67	31.16	61.79	28.52
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.080702	1387.68	4089.24	94.96	385.49	177.92	111.99	330.01	7.66	31.11	14.36
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	1	44.84	27.42	35.93	21	9.69	44.84	27.42	35.93	21	9.69
综合人工工日		小计							363.33	810.1	74.75	113.9	52.57
3.0791工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1414.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.9	0.69	4.07		
	水	m3	3.180656	6.02	19.15		
	钢筋三级钢筋，直径8mm	t	0.082316	3952	325.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.379299	6.24	2.37		
	电焊条J422	kg	0.367194	6.24	2.29		
	麻绳	kg	0.01	5.75	0.06		

新点网上招投标系统

	周转木材	m3	0.002	1774.42	3.55		
	水泥42.5级	kg	422.28	0.397	167.65		
	中砂	t	0.71808	151	108.43		
	碎石5～16mm	t	1.23726	124	153.42		
	其他材料费			--	23.8	--	
	材料费小计			--	810.1	--	

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C25压顶	m3	1	146.32	485.76		38.04	17.56	146.32	485.76		38.04	17.56
综合人工工日		小计							146.32	485.76		38.04	17.56
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	452	461.04		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	6.02	18.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.76	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.021

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4401.83	92.4	355.37	164.02	1274.4	4401.83	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4401.83	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6288.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 φ6综合	t	1.02	4262	4347.24		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		

	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4401.83	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.012

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4085.63	92.4	355.37	164.02	1274.4	4085.63	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4085.63	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5971.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 φ8	t	1.02	3952	4031.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4085.63	--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.033

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4066.25	92.4	355.37	164.02	1274.4	4066.25	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4066.25	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5952.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 φ10	t	1.02	3933	4011.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4066.25	--

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	166.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-3	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	46.02	25.43	5.19	13.31	6.15	46.02	25.43	5.19	13.31	6.15
综合人工工日		小计							46.02	25.43	5.19	13.31	6.15
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.003	1774.42	5.32		
	脚手钢管	kg	2.01	3.99	8.02		
	底座	个	0.01	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.33	4.89	1.61		
	镀锌铁丝8#	kg	0.66	6.24	4.12		
	其他材料费			--	6.32	--	
	材料费小计			--	25.43	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	532.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	96.76	70.88	14.15	28.84	13.31	9.68	7.09	1.42	2.88	1.33
综合人工工日		小计							9.68	7.09	1.42	2.88	1.33
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1774.42	1.24		
	脚手钢管	kg	0.598	3.99	2.39		
	底座	个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.102	4.89	0.5		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	6.24	1.15		
	其他材料费			--	1.8	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	7.09	--

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			367.93	95.66	44.15			367.93	95.66	44.15
综合人工工日		小计									367.93	95.66	44.15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-2	履带式挖掘机 1m3以外 场外运输费用	次	1	1440	1339.42	3112.38			1440	1339.42	3112.38		
综合人工工日		小计							1440	1339.42	3112.38		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5891.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.24	62.4		
	草袋子	只	15	0.86	12.9		
	其他材料费			--	1178.36	--	
	材料费小计			--	1339.42	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	38.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00947	474.36	224.44	10.47	126.06	58.18	4.49	2.13	0.1	1.19	0.55
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.09053	474.36	224.44	10.47	126.06	58.18	42.94	20.32	0.95	11.41	5.27
综合人工工日		小计							47.43	22.45	1.05	12.6	5.82
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.42	11.71		
	卡具	kg	0.014	4.3	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	4.92	1.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.24	0.09		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	22.45	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	92.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	379.96	215.56	15.51	102.82	47.46	38	21.56	1.55	10.28	4.75
综合人工工日		小计							38	21.56	1.55	10.28	4.75
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0056	1774.42	9.94		
	卡具	kg	0.026	4.3	0.11		
	钢管支撑	kg	0.253	4.08	1.03		
	铁钉	kg	0.3416	4.92	1.68		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	6.24	0.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	6.24	0.07		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	21.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	87.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	271.4	173.84	12.02	73.69	34.01	27.14	17.38	1.2	7.37	3.4
综合人工工日		小计							27.14	17.38	1.2	7.37	3.4
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.117	4.3	0.5		
	钢管支撑	kg	0.22	4.08	0.9		
	周转木材	m3	0.0039	1774.42	6.92		
	铁钉	kg	0.138	4.92	0.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	17.38	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	312.7	229.54	10.47	84.02	38.78	31.27	22.95	1.05	8.4	3.88
综合人工工日		小计							31.27	22.95	1.05	8.4	3.88
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.42	11.71		
	卡具	kg	0.014	4.3	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	4.92	1.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.24	0.09		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.52	--	
	材料费小计	--	22.95	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	93.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	410.64	192.96	16.76	111.12	51.29	41.06	19.3	1.68	11.11	5.13
综合人工工日		小计							41.06	19.3	1.68	11.11	5.13
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.42	7.28		
	卡具	kg	0.177	4.3	0.76		
	钢管支撑	kg	0.357	4.08	1.46		
	铁钉	kg	0.2034	4.92	1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	19.3	--	

项目编码	011702004001	项目名称	异形柱	计量单位	m2	工程量	158.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-30	现浇构件 圆、多边形柱 木模板	10m2	0.1	577.02	425.03	4.16	151.11	69.74	57.7	42.5	0.42	15.11	6.97
综合人工工日		小计							57.7	42.5	0.42	15.11	6.97
0.489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									122.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0218	1774.42	38.68		
	铁钉	kg	0.225	4.92	1.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.3	6.24	1.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.82	--	
	材料费小计	--	42.5	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	120.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	194.51	16.76	143.15	66.07	53.38	19.45	1.68	14.32	6.61
综合人工工日		小计							53.38	19.45	1.68	14.32	6.61
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.42	7.28		
	卡具	kg	0.18939	4.3	0.81		
	钢管支撑	kg	0.38199	4.08	1.56		
	铁钉	kg	0.2034	4.92	1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	19.45	--	

项目编码	011702004002	项目名称	异形柱	计量单位	m2	工程量	211.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-30备注2	现浇构件 圆、多边形柱 木模板	10m2	0.1	750.13	425.03	4.16	196.12	90.51	75.01	42.5	0.42	19.61	9.05
综合人工工日		小计							75.01	42.5	0.42	19.61	9.05
0.6357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0218	1774.42	38.68		
	铁钉	kg	0.225	4.92	1.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.3	6.24	1.87		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	42.5	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	61.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	519.2	223.3	11.1	137.88	63.64	51.92	22.33	1.11	13.79	6.36
综合人工工日		小计							51.92	22.33	1.11	13.79	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1774.42	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.2572	4.92	1.27		
	卡具	kg	0.042	4.3	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102	4.08	0.42		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	22.33	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	545.16	237.76	19.61	146.84	67.77	54.52	23.78	1.96	14.68	6.78
综合人工工日		小计							54.52	23.78	1.96	14.68	6.78
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.116	4.3	0.5		
	钢管支撑	kg	0.386	4.08	1.57		
	周转木材	m3	0.0067	1774.42	11.89		

新点网上招投标系统

	铁钉	kg	0.2092	4.92	1.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	23.78	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	175.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	424.8	238.33	22.98	116.42	53.73	42.48	23.83	2.3	11.64	5.37
综合人工工日		小计							42.48	23.83	2.3	11.64	5.37
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.166	4.3	0.71		
	钢管支撑	kg	0.653	4.08	2.66		
	周转木材	m3	0.0058	1774.42	10.29		
	铁钉	kg	0.2706	4.92	1.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	23.83	--	

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	16.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	552.24	240.7	22.98	149.56	69.03	55.22	24.07	2.3	14.96	6.9
综合人工工日		小计							55.22	24.07	2.3	14.96	6.9
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		

新点网上招投标系统

	卡具	kg	0.17762	4.3	0.76		
	钢管支撑	kg	0.69871	4.08	2.85		
	周转木材	m3	0.0058	1774.42	10.29		
	铁钉	kg	0.2706	4.92	1.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	24.07	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	85.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	198.63	13.03	95.12	43.9	35.28	19.86	1.3	9.51	4.39
综合人工工日		小计							35.28	19.86	1.3	9.51	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.058	4.3	0.25		
	钢管支撑	kg	0.169	4.08	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1774.42	9.58		
	铁钉	kg	0.1176	4.92	0.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.24	0.02		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	2.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	218.92	15.18	134.95	62.28	50.39	21.89	1.52	13.5	6.23
综合人工工日		小计							50.39	21.89	1.52	13.5	6.23
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.53				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	4.3	0.32		
	钢管支撑	kg	0.147	4.08	0.6		
	周转木材	m3	0.0062	1774.42	11		
	铁钉	kg	0.2556	4.92	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	21.89	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	517.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	344.56	198.58	22.85	95.53	44.09	34.46	19.86	2.29	9.55	4.41
综合人工工日		小计							34.46	19.86	2.29	9.55	4.41
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181	4.3	0.78		
	钢管支撑	kg	0.694	4.08	2.83		
	周转木材	m3	0.0036	1774.42	6.39		
	铁钉	kg	0.193	4.92	0.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	651.36	193.94	26.04	176.12	81.29	65.14	19.39	2.6	17.61	8.13
综合人工工日		小计							65.14	19.39	2.6	17.61	8.13

新点网上招投标系统

0.552工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							112.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	35.49	9.37		
	卡具	kg	0.139	4.3	0.6		
	钢管支撑	kg	0.463	4.08	1.89		
	周转木材	m3	0.0027	1774.42	4.79		
	铁钉	kg	0.3	4.92	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	1.24	--	
	材料费小计			--	19.39	--	

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	86.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	171.98	16.56	130.71	60.33	48.62	17.2	1.66	13.07	6.03
综合人工工日		小计							48.62	17.2	1.66	13.07	6.03
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑					kg	0.386		4.08	1.57			
	周转木材					m3	0.0032		1774.42	5.68			
	卡具					kg	0.116		4.3	0.5			
	复合木模板18mm					m2	0.22		35.49	7.81			
	铁钉					kg	0.117		4.92	0.58			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		6.24	0.02			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	17.2		--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	3.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.09984	279.66	214.26	15.07	76.63	35.37	27.92	21.39	1.5	7.65	3.53
综合人工工日		小计							27.92	21.39	1.5	7.65	3.53
0.2366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219648	35.49	7.8		
	周转木材	m3	0.005591	1774.42	9.92		
	卡具	kg	0.028954	4.3	0.12		
	钢管支撑	kg	0.153754	4.08	0.63		
	铁钉	kg	0.34305	4.92	1.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03095	6.24	0.19		
	塑料卡	个	2.9952	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	21.39	--	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	4.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注1	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	458.67	199.56	13.03	122.64	56.6	45.87	19.96	1.3	12.26	5.66
综合人工工日		小计							45.87	19.96	1.3	12.26	5.66
0.3887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.0638	4.3	0.27		
	钢管支撑	kg	0.1859	4.08	0.76		
	周转木材	m3	0.0054	1774.42	9.58		
	铁钉	kg	0.1176	4.92	0.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.24	0.02		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	0.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-146	现场预制构件 平板及地沟盖板 定型钢模板(预拌)	10m2	0.1	303.11	322.53	7.95	80.88	37.33	30.31	32.25	0.8	8.09	3.73
综合人工工日		小计							30.31	32.25	0.8	8.09	3.73
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定型钢模板	kg	0.167	4.72	0.79		
	周转木材	m3	0.0008	1774.42	1.42		
	铁钉	kg	0.008	4.92	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.24	0.06		
	标准砖240×115×53	百块	0.23528	60	14.12		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.019376	418	8.1		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.018165	386	7.01		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	32.25	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	2.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.1	397.66	213.48	17.18	107.86	49.78	39.77	21.35	1.72	10.79	4.98
综合人工工日		小计							39.77	21.35	1.72	10.79	4.98
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.115	4.3	0.49		
	钢管支撑	kg	0.386	4.08	1.57		

新点网上招投标系统

	周转木材	m3	0.005	1774.42	8.87		
	铁钉	kg	0.226	4.92	1.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.35	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	51464.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	46786.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4678.6			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	15092.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	754.61			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1735.61			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					69047.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06650101~1	同质地砖600*600	m2	146.0946		70.4	10285.06					
2	06612145~1	墙面砖	m2	38.73475		71.3	2761.79					
合计							13046.85					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58869.61	100	58869.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1578273.79	3.2	50504.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1578273.79	0.53	8364.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1578273.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1637143.4	9	147342.91
合计					206212.52

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	51464.63										
2	临时设施	15092.27										
3	建筑工人实名制费用	754.61										
4	智慧工地费用	1735.61										
5	社会保险费	50504.76										
6	住房公积金	8364.85										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：26#门卫--土建工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	785613.31	
1.1	人工费	189091.55	
1.2	材料费	493208.1	
1.3	施工机具使用费	71980.39	
1.4	企业管理费	18278.16	
1.5	利润	13055.11	
2	措施项目费	24255.47	
2.1	单价措施项目费	2196.79	
2.2	总价措施项目费	22058.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13392.77	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12471.98	
5	税金	74010.67	
6	工程造价	896351.43	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、YMJ、桁架过渡板 2、 预埋锚板材质为Q355B。 3、 预埋锚筋材质为HRB400级钢筋。 4、 焊条选用E50XX型,锚筋与钢板采用穿孔焊 5、 预埋时应保证锚板中心线与预埋件布置图轴线一致	t	3.451	13420.23	46313.21	
2	010516001007	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓，长度190mm，三个螺母 2、规格：5.6级，M30 3、详见图纸设计	t	0.16	10019.79	1603.17	
3	040309004001	橡胶支座	1、橡胶垫块 2、规格、型号：500*500*78mm 3、形式：内含6层加劲薄钢板t=3mm 4、橡胶垫板的性能应满足JGJ7-2010附录K.0.1条的要求 5、详见图纸设计	个	19	600	11400	
4	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B镀锌钢板 2、规格：250*200*10mm 3、锚栓：M12特殊倒锥形化学螺栓 4、后置埋件MJ1，幕墙骨架处 5、详见图纸设计	t	2.834	13973.48	39600.84	
5	010604001001	钢梁	1、梁类型：HN396x199x7x11 2、钢材品种、规格： 钢材采用Q355B 3、单根质量：小于3t 4、安装高度：12米内 5、满足设计要求 6、金属运输距离：自行考虑	t	5.014	7411.93	37163.42	
6	010602003002	钢桁架	1、钢材品种、规格：Q355B矩形钢 2、单榀质量：5t以内 3、安装高度：12米内 4、满足设计要求 5、金属运输距离：自行考虑	t	62.59	7349.32	459993.94	
		分部小计					596074.58	
		油漆、涂料、裱糊工程						
7	011405001004	金属面油漆	1、钢材表面抛丸处理至Sa2.5 2、水性无机富锌底漆90μm(3X30) 3、环氧云铁中间漆90μm(3X30)	m2	1246.81	51.21	63849.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031202005001	防火涂料	1、采用膨胀性防火涂料(薄型防火涂料)，耐火极限不低于1个小时	m2	1246.81	40.89	50982.06	
9	010606011001	钢板天沟	1、不锈钢排水槽 2、钢材品种、规格：采用奥氏体不锈钢材(冷轧成型)S31608(牌号06Cr17Ni12Mo2)级别，厚度3mm 3、详见图纸设计	m	159.74	467.19	74628.93	
10	011108001002	滴水线条	1、成品滴水线槽	10m	2.62	30	78.6	
		分部小计					189538.73	
		分部分项合计					785613.31	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：桁架安装脚手架	m2	704.1	3.12	2196.79	
		单价措施合计					2196.79	
合计							787810.1	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	3.451

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	5010.72	776.11	285.61	204.01	3304	5010.72	776.11	285.61	204.01
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	274.79	402.95	222.81	159.15	2780.08	274.79	402.95	222.81	159.15
综合人工工日		小计							6084.08	5285.51	1179.06	508.42	363.16
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13420.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢YMJ	t	1.05	4176	4384.8		
	电焊条J422	kg	66.3	6.24	413.71		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	水性无机富锌底漆	kg	2.42	13.31	32.21		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	型钢	t	0.0105	4176	43.85		
	防锈漆	kg	0.0242	15.17	0.37		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	5285.51	--	

项目编码	010516001007	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	地脚螺栓制作 ф25以上	t	1	860.22	3967.21	726.9	111.1	79.36	860.22	3967.21	726.9	111.1	79.36
D00001	螺母	套	2850		1.5					4275			
综合人工工日		小计							860.22	8242.21	726.9	111.1	79.36
7.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10019.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋M30	t	1.05	3762	3950.1		
	电焊条J422	kg	1	6.24	6.24		

	螺母	套	2850	1.5	4275		
	其他材料费			--	10.87	--	
	材料费小计			--	8242.21	--	

项目编码	040309004001	项目名称	橡胶支座	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	橡胶支座	个	1	600					600			
综合人工工日		小计							600			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶支座	个	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010516002003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	2.834

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	锚栓	个	254.763585		2.5				636.91			
5-27	铁件制作	t	1	3304	4927.06	776.11	285.61	204.01	3304	4927.06	776.11	285.61	204.01
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	274.79	402.95	222.81	159.15	2780.08	274.79	402.95	222.81	159.15
综合人工工日		小计						6084.08	5838.76	1179.06	508.42	363.16
51.56工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												13973.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	锚栓	个	254.763585	2.5	636.91		
	镀锌钢板Q235B，250*200*10mm	t	1.05	4127	4333.35		
	电焊条J422	kg	66.3	6.24	413.71		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	型钢	t	0.0105	4176	43.85		

新点网上招投标系统

	防锈漆	kg	0.0242	15.17	0.37		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	5838.76	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	5.014

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1000.64	4863.37	580.21	110.66	79.04	1000.64	4863.37	580.21	110.66	79.04
8-115	金属构件 钢梁	t	1	391.76	84.26	165.82	39.03	27.88	391.76	84.26	165.82	39.03	27.88
8-26	Ⅰ类金属构件 运输距离在5km以内	t	1	10.8	7.13	44.68	3.88	2.77	10.8	7.13	44.68	3.88	2.77
综合人工工日		小计							1403.2	4954.76	790.71	153.57	109.69
11.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7411.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4176	4384.8		
	电焊条J422	kg	22.09	6.24	137.84		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	水性无机富锌底漆	kg	2.93	13.31	39		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1774.42	24.84		
	圆木	m3	0.002	1286.32	2.57		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	6.24	15.04		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4954.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010602003002	项目名称	钢桁架	计量单位	t	工程量	62.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-16	钢托架、钢桁架制作 每榀质量在5t以内	t	1	1467.92	4715.57	471.51	135.76	96.97	1467.92	4715.57	471.51	135.76	96.97
8-131	金属构件 钢托架、钢桁架 每榀构件重量5t以内	t	1	109.74	24.47	218.71	22.99	16.42	109.74	24.47	218.71	22.99	16.42
8-26	Ⅰ类金属构件 运输距离在5km以内	t	1	10.8	7.13	44.68	3.88	2.77	10.8	7.13	44.68	3.88	2.77
综合人工工日		小计							1588.46	4747.17	734.9	162.63	116.16
13.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7349.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4176	4384.8		
	电焊条J422	kg	11.09	6.24	69.2		
	碳钢埋弧焊丝	kg	13.52	7.72	104.37		
	焊剂	kg	5.21	3.43	17.87		
	氧气	m3	6.66	2.83	18.85		
	乙炔气	m3	2.89	14.05	40.6		
	防锈漆	kg	4.65	15.17	70.54		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	周转木材	m3	0.006	1774.42	10.65		
	圆木	m3	0.005	1286.32	6.43		
	垫铁	kg	0.14	4.29	0.6		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	6.24	2.56		
	麻袋	条	0.06	4.29	0.26		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	13.87	--	
	材料费小计			--	4747.17	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	1246.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-63备注2	抛丸除锈	t	0.056985	56.64	72.58	123.39	12.6	9	3.23	4.14	7.03	0.72	0.51
17-159*2	水性无机富锌底漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	71.34	64.35		4.99	3.57	7.13	6.44		0.5	0.36
17-159*3	环氧云铁中间漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	107.01	91.57		7.49	5.35	10.7	9.16		0.75	0.54
综合人工工日		小计							21.06	19.74	7.03	1.97	1.41
0.1724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丸	kg	1.003848	4.12	4.14		
	水性无机富锌底漆	kg	0.47	13.31	6.26		
	白布	m2	0.005	3.43	0.02		
	环氧云铁中间漆	kg	0.705	12.61	8.89		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	19.74	--	

项目编码	031202005001	项目名称	防火涂料	计量单位	m2	工程量	1246.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	135.3	219.97	33.4	11.81	8.44	13.53	22	3.34	1.18	0.84
综合人工工日		小计							13.53	22	3.34	1.18	0.84
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1.26	17.39	21.91		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	22	--	

项目编码	010606011001	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	159.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补3	不锈钢天沟制作、安装	10m	0.1	70.8	4483.07	97.82	11.8	8.43	7.08	448.31	9.78	1.18	0.84
综合人工工日		小计							7.08	448.31	9.78	1.18	0.84
0.06工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							467.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板316 3mm	m2	0.719	600	431.4		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.33	38.59	12.73		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	玻璃胶300mL	支	0.02	10.55	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	448.31	--	

项目编码	011108001002	项目名称	滴水线条	计量单位	10m	工程量	2.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	滴水线条	m	10		3					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	30		--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	704.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	0.1	24.78	1.33	1.89	1.87	1.33	2.48	0.13	0.19	0.19	0.13
综合人工工日		小计							2.48	0.13	0.19	0.19	0.13
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.004	3.99	0.02			
	脚手架扣件						个	0.0017	4.89	0.01			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	0.13		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	13392.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	12604.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	787.81			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	7878.1			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	157.56			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	630.25			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22058.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12471.98	100	12471.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	809868.78	1.3	10528.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	809868.78	0.24	1943.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	809868.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	822340.76	9	74010.67
合计					86482.65

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	13392.77										
2	临时设施	7878.1										
3	建筑工人实名制费用	157.56										
4	智慧工地费用	630.25										
5	社会保险费	10528.29										
6	住房公积金	1943.69										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：26#门卫--钢结构(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1720317.96	225421.14
1.1	人工费	486520.85	
1.2	材料费	897285.71	225421.14
1.3	施工机具使用费	34365.1	
1.4	企业管理费	223997.81	
1.5	利润	78148.49	
2	措施项目费	79430.55	
2.1	单价措施项目费	30239.88	
2.2	总价措施项目费	49190.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33610.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	50752.9	
5	税金	166545.13	
6	工程造价	2017046.54	225421.14

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		幕墙工程						
1	011204001001	石材墙面	外墙1、2：干挂石材 1、面层材料品种、规格、颜色：石材光板厚度不小于25mm，毛板厚度不小于28mm，满足设计要求 2、建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处,窗上下口采用双层防火封堵材料封堵	m2	1874.76	429.6	805396.9	225421.14
2	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：100*50*4矩形镀锌钢管,160*80*5矩形镀锌钢管，横梁L50*4镀锌角钢 2、位置：外墙1、2	t	28.97	9665.54	280010.69	
3	011204001002	铝材幕墙	1、安装方式：包含50*4镀锌钢方管龙骨制作安装 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板，表面喷涂氟碳三涂	m2	956.7	448.54	429118.22	
4	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：铝立柱120*65*3mm,铝横梁65*60*3mm,外喷氟碳漆 2、面层材料品种、规格、颜色：6厚中空钢化玻璃（6中透光Low-E+12Ar+6） 3、包括可开启门窗，详见图纸设计 4、位置：玻璃幕墙	m2	46.08	828.94	38197.56	
5	011209001002	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：夹胶钢化玻璃8+1.14pvb+8 2、骨架材料种类、规格：Q235B镀锌矩形管,GL1 250*150*8、GL2 250*150*8、GL3 150*150*8、GL4 80*80*5 3、位置：玻璃雨棚	m2	182.3	737.12	134376.98	
6	011209001003	带骨架幕墙	1、1.5mm厚防火钢板 2、详见图纸设计	m2	1.53	85.06	130.14	
7	011302002002	格栅吊顶	1、直径8吊筋间距《1200mm 2、专用龙骨全齿3cm 3、200*70*1.2mm铝格栅吊顶，详见图纸设计 4、位置：玻璃雨棚	m2	162.6	203.49	33087.47	
		分部小计					1720317.96	
		分部分项合计					1720317.96	225421.14
1	011701002002	外脚手架	1、幕墙装饰脚手架	m2	1874.76	16.13	30239.88	
		单价措施合计					30239.88	
合计							1750557.84	225421.14

综合单价分析表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	1874.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-137	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面勾缝	10m2	0.1	1498.83	1892.68	22.23	654.06	228.16	149.88	189.27	2.22	65.41	22.82
综合人工工日		小计							149.88	189.27	2.22	65.41	22.82
1.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									429.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板	m2	1.002			120	120.24
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	4.28	--	
	材料费小计			--	69.03	--	120.24

项目编码	011204004001	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	28.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1875.3	4547.77	242.15	910.5	317.62	1875.3	4547.77	242.15	910.5	317.62
14-183	钢骨架安装	t	1	964.44	168.06	50.84	436.57	152.29	964.44	168.06	50.84	436.57	152.29
综合人工工日		小计							2839.74	4715.83	292.99	1347.07	469.91
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9665.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4127	4333.35		
	电焊条J422	kg	20.4	6.24	127.3		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		

	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4715.83	--	

项目编码	011204001002	项目名称	铝材幕墙	计量单位	m2	工程量	956.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005905	1875.3	4547.77	242.15	910.5	317.62	11.07	26.85	1.43	5.38	1.88
14-183	钢骨架安装	t	0.005905	964.44	168.06	50.84	436.57	152.29	5.7	0.99	0.3	2.58	0.9
14-162	铝板幕墙 铝单板钢龙骨	10m2	0.1	786.78	2408.42	166.45	409.89	142.98	78.68	240.84	16.65	40.99	14.3
综合人工工日		小计							95.45	268.68	18.38	48.95	17.08
0.6769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0062	4127	25.59		
	电焊条J422	kg	0.120462	6.24	0.75		
	氧气	m3	0.088575	2.83	0.25		
	乙炔气	m3	0.017715	14.05	0.25		
	油漆溶剂油	kg	0.002834	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.05109	0.86	0.9		
	铝单板（表面喷涂氟碳漆）2.5mm	m2	1.02	190.6	194.41		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	19.17	4.98		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	268.68	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	46.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-154	铝合金明框 玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1713.15	5254.72	207.5	825.88	288.1	171.32	525.47	20.75	82.59	28.81
综合人工工日		小计							171.32	525.47	20.75	82.59	28.81
1.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									828.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幕墙铝型材外喷氟碳漆	kg	10.214619	19.17	195.81		
	中空Low-E玻璃6+12Ar+6	m2	1.03	258	265.74		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	3.148	0.94	2.96		
	不锈钢对拉螺栓M14×120	套	0.55	2.23	1.23		
	不锈钢螺栓M12×35	套	0.55	1.63	0.9		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	1.31	0.69	0.9		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	525.47	--	

项目编码	011209001002	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	182.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-79	玻璃采光天棚 钢结构	10m2	0.1	1085.7	5427.09	144.66	529.05	184.55	108.57	542.71	14.47	52.91	18.46
综合人工工日		小计							108.57	542.71	14.47	52.91	18.46
0.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									737.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化夹胶玻璃8+1.14pvb+8	m2	1.03	200	206		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		

	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	电焊条	kg	0.492	6.24	3.07		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	镀锌铁皮δ1.2	m2	0.2	37.92	7.58		
	型钢	t	0.06599	4127	272.34		
	氧气	m3	0.189	2.83	0.53		
	乙炔气	kg	0.0738	15.44	1.14		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	542.71	--	

项目编码	011209001003	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	1.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-167	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边镀锌铁皮	10m2	0.1	121.26	654.35	2.91	53.39	18.63	12.13	65.44	0.29	5.34	1.86
综合人工工日		小计							12.13	65.44	0.29	5.34	1.86
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.5 Q235B	m2	1.05	55.05	57.8		
	玻璃胶	L	0.21	34.3	7.2		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	65.44	--	

项目编码	011302002002	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	162.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.55	9.12	3.92	1.37		4.26	0.91	0.39	0.14
盐补15-3	方格铝格栅	10m2	0.1	260.85	1527.91	23.93	122.46	42.72	26.09	152.79	2.39	12.25	4.27
综合人工工日		小计							26.09	157.05	3.3	12.64	4.41
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.49				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	圆钢	kg	0.393	3.87	1.52		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.237	0.68		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	角铝∟25×25×1	m	0.95	5.15	4.89		
	射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.088	5.57	6.06		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.326	0.43	0.57		
	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	铝格栅200*70*1.2mm	m2	1.11	125	138.75		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	157.05	--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1874.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-15	外墙镶(挂)贴脚手架 吊篮脚手架使用费	10m2	0.1	32.43		64.99	41.89	14.61	3.24		6.5	4.19	1.46
20-16	外墙镶(挂)贴脚手架 吊篮脚手架安拆费	台次	0.000533	675.39	1.59	203.8	378.05	131.88	0.36		0.11	0.2	0.07
综合人工工日		小计							3.6		6.61	4.39	1.53
0.0256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000001	1586.47			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	33610.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	29759.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	3851.23			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	14004.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	525.17			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1050.33			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					49190.67			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130	石材块料面板	m2	1878.50952		120	225421.14					
合计							225421.14					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	50752.9	100	50752.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1799748.51	2.4	43193.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1799748.51	0.42	7558.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1799748.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1850501.41	9	166545.13
合计					217298.03

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	33610.71										
2	临时设施	14004.46										
3	建筑工人实名制费用	525.17										
4	智慧工地费用	1050.33										
5	社会保险费	43193.96										
6	住房公积金	7558.94										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：26#门卫--幕墙工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	128998.44	
1.1	人工费	24807.3	
1.2	材料费	89700.33	
1.3	施工机具使用费	1112.69	
1.4	企业管理费	9908.82	
1.5	利润	3469.3	
2	措施项目费	9972.58	
2.1	单价措施项目费	6857.25	
2.2	总价措施项目费	3115.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2219.68	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3748.37	
5	税金	12844.75	
6	工程造价	155564.14	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱AL1 2、型号：非标箱500*600*200 3、规格：Pe=20kw 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2：9个，无端子外部接线6mm2：5个 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子16mm2：4个 6、安装方式：下口距地1500明装 7、备注：箱内元器件配置详见图纸	台	1	926.94	926.94	
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱AL2 2、型号：非标箱500*600*200 3、规格：Pe=10kw 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2：9个，无端子外部接线6mm2：5个 5、安装方式：下口距地1500明装 6、备注：箱内元器件配置详见图纸	台	1	839.21	839.21	
3	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地敷设	m	20	40.63	812.6	
4	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	131.03	11.91	1560.57	
5	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	51.99	15.53	807.4	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 5、电压等级（kV）：1KV	m	25	46.4	1160	
7	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 5、电压等级（kV）：1KV	m	55.55	39.83	2212.56	
8	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	410.11	4.18	1714.26	
9	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯12W 2、安装方式：吸顶安装	套	9	69.06	621.54	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412005002	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：2x18W ~220V LED 3、安装形式：吸顶安装	套	5	126.51	632.55	
11	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极带安全型插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：距地0.3米暗装	个	4	23.69	94.76	
12	030404035002	插座	1、名称：壁挂空调插座 2、规格：10A ~250V 安全型，带开关 3、安装方式：距地2.5米暗装	个	2	21.81	43.62	
13	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：距地1.3米安装	个	2	17.09	34.18	
14	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：距地1.3米安装	个	2	19.45	38.9	
15	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	24	7.31	175.44	
16	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1kV以下	系统	1	878.92	878.92	
		分部小计					12553.45	
		弱电						
17	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4	26.42	105.68	
18	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	102.87	11.91	1225.18	
19	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	3	7.31	21.93	
20	030404034003	照明开关	1、名称：开关盒面板(盖板)	个	3	11.69	35.07	
		分部小计					1387.86	
		防雷接地						
21	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、规格：300x200x120 3、安装方式：底边距地0.5米暗装	台	1	325.24	325.24	
22	030409002002	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：40*4热镀锌扁钢	m	2	28.68	57.36	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030409005001	避雷网	1、名称：明敷避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：ϕ10 4、安装形式：ϕ10热镀锌圆钢做接闪带,每隔1000设支持卡,支高150.屋面所有凸起的金属体均应与避雷带焊接相连.	m	20	27.61	552.2	
24	030409005003	避雷网	1、名称：暗敷避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：ϕ10	m	263.11	15.54	4088.73	
25	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16及以上(钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线,引下线上端与接闪带、下端与接地装置焊接连接。 3、柱主筋与圈梁钢筋焊接20处	m	120	29.52	3542.4	
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试板 断接卡子制作、安装	台(块)	4	49.6	198.4	
27	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑物基础钢筋做接地体。基础内所有被利用主筋均搭焊贯通,并与被用作防雷引下线及等电位联接线的钢筋混凝土柱中主筋搭焊贯通。	m	231.87	8.9	2063.64	
28	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试	系统	1	953.77	953.77	
		分部小计					11781.74	
		给水						
29	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR冷水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	9.7	34.12	330.96	
30	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR冷水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	2.45	27.41	67.15	
31	031003013001	水表	1、型号、规格：水表 DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、附件配置：包含一套截止阀	组(个)	1	169.34	169.34	
32	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	61.27	61.27	
33	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	1	59.23	59.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	1	64.19	64.19	
35	040205001001	水表井	1、材料品种：水表井 2、规格尺寸：详见设计	座	1	500	500	
		分部小计					1252.14	
		排水						
36	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：普通UPVC管 DN100 4、连接形式：承插连接	m	7.69	60.02	461.55	
37	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：普通UPVC管 DN50 4、连接形式：承插连接	m	1.5	32.84	49.26	
38	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	39.13	39.13	
39	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿行管DN100 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	111.3	111.3	
40	031004003001	洗脸盆	1、名称：感应式洗脸盆 2、附件名称、数量：水嘴、角阀、下水口等 3、其余未尽事宜详见图纸设计	组	1	540.33	540.33	
41	031004006002	大便器	1、名称：自闭式冲洗阀蹲便器 2、附件名称、数量：水箱配件、桶盖、角阀等 3、其余未尽事宜详见图纸设计	组	1	445.04	445.04	
42	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：综合 2、挖沟深度：1.5米以内 3、回填要求：人工挖填土方	m3	2	74.73	149.46	
43	031001006011	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：承压UPVC管DN50 4、连接形式：承插连接，专用胶粘接	m	4.4	19.46	85.62	
44	031001006012	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压UPVC管DN100 4、连接形式：承插连接，专用胶粘接	m	150.66	36.04	5429.79	
45	031004014005	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	10	120.99	1209.9	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	030108003001	轴流通风机	1、名称：排气扇（自带止回阀） 2、型号：PQ-150 3、规格：风量：150m3/h，功率：0.018KW，噪音值：38dB(A)，风机效率≥75% 4、安装位置：储藏间 卫生间 5、电机检查接线	台	3	219.59	658.77	
47	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：配套法兰、支吊架等附件制作、安装 7、接口形式：咬口 8、包含防雨风帽、管口设防护网	m2	1.12	239.01	267.69	
48	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：不燃材料制作	m2	0.2	86.65	17.33	
49	030412004001	装饰灯	1、名称：LED洗墙灯1 2、规格：DC24V,24W,3500K,10*60°，IP65	米	78	152.55	11898.9	
50	030412004002	装饰灯	1、名称：LED洗墙灯2 2、规格：DC24V,15W,3500K,10*60°，IP65	米	25	120.23	3005.75	
51	030412004003	装饰灯	1、名称：LED地埋灯 2、规格：DC24V,36W,3500K,偏光30°,IP67 3、配套混凝土基础 4、具体参数详见图纸	套	60	638.26	38295.6	
52	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱DM-AL1 2、型号：非标箱 3、规格：Pe=4.41KW 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2：15个，无端子外部接线6mm2：5个 5、安装方式：下口距地1500明装 6、备注：箱内元器件配置详见图纸	台	1	1929.19	1929.19	
53	030404031001	小电器	1、名称：开关电源 2、型号：DC24V 400W,防雨型，IP54	台	16	190.47	3047.52	
54	030404031002	小电器	1、名称：开关电源 2、型号：DC12V 400W,防雨型，IP54	台	6	140.47	842.82	
55	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 5、电压等级（kV）：1KV	m	50	39.83	1991.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-3x4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 5、电压等级（kV）：1KV	m	320	18.01	5763.2	
57	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、型号：ZR-RVV-2x4 3、配线部位：管内敷设	m	390	11.46	4469.4	
58	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG40 3、配置形式：WC/WS	m	50	23.04	1152	
59	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：WC/WS	m	260	15.04	3910.4	
60	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：WC/WS	m	180	10.49	1888.2	
61	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PE25 3、配置形式：FC	m	320	6.66	2131.2	
62	030411001015	配管	1、名称：金属软管 2、规格：CP25	m	20	21.22	424.4	
63	030411001016	配管	1、名称：金属软管 2、规格：CP20	m	20	20.4	408	
64	03B002	亚克力LED立体发光字	1、LED立体发光字,60W/m2,304不锈钢围边,烤白漆； 2、面板5mm进口亚克力,底板镀锌板焊接； 3、蓝景LED超亮防水灯光模组(灯光色温 3000K)； 4、发光字具体的白天颜色、字体样式需送样由甲方确认,方可生产加工； 5、发光字背部钢架由专业单位深化,以保证安装牢固可靠； 6、其他详见图纸	个	12	950	11400	
		分部小计					8521.38	
		分部分项合计					128998.44	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1136.81	1136.81	
2	03B001	施工超高增加费		项	1	5720.44	5720.44	
		单价措施合计					6857.25	
合计							135855.69	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.8		14.42	5.05	14.42	15.52		5.77	2.02
综合人工工日		小计							229.39	73.67		91.76	32.12
2.164工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									926.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	照明配电箱AL1	只	1	500	500		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.418	17.15	7.17		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.906	17.15	15.54		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	汽油	kg	0.08	9.35	0.75		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	573.67	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							214.97	58.15		85.99	30.1
2.028工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									839.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱AL2	只	1	450	450		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2.4	0.86	2.06		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	508.15	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	155.27	44.43	388.38	135.93	9.71	1.55	0.44	3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.71	1.55	0.44	3.88	1.36

0.0916工日	未计价材料费						23.69
清单项目综合单价							40.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC50	m	1.03	23	23.69		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00814	6.14	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	131.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	80.38		239.56	83.85	5.99	0.8		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.8		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.88
清单项目综合单价													11.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	刚性阻燃管PC20			m	1.1	1.71	1.88						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.14	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	6.14	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	金刚石锯片ϕ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.348	0.16						

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	51.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	676.28	165.52		270.51	94.68	6.76	1.66		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.66		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							3.45				
清单项目综合单价									15.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC32	m	1.1	3.14	3.45		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.11	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	36.37	9.24	133.56	46.75	3.34	0.36	0.09	1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.36	0.09	1.34	0.47

0.0315工日	未计价材料费						40.8
清单项目综合单价							46.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-4*10	m	1.01	40.4	40.8		
	汽油	kg	0.0075	9.35	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.16	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	55.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	47.3	12.33	135.26	47.34	3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											34.04
清单项目综合单价													39.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6					m	1.01		33.7	34.04			
	汽油					kg	0.0098		9.35	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.0231		6.14	0.14			
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.0402		1.46	0.06			
	标志牌					个	0.0689		0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.0023		8.58	0.02			
	沥青绝缘漆					kg	0.0049		15.44	0.08			
	硬酯酸一级					kg	0.0002		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫					套	0.0796		0.69	0.05			
	橡胶垫δ2					m2	0.0012		14.58	0.02			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	34.51	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	410.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.45		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.77				
清单项目综合单价									4.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV-2.5	m	1.16	2.39	2.77		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.35	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.92	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	17.89		69.96	24.49	17.49	1.79		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									69.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯12W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		

	其他材料费	--	0.31	--	
	材料费小计	--	42.12	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							90.9				
清单项目综合单价									126.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管LED灯2x18W ~220V LED	套	1.01	90	90.9		
	伞形螺栓M6～8x150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	92.4	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.37		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二、三极带安全型插座220V 10A	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.14	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.7		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							9.51				
清单项目综合单价									21.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂空调插座10A ~250V 安全型，带开关	套	1.02	9.32	9.51		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.14	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.38	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.2		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.14	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.47	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.72		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									19.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.14	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.35	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.27	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59

4.8工日	未计价材料费		
清单项目综合单价			878.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	214.97	26.12	333.26	116.64	8.33	2.15	0.26	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.15	0.26	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							11.18				
清单项目综合单价									26.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC25	m	1.03	10.85	11.18		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.77	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.14	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.33	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	102.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	80.38		239.56	83.85	5.99	0.8		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.8		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									11.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.27	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									11.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板	个	1.02	1	1.02		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.07	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	43.66	6.42	59.78	20.92	149.46	43.66	6.42	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	43.66	6.42	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									325.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位端子箱	个	1	45	45		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	4.176	8.35		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.122	7.68		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	6.14	3.07		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	88.66	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.92	5.45	49.18	17.21	12.3	1.79	0.55	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.79	0.55	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							7.4				
清单项目综合单价									28.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线40*4热镀锌扁钢	m	1.05	7.05	7.4		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.122	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.19	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919*0.6	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	148.19	16.12	7.66	59.28	20.75	14.82	1.61	0.77	5.93	2.08
综合人工工日		小计							14.82	1.61	0.77	5.93	2.08
0.1398工日		未计价材料费							2.4				
清单项目综合单价									27.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ϕ10热镀锌圆钢	m	1	2.4	2.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.06	6.14	0.37		
	厚漆	kg	0.0054	8.58	0.05		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0096	15.17	0.15		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.168	4.72	0.79		

新点网上招投标系统

	清油	kg	0.0024	13.72	0.03		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.03	6.17	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.01	--	

项目编码	030409005003	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	263.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	13.53	6.42	35.19	12.32	8.8	1.35	0.64	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.35	0.64	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.0002	151	0.03		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.348	0.03		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.025	6.14	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.35	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.44	30.93	52.15	18.25	13.04	0.64	3.09	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.010833	293.62	29.67	44.21	117.45	41.11	3.18	0.32	0.48	1.27	0.45
综合人工工日		小计							16.22	0.96	3.57	6.49	2.28
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.056	3.77	0.21		

	钢锯条	根	0.036666	0.21	0.01		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.07	6.14	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021666	6.14	0.13		
	圆钢ϕ10～14	kg	0.048749	3.77	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.96	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	44.67	2.36	116.6	40.81	29.15	4.47	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.47	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	5.122	2.41		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.47	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	231.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	2	8.6	20.35	7.12	5.09	0.2	0.86	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.2	0.86	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	6.14	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.56	50.03	17.51	12.51	1.32	0.06	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.06	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											12.45
清单项目综合单价									34.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN25	m	1.02	9.83	10.03		
	PP-R给水管管件DN25	个	0.978	2.48	2.43		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	14	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									27.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN15	m	1.02	4.95	5.05		
	PP-R给水管管件DN15	个	1.637	1.77	2.9		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.58	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-628	螺纹水表 公称直径25mm以内	组	1	48.76	24.25		19.5	6.83	48.76	24.25		19.5	6.83
综合人工工日		小计							48.76	24.25		19.5	6.83
0.46工日		未计价材料费							70				
清单项目综合单价									169.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN25	只	1	70	70		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.08	7.72	0.62		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.14	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.25	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									61.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN25	个	1.01	35	35.35		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.32	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	8.12		6.78	2.37	16.96	8.12		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	8.12		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									59.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	25	25		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		

	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.176	2.71		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.77	0.79		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.348	0.17		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.12	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	118.79	18.69	131.02	45.86	32.75	11.88	1.87	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.88	1.87	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.19

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.348	0.14		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	040205001001	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	水表井	座	1		500					500			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计		500				
0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表井	座	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	37.21	1.59	93.28	32.65	23.32	3.72	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.72	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											20.22
清单项目综合单价													60.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	13.06	11.13		
	承插塑料排水管管件dn110	个	1.138	7.99	9.09		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢 < -59	kg	0.16	5.122	0.82		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	6.14	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.14	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.89	0.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	23.94	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	21.17	1.59	61.48	21.52	15.37	2.12	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.12	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							6.89				
清单项目综合单价									32.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.14	4		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.2	2.89		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	5.122	0.31		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	6.14	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.14	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.89	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.09		64.45	22.56	16.11	2.31		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.31		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价									39.13				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	地漏DN50	个	1	12	12		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.31	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	302.59	18.69	205.64	71.97	51.41	30.26	1.87	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	30.26	1.87	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.348	0.35		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	4.694	1.88		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.26	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1282.6	95.08		513.04	179.56	128.26	9.51		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.51		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价									540.33				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	感应式洗脸盆成套	套	1.01	330	333.3		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.176	1.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	342.81	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	蹲式大便器 自闭式冲洗 25	10套	0.1	649.78	313.05		259.91	90.97	64.98	31.31		25.99	9.1
综合人工工日		小计							64.98	31.31		25.99	9.1
0.613工日		未计价材料费							313.66				
清单项目综合单价									445.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	自闭式冲洗阀蹲便器成套	套	1.01	310.55	313.66		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	60	9.6		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	344.97	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25			6.5	3	25			6.5	3
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	28		1.15	7.58	3.5	28		1.15	7.58	3.5
综合人工工日		小计							53		1.15	14.08	6.5
0.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	18.63	1.59	30.95	10.83	7.74	1.86	0.16	3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.86	0.16	3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费											5.52
清单项目综合单价									19.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50						m	0.984	4.14	4.07			
	承插塑料排水管件dn50						个	0.452	3.2	1.45			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条						根	0.043	0.21	0.01			
	铁砂布2#						张	0.06	0.86	0.05			
	棉纱头						kg	0.018	5.57	0.1			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50						套	0.442	0.33	0.15			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.002	6.14	0.01			
	扁钢 < -59						kg	0.051	5.122	0.26			
	水						m3	0.014	4.57	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.004	6.14	0.02			
	电						kW·h	0.128	0.89	0.11			

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	7.38	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	150.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	32.37	1.59	44.52	15.58	11.13	3.24	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.24	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							15.5				
清单项目综合单价									36.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn110	m	0.951	13.06	12.42		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.99	3.08		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	5.122	0.7		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.14	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.89	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	6.14	0.02		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	18.74	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 ϕ100	10只	0.1	226.63	852.35	8.54	90.65	31.73	22.66	85.24	0.85	9.07	3.17
综合人工工日		小计							22.66	85.24	0.85	9.07	3.17

0.2138工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							120.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水斗φ100	只	1.01	79.75	80.55		
	型钢	t	0.001155	3498.8	4.04		
	电焊条J422	kg	0.033	4.97	0.16		
	氧气	m3	0.04785	2.83	0.14		
	乙炔气	m3	0.02079	14.05	0.29		
	防锈漆	kg	0.002662	12.86	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000275	12.01			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	85.24	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									219.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇（自带止回阀）PQ-150						台	1	200	200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	176.58	113.87	285.78	100.02	71.44	17.66	11.39	28.58	10

7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	9.3	6.19	190.38	66.63	47.59	0.93	0.62	19.04	6.66
综合人工工日		小计							119.03	18.59	12.01	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费							25.1				
清单项目综合单价									239.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5						m2	1.138	22.06	25.1			
	等边角钢∟60×5						kg	0.0891	4.176	0.37			
	扁钢 < -59						kg	2.064	5.122	10.57			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.2931	3.77	1.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.042	6.14	0.26			
	精制带母镀锌螺栓M6×75						套	8.5	0.56	4.76			
	橡胶板δ1～15						kg	0.14	7.72	1.08			
	膨胀螺栓M12						套	0.2	1.03	0.21			
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15			
	氧气						m3	0.028	2.83	0.08			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	43.69		--	

项目编码	030702008001	项目名称	柔性软风管				计量单位		m2	工程量		0.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235						kg	0.18	3.57	0.64			
	帆布						m2	1.15	6.86	7.89			
	铁铆钉						kg	0.07	5.15	0.36			
	橡胶板δ1～15						kg	0.97	7.72	7.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.38		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	米	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		63.6	22.26	15.9	6.86		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		6.36	2.23
0.15工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									152.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED洗墙灯1DC24V,24W,3500K,10*60°，IP65	套	0.808	150	121.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	128.06	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	米	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		63.6	22.26	15.9	6.86		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		6.36	2.23
0.15工日		未计价材料费							88.88				
清单项目综合单价									120.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED洗墙灯2DC24V,15W,3500K,10*60°，IP65	套	0.808	110	88.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	95.74	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	草坪灯具 立柱式［示意图号］188、183、189、190、191	10套	0.1	740.94	226.63		296.38	103.73	74.09	22.66		29.64	10.37
D00003	装饰灯基础	套	1		350					350			
综合人工工日		小计							74.09	372.66		29.64	10.37
0.699工日		未计价材料费							151.5				
清单项目综合单价									638.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED地埋灯DC24V,36W,3500K,偏光30°,IP67	套	1.01	150	151.5		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	其他材料费			--	350.55	--	
	材料费小计			--	524.16	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2	24.38	14.44		9.75	3.41	48.76	28.88		19.5	6.82
综合人工工日		小计							235.32	66.81		94.12	32.94
2.22工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1929.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱DM-AL1	只	1	1500	1500		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

新点网上招投标系统

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.17	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1566.81	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-280	组合控制开关安装 普通型	个	1	24.38	2.93		9.75	3.41	24.38	2.93		9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	2.93		9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									190.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关电源DC24V 400W,防雨型，IP54	台	1	150	150		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	152.93	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-280	组合控制开关安装 普通型	个	1	24.38	2.93		9.75	3.41	24.38	2.93		9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	2.93		9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							100				

清单项目综合单价							140.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关电源DC12V 400W,防雨型，IP54	台	1	100	100		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.93	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	47.3	12.33	135.26	47.34	3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							34.04				
清单项目综合单价									39.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-5x6	m	1.01	33.7	34.04		
	汽油	kg	0.0098	9.35	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.14	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.51	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	35.55	9.24	80.98	28.34	2.02	0.36	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.36	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									18.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆WDZB-YJY-3x4	m	1.01	14.31	14.45		
	汽油	kg	0.0075	9.35	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.81	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.14		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							10.26				
清单项目综合单价									11.46				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯多股绝缘导线ZR-RVV-2x4	m	1.08	9.5	10.26		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.35	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	10.41	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	344.48		266.27	93.2	6.66	3.44		2.66	0.93
综合人工工日		小计							6.66	3.44		2.66	0.93
0.0628工日		未计价材料费							9.35				
清单项目综合单价									23.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG40	m	1.03	9.08	9.35		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.14	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.348	0.54		
	中砂	t	0.009821	151	1.48		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.79	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.38		195.46	68.41	4.89	2.06		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.06		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.14	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.52	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.44		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.14	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	5.33	--

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	251.22	0.23		100.49	35.17	2.51			1	0.35
综合人工工日		小计							2.51			1	0.35
0.0237工日		未计价材料费							2.8				
清单项目综合单价									6.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN25	m	1.06	2.64	2.8		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1304	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长1000mm以内	10m	0.1	77.38	64.16		30.95	10.83	7.74	6.42		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	6.42		3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									21.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管CP25	m	1.03	2.8	2.88		
	PVC塑料管接头dn15	套	2.06	1.4	2.88		
	镀锌管卡DN20	个	2.944	1.16	3.42		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.5712	0.13	0.07		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.3	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1304	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长1000mm以内	10m	0.1	77.38	64.16		30.95	10.83	7.74	6.42		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	6.42		3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费							2.06				
清单项目综合单价									20.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管CP20	m	1.03	2	2.06		
	PVC塑料管接头dn15	套	2.06	1.4	2.88		
	镀锌管卡DN20	个	2.944	1.16	3.42		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.5712	0.13	0.07		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	03B002	项目名称	亚克力LED立体发光字	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	亚克力LED立体发光字	个	1		950					950			
综合人工工日		小计								950			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									950				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	950	--	
	材料费小计			--	950	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	94.31	282.92		37.72	13.2	94.31	282.92		37.72	13.2

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	124.27	372.71		49.71	17.4	124.27	372.71		49.71	17.4
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	30.49	91.46		12.2	4.27	30.49	91.46		12.2	4.27
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.36	4.06		0.54	0.19	1.36	4.06		0.54	0.19
综合人工工日		小计							250.43	751.15		100.17	35.06
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1136.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	751.15		--	
	材料费小计								--	751.15		--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	3714.57			1485.83	520.04	3714.57			1485.83	520.04
综合人工工日		小计							3714.57			1485.83	520.04
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5720.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2219.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1947.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	272.59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	778.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	38.94			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	77.88			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3115.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3748.37	100	3748.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132921.02	2.4	3190.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132921.02	0.42	558.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132921.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	142719.39	9	12844.75
合计					16593.12

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2219.68										
2	临时设施	778.83										
3	建筑工人实名制费用	38.94										
4	智慧工地费用	77.88										
5	社会保险费	3190.1										
6	住房公积金	558.27										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：26#门卫--安装工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	303204.38	45908.83
1.1	人工费	86628.5	
1.2	材料费	190240.25	45908.83
1.3	施工机具使用费	4361.39	
1.4	企业管理费	14449.81	
1.5	利润	7524.43	
2	措施项目费	13649.5	
2.1	单价措施项目费	4615.01	
2.2	总价措施项目费	9034.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5263.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14163.37	
5	税金	29791.55	
6	工程造价	360808.8	45908.83

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1、原窗户拆除	樘	14	22.95	321.3	
2	011610002002	金属门窗拆除	1、原门拆除	樘	2	34.43	68.86	
3	011605002001	立面块料拆除	1、原外墙石材墙面拆除（面层、基层全部拆除，墙体基层清理干净）	m2	381.81	42.92	16387.29	
4	011607001001	刚性层拆除	1、原门卫室屋面拆除,基层清理干净	m2	32.64	40.98	1337.59	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：综合考虑，结算时不再调整	m3	21.7	69.21	1501.86	
		分部小计					19616.9	
		新建工程						
6	010805005001	中空玻璃门	1、门类型：断热铝中空平开门 5Low-E+12A+5 2、备注：包含门、门框、制作、运输、安装、五金安装等费用，具体详图纸设计，满足图纸设计及甲方使用要求	m2	20.48	600	12288	
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、断热铝上悬窗 2、门窗玻璃采用5Low-E+12A+5中空玻璃	m2	80.64	600	48384	
8	011201001003	墙面一般抹灰	外墙3：原门卫 1、8厚聚合物抗裂砂浆压入网格布两道 2、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 3、10厚M15聚合物防水砂浆抹平 4、首层窗台以下墙体增加1.5mm水泥基防水涂料	m2	381.81	89.09	34015.45	
9	011204001001	石材墙面	外墙3：原门卫 1、骨架种类、规格：立柱100*50*4矩形镀锌钢柱,横梁L50*4镀锌角钢 2、干挂石材、面层材料品种、规格、颜色：石材光板厚度不小于25mm，毛板厚度不小于28mm，满足设计要求 3、建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处,窗上下口采用双层防火封堵材料封堵	m2	381.81	442.16	168821.11	45908.83
10	011209001001	带骨架幕墙	1、2厚铝板封堵缝隙 2、详见图纸设计	m2	7.36	178.35	1312.66	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B镀锌钢板 2、规格：250*200*10mm 3、锚栓：M12特殊倒锥形化学螺栓 4、后置埋件MJ1，幕墙骨架处 5、详见图纸设计	t	0.565	15869.21	8966.1	
12	010902003001	屋面刚性层	屋面1、有保温隔热不上人屋面 1、涂料粒料保护层 2、50厚C30细石混凝土,内配ϕ4@100双向冷拔丝,随浇随抹[平面四周(沿墙和水边）设伸缩缝,缝宽20mm,缝内嵌聚氨酯密封膏,平面间距≤4m设分隔缝,缝宽12mm,缝内嵌填聚氨酯密封膏在分隔缝上口粘贴](分格缝贴150宽SBS防水卷材); 3、聚酯无纺布隔离层(160g/m2)一道; 4、3厚自粘型SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型聚酯胎)一道;上翻女儿墙泛水高度不小于500。 5、2厚非固化橡胶沥青防水涂料+2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上翻建筑面300mm 6、最薄处30厚发泡砼2%找坡层,表面清理干净抹平; 7、钢筋混凝土屋面板(原门卫)	m2	32.64	300.25	9800.16	
		分部小计					283587.48	
		分部分项合计					303204.38	45908.83
1	011701002002	外脚手架	1、外墙装饰脚手架	m2	291.72	15.82	4615.01	
		单价措施合计					4615.01	
合计							307819.39	45908.83

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：原门卫室改造(005)

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	166.32			43.24	19.96	16.63			4.32	2
综合人工工日		小计							16.63			4.32	2
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-121	塑钢、铝合金门 框扇 双扇	10樘	0.1	249.48			64.86	29.94	24.95			6.49	2.99
综合人工工日		小计							24.95			6.49	2.99
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	381.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-159	墙、柱梁面 大理石、花岗岩	10m2	0.1	311.04			80.87	37.32	31.1			8.09	3.73
综合人工工日		小计							31.1			8.09	3.73
0.288工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.92				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	32.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.1	237.6			61.78	28.51	23.76			6.18	2.85
1-10	平屋面 卷材防水	10m2	0.1	59.4			15.44	7.13	5.94			1.54	0.71
综合人工工日		小计							29.7			7.72	3.56
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	21.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	864		10217.23	2881.12	1329.75	0.86		10.22	2.88	1.33
1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	39040.31	10150.48	4684.84		0.05	39.04	10.15	4.68
综合人工工日		小计							0.86	0.05	49.26	13.03	6.01
0.008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010805005001	项目名称	中空玻璃门	计量单位	m2	工程量	20.48

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	成品钢化玻璃门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	600		--	
	材料费小计								--	600		--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	80.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	断桥铝合金中空玻璃	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	600		--	
	材料费小计								--	600		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	381.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	85.32	63.79	1.52	22.58	10.42	8.53	6.38	0.15	2.26	1.04
14-28+[14-29]	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 二层	10m2	0.1	30.24	28.6		7.86	3.63	3.02	2.86		0.79	0.36
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	78.84	266.85		20.5	9.46	7.88	26.69		2.05	0.95
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	130.5	75.95	0.17	33.97	15.68	13.05	7.6	0.02	3.4	1.57
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.001574	32.4	349.44	3.25	9.27	4.28	0.05	0.55	0.01	0.01	0.01
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.001574	5.4	80.08	0.77	1.6	0.74	-0.01	-0.13			

综合人工工日	小计			32.52	43.95	0.18	8.51	3.93
0.3012工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								89.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0041	1554.31	6.37			
	水	m3	0.039	6.02	0.23			
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	1.33	2.86			
	聚合物乳液类防水涂料	kg	2.25	11.86	26.69			
	M15聚合物防水砂浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018463	398	7.35			
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	0.029119	14.56	0.42			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	43.95		--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	381.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.015	738.72	168.06	50.84	205.29	94.75	11.08	2.52	0.76	3.08	1.42
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1436.4	4547.77	242.15	436.42	201.43	21.55	68.22	3.63	6.55	3.02
14-137	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面勾缝	10m2	0.1	1148.04	1892.68	22.23	81.92	58.51	114.8	189.27	2.22	8.19	5.85
综合人工工日	小计								147.43	260.01	6.61	17.82	10.29
1.3651工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													442.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电焊条J422	kg	0.306	6.24	1.91								
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3								
	型钢	t	0.01575	4127	65								
	氧气	m3	0.225	2.83	0.64								
	乙炔气	m3	0.045	14.05	0.63								
	油漆溶剂油	kg	0.0072	12.01	0.09								
	石材块料面板	m2	1.002					120	120.24				
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37								
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78								
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28								

新点网上招投标系统

	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	4.45	--	
	材料费小计			--	139.77	--	120.24

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	7.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-167	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边镀锌铁皮	10m2	0.1	92.88	76.32	2.91	24.91	11.49	9.29	7.63	0.29	2.49	1.15
综合人工工日		小计							9.29	7.63	0.29	2.49	1.15
0.086工日		未计价材料费							157.5				
清单项目综合单价									178.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板δ2	m2	1.05	150	157.5		
	玻璃胶	L	0.21	34.3	7.2		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	165.13	--	

项目编码	010516002003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.565

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	锚栓	个	1244.247788		2.5					3110.62			
5-27	铁件制作	t	1	3024	4927.06	776.11	266.01	190.01	3024	4927.06	776.11	266.01	190.01
5-28	铁件安装	t	1	2544.48	274.28	402.95	206.32	147.37	2544.48	274.28	402.95	206.32	147.37
综合人工工日		小计							5568.48	8311.96	1179.06	472.33	337.38
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15869.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	锚栓	个	1244.247788	2.5	3110.62		
	镀锌钢板Q235B，250*200*10mm	t	1.05	4127	4333.35		

	电焊条J422	kg	66.3	6.24	413.71		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	型钢	t	0.0105	4127	43.33		
	防锈漆	kg	0.0242	15.17	0.37		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	8311.96	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	32.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补6	浅色涂料豆石保护层	m3	0.03	69.12	208.66		17.97	8.29	2.07	6.26		0.54	0.25
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	196.56	287.73	0.71	51.29	23.67	19.66	28.77	0.07	5.13	2.37
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.000987	1899.72	4058.38	62.23	510.11	235.43	1.88	4.01	0.06	0.5	0.23
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.15652	81	628.48		21.06	9.72	12.68	98.37		3.3	1.52
10-120	刷非固化橡胶沥青防水涂料(厚2mm)	10m2	0.258824	32.4	338.16	3.25	9.27	4.28	8.39	87.52	0.84	2.4	1.11
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.03	105.84	264.35		27.52	12.7	3.18	7.93		0.83	0.38
综合人工工日		小计							47.86	232.86	0.97	12.7	5.86
0.443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿豆沙	m3	0.03918	133.09	5.21		
	水泥32.5级	kg	2.7846	0.348	0.97		
	水	m3	0.09618	6.02	0.58		
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石	m3	0.0508	468	23.77		
	无纺布	m2	1.05	1.2	1.26		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1774.42	0.18		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.92	0.02		

新点网上招投标系统

	冷轧带肋钢筋Φ4@100双向冷拔丝	t	0.001007	3906	3.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011745	6.24	0.07		
	自粘型SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型聚酯胎)δ3mm	m2	1.9565	47.8	93.52		
	改性沥青粘结剂	kg	0.555646	6.77	3.76		
	SBS封口油膏	kg	0.097042	6	0.58		
	钢压条	kg	0.08139	4.29	0.35		
	钢钉	kg	0.004696	4.82	0.02		
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	6.211776	14.09	87.52		
	B05泡沫混凝土	m3	0.0306	251	7.68		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	232.86	--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	291.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-15	外墙镶(挂)贴脚手架 吊篮脚手架使用费	10m2	0.1	24.84		64.99	23.36	10.78	2.48		6.5	2.34	1.08
20-16	外墙镶(挂)贴脚手架 吊篮脚手架安拆费	台次	0.003428	517.32	1.77	203.8	187.49	86.53	1.77	0.01	0.7	0.64	0.3
综合人工工日		小计							4.25	0.01	7.2	2.98	1.38
0.0394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000003	1774.42	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	5263.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4617.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	646.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3386.01			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	153.91			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	230.86			
合计					9034.49			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130	石材块料面板	m2	382.57362		120	45908.83					
合计							45908.83					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：原门卫室改造(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14163.37	100	14163.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	316853.88	3.8	12040.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	316853.88	0.67	2122.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	316853.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	331017.25	9	29791.55
合计					43954.92

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5263.71										
2	临时设施	3386.01										
3	建筑工人实名制费用	153.91										
4	智慧工地费用	230.86										
5	社会保险费	12040.45										
6	住房公积金	2122.92										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：原门卫室改造(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统