小韩商业公寓装修改造工程工程

招标控制价

招 标 人：徐州市新创资产管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏富邦工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

2024年03月12日

小韩商业公寓装修改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5832799.8

(大写): 伍佰捌拾叁万贰仟柒佰玖拾玖元捌角

招 标 人: 徐州市新创资产管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏富邦工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 杜春华
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 朱成亮
(签字或盖章)

编 制 人: 甄文月
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 杨少斌
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年03月12日

复核时间: 2024年03月12日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	小韩商业公寓装修改造工程装修	3958030.33		69426.02	102170.17
2	小韩商业公寓装修改造工程安装	1874769.47		26962.3	45753.61
3	招标代理费				
合计		5832799.8		96388.32	147923.78

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	小韩商业公寓装修改造工程-拆除	20211.47		293.44	793.39
2	小韩商业公寓装修改造工程-土建	292987.02		8397.55	9665.55
3	小韩商业公寓装修改造工程-装修	3644831.84		60735.03	91711.23
4	小韩商业公寓装修改造工程电气部分	670635.04		9944.04	16874.52
5	小韩商业公寓装修改造工程给排水	359132.87		5325.15	9036.5
6	小韩商业公寓装修改造工程消防部分	112899.06		1645.76	2792.76
7	小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分	701218.52		9589.41	16272.73
8	小韩商业公寓装修改造工程监控部分	30883.98		457.94	777.1
合计		5832799.8		96388.32	147923.78

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	15175.95	
1.1	人工费	8609.2	
1.2	材料费	4.47	
1.3	施工机具使用费	2385	
1.4	企业管理费	2858.32	
1.5	利润	1318.96	
2	措施项目费	2573.29	
2.1	单价措施项目费	1983.84	
2.2	总价措施项目费	589.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	293.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	793.39	
5	税金	1668.84	
6	工程造价	20211.47	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除原有墙体	m3	89.46	101.44	9074.82	
2	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除防火门3樘 2、尺寸：FM乙1522 3、备注：拆除后的门由甲方自行处理	樘	3	49.19	147.57	
3	010103002001	余方弃置	1、拆除垃圾外运，人工小推车运至楼下 2、招标控制价按照3km计取，投标人综合考虑，后期不调整	m3	89.46	66.55	5953.56	
		分部分项合计					15175.95	
1	011701003001	里脚手架	1、拆除用脚手架	m2	511.3	3.88	1983.84	
		单价措施合计					1983.84	
合计							17159.79	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	89.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	19.11	8.82	73.44		0.07	19.11	8.82
综合人工工日		小计							73.44		0.07	19.11	8.82
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-119	双扇钢门	10樘	0.1	356.4			92.66	42.77	35.64			9.27	4.28
综合人工工日		小计							35.64			9.27	4.28
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	89.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-94	单(双)轮车运输运距在50m以内石(碴)	m3	1	21.6			5.62	2.59	21.6			5.62	2.59
1-331	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		51.77	26587.1	6912.65	3190.45		0.05	26.59	6.91	3.19
综合人工工日		小计							21.6	0.05	26.59	12.53	5.78
0.2工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							66.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	511.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-11	移动式脚手架	10m2	0.1	10.26	24.6		2.67	1.23	1.03	2.46		0.27	0.12
综合人工工日		小计							1.03	2.46		0.27	0.12
0.0095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门式脚手架						kg	0.41	6	2.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.46		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	293.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	257.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	36.04			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	274.56			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8.58			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	12.87			
合计					589.45			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	793.39	100	793.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17749.24	3.8	674.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17749.24	0.67	118.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17749.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18542.63	9	1668.84
合计					2462.23

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	293.44										
2	临时设施	274.56										
3	建筑工人实名制费用	8.58										
4	智慧工地费用	12.87										
5	社会保险费	674.47										
6	住房公积金	118.92										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-拆除(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	221956.79	
1.1	人工费	90227.68	
1.2	材料费	93561.84	
1.3	施工机具使用费	2802.54	
1.4	企业管理费	24186.89	
1.5	利润	11177.84	
2	措施项目费	37173.09	
2.1	单价措施项目费	24305.88	
2.2	总价措施项目费	12867.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8397.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9665.55	
5	税金	24191.59	
6	工程造价	292987.02	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建墙体						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砼砌块 2、墙体类型：100mm 3、砂浆强度等级：M5干粉砂浆砌筑	m3	65.07	602.79	39223.55	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砼砌块 2、墙体类型：200mm 3、砂浆强度等级：M5干粉砂浆砌筑	m3	33.87	568.6	19258.48	
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位：新建墙体 2、铺设钢丝网	m2	1997.24	22.89	45716.82	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：新建墙体 2、砌块砖墙刷界面剂一道 3、20mm厚水泥砂浆粉刷	m2	1997.24	44.81	89496.32	
		分部小计					193695.17	
		钢筋砼工程						
5	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	8.98	790.1	7095.1	
6	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、墙体水平系梁	m3	4.43	660.29	2925.08	
7	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、止水坎、素砼导墙	m3	1.42	660.29	937.61	
8	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	7.74	723.56	5600.35	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12以内	t	0.681	5878.36	4003.16	
10	011810001001	植筋	1、植筋 2、钢筋：直径12以内	根	596	12.92	7700.32	
		分部小计					28261.62	
		分部分项合计					221956.79	
1	011701003001	里脚手架	1、砌墙脚手架 2、高度：3.6m以内	m2	807.12	2.34	1888.66	
2	011701003002	里脚手架	1、砌墙脚手架 2、高度：3.6m以外，5m以内	m2	41.2	16.38	674.86	
3	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	99.68	95.89	9558.32	
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、墙体水平系梁	m2	36.9	70.95	2618.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、止水坎、素砼导墙	m2	11.83	70.92	838.98	
6	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	92.88	93.96	8727	
		单价措施合计					24305.88	
合计							246262.67	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	65.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	149.86	391.54	3.22	39.8	18.37	149.86	391.54	3.22	39.8	18.37
综合人工工日		小计							149.86	391.54	3.22	39.8	18.37
1.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									602.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1285	6.02	0.77		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.348	6.68		
	中砂	t	0.15295	151	23.1		
	石灰膏	m3	0.0076	285	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	391.54	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	33.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	391.54	3.22	33.36	15.4	125.08	391.54	3.22	33.36	15.4
综合人工工日		小计							125.08	391.54	3.22	33.36	15.4
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									568.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1285	6.02	0.77		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.348	6.68		

	中砂	t	0.15295	151	23.1		
	石灰膏	m3	0.0076	285	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	391.54	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	1997.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	91.65	97.08	3.82	24.82	11.46	9.17	9.71	0.38	2.48	1.15
综合人工工日		小计							9.17	9.71	0.38	2.48	1.15
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	7.89	8.68		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.71	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1997.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	205.86	84.46	7.45	55.46	25.6	20.59	8.45	0.75	5.55	2.56
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	33.84	22.41		8.8	4.06	3.38	2.24		0.88	0.41
综合人工工日		小计							23.97	10.69	0.75	6.43	2.97
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01946	6.02	0.12		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg	9.898	0.348	3.44		

	中砂	t	0.032542	151	4.91		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.69	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	8.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱	m3	1	234.82	462.83	2.33	61.66	28.46	234.82	462.83	2.33	61.66	28.46
综合人工工日		小计							234.82	462.83	2.33	61.66	28.46
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													790.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	447	442.53		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	6.02	7.28		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.348	6.01		
	中砂	t	0.045384	151	6.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.83	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	4.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	138.06	467.93	1.33	36.24	16.73	138.06	467.93	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	467.93	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													660.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	447	455.94		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	6.02	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.93	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	138.06	467.93	1.33	36.24	16.73	138.06	467.93	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	467.93	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									660.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	447	455.94		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	6.02	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.93	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	7.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	182.9	469.32	1.33	47.9	22.11	182.9	469.32	1.33	47.9	22.11
综合人工工日		小计							182.9	469.32	1.33	47.9	22.11
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									723.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	447	455.94		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	6.02	11.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	469.32	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.681

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3992.17	92.4	355.37	164.02	1274.4	3992.17	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	3992.17	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5878.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢综合						t	1.02	3861.23	3938.45			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	6.14	42.06			
	电焊条J422						kg	1.86	6.14	11.42			
	水						m3	0.04	6.02	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3992.17		--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	596

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	混凝土内植结构 钢筋 钢筋直径φ12mm以内	10根	0.1	81.42	13.95	2.1	21.72	10.02	8.14	1.4	0.21	2.17	1
综合人工工日		小计							8.14	1.4	0.21	2.17	1
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶						ml	17.408	0.05	0.87			
	电锤钻头φ16						根	0.025	7.29	0.18			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	1.4		--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	807.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	11.8	3.3	0.91	5.47	1.91	1.18	0.33	0.09	0.55	0.19
综合人工工日		小计							1.18	0.33	0.09	0.55	0.19
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0001	1586.47	0.16		
	工具式金属脚手	kg	0.029	4.08	0.12		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.33	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	41.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	79.06	45.32	6.82	22.33	10.31	7.91	4.53	0.68	2.23	1.03
综合人工工日		小计							7.91	4.53	0.68	2.23	1.03
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1586.47	1.11		
	脚手钢管	kg	0.397	3.68	1.46		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.063	4.89	0.31		
	镀锌铁丝8#	kg	0.146	4.2	0.61		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	4.53	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	99.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099998	519.2	227.49	10.84	137.81	63.6	51.92	22.75	1.08	13.78	6.36
综合人工工日		小计							51.92	22.75	1.08	13.78	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1586.47	10.47		

新点网上招投标系统

	复合木模板18mm	m2	0.219996	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.257195	4.82	1.24		
	卡具	kg	0.041999	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.14	0.02		
	钢管支撑	kg	0.101998	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	22.75	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	36.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.100005	352.82	204.86	12.75	95.05	43.87	35.28	20.49	1.28	9.51	4.39
综合人工工日		小计							35.28	20.49	1.28	9.51	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220011	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.058003	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169008	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	1586.47	8.57		
	铁钉	kg	0.117606	4.82	0.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.14	0.02		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	20.49	--	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	11.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099992	352.82	204.86	12.75	95.05	43.87	35.28	20.48	1.27	9.5	4.39
综合人工工日		小计							35.28	20.48	1.27	9.5	4.39

新点网上招投标系统

0.299工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							70.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219982	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.057995	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.168986	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	1586.47	8.57		
	铁钉	kg	0.117591	4.82	0.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.14	0.02		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	20.48	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	92.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	223.59	14.87	134.87	62.25	50.39	22.36	1.49	13.49	6.23
综合人工工日		小计							50.39	22.36	1.49	13.49	6.23
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.4	9.55			
	卡具						kg	0.074	4.18	0.31			
	钢管支撑						kg	0.147	3.59	0.53			
	周转木材						m3	0.0062	1586.47	9.84			
	铁钉						kg	0.2556	4.82	1.23			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	6.14	0.02			
	其他材料费								--	0.88		--	
	材料费小计								--	22.36		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	8397.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7634.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	763.41			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4063.33			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	123.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	283.2			
合计					12867.21			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9665.55	100	9665.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	259129.88	3.2	8292.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	259129.88	0.53	1373.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	259129.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	268795.43	9	24191.59
合计					33857.14

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8397.55										
2	临时设施	4063.33										
3	建筑工人实名制费用	123.13										
4	智慧工地费用	283.2										
5	社会保险费	8292.16										
6	住房公积金	1373.39										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-土建(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3100017.59	
1.1	人工费	923010.28	
1.2	材料费	1603871.61	
1.3	施工机具使用费	23938.77	
1.4	企业管理费	407168.01	
1.5	利润	142028.92	
2	措施项目费	152153.6	
2.1	单价措施项目费	63265.36	
2.2	总价措施项目费	88888.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	60735.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	91711.23	
5	税金	300949.42	
6	工程造价	3644831.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010801001010	木质门	1、成品木质门（暗门） 2、木饰面门套 3、包含执手锁、五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 4、部位：一层前台办公处门	m2	4.4	626.87	2758.23	
2	010801001001	木质门	1、成品木质门（M1122、M1522） 2、木饰面门套 3、电子刷卡锁 4、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 5、部位：入户门	m2	71.28	754.01	53745.83	
3	010801001009	木质门	1、成品木质门（增加可视对讲门禁，带门铃、显示功能、语音功能） 2、木饰面门套 3、电子刷卡锁 4、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 5、部位：入户门（无障碍客房）	m2	2.42	807.07	1953.11	
4	010801001002	木质门	1、成品木质门（利旧） 2、利旧个数：31樘，尺寸：85*204mm 3、木饰面门套 4、电子刷卡锁 5、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 6、部位：入户门	m2	53.75	444.34	23883.28	
5	010801001013	木质门	1、成品木质门（利旧） 2、利旧个数：1樘，尺寸：80*204mm 3、木饰面门套 4、电子刷卡锁 5、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 6、部位：入户门	m2	1.63	466.35	760.15	
6	010801001011	木质门	1、成品木质门（利旧） 2、利旧个数：7樘，尺寸：140-170*204mm 3、木饰面门套 4、电子刷卡锁 5、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 6、部位：入户门	m2	22.13	288.52	6384.95	
7	010801001012	木质门	1、成品木质门（利旧） 2、利旧个数：1樘，尺寸：184*204mm 3、木饰面门套 4、电子刷卡锁 5、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 6、部位：入户门	m2	3.75	258.83	970.61	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010801001003	木质门	1、成品木质门 2、木饰面门套 3、包含执手锁、五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 4、部位：室内卧室门	m2	59.4	584.7	34731.18	
9	010801001004	木质门	1、成品木质门 2、木饰面门套 3、包含执手锁、五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 4、部位：卫生间门	m2	9.9	581.35	5755.37	
10	010801001005	木质门	1、成品木质门（利旧） 2、利旧个数：12樘（不需改色） 3、木饰面门套 4、包含执手锁、五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 5、部位：卫生间门	m2	23.76	197.55	4693.79	
11	010801001006	木质门	1、成品木质门（利旧） 2、利旧个数：45樘（需改色，颜色同图纸设计要求） 3、木饰面门套 4、包含执手锁、五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 5、部位：卫生间门	m2	89.1	337.57	30077.49	
12	010801001007	木质门	1、成品木质推拉门 2、木饰面门套 3、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 4、部位：卫生间门	m2	16.72	555.28	9284.28	
13	010801001008	木质门	1、成品木质双开门（利旧） 2、利旧个数：3樘 3、木饰面门套 4、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 5、部位：2层功能区茶水间、办公室门	m2	9.42	181.04	1705.4	
14	010805005003	全玻自由门	1、12mm钢化玻璃门 2、黑钛不锈钢（1.5mm）门框 3、设置门禁，发生火灾时自动断电开启 4、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 5、部位：2层走道及电梯厅处	m2	13.5	533.12	7197.12	
15	010805005001	全玻自由门	1、钢化防火玻璃门 2、木饰面门套 3、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 4、部位：二层综合办公室	m2	4.4	429.31	1888.96	
16	010805005002	全玻自由门	1、玻璃门 2、木饰面门套 3、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 4、部位：二层走道	m2	3.3	447.48	1476.68	
17	010802003001	钢质防火门	1、甲级钢质防火门 2、包含五金件、门套等所有材料 3、具体详图纸，满足图纸及设计要求	m2	3.3	600	1980	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010802003002	钢质防火门	1、乙级钢质防火门 2、包含五金件、门套等所有材料 3、具体详图纸，满足图纸及设计要求	m2	21.78	550	11979	
19	010808004001	金属门窗套	1、部位：电梯门套 2、龙骨 3、12mm厚阻燃基层板 4、面层：古铜拉丝不锈钢（1.5mm） 5、具体详图纸，满足图纸及设计要求	m2	51.82	521.59	27028.79	
20	011210005001	成品隔断	1、成品淋浴间钢化玻璃隔断，带门 2、包含五金件等所有材料 3、具体详图纸，满足图纸及设计要求 4、部位：卫生间	m2	273.35	307.86	84153.53	
21	011210006001	成品隔断	1、定制艺术折叠隔断3m高 2、按甲方要求，投标人综合考虑 3、具体详图纸	m2	17.11	800	13688	
22	010802001001	防火膜	1、所有管井门均贴防火膜色同周边墙体颜色及纹路 2、所有防火门均贴防火膜色同周边木门颜色及纹路	m2	101.94	10	1019.4	
		分部小计					327115.15	
		楼地面工程						
23	011101003001	细石混凝土楼地面	1、≥40厚C20细石混凝土随打随抹内配ϕ4@150钢筋网片,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、5厚减震隔声板 3、部位：空调机房	m2	32.58	94.36	3074.25	
24	011102003001	块料楼地面	CT-01 1、800*800米色防滑地砖 2、10mm厚瓷砖专用胶粘剂 3、1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂	m2	767.89	163.87	125834.13	
25	011102003002	块料楼地面	CT-02 1、300*300灰色防滑地砖 2、10mm厚瓷砖专用胶粘剂 3、1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂	m2	296.77	165.46	49103.56	
26	011102003003	块料楼地面	CT-04 1、仿木地板防滑地砖(10mm) 2、10mm厚瓷砖专用胶粘剂 3、1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂	m2	918.21	168.38	154608.2	
27	011102003004	块料楼地面	CT-05 1、800*800灰色防滑地砖 2、10mm厚瓷砖专用胶粘剂 3、1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂	m2	1007.01	163.87	165018.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011102003005	块料楼地面	CT-06（走道波打线） 1、深色防滑地砖(10mm) 2、10mm厚瓷砖专用胶粘剂 3、1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂	m2	107.67	163.87	17643.88	
29	011102003006	块料楼地面	CT-07 1、300*600灰色防滑地砖(10mm) 2、10mm厚瓷砖专用胶粘剂 3、30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂	m2	72.98	165.46	12075.27	
30	011102001001	石材楼地面	ST-02 1、浅灰色大理石石材(20mm)（光面拉槽） 2、10mm厚石材专用胶粘剂 3、部位：卫生间淋浴区	m2	91.01	340.45	30984.35	
31	011106002001	块料楼梯面层	CT-01 1、800X800米色防滑地砖， 2、10mm厚瓷砖专用胶粘剂 3、1:3水泥砂浆找平层 4、踏步处砖设防滑槽 5、部位：楼梯间	m2	259.82	289.78	75290.64	
32	011108001001	石材过门石	ST-01 1、灰色大理石石材门槛石(20mm) 2、5mm厚石材专用粘结剂 3、1:3水泥砂浆找平层	m2	42.11	315.44	13283.18	
33	011108001002	石材零星项目	ST-04-灰色大理石石材(20mm) 1、20×40×4热镀锌钢方管 2、订制不锈钢天地门轴 3、石材检修门 4、灰色石材面层，具体详图纸 5、包含五金件等所有材料，满足图纸及设计要求 6、部位：卫生间浴缸	m2	22.4	696.88	15610.11	
34	011105003001	块料踢脚线	CT-01 1、米色防滑地砖踢脚线 2、踢脚线高度：100mm	m	337.31	22.83	7700.79	
35	011105005001	木质踢脚线	1、深色实木踢脚线 2、踢脚线高度：50mm	m	1608.16	17.81	28641.33	
36	011105006001	金属踢脚线	MT-04 1、黑钛不锈钢踢脚线(1.5mm) 2、踢脚线高度：50mm	m	533.51	29.45	15711.87	
37	011105006002	金属踢脚线	MT-06 1、古铜拉丝不锈钢踢脚线（1.5mm) 2、踢脚线高度：50mm	m	7.25	29.45	213.51	
38	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5mm厚JS防水层 2、部位：卫生间等有水房间地面	m2	417.69	27.89	11649.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010809004001	石材窗台板	ST-02 1、白色大理石石材(20mm) 2、5mm厚石材专用胶粘剂 3、 45°斜边磨边	m2	34.55	668.51	23097.02	
40	011502003001	石材挡水条	1、浅灰色石材挡水条（大理石） 2、部位：卫生间淋浴间 3、备注：其他说明详图纸	m	128.53	75.4	9691.16	
41	010904004001	楼地面美缝剂	1、美缝剂 2、部位：客房不同地砖材质交接处	m	105.24	3	315.72	
42	010904004002	美缝剂	1、美缝剂 2、部位：卫生间地面、墙面	m2	2007.7	8	16061.6	
		分部小计					775608.67	
		墙面工程						
43	011210002001	金属隔断	1、轻钢龙骨隔墙，采用75轻钢龙骨 2、双层12mm纸面石膏板,内置隔音棉	m2	53.43	203.55	10875.68	
44	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS防水层（淋浴区墙体高度1.8m） 2、部位：卫生间等有水房间墙面	m2	626.8	27.89	17481.45	
45	011204003001	块料墙面	CT-03 1、300X600米色墙砖(10mm) 2、5mm厚瓷砖专用胶粘剂 3、1:3水泥砂浆找平层	m2	1743.97	189.72	330865.99	
46	011207001001	墙面装饰板	WP-01 1、浅色壁布 2、刷壁纸胶 3、防潮底漆一道 4、3遍腻子	m2	925.71	122.97	113834.56	
47	011207001002	墙面装饰板	UP-01 1、浅灰色软包15mm 2、12mm厚阻燃基层板	m2	3.98	223.12	888.02	
48	011207001003	墙面装饰板	UP-02 1、米色硬包15mm 2、12mm厚阻燃基层板 3、备注：电梯厅处管道井门面层做法同墙面，做成暗门 4、具体详图纸，满足图纸及设计要求	m2	37.44	191.14	7156.28	
49	011207001004	墙面装饰板	WD-01 1、仿爵士白碳镁板（8mm） 2、12mm厚阻燃基层板 3、覆面龙骨，U型固定夹	m2	94.55	245.85	23245.12	
50	011207001005	墙面装饰板	1、山水碳镁板（8mm） 2、U型固定夹 3、50系列覆面龙骨 4、15mm厚阻燃基层板 5、部位：一层酒店大堂墙面	m2	14.55	250.16	3639.83	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011207001007	墙面装饰板	1、浅色木饰面15mm（实木多层板） 2、50系列覆面龙骨，U型固定夹 3、15mm厚阻燃基层板 4、部位：一层酒店大堂墙面	m2	7.21	244.98	1766.31	
52	011207001006	墙面装饰板	WD-02 1、深色木饰面（15mm）（实木多层板） 2、节点大样详图纸	m2	118.4	229.01	27114.78	
53	011207001008	墙面装饰板	1、铝塑板（3mm） 2、50系列覆面龙骨，U型固定夹 3、15mm厚阻燃基层板	m2	16.98	235.52	3999.13	
54	011501012001	酒店前台	1、部位：前台 2、规格：4.34*0.9*0.9/0.7（长宽高） 3、具体详图纸节点大样图，满足图纸设计要求	m	4.65	2585.11	12020.76	
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1、3遍腻子 2、白色乳胶漆1底1面	m2	5573.67	35.13	195803.03	
56	011001003001	保温隔热墙面	1、穿孔吸音复合板,板背面点状粉刷石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型铝合金压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定 2、放水平线及垂直线,预留踢脚位置 3、清理基层,去除灰尘和油污,弹定位线 4、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 5、部位：空调机房	m2	126.06	112	14118.72	
		分部小计					762809.66	
		天棚工程						
57	011302001001	吊顶天棚	MT-01 1、ϕ8吊筋 2、C50型轻钢龙骨 3、300X600白色铝扣板(1mm)	m2	234.72	173.96	40831.89	
58	011302001002	吊顶天棚	MT-02 1、ϕ8吊筋 2、C50型轻钢龙骨 3、600X600白色铝扣板(1mm)	m2	47.76	167.02	7976.88	
59	011302001003	吊顶天棚	PB-03 1、ϕ8吊筋 2、C50型轻钢龙骨 3、600*600高晶板	m2	79.42	115.78	9195.25	
60	011302001004	吊顶天棚	PT-01 1、ϕ8吊筋 2、C50型轻钢主龙骨 3、C50型轻钢副龙骨 4、双层9.5mm厚石膏板 5、白色无机涂料（3遍腻子，2遍涂料） 6、钉眼刷防锈漆、清油封底、贴自粘胶带	m2	2020.52	220.15	444817.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001005	吊顶天棚	PT-01 1、φ8吊筋 2、C50型轻钢主龙骨 3、C50型轻钢副龙骨 4、双层9.5mm厚石膏板 5、白色无机涂料（3遍腻子，2遍涂料） 6、10x10mmU型金属收边条（色同白色无机涂料） 7、钉眼刷防锈漆、清油封底、贴自粘胶带	m2	592.27	224.6	133023.84	
62	011302001006	吊顶天棚	PT-02 1、φ8吊筋 2、C50型轻钢主龙骨 3、C50型轻钢副龙骨 4、双层9.5mm厚防水石膏板 5、白色防水无机涂料（3遍腻子，2遍涂料） 6、钉眼刷防锈漆、清油封底、贴自粘胶带	m2	168.7	226.38	38190.31	
63	011302001007	吊顶天棚	1、非石棉纤维增强硅酸钙吸音板材。 2、T型轻钢横撑龙骨TB24*28,间距600,用挂插件与次龙骨插接。 3、T型轻钢横撑龙骨TB24*28,用吸顶吊件联结,间距≤600。 4、龙骨吸顶吊件中距横向≤1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土固定 5、部位：空调机房	m2	32.58	108.39	3531.35	
64	011302002001	格栅吊顶	MT-03 1、50X100仿木纹铝方通@100 (1mm) 2、铝方通专用龙骨 3、φ8吊筋	m2	66.89	241.96	16184.7	
65	011407002001	天棚喷刷涂料	1、白色无机涂料（腻子3遍，涂料2遍） 2、部位：楼梯间、前室等无吊顶处天棚	m2	295.96	37.72	11163.61	
66	011407002002	天棚喷刷涂料	1、深色无机涂料 2、部位：铝方通吊顶里原顶面	m2	78.39	7.79	610.66	
67	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒 2、18mm厚阻燃基层板 3、9.5mm厚石膏板 4、白色无机涂料（3遍腻子，2遍涂料）	m	348.07	76.66	26683.05	
68	011304001001	灯带（槽）	1、LED灯带 2、细木工板基层 3、双面9.5mm石膏板 4、白色无机涂料（3遍腻子，2遍涂料） 5、安装方式：暗装灯槽	m	319.14	85.38	27248.17	
69	011304002001	送风口、回风口	1、300*600灯孔	个	91	78.13	7109.83	
70	011304002002	送风口、回风口	1、600*600灯孔	个	28	121.09	3390.52	
71	011304002003	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	1027	4.58	4703.66	
		分部小计					774661.2	
		其他装饰						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011502004001	石膏装饰线	1、成品石膏线100*100 2、部位：顶棚	m	567.9	13.1	7439.49	
73	011502004002	石膏装饰线	1、成品石膏线50mm宽 2、部位：墙面	m	741.36	12	8896.32	
74	011501003001	定制柜子	1、深色木饰面衣柜 2、柜体为实木多层板、柜门为模压板 3、包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求 4、柜子均需专业厂家二次深化甲方确定 5、备注：计算方式：垂直投影面积	m2	297.31	790.59	235050.31	
75	011501018001	定制柜子	1、布草间柜子 2、柜体为实木多层板、柜门为模压板 3、包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求 4、柜子均需专业厂家二次深化甲方确定 5、备注：计算方式：垂直投影面积	m2	29.25	650	19012.5	
76	011501009001	定制柜子	1、厨房、茶水间、操作台等低柜 2、柜体为实木多层板、柜门为模压板，台面为白色人造石 3、包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求 4、柜子均需专业厂家二次深化甲方确定	m	57.41	600	34446	
77	011501010001	定制柜子	1、厨房、茶水间、操作台等吊柜 2、柜体为实木多层板、柜门为模压板，台面为白色人造石 3、包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求 4、柜子均需专业厂家二次深化甲方确定	m	53.21	500	26605	
78	011501014001	定制书桌（悬空挑板）	1、定制书桌（悬空挑板） 2、材质：实木多层板 3、具体样式及材质选型由专业厂家深化甲方确认 4、具体详图纸，满足图纸及设计要求 5、部位：高级双床房C户型	m	10.8	260	2808	
79	011501011006	定制书桌+休闲椅	1、定制书桌+休闲椅 2、具体样式及材质选型由专业厂家深化甲方确认 3、具体详图纸，满足图纸设计要求 4、计算方式：水平投影面积 5、部位：标准单身公寓	m2	46	750	34500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
80	011501011007	定制电视机柜	1、定制电视机柜 2、柜体为实木多层板、柜门为模压板 3、具体样式及材质选型由专业厂家深化甲方确认 4、具体详图纸，包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求 5、计算方式：垂直投影面积 6、部位：标准家庭公寓	m2	9.89	650	6428.5	
81	011501011008	定制书桌	1、定制书桌 2、具体样式及材质选型由专业厂家深化甲方确认 3、具体详图纸，满足图纸设计要求 4、计算方式：水平投影面积 5、部位：标准家庭公寓	m2	5.88	700	4116	
82	011501011009	定制床	1、定制床 2、具体样式及材质选型由专业厂家深化甲方确认 3、具体详图纸，满足图纸设计要求 4、计算方式：水平投影面积 5、部位：标准家庭公寓	m2	14.4	800	11520	
83	011501011001	成品洗漱台柜	1、卫生间成品洗手池柜子 2、柜体：深色木饰面，台面：白色石材 3、规格：900*600*900mm（长*宽*高） 4、具体详图纸，包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求	个	29	500	14500	
84	011501011002	成品洗漱台柜	1、卫生间成品洗手池柜子 2、柜体：深色木饰面，台面：白色石材 3、规格：1000*600*900mm（长*宽*高） 4、具体详图纸，包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求	个	22	550	12100	
85	011501011003	成品洗漱台柜	1、卫生间成品洗手池柜子 2、柜体：深色木饰面，台面：白色石材 3、规格：1400*550*900mm（长*宽*高） 4、具体详图纸，包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求	个	6	580	3480	
86	011501011004	成品洗漱台柜	1、卫生间成品洗手池柜子 2、柜体：深色木饰面，台面：白色石材 3、规格：1500*550*900mm（长*宽*高） 4、具体详图纸，包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求	个	6	650	3900	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011501011005	成品洗漱台柜	1、卫生间成品洗手池柜子 2、柜体：深色木饰面，台面：白色石材 3、规格：1650*600*900mm（长*宽*高） 4、具体详图纸，包含把手、折页等五金件所有材料，满足图纸及设计要求	个	6	700	4200	
88	011505010001	镜面玻璃	1、成品穿衣镜 2、尺寸：650*1800mm 3、具体详图纸，包含所有材料，满足图纸及设计要求	个	35	200	7000	
89	011505010002	镜面玻璃	1、成品触摸镜 2、具体详图纸，包含所有材料，满足图纸及设计要求 3、部位：卫生间	m2	68.53	145.99	10004.69	
90	011505001001	淋浴坐台	1、成品淋浴坐台 2、部位：无障碍客房	个	1	160	160	
91	011505001002	置物台	1、折叠置物台 2、部位：无障碍客房	个	1	150	150	
92	011505005001	卫生间扶手	1、无障碍客房不锈钢扶手、抓杆等 2、具体详图纸，满足图纸及设计要求	个	3	80	240	
93	011505008001	卫生纸盒	1、卫生间不锈钢卫生纸盒	个	69	24.64	1700.16	
94	011505002001	晒衣架	1、成品折叠不锈钢晾衣架	个	16	30	480	
95	011505006001	毛巾杆（架）	1、不锈钢毛巾杆（架）	套	69	72.26	4985.94	
96	011501003002	成品床安装	1、利旧床安装 2、个数：61张 3、包含运输费，将床运至各个房间并安装	张	61	100	6100	
		分部小计					459822.91	
		分部分项合计					3100017.59	
1	011701006001	满堂脚手架		m2	3971.46	15.93	63265.36	
		单价措施合计					63265.36	
合计							3163282.95	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

项目编码	010801001010	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	420.18	4056.43	2.56	181.78	63.41	42.02	405.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.073636	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	25.44	114.08	0.1	10.98	3.83
综合人工工日		小计							67.46	519.72	0.36	29.16	10.17
0.4784工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木质门（暗门）	m2	1.01	400	404		
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.773178	140	108.24		
	PU发泡剂	L	0.066272	25.73	1.71		
	玻璃胶	L	0.077318	34.3	2.65		
	其他材料费			--	3.12	--	
	材料费小计			--	519.72	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	71.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	420.18	4056.43	2.56	181.78	63.41	42.02	405.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.070286	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	24.28	108.89	0.09	10.48	3.66
16-312	门窗特殊五金电子刷卡锁	把	0.392817	23.97	303.69		10.31	3.6	9.42	119.29		4.05	1.41
综合人工工日		小计							75.72	633.82	0.35	32.71	11.41
0.537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									754.01				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	成品木质门-入户门	m2	1.01	400	404		
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.738003	140	103.32		
	PU发泡剂	L	0.063257	25.73	1.63		
	玻璃胶	L	0.0738	34.3	2.53		
	电子刷卡锁	把	0.396745	300	119.02		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	633.82	--	

项目编码	010801001009	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	2.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	420.18	4561.43	2.56	181.78	63.41	42.02	456.14	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.068182	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	23.55	105.63	0.09	10.17	3.55
16-312	门窗特殊五金 电子刷卡锁	把	0.413223	23.97	303.69		10.31	3.6	9.9	125.49		4.26	1.49
综合人工工日		小计							75.47	687.26	0.35	32.61	11.38
0.5352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									807.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	成品木质门-入户门带可视对讲门禁功能	m2	1.01	450	454.5		
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.715911	140	100.23		
	PU发泡剂	L	0.061364	25.73	1.58		
	玻璃胶	L	0.071591	34.3	2.46		
	电子刷卡锁	把	0.417355	300	125.21		
	其他材料费			--	3.28	--	
	材料费小计			--	687.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	53.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 入户门安装	10m2	0.1	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	42.02	1.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.0853	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	29.47	132.15	0.12	12.72	4.44
16-312	门窗特殊五金 电子刷卡锁	把	0.576744	23.97	303.69		10.31	3.6	13.82	175.15		5.95	2.08
综合人工工日		小计							85.31	308.94	0.38	36.85	12.86
0.605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													444.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.89565	140	125.39		
	PU发泡剂	L	0.07677	25.73	1.98		
	玻璃胶	L	0.089565	34.3	3.07		
	电子刷卡锁	把	0.582511	300	174.75		
	其他材料费			--	3.75	--	
	材料费小计			--	308.94	--	

项目编码	010801001013	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	1.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 入户门安装	10m2	0.1	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	42.02	1.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.089816	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	31.03	139.14	0.12	13.39	4.67
16-312	门窗特殊五金 电子刷卡锁	把	0.613497	23.97	303.69		10.31	3.6	14.71	186.31		6.33	2.21
综合人工工日		小计							87.76	327.09	0.38	37.9	13.22
0.6223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													466.35

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.943068	140	132.03		
	PU发泡剂	L	0.080834	25.73	2.08		
	玻璃胶	L	0.094307	34.3	3.23		
	电子刷卡锁	把	0.619632	300	185.89		
	其他材料费			--	3.86	--	
	材料费小计			--	327.09	--	

项目编码	010801001011	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	22.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 入户门安装	10m2	0.1	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	42.02	1.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.053425	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	18.46	82.76	0.07	7.97	2.78
16-312	门窗特殊五金 电子刷卡锁	把	0.316313	23.97	303.69		10.31	3.6	7.58	96.06		3.26	1.14
综合人工工日		小计							68.06	180.46	0.33	29.41	10.26
0.4827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.560963	140	78.53		
	PU发泡剂	L	0.048083	25.73	1.24		
	玻璃胶	L	0.056096	34.3	1.92		
	电子刷卡锁	把	0.319476	300	95.84		
	其他材料费			--	2.93	--	
	材料费小计			--	180.46	--	

项目编码	010801001012	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	3.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 入户门安装	10m2	0.1	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	42.02	1.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.04736	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	16.36	73.37	0.06	7.06	2.46
16-312	门窗特殊五金 电子刷卡锁	把	0.266667	23.97	303.69		10.31	3.6	6.39	80.98		2.75	0.96
综合人工工日		小计							64.77	155.99	0.32	27.99	9.76
0.4593工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.49728	140	69.62		
	PU发泡剂	L	0.042624	25.73	1.1		
	玻璃胶	L	0.049728	34.3	1.71		
	电子刷卡锁	把	0.269334	300	80.8		
	其他材料费			--	2.76	--	
	材料费小计			--	155.99	--	

项目编码	010801001003	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	59.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	420.18	4056.43	2.56	181.78	63.41	42.02	405.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.053535	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	18.49	82.94	0.07	7.98	2.78
综合人工工日		小计							60.51	488.58	0.33	26.16	9.12
0.4292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									584.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木质门-室内门	m2	1.01	400	404		
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			

新点网上招投标系统

	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.562118	140	78.7		
	PU发泡剂	L	0.048182	25.73	1.24		
	玻璃胶	L	0.056212	34.3	1.93		
	其他材料费			--	2.71	--	
	材料费小计			--	488.58	--	

项目编码	010801001004	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	420.18	3854.43	2.56	181.78	63.41	42.02	385.44	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.061566	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	21.27	95.38	0.08	9.18	3.2
综合人工工日		小计							63.29	480.82	0.34	27.36	9.54
0.4488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													581.35

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	成品实木门-卫生间门	m2	1.01	380	383.8		
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.646443	140	90.5		
	PU发泡剂	L	0.055409	25.73	1.43		
	玻璃胶	L	0.064644	34.3	2.22		
	其他材料费			--	2.87	--	
	材料费小计			--	480.82	--	

项目编码	010801001005	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	42.02	1.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.061566	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	21.27	95.38	0.08	9.18	3.2
综合人工工日		小计							63.29	97.02	0.34	27.36	9.54

0.4488工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							197.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.646443	140	90.5		
	PU发泡剂	L	0.055409	25.73	1.43		
	玻璃胶	L	0.064644	34.3	2.22		
	其他材料费			--	2.87	--	
	材料费小计			--	97.02	--	

项目编码	010801001006	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	89.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-11	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍、磁漆一遍 单层木门	10m2	0.2	372.24	111.95		160.06	55.84	74.45	22.39		32.01	11.17
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	42.02	1.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.061566	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	21.27	95.38	0.08	9.18	3.2
综合人工工日		小计							137.74	119.41	0.34	59.37	20.71
0.9768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													337.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	酚醛无光调和漆(底漆)	kg	1	11.15	11.15								
	醇酸磁漆	kg	0.42	15.44	6.48								
	酚醛清漆	kg	0.036	21.8	0.78								
	油漆溶剂油	kg	0.226	12.01	2.71								
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.022	12.86	0.28								
	石膏粉325目	kg	0.1	0.36	0.04								
	砂纸	张	0.96	0.94	0.9								
	白布	m2	0.006	3.43	0.02								
	普通木成材	m3		1372.08									
	细木工板δ18mm	m2		52.16									

新点网上招投标系统

	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.646443	140	90.5		
	PU发泡剂	L	0.055409	25.73	1.43		
	玻璃胶	L	0.064644	34.3	2.22		
	其他材料费			--	2.9	--	
	材料费小计			--	119.41	--	

项目编码	010801001007	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	16.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	成品木质推拉门	m2	1		450					450			
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.050203	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	17.34	77.77	0.07	7.49	2.61
综合人工工日		小计							17.34	527.77	0.07	7.49	2.61
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													555.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木质推拉门卫生间门	m2	1	450	450		
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.527132	140	73.8		
	PU发泡剂	L	0.045183	25.73	1.16		
	玻璃胶	L	0.052713	34.3	1.81		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	527.77	--	

项目编码	010801001008	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	9.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	420.18	16.43	2.56	181.78	63.41	42.02	1.64	0.26	18.18	6.34
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.053694	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	18.55	83.18	0.07	8.01	2.79
综合人工工日		小计							60.57	84.82	0.33	26.19	9.13

新点网上招投标系统

0.4296工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							181.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.563787	140	78.93		
	PU发泡剂	L	0.048325	25.73	1.24		
	玻璃胶	L	0.056379	34.3	1.93		
	其他材料费			--	2.72	--	
	材料费小计			--	84.82	--	

项目编码	010805005003	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	13.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	12mm钢化玻璃门	m2	1		380					380			
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.037111	930.6	2639.67	10.08	404.49	141.1	34.54	97.96	0.37	15.01	5.24
综合人工工日		小计							34.54	477.96	0.37	15.01	5.24
0.2449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													533.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	12mm钢化玻璃门			m2	1	380	380						
	8K不锈钢镜面板			m2	0.408592	173.86	71.04						
	细木工板δ18mm			m2	0.381501	52.16	19.9						
	普通木成材			m3	0.000557	1372.08	0.76						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.746214	0.51	1.4						
	玻璃胶			L	0.063089	34.3	2.16						
	铁钉70mm			kg	0.012618	4.82	0.06						
	镀锌铁脚			个	1.373107	1.46	2						
	其他材料费					--	0.64		--				
	材料费小计					--	477.96		--				

新点网上招投标系统

项目编码	010805005001	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	钢化防火玻璃门	m2	1		350					350			
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.037818	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	13.06	58.59	0.05	5.64	1.97
综合人工工日		小计							13.06	408.59	0.05	5.64	1.97
0.0927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									429.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化防火玻璃门	m2	1	350	350		
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			
	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.397089	140	55.59		
	PU发泡剂	L	0.034036	25.73	0.88		
	玻璃胶	L	0.039709	34.3	1.36		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	408.59	--	

项目编码	010805005002	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	玻璃门	m2	1		350					350			
18-49备注1	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.046485	345.45	1549.18	1.35	149.12	52.02	16.06	72.01	0.06	6.93	2.42
综合人工工日		小计							16.06	422.01	0.06	6.93	2.42
0.1139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									447.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃门	m2	1	350	350		
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ18mm	m2		52.16			

新点网上招投标系统

	成品木质装饰面板(门套)	m2	0.488093	140	68.33		
	PU发泡剂	L	0.041837	25.73	1.08		
	玻璃胶	L	0.048809	34.3	1.67		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	422.01	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	甲级钢质防火门	m2	1		600				600			
综合人工工日		小计							600			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火门	m2	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	21.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	乙级钢质防火门	m2	1		550				550			
综合人工工日		小计							550			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级钢质防火门	m2	1	550	550		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	51.82

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1875.3	5010.26	242.15	910.5	317.62	18.75	50.1	2.42	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	9.64	1.68	0.51	4.37	1.52
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	930.6	2716.83	10.08	404.49	141.1	93.06	271.68	1.01	40.45	14.11
综合人工工日		小计							121.45	323.46	3.94	53.93	18.81
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									521.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	4502	47.27		
	电焊条J422	kg	0.204	6.14	1.25		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.17	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	古铜拉丝不锈钢板1.5mm	m2	1.101	170	187.17		
	12mm厚阻燃基层板	m2	2.056	31.9	65.59		
	普通木成材	m3	0.0015	1372.08	2.06		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.82	--	
	材料费小计			--	323.46	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	273.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-90	塑钢隔断 全玻	10m2	0.1	482.22	2296.11	13.01	212.95	74.28	48.22	229.61	1.3	21.3	7.43
综合人工工日		小计							48.22	229.61	1.3	21.3	7.43
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									307.86				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	成品淋浴隔断-钢化玻璃	m2	1.02	200	204		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	229.61	--	

项目编码	011210006001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	17.11
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	定制艺术折叠隔断3m高	m2	1	800					800			
综合人工工日		小计							800			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010802001001	项目名称	防火膜	计量单位	m2	工程量	101.94
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	防火膜	m2	1	10					10			
综合人工工日		小计							10			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10	--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	32.58
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	70.5	204.41	0.72	30.62	10.68	7.05	20.44	0.07	3.06	1.07
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001381	2480.19	3937.27	62.23	1093.24	381.36	3.43	5.44	0.09	1.51	0.53
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	88.83	23.71	1.69	38.92	13.58	8.88	2.37	0.17	3.89	1.36
D00018	5厚减震隔声板	m2	1		35					35			
综合人工工日		小计							19.36	63.25	0.33	8.46	2.96
0.1373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	500	20.2		
	水	m3	0.07953	6.02	0.48		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001409	3805	5.36		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016434	4.72	0.08		
	水泥32.5级	kg	3.9015	0.348	1.36		
	中砂	t	0.005136	151	0.78		
	其他材料费			--	34.99	--	
	材料费小计			--	63.25	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	767.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	456.84	823.45	11.7	201.47	70.28	45.68	82.35	1.17	20.15	7.03
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	36.66	16.88		15.76	5.5	3.67	1.69		1.58	0.55
综合人工工日		小计							49.35	84.04	1.17	21.73	7.58
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													163.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800米色防滑地砖	m2	1.02	66.55	67.88		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.035065	6.02	0.21		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	84.04	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	296.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	466.71	823.58	11.83	205.77	71.78	46.67	82.36	1.18	20.58	7.18
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	36.66	16.88		15.76	5.5	3.67	1.69		1.58	0.55
综合人工工日		小计							50.34	84.05	1.18	22.16	7.73
0.357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300灰色防滑地砖	m2	1.02	66.55	67.88		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.035065	6.02	0.21		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	84.05	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	918.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	456.84	868.64	11.7	201.47	70.28	45.68	86.86	1.17	20.15	7.03
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	36.66	16.88		15.76	5.5	3.67	1.69		1.58	0.55
综合人工工日		小计							49.35	88.55	1.17	21.73	7.58
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木地板防滑地砖(10mm)	m2	1.02	70.98	72.4		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.035065	6.02	0.21		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	88.55	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1007.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	456.84	823.45	11.7	201.47	70.28	45.68	82.35	1.17	20.15	7.03
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	36.66	16.88		15.76	5.5	3.67	1.69		1.58	0.55
综合人工工日		小计							49.35	84.04	1.17	21.73	7.58
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800米色防滑地砖	m2	1.02	66.55	67.88		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		

新点网上招投标系统

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.035065	6.02	0.21		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	84.04	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	107.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	456.84	823.45	11.7	201.47	70.28	45.68	82.35	1.17	20.15	7.03
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	36.66	16.88		15.76	5.5	3.67	1.69		1.58	0.55
综合人工工日		小计							49.35	84.04	1.17	21.73	7.58
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深色防滑地砖(10mm)	m2	1.02	66.55	67.88		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.035065	6.02	0.21		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	84.04	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	72.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	466.71	823.58	11.83	205.77	71.78	46.67	82.36	1.18	20.58	7.18
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	36.66	16.88		15.76	5.5	3.67	1.69		1.58	0.55
综合人工工日		小计							50.34	84.05	1.18	22.16	7.73
0.357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600灰色防滑地砖(10mm)	m2	1.02	66.55	67.88		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.035065	6.02	0.21		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	84.05	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	91.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-53	石材块料面板 楼地面 干粉型粘结剂	10m2	0.1	555.54	2514.59	7.69	242.19	84.48	55.55	251.46	0.77	24.22	8.45
综合人工工日		小计							55.55	251.46	0.77	24.22	8.45
0.394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													340.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅灰色石材(20mm)（光面拉槽）	m2	1.02	220	224.4		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.2	0.528	0.11		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.026	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	251.46	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	259.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以外 水泥砂浆	10m2	0.1	1245.03	849.05	17.74	542.99	189.42	124.5	84.91	1.77	54.3	18.94
D00013	踏步砖设防滑槽	m	1.071511		5					5.36			
综合人工工日		小计							124.5	90.27	1.77	54.3	18.94
0.883工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													289.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800米色防滑地砖	m2	1.098	66.55	73.07		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0073	68.6	0.5		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03411	6.02	0.21		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.348	4.38		
	中砂	t	0.040009	151	6.04		
	其他材料费			--	5.68	--	
	材料费小计			--	90.27	--	

项目编码	011108001001	项目名称	石材过门石	计量单位	m2	工程量	42.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	535.8	2287.8	12.65	235.83	82.27	53.58	228.78	1.27	23.58	8.23
综合人工工日		小计							53.58	228.78	1.27	23.58	8.23
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315.44

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰色石材门槛石(20mm)	m2	1.02	210	214.2		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	228.78	--	

项目编码	011108001002	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	22.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-142	钢骨架上干挂石材 零星 勾缝	10m2	0.1	1797.75	2553.73	22.23	782.59	273	179.78	255.37	2.22	78.26	27.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015201	1875.3	5010.26	242.15	910.5	317.62	28.51	76.16	3.68	13.84	4.83
14-183	钢骨架安装	t	0.015201	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	14.66	2.55	0.77	6.64	2.31
综合人工工日		小计							222.95	334.08	6.67	98.74	34.44
1.5812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													696.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰色石材 (20mm)	m2	1.02	180	183.6		
	不锈钢连接件	套	5	3.86	19.3		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	5	1.63	8.15		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	型钢	t	0.015961	4502	71.86		
	电焊条J422	kg	0.3101	6.14	1.9		
	氧气	m3	0.228015	2.83	0.65		

	乙炔气	m3	0.045603	14.05	0.64		
	防锈漆	kg	0.070685	15.17	1.07		
	油漆溶剂油	kg	0.007296	12.01	0.09		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.705778	0.86	2.33		
	其他材料费			--	4.45	--	
	材料费小计			--	334.08	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	337.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-94	地砖、橡胶塑料板 成品地砖踢脚线 干粉型粘结剂	10m	0.1	42.3	159.65	1.14	18.68	6.52	4.23	15.97	0.11	1.87	0.65
综合人工工日		小计							4.23	15.97	0.11	1.87	0.65
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米色防滑地砖踢脚线h=100	m	1.05	11.5	12.08		
	白水泥	kg	0.04	0.528	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片	0.0002	68.6	0.01		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.0049	6.02	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.224	0.348	0.43		
	中砂	t	0.004833	151	0.73		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	15.97	--	

项目编码	011105005001	项目名称	木质踢脚线	计量单位	m	工程量	1608.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	成品木踢脚线	10m	0.1	42.3	110.42	0.59	18.44	6.43	4.23	11.04	0.06	1.84	0.64
综合人工工日		小计							4.23	11.04	0.06	1.84	0.64

0.03工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							17.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0001	1372.08	0.14		
	深色实木踢脚线h=50	m	1.05	10	10.5		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.82	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	11.04	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	533.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	144.98	2.94	40.67	14.19	9.17	14.5	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	14.5	0.29	4.07	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.0001	1372.08	0.14			
	细木工板δ12mm						m2	0.105	39.64	4.16			
	黑钛不锈钢踢脚线1.5mmH=50mm						m2	0.0525	186.33	9.78			
	万能胶						kg	0.0016	17.15	0.03			
	铁钉70mm						kg	0.012	4.82	0.06			
	防腐油						kg	0.0185	5.15	0.1			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	14.5		--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	7.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	91.65	144.98	2.94	40.67	14.19	9.17	14.5	0.29	4.07	1.42
综合人工工日		小计							9.17	14.5	0.29	4.07	1.42

新点网上招投标系统

0.065工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							29.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0001	1372.08	0.14		
	细木工板δ12mm	m2	0.105	39.64	4.16		
	古铜拉丝不锈钢踢脚线1.5mmH=50mm	m2	0.0525	186.33	9.78		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	铁钉70mm	kg	0.012	4.82	0.06		
	防腐油	kg	0.0185	5.15	0.1		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	14.5	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	417.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.3	284.64	3.25	19.59	6.83	4.23	28.46	0.33	1.96	0.68
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	7.05	65.23	0.77	3.36	1.17	-0.71	-6.52	-0.08	-0.34	-0.12
综合人工工日		小计							3.52	21.94	0.25	1.62	0.56
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS防水涂料			kg		1.85			11.86	21.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.94		--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	34.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	960.21	2569.98	8.61	416.59	145.32	96.02	257	0.86	41.66	14.53
18-31	石材磨边加工45°斜边	10m	0.840232	169.2	22.28	11.37	77.65	27.09	142.17	18.72	9.55	65.24	22.76
综合人工工日		小计							238.19	275.72	10.41	106.9	37.29

1.6893工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							668.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色石材 (20mm)	m2	1.02	210	214.2		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	4.29	32.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.01074	6.02	0.06		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	3.360928	5.57	18.72		
	水泥32.5级	kg	6.0384	0.348	2.1		
	中砂	t	0.023843	151	3.6		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	275.72	--	

项目编码	011502003001	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	128.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 圆形边	100m	0.01	428.64	6836.36	16.61	191.46	66.79	4.29	68.36	0.17	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.29	68.36	0.17	1.91	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅灰色石材挡水条50*60						m	1.05	65	68.25			
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.0088	9.86	0.09			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	68.36		--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼地面美缝剂	计量单位	m	工程量	105.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	楼地面美缝剂	m	1		3					3			
综合人工工日		小计								3			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼地面美缝剂	m	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3	--	

项目编码	010904004002	项目名称	美缝剂	计量单位	m2	工程量	2007.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	美缝剂	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计								8			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	美缝剂						m2	1	8	8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8		--	

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	53.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	458.82	7.05	58.2	20.3	12.83	45.88	0.71	5.82	2.03
11-46	墙体保温隔热 袋装超细玻璃棉	10m2	0.1	114.21	117.37		49.11	17.13	11.42	11.74		4.91	1.71
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	172.02	260.76		73.97	25.8	34.4	52.15		14.79	5.16
综合人工工日		小计							58.65	109.77	0.71	25.52	8.9
0.416工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													203.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33			
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65			
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28			
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67			
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27			

	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	隔音棉厚75mm	m2	1.05	11.15	11.71		
	铁钉	kg	0.006	4.82	0.03		
	纸面石膏板12mm	m2	2.2	22.2	48.84		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.77	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	626.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.3	284.64	3.25	19.59	6.83	4.23	28.46	0.33	1.96	0.68
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	7.05	65.23	0.77	3.36	1.17	-0.71	-6.52	-0.08	-0.34	-0.12
综合人工工日		小计							3.52	21.94	0.25	1.62	0.56
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS防水涂料	kg	1.85	11.86	21.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.94	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1743.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	681.03	807.81	8.54	296.52	103.44	68.1	80.78	0.85	29.65	10.34
综合人工工日		小计							68.1	80.78	0.85	29.65	10.34
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300X600米色墙砖 (10mm)	m2	1.025	70.98	72.75		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	6.02	0.1		
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.348	3.03		
	石灰膏	m3	0.000244	209.83	0.05		
	中砂	t	0.031182	151	4.71		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.78	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	925.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-250	贴墙布 墙面	10m2	0.1	246.75	528.5		106.1	37.01	24.68	52.85		10.61	3.7
17-174	清油封底	10m2	0.1	35.25	22.19		15.16	5.29	3.53	2.22		1.52	0.53
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面三遍	10m2	0.1	129.72	28.28		55.78	19.46	12.97	2.83		5.58	1.95
综合人工工日		小计							41.18	57.9		17.71	6.18
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.97

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	浅色壁布	m2	1.158	45	52.11		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.546	0.73	0.4		
	羧甲基纤维素	kg	0.044	2.14	0.09		
	酚醛清漆	kg	0.119	21.8	2.59		
	油漆溶剂油	kg	0.026	12.01	0.31		
	滑石粉	kg	0.426	2.14	0.91		
	白水泥	kg	0.213	0.528	0.11		
	901胶	kg	0.128	2.14	0.27		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	57.9	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	3.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

苏补14-10	成品软包墙面	10m2	0.1	320.07	1123.01		137.63	48.01	32.01	112.3		13.76	4.8
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	337.1	0.21	72.24	25.2	16.78	33.71	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							48.79	146.01	0.02	20.98	7.32
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品软包15mm浅灰色	m2	1.02	110	112.2		
	铁钉70mm	kg	0.055	4.82	0.27		
	12mm厚阻燃基层板	m2	1.05	31.9	33.5		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	146.01	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	37.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补14-9	成品硬包墙面	10m2	0.1	246.75	919.01		106.1	37.01	24.68	91.9		10.61	3.7
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	337.1	0.21	72.24	25.2	16.78	33.71	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							41.46	125.61	0.02	17.83	6.22
0.294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									191.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品硬包15mm米色	m2	1.02	90	91.8		
	铁钉70mm	kg	0.055	4.82	0.27		
	12mm厚阻燃基层板	m2	1.05	31.9	33.5		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	125.61	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	94.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	205.86	857.96		88.52	30.88	20.59	85.8		8.85	3.09
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	337.1	0.21	72.24	25.2	16.78	33.71	0.02	7.22	2.52

14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	458.82	7.05	58.2	20.3	12.83	45.88	0.71	5.82	2.03
综合人工工日		小计							50.2	165.39	0.73	21.89	7.64
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													245.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿爵士白碳镁板8.0mm	m2	1.1	70.98	78.08		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	12mm厚阻燃基层板	m2	1.05	31.9	33.5		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	165.39	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	14.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	205.86	857.96		88.52	30.88	20.59	85.8		8.85	3.09
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	380.15	0.21	72.24	25.2	16.78	38.02	0.02	7.22	2.52
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	458.82	7.05	58.2	20.3	12.83	45.88	0.71	5.82	2.03
综合人工工日		小计							50.2	169.7	0.73	21.89	7.64
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山水碳镁板8.0mm	m2	1.1	70.98	78.08		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	15mm厚阻燃基层板	m2	1.05	36	37.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		

新点网上招投标系统

	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	169.7	--	

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	7.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	249.57	737.18		107.32	37.44	24.96	73.72		10.73	3.74
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	380.15	0.21	72.24	25.2	16.78	38.02	0.02	7.22	2.52
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	458.82	7.05	58.2	20.3	12.83	45.88	0.71	5.82	2.03
综合人工工日		小计							54.57	157.62	0.73	23.77	8.29
0.387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													244.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅色木饰面15mm	m2	1.1	60	66		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	15mm厚阻燃基层板	m2	1.05	36	37.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	157.62	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	118.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	627.45	1288.27	6.59	272.64	95.11	62.75	128.83	0.66	27.26	9.51

综合人工工日	小计			62.75	128.83	0.66	27.26	9.51
0.445工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							229.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品深色木饰面板15mm	m2	1.01	120	121.2		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	128.83	--	

项目编码	011207001008	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	16.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	128.31	458.82	7.05	58.2	20.3	12.83	45.88	0.71	5.82	2.03
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	380.15	0.21	72.24	25.2	16.78	38.02	0.02	7.22	2.52
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	205.86	711.55		88.52	30.88	20.59	71.16		8.85	3.09
综合人工工日		小计							50.2	155.06	0.73	21.89	7.64
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33			
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65			
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28			
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67			
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27			
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05			
	15mm厚阻燃基层板						m2	1.05	36	37.8			
	铁钉70mm						kg	0.034	4.82	0.16			
	铝塑板3.0mm						m2	1.1	57.67	63.44			
	万能胶						kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	155.06		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011501012001	项目名称	酒店前台	计量单位	m	工程量	4.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.075011	1875.3	5113.16	242.15	910.5	317.62	140.67	383.54	18.16	68.3	23.82
14-183	钢骨架安装	t	0.075011	964.44	167.82	50.84	436.57	152.29	72.34	12.59	3.81	32.75	11.42
14-168	木龙骨基层 墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.18	301.74	155.63	6.59	132.58	46.25	54.31	28.01	1.19	23.86	8.33
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.18	227.01	46.99		97.61	34.05	40.86	8.46		17.57	6.13
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂	10m2	0.18	728.97	2829.24	7.69	316.76	110.5	131.21	509.26	1.38	57.02	19.89
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.28	167.79	452.81	0.21	72.24	25.2	46.98	126.79	0.06	20.23	7.06
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.28	227.01	46.99		97.61	34.05	63.56	13.16		27.33	9.53
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.28	249.57	737.18		107.32	37.44	69.88	206.41		30.05	10.48
16-320	门窗特殊五金 橱门抽屉拉手	只	2.365591	9.87	101.69	0.34	4.39	1.53	23.35	240.56	0.8	10.38	3.62
综合人工工日		小计							643.16	1528.78	25.4	287.49	100.28
4.5615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2585.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30*30镀锌方管　2mm厚镀锌钢板	t	0.078762	4600	362.31		
	电焊条J422	kg	1.530224	6.14	9.4		
	氧气	m3	1.125165	2.83	3.18		
	乙炔气	m3	0.225033	14.05	3.16		
	防锈漆	kg	0.348801	15.17	5.29		
	油漆溶剂油	kg	0.151005	12.01	1.81		
	膨胀螺栓M12×110	套	13.351958	0.86	11.48		
	普通木成材	m3	0.01998	1372.08	27.41		
	防腐油	kg	0.054	5.15	0.28		
	铁钉70mm	kg	0.1618	4.82	0.78		

新点网上招投标系统

	防火涂料X-60(饰面)	kg	1.2282	16.29	20.01		
	白布	m2	0.0092	3.43	0.03		
	深灰色石材20mm厚	m2	2.1186	210	444.91		
	干粉型粘结剂	kg	10.8	4.29	46.33		
	白水泥	kg	0.198	0.528	0.1		
	棉纱头	kg	0.036	5.57	0.2		
	锯(木)屑	m3	0.0108	47.17	0.51		
	合金钢切割锯片	片	0.00756	68.6	0.52		
	水	m3	0.064296	6.02	0.39		
	细木工板15mm	m2	2.94	42.92	126.18		
	深色木饰面15mm	m2	3.08	60	184.8		
	万能胶	kg	1.26	17.15	21.61		
	抽屉、橱门拉手	套	2.389247	100	238.92		
	水泥32.5级	kg	16.45056	0.348	5.72		
	中砂	t	0.064956	151	9.81		
	其他材料费			--	3.64	--	
	材料费小计			--	1528.78	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	5573.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.96	71.74		76.09	26.54	17.7	7.17		7.61	2.65
综合人工工日		小计							17.7	7.17		7.61	2.65
0.1255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.13				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.17	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	126.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	205.86	37.67	7.45	91.72	32	20.59	3.77	0.75	9.17	3.2
14-220	墙、柱梁面各种面层 岩棉吸音板 墙面、墙裙	10m2	0.1	160.74	241.68		69.12	24.11	16.07	24.17		6.91	2.41
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.012803	879.84	532.42	17.09	385.68	134.54	11.26	6.82	0.22	4.94	1.72
综合人工工日		小计							47.92	34.76	0.97	21.02	7.33
0.3399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01128	6.02	0.07		
	岩棉吸音板50×50穿孔	m2	1.05	21.44	22.51		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	万能胶	kg	0.000768	17.15	0.01		
	T型铝合金压条	m	1.344315	4.72	6.35		
	水泥32.5级	kg	3.9168	0.348	1.36		
	中砂	t	0.015466	151	2.34		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	34.76	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	234.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42	9.12	3.92	1.37		4.2	0.91	0.39	0.14
15-27	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格500mm×500mm	10m2	0.1	293.28	232.79	2.18	127.05	44.32	29.33	23.28	0.22	12.71	4.43
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	791.91		52.14	18.19	12.13	79.19		5.21	1.82
综合人工工日		小计							41.46	106.67	1.13	18.31	6.39

0.294工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							173.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.775	1.48		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.127	0.66		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.338	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	铝合金T型主龙骨	m	2.303	4.72	10.87		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	5.5	0.51	2.81		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.7	0.43	0.3		
	白色铝扣板300*600*1.0	m2	1.05	75.42	79.19		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	106.67	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	47.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		42	9.12	3.92	1.37		4.2	0.91	0.39	0.14
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	265.08	209.06	1.45	114.61	39.98	26.51	20.91	0.15	11.46	4
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	791.91		52.14	18.19	12.13	79.19		5.21	1.82
综合人工工日		小计							38.64	104.3	1.06	17.06	5.96
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢					kg	0.393		3.775	1.48			
	等边角钢∟40×4					kg	0.16		4.127	0.66			
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326		0.69	0.91			
	螺杆L=250 ϕ8					根	1.326		0.3	0.4			

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	白色铝扣板600*600*1.0	m2	1.05	75.42	79.19		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	104.3	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	79.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42	9.12	3.92	1.37		4.2	0.91	0.39	0.14
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	265.08	209.06	1.45	114.61	39.98	26.51	20.91	0.15	11.46	4
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	279.51		52.14	18.19	12.13	27.95		5.21	1.82
综合人工工日		小计							38.64	53.06	1.06	17.06	5.96
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.775	1.48		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.127	0.66		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		

	高晶板600*600	m2	1.05	26.62	27.95		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	53.06	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2020.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42	9.12	3.92	1.37		4.2	0.91	0.39	0.14
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	311.56	2.91	115.24	40.2	26.51	31.16	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	157.92	223.69		67.91	23.69	31.58	44.74		13.58	4.74
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.05	2.73		3.03	1.06	1.06	0.41		0.45	0.16
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-176备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各2遍	10m2	0.105	190.14	65.94		81.76	28.52	19.96	6.92		8.58	2.99
综合人工工日		小计							82.64	87.69	1.2	36.04	12.58
0.5861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.775	1.48		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.127	0.66		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	19.52	42.94		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	白色无机涂料	kg	0.36015	13	4.68		
	901胶	kg	0.1575	2.14	0.34		
	羧甲基纤维素	kg	0.03675	2.14	0.08		
	大白粉	kg	0.53865	0.73	0.39		
	滑石粉	kg	0.53865	2.14	1.15		
	白水泥	kg	0.273	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	87.69	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	592.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42	9.12	3.92	1.37		4.2	0.91	0.39	0.14
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	311.56	2.91	115.24	40.2	26.51	31.16	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	157.92	223.69		67.91	23.69	31.58	44.74		13.58	4.74
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.05	2.73		3.03	1.06	1.06	0.41		0.45	0.16
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
18-16	金属装饰条安装凹槽线	100m	0.003496	428.64	1090.26	17.09	191.66	66.86	1.5	3.81	0.06	0.67	0.23
17-176备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各2遍	10m2	0.1	190.14	65.94		81.76	28.52	19.01	6.59		8.18	2.85
综合人工工日		小计							83.19	91.17	1.26	36.31	12.67
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.775	1.48		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.127	0.66		

	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	19.52	42.94		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	10x10mmU型金属收边条	m	0.36708	10	3.67		
	万能胶	kg	0.004265	17.15	0.07		
	白色无机涂料	kg	0.343	13	4.46		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	91.17	--	

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	168.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		42	9.12	3.92	1.37		4.2	0.91	0.39	0.14
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	265.08	311.56	2.91	115.24	40.2	26.51	31.16	0.29	11.52	4.02
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	157.92	263.07		67.91	23.69	31.58	52.61		13.58	4.74

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.25	2.64		15.16	5.29	3.53	0.26		1.52	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.05	2.73		3.03	1.06	1.06	0.41		0.45	0.16
17-176备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各2遍	10m2	0.1	190.14	67.66		81.76	28.52	19.01	6.77		8.18	2.85
综合人工工日		小计							81.69	95.41	1.2	35.64	12.44
0.5794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									226.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.775	1.48		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.127	0.66		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板防水1200×3000×9.5	m2	2.2	23.1	50.82		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机防水涂料	kg	0.343	13.5	4.63		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	95.41	--	

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	32.58
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	248.16	297.19	1.45	107.33	37.44	24.82	29.72	0.15	10.73	3.74
15-63	吸音板	10m2	0.1	100.11	234.09		43.05	15.02	10.01	23.41		4.31	1.5
综合人工工日		小计							34.83	53.13	0.15	15.04	5.24
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	非石棉纤维增强硅酸钙吸音板材	m2	1.05	21.44	22.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	53.13	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	66.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42	9.12	3.92	1.37		4.2	0.91	0.39	0.14
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	260.85	1913.19	23.93	122.46	42.72	26.09	191.32	2.39	12.25	4.27
综合人工工日		小计							26.09	195.52	3.3	12.64	4.41
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									241.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.775	1.48		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.127	0.66		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		

	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	角铝∟25×25×1	m	0.95	5.15	4.89		
	射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.088	5.57	6.06		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.326	0.43	0.57		
	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	仿木纹铝方通50×100mm	m2	1.11	159.71	177.28		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	195.52	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	295.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	196.98	65.94		84.7	29.55	19.7	6.59		8.47	2.96
综合人工工日		小计							19.7	6.59		8.47	2.96
0.1397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.343	13	4.46		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.59	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	78.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-184备注1	抹灰面上 刷乳胶漆2遍	10m2	0.1	27.92	33.81		12.01	4.19	2.79	3.38		1.2	0.42
综合人工工日		小计							2.79	3.38		1.2	0.42

0.0198工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深色无机涂料	kg	0.24	13	3.12		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	3.38	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	348.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1713.15	3421.24	4.25	738.48	257.61	17.13	34.21	0.04	7.38	2.58
17-176备注4备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	196.98	71.74		84.7	29.55	7.88	2.87		3.39	1.18
综合人工工日		小计							25.01	37.08	0.04	10.77	3.76
0.1774工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00036	1372.08	0.49		
	18mm厚阻燃基层板	m2	0.525	41.2	21.63		
	普通切片板	m2	0.315	15.44	4.86		
	万能胶	kg	0.135	17.15	2.32		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.21	19.52	4.1		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.1372	14.69	2.02		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素	kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉	kg	0.2052	0.73	0.15		
	滑石粉	kg	0.2052	2.14	0.44		
	白水泥	kg	0.104	0.528	0.05		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	37.08	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	319.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	222.78	379.59	4.56	97.76	34.1	22.28	37.96	0.46	9.78	3.41
17-176备注4备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.03	196.98	71.74		84.7	29.55	5.91	2.15		2.54	0.89
综合人工工日		小计							28.19	40.11	0.46	12.32	4.3
0.1999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	0.512	52.16	26.71		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.512	19.52	9.99		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	内墙乳胶漆	kg	0.1029	14.69	1.51		
	901胶	kg	0.045	2.14	0.1		
	羧甲基纤维素	kg	0.0105	2.14	0.02		
	大白粉	kg	0.1539	0.73	0.11		
	滑石粉	kg	0.1539	2.14	0.33		
	白水泥	kg	0.078	0.528	0.04		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	40.11	--	

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-59	天棚面零星项目检修孔300×300	10个	0.1	423	112.92		181.89	63.45	42.3	11.29		18.19	6.35
综合人工工日		小计							42.3	11.29		18.19	6.35
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0017	1372.08	2.33		
	胶合板2440×1220×5	m2	0.1	21.81	2.18		
	红松平线条B=50	m	1.32	4.29	5.66		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	11.29	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60	天棚面零星项目检修孔600×600	10个	0.1	603.48	257.44		259.5	90.52	60.35	25.74		25.95	9.05
综合人工工日		小计							60.35	25.74		25.95	9.05
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													121.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0035	1372.08	4.8		
	胶合板2440×1220×5	m2	0.378	21.81	8.24		
	红松平线条B=50	m	2.64	4.29	11.33		
	其他材料费			--	1.37	--	
	材料费小计			--	25.74	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1027

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	7.89		10.31	3.6	2.4	0.79		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	0.79		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011502004001	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	567.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	463.89	555.73	12.82	204.99	71.51	4.64	5.56	0.13	2.05	0.72
综合人工工日		小计							4.64	5.56	0.13	2.05	0.72
0.0329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品石膏线100×100	m	1.1	5	5.5		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.56	--	

项目编码	011502004002	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	741.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	463.89	445.73	12.82	204.99	71.51	4.64	4.46	0.13	2.05	0.72
综合人工工日		小计							4.64	4.46	0.13	2.05	0.72
0.0329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品石膏线50mm	m	1.1	4	4.4		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	011501003001	项目名称	定制柜子	计量单位	m2	工程量	297.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-113	附墙衣柜	m2	1	239.7	350.53	38.82	119.76	41.78	239.7	350.53	38.82	119.76	41.78
综合人工工日		小计							239.7	350.53	38.82	119.76	41.78
1.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									790.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红榉胶合板2440×1220	m2	4.76	21.81	103.82		
	胶合板2440×1220×3	m2	1.995	15.01	29.94		
	胶合板2440×1220×9	m2	1.05	26.34	27.66		
	胶合板2440×1220×13	m2	0.949	37.26	35.36		
	榉木封边线25×5	m	7.787	2.14	16.66		
	铝合金轨道	m	0.461	6.86	3.16		
	下滑轨	m	0.461	15.44	7.12		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×15	十个	1.129	0.26	0.29		
	四轮轴承滑车	个	1.613	4.29	6.92		
	射钉	百个	0.656	18.01	11.81		
	铁钉70mm	kg	0.224	4.82	1.08		
	细木工板δ18mm	m2	1.871	52.16	97.59		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	2.126	4.29	9.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350.53	--	

项目编码	011501018001	项目名称	定制柜子	计量单位	m2	工程量	29.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	布草间柜子	m2	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011501009001	项目名称	定制柜子	计量单位	m	工程量	57.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	厨房低柜	m	1		600				600			
综合人工工日		小计							600			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	600	--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	011501010001	项目名称	定制柜子	计量单位	m	工程量	53.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00015	厨房吊柜	m	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	500		--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	011501014001	项目名称	定制书桌（悬空挑板）	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	定制书桌（悬空挑板）	m	1		260				260			
综合人工工日		小计							260			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												260
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	260	--	
	材料费小计								--	260	--	

项目编码	011501011006	项目名称	定制书桌+休闲椅	计量单位	m2	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	定制书桌+休闲椅	m2	1		750				750			
综合人工工日		小计							750			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												750
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	750	--	
	材料费小计								--	750	--	

项目编码	011501011007	项目名称	定制电视机柜	计量单位	m2	工程量	9.89

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	定制电视机柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011501011008	项目名称	定制书桌	计量单位	m2	工程量	5.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	定制书桌	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011501011009	项目名称	定制床	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	定制床	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制床	m2	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011501011001	项目名称	成品洗漱台柜	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	成品洗手池柜子	个	1		500				500			
综合人工工日		小计							500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011501011002	项目名称	成品洗漱台柜	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	成品洗手池柜子	个	1		550				550			
综合人工工日		小计							550			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	011501011003	项目名称	成品洗漱台柜	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	成品洗手池柜子	个	1		580				580			
综合人工工日		小计							580			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												580

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	580	--	
	材料费小计			--	580	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011501011004	项目名称	成品洗漱台柜	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	成品洗手池柜子	个	1		650				650			
综合人工工日		小计							650			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011501011005	项目名称	成品洗漱台柜	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	成品洗手池柜子	个	1		700				700			
综合人工工日		小计							700			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品洗手池柜子1650*600*900	个	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	成品穿衣镜	个	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品穿衣镜	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	200	--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	68.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	253.8	1052.14	4.27	110.97	38.71	25.38	105.21	0.43	11.1	3.87
综合人工工日		小计							25.38	105.21	0.43	11.1	3.87
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品触摸镜	m2	1.05	100	105		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	105.21	--	

项目编码	011505001001	项目名称	淋浴坐台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	成品淋浴坐台	个	1		160					160			
综合人工工日		小计								160			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品淋浴坐台	个	1	160	160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码	011505001002	项目名称	置物台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	折叠置物台	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	折叠置物台	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	无障碍客房扶手、抓杆	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍客房扶手、抓杆	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011505008001	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补12	卫生纸盒	10只	0.1	28.2	201.92		12.13	4.23	2.82	20.19		1.21	0.42
综合人工工日		小计							2.82	20.19		1.21	0.42
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢卫生纸盒	个	1	20	20		
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.19	--	

项目编码	011505002001	项目名称	晒衣架	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	成品折叠晾衣架	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品折叠晾衣架	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011505006001	项目名称	毛巾杆（架）	计量单位	套	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	卫生间配件 不锈钢管 毛巾架	10副	0.1	260.85	305.14	3.42	113.64	39.64	26.09	30.51	0.34	11.36	3.96
综合人工工日		小计							26.09	30.51	0.34	11.36	3.96
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢毛巾架	副	1.01	30	30.3		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	30.51	--	

项目编码	011501003002	项目名称	成品床安装	计量单位	张	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	利旧床安装	张	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	3971.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	84.6	15.23	6.55	39.19	13.67	8.46	1.52	0.66	3.92	1.37
综合人工工日		小计							8.46	1.52	0.66	3.92	1.37
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0846	3.68	0.31		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.012	4.89	0.06		
	周转木材	m3	0.0003	1586.47	0.48		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0156	4.2	0.07		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	1.52	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	60735.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	53775.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	6959.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	25306.26			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	948.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1897.97			
合计					88888.24			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	91711.23	100	91711.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3252171.19	2.4	78052.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3252171.19	0.42	13659.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3252171.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3343882.42	9	300949.42
合计					392660.65

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	60735.03										
2	临时设施	25306.26										
3	建筑工人实名制费用	948.98										
4	智慧工地费用	1897.97										
5	社会保险费	78052.11										
6	住房公积金	13659.12										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程-装修(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	575937.26	
1.1	人工费	126192.02	
1.2	材料费	381567.78	
1.3	施工机具使用费	56.25	
1.4	企业管理费	50546.33	
1.5	利润	17574.88	
2	措施项目费	22449.72	
2.1	单价措施项目费	5585.56	
2.2	总价措施项目费	16864.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9944.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16874.52	
5	税金	55373.54	
6	工程造价	670635.04	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1、名称：A区一层公共照明箱A-1ALG1 2、安装方式：增加1个1P-C16断路器，无端子外部接线2.5mm2 3个 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	台	1	170.8	170.8	
2	030404017007	配电箱	1、名称：末端照明配电AL-BG2（此配电箱需更改位置） 2、安装方式：增加40A电表一台，增加无端子外部接线2.5mm2 12个，拆除原有配电箱，重新安装配电箱一台，封堵原有配电箱洞口，增加一个配电箱开洞。 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	台	1	875.59	875.59	
3	030404017002	配电箱	1、名称：末端照明配电箱AL-BG3 2、安装方式：增加5个2P-C20断路器，增加40A电表一台，增加无端子外部接线4mm2 12个，无端子外部接线2.5mm2 18个，原有配电箱壳体更换，配电箱原有洞口扩大 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	台	1	1197.84	1197.84	
4	030404017003	配电箱	1、名称：A区大堂照明箱A-1AL2-1 2、安装方式：增加2个3P-C20A断路器，增加智能电表2个,增加端子外部接线2.5mm2 6个 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	台	1	1406.41	1406.41	
5	030404017004	配电箱	1、名称：空调室外机配电箱A-14AP-KT1 2、安装方式：增加2个4P-TM25A断路器，增加6个4P-TM32A断路器，增加2个4P-TM40A断路器，拆除5个4P-TM80A断路器，拆除1个4P-TM20A断路器，增加无端子外部接线4mm2 10个，无端子外部接线6mm2 30个，压铜接线端子 导线截面10mm2 10个 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	台	1	1811.4	1811.4	
6	030404017005	配电箱	1、名称：B区一层动力总箱B-1AP-KT 2、安装方式：拆除1个3P-TM63A断路器，增加1个3P-TM50A断路器 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	台	1	158.76	158.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017006	配电箱	1、名称：B区空调室外机配电总箱A-4AP-KT（此配电箱为新增配电箱） 2、安装方式：挂墙安装，增加无端子外部接线4mm2 15个，无端子外部接线6mm2 5个， 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	台	1	1629.52	1629.52	
8	030404031001	小电器	1、名称：无端子外部接线2.5mm2	个	30	4.21	126.3	
		分部小计					7376.62	
		桥架、配管配线						
9	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC 3、规格:DN20 4、配置形式:墙面开槽敷设（包含墙体开槽） 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	2827.92	11.91	33680.53	
10	030411001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC 3、规格:DN25 4、配置形式:墙面开槽敷设（包含墙体开槽） 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	1333.6	13.85	18470.36	
11	030411001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:暗敷及吊顶内敷设（包含墙体开槽） 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	4834.17	11.99	57961.7	
12	030411001004	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:暗敷及吊顶内敷设（包含墙体开槽） 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	902.68	16.96	15309.45	
13	030411001005	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN32 4、配置形式:暗敷及吊顶内敷设（包含墙体开槽） 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	116.32	20.33	2364.79	
14	030411001006	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN40 4、配置形式:暗敷及吊顶内敷设（包含墙体开槽） 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	10.26	26.29	269.74	
15	030411004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:铜芯WDZC-BYJ-2.5mm2 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	21246.83	4.62	98160.35	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411004002	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:铜芯WDZCN-BYJ-2.5mm2 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	150.22	4.98	748.1	
17	030411004003	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:铜芯WDZC-BYJ-4mm2 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	6330.51	5.96	37729.84	
18	030411004004	配线	1、名称:电视线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:SYWV75-5 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	628.68	3.94	2477	
19	030411004005	配线	1、名称:网线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:UTP CAT6 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	2737.53	4.61	12620.01	
20	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x4 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	78.03	27.25	2126.32	
21	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x6 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	230.24	40.03	9216.51	
22	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x10 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	124.64	62.72	7817.42	
23	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x16 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	35.85	92.5	3316.13	
24	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZB-YJY-5x16 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	2	47.13	94.26	
		分部小计					302362.51	
		开关插座、灯具						
25	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V，10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	143	17.28	2471.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404034002	照明开关	1、名称：二联单控开关 2、规格：250V，10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	86	19.7	1694.2	
27	030404034003	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V，10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	10	23.22	232.2	
28	030404034004	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V，10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	2	23.98	47.96	
29	030404034005	照明开关	1、名称：一联双控开关 2、规格：250V，10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	30	18.31	549.3	
30	030404034006	照明开关	1、名称：二联双控开关 2、规格：250V，10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	50	20.78	1039	
31	030404034007	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V，10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	106	23.22	2461.32	
32	030404034008	照明开关	1、名称：取电开关 2、规格：250V，10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	69	54.07	3730.83	
33	030404035001	插座	1、名称:普通电源插座 2、规格:250V 10 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	559	24.89	13913.51	
34	030404035002	插座	1、名称:地面电源插座 2、规格:250V 10A，地面安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	12	213.38	2560.56	
35	030404035003	插座	1、名称:地面网络插座 2、规格:250V 10A，地面安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	6	213.38	1280.28	
36	030404035004	插座	1、名称:USB电源插座 2、规格:250V 10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	118	24.89	2937.02	
37	030404035005	插座	1、名称:防水电源插座 2、规格:250V 10A 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	167	24.89	4156.63	
38	030404035006	插座	1、名称冰箱插座（不间断电源） 2、规格:250V 10A，墙壁嵌装H=300MM 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	22	24.89	547.58	
39	030404035007	插座	1、名称:电话网络电视综合插座 2、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	185	29.06	5376.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030412004001	装饰灯	1、名称：LED可调角度射灯 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	637	60.98	38844.26	
41	030412004002	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	204	55.93	11409.72	
42	030412004003	装饰灯	1、名称：LED防雾射灯 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	118	66.03	7791.54	
43	030412004004	装饰灯	1、名称：装饰吊灯 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	57	479.3	27320.1	
44	030412004005	装饰灯	1、名称：装饰吊灯（主材利旧包含甲供材料运输上楼等所有费用） 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	30	29.3	879	
45	030412004017	装饰灯	1、名称：装饰吸顶灯（主材利旧包含甲供材料运输上楼等所有费用） 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	18	29.16	524.88	
46	030412004006	装饰灯	1、名称：100x1200平板灯 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	22	122.62	2697.64	
47	030412004007	装饰灯	1、名称：600x600LED平板灯 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	25	170.14	4253.5	
48	030412004008	装饰灯	1、名称：300x600防潮平板灯 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	22	115.36	2537.92	
49	030412004009	装饰灯	1、名称：卫生间三合一 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	69	530.34	36593.46	
50	030412004010	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯 2、安装形式：吸顶安装 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	20	161.79	3235.8	
51	030412004011	装饰灯	1、名称：LED应急灯 2、安装形式：明装,底边距地2.4米(带透明防护罩) 3、详见施工图设计	套	25	99.55	2488.75	
52	030412004012	装饰灯	1、名称：LED应急筒灯 2、安装形式：5W,LED(天花装) 3、详见施工图设计	套	130	132.54	17230.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030412004013	装饰灯	1、名称：疏散出口灯（保护性拆除，并利旧处理） 2、安装形式：门上0.15m 3、详见施工图设计	套	39	63.28	2467.92	
54	030412004014	装饰灯	1、名称：复合信息标志灯（保护性拆除，并利旧处理） 2、安装形式：距地3m 3、详见施工图设计	套	30	63.28	1898.4	
55	030412004015	装饰灯	1、名称：应急疏散指示灯（保护性拆除，并利旧处理） 2、安装形式：距地0.6m 3、详见施工图设计	套	30	63.28	1898.4	
56	030412004016	装饰灯	1、名称：暗藏LED灯带 2、型号：LED 3、规格：220V 内嵌线条灯 4、类型：顶面安装 5、详见施工图设计	m	865.15	62.08	53708.51	
57	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	452	8.13	3674.76	
58	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:PVC 3、安装形式:暗装 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	194	7.31	1418.14	
59	030411006003	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	201	8.33	1674.33	
60	030411006004	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:PVC 3、安装形式:暗装 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	87	7.51	653.37	
		分部小计					266198.13	
		分部分项合计					575937.26	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5585.56	5585.56	
		单价措施合计					5585.56	
合计							581522.82	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	18.02	14.44		7.21	2.52	54.06	43.32		21.63	7.56
4-288	1P-C16断路器	套	1	10.6	1.65		4.24	1.48	10.6	1.65		4.24	1.48
综合人工工日		小计							64.66	44.97		25.87	9.04
0.61工日		未计价材料费							26.26				
清单项目综合单价									170.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	3.05	0.86	2.62		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	1P-C16断路器	套	1.01	26	26.26		
	橡皮护套圈φ6～32	只	2	0.69	1.38		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	71.23	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
4-288	40A电表	套	1	10.6	1.65		4.24	1.48	10.6	1.65		4.24	1.48
4-267	配电箱安装	台	1	121.9	30.18		48.76	17.07	121.9	30.18		48.76	17.07
1-51	配电箱拆除	台	1	33.92			13.57	4.75	33.92			13.57	4.75
D00001	配电箱封堵	台	1		200					200			
D00002	配电箱开洞	台	1		150					150			
综合人工工日		小计							188.04	399.16		75.22	26.32
1.774工日		未计价材料费							186.85				
清单项目综合单价									875.59				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	1.75	0.86	1.51		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	40A电表	套	1.01	185	186.85		
	橡皮护套圈φ6～32	只	2	0.69	1.38		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	24.6	0.25		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--	350.04	--	
	材料费小计			--	586.01	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
4-288	40A电表	套	1	10.6	1.65		4.24	1.48	10.6	1.65		4.24	1.48
4-288	2P-C20断路器	套	5	10.6	1.65		4.24	1.48	53	8.25		21.2	7.4
4-269	配电箱安装	台	1	186.56	38.26		74.62	26.12	186.56	38.26		74.62	26.12
1-53	配电箱拆除	台	1	40.28			16.11	5.64	40.28			16.11	5.64
D00002	配电箱开洞	台	1		150					150			
综合人工工日		小计							352.14	241.48		140.85	49.27
3.322工日		未计价材料费							414.1				
清单项目综合单价									1197.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.4	6	2.4		

	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	40A电表	套	1.01	185	186.85		
	橡皮护套圈φ6～32	只	12	0.69	8.28		
	电力复合脂	kg	0.47	17.15	8.06		
	2P-C20断路器	套	5.05	45	227.25		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	24.6	0.25		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--	150.31	--	
	材料费小计			--	655.58	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
5-191	智能电表	个	2	29.97	0.77		11.99	4.2	59.94	1.54		23.98	8.4
4-288	3P-C20A断路器	套	2	10.6	1.65		4.24	1.48	21.2	3.3		8.48	2.96
综合人工工日		小计							91.95	13.5		36.79	12.87
	0.842工日	未计价材料费							1251.3				
清单项目综合单价									1406.41				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.7	0.86	0.6		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	智能电表	个	2	560	1120		
	塑料膨胀管≤φ10	十个	0.824	0.6	0.49		

	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.816	0.58	0.47		
	3P-C20A断路器	套	2.02	65	131.3		
	橡皮护套圈φ6～32	只	4	0.69	2.76		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	1264.8	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-80	拆除4P-TM80A断路器	个	6	12.72			5.09	1.78	76.32			30.54	10.68
4-288	4P-TM25A断路器	套	10	10.6	1.65		4.24	1.48	106	16.5		42.4	14.8
4-413	无端子外部接线6	10个	4	24.38	14.44		9.75	3.41	97.52	57.76		39	13.64
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.73		14.42	5.05	36.04	38.73		14.42	5.05
综合人工工日		小计							315.88	112.99		126.36	44.17
2.98工日		未计价材料费							1212				
清单项目综合单价									1811.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4P-TM25A断路器	套	10.1	120	1212		
	橡皮护套圈φ6～32	只	20	0.69	13.8		
	电力复合脂	kg	0.12	17.15	2.06		
	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	塑料软管dn6	m	4	1.89	7.56		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.58	17.15	44.25		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1	1.17	1.17		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	1324.99	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-80	拆除3P-TM63A断路器	个	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
4-288	3P-TM80A断路器	套	1	10.6	1.65		4.24	1.48	10.6	1.65		4.24	1.48
综合人工工日		小计							23.32	1.65		9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									158.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3P-TM80A断路器	套	1.01	120	121.2		
	橡皮护套圈φ6～32	只	2	0.69	1.38		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	铁砂布2#	张	0.05	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	122.85	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.26		74.62	26.12	186.56	38.26		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2	24.38	14.44		9.75	3.41	48.76	28.88		19.5	6.82
综合人工工日		小计							235.32	67.14		94.12	32.94
2.22工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1629.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B区空调室外机配电总箱A-4AP-KT	只	1	1200	1200		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	24.6	0.25		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.17	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1267.14	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	18.02	14.44		7.21	2.52	1.8	1.44		0.72	0.25
综合人工工日		小计							1.8	1.44		0.72	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.44	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2827.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	80.46		239.56	83.85	5.99	0.8		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.8		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.88
清单项目综合单价													11.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		

	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1333.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	161.84		255.67	89.49	6.39	1.62		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.62		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费							2.39				
清单项目综合单价									13.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC25	m	1.1	2.17	2.39		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	4.01	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4834.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.52		133.98	46.89	3.35	1.2		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.2		1.34	0.47

新点网上招投标系统

0.0316工日	未计价材料费						5.63
清单项目综合单价							11.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.47	5.63		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.83	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	902.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.56		195.46	68.41	4.89	2.07		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.07		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							7.37				
清单项目综合单价									16.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内						m	1.03	7.16	7.37			
	紧定式直管接头φ25						个	0.1532	2.06	0.32			
	紧定式锁母φ25						个	0.1545	1.29	0.2			
	电力复合脂						kg	0.0012	17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.348	0.36			
	中砂						t	0.006601	151	1			
	水						m3	0.0013	6.02	0.01			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.44		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	116.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	239.82		208.61	73.01	5.22	2.4		2.09	0.73
综合人工工日		小计							5.22	2.4		2.09	0.73
0.0492工日		未计价材料费							9.89				
清单项目综合单价									20.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG32	m	1.03	9.6	9.89		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.29	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	344.75		266.27	93.2	6.66	3.45		2.66	0.93
综合人工工日		小计							6.66	3.45		2.66	0.93
0.0628工日		未计价材料费							12.59				
清单项目综合单价									26.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG40	m	1.03	12.22	12.59		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		

	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.348	0.54		
	中砂	t	0.009821	151	1.48		
	水	m3	0.00183	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	16.04	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21246.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.28		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.21				
清单项目综合单价									4.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.77	3.21		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	3.36	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.28		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.57				
清单项目综合单价									4.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	3.08	3.57		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		

	其他材料费	--	0.14	--
	材料费小计	--	3.72	--

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6330.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.35		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.93				
清单项目综合单价									5.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4mm2	m	1.1	4.48	4.93		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	5.08	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	628.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-149	电视线SYWV75-5	100m	0.01	48.84	0.55		19.54	6.84	0.49	0.01		0.2	0.07
综合人工工日		小计							0.49	0.01		0.2	0.07
0.0044工日		未计价材料费							3.17				
清单项目综合单价									3.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视线SYWV75-5	m	1.02	3.11	3.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2737.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.23	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价									4.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UTP CAT6	m	1.02	3	3.06		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.07	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	262.88	45.83	12.33	105.15	36.8	2.63	0.46	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							22.62				
清单项目综合单价									27.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5x4	m	1.01	22.4	22.62		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	230.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	338.14	46.97	12.33	135.26	47.34	3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							34.24				
清单项目综合单价									40.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5x6	m	1.01	33.9	34.24		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	34.71	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	124.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	46.97	12.33	173.42	60.7	4.34	0.47	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							55.45				
清单项目综合单价									62.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5x10	m	1.01	54.9	55.45		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	55.92	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	49.56	12.33	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费							85.04				
清单项目综合单价									92.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5x16	m	1.01	84.2	85.04		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	85.54	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.73		14.42	5.05	18.02	19.37		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.37		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		

	其他材料费	--	0.91	--
	材料费小计	--	19.37	--

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	143

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	6.06		27.56	9.65	6.89	0.61		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.61		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	6.66	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	8.52		28.83	10.09	7.21	0.85		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.85		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.75				
清单项目综合单价									19.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.6	7.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	8.6	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	12.62		30.1	10.54	7.53	1.26		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	1.26		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							10.37				
清单项目综合单价									23.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)	只	1.02	10.17	10.37		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	79.5	13.44		31.8	11.13	7.95	1.34		3.18	1.11
综合人工工日		小计							7.95	1.34		3.18	1.11
0.075工日		未计价材料费							10.4				
清单项目综合单价									23.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四联扳式暗开关(单控)	只	1.02	10.2	10.4		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	11.74	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	7.68		27.56	9.65	6.89	0.77		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.77		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.92				
清单项目综合单价									18.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	6.78	6.92		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.72	--
	材料费小计	--	7.69	--

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-346	扳式暗开关(双控) 双联	10套	0.1	72.08	10.37		28.83	10.09	7.21	1.04		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	1.04		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									20.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关安装(双控)	只	1.02	8.47	8.64		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	9.68	--	

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	12.62		30.1	10.54	7.53	1.26		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	1.26		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							10.37				
清单项目综合单价									23.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)	只	1.02	10.17	10.37		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	取电开关	10套	0.1	68.9	6.06		27.56	9.65	6.89	0.61		2.76	0.97

综合人工工日	小计			6.89	0.61		2.76	0.97
0.065工日	未计价材料费							42.84
清单项目综合单价								54.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取电开关	只	1.02	42	42.84			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	其他材料费			--	0.56		--	
	材料费小计			--	43.45		--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	559

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20		35.62	12.47	8.9	2		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											9.18
清单项目综合单价													24.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通电源插座						套	1.02	9	9.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	其他材料费								--	1.9		--	
	材料费小计								--	11.18		--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	10.5		74.62	26.12	18.66	1.05		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	1.05		7.46	2.61
0.176工日		未计价材料费											183.6
清单项目综合单价													213.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面电源插座						套	1.02	180	183.6			
	其他材料费								--	1.05		--	
	材料费小计								--	184.65		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	10.5		74.62	26.12	18.66	1.05		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	1.05		7.46	2.61
0.176工日		未计价材料费							183.6				
清单项目综合单价									213.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面网络插座	套	1.02	180	183.6		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	184.65	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20		35.62	12.47	8.9	2		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							9.18				
清单项目综合单价									24.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	USB电源插座	套	1.02	9	9.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	11.18	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20		35.62	12.47	8.9	2		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							9.18				

清单项目综合单价							24.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水电源插座	套	1.02	9	9.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	11.18	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20		35.62	12.47	8.9	2		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							9.18				
清单项目综合单价									24.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座（不间断电源）	套	1.02	9	9.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	11.18	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							22.22				
清单项目综合单价									29.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话网络电视综合插座	个	1.01	22	22.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.22	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	637

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	LED可调角度射灯	10套	0.1	87.98	19.77		35.19	12.32	8.8	1.98		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.98		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									60.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED可调角度射灯	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	47.43	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	LED射灯	10套	0.1	87.98	19.77		35.19	12.32	8.8	1.98		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.98		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									55.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED射灯	套	1.01	40	40.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	42.38	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	118

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	LED防雾射灯	10套	0.1	87.98	19.77		35.19	12.32	8.8	1.98		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.98		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													66.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED防雾射灯	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	52.48	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	装饰吊灯	10套	0.1	174.9	23.55		69.96	24.49	17.49	2.36		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.36		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													479.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装饰吊灯	套	1	450	450		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	1.57	--	
	材料费小计			--	452.36	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	装饰吊灯（利旧）	10套	0.1	174.9	23.55		69.96	24.49	17.49	2.36		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.36		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.3

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	1.57	--	
	材料费小计			--	2.36	--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	装饰吸顶灯（利旧）	10套	0.1	174.9	22.24		69.96	24.49	17.49	2.22		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.22		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	1.43	--	
	材料费小计			--	2.22	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	100x1200平板灯	10套	0.1	195.04	67.37		78.02	27.31	19.5	6.74		7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	6.74		7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													122.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100x1200平板灯	套	1.01	85	85.85		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.49	4.55		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.04	0.25	0.26		
	其他材料费			--	1.24	--	
	材料费小计			--	92.59	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	600x600LED平板灯	10套	0.1	246.98	109.01		98.79	34.58	24.7	10.9		9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	10.9		9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									170.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600x600LED平板灯	套	1.01	120	121.2		
	伞形螺栓M6～8×150	套	3.952	0.34	1.34		
	其他材料费			--	9.56	--	
	材料费小计			--	132.1	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	300x600防潮平板灯	10套	0.1	221.54	105.47		88.62	31.02	22.15	10.55		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	10.55		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							70.7				
清单项目综合单价									115.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300x600防潮平板灯	套	1.01	70	70.7		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	其他材料费			--	9.56	--	
	材料费小计			--	81.25	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-400	卫生间三合一	套	1	48.76	0.75		19.5	6.83	48.76	0.75		19.5	6.83
综合人工工日		小计							48.76	0.75		19.5	6.83
0.46工日		未计价材料费							454.5				

清单项目综合单价							530.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间三合一	套	1.01	450	454.5		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.42	0.25	0.11		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	455.25	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1756	磁吸轨道灯	10套	0.1	66.78			26.71	9.35	6.68			2.67	0.94
综合人工工日		小计							6.68			2.67	0.94
0.063工日		未计价材料费							151.5				
清单项目综合单价									161.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磁吸轨道灯	套	1.01	150	151.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.5	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	LED应急灯	10套	0.1	197.16	35.34		78.86	27.6	19.72	3.53		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.53		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED应急灯	套	1.01	65	65.65		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	其他材料费			--	3.43	--	
	材料费小计			--	69.18	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	LED应急筒灯	10套	0.1	226.84	117.58		90.74	31.76	22.68	11.76		9.07	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.07	3.18
0.214工日		未计价材料费							85.85				
清单项目综合单价									132.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED应急筒灯	套	1.01	85	85.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	其他材料费			--	6.51	--	
	材料费小计			--	97.61	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	疏散出口灯拆除	10套	0.1	190.8			76.32	26.71	19.08			7.63	2.67
4-1745	疏散出口灯	10套	0.1	197.16	35.34		78.86	27.6	19.72	3.53		7.89	2.76
综合人工工日		小计							38.8	3.53		15.52	5.43
0.366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	其他材料费			--	3.43	--	
	材料费小计			--	3.53	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	复合信息标志灯	10套	0.1	197.16	35.34		78.86	27.6	19.72	3.53		7.89	2.76
1-112	出入口标志灯拆除	10套	0.1	190.8			76.32	26.71	19.08			7.63	2.67
综合人工工日		小计							38.8	3.53		15.52	5.43
0.366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	其他材料费			--	3.43	--	
	材料费小计			--	3.53	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	拆除应急疏散指示灯	10套	0.1	190.8			76.32	26.71	19.08			7.63	2.67
4-1745	应急疏散指示灯	10套	0.1	197.16	35.34		78.86	27.6	19.72	3.53		7.89	2.76
综合人工工日		小计							38.8	3.53		15.52	5.43
0.366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	其他材料费			--	3.43	--	
	材料费小计			--	3.53	--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	865.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	159	84.98		63.6	22.26	15.9	8.5		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	8.5		6.36	2.23
0.15工日		未计价材料费											29.09
清单项目综合单价													62.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带	套	0.808	36	29.09		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	8.4	--	
	材料费小计			--	37.59	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒　金属	只	1.02	2	2.04		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	194

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC	只	1.02	1.2	1.22		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	201

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒　金属	只	1.02	2	2.04		
	其他材料费			--	0.25	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2.29	--

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	171.8	515.42		68.72	24.05	171.8	515.42		68.72	24.05
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	39.23	117.69		15.69	5.49	39.23	117.69		15.69	5.49
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1019.26	3057.81		407.7	142.7	1019.26	3057.81		407.7	142.7
综合人工工日		小计							1230.29	3690.92		492.11	172.24
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5585.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3690.92	--	
	材料费小计			--	3690.92	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	9944.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8722.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1221.2			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6396.75			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	174.46			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	348.91			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16864.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16874.52	100	16874.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	598386.98	2.4	14361.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	598386.98	0.42	2513.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	598386.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	615261.5	9	55373.54
合计					72248.06

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9944.04										
2	临时设施	6396.75										
3	建筑工人实名制费用	174.46										
4	智慧工地费用	348.91										
5	社会保险费	14361.29										
6	住房公积金	2513.23										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程电气部分(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	309359.55	
1.1	人工费	67923.42	
1.2	材料费	204035.95	
1.3	施工机具使用费	719.79	
1.4	企业管理费	27179.45	
1.5	利润	9500.94	
2	措施项目费	11083.65	
2.1	单价措施项目费	2052.7	
2.2	总价措施项目费	9030.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5325.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9036.5	
5	税金	29653.17	
6	工程造价	359132.87	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：PP-R DN80 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	60.8	118.21	7187.17	
2	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水给水 3、材质、规格：PP-R DN80 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	60.8	141.06	8576.45	
3	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：PP-R DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	44.16	77.32	3414.45	
4	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	122.91	72.44	8903.6	
5	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	27.68	64.39	1782.32	
6	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	68.68	50.96	3499.93	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	80.45	57.51	4626.68	
8	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	93.2	38.72	3608.7	
9	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	129.84	35.3	4583.35	
10	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	917.07	30.69	28144.88	
11	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水热水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	616.78	32.64	20131.7	
12	011615001001	墙体开槽	1、部位：墙面 2、配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	166.7	11.02	1837.03	
13	031003001001	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（含截止阀） 2、规格、压力等级：DN15 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	28	89.48	2505.44	
14	031003013001	水表	1、名称：水表 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	组(个)	1	636.82	636.82	
15	031003013003	水表	1、名称：水表 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	组(个)	1	451.13	451.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031003013002	水表	1、名称：水表 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	组(个)	144	199.42	28716.48	
17	031003001002	螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	2	284.11	568.22	
18	031003001003	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	3	332.59	997.77	
19	031003001004	螺纹阀门	1、名称：电磁阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	2	521.46	1042.92	
20	031003001005	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	28	245.73	6880.44	
21	031003001006	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	14	71.37	999.18	
22	031003001007	螺纹阀门	1、名称：截止阀（利旧，保护性拆除原有管路上的阀门，原阀门处丝堵封孔，PPR管与阀门转接配件包含在报价中） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	144	29.64	4268.16	
23	031003001008	螺纹阀门	1、名称：减压阀（利旧，保护性拆除原有管路上的阀门，原阀门处丝堵封孔，PPR管与阀门转接配件包含在报价中） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	48	29.64	1422.72	
24	031002003001	套管	1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN80 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	7	43.93	307.51	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031002003002	套管	1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN65 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	4	42.5	170	
26	031002001001	管道支架	1、材质：支架制作安装 2、名称：除锈后，刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	Kg	134	17.66	2366.44	
27	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：粘接 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	282.05	32.39	9135.6	
28	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：粘接 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	3.86	45.77	176.67	
29	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：粘接 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	190.28	60.12	11439.63	
30	031002003003	套管	1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN150 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个	15	83.02	1245.3	
31	031004003001	洗手盆	1、名称：洗脸盆利旧安装（洗脸盆利旧包含甲供材料运输上楼等所有费用） 2、洗脸盆为甲供，三角阀、软管等所有配件为新做 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	组	69	474.67	32752.23	
32	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：纯铜防臭地漏DN50 2、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	个(组)	138	62.41	8612.58	
33	031004006001	大便器	1、名称：成品坐便器利旧安装（成品坐便器利旧包含甲供材料运输上楼等所有费用） 2、成品坐便器为甲供，三角阀、软管等所有配件为新做 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	组	69	142.53	9834.57	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031004010001	淋浴器	1、材质：成品淋浴器（含所有配件） 2、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	套	66	893.74	58986.84	
35	031004001001	浴缸	1、材质：成品浴缸（含所有配件） 2、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	组	18	1641.48	29546.64	
		分部小计					309359.55	
		分部分项合计					309359.55	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2052.7	2052.7	
		单价措施合计					2052.7	
合计							311412.25	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 80/90mm	10m	0.1	119.78	15.97	5.01	47.91	16.77	11.98	1.6	0.5	4.79	1.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.67	2.09	0.5	5.07	1.78
0.1195工日		未计价材料费							96.1				
清单项目综合单价									118.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN80冷水	m	1.02	59.9	61.1		
	PP-R给水管DN80管件	个	1	35	35		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.514	2.74	1.41		
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	98.19	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 80/90mm	10m	0.1	119.78	15.97	5.01	47.91	16.77	11.98	1.6	0.5	4.79	1.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.67	2.09	0.5	5.07	1.78
0.1195工日		未计价材料费							118.95				
清单项目综合单价									141.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN80热水	m	1.02	82.3	83.95		

	膨胀螺栓M16×200	套	0.514	2.74	1.41		
	PP-R给水管DN80管件	个	1	35	35		
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	121.04	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	44.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径65/75mm	10m	0.1	119.78	19.63	3.43	47.91	16.77	11.98	1.96	0.34	4.79	1.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.67	2.45	0.34	5.07	1.78
0.1195工日		未计价材料费							55.01				
清单项目综合单价									77.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管冷水DN65	m	1.02	43.1	43.96		
	PP-R给水管冷水管件DN65	个	0.425	26	11.05		
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	122.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.53	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.93	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							46.7				
清单项目综合单价									72.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-RDN50热水	m	1.02	34.3	34.99		
	PP-R DN50给水管件	个	0.651	18	11.72		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	48.63	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.53	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.93	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							38.65				
清单项目综合单价									64.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-RDN50	m	1.02	26.4	26.93		
	PP-R DN50给水管件	个	0.651	18	11.72		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	40.58	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	68.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.97	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	15.36	1.88	0.1	6.15	2.15	
0.1449工日	未计价材料费	25.32					
清单项目综合单价		50.96					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40管件	个	0.82	12	9.84		
	PP-R给水管DN40	m	1.02	15.18	15.48		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	27.2	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	80.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.97	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日	小计	15.36	1.88	0.1	6.15	2.15							
0.1449工日	未计价材料费	31.87											
清单项目综合单价		57.51											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40管件	个	0.82	12	9.84		
	PP-R给水管DN40热水	m	1.02	21.6	22.03		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	33.75	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	93.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.97	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.71	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							16.85				
清单项目综合单价									38.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-RDN32	m	1.02	9.83	10.03		
	PP-R DN32给水管件	个	0.803	8.5	6.83		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	18.56	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	129.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.56	50.03	17.51	12.51	1.32	0.06	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.62	0.06	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							13.56				
清单项目综合单价									35.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-RDN25	m	1.02	7.35	7.5		
	PP-R DN25给水管件	个	0.978	6.2	6.06		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	15.18	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	917.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							11.16				
清单项目综合单价									30.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-RDN20	m	1.02	4.95	5.05		
	PP-R DN20给水管件	个	1.152	5.3	6.11		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	616.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							13.11				
清单项目综合单价									32.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-RDN20热水	m	1.02	6.87	7.01		
	PP-R DN20给水管件	个	1.152	5.3	6.11		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	14.81	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011615001001	项目名称	墙体开槽	计量单位	m	工程量	166.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	3.96		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.348	0.16		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	0.4	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	8.14		6.78	2.37	16.96	8.14		6.78	2.37
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.56	12.42		11.02	3.85
0.26工日		未计价材料费											34.63
清单项目综合单价									89.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	22	22		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.127	2.68		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	4	0.84		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.348	0.17		
	截止阀DN15	个	1.01	12.5	12.63		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.65	--
	材料费小计	--	47.05	--

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58		42.4	14.84
综合人工工日		小计							106	153.58		42.4	14.84
1工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									636.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN80	只	1	320	320		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80	个	1.01	149.92	151.42		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	473.58	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									451.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50	只	1	260	260		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	其他材料费			--	1.69	--	
	材料费小计			--	327.07	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-627	螺纹水表 公称直径20mm以内	组	1	40.28	17.39		16.11	5.64	40.28	17.39		16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	17.39		16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									199.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN20						只	1	120	120			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN20						个	1.01	16.62	16.79			
	其他材料费								--	0.6		--	
	材料费小计								--	137.39		--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							225.23				
清单项目综合单价									284.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50						个	1.01	223	225.23			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	其他材料费								--	0.91		--	
	材料费小计								--	244.93		--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							273.71				
清单项目综合单价									332.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50						个	1.01	271	273.71			

	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	293.41	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							462.58				
清单项目综合单价									521.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN50	个	1.01	458	462.58		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	482.28	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							186.85				
清单项目综合单价									245.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50	个	1.01	185	186.85		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	206.55	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									71.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	45	45.45		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	53.42	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
10-419*0.5	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	5.3			2.12	0.74	5.3			2.12	0.74
综合人工工日		小计							15.9	5.16		6.36	2.22
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	5.16	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
10-419*0.5	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	5.3			2.12	0.74	5.3			2.12	0.74

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			15.9	5.16		6.36	2.22
0.15工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								29.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75			
	其他材料费			--	0.41		--	
	材料费小计			--	5.16		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	120.32	18.69	78.02	27.31	19.5	12.03	1.87	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	12.03	1.87	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	34.94	10.66			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.348	0.15			
	其他材料费								--	1.22		--	
	材料费小计								--	12.03		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径65mm以内	10个	0.1	195.04	105.98	18.69	78.02	27.31	19.5	10.6	1.87	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.6	1.87	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN65						m	0.305	30.24	9.22			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.348	0.15			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	1.23	--	
	材料费小计	--	10.6	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	74.69	214	101.34	35.47	2.53	0.75	2.14	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	26.4	63.78	139.92	48.97	3.5	0.26	0.64	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	1.01	2.78	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.59				
清单项目综合单价									17.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.33	4.59		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.348	0.06		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	6.02			
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	5.6	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	282.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	21.56	1.59	61.48	21.52	15.37	2.16	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.16	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							6.4				
清单项目综合单价									32.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管DN50	m	0.967	4.14	4		
	承插塑料排水管件De50	个	0.902	2.66	2.4		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		

	水	m3	0.016	6.02	0.1		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	8.56	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	27.42	1.59	83.95	29.38	20.99	2.74	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.74	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							10.54				
清单项目综合单价									45.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	6.37	6.13		
	承插塑料排水管件De75	个	1.076	4.09	4.4		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--	2.56	--	
	材料费小计			--	13.28	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	190.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	38.06	1.59	93.28	32.65	23.32	3.81	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.81	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							20.23				
清单项目综合单价									60.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	13.06	11.13		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	8	9.1		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	其他材料费			--	2.2	--	
	材料费小计			--	24.04	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.15	18.69	145.01	50.75	36.25	25.32	1.87	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.32	1.87	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	水泥32.5级	kg	1	0.348	0.35		
	其他材料费			--	2.74	--	
	材料费小计			--	25.32	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗手盆	计量单位	组	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1282.6	94.95		513.04	179.56	128.26	9.5		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.5		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费							267.65				
清单项目综合单价									474.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	140	141.4		
	角阀	个	2.02	25	50.5		
	金属软管	个	2.02	15	30.3		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	45	45.45		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.127	1.11		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	7.48	--
	材料费小计	--	277.15	--

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	25.9		64.45	22.56	16.11	2.59		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.59		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									62.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高水封防臭地漏DN50	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	其他材料费			--	2.38	--	
	材料费小计			--	37.59	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		244.65	85.63	61.16	8.09		24.47	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		24.47	8.56
0.577工日		未计价材料费							40.25				
清单项目综合单价									142.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角阀	个	1.01	25	25.25		
	金属软管	个	1	15	15		
	其他材料费			--	8.09	--	
	材料费小计			--	48.34	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	201.4	127.22		80.56	28.2	20.14	12.72		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	12.72		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									893.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品淋浴器	套	1	850	850		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	其他材料费			--	7.18	--	
	材料费小计			--	862.72	--	

项目编码	031004001001	项目名称	浴缸	计量单位	组	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-660	搪瓷浴盆 冷热水	10组	0.1	864.96	82.72		345.98	121.09	86.5	8.27		34.6	12.11
综合人工工日		小计							86.5	8.27		34.6	12.11
0.816工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1641.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浴缸	个	1	1500	1500		
	其他材料费			--	8.27	--	
	材料费小计			--	1508.27	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	452.13	1356.42		180.85	63.3	452.13	1356.42		180.85	63.3

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							452.13	1356.42		180.85	63.3
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2052.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1356.42		--	
	材料费小计								--	1356.42		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	5325.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4671.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	653.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3425.53			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	93.42			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	186.85			
合计					9030.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9036.5	100	9036.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	320443.2	2.4	7690.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	320443.2	0.42	1345.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	320443.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	329479.7	9	29653.17
合计					38689.67

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5325.15										
2	临时设施	3425.53										
3	建筑工人实名制费用	93.42										
4	智慧工地费用	186.85										
5	社会保险费	7690.64										
6	住房公积金	1345.86										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程给排水(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	96778.65	
1.1	人工费	43276.79	
1.2	材料费	27726.23	
1.3	施工机具使用费	675.01	
1.4	企业管理费	19037.35	
1.5	利润	6063.27	
2	措施项目费	4005.71	
2.1	单价措施项目费	1214.65	
2.2	总价措施项目费	2791.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1645.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2792.76	
5	税金	9321.94	
6	工程造价	112899.06	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防报警						
1	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG 3、规格:DN16 4、配置形式:暗敷（包含墙体开槽） 5、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	m	187.21	9.18	1718.59	
2	030411001002	配管	1、名称：电线管 2、材质：金属软管D20 4、配置形式： 明配	m	130.4	25.05	3266.52	
3	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒86型 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	122	7.46	910.12	
4	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RVS-2*1.5 3、配置方式：桥架、管内穿线	m	286.61	5.19	1487.51	
5	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-BYJ-1.5 3、配置方式：桥架、管内穿线	m	62	3.16	195.92	
6	030904001001	点型探测器	1、名称：智能型光电感烟火灾探测器移位（材料利旧，保护性拆除并重新安装） 2、规格：JTY-GD-3002B 3、安装方式：吸顶安装	个	136	90.19	12265.84	
7	030904001002	点型探测器	1、名称：智能型光电感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GD-3002B 3、安装方式：吸顶安装	个	40	105.47	4218.8	
8	030904003001	按钮	1、名称：编码手动报警按钮（含电话插孔）移位（材料利旧，保护性拆除并重新安装） 2、规格：明装 下口距地1.4m	个	23	129.11	2969.53	
9	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：吸顶式火灾应急广播扬声器移位（材料利旧，保护性拆除并重新安装） 2、规格：吸顶	个	91	60.52	5507.32	
10	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器移位（材料利旧，保护性拆除并重新安装） 2、规格：明装 下口距地2.3m	个	8	179.52	1436.16	
11	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、消防电话分机（材料利旧，保护性拆除并重新安装） 2、规格：明装 下口距地1.4m	个(部)	14	37.89	530.46	
		分部小计					34506.77	
		消防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030901002001	喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN25 厚度详见设计说明，投标时自行考虑 3、连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5.具体参见施工图设计	m	516.85	50.42	26059.58	
13	030901002002	喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN32 厚度详见设计说明，投标时自行考虑 3、连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5.具体参见施工图设计	m	20.65	58.37	1205.34	
14	030901002003	喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN40 厚度详见设计说明，投标时自行考虑 3、连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5.具体参见施工图设计	m	1	72.27	72.27	
15	030901002004	喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN50 厚度详见设计说明，投标时自行考虑 3、连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5.具体参见施工图设计	m	2.85	83.63	238.35	
16	030901002005	喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65厚度详见设计说明，投标时自行考虑 3、连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5.具体参见施工图设计	m	2.9	85.11	246.82	
17	030901002006	喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN80厚度详见设计说明，投标时自行考虑 3、连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5.具体参见施工图设计	m	1.1	85.67	94.24	
18	030901002007	喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100厚度详见设计说明，投标时自行考虑 3、连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5.具体参见施工图设计	m	19.16	110.54	2117.95	
19	031201001001	管道刷油	1、名称：室内管道刷油 2、油漆品种：红丹防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二道 4、标志色方式、品种：具体参见施工图设计	m2	67.45	12.53	845.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:ϕ160以下	m3	1.05	1694.8	1779.54	
21	031002001001	管道支架	1、材质：支架制作安装	Kg	60.94	17.9	1090.83	
22	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内喷头（有吊顶），原有的喷淋头拆除（原喷淋头上喷头改为下喷头) 2、材质、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、设计要求：见设计图纸 5、投标人自主报价，结算时不做调整	个	766	36.46	27928.36	
23	031002003001	套管	1、名称、类型：一般穿楼板套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN40 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏，满足验收规范及施工要求	个	6	44.71	268.26	
24	031002003002	套管	1、名称、类型：一般穿楼板套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN50 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏，满足验收规范及施工要求	个	1	59.68	59.68	
25	031002003003	套管	1、名称、类型：一般穿楼板套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN100 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏，满足验收规范及施工要求	个	1	119.1	119.1	
26	031002003004	套管	1、名称、类型：一般穿楼板套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN150 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏，满足验收规范及施工要求	个	1	146.41	146.41	
		分部小计					62271.88	
		分部分项合计					96778.65	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1214.65	1214.65	
		单价措施合计					1214.65	
合计							97993.3	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	187.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	312.7	111		137.59	43.78	3.13	1.11		1.38	0.44
综合人工工日		小计							3.13	1.11		1.38	0.44
0.0295工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									9.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG16	m	1.03	3.03	3.12		
	紧定式直管接头ϕ15	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母ϕ15	个	0.1854	0.7	0.13		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	130.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1	126.14	28.33		55.5	17.66	12.61	2.83		5.55	1.77
综合人工工日		小计							12.61	2.83		5.55	1.77
0.119工日		未计价材料费							2.29				
清单项目综合单价									25.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20	m	1.03	2.22	2.29		
	其他材料费			--	2.83	--	
	材料费小计			--	5.12	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁质	只	1.02	1.2	1.22		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	286.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.44		29.85	9.5	0.68	0.14		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.14		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.97				
清单项目综合单价									5.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.5	m	1.08	3.68	3.97		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.11	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	56.18	11.94		24.72	7.87	0.56	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.12		0.25	0.08
0.0053工日		未计价材料费							2.15				
清单项目综合单价									3.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-1.5	m	1.05	2.05	2.15		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.0065	1.8	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	2.27	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158*0.5	点型探测器 总线制 感烟	个	1	18.02			7.93	2.52	18.02			7.93	2.52
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	4.55	0.22	15.86	5.05	36.04	4.55	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							54.06	4.55	0.22	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.55	--	
	材料费小计			--	4.55	--	

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	4.55	0.22	15.86	5.05	36.04	4.55	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.55	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											43.75
清单项目综合单价									105.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感烟探测器	个	1	43.75	43.75		
	其他材料费			--	4.55	--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	5.18	0.83	22.85	7.27	51.94	5.18	0.83	22.85	7.27
9-164*0.5	按钮安装	个	1	25.97			11.43	3.64	25.97			11.43	3.64

综合人工工日		小计		77.91	5.18	0.83	34.28	10.91
0.735工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								129.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.18		--	
	材料费小计			--	5.18		--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210*0.5	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	11.66			5.13	1.63	11.66			5.13	1.63
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	4.79	0.47	10.26	3.26	23.32	4.79	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							34.98	4.79	0.47	15.39	4.89
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.79		--	
	材料费小计								--	4.79		--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202*0.5	警报装置安装 声光报警	个	1	37.1			16.32	5.19	37.1			16.32	5.19
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	3.04	0.63	32.65	10.39	74.2	3.04	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							111.3	3.04	0.63	48.97	15.58
1.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×30						十个	0.1	0.25	0.03			
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16			
	其他材料费								--	2.85		--	
	材料费小计								--	3.04		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216*0.5	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	6.89			3.03	0.96	6.89			3.03	0.96
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							20.67	5.24		9.09	2.89
0.195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	5.24	--	

项目编码	030901002001	项目名称	喷淋钢管	计量单位	m	工程量	516.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	5.15	2.45	75.56	24.04	17.17	0.52	0.25	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	113.36	8.93	100.28	31.91	2.28	1.13	0.09	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.65	0.34	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											17.7
清单项目综合单价									50.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	14.37	14.66		
	镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内	个	0.723	4.21	3.04		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	19.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901002002	项目名称	喷淋钢管	计量单位	m	工程量	20.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.31	3.97	78.36	24.93	17.81	0.63	0.4	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	113.36	8.93	100.28	31.91	2.28	1.13	0.09	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.76	0.49	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费							24.38				
清单项目综合单价									58.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	19.95	20.35		
	镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内	个	0.807	5	4.04		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	030901002003	项目名称	喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	9.1	5.83	89.08	28.34	20.25	0.91	0.58	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	113.36	8.93	100.28	31.91	2.28	1.13	0.09	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	2.04	0.67	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费							33.97				
清单项目综合单价									72.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	22.67	23.12		
	镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内	个	1.223	8.87	10.85		
	其他材料费			--	2.04	--	
	材料费小计			--	36.01	--	

项目编码	030901002004	项目名称	喷淋钢管	计量单位	m	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	9.16	5.34	92.81	29.53	21.09	0.92	0.53	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	113.36	8.93	100.28	31.91	2.28	1.13	0.09	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	2.05	0.62	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费							44.04				
清单项目综合单价									83.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.02	31	31.62		
	镀锌钢管接头零件公称直径50mm以内	个	0.933	13.31	12.42		
	其他材料费			--	2.05	--	
	材料费小计			--	46.09	--	

项目编码	030901002005	项目名称	喷淋钢管	计量单位	m	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.36	3.71	73.69	23.45	16.75	0.34	0.37	7.37	2.35
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	113.36	8.93	100.28	31.91	2.28	1.13	0.09	1	0.32
综合人工工日		小计							19.03	1.47	0.46	8.37	2.67
0.1795工日		未计价材料费							53.11				
清单项目综合单价									85.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌刚管DN65	m	1.022	41.36	42.27		
	镀锌刚管DN65管件	个	0.425	25.51	10.84		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	54.58	--	

项目编码	030901002006	项目名称	喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.7	2.03	84.88	27.01	19.29	0.37	0.2	8.49	2.7
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	113.36	8.93	100.28	31.91	2.28	1.13	0.09	1	0.32
综合人工工日		小计							21.57	1.5	0.29	9.49	3.02
0.2035工日		未计价材料费							49.8				
清单项目综合单价									85.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80						m	1.022	48.73	49.8			
	其他材料费								--	1.5		--	
	材料费小计								--	51.3		--	

项目编码	030901002007	项目名称	喷淋钢管	计量单位	m	工程量	19.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.96	15.18	108.67	34.58	24.7	0.5	1.52	10.87	3.46
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	113.36	8.93	100.28	31.91	2.28	1.13	0.09	1	0.32
综合人工工日		小计							26.98	1.63	1.61	11.87	3.78
0.2545工日		未计价材料费							64.67				
清单项目综合单价									110.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内						m	1.022	63.28	64.67			
	其他材料费								--	1.63		--	
	材料费小计								--	66.3		--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	67.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.33		10.73	3.41	2.44	0.33		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	2.97		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.88	0.63		2.14	0.68

0.046工日	未计价材料费				4.2		
清单项目综合单价					12.53		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	15.17	4.2		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	4.83	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2264	橡塑保温管道φ325mm以下厚度50mm	m3	1	183.38	101.56		80.69	25.67	183.38	101.56		80.69	25.67
综合人工工日		小计							183.38	101.56		80.69	25.67
1.73工日		未计价材料费							1303.5				
清单项目综合单价									1694.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板			m3			1.03		1250	1287.5			
	胶带(9m/卷)			卷			3.2		5	16			
	其他材料费								--	101.56		--	
	材料费小计								--	1405.06		--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	60.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	74.69	214	111.47	35.47	2.53	0.75	2.14	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	26.4	63.78	153.91	48.97	3.5	0.26	0.64	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	1.01	2.78	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.59				
清单项目综合单价									17.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5.6		--	
	材料费小计								--	5.6		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	766

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-165	喷头拆除	10个	0.1	43.46			19.12	6.08	4.35			1.91	0.61
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.91	2.08	56.43	17.96	12.83	2.49	0.21	5.64	1.8
综合人工工日		小计							17.18	2.49	0.21	7.55	2.41
0.162工日		未计价材料费							6.62				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	6.55	6.62		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	9.11	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	120.32	18.69	85.82	27.31	19.5	12.03	1.87	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	12.03	1.87	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.03	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	157.56	18.69	117.07	37.25	26.61	15.76	1.87	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.76	1.87	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							59.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.76	--	
	材料费小计			--	15.76	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	535.03	26.16	175.37	55.8	39.86	53.5	2.62	17.54	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.5	2.62	17.54	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	53.5		--	
	材料费小计								--	53.5		--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	744.55	26.16	193.09	61.44	43.88	74.46	2.62	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.46	2.62	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	74.46		--	
	材料费小计								--	74.46		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	28.64	85.93		12.6	4.01	28.64	85.93		12.6	4.01
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	212.92	638.77		93.68	29.81	212.92	638.77		93.68	29.81
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.58	19.74		2.9	0.92	6.58	19.74		2.9	0.92
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.63	28.88		4.24	1.35	9.63	28.88		4.24	1.35
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.43	22.31		3.27	1.04	7.43	22.31		3.27	1.04
综合人工工日		小计							265.2	795.63		116.69	37.13
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1214.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	795.63		--	
	材料费小计								--	795.63		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1645.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1443.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	202.11			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1058.68			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	28.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	57.75			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2791.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2792.76	100	2792.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99034.36	2.4	2376.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99034.36	0.42	415.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99034.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	103577.12	9	9321.94
合计					12114.7

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1645.76										
2	临时设施	1058.68										
3	建筑工人实名制费用	28.87										
4	智慧工地费用	57.75										
5	社会保险费	2376.82										
6	住房公积金	415.94										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程消防部分(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	604044.55	
1.1	人工费	165913.18	
1.2	材料费	334149.09	
1.3	施工机具使用费	14412.64	
1.4	企业管理费	66357.69	
1.5	利润	23211.95	
2	措施项目费	23002.46	
2.1	单价措施项目费	6739.71	
2.2	总价措施项目费	16262.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9589.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16272.73	
5	税金	57898.78	
6	工程造价	701218.52	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调工程						
1	030701004001	风机盘管	1、名称：空调室内机（设备甲供）包含主机连接费用检查接线 2、支架形式：含设备支架及设备支架的除锈及刷漆 3、工作内容：详见施工图纸	台	106	285.73	30287.38	
2	030701003001	空调器	1、名称：空调室外机（设备甲供）检查接线 2、隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶减震垫，槽钢基础 3、工作内容：详见施工图纸	组	12	3028.45	36341.4	
3	030701003002	新风处理机	1、名称：新风处理机室外机 2、型号：8HP 3、规格：制冷量:22.4KW，制冷功率:4.75KW，制热量:22.7KW，制热功率:5.25KW， 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶减震垫，槽钢基础 5、工作内容：详见施工图纸	组	4	15390.45	61561.8	
4	030701004002	新风处理机	1、名称：新风处理机 2、制冷量:22.4KW，制热量:22.7KW，额定功率:0.76W (380V)，风量:2500m3/h 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶减震垫 4、支架形式：含设备支架及设备支架的除锈及刷漆 5、工作内容：详见施工图纸	台	4	4222.86	16891.44	
5	030108003001	轴流通风机	1、名称：吊顶式排气扇DT-2 2、DT-02，Q=160m3/h，H=100Pa，N=21W(220V)，接管直径∅150，噪声dB(A):40 3、支架形式：含设备支架及设备支架的刷漆 4、工作内容：详见施工图纸	台	81	258.48	20936.88	
6	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口送风口 2、规格：100*100	个	36	46.08	1658.88	
7	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口送风口 2、规格：120*120	个	65	46.08	2995.2	
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口送风口 2、规格：214*514	个	20	116.97	2339.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口送风口 2、规格：214*664	个	34	132.53	4506.02	
10	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口送风口 2、规格：214*964	个	46	192.22	8842.12	
11	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口送风口 2、规格：214*1364	个	2	260.33	520.66	
12	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：可开式带过滤网百叶风口回风口 2、规格：214*514	个	20	117.42	2348.4	
13	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：可开式带过滤网百叶风口回风口 2、规格：214*664	个	34	132.53	4506.02	
14	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：可开式带过滤网百叶风口回风口 2、规格：214*964	个	46	99.39	4571.94	
15	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：可开式带过滤网百叶风口回风口 2、规格：214*1364	个	2	260.33	520.66	
16	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长800mm以下 4、板材厚度：δ=0.5mm 5、接口形式：咬口连接 6、20mm厚橡塑保温粘贴绝热 7、其他要求及详细参数见图纸	m2	324.09	239.84	77729.75	
17	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：δ=0.5mm 5、接口形式：咬口连接 6、20mm厚橡塑保温粘贴绝热 7、其他要求及详细参数见图纸	m2	126.74	193.48	24521.66	
18	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：δ=0.6mm 5、接口形式：咬口连接 6、20mm厚橡塑保温粘贴绝热 7、其他要求及详细参数见图纸	m2	56.45	197.93	11173.15	
19	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：δ=0.75mm 5、接口形式：咬口连接 6、20mm厚橡塑保温粘贴绝热 7、其他要求及详细参数见图纸	m2	19.04	205.41	3911.01	
20	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接头 2、其他要求及详细参数见图纸	m2	44.52	86.85	3866.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030703001054	碳钢阀门	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 400*250 3.其他要求及详细参数见图纸	个	7	259.07	1813.49	
22	030703001055	碳钢阀门	1. 名称: 风管蝶阀 2. 规格: 120*120 3.其他要求及详细参数见图纸	个	70	144.18	10092.6	
23	030703001056	碳钢阀门	1. 名称: 风管蝶阀 2. 规格: 100*100 3.其他要求及详细参数见图纸	个	36	138.18	4974.48	
24	030703001057	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多页调节阀 2. 规格:800*400 3. 类型: 阀门 4.其他要求及详细参数见图纸	个	4	550.48	2201.92	
25	030703001058	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多页调节阀 2. 规格:320*200 3. 类型: 阀门 4.其他要求及详细参数见图纸	个	6	215.48	1292.88	
26	030703020002	消声器	1、名称：阻抗复合消声器 2、型号：400*250*1000 3、安装方式：吊装 4.其他要求及详细参数见图纸	个	3	492.05	1476.15	
27	031001004001	铜管	1、名称：紫铜管 2、规格型号：φ9.5*0.8 3、满足压力试验、吹扫、充氩保护等要求 4、15mm厚柔性泡沫橡塑管壳保温粘贴绝热 5、其他要求及详细参数见图纸	m	860.62	28.48	24510.46	
28	031001004002	铜管	1、名称：紫铜管 2、规格型号：φ12.7*1.0 3、满足压力试验、吹扫、充氩保护等要求 4、15mm厚柔性泡沫橡塑管壳保温粘贴绝热 5、其他要求及详细参数见图纸	m	139.15	32.83	4568.29	
29	031001004003	铜管	1、名称：紫铜管 2、规格型号：φ15.9*1.0 3、满足压力试验、吹扫、充氩保护等要求 4、15mm厚柔性泡沫橡塑管壳保温粘贴绝热 5、其他要求及详细参数见图纸	m	1101.44	38.21	42086.02	
30	031001004004	铜管	1、名称：紫铜管 2、规格型号：φ19.1*1.2 3、满足压力试验、吹扫、充氩保护等要求 4、15mm厚柔性泡沫橡塑管壳保温粘贴绝热 5、其他要求及详细参数见图纸	m	26.01	43.52	1131.96	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031001004007	铜管	1、名称：紫铜管 2、规格型号：φ22.2*1.2 3、满足压力试验、吹扫、充氩保护等要求 4、15mm厚柔性泡沫橡塑管壳保温粘贴绝热 5、其他要求及详细参数见图纸	m	73.56	50.36	3704.48	
32	031001004008	铜管	1、名称：紫铜管 2、规格型号：φ28.6*1.2 3、满足压力试验、吹扫、充氩保护等要求 4、15mm厚柔性泡沫橡塑管壳保温粘贴绝热 5、其他要求及详细参数见图纸	m	479.53	60.32	28925.25	
33	031001006004	塑料管	1、名称：UPVC管(冷凝水) 2、规格型号：DN25 3、15mm厚柔性泡沫橡塑管壳保温粘贴绝热 4、其他要求及详细参数见图纸	m	322.76	35.02	11303.06	
34	031001006001	塑料管	1、名称：UPVC管(冷凝水) 2、规格型号：DN32 3、15mm厚柔性泡沫橡塑管壳保温粘贴绝热 4、其他要求及详细参数见图纸	m	292.14	39.12	11428.52	
35	031001006002	塑料管	1、名称：UPVC管(冷凝水) 2、规格型号：DN40 3、15mm厚柔性泡沫橡塑管壳保温粘贴绝热 4、其他要求及详细参数见图纸	m	72.72	47.7	3468.74	
36	030805005001	中压铜及铜合金管件	1、名称：分歧器 3、满足压力试验、吹扫、充氩保护等要求 4、含保温 5、其他要求及详细参数见图纸	个	95	143.54	13636.3	
37	030503003001	控制器	1、名称：风机盘管温控器	台(套)	106	181.25	19212.5	
38	031002001001	冷媒补充R410a	冷媒补充R410a 1、安装	Kg	225	65	14625	
39	030413001001	铁构件	1、材质：支架制作安装 2、名称：除锈后，刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 3、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范	kg	1005.24	23.21	23331.62	
40	031002003001	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：SC80	个	19	43.93	834.67	
41	031002003002	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：SC100	个	35	58.61	2051.35	
42	031002003003	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：SC50	个	175	37.21	6511.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031002003004	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：SC40	个	134	35.43	4747.62	
44	031009002001	吊装及运输费用	1、空调主机及室外机投标人需由指定堆放地点吊装并运至项目安装地点 2、自主报价，结算时不予调整	台	113	100	11300	
45	080604010001	系统调试	1、名称：空调系统系统调试 2、其他要求及详细参数见图纸	系统	1	9398.5	9398.5	
		分部小计					578657.94	
		通风						
46	030703021008	挡烟垂壁	1、名称：电动挡烟垂壁（含电动设备6套） 2、材质及做法详见设计图纸要求	m2	30.15	550	16582.5	
47	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000mm以下 4、板材厚度：δ=1.0mm 5、接口形式：咬口连接 6、采用δ=50mm厚离心玻璃棉(容重48kg/m3 7、其他要求及详细参数见图纸	m2	7.8	672.95	5249.01	
48	030703001066	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*250 3.支架形式：含设备支架及设备支架的除锈及刷漆 4.其他要求及详细参数见图纸	个	2	871.52	1743.04	
49	030703001062	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多页调节阀 2. 规格:1000*250 3.支架形式：含设备支架及设备支架的除锈及刷漆 4.其他要求及详细参数见图纸	个	2	906.03	1812.06	
		分部小计					25386.61	
		分部分项合计					604044.55	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6739.71	6739.71	
		单价措施合计					6739.71	
合计							610784.26	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	风机盘管安装 吊顶式	台	1	100.7	87.02	8.56	40.28	14.1	100.7	87.02	8.56	40.28	14.1
4-417	风机盘管检查接线	台	1	20.14	4.05		8.06	2.82	20.14	4.05		8.06	2.82
综合人工工日		小计							120.84	91.07	8.56	48.34	16.92
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									285.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.79	4.659	3.68		
	等边角钢∟60×5	kg	17.72	4.127	73.13		
	圆钢φ10～14	kg	1.24	4	4.96		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	47.17	4.72		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.72	0.08		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.4	0.69	0.28		
	垫圈M10～20	十个	0.4	0.43	0.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	1	1.26	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.14	0.06		
	焊锡	kg	0.01	36.87	0.37		
	塑料软管dn8	m	0.8	2.27	1.82		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	91.07	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
10-415	弹簧减震器安装 外形直径或边长200mm以内	个	4	43.46	6.65	0.48	17.38	6.08	173.84	26.6	1.92	69.52	24.32
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	12.25	4.7	26.03	9.11	65.08	12.25	4.7	26.03	9.11
4-456	槽钢安装	10m	0.6	167.48	40.72	12.77	66.99	23.45	100.49	24.43	7.66	40.19	14.07

综合人工工日	小计			1449.23	66.07	14.28	579.67	202.87
13.672工日	未计价材料费			716.33				
清单项目综合单价				3028.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79			
	橡胶减震垫	台	4	40	160			
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72			
	机油	kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9			
	金属软管活接头ϕ40	套	2.04	5	10.2			
	金属软管ϕ40	m	1.25	8.5	10.63			
	电	kW·h	2.4	0.89	2.14			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.416	6.14	2.55			
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41			
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	5.377	2.58			
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14			
	槽钢	m	6.3	85	535.5			
	圆钢ϕ5.5～9	kg	2.466	4	9.86			
	无光调和漆	kg	0.06	19.91	1.19			
	钢锯条	根	2.4	0.21	0.5			
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.6	4.659	2.8			
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.422	5.377	7.65			
	其他材料费			--	1.43		--	
	材料费小计			--	782.4		--	

项目编码	030701003002	项目名称	新风处理机	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
4-456	槽钢安装	10m	0.6	167.48	40.72	12.77	66.99	23.45	100.49	24.43	7.66	40.19	14.07
10-415	弹簧减震器安装 外形直径或边长200mm以内	个	4	43.46	6.65	0.48	17.38	6.08	173.84	26.6	1.92	69.52	24.32
综合人工工日		小计							1384.15	53.82	9.58	553.64	193.76

13.058工日	未计价材料费				13195.5		
清单项目综合单价					15390.45		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风处理机室外机8HP	台	1	12500	12500		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	槽钢	m	6.3	85	535.5		
	圆钢φ5.5～9	kg	2.466	4	9.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.396	6.14	2.43		
	无光调和漆	kg	0.06	19.91	1.19		
	钢锯条	根	2.4	0.21	0.5		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.6	4.659	2.8		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.422	5.377	7.65		
	橡胶减震垫	台	4	40	160		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.01	0.36		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	13249.32	--	

项目编码	030701004002	项目名称	新风处理机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-415	弹簧减震器安装外形直径或边长200mm以内	个	4	43.46	6.65	0.48	17.38	6.08	173.84	26.6	1.92	69.52	24.32
7-34	新风处理机	台	1	100.7	87.02	8.56	40.28	14.1	100.7	87.02	8.56	40.28	14.1
综合人工工日		小计							274.54	113.62	10.48	109.8	38.42
2.59工日		未计价材料费							3676				
清单项目综合单价									4222.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减震器			台		4			44	176			
	膨胀螺栓M12×200			套		8.24			3	24.72			
	机油			kg		0.04			7.72	0.31			
	汽油			kg		0.04			9.01	0.36			
	新风处理机			台		1			3500	3500			
	钢板δ1.0～1.5 Q235			kg		0.79			4.659	3.68			
	等边角钢∟60×5			kg		17.72			4.127	73.13			
	圆钢φ10～14			kg		1.24			4	4.96			

新点网上招投标系统

	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	47.17	4.72		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.72	0.08		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.4	0.69	0.28		
	垫圈M10～20	十个	0.4	0.43	0.17		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	3789.62	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									258.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶式排气扇DT-2	台	1	180	180		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	181.76	--	

项目编码	030703007045	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	双层百叶风口送风口100*100	个	1	14.84	4.6	3.62	5.94	2.08	14.84	4.6	3.62	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	4.6	3.62	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							15				
清单项目综合单价									46.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶风口送风口100*100	个	1	15	15		
	扁钢＜-59	kg	0.61	5.377	3.28		

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.6	--	

项目编码	030703007044	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	双层百叶风口送风口120*120	个	1	14.84	4.6	3.62	5.94	2.08	14.84	4.6	3.62	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	4.6	3.62	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							15				
清单项目综合单价									46.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶风口送风口120*120	个	1	15	15		
	扁钢＜-59	kg	0.61	5.377	3.28		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.6	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	双层百叶风口送风口214*514	个	1	37.1	7.84	3.62	14.84	5.19	37.1	7.84	3.62	14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	7.84	3.62	14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							48.38				
清单项目综合单价									116.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶风口送风口214*514	个	1	48.38	48.38		
	扁钢＜-59	kg	1.13	5.377	6.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.22	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	双层百叶风口送风口214*664	个	1	37.1	7.84	3.62	14.84	5.19	37.1	7.84	3.62	14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	7.84	3.62	14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							63.94				
清单项目综合单价									132.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶风口送风口214*664	个	1	63.94	63.94		
	扁钢 < -59	kg	1.13	5.377	6.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.78	--	

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	双层百叶风口送风口214*964	个	1	55.12	10.88	3.62	22.05	7.72	55.12	10.88	3.62	22.05	7.72
综合人工工日		小计							55.12	10.88	3.62	22.05	7.72
0.52工日		未计价材料费							92.83				
清单项目综合单价									192.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶风口送风口214*964	个	1	92.83	92.83		
	扁钢 < -59	kg	1.57	5.377	8.44		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.71	--	

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-382	双层百叶风口送风口214*1364	个	1	72.08	14.36	3.62	28.83	10.09	72.08	14.36	3.62	28.83	10.09
综合人工工日		小计							72.08	14.36	3.62	28.83	10.09
0.68工日		未计价材料费							131.35				
清单项目综合单价									260.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶风口送风口214*1364	个	1	131.35	131.35		
	扁钢 < -59	kg	2.07	5.377	11.13		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	145.71	--	

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	可开式带过滤网百叶风口回风口214*514	个	1	37.1	7.84	3.62	14.84	5.19	37.1	7.84	3.62	14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	7.84	3.62	14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							48.83				
清单项目综合单价									117.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可开式带过滤网百叶风口回风口214*514	个	1	48.83	48.83		
	扁钢 < -59	kg	1.13	5.377	6.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.67	--	

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	可开式带过滤网百叶风口回风口214*664	个	1	37.1	7.84	3.62	14.84	5.19	37.1	7.84	3.62	14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	7.84	3.62	14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							63.94				
清单项目综合单价									132.53				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可开式带过滤网百叶风口回风口214*664	个	1	63.94	63.94		
	扁钢 < -59	kg	1.13	5.377	6.08		
	精制带母镀锌螺栓M2 ~ 5×4 ~ 20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.78	--	

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	可开式带过滤网百叶风口回风口214*964	个	1	55.12	10.88	3.62	22.05	7.72	55.12	10.88	3.62	22.05	7.72
综合人工工日		小计							55.12	10.88	3.62	22.05	7.72
0.52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢 < -59	kg	1.57	5.377	8.44		
	精制带母镀锌螺栓M2 ~ 5×4 ~ 20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.88	--	

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	可开式带过滤网百叶风口回风口214*1364	个	1	72.08	14.36	3.62	28.83	10.09	72.08	14.36	3.62	28.83	10.09
综合人工工日		小计							72.08	14.36	3.62	28.83	10.09
0.68工日		未计价材料费											131.35
清单项目综合单价													260.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可开式带过滤网百叶风口回风口214*1364	个	1	131.35	131.35		
	扁钢 < -59	kg	2.07	5.377	11.13		
	精制带母镀锌螺栓M2 ~ 5×4 ~ 20	套	14.7	0.22	3.23		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	145.71	--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	324.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	299.11	165.91	178.5	62.48	44.63	29.91	16.59	17.85	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	15.74	8.91	119.14	41.7	29.79	1.57	0.89	11.91	4.17
11-2286	橡塑保温通风管道 厚度20mm	m3	0.02	535.3	214.27		214.12	74.94	10.71	4.29		4.28	1.5
综合人工工日		小计							85.13	35.77	17.48	34.04	11.92
0.803工日		未计价材料费							55.5				
清单项目综合单价									239.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板0.5	m2	1.138	23.902	27.2		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	4.127	16.68		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	5.377	1.16		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.1351	4	0.54		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.224	6.14	1.38		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	橡塑保温板	m3	0.022	1250	27.5		
	胶带(9m/卷)	卷	0.16	5	0.8		
	粘结剂	kg	0.276	15.44	4.26		
	破布	kg	0.004	6	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.27	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	126.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	230.88	89.68	130.17	45.56	32.54	23.09	8.97	13.02	4.56
11-2286	橡塑保温通风管道 厚度20mm	m3	0.02	535.3	214.27		214.12	74.94	10.71	4.29		4.28	1.5
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	12.17	4.96	86.5	30.27	21.62	1.22	0.5	8.65	3.03
综合人工工日		小计							64.87	28.6	9.47	25.95	9.09
0.612工日		未计价材料费							55.5				
清单项目综合单价									193.48				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板0.5	m2	1.138	23.902	27.2		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	4.127	14.72		
	扁钢 < -59	kg	0.1331	5.377	0.72		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	4	0.77		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	6.14	0.65		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	橡塑保温板	m3	0.022	1250	27.5		
	胶带(9m/卷)	卷	0.16	5	0.8		
	粘结剂	kg	0.276	15.44	4.26		
	破布	kg	0.004	6	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	84.1	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	56.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	230.88	89.68	130.17	45.56	32.54	23.09	8.97	13.02	4.56
11-2286	橡塑保温通风管道 厚度20mm	m3	0.02	535.3	214.27		214.12	74.94	10.71	4.29		4.28	1.5
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	12.17	4.96	86.5	30.27	21.62	1.22	0.5	8.65	3.03
综合人工工日		小计							64.87	28.6	9.47	25.95	9.09
0.612工日		未计价材料费							59.95				
清单项目综合单价									197.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板0.6	m2	1.138	27.811	31.65		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	4.127	14.72		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	5.377	0.72		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.1931	4	0.77		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.106	6.14	0.65		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	橡塑保温板	m3	0.022	1250	27.5		
	胶带(9m/卷)	卷	0.16	5	0.8		
	粘结剂	kg	0.276	15.44	4.26		
	破布	kg	0.004	6	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	88.55	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	19.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	230.88	89.68	130.17	45.56	32.54	23.09	8.97	13.02	4.56
11-2286	橡塑保温通风管道 厚度20mm	m3	0.02	535.3	214.27		214.12	74.94	10.71	4.29		4.28	1.5

7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	12.17	4.96	86.5	30.27	21.62	1.22	0.5	8.65	3.03
综合人工工日		小计							64.87	28.6	9.47	25.95	9.09
0.612工日		未计价材料费							67.43				
清单项目综合单价									205.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板0.75	m2	1.138	34.383	39.13		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	4.127	14.72		
	扁钢 < -59	kg	0.1331	5.377	0.72		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	4	0.77		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	6.14	0.65		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	橡塑保温板	m3	0.022	1250	27.5		
	胶带(9m/卷)	卷	0.16	5	0.8		
	粘结剂	kg	0.276	15.44	4.26		
	破布	kg	0.004	6	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	96.03	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	44.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.58	1.71	17.81	6.23	44.52	16.58	1.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.58	1.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	4.659	0.84		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		

新点网上招投标系统

	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.58	--	

项目编码	030703001054	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									259.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀400*250	个	1	220	220		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	232.96	--	

项目编码	030703001055	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-304	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长800mm以内	个	1	16.96	6.45	3.62	6.78	2.37	16.96	6.45	3.62	6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	6.45	3.62	6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							108				
清单项目综合单价									144.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管蝶阀 120*120	个	1	108	108		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	10	0.56	5.6		
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030703001056	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-304	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长800mm以内	个	1	16.96	6.45	3.62	6.78	2.37	16.96	6.45	3.62	6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	6.45	3.62	6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							102				
清单项目综合单价									138.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管蝶阀 100*100	个	1	102	102		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	10	0.56	5.6		
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.45	--	

项目编码	030703001057	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							480				
清单项目综合单价									550.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开多页调节阀800*400	个	1	480	480		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	493.35	--	

项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							145				
清单项目综合单价									215.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多页调节阀320*200	个	1	145	145		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	158.35	--	

项目编码	030703020002	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	微穿孔板消声器安装 周长2000mm以内	个	1	45.58	35.35	1.07	18.23	6.38	45.58	35.35	1.07	18.23	6.38
综合人工工日		小计							45.58	35.35	1.07	18.23	6.38
0.43工日		未计价材料费							385.44				
清单项目综合单价									492.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器400*250*1000	个	1	385.44	385.44		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	420.79	--	

项目编码	031001004001	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	860.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.51	2.05	0.02	18.2	6.37	4.55	0.21		1.82	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	42.45	26.29	150.1	52.53	3.75	0.42	0.26	1.5	0.53

新点网上招投标系统

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.44	44.05	47.06	16.47	1.18	0.38	0.44	0.47	0.16
11-2250	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度15mm	m3	0.001723	475.94	286.84		190.38	66.63	0.82	0.49		0.33	0.11
11-2324	铝箔胶带贴缝 管道 φ57mm以内	10m2	0.004997	15.9	0.17		6.36	2.23	0.08			0.03	0.01
综合人工工日		小计							10.38	1.5	0.7	4.15	1.45
0.0959工日		未计价材料费											10.3
清单项目综合单价													28.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒管9.5*0.8	m	1	7.53	7.53		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0123	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0046	15.44	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	水	m3	0.0082	6.02	0.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.824	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	6.14	0.02		
	空调橡塑保温15mm	m3	0.001775	1250	2.22		
	胶带(9m/卷)	卷	0.067714	5	0.34		
	破布	kg	0.000345	6			
	粘结剂	kg	0.031876	15.44	0.49		
	铝箔胶带	m2	0.010194	21	0.21		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	11.8	--	

项目编码	031001004002	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	139.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.51	2.05	0.02	18.2	6.37	4.55	0.21	1.82	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	42.45	26.29	150.1	52.53	3.75	0.42	0.26	1.5	0.53

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.44	44.05	47.06	16.47	1.18	0.38	0.44	0.47	0.16
11-2250	橡塑保温管道 ф57mm以下 厚度15mm	m3	0.001779	475.94	286.84		190.38	66.63	0.85	0.51		0.34	0.12
11-2324	铝箔胶带贴缝 管道 ф57mm以内	10m2	0.004997	15.9	0.17		6.36	2.23	0.08			0.03	0.01
综合人工工日		小计							10.41	1.52	0.7	4.16	1.46
0.0962工日		未计价材料费							14.58				
清单项目综合单价									32.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒管12.7*1.0	m	1	11.73	11.73		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0123	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0046	15.44	0.07		
	尼龙砂轮片ф100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片ф500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	水	m3	0.0082	6.02	0.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.824	0.12		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.004	6.14	0.02		
	空调橡塑保温15mm	m3	0.001832	1250	2.29		
	胶带(9m/卷)	卷	0.069915	5	0.35		
	破布	kg	0.000356	6			
	粘结剂	kg	0.032912	15.44	0.51		
	铝箔胶带	m2	0.010194	21	0.21		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	16.1	--	

项目编码	031001004003	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	1101.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.51	2.05	0.02	18.2	6.37	4.55	0.21	1.82	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	42.45	26.29	150.1	52.53	3.75	0.42	0.26	1.5	0.53

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.44	44.05	47.06	16.47	1.18	0.38	0.44	0.47	0.16
11-2250	橡塑保温管道 ф57mm以下 厚度15mm	m3	0.00171	475.94	286.84		190.38	66.63	0.81	0.49		0.33	0.11
11-2324	铝箔胶带贴缝 管道 ф57mm以内	10m2	0.049875	15.9	0.17		6.36	2.23	0.79	0.01		0.32	0.11
综合人工工日		小计							11.08	1.51	0.7	4.44	1.55
0.1027工日		未计价材料费							18.93				
清单项目综合单价									38.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒管15.9*1.0	m	1	14.25	14.25		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0123	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0046	15.44	0.07		
	尼龙砂轮片ф100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片ф500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	水	m3	0.0082	6.02	0.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.824	0.12		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.004	6.14	0.02		
	空调橡塑保温15mm	m3	0.001761	1250	2.2		
	胶带(9m/卷)	卷	0.067203	5	0.34		
	破布	kg	0.000342	6			
	粘结剂	kg	0.031635	15.44	0.49		
	铝箔胶带	m2	0.101745	21	2.14		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	20.44	--	

项目编码	031001004004	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	26.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.51	2.05	0.02	18.2	6.37	4.55	0.21	1.82	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	42.45	26.29	150.1	52.53	3.75	0.42	0.26	1.5	0.53

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.44	44.05	47.06	16.47	1.18	0.38	0.44	0.47	0.16
11-2250	橡塑保温管道 ф57mm以下 厚度15mm	m3	0.002372	475.94	286.84		190.38	66.63	1.13	0.68		0.45	0.16
11-2324	铝箔胶带贴缝 管道 ф57mm以内	10m2	0.004998	15.9	0.17		6.36	2.23	0.08			0.03	0.01
综合人工工日		小计							10.69	1.69	0.7	4.27	1.5
0.0989工日		未计价材料费							24.67				
清单项目综合单价									43.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒管19.1*1.2	m	1	20.94	20.94		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0123	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0046	15.44	0.07		
	尼龙砂轮片ф100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片ф500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	水	m3	0.0082	6.02	0.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.824	0.12		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.004	6.14	0.02		
	空调橡塑保温15mm	m3	0.002443	1250	3.05		
	胶带(9m/卷)	卷	0.09322	5	0.47		
	破布	kg	0.000474	6			
	粘结剂	kg	0.043882	15.44	0.68		
	铝箔胶带	m2	0.010196	21	0.21		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	26.36	--	

项目编码	031001004007	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	73.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-253	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	59.94	2.71	0.04	23.98	8.39	5.99	0.27	2.4	0.84
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	21.26	49.85	78.02	27.31	1.95	0.21	0.5	0.78	0.27

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.44	44.05	47.06	16.47	1.18	0.38	0.44	0.47	0.16
11-2251	橡塑保温管道 ϕ57mm以下 厚度20mm	m3	0.003427	523.64	215.82		209.46	73.31	1.79	0.74		0.72	0.25
11-2324	铝箔胶带贴缝 管道 ϕ57mm以内	10m2	0.005003	15.9	0.17		6.36	2.23	0.08			0.03	0.01
综合人工工日		小计							10.99	1.6	0.94	4.4	1.53
0.1012工日		未计价材料费							30.9				
清单项目综合单价									50.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒管22.2	m	1	25.8	25.8		
	铜气焊丝	kg	0.0021	34.3	0.07		
	氧气	m3	0.0146	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0054	15.44	0.08		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0008	3.26			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.824	0.05		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	6.14	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	空调橡塑保温20mm	m3	0.00353	1250	4.41		
	胶带(9m/卷)	卷	0.095956	5	0.48		
	破布	kg	0.000685	6			
	粘结剂	kg	0.047635	15.44	0.74		
	铝箔胶带	m2	0.010206	21	0.21		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	32.5	--	

项目编码	031001004008	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	479.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-253	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	59.94	2.71	0.04	23.98	8.39	5.99	0.27		2.4	0.84
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	21.26	49.85	78.02	27.31	1.95	0.21	0.5	0.78	0.27

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.44	44.05	47.06	16.47	1.18	0.38	0.44	0.47	0.16
11-2251	橡塑保温管道 ф57mm以下 厚度20mm	m3	0.004059	523.64	215.82		209.46	73.31	2.13	0.88		0.85	0.3
11-2324	铝箔胶带贴缝 管道 ф57mm以内	10m2	0.004997	15.9	0.17		6.36	2.23	0.08			0.03	0.01
综合人工工日		小计							11.33	1.74	0.94	4.53	1.58
0.1043工日		未计价材料费							40.2				
清单项目综合单价									60.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒管28.6	m	1	34.2	34.2		
	铜气焊丝	kg	0.0021	34.3	0.07		
	氧气	m3	0.0146	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0054	15.44	0.08		
	尼龙砂轮片ф100×16×3	片	0.0008	3.26			
	尼龙砂轮片ф500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.824	0.05		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.004	6.14	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	空调橡塑保温20mm	m3	0.004181	1250	5.23		
	胶带(9m/卷)	卷	0.113652	5	0.57		
	破布	kg	0.000812	6			
	粘结剂	kg	0.05642	15.44	0.87		
	铝箔胶带	m2	0.010194	21	0.21		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	41.94	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	322.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-226	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(粘接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	137.8	23.49		55.12	19.29	13.78	2.35		5.51	1.93
11-2251	橡塑保温管道 ф57mm以下 厚度20mm	m3	0.003498	523.64	215.82		209.46	73.31	1.83	0.75		0.73	0.26

综合人工工日	小计			15.61	3.1		6.24	2.19
0.1473工日	未计价材料费							7.88
清单项目综合单价								35.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U管DN25	m	1.02	2.83	2.89			
	给水塑料管管夹dn25	个	1.099	1.97	2.17			
	粘结剂卫生级	kg	0.0043	15.44	0.07			
	丙酮清洗剂	kg	0.002	15.44	0.03			
	空调橡塑保温20mm	m3	0.003603	1250	4.5			
	胶带(9m/卷)	卷	0.097944	5	0.49			
	破布	kg	0.0007	6				
	粘结剂	kg	0.048622	15.44	0.75			
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	10.98		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	292.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-227	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(粘接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	137.8	33.16		55.12	19.29	13.78	3.32		5.51	1.93
11-2251	橡塑保温管道 ϕ57mm以下 厚度20mm	m3	0.004099	523.64	215.82		209.46	73.31	2.15	0.88		0.86	0.3
综合人工工日		小计							15.93	4.2		6.37	2.23
0.1502工日		未计价材料费											10.39
清单项目综合单价													39.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U管DN32					m	1.02		4.45	4.54			
	给水塑料管管夹dn32					个	0.952		3.26	3.1			
	粘结剂卫生级					kg	0.0047		15.44	0.07			
	丙酮清洗剂					kg	0.002		15.44	0.03			
	空调橡塑保温20mm					m3	0.004222		1250	5.28			
	胶带(9m/卷)					卷	0.114772		5	0.57			
	破布					kg	0.00082		6				

新点网上招投标系统

	粘结剂	kg	0.056976	15.44	0.88		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	14.59	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	72.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-228	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(粘接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	163.24	48.46		65.3	22.85	16.32	4.85		6.53	2.29
11-2251	橡塑保温管道 ϕ57mm以下 厚度20mm	m3	0.004501	523.64	215.82		209.46	73.31	2.36	0.97		0.94	0.33
综合人工工日		小计							18.68	5.82		7.47	2.62
0.1762工日		未计价材料费							13.11				
清单项目综合单价									47.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U管DN40	m	1.02	6.55	6.68		
	给水塑料管管夹dn40	个	0.842	5.36	4.51		
	粘结剂卫生级	kg	0.0099	15.44	0.15		
	丙酮清洗剂	kg	0.004	15.44	0.06		
	空调橡塑保温20mm	m3	0.004636	1250	5.8		
	胶带(9m/卷)	卷	0.126028	5	0.63		
	破布	kg	0.0009	6	0.01		
	粘结剂	kg	0.062564	15.44	0.97		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	18.93	--	

项目编码	030805005001	项目名称	中压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-883	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10个	0.1	350.76	34.09	1.08	140.3	49.11	35.08	3.41	0.11	14.03	4.91
综合人工工日		小计							35.08	3.41	0.11	14.03	4.91
0.316工日		未计价材料费							86				

清单项目综合单价							143.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒分歧管管外径40mm以内	个	1	86	86		
	铜气焊丝	kg	0.0353	34.3	1.21		
	氧气	m3	0.2081	2.83	0.59		
	乙炔气	kg	0.08	15.44	1.24		
	硼砂	kg	0.011	6.69	0.07		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0216	10.55	0.23		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	89.41	--	

项目编码	030503003001	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-245	风机盘管温控器	台	1	29.97	0.55	4.54	11.99	4.2	29.97	0.55	4.54	11.99	4.2
综合人工工日		小计							29.97	0.55	4.54	11.99	4.2
0.27工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									181.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风机盘管温控器	台	1	130	130		
	自攻螺钉M6×40	十个	0.408	0.67	0.27		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130.55	--	

项目编码	031002001001	项目名称	冷媒补充R410a	计量单位	Kg	工程量	225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	冷媒补充R410a	Kg	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒补充R410a	Kg	1	65	65		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	65	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1005.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	109.88	44.7	252.28	88.3	6.31	1.1	0.45	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	20.28	27.15	164.09	57.43	4.1	0.2	0.27	1.64	0.57
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.27	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
综合人工工日		小计							10.72	1.32	0.8	4.28	1.49
0.1011工日		未计价材料费							4.6				
清单项目综合单价									23.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	4	0.32		
	角钢	kg	0.75	4.127	3.1		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.377	1.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	6.14	0.14		
	破布	kg	0.00438	6	0.03		
	铁砂布2#	张	0.0469	0.86	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	19.91	0.23		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	15.17	0.23		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	120.32	18.69	78.02	27.31	19.5	12.03	1.87	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	12.03	1.87	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	34.94	10.66		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.348	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	157.56	18.69	106.42	37.25	26.61	15.76	1.87	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.76	1.87	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	44.91	13.7		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.348	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.76	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	82.42	18.69	70.38	24.63	17.6	8.24	1.87	7.04	2.46

综合人工工日	小计			17.6	8.24	1.87	7.04	2.46
0.166工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								37.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	22.95	7			
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级	kg	0.41	0.348	0.14			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	8.24		--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	64.61	18.69	70.38	24.63	17.6	6.46	1.87	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.46	1.87	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40					m		0.305	17.11	5.22			
	石棉绒					kg		0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝					kg		0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级					kg		0.41	0.348	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.46		--	

项目编码	031009002001	项目名称	吊装及运输费用	计量单位	台	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	吊装及运输费用	台	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	080604010001	项目名称	系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1100.9	3302.7		440.36	154.13	1100.9	3302.7		440.36	154.13
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	645.97	1937.91		258.39	90.44	645.97	1937.91		258.39	90.44
5-F6	第五册(定额5-190～5-327) 系统调试费，取人工费的30%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	953.05			381.22	133.43	953.05			381.22	133.43
综合人工工日		小计							2699.92	5240.61		1079.97	378
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9398.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5240.61	--	
	材料费小计			--	5240.61	--	

项目编码	030703021008	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	30.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	挡烟垂壁	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									550				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	191.25	54.84	97.52	34.13	24.38	19.13	5.48	9.75	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	10.08	2.88	65.3	22.85	16.32	1.01	0.29	6.53	2.29
11-1897	纤维类制品(板)安装 通风管道 厚度50mm	m3	0.5	191.86	64.76		76.74	26.86	95.93	32.38		38.37	13.43
综合人工工日		小计							136.63	52.52	5.77	54.65	19.13
1.289工日		未计价材料费							404.25				
清单项目综合单价									672.95				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢板1.0	m2	1.138	44.67	50.83		
等边角钢∟60×5	kg	3.504	4.127	14.46		
等边角钢∟63×5	kg	0.016	4.127	0.07		
扁钢＜-59	kg	0.112	5.377	0.6		
圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	4	0.6		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	6.14	0.3		
精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
离心玻璃棉板	m3	0.515	621	319.82		
铝箔胶带	m2	1.6	21	33.6		
保温钉	个	210	0.13	27.3		
氯丁胶粘合剂	kg	0.275	16.29	4.48		
破布	kg	0.1	6	0.6		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	456.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030703001066	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.185	630.7	109.88	44.7	252.28	88.3	116.68	20.33	8.27	46.67	16.34
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.185	410.22	20.28	27.15	164.09	57.43	75.89	3.75	5.02	30.36	10.62
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.185	30.74	2.07	8.27	12.3	4.3	5.69	0.38	1.53	2.28	0.8
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.185	21.2	2.52	8.27	8.48	2.97	3.92	0.47	1.53	1.57	0.55
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.185	20.14	2.25	8.27	8.06	2.82	3.73	0.42	1.53	1.49	0.52
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.185	20.14	0.81	8.27	8.06	2.82	3.73	0.15	1.53	1.49	0.52
7-321	280℃防火阀 1000*250	个	1	101.76	16.76		40.7	14.25	101.76	16.76		40.7	14.25
综合人工工日		小计							311.4	42.26	19.41	124.56	43.6
2.9379工日		未计价材料费							330.29				
清单项目综合单价									871.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	1.48	4	5.92		
	角钢	kg	13.875	4.127	57.26		
	扁钢-30×4～50×5	kg	4.07	5.377	21.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42624	6.14	2.62		
	破布	kg	0.08103	6	0.49		
	铁砂布2#	张	0.86765	0.86	0.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9.16416	1.1	10.08		
	溶剂汽油	kg	0.071965	7.89	0.57		
	无光调和漆	kg	0.21312	19.91	4.24		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.27565	15.17	4.18		
	钢锯条	根	0.3996	0.21	0.08		
	松香水	kg	0.0666	4.72	0.31		
	清油	kg	0.07992	13.72	1.1		
	钢丝刷子	把	0.02775	1.54	0.04		
	酚醛防锈漆	kg	0.3145	15.17	4.77		
	汽油	kg	0.1147	9.01	1.03		
	调和漆	kg	0.148	19.91	2.95		

新点网上招投标系统

	280℃防火阀1000*250	个	1	237.5	237.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	372.55	--	

项目编码	030703001062	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	电动对开多页调节阀1000*250	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.185	630.7	109.88	44.7	252.28	88.3	116.68	20.33	8.27	46.67	16.34
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.185	410.22	20.28	27.15	164.09	57.43	75.89	3.75	5.02	30.36	10.62
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.185	30.74	2.07	8.27	12.3	4.3	5.69	0.38	1.53	2.28	0.8
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.185	21.2	2.52	8.27	8.48	2.97	3.92	0.47	1.53	1.57	0.55
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.185	20.14	2.25	8.27	8.06	2.82	3.73	0.42	1.53	1.49	0.52
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.185	20.14	0.81	8.27	8.06	2.82	3.73	0.15	1.53	1.49	0.52
综合人工工日		小计							246.74	38.85	19.41	98.7	34.54
2.3279工日		未计价材料费							467.79				
清单项目综合单价									906.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电动对开多页调节阀1000*250	个	1	375	375		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	圆钢φ10～14	kg	1.48	4	5.92		
	角钢	kg	13.875	4.127	57.26		
	扁钢-30×4～50×5	kg	4.07	5.377	21.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42624	6.14	2.62		
	破布	kg	0.08103	6	0.49		
	铁砂布2#	张	0.86765	0.86	0.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9.16416	1.1	10.08		
	溶剂汽油	kg	0.071965	7.89	0.57		
	无光调和漆	kg	0.21312	19.91	4.24		

新点网上招投标系统

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.27565	15.17	4.18		
	钢锯条	根	0.3996	0.21	0.08		
	松香水	kg	0.0666	4.72	0.31		
	清油	kg	0.07992	13.72	1.1		
	钢丝刷子	把	0.02775	1.54	0.04		
	酚醛防锈漆	kg	0.3145	15.17	4.77		
	汽油	kg	0.1147	9.01	1.03		
	调和漆	kg	0.148	19.91	2.95		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	506.64	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	254.06	762.16		101.62	35.57	254.06	762.16		101.62	35.57
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.24	135.72		18.1	6.33	45.24	135.72		18.1	6.33
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	248.45	745.37		99.38	34.78	248.45	745.37		99.38	34.78
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.18	18.54		2.47	0.87	6.18	18.54		2.47	0.87
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	294.67	884.07		117.87	41.25	294.67	884.07		117.87	41.25

8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	499.5	1498.49		199.8	69.93	499.5	1498.49		199.8	69.93
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	31.77	95.3		12.71	4.45	31.77	95.3		12.71	4.45
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	104.64	313.91		41.86	14.65	104.64	313.91		41.86	14.65
综合人工工日		小计							1484.51	4453.56		593.81	207.83
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6739.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4453.56		--	
	材料费小计								--	4453.56		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	9589.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8411.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1177.65			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6168.63			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	168.24			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	336.47			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16262.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16272.73	100	16272.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	577047.01	2.4	13849.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	577047.01	0.42	2423.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	577047.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	643319.74	9	57898.78
合计					74171.51

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9589.41										
2	临时设施	6168.63										
3	建筑工人实名制费用	168.24										
4	智慧工地费用	336.47										
5	社会保险费	13849.13										
6	住房公积金	2423.6										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程空调新风部分(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	26526.65	
1.1	人工费	5586.87	
1.2	材料费	17530.29	
1.3	施工机具使用费	395.42	
1.4	企业管理费	2233.18	
1.5	利润	780.89	
2	措施项目费	1030.18	
2.1	单价措施项目费	253.56	
2.2	总价措施项目费	776.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	457.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	777.1	
5	税金	2550.05	
6	工程造价	30883.98	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411006001	接线盒	1、安装方式：接线盒暗装	个	34	7.31	248.54	
2	030411001004	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 墙内暗敷	m	142.52	16.96	2417.14	
3	030507008001	监控摄像设备	1、名称：监控摄像机 2、参数：采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器支持视频压缩标准:H.265;H.264;H.264B;MJPEG内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米支持最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式）支持绊线入侵，区域入侵支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持网络协议:IPV4;IPV6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP:RTP:RTSP:RTCP:RTMP:SMTP:FTP:SFTP:DHCP;DNS;DDNS;QOS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP:NES:PPPOE:802.1x;Bonjour支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级3、包含枪机鸭嘴4、含辅材安装	台	34	531.48	18070.32	
4	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：SYWV-75-5 2、敷设方式：穿管/桥架	m	674.95	4.86	3280.26	
5	030411004099	配线	1、名称：RVV-2*1.5	m	424.77	5.91	2510.39	
		分部分项合计					26526.65	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	253.56	253.56	
		单价措施合计					253.56	
合计							26780.21	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	142.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.56		195.46	68.41	4.89	2.07		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.07		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							7.37				
清单项目综合单价									16.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDGDN25	m	1.03	7.16	7.37		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	1.52	--	
	材料费小计			--	9.44	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	43.96	15.38	109.89	0.62	11.63	43.96	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	43.96	15.38
0.99工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									531.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	350	350		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350.62	--	

项目编码	030505005001	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	674.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	109.89		0.29	43.96	15.38	1.1			0.44	0.15
综合人工工日		小计							1.1			0.44	0.15
0.0099工日		未计价材料费							3.17				
清单项目综合单价									4.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆SYWV-75-5	m	1.02	3.11	3.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	030411004099	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	424.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.44		27.14	9.5	0.68	0.14		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.14		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.72				
清单项目综合单价									5.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV2*1.5	m	1.08	4.37	4.72		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.01	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.86	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.07	33.21		4.43	1.55	11.07	33.21		4.43	1.55
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.78	134.34		17.91	6.27	44.78	134.34		17.91	6.27
综合人工工日		小计							55.85	167.55		22.34	7.82
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									253.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	167.55	--	
	材料费小计			--	167.55	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	457.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	401.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	56.24			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	294.58			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.03			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	16.07			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					776.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	777.1	100	777.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27556.83	2.4	661.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27556.83	0.42	115.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27556.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	28333.93	9	2550.05
合计					3327.15

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	457.94										
2	临时设施	294.58										
3	建筑工人实名制费用	8.03										
4	智慧工地费用	16.07										
5	社会保险费	661.36										
6	住房公积金	115.74										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小韩商业公寓装修改造工程监控部分(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统