徐村供水管网改造工程 工程

招标控制价

招 标 人：徐州市铜山区新区街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人：江苏臻固项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

2024年04月26日

徐村供水管网改造工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 8865228.82

(大写): 捌佰捌拾陆万伍仟贰佰贰拾捌元捌角贰分

招 标 人: 徐州市铜山区新区街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏臻固项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 张强
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 张翦
(签字或盖章)

编 制 人: 程合英
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 李秋婷
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年04月26日

复核时间: 2024年04月26日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：徐村供水管网改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐村供水管网改造工程	8865228.82		125835.92	187146.76
2	招标代理费				
合计		8865228.82		125835.92	187146.76

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐村供水管网改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	土方工程	506844.76		8533.09	7052.32
2	道路工程	4172696.61		65771.73	87530.78
3	管道附属构筑物	1675173.49		20623.5	37045.33
4	给水工程	2510513.96		30907.6	55518.33
合计		8865228.82		125835.92	187146.76

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土方工程(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	438593.68	
1.1	人工费	172955	
1.2	材料费	1154.79	
1.3	施工机具使用费	221123.77	
1.4	企业管理费	27578.4	
1.5	利润	15781.72	
2	措施项目费	19349.19	
2.1	单价措施项目费	5838.46	
2.2	总价措施项目费	13510.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8533.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7052.32	
5	税金	41849.57	
6	工程造价	506844.76	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价 2、挖土深度：满足设计及规范要求，工程量已按计价规则要求综合考虑工作面及放坡 3、挖土形式：机械挖土，人工配合清底、修边坡量投标人自行考虑	m3	12538.12	13.22	165753.95	
2	040103001001	回填方	1.填方材料品种：素土 2.填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	11289.56	9.62	108605.57	
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种：废方外运 2.运距：投标人自行考虑	m3	1248.56	18.47	23060.9	
4	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾等 2、运距：投标人自行考虑	m3	7184.39	19.65	141173.26	
		分部分项合计					438593.68	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、考虑履带式挖掘机（1m3以内），场外运输费用一次	台·次	1	5838.46	5838.46	
		单价措施合计					5838.46	
合计							444432.14	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：土方工程(01)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	12538.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			519.46	296.83	7.42			0.52	0.3
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
综合人工工日		小计							7.88		4.03	0.83	0.48
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	11289.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.005	1184.87		173.85	95.11	54.35	5.92		0.87	0.48	0.27
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0005	515.16	90.3	3148.23	256.44	146.54	0.26	0.05	1.57	0.13	0.07
综合人工工日		小计							6.18	0.05	2.44	0.61	0.34
0.0583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0075	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1248.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.06	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	7184.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6629.07	500.1	285.77	0.52		6.63	0.5	0.29
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10488.15	734.17	419.53		0.07	10.49	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	17.12	1.23	0.71
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1201.4	2737.53	292.43	167.1	1440	1201.4	2737.53	292.43	167.1
综合人工工日		小计							1440	1201.4	2737.53	292.43	167.1
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5838.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.25	31.25		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1075.79	--	
	材料费小计			--	1201.4	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	8533.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6666.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1866.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4888.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	88.89			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13510.73			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土方工程(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土方工程(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土方工程(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7052.32	100	7052.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	457942.87	1.3	5953.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	457942.87	0.24	1099.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	457942.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	464995.19	9	41849.57
合计					48901.89

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土方工程(01)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8533.09										
2	临时设施	4888.75										
3	建筑工人实名制费用	88.89										
4	社会保险费	5953.26										
5	住房公积金	1099.06										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土方工程(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3633797.61	
1.1	人工费	606347.21	
1.2	材料费	2729891.73	
1.3	施工机具使用费	89002.23	
1.4	企业管理费	139356.26	
1.5	利润	69200.18	
2	措施项目费	106833.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	106833.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	65771.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	87530.78	
5	税金	344534.58	
6	工程造价	4172696.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土道路						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：20cm 3、部位：混凝土道路	m2	23864.81	1.99	47490.97	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：级配碎石 2、厚度：10cm 3、部位：混凝土道路基础	m2	23864.81	0.75	17898.61	
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、部位：混凝土道路	m2	23864.81	120.35	2872129.88	
4	040202011001	级配碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、部位：混凝土道路	m2	23864.81	28.63	683249.51	
		分部小计					3620768.97	
		人行道						
5	041001001002	拆除人行道	1、材质：人行道道板砖 2、厚度：6cm	m2	63.96	2.74	175.25	
6	041001003002	拆除基层	1、材质：C30砼 2、厚度：15cm 3、部位：人行道基础	m2	63.96	0.75	47.97	
7	041001003003	拆除基层	1、材质：级配碎石 2、厚度：15cm 3、部位：人行道基础	m2	63.96	11.46	732.98	
8	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格 ：6cm人行道道板砖 2、基础、垫层 ：：3cmM10水泥砂浆	m2	63.96	73.15	4678.67	
9	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、部位：人行道	m2	63.96	74.13	4741.35	
10	040202011002	级配碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm 3、部位：人行道	m2	63.96	41.47	2652.42	
		分部小计					13028.64	
		分部分项合计					3633797.61	
		单价措施合计						
合计							3633797.61	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程(02)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	23864.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.0002	68.69	680	7064.04	1426.55	713.27	0.01	0.14	1.41	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.01	0.14	1.41	0.29	0.14
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000033	4116.24	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	23864.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.0001	51.52	510	5298.03	1069.91	534.96	0.01	0.05	0.53	0.11	0.05
综合人工工日		小计							0.01	0.05	0.53	0.11	0.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000012	4116.24	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	23864.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2304.52	145.2		460.9	230.45	23.05	1.45		4.61	2.3

综合人工工日		小计			23.05	1.45		4.61	2.3
0.2174工日		未计价材料费			88.94				
清单项目综合单价					120.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30		m3	0.204	436	88.94			
	水		m3	0.24	6.02	1.44			
	其他材料费				--	0.01		--	
	材料费小计				--	90.39		--	

项目编码	040202011001	项目名称	级配碎石		计量单位	m2	工程量	23864.81
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	178.13	80.61	40.31	2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
综合人工工日		小计							2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石						t	0.1989	117	23.27			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	23.39		--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除人行道		计量单位	m2	工程量	63.96
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	211.26			42.25	21.13	2.11			0.42	0.21
综合人工工日		小计							2.11			0.42	0.21
0.0199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	63.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-418备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.0001	51.52	510	5298.03	1069.91	534.96	0.01	0.05	0.53	0.11	0.05
综合人工工日		小计							0.01	0.05	0.53	0.11	0.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160	个	0.000012	4116.24	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001003003	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	63.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-580	人工拆除基层或面层 (砾)石 厚15cm内	100m2	0.01	881.81			176.36	88.18	8.82			1.76	0.88
综合人工工日		小计							8.82			1.76	0.88
0.0832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	63.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5431.3	84.63	289.77	144.89	13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.15

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×60	m2	0.97752	47.5	46.43		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.348	2.58		
	中(粗)砂	t	0.033219	151	5.02		
	水	m3	0.003093	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	54.31	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	63.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401	C30现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	6719.58		106.68	53.34	5.33	67.2		1.07	0.53
综合人工工日		小计							5.33	67.2		1.07	0.53
0.0503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	436	66.71		
	水	m3	0.0255	6.02	0.15		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	67.2	--	

项目编码	040202011002	项目名称	级配碎石	计量单位	m2	工程量	63.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3508.74	213.57	98.17	49.09	2.77	35.09	2.14	0.98	0.49
综合人工工日		小计							2.77	35.09	2.14	0.98	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	0.2984	117	34.91		

	其他材料费	--	0.18	--	
	材料费小计	--	35.09	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	65771.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	54506.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	11264.77			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	39971.77			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1090.14			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					106833.64			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	87530.78	100	87530.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3740631.25	2	74812.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3740631.25	0.34	12718.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3740631.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3828162.03	9	344534.58
合计					432065.36

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(02)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	65771.73										
2	临时设施	39971.77										
3	建筑工人实名制费用	1090.14										
4	社会保险费	74812.63										
5	住房公积金	12718.15										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1462659.53	
1.1	人工费	324713.91	
1.2	材料费	984285.89	
1.3	施工机具使用费	21614.19	
1.4	企业管理费	91367.21	
1.5	利润	40678.33	
2	措施项目费	37151.55	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	37151.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20623.5	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	37045.33	
5	税金	138317.08	
6	工程造价	1675173.49	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道附属构筑物						
1	040504002001	消火栓阀门井（1250*1250）	1、型号：消火栓阀门井 2、详图纸设计，含井身、防盗井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	19	4871.09	92550.71	
2	040504002002	DN150-DN200闸阀井	1、型号：DN150-DN200闸阀井 2、详图纸设计，含井身、铸铁井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	7	10375.03	72625.21	
3	040504002003	DN100闸阀井	1、型号：DN100闸阀井 2、详图纸设计，含井身、铸铁井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	5	8361.26	41806.3	
4	040504001001	DN100以下闸阀井	1、型号：DN100以下闸阀井 2、详图纸设计，含井身、防盗井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	40	2760.87	110434.8	
5	040504002004	DN200水表井	1、型号：DN200水表井 2、详图纸设计，含井身、铸铁井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	1	14295.9	14295.9	
6	040504002005	DN150水表井	1、型号：DN150水表井 2、详图纸设计，含井身、铸铁井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	1	14247.67	14247.67	
7	040504002006	DN100水表井	1、型号：DN100水表井 2、详图纸设计，含井身、铸铁井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	4	11079.55	44318.2	
8	040504002007	DN150排泥井	1、型号：DN150排泥井 2、详图纸设计，含井身、铸铁井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	1	10326.98	10326.98	
9	040504002008	DN100排泥井	1、型号：DN100排泥井 2、详图纸设计，含井身、铸铁井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	1	8387.72	8387.72	
10	040504001002	复合表井	1、型号：复合表井 2、详图纸设计，含井身、铸铁井盖及支座、模板、钢筋等所有项目内容	座	213	2455.86	523098.18	
11	040503002001	混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C30砼 2、含模板	m3	132.8	953.96	126685.89	
12	040305001001	垫层	部位：混凝土支墩处 1、垫层材质、厚度：100mm厚C30砼 2、含模板	m3	14.61	664.22	9704.25	
13	010606013001	零星钢构件	部位：管道过桥处 1、金属支架制作、安装，具体详图纸设计	t	0.197	14457.85	2848.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040503003001	管道过桥	1、外露管道采取保温措施,采用80mm硬质聚胺酯泡沫塑料包裹 2、外面再敷一层复合铝箔，具体详图纸设计	m3	6.24	2075.98	12954.12	
15	040803004001	管道包封	1、名称：DN75管道，砼包封 2、混凝土强度等级：C30商品砼，含模板,具体详图纸设计	m3	2.03	862.21	1750.29	
16	040901001001	现浇构件钢筋	部位：管道混凝土包封处 1、1、钢筋种类、规格:Φ12HRB400	t	0.064	5625.77	360.05	
17	080601011001	标识桩	1、标识桩采用C30砼预制，规格：170*170*700mm，涂白色涂料,使用红色阴文“供水管线”、“两侧十米”标志，埋设于给水管上方 2、标识桩基础采用C30砼预制	个	8	200	1600	
18	080601011002	标志牌	1、地面标牌材料为Q235B,水务标志采用蓝色,给水管网文字及给水方向箭头采用红色，标牌尺寸：35*80mm	块	220	10	2200	
19	040305001002	垫层	1、砂垫层：中粗砂，压实度≥0.9 2、详图纸设计	m3	1108.89	335.89	372465.06	
		分部小计					1462659.53	
		分部分项合计					1462659.53	
		单价措施合计						
合计							1462659.53	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：管道附属构筑物(03)

项目编码	040504002001	项目名称	消火栓阀门井（1250*1250）	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.342253	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	27.21	159.79	0.37	7.17	3.31
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.074	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	31.53	19.16	0.77	8.4	3.88
6-434	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	0.816753	50.88	472.18	31.19	21.34	9.85	41.56	385.65	25.47	17.43	8.05
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 底	10m2	0.198	330.72	108.13	26.47	92.87	42.86	65.48	21.41	5.24	18.39	8.49
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.054795	1144.8	3918.44	92.4	321.67	148.46	62.73	214.71	5.06	17.63	8.13
6-435	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	1.566	94.34	475.38	32.33	32.93	15.2	147.74	744.45	50.63	51.57	23.8
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	1.566	277.72	160.34	20.58	77.56	35.8	434.91	251.09	32.23	121.46	56.06
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.149184	1144.8	3918.44	92.4	321.67	148.46	170.79	584.57	13.78	47.99	22.15
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	0.2798	113.42	490.32	22.28	35.28	16.28	31.73	137.19	6.23	9.87	4.56
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板	10m2	0.122968	135.15	137.4	2.06	35.67	16.47	16.62	16.9	0.25	4.39	2.03
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.032116	1246.56	4056.7	94.96	348.8	160.98	40.03	130.28	3.05	11.2	5.17
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	0.2798	40.28	27.96	35.85	19.79	9.14	11.27	7.82	10.03	5.54	2.56
12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	404.9		16.81	7.76	64.66	404.9		16.81	7.76
综合人工工日		小计							1146.26	3077.92	153.11	337.85	155.95
10.8138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4871.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	3.10242	457	1417.81		
	水	m3	3.578446	6.02	21.54		

新点网上招投标系统

	复合木模板18mm	m2	0.1628	43.4	7.07		
	周转木材	m3	0.104883	2046	214.59		
	卡具	kg	3.78496	4.18	15.82		
	钢管支撑	kg	3.9934	3.59	14.34		
	铁钉	kg	0.978732	4.9	4.8		
	镀锌铁丝22#	kg	1.580696	6.25	9.88		
	回库修理、保养费	元	0.0777	1	0.08		
	其它材料费	元	18.993744	0.8575	16.29		
	塑料薄膜	m2	3.282501	0.69	2.26		
	组合钢模板	kg	9.12042	4.29	39.13		
	钢筋HRB400，直径12	t	0.208059	3788	788.13		
	电焊条J422	kg	0.525529	6.25	3.28		
	钢筋HRB400，直径8	t	0.032758	3920	128.41		
	麻绳	kg	0.002798	5.75	0.02		
	场内运输费	元	7.770046	0.8575	6.66		
	防盗井盖ϕ700	套	1	380	380		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	0.062714	90.4	5.67		
	水泥32.5级	kg	2.343832	0.348	0.82		
	中砂	t	0.008775	151	1.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3077.92	--	

项目编码	040504002002	项目名称	DN150-DN200闸阀井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.441	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	35.06	205.89	0.48	9.24	4.26
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.084	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	35.79	21.75	0.88	9.53	4.4
6-434	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	1.444	50.88	472.18	31.19	21.34	9.85	73.47	681.83	45.04	30.81	14.22

21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 底	10m2	0.304	330.72	108.13	26.47	92.87	42.86	100.54	32.87	8.05	28.23	13.03
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	0.134486	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	91.09	525.6	11.75	26.74	12.34
6-435	非泵送构筑物C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	3.456	94.34	475.38	32.33	32.93	15.2	326.04	1642.91	111.73	113.81	52.53
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	2.304	277.72	160.34	20.58	77.56	35.8	639.87	369.42	47.42	178.7	82.48
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	0.332243	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	225.04	1298.49	29.03	66.06	30.49
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	0.571071	113.42	490.32	22.28	35.28	16.28	64.77	280.01	12.72	20.15	9.3
21-141	现场预制构件隔断板 木模板	10m2	0.187957	135.15	137.4	2.06	35.67	16.47	25.4	25.83	0.39	6.7	3.1
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.056757	1246.56	3893.5	94.96	348.8	160.98	70.75	220.98	5.39	19.8	9.14
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	0.571071	40.28	27.96	35.85	19.79	9.14	23	15.97	20.47	11.3	5.22
12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	504.9		16.81	7.76	64.66	504.9		16.81	7.76
D00001	防坠网	套	1										
D00002	包塑爬梯	个	6		20					120			
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.2	550.14	540.89	26.16	149.84	69.16	110.03	108.18	5.23	29.97	13.83
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.010171	2611.52	4859.44	328.84	764.49	352.84	26.56	49.43	3.34	7.78	3.59
6-1600	井圈 木模	10m3	0.156371	2445.53	3460.21	12.62	639.12	294.98	382.41	541.08	1.97	99.94	46.13
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.010271	1226.31	4024.15	198.51	370.45	170.98	12.6	41.33	2.04	3.8	1.76
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.156371	174.9	85.43	6.94	47.28	21.82	27.35	13.36	1.09	7.39	3.41
综合人工工日		小计							2334.43	6699.83	307.02	686.76	316.99
22.0229工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									10375.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	6.181478	457	2824.94		
	水	m3	7.423409	6.02	44.69		
	复合木模板18mm	m2	0.1848	43.4	8.02		
	周转木材	m3	0.151237	2046	309.43		

	卡具	kg	5.57928	4.18	23.32		
	钢管支撑	kg	5.86836	3.59	21.07		
	铁钉	kg	1.343581	4.9	6.58		
	镀锌铁丝22#	kg	1.222472	6.25	7.64		
	回库修理、保养费	元	0.0882	1	0.09		
	其它材料费	元	28.003656	0.8575	24.01		
	塑料薄膜	m2	6.522159	0.69	4.5		
	组合钢模板	kg	13.4872	4.29	57.86		
	钢筋HRB400，直径14	t	0.533956	3760	2007.67		
	电焊条J422	kg	4.748177	6.25	29.68		
	麻绳	kg	0.005711	5.75	0.03		
	场内运输费	元	15.858642	0.8575	13.6		
	重型防盗铸铁井盖φ700	套	1	480	480		
	防坠网	套	1	30	30		
	包塑爬梯	个	6	20	120		
	无缝钢管φ219×6	m	0.61	149.53	91.21		
	石棉绒	kg	1.022	2.4	2.45		
	油浸麻丝	kg	0.488	8.4	4.1		
	水泥32.5级	kg	23.730678	0.348	8.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.288	3.43		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.25	1.25		
	电	kW·h	0.041294	0.89	0.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.108627	6.25	0.68		
	圆钉	kg	0.623608	4.9	3.06		
	模板木材	m3	0.237684	2046	486.3		
	脱模剂	kg	2.92101	17.15	50.1		
	钢筋φ10以内	t	0.010476	3901	40.87		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	0.095858	90.4	8.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.741973	0.348	0.61		

	中(粗)砂	t	0.004579	151	0.69		
	中砂	t	0.060114	151	9.08		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	6729.83	--	

项目编码	040504002003	项目名称	DN100闸阀井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.361	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	28.7	168.54	0.39	7.56	3.49
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.076	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	32.39	19.68	0.79	8.63	3.98
6-434	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	1.156	50.88	472.18	31.19	21.34	9.85	58.82	545.84	36.06	24.67	11.39
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 底	10m2	0.272	330.72	108.13	26.47	92.87	42.86	89.96	29.41	7.2	25.26	11.66
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.10368	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	70.23	405.21	9.06	20.61	9.51
6-435	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	2.52	94.34	475.38	32.33	32.93	15.2	237.74	1197.96	81.47	82.98	38.3
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	1.68	277.72	160.34	20.58	77.56	35.8	466.57	269.37	34.57	130.3	60.14
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.24526	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	166.12	958.53	21.43	48.77	22.51
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	0.43508	113.42	490.32	22.28	35.28	16.28	49.35	213.33	9.69	15.35	7.08
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板	10m2	0.17196	135.15	137.4	2.06	35.67	16.47	23.24	23.63	0.35	6.13	2.83
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.04836	1246.56	3893.5	94.96	348.8	160.98	60.28	188.29	4.59	16.87	7.78
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	0.43508	40.28	27.96	35.85	19.79	9.14	17.53	12.16	15.6	8.61	3.98
12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	504.9		16.81	7.76	64.66	504.9		16.81	7.76
D00001	防坠网	套	1										
D00002	包塑爬梯	个	6		20					120			
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.2	514.1	305.19	18.69	138.53	63.93	102.82	61.04	3.74	27.71	12.79
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.01018	2611.52	4859.44	328.84	764.49	352.84	26.59	49.47	3.35	7.78	3.59

6-1600	井圈 木模	10m3	0.15638	2445.53	3460.21	12.62	639.12	294.98	382.43	541.11	1.97	99.95	46.13
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.01028	1226.31	4024.15	198.51	370.45	170.98	12.61	41.37	2.04	3.81	1.76
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.15638	174.9	85.43	6.94	47.28	21.82	27.35	13.36	1.09	7.39	3.41
综合人工工日		小计							1917.39	5363.2	233.39	559.19	258.09
18.0881工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									8361.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	4.707819	457	2151.47		
	水	m3	5.679406	6.02	34.19		
	复合木模板18mm	m2	0.1672	43.4	7.26		
	周转木材	m3	0.115269	2046	235.84		
	卡具	kg	4.12616	4.18	17.25		
	钢管支撑	kg	4.42028	3.59	15.87		
	铁钉	kg	1.060653	4.9	5.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.949318	6.25	5.93		
	回库修理、保养费	元	0.0798	1	0.08		
	其它材料费	元	21.27568	0.8575	18.24		
	塑料薄膜	m2	4.994772	0.69	3.45		
	组合钢模板	kg	10.10672	4.29	43.36		
	钢筋HRB400，直径14	t	0.355919	3760	1338.26		
	电焊条J422	kg	3.576841	6.25	22.36		
	钢筋综合	t	0.049327	3760	185.47		
	麻绳	kg	0.004351	5.75	0.03		
	场内运输费	元	12.082172	0.8575	10.36		
	重型防盗铸铁井盖ϕ700	套	1	480	480		
	防坠网	套	1	30	30		
	包塑爬梯	个	6	20	120		
	焊接钢管DN150	m	0.61	74.23	45.28		
	石棉绒	kg	0.854	2.4	2.05		
	油浸麻丝	kg	0.408	8.4	3.43		

	水泥32.5级	kg	23.04679	0.348	8.02		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.288	3.43		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.25	1.25		
	电	kW·h	0.041331	0.89	0.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10868	6.25	0.68		
	圆钉	kg	0.623643	4.9	3.06		
	模板木材	m3	0.237698	2046	486.33		
	脱模剂	kg	2.921178	17.15	50.1		
	钢筋φ10以内	t	0.010486	3901	40.91		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	0.0877	90.4	7.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.742073	0.348	0.61		
	中(粗)砂	t	0.004579	151	0.69		
	中砂	t	0.058975	151	8.91		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	5393.2	--	

项目编码	040504001001	项目名称	DN100以下闸阀井	计量单位	座	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.27745	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	22.06	129.53	0.3	5.81	2.68
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.059033	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	25.16	15.29	0.62	6.7	3.09
6-434	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	0.664675	50.88	472.18	31.19	21.34	9.85	33.82	313.85	20.73	14.18	6.55
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 底	10m2	0.158255	330.72	108.13	26.47	92.87	42.86	52.34	17.11	4.19	14.7	6.78
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.027875	1144.8	3918.44	92.4	321.67	148.46	31.91	109.23	2.58	8.97	4.14
12-33	M10圆形砖砌窨井 深度 1.5m以内	m3	1.001385	191.86	553.48	10.49	52.61	24.28	192.13	554.25	10.5	52.68	24.31
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.834488	174.9	109.8	6.94	47.28	21.82	145.95	91.63	5.79	39.45	18.21

12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	404.9		16.81	7.76	64.66	404.9		16.81	7.76
D00001	防坠网	套	1										
D00002	包塑爬梯	个	4		20					80			
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.2	416.58	203.98	18.69	154.13	54.16	83.32	40.8	3.74	30.83	10.83
综合人工工日		小计							651.35	1756.59	48.45	190.13	84.35
6.1447工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									2760.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.98958	457	452.24		
	水	m3	1.140213	6.02	6.86		
	复合木模板18mm	m2	0.129873	43.4	5.64		
	周转木材	m3	0.013644	2046	27.92		
	卡具	kg	0.183928	4.18	0.77		
	钢管支撑	kg	0.463024	3.59	1.66		
	铁钉	kg	0.294898	4.9	1.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.199208	6.25	1.25		
	回库修理、保养费	元	0.061985	1	0.06		
	其它材料费	元	3.369779	0.8575	2.89		
	塑料薄膜	m2	0.830844	0.69	0.57		
	组合钢模板	kg	0.85616	4.29	3.67		
	钢筋HRB400，直径12	t	0.028433	3788	107.7		
	电焊条J422	kg	0.051848	6.25	0.32		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	4.96687	90.4	449.01		
	防盗井盖ϕ700	套	1	380	380		
	防坠网	套	1	30	30		
	包塑爬梯	个	4	20	80		
	焊接钢管DN100	m	0.61	44.42	27.1		
	石棉绒	kg	0.57	2.4	1.37		
	油浸麻丝	kg	0.272	8.4	2.28		
	水泥32.5级	kg	174.693828	0.348	60.79		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.288	3.43		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.25	1.25		
	中砂	t	0.749016	151	113.1		
	防水剂	kg	4.74106	4.29	20.34		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1786.59	--	

项目编码	040504002004	项目名称	DN200水表井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.7455	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	59.27	348.05	0.81	15.62	7.21
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.113	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	48.15	29.26	1.18	12.83	5.92
6-434	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	2.546	50.88	472.18	31.19	21.34	9.85	129.54	1202.17	79.41	54.33	25.08
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 底	10m2	0.42	330.72	108.13	26.47	92.87	42.86	138.9	45.41	11.12	39.01	18
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.2268	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	153.62	886.39	19.82	45.09	20.81
6-435	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	4.464	94.34	475.38	32.33	32.93	15.2	421.13	2122.1	144.32	147	67.85
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	2.976	277.72	160.34	20.58	77.56	35.8	826.49	477.17	61.25	230.82	106.54
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.4288	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	290.44	1675.85	37.47	85.26	39.35
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	1.1961	113.42	490.32	22.28	35.28	16.28	135.66	586.47	26.65	42.2	19.47
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板	10m2	0.254	135.15	137.4	2.06	35.67	16.47	34.33	34.9	0.52	9.06	4.18
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.1436	1246.56	3893.5	94.96	348.8	160.98	179.01	559.11	13.64	50.09	23.12
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	1.1961	40.28	27.96	35.85	19.79	9.14	48.18	33.44	42.88	23.67	10.93
12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	504.9		16.81	7.76	64.66	504.9		16.81	7.76
D00001	防坠网	套	1										

D00002	包塑爬梯	个	6		20					120			
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.2	550.14	540.89	26.16	149.84	69.16	110.03	108.18	5.23	29.97	13.83
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0102	2611.52	4859.44	328.84	764.49	352.84	26.64	49.57	3.35	7.8	3.6
6-1600	井圈 木模	10m3	0.1564	2445.53	3460.21	12.62	639.12	294.98	382.48	541.18	1.97	99.96	46.13
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0103	1226.31	4024.15	198.51	370.45	170.98	12.63	41.45	2.04	3.82	1.76
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.1564	174.9	85.43	6.94	47.28	21.82	27.35	13.36	1.09	7.39	3.41
综合人工工日		小计							3088.51	9378.96	452.75	920.73	424.95
29.1371工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													14295.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	9.288735	457	4244.95		
	水	m3	11.52352	6.02	69.37		
	复合木模板18mm	m2	0.2486	43.4	10.79		
	周转木材	m3	0.196282	2046	401.59		
	卡具	kg	7.23754	4.18	30.25		
	钢管支撑	kg	7.65145	3.59	27.47		
	铁钉	kg	1.749658	4.9	8.57		
	镀锌铁丝22#	kg	2.01488	6.25	12.59		
	回库修理、保养费	元	0.11865	1	0.12		
	其它材料费	元	36.557	0.8575	31.35		
	塑料薄膜	m2	11.98045	0.69	8.27		
	组合钢模板	kg	17.56884	4.29	75.37		
	钢筋HRB400，直径14	t	0.668712	3760	2514.36		
	电焊条J422	kg	6.960252	6.25	43.5		
	钢筋综合	t	0.146472	3760	550.73		
	麻绳	kg	0.011961	5.75	0.07		
	场内运输费	元	33.215697	0.8575	28.48		
	重型防盗铸铁井盖φ700	套	1	480	480		

新点网上招投标系统

	防坠网	套	1	30	30		
	包塑爬梯	个	6	20	120		
	无缝钢管ϕ219×6	m	0.61	149.53	91.21		
	石棉绒	kg	1.022	2.4	2.45		
	油浸麻丝	kg	0.488	8.4	4.1		
	水泥32.5级	kg	24.992786	0.348	8.7		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.288	3.43		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.25	1.25		
	电	kW·h	0.041412	0.89	0.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.108798	6.25	0.68		
	圆钉	kg	0.623723	4.9	3.06		
	模板木材	m3	0.237728	2046	486.39		
	脱模剂	kg	2.921552	17.15	50.1		
	钢筋ϕ10以内	t	0.010506	3901	40.98		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	0.12954	90.4	11.71		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.742296	0.348	0.61		
	中(粗)砂	t	0.004579	151	0.69		
	中砂	t	0.064835	151	9.79		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	9408.96	--	

项目编码	040504002005	项目名称	DN150水表井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.7455	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	59.27	348.05	0.81	15.62	7.21
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.113	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	48.15	29.26	1.18	12.83	5.92
6-434	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	2.546	50.88	472.18	31.19	21.34	9.85	129.54	1202.17	79.41	54.33	25.08
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 底	10m2	0.42	330.72	108.13	26.47	92.87	42.86	138.9	45.41	11.12	39.01	18

5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.2268	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	153.62	886.39	19.82	45.09	20.81
6-435	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	4.464	94.34	475.38	32.33	32.93	15.2	421.13	2122.1	144.32	147	67.85
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	2.976	277.72	160.34	20.58	77.56	35.8	826.49	477.17	61.25	230.82	106.54
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.4288	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	290.44	1675.85	37.47	85.26	39.35
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	1.1961	113.42	490.32	22.28	35.28	16.28	135.66	586.47	26.65	42.2	19.47
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板	10m2	0.254	135.15	137.4	2.06	35.67	16.47	34.33	34.9	0.52	9.06	4.18
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.1436	1246.56	3893.5	94.96	348.8	160.98	179.01	559.11	13.64	50.09	23.12
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	1.1961	40.28	27.96	35.85	19.79	9.14	48.18	33.44	42.88	23.67	10.93
12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	504.9		16.81	7.76	64.66	504.9		16.81	7.76
D00001	防坠网	套	1										
D00002	包塑爬梯	个	6		20					120			
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.2	514.1	305.19	18.69	190.22	66.83	102.82	61.04	3.74	38.04	13.37
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0102	2611.52	4859.44	328.84	764.49	352.84	26.64	49.57	3.35	7.8	3.6
6-1600	井圈 木模	10m3	0.1564	2445.53	3460.21	12.62	639.12	294.98	382.48	541.18	1.97	99.96	46.13
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0103	1226.31	4024.15	198.51	370.45	170.98	12.63	41.45	2.04	3.82	1.76
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.1564	174.9	85.43	6.94	47.28	21.82	27.35	13.36	1.09	7.39	3.41
综合人工工日		小计							3081.3	9331.82	451.26	928.8	424.49
29.0691工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									14247.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	9.288735	457	4244.95		
	水	m3	11.52352	6.02	69.37		
	复合木模板18mm	m2	0.2486	43.4	10.79		
	周转木材	m3	0.196282	2046	401.59		
	卡具	kg	7.23754	4.18	30.25		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	7.65145	3.59	27.47		
	铁钉	kg	1.749658	4.9	8.57		
	镀锌铁丝22#	kg	2.01488	6.25	12.59		
	回库修理、保养费	元	0.11865	1	0.12		
	其它材料费	元	36.557	0.8575	31.35		
	塑料薄膜	m2	11.98045	0.69	8.27		
	组合钢模板	kg	17.56884	4.29	75.37		
	钢筋HRB400，直径14	t	0.668712	3760	2514.36		
	电焊条J422	kg	6.960252	6.25	43.5		
	钢筋综合	t	0.146472	3760	550.73		
	麻绳	kg	0.011961	5.75	0.07		
	场内运输费	元	33.215697	0.8575	28.48		
	重型防盗铸铁井盖φ700	套	1	480	480		
	防坠网	套	1	30	30		
	包塑爬梯	个	6	20	120		
	焊接钢管DN150	m	0.61	74.23	45.28		
	石棉绒	kg	0.854	2.4	2.05		
	油浸麻丝	kg	0.408	8.4	3.43		
	水泥32.5级	kg	24.612786	0.348	8.57		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.288	3.43		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.25	1.25		
	电	kW·h	0.041412	0.89	0.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.108798	6.25	0.68		
	圆钉	kg	0.623723	4.9	3.06		
	模板木材	m3	0.237728	2046	486.39		
	脱模剂	kg	2.921552	17.15	50.1		
	钢筋φ10以内	t	0.010506	3901	40.98		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	0.12954	90.4	11.71		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.742296	0.348	0.61		

	中(粗)砂	t	0.004579	151	0.69		
	中砂	t	0.064835	151	9.79		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	9361.82	--	

项目编码	040504002006	项目名称	DN100水表井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.5605	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	44.56	261.68	0.61	11.74	5.42
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.097	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	41.33	25.12	1.01	11.01	5.08
6-434	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	1.87	50.88	472.18	31.19	21.34	9.85	95.15	882.98	58.33	39.91	18.42
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 底	10m2	0.356	330.72	108.13	26.47	92.87	42.86	117.74	38.49	9.42	33.06	15.26
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.16435	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	111.32	642.32	14.36	32.68	15.08
6-435	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	3.234	94.34	475.38	32.33	32.93	15.2	305.1	1537.38	104.56	106.5	49.16
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	2.156	277.72	160.34	20.58	77.56	35.8	598.76	345.69	44.37	167.22	77.18
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.318975	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	216.05	1246.63	27.87	63.42	29.27
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	0.858075	113.42	490.32	22.28	35.28	16.28	97.32	420.73	19.12	30.27	13.97
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板	10m2	0.22195	135.15	137.4	2.06	35.67	16.47	30	30.5	0.46	7.92	3.66
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.11665	1246.56	3893.5	94.96	348.8	160.98	145.41	454.18	11.08	40.69	18.78
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	0.858075	40.28	27.96	35.85	19.79	9.14	34.56	23.99	30.76	16.98	7.84
12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	504.9		16.81	7.76	64.66	504.9		16.81	7.76
D00001	防坠网	套	1										
D00002	包塑爬梯	个	6		20					120			
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.2	416.58	203.98	18.69	154.13	54.16	83.32	40.8	3.74	30.83	10.83
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.010175	2611.52	4859.44	328.84	764.49	352.84	26.57	49.44	3.35	7.78	3.59

6-1600	井圈 木模	10m3	0.156375	2445.53	3460.21	12.62	639.12	294.98	382.42	541.09	1.97	99.94	46.13
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.010275	1226.31	4024.15	198.51	370.45	170.98	12.6	41.35	2.04	3.81	1.76
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.156375	174.9	85.43	6.94	47.28	21.82	27.35	13.36	1.09	7.39	3.41
综合人工工日		小计							2434.22	7220.63	334.14	727.96	332.6
22.9644工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									11079.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	6.803961	457	3109.41		
	水	m3	8.459977	6.02	50.93		
	复合木模板18mm	m2	0.2134	43.4	9.26		
	周转木材	m3	0.147325	2046	301.43		
	卡具	kg	5.30286	4.18	22.17		
	钢管支撑	kg	5.68833	3.59	20.42		
	铁钉	kg	1.350719	4.9	6.62		
	镀锌铁丝22#	kg	1.54427	6.25	9.65		
	回库修理、保养费	元	0.10185	1	0.1		
	其它材料费	元	27.3806	0.8575	23.48		
	塑料薄膜	m2	8.661403	0.69	5.98		
	组合钢模板	kg	13.0078	4.29	55.8		
	钢筋HRB400，直径14	t	0.492992	3760	1853.65		
	电焊条J422	kg	5.180344	6.25	32.38		
	钢筋综合	t	0.118983	3760	447.38		
	麻绳	kg	0.008581	5.75	0.05		
	场内运输费	元	23.828743	0.8575	20.43		
	重型防盗铸铁井盖ϕ700	套	1	480	480		
	防坠网	套	1	30	30		
	包塑爬梯	个	6	20	120		
	焊接钢管DN100	m	0.61	44.42	27.1		
	石棉绒	kg	0.57	2.4	1.37		

新点网上招投标系统

	油浸麻丝	kg	0.272	8.4	2.28		
	水泥32.5级	kg	23.333056	0.348	8.12		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.288	3.43		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.25	1.25		
	电	kW·h	0.041311	0.89	0.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.108651	6.25	0.68		
	圆钉	kg	0.623624	4.9	3.06		
	模板木材	m3	0.23769	2046	486.31		
	脱模剂	kg	2.921085	17.15	50.1		
	钢筋φ10以内	t	0.010481	3901	40.89		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	0.113195	90.4	10.23		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.742018	0.348	0.61		
	中(粗)砂	t	0.004579	151	0.69		
	中砂	t	0.062541	151	9.44		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	7250.63	--	

项目编码	040504002007	项目名称	DN150排泥井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.441	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	35.06	205.89	0.48	9.24	4.26
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.084	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	35.79	21.75	0.88	9.53	4.4
6-434	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	1.444	50.88	472.18	31.19	21.34	9.85	73.47	681.83	45.04	30.81	14.22
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 底	10m2	0.304	330.72	108.13	26.47	92.87	42.86	100.54	32.87	8.05	28.23	13.03
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.1345	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	91.1	525.66	11.75	26.74	12.34
6-435	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	3.456	94.34	475.38	32.33	32.93	15.2	326.04	1642.91	111.73	113.81	52.53

21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	2.304	277.72	160.34	20.58	77.56	35.8	639.87	369.42	47.42	178.7	82.48
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	0.3322	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	225.01	1298.32	29.03	66.05	30.49
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	0.5711	113.42	490.32	22.28	35.28	16.28	64.77	280.02	12.72	20.15	9.3
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板	10m2	0.188	135.15	137.4	2.06	35.67	16.47	25.41	25.83	0.39	6.71	3.1
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.0567	1246.56	3893.5	94.96	348.8	160.98	70.68	220.76	5.38	19.78	9.13
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	0.5711	40.28	27.96	35.85	19.79	9.14	23	15.97	20.47	11.3	5.22
12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	504.9		16.81	7.76	64.66	504.9		16.81	7.76
D00001	防坠网	套	1										
D00002	包塑爬梯	个	6		20					120			
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.2	514.1	305.19	18.69	190.22	66.83	102.82	61.04	3.74	38.04	13.37
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0102	2611.52	4859.44	328.84	764.49	352.84	26.64	49.57	3.35	7.8	3.6
6-1600	井圈 木模	10m3	0.1564	2445.53	3460.21	12.62	639.12	294.98	382.48	541.18	1.97	99.96	46.13
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0103	1226.31	4024.15	198.51	370.45	170.98	12.63	41.45	2.04	3.82	1.76
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.1564	174.9	85.43	6.94	47.28	21.82	27.35	13.36	1.09	7.39	3.41
综合人工工日		小计							2327.32	6652.73	305.53	694.87	316.53
21.9562工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									10326.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	6.181803	457	2825.08		
	水	m3	7.42413	6.02	44.69		
	复合木模板18mm	m2	0.1848	43.4	8.02		
	周转木材	m3	0.151238	2046	309.43		
	卡具	kg	5.57928	4.18	23.32		
	钢管支撑	kg	5.86836	3.59	21.07		
	铁钉	kg	1.343584	4.9	6.58		
	镀锌铁丝22#	kg	1.222155	6.25	7.64		

新点网上招投标系统

	回库修理、保养费	元	0.0882	1	0.09		
	其它材料费	元	28.004	0.8575	24.01		
	塑料薄膜	m2	6.52233	0.69	4.5		
	组合钢模板	kg	13.4872	4.29	57.86		
	钢筋HRB400，直径14	t	0.476034	3760	1789.89		
	电焊条J422	kg	4.747639	6.25	29.67		
	钢筋综合	t	0.057834	3760	217.46		
	麻绳	kg	0.005711	5.75	0.03		
	场内运输费	元	15.859447	0.8575	13.6		
	重型防盗铸铁井盖φ700	套	1	480	480		
	防坠网	套	1	30	30		
	包塑爬梯	个	6	20	120		
	焊接钢管DN150	m	0.61	74.23	45.28		
	石棉绒	kg	0.854	2.4	2.05		
	油浸麻丝	kg	0.408	8.4	3.43		
	水泥32.5级	kg	23.354793	0.348	8.13		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.288	3.43		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.25	1.25		
	电	kW·h	0.041412	0.89	0.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.108798	6.25	0.68		
	圆钉	kg	0.623723	4.9	3.06		
	模板木材	m3	0.237728	2046	486.39		
	脱模剂	kg	2.921552	17.15	50.1		
	钢筋φ10以内	t	0.010506	3901	40.98		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	0.09588	90.4	8.67		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.742296	0.348	0.61		
	中(粗)砂	t	0.004579	151	0.69		
	中砂	t	0.060126	151	9.08		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	6682.73	--	

项目编码	040504002008	项目名称	DN100排泥井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.361	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	28.7	168.54	0.39	7.56	3.49
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.076	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	32.39	19.68	0.79	8.63	3.98
6-434	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	1.156	50.88	472.18	31.19	21.34	9.85	58.82	545.84	36.06	24.67	11.39
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 底	10m2	0.272	330.72	108.13	26.47	92.87	42.86	89.96	29.41	7.2	25.26	11.66
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.1037	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	70.24	405.28	9.06	20.62	9.52
6-435	非泵送构筑物 C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	2.52	94.34	475.38	32.33	32.93	15.2	237.74	1197.96	81.47	82.98	38.3
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	1.68	277.72	160.34	20.58	77.56	35.8	466.57	269.37	34.57	130.3	60.14
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.2582	677.34	3908.24	87.38	198.83	91.77	174.89	1009.11	22.56	51.34	23.7
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	0.4351	113.42	490.32	22.28	35.28	16.28	49.35	213.34	9.69	15.35	7.08
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板	10m2	0.172	135.15	137.4	2.06	35.67	16.47	23.25	23.63	0.35	6.14	2.83
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.0484	1246.56	3893.5	94.96	348.8	160.98	60.33	188.45	4.6	16.88	7.79
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	0.4351	40.28	27.96	35.85	19.79	9.14	17.53	12.17	15.6	8.61	3.98
12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	504.9		16.81	7.76	64.66	504.9		16.81	7.76
D00001	防坠网	套	1										
D00002	包塑爬梯	个	6		20					120			
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.2	416.58	203.98	18.69	154.13	54.16	83.32	40.8	3.74	30.83	10.83
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0102	2611.52	4859.44	328.84	764.49	352.84	26.64	49.57	3.35	7.8	3.6
6-1600	井圈 木模	10m3	0.1564	2445.53	3460.21	12.62	639.12	294.98	382.48	541.18	1.97	99.96	46.13
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0103	1226.31	4024.15	198.51	370.45	170.98	12.63	41.45	2.04	3.82	1.76
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.1564	174.9	85.43	6.94	47.28	21.82	27.35	13.36	1.09	7.39	3.41

综合人工工日	小计	1906.85	5394.04	234.53	564.95	257.35
17.989工日	未计价材料费	30				
清单项目综合单价		8387.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	4.708043	457	2151.58		
	水	m3	5.681466	6.02	34.2		
	复合木模板18mm	m2	0.1672	43.4	7.26		
	周转木材	m3	0.11527	2046	235.84		
	卡具	kg	4.12616	4.18	17.25		
	钢管支撑	kg	4.42028	3.59	15.87		
	铁钉	kg	1.060656	4.9	5.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.974785	6.25	6.09		
	回库修理、保养费	元	0.0798	1	0.08		
	其它材料费	元	21.276	0.8575	18.24		
	塑料薄膜	m2	4.99489	0.69	3.45		
	组合钢模板	kg	10.10672	4.29	43.36		
	钢筋HRB400，直径14	t	0.369138	3760	1387.96		
	电焊条J422	kg	3.701698	6.25	23.14		
	钢筋综合	t	0.049368	3760	185.62		
	麻绳	kg	0.004351	5.75	0.03		
	场内运输费	元	12.082727	0.8575	10.36		
	重型防盗铸铁井盖ϕ700	套	1	480	480		
	防坠网	套	1	30	30		
	包塑爬梯	个	6	20	120		
	焊接钢管DN100	m	0.61	44.42	27.1		
	石棉绒	kg	0.57	2.4	1.37		
	油浸麻丝	kg	0.272	8.4	2.28		
	水泥32.5级	kg	22.383825	0.348	7.79		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.8	4.288	3.43		
	氧气	m3	0.514	2.83	1.45		
	乙炔气	kg	0.2234	15.44	3.45		
	电焊条	kg	0.2	6.25	1.25		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	0.041412	0.89	0.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.108798	6.25	0.68		
	圆钉	kg	0.623723	4.9	3.06		
	模板木材	m3	0.237728	2046	486.39		
	脱模剂	kg	2.921552	17.15	50.1		
	钢筋ϕ10以内	t	0.010506	3901	40.98		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	0.08772	90.4	7.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.742296	0.348	0.61		
	中(粗)砂	t	0.004579	151	0.69		
	中砂	t	0.058984	151	8.91		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	5424.04	--	

项目编码	040504001002	项目名称	复合表井	计量单位	座	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.24864	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	19.77	116.08	0.27	5.21	2.4
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0632	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	26.93	16.37	0.66	7.17	3.31
4-1	M5砖基础 直形	m3	0.37888	127.2	550.07	8.12	35.18	16.24	48.19	208.41	3.08	13.33	6.15
12-31	M10方形砖砌窨井 深度 1.5m以内	m3	0.9024	166.42	560.5	7.79	45.29	20.91	150.18	505.8	7.03	40.87	18.87
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.752	174.9	109.8	6.94	47.28	21.82	131.52	82.57	5.22	35.55	16.41
12-29	C30铸铁盖板安装	套	1	64.66	504.9		16.81	7.76	64.66	504.9		16.81	7.76
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.5	327.54	129.58	18.69	121.19	42.58	163.77	64.79	9.35	60.6	21.29
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	167.08	18.69	128.25	45.06	34.66	16.71	1.87	12.83	4.51
综合人工工日		小计							639.68	1515.63	27.48	192.37	80.7
6.0349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2455.86				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.28237	457	129.04		
	水	m3	0.567857	6.02	3.42		
	复合木模板18mm	m2	0.13904	43.4	6.03		
	周转木材	m3	0.009171	2046	18.76		
	卡具	kg	0.008848	4.18	0.04		
	钢管支撑	kg	0.094168	3.59	0.34		
	铁钉	kg	0.250203	4.9	1.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008848	6.25	0.06		
	回库修理、保养费	元	0.06636	1	0.07		
	其它材料费	元	1.633504	0.8575	1.4		
	MU15烧结普通砖240×115×53	百块	6.79657	90.4	614.41		
	重型防盗铸铁井盖φ700	套	1	480	480		
	焊接钢管DN50	m	1.525	22.7	34.62		
	石棉绒	kg	1.045	2.4	2.51		
	油浸麻丝	kg	0.501	8.4	4.21		
	水泥32.5级	kg	159.893802	0.348	55.64		
	钢板δ3.0 Q235	kg	2.4	4.288	10.29		
	氧气	m3	1.542	2.83	4.36		
	乙炔气	kg	0.6702	15.44	10.35		
	电焊条	kg	0.6	6.25	3.75		
	焊接钢管DN80	m	0.305	34.56	10.54		
	中砂	t	0.703462	151	106.22		
	防水剂	kg	4.272413	4.29	18.33		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1515.63	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	132.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-496	C30管道支墩(档墩) 每处1m3以内	10m3	0.1	2480.32	4738.34	183.59	692.62	319.67	248.03	473.83	18.36	69.26	31.97
6-1582	小型构件 木模	100m2	0.011	3909.07	4833.59		1016.36	469.09	43	53.17		11.18	5.16
综合人工工日		小计							291.03	527	18.36	80.44	37.13
2.7456工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													953.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	1.6848	0.86	1.45		
	电	kW·h	0.816	0.89	0.73		
	水	m3	0.9167	6.02	5.52		
	圆钉	kg	0.83699	4.9	4.1		
	嵌缝料	kg	0.11	1.89	0.21		
	模板木材	m3	0.019063	2046	39		
	木支撑	m3	0.0055	1449.26	7.97		
	脱模剂	kg	0.11	17.15	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	527	--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	14.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	1	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67	79.5	466.87	1.09	20.95	9.67
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.099986	426.12	258.98	10.46	113.51	52.39	42.61	25.89	1.05	11.35	5.24
综合人工工日		小计							122.11	492.76	2.14	32.3	14.91
1.1519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													664.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.015	457	463.86		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.219969	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.006599	2046	13.5		

新点网上招投标系统

	卡具	kg	0.013998	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.148979	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.332553	4.9	1.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013998	6.25	0.09		
	回库修理、保养费	元	0.104985	1	0.1		
	其它材料费	元	0.49993	0.8575	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.76	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2497.36	275.13	402.95	754.08	348.04	2497.36	275.13	402.95	754.08	348.04
5-27	铁件制作	t	1	2968	5013.42	776.11	973.47	449.29	2968	5013.42	776.11	973.47	449.29
综合人工工日		小计							5465.36	5288.55	1179.06	1727.55	797.33
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14457.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	6.25	414.38		
	型钢	t	1.0605	4174	4426.53		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其它材料费	元	17.4932	0.8575	15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5288.55	--	

项目编码	040503003001	项目名称	管道过桥	计量单位	m3	工程量	6.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-1775	泡沫玻璃瓦块(管道)安装 管道 φ325以下 厚度80mm	m3	1	287.26	405.44	17.41	79.21	36.56	287.26	405.44	17.41	79.21	36.56
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	1.619551	115.54	147.19		30.04	13.86	187.12	238.38		48.65	22.45
综合人工工日		小计							474.38	643.82	17.41	127.86	59.01
4.4753工日		未计价材料费							753.5				
清单项目综合单价									2075.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬质聚胺酯泡沫塑料	m3	1.1	685	753.5		
	粘结剂	kg	25	15.44	386		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3.158587	6.25	19.74		
	铝箔	m2	22.673714	10.5	238.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1397.32	--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	2.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	48.76	474.07	30.75	20.67	9.54	48.76	474.07	30.75	20.67	9.54
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.421182	280.9	258.98	10.46	75.75	34.96	118.31	109.08	4.41	31.9	14.72
综合人工工日		小计							167.07	583.15	35.16	52.57	24.26
1.5761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									862.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	457	466.14		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	复合木模板18mm	m2	0.9266	43.4	40.21		
	周转木材	m3	0.027798	2046	56.87		
	卡具	kg	0.058965	4.18	0.25		
	钢管支撑	kg	0.627561	3.59	2.25		
	铁钉	kg	1.400851	4.9	6.86		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.058965	6.25	0.37		
	回库修理、保养费	元	0.442241	1	0.44		
	其它材料费	元	2.10591	0.8575	1.81		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	583.15	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.064

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1144.8	3918.44	92.4	321.67	148.46	1144.8	3918.44	92.4	321.67	148.46
综合人工工日		小计							1144.8	3918.44	92.4	321.67	148.46
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5625.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400，直径12	t	1.02	3788	3863.76		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.25	42.81		
	电焊条J422	kg	1.86	6.25	11.63		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3918.44	--	

项目编码	080601011001	项目名称	标识桩	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标识桩	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											200
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识桩	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

新点网上招投标系统

项目编码	080601011002	项目名称	标志牌	计量单位	块	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标志牌	块	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							10				
清单项目综合单价									10				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志牌	块	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1108.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	20623.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	17551.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3071.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	16089.25			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	438.8			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					37151.55			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：管道附属构筑物(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	37045.33	100	37045.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1499811.08	2.1	31496.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1499811.08	0.37	5549.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1499811.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1536856.41	9	138317.08
合计					175362.41

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	20623.5										
2	临时设施	16089.25										
3	建筑工人实名制费用	438.8										
4	社会保险费	31496.03										
5	住房公积金	5549.3										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管道附属构筑物(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：给水工程(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2192027.97	
1.1	人工费	528637	
1.2	材料费	1392789.66	
1.3	施工机具使用费	5891.63	
1.4	企业管理费	196004.47	
1.5	利润	68705.21	
2	措施项目费	55677.52	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	55677.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30907.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	55518.33	
5	税金	207290.14	
6	工程造价	2510513.96	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管道、管件、阀门及附件安装						
1	031001002006	钢管	1、名称：钢管 2、规格：D219*8 3、介质：给水 4、连接形式：焊接 5、水压试验及冲洗满足设计要求 6、此项清单关联管道安装定额含管件安装费用，管件材料费用需单独计入。	m	180	250.78	45140.4	
2	031001002007	钢管	1、名称：钢管 2、规格：D159*6 3、介质：给水 4、连接形式：焊接 5、水压试验及冲洗满足设计要求 6、此项清单关联管道安装定额含管件安装费用，管件材料费用需单独计入。	m	40	141	5640	
3	031001002008	球墨铸铁管	1、名称：球墨铸铁管 2、规格：DN200 3、介质：给水 4、连接形式：胶圈连接 5、水压试验及冲洗满足设计要求	m	687	211.73	145458.51	
4	031001002009	球墨铸铁管	1、名称：球墨铸铁管 2、规格：DN150 3、介质：给水 4、连接形式：胶圈连接 5、水压试验及冲洗满足设计要求	m	726	157.46	114315.96	
5	031001002010	球墨铸铁管	1、名称：球墨铸铁管 2、规格：DN100 3、介质：给水 4、连接形式：胶圈连接 5、水压试验及冲洗满足设计要求	m	2828	128.21	362577.88	
6	031001006005	塑料管	1、名称：PE给水管（聚乙烯PE100管SDR17）1.0MPa 2、规格：dn75 3、介质：给水 4、连接形式：热熔 5、水压试验及冲洗满足设计要求 6、此项清单关联管道安装定额含管件安装费用，管件材料费用需单独计入。	m	4280	29.58	126602.4	
7	031001006006	塑料管	1、名称：PE给水管（聚乙烯PE100管SDR17）1.0MPa 2、规格：dn63 3、介质：给水 4、连接形式：热熔 5、水压试验及冲洗满足设计要求 6、此项清单关联管道安装定额含管件安装费用，管件材料费用需单独计入。	m	2529	24.85	62845.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006007	塑料管	1、名称：PE给水管（聚乙烯PE100管SDR17）1.0MPa 2、规格：dn50 3、介质：给水 4、连接形式：热熔 5、水压试验及冲洗满足设计要求 6、此项清单关联管道安装定额含管件安装费用，管件材料费用需单独计入。	m	282	20.9	5893.8	
9	031001006008	塑料管	1、名称：PE给水管（聚乙烯PE100管SDR17）1.0MPa 2、规格：dn20 3、介质：给水 4、连接形式：热熔 5、水压试验及冲洗满足设计要求 6、此项清单关联管道安装定额含管件安装，另计入管件材料费。	m	65000	10.36	673400	
10	031003003079	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	个	4	1239.78	4959.12	
11	031003003080	铸铁管件	1、名称：盘承短管 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	4	352.43	1409.72	
12	031003003081	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	4	352.43	1409.72	
13	031003003082	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	个	4	1085.73	4342.92	
14	031003003083	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D219*6 3、连接方式：焊接	个	8	365.18	2921.44	
15	031003003084	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	3	863.25	2589.75	
16	031003003085	铸铁管件	1、名称：盘承短管 2、规格：DN150 3、连接方式：胶圈连接	个	3	272.31	816.93	
17	031003003086	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN150 3、连接方式：胶圈连接	个	3	272.31	816.93	
18	031003003087	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	3	873.14	2619.42	
19	031003003088	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D159*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	6	307.24	1843.44	
20	031003003089	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	个	5	654.9	3274.5	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003003090	铸铁管件	1、名称：盘承短管 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	5	229.89	1149.45	
22	031003003091	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	5	229.89	1149.45	
23	031003003092	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	个	5	619.2	3096	
24	031003003093	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D108*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	10	241.81	2418.1	
25	031003003094	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN65 3、连接方式：法兰连接	个	35	449.73	15740.55	
26	040502003026	塑料管管件	1、名称：钢塑转换件 2、规格：dn75	个	70	219.47	15362.9	
27	031003003095	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN65 3、连接方式：法兰连接	个	35	377.73	13220.55	
28	031003003096	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D76*4 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	70	166.9	11683	
29	031003003097	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN50 3、连接方式：法兰连接	个	4	263.07	1052.28	
30	040502003027	塑料管管件	1、名称：钢塑转换件 2、规格：dn63	个	8	185.78	1486.24	
31	031003003098	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN50 3、连接方式：法兰连接	个	4	242.82	971.28	
32	031003003099	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D64*4 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	8	123.98	991.84	
33	031003001003	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN40 3、连接方式：法兰连接	个	1	196.55	196.55	
34	040502003028	塑料管管件	1、名称：钢塑转换件 2、规格：dn50	个	2	166.78	333.56	
35	031003003100	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN40 3、连接方式：法兰连接	个	1	172.82	172.82	
36	031003003101	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D57*4 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	2	66.69	133.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030601002002	压力仪表	1、名称：远传压力表 2、含表弯表阀及配套部件	台	6	182.49	1094.94	
38	031003013005	水表	1、名称：水表 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	组(个)	1	1046.23	1046.23	
39	031003003102	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	个	1	1085.73	1085.73	
40	031003003103	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	个	1	1529.1	1529.1	
41	031003003104	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	个	2	1568.74	3137.48	
42	031003003105	铸铁管件	1、名称：盘承短管 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	1	352.43	352.43	
43	031003003106	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	1	352.43	352.43	
44	031003003107	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D219*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	2	365.18	730.36	
45	031003013006	水表	1、名称：水表 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	组(个)	1	804.08	804.08	
46	031003003108	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	1	873.14	873.14	
47	031003003109	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	1	1048.03	1048.03	
48	031003003110	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	2	1202.27	2404.54	
49	031003003111	铸铁管件	1、名称：盘承短管 2、规格：DN150 3、连接方式：胶圈连接	个	1	272.31	272.31	
50	031003003112	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN150 3、连接方式：胶圈连接	个	1	272.31	272.31	
51	031003003113	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D159*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	2	307.24	614.48	
52	031003013007	水表	1、名称：水表 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	组(个)	4	494.04	1976.16	
53	031003003114	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	个	4	619.2	2476.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031003003115	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	个	4	634.65	2538.6	
55	031003003116	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	个	8	759.56	6076.48	
56	031003003117	铸铁管件	1、名称：盘承短管 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	4	229.89	919.56	
57	031003003118	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	4	229.89	919.56	
58	031003003119	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D108*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	8	241.81	1934.48	
59	031003003120	焊接法兰阀门	1、名称：复合排气阀 2、规格：DN80 3、连接方式：法兰连接	个	2	741.6	1483.2	
60	031003003121	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN80 3、连接方式：法兰连接	个	2	488.6	977.2	
61	031003003122	铸铁管件	1、名称：钢制单盘排气三通 2、规格：D219*6*D89*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	636.89	636.89	
62	031003003123	铸铁管件	1、名称：钢制单盘排气三通 2、规格：D159*6*D89*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	523.09	523.09	
63	031003003124	铸铁管件	1、名称：承插单盘排泥三通 2、规格：DN150 3、连接方式：胶圈连接	个	1	339.86	339.86	
64	031003003125	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D159*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	298.18	298.18	
65	031003003126	焊接法兰阀门	1、名称：泄水阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	1	1059.27	1059.27	
66	031003003127	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	1	873.14	873.14	
67	031003003128	铸铁管件	1、名称：单盘直管（12m） 2、规格：D159*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	298.18	298.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031003003129	铸铁管件	1、名称：承插单盘排泥三通 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	1	281.99	281.99	
69	031003003130	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D108*4 3、连接方式：胶圈连接	个	1	398.11	398.11	
70	031003003131	焊接法兰阀门	1、名称：泄水阀 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	个	1	926.9	926.9	
71	031003003132	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	个	1	805.89	805.89	
72	031003003133	铸铁管件	1、名称：单盘直管（12m） 2、规格：D108*4 3、连接方式：胶圈连接	个	1	388.82	388.82	
73	030901011002	室外消火栓	1、名称：智能地上式消火栓 2、规格：SS100/65-1.6 3、包含法兰接管及弯头安装，接合器井内阀门、弯管底座、标牌等附件安装。	套	19	709.25	13475.75	
74	031003003134	焊接法兰阀门	1、名称：减压阀 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	个	19	1248.65	23724.35	
75	031003003135	铸铁管件	1、名称：法兰接管 2、规格：L=500 3、连接方式：胶圈连接	根	19	194.78	3700.82	
76	031003003136	铸铁管件	1、名称：90°弯头 2、规格：D108*4 3、连接方式：胶圈连接	个	19	371.76	7063.44	
77	031003003137	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D108*4 3、连接方式：胶圈连接	个	38	398.11	15128.18	
78	031003003138	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接	个	19	654.9	12443.1	
79	031002003008	套管	1、名称：防水套管 2、规格：D159*4.5 3、填料材质：见设计说明要求，填料密实且防水，满足使用功能和验收规范。	个	38	109.5	4161	
80	031002003009	分水器	1、名称：FS-1分水器 2、具体内容详见图纸设计。	个	1	96	96	
81	031002003010	分水器	1、名称：FS-3分水器 2、具体内容详见图纸设计。	个	1	251.26	251.26	
82	031002003011	分水器	1、名称：FS-4分水器 2、具体内容详见图纸设计。	个	17	345.84	5879.28	
83	031002003012	分水器	1、名称：FS-5分水器 2、具体内容详见图纸设计。	个	39	422.37	16472.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031002003013	分水器	1、名称：FS-6分水器 2、具体内容详见图纸设计。	个	93	504.93	46958.49	
85	031002003014	分水器	1、名称：FS-7分水器 2、具体内容详见图纸设计。	个	62	580.11	35966.82	
86	031003013008	水表	1、名称：水表 2、规格：DN15 3、连接方式：螺纹连接	组(个)	1300	115.55	150215	
87	031003001004	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN15 3、连接方式：螺纹连接	个	1300	60.58	78754	
88	040502003029	塑料管管件	1、名称：热熔90°弯头 2、规格：dn110 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	107.31	107.31	
89	040502003030	塑料管管件	1、名称：热熔90°弯头 2、规格：dn75 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	31	68.18	2113.58	
90	040502003031	塑料管管件	1、名称：热熔90°弯头 2、规格：dn63 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	5	41.04	205.2	
91	040502003032	塑料管管件	1、名称：热熔90°弯头 2、规格：dn50 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	21.38	21.38	
92	040502003033	塑料管管件	1、名称：热熔正三通 2、规格：dn110*dn110 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	112.86	112.86	
93	040502003034	塑料管管件	1、名称：热熔正三通 2、规格：dn75*dn75 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	18	73.11	1315.98	
94	040502003035	塑料管管件	1、名称：热熔正三通 2、规格：dn63*dn63 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	47.88	47.88	
95	040502003036	塑料管管件	1、名称：热熔三通 2、规格：dn75*dn63 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	89	47.03	4185.67	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
96	040502003037	塑料管管件	1、名称：热熔三通 2、规格：dn75*dn50 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	8	37.2	297.6	
97	040502003038	塑料管管件	1、名称：热熔异径管 2、规格：dn110*dn75 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	2	98.33	196.66	
98	040502003039	塑料管管件	1、名称：热熔异径管 2、规格：dn75*dn63 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	32	47.03	1504.96	
99	040502003040	塑料管管件	1、名称：热熔异径管 2、规格：dn75*dn50 3、连接方式：热熔连接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	4	37.2	148.8	
100	040502003041	塑料管管件	1、名称：承插90°弯头 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	4	225.51	902.04	
101	040502003042	塑料管管件	1、名称：承插90°弯头 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	9	127.43	1146.87	
102	040502003043	塑料管管件	1、名称：承插22.5°弯头 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	3	121.35	364.05	
103	040502003044	塑料管管件	1、名称：承插11.25°弯头 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	2	222.47	444.94	
104	040502003045	塑料管管件	1、名称：承插11.25°弯头 2、规格：DN150 3、连接方式：胶圈连接	个	4	179.24	716.96	
105	040502003046	塑料管管件	1、名称：承插11.25°弯头 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	10	123.88	1238.8	
106	040502001002	铸铁管管件	1、名称：铸铁法兰哈夫三通 2、规格：DN300*DN200 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	418.95	418.95	
107	031003003139	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	个	1	1239.78	1239.78	
108	031003003140	伸缩器	1、名称：限位伸缩器 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	个	1	1085.73	1085.73	
109	031003003141	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	1	352.43	352.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
110	031003003142	铸铁管件	1、名称：双盘短管（2m） 2、规格：D219*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	365.18	365.18	
111	031003003143	铸铁管件	1、名称：承插单支盘三通 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	1	408.01	408.01	
112	031003003144	铸铁管件	1、名称：承插单支盘三通 2、规格：DN200*DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	5	426.82	2134.1	
113	031003003145	铸铁管件	1、名称：承插单支盘三通 2、规格：DN200*DN80 3、连接方式：胶圈连接	个	9	390.91	3518.19	
114	031003003146	铸铁管件	1、名称：承插单支盘三通 2、规格：DN150 3、连接方式：胶圈连接	个	1	343.28	343.28	
115	031003003147	铸铁管件	1、名称：承插单支盘三通 2、规格：DN150*DN80 3、连接方式：胶圈连接	个	14	339.86	4758.04	
116	031003003148	铸铁管件	1、名称：承插单支盘三通 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	2	290.27	580.54	
117	031003003149	铸铁管件	1、名称：承插单支盘三通 2、规格：DN100*DN80 3、连接方式：胶圈连接	个	49	297.96	14600.04	
118	040502002012	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制异径管 2、规格：D219*6*D159*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	842.18	842.18	
119	040502002013	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制异径管 2、规格：D219*6*D76*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	670.4	670.4	
120	040502002014	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制异径管 2、规格：D159*6*D108*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	2	606.2	1212.4	
121	040502002015	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制异径管 2、规格：D108*4*D76*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	3	514.13	1542.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
122	040502002016	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制异径管 2、规格：D108*4*D64*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	4	485.47	1941.88	
123	040502002017	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制异径管 2、规格：D108*4*D57*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	427.59	427.59	
124	040502002018	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制异径管 2、规格：D89*4*D76*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	21	397.58	8349.18	
125	040502002019	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制异径管 2、规格：D89*4*D64*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	47	326.19	15330.93	
126	040502002020	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制异径管 2、规格：D89*4*D57*4 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	4	243.94	975.76	
127	040502003047	塑料管管件	1、名称：钢塑转换件 2、规格：dn110	个	2	238.8	477.6	
128	040502003048	塑料管管件	1、名称：钢塑转换件 2、规格：dn75	个	25	213.05	5326.25	
129	040502003049	塑料管管件	1、名称：钢塑转换件 2、规格：dn63	个	51	185.78	9474.78	
130	040502003050	塑料管管件	1、名称：钢塑转换件 2、规格：dn50	个	5	166.78	833.9	
131	031003003150	铸铁管件	1、名称：盘承短管 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	1	352.43	352.43	
132	031003003151	铸铁管件	1、名称：盘承短管 2、规格：DN150 3、连接方式：胶圈连接	个	1	272.31	272.31	
133	031003003152	铸铁管件	1、名称：盘承短管 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	2	229.89	459.78	
134	031003003153	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN200 3、连接方式：胶圈连接	个	2	352.43	704.86	
135	031003003154	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN150 3、连接方式：胶圈连接	个	1	272.31	272.31	
136	031003003155	铸铁管件	1、名称：盘插短管 2、规格：DN100 3、连接方式：胶圈连接	个	9	229.89	2069.01	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	031003003156	铸铁管件	1、名称：单盘短管（2m） 2、规格：D219*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	2	353.14	706.28	
138	040502002021	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制弯头30° 2、规格：D219*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	414.68	414.68	
139	040502002022	钢管管件制作、安装	1、名称：钢制弯头90° 2、规格：D219*6 3、连接方式：焊接 4、管件安装费含在管道安装定额中，此项仅计入管件材料费。	个	1	418.95	418.95	
		分部小计					2192027.97	
		分部分项合计					2192027.97	
		单价措施合计						
合计							2192027.97	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：给水工程(04)

项目编码	031001002006	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-31	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	188.68	37.11	140.63	69.81	24.53	18.87	3.71	14.06	6.98	2.45
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
综合人工工日		小计							20.81	5.05	14.06	7.7	2.7
0.1963工日		未计价材料费							200.46				
清单项目综合单价									250.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D219*8	m	1.015	197.5	200.46		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.021	4.234	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.176	6.25	1.1		
	氧气	m3	0.147	2.83	0.42		
	乙炔气	kg	0.049	15.44	0.76		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.25	0.05		
	破布	kg	0.048	6	0.29		
	厚漆	kg	0.003	8.58	0.03		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	水	m3	0.265	6.02	1.6		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.009	5.57	0.05		
	电	kW·h	0.169	0.89	0.15		
	等边角钢∟60×5	kg	0.024	4.252	0.1		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	205.51	--	

项目编码	031001002007	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-30	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	170.66	25.18	23.94	63.14	22.19	17.07	2.52	2.39	6.31	2.22
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
综合人工工日		小计							19.01	3.86	2.39	7.03	2.47
0.1793工日		未计价材料费							106.24				
清单项目综合单价									141				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D159*6	m	1.015	104.67	106.24		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.014	4.234	0.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.101	6.25	0.63		
	氧气	m3	0.097	2.83	0.27		
	乙炔气	kg	0.033	15.44	0.51		
	棉纱头	kg	0.035	5.57	0.19		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.042	3.26	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.25	0.05		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	厚漆	kg	0.002	8.58	0.02		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	水	m3	0.245	6.02	1.47		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.007	5.57	0.04		
	电	kW·h	0.11	0.89	0.1		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	031001002008	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	687

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	150.41	62.19		55.65	19.55	15.04	6.22		5.57	1.96
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	79.99	17.52	98.68	34.67	2.67	0.8	0.18	0.99	0.35
综合人工工日		小计							19.65	8.36	0.18	7.28	2.56
0.1854工日		未计价材料费							173.7				

清单项目综合单价							211.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN200	m	1.01	171.98	173.7		
	橡胶圈DN200	个	0.2575	23.21	5.98		
	氧气	m3	0.01895	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.00628	15.44	0.1		
	润滑油	kg	0.0158	7.72	0.12		
	水	m3	0.2545	6.02	1.53		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.57	0.09		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	182.06	--	

项目编码	031001002009	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	726

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-59	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	99.43	43.84		36.79	12.93	9.94	4.38		3.68	1.29
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	79.99	17.52	98.68	34.67	2.67	0.8	0.18	0.99	0.35
综合人工工日		小计							14.55	6.52	0.18	5.39	1.89
0.1373工日		未计价材料费							128.93				
清单项目综合单价									157.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN150			m			1.01		127.65	128.93			
	橡胶圈DN150			个			0.2575		16.5	4.25			

	氧气	m3	0.01235	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.00408	15.44	0.06		
	润滑油	kg	0.0088	7.72	0.07		
	水	m3	0.2545	6.02	1.53		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.57	0.09		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	135.45	--	

项目编码	031001002010	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	2828

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-59	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	99.43	33.54		36.79	12.93	9.94	3.35		3.68	1.29
5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	146.39	48.64		54.16	19.03	1.46	0.49		0.54	0.19
5-159	管道试压 公称直径100mm以内	100m	0.01	172.67	50.97	13.78	63.89	22.45	1.73	0.51	0.14	0.64	0.22
综合人工工日		小计							13.13	4.35	0.14	4.86	1.7
0.1239工日		未计价材料费							104.03				
清单项目综合单价									128.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN100	m	1.01	103	104.03		
	橡胶圈DN100	个	0.2575	12.5	3.22		
	氧气	m3	0.01114	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.00368	15.44	0.06		
	润滑油	kg	0.0088	7.72	0.07		
	水	m3	0.08864	6.02	0.53		

	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.00817	3.57	0.03		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.006	19.01	0.11		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0015	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	108.38	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	46.64	1.29	0.79	17.26	6.06	4.66	0.13	0.08	1.73	0.61
5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	146.39	48.64		54.16	19.03	1.46	0.49		0.54	0.19
综合人工工日		小计							6.12	0.62	0.08	2.27	0.8
0.0578工日		未计价材料费							19.69				
清单项目综合单价									29.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管dn75	m	1.015	19.4	19.69		
	其它材料费	元	0.15	0.8575	0.13		
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.31	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2529

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	46.64	1.29	0.79	17.26	6.06	4.66	0.13	0.08	1.73	0.61
5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	146.39	48.64		54.16	19.03	1.46	0.49		0.54	0.19
综合人工工日		小计							6.12	0.62	0.08	2.27	0.8
0.0578工日		未计价材料费							14.96				
清单项目综合单价									24.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管dn63	m	1.015	14.74	14.96		
	其它材料费	元	0.15	0.8575	0.13		
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.58	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	282

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.28	13.33	4.69	3.6	0.11	0.03	1.33	0.47
5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	146.39	48.64		54.16	19.03	1.46	0.49		0.54	0.19
综合人工工日		小计							5.06	0.6	0.03	1.87	0.66
0.0478工日		未计价材料费							12.68				
清单项目综合单价									20.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管dn50	m	1.015	12.49	12.68		
	其它材料费	元	0.125	0.8575	0.11		
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.28	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	65000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-66	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	12.55	4.41	3.39	0.09	0.01	1.26	0.44
5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	146.39	48.64		54.16	19.03	1.46	0.49		0.54	0.19
综合人工工日		小计							4.85	0.58	0.01	1.8	0.63
0.0458工日		未计价材料费							2.49				
清单项目综合单价									10.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管dn20	m	1.015	2.41	2.45		
	PE给水管管件dn20	个	0.04	1.15	0.05		
	其它材料费	元	0.1	0.8575	0.09		
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.07	--	

项目编码	031003003079	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		23.3	8.18	62.96	6.4		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	6.4		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费							1138.94				
清单项目综合单价									1239.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN200	个	1	1138.94	1138.94		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1145.34	--	

项目编码	031003003080	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							153.9				
清单项目综合单价									352.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN200	个	1	153.9	153.9		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	204.39	--	

项目编码	031003003081	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							153.9				
清单项目综合单价									352.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN200	个	1	153.9	153.9		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	204.39	--	

项目编码	031003003082	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		23.3	8.18	62.96	6.4		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	6.4		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费							984.89				
清单项目综合单价									1085.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN200	个	1	984.89	984.89		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	991.29	--	

项目编码	031003003083	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							365.18				
清单项目综合单价									365.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D219*6	个	1	365.18	365.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.18	--	

项目编码	031003003084	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	47.28	5.43		17.49	6.15	47.28	5.43		17.49	6.15
综合人工工日		小计							47.28	5.43		17.49	6.15
0.446工日		未计价材料费							786.9				
清单项目综合单价									863.25				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	闸阀DN150	个	1	786.9	786.9		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.28	19.38	5.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	792.33	--	

项目编码	031003003085	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							107.73				
清单项目综合单价									272.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN150	个	1	107.73	107.73		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	143.52	--	

项目编码	031003003086	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							107.73				
清单项目综合单价									272.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN150	个	1	107.73	107.73		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		

新点网上招投标系统

	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	143.52	--	

项目编码	031003003087	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	47.28	5.43		17.49	6.15	47.28	5.43		17.49	6.15
综合人工工日		小计							47.28	5.43		17.49	6.15
0.446工日		未计价材料费							796.79				
清单项目综合单价									873.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN150	个	1	796.79	796.79		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.28	19.38	5.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	802.22	--	

项目编码	031003003088	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							307.24				
清单项目综合单价									307.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D159*6	个	1	307.24	307.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	307.24	--	

项目编码	031003003089	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		14.04	4.93	37.95	3.29		14.04	4.93
综合人工工日		小计							37.95	3.29		14.04	4.93
0.358工日		未计价材料费							594.69				
清单项目综合单价									654.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100						个	1	594.69	594.69			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6						kg	0.17	19.38	3.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	597.98		--	

项目编码	031003003090	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							73.59				
清单项目综合单价									229.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN100						个	1	73.59	73.59			
	橡胶圈DN100						个	2.06	12.5	25.75			
	氧气						m3	0.101	2.83	0.29			
	乙炔气						kg	0.034	15.44	0.52			
	润滑油						kg	0.105	7.72	0.81			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	101.1		--	

项目编码	031003003091	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							73.59				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							229.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN100	个	1	73.59	73.59		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	101.1	--	

项目编码	031003003092	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		14.04	4.93	37.95	3.29		14.04	4.93
综合人工工日		小计							37.95	3.29		14.04	4.93
0.358工日		未计价材料费							558.99				
清单项目综合单价									619.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN100	个	1	558.99	558.99		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	562.28	--	

项目编码	031003003093	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							241.81				
清单项目综合单价									241.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D108*4	个	1	241.81	241.81		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	241.81	--	

项目编码	031003003094	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-648	焊接法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	25.33	1.74		9.37	3.29	25.33	1.74		9.37	3.29
综合人工工日		小计							25.33	1.74		9.37	3.29
0.239工日		未计价材料费							410				
清单项目综合单价									449.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	410	410		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.09	19.38	1.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	411.74	--	

项目编码	040502003026	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	18.19		31.77	11.16	85.86	18.19		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	18.19		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							72.49				
清单项目综合单价									219.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑转换件dn75	个	1	72.49	72.49		
	橡胶圈dn75	个	2.06	8	16.48		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	90.68	--	

项目编码	031003003095	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-648	焊接法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	25.33	1.74		9.37	3.29	25.33	1.74		9.37	3.29
综合人工工日		小计							25.33	1.74		9.37	3.29
0.239工日		未计价材料费							338				
清单项目综合单价									377.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN65	个	1	338	338		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.09	19.38	1.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	339.74	--	

项目编码	031003003096	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							166.9				
清单项目综合单价									166.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D76*4	个	1	166.9	166.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	166.9	--	

项目编码	031003003097	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-647	焊接法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	14.31	1.36		5.29	1.86	14.31	1.36		5.29	1.86
综合人工工日		小计							14.31	1.36		5.29	1.86
0.135工日		未计价材料费							240.25				
清单项目综合单价									263.07				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	闸阀DN50	个	1	240.25	240.25		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.07	19.38	1.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	241.61	--	

项目编码	040502003027	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	11.77		31.77	11.16	85.86	11.77		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	11.77		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							45.22				
清单项目综合单价									185.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑转换件dn63	个	1	45.22	45.22		
	橡胶圈dn63	个	2.06	4.9	10.09		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	56.99	--	

项目编码	031003003098	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-647	焊接法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	14.31	1.36		5.29	1.86	14.31	1.36		5.29	1.86
综合人工工日		小计							14.31	1.36		5.29	1.86
0.135工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									242.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN50	个	1	220	220		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.07	19.38	1.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	221.36	--	

项目编码	031003003099	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							123.98				
清单项目综合单价									123.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D64*4	个	1	123.98	123.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	123.98	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		9.41	3.31	25.44	12.95		9.41	3.31
综合人工工日		小计							25.44	12.95		9.41	3.31
0.24工日		未计价材料费							145.44				
清单项目综合单价									196.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN40	个	1.01	144	145.44		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	158.39	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502003028	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	11.77		31.77	11.16	85.86	11.77		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	11.77		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							26.22				
清单项目综合单价									166.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑转换件dn50	个	1	26.22	26.22		
	橡胶圈dn50	个	2.06	4.9	10.09		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	37.99	--	

项目编码	031003003100	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-647	焊接法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	14.31	1.36		5.29	1.86	14.31	1.36		5.29	1.86
综合人工工日		小计							14.31	1.36		5.29	1.86
0.135工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									172.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN40	个	1	150	150		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.07	19.38	1.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.36	--	

项目编码	031003003101	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							66.69				
清单项目综合单价									66.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D57*4						个	1	66.69	66.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	66.69		--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.4	2.87	0.42	16.43	5.77	44.4	2.87	0.42	16.43	5.77
综合人工工日		小计							44.4	2.87	0.42	16.43	5.77
0.4工日		未计价材料费							112.6				
清单项目综合单价									182.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传压力表	套	1	97.6	97.6		
	仪表接头	套	1	15	15		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	校验材料费	元	0.61	0.8575	0.52		
	其它材料费	元	0.13	0.8575	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	031003013005	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-644	低压法兰式水表 公称直径200mm以内	个	1	135.68	192.02	54.17	50.2	17.64	135.68	192.02	54.17	50.2	17.64
综合人工工日		小计							135.68	192.02	54.17	50.2	17.64

新点网上招投标系统

1.28工日	未计价材料费						596.52
清单项目综合单价							1046.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN200	个	1	596.52	596.52		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	59	118		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.35	6.25	14.69		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	788.54	--	

项目编码	031003003102	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		23.3	8.18	62.96	6.4		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	6.4		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费							984.89				
清单项目综合单价									1085.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN200			个			1		984.89	984.89			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6			kg			0.33		19.38	6.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	991.29		--	

项目编码	031003003103	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	192.02	54.17	76.48	26.87	206.7	192.02	54.17	76.48	26.87
综合人工工日		小计							206.7	192.02	54.17	76.48	26.87
1.95工日		未计价材料费							972.86				
清单项目综合单价									1529.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN200						个	1	972.86	972.86			
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	59	118			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100						套	24.72	2.02	49.93			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.66	5.57	3.68			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	2.35	6.25	14.69			
	乙炔气						kg	0.05	15.44	0.77			
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42			
	厚漆						kg	0.34	8.58	2.92			
	清油						kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头						kg	0.08	5.57	0.45			
	砂纸						张	0.8	0.94	0.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1164.88		--	

项目编码	031003003104	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	192.02	54.17	76.48	26.87	206.7	192.02	54.17	76.48	26.87
综合人工工日		小计							206.7	192.02	54.17	76.48	26.87
1.95工日		未计价材料费							1012.5				
清单项目综合单价									1568.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN200						个	1	1012.5	1012.5			
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	59	118			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100						套	24.72	2.02	49.93			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.66	5.57	3.68			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	2.35	6.25	14.69			
	乙炔气						kg	0.05	15.44	0.77			
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42			
	厚漆						kg	0.34	8.58	2.92			

	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1204.52	--	

项目编码	031003003105	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							153.9				
清单项目综合单价									352.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN200	个	1	153.9	153.9		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	204.39	--	

项目编码	031003003106	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							153.9				
清单项目综合单价									352.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN200	个	1	153.9	153.9		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	204.39	--	

项目编码	031003003107	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							365.18				
清单项目综合单价									365.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D219*6	个	1	365.18	365.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.18	--	

项目编码	031003013006	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-643	低压法兰式水表公称直径150mm以内	个	1	93.28	130.55	24.62	34.51	12.13	93.28	130.55	24.62	34.51	12.13
综合人工工日		小计							93.28	130.55	24.62	34.51	12.13
0.88工日		未计价材料费							508.99				
清单项目综合单价									804.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN150	个	1	508.99	508.99		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	47.5	95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	6.25	5.5		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		

	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	639.54	--	

项目编码	031003003108	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	47.28	5.43		17.49	6.15	47.28	5.43		17.49	6.15
综合人工工日		小计							47.28	5.43		17.49	6.15
0.446工日		未计价材料费							796.79				
清单项目综合单价									873.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN150	个	1	796.79	796.79		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.28	19.38	5.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	802.22	--	

项目编码	031003003109	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	141.59	24.62	52.55	18.47	142.04	141.59	24.62	52.55	18.47
综合人工工日		小计							142.04	141.59	24.62	52.55	18.47
1.34工日		未计价材料费							668.76				
清单项目综合单价									1048.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN150	个	1	668.76	668.76		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	47.5	95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	6.25	5.5		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		

新点网上招投标系统

	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	810.35	--	

项目编码	031003003110	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	141.59	24.62	52.55	18.47	142.04	141.59	24.62	52.55	18.47
综合人工工日		小计							142.04	141.59	24.62	52.55	18.47
1.34工日		未计价材料费							823				
清单项目综合单价									1202.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN150	个	1	823	823		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	47.5	95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	6.25	5.5		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	964.59	--	

项目编码	031003003111	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16

0.81工日	未计价材料费						107.73
清单项目综合单价							272.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN150	个	1	107.73	107.73		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	143.52	--	

项目编码	031003003112	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							107.73				
清单项目综合单价									272.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN150			个			1		107.73	107.73			
	橡胶圈DN150			个			2.06		16.5	33.99			
	氧气			m3			0.101		2.83	0.29			
	乙炔气			kg			0.034		15.44	0.52			
	润滑油			kg			0.105		7.72	0.81			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	143.52		--	

项目编码	031003003113	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							307.24				
清单项目综合单价									307.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D159*6	个	1	307.24	307.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	307.24	--	

项目编码	031003013007	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表 公称直径 100mm以内	个	1	61.48	84.82	22.16	22.75	7.99	61.48	84.82	22.16	22.75	7.99
综合人工工日		小计							61.48	84.82	22.16	22.75	7.99
0.58工日		未计价材料费							294.84				
清单项目综合单价									494.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN100	个	1	294.84	294.84		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	27	54		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	379.66	--	

项目编码	031003003114	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	37.95	3.29		14.04	4.93	37.95	3.29		14.04	4.93
综合人工工日		小计							37.95	3.29		14.04	4.93
0.358工日		未计价材料费							558.99				

清单项目综合单价							619.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN100	个	1	558.99	558.99		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	562.28	--	

项目编码	031003003115	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13
综合人工工日		小计							93.28	84.82	22.16	34.51	12.13
0.88工日		未计价材料费							387.75				
清单项目综合单价									634.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	止回阀DN100	个	1	387.75	387.75								
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	27	54								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25								
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95								
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69								
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37								
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2								
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29								
	清油	kg	0.02	13.72	0.27								
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33								
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	472.57	--							

项目编码	031003003116	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			93.28	84.82	22.16	34.51	12.13
0.88工日	未计价材料费			512.66				
清单项目综合单价				759.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100	个	1	512.66	512.66			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	27	54			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69			
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29			
	清油	kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	597.48		--	

项目编码	031003003117	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							73.59				
清单项目综合单价									229.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN100					个	1		73.59	73.59			
	橡胶圈DN100					个	2.06		12.5	25.75			
	氧气					m3	0.101		2.83	0.29			
	乙炔气					kg	0.034		15.44	0.52			
	润滑油					kg	0.105		7.72	0.81			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	101.1		--	

项目编码	031003003118	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							73.59				
清单项目综合单价									229.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN100	个	1	73.59	73.59		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	101.1	--	

项目编码	031003003119	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							241.81				
清单项目综合单价									241.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D108*4	个	1	241.81	241.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	241.81	--	

项目编码	031003003120	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	71.83	18.88	27.85	9.78	75.26	71.83	18.88	27.85	9.78
综合人工工日		小计							75.26	71.83	18.88	27.85	9.78

新点网上招投标系统

0.71工日	未计价材料费						538
清单项目综合单价							741.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合排气阀DN80	个	1	538	538		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	21.3	42.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	6.25	3.06		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	609.83	--	

项目编码	031003003121	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	71.83	18.88	27.85	9.78	75.26	71.83	18.88	27.85	9.78
综合人工工日		小计							75.26	71.83	18.88	27.85	9.78
0.71工日		未计价材料费							285				
清单项目综合单价									488.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN80					个	1		285	285			
	平焊法兰1.6MPa DN80					片	2		21.3	42.6			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	16.48		1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg	0.26		5.57	1.45			
	电焊条J422 ϕ3.2					kg	0.49		6.25	3.06			
	乙炔气					kg	0.02		15.44	0.31			
	氧气					m3	0.06		2.83	0.17			
	厚漆					kg	0.12		8.58	1.03			
	清油					kg	0.015		13.72	0.21			
	棉纱头					kg	0.05		5.57	0.28			
	砂纸					张	0.5		0.94	0.47			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	356.83	--	

项目编码	031003003122	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制单盘排气三通	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											636.89
清单项目综合单价													636.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制单盘排气三通D219*6*D89*4	个	1	636.89	636.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	636.89	--	

项目编码	031003003123	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制单盘排气三通	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											523.09
清单项目综合单价													523.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制单盘排气三通D159*6*D89*4	个	1	523.09	523.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	523.09	--	

项目编码	031003003124	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16

0.81工日	未计价材料费						175.28
清单项目综合单价							339.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单盘排泥三通D159*6*D89*4	个	1	175.28	175.28		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	211.07	--	

项目编码	031003003125	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							298.18				
清单项目综合单价									298.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D159*6					个		1	298.18	298.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	298.18		--	

项目编码	031003003126	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	141.59	24.62	52.55	18.47	142.04	141.59	24.62	52.55	18.47
综合人工工日		小计							142.04	141.59	24.62	52.55	18.47
1.34工日		未计价材料费							680				
清单项目综合单价									1059.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水阀DN150					个		1	680	680			
	平焊法兰1.6MPa DN150					片		2	47.5	95			

	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	6.25	5.5		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	821.59	--	

项目编码	031003003127	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	47.28	5.43		17.49	6.15	47.28	5.43		17.49	6.15
综合人工工日		小计							47.28	5.43		17.49	6.15
0.446工日		未计价材料费							796.79				
清单项目综合单价									873.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN150	个	1	796.79	796.79		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.28	19.38	5.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	802.22	--	

项目编码	031003003128	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	单盘直管（12m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							298.18				
清单项目综合单价									298.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D159*6	个	1	298.18	298.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	298.18	--	

项目编码	031003003129	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							125.69				
清单项目综合单价									281.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单盘排泥三通DN100	个	1	125.69	125.69		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	153.2	--	

项目编码	031003003130	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							241.81				
清单项目综合单价									398.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D108*4	个	1	241.81	241.81		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	269.32	--

项目编码	031003003131	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13
综合人工工日		小计							93.28	84.82	22.16	34.51	12.13
0.88工日		未计价材料费							680				
清单项目综合单价									926.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水阀DN100	个	1	680	680		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	27	54		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	764.82	--	

项目编码	031003003132	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13
综合人工工日		小计							93.28	84.82	22.16	34.51	12.13
0.88工日		未计价材料费							558.99				
清单项目综合单价									805.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN100	个	1	558.99	558.99		

	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	27	54		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.25	3.69		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	643.81	--	

项目编码	031003003133	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							232.52				
清单项目综合单价									388.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单盘直管（12m）D108*4	个	1	232.52	232.52		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	260.03	--	

项目编码	030901011002	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-65	室外地上式消火栓 1.6MPa 浅100型	套	1	92.22	51.65	5.27	34.12	11.99	92.22	51.65	5.27	34.12	11.99
综合人工工日		小计							92.22	51.65	5.27	34.12	11.99

0.87工日	未计价材料费						514
清单项目综合单价							709.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能地上式消火栓SS100/65-1.6	套	1	514	514		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	27	27		
	氧气	m3	0.157	2.83	0.44		
	乙炔气	kg	0.052	15.44	0.8		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.221	6.25	1.38		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	8.24	2.16	17.8		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	565.65	--	

项目编码	031003003134	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13	93.28	84.82	22.16	34.51	12.13
综合人工工日		小计							93.28	84.82	22.16	34.51	12.13
0.88工日		未计价材料费							1001.75				
清单项目综合单价									1248.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN100					个	1		1001.75	1001.75			
	平焊法兰1.6MPa DN100					片	2		27	54			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	16.48		1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg	0.35		5.57	1.95			
	电焊条J422 ϕ3.2					kg	0.59		6.25	3.69			
	乙炔气					kg	0.024		15.44	0.37			
	氧气					m3	0.07		2.83	0.2			
	厚漆					kg	0.15		8.58	1.29			
	清油					kg	0.02		13.72	0.27			

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1086.57	--	

项目编码	031003003135	项目名称	铸铁管件	计量单位	根	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	根	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							38.48				
清单项目综合单价									194.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰接管	个	1	38.48	38.48		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	65.99	--	

项目编码	031003003136	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							215.46				
清单项目综合单价									371.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90°弯头D108*4	个	1	215.46	215.46		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		

新点网上招投标系统

	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	242.97	--	

项目编码	031003003137	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							241.81				
清单项目综合单价									398.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D108*4	个	1	241.81	241.81		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	269.32	--	

项目编码	031003003138	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		14.04	4.93	37.95	3.29		14.04	4.93
综合人工工日		小计							37.95	3.29		14.04	4.93
0.358工日		未计价材料费							594.69				
清单项目综合单价									654.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	594.69	594.69		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	597.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	305.19	18.69	190.22	66.83	51.41	30.52	1.87	19.02	6.68
综合人工工日		小计							51.41	30.52	1.87	19.02	6.68
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	74.23	22.64		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.348	0.35		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	4.288	1.72		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.25	0.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.52	--	

项目编码	031002003009	项目名称	分水器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	FS-1分水器	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							96				
清单项目综合单价									96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FS-1分水器	个	1	96	96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	96	--	

项目编码	031002003010	项目名称	分水器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	FS-3分水器	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							251.26				
清单项目综合单价									251.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FS-3分水器						个	1	251.26	251.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	251.26		--	

项目编码	031002003011	项目名称	分水器	计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	FS-4分水器	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							345.84				
清单项目综合单价									345.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FS-4分水器						个	1	345.84	345.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	345.84		--	

项目编码	031002003012	项目名称	分水器	计量单位	个	工程量	39
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	FS-5分水器	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							422.37				
清单项目综合单价									422.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FS-5分水器						个	1	422.37	422.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	422.37		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002003013	项目名称	分水器	计量单位	个	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	FS-6分水器	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							504.93				
清单项目综合单价									504.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FS-6分水器	个	1	504.93	504.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	504.93	--	

项目编码	031002003014	项目名称	分水器	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	FS-7分水器	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							580.11				
清单项目综合单价									580.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FS-7分水器	个	1	580.11	580.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580.11	--	

项目编码	031003013008	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-626	螺纹水表 公称直径15mm以内	组	1	33.92	28.67		12.55	4.41	33.92	28.67		12.55	4.41
综合人工工日		小计							33.92	28.67		12.55	4.41
0.32工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									115.55				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN15	只	1	36	36		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN15	个	1.01	27.8	28.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.67	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		3.92	1.38	10.6	4.28		3.92	1.38
综合人工工日		小计							10.6	4.28		3.92	1.38
0.1工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									60.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN15	个	1.01	40	40.4		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.68	--	

项目编码	040502003029	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00011	热熔90°弯头	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							107.31				
清单项目综合单价									107.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔90°弯头dn110						套	1	107.31	107.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	107.31		--	

项目编码	040502003030	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	31
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔90°弯头	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费							68.18			
清单项目综合单价									68.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔90°弯头dn75					套	1	68.18	68.18			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	68.18		--	

项目编码	040502003031	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔90°弯头	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费							41.04			
清单项目综合单价									41.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔90°弯头dn63					套	1	41.04	41.04			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	41.04		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502003032	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔90°弯头	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						21.38				
清单项目综合单价								21.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔90°弯头dn50	套	1	21.38	21.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.38	--	

项目编码	040502003033	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔正三通	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						112.86				
清单项目综合单价								112.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔正三通dn110*dn110	套	1	112.86	112.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.86	--	

项目编码	040502003034	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔正三通	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						73.11				
清单项目综合单价								73.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔正三通dn75*dn75	套	1	73.11	73.11		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	73.11	--	

项目编码	040502003035	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔正三通	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						47.88				
清单项目综合单价								47.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔正三通dn63*dn63	套	1	47.88	47.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.88	--	

项目编码	040502003036	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔正三通	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						47.03				
清单项目综合单价								47.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔三通dn75*dn63	套	1	47.03	47.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.03	--	

项目编码	040502003037	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔正三通	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						37.2				
清单项目综合单价								37.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔三通dn75*dn50	套	1	37.2	37.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.2	--	

项目编码	040502003038	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔异径管	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							98.33				
清单项目综合单价									98.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔异径管dn110*dn75	套	1	98.33	98.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.33	--	

项目编码	040502003039	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔异径管	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							47.03				
清单项目综合单价									47.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔异径管dn75*dn63	套	1	47.03	47.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.03	--	

项目编码	040502003040	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	热熔异径管	个	1										

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计						
0工日	未计价材料费						37.2
清单项目综合单价							37.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔异径管dn75*dn50	套	1	37.2	37.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.2	--	

项目编码	040502003041	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-332	塑料管件粘接安装 管外径160mm以内	个	1	28.62	1.16	0.11	10.59	3.72	28.62	1.16	0.11	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	1.16	0.11	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费											181.31
清单项目综合单价													225.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插90°弯头DN200					套	1		181.31	181.31			
	砂布					张	0.8		1.03	0.82			
	丙酮					kg	0.055		5.15	0.28			
	粘接剂					g	36.7		0.0015	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	182.47		--	

项目编码	040502003042	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-329	塑料管件粘接安装 管外径110mm以内	个	1	19.08	0.86	0.08	7.06	2.48	19.08	0.86	0.08	7.06	2.48
综合人工工日		小计							19.08	0.86	0.08	7.06	2.48
0.18工日		未计价材料费											97.87
清单项目综合单价													127.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插90°弯头DN100					套	1		97.87	97.87			

	砂布	张	0.6	1.03	0.62		
	丙酮	kg	0.038	5.15	0.2		
	粘接剂	g	25.2	0.0015	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.73	--	

项目编码	040502003043	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-329	塑料管件粘接安装 管外径110mm以内	个	1	19.08	0.86	0.08	7.06	2.48	19.08	0.86	0.08	7.06	2.48
综合人工工日		小计							19.08	0.86	0.08	7.06	2.48
0.18工日		未计价材料费							91.79				
清单项目综合单价									121.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插22.5°弯头DN100	套	1	91.79	91.79		
	砂布	张	0.6	1.03	0.62		
	丙酮	kg	0.038	5.15	0.2		
	粘接剂	g	25.2	0.0015	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.65	--	

项目编码	040502003044	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-332	塑料管件粘接安装 管外径160mm以内	个	1	28.62	1.16	0.11	10.59	3.72	28.62	1.16	0.11	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	1.16	0.11	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							178.27				
清单项目综合单价									222.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插11.25°弯头DN200	套	1	178.27	178.27		
	砂布	张	0.8	1.03	0.82		
	丙酮	kg	0.055	5.15	0.28		
	粘接剂	g	36.7	0.0015	0.06		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	179.43	--	

项目编码	040502003045	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-332	塑料管件粘接安装 管外径160mm以内	个	1	28.62	1.16	0.11	10.59	3.72	28.62	1.16	0.11	10.59	3.72
综合人工工日		小计							28.62	1.16	0.11	10.59	3.72
0.27工日		未计价材料费							135.04				
清单项目综合单价									179.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插11.25°弯头DN150	套	1	135.04	135.04		
	砂布	张	0.8	1.03	0.82		
	丙酮	kg	0.055	5.15	0.28		
	粘接剂	g	36.7	0.0015	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.2	--	

项目编码	040502003046	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-329	塑料管件粘接安装 管外径110mm以内	个	1	19.08	0.86	0.08	7.06	2.48	19.08	0.86	0.08	7.06	2.48
综合人工工日		小计							19.08	0.86	0.08	7.06	2.48
0.18工日		未计价材料费							94.32				
清单项目综合单价									123.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插11.25°弯头DN100	套	1	94.32	94.32		
	砂布	张	0.6	1.03	0.62		
	丙酮	kg	0.038	5.15	0.2		
	粘接剂	g	25.2	0.0015	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.18	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	铸铁法兰哈夫三通	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											418.95
清单项目综合单价													418.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁法兰哈夫三通DN300*DN200	个	1	418.95	418.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	418.95	--	

项目编码	031003003139	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		23.3	8.18	62.96	6.4		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	6.4		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费											1138.94
清单项目综合单价													1239.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN200	个	1	1138.94	1138.94		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1145.34	--	

项目编码	031003003140	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		23.3	8.18	62.96	6.4		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	6.4		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费											984.89

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1085.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限位伸缩器DN200	个	1	984.89	984.89		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	991.29	--	

项目编码	031003003141	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							153.9				
清单项目综合单价									352.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN200	个	1	153.9	153.9		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	204.39	--	

项目编码	031003003142	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	双盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							365.18				
清单项目综合单价									365.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双盘短管（2m）D219*6	个	1	365.18	365.18		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	365.18	--	

项目编码	031003003143	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							209.48				
清单项目综合单价									408.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单支盘三通DN200	个	1	209.48	209.48		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	259.97	--	

项目编码	031003003144	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							228.29				
清单项目综合单价									426.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单支盘三通DN200*DN100	个	1	228.29	228.29		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	278.78	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003145	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							192.38				
清单项目综合单价									390.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单支盘三通DN200*DN80	个	1	192.38	192.38		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	242.87	--	

项目编码	031003003146	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							178.7				
清单项目综合单价									343.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单支盘三通DN150	个	1	178.7	178.7		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	214.49	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003147	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							175.28				
清单项目综合单价									339.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单支盘三通DN150*DN80	个	1	175.28	175.28		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	211.07	--	

项目编码	031003003148	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							125.69				
清单项目综合单价									290.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单支盘三通DN100	个	1	125.69	125.69		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	161.48	--	

项目编码	031003003149	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	49

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							133.38				
清单项目综合单价									297.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单支盘三通DN100*DN80	个	1	133.38	133.38		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	169.17	--	

项目编码	040502002012	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制异径管	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							842.18				
清单项目综合单价									842.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制异径管D219*6*D159*6	个	1	842.18	842.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	842.18	--	

项目编码	040502002013	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制异径管	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							670.4				

清单项目综合单价							670.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制异径管D219*6*D76*4	个	1	670.4	670.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	670.4	--	

项目编码	040502002014	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制异径管	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						606.2				
清单项目综合单价								606.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制异径管D159*6*D108*4	个	1	606.2	606.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	606.2	--	

项目编码	040502002015	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制异径管	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						514.13				
清单项目综合单价								514.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制异径管D108*4*D76*4	个	1	514.13	514.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	514.13	--	

项目编码	040502002016	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00011	钢制异径管	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							485.47				
清单项目综合单价									485.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制异径管D108*4*D64*4						个	1	485.47	485.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	485.47		--	

项目编码	040502002017	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制异径管	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费							427.59			
清单项目综合单价									427.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制异径管D108*4*D57*4					个	1	427.59	427.59			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	427.59		--	

项目编码	040502002018	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制异径管	个	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费							397.58			
清单项目综合单价									397.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制异径管D89*4*D76*4					个	1	397.58	397.58			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	397.58		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502002019	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制异径管	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							326.19				
清单项目综合单价									326.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制异径管D89*4*D64*4	个	1	326.19	326.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	326.19	--	

项目编码	040502002020	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制异径管	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							243.94				
清单项目综合单价									243.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制异径管D89*4*D57*4	个	1	243.94	243.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	243.94	--	

项目编码	040502003047	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	11.77		31.77	11.16	85.86	11.77		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	11.77		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							98.24				
清单项目综合单价									238.8				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢塑转换件dn110	个	1	98.24	98.24		
	橡胶圈dn50	个	2.06	4.9	10.09		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	110.01	--	

项目编码	040502003048	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	11.77		31.77	11.16	85.86	11.77		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	11.77		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							72.49				
清单项目综合单价									213.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑转换件dn75	个	1	72.49	72.49		
	橡胶圈dn50	个	2.06	4.9	10.09		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	84.26	--	

项目编码	040502003049	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	11.77		31.77	11.16	85.86	11.77		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	11.77		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							45.22				
清单项目综合单价									185.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑转换件dn63	个	1	45.22	45.22		

	橡胶圈dn50	个	2.06	4.9	10.09		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	56.99	--	

项目编码	040502003050	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	11.77		31.77	11.16	85.86	11.77		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	11.77		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							26.22				
清单项目综合单价									166.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑转换件dn50	个	1	26.22	26.22		
	橡胶圈dn50	个	2.06	4.9	10.09		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	37.99	--	

项目编码	031003003150	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							153.9				
清单项目综合单价									352.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN200	个	1	153.9	153.9		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		

	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	204.39	--	

项目编码	031003003151	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							107.73				
清单项目综合单价									272.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN150	个	1	107.73	107.73		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	143.52	--	

项目编码	031003003152	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							73.59				
清单项目综合单价									229.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN100	个	1	73.59	73.59		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		

新点网上招投标系统

	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	101.1	--	

项目编码	031003003153	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	50.49		36.52	12.83	98.69	50.49		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	50.49		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							153.9				
清单项目综合单价									352.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN200	个	1	153.9	153.9		
	橡胶圈DN200	个	2.06	23.21	47.81		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	204.39	--	

项目编码	031003003154	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	35.79		31.77	11.16	85.86	35.79		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	35.79		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							107.73				
清单项目综合单价									272.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN150	个	1	107.73	107.73		
	橡胶圈DN150	个	2.06	16.5	33.99		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		

新点网上招投标系统

	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	143.52	--	

项目编码	031003003155	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	27.51		31.77	11.16	85.86	27.51		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	27.51		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							73.59				
清单项目综合单价									229.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN100	个	1	73.59	73.59		
	橡胶圈DN100	个	2.06	12.5	25.75		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	101.1	--	

项目编码	031003003156	项目名称	铸铁管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	单盘短管（2m）	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							353.14				
清单项目综合单价									353.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单盘短管（2m）D219*6	个	1	353.14	353.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.14	--	

项目编码	040502002021	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制弯头30°	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							414.68				
清单项目综合单价									414.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制弯头30°D219*6	个	1	414.68	414.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	414.68	--	

项目编码	040502002022	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	钢制弯头90°	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							418.95				
清单项目综合单价									418.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制弯头90°D219*6	个	1	418.95	418.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	418.95	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	30907.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	26304.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4603.26			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	24112.31			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	657.61			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					55677.52			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给水工程(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给水工程(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：给水工程(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给水工程(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	55518.33	100	55518.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2247705.49	2.1	47201.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2247705.49	0.37	8316.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2247705.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2303223.82	9	207290.14
合计					262808.47

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：给水工程(04)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	30907.6										
2	临时设施	24112.31										
3	建筑工人实名制费用	657.61										
4	社会保险费	47201.82										
5	住房公积金	8316.51										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水工程(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给水工程(04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统