江苏省工人徐州疗养院改造工程总体绿化工程 工程

招标控制价

招 标 人：徐州市建设工程代建有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏中瑞建设项目管理有限公司
(单位盖章)

2024年08月20日

江苏省工人徐州疗养院改造工程园林绿化工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6671593.45

(大写): 陆佰陆拾柒万壹仟伍佰玖拾叁元肆角伍分

招 标 人: 徐州市建设工程代建有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏中瑞建设项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 0
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 裴璐
(签字或盖章)

编 制 人: 徐磊、陈婷
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 耿立
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年08月20日

复核时间: 2024年08月20日

新点网上招投标系统

江苏省工人徐州疗养院改造工程园林绿化工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：6671593.45

（大写）：陆佰陆拾柒万壹仟伍佰玖拾叁元肆角伍分

招　标　人：徐州市建设工程代建有限公司（单位盖章）

造价咨询人：江苏中瑞建设项目管理有限公司（单位公章）

法定代表人或其授权人：王善（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：张璐（签字或盖章）

专业咨询员：徐磊、陈婷（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：耿立（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：江苏省工人徐州疗养院改造工程园林绿化工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	江苏省工人徐州疗养院改造工程园林绿化工程	6671593.45		78995.49	214663.71
2	招标代理费				
合计		6671593.45		78995.49	214663.71

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：江苏省工人徐州疗养院改造工程园林绿化工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	绿化工程	2986136.83		31346.31	101563.44
2	景观工程	2395054.98		25141.55	81459.78
3	排水工程	586978.35		9200.35	12313.06
4	景观给水工程	83329.81		1235.6	2096.74
5	景观照明工程	376089.55		5576.58	9463.16
6	围墙工程（土建部分）	207968.75		5960.78	6860.82
7	围墙工程（安装部分）	36035.18		534.32	906.71
合计		6671593.45		78995.49	214663.71

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2568346.31	
1.1	人工费	387652.98	
1.2	材料费	1976566.31	
1.3	施工机具使用费	56941.97	
1.4	企业管理费	92993.31	
1.5	利润	54191.74	
2	措施项目费	69665.32	
2.1	单价措施项目费	22257.27	
2.2	总价措施项目费	47408.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31346.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	101563.44	
5	税金	246561.76	
6	工程造价	2986136.83	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		移植部分						
1	050102001001	移植乔木	1、种类：移植现状广玉兰 2、胸径：20-30cm 3、高度：＞500cm 4、冠幅：＞400cm 5、养护期：二级养护两年 6、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	6	2350.94	14105.64	
2	050102001002	移植乔木	1、种类：移植现状楝树 2、胸径：20-30cm 3、高度：＞500cm 4、冠幅：＞400cm 5、养护期：二级养护两年 6、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	1	2391.04	2391.04	
3	050102001003	移植乔木	1、种类：移植现状国槐 2、胸径：20-30cm 3、高度：＞500cm 4、冠幅：＞400cm 5、养护期：二级养护两年 6、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	2	2391.04	4782.08	
4	050102001004	移植乔木	1、种类：移植现状桂花 2、高度：＞300cm 3、冠幅：＞250cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	2	381.68	763.36	
5	050102001005	移植乔木	1、种类：移植现状香樟 2、胸径：20-40cm 3、高度：＞600cm 4、冠幅：＞400cm 5、养护期：二级养护两年 6、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	6	3220.57	19323.42	
6	050102001006	移植乔木	1、种类：移植现状柏树 2、胸径：20-30cm 3、高度：＞700cm 4、冠幅：＞200cm 5、养护期：二级养护两年 6、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	1	2350.94	2350.94	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102002001	移植灌木	1、种类：移植现状石榴 2、高度：＞300cm 3、冠幅：＞250cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	1	376.63	376.63	
8	050102002002	移植灌木	1、种类：移植现状法冬 2、高度：＞500cm 3、冠幅：＞200cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	8	233.66	1869.28	
9	050102002003	移植灌木	1、种类：移植现状腊梅 2、高度：＞300cm 3、冠幅：＞250cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	2	376.63	753.26	
10	050102004001	移植棕榈	1、种类：移植现状棕榈A 2、高度：＞700cm 3、冠幅：＞250cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	3	376.63	1129.89	
11	050102004002	移植棕榈	1、种类：移植现状棕榈B 2、高度：＞500cm 3、冠幅：＞200cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	12	233.66	2803.92	
12	050102002004	移植灌木	1、种类：移植樱花 2、高度：＞350cm 3、冠幅：＞300cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	3	547	1641	
13	050102002005	移植灌木	1、种类：移植现状石楠 2、高度：＞350cm 3、冠幅：＞300cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	1	547	547	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102002006	移植灌木	1、种类：移植现状梅花 2、高度：＞350cm 3、冠幅：＞300cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	6	547	3282	
15	050102002007	移植灌木	1、种类：移植西府海棠 2、高度：＞300cm 3、冠幅：＞250cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	7	376.63	2636.41	
16	050102002008	移植灌木	1、种类：移植现状紫薇 2、高度：＞300cm 3、冠幅：＞250cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	3	376.63	1129.89	
17	050102002009	移植灌木	1、种类：移植大叶黄杨球 2、高度：＞150cm 3、冠幅：＞150cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	19	129.77	2465.63	
18	050102002010	移植灌木	1、种类：移植现状红叶石楠球 2、高度：＞150cm 3、冠幅：＞150cm 4、养护期：二级养护两年 5、运输费用投标单位勘察现场自主报价，结算不调整（此内容单独计列清单）	株	9	129.77	1167.93	
19	010103002001	现状乔灌木移植运输费用	1、品种：现状乔灌木移植 2、运距：投标单位勘察现场自主报价，结算不调整	项	1	20000	20000	
		分部小计					83519.32	
		现状苗木养护						
20	050101010001	现状苗木养护	1、范围：项目原围墙范围内除本工程移植及新栽苗木之外的现状苗木 2、养护期：二级养护两年 3、投标单位勘察现场自主报价，结算不调整	项	1	30000	30000	
		分部小计					30000	
		新栽植部分						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102001007	栽植乔木	1、种类：广玉兰A 2、胸径：20cm 3、高度：650-700cm 4、冠幅：450-500cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，主干通直，树形端正，层次分明，自然全冠，三方选型	株	2	3596.99	7193.98	
22	050102001008	栽植乔木	1、种类：广玉兰B 2、胸径：18cm 3、高度：550-650cm 4、冠幅：400-450cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，主干通直，树形端正，层次分明，自然全冠	株	1	2496.99	2496.99	
23	050102001009	栽植乔木	1、种类：香樟A 2、胸径：22cm 3、高度：650-700cm 4、冠幅：450-500cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：主干通直，树形端正，苗圃截杆苗，截干后达到设计冠幅	株	1	2525.91	2525.91	
24	050102001010	栽植乔木	1、种类：白皮松A 2、胸径：18cm 3、高度：450-500cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：主干通直，树形端正，苗圃截杆苗，截干后达到设计冠幅	株	12	3706.99	44483.88	
25	050102001011	栽植乔木	1、种类：女贞B 2、胸径：16-17cm 3、高度：550-600cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，不得选用截干苗，精品苗圃批量苗	株	5	1220.84	6104.2	
26	050102001012	栽植乔木	1、种类：造型黑松A 2、高度：350cm 3、冠幅：300cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：造型古朴优美，扎片5年以上，层次分明，三方选型	株	1	11284.37	11284.37	
27	050102001013	栽植乔木	1、种类：造型黑松B 2、高度：250cm 3、冠幅：250cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：造型古朴优美，扎片5年以上，层次分明，三方选型	株	2	6515.51	13031.02	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	050102001014	栽植乔木	1、种类：红叶石楠树A 2、高度：450cm 3、冠幅：400cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：自然全冠，株型饱满，枝叶茂密，树形端正	株	7	2276.99	15938.93	
29	050102001015	栽植乔木	1、种类：红叶石楠树B 2、高度：350cm 3、冠幅：300cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：自然全冠，株型饱满，枝叶茂密，树形端正	株	12	1274.37	15292.44	
30	050102001016	栽植乔木	1、种类：桂花A 2、高度：400cm 3、冠幅：350-400cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：独本，自然全冠，株型饱满，枝叶茂密，端正，金桂，本地桂花	株	12	3199.89	38398.68	
31	050102001017	栽植乔木	1、种类：桂花B 2、高度：350cm 3、冠幅：280-320cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：自然全冠，株型饱满，枝叶茂密，端正，金桂，本地桂花	株	11	1113.77	12251.47	
32	050102001018	栽植乔木	1、种类：银杏A 2、胸径：22cm 3、高度：1200-1400cm 4、冠幅：500-550cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：全冠，主干通直，树形端正，6对节以上，三方选型，自然尖塔型，大小形态整齐一致	株	1	3052.21	3052.21	
33	050102001019	栽植乔木	1、种类：银杏B 2、胸径：18cm 3、高度：900-1000cm 4、冠幅：450-500cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：全冠，主干通直，树形端正，6对节以上，自然尖塔型，大小形态整齐一致，分支点＞2.5米（10cm以内差距）	株	23	1818.57	41827.11	
34	050102001020	栽植乔木	1、种类：丛生朴树 2、高度：＞1000cm 3、冠幅：600-700cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：一级分枝3枝以上，单支D>15,自然全冠，树形端正，三方选型	株	4	12887.53	51550.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	050102001021	栽植乔木	1、种类：朴树A 2、胸径：22cm 3、高度：800-900cm 4、冠幅：550-600cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，不得选用截头移植苗	株	1	3539.51	3539.51	
36	050102001022	栽植乔木	1、种类：朴树B 2、胸径：18cm 3、高度：700-800cm 4、冠幅：450-500cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，不得选用截头移植苗	株	1	2211.27	2211.27	
37	050102001023	栽植乔木	1、种类：榆树A 2、胸径：22cm 3、高度：900-1000cm 4、冠幅：500-550cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，不选用截头移植苗，三方选型	株	2	3552.71	7105.42	
38	050102001024	栽植乔木	1、种类：榆树B 2、胸径：20cm 3、高度：700-800cm 4、冠幅：450-500cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，不选用截头移植苗	株	3	2199.14	6597.42	
39	050102001025	栽植乔木	1、种类：丛生乌桕 2、高度：＞900cm 3、冠幅：＞700cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：丛生或分枝点低于60cm，一级分枝5枝以上，单支D>15,自然全冠，树形端正，三方选型	株	3	10687.53	32062.59	
40	050102001026	栽植乔木	1、种类：乌桕A 2、胸径：22cm 3、高度：700-800cm 4、冠幅：500-550cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，不得选用截头移植苗，三方选型	株	2	3235.91	6471.82	
41	050102001027	栽植乔木	1、种类：黄山栾树A 2、胸径：22cm 3、高度：800-900cm 4、冠幅：400-450cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，精品苗圃批量苗	株	2	3552.71	7105.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050102001028	栽植乔木	1、种类：黄山栾树B 2、胸径：18cm 3、高度：600-650cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，精品苗圃批量苗	株	3	2309.14	6927.42	
43	050102001029	栽植乔木	1、种类：榉树A 2、胸径：22cm 3、高度：800-900cm 4、冠幅：550-600cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，不得选用截头移植苗	株	2	5508.51	11017.02	
44	050102001030	栽植乔木	1、种类：榉树B 2、胸径：18cm 3、高度：700-800cm 4、冠幅：450-500cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，不得选用截头移植苗	株	12	3474.04	41688.48	
45	050102001031	栽植乔木	1、种类：水杉A 2、胸径：15cm 3、高度：800-900cm 4、冠幅：280-320cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：全冠，不可去尖，树干挺直，树冠饱满，枝下高小于1米	株	8	1534.22	12273.76	
46	050102001032	栽植乔木	1、种类：水杉B 2、胸径：12cm 3、高度：700-800cm 4、冠幅：250-280cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：全冠，不可去尖，树干挺直，树冠饱满，枝下高小于1米	株	21	609.91	12808.11	
47	050102001033	栽植乔木	1、种类：美国红枫 2、胸径：15cm 3、高度：550-650cm 4、冠幅：350cm以上 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：全冠，一级分枝4-5以上，分枝点在1.8-2.0米，树形优美。	株	20	2516.52	50330.4	
48	050102001034	栽植乔木	1、种类：柿子树 2、胸径：12cm 3、高度：600-700cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美	株	2	573.16	1146.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	050102001035	栽植乔木	1、种类：金枝槐A 2、胸径：12cm 3、高度：400-450cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，一级分枝4-5支以上，二级分枝10以上，主干通直，树形端正，嫁接4年以上	株	3	751.66	2254.98	
50	050102002011	栽植灌木	1、种类：造型小叶女贞 2、地径：13-14cm 3、高度：350-400cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：造型古朴优美，扎片5年以上，层次分明，三方选型，两面伸枝	株	1	1110.28	1110.28	
51	050102002012	栽植灌木	1、种类：枇杷A 2、地径：18cm 3、高度：450-500cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：级分枝4枝以上，自然全冠，树形端正，开展，分枝均匀，挂果多，枝叶茂密	株	4	2580.07	10320.28	
52	050102002013	栽植灌木	1、种类：枇杷B 2、地径：12cm 3、高度：350-400cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：级分枝4枝以上，自然全冠，树形端正，开展，分枝均匀，挂果多，枝叶茂密	株	3	807.88	2423.64	
53	050102002014	栽植灌木	1、种类：丛生果石榴A 2、高度：400-450cm 3、冠幅：400-450cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：树形开展，分支＞4，树形优美，自然全冠，结果多	株	5	3074.1	15370.5	
54	050102002015	栽植灌木	1、种类：紫叶李A 2、地径：15cm 3、高度：400-450cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，一级分枝6支以上，树形开展，端正	株	12	1685.62	20227.44	
55	050102002016	栽植灌木	1、种类：紫叶李B 2、地径：12cm 3、高度：350-400cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，一级分枝6支以上，树形开展，端正	株	22	868.78	19113.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	050102002017	栽植灌木	1、种类：紫叶李C 2、地径：8-9cm 3、高度：300-350cm 4、冠幅：250-280cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，一级分枝3-4支以上，树形开展，端正	株	1	384.3	384.3	
57	050102002018	栽植灌木	1、种类：染井吉野樱A 2、地径：14-15cm 3、高度：550-600cm 4、冠幅：400-450cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，一级分枝3-4支以上，树形开展，端正，三方选型	株	2	1982.62	3965.24	
58	050102002019	栽植灌木	1、种类：染井吉野樱B 2、地径：12cm 3、高度：450-500cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，一级分枝3-4支以上，树形开展，端正，精品苗圃批量苗	株	19	1173.28	22292.32	
59	050102002020	栽植灌木	1、种类：紫丁香A 2、地径：12cm 3、高度：300-350cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：树冠完整，株型饱满美观	株	2	763.78	1527.56	
60	050102002021	栽植灌木	1、种类：紫丁香B 2、地径：8cm 3、高度：200-250cm 4、冠幅：200-250cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：树冠完整，株型饱满美观	株	4	298.2	1192.8	
61	050102002022	栽植灌木	1、种类：金叶榆 2、地径：10cm 3、高度：300-350cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：树冠完整，株型饱满美观	株	14	376.18	5266.52	
62	050102002023	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、高度：220-250cm 3、养护期：二级养护两年 4、质量要求：15-20支/丛，实际位置可根据现场实际情况调整	株	14	763.78	10692.92	
63	050102002024	栽植灌木	1、种类：丛生紫薇 2、高度：700cm 3、冠幅：350-400cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：自然全冠，10-15杆/丛，单枝D>4，树形优美，花大红色	丛	1	7766.81	7766.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	050102002025	栽植灌木	1、种类：紫薇A 2、地径：15cm 3、高度：450-500cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，“红火箭”，保留三级分枝，树形优美，花紫红色，精品苗圃批量苗	株	6	5535.62	33213.72	
65	050102002026	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭A 2、地径：15cm 3、高度：450-500cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，细叶，不得选用高接苗，一级分枝4支以上，树形开展，精品苗圃批量苗	株	5	4215.62	21078.1	
66	050102002027	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭B 2、地径：12cm 3、高度：350cm 4、冠幅：250-300cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，不得选用高接苗，一级分枝4支以上，树形开展，精品苗圃批量苗	株	32	2286.28	73160.96	
67	050102002028	栽植灌木	1、种类：红枫A 2、地径：18cm 3、高度：400-450cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，不得选用高接苗，一级分枝4支以上，树形开展，三方选型	株	11	7530.07	82830.77	
68	050102002029	栽植灌木	1、种类：红枫B 2、地径：10-12cm 3、高度：300-350cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，不得选用高接苗，一级分枝4支以上，树形开展，精品苗圃批量苗	株	15	1576.51	23647.65	
69	050102002030	栽植灌木	1、种类：红运玉兰 2、地径：12cm 3、高度：400-450cm 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美	株	6	1110.28	6661.68	
70	050102002031	栽植灌木	1、种类：紫玉兰 2、高度：350-400cm 3、冠幅：300-350cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：丛生或分支点＜60，一级分枝4-5以上，自然全冠，树形优美，精品苗圃批量苗	株	4	2140.07	8560.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
71	050102002032	栽植灌木	1、种类：红梅A 2、地径：18cm 3、高度：350-400cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，”骨里红“，一级分枝4支以上，树形开展，优美，粉色重瓣	株	2	5000.07	10000.14	
72	050102002033	栽植灌木	1、种类：红梅B 2、地径：12cm 3、高度：300-320cm 4、冠幅：280-300cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，”骨里红“一级分枝4支以上，树形开展，优美，粉色重瓣	株	5	1341.28	6706.4	
73	050102002034	栽植灌木	1、种类：北美海棠 2、地径：12cm 3、高度：350-400cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：树形开展，一级分枝4支以上，树形端正，自然全冠	株	21	1183.78	24859.38	
74	050102002035	栽植灌木	1、种类：腊梅A 2、高度：＞350cm 3、冠幅：250-300cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：树形开展，一级分枝4支以上，树形优美，自然全冠，素心品种	株	1	970.62	970.62	
75	050102002036	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠B 2、地径：12cm 3、高度：300-350cm 4、冠幅：250-300cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：自然全冠，一级分枝4支以上，树形开展，端正，精品苗圃批量苗	株	5	1971.28	9856.4	
76	050102002037	栽植灌木	1、种类：木芙蓉 2、地径：5-6cm 3、高度：300-350cm 4、冠幅：250-300cm 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：独干型，主干通直，一级分枝4-5以上，花重瓣，粉色，树形开展，整齐，保留二级分枝	株	39	227.26	8863.14	
77	050102002038	栽植灌木	1、种类：木槿 2、高度：180-200cm 3、养护期：二级养护两年 4、质量要求：10-12支/丛，大花重瓣，枝条茂密，单支D>2cm	丛	22	288.49	6346.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	050102002039	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球A 2、高度：180cm 3、冠幅：200cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	15	435.49	6532.35	
79	050102002040	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、高度：150cm 3、冠幅：150cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	16	184	2944	
80	050102002041	栽植灌木	1、种类：海桐球A 2、高度：200cm 3、冠幅：200cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	10	588.71	5887.1	
81	050102002042	栽植灌木	1、种类：海桐球B 2、高度：150cm 3、冠幅：150cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	7	195.55	1368.85	
82	050102002043	栽植灌木	1、种类：红花继木球A 2、高度：150cm 3、冠幅：150cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	37	370.9	13723.3	
83	050102002044	栽植灌木	1、种类：红花继木球B 2、高度：120cm 3、冠幅：120cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	53	208.7	11061.1	
84	050102002045	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球 2、高度：120cm 3、冠幅：120cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	23	208.7	4800.1	
85	050102002046	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、高度：120cm 3、冠幅：120cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	5	167.75	838.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
86	050102002047	栽植灌木	1、种类：金边大叶黄杨球 2、高度：150cm 3、冠幅：150cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	4	496.9	1987.6	
87	050102002048	栽植灌木	1、种类：银姬小蜡球 2、高度：150cm 3、冠幅：150cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	62	244.9	15183.8	
88	050102002049	栽植灌木	1、种类：喷雪花 2、高度：120cm 3、冠幅：120cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：12-15支/丛，球形，饱满，枝叶茂密，不脱脚，修剪后规格	株	39	282.2	11005.8	
89	050102002050	栽植灌木	1、种类：金森女贞球 2、高度：120cm 3、冠幅：120cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：半球形，光球，不脱脚，规格为修剪后标准	株	25	125.75	3143.75	
90	050102002051	栽植灌木	1、种类：南天竹 2、高度：100cm 3、养护期：二级养护两年 4、质量要求：15-30支/丛，盆栽苗，保留绝大多数枝叶	丛	4	956.59	3826.36	
91	050102002052	栽植灌木	1、种类：黄金间碧竹 2、地径：2cm 3、高度：400-500cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：来去鞭30cm，不可去稍，间距30cm	m2	116	172.69	20032.04	
92	050102005001	栽植绿篱	1、种类：紫叶鸭跖草 2、高度：10-15cm 3、冠幅：10-15cm 4、单位面积株数：64株/m2以上 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：满种，多角度观看不露土，种植后幼苗需遮阴	m2	492	73.86	36339.12	
93	050102005002	栽植绿篱	1、种类：红花继木 2、高度：30-35cm 3、冠幅：20cm 4、单位面积株数：49株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，无裸根现象， 高度为修剪后标准，不落脚，多角度观看不露土	m2	750	133.84	100380	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	050102005003	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、高度：30cm 3、冠幅：25-30cm 4、单位面积株数：49株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，无裸根现象，高度为修剪后标准，不落脚，多角度观看不露土	m2	169	76.12	12864.28	
95	050102005004	栽植绿篱	1、种类：粉花绣线菊 2、高度：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、单位面积株数：49株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，无裸根现象，高度为修剪后标准，多角度观看不露土，种植后幼苗需遮阴网遮阴	m2	168	133.84	22485.12	
96	050102005005	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、高度：25-30cm 3、冠幅：15-20cm 4、单位面积株数：49株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，无裸根现象，高度为修剪后标准，不落脚	m2	337	72.64	24479.68	
97	050102005006	栽植绿篱	1、种类：金边大叶黄杨 2、高度：40cm 3、冠幅：25-30cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，无裸根现象，高度为修剪后标准，不落脚	m2	254	78.01	19814.54	
98	050102005007	栽植绿篱	1、种类：南天竹 2、高度：40cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：3-4支/丛，高度为修剪后标准，不落脚	m2	437	104.26	45561.62	
99	050102005008	栽植绿篱	1、种类：洒金桃叶珊瑚 2、高度：50-60cm 3、冠幅：25-30cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，每株3分支以上，高度为修剪后标准，不落脚，种植后幼苗需遮阴网遮阴	m2	142	95.08	13501.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
100	050102005009	栽植绿篱	1、种类：大叶栀子 2、高度：40cm 3、冠幅：25-30cm 4、单位面积株数：49株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，高度为修剪后标准，不落脚，种植后幼苗需遮阴网遮阴	m2	148	91.46	13536.08	
101	050102005010	栽植绿篱	1、种类：瓜子黄杨 2、高度：30-40cm 3、冠幅：15-20cm 4、单位面积株数：49株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，每株3分支以上，高度为修剪后标准，不落脚	m2	436	77.74	33894.64	
102	050102005011	栽植绿篱	1、种类：海桐 2、高度：40cm 3、冠幅：25-30cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，每株3分支以上，高度为修剪后标准，不落脚，种植后幼苗需遮阴网遮阴	m2	99	93.14	9220.86	
103	050102005012	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、高度：40cm 3、冠幅：25-30cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：毛球，每株3分支以上，高度为修剪后标准，不落脚	m2	346	74.15	25655.9	
104	050102005013	栽植绿篱	1、种类：迷迭香 2、高度：40cm 3、冠幅：20-30cm 4、单位面积株数：49株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：容器苗，无裸根现象，多角度观看不露土	m2	67	81.62	5468.54	
105	050102005014	栽植绿篱	1、种类：重瓣棣棠 2、高度：50cm 3、冠幅：20cm 4、单位面积株数：49丛/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：高度为修剪后标准，不落脚	m2	318	154.24	49048.32	
106	050102005015	栽植绿篱	1、种类：矮生柳叶马鞭草 2、高度：30cm 3、单位面积株数：49丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：3-4芽/丛，容器苗	m2	261	61.62	16082.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
107	050102005016	栽植绿篱	1、种类：蓝花鼠尾草 2、高度：30cm 3、冠幅：15-20cm 4、单位面积株数：64丛/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：容器苗，密植不露土	m2	140	119.56	16738.4	
108	050102005017	栽植绿篱	1、种类：花叶蔓长春 2、高度：L50-60cm 3、单位面积株数：36丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：5-6支/丛，容器苗，种植后幼苗需遮阴网遮阴	m2	210	96.23	20208.3	
109	050102005018	栽植绿篱	1、种类：大吴风草 2、高度：15-20cm 3、单位面积株数：49丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：2-3芽/丛，容器苗，种植后幼苗需遮阴网遮阴	m2	116	71.62	8307.92	
110	050102005019	栽植绿篱	1、种类：金娃娃萱草 2、高度：15-20cm 3、单位面积株数：64丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：2-3芽/丛，容器苗	m2	458	57.54	26353.32	
111	050102005020	栽植绿篱	1、种类：二月兰+麦冬 2、养护期：二级养护两年 3、质量要求：籽播，二月兰秋季籽播，5-6g/平方；麦冬满铺，完成后不见土，至少81丛/平方	m2	128	19.29	2469.12	
112	050102005021	栽植绿篱	1、种类：紫叶狼尾草 2、高度：60-90cm 3、单位面积株数：25丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：容器苗，50-60芽每丛	m2	12	64.9	778.8	
113	050102005022	栽植绿篱	1、种类：细茎针茅 2、高度：30-50cm 3、单位面积株数：25丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：容器苗，60-80芽每丛	m2	71	45.17	3207.07	
114	050102005023	栽植绿篱	1、种类：花叶芒 2、高度：100-120cm 3、单位面积株数：25丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：容器苗，50-60芽每丛	m2	22	77.65	1708.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
115	050102005024	栽植绿篱	1、种类：细叶芒 2、高度：50-100cm 3、单位面积株数：25丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：容器苗，60-80芽每丛	m2	58	77.65	4503.7	
116	050102005025	栽植绿篱	1、种类：粉黛乱子草 2、高度：80-100cm 3、单位面积株数：25丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：容器苗，50-60芽每丛	m2	202	77.65	15685.3	
117	050102005026	栽植绿篱	1、种类：小兔子狼尾草 2、高度：30-50cm 3、单位面积株数：25丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：容器苗，50-60芽每丛	m2	53	63.02	3340.06	
118	050102005027	栽植绿篱	1、种类：金叶石菖蒲 2、高度：20cm 3、冠幅：30-35cm 4、单位面积株数：49丛/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：容器苗，15-20芽/丛	m2	252	61.62	15528.24	
119	050102005028	栽植绿篱	1、种类：矮蒲苇 2、高度：100cm 3、冠幅：40-50cm 4、单位面积株数：2丛/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：至少100枝/丛	m2	3	103.33	309.99	
120	050102005029	栽植绿篱	1、种类：花叶美人蕉 2、单位面积株数：25株/m2 3、养护期：二级养护两年 4、质量要求：成熟球	m2	10	71.66	716.6	
121	050102005030	栽植绿篱	1、种类：无尽夏绣球 2、高度：40cm 3、冠幅：20-30cm 4、单位面积株数：25株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：容器苗，蓝花需保持酸性，1%到3%的硫酸亚铁加入到肥液里面进行施用	m2	285	88.52	25228.2	
122	050102005031	栽植绿篱	1、种类：路易斯安娜鸢尾 2、高度：25-30cm 3、冠幅：15-20cm 4、单位面积株数：49丛/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：容器苗	m2	522	61.62	32165.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
123	050102005032	栽植绿篱	1、种类：佛甲草 2、高度：15cm 3、单位面积株数：49丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：容器苗，8-10支/丛	m2	56	61.62	3450.72	
124	050102005033	栽植绿篱	1、种类：花叶络石 2、枝长：40-50cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：8-10分枝/棵，二年生以上	m2	125	82.23	10278.75	
125	050102005034	栽植绿篱	1、种类：银叶菊 2、高度：25-30cm 3、冠幅：10-15cm 4、单位面积株数：36丛/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：多角度观看不露土	m2	122	49.18	5999.96	
126	050102005035	栽植绿篱	1、种类：常夏石竹 2、高度：20-25cm 3、冠幅：15-20cm 4、单位面积株数：64丛/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：多角度观看不露土	m2	45	99.98	4499.1	
127	050102005036	栽植绿篱	1、种类：红花酢浆草 2、高度：10-15cm 3、冠幅：10-15cm 4、单位面积株数：64丛/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：多角度观看不露土	m2	907	119.56	108440.92	
128	050102005037	栽植绿篱	1、种类：白三叶 2、高度：15-20cm 3、冠幅：10-15cm 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：混播，多角度观看不漏土	m2	206	52.24	10761.44	
129	050102005038	栽植绿篱	1、种类：麦冬 2、高度：30cm 3、单位面积株数：至少81丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：满铺，完成后不见土	m2	176	43.44	7645.44	
130	050102005039	栽植绿篱	1、种类：云南黄馨 2、高度：40-45cm 3、冠幅：20-25cm 4、单位面积株数：25株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：多角度观看不露土,每支不少于12分枝	m2	92	101.27	9316.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
131	050102005040	栽植绿篱	1、种类：彩叶草 2、高度：25-30cm 3、冠幅：10-15cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：多角度观看不露土	m2	30	76.72	2301.6	
132	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：萼距花 2、高度：20-25cm 3、冠幅：15-20cm 4、单位面积株数：64株/m2 5、养护期：二级养护两年 6、质量要求：满种，多角度观看不露土	m2	508	74.9	38049.2	
133	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：美女樱 2、高度：20-30cm 3、单位面积株数：64丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：2-3芽/丛，容器苗	m2	73	101.01	7373.73	
134	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类：花叶玉簪 2、高度：15-20cm 3、单位面积株数：64丛/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：2-3芽/丛，容器苗，种植后幼苗需遮阴	m2	156	84.43	13171.08	
135	050102008004	栽植花卉	1、花卉种类：紫叶千鸟花 2、冠幅：15-20cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二级养护两年 5、质量要求：形态丰满，密植不露土	m2	85	60.26	5122.1	
136	050102008005	栽植花卉	1、花卉种类：花境 2、养护期：二级养护两年 3、质量要求：15个品种左右，宿根花卉为主，时令花卉镶边，高低错落有致，边界处加防草土工布。色彩丰富协调，由专业花境公司进行二次深化设计，后由设计师确认，增加部分球类	m2	102	124.68	12717.36	
137	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大+黑麦草混播草皮卷 2、铺种方式：满铺 3、养护期：二级养护两年 4、草坪下须铺设30mm厚细砂找平	m2	5774	41.79	241295.46	
138	050101010002	整理绿化用地	1、厚度在±30cm以内的找平、松翻、整平 2、机械平整，人工配合	m2	15539	1.34	20822.26	
139	050101009001	混有机肥的种植土	1、回填土质要求：混有机肥的种植土	m3	884.35	200	176870	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	050101009002	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：投标单位勘察现场自主报价，结算不调整	m3	3855.64	25	96391	
141	050101011001	绿地起坡造型	1、起坡平均高度：满足图纸设计要求	m2	15539	1.06	16471.34	
142	010902005001	PVC抽水管	1、位置：胸径大于18cm乔木、桂花、地径大于12cm花灌木树穴内 2、Φ80mmUPVC管，下端300mm管壁打孔，管口不露出地面	m	497.4	9.5	4725.3	
143	050301005001	点风景石	1、石料种类：桐庐石 2、石料规格、重量：具体详见设计图纸	t	90.23	485.71	43825.61	
		分部小计					2454826.99	
		分部分项合计					2568346.31	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍扁担桩	株	2	15.37	30.74	
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍三脚桩	株	34	17.38	590.92	
3	050403001003	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍四脚井字桩	株	394	35.97	14172.18	
4	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：草绳绕树干胸径在10cm以内	株	21	7.38	154.98	
5	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：草绳绕树干胸径在15cm以内	株	267	13.4	3577.8	
6	050403002003	草绳绕树干	1、胸径（干径）：草绳绕树干胸径在20cm以内	株	108	22.83	2465.64	
7	050403002004	草绳绕树干	1、胸径（干径）：草绳绕树干胸径在25cm以内	株	21	32.13	674.73	
8	050403002005	草绳绕树干	1、胸径（干径）：草绳绕树干胸径在30cm以内	株	6	40.14	240.84	
9	050403002006	草绳绕树干	1、胸径（干径）：草绳绕树干胸径在35cm以内	株	7	49.92	349.44	
		单价措施合计					22257.27	
合计							2590603.58	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(001)

项目编码	050102001001	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13备注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	8796.48	297	621.93	2111.16	1231.51	879.65	29.7	62.19	211.12	123.15
3-112备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	6160.8	405.46	621.93	1478.59	862.51	616.08	40.55	62.19	147.86	86.25
3-410备注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	178.83	53.92	74.86	42.92	25.04	17.88	5.39	7.49	4.29	2.5
3-358	常绿乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	171.97	62.5	71.55	41.27	24.08	17.2	6.25	7.16	4.13	2.41
综合人工工日		小计							1530.81	81.89	139.03	367.4	214.31
15.0079工日		未计价材料费							17.5				
清单项目综合单价									2350.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	90	0.33	29.7		
	基肥	kg	7	2.5	17.5		
	种植土	m3	5.77				
	镀锌铁丝8#	kg	2.3	6.24	14.35		
	胶管	m	1.8	9.87	17.77		
	水	m3	1.894	6.02	11.4		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.39	--	

项目编码	050102001002	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13备注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	8796.48	297	621.93	2111.16	1231.51	879.65	29.7	62.19	211.12	123.15
3-112备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	6160.8	405.46	621.93	1478.59	862.51	616.08	40.55	62.19	147.86	86.25

新点网上招投标系统

3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							1559.57	81.89	139.44	374.3	218.34
15.2899工日		未计价材料费							17.5				
清单项目综合单价									2391.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	90	0.33	29.7		
	基肥	kg	7	2.5	17.5		
	种植土	m3	5.77				
	镀锌铁丝8#	kg	2.3	6.24	14.35		
	胶管	m	1.8	9.87	17.77		
	水	m3	1.894	6.02	11.4		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.39	--	

项目编码	050102001003	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13备注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	8796.48	297	621.93	2111.16	1231.51	879.65	29.7	62.19	211.12	123.15
3-112备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	6160.8	405.46	621.93	1478.59	862.51	616.08	40.55	62.19	147.86	86.25
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							1559.57	81.89	139.44	374.3	218.34
15.2899工日		未计价材料费							17.5				
清单项目综合单价									2391.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	90	0.33	29.7		
	基肥	kg	7	2.5	17.5		
	种植土	m3	5.77				

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝8#	kg	2.3	6.24	14.35		
	胶管	m	1.8	9.87	17.77		
	水	m3	1.894	6.02	11.4		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.39	--	

项目编码	050102001004	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1193.4	33	115.61	286.42	167.08	119.34	3.3	11.56	28.64	16.71
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	120.24	244.8	142.8	102	1.81	12.02	24.48	14.28
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	98.29	30.46	51.34	23.59	13.76	9.83	3.05	5.13	2.36	1.38
3-356	常绿乔木(II级)胸径10cm以内	10株	0.1	107.92	34.23	49.76	25.9	15.11	10.79	3.42	4.98	2.59	1.51
综合人工工日		小计							241.96	11.58	33.69	58.07	33.88
2.3722工日		未计价材料费							2.5				
清单项目综合单价									381.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	10	0.33	3.3		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.614	6.02	3.7		
	肥料	kg	1.35	2.5	3.38		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.08	--	

项目编码	050102001005	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注3	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	12117.6	379.5	928.25	2908.22	1696.46	1211.76	37.95	92.83	290.82	169.65

新点网上招投标系统

3-113备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	8486.4	477.87	1014.54	2036.74	1188.1	848.64	47.79	101.45	203.67	118.81
3-410备注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	178.83	53.92	74.86	42.92	25.04	17.88	5.39	7.49	4.29	2.5
3-358	常绿乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	171.97	62.5	71.55	41.27	24.08	17.2	6.25	7.16	4.13	2.41
综合人工工日		小计							2095.48	97.38	208.93	502.91	293.37
20.5439工日		未计价材料费							22.5				
清单项目综合单价									3220.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	115	0.33	37.95		
	基肥	kg	9	2.5	22.5		
	种植土	m3	9.55				
	胶管	m	2.1	9.87	20.73		
	镀锌铁丝8#	kg	2.6	6.24	16.22		
	水	m3	2.294	6.02	13.81		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.88	--	

项目编码	050102001006	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13备注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	8796.48	297	621.93	2111.16	1231.51	879.65	29.7	62.19	211.12	123.15
3-112备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	6160.8	405.46	621.93	1478.59	862.51	616.08	40.55	62.19	147.86	86.25
3-410备注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	178.83	53.92	74.86	42.92	25.04	17.88	5.39	7.49	4.29	2.5
3-358	常绿乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	171.97	62.5	71.55	41.27	24.08	17.2	6.25	7.16	4.13	2.41
综合人工工日		小计							1530.81	81.89	139.03	367.4	214.31
15.0079工日		未计价材料费							17.5				
清单项目综合单价									2350.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	90	0.33	29.7		

	基肥	kg	7	2.5	17.5		
	种植土	m3	5.77				
	镀锌铁丝8#	kg	2.3	6.24	14.35		
	胶管	m	1.8	9.87	17.77		
	水	m3	1.894	6.02	11.4		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.39	--	

项目编码	050102002001	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1275	33	110.99	306	178.5	127.5	3.3	11.1	30.6	17.85
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							241.04	10.72	30.77	57.85	33.75
2.3632工日		未计价材料费							2.5				
清单项目综合单价									376.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	10	0.33	3.3		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.22	--	

项目编码	050102002002	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	754.8	19.8		181.15	105.67	75.48	1.98		18.12	10.57
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							155.36	8.49	8.76	37.29	21.76
1.5232工日		未计价材料费							2				
清单项目综合单价									233.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	6	0.33	1.98		
	基肥	kg	0.8	2.5	2		
	水	m3	0.4434	6.02	2.67		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.49	--	

项目编码	050102002003	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1275	33	110.99	306	178.5	127.5	3.3	11.1	30.6	17.85
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							241.04	10.72	30.77	57.85	33.75
2.3632工日		未计价材料费							2.5				
清单项目综合单价									376.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	10	0.33	3.3		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		

	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.22	--	

项目编码	050102004001	项目名称	移植棕榈	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1275	33	110.99	306	178.5	127.5	3.3	11.1	30.6	17.85
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							241.04	10.72	30.77	57.85	33.75
2.3632工日		未计价材料费							2.5				
清单项目综合单价									376.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	10	0.33	3.3		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.22	--	

项目编码	050102004002	项目名称	移植棕榈	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	754.8	19.8		181.15	105.67	75.48	1.98		18.12	10.57
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83

3-370	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							155.36	8.49	8.76	37.29	21.76
1.5232工日		未计价材料费							2				
清单项目综合单价									233.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	6	0.33	1.98		
	基肥	kg	0.8	2.5	2		
	水	m3	0.4434	6.02	2.67		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.49	--	

项目编码	050102002004	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-41	起挖灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1948.2	49.5	175.73	467.57	272.75	194.82	4.95	17.57	46.76	27.28
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	27.09	175.73	350.06	204.2	145.86	2.71	17.57	35.01	20.42
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							352.22	13.27	43.9	84.54	49.32
3.4532工日		未计价材料费							3.75				
清单项目综合单价									547				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	15	0.33	4.95		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.7434	6.02	4.48		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002005	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-41	起挖灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1948.2	49.5	175.73	467.57	272.75	194.82	4.95	17.57	46.76	27.28
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	27.09	175.73	350.06	204.2	145.86	2.71	17.57	35.01	20.42
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							352.22	13.27	43.9	84.54	49.32
3.4532工日		未计价材料费							3.75				
清单项目综合单价									547				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	15	0.33	4.95		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.7434	6.02	4.48		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.02	--	

项目编码	050102002006	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-41	起挖灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1948.2	49.5	175.73	467.57	272.75	194.82	4.95	17.57	46.76	27.28
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	27.09	175.73	350.06	204.2	145.86	2.71	17.57	35.01	20.42
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							352.22	13.27	43.9	84.54	49.32
3.4532工日		未计价材料费							3.75				
清单项目综合单价									547				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	15	0.33	4.95		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.7434	6.02	4.48		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.02	--	

项目编码	050102002007	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1275	33	110.99	306	178.5	127.5	3.3	11.1	30.6	17.85
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							241.04	10.72	30.77	57.85	33.75
2.3632工日		未计价材料费							2.5				
清单项目综合单价									376.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	10	0.33	3.3		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.22	--	

项目编码	050102002008	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1275	33	110.99	306	178.5	127.5	3.3	11.1	30.6	17.85
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							241.04	10.72	30.77	57.85	33.75
2.3632工日		未计价材料费							2.5				
清单项目综合单价									376.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	10	0.33	3.3		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.22	--	

项目编码	050102002009	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	起挖灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	339.66	8.25		81.52	47.55	33.97	0.83		8.15	4.76
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-426备注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	50.31	21.28	32.08	12.07	7.04	5.03	2.13	3.21	1.21	0.7
3-374	球类植物(II级)蓬径200cm以内	10株	0.1	47.23	23.65	29.99	11.34	6.61	4.72	2.37	3	1.13	0.66
综合人工工日		小计							84.52	5.93	6.21	20.28	11.83
0.8286工日		未计价材料费							1				
清单项目综合单价									129.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	2.5	0.33	0.83		
	基肥	kg	0.4	2.5	1		
	水	m3	0.3132	6.02	1.89		

	肥料	kg	1.041	2.5	2.6		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.93	--	

项目编码	050102002010	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	起挖灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	339.66	8.25		81.52	47.55	33.97	0.83		8.15	4.76
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-426备注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	50.31	21.28	32.08	12.07	7.04	5.03	2.13	3.21	1.21	0.7
3-374	球类植物(II级)蓬径200cm以内	10株	0.1	47.23	23.65	29.99	11.34	6.61	4.72	2.37	3	1.13	0.66
综合人工工日		小计							84.52	5.93	6.21	20.28	11.83
0.8286工日		未计价材料费							1				
清单项目综合单价									129.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	2.5	0.33	0.83		
	基肥	kg	0.4	2.5	1		
	水	m3	0.3132	6.02	1.89		
	肥料	kg	1.041	2.5	2.6		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.93	--	

项目编码	010103002001	项目名称	现状乔灌木移植运输费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	现状乔灌木移植运输费用	项	1		20000					20000			
综合人工工日		小计								20000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20000				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20000	--	
	材料费小计			--	20000	--	

项目编码	050101010001	项目名称	现状苗木养护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	现状苗木养护	项	1		30000					30000			
综合人工工日		小计								30000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	30000	--	
	材料费小计			--	30000	--	

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							329.45	13.12	41.73	79.07	46.12
3.2299工日		未计价材料费											3087.5
清单项目综合单价													3596.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广玉兰A20cm	株	1.1	2800	3080		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	水	m3	1.193	6.02	7.18		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3100.62	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							329.45	13.12	41.73	79.07	46.12
3.2299工日		未计价材料费							1987.5				
清单项目综合单价									2496.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广玉兰B18cm	株	1.1	1800	1980		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	水	m3	1.193	6.02	7.18		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2000.62	--	

项目编码	050102001009	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	4316.64	333.05	464.12	1035.99	604.33	431.66	33.31	46.41	103.6	60.43
3-410备注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	178.83	53.92	74.86	42.92	25.04	17.88	5.39	7.49	4.29	2.5
3-358	常绿乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	171.97	62.5	71.55	41.27	24.08	17.2	6.25	7.16	4.13	2.41
综合人工工日		小计							466.74	44.95	61.06	112.02	65.34
4.5759工日		未计价材料费							1775.8				
清单项目综合单价									2525.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟A22cm	株	1.1	1603	1763.3		

	基肥	kg	5	2.5	12.5		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	水	m3	1.494	6.02	8.99		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1820.75	--	

项目编码	050102001010	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							329.45	13.12	41.73	79.07	46.12
3.2299工日		未计价材料费							3197.5				
清单项目综合单价									3706.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白皮松A18cm	株	1.1	2900	3190		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	水	m3	1.193	6.02	7.18		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3210.62	--	

项目编码	050102001011	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	1811.52	30.1	244.18	434.76	253.61	181.15	3.01	24.42	43.48	25.36

3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							208.68	11.31	36.55	50.09	29.21
2.0459工日		未计价材料费							885				
清单项目综合单价									1220.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	女贞B16-17cm	株	1.1	800	880		
	基肥	kg	2	2.5	5		
	水	m3	0.893	6.02	5.38		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	896.31	--	

项目编码	050102001012	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	184.98	350.06	204.2	145.86	2.41	18.5	35.01	20.42
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							173.39	10.71	30.63	41.62	24.27
1.6999工日		未计价材料费							11003.75				
清单项目综合单价									11284.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型黑松Ah3.5m，p3m	株	1.1	10000	11000		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.793	6.02	4.77		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11014.46	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001013	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	120.24	244.8	142.8	102	1.81	12.02	24.48	14.28
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							129.53	10.11	24.15	31.09	18.13
1.2699工日		未计价材料费							6302.5				
清单项目综合单价									6515.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型黑松Bh2.5m，p2.5m	株	1.05	6000	6300		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.693	6.02	4.17		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6312.61	--	

项目编码	050102001014	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							329.45	13.12	41.73	79.07	46.12
3.2299工日		未计价材料费							1767.5				
清单项目综合单价									2276.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠树Ah4.5m，p4m	株	1.1	1600	1760		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	水	m3	1.193	6.02	7.18		

	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1780.62	--	

项目编码	050102001015	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	184.98	350.06	204.2	145.86	2.41	18.5	35.01	20.42
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							173.39	10.71	30.63	41.62	24.27
1.6999工日		未计价材料费							993.75				
清单项目综合单价									1274.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠树Bh3.5m，p3m	株	1.1	900	990		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.793	6.02	4.77		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1004.46	--	

项目编码	050102001016	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							329.45	13.12	41.73	79.07	46.12
3.2299工日		未计价材料费							2690.4				

清单项目综合单价							3199.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桂花Ah4m，p3.5-4m	株	1.1	2439	2682.9		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	水	m3	1.193	6.02	7.18		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2703.52	--	

项目编码	050102001017	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	184.98	350.06	204.2	145.86	2.41	18.5	35.01	20.42
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	132.93	38.99	61.76	31.9	18.61	13.29	3.9	6.18	3.19	1.86
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	142.39	43.96	59.45	34.17	19.93	14.24	4.4	5.95	3.42	1.99
综合人工工日		小计							173.39	10.71	30.63	41.62	24.27
1.6999工日		未计价材料费							833.15				
清单项目综合单价									1113.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桂花Bh3.5m，p2.8-3.2m	株	1.1	754	829.4		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.793	6.02	4.77		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	843.86	--	

项目编码	050102001018	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	4316.64	333.05	464.12	1035.99	604.33	431.66	33.31	46.41	103.6	60.43

新点网上招投标系统

3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							495.5	44.95	61.47	118.92	69.37
4.8579工日		未计价材料费							2262				
清单项目综合单价									3052.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银杏A22cm	株	1.1	2045	2249.5		
	基肥	kg	5	2.5	12.5		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	水	m3	1.494	6.02	8.99		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2306.95	--	

项目编码	050102001019	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							365.76	16.46	44.66	87.78	51.21
3.5859工日		未计价材料费							1252.7				
清单项目综合单价									1818.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银杏B18cm	株	1.1	1132	1245.2		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	水	m3	1.294	6.02	7.79		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1269.16	--	

项目编码	050102001020	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-114备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内	10株	0.1	11015.18	574.58	1268.18	2643.64	1542.13	1101.52	57.46	126.82	264.36	154.21
3-416备注1	落叶乔木(III级)胸径40cm以内	10株	0.1	426.32	70	94.49	102.32	59.68	42.63	7	9.45	10.23	5.97
3-364	落叶乔木(II级)胸径40cm以内	10株	0.1	441.25	79.77	89.99	105.9	61.78	44.13	7.98	9	10.59	6.18
综合人工工日		小计							1188.28	72.44	145.27	285.18	166.36
11.6498工日		未计价材料费							11030				
清单项目综合单价									12887.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生朴树h＞10m，p6-7m	株	1.1	10000	11000		
	基肥	kg	12	2.5	30		
	种植土	m3	11.6				
	镀锌铁丝8#	kg	3	6.24	18.72		
	胶管	m	2.4	9.87	23.69		
	水	m3	3.1302	6.02	18.84		
	肥料	kg	3.51	2.5	8.78		
	药剂	kg	0.108	22.3	2.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11102.44	--	

项目编码	050102001021	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	4316.64	333.05	464.12	1035.99	604.33	431.66	33.31	46.41	103.6	60.43
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							495.5	44.95	61.47	118.92	69.37
4.8579工日		未计价材料费							2749.3				

清单项目综合单价							3539.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树A22cm	株	1.1	2488	2736.8		
	基肥	kg	5	2.5	12.5		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	水	m3	1.494	6.02	8.99		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2794.25	--	

项目编码	050102001022	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							365.76	16.46	44.66	87.78	51.21
3.5859工日		未计价材料费							1645.4				
清单项目综合单价									2211.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树B18cm	株	1.1	1489	1637.9		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	水	m3	1.294	6.02	7.79		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1661.86	--	

项目编码	050102001023	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	4316.64	333.05	464.12	1035.99	604.33	431.66	33.31	46.41	103.6	60.43
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							495.5	44.95	61.47	118.92	69.37
4.8579工日		未计价材料费							2762.5				
清单项目综合单价									3552.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榆树A22cm	株	1.1	2500	2750		
	基肥	kg	5	2.5	12.5		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	水	m3	1.494	6.02	8.99		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2807.45	--	

项目编码	050102001024	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	38.99	63.73	57.55	33.57	23.98	3.9	6.37	5.76	3.36
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	43.96	61.73	63.7	37.16	26.54	4.4	6.17	6.37	3.72
综合人工工日		小计							352.44	13.12	42.14	84.59	49.35
3.4553工日		未计价材料费							1657.5				
清单项目综合单价									2199.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榆树B20cm	株	1.1	1500	1650		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		

新点网上招投标系统

	水	m3	1.193	6.02	7.18		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1670.62	--	

项目编码	050102001025	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-114备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内	10株	0.1	11015.18	574.58	1268.18	2643.64	1542.13	1101.52	57.46	126.82	264.36	154.21
3-416备注1	落叶乔木(III级)胸径40cm以内	10株	0.1	426.32	70	94.49	102.32	59.68	42.63	7	9.45	10.23	5.97
3-364	落叶乔木(II级)胸径40cm以内	10株	0.1	441.25	79.77	89.99	105.9	61.78	44.13	7.98	9	10.59	6.18
综合人工工日		小计							1188.28	72.44	145.27	285.18	166.36
11.6498工日		未计价材料费							8830				
清单项目综合单价									10687.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生乌桕h＞9m，p＞7m	株	1.1	8000	8800		
	基肥	kg	12	2.5	30		
	种植土	m3	11.6				
	镀锌铁丝8#	kg	3	6.24	18.72		
	胶管	m	2.4	9.87	23.69		
	水	m3	3.1302	6.02	18.84		
	肥料	kg	3.51	2.5	8.78		
	药剂	kg	0.108	22.3	2.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8902.44	--	

项目编码	050102001026	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	4316.64	333.05	464.12	1035.99	604.33	431.66	33.31	46.41	103.6	60.43

3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							495.5	44.95	61.47	118.92	69.37
4.8579工日		未计价材料费							2445.7				
清单项目综合单价									3235.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕A22cm	株	1.1	2212	2433.2		
	基肥	kg	5	2.5	12.5		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	水	m3	1.494	6.02	8.99		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2490.65	--	

项目编码	050102001027	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	4316.64	333.05	464.12	1035.99	604.33	431.66	33.31	46.41	103.6	60.43
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							495.5	44.95	61.47	118.92	69.37
4.8579工日		未计价材料费							2762.5				
清单项目综合单价									3552.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄山栾树A22cm	株	1.1	2500	2750		
	基肥	kg	5	2.5	12.5		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	水	m3	1.494	6.02	8.99		

新点网上招投标系统

	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2807.45	--	

项目编码	050102001028	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	38.99	63.73	57.55	33.57	23.98	3.9	6.37	5.76	3.36
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	43.96	61.73	63.7	37.16	26.54	4.4	6.17	6.37	3.72
综合人工工日		小计							352.44	13.12	42.14	84.59	49.35
3.4553工日		未计价材料费							1767.5				
清单项目综合单价									2309.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄山栾树B18cm	株	1.1	1600	1760		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	水	m3	1.193	6.02	7.18		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1780.62	--	

项目编码	050102001029	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	4316.64	333.05	464.12	1035.99	604.33	431.66	33.31	46.41	103.6	60.43
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	312.24	53.92	76.82	74.94	43.71	31.22	5.39	7.68	7.49	4.37
3-363	落叶乔木(II级)胸径30cm以内	10株	0.1	326.2	62.5	73.84	78.29	45.67	32.62	6.25	7.38	7.83	4.57
综合人工工日		小计							495.5	44.95	61.47	118.92	69.37
4.8579工日		未计价材料费							4718.3				

清单项目综合单价							5508.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树A22cm	株	1.1	4278	4705.8		
	基肥	kg	5	2.5	12.5		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	水	m3	1.494	6.02	8.99		
	肥料	kg	2.7	2.5	6.75		
	药剂	kg	0.086	22.3	1.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4763.25	--	

项目编码	050102001030	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3019.2	48.16	295.97	724.61	422.69	301.92	4.82	29.6	72.46	42.27
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	38.99	63.73	57.55	33.57	23.98	3.9	6.37	5.76	3.36
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	43.96	61.73	63.7	37.16	26.54	4.4	6.17	6.37	3.72
综合人工工日		小计							352.44	13.12	42.14	84.59	49.35
3.4553工日		未计价材料费							2932.4				
清单项目综合单价									3474.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树B18cm	株	1.1	2659	2924.9		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	水	m3	1.193	6.02	7.18		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2945.52	--	

项目编码	050102001031	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	184.98	350.06	204.2	145.86	2.41	18.5	35.01	20.42
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	38.99	63.73	57.55	33.57	23.98	3.9	6.37	5.76	3.36
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	43.96	61.73	63.7	37.16	26.54	4.4	6.17	6.37	3.72
综合人工工日		小计							196.38	10.71	31.04	47.14	27.5
1.9253工日		未计价材料费							1221.45				
清单项目综合单价									1534.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水杉A15cm						株	1.1	1107	1217.7			
	基肥						kg	1.5	2.5	3.75			
	水						m3	0.793	6.02	4.77			
	肥料						kg	1.89	2.5	4.73			
	药剂						kg	0.054	22.3	1.2			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1232.16		--	

项目编码	050102001032	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	120.24	244.8	142.8	102	1.81	12.02	24.48	14.28
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	38.99	63.73	57.55	33.57	23.98	3.9	6.37	5.76	3.36
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	43.96	61.73	63.7	37.16	26.54	4.4	6.17	6.37	3.72
综合人工工日		小计							152.52	10.11	24.56	36.61	21.36
1.4953工日		未计价材料费							364.75				
清单项目综合单价									609.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水杉B12cm						株	1.05	345	362.25			
	基肥						kg	1	2.5	2.5			
	水						m3	0.693	6.02	4.17			
	肥料						kg	1.89	2.5	4.73			
	药剂						kg	0.054	22.3	1.2			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--
	材料费小计	--	374.86	--

项目编码	050102001033	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	184.98	350.06	204.2	145.86	2.41	18.5	35.01	20.42
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	38.99	63.73	57.55	33.57	23.98	3.9	6.37	5.76	3.36
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	43.96	61.73	63.7	37.16	26.54	4.4	6.17	6.37	3.72
综合人工工日		小计							196.38	10.71	31.04	47.14	27.5
1.9253工日		未计价材料费							2203.75				
清单项目综合单价									2516.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	美国红枫15cm	株	1.1	2000	2200		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.793	6.02	4.77		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2214.46	--	

项目编码	050102001034	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	120.24	244.8	142.8	102	1.81	12.02	24.48	14.28
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	38.99	63.73	57.55	33.57	23.98	3.9	6.37	5.76	3.36
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	43.96	61.73	63.7	37.16	26.54	4.4	6.17	6.37	3.72
综合人工工日		小计							152.52	10.11	24.56	36.61	21.36
1.4953工日		未计价材料费							328				
清单项目综合单价									573.16				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柿子树12cm	株	1.05	310	325.5		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.693	6.02	4.17		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	338.11	--	

项目编码	050102001035	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	120.24	244.8	142.8	102	1.81	12.02	24.48	14.28
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	38.99	63.73	57.55	33.57	23.98	3.9	6.37	5.76	3.36
3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	43.96	61.73	63.7	37.16	26.54	4.4	6.17	6.37	3.72
综合人工工日		小计							152.52	10.11	24.56	36.61	21.36
1.4953工日		未计价材料费							506.5				
清单项目综合单价									751.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金枝槐A12cm	株	1.05	480	504		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.693	6.02	4.17		
	肥料	kg	1.89	2.5	4.73		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	516.61	--	

项目编码	050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28

新点网上招投标系统

3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							926.5				
清单项目综合单价									1110.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型小叶女贞d13-14cm	株	1.05	880	924		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	933.92	--	

项目编码	050102002012	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-146	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	36.12	286.72	543.46	317.02	226.44	3.61	28.67	54.35	31.7
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							237.98	9.22	37.43	57.12	33.32
2.3332工日		未计价材料费							2205				
清单项目综合单价									2580.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枇杷Ad18cm	株	1.1	2000	2200		
	基肥	kg	2	2.5	5		
	水	m3	0.8934	6.02	5.38		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2214.22	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002013	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							624.1				
清单项目综合单价									807.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枇杷Bd12cm	株	1.05	592	621.6		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	631.52	--	

项目编码	050102002014	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-148	栽植灌木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5395.8	333.05	533.74	1294.99	755.41	539.58	33.31	53.37	129.5	75.54
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							551.12	38.92	62.13	132.27	77.16
5.4032工日		未计价材料费							2212.5				
清单项目综合单价									3074.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生果石榴Ah4-4.5m，p4-4.5m	株	1.1	2000	2200		
	基肥	kg	5	2.5	12.5		
	种植土	m3	4.63				

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	水	m3	1.2934	6.02	7.79		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2251.42	--	

项目编码	050102002015	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	27.09	175.73	350.06	204.2	145.86	2.71	17.57	35.01	20.42
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							157.4	8.32	26.33	37.78	22.04
1.5432工日		未计价材料费							1433.75				
清单项目综合单价									1685.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶李Ad15cm	株	1.1	1300	1430		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.7434	6.02	4.48		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1442.07	--	

项目编码	050102002016	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83

新点网上招投标系统

3-370	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							685				
清单项目综合单价									868.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶李Bd12cm	株	1.05	650	682.5		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	692.42	--	

项目编码	050102002017	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							52.34	6.21	8.76	12.56	7.33
0.5132工日		未计价材料费							297.1				
清单项目综合单价									384.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶李Cd8-9cm	株	1.05	282	296.1		
	基肥	kg	0.4	2.5	1		
	水	m3	0.3934	6.02	2.37		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	303.31	--	

项目编码	050102002018	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	27.09	175.73	350.06	204.2	145.86	2.71	17.57	35.01	20.42
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							157.4	8.32	26.33	37.78	22.04
1.5432工日		未计价材料费							1730.75				
清单项目综合单价									1982.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	染井吉野樱Ad14-15cm	株	1.1	1570	1727		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.7434	6.02	4.48		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1739.07	--	

项目编码	050102002019	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							989.5				
清单项目综合单价									1173.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	染井吉野樱Bd12cm	株	1.05	940	987		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	996.92	--	

项目编码	050102002020	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							580				
清单项目综合单价									763.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫丁香Ad12cm	株	1.05	550	577.5		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	587.42	--	

项目编码	050102002021	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							52.34	6.21	8.76	12.56	7.33
0.5132工日		未计价材料费							211				
清单项目综合单价									298.2				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫丁香Bd8cm	株	1.05	200	210		
	基肥	kg	0.4	2.5	1		
	水	m3	0.3934	6.02	2.37		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	217.21	--	

项目编码	050102002022	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		122.4	71.4	51	0.75		12.24	7.14
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							62.54	6.36	8.76	15.01	8.76
0.6132工日		未计价材料费							274.75				
清单项目综合单价									376.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶榆d10cm	株	1.05	260	273		
	基肥	kg	0.7	2.5	1.75		
	水	m3	0.4184	6.02	2.52		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	281.11	--	

项目编码	050102002023	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28

新点网上招投标系统

3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							580				
清单项目综合单价									763.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫丁香Ad12cm	株	1.05	550	577.5		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	587.42	--	

项目编码	050102002024	项目名称	栽植灌木	计量单位	丛	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-147	栽植灌木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3774	241.48	340.37	905.76	528.36	377.4	24.15	34.04	90.58	52.84
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							388.94	29.76	42.8	93.35	54.46
3.8132工日		未计价材料费							7157.5				
清单项目综合单价									7766.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生紫薇Bh7m，p3.5-4m	株	1.1	6500	7150		
	基肥	kg	3	2.5	7.5		
	胶管	m	1.2	9.87	11.84		
	镀锌铁丝8#	kg	1.2	6.24	7.49		
	水	m3	1.0934	6.02	6.58		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7187.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002025	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	27.09	175.73	350.06	204.2	145.86	2.71	17.57	35.01	20.42
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							157.4	8.32	26.33	37.78	22.04
1.5432工日		未计价材料费							5283.75				
清单项目综合单价									5535.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫薇Ad15cm	株	1.1	4800	5280		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.7434	6.02	4.48		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5292.07	--	

项目编码	050102002026	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	27.09	175.73	350.06	204.2	145.86	2.71	17.57	35.01	20.42
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							157.4	8.32	26.33	37.78	22.04
1.5432工日		未计价材料费							3963.75				
清单项目综合单价									4215.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸡爪槭Ad15cm	株	1.1	3600	3960		

新点网上招投标系统

	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.7434	6.02	4.48		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3972.07	--	

项目编码	050102002027	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							2102.5				
清单项目综合单价									2286.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸡爪槭Bd12cm	株	1.05	2000	2100		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2109.92	--	

项目编码	050102002028	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-146	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	36.12	286.72	543.46	317.02	226.44	3.61	28.67	54.35	31.7
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79

综合人工工日	小计	237.98	9.22	37.43	57.12	33.32
2.3332工日	未计价材料费	7155				
清单项目综合单价		7530.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫Ad18cm	株	1.1	6500	7150		
	基肥	kg	2	2.5	5		
	水	m3	0.8934	6.02	5.38		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7164.22	--	

项目编码	050102002029	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							79.88	6.51	8.76	19.17	11.19
0.7832工日		未计价材料费							1451				
清单项目综合单价									1576.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫Bd10-12cm	株	1.05	1380	1449		
	基肥	kg	0.8	2.5	2		
	水	m3	0.4434	6.02	2.67		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1457.51	--	

项目编码	050102002030	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							926.5				
清单项目综合单价									1110.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红运玉兰d12cm	株	1.05	880	924		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	933.92	--	

项目编码	050102002031	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-146	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	36.12	286.72	543.46	317.02	226.44	3.61	28.67	54.35	31.7
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							237.98	9.22	37.43	57.12	33.32
2.3332工日		未计价材料费							1765				
清单项目综合单价									2140.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫玉兰h3.5-4m，p3-3.5m	株	1.1	1600	1760		
	基肥	kg	2	2.5	5		
	水	m3	0.8934	6.02	5.38		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1774.22	--	

项目编码	050102002032	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-146	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	36.12	286.72	543.46	317.02	226.44	3.61	28.67	54.35	31.7
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							237.98	9.22	37.43	57.12	33.32
2.3332工日		未计价材料费							4625				
清单项目综合单价									5000.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红梅Ad18cm	株	1.1	4200	4620		
	基肥	kg	2	2.5	5		
	水	m3	0.8934	6.02	5.38		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4634.22	--	

项目编码	050102002033	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							1157.5				
清单项目综合单价									1341.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红梅Bd12cm	株	1.05	1100	1155		

新点网上招投标系统

	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1164.92	--	

项目编码	050102002034	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1183.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	北美海棠d12cm	株	1.05	950	997.5		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1007.42	--	

项目编码	050102002035	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	27.09	175.73	350.06	204.2	145.86	2.71	17.57	35.01	20.42
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79

综合人工工日	小计	157.4	8.32	26.33	37.78	22.04
1.5432工日	未计价材料费	718.75				
清单项目综合单价		970.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	腊梅Ah＞3.5m，p2.5-3m	株	1.1	650	715		
	基肥	kg	1.5	2.5	3.75		
	水	m3	0.7434	6.02	4.48		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	727.07	--	

项目编码	050102002036	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	109.14	244.8	142.8	102	1.81	10.91	24.48	14.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							113.54	7.42	19.67	27.25	15.9
1.1132工日		未计价材料费							1787.5				
清单项目综合单价									1971.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠Bd12cm	株	1.05	1700	1785		
	基肥	kg	1	2.5	2.5		
	水	m3	0.5934	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1794.92	--	

项目编码	050102002037	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		22.28	12.99	9.28	0.3		2.23	1.3
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.24	26.79	47.79	14.22	8.29	5.92	2.68	4.78	1.42	0.83
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	56.2	29.25	39.83	13.49	7.87	5.62	2.93	3.98	1.35	0.79
综合人工工日		小计							20.82	5.91	8.76	5	2.92
0.2042工日		未计价材料费							183.85				
清单项目综合单价									227.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木芙蓉d5-6cm	株	1.02	180	183.6		
	基肥	kg	0.1	2.5	0.25		
	水	m3	0.3434	6.02	2.07		
	肥料	kg	1.215	2.5	3.04		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	189.76	--	

项目编码	050102002038	项目名称	栽植灌木	计量单位	丛	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.29	21.28	36	10.87	6.34	4.53	2.13	3.6	1.09	0.63
3-369	灌木(II级)蓬径200cm以内	10株	0.1	43.04	23.65	29.99	10.33	6.03	4.3	2.37	3	1.03	0.6
综合人工工日		小计							77.17	5.4	6.6	18.52	10.8
0.7566工日		未计价材料费							170				
清单项目综合单价									288.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木槿h1.8-2m	株	1.05	160	168		
	基肥	kg	0.8	2.5	2		
	水	m3	0.3632	6.02	2.19		
	肥料	kg	1.041	2.5	2.6		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.4	--	

项目编码	050102002039	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.29	21.28	36	10.87	6.34	4.53	2.13	3.6	1.09	0.63
3-369	灌木(II级)蓬径200cm以内	10株	0.1	43.04	23.65	29.99	10.33	6.03	4.3	2.37	3	1.03	0.6
综合人工工日		小计							77.17	5.4	6.6	18.52	10.8
0.7566工日		未计价材料费							317				
清单项目综合单价									435.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球Ah1.8m，p2m	株	1.05	300	315		
	基肥	kg	0.8	2.5	2		
	水	m3	0.3632	6.02	2.19		
	肥料	kg	1.041	2.5	2.6		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	322.4	--	

项目编码	050102002040	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54
综合人工工日		小计							48.8	4.1	4.46	11.71	6.83
0.4784工日		未计价材料费							108.1				
清单项目综合单价									184				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球Bh1.5m，p1.5m	株	1.05	102	107.1		

	基肥	kg	0.4	2.5	1		
	水	m3	0.2692	6.02	1.62		
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.2	--	

项目编码	050102002041	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54
综合人工工日		小计							76.34	4.4	4.46	18.32	10.69
0.7484工日		未计价材料费							474.5				
清单项目综合单价									588.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球Ah2m，p2m	株	1.05	450	472.5		
	基肥	kg	0.8	2.5	2		
	水	m3	0.3192	6.02	1.92		
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	478.9	--	

项目编码	050102002042	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			48.8	4.1	4.46	11.71	6.83
0.4784工日	未计价材料费			119.65				
清单项目综合单价				195.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球Bh1.5m，p1.5m	株	1.05	113	118.65			
	基肥	kg	0.4	2.5	1			
	水	m3	0.2692	6.02	1.62			
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03			
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	123.75		--	

项目编码	050102002043	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54
综合人工工日		小计							48.8	4.1	4.46	11.71	6.83
0.4784工日		未计价材料费							295				
清单项目综合单价									370.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木球Ah1.5m，p1.5m					株		1.05	280	294			
	基肥					kg		0.4	2.5	1			
	水					m3		0.2692	6.02	1.62			
	肥料					kg		0.81	2.5	2.03			
	药剂					kg		0.0206	22.3	0.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	299.1		--	

项目编码	050102002044	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54
综合人工工日		小计							30.64	3.95	4.46	7.36	4.29
0.3004工日		未计价材料费							158				
清单项目综合单价									208.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木球Bh1.2m，p1.2m	株	1.05	150	157.5		
	基肥	kg	0.2	2.5	0.5		
	水	m3	0.2442	6.02	1.47		
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.95	--	

项目编码	050102002045	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54
综合人工工日		小计							30.64	3.95	4.46	7.36	4.29
0.3004工日		未计价材料费							158				
清单项目综合单价									208.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无刺构骨球h1.2m，p1.2m	株	1.05	150	157.5		
	基肥	kg	0.2	2.5	0.5		
	水	m3	0.2442	6.02	1.47		
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002046	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54
综合人工工日		小计							30.64	3.95	4.46	7.36	4.29
0.3004工日		未计价材料费							117.05				
清单项目综合单价									167.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	龟甲冬青球h1.2m，p1.2m	株	1.05	111	116.55		
	基肥	kg	0.2	2.5	0.5		
	水	m3	0.2442	6.02	1.47		
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121	--	

项目编码	050102002047	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54
综合人工工日		小计							48.8	4.1	4.46	11.71	6.83
0.4784工日		未计价材料费							421				
清单项目综合单价									496.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边大叶黄杨球h1.5m，p1.5m	株	1.05	400	420		

新点网上招投标系统

	基肥	kg	0.4	2.5	1		
	水	m3	0.2692	6.02	1.62		
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.1	--	

项目编码	050102002048	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54
综合人工工日		小计							48.8	4.1	4.46	11.71	6.83
0.4784工日		未计价材料费							169				
清单项目综合单价									244.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银姬小蜡球h1.5m，p1.5m	株	1.05	160	168		
	基肥	kg	0.4	2.5	1		
	水	m3	0.2692	6.02	1.62		
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.1	--	

项目编码	050102002049	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	30.64	3.95	4.46	7.36	4.29
0.3004工日	未计价材料费	231.5				
清单项目综合单价		282.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷雪花h1.2m，p1.2m	株	1.05	220	231		
	基肥	kg	0.2	2.5	0.5		
	水	m3	0.2442	6.02	1.47		
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	235.45	--	

项目编码	050102002050	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.13	16.63	23.27	9.87	5.76	4.11	1.66	2.33	0.99	0.58
3-373	球类植物(II级)蓬径150cm以内	10株	0.1	38.86	18.4	21.27	9.33	5.44	3.89	1.84	2.13	0.93	0.54
综合人工工日		小计							30.64	3.95	4.46	7.36	4.29
0.3004工日		未计价材料费							75.05				
清单项目综合单价									125.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞球h1.2m，p1.2m	株	1.05	71	74.55		
	基肥	kg	0.2	2.5	0.5		
	水	m3	0.2442	6.02	1.47		
	肥料	kg	0.81	2.5	2.03		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79	--	

项目编码	050102002051	项目名称	栽植灌木	计量单位	丛	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	2.3	92.82	3.01		22.28	12.99	213.49	6.92		51.24	29.88
3-419备注1	灌木(III级)蓬径100cm以内	10株	2.3	27.17	12.03	17.05	6.52	3.8	62.49	27.67	39.22	15	8.74
3-367	灌木(II级)蓬径100cm以内	10株	2.3	25.6	13.21	14.21	6.14	3.58	58.88	30.38	32.68	14.12	8.23
综合人工工日		小计							334.86	64.97	71.9	80.36	46.85
3.283工日		未计价材料费							357.65				
清单项目综合单价									956.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	南天竹h1m	株	23.46	15	351.9		
	基肥	kg	2.3	2.5	5.75		
	水	m3	4.0802	6.02	24.56		
	肥料	kg	13.041	2.5	32.6		
	药剂	kg	0.3496	22.3	7.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	422.62	--	

项目编码	050102002052	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-137	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内	10株	1.1	11.73	1.2		2.82	1.64	12.9	1.32		3.1	1.8
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	1.1	21.05	9.16	12.62	5.05	2.95	23.16	10.08	13.88	5.56	3.25
3-366	灌木(II级)蓬径50cm以内	10株	1.1	19.89	9.8	10.52	4.77	2.78	21.88	10.78	11.57	5.25	3.06
综合人工工日		小计							57.94	22.18	25.45	13.91	8.11
0.568工日		未计价材料费							45.1				
清单项目综合单价									172.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄金间碧竹d2cm	株	11.22	4	44.88		
	基肥	kg	0.088	2.5	0.22		
	水	m3	1.3442	6.02	8.09		
	肥料	kg	4.455	2.5	11.14		
	药剂	kg	0.132	22.3	2.94		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	67.28	--	

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	492

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							52.37				
清单项目综合单价									73.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶鸭跖草h0.1-0.15m，p0.1-0.15m，64株/m2	m2	1.02	51.2	52.22		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.72	--	

项目编码	050102005002	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	750

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							112.35				
清单项目综合单价									133.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木h0.3-0.35m，p0.2m，49株/m2	m2	1.02	110	112.2		

	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.7	--	

项目编码	050102005003	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	169

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							54.63				
清单项目综合单价									76.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞h0.3m，p0.25-0.3m，49株/m2	m2	1.02	53.41	54.48		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.98	--	

项目编码	050102005004	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31

新点网上招投标系统

3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							112.35				
清单项目综合单价									133.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粉花绣线菊h0.25-0.3m，p0.2-0.25m，49株/m2	m2	1.02	110	112.2		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.7	--	

项目编码	050102005005	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	337

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							51.15				
清单项目综合单价									72.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛鹃h0.25-0.3m，p0.15-0.2m，49株/m2	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.5	--	

项目编码	050102005006	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							56.52				
清单项目综合单价									78.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边大叶黄杨h0.4m，p0.25-0.3m，36株/m2	m2	1.02	55.26	56.37		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.87	--	

项目编码	050102005007	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	437

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							82.77				
清单项目综合单价									104.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	南天竹h0.4m，36株/m2	m2	1.02	81	82.62		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		

	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.12	--	

项目编码	050102005008	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							73.59				
清单项目综合单价									95.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洒金桃叶珊瑚h0.5-0.6m，p0.25-0.3m，36株/m2	m2	1.02	72	73.44		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.94	--	

项目编码	050102005009	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							69.97				

清单项目综合单价							91.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶栀子h0.4m，p0.25-0.3m，49株/m2	m2	1.02	68.45	69.82		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.32	--	

项目编码	050102005010	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	436

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费											56.25
清单项目综合单价													77.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	瓜子黄杨h0.3-0.4m，p0.15-0.2m，49株/m2						m2	1.02	55	56.1			
	基肥						kg	0.06	2.5	0.15			
	水						m3	0.1662	6.02	1			
	肥料						kg	0.27	2.5	0.68			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	58.6		--	

项目编码	050102005011	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							71.65				
清单项目综合单价									93.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐h0.4m，p0.25-0.3m，36株/m2	m2	1.02	70.1	71.5		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74	--	

项目编码	050102005012	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	346

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							52.66				
清单项目综合单价									74.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠h0.4m，p0.25-0.3m，36株/m2	m2	1.02	51.48	52.51		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	55.01	--

项目编码	050102005013	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							60.13				
清单项目综合单价									81.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迷迭香h0.4m，p0.2-0.3m，49株/m2	m2	1.02	58.8	59.98		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.48	--	

项目编码	050102005014	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	318

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							132.75				
清单项目综合单价									154.24				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	重瓣棣棠h0.5m，p0.2m，49丛/m2	m2	1.02	130	132.6		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	135.1	--	

项目编码	050102005015	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	261

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							40.13				
清单项目综合单价									61.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矮生柳叶马鞭草h0.3m，49丛/m2	m2	1.02	39.2	39.98		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.48	--	

项目编码	050102005016	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31

3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							98.07				
清单项目综合单价									119.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓝花鼠尾草h0.3m，p0.15-0.2m，64丛/m2	m2	1.02	96	97.92		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.42	--	

项目编码	050102005017	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	25.95	10.09	8.38	6.23	3.63	2.6	1.01	0.84	0.62	0.36
3-382	片植绿篱类(II级)高度100cm以内	10m2	0.1	32.03	11.46	8.22	7.69	4.48	3.2	1.15	0.82	0.77	0.45
综合人工工日		小计							13.65	2.87	1.66	3.28	1.91
0.1338工日		未计价材料费							72.86				
清单项目综合单价									96.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花叶蔓长春L0.5-0.6m，36丛/m2	m2	1.02	71.28	72.71		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1782	6.02	1.07		
	肥料	kg	0.378	2.5	0.95		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.73	--	

项目编码	050102005018	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							50.13				
清单项目综合单价									71.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吴风草h0.15-0.2m，49丛/m2	m2	1.02	49	49.98		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.48	--	

项目编码	050102005019	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	458

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							36.05				
清单项目综合单价									57.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金娃娃萱草h0.15-0.2m，64丛/m2	m2	1.02	35.2	35.9		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		

	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.4	--	

项目编码	050102005020	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-214	坡长8m以内坡度1:1以下(喷播植草)	10m2	0.1	39.58	6.92	12	9.5	5.54	3.96	0.69	1.2	0.95	0.55
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							8.97	2.33	2.59	2.15	1.25
0.0879工日		未计价材料费							2				
清单项目综合单价									19.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二月兰+麦冬	kg	0.025	80	2		
	复合肥	kg	0.006	23.07	0.14		
	喷播粘结剂	kg	0.0013	5.1	0.01		
	喷播保水剂	kg	0.004	4.29	0.02		
	水	m3	0.1282	6.02	0.77		
	无纺布	m2	0.018	1.23	0.02		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	050102005021	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	25.95	10.09	8.38	6.23	3.63	2.6	1.01	0.84	0.62	0.36
3-382	片植绿篱类(II级)高度100cm以内	10m2	0.1	32.03	11.46	8.22	7.69	4.48	3.2	1.15	0.82	0.77	0.45

综合人工工日		小计		16	2.76	1.66	3.84	2.24
0.1568工日		未计价材料费						38.4
清单项目综合单价								64.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶狼尾草h0.6-0.9m，25丛/m2		m2	1.02	37.5	38.25		
	基肥		kg	0.06	2.5	0.15		
	水		m3	0.1592	6.02	0.96		
	肥料		kg	0.378	2.5	0.95		
	药剂		kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	41.16	--	

项目编码	050102005022	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							15.21	2.24	1.39	3.65	2.13
0.1491工日		未计价材料费											20.55
清单项目综合单价													45.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细茎针茅h0.3-0.5m，25丛/m2						m2	1.02	20	20.4			
	基肥						kg	0.06	2.5	0.15			
	水						m3	0.1472	6.02	0.89			
	肥料						kg	0.27	2.5	0.68			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.79		--	

项目编码	050102005023	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	25.95	10.09	8.38	6.23	3.63	2.6	1.01	0.84	0.62	0.36
3-382	片植绿篱类(II级)高度100cm以内	10m2	0.1	32.03	11.46	8.22	7.69	4.48	3.2	1.15	0.82	0.77	0.45
综合人工工日		小计							16	2.76	1.66	3.84	2.24
0.1568工日		未计价材料费							51.15				
清单项目综合单价									77.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花叶芒h1-1.2m，25丛/m2	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1592	6.02	0.96		
	肥料	kg	0.378	2.5	0.95		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.91	--	

项目编码	050102005024	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	25.95	10.09	8.38	6.23	3.63	2.6	1.01	0.84	0.62	0.36
3-382	片植绿篱类(II级)高度100cm以内	10m2	0.1	32.03	11.46	8.22	7.69	4.48	3.2	1.15	0.82	0.77	0.45
综合人工工日		小计							16	2.76	1.66	3.84	2.24
0.1568工日		未计价材料费							51.15				
清单项目综合单价									77.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶芒h0.5-1.2m，25丛/m2	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1592	6.02	0.96		
	肥料	kg	0.378	2.5	0.95		

	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.91	--	

项目编码	050102005025	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	202

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	25.95	10.09	8.38	6.23	3.63	2.6	1.01	0.84	0.62	0.36
3-382	片植绿篱类(II级)高度100cm以内	10m2	0.1	32.03	11.46	8.22	7.69	4.48	3.2	1.15	0.82	0.77	0.45
综合人工工日		小计							16	2.76	1.66	3.84	2.24
0.1568工日		未计价材料费											51.15
清单项目综合单价													77.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粉黛乱子草h0.8-1m，25丛/m2	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1592	6.02	0.96		
	肥料	kg	0.378	2.5	0.95		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.91	--	

项目编码	050102005026	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							15.21	2.24	1.39	3.65	2.13
0.1491工日		未计价材料费											38.4

清单项目综合单价							63.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小兔子狼尾草h0.3-0.5m，25丛/m2	m2	1.02	37.5	38.25		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1472	6.02	0.89		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.64	--	

项目编码	050102005027	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	252

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费											40.13
清单项目综合单价													61.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶石菖蒲h0.2m，p0.3-0.35m，49丛/m2					m2	1.02		39.2	39.98			
	基肥					kg	0.06		2.5	0.15			
	水					m3	0.1662		6.02	1			
	肥料					kg	0.27		2.5	0.68			
	药剂					kg	0.0304		22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	42.48		--	

项目编码	050102005028	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-172	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在100cm内(3株内/m2)	10m2	0.1	291.72	1.08		70.01	40.84	29.17	0.11		7	4.08
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	25.95	10.09	8.38	6.23	3.63	2.6	1.01	0.84	0.62	0.36
3-382	片植绿篱类(II级)高度100cm以内	10m2	0.1	32.03	11.46	8.22	7.69	4.48	3.2	1.15	0.82	0.77	0.45
综合人工工日		小计							34.97	2.27	1.66	8.39	4.89
0.3428工日		未计价材料费							51.15				
清单项目综合单价									103.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矮蒲苇h1m，p0.4-0.5m，2丛/m2	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.0782	6.02	0.47		
	肥料	kg	0.378	2.5	0.95		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.42	--	

项目编码	050102005029	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							15.21	2.24	1.39	3.65	2.13
0.1491工日		未计价材料费							47.04				
清单项目综合单价									71.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花叶美人蕉25株/m2	m2	1.02	45.97	46.89		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1472	6.02	0.89		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	49.28	--	

项目编码	050102005030	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	285

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							15.21	2.24	1.39	3.65	2.13
0.1491工日		未计价材料费							63.9				
清单项目综合单价									88.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无尽夏绣球h0.4m，p0.2-0.3m，25株/m2	m2	1.02	62.5	63.75		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1472	6.02	0.89		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.14	--	

项目编码	050102005031	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	522

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							40.13				
清单项目综合单价									61.62				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	路易斯安娜鸢尾h0.25-0.3m，p0.15-0.2m，49丛/m2	m2	1.02	39.2	39.98		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.48	--	

项目编码	050102005032	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							40.13				
清单项目综合单价									61.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	佛甲草h0.15m，49丛/m2	m2	1.02	39.2	39.98		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.48	--	

项目编码	050102005033	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31

3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费											60.74
清单项目综合单价													82.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花叶络石L0.4-0.5m，36株/m2						m2	1.02	59.4	60.59			
	基肥						kg	0.06	2.5	0.15			
	水						m3	0.1662	6.02	1			
	肥料						kg	0.27	2.5	0.68			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	63.09		--	

项目编码	050102005034	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费											27.69
清单项目综合单价													49.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银叶菊h0.25-0.3m，p0.1-0.15m，36丛/m2						m2	1.02	27	27.54			
	基肥						kg	0.06	2.5	0.15			
	水						m3	0.1662	6.02	1			
	肥料						kg	0.27	2.5	0.68			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30.04		--	

项目编码	050102005035	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							78.49				
清单项目综合单价									99.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常夏石竹h0.2-0.25m，p0.15-0.2m，64丛/m2	m2	1.02	76.8	78.34		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.84	--	

项目编码	050102005036	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	907

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							98.07				
清单项目综合单价									119.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花酢浆草h0.1-0.15m，p0.1-0.15m，64丛/m2	m2	1.02	96	97.92		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		

	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.42	--	

项目编码	050102005037	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	206

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							30.75				
清单项目综合单价									52.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白三叶h0.15-0.2m，p0.1-0.15m	m2	1.02	30	30.6		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.1	--	

项目编码	050102005038	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212	铺种草皮栽种(书带草等)25株内/m2	10m2	0.1	91.8	5.42		22.03	12.85	9.18	0.54		2.2	1.29
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	8.5	13.81	2.44	1.42	1.02	0.85	1.38	0.24	0.14
3-402	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	14.38	13.65	15.5	3.45	2.01	1.44	1.37	1.55	0.35	0.2
综合人工工日		小计							11.64	2.76	2.93	2.79	1.63
0.1141工日		未计价材料费							21.69				
清单项目综合单价									43.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬h0.3m，81丛/m2	m2	1.02	21.22	21.64		
	基肥	kg	0.02	2.5	0.05		
	水	m3	0.1292	6.02	0.78		
	肥料	kg	0.64	2.5	1.6		
	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.45	--	

项目编码	050102005039	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							15.21	2.24	1.39	3.65	2.13
0.1491工日		未计价材料费							76.65				
清单项目综合单价									101.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	云南黄馨h0.4-0.45m，p0.2-0.25m，25株/m2	m2	1.02	75	76.5		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1472	6.02	0.89		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.89	--	

项目编码	050102005040	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1

3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.73	6.97	5.29	3.08	2.2	0.77	0.7	0.53	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.05	8.7	6.91	6.73	3.93	2.81	0.87	0.69	0.67	0.39
综合人工工日		小计							12.86	2.35	1.39	3.09	1.8
0.1261工日		未计价材料费							55.23				
清单项目综合单价									76.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	彩叶草h0.25-0.3m，p0.1-0.15m，36株/m2	m2	1.02	54	55.08		
	基肥	kg	0.06	2.5	0.15		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	肥料	kg	0.27	2.5	0.68		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.58	--	

项目编码	050102008001	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	508

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	95.88	8.31		23.01	13.42	9.59	0.83		2.3	1.34
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	8.5	13.81	2.44	1.42	1.02	0.85	1.38	0.24	0.14
3-402	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	14.38	13.65	15.5	3.45	2.01	1.44	1.37	1.55	0.35	0.2
综合人工工日		小计							12.05	3.05	2.93	2.89	1.68
0.1181工日		未计价材料费							52.3				
清单项目综合单价									74.9				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	萼距花h0.2-0.25m，p0.15-0.2m，64株/m2	m2	1.02	51.2	52.22		
	基肥	kg	0.03	2.5	0.08		
	水	m3	0.1772	6.02	1.07		
	肥料	kg	0.64	2.5	1.6		
	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102008002	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	95.88	8.31		23.01	13.42	9.59	0.83		2.3	1.34
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	8.5	13.81	2.44	1.42	1.02	0.85	1.38	0.24	0.14
3-402	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	14.38	13.65	15.5	3.45	2.01	1.44	1.37	1.55	0.35	0.2
综合人工工日		小计							12.05	3.05	2.93	2.89	1.68
0.1181工日		未计价材料费							78.41				
清单项目综合单价									101.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	美女樱h0.2-0.3m，64丛/m2	m2	1.02	76.8	78.34		
	基肥	kg	0.03	2.5	0.08		
	水	m3	0.1772	6.02	1.07		
	肥料	kg	0.64	2.5	1.6		
	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.46	--	

项目编码	050102008003	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	95.88	8.31		23.01	13.42	9.59	0.83		2.3	1.34
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	8.5	13.81	2.44	1.42	1.02	0.85	1.38	0.24	0.14
3-402	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	14.38	13.65	15.5	3.45	2.01	1.44	1.37	1.55	0.35	0.2
综合人工工日		小计							12.05	3.05	2.93	2.89	1.68
0.1181工日		未计价材料费							61.83				
清单项目综合单价									84.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花叶玉簪h0.15-0.2m，64丛/m2	m2	1.02	60.54	61.75		
	基肥	kg	0.03	2.5	0.08		
	水	m3	0.1772	6.02	1.07		

	肥料	kg	0.64	2.5	1.6		
	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.88	--	

项目编码	050102008004	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	103.02	7.1		24.72	14.42	10.3	0.71		2.47	1.44
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	8.5	13.81	2.44	1.42	1.02	0.85	1.38	0.24	0.14
3-402	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	14.38	13.65	15.5	3.45	2.01	1.44	1.37	1.55	0.35	0.2
综合人工工日		小计							12.76	2.93	2.93	3.06	1.78
0.1251工日		未计价材料费							36.8				
清单项目综合单价									60.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶千鸟花h0.15-0.2m，36株/m2	m2	1.02	36	36.72		
	基肥	kg	0.03	2.5	0.08		
	水	m3	0.1572	6.02	0.95		
	肥料	kg	0.64	2.5	1.6		
	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.73	--	

项目编码	050102008005	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	95.88	8.31		23.01	13.42	9.59	0.83		2.3	1.34
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	8.5	13.81	2.44	1.42	1.02	0.85	1.38	0.24	0.14
3-402	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	14.38	13.65	15.5	3.45	2.01	1.44	1.37	1.55	0.35	0.2
综合人工工日		小计							12.05	3.05	2.93	2.89	1.68
0.1181工日		未计价材料费							102.08				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							124.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花境	m2	1.02	100	102		
	基肥	kg	0.03	2.5	0.08		
	水	m3	0.1772	6.02	1.07		
	肥料	kg	0.64	2.5	1.6		
	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.13	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	5774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	76.5	3.01		18.36	10.71	7.65	0.3		1.84	1.07
3-455备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	18.73	7.74	9.47	4.5	2.62	1.87	0.77	0.95	0.45	0.26
3-403	草坪类(II级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	23.56	10.26	11.62	5.65	3.3	2.36	1.03	1.16	0.57	0.33
3-492	园路基础砂垫层	m3	0.03	51	259.72	0.77	12.24	7.14	1.53	7.79	0.02	0.37	0.21
综合人工工日		小计							13.41	9.89	2.13	3.23	1.87
0.1315工日		未计价材料费							11.26				
清单项目综合单价									41.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矮生百慕大+黑麦草混播草皮卷	m2	1.02	10.99	11.21		
	基肥	kg	0.02	2.5	0.05		
	水	m3	0.0946	6.02	0.57		
	肥料	kg	0.54	2.5	1.35		
	药剂	kg	0.0106	22.3	0.24		
	山砂	t	0.05124	151	7.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	050101010002	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	15539

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.01	51			12.24	7.14	0.51			0.12	0.07
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.09	1.02		5.76	0.24	0.14	0.09		0.52	0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.6		0.52	0.14	0.08
0.0059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	050101009001	项目名称	混有机肥的种植土	计量单位	m3	工程量	884.35
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	混有机肥的种植土	m3	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	200		--	
	材料费小计							--	200		--	

项目编码	050101009002	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	3855.64
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	种植土回（换）填	m3	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	25		--	
	材料费小计							--	25		--	

项目编码	050101011001	项目名称	绿地起坡造型	计量单位	m2	工程量	15539
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296	土方造型高差在2m以内	m3	0.15	5.1			1.22	0.71	0.77			0.18	0.11
综合人工工日		小计							0.77			0.18	0.11
0.0075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010902005001	项目名称	PVC抽水管	计量单位	m	工程量	497.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	Φ80mmUPVC管	m	1		9.5					9.5			
综合人工工日		小计								9.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ80mmUPVC管						m	1	9.5	9.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石	计量单位	t	工程量	90.23
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-477	土山点湖石土山高度2m以内	t	1	168.3	253.46		40.39	23.56	168.3	253.46		40.39	23.56
综合人工工日		小计							168.3	253.46		40.39	23.56
1.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									485.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桐庐石						t	1	252	252			
	其他材料费								--	1.46		--	
	材料费小计								--	253.46		--	

新点网上招投标系统

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	86.04		11.75	6.85	4.9	8.6		1.18	0.69
综合人工工日		小计							4.9	8.6		1.18	0.69
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长1200内	根	3	2.66	7.98		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.24	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.6	--	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三脚桩	10株	0.011765	61.2	89.16		14.69	8.57	0.72	1.05		0.17	0.1
3-246	树棍三脚桩	10株	0.008824	61.2	89.16		14.69	8.57	0.54	0.79		0.13	0.08
3-246	树棍三脚桩	10株	0.020588	61.2	89.16		14.69	8.57	1.26	1.84		0.3	0.18
3-246	树棍三脚桩	10株	0.017647	61.2	89.16		14.69	8.57	1.08	1.57		0.26	0.15
3-246	树棍三脚桩	10株	0.008824	61.2	89.16		14.69	8.57	0.54	0.79		0.13	0.08
3-246	树棍三脚桩	10株	0.005882	61.2	89.16		14.69	8.57	0.36	0.52		0.09	0.05
3-246	树棍三脚桩	10株	0.023529	61.2	89.16		14.69	8.57	1.44	2.1		0.35	0.2
3-246	树棍三脚桩	10株	0.002941	61.2	89.16		14.69	8.57	0.18	0.26		0.04	0.03
综合人工工日		小计							6.12	8.92		1.47	0.87
0.0601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.24	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.66	7.98		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	8.92	--	

项目编码	050403001003	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	394

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001269	81.6	249.13		19.58	11.42	0.1	0.32		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00533	81.6	249.13		19.58	11.42	0.43	1.33		0.1	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001269	81.6	249.13		19.58	11.42	0.1	0.32		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001015	81.6	249.13		19.58	11.42	0.08	0.25		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001523	81.6	249.13		19.58	11.42	0.12	0.38		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003807	81.6	249.13		19.58	11.42	0.31	0.95		0.07	0.04
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002792	81.6	249.13		19.58	11.42	0.23	0.7		0.05	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.008122	81.6	249.13		19.58	11.42	0.66	2.02		0.16	0.09
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001269	81.6	249.13		19.58	11.42	0.1	0.32		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001523	81.6	249.13		19.58	11.42	0.12	0.38		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003553	81.6	249.13		19.58	11.42	0.29	0.89		0.07	0.04
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.004822	81.6	249.13		19.58	11.42	0.39	1.2		0.09	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005584	81.6	249.13		19.58	11.42	0.46	1.39		0.11	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003046	81.6	249.13		19.58	11.42	0.25	0.76		0.06	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000761	81.6	249.13		19.58	11.42	0.06	0.19		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01

3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000761	81.6	249.13		19.58	11.42	0.06	0.19		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001015	81.6	249.13		19.58	11.42	0.08	0.25		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000761	81.6	249.13		19.58	11.42	0.06	0.19		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005076	81.6	249.13		19.58	11.42	0.41	1.26		0.1	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00533	81.6	249.13		19.58	11.42	0.43	1.33		0.1	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00203	81.6	249.13		19.58	11.42	0.17	0.51		0.04	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003046	81.6	249.13		19.58	11.42	0.25	0.76		0.06	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000761	81.6	249.13		19.58	11.42	0.06	0.19		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000761	81.6	249.13		19.58	11.42	0.06	0.19		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000761	81.6	249.13		19.58	11.42	0.06	0.19		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001015	81.6	249.13		19.58	11.42	0.08	0.25		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005838	81.6	249.13		19.58	11.42	0.48	1.45		0.11	0.07
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002792	81.6	249.13		19.58	11.42	0.23	0.7		0.05	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003046	81.6	249.13		19.58	11.42	0.25	0.76		0.06	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003046	81.6	249.13		19.58	11.42	0.25	0.76		0.06	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001777	81.6	249.13		19.58	11.42	0.15	0.44		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			

新点网上招投标系统

3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001269	81.6	249.13		19.58	11.42	0.1	0.32		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003046	81.6	249.13		19.58	11.42	0.25	0.76		0.06	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001523	81.6	249.13		19.58	11.42	0.12	0.38		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000508	81.6	249.13		19.58	11.42	0.04	0.13		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000254	81.6	249.13		19.58	11.42	0.02	0.06			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001523	81.6	249.13		19.58	11.42	0.12	0.38		0.03	0.02
综合人工工日		小计							8.09	24.94		1.82	1.12
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33032	4.44	23.67		
	镀锌铁丝12#	kg	0.200012	6.24	1.25		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	24.94	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.08	38.25	6.6		9.18	5.36	3.06	0.53		0.73	0.43
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.022857	38.25	6.6		9.18	5.36	0.87	0.15		0.21	0.12
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.007143	38.25	6.6		9.18	5.36	0.27	0.05		0.07	0.04
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.014286	38.25	6.6		9.18	5.36	0.55	0.09		0.13	0.08
综合人工工日		小计							4.75	0.82		1.14	0.67
0.0467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.38

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	2.48572	0.33	0.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.82	--	

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	267

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.002247	51	9.9		12.24	7.14	0.11	0.02		0.03	0.02
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.000449	51	9.9		12.24	7.14	0.02			0.01	
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.01573	51	9.9		12.24	7.14	0.8	0.16		0.19	0.11
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.002809	51	9.9		12.24	7.14	0.14	0.03		0.03	0.02
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.004494	51	9.9		12.24	7.14	0.23	0.04		0.06	0.03
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.008427	51	9.9		12.24	7.14	0.43	0.08		0.1	0.06
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.017978	51	9.9		12.24	7.14	0.92	0.18		0.22	0.13
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.002809	51	9.9		12.24	7.14	0.14	0.03		0.03	0.02
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.004494	51	9.9		12.24	7.14	0.23	0.04		0.06	0.03
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.001124	51	9.9		12.24	7.14	0.06	0.01		0.01	0.01
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.010674	51	9.9		12.24	7.14	0.54	0.11		0.13	0.08
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.001498	51	9.9		12.24	7.14	0.08	0.01		0.02	0.01
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.01236	51	9.9		12.24	7.14	0.63	0.12		0.15	0.09
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.008989	51	9.9		12.24	7.14	0.46	0.09		0.11	0.06
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.001685	51	9.9		12.24	7.14	0.09	0.02		0.02	0.01
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.000562	51	9.9		12.24	7.14	0.03	0.01		0.01	
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.002247	51	9.9		12.24	7.14	0.11	0.02		0.03	0.02
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.001498	51	9.9		12.24	7.14	0.08	0.01		0.02	0.01
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.014981	51	9.9		12.24	7.14	0.76	0.15		0.18	0.11
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.01573	51	9.9		12.24	7.14	0.8	0.16		0.19	0.11

3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.005993	51	9.9		12.24	7.14	0.31	0.06		0.07	0.04
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.00618	51	9.9		12.24	7.14	0.32	0.06		0.08	0.04
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.006742	51	9.9		12.24	7.14	0.34	0.07		0.08	0.05
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.001124	51	9.9		12.24	7.14	0.06	0.01		0.01	0.01
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.000562	51	9.9		12.24	7.14	0.03	0.01		0.01	
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.001348	51	9.9		12.24	7.14	0.07	0.01		0.02	0.01
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.003146	51	9.9		12.24	7.14	0.16	0.03		0.04	0.02
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.003371	51	9.9		12.24	7.14	0.17	0.03		0.04	0.02
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.001685	51	9.9		12.24	7.14	0.09	0.02		0.02	0.01
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.001124	51	9.9		12.24	7.14	0.06	0.01		0.01	0.01
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.004494	51	9.9		12.24	7.14	0.23	0.04		0.06	0.03
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.000562	51	9.9		12.24	7.14	0.03	0.01		0.01	
综合人工工日		小计							8.53	1.65		2.05	1.17
0.0835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	5.01348	0.33	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.65	--	

项目编码	050403002003	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.003704	76.5	13.2		18.36	10.71	0.28	0.05		0.07	0.04
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.005556	76.5	13.2		18.36	10.71	0.43	0.07		0.1	0.06
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.02037	76.5	13.2		18.36	10.71	1.56	0.27		0.37	0.22
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.001389	76.5	13.2		18.36	10.71	0.11	0.02		0.03	0.01
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.005556	76.5	13.2		18.36	10.71	0.43	0.07		0.1	0.06
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.003704	76.5	13.2		18.36	10.71	0.28	0.05		0.07	0.04

3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.007407	76.5	13.2		18.36	10.71	0.57	0.1		0.14	0.08
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.022222	76.5	13.2		18.36	10.71	1.7	0.29		0.41	0.24
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.005556	76.5	13.2		18.36	10.71	0.43	0.07		0.1	0.06
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.005556	76.5	13.2		18.36	10.71	0.43	0.07		0.1	0.06
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.001852	76.5	13.2		18.36	10.71	0.14	0.02		0.03	0.02
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.042593	76.5	13.2		18.36	10.71	3.26	0.56		0.78	0.46
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.016667	76.5	13.2		18.36	10.71	1.28	0.22		0.31	0.18
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.012963	76.5	13.2		18.36	10.71	0.99	0.17		0.24	0.14
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.009259	76.5	13.2		18.36	10.71	0.71	0.12		0.17	0.1
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.022222	76.5	13.2		18.36	10.71	1.7	0.29		0.41	0.24
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.001852	76.5	13.2		18.36	10.71	0.14	0.02		0.03	0.02
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.003704	76.5	13.2		18.36	10.71	0.28	0.05		0.07	0.04
综合人工工日		小计							14.72	2.51		3.53	2.07
0.1443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	7.68528	0.33	2.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	050403002004	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.019048	102	19.8		24.48	14.28	1.94	0.38		0.47	0.27
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.019048	102	19.8		24.48	14.28	1.94	0.38		0.47	0.27
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.019048	102	19.8		24.48	14.28	1.94	0.38		0.47	0.27
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.019048	102	19.8		24.48	14.28	1.94	0.38		0.47	0.27
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.009524	102	19.8		24.48	14.28	0.97	0.19		0.23	0.14
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.009524	102	19.8		24.48	14.28	0.97	0.19		0.23	0.14

3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.009524	102	19.8		24.48	14.28	0.97	0.19		0.23	0.14
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.009524	102	19.8		24.48	14.28	0.97	0.19		0.23	0.14
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.019048	102	19.8		24.48	14.28	1.94	0.38		0.47	0.27
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.009524	102	19.8		24.48	14.28	0.97	0.19		0.23	0.14
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.057143	102	19.8		24.48	14.28	5.83	1.13		1.4	0.82
综合人工工日		小计							20.38	3.98		4.9	2.87
0.1996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	12.00018	0.33	3.96		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	050403002005	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.2	127.5	24.75		30.6	17.85	25.5	4.95		6.12	3.57
综合人工工日		小计							25.5	4.95		6.12	3.57
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	15	0.33	4.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.95	--	

项目编码	050403002006	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-260	草绳绕树干胸径在35cm以内	10m	0.085714	159.32	29.7		38.24	22.3	13.66	2.55		3.28	1.91
3-260	草绳绕树干胸径在35cm以内	10m	0.114286	159.32	29.7		38.24	22.3	18.21	3.39		4.37	2.55
综合人工工日		小计							31.87	5.94		7.65	4.46

0.3124工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							49.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	18	0.33	5.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.94	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	31346.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	25906.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	5440.27			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	14248.32			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1036.24			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	777.18			
合计					47408.05			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	101563.44	100	101563.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2638011.63	3.3	87054.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2638011.63	0.55	14509.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2638011.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2739575.07	9	246561.76
合计					348125.2

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	31346.31										
2	临时设施	14248.32										
3	建筑工人实名制费用	1036.24										
4	智慧工地费用	777.18										
5	社会保险费	87054.38										
6	住房公积金	14509.06										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2025619.73	
1.1	人工费	488902.81	
1.2	材料费	1272868.78	
1.3	施工机具使用费	62780.38	
1.4	企业管理费	128287.36	
1.5	利润	72780.4	
2	措施项目费	90218.64	
2.1	单价措施项目费	52194.64	
2.2	总价措施项目费	38024	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25141.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	81459.78	
5	税金	197756.83	
6	工程造价	2395054.98	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		原有园路拆除						
1	050201001023	原有园路拆除	1、位置：原有园路拆除 2、垫层厚度、宽度、材料种类：200mm厚素砼垫层 3、粘合层砂浆强度等级：30mm水泥砂浆 4、路面厚度、宽度、材料种类：60mm陶土砖 5、拆除后产生的垃圾由投标单位外运处理，外运距离勘察自主报价，结算不调整	m2	2500	25.46	63650	
		分部小计					63650	
		室外休闲场地一						
2	050201001001	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；150mm厚C20素混凝土（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：碎拼S500~900*30mm厚5~7边形，青石板 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	357.83	351.95	125938.27	
3	050201001002	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；150mm厚C20素混凝土（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：50mm厚C25细石砼座浆 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*30mm厚PC仿古砖收边，仿蒙古黑烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	109.52	311.43	34107.81	
4	050201001003	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；150mm厚C20素混凝土（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*600*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	17.3	300.62	5200.73	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011107001001	石材台阶面	1、垫层厚度、砂浆配合比：素土夯实 ；100mm厚碎石垫层 ；100mm厚C20素砼垫层（商品砼） 2、MU15标准砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 3、粘结材料种类 ：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4、踏步材料品种、规格、颜色 ：600*300*50mm厚芝麻灰烧面花岗岩、300*100*30mm厚芝麻灰烧面花岗岩 5、立面层材料品种、规格、颜色 ：600*350*50mm厚芝麻灰烧面花岗岩 6、踏步石材边口拉槽、倒角 7、清单工程量按照投影面积计算 8、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	5.9	848.79	5007.86	
		分部小计					170254.67	
		室外休闲场地二						
6	050201001004	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实 ；150mm厚碎石垫层 ；150mm厚C20素混凝土（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级 ：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：碎拼S500~900*30mm厚5~7边形，青石板 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	1255.47	358.45	450023.22	
7	050201001005	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实 ；150mm厚碎石垫层 ；150mm厚C20素混凝土（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级 ：50mm厚C25细石砼座浆 3、路面厚度、宽度、材料种类 ：600*300*30mm厚PC仿古砖收边，仿蒙古黑烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	257.67	311.43	80246.17	
8	050201001006	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实 ；150mm厚碎石垫层 ；150mm厚C20素混凝土（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级 ：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类 ：600*600*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	88.36	300.62	26562.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050201001007	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；200mm厚C30钢筋混凝土（内配Φ10@150mm三级钢单层双向）（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	2.24	390.67	875.1	
10	011107001002	石材台阶面	1、垫层厚度、砂浆配合比：素土夯实；100mm厚碎石垫层；100mm厚C20素砼垫层（商品砼） 2、MU15标准砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 3、粘结材料种类：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4、踏步材料品种、规格、颜色：600*300*50mm厚芝麻灰烧面花岗岩、300*100*30mm厚芝麻灰烧面花岗岩 5、立面层材料品种、规格、颜色：600*350*50mm厚芝麻灰烧面花岗岩 6、踏步石材边口拉槽、倒角 7、清单工程量按照投影面积计算 8、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	19.06	746.39	14226.19	
11	050307013001	现状廊架翻新	1、铲灰至结构层，清洁干净 2、产生的垃圾由投标单位清理外运，结算不调整 3、30厚1:3水泥砂浆分层粉刷 4、白色外墙漆，刷两遍 5、投标单位勘察现场自主报价，结算不调整	项	1	2000	2000	
12	011503001001	栏杆	1、立柱材料种类、规格：120*120*4mm厚镀锌钢，木纹漆喷涂 2、横杆材料种类、规格：100*50*4mm厚镀锌钢，木纹漆喷涂 3、扶手材料种类、规格：150*50*4mm厚镀锌钢，木纹漆喷涂 4、固定配件种类：250*250*10mm厚镀锌钢板，M8膨胀螺栓固定 5、具体详见设计图纸 6、含景观桥部分栏杆	m	144.93	365	52899.45	
		分部小计					626832.91	
		入口景墙						
13	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	16.62	13.28	220.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足图纸设计要求	m3	8.52	33.6	286.27	
15	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘察现场自主报价	m3	8.1	36.74	297.59	
16	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15标准砖 2、砂浆强度等级 ：M7.5水泥砂浆	m3	3.28	865.11	2837.56	
17	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15标准砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	7.11	971.48	6907.22	
18	010401008001	仿古青砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm仿古青砖砌体，白水泥勾缝10mm 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m3	1.12	1023.04	1145.8	
19	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实 ；100mm厚碎石垫层	m3	1.34	319.83	428.57	
20	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：100mm	m3	1.34	590.45	791.2	
21	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.14	592.88	1268.76	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：Φ12@150mm三级钢	t	0.135	6169.02	832.82	
23	011204003001	块料墙面	1、结合层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛；18厚1:2.5水泥砂浆（掺建筑胶） 2、面层材料品种、规格、颜色 ：240*53*20mm厚仿古青砖贴面，白水泥勾缝5mm 3、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	57.9	233.66	13528.91	
24	011206001001	石材零星项目	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色 ：600*330*140mm厚芝麻黑花岗岩，可见面烧面，定加工	m2	1.98	795.2	1574.5	
25	011206001002	石材零星项目	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色 ：600*370*140mm厚芝麻黑花岗岩，可见面烧面，定加工	m2	5.05	795.2	4015.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011206001003	石材零星项目	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色 ：600*140*40mm厚芝麻黑花岗岩，可见面烧面，定加工	m2	1.6	340.68	545.09	
27	011206001004	石材零星项目	1、位置：圆门洞 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色 ：400*350*80mm厚芝麻黑花岗岩，可见面烧面，定加工	m2	0.18	520.2	93.64	
28	011508004001	LOGO字	1、镌字材料品种、颜色 ：3mm厚不锈钢板折制，米色烤漆哑光字 2、字体：叶根友毛笔行书，字高：350mm，字厚：30mm 3、固定方式：硅胶结合 4、雪弗板填充 5、LOGO字需由专业广告公司深化安装	个	10	108.6	1086	
29	050301005001	点风景石	1、石料种类：黄石置石 2、石料规格、重量：具体详见设计图纸	t	5.6	720.03	4032.17	
		分部小计					39892.57	
		景观桥						
30	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：100mm	m3	1.52	590.45	897.48	
31	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级 ：C30，抗渗等级P8	m3	3.04	591.09	1796.91	
32	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级 ：C30，抗渗等级P8 3、表面甲斩	m3	0.49	698.7	342.36	
33	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：4Φ12mm三级钢，Φ8@150mm三级钢	t	0.442	6388.32	2823.64	
34	010503002001	桥梁	1、2400*300*200mm芝麻灰甲斩面花岗岩桥梁	m3	0.72	2499.82	1799.87	
35	010505003001	桥面板	1、500*150mm芝麻灰花岗岩，斩甲面	m3	13.8	596.81	8235.98	
		分部小计					15896.24	
		落客区						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	050201001008	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；200mm厚C30钢筋混凝土（内配Φ10@150mm三级钢单层双向）（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	198.89	390.81	77728.2	
37	050201001009	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；200mm厚C30钢筋混凝土（内配Φ10@150mm三级钢单层双向）（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*30mm厚芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	68.43	427.53	29255.88	
38	050201001010	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；200mm厚C30钢筋混凝土（内配Φ10@150mm三级钢单层双向）（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：1000*600*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	694.06	390.81	271245.59	
39	050201001011	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；200mm厚C30钢筋混凝土（内配Φ10@150mm三级钢单层双向）（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：50mm厚C25细石砼座浆 3、路面厚度、宽度、材料种类：1000*600*50mm厚PC仿古砖收边，仿蒙古黑烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	100	457.42	45742	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011107001003	石材台阶面	1、踏步材料品种、规格、颜色：600*300*150mm厚芝麻灰烧面花岗岩、600*330*180mm厚芝麻灰烧面花岗岩 2、踏步石材边口拉槽、倒角 3、清单工程量按照投影面积计算 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	50.22	521.82	26205.8	
41	011503001002	不锈钢栏杆	1、755*30*7.5mm不锈钢板（2块），表面拉丝处理 2、85*30*15mm不锈钢板，表面拉丝处理 3、129*30*15mm不锈钢板，表面拉丝处理 4、145*30*15mm不锈钢板，表面拉丝处理 5、扶手材料种类、规格：Φ38*3mm不锈钢管，表面拉丝处理 6、100*50*1.5mm厚不锈钢盲人指示牌 7、Φ8mm不锈钢螺栓固定，不锈钢装饰螺帽装饰、表面拉丝处理 8、柱脚：Φ10mm不锈钢膨胀螺栓，不锈钢装饰螺帽装饰；85*30*15mm厚不锈钢板，表面拉丝处理；80*80*10mm厚不锈钢预埋板，表面拉丝处理 9、具体详见设计图纸	m	92.51	330	30528.3	
		分部小计					480705.77	
		室外活动场地						
42	050201001012	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；150mm厚C20素混凝土（商品砼） 2、路面厚度、宽度、材料种类：17mm黑色橡胶颗粒；13mmEPDM彩色颗粒，蓝色	m2	164.18	470.7	77279.53	
43	050201001013	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；150mm厚C20素混凝土（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：50mm厚C25细石砼座浆 3、路面厚度、宽度、材料种类：150*150*50mm厚芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	59.68	347.13	20716.72	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	050201001014	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；200mm厚C30钢筋混凝土（内配Φ10@150mm三级钢单层双向）（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	42.04	390.81	16429.65	
45	011107001004	石材台阶面	1、垫层厚度、砂浆配合比：素土夯实；100mm厚碎石垫层；100mm厚C20素砼垫层（商品砼） 2、MU15标准砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 3、粘结材料种类：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4、踏步材料品种、规格、颜色：600*300*50mm厚芝麻灰烧面花岗岩、300*100*30mm厚芝麻灰烧面花岗岩 5、立面层材料品种、规格、颜色：600*350*50mm厚芝麻灰烧面花岗岩 6、踏步石材边口拉槽、倒角 7、清单工程量按照投影面积计算 8、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	14.52	747.29	10850.65	
		分部小计					125276.55	
		楼间休闲场地						
46	050201001015	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；150mm厚C20素砼基础（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*600*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩；300*600*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩；200*600*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	208.94	300.62	62811.54	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	050201001016	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土分层夯实（夯实率≥90%）；150mm厚级配碎石垫层；150mm厚C20混凝土（商品砼） 2、路面厚度、宽度、材料种类：100mm厚Φ5~8mm白色砾石 3、DN75mm壁厚3.0mm，长600mmPVC管@500mm，内灌砂	m2	140.89	322.5	45437.03	
48	011502001001	T型不锈钢板	1、5mm厚T型不锈钢板（通长） 2、C20混凝土基础 3、具体尺寸详见设计图纸要求	m	231.82	166.04	38491.39	
		分部小计					146739.96	
		下沉庭院						
49	050201001017	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；150mm厚C20素砼基础（商品砼） 2、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*600*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩；300*600*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩；200*600*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	200.53	300.62	60283.33	
50	050201001018	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土分层夯实（夯实率≥90%）；150mm厚级配碎石垫层；150mm厚C20混凝土（商品砼） 2、路面厚度、宽度、材料种类：100mm厚Φ5~8mm白色砾石 3、DN75mm壁厚3.0mm，长600mmPVC管@500mm，内灌砂	m2	43.18	322.52	13926.41	
51	011502001002	T型不锈钢板	1、5mm厚T型不锈钢板（通长） 2、C20混凝土基础	m	98.65	166.04	16379.85	
		分部小计					90589.59	
		挡墙						
52	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	97.89	13.26	1298.02	
53	010103001002	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足图纸设计要求	m3	68.42	33.6	2298.91	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘察现场自主报价	m3	29.47	36.77	1083.61	
55	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实；100mm厚碎石垫层	m3	9.79	319.83	3131.14	
56	010501001003	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：100mm	m3	9.79	590.45	5780.51	
57	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	19.48	602.06	11728.13	
58	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙体每30m设置20mm宽伸缩缝	m3	26.07	683.36	17815.2	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12@150mm三级钢，Φ10@150mm三级钢，Φ8@450mm（梅花布置）三级钢	t	3.798	6388.32	24262.84	
60	011204003002	块料墙面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚文化石贴面 3、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	84.91	230.28	19553.07	
61	011206001005	石材零星项目	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3刚硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300*50mm厚黄金麻烧面花岗岩	m2	29.97	530.91	15911.37	
62	011615001001	泄水孔	1、洞尺寸：泄水孔孔径100mm左右，间距2~3m，按梅花形布置 2、具体详见图集17J008-P17页	个	40	50	2000	
63	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	37.38	13.26	495.66	
64	010103001003	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足图纸设计要求	m3	14.39	33.6	483.5	
65	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘察现场自主报价	m3	23.39	36.74	859.35	
66	010403001001	石基础	1、石料种类、规格：Φ150~250mm毛石砌体，砂浆不外露 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	19.53	658.36	12857.77	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010403004001	石挡土墙	1、石料种类、规格：Φ150~250mm毛石砌体，砂浆不外露 2、毛石强度等级不小于MU40 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	6.14	684.98	4205.78	
68	010501001004	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：100mm	m3	3.86	587.41	2267.4	
69	010903004001	墙面变形缝	1、毛石挡墙每隔15m左右设置一道变形缝，变形缝宽30mm，缝内沿内外顶三边填塞沥青麻筋，塞入深度不小于150mm	m	5.25	30.28	158.97	
70	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：顶部和外漏部分 2、面层厚度、砂浆配合比：20mmM7.5水泥砂浆抹平 3、挡土墙外露面用M7.5水泥砂浆勾缝	m2	37.25	57.03	2124.37	
71	011615001002	泄水管	1、洞尺寸：泄水孔孔径100mm左右，间距2~3m，按梅花形布置 2、DN100mmPVC管	m	10.45	13.06	136.48	
		分部小计					128452.08	
		其他部分铺装						
72	050201001019	园路	1、位置：5号楼东北侧、变配电室北侧 2、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；150mm厚碎石垫层；200mm厚C30钢筋混凝土（内配Φ10@150mm三级钢单层双向）（商品砼） 3、粘合层砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*18mm厚PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩 5、详见图纸设计P2标准铺装做法 6、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	28.5	390.82	11138.37	
		分部小计					11138.37	
		导视牌、警示牌、停车导视牌						
73	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	1.94	13.18	25.57	
74	010103001004	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足图纸设计要求	m3	1.61	33.6	54.1	
75	010103002004	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘察现场自主报价	m3	0.33	33.4	11.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实；100mm厚碎石垫层	m3	0.08	319.83	25.59	
77	010501001005	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：100mm	m3	0.08	590.45	47.24	
78	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.13	580.89	75.52	
79	010507007001	其他构件	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25细石砼	m3	0.04	734.88	29.4	
80	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10@100mm三级钢	t	0.013	6343.44	82.46	
81	010516001001	螺栓	1、预埋件M-1 2、螺栓种类：4Φ8mm地脚螺栓	t	0.001	6709.15	6.71	
82	010516002001	预埋铁件	1、预埋件M-1 2、规格：200*200*8mm钢板	t	0.005	12428.29	62.14	
83	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格：100*50*5mm厚镀锌钢矩形管 2、含制作、安装、运输费用	t	0.046	9272.2	426.52	
84	010606001001	钢支撑	1、钢材品种、规格：100*50*5mm厚镀锌钢矩形管 2、含制作、安装、运输费用	t	0.036	9801.07	352.84	
85	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：2mm厚不锈钢板（含牌底2mm厚不锈钢大理石纹板外包）、50*50*3mm厚镀锌角钢	t	0.072	9344.21	672.78	
86	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：暗红色氟碳漆喷涂	m2	3.65	88.89	324.45	
87	011507001001	指示牌	1、2mm厚不锈钢外包 2、暗红色氟碳漆喷涂 3、含字体	个	4	120	480	
88	011507001002	导视牌激光雕刻云纹	1、5mm厚橙色亚克力激光雕刻云纹 2、施工单位自行深化，深化图纸须经甲方确认，详见图纸设计	项	1	2000	2000	
89	011507001003	平面图	1、平面图 2、激光刻印 3、施工单位自行深化，深化图纸须经甲方确认	m2	0.2	60	12	
90	011508004002	LOGO	1、LOGO，3mm厚不锈钢板刻印，暗红色氟碳漆喷涂	个	1	68.2	68.2	
91	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	6.08	13.29	80.8	
92	010103001005	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足图纸设计要求	m3	5.57	33.6	187.15	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010103002005	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘察现场自主报价	m3	0.51	36	18.36	
94	010404001004	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实；100mm厚碎石垫层	m3	0.32	319.83	102.35	
95	010501002003	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.19	586.76	111.48	
96	010603003002	钢管柱	1、钢材品种、规格：40*40*3mm厚镀锌钢管 2、含制作、安装、运输费用	t	0.052	9154.12	476.01	
97	010606001002	钢支撑	1、钢材品种、规格：40*40*3mm厚镀锌钢管 2、含制作、安装、运输费用	t	0.069	9681.35	668.01	
98	010606013002	零星钢构件	1、构件名称：2mm厚不锈钢板（含牌底2mm厚不锈钢大理石纹板外包）、30*30*3mm厚镀锌角钢	t	0.488	9354.21	4564.85	
99	011405001002	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：暗红色氟碳漆喷涂	m2	7.8	88.89	693.34	
100	011507001004	警示牌激光雕刻云纹	1、5mm厚橙色亚克力激光雕刻云纹 2、施工单位自行深化，深化图纸须经甲方确认，详见图纸设计	项	1	2000	2000	
101	011508004003	LOGO	1、LOGO，3mm厚不锈钢板刻印，暗红色氟碳漆喷涂	个	9	68.11	612.99	
102	011508004004	金属字	1、文字，3mm厚不锈钢板，白色氟碳漆喷涂 2、字体：华为行楷，字高：40mm，字厚：3mm	个	72	48	3456	
103	011508004005	金属字	1、英文字母及标点符号，3mm厚不锈钢板，白色氟碳漆喷涂	个	333	35.88	11948.04	
104	010101002006	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	7.61	13.25	100.83	
105	010103001006	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足图纸设计要求	m3	6.48	7.44	48.21	
106	010103002006	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘察现场自主报价	m3	1.13	35.75	40.4	
107	010404001006	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实；100mm厚级配碎石垫层	m3	0.25	319.83	79.96	
108	010501001007	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：100mm	m3	0.25	590.45	147.61	
109	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.63	584.7	368.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010603003003	钢管柱	1、钢材品种、规格：Φ100*3mm厚不锈钢立柱 2、含制作、安装、运输费用	t	0.093	9167.28	852.56	
111	010606013003	零星钢构件	1、构件名称：1.5mm厚不锈钢板外包拉丝面、2mm厚不锈钢大理石纹板外包	t	0.037	9303.74	344.24	
112	011405001003	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：暗红色氟碳漆喷涂	m2	4.08	88.89	362.67	
113	011507001005	导视牌2指示牌	1、3mm厚不锈钢板（拉丝面） 2、内容由业主确定	个	25	150	3750	
114	011508004006	LOGO	1、LOGO，3mm厚不锈钢板刻印，暗红色氟碳漆喷涂	个	20	68.2	1364	
115	010101002007	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	4.75	13.29	63.13	
116	010103001007	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足图纸设计要求	m3	4.05	33.6	136.08	
117	010103002007	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘察现场自主报价	m3	0.7	36.74	25.72	
118	010404001007	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实；100mm厚碎石垫层	m3	0.18	319.83	57.57	
119	010501001008	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：100mm	m3	0.18	590.45	106.28	
120	010501004004	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.27	580.89	156.84	
121	010507007002	其他构件	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25细石砼	m3	0.07	734.88	51.44	
122	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10@100mm三级钢	t	0.032	6343.44	202.99	
123	010516001002	螺栓	1、预埋件M-1 2、螺栓种类：4Φ8mm地脚螺栓	t	0.003	6709.15	20.13	
124	010516002002	预埋铁件	1、预埋件M-1 2、规格：200*200*8mm钢板	t	0.015	12428.29	186.42	
125	010603003004	钢管柱	1、钢材品种、规格：100*50*5mm厚镀锌钢矩形管 2、含制作、安装、运输费用	t	0.139	9273.45	1289.01	
126	010606001003	钢支撑	1、钢材品种、规格：100*50*5mm厚镀锌钢矩形管 2、含制作、安装、运输费用	t	0.053	9800.51	519.43	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	010606013004	零星钢构件	1、构件名称：2mm厚不锈钢板（含牌底2mm厚不锈钢大理石纹板外包）、50*50*3mm厚镀锌角钢	t	0.177	9344.52	1653.98	
128	011405001004	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：暗红色氟碳漆喷涂	m2	9.24	88.89	821.34	
129	011507001007	导视牌激光雕刻云纹	1、5mm厚橙色亚克力激光雕刻云纹 2、施工单位自行深化，深化图纸须经甲方确认，详见图纸设计	项	1	2000	2000	
130	011508004007	LOGO	1、LOGO，3mm厚不锈钢板刻印，暗红色氟碳漆喷涂	个	3	68.2	204.6	
131	011508002001	有机玻璃字	1、字体规格：10mm厚白色亚克力字体（含箭头）	个	6	42.35	254.1	
		分部小计					44883.82	
		景石堆砌						
132	010404001005	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实；100mm厚级配碎石	m3	4.11	319.83	1314.5	
133	010501001006	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：150mm	m3	6.17	590.45	3643.08	
134	010501004003	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25细石混凝土	m3	2.06	584.97	1205.04	
135	050301005002	点风景石	1、石料种类：太湖石 2、石料规格、重量：具体详见设计图纸 3、太湖石堆砌，高度的1/4或1/3左右埋入土里，使其具有稳定感。设计、业主现场指导 4、本图除了标注石头的重量以外（即除了露出地面的石头以外），施工时，还需要垫石，垫石占整体重量的10%左右	t	39.2	780.03	30577.18	
		分部小计					36739.8	
		驳岸破损修复						
136	050202001001	驳岸破损修复	1、100mm厚碎石垫层 2、C20砼基础（商品砼） 3、素土回填，分层压实压实度87% 4、浆砌块石挡墙，块石MU20，砂浆M7.5 5、600*300*200mm厚芝麻灰烧面花岗岩 6、栽石笋	项	1	17367.4	17367.4	
		分部小计					17367.4	
		成品设施						
137	050307017001	成品垃圾桶	1、成品垃圾桶 2、垃圾桶材质：不锈钢，外喷氟碳漆	个	14	800	11200	
138	050307019001	成品座椅	1、成品座椅	个	8	1500	12000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	050307019002	成品健身设施1	1、成品健身设施1 2、由设施厂家深化设计安装	个	1	1000	1000	
140	050307019003	成品健身设施2	1、成品健身设施2 2、由设施厂家深化设计安装	个	1	1000	1000	
141	050307019004	成品健身设施3	1、成品健身设施3 2、由设施厂家深化设计安装	个	2	1000	2000	
		分部小计					27200	
		分部分项合计					2025619.73	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标单位勘察现在自主报价，结算不调整	项	1	7076.01	7076.01	
2	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、模板类型：复合木模板	m2	103.95	86.32	8972.96	
3	011702001002	基础	1、基础类型：条形基础 2、模板类型：复合木模板	m2	57.74	54.22	3130.66	
4	011702001003	基础	1、基础类型：满堂基础 2、模板类型：复合木模板	m2	10.71	51.66	553.28	
5	011702001004	基础	1、基础类型：独立基础 2、模板类型：复合木模板	m2	5	59.82	299.1	
6	011702002001	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模板	m2	9.76	75.88	740.59	
7	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：零星混凝土构件 2、模板类型：复合木模板	m2	147.27	102.11	15037.74	
8	011702011001	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：复合木模板	m2	289.68	56.56	16384.3	
		单价措施合计					52194.64	
合计							2077814.37	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：景观工程(002)

项目编码	050201001023	项目名称	原有园路拆除	计量单位	m2	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	211.26			42.25	21.13	2.11			0.42	0.21
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	68.69	453.34	9782.75	1970.29	985.14	0.01	0.09	1.96	0.39	0.2
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.00029	848		10217.23	2876.96	1327.83	0.25		2.96	0.83	0.39
1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.00029		51.77	39040.31	10150.48	4684.84		0.02	11.32	2.94	1.36
综合人工工日		小计							2.37	0.11	16.24	4.58	2.16
0.0223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	水	m3	0.002494	6.02	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	050201001001	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	357.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
3-520.1	园路砂浆铺乱铺冰片石面层(预拌)	10m2	0.1	603.34	1159.39	0.49	144.8	84.47	60.33	115.94	0.05	14.48	8.45
综合人工工日		小计							98.37	215.63	0.57	23.61	13.77
0.9644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									351.95				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.082	6.02	0.49		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	碎拼S500~900*30mm厚5~7边形，青石板	m2	1.03	91.5	94.25		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	215.63	--	

项目编码	050201001002	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	109.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.0005	533.39	15.43		106.68	53.34	0.27	0.01		0.05	0.03
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	494.7	868.43	21.07	118.73	69.26	49.47	86.84	2.11	11.87	6.93
综合人工工日		小计							87.78	186.54	2.63	21.05	12.28
0.8604工日		未计价材料费							1.15				
清单项目综合单价									311.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.10152	6.02	0.61		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.00255	452	1.15		
	水	m3	0.001275	6.02	0.01		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖收边，仿蒙古黑烧面花岗岩600*300*30mm厚	m2	1.02	82	83.64		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		

新点网上招投标系统

	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	187.69	--	

项目编码	050201001003	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	17.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	798.11	11.24	116.5	67.96	48.54	79.81	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							86.58	179.5	1.64	20.78	12.12
0.8488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.10152	6.02	0.61		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩600*600*18mm厚	m2	1.02	54	55.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	179.5	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	5.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.66		1.23	2.8	1.63	1.17		0.12	0.28	0.16

新点网上招投标系统

1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	7.12	21.95	0.21	1.71	1
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	9.54	45.77	0.11	2.29	1.34
1-246	M7.5标准砖砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	760.51	2578.63	1.54	182.52	106.47	76.05	257.86	0.15	18.25	10.65
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.063881	661.98	1454.82	13.44	158.88	92.68	42.29	92.94	0.86	10.15	5.92
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.07661	661.98	1179.42	13.44	158.88	92.68	50.71	90.36	1.03	12.17	7.1
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.03339	661.98	1454.82	13.44	158.88	92.68	22.1	48.58	0.45	5.31	3.09
综合人工工日		小计							208.98	557.46	2.93	50.16	29.26
1.9715工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									848.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.012	124	1.49		
	碎石5-40mm	t	0.165	124	20.46		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.119113	6.02	0.72		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.16765	350	58.68		
	标准砖240×115×53mm	百块	2.2	90.4	198.88		
	合金钢切割锯片	片	0.02017	52.95	1.07		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.0922	405	37.34		
	芝麻灰烧面花岗岩（含边口拉槽、倒角）600*300*50mm厚	m2	0.651586	118	76.89		
	白水泥80	kg	0.173881	0.528	0.09		
	水泥32.5级	kg	10.631084	0.366	3.89		
	棉纱头	kg	0.017388	4.55	0.08		
	锯(木)屑	m3	0.010433	8.96	0.09		
	芝麻灰烧面花岗岩（含边口拉槽、倒角）300*100*30mm厚	m2	0.781422	91	71.11		
	芝麻灰烧面花岗岩600*350*50mm厚	m2	0.340578	118	40.19		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	557.46	--	

项目编码	050201001004	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	1255.47
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
3-520.1	园路砂浆铺乱铺冰片石面层(预拌)	10m2	0.1	600.37	1228.31	0.64	144.09	84.05	60.04	122.83	0.06	14.41	8.41
综合人工工日		小计							98.08	222.52	0.58	23.54	13.73
0.9615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													358.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.082	6.02	0.49		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.07	405	28.35		
	碎拼S500~900*30mm厚5~7边形，青石板	m2	1.03	91.5	94.25		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	222.52	--	

项目编码	050201001005	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	257.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.0005	533.39	15.43		106.68	53.34	0.27	0.01		0.05	0.03
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	494.7	868.43	21.07	118.73	69.26	49.47	86.84	2.11	11.87	6.93
综合人工工日		小计							87.78	186.54	2.63	21.05	12.28
0.8604工日		未计价材料费											1.15
清单项目综合单价													311.43

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.10152	6.02	0.61		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.00255	452	1.15		
	水	m3	0.001275	6.02	0.01		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖收边，仿蒙古黑烧面花岗岩600*300*30mm厚	m2	1.02	82	83.64		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	187.69	--	

项目编码	050201001006	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	88.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	798.11	11.24	116.5	67.96	48.54	79.81	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							86.58	179.5	1.64	20.78	12.12
0.8488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.10152	6.02	0.61		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩600*600*18mm厚	m2	1.02	54	55.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		

	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	179.5	--	

项目编码	050201001007	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C30砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.2	148.51	470.17	2.48	35.64	20.79	29.7	94.03	0.5	7.13	4.16
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.008616	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46	12.77	35.03	2	3.06	1.79
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	798.11	11.24	116.5	67.96	48.54	79.81	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							106.77	239.56	3.77	25.62	14.95
1.0421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									390.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.204	458	93.43		
	水	m3	0.126865	6.02	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.05902	6.24	0.37		
	电焊条	kg	0.016026	6.24	0.1		
	钢筋Φ10三级钢	t	0.008788	3933	34.56		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩600*300*18mm厚	m2	1.02	54	55.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	239.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011107001002	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	19.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.66		1.23	2.8	1.63	1.17		0.12	0.28	0.16
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	7.12	21.95	0.21	1.71	1
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	9.54	45.77	0.11	2.29	1.34
1-246	M7.5标准砖砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	760.51	2578.63	1.54	182.52	106.47	76.05	257.86	0.15	18.25	10.65
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.012812	661.98	1454.82	13.44	158.88	92.68	8.48	18.64	0.17	2.04	1.19
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.087198	661.98	1179.42	13.44	158.88	92.68	57.72	102.84	1.17	13.85	8.08
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.032109	661.98	1454.82	13.44	158.88	92.68	21.26	46.71	0.43	5.1	2.98
综合人工工日		小计							181.34	493.77	2.36	43.52	25.4
1.7108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									746.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.012	124	1.49		
	碎石5-40mm	t	0.165	124	20.46		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.108038	6.02	0.65		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.16765	350	58.68		
	标准砖240×115×53mm	百块	2.2	90.4	198.88		
	合金钢切割锯片	片	0.015326	52.95	0.81		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.070056	405	28.37		
	芝麻灰烧面花岗岩（含边口拉槽、倒角）600*300*50mm厚	m2	0.130682	118	15.42		
	白水泥80	kg	0.132119	0.528	0.07		
	水泥32.5级	kg	8.077756	0.366	2.96		
	棉纱头	kg	0.013212	4.55	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.007927	8.96	0.07		
	芝麻灰烧面花岗岩（含边口拉槽、倒角）300*100*30mm厚	m2	0.88942	91	80.94		

新点网上招标系统

	芝麻灰烧面花岗岩600*350*50mm厚	m2	0.327512	118	38.65		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	493.77	--	

项目编码	050307013001	项目名称	现状廊架翻新	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	现状廊架翻新	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	011503001001	项目名称	栏杆	计量单位	m	工程量	144.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	栏杆	m	1		365					365			
综合人工工日		小计								365			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													365

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栏杆	m	1	365	365		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	16.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000903	349.8		3171.89	83.95	48.97	0.32		2.86	0.08	0.04
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	72.29			17.35	10.12	7.23			1.74	1.01

综合人工工日	小计			7.55		2.86	1.82	1.05
0.0712工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								13.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.1	32.65		1.38	7.84	4.57	3.27		0.14	0.78	0.46
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.9	22.15		1.15	6.06	2.8	19.94		1.04	5.45	2.52
综合人工工日		小计							23.21		1.18	6.23	2.98
0.2189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		3419.68	83.95	48.97	0.35		3.42	0.08	0.05
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	32785.32				0.05	32.79		
综合人工工日		小计							0.35	0.05	36.21	0.08	0.05
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	3.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础(预拌)	m3	1	172.79	626.27	0.39	41.47	24.19	172.79	626.27	0.39	41.47	24.19
综合人工工日		小计							172.79	626.27	0.39	41.47	24.19
1.6301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													865.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.27	90.4	476.41		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.42525	350	148.84		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	626.27	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	7.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	M7.5标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	1	245.92	631.72	0.39	59.02	34.43	245.92	631.72	0.39	59.02	34.43
综合人工工日		小计							245.92	631.72	0.39	59.02	34.43
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													971.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.35	90.4	483.64		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.42	350	147		
	水	m3	0.11	6.02	0.66		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	631.72	--	

项目编码	010401008001	项目名称	仿古青砖墙	计量单位	m3	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-223	M7.5标准砖立方米外形体积空花墙(预拌)	m3	1	278.99	637.85	0.18	66.96	39.06	278.99	637.85	0.18	66.96	39.06
综合人工工日		小计							278.99	637.85	0.18	66.96	39.06
2.632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1023.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿古砖240×115×53mm						百块	4.07	140	569.8			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)						t	0.1925	350	67.38			
	水						m3	0.08	6.02	0.48			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	637.85		--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
综合人工工日		小计							71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									319.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm						t	0.12	124	14.88			
	碎石5-40mm						t	1.65	124	204.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	219.48		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
综合人工工日		小计							95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									590.45				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	457.73	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	2.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	58.51	475.18	36.96	14.04	8.19	58.51	475.18	36.96	14.04	8.19
综合人工工日		小计							58.51	475.18	36.96	14.04	8.19
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									592.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.73	0.74	1.28		
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	458	467.16		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.18	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1481.88	3891.83	232.2	355.65	207.46	1481.88	3891.83	232.2	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3891.83	232.2	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6169.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条	kg	1.86	6.24	11.61		
	钢筋Φ12三级钢	t	1.02	3762	3837.24		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3891.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	57.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-114	文化石砂浆粘贴墙面(预拌)	10m2	0.1	564.67	1554.34	2.22	147.39	68.03	56.47	155.43	0.22	14.74	6.8
综合人工工日		小计							56.47	155.43	0.22	14.74	6.8
0.5327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									233.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿古青砖贴面240*53*20mm厚	m2	1.025	123	126.08		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021525	430	9.26		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.044363	437	19.39		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	68.6	0.51		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0135	6.02	0.08		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	155.43	--	

项目编码	011206001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	946.62	6644.65	0.97	227.19	132.53	94.66	664.47	0.1	22.72	13.25
综合人工工日		小计							94.66	664.47	0.1	22.72	13.25
0.893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0546	405	22.11		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	白水泥80	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	芝麻黑花岗岩600*330*140mm厚	m2	1.02	621.6	634.03		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		

	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.008104	6.02	0.05		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.366	0.11		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	664.47	--	

项目编码	011206001002	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	5.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	946.62	6644.65	0.97	227.19	132.53	94.66	664.47	0.1	22.72	13.25
综合人工工日		小计							94.66	664.47	0.1	22.72	13.25
0.893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0546	405	22.11		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	白水泥80	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	芝麻黑花岗岩600*370*140mm厚	m2	1.02	621.6	634.03		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.008104	6.02	0.05		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.366	0.11		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	664.47	--	

项目编码	011206001003	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	946.62	2099.53	0.97	227.19	132.53	94.66	209.95	0.1	22.72	13.25
综合人工工日		小计							94.66	209.95	0.1	22.72	13.25
0.893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													340.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0546	405	22.11		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	白水泥80	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	芝麻黑花岗岩600*140*40mm厚	m2	1.02	176	179.52		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.008104	6.02	0.05		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.366	0.11		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	209.95	--	

项目编码	011206001004	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	946.62	3894.73	0.97	227.19	132.53	94.66	389.47	0.1	22.72	13.25
综合人工工日		小计							94.66	389.47	0.1	22.72	13.25
0.893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													520.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0546	405	22.11		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		

新点网上招投标系统

	白水泥80	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	芝麻黑花岗岩400*350*80mm厚	m2	1.02	352	359.04		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.008104	6.02	0.05		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.366	0.11		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	389.47	--	

项目编码	011508004001	项目名称	LOGO字	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-9	金属字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	190.8	819.6	2.18	50.17	23.16	19.08	81.96	0.22	5.02	2.32
综合人工工日		小计							19.08	81.96	0.22	5.02	2.32
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm厚不锈钢板折制，米色烤漆哑光字，雪弗板填充叶根友毛笔行书，字高：350mm，字厚：30mm	个	1.01	80	80.8		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	81.96	--	

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石	计量单位	t	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-477	土山点湖石土山高度2m以内(预拌)	t	1	168.06	486.22	1.89	40.33	23.53	168.06	486.22	1.89	40.33	23.53
综合人工工日		小计							168.06	486.22	1.89	40.33	23.53
1.6476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													720.03

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄石置石	t	1	479	479		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.014	411	5.75		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	486.22	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
综合人工工日		小计							95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	457.73	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	3.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-271	C30商品砼非泵送无梁式满堂现浇(板式)基础	m3	1	49.61	485.66	36.96	11.91	6.95	49.61	485.66	36.96	11.91	6.95
综合人工工日		小计							49.61	485.66	36.96	11.91	6.95
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													591.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30P8	m3	1.02	468	477.36		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.74	1.38		
	水	m3	1.15	6.02	6.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-281	C30商品砼非泵送矩形柱(预拌)	m3	1	147.84	494.63	0.05	35.48	20.7	147.84	494.63	0.05	35.48	20.7
综合人工工日		小计							147.84	494.63	0.05	35.48	20.7
1.3947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									698.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	437	23.71		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.74	0.21		
	非泵送商品砼 C30P8	m3	0.99	468	463.32		
	水	m3	1.22	6.02	7.34		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	494.63	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.442

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1481.88	4111.13	232.2	355.65	207.46	1481.88	4111.13	232.2	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	4111.13	232.2	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6388.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条	kg	1.86	6.24	11.61		
	钢筋Φ12以内三级钢	t	1.02	3977	4056.54		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4111.13	--	

项目编码	010503002001	项目名称	桥梁	计量单位	m3	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-534	M10园桥条石桥台、桥墩(预拌)	m3	1	241.23	2166.52	0.4	57.9	33.77	241.23	2166.52	0.4	57.9	33.77
综合人工工日		小计							241.23	2166.52	0.4	57.9	33.77
2.365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2499.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.4375	360	157.5		
	芝麻灰甲斩面花岗岩2400*300*200mm	m3	1	2000	2000		
	其他材料费			--	9.02	--	
	材料费小计			--	2166.52	--	

项目编码	010505003001	项目名称	桥面板	计量单位	m3	工程量	13.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-537	M10园桥石桥面(平)(预拌)	10m2	0.1	1413.72	3766.68	250.48	339.29	197.92	141.37	376.67	25.05	33.93	19.79
综合人工工日		小计							141.37	376.67	25.05	33.93	19.79
1.386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									596.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.035	360	12.6		
	合金钢切割锯片	片	0.0862	52.95	4.56		
	芝麻灰花岗岩，斩甲面150mm厚	m2	1.02	351	358.02		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	376.67	--	

项目编码	050201001008	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	198.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C30砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.2	148.51	470.17	2.48	35.64	20.79	29.7	94.03	0.5	7.13	4.16

1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.008638	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46	12.8	35.12	2.01	3.07	1.79
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	798.11	11.24	116.5	67.96	48.54	79.81	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							106.8	239.65	3.78	25.63	14.95
1.0424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									390.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.204	458	93.43		
	水	m3	0.126866	6.02	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.05917	6.24	0.37		
	电焊条	kg	0.016067	6.24	0.1		
	钢筋Φ10三级钢	t	0.008811	3933	34.65		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩600*300*18mm厚	m2	1.02	54	55.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	239.65	--	

项目编码	050201001009	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	68.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C30砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.2	148.51	470.17	2.48	35.64	20.79	29.7	94.03	0.5	7.13	4.16
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.008638	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46	12.8	35.12	2.01	3.07	1.79
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	1165.31	11.24	116.5	67.96	48.54	116.53	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							106.8	276.37	3.78	25.63	14.95

1.0424工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							427.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.204	458	93.43		
	水	m3	0.126866	6.02	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.05917	6.24	0.37		
	电焊条	kg	0.016067	6.24	0.1		
	钢筋Φ10三级钢	t	0.008811	3933	34.65		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	芝麻灰烧面花岗岩600*300*30mm厚	m2	1.02	90	91.8		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	276.37	--	

项目编码	050201001010	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	694.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C30砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.2	148.51	470.17	2.48	35.64	20.79	29.7	94.03	0.5	7.13	4.16
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.008638	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46	12.8	35.12	2.01	3.07	1.79
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	798.11	11.24	116.5	67.96	48.54	79.81	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							106.8	239.65	3.78	25.63	14.95
1.0424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													390.81
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.204	458	93.43		
	水	m3	0.126866	6.02	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.05917	6.24	0.37		
	电焊条	kg	0.016067	6.24	0.1		
	钢筋Φ10三级钢	t	0.008811	3933	34.65		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩1000*600*18mm厚	m2	1.02	54	55.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	239.65	--	

项目编码	050201001011	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C30砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.2	148.51	470.17	2.48	35.64	20.79	29.7	94.03	0.5	7.13	4.16
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.008638	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46	12.8	35.12	2.01	3.07	1.79
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.0005	533.39	15.43		106.68	53.34	0.27	0.01		0.05	0.03
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	494.7	1426.37	21.07	118.73	69.26	49.47	142.64	2.11	11.87	6.93
综合人工工日		小计							108	302.49	4.77	25.9	15.11
	1.054工日	未计价材料费											1.15
清单项目综合单价									457.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.204	458	93.43		

	水	m3	0.126866	6.02	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.05917	6.24	0.37		
	电焊条	kg	0.016067	6.24	0.1		
	钢筋Φ10三级钢	t	0.008811	3933	34.65		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.00255	452	1.15		
	水	m3	0.001275	6.02	0.01		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖收边，仿蒙古黑烧面花岗岩1000*600*50mm厚	m2	1.02	136.7	139.43		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	303.64	--	

项目编码	011107001003	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	50.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.05	661.98	3933.42	13.44	158.88	92.68	33.1	196.67	0.67	7.94	4.63
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.05	661.98	4649.46	13.44	158.88	92.68	33.1	232.47	0.67	7.94	4.63
综合人工工日		小计							66.2	429.14	1.34	15.88	9.26
0.6246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									521.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	合金钢切割锯片	片	0.0116	52.95	0.61		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	芝麻灰烧面花岗岩（含边口拉槽、倒角）600*300*150mm厚	m2	0.51	361	184.11		
	白水泥80	kg	0.1	0.528	0.05		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.366	2.24		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		

	芝麻灰烧面花岗岩（含边口拉槽、倒角）600*330*180mm厚	m2	0.51	431.2	219.91		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	429.14	--	

项目编码	011503001002	项目名称	不锈钢栏杆	计量单位	m	工程量	92.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	不锈钢栏杆	m	1		330					330			
综合人工工日		小计								330			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	330	--	
	材料费小计			--	330	--	

项目编码	050201001012	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	164.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
D00004	17mm黑色橡胶颗粒；13mmEPDM彩色颗粒，蓝色	m2	1		318					318			
综合人工工日		小计							38.04	417.69	0.52	9.13	5.32
0.3729工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													470.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.075	6.02	0.45		
	17mm黑色橡胶颗粒；13mmEPDM彩色颗粒，蓝色	m2	1	318	318		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	417.69	--	

项目编码	050201001013	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	59.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.000499	533.39	15.43		106.68	53.34	0.27	0.01		0.05	0.03
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	494.7	1225.43	21.07	118.73	69.26	49.47	122.54	2.11	11.87	6.93
综合人工工日		小计							87.78	222.24	2.63	21.05	12.28
0.8604工日		未计价材料费							1.15				
清单项目综合单价									347.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.10152	6.02	0.61		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.002545	452	1.15		
	水	m3	0.001272	6.02	0.01		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	芝麻灰烧面花岗岩150*150*50mm厚	m2	1.02	117	119.34		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	223.39	--	

项目编码	050201001014	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	42.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C30砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.2	148.51	470.17	2.48	35.64	20.79	29.7	94.03	0.5	7.13	4.16
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.008637	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46	12.8	35.12	2.01	3.07	1.79
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	798.11	11.24	116.5	67.96	48.54	79.81	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							106.8	239.65	3.78	25.63	14.95
1.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									390.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.204	458	93.43		
	水	m3	0.126865	6.02	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.059163	6.24	0.37		
	电焊条	kg	0.016065	6.24	0.1		
	钢筋Φ10三级钢	t	0.00881	3933	34.65		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩600*300*18mm厚	m2	1.02	54	55.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	239.65	--	

项目编码	011107001004	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	14.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.66		1.23	2.8	1.63	1.17		0.12	0.28	0.16
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	7.12	21.95	0.21	1.71	1
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	9.54	45.77	0.11	2.29	1.34

1-246	M7.5标准砖砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	760.51	2578.63	1.54	182.52	106.47	76.05	257.86	0.15	18.25	10.65
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.00624	661.98	1454.82	13.44	158.88	92.68	4.13	9.08	0.08	0.99	0.58
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.093733	661.98	1179.42	13.44	158.88	92.68	62.05	110.55	1.26	14.89	8.69
1-777	干硬性水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)	10m2	0.033278	661.98	1454.82	13.44	158.88	92.68	22.03	48.41	0.45	5.29	3.08
综合人工工日		小计							182.09	493.62	2.38	43.7	25.5
1.7179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													747.29

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石5-16mm	t	0.012	124	1.49		
	碎石5-40mm	t	0.165	124	20.46		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.1015	448	45.47		
	水	m3	0.108338	6.02	0.65		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.16765	350	58.68		
	标准砖240×115×53mm	百块	2.2	90.4	198.88		
	合金钢切割锯片	片	0.015457	52.95	0.82		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.070656	405	28.62		
	芝麻灰烧面花岗岩（含边口拉槽、倒角）600*300*50mm厚	m2	0.063648	118	7.51		
	白水泥80	kg	0.133251	0.528	0.07		
	水泥32.5级	kg	8.146966	0.366	2.98		
	棉纱头	kg	0.013325	4.55	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.007995	8.96	0.07		
	芝麻灰烧面花岗岩（含边口拉槽、倒角）300*100*30mm厚	m2	0.956077	91	87		
	芝麻灰烧面花岗岩600*350*50mm厚	m2	0.339436	118	40.05		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	493.62	--	

项目编码	050201001015	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	208.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	798.11	11.24	116.5	67.96	48.54	79.81	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							86.58	179.5	1.64	20.78	12.12
0.8488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.10152	6.02	0.61		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩18mm厚	m2	1.02	54	55.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	179.5	--	

项目编码	050201001016	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	140.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9		11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
3-522	园路卵石平铺(预拌)	10m2	0.1	812.94	347.16	0.16	195.11	113.81	81.29	34.72	0.02	19.51	11.38
D00005	DN75mm壁厚3.0mmPVC管	m	2.401874		8.05					19.34			
1-105	回填砂	m3	0.010605	36.04	281.76	2.05	9.9	4.57	0.38	2.99	0.02	0.1	0.05
综合人工工日		小计							119.71	156.74	0.56	28.74	16.75

1.1735工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							322.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.081	6.02	0.49		
	本色卵石	t	0.0545	502	27.36		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	411	7.19		
	DN75mm壁厚3.0mmPVC管	m	2.401874	8.05	19.34		
	中砂	t	0.019662	151	2.97		
	水	m3	0.003182	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	156.74	--	

项目编码	011502001001	项目名称	T型不锈钢板	计量单位	m	工程量	231.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-357	C20商品砼非泵送小型构件	m3	0.025	179.35	470.46	2.64	43.04	25.11	4.48	11.76	0.07	1.08	0.63
1-491	铁件制作	t	0.011775	4197.6	4922.51	1855.9	1007.42	587.66	49.43	57.96	21.85	11.86	6.92
综合人工工日		小计							53.91	69.72	21.92	12.94	7.55
0.5086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.09375	0.74	0.07			
	非泵送商品砼 C20						m3	0.0255	448	11.42			
	水						m3	0.0445	6.02	0.27			
	型钢(综合)						t	0.012364	4116	50.89			
	防锈漆(铁红)						kg	0.035678	15.17	0.54			
	油漆溶剂油						kg	0.004946	2.86	0.01			
	电焊条						kg	0.35325	6.24	2.2			
	氧气						m3	0.512213	2.83	1.45			

新点网上招投标系统

	乙炔气	m3	0.222548	11.66	2.59		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	69.72	--	

项目编码	050201001017	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	200.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	798.11	11.24	116.5	67.96	48.54	79.81	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							86.58	179.5	1.64	20.78	12.12
0.8488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.10152	6.02	0.61		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩18mm厚	m2	1.02	54	55.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	179.5	--	

项目编码	050201001018	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	43.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64

3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	148.51	459.97	2.48	35.64	20.79	22.28	69	0.37	5.35	3.12
3-522	园路卵石平铺(预拌)	10m2	0.1	812.94	347.16	0.16	195.11	113.81	81.29	34.72	0.02	19.51	11.38
D00005	DN75mm壁厚3.0mmPVC管	m	2.403891		8.05					19.35			
1-105	回填砂	m3	0.010614	36.04	281.76	2.05	9.9	4.57	0.38	2.99	0.02	0.11	0.05
综合人工工日		小计							119.71	156.75	0.56	28.75	16.75
1.1735工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.081	6.02	0.49		
	本色卵石	t	0.0545	502	27.36		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	411	7.19		
	DN75mm壁厚3.0mmPVC管	m	2.403891	8.05	19.35		
	中砂	t	0.019678	151	2.97		
	水	m3	0.003184	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	156.75	--	

项目编码	011502001002	项目名称	T型不锈钢板	计量单位	m	工程量	98.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-357	C20商品砼非泵送小型构件	m3	0.025001	179.35	470.46	2.64	43.04	25.11	4.48	11.76	0.07	1.08	0.63
1-491	铁件制作	t	0.011775	4197.6	4922.51	1855.9	1007.42	587.66	49.43	57.96	21.85	11.86	6.92
综合人工工日		小计							53.91	69.72	21.92	12.94	7.55
0.5086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.093754	0.74	0.07		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.025501	448	11.42		

	水	m3	0.044502	6.02	0.27		
	型钢(综合)	t	0.012364	4116	50.89		
	防锈漆(铁红)	kg	0.035678	15.17	0.54		
	油漆溶剂油	kg	0.004946	2.86	0.01		
	电焊条	kg	0.35325	6.24	2.2		
	氧气	m3	0.512213	2.83	1.45		
	乙炔气	m3	0.222548	11.66	2.59		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	69.72	--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	97.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	349.8		3171.89	83.95	48.97	0.31		2.85	0.08	0.04
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	72.29			17.35	10.12	7.23			1.74	1.01
综合人工工日		小计							7.54		2.85	1.82	1.05
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	68.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.1	32.65		1.38	7.84	4.57	3.27		0.14	0.78	0.46
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.9	22.15		1.15	6.06	2.8	19.94		1.04	5.45	2.52
综合人工工日		小计							23.21		1.18	6.23	2.98
0.2189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	29.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001001	349.8		3419.68	83.95	48.97	0.35		3.42	0.08	0.05
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.001001		51.77	32785.32				0.05	32.82		
综合人工工日		小计							0.35	0.05	36.24	0.08	0.05
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008609	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	9.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
综合人工工日		小计							71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									319.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	124	14.88		
	碎石5-40mm	t	1.65	124	204.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.48	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	9.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
综合人工工日		小计							95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									590.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	457.73	--	

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	19.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C35商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	58.51	484.36	36.96	14.04	8.19	58.51	484.36	36.96	14.04	8.19
综合人工工日		小计							58.51	484.36	36.96	14.04	8.19
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									602.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.73	0.74	1.28		
	非泵送商品砼 C35	m3	1.02	467	476.34		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484.36	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	26.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-318	C35商品砼非泵送地面以上直(圆)形墙(预拌)	m3	1	132.64	500.27	0.05	31.83	18.57	132.64	500.27	0.05	31.83	18.57
综合人工工日		小计							132.64	500.27	0.05	31.83	18.57

1.2513工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							683.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C35	m3	0.992	467	463.26		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	437	22.18		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.74	0.45		
	水	m3	2.38	6.02	14.33		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	500.27	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.798

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1481.88	4111.13	232.2	355.65	207.46	1481.88	4111.13	232.2	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	4111.13	232.2	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6388.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	6.24	42.74			
	电焊条						kg	1.86	6.24	11.61			
	钢筋Φ12以内三级钢						t	1.02	3977	4056.54			
	水						m3	0.04	6.02	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4111.13		--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	84.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-114	文化石砂浆粘贴墙面(预拌)	10m2	0.1	564.67	1520.49	2.22	147.39	68.03	56.47	152.05	0.22	14.74	6.8
综合人工工日		小计							56.47	152.05	0.22	14.74	6.8
0.5327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230.28

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	文化石贴面20mm厚	m2	1.025	120	123		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.065888	430	28.33		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	68.6	0.51		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0135	6.02	0.08		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	152.05	--	

项目编码	011206001005	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	29.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	946.62	4001.83	0.97	227.19	132.53	94.66	400.18	0.1	22.72	13.25
综合人工工日		小计							94.66	400.18	0.1	22.72	13.25
0.893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									530.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.0546	405	22.11		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	白水泥80	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	黄金麻烧面花岗岩600*300*50mm厚	m2	1.02	362.5	369.75		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.008104	6.02	0.05		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.366	0.11		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	400.18	--	

项目编码	011615001001	项目名称	泄水孔	计量单位	个	工程量	40

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	泄水孔	个	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水孔						个	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	37.38

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000899	349.8		3171.89	83.95	48.97	0.31		2.85	0.08	0.04
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	72.29			17.35	10.12	7.23			1.74	1.01
综合人工工日		小计							7.54		2.85	1.82	1.05
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	14.39

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.1	32.65		1.38	7.84	4.57	3.27		0.14	0.78	0.46
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.9	22.15		1.15	6.06	2.8	19.94		1.04	5.45	2.52
综合人工工日		小计							23.21		1.18	6.23	2.98
0.2189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.6

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	23.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		3419.68	83.95	48.97	0.35		3.42	0.08	0.05
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	32785.32				0.05	32.79		
综合人工工日		小计							0.35	0.05	36.21	0.08	0.05
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010403001001	项目名称	石基础	计量单位	m3	工程量	19.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-250	M10基础(包括独立基础)(预拌)	m3	1	176.6	414.11	0.55	42.38	24.72	176.6	414.11	0.55	42.38	24.72
综合人工工日		小计							176.6	414.11	0.55	42.38	24.72
1.666工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													658.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石	t	1.95	102	198.9		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.595	360	214.2		
	水	m3	0.07	6.02	0.42		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	414.11	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010403004001	项目名称	石挡土墙	计量单位	m3	工程量	6.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-255	M10挡土墙身(预拌)	m3	1	195.89	414.11	0.55	47.01	27.42	195.89	414.11	0.55	47.01	27.42
综合人工工日		小计							195.89	414.11	0.55	47.01	27.42
1.848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													684.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.595	360	214.2		
	毛石	t	1.95	102	198.9		
	水	m3	0.07	6.02	0.42		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	414.11	--	

项目编码	010501001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	454.69	1.06	22.9	13.36	95.4	454.69	1.06	22.9	13.36
综合人工工日		小计							95.4	454.69	1.06	22.9	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													587.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C15	m3	1.015	445	451.68		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	454.69	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	5.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-803	油浸麻丝立面伸缩缝	10m	0.066667	147.34	119.32	2.46	35.36	20.63	9.82	7.95	0.16	2.36	1.38
1-802	油浸麻丝平面伸缩缝	10m	0.033295	99.64	119.13	1.67	23.91	13.95	3.32	3.97	0.06	0.8	0.46

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			13.14	11.92	0.22	3.16	1.84
0.124工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								30.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油液化气	kg	0.212919	3.6	0.77			
	石油沥青30#	kg	2.039225	3.6	7.34			
	麻丝	kg	0.549791	6.78	3.73			
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	11.92		--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	37.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-13	抹水泥砂浆 毛石墙(预拌)	10m2	0.1	182.81	317.1	0.67	47.7	22.02	18.28	31.71	0.07	4.77	2.2
综合人工工日		小计							18.28	31.71	0.07	4.77	2.2
0.1725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.018725	437	8.18						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.054425	430	23.4						
	水			m3	0.0084	6.02	0.05						
	其他材料费					--	0.08				--		
	材料费小计					--	31.71				--		

项目编码	011615001002	项目名称	泄水管	计量单位	m	工程量	10.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	泄水管（DN100mmPVC管）	m	1		13.06					13.06			
综合人工工日		小计								13.06			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水管（DN100mmPVC管）	m	1	13.06	13.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.06	--	

项目编码	050201001019	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	28.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	45.9			11.02	6.43	4.59			1.1	0.64
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	74.46	204.6	1.03	17.87	10.42	11.17	30.69	0.15	2.68	1.56
3-496	C30砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.2	148.51	470.17	2.48	35.64	20.79	29.7	94.03	0.5	7.13	4.16
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.008639	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46	12.8	35.13	2.01	3.07	1.79
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	485.43	798.11	11.24	116.5	67.96	48.54	79.81	1.12	11.65	6.8
综合人工工日		小计							106.8	239.66	3.78	25.63	14.95
1.0424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									390.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	124	30.69		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.204	458	93.43		
	水	m3	0.126866	6.02	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.059177	6.24	0.37		
	电焊条	kg	0.016069	6.24	0.1		
	钢筋Φ10三级钢	t	0.008812	3933	34.66		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.366	2.24		
	PC仿古砖，仿芝麻灰烧面花岗岩600*300*18mm厚	m2	1.02	54	55.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	405	21.48		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.48	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	239.66	--

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000876	349.8		3171.89	83.95	48.97	0.31		2.78	0.07	0.04
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	72.29			17.35	10.12	7.23			1.74	1.01
综合人工工日		小计							7.54		2.78	1.81	1.05
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.1	32.65		1.38	7.84	4.57	3.27		0.14	0.78	0.46
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.9	22.15		1.15	6.06	2.8	19.94		1.04	5.45	2.52
综合人工工日		小计							23.21		1.18	6.23	2.98
0.2189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.000909	349.8		3419.68	83.95	48.97	0.32		3.11	0.08	0.04

1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.000909		51.77	32785.32				0.05	29.8		
综合人工工日		小计							0.32	0.05	32.91	0.08	0.04
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.007817	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010404001003	项目名称	垫层			计量单位	m3	工程量	0.08				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
综合人工工日		小计							71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													319.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm						t	0.12	124	14.88			
	碎石5-40mm						t	1.65	124	204.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	219.48		--	

项目编码	010501001005	项目名称	垫层			计量单位	m3	工程量	0.08				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
综合人工工日		小计							95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	448	454.72			
	水						m3	0.5	6.02	3.01			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	457.73	--	

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-271	C30商品砼非泵送无梁式满堂现浇(板式)基础	m3	1	49.61	475.46	36.96	11.91	6.95	49.61	475.46	36.96	11.91	6.95
综合人工工日		小计							49.61	475.46	36.96	11.91	6.95
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	458	467.16		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.74	1.38		
	水	m3	1.15	6.02	6.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.46	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-357	C25商品砼非泵送小型构件	m3	1	179.35	484.74	2.64	43.04	25.11	179.35	484.74	2.64	43.04	25.11
综合人工工日		小计							179.35	484.74	2.64	43.04	25.11
1.692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													734.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	3.75	0.74	2.78		
	非泵送商品砼 C25细石	m3	1.02	462	471.24		
	水	m3	1.78	6.02	10.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484.74	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.013

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6343.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条	kg	1.86	6.24	11.61		
	钢筋Φ10三级钢	t	1.02	3933	4011.66		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4066.25	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.001

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作φ25以内	t	1	1541.24	4025.52	403.42	505.61	233.36	1541.24	4025.52	403.42	505.61	233.36
综合人工工日		小计							1541.24	4025.52	403.42	505.61	233.36
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6709.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3808	3998.4		
	电焊条J422	kg	2.6	6.24	16.22		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	4025.52	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.005

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-491	铁件制作	t	1	4197.6	4779.71	1855.9	1007.42	587.66	4197.6	4779.71	1855.9	1007.42	587.66
综合人工工日		小计							4197.6	4779.71	1855.9	1007.42	587.66

新点网上招投标系统

39.6工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							12428.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板8mm	t	1.05	3980	4179		
	防锈漆(铁红)	kg	3.03	15.17	45.97		
	油漆溶剂油	kg	0.42	2.86	1.2		
	电焊条	kg	30	6.24	187.2		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	其他材料费			--	22.86	--	
	材料费小计			--	4779.71	--	

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	0.046

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	1	536.36	5518.21	1547.24	541.74	250.03	536.36	5518.21	1547.24	541.74	250.03
8-27	Ⅰ类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	12.72	8.13	61.93	19.41	8.96	12.72	8.13	61.93	19.41	8.96
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	387.96	170.24	171.01	145.33	67.08	387.96	170.24	171.01	145.33	67.08
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-2.73913	25.44	28.48		6.61	3.05	-69.68	-78.01		-18.11	-8.35
综合人工工日		小计							867.36	5618.57	1780.18	688.37	317.72
8.1826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9272.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌矩形管100*50*5mm					t	1.05		4850	5092.5			
	电焊条J422					kg	21.34		6.24	133.16			
	碳钢埋弧焊丝					kg	22.46		7.72	173.39			
	焊剂					kg	8.65		3.43	29.67			
	氧气					m3	7.49		2.83	21.2			
	乙炔气					m3	3.25		11.66	37.9			
	防锈漆					kg	2.93		15.17	44.45			
	油漆溶剂油					kg	-0.713478		12.01	-8.57			
	周转木材					m3	0.009		2046	18.41			

	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	6.24	2.56		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	4.686	0.75		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	金属校正器	kg	0.22	4.686	1.03		
	钢管支撑	kg	0.13	4.686	0.61		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	红丹防锈漆	kg	-3.99913	15.17	-60.67		
	砂纸	张	-2.793913	0.94	-2.63		
	白布	m2	-0.054783	3.43	-0.19		
	其他材料费			--	11.89	--	
	材料费小计			--	5618.57	--	

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	0.036

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1485.06	5416.51	651.86	555.6	256.43	1485.06	5416.51	651.86	555.6	256.43
8-33	II类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	12.72	9.61	52.72	17.01	7.85	12.72	9.61	52.72	17.01	7.85
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	447.32	281.08	441.67	231.14	106.68	447.32	281.08	441.67	231.14	106.68
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-2.708333	25.44	28.48		6.61	3.05	-68.9	-77.13		-17.9	-8.26
综合人工工日		小计							1876.2	5630.07	1146.25	785.85	362.7
17.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9801.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌矩形管100*50*5mm	t	1.05	4850	5092.5		
	电焊条J422	kg	72.56	6.24	452.77		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	11.66	31.25		
	防锈漆	kg	4.65	15.17	70.54		

	油漆溶剂油	kg	-0.522083	12.01	-6.27		
	周转木材	m3	0.007	2046	14.32		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.4	6.24	2.5		
	圆木	m3	0.004	2046	8.18		
	红丹防锈漆	kg	-3.954166	15.17	-59.98		
	砂纸	张	-2.7625	0.94	-2.6		
	白布	m2	-0.054167	3.43	-0.19		
	其他材料费			--	9.5	--	
	材料费小计			--	5630.07	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.072

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	2747.52	4907.05	767.22	913.83	421.77	2747.52	4907.05	767.22	913.83	421.77
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-6.498611	25.44	28.48		6.61	3.05	-165.32	-185.08		-42.96	-19.82
综合人工工日		小计							2582.2	4721.97	767.22	870.87	401.95
24.3603工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9344.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4116	4321.8		
	电焊条J422	kg	30	6.24	187.2		
	防锈漆	kg	2.42	15.17	36.71		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	-2.154486	12.01	-25.88		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	红丹防锈漆	kg	-9.487972	15.17	-143.93		
	砂纸	张	-6.628583	0.94	-6.23		
	白布	m2	-0.129972	3.43	-0.45		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	9.27	--	
	材料费小计	--	4721.97	--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	3.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.1	244.86	451.59	71.99	82.38	38.02	24.49	45.16	7.2	8.24	3.8
综合人工工日		小计							24.49	45.16	7.2	8.24	3.8
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稀释剂	kg	0.32	12.01	3.84		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.3	15.17	4.55		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.25	15.17	3.79		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.5	65	32.5		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	011507001001	项目名称	指示牌	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	指示牌	个	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	指示牌	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	011507001002	项目名称	导视牌激光雕刻云纹	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00017	导视牌激光雕刻云纹	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2000		--	
	材料费小计								--	2000		--	

项目编码	011507001003	项目名称	平面图	计量单位	m2	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	平面图	m2	1	60					60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平面图					m2	1	60	60			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	60		--	

项目编码	011508004002	项目名称	LOGO	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-9	金属字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	190.8	415.6	2.18	50.17	23.16	19.08	41.56	0.22	5.02	2.32
综合人工工日		小计							19.08	41.56	0.22	5.02	2.32
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm厚不锈钢板刻印，暗红色氟碳漆喷涂					个	1.01	40	40.4			
	其他材料费							--	1.16		--	
	材料费小计							--	41.56		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	6.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000905	349.8		3171.89	83.95	48.97	0.32		2.87	0.08	0.04
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	72.29			17.35	10.12	7.23			1.74	1.01
综合人工工日		小计							7.55		2.87	1.82	1.05
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.1	32.65		1.38	7.84	4.57	3.27		0.14	0.78	0.46
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.9	22.15		1.15	6.06	2.8	19.94		1.04	5.45	2.52
综合人工工日		小计							23.21		1.18	6.23	2.98
0.2189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.00098	349.8		3419.68	83.95	48.97	0.34		3.35	0.08	0.05
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.00098		51.77	32785.32				0.05	32.13		
综合人工工日		小计							0.34	0.05	35.48	0.08	0.05

0.0032工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008428	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010404001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
综合人工工日		小计							71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													319.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm					t	0.12		124	14.88			
	碎石5-40mm					t	1.65		124	204.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	219.48		--	

项目编码	010501002003	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	0.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C25商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	58.51	469.06	36.96	14.04	8.19	58.51	469.06	36.96	14.04	8.19
综合人工工日		小计							58.51	469.06	36.96	14.04	8.19
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													586.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜					m2	1.73		0.74	1.28			
	非泵送商品砼 C25					m3	1.02		452	461.04			
	水					m3	1.12		6.02	6.74			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	469.06	--	

项目编码	010603003002	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	0.052

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	1	536.36	5518.21	1547.24	541.74	250.03	536.36	5518.21	1547.24	541.74	250.03
8-27	Ⅰ类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	12.72	8.13	61.93	19.41	8.96	12.72	8.13	61.93	19.41	8.96
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	387.96	170.24	171.01	145.33	67.08	387.96	170.24	171.01	145.33	67.08
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-4.596154	25.44	28.48		6.61	3.05	-116.93	-130.9		-30.38	-14.02
综合人工工日		小计							820.11	5565.68	1780.18	676.1	312.05
7.7369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9154.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌矩形管100*50*5mm	t	1.05	4850	5092.5		
	电焊条J422	kg	21.34	6.24	133.16		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.46	7.72	173.39		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	11.66	37.9		
	防锈漆	kg	2.93	15.17	44.45		
	油漆溶剂油	kg	-1.400577	12.01	-16.82		
	周转木材	m3	0.009	2046	18.41		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	6.24	2.56		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	4.686	0.75		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	金属校正器	kg	0.22	4.686	1.03		
	钢管支撑	kg	0.13	4.686	0.61		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	红丹防锈漆	kg	-6.710385	15.17	-101.8		

新点网上招投标系统

	砂纸	张	-4.688077	0.94	-4.41		
	白布	m2	-0.091923	3.43	-0.32		
	其他材料费			--	10.29	--	
	材料费小计			--	5565.68	--	

项目编码	010606001002	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	0.069

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1485.06	5416.51	651.86	555.6	256.43	1485.06	5416.51	651.86	555.6	256.43
8-33	II类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	12.72	9.61	52.72	17.01	7.85	12.72	9.61	52.72	17.01	7.85
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	447.32	281.08	441.67	231.14	106.68	447.32	281.08	441.67	231.14	106.68
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-4.591304	25.44	28.48		6.61	3.05	-116.8	-130.76		-30.35	-14
综合人工工日		小计							1828.3	5576.44	1146.25	773.4	356.96
17.2481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9681.35				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌矩形管100*50*5mm	t	1.05	4850	5092.5		
	电焊条J422	kg	72.56	6.24	452.77		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	11.66	31.25		
	防锈漆	kg	4.65	15.17	70.54		
	油漆溶剂油	kg	-1.218782	12.01	-14.64		
	周转木材	m3	0.007	2046	14.32		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.4	6.24	2.5		
	圆木	m3	0.004	2046	8.18		
	红丹防锈漆	kg	-6.703304	15.17	-101.69		
	砂纸	张	-4.68313	0.94	-4.4		

新点网上招投标系统

	白布	m2	-0.091826	3.43	-0.31		
	其他材料费			--	7.87	--	
	材料费小计			--	5576.44	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.488

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	2747.52	4907.05	767.22	913.83	421.77	2747.52	4907.05	767.22	913.83	421.77
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-6.341189	25.44	28.48		6.61	3.05	-161.32	-180.6		-41.92	-19.34
综合人工工日		小计							2586.2	4726.45	767.22	871.91	402.43
24.3981工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9354.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4116	4321.8		
	电焊条J422	kg	30	6.24	187.2		
	防锈漆	kg	2.42	15.17	36.71		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	-2.09624	12.01	-25.18		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	红丹防锈漆	kg	-9.258136	15.17	-140.45		
	砂纸	张	-6.468013	0.94	-6.08		
	白布	m2	-0.126824	3.43	-0.44		
	其他材料费			--	9.41	--	
	材料费小计			--	4726.45	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-157	金属氟碳漆喷涂 金属面	10m2	0.1	244.86	451.59	71.99	82.38	38.02	24.49	45.16	7.2	8.24	3.8

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			24.49	45.16	7.2	8.24	3.8
0.231工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								88.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稀释剂	kg	0.32	12.01	3.84			
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.3	15.17	4.55			
	环氧云铁防锈漆	kg	0.25	15.17	3.79			
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.5	65	32.5			
	其他材料费			--	0.48		--	
	材料费小计			--	45.16		--	

项目编码	011507001004	项目名称	警示牌激光雕刻云纹	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	警示牌激光雕刻云纹	个	1		2000					2000			
综合人工工日	小计									2000			
0工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2000		--	
	材料费小计								--	2000		--	

项目编码	011508004003	项目名称	LOGO	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-9	金属字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	190.8	415.6	2.18	45.79	26.71	19.08	41.56	0.22	4.58	2.67
综合人工工日	小计								19.08	41.56	0.22	4.58	2.67
0.18工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													68.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm厚不锈钢板刻印，暗红色氟碳漆喷涂					个		1.01	40	40.4			
	其他材料费								--	1.16		--	
	材料费小计								--	41.56		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011508004004	项目名称	金属字	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-9	金属字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	190.8	213.6	2.18	50.17	23.16	19.08	21.36	0.22	5.02	2.32
综合人工工日		小计							19.08	21.36	0.22	5.02	2.32
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm厚不锈钢板，白色氟碳漆喷涂华为行楷，字高：40mm，字厚：3mm	个	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	21.36	--	

项目编码	011508004005	项目名称	金属字	计量单位	个	工程量	333

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-9	金属字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	190.8	92.4	2.18	50.17	23.16	19.08	9.24	0.22	5.02	2.32
综合人工工日		小计							19.08	9.24	0.22	5.02	2.32
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	英文字母及标点符号	个	1.01	8	8.08		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	9.24	--	

项目编码	010101002006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	7.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000894	349.8		3171.89	83.95	48.97	0.31		2.84	0.08	0.04
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	72.29			17.35	10.12	7.23			1.74	1.01

综合人工工日	小计			7.54		2.84	1.82	1.05
0.0712工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								13.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.1	32.65		1.38	7.84	4.57	3.27		0.14	0.78	0.46
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.000895	636	60.2	1580.49	576.29	265.98	0.57	0.05	1.41	0.52	0.24
综合人工工日		小计							3.84	0.05	1.55	1.3	0.7
0.0362工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00895	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.000973	349.8		3419.68	83.95	48.97	0.34		3.33	0.08	0.05
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.000973		51.77	32785.32				0.05	31.9		
综合人工工日		小计							0.34	0.05	35.23	0.08	0.05
0.0032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008368	6.02	0.05			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	010404001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
综合人工工日		小计							71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									319.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	124	14.88		
	碎石5-40mm	t	1.65	124	204.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.48	--	

项目编码	010501001007	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
综合人工工日		小计							95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									590.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	457.73	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-277	C25商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	1	58.51	467	36.96	14.04	8.19	58.51	467	36.96	14.04	8.19
综合人工工日		小计							58.51	467	36.96	14.04	8.19
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									584.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.81	0.74	0.6			
	非泵送商品砼 C25						m3	1.02	452	461.04			
	水						m3	0.89	6.02	5.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	467		--	

项目编码	010603003003	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	0.093

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	1	536.36	5518.21	1547.24	541.74	250.03	536.36	5518.21	1547.24	541.74	250.03
8-27	Ⅰ类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	12.72	8.13	61.93	19.41	8.96	12.72	8.13	61.93	19.41	8.96
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	387.96	170.24	171.01	145.33	67.08	387.96	170.24	171.01	145.33	67.08
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-4.389247	25.44	28.48		6.61	3.05	-111.66	-125.01		-29.01	-13.39
综合人工工日		小计							825.38	5571.57	1780.18	677.47	312.68
7.7866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9167.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌矩形管100*50*5mm						t	1.05	4850	5092.5			
	电焊条J422						kg	21.34	6.24	133.16			
	碳钢埋弧焊丝						kg	22.46	7.72	173.39			
	焊剂						kg	8.65	3.43	29.67			
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2			
	乙炔气						m3	3.25	11.66	37.9			
	防锈漆						kg	2.93	15.17	44.45			
	油漆溶剂油						kg	-1.324021	12.01	-15.9			
	周转木材						m3	0.009	2046	18.41			

新点网上招投标系统

	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	6.24	2.56		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	4.686	0.75		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	金属校正器	kg	0.22	4.686	1.03		
	钢管支撑	kg	0.13	4.686	0.61		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	红丹防锈漆	kg	-6.408301	15.17	-97.21		
	砂纸	张	-4.477032	0.94	-4.21		
	白布	m2	-0.087785	3.43	-0.3		
	其他材料费			--	10.45	--	
	材料费小计			--	5571.57	--	

项目编码	010606013003	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.037

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	2747.52	4907.05	767.22	913.83	421.77	2747.52	4907.05	767.22	913.83	421.77
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-7.135135	25.44	28.48		6.61	3.05	-181.52	-203.21		-47.16	-21.76
综合人工工日		小计							2566	4703.84	767.22	866.67	400.01
24.2076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9303.74

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	t	1.05	4116	4321.8		
	电焊条J422	kg	30	6.24	187.2		
	防锈漆	kg	2.42	15.17	36.71		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	-2.39	12.01	-28.7		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	红丹防锈漆	kg	-10.417297	15.17	-158.03		
	砂纸	张	-7.277838	0.94	-6.84		

	白布	m2	-0.142703	3.43	-0.49		
	其他材料费			--	8.71	--	
	材料费小计			--	4703.84	--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	4.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.1	244.86	451.59	71.99	82.38	38.02	24.49	45.16	7.2	8.24	3.8
综合人工工日		小计							24.49	45.16	7.2	8.24	3.8
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稀释剂	kg	0.32	12.01	3.84		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.3	15.17	4.55		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.25	15.17	3.79		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.5	65	32.5		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	011507001005	项目名称	导视牌2指示牌	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	导视牌2指示牌	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011508004006	项目名称	LOGO	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-9	金属字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	190.8	415.6	2.18	50.17	23.16	19.08	41.56	0.22	5.02	2.32
综合人工工日		小计							19.08	41.56	0.22	5.02	2.32
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm厚不锈钢板刻印，暗红色氟碳漆喷涂						个	1.01	40	40.4			
	其他材料费								--	1.16		--	
	材料费小计								--	41.56		--	

项目编码	010101002007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000905	349.8		3171.89	83.95	48.97	0.32		2.87	0.08	0.04
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	72.29			17.35	10.12	7.23			1.74	1.01
综合人工工日		小计							7.55		2.87	1.82	1.05
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.1	32.65		1.38	7.84	4.57	3.27		0.14	0.78	0.46
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.9	22.15		1.15	6.06	2.8	19.94		1.04	5.45	2.52
综合人工工日		小计							23.21		1.18	6.23	2.98
0.2189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		3419.68	83.95	48.97	0.35		3.42	0.08	0.05
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	32785.32				0.05	32.79		
综合人工工日		小计							0.35	0.05	36.21	0.08	0.05
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010404001007	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
综合人工工日		小计							71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													319.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	124	14.88		
	碎石5-40mm	t	1.65	124	204.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.48	--	

项目编码	010501001008	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.18

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
综合人工工日		小计							95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									590.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	448	454.72			
	水						m3	0.5	6.02	3.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	457.73		--	

项目编码	010501004004	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-271	C30商品砼非泵送无梁式满堂现浇(板式)基础	m3	1	49.61	475.46	36.96	11.91	6.95	49.61	475.46	36.96	11.91	6.95
综合人工工日		小计							49.61	475.46	36.96	11.91	6.95
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									580.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30						m3	1.02	458	467.16			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.74	1.38			
	水						m3	1.15	6.02	6.92			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	475.46		--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.07

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-357	C25商品砼非泵送小型构件	m3	1	179.35	484.74	2.64	43.04	25.11	179.35	484.74	2.64	43.04	25.11
综合人工工日		小计							179.35	484.74	2.64	43.04	25.11
1.692工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							734.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	3.75	0.74	2.78		
	非泵送商品砼 C25细石	m3	1.02	462	471.24		
	水	m3	1.78	6.02	10.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484.74	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.032

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46	1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	4066.25	232.2	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6343.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条	kg	1.86	6.24	11.61		
	钢筋Φ10三级钢	t	1.02	3933	4011.66		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4066.25	--	

项目编码	010516001002	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.003

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	1	1541.24	4025.52	403.42	505.61	233.36	1541.24	4025.52	403.42	505.61	233.36
综合人工工日		小计							1541.24	4025.52	403.42	505.61	233.36
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6709.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3808	3998.4		

	电焊条J422	kg	2.6	6.24	16.22		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	4025.52	--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-491	铁件制作	t	1	4197.6	4779.71	1855.9	1007.42	587.66	4197.6	4779.71	1855.9	1007.42	587.66
综合人工工日		小计							4197.6	4779.71	1855.9	1007.42	587.66
39.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12428.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板8mm	t	1.05	3980	4179		
	防锈漆(铁红)	kg	3.03	15.17	45.97		
	油漆溶剂油	kg	0.42	2.86	1.2		
	电焊条	kg	30	6.24	187.2		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	其他材料费			--	22.86	--	
	材料费小计			--	4779.71	--	

项目编码	010603003004	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	0.139

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	1	536.36	5518.21	1547.24	541.74	250.03	536.36	5518.21	1547.24	541.74	250.03
8-27	Ⅰ类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	12.72	8.13	61.93	19.41	8.96	12.72	8.13	61.93	19.41	8.96
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	387.96	170.24	171.01	145.33	67.08	387.96	170.24	171.01	145.33	67.08
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-2.719424	25.44	28.48		6.61	3.05	-69.18	-77.45		-17.98	-8.29
综合人工工日		小计							867.86	5619.13	1780.18	688.5	317.78
8.1873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9273.45				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌矩形管100*50*5mm	t	1.05	4850	5092.5		
	电焊条J422	kg	21.34	6.24	133.16		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.46	7.72	173.39		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	11.66	37.9		
	防锈漆	kg	2.93	15.17	44.45		
	油漆溶剂油	kg	-0.706187	12.01	-8.48		
	周转木材	m3	0.009	2046	18.41		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	6.24	2.56		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	4.686	0.75		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	金属校正器	kg	0.22	4.686	1.03		
	钢管支撑	kg	0.13	4.686	0.61		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	红丹防锈漆	kg	-3.970359	15.17	-60.23		
	砂纸	张	-2.773812	0.94	-2.61		
	白布	m2	-0.054388	3.43	-0.19		
	其他材料费			--	11.9	--	
	材料费小计			--	5619.13	--	

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	0.053

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1485.06	5416.51	651.86	555.6	256.43	1485.06	5416.51	651.86	555.6	256.43
8-33	II类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	12.72	9.61	52.72	17.01	7.85	12.72	9.61	52.72	17.01	7.85
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	447.32	281.08	441.67	231.14	106.68	447.32	281.08	441.67	231.14	106.68
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-2.716981	25.44	28.48		6.61	3.05	-69.12	-77.38		-17.96	-8.29

综合人工工日	小计	1875.98	5629.82	1146.25	785.79	362.67
17.6979工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						9800.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌矩形管100*50*5mm	t	1.05	4850	5092.5		
	电焊条J422	kg	72.56	6.24	452.77		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	11.66	31.25		
	防锈漆	kg	4.65	15.17	70.54		
	油漆溶剂油	kg	-0.525283	12.01	-6.31		
	周转木材	m3	0.007	2046	14.32		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.4	6.24	2.5		
	圆木	m3	0.004	2046	8.18		
	红丹防锈漆	kg	-3.966792	15.17	-60.18		
	砂纸	张	-2.771321	0.94	-2.61		
	白布	m2	-0.05434	3.43	-0.19		
	其他材料费			--	9.5	--	
	材料费小计			--	5629.82	--	

项目编码	010606013004	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	2747.52	4907.05	767.22	913.83	421.77	2747.52	4907.05	767.22	913.83	421.77
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-6.493785	25.44	28.48		6.61	3.05	-165.2	-184.94		-42.92	-19.81
综合人工工日		小计							2582.32	4722.11	767.22	870.91	401.96
24.3615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9344.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4116	4321.8		
	电焊条J422	kg	30	6.24	187.2		

新点网上招投标系统

	防锈漆	kg	2.42	15.17	36.71		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	-2.1527	12.01	-25.85		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	红丹防锈漆	kg	-9.480926	15.17	-143.83		
	砂纸	张	-6.623661	0.94	-6.23		
	白布	m2	-0.129876	3.43	-0.45		
	其他材料费			--	9.28	--	
	材料费小计			--	4722.11	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	9.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.1	244.86	451.59	71.99	82.38	38.02	24.49	45.16	7.2	8.24	3.8
综合人工工日		小计							24.49	45.16	7.2	8.24	3.8
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稀释剂	kg	0.32	12.01	3.84		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.3	15.17	4.55		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.25	15.17	3.79		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.5	65	32.5		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	011507001007	项目名称	导视牌激光雕刻云纹	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	导视牌激光雕刻云纹	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2000	--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	011508004007	项目名称	LOGO	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-9	金属字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	190.8	415.6	2.18	50.17	23.16	19.08	41.56	0.22	5.02	2.32
综合人工工日		小计							19.08	41.56	0.22	5.02	2.32
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm厚不锈钢板刻印，暗红色氟碳漆喷涂	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	41.56	--	

项目编码	011508002001	项目名称	有机玻璃字	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-6	有机玻璃字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	143.1	223.87	2.18	34.34	20.03	14.31	22.39	0.22	3.43	2
综合人工工日		小计							14.31	22.39	0.22	3.43	2
0.135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	亚克力字10mm厚	个	1.01	20	20.2		
	玻璃胶	L	0.024	34.3	0.82		
	铁钉70mm	kg	0.048	4.92	0.24		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	22.39	--	

项目编码	010404001005	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
综合人工工日		小计							71.23	219.48	2.05	17.1	9.97
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									319.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	124	14.88		
	碎石5-40mm	t	1.65	124	204.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.48	--	

项目编码	010501001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	6.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
综合人工工日		小计							95.4	457.73	1.06	22.9	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									590.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	448	454.72		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	457.73	--	

项目编码	010501004003	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	2.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-271	C25商品砼非泵送无梁式满堂现浇(板式)基础	m3	1	49.61	479.54	36.96	11.91	6.95	49.61	479.54	36.96	11.91	6.95
综合人工工日		小计							49.61	479.54	36.96	11.91	6.95
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									584.97				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C25细石	m3	1.02	462	471.24		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.74	1.38		
	水	m3	1.15	6.02	6.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	479.54	--	

项目编码	050301005002	项目名称	点风景石	计量单位	t	工程量	39.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-477	土山点湖石土山高度2m以内(预拌)	t	1	168.06	546.22	1.89	40.33	23.53	168.06	546.22	1.89	40.33	23.53
综合人工工日		小计							168.06	546.22	1.89	40.33	23.53
1.6476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													780.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太湖石	t	1	539	539		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.014	411	5.75		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	546.22	--	

项目编码	050202001001	项目名称	驳岸破损修复	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	4.284	32.65		1.38	7.84	4.57	139.87		5.91	33.59	19.58
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.0386	636	60.2	1580.49	576.29	265.98	24.55	2.32	61.01	22.24	10.27
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1.2368	71.23	219.48	2.05	17.1	9.97	88.1	271.45	2.54	21.15	12.33
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	7.225	95.4	457.73	1.06	22.9	13.36	689.27	3307.1	7.66	165.45	96.53
1-252	M7.5护坡浆砌(预拌)	m3	14.3225	213.8	408.34	0.55	51.31	29.93	3062.15	5848.45	7.88	734.89	428.67
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.2338	946.62	5077.93	0.97	227.19	132.53	221.32	1187.22	0.23	53.12	30.99
3-477	土山点湖石土山高度2m以内(预拌)	t	1.5	168.06	307.22	1.89	40.33	23.53	252.09	460.83	2.84	60.5	35.3

综合人工工日	小计			4477.35	11077.37	88.07	1090.94	633.67
42.3325工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								17367.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.386	6.02	2.32			
	碎石5-16mm	t	0.148416	124	18.4			
	碎石5-40mm	t	2.04072	124	253.05			
	非泵送商品砼 C20	m3	7.333375	448	3285.35			
	水	m3	5.063697	6.02	30.48			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	8.521888	350	2982.66			
	毛石	t	27.928875	102	2848.75			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.127655	405	51.7			
	松节油	kg	0.016366	3.26	0.05			
	草酸	kg	0.025718	4.07	0.1			
	白水泥80	kg	0.39746	0.528	0.21			
	合金钢切割锯片	片	0.07014	52.95	3.71			
	芝麻灰烧面花岗岩600*300*200mm厚	m2	2.38476	468	1116.07			
	YJ-III粘结剂	kg	1.089508	9.86	10.74			
	棉纱头	kg	0.025718	4.55	0.12			
	煤油	kg	0.102872	3.43	0.35			
	硬白蜡	kg	0.07014	2.86	0.2			
	石笋	t	1.5	300	450			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.021	411	8.63			
	801胶	kg	0.00982	1.54	0.02			
	水泥32.5级	kg	0.709349	0.366	0.26			
	其他材料费			--	14.2		--	
	材料费小计			--	11077.37		--	

项目编码	050307017001	项目名称	成品垃圾桶	计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	成品垃圾桶	个	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品垃圾桶	个	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	050307019001	项目名称	成品座椅	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	成品座椅	个	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品座椅	个	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	050307019002	项目名称	成品健身设施1	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	成品健身设施1	个	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品健身设施1	个	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307019003	项目名称	成品健身设施2	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	成品健身设施2	个	1	1000					1000			
综合人工工日		小计							1000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品健身设施2	个	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	050307019004	项目名称	成品健身设施3	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	成品健身设施3	个	1	1000					1000			
综合人工工日		小计							1000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品健身设施3	个	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1300.62	2745.06	1088.12	502.21	1440	1300.62	2745.06	1088.12	502.21
综合人工工日		小计							1440	1300.62	2745.06	1088.12	502.21
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7076.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	2046	163.68		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.24	31.2		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1097.14	--	
	材料费小计			--	1300.62	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	103.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.010707	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	4.56	2.79	0.11	1.22	0.56
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.000404	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	0.17	0.11		0.05	0.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00404	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	1.72	1.05	0.04	0.46	0.21
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.019219	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	8.19	5.01	0.2	2.18	1.01
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.001751	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	0.75	0.46	0.02	0.2	0.09
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.002578	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	1.1	0.67	0.03	0.29	0.14
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.05897	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	25.13	15.38	0.62	6.69	3.09
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.001347	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	0.57	0.35	0.01	0.15	0.07
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.000981	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	0.42	0.26	0.01	0.11	0.05
综合人工工日		小计							42.61	26.08	1.04	11.35	5.24
0.4019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219993	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.686	0.07		
	钢管支撑	kg	0.148996	4.686	0.7		

	铁钉	kg	0.33259	4.92	1.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.24	0.09		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	26.08	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	57.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.004209	296.38	117.3	15.89	71.13	41.49	1.25	0.49	0.07	0.3	0.17
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.0865	296.38	117.3	15.89	71.13	41.49	25.64	10.15	1.37	6.15	3.59
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.009283	296.38	117.3	15.89	71.13	41.49	2.75	1.09	0.15	0.66	0.39
综合人工工日		小计							29.64	11.73	1.59	7.11	4.15
0.2797工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.161987	4.92	0.8		
	零星卡具	kg	0.013999	4.686	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013999	6.24	0.09		
	钢支撑(钢管)	kg	0.148988	4.686	0.7		
	复合木模板18mm	m2	0.219982	43.4	9.55		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	10.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-960	无梁式钢筋砼满堂基础复合木模板	10m2	0.034641	268.39	119.84	26.4	64.41	37.57	9.3	4.15	0.91	2.23	1.3
1-960	无梁式钢筋砼满堂基础复合木模板	10m2	0.009524	268.39	119.84	26.4	64.41	37.57	2.56	1.14	0.25	0.61	0.36
1-960	无梁式钢筋砼满堂基础复合木模板	10m2	0.033987	268.39	119.84	26.4	64.41	37.57	9.12	4.07	0.9	2.19	1.28

1-960	无梁式钢筋砼满堂基础复合木模板	10m2	0.021849	268.39	119.84	26.4	64.41	37.57	5.86	2.62	0.58	1.41	0.82
综合人工工日		小计							26.84	11.98	2.64	6.44	3.76
0.2532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.173002	4.92	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031	6.24	0.19		
	零星卡具	kg	0.029	4.686	0.14		
	钢支撑(钢管)	kg	0.154002	4.686	0.72		
	复合木模板18mm	m2	0.220002	43.4	9.55		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.1	321.82	126.83	27.29	77.24	45.05	32.18	12.68	2.73	7.72	4.51
综合人工工日		小计							32.18	12.68	2.73	7.72	4.51
0.3036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	零星卡具	kg	0.026	4.686	0.12		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	6.24	0.07		
	铁钉	kg	0.171	4.92	0.84		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	6.24	0.37		
	钢支撑(钢管)	kg	0.253	4.686	1.19		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	9.76

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-966	矩形柱复合木模板	10m2	0.1	409.58	135.21	58.42	98.3	57.34	40.96	13.52	5.84	9.83	5.73
综合人工工日		小计							40.96	13.52	5.84	9.83	5.73
0.3864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)	kg	0.357	4.686	1.67		
	铁钉	kg	0.097	4.92	0.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	零星卡具	kg	0.177	4.686	0.83		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.52	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	147.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1011	檐沟木模板	10m2	0.029166	468.1	325.12	50.04	112.34	65.53	13.65	9.48	1.46	3.28	1.91
1-1011	檐沟木模板	10m2	0.070835	468.1	325.12	50.04	112.34	65.53	33.16	23.03	3.54	7.96	4.64
综合人工工日		小计							46.81	32.51	5	11.24	6.55
0.4416工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转成材	m3	0.0146	2046	29.87		
	铁钉	kg	0.348003	4.92	1.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	32.51	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	289.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-991	直形墙复合木模板	10m2	0.1	280.9	154.08	23.88	67.42	39.33	28.09	15.41	2.39	6.74	3.93
综合人工工日		小计							28.09	15.41	2.39	6.74	3.93
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	4.07	1.94		
	零星卡具	kg	0.127	4.686	0.6		
	周转成材	m3	0.0001	2046	0.2		
	钢支撑(钢管)	kg	0.234	4.686	1.1		
	PVC管Φ20mm	m	0.41	1.63	0.67		
	铁钉	kg	0.062	4.92	0.31		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	15.41	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	25141.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	20778.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4363.41			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	11427.98			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	831.13			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	623.34			
合计					38024			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：景观工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：景观工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	81459.78	100	81459.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2115838.37	3.3	69822.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2115838.37	0.55	11637.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2115838.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2197298.15	9	197756.83
合计					279216.61

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	25141.55										
2	临时设施	11427.98										
3	建筑工人实名制费用	831.13										
4	智慧工地费用	623.34										
5	社会保险费	69822.67										
6	住房公积金	11637.11										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	508306.8	
1.1	人工费	97560.23	
1.2	材料费	345747.8	
1.3	施工机具使用费	27495.43	
1.4	企业管理费	25002.38	
1.5	利润	12500.96	
2	措施项目费	17892.39	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	17892.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9200.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12313.06	
5	税金	48466.1	
6	工程造价	586978.35	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场实际情况综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	296.89	15.5	4601.8	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方来源、运距：投标单位勘查现场后自主报价，结算不再调整 3、填方材料品种：素土	m3	188.93	6.05	1143.03	
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：粗砂	m3	66.84	327.11	21864.03	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘查现场后自主报价，结算不再调整	m3	107.96	34.95	3773.2	
5	040501004001	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚粗砂垫层 2、材质及规格：De200mmU-PVC管 3、连接形式：热熔连接，橡胶圈接口	m	454.33	75.62	34356.43	
6	040504009001	雨水口	1、单篦雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁雨水篦子 3、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品砼垫层 4、砌筑材料品种、规格：MU10砖 5、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 6、墙内1:2水泥砂浆勾缝 7、具体做法详见图集05S518	座	31	680.13	21084.03	
		分部小计					86822.52	
		增加污水管网						
7	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场实际情况综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	401.17	15.5	6218.14	
8	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方来源、运距：投标单位勘查现场后自主报价，结算不再调整 3、填方材料品种：素土	m3	355.5	6.05	2150.78	
9	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘查现场后自主报价，结算不再调整	m3	45.67	34.99	1597.99	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：180°砂基础，砂垫层厚150mm 2、材质及规格：DN300球磨铸铁管 3、接口方式：承插式，橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、详见设计	m	210.42	447.62	94188.2	
11	040504002010	混凝土井	1、井规格：500*500钢筋砼跌水井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3、混凝土强度等级：砼标号C30 4、盖板材质、规格：C30 5、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁“五防”井盖，C30砼井圈 6、踏步材质、规格：铸铁 7、防渗、防水要求：P6 8、含模板安拆、钢筋制安、防坠网 9、详见设计，做法参06MS201-3图集	座	8	3097.46	24779.68	
12	040504002011	混凝土井	1、井规格：钢筋砼跌水井 2、垫层、基础材质及厚度：150厚C15砼垫层 3、混凝土强度等级：砼标号C30 4、盖板材质、规格：C30 5、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁“五防”井盖，C30砼井圈 6、踏步材质、规格：铸铁 7、防渗、防水要求：P6 8、含模板安拆、钢筋制安、防坠网 9、详见设计，做法参06MS201-3图集	座	1	12612.72	12612.72	
		分部小计					141547.51	
		增加雨水管网						
13	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场实际情况综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	1222.57	15.5	18949.84	
14	040103001004	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方来源、运距：投标单位勘查现场后自主报价，结算不再调整 3、填方材料品种：素土	m3	1060.31	6.05	6414.88	
15	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘查现场后自主报价，结算不再调整	m3	162.26	34.95	5670.99	
16	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石、135°C20砼基础，含模板安拆 2、规格：D300 钢筋砼Ⅱ级承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、详见设计	m	386.98	227.79	88150.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石、135°C20砼基础，含模板安拆 2、规格：D400 钢筋砼Ⅱ级承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、详见设计	m	87.69	263.99	23149.28	
18	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石、135°C20砼基础，含模板安拆 2、规格：D500 钢筋砼Ⅱ级承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、详见设计	m	87.48	340.69	29803.56	
19	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石、180°C20砼基础，含模板安拆 2、规格：D1000 钢筋砼Ⅱ级承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、详见设计	m	4.28	969.23	4148.3	
20	040504002002	混凝土井	1、井规格：∅1000雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3、混凝土强度等级：砼标号C30 4、盖板材质、规格：C30 5、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁“五防”井盖，C30砼井圈 6、踏步材质、规格：铸铁 7、防渗、防水要求：P6 8、含模板安拆、钢筋制安、防坠网 9、详见设计，做法参06MS201-3图集	座	16	3825.75	61212	
21	040504002003	混凝土井	1、井规格：∅1250雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3、混凝土强度等级：砼标号C30 4、盖板材质、规格：C30 5、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁“五防”井盖，C30砼井圈 6、踏步材质、规格：铸铁 7、防渗、防水要求：P6 8、含模板安拆、钢筋制安、防坠网 9、详见设计，做法参06MS201-3图集	座	5	5767.03	28835.15	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁篦盖座 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15垫层、C15细石砼流槽 3、砌筑材料品种、规格：MU15砖 4、砂浆强度等级及配合比：M10 5、详见设计，做法参06MS201-8图集	座	20	680.13	13602.6	
		分部小计					279936.77	
		分部分项合计					508306.8	
		单价措施合计						
合计							508306.8	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：排水工程(003)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	296.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1484.17	742.09	7.42			1.48	0.74
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4498.96	1002.82	501.41	0.46		4.05	0.9	0.45
综合人工工日		小计							7.88		4.05	2.38	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	188.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	271.74	135.87	1.18		0.17	0.27	0.14
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0009	515.16	90.3	3088.01	720.63	360.32	0.46	0.08	2.78	0.65	0.32
综合人工工日		小计							1.64	0.08	2.95	0.92	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0135	6.02	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.08	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	66.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-396	坑、槽回填 粗砂夯实	100m3	0.01	2886.38	28659.8	229.9	623.26	311.63	28.86	286.6	2.3	6.23	3.12
综合人工工日		小计							28.86	286.6	2.3	6.23	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													327.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粗砂	t	1.898	151	286.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	286.6	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	107.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5595.28	1222.09	611.04	0.52		5.6	1.22	0.61
1-282	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	20724.71	4144.94	2072.47		0.07	20.72	4.14	2.07
综合人工工日		小计							0.52	0.07	26.32	5.36	2.68
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040501004001	项目名称	雨水连接管	计量单位	m	工程量	454.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.006	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	2.69	16.52	0.1	0.56	0.28
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							6.51	18.89	0.1	1.32	0.66
0.0614工日		未计价材料费											48.14
清单项目综合单价													75.62

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.10728	151	16.2		
	U-PVC管De200mm	m	1.02	47.2	48.14		
	PVC-U管橡胶圈直径200	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	67.03	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-590	M10砖砌雨水进水井 单平篦(680×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	157.81	465.75	7.1	32.98	16.49	157.81	465.75	7.1	32.98	16.49
综合人工工日		小计							157.81	465.75	7.1	32.98	16.49
1.4888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									680.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	3.71	55	204.05		
	水	m3	0.2621	6.02	1.58		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.013	445	5.79		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.123	445	54.74		
	沥青漆	kg	0.431	10.29	4.43		
	草袋子	只	0.056	0.86	0.05		
	电	kW·h	0.055	0.89	0.05		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	120	121.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	52.867	0.366	19.35		
	中(粗)砂	t	0.300514	151	45.38		
	其他材料费			--	9.13	--	
	材料费小计			--	465.75	--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	401.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1484.17	742.09	7.42			1.48	0.74
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4498.96	1002.82	501.41	0.46		4.05	0.9	0.45
综合人工工日		小计							7.88		4.05	2.38	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	355.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	271.74	135.87	1.18		0.17	0.27	0.14
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0009	515.16	90.3	3088.01	720.63	360.32	0.46	0.08	2.78	0.65	0.32
综合人工工日		小计							1.64	0.08	2.95	0.92	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0135	6.02	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.08		--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	45.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001001	515.16		5595.28	1222.09	611.04	0.52		5.6	1.22	0.61
1-282	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001001		72.24	20724.71	4144.94	2072.47		0.07	20.75	4.15	2.07
综合人工工日		小计							0.52	0.07	26.35	5.37	2.68
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.99				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	210.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.026573	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	11.9	73.18	0.46	2.47	1.24
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.097006	145.64	55.78	52.37	39.6	19.8	14.13	5.41	5.08	3.84	1.92
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	162.28		31.78	15.89	1.59	1.62		0.32	0.16
综合人工工日		小计							27.62	80.21	5.54	6.63	3.32
0.2606工日		未计价材料费							324.3				
清单项目综合单价									447.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.475793	151	71.84		
	球墨铸铁管DN300	m	0.979761	331	324.3		
	橡胶圈DN300	个	0.199832	25.73	5.14		
	氧气	m3	0.021341	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.007081	15.44	0.11		
	润滑油	kg	0.012902	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.24	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55	0.4		
	水	m3	0.150066	6.02	0.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.366	0.04		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	404.51	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0169	1549.72	4692.35	155.71	341.09	170.54	26.19	79.3	2.63	5.76	2.88
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04225	1320.76	4897.3		264.15	132.08	55.8	206.91		11.16	5.58
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.013	2924.01	1661.51	78.55	600.51	300.26	38.01	21.6	1.02	7.81	3.9
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.043213	830.11	3922.55	110.88	188.2	94.1	35.87	169.51	4.79	8.13	4.07
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0825	2036.64	4851.59		407.33	203.66	168.02	400.26		33.6	16.8
6-1538备注3	矩形池壁 木模	100m2	0.066	2558.73	2860.57	237.66	559.28	279.64	168.88	188.8	15.69	36.91	18.46
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1141	830.11	3922.55	110.88	188.2	94.1	94.72	447.56	12.65	21.47	10.74
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.006	1691.76	4969.73	155.71	369.49	184.75	10.15	29.82	0.93	2.22	1.11
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.002075	2773.17	1788.17	129.64	580.56	290.28	5.75	3.71	0.27	1.2	0.6
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	2122.97	5017.01	155.71	455.74	227.87	25.48	60.2	1.87	5.47	2.73
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.012	1162.82	1740.22	3.86	233.34	116.67	13.95	20.88	0.05	2.8	1.4
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.007013	784.93	3919.57	192.32	195.45	97.73	5.5	27.49	1.35	1.37	0.69
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.012	1296.06	507.66	238.41	306.89	153.45	15.55	6.09	2.86	3.68	1.84
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3976.39		95.06	47.53	47.53	397.64		9.51	4.75
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							711.4	2109.77	44.11	151.09	75.55
6.7114工日		未计价材料费											5.54
清单项目综合单价													3097.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17238	445	76.71		

	电	kW·h	0.695567	0.89	0.62		
	水	m3	2.012485	6.02	12.12		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P6	m3	0.43095	468	201.68		
	草袋子	只	3.280527	0.86	2.82		
	混凝土垫块	m3	0.0078	709.83	5.54		
	模板木材	m3	0.055247	2046	113.04		
	复合木模板面板	m2	0.273	43.4	11.85		
	钢支撑	kg	0.18863	4.686	0.88		
	零星卡具	kg	0.39341	4.686	1.84		
	圆钉	kg	1.237662	4.92	6.09		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.50524	6.24	3.15		
	钢筋φ10以外	t	0.170899	3705	633.18		
	电焊条	kg	1.301462	6.24	8.12		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6	m3	0.9027	468	422.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.402468	6.24	2.51		
	铁件	kg	0.90057	5.15	4.64		
	脱模剂	kg	0.74339	17.15	12.75		
	木支撑	m3	0.038742	2046	79.27		
	嵌缝料	kg	0.66	1.89	1.25		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6	m3	0.1218	468	57		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座Φ700，重型“五防”	套	1	372.66	372.66		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	23.87302	0.366	8.74		
	中(粗)砂	t	0.062747	151	9.47		
	其他材料费			--	61.86	--	
	材料费小计			--	2115.31	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0476	1549.72	4692.35	155.71	341.09	170.54	73.77	223.36	7.41	16.24	8.12
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.108	1320.76	4897.3		264.15	132.08	142.64	528.91		28.53	14.26
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0215	4075.49	2570.18	169.29	848.96	424.48	87.62	55.26	3.64	18.25	9.13
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1105	830.11	3922.55	110.88	188.2	94.1	91.73	433.44	12.25	20.8	10.4
6-1166备注1	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4086	2342.14	4851.59		468.43	234.21	957	1982.36		191.4	95.7
6-1538备注2	矩形池壁 木模	100m2	0.4086	2569.33	2860.57	237.66	561.4	280.7	1049.83	1168.83	97.11	229.39	114.69
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.5651	830.11	3922.55	110.88	188.2	94.1	469.1	2216.63	62.66	106.35	53.18
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.046	1691.76	4969.73	155.71	369.49	184.75	77.82	228.61	7.16	17	8.5
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0159	2773.17	1788.17	129.64	580.56	290.28	44.09	28.43	2.06	9.23	4.62
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	1311.09	4951.53		262.22	131.11	47.2	178.26		9.44	4.72
6-1543	无梁池盖 复合木模	100m2	0.0118	2839	2760.79	303.16	628.43	314.22	33.5	32.58	3.58	7.42	3.71
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0355	830.11	3922.55	110.88	188.2	94.1	29.47	139.25	3.94	6.68	3.34
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	133.81	669.34		26.76	13.38	133.81	669.34		26.76	13.38
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.45		30.51	15.25	152.53	8.45		30.51	15.25
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							3390.11	7943.71	199.81	718	359
31.9824工日		未计价材料费											2.09
清单项目综合单价													12612.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.48552	445	216.06		
	电	kW·h	3.098628	0.89	2.76		
	水	m3	8.377942	6.02	50.44		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P6	m3	1.1016	468	515.55		

新点网上招投标系统

	草袋子	只	9.566524	0.86	8.23		
	混凝土垫块	m3	0.002946	709.83	2.09		
	圆钉	kg	7.059579	4.92	34.73		
	嵌缝料	kg	4.301	1.89	8.13		
	模板木材	m3	0.288693	2046	590.67		
	木支撑	m3	0.247137	2046	505.64		
	脱模剂	kg	4.578	17.15	78.51		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.177379	6.24	13.59		
	钢筋ϕ10以外	t	0.739544	3705	2740.01		
	电焊条	kg	5.631912	6.24	35.14		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6	m3	5.00412	468	2341.93		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.510405	6.24	15.66		
	铁件	kg	5.575347	5.15	28.71		
	零星卡具	kg	1.975062	4.686	9.26		
	复合木模板面板	m2	0.2478	43.4	10.75		
	钢支撑	kg	0.640976	4.686	3		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6	m3	0.071	458	32.52		
	机砖	百块	2.47	55	135.85		
	铸铁井盖井座	套	1.01	372.66	376.39		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.686	0.63		
	木脚手板	m3	0.002	2046	4.09		
	防坠网	座	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	59.982718	0.366	21.95		
	中(粗)砂	t	0.371232	151	56.06		
	其他材料费			--	8.98	--	
	材料费小计			--	7945.8	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1222.57
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1484.17	742.09	7.42			1.48	0.74
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4498.96	1002.82	501.41	0.46		4.05	0.9	0.45
综合人工工日		小计							7.88		4.05	2.38	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1060.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	271.74	135.87	1.18		0.17	0.27	0.14
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0009	515.16	90.3	3088.01	720.63	360.32	0.46	0.08	2.78	0.65	0.32
综合人工工日		小计							1.64	0.08	2.95	0.92	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0135	6.02	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.08		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	162.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5595.28	1222.09	611.04	0.52		5.6	1.22	0.61
1-282	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	20724.71	4144.94	2072.47		0.07	20.72	4.14	2.07
综合人工工日		小计							0.52	0.07	26.32	5.36	2.68

0.0049工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							34.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	386.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-75	C20混凝土管道基础(135度) 管径400mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.009783	3024.99	5608.91	167.01	638.4	319.2	29.59	54.87	1.63	6.25	3.12
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.004305	1998.42	1590.05	151.65	430.01	215.01	8.6	6.85	0.65	1.85	0.93
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.009783	770.3	1286.5	245.35	203.13	101.57	7.54	12.59	2.4	1.99	0.99
综合人工工日		小计							45.73	74.31	4.68	10.09	5.04
0.4315工日		未计价材料费											87.94
清单项目综合单价													227.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.086971	448	38.96		
	碎石50	t	0.118668	124	14.71		
	电	kW·h	0.035219	0.89	0.03		
	水	m3	0.179534	6.02	1.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000753	6.24			
	圆钉	kg	0.090151	4.92	0.44		
	模板木材	m3	0.00062	2046	1.27		
	复合木模板面板	m2	0.090405	43.4	3.92		
	零星卡具	kg	0.094891	4.686	0.44		
	脱模剂	kg	0.04305	17.15	0.74		
	橡胶圈DN300	个	0.48915	25.73	12.59		

新点网上招投标系统

	钢筋混凝土管φ300	m	1.002758	87.7	87.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.028775	0.366	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000076	151	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	162.25	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	87.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-75	C20混凝土管道基础(135度) 管径400mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.009681	3024.99	5608.91	167.01	638.4	319.2	29.28	54.3	1.62	6.18	3.09
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.005421	1998.42	1590.05	151.65	430.01	215.01	10.83	8.62	0.82	2.33	1.17
6-178	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.009681	944.04	1715	306.15	250.04	125.02	9.14	16.6	2.96	2.42	1.21
综合人工工日		小计							49.25	79.52	5.4	10.93	5.47
0.4647工日		未计价材料费							113.42				
清单项目综合单价									263.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.086064	448	38.56		
	碎石50	t	0.117431	124	14.56		
	电	kW·h	0.034852	0.89	0.03		
	水	m3	0.177666	6.02	1.07		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000949	6.24	0.01		
	圆钉	kg	0.113521	4.92	0.56		
	模板木材	m3	0.000781	2046	1.6		
	复合木模板面板	m2	0.113841	43.4	4.94		
	零星卡具	kg	0.11949	4.686	0.56		
	脱模剂	kg	0.05421	17.15	0.93		
	橡胶圈DN400	个	0.48405	34.3	16.6		

新点网上招投标系统

	钢筋混凝土排水管(承插口)D=400	m	0.977781	116	113.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.036234	0.366	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000095	151	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	192.94	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	87.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-76	C20混凝土管道基础(135度) 管径500mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.0096	4285.45	8092.71	245.13	906.12	453.06	41.14	77.69	2.35	8.7	4.35
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.00576	1998.42	1590.05	151.65	430.01	215.01	11.51	9.16	0.87	2.48	1.24
6-179	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.0096	1209.88	2144	395.72	321.12	160.56	11.61	20.58	3.8	3.08	1.54
综合人工工日		小计							64.26	107.43	7.02	14.26	7.13
0.6063工日		未计价材料费							140.59				
清单项目综合单价									340.69				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.131232	448	58.79		
	碎石50	t	0.139872	124	17.34		
	电	kW·h	0.052992	0.89	0.05		
	水	m3	0.230997	6.02	1.39		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001008	6.24	0.01		
	圆钉	kg	0.12062	4.92	0.59		
	模板木材	m3	0.000829	2046	1.7		
	复合木模板面板	m2	0.12096	43.4	5.25		
	零星卡具	kg	0.126962	4.686	0.59		
	脱模剂	kg	0.0576	17.15	0.99		
	橡胶圈DN500	个	0.48	42.88	20.58		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	0.9696	145	140.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0385	0.366	0.01		

	中(粗)砂	t	0.000101	151	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	248.02	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	4.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-93	C20混凝土管道基础(180度) 管径1000mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.007196	18482.24	40645.35	1291.11	3954.67	1977.34	133	292.48	9.29	28.46	14.23
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.012243	1998.42	1590.05	151.65	430.01	215.01	24.47	19.47	1.86	5.26	2.63
6-139	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.007196	2828.72	4287.5	1389.67	843.68	421.84	20.36	30.85	10	6.07	3.04
综合人工工日		小计							177.83	342.8	21.15	39.79	19.9
1.6775工日		未计价材料费							367.76				
清单项目综合单价									969.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.583524	448	261.42		
	碎石50	t	0.216672	124	26.87		
	电	kW·h	0.235525	0.89	0.21		
	水	m3	0.609193	6.02	3.67		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002143	6.24	0.01		
	圆钉	kg	0.256381	4.92	1.26		
	模板木材	m3	0.001763	2046	3.61		
	复合木模板面板	m2	0.257103	43.4	11.16		
	零星卡具	kg	0.26986	4.686	1.26		
	脱模剂	kg	0.12243	17.15	2.1		
	橡胶圈DN1000	个	0.3598	85.75	30.85		
	钢筋混凝土管φ1000	m	0.726796	506	367.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.081832	0.366	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000215	151	0.03		

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	710.56	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022688	1549.72	4692.35	155.71	341.09	170.54	35.16	106.46	3.53	7.74	3.87
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044213	1320.76	4897.3		264.15	132.08	58.39	216.52		11.68	5.84
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01105	2924.01	1661.51	78.55	600.51	300.26	32.31	18.36	0.87	6.64	3.32
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.045225	996.14	3922.55	133.07	225.84	112.92	45.05	177.4	6.02	10.21	5.11
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.090431	2036.64	4851.59		407.33	203.66	184.18	438.73		36.84	18.42
6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.090431	3852.04	3586.01	223.2	815.05	407.52	348.34	324.29	20.18	73.71	36.85
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.125075	996.14	3922.55	133.07	225.84	112.92	124.59	490.61	16.64	28.25	14.12
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1691.76	4969.73	155.71	369.49	184.75	25.38	74.55	2.34	5.54	2.77
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.005188	2773.17	1788.17	129.64	580.56	290.28	14.39	9.28	0.67	3.01	1.51
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	2122.97	5017.01	155.71	455.74	227.87	27.6	65.22	2.02	5.92	2.96
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.013	1162.82	1740.22	3.86	233.34	116.67	15.12	22.62	0.05	3.03	1.52
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.020688	941.92	3919.57	230.81	234.55	117.27	19.49	81.09	4.77	4.85	2.43
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0013	1296.06	507.66	238.41	306.89	153.45	1.68	0.66	0.31	0.4	0.2
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3976.39		95.06	47.53	47.53	397.64		9.51	4.75
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							979.21	2473.43	57.4	207.33	103.67
9.2378工日		未计价材料费							4.71				
清单项目综合单价									3825.75				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.231418	445	102.98		
	电	kW·h	0.806574	0.89	0.72		
	水	m3	2.302405	6.02	13.86		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P6	m3	0.450973	468	211.06		
	草袋子	只	3.844497	0.86	3.31		
	混凝土垫块	m3	0.00663	709.83	4.71		
	模板木材	m3	0.090116	2046	184.38		
	复合木模板面板	m2	0.23205	43.4	10.07		
	钢支撑	kg	0.160336	4.686	0.75		
	零星卡具	kg	7.792246	4.686	36.51		
	圆钉	kg	1.827839	4.92	8.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.572181	6.24	3.57		
	钢筋φ10以外	t	0.198628	3705	735.92		
	电焊条	kg	1.512625	6.24	9.44		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6	m3	1.075396	468	503.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.9715	6.24	6.06		
	脱模剂	kg	1.02405	17.15	17.56		
	木支撑	m3	0.052631	2046	107.68		
	嵌缝料	kg	0.90431	1.89	1.71		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6	m3	0.13195	468	61.75		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座Φ700，重型“五防”	套	1	372.66	372.66		
	防坠网	座	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	17.017186	0.366	6.23		
	中(粗)砂	t	0.044727	151	6.75		
	其他材料费			--	13.12	--	
	材料费小计			--	2478.14	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02986	1549.72	4692.35	155.71	341.09	170.54	46.27	140.11	4.65	10.18	5.09
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0591	1320.76	4897.3		264.15	132.08	78.06	289.43		15.61	7.81
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01278	2924.01	1661.51	78.55	600.51	300.26	37.37	21.23	1	7.67	3.84
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.06048	996.14	3922.55	133.07	225.84	112.92	60.25	237.24	8.05	13.66	6.83
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1457	2036.64	4851.59		407.33	203.66	296.74	706.88		59.35	29.67
6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.1457	3852.04	3586.01	223.2	815.05	407.52	561.24	522.48	32.52	118.75	59.38
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2015	996.14	3922.55	133.07	225.84	112.92	200.72	790.39	26.81	45.51	22.75
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03126	1691.76	4969.73	155.71	369.49	184.75	52.88	155.35	4.87	11.55	5.78
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.01082	2773.17	1788.17	129.64	580.56	290.28	30.01	19.35	1.4	6.28	3.14
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	2122.97	5017.01	155.71	455.74	227.87	48.83	115.39	3.58	10.48	5.24
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.023	1162.82	1740.22	3.86	233.34	116.67	26.74	40.03	0.09	5.37	2.68
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0327	941.92	3919.57	230.81	234.55	117.27	30.8	128.17	7.55	7.67	3.83
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.023	1296.06	507.66	238.41	306.89	153.45	29.81	11.68	5.48	7.06	3.53
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3976.39		95.06	47.53	47.53	397.64		9.51	4.75
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							1547.25	3625.37	96	328.65	164.32
14.5967工日		未计价材料费											5.44
清单项目综合单价													5767.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.304572	445	135.53		

	电	kW·h	1.271394	0.89	1.13		
	水	m3	3.589028	6.02	21.61		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P6	m3	0.60282	468	282.12		
	草袋子	只	6.059008	0.86	5.21		
	混凝土垫块	m3	0.007668	709.83	5.44		
	模板木材	m3	0.147281	2046	301.34		
	复合木模板面板	m2	0.26838	43.4	11.65		
	钢支撑	kg	0.185438	4.686	0.87		
	零星卡具	kg	12.512812	4.686	58.64		
	圆钉	kg	2.950586	4.92	14.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.884525	6.24	5.52		
	钢筋φ10以外	t	0.306467	3705	1135.46		
	电焊条	kg	2.333866	6.24	14.56		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6	m3	1.804992	468	844.74		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.565255	6.24	9.77		
	脱模剂	kg	1.68526	17.15	28.9		
	木支撑	m3	0.084797	2046	173.49		
	嵌缝料	kg	1.457	1.89	2.75		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6	m3	0.23345	468	109.25		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座Φ700，重型“五防”	套	1	372.66	372.66		
	防坠网	座	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.256055	0.366	11.44		
	中(粗)砂	t	0.082152	151	12.4		
	其他材料费			--	16.75	--	
	材料费小计			--	3630.81	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-590	M10砖砌雨水进水井 单平篦(680×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	157.81	465.75	7.1	32.98	16.49	157.81	465.75	7.1	32.98	16.49
综合人工工日		小计							157.81	465.75	7.1	32.98	16.49
1.4888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									680.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	3.71	55	204.05		
	水	m3	0.2621	6.02	1.58		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.013	445	5.79		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.123	445	54.74		
	沥青漆	kg	0.431	10.29	4.43		
	草袋子	只	0.056	0.86	0.05		
	电	kW·h	0.055	0.89	0.05		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	120	121.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	52.867	0.366	19.35		
	中(粗)砂	t	0.300514	151	45.38		
	其他材料费			--	9.13	--	
	材料费小计			--	465.75	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	9200.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7624.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1575.75			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8387.06			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	152.49			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	152.49			
合计					17892.39			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：排水工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12313.06	100	12313.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	526199.19	2	10523.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	526199.19	0.34	1789.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	526199.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	538512.25	9	48466.1
合计					60779.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9200.35										
2	临时设施	8387.06										
3	建筑工人实名制费用	152.49										
4	智慧工地费用	152.49										
5	社会保险费	10523.98										
6	住房公积金	1789.08										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	72257.17	
1.1	人工费	16661.89	
1.2	材料费	44597.44	
1.3	施工机具使用费	2754.92	
1.4	企业管理费	5926.88	
1.5	利润	2316.04	
2	措施项目费	2095.46	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2095.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1235.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2096.74	
5	税金	6880.44	
6	工程造价	83329.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水消毒冲洗	m	775.51	19.47	15099.18	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水消毒冲洗	m	516.09	11.67	6022.77	
3	030901011001	手动洒水栓	1、名称：手动洒水栓 2、满足图纸设计及规范、验收、使用要求	套	25	45.94	1148.5	
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、材质：铜质	个	1	335.62	335.62	
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、材质：铜质	个	1	287.14	287.14	
6	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组	1	345.75	345.75	
7	040504002001	混凝土井	1、名称：水表井 2、具体做法详国标05S502-16	座	1	3939.9	3939.9	
8	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：综合 2、挖沟深度：1.5米以内 3、机械挖土，人工修整	m3	542.4	10.51	5700.62	
9	010103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土 3、机械回填，人工修整	m3	542.4	7.15	3878.16	
		分部小计					36757.64	
		给水增加						
10	031001005006	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁管 DN20 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗消毒 6、其他详见施工图	m	2.61	40.52	105.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031001005007	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁管 DN65 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗消毒 6、其他详见施工图	m	16.88	94.26	1591.11	
12	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁管 DN100 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗消毒 6、其他详见施工图	m	137.9	152.67	21053.19	
13	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他详见施工图	个	2	719.96	1439.92	
14	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他详见施工图	个	2	518.4	1036.8	
15	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他详见施工图	个	2	804.96	1609.92	
16	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见施工图纸	组	2	651.99	1303.98	
17	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见施工图纸	组	2	437.12	874.24	
		分部小计					29014.92	
		给水增加土方						
18	010404001001	垫层	1、管道灰土垫层 2、垫层材料种类、配合比、厚度：3：7灰土	m3	18.58	287.21	5336.36	
19	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2m内 3、机械按照90%挖方，人工10%配合计入 5、其他详见施工图	m3	65.02	10.51	683.36	
20	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：原土回填 3、其他详见施工图	m3	65.02	7.15	464.89	
		分部小计					6484.61	
		分部分项合计					72257.17	
		单价措施合计						
合计							72257.17	

综合单价分析表

工程名称：景观给水工程(004)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	775.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.28	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.41	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费							12.68				
清单项目综合单价									19.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN50	m	1.015	12.49	12.68		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	13.09	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	516.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-68	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	33.92	1.07	0.28	13.57	4.75	3.39	0.11	0.03	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.41	0.03	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费							5.2				
清单项目综合单价									11.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN32	m	1.015	5.12	5.2		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	5.61	--	

项目编码	030901011001	项目名称	手动洒水栓	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补141	喷泉喷头安装 DN25	个	1	3.18	0.64		1.27	0.45	3.18	0.64		1.27	0.45
综合人工工日		小计							3.18	0.64		1.27	0.45
0.03工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									45.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动洒水栓	个	1.01	40	40.4		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	41.04	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							276.74				
清单项目综合单价									335.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1.01	274	276.74		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	296.44	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							228.26				
清单项目综合单价									287.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50	个	1.01	226	228.26		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	247.96	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	1.69		32.22	11.28	80.56	1.69		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	1.69		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									345.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50	只	1	220	220		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	221.69	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-411	M7.5砖砌圆形阀门井(收口式) 井内径 1.8m 深 2.3m	座	1	1169.18	2138.87	0.49	467.67	163.69	1169.18	2138.87	0.49	467.67	163.69
综合人工工日		小计							1169.18	2138.87	0.49	467.67	163.69
11.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3939.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	20.24	55	1113.2		
	碎石10	t	0.51	124	63.24		
	沥青漆	kg	1.037	10.29	10.67		
	水	m3	0.84474	6.02	5.09		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	87.7	49.46		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	372.66	372.66		
	铸铁爬梯	kg	14.948	4.5	67.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	317.573	0.366	116.23		
	中(粗)砂	t	2.199986	151	332.2		
	碎石5～40	t	0.071391	124	8.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2138.87	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	542.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	367.2		2835.39	146.88	51.41	0.33		2.55	0.13	0.05

综合人工工日	小计			5.73		2.55	1.53	0.7
0.0531工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								10.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	542.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	30.24		1.15	8.16	3.77	3.02		0.12	0.82	0.38
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.0009	648	60.2	1580.49	579.41	267.42	0.58	0.05	1.42	0.52	0.24
综合人工工日		小计							3.6	0.05	1.54	1.34	0.62
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	031001005006	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	2.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	125.08	27.36		50.03	17.51	12.51	2.74		5	1.75
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							13.2	3.23		5.28	1.85
0.1245工日		未计价材料费											16.96
清单项目综合单价													40.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁给水管DN20	m	1	13.8	13.8		

	铸铁管件DN20	个	0.163	19.41	3.16		
	橡胶圈(给水)DN100	个	0.335	7.72	2.59		
	水	m3	0.09	6.02	0.54		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.19	--	

项目编码	031001005007	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	16.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	125.08	27.36		50.03	17.51	12.51	2.74		5	1.75
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							13.2	3.23		5.28	1.85
0.1245工日		未计价材料费							70.7				
清单项目综合单价									94.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁给水管DN65	m	1	55.46	55.46		
	铸铁管件DN65	个	0.163	93.52	15.24		
	橡胶圈(给水)DN100	个	0.335	7.72	2.59		
	水	m3	0.09	6.02	0.54		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73.93	--	

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	137.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	125.08	27.36		50.03	17.51	12.51	2.74		5	1.75

新点网上招投标系统

10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							13.2	3.23		5.28	1.85
0.1245工日		未计价材料费							129.11				
清单项目综合单价									152.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁给水管DN100						m	1	102	102			
	铸铁管件DN100						个	0.163	166.31	27.11			
	橡胶圈(给水)DN100						个	0.335	7.72	2.59			
	水						m3	0.09	6.02	0.54			
	破布						kg	0.015	6	0.09			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	132.34		--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.15	22.16	37.31	13.06	93.28	115.15	22.16	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.15	22.16	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							439				
清单项目综合单价									719.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100						个	1	439	439			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.59	6.24	3.68			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	554.15		--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	84.68	18.88	26.71	9.35	66.78	84.68	18.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	84.68	18.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							312				
清单项目综合单价									518.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	312	312		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	6.24	2.62		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	396.68	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.15	22.16	37.31	13.06	93.28	115.15	22.16	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.15	22.16	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							524				
清单项目综合单价									804.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	524	524		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.24	3.68		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	639.15	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表公称直径100mm以内	个	1	61.48	115.15	22.16	24.59	8.61	61.48	115.15	22.16	24.59	8.61
综合人工工日		小计							61.48	115.15	22.16	24.59	8.61
0.58工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									651.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN100	个	1	420	420		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.24	3.68		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	535.15	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表公称直径65mm以内	个	1	44.52	84.68	18.88	17.81	6.23	44.52	84.68	18.88	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	84.68	18.88	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费							265				
清单项目综合单价									437.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN65	个	1	265	265		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	6.24	2.62		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	349.68	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	18.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	1	86.4	166.28	1.23	22.78	10.52	86.4	166.28	1.23	22.78	10.52
综合人工工日		小计							86.4	166.28	1.23	22.78	10.52
0.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									287.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.402	6.02	2.42		
	生石灰	t	0.24442	532	130.03		
	黏土	m3	1.1615	29.14	33.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	166.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	65.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	367.2		2835.39	146.88	51.41	0.33		2.55	0.13	0.05
综合人工工日		小计							5.73		2.55	1.53	0.7
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	65.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	30.24		1.15	8.16	3.77	3.02		0.12	0.82	0.38
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.0009	648	60.2	1580.49	579.41	267.42	0.58	0.05	1.42	0.52	0.24
综合人工工日		小计							3.6	0.05	1.54	1.34	0.62
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1235.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1083.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	151.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	794.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	21.68			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	43.35			
合计					2095.46			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：景观给水工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2096.74	100	2096.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	74352.63	2.4	1784.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	74352.63	0.42	312.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	74352.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	76449.37	9	6880.44
合计					8977.18

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1235.6										
2	临时设施	794.83										
3	建筑工人实名制费用	21.68										
4	智慧工地费用	43.35										
5	社会保险费	1784.46										
6	住房公积金	312.28										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观给水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观给水工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	326115.77	
1.1	人工费	48857.54	
1.2	材料费	240521.63	
1.3	施工机具使用费	10387.93	
1.4	企业管理费	19120.99	
1.5	利润	7227.68	
2	措施项目费	9457.35	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9457.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5576.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9463.16	
5	税金	31053.27	
6	工程造价	376089.55	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：室外防水配电箱AJL1 2、基础形式、材质、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：铜端子接线 4、安装方式：落地安装	台	1	4931.89	4931.89	
2	030404017002	配电箱	1、名称：室外防水配电箱AJL2 2、基础形式、材质、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：铜端子接线 4、安装方式：落地安装	台	1	4555.25	4555.25	
3	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、规格：IP65 LED 45W 3、灯架形式及臂长：H=4m 4、基础形式：详见图纸设计 5、满足图纸设计及规范、验收、使用要求	套	101	1156.93	116849.93	
4	030412004001	装饰灯	1、名称：草坪灯 2、规格：IP65 LED 12W 3、基础形式：详见图纸设计 4、满足图纸设计及规范、验收、使用要求	套	8	333.91	2671.28	
5	030412004002	装饰灯	1、名称：台阶壁灯 2、规格：IP65 LED 9W 3、满足图纸设计及规范、验收、使用要求	套	16	141.08	2257.28	
6	030412004003	装饰灯	1、名称：宫灯 2、规格：IP65 LED 45W 3、满足图纸设计及规范、验收、使用要求	套	2	1063.14	2126.28	
7	030412004004	装饰灯	1、名称：射树灯 2、规格：IP67 LED 18W 3、基础形式：详见图纸设计 4、满足图纸设计及规范、验收、使用要求	套	91	199.14	18121.74	
8	030412004005	装饰灯	1、名称：洗墙灯 2、规格：IP66 LED 18W 3、满足图纸设计及规范、验收、使用要求	套	16	213.69	3419.04	
9	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	40	50.65	2026	
10	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：HDPE32 3、配置形式：暗配	m	3526.93	15.28	53891.49	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	25	89.17	2229.25	
12	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	25	60.61	1515.25	
13	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：3*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1983.82	26.07	51718.19	
14	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：3*4 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	1744.78	18.72	32662.28	
15	040205001001	人（手）孔井	1、手孔井 2、具体做法详见图纸设计	座	6	682.27	4093.62	
16	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：综合 2、挖沟深度：1.5米以内 3、机械挖土，人工修整	m3	1240.42	11.43	14178	
17	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土 3、机械回填，人工修整	m3	1240.42	7.15	8869	
		分部分项合计					326115.77	
		单价措施合计						
合计							326115.77	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：景观照明工程(005)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	34.08	68.44	117.87	41.26	294.68	34.08	68.44	117.87	41.26
6-311	非泵送现浇构件 C20设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	0.096	54.28	461.99	30.82	22.13	10.21	5.21	44.35	2.96	2.12	0.98
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.0336	304.44	255.76	14.89	83.03	38.32	10.23	8.59	0.5	2.79	1.29
4-415	有端子外部接线 6	10个	3.3	36.04	36.53		14.42	5.05	118.93	120.55		47.59	16.67
综合人工工日		小计							429.05	207.57	71.9	170.37	60.2
4.0329工日		未计价材料费							3992.8				
清单项目综合单价									4931.89				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
室外防水配电箱AJL1	只	1	3992.8	3992.8		
破布	kg	0.595	6	3.57		
铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.24	0.94		
无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.315	42.88	13.51		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.38	8.07		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.09792	448	43.87		
塑料薄膜	m2	0.03744	0.69	0.03		
水	m3	0.07584	6.02	0.46		
复合木模板18mm	m2	0.07392	43.4	3.21		
周转木材	m3	0.001512	2046	3.09		

新点网上招投标系统

	卡具	kg	0.027888	4.686	0.13		
	钢管支撑	kg	0.05712	4.686	0.27		
	铁钉	kg	0.116122	4.92	0.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001008	6.24	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.103824	5.66	0.59		
	塑料管dn20	m	0.15456	3.11	0.48		
	汽油	kg	0.66	9.68	6.39		
	铜接线端子DT-6mm2	个	33	1.72	56.76		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.033	51.45	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4200.37	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	34.08	68.44	117.87	41.26	294.68	34.08	68.44	117.87	41.26
6-311	非泵送现浇构件C20设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.096	54.28	461.99	30.82	22.13	10.21	5.21	44.35	2.96	2.12	0.98
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.0336	304.44	255.76	14.89	83.03	38.32	10.23	8.59	0.5	2.79	1.29
4-415	有端子外部接线6	10个	2.1	36.04	36.53		14.42	5.05	75.68	76.71		30.28	10.61
综合人工工日		小计							385.8	163.73	71.9	153.06	54.14
3.6249工日		未计价材料费							3726.62				
清单项目综合单价									4555.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水配电箱AJL2	只	1	3726.62	3726.62		
	破布	kg	0.415	6	2.49		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.24	0.94		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.255	42.88	10.93		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	5.38	8.07		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.09792	448	43.87		
	塑料薄膜	m2	0.03744	0.69	0.03		
	水	m3	0.07584	6.02	0.46		
	复合木模板18mm	m2	0.07392	43.4	3.21		
	周转木材	m3	0.001512	2046	3.09		
	卡具	kg	0.027888	4.686	0.13		
	钢管支撑	kg	0.05712	4.686	0.27		
	铁钉	kg	0.116122	4.92	0.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001008	6.24	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.103824	5.66	0.59		
	塑料管dn20	m	0.15456	3.11	0.48		
	汽油	kg	0.42	9.68	4.07		
	铜接线端子DT-6mm2	个	21	1.72	36.12		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.021	51.45	1.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	3890.35	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	415.26	435.87	152.56	108.97	7.4	41.53	43.59	15.26

4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.03	64.8	219.48	1.23	17.17	7.92	1.94	6.58	0.04	0.52	0.24
6-3	现浇构件 C20现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	0.08	88.5	408.28	37.83	32.85	15.16	7.08	32.66	3.03	2.63	1.21
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.02	312.7	260.73	10.47	84.02	38.78	6.25	5.21	0.21	1.68	0.78
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00168	1274.4	3938.75	92.4	355.37	164.02	2.14	6.62	0.16	0.6	0.28
综合人工工日		小计							126.38	58.47	44.97	49.02	17.77
1.1771工日		未计价材料费							860.32				
清单项目综合单价									1156.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯IP65 LED 45W	套	1.01	851.8	860.32		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	碎石5～40mm	t	0.158876	124	19.7		
	碎石5～16mm	t	0.0036	124	0.45		
	塑料薄膜	m2	0.1384	0.69	0.1		
	水	m3	0.104283	6.02	0.63		
	复合木模板18mm	m2	0.044	43.4	1.91		
	周转木材	m3	0.00132	2046	2.7		
	卡具	kg	0.0028	4.686	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	4.686	0.14		
	铁钉	kg	0.06652	4.92	0.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014308	6.24	0.09		
	钢筋综合	t	0.001714	3808	6.53		
	电焊条J422	kg	0.003125	6.24	0.02		
	水泥32.5级	kg	27.3644	0.366	10.02		
	中砂	t	0.055378	151	8.36		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	918.79	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	草坪灯具 立柱式［示意图号］188、183、189、190、191	10套	0.1	740.94	226.63		296.38	103.73	74.09	22.66		29.64	10.37
综合人工工日		小计							74.09	22.66		29.64	10.37
0.699工日		未计价材料费							197.15				
清单项目综合单价									333.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草坪灯IP65 LED 12W	套	1.01	195.2	197.15		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	219.81	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							107.54				
清单项目综合单价									141.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台阶壁灯IP65 LED 9W	套	1.01	106.47	107.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	110.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1629	吊杆式组合灯［灯体直径500mm以内］［灯体垂吊长度1750mm以内］［示意图号］33、34、35、36、37、38、39	10套	0.1	3138.66	398.82	22.14	1255.46	439.41	313.87	39.88	2.21	125.55	43.94
综合人工工日		小计							313.87	39.88	2.21	125.55	43.94
2.961工日		未计价材料费							537.69				
清单项目综合单价									1063.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宫灯IP65 LED 45W	套	1.01	532.37	537.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	5.416	1.65	8.94		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	圆钢φ10～14	kg	0.544	3.9	2.12		
	瓷接头双路	个	8.24	0.24	1.98		
	等边角钢∟60×5	kg	3.172	4.316	13.69		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80～130	套	3.06	1.17	3.58		
	膨胀螺栓M12	套	2.04	1.03	2.1		
	冲击钻头φ10～20	根	0.051	6	0.31		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	577.57	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	230.84	29.45	100.49	35.17	25.12	23.08	2.95	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	23.08	2.95	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费							134.42				
清单项目综合单价									199.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	射树灯IP67 LED 18W	套	1.01	133.09	134.42		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	4.34	4.3		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.24	0.62		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	157.5	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							179.24				
清单项目综合单价									213.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗墙灯IP66 LED 18W	套	1.01	177.46	179.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	183.32	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	354.51	35.57	606.74	212.36	15.17	3.55	0.36	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.55	0.36	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							23.38				
清单项目综合单价									50.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	22.7	23.38		

	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.85	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	6.24	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.25	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	4.56	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.33	0.51		
	中砂	t	0.009821	151	1.48		
	水	m3	0.00183	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	26.93	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3526.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	261.82	0.23		104.73	36.65	2.62			1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.62			1.05	0.37
0.0247工日		未计价材料费							11.24				
清单项目综合单价									15.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPEDN32	m	1.06	10.6	11.24		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.24	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	50.48	12.43	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费							81.71				
清单项目综合单价									89.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆YJY-5*16	m	1.01	80.9	81.71		
	汽油	kg	0.0098	9.68	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.25	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	82.21	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47.89	12.43	173.42	60.7	4.34	0.48	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.48	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							53.33				
清单项目综合单价									60.61				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆YJY-5*10	m	1.01	52.8	53.33		
	汽油	kg	0.0098	9.68	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.25	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.81	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1983.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	36.79	9.34	103.88	36.36	2.6	0.37	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.37	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							21.61				
清单项目综合单价									26.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJY-3*6	m	1.01	21.4	21.61		
	汽油	kg	0.0075	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.98	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1744.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	35.97	9.34	80.98	28.34	2.02	0.36	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.36	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							15.16				

清单项目综合单价							18.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJY-3*4	m	1.01	15.01	15.16		
	汽油	kg	0.0075	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.52	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-414	工井JXG-76	座	1	136.42	469.46		58.66	17.73	136.42	469.46		58.66	17.73
综合人工工日		小计							136.42	469.46		58.66	17.73
1.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									682.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.09453	151	14.27		
	碎石5～40	t	0.096	124	11.9		
	机砖	百块	0.83	55	45.65		
	铸铁井盖井座	套	1	372.66	372.66		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	36.305	0.366	13.29		
	碎石5～16	t	0.09328	124	11.57		
	水	m3	0.0199	6.02	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	469.46	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	1240.42

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	367.2		2835.39	832.67	384.31	0.33		2.55	0.75	0.35
综合人工工日		小计							5.73		2.55	2.15	1
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1240.42

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	30.24		1.15	8.16	3.77	3.02		0.12	0.82	0.38
1-287	填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m3	0.0009	648	60.2	1580.49	579.41	267.42	0.58	0.05	1.42	0.52	0.24
综合人工工日		小计							3.6	0.05	1.54	1.34	0.62
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.009	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	5576.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4891.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	684.84			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3587.27			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	97.83			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	195.67			
合计					9457.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：景观照明工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9463.16	100	9463.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	335573.12	2.4	8053.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	335573.12	0.42	1409.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	335573.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	345036.28	9	31053.27
合计					40516.43

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5576.58										
2	临时设施	3587.27										
3	建筑工人实名制费用	97.83										
4	智慧工地费用	195.67										
5	社会保险费	8053.75										
6	住房公积金	1409.41										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观照明工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观照明工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	170125.98	
1.1	人工费	66514.85	
1.2	材料费	74475.03	
1.3	施工机具使用费	2795.32	
1.4	企业管理费	18025.44	
1.5	利润	8315.34	
2	措施项目费	13810.22	
2.1	单价措施项目费	4676.77	
2.2	总价措施项目费	9133.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5960.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6860.82	
5	税金	17171.73	
6	工程造价	207968.75	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		原有围墙修缮						
1	011501001001	原有围墙修缮	1、利用高压水枪对实墙以及铁艺栏杆部位进行清扫 2、对原先砖面层上的钉子进行拔除 3、投标单位勘察现场自主报价	项	1	2200	2200	
2	011501001002	原有围墙不牢固部分焊接	1、原有围墙铁艺栏杆不牢固部分重新采用焊条焊接，整体达到稳固性 2、投标单位勘察现场自主报价	项	1	1100	1100	
3	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：原有围墙文化石拆除（含粘结层） 2、拆除后产生的垃圾由投标单位清理外运。外运距离投标单位勘察现场自主报价，结算不调整	m2	381.95	29.97	11447.04	
4	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚反应型高分子类防水涂料	m2	381.95	31.35	11974.13	
5	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、防水层做法：10mm厚1:3聚合物水泥砂浆+复合耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	381.95	33.76	12894.63	
6	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	188.65	31.53	5948.13	
7	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	193.3	44.51	8603.78	
8	011204003001	块料墙面	1、结合层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：贴10mm厚薄型石材，石材背面涂5mm厚胶粘剂 3、缝宽、嵌缝材料种类：DTG砂浆勾缝 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	188.65	125.74	23720.85	
9	011205002001	块料柱面	1、结合层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：贴10mm厚薄型石材，石材背面涂5mm厚胶粘剂 3、缝宽、嵌缝材料种类：DTG砂浆勾缝 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	193.3	145.06	28040.1	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011503001001	原有围墙铁艺栏杆除锈、喷漆	1、原有围墙铁艺栏杆除锈 2、砂纸、刮刀、钢丝刷进行除锈处理 3、喷涂2遍防锈面漆+2遍深灰色氟碳面漆	m2	269.26	94.3	25391.22	
		分部小计					131319.88	
		新建围墙部分						
11	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	40.5	11.14	451.17	
12	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足图纸设计要求	m3	26.78	29.68	794.83	
13	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位勘察现场自主报价	m3	13.72	37.45	513.81	
14	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	7.48	824.77	6169.28	
15	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	2.14	872.33	1866.79	
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：100mm	m3	3	578.32	1734.96	
17	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.7	599.67	1619.11	
18	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.87	684.5	1964.52	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10@150mm三级钢、Φ8@200mm三级钢（基础）；Φ8@200mm（2）三级钢（柱）	t	0.211	5818.46	1227.7	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12Φ14mm三级钢（柱）	t	0.418	4936.92	2063.63	
21	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Φ8mm钢筋预埋L=160mm，预埋100*100*6mm厚钢板 2、刷防锈漆两道，大样详见WQ-02-7	t	0.014	10073.91	141.03	
22	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚反应型高分子类防水涂料	m2	49.59	31.35	1554.65	
23	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1、防水层做法：10mm厚1:3聚合物水泥砂浆+复合耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	49.59	43.02	2133.36	
24	011201001002	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	24.53	31.53	773.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	25.06	44.51	1115.42	
26	011204003002	块料墙面	1、结合层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：贴10mm厚文化石，在粘结贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力 3、缝宽、嵌缝材料种类：1:1白水泥掺色细沙勾缝 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	24.53	125.74	3084.4	
27	011205002002	块料柱面	1、结合层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：贴10mm厚文化石，在粘结贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力 3、缝宽、嵌缝材料种类：1:1白水泥掺色细沙勾缝 4、面砖的分布、排版及损耗施工单位自主考虑	m2	25.06	145.06	3635.2	
28	010902004001	排水管	1、墙体底部预埋Φ70mm钢管排水管 2、具体做法参12J003-F1	m	2.4	64.86	155.66	
29	010902004002	泄水口	1、围墙每隔3m设置一个泄水口，泄水口距离地面高0.3m，直径80mm，泄水口进水一侧应设置土工布一层	个	7	40	280	
30	011503001002	铁艺栏杆	1、深灰色铁艺栏杆（与原围墙铁艺栏杆造型一致）	m	35.01	215	7527.15	
		分部小计					38806.1	
		分部分项合计					170125.98	
1	011701002001	施工脚手架	1、搭设方式：投标单位勘察现场自主报价 2、脚手架材质：投标单位勘察现场自主报价	m2	220.75	4.01	885.21	
2	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、模板类型：复合木模板	m2	5	86.32	431.6	
3	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础 2、模板类型：复合木模板	m2	10.8	74.73	807.08	
4	011702002001	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模板	m2	33.52	76.16	2552.88	
		单价措施合计					4676.77	
合计							174802.75	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

项目编码	011501001001	项目名称	原有围墙修缮	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	原有围墙修缮	项	1		2200				2200			
综合人工工日		小计							2200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2200	--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	011501001002	项目名称	原有围墙不牢固部分焊接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	原有围墙不牢固部分焊接	项	1		1100				1100			
综合人工工日		小计							1100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1100	--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	381.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-157	墙、柱梁面 马赛克、小锦(面)砖	10m2	0.1	217.12		56.45	26.05	21.71			5.65	2.61
综合人工工日		小计						21.71			5.65	2.61
0.184工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												29.97

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	381.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	349.44	3.25	10.05	4.64	3.54	34.94	0.33	1.01	0.46
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.9	80.08	0.77	1.73	0.8	-0.59	-8.01	-0.08	-0.17	-0.08
综合人工工日		小计							2.95	26.93	0.25	0.84	0.38
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.85	14.56	26.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.93	--	

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	381.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	142.57	100.71	0.17	37.11	17.13	14.26	10.07	0.02	3.71	1.71
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	17.05		4.3	1.98	1.65	1.71		0.43	0.2
综合人工工日		小计							15.91	11.78	0.02	4.14	1.91
0.1348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.01855	529.52	9.82		
	水	m3	0.038	6.02	0.23		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.78	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	188.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	168.42	82.72	0.18	43.84	20.23	16.84	8.27	0.02	4.38	2.02
综合人工工日		小计							16.84	8.27	0.02	4.38	2.02
0.1427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.019075	430	8.2		
	水	m3	0.0084	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.27	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	193.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	254.14	94.19	0.19	66.13	30.52	25.41	9.42	0.02	6.61	3.05
综合人工工日		小计							25.41	9.42	0.02	6.61	3.05
0.2154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021175	430	9.11		
	水	m3	0.008708	6.02	0.05		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.366	0.22		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.42	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	188.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-114	文化石砂浆粘贴墙面(预拌)	10m2	0.1	668.21	332.87	1.65	174.16	80.38	66.82	33.29	0.17	17.42	8.04
综合人工工日		小计							66.82	33.29	0.17	17.42	8.04
0.5433工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	文化石10mm厚	m2	1.025	30	30.75		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.004305	437	1.88		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	68.6	0.51		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0135	6.02	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.29	--	

项目编码	011205002001	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	193.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	105.5		7.98	3.68	3.07	10.55		0.8	0.37
14-81	单块面积0.06m2以内墙砖砂浆粘贴 柱、梁、零星面(预拌)	10m2	0.1	681.63	359.51	1.9	177.72	82.02	68.16	35.95	0.19	17.77	8.2
综合人工工日		小计							71.23	46.5	0.19	18.57	8.57
0.5802工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	8.16	10.53		
	水	m3	0.015104	6.02	0.09		
	文化石10mm厚	m2	1.05	30	31.5		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	385	4.11		
	白水泥	kg	0.165	0.528	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.366	0.11		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011503001001	项目名称	原有围墙铁艺栏杆除锈、喷漆	计量单位	m2	工程量	269.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.1	284.13	451.59	71.99	92.59	42.73	28.41	45.16	7.2	9.26	4.27
综合人工工日		小计							28.41	45.16	7.2	9.26	4.27
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稀释剂	kg	0.32	12.01	3.84		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.3	15.17	4.55		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.25	15.17	3.79		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.5	65	32.5		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000901	324		2643.18	771.47	356.06	0.29		2.38	0.7	0.32
综合人工工日		小计							5.69		2.38	2.1	0.97
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	26.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.01	12.96		1.72	3.82	1.76	0.13		0.02	0.04	0.02
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.9	22.57		1.15	6.17	2.85	20.31		1.04	5.55	2.57
综合人工工日		小计							20.44		1.06	5.59	2.59
0.1893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	13.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.000999	324		2849.69	825.16	380.84	0.32		2.85	0.82	0.38
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.000999		51.77	23960.58	6229.75	2875.27		0.05	23.94	6.22	2.87
综合人工工日		小计							0.32	0.05	26.79	7.04	3.25
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008591	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	7.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形(预拌)	m3	1	133.03	640.65	0.39	34.69	16.01	133.03	640.65	0.39	34.69	16.01
综合人工工日		小计							133.03	640.65	0.39	34.69	16.01
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									824.77				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标准砖240×115×53	百块	5.22	90.4	471.89		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	396	167.71		
	水	m3	0.104	6.02	0.63		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	640.65	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-54	M7.5围墙(预拌)	m3	1	165.39	643.58	0.37	43.1	19.89	165.39	643.58	0.37	43.1	19.89
综合人工工日		小计							165.39	643.58	0.37	43.1	19.89
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									872.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.36	90.4	484.54		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.399	396	158		
	水	m3	0.107	6.02	0.64		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	643.58	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	88.5	454.69	1.09	23.29	10.75	88.5	454.69	1.09	23.29	10.75
综合人工工日		小计							88.5	454.69	1.09	23.29	10.75
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									578.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	445	451.68		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	454.69	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	2.7

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-308	非泵送现浇构件C35桩承台独立柱基	m3	1	54.28	482.26	30.8	22.12	10.21	54.28	482.26	30.8	22.12	10.21
综合人工工日		小计							54.28	482.26	30.8	22.12	10.21
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									599.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35						m3	1.02	467	476.34			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.69	0.56			
	水						m3	0.89	6.02	5.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	482.26		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.87

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件C35矩形柱(预拌)	m3	1	136.96	493.62	1.36	35.96	16.6	136.96	493.62	1.36	35.96	16.6
综合人工工日		小计							136.96	493.62	1.36	35.96	16.6
1.1607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									684.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35						m3	0.99	467	462.33			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	437	23.71			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.22	6.02	7.34			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	493.62		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.211

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1144.8	4111.13	92.4	321.67	148.46	1144.8	4111.13	92.4	321.67	148.46
综合人工工日		小计							1144.8	4111.13	92.4	321.67	148.46
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5818.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内三级钢						t	1.02	3977	4056.54			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	6.24	42.74			
	电焊条J422						kg	1.86	6.24	11.61			
	水						m3	0.04	6.02	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4111.13		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.418
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	677.34	3881.6	87.38	198.83	91.77	677.34	3881.6	87.38	198.83	91.77
综合人工工日		小计							677.34	3881.6	87.38	198.83	91.77
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4936.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ14三级钢						t	1.02	3734	3808.68			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	6.24	12.17			
	电焊条J422						kg	9.62	6.24	60.03			
	水						m3	0.12	6.02	0.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3881.6		--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.014
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2968	4907.04	776.11	973.47	449.29	2968	4907.04	776.11	973.47	449.29
综合人工工日		小计							2968	4907.04	776.11	973.47	449.29

新点网上招投标系统

28工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							10073.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4116	4321.8		
	电焊条J422	kg	30	6.24	187.2		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	防锈漆	kg	2.42	15.17	36.71		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	其他材料费			--	14.85	--	
	材料费小计			--	4907.04	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	49.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	349.44	3.25	10.05	4.64	3.54	34.94	0.33	1.01	0.46
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.9	80.08	0.77	1.73	0.8	-0.59	-8.01	-0.08	-0.17	-0.08
综合人工工日		小计							2.95	26.93	0.25	0.84	0.38
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg		1.85	14.56	26.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.93		--	

项目编码	010903003002	项目名称	墙面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	49.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	138.85	198.19	0.34	36.19	16.7	13.89	19.82	0.03	3.62	1.67
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	17.05		4.3	1.98	1.65	1.71		0.43	0.2
综合人工工日		小计							15.54	21.53	0.03	4.05	1.87
0.1317工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							43.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	529.52	19.55		
	水	m3	0.038	6.02	0.23		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.53	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	24.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	168.42	82.72	0.18	43.84	20.23	16.84	8.27	0.02	4.38	2.02
综合人工工日		小计							16.84	8.27	0.02	4.38	2.02
0.1427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.019075	430	8.2			
	水						m3	0.0084	6.02	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.27		--	

项目编码	011202001002	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	25.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	254.14	94.19	0.19	66.13	30.52	25.41	9.42	0.02	6.61	3.05
综合人工工日		小计							25.41	9.42	0.02	6.61	3.05
0.2154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.021175	430	9.11			
	水						m3	0.008708	6.02	0.05			

	水泥32.5级	kg	0.6068	0.366	0.22		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.42	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	24.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-114	文化石砂浆粘贴墙面(预拌)	10m2	0.1	668.21	332.87	1.65	174.16	80.38	66.82	33.29	0.17	17.42	8.04
综合人工工日		小计							66.82	33.29	0.17	17.42	8.04
0.5433工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	文化石10mm厚	m2	1.025	30	30.75		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.004305	437	1.88		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	68.6	0.51		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0135	6.02	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.29	--	

项目编码	011205002002	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	25.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	105.5		7.98	3.68	3.07	10.55		0.8	0.37
14-81	单块面积0.06m2以内墙砖砂浆粘贴 柱、梁、零星面(预拌)	10m2	0.1	681.63	359.51	1.9	177.72	82.02	68.16	35.95	0.19	17.77	8.2
综合人工工日		小计							71.23	46.5	0.19	18.57	8.57
0.5802工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	8.16	10.53		

	水	m3	0.015104	6.02	0.09		
	文化石10mm厚	m2	1.05	30	31.5		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	385	4.11		
	白水泥	kg	0.165	0.528	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.366	0.11		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.5	--	

项目编码	010902004001	项目名称	排水管	计量单位	m	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-213	铸铁管排水 不锈钢落水管	10m	0.1	54.28	573.65		14.11	6.51	5.43	57.37		1.41	0.65
综合人工工日		小计							5.43	57.37		1.41	0.65
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管Φ70mm	m	1.03	55	56.65		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.366	0.48		
	不锈钢连接件	套	0.008	3.86	0.03		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	57.37	--	

项目编码	010902004002	项目名称	泄水口	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	泄水口	个	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水口	个	1	40	40		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	40	--	

项目编码	011503001002	项目名称	铁艺栏杆	计量单位	m	工程量	35.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铁艺栏杆	m	1		215				215			
综合人工工日		小计							215			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												215

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	215	--	
	材料费小计			--	215	--	

项目编码	011701002001	项目名称	施工脚手架	计量单位	m2	工程量	220.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-11	移动式脚手架	10m2	0.1	11.21	24.6		2.91	1.35	1.12	2.46		0.29	0.14
综合人工工日		小计							1.12	2.46		0.29	0.14
0.0095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												4.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门式脚手架	kg	0.41	6	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	426.12	260.73	10.47	113.51	52.39	42.61	26.07	1.05	11.35	5.24
综合人工工日		小计							42.61	26.07	1.05	11.35	5.24
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												86.32

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2046	13.5		
	卡具	kg	0.014	4.686	0.07		
	钢管支撑	kg	0.149	4.686	0.7		
	铁钉	kg	0.3326	4.92	1.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.24	0.09		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	26.07	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	341.32	254.91	15.51	92.78	42.82	34.13	25.49	1.55	9.28	4.28
综合人工工日		小计							34.13	25.49	1.55	9.28	4.28
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0056	2046	11.46		
	卡具	kg	0.026	4.686	0.12		
	钢管支撑	kg	0.253	4.686	1.19		
	铁钉	kg	0.3416	4.92	1.68		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	6.24	0.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	6.24	0.07		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	25.49	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	33.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.099988	368.88	229.44	16.76	100.27	46.28	36.88	22.94	1.68	10.03	4.63

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			36.88	22.94	1.68	10.03	4.63
0.348工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									76.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.219974	43.4	9.55			
	周转木材		m3	0.0041	2046	8.39			
	卡具		kg	0.176979	4.686	0.83			
	钢管支撑		kg	0.356957	4.686	1.67			
	铁钉		kg	0.203376	4.92	1			
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	6.24	0.02			
	塑料卡		个	2.99964	0.17	0.51			
	其他材料费				--	0.97		--	
	材料费小计				--	22.94		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	5960.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5418.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	541.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2884.25			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	87.4			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	201.02			
合计					9133.45			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6860.82	100	6860.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183936.2	3.2	5885.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183936.2	0.53	974.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183936.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	190797.02	9	17171.73
合计					24032.55

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5960.78										
2	临时设施	2884.25										
3	建筑工人实名制费用	87.4										
4	智慧工地费用	201.02										
5	社会保险费	5885.96										
6	住房公积金	974.86										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙工程（土建部分）(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	31246.96	
1.1	人工费	3949.23	
1.2	材料费	25118.09	
1.3	施工机具使用费	48.01	
1.4	企业管理费	1579.38	
1.5	利润	552.25	
2	措施项目费	906.16	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	906.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	534.32	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	906.71	
5	税金	2975.38	
6	工程造价	36035.18	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1、名称：成品装饰灯 2、规格：IP65 LED 12W 3、满足图纸设计及规范、验收、使用要求	套	72	284.46	20481.12	
2	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PVC32 3、配置形式：明配	m	230.7	18.25	4210.28	
3	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：3*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（kV）：1KV	m	251.46	26.07	6555.56	
		分部分项合计					31246.96	
		单价措施合计						
合计							31246.96	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							250.92				
清单项目综合单价									284.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品装饰灯	套	1.01	248.44	250.92		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	254.09	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	230.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1245	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	813.02	217.17	11.2	325.21	113.82	8.13	2.17	0.11	3.25	1.14
综合人工工日		小计							8.13	2.17	0.11	3.25	1.14
0.0767工日		未计价材料费							3.45				
清单项目综合单价									18.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径32mm以内	m	1.1	3.14	3.45		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	伸缩接头FSE32	个	0.021	1.05	0.02		
	塑料管直角弯头FBN32	个	0.021	2.95	0.06		

	T形接头FTE32	个	0.0315	3.71	0.12		
	管码FSA32	个	0.84	1.23	1.03		
	管卡FCL32	个	0.42	1.11	0.47		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2436	0.86	0.21		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.27	0.07		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0163	2.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.24	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0013	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	251.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	36.79	9.34	103.88	36.36	2.6	0.37	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.37	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							21.61				
清单项目综合单价									26.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆YJY-3*6	m	1.01	21.4	21.61		
	汽油	kg	0.0075	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.98	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	534.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	468.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	65.62			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	343.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.37			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	18.75			
合计					906.16			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	906.71	100	906.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32153.12	2.4	771.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32153.12	0.42	135.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32153.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33059.83	9	2975.38
合计					3882.09

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	534.32										
2	临时设施	343.72										
3	建筑工人实名制费用	9.37										
4	智慧工地费用	18.75										
5	社会保险费	771.67										
6	住房公积金	135.04										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙工程（安装部分）(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统