云龙区在建小区配套道路-秀水路工程

招标控制价

招 标 人：徐州市云龙区城市管理局
(单位盖章)

造价咨询人：江苏万达工程造价事务所有限公司
(单位盖章)

2024年05月20日

云龙区在建小区配套道路-秀水路工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3824230.86

(大写): 叁佰捌拾贰万肆仟贰佰叁拾元捌角陆分

招 标 人: 徐州市云龙区城市管理局
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏万达工程造价事务所有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 张振海
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 彭秀智
(签字或盖章)

编 制 人: 韩宝恒
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 杨进标
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年05月20日

复核时间: 2024年05月20日

新点网上招投标系统

云龙区在建小区配套道路-秀水路　　工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：　3824230.86

（大写）：　叁佰捌拾贰万肆仟贰佰叁拾元捌角陆分

招　标　人：　徐州市云龙区城市管理局（单位盖章）

造价咨询人：　江苏万达工程造价事务所有限公司（单位公章）

法定代表人或其授权人：　张振海（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：　彭秀智（签字或盖章）

专业咨询员：　韩宝恒（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：　杨进标（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：云龙区在建小区配套道路-秀水路

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	云龙区在建小区配套道路-秀水路	3824230.86		57710.61	77907.76
2	招标代理费				
合计		3824230.86		57710.61	77907.76

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：云龙区在建小区配套道路-秀水路

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	大型土石方	517535.98		8664.32	7201.08
2	道路工程	1408713.73		22080.31	29550.63
3	雨水工程	971753.78		15231.36	20384.5
4	污水工程	247173.52		3874.22	5184.96
5	绿化工程	47890.43		502.72	1628.83
6	给水工程	239828.46		2935.98	5303.64
7	交通安全设施	157442.49		1778.94	3481.74
8	照明工程	233892.47		2642.76	5172.38
合计		3824230.86		57710.61	77907.76

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	441138.48	
1.1	人工费	76286.59	
1.2	材料费	135623.86	
1.3	施工机具使用费	198983.82	
1.4	企业管理费	19271.44	
1.5	利润	10972.77	
2	措施项目费	26464.09	
2.1	单价措施项目费	10128.24	
2.2	总价措施项目费	16335.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8664.32	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7201.08	
5	税金	42732.33	
6	工程造价	517535.98	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	清表	1、土壤类别：杂填土 2、挖土深度：20cm	m3	147	2.91	427.77	
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内	m3	4652	5.61	26097.72	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密度：符合设计要求	m3	944	4.21	3974.24	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种：5%水泥土填筑 2、密度：符合设计要求	m3	1653	57.67	95328.51	
5	040103001003	回填方	1、填方材料品种：5%水泥土翻拌 2、密度：符合设计要求	m3	800	60.62	48496	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：综合考虑，结算不调整	m3	1812.45	21.53	39022.05	
7	040201001001	路床碾压检验	1、机动车道、非机动道路床碾压检验	m2	3090	1.78	5500.2	
8	040201001002	路床碾压检验	1、人行道路床碾压检验	m2	1672	1.79	2992.88	
9	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：综合考虑，结算不调整	m3	1528.8	36.16	55281.41	
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3m以内	m3	3578	12.73	45547.94	
11	040103001004	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度：符合设计要求 3、填方来源、运距：综合考虑	m3	2790	7.45	20785.5	
12	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：综合考虑，结算不调整	m3	369.5	21.53	7955.34	
13	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3m以内	m3	1200	12.73	15276	
14	040103001005	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度：符合设计要求 3、填方来源、运距：综合考虑	m3	957	7.45	7129.65	
15	040103001006	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、密实度要求：符合设计要求	m3	214	304.58	65180.12	
16	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：综合考虑，结算不调整	m3	99.45	21.55	2143.15	
		分部分项合计					441138.48	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	10128.24	10128.24	
		单价措施合计					10128.24	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							451266.72	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方(001)

项目编码	040101001001	项目名称	清表	计量单位	m3	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-95备注1	105kW内推土机推距20m以内 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		2106.1	183.49	104.85	0.52		2.11	0.18	0.1
综合人工工日		小计							0.52		2.11	0.18	0.1
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4652

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.52		4.54	0.35	0.2
综合人工工日		小计							0.52		4.54	0.35	0.2
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	3186.73	259.13	148.08	0.52	0.09	3.19	0.26	0.15
综合人工工日		小计							0.52	0.09	3.19	0.26	0.15
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1653

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	151.54	16.51	9.43	8.43	31.5	15.15	1.65	0.94
综合人工工日		小计							8.43	31.5	15.15	1.65	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.2236				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-382	路基填筑及处理路基水泥稳定土填筑 拖拉机带铧犁拌和 水泥含量5%	10m3	0.1	87.66	314.96	174.61	18.36	10.49	8.77	31.5	17.46	1.84	1.05
综合人工工日		小计							8.77	31.5	17.46	1.84	1.05
0.0827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.2236				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	

	材料费小计	--	31.5	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1812.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5651.1	431.64	246.65	0.52		5.65	0.43	0.25
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	13155.82	920.91	526.23		0.07	13.16	0.92	0.53
综合人工工日		小计							0.52	0.07	18.81	1.35	0.78
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040201001001	项目名称	路床碾压检验	计量单位	m2	工程量	3090

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	11.3	6.46	0.31		1.3	0.11	0.06
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.11	0.06
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040201001002	项目名称	路床碾压检验	计量单位	m2	工程量	1672

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.17	11.33	6.47	1.48		0.14	0.11	0.06
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.11	0.06

0.0139工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1528.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11042.39	821.05	469.17	0.69		11.04	0.82	0.47
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	20785	1454.95	831.4		0.07	20.79	1.45	0.83
综合人工工日		小计							0.69	0.07	31.83	2.27	1.3
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3578

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			346.31	197.89	4.95			0.35	0.2
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.46		6.05	0.46	0.26
综合人工工日		小计							5.41		6.05	0.81	0.46
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2790

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0007	515.16	90.3	3186.73	259.13	148.08	0.36	0.06	2.23	0.18	0.1
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	95.11	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
综合人工工日		小计							3.91	0.06	2.75	0.47	0.26
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0105	6.02	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	369.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5651.1	431.64	246.65	0.52		5.65	0.43	0.25
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	13155.82	920.91	526.23		0.07	13.16	0.92	0.53
综合人工工日		小计							0.52	0.07	18.81	1.35	0.78
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			346.31	197.89	4.95			0.35	0.2
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.46		6.05	0.46	0.26
综合人工工日		小计							5.41		6.05	0.81	0.46
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	957

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	95.11	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0007	515.16	90.3	3186.73	259.13	148.08	0.36	0.06	2.23	0.18	0.1
综合人工工日		小计							3.91	0.06	2.75	0.47	0.26
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0105	6.02	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.06		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	214

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	26998.8	229.9	218.14	124.65	28.86	269.99	2.3	2.18	1.25
综合人工工日		小计							28.86	269.99	2.3	2.18	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.58				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	石屑(米砂)中粗砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.99	--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	99.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001001	515.16		5651.1	431.64	246.65	0.52		5.66	0.43	0.25
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001001		72.24	13155.82	920.91	526.23		0.07	13.17	0.92	0.53
综合人工工日		小计							0.52	0.07	18.83	1.35	0.78
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1261.79	2765.64	294.39	168.23	1440	1261.79	2765.64	294.39	168.23
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	924.64	2349.14	206.44	117.97	600	924.64	2349.14	206.44	117.97
综合人工工日		小计							2040	2186.43	5114.78	500.83	286.2
17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10128.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1250	200		
	镀锌铁丝8#	kg	7	6.14	42.98		
	草袋子	只	20	3.76	75.2		
	其他材料费			--	1868.25	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2186.43	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	8664.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6769			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1895.32			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7445.9			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	90.25			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	135.38			
合计					16335.85			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7201.08	100	7201.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	467602.57	1.3	6078.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	467602.57	0.24	1122.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	467602.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	474803.65	9	42732.33
合计					49933.41

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8664.32										
2	临时设施	7445.9										
3	建筑工人实名制费用	90.25										
4	智慧工地费用	135.38										
5	社会保险费	6078.83										
6	住房公积金	1122.25										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1208732.11	
1.1	人工费	126101.27	
1.2	材料费	976848.56	
1.3	施工机具使用费	52200.05	
1.4	企业管理费	35694.34	
1.5	利润	17887.89	
2	措施项目费	54115.18	
2.1	单价措施项目费	11174.47	
2.2	总价措施项目费	42940.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22080.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29550.63	
5	税金	116315.81	
6	工程造价	1408713.73	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：综合考虑	m3	1528.8	12.89	19706.23	
2	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13F 2、厚度：4cm	m2	3090	54.6	168714	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.6L/m2	m2	3090	1.57	4851.3	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C 2、厚度：6cm	m2	3090	72.72	224704.8	
5	040203004001	封层	1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：1.2L/m2 3、厚度：不小于6mm 4、矿料用量：8m3/1000m2	m2	3090	7.63	23576.7	
6	040203003002	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2	m2	3090	2.58	7972.2	
7	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：18cm	m2	3096.46	36.04	111596.42	
8	040202015002	水泥净浆	1、水泥含量：1.0-1.5kg/m2	m2	3096.46	0.96	2972.6	
9	040202015003	水泥稳定碎石	1、水泥含量：3.5% 2、厚度：18cm	m2	3615.94	35.19	127244.93	
10	040204002001	人行道面层	1、块料品种、规格：6cm厚C30预制砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、其他：含盲道砖	m2	1672	57.93	96858.96	
11	040204003001	人行道基层	1、混凝土强度等级：15cm厚C25混凝土	m2	1672	76.08	127205.76	
12	040204003002	人行道垫层	1、材质、规格：10cm厚碎石垫层	m2	1672	29.26	48922.72	
13	040204004001	安砌侧石	1、材料品种：花岗岩侧石 2、规格：30*15*75cm 3、含弧形石	m	619.5	84.81	52539.8	
14	040204004002	安砌平石	1、材料品种：C30砼预制平石 2、规格：10*30*75cm 3、含弧形石	m	619.5	36.82	22809.99	
15	040204004003	安砌护石	1、材料品种：花岗岩护石 2、规格：10*20*75cm 3、含弧形石	m	620.1	46.75	28989.68	
16	040204004004	安砌树池侧石	1、材料品种：花岗岩树池侧石 2、规格：15*20*150cm	m	482	61.79	29782.78	
17	040204004005	侧石基础	1、材料品种：C25砼靠背	m3	132.14	613.03	81005.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040204002002	树池植草砖	1、规格：10cm厚植草砖 2、垫层：3cm中粗砂、10cm碎石垫层	m2	154.1	189.99	29277.46	
		分部分项合计					1208732.11	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	11174.47	11174.47	
		单价措施合计					11174.47	
合计							1219906.58	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程(002)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	1528.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	68.69	2.75	9849.73	1983.68	991.84	0.07		9.85	1.98	0.99
综合人工工日		小计							0.07		9.85	1.98	0.99
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000165	16.65			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3090

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4793.88	264.44	102.54	51.27	2.48	47.94	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.94	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.96	0.02		
	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13	t	0.0697	507	35.34		
	煤	t	0.00014	477.88	0.07		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	507	11.86		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.94	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3090

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	120.38	21.32	5.64	2.82	0.07	1.2	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.2	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青乳化沥青						t	0.0006	2000	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.2		--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3090

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6688.29	221.07	89.9	44.95	2.28	66.88	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.88	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20						t	0.1424	463	65.93			
	煤						t	0.0002	477.88	0.1			
	木柴						kg	0.032	0.96	0.03			
	柴油						t	0.00006	8210	0.49			
	其他材料费								--	0.33		--	
	材料费小计								--	66.88		--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	3090

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度0.6cm	100m2	0.01	151.16	424.08	109.74	52.18	26.09	1.51	4.24	1.1	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	4.24	1.1	0.52	0.26

0.0143工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	477.88	0.06		
	砾石10	t	0.0058	111.2	0.64		
	乳化沥青	kg	1.2	2	2.4		
	中(粗)砂	t	0.0074	151	1.12		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.24	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	3090

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	220.68	21.32	5.64	2.82	0.07	2.21	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.21	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青乳化沥青						t	0.0011	2000	2.2			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.21		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	3096.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		155.5	107.04	53.52	3.8		1.56	1.07	0.54
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.74	5.16	2.58	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.86	0.09	1.76	1.12	0.57
0.0364工日		未计价材料费											28.64
清单项目综合单价													36.04
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	稳定土混合料4.5%	m3	0.1836	156	28.64		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥净浆	计量单位	m2	工程量	3096.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒水泥浆	100m2	0.01	6.89	53.11	25.71	6.52	3.26	0.07	0.53	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	0.53	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.517	0.348	0.53		
	水	m3	0.00052	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	3615.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)18	100m2	0.01	379.7		155.5	107.04	53.52	3.8		1.56	1.07	0.54
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.74	5.16	2.58	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.86	0.09	1.76	1.12	0.57
0.0364工日		未计价材料费											27.79
清单项目综合单价													35.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料3.5%	m3	0.1836	151.35	27.79		
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.88	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040204002001	项目名称	人行道面层	计量单位	m2	工程量	1672

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	3908.57	84.63	289.77	144.89	13.64	39.09	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	39.09	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道C30预制砖	m2	0.97752	32	31.28		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.348	2.58		
	中(粗)砂	t	0.033219	151	5.02		
	水	m3	0.003093	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	39.09	--	

项目编码	040204003001	项目名称	人行道基层	计量单位	m2	工程量	1672

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	15.43		106.68	53.34	5.33	0.15		1.07	0.53
综合人工工日		小计							5.33	0.15		1.07	0.53
0.0503工日		未计价材料费											69
清单项目综合单价									76.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.153	451	69		
	水	m3	0.0255	6.02	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.15	--	

项目编码	040204003002	项目名称	人行道垫层	计量单位	m2	工程量	1672

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	81.06	40.53	2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.99	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	619.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	19.45		247.85	123.93	12.39	0.19		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	0.19		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费											68.51
清单项目综合单价									84.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)30*15*75cm	m	1.015	67.5	68.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.000806	151	0.12		
	水	m3	0.00015	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.7	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	619.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	3.89		97.31	48.65	4.87	0.04		0.97	0.49
综合人工工日		小计							4.87	0.04		0.97	0.49
0.0459工日		未计价材料费											30.45

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							36.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土缘石10*30*75cm	m	1.015	30	30.45		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.348	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	151	0.02		
	水	m3	0.00003	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.49	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌护石	计量单位	m	工程量	620.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	19.45		247.85	123.93	12.39	0.19		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	0.19		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									46.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)	m	1.015	30	30.45		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.000806	151	0.12		
	水	m3	0.00015	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.64	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌树池侧石	计量单位	m	工程量	482

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25			247.85	123.93	12.39			2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39			2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							45.68				
清单项目综合单价									61.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)15*20*150cm	m	1.015	45	45.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.68	--	

项目编码	040204004005	项目名称	侧石基础	计量单位	m3	工程量	132.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	1.21		23.35	11.68	116.77	1.21		23.35	11.68
综合人工工日		小计							116.77	1.21		23.35	11.68
1.1016工日		未计价材料费							460.02				
清单项目综合单价									613.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.02	451	460.02		
	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	461.23	--	

项目编码	040204002002	项目名称	树池植草砖	计量单位	m2	工程量	154.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	6354.77	84.63	289.77	144.89	13.64	63.55	0.85	2.9	1.45
2-4-33	人行道块料铺设 人工铺植草砖	100m2	0.01	1527.99	43.37		305.6	152.8	15.28	0.43		3.06	1.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	81.06	40.53	2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
综合人工工日		小计							31.17	87.97	2.65	6.77	3.39
0.2941工日		未计价材料费							58.04				
清单项目综合单价									189.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×(40～50)	m2	0.97752	56.9	55.62		
	植草砖10cm厚	m2	1.02	56.9	58.04		

	砂子(中粗砂)	t	0.00283	151	0.43		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.348	2.58		
	中(粗)砂	t	0.033219	151	5.02		
	水	m3	0.003093	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	146.01	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1358.74	4061.89	1028.38	514.19	1080	1358.74	4061.89	1028.38	514.19
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1328.67	481.73	240.87	1080		1328.67	481.73	240.87
综合人工工日		小计							2160	1358.74	5390.56	1510.11	755.06
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11174.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1358.74	--	
	材料费小计			--	1358.74	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	22080.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18298.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3781.71			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20128.46			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	365.97			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	365.97			
合计					42940.71			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29550.63	100	29550.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1262847.29	2	25256.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1262847.29	0.34	4293.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1262847.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1292397.92	9	116315.81
合计					145866.44

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	22080.31										
2	临时设施	20128.46										
3	建筑工人实名制费用	365.97										
4	智慧工地费用	365.97										
5	社会保险费	25256.95										
6	住房公积金	4293.68										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	777195.66	
1.1	人工费	129639.7	
1.2	材料费	579999.9	
1.3	施工机具使用费	22052.5	
1.4	企业管理费	30334.24	
1.5	利润	15169.32	
2	措施项目费	93937.07	
2.1	单价措施项目费	64315.87	
2.2	总价措施项目费	29621.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15231.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20384.5	
5	税金	80236.55	
6	工程造价	971753.78	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501001001	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土180° 基础 3、规格：DN800 4、接口方式：承插连接 5、模板安装、拆除 6、其余详见图纸	m	30	667.81	20034.3	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土180° 基础 3、规格：DN1000 4、接口方式：承插连接 5、模板安装、拆除 6、其余详见图纸	m	14	896.14	12545.96	
3	040501001003	混凝土管	1、垫层：10cm碎石垫层 2、管座材质：C25混凝土180° 基础 3、规格：DN1200 4、接口方式：承插连接 5、模板安装、拆除 6、其余详见图纸	m	312	1516.19	473051.28	
4	040501001004	混凝土管	1、管座材质：C25混凝土360° 包封 2、规格：DN300 3、接口方式：承插连接 4、其余详见图纸	m	137	662.33	90739.21	
5	040501001005	CCTV检测	1、ϕ≥600mm； 2、满足验收要求；	m	356	23.82	8479.92	
6	040504002001	混凝土井	1、规格：D1800圆形钢筋混凝土检查井 2、垫层、井室：参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 3、井筒：C30预制井筒、塑钢踏步、球墨铸铁防坠板 4、井盖、井座：重型球墨铸铁五防井座、盖 5、含模板安拆，其他详见设计图纸	座	2	8158.45	16316.9	
7	040504002002	混凝土井	1、规格：D1500圆形钢筋混凝土检查井 2、垫层、井室：参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 3、井筒：C30预制井筒、塑钢踏步、球墨铸铁防坠板 4、井盖、井座：重型球墨铸铁五防井座、盖 5、含模板安拆，其他详见设计图纸	座	2	7146.34	14292.68	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002003	混凝土井	1、规格：1700*1100 矩形钢筋混凝土检查井 2、垫层、井室：参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 3、井筒：C30预制井筒、塑钢踏步、球墨铸铁防坠板 4、井盖、井座：重型球墨铸铁五防井座、盖 5、含模板安拆，其他详见设计图纸	座	3	7312.16	21936.48	
9	040504002004	混凝土井	1、规格：1700*1100 矩形钢筋混凝土沉泥检查井 2、垫层、井室：参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 3、井筒：C30预制井筒、塑钢踏步、球墨铸铁防坠板 4、井盖、井座：重型球墨铸铁五防井座、盖 5、含模板安拆，其他详见设计图纸	座	5	7312.24	36561.2	
10	040504002005	混凝土井	1、规格：2400*2000 矩形钢筋混凝土检查井 2、垫层、井室：参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 3、井筒：C30预制井筒、塑钢踏步、球墨铸铁防坠板 4、井盖、井座：重型球墨铸铁五防井座、盖 5、含模板安拆，其他详见设计图纸	座	2	11701.1	23402.2	
11	040504002006	混凝土井	1、规格：2400*2400 矩形钢筋混凝土检查井 2、垫层、井室：参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 3、井筒：C30预制井筒、塑钢踏步、球墨铸铁防坠板 4、井盖、井座：重型球墨铸铁五防井座、盖 5、含模板安拆，其他详见设计图纸	座	1	12768.69	12768.69	
12	040601010001	卸荷板	1、名称：卸荷板 2、规格 ：：1800*1800*180mm 3、材质：C30钢筋混凝土，含模板安拆 4、土工布：3mm厚防裂贴 5、具体做法详见图纸	套	10	1160.48	11604.8	
13	040504009001	雨水口	1、型号、规格 ：1450*380mm 双篦雨水口 2、混凝土强度等级 ：C20混凝土底板 ，C30混凝土过梁 3、砌筑材料品种、规格 ：M10水泥砂浆砌MU15砖 4、砂浆强度等级及配合比：M10防水水泥砂浆抹面 5、雨水箅子：防盗铸铁型 D400 5、具体做法详见图纸	座	23	1239.83	28516.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040803004001	交叉管道包封	1、材质：级配碎石	m3	1	334.15	334.15	
15	040803004002	交叉管道包封	1、材质：C25混凝土 2、含模板安拆	m3	3	836.36	2509.08	
16	040501001006	现状管线保护	1、满足施工要求	项	1	3000	3000	
17	040601013001	施工导流	1、满足施工要求	项	1	1102.72	1102.72	
		分部分项合计					777195.66	
1	041107002001	排水、降水	1、名称：轻型井点降水	m	356	176.12	62698.72	
2	041101005001	井字架	1、井深：2m以内	座	15	107.81	1617.15	
		单价措施合计					64315.87	
合计							841511.53	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：雨水工程(003)

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.008867	1910.65		660.25	514.18	257.09	16.94		5.85	4.56	2.28
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0133	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	8.92	32.38	0.36	1.86	0.93
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04513	1467.21	110.81	156.37	324.72	162.36	66.22	5	7.06	14.65	7.33
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.01135	1998.42	1558.63	153.13	430.31	215.16	22.68	17.69	1.74	4.88	2.44
综合人工工日		小计							114.76	55.07	15.01	25.95	12.98
1.0826工日		未计价材料费							444.04				
清单项目综合单价									667.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ800	m	0.895567	264	236.43		
	碎石40	t	0.264537	120	31.74		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.460326	451	207.61		
	草袋子	只	0.623787	3.76	2.35		
	电	kW·h	0.18413	0.89	0.16		
	水	m3	0.397636	6.02	2.39		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001986	6.14	0.01		
	圆钉	kg	0.23768	4.82	1.15		
	模板木材	m3	0.001634	2199	3.59		
	复合木模板面板	m2	0.23835	43.4	10.34		
	零星卡具	kg	0.250177	4.19	1.05		
	脱模剂	kg	0.1135	13.12	1.49		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.075863	0.348	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000199	151	0.03		
	其他材料费			--	0.74	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	499.11	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-139	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.007571	2828.72		1398.02	845.35	422.67	21.42		10.58	6.4	3.2
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.013629	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	9.14	33.18	0.37	1.9	0.95
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054136	1467.21	110.81	156.37	324.72	162.36	79.43	6	8.47	17.58	8.79
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.012114	1998.42	1558.63	153.13	430.31	215.16	24.21	18.88	1.86	5.21	2.61
综合人工工日		小计							134.2	58.06	21.28	31.09	15.55
1.2659工日		未计价材料费							635.96				
清单项目综合单价									896.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ1000	m	0.764671	506	386.92		
	碎石40	t	0.271081	120	32.53		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.552187	451	249.04		
	草袋子	只	0.748268	3.76	2.81		
	电	kW·h	0.220875	0.89	0.2		
	水	m3	0.476982	6.02	2.87		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00212	6.14	0.01		
	圆钉	kg	0.253679	4.82	1.22		
	模板木材	m3	0.001744	2199	3.84		
	复合木模板面板	m2	0.254394	43.4	11.04		
	零星卡具	kg	0.267017	4.19	1.12		
	脱模剂	kg	0.12114	13.12	1.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.08097	0.348	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000213	151	0.03		
	其他材料费			--	0.77	--	

	材料费小计	--	694.02	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-141	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1200mm以内	100m	0.009401	2624.88		1904.68	905.91	452.96	24.68		17.91	8.52	4.26
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.019929	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	13.36	48.52	0.54	2.78	1.39
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.096733	1467.21	110.81	156.37	324.72	162.36	141.93	10.72	15.13	31.41	15.71
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.009025	1998.42	1558.63	153.13	430.31	215.16	18.04	14.07	1.38	3.88	1.94
综合人工工日		小计							198.01	73.31	34.96	46.59	23.3
1.8679工日		未计价材料费							1140.02				
清单项目综合单价									1516.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ1200	m	0.949501	732	695.03		
	碎石40	t	0.396388	120	47.57		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.986677	451	444.99		
	草袋子	只	1.337044	3.76	5.03		
	电	kW·h	0.394671	0.89	0.35		
	水	m3	0.85225	6.02	5.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001579	6.14	0.01		
	圆钉	kg	0.188993	4.82	0.91		
	模板木材	m3	0.0013	2199	2.86		
	复合木模板面板	m2	0.189525	43.4	8.23		
	零星卡具	kg	0.198929	4.19	0.83		
	脱模剂	kg	0.09025	13.12	1.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.060323	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000159	151	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1213.33	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	137

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1480.93		519.67	400.12	200.06	14.81		5.2	4	2
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.080292	1467.21	110.81	156.37	324.72	162.36	117.81	8.9	12.56	26.07	13.04
综合人工工日		小计							132.62	8.9	17.76	30.07	15.04
1.2511工日		未计价材料费							457.94				
清单项目综合单价									662.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=300	m	1.01	87.7	88.58		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.818978	451	369.36		
	草袋子	只	1.109796	3.76	4.17		
	电	kW·h	0.327591	0.89	0.29		
	水	m3	0.707373	6.02	4.26		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	466.84	--	

项目编码	040501001005	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-133	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以上	10m	0.1	25.76		157.45	36.64	18.32	2.58		15.75	3.66	1.83
综合人工工日		小计							2.58		15.75	3.66	1.83
0.0243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	75.94	229.42	7.66	16.72	8.36
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00785	3190.18	2004.8	94.64	656.96	328.48	25.04	15.74	0.74	5.16	2.58
6-1160	C30半地下室圆池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1467.04	267.32		293.41	146.7	132.03	24.06		26.41	13.2
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01505	2924.01	1688.19	79.3	600.66	300.33	44.01	25.41	1.19	9.04	4.52
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.202	2096.51	77.23		419.3	209.65	423.5	15.6		84.7	42.35
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2261	3775.72	3322.4	225.04	800.15	400.08	853.69	751.19	50.88	180.91	90.46
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0721	2122.97	400.69	156.37	455.87	227.93	153.07	28.89	11.27	32.87	16.43
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0721	1162.82	1838.92	3.86	233.34	116.67	83.84	132.59	0.28	16.82	8.41
6-893	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以内)	10m3	0.0721	900.79	315.47	275.89	235.34	117.67	64.95	22.75	19.89	16.97	8.48
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		4.13	2.07	20.67	74.05		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6819.41		95.06	47.53	47.53	681.94		9.51	4.75
D00001	防坠板	座	1		10					10			
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.25255	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	167.72	981.43	22.4	38.02	19.01
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.107	627.94	3814.59	153.86	156.36	78.18	67.19	408.16	16.46	16.73	8.37
综合人工工日		小计							2159.18	3401.23	130.77	457.99	228.99
20.3695工日		未计价材料费							1780.29				
清单项目综合单价									8158.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.4998	444	221.91		
	电	kW·h	1.805446	0.89	1.61		
	水	m3	5.44708	6.02	32.79		

	模板木材	m3	0.247655	2199	544.59		
	复合木模板面板	m2	0.4809	43.4	20.87		
	钢支撑	kg	0.335341	4.27	1.43		
	零星卡具	kg	19.388379	4.19	81.24		
	圆钉	kg	4.002167	4.82	19.29		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	3.710215	457	1695.57		
	草袋子	只	10.03606	3.76	37.74		
	混凝土垫块	m3	0.00903	433.63	3.92		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.428992	6.14	14.91		
	脱模剂	kg	2.637362	13.12	34.6		
	木支撑	m3	0.13159	1525.61	200.76		
	嵌缝料	kg	2.261	1.91	4.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.041792	6.14	6.4		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座五防球墨铸铁井盖	套	1	650	650		
	防坠板防坠板	座	1	10	10		
	钢筋C12	t	0.262652	3671	964.2		
	电焊条	kg	2.847636	6.14	17.48		
	钢筋C16	t	0.11128	3605	401.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	50.181634	0.348	17.46		
	中(粗)砂	t	0.131896	151	19.92		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	20.09	--	
	材料费小计			--	5181.52	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	58.89	177.91	5.94	12.97	6.48
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0069	3190.18	2004.8	94.64	656.96	328.48	22.01	13.83	0.65	4.53	2.27
6-1160	C30半地下室圆池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069	1467.04	267.32		293.41	146.7	101.23	18.45		20.25	10.12
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0132	2924.01	1688.19	79.3	600.66	300.33	38.6	22.28	1.05	7.93	3.96
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.176	2096.51	77.23		419.3	209.65	368.99	13.59		73.8	36.9
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.19215	3775.72	3322.4	225.04	800.15	400.08	725.5	638.4	43.24	153.75	76.88
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0466	2122.97	400.69	156.37	455.87	227.93	98.93	18.67	7.29	21.24	10.62
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0466	1162.82	1838.92	3.86	233.34	116.67	54.19	85.69	0.18	10.87	5.44
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.0466	1171.41	455.39	240.31	282.34	141.17	54.59	21.22	11.2	13.16	6.58
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		4.13	2.07	20.67	74.05		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6819.41		95.06	47.53	47.53	681.94		9.51	4.75
D00001	防坠板	座	1		10					10			
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2897	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	192.39	1125.8	25.7	43.62	21.81
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.07445	627.94	3814.59	153.86	156.36	78.18	46.75	284	11.45	11.64	5.82
综合人工工日		小计							1830.27	3185.83	106.7	387.4	193.7
17.2667工日		未计价材料费							1442.44				
清单项目综合单价									7146.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.3876	444	172.09		
	电	kW·h	1.458496	0.89	1.3		
	水	m3	4.31519	6.02	25.98		
	模板木材	m3	0.199109	2199	437.84		
	复合木模板面板	m2	0.4221	43.4	18.32		
	钢支撑	kg	0.294342	4.27	1.26		

	零星卡具	kg	16.480844	4.19	69.05		
	圆钉	kg	3.373964	4.82	16.26		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	2.97199	457	1358.2		
	草袋子	只	7.022947	3.76	26.41		
	混凝土垫块	m3	0.00792	433.63	3.43		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.064267	6.14	12.67		
	脱模剂	kg	2.164752	13.12	28.4		
	木支撑	m3	0.111831	1525.61	170.61		
	嵌缝料	kg	1.9215	1.91	3.67		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.070405	6.14	6.57		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座五防球墨铸铁井盖	套	1	650	650		
	防坠板防坠板	座	1	10	10		
	钢筋C12	t	0.301288	3671	1106.03		
	电焊条	kg	2.884068	6.14	17.71		
	钢筋C16	t	0.077428	3605	279.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	47.487258	0.348	16.53		
	中(粗)砂	t	0.124814	151	18.85		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	18.7	--	
	材料费小计			--	4628.27	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0432	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	66.95	202.26	6.76	14.74	7.37
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0084	3190.18	2004.8	94.64	656.96	328.48	26.8	16.84	0.79	5.52	2.76

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.0978	1320.76	267.32		264.15	132.08	129.17	26.14		25.83	12.92
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.02	2924.01	1688.19	79.3	600.66	300.33	58.48	33.76	1.59	12.01	6.01
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2304	2036.64	77.99		407.33	203.66	469.24	17.97		93.85	46.92
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.2304	2407.9	1473.47	44.49	490.48	245.24	554.78	339.49	10.25	113.01	56.5
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	2122.97	400.69	156.37	455.87	227.93	89.16	16.83	6.57	19.15	9.57
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.042	1171.41	455.39	240.31	282.34	141.17	49.2	19.13	10.09	11.86	5.93
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.042	1162.82	1838.92	3.86	233.34	116.67	48.84	77.23	0.16	9.8	4.9
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		4.13	2.07	20.67	74.05		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6819.41		95.06	47.53	47.53	681.94		9.51	4.75
D00001	防坠板	座	1		10					10			
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.347533	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	230.79	1350.54	30.83	52.32	26.16
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.045033	627.94	3847.87	153.86	156.36	78.18	28.28	173.28	6.93	7.04	3.52
综合人工工日		小计							1819.89	3039.46	73.97	378.77	189.38
17.1688工日		未计价材料费							1810.69				
清单项目综合单价									7312.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.44064	444	195.64		
	电	kW·h	1.828908	0.89	1.63		
	水	m3	5.333008	6.02	32.1		
	模板木材	m3	0.06948	2199	152.79		
	复合木模板面板	m2	5.4348	43.4	235.87		
	钢支撑	kg	8.68672	4.27	37.09		
	零星卡具	kg	2.9197	4.19	12.23		
	圆钉	kg	0.656175	4.82	3.16		

新点网上招投标系统

	非泵送商品混凝土 C30	m3	3.77394	457	1724.69		
	草袋子	只	8.093337	3.76	30.43		
	混凝土垫块	m3	0.012	433.63	5.2		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.186629	6.14	7.29		
	脱模剂	kg	0.21924	13.12	2.88		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座五防球墨铸铁井盖	套	1	650	650		
	防坠板球墨铸铁	座	1	10	10		
	钢筋C12	t	0.361434	3671	1326.82		
	电焊条	kg	3.109123	6.14	19.09		
	钢筋C12/C16	t	0.046834	3637	170.34		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	44.65068	0.348	15.54		
	中(粗)砂	t	0.117358	151	17.72		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	40.38	--	
	材料费小计			--	4850.15	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0432	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	66.95	202.26	6.76	14.74	7.37
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0084	3190.18	2004.8	94.64	656.96	328.48	26.8	16.84	0.79	5.52	2.76
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.0978	1320.76	267.32		264.15	132.08	129.17	26.14		25.83	12.92
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.02	2924.01	1688.19	79.3	600.66	300.33	58.48	33.76	1.59	12.01	6.01
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2304	2036.64	77.99		407.33	203.66	469.24	17.97		93.85	46.92
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.2304	2407.9	1473.47	44.49	490.48	245.24	554.78	339.49	10.25	113.01	56.5

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	2122.97	400.69	156.37	455.87	227.93	89.16	16.83	6.57	19.15	9.57
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.042	1171.41	455.39	240.31	282.34	141.17	49.2	19.13	10.09	11.86	5.93
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.042	1162.82	1838.92	3.86	233.34	116.67	48.84	77.23	0.16	9.8	4.9
6-914	检查井筒砌筑(ϕ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		4.13	2.07	20.67	74.05		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6819.41		95.06	47.53	47.53	681.94		9.51	4.75
D00001	防坠板	座	1		10					10			
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.34754	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	230.8	1350.57	30.83	52.33	26.16
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.04504	627.94	3847.87	153.86	156.36	78.18	28.28	173.31	6.93	7.04	3.52
综合人工工日		小计							1819.9	3039.52	73.97	378.78	189.38
17.1688工日		未计价材料费							1810.69				
清单项目综合单价									7312.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.44064	444	195.64		
	电	kW·h	1.828908	0.89	1.63		
	水	m3	5.333015	6.02	32.1		
	模板木材	m3	0.06948	2199	152.79		
	复合木模板面板	m2	5.4348	43.4	235.87		
	钢支撑	kg	8.68672	4.27	37.09		
	零星卡具	kg	2.9197	4.19	12.23		
	圆钉	kg	0.656175	4.82	3.16		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	3.77394	457	1724.69		
	草袋子	只	8.093337	3.76	30.43		
	混凝土垫块	m3	0.012	433.63	5.2		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.186664	6.14	7.29		
	脱模剂	kg	0.21924	13.12	2.88		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		

	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座五防球墨铸铁井盖	套	1	650	650		
	防坠板球墨铸铁	座	1	10	10		
	钢筋C12	t	0.361442	3671	1326.85		
	电焊条	kg	3.109234	6.14	19.09		
	钢筋C12/C16	t	0.046842	3637	170.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	44.65068	0.348	15.54		
	中(粗)砂	t	0.117358	151	17.72		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	40.39	--	
	材料费小计			--	4850.21	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0837	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	129.71	391.88	13.09	28.56	14.28
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0116	3190.18	2004.8	94.64	656.96	328.48	37.01	23.26	1.1	7.62	3.81
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.195	1320.76	267.32		264.15	132.08	257.55	52.13		51.51	25.76
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.028	2924.01	1688.19	79.3	600.66	300.33	81.87	47.27	2.22	16.82	8.41
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3456	2036.64	77.99		407.33	203.66	703.86	26.95		140.77	70.38
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.3456	2407.9	1473.47	44.49	490.48	245.24	832.17	509.23	15.38	169.51	84.75
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0981	2122.97	400.69	156.37	455.87	227.93	208.26	39.31	15.34	44.72	22.36
6-893	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以内)	10m3	0.0981	900.79	315.47	275.89	235.34	117.67	88.37	30.95	27.06	23.09	11.54
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0981	1162.82	1838.92	3.86	233.34	116.67	114.07	180.4	0.38	22.89	11.45
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		4.13	2.07	20.67	74.05		4.13	2.07

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6819.41		95.06	47.53	47.53	681.94		9.51	4.75
D00001	防坠板	座	1		10					10			
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.54825	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	364.09	2130.55	48.64	82.54	41.27
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1088	627.94	3847.87	153.86	156.36	78.18	68.32	418.65	16.74	17.01	8.51
综合人工工日		小计							2953.48	4616.57	139.95	618.68	309.34
27.863工日		未计价材料费							3063.08				
清单项目综合单价									11701.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.85374	444	379.06		
	电	kW·h	3.114642	0.89	2.77		
	水	m3	9.396851	6.02	56.57		
	模板木材	m3	0.130935	2199	287.93		
	复合木模板面板	m2	8.0892	43.4	351.07		
	钢支撑	kg	12.98616	4.27	55.45		
	零星卡具	kg	4.36154	4.19	18.27		
	圆钉	kg	1.031109	4.82	4.97		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	6.509835	457	2974.99		
	草袋子	只	17.247961	3.76	64.85		
	混凝土垫块	m3	0.0168	433.63	7.28		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.972581	6.14	12.11		
	脱模剂	kg	0.512082	13.12	6.72		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座五防球墨铸铁井盖	套	1	650	650		
	防坠板球墨铸铁	座	1	10	10		
	钢筋C12	t	0.57018	3671	2093.13		
	电焊条	kg	5.203836	6.14	31.95		
	钢筋C12/C16	t	0.113152	3637	411.53		

新点网上招投标系统

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	61.575069	0.348	21.43		
	中(粗)砂	t	0.161842	151	24.44		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	55.87	--	
	材料费小计			--	7679.65	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0961	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	148.93	449.93	15.03	32.79	16.4
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0124	3190.18	2004.8	94.64	656.96	328.48	39.56	24.86	1.17	8.15	4.07
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.225	1320.76	267.32		264.15	132.08	297.17	60.15		59.43	29.72
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.03	2924.01	1688.19	79.3	600.66	300.33	87.72	50.65	2.38	18.02	9.01
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3744	2036.64	77.99		407.33	203.66	762.52	29.2		152.5	76.25
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.3744	2407.9	1473.47	44.49	490.48	245.24	901.52	551.67	16.66	183.64	91.82
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.109	2122.97	400.69	156.37	455.87	227.93	231.4	43.68	17.04	49.69	24.84
6-894	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以外)	10m3	0.109	711.37	203.01	300.52	202.38	101.19	77.54	22.13	32.76	22.06	11.03
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.109	1162.82	1838.92	3.86	233.34	116.67	126.75	200.44	0.42	25.43	12.72
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		4.13	2.07	20.67	74.05		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6819.41		95.06	47.53	47.53	681.94		9.51	4.75
D00001	防坠板	座	1		10					10			
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.5997	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	398.25	2330.49	53.2	90.29	45.15
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1212	627.94	3847.87	153.86	156.36	78.18	76.11	466.36	18.65	18.95	9.48
综合人工工日		小计							3215.67	4995.55	157.31	674.59	337.31

30.3366工日	未计价材料费				3388.26		
清单项目综合单价					12768.69		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.98022	444	435.22		
	电	kW·h	3.450568	0.89	3.07		
	水	m3	10.446755	6.02	62.89		
	模板木材	m3	0.143836	2199	316.3		
	复合木模板面板	m2	8.7528	43.4	379.87		
	钢支撑	kg	14.06102	4.27	60.04		
	零星卡具	kg	4.722	4.19	19.79		
	圆钉	kg	1.117449	4.82	5.39		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	7.22023	457	3299.65		
	草袋子	只	19.577109	3.76	73.61		
	混凝土垫块	m3	0.018	433.63	7.81		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.163398	6.14	13.28		
	脱模剂	kg	0.56898	13.12	7.47		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座五防球墨铸铁井盖	套	1	650	650		
	防坠板球墨铸铁	座	1	10	10		
	钢筋C12	t	0.623688	3671	2289.56		
	电焊条	kg	5.709528	6.14	35.06		
	钢筋C12/C16	t	0.126048	3637	458.44		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	50.439581	0.348	17.55		
	中(粗)砂	t	0.132574	151	20.02		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	59.53	--	
	材料费小计			--	8383.81	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040601010001	项目名称	卸荷板	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.051	1888.07	355.07	156.37	408.89	204.44	96.29	18.11	7.97	20.85	10.43
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.15124	664.09	3852.81	88.71	150.56	75.28	100.44	582.7	13.42	22.77	11.39
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0023	4559.17	11260.56		911.83	455.92	10.49	25.9		2.1	1.05
综合人工工日		小计							207.22	626.71	21.39	45.72	22.87
1.9548工日		未计价材料费							236.57				
清单项目综合单价									1160.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.51765	457	236.57		
	草袋子	只	3.50064	3.76	13.16		
	电	kW·h	0.20706	0.89	0.18		
	水	m3	0.753228	6.02	4.53		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.462643	6.14	2.84		
	钢筋C12/14/16	t	0.15729	3639	572.38		
	电焊条	kg	1.197821	6.14	7.35		
	圆钉	kg	0.02507	4.82	0.12		
	土工布防裂贴	m2	2.56496	10	25.65		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	863.28	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土	10m3	0.0223	1549.72	62.57	330.54	376.05	188.03	34.56	1.4	7.37	8.39	4.19
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.098	1658.58	4326.14	72.44	346.2	173.1	162.54	423.96	7.1	33.93	16.96
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0366	2023.96	1098.83	68.53	418.5	209.25	74.08	40.22	2.51	15.32	7.66

6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.2	456.22	896.82		91.24	45.62	91.24	179.36		18.25	9.12
综合人工工日		小计							362.42	644.94	16.98	75.89	37.93
3.419工日		未计价材料费							101.67				
清单项目综合单价									1239.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.22746	447	101.67		
	电	kW·h	0.090984	0.89	0.08		
	水	m3	0.434119	6.02	2.61		
	机砖MU20	百块	5.34002	55	293.7		
	沥青漆	kg	1.167348	13.69	15.98		
	铸铁爬梯	kg	8.31432	5.11	42.49		
	铸铁雨水井箅D400	套	2.02	69.5	140.39		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	132.636283	0.348	46.16		
	中(粗)砂	t	0.560328	151	84.61		
	防水剂	kg	2.21598	2.83	6.27		
	其他材料费			--	12.65	--	
	材料费小计			--	746.61	--	

项目编码	040803004001	项目名称	交叉管道包封	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	67.05	243.45	2.72	13.95	6.98
综合人工工日		小计							67.05	243.45	2.72	13.95	6.98
0.6325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									334.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	1.989	120	238.68		
	其他材料费			--	4.77	--	
	材料费小计			--	243.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040803004002	项目名称	交叉管道包封	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1467.21	110.81	156.37	324.72	162.36	146.72	11.08	15.64	32.47	16.24
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0354	1998.42	1558.63	153.13	430.31	215.16	70.74	55.18	5.42	15.23	7.62
综合人工工日		小计							217.46	66.26	21.06	47.7	23.86
2.0516工日		未计价材料费							460.02				
清单项目综合单价									836.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.02	451	460.02		
	草袋子	只	1.3822	3.76	5.2		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881127	6.02	5.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.006195	6.14	0.04		
	圆钉	kg	0.741311	4.82	3.57		
	模板木材	m3	0.005098	2199	11.21		
	复合木模板面板	m2	0.7434	43.4	32.26		
	零星卡具	kg	0.780287	4.19	3.27		
	脱模剂	kg	0.354	13.12	4.64		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.236614	0.348	0.08		
	中(粗)砂	t	0.000622	151	0.09		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	526.28	--	

项目编码	040501001006	项目名称	现状管线保护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	现状管线保护	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3000				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状管线保护	项	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	040601013001	项目名称	施工导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-835*0.3	基坑排水 基坑(工期1个月)100m2以内	座	1	663.57	2.97	182.39	169.19	84.6	663.57	2.97	182.39	169.19	84.6
综合人工工日		小计							663.57	2.97	182.39	169.19	84.6
6.2601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1102.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	0.083333	280.48	142.7	158.87	87.87	43.94	23.37	11.89	13.24	7.32	3.66
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083333	219.42		61.02	56.09	28.04	18.28		5.08	4.67	2.34
1-681	轻型井点 井点设备使用费 简易	套·天	0.166667	286.2	11.46	103.15	77.87	38.94	47.7	1.91	17.19	12.98	6.49
综合人工工日		小计							89.35	13.8	35.51	24.97	12.49
0.843工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									176.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.00675	40.94	0.28		
	轻型井点井管φ40	m	0.135	13.21	1.78		
	橡胶管φ50	m	0.141666	29.69	4.21		
	水	m3	1.211662	6.02	7.29		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.24	--	
	材料费小计	--	13.8	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							77.8	6.67		15.56	7.78
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.67	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	15231.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12622.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2608.69			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13884.94			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	252.45			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	252.45			
合计					29621.2			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：雨水工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：雨水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：雨水工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：雨水工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20384.5	100	20384.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	871132.73	2	17422.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	871132.73	0.34	2961.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	871132.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	891517.23	9	80236.55
合计					100621.05

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：雨水工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	15231.36										
2	临时设施	13884.94										
3	建筑工人实名制费用	252.45										
4	智慧工地费用	252.45										
5	社会保险费	17422.65										
6	住房公积金	2961.85										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：雨水工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：污水工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	171442.43	
1.1	人工费	18070.78	
1.2	材料费	140246.07	
1.3	施工机具使用费	5924.89	
1.4	企业管理费	4799.68	
1.5	利润	2401.01	
2	措施项目费	50137.31	
2.1	单价措施项目费	42602.92	
2.2	总价措施项目费	7534.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3874.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5184.96	
5	税金	20408.82	
6	工程造价	247173.52	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501003001	铸铁管	1、规格、材质：DN400污水用球墨铸铁管 2、接口方式：承插橡胶圈接口 3、管道试验：闭水试验 4、其他详见图纸	m	237	499.04	118272.48	
2	040501001002	CCTV检测	1、ϕ≥600mm； 2、满足验收要求；	m	237	21.8	5166.6	
3	040504002001	混凝土井	1、规格：D1000圆形钢筋混凝土检查井 2、垫层、井室：参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 3、井筒：C30预制井筒、塑钢踏步、球墨铸铁防坠板 4、井盖、井座：重型球墨铸铁五防井座、盖 5、含模板安拆，其他详见设计图纸	座	6	4997.99	29987.94	
4	040504002002	混凝土井	1、规格：D1250圆形钢筋混凝土检查井 2、垫层、井室：参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 3、井筒：C30预制井筒、塑钢踏步、球墨铸铁防坠板 4、井盖、井座：重型球墨铸铁五防井座、盖 5、含模板安拆，其他详见设计图纸	座	2	6038.64	12077.28	
5	040601010001	卸荷板	1、名称：卸荷板 2、规格：：1800*1800*180mm 3、材质：C30钢筋混凝土，含模板安拆 4、土工布：3mm厚防裂贴 5、具体做法详见图纸	套	1	1160.26	1160.26	
6	040601013001	施工导流	1、满足施工要求	项	1	1102.72	1102.72	
7	040601013002	气囊封堵	1、满足施工要求	处	1	831.92	831.92	
8	040803004001	交叉管道包封	1、材质：级配碎石	m3	1	334.15	334.15	
9	040803004002	交叉管道包封	1、材质：C25混凝土 2、含模板安拆	m3	3	836.36	2509.08	
		分部分项合计					171442.43	
1	041107002001	排水、降水	1、名称：轻型井点降水	m	237	176.12	41740.44	
2	041101005001	井字架	1、井深：2m以内	座	8	107.81	862.48	
		单价措施合计					42602.92	
合计							214045.35	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：污水工程(004)

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	237

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.096793	208.82	26.34	63.76	54.52	27.26	20.21	2.55	6.17	5.28	2.64
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	161.93		31.78	15.89	1.59	1.62		0.32	0.16
综合人工工日		小计							21.8	4.17	6.17	5.6	2.8
0.2057工日		未计价材料费							458.5				
清单项目综合单价									499.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	0.977609	469	458.5		
	橡胶圈DN400	个	0.199394	10.74	2.14		
	氧气	m3	0.040072	2.35	0.09		
	乙炔气	kg	0.013357	13.63	0.18		
	润滑油	kg	0.014616	9.04	0.13		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	13.45			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55	0.4		
	水	m3	0.150066	6.02	0.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.348	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	151	0.1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	462.67	--	

项目编码	040501001002	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	237

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		140.46	33.54	16.77	2.72		14.05	3.35	1.68

综合人工工日	小计	2.72		14.05	3.35	1.68
0.0257工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						21.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0227	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	35.18	106.28	3.55	7.75	3.87
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005333	3190.18	2004.8	94.64	656.96	328.48	17.01	10.69	0.5	3.5	1.75
6-1160	C30半地下室圆池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0402	1467.04	267.32		293.41	146.7	58.98	10.75		11.8	5.9
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01005	2924.01	1688.19	79.3	600.66	300.33	29.39	16.97	0.8	6.04	3.02
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1357	2096.51	77.23		419.3	209.65	284.5	10.48		56.9	28.45
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.13565	3775.72	3322.4	225.04	800.15	400.08	512.18	450.68	30.53	108.54	54.27
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0171	2122.97	400.69	156.37	455.87	227.93	36.3	6.85	2.67	7.8	3.9
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0171	1162.82	1838.92	3.86	233.34	116.67	19.88	31.45	0.07	3.99	2
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0171	1296.06	495.74	240.31	307.27	153.64	22.16	8.48	4.11	5.25	2.63
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		4.13	2.07	20.67	74.05		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6819.41		95.06	47.53	47.53	681.94		9.51	4.75
D00001	防坠板	座	1		10					10			
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.20555	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	136.5	798.79	18.23	30.95	15.47
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0273	627.94	3853.07	153.86	156.36	78.18	17.14	105.19	4.2	4.27	2.13

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	1237.42	2322.6	64.66	260.43	130.21
11.6739工日	未计价材料费	982.67				
清单项目综合单价		4997.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.23154	444	102.8		
	电	kW·h	0.98034	0.89	0.87		
	水	m3	2.76577	6.02	16.65		
	模板木材	m3	0.128502	2199	282.58		
	复合木模板面板	m2	0.323043	43.4	14.02		
	钢支撑	kg	0.225287	4.27	0.96		
	零星卡具	kg	11.641514	4.19	48.78		
	圆钉	kg	2.357913	4.82	11.37		
	非泵送商品混凝土 C30P6	m3	1.79418	457	819.94		
	草袋子	只	3.314035	3.76	12.46		
	混凝土垫块	m3	0.00603	433.63	2.61		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.457288	6.14	8.95		
	脱模剂	kg	1.445762	13.12	18.97		
	木支撑	m3	0.078948	1525.61	120.44		
	嵌缝料	kg	1.3565	1.91	2.59		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.173565	457	79.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.696337	6.14	4.28		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座五防球墨铸铁井盖	套	1	650	650		
	防坠板防坠板	座	1	10	10		
	钢筋C12	t	0.213772	3671	784.76		
	电焊条	kg	1.844172	6.14	11.32		
	钢筋C14	t	0.028392	3642	103.4		

新点网上招投标系统

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	30.116709	0.348	10.48		
	中(粗)砂	t	0.079158	151	11.95		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	16.51	--	
	材料费小计			--	3305.27	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0299	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	46.34	139.99	4.68	10.2	5.1
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0061	3190.18	2004.8	94.64	656.96	328.48	19.46	12.23	0.58	4.01	2
6-1160	C30半地下室圆池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0537	1467.04	267.32		293.41	146.7	78.78	14.36		15.76	7.88
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0116	2924.01	1688.19	79.3	600.66	300.33	33.92	19.58	0.92	6.97	3.48
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1639	2096.51	77.23		419.3	209.65	343.62	12.66		68.72	34.36
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1639	3775.72	3322.4	225.04	800.15	400.08	618.84	544.54	36.88	131.14	65.57
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0297	2122.97	400.69	156.37	455.87	227.93	63.05	11.9	4.64	13.54	6.77
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0297	1162.82	1838.92	3.86	233.34	116.67	34.54	54.62	0.11	6.93	3.47
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0297	1296.06	495.74	240.31	307.27	153.64	38.49	14.72	7.14	9.13	4.56
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		4.13	2.07	20.67	74.05		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6819.41		95.06	47.53	47.53	681.94		9.51	4.75
D00001	防坠板	座	1		10					10			
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.247	664.09	3886.09	88.71	150.56	75.28	164.03	959.86	21.91	37.19	18.59
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0394	627.94	3814.59	153.86	156.36	78.18	24.74	150.29	6.06	6.16	3.08
综合人工工日		小计							1534.01	2700.74	82.92	323.39	161.68

14.4717工日	未计价材料费				1235.9		
清单项目综合单价					6038.64		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.30498	444	135.41		
	电	kW·h	1.247082	0.89	1.11		
	水	m3	3.57695	6.02	21.53		
	模板木材	m3	0.162098	2199	356.45		
	复合木模板面板	m2	0.3717	43.4	16.13		
	钢支撑	kg	0.259206	4.27	1.11		
	零星卡具	kg	14.060948	4.19	58.92		
	圆钉	kg	2.860392	4.82	13.79		
	非泵送商品混凝土 C30P6	m3	2.21952	457	1014.32		
	草袋子	只	4.95756	3.76	18.64		
	混凝土垫块	m3	0.00696	433.63	3.02		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.760778	6.14	10.81		
	脱模剂	kg	1.794034	13.12	23.54		
	木支撑	m3	0.09539	1525.61	145.53		
	嵌缝料	kg	1.639	1.91	3.13		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.301455	457	137.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.857475	6.14	5.26		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座五防球墨铸铁井盖	套	1	650	650		
	防坠板防坠板	座	1	10	10		
	钢筋C12	t	0.25688	3671	943.01		
	电焊条	kg	2.268288	6.14	13.93		
	钢筋C16	t	0.040976	3605	147.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	38.578767	0.348	13.43		
	中(粗)砂	t	0.101399	151	15.31		

	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	17.52	--	
	材料费小计			--	3936.64	--	

项目编码	040601010001	项目名称	卸荷板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.051	1888.07	355.07	156.37	408.89	204.44	96.29	18.11	7.97	20.85	10.43
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1512	664.09	3852.81	88.71	150.56	75.28	100.41	582.54	13.41	22.76	11.38
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0023	4559.17	11260.56		911.83	455.92	10.49	25.9		2.1	1.05
综合人工工日		小计							207.19	626.55	21.38	45.71	22.86
1.9546工日		未计价材料费							236.57				
清单项目综合单价									1160.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.51765	457	236.57		
	草袋子	只	3.50064	3.76	13.16		
	电	kW·h	0.20706	0.89	0.18		
	水	m3	0.753222	6.02	4.53		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.462521	6.14	2.84		
	钢筋C12/14/16	t	0.157248	3639	572.23		
	电焊条	kg	1.197504	6.14	7.35		
	圆钉	kg	0.02507	4.82	0.12		
	土工布防裂贴	m2	2.56496	10	25.65		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	863.12	--	

项目编码	040601013001	项目名称	施工导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-835*0.3	基坑排水 基坑(工期1个月)100m2以内	座	1	663.57	2.97	182.39	169.19	84.6	663.57	2.97	182.39	169.19	84.6
综合人工工日		小计							663.57	2.97	182.39	169.19	84.6
6.2601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1102.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.97		--	
	材料费小计								--	2.97		--	

项目编码	040601013002	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	1	176.81		309.28	97.22	48.61	176.81		309.28	97.22	48.61
综合人工工日		小计							176.81		309.28	97.22	48.61
1.668工日		未计价材料费											200
清单项目综合单价									831.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内						只·次	1	200	200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	040803004001	项目名称	交叉管道包封	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	67.05	243.45	2.72	13.95	6.98
综合人工工日		小计							67.05	243.45	2.72	13.95	6.98
0.6325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									334.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40						t	1.989	120	238.68			
	其他材料费								--	4.77		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	243.45	--

项目编码	040803004002	项目名称	交叉管道包封	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1467.21	110.81	156.37	324.72	162.36	146.72	11.08	15.64	32.47	16.24
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0354	1998.42	1558.63	153.13	430.31	215.16	70.74	55.18	5.42	15.23	7.62
综合人工工日		小计							217.46	66.26	21.06	47.7	23.86
2.0516工日		未计价材料费							460.02				
清单项目综合单价									836.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.02	451	460.02		
	草袋子	只	1.3822	3.76	5.2		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881127	6.02	5.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.006195	6.14	0.04		
	圆钉	kg	0.741311	4.82	3.57		
	模板木材	m3	0.005098	2199	11.21		
	复合木模板面板	m2	0.7434	43.4	32.26		
	零星卡具	kg	0.780287	4.19	3.27		
	脱模剂	kg	0.354	13.12	4.64		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.236614	0.348	0.08		
	中(粗)砂	t	0.000622	151	0.09		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	526.28	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	237

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	0.083333	280.48	142.7	158.87	87.87	43.94	23.37	11.89	13.24	7.32	3.66

1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083333	219.42		61.02	56.09	28.04	18.28		5.08	4.67	2.34
1-681	轻型井点 井点设备使用费 简易	套·天	0.166667	286.2	11.46	103.15	77.87	38.94	47.7	1.91	17.19	12.98	6.49
综合人工工日		小计							89.35	13.8	35.51	24.97	12.49
0.843工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									176.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.00675	40.94	0.28		
	轻型井点井管φ40	m	0.135	13.21	1.78		
	橡胶管φ50	m	0.141666	29.69	4.21		
	水	m3	1.211662	6.02	7.29		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	13.8	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							77.8	6.67		15.56	7.78
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.67	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3874.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3210.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	663.54			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3531.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	64.21			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	64.21			
合计					7534.39			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：污水工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：污水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：污水工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：污水工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：污水工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5184.96	100	5184.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	221579.74	2	4431.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	221579.74	0.34	753.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	221579.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	226764.7	9	20408.82
合计					25593.78

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：污水工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3874.22										
2	临时设施	3531.75										
3	建筑工人实名制费用	64.21										
4	智慧工地费用	64.21										
5	社会保险费	4431.59										
6	住房公积金	753.37										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	35853.56	
1.1	人工费	12895.64	
1.2	材料费	16481.21	
1.3	施工机具使用费	2221.32	
1.4	企业管理费	2450.3	
1.5	利润	1805.09	
2	措施项目费	6453.78	
2.1	单价措施项目费	5693.47	
2.2	总价措施项目费	760.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	502.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1628.83	
5	税金	3954.26	
6	工程造价	47890.43	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：改良法桐 2、胸径或干径：12-14cm 3、株高、冠径：高度≥350cm，全冠栽植 4、种植土回填，土源综合考虑 5、养护期：2年	株	107	335.08	35853.56	
		分部分项合计					35853.56	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：四角桩 2、支撑材料规格：杉木杆	株	107	41.55	4445.85	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：草绳绕树干胸径在14cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5m	株	107	11.66	1247.62	
		单价措施合计					5693.47	
合计							41547.03	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(005)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	120.83	193.8	142.8	102	1.81	12.08	19.38	14.28
3-409备注1备注7	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	74.44	18.88	34.88	14.14	10.42	7.44	1.89	3.49	1.41	1.04
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	110.77	28.1	51.9	21.05	15.51	11.08	2.81	5.19	2.11	1.55
综合人工工日		小计							120.52	6.51	20.76	22.9	16.87
1.1816工日		未计价材料费							147.52				
清单项目综合单价									335.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05	130	136.5		
	基肥	kg	1	11.02	11.02		
	水	m3	0.5926	6.02	3.57		
	肥料	kg	1.1704	1.83	2.14		
	药剂	kg	0.03344	23.77	0.79		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	154.03	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	307.03		15.5	11.42	8.16	30.7		1.55	1.14
综合人工工日		小计							8.16	30.7		1.55	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33	5.53	29.47		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.7	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	51	9.9		9.69	7.14	7.65	1.49		1.45	1.07
综合人工工日		小计							7.65	1.49		1.45	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	4.5	0.33	1.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.49	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	502.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	415.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	87.25			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	228.51			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	16.62			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	12.46			
合计					760.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1628.83	100	1628.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42307.34	3.3	1396.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42307.34	0.55	232.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42307.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	43936.17	9	3954.26
合计					5583.09

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	502.72										
2	临时设施	228.51										
3	建筑工人实名制费用	16.62										
4	智慧工地费用	12.46										
5	社会保险费	1396.14										
6	住房公积金	232.69										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：给水工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	208225.82	
1.1	人工费	31298.22	
1.2	材料费	153999.72	
1.3	施工机具使用费	9729.24	
1.4	企业管理费	9450.05	
1.5	利润	3748.59	
2	措施项目费	6496.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6496.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2935.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5303.64	
5	税金	19802.35	
6	工程造价	239828.46	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3m以内	m3	1020	13.2	13464	
2	040103001005	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度：符合设计要求 3、填方来源、运距：综合考虑	m3	891	8.13	7243.83	
3	040103001006	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、密实度要求：符合设计要求	m3	194	310.5	60237	
4	040501003002	铸铁管	1、材质及规格：球墨铸铁管DN200 2、接口方式：T型承插接口 3、管道检验及试验要求：冲洗、压力试验	m	322	257.23	82828.06	
5	040502001021	铸铁管管件	1、种类：承插单支盘三通 2、材质及规格：DN300*200 3、详GB/T13295-2013	个	1	912.23	912.23	
6	040502001002	铸铁管管件	1、种类：盘插短管 2、材质及规格：DN200 L=400 3、详GB/T13295-2013	个	1	268.96	268.96	
7	040502001003	铸铁管管件	1、种类：90°弯头 2、材质及规格： DN200 3、详GB/T13295-2013	个	2	268.96	537.92	
8	040504002001	阀门井	1、规格：闸阀井1300*1300 2、垫层、井室：C30混凝土，预制井圈 3、钢筋：HRB400 4、重型防盗井盖，防坠网 3、具体做法详见图纸	座	2	6665.41	13330.82	
9	040502005001	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN200、Z45X-16型 3、连接形式：法兰连接 4、具体做法详见图纸	只	2	589.01	1178.02	
10	040502008001	套管制作、安装	1、种类：防水套管 2：规格D273*8 L=300 3、具体做法详见图纸	只	6	593.37	3560.22	
11	040502001004	铸铁管管件	1、种类：盘承短管 2、材质及规格： DN150 L=140 3、具体做法详见图纸	个	2	167.36	334.72	
12	040502001022	铸铁管管件	1、种类：盘承短管 2、材质及规格： DN200 L=400 3、具体做法详见图纸	个	2	268.96	537.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040504002002	阀门井	1、规格：排气井1200*1200 2、垫层、井室：C30混凝土，预制井圈 3、钢筋：HRB400 4、重型防盗井盖，防坠网 3、具体做法详见图纸	座	1	6236.08	6236.08	
14	040502001023	铸铁管管件	1、种类：承插单支盘排气三通 2、材质及规格：DN219*6*D57*4 3、具体做法详见图纸	个	1	512.23	512.23	
15	040502005002	阀门	1、种类：蝶阀 2、材质及规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 4、具体做法详见图纸	只	1	60.01	60.01	
16	040502005003	阀门	1、种类：排气阀 2、材质及规格：DN50 H=300 3、具体做法详见图纸	只	1	109.33	109.33	
17	040502001024	铸铁管管件	1、种类：盘承短管 2、材质及规格： DN200 L=140 3、具体做法详见图纸	个	1	235.96	235.96	
18	040502001025	铸铁管管件	1、种类：盘承短管 2、材质及规格： DN200 L=400 3、具体做法详见图纸	个	1	268.96	268.96	
19	040504002003	阀门井	1、规格：排泥井1100*1100 2、垫层、井室：C30混凝土，预制井圈 3、钢筋：HRB400 4、重型防盗井盖，防坠网 3、具体做法详见图纸	座	1	5728.03	5728.03	
20	040502001026	铸铁管管件	1、种类：全盘排泥三通 2、材质及规格：DN200*100 3、具体做法详见图纸	个	1	501.96	501.96	
21	040502001027	铸铁管管件	1、种类：双盘短管 2、材质及规格：DN108*6 L=2000 3、具体做法详见图纸	根	1	335.41	335.41	
22	040502005004	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：具体做法详见图纸	只	1	183.24	183.24	
23	040502001028	铸铁管管件	1、种类：单盘短管 2、材质及规格：DN108*6 L=2000 3、具体做法详见图纸	根	1	335.41	335.41	
24	040502008002	套管制作、安装	1、种类：防水套管 2：规格D159*4.5 L=300 3、具体做法详见图纸	只	2	364.93	729.86	
25	040502001029	铸铁管管件	1、种类：短管 2、材质及规格：DN108*6 L=5000 3、具体做法详见图纸	根	1	610.41	610.41	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040502001030	铸铁管管件	1、种类：钢塑转换 2、材质及规格： DN200 3、具体做法详见图纸	个	2	378.96	757.92	
27	040504002004	消火栓井	1、规格：ϕ1200 消火栓井 2、具体做法详见图纸	座	3	586.44	1759.32	
28	040502010001	消火栓	1、规格：地上式消火栓 2、SS100/65-1.0 3、具体做法详见图纸	套	3	620.81	1862.43	
29	040502001031	铸铁管管件	1、种类：承插单支盘三通 2、材质及规格： DN200*100 3、具体做法详见图纸	个	3	501.96	1505.88	
30	040502001032	铸铁管管件	1、种类：法兰盲板 2、材质及规格： Q235B 3、具体做法详见图纸	个	1	39.96	39.96	
31	040503002001	混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C30混凝土、模板 2、具体做法详见图纸	m3	2.57	770.32	1979.72	
32	040205004001	地面标识	1、不锈钢路面标志牌 2、具体做法详见图纸	块	8	5	40	
		分部分项合计					208225.82	
		单价措施合计						
合计							208225.82	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：给水工程(006)

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			989.45	494.72	4.95			0.99	0.49
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	221.52	66.97	0.46		6.05	0.2	0.06
综合人工工日		小计							5.41		6.05	1.19	0.55
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	891

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	271.74	135.87	3.55		0.52	0.82	0.41
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.0007	515.16	90.3	3186.73	190.61	66.97	0.36	0.06	2.23	0.13	0.05
综合人工工日		小计							3.91	0.06	2.75	0.95	0.46
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0105	6.02	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	194

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	26998.8	229.9	623.26	311.63	28.86	269.99	2.3	6.23	3.12
综合人工工日		小计							28.86	269.99	2.3	6.23	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													310.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)中粗砂						t	1.788	151	269.99			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	269.99		--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	150.41	13.04		55.65	19.55	15.04	1.3		5.57	1.96
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	69.96	17.52	98.68	34.67	2.67	0.7	0.18	0.99	0.35
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
综合人工工日		小计							19.65	3.34	0.18	7.28	2.56
0.1854工日		未计价材料费											224.22
清单项目综合单价													257.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN200						m	1.01	222	224.22			
	橡胶圈DN200						个	0.2575	4.11	1.06			
	氧气						m3	0.01895	2.35	0.04			
	乙炔气						kg	0.00628	13.63	0.09			
	润滑油						kg	0.0158	9.04	0.14			
	法兰阀门DN50						个	0.00007	349.3	0.02			
	平焊法兰DN50						片	0.00013	16.12				
	钢板δ4.5～10						kg	0.0246	4.115	0.1			
	热镀锌钢管DN50						m	0.0102	22.17	0.23			
	石棉橡胶板δ1～6						kg	0.009	7.79	0.07			
	带帽带垫螺栓						kg	0.0024	5.35	0.01			
	电焊条						kg	0.003	6.14	0.02			

新点网上招投标系统

	水	m3	0.2545	6.02	1.53		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	227.56	--	

项目编码	040502001021	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	20.22	9.47	45.03	15.82	121.69	20.22	9.47	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	20.22	9.47	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									912.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单支盘三通DN300*200	个	1	700	700		
	橡胶圈DN300	个	2.06	8.19	16.87		
	氧气	m3	0.264	2.35	0.62		
	乙炔气	kg	0.088	13.63	1.2		
	润滑油	kg	0.158	9.04	1.43		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	720.22	--	

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	10.92		36.52	12.83	98.69	10.92		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	10.92		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									268.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件盘插短管DN200 L=400	个	1	110	110		
	橡胶圈DN200	个	2.06	4.11	8.47		
	氧气	m3	0.183	2.35	0.43		
	乙炔气	kg	0.061	13.63	0.83		

新点网上招投标系统

	润滑油	kg	0.126	9.04	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	120.92	--	

项目编码	040502001003	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	10.92		36.52	12.83	98.69	10.92		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	10.92		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									268.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件90°弯头 DN200	个	1	110	110		
	橡胶圈DN200	个	2.06	4.11	8.47		
	氧气	m3	0.183	2.35	0.43		
	乙炔气	kg	0.061	13.63	0.83		
	润滑油	kg	0.126	9.04	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	120.92	--	

项目编码	040504002001	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0361	1549.72	62.57	156.37	573.4	201.46	55.94	2.26	5.64	20.7	7.27
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0076	3190.18	2004.8	94.64	1180.37	414.72	24.25	15.24	0.72	8.97	3.15
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.1444	1320.76	4928.72		488.68	171.7	190.72	711.71		70.57	24.79
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0304	2924.01	1688.19	79.3	1081.88	380.12	88.89	51.32	2.41	32.89	11.56
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2074	2036.64	77.99		753.56	264.76	422.4	16.18		156.29	54.91
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.13825	2407.9	1473.47	44.49	890.92	313.03	332.89	203.71	6.15	123.17	43.28

新点网上招投标系统

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0285	2122.97	400.69	156.37	785.5	275.99	60.5	11.42	4.46	22.39	7.87
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0285	1296.06	495.74	240.31	479.54	168.49	36.94	14.13	6.85	13.67	4.8
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0285	1162.82	1838.92	3.86	430.24	151.17	33.14	52.41	0.11	12.26	4.31
6-914	检查井筒砌筑(ϕ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		7.65	2.69	20.67	74.05		7.65	2.69
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3249.41		175.86	61.79	47.53	324.94		17.59	6.18
D00001	防坠网	座	1		5					5			
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.32705	664.09	3855.93	88.71	245.71	86.33	217.19	1261.08	29.01	80.36	28.23
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.04325	627.94	3853.07	153.86	232.34	81.63	27.16	166.65	6.65	10.05	3.53
综合人工工日		小计							1558.22	2910.1	62	576.56	202.57
14.7002工日		未计价材料费							1355.96				
清单项目综合单价									6665.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.36822	457	168.28		
	电	kW·h	1.774154	0.89	1.58		
	水	m3	5.362129	6.02	32.28		
	模板木材	m3	0.050053	2199	110.07		
	复合木模板面板	m2	3.70125	43.4	160.63		
	钢支撑	kg	5.517519	4.27	23.56		
	零星卡具	kg	1.908667	4.19	8		
	圆钉	kg	0.72261	4.82	3.48		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.47288	457	673.11		
	草袋子	只	9.356626	3.76	35.18		
	混凝土垫块	m3	0.01824	433.63	7.91		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	2.404755	457	1098.97		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.108711	6.14	6.81		

新点网上招投标系统

	脱模剂	kg	0.14877	13.12	1.95		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座普通	套	1	300	300		
	防坠网球墨铸铁	座	1	5	5		
	钢筋C14	t	0.385112	3642	1402.58		
	电焊条	kg	2.932776	6.14	18.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	37.783371	0.348	13.15		
	中(粗)砂	t	0.099309	151	15		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	21.25	--	
	材料费小计			--	4266.06	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	2.57		23.3	8.18	62.96	2.57		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	2.57		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费							492				
清单项目综合单价									589.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN200 、Z45X-16型	个	1	492	492		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	7.79	2.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	494.57	--	

项目编码	040502008001	项目名称	套管制作、安装	计量单位	只	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	188.68	180.9	38.95	69.81	24.53	188.68	180.9	38.95	69.81	24.53

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	188.68	180.9	38.95	69.81	24.53
1.78工日	未计价材料费	90.5				
清单项目综合单价		593.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管D273*8 L=300	kg	21.84	4.144	90.5		
	钢板δ10～15 Q235	kg	29.2	4.115	120.16		
	扁钢 < -59	kg	2.7	5.377	14.52		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	3.68	6.14	22.6		
	氧气	m3	2.63	2.35	6.18		
	乙炔气	kg	0.88	13.63	11.99		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.204	3.12	0.64		
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	271.4	--	

项目编码	040502001004	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	3.57		31.77	11.16	85.86	3.57		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	3.57		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									167.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件盘插短管铸铁 DN150 L=140	个	1	35	35		
	橡胶圈DN100	个	2.06	0.92	1.9		
	氧气	m3	0.101	2.35	0.24		
	乙炔气	kg	0.034	13.63	0.46		
	润滑油	kg	0.105	9.04	0.95		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38.57	--	

项目编码	040502001022	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	10.92		36.52	12.83	98.69	10.92		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	10.92		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									268.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN200 L=400	个	1	110	110		
	橡胶圈DN200	个	2.06	4.11	8.47		
	氧气	m3	0.183	2.35	0.43		
	乙炔气	kg	0.061	13.63	0.83		
	润滑油	kg	0.126	9.04	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	120.92	--	

项目编码	040504002002	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0324	1549.72	62.57	156.37	573.4	201.46	50.21	2.03	5.07	18.58	6.53
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0072	3190.18	2004.8	94.64	1180.37	414.72	22.97	14.43	0.68	8.5	2.99
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.1296	1320.76	4928.72		488.68	171.7	171.17	638.76		63.33	22.25
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0288	2924.01	1688.19	79.3	1081.88	380.12	84.21	48.62	2.28	31.16	10.95
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1944	2036.64	77.99		753.56	264.76	395.92	15.16		146.49	51.47
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1296	2407.9	1473.47	44.49	890.92	313.03	312.06	190.96	5.77	115.46	40.57
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0246	2122.97	400.69	156.37	785.5	275.99	52.23	9.86	3.85	19.32	6.79
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0246	1296.06	495.74	240.31	479.54	168.49	31.88	12.2	5.91	11.8	4.14
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0246	1162.82	1838.92	3.86	430.24	151.17	28.61	45.24	0.09	10.58	3.72
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		7.65	2.69	20.67	74.05		7.65	2.69

新点网上招投标系统

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3249.41		175.86	61.79	47.53	324.94		17.59	6.18
D00001	防坠网	座	1		5					5			
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3164	664.09	3855.93	88.71	245.71	86.33	210.12	1220.02	28.07	77.74	27.31
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0368	627.94	3853.07	153.86	232.34	81.63	23.11	141.79	5.66	8.55	3
综合人工工日		小计							1450.69	2743.06	57.38	536.75	188.59
13.6857工日		未计价材料费							1259.61				
清单项目综合单价									6236.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.33048	457	151.03		
	电	kW·h	1.630452	0.89	1.45		
	水	m3	4.903632	6.02	29.52		
	模板木材	m3	0.045362	2199	99.75		
	复合木模板面板	m2	3.4776	43.4	150.93		
	钢支撑	kg	5.177808	4.27	22.11		
	零星卡具	kg	1.791864	4.19	7.51		
	圆钉	kg	0.67772	4.82	3.27		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.32192	457	604.12		
	草袋子	只	8.32189	3.76	31.29		
	混凝土垫块	m3	0.01728	433.63	7.49		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	2.23257	457	1020.28		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.060294	6.14	6.51		
	脱模剂	kg	0.128412	13.12	1.68		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座普通	套	1	300	300		
	防坠网球墨铸铁	座	1	5	5		
	钢筋C14	t	0.367328	3642	1337.81		
	电焊条	kg	2.797344	6.14	17.18		

新点网上招投标系统

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	35.163076	0.348	12.24		
	中(粗)砂	t	0.092421	151	13.96		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	20.28	--	
	材料费小计			--	4002.67	--	

项目编码	040502001023	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	20.22	9.47	45.03	15.82	121.69	20.22	9.47	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	20.22	9.47	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									512.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单支盘排气三通DN219*6*D57*4	个	1	300	300		
	橡胶圈DN300	个	2.06	8.19	16.87		
	氧气	m3	0.264	2.35	0.62		
	乙炔气	kg	0.088	13.63	1.2		
	润滑油	kg	0.158	9.04	1.43		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	320.22	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-647	焊接法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	14.31	0.55		5.29	1.86	14.31	0.55		5.29	1.86
综合人工工日		小计							14.31	0.55		5.29	1.86
0.135工日		未计价材料费							38				
清单项目综合单价									60.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门手动蝶阀 DN50	个	1	38	38		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.07	7.79	0.55		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	38.55	--	

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-603	自动双口排气阀安装 公称直径50mm以内	个	1	25.44	1.43	5.74	9.41	3.31	25.44	1.43	5.74	9.41	3.31
综合人工工日		小计							25.44	1.43	5.74	9.41	3.31
0.24工日		未计价材料费							64				
清单项目综合单价									109.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动双口排气阀DN50 H=300	个	1	64	64		
	电焊条	kg	0.11	6.14	0.68		
	氧气	m3	0.02	2.35	0.05		
	乙炔气	kg	0.01	13.63	0.14		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.07	7.79	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	65.43	--	

项目编码	040502001024	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	10.92		36.52	12.83	98.69	10.92		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	10.92		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							77				
清单项目综合单价									235.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN200 L=140	个	1	77	77		
	橡胶圈DN200	个	2.06	4.11	8.47		
	氧气	m3	0.183	2.35	0.43		
	乙炔气	kg	0.061	13.63	0.83		
	润滑油	kg	0.126	9.04	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	87.92	--

项目编码	040502001025	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	10.92		36.52	12.83	98.69	10.92		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	10.92		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									268.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN200 L=400	个	1	110	110		
	橡胶圈DN200	个	2.06	4.11	8.47		
	氧气	m3	0.183	2.35	0.43		
	乙炔气	kg	0.061	13.63	0.83		
	润滑油	kg	0.126	9.04	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	120.92	--	

项目编码	040504002003	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0289	1549.72	62.57	156.37	573.4	201.46	44.79	1.81	4.52	16.57	5.82
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0068	3190.18	2004.8	94.64	1180.37	414.72	21.69	13.63	0.64	8.03	2.82
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.1156	1320.76	4928.72		488.68	171.7	152.68	569.76		56.49	19.85
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0272	2924.01	1688.19	79.3	1081.88	380.12	79.53	45.92	2.16	29.43	10.34
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1814	2036.64	77.99		753.56	264.76	369.45	14.15		136.7	48.03
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1209	2407.9	1473.47	44.49	890.92	313.03	291.12	178.14	5.38	107.71	37.85
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.021	2122.97	400.69	156.37	785.5	275.99	44.58	8.41	3.28	16.5	5.8

6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.021	1296.06	495.74	240.31	479.54	168.49	27.22	10.41	5.05	10.07	3.54
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.021	1162.82	1838.92	3.86	430.24	151.17	24.42	38.62	0.08	9.04	3.17
6-914	检查井筒砌筑(ϕ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	74.05		7.65	2.69	20.67	74.05		7.65	2.69
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3249.41		175.86	61.79	47.53	324.94		17.59	6.18
D00001	防坠网	座	1		5					5			
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2833	664.09	3855.93	88.71	245.71	86.33	188.14	1092.38	25.13	69.61	24.46
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0346	627.94	3853.07	153.86	232.34	81.63	21.73	133.32	5.32	8.04	2.82
综合人工工日		小计							1333.55	2510.54	51.56	493.43	173.37
12.5807工日		未计价材料费							1165.58				
清单项目综合单价									5728.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.29478	457	134.71		
	电	kW·h	1.491296	0.89	1.33		
	水	m3	4.462805	6.02	26.87		
	模板木材	m3	0.040902	2199	89.94		
	复合木模板面板	m2	3.2529	43.4	141.18		
	钢支撑	kg	4.836302	4.27	20.65		
	零星卡具	kg	1.674466	4.19	7.02		
	圆钉	kg	0.633498	4.82	3.05		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	1.17912	457	538.86		
	草袋子	只	7.349986	3.76	27.64		
	混凝土垫块	m3	0.01632	433.63	7.08		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	2.06343	457	942.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.95165	6.14	5.84		
	脱模剂	kg	0.10962	13.12	1.44		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	200	80.8		
	铸铁爬梯	kg	13.959	5.11	71.33		

	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖井座普通	套	1	300	300		
	防坠网球墨铸铁	座	1	5	5		
	钢筋C14	t	0.330616	3642	1204.1		
	电焊条	kg	2.517768	6.14	15.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	32.744136	0.348	11.39		
	中(粗)砂	t	0.086064	151	13		
	防水剂	kg	0.13925	2.83	0.39		
	其他材料费			--	19.31	--	
	材料费小计			--	3676.12	--	

项目编码	040502001026	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	10.92		36.52	12.83	98.69	10.92		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	10.92		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							343				
清单项目综合单价									501.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件 全盘排泥三通 DN200*100	个	1	343	343		
	橡胶圈DN200	个	2.06	4.11	8.47		
	氧气	m3	0.183	2.35	0.43		
	乙炔气	kg	0.061	13.63	0.83		
	润滑油	kg	0.126	9.04	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	353.92	--	

项目编码	040502001027	项目名称	铸铁管管件	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	6.62		31.77	11.16	85.86	6.62		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	6.62		31.77	11.16

0.81工日	未计价材料费						200
清单项目综合单价							335.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件双盘短管 DN108*6 L=2000	个	1	200	200		
	橡胶圈DN150	个	2.06	2.4	4.94		
	氧气	m3	0.101	2.35	0.24		
	乙炔气	kg	0.034	13.63	0.46		
	润滑油	kg	0.105	9.04	0.95		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	206.62	--	

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	1.32		14.04	4.93	37.95	1.32		14.04	4.93
综合人工工日		小计							37.95	1.32		14.04	4.93
0.358工日		未计价材料费							125				
清单项目综合单价									183.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门手动闸阀 DN100						个	1	125	125			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6						kg	0.17	7.79	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	126.32		--	

项目编码	040502001028	项目名称	铸铁管管件	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	6.62		31.77	11.16	85.86	6.62		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	6.62		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									335.41				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	铸铁管件单盘短管 DN108*6 L=2000	个	1	200	200		
	橡胶圈DN150	个	2.06	2.4	4.94		
	氧气	m3	0.101	2.35	0.24		
	乙炔气	kg	0.034	13.63	0.46		
	润滑油	kg	0.105	9.04	0.95		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	206.62	--	

项目编码	040502008002	项目名称	套管制作、安装	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2950	刚性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	127.2	88.81	28.22	47.06	16.54	127.2	88.81	28.22	47.06	16.54
综合人工工日		小计							127.2	88.81	28.22	47.06	16.54
1.2工日		未计价材料费							57.1				
清单项目综合单价									364.93				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管D159*4.5 L=300	kg	13.78	4.144	57.1		
	钢板δ10～15 Q235	kg	12.19	4.115	50.16		
	扁钢 < -59	kg	2	5.377	10.75		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	1.8	6.14	11.05		
	氧气	m3	1.99	2.35	4.68		
	乙炔气	kg	0.66	13.63	9		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.138	3.12	0.43		
	其他材料费			--	2.74	--	
	材料费小计			--	145.91	--	

项目编码	040502001029	项目名称	铸铁管管件	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	6.62		31.77	11.16	85.86	6.62		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	6.62		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							475				
清单项目综合单价									610.41				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件单盘短管 DN108*6 L=5000	个	0.95	500	475		
	橡胶圈DN150	个	2.06	2.4	4.94		
	氧气	m3	0.101	2.35	0.24		
	乙炔气	kg	0.034	13.63	0.46		
	润滑油	kg	0.105	9.04	0.95		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	481.62	--	

项目编码	040502001030	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	10.92		36.52	12.83	98.69	10.92		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	10.92		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									378.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件钢塑转换 DN200	个	1	220	220		
	橡胶圈DN200	个	2.06	4.11	8.47		
	氧气	m3	0.183	2.35	0.43		
	乙炔气	kg	0.061	13.63	0.83		
	润滑油	kg	0.126	9.04	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	230.92	--	

项目编码	040504002004	项目名称	消火栓井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-459	M7.5消火栓井 浅型(商品砼)(非泵送)	座	1	79.54	467.13		29.43	10.34	79.54	467.13		29.43	10.34
综合人工工日		小计							79.54	467.13		29.43	10.34
0.7504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									586.44				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.053	447	23.69		
	机砖	百块	1.77	55	97.35		
	沥青漆	kg	0.492	13.69	6.74		
	铸铁井盖φ600 轻型	套	1	300	300		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.206	0.348	9.47		
	中(粗)砂	t	0.19642	151	29.66		
	水	m3	0.0366	6.02	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.13	--	

项目编码	040502010001	项目名称	消火栓	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.46		25.49	8.96	68.9	3.46		25.49	8.96
综合人工工日		小计							68.9	3.46		25.49	8.96
0.65工日		未计价材料费							514				
清单项目综合单价									620.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓	套	1	514	514		
	氧气	m3	0.103	2.35	0.24		
	乙炔气	kg	0.034	13.63	0.46		
	石棉绒	kg	0.123	2.56	0.31		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.392	0.18		
	破布	kg	0.05	6.41	0.32		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	517.46	--	

项目编码	040502001031	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	10.92		36.52	12.83	98.69	10.92		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	10.92		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							343				
清单项目综合单价									501.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件承插单只盘三通 DN200 *100	个	1	343	343		
	橡胶圈DN200	个	2.06	4.11	8.47		
	氧气	m3	0.183	2.35	0.43		
	乙炔气	kg	0.061	13.63	0.83		
	润滑油	kg	0.126	9.04	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	353.92	--	

项目编码	040502001032	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通补4-116	盲板制作安装	t	0.004	2100.5	492.44	2150.11	777.19	273.07	8.4	1.97	8.6	3.11	1.09
综合人工工日		小计							8.4	1.97	8.6	3.11	1.09
0.0793工日		未计价材料费							16.79				
清单项目综合单价									39.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板	kg	4.08	4.115	16.79		
	氧气	m3	0.065904	2.35	0.15		
	乙炔气	kg	0.021876	13.63	0.3		
	电焊条结 422	kg	0.161348	6.14	0.99		
	电	kw.h	0.01496	0.89	0.01		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.035652	7.79	0.28		
	黑铅粉	kg	0.00214	15.49	0.03		
	破布	kg	0.002616	6.41	0.02		
	清油	kg	0.00214	14.41	0.03		
	机油15#	kg	0.008888	8.41	0.07		

	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.025476	3.12	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.76	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	2.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-497	C30管道支墩(档墩) 每处3m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1828.46	114.42	184.66	676.53	237.7	182.85	11.44	18.47	67.65	23.77
综合人工工日		小计							182.85	11.44	18.47	67.65	23.77
1.725工日		未计价材料费							466.14				
清单项目综合单价									770.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	1.43	3.76	5.38		
	电	kW·h	0.816	0.89	0.73		
	水	m3	0.8869	6.02	5.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	477.58	--	

项目编码	040205004001	项目名称	地面标识	计量单位	块	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标志板	块	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板	块	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	2935.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2498.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	437.27			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3435.73			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	62.47			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	62.47			
合计					6496.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给水工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：给水工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5303.64	100	5303.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	214722.47	2.1	4509.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	214722.47	0.37	794.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	214722.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	220026.11	9	19802.35
合计					25105.99

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2935.98										
2	临时设施	3435.73										
3	建筑工人实名制费用	62.47										
4	智慧工地费用	62.47										
5	社会保险费	4509.17										
6	住房公积金	794.47										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给水工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	136841.98	
1.1	人工费	12123.11	
1.2	材料费	109079.88	
1.3	施工机具使用费	8848.9	
1.4	企业管理费	5214	
1.5	利润	1576.09	
2	措施项目费	4118.93	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4118.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1778.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3481.74	
5	税金	12999.84	
6	工程造价	157442.49	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内	m3	92.28	13.33	1230.09	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度：符合设计要求 3、填方来源、运距：综合考虑	m3	57.56	9.3	535.31	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：综合考虑，结算不调整	m3	26.09	25.42	663.21	
4	040205006001	指示标线	1、标线、箭头、图形标记 2、干膜厚度1.8mm 3、玻璃珠0.3-0.34kg/m2 4、详见设计图纸	m2	275	30	8250	
5	040205007001	标记	1、黄黑立面标记 2、详见设计图纸	m2	16	239.88	3838.08	
6	040205006002	铣刨标线	1、清除标线 2、详见设计图纸	m2	5	101.61	508.05	
7	040205012001	围挡	1、彩色夹芯板，镀锌龙骨 2、详见设计图纸	m	100	100	10000	
8	040205004001	标志板	1、类型：停让标志 2、材质、规格尺寸：八边形直径60cm，铝合金板，板厚2mm 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、详见设计图纸	套	4	455.29	1821.16	
9	040205004002	标志板	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：40*136cm，铝合金板，板厚2mm 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、详见设计图纸	套	4	583.29	2333.16	
10	040205004003	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：400*300cm，铝合金板，板厚3mm 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、详见设计图纸	套	4	8284.26	33137.04	
11	040205004004	标志板	1、类型：限速+禁鸣+禁停 2、材质、规格尺寸：3*φ60，铝合金板，板厚2mm 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、详见设计图纸	套	2	1200.87	2401.74	
12	040205004005	标志板	1、类型：人行横道标志 2、材质、规格尺寸：正方形 L=60cm，铝合金板，板厚2mm 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、详见设计图纸	套	2	455.29	910.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040205004006	更换反光膜	1、类型：更换反光膜 2、材质、规格尺寸：400*300cm 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、详见设计图纸	块	2	2878.56	5757.12	
14	040205004007	标志板	1、类型：施工标志 2、板面反光膜等级：IV类反光膜 3、详见设计图纸	块	4	200.29	801.16	
15	040205003001	标杆	1、类型：悬臂式（3F标杆） 2、钢管材质：Q235B、镀锌≥270g/m2，聚酯涂料厚度≥0.076mm 3、规格尺寸：ϕ299*12*8500+3*ϕ152*8*4670+3*ϕ152*8*696 4、垫层、基础：：C30混凝土基础 5、钢筋、模板安、拆 6、详见设计图纸	根	4	14827.26	59309.04	
16	040205003002	标杆	1、类型：直标杆 2、钢管材质：热轧无缝钢管，热镀锌、喷塑 3、规格尺寸：ϕ89*5*2800 4、垫层、基础：：C30混凝土基础 5、详见设计图纸	根	4	825.38	3301.52	
17	040205003003	标杆	1、类型：直标杆 2、钢管材质：热轧无缝钢管，热镀锌、喷塑 3、规格尺寸：ϕ89*1.5*2200 4、垫层、基础：：C30混凝土基础 5、详见设计图纸	根	4	511.18	2044.72	
		分部分项合计					136841.98	
		单价措施合计						
合计							136841.98	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通安全设施(007)

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	92.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.001	5460.7			2348.1	709.89	5.46			2.35	0.71
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.000901	515.16		4544.5	221.52	66.97	0.46		4.09	0.2	0.06
综合人工工日		小计							5.92		4.09	2.55	0.77
0.0559工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	57.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0007	515.16		3816.53	221.52	66.97	0.36		2.67	0.16	0.05
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	509.49	154.03	3.55		0.52	1.53	0.46
综合人工工日		小计							3.91		3.19	1.69	0.51
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	26.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5651.1	221.52	66.97	0.52		5.65	0.22	0.07
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	18894.36				0.07	18.89		
综合人工工日		小计							0.52	0.07	24.54	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040205006001	项目名称	指示标线	计量单位	m2	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	指示标线	m2	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	指示标线						m2	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	1	46.64	167.12		20.06	6.06	46.64	167.12		20.06	6.06
综合人工工日		小计							46.64	167.12		20.06	6.06
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													239.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光膜						m2	1	160	160			
	粘结剂CX-404						kg	0.5	9.29	4.65			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	2.47	--	
	材料费小计	--	167.12	--	

项目编码	040205006002	项目名称	铣刨标线	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-470	清除标线 化学清除	m2	1	47.7			20.51	6.2	47.7			20.51	6.2
综合人工工日		小计							47.7			20.51	6.2
0.45工日		未计价材料费							27.2				
清单项目综合单价									101.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱漆剂	kg	2.05	13.27	27.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.2	--	

项目编码	040205012001	项目名称	围挡	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	围挡	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							255.3				
清单项目综合单价									455.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板八角形D60cm	块	1	252	252		
	紧固件	套	2	1.65	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	255.3	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							383.3				
清单项目综合单价									583.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板40*136cm	块	1	380	380		
	紧固件	套	2	1.65	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	383.3	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		561.82	131.27	39.69	305.28		561.82	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		561.82	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费							7246.2				
清单项目综合单价									8284.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件400*300cm	套	28	1.65	46.2		
	标志板12m2以内	块	1	7200	7200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7246.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	3	38.16		140.46	16.41	4.96	114.48		421.38	49.23	14.88
综合人工工日		小计							114.48		421.38	49.23	14.88
1.08工日		未计价材料费							600.9				
清单项目综合单价									1200.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板圆形 ϕ60	块	3	197	591		
	紧固件	套	6	1.65	9.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600.9	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							255.3				
清单项目综合单价									455.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板正方形 L=60cm	块	1	252	252		
	紧固件	套	2	1.65	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	255.3	--	

项目编码	040205004006	项目名称	更换反光膜	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-5-26	标记 反光膜粘帖	m2	12	46.64	167.12		20.06	6.06	559.68	2005.44		240.72	72.72
综合人工工日		小计							559.68	2005.44		240.72	72.72
5.28工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价				2878.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光膜	m2	12	160	1920		
	粘结剂CX-404	kg	6	9.29	55.74		
	其他材料费			--	29.7	--	
	材料费小计			--	2005.44	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
D00003	残值	块	1		-200					-200			
综合人工工日		小计							38.16	-200	140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							200.3				
清单项目综合单价									200.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板D=0.6m					块	1		197	197			
	紧固件					套	2		1.65	3.3			
	残值					块	1		-200	-200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.3		--	

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1936	1549.72	62.57	156.37	666.38	201.46	300.03	12.11	30.27	129.01	39
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0352	3190.18	1734.62	94.64	1371.78	414.72	112.29	61.06	3.33	48.29	14.6
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.648	1095.62	46.74	356.87	471.12	142.43	709.96	30.29	231.25	305.29	92.29
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.493775	192.71	142.24		82.87	25.05	95.16	70.23		40.92	12.37
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.123975	1404.18	3781.91	64.58	603.8	182.54	174.08	468.86	8.01	74.86	22.63

新点网上招投标系统

2-431	标杆安装 三F杆 φ219×8500以内	套	1	218.04		292.69	93.76	28.35	218.04		292.69	93.76	28.35
综合人工工日		小计							1609.56	642.55	565.55	692.13	209.24
15.1845工日		未计价材料费							11108.23				
清单项目综合单价									14827.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	8.55192	457	3908.23		
	电	kW·h	3.822528	0.89	3.4		
	水	m3	4.29265	6.02	25.84		
	模板木材	m3	0.015488	2199	34.06		
	复合木模板面板	m2	0.7392	30.3	22.4		
	钢支撑	kg	0.52448	4.6	2.41		
	零星卡具	kg	5.997509	4.19	25.13		
	圆钉	kg	0.181866	4.82	0.88		
	草袋子	只	3.4344	3.76	12.91		
	组合钢模板	kg	2.913273	4.29	12.5		
	钢管支撑	kg	1.145558	3.59	4.11		
	普通成材	m3	0.014813	1415.04	20.96		
	脱模剂	kg	0.493775	13.12	6.48		
	模板嵌缝料	kg	0.246888	2.76	0.68		
	镀锌铁丝A8	kg	1.27186	6.14	7.81		
	钢筋综合	t	0.126455	3646	461.05		
	三F杆(上部)φ299*12*8500+3*φ152*8*4670+3*φ152*8*696	套	1	7200	7200		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.235277	0.348	0.08		
	中(粗)砂	t	0.000618	151	0.09		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	11750.78	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	4
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	1095.62	46.74	356.87	471.12	142.43	39.44	1.68	12.85	16.96	5.13
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.027425	192.71	142.24		82.87	25.05	5.29	3.9		2.27	0.69
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.01785	1404.18	3781.91	64.58	603.8	182.54	25.06	67.51	1.15	10.78	3.26
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
综合人工工日		小计							117.49	73.09	44.01	50.52	15.28
1.1085工日		未计价材料费											524.99
清单项目综合单价													825.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.3654	457	166.99		
	草袋子	只	0.1908	3.76	0.72		
	水	m3	0.13536	6.02	0.81		
	电	kW·h	0.16848	0.89	0.15		
	组合钢模板	kg	0.161808	4.29	0.69		
	钢管支撑	kg	0.063626	3.59	0.23		
	零星卡具	kg	0.330471	4.19	1.38		
	普通成材	m3	0.000823	1415.04	1.16		
	圆钉	kg	0.006582	4.82	0.03		
	脱模剂	kg	0.027425	13.12	0.36		
	模板嵌缝料	kg	0.013713	2.76	0.04		
	镀锌铁丝A8	kg	0.183123	6.14	1.12		
	钢筋综合	t	0.018207	3646	66.38		
	直杆(上部)φ89*5*2800	套	1	358	358		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	598.08	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	4
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0216	1095.62	46.74	356.87	471.12	142.43	23.67	1.01	7.71	10.18	3.08
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.01645	192.71	142.24		82.87	25.05	3.17	2.34		1.36	0.41
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.007725	1404.18	3781.91	64.58	603.8	182.54	10.85	29.22	0.5	4.66	1.41
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
综合人工工日		小计							85.39	32.57	38.22	36.71	11.1
0.8055工日		未计价材料费											307.19
清单项目综合单价													511.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.21924	457	100.19		
	草袋子	只	0.11448	3.76	0.43		
	水	m3	0.081216	6.02	0.49		
	电	kW·h	0.101088	0.89	0.09		
	组合钢模板	kg	0.097055	4.29	0.42		
	钢管支撑	kg	0.038164	3.59	0.14		
	零星卡具	kg	0.198223	4.19	0.83		
	普通成材	m3	0.000494	1415.04	0.7		
	圆钉	kg	0.003948	4.82	0.02		
	脱模剂	kg	0.01645	13.12	0.22		
	模板嵌缝料	kg	0.008225	2.76	0.02		
	镀锌铁丝A8	kg	0.079251	6.14	0.49		
	钢筋综合	t	0.00788	3646	28.73		
	直杆(上部)φ89*1.5*2200	套	1	207	207		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	339.76	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1778.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1642.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	136.84			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2257.89			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	41.05			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	41.05			
合计					4118.93			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通安全设施(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3481.74	100	3481.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	140960.91	2.1	2960.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	140960.91	0.37	521.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	140960.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	144442.65	9	12999.84
合计					16481.58

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1778.94										
2	临时设施	2257.89										
3	建筑工人实名制费用	41.05										
4	智慧工地费用	41.05										
5	社会保险费	2960.18										
6	住房公积金	521.56										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通安全设施(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通安全设施(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	203288.86	
1.1	人工费	28035.92	
1.2	材料费	155855.92	
1.3	施工机具使用费	4422.25	
1.4	企业管理费	11336.87	
1.5	利润	3637.9	
2	措施项目费	6119.01	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6119.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2642.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5172.38	
5	税金	19312.22	
6	工程造价	233892.47	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内	m3	300	11.24	3372	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度：符合设计要求 3、填方来源、运距：综合考虑	m3	300	8.54	2562	
3	030404017005	路灯控制柜	1、名称：路灯控制柜 2、基础：钢筋混凝土基础 3、安装方式：落地式 4、二次元器件等详见设计图纸	台	1	3764.89	3764.89	
4	040205001002	手孔井	1、材料品种：C20混凝土基础，MU10砖砌侧墙，树脂井盖，防水砂浆抹面 2、规格尺寸：700*700*900mm 3、详见设计图纸	座	6	1717.28	10303.68	
5	040205002001	电缆保护管	1、材料品种：碳素螺旋管 2、规格：φ50，含接线盒 3、预留8#铅线一根	m	623	10.81	6734.63	
6	040205002002	电缆保护管	1、材料品种：热镀锌钢管 2、规格：SC100、含接线盒 3、含过路拉管施工	m	172	101.57	17470.04	
7	040205016001	管内配线	1、类型：电线 2、规格：BVV-3*2.5mm2	m	200	7.03	1406	
8	040205016002	管内配线	1、类型：电缆 2、规格：YJV-1KV-5*10mm2	m	695	62.71	43583.45	
9	040205016004	管内配线	1、类型：电缆 2、规格：YJV-1KV-4*35+1*16mm2	m	400	169.41	67764	
10	040805001002	常规照明灯	1、名称：10米单臂路灯 2、型号：LED灯，功率1*90w（共杆灯100w），灯杆采用热浸镀锌聚酯复合涂层 3、C30钢筋混凝土基础650*650*1800mm，含预留穿线管 4、详见设计图纸	套	18	2303.74	41467.32	
11	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm2以内 3、详见设计图纸	个	2	176.09	352.18	
12	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：10mm2以内 3、详见设计图纸	个	3	118.65	355.95	
13	040801027001	分流器	1、DFX1 导线分流器	个	54	10	540	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040806002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢40*4 2、材质：电阻≤4Ω 3、规格：详见设计图纸	m	18	52.47	944.46	
15	040806001003	接地极	1、名称：镀锌角钢40*40*5000 2、材质：电阻≤4Ω 3、规格：详见设计图纸	根	1	109.76	109.76	
16	040806001001	接地极	1、名称：镀锌角钢50*50*2500 2、材质：电阻≤4Ω 3、规格：详见设计图纸	根	18	95.59	1720.62	
17	040806001002	接地极	1、名称：镀锌角钢65*65*2500 2、材质：电阻≤4Ω 3、规格：详见设计图纸	根	2	121.29	242.58	
18	040807003001	接地装置调试	1、接地调试	项	1	595.3	595.3	
		分部分项合计					203288.86	
		单价措施合计						
合计							203288.86	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：照明工程(008)

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			989.45	494.72	4.95			0.99	0.49
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.000901	515.16		4544.5	221.52	66.97	0.46		4.09	0.2	0.06
综合人工工日		小计							5.41		4.09	1.19	0.55
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0007	515.16		3816.53	221.52	66.97	0.36		2.67	0.16	0.05
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	271.74	135.87	3.55		0.52	0.82	0.41
综合人工工日		小计							3.91		3.19	0.98	0.46
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030404017005	项目名称	路灯控制柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

8-26	落地式控制箱安装 半周长1m以内 二路	套	1	305.28	73.66	41.07	131.27	39.69	305.28	73.66	41.07	131.27	39.69
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	39.61	12.77	66.99	23.45	40.2	9.51	3.06	16.08	5.63
综合人工工日		小计							345.48	83.17	44.13	147.35	45.32
3.2592工日		未计价材料费							3099.44				
清单项目综合单价									3764.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯控制箱	个	1	3000	3000		
	铜接线端子DT-25mm2	个	8.24	3.75	30.9		
	电缆固定压板(铁件)	kg	0.51	4.63	2.36		
	精制六角带帽螺栓M12×85～100	套	4	0.65	2.6		
	电焊条	kg	0.1	6.14	0.61		
	凡士林	kg	0.02	16.29	0.33		
	棉纱线	kg	0.02	5.73	0.11		
	铜接地线25mm2	m	2.05	16.88	34.6		
	槽钢10#	m	2.52	39.46	99.44		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9864	3.852	3.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1584	6.14	0.97		
	无光调和漆	kg	0.024	19.91	0.48		
	钢锯条	根	0.96	0.22	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	4.115	0.99		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	5.377	3.06		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	3182.61	--	

项目编码	040205001002	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	1	64.66	191.03		27.8	8.41	64.66	191.03		27.8	8.41
8-275	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	0.9	508.8	486.17	5.33	218.78	66.14	457.92	437.55	4.8	196.9	59.53
6-785	非定型井垫层C20混凝土	10m3	0.02	1549.72	62.57	156.37	666.38	201.46	30.99	1.25	3.13	13.33	4.03
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.0049	1315.35	1098.83	68.53	565.6	171	6.45	5.38	0.34	2.77	0.84
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0252	2023.96	1098.83	68.53	870.3	263.11	51	27.69	1.73	21.93	6.63
综合人工工日		小计							611.02	662.9	10	262.73	79.44
5.7644工日		未计价材料费							91.19				

清单项目综合单价							1717.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖、座树脂井盖	套	1	164	164		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0726	348	25.26		
	中(粗)砂	t	0.845185	151	127.62		
	水	m3	1.008161	6.02	6.07		
	机砖	百块	4.905	55	269.78		
	模板木材	m3	0.0045	2199	9.9		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.204	447	91.19		
	电	kW·h	0.0816	0.89	0.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	103.624532	0.348	36.06		
	防水剂	kg	1.822432	2.83	5.16		
	其他材料费			--	18.98	--	
	材料费小计			--	754.09	--	

项目编码	040205002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	623

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m		1325	37.15	377.35	569.75	172.25					
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	358.28	0.24		143.31	50.16	3.58			1.43	0.5
综合人工工日		小计							3.58			1.43	0.5
0.0338工日		未计价材料费							5.3				
清单项目综合单价									10.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管碳素螺旋管dn50	m		7.6			
	PVC-U塑料管接头dn50	个		1.72			
	镀锌铁丝8～12#	kg		6.14			
	钢锯条	根	0.01	0.22			
	PE管碳素螺旋管dn50	m	1.06	5	5.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	799.09	103.28	1253.45	378.95	29.15	7.99	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	7.99	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							47.08				
清单项目综合单价									101.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC100	m	1.03	45.71	47.08		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.35	0.12		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	7.45	1.48		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.27	0.35		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.14	0.08		
	钢锯条	根	0.045	0.22	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	8.24	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	30.69	4.74		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	55.07	--	

项目编码	040205016001	项目名称	管内配线	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	63.6	0.4		27.35	8.27	0.64			0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64			0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费							6.04				
清单项目综合单价									7.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-3*2.5mm2	m	1.16	5.21	6.04		
	碳素钢丝	kg	0.0009	4.36			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.04	--	

项目编码	040205016002	项目名称	管内配线	计量单位	m	工程量	695

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m		745.18	168.74	10.47	320.43	96.87					
4-739	电缆　YJV-1KV-5*10mm2	100m	0.01	433.54	45.35	12.56	173.42	60.7	4.34	0.45	0.13	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.13	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							55.45				
清单项目综合单价									62.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-0.6/1KV-5*25YJV-1KV-5*10mm2	m		54.9			
	破布	kg		6.41			
	汽油	kg	0.0098	9.86	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg		6.14			
	标志牌塑料扁形	个		0.16			
	橡皮垫δ2	m2		32.59			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	7.91	0.02		
	沥青绝缘胶	kg		7.74			
	硬酯酸一级	kg	0.0002	9.57			
	合金钢钻头φ8～10	根		16.4			
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套		8.79			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套		0.87			
	膨胀螺栓M10×80	套		0.79			
	电缆　YJV-1KV-5*10mm210mm2（五芯）	m	1.01	54.9	55.45		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.9	--	

项目编码	040205016004	项目名称	管内配线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	168.74	10.47	320.43	96.87	7.45	1.69	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.69	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							156				
清单项目综合单价									169.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-0.6/1KV-5*25YJV-1KV-4*35+1*16mm2	m	1	156	156		
	破布	kg	0.005	6.41	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.14	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	7.91	0.08		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.74	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	9.57			
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	16.4	0.03		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	8.79	0.62		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.87	0.27		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	0.79	0.13		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	157.69	--	

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.077	1095.62	46.74	356.87	471.12	142.43	84.36	3.6	27.48	36.28	10.97
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.468	192.71	142.24		82.87	25.05	90.19	66.57		38.78	11.72
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.043772	664.09	3826.81	88.71	285.56	86.33	29.07	167.51	3.88	12.5	3.78
8-428	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长3m以下	10套	0.1	746.24	18.91	321.7	320.88	97.01	74.62	1.89	32.17	32.09	9.7
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		25	20.51	6.2	47.7		25	20.51	6.2
综合人工工日		小计							325.94	239.57	88.53	140.16	42.37

3.0749工日	未计价材料费		1467.17
清单项目综合单价			2303.74

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.78155	457	357.17		
	草袋子	只	0.4081	3.76	1.53		
	水	m3	0.295648	6.02	1.78		
	电	kW·h	0.36036	0.89	0.32		
	组合钢模板	kg	2.7612	4.29	11.85		
	钢管支撑	kg	1.08576	3.59	3.9		
	零星卡具	kg	5.6394	4.19	23.63		
	普通成材	m3	0.01404	1415.04	19.87		
	圆钉	kg	0.11232	4.82	0.54		
	脱模剂	kg	0.468	13.12	6.14		
	模板嵌缝料	kg	0.234	2.76	0.65		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.133899	6.14	0.82		
	钢筋C24	t	0.045523	3614	164.52		
	电焊条	kg	0.346674	6.14	2.13		
	镀锌油漆单臂悬挑灯架10米单臂路灯	套	1.01	1000	1010		
	灯具LED 90w	套	1	100	100		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.45	1.84		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1706.74	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-254备注3	干包式电力电缆中间头制作安装 干包中间头 1kV以下(截面35mm2以内)	个		136.1	54.28		58.52	17.69					
8-245备注3	干包式电力电缆终端头制作安装 1kV以下(截面35mm2以内)	个	1	69.96	66.96		30.08	9.09	69.96	66.96		30.08	9.09
综合人工工日		小计							69.96	66.96		30.08	9.09
0.66工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							176.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.3	9.86	2.96		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	破布	kg	0.3	6.41	1.92		
	焊锡	kg	0.05	30.97	1.55		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	35.38	0.35		
	电力复合脂一级	kg	0.03	17.7	0.53		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	7.93	4.76		
	封铅含铅65%含锡35%	kg		7.91			
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	5.58	0.78		
	铝压接管35mm2	个		4.16			
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套ST型	副	1.05	3.43	3.6		
	铜铝过渡接线端子35mm2	个	2.454	8.88	21.79		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	3.75	3.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	9	0.67	6.03		
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-269	控制电缆头制作安装 终端头(6芯以内)	个	1	56.18	31.01		24.16	7.3	56.18	31.01		24.16	7.3
8-254备注3	干包式电力电缆中间头制作安装 干包中间头 1kV以下(截面35mm2以内)	个		136.1	54.28		58.52	17.69					
综合人工工日		小计							56.18	31.01		24.16	7.3
0.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	5.58	0.11		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	7.93	1.59		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.01	53.6	0.54		
	裸铜线10mm2	m	1	7.72	7.72		

	铜接线端子DT-10mm2	个	1.02	2.43	2.48		
	焊锡	kg	0.1	30.97	3.1		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	35.38	0.35		
	汽油	kg	0.1	9.86	0.99		
	棉纱线	kg	0.2	5.73	1.15		
	终端头卡子1.5×20	个	1.03	1.21	1.25		
	精制六角带帽螺栓M6×14～75	套	3.1	0.06	0.19		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	固定卡子3×80	个	1.03	2.49	2.56		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg		58.91			
	破布	kg		6.41			
	电力复合脂一级	kg		17.7			
	封铅含铅65%含锡35%	kg		7.91			
	铝压接管35mm2	个		4.16			
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	31.01	--	

项目编码	040801027001	项目名称	分流器	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	分流器	个	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分流器	个	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.61	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费											6.7

清单项目综合单价							52.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢40*4	m	1	6.7	6.7		
	电焊条	kg	0.02	6.14	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.22	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	13.69	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.86	--	

项目编码	040806001003	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.81	10.91	15.95	4.82	37.1	2.81	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.81	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							38.17				
清单项目综合单价									109.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢40*40*5000	根	1	38.17	38.17		
	电焊条	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.22	0.22		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青漆	kg	0.02	13.69	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.98	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.81	10.91	15.95	4.82	37.1	2.81	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.81	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							24				
清单项目综合单价									95.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢50*50*2500	根	1	24	24		
	电焊条	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.22	0.22		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青漆	kg	0.02	13.69	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	040806001002	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.81	10.91	15.95	4.82	37.1	2.81	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.81	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							49.7				
清单项目综合单价									121.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢65*65*2500	根	1	49.7	49.7		
	电焊条	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.22	0.22		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.377	1.4		
	沥青漆	kg	0.02	13.69	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.51	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	1.8	212			91.16	27.56	381.6			164.09	49.61
综合人工工日		小计							381.6			164.09	49.61
3.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									595.3				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	2642.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2439.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	203.29			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3354.27			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	60.99			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	60.99			
合计					6119.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：照明工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：照明工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5172.38	100	5172.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	209407.87	2.1	4397.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	209407.87	0.37	774.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	209407.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	214580.25	9	19312.22
合计					24484.6

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2642.76										
2	临时设施	3354.27										
3	建筑工人实名制费用	60.99										
4	智慧工地费用	60.99										
5	社会保险费	4397.57										
6	住房公积金	774.81										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统