高作镇石墩村党群服务中心建设项目工程

# 招标控制价

招 标 人：睢宁县高作镇石墩村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人：江苏顺企工程项目管理有限公司
(单位盖章)

2024年08月26日

高作镇石墩村党群服务中心建设项目 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1699447.41

(大写): 壹佰陆拾玖万玖仟肆佰肆拾柒元肆角壹分

招 标 人: 睢宁县高作镇石墩村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏顺企工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 范义甫
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王波
(签字或盖章)

编 制 人: 颜亚慧
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 周剑
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年08月26日

复核时间: 2024年08月26日

高作镇石墩村党群服务中心建设项目工程

# 招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

高作镇石墩村党群服务中心建设项目工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1699447.41

（大写）：壹佰陆拾玖万玖仟肆佰肆拾柒元肆角壹分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

# 建设项目招标控制价表

工程名称：高作镇石墩村党群服务中心建设项目

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | | 规费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | |
| 1 | 高作镇石墩村党群服务中心建设项目 | 1699447.41 | | 47542.12 | 55229.95 |
| 2 | 招标代理费 | | | | |
| 合计 | | 1699447.41 | | 47542.12 | 55229.95 |

新点网上招投标系统

# 单项工程招标控制价表

工程名称：高作镇石墩村党群服务中心建设项目

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | | 规费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | |
| 1 | 土建 | 1592870.19 | | 45953.8 | 52548.26 |
| 2 | 电气 | 89450.78 | | 1333.09 | 2250.76 |
| 3 | 给排水 | 15354.07 | | 228.82 | 386.34 |
| 4 | 暖通 | 1772.37 | | 26.41 | 44.59 |
| 合计 | | 1699447.41 | | 47542.12 | 55229.95 |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 1095928.54 | |
| 1.1 | 人工费 | 219057.8 | |
| 1.2 | 材料费 | 757395.21 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 26255.61 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 63781.97 | |
| 1.5 | 利润 | 29438.06 | |
| 2 | 措施项目费 | 312872 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 251690.11 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 61181.89 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 45953.8 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 52548.26 | |
| 5 | 税金 | 131521.39 | |
| 6 | 工程造价 | 1592870.19 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：三类土<br>2、平整高度:H=+-0.3m | m2 | 398.4 | 1.49 | 593.62 | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土<br>2、挖土深度：1m内 | m3 | 58.33 | 11.79 | 687.71 | |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土<br>2、挖土深度：2m内 | m3 | 980.69 | 12.05 | 11817.31 | |
| 4 | 010103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计规范要求<br>2、原土回填 | m3 | 615.2 | 7.1 | 4367.92 | |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余方外运<br>2、运距：施工方自行考虑 | m3 | 423.81 | 11.41 | 4835.67 | |
| | | 分部小计 | | | | | 22302.23 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚MU15非粘土烧结普通砖<br>2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆<br>3、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆掺5%闭水浆 | m3 | 16.54 | 540.51 | 8940.04 | |
| 7 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、防水层做法：双面做20厚1:3防水砂浆抹面 | m2 | 165.4 | 31.6 | 5226.64 | |
| 8 | 010401008001 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块A5.0<br>2、砂浆强度等级、配合比：Mb5混合砂浆砌筑<br>3、部位：200厚外墙 | m3 | 68.88 | 445.91 | 30714.28 | |
| 9 | 010401008002 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0<br>2、砂浆强度等级、配合比：Mb5混合砂浆砌筑<br>3、部位：200厚内墙 | m3 | 82.08 | 429.66 | 35266.49 | |
| 10 | 010401008003 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0<br>2、砂浆强度等级、配合比：Mb5混合砂浆砌筑<br>3、部位：100厚内墙 | m3 | 0.94 | 463.86 | 436.03 | |
| | | 分部小计 | | | | | 80583.48 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 11 | 010404001001 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：基础下采用换填碎石垫层法进行地基处理,碎石垫层厚度不小于800mm；碎石垫层应每200~300mm厚为一层分层夯实,压实系数≥0.97 | m3 | 259.5 | 285.31 | 74037.95 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 30.62 | 507.62 | 15543.32 | |
| 13 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C35<br>3、外加剂：引气剂 | m3 | 98.47 | 521.66 | 51367.86 | |
| 14 | 010502001003 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C35<br>3、柱周长：1.6＜L≤2.5m<br>4、部位：基础顶～-0.05<br>5、外加剂：引气剂 | m3 | 2.76 | 607.34 | 1676.26 | |
| 15 | 010502001004 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C35<br>3、结构净高：5m内<br>4、柱周长：1.6＜L≤2.5m<br>5、部位：一层 | m3 | 22.44 | 597.34 | 13404.31 | |
| 16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、结构净高：3.6m内<br>4、柱周长：L≤1.6m<br>5、部位：一层TZ | m3 | 0.76 | 587.72 | 446.67 | |
| 17 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、结构净高：5m内<br>4、柱周长：L≤1.6m<br>5、部位：二层 | m3 | 9.72 | 587.72 | 5712.64 | |
| 18 | 010502001005 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、结构净高：5m内<br>4、柱周长：1.6＜L≤2.5m<br>5、部位：二层 | m3 | 7.11 | 587.72 | 4178.69 | |
| 19 | 010502001006 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、结构净高：3.6m内<br>4、柱周长：L≤1.6m<br>5、部位：二层以上 | m3 | 1.42 | 587.72 | 834.56 | |
| 20 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 15.42 | 742.41 | 11447.96 | |
| 21 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C35<br>3、外加剂：引气剂 | m3 | 18.35 | 533.99 | 9798.72 | |
| 22 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C20细石混凝土<br>3、部位：卫生间防水反坎 | m3 | 0.54 | 616.64 | 332.99 | |
| 23 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.75 | 611.68 | 4128.84 | |
| 24 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C25<br>3、部位：女儿墙压顶 | m3 | 0.58 | 631.52 | 366.28 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 010507005002 | 压顶 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C25<br>3、部位：窗台压顶 | m3 | 1.88 | 631.52 | 1187.26 | |
| 26 | 010503005002 | 过梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.27 | 674.47 | 2879.99 | |
| 27 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、板厚：100mm<br>4、层高：5m内<br>5、部位：一层二层 | m3 | 94.01 | 542.47 | 50997.6 | |
| 28 | 010505001002 | 有梁板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、板厚：120mm<br>4、层高：5m内<br>5、部位：一层二层 | m3 | 45.58 | 542.47 | 24725.78 | |
| 29 | 010505001003 | 有梁板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、板厚：100mm<br>4、层高：3.6m内<br>5、部位：屋面层 | m3 | 44.93 | 542.47 | 24373.18 | |
| 30 | 010505001004 | 有梁板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、板厚：120mm<br>4、层高：3.6m内<br>5、部位：屋面层 | m3 | 16.02 | 542.47 | 8690.37 | |
| 31 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1、混凝土种类：挑檐竖向部分，泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.54 | 640.56 | 2908.14 | |
| 32 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：挑檐水平部分，泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.57 | 617.06 | 3437.02 | |
| 33 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.2 | 618.81 | 1361.38 | |
| 34 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 20.6 | 87.35 | 1799.41 | |
| 35 | 010512001001 | 平板 | 1、单件规格：2m一块<br>2、名称：预制板<br>，60mm厚，内配双层双向c6-200 | m3 | 1.28 | 938.23 | 1200.93 | |
| 36 | 010507001004 | 散水、坡道 | （1）20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光<br>（2）素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>（3）60厚C20细石混凝土<br>（4）150厚3:7灰土<br>（5）素土夯实，向外坡3%-5%<br>（6）部位：散水<br>（7）具体详12J003-A1-4B | m2 | 40.47 | 99.89 | 4042.55 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 010507001006 | 散水、坡道 | (1）铺防滑地砖面层,干水泥擦缝<br>(2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>素水泥浆一道<br>(3) 100厚C20素混凝土<br>(4) 200厚碎石垫层<br>(5) 素土分层夯实<br>(6) 部位：坡道<br>(6)具体详见图纸 | m2 | 8.64 | 220.73 | 1907.11 | |
| 38 | 011107002002 | 块料台阶面 | （1）30厚花岗岩板面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚<br>（2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>（3）撒水泥面（撒适量清水）<br>（4）素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>（5）60厚C20混凝土,台阶面向外坡1%<br>（6）300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100<br>（7）素土夯实<br>（8）石材台阶详12J003-B3-11B | m2 | 15.3 | 258.91 | 3961.32 | |
| 39 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢 ф6 | t | 3.312 | 5745.71 | 19029.79 | |
| 40 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：一级钢 ф6 | t | 0.757 | 5736.66 | 4342.65 | |
| 41 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢 ф8-10 | t | 15.75 | 5564.71 | 87644.18 | |
| 42 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢 ф12 | t | 7.912 | 5474.2 | 43311.87 | |
| 43 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢 ф14-25 | t | 28.178 | 4668.81 | 131557.73 | |
| 44 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：砌体墙内加固钢筋 | t | 1.265 | 7373.83 | 9327.89 | |
| 45 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋类型、规格：钢筋电渣压力焊 | 个 | 742 | 8.26 | 6128.92 | |
| 46 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1、规格：6厚钢板<br>2、品种：楼梯段滑动支座钢板 | t | 0.046 | 14679.23 | 675.24 | |
| 47 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1、嵌缝材料种类：楼梯节点处填充聚苯板 | m | 3.45 | 1.83 | 6.31 | |
| | | 分部小计 | | | | | 628773.67 | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 48 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、加固方式：双面满铺钢丝网<br>2、部位：楼梯间填充墙 | m2 | 281.76 | 14.08 | 3967.18 | |
| 49 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、加固方式：钢丝网加固<br>2、部位：填充墙与砼柱交接处 | m2 | 328.61 | 8.36 | 2747.18 | |
| | | 分部小计 | | | | | 6714.36 | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 50 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：成品木门<br>2、详见图纸 | m2 | 48.24 | 294.98 | 14229.84 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 51 | 010802004001 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：成品防盗门<br>2、详见图纸 | m2 | 2.64 | 267.95 | 707.39 | |
| 52 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：详见图纸<br>2、门框、扇材质：隔热金属型材<br>3、玻璃品种、厚度：6高透光+LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 13.5 | 559.81 | 7557.44 | |
| 53 | 010801004001 | 防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：乙级防火门，成品门<br>2、详见图纸 | m2 | 3.6 | 355.77 | 1280.77 | |
| 54 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：隔热金属型材<br>2、玻璃品种、厚度：6高透光+LOW-E+12空气+6透明，卫生间采用磨砂玻璃<br>3、详见图纸 | m2 | 143.7 | 533.92 | 76724.3 | |
| | | 分部小计 | | | | | 100499.74 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 55 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 坡屋面<br>（1）挂彩瓦；木挂瓦条30X25，中距按瓦材规格<br>（2）顺水条40X60@600<br>（3）挤塑聚苯板保温层，厚度详节能专篇，嵌入木顺水条间<br>（4）5厚专用粘结砂浆（条粘）<br>（5）4厚+3厚高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型<br>（6）20厚1:3水泥砂浆找平<br>（7）现浇钢筋混凝土屋面板 | m2 | 418.32 | 202.53 | 84722.35 | |
| 56 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、水泥瓦<br>2、25厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂卧瓦层<br>3、预制混凝土板（另计）<br>4、二层平屋面挑檐处 | m2 | 21.3 | 29.23 | 622.6 | |
| 57 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 平屋面<br>（1）40厚C30细石混凝土，内配∅4@100双向焊接钢筋网片<br>（2）3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，四周上翻高出完成面最高点250<br>（3）2厚聚合物水泥涂膜Ⅰ型防水层，四周遇墙上翻500，并高出完成面250<br>（4）1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）<br>（5）20厚1:3水泥砂浆找平<br>（6）现浇钢筋混凝土屋面板，清理干净 | m2 | 36.54 | 178.55 | 6524.22 | |
| 58 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料，上翻不小于250mm<br>2、部位：空调板 | m2 | 15.96 | 57.03 | 910.2 | |
| 59 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格：Φ100PVC管<br>2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：详见图纸 | m | 86.5 | 31.79 | 2749.84 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、防水膜品种：聚合物水泥基<br>2、涂膜厚度、遍数：两遍<br>3、部位：基础与土壤接触的砼表面 | m2 | 699.13 | 17.34 | 12122.91 | |
| | | 分部小计 | | | | | 107652.12 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 61 | 011102001001 | 石材楼地面 | （1）30厚花岗岩板面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚<br>（2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>（3）撒水泥面（撒适量清水）<br>（4）素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>（5）60厚C20混凝土,台阶面向外坡1%<br>（6）300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100<br>（7）素土夯实<br>（8）一层台阶上部平台 | m2 | 14.85 | 240.11 | 3565.63 | |
| | | 分部小计 | | | | | 3565.63 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 62 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙<br>（1）真石漆<br>（2）5厚聚合物抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布（首层为15厚）<br>（3）装饰一体板（RWS条）保温层厚度详节能专篇，胶粘剂.锚固件固定,设层间托架<br>（4）3厚聚合物水泥防水灰浆<br>（5）15聚合物水泥防水砂浆找平<br>（6）3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面） | m2 | 768.98 | 163.77 | 125935.85 | |
| | | 分部小计 | | | | | 125935.85 | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 63 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、无障碍坡道<br>2、做法详见12J926-1/H1 | m | 16 | 180 | 2880 | |
| 64 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯扶手栏杆做法详见12J926-F5<br>2、室内楼梯外侧扶手栏杆 | m | 8.7 | 180 | 1566 | |
| 65 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯扶手栏杆做法详见12J926-F5<br>2、室内楼梯靠墙扶手 | m | 8.7 | 50 | 435 | |
| 66 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、护栏净高：1.5m<br>2、栏杆做法：详见图纸<br>部位：室外钢梯护栏 | m | 13.4 | 220 | 2948 | |
| 67 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、铁艺栏杆净高0.6米<br>2、部位：空调板处 | m | 26.6 | 50 | 1330 | |
| 68 | 010606008002 | 钢梯 | 1、钢结构楼梯参照图集<br>2、15J401-XT1a（14）-150*225 | t | 0.685 | 10504.27 | 7195.42 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、玻璃雨棚<br>2、做法见07J501-1-JP1-A1830(a) | m2 | 5.4 | 656.86 | 3547.04 | |
| | | 分部小计 | | | | | 19901.46 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1095928.54 | |
| 1 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1、檐口高度：12m以内 | m2 | 796.8 | 20.8 | 16573.44 | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架<br>2、建筑物檐口高度、层数：12m以内，2层 | 项 | 1 | 29647.8 | 29647.8 | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：机械进退场费 | 台次 | 1 | 800 | 800 | |
| 4 | 011702001001 | 基础 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C20 | m2 | 30.62 | 87.43 | 2677.11 | |
| 5 | 011702001002 | 基础 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C35<br>3、外加剂：引气剂 | m2 | 85.99 | 74.18 | 6378.74 | |
| 6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C35<br>3、柱周长：1.6＜L≤2.5m<br>4、部位：基础顶～-0.05<br>5、外加剂：引气剂 | m2 | 51.14 | 76.8 | 3927.55 | |
| 7 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C35<br>3、结构净高：5m内<br>4、柱周长：1.6＜L≤2.5m<br>5、部位：一层 | m2 | 365.97 | 76.81 | 28110.16 | |
| 8 | 011702003001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C25 | m2 | 171.16 | 93.75 | 16046.25 | |
| 9 | 011702005001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C35<br>3、外加剂：引气剂 | m2 | 45.88 | 68.9 | 3161.13 | |
| 10 | 011702008001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C20细石混凝土<br>3、部位：卫生间防水反坎 | m2 | 60.73 | 68.9 | 4184.3 | |
| 11 | 011702028001 | 扶手 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C25<br>3、部位：女儿墙压顶 | m2 | 27.31 | 76.39 | 2086.21 | |
| 12 | 011702009001 | 过梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C25 | m2 | 51.24 | 91.75 | 4701.27 | |
| 13 | 011702014001 | 有梁板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、板厚：100mm<br>4、层高：5m内<br>5、部位：一层二层 | m2 | 1005.91 | 60.35 | 60706.67 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 011702014002 | 有梁板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、板厚：120mm<br>4、层高：5m内<br>5、部位：一层二层 | m2 | 367.83 | 68.88 | 25336.13 | |
| 15 | 011702014003 | 有梁板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、板厚：100mm<br>4、层高：3.6m内<br>5、部位：屋面层 | m2 | 480.75 | 60.35 | 29013.26 | |
| 16 | 011702014004 | 有梁板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、板厚：120mm<br>4、层高：3.6m内<br>5、部位：屋面层 | m2 | 129.28 | 68.88 | 8904.81 | |
| 17 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：挑檐水平部分，泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 55.7 | 111.33 | 6201.08 | |
| 18 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 19.7 | 142.87 | 2814.54 | |
| 19 | 011702029001 | 散水 | (1）铺防滑地砖面层,干水泥擦缝<br>(2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>素水泥浆一道<br>(3) 100厚C20素混凝土<br>(4) 200厚碎石垫层<br>(5) 素土分层夯实<br>(6) 部位：坡道<br>(6)具体详见图纸 | m2 | 1.4 | 87.43 | 122.4 | |
| 20 | 01B001 | 补充清单 | （1）30厚花岗岩板面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚<br>（2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>（3）撒水泥面（撒适量清水）<br>（4）素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>（5）60厚C20混凝土,台阶面向外坡1%<br>（6）300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100<br>（7）素土夯实<br>（8）石材台阶详12J003-B3-11B | m2 | 3.4 | 87.43 | 297.26 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 251690.11 | |
| 合计 | | | | | | | 1347618.65 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：土建(1-1)

| 项目编码 | 010101001001 | 项目名称 | 平整场地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 398.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-273备注1 | 平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内 | 1000m2 | 0.001494 | 108 | | 615.5 | 188.11 | 86.82 | 0.16 | | 0.92 | 0.28 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.16 | | 0.92 | 0.28 | 0.13 |
| 0.0015工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1.49 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 58.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-217备注1 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车 | 1000m3 | 0.0009 | 403.92 | | 3091 | 908.68 | 419.39 | 0.36 | | 2.78 | 0.82 | 0.38 |
| 1-3备注1 | 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 | m3 | 0.1 | 54 | | | 14.04 | 6.48 | 5.4 | | | 1.4 | 0.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.76 | | 2.78 | 2.22 | 1.03 |
| 0.0534工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.79 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 010101004001 | 项目名称 | 挖基坑土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 980.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-225备注1 | 挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车 | 1000m3 | 0.0009 | 428.87 | | 3270.48 | 961.83 | 443.92 | 0.39 | | 2.94 | 0.87 | 0.4 |
| 1-3备注1 | 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 | m3 | 0.1 | 54 | | | 14.04 | 6.48 | 5.4 | | | 1.4 | 0.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.79 | | 2.94 | 2.27 | 1.05 |
| 0.0536工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.05 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | | -- | |

| 项目编码 | 010103001004 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 615.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-287 | 填土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾 | 1000m3 | 0.0009 | 648 | 39.5 | 1570.49 | 576.81 | 266.22 | 0.58 | 0.04 | 1.41 | 0.52 | 0.24 |
| 1-104 | 回填土 基(槽)坑夯填 | m3 | 0.1 | 30.24 | | 1.02 | 8.13 | 3.75 | 3.02 | | 0.1 | 0.81 | 0.38 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.6 | 0.04 | 1.51 | 1.33 | 0.62 |
| 0.0334工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.1 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.009 | 3.95 | 0.04 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.04 | | -- | |

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 423.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-262备注1 | 自卸汽车运土 运距在1km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 33.97 | 8245.57 | 2143.85 | 989.47 | | 0.03 | 8.25 | 2.14 | 0.99 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 0.03 | 8.25 | 2.14 | 0.99 |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.41 | | | | |
| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 水 | m3 | 0.0086 | 3.95 | 0.03 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.03 | -- | |

| 项目编码 | 010401001001 | 项目名称 | 砖基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 16.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1 | M7.5砖基础 直形 | m3 | 1 | 141.6 | 319.9 | 8.05 | 38.91 | 17.96 | 141.6 | 319.9 | 8.05 | 38.91 | 17.96 |
| 4-52 | 墙基防潮层 防水砂浆 | 10m2投影面积 | 0.061886 | 83.78 | 102.44 | 7.04 | 23.61 | 10.9 | 5.18 | 6.34 | 0.44 | 1.46 | 0.67 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 146.78 | 326.24 | 8.49 | 40.37 | 18.63 |
| 1.2439工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 540.51 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MU20非粘土烧结普通砖240×115×53 | 百块 | 5.22 | 48.57 | 253.54 | | |
| | 水 | m3 | 0.180499 | 3.95 | 0.71 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 61.204805 | 0.34 | 20.81 | | |
| | 中砂 | t | 0.408646 | 121.43 | 49.62 | | |
| | 防水剂 | kg | 0.36194 | 4.29 | 1.55 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 326.24 | -- | |

| 项目编码 | 010903003001 | 项目名称 | 墙面砂浆防水（防潮） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 165.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-122 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.1 | 146.32 | 104.43 | 7.04 | 39.87 | 18.4 | 14.63 | 10.44 | 0.7 | 3.99 | 1.84 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.63 | 10.44 | 0.7 | 3.99 | 1.84 |
| 0.124工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.6 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.04433 | 3.95 | 0.18 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 11.7527 | 0.34 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中砂 | t | 0.03089 | 121.43 | 3.75 | | |
| | 防水剂 | kg | 0.587635 | 4.29 | 2.52 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 10.44 | -- | |

| 项目编码 | 010401008001 | 项目名称 | 填充墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 68.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-7 | M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台) | m3 | 1 | 125.08 | 268.9 | 3.19 | 33.35 | 15.39 | 125.08 | 268.9 | 3.19 | 33.35 | 15.39 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 125.08 | 268.9 | 3.19 | 33.35 | 15.39 |
| 1.06工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 445.91 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配砖190×90×40 | m3 | 0.051 | 200 | 10.2 | | |
| | 蒸压砂加气混凝土砌块A5.0 | m3 | 0.915 | 252.88 | 231.39 | | |
| | 水 | m3 | 0.1285 | 3.95 | 0.51 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 19.19 | 0.34 | 6.52 | | |
| | 中砂 | t | 0.15295 | 121.43 | 18.57 | | |
| | 石灰膏 | m3 | 0.0076 | 223.43 | 1.7 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 268.9 | -- | |

| 项目编码 | 010401008002 | 项目名称 | 填充墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 82.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-7 | M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台) | m3 | 1 | 125.08 | 252.65 | 3.19 | 33.35 | 15.39 | 125.08 | 252.65 | 3.19 | 33.35 | 15.39 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 125.08 | 252.65 | 3.19 | 33.35 | 15.39 |
| 1.06工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 429.66 |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 配砖190×90×40 | m3 | 0.051 | 200 | 10.2 | | |
| | 蒸压加气混凝土砌块A5.0 | m3 | 0.915 | 235.13 | 215.14 | | |
| | 水 | m3 | 0.1285 | 3.95 | 0.51 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 19.19 | 0.34 | 6.52 | | |
| | 中砂 | t | 0.15295 | 121.43 | 18.57 | | |
| | 石灰膏 | m3 | 0.0076 | 223.43 | 1.7 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 252.65 | -- | |

| 项目编码 | 010401008003 | 项目名称 | 填充墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-6 | M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台) | m3 | 1 | 149.86 | 252.65 | 3.19 | 39.79 | 18.37 | 149.86 | 252.65 | 3.19 | 39.79 | 18.37 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 149.86 | 252.65 | 3.19 | 39.79 | 18.37 |
| 1.27工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 463.86 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 配砖190×90×40 | m3 | 0.051 | 200 | 10.2 | | |
| | 蒸压加气混凝土砌块A5.0 | m3 | 0.915 | 235.13 | 215.14 | | |
| | 水 | m3 | 0.1285 | 3.95 | 0.51 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 19.19 | 0.34 | 6.52 | | |
| | 中砂 | t | 0.15295 | 121.43 | 18.57 | | |
| | 石灰膏 | m3 | 0.0076 | 223.43 | 1.7 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 252.65 | -- | |

| 项目编码 | 010404001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 259.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 13-9 | 垫层 碎石 干铺 | m3 | 1 | 62.54 | 197.75 | 0.91 | 16.5 | 7.61 | 62.54 | 197.75 | 0.91 | 16.5 | 7.61 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 62.54 | 197.75 | 0.91 | 16.5 | 7.61 |
| 0.53工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 285.31 | | | | |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 碎石5～16mm | t | 0.12 | 111.72 | 13.41 | | |
| | 碎石5～40mm | t | 1.65 | 111.72 | 184.34 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 197.75 | -- | |

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 30.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-178 | 泵送现浇构件C20现浇垫层 | m3 | 1 | 56.64 | 411.51 | 13 | 18.11 | 8.36 | 56.64 | 411.51 | 13 | 18.11 | 8.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 56.64 | 411.51 | 13 | 18.11 | 8.36 |
| 0.48工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 507.62 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C20 | m3 | 1.015 | 403.15 | 409.2 | | |
| | 水 | m3 | 0.53 | 3.95 | 2.09 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 411.51 | -- | |

| 项目编码 | 010501003001 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 98.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-185 | 泵送现浇构件C35现浇桩承台独立柱基 | m3 | 1 | 35.4 | 445.35 | 12.65 | 12.49 | 5.77 | 35.4 | 445.35 | 12.65 | 12.49 | 5.77 |
| D00015 | 引气剂 | m3 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 35.4 | 455.35 | 12.65 | 12.49 | 5.77 |
| 0.3工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 521.66 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C35 | m3 | 1.02 | 432.29 | 440.94 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.81 | 0.69 | 0.56 | | |
| | 水 | m3 | 0.92 | 3.95 | 3.63 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 10.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 455.35 | -- | |

| 项目编码 | 010502001003 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-190 | 泵送现浇构件C35现浇矩形柱 | m3 | 1 | 89.68 | 444.73 | 20.91 | 28.75 | 13.27 | 89.68 | 444.73 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| D00016 | 引气剂 | m3 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 89.68 | 454.73 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 0.76工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 607.34 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C35 | m3 | 0.99 | 432.29 | 427.97 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.28 | 0.69 | 0.19 | | |
| | 水 | m3 | 1.2593 | 3.95 | 4.97 | | |
| | 引气剂 | m3 | 1 | 10 | 10 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 17.267 | 0.34 | 5.87 | | |
| | 中砂 | t | 0.045384 | 121.43 | 5.51 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 454.73 | -- | |

| 项目编码 | 010502001004 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 22.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-190 | 泵送现浇构件C35现浇矩形柱 | m3 | 1 | 89.68 | 444.73 | 20.91 | 28.75 | 13.27 | 89.68 | 444.73 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 89.68 | 444.73 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 0.76工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 597.34 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C35 | m3 | 0.99 | 432.29 | 427.97 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.28 | 0.69 | 0.19 | | |
| | 水 | m3 | 1.2593 | 3.95 | 4.97 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 17.267 | 0.34 | 5.87 | | |
| | 中砂 | t | 0.045384 | 121.43 | 5.51 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 444.73 | -- |

| 项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-190 | 泵送现浇构件C30现浇矩形柱 | m3 | 1 | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 0.76工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 587.72 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 0.99 | 422.58 | 418.35 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.28 | 0.69 | 0.19 | | |
| | 水 | m3 | 1.2593 | 3.95 | 4.97 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 17.267 | 0.34 | 5.87 | | |
| | 中砂 | t | 0.045384 | 121.43 | 5.51 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 435.11 | -- | |

| 项目编码 | 010502001002 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 9.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-190 | 泵送现浇构件C30现浇矩形柱 | m3 | 1 | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 0.76工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 587.72 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 0.99 | 422.58 | 418.35 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.28 | 0.69 | 0.19 | | |
| | 水 | m3 | 1.2593 | 3.95 | 4.97 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 17.267 | 0.34 | 5.87 | | |
| | 中砂 | t | 0.045384 | 121.43 | 5.51 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 435.11 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010502001005 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 7.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-190 | 泵送现浇构件C30现浇矩形柱 | m3 | 1 | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 0.76工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 587.72 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 0.99 | 422.58 | 418.35 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.28 | 0.69 | 0.19 | | |
| | 水 | m3 | 1.2593 | 3.95 | 4.97 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 17.267 | 0.34 | 5.87 | | |
| | 中砂 | t | 0.045384 | 121.43 | 5.51 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 435.11 | -- | |

| 项目编码 | 010502001006 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-190 | 泵送现浇构件C30现浇矩形柱 | m3 | 1 | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 89.68 | 435.11 | 20.91 | 28.75 | 13.27 |
| 0.76工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 587.72 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 0.99 | 422.58 | 418.35 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.28 | 0.69 | 0.19 | | |
| | 水 | m3 | 1.2593 | 3.95 | 4.97 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 17.267 | 0.34 | 5.87 | | |
| | 中砂 | t | 0.045384 | 121.43 | 5.51 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 435.11 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010502002001 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 15.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-316 | 非泵送现浇构件C25构造柱 | m3 | 1 | 234.82 | 415.44 | 2.12 | 61.6 | 28.43 | 234.82 | 415.44 | 2.12 | 61.6 | 28.43 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 234.82 | 415.44 | 2.12 | 61.6 | 28.43 |
| 1.99工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 742.41 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3 | 0.99 | 403.15 | 399.12 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.23 | 0.69 | 0.16 | | |
| | 水 | m3 | 1.2093 | 3.95 | 4.78 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 17.267 | 0.34 | 5.87 | | |
| | 中砂 | t | 0.045384 | 121.43 | 5.51 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 415.44 | -- | |

| 项目编码 | 010503001001 | 项目名称 | 基础梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 18.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-193 | 泵送现浇构件C35现浇基础梁地坑支撑梁 | m3 | 1 | 35.4 | 447.65 | 19.92 | 14.38 | 6.64 | 35.4 | 447.65 | 19.92 | 14.38 | 6.64 |
| D00017 | 引气剂 | m3 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 35.4 | 457.65 | 19.92 | 14.38 | 6.64 |
| 0.3工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 533.99 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C35 | m3 | 1.02 | 432.29 | 440.94 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 1.05 | 0.69 | 0.72 | | |
| | 水 | m3 | 1.46 | 3.95 | 5.77 | | |
| | 引气剂 | m3 | 1 | 10 | 10 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 457.65 | -- | |

| 项目编码 | 010503004001 | 项目名称 | 圈梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

新点网上招投标系统

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-320 | 非泵送现浇构件C20圈梁 | m3 | 1 | 138.06 | 424.56 | 1.13 | 36.19 | 16.7 | 138.06 | 424.56 | 1.13 | 36.19 | 16.7 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 138.06 | 424.56 | 1.13 | 36.19 | 16.7 |
| 1.17工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 616.64 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(非泵送型) C20细石 | m3 | 1.02 | 408.01 | 416.17 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 2.2 | 0.69 | 1.52 | | |
| | 水 | m3 | 1.74 | 3.95 | 6.87 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 424.56 | -- | |

| 项目编码 | 010503004002 | 项目名称 | 圈梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-320 | 非泵送现浇构件C25圈梁 | m3 | 1 | 138.06 | 419.6 | 1.13 | 36.19 | 16.7 | 138.06 | 419.6 | 1.13 | 36.19 | 16.7 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 138.06 | 419.6 | 1.13 | 36.19 | 16.7 |
| 1.17工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 611.68 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3 | 1.02 | 403.15 | 411.21 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 2.2 | 0.69 | 1.52 | | |
| | 水 | m3 | 1.74 | 3.95 | 6.87 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 419.6 | -- | |

| 项目编码 | 010507005001 | 项目名称 | 压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-349 | 非泵送现浇构件C25压顶 | m3 | 1 | 146.32 | 429.6 | | 38.04 | 17.56 | 146.32 | 429.6 | | 38.04 | 17.56 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 146.32 | 429.6 | | 38.04 | 17.56 |
| 1.24工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 631.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3 | 1.02 | 403.15 | 411.21 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 9.13 | 0.69 | 6.3 | | |
| | 水 | m3 | 3.06 | 3.95 | 12.09 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 429.6 | -- | |

| 项目编码 | 010507005002 | 项目名称 | 压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-349 | 非泵送现浇构件C25压顶 | m3 | 1 | 146.32 | 429.6 | | 38.04 | 17.56 | 146.32 | 429.6 | | 38.04 | 17.56 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 146.32 | 429.6 | | 38.04 | 17.56 |
| 1.24工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 631.52 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | | | | | | m3 | 1.02 | 403.15 | 411.21 | | | |
| | 塑料薄膜 | | | | | | m2 | 9.13 | 0.69 | 6.3 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 3.06 | 3.95 | 12.09 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 429.6 | | -- | |

| 项目编码 | 010503005002 | 项目名称 | 过梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-321 | 非泵送现浇构件C25过梁 | m3 | 1 | 182.9 | 420.51 | 1.13 | 47.85 | 22.08 | 182.9 | 420.51 | 1.13 | 47.85 | 22.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 182.9 | 420.51 | 1.13 | 47.85 | 22.08 |
| 1.55工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 674.47 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | | | | | | m3 | 1.02 | 403.15 | 411.21 | | | |
| | 塑料薄膜 | | | | | | m2 | 2.2 | 0.69 | 1.52 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 1.97 | 3.95 | 7.78 | | | |

新点网上招投标系统

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 420.51 | -- | |

| 项目编码 | 010505001001 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 94.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-207 | 泵送现浇构件 C30现浇有梁板 | m3 | 1 | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 |
| 0.44工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 542.47 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 1.02 | 422.58 | 431.03 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 5.03 | 0.69 | 3.47 | | |
| | 水 | m3 | 2.03 | 3.95 | 8.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 442.74 | -- | |

| 项目编码 | 010505001002 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 45.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-207 | 泵送现浇构件 C30现浇有梁板 | m3 | 1 | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 |
| 0.44工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 542.47 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 1.02 | 422.58 | 431.03 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 5.03 | 0.69 | 3.47 | | |
| | 水 | m3 | 2.03 | 3.95 | 8.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 442.74 | -- | |

| 项目编码 | 010505001003 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 44.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-207 | 泵送现浇构件C30现浇有梁板 | m3 | 1 | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 |
| 0.44工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 542.47 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 1.02 | 422.58 | 431.03 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 5.03 | 0.69 | 3.47 | | |
| | 水 | m3 | 2.03 | 3.95 | 8.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 442.74 | -- | |

| 项目编码 | 010505001004 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 16.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-207 | 泵送现浇构件C30现浇有梁板 | m3 | 1 | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 51.92 | 442.74 | 20.35 | 18.79 | 8.67 |
| 0.44工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 542.47 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 1.02 | 422.58 | 431.03 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 5.03 | 0.69 | 3.47 | | |
| | 水 | m3 | 2.03 | 3.95 | 8.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 442.74 | -- | |

| 项目编码 | 010505007001 | 项目名称 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-219 | 泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板 | m3 | 1 | 108.56 | 445.82 | 32.56 | 36.69 | 16.93 | 108.56 | 445.82 | 32.56 | 36.69 | 16.93 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 108.56 | 445.82 | 32.56 | 36.69 | 16.93 |
| 0.92工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 640.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 1.02 | 422.58 | 431.03 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 6.92 | 0.69 | 4.77 | | |
| | 水 | m3 | 2.48 | 3.95 | 9.8 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 445.82 | -- | |

| 项目编码 | 010505008002 | 项目名称 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-215 | 泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷 | 10m2水平投影面积 | 1 | 86.14 | 400.65 | 30.67 | 30.37 | 14.02 | 86.14 | 400.65 | 30.67 | 30.37 | 14.02 |
| 6-218 | 泵送现浇构件 C20现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减 | m3 | 0.095637 | 92.04 | 405.39 | 32.53 | 32.39 | 14.95 | 8.8 | 38.77 | 3.11 | 3.1 | 1.43 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 94.94 | 439.42 | 33.78 | 33.47 | 15.45 |
| 0.8046工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 617.06 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 0.919 | 422.58 | 388.35 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 5.5 | 0.69 | 3.8 | | |
| | 水 | m3 | 2.1 | 3.95 | 8.3 | | |
| | 预拌混凝土(泵送型) C20 | m3 | 0.096115 | 403.15 | 38.75 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 439.42 | -- | |

| 项目编码 | 010505008001 | 项目名称 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-216 | 泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷 | 10m2水平投影面积 | 0.895409 | 105.02 | 484.56 | 36.15 | 36.7 | 16.94 | 94.04 | 433.88 | 32.37 | 32.86 | 15.17 |
| 6-218 | 泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减 | m3 | 0.017591 | 92.04 | 424.91 | 32.53 | 32.39 | 14.95 | 1.62 | 7.47 | 0.57 | 0.57 | 0.26 |

| 综合人工工日 | 小计 | 95.66 | 441.35 | 32.94 | 33.43 | 15.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8106工日 | 未计价材料费 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | 618.81 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 1.016955 | 422.58 | 429.74 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 4.92475 | 0.69 | 3.4 | | |
| | 水 | m3 | 2.023624 | 3.95 | 7.99 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.22 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 441.35 | -- | |

| 项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 直形楼梯 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-213 | 泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形 | 10m2水平投影面积 | 0.1 | 181.72 | 890.4 | 66.88 | 64.64 | 29.83 | 18.17 | 89.04 | 6.69 | 6.46 | 2.98 |
| 6-218 | 泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减 | m3 | -0.06033 | 92.04 | 424.91 | 32.53 | 32.39 | 14.95 | -5.55 | -25.63 | -1.96 | -1.95 | -0.9 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 12.62 | 63.41 | 4.73 | 4.51 | 2.08 |
| 0.1069工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 87.35 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 0.146368 | 422.58 | 61.85 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.55 | 0.69 | 0.38 | | |
| | 水 | m3 | 0.289 | 3.95 | 1.14 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.04 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 63.41 | -- | |

| 项目编码 | 010512001001 | 项目名称 | 平板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-89 | 混凝土构件 平板 履带式起重机 | m3 | 1 | 44.84 | 27.04 | 35.73 | 20.95 | 9.67 | 44.84 | 27.04 | 35.73 | 20.95 | 9.67 |
| D00010 | 预制板，厚60mm | m3 | 1 | | 800 | | | | | 800 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合人工工日 | | 小计 | | 44.84 | 827.04 | 35.73 | 20.95 | 9.67 |
| 0.38工日 | | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 938.23 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 麻绳 | kg | 0.01 | 5.75 | 0.06 | | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.002 | 1586.47 | 3.17 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 823.81 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 827.04 | | -- | |

| 项目编码 | 010507001004 | 项目名称 | 散水、坡道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 40.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 通13-补54 | 砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 | 10m2 | 0.1 | 17.7 | 6.14 | 0.17 | 4.65 | 2.14 | 1.77 | 0.61 | 0.02 | 0.47 | 0.21 |
| 13-22 | 水泥砂浆 楼地面 厚20mm | 10m2 | 0.1 | 106.2 | 75.9 | 6.71 | 29.36 | 13.55 | 10.62 | 7.59 | 0.67 | 2.94 | 1.36 |
| 13-18+[13-19]*4 | C20细石混凝土找平层 厚60mm | 10m2 | 0.1 | 136.88 | 221.14 | 8.28 | 37.74 | 17.42 | 13.69 | 22.11 | 0.83 | 3.77 | 1.74 |
| 13-1 | 垫层 灰土3:7 | m3 | 0.15 | 86.14 | 78.99 | 0.91 | 22.63 | 10.45 | 12.92 | 11.85 | 0.14 | 3.39 | 1.57 |
| 1-99 | 原土打底夯 地面 | 10m2 | 0.1 | 10.8 | | 0.93 | 3.05 | 1.41 | 1.08 | | 0.09 | 0.31 | 0.14 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 40.08 | 42.16 | 1.75 | 10.88 | 5.02 |
| 0.3405工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 99.89 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | | 数量 | | | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | | | m3 | | 0.182648 | | | 3.95 | 0.72 | | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | | 37.3316 | | | 0.34 | 12.69 | | | |
| | 901胶 | | | kg | | 0.021 | | | 2.14 | 0.04 | | | |
| | 中砂 | | | t | | 0.072558 | | | 121.43 | 8.81 | | | |
| | 碎石5～16mm | | | t | | 0.074176 | | | 111.72 | 8.29 | | | |
| | 生石灰 | | | t | | 0.036663 | | | 316.69 | 11.61 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 42.16 | | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010507001006 | 项目名称 | 散水、坡道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 13-81 | 楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 | 10m2 | 0.1 | 407.13 | 508.49 | 11.65 | 108.88 | 50.25 | 40.71 | 50.85 | 1.17 | 10.89 | 5.03 |
| 13-13 | C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层 | m3 | 0.1 | 83.78 | 416.78 | 1.06 | 22.06 | 10.18 | 8.38 | 41.68 | 0.11 | 2.21 | 1.02 |
| 13-9 | 垫层 碎石 干铺 | m3 | 0.2 | 62.54 | 197.75 | 0.91 | 16.5 | 7.61 | 12.51 | 39.55 | 0.18 | 3.3 | 1.52 |
| 1-99 | 原土打底夯 地面 | 10m2 | 0.1 | 10.8 | | 0.93 | 3.05 | 1.41 | 1.08 | | 0.09 | 0.31 | 0.14 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 62.68 | 132.08 | 1.55 | 16.71 | 7.71 |
| 0.518工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 220.73 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防滑地砖 | m2 | 1.02 | 37.27 | 38.02 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 16.9917 | 0.34 | 5.78 | | |
| | 白水泥 | kg | 0.1 | 0.53 | 0.05 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0027 | 68.6 | 0.19 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 47.17 | 0.28 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.01 | 5.57 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.098065 | 3.95 | 0.39 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C20细石 | m3 | 0.1015 | 408.01 | 41.41 | | |
| | 碎石5～16mm | t | 0.024 | 111.72 | 2.68 | | |
| | 碎石5～40mm | t | 0.33 | 111.72 | 36.87 | | |
| | 中砂 | t | 0.048813 | 121.43 | 5.93 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.42 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 132.08 | -- | |

| 项目编码 | 011107002002 | 项目名称 | 块料台阶面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 13-46 | 石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶 | 10m2 | 0.1 | 584.25 | 826.3 | 16.31 | 156.15 | 72.07 | 58.43 | 82.63 | 1.63 | 15.62 | 7.21 |
| 13-1 | 垫层 灰土3:7 | m3 | 0.3 | 86.14 | 78.99 | 0.91 | 22.63 | 10.45 | 25.84 | 23.7 | 0.27 | 6.79 | 3.14 |
| 13-13 | C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层 | m3 | 0.06 | 83.78 | 416.78 | 1.06 | 22.06 | 10.18 | 5.03 | 25.01 | 0.06 | 1.32 | 0.61 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-99 | 原土打底夯 地面 | 10m2 | 0.1 | 10.8 | | 0.93 | 3.05 | 1.41 | 1.08 | | 0.09 | 0.31 | 0.14 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 90.38 | 131.34 | 2.05 | 24.04 | 11.1 |
| 0.7466工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 258.91 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石材块料面板30mm | m2 | 1.02 | 70.98 | 72.4 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 13.3658 | 0.34 | 4.54 | | |
| | 白水泥 | kg | 0.1 | 0.53 | 0.05 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0116 | 68.6 | 0.8 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 47.17 | 0.28 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.01 | 5.57 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.19035 | 3.95 | 0.75 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C20细石 | m3 | 0.0609 | 408.01 | 24.85 | | |
| | 中砂 | t | 0.032542 | 121.43 | 3.95 | | |
| | 生石灰 | t | 0.073326 | 316.69 | 23.22 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.44 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 131.34 | -- | |

| 项目编码 | 010515001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 3.312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | 1 | 1274.4 | 3868.11 | 86.18 | 353.75 | 163.27 | 1274.4 | 3868.11 | 86.18 | 353.75 | 163.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1274.4 | 3868.11 | 86.18 | 353.75 | 163.27 |
| 10.8工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5745.71 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三级钢 φ6 | t | 1.02 | 3753.24 | 3828.3 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 6.85 | 4.44 | 30.41 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 1.86 | 4.97 | 9.24 | | |
| | 水 | m3 | 0.04 | 3.95 | 0.16 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3868.11 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010515001019 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.757 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内 | t | 1 | 1274.4 | 3859.06 | 86.18 | 353.75 | 163.27 | 1274.4 | 3859.06 | 86.18 | 353.75 | 163.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1274.4 | 3859.06 | 86.18 | 353.75 | 163.27 |
| 10.8工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5736.66 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级钢 φ6 | t | 1.02 | 3744.36 | 3819.25 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 6.85 | 4.44 | 30.41 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 1.86 | 4.97 | 9.24 | | |
| | 水 | m3 | 0.04 | 3.95 | 0.16 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3859.06 | -- | |

| 项目编码 | 010515001002 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内 | t | 1 | 1274.4 | 3687.11 | 86.18 | 353.75 | 163.27 | 1274.4 | 3687.11 | 86.18 | 353.75 | 163.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1274.4 | 3687.11 | 86.18 | 353.75 | 163.27 |
| 10.8工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5564.71 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三级钢 φ8-10 | t | 1.02 | 3575.78 | 3647.3 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 6.85 | 4.44 | 30.41 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 1.86 | 4.97 | 9.24 | | |
| | 水 | m3 | 0.04 | 3.95 | 0.16 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3687.11 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010515001003 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 7.912 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | 1 | 1274.4 | 3596.6 | 86.18 | 353.75 | 163.27 | 1274.4 | 3596.6 | 86.18 | 353.75 | 163.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1274.4 | 3596.6 | 86.18 | 353.75 | 163.27 |
| 10.8工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5474.2 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三级钢 φ12 | t | 1.02 | 3487.05 | 3556.79 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 6.85 | 4.44 | 30.41 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 1.86 | 4.97 | 9.24 | | |
| | 水 | m3 | 0.04 | 3.95 | 0.16 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3596.6 | -- | |

| 项目编码 | 010515001004 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 28.178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-2 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内 | t | 1 | 754.02 | 3523.23 | 76.11 | 215.83 | 99.62 | 754.02 | 3523.23 | 76.11 | 215.83 | 99.62 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 754.02 | 3523.23 | 76.11 | 215.83 | 99.62 |
| 6.39工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4668.81 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三级钢 φ14-25 | t | 1.02 | 3398.32 | 3466.29 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 1.95 | 4.44 | 8.66 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 9.62 | 4.97 | 47.81 | | |
| | 水 | m3 | 0.12 | 3.95 | 0.47 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3523.23 | -- | |

| 项目编码 | 010515001018 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 1.265 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-25 | 砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎 | t | 1 | 2500.42 | 3828.3 | 68.8 | 668 | 308.31 | 2500.42 | 3828.3 | 68.8 | 668 | 308.31 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2500.42 | 3828.3 | 68.8 | 668 | 308.31 |
| 21.19工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7373.83 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢筋 ϕ6 | t | 1.02 | 3753.24 | 3828.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3828.3 | -- | |

| 项目编码 | 010516004001 | 项目名称 | 钢筋电渣压力焊接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-32 | 电渣压力焊 | 每10个接头 | 0.1 | 36.58 | 8.69 | 17.04 | 13.94 | 6.43 | 3.66 | 0.87 | 1.7 | 1.39 | 0.64 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.66 | 0.87 | 1.7 | 1.39 | 0.64 |
| 0.031工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8.26 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢筋综合 | t | 0.0001 | 3398.32 | 0.34 | | |
| | 焊剂 | kg | 0.313 | 3.43 | 1.07 | | |
| | 石棉板 | m2 | 0.02 | 5.15 | 0.1 | | |
| | 电焊条J422 | kg | -0.151 | 4.97 | -0.75 | | |
| | 水 | m3 | -0.002 | 3.95 | -0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.12 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.87 | -- | |

| 项目编码 | 010516002003 | 项目名称 | 预埋铁件 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.046 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-28 | 铁件安装 | t | 1 | 2780.08 | 226.06 | 332.67 | 809.32 | 373.53 | 2780.08 | 226.06 | 332.67 | 809.32 | 373.53 |
| 5-27 | 铁件制作 | t | 1 | 3304 | 4713.95 | 640.65 | 1025.61 | 473.36 | 3304 | 4713.95 | 640.65 | 1025.61 | 473.36 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合人工工日 | | 小计 | | | 6084.08 | 4940.01 | 973.32 | 1834.93 | 846.89 |
| 51.56工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14679.23 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 电焊条J422 | | kg | 66.3 | 4.97 | 329.51 | | | |
| | 型钢 | | t | 1.0605 | 3930.69 | 4168.5 | | | |
| | 氧气 | | m3 | 43.935 | 2.83 | 124.34 | | | |
| | 乙炔气 | | m3 | 19.089 | 14.05 | 268.2 | | | |
| | 防锈漆 | | kg | 2.4442 | 12.86 | 31.43 | | | |
| | 油漆溶剂油 | | kg | 0.2525 | 12.01 | 3.03 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 15 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 4940.01 | | -- | |

| 项目编码 | 010904004001 | 项目名称 | 楼（地）面变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 通12-补3 | 聚苯乙烯板道路伸缝 | 10m2 | 0.005014 | 116.82 | 203.41 | | 30.37 | 14.02 | 0.59 | 1.02 | | 0.15 | 0.07 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.59 | 1.02 | | 0.15 | 0.07 |
| 0.005工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.83 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 聚苯乙烯泡沫板δ50 | | | | | | m2 | 0.052647 | 19.29 | 1.02 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 1.02 | | -- | |

| 项目编码 | 010607005001 | 项目名称 | 砌块墙钢丝网加固 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 281.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-30 | 保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网 | 10m2 | 0.1 | 76.7 | 29.76 | 3.69 | 20.9 | 9.65 | 7.67 | 2.98 | 0.37 | 2.09 | 0.97 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.67 | 2.98 | 0.37 | 2.09 | 0.97 |
| 0.065工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.08 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢丝网 | m2 | 1.1 | 1.77 | 1.95 | | |
| | 塑料胀管螺钉 | 套 | 4.9 | 0.09 | 0.44 | | |
| | 镀锌铁丝U形卡 | 个 | 1.4 | 0.18 | 0.25 | | |
| | 合金钢钻头一字型 | 根 | 0.049 | 6.86 | 0.34 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.98 | -- | |

| 项目编码 | 010607005002 | 项目名称 | 砌块墙钢丝网加固 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 328.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 盐补14-30 | 砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网 | 10m2 | 0.1 | 44.84 | 21.68 | | 11.66 | 5.38 | 4.48 | 2.17 | | 1.17 | 0.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.48 | 2.17 | | 1.17 | 0.54 |
| 0.038工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.36 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢丝网 | m2 | 1.1 | 1.77 | 1.95 | | |
| | 钢钉 | kg | 0.028 | 6 | 0.17 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.17 | -- | |

| 项目编码 | 010801001001 | 项目名称 | 木质门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 48.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 16-31 | 成品木门 实拼门夹板面 | 10m2 | 0.1 | 366.54 | 2440.43 | 2.56 | 95.97 | 44.29 | 36.65 | 244.04 | 0.26 | 9.6 | 4.43 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 36.65 | 244.04 | 0.26 | 9.6 | 4.43 |
| 0.298工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 294.98 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成品木门 | m2 | 1.01 | 240 | 242.4 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.64 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 244.04 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010802004001 | 项目名称 | 防盗门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 淮补15-10 | 钢防盗门安装 | 10m2 | 0.1 | 325.68 | 2226.64 | 2.48 | 85.32 | 39.38 | 32.57 | 222.66 | 0.25 | 8.53 | 3.94 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 32.57 | 222.66 | 0.25 | 8.53 | 3.94 |
| 0.276工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 267.95 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防盗门 | m2 | 1 | 220 | 220 | | |
| | 膨胀螺栓8×80mm | 百套 | 0.027 | 81.47 | 2.2 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.46 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 222.66 | -- | |

| 项目编码 | 010802001003 | 项目名称 | 金属（塑钢）门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 16-40 | 平开门 断桥隔热铝型材 | 10m2 | 0.1 | 1183.26 | 3936.14 | 21.1 | 313.13 | 144.52 | 118.33 | 393.61 | 2.11 | 31.31 | 14.45 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 118.33 | 393.61 | 2.11 | 31.31 | 14.45 |
| 0.962工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 559.81 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 断桥隔热铝合金型材 | kg | 9.652 | 20.15 | 194.49 | | |
| | 中空玻璃(成品)6高透光+LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 0.95 | 163.98 | 155.78 | | |
| | 密封胶条 | m | 6.715 | 1.72 | 11.55 | | |
| | PU发泡剂 | L | 0.2625 | 25.73 | 6.75 | | |
| | 硅酮密封胶 | L | 0.145 | 68.6 | 9.95 | | |
| | 塑料胀管螺钉 | 套 | 14.6 | 0.09 | 1.31 | | |
| | 自攻螺钉M4×15 | 十个 | 1.75 | 0.26 | 0.46 | | |
| | 镀锌铁脚 | 个 | 7.3 | 1.46 | 10.66 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 2.66 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 393.61 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010801004001 | 项目名称 | 防火门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 9-32 | 特种门 成品门扇 木质防火门 | 10m2 | 0.1 | 370.52 | 3046.43 | | 96.34 | 44.46 | 37.05 | 304.64 | | 9.63 | 4.45 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 37.05 | 304.64 | | 9.63 | 4.45 |
| 0.314工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 355.77 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙级防火门(成品) | m2 | 1.01 | 300 | 303 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.64 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 304.64 | -- | |

| 项目编码 | 010807001002 | 项目名称 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 143.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 16-44 | 平开窗/悬窗 断桥隔热铝型材 | 10m2 | 0.1 | 1158.66 | 3693.19 | 34.06 | 310.11 | 143.13 | 115.87 | 369.32 | 3.41 | 31.01 | 14.31 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 115.87 | 369.32 | 3.41 | 31.01 | 14.31 |
| 0.942工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 533.92 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 断桥隔热铝合金型材 | kg | 8.824 | 20.15 | 177.8 | | |
| | 中空玻璃(成品)6高透光+LOW-E+12空气+6透明，卫生间采用磨砂玻璃 | m2 | 0.95 | 149.06 | 141.61 | | |
| | 密封胶条 | m | 9.22 | 1.72 | 15.86 | | |
| | PU发泡剂 | L | 0.2625 | 25.73 | 6.75 | | |
| | 硅酮密封胶 | L | 0.145 | 68.6 | 9.95 | | |
| | 镀锌铁脚 | 个 | 7.8 | 1.46 | 11.39 | | |
| | 塑料胀管螺钉 | 套 | 15.6 | 0.09 | 1.4 | | |
| | 自攻螺钉M4×15 | 十个 | 4.44 | 0.26 | 1.15 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 3.41 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 369.32 | -- | |

| 项目编码 | 010902001004 | 项目名称 | 屋面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 418.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-7 | 瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦 | 10m2 | 0.1 | 88.5 | 169.68 | 0.67 | 23.18 | 10.7 | 8.85 | 16.97 | 0.07 | 2.32 | 1.07 |
| 通9-补2 | 砼斜屋面上钉挂瓦条、顺水条 | 10m2斜面积 | 0.1 | 30.68 | 99.23 | 0.85 | 8.2 | 3.78 | 3.07 | 9.92 | 0.09 | 0.82 | 0.38 |
| 11-15 | 屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚85mm) | 10m2 | 0.1 | 94.4 | 407.27 | | 24.54 | 11.33 | 9.44 | 40.73 | | 2.45 | 1.13 |
| 10-49 | 卷材屋面 高聚物改性沥青防水卷材APP粘结剂B型 SBS卷材 二层 | 10m2 | 0.1 | 84.96 | 709.35 | | 22.09 | 10.2 | 8.5 | 70.94 | | 2.21 | 1.02 |
| 10-72 | 屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝20mm厚 | 10m2 | 0.1 | 94.4 | 85.95 | 6.71 | 26.29 | 12.13 | 9.44 | 8.6 | 0.67 | 2.63 | 1.21 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 39.3 | 147.16 | 0.83 | 10.43 | 4.81 |
| 0.333工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 202.53 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥彩瓦420×332 | 百块 | 0.1 | 159.71 | 15.97 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.005 | 68.6 | 0.34 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.0515 | 3.64 | 0.19 | | |
| | 普通木成材 | m3 | 0.005 | 1863.31 | 9.32 | | |
| | XPS聚苯乙烯挤塑板 | m3 | 0.085 | 479.14 | 40.73 | | |
| | 高聚合物改性沥青卷材 | m2 | 2.371 | 21.29 | 50.48 | | |
| | 高强APP粘结剂B型 | kg | 1.36 | 10.29 | 13.99 | | |
| | 高强APP基底处理剂 | kg | 0.253 | 15.44 | 3.91 | | |
| | 钢压条 | kg | 0.052 | 4.29 | 0.22 | | |
| | 钢钉 | kg | 0.028 | 6 | 0.17 | | |
| | 绿豆砂 | t | 0.008 | 263.58 | 2.11 | | |
| | APP高强嵌缝膏 | kg | 0.236 | 7.55 | 1.78 | | |
| | 周转木材 | m3 | | 1586.47 | | | |
| | 水 | m3 | 0.012652 | 3.95 | 0.05 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 9.2753 | 0.34 | 3.15 | | |
| | 中砂 | t | 0.035442 | 121.43 | 4.3 | | |
| | 901胶 | kg | 0.0021 | 2.14 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.45 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 147.16 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010901001001 | 项目名称 | 瓦屋面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 21.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-7 | 瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦 | 10m2 | 0.1 | 88.5 | 169.18 | 0.67 | 23.18 | 10.7 | 8.85 | 16.92 | 0.07 | 2.32 | 1.07 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8.85 | 16.92 | 0.07 | 2.32 | 1.07 |
| 0.075工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.23 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥彩瓦420×332 | 百块 | 0.1 | 159.71 | 15.97 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.005 | 68.6 | 0.34 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.7344 | 0.34 | 0.25 | | |
| | 中砂 | t | 0.0029 | 121.43 | 0.35 | | |
| | 水 | m3 | 0.00054 | 3.95 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 16.92 | -- | |

| 项目编码 | 010902001005 | 项目名称 | 屋面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 36.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-70 | 屋面找平层 C30泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚 | 10m2 | 0.1 | 74.34 | 203.39 | 7.38 | 21.25 | 9.81 | 7.43 | 20.34 | 0.74 | 2.13 | 0.98 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | 0.001973 | 1274.4 | 3506.1 | 86.18 | 353.75 | 163.27 | 2.51 | 6.92 | 0.17 | 0.7 | 0.32 |
| 10-32 | 卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层 | 10m2 | 0.114368 | 86.14 | 297.47 | | 22.4 | 10.34 | 9.85 | 34.02 | | 2.56 | 1.18 |
| 10-120 | 刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm) | 10m2 | 0.128736 | 35.4 | 120 | 3.25 | 10.05 | 4.64 | 4.56 | 15.45 | 0.42 | 1.29 | 0.6 |
| 10-118 | 刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 | 10m2 | 0.1 | 86.14 | 319.5 | | 22.4 | 10.34 | 8.61 | 31.95 | | 2.24 | 1.03 |
| 10-72 | 屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚 | 10m2 | 0.1 | 94.4 | 85.95 | 6.71 | 26.29 | 12.13 | 9.44 | 8.6 | 0.67 | 2.63 | 1.21 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 42.4 | 117.28 | 2 | 11.55 | 5.32 |
| 0.3594工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 178.55 |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 预拌混凝土(泵送型) C30 | m3 | 0.0406 | 422.58 | 17.16 | | |
| | APP高强嵌缝膏 | kg | 0.605 | 7.55 | 4.57 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0001 | 1586.47 | 0.16 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.008 | 3.64 | 0.03 | | |
| | 水 | m3 | 0.065339 | 3.95 | 0.26 | | |
| | 钢筋综合 | t | 0.002012 | 3398.32 | 6.84 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.013515 | 4.44 | 0.06 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.00367 | 4.97 | 0.02 | | |
| | 自粘聚合物改性沥青防水卷材δ3mm | m2 | 1.4296 | 21.29 | 30.44 | | |
| | APP及SBS基层处理剂 | kg | 0.406006 | 6.86 | 2.79 | | |
| | SBS封口油膏 | kg | 0.070908 | 6 | 0.43 | | |
| | 钢压条 | kg | 0.059471 | 4.29 | 0.26 | | |
| | 钢钉 | kg | 0.003431 | 6 | 0.02 | | |
| | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 3.089664 | 5 | 15.45 | | |
| | 聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型 | kg | 3 | 10.65 | 31.95 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 8.2416 | 0.34 | 2.8 | | |
| | 中砂 | t | 0.032542 | 121.43 | 3.95 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.09 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 117.28 | -- | |

| 项目编码 | 010902002001 | 项目名称 | 屋面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-97-[10-98] | 涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚 | 10m2 | 0.1 | 145.14 | 370.07 | | 37.74 | 17.42 | 14.51 | 37.01 | | 3.77 | 1.74 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.51 | 37.01 | | 3.77 | 1.74 |
| 0.123工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.03 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 聚氨酯甲料 | kg | 1.055 | 10.65 | 11.24 | | |
| | 无纺布 | m2 | 0.245 | 0.77 | 0.19 | | |
| | 聚氨酯乙料 | kg | 1.651 | 10.65 | 17.58 | | |
| | 二甲苯 | kg | 0.13 | 5.06 | 0.66 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥32.5级 | kg | 9.898 | 0.34 | 3.37 | | |
| | 中砂 | t | 0.032542 | 121.43 | 3.95 | | |
| | 水 | m3 | 0.00606 | 3.95 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 37.01 | -- | |

| 项目编码 | 010902004001 | 项目名称 | 屋面排水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 86.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-202 | PVC管排水 PVC水落管 φ110 | 10m | 0.1 | 54.28 | 198.49 | | 14.11 | 6.51 | 5.43 | 19.85 | | 1.41 | 0.65 |
| 10-206 | PVC管排水 PVC水斗 φ110 | 10只 | 0.011561 | 44.84 | 323.07 | | 11.66 | 5.38 | 0.52 | 3.74 | | 0.13 | 0.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.95 | 23.59 | | 1.54 | 0.71 |
| 0.0504工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.79 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PVC-U排水管dn110 | m | 1.02 | 13.07 | 13.33 | | |
| | PVC塑料抱箍φ110 | 副 | 1.177922 | 4.07 | 4.79 | | |
| | PVC塑料管束节dn110 | 个 | 0.391922 | 5.88 | 2.3 | | |
| | PVC塑料管135°弯头dn110 | 个 | 0.057 | 7.01 | 0.4 | | |
| | 胶水 | kg | 0.021121 | 10.72 | 0.23 | | |
| | PVC塑料落水斗φ110 | 只 | 0.117922 | 21.44 | 2.53 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 23.59 | -- | |

| 项目编码 | 010904002001 | 项目名称 | 楼（地）面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 699.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-120 | 刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm) | 10m2 | 0.1 | 35.4 | 120 | 3.25 | 10.05 | 4.64 | 3.54 | 12 | 0.33 | 1.01 | 0.46 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.54 | 12 | 0.33 | 1.01 | 0.46 |
| 0.03工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.34 |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 2.4 | 5 | 12 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 12 | -- | |

| 项目编码 | 011102001001 | 项目名称 | 石材楼地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 13-44 | 石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面 | 10m2 | 0.1 | 467.4 | 821.22 | 12.41 | 124.75 | 57.58 | 46.74 | 82.12 | 1.24 | 12.48 | 5.76 |
| 13-1 | 垫层 灰土3:7 | m3 | 0.3 | 86.14 | 78.99 | 0.91 | 22.63 | 10.45 | 25.84 | 23.7 | 0.27 | 6.79 | 3.14 |
| 13-13 | C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层 | m3 | 0.06 | 83.78 | 416.78 | 1.06 | 22.06 | 10.18 | 5.03 | 25.01 | 0.06 | 1.32 | 0.61 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 77.61 | 130.83 | 1.57 | 20.59 | 9.51 |
| 0.6416工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 240.11 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 花岗岩板30mm | m2 | 1.02 | 70.98 | 72.4 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 13.3658 | 0.34 | 4.54 | | |
| | 白水泥 | kg | 0.1 | 0.53 | 0.05 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 68.6 | 0.29 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 47.17 | 0.28 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.01 | 5.57 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.19035 | 3.95 | 0.75 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C20细石 | m3 | 0.0609 | 408.01 | 24.85 | | |
| | 中砂 | t | 0.032542 | 121.43 | 3.95 | | |
| | 生石灰 | t | 0.073326 | 316.69 | 23.22 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.44 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 130.83 | -- | |

| 项目编码 | 011407001002 | 项目名称 | 墙面喷刷涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 768.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.1 | 63.46 | 549.06 | 19.56 | 21.59 | 9.96 | 6.35 | 54.91 | 1.96 | 2.16 | 1 |
| 11-38+[11-40]*15 | 外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度100mm 砖墙面 | 10m2 | 0.080983 | 354 | 704.01 | 7.32 | 93.94 | 43.36 | 28.67 | 57.01 | 0.59 | 7.61 | 3.51 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 35.02 | 111.92 | 2.55 | 9.77 | 4.51 |
| 0.2945工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 163.77 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仿石型外墙涂料 | kg | 3 | 15.97 | 47.91 | | |
| | 白水泥 | kg | 0.53 | 0.53 | 0.28 | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.058 | 12.01 | 0.7 | | |
| | 水性封底漆 | kg | 0.35 | 15.97 | 5.59 | | |
| | 901胶 | kg | 0.18 | 2.14 | 0.39 | | |
| | XPS聚苯乙烯挤塑板 | m3 | 0.081793 | 479.14 | 39.19 | | |
| | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 1.174254 | 1.33 | 1.56 | | |
| | 专用界面剂 | kg | 0.064786 | 18.52 | 1.2 | | |
| | 专用粘结剂 | kg | 2.915388 | 2.74 | 7.99 | | |
| | 聚合物砂浆 | kg | 2.915388 | 1.07 | 3.12 | | |
| | 塑料保温螺钉 | 套 | 4.85898 | 0.67 | 3.26 | | |
| | 合金钢钻头φ20 | 根 | 0.053449 | 13.03 | 0.7 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 111.92 | -- | |

| 项目编码 | 011503001001 | 项目名称 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 计量单位 | m | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 1 | | 180 | | | | 180 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 180 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 180 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 1 | 180 | 180 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 180 | -- | |

| 项目编码 | 011503001004 | 项目名称 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00008 | 楼梯外侧扶手栏杆 | m | 1 | | 180 | | | | | 180 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 180 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 180 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 楼梯外侧扶手栏杆 | m | 1 | 180 | 180 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 180 | -- | |

| 项目编码 | 011503001005 | 项目名称 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00009 | 楼梯靠墙扶手 | m | 1 | | 50 | | | | | 50 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 50 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 50 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 50 | -- | |

| 项目编码 | 011503001002 | 项目名称 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 计量单位 | m | 工程量 | 13.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 1 | | 220 | | | | | 220 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 220 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 220 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 220 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 220 | -- | |

| 项目编码 | 011503001003 | 项目名称 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 计量单位 | m | 工程量 | 26.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00002 | 空调板处栏杆 | m | 1 | | 50 | | | | | 50 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 50 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 50 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 50 | -- | |

| 项目编码 | 010606008002 | 项目名称 | 钢梯 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.685 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-38 | 钢梯子 踏步式制作 | t | 1 | 2151.14 | 4390.48 | 636.49 | 724.78 | 334.52 | 2151.14 | 4390.48 | 636.49 | 724.78 | 334.52 |
| 8-148 | 金属构件 踏步式扶梯 | t | 1 | 1525.74 | 56.72 | 75.81 | 416.4 | 192.19 | 1525.74 | 56.72 | 75.81 | 416.4 | 192.19 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3676.88 | 4447.2 | 712.3 | 1141.18 | 526.71 |
| 31.16工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10504.27 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 型钢 | t | 1.05 | 3930.69 | 4127.22 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 26.5 | 4.97 | 131.71 | | |
| | 氧气 | m3 | 6.16 | 2.83 | 17.43 | | |
| | 乙炔气 | m3 | 2.68 | 14.05 | 37.65 | | |
| | 防锈漆 | kg | 5.12 | 12.86 | 65.84 | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.53 | 12.01 | 6.37 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.02 | 1586.47 | 31.73 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 圆木 | m3 | 0.004 | 1597.12 | 6.39 | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 2.5 | 4.44 | 11.1 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 11.76 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4447.2 | -- | |

| 项目编码 | 011506003001 | 项目名称 | 玻璃雨篷 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 15-77 | 钢化夹胶玻璃雨篷 | 10m2 | 0.1 | 1737.99 | 4104.98 | 47.24 | 464.16 | 214.23 | 173.8 | 410.5 | 4.72 | 46.42 | 21.42 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 173.8 | 410.5 | 4.72 | 46.42 | 21.42 |
| 1.413工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 656.86 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 一爪挂件 | 套 | 0.09 | 81.47 | 7.33 | | |
| | 二爪挂件 | 套 | 0.38 | 102.91 | 39.11 | | |
| | 四爪挂件 | 套 | 0.43 | 154.36 | 66.37 | | |
| | 型钢 | t | 0.035 | 3930.69 | 137.57 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.63 | 4.97 | 3.13 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.525 | 2.83 | 1.49 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.105 | 15.44 | 1.62 | | |
| | 钢化夹胶玻璃 | m2 | 1.03 | 133.09 | 137.08 | | |
| | 硅酮密封胶 | L | 0.24 | 68.6 | 16.46 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.34 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 410.5 | -- | |

| 项目编码 | 011701001002 | 项目名称 | 综合脚手架 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 796.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 20-1 | 综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内 | 每1m2建筑面积 | 1 | 9.44 | 5.82 | 1.42 | 2.82 | 1.3 | 9.44 | 5.82 | 1.42 | 2.82 | 1.3 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.44 | 5.82 | 1.42 | 2.82 | 1.3 |
| 0.08工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 20.8 | | | | |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 周转木材 | m3 | 0.001 | 1586.47 | 1.59 | | |
| | 工具式金属脚手 | kg | 0.1 | 4.08 | 0.41 | | |
| | 脚手钢管 | kg | 0.46 | 2.95 | 1.36 | | |
| | 底座 | 个 | 0.002 | 4.12 | 0.01 | | |
| | 脚手架扣件 | 个 | 0.08 | 4.89 | 0.39 | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 0.14 | 4.44 | 0.62 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.44 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 5.82 | -- | |

| 项目编码 | 011703001001 | 项目名称 | 垂直运输 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 23-3备注2 | 卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内) | 天 | 60 | | | 358.06 | 93.1 | 42.97 | | | 21483.6 | 5586 | 2578.2 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | | 21483.6 | 5586 | 2578.2 |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 29647.8 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 011705001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 台次 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00018 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | | 800 | | | | | 800 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 800 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 800 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 800 | 800 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 800 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 011702001001 | 项目名称 | 基础 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 30.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-2 | 现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板 | 10m2 | 0.1 | 474.36 | 206.11 | 9.78 | 125.88 | 58.1 | 47.44 | 20.61 | 0.98 | 12.59 | 5.81 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47.44 | 20.61 | 0.98 | 12.59 | 5.81 |
| 0.402工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 87.43 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.22 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0066 | 1586.47 | 10.47 | | |
| | 卡具 | kg | 0.014 | 4.18 | 0.06 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.149 | 3.13 | 0.47 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.3326 | 3.64 | 1.21 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.014 | 4.44 | 0.06 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.53 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20.61 | -- | |

| 项目编码 | 011702001002 | 项目名称 | 基础 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 85.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-12 | 现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板 | 10m2 | 0.1 | 379.96 | 196.96 | 14.82 | 102.64 | 47.37 | 38 | 19.7 | 1.48 | 10.26 | 4.74 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38 | 19.7 | 1.48 | 10.26 | 4.74 |
| 0.322工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 74.18 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.22 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0056 | 1586.47 | 8.88 | | |
| | 卡具 | kg | 0.026 | 4.18 | 0.11 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.253 | 3.13 | 0.79 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.3416 | 3.64 | 1.24 | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 0.059 | 4.44 | 0.26 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.011 | 4.44 | 0.05 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.56 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 19.7 | -- | |

| 项目编码 | 011702002001 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 51.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-27 | 现浇构件 矩形柱 复合木模板 | 10m2 | 0.037014 | 410.64 | 178.98 | 16.27 | 111 | 51.23 | 15.2 | 6.62 | 0.6 | 4.11 | 1.9 |
| 21-27 | 现浇构件 矩形柱 复合木模板 | 10m2 | 0.01981 | 410.64 | 178.98 | 16.27 | 111 | 51.23 | 8.13 | 3.55 | 0.32 | 2.2 | 1.01 |
| 21-27 | 现浇构件 矩形柱 复合木模板 | 10m2 | 0.043176 | 410.64 | 178.98 | 16.27 | 111 | 51.23 | 17.73 | 7.73 | 0.7 | 4.79 | 2.21 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 41.06 | 17.9 | 1.62 | 11.1 | 5.12 |
| 0.348工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 76.8 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.22 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0041 | 1586.47 | 6.5 | | |
| | 卡具 | kg | 0.177 | 4.18 | 0.74 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.357 | 3.13 | 1.12 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.2034 | 3.64 | 0.74 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.98 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 17.9 | -- | |

| 项目编码 | 011702002002 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 365.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-27 | 现浇构件 矩形柱 复合木模板 | 10m2 | 0.015542 | 410.64 | 178.98 | 16.27 | 111 | 51.23 | 6.38 | 2.78 | 0.25 | 1.73 | 0.8 |
| 21-27 | 现浇构件 矩形柱 复合木模板 | 10m2 | 0.035404 | 410.64 | 178.98 | 16.27 | 111 | 51.23 | 14.54 | 6.34 | 0.58 | 3.93 | 1.81 |
| 21-27 | 现浇构件 矩形柱 复合木模板 | 10m2 | 0.049053 | 410.64 | 178.98 | 16.27 | 111 | 51.23 | 20.14 | 8.78 | 0.8 | 5.44 | 2.51 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 41.06 | 17.9 | 1.63 | 11.1 | 5.12 |
| 0.348工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 76.81 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.219998 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0041 | 1586.47 | 6.5 | | |
| | 卡具 | kg | 0.176998 | 4.18 | 0.74 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.356996 | 3.13 | 1.12 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.203398 | 3.64 | 0.74 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.98 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 17.9 | -- | |

| 项目编码 | 011702003001 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 171.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-32 | 现浇构件 构造柱 复合木模板 | 10m2 | 0.100001 | 519.2 | 206.53 | 10.54 | 137.73 | 63.57 | 51.92 | 20.65 | 1.05 | 13.77 | 6.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 51.92 | 20.65 | 1.05 | 13.77 | 6.36 |
| 0.44工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 93.75 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 周转木材 | m3 | 0.0066 | 1586.47 | 10.47 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.220002 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.257203 | 3.64 | 0.94 | | |
| | 卡具 | kg | 0.042 | 4.18 | 0.18 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.102001 | 3.13 | 0.32 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.92 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20.65 | -- | |

| 项目编码 | 011702005001 | 项目名称 | 基础梁 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 45.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-42 | 现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板 | 10m2 | 0.099989 | 352.82 | 185.22 | 12.33 | 94.94 | 43.82 | 35.28 | 18.52 | 1.23 | 9.49 | 4.38 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 35.28 | 18.52 | 1.23 | 9.49 | 4.38 |
| 0.299工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.9 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 复合木模板18mm | | | | | | m2 | 0.219976 | 35.49 | 7.81 | | | |
| | 卡具 | | | | | | kg | 0.057994 | 4.18 | 0.24 | | | |
| | 钢管支撑 | | | | | | kg | 0.168981 | 3.13 | 0.53 | | | |
| | 周转木材 | | | | | | m3 | 0.005399 | 1586.47 | 8.57 | | | |
| | 铁钉 | | | | | | kg | 0.117587 | 3.64 | 0.43 | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | | | kg | 0.004 | 4.44 | 0.02 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.92 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 18.52 | | -- | |

| 项目编码 | 011702008001 | 项目名称 | 圈梁 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 60.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-42 | 现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板 | 10m2 | 0.092587 | 352.82 | 185.22 | 12.33 | 94.94 | 43.82 | 32.67 | 17.15 | 1.14 | 8.79 | 4.06 |
| 21-42 | 现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板 | 10m2 | 0.007407 | 352.82 | 185.22 | 12.33 | 94.94 | 43.82 | 2.61 | 1.37 | 0.09 | 0.7 | 0.32 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 35.28 | 18.52 | 1.23 | 9.49 | 4.38 |
| 0.2989工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.9 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 复合木模板18mm | | | | | | m2 | 0.219987 | 35.49 | 7.81 | | | |
| | 卡具 | | | | | | kg | 0.057997 | 4.18 | 0.24 | | | |
| | 钢管支撑 | | | | | | kg | 0.16899 | 3.13 | 0.53 | | | |
| | 周转木材 | | | | | | m3 | 0.0054 | 1586.47 | 8.57 | | | |
| | 铁钉 | | | | | | kg | 0.117593 | 3.64 | 0.43 | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | | | kg | 0.004 | 4.44 | 0.02 | | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | 0.92 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 18.52 | -- | |

| 项目编码 | 011702028001 | 项目名称 | 扶手 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 27.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-94 | 现浇构件 压顶 复合木模板 | 10m2 | 0.076412 | 397.66 | 192.22 | 16.7 | 107.73 | 49.72 | 30.39 | 14.69 | 1.28 | 8.23 | 3.8 |
| 21-94 | 现浇构件 压顶 复合木模板 | 10m2 | 0.023574 | 397.66 | 192.22 | 16.7 | 107.73 | 49.72 | 9.37 | 4.53 | 0.39 | 2.54 | 1.17 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 39.76 | 19.22 | 1.67 | 10.77 | 4.97 |
| 0.3369工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 76.39 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.219969 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 卡具 | kg | 0.114984 | 4.18 | 0.48 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.385946 | 3.13 | 1.21 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.004999 | 1586.47 | 7.93 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.225968 | 3.64 | 0.82 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.96 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 19.22 | -- | |

| 项目编码 | 011702009001 | 项目名称 | 过梁 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 51.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-44 | 现浇构件 过梁 复合木模板 | 10m2 | 0.1 | 503.86 | 202.44 | 14.29 | 134.72 | 62.18 | 50.39 | 20.24 | 1.43 | 13.47 | 6.22 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 50.39 | 20.24 | 1.43 | 13.47 | 6.22 |
| 0.427工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 91.75 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.22 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 卡具 | kg | 0.074 | 4.18 | 0.31 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢管支撑 | kg | 0.147 | 3.13 | 0.46 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0062 | 1586.47 | 9.84 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.2556 | 3.64 | 0.93 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.88 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20.24 | -- | |

| 项目编码 | 011702014001 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1005.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-57 | 现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板 | 10m2 | 0.1 | 290.28 | 178.73 | 17.58 | 80.04 | 36.94 | 29.03 | 17.87 | 1.76 | 8 | 3.69 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.03 | 17.87 | 1.76 | 8 | 3.69 |
| 0.246工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 60.35 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.22 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 卡具 | kg | 0.181 | 4.18 | 0.76 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.579 | 3.13 | 1.81 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0036 | 1586.47 | 5.71 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.193 | 3.64 | 0.7 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.07 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 17.87 | -- | |

| 项目编码 | 011702014002 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 367.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-59 | 现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板 | 10m2 | 0.1 | 344.56 | 182.47 | 22.29 | 95.38 | 44.02 | 34.46 | 18.25 | 2.23 | 9.54 | 4.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 34.46 | 18.25 | 2.23 | 9.54 | 4.4 |
| 0.292工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 68.88 | | | | |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 复合木模板18mm | m2 | 0.22 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 卡具 | kg | 0.181 | 4.18 | 0.76 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.694 | 3.13 | 2.17 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0036 | 1586.47 | 5.71 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.193 | 3.64 | 0.7 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.09 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 18.25 | -- | |

| 项目编码 | 011702014003 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 480.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-57 | 现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板 | 10m2 | 0.1 | 290.28 | 178.73 | 17.58 | 80.04 | 36.94 | 29.03 | 17.87 | 1.76 | 8 | 3.69 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.03 | 17.87 | 1.76 | 8 | 3.69 |
| 0.246工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 60.35 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.22 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 卡具 | kg | 0.181 | 4.18 | 0.76 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.579 | 3.13 | 1.81 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0036 | 1586.47 | 5.71 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.193 | 3.64 | 0.7 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.07 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 17.87 | -- | |

| 项目编码 | 011702014004 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 129.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-59 | 现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板 | 10m2 | 0.100001 | 344.56 | 182.47 | 22.29 | 95.38 | 44.02 | 34.46 | 18.25 | 2.23 | 9.54 | 4.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 34.46 | 18.25 | 2.23 | 9.54 | 4.4 |
| 0.292工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 68.88 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.220002 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 卡具 | kg | 0.181002 | 4.18 | 0.76 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.694007 | 3.13 | 2.17 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0036 | 1586.47 | 5.71 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.193002 | 3.64 | 0.7 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.09 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 18.25 | -- | |

| 项目编码 | 011702023001 | 项目名称 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 55.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-76 | 现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板 | 10m2水平投影面积 | 0.1 | 651.36 | 180.39 | 24.64 | 175.76 | 81.12 | 65.14 | 18.04 | 2.46 | 17.58 | 8.11 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 65.14 | 18.04 | 2.46 | 17.58 | 8.11 |
| 0.552工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 111.33 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.264 | 35.49 | 9.37 | | |
| | 卡具 | kg | 0.139 | 4.18 | 0.58 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.463 | 3.13 | 1.45 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0027 | 1586.47 | 4.28 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.3 | 3.64 | 1.09 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.003 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.26 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 18.04 | -- | |

| 项目编码 | 011702023002 | 项目名称 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 19.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-78 | 现浇构件 复式雨篷 复合木模板 | 10m2水平投影面积 | 0.099995 | 782.34 | 301.09 | 34.82 | 212.46 | 98.06 | 78.23 | 30.11 | 3.48 | 21.24 | 9.81 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 78.23 | 30.11 | 3.48 | 21.24 | 9.81 |
| 0.663工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 142.87 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 复合木模板18mm | | | | | | m2 | 0.373981 | 35.49 | 13.27 | | | |
| | 卡具 | | | | | | kg | 0.19699 | 4.18 | 0.82 | | | |
| | 钢管支撑 | | | | | | kg | 0.655967 | 3.13 | 2.05 | | | |
| | 周转木材 | | | | | | m3 | 0.0067 | 1586.47 | 10.63 | | | |
| | 铁钉 | | | | | | kg | 0.422979 | 3.64 | 1.54 | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | | | kg | 0.004 | 4.44 | 0.02 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 1.78 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 30.11 | | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 011702029001 | 项目名称 | 散水 | | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 1.4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-2 | 现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板 | 10m2 | 0.1 | 474.36 | 206.11 | 9.78 | 125.88 | 58.1 | 47.44 | 20.61 | 0.98 | 12.59 | 5.81 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47.44 | 20.61 | 0.98 | 12.59 | 5.81 |
| 0.402工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 87.43 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 复合木模板18mm | | | | | | m2 | 0.22 | 35.49 | 7.81 | | | |
| | 周转木材 | | | | | | m3 | 0.0066 | 1586.47 | 10.47 | | | |
| | 卡具 | | | | | | kg | 0.014 | 4.18 | 0.06 | | | |
| | 钢管支撑 | | | | | | kg | 0.149 | 3.13 | 0.47 | | | |
| | 铁钉 | | | | | | kg | 0.3326 | 3.64 | 1.21 | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | | | kg | 0.014 | 4.44 | 0.06 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.53 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 20.61 | | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 01B001 | 项目名称 | 补充清单 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 21-2 | 现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板 | 10m2 | 0.1 | 474.36 | 206.11 | 9.78 | 125.88 | 58.1 | 47.44 | 20.61 | 0.98 | 12.59 | 5.81 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47.44 | 20.61 | 0.98 | 12.59 | 5.81 |
| 0.402工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 87.43 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.22 | 35.49 | 7.81 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0066 | 1586.47 | 10.47 | | |
| | 卡具 | kg | 0.014 | 4.18 | 0.06 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.149 | 3.13 | 0.47 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.3326 | 3.64 | 1.21 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.014 | 4.44 | 0.06 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.53 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20.61 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 45953.8 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.1 | 41776.18 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31 | 4177.62 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1 | 13476.19 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.05 | 673.81 | | | |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.08 | 1078.09 | | | |
| 合计 | | | | | 61181.89 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：土建(1-1)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 52548.26 | 100 | 52548.26 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1408800.54 | 3.2 | 45081.62 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1408800.54 | 0.53 | 7466.64 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1408800.54 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 1461348.8 | 9 | 131521.39 |
| 合计 | | | | | 184069.65 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 45953.8 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 13476.19 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 673.81 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 1078.09 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 45081.62 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 7466.64 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建(1-1)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 76741.3 | |
| 1.1 | 人工费 | 26879.72 | |
| 1.2 | 材料费 | 34677.94 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 663.34 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 10767.07 | |
| 1.5 | 利润 | 3753.23 | |
| 2 | 措施项目费 | 3072.88 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 1217.47 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 1855.41 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 1333.09 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 2250.76 | |
| 5 | 税金 | 7385.84 | |
| 6 | 工程造价 | 89450.78 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：总配电箱APZ<br>2、型号：非标 6回路箱<br>3、规格：箱内配置详见设计图纸<br>4、端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸<br>5、安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1 | 3325.23 | 3325.23 | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1AL<br>2、型号：非标 11回路箱<br>3、规格：箱内配置详见设计图纸<br>4、端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸<br>5、安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1 | 1503.89 | 1503.89 | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱2AL<br>2、型号：非标 11回路箱<br>3、规格：箱内配置详见设计图纸<br>4、端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸<br>5、安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1 | 1503.89 | 1503.89 | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1ALK<br>2、型号：非标 10回路箱<br>3、规格：箱内配置详见设计图纸<br>4、端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸<br>5、安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1 | 1225.82 | 1225.82 | |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：配电箱2ALK<br>2、型号：非标 13回路箱<br>3、规格：箱内配置详见设计图纸<br>4、端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸<br>5、安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1 | 1253.97 | 1253.97 | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：应急照明配电箱ALE<br>2、型号：非标 8回路箱400*600*140<br>3、规格：箱内配置详见设计图纸<br>4、端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸<br>5、安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1 | 1172.28 | 1172.28 | |
| 7 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关<br>2、材质：塑钢<br>3、规格：250V 10A<br>4、安装方式：暗装,底边距地1.3m | 个 | 4 | 17 | 68 | |
| 8 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关<br>2、材质：塑钢<br>3、规格：250V 10A<br>4、安装方式：暗装,底边距地1.3m | 个 | 8 | 18.99 | 151.92 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关<br>2、材质：塑钢<br>3、规格：250V 10A<br>4、安装方式：暗装,底边距地1.3m | 个 | 1 | 21.35 | 21.35 | |
| 10 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：四联单控开关<br>2、材质：塑钢<br>3、规格：250V 10A<br>4、安装方式：暗装,底边距地1.3m | 个 | 2 | 23.96 | 47.92 | |
| 11 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座<br>2、材质：塑钢<br>3、规格：250V 10A<br>4、安装方式：暗装,底边距地0.3m | 个 | 64 | 21.91 | 1402.24 | |
| 12 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：安全防溅型带开关三眼插座<br>2、材质：塑钢<br>3、规格：250V 16A 带开关<br>4、安装方式：暗装,底边距地1.6m,防溅型 | 个 | 2 | 18.61 | 37.22 | |
| 13 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：安全型单相三孔暗插座(空调挂机)<br>2、材质：塑钢<br>3、规格：250V 16A<br>4、安装方式：暗装,底边距地1.8m | 个 | 7 | 23.68 | 165.76 | |
| 14 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：安全型单相三孔暗插座(空调柜机)<br>2、材质：塑钢<br>3、规格：250V 20A | 个 | 11 | 26.21 | 288.31 | |
| 15 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：安全型三相五孔暗插座(三相柜机)<br>2、材质：塑钢<br>3、规格：380V 25A<br>4、安装方式：暗装,底边距地0.3m | 个 | 2 | 34.44 | 68.88 | |
| 16 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：紧急救助按钮 | 个(套、台) | 4 | 77.05 | 308.2 | |
| 17 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 | 个 | 2 | 170.86 | 341.72 | |
| 18 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管<br>2、材质：焊接钢管<br>3、规格：SC100<br>4、敷设方式：埋地 | m | 8.64 | 69.97 | 604.54 | |
| 19 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管<br>2、材质：焊接钢管<br>3、规格：SC32<br>4、敷设方式：埋地 | m | 10.4 | 25.56 | 265.82 | |
| 20 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管<br>2、材质：焊接钢管<br>3、规格：SC50<br>4、敷设方式：埋地 | m | 10.4 | 37.78 | 392.91 | |
| 21 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管<br>2、材质：焊接钢管<br>3、规格：SC32<br>4、敷设方式：墙体内 | m | 11.4 | 29.27 | 333.68 | |
| 22 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管<br>2、材质：焊接钢管<br>3、规格：SC50<br>4、敷设方式：墙体内 | m | 11.4 | 47.81 | 545.03 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、型号：YJV<br>3、规格：5*6<br>4、材质：铜芯<br>5、敷设方式、部位：管内穿线<br>6、电压等级（kV）：1KV | m | 27.4 | 31.64 | 866.94 | |
| 24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、型号：YJV<br>3、规格：5*16<br>4、材质：铜芯<br>5、敷设方式、部位：管内穿线<br>6、电压等级（kV）：1KV | m | 27.4 | 75.98 | 2081.85 | |
| 25 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、型号：YJV<br>3、规格：3*4<br>4、材质：铜芯<br>5、敷设方式、部位：管内穿线<br>6、电压等级（kV）：1KV | m | 7.9 | 14.29 | 112.89 | |
| 26 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：配5*161kV电缆终端<br>2、型号：5*16规格电缆终端,含铜端子<br>3、材质、类型：铜芯<br>4、安装部位：配电箱内<br>5、电压等级（kV）：1KV | 个 | 4 | 18.88 | 75.52 | |
| 27 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：配5*61kV电缆终端<br>2、型号：5*6规格电缆终端,含铜端子<br>3、材质、类型：铜芯<br>4、安装部位：配电箱内<br>5、电压等级（kV）：1KV | 个 | 4 | 18.41 | 73.64 | |
| 28 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：配3*4 1kV电缆终端<br>2、型号：3*4规格电缆终端,含铜端子<br>3、材质、类型：铜芯<br>4、安装部位：配电箱内<br>5、电压等级（kV）：1KV | 个 | 2 | 18.41 | 36.82 | |
| 29 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线<br>2、材质：镀锌扁钢<br>3、规格：-40*4<br>4、安装部位：室外 | m | 6 | 44.16 | 264.96 | |
| 30 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：接地母线<br>2、材质：镀锌扁钢<br>3、规格：-40*4<br>4、安装部位：室内 | m | 3.5 | 26.29 | 92.02 | |
| 31 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线<br>2、规格：柱内或剪力墙内两根主钢筋(大于 16)通长相互焊接作为引下线.<br>3、安装形式：利用柱内或剪力墙内两根主钢筋(大于 16)通长相互焊接作为引下线. | m | 61.2 | 23.12 | 1414.94 | |
| 32 | 030409004001 | 均压环 | 1、材质：土建基础钢筋<br>2、安装形式：基础底板上下两层主筋沿建筑外圈焊接成环型线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体 | m | 114.16 | 8.67 | 989.77 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：接闪带<br>2、材质：热镀锌圆钢,<br>3、规格：Φ10<br>4、安装形式：接闪带为10热镀锌圆钢,焊接,沿檐口明敷设支柱为-25X4热镀锌扁钢,高150mm,间距1m,转角处不大于0.5m。与接闪带卡接安装方式可参见国标图集《建筑物防雷设施安装》15D501第24页。 | m | 172.61 | 41.52 | 7166.77 | |
| 34 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱 | 台(块) | 1 | 333.38 | 333.38 | |
| 35 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：卫生间局部等电位 | 台(块) | 1 | 37.14 | 37.14 | |
| 36 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：测试卡子 | 台(块) | 4 | 49.33 | 197.32 | |
| 37 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、材质：刚性塑料导管采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的<br>3、规格：DN20<br>4、配置形式：楼地面及墙体内 | m | 860.64 | 11.3 | 9725.23 | |
| 38 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、材质：刚性塑料导管采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的<br>3、规格：DN25<br>4、配置形式：楼地面及墙体内 | m | 262.25 | 13.1 | 3435.48 | |
| 39 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、材质：镀锌钢管<br>3、规格：RC15<br>4、配置形式：楼地面及墙体内 | m | 75.16 | 16.46 | 1237.13 | |
| 40 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：绝缘电线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、型号：BV<br>4、规格：2.5<br>5、材质：铜芯<br>6、配线线制：单线制 | m | 2618.08 | 3.51 | 9189.46 | |
| 41 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：绝缘电线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、型号：BV<br>4、规格：4<br>5、材质：铜芯<br>6、配线线制：单线制 | m | 714.27 | 4.21 | 3007.08 | |
| 42 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：绝缘电线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、型号：BV<br>4、规格：6<br>5、材质：铜芯<br>6、配线线制：单线制 | m | 120.79 | 5.79 | 699.37 | |
| 43 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：绝缘电线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、型号：NHRVS-2*2.5 | m | 77.7 | 5.74 | 446 | |
| 44 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒<br>2、材质：塑料<br>3、规格：86系列<br>4、安装形式：暗埋 | 个 | 98 | 7 | 686 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 45 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒<br>2、材质：塑料<br>3、规格：86系列<br>4、安装形式：暗埋 | 个 | 103 | 7.2 | 741.6 | |
| 46 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：节能型双管日光灯<br>2、型号：220V 2X28W COS%%C≥0.9<br>3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 51 | 91.25 | 4653.75 | |
| 47 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：节能型吸顶LED灯 | 套 | 2 | 47.59 | 95.18 | |
| 48 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：节能型红外感应LED灯 | 套 | 12 | 52.07 | 624.84 | |
| 49 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：自带蓄电池应急照明灯(A型) | 套 | 18 | 78.34 | 1410.12 | |
| 50 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：自带蓄电池疏散标志灯(A型) | 套 | 3 | 78.34 | 235.02 | |
| 51 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：自带蓄电池疏散出口灯(A型) | 套 | 10 | 78.34 | 783.4 | |
| 52 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：多信息复合标志灯(A型) | 套 | 2 | 78.34 | 156.68 | |
| 53 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、电压等级（kV）：1KV | 系统 | 1 | 878.92 | 878.92 | |
| 54 | 030414011001 | 接地装置 | 1、类别：地网 | 系统 | 1 | 953.77 | 953.77 | |
| 55 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别：三类土<br>2、管外径：108<br>3、挖沟深度：0.7 | m3 | 1 | 72.38 | 72.38 | |
| | 建筑智能化工程 | | | | | | | |
| 56 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、材质：刚性塑料导管采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的<br>3、规格：DN20<br>4、配置形式：楼地面及墙体内 | m | 369.04 | 11.3 | 4170.15 | |
| 57 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、材质：焊接钢管<br>3、规格：SC50<br>4、配置形式：埋地 | m | 25.8 | 37.78 | 974.72 | |
| 58 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：网线<br>2、规格：UTPC5<br>3、敷设方式：管内穿线 | m | 369.3 | 3 | 1107.9 | |
| 59 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：电话线<br>2、规格：RVS-2*0.5 | m | 365 | 2.21 | 806.65 | |
| 60 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名称：电话出线盒<br>2、安装方式：暗装,底边距地0.3m | 个 | 23 | 21.3 | 489.9 | |
| 61 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：计算机出线盒<br>2、安装方式：暗装,底边距地0.3m | 个(块) | 23 | 31.77 | 730.71 | |
| 62 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1、名称：计算机网层间分线盒<br>2、安装方式：嵌墙暗装,底边距地1.5m | 个 | 2 | 292.47 | 584.94 | |
| 63 | 010101007002 | 管沟土方 | 1、土壤类别：三类土<br>2、管外径：108<br>3、挖沟深度：0.7 | m3 | 1 | 72.38 | 72.38 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | 8937.35 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 76741.3 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 1217.47 | 1217.47 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 1217.47 | |
| 合计 | | | | | | | 77958.77 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：电气(1-2)

| 项目编码 | 030404017001 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-269 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 台 | 1 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 |
| 1.76工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 3000 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3325.23 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 总配电箱APZ 5回路箱 | 只 | 1 | 3000 | 3000 | | |
| | 破布 | kg | 0.1 | 6 | 0.6 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 1 | 0.86 | 0.86 | | |
| | 无光调和漆 | kg | 0.03 | 12.86 | 0.39 | | |
| | 钢垫板 | kg | 0.15 | 3.77 | 0.57 | | |
| | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.43 | 4.93 | | |
| | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 12.86 | 0.13 | | |
| | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 56.42 | 12.98 | | |
| | 塑料软管 | kg | 0.18 | 15.78 | 2.84 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.08 | 42.88 | 3.43 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 17.15 | 7.03 | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.15 | 12.43 | 1.86 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 2.1 | 1.1 | 2.31 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3037.93 | -- | |

| 项目编码 | 030404017002 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-269 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 台 | 1 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 |
| 4-412 | 无端子外部接线2.5 | 10个 | 2.7 | 18.02 | 14.44 | | 7.21 | 2.52 | 48.65 | 38.99 | | 19.47 | 6.8 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 235.21 | 76.92 | | 94.09 | 32.92 |
| 2.219工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1064.75 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1503.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 配电箱1AL11回路箱 | 只 | 1 | 1064.75 | 1064.75 | | |
| | 破布 | kg | 0.37 | 6 | 2.22 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 3.7 | 0.86 | 3.18 | | |
| | 无光调和漆 | kg | 0.03 | 12.86 | 0.39 | | |
| | 钢垫板 | kg | 0.15 | 3.77 | 0.57 | | |
| | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.43 | 4.93 | | |
| | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 12.86 | 0.13 | | |
| | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 56.42 | 12.98 | | |
| | 塑料软管 | kg | 0.18 | 15.78 | 2.84 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.08 | 42.88 | 3.43 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 17.15 | 7.03 | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.15 | 12.43 | 1.86 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 2.1 | 1.1 | 2.31 | | |
| | 塑料软管dn6 | m | 2.7 | 1.89 | 5.1 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 1.701 | 17.15 | 29.17 | | |
| | 异型塑料管dn2.5～5 | m | 0.675 | 1.17 | 0.79 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1141.67 | -- | |

| 项目编码 | 030404017003 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-269 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 台 | 1 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 |
| 4-412 | 无端子外部接线2.5 | 10个 | 2.7 | 18.02 | 14.44 | | 7.21 | 2.52 | 48.65 | 38.99 | | 19.47 | 6.8 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 235.21 | 76.92 | | 94.09 | 32.92 |
| 2.219工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1064.75 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1503.89 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配电箱2AL11回路箱 | 只 | 1 | 1064.75 | 1064.75 | | |
| | 破布 | kg | 0.37 | 6 | 2.22 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 3.7 | 0.86 | 3.18 | | |
| | 无光调和漆 | kg | 0.03 | 12.86 | 0.39 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢垫板 | kg | 0.15 | 3.77 | 0.57 | | |
| | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.43 | 4.93 | | |
| | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 12.86 | 0.13 | | |
| | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 56.42 | 12.98 | | |
| | 塑料软管 | kg | 0.18 | 15.78 | 2.84 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.08 | 42.88 | 3.43 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 17.15 | 7.03 | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.15 | 12.43 | 1.86 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 2.1 | 1.1 | 2.31 | | |
| | 塑料软管dn6 | m | 2.7 | 1.89 | 5.1 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 1.701 | 17.15 | 29.17 | | |
| | 异型塑料管dn2.5～5 | m | 0.675 | 1.17 | 0.79 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1141.67 | -- | |

| 项目编码 | 030404017004 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-269 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 台 | 1 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 |
| 4-412 | 无端子外部接线2.5 | 10个 | 0.6 | 18.02 | 14.44 | | 7.21 | 2.52 | 10.81 | 8.66 | | 4.33 | 1.51 |
| 4-413 | 无端子外部接线6 | 10个 | 2.5 | 24.38 | 14.44 | | 9.75 | 3.41 | 60.95 | 36.1 | | 24.38 | 8.53 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 258.32 | 82.69 | | 103.33 | 36.16 |
| 2.437工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 745.32 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1225.82 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 配电箱1ALK10回路箱 | 只 | 1 | 745.32 | 745.32 | | |
| | 破布 | kg | 0.41 | 6 | 2.46 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 4.1 | 0.86 | 3.53 | | |
| | 无光调和漆 | kg | 0.03 | 12.86 | 0.39 | | |
| | 钢垫板 | kg | 0.15 | 3.77 | 0.57 | | |
| | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.43 | 4.93 | | |
| | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 12.86 | 0.13 | | |
| | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 56.42 | 12.98 | | |
| | 塑料软管 | kg | 0.18 | 15.78 | 2.84 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.08 | 42.88 | 3.43 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 17.15 | 7.03 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.15 | 12.43 | 1.86 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 2.1 | 1.1 | 2.31 | | |
| | 塑料软管dn6 | m | 3.1 | 1.89 | 5.86 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 1.953 | 17.15 | 33.49 | | |
| | 异型塑料管dn2.5～5 | m | 0.775 | 1.17 | 0.91 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 828.01 | -- | |

| 项目编码 | 030404017005 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-269 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 台 | 1 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 | 186.56 | 37.93 | | 74.62 | 26.12 |
| 4-412 | 无端子外部接线2.5 | 10个 | 0.6 | 18.02 | 14.44 | | 7.21 | 2.52 | 10.81 | 8.66 | | 4.33 | 1.51 |
| 4-413 | 无端子外部接线6 | 10个 | 2.7 | 24.38 | 14.44 | | 9.75 | 3.41 | 65.83 | 38.99 | | 26.33 | 9.21 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 263.2 | 85.58 | | 105.28 | 36.84 |
| 2.483工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 763.07 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1253.97 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配电箱2ALK13回路箱 | 只 | 1 | 763.07 | 763.07 | | |
| | 破布 | kg | 0.43 | 6 | 2.58 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 4.3 | 0.86 | 3.7 | | |
| | 无光调和漆 | kg | 0.03 | 12.86 | 0.39 | | |
| | 钢垫板 | kg | 0.15 | 3.77 | 0.57 | | |
| | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.43 | 4.93 | | |
| | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 12.86 | 0.13 | | |
| | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 56.42 | 12.98 | | |
| | 塑料软管 | kg | 0.18 | 15.78 | 2.84 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.08 | 42.88 | 3.43 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 17.15 | 7.03 | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.15 | 12.43 | 1.86 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 2.1 | 1.1 | 2.31 | | |
| | 塑料软管dn6 | m | 3.3 | 1.89 | 6.24 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 2.079 | 17.15 | 35.65 | | |
| | 异型塑料管dn2.5～5 | m | 0.825 | 1.17 | 0.97 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 848.65 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 030404017006 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-268 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 | 1 | 146.28 | 34.41 | | 58.51 | 20.48 | 146.28 | 34.41 | | 58.51 | 20.48 |
| 4-412 | 无端子外部接线2.5 | 10个 | 0.6 | 18.02 | 14.44 | | 7.21 | 2.52 | 10.81 | 8.66 | | 4.33 | 1.51 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 157.09 | 43.07 | | 62.84 | 21.99 |
| 1.482工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 887.29 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1172.28 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 应急照明配电箱LE8回路箱 | 只 | 1 | 887.29 | 887.29 | | |
| | 破布 | kg | 0.16 | 6 | 0.96 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 1.4 | 0.86 | 1.2 | | |
| | 无光调和漆 | kg | 0.03 | 12.86 | 0.39 | | |
| | 钢垫板 | kg | 0.15 | 3.77 | 0.57 | | |
| | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.43 | 4.93 | | |
| | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 56.42 | 11.28 | | |
| | 塑料软管 | kg | 0.15 | 15.78 | 2.37 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.07 | 42.88 | 3 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 17.15 | 7.03 | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.1 | 12.43 | 1.24 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 2.1 | 1.1 | 2.31 | | |
| | 塑料软管dn6 | m | 0.6 | 1.89 | 1.13 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 0.378 | 17.15 | 6.48 | | |
| | 异型塑料管dn2.5～5 | m | 0.15 | 1.17 | 0.18 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 930.36 | -- | |

| 项目编码 | 030404034001 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-339 | 扳式暗开关(单控)单联 | 10套 | 0.1 | 68.9 | 4.03 | | 27.56 | 9.65 | 6.89 | 0.4 | | 2.76 | 0.97 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 6.89 | 0.4 | | 2.76 | 0.97 |
| 0.065工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 5.98 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 单联扳式暗开关(单控) | 只 | 1.02 | 5.86 | 5.98 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 | m | 0.305 | 0.97 | 0.3 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.208 | 0.25 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.44 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 6.38 | -- | |

| 项目编码 | 030404034002 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-340 | 扳式暗开关(单控) 双联 | 10套 | 0.1 | 72.08 | 5.55 | | 28.83 | 10.09 | 7.21 | 0.56 | | 2.88 | 1.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.21 | 0.56 | | 2.88 | 1.01 |
| 0.068工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 7.33 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.99 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 双联扳式暗开关(单控) | 只 | 1.02 | 7.19 | 7.33 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 | m | 0.458 | 0.97 | 0.44 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.208 | 0.25 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.44 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 7.89 | -- | |

| 项目编码 | 030404034003 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-341 | 扳式暗开关(单控) 三联 | 10套 | 0.1 | 75.26 | 7.09 | | 30.1 | 10.54 | 7.53 | 0.71 | | 3.01 | 1.05 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.53 | 0.71 | | 3.01 | 1.05 |
| 0.071工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 9.05 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 21.35 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三联扳式暗开关(单控) | 只 | 1.02 | 8.87 | 9.05 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 | m | 0.611 | 0.97 | 0.59 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.208 | 0.25 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.44 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 9.76 | -- | |

| 项目编码 | 030404034004 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-342 | 扳式暗开关(单控) 四联 | 10套 | 0.1 | 79.5 | 8.61 | | 31.8 | 11.13 | 7.95 | 0.86 | | 3.18 | 1.11 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.95 | 0.86 | | 3.18 | 1.11 |
| 0.075工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 10.86 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.96 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 四联扳式暗开关(单控) | 只 | 1.02 | 10.65 | 10.86 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 | m | 0.764 | 0.97 | 0.74 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.208 | 0.25 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.44 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 11.72 | -- | |

| 项目编码 | 030404035001 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-373 | 单相暗插座15A 5孔 | 10套 | 0.1 | 89.04 | 13.2 | | 35.62 | 12.47 | 8.9 | 1.32 | | 3.56 | 1.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8.9 | 1.32 | | 3.56 | 1.25 |
| 0.084工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 6.88 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 21.91 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单相二、三孔插座(安全型) | 套 | 1.02 | 6.74 | 6.87 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 | m | 0.763 | 1.5 | 1.14 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.208 | 0.25 | 0.05 | | |
| | 自攻螺钉M4×60 | 十个 | 0.208 | 0.26 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.44 | 0.04 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | 0.05 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 8.2 | -- | |

| 项目编码 | 030404035002 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-371 | 单相暗插座15A 3孔 | 10套 | 0.1 | 74.2 | 8.53 | | 29.68 | 10.39 | 7.42 | 0.85 | | 2.97 | 1.04 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.42 | 0.85 | | 2.97 | 1.04 |
| 0.07工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 6.33 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.61 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 安全防溅型带开关三眼插座 | 套 | 1.02 | 6.21 | 6.33 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 | m | 0.458 | 1.5 | 0.69 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.208 | 0.25 | 0.05 | | |
| | 自攻螺钉M4×60 | 十个 | 0.208 | 0.26 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.44 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 7.18 | -- | |

| 项目编码 | 030404035003 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-371 | 单相暗插座15A 3孔 | 10套 | 0.1 | 74.2 | 8.53 | | 29.68 | 10.39 | 7.42 | 0.85 | | 2.97 | 1.04 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.42 | 0.85 | | 2.97 | 1.04 |
| 0.07工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 11.4 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.68 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 安全型单相三孔暗插座(空调挂机) | 套 | 1.02 | 11.18 | 11.4 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 | m | 0.458 | 1.5 | 0.69 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.208 | 0.25 | 0.05 | | |
| | 自攻螺钉M4×60 | 十个 | 0.208 | 0.26 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.44 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 12.25 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 030404035004 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-382 | 单相暗插座30A 3孔 | 10套 | 0.1 | 87.98 | 12.61 | | 35.19 | 12.32 | 8.8 | 1.26 | | 3.52 | 1.23 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8.8 | 1.26 | | 3.52 | 1.23 |
| 0.083工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 11.4 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.21 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 安全型单相三孔暗插座(空调柜机) | 套 | 1.02 | 11.18 | 11.4 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2 | m | 0.458 | 2.4 | 1.1 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.208 | 0.25 | 0.05 | | |
| | 自攻螺钉M4×60 | 十个 | 0.208 | 0.26 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.44 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 12.66 | -- | |

| 项目编码 | 030404035005 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-384 | 三相暗插座30A 4孔 | 10套 | 0.1 | 95.4 | 16.29 | | 38.16 | 13.36 | 9.54 | 1.63 | | 3.82 | 1.34 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.54 | 1.63 | | 3.82 | 1.34 |
| 0.09工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 18.11 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 34.44 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 安全型三相五孔暗插座(三相柜机) | 套 | 1.02 | 17.75 | 18.11 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2 | m | 0.61 | 2.4 | 1.46 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.208 | 0.25 | 0.05 | | |
| | 自攻螺钉M4×60 | 十个 | 0.208 | 0.26 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.44 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 19.74 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 030404031001 | 项目名称 | 小电器 | 计量单位 | 个(套、台) | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-309 | 按钮安装 普通型 | 个 | 1 | 24.38 | 12.46 | 0.43 | 9.75 | 3.41 | 24.38 | 12.46 | 0.43 | 9.75 | 3.41 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 24.38 | 12.46 | 0.43 | 9.75 | 3.41 |
| 0.23工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 26.62 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 77.05 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紧急救助按钮 | 个 | 1 | 26.62 | 26.62 | | |
| | 破布 | kg | 0.1 | 6 | 0.6 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.04 | 3.77 | 0.15 | | |
| | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2.03 | 1.72 | 3.49 | | |
| | 橡皮护套圈ϕ6～32 | 只 | 1 | 0.69 | 0.69 | | |
| | 裸铜线6mm2 | kg | 0.02 | 56.42 | 1.13 | | |
| | 塑料软管 | kg | 0.05 | 15.78 | 0.79 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 5.1 | 1.1 | 5.61 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 39.08 | -- | |

| 项目编码 | 030904005001 | 项目名称 | 声光报警器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 9-202 | 警报装置安装 声光报警 | 个 | 1 | 74.2 | 2.72 | 0.63 | 29.68 | 10.39 | 74.2 | 2.72 | 0.63 | 29.68 | 10.39 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 74.2 | 2.72 | 0.63 | 29.68 | 10.39 |
| 0.7工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 53.24 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 170.86 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 声光报警器 | 个 | 1 | 53.24 | 53.24 | | |
| | 自攻螺钉M4×30 | 十个 | 0.1 | 0.25 | 0.03 | | |
| | 自攻螺钉M4×60 | 十个 | 0.3 | 0.26 | 0.08 | | |
| | 冲击钻头ϕ6～8 | 根 | 0.1 | 1.72 | 0.17 | | |
| | 防火涂料A60-1 | kg | 0.03 | 16.29 | 0.49 | | |
| | 胶合板2440×1220×6 | m2 | 0.01 | 10.29 | 0.1 | | |
| | 塑料膨胀管ϕ6×50 | 十个 | 0.3 | 0.69 | 0.21 | | |
| | 白布 | m | 0.02 | 3.43 | 0.07 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1 | 0.16 | 0.16 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.02 | 36.87 | 0.74 | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.01 | 51.45 | 0.51 | | |
| | 汽油 | kg | 0.01 | 9.73 | 0.1 | | |
| | 异型塑料管dn5 | m | 0.05 | 1.17 | 0.06 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 55.96 | -- | |

| 项目编码 | 030408003001 | 项目名称 | 电缆保护管 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 通4-补17 | 镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内 | 100m | 0.01 | 1531.7 | 280.83 | 52.24 | 612.68 | 214.44 | 15.32 | 2.81 | 0.52 | 6.13 | 2.14 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 15.32 | 2.81 | 0.52 | 6.13 | 2.14 |
| 0.1445工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 43.05 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 69.97 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 焊接钢管DN100 | m | 1.03 | 41.8 | 43.05 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M12×50 | 套 | 0.1152 | 1 | 0.12 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.00979 | 3.77 | 0.04 | | |
| | 镀锌铁丝16# | kg | 0.00475 | 4.44 | 0.02 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.0324 | 0.21 | 0.01 | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.03254 | 12.86 | 0.42 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.00814 | 7.89 | 0.06 | | |
| | 镀锌锁紧螺母3×100 | 个 | 0.1124 | 2 | 0.22 | | |
| | 裸铜线16mm2 | m | 0.0576 | 12.73 | 0.73 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn100 | 个 | 0.11124 | 0.98 | 0.11 | | |
| | 镀锌电线管接头ϕ100×10 | 个 | 0.11124 | 9.12 | 1.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.07 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 45.86 | -- | |

| 项目编码 | 030408003002 | 项目名称 | 电缆保护管 | 计量单位 | m | 工程量 | 10.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 通4-补14 | 镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内 | 100m | 0.01 | 691.12 | 134.27 | 27.76 | 276.45 | 96.76 | 6.91 | 1.34 | 0.28 | 2.76 | 0.97 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 6.91 | 1.34 | 0.28 | 2.76 | 0.97 |
| 0.0652工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 13.3 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25.56 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 焊接钢管DN32 | m | 1.03 | 12.91 | 13.3 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M12×50 | 套 | 0.1152 | 1 | 0.12 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.00648 | 3.77 | 0.02 | | |
| | 镀锌铁丝16# | kg | 0.00475 | 4.44 | 0.02 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.0144 | 0.21 | | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.00994 | 12.86 | 0.13 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.00252 | 7.89 | 0.02 | | |
| | 裸铜线16mm2 | m | 0.0576 | 12.73 | 0.73 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn32 | 个 | 0.11124 | 0.25 | 0.03 | | |
| | 镀锌电线管接头SC32×3 | 个 | 0.11866 | 1.65 | 0.2 | | |
| | 镀锌锁紧螺母3×32 | 个 | 0.11124 | 0.54 | 0.06 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 14.64 | -- | |

| 项目编码 | 030408003003 | 项目名称 | 电缆保护管 | 计量单位 | m | 工程量 | 10.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 通4-补15 | 镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内 | 100m | 0.01 | 970.96 | 152.53 | 37.45 | 388.38 | 135.93 | 9.71 | 1.53 | 0.37 | 3.88 | 1.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.71 | 1.53 | 0.37 | 3.88 | 1.36 |
| 0.0916工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 20.93 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 37.78 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 焊接钢管DN50 | m | 1.03 | 20.32 | 20.93 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M12×50 | 套 | 0.1152 | 1 | 0.12 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.00814 | 3.77 | 0.03 | | |
| | 镀锌铁丝16# | kg | 0.00475 | 4.44 | 0.02 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.0216 | 0.21 | | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.0162 | 12.86 | 0.21 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.00403 | 7.89 | 0.03 | | |
| | 镀锌锁紧螺母3×50 | 个 | 0.1124 | 0.93 | 0.1 | | |
| | 裸铜线16mm2 | m | 0.0576 | 12.73 | 0.73 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn50 | 个 | 0.11124 | 0.37 | 0.04 | | |
| | 镀锌电线管接头SC50×3 | 个 | 0.1186 | 1.76 | 0.21 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.04 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 22.46 | -- | |

| 项目编码 | 030408003004 | 项目名称 | 电缆保护管 | 计量单位 | m | 工程量 | 11.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1143 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内 | 100m | 0.01 | 886.16 | 211.2 | 21.96 | 354.46 | 124.06 | 8.86 | 2.11 | 0.22 | 3.54 | 1.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8.86 | 2.11 | 0.22 | 3.54 | 1.24 |
| 0.0836工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 13.3 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 29.27 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 焊接钢管DN32 | m | 1.03 | 12.91 | 13.3 | | |
| | 镀锌电线管接头ϕ32×6 | 个 | 0.1648 | 1.79 | 0.29 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn32 | 个 | 0.1545 | 0.25 | 0.04 | | |
| | 镀锌锁紧螺母3×32 | 个 | 0.1545 | 0.54 | 0.08 | | |
| | 圆钢ϕ5.5～9 | kg | 0.009 | 3.42 | 0.03 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0066 | 4.44 | 0.03 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.02 | 0.19 | | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.0162 | 12.86 | 0.21 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.0041 | 7.89 | 0.03 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.0062 | 6 | 0.04 | | |
| | 金刚石锯片ϕ114×1.8 | 片 | 0.008 | 17.15 | 0.14 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 1.0373 | 0.34 | 0.35 | | |
| | 中砂 | t | 0.006601 | 121.43 | 0.8 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.00123 | 3.95 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.04 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 15.41 | -- | |

| 项目编码 | 030408003005 | 项目名称 | 电缆保护管 | 计量单位 | m | 工程量 | 11.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1145 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 1516.86 | 322.46 | 30.09 | 606.74 | 212.36 | 15.17 | 3.22 | 0.3 | 6.07 | 2.12 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 15.17 | 3.22 | 0.3 | 6.07 | 2.12 |
| 0.1431工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 20.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 47.81 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 焊接钢管DN50 | m | 1.03 | 20.32 | 20.93 | | |
| | 镀锌电线管接头φ50×7 | 个 | 0.1648 | 3.1 | 0.51 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn50 | 个 | 0.1545 | 0.37 | 0.06 | | |
| | 镀锌锁紧螺母3×50 | 个 | 0.1545 | 0.93 | 0.14 | | |
| | 圆钢φ5.5～9 | kg | 0.0278 | 3.42 | 0.1 | | |
| | 电焊条J422 φ3.2 | kg | 0.0113 | 3.77 | 0.04 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0066 | 4.44 | 0.03 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.025 | 12.86 | 0.32 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.0062 | 7.89 | 0.05 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.007 | 6 | 0.04 | | |
| | 金刚石锯片φ114×1.8 | 片 | 0.0096 | 17.15 | 0.16 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 1.5433 | 0.34 | 0.52 | | |
| | 中砂 | t | 0.009821 | 121.43 | 1.19 | | |
| | 水 | m3 | 0.00183 | 3.95 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.04 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 24.15 | -- | |

| 项目编码 | 030408001001 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 27.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-738 | 铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面6mm2以下 | 100m | 0.01 | 338.14 | 43.76 | 12.41 | 135.26 | 47.34 | 3.38 | 0.44 | 0.12 | 1.35 | 0.47 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.38 | 0.44 | 0.12 | 1.35 | 0.47 |
| 0.0319工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 25.88 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.64 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铜芯电缆YJV-5*6 | m | 1.01 | 25.62 | 25.88 | | |
| | 汽油 | kg | 0.0098 | 9.73 | 0.1 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0231 | 4.44 | 0.1 | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.0402 | 1.46 | 0.06 | | |
| | 标志牌 | 个 | 0.0689 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 0.0023 | 8.58 | 0.02 | | |
| | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0049 | 15.44 | 0.08 | | |
| | 硬酯酸一级 | kg | 0.0002 | 10.29 | | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 | 套 | 0.0796 | 0.69 | 0.05 | | |
| | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.0012 | 14.58 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 26.32 | -- | |

| 项目编码 | 030408001002 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 27.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-740 | 铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面16mm2以下 | 100m | 0.01 | 444.14 | 46.35 | 12.41 | 177.66 | 62.18 | 4.44 | 0.46 | 0.12 | 1.78 | 0.62 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.44 | 0.46 | 0.12 | 1.78 | 0.62 |
| 0.0419工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 68.56 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 75.98 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铜芯电缆YJV-5*16 | m | 1.01 | 67.88 | 68.56 | | |
| | 汽油 | kg | 0.0098 | 9.73 | 0.1 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0231 | 4.44 | 0.1 | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.0402 | 1.46 | 0.06 | | |
| | 标志牌 | 个 | 0.0689 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 0.0052 | 8.58 | 0.04 | | |
| | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0049 | 15.44 | 0.08 | | |
| | 硬酯酸一级 | kg | 0.0003 | 10.29 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 | 套 | 0.0796 | 0.69 | 0.05 | | |
| | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.0012 | 14.58 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 69.02 | -- | |

| 项目编码 | 030408001003 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 7.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-723 | 铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下 | 100m | 0.01 | 202.46 | 32.81 | 9.31 | 80.98 | 28.34 | 2.02 | 0.33 | 0.09 | 0.81 | 0.28 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.02 | 0.33 | 0.09 | 0.81 | 0.28 |
| 0.0191工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 10.76 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.29 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铜芯电缆YJV-3*4 | m | 1.01 | 10.65 | 10.76 | | |
| | 汽油 | kg | 0.0075 | 9.73 | 0.07 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.01778 | 4.44 | 0.08 | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.0309 | 1.46 | 0.05 | | |
| | 标志牌 | 个 | 0.053 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 0.00088 | 8.58 | 0.01 | | |
| | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0038 | 15.44 | 0.06 | | |
| | 硬酯酸一级 | kg | 0.0001 | 10.29 | | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 | 套 | 0.0612 | 0.69 | 0.04 | | |
| | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.0009 | 14.58 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 11.09 | -- | |

| 项目编码 | 030408006001 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-424 | 压铜接线端子 导线截面16mm2以内 | 10个 | 0.2 | 36.04 | 38.88 | | 14.42 | 5.05 | 7.21 | 7.78 | | 2.88 | 1.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.21 | 7.78 | | 2.88 | 1.01 |
| 0.068工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.88 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 破布 | kg | 0.03 | 6 | 0.18 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 0.2 | 0.86 | 0.17 | | |
| | 汽油 | kg | 0.04 | 9.73 | 0.39 | | |
| | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.33 | 6.76 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.004 | 17.15 | 0.07 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 0.012 | 17.15 | 0.21 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 7.78 | -- | |

| 项目编码 | 030408006002 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-415 | 有端子外部接线6 | 10个 | 0.2 | 36.04 | 36.54 | | 14.42 | 5.05 | 7.21 | 7.31 | | 2.88 | 1.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.21 | 7.31 | | 2.88 | 1.01 |
| 0.068工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.41 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 破布 | kg | 0.03 | 6 | 0.18 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 0.2 | 0.86 | 0.17 | | |
| | 汽油 | kg | 0.04 | 9.73 | 0.39 | | |
| | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2 | 1.72 | 3.44 | | |
| | 塑料软管dn6 | m | 0.2 | 1.89 | 0.38 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.01 | 42.88 | 0.43 | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.002 | 51.45 | 0.1 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 0.126 | 17.15 | 2.16 | | |
| | 异型塑料管dn2.5～5 | m | 0.05 | 1.17 | 0.06 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 7.31 | -- | |

| 项目编码 | 030408006003 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-415 | 有端子外部接线6 | 10个 | 0.2 | 36.04 | 36.54 | | 14.42 | 5.05 | 7.21 | 7.31 | | 2.88 | 1.01 |

新点网上招投标系统

| 综合人工工日 | 小计 | 7.21 | 7.31 | | 2.88 | 1.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.068工日 | 未计价材料费 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 18.41 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 破布 | kg | 0.03 | 6 | 0.18 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 0.2 | 0.86 | 0.17 | | |
| | 汽油 | kg | 0.04 | 9.73 | 0.39 | | |
| | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2 | 1.72 | 3.44 | | |
| | 塑料软管dn6 | m | 0.2 | 1.89 | 0.38 | | |
| | 焊锡丝 | kg | 0.01 | 42.88 | 0.43 | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.002 | 51.45 | 0.1 | | |
| | 黄漆布带20mm×40m | 卷 | 0.126 | 17.15 | 2.16 | | |
| | 异型塑料管dn2.5～5 | m | 0.05 | 1.17 | 0.06 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 7.31 | -- | |

| 项目编码 | 030409002001 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-906 | 户外接地母线敷设 截面200mm2以内 | 10m | 0.1 | 251.22 | 1.04 | 1.65 | 100.49 | 35.17 | 25.12 | 0.1 | 0.17 | 10.05 | 3.52 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 25.12 | 0.1 | 0.17 | 10.05 | 3.52 |
| 0.237工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 5.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 44.16 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌扁钢-40*4 | m | 1.05 | 4.95 | 5.2 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.02 | 3.77 | 0.08 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.1 | 0.21 | 0.02 | | |
| | 沥青清漆 | kg | 0.001 | 6 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 5.3 | -- | |

| 项目编码 | 030409002002 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-905 | 户内接地母线敷设 | 10m | 0.1 | 122.96 | 17.01 | 4.53 | 49.18 | 17.21 | 12.3 | 1.7 | 0.45 | 4.92 | 1.72 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.3 | 1.7 | 0.45 | 4.92 | 1.72 |
| 0.116工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 5.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.29 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌扁钢-40*4 | m | 1.05 | 4.95 | 5.2 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.001 | 5.57 | 0.01 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.021 | 3.77 | 0.08 | | |
| | 无光调和漆 | kg | 0.02 | 12.86 | 0.26 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.1 | 0.21 | 0.02 | | |
| | 镀锌扁钢-60×6 | kg | 0.071 | 4.55 | 0.32 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 | 套 | 0.1 | 2.32 | 0.23 | | |
| | 钢管保护管ϕ40×400 | 根 | 0.1 | 7.55 | 0.76 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 6.9 | -- | |

| 项目编码 | 030409003001 | 项目名称 | 避雷引下线 | 计量单位 | m | 工程量 | 61.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-915 | 避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下 | 10m | 0.1 | 130.38 | 4.56 | 25.7 | 52.15 | 18.25 | 13.04 | 0.46 | 2.57 | 5.22 | 1.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 13.04 | 0.46 | 2.57 | 5.22 | 1.83 |
| 0.123工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.12 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 圆钢ϕ5.5～9 | kg | 0.056 | 3.42 | 0.19 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.015 | 0.21 | | | |
| | 电焊条J422 ϕ4 | kg | 0.07 | 3.73 | 0.26 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.46 | -- | |

| 项目编码 | 030409004001 | 项目名称 | 均压环 | 计量单位 | m | 工程量 | 114.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-917 | 均压环敷设 利用圈梁钢筋 | 10m | 0.1 | 50.88 | 1.21 | 7.14 | 20.35 | 7.12 | 5.09 | 0.12 | 0.71 | 2.04 | 0.71 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.09 | 0.12 | 0.71 | 2.04 | 0.71 |
| 0.048工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.67 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电焊条J422 ϕ4 | kg | 0.0325 | 3.73 | 0.12 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.12 | -- | |

| 项目编码 | 030409005001 | 项目名称 | 避雷网 | 计量单位 | m | 工程量 | 172.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-919 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | 10m | 0.1 | 246.98 | 24.15 | 10.61 | 98.79 | 34.58 | 24.7 | 2.42 | 1.06 | 9.88 | 3.46 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 24.7 | 2.42 | 1.06 | 9.88 | 3.46 |
| 0.233工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 41.52 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.1 | 3.77 | 0.38 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.009 | 8.58 | 0.08 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.2 | 0.21 | 0.04 | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.016 | 12.86 | 0.21 | | |
| | 镀锌扁钢支架-40×3 | kg | 0.28 | 4.72 | 1.32 | | |
| | 清油 | kg | 0.004 | 13.72 | 0.05 | | |
| | 镀锌扁钢卡子-25×4 | kg | 0.05 | 6.17 | 0.31 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.42 | -- | |

| 项目编码 | 030409008001 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | 计量单位 | 台(块) | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-961 | 等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结 | 10处 | 0.1 | 45.58 | 64.29 | | 18.23 | 6.38 | 4.56 | 6.43 | | 1.82 | 0.64 |
| 4-963 | 等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱 | 个 | 1 | 149.46 | 40.08 | 5.33 | 59.78 | 20.92 | 149.46 | 40.08 | 5.33 | 59.78 | 20.92 |

| 综合人工工日 | 小计 | 154.02 | 46.51 | 5.33 | 61.6 | 21.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.453工日 | 未计价材料费 | 44.36 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | 333.38 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2 | m | 0.75 | 4.47 | 3.35 | | |
| | 铜接线端子DT-4mm2 | 个 | 1.018 | 1.29 | 1.31 | | |
| | 汽油 | kg | 0.02 | 9.73 | 0.19 | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.001 | 51.45 | 0.05 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.005 | 36.87 | 0.18 | | |
| | 电力复合脂 | kg | 0.0005 | 17.15 | 0.01 | | |
| | 镀锌自攻螺钉M4～6×10～35 | 十个 | 0.156 | 0.59 | 0.09 | | |
| | 镀锌管卡DN20 | 个 | 1.01 | 1.16 | 1.17 | | |
| | 总等电位联结端子箱 | 个 | 1 | 44.36 | 44.36 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 1 | 0.21 | 0.21 | | |
| | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2 | m | 1.5 | 11.51 | 17.27 | | |
| | 破布 | kg | 0.2 | 6 | 1.2 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 0.5 | 0.86 | 0.43 | | |
| | 镀锌半圆头螺钉M10×100 | 十个 | 0.41 | 0.34 | 0.14 | | |
| | 角钢 | kg | 2 | 3.4 | 6.8 | | |
| | 镀锌扁钢-25×4 | kg | 1.5 | 4.55 | 6.83 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 | 套 | 4.1 | 1.1 | 4.51 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.5 | 3.77 | 1.89 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.88 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 90.87 | -- | |

| 项目编码 | 030409008002 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | 计量单位 | 台(块) | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-962 | 等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱 | 10个 | 0.1 | 92.22 | 48.28 | | 36.89 | 12.91 | 9.22 | 4.83 | | 3.69 | 1.29 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.22 | 4.83 | | 3.69 | 1.29 |
| 0.087工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 18.11 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 37.14 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分等电位联结端子箱 | 个 | 1.02 | 17.75 | 18.11 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.1 | 0.21 | 0.02 | | |
| | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2 | m | 0.75 | 4.47 | 3.35 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌半圆头螺钉M10×100 | 十个 | 0.41 | 0.34 | 0.14 | | |
| | 镀锌扁钢-25×4 | kg | 0.252 | 4.55 | 1.15 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.17 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 22.94 | -- | |

| 项目编码 | 030409008003 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | 计量单位 | 台(块) | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-964 | 等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装 | 10套 | 0.1 | 291.5 | 41.99 | 2.35 | 116.6 | 40.81 | 29.15 | 4.2 | 0.24 | 11.66 | 4.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.15 | 4.2 | 0.24 | 11.66 | 4.08 |
| 0.275工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 49.33 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢锯条 | 根 | 0.1 | 0.21 | 0.02 | | |
| | 镀锌扁钢-60×6 | kg | 0.47 | 4.55 | 2.14 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫 | 套 | 2.06 | 0.99 | 2.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4.2 | -- | |

| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 860.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1250 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内 | 100m | 0.01 | 598.9 | 70.6 | | 239.56 | 83.85 | 5.99 | 0.71 | | 2.4 | 0.84 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.99 | 0.71 | | 2.4 | 0.84 |
| 0.0565工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 1.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.3 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 刚性阻燃管PC20 | m | 1.1 | 1.24 | 1.36 | | |
| | 管接头FST20 | 个 | 0.147 | 0.25 | 0.04 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0025 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.0023 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.19 | | | |
| | 胶合剂 | kg | 0.0008 | 8.56 | 0.01 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金刚石锯片φ114×1.8 | 片 | 0.0067 | 17.15 | 0.11 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.4554 | 0.34 | 0.15 | | |
| | 中砂 | t | 0.002898 | 121.43 | 0.35 | | |
| | 水 | m3 | 0.00054 | 3.95 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.07 | -- | |

| 项目编码 | 030411001002 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 262.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1251 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内 | 100m | 0.01 | 639.18 | 140.41 | | 255.67 | 89.49 | 6.39 | 1.4 | | 2.56 | 0.89 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 6.39 | 1.4 | | 2.56 | 0.89 |
| 0.0603工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1.86 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13.1 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 刚性阻燃管PC25 | m | 1.1 | 1.69 | 1.86 | | |
| | 管接头FST25 | 个 | 0.147 | 0.33 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0025 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.0024 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.19 | | | |
| | 胶合剂 | kg | 0.001 | 8.56 | 0.01 | | |
| | 金刚石锯片φ114×1.8 | 片 | 0.008 | 17.15 | 0.14 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 1.0373 | 0.34 | 0.35 | | |
| | 中砂 | t | 0.006601 | 121.43 | 0.8 | | |
| | 水 | m3 | 0.00123 | 3.95 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3.26 | -- | |

| 项目编码 | 030411001003 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 75.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1140 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内 | 100m | 0.01 | 644.48 | 95 | 14.29 | 257.79 | 90.23 | 6.44 | 0.95 | 0.14 | 2.58 | 0.9 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 6.44 | 0.95 | 0.14 | 2.58 | 0.9 |
| 0.0608工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 5.45 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.46 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌钢管DN15 | m | 1.03 | 5.29 | 5.45 | | |
| | 镀锌电线管接头φ15×5 | 个 | 0.1648 | 0.51 | 0.08 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn15 | 个 | 0.1545 | 0.1 | 0.02 | | |
| | 镀锌锁紧螺母M15～20×3 | 个 | 0.1545 | 0.12 | 0.02 | | |
| | 圆钢φ5.5～9 | kg | 0.0073 | 3.42 | 0.02 | | |
| | 电焊条J422 φ3.2 | kg | 0.0069 | 3.77 | 0.03 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0066 | 4.44 | 0.03 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.0075 | 12.86 | 0.1 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.002 | 7.89 | 0.02 | | |
| | 金刚石锯片φ114×1.8 | 片 | 0.0067 | 17.15 | 0.11 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.4554 | 0.34 | 0.15 | | |
| | 中砂 | t | 0.002898 | 121.43 | 0.35 | | |
| | 水 | m3 | 0.00054 | 3.95 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 6.4 | -- | |

| 项目编码 | 030411004001 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2618.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1359 | 管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | 100m单线 | 0.01 | 81.62 | 15.64 | | 32.65 | 11.43 | 0.82 | 0.16 | | 0.33 | 0.11 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.82 | 0.16 | | 0.33 | 0.11 |
| 0.0077工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 2.09 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3.51 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 绝缘导线BV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯 | m | 1.16 | 1.8 | 2.09 | | |
| | 钢丝φ1.6 | kg | 0.0009 | 6 | 0.01 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.002 | 5.57 | 0.01 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 焊锡 | kg | 0.002 | 36.87 | 0.07 | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.0001 | 51.45 | 0.01 | | |
| | 汽油 | kg | 0.005 | 9.73 | 0.05 | | |
| | 塑料胶布带25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 3.14 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.25 | -- | |

| 项目编码 | 030411004002 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 714.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1360 | 管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯 | 100m单线 | 0.01 | 57.24 | 15.71 | | 22.9 | 8.01 | 0.57 | 0.16 | | 0.23 | 0.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.57 | 0.16 | | 0.23 | 0.08 |
| 0.0054工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 3.17 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.21 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 绝缘导线BV-4导线截面4mm2以内 铜芯 | m | 1.1 | 2.88 | 3.17 | | |
| | 钢丝φ1.6 | kg | 0.0013 | 6 | 0.01 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.002 | 5.57 | 0.01 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.002 | 36.87 | 0.07 | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.0001 | 51.45 | 0.01 | | |
| | 汽油 | kg | 0.005 | 9.73 | 0.05 | | |
| | 塑料胶布带25mm×10m | 卷 | 0.002 | 3.14 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3.33 | -- | |

| 项目编码 | 030411004003 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 120.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1387 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内 | 100m单线 | 0.01 | 64.66 | 15.18 | | 25.86 | 9.05 | 0.65 | 0.15 | | 0.26 | 0.09 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.65 | 0.15 | | 0.26 | 0.09 |
| 0.0061工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 4.64 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5.79 | | | | |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 铜芯绝缘导线BV-6动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内 | m | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | 钢丝φ1.6 | kg | 0.001 | 6 | 0.01 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.003 | 5.57 | 0.02 | | |
| | 汽油 | kg | 0.006 | 9.73 | 0.06 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.0012 | 36.87 | 0.04 | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.0001 | 51.45 | 0.01 | | |
| | 塑料胶布带20mm×10m | 卷 | 0.009 | 1.8 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4.79 | -- | |

| 项目编码 | 030411004004 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 77.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1401 | 管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内 | 100m/束 | 0.01 | 67.84 | 15.35 | | 27.14 | 9.5 | 0.68 | 0.15 | | 0.27 | 0.1 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.68 | 0.15 | | 0.27 | 0.1 |
| 0.0064工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 4.54 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5.74 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 铜芯多股绝缘导线NHRVS-2*2.5 | m | 1.08 | 4.2 | 4.54 | | |
| | 钢丝φ1.6 | kg | 0.0009 | 6 | 0.01 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.0022 | 5.57 | 0.01 | | |
| | 汽油 | kg | 0.0055 | 9.73 | 0.05 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.0012 | 36.87 | 0.04 | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.0001 | 51.45 | 0.01 | | |
| | 塑料粘胶带 | 盘 | 0.0105 | 3.14 | 0.03 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4.69 | -- | |

| 项目编码 | 030411006001 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1545 | 接线盒暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 36.04 | 5.44 | | 14.42 | 5.05 | 3.6 | 0.54 | | 1.44 | 0.51 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.6 | 0.54 | | 1.44 | 0.51 |
| 0.034工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 0.91 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 接线盒 | 只 | 1.02 | 0.89 | 0.91 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn15 | 个 | 2.225 | 0.1 | 0.22 | | |
| | 镀锌锁紧螺母M15～20×3 | 个 | 2.225 | 0.12 | 0.27 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1.45 | -- | |

| 项目编码 | 030411006002 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1546 | 接线盒暗装 开关盒 | 10个 | 0.1 | 39.22 | 2.52 | | 15.69 | 5.49 | 3.92 | 0.25 | | 1.57 | 0.55 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.92 | 0.25 | | 1.57 | 0.55 |
| 0.037工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 0.91 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.2 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 接线盒 | 只 | 1.02 | 0.89 | 0.91 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn15 | 个 | 1.03 | 0.1 | 0.1 | | |
| | 镀锌锁紧螺母M15～20×3 | 个 | 1.03 | 0.12 | 0.12 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1.16 | -- | |

| 项目编码 | 030412005001 | 项目名称 | 荧光灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1798 | 荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管 | 10套 | 0.1 | 221.54 | 15.03 | | 88.62 | 31.02 | 22.15 | 1.5 | | 8.86 | 3.1 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 22.15 | 1.5 | | 8.86 | 3.1 |
| 0.209工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 55.64 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 91.25 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 节能型双管日光灯 | 套 | 1.01 | 53.24 | 53.77 | | |
| | 圆木台63～138×22 | 块 | 2.1 | 0.89 | 1.87 | | |
| | 伞形螺栓M6～8×150 | 套 | 2.04 | 0.34 | 0.69 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 | m | 0.713 | 0.97 | 0.69 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.12 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 57.14 | -- | |

| 项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1557 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 | 10套 | 0.1 | 174.9 | 17.89 | | 69.96 | 24.49 | 17.49 | 1.79 | | 7 | 2.45 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 17.49 | 1.79 | | 7 | 2.45 |
| 0.165工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 18.86 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 47.59 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 节能型吸顶LED灯 | 套 | 1.01 | 17.75 | 17.93 | | |
| | 圆木台150～250 | 块 | 1.05 | 0.89 | 0.93 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 | m | 0.713 | 0.97 | 0.69 | | |
| | 伞形螺栓M6～8×150 | 套 | 2.04 | 0.34 | 0.69 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.416 | 0.25 | 0.1 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.31 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20.65 | -- | |

| 项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1557 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 | 10套 | 0.1 | 174.9 | 17.89 | | 69.96 | 24.49 | 17.49 | 1.79 | | 7 | 2.45 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 17.49 | 1.79 | | 7 | 2.45 |
| 0.165工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 23.34 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.07 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 节能型红外感应LED灯 | 套 | 1.01 | 22.18 | 22.4 | | |
| | 圆木台150～250 | 块 | 1.05 | 0.89 | 0.93 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 | m | 0.713 | 0.97 | 0.69 | | |
| | 伞形螺栓M6～8×150 | 套 | 2.04 | 0.34 | 0.69 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.416 | 0.25 | 0.1 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | 0.32 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 25.13 | -- | |

| 项目编码 | 030412004001 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1745 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174 | 10套 | 0.1 | 197.16 | 31.68 | | 78.86 | 27.6 | 19.72 | 3.17 | | 7.89 | 2.76 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 19.72 | 3.17 | | 7.89 | 2.76 |
| 0.186工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 44.8 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 78.34 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自带蓄电池应急照明灯(A型) | 套 | 1.01 | 44.36 | 44.8 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 | m | 0.509 | 1.65 | 0.84 | | |
| | 铜接线端子DT-4mm2 | 个 | 1.015 | 1.29 | 1.31 | | |
| | 瓷接头双路 | 个 | 1.03 | 0.24 | 0.25 | | |
| | 塑料膨胀管φ8×50 | 十个 | 0.408 | 0.86 | 0.35 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.408 | 0.25 | 0.1 | | |
| | 冲击钻头φ6～12 | 根 | 0.102 | 2.57 | 0.26 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.06 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 47.97 | -- | |

| 项目编码 | 030412004002 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1745 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174 | 10套 | 0.1 | 197.16 | 31.68 | | 78.86 | 27.6 | 19.72 | 3.17 | | 7.89 | 2.76 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 19.72 | 3.17 | | 7.89 | 2.76 |
| 0.186工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 44.8 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 78.34 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自带蓄电池疏散标志灯(A型) | 套 | 1.01 | 44.36 | 44.8 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 | m | 0.509 | 1.65 | 0.84 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铜接线端子DT-4mm2 | 个 | 1.015 | 1.29 | 1.31 | | |
| | 瓷接头双路 | 个 | 1.03 | 0.24 | 0.25 | | |
| | 塑料膨胀管φ8×50 | 十个 | 0.408 | 0.86 | 0.35 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.408 | 0.25 | 0.1 | | |
| | 冲击钻头φ6～12 | 根 | 0.102 | 2.57 | 0.26 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.06 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 47.97 | -- | |

| 项目编码 | 030412004003 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1745 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174 | 10套 | 0.1 | 197.16 | 31.68 | | 78.86 | 27.6 | 19.72 | 3.17 | | 7.89 | 2.76 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 19.72 | 3.17 | | 7.89 | 2.76 |
| 0.186工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 44.8 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 78.34 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自带蓄电池疏散出口灯(A型) | 套 | 1.01 | 44.36 | 44.8 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 | m | 0.509 | 1.65 | 0.84 | | |
| | 铜接线端子DT-4mm2 | 个 | 1.015 | 1.29 | 1.31 | | |
| | 瓷接头双路 | 个 | 1.03 | 0.24 | 0.25 | | |
| | 塑料膨胀管φ8×50 | 十个 | 0.408 | 0.86 | 0.35 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.408 | 0.25 | 0.1 | | |
| | 冲击钻头φ6～12 | 根 | 0.102 | 2.57 | 0.26 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.06 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 47.97 | -- | |

| 项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1745 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174 | 10套 | 0.1 | 197.16 | 31.68 | | 78.86 | 27.6 | 19.72 | 3.17 | | 7.89 | 2.76 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 19.72 | 3.17 | | 7.89 | 2.76 |
| 0.186工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 44.8 |

新点网上招投标系统

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 78.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 多信息复合标志灯(A型) | 套 | 1.01 | 44.36 | 44.8 | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 | m | 0.509 | 1.65 | 0.84 | | |
| | 铜接线端子DT-4mm2 | 个 | 1.015 | 1.29 | 1.31 | | |
| | 瓷接头双路 | 个 | 1.03 | 0.24 | 0.25 | | |
| | 塑料膨胀管φ8×50 | 十个 | 0.408 | 0.86 | 0.35 | | |
| | 自攻螺钉M4×40 | 十个 | 0.408 | 0.25 | 0.1 | | |
| | 冲击钻头φ6～12 | 根 | 0.102 | 2.57 | 0.26 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.06 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 47.97 | -- | |

| 项目编码 | 030414002001 | 项目名称 | 送配电装置系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1821 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 | 532.8 | 3.98 | 54.43 | 213.12 | 74.59 | 532.8 | 3.98 | 54.43 | 213.12 | 74.59 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 532.8 | 3.98 | 54.43 | 213.12 | 74.59 |
| 4.8工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 878.92 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 3.98 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3.98 | -- | |

| 项目编码 | 030414011001 | 项目名称 | 接地装置 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1858 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 532.8 | 3.98 | 129.28 | 213.12 | 74.59 | 532.8 | 3.98 | 129.28 | 213.12 | 74.59 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 532.8 | 3.98 | 129.28 | 213.12 | 74.59 |
| 4.8工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 953.77 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 3.98 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3.98 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 010101007001 | 项目名称 | 管沟土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-103 | 回填土 基(槽)坑松填 | m3 | 1 | 16 | | | 6.4 | 2.24 | 16 | | | 6.4 | 2.24 |
| 1-7 | 3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土 | m3 | 1 | 31 | | | 12.4 | 4.34 | 31 | | | 12.4 | 4.34 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47 | | | 18.8 | 6.58 |
| 0.47工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 72.38 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 030411001004 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 369.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1250 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内 | 100m | 0.01 | 598.9 | 70.6 | | 239.56 | 83.85 | 5.99 | 0.71 | | 2.4 | 0.84 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.99 | 0.71 | | 2.4 | 0.84 |
| 0.0565工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 1.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.3 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 刚性阻燃管PC20 | m | 1.1 | 1.24 | 1.36 | | |
| | 管接头FST20 | 个 | 0.147 | 0.25 | 0.04 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0025 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.0023 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.19 | | | |
| | 胶合剂 | kg | 0.0008 | 8.56 | 0.01 | | |
| | 金刚石锯片ϕ114×1.8 | 片 | 0.0067 | 17.15 | 0.11 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.4554 | 0.34 | 0.15 | | |
| | 中砂 | t | 0.002898 | 121.43 | 0.35 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.00054 | 3.95 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.07 | -- | |

| 项目编码 | 030411001005 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 通4-补15 | 镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内 | 100m | 0.01 | 970.96 | 152.53 | 37.45 | 388.38 | 135.93 | 9.71 | 1.53 | 0.37 | 3.88 | 1.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.71 | 1.53 | 0.37 | 3.88 | 1.36 |
| 0.0916工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 20.93 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 37.78 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 焊接钢管DN50 | m | 1.03 | 20.32 | 20.93 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M12×50 | 套 | 0.1152 | 1 | 0.12 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.00814 | 3.77 | 0.03 | | |
| | 镀锌铁丝16# | kg | 0.00475 | 4.44 | 0.02 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.0216 | 0.21 | | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.0162 | 12.86 | 0.21 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.00403 | 7.89 | 0.03 | | |
| | 镀锌锁紧螺母3×50 | 个 | 0.1124 | 0.93 | 0.1 | | |
| | 裸铜线16mm2 | m | 0.0576 | 12.73 | 0.73 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn50 | 个 | 0.11124 | 0.37 | 0.04 | | |
| | 镀锌电线管接头SC50×3 | 个 | 0.1186 | 1.76 | 0.21 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.04 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 22.46 | -- | |

| 项目编码 | 030502005001 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 369.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-72 | 管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内 | 100m | 0.01 | 99.9 | 0.89 | 0.29 | 39.96 | 13.99 | 1 | 0.01 | | 0.4 | 0.14 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1 | 0.01 | | 0.4 | 0.14 |
| 0.009工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1.45 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 双绞线缆UTPC5 | m | 1.02 | 1.42 | 1.45 | | |
| | 镀锌铁丝8#～12# | kg | 0.002 | 4.44 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1.46 | -- | |

| 项目编码 | 030502005002 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 365 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-149 | 穿放电话线 1对 | 100m | 0.01 | 48.84 | 0.4 | | 19.54 | 6.84 | 0.49 | | | 0.2 | 0.07 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.49 | | | 0.2 | 0.07 |
| 0.0044工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1.45 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.21 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RVS-2*0.5 | m | 1.02 | 1.42 | 1.45 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.0009 | 4.44 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1.45 | -- | |

| 项目编码 | 030502004001 | 项目名称 | 电视、电话插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-171 | 电话出线口 插座型 单联 | 个 | 1 | 3.33 | 0.12 | | 1.33 | 0.47 | 3.33 | 0.12 | | 1.33 | 0.47 |
| 4-1545 | 接线盒暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 36.04 | 5.44 | | 14.42 | 5.05 | 3.6 | 0.54 | | 1.44 | 0.51 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 6.93 | 0.66 | | 2.77 | 0.98 |
| 0.064工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 9.96 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 21.3 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电话出线口插座型单联 | 个 | 1.02 | 8.87 | 9.05 | | |
| | 带母镀锌螺栓M6×16～25 | 套 | 2.04 | 0.06 | 0.12 | | |
| | 接线盒 | 只 | 1.02 | 0.89 | 0.91 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn15 | 个 | 2.225 | 0.1 | 0.22 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌锁紧螺母M15～20×3 | 个 | 2.225 | 0.12 | 0.27 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 10.62 | -- | |

| 项目编码 | 030502012001 | 项目名称 | 信息插座 | 计量单位 | 个(块) | 工程量 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-104 | 安装光纤信息插座 双口 | 个 | 1 | 4.44 | | | 1.78 | 0.62 | 4.44 | | | 1.78 | 0.62 |
| 4-1545 | 接线盒暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 36.04 | 5.44 | | 14.42 | 5.05 | 3.6 | 0.54 | | 1.44 | 0.51 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8.04 | 0.54 | | 3.22 | 1.13 |
| 0.074工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 18.84 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.77 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 光纤信息插座(双口) | 个 | 1.01 | 17.75 | 17.93 | | |
| | 接线盒 | 只 | 1.02 | 0.89 | 0.91 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn15 | 个 | 2.225 | 0.1 | 0.22 | | |
| | 镀锌锁紧螺母M15～20×3 | 个 | 2.225 | 0.12 | 0.27 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 19.38 | -- | |

| 项目编码 | 030502003001 | 项目名称 | 分线接线箱（盒） | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-166 | 成套电话组线箱暗装 50对 | 台 | 1 | 72.15 | 2.94 | 0.96 | 28.86 | 10.1 | 72.15 | 2.94 | 0.96 | 28.86 | 10.1 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 72.15 | 2.94 | 0.96 | 28.86 | 10.1 |
| 0.65工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 177.46 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 292.47 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 计算机网层间分线盒 | 台 | 1 | 177.46 | 177.46 | | |
| | 等边角钢∟63×5 | kg | 0.2 | 3.4 | 0.68 | | |
| | 镀锌扁钢-25×4 | kg | 0.25 | 4.55 | 1.14 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.04 | 4.97 | 0.2 | | |
| | 防锈漆 | kg | 0.01 | 12.86 | 0.13 | | |
| | 黄砂 | kg | 3.2 | 0.12 | 0.38 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥32.5级 | kg | 1.2 | 0.34 | 0.41 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 180.4 | -- | |

| 项目编码 | 010101007002 | 项目名称 | 管沟土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-103 | 回填土 基(槽)坑松填 | m3 | 1 | 16 | | | 6.4 | 2.24 | 16 | | | 6.4 | 2.24 |
| 1-7 | 3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土 | m3 | 1 | 31 | | | 12.4 | 4.34 | 31 | | | 12.4 | 4.34 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47 | | | 18.8 | 6.58 |
| 0.47工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 72.38 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-F1 | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | 1 | 92.75 | 278.06 | | 37.1 | 12.99 | 92.75 | 278.06 | | 37.1 | 12.99 |
| 9-F1 | 第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | 1 | 1.86 | 5.57 | | 0.74 | 0.26 | 1.86 | 5.57 | | 0.74 | 0.26 |
| 4-F1 | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | 1 | 164.89 | 494.7 | | 65.96 | 23.08 | 164.89 | 494.7 | | 65.96 | 23.08 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-F1 | 第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | 1 | 8.7 | 26.11 | | 3.48 | 1.22 | 8.7 | 26.11 | | 3.48 | 1.22 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 268.2 | 804.44 | | 107.28 | 37.55 |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1217.47 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 804.44 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 804.44 | | -- | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 1333.09 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 1169.38 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 163.71 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.6 | 467.75 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 23.39 | | | |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.04 | 31.18 | | | |
| 合计 | | | | | 1855.41 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：电气(1-2)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 2250.76 | 100 | 2250.76 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 79814.18 | 2.4 | 1915.54 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 79814.18 | 0.42 | 335.22 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 79814.18 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 82064.94 | 9 | 7385.84 |
| 合计 | | | | | 9636.6 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 1333.09 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 467.75 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 23.39 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 31.18 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 1915.54 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 335.22 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气(1-2)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 13184.49 | |
| 1.1 | 人工费 | 3593.96 | |
| 1.2 | 材料费 | 7582.22 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 67.58 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 1437.73 | |
| 1.5 | 利润 | 503.01 | |
| 2 | 措施项目费 | 515.47 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 197 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 318.47 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 228.82 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 386.34 | |
| 5 | 税金 | 1267.77 | |
| 6 | 工程造价 | 15354.07 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、介质：给水<br>3、材质、规格：PPRDN15<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 5.13 | 24.12 | 123.74 | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、介质：给水<br>3、材质、规格：PPRDN20<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 1.95 | 24.77 | 48.3 | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、介质：给水<br>3、材质、规格：PPRDN32<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 2.28 | 32.35 | 73.76 | |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、介质：给水<br>3、材质、规格：PPRDN40<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 2.3 | 41.01 | 94.32 | |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、介质：排水<br>3、材质、规格：UPVCDN50<br>4、连接形式：承插粘接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 4.75 | 32.62 | 154.95 | |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、介质：排水<br>3、材质、规格：UPVCDN100<br>4、连接形式：承插粘接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 12.24 | 61.11 | 747.99 | |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室外<br>2、介质：雨水<br>3、材质、规格：UPVCDN100<br>4、连接形式：承插粘接 | m | 66.6 | 38.52 | 2565.43 | |
| 8 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室外<br>2、介质：空调凝结水<br>3、材质、规格：UPVCDN50<br>4、连接形式：承插粘接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 24 | 19.72 | 473.28 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀<br>2、规格、压力等级：DN32 | 个 | 5 | 90.27 | 451.35 | |
| 10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀<br>2、材质：铜<br>3、规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 123.82 | 123.82 | |
| 11 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1、名称：紫外线消毒装置 | 台 | 1 | 919.9 | 919.9 | |
| 12 | 031003013001 | 水表 | 1、型号、规格：DN40 | 组(个) | 1 | 230.03 | 230.03 | |
| 13 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷<br>2、规格、类型：坐式大便器 | 组 | 2 | 544.94 | 1089.88 | |
| 14 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质：陶瓷<br>2、规格、类型：立式 | 组 | 1 | 245.19 | 245.19 | |
| 15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷<br>2、规格、类型：立式 | 组 | 2 | 411.8 | 823.6 | |
| 16 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：PVC<br>2、型号、规格：地漏DN50 | 个(组) | 2 | 31.56 | 63.12 | |
| 17 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：DN25，热镀锌钢管<br>3、连接形式：丝接<br>4、钢管镀锌设计要求：符合设计及规范规定<br>5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 4.3 | 52.93 | 227.6 | |
| 18 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：DN32，热镀锌钢管<br>3、连接形式：丝接<br>4、钢管镀锌设计要求：符合设计及规范规定<br>5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 21.4 | 56.57 | 1210.6 | |
| 19 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：埋地<br>2、材质、规格：DN40，热镀锌钢管<br>3、连接形式：丝接<br>4、钢管镀锌设计要求：符合设计及规范规定<br>5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计及规范规定 | m | 3.7 | 66.47 | 245.94 | |
| 20 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：半隐框<br>2、型号、规格：DN25 | 套 | 2 | 444.59 | 889.18 | |
| 21 | 030901013001 | 灭火器 | 1、规格、型号：MF/ABC4 | 具(组) | 14 | 74.65 | 1045.1 | |
| 22 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀<br>2、材质：铜<br>3、规格、压力等级：DN20<br>4、连接形式：丝接 | 个 | 4 | 136.27 | 545.08 | |
| 23 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀<br>2、材质：铜<br>3、规格、压力等级：DN25<br>4、连接形式：丝接 | 个 | 2 | 70.72 | 141.44 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1、材质：铜<br>2、型号、规格：LHS743X型低阻力倒流防止器DN32<br>3、连接形式：丝接 | 套 | 1 | 90.27 | 90.27 | |
| 25 | 031003008001 | 过滤器 | 1、材质：铜<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：丝接 | 组 | 1 | 90.27 | 90.27 | |
| 26 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀<br>2、材质：铜<br>3、规格、压力等级：DN32<br>4、连接形式：丝接 | 个 | 1 | 90.27 | 90.27 | |
| 27 | 031003013002 | 水表 | 1、型号、规格：DN32 | 组(个) | 1 | 191.89 | 191.89 | |
| 28 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别：三类土<br>2、管外径：108<br>3、挖沟深度：0.7 | m3 | 2.6 | 72.38 | 188.19 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 13184.49 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 197 | 197 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 197 | |
| 合计 | | | | | | | 13381.49 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：给排水(1-3)

| 项目编码 | 031001006001 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 5.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内 | 100m | 0.01 | 51.94 | 20.06 | | 20.78 | 7.27 | 0.52 | 0.2 | | 0.21 | 0.07 |
| 10-233 | 室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm | 10m | 0.1 | 110.24 | 14.04 | 0.53 | 44.1 | 15.43 | 11.02 | 1.4 | 0.05 | 4.41 | 1.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.54 | 1.6 | 0.05 | 4.62 | 1.61 |
| 0.1089工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 4.7 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.12 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 3.43 | | | |
| | 水 | m3 | 0.05 | 3.95 | 0.2 | | |
| | PP-R给水管DN15 | m | 1.02 | 4.61 | 4.7 | | |
| | 管子托钩DN15 | 个 | 1.301 | 1.01 | 1.31 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.09 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 6.3 | -- | |

| 项目编码 | 031001006002 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内 | 100m | 0.01 | 51.94 | 20.06 | | 20.78 | 7.27 | 0.52 | 0.2 | | 0.21 | 0.07 |
| 10-234 | 室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm | 10m | 0.1 | 110.24 | 14 | 0.53 | 44.1 | 15.43 | 11.02 | 1.4 | 0.05 | 4.41 | 1.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.54 | 1.6 | 0.05 | 4.62 | 1.61 |
| 0.1089工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 5.35 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.77 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 3.43 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.05 | 3.95 | 0.2 | | |
| | PP-R给水管DN20 | m | 1.02 | 5.24 | 5.34 | | |
| | 管子托钩DN20 | 个 | 1.141 | 1.14 | 1.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.11 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 6.95 | -- | |

| 项目编码 | 031001006003 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内 | 100m | 0.01 | 51.94 | 20.06 | | 20.78 | 7.27 | 0.52 | 0.2 | | 0.21 | 0.07 |
| 10-236 | 室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm | 10m | 0.1 | 125.08 | 14.05 | 0.92 | 50.03 | 17.51 | 12.51 | 1.41 | 0.09 | 5 | 1.75 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 13.03 | 1.61 | 0.09 | 5.21 | 1.82 |
| 0.1229工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 10.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.35 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 3.43 | | | |
| | 水 | m3 | 0.05 | 3.95 | 0.2 | | |
| | PP-R给水管DN32 | m | 1.02 | 10.38 | 10.59 | | |
| | 管子托钩DN32 | 个 | 0.831 | 1.54 | 1.28 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.13 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 12.2 | -- | |

| 项目编码 | 031001006004 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内 | 100m | 0.01 | 51.94 | 20.06 | | 20.78 | 7.27 | 0.52 | 0.2 | | 0.21 | 0.07 |
| 10-237 | 室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm | 10m | 0.1 | 148.4 | 15.77 | 0.92 | 59.36 | 20.78 | 14.84 | 1.58 | 0.09 | 5.94 | 2.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 15.36 | 1.78 | 0.09 | 6.15 | 2.15 |
| 0.1449工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 15.48 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 41.01 | | | | |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 3.43 | | | |
| | 水 | m3 | 0.05 | 3.95 | 0.2 | | |
| | PP-R给水管DN40 | m | 1.02 | 15.18 | 15.48 | | |
| | 管子托钩DN40 | 个 | 0.763 | 1.89 | 1.44 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.14 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 17.26 | -- | |

| 项目编码 | 031001006005 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-309 | 室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 | 10m | 0.1 | 153.7 | 19.78 | 1.58 | 61.48 | 21.52 | 15.37 | 1.98 | 0.16 | 6.15 | 2.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 15.37 | 1.98 | 0.16 | 6.15 | 2.15 |
| 0.145工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 6.81 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.62 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 承插塑料排水管dn50 | m | 0.967 | 4.97 | 4.81 | | |
| | 承插塑料排水管件dn50 | 个 | 0.902 | 2.22 | 2 | | |
| | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 0.011 | 10.72 | 0.12 | | |
| | 丙酮 | kg | 0.017 | 5.15 | 0.09 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.051 | 0.21 | 0.01 | | |
| | 透气帽(铅丝球)DN50 | 个 | 0.026 | 1.66 | 0.04 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 0.07 | 0.86 | 0.06 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.021 | 5.57 | 0.12 | | |
| | 膨胀螺栓M12×200 | 套 | 0.274 | 3 | 0.82 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 | 套 | 0.52 | 0.33 | 0.17 | | |
| | 扁钢 < -59 | kg | 0.06 | 3.64 | 0.22 | | |
| | 水 | m3 | 0.016 | 3.95 | 0.06 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.002 | 3.77 | 0.01 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.005 | 4.44 | 0.02 | | |
| | 电 | kW·h | 0.15 | 0.71 | 0.11 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.13 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 8.79 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 031001006006 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 12.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-311 | 室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 | 10m | 0.1 | 233.2 | 34.03 | 1.58 | 93.28 | 32.65 | 23.32 | 3.4 | 0.16 | 9.33 | 3.27 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 23.32 | 3.4 | 0.16 | 9.33 | 3.27 |
| 0.22工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 21.63 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 61.11 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 承插塑料排水管dn110 | m | 0.852 | 16.5 | 14.06 | | |
| | 承插塑料排水管件dn110 | 个 | 1.138 | 6.65 | 7.57 | | |
| | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 0.022 | 10.72 | 0.24 | | |
| | 丙酮 | kg | 0.033 | 5.15 | 0.17 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.438 | 0.21 | 0.09 | | |
| | 透气帽(铅丝球)DN100 | 个 | 0.05 | 3.27 | 0.16 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 0.09 | 0.86 | 0.08 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.03 | 5.57 | 0.17 | | |
| | 膨胀螺栓M16×200 | 套 | 0.432 | 2.74 | 1.18 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 | 套 | 0.7 | 0.33 | 0.23 | | |
| | 扁钢＜-59 | kg | 0.16 | 3.64 | 0.58 | | |
| | 水 | m3 | 0.031 | 3.95 | 0.12 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.003 | 3.77 | 0.01 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.008 | 4.44 | 0.04 | | |
| | 电 | kW·h | 0.224 | 0.71 | 0.16 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.17 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 25.03 | -- | |

| 项目编码 | 031001006007 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 66.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-320 | 室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm | 10m | 0.1 | 111.3 | 29.66 | 1.58 | 44.52 | 15.58 | 11.13 | 2.97 | 0.16 | 4.45 | 1.56 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.13 | 2.97 | 0.16 | 4.45 | 1.56 |
| 0.105工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 18.25 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 38.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 承插塑料排水管dn110 | m | 0.951 | 16.5 | 15.69 | | |
| | 承插塑料排水管件dn110 | 个 | 0.385 | 6.65 | 2.56 | | |
| | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 0.022 | 10.72 | 0.24 | | |
| | 丙酮 | kg | 0.033 | 5.15 | 0.17 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.372 | 0.21 | 0.08 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 0.08 | 0.86 | 0.07 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.026 | 5.57 | 0.14 | | |
| | 膨胀螺栓M16×200 | 套 | 0.432 | 2.74 | 1.18 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 | 套 | 0.595 | 0.33 | 0.2 | | |
| | 扁钢 < -59 | kg | 0.136 | 3.64 | 0.5 | | |
| | 水 | m3 | 0.026 | 3.95 | 0.1 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.007 | 4.44 | 0.03 | | |
| | 电 | kW·h | 0.19 | 0.71 | 0.13 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.003 | 3.77 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.12 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 21.22 | -- | |

| 项目编码 | 031001006008 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-318 | 室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm | 10m | 0.1 | 77.38 | 17.45 | 1.58 | 30.95 | 10.83 | 7.74 | 1.75 | 0.16 | 3.1 | 1.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.74 | 1.75 | 0.16 | 3.1 | 1.08 |
| 0.073工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 5.89 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 19.72 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 承插塑料排水管dn50 | m | 0.984 | 4.97 | 4.89 | | |
| | 承插塑料排水管件dn50 | 个 | 0.452 | 2.22 | 1 | | |
| | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 0.011 | 10.72 | 0.12 | | |
| | 丙酮 | kg | 0.017 | 5.15 | 0.09 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.043 | 0.21 | 0.01 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 0.06 | 0.86 | 0.05 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.018 | 5.57 | 0.1 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 膨胀螺栓M12×200 | 套 | 0.274 | 3 | 0.82 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 | 套 | 0.442 | 0.33 | 0.15 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.002 | 3.77 | 0.01 | | |
| | 扁钢＜-59 | kg | 0.051 | 3.64 | 0.19 | | |
| | 水 | m3 | 0.014 | 3.95 | 0.06 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.004 | 4.44 | 0.02 | | |
| | 电 | kW·h | 0.128 | 0.71 | 0.09 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.04 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 7.64 | -- | |

| 项目编码 | 031003001001 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-421 | 阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内 | 个 | 1 | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 |
| 0.14工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 57.36 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 90.27 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 螺纹阀门DN32 | 个 | 1.01 | 56.79 | 57.36 | | |
| | 镀锌活接头DN32 | 个 | 1.01 | 9.36 | 9.45 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.014 | 8.58 | 0.12 | | |
| | 机油 | kg | 0.012 | 7.72 | 0.09 | | |
| | 线麻 | kg | 0.002 | 10.29 | 0.02 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.006 | 7.72 | 0.05 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.019 | 5.57 | 0.11 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.19 | 0.94 | 0.18 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 67.41 | -- | |

| 项目编码 | 031003001002 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-422 | 阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内 | 个 | 1 | 25.44 | 12.95 | | 10.18 | 3.56 | 25.44 | 12.95 | | 10.18 | 3.56 |

新点网上招投标系统

| 综合人工工日 | 小计 | 25.44 | 12.95 | | 10.18 | 3.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24工日 | 未计价材料费 | 71.69 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | 123.82 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 螺纹阀门DN40 | 个 | 1.01 | 70.98 | 71.69 | | |
| | 镀锌活接头DN40 | 个 | 1.01 | 12.07 | 12.19 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.017 | 8.58 | 0.15 | | |
| | 机油 | kg | 0.016 | 7.72 | 0.12 | | |
| | 线麻 | kg | 0.002 | 10.29 | 0.02 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.008 | 7.72 | 0.06 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.024 | 5.57 | 0.13 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.24 | 0.94 | 0.23 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 84.64 | -- | |

| 项目编码 | 031006011001 | 项目名称 | 紫外线杀菌设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 通10-补111 | 紫外线杀菌设备安装 DN40 | 台 | 1 | 120.84 | 83.85 | 46.59 | 48.34 | 16.92 | 120.84 | 83.85 | 46.59 | 48.34 | 16.92 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 120.84 | 83.85 | 46.59 | 48.34 | 16.92 |
| 1.14工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 603.36 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 919.9 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外线杀菌设备 | 台 | 1 | 603.36 | 603.36 | | |
| | 钢板δ2.0～2.5 Q235 | kg | 0.424 | 3.57 | 1.51 | | |
| | 石棉橡胶板低压δ0.8～6 | kg | 0.165 | 5.57 | 0.92 | | |
| | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 1.5072 | 0.3 | 0.45 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 | 套 | 12.36 | 1.35 | 16.69 | | |
| | 汽油 | kg | 0.016 | 9.73 | 0.16 | | |
| | 柴油 | kg | 1.9048 | 7.91 | 15.07 | | |
| | 机油 | kg | 0.133 | 7.72 | 1.03 | | |
| | 平焊法兰1.6MPa DN40 | 片 | 2 | 23.07 | 46.14 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.88 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 687.21 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 031003013001 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组(个) | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-630 | 螺纹水表 公称直径40mm以内 | 组 | 1 | 68.9 | 44.06 | | 27.56 | 9.65 | 68.9 | 44.06 | | 27.56 | 9.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 68.9 | 44.06 | | 27.56 | 9.65 |
| 0.65工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 79.86 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 230.03 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 螺纹水表DN40 | 只 | 1 | 79.86 | 79.86 | | |
| | 螺纹闸阀Z15T-10K DN40 | 个 | 1.01 | 42.31 | 42.73 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.13 | 7.72 | 1 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.02 | 8.58 | 0.17 | | |
| | 机油 | kg | 0.012 | 7.72 | 0.09 | | |
| | 线麻 | kg | 0.002 | 10.29 | 0.02 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 123.92 | -- | |

| 项目编码 | 031004006001 | 项目名称 | 大便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-705 | 坐式大便器 连体水箱坐便 | 10套 | 0.1 | 611.62 | 80.88 | | 244.65 | 85.63 | 61.16 | 8.09 | | 24.47 | 8.56 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 61.16 | 8.09 | | 24.47 | 8.56 |
| 0.577工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 442.66 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 544.94 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 连体坐便器 | 套 | 1.01 | 399.28 | 403.27 | | |
| | 连体进水阀配件 | 套 | 1.01 | 8.87 | 8.96 | | |
| | 座便器桶盖 | 个 | 1.01 | 8.87 | 8.96 | | |
| | 连体排水口配件 | 套 | 1.01 | 8.87 | 8.96 | | |
| | 角阀 | 个 | 1.01 | 8.87 | 8.96 | | |
| | 金属软管 | 个 | 1 | 3.55 | 3.55 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.03 | 7.72 | 0.23 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.02 | 8.58 | 0.17 | | |
| | 机油 | kg | 0.015 | 7.72 | 0.12 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 油灰 | kg | 0.5 | 1.29 | 0.65 | | |
| | 线麻 | kg | 0.002 | 10.29 | 0.02 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.2 | 0.21 | 0.04 | | |
| | 硅酮密封胶 | L | 0.1 | 68.6 | 6.86 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 450.75 | -- | |

| 项目编码 | 031004007001 | 项目名称 | 小便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-711 | 立式小便器 普通式 | 10套 | 0.1 | 362.52 | 110.21 | | 145.01 | 50.75 | 36.25 | 11.02 | | 14.5 | 5.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 36.25 | 11.02 | | 14.5 | 5.08 |
| 0.342工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 178.34 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 245.19 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 立式小便器 | 套 | 1.01 | 159.71 | 161.31 | | |
| | 排水栓 | 套 | 1.01 | 4.44 | 4.48 | | |
| | 角阀 | 个 | 1.01 | 8.87 | 8.96 | | |
| | 金属软管 | 个 | 1.01 | 3.55 | 3.59 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.03 | 7.72 | 0.23 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.022 | 8.58 | 0.19 | | |
| | 机油 | kg | 0.01 | 7.72 | 0.08 | | |
| | 油灰 | kg | 0.1 | 1.29 | 0.13 | | |
| | 硅酮密封胶 | L | 0.15 | 68.6 | 10.29 | | |
| | 线麻 | kg | 0.006 | 10.29 | 0.06 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.2 | 0.21 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 189.36 | -- | |

| 项目编码 | 031004003001 | 项目名称 | 洗脸盆 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-674 | 洗脸盆安装 立式 冷热水 | 10组 | 0.1 | 1282.6 | 81.61 | | 513.04 | 179.56 | 128.26 | 8.16 | | 51.3 | 17.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 128.26 | 8.16 | | 51.3 | 17.96 |
| 1.21工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 206.12 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 411.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 洗面盆 | 套 | 1.01 | 141.97 | 143.39 | | |
| | 立式水嘴DN15 | 个 | 2.02 | 14.2 | 28.68 | | |
| | 立式洗脸盆铜活 | 套 | 1.01 | 8.87 | 8.96 | | |
| | 角阀 | 个 | 2.02 | 8.87 | 17.92 | | |
| | 金属软管 | 个 | 2.02 | 3.55 | 7.17 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.015 | 7.72 | 0.12 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.02 | 8.58 | 0.17 | | |
| | 机油 | kg | 0.01 | 7.72 | 0.08 | | |
| | 油灰 | kg | 0.15 | 1.29 | 0.19 | | |
| | 膨胀螺栓M8 | 套 | 2.06 | 0.3 | 0.62 | | |
| | 硅酮密封胶 | L | 0.1 | 68.6 | 6.86 | | |
| | 线麻 | kg | 0.01 | 10.29 | 0.1 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.1 | 0.21 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 214.28 | -- | |

| 项目编码 | 031004014001 | 项目名称 | 给、排水附（配）件 | 计量单位 | 个(组) | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-749 | 地漏安装 50 | 10个 | 0.1 | 161.12 | 23.04 | | 64.45 | 22.56 | 16.11 | 2.3 | | 6.45 | 2.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 16.11 | 2.3 | | 6.45 | 2.26 |
| 0.152工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 4.44 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.56 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 普通地漏DN50 | 个 | 1 | 4.44 | 4.44 | | |
| | 焊接钢管DN50 | m | 0.1 | 20.14 | 2.01 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.6 | 0.34 | 0.2 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.01 | 8.58 | 0.09 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 6.74 | -- | |

| 项目编码 | 030901002001 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-161 | 室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内 | 10m | 0.1 | 243.8 | 39.54 | 0.82 | 97.52 | 34.13 | 24.38 | 3.95 | 0.08 | 9.75 | 3.41 |
| 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 51.94 | 20.06 | | 20.78 | 7.27 | 0.52 | 0.2 | | 0.21 | 0.07 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 24.9 | 4.15 | 0.08 | 9.96 | 3.48 |
| 0.2349工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 10.36 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.93 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热镀锌钢管DN25 | m | 1.02 | 10.16 | 10.36 | | |
| | 室内镀锌钢管接头零件DN25 | 个 | 0.978 | 2.82 | 2.76 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.255 | 0.21 | 0.05 | | |
| | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.005 | 8.66 | 0.04 | | |
| | 机油 | kg | 0.017 | 7.72 | 0.13 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.013 | 8.58 | 0.11 | | |
| | 线麻 | kg | 0.0013 | 10.29 | 0.01 | | |
| | 管子托钩DN25 | 个 | 0.116 | 1.31 | 0.15 | | |
| | 单管卡子DN25 | 个 | 0.206 | 0.68 | 0.14 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.42 | 0.34 | 0.14 | | |
| | 黄砂 | m3 | 0.001 | 121.43 | 0.12 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.044 | 4.44 | 0.2 | | |
| | 破布 | kg | 0.01 | 6 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.058 | 3.95 | 0.23 | | |
| | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 3.43 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 14.51 | -- | |

| 项目编码 | 030901002002 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 21.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-162 | 室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内 | 10m | 0.1 | 243.8 | 45.42 | 0.82 | 97.52 | 34.13 | 24.38 | 4.54 | 0.08 | 9.75 | 3.41 |
| 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 51.94 | 20.06 | | 20.78 | 7.27 | 0.52 | 0.2 | | 0.21 | 0.07 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 24.9 | 4.74 | 0.08 | 9.96 | 3.48 |
| 0.2349工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 13.41 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 56.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 热镀锌钢管DN32 | m | 1.02 | 13.15 | 13.41 | | |
| | 室内镀锌钢管接头零件DN32 | 个 | 0.803 | 4.19 | 3.36 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.241 | 0.21 | 0.05 | | |
| | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.005 | 8.66 | 0.04 | | |
| | 机油 | kg | 0.016 | 7.72 | 0.12 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.012 | 8.58 | 0.1 | | |
| | 线麻 | kg | 0.0012 | 10.29 | 0.01 | | |
| | 管子托钩DN25 | 个 | 0.116 | 1.31 | 0.15 | | |
| | 单管卡子DN50 | 个 | 0.206 | 1.24 | 0.26 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.45 | 0.34 | 0.15 | | |
| | 黄砂 | m3 | 0.001 | 121.43 | 0.12 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.015 | 4.44 | 0.07 | | |
| | 破布 | kg | 0.01 | 6 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.059 | 3.95 | 0.23 | | |
| | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 3.43 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 18.15 | -- | |

| 项目编码 | 030901002003 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-163 | 室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内 | 10m | 0.1 | 290.44 | 42.07 | 0.82 | 116.18 | 40.66 | 29.04 | 4.21 | 0.08 | 11.62 | 4.07 |
| 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 51.94 | 20.06 | | 20.78 | 7.27 | 0.52 | 0.2 | | 0.21 | 0.07 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.56 | 4.41 | 0.08 | 11.83 | 4.14 |
| 0.2789工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 16.45 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.47 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热镀锌钢管DN40 | m | 1.02 | 16.13 | 16.45 | | |
| | 室内镀锌钢管接头零件DN40 | 个 | 0.716 | 5.04 | 3.61 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.267 | 0.21 | 0.06 | | |
| | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.005 | 8.66 | 0.04 | | |
| | 机油 | kg | 0.017 | 7.72 | 0.13 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 厚漆 | kg | 0.014 | 8.58 | 0.12 | | |
| | 线麻 | kg | 0.0014 | 10.29 | 0.01 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.069 | 0.34 | 0.02 | | |
| | 黄砂 | m3 | 0.0002 | 121.43 | 0.02 | | |
| | 镀锌铁丝13#～17# | kg | 0.001 | 4.44 | | | |
| | 破布 | kg | 0.022 | 6 | 0.13 | | |
| | 水 | m3 | 0.063 | 3.95 | 0.25 | | |
| | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 3.43 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20.86 | -- | |

| 项目编码 | 030901010001 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 9-53 | 室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内 | 套 | 1 | 76.32 | 7.32 | 0.32 | 30.53 | 10.68 | 76.32 | 7.32 | 0.32 | 30.53 | 10.68 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 76.32 | 7.32 | 0.32 | 30.53 | 10.68 |
| 0.72工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 319.42 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 444.59 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 室内消火栓单栓65 | 套 | 1 | 319.42 | 319.42 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.57 | 0.56 | | |
| | 木方材 | m3 | 0.003 | 1543.59 | 4.63 | | |
| | 砂轮片φ400 | 片 | 0.038 | 11.58 | 0.44 | | |
| | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 1.68 | 0.3 | 0.5 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 1.43 | 0.34 | 0.49 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.7 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 326.74 | -- | |

| 项目编码 | 030901013001 | 项目名称 | 灭火器 | 计量单位 | 具(组) | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 9-75 | 灭火器安装 放置式 | 10具 | 0.1 | 103.88 | | | 41.55 | 14.54 | 10.39 | | | 4.16 | 1.45 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.39 | | | 4.16 | 1.45 |
| 0.098工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 58.65 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 74.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 灭火器 | 个 | 1 | 40.9 | 40.9 | | |
| | 灭火器放置箱 | 个 | 0.5 | 35.49 | 17.75 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 58.65 | -- | |

| 项目编码 | 031003001003 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-419 | 阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内 | 个 | 1 | 10.6 | 5.16 | | 4.24 | 1.48 | 10.6 | 5.16 | | 4.24 | 1.48 |
| 10-486 | 自动排气阀 20 | 个 | 1 | 22.26 | 9.18 | | 8.9 | 3.12 | 22.26 | 9.18 | | 8.9 | 3.12 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 32.86 | 14.34 | | 13.14 | 4.6 |
| 0.31工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 71.33 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 136.27 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 螺纹阀门DN20 | 个 | 1.01 | 35.49 | 35.84 | | |
| | 镀锌活接头DN20 | 个 | 1.01 | 4.7 | 4.75 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.034 | 8.58 | 0.29 | | |
| | 机油 | kg | 0.021 | 7.72 | 0.16 | | |
| | 线麻 | kg | 0.003 | 10.29 | 0.03 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.003 | 7.72 | 0.02 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.042 | 5.57 | 0.23 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.94 | 0.11 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.15 | 0.21 | 0.03 | | |
| | 自动排气阀DN20 | 个 | 1 | 35.49 | 35.49 | | |
| | 镀锌管箍DN20 | 个 | 2.02 | 1.23 | 2.48 | | |
| | 镀锌弯头DN20 | 个 | 1.01 | 1.83 | 1.85 | | |
| | 镀锌丝堵DN20 | 个 | 1.01 | 1.14 | 1.15 | | |
| | 精制六角螺母M8 | 十个 | 0.206 | 0.6 | 0.12 | | |
| | 钢垫圈M8.5 | 十个 | 0.206 | 0.01 | | | |
| | 等边角钢∟60×5 | kg | 0.65 | 3.4 | 2.21 | | |
| | 圆钢φ8～14 | kg | 0.21 | 3.42 | 0.72 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 0.5 | 0.34 | 0.17 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 85.67 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 031003001004 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-420 | 阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内 | 个 | 1 | 11.66 | 7.97 | | 4.66 | 1.63 | 11.66 | 7.97 | | 4.66 | 1.63 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.66 | 7.97 | | 4.66 | 1.63 |
| 0.11工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 44.8 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 70.72 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 螺纹阀门DN25 | 个 | 1.01 | 44.36 | 44.8 | | |
| | 镀锌活接头DN25 | 个 | 1.01 | 7.42 | 7.49 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.012 | 8.58 | 0.1 | | |
| | 机油 | kg | 0.012 | 7.72 | 0.09 | | |
| | 线麻 | kg | 0.001 | 10.29 | 0.01 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.004 | 7.72 | 0.03 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.015 | 5.57 | 0.08 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.15 | 0.94 | 0.14 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.12 | 0.21 | 0.03 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 52.77 | -- | |

| 项目编码 | 031003012001 | 项目名称 | 倒流防止器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-421 | 阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内 | 个 | 1 | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 |
| 0.14工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 57.36 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 90.27 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 螺纹阀门DN32 | 个 | 1.01 | 56.79 | 57.36 | | |
| | 镀锌活接头DN32 | 个 | 1.01 | 9.36 | 9.45 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.014 | 8.58 | 0.12 | | |
| | 机油 | kg | 0.012 | 7.72 | 0.09 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 线麻 | kg | 0.002 | 10.29 | 0.02 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.006 | 7.72 | 0.05 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.019 | 5.57 | 0.11 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.19 | 0.94 | 0.18 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 67.41 | -- | |

| 项目编码 | 031003008001 | 项目名称 | 过滤器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-421 | 阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内 | 个 | 1 | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 |
| 0.14工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 57.36 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 90.27 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 螺纹阀门DN32 | 个 | 1.01 | 56.79 | 57.36 | | |
| | 镀锌活接头DN32 | 个 | 1.01 | 9.36 | 9.45 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.014 | 8.58 | 0.12 | | |
| | 机油 | kg | 0.012 | 7.72 | 0.09 | | |
| | 线麻 | kg | 0.002 | 10.29 | 0.02 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.006 | 7.72 | 0.05 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.019 | 5.57 | 0.11 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.19 | 0.94 | 0.18 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 67.41 | -- | |

| 项目编码 | 031003001005 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-421 | 阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内 | 个 | 1 | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.84 | 10.05 | | 5.94 | 2.08 |
| 0.14工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 57.36 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 90.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 螺纹阀门DN32 | 个 | 1.01 | 56.79 | 57.36 | | |
| | 镀锌活接头DN32 | 个 | 1.01 | 9.36 | 9.45 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.014 | 8.58 | 0.12 | | |
| | 机油 | kg | 0.012 | 7.72 | 0.09 | | |
| | 线麻 | kg | 0.002 | 10.29 | 0.02 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.006 | 7.72 | 0.05 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.019 | 5.57 | 0.11 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.19 | 0.94 | 0.18 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 67.41 | -- | |

| 项目编码 | 031003013002 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组(个) | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-629 | 螺纹水表 公称直径32mm以内 | 组 | 1 | 56.18 | 34.39 | | 22.47 | 7.87 | 56.18 | 34.39 | | 22.47 | 7.87 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 56.18 | 34.39 | | 22.47 | 7.87 |
| 0.53工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 70.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 191.89 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 螺纹水表DN32 | 只 | 1 | 70.98 | 70.98 | | |
| | 螺纹闸阀Z15T-10K DN32 | 个 | 1.01 | 33.11 | 33.44 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.09 | 7.72 | 0.69 | | |
| | 厚漆 | kg | 0.014 | 8.58 | 0.12 | | |
| | 机油 | kg | 0.01 | 7.72 | 0.08 | | |
| | 线麻 | kg | 0.002 | 10.29 | 0.02 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.17 | 0.21 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 105.37 | -- | |

| 项目编码 | 010101007001 | 项目名称 | 管沟土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-103 | 回填土 基(槽)坑松填 | m3 | 1 | 16 | | | 6.4 | 2.24 | 16 | | | 6.4 | 2.24 |
| 1-7 | 3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土 | m3 | 1 | 31 | | | 12.4 | 4.34 | 31 | | | 12.4 | 4.34 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47 | | | 18.8 | 6.58 |
| 0.47工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 72.38 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | | -- | |

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-F1 | 第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | 1 | 39.67 | 119 | | 15.87 | 5.55 | 39.67 | 119 | | 15.87 | 5.55 |
| 9-F1 | 第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | 1 | 3.73 | 11.17 | | 1.49 | 0.52 | 3.73 | 11.17 | | 1.49 | 0.52 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 43.4 | 130.17 | | 17.36 | 6.07 |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 197 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 130.17 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 130.17 | | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 228.82 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 200.72 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 28.1 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.6 | 80.29 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 4.01 | | | |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.04 | 5.35 | | | |
| 合计 | | | | | 318.47 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：给排水(1-3)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 386.34 | 100 | 386.34 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 13699.96 | 2.4 | 328.8 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 13699.96 | 0.42 | 57.54 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 13699.96 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 14086.3 | 9 | 1267.77 |
| 合计 | | | | | 1654.11 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 228.82 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 80.29 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 4.01 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 5.35 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 328.8 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 57.54 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水(1-3)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 1533.11 | |
| 1.1 | 人工费 | 340 | |
| 1.2 | 材料费 | 976.75 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 32.72 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 136.04 | |
| 1.5 | 利润 | 47.6 | |
| 2 | 措施项目费 | 48.33 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 11.57 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 36.76 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 26.41 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 44.59 | |
| 5 | 税金 | 146.34 | |
| 6 | 工程造价 | 1772.37 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：通风管<br>2、材质：镀锌钢板<br>3、形状：圆形<br>4、规格：Φ100<br>5、板材厚度：0.5<br>6、接口形式：咬口 | m2 | 1.57 | 230.7 | 362.2 | |
| 2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：通风管<br>2、材质：镀锌钢板<br>3、形状：圆形<br>4、规格：Φ150<br>5、板材厚度：0.5<br>6、接口形式：咬口 | m2 | 0.61 | 230.74 | 140.75 | |
| 3 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶风口<br>2、规格：dn200 | 个 | 2 | 50 | 100 | |
| 4 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称：天花板用管道式换气扇<br>2、型号：HQS-1 | 台 | 4 | 232.54 | 930.16 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1533.11 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 11.57 | 11.57 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 11.57 | |
| 合计 | | | | | | | 1544.68 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：暖通(1-4)

| 项目编码 | 030702001001 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-72 | 碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作 | 10m2 | 0.1 | 714.44 | 144.94 | 111.05 | 285.78 | 100.02 | 71.44 | 14.49 | 11.11 | 28.58 | 10 |
| 7-73 | 碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装 | 10m2 | 0.099936 | 475.94 | 7.63 | 6.04 | 190.38 | 66.63 | 47.56 | 0.76 | 0.6 | 19.03 | 6.66 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 119 | 15.25 | 11.71 | 47.61 | 16.66 |
| 1.1227工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 20.47 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 230.7 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 热镀锌钢板δ0.5 | m2 | 1.138 | 17.99 | 20.47 | | |
| | 等边角钢∟60×5 | kg | 0.089097 | 3.4 | 0.3 | | |
| | 扁钢 < -59 | kg | 2.063934 | 3.64 | 7.51 | | |
| | 圆钢φ5.5～9 | kg | 0.293091 | 3.42 | 1 | | |
| | 电焊条J422 φ3.2 | kg | 0.041999 | 3.77 | 0.16 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M6×75 | 套 | 8.499728 | 0.56 | 4.76 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.139996 | 7.72 | 1.08 | | |
| | 膨胀螺栓M12 | 套 | 0.199994 | 1.03 | 0.21 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.01 | 15.44 | 0.15 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.027999 | 2.83 | 0.08 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 35.72 | -- | |

| 项目编码 | 030702001002 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 0.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-72 | 碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作 | 10m2 | 0.1 | 714.44 | 144.94 | 111.05 | 285.78 | 100.02 | 71.44 | 14.49 | 11.11 | 28.58 | 10 |
| 7-73 | 碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装 | 10m2 | 0.1 | 475.94 | 7.63 | 6.04 | 190.38 | 66.63 | 47.59 | 0.76 | 0.6 | 19.04 | 6.66 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 119.03 | 15.25 | 11.71 | 47.62 | 16.66 |
| 1.123工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 20.47 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 230.74 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热镀锌钢板δ0.5 | m2 | 1.138 | 17.99 | 20.47 | | |
| | 等边角钢∟60×5 | kg | 0.0891 | 3.4 | 0.3 | | |
| | 扁钢 < -59 | kg | 2.064 | 3.64 | 7.51 | | |
| | 圆钢φ5.5～9 | kg | 0.2931 | 3.42 | 1 | | |
| | 电焊条J422 φ3.2 | kg | 0.042 | 3.77 | 0.16 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M6×75 | 套 | 8.5 | 0.56 | 4.76 | | |
| | 橡胶板δ1～15 | kg | 0.14 | 7.72 | 1.08 | | |
| | 膨胀螺栓M12 | 套 | 0.2 | 1.03 | 0.21 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.01 | 15.44 | 0.15 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.028 | 2.83 | 0.08 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 35.72 | -- | |

| 项目编码 | 030703007001 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-378 | 碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内 | 个 | 1 | 14.84 | 3.54 | 3.6 | 5.94 | 2.08 | 14.84 | 3.54 | 3.6 | 5.94 | 2.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.84 | 3.54 | 3.6 | 5.94 | 2.08 |
| 0.14工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 20 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 50 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防雨百叶风口dn200 | 个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 扁钢 < -59 | kg | 0.61 | 3.64 | 2.22 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 | 套 | 6 | 0.22 | 1.32 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 23.54 | -- | |

| 项目编码 | 030108006001 | 项目名称 | 其他风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-33 | 卫生间通风器安装 | 台 | 1 | 12.72 | | | 5.09 | 1.78 | 12.72 | | | 5.09 | 1.78 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.72 | | | 5.09 | 1.78 |
| 0.12工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 212.95 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 232.54 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 卫生间通风器 | 台 | 1 | 212.95 | 212.95 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 212.95 | -- | |

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-F1 | 第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | 1 | 2.55 | 7.64 | | 1.02 | 0.36 | 2.55 | 7.64 | | 1.02 | 0.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.55 | 7.64 | | 1.02 | 0.36 |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.57 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 7.64 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 7.64 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 26.41 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 23.17 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 3.24 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.6 | 9.27 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 0.46 | | | |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.04 | 0.62 | | | |
| 合计 | | | | | 36.76 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：暖通(1-4)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 44.59 | 100 | 44.59 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1581.44 | 2.4 | 37.95 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1581.44 | 0.42 | 6.64 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1581.44 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 1626.03 | 9 | 146.34 |
| 合计 | | | | | 190.93 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 26.41 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 9.27 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 0.46 | | | | | | | | | | |
| 4 | 智慧工地费用 | 0.62 | | | | | | | | | | |
| 5 | 社会保险费 | 37.95 | | | | | | | | | | |
| 6 | 住房公积金 | 6.64 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：暖通(1-4)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统