徐州市公安局市局南院供暖系统“汽改水”项目工程

招标控制价

招 标 人：1

(单位盖章)

造价咨询人：1

(单位盖章)

2024年07月01日

徐州市公安局市局南院供暖系统“汽改水”项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 4314393.42

(大写): 肆佰叁拾壹万肆仟叁佰玖拾叁元肆角贰分

招 标 人: 1
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年07月01日

复核时间: 2024年07月01日

新点网上招投标系统

徐州市公安局市局南院供暖系统“汽改水”项目

_____工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州市公安局市局南院供暖系统“汽改水”项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州市公安局市局南院供暖系统“汽改水”项目	4314393.42		69982.9	98134.92
2	招标代理费				
合计		4314393.42		69982.9	98134.92

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州市公安局市局南院供暖系统“汽改水”项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	换热站--热控、电气	301981.26		1496.87	2540.09
2	换热站--工艺管道	408685.28		4201.49	7129.72
3	综合楼--供暖管网	1080098.48		16015.48	27177.43
4	一次管网	137440.32		2154.25	2883.09
5	综合楼--拆除	13723.31		199.24	538.7
6	综合楼--土建	618349.61		17723.06	20399.15
7	换热站--拆除	1277.47		18.55	50.15
8	换热站--土建	53882.13		1544.37	1777.55
9	园区道路	1698955.56		26629.59	35639.04
合计		4314393.42		69982.9	98134.92

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	270885.75	
1.1	人工费	24497.29	
1.2	材料费	229295.72	
1.3	施工机具使用费	1903.99	
1.4	企业管理费	11758.52	
1.5	利润	3430.23	
2	措施项目费	3621.19	
2.1	单价措施项目费	1082.65	
2.2	总价措施项目费	2538.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1496.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2540.09	
5	税金	24934.23	
6	工程造价	301981.26	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		仪表						
1	030601003001	变送单元仪表	1、名称：智能压力变送器 2、型号、规格：0～1.6MPa，4～20mA，配套提供过程接头、仪表阀及安装附件 3、其它详见图纸设计及规范	台	7	2602.21	18215.47	
2	030601003002	变送单元仪表	1、名称：一体化铂热电阻变送器 2、型号、规格：Pt1000，l/L=100/250，4～20mA，PLC配电；配套提供基座及套管 3、其它详见图纸设计及规范	台	4	774.77	3099.08	
3	030601004001	流量仪表	1、名称：电磁流量计(厂家配套提供仪表箱) 2、型号、规格：RS-485接口/Modbus协议，4～20mA输出，耐温150℃，上传流量的瞬时值流量范围：平均流量17t/h，最大流量23t/h，高温水,介质温度90℃;压力等级:2.5MPa;管径:ϕ108*4; 3、配置：热电阻2支：Pt1000，管径ϕ108*4。智能压力变送器2台：量程0～1.6MPa，4～20mA，过程接头及安装附件。厂家配套提供 4、热量积算仪：带M-BUS接口，4～20mA输出，厂家配套提供 5、其它详见图纸设计及规范	套	1	17783.96	17783.96	
4	030601004002	流量仪表	1、名称：电磁流量计(厂家配套提供仪表箱) 2、型号、规格：RS-485接口/Modbus协议，4～20mA输出，耐温150℃，上传流量的瞬时值流量范围：平均流量17t/h，最大流量23t/h，高温水,介质温度90℃;压力等级:2.5MPa;管径:ϕ108*4; 3、热量积算仪：带M-BUS接口，4～20mA输出，厂家配套提供 4、其它详见图纸设计及规范	套	1	12499.73	12499.73	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030601004003	流量仪表	1、名称：电磁流量计(厂家配套提供仪表箱) 2、型号、规格：RS-485接口/Modbus协议，4～20mA输出，耐温150℃，上传流量的瞬时值流量范围：平均流量47t/h，最大流量61t/h，高温水,介质温度60℃;压力等级:2.5MPa;管径:ϕ133*4.5; 3、配置：热电阻2支：Pt1000，管径ϕ133*4.5。厂家配套提供 4、热量积算仪：带M-BUS接口，4～20mA输出，厂家配套提供 5、其它详见图纸设计及规范	套	1	17813.79	17813.79	
6	030601004004	流量仪表	1、名称：电磁流量计(厂家配套提供仪表箱) 2、型号、规格：DN50,压力等级1.6MPa,最大补水量1t/h。M-bus通信协议,上传流量的瞬时值\累计值 4、其它详见图纸设计及规范	套	1	6132	6132	
7	030603001001	执行机构	1、名称：电动调节阀执行机构(随阀门配套)仅计取安装费 2、型号：智能电子一体式，输入/输出：4～20mA/4～20mA 3、其它详见图纸设计及规范	台	1	607.18	607.18	
8	030601005001	物位检测仪表	1、名称：磁翻板水箱液位计 2、介质:软化水,常温;液位:0.15m-0.85m;输出信号:4--20mA; 3、其它详见图纸设计及规范	台	1	818.02	818.02	
		分部小计					76969.23	
		PLC控制系统						
9	030610001001	盘、箱、柜	1、名称：PLC系统柜 2、规格、参数：800x2200x600(宽x高x厚)，控制系统需满足与上位机通讯要求;触摸屏：TPC1550Ni(15寸)；UPS电源：3KVA，180分钟；交换机：光电接口数满足通讯要求(至少5网口)；DTU模块：4GDTU/全网通模块；路由器：WiFi6千兆无线路由器/5G双频；内置低压仪表配电系统； 3、基础型钢形式：槽钢10# 4、其它详见图纸设计及规范	台	1	44709.51	44709.51	
		分部小计					44709.51	
		视频设备						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030507008001	监控摄像设备	1、名称：智能摄像机(高清枪机) 2、类别：一体式网络机，带夜视功能, 3、安装方式：壁装 4、其它详见图纸设计及规范	套	1	806.54	806.54	
11	030507008002	监控摄像设备	1、名称：智能摄像机(高清球机) 2、类别：一体式网络机，电动云台，全景摄像，带夜视功能；满足设计要求 3、安装方式：壁装 4、其它详见图纸设计及规范	台	1	2241.48	2241.48	
12	030507013001	录像设备	1、名称：数字硬盘录像机 2、规格：500G硬盘,网络传输 3、其它详见图纸设计及规范	台	1	1058.12	1058.12	
		分部小计					4106.14	
		信号线及其他						
13	030608010001	专用线缆	1、名称：仪表电缆 2、型号、规格：ZR-RVV-3*1.5 3、敷设方式：桥架/穿管	m	150	11.46	1719	
14	030608010002	专用线缆	1、名称：仪表电缆 2、型号、规格：ZR-DJYVP-2*1.5 3、敷设方式：桥架/穿管	m	300	8.71	2613	
15	030608010003	专用线缆	1、名称：仪表电缆 2、型号、规格：ZR-DJYVP-2*2*1.5 3、敷设方式：桥架/穿管	m	50	12.67	633.5	
16	030608010004	专用线缆	1、名称：仪表电缆 2、型号、规格：ZR-DJYVP-3*1.5 3、敷设方式：桥架/穿管	m	30	9.42	282.6	
17	030608010005	专用线缆	1、名称：仪表电缆 2、型号、规格：ZR-DJYVP-4*2*1 3、敷设方式：桥架/穿管	m	60	13.47	808.2	
18	030408002001	控制电缆	1、名称：仪表电缆 2、型号、规格：ZR-KVVP-10*1 3、敷设方式：桥架/穿管	m	60	17.9	1074	
19	030408002002	控制电缆	1、名称：仪表电缆 2、型号、规格：ZR-KVVP-5*1.5 3、敷设方式：桥架/穿管	m	60	16.17	970.2	
20	030608010006	专用线缆	1、名称：仪表电缆 2、型号、规格：RVVSP-2*1 3、敷设方式：桥架/穿管	m	80	8.35	668	
21	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类千兆网线 2、敷设方式：桥架、穿管	m	120	3.36	403.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411003001	桥架	1、名称：防火电缆桥架 2、规格：200*50 3、其它：含三通、弯头、盖板、隔板、接地跨接等配件安装	m	35	131.47	4601.45	
23	030413001001	铁构件	1、名称：型钢支架 2、规格：40*4镀锌角钢 3、其它详见图纸设计及规范	kg	97	24.56	2382.32	
24	030411001001	配管	1、名称：热控配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	80	29.3	2344	
25	030411001002	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20 3、配置形式：明配（包含各种相关附件）	m	60	26.57	1594.2	
26	030411001003	配管	1、名称：塑料电线管 2、材质、规格：PVC25 3、配置形式：明配	m	60	16.47	988.2	
27	030609001001	钢管	1、名称：引压管(无缝钢管) 2、规格：D14*2 3、连接方式：焊接	m	6	27.18	163.08	
28	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：电源进线柜AP1 2、型号：GGD2 3、规格：2200*1000*600 4、元器件：箱内元器件配置及要求详见图纸设计 5、具备自动除湿除潮通风功能 6、基础型钢形式、规格：槽钢10#	台	1	24009.69	24009.69	
29	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压配电柜AP2 2、型号：GGD2 3、规格：2200*600*600 4、元器件：箱内元器件配置及要求详见图纸设计 5、具备自动除湿除潮通风功能 6、基础型钢形式、规格：槽钢10#	台	1	11528.1	11528.1	
30	030404001001	控制屏	1、名称：变频柜BP1 2、型号：GGD2 3、规格：2200*600*600 4、元器件：箱内元器件配置及要求详见图纸设计 5、具备自动除湿除潮通风功能 6、基础型钢形式、规格：槽钢10#	台	1	21291.07	21291.07	
31	030404001002	控制屏	1、名称：变频柜BP2 2、型号：GGD2 3、规格：2200*600*600 4、元器件：箱内元器件配置及要求详见图纸设计 5、具备自动除湿除潮通风功能 6、基础型钢形式、规格：槽钢10#	台	1	19516.49	19516.49	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	030404016001	控制箱	1、名称：排污泵控制箱PWB（随泵配套供应） 2、型号、规格：600*400*300 3、元器件：箱内元器件配置及要求详见图纸设计 4、安装方式：壁挂安装	台	1	318.8	318.8	
33	030404017001	配电箱	1、名称：检修箱JXX(OPOMJ(改)-A) 2、详见设计图纸	台	1	475.46	475.46	
34	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱AL 2、JDDXR（改） 3、安装方式：据地1.6m暗装	台	1	990.16	990.16	
35	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-3x35+2x16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 6、电压等级（kV）：1kv	m	100	182.1	18210	
36	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-3x10+2x6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 6、电压等级（kV）：1kv	m	25	62.02	1550.5	
37	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-5x6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 6、电压等级（kV）：1kv	m	15	47.42	711.3	
38	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-5x2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 6、电压等级（kV）：1kv	m	20	21.88	437.6	
39	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-4x4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 6、电压等级（kV）：1kv	m	30	26.35	790.5	
40	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-4x2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 6、电压等级（kV）：1kv	m	40	17.94	717.6	
41	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-3x6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 6、电压等级（kV）：1kv	m	20	29.59	591.8	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-3x2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 6、电压等级（kV）：1kv	m	30	14.53	435.9	
43	030408001009	防水电缆	1、名称：防水电缆（随泵配套供应） 2、型号、规格：JHS-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	16	3.15	50.4	
44	030411004001	配线	1、名称：配线 2、规格、型号：ZNBV-2.5mm2 3、配线形式：管内敷设	m	165	5.01	826.65	
45	030411004002	配线	1、名称：配线 2、规格、型号：BV-2.5mm2 3、配线形式：管内敷设	m	118	4.43	522.74	
46	030411004003	配线	1、名称：配线 2、规格、型号：BV-4mm2 3、配线形式：管内敷设	m	20	5.58	111.6	
47	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	10	46.25	462.5	
48	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	10	38.77	387.7	
49	030411001006	配管	1、名称：电线管 2、材质、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	26	32.76	851.76	
50	030411001007	配管	1、名称：电线管 2、材质、规格：SC20 3、配置形式：暗配 4、开槽及修补	m	100	23.7	2370	
51	030411001008	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN25 3、配置形式：明配（包含各种相关附件）	m	30	30.28	908.4	
52	030411001009	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN32 3、配置形式：明配（包含各种相关附件）	m	20	34.09	681.8	
53	030411001010	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN40 3、配置形式：明配（包含各种相关附件）	m	10	39.8	398	
54	030412002001	工厂灯	1、名称：三防工厂灯（LED节能灯） 2、规格：45W 3、安装方式：吊装	套	6	217.07	1302.42	
55	030412004001	灯具	1、名称：双头应急灯 2、规格：2*3W，自带蓄电池应急时间大于30min 3、安装方式：壁装	套	3	102.07	306.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030412004002	灯具	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：5W，自带蓄电池应急时间大于30min 3、安装方式：壁装	套	3	77.23	231.69	
57	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：2*28W，自带蓄电池应急时间大于30min 3、安装方式：壁装	套	4	125.42	501.68	
58	030412001001	普通灯具	1、名称：壁灯 2、规格：28W，自带蓄电池应急时间大于30min 3、安装方式：壁装	套	2	83.38	166.76	
59	030404034001	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：15A 3、安装方式：暗装	个	2	20.03	40.06	
60	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：15A 3、安装方式：暗装	个	2	17.64	35.28	
61	030404035001	插座	1、名称：五孔插座（带保护接点，安全型） 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	2	26.98	53.96	
62	030404036001	其他电器	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个(套、台)	24	8.22	197.28	
63	030411003002	桥架	1、名称：防火电缆桥架 2、规格：200*100 3、其它：含三通、弯头、盖板、隔板、接地跨接等配件安装	m	25	152.58	3814.5	
64	030413001002	铁构件	1、名称：型钢支架 2、规格：40*4镀锌角钢 3、其它详见图纸设计及规范	kg	73	24.56	1792.88	
65	030409009001	绝缘垫	1、名称：绝缘胶垫 2、材质：橡胶 3、规格：厚5mm	m2	5	90.46	452.3	
66	030404032001	端子箱	1、名称：总等电位箱MEB 2、规格、型号：详见图纸设计	台	1	334.85	334.85	
67	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	80	29.52	2361.6	
68	030414002001	送配电装置系统	1、送配电调试	系统	1	921.54	921.54	
69	030414011001	接地装置	1、防雷接地调试	系统	1	996.39	996.39	
70	030411001011	拆除电气	1、名称：拆除电气 2、内容：电气配线、配管、桥架、箱体、灯具等原电气内容 3、拆除材料转交给业主	项	1	1200	1200	
		分部小计					21244.95	
		分部分项合计					270885.75	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1082.65	1082.65	
		单价措施合计					1082.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							271968.4	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

项目编码	030601003001	项目名称	变送单元仪表	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	257.52	6.07	70.56	123.61	36.05	257.52	6.07	70.56	123.61	36.05
6-609	仪表设备与管路脱脂 仪表阀门	个	2	41.07	12.67		19.71	5.75	82.14	25.34		39.42	11.5
综合人工工日		小计							339.66	31.41	70.56	163.03	47.55
3.06工日		未计价材料费							1950				
清单项目综合单价									2602.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能压力变送器(成套)0～1.6MPa，4～20mA	套	1	1950	1950		
	白布	m	0.45	3.43	1.54		
	汽油	kg	0.1	9.68	0.97		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.2	0.3	0.06		
	U形螺栓M10×2"	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	四氯化碳	kg	2	10.46	20.92		
	酒精	kg	0.2	9	1.8		
	其他材料费			--	4.55	--	
	材料费小计			--	1981.41	--	

项目编码	030601003002	项目名称	变送单元仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-39	变送单元仪表 一体化温度变送器	台	1	190.92	3.57	27.14	91.64	26.73	190.92	3.57	27.14	91.64	26.73
综合人工工日		小计							190.92	3.57	27.14	91.64	26.73
1.72工日		未计价材料费							434.77				
清单项目综合单价									774.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一体化铂热电阻变送器Pt1000l/L=100/250，4～20mA	套	1	434.77	434.77		
	垫片	片	1	0.33	0.33		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	2.39	--	
	材料费小计	--	438.34	--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	差压、流量仪表 电磁流量计	台	1	465.09	62.86	15.7	223.24	65.11	465.09	62.86	15.7	223.24	65.11
6-13	温度仪表 热电偶(阻) 室内固定式	支	2	48.84	4.08	0.69	23.44	6.84	97.68	8.16	1.38	46.88	13.68
6-39	变送单元仪表 一体化温度变送器	台	2	190.92	3.57	27.14	91.64	26.73	381.84	7.14	54.28	183.28	53.46
6-153	电动单元组合仪表 显示单元 比例积算器	台	1	177.6	2.49	20.22	85.25	24.86	177.6	2.49	20.22	85.25	24.86
综合人工工日		小计							1122.21	80.65	91.58	538.65	157.11
10.11工日		未计价材料费							15793.76				
清单项目综合单价									17783.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁流量计(含热量积算仪1、变送器2、热电阻2等)ϕ108	台	1	15793.76	15793.76		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	白布	m	0.45	3.43	1.54		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		
	汽油	kg	0.1	9.68	0.97		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	5	0.51	2.55		
	塑料膨胀螺栓	套	4	0.63	2.52		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.4	0.25	0.1		
	木台200×80×20	块	2	1.29	2.58		
	垫片	片	2	0.33	0.66		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	其他材料费			--	16.12	--	
	材料费小计			--	15874.41	--	

项目编码	030601004002	项目名称	流量仪表	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-70	差压、流量仪表 电磁流量计	台	1	465.09	62.86	15.7	223.24	65.11	465.09	62.86	15.7	223.24	65.11
6-153	电动单元组合仪表 显示单元 比例积算器	台	1	177.6	2.49	20.22	85.25	24.86	177.6	2.49	20.22	85.25	24.86
综合人工工日		小计							642.69	65.35	35.92	308.49	89.97
5.79工日		未计价材料费							11357.31				
清单项目综合单价									12499.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁流量计(含热量积算仪1等)ϕ108	台	1	11357.31	11357.31		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	白布	m	0.15	3.43	0.51		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		
	汽油	kg	0.1	9.68	0.97		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	其他材料费			--	9.75	--	
	材料费小计			--	11422.66	--	

项目编码	030601004003	项目名称	流量仪表	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	差压、流量仪表 电磁流量计	台	1	465.09	62.86	15.7	223.24	65.11	465.09	62.86	15.7	223.24	65.11
6-13	温度仪表 热电偶(阻) 室内固定式	支	2	48.84	4.08	0.69	23.44	6.84	97.68	8.16	1.38	46.88	13.68
6-153	电动单元组合仪表 显示单元 比例积算器	台	1	177.6	2.49	20.22	85.25	24.86	177.6	2.49	20.22	85.25	24.86
综合人工工日		小计							740.37	73.51	37.3	355.37	103.65
6.67工日		未计价材料费							16503.59				
清单项目综合单价									17813.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁流量计(含热量积算仪1、热电阻2等)ϕ133*4.5	台	1	16503.59	16503.59		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	白布	m	0.25	3.43	0.86		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		
	汽油	kg	0.1	9.68	0.97		

新点网上招投标系统

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	3	0.51	1.53		
	塑料膨胀螺栓	套	4	0.63	2.52		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.4	0.25	0.1		
	木台200×80×20	块	2	1.29	2.58		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	其他材料费			--	11.34	--	
	材料费小计			--	16577.1	--	

项目编码	030601004004	项目名称	流量仪表	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	差压、流量仪表 电磁流量计	台	1	465.09	62.86	15.7	223.24	65.11	465.09	62.86	15.7	223.24	65.11
综合人工工日		小计							465.09	62.86	15.7	223.24	65.11
4.19工日		未计价材料费							5300				
清单项目综合单价									6132				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁流量计DN50	台	1	5300	5300		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		
	汽油	kg	0.1	9.68	0.97		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	7.52	--	
	材料费小计			--	5362.86	--	

项目编码	030603001001	项目名称	执行机构	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-271	执行仪表 智能执行机构	台	1	357.42	7.55	20.61	171.56	50.04	357.42	7.55	20.61	171.56	50.04
综合人工工日		小计							357.42	7.55	20.61	171.56	50.04
3.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									607.18				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	汽油	kg	0.2	9.68	1.94		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	7.55	--	

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-116	物位检测仪表 双色磁翻板液位计标尺长1m以下	台	1	329.67	14.13	9.83	158.24	46.15	329.67	14.13	9.83	158.24	46.15
综合人工工日		小计							329.67	14.13	9.83	158.24	46.15
2.97工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									818.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磁翻板水箱液位计0.15m-0.85m	台	1	260	260		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	4.89	--	
	材料费小计			--	274.13	--	

项目编码	030610001001	项目名称	盘、箱、柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-612	盘、箱、柜安装 柜式、框架式盘	台	1	524.7	27.56	123.49	251.86	73.46	524.7	27.56	123.49	251.86	73.46
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.66	12.77	80.39	23.45	46.89	9.7	3.58	22.51	6.57
综合人工工日		小计							571.59	37.26	127.07	274.37	80.03
5.3924工日		未计价材料费							43619.19				
清单项目综合单价									44709.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PLC系统柜800x2200x600触摸屏、UPS电源、交换机、DTU模块、路由器	台	1	43500	43500		

新点网上招投标系统

	精制螺栓M6～8×20～70	套	12	0.17	2.04		
	精制螺栓M12×20～100	套	8	0.39	3.12		
	垫铁	kg	0.8	4.29	3.43		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.8	7.62	6.1		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	标签纸	m	1.5	6.86	10.29		
	槽钢10#	m	2.94	40.54	119.19		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.1508	3.42	3.94		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1848	6.24	1.15		
	无光调和漆	kg	0.028	12.86	0.36		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	1.46	--	
	材料费小计			--	43656.45	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	168.72	0.26	9.55	80.99	23.62	168.72	0.26	9.55	80.99	23.62
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		40.49	11.81	84.36	4.32		40.49	11.81
综合人工工日		小计							253.08	4.58	9.55	121.48	35.43
2.28工日		未计价材料费							382.42				
清单项目综合单价									806.54				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	智能摄像机(高清枪机)一体式网络带夜视功能	台	1	363.79	363.79		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	摄像机支架	个	1	18.63	18.63		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	387	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	126.54	0.53	13.03	60.74	17.72	126.54	0.53	13.03	60.74	17.72
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		40.49	11.81	84.36	4.32		40.49	11.81
综合人工工日		小计							210.9	4.85	13.03	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							1881.94				
清单项目综合单价									2241.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能摄像机(高清球机)一体式网络机，电动云台，全景摄像，带夜视功能	台	1	1863.31	1863.31		
	酒精	kg	0.03	9	0.27		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	摄像机支架	个	1	18.63	18.63		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1886.79	--	

项目编码	030507013001	项目名称	录像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-794	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机4路输入	台	1	168.72		34.79	80.99	23.62	168.72		34.79	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72		34.79	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									1058.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数字硬盘录像机500G	台	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030608010001	项目名称	专用线缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-687	工厂通信线路 双绞或多绞屏蔽电缆敷设 4芯以下	100m	0.01	275.28	23.74	9.83	132.13	38.54	2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
综合人工工日		小计							2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
0.0248工日		未计价材料费							6.66				
清单项目综合单价									11.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-RVV-3*1.5	m	1.02	6.53	6.66		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	0.15	0.09	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.12	1.46	0.18		
	绝缘胶布20m/卷	卷	0.00005	10.25			
	尼龙扎带	根	0.09	0.41	0.04		
	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.9	--	

项目编码	030608010002	项目名称	专用线缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-687	工厂通信线路 双绞或多绞屏蔽电缆敷设 4芯以下	100m	0.01	275.28	23.74	9.83	132.13	38.54	2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
综合人工工日		小计							2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
0.0248工日		未计价材料费							3.91				
清单项目综合单价									8.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-DJYVP-2*1.5	m	1.02	3.83	3.91		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	0.15	0.09	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.12	1.46	0.18		
	绝缘胶布20m/卷	卷	0.00005	10.25			
	尼龙扎带	根	0.09	0.41	0.04		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.15	--	

项目编码	030608010003	项目名称	专用线缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-687	工厂通信线路 双绞或多绞屏蔽电缆敷设 4芯以下	100m	0.01	275.28	23.74	9.83	132.13	38.54	2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
综合人工工日		小计							2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
0.0248工日		未计价材料费							7.87				
清单项目综合单价									12.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-DJYVP-2*2*1.5	m	1.02	7.72	7.87		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	0.15	0.09	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.12	1.46	0.18		
	绝缘胶布20m/卷	卷	0.00005	10.25			
	尼龙扎带	根	0.09	0.41	0.04		
	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.11	--	

项目编码	030608010004	项目名称	专用线缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-687	工厂通信线路 双绞或多绞屏蔽电缆敷设 4芯以下	100m	0.01	275.28	23.74	9.83	132.13	38.54	2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
综合人工工日		小计							2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
0.0248工日		未计价材料费							4.62				
清单项目综合单价									9.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-DJYVP-3*1.5	m	1.02	4.53	4.62		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	0.15	0.09	0.01		

新点网上招投标系统

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.12	1.46	0.18		
	绝缘胶布20m/卷	卷	0.00005	10.25			
	尼龙扎带	根	0.09	0.41	0.04		
	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.86	--	

项目编码	030608010005	项目名称	专用线缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-688	工厂通信线路 双绞或多绞屏蔽电缆敷设 10芯以下	100m	0.01	300.81	19.15	9.83	144.39	42.11	3.01	0.19	0.1	1.44	0.42
综合人工工日		小计							3.01	0.19	0.1	1.44	0.42
0.0271工日		未计价材料费							8.31				
清单项目综合单价									13.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-DJYVP-4*2*1	m	1.02	8.15	8.31		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	0.12	0.09	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.09	1.46	0.13		
	绝缘胶布20m/卷	卷	0.0001	10.25			
	尼龙扎带	根	0.09	0.41	0.04		
	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.5	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆 14芯以下	100m	0.01	374.18	73.59	8.11	179.61	52.39	3.74	0.74	0.08	1.8	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.74	0.08	1.8	0.52
0.0353工日		未计价材料费							11.02				
清单项目综合单价									17.9				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-KVVP-10*1	m	1.015	10.86	11.02		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.24	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.76	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	73.59	8.11	179.61	52.39	3.74	0.74	0.08	1.8	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.74	0.08	1.8	0.52
0.0353工日		未计价材料费							9.29				
清单项目综合单价									16.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-KVVP-5*1.5	m	1.015	9.15	9.29		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.24	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	030608010006	项目名称	专用线缆	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-687	工厂通信线路 双绞或多绞屏蔽电缆敷设 4芯以下	100m	0.01	275.28	23.74	9.83	132.13	38.54	2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
综合人工工日		小计							2.75	0.24	0.1	1.32	0.39
0.0248工日		未计价材料费							3.55				
清单项目综合单价									8.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVSP-2*1	m	1.02	3.48	3.55		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	0.15	0.09	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.12	1.46	0.18		
	绝缘胶布20m/卷	卷	0.00005	10.25			
	尼龙扎带	根	0.09	0.41	0.04		
	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.79	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.25	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.73				
清单项目综合单价									3.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类千兆网线	m	1.02	1.7	1.73		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.24	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.64	8.66	123.64	36.06	25.76	6.46	0.87	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.46	0.87	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费							82.41				
清单项目综合单价									131.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火电缆桥架200*50	m	1.005	82	82.41		
	汽油	kg	0.01	9.68	0.1		
	砂轮片ϕ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.89	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	88.87	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	99.92	44.7	302.74	88.3	6.31	1	0.45	3.03	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	18.89	27.15	196.91	57.43	4.1	0.19	0.27	1.97	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.19	0.72	5	1.45
0.0982工日		未计价材料费							5.79				
清单项目综合单价									24.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢40*4	kg	1.05	5.51	5.79		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02304	6.24	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		

新点网上招投标系统

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.98	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	257.13	17.2	489.47	142.76	10.2	2.57	0.17	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.57	0.17	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费							10.04				
清单项目综合单价									29.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	9.75	10.04		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	6.24	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.24	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	12.61	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1	126.14	28.33		60.55	17.66	12.61	2.83		6.06	1.77	
综合人工工日		小计							12.61	2.83		6.06	1.77	
0.119工日		未计价材料费							3.3					
清单项目综合单价									26.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管DN20						m	1.03	3.2	3.3				
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43				
	镀锌管接头(金属软管用)DN20						个	0.618	0.52	0.32				
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.2496	0.13	0.03				
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20						个	1.236	0.46	0.57				
	金属软管尼龙接头dn20						个	0.618	0.6	0.37				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	6.13		--		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1244	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 公称直径25mm以内	100m	0.01	766.38	156.08	11.2	367.86	107.29	7.66	1.56	0.11	3.68	1.07	
综合人工工日		小计							7.66	1.56	0.11	3.68	1.07	
0.0723工日		未计价材料费							2.39					
清单项目综合单价									16.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	刚性阻燃管PVC25						m	1.1	2.17	2.39				
	管接头FST25						个	0.147	0.33	0.05				
	伸缩接头FSE25						个	0.021	0.81	0.02				
	塑料管直角弯头FBN25						个	0.021	2.54	0.05				
	T形接头FTE25						个	0.0315	3.31	0.1				
	管码FSA25						个	0.84	0.85	0.71				
	管卡FCL25						个	0.42	0.59	0.25				
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.2436	0.86	0.21				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2413	0.27	0.07				

	冲击钻头φ6～12	根	0.0163	2.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.24	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0012	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.95	--	

项目编码	030609001001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-565	碳钢管敷设 焊接管径14mm以下	10m	0.1	128.76	21.43	3.51	61.8	18.03	12.88	2.14	0.35	6.18	1.8
综合人工工日		小计							12.88	2.14	0.35	6.18	1.8
0.116工日		未计价材料费							3.83				
清单项目综合单价									27.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	无缝钢管D14*2	m	1.02	3.75	3.83		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	0.7	0.09	0.06		
	镀锌管卡(钢管用)DN15	个	0.7	1.37	0.96		
	砂轮片φ100	片	0.0005	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	碳钢气焊条	kg	0.004	12.86	0.05		
	氧气	m3	0.01	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006	6.24	0.04		
	酚醛防锈漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	调和漆	kg	0.017	11.15	0.19		
	溶剂汽油	kg	0.01	7.89	0.08		
	汽油	kg	0.02	9.68	0.19		
	铁砂布2#	张	0.03	0.86	0.03		
	钢锯条	根	0.025	0.21	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	电	kW·h	0.02	0.89	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.97	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.96	68.44	173.5	50.6	361.46	47.96	68.44	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.32	167.48	34.66	12.77	80.39	23.45	53.59	11.09	4.09	25.72	7.5
综合人工工日		小计							415.05	59.05	72.53	199.22	58.1
3.9156工日		未计价材料费							23205.74				
清单项目综合单价									24009.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源进线柜 AP12200*1000*600	台	1	23069.53	23069.53		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3612	6.24	2.25		
	无光调和漆	kg	0.082	12.86	1.05		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.2584	4.55	10.28		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.36	40.54	136.21		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.3152	3.42	4.5		
	钢锯条	根	1.28	0.21	0.27		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.32	3.57	1.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	23264.79	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.96	68.44	173.5	50.6	361.46	47.96	68.44	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	34.66	12.77	80.39	23.45	40.2	8.32	3.06	19.29	5.63
综合人工工日		小计							401.66	56.28	71.5	192.79	56.23

3.7892工日	未计价材料费						10749.64
清单项目综合单价							11528.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源进线柜 AP22200*600*600	台	1	10647.48	10647.48		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3084	6.24	1.92		
	无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.0688	4.55	9.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.52	40.54	102.16		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10805.92	--	

项目编码	030404001001	项目名称	控制屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	控制屏安装	台	1	361.46	50.75	68.44	173.5	50.6	361.46	50.75	68.44	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	34.66	12.77	80.39	23.45	40.2	8.32	3.06	19.29	5.63
综合人工工日		小计							401.66	59.07	71.5	192.79	56.23
3.7892工日		未计价材料费							20509.82				
清单项目综合单价									21291.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频柜BP12200*600*600						台	1	20407.66	20407.66			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3084	6.24	1.92		
	无光调和漆	kg	0.124	12.86	1.59		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	1.2	15.78	18.94		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	2.14	1.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	10	0.54	5.4		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.0688	4.55	9.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.52	40.54	102.16		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	20568.89	--	

项目编码	030404001002	项目名称	控制屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	控制屏安装	台	1	361.46	50.75	68.44	173.5	50.6	361.46	50.75	68.44	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	34.66	12.77	80.39	23.45	40.2	8.32	3.06	19.29	5.63
综合人工工日		小计							401.66	59.07	71.5	192.79	56.23
3.7892工日		未计价材料费							18735.24				
清单项目综合单价									19516.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	变频柜BP22200*600*600	台	1	18633.08	18633.08		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3084	6.24	1.92		
	无光调和漆	kg	0.124	12.86	1.59		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	1.2	15.78	18.94		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	2.14	1.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	10	0.54	5.4		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.0688	4.55	9.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.52	40.54	102.16		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18794.31	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.45	42.07	73.27	21.37	152.64	29.45	42.07	73.27	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.45	42.07	73.27	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									318.8				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.24	0.62		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.45	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48

1.38工日	未计价材料费						204.08
清单项目综合单价							475.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检修箱JXX	只	1	204.08	204.08		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	238.49	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		89.55	26.12
1.76工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									990.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱ALJDDXR（改）			只			1		650	650			
	破布			kg			0.1		6	0.6			
	铁砂布2#			张			1		0.86	0.86			
	无光调和漆			kg			0.03		12.86	0.39			
	钢垫板			kg			0.15		3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2			个			2.03		2.43	4.93			
	酚醛磁漆			kg			0.01		12.86	0.13			
	裸铜线10mm2			kg			0.23		56.42	12.98			
	塑料软管			kg			0.18		15.78	2.84			
	焊锡丝			kg			0.08		42.88	3.43			

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.93	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.71	11.41	355.65	103.73	7.41	2.11	0.11	3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.11	0.11	3.56	1.04
0.0699工日		未计价材料费							167.87				
清单项目综合单价									182.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-3x35+2x16	m	1.01	166.21	167.87		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.68	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.24	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	169.98	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47.86	12.45	208.1	60.7	4.34	0.48	0.12	2.08	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.48	0.12	2.08	0.61
0.0409工日		未计价材料费							54.39				
清单项目综合单价									62.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-3x10+2x6	m	1.01	53.85	54.39		
	汽油	kg	0.0098	9.68	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.24	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	54.87	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	47.86	12.45	162.31	47.34	3.38	0.48	0.12	1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.48	0.12	1.62	0.47
0.0319工日		未计价材料费							41.35				
清单项目综合单价									47.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5x6	m	1.01	40.94	41.35		
	汽油	kg	0.0098	9.68	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.24	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	41.83	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	46.72	12.45	104.81	30.57	2.18	0.47	0.12	1.05	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.47	0.12	1.05	0.31
0.0206工日		未计价材料费							17.75				
清单项目综合单价									21.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5x2.5	m	1.01	17.57	17.75		
	汽油	kg	0.0098	9.68	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.24	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.22	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	35.97	9.34	97.18	28.34	2.02	0.36	0.09	0.97	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.36	0.09	0.97	0.28
0.0191工日		未计价材料费							22.63				
清单项目综合单价									26.35				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-4x4	m	1.01	22.41	22.63		
	汽油	kg	0.0075	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.99	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.97	9.34	80.39	23.45	1.67	0.36	0.09	0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.36	0.09	0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费							14.79				
清单项目综合单价									17.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-4x2.5	m	1.01	14.64	14.79		
	汽油	kg	0.0075	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	15.15	--

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	36.79	9.34	124.66	36.36	2.6	0.37	0.09	1.25	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.37	0.09	1.25	0.36
0.0245工日		未计价材料费							24.92				
清单项目综合单价									29.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-3x6	m	1.01	24.67	24.92		
	汽油	kg	0.0075	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.29	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.97	9.34	80.39	23.45	1.67	0.36	0.09	0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.36	0.09	0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费							11.38				
清单项目综合单价									14.53				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	WDZ-YJY-3x2.5	m	1.01	11.27	11.38		
	汽油	kg	0.0075	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.74	--	

项目编码	030408001009	项目名称	防水电缆	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.97	9.34	80.39	23.45	1.67	0.36	0.09	0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.36	0.09	0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.15

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	汽油	kg	0.0075	9.68	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.24	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.61		39.18	11.43	0.82	0.16		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.53				
清单项目综合单价									5.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZNBV-2.5mm2	m	1.16	3.04	3.53		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.68	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.69	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.61		39.18	11.43	0.82	0.16		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.95				
清单项目综合单价									4.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5mm2	m	1.16	2.54	2.95		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.68	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.11	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.68		27.48	8.01	0.57	0.16		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.16		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									5.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4mm2	m	1.1	4.09	4.5		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.68	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.66	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	382.31	35.57	734.2	214.14	15.3	3.82	0.36	7.34	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.82	0.36	7.34	2.14
0.1443工日		未计价材料费							17.29				
清单项目综合单价									46.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC40	m	1.03	16.79	17.29		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		

	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	6.24	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.24	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	21.11	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	298.64	26.12	598.86	174.67	12.48	2.99	0.26	5.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.99	0.26	5.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费							15.3				
清单项目综合单价									38.77				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	SC32	m	1.03	14.85	15.3		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.24	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.24	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	18.29	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	251.33	26.12	563.75	164.43	11.74	2.51	0.26	5.64	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.51	0.26	5.64	1.64
0.1108工日		未计价材料费							10.97				
清单项目综合单价									32.76				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	SC25	m	1.03	10.65	10.97		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.24	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.24	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.06	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	13.48	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	216.87	26.12	399.92	116.64	8.33	2.17	0.26	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.17	0.26	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.77				
清单项目综合单价									23.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC20	m	1.03	7.54	7.77		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.24	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.24	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.366	0.38		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.94	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1293	金属软管敷设 公称管径25mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1	139.92	34.93		67.16	19.59	13.99	3.49		6.72	1.96

综合人工工日		小计			13.99	3.49		6.72	1.96
0.132工日		未计价材料费							4.12
清单项目综合单价									30.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN25		m	1.03	4	4.12			
	镀锌管卡DN25		个	1.236	1.39	1.72			
	镀锌管接头(金属软管用)DN25		个	0.618	0.72	0.44			
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M25		个	1.236	0.51	0.63			
	金属软管尼龙接头dn25		个	0.618	0.86	0.53			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50		十个	0.2496	0.13	0.03			
	其他材料费				--	0.14		--	
	材料费小计				--	7.61		--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1294	金属软管敷设 公称管径32mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1	155.82	41.09		74.79	21.81	15.58	4.11		7.48	2.18
综合人工工日		小计							15.58	4.11		7.48	2.18
0.147工日		未计价材料费											4.74
清单项目综合单价													34.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN32					m	1.03	4.6	4.74				
	镀锌管卡DN32					个	1.236	1.59	1.97				
	镀锌管接头(金属软管用)DN32					个	0.618	0.88	0.54				
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M32					个	1.236	0.51	0.63				
	金属软管尼龙接头dn32					个	0.618	1.29	0.8				
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50					十个	0.2496	0.13	0.03				
	其他材料费							--	0.14			--	
	材料费小计							--	8.85			--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	10	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1299	金属软管敷设 公称管径40mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1	168.54	63.16		80.9	23.6	16.85	6.32		8.09	2.36
综合人工工日		小计							16.85	6.32		8.09	2.36
0.159工日		未计价材料费							6.18				
清单项目综合单价									39.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN40	m	1.03	6	6.18		
	镀锌管卡DN40	个	1.236	2.51	3.1		
	镀锌管接头(金属软管用)DN40	个	0.618	1.65	1.02		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M40	个	1.236	0.69	0.85		
	金属软管尼龙接头dn40	个	0.618	1.97	1.22		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2496	0.13	0.03		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	12.5	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		80.39	23.45	16.75	3.08		8.04	2.35
综合人工工日		小计							16.75	3.08		8.04	2.35
0.158工日		未计价材料费							186.85				
清单项目综合单价									217.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三防工厂灯（LED节能灯）45W	套	1.01	185	186.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	189.93	--	

项目编码	030412004001	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							66.96				
清单项目综合单价									102.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双头应急灯2*3W，自带蓄电池应急时间大于30min	套	1.01	66.3	66.96		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	70.13	--	

项目编码	030412004002	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							42.12				
清单项目综合单价									77.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯5W，自带蓄电池应急时间大于30min	套	1.01	41.7	42.12		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	45.29	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		106.34	31.02	22.15	3.69		10.63	3.1
综合人工工日		小计							22.15	3.69		10.63	3.1
0.209工日		未计价材料费							85.85				
清单项目综合单价									125.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯2*28W，自带蓄电池应急时间大于30min	套	1.01	85	85.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	89.54	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		78.86	23	16.43	1.21		7.89	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.89	2.3
0.155工日		未计价材料费							55.55				
清单项目综合单价									83.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯28W，自带蓄电池应急时间大于30min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	56.76	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.73		34.6	10.09	7.21	0.57		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.46	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.24	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.35	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.21		33.07	9.65	6.89	0.42		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.24	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.47	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.38		42.74	12.47	8.9	1.34		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		4.27	1.25

0.084工日	未计价材料费						11.22
清单项目综合单价							26.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座2+3孔安全型，带保护接点	套	1.02	11	11.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.24	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.56	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.84				
清单项目综合单价									8.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒-金属						只	1.02	1.8	1.84			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.38		--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.64	8.66	123.64	36.06	25.76	6.46	0.87	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.46	0.87	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费							103.52				
清单项目综合单价									152.58				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	防火电缆桥架200*100	m	1.005	103	103.52		
	汽油	kg	0.01	9.68	0.1		
	砂轮片ϕ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.89	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	109.98	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	99.92	44.7	302.74	88.3	6.31	1	0.45	3.03	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	18.89	27.15	196.91	57.43	4.1	0.19	0.27	1.97	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.19	0.72	5	1.45
0.0982工日		未计价材料费							5.79				
清单项目综合单价									24.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌角钢40*4	kg	1.05	5.51	5.79		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02304	6.24	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.98	--	

项目编码	030409009001	项目名称	绝缘垫	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-965	绝缘垫	10m2	0.1	212			101.76	29.68	21.2			10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2			10.18	2.97
0.2工日		未计价材料费							56.11				
清单项目综合单价									90.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘垫5mm厚	m2	1.02	55.01	56.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.11	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	41.31	6.42	71.74	20.92	149.46	41.31	6.42	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.31	6.42	71.74	20.92
1.41工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									334.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	45	45		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	6.24	3.12		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	86.31	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.53	5.45	59.02	17.21	12.3	1.75	0.55	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.75	0.55	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							7.3				
清单项目综合单价									29.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢40*4	m	1.05	6.95	7.3		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.24	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	255.74	74.59	532.8	3.98	54.43	255.74	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	255.74	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									921.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030411001011	项目名称	拆除电气	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除电气	项	1		1200				1200			
综合人工工日		小计							1200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1200				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拆除电气电气配线、配管、桥架、箱体、灯具等原电气内容					项	1	1200	1200			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	1200		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	92.63	277.82		44.46	12.97	92.63	277.82		44.46	12.97
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	50.87	152.61		24.42	7.12	50.87	152.61		24.42	7.12
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.53	22.58		3.61	1.05	7.53	22.58		3.61	1.05

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	83.34	249.97		40	11.67	83.34	249.97		40	11.67
综合人工工日		小计							234.37	702.98		112.49	32.81
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1082.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	702.98		--	
	材料费小计								--	702.98		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1496.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1313.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	183.83			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	962.89			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	26.26			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	52.52			
合计					2538.54			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2540.09	100	2540.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90074.27	2.4	2161.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90074.27	0.42	378.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90074.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	277047.03	9	24934.23
合计					27474.32

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1496.87										
2	临时设施	962.89										
3	建筑工人实名制费用	26.26										
4	智慧工地费用	52.52										
5	社会保险费	2161.78										
6	住房公积金	378.31										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：换热站--热控、电气(001001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	358492.83	
1.1	人工费	68971.57	
1.2	材料费	219944.11	
1.3	施工机具使用费	26805.83	
1.4	企业管理费	33113.7	
1.5	利润	9657.62	
2	措施项目费	9318.07	
2.1	单价措施项目费	2192.73	
2.2	总价措施项目费	7125.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4201.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7129.72	
5	税金	33744.66	
6	工程造价	408685.28	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030302005001	热交换器	1、名称：水-水板式换热器 2、构造形式：单台换热量1.5MW，换热面积50m2；运行阻力≤0.05MPa;一次侧设计供回水温度:130℃/70℃，校核温度90/50℃,设计压力等级1.6MPa;二次侧设计供回水温度75℃/50℃;校核供回水温度60℃/45℃,设计压力等级1.6MPa;板片材质:SUS316L;板片厚度≥0.6mm;板片间垫片为免粘卡式结构,材质为三元乙丙橡胶,可长期耐温150℃. 3、试验压力为运行压力的1.5倍，NB/T 47004.1-2017 支撑形式为双支撑框架结构，预留增加≥20%板片的支架余量 4、详见图纸设计及规范要求	台	2	25167.84	50335.68	
2	030109001001	离心式泵	1、名称：二次网循环水泵 2、类型：立式单级离心泵 3、规格、参数：G=80m3/h，H=28m，P=7.5KW，380V，电机防护等级IP55；介质为50℃清水,变频控制 4、配套提供减震垫，承压≥1.6Mpa 5、电机检查接线、调试 6、详见图纸设计及规范要求	台	2	9517.75	19035.5	
3	030109001002	离心式泵	1、名称：补水泵 2、类型：立式多级离心泵 3、规格、参数：G=2m3/h，H=57m，P=1.1KW，380V，电机防护等级IP55；介质为常温清水,变频控制 4、配套提供减震垫，承压≥1.6Mpa 5、电机检查接线、调试 6、详见图纸设计及规范要求	台	2	3100.2	6200.4	
4	030207001001	除污器	1、名称：立式旋流除污器 2、出力（规格）：DN125，PN16 3、结构形式：筒径≥3D 4、详见图纸设计	台	1	5793.23	5793.23	
5	030207001002	除污器	1、名称：立式扩容除污器 2、出力（规格）：DN150，PN16 3、结构形式：筒径≥3D 4、详见图纸设计	台	1	6565.17	6565.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	031006008001	水处理器	1、名称：全自动软水器 2、规格、参数：额定连续产水量 Q≥1m3/h；P≤200W；树脂罐为不锈钢材质 3、自带底座 4、详见图纸设计	台	1	3105.51	3105.51	
7	031006015001	水箱	1、名称：成品不锈钢水箱 2、规格 ：1000*1500*1000（h），有效容积1m3 3、材质：SUS304-2B 4、含溢流管、放气管、人孔、爬梯、就地水位计等详见图纸设计	台	1	3316.54	3316.54	
8	030109011001	潜水泵	1、名称：液下排污泵 2、规格、参数 ：G=10m3/h，H=15m,P=1.5KW.380V,电机防护等级：IP55：介质为污水；热水型 3、配套提供减震垫，承压≥1.6Mpa 4、电机检查接线、调试 5、详见图纸设计	台	2	1421.69	2843.38	
9	031008012001	集水器	1、名称：分水器 2、规格、参数：DN350总长度 L=1414（mm）,PN16 3、详见图纸设计及参考图纸分（集）水器/分气缸05K232	台	1	4170.26	4170.26	
10	031008012002	集水器	1、名称：集水器 2、规格、参数：DN350总长度 L=1414（mm）,PN16 3、详见图纸设计及参考图纸分（集）水器/分气缸05K232	台	1	4170.26	4170.26	
11	030807004001	电动阀门	1、名称：电动调节阀 2、型号、规格：DN100-16C，阀盖：普通型，金属石墨缠绕垫片，密封套筒阀芯，等百分比测量 3、详见图纸设计	个	1	5458.57	5458.57	
12	030807004002	电动阀门	1、名称：电磁阀 2、型号、规格：DN50-16C，阀盖：普通型，金属石墨缠绕垫片 3、详见图纸设计	个	1	562.6	562.6	
13	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：304不锈钢球体 3、型号、规格：Q347F-16C，DN150 4、详见图纸设计	个	11	1639.33	18032.63	
14	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：304不锈钢球体 3、型号、规格：Q347F-16C，DN125 4、详见图纸设计	个	10	1376.7	13767	
15	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：304不锈钢球体 3、型号、规格：Q47F-16C，DN100 4、详见图纸设计	个	5	1194.56	5972.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：304不锈钢球体 3、型号、规格：Q47F-16C，DN50 4、详见图纸设计	个	11	610.35	6713.85	
17	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：304不锈钢球体 3、型号、规格：Q47F-16C，DN40 4、详见图纸设计	个	5	505.67	2528.35	
18	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：双向硬质密封蝶阀 2、型号、规格：Ds342H-16C，DN100 3、详见图纸设计	个	2	843.94	1687.88	
19	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：旋启式止回阀 2、型号、规格：H44H-16C，DN125 3、详见图纸设计	个	1	770.24	770.24	
20	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：旋启式止回阀 2、型号、规格：H44H-16C，DN150 3、详见图纸设计	个	2	1064.3	2128.6	
21	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：旋启式止回阀 2、型号、规格：H44H-16C，DN40 3、详见图纸设计	个	2	239.28	478.56	
22	030807005001	低压安全阀门	1、名称：微启式安全阀 2、型号、规格：A41H-16C，DN50 3、详见图纸设计	个	2	967.48	1934.96	
23	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：浮球阀 2、型号、规格：DN50 3、材质：优质不锈钢 4、详见图纸设计	个	1	286.36	286.36	
24	030807003011	软接头	1、名称：金属软接头 2、型号、规格：PN16，DN150 3、详见图纸设计	个	8	855.3	6842.4	
25	030601002001	压力仪表	1、名称：防震压力表 2、型号：Y-150，0～1.6MPa 3、配件：焊接式不锈钢针型阀、压力表弯材质、取源部件等配套组件 4、详见设计图纸及规范要求	台	20	207.58	4151.6	
26	030601002002	压力仪表	1、名称：防震压力表 2、型号：Y-150，0～1.0MPa 3、配件：焊接式不锈钢针型阀、压力表弯材质、取源部件等配套组件 4、详见设计图纸及规范要求	台	5	180.96	904.8	
27	030601001001	温度仪表	1、名称：径向型双金属温度表 2、型号：WSS-412 3、规格：0～150℃ 4、详见设计图纸及规范要求	支	6	228.43	1370.58	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030601001002	温度仪表	1、名称：径向型双金属温度表 2、型号：WSS-412 3、规格：0～100℃ 4、详见设计图纸及规范要求	支	8	201.81	1614.48	
29	031003013001	水表	1、名称：远传水表 2、规格：PN16，DN50 3、详见设计图纸及规范要求	个	1	982	982	
30	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：倒流防止器 2、规格：PN10，DN50 3、详见设计图纸及规范要求	个	1	366.36	366.36	
31	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、规格 ：PN10，DN50，60目 3、详见设计图纸及规范要求	个	2	260.36	520.72	
32	030807002001	低压焊接阀门	1、名称：放气球阀 2、型号、规格：Q61F-16C，DN20 3、详见设计图纸及规范要求	个	7	110.09	770.63	
33	031003014001	热量表	1、名称：热量表 2、规格：DN100 流量范围:15-23m3/h 3、详见设计图纸及规范要求	块	2	7604.28	15208.56	
34	031003014002	热量表	1、名称：热量表 2、规格：DN125 流量范围:41-61m3/h 3、详见设计图纸及规范要求	块	1	9822.51	9822.51	
35	030801001001	低压碳钢管	1、材质：20#钢，无缝钢管 2、规格：D159*4.5 3、连接形式：焊接 4、按要求及规范进行压力试验、强度试验、严密性试验、管道清洗、无损检测等 5、详见图纸设计及GB/T8163-2018	m	48	120.94	5805.12	
36	030801001002	低压碳钢管	1、材质：20#钢，无缝钢管 2、规格：D133*4.5 3、连接形式：焊接 4、按要求及规范进行压力试验、强度试验、严密性试验、管道清洗、无损检测等 5、详见图纸设计及GB/T8163-2018	m	38	107.57	4087.66	
37	030801001003	低压碳钢管	1、材质：20#钢，无缝钢管 2、规格：D108*4 4、按要求及规范进行压力试验、强度试验、严密性试验、管道清洗、无损检测等 5、详见图纸设计及GB/T8163-2018	m	16	79.14	1266.24	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030801001004	低压碳钢管	1、材质：20#钢，无缝钢管 2、规格：D57*3.5 4、按要求及规范进行压力试验、强度试验、严密性试验、管道清洗、无损检测等 5、详见图纸设计及GB/T8163-2018	m	30	44.75	1342.5	
39	030801001005	低压碳钢管	1、材质：20#钢，无缝钢管 2、规格：D48*3.5 4、按要求及规范进行压力试验、强度试验、严密性试验、管道清洗、无损检测等 5、详见图纸设计及GB/T8163-2018	m	6	37.68	226.08	
40	030801001006	低压碳钢管	1、材质：20#钢，无缝钢管 2、规格：D25*2.5 4、按要求及规范进行压力试验、强度试验、严密性试验、管道清洗、无损检测等 5、详见图纸设计及GB/T8163-2018	m	14	23.81	333.34	
41	030804001001	低压碳钢管件	1、名称：90°钢制热压弯头 2、材质：20#钢 3、规格：φ159*4.5，R=1.5D 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	19	251.25	4773.75	
42	030804001002	低压碳钢管件	1、名称：90°钢制热压弯头 2、材质：20#钢 3、规格：φ133*4.5，R=1.5D 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	13	185.87	2416.31	
43	030804001003	低压碳钢管件	1、名称：90°钢制热压弯头 2、材质：20#钢 3、规格：φ108*4，R=1.5D 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	7	154.72	1083.04	
44	030804001004	低压碳钢管件	1、名称：45°钢制热压弯头 2、材质：20#钢 3、规格：φ159*4.5，R=1.5D 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	1	229.07	229.07	
45	030804001005	低压碳钢管件	1、名称：等径三通 2、材质：20#钢 3、规格：DN150/150/150 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	8	214.31	1714.48	
46	030804001006	低压碳钢管件	1、名称：异径三通 2、材质：20#钢 3、规格：DN150/150/125 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	4	417.17	1668.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030804001007	低压碳钢管件	1、名称：等径三通 2、材质：20#钢 3、规格 ：DN125/125/125 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	4	326.95	1307.8	
48	030804001008	低压碳钢管件	1、名称：异径三通 2、材质：20#钢 3、规格 ：DN125/125/100 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	4	307.43	1229.72	
49	030817008001	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：20#钢 3、规格：DN250 4、墙面开孔 6、详见图纸设计及图集18R409	个	2	1179.14	2358.28	
50	030817008002	套管制作安装	1、类型：钢套管 2、材质：20#钢 3、规格：DN250 4、墙面开孔 6、详见图纸设计及图集18R409	个	4	410.91	1643.64	
51	030804001009	低压碳钢管件	1、名称：异径接头 2、材质：20#钢 3、规格：DN150/125 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	2	242.38	484.76	
52	030804001010	低压碳钢管件	1、名称：异径接头 2、材质：20#钢 3、规格：DN150/100 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	4	242.38	969.52	
53	030804001011	低压碳钢管件	1、名称：异径接头 2、材质：20#钢 3、规格：DN125/100 4、详见图纸设计及GB/T12459-2017	个	4	227.29	909.16	
54	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：焊缝X射线无损探伤；GB12605-2008，II级 2、底片规格 ：80*150，管道抽样比例不小于20%，管道与设备/管件连接处100% 3、管壁厚度：16mm以下	张	954	94.91	90544.14	
55	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、型号、规格 ：MF/ABC2 3、灭火器箱内放置	具	8	81.33	650.64	
56	031208002001	保温、绝热	1、绝热材料品种：超细玻璃棉 2、密度60kg/m3，耐温400℃ 3、绝热厚度：50mm 4、管道外径：D57内	m3	0.75	1117.36	838.02	
57	031208002002	保温、绝热	1、绝热材料品种：超细玻璃棉 2、密度60kg/m3，耐温400℃ 3、绝热厚度：50mm 4、管道外径：D133内	m3	1.49	804.99	1199.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031208002003	保温、绝热	1、绝热材料品种：超细玻璃棉 2、密度60kg/m3，耐温400℃ 3、绝热厚度：50mm 4、管道外径：D325内	m3	1.58	770.83	1217.91	
59	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：彩钢板(象牙白) 2、厚度：0.5mm 3、管道标注：色环、标注箭头、文字，详见设计	m2	99.07	57.03	5649.96	
60	030815001001	管架制作安装	1、材质：碳钢 2、管架形式：滑动支架 3、支架衬垫材质 ：4mm厚聚四氟乙烯板 4、除锈，防锈漆2遍，调和漆1遍	kg	275	20.71	5695.25	
61	030302005002	拆除设备	1、名称：拆除原换热器 2、规格：立式，筒径600mm以内，高度3m以内，重量300kg内 3、自行勘察现场工作条件报价，拆除材料转交给业主	台	1	825.06	825.06	
62	030302005003	拆除设备	1、名称：拆除分气缸 2、规格：筒径400mm以内，长度2m以内，重量100kg内 3、自行勘察现场工作条件报价，拆除材料转交给业主	台	1	289.87	289.87	
63	030302005004	拆除设备	1、名称：拆除分/集水器 2、规格：筒径500mm以内，长度2m以内，重量200kg内 3、自行勘察现场工作条件报价，拆除材料转交给业主	台	2	364.48	728.96	
64	030109001003	拆除设备	1、名称：拆除中大型水泵（循环水泵） 2、拆除材料转交给业主	台	2	502.87	1005.74	
65	030109001004	拆除设备	1、名称：拆除小型水泵（补水泵） 2、拆除材料转交给业主	台	2	247.61	495.22	
66	030109001005	拆除设备	1、名称：拆除小型水泵（液下泵） 2、拆除材料转交给业主	台	2	128.79	257.58	
67	031006004001	定压罐	1、名称：定压罐 2、规格：筒径1500mm以内，高度3m以内，重量1t以内 3、自行勘察现场工作条件报价，拆除材料转交给业主	台	2	863.97	1727.94	
68	030302005005	拆除设备	1、名称：拆除软水器 2、规格：筒径400mm以内，长度2m以内，重量100kg内 3、自行勘察现场工作条件报价，拆除材料转交给业主	台	1	289.87	289.87	
69	030207001003	拆除设备	1、名称：拆除除污器 2、拆除材料转交给业主	台	2	773.84	1547.68	
70	031006015002	拆除设备	1、名称：拆除水箱 2、拆除材料转交给业主	台	1	229.24	229.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030801001007	拆除管道	1、名称：拆除无缝钢管（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN150 3、拆除材料转交给业主	m	48	18.78	901.44	
72	030801001008	拆除管道	1、名称：拆除无缝钢管（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN125 3、拆除材料转交给业主	m	38	17.12	650.56	
73	030801001009	拆除管道	1、名称：拆除无缝钢管（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN100 3、拆除材料转交给业主	m	16	14.78	236.48	
74	030801001010	拆除管道	1、名称：拆除无缝钢管（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN50 3、拆除材料转交给业主	m	30	11.7	351	
75	030801001011	拆除管道	1、名称：拆除无缝钢管（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN40 3、拆除材料转交给业主	m	6	11.7	70.2	
76	030801001012	拆除管道	1、名称：拆除无缝钢管（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN20 3、拆除材料转交给业主	m	14	9.09	127.26	
77	030815001002	拆除支架	1、名称：拆除支架 2、拆除材料转交给业主	kg	275	2.55	701.25	
		分部分项合计					358492.83	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2192.73	2192.73	
		单价措施合计					2192.73	
合计							360685.56	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

项目编码	030302005001	项目名称	热交换器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-437	板式换热器安装 重量1.0t以下	台	1	713.38	393.16	494.43	342.42	99.87	713.38	393.16	494.43	342.42	99.87
综合人工工日		小计							713.38	393.16	494.43	342.42	99.87
6.73工日		未计价材料费							23124.58				
清单项目综合单价									25167.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水-水板式换热器1.5MW，换热面积50m2材质SUS316L	台	1	23124.58	23124.58		
	氧气	m3	4.83	2.83	13.67		
	乙炔气	kg	1.93	15.44	29.8		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	1.22	6.24	7.61		
	型钢	kg	8	3.5	28		
	钢板δ8.0～20 Q235	kg	54.6	3.57	194.92		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	1.5	19.01	28.52		
	黑铅粉	kg	0.23	4.29	0.99		
	机油6～7#	kg	0.15	10.72	1.61		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	4	1	4		
	碳钢斜垫铁	kg	4	8.15	32.6		
	平垫铁Q235 4#～8#	kg	8	4.29	34.32		
	木枕250×200×2500	根	0.06	127.29	7.64		
	其他材料费			--	9.48	--	
	材料费小计			--	23517.74	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	301.04	73.13	48.91	144.5	42.15	301.04	73.13	48.91	144.5	42.15
4-538	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	207.76	43.59	17.76	99.72	29.09	207.76	43.59	17.76	99.72	29.09
综合人工工日		小计							508.8	116.72	66.67	244.22	71.24
4.8工日		未计价材料费							8510.1				

清单项目综合单价							9517.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式单级离心泵G=80m3/h，H=28m，P=7.5KW	台	1	8500	8500		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.1	6.24	0.62		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.37	9.68	3.58		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.366	14.09		
	黄砂	m3	0.055	218.95	12.04		
	碎石	m3	0.062	204.6	12.69		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	金属软管活接头ϕ25	套	2.04	2.5	5.1		
	金属软管ϕ25	m	1.25	4	5		
	电	kW·h	6	0.89	5.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.07	6.24	0.44		
	焊锡丝	kg	0.14	42.88	6		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.4	4.55	10.92		
	黄腊带20mm×10m	卷	1.4	7.86	11		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	8626.82	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	305.28	71.61	5.45	146.53	42.74	305.28	71.61	5.45	146.53	42.74

4-537	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	109.18	25.33	16.28	52.41	15.29	109.18	25.33	16.28	52.41	15.29
综合人工工日		小计							414.46	96.94	21.73	198.94	58.03
3.91工日		未计价材料费							2310.1				
清单项目综合单价									3100.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式多级离心泵G=2m3/h，H=57m，P=1.1KW	台	1	2300	2300		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.22	6.24	1.37		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.62	9.68	6		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.366	7.32		
	黄砂	m3	0.035	218.95	7.66		
	碎石	m3	0.043	204.6	8.8		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	金属软管活接头ϕ25	套	2.04	2.5	5.1		
	金属软管ϕ25	m	1.25	4	5		
	电	kW·h	2	0.89	1.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	6.24	0.25		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.3	12.43	3.73		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.8	7.86	6.29		
	其他材料费			--	2.24	--	
	材料费小计			--	2407.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030207001001	项目名称	除污器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-126	连续排污扩容器安装 直径850mm	台	1	1674.8	137.67	475.72	803.9	234.47	1674.8	137.67	475.72	803.9	234.47
综合人工工日		小计							1674.8	137.67	475.72	803.9	234.47
15.8工日		未计价材料费							2466.67				
清单项目综合单价									5793.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式旋流除污器DN125，PN16	台	1	2466.67	2466.67		
	氧气	m3	1.8	2.83	5.09		
	乙炔气	kg	0.59	15.44	9.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	4	6.24	24.96		
	型钢	kg	1	3.5	3.5		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	2	3.57	7.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.8	6.24	4.99		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	1.2	19.38	23.26		
	石棉橡胶板高压δ0.5～8	kg	1	30.81	30.81		
	煤油	kg	1	4.29	4.29		
	调和漆	kg	1.3	11.15	14.5		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.4	9.86	3.94		
	其他材料费			--	3.5	--	
	材料费小计			--	2604.34	--	

项目编码	030207001002	项目名称	除污器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-126	连续排污扩容器安装 直径850mm	台	1	1674.8	137.67	475.72	803.9	234.47	1674.8	137.67	475.72	803.9	234.47
综合人工工日		小计							1674.8	137.67	475.72	803.9	234.47
15.8工日		未计价材料费							3238.61				
清单项目综合单价									6565.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式扩容除污器DN150，PN16	台	1	3238.61	3238.61		

	氧气	m3	1.8	2.83	5.09		
	乙炔气	kg	0.59	15.44	9.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	4	6.24	24.96		
	型钢	kg	1	3.5	3.5		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	2	3.57	7.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.8	6.24	4.99		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	1.2	19.38	23.26		
	石棉橡胶板高压δ0.5～8	kg	1	30.81	30.81		
	煤油	kg	1	4.29	4.29		
	调和漆	kg	1.3	11.15	14.5		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.4	9.86	3.94		
	其他材料费			--	3.5	--	
	材料费小计			--	3376.28	--	

项目编码	031006008001	项目名称	水处理器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	全自动饮水器	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价									3105.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全自动软水器额定连续产水量Q≥1m3/h；P≤200W；树脂罐为不锈钢材质	台	1	3105.51	3105.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3105.51	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-868	矩形钢板水箱安装 总容量1.4m3	个	1	283.02	18.72		135.85	39.62	283.02	18.72		135.85	39.62
综合人工工日		小计							283.02	18.72		135.85	39.62
2.67工日		未计价材料费							2839.33				
清单项目综合单价									3316.54				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢水箱1000*1500*1000（h）	个	1	2839.33	2839.33		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	6.24	18.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2858.05	--	

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1418	地下室积水坑排污泵 出水管口径50mm以内	台	1	159	14.11		76.32	22.26	159	14.11		76.32	22.26
综合人工工日		小计							159	14.11		76.32	22.26
1.5工日		未计价材料费							1150				
清单项目综合单价									1421.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液下排污泵G=10m3/h，H=15m,P=1.5KW	台	1	1150	1150		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	9.68	0.77		
	煤油	kg	0.2	4.29	0.86		
	机油	kg	0.3	7.72	2.32		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	水泥32.5级	kg	10	0.366	3.66		
	黄砂	m3	0.01	218.95	2.19		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	破布	kg	0.42	6	2.52		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	1164.11	--	

项目编码	031008012001	项目名称	集水器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	分水器	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							4170.26				
清单项目综合单价									4170.26				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分水器DN350，总长度L=1414mm	台	1	4170.26	4170.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4170.26	--	

项目编码	031008012002	项目名称	集水器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	集水器	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							4170.26				
清单项目综合单价									4170.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集水器DN350，总长度L=1414mm	台	1	4170.26	4170.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4170.26	--	

项目编码	030807004001	项目名称	电动阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1298	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	96.46	6.6	2.72	46.3	13.5	96.46	6.6	2.72	46.3	13.5
6-284	阀门检查接线 多通电磁阀	台	1	53.28	9.06	1.65	25.57	7.46	53.28	9.06	1.65	25.57	7.46
综合人工工日		小计							149.74	15.66	4.37	71.87	20.96
1.39工日		未计价材料费							5195.97				
清单项目综合单价									5458.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动调节阀DN100-16C	个	1	5195.97	5195.97		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	其他材料费			--	5.13	--	

	材料费小计	--	5211.63	--	

项目编码	030807004002	项目名称	电动阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1298	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	96.46	6.6	2.72	46.3	13.5	96.46	6.6	2.72	46.3	13.5
6-284	阀门检查接线 多通电磁阀	台	1	53.28	9.06	1.65	25.57	7.46	53.28	9.06	1.65	25.57	7.46
综合人工工日		小计							149.74	15.66	4.37	71.87	20.96
1.39工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									562.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN50-16C	个	1	300	300		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	其他材料费			--	5.13	--	
	材料费小计			--	315.66	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.76	4.12	47.83	13.95	99.64	9.76	4.12	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.76	4.12	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费							1464.03				
清单项目综合单价									1639.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀304不锈钢球体，Q347F-16C，DN150	个	1	1464.03	1464.03		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	1473.79	--	

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	8.01	3.42	41.72	12.17	86.92	8.01	3.42	41.72	12.17
综合人工工日		小计							86.92	8.01	3.42	41.72	12.17
0.82工日		未计价材料费							1224.46				
清单项目综合单价									1376.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀304不锈钢球体，Q347F-16C，DN125	个	1	1224.46	1224.46		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.23	11.06	2.54		
	其他材料费			--	4.44	--	
	材料费小计			--	1232.47	--	

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.6	2.72	33.07	9.65	68.9	6.6	2.72	33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.6	2.72	33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费							1073.62				
清单项目综合单价									1194.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀304不锈钢球体，Q47F-16C，DN100	个	1	1073.62	1073.62		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	1080.22	--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	4.25	2.46	13.23	3.86	27.56	4.25	2.46	13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	4.25	2.46	13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费							558.99				
清单项目综合单价									610.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀304不锈钢球体，Q47F-16C，DN50	个	1	558.99	558.99		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	563.24	--	

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	4.05	2.46	11.19	3.26	23.32	4.05	2.46	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	4.05	2.46	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							461.39				
清单项目综合单价									505.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀304不锈钢球体，Q47F-16C，DN40	个	1	461.39	461.39		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	465.44	--	

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.6	2.72	33.07	9.65	68.9	6.6	2.72	33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.6	2.72	33.07	9.65

新点网上招投标系统

0.65工日	未计价材料费						723
清单项目综合单价							843.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双向硬质密封蝶阀Ds342H-16C，DN100	个	1	723	723		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	729.6	--	

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	8.01	3.42	41.72	12.17	86.92	8.01	3.42	41.72	12.17
综合人工工日		小计							86.92	8.01	3.42	41.72	12.17
0.82工日		未计价材料费							618				
清单项目综合单价									770.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋启式止回阀H44H-16C，DN125			个		1			618	618			
	电焊条J422 ϕ3.2			kg		0.165			6.24	1.03			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg		0.23			11.06	2.54			
	其他材料费								--	4.44		--	
	材料费小计								--	626.01		--	

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.76	4.12	47.83	13.95	99.64	9.76	4.12	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.76	4.12	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费							889				
清单项目综合单价									1064.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋启式止回阀H44H-16C，DN150			个		1			889	889			

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	898.76	--	

项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	4.05	2.46	11.19	3.26	23.32	4.05	2.46	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	4.05	2.46	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							195				
清单项目综合单价									239.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋启式止回阀H44H-16C，DN40	个	1	195	195		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	199.05	--	

项目编码	030807005001	项目名称	低压安全阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1339	低压阀门 安全阀门 公称直径50mm以内	个	1	50.88	7.37	2.69	24.42	7.12	50.88	7.37	2.69	24.42	7.12
综合人工工日		小计							50.88	7.37	2.69	24.42	7.12
0.48工日		未计价材料费							875				
清单项目综合单价									967.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微启式安全阀A41H-16C，DN50	个	1	875	875		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	882.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	4.25	2.46	13.23	3.86	27.56	4.25	2.46	13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	4.25	2.46	13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费							235				
清单项目综合单价									286.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮球阀DN50	个	1	235	235		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	239.25	--	

项目编码	030807003011	项目名称	软接头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.76	4.12	47.83	13.95	99.64	9.76	4.12	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.76	4.12	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费							680				
清单项目综合单价									855.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软接头PN16，DN150	个	1	680	680		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	689.76	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计单管	台	1	37.74	4.47		18.12	5.28	37.74	4.47		18.12	5.28

综合人工工日	小计	37.74	4.47		18.12	5.28	
0.34工日	未计价材料费	141.97					
清单项目综合单价		207.58					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防震压力表Y-150，0～1.6MPa，不锈钢针型阀、压力表弯材质、取源部件等	套	1	141.97	141.97		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	146.44	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计单管	台	1	37.74	4.47		18.12	5.28	37.74	4.47		18.12	5.28
综合人工工日		小计							37.74	4.47		18.12	5.28
0.34工日		未计价材料费							115.35				
清单项目综合单价									180.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防震压力表Y-150，0～1.0MPa，不锈钢针型阀、压力表弯材质、取源部件	套	1	115.35	115.35		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	119.82	--	

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-2	温度仪表 膨胀式温度计 双金属温度计	支	1	41.07	1.53	0.66	19.71	5.75	41.07	1.53	0.66	19.71	5.75
综合人工工日		小计							41.07	1.53	0.66	19.71	5.75

0.37工日	未计价材料费						159.71
清单项目综合单价							228.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	径向型双金属温度表WSS-412，0～150℃	套	1	159.71	159.71		
	垫片	片	1	0.33	0.33		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	161.24	--	

项目编码	030601001002	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-2	温度仪表 膨胀式温度计 双金属温度计	支	1	41.07	1.53	0.66	19.71	5.75	41.07	1.53	0.66	19.71	5.75
综合人工工日		小计							41.07	1.53	0.66	19.71	5.75
0.37工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									201.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	径向型双金属温度表WSS-412，0～100℃			套			1		133.09	133.09			
	垫片			片			1		0.33	0.33			
	白布			m			0.05		3.43	0.17			
	位号牌			个			1		0.51	0.51			
	其他材料费								--	0.52		--	
	材料费小计								--	134.62		--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表 公称直径50mm以内	个	1	31.8	69.82	10.67	15.26	4.45	31.8	69.82	10.67	15.26	4.45
综合人工工日		小计							31.8	69.82	10.67	15.26	4.45
0.3工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									982				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN50	个	1	850	850		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	6.24	1.31		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	919.82	--	

项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	4.25	2.46	13.23	3.86	27.56	4.25	2.46	13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	4.25	2.46	13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费							315				
清单项目综合单价									366.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倒流防止器PN10，DN50	个	1	315	315		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	319.25	--	

项目编码	030807003013	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	4.25	2.46	13.23	3.86	27.56	4.25	2.46	13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	4.25	2.46	13.23	3.86

新点网上招投标系统

0.26工日	未计价材料费						209
清单项目综合单价							260.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器PN10，DN50	个	1	209	209		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	213.25	--	

项目编码	030807002001	项目名称	低压焊接阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1265	低压阀门 焊接阀门 公称直径20mm以内	个	1	16.96	4.14	13.48	8.14	2.37	16.96	4.14	13.48	8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	4.14	13.48	8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									110.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放气球阀Q61F-16C，DN20					个		1	65	65			
	电焊条J422 ϕ3.2					kg		0.214	6.24	1.34			
	氧气					m3		0.141	2.83	0.4			
	乙炔气					kg		0.047	15.44	0.73			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3					片		0.004	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4					片		0.01	10.55	0.11			
	其他材料费								--	1.55		--	
	材料费小计								--	69.14		--	

项目编码	031003014001	项目名称	热量表	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-193	远传基表安装 远传冷/热量表	个	1	37.74	1.18		18.12	5.28	37.74	1.18		18.12	5.28
综合人工工日		小计							37.74	1.18		18.12	5.28
0.34工日		未计价材料费							7541.96				
清单项目综合单价									7604.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热量表DN100 流量范围:15-23m3/h	个	1	7541.96	7541.96		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	3	0.3	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7543.14	--	

项目编码	031003014002	项目名称	热量表	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-193	远传基表安装 远传冷/热量表	个	1	37.74	1.18		18.12	5.28	37.74	1.18		18.12	5.28
综合人工工日		小计							37.74	1.18		18.12	5.28
0.34工日		未计价材料费							9760.19				
清单项目综合单价									9822.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热量表DN125 流量范围:41-61m3/h	个	1	9760.19	9760.19		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	3	0.3	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9761.37	--	

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-35	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径150mm以内	10m	0.1	128.76	10.35	78.18	61.8	18.03	12.88	1.04	7.82	6.18	1.8
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	458.98	80.97	29.53	220.31	64.26	4.59	0.81	0.3	2.2	0.64
8-2476	管道系统水冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	275.6	81.16	34.07	132.29	38.58	2.76	0.81	0.34	1.32	0.39
综合人工工日		小计							20.23	2.66	8.46	9.7	2.83
0.1853工日		未计价材料费							77.06				
清单项目综合单价									120.94				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 D159*4.5	m	0.941	79.1	74.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.057	6.24	0.36		
	氧气	m3	0.0645	2.83	0.18		
	乙炔气	kg	0.0214	15.44	0.33		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0137	3.26	0.04		
	水	m3	0.0324	6.02	0.2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	水	m3	0.4374	6.02	2.63		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	79.72	--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-34	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径125mm以内	10m	0.1	109.89	8.46	65.1	52.75	15.38	10.99	0.85	6.51	5.28	1.54
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	458.98	80.97	29.53	220.31	64.26	4.59	0.81	0.3	2.2	0.64
8-2476	管道系统水冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	275.6	81.16	34.07	132.29	38.58	2.76	0.81	0.34	1.32	0.39
综合人工工日		小计							18.34	2.47	7.15	8.8	2.57
0.1683工日		未计价材料费							68.24				
清单项目综合单价									107.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 D133*4.5	m	0.941	69.72	65.61		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0459	6.24	0.29		
	氧气	m3	0.0529	2.83	0.15		
	乙炔气	kg	0.0175	15.44	0.27		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0099	3.26	0.03		
	水	m3	0.0324	6.02	0.2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	水	m3	0.4374	6.02	2.63		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	70.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030801001003	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-33	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径100mm以内	10m	0.1	93.24	8.14	51.39	44.76	13.05	9.32	0.81	5.14	4.48	1.31
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	41.85	26.29	180.12	52.53	3.75	0.42	0.26	1.8	0.53
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	52.93	26.82	108.37	31.61	2.26	0.53	0.27	1.08	0.32
综合人工工日		小计							15.33	1.76	5.67	7.36	2.16
0.1407工日		未计价材料费											46.86
清单项目综合单价													79.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管D108*4	m	0.957	48.27	46.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0418	6.24	0.26		
	氧气	m3	0.0489	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.0163	15.44	0.25		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0098	3.26	0.03		
	水	m3	0.0082	6.02	0.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	水	m3	0.1107	6.02	0.67		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-30	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	54.39	2.59	15.54	26.11	7.61	5.44	0.26	1.55	2.61	0.76
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	41.85	26.29	180.12	52.53	3.75	0.42	0.26	1.8	0.53
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	41.38	24.14	98.71	28.79	2.06	0.41	0.24	0.99	0.29
综合人工工日		小计							11.25	1.09	2.05	5.4	1.58
0.1038工日		未计价材料费											23.38
清单项目综合单价													44.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管D57*3.5	m	0.957	24.29	23.25		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0136	6.24	0.08		
	氧气	m3	0.0053	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0018	15.44	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0045	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0011	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	6.02	0.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	水	m3	0.0216	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	24.47	--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-29	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	48.84	2.13	12.39	23.44	6.84	4.88	0.21	1.24	2.34	0.68
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	41.85	26.29	180.12	52.53	3.75	0.42	0.26	1.8	0.53
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	41.38	24.14	98.71	28.79	2.06	0.41	0.24	0.99	0.29
综合人工工日		小计							10.69	1.04	1.74	5.13	1.5
0.0988工日		未计价材料费											17.58
清单项目综合单价													37.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管D48*3.5	m	0.972	17.953	17.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0109	6.24	0.07		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	6.02	0.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	水	m3	0.0216	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	18.62	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-26	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	33.3	1.14	6.63	15.98	4.66	3.33	0.11	0.66	1.6	0.47
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	41.85	26.29	180.12	52.53	3.75	0.42	0.26	1.8	0.53
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	41.38	24.14	98.71	28.79	2.06	0.41	0.24	0.99	0.29
综合人工工日		小计							9.14	0.94	1.16	4.39	1.29
0.0848工日		未计价材料费							6.89				
清单项目综合单价									23.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管D25*2.5	m	0.972	6.95	6.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0071	6.24	0.04		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	6.02	0.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	水	m3	0.0216	6.02	0.13		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	636.03	88.57	701.45	305.29	89.04	63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
综合人工工日		小计							63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
0.573工日		未计价材料费							69.21				
清单项目综合单价									251.25				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	90°钢制热压弯头φ159*4.5，R=1.5D	个	1	69.21	69.21		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.669	6.24	4.17		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	78.07	--	

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-650	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	457.32	66.74	554.26	219.51	64.02	45.73	6.67	55.43	21.95	6.4
综合人工工日		小计							45.73	6.67	55.43	21.95	6.4
0.412工日		未计价材料费							49.69				
清单项目综合单价									185.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90°钢制热压弯头φ133*4.5，R=1.5D	个	1	49.69	49.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5068	6.24	3.16		
	氧气	m3	0.3468	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.1155	15.44	1.78		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1793	3.26	0.58		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	56.36	--	

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-649	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	408.48	67.93	489.23	196.07	57.19	40.85	6.79	48.92	19.61	5.72
综合人工工日		小计							40.85	6.79	48.92	19.61	5.72
0.368工日		未计价材料费							32.83				
清单项目综合单价									154.72				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	90°钢制热压弯头φ108*4，R=1.5D	个	1	32.83	32.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4572	6.24	2.85		
	氧气	m3	0.337	2.83	0.95		
	乙炔气	kg	0.1124	15.44	1.74		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1743	3.26	0.57		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	39.62	--	

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	636.03	88.57	701.45	305.29	89.04	63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
综合人工工日		小计							63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
0.573工日		未计价材料费							47.03				
清单项目综合单价									229.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	45°钢制热压弯头φ159*4.5，R=1.5D	个	1	47.03	47.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.669	6.24	4.17		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	55.89	--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	636.03	88.57	701.45	305.29	89.04	63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
综合人工工日		小计							63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
0.573工日		未计价材料费							32.27				
清单项目综合单价									214.31				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	等径三通DN150/150/150	个	1	32.27	32.27		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.669	6.24	4.17		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	41.13	--	

项目编码	030804001006	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	636.03	88.57	701.45	305.29	89.04	63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
综合人工工日		小计							63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
0.573工日		未计价材料费							235.13				
清单项目综合单价									417.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通DN150/150/125	个	1	235.13	235.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.669	6.24	4.17		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	243.99	--	

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-650	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	457.32	66.74	554.26	219.51	64.02	45.73	6.67	55.43	21.95	6.4
综合人工工日		小计							45.73	6.67	55.43	21.95	6.4
0.412工日		未计价材料费							190.77				
清单项目综合单价									326.95				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	等径三通DN125/125/125	个	1	190.77	190.77		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5068	6.24	3.16		
	氧气	m3	0.3468	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.1155	15.44	1.78		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.1793	3.26	0.58		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	197.44	--	

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-650	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	457.32	66.74	554.26	219.51	64.02	45.73	6.67	55.43	21.95	6.4
综合人工工日		小计							45.73	6.67	55.43	21.95	6.4
0.412工日		未计价材料费							171.25				
清单项目综合单价									307.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通DN125/125/100	个	1	171.25	171.25		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5068	6.24	3.16		
	氧气	m3	0.3468	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.1155	15.44	1.78		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.1793	3.26	0.58		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	177.92	--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-987	混凝土墙、楼板打孔 孔径250mm以内	个	1	52	1.9	16.81	24.96	7.28	52	1.9	16.81	24.96	7.28
8-2925	柔性防水套管制作 公称直径250mm以内	个	1	296.8	323.33	84.26	142.46	41.55	296.8	323.33	84.26	142.46	41.55
8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	54.06	1.96		25.95	7.57	54.06	1.96		25.95	7.57
综合人工工日		小计							402.86	327.19	101.07	193.37	56.4
3.83工日		未计价材料费							98.25				

清单项目综合单价							1179.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20#钢DN250	kg	24.26	4.05	98.25		
	钢板δ10～20 Q235	kg	56.07	3.57	200.17		
	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.92	6.54	12.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	7.04	6.24	43.93		
	氧气	m3	6.44	2.83	18.23		
	乙炔气	kg	2.15	15.44	33.2		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.36	14.02	5.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.257	3.26	0.84		
	黄油(钙基脂)	kg	0.16	6.86	1.1		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	10.31	--	
	材料费小计			--	425.44	--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-987	混凝土墙、楼板打孔 孔径250mm以内	个	1	52	1.9	16.81	24.96	7.28	52	1.9	16.81	24.96	7.28
8-2975	一般穿墙套管制作安装 公称直径250mm以内	个	1	148.4	16.38	2.27	71.23	20.78	148.4	16.38	2.27	71.23	20.78
综合人工工日		小计							200.4	18.28	19.08	96.19	28.06
1.92工日		未计价材料费							48.9				
清单项目综合单价									410.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管20#钢DN250	m	0.3	163	48.9		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	6.24	0.12		
	氧气	m3	1.972	2.83	5.58		
	乙炔气	kg	0.657	15.44	10.14		
	其他材料费			--	2.44	--	
	材料费小计			--	67.18	--	

项目编码	030804001009	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	636.03	88.57	701.45	305.29	89.04	63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
综合人工工日		小计							63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
0.573工日		未计价材料费							60.34				
清单项目综合单价									242.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径接头DN150/125	个	1	60.34	60.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.669	6.24	4.17		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	69.2	--	

项目编码	030804001010	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	636.03	88.57	701.45	305.29	89.04	63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
综合人工工日		小计							63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
0.573工日		未计价材料费							60.34				
清单项目综合单价									242.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径接头DN150/125	个	1	60.34	60.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.669	6.24	4.17		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	69.2	--	

项目编码	030804001011	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	636.03	88.57	701.45	305.29	89.04	63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
综合人工工日		小计							63.6	8.86	70.15	30.53	8.9
0.573工日		未计价材料费							45.25				
清单项目综合单价									227.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径接头DN125/100	个	1	45.25	45.25		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.669	6.24	4.17		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	54.11	--	

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张	工程量	954

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	390.72	132.37	183.72	187.55	54.7	39.07	13.24	18.37	18.76	5.47
综合人工工日		小计							39.07	13.24	18.37	18.76	5.47
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		

新点网上招投标系统

	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39			4.99	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.99	1.45
0.098工日		未计价材料费							64.5				
清单项目综合单价									81.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC2	个	1	32	32		
	灭火器放置箱	个	0.5	65	32.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031208002001	项目名称	保温、绝热	计量单位	m3	工程量	0.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1831	纤维类制品(管壳)安装 管道φ57以下 厚度50mm	m3	1	380.54	26.52	17.41	182.66	53.28	380.54	26.52	17.41	182.66	53.28
综合人工工日		小计							380.54	26.52	17.41	182.66	53.28
3.59工日		未计价材料费							456.95				
清单项目综合单价									1117.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超细玻璃棉管壳	m3	1.03	443.64	456.95		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.25	6.24	26.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	483.47	--	

项目编码	031208002002	项目名称	保温、绝热	计量单位	m3	工程量	1.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1839	纤维类制品(管壳)安装 管道 ф133以下 厚度50mm	m3	1	192.92	18.1	17.41	92.6	27.01	192.92	18.1	17.41	92.6	27.01
综合人工工日		小计							192.92	18.1	17.41	92.6	27.01
1.82工日		未计价材料费							456.95				
清单项目综合单价									804.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超细玻璃棉管壳	m3	1.03	443.64	456.95		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.9	6.24	18.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.05	--	

项目编码	031208002003	项目名称	保温、绝热	计量单位	m3	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1847	纤维类制品(管壳)安装 管道 ф325以下 厚度50mm	m3	1	171.72	18.28	17.41	82.43	24.04	171.72	18.28	17.41	82.43	24.04
综合人工工日		小计							171.72	18.28	17.41	82.43	24.04
1.62工日		未计价材料费							456.95				
清单项目综合单价									770.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超细玻璃棉管壳	m3	1.03	443.64	456.95		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.93	6.24	18.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.23	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	99.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2240	铁皮保护层 铆钉固定	10m2	0.1	32.86	1.67		15.77	4.6	3.29	0.17		1.58	0.46
11-60备注4	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	50.88	1.06		24.42	7.12	5.09	0.11		2.44	0.71

新点网上招投标系统

11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.06		23.4	6.83	4.88	0.11		2.34	0.68
综合人工工日		小计							13.26	0.39		6.36	1.85
0.125工日		未计价材料费							35.17				
清单项目综合单价									57.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢板(象牙白)0.5mm						m2	1.1	28.39	31.23			
	铆钉						十个	0.55	0.3	0.17			
	调和漆						kg	0.198	19.91	3.94			
	汽油						kg	0.022	9.68	0.21			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	35.56		--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	132.1	175.37	326.14	95.12	6.79	1.32	1.75	3.26	0.95
D00004	4mm厚聚四氟乙烯版	m2	0.000421		465.83					0.2			
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	6.15	0.42	1.65	2.95	0.86	0.06		0.02	0.03	0.01
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.9	8.23	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.52	8.23	9.67	2.82	0.2	0.03	0.08	0.1	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.87	8.23	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							7.46	1.59	2.01	3.59	1.05
0.0705工日		未计价材料费							5.01				
清单项目综合单价									20.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	4.27	4.53			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.0323	6.24	0.2			
	氧气						m3	0.02242	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.00784	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.366	0.04			

新点网上招投标系统

	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	4mm厚聚四氟乙烯版	m2	0.000421	465.83	0.2		
	钢丝刷子	把	0.0003	1.54			
	铁砂布2#	张	0.00218	0.86			
	破布	kg	0.0003	6			
	红丹防锈漆C53-1	kg	0.0211	15.17	0.32		
	汽油	kg	0.0065	9.68	0.06		
	调和漆	kg	0.008	19.91	0.16		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	6.6	--	

项目编码	030302005002	项目名称	拆除设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-437*0.5	板式换热器安装重量1.0t以下	台	1	356.69		247.22	171.21	49.94	356.69		247.22	171.21	49.94
综合人工工日		小计							356.69		247.22	171.21	49.94
3.365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									825.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030302005003	项目名称	拆除设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2892*0.5	蒸汽分汽缸安装每个重100kg以内	个	1	174.83		6.64	83.92	24.48	174.83		6.64	83.92	24.48
综合人工工日		小计							174.83		6.64	83.92	24.48
1.575工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									289.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	

项目编码	030302005004	项目名称	拆除设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2894*0.5	蒸汽分汽缸安装 每个重200kg以内	个	1	220.89		6.64	106.03	30.92	220.89		6.64	106.03	30.92
综合人工工日		小计							220.89		6.64	106.03	30.92
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													364.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030109001003	项目名称	拆除设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-103	单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	1	281.96	7.22	38.88	135.34	39.47	281.96	7.22	38.88	135.34	39.47
综合人工工日		小计							281.96	7.22	38.88	135.34	39.47
2.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													502.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺栓松动剂	Kg	0.06	17.15	1.03		
	氧气	m3	0.18	2.12	0.38		
	乙炔气	m3	0.08	7.66	0.61		
	滚杠 Φ108×2500	根	0.01	122.63	1.23		
	枕木锯材	m^2	0.003	728.92	2.19		
	其他材料费			--	1.78	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030109001004	项目名称	拆除设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-102	单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2	台	1	150.52	3.77		72.25	21.07	150.52	3.77		72.25	21.07
综合人工工日		小计							150.52	3.77		72.25	21.07
1.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									247.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙炔气						m3	0.07	7.66	0.54			
	氧气						m3	0.15	2.12	0.32			
	螺栓松动剂						Kg	0.06	17.15	1.03			
	其他材料费								--	1.88		--	
	材料费小计								--	3.77		--	

项目编码	030109001005	项目名称	拆除设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1418*0.5	地下室积水坑排污泵 出水管口径50mm以内	台	1	79.5			38.16	11.13	79.5			38.16	11.13
综合人工工日		小计							79.5			38.16	11.13
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									128.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031006004001	项目名称	定压罐	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-87*0.5	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径1400mm以内	台	1	495.55		61.18	237.86	69.38	495.55		61.18	237.86	69.38
综合人工工日		小计							495.55		61.18	237.86	69.38
4.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									863.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	030302005005	项目名称	拆除设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2892*0.5	蒸汽分汽缸安装 每个重100kg以内	个	1	174.83		6.64	83.92	24.48	174.83		6.64	83.92	24.48
综合人工工日		小计							174.83		6.64	83.92	24.48
1.575工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									289.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030207001003	项目名称	拆除设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-848*0.5	除污器安装 公称直径350mm以内	组	1	458.93		30.37	220.29	64.25	458.93		30.37	220.29	64.25
综合人工工日		小计							458.93		30.37	220.29	64.25
4.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									773.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031006015002	项目名称	拆除设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-868*0.5	矩形钢板水箱安装 总容量1.4m3	个	1	141.51			67.92	19.81	141.51			67.92	19.81
综合人工工日		小计							141.51			67.92	19.81
1.335工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									229.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030801001007	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-17	室内外焊接钢管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	104.94	17.77		50.37	14.69	10.49	1.78		5.04	1.47
综合人工工日		小计							10.49	1.78		5.04	1.47
0.099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.198	2.12	0.42		
	乙炔气	m3	0.121	7.66	0.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	1.78	--	

项目编码	030801001008	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-16	室内外焊接钢管拆除 公称直径(mm以内) 125	10m	0.1	95.4	16.55		45.79	13.36	9.54	1.66		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.66		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.18	2.12	0.38		
	乙炔气	m3	0.11	7.66	0.84		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	030801001009	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-15	室内外焊接钢管 拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	85.86	8.65		41.21	12.02	8.59	0.87		4.12	1.2
综合人工工日		小计							8.59	0.87		4.12	1.2
0.081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气						m3	0.11	2.12	0.23			
	乙炔气						m3	0.06	7.66	0.46			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	0.87		--	

项目编码	030801001010	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	室内外焊接钢管 拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	68.9	5.29		33.07	9.65	6.89	0.53		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.53		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气						m3	0.06	2.12	0.13			
	乙炔气						m3	0.03	7.66	0.23			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	0.53		--	

项目编码	030801001011	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	室内外焊接钢管 拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	68.9	5.29		33.07	9.65	6.89	0.53		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.53		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.7

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.06	2.12	0.13		
	乙炔气	m3	0.03	7.66	0.23		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	030801001012	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-10	室内外焊接钢管拆除 公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	54.06	3.24		25.95	7.57	5.41	0.32		2.6	0.76
综合人工工日		小计							5.41	0.32		2.6	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.04	2.12	0.08		
	乙炔气	m3	0.02	7.66	0.15		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	0.32	--	

项目编码	030815001002	项目名称	拆除支架	计量单位	kg	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.2	一般管架制作安装	100kg	0.01	135.89		35.08	65.23	19.02	1.36		0.35	0.65	0.19
综合人工工日		小计							1.36		0.35	0.65	0.19
0.0128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-F1	第二册6章(定额2-391～2-9999)脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	22.29	66.88		10.7	3.12	22.29	66.88		10.7	3.12
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.34	19.02		3.04	0.89	6.34	19.02		3.04	0.89
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	83.74	251.22		40.2	11.72	83.74	251.22		40.2	11.72
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.61	28.81		4.61	1.35	9.61	28.81		4.61	1.35
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	252.32	756.96		121.11	35.32	252.32	756.96		121.11	35.32
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.19	45.55		7.29	2.13	15.19	45.55		7.29	2.13
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.13	3.39		0.54	0.16	1.13	3.39		0.54	0.16
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.04	3.12		0.5	0.15	1.04	3.12		0.5	0.15
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	58.49	175.46		28.08	8.19	58.49	175.46		28.08	8.19
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.15	72.39		11.59	3.38	24.15	72.39		11.59	3.38
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.34	1.01		0.16	0.05	0.34	1.01		0.16	0.05

综合人工工日		小计			474.64	1423.81		227.82	66.46
0工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									2192.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	1423.81		--	
	材料费小计				--	1423.81		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	4201.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3685.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	515.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2702.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	73.71			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	147.42			
合计					7125.34			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7129.72	100	7129.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	252826.99	2.4	6067.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	252826.99	0.42	1061.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	252826.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	374940.62	9	33744.66
合计					40874.38

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4201.49										
2	临时设施	2702.72										
3	建筑工人实名制费用	73.71										
4	智慧工地费用	147.42										
5	社会保险费	6067.85										
6	住房公积金	1061.87										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：换热站--工艺管道(001002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	900171.54	
1.1	人工费	211236.07	
1.2	材料费	556729.27	
1.3	施工机具使用费	18149.82	
1.4	企业管理费	84482.15	
1.5	利润	29574.23	
2	措施项目费	63567.07	
2.1	单价措施项目费	36406.31	
2.2	总价措施项目费	27160.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16015.48	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27177.43	
5	税金	89182.44	
6	工程造价	1080098.48	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：焊接 4、按规范及要求进行冲洗及压力试验 5、详细参数及要求见施工图设计	m	222.72	133.7	29777.66	
2	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN70 3、连接形式：焊接 4、按规范及要求进行冲洗及压力试验 5、详细参数及要求见施工图设计	m	46.95	98.8	4638.66	
3	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：焊接 4、按规范及要求进行冲洗及压力试验 5、详细参数及要求见施工图设计	m	224.45	76.58	17188.38	
4	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：焊接 4、按规范及要求进行冲洗及压力试验 5、详细参数及要求见施工图设计	m	2212.73	65.04	143915.96	
5	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、按规范及要求进行冲洗及压力试验 5、详细参数及要求见施工图设计	m	717	62.41	44747.97	
6	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、按规范及要求进行冲洗及压力试验 5、详细参数及要求见施工图设计	m	23.08	57.63	1330.1	
7	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、按规范及要求进行冲洗及压力试验 5、详细参数及要求见施工图设计	m	697.13	57.63	40175.6	
8	031005002001	铜制散热器	1、结构形式：铜铝复合材质散热器 2、型号、规格：TLF-600,25片 3、含附件成套供应 4、详细参数及要求见施工图设计	组	5	1265.04	6325.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031005002002	铜制散热器	1、结构形式：铜铝复合材质散热器 2、型号、规格：TLF-600,22片 3、含附件成套供应 4、详细参数及要求见施工图设计	组	16	1121.04	17936.64	
10	031005002003	铜制散热器	1、结构形式：铜铝复合材质散热器 2、型号、规格：TLF-600,20片 3、含附件成套供应 4、详细参数及要求见施工图设计	组	19	1025.04	19475.76	
11	031005002004	铜制散热器	1、结构形式：铜铝复合材质散热器 2、型号、规格：TLF-600,18片 3、含附件成套供应 4、详细参数及要求见施工图设计	组	128	929.04	118917.12	
12	031005002005	铜制散热器	1、结构形式：铜铝复合材质散热器 2、型号、规格：TLF-600,16片 3、含附件成套供应 4、详细参数及要求见施工图设计	组	134	833.04	111627.36	
13	031005002006	铜制散热器	1、结构形式：铜铝复合材质散热器 2、型号、规格：TLF-600,14片 3、含附件成套供应 4、详细参数及要求见施工图设计	组	51	737.04	37589.04	
14	031005002007	铜制散热器	1、结构形式：铜铝复合材质散热器 2、型号、规格：TLF-600,12片 3、含附件成套供应 4、详细参数及要求见施工图设计	组	10	641.04	6410.4	
15	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：截止阀 2、规格：J41-16，DN70 3、连接方式：法兰连接	个	1	529.65	529.65	
16	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：截止阀 2、规格：J41-16，DN50 3、连接方式：法兰连接	个	2	346.21	692.42	
17	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：截止阀 2、规格：J41-16，DN40 3、连接方式：法兰连接	个	58	252.95	14671.1	
18	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：J41-16，DN32 3、连接方式：螺纹连接	个	20	149.06	2981.2	
19	031003001002	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：J41-16，DN20 3、连接方式：螺纹连接	个	744	80.97	60241.68	
20	031003001003	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格：ASML，DN20 3、连接方式：螺纹连接	个	12	108.47	1301.64	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	031208002001	保温、绝热	1、绝热材料品种：超细玻璃棉 2、密度48kg/m3 3、绝热厚度：60mm 4、管道外径：D57内	m3	65.09	1008.55	65646.52	
22	031208002002	保温、绝热	1、绝热材料品种：超细玻璃棉 2、密度48kg/m3 3、绝热厚度：60mm 4、管道外径：D133内	m3	8.38	755.03	6327.15	
23	031002003001	套管	1、名称：钢套管 2、规格：DN20（介质管道） 3、开洞及修补	个	726	75.65	54921.9	
24	031002003002	套管	1、名称：钢套管 2、规格：DN40（介质管道） 3、开洞及修补	个	23	90.28	2076.44	
25	031002003003	套管	1、名称：钢套管 2、规格：DN50（介质管道） 3、开洞及修补	个	2	90.28	180.56	
26	031002003004	套管	1、名称：钢套管 2、规格：DN100（介质管道） 3、开洞及修补	个	20	146.19	2923.8	
27	031002001001	型钢支架	1、名称：型钢支架 2、管架形式：固定式 3、除锈，防锈漆2遍，面漆2遍 4、管道与支架之间垫设木托	Kg	1524	20.05	30556.2	
28	031001001008	拆除管道	1、名称：拆除镀锌管道（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN100 3、拆除材料转交给业主	m	222.72	13.22	2944.36	
29	031001001009	拆除管道	1、名称：拆除镀锌管道（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN70 3、拆除材料转交给业主	m	46.95	10.78	506.12	
30	031001001010	拆除管道	1、名称：拆除镀锌管道（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN50 3、拆除材料转交给业主	m	224.45	10.62	2383.66	
31	031001001011	拆除管道	1、名称：拆除镀锌管道（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN40 3、拆除材料转交给业主	m	2212.73	10.62	23499.19	
32	031001001012	拆除管道	1、名称：拆除镀锌管道（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN32 3、拆除材料转交给业主	m	717	8.98	6438.66	
33	031001001013	拆除管道	1、名称：拆除镀锌管道（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN25 3、拆除材料转交给业主	m	23.08	8.98	207.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001001014	拆除管道	1、名称：拆除镀锌管道（含管道上的阀门、仪表等附件） 2、规格：DN20 3、拆除材料转交给业主	m	697.13	8	5577.04	
35	031005002008	拆除散热器	1、名称：拆除散热器 2、型号、规格：30片以内 3、拆除材料转交给业主	组	302	34.4	10388.8	
36	031005002009	拆除散热器	1、名称：拆除散热器 2、型号、规格：15片以内 3、拆除材料转交给业主	组	61	22.98	1401.78	
37	031002001002	拆除支架	1、名称：拆除支架 2、拆除材料转交给业主	Kg	1524	2.44	3718.56	
		分部分项合计					900171.54	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	13945.26	13945.26	
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	22461.05	22461.05	
		单价措施合计					36406.31	
合计							936577.85	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	222.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-262	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	315.88	33.05	68.85	126.35	44.22	31.59	3.31	6.89	12.64	4.42
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							32.28	3.8	6.89	12.92	4.52
0.3045工日		未计价材料费							73.29				
清单项目综合单价									133.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌钢管DN100	m	1.02	63.19	64.45		
	镀锌钢管接头零件DN100	个	0.269	32.83	8.83		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.01	3.57	0.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.124	6.24	0.77		
	氧气	m3	0.174	2.83	0.49		
	乙炔气	kg	0.059	15.44	0.91		
	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.24	0.05		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	厚漆	kg	0.002	8.58	0.02		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	水	m3	0.095	6.02	0.57		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.101	3.26	0.33		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.015	8.66	0.13		
	电	kW·h	0.169	0.89	0.15		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	77.09	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	46.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-261	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	255.46	26.07	50.81	102.18	35.76	25.55	2.61	5.08	10.22	3.58
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							26.24	3.1	5.08	10.5	3.68
0.2475工日		未计价材料费							50.2				
清单项目综合单价									98.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70	m	1.02	38.67	39.44		
	镀锌钢管接头零件DN70	个	0.391	27.51	10.76		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.01	3.57	0.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.092	6.24	0.57		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	棉纱头	kg	0.0058	5.57	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.24	0.05		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	厚漆	kg	0.002	8.58	0.02		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	水	m3	0.09	6.02	0.54		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.076	3.26	0.25		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.011	8.66	0.1		
	电	kW·h	0.127	0.89	0.11		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.3	--	

项目编码	031001001003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	224.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-259	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	200.34	13.25	8.04	80.14	28.05	20.03	1.33	0.8	8.01	2.81
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.55	1.63	0.8	8.22	2.88
0.1939工日		未计价材料费							42.5				
清单项目综合单价									76.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌钢管DN50	m	1.02	28.64	29.21		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	20.41	13.29		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.009	3.57	0.03		
	碳钢气焊条	kg	0.002	12.86	0.03		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.001	6.24	0.01		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	钢锯条	根	0.108	0.21	0.02		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.24	0.05		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	机油	kg	0.006	7.72	0.05		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.022	3.26	0.07		
	电	kW·h	0.051	0.89	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.13	--	

项目编码	031001001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	2212.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-258	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	182.32	7.26	7.22	72.93	25.52	18.23	0.73	0.72	7.29	2.55
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							18.75	1.03	0.72	7.5	2.62
0.1769工日		未计价材料费							34.42				
清单项目综合单价									65.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌钢管DN40	m	1.02	22.53	22.98		
	镀锌钢管接头零件DN40	m	0.716	15.97	11.43		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.009	3.57	0.03		
	碳钢气焊条	kg	0.002	12.86	0.03		

新点网上招投标系统

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.001	6.24	0.01		
	氧气	m3	0.034	2.83	0.1		
	乙炔气	kg	0.012	15.44	0.19		
	钢锯条	根	0.088	0.21	0.02		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.24	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	机油	kg	0.005	7.72	0.04		
	水	m3	0.054	6.02	0.33		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.018	3.26	0.06		
	电	kW·h	0.042	0.89	0.04		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.45	--	

项目编码	031001001005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	717

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-162	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	46.97	0.86	97.52	34.13	24.38	4.7	0.09	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5	0.09	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							18.98				
清单项目综合单价									62.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.02	18.61	18.98		
	室内镀锌钢管接头零件DN32	个	0.803	4.19	3.36		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.366	0.16		

	黄砂	m3	0.001	218.95	0.22		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	6.24	0.09		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.059	6.02	0.36		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.98	--	

项目编码	031001001006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	23.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-161	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	41.59	0.86	97.52	34.13	24.38	4.16	0.09	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	4.46	0.09	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											14.74
清单项目综合单价													57.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.02	14.45	14.74		
	室内镀锌钢管接头零件DN25	个	0.978	2.82	2.76		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.366	0.15		
	黄砂	m3	0.001	218.95	0.22		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	6.24	0.27		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	6.02	0.35		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001001007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	697.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-161	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	41.59	0.86	97.52	34.13	24.38	4.16	0.09	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	4.46	0.09	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							14.74				
清单项目综合单价									57.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌钢管DN25	m	1.02	14.45	14.74		
	室内镀锌钢管接头零件DN25	个	0.978	2.82	2.76		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.366	0.15		
	黄砂	m3	0.001	218.95	0.22		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	6.24	0.27		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	6.02	0.35		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	031005002001	项目名称	铜制散热器	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-820	钢制柱式散热器 安装 片数10～12片	组	1	27.56	22.6		11.02	3.86	27.56	22.6		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	22.6		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							1200				

清单项目综合单价							1265.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜铝复合材质散热器TLF-600,25片	组	1	1200	1200		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	水泥32.5级	kg	0.31	0.366	0.11		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	218.95	0.44		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1222.6	--	

项目编码	031005002002	项目名称	铜制散热器	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-820	钢制柱式散热器安装 片数10～12片	组	1	27.56	22.6		11.02	3.86	27.56	22.6		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	22.6		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							1056				
清单项目综合单价									1121.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜铝复合材质散热器TLF-600,22片	组	1	1056	1056		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	水泥32.5级	kg	0.31	0.366	0.11		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	218.95	0.44		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1078.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031005002003	项目名称	铜制散热器	计量单位	组	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-820	钢制柱式散热器安装 片数10～12片	组	1	27.56	22.6		11.02	3.86	27.56	22.6		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	22.6		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							960				
清单项目综合单价									1025.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜铝复合材质散热器TLF-600,20片	组	1	960	960		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	水泥32.5级	kg	0.31	0.366	0.11		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	218.95	0.44		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	982.6	--	

项目编码	031005002004	项目名称	铜制散热器	计量单位	组	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-820	钢制柱式散热器安装 片数10～12片	组	1	27.56	22.6		11.02	3.86	27.56	22.6		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	22.6		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							864				
清单项目综合单价									929.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜铝复合材质散热器TLF-600,18片	组	1	864	864		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		

新点网上招投标系统

	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	水泥32.5级	kg	0.31	0.366	0.11		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	218.95	0.44		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	886.6	--	

项目编码	031005002005	项目名称	铜制散热器	计量单位	组	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-820	钢制柱式散热器安装 片数10～12片	组	1	27.56	22.6		11.02	3.86	27.56	22.6		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	22.6		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							768				
清单项目综合单价									833.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜铝复合材质散热器TLF-600,16片	组	1	768	768		
	汽包补芯DN38	个	2.08	2.82	5.87		
	汽包丝堵DN38	个	2.08	1.4	2.91		
	汽包托钩	个	3.15	3.78	11.91		
	水泥32.5级	kg	0.31	0.366	0.11		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.002	218.95	0.44		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	790.6	--	

项目编码	031005002006	项目名称	铜制散热器	计量单位	组	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-820	钢制柱式散热器安装 片数10～12片	组	1	27.56	22.6		11.02	3.86	27.56	22.6		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	22.6		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							672				
清单项目综合单价									737.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜铝复合材质散热器TLF-600,14片						组	1	672	672			
	汽包补芯DN38						个	2.08	2.82	5.87			
	汽包丝堵DN38						个	2.08	1.4	2.91			
	汽包托钩						个	3.15	3.78	11.91			
	水泥32.5级						kg	0.31	0.366	0.11			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.05	5.57	0.28			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	黄砂						m3	0.002	218.95	0.44			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	水						m3	0.022	6.02	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	694.6		--	

项目编码	031005002007	项目名称	铜制散热器	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-820	钢制柱式散热器安装 片数10～12片	组	1	27.56	22.6		11.02	3.86	27.56	22.6		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	22.6		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							576				
清单项目综合单价									641.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜铝复合材质散热器TLF-600,12片						组	1	576	576			
	汽包补芯DN38						个	2.08	2.82	5.87			
	汽包丝堵DN38						个	2.08	1.4	2.91			
	汽包托钩						个	3.15	3.78	11.91			
	水泥32.5级						kg	0.31	0.366	0.11			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.05	5.57	0.28			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	黄砂						m3	0.002	218.95	0.44			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			

新点网上招投标系统

	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	598.6	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	105.87	18.88	30.1	10.54	75.26	105.87	18.88	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	105.87	18.88	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							289				
清单项目综合单价									529.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀J41-16，DN70	个	1	289	289		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	6.24	3.06		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	394.87	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.82	10.67	19.93	6.97	49.82	69.82	10.67	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.82	10.67	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							189				
清单项目综合单价									346.21				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	截止阀J41-16，DN50	个	1	189	189		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	6.24	1.31		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258.82	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	60.25	10.67	16.11	5.64	40.28	60.25	10.67	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	60.25	10.67	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									252.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	截止阀J41-16，DN40	个	1	120	120		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.24	1.06		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180.25	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							116.15				
清单项目综合单价									149.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀J41-16，DN32	个	1.01	115	116.15		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.2	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	744

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							59.49				
清单项目综合单价									80.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀J41-16，DN20	个	1.01	58.9	59.49		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.65	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.19		8.9	3.12	22.26	9.19		8.9	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.19		8.9	3.12
0.21工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									108.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	65	65		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.366	0.18		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.19	--	

项目编码	031208002001	项目名称	保温、绝热	计量单位	m3	工程量	65.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1832	纤维类制品(管壳)安装 管道φ57以下 厚度60mm	m3	1	321.18	26.52	17.41	128.47	44.97	321.18	26.52	17.41	128.47	44.97
综合人工工日		小计							321.18	26.52	17.41	128.47	44.97
3.03工日		未计价材料费							470				

清单项目综合单价							1008.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超细玻璃棉管壳	m3	1.03	443.64	456.95		
	铝箔胶带	m2	2.61	5	13.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.25	6.24	26.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	496.52	--	

项目编码	031208002002	项目名称	保温、绝热	计量单位	m3	工程量	8.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1840	纤维类制品(管壳)安装 管道 φ133以下 厚度60mm	m3	1	164.3	18.1	17.41	65.72	23	164.3	18.1	17.41	65.72	23
综合人工工日		小计							164.3	18.1	17.41	65.72	23
1.55工日		未计价材料费							466.5				
清单项目综合单价									755.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超细玻璃棉管壳	m3	1.03	443.64	456.95		
	铝箔胶带	m2	1.91	5	9.55		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.9	6.24	18.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484.6	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	726

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	61.05	18.69	70.38	24.63	17.6	6.11	1.87	7.04	2.46
10-983	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	1	21	0.84	7.39	8.4	2.94	21	0.84	7.39	8.4	2.94
综合人工工日		小计							38.6	6.95	9.26	15.44	5.4
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.65				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	15.92	4.86		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.366	0.15		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	6.95	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.52	18.69	78.02	27.31	19.5	11.65	1.87	7.8	2.73
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24	0.99	8.78	9.6	3.36	24	0.99	8.78	9.6	3.36
综合人工工日		小计							43.5	12.64	10.65	17.4	6.09
0.424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.366	0.16		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	12.64	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.52	18.69	78.02	27.31	19.5	11.65	1.87	7.8	2.73
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24	0.99	8.78	9.6	3.36	24	0.99	8.78	9.6	3.36
综合人工工日		小计							43.5	12.64	10.65	17.4	6.09

新点网上招投标系统

0.424工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							90.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.366	0.16		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	12.64	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.33	18.69	145.01	50.75	36.25	25.33	1.87	14.5	5.08
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33	1.25	11.09	13.2	4.62	33	1.25	11.09	13.2	4.62
综合人工工日		小计							69.25	26.58	12.96	27.7	9.7
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m		0.305			72.88	22.23			
	石棉绒			kg		0.427			2.4	1.02			
	油浸麻丝			kg		0.204			8.4	1.71			
	水泥32.5级			kg		1			0.366	0.37			
	其他材料费								--	1.25		--	
	材料费小计								--	26.58		--	

项目编码	031002001001	项目名称	型钢支架	计量单位	Kg	工程量	1524

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	79.64	214	101.34	35.47	2.53	0.8	2.14	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	28.23	63.78	139.92	48.97	3.5	0.28	0.64	1.4	0.49
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	6.15	0.42	1.65	2.46	0.86	0.06		0.02	0.02	0.01

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.9	8.23	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.52	8.23	8.06	2.82	0.2	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.87	8.23	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.77	8.23	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							6.9	1.16	3.12	2.75	0.97
0.0652工日		未计价材料费							5.15				
清单项目综合单价									20.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.27	4.53		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	6.24	0.19		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.366	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	218.95	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00036	6			
	水	m3	0.00011	6.02			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	204.6	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	2046	0.23		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		

	钢丝刷子	把	0.0003	1.54			
	铁砂布2#	张	0.00218	0.86			
	红丹防锈漆C53-1	kg	0.0211	15.17	0.32		
	汽油	kg	0.0073	9.68	0.07		
	调和漆	kg	0.015	19.91	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.31	--	

项目编码	031001001008	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	222.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-6	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	85.86			34.34	12.02	8.59			3.43	1.2
综合人工工日		小计							8.59			3.43	1.2
0.081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001001009	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	46.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-4	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 70	10m	0.1	69.96			27.98	9.79	7			2.8	0.98
综合人工工日		小计							7			2.8	0.98
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001001010	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	224.45

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	68.9			27.56	9.65	6.89			2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89			2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001001011	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	2212.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	68.9			27.56	9.65	6.89			2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89			2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001001012	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	717

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	58.3			23.32	8.16	5.83			2.33	0.82
综合人工工日		小计							5.83			2.33	0.82
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001001013	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	23.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	58.3			23.32	8.16	5.83			2.33	0.82
综合人工工日		小计							5.83			2.33	0.82
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001001014	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	697.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	51.94			20.78	7.27	5.19			2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19			2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031005002008	项目名称	拆除散热器	计量单位	组	工程量	302

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-93	整组柱型散热器30片内	组	1	22.26	0.12		8.9	3.12	22.26	0.12		8.9	3.12
综合人工工日		小计							22.26	0.12		8.9	3.12
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.4				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.02	2.12	0.04		
	乙炔气	m3	0.01	7.66	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	031005002009	项目名称	拆除散热器	计量单位	组	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-92	整组柱型散热器15片内	组	1	14.84	0.12		5.94	2.08	14.84	0.12		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	0.12		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.02	2.12	0.04		
	乙炔气	m3	0.01	7.66	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	031002001002	项目名称	拆除支架	计量单位	Kg	工程量	1524

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845*0.2	一般管架制作安装	100kg	0.01	135.89		35.08	54.36	19.02	1.36		0.35	0.54	0.19
综合人工工日		小计							1.36		0.35	0.54	0.19
0.0128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1887.05	5661.09		754.82	264.19	1887.05	5661.09		754.82	264.19
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1114.12	3342.36		445.65	155.98	1114.12	3342.36		445.65	155.98
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.87	5.62		0.75	0.26	1.87	5.62		0.75	0.26
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	32.36	97.13		12.94	4.53	32.36	97.13		12.94	4.53
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	36.24	108.73		14.5	5.07	36.24	108.73		14.5	5.07
综合人工工日		小计							3071.64	9214.93		1228.66	430.03
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13945.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9214.93		--	
	材料费小计								--	9214.93		--	

项目编码	031301012001	项目名称	工程系统检测、检验	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4581.15	13743.36		1832.46	641.36	4581.15	13743.36		1832.46	641.36
10-F6	第十册(定额10-783～10-880) 系统调试费，取人工费的15%,其中人工20%,材料80%,机械0%。	项	1	300.13	1200.52		120.05	42.02	300.13	1200.52		120.05	42.02
综合人工工日		小计							4881.28	14943.88		1952.51	683.38

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					22461.05		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	14943.88	--	
	材料费小计			--	14943.88	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	16015.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14048.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1966.81			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	10302.36			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	280.97			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	561.95			
合计					27160.76			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27177.43	100	27177.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	963738.61	2.4	23129.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	963738.61	0.42	4047.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	963738.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	990916.04	9	89182.44
合计					116359.87

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	16015.48										
2	临时设施	10302.36										
3	建筑工人实名制费用	280.97										
4	智慧工地费用	561.95										
5	社会保险费	23129.73										
6	住房公积金	4047.7										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼--供暖管网(001003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：一次管网(001004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	119019.46	
1.1	人工费	25390.41	
1.2	材料费	75036.69	
1.3	施工机具使用费	8444.68	
1.4	企业管理费	6769.21	
1.5	利润	3378.47	
2	措施项目费	4189.49	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4189.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2154.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2883.09	
5	税金	11348.28	
6	工程造价	137440.32	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一次管网(001004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501005001	直埋式预制保温管	1、名称：预制聚乙烯外套直埋保温管 2、材质及规格：工作管：无缝钢管/20#，外套管：高密度聚乙烯管；D133*4.5/D225*3.5；保温层为普通聚氨酯；GB/T8163-2018；GB/T29047-2021 3、接口方式：氩电联焊 4、管道检验及试验的要求：强度试验，严密性试验及水冲洗；接头外护层100%气密性检验，无损检测。 5、警示带：聚乙烯材质，厚度0.15cm、宽度15cm、单元长度45cm,字体要求详见设计图纸 6、接口做法：详见设计	m	213	204.64	43588.32	
2	040502002001	钢管管件制作、安装	1、种类：预制聚乙烯外套保温90°热压弯头 2、材质及规格：D133*4.5；R=1.5D；GB/T12459-2017；GB/T29047-2021 3、接口形式：氩电联焊	个	2	570.31	1140.62	
3	040502002002	钢管管件制作、安装	1、种类：预制聚乙烯外套保温173°热压弯头 2、材质及规格：D133*4.5；R=1.5D；GB/T12459-2017；GB/T29047-2021 3、接口形式：氩电联焊	个	2	570.31	1140.62	
4	040502005001	阀门	1、名称：全通径焊接球阀 2、材质：碳钢 3、型号、规格：Q367F-25C，DN125 4、详见图纸设计	个	2	1071.45	2142.9	
5	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：焊缝X射线无损探伤；GB12605-2008，II级 2、底片规格：80*150，管道抽样比例不小于20%，管道与设备/管件连接处100% 3、管壁厚度：16mm以下	张	261	87.91	22944.51	
6	040502008001	套管制作、安装	1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN200 3、密封填料详见图纸设计	个	4	482.11	1928.44	
7	040503002001	混凝土支墩	1、垫层材质、厚度：100mmC20混凝土 2、基础混凝土强度等级：C30，基础表面及垫层上表面及短柱表面刷沥青冷底子油两遍,厚度≥300μmm 3、详见施工图纸设计	座	1	11219.15	11219.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002001	混凝土井	1、1800*1900*2200 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土 3、井混凝土强度等级：C30，井内壁用1:2水泥砂浆加5%防水剂抹面20mm 4、盖板材质、规格：250mm厚C30混凝土，盖板板缝板端均用1:2水泥 砂浆灌封,并在整个顶面浇热沥青一遍 5、井盖：成品铸铁盖板 6、详见施工图纸	座	1	13342.39	13342.39	
9	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：结合现场综合考虑 2、挖土深度：详见施工图纸	m3	55.97	13.18	737.68	
10	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中砂	m3	55.97	335.89	18799.76	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种： 废方外运 2、运距：投标单位自行考虑运距及堆土场，结算不调	m3	55.97	36.36	2035.07	
		分部分项合计					119019.46	
		单价措施合计						
合计							119019.46	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：一次管网(001004)

项目编码	040501005001	项目名称	直埋式预制保温管	计量单位	m	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-29	直埋式预制保温管安装 公称直径125mm以内	100m	0.01	1319.91	466.68	224.92	308.97	154.48	13.2	4.67	2.25	3.09	1.54
7-870	强度试验 公称直径150mm以内	100m	0.01	220.37	62.93	73.31	58.74	29.37	2.2	0.63	0.73	0.59	0.29
7-916	管道总试压及冲洗 公称直径200mm以内	km	0.001	5344.31	932.75	301.66	1129.19	564.6	5.34	0.93	0.3	1.13	0.56
7-892	气密性试验 公称直径150mm以内	100m	0.01	440.75	46.59	53.28	98.81	49.4	4.41	0.47	0.53	0.99	0.49
D00001	警示带	m	1		1					1			
综合人工工日		小计							25.15	7.7	3.81	5.8	2.88
0.2373工日		未计价材料费							159.3				
清单项目综合单价									204.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高密度聚乙烯连接套管D225*3.5	m	0.05951	32.83	1.95		
	聚氨酯硬质泡沫预制管D133*4.5/D225*3.5	m	1.011	155	156.71		
	收缩带	m2	0.02442	24.84	0.61		
	氧气	m3	0.02637	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.00869	15.44	0.13		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00848	3.26	0.03		
	电焊条	kg	0.03421	6.24	0.21		
	电	kW·h	0.05988	0.89	0.05		
	聚氯酯硬质泡沫A、B料	m3	0.00133	300.14	0.4		
	棉纱线	kg	0.0018	5.57	0.01		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0082	6.24	0.05		
	破布	kg	0.0403	6	0.24		
	汽油	kg	0.2475	9.68	2.4		
	塑料钻头φ26	根	0.0005	2.14			
	硬聚氯乙烯焊条φ4	kg	0.13418	9	1.21		
	钢板δ4	kg	0.0268	3.57	0.1		

	无缝钢管DN22×2.5	m	0.025	6.06	0.15		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN15	个	0.004	34.52	0.14		
	丝扣旋塞阀X13T-10 DN20	个	0.004	50.17	0.2		
	镀锌三通DN20	个	0.006	2.52	0.02		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.014	19.38	0.27		
	压力表0～16MPa ϕ50	只	0.002	25.24	0.05		
	温度计0～100℃	支	0.002	38.74	0.08		
	钢制弯头DN100	个	0.00005	32.83			
	钢制弯头DN125	个	0.0002	49.69	0.01		
	钢制弯头异径管125×100 PN16	个	0.00005	45.25			
	平焊法兰DN125	片	0.0005	32	0.02		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.00008	24.01			
	无缝钢管DN133×4	m	0.00001	66.66			
	无缝钢管DN219×6	m	0.0006	163.32	0.1		
	钢板δ12～16	kg	0.00071	3.57			
	法兰闸阀Z45T-10 DN50	个	0.0002	147.88	0.03		
	普通胶管ϕ65 Pg16	m	0.001	36.79	0.04		
	除污器DN125	个	0.000025	480.23	0.01		
	水	m3	0.10597	6.02	0.64		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.0002	53.17	0.01		
	压力表气门DN15	个	0.0002	7.29			
	压力表弯管DN15	个	0.0002	5.9			
	压力表补芯15×10	个	0.0002	4.41			
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	0.00612	0.69			
	精制六角带帽螺栓M20×65	套	0.00816	2.36	0.02		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.00192	5.57	0.01		
	铅油	kg	0.001	14.58	0.01		
	清油	kg	0.00018	13.72			
	警示带	m	1	1	1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	167	--	

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-583	直埋式预制保温管管件安装 公称直径125mm以内	个	1	149.04	106.29	21.36	34.08	17.04	149.04	106.29	21.36	34.08	17.04
综合人工工日		小计							149.04	106.29	21.36	34.08	17.04
1.406工日		未计价材料费							242.5				
清单项目综合单价									570.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制聚乙烯外套保温90°热压弯头D133*4.5；R=1.5D	个	1	195	195		
	高密度聚乙烯连接套管D133*4.5；R=1.5D	m	1.428	23.07	32.94		
	收缩带	m2	0.586	24.84	14.56		
	氧气	m3	0.568	2.83	1.61		
	乙炔气	kg	0.189	15.44	2.92		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.172	3.26	0.56		
	电焊条	kg	0.507	6.24	3.16		
	电	kW·h	1.123	0.89	1		
	聚氯酯硬质泡沫A、B料	m3	0.032	300.14	9.6		
	棉纱线	kg	0.019	5.57	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.024	6.24	0.15		
	破布	kg	0.114	6	0.68		
	汽油	kg	5.94	9.68	57.5		
	塑料钻头φ26	根	0.01	2.14	0.02		
	硬聚氯乙烯焊条φ4	kg	3.22	9	28.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	348.79	--	

项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-583	直埋式预制保温管管件安装 公称直径125mm以内	个	1	149.04	106.29	21.36	34.08	17.04	149.04	106.29	21.36	34.08	17.04
综合人工工日		小计							149.04	106.29	21.36	34.08	17.04
1.406工日		未计价材料费							242.5				
清单项目综合单价									570.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制聚乙烯外套保温173°热压弯头D133*4.5；R=1.5D	个	1	195	195		

	高密度聚乙烯连接套管D133*4.5；R=1.5D	m	1.428	23.07	32.94		
	收缩带	m2	0.586	24.84	14.56		
	氧气	m3	0.568	2.83	1.61		
	乙炔气	kg	0.189	15.44	2.92		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.172	3.26	0.56		
	电焊条	kg	0.507	6.24	3.16		
	电	kW·h	1.123	0.89	1		
	聚氯酯硬质泡沫A、B料	m3	0.032	300.14	9.6		
	棉纱线	kg	0.019	5.57	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.024	6.24	0.15		
	破布	kg	0.114	6	0.68		
	汽油	kg	5.94	9.68	57.5		
	塑料钻头φ26	根	0.01	2.14	0.02		
	硬聚氯乙烯焊条φ4	kg	3.22	9	28.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	348.79	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	8.01	3.42	18.07	9.03	86.92	8.01	3.42	18.07	9.03
综合人工工日		小计							86.92	8.01	3.42	18.07	9.03
0.82工日		未计价材料费							946				
清单项目综合单价									1071.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全通径焊接球阀碳钢，Q367F-25C，DN125	个	1	946	946		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	6.24	1.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.23	11.06	2.54		
	其他材料费			--	4.44	--	
	材料费小计			--	954.01	--	

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张	工程量	261

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	390.72	132.37	183.72	114.89	57.44	39.07	13.24	18.37	11.49	5.74
综合人工工日		小计							39.07	13.24	18.37	11.49	5.74
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	040502008001	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2950	刚性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	127.2	81.04	28.22	31.08	15.54	127.2	81.04	28.22	31.08	15.54
8-2964	刚性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	81.62	37.12		16.32	8.16	81.62	37.12		16.32	8.16
综合人工工日		小计							208.82	118.16	28.22	47.4	23.7
1.97工日		未计价材料费											55.81
清单项目综合单价													482.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径200mm以内	kg	13.78	4.05	55.81		
	钢板δ10～15 Q235	kg	12.19	3.57	43.52		
	扁钢 < -59	kg	2	3.64	7.28		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	1.8	6.24	11.23		

	氧气	m3	1.99	2.83	5.63		
	乙炔气	kg	0.66	15.44	10.19		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.138	3.26	0.45		
	水泥32.5级	kg	11.9	0.366	4.36		
	石棉绒	kg	5.11	2.4	12.26		
	油浸麻丝	kg	2.44	8.4	20.5		
	其他材料费			--	2.74	--	
	材料费小计			--	173.97	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0999	1549.72	4692.35	155.71	341.09	170.54	154.82	468.77	15.56	34.07	17.04
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0128	1055.02	2567.26	50.19	221.04	110.52	13.5	32.86	0.64	2.83	1.41
5-499	C30管道支墩(档墩) 每处5m3以外(商品砼)(非泵送)	10m3	0.8925	1436.68	4736.92	183.88	324.11	162.06	1282.24	4227.7	164.11	289.27	144.64
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.839	192.71	165.1		38.54	19.27	354.39	303.62		70.88	35.44
8-2975	一般穿墙套管制作安装 公称直径250mm以内	个	1	148.4	16.38	2.27	30.13	15.07	148.4	16.38	2.27	30.13	15.07
8-2952	锚固环	个	1	188.68	163.54	38.95	45.53	22.76	188.68	163.54	38.95	45.53	22.76
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.346	664.09	4229.35	88.71	150.56	75.28	229.78	1463.36	30.69	52.09	26.05
6-1263+[6-1264]	防水工程 涂沥青平面二遍	100m2	0.1874	279.53	1568.95		55.91	27.95	52.38	294.02		10.48	5.24
6-1265+[6-1266]	防水工程 涂沥青立面二遍	100m2	0.1967	352.02	1873.77		70.4	35.2	69.24	368.57		13.85	6.92
综合人工工日		小计							2493.43	7338.82	252.22	549.13	274.57
23.5229工日		未计价材料费							310.98				
清单项目综合单价									11219.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.01898	445	453.45		
	电	kW·h	7.690392	0.89	6.84		
	水	m3	8.409515	6.02	50.63		

	镀锌铁丝18～22#	kg	1.060718	6.24	6.62		
	圆钉	kg	0.693904	4.92	3.41		
	模板木材	m3	0.018496	1586.47	29.34		
	脱模剂	kg	1.967	17.15	33.73		
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	9.1035	458	4169.4		
	草袋子	只	8.4252	0.86	7.25		
	组合钢模板	kg	10.8501	4.29	46.55		
	钢管支撑	kg	4.26648	3.59	15.32		
	零星卡具	kg	22.15995	4.18	92.63		
	普通成材	m3	0.05517	2046	112.88		
	模板嵌缝料	kg	0.9195	2.76	2.54		
	碳钢管20#钢DN250	m	0.3	163	48.9		
	电焊条J422 ф3.2	kg	3.7	6.24	23.09		
	氧气	m3	4.602	2.83	13.02		
	乙炔气	kg	1.537	15.44	23.73		
	锚固环	kg	21.84	12	262.08		
	钢板δ10～15 Q235	kg	29.2	3.57	104.24		
	扁钢＜-59	kg	2.7	3.64	9.83		
	尼龙砂轮片ф100×16×3	片	0.204	3.26	0.67		
	钢筋ф10以外	t	0.35984	4000	1439.36		
	电焊条	kg	2.74032	6.24	17.1		
	冷底子油	kg	19.2236	3.86	74.2		
	石油沥青	kg	143.792072	3.68	529.15		
	木柴	kg	56.01092	0.94	52.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.085555	0.366	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000225	151	0.03		
	其他材料费			--	21.13	--	
	材料费小计			--	7649.8	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1549.72	4692.35	155.71	341.09	170.54	96.08	290.93	9.65	21.15	10.57
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.01	1055.02	2567.26	50.19	221.04	110.52	10.55	25.67	0.5	2.21	1.11
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1573	1183.3	4848.43	539.83	344.63	172.31	186.13	762.66	84.92	54.21	27.1
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0275	2924.01	1533	78.55	600.51	300.26	80.41	42.16	2.16	16.51	8.26
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.293	1678.7	4852.34	421.43	420.03	210.01	491.86	1421.74	123.48	123.07	61.53
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2664	2493.01	2222.28	237.66	546.13	273.07	664.14	592.02	63.31	145.49	72.75
6-1146	C30沉井制作 顶板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0974	1153.62	4965.47	461.56	323.04	161.52	112.36	483.64	44.96	31.46	15.73
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.207	1162.82	1378.11	3.86	233.34	116.67	240.7	285.27	0.8	48.3	24.15
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.071	1404.18	3960.42	64.58	293.75	146.88	99.7	281.19	4.59	20.86	10.43
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.879	664.09	4229.35	88.71	150.56	75.28	583.74	3717.6	77.98	132.34	66.17
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0222	2103.57	5426.16	369.88	494.69	247.35	46.7	120.46	8.21	10.98	5.49
3-641	金属面防锈漆一度 其它金属面	t	0.0222	45.58	94.05		9.12	4.56	1.01	2.09		0.2	0.1
3-645+[3-646]	油漆金属栏杆 醇酸磁漆 三度	t	0.0222	369.94	237.03		73.99	36.99	8.21	5.26		1.64	0.82
6-1263	防水工程 涂沥青 平面一遍	100m2	0.039	213.7	962.89		42.74	21.37	8.33	37.55		1.67	0.83
6-1256	防水工程 防水砂浆 直池壁	100m2	0.1332	1468.21	2287.14	89.37	311.52	155.76	195.57	304.65	11.9	41.49	20.75
6-1254	防水工程 防水砂浆 平池底	100m2	0.077	929.2	2186.87	85.48	202.94	101.47	71.55	168.39	6.58	15.63	7.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3953.95		95.06	47.53	47.53	395.4		9.51	4.75
综合人工工日		小计							2944.57	8936.68	439.04	676.72	338.35
27.779工日		未计价材料费							7.03				
清单项目综合单价									13342.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	445	281.42		
	电	kW·h	5.51088	0.89	4.9		
	水	m3	9.195797	6.02	55.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.600382	6.24	22.47		

	圆钉	kg	4.841976	4.92	23.82		
	模板木材	m3	0.350197	1586.47	555.58		
	脱模剂	kg	3.84454	17.15	65.93		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.58654	458	2558.64		
	草袋子	只	8.657525	0.86	7.45		
	混凝土垫块	m3	0.0165	425.9	7.03		
	复合木模板面板	m2	0.5775	43.4	25.06		
	钢支撑	kg	0.399025	4.1	1.64		
	零星卡具	kg	1.379923	4.18	5.77		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.624507	6.24	10.14		
	铁件	kg	26.057028	5.15	134.19		
	木支撑	m3	0.156377	1449.26	226.63		
	嵌缝料	kg	2.664	1.89	5.03		
	钢筋φ10以内	t	0.07242	3820	276.64		
	钢筋φ10以外	t	0.91416	4000	3656.64		
	电焊条	kg	7.760947	6.24	48.43		
	防锈漆	kg	0.103674	15.17	1.57		
	溶剂油	kg	0.0111	12.01	0.13		
	铁砂布2#	张	0.444	0.86	0.38		
	醇酸磁漆C04-42大红及付红	kg	0.198246	24.6	4.88		
	白布	m2	0.00111	3.43			
	砂纸	张	0.111	0.94	0.1		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.021534	12.86	0.28		
	冷底子油	kg	1.872	3.86	7.23		
	石油沥青	kg	7.293195	3.68	26.84		
	木柴	kg	3.120117	0.94	2.93		
	防水粉	kg	11.987555	12.43	149.01		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	370.46	370.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	465.394932	0.366	170.33		

	中(粗)砂	t	0.69582	151	105.07		
	防水剂	kg	12.154219	4.29	52.14		
	其他材料费			--	74.53	--	
	材料费小计			--	8943.71	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	55.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		5595.28	1222.09	611.04	0.46		5.04	1.1	0.55
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		5.04	2.03	1.01
0.0482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	55.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													335.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	55.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距10km以内	1000m3	0.001001		72.24	27895.39	5579.08	2789.54		0.07	27.92	5.58	2.79
综合人工工日		小计								0.07	27.92	5.58	2.79
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一次管网(001004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	2154.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1785.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	368.96			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1963.82			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	35.71			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	35.71			
合计					4189.49			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一次管网(001004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：一次管网(001004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：一次管网(001004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一次管网(001004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：一次管网(001004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：一次管网(001004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：一次管网(001004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2883.09	100	2883.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	123208.95	2	2464.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	123208.95	0.34	418.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	123208.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	126092.04	9	11348.28
合计					14231.37

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：一次管网(001004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2154.25										
2	临时设施	1963.82										
3	建筑工人实名制费用	35.71										
4	智慧工地费用	35.71										
5	社会保险费	2464.18										
6	住房公积金	418.91										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一次管网(001004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：一次管网(001004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	11651.26	
1.1	人工费	5356.69	
1.2	材料费	9.02	
1.3	施工机具使用费	3084.16	
1.4	企业管理费	2191.37	
1.5	利润	1010.02	
2	措施项目费	400.23	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	400.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	199.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	538.7	
5	税金	1133.12	
6	工程造价	13723.31	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606003001	龙骨及饰面拆除	1、拆除原有木质盖板、立板及骨架 2、包含垃圾外运、运距投标单位自行考虑	m2	901.8	12.92	11651.26	
		分部分项合计					11651.26	
		单价措施合计						
合计							11651.26	

综合单价分析表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

项目编码	011606003001	项目名称	龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	901.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-92	木板、纤维板、胶合板天棚	10m2	0.1	59.4			15.44	7.13	5.94			1.54	0.71
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		51.77	34189.92	8889.38	4102.79		0.01	3.42	0.89	0.41
综合人工工日		小计							5.94	0.01	3.42	2.43	1.12
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00086	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	199.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	174.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	24.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	186.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5.83			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	8.74			
合计					400.23			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	538.7	100	538.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12051.49	3.8	457.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12051.49	0.67	80.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12051.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12590.19	9	1133.12
合计					1671.82

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	199.24										
2	临时设施	186.42										
3	建筑工人实名制费用	5.83										
4	智慧工地费用	8.74										
5	社会保险费	457.96										
6	住房公积金	80.74										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼--拆除(001005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	484195.5	
1.1	人工费	197873.19	
1.2	材料费	208004.67	
1.3	施工机具使用费	2282.33	
1.4	企业管理费	52004.45	
1.5	利润	24030.86	
2	措施项目费	62698.57	
2.1	单价措施项目费	35542.27	
2.2	总价措施项目费	27156.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17723.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20399.15	
5	税金	51056.39	
6	工程造价	618349.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1、原乳胶漆墙面基层清理，达到粉刷面漆要求 2、乳胶漆2遍 3、综合考虑室内办公桌椅等覆盖及挪动、归位，投标单位根据具体情况自行报价，结算不在调整 4、其他详见图纸及建设单位要求	m2	18444.71	9.9	182602.63	
2	011406003001	满刮腻子	1、内墙局部找补腻子 2、2遍 3、包含清理原基层、拆除原墙面腻子，工程量暂定，结算按实 4、其他详见图纸及建设单位要求	m2	2766.7	17.26	47753.24	
3	010103002001	余方弃置	1、内墙面局部腻子铲除等建筑垃圾 2、投标单位根据现场实际情况自行考虑运距，结算不调整	项	1	441.99	441.99	
4	011406003002	满刮腻子	1、内墙局部找补腻子 2、3厚耐水腻子、腻子批平(应有防霉耐水作用) 3、包含清理原基层、拆除原墙面腻子，工程量暂定，结算按实 4、其他详见图纸及建设单位要求	m2	450	23.65	10642.5	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	地下车库内墙 1、基层类型：抹灰面 2、刷防霉白色无机内墙涂料2遍	m2	1112.61	14.97	16655.77	
6	011406001002	抹灰面油漆	坡道位置 1、基层清理 2、外墙苯丙乳胶漆3遍数 3、其他详见图纸及建设单位要求	m2	380	31.04	11795.2	
7	010103002002	余方弃置	1、内墙面局部腻子铲除等建筑垃圾 2、投标单位根据现场实际情况自行考虑运距，结算不调整	项	1	70.47	70.47	
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气块 2、墙体类型：100厚填充墙 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑	m3	28.08	603.14	16936.17	
9	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、100厚平板	m3	23.76	610.76	14511.66	
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、构造柱	m3	8.64	795.36	6871.91	
11	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、压顶	m3	10.04	661.31	6639.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 12以内 2、其他详见图纸设计	t	2.91	5837.18	16986.19	
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、2C6@200,墙体拉结筋 2、其他详见图纸设计	t	0.624	5837.18	3642.4	
14	010515001003	植筋	1、植筋 2、C8@200植筋100深 3、竖向2C10 4、其他详见图纸设计	根	3240	3	9720	
15	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层墙体,表面清理 2、界面剂处理 3、7厚1:3水泥砂浆抹平 4、8厚1:3水泥砂浆,表面拉出细毛(满铺内衬耐碱网格布)	m2	594.22	42.56	25290	
16	011406001003	抹灰面油漆	1、内墙腻子两遍,表面压光 2、白色无机涂料	m2	488.11	23.34	11392.49	
17	011102003001	块料楼地面	地面及平台 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：8-10mm厚块料地砖 3、其他详见图纸设计	m2	563.49	144.4	81367.96	
18	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：150mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：块料踢脚	m	707.4	29.51	20875.37	
		分部分项合计					484195.5	
1	011701003001	里脚手架	1、内墙乳胶漆，层高综合考虑 2、综合考虑脚手架，结算不做调整	项	1	924.66	924.66	
2	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、100厚平板	m2	286.55	65.34	18723.18	
3	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、构造柱	m2	95.9	100.51	9638.91	
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、压顶	m2	83.63	74.8	6255.52	
		单价措施合计					35542.27	
合计							519737.77	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：综合楼--土建(001006)

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	18444.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-184*2	抹灰面上 刷乳胶漆两遍	10m2	0.1	44.28	37.87		11.51	5.31	4.43	3.79		1.15	0.53
综合人工工日		小计							4.43	3.79		1.15	0.53
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.24	14.69	3.53		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	3.79	--	

项目编码	011406003001	项目名称	满刮腻子	计量单位	m2	工程量	2766.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	73.8	21.79		19.19	8.86	7.38	2.18		1.92	0.89
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	35.4			9.2	4.25	3.54			0.92	0.43
综合人工工日		小计							10.92	2.18		2.84	1.32
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.02	2.14	0.04		
	大白粉	kg	0.3	0.73	0.22		
	滑石粉	kg	0.3	2.14	0.64		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	酚醛清漆	kg	0.028	21.8	0.61		
	901胶	kg	0.09	2.14	0.19		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	2.18	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0069		51.77	34189.92	8889.38	4102.79		0.36	235.91	61.34	28.31
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.0069	950.4		11238.96	3169.23	1462.72	6.56		77.55	21.87	10.09
综合人工工日		小计							6.56	0.36	313.46	83.21	38.4
0.0607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													441.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05934	6.02	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.36	--	

项目编码	011406003002	项目名称	满刮腻子	计量单位	m2	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	78.72	78.87		20.47	9.45	7.87	7.89		2.05	0.95
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	35.4			9.2	4.25	3.54			0.92	0.43
综合人工工日		小计							11.41	7.89		2.97	1.38
0.094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.5	5.56		
	弹性底漆	kg	0.13	15.5	2.02		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	7.89	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1112.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

17-230	刷(喷)浆 内墙 防霉涂料抹灰面上刷二遍	10m2	0.1	79.58	39.81		20.69	9.55	7.96	3.98		2.07	0.96
综合人工工日		小计							7.96	3.98		2.07	0.96
0.0647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉白色无机内墙涂料						kg	0.3	13.27	3.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-192	外墙苯丙乳胶漆抹灰面	10m2	0.1	175.89	67.72		45.73	21.11	17.59	6.77		4.57	2.11
综合人工工日		小计							17.59	6.77		4.57	2.11
0.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苯丙清漆						kg	0.1	24.01	2.4			
	苯丙乳胶漆						kg	0.4	10.72	4.29			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	6.77		--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0011		51.77	34189.92	8889.38	4102.79		0.06	37.61	9.78	4.51
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.0011	950.4		11238.96	3169.23	1462.72	1.05		12.36	3.49	1.61
综合人工工日		小计							1.05	0.06	49.97	13.27	6.12
0.0097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.47				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.00946	6.02	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	28.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	149.86	391.89	3.22	39.8	18.37	149.86	391.89	3.22	39.8	18.37
综合人工工日		小计							149.86	391.89	3.22	39.8	18.37
1.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									603.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	377	344.96		
	水	m3	0.1285	6.02	0.77		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.366	7.02		
	中砂	t	0.15295	151	23.1		
	石灰膏	m3	0.0076	285	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	391.89	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	非泵送现浇构件C30平板	m3	1	89.68	484.74	1.64	23.74	10.96	89.68	484.74	1.64	23.74	10.96
综合人工工日		小计							89.68	484.74	1.64	23.74	10.96
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									610.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	458	467.16		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	6.02	13.48		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	484.74	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	8.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	234.82	468.09	2.33	61.66	28.46	234.82	468.09	2.33	61.66	28.46
综合人工工日		小计							234.82	468.09	2.33	61.66	28.46
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													795.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	452	447.48		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	6.02	7.28		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.366	6.32		
	中砂	t	0.045384	151	6.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	468.09	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	10.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	138.06	468.95	1.33	36.24	16.73	138.06	468.95	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	468.95	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													661.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	448	456.96		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	6.02	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	468.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1274.4	3950.99	92.4	355.37	164.02	1274.4	3950.99	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	3950.99	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5837.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3820	3896.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3950.99	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1274.4	3950.99	92.4	355.37	164.02	1274.4	3950.99	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	3950.99	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5837.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3820	3896.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3950.99	--	

项目编码	010515001003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	3240

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	植筋	根	1		3					3			
综合人工工日		小计								3			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植筋	根	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	594.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	172.28	66.44	7.45	46.73	21.57	17.23	6.64	0.75	4.67	2.16
淮补16-33	加气砼面 刷界面剂	10m2	0.1	29.5	23.62	3.71	8.63	3.99	2.95	2.36	0.37	0.86	0.4
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	18.92		4.3	1.98	1.65	1.89		0.43	0.2
综合人工工日		小计							21.83	10.89	1.12	5.96	2.76
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.013415	6.02	0.08		
	界面剂（加气砼面）	kg	1.714	1.37	2.35		
	水	m3	0.005	2.72	0.01		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	水泥32.5级	kg	6.820128	0.366	2.5		
	中砂	t	0.02693	151	4.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.89	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	488.11

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.69	47.48		35.02	16.16	13.47	4.75		3.5	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.75		3.5	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.343	11.09	3.8		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.528	0.25		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.75	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	563.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	407.13	865.91	11.83	108.93	50.28	40.71	86.59	1.18	10.89	5.03
综合人工工日		小计							40.71	86.59	1.18	10.89	5.03
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	70.4	71.81		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.366	6.22		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.42	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	86.59	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	707.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	120.54	126.86	1.44	31.71	14.64	12.05	12.69	0.14	3.17	1.46
综合人工工日		小计							12.05	12.69	0.14	3.17	1.46
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	0.153	70.4	10.77		
	白水泥	kg	0.02	0.528	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.005348	6.02	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.2764	0.366	0.83		
	中砂	t	0.006004	151	0.91		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23备注1	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	2054.831	0.12	0.16	0.09	0.05	0.03	246.58	328.77	184.93	102.74	61.64
综合人工工日		小计							246.58	328.77	184.93	102.74	61.64
2.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													924.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	34.315678	4.08	140.01		

	周转木材	m3	0.082193	2199	180.74		
	其他材料费			--	8.02	--	
	材料费小计			--	328.77	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	286.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.099999	290.28	228.48	17.63	80.06	36.95	29.03	22.85	1.76	8.01	3.69
综合人工工日		小计							29.03	22.85	1.76	8.01	3.69
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.180998	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.578994	3.59	2.08		
	周转木材	m3	0.0036	2199	7.92		
	铁钉	kg	0.192998	4.92	0.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	22.85	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	95.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100004	519.2	273.27	11.1	137.88	63.64	51.92	27.33	1.11	13.79	6.36
综合人工工日		小计							51.92	27.33	1.11	13.79	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.51				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	周转木材	m3	0.0066	2199	14.51		
	复合木模板18mm	m2	0.220009	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.25721	4.92	1.27		
	卡具	kg	0.042002	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.24	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102004	3.59	0.37		
	塑料卡	个	3.00012	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	27.33	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	83.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.100004	352.82	243.16	13.03	95.12	43.9	35.28	24.32	1.3	9.51	4.39
综合人工工日		小计							35.28	24.32	1.3	9.51	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.8

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.220009	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.058002	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169007	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	2199	11.87		
	铁钉	kg	0.117605	4.92	0.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.24	0.02		
	塑料卡	个	3.00012	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	24.32	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	17723.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16111.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1611.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8575.67			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	259.87			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	597.7			
合计					27156.3			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：综合楼--土建(001006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20399.15	100	20399.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	546894.07	3.2	17500.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	546894.07	0.53	2898.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	546894.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	567293.22	9	51056.39
合计					71455.54

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	17723.06										
2	临时设施	8575.67										
3	建筑工人实名制费用	259.87										
4	智慧工地费用	597.7										
5	社会保险费	17500.61										
6	住房公积金	2898.54										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼--土建(001006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1084.59	
1.1	人工费	515.74	
1.2	材料费	0.74	
1.3	施工机具使用费	269.69	
1.4	企业管理费	204.17	
1.5	利润	94.25	
2	措施项目费	37.25	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	37.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	50.15	
5	税金	105.48	
6	工程造价	1277.47	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610001001	木门窗拆除	1、拆除原木质防火门 2、M1524	樘	2	36.95	73.9	
2	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除设备基础 2.35mx1.1mx0.4m(H)	m3	1.03	476.86	491.17	
3	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌水池 2、砌体材质：实心砖墙 3、拆除高度：1.6m 4、拆除砌体的截面尺寸：240mm 5、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆抹灰面	m3	2.78	101.44	282	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标单位根据现场实际情况考虑运距	m3	3.81	62.34	237.52	
		分部分项合计					1084.59	
		单价措施合计						
合计							1084.59	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：换热站--拆除(001007)

项目编码	011610001001	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-113	双扇木框门	10樘	0.1	267.84			69.64	32.14	26.78			6.96	3.21
综合人工工日		小计							26.78			6.96	3.21
0.248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	1.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-32	设备基础无筋 机械拆除	m3	1	247.32	0.53	97.85	89.74	41.42	247.32	0.53	97.85	89.74	41.42
综合人工工日		小计							247.32	0.53	97.85	89.74	41.42
2.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									476.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	支	0.021	16.29	0.34		
	六角空心钢	kg	0.033	3.77	0.12		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.004	16.29	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	2.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	19.11	8.82	73.44		0.07	19.11	8.82
综合人工工日		小计							73.44		0.07	19.11	8.82
0.68工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							101.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000997	864		10217.23	2881.12	1329.75	0.86		10.19	2.87	1.33
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.000997		51.77	34189.92	8889.38	4102.79		0.05	34.09	8.86	4.09
综合人工工日		小计							0.86	0.05	44.28	11.73	5.42
0.008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008574	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	18.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2.28			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	17.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.54			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	0.81			
合计					37.25			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：换热站--拆除(001007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	50.15	100	50.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1121.84	3.8	42.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1121.84	0.67	7.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1121.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1171.99	9	105.48
合计					155.63

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	18.55										
2	临时设施	17.35										
3	建筑工人实名制费用	0.54										
4	智慧工地费用	0.81										
5	社会保险费	42.63										
6	住房公积金	7.52										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：换热站--拆除(001007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	42501.8	
1.1	人工费	9681.17	
1.2	材料费	28714.83	
1.3	施工机具使用费	306.65	
1.4	企业管理费	2597.1	
1.5	利润	1202.05	
2	措施项目费	5153.8	
2.1	单价措施项目费	2787.44	
2.2	总价措施项目费	2366.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1544.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1777.55	
5	税金	4448.98	
6	工程造价	53882.13	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	补水箱基础	补水箱基础 1.采用M10水泥砂浆 2.砌筑MU15实心砖	m3	0.08	745.13	59.61	
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级：Mb7.5专用砂浆砌筑	m3	3.04	604.11	1836.49	
		分部小计					1896.1	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501002001	带形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.具体详见图纸设计	m3	0.64	586.38	375.28	
4	010501006001	设备基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.具体详见图纸设计	m3	3.85	579.43	2230.81	
5	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.53	795.36	1216.9	
6	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.具体详见图纸设计	m3	0.72	665.39	479.08	
7	010501006002	设备基础	补水泵及循环泵 1、高强灌浆料 2、具体详见图纸设计	m3	0.82	2484.15	2037	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:一级钢,直径12mm以内	t	0.017	5893.28	100.19	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢,直径Φ12mm以内	t	0.449	5837.18	2620.89	
		分部小计					9060.15	
		门窗工程						
10	100701003001	钢质防火门	1、门类型:成品钢质甲级防火门FM甲1224、FM甲1524 2、包含制作、安装、五金、闭门器等费用 3、具体详见图纸设计	m2	10.08	608.27	6131.36	
		分部小计					6131.36	
		楼地面装饰工程						
11	011101005001	环氧树脂自流平	换热站地面 1. 0.5~1.5厚环氧树脂自流平面涂层(燃烧性能等级为A级) 2. 0.5~1.5厚环氧树脂自流平中涂层(燃烧性能等级为A级) 3. 环氧树脂自流平底涂层(燃烧性能等级为A级) 4. 地面清扫	m2	92.21	44.18	4073.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011105001001	环氧涂料踢脚线	1. 1厚环氧涂层面层 2. 1厚腻子刮平 H=100高	m	58.3	2.69	156.83	
		分部小计					4230.67	
		油漆、涂料、裱糊工程						
13	011406001001	抹灰面油漆	内墙 1. 白色乳胶漆底漆一遍,面漆两遍。 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.清理基层等 4.其他详见图纸设计	m2	305.33	36.34	11095.69	
14	011406001002	抹灰面油漆	设备基础外侧 1. 清理基层,局部腻子找平 2.涂刷底油一遍,黄色面漆两遍 3.其他详见图纸设计	m2	27.25	34.91	951.3	
15	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、两侧各20厚1:2水泥砂浆抹面 补水箱基础	m2	3.6	60.92	219.31	
		分部小计					12266.3	
		其他						
16	070205001001	钢格栅盖板	集水坑盖板1200*1200 1、G253/30/50W钢格栅盖板 2、其他详见图纸设计	块	1	480	480	
17	040201022001	排水沟、截水沟	排水沟300*200（随坡度） 1.20厚1:2防水砂浆 2.150mm厚C25素混凝土排水沟 3.100厚C20素砼垫层（现有地坪） 4.素砼夯实 5.400*490*50铸铁盖板 6.具体详见图纸设计	m	22	383.51	8437.22	
		分部小计					8917.22	
		分部分项合计					42501.8	
1	011702001001	基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.具体详见图纸设计	m2	0.47	72.64	34.14	
2	011702001002	基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.具体详见图纸设计	m2	8.59	70.58	606.28	
3	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	16.98	100.02	1698.34	
4	011702008001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.具体详见图纸设计	m2	6	74.78	448.68	
		单价措施合计					2787.44	
合计							45289.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：换热站--土建(001008)

项目编码	010401012001	项目名称	补水箱基础	计量单位	m3	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M10零星砌砖 标准砖	m3	1	263.14	372.18	7.11	70.27	32.43	263.14	372.18	7.11	70.27	32.43
综合人工工日		小计							263.14	372.18	7.11	70.27	32.43
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									745.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	55	300.3		
	水	m3	0.1723	6.02	1.04		
	水泥32.5级	kg	53.383	0.366	19.54		
	中砂	t	0.33971	151	51.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.18	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	3.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	427.05	3.22	33.36	15.4	125.08	427.05	3.22	33.36	15.4
综合人工工日		小计							125.08	427.05	3.22	33.36	15.4
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									604.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	417	381.56		
	水	m3	0.1285	6.02	0.77		
	水泥32.5级	kg	21.185	0.366	7.75		
	中砂	t	0.15295	151	23.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	427.05	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	0.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C25条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	54.28	468.97	30.8	22.12	10.21	54.28	468.97	30.8	22.12	10.21
综合人工工日		小计							54.28	468.97	30.8	22.12	10.21
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									586.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	452	461.04		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	468.97	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	3.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C20设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	54.28	461.99	30.82	22.13	10.21	54.28	461.99	30.82	22.13	10.21
综合人工工日		小计							54.28	461.99	30.82	22.13	10.21
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									579.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	448	456.96		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	6.02	4.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	461.99	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.53

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	234.82	468.09	2.33	61.66	28.46	234.82	468.09	2.33	61.66	28.46
综合人工工日		小计							234.82	468.09	2.33	61.66	28.46
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	452	447.48		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	6.02	7.28		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.366	6.32		
	中砂	t	0.045384	151	6.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	468.09	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	473.03	1.33	36.24	16.73	138.06	473.03	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	473.03	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	452	461.04		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	6.02	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.03	--	

项目编码	010501006002	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	0.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆	m3	1	121.54	2269.01	34.36	40.53	18.71	121.54	2269.01	34.36	40.53	18.71

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计		121.54	2269.01	34.36	40.53	18.71
1.03工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								2484.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高强灌浆料	m3	1.03	2200	2266			
	水	m3	0.5	6.02	3.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2269.01		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.017

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4007.09	92.4	355.37	164.02	1274.4	4007.09	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4007.09	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5893.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内一级钢	t	1.02	3875	3952.5		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4007.09	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.449

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3950.99	92.4	355.37	164.02	1274.4	3950.99	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	3950.99	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5837.18

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内 三级钢	t	1.02	3820	3896.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.24	42.74		
	电焊条J422	kg	1.86	6.24	11.61		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3950.99	--	

项目编码	100701003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质甲级防火门	10m2	0.1	370.52	5571.43		96.34	44.46	37.05	557.14		9.63	4.45
综合人工工日		小计							37.05	557.14		9.63	4.45
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									608.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门（成品）	m2	1.01	550	555.5		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	557.14	--	

项目编码	011101005001	项目名称	环氧树脂自流平	计量单位	m2	工程量	92.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	146.32	230.62	6.73	39.79	18.37	14.63	23.06	0.67	3.98	1.84
综合人工工日		小计							14.63	23.06	0.67	3.98	1.84
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	20.9	1.72		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	27.5	12.94		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	27.5	8.09		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.17	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	23.06	--	

项目编码	011105001001	项目名称	环氧涂料踢脚线	计量单位	m	工程量	58.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注2*-1备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.01	115.01	109.66		29.9	13.8	1.15	1.1		0.3	0.14
综合人工工日		小计							1.15	1.1		0.3	0.14
0.0094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧涂层面层	kg	0.0343	27.5	0.94		
	901胶	kg	0.0105	2.14	0.02		
	羧甲基纤维素	kg	0.00245	2.14	0.01		
	大白粉	kg	0.03591	0.73	0.03		
	滑石粉	kg	0.03591	2.14	0.08		
	白水泥	kg	0.0182	0.528	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.1	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	305.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-3	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	76.26	70.47		19.83	9.15	7.63	7.05		1.98	0.92
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	78.72	78.87		20.47	9.45	7.87	7.89		2.05	0.95
综合人工工日		小计							15.5	14.94		4.03	1.87
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	14.69	6.8		
	901胶	kg	0.0332	2.14	0.07		

	石膏粉325目	kg	0.0083	0.36			
	大白粉	kg	0.0083	0.73	0.01		
	白水泥	kg	0.0688	0.528	0.04		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.5	5.56		
	弹性底漆	kg	0.13	15.5	2.02		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	14.94	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	27.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	194.34	80.95		50.53	23.32	19.43	8.1		5.05	2.33
综合人工工日		小计							19.43	8.1		5.05	2.33
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	14.69	6.8		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.528	0.36		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	8.1	--	

项目编码	011108004001	项目名称	水泥砂浆零星项目	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目	10m2	0.1	369.34	89.67	7.11	97.88	45.17	36.93	8.97	0.71	9.79	4.52
综合人工工日		小计							36.93	8.97	0.71	9.79	4.52
0.313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01447	6.02	0.09		

	水泥32.5级	kg	11.6413	0.366	4.26		
	中砂	t	0.030598	151	4.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.97	--	

项目编码	070205001001	项目名称	钢格栅盖板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	钢格栅盖板1200*1200	块	1		480					480			
综合人工工日		小计								480			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢格栅盖板1200*1200	块	1	480	480		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	480	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	非泵送现浇构件C25地沟	m3	0.15	94.4	470.64	2.13	25.1	11.58	14.16	70.6	0.32	3.77	1.74
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.07	194.7	111.85	6.94	52.43	24.2	13.63	7.83	0.49	3.67	1.69
8-153	金属构件 地沟、雨水口铸铁篦盖	100m2	0.01	400.02	26008.58		104.01	48	4	260.09		1.04	0.48
综合人工工日		小计							31.79	338.52	0.81	8.48	3.91
0.2694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.153	452	69.16		
	塑料薄膜	m2	0.177	0.69	0.12		
	水	m3	0.219	6.02	1.32		
	水	m3	0.009184	6.02	0.06		

	铸铁箅盖400×490×50	m2	1	260	260		
	水泥32.5级	kg	7.95396	0.366	2.91		
	中砂	t	0.020906	151	3.16		
	防水剂	kg	0.397698	4.29	1.71		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	338.52	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	0.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.100851	312.7	274.22	10.47	84.02	38.78	31.54	27.66	1.06	8.47	3.91
综合人工工日		小计							31.54	27.66	1.06	8.47	3.91
0.2673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.64

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.221872	43.4	9.63		
	周转木材	m3	0.006656	2199	14.64		
	卡具	kg	0.014119	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.150268	3.59	0.54		
	铁钉	kg	0.33543	4.92	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014119	6.24	0.09		
	塑料卡	个	3.02553	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	27.66	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	8.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.099953	304.44	265.46	14.89	83.03	38.32	30.43	26.53	1.49	8.3	3.83

综合人工工日	小计		30.43	26.53	1.49	8.3	3.83
0.2579工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							70.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219897	43.4	9.54		
	周转木材	m3	0.004498	2199	9.89		
	卡具	kg	0.082961	4.18	0.35		
	钢管支撑	kg	0.16992	3.59	0.61		
	铁钉	kg	0.345438	4.92	1.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002999	6.24	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.308855	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.459784	3.11	1.43		
	塑料卡	个	2.99859	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	26.53	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	16.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100018	519.2	268.17	11.1	137.88	63.64	51.93	26.82	1.11	13.79	6.37
综合人工工日		小计							51.93	26.82	1.11	13.79	6.37
0.4401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006601	2199	14.52		
	复合木模板18mm	m2	0.22004	43.4	9.55		
	铁钉	kg	0.257246	4.92	1.27		
	卡具	kg	0.042008	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003001	6.24	0.02		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.102018	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	26.82	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099967	352.82	243.16	13.03	95.12	43.9	35.27	24.31	1.3	9.51	4.39
综合人工工日		小计							35.27	24.31	1.3	9.51	4.39
0.2989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219927	43.4	9.54		
	卡具	kg	0.057981	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.168944	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.005398	2199	11.87		
	铁钉	kg	0.117561	4.92	0.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003999	6.24	0.02		
	塑料卡	个	2.99901	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	24.31	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	1544.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1403.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	140.4			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	747.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	22.64			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	52.08			
合计					2366.36			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：换热站--土建(001008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1777.55	100	1777.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47655.6	3.2	1524.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47655.6	0.53	252.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47655.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	49433.15	9	4448.98
合计					6226.53

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1544.37										
2	临时设施	747.27										
3	建筑工人实名制费用	22.64										
4	智慧工地费用	52.08										
5	社会保险费	1524.98										
6	住房公积金	252.57										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：换热站--土建(001008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园区道路(001009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1449099.95	
1.1	人工费	124180.23	
1.2	材料费	1131758.88	
1.3	施工机具使用费	119956.21	
1.4	企业管理费	48792.85	
1.5	利润	24411.78	
2	措施项目费	73935.84	
2.1	单价措施项目费	22147.92	
2.2	总价措施项目费	51787.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26629.59	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35639.04	
5	税金	140280.73	
6	工程造价	1698955.56	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区道路(001009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	041001001001	拆除路面	1、拆除原水泥路面(20cm砼) 2、拆除混凝土基层 3、垃圾外运另计 4、其他详见图纸设计	m2	2668.6	3.41	9099.93	
2	041001002001	拆除花砖	1、拆除原花砖、混凝土基层至设计标高 2、垃圾外运另计 3、其他详见图纸设计	m2	742.3	4.95	3674.39	
3	011605001001	平面块料拆除	1、拆除大理石地面、混凝土基层至设计标高 2、垃圾外运另计 3、其他详见图纸设计	m2	103	4.45	458.35	
4	041001002002	拆除塑胶走道	1、拆除原塑胶走道、混凝土基层至设计标高 2、垃圾外运另计 3、其他详见图纸设计	m2	226.1	4.27	965.45	
5	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、现状塑胶走道花岗岩路缘石拆除	m	259	3.27	846.93	
6	041001004001	铣刨路面	1、铣刨沥青上面层（包含老路部分） 2、厚度为3cm 3、垃圾外运另计 4、其他详见图纸设计	m2	58.83	1.98	116.48	
7	041001004002	铣刨路面	一次管网位置路面（包含老路部分） 1、铣刨沥青下面层 2、厚度为5cm 3、垃圾外运另计 4、其他详见图纸设计	m2	58.83	1.98	116.48	
8	041001001002	拆除沥青路面	一次管网位置路面（包含老路部分） 1、拆除原沥青道路，切割路面 2、拆除水泥稳定碎石及石灰土垫层 3、垃圾外运另计 4、其他详见图纸设计	m2	42.93	16.96	728.09	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：原路面拆除建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑，结算不调整	m3	1017.57	59.61	60657.35	
		分部小计					76663.45	
		新建沥青路面						
10	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压 2、范围：机动车道及一次管网位置路面 3、具体要求详见设计图纸	m2	3437.93	2.08	7150.89	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-10C 3、厚度：3cm 4、部位：机动车道及一次管网位置路面 5、具体要求详见设计图纸	m2	3437.93	41.62	143086.65	
12	040203003001	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	3437.93	2.23	7666.58	
13	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：5cm 4、部位：机动车道及一次管网位置路面 5、具体要求详见设计图纸	m2	3437.93	64.15	220543.21	
14	040203004001	下封层	包含一次管网位置路面 1、材料品种：下封层采用单层式层铺法沥青表面处治,沥青采用乳化沥青 2、喷油量：1.0L/m2 3、集料撒布量：集料规格采用S14 ，8m3/1000m2	m2	3437.93	7.37	25337.54	
15	040203003002	透层	包含一次管网位置路面 1、材料品种：慢裂乳化沥青(PC-2) 宜紧随半刚性基层施工结束,表面稍干后洒布 2、喷油量：1.0L/m2	m2	3437.93	4.44	15264.41	
16	040202015001	水泥稳定碎石	包含一次管网位置路面 1、配合比：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、压实度：≥98% 4、铺设方式：厂拌机铺 5、部位：机动车道基层包含一次管网位置路面 6、养生：养生、洒水 7、具体要求详见设计图纸	m2	3437.93	75.31	258910.51	
17	040202002001	石灰稳定土	包含一次管网位置路面 1、含灰量：12%石灰土 2、厚度：20cm 7、具体要求详见设计图纸	m2	3437.93	39.72	136554.58	
		分部小计					814514.37	
		塑胶走道						
18	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压 2、范围：塑胶走道 3、具体要求详见设计图纸	m2	226.1	2.1	474.81	
19	011103001001	EPDM塑胶地垫	EPDM塑胶地垫 1、2cm厚EPDM塑胶地垫 2、3cm厚1:3水泥砂浆 3、具体要求详见设计图纸	m2	226.1	252.82	57162.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040203007001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20商品砼 2、厚度：15cm 3、包含模板、切缝、养护等费用 4、具体要求详见设计图纸	m2	226.1	102.71	23222.73	
21	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm 3、具体要求详见设计图纸	m2	289	43.57	12591.73	
22	040204004001	安砌侧石	1、材料品种：鲁灰花岗岩侧石 2、规格：10cm*18cm*75cm 3、具体要求详见设计图纸	m	259	51.84	13426.56	
23	040204005001	侧、平石基础	1、砼护脚（路牙石基础） 2、混凝土等级：C20商品非泵送 3、具体要求详见设计图纸	m3	2.8	609.97	1707.92	
		分部小计					108586.35	
		水泥路面加铺沥青						
24	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-10C 3、厚度：3cm 4、部位：水泥路面加铺沥青 5、具体要求详见设计图纸	m2	2915	41.62	121322.3	
25	040203003003	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	2915	2.23	6500.45	
26	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：5cm 4、部位：水泥路面加铺沥青 5、具体要求详见设计图纸	m2	2915	64.15	186997.25	
27	040203003004	透层	水泥路面加铺沥青 1、材料品种：慢裂乳化沥青(PC-2) 宜紧随半刚性基层施工结束,表面稍干后洒布 2、喷油量：1.0L/m2	m2	2915	4.44	12942.6	
28	060105006001	土工格栅	1、土工格栅 2、部位：水泥路面加铺沥青 3、具体要求详见设计图纸	m2	2915	12.87	37516.05	
		分部小计					365278.65	
		火烧板路面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040202001003	路床（槽）整形	1、部位：路床碾压 2、范围：火烧板路面 3、具体要求详见设计图纸	m2	103	2.1	216.3	
30	040204002001	火烧板路面	1、4cm厚火烧板(30x30cm)芝麻灰火烧板人行道板 2、3cm厚1:3水泥砂浆 3、具体要求详见设计图纸	m2	103	155.67	16034.01	
31	040203007002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20商品砼 2、厚度：15cm 3、包含模板、切缝、养护等费用 4、具体要求详见设计图纸	m2	103	96.93	9983.79	
32	040202011002	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm 3、具体要求详见设计图纸	m2	103	43.57	4487.71	
33	040205006001	标线	1、停车位标线(白色线宽15cm) 2、具体要求详见设计图纸	m2	17.25	40	690	
		分部小计					31411.81	
		检查井						
34	040504001001	检查井井盖更换	检查井井盖拆除及更换 1、 检查井井盖采用C250级球墨铸铁检查井井盖,做法参见14S501-1 2、检查井井盖应明确标示"雨水"、"污水"、"电力"等字样,检查井井盖应选用具有防盗、防移位功能井盖。绿化带内检查井盖高出地面0.1米，道路或花砖位置同面层高度（8CM），综合考虑报价。 3、具体要求详见设计图纸	座	59	636.51	37554.09	
35	040504001002	防坠落网更换	防坠落网拆除及更换 1、安全防坠网网绳可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成 2、用6或8副固定螺栓固定于检查井井壁的砖砌体墙或混凝土上 3、具体要求详见设计图纸	座	59	30	1770	
36	040504001003	雨水篦子更换	检查井井盖拆除及更换 1、雨水箅子、井圈均采用球墨铸铁材料,箅子采用C250级球墨铸铁箅子,箅子做法参见16S518-54。支座做法参见16S518-57，道路或花砖位置同面层高度（8CM），综合考虑报价。 2、具体要求详见设计图纸	座	17	456.52	7760.84	
		分部小计					47084.93	
		新老路交接（一次管网位置路面）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-10C 3、厚度：3cm 4、部位：一次管网位置路面 5、具体要求详见设计图纸	m2	31.8	41.62	1323.52	
38	040203003005	粘层	1、类型：乳化沥青粘层油 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青（快裂） 3、用量:0.3-0.6L/m2 4、具体要求详见设计图纸	m2	31.8	2.23	70.91	
39	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：5cm 4、部位：一次管网位置路面 5、具体要求详见设计图纸	m2	31.8	64.15	2039.97	
40	040203004002	下封层	一次管网位置路面 1、材料品种：下封层采用单层式层铺法沥青表面处治,沥青采用乳化沥青 2、喷油量：1.0L/m2 3、集料撒布量：集料规格采用S14 ，8m3/1000m2	m2	31.8	7.37	234.37	
41	040203003006	透层	一次管网位置路面 1、材料品种：慢裂乳化沥青(PC-2) 宜紧随半刚性基层施工结束,表面稍干后洒布, 2、喷油量：1.0L/m2	m2	31.8	4.44	141.19	
42	040202015002	水泥稳定碎石	一次管网位置路面 1、配合比：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、压实度：≥98% 4、铺设方式：厂拌机铺 5、部位：机动车道基层 6、养生：草袋或麻布覆盖、洒水 7、具体要求详见设计图纸	m2	15.9	75.31	1197.43	
43	060105006002	防裂贴	1、防裂贴 2、部位：新老交接路面 3、具体要求详见设计图纸	m2	31.8	17.39	553	
		分部小计					5560.39	
		分部分项合计					1449099.95	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：沥青摊铺机 2、机械设备规格型号 ：型号及数量投标人自行配置，自行报价结算不调整	项	1	12959.58	12959.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：压路机 2、机械设备规格型号：型号及数量投标人自行配置，自行报价结算不调整	项	1	3800.06	3800.06	
3	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖机 2、机械设备规格型号：型号及数量投标人自行配置，自行报价结算不调整	项	1	5388.28	5388.28	
		单价措施合计					22147.92	
合计							1471247.87	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：园区道路(001009)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	2668.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-415备注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	68.69	905.57	12366.43	2487.02	1243.51	0.01	0.18	2.47	0.5	0.25
综合人工工日		小计							0.01	0.18	2.47	0.5	0.25
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000066	2744.16	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.18	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除花砖	计量单位	m2	工程量	742.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-415备注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00029	68.69	905.57	12366.43	2487.02	1243.51	0.02	0.26	3.59	0.72	0.36
综合人工工日		小计							0.02	0.26	3.59	0.72	0.36
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000096	2744.16	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.26	--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-415备注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00026	68.69	905.57	12366.43	2487.02	1243.51	0.02	0.24	3.22	0.65	0.32

综合人工工日		小计		0.02	0.24	3.22	0.65	0.32
0.0002工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								4.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000086	2744.16	0.24			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.24		--	

项目编码	041001002002	项目名称	拆除塑胶走道	计量单位	m2	工程量	226.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-415备注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00025	68.69	905.57	12366.43	2487.02	1243.51	0.02	0.23	3.09	0.62	0.31
综合人工工日		小计							0.02	0.23	3.09	0.62	0.31
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000083	2744.16	0.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.23		--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	259

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-607	拆除预制侧缘石缘石 石质	100m	0.01	251.54			50.31	25.15	2.52			0.5	0.25
综合人工工日		小计							2.52			0.5	0.25
0.0237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	58.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.000999	480.82	50.95	1003.82	296.93	148.46	0.48	0.05	1	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.004396	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	58.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.000999	480.82	50.95	1003.82	296.93	148.46	0.48	0.05	1	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.004396	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除沥青路面	计量单位	m2	工程量	42.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-38	锯缝机锯缝(每10m) 沥青砼路面	10m	0.148148	20.8	12.48	32.38	10.64	5.32	3.08	1.85	4.8	1.58	0.79
1-415备注3	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00038	51.52	679.18	9274.82	1865.27	932.63	0.02	0.26	3.52	0.71	0.35

综合人工工日	小计	3.1	2.11	8.32	2.29	1.14
0.0298工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						16.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.004889	360.17	1.76		
	合金钎头ϕ135	个	0.000094	2744.16	0.26		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	2.11	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1017.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10935.49	2324.47	1162.24	0.69		10.94	2.32	1.16
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	34189.92	6837.98	3418.99		0.05	34.19	6.84	3.42
综合人工工日		小计							0.69	0.05	45.13	9.16	4.58
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	3437.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		129.26	32.04	16.02	0.31		1.29	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.29	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3437.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3694.12	174.12	72.09	36.05	1.86	36.94	1.74	0.72	0.36
综合人工工日		小计							1.86	36.94	1.74	0.72	0.36
0.0176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.016	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00003	8050	0.24		
	细(微)粒沥青混凝土AC-10C	t	0.0697	523	36.45		
	煤	t	0.0001	477.88	0.05		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	36.94	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3437.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.48	6.47	3.24	0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3437.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	207.76	5882.6	201.39	81.83	40.92	2.08	58.83	2.01	0.82	0.41
综合人工工日		小计							2.08	58.83	2.01	0.82	0.41
0.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.026	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00005	8050	0.4			
	中粒式沥青混凝土AC-16C						t	0.1187	489	58.04			
	煤						t	0.00013	477.88	0.06			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	58.83		--	

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	3437.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	151.16	398.55	108.82	52	26	1.51	3.99	1.09	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	3.99	1.09	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.00012	477.88	0.06			
	砾石10						t	0.006	111.2	0.67			
	乳化沥青改性乳化沥青						kg	0.728	3.83	2.79			
	中(粗)砂						t	0.003	151	0.45			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.99		--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	3437.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	25.48	6.47	3.24	0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.25	0.06	0.03

新点网上招投标系统

0.0007工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	1.04	3.86	4.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.03	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	3437.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*318	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)	100m2	0.01	379.7		154.01	106.74	53.37	3.8		1.54	1.07	0.53
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
综合人工工日		小计							4.66	0.32	1.54	1.24	0.62
0.0439工日		未计价材料费											66.93
清单项目综合单价													75.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1836	364.55	66.93		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.25	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	3437.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-73	拌合机拌合 厚度20cm 含灰量12%	100m2	0.01	446.47	2201.38	353.57	160.01	80	4.46	22.01	3.54	1.6	0.8
2-411	集中消解石灰	t	0.030601	15.26	6.35	23.56	7.76	3.88	0.47	0.19	0.72	0.24	0.12
综合人工工日		小计							4.93	22.2	4.26	1.84	0.92
0.0465工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													39.72

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	黄土	m3	0.22273	25	5.57		
	生石灰	t	0.0408	532	21.71		
	水	m3	0.033	6.02	0.2		
	水	m3	0.032131	6.02	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	27.77	--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	226.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.03	32.34	16.17	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011103001001	项目名称	EPDM塑胶地垫	计量单位	m2	工程量	226.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	EPDM塑胶地垫	10m2	0.1	980.13	1230.96	17.74	199.57	99.79	98.01	123.1	1.77	19.96	9.98
综合人工工日		小计							98.01	123.1	1.77	19.96	9.98
0.883工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EPDM塑胶地垫20mm	m2	1.098	100	109.8		
	合金钢切割锯片	片	0.0073	68.6	0.5		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03512	6.02	0.21		
	水泥32.5级	kg	12.4032	0.366	4.54		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.048974	151	7.4		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	123.1	--	

项目编码	040203007001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m2	工程量	226.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6997.57		379.43	189.72	18.97	69.98		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.017183	30.32	16.34	3.83	6.83	3.42	0.52	0.28	0.07	0.12	0.06
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.05	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	2.75	1.17	1.75	0.9	0.45
综合人工工日		小计							22.24	71.43	1.82	4.81	2.41
0.2098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.18	6.02	1.08		
	普通成材	m3	0.000017	2046	0.03		
	零星卡具	kg	0.040724	4.18	0.17		
	圆钉	kg	0.000223	4.92			
	组合钢模板	kg	0.011375	4.29	0.05		
	尼龙帽	个	0.034366	0.74	0.03		
	钢锯片	片	0.00325	360.17	1.17		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	71.43	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石垫层	计量单位	m2	工程量	289

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3718.66	214.28	98.32	49.16	2.77	37.19	2.14	0.98	0.49
综合人工工日		小计							2.77	37.19	2.14	0.98	0.49

0.0262工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								43.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石60	t	0.2984	124	37			
	其他材料费			--	0.19	--		
	材料费小计			--	37.19	--		

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	259

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度80cm	100m	0.01	1239.25	19.82		247.85	123.93	12.39	0.2		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	0.2		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							35.53				
清单项目综合单价									51.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩10cm*18cm*75cm	m	1.015	35	35.53		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.366	0.07		
	中(粗)砂	t	0.000806	151	0.12		
	水	m3	0.00015	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.73	--	

项目编码	040204005001	项目名称	侧、平石基础	计量单位	m3	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	1.21		23.35	11.68	116.77	1.21		23.35	11.68
综合人工工日		小计							116.77	1.21		23.35	11.68
1.1016工日		未计价材料费							456.96				
清单项目综合单价									609.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	1.02	448	456.96		

	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.17	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2915

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3694.12	174.12	72.09	36.05	1.86	36.94	1.74	0.72	0.36
综合人工工日		小计							1.86	36.94	1.74	0.72	0.36
0.0176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.016	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00003	8050	0.24		
	细(微)粒沥青混凝土AC-10C	t	0.0697	523	36.45		
	煤	t	0.0001	477.88	0.05		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	36.94	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2915

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.48	6.47	3.24	0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2915

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	207.76	5882.6	201.39	81.83	40.92	2.08	58.83	2.01	0.82	0.41
综合人工工日		小计							2.08	58.83	2.01	0.82	0.41
0.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.026	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8050	0.4		
	中粒式沥青混凝土AC-16C	t	0.1187	489	58.04		
	煤	t	0.00013	477.88	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	58.83	--	

项目编码	040203003004	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	2915

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	25.48	6.47	3.24	0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	1.04	3.86	4.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.03	--	

项目编码	060105006001	项目名称	土工格栅	计量单位	m2	工程量	2915

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺土工格栅	100m2	0.01	455.91	694.1		91.18	45.59	4.56	6.94		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	6.94		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.1	4.47	4.92		
	石油沥青	kg	0.55	3.68	2.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.94	--	

项目编码	040202001003	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.03	32.34	16.17	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204002001	项目名称	火烧板路面	计量单位	m2	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	11613.31	126.5	608.3	304.15	29.15	116.13	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	116.13	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									155.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰火烧板人行道板300*300*40火烧板	m2	1.02	100	102		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9594	0.366	6.21		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03509	6.02	0.21		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	116.13	--

项目编码	040203007002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m2	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6997.57		379.43	189.72	18.97	69.98		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.037718	30.32	16.34	3.83	6.83	3.42	1.14	0.62	0.14	0.26	0.13
综合人工工日		小计							20.11	70.6	0.14	4.05	2.03
0.1898工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	448	68.54		
	水	m3	0.18	6.02	1.08		
	普通成材	m3	0.000038	2046	0.08		
	零星卡具	kg	0.089392	4.18	0.37		
	圆钉	kg	0.00049	4.92			
	组合钢模板	kg	0.024969	4.29	0.11		
	尼龙帽	个	0.075436	0.74	0.06		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.6	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石垫层	计量单位	m2	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3718.66	214.28	98.32	49.16	2.77	37.19	2.14	0.98	0.49
综合人工工日		小计							2.77	37.19	2.14	0.98	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	124	37		

	其他材料费	--	0.19	--
	材料费小计	--	37.19	--

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	17.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040504001001	项目名称	检查井井盖更换	计量单位	座	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	检查井维修 更换检查井框盖 盖	座	1	31.51	391.48	43.53	15.01	7.5	31.51	391.48	43.53	15.01	7.5
4-60	检查井维修 升高8cmφ700以内	座	1	53.91	29.42	36.91	18.16	9.08	53.91	29.42	36.91	18.16	9.08
综合人工工日		小计							85.42	420.9	80.44	33.17	16.58
0.8214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													636.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型“五防”球墨铸铁井盖 φ700轻型C250级球墨铸铁检查井井盖	只	1.01	380	383.8		
	粘土烧结普通砖240×115×53 MU10	百块	0.276	55	15.18		
	水泥32.5级	kg	13.1904	0.366	4.83		
	中(粗)砂	t	0.036943	151	5.58		
	碎石5～16mm	t	0.028792	124	3.57		
	水	m3	0.008796	3.43	0.03		
	其他材料费			--	7.91	--	
	材料费小计			--	420.9	--	

项目编码	040504001002	项目名称	防坠落网更换	计量单位	座	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	防坠落网更换	座	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠落网更换	座	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	040504001003	项目名称	雨水篦子更换	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	更换雨水井盖500×350以上	座	1	24.96	220	43.53	13.7	6.85	24.96	220	43.53	13.7	6.85
4-60	检查井维修 升高8cm	座	1	53.91	29.42	36.91	18.16	9.08	53.91	29.42	36.91	18.16	9.08
综合人工工日		小计							78.87	249.42	80.44	31.86	15.93
0.7584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													456.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C250级球墨铸铁箅子700x400mm	只	1	220	220		
	粘土烧结普通砖240×115×53 MU10	百块	0.276	55	15.18		
	水泥32.5级	kg	13.1904	0.366	4.83		
	中(粗)砂	t	0.036943	151	5.58		
	碎石5～16mm	t	0.028792	124	3.57		
	水	m3	0.008796	3.43	0.03		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	249.42	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3694.12	174.12	72.09	36.05	1.86	36.94	1.74	0.72	0.36
综合人工工日		小计							1.86	36.94	1.74	0.72	0.36
0.0176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.016	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00003	8050	0.24		
	细(微)粒沥青混凝土AC-10C	t	0.0697	523	36.45		
	煤	t	0.0001	477.88	0.05		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	36.94	--	

项目编码	040203003005	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	181.55	25.48	6.47	3.24	0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.82	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	0.468	3.86	1.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	207.76	5882.6	201.39	81.83	40.92	2.08	58.83	2.01	0.82	0.41
综合人工工日		小计							2.08	58.83	2.01	0.82	0.41

0.0196工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							64.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.026	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8050	0.4		
	中粒式沥青混凝土AC-16C	t	0.1187	489	58.04		
	煤	t	0.00013	477.88	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	58.83	--	

项目编码	040203004002	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	398.55	108.82	52	26	1.51	3.99	1.09	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	3.99	1.09	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤					t	0.00012		477.88	0.06			
	砾石10					t	0.006		111.2	0.67			
	乳化沥青改性乳化沥青					kg	0.728		3.83	2.79			
	中(粗)砂					t	0.003		151	0.45			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.99		--	

项目编码	040203003006	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	403.45	25.48	6.47	3.24	0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.03	0.25	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.44

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	pc-3 阳离子乳化沥青 （快裂）	kg	1.04	3.86	4.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.03	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		154.01	106.74	53.37	3.8		1.54	1.07	0.53
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
综合人工工日		小计							4.66	0.32	1.54	1.24	0.62
0.0439工日		未计价材料费							66.93				
清单项目综合单价									75.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%水泥稳定碎石	m3	0.1836	364.55	66.93		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.25	--	

项目编码	060105006002	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	防裂贴	100m2	0.01	455.91	1146.2		91.18	45.59	4.56	11.46		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.46		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防裂贴	m2	1.1	8.58	9.44		
	石油沥青	kg	0.55	3.68	2.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.46	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-67	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1776.37	5732.43			1080	1776.37	5732.43		
25-68	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1800		2570.78			1800		2570.78		
综合人工工日		小计							2880	1776.37	8303.21		
24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12959.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1776.37	--	
	材料费小计			--	1776.37	--	

项目编码	041106001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	866.85	2333.21			600	866.85	2333.21		
综合人工工日		小计							600	866.85	2333.21		
5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3800.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.24	12.48		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	760.01	--	
	材料费小计			--	866.85	--	

项目编码	041106001003	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1203.22	2745.06			1440	1203.22	2745.06		
综合人工工日		小计							1440	1203.22	2745.06		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5388.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	5	6.24	31.2			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	1077.66		--	
	材料费小计								--	1203.22		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区道路(001009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	26629.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22068.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4560.87			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24275.59			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	441.37			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	441.37			
合计					51787.92			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园区道路(001009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园区道路(001009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园区道路(001009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区道路(001009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园区道路(001009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园区道路(001009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园区道路(001009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35639.04	100	35639.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1523035.79	2	30460.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1523035.79	0.34	5178.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1523035.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1558674.83	9	140280.73
合计					175919.77

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园区道路(001009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	26629.59										
2	临时设施	24275.59										
3	建筑工人实名制费用	441.37										
4	智慧工地费用	441.37										
5	社会保险费	30460.72										
6	住房公积金	5178.32										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园区道路(001009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园区道路(001009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统