2024年徐州市云龙区老旧小区改造项目二标段工程

招标控制价

招 标 人：徐州市云龙区房产服务中心
(单位盖章)

造价咨询人：江苏博智工程咨询有限公司
(单位盖章)

2024年02月26日

2024年徐州市云龙区老旧小区改造项目二标段工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 22729008.96

(大写): 贰仟贰佰柒拾贰万玖仟零捌元玖角陆分

招 标 人: 徐州市云龙区房产服务中心
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏博智工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 冯凯
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 潘正伟
(签字或盖章)

编 制 人: 范小峰、曹宇
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张永超
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年02月26日

复核时间: 2024年02月26日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：2024年徐州市云龙区老旧小区改造项目二标段

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	石磊巷小区	13814882.72		197944.51	442817.57
2	养育小区	887274.3		12789.59	23619.01
3	彭城路308号	2534993		38371.17	71743.1
4	千里巷小区	3129609.88		41897.94	109131.96
5	彭城路246号	1105465.55		15879.28	42211.84
6	彭城路290号	1198148.56		17223.93	45530.63
7	绿化	58634.95		606.34	1994.28
8	招标代理费				
合计		22729008.96		324712.76	737048.39

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：2024年徐州市云龙区老旧小区改造项目二标段

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	石磊巷小区-土建工程	8751700.04		126477.45	343543.59
2	石磊小区、石磊巷小区电气工程	390786.44		5436.76	9317.35
3	石磊小区电梯工程	159579.06			
4	石磊小区消防改造及照明设施工程	76089.24		1117.17	1914.56
5	石磊小区、石磊巷小区弱电	415966.55		2158.08	3698.44
6	石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网	4020761.39		62755.05	84343.63
7	养育小区-土建工程	301442.81		4356.37	11832.98
8	养育小区电气工程	24621.04		354.29	607.17
9	养育小区消防改造及照明设施工程	29335.09		430.7	738.13
10	养育小区弱电	69817.09		436.54	748.12
11	养育小区-室外道路雨污管网	462058.27		7211.69	9692.61
12	彭城路308号-土建工程	1008843.94		14579.57	39601.66
13	彭城路308号消防改造及照明设施工程	30434.24		446.85	765.78
14	千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网	1495714.82		23344.75	31375.66
15	千里巷小区-土建工程	2576600.76		37236.41	101143.17
16	千里巷小区、彭城路电气工程	161858.15		2150.79	3685.96
17	千里巷消防改造及照明设施工程	39983.84		587.05	1006.07
18	千里巷、彭城路小区弱电	351167.13		1923.69	3296.76
19	彭城路246号-土建工程	1035266		14961.42	40638.85
20	彭城路246号消防改造及照明设施工程	30319.31		445.16	762.89
21	彭城路246号电气工程	39880.24		472.7	810.1
22	彭城路290号-土建工程	1105281.1		15973.26	43387.26
23	彭城路290号消防改造及照明设施工程	28915.79		424.55	727.58
24	彭城路290号电气工程	63951.67		826.12	1415.79
25	绿化部分	58634.95		606.34	1994.28
合计		22729008.96		324712.76	737048.39

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	7396342.05	
1.1	人工费	1117307.36	
1.2	材料费	5752906.69	
1.3	施工机具使用费	24033.57	
1.4	企业管理费	365287.61	
1.5	利润	136806.82	
2	措施项目费	289196.97	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	289196.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	126477.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	343543.59	
5	税金	722617.43	
6	工程造价	8751700.04	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	2580	25	64500	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 ，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	410	200	82000	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	187	200	37400	
4	011406001001	粉刷围墙（涂料）	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整 6、部位：围墙粉刷涂料 7、其他：含脚手架等	m2	1248.5	45.09	56294.87	
5	010401003001	新建围墙	1、含因管网改造拆除重建围墙，具体样式及做法详大样图 2、部位：详见专业总图所示部位 3、围墙高度：详图纸	m	85	1383.7	117614.5	
6	011601001001	拆除围墙围栏	1、拆除围墙,具体详见现场 2、垃圾清运20KM，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 3、部位：详现场	m	85	100.5	8542.5	
7	010401003002	新建院墙围栏	1、含因管网改造拆除重建围栏，具体样式及做法详大样图 2、部位：详见专业总图所示部位 3、围墙高度：详图纸	m	105	935.98	98277.9	
8	011601001002	新建院墙围栏	1、拆除围墙,具体详见现场 2、垃圾清运20KM，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 3、部位：详现场	m	105	100.5	10552.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	720	60	43200	
10	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	30	300	9000	
11	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	2	450	900	
12	011506003001	新建非机动车棚	1、具体样式详车棚详图图纸（含基础等全部），（每个4米设置一红灯笼灭火器） 2、可成品购买 3、其他满足甲方要求及图纸要求	m2	268.4	400	107360	
13	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	106	13.73	1455.38	
14	040205006001	停车位标线	1、每一个停车位4平方米快干漆划线 2、具体部位详专业总图所示部位	m2	215	15	3225	
15	040205006002	非机动车停车位标线	1、白色快干漆划线，线宽10cm，宽度不小于1.8m，长度根据楼前尺寸确定，各停车区施划非机动车标识图案。 2、部位：楼前非机动车停车位区	m2	89	15	1335	
16	080701005002	管线预埋	1、机动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	146	13.73	2004.58	
17	080505003001	橡塑车挡	1、停车位后侧均设置成品橡塑车挡（短式），做法详见 17J927-1-3-7-1	套	36	80	2880	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010606013001	成品钢结构岗亭	1、成品钢结构岗亭，铝塑板饰面，3x3x3米。包含但不限于圆型支撑柱、不锈钢成型方通框架、10mm的钢化玻璃面板、底座（底层为角钢架、中间为木板、表层为防滑铝板）、内吊顶装饰、地弹簧玻璃门、8mm的钢化玻璃活动窗、及其他附属配套节能灯、开关、插座、暗敷线路等。配备一桌两椅子 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	8000	8000	
19	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	2	7500	15000	
20	011503001001	室外栏杆	1、室内外高差大于50cm两侧增设护栏，做法参22J403-1-2-8-B4 2、部位：专业总图所示部位	m	28	180	5040	
21	011507004001	信报箱	1、每栋楼统一设置一处，每户一个	户	510	70	35700	
22	011507004002	智能信报箱	1、土建预留点位，由邮政部门统一安装，从最近点配电箱引入36门扫码型（长宽高2550x460x1800mm）	套	2	2000	4000	
23	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	26	409.16	10638.16	
24	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	1	150	150	
25	050307009002	安全疏散指示和标识	1、成品购买自发光标识牌（每层、每栋设置），材质为银包边夜光丝印，尺寸为13x31x0.7cm 2、部位：专业总图所示 3、其他详图纸及满足甲方要求	个	145	75	10875	
26	050307009003	小区布局导视图	1、2250X500X150(钢龙骨外包1.5厚咖啡色不锈钢，厂家加工定制) 2、标识及LOGO采用10厚白色亚克力 3、部位：详专业总图所示部位，详见园林标识图纸	个	1	150	150	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜 :(长宽500x300)，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	30	80	2400	
28	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面砂膜 (长宽900x500)，样式、参数见详图及效果图，每栋楼两套 2、部位：楼栋处	个	9	120	1080	
29	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜（长宽250x100），样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	35	50	1750	
30	050307009006	小区铭牌	1、1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌，样式、参数见详图 2、部位：小区入口处	套	5	150	750	
31	011505011001	转弯凸面镜	1、φ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	7	100	700	
32	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸1000*350*50，做法参17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	5	60	300	
33	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	186	15	2790	
34	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	3	2500	7500	
35	011302002001	小区出入口改造	1、见详图 2、以上做法均包含图纸及清单所示的拆除及新做 3、部位：详专业总图所示 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	项	6	5000	30000	
36	011611005002	其他金属构件拆除	1、拆除、清运原外墙防盗网、雨篷、空调罩及支架等（含废旧热力管线及支架等） 2、孔洞处采用密封胶封严 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	4016	24.76	99436.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	14452	45.09	651640.68	
38	011406001006	抹灰面油漆	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、贴格缝纸 6、真石漆主材喷涂两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整 7、涂刷透明面漆2遍 8、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 9、沿街外立面，说明或立面图中所示部位	m2	5690.16	83.52	475242.16	
39	011502008001	外墙装饰线脚	1、新增外墙线脚，做法详见大样图 2、备注：说明或立面图中所示部位	m	2100	15.37	32277	
40	010902006001	太阳能热水器立管序化	1、太阳能热水器移机，需重做外机基础。需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线 2、新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 3、部位：建筑立面太阳能热水器立管处，新建铝塑板盖板统一放置阳台阴角处	m	166	150	24900	
41	030411004001	其他线路规整	1、含住户电力、给水管等其他沿外墙敷设管线，根据现场情况采用塑料管卡水平、竖直方式规整 2、部位：建筑立面凌乱线路处	m	418	5	2090	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040602001001	格栅美化	1、20x20不锈钢管格栅，咖色氟碳漆饰面，平均高度2.5m 2、备注：样式厂家二次加工深化，安装设置位置需产权单位同意 3、部位：变压器、环网柜、光交箱等大型设备四周	m2	10	158.15	1581.5	
43	030701003001	空调拆机移机	1、规范空调机位，统一固定为窗户的右下角位置（或视施工现场情况定），空调外机保持同一竖向、水平 2、室外空调机移机后，需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线，并统一安装直径50的PVC管进行排水，安装成品空调外机罩。 3、空调采用成品钢架固定，空调罩采用成品中式铝合金格栅空调机位（外刷氟碳漆），铝合金厚度1.2。样式甲方确定，专业公司制作、安装并做安全复核 4、新建dn50UPC立管，冷凝管塞入UPYC立管中，入户处使用斜三通 5、部位：空调外机 6、包含但不限于含打孔及移内机、外机等	台(组)	1299	380	493620	
44	011406001005	涂料内墙	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，确保表面清洁。 2、涂刷内墙弹性腻子两遍。 3、涂刷两遍涂料，污迹全部覆盖，不泛黄。（内墙底部为10cm灰色涂料踢脚） 4、部位：含楼梯间、除楼梯靠外墙平台及单元入口处外公共部位内墙 5、其他：含脚手架等	m2	5400	28.69	154926	
45	010802004002	单元门	1、成品购买，门洞尺寸2x2.5米，材质为冷轧钢，表面喷塑处理，单元门框厚度不低于1.2，门板厚度不低于0.8，成品购买，含智能门禁、门禁软件系统 2、部位：单元出入口	套	30	1350	40500	
46	011106004002	楼梯面层修复	1、采用10厚聚合物水泥砂浆找平，安装成品金刚砂防滑 2、部位：楼梯间	m2	2703	72.64	196345.92	
47	010507001002	入口坡道	1、C30混凝土浇筑，坡度1:10，宽度1.2m，安装成品防滑条 2、部位：单元门入口	m2	114	75.85	8646.9	
48	080807013001	楼梯间孔洞封堵	1、孔洞大于5cm采用C20微膨胀混凝土封堵，小于5cm建筑密封膏封堵，含弱电、给水、电力等拆除或遗留孔洞 2、部位：楼梯间	m2	30	85	2550	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011001006001	给水竖管保温层规整	1、给水管网规整，破损保温层清理，采用橡塑保温棉+铝箔密封修补，300x300mm铝板包封 2、部位：楼梯间	m	580	50	29000	
50	011405001002	扶手、栏杆除锈刷漆	1、栏杆除锈一度刷漆两度，扶手刷漆两度 2、部位：楼梯间	m	950	3.22	3059	
51	011503004001	扶手、栏杆更换	1、更换破损楼梯间栏杆扶手，做法参22J403-1-2-7-B1型 2、部位：楼梯间 3、高度详图纸图集及甲方要求 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m	950	270	256500	
52	011503001002	增加适老扶手	1、ϕ50木扶手，详见图集11j930—k10—3 2、部位：楼梯间	m	1550	85	131750	
53	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	4812.14	10.27	49420.68	
54	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	4812.14	331.31	1594310.1	
55	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	1643.6	36.55	60073.58	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	523	50	26150	
57	010807001001	更换楼道窗	1、铝合金推拉窗 ，6+12+6厚钢化玻璃，含窗洞破损聚合物水泥砂浆找补、窗户密封及固定等 2、窗洞雕刻拆除 3、部位：楼梯间	m2	718.67	280	201227.6	
58	011201001002	檐口处理	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY)聚醋胎 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平、清除表面起皮浮灰 5、敲除后重做防水，涂料粉刷 6、部位：屋面、单元入口等檐口处	m2	137.4	165.31	22713.59	
59	010902003002	屋面检修口改造	1、更换屋面检修口，做法参12J201-H19 2、以上做法均包含拆除及新做 3、部位：屋面检修口	套	13	120	1560	
60	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	345	93.69	32323.05	
61	011102003001	一层商铺台阶面层修复	1、敲除、清运后重做防滑地砖台阶踏步，清除表面起皮浮灰，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平。 2、界面剂一道 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面 4、10厚防滑地砖面层，白水泥砂浆勾缝 5、部位：一层商铺 6、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	88.96	194.2	17276.03	
62	010501006001	设备基础维修	1、破损电力、弱电等设备基础1：3聚合物水泥砂浆修补，涂料外墙粉刷（含井盖更换） 2、部位：电力、弱电等设备基础	套	54	80	4320	
63	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	54	360	19440	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010802003001	屋面楼梯间外门	1、门洞尺寸1.2x2.2米，钢制丙级防火门做法参12J609 2、部位：屋面楼梯间	m2	71.28	450	32076	
65	010802001001	玻璃门窗更换	1、门窗带金刚防盗网。门窗型材及玻璃构造：平开铝合金窗5+9A+5中空玻璃（带金刚纱窗） 2、具体部位详现场及图纸 3、包括但不限于含五金、油漆等构件，满足设计及甲方要求 4、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	5521.66	350	1932581	
66	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除内外墙抹灰 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	147	11.83	1739.01	
67	011607001002	刚性层拆除	1、拆除刚性屋面 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	15	34.21	513.15	
68	011605001001	平面块料拆除	1、拆除地砖 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	15	42.76	641.4	
69	011605002001	立面块料拆除	1、拆除块料踢脚线 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	0.45	25.2	11.34	
70	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除窗 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	樘	2	34.21	68.42	
71	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除钢质防火门 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	樘	1	0.04	0.04	
72	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除石膏板屋面 2、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	18	13.63	245.34	
73	010802003002	钢质防火门	1、钢制丙级防火门做法参12J609	m2	3	450	1350	
74	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥铝合金窗框，6+12+6厚钢化玻璃	m2	3	25	75	
75	011302001001	吊顶天棚	1、石膏板吊顶做法参23J909-8-8-棚10 2、其他：含脚手架等	m2	18	43.28	779.04	
76	011102003002	块料楼地面	1、防滑地砖地面做法参23J909-3-52-地D22	m2	15	152.34	2285.1	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011105003001	块料踢脚线	1、地砖踢脚做法参23J909-4-8-踢4A	m	3	29.1	87.3	
78	011201001005	墙面一般抹灰	1、12厚1：3打底，8厚1：2.5抹面内粉 2、其他：含脚手架等	m2	75	42.71	3203.25	
79	011201001006	墙面一般抹灰	1、12厚1：3打底，8厚1：2.5抹面内粉 2、其他：含脚手架等	m2	72	47.56	3424.32	
80	010902003003	屋面刚性层	1、40厚c20细石混凝土屋面 2、冷轧带肋钢筋 2、其他：含脚手架等	m2	15	67.8	1017	
		分部分项合计					7396342.05	
		单价措施合计						
合计							7396342.05	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	2580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	187

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001001	项目名称	粉刷围墙（涂料）	计量单位	m2	工程量	1248.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	010401003001	项目名称	新建围墙	计量单位	m	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.00128	484.7		4844.95	1705.49	639.56	0.62		6.2	2.18	0.82
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.8928	36.29		1.38	12.05	4.52	32.4		1.23	10.76	4.04
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.132	77.76	212.4	1.48	25.36	9.51	10.26	28.04	0.2	3.35	1.26
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.068	97.2	456.72	1.31	31.52	11.82	6.61	31.06	0.09	2.14	0.8
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00136	520.99	263.79	12.33	170.66	64	0.71	0.36	0.02	0.23	0.09
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	0.1872	147.68	645.3	0.39	47.38	17.77	27.65	120.8	0.07	8.87	3.33
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.024	85.21	141.49	0.34	27.38	10.27	2.05	3.4	0.01	0.66	0.25
4-54	M7.5围墙(预拌)	m3	0.360834	183.12	642.79	0.37	58.72	22.02	66.08	231.94	0.13	21.19	7.95
6-349	非泵送现浇构件C25压顶	m3	0.072	160.7	484.74		51.42	19.28	11.57	34.9		3.7	1.39
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.07992	436.75	242.19	20.07	146.18	54.82	34.91	19.36	1.6	11.68	4.38
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001224	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	1.71	4.65	0.14	0.59	0.22
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00288	828.14	3816.18	104.85	298.56	111.96	2.39	10.99	0.3	0.86	0.32
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	0.038707	256.9	473.18	1.62	82.73	31.02	9.94	18.32	0.06	3.2	1.2
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.042965	570.24	262.92	13.02	186.64	69.99	24.5	11.3	0.56	8.02	3.01
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001471	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	2.06	5.59	0.16	0.71	0.27
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.003406	828.14	3816.18	104.85	298.56	111.96	2.82	13	0.36	1.02	0.38
D00052	米黄色细粒真石漆	m2	4.2		70					294			
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.42	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	87.26	73.83	0.16	27.97	10.49
综合人工工日		小计							323.54	901.54	11.29	107.13	40.2
2.9956工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1383.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2178	120	26.14		

	碎石5～16mm	t	0.01584	120	1.9		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.10734	447	47.98		
	水	m3	0.395829	6.02	2.38		
	复合木模板18mm	m2	0.273339	43.4	11.86		
	周转木材	m3	0.006921	2046	14.16		
	卡具	kg	0.110144	4.18	0.46		
	钢管支撑	kg	0.354342	3.59	1.27		
	铁钉	kg	0.295649	4.82	1.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.034595	6.14	0.21		
	塑料卡	个	3.72735	0.17	0.63		
	标准砖240×115×53	百块	2.911254	90.4	263.18		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.079279	407	32.27		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.00882	384	3.39		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.143973	394	56.73		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.07344	451	33.12		
	塑料薄膜	m2	0.666263	0.69	0.46		
	钢筋综合	t	0.009161	3671	33.63		
	电焊条J422	kg	0.065484	6.14	0.4		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0021	428	0.9		
	米黄色细粒真石漆	m2	4.2	70	294		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.16758	428	71.72		
	普通木成材	m3	0.00084	2046	1.72		
	其他材料费			--	1.6	--	
	材料费小计			--	901.54	--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除围墙围栏	计量单位	m	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	0.576	73.44		0.07	23.52	8.82	42.3		0.04	13.55	5.08

1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.00058		51.77	47290.14	15132.84	5674.82		0.03	27.43	8.78	3.29
综合人工工日		小计							42.3	0.03	27.47	22.33	8.37
0.3917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.004988	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401003002	项目名称	新建院墙围栏	计量单位	m	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.00128	484.7		4844.95	1705.49	639.56	0.62		6.2	2.18	0.82
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.8928	36.29		1.38	12.05	4.52	32.4		1.23	10.76	4.04
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.132	77.76	212.4	1.48	25.36	9.51	10.26	28.04	0.2	3.35	1.26
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.068	97.2	456.72	1.31	31.52	11.82	6.61	31.06	0.09	2.14	0.8
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00136	520.99	263.79	12.33	170.66	64	0.71	0.36	0.02	0.23	0.09
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	0.288	147.68	645.3	0.39	47.38	17.77	42.53	185.85	0.11	13.65	5.12
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.024	85.21	141.49	0.34	27.38	10.27	2.05	3.4	0.01	0.66	0.25
6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	0.036	160.7	480.66		51.42	19.28	5.79	17.3		1.85	0.69
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.03996	436.75	242.19	20.07	146.18	54.82	17.45	9.68	0.8	5.84	2.19
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.000612	1399.68	3798.14	110.89	483.38	181.27	0.86	2.32	0.07	0.3	0.11
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00144	828.14	3816.18	104.85	298.56	111.96	1.19	5.5	0.15	0.43	0.16
4-3	M10砖柱 方形(预拌)	m3	0.0264	242.64	659.17	0.37	77.76	29.16	6.41	17.4	0.01	2.05	0.77
D00052	米黄色细粒真石漆	m2	1.017143		70					71.2			

14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.101714	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	21.13	17.88	0.04	6.77	2.54
D00053	围栏	m	1		320					320			
综合人工工日		小计							148.01	709.99	8.93	50.21	18.84
1.3703工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									935.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2178	120	26.14		
	碎石5～16mm	t	0.01584	120	1.9		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.10574	447	47.27		
	水	m3	0.185934	6.02	1.12		
	复合木模板18mm	m2	0.090904	43.4	3.95		
	周转木材	m3	0.002088	2046	4.27		
	卡具	kg	0.046144	4.18	0.19		
	钢管支撑	kg	0.156272	3.59	0.56		
	铁钉	kg	0.094833	4.82	0.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008389	6.14	0.05		
	塑料卡	个	1.2396	0.17	0.21		
	标准砖240×115×53	百块	1.647504	90.4	148.93		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.121968	407	49.64		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.00882	384	3.39		
	塑料薄膜	m2	0.32868	0.69	0.23		
	钢筋综合	t	0.002093	3671	7.68		
	电焊条J422	kg	0.014991	6.14	0.09		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.010672	407	4.34		
	米黄色细粒真石漆	m2	1.017143	70	71.2		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.040584	428	17.37		
	普通木成材	m3	0.000203	2046	0.42		
	其他材料费			--	320.58	--	
	材料费小计			--	709.99	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011601001002	项目名称	新建院墙围栏	计量单位	m	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	0.576	73.44		0.07	23.52	8.82	42.3		0.04	13.55	5.08
1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.00058		51.77	47290.14	15132.84	5674.82		0.03	27.43	8.78	3.29
综合人工工日		小计							42.3	0.03	27.47	22.33	8.37
0.3917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.004988	6.02	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	450		--	
	材料费小计							--	450		--	

项目编码	011506003001	项目名称	新建非机动车棚	计量单位	m2	工程量	268.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	成品非机动车棚	m2	1		400				400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	400		--	
	材料费小计							--	400		--	

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									13.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内						m	1.06	7.5	7.95			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.95		--	

项目编码	040205006001	项目名称	停车位标线				计量单位		m2	工程量		215	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	15		--	

项目编码	040205006002	项目名称	非机动车停车位标线				计量单位		m2	工程量		89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	15		--	

项目编码	080701005002	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	146

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									13.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	080505003001	项目名称	橡塑车挡	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	成品橡塑车档（短式）	套	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	010606013001	项目名称	成品钢结构岗亭	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	成品钢结构岗亭	套	1		8000					8000			
综合人工工日		小计								8000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8000				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	成品钢结构岗亭	套	1	8000	8000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8000	--	

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品收集房+保洁房	套	1		7500				7500			
综合人工工日		小计							7500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												7500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房	套	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

项目编码	011503001001	项目名称	室外栏杆	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	室外栏杆	m	1		180				180			
综合人工工日		小计							180			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011507004001	项目名称	信报箱	计量单位	户	工程量	510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	户	1		70				70			
综合人工工日		小计							70			
0工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							70
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011507004002	项目名称	智能信报箱	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	智能信报箱	套	1		2000				2000			
综合人工工日		小计							2000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	2000	--				
	材料费小计					--	2000	--				

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000469	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.22		1.68	0.61	0.23
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.395638	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35
6-308	非泵送现浇构件 C20桩承台独立柱基	m3	0.075362	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.81	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.014169	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.91	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.002369	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.96	8.88	0.25	0.71	0.27
综合人工工日		小计							58.46	231.85	64.67	39.4	14.78
0.5413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													409.16

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌	t	0.03024	5529	167.2		
	电焊条J422	kg	0.637382	6.25	3.98		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.646848	7.72	4.99		
	焊剂	kg	0.24912	3.43	0.85		
	氧气	m3	0.215712	2.83	0.61		
	乙炔气	m3	0.0936	14.05	1.32		
	防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000966	2046	1.98		
	垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.014984	6.14	0.09		
	金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.039592	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076869	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061043	0.69	0.04		
	水	m3	0.067356	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.031172	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003684	4.18	0.02		
	铁钉	kg	0.048401	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006178	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002416	3605	8.71		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	231.85	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009002	项目名称	安全疏散指示和标识	计量单位	个	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	安全疏散指示和标识	个	1		75				75			
综合人工工日		小计							75			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全疏散指示和标识	个	1	75	75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75	--	

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区布局导视图	个	1	150	150		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	150	--	

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	单元号标识牌	个	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120				120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								100				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	60	--	
	材料费小计					--	60	--	

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	186
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			

0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	15	--	
	材料费小计					--	15	--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1		2500				2500			
综合人工工日		小计							2500			

0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								2500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁艺大门			套	1	2500	2500		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2500	--	

项目编码	011302002001	项目名称	小区出入口改造	计量单位	项	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	小区出入口改造	项	1		5000				5000			

综合人工工日	小计		5000			
0工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区出入口改造	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	4016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	162		9.97	55.03	20.64	16.2		1	5.5	2.06
综合人工工日		小计							16.2		1	5.5	2.06
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	14452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		

	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	5690.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
D00050	外墙真石漆	m2	1		70					70			
综合人工工日		小计							7.69	72.38	0.05	2.48	0.92
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.52				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	外墙真石漆	m2	1	70	70		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	72.38	--	

项目编码	011502008001	项目名称	外墙装饰线脚	计量单位	m	工程量	2100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	426.38	902.23	15.38	141.36	53.01	4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
综合人工工日		小计							4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏装饰线100×30	m	1.1	8.15	8.97		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	010902006001	项目名称	太阳能热水器立管序化	计量单位	m	工程量	166

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	太阳能热水器立管序化	m	1		130					130			
D00052	铝塑板盖板	m	1		20					20			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	030411004001	项目名称	其他线路规整	计量单位	m	工程量	418

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	其他线路规整	m	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5	--	
	材料费小计			--	5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040602001001	项目名称	格栅美化	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	239.76	1194.91	28.72	85.91	32.22	23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
综合人工工日		小计							23.98	119.49	2.87	8.59	3.22
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.95	5.15	4.89		
	射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.088	5.57	6.06		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.326	0.43	0.57		
	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	铝格栅50×10m	m2	1.11	95	105.45		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	119.49	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调拆机移机	计量单位	台(组)	工程量	1299

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	空调外机移机等	台(组)	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													380

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	380	--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	011406001005	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	5400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	121.18	65.72		38.78	14.54	12.12	6.57		3.88	1.45
综合人工工日		小计							15.36	6.57		4.92	1.84
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	白水泥	kg	0.182	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	010802004002	项目名称	单元门	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	单元门	套	1		1350				1350			
综合人工工日		小计							1350			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1350	--	
	材料费小计			--	1350	--	

项目编码	011106004002	项目名称	楼梯面层修复	计量单位	m2	工程量	2703

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.055147	28.51	11.28		9.12	3.42	1.57	0.62		0.5	0.19
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.055147	820.37	61.68	15.23	267.39	100.27	45.24	3.4	0.84	14.75	5.53

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	46.81	4.02	0.84	15.25	5.72
0.4335工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						72.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金刚砂	kg	0.236581	2.43	0.57		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005515	583.13	3.22		
	水	m3	0.030882	6.02	0.19		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	010507001002	项目名称	入口坡道	计量单位	m2	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	92.02	467.89	1.35	29.88	11.2	9.2	46.79	0.14	2.99	1.12
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00307	520.99	258.69	12.33	170.66	64	1.6	0.79	0.04	0.52	0.2
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.238096	28.51	11.28		9.12	3.42	6.79	2.69		2.17	0.81
综合人工工日		小计							17.59	50.27	0.18	5.68	2.13
0.1629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1015	457	46.39		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.006754	43.4	0.29		
	周转木材	m3	0.000203	2046	0.42		
	卡具	kg	0.00043	4.18			
	钢管支撑	kg	0.004574	3.59	0.02		
	铁钉	kg	0.010211	4.82	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00043	6.14			

新点网上招投标系统

	金刚砂	kg	1.021432	2.43	2.48		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	50.27	--	

项目编码	080807013001	项目名称	楼梯间孔洞封堵	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85					85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011001006001	项目名称	给水竖管保温层规整	计量单位	m	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00041	给水竖管保温层规整	m	1	50					50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水竖管保温层规整	m	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011405001002	项目名称	扶手、栏杆除锈刷漆	计量单位	m	工程量	950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.055	31.1	13.59		9.95	3.73	1.71	0.75		0.55	0.21

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			1.71	0.75		0.55	0.21
0.0158工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.03685	12.01	0.44			
	银粉漆	kg	0.02035	13.72	0.28			
	白布	m2	0.00055	3.43				
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	0.75		--	

项目编码	011503004001	项目名称	扶手、栏杆更换	计量单位	m	工程量	950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	扶手、栏杆更换	m	1		270				270			
综合人工工日	小计								270			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												270
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			--	270		--					
	材料费小计			--	270		--					

项目编码	011503001002	项目名称	增加适老扶手	计量单位	m	工程量	1550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	增加适老扶手	m	1		85				85			
综合人工工日	小计								85			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			--	85		--					
	材料费小计			--	85		--					

新点网上招投标系统

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	4812.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6			76.03	28.51	7.13			2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13			2.28	0.86
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	4812.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日		小计							73.22	223.67	1.53	23.92	8.97
0.6778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									331.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		

	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	1643.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.003651	59.4			19.01	7.13	0.22			0.07	0.03
1-17	铸铁落水口	10只	0.003651	104.76			33.52	12.57	0.38			0.12	0.05
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76			7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	59.62	200.72		19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.003651	49.25	325.32		15.76	5.91	0.18	1.19		0.06	0.02
10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ150	10只	0.003651	237.17	242.5		75.89	28.46	0.87	0.89		0.28	0.1
综合人工工日		小计							9.99	22.15		3.2	1.21
0.0924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.09724	4.29	4.71		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.31124	5.88	1.83		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.018986	10.72	0.2		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.03724	21.44	0.8		
	铸铁落水口(带罩)φ150	套	0.036875	24.01	0.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.15	--	

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	523

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	010807001001	项目名称	更换楼道窗	计量单位	m2	工程量	718.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00053	铝合金推拉窗含找补	m2	1		280				280			
综合人工工日		小计							280			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	

	材料费小计	--	280	--

项目编码	011201001002	项目名称	檐口处理	计量单位	m2	工程量	137.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08			26.27	9.85	8.21			2.63	0.99
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	97.2	603.52		31.1	11.66	9.72	60.35		3.11	1.17
综合人工工日		小计							50.37	92.71	0.04	16.13	6.06
0.4664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	92.71	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面检修口改造	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00050	屋面检修口改造	套	1		120					120			

综合人工工日	小计				120			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面检修口改造	套	1	120	120			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	120		--	

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	345

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

项目编码	011102003001	项目名称	一层商铺台阶面层修复	计量单位	m2	工程量	88.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	297			95.04	35.64	29.7			9.5	3.56
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	422.43	903.01	2.14	135.86	50.95	42.24	90.3	0.21	13.59	5.1
综合人工工日		小计							71.94	90.3	0.21	23.09	8.66
0.6661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	71.3	72.73		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	403	14.25		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	90.3	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础维修	计量单位	套	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	设备基础维修	套	1	80					80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复	计量单位	组(个)	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1	360					360			
综合人工工日		小计							360			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												360

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	360	--	
	材料费小计			--	360	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010802003001	项目名称	屋面楼梯间外门	计量单位	m2	工程量	71.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00048	钢质丙级防火门	m2	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010802001001	项目名称	玻璃门窗更换	计量单位	m2	工程量	5521.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00051	玻璃门窗更换	m2	1		350				350			
综合人工工日		小计							350			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃门窗更换	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08		26.27	9.85	8.21			2.63	0.99
综合人工工日		小计						8.21			2.63	0.99
0.076工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												11.83

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011607001002	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.1	237.6			76.03	28.51	23.76			7.6	2.85
综合人工工日		小计							23.76			7.6	2.85
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	297			95.04	35.64	29.7			9.5	3.56
综合人工工日		小计							29.7			9.5	3.56
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	174.96			55.99	21	17.5			5.6	2.1
综合人工工日		小计							17.5			5.6	2.1
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.2				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-131	钢窗 1-2	10樘	0.1	237.6			76.03	28.51	23.76			7.6	2.85
综合人工工日		小计							23.76			7.6	2.85
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.0001	297			95.04	35.64	0.03			0.01	
综合人工工日		小计							0.03			0.01	
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-96	轻钢龙骨 石膏板(钙塑板)天棚	10m2	0.1	94.61			30.28	11.35	9.46			3.03	1.14
综合人工工日		小计							9.46			3.03	1.14
0.0876工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							13.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00047	丙级防火门	m2	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								450				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00054	断桥铝合金窗	10m2	0.1		250				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	145.15	223.69		46.45	17.42	14.52	22.37		4.65	1.74
综合人工工日		小计							14.52	22.37		4.65	1.74

0.1344工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							43.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.37	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	411.71	927.5	2.07	132.41	49.65	41.17	92.75	0.21	13.24	4.97
综合人工工日		小计							41.17	92.75	0.21	13.24	4.97
0.3812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖					m2	1.02		71.3	72.73			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)					t	0.008925		416	3.71			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)					t	0.03535		416	14.71			
	白水泥					kg	0.1		0.528	0.05			
	合金钢切割锯片					片	0.0025		68.6	0.17			
	锯(木)屑					m3	0.006		47.17	0.28			
	棉纱头					kg	0.01		5.57	0.06			
	水					m3	0.02652		6.02	0.16			
	水泥32.5级					kg	1.517		0.348	0.53			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	92.75		--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	104.61	139.93	0.32	33.58	12.59	10.46	13.99	0.03	3.36	1.26
综合人工工日		小计							10.46	13.99	0.03	3.36	1.26
0.0969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.1

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	同质地砖	m2	0.153	71.3	10.91		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	416	0.58		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	403	2.12		
	白水泥	kg	0.02	0.528	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	6.02	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.348	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.99	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.15	164.17	0.35	58.4	21.9	18.22	16.42	0.04	5.84	2.19
综合人工工日		小计							18.22	16.42	0.04	5.84	2.19
0.1687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.71

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	428	6.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	428	10.19		
	水	m3	0.0084	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
综合人工工日		小计							20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
0.1924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	428	6.44		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02485	428	10.64		
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.58	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002173	2279.66	3954.17	75.08	753.52	282.57	4.95	8.59	0.16	1.64	0.61
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
综合人工工日		小计							24.26	31.33	1.06	8.11	3.04
0.2247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷轧带肋钢筋	t	0.002216	3805	8.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.025859	6.14	0.16		
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.0532	6.02	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.33	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	126477.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	110945.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	15532.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	155323.18			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3698.17			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3698.17			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					289196.97			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	343543.59	100	343543.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7685539.02	3.8	292050.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7685539.02	0.67	51493.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7685539.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8029082.61	9	722617.43
合计					1066161.02

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	126477.45										
2	临时设施	155323.18										
3	建筑工人实名制费用	3698.17										
4	智慧工地费用	3698.17										
5	社会保险费	292050.48										
6	住房公积金	51493.11										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：石磊巷小区-土建工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	335081.84	
1.1	人工费	41085.92	
1.2	材料费	259366.07	
1.3	施工机具使用费	8703.94	
1.4	企业管理费	19860.87	
1.5	利润	6065.04	
2	措施项目费	14120.48	
2.1	单价措施项目费	1657.27	
2.2	总价措施项目费	12463.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5436.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9317.35	
5	税金	32266.77	
6	工程造价	390786.44	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：1AP-CD1 84.0KW 2、接线端子材质、规格：端子外部接线 16mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4666.62	4666.62	
2	030404017002	配电箱	1、名称：1AP-CD3 84.0KW 2、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4640.58	4640.58	
3	030404017003	配电箱	1、名称：1AL-LD 10.0KW 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线6mm2，无端子外部接线4mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4410.79	4410.79	
4	030404017004	配电箱	1、名称：CD-1 10.0KW 2、接线端子材质、规格：端子外部接线10mm2，无端子外部接线4mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4289.45	4289.45	
5	030404017005	配电箱	1、名称：CD-2 10.0KW 2、接线端子材质、规格：端子外部接线10mm2，无端子外部接线4mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4289.45	4289.45	
6	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆镀锌管 2、规格：DN32 3、暗敷	m	265	32.27	8551.55	
7	040501004001	配管	1、名称：电缆管 2、规格：SC100 3、埋地敷设	m	75.65	75.92	5743.35	
8	040501004002	配管	1、名称：电缆管 2、规格：SC50 3、埋地敷设	m	8.99	40.67	365.62	
9	040501004003	配管	1、名称：电缆管 2、规格：SC32 3、埋地敷设	m	1249.91	28.29	35359.95	
10	040501004004	配管	1、名称：电缆管 2、规格：JDG32 3、明敷	m	202.29	20.03	4051.87	
11	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJV22-4X50+1X25 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	80.62	280.56	22618.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJV22-5X16 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	12.29	106.51	1309.01	
13	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZC-YJY-3x10 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	211.45	41.49	8773.06	
14	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	1293.46	18.58	24032.49	
15	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJV22-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	265	20.75	5498.75	
16	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内 2、型号：干包式 3、规格：WDZ-YJV22-4X50+1X25电缆头 4、材质、类型：铜质	个	2	241.59	483.18	
17	030412007001	一般路灯	1、名称：太阳能路灯 2、配置：灯杆、控制器、光源1×50w LED(色温:3000k)，路灯基础、路灯接地	套	69	2674.61	184548.09	
18	031002003001	套管	1、名称：过路钢套管DN50	个	20	41.4	828	
19	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	987.65	987.65	
20	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1069.97	1069.97	
21	040101002001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方	m3	447.89	11.86	5311.98	
22	010103001001	回填方	回填	m3	447.89	7.26	3251.68	
		分部小计					335081.84	
		分部分项合计					335081.84	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1657.27	1657.27	
		单价措施合计					1657.27	
合计							336739.11	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.25	40.39	38.73		19.39	5.65	10.1	9.68		4.85	1.41
综合人工工日		小计							340.36	42.14	73.1	163.37	47.65
3.1515工日		未计价材料费							4000				
清单项目综合单价									4666.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AP-CD1 84.0KW	台	1	4000	4000		
	破布	kg	0.1375	6	0.83		
	铁砂布2#	张	1.25	0.86	1.08		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.055	17.15	0.94		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.05	9.01	0.45		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.5375	3.33	8.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.015	17.15	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4042.14	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	
3.058工日	未计价材料费	4000					
清单项目综合单价		4640.58					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AP-CD3 84.0KW	台	1	4000	4000		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4032.46	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	27.32	14.44		13.11	3.82	79.23	41.88		38.02	11.08
综合人工工日		小计							409.49	74.34	73.1	196.54	57.32
3.7917工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									4410.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL-LD 10.0KW	台	1	3600	3600		
	破布	kg	0.39	6	2.34		
	铁砂布2#	张	3.9	0.86	3.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		

	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	2.9	1.89	5.48		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.827	17.15	31.33		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.725	1.17	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3674.34	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.3	40.39	38.73		19.39	5.65	12.12	11.62		5.82	1.7
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	27.32	14.44		13.11	3.82	8.2	4.33		3.93	1.15
综合人工工日		小计							350.58	48.41	73.1	168.27	49.09
3.2461工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									4289.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD-1 10.0KW	台	1	3600	3600		
	破布	kg	0.175	6	1.05		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.056	17.15	0.96		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.06	9.01	0.54		

	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.207	17.15	3.55		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3648.41	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.3	40.39	38.73		19.39	5.65	12.12	11.62		5.82	1.7
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	27.32	14.44		13.11	3.82	8.2	4.33		3.93	1.15
综合人工工日		小计							350.58	48.41	73.1	168.27	49.09
3.2461工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									4289.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD-2 10.0KW	台	1	3600	3600		
	破布	kg	0.175	6	1.05		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.056	17.15	0.96		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.06	9.01	0.54		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.207	17.15	3.55		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3648.41	--	

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	704.16	136.62	33.12	338	98.58	7.04	1.37	0.33	3.38	0.99
综合人工工日		小计							7.04	1.37	0.33	3.38	0.99
0.0652工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									32.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.53	--	

项目编码	040501004001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1716.66	283.96	67.47	824	240.33	17.17	2.84	0.67	8.24	2.4
综合人工工日		小计							17.17	2.84	0.67	8.24	2.4
0.159工日		未计价材料费							44.6				
清单项目综合单价									75.92				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	SC100	m	1.03	43.3	44.6		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00979	6.14	0.06		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	12.86	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	47.44	--	

项目编码	040501004002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	1088.21	155.27	48.88	522.34	152.35	10.88	1.55	0.49	5.22	1.52
综合人工工日		小计							10.88	1.55	0.49	5.22	1.52
0.1008工日		未计价材料费							21.01				
清单项目综合单价									40.67				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	SCDN50	m	1.03	20.4	21.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00814	6.14	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		

	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.56	--	

项目编码	040501004003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1249.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	774.58	136.62	36.43	371.8	108.44	7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
综合人工工日		小计							7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
0.0717工日		未计价材料费							14.01				
清单项目综合单价									28.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC32	m	1.03	13.6	14.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.38	--	

项目编码	040501004004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	202.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1076	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	704.48	130.96		338.15	98.63	7.04	1.31		3.38	0.99
综合人工工日		小计							7.04	1.31		3.38	0.99
0.0652工日		未计价材料费							7.31				
清单项目综合单价									20.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG32	m	1.03	7.1	7.31		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	管卡(紧定管用)DN32	个	0.7694	0.26	0.2		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1554	0.27	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1691	0.86	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.14	0.02		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0112	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.62	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	80.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1496.88	341.21	79.1	718.5	209.56	14.97	3.41	0.79	7.19	2.1
综合人工工日		小计							14.97	3.41	0.79	7.19	2.1
0.1386工日		未计价材料费							252.1				
清单项目综合单价									280.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJV22-4X50+1X25	m	1.01	249.6	252.1		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.01	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.14	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		

	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	255.51	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	12.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	497.77	49.56	13.56	238.93	69.69	4.98	0.5	0.14	2.39	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.5	0.14	2.39	0.7
0.0461工日		未计价材料费							97.8				
清单项目综合单价									106.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJV22-5X16	m	1.01	96.83	97.8		
	汽油	kg	0.0098	9.01	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.14	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	98.3	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	211.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	374.22	36.12	10.17	179.63	52.39	3.74	0.36	0.1	1.8	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.36	0.1	1.8	0.52
0.0347工日		未计价材料费							34.97				
清单项目综合单价									41.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZC-YJY-3x10	m	1.01	34.62	34.97		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.33	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1293.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									18.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	YJV-3X4	m	1.01	14.31	14.45		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		

新点网上招投标系统

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.8	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费							16.62				
清单项目综合单价									20.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJV22-3X4	m	1.01	16.46	16.62		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.97	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	81.97	108.79		39.35	11.48	81.97	108.79		39.35	11.48
综合人工工日		小计							81.97	108.79		39.35	11.48
0.759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									241.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	9.01	3.15		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	108.79	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							2262.91				
清单项目综合单价									2674.61				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能路灯 1×50w LED(色温:3000k)	套	1.01	1952.04	1971.56		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	2272.89	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	197.21	73.85	20.55	94.66	27.61	19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
综合人工工日		小计							19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
0.1826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.348	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.39	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									987.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	447.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	447.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	回填土	1000m3	0.001	577.37		4998.95	1115.26	557.63	0.58		5	1.12	0.56
综合人工工日		小计							0.58		5	1.12	0.56
0.0053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	243.85	731.61		117.05	34.14	243.85	731.61		117.05	34.14
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	109.92	329.77		52.76	15.39	109.92	329.77		52.76	15.39
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.93	14.79		2.37	0.69	4.93	14.79		2.37	0.69
综合人工工日		小计							358.7	1076.17		172.18	50.22
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1657.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1076.17	--	
	材料费小计			--	1076.17	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	5436.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4769.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	667.67			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	6676.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	158.97			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	190.76			
合计					12463.21			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9317.35	100	9317.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	330402.32	2.4	7929.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	330402.32	0.42	1387.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	330402.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	358519.67	9	32266.77
合计					41584.12

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5436.76										
2	临时设施	6676.72										
3	建筑工人实名制费用	158.97										
4	智慧工地费用	190.76										
5	社会保险费	7929.66										
6	住房公积金	1387.69										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：石磊小区、石磊巷小区电气工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	146402.81	
1.1	人工费		
1.2	材料费	146402.81	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	13176.25	
6	工程造价	159579.06	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电梯工程						
1	030107001001	电梯	1、名称：电梯 2、规格型号：速度:1.75m/s,层/站/门:7/7/7 3、具体做法详见方案及技术要求，满足甲方使用要求，含运费及安装费 4、投标单位根据提供的技术参数勘察现场自主报价，中标后不再增加任何费用	部	1	146402.81	146402.81	
		分部小计					146402.81	
		分部分项合计					146402.81	
		单价措施合计						
合计							146402.81	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

项目编码	030107001001	项目名称	电梯	计量单位	部	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	电梯	部	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						146402.81				
清单项目综合单价								146402.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯	部	1	146402.81	146402.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	146402.81	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				
合计								

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	146402.81	9	13176.25
合计					13176.25

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：石磊小区电梯工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	64771.25	
1.1	人工费	12032.38	
1.2	材料费	45267.13	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	5782.33	
1.5	利润	1689.41	
2	措施项目费	3120.83	
2.1	单价措施项目费	559.84	
2.2	总价措施项目费	2560.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1117.17	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1914.56	
5	税金	6282.6	
6	工程造价	76089.24	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	1	1597.12	1597.12	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	25	109.28	2732	
		分部小计					4329.12	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	260	91.79	23865.4	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	2111.88	4.4	9292.27	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	703.96	13.55	9538.66	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					60442.13	
		分部分项合计					64771.25	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	559.84	559.84	
		单价措施合计					559.84	
合计							65331.09	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.12					1597.12			
综合人工工日		小计								1597.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1597.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.12	1597.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.12	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

综合人工工日	小计			19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日	未计价材料费							58.25
清单项目综合单价								91.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯	套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	60.04		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2111.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5	m	1.16	2.39	2.77			
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.92		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	703.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.64	10.91		1.75	0.51	3.64	10.91		1.75	0.51
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	117.54	352.61		56.42	16.46	117.54	352.61		56.42	16.46
综合人工工日		小计							121.18	363.52		58.17	16.97
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									559.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	363.52		--	
	材料费小计								--	363.52		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1117.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	979.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	137.2			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1371.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	32.67			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	39.2			
合计					2560.99			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1914.56	100	1914.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67892.08	2.4	1629.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67892.08	0.42	285.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67892.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	69806.64	9	6282.6
合计					8197.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1117.17										
2	临时设施	1371.95										
3	建筑工人实名制费用	32.67										
4	智慧工地费用	39.2										
5	社会保险费	1629.41										
6	住房公积金	285.15										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：石磊小区消防改造及照明设施工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	371844.27	
1.1	人工费	38639.3	
1.2	材料费	304496.25	
1.3	施工机具使用费	5484.48	
1.4	企业管理费	17837.21	
1.5	利润	5387.03	
2	措施项目费	6077.98	
2.1	单价措施项目费	1130.81	
2.2	总价措施项目费	4947.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2158.08	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3698.44	
5	税金	34345.86	
6	工程造价	415966.55	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2、石磊小区、石磊巷小区						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030507008068	监控摄像设备	1、设备名称：400W双光谱筒型摄像机 2、技数参数："热成像像素160×120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25℃, F1.0) 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 ℃~150 ℃，测温精度：±8 ℃或者读数的±8%（取最大值） 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值 可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项 热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK 最小可分辨温差≤200mk 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 可通过IE浏览器在热成像视频图像探测温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出不同颜色的报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍。 可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色 高温试验：温度85±3℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 低温试验：温度-60±3℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 外壳防护等级：IP67"	台	28	1502.93	42082.04	
2	030410001007	电杆组立	1、设备名称：室外监控立杆 2、技数参数：4.5米高，含地笼及接地装置	根(基)	14	593.72	8312.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030411005005	接线箱	1、设备名称：室外监控箱 2、技数参数：户外挂杆防水箱，含、电源等	个	5	924.8	4624	
4	030402010006	避雷器	1、设备名称：防雷器 2、技数参数：RJ45	组	28	312.26	8743.28	
5	030502001040	机柜、机架	1、设备名称：19"网孔门标准机柜(24U) 2、技数参数：24U	台	1	1585.82	1585.82	
6	030502005014	双绞线缆	1、设备名称：六类非屏蔽双绞线 2、技数参数：1）特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，LSZH护套；2）十字隔离技术，线规：23AWG；3）最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)；4）满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,	m	1340	4.6	6164	
7	030502010003	配线架	1、设备名称：六类24位非屏蔽RJ45模块式配线架 2、技数参数：1) 端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料；2)模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装；3)前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，自带前置理线环，后背带理线固线装置，不需另配扎线带,免螺丝安装，提供UL、CE（EMC、LVD)、ROHS、REACH认证	个(块)	7	800.81	5605.67	
8	030502017003	线管理器	1、设备名称：理线器 2、技数参数：ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19"标准安装	个	7	235.67	1649.69	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030501012066	交换机	1、设备名称：24口POE交换机 2、技数参数："1、交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥252Mpps； 2、单台配置24个千兆电口，4个千兆/百兆自适应SFP光口，1个Consle端口； 3、支持标准的POE/POE+功能，整机POE功率≥400W,提官网截图和链接证明； 4、要求设备符合GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第一部分：通用要求》，并提供权威机构出具的带有CNAS标志的检测报告复印件； 5、为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能，提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《安全交换机（一级）》检测报告复印件（盖厂家公章）； 6、支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式； 7、提供原厂商针对此项目的5年质保承诺书及授权书原件； 8、提供信息产业部检测报告；具备工信部《电信设备进网许可证》；要求最新版本，有效期两年内复印件（盖厂家公章）； 9、具有CE认证证书复印件； 为方便统一管理，要求与核心交换机同一品牌"	台(套)	6	3458.35	20750.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030501012067	交换机	1、设备名称：24口核心交换机 2、技数参数："1、24个100/1000M自适应千兆光口，8个100/1000M自适应千兆Comb口，4个万兆光纤端口； 2、背板带宽≥758Gbps/7.58Tbps，交换机包转发速率≥336Mpps； 3、要求设备符合GB 4943.1-2011第2.6.3.4 接地导体及其端子不得有过大的电阻，电阻≤0.1Ω，并提供权威机构出具的带有CNAS标志的检测报告复印件； 4、为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能，提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《安全交换机（一级）》检测报告复印件（盖厂家公章）； 5、列优先级，VLAN每组最大8个，同时支持8组，动态LACP或者静态聚合； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、强大的ACL功能，支持L2~L7层数据的访问和控制，为用户提供了灵活多样的策略控制手段； 8、支持标准的SNMP协议，配合的“NMS”智能网管平台，可以实现设备自动发现、网络拓扑管理、设备配置管理、性能数据统计分析、故障管理等功能，简化了网络管理，为用户提供全新的使用体验； 9、支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式； 13、具有CE认证证书； 14、为保证设备兼容性，要求与核心交换机同一品牌。"	台(套)	1	8058.35	8058.35	
11	030502015009	光缆终端盒	1、设备名称：12口光纤配线架 2、技数参数：12口（含尾纤、耦合器）	个	6	733.94	4403.64	
12	030502015010	光缆终端盒	1、设备名称：24口光纤配线架 2、技数参数：24口（含尾纤、耦合器）	个	2	1088.92	2177.84	
13	030502007040	光缆	1、设备名称：四芯单模光纤 2、技术规格：四芯 3、具体内容详见图纸	m	1050	3.5	3675	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030501001003	输入设备	1、设备名称：电脑 2、技术规格：主流配置,27寸显示器两台,含鼠标键盘，8核CPU、16G内存、512G存储以上，含管理平台 3、具体内容详见图纸	台	1	4088.79	4088.79	
15	030507013003	录像设备	1、设备名称：32路硬盘录像机 2、技术规格：2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出	台(套)	1	3492.42	3492.42	
16	030501007007	接口卡	1、设备名称：硬盘 2、技术规格："8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务"	台(套)	8	1379.44	11035.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030507014085	显示设备	1、设备名称：55寸液晶监视器（含支架） 2、技数参数：支持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 支持HDR显示标准，画面更细腻 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 实时监控设备温度，高温报警 具有调整γ曲线的功能。 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 。 为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。 具备6种情景模式一键切换，满足（电影，RTS，FPS，文本，标准，游戏）使用场景设置。 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 显示单元可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。 可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。 显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。 显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。"	台	1	4266.53	4266.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030507012003	视频传输设备	1、设备名称：1路超高清解码器 2、技数参数："设备具备器具有1个HDMI接口、1个VGA接口、1个语音接口、8路报警输入、8路报警输出、1个RS485接口、1个RS232 接口、1个CVBS模拟视频输出接口和1个RJ45 网线接口。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 可对客户端电脑桌面解码输出显示。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 可通过客户端软件设置输出分辨率为 1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问样机。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。	台(套)	1	3599.19	3599.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030507014086	显示设备	1、设备名称：网络键盘 2、技数参数："显示屏：7英寸LCD 控制方式：网络方式;串口控制 电源：DC12V 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：435mm（长）*193mm（宽）*110（高） 重量：2KG 兼容系统：Linux系统 最大解码分辨率：4路1080P 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个 WiFi：不支持 串行接口：RS485;RS422 语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x1"	台	1	3720.84	3720.84	
20	030411001027	配管	1、设备名称：配管 2、技数参数：PVC110	m	900	16.53	14877	
21	010401011017	手孔井	1、设备名称：手孔井（500*500） 2、技术参数：侧墙采用MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑,井内壁外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm。 手孔底部浇注混凝土垫层强度为C25。 手孔具体进出管线数量详照明平面图。 手孔井内接地预埋件之间连接处全部双焊,焊接厚度不小于母材厚度。焊接后,清除焊渣,焊接处涂一层防腐漆,两层银色油漆。 本图为直通型电缆手孔井,可根据需要改为三通、四通型手孔井。 含井盖 3、具体内容详见图纸	座	20	644.95	12899	
22	010101002007	挖一般土方	1、土壤类别：挖沟槽三类土 2、挖土深度：≤0.7m 3、具体内容详见图纸	m3	150	11.86	1779	
23	010103001007	回填方	1、名称：回填土方夯填原土	m3	150	26.23	3934.5	
24	040804001001	配管	1、名称：配管 2、规格：PE32 3、埋地敷设	m	450	7.93	3568.5	
25	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	500	18.58	9290	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-5X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	100	27.55	2755	
		分部小计					197137.8	
		1、石磊小区、石磊巷小区						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030507016003	停车场管理设备	1、名称：道闸抓拍一体机 2、规格："图像分辨率及帧率检查：内置400万像素高清摄像机，最大分辨率为（2688×1520）像素（不含OSD），帧率在(1~25)fps可调。 强光抑制功能检查：具有强光抑制功能。 最低照度试验：0.001Lx（F1.5，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001Lx（F1.5，黑白模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 事件记录和授权名单功能检查：脱机状态下事件记录为100000条，用户数为15000条。（事件记录数100003条，用户数15000条） 倾斜车牌识别功能：检查支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码。 异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。 大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。 防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆。 车辆行车方向判断功能检查：视频检测支持车辆运动目标上行下行判断。 内置授权名单功能检查：内置授权名单，授权名单数据可存储100000条，支持断网脱机运行。 虚假车牌过滤功能检查：支持对打印车牌，车牌照片进行过滤功能。 LCD屏幕功能检查：内置15.6寸LCD屏幕，支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出，支持二维码显示、图片视频广告播放。 到位自检功能检查：道闸上电后，会自动寻找开到位。 遥控器学习功能检查：支持遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。 红绿灯控制功能检查：支持放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮。 应急放行功能检查：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆。 雷达检测功能检查：支持通过毫米波雷达进行车辆和行人检测。 遇阻反弹功能检查：具有遇阻反弹功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将	台(套)	6	8615.28	51691.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			立即开闸。 遥控距离试验：空旷场地遥控距离≥50米。 车辆子品牌识别试验：具有车辆子品牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下，白天环境光不低于200LX，晚上不高于30LX。白天车辆子品牌识别率≥98%，晚上车辆子品牌识别率≥98%"					
28	030507016009	停车场管理设备	1、名称：出入口控制终端 2、规格："双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 21.5英寸显示屏幕，配套鼠标键盘 网络功能 存储功能：128G 系统参数 操作系统：WIN10 输入输出参数 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：4路报警输出 报警输入：4路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 接口参数 RS232接口：2路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 HDMI接口：1路 一般规范 通信方式：RJ45"	台(套)	3	4115.28	12345.84	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030501017001	软件	1、名称：平台软件 2、规格："要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 要求支持限制名单车辆管控，限制名单车辆进出报警提醒 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 要求支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 要求支持通过地磁、高位视频、视频桩等设备进行露天停车场车位管理 要求支持现金对账统计、临时车缴费统计、车流量统计 要求支持出入口管理终端设备通过非固定IP注册到平台 要求支持岗亭缴费客户端手动控制道闸，可自定义快捷键 要求支持修改出入场车辆信息：人工校对车牌、车辆类型等信息 要求支持车牌模糊匹配 要求支持岗亭客户端将已预约车辆下发到出入口抓拍机，在设备离线模式控制车辆通行 要求支持中心客户端与控制机对讲，出入异常时通过中心反控道闸 要求支持违规车辆在出入口实现放行限制 要求支持违规车辆限制放行时岗亭客户端能展示违规记录 要求支持不同车辆类型（限制名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示 要求支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录"	套	1	15082.63	15082.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030507016005	停车场管理设备	1、名称：通道人脸组件 2、规格："结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求 硬件接口：LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接；RS485*1；韦根*1；报警输入*2；报警输出*2；USB接口*1；喇叭扬声器*1；门锁I/O输出*1；门磁I/O输入*1；开门按钮I/O输入*1 设备应能离线储存100000张人脸库；设备应能离线储存100000张卡片信息；设备应能离线储存150000笔进出记录；设备应能离线储存100000个密码 人脸比对时间应＜200ms 最大人脸识别距离应＞4m，最小人脸识别距离应＜0.2m 1.设备应支持本地加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心。2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；3.设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；4.设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；5.人员信息及进出事件采用加密处理。 应支持设备本地人员信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息 应支持以下认证方式：1.人脸；2.支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）3.二维码；4.密码。应支持上述任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 设备应配备7英寸显示屏，分辨率应不小于600*1024，屏幕最大亮度应≥350cd/m²"	台(套)	3	2115.28	6345.84	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030507016006	停车场管理设备	1、名称：摆闸-左 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	3	7115.28	21345.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	030507016004	停车场管理设备	1、名称：摆闸-右 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置：指定区域的上方与下方红外同时触发；指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	3	7115.28	21345.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					
33	030501007003	接口卡	1、名称：配套设备 2、规格：含交换机、配电箱、信号线、配管等。	项	1	2000	2000	
		分部小计					130157.67	
		1、石磊小区、石磊巷小区						
34	030507014082	显示设备	1、名称：LED全彩屏 2、规格：P6,含配电箱、支架、电源、控制系统、配线、配管等。	m2	6	7424.8	44548.8	
		分部小计					44548.8	
		分部分项合计					371844.27	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1130.81	1130.81	
		单价措施合计					1130.81	
合计							372975.08	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

项目编码	030507008068	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	117.61	0.62	12.79	56.45	16.47	117.61	0.62	12.79	56.45	16.47
综合人工工日		小计							117.61	0.62	12.79	56.45	16.47
1.089工日		未计价材料费							1298.99				
清单项目综合单价									1502.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400W双光谱筒型摄像机	台	1	1298.99	1298.99		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1299.61	--	

项目编码	030410001007	项目名称	电杆组立	计量单位	根(基)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-142	立金属杆 单杆式5m以内	根	1	35.64	14.42		17.11	4.99	35.64	14.42		17.11	4.99
综合人工工日		小计							35.64	14.42		17.11	4.99
0.33工日		未计价材料费							521.56				
清单项目综合单价									593.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属杆3.5m	根	1.003	520	521.56		
	红丹防锈漆	kg	0.2	12.86	2.57		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.612	0.3	0.18		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.4	12.86	5.14		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	6.12	0.69	4.22		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	535.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411005005	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	867.24	43.1		416.28	121.41	86.72	4.31		41.63	12.14
综合人工工日		小计							86.72	4.31		41.63	12.14
0.803工日		未计价材料费							780				
清单项目综合单价									924.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外监控箱	个	1	780	780		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	784.31	--	

项目编码	030402010006	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
综合人工工日		小计							47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
0.44工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									312.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雷器	组	1	160	160		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		
	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.84	--	

项目编码	030502001040	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	235.22	4.76		112.91	32.93	235.22	4.76		112.91	32.93
综合人工工日		小计							235.22	4.76		112.91	32.93
2.178工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1585.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	19''网孔门标准机柜(24U)	个	1	1200	1200		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1204.76	--	

项目编码	030502005014	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	106.92	1.23	0.32	51.32	14.97	1.07	0.01		0.51	0.15
综合人工工日		小计							1.07	0.01		0.51	0.15
0.0099工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类非屏蔽双绞线	m	1.02	2.8	2.86		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.87	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502010003	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	216.22	0.53		103.79	30.27	216.22	0.53		103.79	30.27
综合人工工日		小计							216.22	0.53		103.79	30.27
2.002工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									800.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配线架安装打接 24口	块	1	450	450		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450.53	--	

项目编码	030502017003	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-87	配线架安装打接12口	块	1	108.11	0.53		51.89	15.14	108.11	0.53		51.89	15.14
综合人工工日		小计							108.11	0.53		51.89	15.14
1.001工日		未计价材料费							60				
清单项目综合单价									235.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	块	1	60	60		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.53	--	

项目编码	030501012066	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	153.25	1.98	308.1	73.56	21.46	153.25	1.98	308.1	73.56	21.46
综合人工工日		小计							153.25	1.98	308.1	73.56	21.46
1.419工日		未计价材料费							2900				

清单项目综合单价							3458.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口POE交换机	台	1	2900	2900		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2901.98	--	

项目编码	030501012067	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	153.25	1.98	308.1	73.56	21.46	153.25	1.98	308.1	73.56	21.46
综合人工工日		小计							153.25	1.98	308.1	73.56	21.46
1.419工日		未计价材料费							7500				
清单项目综合单价									8058.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口核心交换机	台	1	7500	7500		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7501.98	--	

项目编码	030502015009	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	个	1	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
综合人工工日		小计							180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
1.672工日		未计价材料费							244.8				
清单项目综合单价									733.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12口光纤配线架	套	1.02	240	244.8		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	254.27	--	

项目编码	030502015010	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-117	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤28芯	个	1	253.04	9.47	210.52	121.46	35.43	253.04	9.47	210.52	121.46	35.43
综合人工工日		小计							253.04	9.47	210.52	121.46	35.43
2.343工日		未计价材料费							459				
清单项目综合单价									1088.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口光纤配线架	套	1.02	450	459		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	468.47	--	

项目编码	030502007040	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1050

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.25			73.56	21.46	1.53			0.74	0.21
综合人工工日		小计							1.53			0.74	0.21
0.0142工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四芯单模光纤	m	1.02	1	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	030501001003	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	54.65	0.26		26.23	7.65	54.65	0.26		26.23	7.65

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			54.65	0.26		26.23	7.65
0.506工日	未计价材料费			4000				
清单项目综合单价				4088.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电脑	台	1	4000	4000			
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4000.26		--	

项目编码	030507013003	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机16路输入	台	1	541.73		114.82	260.03	75.84	541.73		114.82	260.03	75.84
综合人工工日		小计							541.73		114.82	260.03	75.84
5.016工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									3492.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	32路硬盘录像机						台	1	2500	2500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2500		--	

项目编码	030501007007	项目名称	接口卡	计量单位	台(套)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-35	接口卡安装、调试 视频卡	台	1	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
综合人工工日		小计							17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
0.165工日		未计价材料费							1350				
清单项目综合单价									1379.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬盘						台	1	1350	1350			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	1350.26	--

项目编码	030507014085	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	162.76	1.44	1.42	78.12	22.79	162.76	1.44	1.42	78.12	22.79
综合人工工日		小计							162.76	1.44	1.42	78.12	22.79
1.507工日		未计价材料费							4000				
清单项目综合单价									4266.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	55寸液晶监视器（含支架）	台	1	4000	4000		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4001.44	--	

项目编码	030507012003	项目名称	视频传输设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-787	楼宇安全防范系统 视频传输设备安装 解码驱动器	台	1	54.65	0.94	9.72	26.23	7.65	54.65	0.94	9.72	26.23	7.65
综合人工工日		小计							54.65	0.94	9.72	26.23	7.65
0.506工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									3599.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1路超高清解码器	台	1	3500	3500		
	螺栓M5	套	5.1	0.13	0.66		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3500.94	--	

项目编码	030507014086	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-802	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 主控键盘	台	1	135.43	1.44		65.01	18.96	135.43	1.44		65.01	18.96	
综合人工工日		小计							135.43	1.44		65.01	18.96	
1.254工日		未计价材料费							3500					
清单项目综合单价									3720.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	网络键盘						台	1	3500	3500				
	酒精						kg	0.1	9	0.9				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3501.44		--		

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	900

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通4-补29	塑料电线管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	496.8	0.23		238.46	69.55	4.97			2.38	0.7	
综合人工工日		小计							4.97			2.38	0.7	
0.046工日		未计价材料费							8.48					
清单项目综合单价									16.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料管PVC110						m	1.06	8	8.48				
	钢锯条						根	0.01	0.21					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	8.48		--		

项目编码	010401011017	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	137.81	404.1	17.6	66.15	19.29	137.81	404.1	17.6	66.15	19.29	

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计		137.81	404.1	17.6	66.15	19.29
1.276工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								644.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新砌手孔井600*600	套	1.01	400	404			
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	404.1		--	

项目编码	010101002007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑松填	m3	1	19.01			4.94	2.28	19.01			4.94	2.28
综合人工工日		小计							19.01			4.94	2.28
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	293.44	0.23		140.85	41.08	2.93			1.41	0.41
综合人工工日		小计							2.93			1.41	0.41
0.0272工日		未计价材料费							3.18				
清单项目综合单价									7.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE32	m	1.06	3	3.18		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									18.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3X4	m	1.01	14.31	14.45		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	14.8	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	267.84	45.83	12.33	128.56	37.5	2.68	0.46	0.12	1.29	0.38
综合人工工日		小计							2.68	0.46	0.12	1.29	0.38
0.0248工日		未计价材料费							22.62				
清单项目综合单价									27.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5X4	m	1.01	22.4	22.62		
	汽油	kg	0.0098	9.01	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.14	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	030507016003	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							8000				
清单项目综合单价									8615.28				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	道闸抓拍一体机	套	1	8000	8000		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8000.06	--	

项目编码	030507016009	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									4115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口控制终端	套	1	3500	3500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3500.06	--	

项目编码	030501017001	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	45.14	9.18	0.32	21.67	6.32	45.14	9.18	0.32	21.67	6.32
综合人工工日		小计							45.14	9.18	0.32	21.67	6.32
0.418工日		未计价材料费							15000				
清单项目综合单价									15082.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平台软件	套	1	15000	15000		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15009.18	--	

项目编码	030507016005	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通道人脸组件	套	1	1500	1500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500.06	--	

项目编码	030507016006	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-左	套	1	6500	6500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6500.06	--	

项目编码	030507016004	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06

3.509工日	未计价材料费						6500
清单项目综合单价							7115.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-右	套	1	6500	6500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6500.06	--	

项目编码	030501007003	项目名称	接口卡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	配套设备	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配套设备						项	1	2000	2000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2000		--	

项目编码	030507014082	项目名称	显示设备	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-804	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 显示装置 液晶显示屏	m2	1	541.73	0.26	46.94	260.03	75.84	541.73	0.26	46.94	260.03	75.84
综合人工工日		小计							541.73	0.26	46.94	260.03	75.84
5.016工日		未计价材料费											6500
清单项目综合单价													7424.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED全彩屏						m2	1	6500	6500			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6500.26		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	227.13	681.34		109.02	31.8	227.13	681.34		109.02	31.8
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.34	13.01		2.08	0.61	4.34	13.01		2.08	0.61
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.31	39.92		6.39	1.86	13.31	39.92		6.39	1.86
综合人工工日		小计							244.78	734.27		117.49	34.27
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1130.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	734.27	--	
	材料费小计			--	734.27	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2158.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1893.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	265.03			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	2650.27			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	63.1			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	75.72			
合计					4947.17			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3698.44	100	3698.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	131150.53	2.4	3147.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	131150.53	0.42	550.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	131150.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	381620.69	9	34345.86
合计					38044.3

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2158.08										
2	临时设施	2650.27										
3	建筑工人实名制费用	63.1										
4	智慧工地费用	75.72										
5	社会保险费	3147.61										
6	住房公积金	550.83										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：石磊小区、石磊巷小区弱电(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3371549.43	
1.1	人工费	399851	
1.2	材料费	2613451.81	
1.3	施工机具使用费	167297.72	
1.4	企业管理费	133663.59	
1.5	利润	57285.31	
2	措施项目费	232878.86	
2.1	单价措施项目费	95580.51	
2.2	总价措施项目费	137298.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	62755.05	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	84343.63	
5	税金	331989.47	
6	工程造价	4020761.39	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001004	拆除水泥混凝土路面	1、材质：混凝土路面拆除外运 2、厚度：10cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	4327	7.64	33058.28	
2	041001001005	拆除有骨料多合土	1、材质：级配碎石 2、厚度：10cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	4327	7.26	31414.02	
3	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：10CMC25混凝土+10cm级配碎石垫层	m2	1650	93.13	153664.5	
4	040203006002	彩色沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13(黑色或彩色)+自粘玻纤土工格栅一层（50KN/m2）+乳化沥青粘层+原小区混凝土路面 2、厚度：5cm 3、其他：详见设计图纸	m2	4613	84.95	391874.35	
5	040203008001	仿石砖路面	1、块料品种、规格：：600*300*18厚、600*600*18厚仿深灰麻荔枝面仿石砖铺装+100mmC25混凝土+100mm碎石垫层+素土夯实 2、其他：详见设计图纸	m2	2677	209.37	560483.49	
6	040203006001	彩色沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：彩色混凝土+100mmC25混凝土+100mm碎石垫层 2、厚度：3cm 3、其他：详见设计图纸	m2	334	132.34	44201.56	
7	040203006005	彩色沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：彩色混凝土原路面基础（凿毛、清理、湿润、座浆） 2、厚度：3cm 3、其他：详见设计图纸	m2	119	47.46	5647.74	
8	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：600*120*300烧面灰麻花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mmC15混凝土+100mm级配碎石+素土夯实	m	534.93	127.4	68150.08	
9	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：600*120*160烧面灰麻花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mmC15混凝土+100mm级配碎石+素土夯实	m	111.45	83.97	9358.46	
10	040205004001	指示牌	1、类型：指示牌（10厚白色亚克力喷绘小区总图） 2、其他：详见设计图纸	块	2	1000	2000	
11	040205004003	停车指示牌	1、类型：指示牌（10厚白色亚克力喷绘小区总图） 2、其他：详见设计图纸	块	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040205004002	楼栋指示牌	1、类型：楼栋指示牌 2、材质、规格尺寸：白色亚克力板500*300 3、其他：详见设计图纸	块	4	30	120	
13	050305008001	成品坐凳	1、桌凳直径：成品坐凳1400*500*780mm 2、其他：详见设计图纸	个	14	500	7000	
14	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类	m3	2236.52	18.53	41442.72	
15	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：剩余土方 2、运距：施工方自行考虑	m3	2236.52	26.87	60095.29	
16	031001006003	塑料管	1、安装部位：雨水立管 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U防紫外线型 DN100mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	960	29.83	28636.8	
17	031001010007	承插水泥管	1、规格：钢筋混凝土 II级 管DN200mm	m	400	80.34	32136	
18	031001006008	塑料管	1、材质、规格：PE管dn300（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	350	321.67	112584.5	
19	031001006009	塑料管	1、材质、规格：PE管dn400（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	100	568.22	56822	
20	031001006010	塑料管	1、材质、规格：PE管dn500（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	90	792.81	71352.9	
21	031001006011	塑料管	1、材质、规格：PE管dn600（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	50	1095.2	54760	
22	031001006012	塑料管	1、材质、规格：PE管dn700（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	100	1609.77	160977	
23	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁水篦，承载能力D400级，篦子需具有防响、防跳、防滑等功能。 2、砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖砌筑 3、其他：详见设计图纸	座	100	505.45	50545	
24	040504002007	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700砼模块检查井	座	50	1970.29	98514.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15、底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000砼模块检查井	座	20	3246.13	64922.6	
26	040504001003	雨污水交叉井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层，基础底板C25 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖， 3、勾缝、抹面要求：内外墙壁水泥砂浆抹面20mm 4、砂浆强度等级、配合比：1：3水泥砂浆 5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、井座D700 7、踏步材质、规格：包塑爬梯 8、其他：详见设计图纸	座	5	4482.69	22413.45	
27	060105006003	抗裂贴	1、铺设方式：抗裂贴	m2	450	11.83	5323.5	
28	060105006002	玻纤格栅	1、铺设方式：玻纤格栅	m2	970	13.99	13570.3	
29	010103001002	石粉回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	1251.86	200.88	251473.64	
30	040501004007	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	350	22.19	7766.5	
31	040501004008	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN400-D700	m	340	22.19	7544.6	
32	040504002009	雨水监测井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C15、底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ1000砼模块检查井	座	4	3246.13	12984.52	
33	011612001001	管道拆除	1、拆除现状河流管道、外运	m	800	35.46	28368	
34	011612001002	管道拆除	1、拆除现状河流管道、外运	m	73	47.93	3498.89	
35	011601001001	拆除现状收水口	1、拆除、外运	座	30	100	3000	
36	011601001002	拆除现状检查井	1、拆除、外运	座	150	100	15000	
37	011601001005	破修现状检查井	1、破修检查井、外运	座	3	200	600	
38	040205004006	雨水井标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	70	10	700	
39	040205004007	雨水总排口标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	3	200	600	
40	040205004008	雨水立管标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	100	10	1000	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031001006001	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN100mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	300	29.83	8949	
42	031001006013	塑料管	1、材质、规格：PE管dn150（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	50	73.81	3690.5	
43	031001006014	塑料管	1、材质、规格：PE管dn300（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	600	311.66	186996	
44	031001006016	塑料管	1、材质、规格：PE管dn400（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	100	568.22	56822	
45	040504002010	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700砼模块检查井	座	120	1970.29	236434.8	
46	040504008001	整体化粪池	1、型号、规格：钢筋混凝土化粪池G5-12	座	5	4000	20000	
47	011601001004	破修现状化粪池	1、拆除、修复、外运	座	2	500	1000	
48	040101005002	化粪池清淤	1、现有化粪池清淤	座	2	400	800	
49	040501004004	改造后污水管检侧	1、材质及规格：DN300/DN400	m	700	22.19	15533	
50	010103001003	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	757.49	200.88	152164.59	
51	040205004010	污水井标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	120	10	1200	
52	040205004011	污水总排口标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	3	200	600	
53	040205004012	污水立管标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	70	10	700	
54	040205004014	污水检测井标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	3	15	45	
55	040205004015	化粪池标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	7	15	105	
56	040504002011	混凝土井格栅监测井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、格栅：SS304不锈钢材质，格栅尺寸W*H=0.7*(H-0.7),格栅条间距30mm	座	3	11410.3	34230.9	
57	040504002003	毛发收集井	1、其他：成品毛发收集器采用304不锈钢材质	座	1	200	200	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15混凝土垫层	m3	8.35	695.1	5804.09	
59	010501002001	带形基础	1、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	20.03	660.18	13223.41	
60	010504004001	挡土墙	1、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	33.39	587.25	19608.28	
61	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：详见设计图纸，综合考虑	t	10.2	4887.31	49850.56	
62	010404001001	碎石	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石	m3	5.34	336.25	1795.58	
63	060105006001	土工布铺设	1、300-400g/m2	m2	50.64	10.22	517.54	
64	031001006007	塑料管	1、材质、规格：预留D50排水管@2000，排水坡度5%	m	5.57	13.69	76.25	
65	020202003001	栏杆	不锈钢栏杆（包含基础等所有内容）	m	55.65	400	22260	
66	040501004006	塑料管	1、材质及规格：PE给水管（PE100 ,SDR17）dn110	m	20	43.29	865.8	
67	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：SS100/65-1.0室外消火栓	套	1	629.16	629.16	
68	040504001002	水表井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：2150*1300水表井 2、其他：详见设计图纸	座	1	5160.96	5160.96	
69	040502009001	水表	1、规格：垂直螺翼式水表（附伸缩器）	个	1	4795.8	4795.8	
70	101001006001	塑料管管件	1、材质：PE三通DN100*DN100	个	2	97.56	195.12	
71	040503002001	混凝土支墩	1、部位：三通支墩DN100*DN100	个	1	200	200	
72	031001006015	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN160mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	40	47.17	1886.8	
73	01B007	放臭虫不锈钢地漏	1、放臭虫不锈钢地漏120*15cm	个	4	30	120	
74	031004004001	拖把池（带支腿）	1、规格、类型：拖把池（带支腿）50*40*40cm	座	4	200	800	
75	040103001003	砂垫层	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂管道基础垫层	m3	6.08	337.28	2050.66	
76	010103001007	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	38	200.88	7633.44	
		分部分项合计					3371549.43	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6769.93	6769.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041108001001	管线保护		项	1	2000	2000	
3	041107002001	排水、降水		米	100	766.82	76682	
4	041107002002	污水导流		项	1	1538.7	1538.7	
5	041107002003	楼前污水导流		项	1	1320	1320	
6	01B008	气囊封堵	1、DN300气囊封堵	处	8	708.84	5670.72	
7	01B009	气囊封堵	1、DN400气囊封堵	处	2	799.58	1599.16	
		单价措施合计					95580.51	
合计							3467129.94	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

项目编码	041001001004	项目名称	拆除水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	4327

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.06	1.07	0.25	0.11
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.07		1.1	0.27	0.12
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	3.44	0.79	0.34
综合人工工日		小计							0.08	0.07	5.61	1.31	0.57
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000017	3344.44	0.06		
	水	m3	0.0012	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001001005	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	4327

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	51.52	414.38	8038.47	1860.7	809	0.01	0.04	0.8	0.19	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.07		1.1	0.27	0.12
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	3.44	0.79	0.34
综合人工工日		小计							0.08	0.05	5.34	1.25	0.54
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.26

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	合金钎头ϕ150	个	0.000012	3344.44	0.04		
	水	m3	0.0012	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327*0.5	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1152.26	4695.8		265.02	115.23	11.52	46.96		2.65	1.15
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							14.63	71.27	1.8	3.78	1.65
0.138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.16	6.02	0.96		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	71.27	--	

项目编码	040203006002	项目名称	彩色沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	4613

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	310.16	6013.55	353.29	152.59	66.35	3.1	60.14	3.53	1.53	0.66
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	5763.43		1048.61	455.92	4.56	5.76		1.05	0.46
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	373.58	24.63	7.25	3.15	0.07	3.74	0.25	0.07	0.03
综合人工工日		小计							7.73	69.64	3.78	2.65	1.15
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.95				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.07	0.94	0.07		
	柴油	t	0.00007	8210	0.57		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13(黑色或彩色)	t	0.0697	507	35.34		
	煤	t	0.00022	943.3	0.21		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13(黑色或彩色)	t	0.0468	507	23.73		
	土工格栅	m2	1.1152	5	5.58		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	4.9	0.16		
	乳化沥青	kg	1.04	3.5	3.64		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	69.64	--	

项目编码	040203008001	项目名称	仿石砖路面	计量单位	m2	工程量	2677

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	4676.95		351.07	152.64	15.26	46.77		3.51	1.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	7505.32	28.13	654.76	284.68	28.19	75.05	0.28	6.55	2.85
综合人工工日		小计							45.7	145.81	2.08	10.99	4.79
0.4311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													209.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102388	447	45.77		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	水	m3	0.03652	6.02	0.22		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	石材块料面板300*300*18mm 仿深灰麻荔枝面	m2	1.02	50	51		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	403	21.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		

新点网上招投标系统

	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	145.81	--	

项目编码	040203006001	项目名称	彩色沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	334

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3587.2	175.59	83.25	36.19	1.86	35.87	1.76	0.83	0.36
2-327*0.5	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1152.26	4695.8		265.02	115.23	11.52	46.96		2.65	1.15
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
综合人工工日		小计							15.63	106.82	3.56	4.41	1.92
	0.1475工日	未计价材料费											
清单项目综合单价									132.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.016	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00003	8210	0.25		
	细(微)粒沥青混凝土彩色沥青混凝土	t	0.0697	507	35.34		
	煤	t	0.0001	943.3	0.09		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	106.82	--	

项目编码	040203006005	项目名称	彩色沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	186.35	3587.2	175.59	83.25	36.19	1.86	35.87	1.76	0.83	0.36
1-646	路面凿毛 水泥混凝土路面 机械	100m2	0.01	311.64	0.83	197.23	117.04	50.89	3.12	0.01	1.97	1.17	0.51
综合人工工日		小计							4.98	35.88	3.73	2	0.87

新点网上招投标系统

0.047工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							47.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.016	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00003	8210	0.25		
	细(微)粒沥青混凝土彩色沥青混凝土	t	0.0697	507	35.34		
	煤	t	0.0001	943.3	0.09		
	合金钢钻头一字型	根	0.0005	6.86			
	六角空心钢	kg	0.0007	4.72			
	高压风管φ25-6P-20m	m	0.0001	16.29			
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	35.88	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	534.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	37.73	0.08	284.68	123.77	12.38	0.38		2.85	1.24
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.0027	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	0.61	6.48	0.49	0.25	0.11
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.035	116.77	456.35		26.86	11.68	4.09	15.97		0.94	0.41
综合人工工日		小计							17.08	22.83	0.49	4.04	1.76
0.1611工日		未计价材料费											81.2
清单项目综合单价													127.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)600*120*300烧面灰麻花岗岩侧石					m	1.015		80	81.2			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)					t	0.000875		428	0.37			
	碎石60					t	0.053703		120	6.44			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.0357		444	15.85			
	水					m3	0.007		6.02	0.04			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	104.03		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	111.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	665.57	7.55	0.02	153.09	66.56	6.66	0.08		1.53	0.67
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.0027	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	0.61	6.48	0.49	0.25	0.11
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.035	116.77	456.35		26.86	11.68	4.09	15.97		0.94	0.41
综合人工工日		小计							11.36	22.53	0.49	2.72	1.19
0.1071工日		未计价材料费							45.68				
清单项目综合单价									83.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石600*120*160烧面灰麻花岗岩	m	1.015	45	45.68		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	428	0.07		
	碎石60	t	0.053703	120	6.44		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0357	444	15.85		
	水	m3	0.007	6.02	0.04		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	68.21	--	

项目编码	040205004001	项目名称	指示牌	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	小区铭牌	块	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	块	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040205004003	项目名称	停车指示牌	计量单位	块	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	停车指示牌	块	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	停车指示牌						块	1	1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	040205004002	项目名称	楼栋指示牌	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	楼栋指示牌	块	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋指示牌						块	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	050305008001	项目名称	成品坐凳	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	成品坐凳	个	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品坐凳						个	1	500	500			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	500	--

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2236.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1706.8	742.09	7.42			1.71	0.74
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	1664.17	723.55	0.46		6.05	1.5	0.65
综合人工工日		小计							7.88		6.05	3.21	1.39
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2236.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-302	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	20150.07	4634.52	2015.01		0.07	20.15	4.63	2.02
综合人工工日		小计								0.07	20.15	4.63	2.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									29.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN100 PVC-U	m	1.015	13.06	13.26		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.034	12.86	0.44		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.89	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	031001010007	项目名称	承插水泥管	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3	686	238.3	231.98	100.86	7.7	6.86	2.38	2.32	1.01
综合人工工日		小计							7.7	6.86	2.38	2.32	1.01
0.0727工日		未计价材料费							60.07				
清单项目综合单价									80.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	II级钢筋混凝土管φ200	m	1.025	58.6	60.07		
	橡胶圈DN200	个	0.5	13.72	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.93	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.009771	729.39	15.07	327.38	243.06	105.68	7.13	0.15	3.2	2.37	1.03

综合人工工日	小计			7.13	0.15	3.2	2.37	1.03
0.0672工日	未计价材料费			307.79				
清单项目综合单价				321.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn300（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9771	315	307.79			
	清洁棉布	kg	0.005843	5.15	0.03			
	三氯乙烯	kg	0.000195	6.31				
	电	kW·h	0.130159	0.89	0.12			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	307.94		--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.0092	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	9.82	0.09	3.69	3.11	1.35
综合人工工日		小计							9.82	0.09	3.69	3.11	1.35
0.0927工日		未计价材料费							550.16				
清单项目综合单价									568.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn400（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）			m		0.92			598	550.16			
	清洁棉布			kg		0.008188			5.15	0.04			
	三氯乙烯			kg		0.000184			6.31				
	电			kW·h		0.055568			0.89	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	550.25		--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径500mm以内	100m	0.009556	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	10.2	0.1	3.84	3.23	1.4
综合人工工日		小计							10.2	0.1	3.84	3.23	1.4

新点网上招投标系统

0.0962工日	未计价材料费				774.04		
清单项目综合单价					792.81		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn500（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9556	810	774.04		
	清洁棉布	kg	0.008505	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000191	6.31			
	电	kW·h	0.057718	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	774.14	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径600mm以内	100m	0.0093	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	9.93	0.09	3.73	3.14	1.37
综合人工工日		小计							9.93	0.09	3.73	3.14	1.37
0.0937工日		未计价材料费							1076.94				
清单项目综合单价									1095.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn600（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）			m			0.93		1158	1076.94			
	清洁棉布			kg			0.008277		5.15	0.04			
	三氯乙烯			kg			0.000186		6.31				
	电			kW·h			0.056172		0.89	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1077.03		--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径700mm以内	100m	0.00895	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	9.55	0.09	3.59	3.02	1.31
综合人工工日		小计							9.55	0.09	3.59	3.02	1.31
0.0901工日		未计价材料费							1592.21				

清单项目综合单价							1609.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn700（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.895	1779	1592.21		
	清洁棉布	kg	0.007966	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000179	6.31			
	电	kW·h	0.054058	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1592.3	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	362.99	4.45	24.64	10.71	102.66	362.99	4.45	24.64	10.71
综合人工工日		小计							102.66	362.99	4.45	24.64	10.71
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													505.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.061		451	27.51			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)					t	0.12425		407	50.57			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)					t	0.1015		428	43.44			
	碎石40					t	0.119		120	14.28			
	机砖					百块	1.14		55	62.7			
	沥青漆					kg	0.499		10.29	5.13			
	水					m3	0.081		6.02	0.49			
	电					kW·h	0.025		0.89	0.02			
	铸铁雨水井箅					套	1.01		150	151.5			
	其他材料费								--	7.35		--	
	材料费小计								--	362.99		--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1320.76	4825.9		303.77	132.08	25.09	91.69		5.77	2.51
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000266	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	0.78	0.44	0.02	0.18	0.08
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	8.46	23.6	0.78	2.13	0.92
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00173	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	4.8	3.09	0.23	1.16	0.5
D00021	混凝土模块检查井ϕ700	座	1		1200					1200			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							85.76	1854.73	1.08	19.98	8.68
0.809工日		未计价材料费											0.06
清单项目综合单价									1970.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	461	89.34		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.08006	0.89	0.07		
	水	m3	0.29523	6.02	1.78		
	混凝土垫块	m3	0.00016	400	0.06		
	模板木材	m3	0.001287	2046	2.63		
	复合木模板面板	m2	0.005586	43.4	0.24		
	钢支撑	kg	0.00386	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	0.002216	4.18	0.01		
	圆钉	kg	0.004575	4.9	0.02		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	444	22.64		
	圆钉	kg	0.061266	4.9	0.3		
	脱模剂	kg	0.0173	17.15	0.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座ϕ700	套	1	450	450		

新点网上招投标系统

	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1210.05	--	
	材料费小计			--	1854.79	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	48.04	145.14	4.85	12.16	5.29
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1320.76	4825.9		303.77	132.08	66.04	241.3		15.19	6.6
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0007	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	2.05	1.15	0.06	0.48	0.21
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02	664.09	3827.85	88.71	173.14	75.28	13.28	76.56	1.77	3.46	1.51
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	32.14	89.68	2.97	8.08	3.51
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.006575	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	18.23	11.75	0.86	4.39	1.91
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.000975	627.94	3824.99	153.86	179.81	78.18	0.61	3.73	0.15	0.18	0.08
D00021	混凝土模块检查井φ1000	座	1		1600					1600			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							306.04	2821.43	13.15	73.41	31.93
2.8871工日		未计价材料费							0.17				
清单项目综合单价									3246.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	444	226.44		
	电	kW·h	0.4219	0.89	0.38		

	水	m3	1.378768	6.02	8.3		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	461	235.11		
	草袋子	只	4.458906	0.86	3.83		
	混凝土垫块	m3	0.00042	400	0.17		
	模板木材	m3	0.016632	2046	34.03		
	复合木模板面板	m2	0.0147	43.4	0.64		
	钢支撑	kg	0.010157	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	0.005831	4.18	0.02		
	圆钉	kg	0.01204	4.9	0.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06118	6.14	0.38		
	钢筋HRB335ϕ12	t	0.021814	3615	78.86		
	电焊条	kg	0.1584	6.14	0.97		
	圆钉	kg	0.268337	4.9	1.31		
	脱模剂	kg	0.14405	17.15	2.47		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.015018	6.14	0.09		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	电焊条	kg	0.007722	6.14	0.05		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1616.17	--	
	材料费小计			--	2821.6	--	

项目编码	040504001003	项目名称	雨污水交叉井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	68.34	206.47	6.9	17.3	7.52
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0722	1320.76	4887.1		303.77	132.08	95.36	352.85		21.93	9.54

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00102	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	2.98	1.68	0.08	0.7	0.31
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.18	1585.89	4708.52	76.12	382.26	166.2	285.46	847.53	13.7	68.81	29.92
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.15	1954.83	1664.77	72.03	466.18	202.69	293.22	249.72	10.8	69.93	30.4
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0527	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	111.88	258.39	8.24	27.63	12.01
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0527	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	61.2	92.56	0.21	14.12	6.14
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.0527	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	104.55	57.34	0.12	24.07	10.47
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	126.47	783.38	0.37	29.17	12.68	126.47	783.38	0.37	29.17	12.68
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							1149.46	2899.92	40.42	273.66	118.99
10.8439工日		未计价材料费											0.24
清单项目综合单价													4482.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.44982	444	199.72		
	电	kW·h	0.620598	0.89	0.55		
	水	m3	2.646694	6.02	15.93		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.73644	467	343.92		
	草袋子	只	7.65342	0.86	6.58		
	混凝土垫块	m3	0.000612	400	0.24		
	模板木材	m3	0.041785	2046	85.49		
	复合木模板面板	m2	0.02142	43.4	0.93		
	钢支撑	kg	0.0148	4.1	0.06		
	零星卡具	kg	0.008497	4.18	0.04		
	圆钉	kg	0.017544	4.9	0.09		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	1.11559	394	439.54		
	机砖	百块	12.2782	55	675.3		
	沥青漆	kg	0.56268	10.29	5.79		

新点网上招投标系统

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.713797	428	305.51		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.534905	457	244.45		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.046165	6.14	0.28		
	圆钉	kg	0.124688	4.9	0.61		
	脱模剂	kg	0.275094	17.15	4.72		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	447	31.74		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1.01	450	454.5		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	34.17	--	
	材料费小计			--	2900.16	--	

项目编码	060105006003	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	抗裂贴	1000m2	0.001	4559.17	5763.43		1048.61	455.92	4.56	5.76		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	5.76		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅抗裂贴	m2	1.1152	5	5.58		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	4.9	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	060105006002	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	970

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-156	铺土工布格栅	10m2	0.1	60.74	59.11		13.97	6.07	6.07	5.91		1.4	0.61
综合人工工日		小计							6.07	5.91		1.4	0.61
0.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.99

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1152	5	5.58		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	5.91	--	

项目编码	010103001002	项目名称	石粉回填	计量单位	m3	工程量	1251.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

项目编码	040501004007	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501004008	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								22.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040504002009	项目名称	雨水监测井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	48.04	145.14	4.85	12.16	5.29
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1320.76	4825.9		303.77	132.08	66.04	241.3		15.19	6.6
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0007	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	2.05	1.15	0.06	0.48	0.21
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02	664.09	3827.85	88.71	173.14	75.28	13.28	76.56	1.77	3.46	1.51
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	32.14	89.68	2.97	8.08	3.51
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.006575	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	18.23	11.75	0.86	4.39	1.91
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	31.84	73.55	2.35	7.86	3.42
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	17.42	26.34	0.06	4.02	1.75
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.015	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	29.76	16.32	0.03	6.85	2.98
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.000975	627.94	3824.99	153.86	179.81	78.18	0.61	3.73	0.15	0.18	0.08
D00021	混凝土模块检查井φ1000	座	1		1600					1600			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日	小计								306.04	2821.43	13.15	73.41	31.93
2.8871工日	未计价材料费												0.17
清单项目综合单价													3246.13

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	444	226.44		
	电	kW·h	0.4219	0.89	0.38		
	水	m3	1.378768	6.02	8.3		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	461	235.11		
	草袋子	只	4.458906	0.86	3.83		
	混凝土垫块	m3	0.00042	400	0.17		
	模板木材	m3	0.016632	2046	34.03		
	复合木模板面板	m2	0.0147	43.4	0.64		
	钢支撑	kg	0.010157	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	0.005831	4.18	0.02		
	圆钉	kg	0.01204	4.9	0.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06118	6.14	0.38		
	钢筋HRB335ϕ12	t	0.021814	3615	78.86		
	电焊条	kg	0.1584	6.14	0.97		
	圆钉	kg	0.268337	4.9	1.31		
	脱模剂	kg	0.14405	17.15	2.47		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.015018	6.14	0.09		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087946	428	37.64		
	电焊条	kg	0.007722	6.14	0.05		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1616.17	--	
	材料费小计			--	2821.6	--	

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-609	拆除混凝土管道管径在φ300mm以内	100m	0.01	2666.01			613.18	266.6	26.66			6.13	2.67
综合人工工日		小计							26.66			6.13	2.67
0.2515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011612001002	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-610	拆除混凝土管道管径在φ450mm以内	100m	0.01	3604.42		829.02	360.44	36.04			8.29	3.6
综合人工工日		小计						36.04			8.29	3.6
0.34工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												47.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--			--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除现状收水口	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状收水口	座	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	100		--	
	材料费小计							--	100		--	

项目编码	011601001002	项目名称	拆除现状检查井	计量单位	座	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状检查井	座	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	100		--	
	材料费小计								--	100		--	

项目编码	011601001005	项目名称	破修现状检查井	计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	破修现状检查井	座	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	040205004006	项目名称	雨水井标志牌	计量单位	块	工程量	70
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	雨水井标志牌	块	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10		--	
	材料费小计								--	10		--	

项目编码	040205004007	项目名称	雨水总排口标志牌	计量单位	块	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	雨水总排口标志牌	块	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	040205004008	项目名称	雨水立管标志牌	计量单位	块	工程量	100
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	雨水立管标志牌	块	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10		--	
	材料费小计								--	10		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													29.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN100 PVC-U						m	1.015	13.06	13.26			
	聚氯乙烯密封胶						kg	0.034	12.86	0.44			
	水						m3	0.031	6.02	0.19			

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.89	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.0084	414.78	7.74	148.64	129.59	56.34	3.48	0.07	1.25	1.09	0.47
综合人工工日		小计							3.48	0.07	1.25	1.09	0.47
0.0329工日		未计价材料费							67.45				
清单项目综合单价									73.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn150（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.84	80.3	67.45		
	清洁棉布	kg	0.001697	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.000168	6.31			
	电	kW·h	0.062017	0.89	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.009467	729.39	15.07	327.38	243.06	105.68	6.91	0.14	3.1	2.3	1
综合人工工日		小计							6.91	0.14	3.1	2.3	1
0.0651工日		未计价材料费							298.21				
清单项目综合单价									311.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn300（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9467	315	298.21		
	清洁棉布	kg	0.005661	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.000189	6.31			

	电	kW·h	0.12611	0.89	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	298.35	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.0092	1067.53	10.09	401.59	337.9	146.91	9.82	0.09	3.69	3.11	1.35
综合人工工日		小计							9.82	0.09	3.69	3.11	1.35
0.0927工日		未计价材料费							550.16				
清单项目综合单价									568.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn400（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.92	598	550.16		
	清洁棉布	kg	0.008188	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000184	6.31			
	电	kW·h	0.055568	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550.25	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1320.76	4825.9		303.77	132.08	25.09	91.69		5.77	2.51
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000266	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	0.78	0.44	0.02	0.18	0.08
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	8.46	23.6	0.78	2.13	0.92
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00173	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	4.8	3.09	0.23	1.16	0.5
D00021	混凝土模块检查井φ700	座	1		1200					1200			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			

综合人工工日	小计	85.76	1854.73	1.08	19.98	8.68	
0.809工日	未计价材料费	0.06					
清单项目综合单价		1970.29					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	461	89.34		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.08006	0.89	0.07		
	水	m3	0.29523	6.02	1.78		
	混凝土垫块	m3	0.00016	400	0.06		
	模板木材	m3	0.001287	2046	2.63		
	复合木模板面板	m2	0.005586	43.4	0.24		
	钢支撑	kg	0.00386	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	0.002216	4.18	0.01		
	圆钉	kg	0.004575	4.9	0.02		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	444	22.64		
	圆钉	kg	0.061266	4.9	0.3		
	脱模剂	kg	0.0173	17.15	0.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1210.05	--	
	材料费小计			--	1854.79	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1		4000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1	4000	4000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	011601001004	项目名称	破修现状化粪池	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	破修现状化粪池	座	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040101005002	项目名称	化粪池清淤	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	化粪池清淤	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	化粪池清淤	座	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	040501004004	项目名称	改造后污水管检侧	计量单位	m	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								22.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001003	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	757.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉			t		1.898	84		159.43				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		159.43			--	

项目编码	040205004010	项目名称	污水井标志牌	计量单位	块	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水井标志牌	块	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		10			--	
	材料费小计						--		10			--	

项目编码	040205004011	项目名称	污水总排口标志牌	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水总排口标志牌	块	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	040205004012	项目名称	污水立管标志牌	计量单位	块	工程量	70
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水立管标志牌	块	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10		--	
	材料费小计								--	10		--	

项目编码	040205004014	项目名称	污水检测井标志牌	计量单位	块	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水检测井标志牌	块	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	15		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004015	项目名称	化粪池标志牌	计量单位	块	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	化粪池标志牌	块	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井格栅监测井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0659	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	102.13	310.6	10.3	25.86	11.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.114767	1320.76	4785.1		303.77	132.08	151.58	549.17		34.86	15.16
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0016	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	4.68	2.64	0.13	1.1	0.48
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.402367	1933.61	4730.29		444.73	193.36	778.02	1903.31		178.94	77.8
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.369767	2493.01	2507.22	239.76	628.54	273.28	921.83	927.09	88.66	232.41	101.05
6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0117	1762.14	4774.92		405.29	176.21	20.62	55.87		4.74	2.06
6-1555	连续梁、单梁 复合木模(预拌)	100m2	0.010167	3560.26	1987.51	214.85	868.28	377.51	36.2	20.21	2.18	8.83	3.84
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.675	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	448.26	2623.11	59.88	116.87	50.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	9653.13	0.46	107.35	46.67	46.63	965.31	0.05	10.74	4.67
D00003	栅监（平板格栅）	座	1		500					500			
综合人工工日		小计							2509.95	7857.31	161.2	614.35	267.11
23.6788工日		未计价材料费											0.38
清单项目综合单价													11410.3

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.67218	447	300.46		
	电	kW·h	2.776784	0.89	2.47		
	水	m3	6.703174	6.02	40.35		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.170623	457	534.97		
	草袋子	只	5.849391	0.86	5.03		
	混凝土垫块	m3	0.00096	400	0.38		
	模板木材	m3	0.230571	2046	471.75		
	复合木模板面板	m2	0.247107	43.4	10.72		
	钢支撑	kg	0.839219	4.1	3.44		
	零星卡具	kg	1.982325	4.18	8.29		
	圆钉	kg	5.506522	4.9	26.98		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.223483	457	1930.13		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.254839	6.14	13.84		
	铁件	kg	5.087664	5.15	26.2		
	脱模剂	kg	3.79934	17.15	65.16		
	木支撑	m3	0.217053	1449.26	314.57		
	嵌缝料	kg	3.69767	1.89	6.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.066655	6.14	12.69		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.049914	428	21.36		
	尼龙帽	个	0.376179	0.74	0.28		
	卡具及零星扣件	kg	0.368554	4.18	1.54		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.702	3671	2577.04		
	电焊条	kg	5.346	6.14	32.82		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	方形球墨铸铁井盖井座800*800	套	2	460	920		
	其他材料费			--	525.17	--	
	材料费小计			--	7857.69	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002003	项目名称	毛发收集井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	毛发收集井	座	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	8.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	154.97	468.19	15.64	39.24	17.06
综合人工工日		小计							154.97	468.19	15.64	39.24	17.06
1.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													695.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	444	452.88		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.9587	6.02	5.77		
	其他材料费			--	9.18	--	
	材料费小计			--	468.19	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	20.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4669.92	356.87	334.07	145.25	109.56	466.99	35.69	33.41	14.53
综合人工工日		小计							109.56	466.99	35.69	33.41	14.53
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													660.18

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	466.99	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	33.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-726	C30挡土墙 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	857.24	4732.35		197.17	85.72	85.72	473.24		19.72	8.57
综合人工工日		小计							85.72	473.24		19.72	8.57
0.8087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									587.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	457	466.14		
	水	m3	1.048	6.02	6.31		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	草袋子	只	0.301	0.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.24	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28
综合人工工日		小计							664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4887.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.14	18.78		

	钢筋HRB400ф10以外	t	1.04	3671	3817.84		
	电焊条	kg	7.92	6.14	48.63		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3886.09	--	

项目编码	010404001001	项目名称	碎石	计量单位	m3	工程量	5.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1	670.45	2434.54	27.24	160.47	69.77	67.05	243.45	2.72	16.05	6.98
综合人工工日		小计							67.05	243.45	2.72	16.05	6.98
0.6325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									336.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	1.989	120	238.68		
	其他材料费			--	4.77	--	
	材料费小计			--	243.45	--	

项目编码	060105006001	项目名称	土工布铺设	计量单位	m2	工程量	50.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土 一般软土	1000m2	0.000999	4559.17	4166.92		1048.61	455.92	4.55	4.16		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.55	4.16		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.010889	4.9	0.05		
	土工布	m2	1.114085	3.67	4.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.16	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-59	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	56.18	3.82		26.97	7.87	5.62	0.38		2.7	0.79
综合人工工日		小计							5.62	0.38		2.7	0.79
0.053工日		未计价材料费							4.2				
清单项目综合单价									13.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN50 pvc	m	1.015	4.14	4.2		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.01	12.86	0.13		
	水	m3	0.016	6.02	0.1		
	钢锯条	根	0.016	0.21			
	砂布	张	0.042	1.03	0.04		
	电	kW·h	0.029	0.89	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	4.58	--	

项目编码	020202003001	项目名称	栏杆	计量单位	m	工程量	55.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	栏杆	m	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.9	113.78	104.4	45.39	3.4	0.06	1.14	1.04	0.45
综合人工工日		小计							3.4	0.06	1.14	1.04	0.45
0.0321工日		未计价材料费							37.2				

清单项目综合单价							43.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE给水管（PE100 ,SDR17）dn110	m	1	37.2	37.2		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.89	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.26	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.54		33.07	9.65	68.9	3.54		33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	3.54		33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费							514				
清单项目综合单价									629.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓SS100/65-1.0室外消火栓	套	1	514	514		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.392	0.18		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	517.54	--	

项目编码	040504001002	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-447	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸2.0×1.5m 净高 1.9m(预拌)	座	1	1483.55	3106.62	61.07	355.26	154.46	1483.55	3106.62	61.07	355.26	154.46

综合人工工日	小计	1483.55	3106.62	61.07	355.26	154.46
13.9958工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						5160.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30	m3	0.305	447	136.34		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	1.245	447	556.52		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.01225	428	5.24		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	2.02475	394	797.75		
	机砖	百块	23.79	55	1308.45		
	沥青漆	kg	0.901	10.29	9.27		
	草袋子	只	7.243	0.86	6.23		
	电	kW·h	0.64	0.89	0.57		
	水	m3	2.451	6.02	14.76		
	钢筋混凝土管ϕ300	m	0.564	87.7	49.46		
	铸铁井盖ϕ600 轻型	套	1	220	220		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	3106.62	--	

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-400	法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀) 公称直径100mm以内	组	1	513.04	380.45	169.18	156.91	68.22	513.04	380.45	169.18	156.91	68.22
综合人工工日		小计							513.04	380.45	169.18	156.91	68.22
4.84工日		未计价材料费											3508
清单项目综合单价													4795.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表垂直螺翼式水表（附伸缩器）	个	1	1800	1800		
	法兰阀门	个	3	496	1488		
	法兰止回阀	个	1	220	220		
	平焊法兰DN100	片	2	42.17	84.34		
	焊接钢管DN100	m	2.25	43.42	97.7		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.08	19.01	39.54		
	带帽带垫螺栓	kg	17.187	5.57	95.73		

新点网上招投标系统

	铅油	kg	0.9	14.58	13.12		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	电焊条	kg	4.77	6.14	29.29		
	氧气	m3	0.78	2.83	2.21		
	乙炔气	kg	0.26	15.44	4.01		
	机油5～7#	kg	1.2	10.72	12.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3888.45	--	

项目编码	101001006001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-922	低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径110mm以内	10个	0.1	161.12	14.35	0.22	77.34	22.56	16.11	1.44	0.02	7.73	2.26
综合人工工日		小计							16.11	1.44	0.02	7.73	2.26
0.152工日		未计价材料费							70				
清单项目综合单价									97.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料管件PE三通DN100*DN100	个	1	70	70		
	粘结剂	kg	0.0252	15.44	0.39		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	71.44	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	混凝土支墩	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土支墩	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-64	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	129.32	16.56		62.07	18.1	12.93	1.66		6.21	1.81
综合人工工日		小计							12.93	1.66		6.21	1.81
0.122工日		未计价材料费							24.56				
清单项目综合单价									47.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN160 PVC-U	m	1.015	24.2	24.56		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.055	12.86	0.71		
	水	m3	0.047	6.02	0.28		
	钢锯条	根	0.049	0.21	0.01		
	砂布	张	0.07	1.03	0.07		
	电	kW·h	0.056	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	26.22	--	

项目编码	01B007	项目名称	放臭虫不锈钢地漏	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	放臭虫不锈钢地漏	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放臭虫不锈钢地漏	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004004001	项目名称	拖把池（带支腿）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	拖把池（带支腿）	座	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池（带支腿）	座	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040103001003	项目名称	砂垫层	计量单位	m3	工程量	6.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													337.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	010103001007	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	159.43	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
综合人工工日		小计							1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6769.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.14	30.7		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1077.72	--	
	材料费小计			--	1202.78	--	

项目编码	041108001001	项目名称	管线保护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	管线保护	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管线保护	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	米	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.166667	315.99	316.8	183.4	114.86	49.94	52.67	52.8	30.57	19.14	8.32
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.166667	219.42		61.02	64.5	28.04	36.57		10.17	10.75	4.67
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	1	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67
综合人工工日		小计							375.44	66.32	151.26	121.14	52.66
3.5418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									766.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100						m	0.041833	40.94	1.71			
	轻型井点井管φ40						m	0.866667	13.21	11.45			
	中(粗)砂						t	0.171667	151	25.92			
	橡胶管φ50						m	0.283334	26.76	7.58			
	水						m3	3.030006	6.02	18.24			
	其他材料费								--	1.42		--	
	材料费小计								--	66.32		--	

项目编码	041107002002	项目名称	污水导流		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-819	河道排水 大体量水	1000m3	6	122.85	69.97	44.35	19.28	737.1		419.82	266.1	115.68
综合人工工日		小计						737.1		419.82	266.1	115.68
6.954工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1538.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--			--	

项目编码	041107002003	项目名称	楼前污水导流		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	800	0.95	0.29	0.29	0.12	760		232	232	96

综合人工工日		小计		760		232	232	96
7.2工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								1320
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	01B008	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	1	176.81		303.52	110.48	48.03	176.81		303.52	110.48	48.03
综合人工工日		小计							176.81		303.52	110.48	48.03
1.668工日		未计价材料费											70
清单项目综合单价													708.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ300			只·次		0.2			350	70			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	70		--	

项目编码	01B009	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	1	212		329.04	124.44	54.1	212		329.04	124.44	54.1
综合人工工日		小计							212		329.04	124.44	54.1
2工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													799.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400			只·次		0.2			400	80			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	80		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	62755.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	52006.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10748.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	72809.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1040.14			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	693.43			
合计					137298.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	84343.63	100	84343.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3604428.29	2	72088.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3604428.29	0.34	12255.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3604428.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3688771.92	9	331989.47
合计					416333.1

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	62755.05										
2	临时设施	72809.73										
3	建筑工人实名制费用	1040.14										
4	智慧工地费用	693.43										
5	社会保险费	72088.57										
6	住房公积金	12255.06										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：石磊、石磊巷小区-室外道路雨污管网(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	254758.99	
1.1	人工费	49560.27	
1.2	材料费	181526.65	
1.3	施工机具使用费	1292.16	
1.4	企业管理费	16272.24	
1.5	利润	6107.67	
2	措施项目费	9961.07	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9961.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4356.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11832.98	
5	税金	24889.77	
6	工程造价	301442.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	100	25	2500	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 ，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	20	200	4000	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	10	200	2000	
4	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	5	60	300	
5	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力 ，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	1	300	300	
6	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	1	450	450	
7	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	28	13.73	384.44	
8	040205006002	非机动车停车位标线	1、白色快干漆划线，线宽10cm，宽度不小于1.8m，长度根据楼前尺寸确定，各停车区施划非机动车标识图案。 2、部位：楼前非机动车停车位区	m2	6	15	90	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	7500	7500	
10	011507004001	信报箱	1、土建预留点位，由邮政部门统一安装，从最近点配电箱引入（每栋楼统一设置一处，每户一个）	户	98	70	6860	
11	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	6	409.15	2454.9	
12	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	2	150	300	
13	050307009002	安全疏散指示和标识	1、成品购买自发光标识牌（每层、每栋设置），材质为银包边夜光丝印，尺寸为13x31x0.7cm 2、部位：专业总图所示 3、其他详图纸及满足甲方要求	个	35	75	2625	
14	050307009003	小区布局导视图	1、2250X500X150(钢龙骨外包1.5厚咖啡色不锈钢，厂家加工定制) 2、标识及LOGO采用10厚白色亚克力 3、部位：详专业总图所示部位，详见园林标识图纸	个	1	150	150	
15	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜 :(长宽500x300)，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	5	80	400	
16	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面砂膜 (长宽900x500)，样式、参数见详图及效果图，每栋楼两套 2、部位：楼栋处	个	1	120	120	
17	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜（长宽250x100），样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	35	50	1750	
18	050307009006	小区铭牌	1、1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌，样式、参数见详图 2、部位：小区入口处	套	1	150	150	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011505011001	转弯凸面镜	1、ϕ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	1	100	100	
20	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸1000*350*50，做法参17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	1	60	60	
21	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	40	15	600	
22	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	1	2500	2500	
23	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	590	10.27	6059.3	
24	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	590	331.31	195472.9	
25	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	160	36.65	5864	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	98	50	4900	
27	010807001001	更换楼道窗	1、铝合金推拉窗 ，6+12+6厚钢化玻璃，含窗洞破损聚合物水泥砂浆找补、窗户密封及固定等 2、窗洞雕刻拆除 3、部位：楼梯间	m2	10	280	2800	
28	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土 +10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	5	93.69	468.45	
29	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面 ，构造参07MS101-2- 41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	10	360	3600	
		分部分项合计					254758.99	
		单价措施合计						
合计							254758.99	

综合单价分析表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1	60					60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	60		--	
	材料费小计							--	60		--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	300		--	
	材料费小计							--	300		--	

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	450		--	
	材料费小计								--	450		--	

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费											7.95
清单项目综合单价													13.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内						m	1.06	7.5	7.95			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.95		--	

项目编码	040205006002	项目名称	非机动车停车位标线	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	15		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品收集房+保洁房	套	1		7500				7500			
综合人工工日		小计							7500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												7500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房	套	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

项目编码	011507004001	项目名称	信报箱	计量单位	户	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	户	1		70				70			
综合人工工日		小计							70			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000467	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.22		1.67	0.61	0.23
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.395633	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35

新点网上招投标系统

6-308	非泵送现浇构件C20桩承台独立柱基	m3	0.075367	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.81	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.014167	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.91	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	0.002367	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.96	8.88	0.25	0.71	0.27
综合人工工日		小计							58.46	231.85	64.66	39.4	14.78
0.5413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									409.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌	t	0.03024	5529	167.2		
	电焊条J422	kg	0.637363	6.25	3.98		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.646848	7.72	4.99		
	焊剂	kg	0.24912	3.43	0.85		
	氧气	m3	0.215712	2.83	0.61		
	乙炔气	m3	0.0936	14.05	1.32		
	防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000966	2046	1.98		
	垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.014983	6.14	0.09		
	金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.039587	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076874	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061047	0.69	0.04		
	水	m3	0.067361	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.031167	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003683	4.18	0.02		

新点网上招投标系统

	铁钉	kg	0.048394	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006174	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002414	3605	8.7		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	231.85	--	

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009002	项目名称	安全疏散指示和标识	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	安全疏散指示和标识	个	1		75				75			
综合人工工日		小计							75			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全疏散指示和标识	个	1	75	75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75	--	

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区布局导视图	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	单元号标识牌	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1	50					50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	100	--	
	材料费小计	--	100	--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	40
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1		2500				2500			
综合人工工日		小计							2500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2500

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	铁艺大门	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6			76.03	28.51	7.13			2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13			2.28	0.86
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日		小计							73.22	223.67	1.53	23.92	8.97

0.6778工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							331.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.00375	59.4			19.01	7.13	0.22			0.07	0.03
1-17	铸铁落水口	10只	0.00375	104.76			33.52	12.57	0.39			0.13	0.05
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76			7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	59.62	200.72		19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.00375	49.25	325.32		15.76	5.91	0.18	1.22		0.06	0.02

10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) ϕ150	10只	0.00375	237.17	242.5		75.89	28.46	0.89	0.91		0.28	0.11
综合人工工日		小计							10.02	22.2		3.21	1.22
0.0928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	1.09825	4.29	4.71		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.31225	5.88	1.84		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.019013	10.72	0.2		
	PVC塑料落水斗ϕ110	只	0.03825	21.44	0.82		
	铸铁落水口(带罩)ϕ150	套	0.037875	24.01	0.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.2	--	

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									50			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	010807001001	项目名称	更换楼道窗	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00053	铝合金推拉窗含找补	m2	1		280				280			
综合人工工日		小计							280			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复	计量单位	组(个)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1		360					360			
综合人工工日		小计								360			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													360

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	360	--	
	材料费小计			--	360	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	4356.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3821.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	534.99			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	5349.94			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	127.38			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	127.38			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9961.07			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11832.98	100	11832.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264720.06	3.8	10059.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264720.06	0.67	1773.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264720.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	276553.04	9	24889.77
合计					36722.75

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4356.37										
2	临时设施	5349.94										
3	建筑工人实名制费用	127.38										
4	智慧工地费用	127.38										
5	社会保险费	10059.36										
6	住房公积金	1773.62										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：养育小区-土建工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	21038.15	
1.1	人工费	3652.37	
1.2	材料费	14203.75	
1.3	施工机具使用费	876.62	
1.4	企业管理费	1765.83	
1.5	利润	539.58	
2	措施项目费	942.79	
2.1	单价措施项目费	130.62	
2.2	总价措施项目费	812.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	354.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	607.17	
5	税金	2032.93	
6	工程造价	24621.04	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆镀锌管 2、规格：DN32 3、暗敷	m	37	32.27	1193.99	
2	040804001001	配管	1、名称：配管 2、规格：PE25 3、埋地敷设	m	85.59	6.68	571.74	
3	030408001001	电力电缆	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	256.77	4.46	1145.19	
4	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJV22-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	37	20.75	767.75	
5	030404017001	配电箱	1、名称：智能化室外箱SW-06 2、安装方式：基座高度不小于0.5米	台	1	1090.58	1090.58	
6	030412007001	一般路灯	1、名称：太阳能路灯 2、配置：灯杆、控制器、光源1×50w LED(色温:3000k)，路灯基础、路灯接地	套	5	2674.61	13373.05	
7	031002003001	套管	1、名称：过路钢套管DN50	个	2	41.4	82.8	
8	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	987.65	987.65	
9	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1069.97	1069.97	
10	040101002001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方	m3	39.51	11.86	468.59	
11	010103001001	回填方	回填	m3	39.51	7.26	286.84	
		分部小计					21038.15	
		分部分项合计					21038.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	130.62	130.62	
		单价措施合计					130.62	
合计							21168.77	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：养育小区电气工程(008)

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	704.16	136.62	33.12	338	98.58	7.04	1.37	0.33	3.38	0.99
综合人工工日		小计							7.04	1.37	0.33	3.38	0.99
0.0652工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									32.27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.53	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	85.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	281.56	0.23		135.15	39.42	2.82			1.35	0.39
综合人工工日		小计							2.82			1.35	0.39
0.0261工日		未计价材料费							2.12				
清单项目综合单价									6.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE25	m	1.06	2	2.12		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	256.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费							2.83				
清单项目综合单价									4.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.44	2.83		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费							16.62				
清单项目综合单价									20.75				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJV22-3X4	m	1.01	16.46	16.62		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.97	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
综合人工工日		小计							330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
3.058工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									1090.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能化室外箱SW-06	只	1	450	450		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	482.46	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							2262.91				
清单项目综合单价									2674.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能路灯 1×50w LED(色温:3000k)	套	1.01	1952.04	1971.56		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	2272.89	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	197.21	73.85	20.55	94.66	27.61	19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
综合人工工日		小计							19.72	7.39	2.06	9.47	2.76

0.1826工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							41.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.348	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.39	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													987.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1069.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	39.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000901	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	39.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	回填土	1000m3	0.001	577.37		4998.95	1115.26	557.63	0.58		5	1.12	0.56
综合人工工日		小计							0.58		5	1.12	0.56
0.0053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.86	59.59		9.53	2.78	19.86	59.59		9.53	2.78

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.92	23.75		3.8	1.11	7.92	23.75		3.8	1.11
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.49	1.48		0.24	0.07	0.49	1.48		0.24	0.07
综合人工工日		小计							28.27	84.82		13.57	3.96
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									130.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	84.82		--	
	材料费小计								--	84.82		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	354.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	310.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	43.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	435.09			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	10.36			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	12.43			
合计					812.17			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：养育小区电气工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	607.17	100	607.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21530.94	2.4	516.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21530.94	0.42	90.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21530.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	22588.11	9	2032.93
合计					2640.1

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	354.29										
2	临时设施	435.09										
3	建筑工人实名制费用	10.36										
4	智慧工地费用	12.43										
5	社会保险费	516.74										
6	住房公积金	90.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：养育小区电气工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	25118.69	
1.1	人工费	1461.32	
1.2	材料费	22750.9	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	701.74	
1.5	利润	204.73	
2	措施项目费	1056.11	
2.1	单价措施项目费	68.77	
2.2	总价措施项目费	987.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	430.7	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	738.13	
5	税金	2422.16	
6	工程造价	29335.09	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	1	1597.12	1597.12	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	9	109.28	983.52	
		分部小计					2580.64	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	35	91.79	3212.65	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	88	4.4	387.2	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	88	13.55	1192.4	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					22538.05	
		分部分项合计					25118.69	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	68.77	68.77	
		单价措施合计					68.77	
合计							25187.46	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.12					1597.12			
综合人工工日		小计								1597.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1597.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.12	1597.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.12	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

综合人工工日	小计			19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日	未计价材料费							58.25
清单项目综合单价								91.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯	套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	60.04		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5			m			1.16		2.39	2.77			
	钢丝ϕ1.6			kg			0.0009		6	0.01			
	棉纱头			kg			0.002		5.57	0.01			
	焊锡			kg			0.002		36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg			0.0001		51.45	0.01			
	汽油			kg			0.005		9.01	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷			0.0025		3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.92		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.31	3.93		0.63	0.18	1.31	3.93		0.63	0.18
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.58	40.72		6.52	1.9	13.58	40.72		6.52	1.9
综合人工工日		小计							14.89	44.65		7.15	2.08
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	44.65		--	
	材料费小计								--	44.65		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	430.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	377.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	52.89			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	528.94			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	12.59			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	15.11			
合计					987.34			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	738.13	100	738.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26174.8	2.4	628.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26174.8	0.42	109.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26174.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	26912.93	9	2422.16
合计					3160.29

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	430.7										
2	临时设施	528.94										
3	建筑工人实名制费用	12.59										
4	智慧工地费用	15.11										
5	社会保险费	628.2										
6	住房公积金	109.93										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：养育小区消防改造及照明设施工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	62251.01	
1.1	人工费	7435.41	
1.2	材料费	49514.91	
1.3	施工机具使用费	936.07	
1.4	企业管理费	3331.23	
1.5	利润	1033.39	
2	措施项目费	1053.25	
2.1	单价措施项目费	52.53	
2.2	总价措施项目费	1000.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	436.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	748.12	
5	税金	5764.71	
6	工程造价	69817.09	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、养育小区						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030507008063	监控摄像设备	1、设备名称：400W双光谱筒型摄像机 2、技数参数："热成像像素160×120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25℃, F1.0) 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 ℃~150 ℃，测温精度：±8 ℃或者读数的±8%（取最大值） 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值 可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项 热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK 最小可分辨温差≤200mk 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 可通过IE浏览器在热成像视频图像探测温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出不同颜色的报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍。 可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色 高温试验：温度85±3℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 低温试验：温度-60±3℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 外壳防护等级：IP67"	台	5	1502.93	7514.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	030507008064	监控摄像设备	1、设备名称：400W抓拍摄像机 2、技数参数："主码流支持 2560×1440@25fps，子码流支持 704×576@25fps，第三码流支持 1920×1080@25fps 具有不小于1/1.8""英寸传感器。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置GPU芯片。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持抓拍、识别新能源汽车号牌。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置"	台	1	1383.94	1383.94	
3	030410001006	电杆组立	1、设备名称：室外监控立杆 2、技数参数：4.5米高，含地笼及接地装置	根(基)	4	593.72	2374.88	
4	030411005004	接线箱	1、设备名称：室外监控箱 2、技数参数：户外挂杆防水箱，含、电源等	个	1	924.8	924.8	
5	030402010005	避雷器	1、设备名称：防雷器 2、技数参数：RJ45	组	4	312.26	1249.04	
6	030502001038	机柜、机架	1、设备名称：19''网孔门标准机柜(24U) 2、技数参数：24U	台	1	1585.82	1585.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030502005013	双绞线缆	1、设备名称：六类非屏蔽双绞线 2、技数参数：1）特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，LSZH护套；2）十字隔离技术，线规：23AWG；3）最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)；4）满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,	m	610	4.6	2806	
8	030502010002	配线架	1、设备名称：六类24位非屏蔽RJ45模块式配线架 2、技数参数：1) 端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料；2)模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装；3)前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，自带前置理线环，后背带理线固线装置，不需另配扎线带,免螺丝安装，提供UL、CE（EMC、LVD)、ROHS、REACH认证	个(块)	1	800.81	800.81	
9	030502017002	线管理器	1、设备名称：理线器 2、技数参数：ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19"标准安装	个	1	235.67	235.67	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030501012064	交换机	1、设备名称：24口POE交换机 2、技数参数："1、交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥252Mpps； 2、单台配置24个千兆电口，4个千兆/百兆自适应SFP光口，1个Consle端口； 3、支持标准的POE/POE+功能，整机POE功率≥400W,提官网截图和链接证明； 4、要求设备符合GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第一部分：通用要求》，并提供权威机构出具的带有CNAS标志的检测报告复印件； 5、为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能，提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《安全交换机（一级）》检测报告复印件（盖厂家公章）； 6、支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式； 7、提供原厂商针对此项目的5年质保承诺书及授权书原件； 8、提供信息产业部检测报告；具备工信部《电信设备进网许可证》；要求最新版本，有效期两年内复印件（盖厂家公章）； 9、具有CE认证证书复印件； 为方便统一管理，要求与核心交换机同一品牌"	台(套)	1	3458.35	3458.35	
11	030502015007	光缆终端盒	1、设备名称：12口光纤配线架 2、技数参数：12口（含尾纤、耦合器）	个	1	733.94	733.94	
12	030502007039	光缆	1、设备名称：四芯单模光纤 2、技术规格：四芯 3、具体内容详见图纸	m	100	3.5	350	
13	030501001002	输入设备	1、设备名称：电脑 2、技术规格：主流配置,27寸显示器两台,含鼠标键盘，8核CPU、16G内存、512G存储以上，含管理平台 3、具体内容详见图纸	台	1	4088.79	4088.79	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030507013002	录像设备	1、设备名称：16路硬盘录像机 2、技术规格："1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出"	台(套)	1	2092.42	2092.42	
15	030501007006	接口卡	1、设备名称：硬盘 2、技术规格："8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务"	台(套)	4	1379.44	5517.76	
16	030411001025	配管	1、设备名称：配管 2、技数参数：PVC110	m	100	16.53	1653	
17	010401011016	手孔井	1、设备名称：手孔井（500*500） 2、技术参数：侧墙采用MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑,井内壁外用1:2.5水泥砂浆抹面厚 10mm。 手孔底部浇注混凝土垫层强度为C25。 手孔具体进出管线数量详照明平面图。 手孔井内接地预埋件之间连接处全部双焊,焊接厚度不小于母材厚度。焊接后,清除焊渣,焊接 处涂一层防腐漆,两层银色油漆。 本图为直通型电缆手孔井,可根据需要改为三通、四通型手孔井。 含井盖 3、具体内容详见图纸	座	4	644.95	2579.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010101002006	挖一般土方	1、土壤类别：挖沟槽二类土 2、挖土深度：≤0.7m 3、具体内容详见图纸	m3	50	11.86	593	
19	010103001006	回填方	1、名称：回填土方夯填原土	m3	50	26.23	1311.5	
20	040804001001	配管	1、名称：配管 2、规格：PE32 3、埋地敷设	m	100	7.93	793	
21	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	100	18.58	1858	
		分部小计					43905.17	
		1、养育小区						
22	030507016012	停车场管理设备	1、名称：通道人脸组件 2、规格："结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求 硬件接口：LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接；RS485*1；韦根*1；报警输入*2；报警输出*2；USB接口*1；喇叭扬声器*1；门锁I/O输出*1；门磁I/O输入*1；开门按钮I/O输入*1 设备应能离线储存100000张人脸库；设备应能离线储存100000张卡片信息；设备应能离线储存150000笔进出记录；设备应能离线储存100000个密码 人脸比对时间应＜200ms 最大人脸识别距离应＞4m，最小人脸识别距离应＜0.2m 1.设备应支持本地加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心。2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；3.设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；4.设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；5.人员信息及进出事件采用加密处理。 应支持设备本地人员信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息 应支持以下认证方式：1.人脸；2.支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）3.二维码；4.密码。应支持上述任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 设备应配备7英寸显示屏，分辨率应不小于600*1024，屏幕最大亮度应≥350cd/m²"	台(套)	1	2115.28	2115.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030507016013	停车场管理设备	1、名称：摆闸-左 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	1	7115.28	7115.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030507016014	停车场管理设备	1、名称：摆闸-右 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	1	7115.28	7115.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					
25	030501007005	接口卡	1、名称：配套设备 2、规格：含交换机、配电箱、信号线、配管等。	项	1	2000	2000	
		分部小计					18345.84	
		分部分项合计					62251.01	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	52.53	52.53	
		单价措施合计					52.53	
合计							62303.54	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：养育小区弱电(010)

项目编码	030507008063	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	117.61	0.62	12.79	56.45	16.47	117.61	0.62	12.79	56.45	16.47
综合人工工日		小计							117.61	0.62	12.79	56.45	16.47
1.089工日		未计价材料费							1298.99				
清单项目综合单价									1502.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400W双光谱筒型摄像机	台	1	1298.99	1298.99		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1299.61	--	

项目编码	030507008064	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	117.61	0.62	12.79	56.45	16.47	117.61	0.62	12.79	56.45	16.47
综合人工工日		小计							117.61	0.62	12.79	56.45	16.47
1.089工日		未计价材料费							1180				
清单项目综合单价									1383.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400W抓拍摄像机	台	1	1180	1180		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1180.62	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030410001006	项目名称	电杆组立	计量单位	根(基)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-142	立金属杆 单杆式 5m以内	根	1	35.64	14.42		17.11	4.99	35.64	14.42		17.11	4.99
综合人工工日		小计							35.64	14.42		17.11	4.99
0.33工日		未计价材料费							521.56				
清单项目综合单价									593.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属杆3.5m	根	1.003	520	521.56		
	红丹防锈漆	kg	0.2	12.86	2.57		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.612	0.3	0.18		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.4	12.86	5.14		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	6.12	0.69	4.22		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	535.98	--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长 700mm以内	10个	0.1	867.24	43.1		416.28	121.41	86.72	4.31		41.63	12.14
综合人工工日		小计							86.72	4.31		41.63	12.14
0.803工日		未计价材料费							780				
清单项目综合单价									924.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外监控箱	个	1	780	780		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	784.31	--	

项目编码	030402010005	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
综合人工工日		小计							47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
0.44工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									312.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雷器	组	1	160	160		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		
	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.84	--	

项目编码	030502001038	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	235.22	4.76		112.91	32.93	235.22	4.76		112.91	32.93
综合人工工日		小计							235.22	4.76		112.91	32.93
2.178工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1585.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	19"网孔门标准机柜(24U)	个	1	1200	1200		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1204.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502005013	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	106.92	1.23	0.32	51.32	14.97	1.07	0.01		0.51	0.15
综合人工工日		小计							1.07	0.01		0.51	0.15
0.0099工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类非屏蔽双绞线	m	1.02	2.8	2.86		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.87	--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	216.22	0.53		103.79	30.27	216.22	0.53		103.79	30.27
综合人工工日		小计							216.22	0.53		103.79	30.27
2.002工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									800.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配线架安装打接 24口	块	1	450	450		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450.53	--	

项目编码	030502017002	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-87	配线架安装打接12口	块	1	108.11	0.53		51.89	15.14	108.11	0.53		51.89	15.14
综合人工工日		小计							108.11	0.53		51.89	15.14

新点网上招投标系统

1.001工日	未计价材料费						60
清单项目综合单价							235.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	块	1	60	60		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.53	--	

项目编码	030501012064	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	153.25	1.98	308.1	73.56	21.46	153.25	1.98	308.1	73.56	21.46
综合人工工日		小计							153.25	1.98	308.1	73.56	21.46
1.419工日		未计价材料费							2900				
清单项目综合单价									3458.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口POE交换机	台	1	2900	2900		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2901.98	--	

项目编码	030502015007	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	个	1	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
综合人工工日		小计							180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
1.672工日		未计价材料费							244.8				
清单项目综合单价									733.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12口光纤配线架	套	1.02	240	244.8		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	254.27	--	

项目编码	030502007039	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.25			73.56	21.46	1.53			0.74	0.21
综合人工工日		小计							1.53			0.74	0.21
0.0142工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四芯单模光纤	m	1.02	1	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	54.65	0.26		26.23	7.65	54.65	0.26		26.23	7.65
综合人工工日		小计							54.65	0.26		26.23	7.65
0.506工日		未计价材料费							4000				
清单项目综合单价									4088.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电脑	台	1	4000	4000		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000.26	--	

项目编码	030507013002	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机16路输入	台	1	541.73		114.82	260.03	75.84	541.73		114.82	260.03	75.84
综合人工工日		小计							541.73		114.82	260.03	75.84
5.016工日		未计价材料费							1100				
清单项目综合单价									2092.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16路硬盘录像机	台	1	1100	1100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	030501007006	项目名称	接口卡	计量单位	台(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-35	接口卡安装、调试 视频卡	台	1	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
综合人工工日		小计							17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
0.165工日		未计价材料费							1350				
清单项目综合单价									1379.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬盘	台	1	1350	1350		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350.26	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补29	塑料电线管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	496.8	0.23		238.46	69.55	4.97			2.38	0.7
综合人工工日		小计							4.97			2.38	0.7
0.046工日		未计价材料费							8.48				
清单项目综合单价									16.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PVC110	m	1.06	8	8.48		

	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	010401011016	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	137.81	404.1	17.6	66.15	19.29	137.81	404.1	17.6	66.15	19.29
综合人工工日		小计							137.81	404.1	17.6	66.15	19.29
1.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新砌手孔井600*600	套	1.01	400	404		
	螺母M12	十个	0.8	0.13	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	404.1	--	

项目编码	010101002006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑松填	m3	1	19.01			4.94	2.28	19.01			4.94	2.28
综合人工工日		小计							19.01			4.94	2.28
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	293.44	0.23		140.85	41.08	2.93			1.41	0.41
综合人工工日		小计							2.93			1.41	0.41
0.0272工日		未计价材料费											3.18
清单项目综合单价									7.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE32						m	1.06	3	3.18			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.18		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费											14.45
清单项目综合单价									18.58				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	YJV-3X4	m	1.01	14.31	14.45		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.8	--	

项目编码	030507016012	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通道人脸组件	套	1	1500	1500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500.06	--	

项目编码	030507016013	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							6500				

清单项目综合单价							7115.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-左	套	1	6500	6500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6500.06	--	

项目编码	030507016014	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7115.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-右						套	1	6500	6500			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6500.06		--	

项目编码	030501007005	项目名称	接口卡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	配套设备	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配套设备						项	1	2000	2000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2000		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.37	34.11		5.46	1.59	11.37	34.11		5.46	1.59
综合人工工日		小计							11.37	34.11		5.46	1.59
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	34.11	--	
	材料费小计			--	34.11	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	436.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	382.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	53.61			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	536.1			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	12.76			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	15.32			
合计					1000.72			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：养育小区弱电(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	748.12	100	748.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26529.31	2.4	636.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26529.31	0.42	111.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26529.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	64052.38	9	5764.71
合计					6512.83

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	436.54										
2	临时设施	536.1										
3	建筑工人实名制费用	12.76										
4	智慧工地费用	15.32										
5	社会保险费	636.7										
6	住房公积金	111.42										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：养育小区弱电(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	374258.4	
1.1	人工费	41899.51	
1.2	材料费	289454.9	
1.3	施工机具使用费	21225.73	
1.4	企业管理费	15239	
1.5	利润	6439.26	
2	措施项目费	39955.66	
2.1	单价措施项目费	24177.59	
2.2	总价措施项目费	15778.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7211.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9692.61	
5	税金	38151.6	
6	工程造价	462058.27	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类	m3	302.99	18.53	5614.4	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：剩余土方 2、运距：施工方自行考虑	m3	302.99	26.87	8141.34	
3	041001001006	拆除水泥混凝土路面	1、材质：混凝土路面拆除外运 2、厚度：10cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	660	7.64	5042.4	
4	041001001005	拆除有骨料多合土	1、材质：级配碎石 2、厚度：10cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	660	7.26	4791.6	
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：150mm厚C25混凝土路面+100mm厚碎石垫层	m2	660	126.52	83503.2	
6	040205004001	指示牌	1、类型：指示牌（10厚白色亚克力喷绘小区总图） 2、其他：详见设计图纸	块	1	1000	1000	
7	050305008001	成品坐凳	1、桌凳直径：成品坐凳1400*500*780mm 2、其他：详见设计图纸	个	2	500	1000	
8	031001006003	塑料管	1、安装部位：雨水管 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U DN100mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	100	29.83	2983	
9	031001010003	承插水泥管	1、规格：钢筋混凝土 II级 管DN200mm	m	50	78.41	3920.5	
10	031001006007	塑料管	1、材质、规格：PE管dn300（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	75	312.94	23470.5	
11	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁水篦，承载能力D400级，篦子需具有防响、防跳、防滑等功能。 2、砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖砌筑 3、其他：详见设计图纸	座	8	505.45	4043.6	
12	040504002007	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700砼模块检查井	座	10	1970.32	19703.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504001002	雨污水交叉井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层，基础底板C25 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖， 3、勾缝、抹面要求：内外墙壁水泥砂浆抹面20mm 4、砂浆强度等级、配合比：1：3水泥砂浆 5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、井座D700 7、踏步材质、规格：包塑爬梯 8、其他：详见设计图纸	座	1	4482.58	4482.58	
14	010103001002	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	125.82	200.88	25274.72	
15	060105006001	抗裂贴	1、铺设方式：抗裂贴	m2	110	11.83	1301.3	
16	060105006002	玻纤格栅	1、铺设方式：玻纤格栅	m2	230	13.99	3217.7	
17	040501004001	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	75	22.19	1664.25	
18	011612001001	管道拆除	1、拆除现状河流管道、外运	m	43	35.46	1524.78	
19	011601001001	拆除现状收水口	1、拆除、外运	座	10	100	1000	
20	011601001002	拆除现状检查井	1、拆除、外运	座	30	100	3000	
21	011601001005	破修现状检查井	1、破修检查井、外运	座	3	200	600	
22	040205004006	雨水井标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	10	10	100	
23	040205004007	雨水总排口标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	1	200	200	
24	040205004008	雨水立管标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	5	10	50	
25	031001006001	塑料管	1、安装部位：污水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN100mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	200	29.83	5966	
26	031001006008	塑料管	1、材质、规格：PE管dn150（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	30	82.01	2460.3	
27	031001006012	塑料管	1、材质、规格：PE管dn300（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	150	307.26	46089	
28	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700砼模块检查井	座	30	1970.29	59108.7	
29	040504008001	整体化粪池	1、型号、规格：钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1	4000	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010103001005	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	152.22	200.88	30577.95	
31	040501004004	改造后污水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	150	22.19	3328.5	
32	040205004010	污水井标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	30	10	300	
33	040205004011	污水总排口标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	3	200	600	
34	040205004012	污水立管标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	10	10	100	
35	040205004014	污水检测井标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	1	15	15	
36	040205004015	化粪池标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	1	15	15	
37	040504002009	雨水监测井	1、垫层、基础材质及厚度：底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700砼模块检查井	座	1	1970.31	1970.31	
38	040504002011	混凝土井格栅监测井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、格栅：SS304不锈钢材质，格栅尺寸W*H=0.7*(H-0.7),格栅条间距30mm	座	1	11411.18	11411.18	
39	031001006010	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN160mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	10	43.41	434.1	
40	01B007	放臭虫不锈钢地漏	1、放臭虫不锈钢地漏120*15cm	个	1	30	30	
41	031004004001	拖把池（带支腿）	1、规格、类型：拖把池（带支腿）50*40*40cm	座	1	200	200	
42	040103001003	砂垫层	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂管道基础垫层	m3	1.52	337.28	512.67	
43	010103001007	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	7.52	200.88	1510.62	
		分部分项合计					374258.4	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6769.93	6769.93	
2	041108001001	管线保护		项	1	2000	2000	
3	041107002001	排水、降水		米	15	766.82	11502.3	
4	041107002003	楼前污水导流		项	1	990	990	
5	01B002	气囊封堵	1、DN300气囊封堵	处	4	728.84	2915.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					24177.59	
合计							398435.99	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	302.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1706.8	742.09	7.42			1.71	0.74
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	1664.17	723.55	0.46		6.05	1.5	0.65
综合人工工日		小计							7.88		6.05	3.21	1.39
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	302.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-302	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	20150.07	4634.52	2015.01		0.07	20.15	4.63	2.02
综合人工工日		小计								0.07	20.15	4.63	2.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001001006	项目名称	拆除水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.06	1.07	0.25	0.11

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.07		1.1	0.27	0.12
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	3.44	0.79	0.34
综合人工工日		小计							0.08	0.07	5.61	1.31	0.57
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000017	3344.44	0.06			
	水						m3	0.0012	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	041001001005	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	660
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	51.52	414.38	8038.47	1860.7	809	0.01	0.04	0.8	0.19	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.07		1.1	0.27	0.12
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	3.44	0.79	0.34
综合人工工日		小计							0.08	0.05	5.34	1.25	0.54
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000012	3344.44	0.04			
	水						m3	0.0012	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	660
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	7043.7		436.34	189.72	18.97	70.44		4.36	1.9
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							22.08	94.75	1.8	5.49	2.4
0.2083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	451	69		
	水	m3	0.22	6.02	1.32		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	94.75	--	

项目编码	040205004001	项目名称	指示牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	小区铭牌	块	1		1000				1000			
综合人工工日		小计							1000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	块	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	050305008001	项目名称	成品坐凳	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	成品坐凳	个	1		500				500			
综合人工工日		小计							500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									29.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN100 PVC-U	m	1.015	13.06	13.26		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.034	12.86	0.44		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.89	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	031001010003	项目名称	承插水泥管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.00976	770.3	686	238.3	231.98	100.86	7.52	6.7	2.33	2.26	0.98
综合人工工日		小计							7.52	6.7	2.33	2.26	0.98
0.0709工日		未计价材料费							58.62				
清单项目综合单价									78.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	II级钢筋混凝土管φ200	m	1.0004	58.6	58.62		
	橡胶圈DN200	个	0.488	13.72	6.7		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	65.32	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.009627	506.57	13.19	239.63	171.63	74.62	4.88	0.13	2.31	1.65	0.72
综合人工工日		小计							4.88	0.13	2.31	1.65	0.72
0.046工日		未计价材料费							303.25				
清单项目综合单价									312.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn300（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9627	315	303.25		
	清洁棉布	kg	0.004505	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.000193	6.31			
	电	kW·h	0.115149	0.89	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	303.38	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	362.99	4.45	24.64	10.71	102.66	362.99	4.45	24.64	10.71
综合人工工日		小计							102.66	362.99	4.45	24.64	10.71
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									505.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	451	27.51		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	407	50.57		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	428	43.44		
	碎石40	t	0.119	120	14.28		
	机砖	百块	1.14	55	62.7		

	沥青漆	kg	0.499	10.29	5.13		
	水	m3	0.081	6.02	0.49		
	电	kW·h	0.025	0.89	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	150	151.5		
	其他材料费			--	7.35	--	
	材料费小计			--	362.99	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1320.76	4825.9		303.77	132.08	25.09	91.69		5.77	2.51
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00027	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	0.79	0.45	0.02	0.19	0.08
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	8.46	23.6	0.78	2.13	0.92
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00173	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	4.8	3.09	0.23	1.16	0.5
D00021	混凝土模块检查井ϕ700	座	1		1200					1200			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							85.77	1854.74	1.08	19.99	8.68
0.8091工日		未计价材料费							0.06				
清单项目综合单价									1970.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	461	89.34		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.08006	0.89	0.07		
	水	m3	0.29523	6.02	1.78		
	混凝土垫块	m3	0.000162	400	0.06		
	模板木材	m3	0.001288	2046	2.64		
	复合木模板面板	m2	0.00567	43.4	0.25		
	钢支撑	kg	0.003918	4.1	0.02		

	零星卡具	kg	0.002249	4.18	0.01		
	圆钉	kg	0.06591	4.9	0.32		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	444	22.64		
	脱模剂	kg	0.0173	17.15	0.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1210.04	--	
	材料费小计			--	1854.8	--	

项目编码	040504001002	项目名称	雨污水交叉井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	68.34	206.47	6.9	17.3	7.52
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0722	1320.76	4887.1		303.77	132.08	95.36	352.85		21.93	9.54
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.001	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	2.92	1.65	0.08	0.69	0.3
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.18	1585.89	4708.52	76.12	382.26	166.2	285.46	847.53	13.7	68.81	29.92
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.15	1954.83	1664.77	72.03	466.18	202.69	293.22	249.72	10.8	69.93	30.4
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0527	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	111.88	258.39	8.24	27.63	12.01
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0527	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	61.2	92.56	0.21	14.12	6.14
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.0527	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	104.55	57.34	0.12	24.07	10.47
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	126.47	783.38	0.37	29.17	12.68	126.47	783.38	0.37	29.17	12.68
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							1149.4	2899.89	40.42	273.65	118.98
10.8434工日		未计价材料费							0.24				
清单项目综合单价									4482.58				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.44982	444	199.72		
	电	kW·h	0.620598	0.89	0.55		
	水	m3	2.646694	6.02	15.93		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.73644	467	343.92		
	草袋子	只	7.65342	0.86	6.58		
	混凝土垫块	m3	0.0006	400	0.24		
	模板木材	m3	0.04178	2046	85.48		
	复合木模板面板	m2	0.021	43.4	0.91		
	钢支撑	kg	0.01451	4.1	0.06		
	零星卡具	kg	0.00833	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.141888	4.9	0.7		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	1.11559	394	439.54		
	机砖	百块	12.2782	55	675.3		
	沥青漆	kg	0.56268	10.29	5.79		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.713797	428	305.51		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.534905	457	244.45		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.046165	6.14	0.28		
	脱模剂	kg	0.275094	17.15	4.72		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	447	31.74		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1.01	450	454.5		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	34.18	--	
	材料费小计			--	2900.13	--	

项目编码	010103001002	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	125.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

项目编码	060105006001	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	抗裂贴	1000m2	0.001	4559.17	5763.43		1048.61	455.92	4.56	5.76		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	5.76		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅抗裂贴	m2	1.1152	5	5.58		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	4.9	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	060105006002	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-156	铺土工布格栅	10m2	0.1	60.74	59.11		13.97	6.07	6.07	5.91		1.4	0.61
综合人工工日		小计							6.07	5.91		1.4	0.61
0.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1152	5	5.58		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	5.91	--	

项目编码	040501004001	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	43
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-609	拆除混凝土管道 管径在 φ300mm以内	100m	0.01	2666.01			613.18	266.6	26.66			6.13	2.67
综合人工工日		小计							26.66			6.13	2.67
0.2515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除现状收水口	计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状收水口	座	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	100		--	
	材料费小计								--	100		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011601001002	项目名称	拆除现状检查井	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状检查井	座	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	011601001005	项目名称	破修现状检查井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	破修现状检查井	座	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040205004006	项目名称	雨水井标志牌	计量单位	块	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	雨水井标志牌	块	1		10				10			
综合人工工日		小计							10			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10	--	
	材料费小计			--	10	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004007	项目名称	雨水总排口标志牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	雨水总排口标志牌	块	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040205004008	项目名称	雨水立管标志牌	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	雨水立管标志牌	块	1		10				10			
综合人工工日		小计							10			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10	--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													29.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN100 PVC-U	m	1.015	13.06	13.26		

	聚氯乙烯密封胶	kg	0.034	12.86	0.44		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.89	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.009333	414.78	7.74	148.64	129.59	56.34	3.87	0.07	1.39	1.21	0.53
综合人工工日		小计							3.87	0.07	1.39	1.21	0.53
0.0365工日		未计价材料费							74.94				
清单项目综合单价									82.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn150（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9333	80.3	74.94		
	清洁棉布	kg	0.001885	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.000187	6.31			
	电	kW·h	0.068906	0.89	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.01	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.009333	729.39	15.07	327.38	243.06	105.68	6.81	0.14	3.06	2.27	0.99
综合人工工日		小计							6.81	0.14	3.06	2.27	0.99
0.0642工日		未计价材料费							293.99				
清单项目综合单价									307.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn300（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9333	315	293.99		

新点网上招投标系统

	清洁棉布	kg	0.005581	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.000187	6.31			
	电	kW·h	0.124325	0.89	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	294.13	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1320.76	4825.9		303.77	132.08	25.09	91.69		5.77	2.51
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000267	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	0.78	0.44	0.02	0.18	0.08
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	8.46	23.6	0.78	2.13	0.92
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00173	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	4.8	3.09	0.23	1.16	0.5
D00021	混凝土模块检查井φ700	座	1		1200					1200			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							85.76	1854.73	1.08	19.98	8.68
0.8091工日		未计价材料费							0.06				
清单项目综合单价									1970.29				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	461	89.34		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.08006	0.89	0.07		
	水	m3	0.29523	6.02	1.78		
	混凝土垫块	m3	0.00016	400	0.06		
	模板木材	m3	0.001287	2046	2.63		
	复合木模板面板	m2	0.005607	43.4	0.24		

新点网上招投标系统

	钢支撑	kg	0.003874	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	0.002224	4.18	0.01		
	圆钉	kg	0.065859	4.9	0.32		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	444	22.64		
	脱模剂	kg	0.0173	17.15	0.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1210.05	--	
	材料费小计			--	1854.79	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1		4000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1	4000	4000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	010103001005	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	152.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	159.43	--	

项目编码	040501004004	项目名称	改造后污水管检侧	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 ф600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205004010	项目名称	污水井标志牌	计量单位	块	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水井标志牌	块	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10	--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	040205004011	项目名称	污水总排口标志牌	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水总排口标志牌	块	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040205004012	项目名称	污水立管标志牌	计量单位	块	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水立管标志牌	块	1		10				10			
综合人工工日		小计							10			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10	--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	040205004014	项目名称	污水检测井标志牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水检测井标志牌	块	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	040205004015	项目名称	化粪池标志牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	化粪池标志牌	块	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	040504002009	项目名称	雨水监测井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1320.76	4825.9		303.77	132.08	25.09	91.69		5.77	2.51
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0003	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	0.88	0.49	0.02	0.21	0.09
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	8.46	23.6	0.78	2.13	0.92
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0017	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	4.71	3.04	0.22	1.14	0.49
D00021	混凝土模块检查井φ700	座	1		1200					1200			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							85.77	1854.73	1.07	19.99	8.68
0.8092工日		未计价材料费											0.07
清单项目综合单价													1970.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	461	89.34		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.08006	0.89	0.07		
	水	m3	0.29523	6.02	1.78		
	混凝土垫块	m3	0.00018	400	0.07		
	模板木材	m3	0.001274	2046	2.61		
	复合木模板面板	m2	0.0063	43.4	0.27		
	钢支撑	kg	0.004353	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	0.002499	4.18	0.01		

	圆钉	kg	0.065364	4.9	0.32		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	444	22.64		
	脱模剂	kg	0.017	17.15	0.29		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1210.05	--	
	材料费小计			--	1854.8	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井格栅监测井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0659	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	102.13	310.6	10.3	25.86	11.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1148	1320.76	4785.1		303.77	132.08	151.62	549.33		34.87	15.16
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0016	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	4.68	2.64	0.13	1.1	0.48
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4024	1933.61	4730.29		444.73	193.36	778.08	1903.47		178.96	77.81
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3698	2493.01	2507.22	239.76	628.54	273.28	921.92	927.17	88.66	232.43	101.06
6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0117	1762.14	4774.92		405.29	176.21	20.62	55.87		4.74	2.06
6-1555	连续梁、单梁 复合木模(预拌)	100m2	0.0102	3560.26	1987.51	214.85	868.28	377.51	36.31	20.27	2.19	8.86	3.85
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.675	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	448.26	2623.11	59.88	116.87	50.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	9653.13	0.46	107.35	46.67	46.63	965.31	0.05	10.74	4.67
D00003	栅监（平板格栅）	座	1		500					500			
综合人工工日		小计							2510.25	7857.77	161.21	614.43	267.14
23.6816工日		未计价材料费							0.38				
清单项目综合单价									11411.18				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.67218	447	300.46		
	电	kW·h	2.777056	0.89	2.47		
	水	m3	6.703956	6.02	40.36		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.17096	457	535.13		
	草袋子	只	5.851025	0.86	5.03		
	混凝土垫块	m3	0.00096	400	0.38		
	模板木材	m3	0.230592	2046	471.79		
	复合木模板面板	m2	0.2478	43.4	10.75		
	钢支撑	kg	0.841868	4.1	3.45		
	零星卡具	kg	1.983674	4.18	8.29		
	圆钉	kg	5.508174	4.9	26.99		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.22382	457	1930.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.25504	6.14	13.85		
	铁件	kg	5.088251	5.15	26.2		
	脱模剂	kg	3.8	17.15	65.17		
	木支撑	m3	0.217073	1449.26	314.6		
	嵌缝料	kg	3.698	1.89	6.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.066661	6.14	12.69		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.049914	428	21.36		
	尼龙帽	个	0.3774	0.74	0.28		
	卡具及零星扣件	kg	0.36975	4.18	1.55		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.702	3671	2577.04		
	电焊条	kg	5.346	6.14	32.82		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	方形球墨铸铁井盖井座800*800	套	2	460	920		
	其他材料费			--	525.15	--	
	材料费小计			--	7858.15	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-64	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	129.32	16.56		29.74	12.93	12.93	1.66		2.97	1.29
综合人工工日		小计							12.93	1.66		2.97	1.29
0.122工日		未计价材料费							24.56				
清单项目综合单价									43.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN160 PVC-U	m	1.015	24.2	24.56		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.055	12.86	0.71		
	水	m3	0.047	6.02	0.28		
	钢锯条	根	0.049	0.21	0.01		
	砂布	张	0.07	1.03	0.07		
	电	kW·h	0.056	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	26.22	--	

项目编码	01B007	项目名称	放臭虫不锈钢地漏	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	放臭虫不锈钢地漏	个	1		30				30			
综合人工工日		小计							30			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放臭虫不锈钢地漏	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004004001	项目名称	拖把池（带支腿）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	拖把池（带支腿）	座	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池（带支腿）	座	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040103001003	项目名称	砂垫层	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									337.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	151	269.99			
	其他材料费								--	5.4		--	
	材料费小计								--	275.39		--	

项目编码	010103001007	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	7.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉						t	1.898	84	159.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	159.43		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
综合人工工日		小计							1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6769.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	5	6.14	30.7			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	1077.72		--	
	材料费小计								--	1202.78		--	

项目编码	041108001001	项目名称	管线保护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	管线保护	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管线保护						项	1	2000	2000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2000		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	米	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.166667	315.99	316.8	183.4	114.86	49.94	52.67	52.8	30.57	19.14	8.32
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.166667	219.42		61.02	64.5	28.04	36.57		10.17	10.75	4.67
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	1	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67
综合人工工日		小计							375.44	66.32	151.26	121.14	52.66

3.5418工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							766.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.041833	40.94	1.71		
	轻型井点井管φ40	m	0.866667	13.21	11.45		
	中(粗)砂	t	0.171667	151	25.92		
	橡胶管φ50	m	0.283334	26.76	7.58		
	水	m3	3.030006	6.02	18.24		
	其他材料费			--	1.42	--	
	材料费小计			--	66.32	--	

项目编码	041107002003	项目名称	楼前污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	600	0.95		0.29	0.29	0.12	570		174	174	72
综合人工工日		小计							570		174	174	72
5.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													990
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	01B002	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	1	176.81		303.52	110.48	48.03	176.81		303.52	110.48	48.03
综合人工工日		小计							176.81		303.52	110.48	48.03
1.668工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价													728.84
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	气囊Φ400以内	只·次	0.2	450	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	7211.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5976.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1235.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	8367.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	119.53			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	79.69			
合计					15778.07			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9692.61	100	9692.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	414214.06	2	8284.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	414214.06	0.34	1408.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	414214.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	423906.67	9	38151.6
合计					47844.21

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7211.69										
2	临时设施	8367.16										
3	建筑工人实名制费用	119.53										
4	智慧工地费用	79.69										
5	社会保险费	8284.28										
6	住房公积金	1408.33										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：养育小区-室外道路雨污管网(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	852606.34	
1.1	人工费	173004.67	
1.2	材料费	599262.6	
1.3	施工机具使用费	2924.74	
1.4	企业管理费	56304.12	
1.5	利润	21110.21	
2	措施项目费	33336.9	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	33336.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14579.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39601.66	
5	税金	83299.04	
6	工程造价	1008843.94	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	1080	25	27000	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 ，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	150	200	30000	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	60	200	12000	
4	011406001001	粉刷围墙（涂料）	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整 6、部位：围墙粉刷涂料 7、其他：含脚手架等	m2	36	45.09	1623.24	
5	011601001001	拆除围墙	1、拆除围墙,具体详见现场 2、垃圾清运20KM，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 3、部位：详现场	m	4	100.15	400.6	
6	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	60	60	3600	
7	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力 ，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	1	300	300	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	1	450	450	
9	011506003001	新建非机动车棚	1、具体样式详车棚详图图纸（含基础等全部），（每个4米设置一红灯笼灭火器） 2、可成品购买 3、其他满足甲方要求及图纸要求	m2	36	400	14400	
10	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	18	13.73	247.14	
11	040205006002	非机动车停车位标线	1、白色快干漆划线，线宽10cm，宽度不小于1.8m，长度根据楼前尺寸确定，各停车区施划非机动车标识图案。 2、部位：楼前非机动车停车位区	m2	3	15	45	
12	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	7500	7500	
13	011503001001	室外栏杆	1、室内外高差大于50cm两侧增设护栏，做法参22J403-1-2-8-B4 2、部位：专业总图所示部位	m	25.3	180	4554	
14	010507004001	室外踏步	1、破损踏步拆除，C30砼恢复，踏面随抹随平。 2、部位：单元入口 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	97.75	183.84	17970.36	
15	011507004001	信报箱	1、土建预留点位，由邮政部门统一安装，从最近点配电箱引入（每栋楼统一设置一处，每户一个）	户	100	70	7000	
16	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	4	409.23	1636.92	
17	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	2	150	300	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050307009002	安全疏散指示和标识	1、成品购买自发光标识牌（每层、每栋设置），材质为银包边夜光丝印，尺寸为13x31x0.7cm 2、部位：专业总图所示 3、其他详图纸及满足甲方要求	个	60	75	4500	
19	050307009003	小区布局导视图	1、2250X500X150(钢龙骨外包1.5厚咖啡色不锈钢，厂家加工定制) 2、标识及LOGO采用10厚白色亚克力 3、部位：详专业总图所示部位，详见园林标识图纸	个	1	150	150	
20	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜 :(长宽500x300)，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	5	80	400	
21	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面砂膜 (长宽900x500)，样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	1	120	120	
22	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜（长宽250x100），样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	32	50	1600	
23	050307009006	小区铭牌	1、1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌，样式、参数见详图 2、部位：小区入口处	套	2	150	300	
24	011505011001	转弯凸面镜	1、φ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	2	100	200	
25	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸1000*350*50，做法参17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	2	60	120	
26	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	50	15	750	
27	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	2	2500	5000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302002001	小区出入口改造	1、见详图 2、以上做法均包含图纸及清单所示的拆除及新做 3、部位：详专业总图所示 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	项	1	5000	5000	
29	011611005002	其他金属构件拆除	1、拆除、清运原外墙防盗网、雨篷、空调罩及支架等（含废旧热力管线及支架等） 2、孔洞处采用密封胶封严 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	34.86	24.76	863.13	
30	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	697.27	45.09	31439.9	
31	011406001006	抹灰面油漆	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、贴格缝纸 6、真石漆主材喷涂两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整 7、涂刷透明面漆2遍 8、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 9、沿街外立面，说明或立面图中所示部位	m2	160.8	83.52	13430.02	
32	011502008001	外墙装饰线脚	1、新增外墙线脚，做法详见大样图 2、备注：说明或立面图中所示部位	m	87	15.37	1337.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010902006001	太阳能热水器立管序化	1、太阳能热水器移机，需重做外机基础。需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线 2、新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 3、部位：建筑立面太阳能热水器立管处，新建铝塑板盖板统一放置阳台阴角处	m	296.94	150	44541	
34	030701003001	空调拆机移机	1、规范空调机位，统一固定为窗户的右下角位置（或视施工现场情况定），空调外机保持同一竖向、水平 2、室外空调机移机后，需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线，并统一安装直径50的PVC管进行排水，安装成品空调外机罩。 3、空调采用成品钢架固定，空调罩采用成品中式铝合金格栅空调机位（外刷氟碳漆），铝合金厚度1.2。样式甲方确定，专业公司制作、安装并做安全复核 4、新建dn50UPC立管，冷凝管塞入UPYC立管中，入户处使用斜三通 5、部位：空调外机 6、包含但不限于含打孔及移内机、外机等	台(组)	32	380	12160	
35	011405001001	防盗网除锈刷漆	1、除锈一度刷漆（银色）两度。此工程量为外窗投影面积。 2、部位：防盗网等外漏钢构件	m2	137.15	2.93	401.85	
36	011406001005	涂料内墙	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，确保表面清洁。 2、涂刷内墙弹性腻子两遍。 3、涂刷两遍涂料，污迹全部覆盖，不泛黄。（内墙底部为10cm灰色涂料踢脚） 4、部位：含楼梯间、除楼梯靠外墙平台及单元入口处外公共部位内墙 5、其他：含脚手架等	m2	1427.58	28.69	40957.27	
37	010802004002	单元门	1、成品购买，门洞尺寸2x2.5米，材质为冷轧钢，表面喷塑处理，单元门框厚度不低于1.2，门板厚度不低于0.8，成品购买，含智能门禁、门禁软件系统 2、部位：单元出入口	套	5	1350	6750	
38	011106004002	楼梯面层修复	1、采用10厚聚合物水泥砂浆找平，安装成品金刚砂防滑 2、部位：楼梯间	m2	480.69	129.38	62191.67	
39	010507001002	入口坡道	1、C30混凝土浇筑，坡度1:10，宽度1.2m，安装成品防滑条 2、部位：单元门入口	m2	31.5	84.11	2649.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	080807013001	楼梯间孔洞封堵	1、孔洞大于5cm采用C20微膨胀混凝土封堵，小于5cm建筑密封膏封堵，含弱电、给水、电力等拆除或遗留孔洞 2、部位：楼梯间	m2	5	85	425	
41	011001006001	给水竖管保温层规整	1、给水管网规整，破损保温层清理，采用橡塑保温棉+铝箔密封修补，300x300mm铝板包封 2、部位：楼梯间	m	125	50	6250	
42	011405001002	扶手、栏杆除锈刷漆	1、栏杆除锈一度刷漆两度，扶手刷漆两度 2、部位：楼梯间	m	226.8	3.22	730.3	
43	011503004001	扶手、栏杆更换	1、更换破损楼梯间栏杆扶手，做法参22J403-1-2-7-B1型 2、部位：楼梯间 3、高度详图纸图集及甲方要求 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m	226.8	270	61236	
44	011503001002	增加适老扶手	1、φ50木扶手，详见图集11j930—k10—3 2、部位：楼梯间	m	352.8	85	29988	
45	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	1043.95	10.27	10721.37	
46	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配φ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	1043.95	331.31	345871.07	
47	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	148.47	45.21	6712.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	14	50	700	
49	010807001001	更换楼道窗	1、铝合金推拉窗，6+12+6厚钢化玻璃，含窗洞破损聚合物水泥砂浆找补、窗户密封及固定等 2、窗洞雕刻拆除 3、部位：楼梯间	m2	45.68	280	12790.4	
50	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	31.52	93.69	2953.11	
51	010501006001	设备基础维修	1、破损电力、弱电等设备基础1：3聚合物水泥砂浆修补，涂料外墙粉刷（含井盖更换） 2、部位：电力、弱电等设备基础	套	10	80	800	
52	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	10	360	3600	
53	010802003001	屋面楼梯间外门	1、门洞尺寸1.2x2.2米，钢制丙级防火门做法参12J609 2、部位：屋面楼梯间	m2	13.2	450	5940	
		分部分项合计					852606.34	
		单价措施合计						
合计							852606.34	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	1080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001001	项目名称	粉刷围墙（涂料）	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除围墙	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	0.576	73.44		0.07	23.52	8.82	42.3		0.04	13.55	5.08
1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.000575		51.77	47290.14	15132.84	5674.82		0.03	27.19	8.7	3.26
综合人工工日		小计							42.3	0.03	27.23	22.25	8.34
0.3917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.004945	6.02	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	60		--	
	材料费小计								--	60		--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	300	--	
	材料费小计	--	300	--	

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011506003001	项目名称	新建非机动车棚	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	成品非机动车棚	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费											7.95
清单项目综合单价													13.73

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	040205006002	项目名称	非机动车停车位标线	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品收集房+保洁房	套	1		7500				7500			
综合人工工日		小计							7500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												7500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房	套	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

项目编码	011503001001	项目名称	室外栏杆	计量单位	m	工程量	25.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00011	室外栏杆	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	180		--	
	材料费小计								--	180		--	

项目编码	010507004001	项目名称	室外踏步	计量单位	m2	工程量	97.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140+[1-141]*2	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋)厚10cm内	10m2	0.1	150.55			48.18	18.07	15.06			4.82	1.81
6-351	非泵送现浇构件C30台阶	10m2水平投影面积	0.1	195.7	766.09	4.16	63.96	23.98	19.57	76.61	0.42	6.4	2.4
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	225.5	74.82	7.79	74.65	27.99	22.55	7.48	0.78	7.47	2.8
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	80	41.38	0.08	25.63	9.61	8	4.14	0.01	2.56	0.96
综合人工工日		小计							65.18	88.23	1.21	21.25	7.97
0.6035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.1638	457	74.86			
	塑料薄膜						m2	0.62	0.69	0.43			
	水						m3	0.258	6.02	1.55			
	钢管支撑						kg	0.089	3.59	0.32			
	周转木材						m3	0.0025	2046	5.12			
	组合钢模板						kg	0.325	4.29	1.39			
	铁钉						kg	0.032	4.82	0.15			
	卡具						kg	0.016	4.18	0.07			
	镀锌铁丝22#						kg	0.008	6.14	0.05			
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.008925	437	3.9			
	其他材料费								--	0.39		--	
	材料费小计								--	88.23		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011507004001	项目名称	信报箱	计量单位	户	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	户	1		70				70			
综合人工工日		小计							70			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000475	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.22		1.7	0.62	0.23
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.39565	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35
6-308	非泵送现浇构件C20桩承台独立柱基	m3	0.07535	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.8	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.014175	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.92	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.002375	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.97	8.91	0.25	0.71	0.27
综合人工工日		小计						58.48	231.87	64.69	39.41	14.78
0.5415工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												409.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌	t	0.03024	5529	167.2		
	电焊条J422	kg	0.63744	6.25	3.98		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.646848	7.72	4.99		

新点网上招投标系统

	焊剂	kg	0.24912	3.43	0.85		
	氧气	m3	0.215712	2.83	0.61		
	乙炔气	m3	0.0936	14.05	1.32		
	防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000967	2046	1.98		
	垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.014987	6.14	0.09		
	金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.039607	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076857	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061034	0.69	0.04		
	水	m3	0.067347	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.031185	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003686	4.18	0.02		
	铁钉	kg	0.048422	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006191	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002423	3605	8.73		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	231.87	--	

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009002	项目名称	安全疏散指示和标识	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	安全疏散指示和标识	个	1		75				75			
综合人工工日		小计							75			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全疏散指示和标识	个	1	75	75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75	--	

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区布局导视图	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

D00018	单元号标识牌	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌						个	1	80	80			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	80		--	

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120				120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌					个	1	120	120			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	120		--	

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌					个	1	50	50			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	50		--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1	15					15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1	2500					2500			
综合人工工日		小计							2500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁艺大门	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	011302002001	项目名称	小区出入口改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	小区出入口改造	项	1	5000					5000			
综合人工工日		小计							5000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区出入口改造	项	1	5000	5000		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5000	--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	34.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	162		9.97	55.03	20.64	16.2		1	5.5	2.06
综合人工工日		小计							16.2		1	5.5	2.06
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	697.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		

新点网上招投标系统

	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	160.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
D00050	外墙真石漆	m2	1		70					70			
综合人工工日		小计							7.69	72.38	0.05	2.48	0.92
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	外墙真石漆	m2	1	70	70		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	72.38	--	

项目编码	011502008001	项目名称	外墙装饰线脚	计量单位	m	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	426.38	902.23	15.38	141.36	53.01	4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
综合人工工日		小计							4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏装饰线100×30	m	1.1	8.15	8.97		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	010902006001	项目名称	太阳能热水器立管序化	计量单位	m	工程量	296.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	太阳能热水器立管序化	m	1		130				130			
D00052	铝塑板盖板	m	1		20				20			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调拆机移机	计量单位	台(组)	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	空调外机移机等	台(组)	1		380				380			
综合人工工日		小计							380			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												380

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	380	--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	011405001001	项目名称	防盗网除锈刷漆	计量单位	m2	工程量	137.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.05	31.1	13.59		9.95	3.73	1.56	0.68		0.5	0.19
综合人工工日		小计							1.56	0.68		0.5	0.19
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.0335	12.01	0.4		
	银粉漆	kg	0.0185	13.72	0.25		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	011406001005	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	1427.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24		1.04	0.39
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	121.18	65.72		38.78	14.54	12.12	6.57	3.88	1.45
综合人工工日		小计							15.36	6.57	4.92	1.84
0.1422工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												28.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	白水泥	kg	0.182	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	010802004002	项目名称	单元门	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00036	单元门	套	1		1350					1350			
综合人工工日		小计								1350			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1350		--	
	材料费小计								--	1350		--	

项目编码	011106004002	项目名称	楼梯面层修复	计量单位	m2	工程量	480.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	820.37	61.68	15.23	267.39	100.27	82.04	6.17	1.52	26.74	10.03
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.055147	28.51	11.28		9.12	3.42	1.57	0.62		0.5	0.19
综合人工工日		小计							83.61	6.79	1.52	27.24	10.22
0.7742工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.01	583.13	5.83		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	金刚砂	kg	0.236581	2.43	0.57		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.79	--	

项目编码	010507001002	项目名称	入口坡道	计量单位	m2	工程量	31.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	92.02	467.89	1.35	29.88	11.2	9.2	46.79	0.14	2.99	1.12
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.011111	520.99	258.69	12.33	170.66	64	5.79	2.87	0.14	1.9	0.71
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.238095	28.51	11.28		9.12	3.42	6.79	2.69		2.17	0.81

综合人工工日	小计			21.78	52.35	0.28	7.06	2.64
0.2017工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								84.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1015	457	46.39			
	水	m3	0.067	6.02	0.4			
	复合木模板18mm	m2	0.024444	43.4	1.06			
	周转木材	m3	0.000733	2046	1.5			
	卡具	kg	0.001556	4.18	0.01			
	钢管支撑	kg	0.016555	3.59	0.06			
	铁钉	kg	0.036955	4.82	0.18			
	镀锌铁丝22#	kg	0.001556	6.14	0.01			
	金刚砂	kg	1.021428	2.43	2.48			
	其他材料费			--	0.26		--	
	材料费小计			--	52.35		--	

项目编码	080807013001	项目名称	楼梯间孔洞封堵			计量单位	m2	工程量	5	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85					85			
综合人工工日	小计								85			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯间孔洞封堵					m2	1	85	85			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	85		--	

项目编码	011001006001	项目名称	给水竖管保温层规整			计量单位	m	工程量	125	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00041	给水竖管保温层规整	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水竖管保温层规整						m	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	011405001002	项目名称	扶手、栏杆除锈刷漆	计量单位	m	工程量	226.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.055	31.1	13.59		9.95	3.73	1.71	0.75		0.55	0.21
综合人工工日		小计							1.71	0.75		0.55	0.21
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油						kg	0.03685	12.01	0.44			
	银粉漆						kg	0.02035	13.72	0.28			
	白布						m2	0.00055	3.43				
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	0.75		--	

项目编码	011503004001	项目名称	扶手、栏杆更换	计量单位	m	工程量	226.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	扶手、栏杆更换	m	1		270					270			
综合人工工日		小计								270			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													270
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	270		--	

	材料费小计	--	270	--	

项目编码	011503001002	项目名称	增加适老扶手	计量单位	m	工程量	352.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	增加适老扶手	m	1		85				85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85	--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	1043.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6			76.03	28.51	7.13			2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13			2.28	0.86
0.066工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	1043.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4

新点网上招投标系统

10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日		小计							73.22	223.67	1.53	23.92	8.97
0.6778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									331.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	148.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.010777	59.4			19.01	7.13	0.64			0.2	0.08
1-17	铸铁落水口	10只	0.010777	104.76			33.52	12.57	1.13			0.36	0.14
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76			7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	59.62	200.72		19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.010777	49.25	325.32		15.76	5.91	0.53	3.51		0.17	0.06
10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ150	10只	0.010777	237.17	242.5		75.89	28.46	2.56	2.61		0.82	0.31
综合人工工日		小计							13.2	26.19		4.22	1.6
0.1222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.169925	4.29	5.02		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.383925	5.88	2.26		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.02091	10.72	0.22		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.109925	21.44	2.36		
	铸铁落水口(带罩)φ150	套	0.108848	24.01	2.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.19	--	

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	010807001001	项目名称	更换楼道窗	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00053	铝合金推拉窗含找补	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	31.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础维修	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	设备基础维修	套	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复	计量单位	组(个)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1		360				360			
综合人工工日		小计							360			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												360

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	360	--	
	材料费小计			--	360	--	

项目编码	010802003001	项目名称	屋面楼梯间外门	计量单位	m2	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00048	钢质丙级防火门	m2	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	14579.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12789.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1790.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	17904.73			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	426.3			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	426.3			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					33336.9			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39601.66	100	39601.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	885943.24	3.8	33665.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	885943.24	0.67	5935.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	885943.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	925544.9	9	83299.04
合计					122900.7

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	14579.57										
2	临时设施	17904.73										
3	建筑工人实名制费用	426.3										
4	智慧工地费用	426.3										
5	社会保险费	33665.84										
6	住房公积金	5935.82										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭城路308号-土建工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	26051.31	
1.1	人工费	1704.24	
1.2	材料费	23288.8	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	818.99	
1.5	利润	239.28	
2	措施项目费	1104.23	
2.1	单价措施项目费	79.88	
2.2	总价措施项目费	1024.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	446.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	765.78	
5	税金	2512.92	
6	工程造价	30434.24	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	1	1597.12	1597.12	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	8	109.28	874.24	
		分部小计					2471.36	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	35	91.79	3212.65	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	294	4.4	1293.6	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	98	13.55	1327.9	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					23579.95	
		分部分项合计					26051.31	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	79.88	79.88	
		单价措施合计					79.88	
合计							26131.19	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.12					1597.12			
综合人工工日		小计								1597.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1597.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.12	1597.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.12	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

综合人工工日	小计			19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日	未计价材料费							58.25
清单项目综合单价								91.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯	套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	60.04		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	294

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5					m	1.16		2.39	2.77			
	钢丝ϕ1.6					kg	0.0009		6	0.01			
	棉纱头					kg	0.002		5.57	0.01			
	焊锡					kg	0.002		36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001		51.45	0.01			
	汽油					kg	0.005		9.01	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m					卷	0.0025		3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.92		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.16	3.49		0.56	0.16	1.16	3.49		0.56	0.16
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.13	48.38		7.74	2.26	16.13	48.38		7.74	2.26
综合人工工日		小计							17.29	51.87		8.3	2.42
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	51.87		--	
	材料费小计								--	51.87		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	446.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	391.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	54.88			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	548.75			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13.07			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	15.68			
合计					1024.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	765.78	100	765.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27155.54	2.4	651.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27155.54	0.42	114.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27155.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	27921.32	9	2512.92
合计					3278.7

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	446.85										
2	临时设施	548.75										
3	建筑工人实名制费用	13.07										
4	智慧工地费用	15.68										
5	社会保险费	651.73										
6	住房公积金	114.05										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭城路308号消防改造及照明设施工程(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1229161.29	
1.1	人工费	164705.06	
1.2	材料费	922624.96	
1.3	施工机具使用费	64687.22	
1.4	企业管理费	53987.05	
1.5	利润	23157	
2	措施项目费	111678.48	
2.1	单价措施项目费	60603.78	
2.2	总价措施项目费	51074.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23344.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31375.66	
5	税金	123499.39	
6	工程造价	1495714.82	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类	m3	503.12	18.53	9322.81	
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：剩余土方 2、运距：投标单位自行考虑	m3	503.12	26.87	13518.83	
3	041001001006	拆除水泥混凝土路面	1、材质：混凝土路面拆除外运 2、厚度：10cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	2563	7.64	19581.32	
4	041001001005	拆除有骨料多合土	1、材质：级配碎石 2、厚度：10cm 3、弃土运距：投标方自行报价	m2	2563	7.26	18607.38	
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：10CMC25混凝土+10cm级配碎石垫层	m2	500	93.13	46565	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13(黑色或彩色)+自粘玻纤土工格栅一层（50KN/m2）+乳化沥青粘层+原小区混凝土路面 2、厚度：5cm 3、其他：详见设计图纸	m2	2878	84.95	244486.1	
7	040203008001	仿石砖路面	1、块料品种、规格：600*300*18厚、600*600*18厚仿深灰麻荔枝面仿石砖铺装+100mmC25混凝土+100mm碎石垫层+素土夯实 2、其他：详见设计图纸	m2	1658	209.37	347135.46	
8	011101003001	压膜混凝土路面	1、面层厚度、混凝土强度等级：30mm厚混凝土压膜面层+80mm厚C25混凝土表面收光+与混凝土同比例水泥浆一道+原路面基础凿毛清理	m2	405	79.83	32331.15	
9	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：600*120*300烧面灰麻花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mmC15混凝土+100mm级配碎石+素土夯实	m	322.15	122.99	39621.23	
10	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：600*120*160烧面灰麻花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mmC15混凝土+100mm级配碎石+素土夯实	m	68.01	79.56	5410.88	
11	040205004001	指示牌	1、类型：指示牌（10厚白色亚克力喷绘小区总图） 2、其他：详见设计图纸	块	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040205004002	楼栋指示牌	1、类型：楼栋指示牌 2、材质、规格尺寸：白色亚克力板500*300 3、其他：详见设计图纸	块	1	30	30	
13	050305008001	成品坐凳	1、桌凳直径：成品坐凳1400*500*780mm 2、其他：详见设计图纸	个	4	500	2000	
14	031001006003	塑料管	1、安装部位：雨水管 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U防紫外线型 DN100mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	250	29.83	7457.5	
15	031001010002	承插水泥管	1、规格：钢筋混凝土II级 管DN200mm	m	100	77.13	7713	
16	031001006006	塑料管	1、材质、规格：PE管dn300（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	200	316.02	63204	
17	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁水篦，承载能力D400级，篦子需具有防响、防跳、防滑等功能。 2、砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖砌筑 3、其他：详见设计图纸	座	25	505.45	12636.25	
18	010103001002	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	297.68	200.88	59797.96	
19	040504002007	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700砼模块检查井	座	30	1970.29	59108.7	
20	040504001003	雨污水交叉井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层，基础底板C25 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖， 3、勾缝、抹面要求：内外墙壁水泥砂浆抹面20mm 4、砂浆强度等级、配合比：1：3水泥砂浆 5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、井座D700 7、踏步材质、规格：包塑爬梯 8、其他：详见设计图纸	座	3	4482.58	13447.74	
21	060105006001	抗裂贴	1、铺设方式：抗裂贴	m2	110	11.83	1301.3	
22	060105006002	玻纤格栅	1、铺设方式：玻纤格栅	m2	230	13.99	3217.7	
23	040501004001	改造后雨水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	200	22.19	4438	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	011612001001	管道拆除	1、拆除现状河流管道、外运	m	53	35.46	1879.38	
25	011601001001	拆除现状收水口	1、拆除、外运	座	15	100	1500	
26	011601001002	拆除现状检查井	1、拆除、外运	座	30	100	3000	
27	011601001005	破修现状检查井	1、破修检查井、外运	座	3	200	600	
28	040205004006	雨水井标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	30	10	300	
29	040205004007	雨水总排口标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	3	200	600	
30	040205004008	雨水立管标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	20	10	200	
31	031001006001	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN100mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	240	29.83	7159.2	
32	031001006008	塑料管	1、材质、规格：PE管dn150（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	30	82.01	2460.3	
33	031001006012	塑料管	1、材质、规格：PE管dn300（PE100 1.0MPa SDR17） 2、其他：详见设计图纸	m	150	307.26	46089	
34	040504002010	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700砼模块检查井	座	30	1970.29	59108.7	
35	040504008001	整体化粪池	1、型号、规格：钢筋混凝土化粪池G3-6	座	3	4000	12000	
36	010103001005	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石粉	m3	171.83	200.88	34517.21	
37	040501004004	改造后污水管检侧	1、材质及规格：DN300	m	150	22.19	3328.5	
38	040205004010	污水井标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	30	10	300	
39	040205004011	污水总排口标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	3	200	600	
40	040205004012	污水立管标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	20	10	200	
41	040205004014	污水检测井标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	3	15	45	
42	040205004015	化粪池标志牌	1、其他：详见设计图纸	块	3	15	45	
43	040504002011	混凝土井格栅监测井	1、垫层、基础材质及厚度：垫层C20 100mm厚，底板及井壁C30混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、格栅：SS304不锈钢材质，格栅尺寸W*H=0.7*(H-0.7),格栅条间距30mm	座	3	11410.3	34230.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040504002009	雨水监测井	1、垫层、基础材质及厚度：底板C25 S6混凝土 2、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、井座 3、踏步材质、规格：包塑爬梯 4、其他：详见设计图纸 5、Φ700砼模块检查井	座	3	1970.31	5910.93	
45	031001006010	塑料管	1、安装部位：污水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U DN160mm 4、连接形式：管卡、管接连接 5、其他：包含检查口，管件等	m	10	47.17	471.7	
46	01B007	放臭虫不锈钢地漏	1、放臭虫不锈钢地漏120*15cm	个	3	30	90	
47	031004004001	拖把池（带支腿）	1、规格、类型：拖把池（带支腿）50*40*40cm	座	3	200	600	
48	040103001003	砂垫层	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂管道基础垫层	m3	1.52	337.28	512.67	
49	010103001007	石屑回填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：石屑	m3	7.37	200.88	1480.49	
		分部分项合计					1229161.29	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6769.93	6769.93	
2	041108001001	管线保护		项	1	2000	2000	
3	041107002001	排水、降水		米	60	766.82	46009.2	
4	041107002002	污水导流		项	1	461.61	461.61	
5	041107002003	楼前污水导流		项	1	990	990	
6	01B002	气囊封堵	1、DN300气囊封堵	处	6	728.84	4373.04	
		单价措施合计					60603.78	
合计							1289765.07	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	503.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1706.8	742.09	7.42			1.71	0.74
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	1664.17	723.55	0.46		6.05	1.5	0.65
综合人工工日		小计							7.88		6.05	3.21	1.39
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	503.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-302	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	20150.07	4634.52	2015.01		0.07	20.15	4.63	2.02
综合人工工日		小计								0.07	20.15	4.63	2.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001001006	项目名称	拆除水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	2563

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.01	0.06	1.07	0.25	0.11

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.07		1.1	0.27	0.12
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	3.44	0.79	0.34
综合人工工日		小计							0.08	0.07	5.61	1.31	0.57
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000017	3344.44	0.06			
	水						m3	0.0012	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	041001001005	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	2563
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	51.52	414.38	8038.47	1860.7	809	0.01	0.04	0.8	0.19	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	686.88		11042.39	2697.73	1172.93	0.07		1.1	0.27	0.12
1-460	自卸汽车运石碴自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		72.24	34385.48	7908.66	3438.55		0.01	3.44	0.79	0.34
综合人工工日		小计							0.08	0.05	5.34	1.25	0.54
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.000012	3344.44	0.04			
	水						m3	0.0012	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	500
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327*0.5	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1152.26	4695.8		265.02	115.23	11.52	46.96		2.65	1.15
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		19.75	8.59	0.86	0.32		0.2	0.09
综合人工工日		小计							14.63	71.27	1.8	3.78	1.65
0.138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.13

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	水	m3	0.16	6.02	0.96		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	71.27	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2878

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	310.16	6013.55	353.29	152.59	66.35	3.1	60.14	3.53	1.53	0.66
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	5763.43		1048.61	455.92	4.56	5.76		1.05	0.46
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	373.58	24.63	7.25	3.15	0.07	3.74	0.25	0.07	0.03
综合人工工日		小计							7.73	69.64	3.78	2.65	1.15
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.95

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	木柴	kg	0.07	0.94	0.07		
	柴油	t	0.00007	8210	0.57		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13(黑色或彩色)	t	0.0697	507	35.34		
	煤	t	0.00022	943.3	0.21		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0468	507	23.73		
	土工格栅	m2	1.1152	5	5.58		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	4.9	0.16		
	乳化沥青	kg	1.04	3.5	3.64		

	其他材料费	--	0.34	--	
	材料费小计	--	69.64	--	

项目编码	040203008001	项目名称	仿石砖路面	计量单位	m2	工程量	1658

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	4676.95		351.07	152.64	15.26	46.77		3.51	1.53
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	2.25	23.99	1.8	0.93	0.41
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	7505.32	28.13	654.76	284.68	28.19	75.05	0.28	6.55	2.85
综合人工工日		小计							45.7	145.81	2.08	10.99	4.79
0.4311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102388	447	45.77		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	水	m3	0.03652	6.02	0.22		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	石材块料面板300*300*18mm 仿深灰麻荔枝面	m2	1.02	50	51		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	403	21.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.348	2.13		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	145.81	--	

项目编码	011101003001	项目名称	压膜混凝土路面	计量单位	m2	工程量	405

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327*0.4	C25水泥混凝土路面 厚度8cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	921.81	3756.64		212.02	92.18	9.22	37.57		2.12	0.92
D00021	30mm厚压膜混凝土面层	m2	1		30					30			
综合人工工日		小计							9.22	67.57		2.12	0.92
0.087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0816	451	36.8			
	水						m3	0.096	6.02	0.58			
	其他材料费								--	30.19		--	
	材料费小计								--	67.57		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	322.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	37.73	0.08	284.68	123.77	12.38	0.38		2.85	1.24
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.0012	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	0.27	2.88	0.22	0.11	0.05
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.035	116.77	456.35		26.86	11.68	4.09	15.97		0.94	0.41
综合人工工日		小计							16.74	19.23	0.22	3.9	1.7
0.1579工日		未计价材料费											81.2
清单项目综合单价													122.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)600*120*300烧面灰麻花岗岩侧石						m	1.015	80	81.2			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000875	428	0.37			
	碎石60						t	0.023868	120	2.86			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0357	444	15.85			
	水						m3	0.007	6.02	0.04			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	100.43		--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	68.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	665.57	7.55	0.02	153.09	66.56	6.66	0.08		1.53	0.67
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.0012	224.93	2398.73	180.38	93.22	40.53	0.27	2.88	0.22	0.11	0.05
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.035001	116.77	456.35		26.86	11.68	4.09	15.97		0.94	0.41
综合人工工日		小计							11.02	18.93	0.22	2.58	1.13
0.1039工日		未计价材料费							45.68				
清单项目综合单价									79.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石600*120*160烧面灰麻花岗岩	m	1.015	45	45.68		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	428	0.07		
	碎石60	t	0.023868	120	2.86		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.035701	444	15.85		
	水	m3	0.007	6.02	0.04		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	64.61	--	

项目编码	040205004001	项目名称	指示牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	小区铭牌	块	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	块	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040205004002	项目名称	楼栋指示牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	楼栋指示牌	块	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋指示牌	块	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	050305008001	项目名称	成品坐凳	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	成品坐凳	个	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品坐凳	个	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													29.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN100 PVC-U	m	1.015	13.06	13.26		

	聚氯乙烯密封胶	kg	0.034	12.86	0.44		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.89	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	031001010002	项目名称	承插水泥管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.0096	770.3	686	238.3	231.98	100.86	7.39	6.59	2.29	2.23	0.97
综合人工工日		小计							7.39	6.59	2.29	2.23	0.97
0.0698工日		未计价材料费							57.66				
清单项目综合单价									77.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	II级钢筋混凝土管φ200	m	0.984	58.6	57.66		
	橡胶圈DN200	个	0.48	13.72	6.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.25	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.0096	729.39	15.07	327.38	243.06	105.68	7	0.14	3.14	2.33	1.01
综合人工工日		小计							7	0.14	3.14	2.33	1.01
0.0661工日		未计价材料费							302.4				
清单项目综合单价									316.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn300（PE100,1.0Mpa，SDR17）	m	0.96	315	302.4		
	清洁棉布	kg	0.005741	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.000192	6.31			

	电	kW·h	0.127882	0.89	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	302.54	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	362.99	4.45	24.64	10.71	102.66	362.99	4.45	24.64	10.71
综合人工工日		小计							102.66	362.99	4.45	24.64	10.71
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									505.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	451	27.51		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	407	50.57		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	428	43.44		
	碎石40	t	0.119	120	14.28		
	机砖	百块	1.14	55	62.7		
	沥青漆	kg	0.499	10.29	5.13		
	水	m3	0.081	6.02	0.49		
	电	kW·h	0.025	0.89	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	150	151.5		
	其他材料费			--	7.35	--	
	材料费小计			--	362.99	--	

项目编码	010103001002	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	297.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1320.76	4825.9		303.77	132.08	25.09	91.69		5.77	2.51
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000267	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	0.78	0.44	0.02	0.18	0.08
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	8.46	23.6	0.78	2.13	0.92
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00173	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	4.8	3.09	0.23	1.16	0.5
D00021	混凝土模块检查井φ700	座	1		1200					1200			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							85.76	1854.73	1.08	19.98	8.68
0.8091工日		未计价材料费							0.06				
清单项目综合单价									1970.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	461	89.34		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.08006	0.89	0.07		
	水	m3	0.29523	6.02	1.78		
	混凝土垫块	m3	0.00016	400	0.06		
	模板木材	m3	0.001287	2046	2.63		
	复合木模板面板	m2	0.005607	43.4	0.24		
	钢支撑	kg	0.003874	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	0.002224	4.18	0.01		
	圆钉	kg	0.065859	4.9	0.32		

新点网上招投标系统

	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	444	22.64		
	脱模剂	kg	0.0173	17.15	0.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1210.05	--	
	材料费小计			--	1854.79	--	

项目编码	040504001003	项目名称	雨污水交叉井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1549.72	4681.94	156.37	392.4	170.61	68.34	206.47	6.9	17.3	7.52
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0722	1320.76	4887.1		303.77	132.08	95.36	352.85		21.93	9.54
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.001	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	2.92	1.65	0.08	0.69	0.3
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.18	1585.89	4708.52	76.12	382.26	166.2	285.46	847.53	13.7	68.81	29.92
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.15	1954.83	1664.77	72.03	466.18	202.69	293.22	249.72	10.8	69.93	30.4
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0527	2122.97	4903.13	156.37	524.25	227.93	111.88	258.39	8.24	27.63	12.01
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0527	1161.23	1756.28	3.94	267.99	116.52	61.2	92.56	0.21	14.12	6.14
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.0527	1983.78	1087.99	2.27	456.79	198.61	104.55	57.34	0.12	24.07	10.47
6-910	检查井筒砌筑(Φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	126.47	783.38	0.37	29.17	12.68	126.47	783.38	0.37	29.17	12.68
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							1149.4	2899.89	40.42	273.65	118.98
10.8434工日		未计价材料费							0.24				
清单项目综合单价									4482.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.44982	444	199.72		
	电	kW·h	0.620598	0.89	0.55		

	水	m3	2.646694	6.02	15.93		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.73644	467	343.92		
	草袋子	只	7.65342	0.86	6.58		
	混凝土垫块	m3	0.0006	400	0.24		
	模板木材	m3	0.04178	2046	85.48		
	复合木模板面板	m2	0.021	43.4	0.91		
	钢支撑	kg	0.01451	4.1	0.06		
	零星卡具	kg	0.00833	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.141888	4.9	0.7		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	1.11559	394	439.54		
	机砖	百块	12.2782	55	675.3		
	沥青漆	kg	0.56268	10.29	5.79		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.713797	428	305.51		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.534905	457	244.45		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.046165	6.14	0.28		
	脱模剂	kg	0.275094	17.15	4.72		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	447	31.74		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1.01	450	454.5		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	34.18	--	
	材料费小计			--	2900.13	--	

项目编码	060105006001	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	抗裂贴	1000m2	0.001	4559.17	5763.43		1048.61	455.92	4.56	5.76		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	5.76		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅抗裂贴	m2	1.1152	5	5.58		

	U型穿钉R=90	kg	0.0324	4.9	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	060105006002	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-156	铺土工布格栅	10m2	0.1	60.74	59.11		13.97	6.07	6.07	5.91		1.4	0.61
综合人工工日		小计							6.07	5.91		1.4	0.61
0.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1152	5	5.58		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	5.91	--	

项目编码	040501004001	项目名称	改造后雨水管检侧	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 ϕ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-609	拆除混凝土管道管径在ϕ300mm以内	100m	0.01	2666.01			613.18	266.6	26.66			6.13	2.67
综合人工工日		小计							26.66			6.13	2.67

0.2515工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							35.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001001	项目名称	拆除现状收水口	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状收水口	座	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	100			--		
	材料费小计					--	100			--		

项目编码	011601001002	项目名称	拆除现状检查井	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	拆除现状检查井	座	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	100			--		
	材料费小计					--	100			--		

项目编码	011601001005	项目名称	破修现状检查井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	破修现状检查井	座	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040205004006	项目名称	雨水井标志牌	计量单位	块	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	雨水井标志牌	块	1	10					10			
综合人工工日		小计							10			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	10	--				
	材料费小计					--	10	--				

项目编码	040205004007	项目名称	雨水总排口标志牌	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	雨水总排口标志牌	块	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	200	--				
	材料费小计					--	200	--				

项目编码	040205004008	项目名称	雨水立管标志牌	计量单位	块	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	雨水立管标志牌	块	1		10				10			

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计				10		
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	10	--	
	材料费小计				--	10	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	240				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	95.4	11.07		45.79	13.36	9.54	1.11		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.11		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													29.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN100 PVC-U					m		1.015	13.06	13.26			
	聚氯乙烯密封胶					kg		0.034	12.86	0.44			
	水					m3		0.031	6.02	0.19			
	钢锯条					根		0.039	0.21	0.01			
	砂布					张		0.06	1.03	0.06			
	电					kW·h		0.044	0.89	0.04			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	14.37		--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.009333	414.78	7.74	148.64	129.59	56.34	3.87	0.07	1.39	1.21	0.53
综合人工工日		小计							3.87	0.07	1.39	1.21	0.53
0.0365工日		未计价材料费											74.94
清单项目综合单价													82.01
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	塑料管PE dn150（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9333	80.3	74.94		
	清洁棉布	kg	0.001885	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.000187	6.31			
	电	kW·h	0.068906	0.89	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.01	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.009333	729.39	15.07	327.38	243.06	105.68	6.81	0.14	3.06	2.27	0.99
综合人工工日		小计							6.81	0.14	3.06	2.27	0.99
0.0642工日		未计价材料费							293.99				
清单项目综合单价									307.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE dn300（PE100 ,1.0Mpa，SDR17）	m	0.9333	315	293.99		
	清洁棉布	kg	0.005581	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.000187	6.31			
	电	kW·h	0.124325	0.89	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	294.13	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1320.76	4825.9		303.77	132.08	25.09	91.69		5.77	2.51
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000267	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	0.78	0.44	0.02	0.18	0.08
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	8.46	23.6	0.78	2.13	0.92
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00173	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	4.8	3.09	0.23	1.16	0.5

D00021	混凝土模块检查井φ700	座	1		1200					1200			
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							85.76	1854.73	1.08	19.98	8.68
0.8091工日		未计价材料费							0.06				
清单项目综合单价									1970.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	461	89.34		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.08006	0.89	0.07		
	水	m3	0.29523	6.02	1.78		
	混凝土垫块	m3	0.00016	400	0.06		
	模板木材	m3	0.001287	2046	2.63		
	复合木模板面板	m2	0.005607	43.4	0.24		
	钢支撑	kg	0.003874	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	0.002224	4.18	0.01		
	圆钉	kg	0.065859	4.9	0.32		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	444	22.64		
	脱模剂	kg	0.0173	17.15	0.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1210.05	--	
	材料费小计			--	1854.79	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1		4000				4000			
综合人工工日		小计							4000			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土化粪池G5-12	座	1	4000	4000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	010103001005	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	171.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉						t	1.898	84	159.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	159.43		--	

项目编码	040501004004	项目名称	改造后污水管检侧	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	38.36	16.68	2.72		13.96	3.84	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	3.84	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040205004010	项目名称	污水井标志牌	计量单位	块	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水井标志牌	块	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10		--	
	材料费小计								--	10		--	

项目编码	040205004011	项目名称	污水总排口标志牌	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水总排口标志牌	块	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	040205004012	项目名称	污水立管标志牌	计量单位	块	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水立管标志牌	块	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10		--	
	材料费小计								--	10		--	

项目编码	040205004014	项目名称	污水检测井标志牌	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	污水检测井标志牌	块	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	15		--	

项目编码	040205004015	项目名称	化粪池标志牌	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	化粪池标志牌	块	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	15		--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井格栅监测井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0659	1549.72	4713.15	156.37	392.4	170.61	102.13	310.6	10.3	25.86	11.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.114767	1320.76	4785.1		303.77	132.08	151.58	549.17		34.86	15.16
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0016	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	4.68	2.64	0.13	1.1	0.48
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.402367	1933.61	4730.29		444.73	193.36	778.02	1903.31		178.94	77.8
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.369767	2493.01	2507.22	239.76	628.54	273.28	921.83	927.09	88.66	232.41	101.05

6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0117	1762.14	4774.92		405.29	176.21	20.62	55.87		4.74	2.06
6-1555	连续梁、单梁 复合木模(预拌)	100m2	0.010167	3560.26	1987.51	214.85	868.28	377.51	36.2	20.21	2.18	8.83	3.84
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.675	664.09	3886.09	88.71	173.14	75.28	448.26	2623.11	59.88	116.87	50.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	9653.13	0.46	107.35	46.67	46.63	965.31	0.05	10.74	4.67
D00003	栅监（平板格栅）	座	1		500					500			
综合人工工日		小计							2509.95	7857.31	161.2	614.35	267.11
23.6788工日		未计价材料费											0.38
清单项目综合单价													11410.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.67218	447	300.46		
	电	kW·h	2.776784	0.89	2.47		
	水	m3	6.703174	6.02	40.35		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.170623	457	534.97		
	草袋子	只	5.849391	0.86	5.03		
	混凝土垫块	m3	0.00096	400	0.38		
	模板木材	m3	0.230571	2046	471.75		
	复合木模板面板	m2	0.247107	43.4	10.72		
	钢支撑	kg	0.839219	4.1	3.44		
	零星卡具	kg	1.982325	4.18	8.29		
	圆钉	kg	5.506522	4.9	26.98		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.223483	457	1930.13		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.254839	6.14	13.84		
	铁件	kg	5.087664	5.15	26.2		
	脱模剂	kg	3.79934	17.15	65.16		
	木支撑	m3	0.217053	1449.26	314.57		
	嵌缝料	kg	3.69767	1.89	6.99		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	2.066655	6.14	12.69		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.049914	428	21.36		
	尼龙帽	个	0.376179	0.74	0.28		
	卡具及零星扣件	kg	0.368554	4.18	1.54		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.702	3671	2577.04		
	电焊条	kg	5.346	6.14	32.82		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	方形球墨铸铁井盖井座800*800	套	2	460	920		
	其他材料费			--	525.17	--	
	材料费小计			--	7857.69	--	

项目编码	040504002009	项目名称	雨水监测井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1320.76	4825.9		303.77	132.08	25.09	91.69		5.77	2.51
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000267	2924.01	1648.46	78.63	690.61	300.26	0.78	0.44	0.02	0.18	0.08
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1691.76	4720.03	156.37	425.07	184.81	8.46	23.6	0.78	2.13	0.92
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.001733	2773.17	1787.46	130.78	667.91	290.4	4.81	3.1	0.23	1.16	0.5
D00021	混凝土模块检查井ϕ700	座	1		1200					1200			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4859.13	0.46	107.35	46.67	46.63	485.91	0.05	10.74	4.67
D00002	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							85.77	1854.74	1.08	19.98	8.68
0.8091工日		未计价材料费							0.06				
清单项目综合单价									1970.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	461	89.34		
	草袋子	只	1.157295	0.86	1		
	电	kW·h	0.08006	0.89	0.07		
	水	m3	0.29523	6.02	1.78		

	混凝土垫块	m3	0.00016	400	0.06		
	模板木材	m3	0.001289	2046	2.64		
	复合木模板面板	m2	0.005607	43.4	0.24		
	钢支撑	kg	0.003874	4.1	0.02		
	零星卡具	kg	0.002224	4.18	0.01		
	圆钉	kg	0.065965	4.9	0.32		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	444	22.64		
	脱模剂	kg	0.01733	17.15	0.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	428	21.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防盗型铸铁井盖井座Φ700	套	1	450	450		
	防坠网	座	1	50	50		
	其他材料费			--	1210.05	--	
	材料费小计			--	1854.8	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-64	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	129.32	16.56		62.07	18.1	12.93	1.66		6.21	1.81
综合人工工日		小计							12.93	1.66		6.21	1.81
0.122工日		未计价材料费							24.56				
清单项目综合单价									47.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	塑料管DN160 PVC-U	m	1.015	24.2	24.56		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.055	12.86	0.71		
	水	m3	0.047	6.02	0.28		
	钢锯条	根	0.049	0.21	0.01		
	砂布	张	0.07	1.03	0.07		
	电	kW·h	0.056	0.89	0.05		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	26.22	--	

项目编码	01B007	项目名称	放臭虫不锈钢地漏	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	放臭虫不锈钢地漏	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放臭虫不锈钢地漏	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	031004004001	项目名称	拖把池（带支腿）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	拖把池（带支腿）	座	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池（带支腿）	座	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040103001003	项目名称	砂垫层	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	107.04	46.54	44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	10.7	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													337.28

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	010103001007	项目名称	石屑回填	计量单位	m3	工程量	7.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	15943.2	229.9	716.74	311.63	28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
综合人工工日		小计							28.86	159.43	2.3	7.17	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	t	1.898	84	159.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.43	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58	1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
综合人工工日		小计							1440	1202.78	2745.83	962.74	418.58
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6769.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.14	30.7		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1077.72	--	
	材料费小计			--	1202.78	--	

项目编码	041108001001	项目名称	管线保护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	管线保护	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管线保护	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	米	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.166667	315.99	316.8	183.4	114.86	49.94	52.67	52.8	30.57	19.14	8.32
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.166667	219.42		61.02	64.5	28.04	36.57		10.17	10.75	4.67
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	1	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67	286.2	13.52	110.52	91.25	39.67
综合人工工日		小计							375.44	66.32	151.26	121.14	52.66
3.5418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													766.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.041833	40.94	1.71		
	轻型井点井管φ40	m	0.866667	13.21	11.45		
	中(粗)砂	t	0.171667	151	25.92		
	橡胶管φ50	m	0.283334	26.76	7.58		
	水	m3	3.030006	6.02	18.24		
	其他材料费			--	1.42	--	
	材料费小计			--	66.32	--	

项目编码	041107002002	项目名称	污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-819	河道排水 大体量水	1000m3	1.8	122.85		69.97	44.35	19.28	221.13		125.95	79.83	34.7
综合人工工日		小计							221.13		125.95	79.83	34.7
2.0862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									461.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041107002003	项目名称	楼前污水导流	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	600	0.95		0.29	0.29	0.12	570		174	174	72
综合人工工日		小计							570		174	174	72
5.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									990				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	01B002	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	1	176.81		303.52	110.48	48.03	176.81		303.52	110.48	48.03
综合人工工日		小计							176.81		303.52	110.48	48.03
1.668工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价									728.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内						只·次	0.2	450	90			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	90		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	23344.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19346.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3998.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	27085.07			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	386.93			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	257.95			
合计					51074.7			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31375.66	100	31375.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1340839.77	2	26816.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1340839.77	0.34	4558.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1340839.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1372215.43	9	123499.39
合计					154875.05

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	23344.75										
2	临时设施	27085.07										
3	建筑工人实名制费用	386.93										
4	智慧工地费用	257.95										
5	社会保险费	26816.8										
6	住房公积金	4558.86										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：千里巷小区、彭城路小区-室外道路雨污管网(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2177567.85	
1.1	人工费	516794.5	
1.2	材料费	1423907.46	
1.3	施工机具使用费	6602.49	
1.4	企业管理费	167515.05	
1.5	利润	62748.35	
2	措施项目费	85142.89	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	85142.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	37236.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	101143.17	
5	税金	212746.85	
6	工程造价	2576600.76	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	1621	25	40525	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 ，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	248	200	49600	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	55	200	11000	
4	011406001001	粉刷围墙（涂料）	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，局部采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、外墙涂料两遍，颜色根据小区不同情况进行调整 6、部位：围墙粉刷涂料 7、其他：含脚手架等	m2	367.5	45.09	16570.58	
5	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	120	60	7200	
6	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力 ，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	6	300	1800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	1	450	450	
8	011506003001	新建非机动车棚	1、具体样式详车棚详图图纸（含基础等全部），（每个4米设置一红灯笼灭火器） 2、可成品购买 3、其他满足甲方要求及图纸要求	m2	40	400	16000	
9	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	30	13.73	411.9	
10	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	2	7500	15000	
11	011507004001	信报箱	1、土建预留点位，由邮政部门统一安装，从最近点配电箱引入（每栋楼统一设置一处，每户一个）	户	239	70	16730	
12	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	10	409.18	4091.8	
13	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	4	150	600	
14	050307009002	安全疏散指示和标识	1、成品购买自发光标识牌（每层、每栋设置），材质为银包边夜光丝印，尺寸为13x31x0.7cm 2、部位：专业总图所示 3、其他详图纸及满足甲方要求	个	62	75	4650	
15	050307009003	小区布局导视图	1、2250X500X150(钢龙骨外包1.5厚咖啡色不锈钢，厂家加工定制) 2、标识及LOGO采用10厚白色亚克力 3、部位：详专业总图所示部位，详见园林标识图纸	个	4	150	600	
16	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜 :(长宽500x300)，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	9	80	720	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面砂膜 (长宽900x500)，样式、参数见详图及效果图，每栋楼两套 2、部位：楼栋处	个	4	120	480	
18	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜（长宽 250x100），样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	60	50	3000	
19	050307009006	小区铭牌	1、1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌，样式、参数见详图 2、部位：小区入口处	套	5	150	750	
20	011505011001	转弯凸面镜	1、φ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	2	100	200	
21	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸 1000*350*50，做法参17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	1	60	60	
22	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	98	15	1470	
23	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	5	2500	12500	
24	011302002001	小区出入口改造	1、见详图 2、以上做法均包含图纸及清单所示的拆除及新做 3、部位：详专业总图所示 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	项	5	5000	25000	
25	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	7490.14	45.09	337730.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011406001006	抹灰面油漆	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、贴格缝纸 6、真石漆主材喷涂两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整 7、涂刷透明面漆2遍 8、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 9、沿街外立面，说明或立面图中所示部位	m2	1374.37	83.52	114787.38	
27	011201001001	外墙构件修补	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散面层，基层刮糙。 2、专用胶黏剂+无碱玻璃纤维网格布搭配表面封护，加固专用聚合物水泥砂浆（15厚）进行修补完整，确保表面平整洁净。 3、外墙饰面 4、部位：建筑外墙破损处 5、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	60.8	40.74	2476.99	
28	011502008001	外墙装饰线脚	1、新增外墙线脚，做法详见大样图 2、备注：说明或立面图中所示部位	m	514.5	15.37	7907.87	
29	010902006001	太阳能热水器立管序化	1、太阳能热水器移机，需重做外机基础。需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线 2、新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 3、部位：建筑立面太阳能热水器立管处，新建铝塑板盖板统一放置阳台阴角处	m	621.18	150	93177	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030701003001	空调拆机移机	1、规范空调机位，统一固定为窗户的右下角位置（或视施工现场情况定），空调外机保持同一竖向、水平 2、室外空调机移机后，需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线，并统一安装直径50的PVC管进行排水，安装成品空调外机罩。 3、空调采用成品钢架固定，空调罩采用成品中式铝合金格栅空调机位（外刷氟碳漆），铝合金厚度1.2。样式甲方确定，专业公司制作、安装并做安全复核 4、新建dn50UPC立管，冷凝管塞入UPYC立管中，入户处使用斜三通 5、部位：空调外机 6、包含但不限于含打孔及移内机、外机等	台(组)	247	380	93860	
31	011405001001	防盗网除锈刷漆	1、除锈一度刷漆（银色）两度。此工程量为外窗投影面积。 2、部位：防盗网等外漏钢构件	m2	985.81	2.93	2888.42	
32	011406001005	涂料内墙	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，确保表面清洁。 2、涂刷内墙弹性腻子两遍。 3、涂刷两遍涂料，污迹全部覆盖，不泛黄。（内墙底部为10cm灰色涂料踢脚） 4、部位：含楼梯间、除楼梯靠外墙平台及单元入口处外公共部位内墙 5、其他：含脚手架等	m2	3297.38	28.69	94601.83	
33	010802004002	单元门	1、成品购买，门洞尺寸2x2.5米，材质为冷轧钢，表面喷塑处理，单元门框厚度不低于1.2，门板厚度不低于0.8，成品购买，含智能门禁、门禁软件系统 2、部位：单元出入口	套	9	1350	12150	
34	011106004002	楼梯面层修复	1、采用10厚聚合物水泥砂浆找平，安装成品金刚砂防滑 2、部位：楼梯间	m2	1244.83	129.38	161056.11	
35	010507001002	入口坡道	1、C30混凝土浇筑，坡度1:10，宽度1.2m，安装成品防滑条 2、部位：单元门入口	m2	32.71	83.68	2737.17	
36	080807013001	楼梯间孔洞封堵	1、孔洞大于5cm采用C20微膨胀混凝土封堵，小于5cm建筑密封膏封堵，含弱电、给水、电力等拆除或遗留孔洞 2、部位：楼梯间	m2	9	85	765	
37	011001006001	给水竖管保温层规整	1、给水管网规整，新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 2、部位：楼梯间	m	185	50	9250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011405001002	扶手、栏杆除锈刷漆	1、栏杆除锈一度刷漆两度，扶手刷漆两度 2、部位：楼梯间	m	391.23	3.22	1259.76	
39	011503004001	扶手、栏杆更换	1、更换破损楼梯间栏杆扶手，做法参22J403-1-2-7-B1型 2、部位：楼梯间 3、高度详图纸图集及甲方要求 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m	391.23	270	105632.1	
40	011503001002	增加适老扶手	1、ϕ50木扶手，详见图集11j930—k10—3 2、部位：楼梯间	m	578.58	85	49179.3	
41	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	2269.85	10.27	23311.36	
42	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	2269.85	331.31	752024	
43	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	579.81	35.44	20548.47	
44	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	34	50	1700	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010807001001	更换楼道窗	1、铝合金推拉窗，6+12+6厚钢化玻璃，含窗洞破损聚合物水泥砂浆找补、窗户密封及固定等 2、窗洞雕刻拆除 3、部位：楼梯间	m2	88.2	280	24696	
46	011201001003	花窗、线条修复	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、损坏构件更换，1:2.5聚合物水泥砂浆找补、清除表面起皮浮灰 4、部位：楼梯间花窗、线条等装饰构件	m2	77.28	81.44	6293.68	
47	010902003002	屋面检修口改造	1、更换屋面检修口，做法参12J201-H19 2、以上做法均包含拆除及新做 3、部位：屋面检修口	套	2	120	240	
48	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	120.33	93.69	11273.72	
49	010802003001	屋面楼梯间外门	1、门洞尺寸1.2x2.2米，钢制丙级防火门做法参12J609 2、部位：屋面楼梯间	m2	23.76	450	10692	
50	010501006001	设备基础维修	1、破损电力、弱电等设备基础1：3聚合物水泥砂浆修补，涂料外墙粉刷（含井盖更换） 2、部位：电力、弱电等设备基础	套	18	80	1440	
51	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	18	360	6480	
		分部分项合计					2177567.85	
		单价措施合计						
合计							2177567.85	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	1621

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001001	项目名称	粉刷围墙（涂料）	计量单位	m2	工程量	367.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	60		--	
	材料费小计								--	60		--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	300		--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	450		--	
	材料费小计								--	450		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011506003001	项目名称	新建非机动车棚	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	成品非机动车棚	m2	1	400					400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费											7.95
清单项目综合单价													13.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品收集房+保洁房	套	1	7500					7500			
综合人工工日		小计							7500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												7500

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房	套	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

项目编码	011507004001	项目名称	信报箱	计量单位	户	工程量	239

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	户	1		70				70			
综合人工工日		小计							70			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.00047	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.22		1.69	0.61	0.23
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.39564	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35
6-308	非泵送现浇构件 C20桩承台独立柱基	m3	0.07536	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.81	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.01417	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.91	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00237	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.96	8.89	0.25	0.71	0.27
综合人工工日		小计							58.46	231.86	64.68	39.4	14.78
0.5414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													409.18

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌	t	0.03024	5529	167.2		
	电焊条J422	kg	0.637391	6.25	3.98		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.646848	7.72	4.99		
	焊剂	kg	0.24912	3.43	0.85		
	氧气	m3	0.215712	2.83	0.61		
	乙炔气	m3	0.0936	14.05	1.32		
	防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000966	2046	1.98		
	垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.014984	6.14	0.09		
	金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.039594	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076867	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061042	0.69	0.04		
	水	m3	0.067355	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.031174	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003684	4.18	0.02		
	铁钉	kg	0.048405	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0068	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002417	3605	8.71		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	231.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009002	项目名称	安全疏散指示和标识	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	安全疏散指示和标识	个	1		75				75			
综合人工工日		小计							75			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全疏散指示和标识	个	1	75	75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75	--	

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区布局导视图	个	1	150	150		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	150	--	

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	单元号标识牌	个	1		80				80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120				120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								100				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	转弯凸面镜	个	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计				60			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	60	--	
	材料费小计				--	60	--	

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	15		--	
	材料费小计							--	15		--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1		2500				2500			
综合人工工日		小计							2500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁艺大门					套	1	2500	2500			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	2500		--	

项目编码	011302002001	项目名称	小区出入口改造	计量单位	项	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00049	小区出入口改造	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区出入口改造						项	1	5000	5000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5000		--	

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	7490.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆						m3	0.00114	583.13	0.66			
	普通木成材						m3	0.00001	2046	0.02			
	水						m3	0.00443	6.02	0.03			
	界面剂						kg	1.29	1.29	1.66			
	高渗透性表面底漆						kg	0.12	15	1.8			
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)						kg	0.6	15	9			
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)						kg	0.2	17	3.4			
	白水泥						kg	0.3	0.528	0.16			
	901胶						kg	0.15	2.14	0.32			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	17.16		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1374.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
D00050	外墙真石漆	m2	1		70					70			
综合人工工日		小计							7.69	72.38	0.05	2.48	0.92
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	外墙真石漆	m2	1	70	70		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	72.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	外墙构件修补	计量单位	m2	工程量	60.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	18.14	18.92		5.8	2.18	1.81	1.89		0.58	0.22
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							16.71	16.67		5.35	2.01
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.74				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	外墙装饰线脚	计量单位	m	工程量	514.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	426.38	902.23	15.38	141.36	53.01	4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
综合人工工日		小计							4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏装饰线100×30	m	1.1	8.15	8.97		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	010902006001	项目名称	太阳能热水器立管序化	计量单位	m	工程量	621.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	太阳能热水器立管序化	m	1		130					130			
D00052	铝塑板盖板	m	1		20					20			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030701003001	项目名称	空调拆机移机	计量单位	台(组)	工程量	247

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	空调外机移机等	台(组)	1	380					380			
综合人工工日		小计							380			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												380

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	380	--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	011405001001	项目名称	防盗网除锈刷漆	计量单位	m2	工程量	985.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.05	31.1	13.59		9.95	3.73	1.56	0.68		0.5	0.19
综合人工工日		小计							1.56	0.68		0.5	0.19
0.0144工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.0335	12.01	0.4		
	银粉漆	kg	0.0185	13.72	0.25		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	011406001005	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	3297.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	121.18	65.72		38.78	14.54	12.12	6.57		3.88	1.45

综合人工工日		小计			15.36	6.57		4.92	1.84
0.1422工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									28.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆		kg	0.343	14.69	5.04			
	901胶		kg	0.105	2.14	0.22			
	羧甲基纤维素		kg	0.0245	2.14	0.05			
	大白粉		kg	0.3591	0.73	0.26			
	滑石粉		kg	0.3591	2.14	0.77			
	白水泥		kg	0.182	0.528	0.1			
	其他材料费				--	0.13		--	
	材料费小计				--	6.57		--	

项目编码	010802004002	项目名称	单元门				计量单位	套	工程量	9		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	单元门	套	1		1350					1350			
综合人工工日		小计								1350			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												1350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1350		--	
	材料费小计								--	1350		--	

项目编码	011106004002	项目名称	楼梯面层修复				计量单位	m2	工程量	1244.83		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	820.37	61.68	15.23	267.39	100.27	82.04	6.17	1.52	26.74	10.03
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.055147	28.51	11.28		9.12	3.42	1.57	0.62		0.5	0.19
综合人工工日		小计							83.61	6.79	1.52	27.24	10.22
0.7742工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												129.38
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	聚合物面层砂浆	m3	0.01	583.13	5.83		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	金刚砂	kg	0.236581	2.43	0.57		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.79	--	

项目编码	010507001002	项目名称	入口坡道	计量单位	m2	工程量	32.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	92.02	467.89	1.35	29.88	11.2	9.2	46.79	0.14	2.99	1.12
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0107	520.99	258.69	12.33	170.66	64	5.57	2.77	0.13	1.83	0.68
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.238095	28.51	11.28		9.12	3.42	6.79	2.69		2.17	0.81
综合人工工日		小计							21.56	52.25	0.27	6.99	2.61
0.1997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.68

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1015	457	46.39		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.02354	43.4	1.02		
	周转木材	m3	0.000706	2046	1.44		
	卡具	kg	0.001498	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.015943	3.59	0.06		
	铁钉	kg	0.035588	4.82	0.17		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001498	6.14	0.01		
	金刚砂	kg	1.021428	2.43	2.48		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	52.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	080807013001	项目名称	楼梯间孔洞封堵	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	楼梯间孔洞封堵	m2	1		85				85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011001006001	项目名称	给水竖管保温层规整	计量单位	m	工程量	185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00041	给水竖管保温层规整	m	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水竖管保温层规整	m	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011405001002	项目名称	扶手、栏杆除锈刷漆	计量单位	m	工程量	391.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.055	31.1	13.59		9.95	3.73	1.71	0.75		0.55	0.21
综合人工工日		小计							1.71	0.75		0.55	0.21
0.0158工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												3.22

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	油漆溶剂油	kg	0.03685	12.01	0.44		
	银粉漆	kg	0.02035	13.72	0.28		
	白布	m2	0.00055	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	011503004001	项目名称	扶手、栏杆更换	计量单位	m	工程量	391.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	扶手、栏杆更换	m	1		270				270			
综合人工工日		小计							270			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												270

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	270	--	
	材料费小计			--	270	--	

项目编码	011503001002	项目名称	增加适老扶手	计量单位	m	工程量	578.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	增加适老扶手	m	1		85				85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85	--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	2269.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6		76.03	28.51	7.13			2.28	0.86

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			7.13			2.28	0.86
0.066工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								10.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	2269.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日	小计								73.22	223.67	1.53	23.92	8.97
0.6778工日	未计价材料费												
清单项目综合单价									331.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		

	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	579.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.00276	59.4		19.01	7.13	0.16			0.05	0.02
1-17	铸铁落水口	10只	0.00276	104.76		33.52	12.57	0.29			0.09	0.03
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76		7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	59.62	200.72	19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.00276	49.25	325.32	15.76	5.91	0.14	0.9		0.04	0.02
10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ150	10只	0.00276	237.17	242.5	75.89	28.46	0.65	0.67		0.21	0.08
综合人工工日		小计						9.58	21.64		3.06	1.16
0.0888工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								35.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.088152	4.29	4.67		

	PVC塑料管束节dn110	个	0.302152	5.88	1.78		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.018745	10.72	0.2		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.028152	21.44	0.6		
	铸铁落水口(带罩)φ150	套	0.027876	24.01	0.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.64	--	

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	010807001001	项目名称	更换楼道窗	计量单位	m2	工程量	88.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00053	铝合金推拉窗含找补	m2	1		280				280			
综合人工工日		小计							280			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011201001003	项目名称	花窗、线条修复	计量单位	m2	工程量	77.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
综合人工工日		小计							33.52	33.05	0.09	10.75	4.03
0.3104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00021	2046	0.43		
	水	m3	0.00903	6.02	0.05		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	33.05	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面检修口改造	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00050	屋面检修口改造	套	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面检修口改造	套	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	120.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

项目编码	010802003001	项目名称	屋面楼梯间外门	计量单位	m2	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00048	钢质丙级防火门	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础维修	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	设备基础维修	套	1		80					80			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计				80			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	80	--	
	材料费小计				--	80	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复		计量单位	组(个)	工程量	18
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1	360				360				
综合人工工日	小计							360				
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								360
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	360	--	
	材料费小计				--	360	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	37236.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	32663.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4572.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	45728.92			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1088.78			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1088.78			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					85142.89			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	101143.17	100	101143.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2262710.74	3.8	85983.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2262710.74	0.67	15160.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2262710.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2363853.91	9	212746.85
合计					313890.02

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	37236.41										
2	临时设施	45728.92										
3	建筑工人实名制费用	1088.78										
4	智慧工地费用	1088.78										
5	社会保险费	85983.01										
6	住房公积金	15160.16										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：千里巷小区-土建工程(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	139389.18	
1.1	人工费	17684.73	
1.2	材料费	106446.97	
1.3	施工机具使用费	4084.12	
1.4	企业管理费	8552.74	
1.5	利润	2620.62	
2	措施项目费	5418.58	
2.1	单价措施项目费	488.11	
2.2	总价措施项目费	4930.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2150.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3685.96	
5	税金	13364.43	
6	工程造价	161858.15	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：CD-2 10.0KW 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4269.93	4269.93	
2	030404017002	配电箱	1、名称：CD-3 10.0KW 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4269.93	4269.93	
3	030404017003	配电箱	1、名称：CD-2 6.0KW 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2，无端子外部接线6mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4155.13	4155.13	
4	030404017004	配电箱	1、名称：CD-3 6.0KW 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2，无端子外部接线6mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4155.13	4155.13	
5	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆镀锌管 2、规格：DN32 3、暗敷	m	235	32.27	7583.45	
6	040501004001	配管	1、名称：电缆管 2、规格：SC32 3、埋地敷设	m	464.89	28.29	13151.74	
7	040804001001	配管	1、名称：配管 2、规格：PE25 3、埋地敷设	m	13.3	6.68	88.84	
8	040804001002	配管	1、名称：配管 2、规格：PE32 3、埋地敷设	m	21.16	7.93	167.8	
9	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	483.69	18.58	8986.96	
10	030408001002	电力电缆	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	45.9	4.46	204.71	
11	030408001003	电力电缆	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-4.0 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	114.3	5.52	630.94	
12	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJV22-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	235	20.75	4876.25	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412007001	一般路灯	1、名称：太阳能路灯 2、配置：灯杆、控制器、光源1×50w LED(色温:3000k)，路灯基础、路灯接地	套	30	2674.61	80238.3	
14	031002003001	套管	1、名称：过路钢套管DN50	个	15	41.4	621	
15	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	987.65	987.65	
16	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1069.97	1069.97	
17	040101002001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方	m3	205.62	11.86	2438.65	
18	010103001001	回填方	回填	m3	205.62	7.26	1492.8	
		分部小计					139389.18	
		分部分项合计					139389.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	488.11	488.11	
		单价措施合计					488.11	
合计							139877.29	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	27.32	14.44		13.11	3.82	13.66	7.22		6.56	1.91
综合人工工日		小计							343.92	39.68	73.1	165.08	48.15
3.1845工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									4269.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD-2 10.0KW	台	1	3600	3600		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3639.68	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24

4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	27.32	14.44		13.11	3.82	13.66	7.22		6.56	1.91
综合人工工日		小计							343.92	39.68	73.1	165.08	48.15
3.1845工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									4269.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD-3 10.0KW	台	1	3600	3600		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3639.68	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-413	无端子外部接线6	10个	1.1	27.32	14.44		13.11	3.82	30.05	15.88		14.42	4.2
综合人工工日		小计							360.31	48.34	73.1	172.94	50.44
3.3363工日		未计价材料费							3450				
清单项目综合单价									4155.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD-2 6.0KW	台	1	3450	3450		
	破布	kg	0.21	6	1.26		

	铁砂布2#	张	2.1	0.86	1.81		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	1.1	1.89	2.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3498.34	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-413	无端子外部接线6	10个	1.1	27.32	14.44		13.11	3.82	30.05	15.88		14.42	4.2
综合人工工日		小计							360.31	48.34	73.1	172.94	50.44
3.3363工日		未计价材料费							3450				
清单项目综合单价									4155.13				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	CD-3 6.0KW	台	1	3450	3450		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#	张	2.1	0.86	1.81		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	1.1	1.89	2.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3498.34	--	

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	704.16	136.62	33.12	338	98.58	7.04	1.37	0.33	3.38	0.99
综合人工工日		小计							7.04	1.37	0.33	3.38	0.99
0.0652工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									32.27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌钢管DN32	m	1.03	18.6	19.16		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.53	--	

项目编码	040501004001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	464.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	774.58	136.62	36.43	371.8	108.44	7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
综合人工工日		小计							7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
0.0717工日		未计价材料费							14.01				
清单项目综合单价									28.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC32	m	1.03	13.6	14.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.38	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	281.56	0.23		135.15	39.42	2.82			1.35	0.39
综合人工工日		小计							2.82			1.35	0.39
0.0261工日		未计价材料费							2.12				
清单项目综合单价									6.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE25	m	1.06	2	2.12		
	钢锯条	根	0.01	0.21			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.12	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	21.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	293.44	0.23		140.85	41.08	2.93			1.41	0.41
综合人工工日		小计							2.93			1.41	0.41
0.0272工日		未计价材料费							3.18				
清单项目综合单价									7.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE32	m	1.06	3	3.18		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	483.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									18.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3X4	m	1.01	14.31	14.45		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.8	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费							2.83				
清单项目综合单价									4.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.44	2.83		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	114.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	64.15	15.35		30.79	8.98	0.64	0.15		0.31	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.15		0.31	0.09
0.0059工日		未计价材料费							4.33				
清单项目综合单价									5.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4.0	m	1.1	3.94	4.33		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费							16.62				
清单项目综合单价									20.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJV22-3X4	m	1.01	16.46	16.62		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.97	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1

D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							2262.91				
清单项目综合单价									2674.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能路灯 1×50w LED(色温:3000k)	套	1.01	1952.04	1971.56		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	2272.89	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	197.21	73.85	20.55	94.66	27.61	19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
综合人工工日		小计							19.72	7.39	2.06	9.47	2.76
0.1826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.348	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	7.39	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									987.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	205.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计		5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								11.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	205.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	回填土	1000m3	0.001	577.37		4998.95	1115.26	557.63	0.58		5	1.12	0.56
综合人工工日		小计							0.58		5	1.12	0.56
0.0053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	52.76	158.27		25.32	7.39	52.76	158.27		25.32	7.39
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	49.19	147.59		23.61	6.89	49.19	147.59		23.61	6.89
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.7	11.09		1.78	0.52	3.7	11.09		1.78	0.52
综合人工工日		小计							105.65	316.95		50.71	14.8
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							488.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	316.95	--	
	材料费小计			--	316.95	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2150.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1886.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	264.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	2641.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	62.89			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	75.47			
合计					4930.47			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3685.96	100	3685.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130707.76	2.4	3136.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130707.76	0.42	548.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130707.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	148493.72	9	13364.43
合计					17050.39

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2150.79										
2	临时设施	2641.32										
3	建筑工人实名制费用	62.89										
4	智慧工地费用	75.47										
5	社会保险费	3136.99										
6	住房公积金	548.97										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：千里巷小区、彭城路电气工程(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	34187.16	
1.1	人工费	3075.8	
1.2	材料费	29201.26	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	1478.17	
1.5	利润	431.93	
2	措施项目费	1489.19	
2.1	单价措施项目费	143.43	
2.2	总价措施项目费	1345.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	587.05	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1006.07	
5	税金	3301.42	
6	工程造价	39983.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	3	1597.12	4791.36	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	9	109.28	983.52	
		分部小计					5774.88	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	62	91.79	5690.98	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	558	4.4	2455.2	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	186	13.55	2520.3	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					28412.28	
		分部分项合计					34187.16	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	143.43	143.43	
		单价措施合计					143.43	
合计							34330.59	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.12					1597.12			
综合人工工日		小计								1597.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1597.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.12	1597.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.12	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

综合人工工日	小计	19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日	未计价材料费	58.25				
清单项目综合单价		91.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯	套	1.01	57.67	58.25		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.04	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	558

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费							2.77				
清单项目综合单价									4.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5	m	1.16	2.39	2.77		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.92	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.31	3.93		0.63	0.18	1.31	3.93		0.63	0.18
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29.73	89.22		14.27	4.16	29.73	89.22		14.27	4.16
综合人工工日		小计							31.04	93.15		14.9	4.34
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									143.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	93.15		--	
	材料费小计								--	93.15		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	587.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	514.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	72.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	720.94			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	17.17			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	20.6			
合计					1345.76			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1006.07	100	1006.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35676.35	2.4	856.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35676.35	0.42	149.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35676.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	36682.42	9	3301.42
合计					4307.49

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	587.05										
2	临时设施	720.94										
3	建筑工人实名制费用	17.17										
4	智慧工地费用	20.6										
5	社会保险费	856.23										
6	住房公积金	149.84										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：千里巷消防改造及照明设施工程(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	313672.69	
1.1	人工费	33468.5	
1.2	材料费	255271.09	
1.3	施工机具使用费	4882.37	
1.4	企业管理费	15386.56	
1.5	利润	4664.17	
2	措施项目费	5202.23	
2.1	单价措施项目费	792.37	
2.2	总价措施项目费	4409.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1923.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3296.76	
5	税金	28995.45	
6	工程造价	351167.13	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、千里巷、彭城路小区						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030507008063	监控摄像设备	1、设备名称：400W双光谱筒型摄像机 2、技数参数："热成像像素160×120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25℃, F1.0) 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 ℃~150 ℃，测温精度：±8 ℃或者读数的±8%（取最大值） 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值 可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项 热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK 最小可分辨温差≤200mk 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 可通过IE浏览器在热成像视频图像探测温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出不同颜色的报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍。 可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色 高温试验：温度85±3℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 低温试验：温度-60±3℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 外壳防护等级：IP67"	台	31	1502.93	46590.83	
2	030410001006	电杆组立	1、设备名称：室外监控立杆 2、技数参数：4.5米高，含地笼及接地装置	根(基)	17	593.72	10093.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030411005004	接线箱	1、设备名称：室外监控箱 2、技数参数：户外挂杆防水箱，含、电源等	个	5	924.8	4624	
4	030402010005	避雷器	1、设备名称：防雷器 2、技数参数：RJ45	组	31	312.26	9680.06	
5	030502001038	机柜、机架	1、设备名称：19"网孔门标准机柜(24U) 2、技数参数：24U	台	4	1585.82	6343.28	
6	030502005013	双绞线缆	1、设备名称：六类非屏蔽双绞线 2、技数参数：1）特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，LSZH护套；2）十字隔离技术，线规：23AWG；3）最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)；4）满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,	m	1050	4.6	4830	
7	030502010002	配线架	1、设备名称：六类24位非屏蔽RJ45模块式配线架 2、技数参数：1) 端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料；2)模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装；3)前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，自带前置理线环，后背带理线固线装置，不需另配扎线带,免螺丝安装，提供UL、CE（EMC、LVD)、ROHS、REACH认证	个(块)	5	800.81	4004.05	
8	030502017002	线管理器	1、设备名称：理线器 2、技数参数：ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19"标准安装	个	5	235.67	1178.35	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030501012064	交换机	1、设备名称：24口POE交换机 2、技数参数："1、交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥252Mpps； 2、单台配置24个千兆电口，4个千兆/百兆自适应SFP光口，1个Consle端口； 3、支持标准的POE/POE+功能，整机POE功率≥400W,提官网截图和链接证明； 4、要求设备符合GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第一部分：通用要求》，并提供权威机构出具的带有CNAS标志的检测报告复印件； 5、为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能，提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《安全交换机（一级）》检测报告复印件（盖厂家公章）； 6、支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式； 7、提供原厂商针对此项目的5年质保承诺书及授权书原件； 8、提供信息产业部检测报告；具备工信部《电信设备进网许可证》；要求最新版本，有效期两年内复印件（盖厂家公章）； 9、具有CE认证证书复印件； 为方便统一管理，要求与核心交换机同一品牌"	台(套)	6	3458.35	20750.1	
10	030502015007	光缆终端盒	1、设备名称：12口光纤配线架 2、技数参数：12口（含尾纤、耦合器）	个	6	733.94	4403.64	
11	030502007039	光缆	1、设备名称：四芯单模光纤 2、技术规格：四芯 3、具体内容详见图纸	m	600	3.5	2100	
12	030501001002	输入设备	1、设备名称：电脑 2、技术规格：主流配置,27寸显示器两台,含鼠标键盘，8核CPU、16G内存、512G存储以上，含管理平台 3、具体内容详见图纸	台	4	4088.79	16355.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030507013002	录像设备	1、设备名称：16路硬盘录像机 2、技术规格："1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出"	台(套)	4	2092.42	8369.68	
14	030501007006	接口卡	1、设备名称：硬盘 2、技术规格："8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务"	台(套)	16	1379.44	22071.04	
15	030411001025	配管	1、设备名称：配管 2、技数参数：PVC110	m	600	16.53	9918	
16	010401011016	手孔井	1、设备名称：手孔井（500*500） 2、技术参数：侧墙采用MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑,井内壁外用1:2.5水泥砂浆抹面厚 10mm。 手孔底部浇注混凝土垫层强度为C25。 手孔具体进出管线数量详照明平面图。 手孔井内接地预埋件之间连接处全部双焊,焊接厚度不小于母材厚度。焊接后,清除焊渣,焊接 处涂一层防腐漆,两层银色油漆。 本图为直通型电缆手孔井,可根据需要改为三通、四通型手孔井。 含井盖 3、具体内容详见图纸	座	23	644.95	14833.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010101002006	挖一般土方	1、土壤类别：挖沟槽二类土 2、挖土深度：≤0.7m 3、具体内容详见图纸	m3	143.36	11.86	1700.25	
18	010103001006	回填方	1、名称：回填土方夯填原土	m3	143.36	26.23	3760.33	
19	040804001001	配管	1、名称：配管 2、规格：PE32 3、埋地敷设	m	500	7.93	3965	
20	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	500	18.58	9290	
		分部小计					204860.86	
		2、千里巷、彭城路小区						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030507016010	停车场管理设备	1、名称：道闸抓拍一体机 2、规格："图像分辨率及帧率检查：内置400万像素高清摄像机，最大分辨率为（2688×1520）像素（不含OSD），帧率在(1~25)fps可调。 强光抑制功能检查：具有强光抑制功能。 最低照度试验：0.001Lx（F1.5，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001Lx（F1.5，黑白模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 事件记录和授权名单功能检查：脱机状态下事件记录为100000条，用户数为15000条。（事件记录数100003条，用户数15000条） 倾斜车牌识别功能：检查支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码。 异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。 大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。 防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆。 车辆行车方向判断功能检查：视频检测支持车辆运动目标上行下行判断。 内置授权名单功能检查：内置授权名单，授权名单数据可存储100000条，支持断网脱机运行。 虚假车牌过滤功能检查：支持对打印车牌，车牌照片进行过滤功能。 LCD屏幕功能检查：内置15.6寸LCD屏幕，支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出，支持二维码显示、图片视频广告播放。 到位自检功能检查：道闸上电后，会自动寻找开到位。 遥控器学习功能检查：支持遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。 红绿灯控制功能检查：支持放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮。 应急放行功能检查：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆。 雷达检测功能检查：支持通过毫米波雷达进行车辆和行人检测。 遇阻反弹功能检查：具有遇阻反弹功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将	台(套)	4	8615.28	34461.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			立即开闸。 遥控距离试验：空旷场地遥控距离≥50米。 车辆子品牌识别试验：具有车辆子品牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下，白天环境光不低于200LX，晚上不高于30LX。白天车辆子品牌识别率≥98%，晚上车辆子品牌识别率≥98%"					
22	030507016011	停车场管理设备	1、名称：出入口控制终端 2、规格："双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 21.5英寸显示屏幕，配套鼠标键盘 网络功能 存储功能：128G 系统参数 操作系统：WIN10 输入输出参数 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：4路报警输出 报警输入：4路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 接口参数 RS232接口：2路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 HDMI接口：1路 一般规范 通信方式：RJ45"	台(套)	2	4115.28	8230.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030501017002	软件	1、名称：平台软件 2、规格："要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 要求支持限制名单车辆管控，限制名单车辆进出报警提醒 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 要求支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 要求支持通过地磁、高位视频、视频桩等设备进行露天停车场车位管理 要求支持现金对账统计、临时车缴费统计、车流量统计 要求支持出入口管理终端设备通过非固定IP注册到平台 要求支持岗亭缴费客户端手动控制道闸，可自定义快捷键 要求支持修改出入场车辆信息：人工校对车牌、车辆类型等信息 要求支持车牌模糊匹配 要求支持岗亭客户端将已预约车辆下发到出入口抓拍机，在设备离线模式控制车辆通行 要求支持中心客户端与控制机对讲，出入异常时通过中心反控道闸 要求支持违规车辆在出入口实现放行限制 要求支持违规车辆限制放行时岗亭客户端能展示违规记录 要求支持不同车辆类型（限制名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示 要求支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录"	套	1	15082.63	15082.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030507016005	停车场管理设备	1、名称：通道人脸组件 2、规格："结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求 硬件接口：LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接；RS485*1；韦根*1；报警输入*2；报警输出*2；USB接口*1；喇叭扬声器*1；门锁I/O输出*1；门磁I/O输入*1；开门按钮I/O输入*1 设备应能离线储存100000张人脸库；设备应能离线储存100000张卡片信息；设备应能离线储存150000笔进出记录；设备应能离线储存100000个密码 人脸比对时间应＜200ms 最大人脸识别距离应＞4m，最小人脸识别距离应＜0.2m 1.设备应支持本地加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心。2.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；3.设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；4.设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；5.人员信息及进出事件采用加密处理。 应支持设备本地人员信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息 应支持以下认证方式：1.人脸；2.支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）3.二维码；4.密码。应支持上述任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 设备应配备7英寸显示屏，分辨率应不小于600*1024，屏幕最大亮度应≥350cd/m²"	台(套)	3	2115.28	6345.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030507016006	停车场管理设备	1、名称：摆闸-左 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置：指定区域的上方与下方红外同时触发；指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	3	7115.28	21345.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030507016004	停车场管理设备	1、名称：摆闸-右 2、规格："闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱 设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求， 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 闸机无故障运行次数不低于800万次 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个。 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能 设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机	台(套)	3	7115.28	21345.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。"					
27	030501007004	接口卡	1、名称：配套设备 2、规格：含交换机、配电箱、信号线、配管等。	项	1	2000	2000	
		分部小计					108811.83	
		分部分项合计					313672.69	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	792.37	792.37	
		单价措施合计					792.37	
合计							314465.06	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

项目编码	030507008063	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	117.61	0.62	12.79	56.45	16.47	117.61	0.62	12.79	56.45	16.47
综合人工工日		小计							117.61	0.62	12.79	56.45	16.47
1.089工日		未计价材料费							1298.99				
清单项目综合单价									1502.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400W双光谱筒型摄像机	台	1	1298.99	1298.99		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1299.61	--	

项目编码	030410001006	项目名称	电杆组立	计量单位	根(基)	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-142	立金属杆 单杆式5m以内	根	1	35.64	14.42		17.11	4.99	35.64	14.42		17.11	4.99
综合人工工日		小计							35.64	14.42		17.11	4.99
0.33工日		未计价材料费							521.56				
清单项目综合单价									593.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属杆3.5m	根	1.003	520	521.56		
	红丹防锈漆	kg	0.2	12.86	2.57		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.612	0.3	0.18		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.4	12.86	5.14		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	6.12	0.69	4.22		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	535.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	867.24	43.1		416.28	121.41	86.72	4.31		41.63	12.14
综合人工工日		小计							86.72	4.31		41.63	12.14
0.803工日		未计价材料费							780				
清单项目综合单价									924.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外监控箱	个	1	780	780		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	784.31	--	

项目编码	030402010005	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65	47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
综合人工工日		小计							47.52	69.84	5.44	22.81	6.65
0.44工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									312.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雷器	组	1	160	160		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		
	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.84	--	

项目编码	030502001038	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	235.22	4.76		112.91	32.93	235.22	4.76		112.91	32.93
综合人工工日		小计							235.22	4.76		112.91	32.93
2.178工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1585.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	19''网孔门标准机柜(24U)	个	1	1200	1200		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1204.76	--	

项目编码	030502005013	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1050

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	106.92	1.23	0.32	51.32	14.97	1.07	0.01		0.51	0.15
综合人工工日		小计							1.07	0.01		0.51	0.15
0.0099工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类非屏蔽双绞线	m	1.02	2.8	2.86		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.87	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	216.22	0.53		103.79	30.27	216.22	0.53		103.79	30.27
综合人工工日		小计							216.22	0.53		103.79	30.27
2.002工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									800.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配线架安装打接 24口	块	1	450	450		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450.53	--	

项目编码	030502017002	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-87	配线架安装打接12口	块	1	108.11	0.53		51.89	15.14	108.11	0.53		51.89	15.14
综合人工工日		小计							108.11	0.53		51.89	15.14
1.001工日		未计价材料费							60				
清单项目综合单价									235.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	块	1	60	60		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.53	--	

项目编码	030501012064	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	153.25	1.98	308.1	73.56	21.46	153.25	1.98	308.1	73.56	21.46
综合人工工日		小计							153.25	1.98	308.1	73.56	21.46
1.419工日		未计价材料费							2900				

清单项目综合单价							3458.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口POE交换机	台	1	2900	2900		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2901.98	--	

项目编码	030502015007	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	个	1	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28	180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
综合人工工日		小计							180.58	9.47	187.13	86.68	25.28
1.672工日		未计价材料费							244.8				
清单项目综合单价									733.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12口光纤配线架	套	1.02	240	244.8		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	254.27	--	

项目编码	030502007039	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.25			73.56	21.46	1.53			0.74	0.21
综合人工工日		小计							1.53			0.74	0.21
0.0142工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四芯单模光纤	m	1.02	1	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	54.65	0.26		26.23	7.65	54.65	0.26		26.23	7.65
综合人工工日		小计							54.65	0.26		26.23	7.65
0.506工日		未计价材料费							4000				
清单项目综合单价									4088.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电脑	台	1	4000	4000		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000.26	--	

项目编码	030507013002	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	541.73		114.82	260.03	75.84	541.73		114.82	260.03	75.84
综合人工工日		小计							541.73		114.82	260.03	75.84
5.016工日		未计价材料费							1100				
清单项目综合单价									2092.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16路硬盘录像机	台	1	1100	1100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	030501007006	项目名称	接口卡	计量单位	台(套)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-35	接口卡安装、调试 视频卡	台	1	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49	17.82	0.26	0.32	8.55	2.49
综合人工工日		小计							17.82	0.26	0.32	8.55	2.49

0.165工日	未计价材料费				1350		
清单项目综合单价					1379.44		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬盘	台	1	1350	1350		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350.26	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补29	塑料电线管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	496.8	0.23		238.46	69.55	4.97			2.38	0.7
综合人工工日		小计							4.97			2.38	0.7
0.046工日		未计价材料费							8.48				
清单项目综合单价									16.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PVC110						m	1.06	8	8.48			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.48		--	

项目编码	010401011016	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	137.81	404.1	17.6	66.15	19.29	137.81	404.1	17.6	66.15	19.29
综合人工工日		小计							137.81	404.1	17.6	66.15	19.29
1.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									644.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新砌手孔井600*600						套	1.01	400	404			
	螺母M12						十个	0.8	0.13	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	404.1		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010101002006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	143.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	143.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑松填	m3	1	19.01			4.94	2.28	19.01			4.94	2.28
综合人工工日		小计							19.01			4.94	2.28
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	293.44	0.23		140.85	41.08	2.93			1.41	0.41
综合人工工日		小计							2.93			1.41	0.41

新点网上招投标系统

0.0272工日	未计价材料费						3.18
清单项目综合单价							7.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE32	m	1.06	3	3.18		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									18.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3X4	m	1.01	14.31	14.45		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.8	--	

项目编码	030507016010	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							8000				
清单项目综合单价									8615.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道闸抓拍一体机						套	1	8000	8000			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8000.06		--	

项目编码	030507016011	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									4115.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口控制终端						套	1	3500	3500			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3500.06		--	

项目编码	030501017002	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	45.14	9.18	0.32	21.67	6.32	45.14	9.18	0.32	21.67	6.32
综合人工工日		小计							45.14	9.18	0.32	21.67	6.32
0.418工日		未计价材料费							15000				
清单项目综合单价									15082.63				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平台软件	套	1	15000	15000		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15009.18	--	

项目编码	030507016005	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通道人脸组件	套	1	1500	1500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500.06	--	

项目编码	030507016006	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-左	套	1	6500	6500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6500.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030507016004	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06	378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
综合人工工日		小计							378.97	0.06	1.28	181.91	53.06
3.509工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7115.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摆闸-右	套	1	6500	6500		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6500.06	--	

项目编码	030501007004	项目名称	接口卡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	配套设备	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配套设备	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	152.45	457.31		73.18	21.34	152.45	457.31		73.18	21.34

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.34	13.01		2.08	0.61	4.34	13.01		2.08	0.61
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.73	44.19		7.07	2.06	14.73	44.19		7.07	2.06
综合人工工日		小计							171.52	514.51		82.33	24.01
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									792.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	514.51		--	
	材料费小计								--	514.51		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1923.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1687.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	236.24			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	2362.42			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	56.25			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	67.5			
合计					4409.86			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3296.76	100	3296.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116906.23	2.4	2805.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116906.23	0.42	491.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116906.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	322171.68	9	28995.45
合计					32292.21

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1923.69										
2	临时设施	2362.42										
3	建筑工人实名制费用	56.25										
4	智慧工地费用	67.5										
5	社会保险费	2805.75										
6	住房公积金	491.01										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：千里巷、彭城路小区弱电(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	874936.44	
1.1	人工费	203341.67	
1.2	材料费	578260.76	
1.3	施工机具使用费	2686.63	
1.4	企业管理费	65941.76	
1.5	利润	24705.62	
2	措施项目费	34210.03	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	34210.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14961.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40638.85	
5	税金	85480.68	
6	工程造价	1035266	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	960	25	24000	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	120	200	24000	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	35	200	7000	
4	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	60	60	3600	
5	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	1	300	300	
6	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	1	450	450	
7	011506003001	新建非机动车棚	1、具体样式详车棚详图图纸（含基础等全部），（每个4米设置一红灯笼灭火器） 2、可成品购买 3、其他满足甲方要求及图纸要求	m2	13	400	5200	
8	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	7	13.73	96.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040205006002	非机动车停车位标线	1、白色快干漆划线，线宽10cm，宽度不小于1.8m，长度根据楼前尺寸确定，各停车区施划非机动车标识图案。 2、部位：楼前非机动车停车位区	m2	2	15	30	
10	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	7500	7500	
11	011503001001	室外栏杆	1、室内外高差大于50cm两侧增设护栏，做法参22J403-1-2-8-B4 2、部位：专业总图所示部位	m	29.6	180	5328	
12	010507004001	室外踏步	1、破损踏步拆除，C30砼恢复，踏面随抹随平。 2、部位：单元入口 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	114.24	183.84	21001.88	
13	011507004001	信报箱	1、土建预留点位，由邮政部门统一安装，从最近点配电箱引入（每栋楼统一设置一处，每户一个）	户	80	70	5600	
14	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	2	408.92	817.84	
15	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	1	150	150	
16	050307009002	安全疏散指示和标识	1、成品购买自发光标识牌（每层、每栋设置），材质为银包边夜光丝印，尺寸为13x31x0.7cm 2、部位：专业总图所示 3、其他详图纸及满足甲方要求	个	39	75	2925	
17	050307009003	小区布局导视图	1、2250X500X150(钢龙骨外包1.5厚咖啡色不锈钢，厂家加工定制) 2、标识及LOGO采用10厚白色亚克力 3、部位：详专业总图所示部位，详见园林标识图纸	个	1	150	150	
18	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜 :(长宽500x300)，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	6	80	480	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面砂膜 (长宽900x500)，样式、参数见详图及效果图，每栋楼两套 2、部位：楼栋处	个	2	120	240	
20	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜（长宽 250x100），样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	40	50	2000	
21	050307009006	小区铭牌	1、1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌，样式、参数见详图 2、部位：小区入口处	套	1	150	150	
22	011505011001	转弯凸面镜	1、φ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	1	100	100	
23	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸 1000*350*50，做法参 17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	1	60	60	
24	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	50	15	750	
25	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	1	2500	2500	
26	011611005002	其他金属构件拆除	1、拆除、清运原外墙防盗网、雨篷、空调罩及支架等（含废旧热力管线及支架等） 2、孔洞处采用密封胶封严 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	94.33	24.76	2335.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	2117.83	45.09	95492.95	
28	011406001006	抹灰面油漆	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、贴格缝纸 6、真石漆主材喷涂两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整 7、涂刷透明面漆2遍 8、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 9、沿街外立面，说明或立面图中所示部位	m2	394.91	83.52	32982.88	
29	011502008001	外墙装饰线脚	1、新增外墙线脚，做法详见大样图 2、备注：说明或立面图中所示部位	m	167	15.37	2566.79	
30	010902006001	太阳能热水器立管序化	1、太阳能热水器移机，需重做外机基础。需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线 2、新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 3、部位：建筑立面太阳能热水器立管处，新建铝塑板盖板统一放置阳台阴角处	m	200.55	150	30082.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030701003001	空调拆机移机	1、规范空调机位，统一固定为窗户的右下角位置（或视施工现场情况定），空调外机保持同一竖向、水平 2、室外空调机移机后，需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线，并统一安装直径50的PVC管进行排水，安装成品空调外机罩。 3、空调采用成品钢架固定，空调罩采用成品中式铝合金格栅空调机位（外刷氟碳漆），铝合金厚度1.2。样式甲方确定，专业公司制作、安装并做安全复核 4、新建dn50UPC立管，冷凝管塞入UPYC立管中，入户处使用斜三通 5、部位：空调外机 6、包含但不限于含打孔及移内机、外机等	台(组)	53	380	20140	
32	011405001001	防盗网除锈刷漆	1、除锈一度刷漆（银色）两度。此工程量为外窗投影面积。 2、部位：防盗网等外漏钢构件	m2	219.03	2.93	641.76	
33	011406001005	涂料内墙	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，确保表面清洁。 2、涂刷内墙弹性腻子两遍。 3、涂刷两遍涂料，污迹全部覆盖，不泛黄。（内墙底部为10cm灰色涂料踢脚） 4、部位：含楼梯间、除楼梯靠外墙平台及单元入口处外公共部位内墙 5、其他：含脚手架等	m2	1650	28.69	47338.5	
34	010802004002	单元门	1、成品购买，门洞尺寸2x2.5米，材质为冷轧钢，表面喷塑处理，单元门框厚度不低于1.2，门板厚度不低于0.8，成品购买，含智能门禁、门禁软件系统 2、部位：单元出入口	套	6	1350	8100	
35	011106004002	楼梯面层修复	1、采用10厚聚合物水泥砂浆找平，安装成品金刚砂防滑 2、部位：楼梯间	m2	486	129.38	62878.68	
36	010507001002	入口坡道	1、C30混凝土浇筑，坡度1:10，宽度1.2m，安装成品防滑条 2、部位：单元门入口	m2	37.8	82.2	3107.16	
37	011503004001	扶手、栏杆更换	1、更换破损楼梯间栏杆扶手，做法参22J403-1-2-7-B1型 2、部位：楼梯间 3、高度详图纸图集及甲方要求 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m	249.48	270	67359.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011405001002	扶手、栏杆除锈刷漆	1、栏杆除锈一度刷漆两度，扶手刷漆两度 2、部位：楼梯间	m	249.48	3.22	803.33	
39	011503001002	增加适老扶手	1、ϕ50木扶手，详见图集11j930—k10—3 2、部位：楼梯间	m	388.08	85	32986.8	
40	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	914.03	10.27	9387.09	
41	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	914.03	331.31	302827.28	
42	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	381.36	37.21	14190.41	
43	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	12	50	600	
44	011201001003	花窗、线条修复	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、损坏构件更换，1:2.5聚合物水泥砂浆找补、清除表面起皮浮灰 4、部位：楼梯间花窗、线条等装饰构件	m2	106.47	81.44	8670.92	
45	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	59.85	93.69	5607.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010501006001	设备基础维修	1、破损电力、弱电等设备基础1：3聚合物水泥砂浆修补，涂料外墙粉刷（含井盖更换） 2、部位：电力、弱电等设备基础	套	12	80	960	
47	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	12	360	4320	
48	010802003002	屋面楼梯间外门	1、门洞尺寸1.2x2.2米，钢制丙级防火门做法参12J609 2、部位：屋面楼梯间	m2	15.84	450	7128	
		分部分项合计					874936.44	
		单价措施合计						
合计							874936.44	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1	60					60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	60		--	
	材料费小计							--	60		--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	300		--	
	材料费小计							--	300		--	

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	450		--	
	材料费小计								--	450		--	

项目编码	011506003001	项目名称	新建非机动车棚	计量单位	m2	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	成品非机动车棚	m2	1		400				400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	400		--	
	材料费小计							--	400		--	

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费											7.95
清单项目综合单价													13.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内					m	1.06	7.5	7.95			
	钢锯条					根	0.01	0.21				
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	7.95		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205006002	项目名称	非机动车停车位标线	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品收集房+保洁房	套	1		7500				7500			
综合人工工日		小计							7500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												7500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房	套	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

项目编码	011503001001	项目名称	室外栏杆	计量单位	m	工程量	29.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	室外栏杆	m	1		180				180			
综合人工工日		小计							180			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	010507004001	项目名称	室外踏步	计量单位	m2	工程量	114.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140+[1-141]*2	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚10cm内	10m2	0.1	150.55		48.18	18.07	15.06			4.82	1.81
6-351	非泵送现浇构件C30台阶	10m2水平投影面积	0.1	195.7	766.09	4.16	63.96	23.98	19.57	76.61	0.42	6.4	2.4
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	225.5	74.82	7.79	74.65	27.99	22.55	7.48	0.78	7.47	2.8
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	80	41.38	0.08	25.63	9.61	8	4.14	0.01	2.56	0.96
综合人工工日		小计						65.18	88.23	1.21	21.25	7.97
0.6035工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												183.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1638	457	74.86		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.258	6.02	1.55		
	钢管支撑	kg	0.089	3.59	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	2046	5.12		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	4.82	0.15		
	卡具	kg	0.016	4.18	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	6.14	0.05		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	437	3.9		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	88.23	--	

项目编码	011507004001	项目名称	信报箱	计量单位	户	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	户	1		70				70			
综合人工工日		小计							70			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.00045	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.21		1.61	0.58	0.22
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.39565	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35
6-308	非泵送现浇构件 C20桩承台独立柱基	m3	0.07535	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.8	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.01415	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.9	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.00235	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.95	8.81	0.25	0.7	0.26
综合人工工日		小计							58.43	231.77	64.6	39.36	14.76
0.541工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									408.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌	t	0.03024	5529	167.2		
	电焊条J422	kg	0.637199	6.25	3.98		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.646848	7.72	4.99		
	焊剂	kg	0.24912	3.43	0.85		
	氧气	m3	0.215712	2.83	0.61		
	乙炔气	m3	0.0936	14.05	1.32		
	防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000965	2046	1.97		

新点网上招投标系统

	垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.014973	6.14	0.09		
	金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.039544	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076857	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061034	0.69	0.04		
	水	m3	0.067344	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.03113	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003679	4.18	0.02		
	铁钉	kg	0.048336	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006139	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002397	3605	8.64		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	231.77	--	

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1	150					150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009002	项目名称	安全疏散指示和标识	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	安全疏散指示和标识	个	1		75					75			
综合人工工日		小计								75			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全疏散指示和标识	个	1	75	75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75	--	

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区布局导视图	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	单元号标识牌	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120				120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁艺大门	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	94.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	162		9.97	55.03	20.64	16.2		1	5.5	2.06
综合人工工日		小计							16.2		1	5.5	2.06
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	2117.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13

14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	394.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
D00050	外墙真石漆	m2	1		70					70			
综合人工工日		小计							7.69	72.38	0.05	2.48	0.92
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		

	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	外墙真石漆	m2	1	70	70		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	72.38	--	

项目编码	011502008001	项目名称	外墙装饰线脚	计量单位	m	工程量	167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	426.38	902.23	15.38	141.36	53.01	4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
综合人工工日		小计							4.26	9.02	0.15	1.41	0.53
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏装饰线100×30	m	1.1	8.15	8.97		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	010902006001	项目名称	太阳能热水器立管序化	计量单位	m	工程量	200.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	太阳能热水器立管序化	m	1		130					130			
D00052	铝塑板盖板	m	1		20					20			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调拆机移机	计量单位	台(组)	工程量	53

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	空调外机移机等	台(组)	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									380				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	380		--	
	材料费小计								--	380		--	

项目编码	011405001001	项目名称	防盗网除锈刷漆	计量单位	m2	工程量	219.03

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.05	31.1	13.59		9.95	3.73	1.56	0.68		0.5	0.19
综合人工工日		小计							1.56	0.68		0.5	0.19
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油						kg	0.0335	12.01	0.4			
	银粉漆						kg	0.0185	13.72	0.25			
	白布						m2	0.0005	3.43				
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	0.68		--	

项目编码	011406001005	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	1650

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	121.18	65.72		38.78	14.54	12.12	6.57		3.88	1.45
综合人工工日		小计							15.36	6.57		4.92	1.84
0.1422工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							28.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	白水泥	kg	0.182	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	010802004002	项目名称	单元门	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	单元门	套	1		1350				1350			
综合人工工日		小计							1350			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1350	--	
	材料费小计			--	1350	--	

项目编码	011106004002	项目名称	楼梯面层修复	计量单位	m2	工程量	486

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	820.37	61.68	15.23	267.39	100.27	82.04	6.17	1.52	26.74	10.03
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.055147	28.51	11.28		9.12	3.42	1.57	0.62		0.5	0.19
综合人工工日		小计						83.61	6.79	1.52	27.24	10.22
0.7742工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												129.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.01	583.13	5.83		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		

	金刚砂	kg	0.236581	2.43	0.57		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.79	--	

项目编码	010507001002	项目名称	入口坡道	计量单位	m2	工程量	37.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	92.02	467.89	1.35	29.88	11.2	9.2	46.79	0.14	2.99	1.12
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.009259	520.99	258.69	12.33	170.66	64	4.82	2.4	0.11	1.58	0.59
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.238095	28.51	11.28		9.12	3.42	6.79	2.69		2.17	0.81
综合人工工日		小计							20.81	51.88	0.25	6.74	2.52
0.1928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1015	457	46.39		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	复合木模板18mm	m2	0.02037	43.4	0.88		
	周转木材	m3	0.000611	2046	1.25		
	卡具	kg	0.001296	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.013796	3.59	0.05		
	铁钉	kg	0.030795	4.82	0.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001296	6.14	0.01		
	金刚砂	kg	1.021428	2.43	2.48		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	51.88	--	

项目编码	011503004001	项目名称	扶手、栏杆更换	计量单位	m	工程量	249.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	扶手、栏杆更换	m	1		270					270			
综合人工工日		小计								270			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													270
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	270		--	
	材料费小计								--	270		--	

项目编码	011405001002	项目名称	扶手、栏杆除锈刷漆	计量单位	m	工程量	249.48
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.055	31.1	13.59		9.95	3.73	1.71	0.75		0.55	0.21
综合人工工日		小计							1.71	0.75		0.55	0.21
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油						kg	0.03685	12.01	0.44			
	银粉漆						kg	0.02035	13.72	0.28			
	白布						m2	0.00055	3.43				
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	0.75		--	

项目编码	011503001002	项目名称	增加适老扶手	计量单位	m	工程量	388.08
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	增加适老扶手	m	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	85	--	
	材料费小计	--	85	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	914.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6			76.03	28.51	7.13			2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13			2.28	0.86
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	914.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日		小计							73.22	223.67	1.53	23.92	8.97
0.6778工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							331.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	381.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.004196	59.4			19.01	7.13	0.25			0.08	0.03
1-17	铸铁落水口	10只	0.004196	104.76			33.52	12.57	0.44			0.14	0.05
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76			7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
10-202	PVC管排水 PVC水落管 ϕ110	10m	0.1	59.62	200.72		19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 ϕ110	10只	0.004196	49.25	325.32		15.76	5.91	0.21	1.37		0.07	0.02

10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) ϕ150	10只	0.004196	237.17	242.5		75.89	28.46	1	1.02		0.32	0.12
综合人工工日		小计							10.24	22.46		3.28	1.23
0.0947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	1.102799	4.29	4.73		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.316799	5.88	1.86		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.019133	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗ϕ110	只	0.042799	21.44	0.92		
	铸铁落水口(带罩)ϕ150	套	0.04238	24.01	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.46	--	

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011201001003	项目名称	花窗、线条修复	计量单位	m2	工程量	106.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13

14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
综合人工工日		小计							33.52	33.05	0.09	10.75	4.03
0.3104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00021	2046	0.43		
	水	m3	0.00903	6.02	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	33.05	--	

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	59.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础维修	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	设备基础维修	套	1	80					80			
综合人工工日		小计							80			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复	计量单位	组(个)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1	360					360			
综合人工工日		小计							360			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												360

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	360	--	
	材料费小计			--	360	--	

项目编码	010802003002	项目名称	屋面楼梯间外门	计量单位	m2	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00048	钢质丙级防火门	m2	1	450					450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	14961.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13124.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1837.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	18373.67			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	437.47			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	437.47			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					34210.03			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40638.85	100	40638.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	909146.47	3.8	34547.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	909146.47	0.67	6091.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	909146.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	949785.32	9	85480.68
合计					126119.53

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	14961.42										
2	临时设施	18373.67										
3	建筑工人实名制费用	437.47										
4	智慧工地费用	437.47										
5	社会保险费	34547.57										
6	住房公积金	6091.28										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭城路246号-土建工程(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	25950	
1.1	人工费	1778.88	
1.2	材料费	23066.48	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	854.87	
1.5	利润	249.77	
2	措施项目费	1102.99	
2.1	单价措施项目费	82.51	
2.2	总价措施项目费	1020.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	445.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	762.89	
5	税金	2503.43	
6	工程造价	30319.31	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	1	1597.08	1597.08	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	2	109.28	218.56	
		分部小计					1815.64	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	39	91.79	3579.81	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	315	4.4	1386	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	105	13.55	1422.75	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					24134.36	
		分部分项合计					25950	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	82.51	82.51	
		单价措施合计					82.51	
合计							26032.51	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.08					1597.08			
综合人工工日		小计								1597.08			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1597.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.08	1597.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.08	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

综合人工工日		小计			19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日		未计价材料费							58.25
清单项目综合单价									91.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯		套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台150～250		块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150		套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40		十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费				--	0.31		--	
	材料费小计				--	60.04		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	315	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5					m	1.16	2.39	2.77			
	钢丝ϕ1.6					kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头					kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡					kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油					kg	0.005	9.01	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m					卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	2.92		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	105	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.29	0.87		0.14	0.04	0.29	0.87		0.14	0.04
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.57	52.71		8.43	2.46	17.57	52.71		8.43	2.46
综合人工工日		小计							17.86	53.58		8.57	2.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	53.58		--	
	材料费小计								--	53.58		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	445.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	390.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	54.67			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	546.68			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13.02			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	15.62			
合计					1020.48			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	762.89	100	762.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27052.99	2.4	649.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27052.99	0.42	113.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27052.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	27815.88	9	2503.43
合计					3266.32

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	445.16										
2	临时设施	546.68										
3	建筑工人实名制费用	13.02										
4	智慧工地费用	15.62										
5	社会保险费	649.27										
6	住房公积金	113.62										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭城路246号消防改造及照明设施工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	34527.12	
1.1	人工费	4517.55	
1.2	材料费	26185.25	
1.3	施工机具使用费	994.58	
1.4	企业管理费	2177.45	
1.5	利润	652.29	
2	措施项目费	1250.16	
2.1	单价措施项目费	166.53	
2.2	总价措施项目费	1083.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	472.7	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	810.1	
5	税金	3292.86	
6	工程造价	39880.24	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：CD-1 10.0KW 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4269.93	4269.93	
2	030404017002	配电箱	1、名称：CD-1 6.0KW 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2，无端子外部接线6mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4155.13	4155.13	
3	040501004001	配管	1、名称：电缆管 2、规格：SC32 3、埋地敷设	m	89.86	28.29	2542.14	
4	040804001001	配管	1、名称：配管 2、规格：PE32 3、埋地敷设	m	12.09	7.93	95.87	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	95.18	18.58	1768.44	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-4.0 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	66.95	5.52	369.56	
7	030412007001	一般路灯	1、名称：太阳能路灯 2、配置：灯杆、控制器、光源1×50w LED(色温:3000k)，路灯基础、路灯接地	套	7	2674.61	18722.27	
8	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	987.65	987.65	
9	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1069.97	1069.97	
10	040101002001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	28.55	11.86	338.6	
11	010103001001	回填方	回填	m3	28.55	7.27	207.56	
		分部小计					34527.12	
		分部分项合计					34527.12	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	166.53	166.53	
		单价措施合计					166.53	
合计							34693.65	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	27.32	14.44		13.11	3.82	13.66	7.22		6.56	1.91
综合人工工日		小计							343.92	39.68	73.1	165.08	48.15
3.1845工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									4269.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD-1 10.0KW	台	1	3600	3600		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3639.68	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24

4-413	无端子外部接线6	10个	1.1	27.32	14.44		13.11	3.82	30.05	15.88		14.42	4.2
综合人工工日		小计							360.31	48.34	73.1	172.94	50.44
3.3363工日		未计价材料费							3450				
清单项目综合单价									4155.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD-1 6.0KW	台	1	3450	3450		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#	张	2.1	0.86	1.81		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	1.1	1.89	2.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3498.34	--	

项目编码	040501004001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	89.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	774.58	136.62	36.43	371.8	108.44	7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
综合人工工日		小计							7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
0.0717工日		未计价材料费							14.01				
清单项目综合单价									28.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC32	m	1.03	13.6	14.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.38	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	293.44	0.23		140.85	41.08	2.93			1.41	0.41
综合人工工日		小计							2.93			1.41	0.41
0.0272工日		未计价材料费							3.18				
清单项目综合单价									7.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE32	m	1.06	3	3.18		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	95.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									18.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3X4	m	1.01	14.31	14.45		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.8	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	66.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	64.15	15.35		30.79	8.98	0.64	0.15		0.31	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.15		0.31	0.09
0.0059工日		未计价材料费							4.33				
清单项目综合单价									5.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4.0	m	1.1	3.94	4.33		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							2262.91				
清单项目综合单价									2674.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能路灯 1×50w LED(色温:3000k)	套	1.01	1952.04	1971.56		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	2272.89	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									987.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	28.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	28.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	回填土	1000m3	0.001002	577.37		4998.95	1115.26	557.63	0.58		5.01	1.12	0.56
综合人工工日		小计							0.58		5.01	1.12	0.56
0.0054工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.66	46.99		7.52	2.19	15.66	46.99		7.52	2.19
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.38	61.16		9.78	2.85	20.38	61.16		9.78	2.85
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							36.04	108.15		17.3	5.04
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	108.15	--	
	材料费小计			--	108.15	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	472.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	414.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	58.05			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	580.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13.82			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	16.59			
合计					1083.63			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	810.1	100	810.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28727.28	2.4	689.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28727.28	0.42	120.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28727.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	36587.38	9	3292.86
合计					4102.96

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	472.7										
2	临时设施	580.52										
3	建筑工人实名制费用	13.82										
4	智慧工地费用	16.59										
5	社会保险费	689.45										
6	住房公积金	120.65										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭城路246号电气工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	934108.46	
1.1	人工费	206077.65	
1.2	材料费	633442.13	
1.3	施工机具使用费	2731.27	
1.4	企业管理费	66829.44	
1.5	利润	25027.97	
2	措施项目费	36523.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	36523.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15973.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43387.26	
5	税金	91261.74	
6	工程造价	1105281.1	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011611005001	拆除垃圾、杂物	1、拆除影响公共安全、占用公共设施的废弃设施、废弃垃圾道等；垃圾清运20km，投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 2、部位：公共部位 3、备注：清理垃圾前与相关部门对接	m2	960	25	24000	
2	010103002001	清理室外杂物	1、清除卫生死角；垃圾清运20km（含屋顶垃圾）投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：公共部位 3、备注：清楚卫生死角	车	120	200	24000	
3	010103002002	清理楼道杂物	1、清理楼道杂物；垃圾清运20km投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整，6T/车 2、部位：楼道 3、备注：清理楼道杂物	车	35	200	7000	
4	011406001002	外墙彩绘	1、部位：楼道、围墙、外墙，施工内容由施工现场定 2、墙体防水、防霉彩绘等满足甲方要求 3、具体样式需专业有资质公司设计、施工 4、位置施工现场定 5、其他：含脚手架等	m2	60	60	3600	
5	011508004001	成品单元入口宣传栏	1、PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏（基础大样图详图纸）其他未尽事宜详图纸大样 2、具体样式由甲方确定 3、部位：单元入口处	套	1	300	300	
6	011406001003	小区红色物业宣传墙	1、PVC+亚克力，宣传logo及文化标语，面积约10m²，内容施工现场社区确定（基础大样图详图纸） 2、成品定制，样式由甲方定 3、名称：小区红色物业宣传墙 4、部位：小区入口处	套	1	450	450	
7	011506003001	新建非机动车棚	1、具体样式详车棚详图图纸（含基础等全部），（每个4米设置一红灯笼灭火器） 2、可成品购买 3、其他满足甲方要求及图纸要求	m2	13	400	5200	
8	080701005001	管线预埋	1、非电动车充电桩预留管线 2、材质为：ϕ50PE管 3、由相应楼栋控制柜接入	m	5	13.73	68.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040205006002	非机动车停车位标线	1、白色快干漆划线，线宽10cm，宽度不小于1.8m，长度根据楼前尺寸确定，各停车区施划非机动车标识图案。 2、部位：楼前非机动车停车位区	m2	2	15	30	
10	040205006001	停车位标线	1、每一个停车位4平方米快干漆划线 2、具体部位详专业总图所示部位	m2	16	15	240	
11	010606013002	成品收集房+保洁房	1、收集房+保洁房，规格1.8x4.0x2.8（h），镀锌方管结构，定制镀锌板墙体，隔热顶板，PVC吊顶，防滑镀锌地板，配太阳能系统（含太阳能板）、4个240L垃圾桶、洗手盆等智能设施，垃圾桶参数见说明 2、其他详图纸及满足甲方要求 3、部位：专业总图所示部位	套	1	7500	7500	
12	011507004001	信报箱	1、土建预留点位，由邮政部门统一安装，从最近点配电箱引入（每栋楼统一设置一处，每户一个）	户	107	70	7490	
13	011501005002	普通晾衣架	普通晾衣架 1、详见大样图 2、可成品购买，样式参见方确认	组	4	409.23	1636.92	
14	050307009001	宣传、公示牌	宣传、公示牌 1、详见大样图 2、可成品定制，样式参建方确认	个	1	150	150	
15	050307009002	安全疏散指示和标识	1、成品购买自发光标识牌（每层、每栋设置），材质为银包边夜光丝印，尺寸为13x31x0.7cm 2、部位：专业总图所示 3、其他详图纸及满足甲方要求	个	28	75	2100	
16	050307009003	小区布局导视图	1、2250X500X150(钢龙骨外包1.5厚咖啡色不锈钢，厂家加工定制) 2、标识及LOGO采用10厚白色亚克力 3、部位：详专业总图所示部位，详见园林标识图纸	个	1	150	150	
17	050307009004	单元号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜 :(长宽500x300)，样式、参数见详图及效果图 2、部位：单元入口处	个	4	80	320	
18	050307009005	楼栋号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面砂膜 (长宽900x500)，样式、参数见详图及效果图， 2、部位：楼栋处	个	3	120	360	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	050307009007	楼层号标识牌	1、成品定制铝合金标识牌，10厚古铜色铝板表面磨砂膜（长宽250x100），样式、参数见详图及效果图 2、部位：楼栋处	个	27	50	1350	
20	050307009006	小区铭牌	1、1.2厚拉丝不锈钢小区铭牌，样式、参数见详图 2、部位：小区入口处	套	1	150	150	
21	011505011001	转弯凸面镜	1、ϕ600，镜面材料：进口PC或亚克力，镜背材料：耐老化玻璃钢 2、成品购买 3、部位：详专业总图所示	个	1	100	100	
22	040205019001	减速带	1、成品购买，人字形橡胶减速带，小区出入口处安装，单个尺寸1000*350*50，做法参17J927-1-3-10-B 2、部位：详专业总图所示	套	1	60	60	
23	040205006003	消防标线	1、黄色快干漆划线，小区出入口消防车道警示标线及文字、消防车道标线等其他消防标线。 2、部位：小区出入口及消防通道	m2	40	15	600	
24	010802002001	铁艺大门	1、成品定制铁艺大门，带识别系统（刷卡及人脸识别），铁艺大门做法参15J001-17-7	套	1	2500	2500	
25	011611005002	其他金属构件拆除	1、拆除、清运原外墙防盗网、雨篷、空调罩及支架等（含废旧热力管线及支架等） 2、孔洞处采用密封胶封严 3、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	127.22	24.76	3149.97	
26	011406001004	涂料外墙粉刷	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁。 2、涂刷专用粘结剂一遍。 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍。 4、封闭底漆一遍。 5、外墙涂料两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整。 6、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m2	2964.44	45.09	133666.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011406001006	抹灰面油漆	1、基层处理：清洗掉原有外墙涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，破损处采用聚合物水泥砂浆找平，用清水清洗墙面的浮灰、污渍等确保表面平整清洁 2、涂刷专用粘结剂一遍 3、涂刷外墙专用防水腻子两遍 4、封闭底漆一遍 5、贴格缝纸 6、真石漆主材喷涂两遍（厚度≥2mm），颜色根据小区不同情况进行调整 7、涂刷透明面漆2遍 8、其他：含脚手架等，建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整 9、沿街外立面，说明或立面图中所示部位	m2	581.14	83.52	48536.81	
28	010902006001	太阳能热水器立管序化	1、太阳能热水器移机，需重做外机基础。需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线 2、新建铝塑板盖板（40方钢轻钢骨架） 3、部位：建筑立面太阳能热水器立管处，新建铝塑板盖板统一放置阳台阴角处	m	318.15	150	47722.5	
29	030701003001	空调拆机移机	1、规范空调机位，统一固定为窗户的右下角位置（或视施工现场情况定），空调外机保持同一竖向、水平 2、室外空调机移机后，需要根据现场情况加长或全部更换内外机连接管线，并统一安装直径50的PVC管进行排水，安装成品空调外机罩。 3、空调采用成品钢架固定，空调罩采用成品中式铝合金格栅空调机位（外刷氟碳漆），铝合金厚度1.2。样式甲方确定，专业公司制作、安装并做安全复核 4、新建dn50UPC立管，冷凝管塞入UPYC立管中，入户处使用斜三通 5、部位：空调外机 6、包含但不限于含打孔及移内机、外机等	台(组)	73	380	27740	
30	011405001001	防盗网除锈刷漆	1、除锈一度刷漆（银色）两度。此工程量为外窗投影面积。 2、部位：防盗网等外漏钢构件	m2	385.62	2.93	1129.87	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011406001005	涂料内墙	1、基层处理：清洗掉原有外墙的松散涂料，基层刮糙。应注意将墙面上的灰渣等杂物清理干净，凸起磨平，确保表面清洁。 2、涂刷内墙弹性腻子两遍。 3、涂刷两遍涂料，污迹全部覆盖，不泛黄。（内墙底部为10cm灰色涂料踢脚） 4、部位：含楼梯间、除楼梯靠外墙平台及单元入口处外公共部位内墙 5、其他：含脚手架等	m2	1240.02	28.69	35576.17	
32	010802004002	单元门	1、成品购买，门洞尺寸2x2.5米，材质为冷轧钢，表面喷塑处理，单元门框厚度不低于1.2，门板厚度不低于0.8，成品购买，含智能门禁、门禁软件系统 2、部位：单元出入口	套	4	1350	5400	
33	011106004002	楼梯面层修复	1、采用10厚聚合物水泥砂浆找平，安装成品金刚砂防滑 2、部位：楼梯间	m2	244	130.67	31883.48	
34	010507001002	入口坡道	1、C30混凝土浇筑，坡度1:10，宽度1.2m，安装成品防滑条 2、部位：单元门入口	m2	25.2	76.91	1938.13	
35	080807013001	楼梯间孔洞封堵	1、孔洞大于5cm采用C20微膨胀混凝土封堵，小于5cm建筑密封膏封堵，含弱电、给水、电力等拆除或遗留孔洞 2、部位：楼梯间	m2	4	85	340	
36	011001006001	给水竖管保温层规整	1、给水管网规整，破损保温层清理，采用橡塑保温棉+铝箔密封修补，300x300mm铝板包封 2、部位：楼梯间	m	118	50	5900	
37	011503001002	增加适老扶手	1、ϕ50木扶手，详见图集11j930—k10—3 2、部位：楼梯间	m	262.24	85	22290.4	
38	011405001002	扶手、栏杆除锈刷漆	1、栏杆除锈一度刷漆两度，扶手刷漆两度 2、部位：楼梯间	m	181.42	3.22	584.17	
39	011503004002	扶手、栏杆更换	1、更换破损楼梯间栏杆扶手，做法参22J403-1-2-7-B1型 2、部位：楼梯间 3、高度详图纸图集及甲方要求 4、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整	m	181.42	270	48983.4	
40	011607001001	刚性层拆除	1、敲除、清运破损构造层后表面杂物清理干净，凸起磨平或聚合物水泥砂浆找补，至符合施工要求。（包含屋面其他垃圾拆除、清运）。	m2	1160.48	10.27	11918.13	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010902003001	平屋面整治	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、1.0厚合成高分子防水涂料隔汽层 3、30厚B1级XPS挤塑聚苯板 4、20厚1：3水泥砂浆找平。 5、3+3厚SBS橡胶沥青防水卷材。（防水上翻工程量综合考虑进综合单价，满足现场及施工要求） 6、10厚1:4石灰砂浆隔离层。 7、40厚C20细石混凝土（内配ϕ4@100单层双向钢筋）设分仓缝3000X3000钢筋必须断开，缝宽12mm，内嵌聚氨酯密封膏。泛水处做法参照12J201-A14-2 8、部位：平屋面 9、建筑垃圾外运，运距暂按20KM,投标单位勘察现场后自行报价，结算不调整整	m2	1160.48	331.31	384478.63	
42	010902004001	更换雨落水管	（1）拆除原破损雨水斗、雨落水管 （2）新建雨水斗、雨落水管，做法参12J201-H6-1，DN110PVC管	m	318.15	41.24	13120.51	
43	010902004002	外立面污水管	1、拆除原破损污水管管 2、新建污水立管，做法参12J201-H6- 1，DN110PVC管 3、住户污水管外接，按需孔洞预留及封堵等 4、部位：厨房、阳台污水管 5、备注：原则同一单元设置一处污水立管，各户支管接入，立管工程量详给排水专业，污水管更换需社区征求居民同意	户	8	50	400	
44	011201001002	檐口处理	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY)聚醋胎 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平、清除表面起皮浮灰 5、敲除后重做防水，涂料粉刷 6、部位：屋面、单元入口等檐口处	m2	23.63	165.31	3906.28	
45	011201001003	花窗、线条修复	1、外墙粉刷 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、损坏构件更换，1:2.5聚合物水泥砂浆找补、清除表面起皮浮灰 4、部位：楼梯间花窗、线条等装饰构件	m2	66.98	81.44	5454.85	
46	011101001002	楼梯间一层地面修复	1、10cmC30混凝土+10cm级配碎石 2、部位：楼梯间	m2	25.2	93.69	2360.99	
47	010802003001	屋面楼梯间外门	1、门洞尺寸1.2x2.2米，钢制丙级防火门做法参12J609 2、部位：屋面楼梯间	m2	10.56	450	4752	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010501006001	设备基础维修	1、破损电力、弱电等设备基础1：3聚合物水泥砂浆修补，涂料外墙粉刷（含井盖更换） 2、部位：电力、弱电等设备基础	套	8	80	640	
49	031003013001	水表井破损恢复	1、240厚砖砌矩形水表井（尺寸按原规格），内部1:3水泥砂浆20厚抹面，构造参07MS101-2-41。（含井盖更换） 2、部位：水表井	组(个)	8	360	2880	
		分部分项合计					934108.46	
		单价措施合计						
合计							934108.46	

综合单价分析表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

项目编码	011611005001	项目名称	拆除垃圾、杂物	计量单位	m2	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00049	拆除垃圾、杂物、垃圾清运20KM	m2	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010103002001	项目名称	清理室外杂物	计量单位	车	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理室外杂物，及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010103002002	项目名称	清理楼道杂物	计量单位	车	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理楼道杂物,及建筑垃圾外运20KM	车	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙彩绘	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	外墙彩绘	m2	1	60					60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	60		--	
	材料费小计							--	60		--	

项目编码	011508004001	项目名称	成品单元入口宣传栏	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	PVC+亚克力，60x90cm，成品定制单元入口宣传栏	套	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	300		--	
	材料费小计							--	300		--	

项目编码	011406001003	项目名称	小区红色物业宣传墙	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00006	PVC+亚克力，宣传logo及文化标语	套	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	450		--	
	材料费小计								--	450		--	

项目编码	011506003001	项目名称	新建非机动车棚	计量单位	m2	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	成品非机动车棚	m2	1		400				400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	400		--	
	材料费小计							--	400		--	

项目编码	080701005001	项目名称	管线预埋	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补26	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	401.54	0.23		128.49	48.18	4.02			1.28	0.48
综合人工工日		小计							4.02			1.28	0.48
0.0372工日		未计价材料费											7.95
清单项目综合单价													13.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径50mm以内					m	1.06	7.5	7.95			
	钢锯条					根	0.01	0.21				
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	7.95		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205006002	项目名称	非机动车停车位标线	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	040205006001	项目名称	停车位标线	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00055	快干漆	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010606013002	项目名称	成品收集房+保洁房	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品收集房+保洁房	套	1		7500				7500			
综合人工工日		小计							7500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												7500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品收集房+保洁房	套	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011507004001	项目名称	信报箱	计量单位	户	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信报箱	户	1		70				70			
综合人工工日		小计							70			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011501005002	项目名称	普通晾衣架	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000475	467.86		3586.21	1297.3	486.49	0.22		1.7	0.62	0.23
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.39565	33.7		0.83	11.05	4.14	13.33		0.33	4.37	1.64
7-8	钢管柱制作	t	0.0288	655.78	6238.59	1856.67	803.98	301.49	18.89	179.67	53.47	23.15	8.68
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.0288	474.34	170.89	204.84	217.34	81.5	13.66	4.92	5.9	6.26	2.35
6-308	非泵送现浇构件 C20桩承台独立柱基	m3	0.07535	59.62	461.86	36.91	30.89	11.58	4.49	34.8	2.78	2.33	0.87
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.014175	417.31	252.18	18.03	139.31	52.24	5.92	3.57	0.26	1.97	0.74
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.002375	828.14	3750.14	104.85	298.56	111.96	1.97	8.91	0.25	0.71	0.27
综合人工工日		小计							58.48	231.87	64.69	39.41	14.78
0.5415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													409.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌	t	0.03024	5529	167.2		
	电焊条J422	kg	0.63744	6.25	3.98		

	碳钢埋弧焊丝	kg	0.646848	7.72	4.99		
	焊剂	kg	0.24912	3.43	0.85		
	氧气	m3	0.215712	2.83	0.61		
	乙炔气	m3	0.0936	14.05	1.32		
	防锈漆	kg	0.084384	15.17	1.28		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000967	2046	1.98		
	垫铁	kg	0.821952	4.29	3.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.014987	6.14	0.09		
	金属校正器	kg	0.006336	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.039607	5.726	0.23		
	麻袋	条	0.00288	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000576	5.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076857	447	34.36		
	塑料薄膜	m2	0.061034	0.69	0.04		
	水	m3	0.067347	6.02	0.41		
	复合木模板18mm	m2	0.031185	43.4	1.35		
	卡具	kg	0.003686	4.18	0.02		
	铁钉	kg	0.048422	4.9	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006191	6.25	0.04		
	钢筋16	t	0.002423	3605	8.73		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	231.87	--	

项目编码	050307009001	项目名称	宣传、公示牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	宣传、公示牌	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传、公示牌	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307009002	项目名称	安全疏散指示和标识	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	安全疏散指示和标识	个	1		75				75			
综合人工工日		小计							75			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	安全疏散指示和标识			个	1	75		75				
	其他材料费					--				--		
	材料费小计					--		75		--		

项目编码	050307009003	项目名称	小区布局导视图	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	小区布局导视图	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	小区布局导视图			个	1	150		150				
	其他材料费					--				--		
	材料费小计					--		150		--		

项目编码	050307009004	项目名称	单元号标识牌	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	单元号标识牌	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单元号标识牌	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	050307009005	项目名称	楼栋号标识牌	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼栋号标识牌	个	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼栋号标识牌	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	050307009007	项目名称	楼层号标识牌	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	楼层号标识牌	个	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层号标识牌	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307009006	项目名称	小区铭牌	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	小区铭牌	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小区铭牌	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505011001	项目名称	转弯凸面镜	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	转弯凸面镜	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速带	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	减速带	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	60	--

项目编码	040205006003	项目名称	消防标线	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	消防标线	m2	1		15				15			
综合人工工日		小计							15			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010802002001	项目名称	铁艺大门	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	铁艺大门	套	1		2500				2500			
综合人工工日		小计							2500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁艺大门	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	127.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-7	防盗窗 铝合金	10m2	0.1	162		9.97	55.03	20.64	16.2		1	5.5	2.06
综合人工工日		小计							16.2		1	5.5	2.06
0.15工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												24.76

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011406001004	项目名称	涂料外墙粉刷	计量单位	m2	工程量	2964.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
综合人工工日		小计							19.35	17.16	0.05	6.21	2.32
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.16	--	

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	581.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39

14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	33.7	16.88		10.78	4.04	3.37	1.69		1.08	0.4
D00050	外墙真石漆	m2	1		70					70			
综合人工工日		小计							7.69	72.38	0.05	2.48	0.92
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00001	2046	0.02		
	水	m3	0.00443	6.02	0.03		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	外墙真石漆	m2	1	70	70		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	72.38	--	

项目编码	010902006001	项目名称	太阳能热水器立管序化	计量单位	m	工程量	318.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	太阳能热水器立管序化	m	1		130				130			
D00052	铝塑板盖板	m	1		20				20			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调拆机移机	计量单位	台(组)	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	空调外机移机等	台(组)	1		380				380			
综合人工工日		小计							380			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								380
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	380	--	
	材料费小计				--	380	--	

项目编码	011405001001	项目名称	防盗网除锈刷漆	计量单位	m2	工程量	385.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.05	31.1	13.59		9.95	3.73	1.56	0.68		0.5	0.19
综合人工工日		小计							1.56	0.68		0.5	0.19
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油		kg	0.0335	12.01	0.4		
	银粉漆		kg	0.0185	13.72	0.25		
	白布		m2	0.0005	3.43			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	0.68	--	

项目编码	011406001005	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	1240.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			10.37	3.89	3.24			1.04	0.39
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	121.18	65.72		38.78	14.54	12.12	6.57		3.88	1.45
综合人工工日		小计							15.36	6.57		4.92	1.84
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆		kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶		kg	0.105	2.14	0.22		

新点网上招投标系统

	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	白水泥	kg	0.182	0.528	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	010802004002	项目名称	单元门	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	单元门	套	1	1350					1350			
综合人工工日		小计							1350			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1350	--	
	材料费小计			--	1350	--	

项目编码	011106004002	项目名称	楼梯面层修复	计量单位	m2	工程量	244

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	820.37	61.68	15.23	267.39	100.27	82.04	6.17	1.52	26.74	10.03
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.079737	28.51	11.28		9.12	3.42	2.27	0.9		0.73	0.27
综合人工工日		小计							84.31	7.07	1.52	27.47	10.3
0.7807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.01	583.13	5.83		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	金刚砂	kg	0.342072	2.43	0.83		
	水泥32.5级	kg		0.348			
	中砂	t		151			
	其他材料费			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	7.07	--	

项目编码	010507001002	项目名称	入口坡道	计量单位	m2	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.083333	92.02	467.89	1.35	29.88	11.2	7.67	38.99	0.11	2.49	0.93
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.013889	520.99	258.69	12.33	170.66	64	7.24	3.59	0.17	2.37	0.89
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.238095	28.51	11.28		9.12	3.42	6.79	2.69		2.17	0.81
综合人工工日		小计							21.7	45.27	0.28	7.03	2.63
0.2009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.084583	457	38.65		
	水	m3	0.055833	6.02	0.34		
	复合木模板18mm	m2	0.030556	43.4	1.33		
	周转木材	m3	0.000917	2046	1.88		
	卡具	kg	0.001944	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.020695	3.59	0.07		
	铁钉	kg	0.046195	4.82	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001944	6.14	0.01		
	金刚砂	kg	1.021428	2.43	2.48		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	45.27	--	

项目编码	080807013001	项目名称	楼梯间孔洞封堵	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	楼梯间孔洞封堵	m2	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯间孔洞封堵	m2	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	011001006001	项目名称	给水竖管保温层规整	计量单位	m	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00041	给水竖管保温层规整	m	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								50				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水竖管保温层规整			m		1		50	50			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	50		--	

项目编码	011503001002	项目名称	增加适老扶手	计量单位	m	工程量	262.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	增加适老扶手	m	1		85				85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	85		--	
	材料费小计							--	85		--	

项目编码	011405001002	项目名称	扶手、栏杆除锈刷漆	计量单位	m	工程量	181.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.055	31.1	13.59		9.95	3.73	1.71	0.75		0.55	0.21
综合人工工日		小计							1.71	0.75		0.55	0.21
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.03685	12.01	0.44		
	银粉漆	kg	0.02035	13.72	0.28		
	白布	m2	0.00055	3.43			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	011503004002	项目名称	扶手、栏杆更换	计量单位	m	工程量	181.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	扶手、栏杆更换	m	1		270					270			
综合人工工日		小计								270			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													270

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	270	--	
	材料费小计			--	270	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	1160.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	平屋面 刚性防水	10m2	0.03	237.6			76.03	28.51	7.13			2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13			2.28	0.86
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010902003001	项目名称	平屋面整治	计量单位	m2	工程量	1160.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	193.1	227.42	8.99	64.67	24.25	19.31	22.74	0.9	6.47	2.43
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2279.66	3954.17	74.69	753.39	282.52	4.5	7.81	0.15	1.49	0.56
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	33.05	70.7	0.16	10.63	3.99	3.31	7.07	0.02	1.06	0.4
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	125.71	1116.58		40.23	15.09	12.57	111.66		4.02	1.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	100.67	179.23	0.41	32.35	12.13	10.07	17.92	0.04	3.24	1.21
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	103.68	217.15		33.18	12.44	10.37	21.72		3.32	1.24
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	38.88	195.48	3.9	13.69	5.13	3.89	19.55	0.39	1.37	0.51
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	91.95	152.01	0.33	29.53	11.07	9.2	15.2	0.03	2.95	1.11
综合人工工日		小计							73.22	223.67	1.53	23.92	8.97
0.6778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									331.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20细石	m3	0.0406	467	18.96		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	2046	0.2		
	细砂	t	0.003	146	0.44		
	铁钉	kg	0.005	4.82	0.02		
	水	m3	0.0652	6.02	0.39		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3805	7.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	6.14	0.14		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	403	7.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	45.8	107.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		

	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	403	17.84		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	696	21.72		
	合成高分子防水涂料	kg	1.2	16.29	19.55		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	428	15.13		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	223.67	--	

项目编码	010902004001	项目名称	更换雨落水管	计量单位	m	工程量	318.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	PVC、白铁、玻璃钢水斗	10只	0.007544	59.4			19.01	7.13	0.45			0.14	0.05
1-17	铸铁落水口	10只	0.007544	104.76			33.52	12.57	0.79			0.25	0.09
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	23.76			7.6	2.85	2.38			0.76	0.29
10-202	PVC管排水 PVC水落管 ϕ110	10m	0.1	59.62	200.72		19.08	7.15	5.96	20.07		1.91	0.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 ϕ110	10只	0.007544	49.25	325.32		15.76	5.91	0.37	2.45		0.12	0.04
10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) ϕ150	10只	0.007544	237.17	242.5		75.89	28.46	1.79	1.83		0.57	0.21
综合人工工日		小计							11.74	24.35		3.75	1.4
0.1086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	13.06	13.32		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	1.136949	4.29	4.88		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.350949	5.88	2.06		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.020037	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗ϕ110	只	0.076949	21.44	1.65		
	铸铁落水口(带罩)ϕ150	套	0.076194	24.01	1.83		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	24.35	--

项目编码	010902004002	项目名称	外立面污水管	计量单位	户	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	外立面污水管	户	1		50				50			
综合人工工日		小计							50			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011201001002	项目名称	檐口处理	计量单位	m2	工程量	23.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	82.08			26.27	9.85	8.21			2.63	0.99
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	97.2	603.52		31.1	11.66	9.72	60.35		3.11	1.17
综合人工工日		小计							50.37	92.71	0.04	16.13	6.06
0.4664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	普通木成材	m3	0.0002	2046	0.41		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		

新点网上招投标系统

	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	92.71	--	

项目编码	011201001003	项目名称	花窗、线条修复	计量单位	m2	工程量	66.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	116.64	147.78		37.32	14	11.66	14.78		3.73	1.4
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.005	215.14	137.56	9.34	71.83	26.94	1.08	0.69	0.05	0.36	0.13
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.75	175.78	0.37	66.6	24.97	20.78	17.58	0.04	6.66	2.5
综合人工工日		小计							33.52	33.05	0.09	10.75	4.03
0.3104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15	1.8		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	17	3.4		
	白水泥	kg	0.3	0.528	0.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	聚合物面层砂浆	m3	0.00114	583.13	0.66		
	普通木成材	m3	0.00021	2046	0.43		
	水	m3	0.00903	6.02	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	428	17.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	33.05	--	

项目编码	011101001002	项目名称	楼梯间一层地面修复	计量单位	m2	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	68.69	212.4	1.23	22.37	8.39	6.87	21.24	0.12	2.24	0.84
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	105.84	468.89	1.75	34.43	12.91	10.58	46.89	0.18	3.44	1.29
综合人工工日		小计							17.45	68.13	0.3	5.68	2.13
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	120	1.44		
	碎石5～40mm	t	0.165	120	19.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	457	46.43		
	水	m3	0.076	6.02	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.13	--	

项目编码	010802003001	项目名称	屋面楼梯间外门	计量单位	m2	工程量	10.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00048	钢质丙级防火门	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础维修	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	设备基础维修	套	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表井破损恢复	计量单位	组(个)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	水表井破损恢复	组(个)	1		360					360			
综合人工工日		小计								360			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									360				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	360	--	
	材料费小计			--	360	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	15973.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14011.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1961.63			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	19616.28			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	467.05			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	467.05			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					36523.64			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	43387.26	100	43387.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	970632.1	3.8	36884.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	970632.1	0.67	6503.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	970632.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1014019.36	9	91261.74
合计					134649

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	15973.26										
2	临时设施	19616.28										
3	建筑工人实名制费用	467.05										
4	智慧工地费用	467.05										
5	社会保险费	36884.02										
6	住房公积金	6503.24										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭城路290号-土建工程(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	24762.22	
1.1	人工费	1392.72	
1.2	材料费	22504.64	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	669.3	
1.5	利润	195.56	
2	措施项目费	1038.45	
2.1	单价措施项目费	65.21	
2.2	总价措施项目费	973.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	424.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	727.58	
5	税金	2387.54	
6	工程造价	28915.79	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防改造						
1	030901013001	微型消防站	1、名称：红色，外形尺寸1.6*1.2*0.39，钢化玻璃，内部含有灭火级别为2A的手提式灭火器，型号为MF/ABC3型四套，消防头盔、衣服、裤子、手套、腰带、靴子各两套，面罩、灭火毯、水电、水带、接口、水枪、扳手、安全绳各一套	个	1	1597.12	1597.12	
2	030901013002	灭火器	1、名称：每组2个灭火器，每组两个ABC干粉灭火器，参数：手提式干粉灭火器，驱动气体氮气99.5% 、灭火级别2A 55B、尺寸约54*12.7CM，每个单元入口处一组，小车棚一组，大车棚两组，值班室一组	具(组)	6	109.28	655.68	
		分部小计					2252.8	
		照明设施						
3	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道声控灯 2、规格：5wLED声控灯，包含声光控制器、LED灯、外电接入等。	套	28	91.79	2570.12	
4	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	246	4.4	1082.4	
5	030411001001	配管	1、名称：PC20套管、含打孔密封膏封堵	m	82	13.55	1111.1	
6	030411001002	外电接入	1、名称：含外电接入、电表等零星工程	项	1	17745.8	17745.8	
		分部小计					22509.42	
		分部分项合计					24762.22	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	65.21	65.21	
		单价措施合计					65.21	
合计							24827.43	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

项目编码	030901013001	项目名称	微型消防站	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	微型消防站	个	1		1597.12					1597.12			
综合人工工日		小计								1597.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1597.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微型消防站	个	1	1597.12	1597.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.12	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	116.42			55.88	16.3	11.64			5.59	1.63
综合人工工日		小计							11.64			5.59	1.63
0.1078工日		未计价材料费											90.42
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	1	57.67	57.67		
	灭火器放置箱	个	0.5	65.5	32.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	196.02	17.89		94.09	27.44	19.6	1.79		9.41	2.74

综合人工工日	小计			19.6	1.79		9.41	2.74
0.1815工日	未计价材料费							58.25
清单项目综合单价								91.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道声控灯	套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.31		--	
	材料费小计			--	60.04		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	246

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	91.48	15.28		43.91	12.81	0.91	0.15		0.44	0.13
综合人工工日		小计							0.91	0.15		0.44	0.13
0.0085工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BVV-2.5						m	1.16	2.39	2.77			
	钢丝ϕ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.01	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.92		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	671.22	80.46		322.19	93.97	6.71	0.8		3.22	0.94
综合人工工日		小计							6.71	0.8		3.22	0.94
0.0622工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.71	1.88		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030411001002	项目名称	外电接入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外电接入	项	1		17745.8				17745.8			
综合人工工日		小计							17745.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									17745.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外电接入	项	1	17745.8	17745.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17745.8	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.87	2.62		0.42	0.12	0.87	2.62		0.42	0.12
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.24	39.73		6.36	1.85	13.24	39.73		6.36	1.85
综合人工工日		小计							14.11	42.35		6.78	1.97
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	42.35		--	
	材料费小计								--	42.35		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	424.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	372.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	52.14			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	521.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	12.41			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	14.9			
合计					973.24			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	727.58	100	727.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25800.67	2.4	619.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25800.67	0.42	108.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25800.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	26528.25	9	2387.54
合计					3115.12

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	424.55										
2	临时设施	521.38										
3	建筑工人实名制费用	12.41										
4	智慧工地费用	14.9										
5	社会保险费	619.22										
6	住房公积金	108.36										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭城路290号消防改造及照明设施工程(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	55131.15	
1.1	人工费	7223.15	
1.2	材料费	41732.26	
1.3	施工机具使用费	1630.46	
1.4	企业管理费	3487.82	
1.5	利润	1057.46	
2	措施项目费	2124.32	
2.1	单价措施项目费	230.51	
2.2	总价措施项目费	1893.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	826.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1415.79	
5	税金	5280.41	
6	工程造价	63951.67	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：CD-4 10.0KW 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4269.93	4269.93	
2	030404017002	配电箱	1、名称：CD-4 6.0KW 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2，无端子外部接线6mm2 3、安装方式：柜体垫高30cm落地安装，含接地	台	1	4155.13	4155.13	
3	040501004001	配管	1、名称：电缆管 2、规格：SC32 3、埋地敷设	m	230.81	28.29	6529.61	
4	040804001001	配管	1、名称：配管 2、规格：PE32 3、埋地敷设	m	7.52	7.93	59.63	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3X4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	239.66	18.58	4452.88	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-4.0 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	42.6	5.52	235.15	
7	030412007001	一般路灯	1、名称：太阳能路灯 2、配置：灯杆、控制器、光源1×50w LED(色温:3000k)，路灯基础、路灯接地	套	12	2674.61	32095.32	
8	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	987.65	987.65	
9	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1069.97	1069.97	
10	040101002001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	66.73	11.86	791.42	
11	010103001001	回填方	回填	m3	66.73	7.26	484.46	
		分部小计					55131.15	
		分部分项合计					55131.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	230.51	230.51	
		单价措施合计					230.51	
合计							55361.66	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	27.32	14.44		13.11	3.82	13.66	7.22		6.56	1.91
综合人工工日		小计							343.92	39.68	73.1	165.08	48.15
3.1845工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									4269.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD-4 10.0KW	台	1	3600	3600		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3639.68	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24	330.26	32.46	73.1	158.52	46.24

4-413	无端子外部接线6	10个	1.1	27.32	14.44		13.11	3.82	30.05	15.88		14.42	4.2
综合人工工日		小计							360.31	48.34	73.1	172.94	50.44
3.3363工日		未计价材料费							3450				
清单项目综合单价									4155.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CD-4 6.0KW	台	1	3450	3450		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#	张	2.1	0.86	1.81		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	1.1	1.89	2.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3498.34	--	

项目编码	040501004001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	230.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	774.58	136.62	36.43	371.8	108.44	7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
综合人工工日		小计							7.75	1.37	0.36	3.72	1.08
0.0717工日		未计价材料费							14.01				
清单项目综合单价									28.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC32	m	1.03	13.6	14.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	6.14	0.04		

	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.14	0.03		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	12.86	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.38	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	293.44	0.23		140.85	41.08	2.93			1.41	0.41
综合人工工日		小计							2.93			1.41	0.41
0.0272工日		未计价材料费							3.18				
清单项目综合单价									7.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE32	m	1.06	3	3.18		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	239.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	226.91	35.3	10.17	108.92	31.77	2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
综合人工工日		小计							2.27	0.35	0.1	1.09	0.32
0.021工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									18.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3X4	m	1.01	14.31	14.45		
	汽油	kg	0.0075	9.01	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.14	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.8	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	42.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	64.15	15.35		30.79	8.98	0.64	0.15		0.31	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.15		0.31	0.09
0.0059工日		未计价材料费							4.33				
清单项目综合单价									5.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4.0	m	1.1	3.94	4.33		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1221.26	74.01	443.65	586.2	170.98	122.13	7.4	44.37	58.62	17.1
D00005	路灯基础	套	1										
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	281.56	1.52	2.19	135.15	39.42	28.16	0.15	0.22	13.52	3.94
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98	64.15	2.43	9.74	30.79	8.98
综合人工工日		小计							214.44	9.98	54.33	102.93	30.02
1.9855工日		未计价材料费							2262.91				
清单项目综合单价									2674.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能路灯 1×50w LED(色温:3000k)	套	1.01	1952.04	1971.56		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	路灯基础	套	1	200	200		
	钢带(200mm2以内)	m	1.05	7	7.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	6.14	1.04		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	角钢	根	1.05	80	84		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	2272.89	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83	570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	59.88	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									987.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83	570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
综合人工工日		小计							570.24	3.98	142.2	273.72	79.83
5.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	66.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000901	403.92		3150.84	924.24	426.57	0.36		2.84	0.83	0.38
综合人工工日		小计							5.76		2.84	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	66.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	回填土	1000m3	0.001	577.37		4998.95	1115.26	557.63	0.58		5	1.12	0.56
综合人工工日		小计							0.58		5	1.12	0.56
0.0053工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	23.56	70.67		11.31	3.3	23.56	70.67		11.31	3.3
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	26.33	79.01		12.64	3.69	26.33	79.01		12.64	3.69
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							49.89	149.68		23.95	6.99
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	149.68	--	
	材料费小计			--	149.68	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	826.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	724.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	101.45			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1014.54			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	24.16			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	28.99			
合计					1893.81			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1415.79	100	1415.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50205.47	2.4	1204.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50205.47	0.42	210.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50205.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	58671.26	9	5280.41
合计					6696.2

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	826.12										
2	临时设施	1014.54										
3	建筑工人实名制费用	24.16										
4	智慧工地费用	28.99										
5	社会保险费	1204.93										
6	住房公积金	210.86										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭城路290号电气工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化部分(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	48758.42	
1.1	人工费	11704.65	
1.2	材料费	31394	
1.3	施工机具使用费	1212.34	
1.4	企业管理费	2808.75	
1.5	利润	1638.68	
2	措施项目费	3040.83	
2.1	单价措施项目费	1352.11	
2.2	总价措施项目费	1688.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	606.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1994.28	
5	税金	4841.42	
6	工程造价	58634.95	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		石磊、石磊巷小区						
1	050102001001	栽植染井吉野樱	1、种类：染井吉野樱 2、胸径或干径：D13.1-14 3、株高、冠径：H300-350，W300-330cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：分支点80,全冠,3级分叉,树形优美	株	1	1453.33	1453.33	
2	050102001002	栽植绚丽海棠B	1、种类：绚丽海棠B 2、胸径或干径：D10.1-11 3、株高、冠径：H250-300，P250-300cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：分叉点80,一级分叉枝条3-6枝,蓬形饱满,枝条茂盛	株	1	740.35	740.35	
3	050102001003	栽植丛生紫薇B	1、种类：丛生紫薇B 2、株高、冠径：H250-300，P200-250cm 3、养护期：三级养护一年 4、备注：分支点60,一级分叉枝条3-6枝,蓬形饱满,枝条茂盛	株	8	488.35	3906.8	
4	050102001004	栽植鸡爪槭B	1、种类：鸡爪槭B 2、胸径或干径：D10.1-11 3、株高、冠径：H220-250，P200-250cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：分叉点40,一级分叉枝条3-6枝,蓬形饱满,枝条茂盛	株	1	950.35	950.35	
5	050102002001	栽植海桐球B	1、种类：海桐球B 2、高度：150cm 3、蓬径：160cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：球形饱满,不脱脚,不偏冠	株	4	236.09	944.36	
6	050102002002	栽植红叶石楠球A	1、种类：红叶石楠球A 2、高度：200cm 3、蓬径：200-220cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：球形饱满,不脱脚,不偏冠	株	1	383.71	383.71	
7	050102002003	栽植红叶石楠球C	1、种类：红叶石楠球C 2、高度：120cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：球形饱满,不脱脚,不偏冠	株	10	121.01	1210.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	050102002004	栽植金森女贞球A	1、种类：金森女贞球A 2、高度：150cm 3、蓬径：160cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：球形饱满,不脱脚,不偏冠	株	2	257.09	514.18	
9	050102002005	栽植无刺枸骨球B	1、种类：无刺枸骨球B 2、高度：120cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：球形饱满,不脱脚,不偏冠	株	2	254.96	509.92	
10	050102007001	栽植火焰南天竹	1、苗木种类：火焰南天竹 2、株高：50-55cm 3、蓬径：20-25cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：36株/m2,以密植不见土为准	m2	10.7	75.32	805.92	
11	050102007002	栽植红叶石楠	1、苗木种类：红叶石楠 2、株高：45-50cm 3、蓬径：25-30cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：25株/m2,毛球栽植以密植不见土为准	m2	17.8	57.83	1029.37	
12	050102007003	栽植金边大叶黄杨	1、苗木种类：金边大叶黄杨 2、株高：45-50cm 3、蓬径：20-25cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：49株/m2,毛球栽植以密植不见土为准	m2	22.1	64.39	1423.02	
13	050102007004	栽植瓜子黄杨	1、苗木种类：瓜子黄杨 2、株高：35-40cm 3、蓬径：25-30cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：25株/m2,毛球栽植以密植不见土为准	m2	49.8	56.81	2829.14	
14	050102007005	栽植金叶女贞	1、苗木种类：金叶女贞 2、株高：30-35cm 3、蓬径：25-30cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：25株/m2,毛球栽植以密植不见土为准	m2	19.4	44.06	854.76	
15	050102007006	栽植麦冬	1、苗木种类：麦冬 2、株高：15-20cm 3、蓬径：15-20cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：20芽/丛以上,25株/m2,以密植不见土为准	m2	16.4	23.89	391.8	
		分部小计					17947.11	
		石磊、石磊巷小区苗木移栽						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102001009	移栽柿子树	1、种类：柿子树(移栽) 2、胸径或干径：12-15cm 3、株高、冠径：H550-600，P350-400cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：现状苗木	株	1	372.94	372.94	
17	050102001010	移栽白桦	1、种类：白桦(移栽) 2、胸径或干径：16-18cm 3、株高、冠径：H550-600，P300-400cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：现状苗木	株	1	792.5	792.5	
18	050102001011	移栽重阳木	1、种类：重阳木(移栽) 2、胸径或干径：16-18cm 3、株高、冠径：H550-600，P300-400cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：现状苗木	株	2	792.5	1585	
19	050102001012	移栽金桂	1、种类：金桂(移栽) 2、胸径或干径：D8-10 3、株高、冠径：H300-350，P250-300cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：独杆苗	株	2	118.55	237.1	
20	050102001013	移栽白毛杨	1、种类：白毛杨(移栽) 2、胸径或干径：16-18cm 3、株高、冠径：H700以上，P300-350cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：现状苗木	株	2	792.5	1585	
21	050102001014	移栽悬铃木	1、种类：悬铃木(移栽) 2、胸径或干径：20-22cm 3、株高、冠径：H600，P350-400cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：现状苗木	株	1	1282.29	1282.29	
		分部小计					5854.83	
		千里巷						
22	050102001005	栽植乌桕A	1、种类：乌桕A 2、胸径或干径：22.1-24cm 3、株高、冠径：H700以上，P400-450cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：分叉点220,一级分叉枝条3-6枝,保留三级分叉,蓬形饱满,枝条茂盛	株	1	3519.76	3519.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102001006	栽植榉树A	1、种类：榉树A 2、胸径或干径：20.1-22cm 3、株高、冠径：H650-700，P400-450cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：分叉点220,一级分叉枝条3-6枝,保留三级分叉,蓬形饱满,枝条茂盛	株	3	4069.76	12209.28	
24	050102001007	栽植柿子树	1、种类：柿子树 2、胸径或干径：18.1-19cm 3、株高、冠径：H550-600，P350-400cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：分叉点200,一级分叉枝条3-6枝,保留三级分叉,蓬形饱满,枝条茂盛	株	1	1817.5	1817.5	
		分部小计					17546.54	
		育养小区						
25	050102002006	栽植灌木	1、种类：紫丁香 2、地径：7.1-8cm 3、冠丛高：180-200cm 4、蓬径：150-180cm 5、备注：全冠 属性完美、优美 6、养护期：三级养护一年	株	1	514.54	514.54	
26	050102002007	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：160cm 4、备注：球形饱满，不脱脚，不偏冠 5、养护期：三级养护一年	株	1	236.09	236.09	
27	050102002008	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：150cm 4、备注：球形饱满，不脱脚，不偏冠 5、养护期：三级养护一年	株	1	178.31	178.31	
28	050102002009	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球C 2、冠丛高：120cm 3、蓬径：120cm 4、备注：球形饱满，不脱脚，不偏冠 5、养护期：三级养护一年	株	1	121.01	121.01	
29	050102002010	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球B 2、冠丛高：120cm 3、蓬径：150cm 4、备注：球形饱满，不脱脚，不偏冠 5、养护期：三级养护一年	株	1	239.21	239.21	
30	050102002011	栽植灌木	1、种类：银姬小蜡球 2、冠丛高：100cm 3、蓬径：120cm 4、备注：球形饱满，不脱脚，不偏冠 5、养护期：三级养护一年	株	1	192.41	192.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	050102005001	栽植绿篱	1、种类：火焰南天竹 2、篱高：50-55cm 3、蓬径：20-25cm 4、单位面积株数：36株/m²，以密植不见土为准 5、养护期：三级养护一年	m2	5.1	74.59	380.41	
32	050102005002	栽植绿篱	1、种类：大花月季 2、篱高：35-40cm 3、蓬径：20-25cm 4、单位面积株数：49株/m²，盆栽苗，2-3分枝/丛，以密植不见土为准 5、养护期：三级养护一年	m2	6.4	61.33	392.51	
33	050102005003	栽植绿篱	1、种类：金焰绣线菊 2、篱高：35-40cm 3、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：49株/m²，以密植不见土为准 5、养护期：三级养护一年	m2	7.3	66.43	484.94	
34	050102005004	栽植绿篱	1、种类：瓜子黄杨 2、篱高：35-40cm 3、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：25株/m²，毛球栽植以密植不见土为准 5、养护期：三级养护一年	m2	6.9	53.68	370.39	
35	050102007007	栽植红叶石楠	1、苗木种类：红叶石楠 2、株高：45-50cm 3、蓬径：25-30cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：25株/m2,毛球栽植以密植不见土为准	m2	7.4	57.83	427.94	
36	050102007008	栽植金叶女贞	1、苗木种类：金叶女贞 2、株高：30-35cm 3、蓬径：25-30cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：25株/m2,毛球栽植以密植不见土为准	m2	8.5	44.06	374.51	
37	050102007009	栽植麦冬	1、苗木种类：麦冬 2、株高：15-20cm 3、蓬径：15-20cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：20芽/丛以上,25株/m2,以密植不见土为准	m2	5	23.89	119.45	
		分部小计					4031.72	
		育养小区苗木移栽						
38	050102001015	移栽棕榈	1、种类：棕榈(移栽) 2、胸径或干径：D10-13 3、株高、冠径：H201-250，P250-300cm 4、养护期：三级养护一年 5、备注：现状苗木	株	2	223.08	446.16	
39	050102002012	移栽金桂B	1、种类：金桂B 2、冠丛高：350-400cm 3、蓬径：300-350cm 4、备注：现状苗木 5、养护期：三级养护一年	株	3	530.37	1591.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2037.27	
		其他						
40	050101009001	种植土回（换）填	1、外购种植土 2、工程量暂估，结算时根据实际施工情况调整	m3	54.8	20	1096	
41	050101010001	整理绿化用地	1、找平找坡要求：机械整理90%，人工整理10%	m2	182.8	1.34	244.95	
		分部小计					1340.95	
		分部分项合计					48758.42	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、单株支撑材料数量：四脚桩	株	17	39.14	665.38	
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、单株支撑材料数量：扁担撑	株	14	16.38	229.32	
3	050403002003	草绳绕树干	1、胸径（干径）：25cm以内	株	5	40.14	200.7	
4	050403002004	草绳绕树干	1、胸径（干径）：20cm以内	株	6	23.75	142.5	
5	050403002005	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内	株	6	16.06	96.36	
6	050403002006	草绳绕树干	1、胸径（干径）：10cm以内	株	3	5.95	17.85	
		单价措施合计					1352.11	
合计							50110.53	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化部分(025)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植染井吉野樱	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	120.83	244.8	142.8	102	1.81	12.08	24.48	14.28
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	27.39	53.55	47.96	27.97	19.98	2.74	5.36	4.8	2.8
综合人工工日		小计							121.98	4.55	17.44	29.28	17.08
1.1959工日		未计价材料费							1263				
清单项目综合单价									1453.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	染井吉野樱13-14cm	株	1.05	1200	1260		
	基肥	kg	1	3	3		
	水	m3	0.475	6.02	2.86		
	肥料	kg	0.7	1.77	1.24		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1267.55	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植绚丽海棠B	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	49.37	19.04	40.16	11.85	6.91	4.94	1.9	4.02	1.19	0.69
综合人工工日		小计							73.28	2.8	4.02	17.59	10.26
0.7184工日		未计价材料费							632.4				
清单项目综合单价									740.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绚丽海棠BD10.1-11	株	1.05	600	630		
	基肥	kg	0.8	3	2.4		
	水	m3	0.282	6.02	1.7		
	肥料	kg	0.45	1.77	0.8		

	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	635.2	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植丛生紫薇B	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	49.37	19.04	40.16	11.85	6.91	4.94	1.9	4.02	1.19	0.69
综合人工工日		小计							73.28	2.8	4.02	17.59	10.26
0.7184工日		未计价材料费							380.4				
清单项目综合单价									488.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生紫薇BH250-300，P200-250cm	株	1.05	360	378		
	基肥	kg	0.8	3	2.4		
	水	m3	0.282	6.02	1.7		
	肥料	kg	0.45	1.77	0.8		
	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	383.2	--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植鸡爪槭B	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	49.37	19.04	40.16	11.85	6.91	4.94	1.9	4.02	1.19	0.69
综合人工工日		小计							73.28	2.8	4.02	17.59	10.26
0.7184工日		未计价材料费							842.4				
清单项目综合单价									950.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸡爪槭BD10.1-11	株	1.05	800	840		
	基肥	kg	0.8	3	2.4		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.282	6.02	1.7		
	肥料	kg	0.45	1.77	0.8		
	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	845.2	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植海桐球B	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-426	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	41.92	14.96	26.95	10.06	5.87	4.19	1.5	2.7	1.01	0.59
综合人工工日		小计							44.99	2.1	2.7	10.8	6.3
0.4411工日		未计价材料费							169.2				
清单项目综合单价									236.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球B蓬径：160cm	株	1.05	160	168		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.196	6.02	1.18		
	肥料	kg	0.38	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.3	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植红叶石楠球A	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-427	球类植物(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	55.08	19.04	36.01	13.22	7.71	5.51	1.9	3.6	1.32	0.77
综合人工工日		小计							73.85	2.8	3.6	17.72	10.34
0.724工日		未计价材料费							275.4				
清单项目综合单价									383.71				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	红叶石楠球A蓬径：200-220cm	株	1.05	260	273		
	基肥	kg	0.8	3	2.4		
	水	m3	0.282	6.02	1.7		
	肥料	kg	0.45	1.77	0.8		
	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	278.2	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植红叶石楠球C	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	11.67	19.56	8.22	4.8	3.43	1.17	1.96	0.82	0.48
综合人工工日		小计							26.07	1.62	1.96	6.26	3.65
0.2556工日		未计价材料费							81.45				
清单项目综合单价									121.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球C蓬径：120cm	株	1.05	77	80.85		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.151	6.02	0.91		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.07	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植金森女贞球A	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-426	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	41.92	14.96	26.95	10.06	5.87	4.19	1.5	2.7	1.01	0.59
综合人工工日		小计							44.99	2.1	2.7	10.8	6.3
0.4411工日		未计价材料费							190.2				
清单项目综合单价									257.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞球A蓬径：160cm	株	1.05	180	189		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.196	6.02	1.18		
	肥料	kg	0.38	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	192.3	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植无刺枸骨球B	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	11.67	19.56	8.22	4.8	3.43	1.17	1.96	0.82	0.48
综合人工工日		小计							44.23	1.77	1.96	10.61	6.19
0.4336工日		未计价材料费							190.2				
清单项目综合单价									254.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无刺枸骨球B蓬径：150cm	株	1.05	180	189		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.176	6.02	1.06		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191.97	--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植火焰南天竹	计量单位	m2	工程量	10.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-434	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	21.62	7.4	7.05	5.19	3.03	2.16	0.74	0.71	0.52	0.3
综合人工工日		小计							10.01	1.45	0.71	2.41	1.4

0.0982工日	未计价材料费						59.34
清单项目综合单价							75.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火焰南天竹株高：50-55cm；36株/m2	m2	1.02	58	59.16		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.144	6.02	0.87		
	肥料	kg	0.14	1.77	0.25		
	药剂	kg	0.015	22.3	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.79	--	

项目编码	050102007002	项目名称	栽植红叶石楠	计量单位	m2	工程量	17.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							12.04	1.17	0.59	2.89	1.69
0.118工日		未计价材料费							39.45				
清单项目综合单价									57.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠株高：45-50cm；25株/m2			m2		1.02			38.5	39.27			
	基肥			kg		0.06			3	0.18			
	水			m3		0.12			6.02	0.72			
	肥料			kg		0.1			1.77	0.18			
	药剂			kg		0.012			22.3	0.27			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.62		--	

项目编码	050102007003	项目名称	栽植金边大叶黄杨	计量单位	m2	工程量	22.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1

3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.28	0.59	2.33	1.36
0.095工日		未计价材料费							49.14				
清单项目综合单价									64.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边大叶黄杨株高：45-50cm；25株/m2	m2	1.02	48	48.96		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.42	--	

项目编码	050102007004	项目名称	栽植瓜子黄杨	计量单位	m2	工程量	49.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							12.04	1.17	0.59	2.89	1.69
0.118工日		未计价材料费							38.43				
清单项目综合单价									56.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	瓜子黄杨株高：35-40cm；25株/m2	m2	1.02	37.5	38.25		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.6	--	

项目编码	050102007005	项目名称	栽植金叶女贞	计量单位	m2	工程量	19.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							12.04	1.17	0.59	2.89	1.69
0.118工日		未计价材料费							25.68				
清单项目综合单价									44.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶女贞株高：30-35cm；25株/m2	m2	1.02	25	25.5		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.85	--	

项目编码	050102007006	项目名称	栽植麦冬	计量单位	m2	工程量	16.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212	铺种草皮栽种(书带草等)25株内/m2	10m2	0.1	91.8	5.42		22.03	12.85	9.18	0.54		2.2	1.29
3-454	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	8.47	5.62	11.61	2.03	1.19	0.85	0.56	1.16	0.2	0.12
综合人工工日		小计							10.03	1.1	1.16	2.4	1.41
0.0983工日		未计价材料费							7.79				
清单项目综合单价									23.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬株高：15-20cm；25株/m2	m2	1.02	7.58	7.73		
	基肥	kg	0.02	3	0.06		
	水	m3	0.106	6.02	0.64		
	肥料	kg	0.2	1.77	0.35		
	药剂	kg	0.005	22.3	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.89	--	

项目编码	050102001009	项目名称	移栽柿子树	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1193.4	33	116.18	286.42	167.08	119.34	3.3	11.62	28.64	16.71
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	120.83	244.8	142.8	102	1.81	12.08	24.48	14.28
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	27.39	53.55	47.96	27.97	19.98	2.74	5.36	4.8	2.8
综合人工工日		小计							241.32	7.85	29.06	57.92	33.79
2.3659工日		未计价材料费							3				
清单项目综合单价									372.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	10	0.33	3.3		
	基肥	kg	1	3	3		
	水	m3	0.475	6.02	2.86		
	肥料	kg	0.7	1.77	1.24		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.85	--	

项目编码	050102001010	项目名称	移栽白桦	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10	起挖乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2662.2	66	306.72	638.93	372.71	266.22	6.6	30.67	63.89	37.27
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	30.1	306.72	543.46	317.02	226.44	3.01	30.67	54.35	31.7
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	27.39	53.55	47.96	27.97	19.98	2.74	5.36	4.8	2.8
综合人工工日		小计							512.64	12.35	66.7	123.04	71.77
5.0259工日		未计价材料费							6				
清单项目综合单价									792.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	20	0.33	6.6		
	基肥	kg	2	3	6		
	水	m3	0.675	6.02	4.06		
	肥料	kg	0.7	1.77	1.24		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	18.35	--	

项目编码	050102001011	项目名称	移栽重阳木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10	起挖乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2662.2	66	306.72	638.93	372.71	266.22	6.6	30.67	63.89	37.27
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	30.1	306.72	543.46	317.02	226.44	3.01	30.67	54.35	31.7
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	27.39	53.55	47.96	27.97	19.98	2.74	5.36	4.8	2.8
综合人工工日		小计							512.64	12.35	66.7	123.04	71.77
5.0259工日		未计价材料费							6				
清单项目综合单价									792.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	20	0.33	6.6		
	基肥	kg	2	3	6		
	水	m3	0.675	6.02	4.06		
	肥料	kg	0.7	1.77	1.24		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.35	--	

项目编码	050102001012	项目名称	移栽金桂	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	起挖灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	339.66	8.25		81.52	47.55	33.97	0.83		8.15	4.76
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	49.37	19.04	40.16	11.85	6.91	4.94	1.9	4.02	1.19	0.69
综合人工工日		小计							79.71	3.33	4.02	19.13	11.16
0.7814工日		未计价材料费							1.2				
清单项目综合单价									118.55				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	2.5	0.33	0.83		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.232	6.02	1.4		
	肥料	kg	0.45	1.77	0.8		
	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.53	--	

项目编码	050102001013	项目名称	移栽白毛杨	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10	起挖乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2662.2	66	306.72	638.93	372.71	266.22	6.6	30.67	63.89	37.27
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	30.1	306.72	543.46	317.02	226.44	3.01	30.67	54.35	31.7
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	27.39	53.55	47.96	27.97	19.98	2.74	5.36	4.8	2.8
综合人工工日		小计							512.64	12.35	66.7	123.04	71.77
5.0259工日		未计价材料费							6				
清单项目综合单价									792.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	20	0.33	6.6		
	基肥	kg	2	3	6		
	水	m3	0.675	6.02	4.06		
	肥料	kg	0.7	1.77	1.24		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.35	--	

项目编码	050102001014	项目名称	移栽悬铃木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	4437	148.5	371.78	1064.88	621.18	443.7	14.85	37.18	106.49	62.12

新点网上招投标系统

3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3774	48.16	371.78	905.76	528.36	377.4	4.82	37.18	90.58	52.84
3-415	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	260.2	37.63	64.56	62.45	36.43	26.02	3.76	6.46	6.25	3.64
综合人工工日		小计							847.12	23.43	80.82	203.32	118.6
8.3051工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									1282.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	45	0.33	14.85		
	基肥	kg	3	3	9		
	水	m3	1.02	6.02	6.14		
	肥料	kg	1	1.77	1.77		
	药剂	kg	0.03	22.3	0.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.43	--	

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乌桕A	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5395.8	331.05	583.03	1294.99	755.41	539.58	33.11	58.3	129.5	75.54
3-415	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	260.2	37.63	64.56	62.45	36.43	26.02	3.76	6.46	6.25	3.64
综合人工工日		小计							565.6	36.87	64.76	135.75	79.18
5.5451工日		未计价材料费							2637.6				
清单项目综合单价									3519.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕A22.1-24cm	株	1.1	2300	2530		
	基肥	kg	5	3	15		
	种植土	m3	4.63	20	92.6		
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.14	12.28		
	水	m3	1.22	6.02	7.34		
	肥料	kg	1	1.77	1.77		
	药剂	kg	0.03	22.3	0.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2674.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001006	项目名称	栽植榉树A	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5395.8	331.05	583.03	1294.99	755.41	539.58	33.11	58.3	129.5	75.54
3-415	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	260.2	37.63	64.56	62.45	36.43	26.02	3.76	6.46	6.25	3.64
综合人工工日		小计							565.6	36.87	64.76	135.75	79.18
5.5451工日		未计价材料费							3187.6				
清单项目综合单价									4069.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树A20.1-22cm	株	1.1	2800	3080		
	基肥	kg	5	3	15		
	种植土	m3	4.63	20	92.6		
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.14	12.28		
	水	m3	1.22	6.02	7.34		
	肥料	kg	1	1.77	1.77		
	药剂	kg	0.03	22.3	0.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3224.47	--	

项目编码	050102001007	项目名称	栽植柿子树	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3774	48.16	371.78	905.76	528.36	377.4	4.82	37.18	90.58	52.84
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	27.39	53.55	47.96	27.97	19.98	2.74	5.36	4.8	2.8
综合人工工日		小计							397.38	7.56	42.54	95.38	55.64
3.8959工日		未计价材料费							1219				
清单项目综合单价									1817.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柿子树18.1-19cm	株	1.1	1100	1210		
	基肥	kg	3	3	9		

	水	m3	0.975	6.02	5.87		
	肥料	kg	0.7	1.77	1.24		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1226.56	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-421	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	37.74	14.96	30.25	9.06	5.28	3.77	1.5	3.03	0.91	0.53
综合人工工日		小计							26.41	1.95	3.03	6.35	3.7
0.259工日		未计价材料费							473.1				
清单项目综合单价									514.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫丁香D7.1-8	株	1.05	450	472.5		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.171	6.02	1.03		
	肥料	kg	0.38	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.05	--	

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-426	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	41.92	14.96	26.95	10.06	5.87	4.19	1.5	2.7	1.01	0.59
综合人工工日		小计							44.99	2.1	2.7	10.8	6.3
0.4411工日		未计价材料费							169.2				
清单项目综合单价									236.09				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	海桐球蓬径：160cm	株	1.05	160	168		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.196	6.02	1.18		
	肥料	kg	0.38	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.3	--	

项目编码	050102002008	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	11.67	19.56	8.22	4.8	3.43	1.17	1.96	0.82	0.48
综合人工工日		小计							44.23	1.77	1.96	10.61	6.19
0.4336工日		未计价材料费							113.55				
清单项目综合单价									178.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球B蓬径：150cm	株	1.05	107	112.35		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.176	6.02	1.06		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.32	--	

项目编码	050102002009	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	11.67	19.56	8.22	4.8	3.43	1.17	1.96	0.82	0.48
综合人工工日		小计							26.07	1.62	1.96	6.26	3.65
0.2556工日		未计价材料费							81.45				
清单项目综合单价									121.01				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球C蓬径：120cm	株	1.05	77	80.85		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.151	6.02	0.91		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.07	--	

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		97.92	57.12	40.8	0.6		9.79	5.71
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	11.67	19.56	8.22	4.8	3.43	1.17	1.96	0.82	0.48
综合人工工日		小计							44.23	1.77	1.96	10.61	6.19
0.4336工日		未计价材料费							174.45				
清单项目综合单价									239.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无刺构骨球B蓬径：150cm	株	1.05	165	173.25		
	基肥	kg	0.4	3	1.2		
	水	m3	0.176	6.02	1.06		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	176.22	--	

项目编码	050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		54.35	31.7	22.64	0.45		5.44	3.17
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	11.67	19.56	8.22	4.8	3.43	1.17	1.96	0.82	0.48
综合人工工日		小计							26.07	1.62	1.96	6.26	3.65

新点网上招投标系统

0.2556工日	未计价材料费				152.85		
清单项目综合单价					192.41		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银姬小蜡球蓬径：120cm	株	1.05	145	152.25		
	基肥	kg	0.2	3	0.6		
	水	m3	0.151	6.02	0.91		
	肥料	kg	0.3	1.77	0.53		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.47	--	

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.28	0.59	2.33	1.36
0.095工日		未计价材料费							59.34				
清单项目综合单价									74.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火焰南天竹			m2			1.02		58	59.16			
	基肥			kg			0.06		3	0.18			
	水			m3			0.139		6.02	0.84			
	肥料			kg			0.1		1.77	0.18			
	药剂			kg			0.012		22.3	0.27			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	60.62		--	

项目编码	050102005002	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	6.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1

3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.28	0.59	2.33	1.36
0.095工日		未计价材料费							46.08				
清单项目综合单价									61.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大花月季	m2	1.02	45	45.9		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.36	--	

项目编码	050102005003	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	7.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.28	0.59	2.33	1.36
0.095工日		未计价材料费							51.18				
清单项目综合单价									66.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金线绣线菊	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.46	--	

项目编码	050102005004	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	6.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		18.85	11	7.85	0.71		1.89	1.1
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.28	0.59	2.33	1.36
0.095工日		未计价材料费							38.43				
清单项目综合单价									53.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	瓜子黄杨	m2	1.02	37.5	38.25		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.71	--	

项目编码	050102007007	项目名称	栽植红叶石楠	计量单位	m2	工程量	7.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							12.04	1.17	0.59	2.89	1.69
0.118工日		未计价材料费							39.45				
清单项目综合单价									57.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠株高：45-50cm；25株/m2	m2	1.02	38.5	39.27		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.62	--	

项目编码	050102007008	项目名称	栽植金叶女贞	计量单位	m2	工程量	8.5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		24.48	14.28	10.2	0.6		2.45	1.43
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.71	5.86	4.41	2.57	1.84	0.57	0.59	0.44	0.26
综合人工工日		小计							12.04	1.17	0.59	2.89	1.69
0.118工日		未计价材料费							25.68				
清单项目综合单价									44.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶女贞株高：30-35cm；25株/m2	m2	1.02	25	25.5		
	基肥	kg	0.06	3	0.18		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.85	--	

项目编码	050102007009	项目名称	栽植麦冬	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212	铺种草皮栽种(书带草等)25株内/m2	10m2	0.1	91.8	5.42		22.03	12.85	9.18	0.54		2.2	1.29
3-454	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	8.47	5.62	11.61	2.03	1.19	0.85	0.56	1.16	0.2	0.12
综合人工工日		小计							10.03	1.1	1.16	2.4	1.41
0.0983工日		未计价材料费							7.79				
清单项目综合单价									23.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬株高：15-20cm；25株/m2	m2	1.02	7.58	7.73		
	基肥	kg	0.02	3	0.06		
	水	m3	0.106	6.02	0.64		
	肥料	kg	0.2	1.77	0.35		
	药剂	kg	0.005	22.3	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.89	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001015	项目名称	移栽棕榈	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	724.2	23.1		173.81	101.39	72.42	2.31		17.38	10.14
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		164.02	95.68	68.34	0.9		16.4	9.57
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	110.77	27.39	51.9	26.58	15.51	11.08	2.74	5.19	2.66	1.55
综合人工工日		小计							151.84	5.95	5.19	36.44	21.26
1.4886工日		未计价材料费							2.4				
清单项目综合单价									223.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	7	0.33	2.31		
	基肥	kg	0.8	3	2.4		
	水	m3	0.325	6.02	1.96		
	肥料	kg	0.7	1.77	1.24		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.35	--	

项目编码	050102002012	项目名称	移栽金桂B	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-41	起挖灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1948.2	49.5	176.6	467.57	272.75	194.82	4.95	17.66	46.76	27.28
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	27.09	176.6	350.06	204.2	145.86	2.71	17.66	35.01	20.42
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	49.37	19.04	40.16	11.85	6.91	4.94	1.9	4.02	1.19	0.69
综合人工工日		小计							345.62	9.56	39.34	82.96	48.39
3.3884工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									530.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	15	0.33	4.95		

新点网上招投标系统

	基肥	kg	1.5	3	4.5		
	水	m3	0.582	6.02	3.5		
	肥料	kg	0.45	1.77	0.8		
	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.06	--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	54.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	种植土回（换）填	m3	1	20					20			
综合人工工日		小计							20			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												20

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土回（换）填	m3	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	182.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.01	51			12.24	7.14	0.51			0.12	0.07
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.09	1.02		5.82	0.24	0.14	0.09		0.52	0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.6		0.52	0.14	0.08
0.0059工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	278.78		19.58	11.42	8.16	27.88		1.96	1.14
综合人工工日		小计							8.16	27.88		1.96	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内						根	5.33	5	26.65			
	镀锌铁丝12#						kg	0.2	6.14	1.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.88		--	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	14
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	96.14		11.75	6.85	4.9	9.61		1.18	0.69
综合人工工日		小计							4.9	9.61		1.18	0.69
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长1200内						根	3	3	9			
	镀锌铁丝12#						kg	0.1	6.14	0.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.61		--	

项目编码	050403002003	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.25	102	19.8		24.48	14.28	25.5	4.95		6.12	3.57
综合人工工日		小计							25.5	4.95		6.12	3.57
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳						kg	15	0.33	4.95			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.95	--	

项目编码	050403002004	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.2	76.5	13.2		18.36	10.71	15.3	2.64		3.67	2.14
综合人工工日		小计							15.3	2.64		3.67	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	8	0.33	2.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	050403002005	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.2	51	9.9		12.24	7.14	10.2	1.98		2.45	1.43
综合人工工日		小计							10.2	1.98		2.45	1.43
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	6	0.33	1.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.98	--	

项目编码	050403002006	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.1	38.25	6.6		9.18	5.36	3.83	0.66		0.92	0.54
综合人工工日		小计							3.83	0.66		0.92	0.54

新点网上招投标系统

0.0375工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	2	0.33	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.66	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	606.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	501.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	105.23			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1052.32			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	20.04			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	10.02			
合计					1688.72			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化部分(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化部分(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化部分(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化部分(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化部分(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化部分(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化部分(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1994.28	100	1994.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51799.25	3.3	1709.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51799.25	0.55	284.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51799.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	53793.53	9	4841.42
合计					6835.7

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化部分(025)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	606.34										
2	临时设施	1052.32										
3	建筑工人实名制费用	20.04										
4	智慧工地费用	10.02										
5	社会保险费	1709.38										
6	住房公积金	284.9										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化部分(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化部分(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统