高作镇兴达南路建设工程（南段）工程

招标控制价

招 标 人：睢宁县高作镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：江苏顺信工程项目管理有限公司
(单位盖章)

2024年06月20日

高作镇兴达南路建设工程（南段）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 8622370.74

(大写): 捌佰陆拾贰万贰仟叁佰柒拾元柒角肆分

招 标 人: 睢宁县高作镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏[illegible]工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 刘小申
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王[illegible]
(签字或盖章)

编 制 人: 颜亚慧
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 周剑
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月20日

复核时间: 2024年06月20日

高作镇兴达南路建设工程（南段）工程

招标控制价

招 标 人：睢宁县高作镇人民政府

（单位盖章）

造价咨询人：江苏顺企工程项目管理有限公司

（单位盖章）

高作镇兴达南路建设工程（南段）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：8622370.74

（大写）：捌佰陆拾贰万贰仟叁佰柒拾元柒角肆分

招 标 人：睢宁县高作镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：江苏顺企工程项目管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：王波
（签字或盖章）

编 制 人：颜亚慧
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：周剑
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：高作镇兴达南路建设工程（南段）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	高作镇兴达南路建设工程（南段）	8622370.74	332500	128935.49	171630.61
2	招标代理费				
合计		8622370.74	332500	128935.49	171630.61

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：高作镇兴达南路建设工程（南段）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	大型土石方工程	1704373.08	332500	22494.33	23714.92
2	道路工程	4645760.82		73214.14	97454.25
3	排水工程	1022563.54		16114.93	21450.35
4	照明工程	474278.45		4511.37	8781.6
5	交通工程	331233.52		3763.07	7325.01
6	涵洞工程	378208.66		8143.56	10661.32
7	园林工程	65952.67		694.09	2243.16
合计		8622370.74	332500	128935.49	171630.61

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1165190.02	
1.1	人工费	195372.18	
1.2	材料费	589239.66	
1.3	施工机具使用费	323462.83	
1.4	企业管理费	36306.71	
1.5	利润	20808.64	
2	措施项目费	42240.09	
2.1	单价措施项目费	6389.74	
2.2	总价措施项目费	35850.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22494.33	
3	其他项目费	332500	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	332500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23714.92	
5	税金	140728.05	
6	工程造价	1704373.08	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行勘察	m3	5324.3	13.52	71984.54	
2	040103001001	沟槽回填素土	1、填方材料品种：素土回填 2、部位：人行道或绿化带范围内	m3	3676.3	5.04	18528.55	
3	040201004001	沟槽回填灰土	1、含灰量：6%灰土回填 2、部位：车行道范围内沟槽	m3	304.7	35.24	10737.63	
		分部小计					101250.72	
		涵洞工程						
4	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行勘察	m3	510	8.83	4503.3	
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土回填	m3	656	7.24	4749.44	
		分部小计					9252.74	
		道路工程						
6	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行勘察	m3	10795.06	4.64	50089.08	
7	040101001003	清表	1、土壤类别：清表土 2、厚度40CM	m3	3548.65	2.9	10291.09	
8	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：沟塘处理，清淤、抽水 2、运距：投标人自行考虑	m3	104	17.49	1818.96	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：清表土 2、运距：投标人自行考虑	m3	3548.65	7.27	25798.69	
10	040103001003	回填方	1、填方材料品种：素土回填	m3	1709.84	3.97	6788.06	
11	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：10cm 3、拆除量用做新建路基换填	m2	1111	3.41	3788.51	
12	041001003001	拆除基层	1、材质：挖除基层 2、厚度：56cm 3、部位：原路面 4、3、拆除量用做新建路基换填	m2	191	4.8	916.8	
13	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原路面面层及基础拆除 2、运距：投标人自行考虑	m3	218.06	7.27	1585.3	
14	040103001004	回填方	1、填方材料品种：宕渣土（可用建筑圬工砼块料代替） 2、车行道路基宕渣换填（50cm)	m3	5059.99	44.22	223752.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：6%石灰土（顶层石灰土） 2、厚度：20cm	m3	1988.9	89.19	177389.99	
16	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：6%石灰土 2、厚度：20cm	m3	2046.44	87.46	178981.64	
17	040202002003	石灰稳定土	1、含灰量：6%石灰土 2、厚度：20cm	m3	2105.88	87.46	184180.26	
18	040202002004	石灰稳定土	1、含灰量：6%石灰土 2、厚度：20cm	m3	2164.48	87.46	189305.42	
		分部小计					1054686.56	
		分部分项合计					1165190.02	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	6389.74	6389.74	
		单价措施合计					6389.74	
合计							1171579.76	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5324.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-228	反铲挖掘机(斗容量1.2-1.5m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3657.78	292.11	166.92	0.46		3.29	0.26	0.15
1-9备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.000704	8842.79			619	353.71	6.23			0.44	0.25
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.000296	7420.85			519.46	296.83	2.2			0.15	0.09
综合人工工日		小计							8.89		3.29	0.85	0.49
0.0838工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽回填素土	计量单位	m3	工程量	3676.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		159.26	94.09	53.77	1.18		0.16	0.09	0.05
1-373	路基填筑及处理 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kw	1000m3	0.0009	515.16	59.25	3003.41	246.3	140.74	0.46	0.05	2.7	0.22	0.13
综合人工工日		小计							1.64	0.05	2.86	0.31	0.18
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0135	3.95	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040201004001	项目名称	沟槽回填灰土	计量单位	m3	工程量	304.7

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-373	路基填筑及处理 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kw	1000m3	0.0007	515.16	59.25	3003.41	246.3	140.74	0.36	0.04	2.1	0.17	0.1
1-391	坑、槽回填 6%灰土 购土	m3	0.3	38.16	49.34	1.88	2.8	1.6	11.45	14.8	0.56	0.84	0.48
2-411	集中消解石灰	t	0.091894	15.26	4.17	23.64	2.72	1.56	1.4	0.38	2.17	0.25	0.14
综合人工工日		小计							13.21	15.22	4.83	1.26	0.72
0.1246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.136989	3.95	0.54		
	黄土	m3	0.357				
	生石灰	t	0.0276	532	14.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.22	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
1-228	反铲挖掘机(斗容量1.2-1.5m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3657.78	292.11	166.92	0.46		3.29	0.26	0.15
综合人工工日		小计							4.67		3.29	0.55	0.32
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	656

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		159.26	94.09	53.77	3.55		0.48	0.28	0.16

新点网上招投标系统

1-373	路基填筑及处理 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kw	1000m3	0.0007	515.16	59.25	3003.41	246.3	140.74	0.36	0.04	2.1	0.17	0.1
综合人工工日		小计							3.91	0.04	2.58	0.45	0.26
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0105	3.95	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	10795.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-228	反铲挖掘机(斗容量1.2-1.5m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		3657.78	292.11	166.92	0.52		3.66	0.29	0.17
综合人工工日		小计							0.52		3.66	0.29	0.17
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001003	项目名称	清表	计量单位	m3	工程量	3548.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-71	75kW内推土机 推距20m以内 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		2099.35	183.02	104.58	0.52		2.1	0.18	0.1
综合人工工日		小计							0.52		2.1	0.18	0.1
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-278备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001			6205.27	434.37	248.21			6.21	0.43	0.25
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	667.8		7684.49	584.66	334.09	0.67		7.68	0.58	0.33
1-818	河道排水 零星积水	m3	1	0.95		0.26	0.08	0.05	0.95		0.26	0.08	0.05
综合人工工日		小计							1.62		14.15	1.09	0.63
0.0153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.95			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3548.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		47.4	6503.25	455.23	260.13		0.05	6.5	0.46	0.26
综合人工工日		小计								0.05	6.5	0.46	0.26
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.95	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1709.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-373	路基填筑及处理 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kw	1000m3	0.001	515.16	59.25	3003.41	246.3	140.74	0.52	0.06	3	0.25	0.14

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			0.52	0.06	3	0.25	0.14
0.0049工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	3.95	0.06			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.06		--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647*2	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度10cm	1000m2	0.001	961.63	101.9	2015.9	208.43	119.1	0.96	0.1	2.02	0.21	0.12
综合人工工日		小计							0.96	0.1	2.02	0.21	0.12
0.0091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀					把	0.0088		11.58	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.1		--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	191

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00056	51.52	340	7355.93	518.52	296.3	0.03	0.19	4.12	0.29	0.17
综合人工工日		小计							0.03	0.19	4.12	0.29	0.17
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135					个	0.000069		2744.16	0.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.19		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	218.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		47.4	6503.25	455.23	260.13		0.05	6.5	0.46	0.26
综合人工工日		小计								0.05	6.5	0.46	0.26
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.95	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5059.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-228*2	宕渣回填 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	300.62	1193.85	616.01	64.16	36.67	6.01	23.88	12.32	1.28	0.73
综合人工工日		小计							6.01	23.88	12.32	1.28	0.73
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宕渣	t	1.5764	14.57	22.97		
	水	m3	0.2	3.95	0.79		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.88	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	1988.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.05	6.04	5.84	19.87	1.81	1.04	0.3	0.29	0.99	0.09	0.05

新点网上招投标系统

1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量6%(拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	552.61	150.65	17.25	9.85	9.57	55.26	15.07	1.73	0.99
2-411	集中消解石灰	t	0.102519	15.26	4.17	23.64	2.72	1.56	1.56	0.43	2.42	0.28	0.16
综合人工工日		小计							11.43	55.98	18.48	2.1	1.2
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.363845	3.95	1.44		
	黄土	m3	1.1897				
	生石灰	t	0.102	532	54.26		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.98	--	

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	2046.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量6%(拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	552.61	150.65	17.25	9.85	9.57	55.26	15.07	1.73	0.99
2-411	集中消解石灰	t	0.101982	15.26	4.17	23.64	2.72	1.56	1.56	0.43	2.41	0.28	0.16
综合人工工日		小计							11.13	55.69	17.48	2.01	1.15
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.1897				
	生石灰	t	0.102	532	54.26		
	水	m3	0.289781	3.95	1.14		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	55.69	--	

项目编码	040202002003	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	2105.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量6%(拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	552.61	150.65	17.25	9.85	9.57	55.26	15.07	1.73	0.99
2-411	集中消解石灰	t	0.102	15.26	4.17	23.64	2.72	1.56	1.56	0.43	2.41	0.28	0.16
综合人工工日		小计							11.13	55.69	17.48	2.01	1.15
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.1897				
	生石灰	t	0.102	532	54.26		
	水	m3	0.2898	3.95	1.14		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	55.69	--	

项目编码	040202002004	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	2164.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量6%(拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	552.61	150.65	17.25	9.85	9.57	55.26	15.07	1.73	0.99
2-411	集中消解石灰	t	0.101964	15.26	4.17	23.64	2.72	1.56	1.56	0.43	2.41	0.28	0.16
综合人工工日		小计							11.13	55.69	17.48	2.01	1.15
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.1897				
	生石灰	t	0.102	532	54.26		
	水	m3	0.289762	3.95	1.14		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	55.69	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

25-2	履带式挖掘机1m3以外 场外运输费用	次	1	1440	1320.54	3126.85	319.68	182.67	1440	1320.54	3126.85	319.68	182.67
综合人工工日		小计							1440	1320.54	3126.85	319.68	182.67
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6389.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	10	4.44	44.4			
	草袋子						只	15	0.86	12.9			
	其他材料费								--	1177.48		--	
	材料费小计								--	1320.54		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	22494.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	17573.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	4920.63			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	12887.38			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	234.32			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	234.32			
合计					35850.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	332500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	332500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		332500		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钢板桩	9mIV型拉森钢板桩	300000			
2	井点降水	井点降水	30000			
3	抽排导流	抽排导流	2000			
4	迁移电力杆线	迁移电力杆线	500			
合计			332500			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23714.92	100	23714.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1539930.11	1.3	20019.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1539930.11	0.24	3695.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1539930.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1563645.03	9	140728.05
合计					164442.97

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	22494.33										
2	临时设施	12887.38										
3	建筑工人实名制费用	234.32										
4	智慧工地费用	234.32										
5	社会保险费	20019.09										
6	住房公积金	3695.83										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(1-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	4033839.05	
1.1	人工费	243845.49	
1.2	材料费	3532841.32	
1.3	施工机具使用费	141459.35	
1.4	企业管理费	77048.56	
1.5	利润	38644.33	
2	措施项目费	130872.59	
2.1	单价措施项目费	11141.18	
2.2	总价措施项目费	119731.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	73214.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	97454.25	
5	税金	383594.93	
6	工程造价	4645760.82	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车行道工程						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：车形道整形	m2	10822.43	2.09	22618.88	
2	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 2、厚度：4cm	m2	9578	54.64	523341.92	
3	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C 2、厚度：6cm	m2	9578	72.8	697278.4	
4	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青	m2	9578	2.23	21358.94	
5	040203003002	透层	1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青	m2	9888	4.08	40343.04	
6	040203004001	封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、厚度：6mm	m2	9888	7.33	72479.04	
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%抗裂型水泥稳定碎石（顶层水泥稳定碎石） 2、厚度：18cm	m2	8777	69.97	614126.69	
8	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%抗裂型水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	9210.84	69.57	640798.14	
9	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：3%抗裂型水泥稳定碎石 2、厚度：20cm	m2	9496.78	73.48	697823.39	
10	04B001	水泥净浆	1、水泥净浆按水泥净量计，宜不少于（1.0~1.5）kg/m²	m2	18520.91	1.5	27781.37	
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：侧石芝麻灰花岗岩15*30*80cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20水泥混凝土基础，详见图纸	m	977.31	158.29	154698.4	
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：平石一芝麻灰花岗岩8*30*80cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1：6干拌砂浆	m	977.31	70.25	68656.03	
13	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：平石二芝麻灰花岗岩15*10*60cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20水泥混凝土基础，详见图纸	m	926	91.52	84747.52	
14	040204007001	树池砌筑	1、材料品种、规格：平石二芝麻灰花岗岩15*10*60cm，C20砼基础 2、树池尺寸：外径1.2*1.2m 3、树池盖面材料品种：1.0*1.0m玻璃钢树池盖板	个	95	470.6	44707	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：调节圈，内径Φ720±3mm，矩形断面，宽度200mm，厚度150mm 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土预制 3、砂浆强度等级、配合比：M10砂浆	块(套)	4	135.79	543.16	
16	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：卸荷板，尺寸为1800*1800*180mm，板中预留Φ720mm圆孔 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土现浇	块(套)	4	750.91	3003.64	
17	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴公称厚度3mm	m2	14.4	22.09	318.1	
18	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：钢塑格栅 2、搭接方式：U型钢钉固定	m2	289	8.25	2384.25	
19	040201021003	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅	m2	130	11.17	1452.1	
		分部小计					3718460.01	
		人行道工程						
20	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：人行道	m2	2294.5	2.1	4818.45	
21	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：2mm压花面	m2	2161	7	15127	
22	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、塑料薄膜养生	m2	2161	90.97	196586.17	
23	040202011001	碎石	1、厚度：15cm	m2	2478	39.89	98847.42	
		分部小计					315379.04	
		分部分项合计					4033839.05	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	11141.18	11141.18	
		单价措施合计					11141.18	
合计							4044980.23	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程(1-2)

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	10822.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		129.72	32.13	16.07	0.31		1.3	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	9578

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.86	263.05	102.26	51.13	2.48	48	2.63	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	48	2.63	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8110	0.41		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	48	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	9578

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.98	219.92	89.67	44.84	2.28	66.97	2.2	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.97	2.2	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8110	0.49		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.97	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	9578

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.5kg/m2	100m2	0.01	6.89	185.59	21.45	5.67	2.83	0.07	1.86	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.86	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0005	3700	1.85		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.86	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	9888

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	371.15	21.45	5.67	2.83	0.07	3.71	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.71	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.08

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	3700	3.7		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.71	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	9888

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	394.13	109.95	52.22	26.11	1.51	3.94	1.1	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	3.94	1.1	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.000072	943.3	0.07		
	砾石10	t	0.00888	111.72	0.99		
	乳化沥青	kg	0.624	3.7	2.31		
	中(粗)砂	t	0.00444	126.29	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.94	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	8777

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	302.21	6294.04	208.21	102.08	51.04	3.02	62.94	2.08	1.02	0.51
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	5.84	19.87	5.18	2.59	0.06	0.06	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.08	63	2.28	1.07	0.54
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%抗裂型水泥稳定碎石	t	0.3971	158.5	62.94		
	水	m3	0.0147	3.95	0.06		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	63	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	9210.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	302.21	6294.04	208.21	102.08	51.04	3.02	62.94	2.08	1.02	0.51
综合人工工日		小计							3.02	62.94	2.08	1.02	0.51
0.0285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.5%抗裂型水泥稳定碎石	t	0.3971	158.5	62.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.94	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	9496.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	302.21	6663.63	224.19	105.28	52.64	3.02	66.64	2.24	1.05	0.53
综合人工工日		小计							3.02	66.64	2.24	1.05	0.53
0.0285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3%抗裂型水泥稳定碎石	t	0.4413	151	66.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.64	--	

项目编码	04B001	项目名称	水泥净浆	计量单位	m2	工程量	18520.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	水泥净浆	m2	1		1.5					1.5			
综合人工工日		小计								1.5			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.5	--	
	材料费小计			--	1.5	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	977.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.049	116.77	409.09		23.35	11.68	5.72	20.05		1.14	0.57
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25			247.85	123.93	12.39			2.48	1.24
综合人工工日		小计							18.11	20.05		3.62	1.81
0.1709工日		未计价材料费							114.7				
清单项目综合单价									158.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.04998	398.29	19.91		
	水	m3	0.0098	3.95	0.04		
	侧石芝麻灰花岗岩15*30*80cm	m	1.015	113	114.7		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	134.75	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	977.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	68.78		133.18	66.59	6.66	0.69		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.69		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							60.9				
清单项目综合单价									70.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平石一芝麻灰花岗岩8*30*80cm	m	1.015	60	60.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.816	0.3371	0.28		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.003222	126.29	0.41		
	水	m3	0.0006	3.95			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.59	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	14.32		247.85	123.93	12.39	0.14		2.48	1.24
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0075	116.77	409.09		23.35	11.68	0.88	3.07		0.18	0.09
综合人工工日		小计							13.27	3.21		2.66	1.33
0.1252工日		未计价材料费											71.05
清单项目综合单价													91.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平石二芝麻灰花岗岩15*10*60cm	m	1.015	70	71.05		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.00765	398.29	3.05		
	水	m3	0.001625	3.95	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.169932	0.3371	0.06		
	中(粗)砂	t	0.000671	126.29	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.26	--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑	计量单位	个	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	1.0*1.0m玻璃钢树池盖板	个	1		80					80			
2-407	砌筑树池 石质块规格25×5×12.5cm	100m	0.048	462.69	10.32		92.54	46.27	22.21	0.5		4.44	2.22
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.036	116.77	409.09		23.35	11.68	4.2	14.73		0.84	0.42
综合人工工日		小计							26.41	95.23		5.28	2.64

0.2492工日	未计价材料费			341.04			
清单项目综合单价				470.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.0*1.0m玻璃钢树池盖板	个	1	80	80		
	芝麻灰花岗岩15*10*60cm	m	4.872	70	341.04		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03672	398.29	14.63		
	水	m3	0.007632	3.95	0.03		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.58752	0.3371	0.2		
	中(粗)砂	t	0.00232	126.29	0.29		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	436.27	--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.006975	2089.22	4409.46	155.96	449.04	224.52	14.57	30.76	1.09	3.13	1.57
6-1600	井圈 木模	10m3	0.006975	2445.53	3041.19	11.27	491.36	245.68	17.06	21.21	0.08	3.43	1.71
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.00705	1226.31	4004.26	185.52	282.37	141.18	8.65	28.23	1.31	1.99	1
综合人工工日		小计							40.28	80.2	2.48	8.55	4.28
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.070796	417.72	29.57						
	电			kW·h	0.028319	0.76	0.02						
	水			m3	0.153608	3.95	0.61						
	镀锌铁丝18～22#			kg	0.041443	4.44	0.18						
	圆钉			kg	0.027816	3.64	0.1						
	模板木材			m3	0.010602	1774.58	18.81						
	脱模剂			kg	0.130293	17.15	2.23						

	钢筋ϕ10以内	t	0.007191	3894.86	28.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.077702	0.3371	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000204	126.29	0.03		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	80.2	--	

项目编码	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.051	1162.82	1519.08	3.45	233.25	116.63	59.3	77.47	0.18	11.9	5.95
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.051	1903.76	4456.53	155.96	411.94	205.97	97.09	227.28	7.95	21.01	10.5
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.039775	1226.31	4004.26	185.52	282.37	141.18	48.78	159.27	7.38	11.23	5.62
综合人工工日		小计							205.17	464.02	15.51	44.14	22.07
1.9357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									750.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.265507	4.44	1.18		
	圆钉	kg	0.120666	3.64	0.44		
	模板木材	m3	0.040188	1774.58	71.32		
	脱模剂	kg	0.26622	17.15	4.57		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51765	417.72	216.23		
	草袋子	只	3.760536	0.86	3.23		
	电	kW·h	0.20706	0.76	0.16		
	水	m3	0.880442	3.95	3.48		
	钢筋ϕ10以内	t	0.040571	3894.86	158.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.42035	0.3371	0.48		
	中(粗)砂	t	0.003733	126.29	0.47		
	其他材料费			--	4.44	--	
	材料费小计			--	464.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1615.9		91.18	45.59	4.56	16.16		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	16.16		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴3mm	m2	1.1	12.33	13.56		
	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.16	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	289

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	2320.62		911.83	455.92	4.56	2.32		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	2.32		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑格栅	m2	1.1152	1.9	2.12		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.32	--	

项目编码	040201021003	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	523.6		91.18	45.59	4.56	5.24		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	5.24		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							11.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	2.4	2.64		
	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.24	--	

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	2294.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.08	32.35	16.17	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	2161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	人行道块料铺设	m2	1		7					7			
综合人工工日		小计								7			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	7		--	
	材料费小计								--	7		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6494.53		379.43	189.72	18.97	64.95		3.79	1.9
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	23.51		17.17	8.59	0.86	0.24		0.17	0.09
综合人工工日		小计							19.83	65.19		3.96	1.99
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	417.72	63.91		
	水	m3	0.22	3.95	0.87		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	65.19	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	2478

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3350.39	214.99	98.46	49.23	2.77	33.5	2.15	0.98	0.49
综合人工工日		小计							2.77	33.5	2.15	0.98	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	111.72	33.34		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	33.5	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1354.33	4044.26	1024.85	512.43	1080	1354.33	4044.26	1024.85	512.43
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1324.08	480.82	240.41	1080		1324.08	480.82	240.41
综合人工工日		小计							2160	1354.33	5368.34	1505.67	752.84

18工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11141.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1354.33	--	
	材料费小计			--	1354.33	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	73214.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	60674.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12539.44			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	44494.78			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1213.49			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	809			
合计					119731.41			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程(1-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	97454.25	100	97454.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4164711.64	2	83294.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4164711.64	0.34	14160.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4164711.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4262165.89	9	383594.93
合计					481049.18

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	73214.14										
2	临时设施	44494.78										
3	建筑工人实名制费用	1213.49										
4	智慧工地费用	809										
5	社会保险费	83294.23										
6	住房公积金	14160.02										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(1-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(1-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	883731.48	
1.1	人工费	185430.01	
1.2	材料费	609997.23	
1.3	施工机具使用费	25138.23	
1.4	企业管理费	42114.04	
1.5	利润	21051.97	
2	措施项目费	32949.86	
2.1	单价措施项目费	6596.16	
2.2	总价措施项目费	26353.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16114.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21450.35	
5	税金	84431.85	
6	工程造价	1022563.54	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：管道基础采用120°-C20砼基础，做法参见06MS201-1，第21页 2、规格：d300钢筋砼II级承插管 3、接口方式：承插橡胶圈接口，做法参见06MS201-1，第23页 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	90.38	124.92	11290.27	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：管道基础采用120°-C20砼基础，做法参见06MS201-1，第17页 2、规格：d600钢筋砼II级承插管 3、接口方式：承插橡胶圈接口，做法参见06MS201-1，第23页 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	178	317.18	56458.04	
3	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：管道基础采用180°-C20砼基础，做法参见06MS201-1，第19页 2、规格：d800钢筋砼II级承插管 3、接口方式：承插橡胶圈接口，做法参见06MS201-1，第23页 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	233	589.72	137404.76	
4	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：管道基础采用180°-C20砼基础，做法参见06MS201-1，第19页 2、规格：d1000钢筋砼II级承插管 3、接口方式：承插橡胶圈接口，做法参见06MS201-1，第23页 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	135	966.55	130484.25	
5	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：管道基础采用180°-C20砼基础，做法参见06MS201-1，第19页 2、规格：d1200钢筋砼II级承插管 3、接口方式：承插橡胶圈接口，做法参见06MS201-1，第23页 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	156.6	1346.11	210800.83	
6	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：雨水口盖板采用球墨铸铁材料 2、砌筑材料品种、规格：砖砌偏沟式单箅雨水口，做法详见《雨水口》（16S518），第8-9页	座	21	448.87	9426.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：雨水口盖板采用球墨铸铁材料 2、砌筑材料品种、规格：砖砌偏沟式双箅雨水口，做法详见《雨水口》（16S518），第8-9页	座	6	751.78	4510.68	
8	040504002001	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井座井盖配套的防坠网或防坠板 2、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 3、名称：ϕ1000mm圆形混凝土雨水检查井，做法参见06MS201-3，第12页	座	7	3830.22	26811.54	
9	040504002002	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井座井盖配套的防坠网或防坠板 2、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 3、名称：ϕ1250mm圆形混凝土雨水检查井，做法参见06MS201-3，第15页	座	9	5160.1	46440.9	
10	040504002003	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井座井盖配套的防坠网或防坠板 2、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 3、名称：1.3×1.1m矩形混凝土雨水检查井，做法参见06MS201-3，第32页	座	6	5703.21	34219.26	
11	040504002007	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井座井盖配套的防坠网或防坠板 2、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 3、名称：1.65×1.65m矩形混凝土雨水检查井，做法参见06MS201-3，第34页	座	1	9219.05	9219.05	
12	040504002004	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井座井盖配套的防坠网或防坠板 2、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 3、名称：1.5×1.1m矩形混凝土雨水检查井，做法参见06MS201-3，第32页	座	4	5798.4	23193.6	
13	040504002005	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：D400级卡箍式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座，井座井盖配套的防坠网或防坠板 2、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 3、名称：2.7×2.05m矩形四通雨水检查井，做法参见06MS201-3，第36页	座	4	11648.41	46593.64	
14	04B001	管道封堵	1、d1000管道封堵	处	4	963.68	3854.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	04B002	管道封堵	1、d1200管道封堵	处	2	1200	2400	
16	04B003	现状管道清淤	1、现状d1000管道清淤	m	457	11.58	5292.06	
17	041001006001	拆除管道	1、材质：混凝土 2、管径：d1000	m	65	67.59	4393.35	
		分部小计					762793.22	
		污水工程						
18	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：180度砂基础 2、材质及规格：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN400 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	284	175.66	49887.44	
19	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：180度砂基础 2、材质及规格：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN400 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	12.4	231.23	2867.25	
20	040504002006	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井座井盖配套的防坠网或防坠板 2、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 3、名称：ϕ1000mm圆形混凝土污水检查井，做法参见06MS201-3，第21页。	座	12	5062.43	60749.16	
21	04B004	管道封堵	1、d500管道封堵	处	4	723.63	2894.52	
22	04B006	现状管道清淤	1、现状d500管道清淤	m	200.92	8.32	1671.65	
23	04B007	更换检查井盖井座	1、C250级铰接式球墨铸铁井盖井座ϕ700mm	座	4	459.7	1838.8	
24	04B008	修复井筒	1、检查井筒砌筑(ϕ700)筒增高0.5m	座	4	257.36	1029.44	
		分部小计					120938.26	
		分部分项合计					883731.48	
1	041101005001	井字架	1、井深：井深4m以内	座	32	206.13	6596.16	
		单价措施合计					6596.16	
合计							890327.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：排水工程(1-3)

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	90.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.008608	770.3		248.51	203.76	101.88	6.63		2.14	1.75	0.88
6-58	C20承插口管道基础(120°) 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.008608	1168.46	51.79	112.38	256.17	128.08	10.06	0.45	0.97	2.21	1.1
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.003278	1998.42	1264.83	152.47	430.18	215.09	6.55	4.15	0.5	1.41	0.71
6-328	水泥砂浆承插接口 管径300mm以内	10个口	0.019916	55.86	89.32		11.17	5.59	1.11	1.78		0.22	0.11
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.008608	158.89	122.87		31.78	15.89	1.37	1.06		0.27	0.14
综合人工工日		小计							25.72	7.44	3.61	5.86	2.94
0.2427工日		未计价材料费							79.35				
清单项目综合单价									124.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	II级钢筋混凝土管（承插式）φ300	m	0.88232	61.39	54.17		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.063217	398.29	25.18		
	草袋子	只	0.17253	0.86	0.15		
	水	m3	0.197949	3.95	0.78		
	电	kW·h	0.02529	0.76	0.02		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000574	4.44			
	圆钉	kg	0.068645	4.97	0.34		
	模板木材	m3	0.000472	1774.58	0.84		
	复合木模板面板	m2	0.068838	30.3	2.09		
	零星卡具	kg	0.072254	4.18	0.3		
	脱模剂	kg	0.03278	17.15	0.56		
	橡胶圈DN300	个	0.19916	8.8	1.75		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.005853	4.44	0.03		

	焊接钢管DN40	m	0.000258	15.92			
	橡胶护套管	m	0.012912	6.43	0.08		
	机砖	百块	0.006284	49	0.31		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.119783	0.3371	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000632	126.29	0.08		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	86.79	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.00975	1480.93		522.32	400.65	200.33	14.44		5.09	3.91	1.95
6-63	C20承插口管道基础(120°) 管径600mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.00975	3731.62	168.33	355.49	817.42	408.71	36.38	1.64	3.47	7.97	3.98
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.00546	1998.42	1264.83	152.47	430.18	215.09	10.91	6.91	0.83	2.35	1.17
6-333	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.046629	68.26	275.98		13.65	6.83	3.18	12.87		0.64	0.32
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.00975	262.35	265.62		52.47	26.24	2.56	2.59		0.51	0.26
综合人工工日		小计							67.47	24.01	9.39	15.38	7.68
0.6364工日		未计价材料费							193.25				
清单项目综合单价									317.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	II级钢筋混凝土管（承插式）D=600	m	0.98475	124.6	122.7		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.177129	398.29	70.55		
	草袋子	只	0.646484	0.86	0.56		
	水	m3	0.600924	3.95	2.37		
	电	kW·h	0.090695	0.76	0.07		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000956	4.44			
	圆钉	kg	0.114338	4.97	0.57		

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.000786	1774.58	1.39		
	复合木模板面板	m2	0.11466	30.3	3.47		
	零星卡具	kg	0.120349	4.18	0.5		
	脱模剂	kg	0.0546	17.15	0.94		
	橡胶圈DN600	个	0.46629	27.19	12.68		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00663	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.000293	15.92			
	橡胶护套管	m	0.014625	6.43	0.09		
	机砖	百块	0.016088	49	0.79		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.264723	0.3371	0.09		
	中(粗)砂	t	0.001395	126.29	0.18		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	217.26	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	233

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.009594	1910.65		663.62	514.85	257.43	18.33		6.37	4.94	2.47
6-17	C20平接(企口)式管道基础(180°)管径800mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	7529.14	344.05	715.8	1648.99	824.49	75.29	3.44	7.16	16.49	8.24
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.012281	1998.42	1264.83	152.47	430.18	215.09	24.54	15.53	1.87	5.28	2.64
6-243	水泥砂浆平(企)接口(180°管基)管径800mm以内	10个口	0.045923	120.84	505.77		24.17	12.08	5.55	23.23		1.11	0.55
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	373.54	438.14		74.71	37.35	3.74	4.38		0.75	0.37
综合人工工日		小计							127.45	46.58	15.4	28.57	14.27
1.2023工日		未计价材料费							357.45				
清单项目综合单价									589.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ800	m	0.968994	184.8	179.07		

	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.447876	398.29	178.38		
	电	kW·h	0.37291	0.76	0.28		
	水	m3	1.371735	3.95	5.42		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002149	4.44	0.01		
	圆钉	kg	0.257176	4.97	1.28		
	模板木材	m3	0.001768	1774.58	3.14		
	复合木模板面板	m2	0.257901	30.3	7.81		
	零星卡具	kg	0.270698	4.18	1.13		
	脱模剂	kg	0.12281	17.15	2.11		
	橡胶圈DN800	个	0.45923	49.83	22.88		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	49	1.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.486716	0.3371	0.16		
	中(粗)砂	t	0.002549	126.29	0.32		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	404.03	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-139	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.00963	2828.72		1392.81	844.31	422.15	27.24		13.41	8.13	4.07
6-19	C20平接(企口)式管道基础(180°)管径1000mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.00963	11699.18	495.94	1119	2563.64	1281.82	112.66	4.78	10.78	24.69	12.34
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.015407	1998.42	1264.83	152.47	430.18	215.09	30.79	19.49	2.35	6.63	3.31
6-245	水泥砂浆平(企)接口(180°管基)管径1000mm以内	10个口	0.045185	158.58	870.36		31.72	15.86	7.17	39.33		1.43	0.72
6-345	管道闭水试验 管径1000mm以内	100m	0.00963	527.24	662.7		105.45	52.72	5.08	6.38		1.02	0.51

综合人工工日	小计	182.94	69.98	26.54	41.9	20.95
1.7259工日	未计价材料费	624.24				
清单项目综合单价		966.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ1000	m	0.97263	354.2	344.51		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.702316	398.29	279.73		
	电	kW·h	0.561901	0.76	0.43		
	水	m3	1.925009	3.95	7.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002696	4.44	0.01		
	圆钉	kg	0.322638	4.97	1.6		
	模板木材	m3	0.002219	1774.58	3.94		
	复合木模板面板	m2	0.323547	30.3	9.8		
	零星卡具	kg	0.339601	4.18	1.42		
	脱模剂	kg	0.15407	17.15	2.64		
	橡胶圈DN1000	个	0.45185	85.75	38.75		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.006548	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.000289	15.92			
	橡胶护套管	m	0.014445	6.43	0.09		
	机砖	百块	0.043913	49	2.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.718058	0.3371	0.24		
	中(粗)砂	t	0.0038	126.29	0.48		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	694.22	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	156.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-141	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1200mm以内	100m	0.009619	2624.88		1899.11	904.8	452.4	25.25		18.27	8.7	4.35

6-21	C20平接(企口)式管道基础(180°)管径1200mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.009619	16147.28	658.48	1610.73	3551.6	1775.8	155.32	6.33	15.49	34.16	17.08
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.018467	1998.42	1264.83	152.47	430.18	215.09	36.9	23.36	2.82	7.94	3.97
6-276	膨胀水泥砂浆平(企)接口 管径1200mm以内	10个口	0.047254	305.07	1044.54		61.01	30.51	14.42	49.36		2.88	1.44
6-346	管道闭水试验 管径1200mm以内	100m	0.009619	693.13	957.6		138.63	69.31	6.67	9.21		1.33	0.67
综合人工工日		小计							238.56	88.26	36.58	55.01	27.51
2.2506工日		未计价材料费							900.19				
清单项目综合单价									1346.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ1200	m	0.971519	512.4	497.81		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	1.010273	398.29	402.38		
	电	kW·h	0.807669	0.76	0.61		
	水	m3	2.656747	3.95	10.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.003232	4.44	0.01		
	圆钉	kg	0.386717	4.97	1.92		
	模板木材	m3	0.002659	1774.58	4.72		
	复合木模板面板	m2	0.387807	30.3	11.75		
	零星卡具	kg	0.40705	4.18	1.7		
	脱模剂	kg	0.18467	17.15	3.17		
	橡胶圈DN1200	个	0.47254	102.91	48.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.006541	4.44	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.000289	15.92			
	橡胶护套管	m	0.014429	6.43	0.09		
	机砖	百块	0.063197	49	3.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.008006	0.3371	0.34		
	中(粗)砂	t	0.005407	126.29	0.68		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	988.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-589	M10砖砌雨水进水井 单平篦(680×380)井深0.7m(商品砼)(非泵送)	座	1	125.67	278.35	5.5	26.23	13.12	125.67	278.35	5.5	26.23	13.12
综合人工工日		小计							125.67	278.35	5.5	26.23	13.12
1.1856工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.013	400	5.2		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.123	400	49.2		
	机砖	百块	2.51	49	122.99		
	沥青漆	kg	0.431	10.29	4.43		
	草袋子	只	0.056	0.86	0.05		
	电	kW·h	0.055	0.76	0.04		
	水	m3	0.2218	3.95	0.88		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	48.65	49.14		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	39.66	0.3371	13.37		
	中(粗)砂	t	0.21855	126.29	27.6		
	其他材料费			--	5.45	--	
	材料费小计			--	278.35	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-591	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深0.7m(商品砼)(非泵送)	座	1	211.83	457.06	8.72	44.11	22.06	211.83	457.06	8.72	44.11	22.06
综合人工工日		小计							211.83	457.06	8.72	44.11	22.06
1.9984工日		未计价材料费											8
清单项目综合单价													751.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.01	800	8		

	机砖	百块	3.71	49	181.79		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.091	0.76	0.07		
	水	m3	0.3574	3.95	1.41		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	400	11.6		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	48.65	98.27		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.199	400	79.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	65.813	0.3371	22.19		
	中(粗)砂	t	0.350161	126.29	44.22		
	其他材料费			--	8.95	--	
	材料费小计			--	465.06	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	防坠网	座	1		20					20			
6-468	C25盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	545.86	1511.02	11.14	111.4	55.7	545.86	1511.02	11.14	111.4	55.7
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.025429	627.94	3880.36	142.41	154.07	77.04	15.97	98.67	3.62	3.92	1.96
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.125	664.09	3882.7	81.68	149.15	74.58	83.01	485.34	10.21	18.64	9.32
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.016386	2924.01	1306.16	78.93	600.59	300.29	47.91	21.4	1.29	9.84	4.92
6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.068657	3852.04	3146.02	218.79	814.17	407.08	264.47	216	15.02	55.9	27.95
综合人工工日		小计							957.22	2352.43	41.28	199.7	99.85
9.0303工日		未计价材料费							179.74				
清单项目综合单价									3830.22				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	防坠网	座	1	20	20		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	154.7	171.87		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	378.86	89.03		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	408.01	53.86		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.836	422.58	775.86		

	机砖	百块	0.41	49	20.09		
	沥青漆	kg	0.517	10.29	5.32		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	水	m3	2.848826	3.95	11.25		
	电	kW·h	0.978	0.76	0.74		
	C250级铰接式球墨铸铁井盖井座	套	1	374.43	374.43		
	铸铁爬梯	kg	21.594	4.5	97.17		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.431351	4.44	1.92		
	钢筋φ10以外	t	0.156446	3681.93	576.02		
	电焊条	kg	1.191398	4.97	5.92		
	混凝土垫块	m3	0.009832	800	7.87		
	模板木材	m3	0.059879	1774.58	106.26		
	复合木模板面板	m2	0.344106	30.3	10.43		
	钢支撑	kg	0.237761	4.1	0.97		
	零星卡具	kg	5.982639	4.18	25.01		
	圆钉	kg	1.362432	4.97	6.77		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.737582	4.44	3.27		
	脱模剂	kg	0.68657	17.15	11.77		
	木支撑	m3	0.039958	1774.58	70.91		
	嵌缝料	kg	0.68657	1.89	1.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	55.371	0.3371	18.67		
	中(粗)砂	t	0.172156	126.29	21.74		
	防水剂	kg	2.47865	4.29	10.63		
	其他材料费			--	30.35	--	
	材料费小计			--	2532.17	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-469	C25盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1250 适用管径600～800 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	702.57	1842.67	20.54	144.62	72.31	702.57	1842.67	20.54	144.62	72.31
D00001	防坠网	座	1		20					20			
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037556	627.94	3880.36	142.41	154.07	77.04	23.58	145.73	5.35	5.79	2.89
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.189111	664.09	3882.7	81.68	149.15	74.58	125.59	734.26	15.45	28.21	14.1
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0189	2924.01	1306.16	78.93	600.59	300.29	55.26	24.69	1.49	11.35	5.68
6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.115789	3852.04	3146.02	218.79	814.17	407.08	446.02	364.27	25.33	94.27	47.14
综合人工工日		小计							1353.02	3131.62	68.16	284.24	142.12
12.7645工日		未计价材料费											180.94
清单项目综合单价													5160.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	154.7	171.87		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.234	408.01	95.47		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	378.86	115.93		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.122	422.58	896.71		
	机砖	百块	2.18	49	106.82		
	C250级铰接式球墨铸铁井盖井座	套	1	374.43	374.43		
	铸铁爬梯	kg	21.594	4.5	97.17		
	沥青漆	kg	0.623	10.29	6.41		
	草袋子	只	4.702	0.86	4.04		
	水	m3	3.527834	3.95	13.93		
	电	kW·h	1.161	0.76	0.88		
	防坠网	座	1	20	20		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.650823	4.44	2.89		
	钢筋φ10以外	t	0.235734	3681.93	867.96		
	电焊条	kg	1.795203	4.97	8.92		
	混凝土垫块	m3	0.01134	800	9.07		
	模板木材	m3	0.098783	1774.58	175.3		
	复合木模板面板	m2	0.3969	30.3	12.03		
	钢支撑	kg	0.274239	4.1	1.12		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	10.01687	4.18	41.87		
	圆钉	kg	2.147483	4.97	10.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.243921	4.44	5.52		
	脱模剂	kg	1.15789	17.15	19.86		
	木支撑	m3	0.067389	1774.58	119.59		
	嵌缝料	kg	1.15789	1.89	2.19		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	94.94	0.3371	32		
	中(粗)砂	t	0.388784	126.29	49.1		
	防水剂	kg	3.2306	4.29	13.86		
	其他材料费			--	36.95	--	
	材料费小计			--	3312.56	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0399	1549.72	3983.45	155.96	341.14	170.57	61.83	158.94	6.22	13.61	6.81
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1320.76	4406.69		264.15	132.08	118.87	396.6		23.77	11.89
6-1167	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2125	1933.61	4356.42		386.72	193.36	410.89	925.74		82.18	41.09
6-1523备注2	矩形池壁 复合模板	100m2	0.17	2484.22	1141.34	44.57	505.76	252.88	422.32	194.03	7.58	85.98	42.99
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.215833	627.94	3880.36	142.41	154.07	77.04	135.53	837.51	30.74	33.25	16.63
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.019	2924.01	1306.16	78.93	600.59	300.29	55.56	24.82	1.5	11.41	5.71
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024333	1888.07	4345.32	155.96	408.81	204.4	45.94	105.73	3.79	9.95	4.97
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.037667	1226.31	4004.26	185.52	282.37	141.18	46.19	150.83	6.99	10.64	5.32
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.024333	1296.06	444.74	241.28	307.47	153.73	31.54	10.82	5.87	7.48	3.74

6-795	砖墙 流槽抹灰	100m2	0.020567	1704.9	1093.93	68.35	354.65	177.33	35.06	22.5	1.41	7.29	3.65
6-832	渠(管)道基础 M7.5砖负拱基础	10m3	0.028333	1448.81	3389.02	72.97	304.36	152.18	41.05	96.02	2.07	8.62	4.31
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	2.63		4.13	2.07	20.67	2.63		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3979.12		95.06	47.53	47.53	397.91		9.51	4.75
D00001	防坠网	座	1		20					20			
D00002	球墨铸铁踏步	个	6		15					90			
综合人工工日		小计							1472.98	3434.08	66.17	307.82	153.93
13.896工日		未计价材料费							268.23				
清单项目综合单价									5703.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.40698	378.86	154.19		
	电	kW·h	1.627934	0.76	1.24		
	水	m3	4.540155	3.95	17.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	3.0855	422.58	1303.87		
	草袋子	只	6.127467	0.86	5.27		
	圆钉	kg	0.47266	4.97	2.35		
	模板木材	m3	0.025188	1774.58	44.7		
	复合木模板面板	m2	3.969	30.3	120.26		
	钢支撑	kg	6.37869	4.1	26.15		
	零星卡具	kg	2.18127	4.18	9.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.624822	4.44	2.77		
	钢筋φ10以外	t	0.224466	3681.93	826.47		
	电焊条	kg	1.709397	4.97	8.5		
	混凝土垫块	m3	0.0114	800	9.12		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.24698	408.01	100.77		
	钢筋φ10以内	t	0.03842	3894.86	149.64		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.245763	800	196.61		
	机砖	百块	1.543865	49	75.65		

	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	154.7	62.5		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	C250级铰接式球墨铸铁井盖井座	套	1	374.43	374.43		
	防坠网	座	1	20	20		
	球墨铸铁踏步	个	6	15	90		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	73.802427	0.3371	24.88		
	中(粗)砂	t	0.261195	126.29	32.99		
	防水剂	kg	1.384498	4.29	5.94		
	其他材料费			--	31.9	--	
	材料费小计			--	3702.31	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.06	1549.72	3983.45	155.96	341.14	170.57	92.98	239.01	9.36	20.47	10.23
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1381	1320.76	4406.69		264.15	132.08	182.4	608.56		36.48	18.24
6-1167	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3566	1933.61	4356.42		386.72	193.36	689.53	1553.5		137.9	68.95
6-1523备注2	矩形池壁 复合模板	100m2	0.2853	2484.22	1141.34	44.57	505.76	252.88	708.75	325.62	12.72	144.29	72.15
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.477	627.94	3880.36	142.41	154.07	77.04	299.53	1850.93	67.93	73.49	36.75
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0333	2924.01	1306.16	78.93	600.59	300.29	97.37	43.5	2.63	20	10
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0439	1888.07	4345.32	155.96	408.81	204.4	82.89	190.76	6.85	17.95	8.97
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.058	1226.31	4004.26	185.52	282.37	141.18	71.13	232.25	10.76	16.38	8.19
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0439	1296.06	444.74	241.28	307.47	153.73	56.9	19.52	10.59	13.5	6.75
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	2.63		4.13	2.07	20.67	2.63		4.13	2.07

新点网上招投标系统

6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3979.12		95.06	47.53	47.53	397.91		9.51	4.75
D00001	防坠网	座	1		20					20			
D00002	球墨铸铁踏步	个	6		15					90			
综合人工工日		小计							2349.68	5574.19	120.84	494.1	247.05
22.1666工日		未计价材料费											433.19
清单项目综合单价													9219.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.612	378.86	231.86		
	电	kW·h	2.675328	0.76	2.03		
	水	m3	7.370147	3.95	29.11		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	5.04594	422.58	2132.31		
	草袋子	只	9.852699	0.86	8.47		
	圆钉	kg	0.817547	4.97	4.06		
	模板木材	m3	0.042628	1774.58	75.65		
	复合木模板面板	m2	6.6906	30.3	202.73		
	钢支撑	kg	10.725453	4.1	43.97		
	零星卡具	kg	3.672459	4.18	15.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.240718	4.44	5.51		
	钢筋φ10以外	t	0.49608	3681.93	1826.53		
	电焊条	kg	3.77784	4.97	18.78		
	混凝土垫块	m3	0.01998	800	15.98		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.445585	408.01	181.8		
	钢筋φ10以内	t	0.05916	3894.86	230.42		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.44339	800	354.71		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	154.7	62.5		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	C250级铰接式球墨铸铁井盖井座	套	1	374.43	374.43		
	防坠网	座	1	20	20		
	球墨铸铁踏步	个	6	15	90		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	46.846207	0.3371	15.79		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.123129	126.29	15.55		
	防水剂	kg	0.13925	4.29	0.6		
	其他材料费			--	44.18	--	
	材料费小计			--	6007.38	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0437	1549.72	3983.45	155.96	341.14	170.57	67.72	174.08	6.82	14.91	7.45
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.099	1320.76	4406.69		264.15	132.08	130.76	436.26		26.15	13.08
6-1167	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2073	1933.61	4356.42		386.72	193.36	400.84	903.09		80.17	40.08
6-1523备注2	矩形池壁 复合模板	100m2	0.165825	2484.22	1141.34	44.57	505.76	252.88	411.95	189.26	7.39	83.87	41.93
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.209	627.94	3880.36	142.41	154.07	77.04	131.24	811	29.76	32.2	16.1
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0284	2924.01	1306.16	78.93	600.59	300.29	83.04	37.09	2.24	17.06	8.53
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027975	1888.07	4345.32	155.96	408.81	204.4	52.82	121.56	4.36	11.44	5.72
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.04075	1226.31	4004.26	185.52	282.37	141.18	49.97	163.17	7.56	11.51	5.75
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.027975	1296.06	444.74	241.28	307.47	153.73	36.26	12.44	6.75	8.6	4.3
6-795	砖墙 流槽抹灰	100m2	0.024025	1704.9	1093.93	68.35	354.65	177.33	40.96	26.28	1.64	8.52	4.26
6-832	渠(管)道基础 M7.5砖负拱基础	10m3	0.020325	1448.81	3389.02	72.97	304.36	152.18	29.45	68.88	1.48	6.19	3.09
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	2.63		4.13	2.07	20.67	2.63		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3979.12		95.06	47.53	47.53	397.91		9.51	4.75
D00001	防坠网	座	1		20					20			
D00002	球墨铸铁踏步	个	6		15					90			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	1503.21	3453.65	68	314.26	157.11
14.1811工日	未计价材料费	302.17				
清单项目综合单价		5798.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.44574	378.86	168.87		
	电	kW·h	1.659965	0.76	1.26		
	水	m3	4.678898	3.95	18.48		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	3.12426	422.58	1320.25		
	草袋子	只	6.823179	0.86	5.87		
	圆钉	kg	0.630758	4.97	3.13		
	模板木材	m3	0.027056	1774.58	48.01		
	复合木模板面板	m2	4.078725	30.3	123.59		
	钢支撑	kg	6.365202	4.1	26.1		
	零星卡具	kg	2.20989	4.18	9.24		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.628778	4.44	2.79		
	钢筋φ10以外	t	0.21736	3681.93	800.3		
	电焊条	kg	1.65528	4.97	8.23		
	混凝土垫块	m3	0.01704	800	13.63		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.283946	408.01	115.85		
	钢筋φ10以内	t	0.041565	3894.86	161.89		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.282548	800	226.04		
	机砖	百块	1.107509	49	54.27		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	154.7	62.5		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	C250级铰接式球墨铸铁井盖井座	套	1	374.43	374.43		
	防坠网	座	1	20	20		
	球墨铸铁踏步	个	6	15	90		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	76.195146	0.3371	25.69		
	中(粗)砂	t	0.248486	126.29	31.38		

新点网上招投标系统

	防水剂	kg	1.593865	4.29	6.84		
	其他材料费			--	32.12	--	
	材料费小计			--	3755.82	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09975	1549.72	3983.45	155.96	341.14	170.57	154.58	397.35	15.56	34.03	17.01
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.23375	1320.76	4406.69		264.15	132.08	308.73	1030.06		61.75	30.87
6-1167	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.338575	1933.61	4356.42		386.72	193.36	654.67	1474.97		130.93	65.47
6-1523备注2	矩形池壁 复合模板	100m2	0.27085	2484.22	1141.34	44.57	505.76	252.88	672.85	309.13	12.07	136.99	68.49
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.33425	627.94	3880.36	142.41	154.07	77.04	209.89	1297.01	47.6	51.5	25.75
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.04345	2924.01	1306.16	78.93	600.59	300.29	127.05	56.75	3.43	26.1	13.05
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.083875	1888.07	4345.32	155.96	408.81	204.4	158.36	364.46	13.08	34.29	17.14
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.09675	1226.31	4004.26	185.52	282.37	141.18	118.65	387.41	17.95	27.32	13.66
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.083875	1296.06	444.74	241.28	307.47	153.73	108.71	37.3	20.24	25.79	12.89
6-795	砖墙 流槽抹灰	100m2	0.069375	1704.9	1093.93	68.35	354.65	177.33	118.28	75.89	4.74	24.6	12.3
6-832	渠(管)道基础 M7.5砖负拱基础	10m3	0.216225	1448.81	3389.02	72.97	304.36	152.18	313.27	732.79	15.78	65.81	32.91
6-914	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	20.67	2.63		4.13	2.07	20.67	2.63		4.13	2.07
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5287.88		95.06	47.53	47.53	528.79		9.51	4.75
D00001	防坠网	座	1		20					20			
D00002	球墨铸铁踏步	个	4		15					60			
综合人工工日		小计							3013.24	6774.54	150.45	632.75	316.36
28.4266工日		未计价材料费							761.07				

清单项目综合单价				11648.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.01745	378.86	385.47		
	电	kW·h	3.20822	0.76	2.44		
	水	m3	9.783984	3.95	38.65		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	5.837715	422.58	2466.9		
	草袋子	只	17.333649	0.86	14.91		
	圆钉	kg	0.979729	4.97	4.87		
	模板木材	m3	0.043451	1774.58	77.11		
	复合木模板面板	m2	6.6003	30.3	199.99		
	钢支撑	kg	10.353975	4.1	42.45		
	零星卡具	kg	3.585054	4.18	14.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.180922	4.44	5.24		
	钢筋φ10以外	t	0.34762	3681.93	1279.91		
	电焊条	kg	2.64726	4.97	13.16		
	混凝土垫块	m3	0.02607	800	20.86		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.851331	408.01	347.35		
	钢筋φ10以内	t	0.098685	3894.86	384.36		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.847138	800	677.71		
	机砖	百块	11.7821	49	577.32		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	154.7	62.5		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D400级卡箍式球墨铸铁井盖井座	套	1	502.74	502.74		
	防坠网	座	1	20	20		
	球墨铸铁踏步	个	4	15	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	268.292471	0.3371	90.44		
	中(粗)砂	t	1.218125	126.29	153.84		
	防水剂	kg	4.339622	4.29	18.62		
	其他材料费			--	68.72	--	
	材料费小计			--	7535.61	--	

项目编码	04B001	项目名称	管道封堵	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-87	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ600-φ1000	个	1	320		375.14	139.03	69.51	320		375.14	139.03	69.51
综合人工工日		小计							320		375.14	139.03	69.51
3.2工日		未计价材料费							60				
清单项目综合单价									963.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ1000以内	只·次	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	04B002	项目名称	管道封堵	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管道封堵	处	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	04B003	项目名称	现状管道清淤	计量单位	m	工程量	457

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600～φ1000	10m	0.1	56.8		32.3	17.82	8.91	5.68		3.23	1.78	0.89
综合人工工日		小计							5.68		3.23	1.78	0.89
0.0568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.58				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-612	拆除混凝土管道 管径在φ1000mm以内	100m	0.01	1974.78		3224.09	1039.77	519.89	19.75		32.24	10.4	5.2
综合人工工日		小计							19.75		32.24	10.4	5.2
0.1863工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	284

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN400mm以内	100m	0.009754	490.36	690.23		98.07	49.04	4.78	6.73		0.96	0.48
6-823	垫层 砂	10m3	0.014288	447.96	2303.23	15.97	92.79	46.39	6.4	32.91	0.23	1.33	0.66
综合人工工日		小计							11.18	39.64	0.23	2.29	1.14
0.1055工日		未计价材料费											121.18
清单项目综合单价									175.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN400	m	0.994908	121.8	121.18		
	PVC-U管橡胶圈直径400	个	0.224342	30.01	6.73		
	中(粗)砂	t	0.255469	126.29	32.26		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	160.82	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN500mm以内	100m	0.01	539.01	828.46		107.8	53.9	5.39	8.28		1.08	0.54
6-823	垫层 砂	10m3	0.014355	447.96	2303.23	15.97	92.79	46.39	6.43	33.06	0.23	1.33	0.67
综合人工工日		小计							11.82	41.34	0.23	2.41	1.21
0.1116工日		未计价材料费							174.22				
清单项目综合单价									231.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN500	m	1.02	170.8	174.22		
	PVC-U管橡胶圈直径500	个	0.23	36.02	8.28		
	中(粗)砂	t	0.256667	126.29	32.41		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	215.56	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	防坠网	座	1		20					20			
6-471	C25盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	615.56	1585.94	12.52	125.62	62.81	615.56	1585.94	12.52	125.62	62.81
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.025417	627.94	3880.36	142.41	154.07	77.04	15.96	98.63	3.62	3.92	1.96
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.211583	664.09	3882.7	81.68	149.15	74.58	140.51	821.51	17.28	31.56	15.78
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005342	3190.18	1540.17	93.24	656.68	328.34	17.04	8.23	0.5	3.51	1.75
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01105	2924.01	1306.16	78.93	600.59	300.29	32.31	14.43	0.87	6.64	3.32
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1451	3775.72	3146.02	218.79	798.9	399.45	547.86	456.49	31.75	115.92	57.96
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0027	2445.53	3046.49	11.27	491.36	245.68	6.6	8.23	0.03	1.33	0.66
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.012808	1162.82	1522.23	3.45	233.25	116.63	14.89	19.5	0.04	2.99	1.49

D00002	球墨铸铁踏步	个	5.583333		15					83.75			
综合人工工日		小计							1390.73	3116.71	66.61	291.49	145.73
13.1203工日		未计价材料费											51.16
清单项目综合单价													5062.43

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	防坠网	座	1	20	20		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.296417	154.7	45.86		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	378.86	89.03		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	408.01	53.86		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.142	422.58	905.17		
	机砖	百块	0.78	49	38.22		
	沥青漆	kg	1.336	10.29	13.75		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	水	m3	3.202266	3.95	12.65		
	电	kW·h	1.131	0.76	0.86		
	C250级铰接式球墨铸铁井盖井座	套	1	374.43	374.43		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.708296	4.44	3.14		
	钢筋φ10以外	t	0.24648	3681.93	907.52		
	电焊条	kg	1.87704	4.97	9.33		
	模板木材	m3	0.137153	1774.58	243.39		
	复合木模板面板	m2	0.344232	30.3	10.43		
	钢支撑	kg	0.239931	4.1	0.98		
	零星卡具	kg	12.454523	4.18	52.06		
	圆钉	kg	2.524476	4.97	12.55		
	混凝土垫块	m3	0.00663	800	5.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.558809	4.44	6.92		
	脱模剂	kg	1.568294	17.15	26.9		
	木支撑	m3	0.084448	1774.58	149.86		
	嵌缝料	kg	1.451	1.89	2.74		
	球墨铸铁踏步	个	5.583333	15	83.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	68.720487	0.3371	23.17		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.230792	126.29	29.15		
	防水剂	kg	2.86855	4.29	12.31		
	其他材料费			--	31.8	--	
	材料费小计			--	3167.87	--	

项目编码	04B004	项目名称	管道封堵	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	1	200		333.56	106.71	53.36	200		333.56	106.71	53.36
综合人工工日		小计							200		333.56	106.71	53.36
2工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									723.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ600以内	只·次	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	04B006	项目名称	现状管道清淤	计量单位	m	工程量	200.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600以内	10m	0.1	40		24.03	12.81	6.4	4		2.4	1.28	0.64
综合人工工日		小计							4		2.4	1.28	0.64
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	04B007	项目名称	更换检查井盖井座	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3979.12		95.06	47.53	47.53	397.91		9.51	4.75
综合人工工日		小计							47.53	397.91		9.51	4.75
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									459.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	C250级铰接式球墨铸铁井盖井座	套	1	374.43	374.43		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.3371	5.33		
	中(粗)砂	t	0.041578	126.29	5.25		
	水	m3	0.00852	3.95	0.03		
	其他材料费			--	7.81	--	
	材料费小计			--	397.91	--	

项目编码	04B008	项目名称	修复井筒	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-915	检查井筒砌筑(ϕ700) 筒高每增0.5m 雨水检查井	座	1	84.91	139.53	5.73	18.13	9.06	84.91	139.53	5.73	18.13	9.06
综合人工工日		小计							84.91	139.53	5.73	18.13	9.06
0.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									257.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.81	49	88.69		
	水	m3	0.074	3.95	0.29		
	铸铁爬梯	kg	2.97	4.5	13.37		
	沥青漆	kg	0.109	10.29	1.12		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	32.488	0.3371	10.95		
	中(粗)砂	t	0.192178	126.29	24.27		
	防水剂	kg	0.19495	4.29	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	139.53	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	7.84		30.51	15.25	152.53	7.84		30.51	15.25
综合人工工日		小计							152.53	7.84		30.51	15.25
1.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									206.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1774.58	3.55		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	7.84	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	16114.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13354.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2760.02			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9793.6			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	267.1			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	178.07			
合计					26353.7			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：排水工程(1-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21450.35	100	21450.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	916681.34	2	18333.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	916681.34	0.34	3116.72
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	916681.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	938131.69	9	84431.85
合计					105882.2

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	16114.93										
2	临时设施	9793.6										
3	建筑工人实名制费用	267.1										
4	智慧工地费用	178.07										
5	社会保险费	18333.63										
6	住房公积金	3116.72										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(1-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程(1-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	417834.04	
1.1	人工费	85314.81	
1.2	材料费	265587.45	
1.3	施工机具使用费	19153.99	
1.4	企业管理费	36691.71	
1.5	利润	11086.08	
2	措施项目费	8502.2	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8502.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4511.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8781.6	
5	税金	39160.61	
6	工程造价	474278.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	常规照明灯	1、名称：10m单悬臂挑灯 2、灯杆材质、高度：不低于Q235-A，热镀锌防腐、喷塑工艺 3、灯架形式及臂长：悬臂长度1.8米 4、光源数量：1x120W的LED半截光型灯具 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30钢筋混凝土基础 6、杆座形式、材质、规格：灯杆底部带有法兰盘，通过地脚螺栓安装在基础上 7、接地要求：接地极采用50*50*2500热镀锌角钢1根，接地连接体采用Φ10热镀锌圆钢	套	24	3148.09	75554.16	
2	040805002001	中杆照明灯	1、名称：15m中杆灯 2、灯杆材质、高度：不低于Q235-A，热镀锌防腐、喷塑工艺 3、光源数量：3*200WLED投光灯 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30钢筋混凝土基础 5、接地要求：接地极采用50*50*2500热镀锌角钢1根，接地连接体采用Φ10热镀锌圆钢	套	6	9307.95	55847.7	
3	040804001001	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：RC100，外径108，壁厚4.0	m	370	100.95	37351.5	
4	040804001002	配管	1、材质：高密度聚乙烯管 2、规格：Φ50PE63	m	2125	30.15	64068.75	
5	040803001001	电缆	1、名称：路灯电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV 3、规格：5*25 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内穿线 6、电压（KV）：1KV	m	1350	107.83	145570.5	
6	040803005001	电缆终端头	1、名称：电缆终端 2、型号：1kV,5×25户外终端,冷缩,铜	个	30	179.22	5376.6	
7	040804002002	配线	1、名称：铜芯塑料护套线 2、规格：BVVB-0.45/0.75-3*2.5	m	510	7.47	3809.7	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cm夯实细砂，12cm手摆块石灌砂 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10烧结实砖12cm厚砖墙 3、勾缝、抹面要求：内壁用1：2防水砂浆抹面20mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖、井座，井座外沿应采用C20砼保护 6、名称：接线手孔井内径700*700mm	座	22	638.02	14036.44	
9	040801010001	落地式配电箱	1、名称：路灯控制柜 2、型号：具体详见图纸 3、基础形式、材质、规格：C25混凝土基础 4、65*65*6镀锌角钢接极2根，40*4镀锌角钢连接	台	1	2960.54	2960.54	
10	040101002001	挖沟槽土方	1、挖土深度：1m以内	m3	280.32	12.5	3504	
11	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土回填	m3	280.32	20.07	5626.02	
12	040807003001	接地装置调试	1、类别：接地极调试	系统(组)	5	385.77	1928.85	
13	040807002001	供电系统调试	1、名称：1kV以下送配电系统调试	系统	1	2199.28	2199.28	
		分部分项合计					417834.04	
		单价措施合计						
合计							417834.04	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：照明工程(1-4)

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.576	147.34	375.23	43.89	63.36	19.15	84.87	216.13	25.28	36.5	11.03
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.002229	1765.96	4012.1	80.06	759.36	229.57	3.94	8.94	0.18	1.69	0.51
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.16	46.38	9.12	2.76	21.2	4.16	46.38	9.12	2.76
8-209	人工挖电杆坑 三类土 坑深2m以内	个	1	53			22.79	6.89	53			22.79	6.89
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.022796	1541.24	3889.85	360	662.73	200.36	35.13	88.67	8.21	15.11	4.57
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.12	9.58	15.95	4.82	37.1	2.12	9.58	15.95	4.82
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.15	290.97	1.31	1.92	125.12	37.83	43.65	0.2	0.29	18.77	5.67
8-143	立金属杆 单杆式 10m以内	根	1	50.88	17.93	36.29	21.88	6.61	50.88	17.93	36.29	21.88	6.61
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	926.44	832.59	387.71	398.37	120.44	92.64	83.26	38.77	39.84	12.04
8-523	照明器件安装 高压汞灯泡	10套	0.1	93.28		129.24	40.11	12.13	9.33		12.92	4.01	1.21
D00001	10m单悬臂挑灯	套	1										
综合人工工日		小计							431.74	421.41	177.9	185.66	56.11
4.073工日		未计价材料费							1875.27				
清单项目综合单价									3148.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.59904	4.29	2.57		
	模板木材	m3	0.00288	1774.58	5.11		
	圆钉	kg	0.06336	4.97	0.31		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.214848	337.14	72.43		
	中(粗)砂	t	0.3456	126.29	43.65		
	碎石40	t	0.74304	111.72	83.01		
	零星卡具	kg	0.144	4.18	0.6		
	钢支撑	kg	0.52416	4.1	2.15		

	钢筋φ10以内	t	0.002274	3894.86	8.86		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.019749	4.44	0.09		
	基础预埋件安装 法兰直径400mm	个	1	56.79	56.79		
	电焊条	kg	0.68	4.97	3.38		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	钢筋综合	t	0.023936	3681.93	88.13		
	电焊条J422	kg	0.05927	4.97	0.29		
	50*50*5*2500热镀锌角钢	根	1	39.97	39.97		
	钢锯条	根	1.15	0.21	0.24		
	扁钢-4×45	kg	0.26	3.64	0.95		
	沥青漆	kg	0.0215	10.29	0.22		
	接地母线镀锌圆钢Φ10	m	1.5	2.617	3.93		
	红丹防锈漆	kg	0.25	12.86	3.22		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.816	0.3	0.24		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.5	12.86	6.43		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		
	直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
	羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	21	2.4	50.4		
	碳素钢丝	kg	0.011	3.6	0.04		
	10m单悬臂挑灯	套	1	1774.58	1774.58		
	其他材料费			--	10.2	--	
	材料费小计			--	2296.68	--	

项目编码	040805002001	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	2	147.34	375.23	43.89	63.36	19.15	294.68	750.46	87.78	126.72	38.3
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土φ10以内	t	0.004267	1765.96	4012.1	80.06	759.36	229.57	7.54	17.12	0.34	3.24	0.98
8-213	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	1	47.7	5.26	87.13	20.51	6.2	47.7	5.26	87.13	20.51	6.2

5-30	地脚螺栓制作 φ25以上	t	0.08745	772.74	3881.87	695.46	332.28	100.46	67.58	339.47	60.82	29.06	8.79
8-464	成套型 灯高18m以下 灯火数7火	套	1	891.46	746.31	470.1	383.33	115.89	891.46	746.31	470.1	383.33	115.89
8-209	人工挖电杆坑 三类土 坑深2m以内	个	1	53			22.79	6.89	53			22.79	6.89
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.12	9.58	15.95	4.82	37.1	2.12	9.58	15.95	4.82
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.15	290.97	1.31	1.92	125.12	37.83	43.65	0.2	0.29	18.77	5.67
D00002	15m中杆灯	套	1										
综合人工工日		小计							1442.71	1860.94	716.04	620.37	187.54
13.6104工日		未计价材料费							4480.35				
清单项目综合单价									9307.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	2.08	4.29	8.92		
	模板木材	m3	0.01	1774.58	17.75		
	圆钉	kg	0.22	4.97	1.09		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.746	337.14	251.51		
	中(粗)砂	t	1.2	126.29	151.55		
	碎石40	t	2.58	111.72	288.24		
	零星卡具	kg	0.5	4.18	2.09		
	钢支撑	kg	1.82	4.1	7.46		
	钢筋φ10以内	t	0.004352	3894.86	16.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.037806	4.44	0.17		
	电焊条	kg	0.78	4.97	3.88		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.07	14.05	0.98		
	钢筋综合	t	0.091823	3681.93	338.09		
	电焊条J422	kg	0.08745	4.97	0.43		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	36	1.5	54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V50mm2	m	22	30.32	667.04		
	精制六角带帽螺栓M12×65	套	8.16	0.41	3.35		
	碳素钢丝	kg	0.05	3.6	0.18		
	50*50*5*2500热镀锌角钢	根	1	39.97	39.97		
	钢锯条	根	1.15	0.21	0.24		
	扁钢-4×45	kg	0.26	3.64	0.95		

新点网上招投标系统

	沥青漆	kg	0.0215	10.29	0.22		
	接地母线镀锌圆钢Φ10	m	1.5	2.617	3.93		
	15m中杆灯	套	1	4436.45	4436.45		
	其他材料费			--	45.43	--	
	材料费小计			--	6341.29	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	370

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	503.94	91.46	1253.45	378.95	29.15	5.04	0.91	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.04	0.91	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							49.53				
清单项目综合单价									100.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	48.083	49.53		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	12.86	0.58		
	电焊条	kg	0.0136	4.97	0.07		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	54.57	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1325	36.7	376.52	569.75	172.25	13.25	0.37	3.77	5.7	1.72
综合人工工日		小计							13.25	0.37	3.77	5.7	1.72
0.125工日		未计价材料费							5.34				

清单项目综合单价							30.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高密度聚乙烯管dn50	m	1.0736	4.97	5.34		
	PVC-U塑料管接头dn50	个	0.1995	1.72	0.34		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.71	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	1350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	968.73	226.99	13.61	416.55	125.93	9.69	2.27	0.14	4.17	1.26
综合人工工日		小计							9.69	2.27	0.14	4.17	1.26
0.0914工日		未计价材料费							90.3				
清单项目综合单价									107.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-0.6/1KV-5*25	m	1	90.3	90.3		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.00975	9.98	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00416	4.44	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01326	8.58	0.11		
	沥青绝缘胶	kg	0.0013	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00065	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.00208	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.09243	8.79	0.81		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.2106	1.44	0.3		
	其他材料费			--	0.08	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	92.57	--	

项目编码	040803005001	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-245备注3	干包式电力电缆终端头制作安装1kV以下(截面35mm2以内)	个	1	69.96	70.09		30.08	9.09	69.96	70.09		30.08	9.09
综合人工工日		小计							69.96	70.09		30.08	9.09
0.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.3	9.98	2.99		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	塑料手套ST型	副	1.05	3.43	3.6		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂一级	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	铜铝过渡接线端子35mm2	个	2.454	8.88	21.79		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	9	0.67	6.03		
	其他材料费			--	2.04	--	
	材料费小计			--	70.09	--	

项目编码	040804002002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	81.62	20.13		35.1	10.61	0.82	0.2		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.2		0.35	0.11
0.0077工日		未计价材料费											5.99
清单项目综合单价													7.47

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVVB-0.45/0.75-3*2.5多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	1.08	5.544	5.99		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.98	0.07		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.19	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-784	非定型井垫层 砂砾石	10m3	0.013923	692.39	2225.76	14.77	297.73	90.01	9.64	30.99	0.21	4.15	1.25
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.016709	710.2	2266.55	14.77	305.39	92.33	11.87	37.87	0.25	5.1	1.54
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.035227	1658.58	3802.41	72.25	713.19	215.62	58.43	133.95	2.55	25.12	7.6
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	431	108.29		185.33	56.03	43.1	10.83		18.53	5.6
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.025059	2023.96	1093.93	68.35	870.3	263.11	50.72	27.41	1.71	21.81	6.59
综合人工工日		小计							173.76	241.05	4.72	74.71	22.58
1.6392工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													638.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.317398	126.29	40.08		
	砾石40	t	0.196871	111.72	21.99		
	碎石40	t	0.332342	111.72	37.13		
	MU10砖	百块	1.919519	49	94.06		
	沥青漆	kg	0.11012	10.29	1.13		
	水	m3	0.089357	3.95	0.35		
	铸铁爬梯	kg	2.988659	4.5	13.45		

新点网上招投标系统

	钢纤维砼井盖、井座700*700mm	套	1.01	120	121.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	64.121144	0.3371	21.62		
	防水剂	kg	1.51722	4.29	6.51		
	其他材料费			--	4.73	--	
	材料费小计			--	362.25	--	

项目编码	040801010001	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	2	37.1	2.12	9.58	15.95	4.82	74.2	4.24	19.16	31.9	9.64
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.585	290.97	1.31	1.92	125.12	37.83	170.22	0.77	1.12	73.2	22.13
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.1994	147.34	375.23	43.89	63.36	19.15	29.38	74.82	8.75	12.63	3.82
8-65	成套配电箱安装 落地式	台	1	346.3	29.83	75.97	148.91	45.02	346.3	29.83	75.97	148.91	45.02
综合人工工日		小计							620.1	109.66	105	266.64	80.61
5.85工日		未计价材料费							1778.53				
清单项目综合单价									2960.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	65*65*6*2500热镀锌角钢	根	2	60.655	121.31		
	电焊条	kg	0.567	4.97	2.82		
	钢锯条	根	2.585	0.21	0.54		
	扁钢-4×45	kg	0.52	3.64	1.89		
	沥青漆	kg	0.04585	10.29	0.47		
	40*4热镀锌角钢	m	5.85	10.271	60.09		
	组合钢模板	kg	0.207376	4.29	0.89		
	模板木材	m3	0.000997	1774.58	1.77		
	圆钉	kg	0.021934	4.97	0.11		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.074376	337.14	25.08		
	中(粗)砂	t	0.11964	126.29	15.11		
	碎石40	t	0.257226	111.72	28.74		
	零星卡具	kg	0.04985	4.18	0.21		

新点网上招投标系统

	钢支撑	kg	0.181454	4.1	0.74		
	路灯控制柜	台	1	1597.12	1597.12		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板δ1～3	kg	0.3	3.77	1.13		
	黑胶布	卷	0.2	1.72	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	12.86	0.26		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	6.125	0.67	4.1		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	其他材料费			--	2.22	--	
	材料费小计			--	1888.19	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	280.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4516.04	221.52	66.97	0.46		4.06	0.2	0.06
综合人工工日		小计							5.41		4.06	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	280.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							20.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									385.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.59		--	
	材料费小计								--	1.59		--	

项目编码	040807002001	项目名称	供电系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-613	送配电设备系统调试 交流供电1kV以下	系统	1	1409.8			606.21	183.27	1409.8			606.21	183.27
综合人工工日		小计							1409.8			606.21	183.27
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2199.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	4511.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	4164.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	347.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3817.31			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	104.11			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	69.41			
合计					8502.2			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：照明工程(1-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8781.6	100	8781.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355530.5	2.1	7466.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355530.5	0.37	1315.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355530.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	435117.84	9	39160.61
合计					47942.21

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4511.37										
2	临时设施	3817.31										
3	建筑工人实名制费用	104.11										
4	智慧工地费用	69.41										
5	社会保险费	7466.14										
6	住房公积金	1315.46										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(1-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程(1-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	289467.01	
1.1	人工费	64562.82	
1.2	材料费	171818.75	
1.3	施工机具使用费	20389.24	
1.4	企业管理费	24699.52	
1.5	利润	7996.68	
2	措施项目费	7091.94	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7091.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3763.07	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7325.01	
5	税金	27349.56	
6	工程造价	331233.52	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通安全设施						
1	040205003001	标杆	1、类型：路铭牌 2、材质：镀锌钢管、铝板、反光膜等 3、规格尺寸：钢管立柱Φ89*4*2500mm，标志板360*1200*2mm双侧布置，其余附件详见图纸 4、基础、垫层：材料品种、厚度 ：600*600*800mmC25钢筋混凝土基础 5、油漆品种：2道银灰油漆	根	6	1307.81	7846.86	
2	040205003002	标杆	1、类型：单柱Ⅰ型 2、材质：Q235、3003型铝合金板等 3、规格尺寸：钢管立柱Φ114*4.0*4000mm，标志板1000*1000mm，其余附件详见图纸 4、基础、垫层：材料品种、厚度 ：800*800*1000mmC25钢筋混凝土基础，碎石垫层	根	6	2235.68	13414.08	
3	040205003003	标杆	1、类型：单柱Ⅱ型 2、材质：Q235、3003型铝合金板等 3、规格尺寸：钢管立柱Φ76*4*2500mm，标志板三角形边长 900mm，其余附件详见图纸 4、基础、垫层：材料品种、厚度 ：600*600*800mmC25钢筋混凝土基础，碎石垫层	根	4	1308.39	5233.56	
4	040205003004	标杆	1、类型：单柱Ⅲ型 2、材质：Q235、3003型铝合金板等 3、规格尺寸：钢管立柱Φ114*4.0*4000mm，标志板Φ800mm共2个，其余附件详见图纸 4、基础、垫层：材料品种、厚度 ：800*800*1000mmC25钢筋混凝土基础，碎石垫层	根	3	2485.18	7455.54	
5	040205003005	标杆	1、类型：单柱Ⅳ型 2、材质：Q235、3003型铝合金板等 3、规格尺寸：钢管立柱Φ76*4.0*3200mm，标志板八边形外径 800mm，其余附件详见图纸 4、基础、垫层：材料品种、厚度 ：600*600*800mmC25钢筋混凝土基础，碎石垫层	根	1	1266.92	1266.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040205003006	标杆	1、类型：单悬臂Ⅰ型 2、材质：Q235B、铝合金板等 3、规格尺寸：三F杆Φ299*10*8500mm，标志板4098*3098*3mm，其余附件详见图纸 4、基础、垫层：材料品种、厚度：2000*2000*2400mmC25钢筋混凝土基础	根	3	24683.84	74051.52	
7	040205003007	标杆	1、类型：单悬臂Ⅱ型 2、材质：Q235B、铝合金板等 3、规格尺寸：弯杆Φ180*8*6550mm，标志板1090*2790*2mm，其余附件详见图纸 4、基础、垫层：材料品种、厚度：1000*1000*1500mmC25钢筋混凝土基础	根	2	6845.12	13690.24	
8	040205004001	标志板	1、类型：警告标志，采用附着式 2、材质、规格尺寸：标志板三角形边长900mm	块	1	346.21	346.21	
9	040205004002	标志板	1、类型：指示标志，采用附着式 2、材质、规格尺寸：标志板1000*1000mm	块	1	377.26	377.26	
10	040205012001	隔离护栏	1、类型：机非隔离护栏（京式护栏），具体见图纸 2、规格、型号：高度1m 3、材料品种：63*40*4.8mm槽钢，Φ16mm圆钢立杆，带钢50*5mm，轮廓标190*45贴黄色3M棱镜型工程膜，立柱80*80*2.0mm白色热镀锌钢静电喷涂 4、基础、垫层：材料品种、厚度：热镀锌钢板填砼底座400*300*170，固定道钉：12*200	m	420	49.77	20903.4	
11	040205003008	标杆	1、类型：机非分离反光标志成品购买（具体见图纸） 2、规格尺寸：立柱Φ78*4mm镀锌钢管，标志板2mm厚铝合金板，表面采用黄黑相间的Ⅳ类反光膜	根	5	433.25	2166.25	
		分部小计					146751.84	
		交通预埋管线设施						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15蒸压灰砖24cm厚砖墙 3、勾缝、抹面要求：内壁用1：2.5水泥砂浆粉面20mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：Φ670*39mm井盖，Φ870*120mm井座 6、名称：人孔井内径700*700*1200mm	座	8	966.08	7728.64	
13	040504001002	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：24cm标准砖 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：24cm厚标准砖墙 3、勾缝、抹面要求：内壁及底部用1：2水泥砂浆25mm厚粉刷层，底部水泥砂浆找坡 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：M10水泥砂浆铺放井盖、座 6、名称：手孔井内径600*600*800mm	座	9	770.18	6931.62	
14	040804001001	配管	1、名称：钢管 2、规格：Φ114*4.0	m	312	91.65	28594.8	
15	040804001002	配管	1、材质：HDPE管 2、规格：Φ90*4	m	814	56.5	45991	
16	040101002001	挖沟槽土方	1、挖土深度：1m以内	m3	137.67	11.09	1526.76	
17	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土回填	m3	137.67	5.17	711.75	
		分部小计					91484.57	
		路面标线						
18	040205006002	标线	1、材料品种：可跨越对向车道分界线 2、工艺：热熔漆 3、线型：宽度0.15m，0.6*0.4m黄色虚线	m	21.01	2.84	59.67	
19	040205006008	标线	1、材料品种：可跨越同向车道分界线二 2、工艺：热熔漆 3、线型：宽度0.15m，0.2*0.4m白色虚线	m	671.92	2.63	1767.15	
20	040205006007	标线	1、材料品种：车行道边缘白色实线 2、工艺：热熔漆 3、线型：宽度0.15m，白色实线	m	889.08	4.54	4036.42	
21	040205006009	标线	1、材料品种：导向车道线 2、工艺：热熔漆 3、线型：宽度0.15m，白色实线	m	210.07	4.54	953.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040205006010	标线	1、材料品种：禁止跨越对向车道分界线 2、工艺：热熔漆 3、线型：宽度0.15m，黄色实线	m	899.65	4.54	4084.41	
23	040205008001	横道线	1、材料品种：人行横道线 2、形式：热熔漆	m2	181.14	142.46	25805.2	
24	040205008002	横道线	1、材料品种：停止线 2、形式：热熔漆	m2	26.62	142.46	3792.29	
25	040205006003	标线	1、材料品种：直行箭头 2、工艺：热熔漆 3、线型：4.5m	个	14	251.03	3514.42	
26	040205006004	标线	1、材料品种：直行左转合流箭头 2、工艺：热熔漆 3、线型：4.5m	个	7	278.42	1948.94	
27	040205006006	标线	1、材料品种：直行右转合流箭头 2、工艺：热熔漆 3、线型：4.5m	个	7	278.42	1948.94	
28	040205006005	标线	1、材料品种：左转箭头 2、工艺：热熔漆 3、线型：4.5m	个	2	233.58	467.16	
29	040205006011	标线	1、材料品种：右转箭头 2、工艺：热熔漆 3、线型：4.5m	个	2	233.58	467.16	
30	040205007001	标记	1、材料品种：人行横道预告标志 2、规格尺寸：菱形标志3*1.5m	个	6	197.52	1185.12	
31	040205007002	标记	1、材料品种：非机动车道标志	个	10	120	1200	
		分部小计					51230.6	
		分部分项合计					289467.01	
		单价措施合计						
合计							289467.01	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通工程(1-5)

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.2	20.51	6.2	47.7		30.2	20.51	6.2
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.28	16.41	4.96	38.16		140.28	16.41	4.96
6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内	10m3	0.0288	1683.17	3625.58	77.11	336.63	168.32	48.48	104.42	2.22	9.69	4.85
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.00635	2103.57	3875.53	325.84	420.71	210.36	13.36	24.61	2.07	2.67	1.34
综合人工工日		小计							147.7	129.03	174.77	49.28	17.35
1.3933工日		未计价材料费							789.68				
清单项目综合单价									1307.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ89*4×2500	套	1	638.85	638.85		
	路铭牌36*240cm	块	1	133.09	133.09		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	草袋子	只	0.189302	0.86	0.16		
	电	kW·h	0.089856	0.76	0.07		
	水	m3	0.33048	3.95	1.31		
	铁件	kg	6.4135	3.66	23.47		
	电焊条	kg	0.228619	4.97	1.14		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	98.99712	0.3371	33.37		
	中(粗)砂	t	0.200344	126.29	25.3		
	碎石5～40	t	0.395695	111.72	44.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	918.71	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内	10m3	0.064	1683.17	3625.58	77.11	336.63	168.32	107.72	232.04	4.94	21.54	10.77
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.034167	664.09	3790.43	81.68	132.82	66.41	22.69	129.51	2.79	4.54	2.27
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.28	16.41	4.96	38.16		140.28	16.41	4.96
2-419	标杆安装 柱式标杆 φ114×5050以内	套	1	63.92		39.79	27.49	8.31	63.92		39.79	27.49	8.31
综合人工工日		小计							232.49	361.55	187.8	69.98	26.31
2.1934工日		未计价材料费							1357.55				
清单项目综合单价									2235.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.420672	0.86	0.36		
	电	kW·h	0.19968	0.76	0.15		
	水	m3	0.739183	3.95	2.92		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104517	4.44	0.46		
	钢筋φ10以外	t	0.035534	3593.21	127.68		
	电焊条	kg	0.270603	4.97	1.34		
	标志板100*100cm	块	1	159.71	159.71		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	直杆(上部)φ114×4.0*4000	套	1	1180.1	1180.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	219.9936	0.3371	74.16		
	中(粗)砂	t	0.44521	126.29	56.23		
	碎石5～40	t	0.879322	111.72	98.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1719.1	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内	10m3	0.0288	1683.17	3625.58	77.11	336.63	168.32	48.48	104.42	2.22	9.69	4.85
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02535	664.09	3790.43	81.68	132.82	66.41	16.83	96.09	2.07	3.37	1.68
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.28	16.41	4.96	38.16		140.28	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.2	20.51	6.2	47.7		30.2	20.51	6.2
综合人工工日		小计							151.17	200.51	174.77	49.98	17.69
1.4261工日		未计价材料费							714.27				
清单项目综合单价									1308.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.189302	0.86	0.16		
	电	kW·h	0.089856	0.76	0.07		
	水	m3	0.334029	3.95	1.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.077546	4.44	0.34		
	钢筋φ10以外	t	0.026364	3593.21	94.73		
	电焊条	kg	0.200772	4.97	1		
	标志板三角形边长900	块	1	128.66	128.66		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	直杆(上部)φ76*4×2500	套	1	567.87	567.87		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	98.99712	0.3371	33.37		
	中(粗)砂	t	0.200344	126.29	25.3		
	碎石5～40	t	0.395695	111.72	44.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	914.78	--	

项目编码	040205003004	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内	10m3	0.064	1683.17	3625.58	77.11	336.63	168.32	107.72	232.04	4.94	21.54	10.77

新点网上招投标系统

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.034167	664.09	3790.43	81.68	132.82	66.41	22.69	129.51	2.79	4.54	2.27
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.16		140.28	16.41	4.96	76.32		280.56	32.82	9.92
2-419	标杆安装 柱式标杆 φ114×5050以内	套	1	63.92		39.79	27.49	8.31	63.92		39.79	27.49	8.31
综合人工工日		小计							270.65	361.55	328.08	86.39	31.27
2.5534工日		未计价材料费							1407.24				
清单项目综合单价									2485.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.420672	0.86	0.36		
	电	kW·h	0.19968	0.76	0.15		
	水	m3	0.739183	3.95	2.92		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104517	4.44	0.46		
	钢筋φ10以外	t	0.035534	3593.21	127.68		
	电焊条	kg	0.270603	4.97	1.34		
	标志板Φ80cm	块	2	95.83	191.66		
	紧固件	套	4	8.87	35.48		
	直杆(上部)φ114×4.0*4000	套	1	1180.1	1180.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	219.9936	0.3371	74.16		
	中(粗)砂	t	0.44521	126.29	56.23		
	碎石5～40	t	0.879322	111.72	98.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1768.79	--	

项目编码	040205003005	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积)2m3以内	10m3	0.0288	1683.17	3625.58	77.11	336.63	168.32	48.48	104.42	2.22	9.69	4.85
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0254	664.09	3790.43	81.68	132.82	66.41	16.87	96.28	2.07	3.37	1.69
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.28	16.41	4.96	38.16		140.28	16.41	4.96

2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.2	20.51	6.2	47.7		30.2	20.51	6.2
综合人工工日		小计							151.21	200.7	174.77	49.98	17.7
1.4264工日		未计价材料费							672.56				
清单项目综合单价									1266.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.189302	0.86	0.16		
	电	kW·h	0.089856	0.76	0.07		
	水	m3	0.334036	3.95	1.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.077699	4.44	0.34		
	钢筋φ10以外	t	0.026416	3593.21	94.92		
	电焊条	kg	0.201168	4.97	1		
	标志板Φ80cm	块	1	95.83	95.83		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	直杆(上部)φ76*4.0*3200	套	1	558.99	558.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	98.99712	0.3371	33.37		
	中(粗)砂	t	0.200344	126.29	25.3		
	碎石5～40	t	0.395695	111.72	44.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	873.26	--	

项目编码	040205003006	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内	10m3	0.96	1683.17	3625.58	77.11	336.63	168.32	1615.84	3480.56	74.03	323.16	161.59
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1652	664.09	3790.43	81.68	132.82	66.41	109.71	626.18	13.49	21.94	10.97
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		561.12	131.27	39.69	305.28		561.12	131.27	39.69
2-431	标杆安装 三F杆 φ219×8500以内	套	1	218.04		294.36	93.76	28.35	218.04		294.36	93.76	28.35
综合人工工日		小计							2248.87	4106.74	943	570.13	240.6
21.2158工日		未计价材料费							16574.5				

清单项目综合单价							24683.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	6.31008	0.86	5.43		
	电	kW·h	2.9952	0.76	2.28		
	水	m3	11.039128	3.95	43.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.505347	4.44	2.24		
	钢筋ϕ10以外	t	0.171808	3593.21	617.34		
	电焊条	kg	1.308384	4.97	6.5		
	紧固件	套	28	8.87	248.36		
	标志板4098*3098*3	块	1	3016.79	3016.79		
	三F杆(上部)ϕ299*10×8500	套	1	13309.35	13309.35		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3299.904	0.3371	1112.4		
	中(粗)砂	t	6.678144	126.29	843.38		
	碎石5～40	t	13.189824	111.72	1473.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20681.24	--	

项目编码	040205003007	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积)2m3以内	10m3	0.15	1683.17	3625.58	77.11	336.63	168.32	252.48	543.84	11.57	50.49	25.25
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1665	664.09	3790.43	81.68	132.82	66.41	110.57	631.11	13.6	22.11	11.06
2-443	标志板安装 标志板 5m2以内	块	1	114.48		280.56	49.23	14.88	114.48		280.56	49.23	14.88
2-423	标杆安装 弯杆ϕ219×5200以内	套	1	95.4		128.66	41.02	12.4	95.4		128.66	41.02	12.4
综合人工工日		小计							572.93	1174.95	434.39	162.85	63.59
5.405工日		未计价材料费							4436.41				
清单项目综合单价									6845.12				
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	草袋子	只	0.98595	0.86	0.85		
	电	kW·h	0.468	0.76	0.36		
	水	m3	1.74456	3.95	6.89		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.509324	4.44	2.26		
	钢筋ϕ10以外	t	0.17316	3593.21	622.2		
	电焊条	kg	1.31868	4.97	6.55		
	标志板1090*2790cm	块	1	488.01	488.01		
	紧固件	套	15	8.87	133.05		
	弯杆(上部)ϕ180*8*6550	套	1	3815.35	3815.35		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	515.61	0.3371	173.81		
	中(粗)砂	t	1.04346	126.29	131.78		
	碎石5～40	t	2.06091	111.72	230.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5611.36	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.28	16.41	4.96	38.16		140.28	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.28	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							146.4				
清单项目综合单价									346.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形边长900	块	1	128.66	128.66		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	146.4	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.28	16.41	4.96	38.16		140.28	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.28	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							177.45				
清单项目综合单价									377.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板100*100cm	块	1	159.71	159.71		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	177.45	--	

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3	1.39	2.88	2.28	0.69	5.3	1.39	2.88	2.28	0.69
综合人工工日		小计							5.3	1.39	2.88	2.28	0.69
0.05工日		未计价材料费							37.23				
清单项目综合单价									49.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离栏	片	0.333	111.8	37.23		
	防锈漆	kg	0.064	12.86	0.82		
	无光调和漆	kg	0.044	12.86	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.62	--	

项目编码	040205003008	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.28	16.41	4.96	38.16		140.28	16.41	4.96
2-417	标杆安装 柱式标杆 φ60×3000以内	套	1	38.16		23.97	16.41	4.96	38.16		23.97	16.41	4.96
综合人工工日		小计							76.32		164.25	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费							149.94				
清单项目综合单价									433.25				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板40*80cm	块	1	45.25	45.25		
	紧固件	套	2	8.87	17.74		
	直杆(上部)ϕ78*1300*4	套	1	86.95	86.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.94	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.097463	1658.58	3826.01	72.25	331.72	165.86	161.65	372.89	7.04	32.33	16.17
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	431	108.29		86.2	43.1	43.1	10.83		8.62	4.31
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0336	2023.96	828.98	68.35	404.79	202.4	68.01	27.85	2.3	13.6	6.8
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0196	1549.72	4203.39	155.96	309.94	154.97	30.37	82.39	3.06	6.07	3.04
综合人工工日		小计							303.13	493.96	12.4	60.62	30.32
2.8598工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									966.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU15砖	百块	5.310759	49	260.23		
	沥青漆	kg	0.304669	10.29	3.14		
	水	m3	0.396774	3.95	1.57		
	铸铁爬梯	kg	8.268761	4.5	37.21		
	预制混凝土盖、座Φ670*39	套	1.01	65	65.65		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.19992	400	79.97		
	电	kW·h	0.079968	0.76	0.06		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	112.874151	0.3371	38.05		
	中(粗)砂	t	0.507226	126.29	64.06		
	其他材料费			--	9.67	--	
	材料费小计			--	559.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.092511	1658.58	3826.01	72.25	331.72	165.86	153.44	353.95	6.68	30.69	15.34
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	431	108.29		86.2	43.1	43.1	10.83		8.62	4.31
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0192	2023.96	1036.23	68.35	404.79	202.4	38.86	19.9	1.31	7.77	3.89
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.0036	1315.35	1243.47	68.35	263.07	131.54	4.74	4.48	0.25	0.95	0.47
综合人工工日		小计							240.14	389.16	8.24	48.03	24.01
2.2654工日		未计价材料费											60.6
清单项目综合单价													770.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖	百块	5.040924	49	247.01		
	沥青漆	kg	0.289189	10.29	2.98		
	水	m3	0.197064	3.95	0.78		
	铸铁爬梯	kg	7.848633	4.5	35.32		
	预制混凝土盖、座600*600	套	1.01	60	60.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	104.924266	0.3371	35.37		
	中(粗)砂	t	0.475633	126.29	60.07		
	其他材料费			--	7.63	--	
	材料费小计			--	449.76	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	503.94	91.46	1253.45	378.95	29.15	5.04	0.91	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.04	0.91	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费											40.23
清单项目综合单价													91.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管Φ114*4.0	m	1.03	39.06	40.23		

	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	12.86	0.58		
	电焊条	kg	0.0136	4.97	0.07		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	45.27	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	814

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-325	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1804.12	74.42	376.52	775.77	234.54	18.04	0.74	3.77	7.76	2.35
综合人工工日		小计							18.04	0.74	3.77	7.76	2.35
0.1702工日		未计价材料费							23.84				
清单项目综合单价									56.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPDE管Φ90*4	m	1.1918	20	23.84		
	PVC-U塑料管接头dn110	个	0.1995	3.55	0.71		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	24.58	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	137.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			989.45	494.72	4.95			0.99	0.49
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4516.04	103.03	51.52	0.46		4.06	0.09	0.05

综合人工工日	小计	5.41		4.06	1.08	0.54	
0.0511工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	137.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		159.26	236.97	118.49	1.18		0.16	0.24	0.12
1-373	路基填筑及处理 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kw	1000m3	0.0009	515.16	59.25	3003.41	221.52	66.97	0.46	0.05	2.7	0.2	0.06
综合人工工日		小计							1.64	0.05	2.86	0.44	0.18
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0135	3.95	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	21.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-462	分界虚线(4×6m)热熔漆	km	0.001	656.35	1175.3	626.84	282.23	85.33	0.66	1.18	0.63	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.18	0.63	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.292397	3.69	1.08		
	底漆	kg	0.0102	3.09	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01989	3.26	0.06		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	1.18	--	

项目编码	040205006008	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	671.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	969.64	626.84	282.23	85.33	0.66	0.97	0.63	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.97	0.63	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.241123	3.69	0.89		
	底漆	kg	0.008415	3.09	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	3.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.97	--	

项目编码	040205006007	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	889.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	2938.26	610.43	274.85	83.09	0.64	2.94	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.94	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	3.69	2.7		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.94	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205006009	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	210.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	2938.26	610.43	274.85	83.09	0.64	2.94	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.94	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	3.69	2.7		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.94	--	

项目编码	040205006010	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	899.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	2938.26	610.43	274.85	83.09	0.64	2.94	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.94	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	3.69	2.7		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.94	--	

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	181.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	17.79	7.09	32.41	9.8	75.37	17.79	7.09	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	17.79	7.09	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	3.69	16.18		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.79	--	

项目编码	040205008002	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	26.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	17.79	7.09	32.41	9.8	75.37	17.79	7.09	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	17.79	7.09	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	3.69	16.18		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.79	--	

项目编码	040205006003	项目名称	标线	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-476	直行箭头(6m) 热熔漆	个	0.5	95.4	76.86	76.71	41.02	12.4	47.7	38.43	38.36	20.51	6.2
2-473	直行箭头(3m) 热熔漆	个	0.5	76.32	19.22	61.37	32.82	9.92	38.16	9.61	30.69	16.41	4.96
综合人工工日		小计							85.86	48.04	69.05	36.92	11.16
0.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													251.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	11.8425	3.69	43.7		
	底漆	kg	0.46	3.09	1.42		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.895	3.26	2.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.04	--	

项目编码	040205006004	项目名称	标线	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-491	直行转弯箭头(3m) 热熔漆	个	0.5	76.32	16.63	61.37	32.82	9.92	38.16	8.32	30.69	16.41	4.96
2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	0.5	124.02	66.54	99.73	53.33	16.12	62.01	33.27	49.87	26.67	8.06
综合人工工日		小计							100.17	41.59	80.56	43.08	13.02
0.945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									278.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	10.2525	3.69	37.83		
	底漆	kg	0.398	3.09	1.23		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.775	3.26	2.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.59	--	

项目编码	040205006006	项目名称	标线	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-491	直行转弯箭头(3m) 热熔漆	个	0.5	76.32	16.63	61.37	32.82	9.92	38.16	8.32	30.69	16.41	4.96
2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	0.5	124.02	66.54	99.73	53.33	16.12	62.01	33.27	49.87	26.67	8.06
综合人工工日		小计							100.17	41.59	80.56	43.08	13.02
0.945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									278.42				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热熔标线涂料	kg	10.2525	3.69	37.83		
	底漆	kg	0.398	3.09	1.23		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.775	3.26	2.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.59	--	

项目编码	040205006005	项目名称	标线	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-482	转弯箭头(3m) 热熔漆	个	0.5	76.32	12.23	61.37	32.82	9.92	38.16	6.12	30.69	16.41	4.96
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	0.5	95.4	48.93	76.71	41.02	12.4	47.7	24.47	38.36	20.51	6.2
综合人工工日		小计							85.86	30.59	69.05	36.92	11.16
0.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									233.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	7.5385	3.69	27.82		
	底漆	kg	0.293	3.09	0.91		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.57	3.26	1.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.59	--	

项目编码	040205006011	项目名称	标线	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-482	转弯箭头(3m) 热熔漆	个	0.5	76.32	12.23	61.37	32.82	9.92	38.16	6.12	30.69	16.41	4.96
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	0.5	95.4	48.93	76.71	41.02	12.4	47.7	24.47	38.36	20.51	6.2
综合人工工日		小计							85.86	30.59	69.05	36.92	11.16
0.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									233.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	7.5385	3.69	27.82		
	底漆	kg	0.293	3.09	0.91		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.57	3.26	1.86		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	30.59	--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-521	文字标记 菱行预告标示(1×2.5m)热熔漆	个	1	76.32	17.09	61.37	32.82	9.92	76.32	17.09	61.37	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	17.09	61.37	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									197.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.211	3.69	15.54		
	底漆	kg	0.164	3.09	0.51		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.318	3.26	1.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.09	--	

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	非机动车道标志	个	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非机动车道标志	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3763.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3473.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	289.47			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3184.14			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	86.84			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	57.89			
合计					7091.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通工程(1-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7325.01	100	7325.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	296558.95	2.1	6227.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	296558.95	0.37	1097.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	296558.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	303883.96	9	27349.56
合计					34674.57

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3763.07										
2	临时设施	3184.14										
3	建筑工人实名制费用	86.84										
4	智慧工地费用	57.89										
5	社会保险费	6227.74										
6	住房公积金	1097.27										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通工程(1-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通工程(1-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	323137.24	
1.1	人工费	66358.19	
1.2	材料费	218664.27	
1.3	施工机具使用费	8802.38	
1.4	企业管理费	21796.35	
1.5	利润	7516.05	
2	措施项目费	13181.86	
2.1	单价措施项目费	1307.19	
2.2	总价措施项目费	11874.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8143.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10661.32	
5	税金	31228.24	
6	工程造价	378208.66	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040306003001	箱涵底板	1、混凝土强度等级：C30 2、包括模板	m3	40.73	601.82	24512.13	
2	040306004001	箱涵侧墙	1、混凝土强度等级：C30 2、包括模板	m3	41.44	935.81	38779.97	
3	040306005001	箱涵顶板	1、混凝土强度等级：C30 2、包括模板	m3	40.73	752.13	30634.25	
4	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30 2、箱涵底板下混凝土基础 3、包括模板	m3	13.01	590.9	7687.61	
5	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：砂砾或碎石垫层 2、厚度：50-80cm 3、箱涵底板下垫层	m3	71.11	309.26	21991.48	
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级：C30 2、包括模板	m3	55.49	717.99	39841.27	
7	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30毛石砼挡墙基础 2、混凝土档墙基础、洞口河床护底 3、包括模板	m3	22.24	529.91	11785.2	
8	040305005001	护坡	浆砌片石护坡，厚度：30cm	m2	66.88	140.35	9386.61	
9	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、混凝土强度等级：C30 2、帽石 3、包括模板	m3	0.75	1081.13	810.85	
10	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：自粘聚合物改性沥青防水卷材 5、位置：箱涵变形缝处包括顶面、底面和侧面	m2	23.46	47.65	1117.87	
11	040402017001	变形缝	1、类别：平面变形缝 2、材料品种、规格：沥青麻絮	m	24	23.19	556.56	
12	040402017002	变形缝	1、类别：立面变形缝 2、材料品种、规格：浸沥青木板	m	15	18.03	270.45	
13	040402018001	施工缝	1、类别：底板以上30cm的墙身处 2、材料品种、规格：止水钢板、建筑油膏密封	m	51.64	102.21	5278.12	
14	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB钢筋 2、钢筋规格：Φ12mm	t	6.83	5308.11	36254.39	
15	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB钢筋 2、钢筋规格：Φ14-20mm	t	11.298	5215.84	58928.56	
16	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB钢筋 2、钢筋规格：Φ8-10mm	t	0.331	6451.37	2135.4	
17	040309002001	石质栏杆	1、材料品种、规格：材料为花岗岩，具体做法见图纸	m	36.96	650.11	24028.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：石质栏杆地梁 2、混凝土强度等级：C30 3、包括模板	m3	9.24	989.01	9138.45	
		分部分项合计					323137.24	
1	041101001001	箱涵脚手架		m2	109.48	11.94	1307.19	
		单价措施合计					1307.19	
合计							324444.43	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：涵洞工程(1-6)

项目编码	040306003001	项目名称	箱涵底板	计量单位	m3	工程量	40.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-416	C30箱涵制作 底板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	907.57	12.58	129.58	300.77	103.72	90.76	1.26	12.96	30.08	10.37
3-417	箱涵制作 滑板、底板 模板	10m2	0.050854	252.28	92.65		73.16	25.23	12.83	4.71		3.72	1.28
综合人工工日		小计							103.59	5.97	12.96	33.8	11.65
0.9772工日		未计价材料费							433.85				
清单项目综合单价									601.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C30	m3	1.015	427.44	433.85		
	草袋子	只	0.552	0.86	0.47		
	水	m3	0.113	3.95	0.45		
	电	kW·h	0.444	0.76	0.34		
	普通成材	m3	0.000814	1863.14	1.52		
	钢管支撑	kg	0.106285	3.59	0.38		
	零星卡具	kg	0.119507	4.18	0.5		
	圆钉	kg	0.013222	4.97	0.07		
	组合钢模板	kg	0.304615	4.29	1.31		
	脱模剂	kg	0.050854	17.15	0.87		
	模板嵌缝料	kg	0.025427	2.76	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	439.82	--	

项目编码	040306004001	项目名称	箱涵侧墙	计量单位	m3	工程量	41.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-418	C30箱涵制作 侧墙 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	981.35	26.67	129.58	322.17	111.09	98.14	2.67	12.96	32.22	11.11
3-419	箱涵制作 侧墙 模板	10m2	0.623069	270.3	117.48	43.37	90.96	31.37	168.42	73.2	27.02	56.67	19.55

综合人工工日	小计	266.56	75.87	39.98	88.89	30.66	
2.5146工日	未计价材料费	433.85					
清单项目综合单价		935.81					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C30	m3	1.015	427.44	433.85		
	草袋子	只	0.24	0.86	0.21		
	水	m3	0.549	3.95	2.17		
	电	kW·h	0.384	0.76	0.29		
	组合钢模板	kg	3.676107	4.29	15.77		
	钢管支撑	kg	3.277343	3.59	11.77		
	零星卡具	kg	1.464212	4.18	6.12		
	铁件	kg	1.320906	5.15	6.8		
	普通成材	m3	0.009969	1863.14	18.57		
	圆钉	kg	0.205613	4.97	1.02		
	尼龙帽	个	2.162049	0.74	1.6		
	脱模剂	kg	0.623069	17.15	10.69		
	模板嵌缝料	kg	0.311535	2.76	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	509.72	--	

项目编码	040306005001	项目名称	箱涵顶板	计量单位	m3	工程量	40.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420	C30箱涵制作 顶板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	932.38	14.6	129.58	307.97	106.2	93.24	1.46	12.96	30.8	10.62
3-421	箱涵制作 顶板模板	10m2	0.304427	284.08	103.99	40.96	94.26	32.5	86.48	31.66	12.47	28.7	9.89
综合人工工日		小计							179.72	33.12	25.43	59.5	20.51
1.6955工日		未计价材料费							433.85				
清单项目综合单价									752.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C30	m3	1.015	427.44	433.85		
	草袋子	只	0.652	0.86	0.56		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.133	3.95	0.53		
	电	kW·h	0.492	0.76	0.37		
	普通成材	m3	0.004871	1863.14	9.08		
	钢管支撑	kg	1.601286	3.59	5.75		
	零星卡具	kg	0.715403	4.18	2.99		
	圆钉	kg	0.100461	4.97	0.5		
	组合钢模板	kg	1.796119	4.29	7.71		
	脱模剂	kg	0.304427	17.15	5.22		
	模板嵌缝料	kg	0.152214	2.76	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	466.97	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	13.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	841.43	18.08	129.58	281.59	97.1	84.14	1.81	12.96	28.16	9.71
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.04744	192.71	159.62		55.89	19.27	9.14	7.57		2.65	0.91
综合人工工日		小计							93.28	9.38	12.96	30.81	10.62
0.88工日		未计价材料费							433.85				
清单项目综合单价									590.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C30	m3	1.015	427.44	433.85		
	水	m3	0.42	3.95	1.66		
	电	kW·h	0.196	0.76	0.15		
	组合钢模板	kg	0.279896	4.29	1.2		
	钢管支撑	kg	0.110061	3.59	0.4		
	零星卡具	kg	0.571652	4.18	2.39		
	普通成材	m3	0.001423	1863.14	2.65		
	圆钉	kg	0.011386	4.97	0.06		
	脱模剂	kg	0.04744	17.15	0.81		

	模板嵌缝料	kg	0.02372	2.76	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.23	--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	71.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	692.18	2130.5		200.73	69.22	69.22	213.05		20.07	6.92
综合人工工日		小计							69.22	213.05		20.07	6.92
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									309.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	1.53	111.72	170.93		
	碎石25～40	t	0.377	111.72	42.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.05	--	

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	55.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-336	C30挡墙 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	942.55	20	129.58	310.92	107.21	94.26	2	12.96	31.09	10.72
3-337	挡墙 模板	10m2	0.209119	262.35	178.06	67.47	95.65	32.98	54.86	37.24	14.11	20	6.9
综合人工工日		小计							149.12	39.24	27.07	51.09	17.62
1.4068工日		未计价材料费							433.85				
清单项目综合单价									717.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C30	m3	1.015	427.44	433.85		
	草袋子	只	0.136	0.86	0.12		
	水	m3	0.336	3.95	1.33		
	电	kW·h	0.732	0.76	0.56		
	普通成材	m3	0.005437	1863.14	10.13		
	钢管支撑	kg	1.166884	3.59	4.19		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.497703	4.18	2.08		
	圆钉	kg	0.039733	4.97	0.2		
	铁件	kg	2.120467	5.15	10.92		
	组合钢模板	kg	1.233802	4.29	5.29		
	尼龙帽	个	0.746555	0.74	0.55		
	脱模剂	kg	0.209119	17.15	3.59		
	模板嵌缝料	kg	0.10456	2.76	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.09	--	

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	22.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-286	C30基础 混凝土基础 毛石混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	737.76	431.71	110.09	245.88	84.79	73.78	43.17	11.01	24.59	8.48
综合人工工日		小计							73.78	43.17	11.01	24.59	8.48
0.696工日		未计价材料费							368.88				
清单项目综合单价									529.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C30	m3	0.863	427.44	368.88		
	块石	t	0.401	102	40.9		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	3.95	1.49		
	电	kW·h	0.432	0.76	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	412.05	--	

项目编码	040305005001	项目名称	护坡	计量单位	m2	工程量	66.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-715	M7.5浆砌块石护坡 厚度 30cm以内	10m3	0.03	1123.07	2995.85	87.26	351	121.03	33.69	89.88	2.62	10.53	3.63
综合人工工日		小计							33.69	89.88	2.62	10.53	3.63

0.3179工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							140.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	0.5772	102	58.87		
	水	m3	0.08553	3.95	0.34		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	24.5523	0.3371	8.28		
	中(粗)砂	t	0.177261	126.29	22.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.88	--	

项目编码	040303016001	项目名称	混凝土挡墙压顶	计量单位	m3	工程量	0.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-730	C30压顶 现浇混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1047.3	93.51		303.72	104.73	104.73	9.35		30.37	10.47
1-731	现浇混凝土压顶模板	100m2	0.0852	2098.38	2836.92		608.53	209.84	178.78	241.71		51.85	17.88
综合人工工日		小计							283.51	251.06		82.22	28.35
2.6746工日		未计价材料费							435.99				
清单项目综合单价									1081.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	水	m3	1.783	3.95	7.04		
	电	kW·h	0.592	0.76	0.45		
	草袋子	只	2.161	0.86	1.86		
	普通成材	m3	0.12763	1863.14	237.79		
	圆钉	kg	0.15336	4.97	0.76		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.709716	4.44	3.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	687.05	--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	23.46

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	79.5	365.93		23.06	7.95	7.95	36.59		2.31	0.8
综合人工工日		小计							7.95	36.59		2.31	0.8
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材厚度2	m2	1.25	27.5	34.38		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	4.46	1.58		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6.43	0.4		
	钢压条	kg	0.052	2.57	0.13		
	钢钉	kg	0.003	5.46	0.02		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	36.59	--	

项目编码	040402017001	项目名称	变形缝	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1273	施工缝 油浸麻丝平面	100m	0.01	717.41	1322.15		208.05	71.74	7.17	13.22		2.08	0.72
综合人工工日		小计							7.17	13.22		2.08	0.72
0.0677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.54	3.86	2.08		
	石油沥青	kg	2.1624	4.72	10.21		
	木柴	kg	0.99	0.94	0.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.22	--	

项目编码	040402017002	项目名称	变形缝	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1275	施工缝 油浸木丝板	100m	0.01	560	1025.15		162.4	56	5.6	10.25		1.62	0.56
综合人工工日		小计							5.6	10.25		1.62	0.56

新点网上招投标系统

0.0528工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							18.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥木丝板25×610×1830	m2	0.153	12.86	1.97		
	石油沥青	kg	1.6324	4.72	7.7		
	木柴	kg	0.616	0.94	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.25	--	

项目编码	040402018001	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	51.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	306.34	480.46	9.54	91.61	31.59	30.63	48.05	0.95	9.16	3.16
6-1277	施工缝 建筑油膏	100m	0.01	530.42	288.68		153.82	53.04	5.3	2.89		1.54	0.53
综合人工工日		小计							35.93	50.94	0.95	10.7	3.69
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0114	4152.15	47.33		
	电焊条J422	kg	0.143	4.97	0.71		
	建筑油膏	kg	0.87768	3	2.63		
	木柴	kg	0.27005	0.94	0.25		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.94	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3886.44	163.12	296.61	102.28	859.66	3886.44	163.12	296.61	102.28
综合人工工日		小计							859.66	3886.44	163.12	296.61	102.28
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5308.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB钢筋Φ12	t	1.04	3681.93	3829.21		
	电焊条	kg	8.88	4.97	44.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	4.44	13.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3886.44	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.298

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3794.17	163.12	296.61	102.28	859.66	3794.17	163.12	296.61	102.28
综合人工工日		小计							859.66	3794.17	163.12	296.61	102.28
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5215.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB钢筋Φ14-20	t	1.04	3593.21	3736.94		
	电焊条	kg	8.88	4.97	44.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	4.44	13.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3794.17	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.331

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	1	1765.96	3885.4	80.06	535.35	184.6	1765.96	3885.4	80.06	535.35	184.6
综合人工工日		小计							1765.96	3885.4	80.06	535.35	184.6
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6451.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB钢筋Φ8-10	t	1.02	3770.65	3846.06		

	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	4.44	39.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3885.4	--	

项目编码	040309002001	项目名称	石质栏杆	计量单位	m	工程量	36.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-172	M5石栏板安装	10m	0.1	1249.74	4712.19	37.25	373.23	128.7	124.97	471.22	3.73	37.32	12.87
综合人工工日		小计							124.97	471.22	3.73	37.32	12.87
1.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0139	52.95	0.74		
	石栏板含柱、栏板	m	1.02	460	469.2		
	中砂	t	0.00644	126.29	0.81		
	水泥32.5级	kg	0.868	0.3371	0.29		
	水	m3	0.0012	3.95			
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	471.22	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	9.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-292	C30支撑梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	906.3	72.67	129.58	300.41	103.59	90.63	7.27	12.96	30.04	10.36
3-293	支撑梁与横梁 支撑梁 模板	10m2	0.42	343.44	412.3	51.78	114.61	39.52	144.24	173.17	21.75	48.14	16.6
综合人工工日		小计							234.87	180.44	34.71	78.18	26.96
2.2158工日		未计价材料费											433.85
清单项目综合单价									989.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品混凝土 C30	m3	1.015	427.44	433.85		
	草袋子	只	2.145	0.86	1.84		
	水	m3	1.288	3.95	5.09		
	电	kW·h	0.44	0.76	0.33		

新点网上招投标系统

	普通成材	m3	0.08778	1863.14	163.55		
	圆钉	kg	0.3696	4.97	1.84		
	脱模剂	kg	0.42	17.15	7.2		
	模板嵌缝料	kg	0.21	2.76	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	614.29	--	

项目编码	041101001001	项目名称	箱涵脚手架	计量单位	m2	工程量	109.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-653	架钢管脚手架 双排 4m内	100m2	0.01	719.53	193.04		208.66	71.95	7.2	1.93		2.09	0.72
综合人工工日		小计							7.2	1.93		2.09	0.72
0.0679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管ϕ48	t	0.00027	3788.66	1.02		
	扣件	个	0.032	4.89	0.16		
	底座	个	0.0045	4.12	0.02		
	竹脚手板	m2	0.0598	7.93	0.47		
	安全网	m2	0.0268	6.92	0.19		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	1.93	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	8143.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	7137.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1005.78			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3568.89			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	97.33			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	64.89			
合计					11874.67			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：涵洞工程(1-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10661.32	100	10661.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	336319.1	2.7	9080.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	336319.1	0.47	1580.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	336319.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	346980.42	9	31228.24
合计					41889.56

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8143.56										
2	临时设施	3568.89										
3	建筑工人实名制费用	97.33										
4	智慧工地费用	64.89										
5	社会保险费	9080.62										
6	住房公积金	1580.7										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：涵洞工程(1-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	54905.25	
1.1	人工费	6217.75	
1.2	材料费	46214.65	
1.3	施工机具使用费	420.85	
1.4	企业管理费	1181.8	
1.5	利润	870.2	
2	措施项目费	3358.63	
2.1	单价措施项目费	2458.03	
2.2	总价措施项目费	900.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	694.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2243.16	
5	税金	5445.63	
6	工程造价	65952.67	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：乌桕 2、胸径或干径：10-15cm 3、养护期：三级养护，1年	株	95	577.95	54905.25	
		分部分项合计					54905.25	
1	05B001	补充清单		株	95	16.55	1572.25	
2	05B002	补充清单		m	114	7.77	885.78	
		单价措施合计					2458.03	
合计							57363.28	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：园林工程(1-7)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	4.94		96.9	71.4	51	0.49		9.69	7.14
3-413	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	144.53	18.84	44.28	27.46	20.23	14.45	1.88	4.43	2.75	2.02
综合人工工日		小计							65.45	2.37	4.43	12.44	9.16
0.6417工日		未计价材料费							484.1				
清单项目综合单价									577.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕10-15cm	株	1.05	460	483		
	基肥	kg	0.6	1.84	1.1		
	水	m3	0.265	3.95	1.05		
	肥料	kg	0.5	1.77	0.89		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	486.47	--	

项目编码	05B001	项目名称	补充清单	计量单位	株	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	84.14		11.63	8.57	6.12	8.41		1.16	0.86
综合人工工日		小计							6.12	8.41		1.16	0.86
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	3.69	0.55		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.41	--	

新点网上招投标系统

项目编码	05B002	项目名称	补充清单	计量单位	m	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							5.1	0.99		0.97	0.71
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.99	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	694.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	573.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	120.46			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	172.09			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	22.95			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	11.47			
合计					900.6			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园林工程(1-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2243.16	100	2243.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	58263.88	3.3	1922.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	58263.88	0.55	320.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	58263.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	60507.04	9	5445.63
合计					7688.79

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	694.09										
2	临时设施	172.09										
3	建筑工人实名制费用	22.95										
4	智慧工地费用	11.47										
5	社会保险费	1922.71										
6	住房公积金	320.45										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园林工程(1-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园林工程(1-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统