新沂经济开发区滨河花园二期幼儿园装修工程

招标控制价

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：1
(单位盖章)

2023年08月01日

新沂经济开发区滨河花园二期幼儿园装修工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3921523.85

(大写): 叁佰玖拾贰万壹仟伍佰贰拾叁元捌角伍分

招 标 人: 1
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 0
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 0
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年06月20日

复核时间: 2023年08月01日

新点网上招投标系统

新沂经济开发区滨河花园二期幼儿园装修 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 3921523.85

（大写）： 叁佰玖拾贰万壹仟伍佰贰拾叁元捌角伍分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价工程师签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：新沂经济开发区滨河花园二期幼儿园装修

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	新沂经济开发区滨河花园二期幼儿园装修	3921523.85		59435.56	99043.34
2	招标代理费				
合计		3921523.85		59435.56	99043.34

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：新沂经济开发区滨河花园二期幼儿园装修

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程	47264.91		1263.29	1559.26
2	滨河花园二期幼儿园-装饰工程	2773964.18		43019.45	69798.47
3	幼儿园-水电工程	901705.77		12416.49	22688.71
4	幼儿园-消防工程	198588.99		2736.33	4996.9
合计		3921523.85		59435.56	99043.34

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	35490.17	
1.1	人工费	17199.62	
1.2	材料费	9986.33	
1.3	施工机具使用费	1018.1	
1.4	企业管理费	5034.89	
1.5	利润	2251.23	
2	措施项目费	3473.66	
2.1	单价措施项目费	1556.5	
2.2	总价措施项目费	1917.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1263.29	
3	其他项目费	2839.21	
3.1	其中：暂列金额	2839.21	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1559.26	
5	税金	3902.61	
6	工程造价	47264.91	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011608002001	铲除涂料面	1、铲除原墙面、天棚腻子，包含脚手架综合报价 2、产生的建筑垃圾集中清理，集中堆放 2、最终工程量按实结算	m2	2255.83	4.89	11031.01	
2	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除加气混凝土砌块墙（包含开门洞，门移位产生的拆除切割费用） 2、产生的建筑垃圾集中清理，集中堆放 2、最终工程量按实结算	m3	21.59	132.01	2850.1	
3	011610001002	原有门改大	1、原门洞加宽10-20cm，需切割拆除扩宽，并门框抹灰 2、综合报价，结算不予调整	樘	13	123.08	1600.04	
4	01B001	拆除垃圾外运	1、渣土车集中装车外运，外运距离自行考虑 2、最终工作量按实结算	m3	21.59	43.83	946.29	
5	010402001001	砌块墙	1、新增加气混凝土砌块,耐火极限≥2.0h 2、M5混合砂浆砌筑 3、墙厚150/200	m3	8.86	477.12	4227.28	
6	010402001002	砌块墙	1、新增加气混凝土砌块,耐火极限≥2.0h 2、M5混合砂浆砌筑 3、墙厚100	m3	0.05	511.31	25.57	
7	010401012001	零星砌砖	标准砖砌筑卫生间蹲坑	m3	11.81	747.31	8825.73	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.72	694.45	500	
9	010503004001	圈梁	水平系梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.11	561.35	61.75	
10	010503005002	过梁	1、混凝土种类：预拌非泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.13	661.46	85.99	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12以内	t	0.123	6106.12	751.05	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12mm以内	t	0.18	6379.47	1148.3	
13	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气混凝土砌块面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚M5.0混合砂浆打底（预拌） 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚M7.5混合砂浆抹面（预拌）	m2	89.6	38.36	3437.06	
		分部分项合计					35490.17	
1	011701003001	移动脚手架	所有拆除工作及后砌砌体均按此项综合考虑报价	项	1	572.47	572.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	7.99	96.58	771.67	
3	011702008001	圈梁模板	水平系梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	0.92	70.71	65.05	
4	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类：预拌非泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1.56	94.43	147.31	
		单价措施合计					1556.5	
合计							37046.67	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	2255.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	35.4			9.2	4.25	3.54			0.92	0.43
综合人工工日		小计							3.54			0.92	0.43
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	21.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56	硅酸盐砌块	m3	1	95.58		0.08	24.87	11.48	95.58		0.08	24.87	11.48
综合人工工日		小计							95.58		0.08	24.87	11.48
0.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									132.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001002	项目名称	原有门改大	计量单位	樘	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-53	锯缝机锯缝	10m	0.44	67.97	21.18	34.98	26.77	12.35	29.91	9.32	15.39	11.78	5.43
14-15	抹水泥砂浆 门窗套、窗台、压顶	10m2	0.044	765.82	96.65	8.12	201.22	92.87	33.7	4.25	0.36	8.85	4.09
综合人工工日		小计							63.61	13.57	15.75	20.63	9.52
0.539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0286	325.87	9.32		
	水	m3	0.006697	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	4.817032	0.357	1.72		
	中砂	t	0.015979	156	2.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.57	--	

项目编码	01B001	项目名称	拆除垃圾外运	计量单位	m3	工程量	21.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	864		10034.11	2833.51	1307.77	0.86		10.03	2.83	1.31
1-337	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		51.77	20832.54	5416.46	2499.9		0.05	20.83	5.42	2.5
综合人工工日		小计							0.86	0.05	30.86	8.25	3.81
0.008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	8.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	300.06	3.22	33.36	15.4	125.08	300.06	3.22	33.36	15.4
综合人工工日		小计							125.08	300.06	3.22	33.36	15.4
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													477.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		

	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	276	252.54		
	水	m3	0.1285	6.02	0.77		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.357	6.85		
	中砂	t	0.15295	156	23.86		
	石灰膏	m3	0.0076	285	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.06	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	149.86	300.06	3.22	39.8	18.37	149.86	300.06	3.22	39.8	18.37
综合人工工日		小计							149.86	300.06	3.22	39.8	18.37
1.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									511.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	276	252.54		
	水	m3	0.1285	6.02	0.77		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.357	6.85		
	中砂	t	0.15295	156	23.86		
	石灰膏	m3	0.0076	285	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.06	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	11.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	263.14	374.36	7.11	70.27	32.43	263.14	374.36	7.11	70.27	32.43
综合人工工日		小计							263.14	374.36	7.11	70.27	32.43
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									747.31				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	55	300.3		
	水	m3	0.1723	6.02	1.04		
	水泥32.5级	kg	42.622	0.357	15.22		
	中砂	t	0.33971	156	52.99		
	石灰膏	m3	0.01688	285	4.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	374.36	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	234.82	367.18	2.33	61.66	28.46	234.82	367.18	2.33	61.66	28.46
综合人工工日		小计							234.82	367.18	2.33	61.66	28.46
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									694.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	350	346.5		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	6.02	7.28		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.357	6.16		
	中砂	t	0.045384	156	7.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	367.18	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	368.99	1.33	36.24	16.73	138.06	368.99	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	368.99	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									561.35				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	350	357		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	6.02	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	368.99	--	

项目编码	010503005002	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	370.38	1.33	79.22	27.63	182.9	370.38	1.33	79.22	27.63
综合人工工日		小计							182.9	370.38	1.33	79.22	27.63
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									661.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	350	357		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	6.02	11.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	370.38	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.123

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4219.93	92.4	355.37	164.02	1274.4	4219.93	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4219.93	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6106.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	4081.53	4163.16		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.49	44.46		
	电焊条J422	kg	1.86	6.49	12.07		

	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4219.93	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4219.93	92.4	587.72	205.02	1274.4	4219.93	92.4	587.72	205.02
综合人工工日		小计							1274.4	4219.93	92.4	587.72	205.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6379.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 12mm以内	t	1.02	4081.53	4163.16		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.49	44.46		
	电焊条J422	kg	1.86	6.49	12.07		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4219.93	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	89.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	166.03	120.83	0.34	71.54	24.96	16.6	12.08	0.03	7.15	2.5
综合人工工日		小计							16.6	12.08	0.03	7.15	2.5
0.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)DP5.0	t	0.0147	320	4.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)DP5.0	t	0.02205	320	7.06		
	水	m3	0.008508	6.02	0.05		
	水	t	0.00609	6.02	0.04		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.6068	0.357	0.22		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.08	--	

项目编码	011701003001	项目名称	移动脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-11	移动式脚手架	10m2	15.225	11.21	24.6		1.23	0.56	170.67	374.54		18.73	8.53
综合人工工日		小计							170.67	374.54		18.73	8.53
1.4464工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门式脚手架	kg	62.4225	6	374.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	374.54	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2	工程量	7.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100025	519.2	234.39	10.68	137.77	63.59	51.93	23.44	1.07	13.78	6.36
综合人工工日		小计							51.93	23.44	1.07	13.78	6.36
0.4401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006602	2040.77	13.47		
	复合木模板18mm	m2	0.220055	32.59	7.17		
	铁钉	kg	0.257264	5.09	1.31		
	卡具	kg	0.042011	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003001	6.49	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102026	3.59	0.37		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.92	--	
	材料费小计	--	23.44	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2	工程量	0.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099565	352.82	205.94	12.56	95	43.85	35.13	20.5	1.25	9.46	4.37
综合人工工日		小计							35.13	20.5	1.25	9.46	4.37
0.2977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219043	32.59	7.14		
	卡具	kg	0.057748	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.168265	3.59	0.6		
	周转木材	m3	0.005377	2040.77	10.97		
	铁钉	kg	0.117088	5.09	0.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003983	6.49	0.03		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	20.5	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁模板	计量单位	m2	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	228.68	14.65	134.81	62.22	50.39	22.87	1.47	13.48	6.22
综合人工工日		小计							50.39	22.87	1.47	13.48	6.22
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	32.59	7.17		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.59	0.53		

	周转木材	m3	0.0062	2040.77	12.65		
	铁钉	kg	0.2556	5.09	1.3		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.49	0.02		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	22.87	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	1263.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1148.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	114.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	611.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	42.6			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1917.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2839.21		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2839.21		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2839.21	
合计			2839.21	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1559.26	100	1559.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41803.04	3.2	1337.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41803.04	0.53	221.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41803.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	43362.3	9	3902.61
合计					5461.87

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1263.29										
2	临时设施	611.27										
3	智慧工地费用	42.6										
4	社会保险费	1337.7										
5	住房公积金	221.56										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：滨河花园二期幼儿园-建筑改建工程(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2176957.05	
1.1	人工费	585971.87	
1.2	材料费	1242682.83	
1.3	施工机具使用费	5341.17	
1.4	企业管理费	254263.88	
1.5	利润	88697.3	
2	措施项目费	125928.23	
2.1	单价措施项目费	63639.65	
2.2	总价措施项目费	62288.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	43019.45	
3	其他项目费	172237.52	
3.1	其中：暂列金额	172237.52	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	69798.47	
5	税金	229042.91	
6	工程造价	2773964.18	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层（预拌） 2、部位：配电室、弱电间	m2	16.25	27.85	452.56	
2	011001006002	卫生间楼面发泡混凝土垫层	发泡混凝土垫层20cm深	m3	33.07	460.63	15233.03	
3	011102001002	石材楼地面（一层楼梯间及二三层平台）	1、25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层（预拌） 2、20厚无机水磨石 3、美缝处理，美缝效果满足验收要求 4、具体做法详见图纸	m2	81.62	213.64	17437.3	
4	011106001001	石材楼梯面层（踏步及休息平台）	1、25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层（预拌） 2、20厚无机水磨石 3、防滑条材料种类、规格：嵌2道防滑条 4、美缝处理，美缝效果满足验收要求 5、具体做法详见图纸	m2	198.74	324.9	64570.63	
5	011102003001	块料楼地面	1、25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层（预拌） 2、600*600防滑地砖 3、美缝处理，美缝效果满足验收要求 4、具体做法详见图纸	m2	513.11	146.18	75006.42	
6	011103002001	PVC塑胶地板（同质透心）	1、50mm厚C25细石混凝土找平层 2、水泥自流平界面剂 3、自流平找平层 4、3mmPVC塑胶地板（同质透心） 5、具体做法详见图纸	m2	2878.06	178.28	513100.54	
7	011104002001	复合木地板（地台）	1、50*3方钢龙骨钢骨架，规格型号投标人综合考虑 2、木地板衬板上铺设泡沫塑料衬垫 3、12mm厚复合木地板 4、具体做法详见图纸	m2	31.07	397.17	12340.07	
8	011102001001	过门石	1、25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层（预拌） 2、20厚无机水磨石 3、美缝处理，美缝效果满足验收要求	m2	4.32	216.77	936.45	
9	011105006002	金属踢脚线	1、H=80mm 2、成品铝合金踢脚	m	1844.64	31.18	57515.88	
10	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm 3、具体做法详见图纸	m2	525.13	35.14	18453.07	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm 3、防水高度：H=1.2m 4、具体做法详见图纸	m2	593.24	35.14	20846.45	
		分部小计					795892.4	
		天棚工程						
12	011407002001	天棚喷刷涂料（原顶）	1、喷刷涂料部位：原顶面 2、刮腻子要求：批腻子3遍 3、涂料品种、喷刷遍数：封底涂料1遍，白色无机涂料2遍 4、具体做法详见图纸	m2	2759.93	35.97	99274.68	
13	011302001001	吊顶天棚（硅酸钙板）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8圆钢吊筋，间距投标人综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用硅酸钙板主龙骨，50副龙骨@300，金属T型龙骨固定件，间距综合考虑 3、面层材料品种、规格、：600*600*5硅酸钙板 4、具体做法详见图纸	m2	669.62	108.88	72908.23	
14	011302001004	铝扣板吊顶（600*600）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8圆钢吊筋，间距投标人综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用铝扣板主龙骨，专用金属三角龙骨固定，L型金属边龙骨，配套金属挂片，龙骨间距投标人综合考虑 3、面层材料品种、规格、：600*600*0.8铝扣板 4、具体做法详见图纸	m2	516.2	148.96	76893.15	
15	011302002001	铝方通吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全丝杆吊筋，吊杆至龙骨末端300，吊杆中距≤1200，龙骨间距≤1200，龙骨至吊顶板块末端≤150，其它由投标人综合考虑 2、面层材料品种、规格、：铝方通50*100@150 3、具体做法详见图纸	m2	61.1	160.3	9794.33	
16	011302001005	吊顶天棚（纸面石膏板）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8圆钢吊筋，间距投标人综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距：龙骨规格间距由投标人自行综合考虑 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚纸面石膏板，自攻丝，钉眼防锈处理 4、嵌缝材料种类：板缝自粘胶带 5、具体做法详见图纸	m2	30.55	159.07	4859.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010810002002	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒200*200mm 2、基层材料种类：15mm厚阻燃板基层 3、面层材料种类：12mm厚纸面石膏板面层 4、具体做法详见图纸	m	257.2	56.16	14444.35	
18	011304001001	灯带（槽）	1、暗藏灯带100*60mm 2、15mm厚阻燃板基层 3、9.5mm厚纸面石膏板面层 4、具体做法详见图纸	m	2.83	62.56	177.04	
19	011407002002	天棚喷刷涂料（石膏板面）	1、基层类型：石膏板面 2、腻子种类：腻子3遍 3、涂料品种、喷刷遍数：封底涂料1遍，白色无机涂料2遍 4、具体做法详见图纸	m2	153.18	41.17	6306.42	
20	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：金属护角条 2、大厅-2.85米造型阳角 3、具体做法详见图纸	m	61.9	24.27	1502.31	
21	011304002001	筒灯孔	1、风口材料品种、规格、：石膏板面开筒灯孔	个	27	4.28	115.56	
		分部小计					286275.66	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011210002005	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨，规格间距投标人自行考虑 2、基层板类型、规格：15mm玻镁板基层 3、面层规格：12mm纸面石膏板（局部A级防火装饰板） 4、嵌缝、塞口材料：自粘胶带 5、备注：灯槽由投标人自行综合考虑 6、部位：多功能室 7、具体做法详见图纸	m2	14.41	187.76	2705.62	
23	011207001012	白色铝格栅墙面	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距投标人综合考虑 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：白色铝格栅100*100 4、备注：白色铝格栅样式详见图纸 5、部位：多功能室 6、具体做法详见图纸	m2	17.04	349.99	5963.83	
24	011407001004	墙面喷刷涂料（石膏板面）	1、基层类型：石膏板面 2、腻子种类：腻子3遍 3、涂料品种、喷刷遍数：封底涂料1遍，白色无机涂料1遍	m2	14.41	33.07	476.54	
25	011502008001	木饰面装饰线条	1、活动室背景墙木饰面装饰线条50mm宽 2、A级防火木饰面8mm 3、具体做法详见图纸	m	339	16.77	5685.03	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011207001011	墙面装饰板（A级防火护墙板）	1、基层材料种类、规格：15mm厚玻镁板 2、安装方式：结构胶粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚A级防火护墙板饰面（含封边板） 4、具体做法详见图纸	m2	909.06	199.26	181139.3	
27	011208001001	柱（梁）面装饰	大厅混凝土柱铝板包饰 1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢龙骨规格间距投标人综合考虑 2、1mm厚铝板 3、具体做法详见图纸	m2	8.76	295.76	2590.86	
28	011407001002	墙面喷刷涂料（耐污无机涂料）	1、基层类型：原墙面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、腻子种类：批腻子3遍 4、涂料品种、喷刷遍数：封底涂料1遍，耐污无机涂料1遍 5、备注：耐污无机涂料颜色综合考虑	m2	1037.35	34.79	36089.41	
29	011407001001	墙面喷刷涂料（无机涂料）	1、基层类型：原墙面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、腻子种类：批腻子3遍 4、涂料品种、喷刷遍数：封底涂料1遍，无机涂料1遍 5、备注：无机涂料颜色综合考虑	m2	3722.98	33.07	123118.95	
30	011204003004	块料墙面	1、墙体类型：内墙湿贴 2、瓷砖专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：600*300墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理，美缝效果满足验收要求 5、部位：卫生间、盥洗室、隔离室、烹饪区、粗加工区、面点间、备餐间、二次更衣室、洗碗消毒室、主食库等	m2	1483.1	194.24	288077.34	
31	010809004001	无机水磨石窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆（预拌） 2、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚无机水磨石窗台板	m2	55.76	268.66	14980.48	
32	011210003002	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：厂家深化设计 2、玻璃品种、规格、颜色：厂家深化设计 3、备注：投标单位结合实际使用要求及其他相关规范综合报价，结算不予调整单价	m2	45.8	417.61	19126.54	
33	010807001004	断桥隔热铝合金门联窗	1、门窗代号：MLC2122 2、框、扇材质：隔热金属型材多腔密封Kf=5.0W/(m2?K)框面积20% 3、玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12氩气+6透明 4、备注：单价包含所有材料、安装费用，满足规范及验收要求 5、具体做法详见图纸	m2	3.63	724.68	2630.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010802003001	木质乙级防火门	1、门框、扇材质：木质乙级防火门 2、备注：单价包含所有五金及安装费用，满足规范及验收要求 3、具体做法详见图纸	m2	6.82	443.64	3025.62	
35	010801002001	成品套装门（带观察窗）	1、门品种、厚度：成品套装门（带观察窗），含门套，具体详见图纸 2、五金件：含合页、门吸等五金件	m2	116.6	568.26	66259.12	
36	010801002002	成品套装门	1、门品种、厚度：成品套装门，含门套，具体详见图纸 2、五金件：含合页、门吸等五金件	m2	19.8	517.76	10251.65	
37	010801006001	门锁安装	1、锁品种：配套执手锁 2、锁规格：满足设计规范及验收要求	套	52	111.36	5790.72	
38	010807001008	塑钢推拉窗中空玻璃消防救援窗	1、塑钢中空玻璃(5+6Ar+5+6Ar+5）消防救援窗 2、备注：单价包含原窗拆除、救援窗所有材料、安装费用，满足规范及验收要求	m2	264.87	507.82	134506.28	
39	010807001010	塑钢推拉窗中空玻璃	1、塑钢中空玻璃(5+6Ar+5+6Ar+5） 2、备注：单价包含原窗拆除、救援窗所有材料、安装费用，满足规范及验收要求	m2	7.2	507.82	3656.3	
40	010807001009	断桥隔热铝合金防火窗	1、框、扇材质：90系列断桥隔热铝合金防火窗 2、玻璃品种、厚度：（双银Low-E（高透））6+12（空气）+6 3、备注：单价包含所有材料、安装费用，满足规范及验收要求	m2	5.76	805.95	4642.27	
41	01B002	衣柜	1、柜体尺寸详见图纸，柜体材质、深度、五金等由投标人综合考虑报价 2、正投影面积考虑单价	m2	149.04	665.47	99181.65	
42	01B005	盥洗室吊柜	1、柜体尺寸详见图纸，柜体材质、深度、五金等由投标人综合考虑报价 2、正投影面积考虑单价	m2	12.6	576.74	7266.92	
43	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：定制成品洗手池，尺寸详见图纸 2、支架、配件品种、规格：单价包含配件、安装费用 3、部位：盥洗室、隔离室	m2	27.92	617.43	17238.65	
44	011210006002	小便斗隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：成品小便斗隔板 2、备注：单价包含五金件、安装费用	片	48	143.89	6906.72	
45	011210006005	儿童蹲厕隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：成品蹲厕隔板附带不锈钢扶手 2、备注：单价包含五金件、安装费用	片	72	110.47	7953.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011210006004	蹲厕隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：满足设计规范要求，单价包含材料、安装费用 2、备注：公共卫生间	间	5	855.45	4277.25	
47	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：满足设计规范要求，样式详见图纸（圆形卡通木框，直径0.5米左右） 2、备注：单价包含材料、安装费用，投标单位综合报价	个	72	62.27	4483.44	
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆900mm 2、做法参见11J935-34-1	m	183.6	180	33048	
49	01B007	水平不锈钢扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、不锈钢扶手材质、规格、样式详见图纸 3、单价包含材料、安装费用，满足设计规范要求	套	1	80	80	
50	01B008	垂直不锈钢扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、不锈钢扶手材质、规格、样式详见图纸 3、单价包含材料、安装费用，满足设计规范要求	套	2	180	360	
51	01B003	厨房地沟盖板	1、盖板材质：不锈钢盖板 2、备注：盖板型号、规格自行考虑，满足规范及验收要求	m2	7.2	455.01	3276.07	
		分部小计					660827.36	
		分部分项合计					2176957.05	
1	011701006001	满堂脚手架	所有形式的吊顶脚手架，包括但不限于吊顶正上方的批腻子、喷刷涂料等工作，吊顶面层高度、吊筋高度均由投标人综合考虑报价	m2	1341.39	15.03	20161.09	
2	011701003001	抹灰脚手架	墙柱面块料粘贴、轻钢龙骨隔墙、墙面装饰、墙柱面批腻子、喷刷涂料的脚手架级零星抹灰脚手架等，施工高度综合考虑	m2	7564.15	1.28	9682.11	
3	011701003002	满堂脚手架	原顶天棚批腻子、喷刷涂料及零星修补脚手架等，施工高度由投标人综合考虑报价	m2	2180.25	2.51	5472.43	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：3层	项	1	28324.02	28324.02	
		单价措施合计					63639.65	
合计							2240596.7	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	16.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm	10m2	0.1	117	82.85	6.77	53.22	18.57	11.7	8.29	0.68	5.32	1.86
综合人工工日		小计							11.7	8.29	0.68	5.32	1.86
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04406	6.02	0.27		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.357	2.94		
	中砂	t	0.032542	156	5.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.29	--	

项目编码	011001006002	项目名称	卫生间楼面发泡混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	33.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-4	屋面、楼地面保温隔热 沥青珍珠岩块	m3	1	72.8	345.61		31.3	10.92	72.8	345.61		31.3	10.92
综合人工工日		小计							72.8	345.61		31.3	10.92
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									460.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	发泡混凝土	m3	1.07	323	345.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	345.61	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面（一层楼梯间及二三层平台）	计量单位	m2	工程量	81.62

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	10m2	0.1	494	1235.78	12.65	217.86	76	49.4	123.58	1.27	21.79	7.6
D00007	墙地砖美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							49.4	133.58	1.27	21.79	7.6
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚无机水磨石	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.357	6.07		
	白水泥	kg	0.1	0.541	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	墙地砖美缝	m2	1	10	10		
	中砂	t	0.048813	156	7.61		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	133.58	--	

项目编码	011106001001	项目名称	石材楼梯面层（踏步及休息平台）	计量单位	m2	工程量	198.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-45	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼梯	10m2	0.1	843.7	1272.81	16.8	370.02	129.08	84.37	127.28	1.68	37	12.91
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.335111	80.6	52.77	2.44	35.71	12.46	27.01	17.68	0.82	11.97	4.18
综合人工工日		小计							111.38	144.96	2.5	48.97	17.09
0.8568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													324.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚无机水磨石	m2	1.05	106.47	111.79		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.357	6.07		
	白水泥	kg	0.1	0.541	0.05		

	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	防滑铜条3×40×1	m	3.418132	4.44	15.18		
	塑料胀管铜螺钉	套	14.074662	0.17	2.39		
	合金钢钻头一字型	根	0.016756	6.86	0.11		
	中砂	t	0.048813	156	7.61		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	144.96	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	513.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	420.43	694.48	1.92	181.61	63.35	42.04	69.45	0.19	18.16	6.34
D00007	墙地砖美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							42.04	79.45	0.19	18.16	6.34
0.3234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.18

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	防滑地砖600*600	m2	1.02	50	51		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.357	2.18		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)DS15	t	0.044275	340	15.05		
	白水泥	kg	0.1	0.541	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	水	t	0.007337	6.02	0.04		
	墙地砖美缝	m2	1	10	10		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	79.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011103002001	项目名称	PVC塑胶地板（同质透心）	计量单位	m2	工程量	2878.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	75.4	184.93	0.89	32.8	11.44	7.54	18.49	0.09	3.28	1.14
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	19.5	6.23	0.17	8.46	2.95	1.95	0.62	0.02	0.85	0.3
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	161.2	100.86	0.98	69.74	24.33	16.12	10.09	0.1	6.97	2.43
13-98	PVC地板	10m2	0.1	313.3	587.85		134.72	47	31.33	58.79		13.47	4.7
综合人工工日		小计							56.94	87.99	0.21	24.57	8.57
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									178.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石	m3	0.0506	360	18.22		
	水	m3	0.05952	6.02	0.36		
	自流平复合砂浆	kg	4	2.5	10		
	PVC塑胶地板（同质透心）δ=3	m2	1.1	45	49.5		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.357	0.54		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	87.99	--	

项目编码	011104002001	项目名称	复合木地板（地台）	计量单位	m2	工程量	31.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.018809	1729	4854.57	242.15	847.59	295.67	32.52	91.31	4.55	15.94	5.56
14-183	钢骨架安装	t	0.018809	889.2	168.66	50.84	404.22	141.01	16.72	3.17	0.96	7.6	2.65
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	154.7	421.51	0.21	66.61	23.24	15.47	42.15	0.02	6.66	2.32
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	87.1	1354.34	2.43	38.5	13.43	8.71	135.43	0.24	3.85	1.34
综合人工工日		小计							73.42	272.06	5.77	34.05	11.87
0.5649工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							397.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢综合	t	0.019749	4347.72	85.86		
	电焊条J422	kg	0.383704	6.49	2.49		
	氧气	m3	0.282135	2.83	0.8		
	乙炔气	m3	0.056427	14.05	0.79		
	防锈漆	kg	0.087462	15.17	1.33		
	油漆溶剂油	kg	0.009028	12.01	0.11		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.348002	0.86	2.88		
	木地板衬板δ18mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	铁钉70mm	kg	0.034	5.09	0.17		
	复合地板12mm	m2	1.05	106.47	111.79		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	21.44	23.58		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	272.06	--	

项目编码	011102001001	项目名称	过门石	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	482.18	1301.34	2.82	208.55	72.75	48.22	130.13	0.28	20.86	7.28
D00007	墙地砖美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							48.22	140.13	0.28	20.86	7.28
0.3709工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							216.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚无机水磨石	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.357	2.18		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)DS15	t	0.053025	340	18.03		
	白水泥	kg	0.1	0.541	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	6.02	0.16		
	水	t	0.008787	6.02	0.05		
	墙地砖美缝	m2	1	10	10		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	140.13	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1844.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	468	2350.98	17.09	208.59	72.76	4.68	23.51	0.17	2.09	0.73
综合人工工日		小计							4.68	23.51	0.17	2.09	0.73
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	成品铝合金踢脚线δ1.2mm	m	1.05	22.18	23.29		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	525.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	39	284.64	3.25	18.17	6.34	3.9	28.46	0.33	1.82	0.63
综合人工工日		小计							3.9	28.46	0.33	1.82	0.63
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料	kg	2.4	11.86	28.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.46	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	593.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	39	284.64	3.25	18.17	6.34	3.9	28.46	0.33	1.82	0.63
综合人工工日		小计							3.9	28.46	0.33	1.82	0.63
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料	kg	2.4	11.86	28.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.46	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料（原顶）	计量单位	m2	工程量	2759.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	181.61	72.84		78.09	27.24	18.16	7.28		7.81	2.72
综合人工工日		小计							18.16	7.28		7.81	2.72
0.1397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.343	15	5.15		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.541	0.14		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚（硅酸钙板）	计量单位	m2	工程量	669.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		43.73	9.12	3.92	1.37		4.37	0.91	0.39	0.14
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	244.4	209.06	1.45	105.72	36.88	24.44	20.91	0.15	10.57	3.69
15-58	矿棉板天棚面层嵌入式	10m2	0.09328	117	279.51		50.31	17.55	10.91	26.07		4.69	1.64
综合人工工日		小计							35.35	51.35	1.06	15.65	5.47
0.272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	4.13	1.62		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.34	0.69		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	硅酸钙板600×600×5	m2	0.97944	26.62	26.07		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	51.35	--	

项目编码	011302001004	项目名称	铝扣板吊顶（600*600）	计量单位	m2	工程量	516.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		43.73	9.12	3.92	1.37		4.37	0.91	0.39	0.14
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	244.4	209.06	1.45	105.72	36.88	24.44	20.91	0.15	10.57	3.69
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.095258	111.8	698.78		48.07	16.77	10.65	66.56		4.58	1.6
综合人工工日		小计							35.09	91.84	1.06	15.54	5.43

0.2699工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							148.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	4.13	1.62		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.34	0.69		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	铝扣板600×600×0.8	m2	1.000209	66.55	66.56		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	91.84	--	

项目编码	011302002001	项目名称	铝方通吊顶	计量单位	m2	工程量	61.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.84	1.22	0.43		4.14	0.28	0.12	0.04
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	240.5	1139.41	23.93	113.7	39.66	24.05	113.94	2.39	11.37	3.97
综合人工工日		小计							24.05	118.08	2.67	11.49	4.01
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆						kg	0.55	5.15	2.83			
	胀头、胀管						套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片ϕ8						副	1.326	0.51	0.68			
	角铝∟25×25×1						m	0.95	5.15	4.89			
	射弹钉						套	0.77	1.29	0.99			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.088	5.57	6.06			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.326	0.43	0.57			

新点网上招投标系统

	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	铝方通50*100	m2	1.11	90	99.9		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	118.08	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚（纸面石膏板）	计量单位	m2	工程量	30.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		43.73	9.12	3.92	1.37		4.37	0.91	0.39	0.14
15-11	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	256.1	287.1	2.91	111.37	38.85	25.61	28.71	0.29	11.14	3.89
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	145.6	173.97		62.61	21.84	14.56	17.4		6.26	2.18
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	116.48	173.97		50.09	17.47	11.65	17.4		5.01	1.75
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.5	3.1		13.98	4.88	3.25	0.31		1.4	0.49
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.5	2.73		2.8	0.98	0.98	0.41		0.42	0.15
综合人工工日		小计							56.05	68.6	1.2	24.62	8.6
0.4311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									159.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆钢	kg	0.393	4.13	1.62		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.34	0.69		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0001	2068	0.21		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.34	3.43	8.03		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.438	5.57	8.01		
	轻钢龙骨主接件	只	0.7	0.51	0.36		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	中龙骨横撑	m	2.078	3	6.23		
	中龙骨垂直吊件	只	2.5	0.39	0.98		
	中龙骨平面连接件	只	6.1	0.43	2.62		

新点网上招投标系统

	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	1.8	0.64	1.15		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	15	16.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5厚	m2	1.1	15	16.5		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.17	0.3		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	68.6	--	

项目编码	010810002002	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	257.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1462.5	3053.05	4.25	630.7	220.01	14.63	30.53	0.04	6.31	2.2
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	32.5	3.1		13.98	4.88	1.46	0.14		0.63	0.22
综合人工工日		小计							16.09	30.67	0.04	6.94	2.42
0.1238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	2068	1.74		
	阻燃板δ15mm	m2	0.4725	39.93	18.87		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	0.4725	16	7.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆	kg	0.009	15.17	0.14		
	其他材料费			--	1.91	--	
	材料费小计			--	30.67	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	2.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	205.4	293.83	4.56	90.28	31.49	20.54	29.38	0.46	9.03	3.15
综合人工工日		小计							20.54	29.38	0.46	9.03	3.15
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.56				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ15mm	m2	0.512	39.93	20.44		
	纸面石膏板9.5厚	m2	0.512	15	7.68		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	29.38	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料（石膏板面）	计量单位	m2	工程量	153.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	203.06	90.84		87.32	30.46	20.31	9.08		8.73	3.05
综合人工工日		小计							20.31	9.08		8.73	3.05
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	15	6.95		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.541	0.14		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.08	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	61.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	468	1660.08	17.09	208.59	72.76	4.68	16.6	0.17	2.09	0.73
综合人工工日		小计							4.68	16.6	0.17	2.09	0.73
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.27				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	金属护角条δ1.2mm	m	1.05	15.6	16.38		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	16.6	--	

项目编码	011304002001	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	22.1	7.89		9.5	3.32	2.21	0.79		0.95	0.33
综合人工工日		小计							2.21	0.79		0.95	0.33
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011210002005	项目名称	轻钢龙骨石膏板隔墙	计量单位	m2	工程量	14.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	118.3	458.82	7.05	53.9	18.8	11.83	45.88	0.71	5.39	1.88
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	154.7	317.24	0.21	66.61	23.24	15.47	31.72	0.02	6.66	2.32
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	158.6	192.56		68.2	23.79	15.86	19.26		6.82	2.38
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.012158	230.1	1248.35		98.94	34.52	2.8	15.18		1.2	0.42
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.5	2.73		2.8	0.98	0.98	0.41		0.42	0.15
综合人工工日		小计							46.94	112.45	0.73	20.49	7.15
0.361工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		

	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	玻镁板δ15mm	m2	1.05	30	31.5		
	铁钉70mm	kg	0.034	5.09	0.17		
	纸面石膏板12厚	m2	1.1	16	17.6		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	A级防火装饰板8mm厚	m2	0.133738	106.47	14.24		
	万能胶	kg	0.054711	17.15	0.94		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	112.45	--	

项目编码	011207001012	项目名称	白色铝格栅墙面	计量单位	m2	工程量	17.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	118.3	458.82	7.05	53.9	18.8	11.83	45.88	0.71	5.39	1.88
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	162.44	559.53	0.21	69.94	24.4	16.24	55.95	0.02	6.99	2.44
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	209.3	1695.94		90	31.4	20.93	169.59		9	3.14
综合人工工日		小计							49	271.42	0.73	21.38	7.46
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									349.99				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	53.24	55.9		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			

	白色铝格栅100*100	m2	1.02	160	163.2		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	271.42	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料（石膏板面）	计量单位	m2	工程量	14.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	163.15	72.84		70.15	24.47	16.32	7.28		7.02	2.45
综合人工工日		小计							16.32	7.28		7.02	2.45
0.1255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.343	15	5.15		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.541	0.14		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	011502008001	项目名称	木饰面装饰线条	计量单位	m	工程量	339

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	木饰面装饰线 安装	100m	0.01	427.7	981.43	12.82	189.42	66.08	4.28	9.81	0.13	1.89	0.66
综合人工工日		小计							4.28	9.81	0.13	1.89	0.66
0.0329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级防火木饰面50*8	m	1.1	8.87	9.76		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	9.81	--	

项目编码	011207001011	项目名称	墙面装饰板（A级防火护墙板）	计量单位	m2	工程量	909.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	154.7	317.24	0.21	66.61	23.24	15.47	31.72	0.02	6.66	2.32
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	230.1	1067.18		98.94	34.52	23.01	106.72		9.89	3.45
综合人工工日		小计							38.48	138.44	0.02	16.55	5.77
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻镁板δ15mm	m2	1.05	30	31.5		
	铁钉70mm	kg	0.034	5.09	0.17		
	A级防火护墙板8mm厚	m2	1.1	90	99		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	138.44	--	

项目编码	011208001001	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	8.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板钢龙骨	10m2	0.1	725.4	1548.39	166.45	383.5	133.78	72.54	154.84	16.65	38.35	13.38
综合人工工日		小计							72.54	154.84	16.65	38.35	13.38
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									295.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝单板1mm	m2	1.02	106.47	108.6		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	18.44	4.79		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		

	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	154.84	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料（耐污无机涂料）	计量单位	m2	工程量	1037.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	163.15	89.99		70.15	24.47	16.32	9		7.02	2.45
综合人工工日		小计							16.32	9		7.02	2.45
0.1255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐污无机涂料	kg	0.343	20	6.86		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.541	0.14		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	9	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料（无机涂料）	计量单位	m2	工程量	3722.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	163.15	72.84		70.15	24.47	16.32	7.28		7.02	2.45
综合人工工日		小计							16.32	7.28		7.02	2.45
0.1255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.07				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	无机涂料	kg	0.343	15	5.15		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.541	0.14		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1483.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	669.4	781.62	1.99	288.7	100.71	66.94	78.16	0.2	28.87	10.07
D00007	墙地砖美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							66.94	88.16	0.2	28.87	10.07
0.5149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									194.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	墙面砖600*300	m2	1.025	50	51.25		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)DP15	t	0.0238	340	8.09		
	白水泥	kg	0.15	0.541	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00862	6.02	0.05		
	水	t	0.003944	6.02	0.02		
	墙地砖美缝	m2	1	10	10		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.357	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.16	--	

项目编码	010809004001	项目名称	无机水磨石窗台板	计量单位	m2	工程量	55.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	874.59	1301.05	2.27	377.05	131.53	87.46	130.11	0.23	37.71	13.15
综合人工工日		小计							87.46	130.11	0.23	37.71	13.15
0.6728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机水磨石窗台板20mm	m2	1.02	106.47	108.6		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)DP15	t	0.0364	340	12.38		
	白水泥	kg	0.17	0.541	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.007904	6.02	0.05		
	水	t	0.006032	6.02	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.357	0.11		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	2.33	--	
	材料费小计			--	130.11	--	

项目编码	011210003002	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	45.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-81	铝合金玻璃隔断	10m2	0.1	1113.71	2379.23	23.59	489.04	170.6	111.37	237.92	2.36	48.9	17.06
综合人工工日		小计							111.37	237.92	2.36	48.9	17.06
0.8567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													417.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	4.16	18.44	76.71		
	膨胀螺栓M8×80	套	3.42	0.51	1.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.91	0.26	0.5		
	钢化玻璃12mm	m2	1.18	122	143.96		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)DS20	t	0.00175	350	0.61		
	硅酮密封胶	L	0.18	68.6	12.35		
	角钢	kg	0.42	4.34	1.82		

新点网上招投标系统

	水	t	0.00029	6.02			
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	237.92	--	

项目编码	010807001004	项目名称	断桥隔热铝合金门联窗	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	570.7	6312.07	20.88	254.38	88.74	57.07	631.21	2.09	25.44	8.87
综合人工工日		小计							57.07	631.21	2.09	25.44	8.87
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													724.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110系断桥隔热铝合金门联窗6高透光Low-E+12氩气+6透明	m2	0.96	621.1	596.26		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	631.21	--	

项目编码	010802003001	项目名称	木质乙级防火门	计量单位	m2	工程量	6.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	木质乙级防火门	m2	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火门	m2	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.64	--	

项目编码	010801002001	项目名称	成品套装门（带观察窗）	计量单位	m2	工程量	116.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	387.4	5066.43	2.56	167.68	58.49	38.74	506.64	0.26	16.77	5.85
综合人工工日		小计							38.74	506.64	0.26	16.77	5.85
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									568.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制成品套装门带观察窗（含配套五金）						m2	1.01	500	505			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	506.64		--	

项目编码	010801002002	项目名称	成品套装门	计量单位	m2	工程量	19.8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	387.4	4561.43	2.56	167.68	58.49	38.74	456.14	0.26	16.77	5.85
综合人工工日		小计							38.74	456.14	0.26	16.77	5.85
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制成品套装门（含配套五金）						m2	1.01	450	454.5			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	456.14		--	

项目编码	010801006001	项目名称	门锁安装	计量单位	套	工程量	52
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-312	门窗特殊五金 执手锁	套	1	22.1	76.44		9.5	3.32	22.1	76.44		9.5	3.32
综合人工工日		小计							22.1	76.44		9.5	3.32
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁						把	1.01	75	75.75			
	其他材料费								--	0.69		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	76.44	--	

项目编码	010807001008	项目名称	塑钢推拉窗中空玻璃消防救援窗	计量单位	m2	工程量	264.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	569.4	4154.77	14.95	251.27	87.65	56.94	415.48	1.5	25.13	8.77
综合人工工日		小计							56.94	415.48	1.5	25.13	8.77
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									507.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢中空玻璃(5+6Ar+5+6Ar+5）消防救援窗	m2	0.96	399.28	383.31		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	415.48	--	

项目编码	010807001010	项目名称	塑钢推拉窗中空玻璃	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	569.4	4154.77	14.95	251.27	87.65	56.94	415.48	1.5	25.13	8.77
综合人工工日		小计							56.94	415.48	1.5	25.13	8.77
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									507.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢中空玻璃(5+6Ar+5+6Ar+5）	m2	0.96	399.28	383.31		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	415.48	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010807001009	项目名称	断桥隔热铝合金防火窗	计量单位	m2	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	569.4	7136.05	14.95	251.27	87.65	56.94	713.61	1.5	25.13	8.77
综合人工工日		小计							56.94	713.61	1.5	25.13	8.77
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													805.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系断热铝合金防火窗6+12+6	m2	0.96	709.83	681.44		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	713.61	--	

项目编码	01B002	项目名称	衣柜	计量单位	m2	工程量	149.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	衣柜	m2	1		665.47					665.47			
综合人工工日		小计								665.47			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													665.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	衣柜	m2	1	665.47	665.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	665.47	--	

项目编码	01B005	项目名称	盥洗室吊柜	计量单位	m2	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	盥洗室吊柜	m2	1		576.74					576.74			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计				576.74			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								576.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盥洗室吊柜		m2	1	576.74	576.74		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	576.74	--	

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	27.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1462.5	3547.96	199.71	714.75	249.33	146.25	354.8	19.97	71.48	24.93
综合人工工日		小计							146.25	354.8	19.97	71.48	24.93
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													617.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英石台面					m2	1.05		230.7	242.24			
	膨胀螺栓M8×80					套	8.716		0.51	4.45			
	电焊条J422					kg	0.631		6.49	4.1			
	角钢					kg	23.4		4.34	101.56			
	防锈漆					kg	0.098		15.17	1.49			
	油漆溶剂油					kg	0.01		12.01	0.12			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	354.8		--	

项目编码	011210006002	项目名称	小便斗隔断	计量单位	片	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	58.5	1345.07	0.85	25.52	8.9	5.85	134.51	0.09	2.55	0.89
综合人工工日		小计							5.85	134.51	0.09	2.55	0.89
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.89
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	133.09	134.42		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	134.51	--	

项目编码	011210006005	项目名称	儿童蹲厕隔断	计量单位	片	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	58.5	1010.86	0.85	25.52	8.9	5.85	101.09	0.09	2.55	0.89
综合人工工日		小计							5.85	101.09	0.09	2.55	0.89
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	儿童蹲厕挡板（0.7*0.8m）带不锈钢扶手	片	1.01	100	101		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	101.09	--	

项目编码	011210006004	项目名称	蹲厕隔断	计量单位	间	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	292.5	8084.29	5.13	127.98	44.64	29.25	808.43	0.51	12.8	4.46
综合人工工日		小计							29.25	808.43	0.51	12.8	4.46
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													855.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	800	808		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	808.43	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.019625	234	2797.14	4.27	102.46	35.74	4.59	54.89	0.08	2.01	0.7

综合人工工日	小计			4.59	54.89	0.08	2.01	0.7
0.0353工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								62.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品圆形卡通木框)镜面6mm	m2	0.206063	266.19	54.85			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	54.89		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	183.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	不锈钢护窗栏杆900mm	m	1		180				180			
综合人工工日	小计								180			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180		--	
	材料费小计			--	180		--	

项目编码	01B007	项目名称	水平不锈钢扶手	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	水平不锈钢扶手	套	1		80				80			
综合人工工日	小计								80			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水平不锈钢扶手	套	1	80	80			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	80		--	

项目编码	01B008	项目名称	垂直不锈钢扶手	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	垂直不锈钢扶手	套	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂直不锈钢扶手	套	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	01B003	项目名称	厨房地沟盖板	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	70.2	4437.72	0.85	30.55	10.66	7.02	443.77	0.09	3.06	1.07
综合人工工日		小计							7.02	443.77	0.09	3.06	1.07
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													455.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	2040.77	0.05		
	不锈钢箅盖（成品）	m2	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	443.77	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1341.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	78	16.94	6.38	36.28	12.66	7.8	1.69	0.64	3.63	1.27
综合人工工日		小计							7.8	1.69	0.64	3.63	1.27
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.03

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	脚手钢管	kg	0.0846	3.68	0.31		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.012	4.89	0.06		
	周转木材	m3	0.0003	2040.77	0.61		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0156	6.49	0.1		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	1.69	--	

项目编码	011701003001	项目名称	抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	7564.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.079588	7.54	1.69	0.93	3.64	1.27	0.6	0.13	0.07	0.29	0.1
20-23备注3	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.020412	1.3	0.44	0.89	0.94	0.33	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.63	0.14	0.09	0.31	0.11
0.0048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.009551	3.68	0.04		
	周转木材	m3	0.00001	2040.77	0.02		
	底座	个	0.000048	4.12			
	脚手架扣件	个	0.001624	4.89	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.007402	6.49	0.05		
	工具式金属脚手	kg	0.001023	4.08			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	011701003002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	2180.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注2	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	13	2.83	1.06	6.05	2.11	1.3	0.28	0.11	0.61	0.21

综合人工工日	小计			1.3	0.28	0.11	0.61	0.21
0.01工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								2.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0141	3.68	0.05			
	底座	个	0.0001	4.12				
	脚手架扣件	个	0.002	4.89	0.01			
	周转木材	m3	0.00005	2040.77	0.1			
	镀锌铁丝8#	kg	0.0026	6.49	0.02			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	0.28		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	464.1		38.63	16.61	5.79			17928.18	7708.7	2687.14
综合人工工日	小计									17928.18	7708.7	2687.14
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价								28324.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	43019.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	38090.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	4929.31			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	17924.77			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1344.36			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					62288.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	172237.52		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		172237.52		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		172237.52	
合计			172237.52	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	69798.47	100	69798.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2475122.8	2.4	59402.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2475122.8	0.42	10395.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2475122.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2544921.27	9	229042.91
合计					298841.38

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	43019.45										
2	临时设施	17924.77										
3	智慧工地费用	1344.36										
4	社会保险费	59402.95										
5	住房公积金	10395.52										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：滨河花园二期幼儿园-装饰工程(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	720174.35	
1.1	人工费	133744.37	
1.2	材料费	512754.08	
1.3	施工机具使用费	1436.37	
1.4	企业管理费	53558.79	
1.5	利润	18680.74	
2	措施项目费	26775.99	
2.1	单价措施项目费	5936.61	
2.2	总价措施项目费	20839.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12416.49	
3	其他项目费	57613.95	
3.1	其中：暂列金额	57613.95	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22688.71	
5	税金	74452.77	
6	工程造价	901705.77	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017008	配电箱安装	1、名称：配电箱安装 2、型号：AP 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、基础槽钢落地安装	台	1	4285.84	4285.84	
2	030404017014	配电箱安装	1、名称：配电箱安装 2、型号：APE1、2 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、基础槽钢落地安装	台	1	5285.84	5285.84	
3	030404017015	配电箱安装	1、名称：配电箱安装 2、型号：ALE 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、无端子外部接线 2.5：6个 6、无端子外部接线 2.5：6个 7、底边距地1.8米,明装	台	1	2882.01	2882.01	
4	030404017002	配电箱安装	1、名称：配电箱安装 2、型号：1AL 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、无端子外部接线 2.5：18个 6、压铜接线端子 导线截面10mm2：6个 7、压铜接线端子 导线截面16mm2：12个 8、底边距地1.8米,明装	台	1	2070.92	2070.92	
5	030404017009	配电箱安装	1、名称：配电箱安装 2、型号：2AL 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、无端子外部接线 2.5：9个 6、压铜接线端子 导线截面10mm2：12个 7、压铜接线端子 导线截面16mm2：15个 8、底边距地1.8米,明装	台	1	2117.7	2117.7	
6	030404017010	配电箱安装	1、名称：配电箱安装 2、型号：3AL 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、无端子外部接线 2.5：6个 6、压铜接线端子 导线截面10mm2：15个 7、压铜接线端子 导线截面16mm2：12个 8、底边距地1.8米,明装	台	1	2105.03	2105.03	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030404017011	配电箱安装	1、名称：厨房配电箱安装 2、型号：AL-CF 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、无端子外部接线 2.5：3个 6、无端子外部接线 4：5个 7、底边距地1.8米,明装	台	1	2164.17	2164.17	
8	030404017003	配电箱安装	1、名称：配电箱安装 2、型号：AL1 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、无端子外部接线 2.5：66个 6、无端子外部接线 4：33个 7、底边距地1.8米,明装	台	11	680.79	7488.69	
9	030404017012	配电箱安装	1、名称：配电箱安装 2、型号：AL2 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、无端子外部接线 2.5：6个 6、无端子外部接线 4：6个 7、底边距地1.8米,明装	台	1	766.39	766.39	
10	030404017013	配电箱安装	1、名称：配电箱安装 2、型号：AL 3、配电箱现场已有箱壳 4、箱内配置符合图纸、规范要求 5、无端子外部接线 2.5：72个 6、无端子外部接线 4：108个 7、底边距地1.8米,明装	台	12	711.99	8543.88	
11	030412001001	LED平板灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：300*300 3、规格：42W 4、类型：密闭灯盘	套	203	228.26	46336.78	
12	030412001002	教室专用灯	1、名称：教室专用灯 2、符合图纸及规范要求 3、规格型号详见图纸	套	200	231.44	46288	
13	030412001003	长条平板灯	1、名称：长条平板灯 2、符合图纸及规范要求 3、规格型号详见图纸	套	27	251.64	6794.28	
14	030412001004	LED声控灯	1、名称：LED声控灯 2、符合图纸及规范要求 3、规格型号详见图纸	套	15	79.12	1186.8	
15	030412001005	LED吸顶灯	1、名称：LED吸顶灯 2、符合图纸及规范要求 3、规格型号详见图纸	套	34	74.07	2518.38	
16	030412004001	筒灯	1、名称：筒灯 2、安装形式：嵌入暗装 3、规格型号详见图纸	套	27	86.07	2323.89	
17	030404034002	单联单控开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	只	56	22.96	1285.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404034003	双联单控开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	只	20	24.71	494.2	
19	030404034004	三联单控开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	只	13	28.51	370.63	
20	030404034008	三联单控开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	只	1	32.47	32.47	
21	030404034005	单联双控开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	只	12	27.21	326.52	
22	030404035001	二三孔插座	1、名称：普通插座暗装 2、规格：250V 10A 3、安装方式：符合图纸及规范要求	只	160	32.56	5209.6	
23	030404035002	电热水器插座	1、名称：电热水器插座 2、规格：250V 20A 3、安装方式：符合图纸及规范要求	只	12	34.13	409.56	
24	030404035003	柜式空调插座	1、名称：柜式空调插座 2、规格：250V 20A 3、安装方式：符合图纸及规范要求	只	42	51.19	2149.98	
25	030404035006	柜式空调插座	1、名称：壁挂空调插座 2、规格：250V 20A 3、安装方式：符合图纸及规范要求	只	11	51.19	563.09	
26	030404035004	洗衣机器插座	1、名称：洗衣机插座 2、规格：250V 20A 3、安装方式：符合图纸及规范要求	只	2	37.15	74.3	
27	030404035005	带保护接点密闭插座	1、名称：带保护接点密闭插座 2、规格：250V 20A 3、安装方式：符合图纸及规范要求	只	18	41.23	742.14	
28	030404033001	风扇	1、名称：排气扇	台	16	199.02	3184.32	
29	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、安装形式：符合图纸及规范要求	套	2	121.91	243.82	
30	030412004007	装饰灯	1、名称：造型灯 2、安装形式：符合图纸及规范要求	套	1	4723.31	4723.31	
31	011613001007	灯具拆除	1、拆除原有灯座头	套	503	13.06	6569.18	
32	01B012	暗开关	1、原有开关、拆除	10个	15	49.09	736.35	
33	01B015	暗插座	1、原有插座拆除	10个	14	49.09	687.26	
34	030411001010	包塑金属软管	1、名称：金属软管 2、材质：金属波纹管 3、规格：DN20	米	498	49.08	24441.84	
35	030411006003	接线盒	1、名称：塑料接线盒	个	499	8.13	4056.87	
36	030411006004	接线盒	1、名称：塑料开关盒	个	363	8.33	3023.79	
37	03B012	灯具、开关、插座接线盒开孔	灯具、开关、插座接线盒开孔	个	846	13.21	11175.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1	878.92	878.92	
39	030411003003	桥架	1、名称：槽式桥架 2、型号：100*50 3、类型：支架制安	m	168.32	86.76	14603.44	
40	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	3777.6	12.01	45368.98	
41	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	30	26.5	795	
42	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	126.36	30.79	3890.62	
43	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN70 4、配置形式：暗配	m	126.36	69.7	8807.29	
44	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC 3、规格：DN100 4、配置形式：暗配	m	7.63	29.85	227.76	
45	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	7947.98	4.08	32427.76	
46	030411004008	配线	1、名称：配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	306.66	3.64	1116.24	
47	030411004007	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	3242.1	5.49	17799.13	
48	030411004009	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：10mm2	m	173.79	12.69	2205.4	
49	030411004011	配线	1、名称：配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：10mm2	m	646.2	15.5	10016.1	
50	030411004010	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：16mm2	m	241.41	19.14	4620.59	
51	030411004012	配线	1、名称：配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：16mm2	m	1389.3	20.03	27827.68	
52	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY 3、规格：5*4mm2 4、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	30.75	26.87	826.25	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY 3、规格：4*50+1*25mm2 4、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	44.17	246.89	10905.13	
54	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY 3、规格：4*70+1*35mm2 4、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	153.98	327.69	50457.71	
55	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：4*50+1*25mm2 4、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	80	226.69	18135.2	
56	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：3X4mm2 4、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	89.43	46.34	4144.19	
57	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTVZ 3、规格：4X6+1X6mm2 4、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	18.92	85.88	1624.85	
58	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗	m	12.66	102.96	1303.47	
59	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗	m	7.8	89.8	700.44	
60	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗	m	90.52	76.33	6909.39	
61	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗	m	46.8	54.29	2540.77	
62	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗	m	16.08	44.82	720.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗	m	80.49	38.83	3125.43	
64	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗	m	87.57	32.53	2848.65	
65	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗	m	152.3	30.03	4573.57	
66	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32	个	12	113.81	1365.72	
67	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25	个	28	78.34	2193.52	
68	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20	个	4	60.57	242.28	
69	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN15	个	5	49.99	249.95	
70	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN15	个	24	49.99	1199.76	
71	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、规格：DN32 3、填料材质：用阻燃密实材料填实	个	24	34.8	835.2	
72	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、规格：DN50 3、填料材质：用阻燃密实材料填实	个	2	37.35	74.7	
73	030411001013	配管	0.4m金属软管	m	4.8	68.63	329.42	
74	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC排水管 DN150 3、连接形式：粘接连接	m	5.39	89.04	479.93	
75	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC排水管 DN100 3、连接形式：粘接连接	m	33.2	61.01	2025.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC排水管 DN75 3、连接形式：粘接连接	m	15.04	46.93	705.83	
77	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC排水管 DN50 3、连接形式：粘接连接	m	155.76	32.35	5038.84	
78	031004006001	大便器	1、名称：教室儿童蹲便器 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	72	606.78	43688.16	
79	031004007001	小便器	1、材质：教室儿童壁挂小便器 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	60	1178.42	70705.2	
80	031004003001	洗脸盆	1、材质：教室儿童洗脸盆 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	72	786.05	56595.6	
81	031004006003	大便器	1、材质：蹲便器 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	6	670.19	4021.14	
82	031004007002	立式小便器	1、材质：壁挂式小便器 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	2	1239.44	2478.88	
83	031004003002	洗脸盆	1、材质：壁挂式洗脸盆 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	1	715.69	715.69	
84	031004004002	洗涤盆	1、材质：拖布盆 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	12	572.8	6873.6	
85	031004006002	大便器	1、材质：残疾人座便器 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	1	1337.17	1337.17	
86	031004007003	立式小便器	1、材质：残疾人立式小便器 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	1	1828.42	1828.42	
87	031004003003	洗脸盆	1、材质：残疾人壁挂式洗脸盆 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	1	816.69	816.69	
88	031004003004	洗脸盆	1、材质：半立柱式洗脸盆 2、规格、类型：卫生器具安装参见09S304	组	4	1299.71	5198.84	
89	031004004003	洗涤盆	1、名称：单槽洗涤盆 2、材质：卫生器具安装参见09S304	组	1	2614.38	2614.38	
90	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机专用地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	1	82.46	82.46	
91	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	52	82.46	4287.92	
92	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：网框式地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	2	128.41	256.82	
93	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：地面扫除口 2、型号、规格：DN100	个(组)	16	80.2	1283.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开洞 2、规格：DN150	个	1	46.73	46.73	
95	030413003002	打洞（孔）	1、名称：开洞 2、规格：DN80	个	72	46.73	3364.56	
96	030413002001	凿（压）槽	1、名称：地面开槽刨沟、填补 2、类型：DN150	m	5.39	113.56	612.09	
97	030413002003	凿（压）槽	1、名称：地面开槽刨沟、填补 2、类型：DN100	m	8.42	87.16	733.89	
98	030413002004	凿（压）槽	1、名称：地面开槽刨沟、填补 2、类型：DN75	m	2.36	63.56	150	
99	030413002005	凿（压）槽	1、名称：地面开槽刨沟、填补 2、类型：DN50	m	2.4	39.33	94.39	
100	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽、修补、恢复 2、类型：DN50以内	m	202.2	22.69	4587.92	
		分部分项合计					720174.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5936.61	5936.61	
		单价措施合计					5936.61	
合计							726110.96	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AP	台	1	294.68	32.53	65.09	117.87	41.26	294.68	32.53	65.09	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	38.16	12.77	66.99	23.45	50.24	11.45	3.83	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	43.98	68.92	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							3641.75				
清单项目综合单价									4285.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AP	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	19.91	1.59		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.5	6.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	3.15	45	141.75		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.233	4.3	5.3		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	4.5	1.35		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.5	3.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3685.73	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱APE1、2	台	1	294.68	32.53	65.09	117.87	41.26	294.68	32.53	65.09	117.87	41.26

4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	38.16	12.77	66.99	23.45	50.24	11.45	3.83	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	43.98	68.92	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							4641.75				
清单项目综合单价									5285.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱APE1、2	只	1	4500	4500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	19.91	1.59		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.5	6.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	3.15	45	141.75		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	1.233	4.3	5.3		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	4.5	1.35		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.5	3.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4685.73	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱ALE	台	1	186.56	38.21		74.62	26.12	186.56	38.21		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							212	55.53		84.8	29.68
2工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2882.01				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	配电箱ALE	只	1	2500	2500		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	19.91	0.2		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2555.53	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1AL	台	1	186.56	38.21		74.62	26.12	186.56	38.21		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2以内	10个	0.6	36.04	38.64		14.42	5.05	21.62	23.18		8.65	3.03
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1.2	36.04	38.64		14.42	5.05	43.25	46.37		17.3	6.06
综合人工工日		小计							283.87	133.75		113.55	39.75
2.678工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2070.92				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱1AL	只	1	1500	1500		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	19.91	0.2		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.446	17.15	7.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.242	17.15	21.3		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	汽油	kg	0.36	8.55	3.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	18.27	3.33	60.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1633.75	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱2AL	台	1	186.56	38.21		74.62	26.12	186.56	38.21		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2以内	10个	1.2	36.04	38.64		14.42	5.05	43.25	46.37		17.3	6.06
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1.5	36.04	38.64		14.42	5.05	54.06	57.96		21.63	7.58
综合人工工日		小计							300.09	155.54		120.04	42.03
2.831工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2117.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2AL	只	1	1500	1500		
	破布	kg	0.595	6	3.57		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	19.91	0.2		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.464	17.15	7.96		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.729	17.15	12.5		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	汽油	kg	0.54	8.55	4.62		
	铜接线端子DT-16mm2	个	27.405	3.33	91.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1655.54	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱3AL	台	1	186.56	38.21		74.62	26.12	186.56	38.21		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2以内	10个	1.5	36.04	38.64		14.42	5.05	54.06	57.96		21.63	7.58
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1.2	36.04	38.64		14.42	5.05	43.25	46.37		17.3	6.06
综合人工工日		小计							294.68	151.2		117.88	41.27
2.78工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2105.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱3AL	只	1	1500	1500		
	破布	kg	0.565	6	3.39		
	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	19.91	0.2		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.464	17.15	7.96		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.54	17.15	9.26		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	汽油	kg	0.54	8.55	4.62		
	铜接线端子DT-16mm2	个	27.405	3.33	91.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1651.2	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	厨房配电箱AL-CF	台	1	186.56	38.21		74.62	26.12	186.56	38.21		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							204.16	49.76		81.66	28.59
1.926工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2164.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	厨房配电箱AL-CF	只	1	1800	1800		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	19.91	0.2		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1849.76	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱AL1	台	1	146.28	34.62		58.51	20.48	146.28	34.62		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							164.4	47.61		65.77	23.01
1.551工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									680.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL1	只	1	380	380		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	427.61	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱AL2	台	1	146.28	34.62		58.51	20.48	146.28	34.62		58.51	20.48

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							171.72	51.94		68.69	24.04
1.62工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									766.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL2	只	1	450	450		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	501.94	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱AL	台	1	146.28	34.62		58.51	20.48	146.28	34.62		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
综合人工工日		小计							179.03	56.28		71.62	25.06
1.689工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									711.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL	只	1	380	380		

	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	436.28	--	

项目编码	030412001001	项目名称	LED平板灯	计量单位	套	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	246.98	109.77		98.79	34.58	24.7	10.98		9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	10.98		9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							179.24				
清单项目综合单价									228.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED平板灯300*300	套	1.01	177.46	179.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	1.59	3.72		
	伞形螺栓M6～8×150	套	3.952	0.34	1.34		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	6.49	0.99		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	190.22	--	

项目编码	030412001002	项目名称	教室专用灯	计量单位	套	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	174.9	25.01		69.96	24.49	17.49	2.5		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.5		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							202				
清单项目综合单价									231.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室专用灯	套	1.01	200	202		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.59	1.13		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	204.5	--	

项目编码	030412001003	项目名称	长条平板灯	计量单位	套	工程量	27
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	174.9	25.01		69.96	24.49	17.49	2.5		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.5		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							222.2				
清单项目综合单价									251.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长条平板灯	套	1.01	220	222.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.59	1.13		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	224.7	--	

项目编码	030412001004	项目名称	LED声控灯	计量单位	套	工程量	15
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	16.78		69.96	24.49	17.49	1.68		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.68		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									79.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED声控灯	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.59	0.48		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	52.18	--	

项目编码	030412001005	项目名称	LED吸顶灯	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	16.78		69.96	24.49	17.49	1.68		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.68		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									74.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED吸顶灯	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.59	0.48		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	47.13	--	

项目编码	030412004001	项目名称	筒灯	计量单位	套	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(ϕ200)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	226.84	127.55		90.74	31.76	22.68	12.76		9.07	3.18
综合人工工日		小计							22.68	12.76		9.07	3.18
0.214工日		未计价材料费							38.38				
清单项目综合单价									86.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯	套	1.01	38	38.38		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.59	4.21		
	钢接线盒	个	1.02	2	2.04		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头ϕ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	51.14	--	

项目编码	030404034002	项目名称	单联单控开关	计量单位	只	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	6.13		27.56	9.65	6.89	0.61		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.61		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							11.73				
清单项目综合单价									22.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	11.5	11.73		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.59	0.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.34	--	

项目编码	030404034003	项目名称	双联单控开关	计量单位	只	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	72.08	8.6		28.83	10.09	7.21	0.86		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.86		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							12.75				
清单项目综合单价									24.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.5	12.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.59	0.73		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.61	--	

项目编码	030404034004	项目名称	三联单控开关	计量单位	只	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	75.26	11.08		30.1	10.54	7.53	1.11		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	1.11		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							15.81				
清单项目综合单价									28.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	15.5	15.81		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	1.59	0.97		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.92	--	

项目编码	030404034008	项目名称	三联单控开关	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控)四联	10套	0.1	79.5	13.56		31.8	11.13	7.95	1.36		3.18	1.11
综合人工工日		小计							7.95	1.36		3.18	1.11
0.075工日		未计价材料费							18.87				
清单项目综合单价									32.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四联扳式暗开关(单控)	只	1.02	18.5	18.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.764	1.59	1.21		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.23	--	

项目编码	030404034005	项目名称	单联双控开关	计量单位	只	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控)单联	10套	0.1	68.9	7.77		27.56	9.65	6.89	0.78		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.78		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							15.81				
清单项目综合单价									27.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	15.5	15.81		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	1.59	0.65		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.59	--	

项目编码	030404035001	项目名称	二三孔插座	计量单位	只	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20.2		35.62	12.47	8.9	2.02		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2.02		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							16.83				
清单项目综合单价									32.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通五孔插座10A	套	1.02	16.5	16.83		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.39	1.82		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.85	--	

项目编码	030404035002	项目名称	电热水器插座	计量单位	只	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	12.82		29.68	10.39	7.42	1.28		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	1.28		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							21.42				
清单项目综合单价									34.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电热水器插座20A	套	1.02	21	21.42		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.39	1.09		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.7	--	

项目编码	030404035003	项目名称	柜式空调插座	计量单位	只	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	0.1	87.98	19.42		35.19	12.32	8.8	1.94		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.94		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费							35.7				
清单项目综合单价									51.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调插座20A	套	1.02	35	35.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.458	3.84	1.76		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.64	--	

项目编码	030404035006	项目名称	柜式空调插座	计量单位	只	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	壁挂空调插座	10套	0.1	87.98	19.42		35.19	12.32	8.8	1.94		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.94		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费							35.7				
清单项目综合单价									51.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂空调插座20A	套	1.02	35	35.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.458	3.84	1.76		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.64	--	

项目编码	030404035004	项目名称	洗衣机器插座	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20.2		35.62	12.47	8.9	2.02		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2.02		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							21.42				
清单项目综合单价									37.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机器插座20A	套	1.02	21	21.42		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.39	1.82		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	23.44	--	

项目编码	030404035005	项目名称	带保护接点密闭插座	计量单位	只	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20.2		35.62	12.47	8.9	2.02		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2.02		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							25.5				
清单项目综合单价									41.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带保护接点密闭插座20A	套	1.02	25	25.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.39	1.82		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.49	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.52	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	2.3		19.93	6.97	49.82	2.3		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	2.3		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									199.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流排气扇	台	1	120	120		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.39	1.46		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	122.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	双管荧光灯	10套	0.1	221.54	19.45		88.62	31.02	22.15	1.95		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.95		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							85.85				
清单项目综合单价									121.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯	套	1.01	85	85.85		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.59	1.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	87.8	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1606	造型灯	10套	0.1	1083.32	114.78		433.33	151.66	108.33	11.48		43.33	15.17
综合人工工日		小计							108.33	11.48		43.33	15.17
1.022工日		未计价材料费							4545				
清单项目综合单价									4723.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型灯	套	1.01	4500	4545		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.61	2.39	1.46		
	花线2×23/0.15	m	0.519	2.26	1.17		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.208	4.3	0.89		
	瓷接头双路	个	1.545	0.24	0.37		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80～130	套	3.06	1.17	3.58		
	膨胀螺栓M12	套	1.836	1.03	1.89		
	冲击钻头φ10～20	根	0.051	6	0.31		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	4556.48	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011613001007	项目名称	灯具拆除	计量单位	套	工程量	503

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	座灯头	10套	0.1	84.8			33.92	11.87	8.48			3.39	1.19
综合人工工日		小计							8.48			3.39	1.19
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B012	项目名称	暗开关	计量单位	10个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	暗开关	10个	1	31.07			13.67	4.35	31.07			13.67	4.35
综合人工工日		小计							31.07			13.67	4.35
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B015	项目名称	暗插座	计量单位	10个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-141	暗插座	10个	1	31.07			13.67	4.35	31.07			13.67	4.35
综合人工工日		小计							31.07			13.67	4.35
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001010	项目名称	包塑金属软管	计量单位	米	工程量	498

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1286	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以内	10m	0.1	257.58	67.27		103.03	36.06	25.76	6.73		10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.73		10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							2.68				
清单项目综合单价									49.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内	m	1.03	2.6	2.68		
	镀锌管卡DN20	个	2.944	1.16	3.42		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	1.472	0.52	0.77		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	2.912	0.46	1.34		
	金属软管尼龙接头dn20	个	1.472	0.6	0.88		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.5712	0.13	0.07		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	9.41	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	499

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	363

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.29	--	

项目编码	03B012	项目名称	灯具、开关、插座接线盒开孔	计量单位	个	工程量	846

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-434	砖墙透眼 1/2墙	个	1	8.48	0.15		3.39	1.19	8.48	0.15		3.39	1.19
综合人工工日		小计							8.48	0.15		3.39	1.19
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	0.15	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									878.92				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	其他材料费	--	3.98	--	
	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	168.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	槽式桥架100*50	10m	0.1	154.76	68.48	4.48	61.9	21.67	15.48	6.85	0.45	6.19	2.17
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.014652	477	35.05	20.44	190.8	66.78	6.99	0.51	0.3	2.8	0.98
综合人工工日		小计							22.47	7.36	0.75	8.99	3.15
0.2119工日		未计价材料费							44.04				
清单项目综合单价									86.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式桥架100*50	m	1.005	36.5	36.68		
	汽油	kg	0.008	8.55	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001293	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	15.17	0.15		
	棉纱头	kg	0.005198	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	9.81	2.21		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.89	0.06		
	支撑架	kg	1.472526	5	7.36		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.307692	0.86	0.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.010256	3.77	0.04		
	冲击钻头φ8～16	根	0.001172	3.43			
	汽油	kg	0.004396	8.55	0.04		
	黄砂	m3	0.000103	276.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.095238	0.357	0.03		
	电	kW·h	0.074579	0.89	0.07		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	51.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3777.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	82.48		239.56	83.85	5.99	0.82		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.82		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.96				
清单项目综合单价									12.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.78	1.96		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.49	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.49	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.357	0.16		
	中砂	t	0.002898	156	0.45		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.78	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	217.96	26.12	333.26	116.64	8.33	2.18	0.26	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.18	0.26	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							11.23				
清单项目综合单价									26.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	10.9	11.23		

	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	4.3	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.49	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.357	0.37		
	中砂	t	0.006601	156	1.03		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.41	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	126.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	238.18	26.12	354.46	124.06	8.86	2.38	0.26	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	2.38	0.26	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							14.51				
清单项目综合单价									30.79				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	14.09	14.51		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	4.3	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.49	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		

	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.357	0.37		
	中砂	t	0.006601	156	1.03		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.89	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	126.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	453.2	50.02	880.22	308.08	22.01	4.53	0.5	8.8	3.08
综合人工工日		小计							22.01	4.53	0.5	8.8	3.08
0.2076工日		未计价材料费							30.78				
清单项目综合单价									69.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径70mm以内	m	1.03	29.88	30.78		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	4.3	0.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.49	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.357	0.66		
	中砂	t	0.011753	156	1.83		
	水	m3	0.00219	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	35.31	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1255	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径70mm以内	100m	0.01	776.98	291.35		310.79	108.78	7.77	2.91		3.11	1.09
综合人工工日		小计							7.77	2.91		3.11	1.09
0.0733工日		未计价材料费							14.97				
清单项目综合单价									29.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径100mm以内	m	1.1	13.61	14.97		
	管接头FST70	个	0.147	0.75	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.49	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0025	6.49	0.02		
	锯条	根	0.015	0.19			
	胶合剂	kg	0.0017	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.357	0.66		
	中砂	t	0.011753	156	1.83		
	水	m3	0.00219	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.88	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7947.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.05		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.67				
清单项目综合单价									4.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.3	2.67		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		

新点网上招投标系统

	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.82	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	306.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.82		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.35				
清单项目综合单价									3.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内	m	1.02	2.3	2.35		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.49			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.38	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3242.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.27		24.17	8.46	0.6	0.14		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.14		0.24	0.08
0.0057工日		未计价材料费							4.43				
清单项目综合单价									5.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	m	1.05	4.22	4.43		
	钢丝φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	8.55	0.05		

	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.57	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	173.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.23		30.95	10.83	0.77	0.17		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.17		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							11.33				
清单项目综合单价									12.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-10动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	10.79	11.33		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	8.55	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.5	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	646.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1512	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	122.96	2.82		49.18	17.21	1.23	0.03		0.49	0.17
综合人工工日		小计							1.23	0.03		0.49	0.17
0.0116工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									15.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-10导线截面16mm2以内	m	1.02	13.31	13.58		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.49			

	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.61	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	241.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.43		35.62	12.47	0.89	0.17		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.17		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费							17.6				
清单项目综合单价									19.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-16动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	m	1.05	16.76	17.6		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	8.55	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.77	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1389.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1512	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	122.96	2.82		49.18	17.21	1.23	0.03		0.49	0.17
综合人工工日		小计							1.23	0.03		0.49	0.17
0.0116工日		未计价材料费							18.11				
清单项目综合单价									20.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-16导线截面16mm2以内	m	1.02	17.75	18.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.49			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		

	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.14	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	48.38	12.03	105.15	36.8	2.63	0.48	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.48	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							22.22				
清单项目综合单价									26.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-5*44mm2（五芯）	m	1.01	22	22.22		
	汽油	kg	0.0098	8.55	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.49	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	19.91	0.1		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.7	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	44.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	WDZBN-YJY-4*50+1*25	100m	0.01	1335.6	341.74	70.15	534.24	186.98	13.36	3.42	0.7	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.7	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							222.2				
清单项目综合单价									246.89				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	WDZBN-YJY-4*50+1*25120mm2以下（五芯）	m	1.01	220	222.2		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	8.55	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.49	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	19.91	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	225.62	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	153.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	WDZBN-YJY-4*70+1*35mm2	100m	0.01	1335.6	341.74	70.15	534.24	186.98	13.36	3.42	0.7	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.7	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							303				
清单项目综合单价									327.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-4*70+1*35mm2120mm2以下（五芯）	m	1.01	300	303		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	8.55	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.49	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	19.91	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		

	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	306.42	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	YJV-4*50+1*25	100m	0.01	1335.6	341.74	70.15	534.24	186.98	13.36	3.42	0.7	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.7	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							202				
清单项目综合单价									226.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*50+1*25120mm2以下（五芯）	m	1.01	200	202		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	8.55	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.49	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	19.91	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	205.42	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	89.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-763	BBTRZ-3X4	100m	0.01	648.72	634.31	12.07	259.49	90.82	6.49	6.34	0.12	2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.49	6.34	0.12	2.59	0.91

0.0612工日	未计价材料费						29.89
清单项目综合单价							46.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BBTRZ-3X44芯 水平 电缆截面4mm2	m	1.02	29.3	29.89		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	6.49	0.1		
	膨胀螺栓M8	套	2	0.3	0.6		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	橡胶锤	把	0.001	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.005	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.001	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.013	6	0.08		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.525	0.86	0.45		
	汽油90#	kg	0.002	8.55	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.005	9	0.05		
	硅胶	kg	0.0001	222.96	0.02		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.25	3.47	4.34		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	36.23	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-764	BTTVZ-4X6+1X6	100m	0.01	862.84	636.65	12.07	345.14	120.8	8.63	6.37	0.12	3.45	1.21
综合人工工日		小计							8.63	6.37	0.12	3.45	1.21
0.0814工日		未计价材料费							66.1				
清单项目综合单价									85.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-4X6+1X64芯 水平 电缆截面10mm2			m			1.02		64.8	66.1			
	镀锌铁丝13#～17#			kg			0.0175		6.49	0.11			
	膨胀螺栓M8			套			2		0.3	0.6			
	橡胶垫δ2			m2			0.001		14.58	0.01			
	橡胶锤			把			0.001		3.43				
	自粘性塑料带20mm×5m			卷			0.003		1.72	0.01			

	羊毛刷	把	0.005	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.0015	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.013	6	0.08		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.525	0.86	0.45		
	汽油90#	kg	0.002	8.55	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.005	9	0.05		
	硅胶	kg	0.0001	222.96	0.02		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.25	3.47	4.34		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	72.47	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	12.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	98	6.54	118.72	41.55	29.68	9.8	0.65	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	10.1	0.65	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费							45.7				
清单项目综合单价									102.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内	m	1.02	44.8	45.7		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	4.5	0.56		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	6.02	0.4		
	防锈漆	kg	0.005	15.17	0.08		
	调和漆	kg	0.003	19.91	0.06		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		

	汽油	kg	0.002	8.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.8	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	68.18	5.32	116.18	40.66	29.04	6.82	0.53	11.62	4.07
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							29.56	7.12	0.53	11.83	4.14
0.2789工日		未计价材料费							36.62				
清单项目综合单价									89.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径40mm以内	m	1.02	35.9	36.62		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	4.5	0.54		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	6.02	0.38		
	防锈漆	kg	0.005	15.17	0.08		
	调和漆	kg	0.003	19.91	0.06		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	8.55	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.21	--	

	材料费小计	--	43.74	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	90.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	64.54	4.38	97.52	34.13	24.38	6.45	0.44	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.75	0.44	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							30.8				
清单项目综合单价									76.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径32mm以内	m	1.02	30.2	30.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	4.5	0.36		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	6.02	0.36		
	防锈漆	kg	0.004	15.17	0.06		
	调和漆	kg	0.002	19.91	0.04		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	8.55	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	37.55	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接)公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	44.12	1.43	80.98	28.34	20.25	4.41	0.14	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.71	0.14	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费							17.46				
清单项目综合单价									54.29				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢塑复合管公称直径20mm以内	m	1.02	17.12	17.46		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	4.5	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	6.02	0.34		
	防锈漆	kg	0.001	15.17	0.02		
	调和漆	kg	0.001	19.91	0.02		
	汽油	kg	0.001	8.55	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	22.17	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.97	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75

新点网上招投标系统

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.71	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							22.95				
清单项目综合单价									44.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管（冷水）DN32						m	1.02	15.81	16.13			
	PP-R给水管管件（冷水）DN32						个	0.803	8.5	6.83			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	6.02	0.3			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	24.66		--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管				计量单位		m	工程量		80.49	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.56	50.03	17.51	12.51	1.32	0.06	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.62	0.06	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							17.09				
清单项目综合单价									38.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管（冷水）DN25						m	1.02	10.23	10.43			
	PP-R给水管管件（冷水）DN25						个	0.978	6.8	6.65			
	管子托钩DN25						个	0.925	1.31	1.21			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	6.02	0.3			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	18.71		--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	87.57
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							13				
清单项目综合单价									32.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	7.66	7.81		
	PP-R给水管件DN20	个	1.152	4.5	5.18		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	14.7	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	152.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							10.5				
清单项目综合单价									30.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	5.16	5.26		
	PP-R给水管件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	12.2	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							80.9				
清单项目综合单价									113.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	80.1	80.9		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.95	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							52.42				
清单项目综合单价									78.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN25	个	1.01	51.9	52.42		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		

	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.39	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							39.09				
清单项目综合单价									60.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN20	个	1.01	38.7	39.09		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.25	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日	未计价材料费	29.39				
清单项目综合单价		49.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN15	个	1.01	29.1	29.39		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.67	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							29.39				
清单项目综合单价									49.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN15	个	1.01	29.1	29.39		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.67	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	58.26	18.69	70.38	24.63	17.6	5.83	1.87	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.83	1.87	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	15.02	4.58		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.357	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.83	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	83.82	18.69	70.38	24.63	17.6	8.38	1.87	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	8.38	1.87	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	23.4	7.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.357	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.38	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1284	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长500mm以内	10m	0.1	366.76	94.58		146.7	51.35	36.68	9.46		14.67	5.14
综合人工工日		小计							36.68	9.46		14.67	5.14
0.346工日		未计价材料费							2.68				
清单项目综合单价									68.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内	m	1.03	2.6	2.68		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌管接头(金属软管用)DN20	个	2.06	0.52	1.07		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20	个	4.16	0.46	1.91		
	金属软管尼龙接头dn20	个	2.06	0.6	1.24		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	12.14	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	34.24	1.59	131.86	46.15	32.97	3.42	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.42	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费							34.68				
清单项目综合单价									89.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	25.2	23.86		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	15.5	10.82		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	4.5	0.51		
	水	m3	0.047	6.02	0.28		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.49	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.89	0.25		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	38.1	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接)公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	36.62	1.59	93.28	32.65	23.32	3.66	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.66	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							21.27				
清单项目综合单价									61.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC排水管 DN100	m	0.852	13.61	11.6		
	UPVC排水管管件DN100	个	1.138	8.5	9.67		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	4.5	0.72		
	水	m3	0.031	6.02	0.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.49	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.89	0.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	24.93	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	26.74	1.59	83.95	29.38	20.99	2.67	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.67	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							11.77				
清单项目综合单价									46.93				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	UPVC排水管DN75	m	0.963	6.64	6.39		
	UPVC排水管管件DN75	个	1.076	5	5.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	4.5	0.34		
	水	m3	0.022	6.02	0.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.49	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.89	0.16		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	14.44	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	155.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	21	1.59	61.48	21.52	15.37	2.1	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.1	0.16	6.15	2.15

新点网上招投标系统

0.145工日	未计价材料费						6.42
清单项目综合单价							32.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC排水管DN50	m	0.967	4.31	4.17		
	UPVC排水管管件DN50	个	0.902	2.5	2.26		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	4.5	0.27		
	水	m3	0.016	6.02	0.1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.49	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.89	0.13		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.52	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-699	教室儿童蹲便器	10套	0.1	610.56	305.05		244.22	85.48	61.06	30.51		24.42	8.55
综合人工工日		小计							61.06	30.51		24.42	8.55
0.576工日		未计价材料费							482.24				
清单项目综合单价									606.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室儿童蹲便器						套	1.01	300	303			
	自闭式冲洗阀DN20						套	1.01	177.46	179.23			
	大便器密封圈						个	1.1	12.43	13.67			
	标准砖240×115×53						百块	0.16	55	8.8			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	橡胶板δ1～15						kg	0.02	7.72	0.15			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			

新点网上招投标系统

	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	512.75	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-708	教室儿童壁挂小便器	10套	0.1	443.08	329.61		177.23	62.03	44.31	32.96		17.72	6.2
综合人工工日		小计							44.31	32.96		17.72	6.2
0.418工日		未计价材料费							1077.23				
清单项目综合单价									1178.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室儿童壁挂小便器挂式	套	1.01	600	606		
	陶瓷高水箱	个	1.01	180	181.8		
	自动平便配件(一联)	套	1.01	55	55.55		
	角阀	个	1.01	29.1	29.39		
	金属软管	个	1.01	25	25.25		
	水箱自动冲洗阀DN20	套	1.01	177.46	179.23		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	油灰	kg	0.07	1.29	0.09		
	铅板δ2.6～3	kg	0.08	16.29	1.3		
	水箱进水嘴DN15	个	1.01	22.63	22.86		
	厚漆	kg	0.038	8.58	0.33		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.025	7.72	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1110.19	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1282.6	95.96		513.04	179.56	128.26	9.6		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.6		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费							578.93				
清单项目综合单价									786.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室儿童洗脸盆	套	1.01	300	303		
	教室儿童洗脸盆水龙头	套	1.01	110	111.1		
	角阀	个	2.02	29.1	58.78		
	金属软管	个	2.02	25	50.5		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	55	55.55		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.5	1.21		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	588.53	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-694	蹲便器	10组	0.1	870.26	311.71		348.1	121.84	87.03	31.17		34.81	12.18
综合人工工日		小计							87.03	31.17		34.81	12.18
0.821工日		未计价材料费							505				
清单项目综合单价									670.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲便器	套	1.01	320	323.2		
	陶瓷高水箱	个	1.01	180	181.8		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		

	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.312	0.69	0.22		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.312	0.76	0.24		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	55	8.8		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	536.17	--	

项目编码	031004007002	项目名称	立式小便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-715	立式小便器 感应式明装式	10组	0.1	742	141.72		296.8	103.88	74.2	14.17		29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	14.17		29.68	10.39
0.7工日		未计价材料费							1111				
清单项目综合单价									1239.44				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	立式小便器	套	1.01	1100	1111		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.828	0.69	0.57		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.828	0.26	0.22		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	塑料膨胀管φ6～8	十个	0.412	0.51	0.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1125.17	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-670	壁挂式洗脸盆	10组	0.1	425.06	88.76		170.02	59.51	42.51	8.88		17	5.95
综合人工工日		小计							42.51	8.88		17	5.95
0.401工日		未计价材料费							641.35				
清单项目综合单价									715.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式洗脸盆	套	1.01	460	464.6		
	洗脸盆水龙头DN15	个	1.01	120	121.2		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	55	55.55		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	650.23	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费							505				
清单项目综合单价									572.8				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	拖布盆	只	1.01	380	383.8		
	拖布盆水龙头	个	1.01	85	85.85		
	排水栓	套	1.01	35	35.35		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	512.73	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	723.98	136.69		289.59	101.36	72.4	13.67		28.96	10.14
综合人工工日		小计							72.4	13.67		28.96	10.14
0.683工日		未计价材料费							1212				
清单项目综合单价									1337.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	坐便器带水箱	套	1.01	1200	1212		
	塑料角弯	个	1	4.29	4.29		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1225.67	--	

项目编码	031004007003	项目名称	立式小便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-712	残疾人立式小便器	10套	0.1	483.36	354.01		193.34	67.67	48.34	35.4		19.33	6.77
综合人工工日		小计							48.34	35.4		19.33	6.77
0.456工日		未计价材料费							1718.58				
清单项目综合单价									1828.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人立式小便器	套	1.01	1200	1212		
	陶瓷高水箱	个	1.01	180	181.8		
	自动立便配件(一联)	套	1.01	55	55.55		
	排水栓	套	1.01	35	35.35		
	角阀	个	1.01	29.1	29.39		
	金属软管	个	1.01	25	25.25		
	水箱自动冲洗阀DN20	套	1.01	177.46	179.23		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.062	8.58	0.53		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	水箱进水嘴DN15	个	1.01	22.63	22.86		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.312	0.69	0.22		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.312	0.76	0.24		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	铅板δ2.6～3	kg	0.04	16.29	0.65		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1753.98	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-670	残疾人壁挂式洗脸盆	10组	0.1	425.06	88.76		170.02	59.51	42.51	8.88		17	5.95
综合人工工日		小计							42.51	8.88		17	5.95
0.401工日		未计价材料费							742.35				
清单项目综合单价									816.69				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	残疾人壁挂式洗脸盆	套	1.01	560	565.6		
	洗脸盆水龙头DN15	个	1.01	120	121.2		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	55	55.55		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	751.23	--	

项目编码	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	半立柱式洗脸盆	10组	0.1	1282.6	81.61		513.04	179.56	128.26	8.16		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	8.16		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费							1094.03				
清单项目综合单价									1299.71				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	半立柱式洗脸盆	套	1.01	680	686.8		
	洗脸盆水龙头DN15	个	2.02	120	242.4		
	立式洗脸盆铜活	套	1.01	55	55.55		
	角阀	个	2.02	29.1	58.78		
	金属软管	个	2.02	25	50.5		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1102.19	--	

项目编码	031004004003	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	单槽洗涤盆	10组	0.4	390.08	77.26		156.03	54.61	156.03	30.9		62.41	21.84
综合人工工日		小计							156.03	30.9		62.41	21.84
1.472工日		未计价材料费							2343.2				
清单项目综合单价									2614.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单槽洗涤盆	只	4.04	460	1858.4		
	洗涤盆水龙头	个	4.04	85	343.4		
	排水栓	套	4.04	35	141.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.08	7.72	0.62		
	厚漆	kg	0.112	8.58	0.96		
	机油	kg	0.08	7.72	0.62		
	油灰	kg	0.6	1.29	0.77		
	硅酮密封胶	L	0.4	68.6	27.44		
	线麻	kg	0.04	10.29	0.41		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2374.1	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机专用地漏50	10个	0.1	161.12	26.4		64.45	22.56	16.11	2.64		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.64		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									82.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏 50DN50	个	1	55	55		
	焊接钢管DN50	m	0.1	23.4	2.34		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.357	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	57.64	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	26.4		64.45	22.56	16.11	2.64		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.64		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									82.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN50	个	1	55	55		
	焊接钢管DN50	m	0.1	23.4	2.34		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.357	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.64	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	网框式地漏	10个	0.1	375.24	56.3		150.1	52.53	37.52	5.63		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	5.63		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									128.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框式地漏DN100	个	1	65	65		
	焊接钢管DN100	m	0.1	52.08	5.21		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.357	0.25		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.63	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	16

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.79		39.01	13.65	9.75	0.18		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.18		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									80.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	65	65		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.357	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.18	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24	0.99	8.78	9.6	3.36	24	0.99	8.78	9.6	3.36
综合人工工日		小计							24	0.99	8.78	9.6	3.36
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24	0.99	8.78	9.6	3.36	24	0.99	8.78	9.6	3.36
综合人工工日		小计							24	0.99	8.78	9.6	3.36
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.99	--

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	5.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-976	配管混凝土刨沟公称直径150mm以内	10m	0.1	567.1	262.31		226.84	79.39	56.71	26.23		22.68	7.94
综合人工工日		小计							56.71	26.23		22.68	7.94
0.535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	4.2	0.357	1.5		
	黄砂	m3	0.0893	276.95	24.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.23	--	

项目编码	030413002003	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	8.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-975	配管混凝土刨沟公称直径100mm以内	10m	0.1	435.66	200.59		174.26	60.99	43.57	20.06		17.43	6.1
综合人工工日		小计							43.57	20.06		17.43	6.1
0.411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	3.2025	0.357	1.14		
	黄砂	m3	0.0683	276.95	18.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.06	--	

项目编码	030413002004	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	2.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-974	配管混凝土刨沟公称直径70mm以内	10m	0.1	312.7	154.02		125.08	43.78	31.27	15.4		12.51	4.38
综合人工工日		小计							31.27	15.4		12.51	4.38
0.295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	2.415	0.357	0.86			
	黄砂						m3	0.0525	276.95	14.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.4		--	

项目编码	030413002005	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-973	配管混凝土刨沟公称直径50mm以内	10m	0.1	243.8	17.91		97.52	34.13	24.38	1.79		9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	1.79		9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	1.7588	0.357	0.63			
	黄砂						m3	0.0042	276.95	1.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.79		--	

项目编码	030413002002	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	202.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-967	配管砖墙刨沟 公称直径50mm以内	10m	0.1	135.68	17.91		54.27	19	13.57	1.79		5.43	1.9
综合人工工日		小计							13.57	1.79		5.43	1.9
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.69
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水泥32.5级	kg	1.7588	0.357	0.63		
	黄砂	m3	0.0042	276.95	1.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.79	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	143.28	429.8		57.31	20.06	143.28	429.8		57.31	20.06
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	695.26	2085.83		278.1	97.34	695.26	2085.83		278.1	97.34
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	469.08	1407.25		187.63	65.67	469.08	1407.25		187.63	65.67
综合人工工日		小计							1307.62	3922.88		523.04	183.07
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5936.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3922.88	--	
	材料费小计			--	3922.88	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	12416.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10891.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1524.83			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7987.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	435.67			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					20839.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	57613.95		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		57613.95		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		57613.95	
合计			57613.95	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22688.71	100	22688.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	804564.29	2.4	19309.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	804564.29	0.42	3379.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	804564.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	827253	9	74452.77
合计					97141.48

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	12416.49										
2	临时设施	7987.22										
3	智慧工地费用	435.67										
4	社会保险费	19309.54										
5	住房公积金	3379.17										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园-水电工程(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	157282.87	
1.1	人工费	58135.98	
1.2	材料费	64109.35	
1.3	施工机具使用费	1312.82	
1.4	企业管理费	25576.48	
1.5	利润	8148.24	
2	措施项目费	7329.33	
2.1	单价措施项目费	2736.77	
2.2	总价措施项目费	4592.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2736.33	
3	其他项目费	12582.63	
3.1	其中：暂列金额	12582.63	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4996.9	
5	税金	16397.26	
6	工程造价	198588.99	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017004	配电箱安装	1、名称：应急照明集中电源控制器 2、安装方式：底边距地1.8米，明装	台	1	13332.98	13332.98	
2	030404017003	配电箱安装	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：YJ1/2 3、无端子外部接线2.5：28个 4、安装方式：底边距地1.8米，明装	台	2	4893.06	9786.12	
3	011613001008	应急灯拆除	1、拆除原有应急灯	套	37	30.15	1115.55	
4	011613001010	疏散指示灯拆除	1、拆除原有疏散指示灯	套	30	30.15	904.5	
5	011613001011	安全出口灯拆除	1、拆除原有安全出口灯	套	10	30.15	301.5	
6	030412004002	应急灯安装安装	1、名称：消防应急照明灯	套	102	35.61	3632.22	
7	030412004003	楼层显示灯安装	1、名称：楼层指示标志灯(中型)	套	9	34.71	312.39	
8	030412004004	疏散指示灯安装	1、名称：疏散出口标志灯(中型)	套	7	34.71	242.97	
9	030412004008	疏散指示灯安装	1、名称：单向疏散指示标志灯(中型)	套	30	34.71	1041.3	
10	030412004007	疏散指示灯安装	1、名称：双向疏散指示标志灯(中型)	套	1	34.71	34.71	
11	030412004005	安全出口灯安装	1、名称：安全出口标志灯(中型)	套	32	34.71	1110.72	
12	030412004006	复合多信息灯安装	1、名称：多信息复合灯(中型)	套	12	42.05	504.6	
13	030411006001	接线盒	1、名称：金属接线盒	个	193	8.28	1598.04	
14	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	1526.61	20.23	30883.32	
15	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RVS-2*2.5	m	1540.11	8.9	13706.98	
16	03B012	开孔	灯具接线盒开孔	个	193	13.55	2615.15	
17	030414002001	送配电装置系统	1、名称：应急电源供电调试 2、电压等级（kV）：0.5KV以下	系统	2	758.88	1517.76	
18	03B001	拆除报警设备	1、拆除烟感、温感	个	55	13.9	764.5	
19	03B002	拆除报警设备	1、拆除广播	个	18	15.08	271.44	
20	03B003	拆除报警设备	1、拆除可燃气体探测器	个	3	13.9	41.7	
21	030904001001	烟感、温感安装	1、烟感安装 2、利用原设备安装	个	52	61.41	3193.32	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030904001003	烟感、温感安装	1、温感安装 2、利用原设备安装	个	3	61.35	184.05	
23	030904001004	烟感、温感安装	1、燃气探测器安装 2、利用原设备安装	个	3	65.86	197.58	
24	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RVS-2X1.5	m	152	5.52	839.04	
25	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：自动报警系统调试	系统	1	12892.72	12892.72	
		消防工程/火灾监控						
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN15 4、配置形式：暗配	m	167.28	17.61	2945.8	
27	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架敷设 3、型号：WDZCN-RYS 4、规格：2*1.5mm2	m	167.28	5.52	923.39	
28	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：火灾漏电探测器ARCM200L-C1 2、规格：具体规格及型号详见图纸	个(台)	6	560.84	3365.04	
29	030905001002	自动报警系统调试	1、点数：消防电源监控系统调试 64点以下	系统	1	3786.21	3786.21	
		分部小计					11020.44	
		消防工程/消防电源监控						
30	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	120	26.84	3220.8	
31	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架敷设 3、型号：WDZCN-RYS 4、规格：2*1.5mm2	m	120	5.52	662.4	
32	030411004008	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	240	4.11	986.4	
33	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：电压信号传感器 2、规格：具体规格及型号详见图纸	个(台)	1	630.84	630.84	
34	030905001003	自动报警系统调试	1、点数：消防电源监控系统调试 64点以下	系统	1	3786.21	3786.21	
35	03B007	喷淋头拆除	1、上喷改下喷，拆除原有喷淋头	个	203	6.87	1394.61	
36	011612001002	管道拆除	1、上喷改下喷 2、拆除DN25镀锌管道	m	203	9.22	1871.66	
37	011612001003	管道拆除	1、上喷改下喷 2、拆除DN32镀锌管道	m	55	9.22	507.1	
38	030901001001	水喷淋钢管	1、上喷改下喷 2、原DN25管道安装	m	203	27.9	5663.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030901001002	水喷淋钢管	1、上喷改下喷 2、原DN32管道安装	m	55	29.17	1604.35	
40	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装喷淋头 2、吊顶部位下喷 3、其余上喷	个	203	42.58	8643.74	
41	03B010	消防管道试压	1、消防管道试压	m	1444.7	8.16	11788.75	
42	03B009	消防管道冲洗	1、消防管道冲洗 2、DN50以内	m	977.46	1.58	1544.39	
43	03B011	消防管道冲洗	1、消防管道冲洗 2、DN100以内	m	264.24	1.58	417.5	
44	030905002001	水灭火控制装置调试	1、名称：水灭火控制装置调试	系统	1	1615.48	1615.48	
45	011612001004	管道拆除	拆除DN65镀锌管道	m	10	11.06	110.6	
46	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100 4、连接形式：沟槽式卡箍 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒、冲洗	m	2.43	112.16	272.55	
47	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN65 4、连接形式：沟槽式卡箍 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒、冲洗	m	4.01	71.28	285.83	
48	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内消火栓安装及拆除 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：利旧	套	1	230.36	230.36	
		分部小计					9286.65	
		分部分项合计					157282.87	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2736.77	2736.77	
		单价措施合计					2736.77	
合计							160019.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	应急照明集中电源控制器	台	1	186.56	38.21		82.09	26.12	186.56	38.21		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.21		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							13000				
清单项目综合单价									13332.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明集中电源控制器	只	1	13000	13000		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	19.91	0.2		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13038.21	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	应急照明集中电源YJ1/2	台	1	186.56	38.21		82.09	26.12	186.56	38.21		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.93	2.52	25.23	20.22		11.1	3.53
综合人工工日		小计							211.79	58.43		93.19	29.65
1.998工日		未计价材料费							4500				
清单项目综合单价									4893.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明集中电源YJ1/2	只	1	4500	4500		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2.4	0.86	2.06		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	19.91	0.2		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4558.43	--	

项目编码	011613001008	项目名称	应急灯拆除	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	出入口标志灯	10套	0.1	190.8			83.95	26.71	19.08			8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08			8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011613001010	项目名称	疏散指示灯拆除	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	出入口标志灯	10套	0.1	190.8			83.95	26.71	19.08			8.4	2.67

综合人工工日		小计		19.08			8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								30.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	011613001011	项目名称	安全出口灯拆除	计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	出入口标志灯	10套	0.1	190.8			83.95	26.71	19.08			8.4	2.67
综合人工工日		小计						19.08			8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								30.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	030412004002	项目名称	应急灯安装安装	计量单位	套	工程量	102	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	44.53		86.75	27.6	19.72	4.45		8.68	2.76
综合人工工日		小计						19.72	4.45		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								35.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	2.39	1.22			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41			
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费			--	0.13		--	

	材料费小计	--	4.45	--

项目编码	030412004003	项目名称	楼层显示灯安装	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	35.45		86.75	27.6	19.72	3.55		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.55		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	2.39	1.22		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030412004004	项目名称	疏散指示灯安装	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	35.45		86.75	27.6	19.72	3.55		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.55		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	2.39	1.22		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030412004008	项目名称	疏散指示灯安装	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	35.45		86.75	27.6	19.72	3.55		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.55		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	2.39	1.22		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030412004007	项目名称	疏散指示灯安装	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	35.45		86.75	27.6	19.72	3.55		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.55		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	2.39	1.22		

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030412004005	项目名称	安全出口灯安装	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	35.45		86.75	27.6	19.72	3.55		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.55		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	2.39	1.22		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030412004006	项目名称	复合多信息灯安装	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	55.25		101.68	32.35	23.11	5.53		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.53		10.17	3.24
0.218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.05				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	2.39	0.73		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	5.53	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	193

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1526.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	116.39	17.2	302.23	96.16	6.87	1.16	0.17	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.16	0.17	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.05				
清单项目综合单价									20.23				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.82	8.05		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	4.3	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.49	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.357	0.16		
	中砂	t	0.002898	156	0.45		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.21	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1540.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.7		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.67				
清单项目综合单价									8.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*2.5多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	1.08	7.1	7.67		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.82	--	

项目编码	03B012	项目名称	开孔	计量单位	个	工程量	193

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-434	砖墙透眼 1/2墙	个	1	8.48	0.15		3.73	1.19	8.48	0.15		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	0.15		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	0.15	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1825	送配电装置系统调试 直流供电500V以下	系统	1	426.24	3.19	82.23	187.55	59.67	426.24	3.19	82.23	187.55	59.67
综合人工工日		小计							426.24	3.19	82.23	187.55	59.67
3.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									758.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.19	--	
	材料费小计			--	3.19	--	

项目编码	03B001	项目名称	拆除报警设备	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-150	点形探测器	只	1	8.8			3.87	1.23	8.8			3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8			3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	03B002	项目名称	拆除报警设备	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-161	扬声器	只	1	9.54			4.2	1.34	9.54			4.2	1.34
综合人工工日		小计							9.54			4.2	1.34
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	03B003	项目名称	拆除报警设备	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-150	点形探测器	只	1	8.8			3.87	1.23	8.8			3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8			3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030904001001	项目名称	烟感、温感安装	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	4.24	0.22	15.86	5.05	36.04	4.24	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.24	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.02	3.43	0.07		

新点网上招投标系统

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	8.55	0.26		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	21.59	0.43		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.39	0.87		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	113.8	1.14		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.24	--	

项目编码	030904001003	项目名称	烟感、温感安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型探测器 总线制 感温	个	1	36.04	4.28	0.12	15.86	5.05	36.04	4.28	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.28	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.35				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电	kW·h	0.04	0.89	0.04		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	8.55	0.26		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	21.59	0.43		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.39	0.87		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	113.8	1.14		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030904001004	项目名称	烟感、温感安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.79	0.12	15.86	5.05	36.04	8.79	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.79	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	113.8	1.14		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	8.55	0.26		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	21.59	0.43		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.39	0.87		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.18		29.85	9.5	0.68	0.14		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.14		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											4.3
清单项目综合单价													5.52

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	WDZN-RVS-2X1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.98	4.3		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-222	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	7864.35	230.7	236.35	3460.31	1101.01	7864.35	230.7	236.35	3460.31	1101.01
综合人工工日		小计							7864.35	230.7	236.35	3460.31	1101.01
70.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12892.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	65.36	0.89	58.17		
	工业酒精99.5%	kg	0.437	6.86	3		
	电池	节	48	2.14	102.72		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	1.2	17.46		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	8.398	3.14	26.37		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.228	91.76	20.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	230.7	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	167.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	644.48	107.89	17.2	283.57	90.23	6.44	1.08	0.17	2.84	0.9
综合人工工日		小计							6.44	1.08	0.17	2.84	0.9

0.0608工日	未计价材料费						6.18
清单项目综合单价							17.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径15mm以内	m	1.03	6	6.18		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	4.3	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.49	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.357	0.16		
	中砂	t	0.002898	156	0.45		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.26	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	167.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.18		29.85	9.5	0.68	0.14		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.14		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.3				
清单项目综合单价									5.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2x1.5			m			1.08	3.98	4.3				
	钢丝φ1.6			kg			0.0009	6	0.01				
	棉纱头			kg			0.0022	5.57	0.01				
	汽油			kg			0.0055	8.55	0.05				
	焊锡			kg			0.0011	36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g			kg			0.0001	51.45	0.01				

新点网上招投标系统

	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	030904008005	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	火灾漏电探测器ARCM200L-C1	个	1	110.24	5.35	1.31	48.51	15.43	110.24	5.35	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.35	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									560.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾漏电探测器ARCM200L-C1	个	1	380	380		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	8.55	0.68		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	21.59	0.22		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	17.39	0.52		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.35	--	

项目编码	030905001002	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-220	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2296.59	87.53	70.07	1010.5	321.52	2296.59	87.53	70.07	1010.5	321.52
综合人工工日		小计							2296.59	87.53	70.07	1010.5	321.52
20.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3786.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	18.27	0.89	16.26		
	工业酒精99.5%	kg	0.293	6.86	2.01		
	电池	节	12	2.14	25.68		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	1.2	17.46		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	5.12	3.14	16.08		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.087	91.76	7.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.53	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	217.96	26.12	366.59	116.64	8.33	2.18	0.26	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.18	0.26	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							11.23				
清单项目综合单价									26.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	10.9	11.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	4.3	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.49	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.357	0.37		
	中砂	t	0.006601	156	1.03		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	13.41	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.18		29.85	9.5	0.68	0.14		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.14		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.3				
清单项目综合单价									5.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2x1.5	m	1.08	3.98	4.3		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.05		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.67				
清单项目综合单价									4.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	2.3	2.67		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		

新点网上招投标系统

	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.82	--	

项目编码	030904008006	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	电压信号传感器	个	1	110.24	5.35	1.31	48.51	15.43	110.24	5.35	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.35	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									630.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电压信号传感器	个	1	450	450		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	8.55	0.68		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	21.59	0.22		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	17.39	0.52		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	455.35	--	

项目编码	030905001003	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-220	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2296.59	87.53	70.07	1010.5	321.52	2296.59	87.53	70.07	1010.5	321.52
综合人工工日		小计							2296.59	87.53	70.07	1010.5	321.52

20.69工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3786.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	18.27	0.89	16.26		
	工业酒精99.5%	kg	0.293	6.86	2.01		
	电池	节	12	2.14	25.68		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	1.2	17.46		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	5.12	3.14	16.08		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.087	91.76	7.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.53	--	

项目编码	03B007	项目名称	喷淋头拆除	计量单位	个	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-165	喷头	10个	0.1	43.46			19.12	6.08	4.35			1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.35			1.91	0.61
0.041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011612001002	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	58.3			25.65	8.16	5.83			2.57	0.82
综合人工工日		小计							5.83			2.57	0.82
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	

项目编码	011612001003	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	58.3			25.65	8.16	5.83			2.57	0.82
综合人工工日		小计							5.83			2.57	0.82
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	5.18	2.45	75.56	24.04	17.17	0.52	0.25	7.56	2.4
综合人工工日		小计							17.17	0.52	0.25	7.56	2.4
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.49	0.05		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.008	6.02	0.05		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.52	--	

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.34	3.97	78.36	24.93	17.81	0.63	0.4	7.84	2.49
综合人工工日		小计							17.81	0.63	0.4	7.84	2.49
0.168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.49	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.63	--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	156.88	42.74	3.92	69.03	21.96	15.69	4.27	0.39	6.9	2.2
综合人工工日		小计							15.69	4.27	0.39	6.9	2.2
0.148工日		未计价材料费											13.13
清单项目综合单价													42.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	13	13.13		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	17.4	--

项目编码	03B010	项目名称	消防管道试压	计量单位	m	工程量	1444.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-377	管道压力试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	466.4	65.64	13.6	205.22	65.3	4.66	0.66	0.14	2.05	0.65
综合人工工日		小计							4.66	0.66	0.14	2.05	0.65
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ8.0～15 Q235	kg	0.0245	4.5	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.82	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	38.7	0.08		
	焊接钢管DN20	m	0.008	7.82	0.06		
	橡胶软管ϕ20	m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01		
	水	m3	0.0082	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.66	--	

项目编码	03B009	项目名称	消防管道冲洗	计量单位	m	工程量	977.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.69	0.49		0.3	0.1
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.58

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.49	--	

项目编码	03B011	项目名称	消防管道冲洗	计量单位	m	工程量	264.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.69	0.49		0.3	0.1
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	6.02	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.49	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	949.05	44.28	71.7	417.58	132.87	949.05	44.28	71.7	417.58	132.87
综合人工工日		小计							949.05	44.28	71.7	417.58	132.87
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1615.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.89	23.26		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	1.2	17.46		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011612001004	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-4	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 70	10m	0.1	69.96			30.78	9.79	7			3.08	0.98
综合人工工日		小计							7			3.08	0.98
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	2.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.96	15.18	108.67	34.58	24.7	0.5	1.52	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.99	1.52	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							69.53				
清单项目综合单价									112.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	68.03	69.53		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	6.02	0.67		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	70.52	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.36	3.71	73.69	23.45	16.75	0.34	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		30.32	9.65	0.69	0.49		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.83	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							42.52				
清单项目综合单价									71.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	41.6	42.52		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	43.35	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	8.97	0.33	33.58	10.68	76.32	8.97	0.33	33.58	10.68
2-62	浴盆拆除 拆除冷水	10组	0.1	636			279.84	89.04	63.6			27.98	8.9
综合人工工日		小计							139.92	8.97	0.33	61.56	19.58
1.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									230.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	2088	6.26		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.357	0.51		
	其他材料费			--	0.7	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	8.97	--

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.1	18.3		2.68	0.85	6.1	18.3		2.68	0.85
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	194.95	584.87		85.78	27.29	194.95	584.87		85.78	27.29
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	301.52	904.55		132.67	42.21	301.52	904.55		132.67	42.21
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	94.98	284.93		41.79	13.3	94.98	284.93		41.79	13.3
综合人工工日		小计							597.55	1792.65		262.92	83.65
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2736.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1792.65	--	
	材料费小计			--	1792.65	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2736.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2400.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	336.04			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1760.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	96.01			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4592.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12582.63		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12582.63		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		12582.63	
合计			12582.63	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4996.9	100	4996.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177194.83	2.4	4252.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177194.83	0.42	744.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177194.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	182191.73	9	16397.26
合计					21394.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2736.33										
2	临时设施	1760.22										
3	智慧工地费用	96.01										
4	社会保险费	4252.68										
5	住房公积金	744.22										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园-消防工程(04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统