桃李花苑（4#楼、21#楼）建设项目工程

招标控制价

招 标 人：江苏姜泰置业发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司
(单位盖章)

2024年03月16日

新点网上招投标系统

桃李花苑（4#楼、21#楼）建设项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1799768.44

(大写): 壹佰柒拾玖万玖仟柒佰陆拾捌元肆角肆分

招 标 人: 江苏姜泰置业发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 王志丹
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 蒋厚银
(签字或盖章)

编 制 人: 张爱忠
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 李双根
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年03月16日

复核时间: 2024年03月16日

桃李花苑（4#楼、21#楼）建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1799768.44

（大写）：壹佰柒拾玖万玖仟柒佰陆拾捌元肆角肆分

招 标 人：江苏姜泰置业发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：王志丹
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：蒋厚银
（签字或盖章）

编 制 人：张爱忠
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：李双根
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：桃李花苑（4#楼、21#楼）建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	桃李花苑项目4#楼	785929.95		20190.66	25613.54
2	桃李花苑项目21#楼	1013838.49		26371.59	33286.42
3	招标代理费				
合计		1799768.44		46562.25	58899.96

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：桃李花苑（4#楼、21#楼）建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	桃李花苑4#土建	757615.87		19870.4	24993.49
2	桃李花苑4#水电	18255.76		221.17	423.51
3	桃李花苑4#暖通	10058.32		99.09	196.54
4	桃李花苑21#土建	993427.1		26099.48	32772.83
5	桃李花苑21#水电	20411.39		272.11	513.59
合计		1799768.44		46562.25	58899.96

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	452033.55	
1.1	人工费	116550.28	
1.2	材料费	277903.3	
1.3	施工机具使用费	6931.69	
1.4	企业管理费	35816.45	
1.5	利润	14831.83	
2	措施项目费	157422.42	
2.1	单价措施项目费	130676.05	
2.2	总价措施项目费	26746.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19870.4	
3	其他项目费	60610.97	
3.1	其中：暂列金额	60610.97	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24993.49	
5	税金	62555.44	
6	工程造价	757615.87	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200无水墙 3、砂浆强度等级：预拌M5.0混合砂浆 4、20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆墙基防潮层	m3	12.57	579.45	7283.69	
2	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块（自保温砌块） 2、墙体类型：300无水墙 3、砂浆强度等级：预拌M5.0混合砂浆 4、20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆墙基防潮层	m3	67.72	555.9	37645.55	
		分部小计					44929.24	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.2	584.66	5963.53	
4	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.34	733.1	249.25	
5	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P6	m3	29.64	545.48	16168.03	
6	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板	m3	52.88	526.35	27833.39	
7	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨蓬梁	m3	0.53	539.12	285.73	
8	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 部位：水平挑檐、板式雨蓬	m3	0.74	600.14	444.1	
9	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.9	593.82	2315.9	
10	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.46	658.22	302.78	
11	010507007007	其他构件	1、部位：附于梁上的线条 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.62	626.47	388.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010507007006	其他构件	1、构件的类型：门窗框 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.14	601.65	685.88	
		分部小计					54637	
		钢筋工程						
13	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB300-6mm	t	0.101	5518.58	557.38	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-6mm	t	0.128	5677.92	726.77	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-8mm	t	4.293	5412.36	23235.26	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-10mm	t	0.51	5396.08	2752	
17	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-12mm	t	0.924	5249.6	4850.63	
18	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-14mm	t	0.021	4478.2	94.04	
19	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-12mm	t	2.396	5249.6	12578.04	
20	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-14mm	t	0.272	4478.2	1218.07	
21	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-16mm	t	1.081	4445.64	4805.74	
22	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-18mm	t	0.438	4445.64	1947.19	
23	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-20mm	t	0.679	4445.64	3018.59	
24	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-22mm	t	0.072	4405.38	317.19	
25	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-25mm	t	4.601	4453.35	20489.86	
26	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-6mm(砌体加固)	t	0.279	7277.79	2030.5	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电渣压力焊 2、规格：14mm≤d≤20mm(竖向构件)	个	1036	8.66	8971.76	
28	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：d≥25mm	个	18	11.08	199.44	
		分部小计					87792.46	
		门窗工程						
29	010801004005	钢质防火门	1、甲级钢质防火门	m2	10.92	558.49	6098.71	
30	010802001001	金属（塑钢）门	1、断桥铝合金 2、29mm隔热条+5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边) 3、平开门（含五金）	m2	2.7	657.27	1774.63	
31	010807002001	金属防火窗	1、甲级防火窗、外窗设置纱窗	m2	5.4	435.88	2353.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥铝合金 2、29mm隔热条+5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边) 3、内平开窗（含五金、附框） 4、内平开安全玻璃	m2	8.1	621.79	5036.5	
33	010807003001	金属百叶窗	1、1.5厚铝合金防雨防虫百叶 2、通透率大于70%，叶片间隙间距不小于50mm	m2	1	314.1	314.1	
		分部小计					15577.69	
		屋面及防水工程						
34	010901001002	瓦屋面	1、屋面挂瓦 2、挂瓦条 ，30×25（h），中距按瓦材规格，用∅4长45钢钉固定 3、顺水条 ，30×25（h），中距500，用∅4长60水泥钉@600固定 4、屋面金属泛水板制作及安装	m2	256.94	92.66	23808.06	
35	010902003003	屋面刚性层	1、40厚C25细石防水混凝土持钉层，内配∅4@100单层钢筋网与屋面板预埋∅10钢筋头绑牢，每隔6米为一道分仓缝，内嵌防水油膏；	m2	256.94	55.83	14344.96	
36	011001001005	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板(XPS)93.75厚保温层（燃烧等级B1级，厚度按照计算值增加25%，内置通气管）	m2	256.94	70.3	18062.88	
37	010902001002	屋面卷材防水	3厚SBS卷材防水层一道，搭接处刷配套防水密封胶，沿墙结构面上翻450；	m2	256.94	63.42	16295.13	
38	010902002006	屋面涂膜防水	1、2厚非固化沥青防水涂料	m2	256.94	31.77	8162.98	
		分部小计					80674.01	
		保温、隔热、防腐工程						
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
39	011101003010	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡，随打随抹，地漏或排水沟周边2米范围内i=1% 2、素水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	19.63	23.74	466.02	
40	010902002004	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥涂膜II型防水层，墙角及有垂直管道处翻高至建筑完成面以上1800	m2	34.03	20.93	712.25	
41	011102003001	块料楼地面	1、20厚1:2防水水泥砂浆（内掺5%抗渗剂），找坡1% 2、8~10厚瓷质防滑地面砖500*500，干水泥擦缝	m2	19.63	132.2	2595.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平抹光	m2	179.39	22.65	4063.18	
43	011101003012	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，内配ϕ4@100，双向钢筋网片	m2	179.39	38.96	6989.03	
44	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚挤塑聚苯板XPS	m2	179.39	31.7	5686.66	
45	011101003013	混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层，内配ϕ6@200单层双向钢筋网 2、素土夯实	m2	179.39	65.37	11726.72	
46	010507001003	散水	详见做法详图集：12J003-8-6A/6B	m2	36.24	151.73	5498.7	
47	010507001005	坡道	详见做法详图集：11J930-A14 坡8	m2	2.7	193.52	522.5	
48	011107001001	石材台阶面	详见做法详图集：11J930-A6 台15	m2	4.94	508.5	2511.99	
49	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢脚1：涂料内墙）	120高暗踢脚线，基层同上部墙面，面层为灰色无机涂料A级	m2	6.82	15.16	103.39	
50	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、粘贴层厚度、材料种类：8mm1:2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚瓷质防滑地面砖	m2	2.33	203.01	473.01	
		分部小计					41348.54	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011406001009	抹灰面油漆	1、真石漆饰面层（颜色详立面和效果图） 2、外墙柔性耐水腻子（粗腻子一道，细腻子一道）	m2	217.6	53.2	11576.32	
52	011201001025	墙面一般抹灰	1、6厚聚合物抗裂砂浆(分两次压入耐碱玻纤网格布，首层网格布二层) 部位：无保温外墙	m2	217.6	27.38	5957.89	
53	011201001026	墙面一般抹灰	1、2层各10厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平层 2、界面处理（喷浆） 部位：无保温外墙	m2	217.6	54.37	11830.91	
54	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、墙体与砼交界处挂镀锌钢丝网	m2	330.69	8.51	2814.17	
55	011406001010	抹灰面油漆	1、真石漆饰面层（颜色详立面和效果图） 2、外墙柔性耐水腻子（粗腻子一道，细腻子一道）	m2	79.6	53.2	4234.72	
56	011201001028	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布 部位：保温外墙	m2	79.6	22.82	1816.47	
57	011201001029	墙面一般抹灰	1、10厚聚合物防水砂浆打底找平	m2	79.6	33.69	2681.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010607005002	网格布	1、墙体不同材料交界处敷设耐碱网格布	m2	60.6	5.83	353.3	
59	011001004001	保温柱、梁	1、保温隔热部位：热桥梁面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚热固复合聚苯板，燃烧等级等符合设计要求 3、防护材料种类及做法：预置专用锚固件（I型板后置锚固件）的数量不低于7个（个/m2），锚固件的螺栓进入混凝土墙体的有效锚固深度不应小于30mm，确保每块板上至少有一个专用锚固件	m2	49.6	108.49	5381.1	
60	011001004002	保温柱、梁	1、保温隔热部位：热桥柱面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：60厚挤塑聚苯板（XPS），燃烧等级等符合设计要求 3、防护材料种类及做法：预置专用锚固件（I型板后置锚固件）的数量不低于7个（个/m2），锚固件的螺栓进入混凝土墙体的有效锚固深度不应小于30mm，确保每块板上至少有一个专用锚固件	m2	30	138.4	4152	
61	011001003001	保温隔热墙面	1、20厚XPS模压聚苯板保护层 部位：地下室外墙	m2	127.69	29.63	3783.45	
62	010903001001	墙面卷材防水	1、3厚自粘SBS改性沥青防水卷材 部位：地下室外墙	m2	127.69	63.22	8072.56	
63	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、P6自防水钢筋混凝土结构侧墙，表面修补平整 3、部位：地下室外墙	m2	127.69	40.66	5191.88	
64	011406001003	抹灰面油漆-内墙	内墙白水泥腻子哑光（防霉耐水腻子）	m2	476.89	28.35	13519.83	
65	011201001027	墙面一般抹灰-内墙	1、6厚1:1:0.3混合砂浆罩面 2、10厚1:1:6混合砂浆打底 3、砌体墙满铺钢丝网 4、墙体表面清理干净	m2	476.89	44.82	21374.21	
		分部小计					102740.53	
		天棚工程						
66	011302001001	吊顶天棚	1、钢筋砼板表面清理打磨、修补平整 2、20厚岩棉隔音板 3、25*25钢丝网片，每个网格斜插ϕ2.2腹丝 4、M5*100膨胀螺丝@500梅花型布置 5、5~8厚聚合物抗裂砂浆分两次压入两道耐碱玻纤网格布 6、白水泥腻子打磨找平哑光（应有防霉耐水的作用）	m2	303.21	74.48	22583.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011406001008	抹灰面油漆	1、同相应外墙颜色涂料（底面+侧面+顶面）暂按外墙弹性涂料考虑，空调板在百叶内不计算	m2	14.82	33.72	499.73	
68	010902003004	屋面刚性层	1、20厚1：2 防水水泥砂浆压光找坡1%最大35厚（坡向地漏）	m2	6.71	42.12	282.63	
69	011001001007	保温隔热屋面	1、50厚岩棉保温层（燃烧等级A级别）	m2	6.71	39.03	261.89	
70	011001002001	保温隔热天棚	1、50厚岩棉保温层（燃烧等级A级别） 2、6厚聚合物抗裂砂浆分两次压入两道耐碱玻纤网格布，M8x120锚固螺栓，每平方米不少于16个，锚栓进入墙体基层有效深度不小于30mm	m2	6.71	69.7	467.69	
71	010902002011	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料，沿墙体上翻高度300	m2	8.66	20.93	181.25	
		分部小计					24276.27	
		管道土方工程						
72	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.7m	m3	1	35.25	35.25	
73	010103001002	回填方	1、填方来源、运距：原土回填	m3	1	22.56	22.56	
		分部小计					57.81	
		分部分项合计					452033.55	
1	011701002001	外脚手架	1.砌墙脚手架 外架子 双排高12m以内	m2	424.89	22.23	9445.3	
2	011701003001	里脚手架	1.抹灰脚手架 抹灰脚手架高超过3.60m,在5m以内	m2	476.89	12.57	5994.51	
3	011701003002	里脚手架	1、天棚油漆脚手架	m2	303.21	2.09	633.71	
4	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、复合木模板 3、厚度：18mm 4、超高模板	m2	84.58	97.25	8225.41	
5	011702003002	构造柱	1、构造柱 2、复合木模板 3、厚度：18mm 4、超高模板	m2	5.39	119.44	643.78	
6	011702011002	直形墙	1、直形墙 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	207.57	73.04	15160.91	
7	011702025001	其他现浇构件	1、门框 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	19.76	103.72	2049.51	
8	011702014002	有梁板	1、现浇板厚度20cm内，斜板 2、复合木模板 3、天棚不抹灰模板需增加胶带纸 3、厚度：18mm 4、超高模板	m2	424.44	136.36	57876.64	
9	011702006001	矩形梁	1、矩形梁 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	5.34	87.12	465.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702008001	圈梁	1、圈梁 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	59.66	71.77	4281.8	
11	011702009001	过梁	1、过梁 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	5.36	95.36	511.13	
12	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：附于梁上的线条 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	24.96	92.52	2309.3	
13	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复合木模板部位：板式雨篷 2、厚度：18mm	m2	6.71	114.84	770.58	
14	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：4.8m 3、投标人自行考虑施工技术措施	m2	209.96	106.25	22308.25	
		单价措施合计					130676.05	
合计							582709.6	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	12.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	398.91	0.13	35.34	14.62	121.72	398.91	0.13	35.34	14.62
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.032434	76.35	160.8	0.28	22.22	9.2	2.48	5.22	0.01	0.72	0.3
综合人工工日		小计							124.2	404.13	0.14	36.06	14.92
1.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									579.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	469.3	23.93		
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200,A5.0B06	m3	0.915	350.21	320.44		
	水	m3	0.1	5.06	0.51		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	324.18	53.89		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.011919	436.72	5.21		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	404.13	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	67.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	107.64	396.47	0.17	31.26	12.94	107.64	396.47	0.17	31.26	12.94
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.027643	76.35	160.8	0.28	22.22	9.2	2.11	4.44	0.01	0.61	0.25
综合人工工日		小计							109.75	400.91	0.18	31.87	13.19
0.9301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									555.9				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标准砖240×115×53	百块	0.5	46.19	23.1		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200,A5.0B06	m3	0.861	349.83	301.2		
	水	m3	0.1	5.06	0.51		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2205	324.18	71.48		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.010159	436.72	4.44		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	400.91	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	10.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	431.21	20.25	31.56	13.06	88.58	431.21	20.25	31.56	13.06
综合人工工日		小计							88.58	431.21	20.25	31.56	13.06
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													584.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	409	404.91		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	361.13	19.59		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.58	0.16		
	水	m3	1.25	5.06	6.33		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	431.21	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	401.65	1.35	68.17	28.21	233.72	401.65	1.35	68.17	28.21
综合人工工日		小计							233.72	401.65	1.35	68.17	28.21
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	379.61	375.81		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	361.13	19.59		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.58	0.13		
	水	m3	1.2	5.06	6.07		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	401.65	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	29.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	55.61	438.52	20.25	22	9.1	55.61	438.52	20.25	22	9.1
综合人工工日		小计							55.61	438.52	20.25	22	9.1
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													545.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P6	m3	0.992	417.4	414.06		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	361.13	18.33		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.58	0.1		
	水	m3	1.15	5.06	5.82		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	438.52	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	52.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	53.48	421.98	20.54	21.47	8.88	53.48	421.98	20.54	21.47	8.88
综合人工工日		小计							53.48	421.98	20.54	21.47	8.88
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													526.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	400.6	408.61		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.58	2.92		
	水	m3	2.03	5.06	10.27		

	其他材料费	--	0.18	--	
	材料费小计	--	421.98	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	417.42	20.23	25.03	10.36	66.08	417.42	20.23	25.03	10.36
综合人工工日		小计							66.08	417.42	20.23	25.03	10.36
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									539.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	400.6	408.61		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.58	0.74		
	水	m3	1.56	5.06	7.89		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	417.42	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.906757	86.14	382.14	31.13	34.01	14.07	78.11	346.51	28.23	30.84	12.76
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.179054	92.04	402.78	33.03	36.27	15.01	16.48	72.12	5.91	6.49	2.69
综合人工工日		小计							94.59	418.63	34.14	37.33	15.45
0.8016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									600.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.013259	400.6	405.91		
	塑料薄膜	m2	4.987164	0.58	2.89		
	水	m3	1.90419	5.06	9.64		
	其他材料费			--	0.19	--	

	材料费小计	--	418.63	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	3.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	397.28	1.33	40.42	16.73	138.06	397.28	1.33	40.42	16.73
综合人工工日		小计							138.06	397.28	1.33	40.42	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													593.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	379.61	387.2		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.58	1.28		
	水	m3	1.74	5.06	8.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.28	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	398.45	1.33	53.43	22.11	182.9	398.45	1.33	53.43	22.11
综合人工工日		小计							182.9	398.45	1.33	53.43	22.11
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													658.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	379.61	387.2		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.58	1.28		
	水	m3	1.97	5.06	9.97		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.45	--	

项目编码	010507007007	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-227	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	113.28	420.13	33.06	42.44	17.56	113.28	420.13	33.06	42.44	17.56
综合人工工日		小计							113.28	420.13	33.06	42.44	17.56
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	400.6	408.61			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.58	2.18			
	水						m3	1.81	5.06	9.16			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	420.13		--	

项目编码	010507007006	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	1.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	143.96	395.66	2.13	42.37	17.53	143.96	395.66	2.13	42.37	17.53
综合人工工日		小计							143.96	395.66	2.13	42.37	17.53
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	379.61	387.2			
	塑料薄膜						m2	0.71	0.58	0.41			
	水						m3	1.59	5.06	8.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	395.66		--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3537.49	92.4	407.46	168.6	1312.63	3537.49	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3537.49	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5518.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB300-6mm	t	1.02	3423.19	3491.65		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3537.49	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3696.83	92.4	407.46	168.6	1312.63	3696.83	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3696.83	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5677.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-6mm	t	1.02	3579.4	3650.99		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3696.83	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.293

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3431.27	92.4	407.46	168.6	1312.63	3431.27	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3431.27	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5412.36				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋HRB400-8mm	t	1.02	3319.05	3385.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3431.27	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3414.99	92.4	407.46	168.6	1312.63	3414.99	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3414.99	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5396.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-10mm	t	1.02	3303.09	3369.15		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3414.99	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.924

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6	1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5249.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-12mm	t	1.02	3159.48	3222.67		

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3268.51	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.021

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3259.93	87.38	250.57	103.68	776.64	3259.93	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3259.93	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4478.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-14mm	t	1.02	3135.97	3198.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3259.93	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.396

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6	1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5249.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-12mm	t	1.02	3159.48	3222.67		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		

	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3268.51	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	776.64	3259.93	87.38	250.57	103.68	776.64	3259.93	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3259.93	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4478.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-14mm	t	1.02	3135.97	3198.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3259.93	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.081

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4445.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-16mm	t	1.02	3104.05	3166.13		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3227.37	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.438

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4445.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-18mm	t	1.02	3104.05	3166.13		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3227.37	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.679

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4445.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-20mm	t	1.02	3104.05	3166.13		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3227.37	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.072

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3187.11	87.38	250.57	103.68	776.64	3187.11	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3187.11	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4405.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-22mm	t	1.02	3064.58	3125.87		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.11	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.601

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3235.08	87.38	250.57	103.68	776.64	3235.08	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3235.08	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4453.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-25mm	t	1.02	3111.61	3173.84		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3235.08	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.279

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	3650.99	71.78	745.94	308.66	2500.42	3650.99	71.78	745.94	308.66
综合人工工日		小计							2500.42	3650.99	71.78	745.94	308.66
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7277.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-6mm	t	1.02	3579.4	3650.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3650.99	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1036

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	6.37	20.27	16.49	6.82	3.66	0.64	2.03	1.65	0.68
综合人工工日		小计							3.66	0.64	2.03	1.65	0.68
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-6mm	t	0.0001	3579.4	0.36		
	焊剂	kg	0.313	2.88	0.9		
	石棉板	m2	0.02	4.33	0.09		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.24	-0.79		
	水	m3	-0.002	5.06	-0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	0.64	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	17.11	0.33	19.26	7.97	6.61	1.71	0.03	1.93	0.8
综合人工工日		小计							6.61	1.71	0.03	1.93	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	2.52	2.57		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.24	-0.85		
	水	m3	-0.002	5.06	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	010801004005	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	10.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	甲级钢质防火门	m2	1		558.49					558.49			
综合人工工日		小计								558.49			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									558.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火门	m2	1	558.49	558.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	558.49	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	断桥铝合金平开门	m2	1		657.27					657.27			
综合人工工日		小计								657.27			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									657.27				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	断桥铝合金平开门29mm隔热条+5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边)	m2	1	657.27	657.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	657.27	--	

项目编码	010807002001	项目名称	金属防火窗	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	金属防火窗	m2	1		435.88				435.88			
综合人工工日		小计							435.88			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												435.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属防火窗	m2	1	435.88	435.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	435.88	--	

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	断桥铝合金平开窗	m2	1		621.79				621.79			
综合人工工日		小计							621.79			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												621.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	621.79	--	
	材料费小计			--	621.79	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	1.5厚铝合金防雨百叶	m2	1		314.1				314.1			
综合人工工日		小计							314.1			
0工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							314.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚铝合金防雨百叶	m2	1	314.1	314.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	314.1	--	

项目编码	010901001002	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	256.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.1	87.86	430.01	0.02	25.49	10.55	8.79	43		2.55	1.06
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦(预拌)	10m	0.012677	67.37	252.7	0.13	19.58	8.1	0.85	3.2		0.25	0.1
10-6	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距356mm(预拌)	10m2	0.2	63.05	12.1	0.03	18.29	7.57	12.61	2.42	0.01	3.66	1.51
10-3	瓦屋面 黏土瓦 穿铁丝钉铁钉	10m2	0.1	88.5	1.7		25.67	10.62	8.85	0.17		2.57	1.06
综合人工工日		小计							31.1	48.79	0.01	9.03	3.73
0.2636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥彩瓦420×332	百块	0.1	415.72	41.57		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.011952	361.13	4.32		
	合金钢切割锯片	片	0.005	57.61	0.29		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.003803	524.9	2		
	圆脊封T-D	块	0.003042	14.69	0.04		
	双向圆脊L-D	块	0.003042	48.95	0.15		
	三向圆脊M-D	块	0.003042	40.79	0.12		
	氧化铁红	kg	0.002409	4.68	0.01		
	圆脊斜封S-D	块	0.006085	16.32	0.1		
	水	m3	0.0022	5.06	0.01		
	铁钉	kg	0.022	4.13	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	5.24	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.79	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	256.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C25泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	164.02	189.42	7.44	49.72	20.58	16.4	18.94	0.74	4.97	2.06
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2075.62	3408.39	62.23	619.98	256.54	4.11	6.75	0.12	1.23	0.51
综合人工工日		小计							20.51	25.69	0.86	6.2	2.57
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25细石砼	m3	0.0406	388.01	15.75		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	6.34	2.34		
	周转木材	m3	0.0001	1846.81	0.18		
	细砂	t	0.003	122.62	0.37		
	铁钉	kg	0.005	4.13	0.02		
	水	m3	0.0532	5.06	0.27		
	冷轧带肋钢筋4mm	t	0.00202	3280.42	6.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	5.24	0.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.69	--	

项目编码	011001001005	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	256.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚93.75mm)	10m2	0.1	94.4	569.92		27.38	11.33	9.44	56.99		2.74	1.13
综合人工工日		小计							9.44	56.99		2.74	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0975	584.53	56.99		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	56.99	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	256.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	512.83		24.98	10.34	8.61	51.28		2.5	1.03
综合人工工日		小计							8.61	51.28		2.5	1.03
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	38.72	48.4		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	5.76	2.04		
	SBS封口油膏	kg	0.062	5.04	0.31		
	钢压条	kg	0.052	3.6	0.19		
	钢钉	kg	0.003	4.13	0.01		
	石油液化气	kg	0.052	4.9	0.25		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	51.28	--	

项目编码	010902002006	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	256.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-104	刷2厚JS-II复合防水非固化沥青防水涂料	10m2	0.1	21.24	287.71		6.16	2.55	2.12	28.77		0.62	0.26
综合人工工日		小计							2.12	28.77		0.62	0.26
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化沥青防水涂料	kg	2.4	11.83	28.39		
	木柴	kg	0.16	0.79	0.13		
	煤	kg	0.32	0.79	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011101003010	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	19.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	64.2	115.35	0.55	18.78	7.77	6.42	11.54	0.06	1.88	0.78
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.7	5.39	0.17	5.18	2.14	1.77	0.54	0.02	0.52	0.21
综合人工工日		小计							8.19	12.08	0.08	2.4	0.99
0.0694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0302	376.25	11.36		
	水	m3	0.04752	5.06	0.24		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.31	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.08	--	

项目编码	010902002004	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	34.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-104	刷1.5厚JS-II防水	10m2	0.1	21.24	179.28		6.16	2.55	2.12	17.93		0.62	0.26
综合人工工日		小计							2.12	17.93		0.62	0.26
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS-II防水	kg	1.8	9.96	17.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.93	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	19.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	399.68	786.45	1.78	116.42	48.18	39.97	78.65	0.18	11.64	4.82
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	-0.1	17.7	5.39	0.17	5.18	2.14	-1.77	-0.54	-0.02	-0.52	-0.21
综合人工工日		小计							38.2	78.11	0.16	11.12	4.61
0.3099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖500*500						m2	1.02	59.12	60.3			
	水泥32.5级						kg	4.597	0.31	1.43			
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.03535	436.72	15.44			
	白水泥						kg	0.1	0.44	0.04			
	合金钢切割锯片						片	0.0027	57.61	0.16			
	锯(木)屑						m3	0.006	39.62	0.24			
	棉纱头						kg	0.01	4.68	0.05			
	水						m3	0.013	5.06	0.07			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	78.11		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	179.39
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	71.91	124.7	0.27	20.93	8.66	7.19	12.47	0.03	2.09	0.87
综合人工工日		小计							7.19	12.47	0.03	2.09	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.03535	351.05	12.41			
	水						m3	0.006	5.06	0.03			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	12.47		--	

项目编码	011101003012	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	179.39
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	158.78	0.72	17.32	7.17	5.9	15.88	0.07	1.73	0.72
5-5	现浇构件 成型冷轧扭钢筋	t	0.00296	1142.24	3342.78		331.25	137.07	3.38	9.89		0.98	0.41
综合人工工日		小计							9.28	25.77	0.07	2.71	1.13
0.0787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	388.01	15.68		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	冷轧扭钢筋ϕ4	t	0.00296	3280.42	9.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035224	5.24	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.77	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	179.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15备注1	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	94.4	182.37	1.03	27.67	11.45	9.44	18.24	0.1	2.77	1.15
综合人工工日		小计							9.44	18.24	0.1	2.77	1.15
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	584.53	18.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.24	--	

项目编码	011101003013	项目名称	混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	179.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-14	C20预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.1	94.4	397.68	1.12	27.7	11.46	9.44	39.77	0.11	2.77	1.15

新点网上招投标系统

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00222	1274.4	3537.49	92.4	396.37	164.02	2.83	7.85	0.21	0.88	0.36
综合人工工日		小计							12.27	47.62	0.32	3.65	1.51
0.104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.1015	376.25	38.19			
	周转木材						m3	0.0006	1846.81	1.11			
	铁钉70mm						kg	0.032	4.13	0.13			
	水						m3	0.067089	5.06	0.34			
	钢筋HPB300-6mm						t	0.002264	3423.19	7.75			
	镀锌铁丝22#						kg	0.015207	5.24	0.08			
	电焊条J422						kg	0.004129	5.24	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47.62		--	

项目编码	010507001003	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	36.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-371	原土夯实 平地	100m2	0.01	88.85		12.2	29.3	12.13	0.89		0.12	0.29	0.12
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	0.15	86.4	130.75	1.23	25.41	10.52	12.96	19.61	0.18	3.81	1.58
2-411	集中消解石灰	t	0.040792	16.99	5.34	23.56	11.76	4.87	0.69	0.22	0.96	0.48	0.2
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	81.43	381.66	1.66	24.1	9.97	12.21	57.25	0.25	3.62	1.5
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	77.88	236.5	1.06	22.89	9.47	7.79	23.65	0.11	2.29	0.95
综合人工工日		小计							34.54	100.73	1.62	10.49	4.35
0.3125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.200132	5.06	1.01			
	卵石						t	0.2415	125.98	30.42			
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.084	315.78	26.53			

	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	384.65	23.39		
	生石灰	t	0.036663	446.8	16.38		
	黏土	m3	0.174225	16.8	2.93		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	100.73	--	

项目编码	010507001005	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	0.3	86.4	130.75	1.23	25.41	10.52	25.92	39.23	0.37	7.62	3.16
2-411	集中消解石灰	t	0.073333	16.99	5.34	23.56	11.76	4.87	1.25	0.39	1.73	0.86	0.36
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	393.81	1.12	24.62	10.19	8.38	39.38	0.11	2.46	1.02
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	292.64	199.63	0.41	84.98	35.17	29.26	19.96	0.04	8.5	3.52
综合人工工日		小计							64.81	98.96	2.25	19.44	8.06
0.5696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.30412	5.06	1.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C20细石砼	m3	0.1015	384.65	39.04		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0525	351.05	18.43		
	周转木材	m3	0.0003	1846.81	0.55		
	草袋	m2	0.245	1.08	0.26		
	生石灰	t	0.073326	446.8	32.76		
	黏土	m3	0.34845	16.8	5.85		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.31	0.47		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	98.96	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.3	81.43	381.66	1.66	24.1	9.97	24.43	114.5	0.5	7.23	2.99
6-351	非泵送现浇构件C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	626.9	3.46	52.68	21.8	17.82	62.69	0.35	5.27	2.18
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.115789	573.07	1518.75	6.89	168.19	69.6	66.36	175.85	0.8	19.47	8.06
综合人工工日		小计							108.61	353.04	1.65	31.97	13.23
0.9167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									508.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石	t	0.483	125.98	60.85		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	315.78	53.05		
	水	m3	0.340707	5.06	1.72		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1638	373.73	61.22		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.58	0.36		
	花岗岩石材面板30厚	m2	1.181048	125.98	148.79		
	水泥32.5级	kg	7.079339	0.31	2.19		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.061397	376.13	23.09		
	白水泥	kg	0.115789	0.44	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.013432	57.61	0.77		
	锯(木)屑	m3	0.006947	39.62	0.28		
	棉纱头	kg	0.011579	4.68	0.05		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	353.04	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线（踢脚1：涂料内墙）	计量单位	m2	工程量	6.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.16	2.04	0.17	4.16	1.72	1.42	0.2	0.02	0.42	0.17

新点网上招投标系统

17-160-[17-161]	墙、柱、天棚抹灰面 底油一遍调和漆一遍	10m2	0.1	66.42	35.62		19.26	7.97	6.64	3.56		1.93	0.8
综合人工工日		小计							8.06	3.76	0.02	2.35	0.97
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛无光调和漆(底漆)	kg	0.015	16.72	0.25		
	调和漆	kg	0.093	16.72	1.55		
	油漆溶剂油	kg	0.07	10.09	0.71		
	酚醛清漆	kg	0.037	18.31	0.68		
	砂纸	张	0.06	0.79	0.05		
	羧甲基纤维素	kg	0.003	1.8	0.01		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.016	3.6	0.06		
	石膏粉325目	kg	0.03	0.3	0.01		
	滑石粉	kg	0.139	1.8	0.25		
	白布	m2	0.001	2.88			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.31	0.19		
	901胶	kg	0.0084	1.8	0.02		
	水	m3	0.000208	5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.76	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	2.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.832876	120.24	79.17	0.27	34.95	14.46	100.15	65.94	0.22	29.11	12.04
14-79	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	1.89	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.19	-0.02	-0.42	-0.17
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.04	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.2	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							97.31	65.55	0.18	28.27	11.7
0.7902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.01				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	防滑地砖	m2	0.999451	59.12	59.09		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.01166	351.05	4.09		
	白水泥	kg	0.166575	0.44	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003332	57.61	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.007496	39.62	0.3		
	棉纱头	kg	0.012493	4.68	0.06		
	水	m3	0.034631	5.06	0.18		
	水泥32.5级	kg	3.840292	0.31	1.19		
	901胶	kg	0.026581	1.8	0.05		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	65.55	--	

项目编码	011406001009	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	217.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	370.21	20	33.27	13.77	9.47	37.02	2	3.33	1.38
综合人工工日		小计							9.47	37.02	2	3.33	1.38
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	仿石型外墙涂料	kg	4.5	5.04	22.68		
	透明罩光漆	kg	0.4	17.55	7.02		
	白水泥	kg	0.53	0.44	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.058	10.09	0.59		
	水性封底漆	kg	0.35	17.55	6.14		
	901胶	kg	0.18	1.8	0.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	37.02	--	

项目编码	011201001025	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	217.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面6mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	73.39	1.52	27.47	11.37	9.32	7.34	0.15	2.75	1.14
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.2	16.52	10.12		4.79	1.98	3.3	2.02		0.96	0.4
综合人工工日		小计							12.62	9.36	0.15	3.71	1.54
0.107工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.00615	1192.57	7.33		
	水	m3	0.001	5.06	0.01		
	玻璃纤维网格布	m2	2.2	0.92	2.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.36	--	

项目编码	011201001026	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	217.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	202.96	147.54	0.27	58.94	24.39	20.3	14.75	0.03	5.89	2.44
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	88.57		8.9	3.68	3.07	8.86		0.89	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.04	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.2	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							21.95	23.41	0.01	6.36	2.64
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1:3聚合物水泥防水砂浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.035	403.12	14.11		
	普通木成材	m3	0.0002	1846.81	0.37		
	水	m3	0.0125	5.06	0.06		
	界面剂	kg	1.29	6.85	8.84		
	水泥32.5级	kg		0.31			
	901胶	kg		1.8			
	其他材料费			--	0.03	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	23.41	--

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	330.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	21.85		13	5.38	4.48	2.19		1.3	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.19		1.3	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.84	2.02		
	钢钉	kg	0.028	4.13	0.12		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.19	--	

项目编码	011406001010	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	79.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	370.21	20	33.27	13.77	9.47	37.02	2	3.33	1.38
综合人工工日		小计							9.47	37.02	2	3.33	1.38
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	5.04	22.68		
	透明罩光漆	kg	0.4	17.55	7.02		
	白水泥	kg	0.53	0.44	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.058	10.09	0.59		
	水性封底漆	kg	0.35	17.55	6.14		
	901胶	kg	0.18	1.8	0.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	37.02	--	

项目编码	011201001028	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	79.6

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	61.17	1.52	27.47	11.37	9.32	6.12	0.15	2.75	1.14
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	10.12		4.79	1.98	1.65	1.01		0.48	0.2
综合人工工日		小计							10.97	7.13	0.15	3.23	1.34
0.093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1192.57	6.11		
	水	m3	0.001	5.06	0.01		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	0.92	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	011201001029	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	79.6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	52.35	7.62	63.12	26.12	21	5.24	0.76	6.31	2.61
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.04	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.2	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.58	5.04	0.74	5.89	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物防水砂浆	m3	0.01	461.91	4.62		
	普通木成材	m3	0.0002	1846.81	0.37		
	水	m3	0.0085	5.06	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.31			
	901胶	kg		1.8			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010607005002	项目名称	网格布	计量单位	m2	工程量	60.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.22	10.12		9.92	4.11	3.42	1.01		0.99	0.41
综合人工工日		小计							3.42	1.01		0.99	0.41
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	0.92	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.01	--	

项目编码	011001004001	项目名称	保温柱、梁	计量单位	m2	工程量	49.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-30	贴柱帽、梁面 聚苯乙烯泡沫板	m3	0.03	1574.12	1396.87		456.49	188.89	47.22	41.91		13.69	5.67
综合人工工日		小计							47.22	41.91		13.69	5.67
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热固复合聚苯板	m3	0.0312	587.89	18.34		
	石油沥青30#	kg	2.832	3.96	11.21		
	汽油	kg	1.416	8.13	11.51		
	木柴	kg	0.261	0.79	0.21		
	石棉粉	kg	0.144	1.44	0.21		
	煤	kg	0.522	0.79	0.41		
	竹钉φ5×40mm	百个	0.0039	2.88	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	41.91	--	

项目编码	011001004002	项目名称	保温柱、梁	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-33	柱保温隔热 聚苯乙烯泡沫板	m3	0.06	656.08	1381.68		190.26	78.73	39.36	82.9		11.42	4.72
综合人工工日		小计							39.36	82.9		11.42	4.72
0.3336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挤塑聚苯板XPS	m3	0.0612	584.53	35.77		
	石油沥青30#	kg	5.664	3.96	22.43		
	汽油	kg	2.832	8.13	23.02		
	木柴	kg	0.522	0.79	0.41		
	石棉粉	kg	0.288	1.44	0.41		
	煤	kg	1.044	0.79	0.82		
	竹钉ϕ5×40mm	百个	0.0078	2.88	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	82.9	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	127.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	94.4	163.16		27.38	11.33	9.44	16.32		2.74	1.13
综合人工工日		小计							9.44	16.32		2.74	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EPS模压聚苯板	m3	0.0208	784.41	16.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.32	--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	127.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	510.84		24.98	10.34	8.61	51.08		2.5	1.03

综合人工工日		小计			8.61	51.08		2.5	1.03
0.073工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									63.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘SBS改性沥青防水卷材δ3mm		m2	1.25	38.72	48.4			
	APP及SBS基层处理剂		kg	0.355	5.76	2.04			
	SBS封口油膏		kg	0.062	5.04	0.31			
	石油液化气		kg	0.052	4.9	0.25			
	其他材料费				--	0.08		--	
	材料费小计				--	51.08		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	127.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117*0.75	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂1.5mm	10m2	0.1	97.35	269.28		28.23	11.68	9.74	26.93		2.82	1.17
综合人工工日		小计							9.74	26.93		2.82	1.17
0.0825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	聚氨酯甲料		kg	0.826875	12.52	10.35							
	聚氨酯乙料		kg	1.281375	12.52	16.04							
	无纺布		m2	0.18375	0.65	0.12							
	二甲苯		kg	0.0975	4.25	0.41							
	其他材料费				--	0.01		--					
	材料费小计				--	26.93		--					

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆-内墙	计量单位	m2	工程量	476.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	154.98	65.04		44.94	18.6	15.5	6.5		4.49	1.86
综合人工工日		小计							15.5	6.5		4.49	1.86

新点网上招投标系统

0.126工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							28.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12.34	5.71		
	901胶	kg	0.2324	1.8	0.42		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.3	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.61	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.44	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	011201001027	项目名称	墙面一般抹灰-内墙	计量单位	m2	工程量	476.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	168.15	90.43	0.2	48.82	20.2	16.82	9.04	0.02	4.88	2.02
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.04	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.2	-0.02	-0.42	-0.17
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.08	3.82	23.35	9.66	7.67	2.91	0.38	2.34	0.97
综合人工工日		小计							23.07	11.75	0.38	6.8	2.82
0.1955工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:1:0.3（混）砂浆)(抹灰DP)			t		0.0105			334.26	3.51			
	水泥砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t		0.01575			334.26	5.26			
	水			m3		0.0083			5.06	0.04			
	钢丝网			m2		1.1			1.84	2.02			
	塑料胀管螺钉			套		4.9			0.08	0.39			
	镀锌铁丝U形卡			个		1.4			0.15	0.21			
	合金钢钻头一字型			根		0.049			5.76	0.28			
	水泥32.5级			kg					0.31				
	901胶			kg					1.8				
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	11.75		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	303.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面6mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	73.39	1.52	27.47	11.37	9.32	7.34	0.15	2.75	1.14
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.2	16.52	10.12		4.79	1.98	3.3	2.02		0.96	0.4
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	73.8	18.3		21.4	8.86	7.38	1.83		2.14	0.89
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.08	3.82	23.35	9.66	7.67	2.91	0.38	2.34	0.97
15-63	吸音板	10m2	0.1	87.33	82.77		25.33	10.48	8.73	8.28		2.53	1.05
综合人工工日		小计							36.4	22.38	0.53	10.72	4.45
0.303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.00615	1192.57	7.33		
	水	m3	0.001	5.06	0.01		
	玻璃纤维网格布	m2	2.2	0.92	2.02		
	羧甲基纤维素	kg	0.02	1.8	0.04		
	大白粉	kg	0.3	0.61	0.18		
	滑石粉	kg	0.3	1.8	0.54		
	白水泥	kg	0.15	0.44	0.07		
	酚醛清漆	kg	0.028	18.31	0.51		
	901胶	kg	0.09	1.8	0.16		
	油漆溶剂油	kg	0.007	10.09	0.07		
	钢丝网	m2	1.1	1.84	2.02		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.08	0.39		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.15	0.21		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	5.76	0.28		
	岩棉隔音板20厚	m2	1.05	7.16	7.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.22	0.76		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	22.38	--	

项目编码	011406001008	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	14.82

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	181.11		32.1	13.28	11.07	18.11		3.21	1.33
综合人工工日		小计							11.07	18.11		3.21	1.33
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	17.55	2.11		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	19.4	11.64		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	19.4	3.88		
	白水泥	kg	0.3	0.44	0.13		
	901胶	kg	0.15	1.8	0.27		
	砂纸	张	0.06	0.79	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.11	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	6.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75+[10-76]	刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 30mm厚(预拌)	10m2	0.1	128.48	239.44	0.41	37.38	15.47	12.85	23.94	0.04	3.74	1.55
综合人工工日		小计							12.85	23.94	0.04	3.74	1.55
0.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0532	436.72	23.23		
	水	m3	0.03852	5.06	0.19		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.31	0.47		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	23.94	--	

项目编码	011001001007	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	6.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热 50厚岩棉板	10m2	0.1	94.4	257.23		27.38	11.33	9.44	25.72		2.74	1.13
综合人工工日		小计							9.44	25.72		2.74	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚岩棉板						m3	0.052	494.67	25.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.72		--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	6.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	天棚保温隔热 50厚岩棉板	10m2	0.1	94.4	284.43		27.38	11.33	9.44	28.44		2.74	1.13
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	79.5	1.52	27.47	11.37	9.32	7.95	0.15	2.75	1.14
14-28+[14-29]	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 二层	10m2	0.1	33.04	19.78		9.58	3.96	3.3	1.98		0.96	0.4
综合人工工日		小计							22.06	38.37	0.15	6.45	2.67
0.187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚岩棉板						m3	0.052	494.67	25.72			
	锚固钉						个	16	0.17	2.72			
	抗裂砂浆ZL						m3	0.006663	1192.57	7.95			
	水						m3	0.001	5.06	0.01			
	玻璃纤维网格布						m2	2.15	0.92	1.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.37		--	

项目编码	010902002011	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-104	刷1厚JS-II防水	10m2	0.1	21.24	179.28		6.16	2.55	2.12	17.93		0.62	0.26

综合人工工日	小计			2.12	17.93		0.62	0.26
0.018工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								20.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS-II防水	kg	1.8	9.96	17.93			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	17.93		--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25			7.25	3	25			7.25	3
综合人工工日		小计							25			7.25	3
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑松填	m3	1	16			4.64	1.92	16			4.64	1.92
综合人工工日		小计							16			4.64	1.92
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	424.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	96.76	65.84	14.15	32.16	13.31	9.68	6.58	1.42	3.22	1.33
综合人工工日		小计							9.68	6.58	1.42	3.22	1.33
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1846.81	1.29		
	脚手钢管	kg	0.598	3.99	2.39		
	底座	个	0.003	3.46	0.01		
	脚手架扣件	个	0.102	4.11	0.42		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	5.24	0.97		
	其他材料费			--	1.5	--	
	材料费小计			--	6.58	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	476.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.1	68.44	15.34	9.91	22.72	9.4	6.84	1.53	0.99	2.27	0.94
综合人工工日		小计							6.84	1.53	0.99	2.27	0.94
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.12	3.99	0.48		
	周转木材	m3	0.0001	1846.81	0.18		
	底座	个	0.0006	3.46			
	脚手架扣件	个	0.0204	4.11	0.08		
	镀锌铁丝8#	kg	0.093	5.24	0.49		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	303.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注2	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	11.8	2.55	1.13	3.75	1.55	1.18	0.26	0.11	0.38	0.16
综合人工工日		小计							1.18	0.26	0.11	0.38	0.16
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0141	3.99	0.06		
	底座	个	0.0001	3.46			
	脚手架扣件	个	0.002	4.11	0.01		
	周转木材	m3	0.00005	1846.81	0.09		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0026	5.24	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	0.26	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	84.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注1	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	196.1	16.76	159.67	66.07	53.38	19.61	1.68	15.97	6.61
综合人工工日		小计							53.38	19.61	1.68	15.97	6.61
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	周转木材	m3	0.0041	1846.81	7.57		
	卡具	kg	0.1947	3.99	0.78		
	钢管支撑	kg	0.3927	3.99	1.57		
	铁钉	kg	0.2034	4.13	0.84		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	19.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	5.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注1	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	674.96	226.99	11.1	198.96	82.33	67.5	22.7	1.11	19.9	8.23
综合人工工日		小计							67.5	22.7	1.11	19.9	8.23
0.572工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1846.81	12.19		
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	铁钉	kg	0.2572	4.13	1.06		
	卡具	kg	0.0462	3.99	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	钢管支撑	kg	0.1122	3.99	0.45		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	22.7	--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	207.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	289.1	277.09	32.35	93.22	38.57	28.91	27.71	3.24	9.32	3.86
综合人工工日		小计							28.91	27.71	3.24	9.32	3.86
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.127	3.99	0.51		
	钢管支撑	kg	0.236	3.99	0.94		
	周转木材	m3	0.0023	1846.81	4.25		
	铁钉	kg	0.171	4.13	0.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		

新点网上招投标系统

	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.627	4.75	12.48		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	27.71	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	19.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.1	545.16	240.8	19.61	163.78	67.77	54.52	24.08	1.96	16.38	6.78
综合人工工日		小计							54.52	24.08	1.96	16.38	6.78
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.116	3.99	0.46		
	钢管支撑	kg	0.386	3.99	1.54		
	周转木材	m3	0.0067	1846.81	12.37		
	铁钉	kg	0.2092	4.13	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	24.08	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	424.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注6备注7备注3	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	782.95	227.3	22.85	233.68	96.7	78.3	22.73	2.29	23.37	9.67
综合人工工日		小计							78.3	22.73	2.29	23.37	9.67
0.6635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.2353	3.99	0.94		
	钢管支撑	kg	1.3533	3.99	5.4		

	周转木材	m3	0.0036	1846.81	6.65		
	铁钉	kg	0.193	4.13	0.8		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	22.73	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	5.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	424.8	239.75	22.98	129.86	53.73	42.48	23.98	2.3	12.99	5.37
综合人工工日		小计							42.48	23.98	2.3	12.99	5.37
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.166	3.99	0.66		
	钢管支撑	kg	0.653	3.99	2.61		
	周转木材	m3	0.0058	1846.81	10.71		
	铁钉	kg	0.2706	4.13	1.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	23.98	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	59.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	201.85	13.03	106.1	43.9	35.28	20.19	1.3	10.61	4.39
综合人工工日		小计							35.28	20.19	1.3	10.61	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.77

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.058	3.99	0.23		
	钢管支撑	kg	0.169	3.99	0.67		
	周转木材	m3	0.0054	1846.81	9.97		
	铁钉	kg	0.1176	4.13	0.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	20.19	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	221.68	15.18	150.52	62.28	50.39	22.17	1.52	15.05	6.23
综合人工工日		小计							50.39	22.17	1.52	15.05	6.23
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.074	3.99	0.3		
	钢管支撑	kg	0.147	3.99	0.59		
	周转木材	m3	0.0062	1846.81	11.45		
	铁钉	kg	0.2556	4.13	1.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	22.17	--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	24.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	434.24	291.79	14.95	130.27	53.9	43.42	29.18	1.5	13.03	5.39
综合人工工日		小计							43.42	29.18	1.5	13.03	5.39
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1846.81	26.96		
	铁钉	kg	0.348	4.13	1.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	29.18	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	6.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	651.36	193.17	26.04	196.45	81.29	65.14	19.32	2.6	19.65	8.13
综合人工工日		小计							65.14	19.32	2.6	19.65	8.13
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	36.45	9.62		
	卡具	kg	0.139	3.99	0.55		
	钢管支撑	kg	0.463	3.99	1.85		
	周转木材	m3	0.0027	1846.81	4.99		
	铁钉	kg	0.3	4.13	1.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	19.32	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	209.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99090505	汽车式起重机 提升质量10t	台班	0.090493			832.79	241.51	99.93			75.36	21.85	9.04
综合人工工日		小计									75.36	21.85	9.04
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.25

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	19870.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	18064			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1806.4			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	291.35			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5827.1			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	291.35			
13	011707012002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	466.17			
合计					26746.37			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	60610.97		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		60610.97		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		60610.97	
合计			60610.97	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24993.49	100	24993.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	670066.94	3.2	21442.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	670066.94	0.53	3551.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	670066.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	695060.43	9	62555.44
合计					87548.93

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	19870.4										
2	冬雨季施工	291.35										
3	临时设施	5827.1										
4	建筑工人实名制费用	291.35										
5	智慧工地费用	466.17										
6	社会保险费	21442.14										
7	住房公积金	3551.35										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李花苑4#土建(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	13987.29	
1.1	人工费	6159.68	
1.2	材料费	3979.65	
1.3	施工机具使用费	516.34	
1.4	企业管理费	2469.63	
1.5	利润	861.99	
2	措施项目费	568.07	
2.1	单价措施项目费	253.77	
2.2	总价措施项目费	314.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	221.17	
3	其他项目费	1769.53	
3.1	其中：暂列金额	1769.53	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	423.51	
5	税金	1507.36	
6	工程造价	18255.76	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		垃圾房电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱C-1APljf 2.规格：4回路 3.无端子外部接线 2.5mm2	台	1	1662.08	1662.08	
2	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、规格：AC220V 1x12W 3、安装形式：吸顶安装	套	3	75.63	226.89	
3	030404034002	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、安装方式：具体规格及安装方式详见图纸	个	1	21.27	21.27	
4	030404035001	插座	1、名称：五孔插座 2、安装方式：具体规格及安装方式详见图纸	个	1	22.73	22.73	
5	030411001032	配管	1.名称：紧定式钢管 2.规格：JDG20 3.安装方式：暗配	m	22.2	9.64	214.01	
6	030411004013	配线	1.名称：铜芯线 2.规格：WDZN-BYJ-2.5 3.安装方式：管内穿	m	73.8	4.57	337.27	
7	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型	个	4	7.29	29.16	
8	030411006002	接线盒	1、名称：开关插座接线盒 2、规格：86型	个	2	7.54	15.08	
9	030406006001	低压交流异步电动机	电机检查接线	台	1	74.68	74.68	
		分部小计					2603.17	
		防雷接地工程						
10	030409003001	避雷引下线	1、名称：引下线 2、安装形式：利用建筑物结构体系的所有钢筋作引下线，焊接连通并与基础接地极焊接。	m	30.8	23.74	731.19	
11	030409003002	柱柱筋与圈梁焊接	1.名称：避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	4	52.17	208.68	
12	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：直径10mm 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	109.5	43.8	4796.1	
13	030409003003	测试点	1、名称：防雷测试点	处	2	49.04	98.08	
14	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86型	个	2	7.29	14.58	
15	030409003004	测试点	1、名称：接地电阻测试	处	6	49.04	294.24	
16	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	69.1	27.27	1884.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：具体规格及安装方式详见图纸	台	1	340.83	340.83	
18	030409002003	接地母线	利用结构基础地梁内或筏板基础底2根不小于Φ16的主筋连通形成接地极	m	93.5	8.87	829.35	
19	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	953.13	953.13	
		分部小计					10150.54	
		水						
20	031002003010	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	37.19	37.19	
21	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	1.7	31.3	53.21	
22	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	89.55	179.1	
23	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管 De110 4、连接形式：承插粘接	m	2.7	55.78	150.61	
24	031004014001	给、排水附（配）件	地漏De110	个(组)	1	102.23	102.23	
25	030901013002	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5	具	6	118.54	711.24	
		分部小计					1233.58	
		分部分项合计					13987.29	
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费	项	1	253.77	253.77	
		单价措施合计					253.77	
合计							14241.06	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	32.09		74.62	26.12	186.56	32.09		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	12.13		7.21	2.52	16.22	10.92		6.49	2.27
综合人工工日		小计							202.78	43.01		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费							1306.79				
清单项目综合单价									1662.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱C-1APljf	只	1	1306.79	1306.79		
	破布	kg	0.19	5.04	0.96		
	铁砂布2#	张	1.9	0.72	1.37		
	无光调和漆	kg	0.03	16.72	0.5		
	钢垫板	kg	0.15	3.17	0.48		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.04	4.14		
	酚醛磁漆	kg	0.01	18.31	0.18		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	47.38	10.9		
	塑料软管	kg	0.18	13.25	2.39		
	焊锡丝	kg	0.08	36.01	2.88		
	电力复合脂	kg	0.41	14.4	5.9		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	10.44	1.57		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.92	1.93		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.59	1.43		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	14.4	8.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	0.98	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1349.8	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	174.9	20.38		69.96	24.49	17.49	2.04		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.04		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							46.65				
清单项目综合单价									75.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘灯	套	1.01	46.19	46.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.4	1		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.29	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.21	0.09		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	48.69	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	9.68		30.1	10.54	7.53	0.97		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.97		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							8.71				
清单项目综合单价									21.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.54	8.71		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	1.4	0.86		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.24	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.68	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	17.73		35.62	12.47	8.9	1.77		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.77		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							7.25				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							22.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	7.11	7.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.11	1.61		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.24	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030411001032	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	100.31		133.98	46.89	3.35	1		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.48				
清单项目综合单价									9.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	3.38	3.48		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.76	0.14		
	锯条	根	0.025	0.16			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.24	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	14.4	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	14.4	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.29	0.13		
	中砂	t	0.002898	126.82	0.37		
	水	m3	0.00054	5.06			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	73.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	12.96		32.65	11.43	0.82	0.13		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.13		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.18				
清单项目综合单价									4.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	2.74	3.18		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	3.28			
	棉纱头	kg	0.002	4.68	0.01		
	焊锡	kg	0.002	30.96	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	43.21			
	汽油	kg	0.005	8.13	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	2.64	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.31	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	4.46		14.42	5.05	3.6	0.45		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.45		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.29				
清单项目综合单价									7.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.26	1.29		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.08	0.18		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.1	0.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.06		15.69	5.49	3.92	0.21		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.21		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.29				
清单项目综合单价									7.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.26	1.29		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.08	0.08		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.1	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.5	--	

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.3	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	32.75	6.74	4.89	13.1	4.59	32.75	6.74	4.89	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	6.74	4.89	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费							12.61				
清单项目综合单价									74.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头ϕ25	套	2.04	3.61	7.36		
	金属软管ϕ25	m	1.25	4.2	5.25		
	电	kW·h	0.6	0.75	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.012	5.24	0.06		
	汽油	kg	0.036	8.13	0.29		
	焊锡丝	kg	0.024	36.01	0.86		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	43.21	0.26		
	电力复合脂	kg	0.006	14.4	0.09		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.09	10.44	0.94		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.45	4.64	2.09		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.24	6.6	1.58		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	19.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	30.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	5.56	30.93	52.15	18.25	13.04	0.56	3.09	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.56	3.09	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.32	0.19		
	钢锯条	根	0.015	0.18			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	5.24	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	030409003002	项目名称	柱柱筋与圈梁焊接	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.1	293.62	25.33	44.21	117.45	41.11	29.36	2.53	4.42	11.75	4.11
综合人工工日		小计							29.36	2.53	4.42	11.75	4.11
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	5.24	1.05		
	钢锯条	根	0.2	0.18	0.04		
	圆钢φ10～14	kg	0.45	3.22	1.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.53	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	109.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	22.64	12.77	98.79	34.58	24.7	2.26	1.28	9.88	3.46

综合人工工日	小计	24.7	2.26	1.28	9.88	3.46
0.233工日	未计价材料费	2.22				
清单项目综合单价		43.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网镀锌圆钢φ10	m	1.05	2.11	2.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	5.24	0.52		
	厚漆	kg	0.009	7.21	0.06		
	钢锯条	根	0.2	0.18	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.6	0.2		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	3.96	1.11		
	清油	kg	0.004	11.52	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	5.18	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	030409003003	项目名称	测试点	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	39.09	2.36	116.6	40.81	29.15	3.91	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	3.91	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.64	2.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.83	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.91	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	4.46		14.42	5.05	3.6	0.45		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.45		1.44	0.51

0.034工日	未计价材料费				1.29		
清单项目综合单价					7.29		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.26	1.29		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.08	0.18		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.1	0.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030409003004	项目名称	测试点	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	39.09	2.36	116.6	40.81	29.15	3.91	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	3.91	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条			根			0.1		0.18	0.02			
	镀锌扁钢-60×6			kg			0.47		4.64	2.18			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套			2.06		0.83	1.71			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.91		--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	69.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.49	5.45	49.18	17.21	12.3	1.65	0.55	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.65	0.55	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.13				
清单项目综合单价									27.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4			m			1.05		5.84	6.13			
	棉纱头			kg			0.001		4.68				

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	5.24	0.11		
	无光调和漆	kg	0.02	16.72	0.33		
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.64	0.33		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	1.95	0.2		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	6.34	0.63		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.78	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.91	6.42	59.78	20.92	149.46	40.91	6.42	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.91	6.42	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							63.34				
清单项目综合单价									340.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱MEB	个	1	63.34	63.34		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	12.01	18.02		
	破布	kg	0.2	5.04	1.01		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.29	0.12		
	角钢	kg	2	3.6	7.2		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.64	6.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	0.92	3.77		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	5.24	2.62		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	104.25	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	93.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.7	8.6	20.35	7.12	5.09	0.17	0.86	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.17	0.86	2.04	0.71

0.048工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							8.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	5.24	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.34	129.28	213.12	74.59	532.8	3.34	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.34	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													953.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.34		--	
	材料费小计								--	3.34		--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	68.07	18.69	84.46	24.63	17.6	6.81	1.87	8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.81	1.87	8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	18.9	5.76			
	石棉绒						kg	0.171	2.02	0.35			
	油浸麻丝						kg	0.082	7.05	0.58			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.29	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.81		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	11.05	0.56	60.04	17.51	12.51	1.11	0.06	6	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	25.56		24.93	7.27	0.52	0.26		0.25	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.37	0.06	6.25	1.82
0.1229工日		未计价材料费							8.77				
清单项目综合单价									31.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN25	m	1.02	6.48	6.61		
	PP-R给水管管件DN25	个	0.978	2.21	2.16		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.1	1.02		
	漂白粉	kg	0.0009	2.88			
	水	m3	0.05	5.06	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.14	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	6.71		5.6	1.63	11.66	6.71		5.6	1.63
综合人工工日		小计							11.66	6.71		5.6	1.63
0.11工日		未计价材料费							63.95				
清单项目综合单价									89.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	63.32	63.95		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	6.23	6.29		
	厚漆	kg	0.012	7.21	0.09		
	机油	kg	0.012	6.48	0.08		
	线麻	kg	0.001	8.64	0.01		

	橡胶板δ1～15	kg	0.004	6.48	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	4.68	0.07		
	砂纸	张	0.15	0.79	0.12		
	钢锯条	根	0.12	0.18	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.66	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	31.81	1.59	93.28	32.65	23.32	3.18	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.18	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							16.52				
清单项目综合单价									55.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	10.97	9.35		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	6.3	7.17		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	9	0.2		
	丙酮	kg	0.033	4.33	0.14		
	钢锯条	根	0.438	0.18	0.08		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	2.75	0.14		
	铁砂布2#	张	0.09	0.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.03	4.68	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.3	0.99		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.28	0.2		
	扁钢 < -59	kg	0.16	4.38	0.7		
	水	m3	0.031	5.06	0.16		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	5.24	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.24	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.75	0.17		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	19.7	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	40.46		150.1	52.53	37.52	4.05		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.05		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									102.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN100	个	1	40.4	40.4		
	焊接钢管DN100	m	0.1	36.99	3.7		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.29	0.2		
	厚漆	kg	0.02	7.21	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.45	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							102.54				
清单项目综合单价									118.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC5	个	1	47.53	47.53		
	灭火器放置箱	个	1	55.01	55.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.54	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	49.31	147.94		19.72	6.9	49.31	147.94		19.72	6.9

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.33	15.98		2.13	0.75	5.33	15.98		2.13	0.75
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.26	3.77		0.5	0.18	1.26	3.77		0.5	0.18
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							55.9	167.69		22.35	7.83
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									253.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	167.69		--	
	材料费小计								--	167.69		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	221.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	194.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	27.16			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6.47			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	77.61			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.88			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	5.17			
合计					314.3			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1769.53		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1769.53		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1769.53	
合计			1769.53	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	423.51	100	423.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15018.1	2.4	360.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15018.1	0.42	63.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15018.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16748.4	9	1507.36
合计					1930.87

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	221.17										
2	冬雨季施工增加	6.47										
3	临时设施	77.61										
4	建筑工人实名制费用	3.88										
5	智慧工地费用	5.17										
6	社会保险费	360.43										
7	住房公积金	63.08										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李花苑4#水电(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	7765.35	
1.1	人工费	1921.96	
1.2	材料费	4548.2	
1.3	施工机具使用费	248.25	
1.4	企业管理费	777.8	
1.5	利润	269.14	
2	措施项目费	231.86	
2.1	单价措施项目费	91.04	
2.2	总价措施项目费	140.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	99.09	
3	其他项目费	1034.07	
3.1	其中：暂列金额	1034.07	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	196.54	
5	税金	830.5	
6	工程造价	10058.32	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：630*320	个	1	163.74	163.74	
2	030703020004	消声器	1.名称：消声器 2.规格：L=0.9m 2.弹簧减震吊钩	个	1	1103.81	1103.81	
3	030108003001	轴流通风机	1.名称：混流送风机 2.参数：HL-3-2A-No.2.5风量：2039m3/h H=452Pa N=0.75kw 3.弹簧减震器安装	台	1	2558.52	2558.52	
4	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.规格：500*320	个	1	130.92	130.92	
5	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口 7、支架与空调风管间垫20mm厚聚氨酯硬脂泡沫塑料(难燃)等材料,并采取防火、防腐措施 8、支吊架刷油：风管支架除轻锈，刷除锈漆2道	m2	2.9	145.88	423.05	
6	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接 2、规格：详见图纸	m2	0.3	83.94	25.18	
7	030817008001	套管制作安装	穿墙套管，公称直径700mm以内	台	1	1956.85	1956.85	
8	031201003001	金属结构刷油	管道支架除锈，刷防锈漆两道	kg	11.29	1.67	18.85	
9	031002002002	设备支架（阀门支架）	1.设备支架(CG327)50kg制作 2.设备支架(CG327)50kg安装	kg	23.52	14.58	342.92	
10	031201003002	金属结构刷油	设备支架除锈，刷防锈漆两道	kg	23.52	1.67	39.28	
11	031002001008	抗震支架	1、管架形式：风管侧向抗震支架	套	2	236.6	473.2	
12	031002001009	管道抗震支架	1、管架形式：风管纵向抗震支架	套	1	398.69	398.69	
13	030704001001	通风工程检测、调试	1、系统调试：通风工程检测、调试	系统	1	130.34	130.34	
		分部分项合计					7765.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	91.04	91.04	
		单价措施合计					91.04	
合计							7856.39	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.88	3.62	22.05	7.72	55.12	8.88	3.62	22.05	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.88	3.62	22.05	7.72
0.52工日		未计价材料费							66.35				
清单项目综合单价									163.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口630*320	个	1	66.35	66.35		
	扁钢 < -59	kg	1.57	4.38	6.88		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.18	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.23	--	

项目编码	030703020004	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	微穿孔板消声器安装 周长2000mm以内	个	1	45.58	29.72	0.9	18.23	6.38	45.58	29.72	0.9	18.23	6.38
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	5.57	0.4	15.26	5.34	152.64	22.28	1.6	61.04	21.36
综合人工工日		小计							198.22	52	2.5	79.27	27.74
1.87工日		未计价材料费							744.08				
清单项目综合单价									1103.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器	个	1	626.52	626.52		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.46	46.81	21.53		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.54	7.29		
	减震器	台	4	29.39	117.56		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	2.52	20.76		
	机油	kg	0.04	6.48	0.26		
	汽油	kg	0.04	8.13	0.33		

	其他材料费	--	1.83	--	
	材料费小计	--	796.08	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	390.08	97.12	48.91	156.03	54.61	390.08	97.12	48.91	156.03	54.61
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	5.57	0.4	15.26	5.34	152.64	22.28	1.6	61.04	21.36
综合人工工日		小计							542.72	119.4	50.51	217.07	75.97
5.12工日		未计价材料费							1552.85				
清单项目综合单价									2558.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混流送风机HL-3-2A-No.2.5风量：2039m3/h H=452Pa N=0.75kw	台	1	1435.29	1435.29		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	3.6	10.97		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	4.33	13.25		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	4.38	1.31		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	5.24	1.1		
	木板材	m3	0.006	1296.37	7.78		
	煤油	kg	1.05	3.6	3.78		
	机油	kg	0.646	6.48	4.19		
	氧气	m3	1.02	2.38	2.43		
	乙炔气	kg	0.34	12.97	4.41		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.29	13.88		
	黄砂	m3	0.082	190.22	15.6		
	碎石	m3	0.092	156.21	14.37		
	棉纱头	kg	0.22	4.68	1.03		
	破布	kg	0.21	5.04	1.06		
	减震器	台	4	29.39	117.56		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	2.52	20.76		
	汽油	kg	0.04	8.13	0.33		
	其他材料费			--	3.15	--	
	材料费小计			--	1672.25	--	

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	6.39	3.62	14.84	5.19	37.1	6.39	3.62	14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	6.39	3.62	14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							63.78				
清单项目综合单价									130.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口500*320	个	1	63.78	63.78		
	扁钢 < -59	kg	1.13	4.38	4.95		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.18	1.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.17	--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	197.16	89.68	130.17	45.56	32.54	19.72	8.97	13.02	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.37	4.96	86.5	30.27	21.62	1.04	0.5	8.65	3.03
综合人工工日		小计							54.16	20.76	9.47	21.67	7.59
0.511工日		未计价材料费							32.23				
清单项目综合单价									145.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	28.32	32.23		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.56	12.69		
	扁钢 < -59	kg	0.1331	4.38	0.58		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.32	0.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.24	0.56		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.54	4.89		
	铁铆钉	kg	0.024	4.33	0.1		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	6.48	0.84		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	0.87	0.13		

	乙炔气	kg	0.016	12.97	0.21		
	氧气	m3	0.0451	2.38	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	52.99	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	13.94	1.44	17.81	6.23	44.52	13.94	1.44	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	13.94	1.44	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	4.04	0.73		
	帆布	m2	1.15	5.76	6.62		
	铁铆钉	kg	0.07	4.33	0.3		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	6.48	6.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.94	--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2958	刚性防水套管制作 公称直径700mm以内	个	1	430.36	619.7	140.92	172.14	60.25	430.36	619.7	140.92	172.14	60.25
8-2969	刚性防水套管安装 公称直径800mm以内	个	1	164.3	108.18		65.72	23	164.3	108.18		65.72	23
综合人工工日		小计							594.66	727.88	140.92	237.86	83.25
5.61工日		未计价材料费											172.28
清单项目综合单价													1956.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径700mm以内	kg	50.67	3.4	172.28		
	钢板δ2.0	kg	92.84	3.88	360.22		
	扁钢＜-59	kg	5.5	4.38	24.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	10	5.24	52.4		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	3.69	2.38	8.78		
	乙炔气	kg	1.23	12.97	15.95		
	焦炭	kg	130	1.07	139.1		
	木柴	kg	8	0.79	6.32		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.452	2.74	1.24		
	水泥32.5级	kg	41.7	0.29	12.09		
	石棉绒	kg	17.83	2.02	36.02		
	油浸麻丝	kg	8.52	7.05	60.07		
	其他材料费			--	11.6	--	
	材料费小计			--	900.16	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	11.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	1.73	8.23	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.44	8.23	8.48	2.97	0.21	0.02	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.11	8.23	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.06	0.24	0.28	0.1
0.0068工日		未计价材料费							0.27				
清单项目综合单价									1.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.29			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.72	0.01		
	破布	kg	0.0015	5.04	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.6	0.27		
	汽油	kg	0.0056	8.13	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.33	--	

项目编码	031002002002	项目名称	设备支架（阀门支架）	计量单位	kg	工程量	23.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	39.33	39.4	227.69	79.69	5.69	0.39	0.39	2.28	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.79	2.11	36.89	12.91	0.92	0.01	0.02	0.37	0.13

综合人工工日	小计			6.61	0.4	0.41	2.65	0.93
0.0624工日	未计价材料费							3.58
清单项目综合单价								14.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.44	3.58			
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.019	5.24	0.1			
	乙炔气	kg	0.00482	12.97	0.06			
	氧气	m3	0.01357	2.38	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.56	0.12			
	砂轮片ϕ400	片	0.00944	9.73	0.09			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.98		--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	23.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	1.73	8.23	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.44	8.23	8.48	2.97	0.21	0.02	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.11	8.23	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日	小计								0.72	0.06	0.24	0.28	0.1
0.0068工日	未计价材料费												0.27
清单项目综合单价													1.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢丝刷子	把	0.0015	1.29									
	铁砂布2#	张	0.0109	0.72	0.01								
	破布	kg	0.0015	5.04	0.01								
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.6	0.27								
	汽油	kg	0.0056	8.13	0.05								
	其他材料费			--			--						
	材料费小计			--	0.33		--						

项目编码	031002001008	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	风管侧向抗震支架	套	1	38.16	5.57	0.4	18.32	5.34	38.16	5.57	0.4	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	5.57	0.4	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费							168.81				
清单项目综合单价									236.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管侧向抗震支架	台	1	168.81	168.81		
	膨胀螺栓M12×200	套	2.06	2.52	5.19		
	机油	kg	0.01	6.48	0.06		
	汽油	kg	0.01	8.13	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	174.38	--	

项目编码	031002001009	项目名称	管道抗震支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	风管纵向抗震支架	套	1	38.16	5.57	0.4	18.32	5.34	38.16	5.57	0.4	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	5.57	0.4	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费							330.9				
清单项目综合单价									398.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管纵向抗震支架	台	1	330.9	330.9		
	膨胀螺栓M12×200	套	2.06	2.52	5.19		
	机油	kg	0.01	6.48	0.06		
	汽油	kg	0.01	8.13	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	336.47	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.07	45.2		6.03	2.11	15.07	45.2		6.03	2.11
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.64	40.92		5.46	1.91	13.64	40.92		5.46	1.91
综合人工工日		小计							28.71	86.12		11.49	4.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	86.12		--	
	材料费小计								--	86.12		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.47	10.43		1.39	0.49	3.47	10.43		1.39	0.49
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.25	15.73		2.1	0.74	5.25	15.73		2.1	0.74
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.41	31.22		4.16	1.46	10.41	31.22		4.16	1.46
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.21	0.64		0.08	0.03	0.21	0.64		0.08	0.03
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.71	2.14		0.28	0.1	0.71	2.14		0.28	0.1
综合人工工日		小计							20.05	60.16		8.01	2.82
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	60.16		--	

	材料费小计	--	60.16	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	99.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	86.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	12.17			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2.9			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	34.77			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1.74			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2.32			
合计					140.82			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1034.07		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1034.07		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1034.07	
合计			1034.07	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	196.54	100	196.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6969.47	2.4	167.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6969.47	0.42	29.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6969.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9227.82	9	830.5
合计					1027.04

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	99.09										
2	冬雨季施工增加	2.9										
3	临时设施	34.77										
4	建筑工人实名制费用	1.74										
5	智慧工地费用	2.32										
6	社会保险费	167.27										
7	住房公积金	29.27										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李花苑4#暖通(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	580010.89	
1.1	人工费	140771.5	
1.2	材料费	371932.75	
1.3	施工机具使用费	6790.01	
1.4	企业管理费	42798.29	
1.5	利润	17718.34	
2	措施项目费	220500.88	
2.1	单价措施项目费	185369.91	
2.2	总价措施项目费	35130.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26099.48	
3	其他项目费	78116.41	
3.1	其中：暂列金额	78116.41	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32772.83	
5	税金	82026.09	
6	工程造价	993427.1	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200无水墙 3、砂浆强度等级：预拌M5.0混合砂浆 4、20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆墙基防潮层	m3	11.38	544.74	6199.14	
2	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200无水墙 3、砂浆强度等级：预拌M5.0混合砂浆 4、20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆墙基防潮层	m3	53.16	579.44	30803.03	
		分部小计					37002.17	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	16.98	576.34	9786.25	
4	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.2	733.13	879.76	
5	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P6	m3	37.78	545.59	20612.39	
6	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板	m3	85.62	526.35	45066.09	
7	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 部位：水平挑檐、板式雨蓬	m3	1.16	602.55	698.96	
8	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨蓬梁	m3	1.76	539.12	948.85	
9	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.74	593.82	1627.07	
10	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.21	658.22	138.23	
11	010507007007	其他构件	1、部位：附于梁上的线条 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.86	626.47	538.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010507007006	其他构件	1、构件的类型：门窗框 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.62	601.65	373.02	
		分部小计					80669.38	
		钢筋工程						
13	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB300-6mm	t	0.061	5518.58	336.63	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-6mm	t	0.307	5677.92	1743.12	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-8mm	t	5.859	5412.36	31711.02	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-10mm	t	0.147	5396.08	793.22	
17	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-12mm	t	0.311	5249.6	1632.63	
18	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-16mm	t	0.038	4445.64	168.93	
19	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-22mm	t	2.051	4405.38	9035.43	
20	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-25mm	t	0.024	4453.35	106.88	
21	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-10mm	t	2.695	5396.08	14542.44	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-12mm	t	0.11	5249.6	577.46	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-16mm	t	0.159	4445.64	706.86	
24	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-20mm	t	2.52	4445.64	11203.01	
25	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-22mm	t	1.341	4405.38	5907.61	
26	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E-25mm	t	2.915	4453.35	12981.52	
27	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-6mm(砌体加固)	t	0.367	7277.79	2670.95	
28	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电渣压力焊 2、规格：14mm≤d≤20mm(竖向构件)	个	183	8.66	1584.78	
29	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：d≥25mm	个	143	11.08	1584.44	
		分部小计					97286.93	
		门窗工程						
30	010801004005	钢质防火门	1、丙级钢质防火门	m2	22.88	499.71	11433.36	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、塑料型材（符合设计要求） 2、6中等透光热反射+12空气+6透明玻璃 3、含五金、附框	m2	9.54	419.92	4006.04	
32	010807003001	金属百叶窗	1、1.5厚铝合金防雨防虫百叶 2、通透率大于70%，叶片间隙间距不小于50mm	m2	2	314.1	628.2	
		分部小计					16067.6	
		屋面及防水工程						
33	010901001002	瓦屋面	1、屋面挂瓦 2、挂瓦条 ，30×25（h），中距按瓦材规格，用∅4长45钢钉固定 3、顺水条 ，30×25（h），中距500，用∅4长60水泥钉@600固定 4、屋面金属泛水板制作及安装	m2	409.39	92.66	37934.08	
34	010902003003	屋面刚性层	1、40厚C25细石防水混凝土持钉层，内配∅4@100单层钢筋网与屋面板预埋∅10钢筋头绑牢，每隔6米为一道分仓缝，内嵌防水油膏;	m2	409.39	55.83	22856.24	
35	011001001005	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板(XPS)137.5厚保温层（燃烧等级B1级，厚度按照计算值增加25%，内置通气管）	m2	409.39	96.9	39669.89	
36	010902001002	屋面卷材防水	3厚SBS卷材防水层一道，搭接处刷配套防水密封胶，沿墙结构面上翻450;	m2	409.39	63.42	25963.51	
37	010902002006	屋面涂膜防水	1、2厚非固化沥青防水涂料	m2	409.39	31.77	13006.32	
		分部小计					139430.04	
		保温、隔热、防腐工程						
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
38	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平抹光	m2	323	22.65	7315.95	
39	011101003012	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，内配ϕ4@100，双向钢筋网片	m2	323	38.96	12584.08	
40	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚挤塑聚苯板XPS	m2	323	31.7	10239.1	
41	011101003013	混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层，内配ϕ6@200单层双向钢筋网 2、素土夯实	m2	323	65.37	21114.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010507001003	散水	详见做法详图集：11J930-A9 散10	m2	47.88	86.45	4139.23	
43	010507001004	坡道	详见做法详图集：11J930-A14 坡8	m2	16.52	193.52	3196.95	
44	011107001001	石材台阶面	详见做法详图集：11J930-A6 台15	m2	8.36	508.5	4251.06	
45	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢脚1：涂料内墙（燃烧等级A级））	120高暗踢脚线，基层同上部墙面，面层为灰色无机涂料A级	m2	12.33	15.16	186.92	
		分部小计					63027.8	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
46	011406001009	抹灰面油漆	1、真石漆饰面层（颜色详立面和效果图） 2、外墙柔性耐水腻子（粗腻子一道，细腻子一道）	m2	391.84	53.2	20845.89	
47	011201001025	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布	m2	391.84	22.82	8941.79	
48	011201001026	墙面一般抹灰	1、10厚聚合物水泥防水砂浆找平层	m2	391.84	33.69	13201.09	
49	010607005001	网格布	1、墙体基层处理不同材料墙体交接处300敷设耐碱玻纤网格布	m2	427.07	5.83	2489.82	
50	011001004001	保温柱、梁	1、保温隔热部位：热桥梁面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚热固复合聚苯板，燃烧等级等符合设计要求 3、防护材料种类及做法：预置专用锚固件（I型板后置锚固件）的数量不低于7个（个/m2），锚固件的螺栓进入混凝土墙体的有效锚固深度不应小于30mm，确保每块板上至少有一个专用锚固件	m2	64.65	108.49	7013.88	
51	011001004002	保温柱、梁	1、保温隔热部位：热桥柱面 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：60厚挤塑聚苯板（XPS），燃烧等级等符合设计要求 3、防护材料种类及做法：预置专用锚固件（I型板后置锚固件）的数量不低于7个（个/m2），锚固件的螺栓进入混凝土墙体的有效锚固深度不应小于30mm，确保每块板上至少有一个专用锚固件	m2	45	138.4	6228	
52	011001003001	保温隔热墙面	1、20厚XPS模压聚苯板保护层 部位：地下室外墙	m2	142.89	29.63	4233.83	
53	010903001001	墙面卷材防水	1、4厚自粘SBS改性沥青防水卷材 部位：地下室外墙	m2	142.89	69.1	9873.7	
54	011201001027	墙面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆隔离层	m2	142.89	44.18	6312.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、P6自防水钢筋混凝土结构侧墙，表面修补平整 3、部位：地下室外墙	m2	142.89	40.66	5809.91	
56	011406001003	抹灰面油漆-内墙	1、内墙防霉腻子一底二涂，两遍白色纳米腻子批平（应有防霉耐水的作用）	m2	669.76	28.35	18987.7	
57	011201001012	墙面一般抹灰-内墙	1、18厚1:3水泥砂浆打底粉面压光	m2	669.76	34.84	23334.44	
58	011801006001	界面剂	1、加气混凝土砌块墙体面刷界面剂一道	m2	669.76	15.76	10555.42	
		分部小计					137828.35	
		天棚工程						
59	011302001001	天棚面油漆	1、钢筋砼板表面清理打磨、修补平整 2、两遍白色防霉腻子批平（应有防霉耐水的作用）	m2	499.36	12.24	6112.17	
60	011406001008	抹灰面油漆	1、同相应外墙颜色涂料（底面+侧面+顶面）暂按外墙弹性涂料考虑，空调板在百叶内不计算	m2	21.12	33.72	712.17	
61	010902003004	屋面刚性层	1、20厚1：2 防水水泥砂浆压光找坡1%最大35厚（坡向地漏）	m2	10.56	42.12	444.79	
62	011001001007	保温隔热屋面	1、50厚岩棉保温层（燃烧等级A级别）	m2	10.56	39.03	412.16	
63	011001002001	保温隔热天棚	1、50厚岩棉保温层（燃烧等级A级别） 2、6厚聚合物抗裂砂浆分两次压入两道耐碱玻纤网格布，M8x120锚固螺栓，每平方米不少于16个，锚栓进入墙体基层有效深度不小于30mm	m2	10.56	69.7	736.03	
64	010902002011	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料，沿墙体上翻高度300	m2	13.44	20.93	281.3	
		分部小计					8698.62	
		分部分项合计					580010.89	
1	011701002001	外脚手架	1.砌墙脚手架 外架子 双排高12m以内	m2	534.73	22.23	11887.05	
2	011701003001	里脚手架	1.抹灰脚手架 抹灰脚手架高超过3.60m,在5m以内	m2	669.76	12.57	8418.88	
3	011701003002	里脚手架	1、天棚油漆脚手架	m2	499.36	2.09	1043.66	
4	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、复合木模板 3、厚度：18mm 4、超高模板	m2	127.71	97.25	12419.8	
5	011702003002	构造柱	1、构造柱 2、复合木模板 3、厚度：18mm 4、超高模板	m2	14.68	119.44	1753.38	
6	011702011002	直形墙	1、直形墙 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	290.73	73.04	21234.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702025001	其他现浇构件	1、门框 2、复合木模板	m2	10.4	103.72	1078.69	
8	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：附于梁上的线条 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	34.32	92.52	3175.29	
9	011702014002	有梁板	1、现浇板厚度20cm内，斜板 2、复合木模板 3、天棚不抹灰模板需增加胶带纸 4、厚度：18mm 5、超高模板	m2	648.25	136.36	88395.37	
10	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复合木模板 部位：板式雨篷 2、厚度：18mm	m2	10.56	114.84	1212.71	
11	011702006001	矩形梁	1、矩形梁 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	21.16	87.12	1843.46	
12	011702008001	圈梁	1、圈梁 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	27.65	71.77	1984.44	
13	011702009001	过梁	1、过梁 2、复合木模板 3、厚度：18mm	m2	2.88	95.36	274.64	
14	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：4.8m 3、投标人自行考虑施工技术措施	m2	350.86	87.35	30647.62	
		单价措施合计					185369.91	
合计							765380.8	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	11.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	368.11	0.13	35.34	14.62	121.72	368.11	0.13	35.34	14.62
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.017926	76.35	160.8	0.28	22.22	9.2	1.37	2.88	0.01	0.4	0.16
综合人工工日		小计							123.09	370.99	0.14	35.74	14.78
1.0431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									544.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.050851	469.3	23.86		
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200,A3.5B06	m3	0.915	316.62	289.71		
	水	m3	0.1	5.06	0.51		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	324.18	53.89		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.006588	436.72	2.88		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	370.99	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	53.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	398.91	0.13	35.34	14.62	121.72	398.91	0.13	35.34	14.62
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.03243	76.35	160.8	0.28	22.22	9.2	2.48	5.21	0.01	0.72	0.3
综合人工工日		小计							124.2	404.12	0.14	36.06	14.92
1.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									579.44				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	配砖190×90×40	m3	0.051	469.3	23.93		
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200,A5.0B06	m3	0.915	350.21	320.44		
	水	m3	0.1	5.06	0.51		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	324.18	53.89		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.011918	436.72	5.2		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	404.12	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	16.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	422.89	20.25	31.56	13.06	88.58	422.89	20.25	31.56	13.06
综合人工工日		小计							88.58	422.89	20.25	31.56	13.06
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													576.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	400.6	396.59		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	361.13	19.59		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.58	0.16		
	水	m3	1.25	5.06	6.33		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	422.89	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	401.68	1.35	68.17	28.21	233.72	401.68	1.35	68.17	28.21
综合人工工日		小计							233.72	401.68	1.35	68.17	28.21
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.990079	379.61	375.84		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	361.13	19.59		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.58	0.13		
	水	m3	1.2	5.06	6.07		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	401.68	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	37.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	55.61	438.63	20.25	22	9.1	55.61	438.63	20.25	22	9.1
综合人工工日		小计							55.61	438.63	20.25	22	9.1
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													545.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P6	m3	0.992	417.51	414.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	361.13	18.33		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.58	0.1		
	水	m3	1.15	5.06	5.82		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	438.63	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	85.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	53.48	421.98	20.54	21.47	8.88	53.48	421.98	20.54	21.47	8.88
综合人工工日		小计							53.48	421.98	20.54	21.47	8.88
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													526.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	400.6	408.61		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.58	2.92		
	水	m3	2.03	5.06	10.27		

	其他材料费	--	0.18	--	
	材料费小计	--	421.98	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	1.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.910345	86.14	382.14	31.13	34.01	14.07	78.42	347.88	28.34	30.96	12.81
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.179828	92.04	402.78	33.03	36.27	15.01	16.55	72.43	5.94	6.52	2.7
综合人工工日		小计							94.97	420.31	34.28	37.48	15.51
0.8049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									602.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.017334	400.6	407.54		
	塑料薄膜	m2	5.006898	0.58	2.9		
	水	m3	1.911725	5.06	9.67		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	420.31	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	417.42	20.23	25.03	10.36	66.08	417.42	20.23	25.03	10.36
综合人工工日		小计							66.08	417.42	20.23	25.03	10.36
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									539.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	400.6	408.61		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.58	0.74		
	水	m3	1.56	5.06	7.89		
	其他材料费			--	0.18	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	417.42	--

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	2.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	397.28	1.33	40.42	16.73	138.06	397.28	1.33	40.42	16.73
综合人工工日		小计							138.06	397.28	1.33	40.42	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													593.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	379.61	387.2		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.58	1.28		
	水	m3	1.74	5.06	8.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.28	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	398.45	1.33	53.43	22.11	182.9	398.45	1.33	53.43	22.11
综合人工工日		小计							182.9	398.45	1.33	53.43	22.11
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													658.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	379.61	387.2		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.58	1.28		
	水	m3	1.97	5.06	9.97		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.45	--	

项目编码	010507007007	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-227	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	113.28	420.13	33.06	42.44	17.56	113.28	420.13	33.06	42.44	17.56
综合人工工日		小计							113.28	420.13	33.06	42.44	17.56
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	400.6	408.61			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.58	2.18			
	水						m3	1.81	5.06	9.16			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	420.13		--	

项目编码	010507007006	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	143.96	395.66	2.13	42.37	17.53	143.96	395.66	2.13	42.37	17.53
综合人工工日		小计							143.96	395.66	2.13	42.37	17.53
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	379.61	387.2			
	塑料薄膜						m2	0.71	0.58	0.41			
	水						m3	1.59	5.06	8.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	395.66		--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.061

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3537.49	92.4	407.46	168.6	1312.63	3537.49	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3537.49	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5518.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB300-6mm	t	1.02	3423.19	3491.65		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3537.49	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.307

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3696.83	92.4	407.46	168.6	1312.63	3696.83	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3696.83	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5677.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-6mm	t	1.02	3579.4	3650.99		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3696.83	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.859

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3431.27	92.4	407.46	168.6	1312.63	3431.27	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3431.27	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5412.36				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋HRB400-8mm	t	1.02	3319.05	3385.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3431.27	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3414.99	92.4	407.46	168.6	1312.63	3414.99	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3414.99	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5396.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-10mm	t	1.02	3303.09	3369.15		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3414.99	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.311

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6	1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5249.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-12mm	t	1.02	3159.48	3222.67		

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3268.51	--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.038

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4445.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-16mm	t	1.02	3104.05	3166.13		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3227.37	--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.051

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3187.11	87.38	250.57	103.68	776.64	3187.11	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3187.11	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4405.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-22mm	t	1.02	3064.58	3125.87		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		

新点网上招投标系统

	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.11	--	

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.024

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	776.64	3235.08	87.38	250.57	103.68	776.64	3235.08	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3235.08	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4453.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-25mm	t	1.02	3111.61	3173.84		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3235.08	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.695

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1312.63	3414.99	92.4	407.46	168.6	1312.63	3414.99	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3414.99	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5396.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-10mm	t	1.02	3303.09	3369.15		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3414.99	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6	1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	3268.51	92.4	407.46	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5249.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-12mm	t	1.02	3159.48	3222.67		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.24	35.89		
	电焊条J422	kg	1.86	5.24	9.75		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3268.51	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4445.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-16mm	t	1.02	3104.05	3166.13		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3227.37	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68	776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3227.37	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4445.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-20mm	t	1.02	3104.05	3166.13		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3227.37	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.341

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3187.11	87.38	250.57	103.68	776.64	3187.11	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3187.11	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4405.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-22mm	t	1.02	3064.58	3125.87		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3187.11	--

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.915

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3235.08	87.38	250.57	103.68	776.64	3235.08	87.38	250.57	103.68
综合人工工日		小计							776.64	3235.08	87.38	250.57	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4453.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E-25mm	t	1.02	3111.61	3173.84		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	5.24	10.22		
	电焊条J422	kg	9.62	5.24	50.41		
	水	m3	0.12	5.06	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3235.08	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.367

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	3650.99	71.78	745.94	308.66	2500.42	3650.99	71.78	745.94	308.66
综合人工工日		小计							2500.42	3650.99	71.78	745.94	308.66
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7277.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-6mm	t	1.02	3579.4	3650.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3650.99	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	183

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	6.37	20.27	16.49	6.82	3.66	0.64	2.03	1.65	0.68
综合人工工日		小计							3.66	0.64	2.03	1.65	0.68
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400-6mm	t	0.0001	3579.4	0.36		
	焊剂	kg	0.313	2.88	0.9		
	石棉板	m2	0.02	4.33	0.09		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.24	-0.79		
	水	m3	-0.002	5.06	-0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	0.64	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	143

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	17.11	0.33	19.26	7.97	6.61	1.71	0.03	1.93	0.8
综合人工工日		小计							6.61	1.71	0.03	1.93	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	2.52	2.57		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.24	-0.85		
	水	m3	-0.002	5.06	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	010801004005	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	丙级钢质防火门	m2	1		499.71					499.71			
综合人工工日		小计								499.71			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							499.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级钢质防火门	m2	1	499.71	499.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	499.71	--	

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	9.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	塑料平开窗	m2	1		419.92				419.92			
综合人工工日	小计								419.92			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												419.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料平开窗					m2	1	419.92	419.92			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	419.92		--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	1.5厚铝合金防雨百叶	m2	1		314.1				314.1			
综合人工工日	小计								314.1			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												314.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚铝合金防雨百叶					m2	1	314.1	314.1			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	314.1		--	

项目编码	010901001002	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	409.39

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.1	87.86	430.01	0.02	25.49	10.55	8.79	43		2.55	1.06
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦(预拌)	10m	0.012677	67.37	252.7	0.13	19.58	8.1	0.85	3.2		0.25	0.1
10-6	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距356mm(预拌)	10m2	0.2	63.05	12.1	0.03	18.29	7.57	12.61	2.42	0.01	3.66	1.51
10-3	瓦屋面 黏土瓦 穿铁丝钉铁钉	10m2	0.1	88.5	1.7		25.67	10.62	8.85	0.17		2.57	1.06
综合人工工日		小计							31.1	48.79	0.01	9.03	3.73
0.2636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥彩瓦420×332	百块	0.1	415.72	41.57		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.011952	361.13	4.32		
	合金钢切割锯片	片	0.005	57.61	0.29		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.003803	524.9	2		
	圆脊封T-D	块	0.003042	14.69	0.04		
	双向圆脊L-D	块	0.003042	48.95	0.15		
	三向圆脊M-D	块	0.003042	40.79	0.12		
	氧化铁红	kg	0.002409	4.68	0.01		
	圆脊斜封S-D	块	0.006085	16.32	0.1		
	水	m3	0.0022	5.06	0.01		
	铁钉	kg	0.022	4.13	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	5.24	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.79	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	409.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C25泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	164.02	189.42	7.44	49.72	20.58	16.4	18.94	0.74	4.97	2.06
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0019 8	2075.62	3408.39	62.23	619.98	256.54	4.11	6.75	0.12	1.23	0.51

综合人工工日	小计	20.51	25.69	0.86	6.2	2.57	
0.1738工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						55.83	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25细石砼	m3	0.0406	388.01	15.75		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	6.34	2.34		
	周转木材	m3	0.0001	1846.81	0.18		
	细砂	t	0.003	122.62	0.37		
	铁钉	kg	0.005	4.13	0.02		
	水	m3	0.0532	5.06	0.27		
	冷轧带肋钢筋4mm	t	0.00202	3280.42	6.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	5.24	0.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.69	--	

项目编码	011001001005	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	409.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚137.5mm)	10m2	0.1	94.4	835.88		27.38	11.33	9.44	83.59		2.74	1.13
综合人工工日		小计							9.44	83.59		2.74	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.143	584.53	83.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.59	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	409.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	512.83		24.98	10.34	8.61	51.28		2.5	1.03

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计		8.61	51.28		2.5	1.03
0.073工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								63.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	38.72	48.4			
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	5.76	2.04			
	SBS封口油膏	kg	0.062	5.04	0.31			
	钢压条	kg	0.052	3.6	0.19			
	钢钉	kg	0.003	4.13	0.01			
	石油液化气	kg	0.052	4.9	0.25			
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	51.28		--	

项目编码	010902002006	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位		m2	工程量	409.39			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-104	刷2厚JS-II复合防水非固化沥青防水涂料	10m2	0.1	21.24	287.71		6.16	2.55	2.12	28.77		0.62	0.26
综合人工工日		小计							2.12	28.77		0.62	0.26
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化沥青防水涂料					kg		2.4	11.83	28.39			
	木柴					kg		0.16	0.79	0.13			
	煤					kg		0.32	0.79	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.77		--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	323			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	71.91	124.7	0.27	20.93	8.66	7.19	12.47	0.03	2.09	0.87
综合人工工日		小计							7.19	12.47	0.03	2.09	0.87
0.0609工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							22.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	351.05	12.41		
	水	m3	0.006	5.06	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	011101003012	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	158.78	0.72	17.32	7.17	5.9	15.88	0.07	1.73	0.72
5-5	现浇构件 成型冷轧扭钢筋	t	0.00296	1142.24	3342.78		331.25	137.07	3.38	9.89		0.98	0.41
综合人工工日		小计							9.28	25.77	0.07	2.71	1.13
0.0787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	388.01	15.68		
	水	m3	0.04	5.06	0.2		
	冷轧扭钢筋ϕ4	t	0.00296	3280.42	9.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035224	5.24	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.77	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15备注1	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	94.4	182.37	1.03	27.67	11.45	9.44	18.24	0.1	2.77	1.15
综合人工工日		小计							9.44	18.24	0.1	2.77	1.15
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0312	584.53	18.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.24	--	

项目编码	011101003013	项目名称	混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-14	C20预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.1	94.4	397.68	1.12	27.7	11.46	9.44	39.77	0.11	2.77	1.15
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00222	1274.4	3537.49	92.4	396.37	164.02	2.83	7.85	0.21	0.88	0.36
综合人工工日		小计							12.27	47.62	0.32	3.65	1.51
0.104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	376.25	38.19		
	周转木材	m3	0.0006	1846.81	1.11		
	铁钉70mm	kg	0.032	4.13	0.13		
	水	m3	0.067089	5.06	0.34		
	钢筋HPB300-6mm	t	0.002264	3423.19	7.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015207	5.24	0.08		
	电焊条J422	kg	0.004129	5.24	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.62	--	

项目编码	010507001003	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	47.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-371	原土夯实 平地	100m2	0.01	88.85		12.2	29.3	12.13	0.89		0.12	0.29	0.12
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	382.73	1.12	24.62	10.19	8.38	38.27	0.11	2.46	1.02
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送 细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	77.88	236.5	1.06	22.89	9.47	7.79	23.65	0.11	2.29	0.95

综合人工工日	小计			17.06	61.92	0.34	5.04	2.09
0.1445工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								86.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	373.73	37.93			
	水	m3	0.119	5.06	0.6			
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	384.65	23.39			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	61.92		--	

项目编码	010507001004	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	16.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	0.3	86.4	130.75	1.23	25.41	10.52	25.92	39.23	0.37	7.62	3.16
2-411	集中消解石灰	t	0.073323	16.99	5.34	23.56	11.76	4.87	1.25	0.39	1.73	0.86	0.36
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	393.81	1.12	24.62	10.19	8.38	39.38	0.11	2.46	1.02
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	292.64	199.63	0.41	84.98	35.17	29.26	19.96	0.04	8.5	3.52
综合人工工日		小计							64.81	98.96	2.25	19.44	8.06
0.5696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3		0.304109			5.06	1.54			
	预拌混凝土(非泵送型) C20细石砼			m3		0.1015			384.65	39.04			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t		0.0525			351.05	18.43			
	周转木材			m3		0.0003			1846.81	0.55			
	草袋			m2		0.245			1.08	0.26			
	生石灰			t		0.073326			446.8	32.76			
	黏土			m3		0.34845			16.8	5.85			
	水泥32.5级			kg		1.517			0.31	0.47			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	98.96		--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	8.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.3	81.43	381.66	1.66	24.1	9.97	24.43	114.5	0.5	7.23	2.99
6-351	非泵送现浇构件C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	626.9	3.46	52.68	21.8	17.82	62.69	0.35	5.27	2.18
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.115789	573.07	1518.75	6.89	168.19	69.6	66.36	175.85	0.8	19.47	8.06
综合人工工日		小计							108.61	353.04	1.65	31.97	13.23
0.9167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									508.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石	t	0.483	125.98	60.85		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	315.78	53.05		
	水	m3	0.340707	5.06	1.72		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1638	373.73	61.22		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.58	0.36		
	花岗岩石材面板30厚	m2	1.181048	125.98	148.79		
	水泥32.5级	kg	7.079339	0.31	2.19		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.061397	376.13	23.09		
	白水泥	kg	0.115789	0.44	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.013432	57.61	0.77		
	锯(木)屑	m3	0.006947	39.62	0.28		
	棉纱头	kg	0.011579	4.68	0.05		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	353.04	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线（踢脚1：涂料内墙（燃烧等级A级））	计量单位	m2	工程量	12.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.16	2.04	0.17	4.16	1.72	1.42	0.2	0.02	0.42	0.17
17-160-[17-161]	墙、柱、天棚抹灰面 底油一遍调和漆一遍	10m2	0.1	66.42	35.62		19.26	7.97	6.64	3.56		1.93	0.8
综合人工工日		小计							8.06	3.76	0.02	2.35	0.97
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛无光调和漆(底漆)	kg	0.015	16.72	0.25		
	调和漆	kg	0.093	16.72	1.55		
	油漆溶剂油	kg	0.07	10.09	0.71		
	酚醛清漆	kg	0.037	18.31	0.68		
	砂纸	张	0.06	0.79	0.05		
	羧甲基纤维素	kg	0.003	1.8	0.01		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.016	3.6	0.06		
	石膏粉325目	kg	0.03	0.3	0.01		
	滑石粉	kg	0.139	1.8	0.25		
	白布	m2	0.001	2.88			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.31	0.19		
	901胶	kg	0.0084	1.8	0.02		
	水	m3	0.000208	5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.76	--	

项目编码	011406001009	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	391.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	370.21	20	33.27	13.77	9.47	37.02	2	3.33	1.38
综合人工工日		小计							9.47	37.02	2	3.33	1.38
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	5.04	22.68		
	透明罩光漆	kg	0.4	17.55	7.02		
	白水泥	kg	0.53	0.44	0.23		

	油漆溶剂油	kg	0.058	10.09	0.59		
	水性封底漆	kg	0.35	17.55	6.14		
	901胶	kg	0.18	1.8	0.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	37.02	--	

项目编码	011201001025	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	391.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	61.17	1.52	27.47	11.37	9.32	6.12	0.15	2.75	1.14
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	10.12		4.79	1.98	1.65	1.01		0.48	0.2
综合人工工日		小计							10.97	7.13	0.15	3.23	1.34
0.093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1192.57	6.11		
	水	m3	0.001	5.06	0.01		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	0.92	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	011201001026	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	391.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	52.35	7.62	63.12	26.12	21	5.24	0.76	6.31	2.61
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.04	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.2	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.58	5.04	0.74	5.89	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物防水砂浆	m3	0.01	461.91	4.62		

	普通木成材	m3	0.0002	1846.81	0.37		
	水	m3	0.0085	5.06	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.31			
	901胶	kg		1.8			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	010607005001	项目名称	网格布	计量单位	m2	工程量	427.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.22	10.12		9.92	4.11	3.42	1.01		0.99	0.41
综合人工工日		小计							3.42	1.01		0.99	0.41
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	0.92	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.01	--	

项目编码	011001004001	项目名称	保温柱、梁	计量单位	m2	工程量	64.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-30	贴柱帽、梁面 聚苯乙烯泡沫板	m3	0.03	1574.12	1396.87		456.49	188.89	47.22	41.91		13.69	5.67
综合人工工日		小计							47.22	41.91		13.69	5.67
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热固复合聚苯板	m3	0.0312	587.89	18.34		
	石油沥青30#	kg	2.832	3.96	11.21		
	汽油	kg	1.416	8.13	11.51		
	木柴	kg	0.261	0.79	0.21		
	石棉粉	kg	0.144	1.44	0.21		
	煤	kg	0.522	0.79	0.41		

	竹钉φ5×40mm	百个	0.0039	2.88	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	41.91	--	

项目编码	011001004002	项目名称	保温柱、梁	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-33	柱保温隔热 聚苯乙烯泡沫板	m3	0.06	656.08	1381.68		190.26	78.73	39.36	82.9		11.42	4.72
综合人工工日		小计							39.36	82.9		11.42	4.72
0.3336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挤塑聚苯板XPS	m3	0.0612	584.53	35.77		
	石油沥青30#	kg	5.664	3.96	22.43		
	汽油	kg	2.832	8.13	23.02		
	木柴	kg	0.522	0.79	0.41		
	石棉粉	kg	0.288	1.44	0.41		
	煤	kg	1.044	0.79	0.82		
	竹钉φ5×40mm	百个	0.0078	2.88	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	82.9	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	142.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	94.4	163.16		27.38	11.33	9.44	16.32		2.74	1.13
综合人工工日		小计							9.44	16.32		2.74	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EPS模压聚苯板	m3	0.0208	784.41	16.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.32	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	142.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	569.59		24.98	10.34	8.61	56.96		2.5	1.03
综合人工工日		小计							8.61	56.96		2.5	1.03
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘SBS改性沥青防水卷材δ4mm	m2	1.25	43.42	54.28		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	5.76	2.04		
	SBS封口油膏	kg	0.062	5.04	0.31		
	石油液化气	kg	0.052	4.9	0.25		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	56.96	--	

项目编码	011201001027	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	142.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	202.96	132.85	0.27	58.94	24.39	20.3	13.29	0.03	5.89	2.44
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.16	2.04	0.17	4.16	1.72	1.42	0.2	0.02	0.42	0.17
综合人工工日		小计							21.72	13.49	0.05	6.31	2.61
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.035	361.13	12.64		
	普通木成材	m3	0.0002	1846.81	0.37		
	水	m3	0.008916	5.06	0.05		
	水泥32.5级	kg	1.2136	0.31	0.38		
	901胶	kg	0.0168	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.49	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	142.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117*0.75	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂1.5mm	10m2	0.1	97.35	269.28		28.23	11.68	9.74	26.93		2.82	1.17
综合人工工日		小计							9.74	26.93		2.82	1.17
0.0825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	0.826875	12.52	10.35		
	聚氨酯乙料	kg	1.281375	12.52	16.04		
	无纺布	m2	0.18375	0.65	0.12		
	二甲苯	kg	0.0975	4.25	0.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	26.93	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆-内墙	计量单位	m2	工程量	669.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	154.98	65.04		44.94	18.6	15.5	6.5		4.49	1.86
综合人工工日		小计							15.5	6.5		4.49	1.86
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12.34	5.71		
	901胶	kg	0.2324	1.8	0.42		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.3	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.61	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.44	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001012	项目名称	墙面一般抹灰-内墙	计量单位	m2	工程量	669.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.07	116.48	0.24	52.29	21.64	18.01	11.65	0.02	5.23	2.16
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.04	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.2	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							16.59	11.45		4.81	1.99
0.1406工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0315	361.13	11.38		
	水	m3	0.0083	5.06	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.31			
	901胶	kg		1.8			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.45	--	

项目编码	011801006001	项目名称	界面剂	计量单位	m2	工程量	669.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	117.66		8.21	3.4	2.83	11.77		0.82	0.34
综合人工工日		小计							2.83	11.77		0.82	0.34
0.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	6.85	11.74		
	水	m3	0.005	5.06	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.77	--	

项目编码	011302001001	项目名称	天棚面油漆	计量单位	m2	工程量	499.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	0.1	73.8	18.3		21.4	8.86	7.38	1.83		2.14	0.89
综合人工工日		小计							7.38	1.83		2.14	0.89
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.02	1.8	0.04		
	大白粉	kg	0.3	0.61	0.18		
	滑石粉	kg	0.3	1.8	0.54		
	白水泥	kg	0.15	0.44	0.07		
	酚醛清漆	kg	0.028	18.31	0.51		
	901胶	kg	0.09	1.8	0.16		
	油漆溶剂油	kg	0.007	10.09	0.07		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	1.83	--	

项目编码	011406001008	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	21.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	181.11		32.1	13.28	11.07	18.11		3.21	1.33
综合人工工日		小计							11.07	18.11		3.21	1.33
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	17.55	2.11		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	19.4	11.64		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	19.4	3.88		
	白水泥	kg	0.3	0.44	0.13		
	901胶	kg	0.15	1.8	0.27		
	砂纸	张	0.06	0.79	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.11	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	10.56

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75+[10-76]	刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 30mm厚(预拌)	10m2	0.1	128.48	239.44	0.41	37.38	15.47	12.85	23.94	0.04	3.74	1.55
综合人工工日		小计							12.85	23.94	0.04	3.74	1.55
0.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0532	436.72	23.23		
	水	m3	0.03852	5.06	0.19		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.31	0.47		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	23.94	--	

项目编码	011001001007	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	10.56

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 50厚岩棉板	10m2	0.1	94.4	257.23		27.38	11.33	9.44	25.72		2.74	1.13
综合人工工日		小计							9.44	25.72		2.74	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚岩棉板	m3	0.052	494.67	25.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.72	--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	10.56

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	天棚保温隔热 50厚岩棉板	10m2	0.1	94.4	284.43		27.38	11.33	9.44	28.44		2.74	1.13
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	79.5	1.52	27.47	11.37	9.32	7.95	0.15	2.75	1.14

新点网上招投标系统

14-28+[14-29]	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 二层	10m2	0.1	33.04	19.78		9.58	3.96	3.3	1.98		0.96	0.4
综合人工工日		小计							22.06	38.37	0.15	6.45	2.67
0.187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚岩棉板						m3	0.052	494.67	25.72			
	锚固钉						个	16	0.17	2.72			
	抗裂砂浆ZL						m3	0.006663	1192.57	7.95			
	水						m3	0.001	5.06	0.01			
	玻璃纤维网格布						m2	2.15	0.92	1.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.37		--	

项目编码	010902002011	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	13.44
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-104	刷1厚JS-II防水	10m2	0.1	21.24	179.28		6.16	2.55	2.12	17.93		0.62	0.26
综合人工工日		小计							2.12	17.93		0.62	0.26
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS-II防水						kg	1.8	9.96	17.93			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	17.93		--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	534.73
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	96.76	65.84	14.15	32.16	13.31	9.68	6.58	1.42	3.22	1.33
综合人工工日		小计							9.68	6.58	1.42	3.22	1.33
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.23

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1846.81	1.29		
	脚手钢管	kg	0.598	3.99	2.39		
	底座	个	0.003	3.46	0.01		
	脚手架扣件	个	0.102	4.11	0.42		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	5.24	0.97		
	其他材料费			--	1.5	--	
	材料费小计			--	6.58	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	669.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.1	68.44	15.34	9.91	22.72	9.4	6.84	1.53	0.99	2.27	0.94
综合人工工日		小计							6.84	1.53	0.99	2.27	0.94
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.12	3.99	0.48		
	周转木材	m3	0.0001	1846.81	0.18		
	底座	个	0.0006	3.46			
	脚手架扣件	个	0.0204	4.11	0.08		
	镀锌铁丝8#	kg	0.093	5.24	0.49		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	499.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注2	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	11.8	2.55	1.13	3.75	1.55	1.18	0.26	0.11	0.38	0.16
综合人工工日		小计							1.18	0.26	0.11	0.38	0.16
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0141	3.99	0.06		
	底座	个	0.0001	3.46			
	脚手架扣件	个	0.002	4.11	0.01		
	周转木材	m3	0.00005	1846.81	0.09		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0026	5.24	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	0.26	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	127.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注1	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	196.1	16.76	159.67	66.07	53.38	19.61	1.68	15.97	6.61
综合人工工日		小计							53.38	19.61	1.68	15.97	6.61
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	周转木材	m3	0.0041	1846.81	7.57		
	卡具	kg	0.1947	3.99	0.78		
	钢管支撑	kg	0.3927	3.99	1.57		
	铁钉	kg	0.2034	4.13	0.84		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	19.61	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注1	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	674.96	226.99	11.1	198.96	82.33	67.5	22.7	1.11	19.9	8.23
综合人工工日		小计							67.5	22.7	1.11	19.9	8.23

新点网上招投标系统

0.572工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				119.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1846.81	12.19		
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	铁钉	kg	0.2572	4.13	1.06		
	卡具	kg	0.0462	3.99	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	钢管支撑	kg	0.1122	3.99	0.45		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	22.7	--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	290.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	289.1	277.09	32.35	93.22	38.57	28.91	27.71	3.24	9.32	3.86
综合人工工日		小计							28.91	27.71	3.24	9.32	3.86
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22		36.45	8.02			
	卡具					kg	0.127		3.99	0.51			
	钢管支撑					kg	0.236		3.99	0.94			
	周转木材					m3	0.0023		1846.81	4.25			
	铁钉					kg	0.171		4.13	0.71			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		5.24	0.02			
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	2.627		4.75	12.48			
	其他材料费								--	0.78		--	
	材料费小计								--	27.71		--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	545.16	240.8	19.61	163.78	67.77	54.52	24.08	1.96	16.38	6.78
综合人工工日		小计							54.52	24.08	1.96	16.38	6.78
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.116	3.99	0.46		
	钢管支撑	kg	0.386	3.99	1.54		
	周转木材	m3	0.0067	1846.81	12.37		
	铁钉	kg	0.2092	4.13	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	24.08	--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	34.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	434.24	291.79	14.95	130.27	53.9	43.42	29.18	1.5	13.03	5.39
综合人工工日		小计							43.42	29.18	1.5	13.03	5.39
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1846.81	26.96		
	铁钉	kg	0.348	4.13	1.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	29.18	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	648.25

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注6备注7备注3	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	782.95	227.3	22.85	233.68	96.7	78.3	22.73	2.29	23.37	9.67
综合人工工日		小计							78.3	22.73	2.29	23.37	9.67
0.6635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.2353	3.99	0.94		
	钢管支撑	kg	1.3533	3.99	5.4		
	周转木材	m3	0.0036	1846.81	6.65		
	铁钉	kg	0.193	4.13	0.8		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	22.73	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	10.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	651.36	193.17	26.04	196.45	81.29	65.14	19.32	2.6	19.65	8.13
综合人工工日		小计							65.14	19.32	2.6	19.65	8.13
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	36.45	9.62		
	卡具	kg	0.139	3.99	0.55		
	钢管支撑	kg	0.463	3.99	1.85		
	周转木材	m3	0.0027	1846.81	4.99		
	铁钉	kg	0.3	4.13	1.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	1.05	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	19.32	--

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	21.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	424.8	239.75	22.98	129.86	53.73	42.48	23.98	2.3	12.99	5.37
综合人工工日		小计							42.48	23.98	2.3	12.99	5.37
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.166	3.99	0.66		
	钢管支撑	kg	0.653	3.99	2.61		
	周转木材	m3	0.0058	1846.81	10.71		
	铁钉	kg	0.2706	4.13	1.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	23.98	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	27.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	201.85	13.03	106.1	43.9	35.28	20.19	1.3	10.61	4.39
综合人工工日		小计							35.28	20.19	1.3	10.61	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.058	3.99	0.23		
	钢管支撑	kg	0.169	3.99	0.67		
	周转木材	m3	0.0054	1846.81	9.97		
	铁钉	kg	0.1176	4.13	0.49		

	镀锌铁丝22#	kg	0.004	5.24	0.02		
	塑料卡	个		0.14			
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	20.19	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	221.68	15.18	150.52	62.28	50.39	22.17	1.52	15.05	6.23
综合人工工日		小计							50.39	22.17	1.52	15.05	6.23
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	36.45	8.02		
	卡具	kg	0.074	3.99	0.3		
	钢管支撑	kg	0.147	3.99	0.59		
	周转木材	m3	0.0062	1846.81	11.45		
	铁钉	kg	0.2556	4.13	1.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.24	0.02		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	22.17	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	350.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99090505	汽车式起重机 提升质量10t	台班	0.074389			832.79	241.51	99.93			61.95	17.97	7.43
综合人工工日		小计									61.95	17.97	7.43
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	26099.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	23726.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2372.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	382.69			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	7653.81			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	382.69			
13	011707012002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	612.3			
合计					35130.97			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	78116.41		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		78116.41		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		78116.41	
合计			78116.41	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32772.83	100	32772.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	878628.18	3.2	28116.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	878628.18	0.53	4656.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	878628.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	911401.01	9	82026.09
合计					114798.92

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	26099.48										
2	冬雨季施工	382.69										
3	临时设施	7653.81										
4	建筑工人实名制费用	382.69										
5	智慧工地费用	612.3										
6	社会保险费	28116.1										
7	住房公积金	4656.73										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李花苑21#土建(04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	15538.2	
1.1	人工费	8256.47	
1.2	材料费	2107.85	
1.3	施工机具使用费	714.76	
1.4	企业管理费	3303.35	
1.5	利润	1155.77	
2	措施项目费	761.47	
2.1	单价措施项目费	374.78	
2.2	总价措施项目费	386.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	272.11	
3	其他项目费	1912.79	
3.1	其中：暂列金额	1912.79	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	513.59	
5	税金	1685.34	
6	工程造价	20411.39	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷接地工程						
1	030409003001	避雷引下线	1、名称：引下线 2、安装形式：利用建筑物柱主筋	m	46.2	23.74	1096.79	
2	030409003002	柱柱筋与圈梁焊接	1.名称：避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	6	52.17	313.02	
3	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：直径10mm 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	159.3	43.8	6977.34	
4	030409003003	测试点	1、名称：防雷测试点	处	2	49.04	98.08	
5	030409003004	测试点	1、名称：接地电阻测试	处	8	49.04	392.32	
6	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	138.6	27.27	3779.62	
7	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：具体规格及安装方式详见图纸	台	2	340.83	681.66	
8	030409002003	接地母线	利用结构基础地梁内或筏板基础底2根不小于Φ16的主筋连通形成接地极	m	140.5	8.87	1246.24	
9	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	953.13	953.13	
		分部小计					15538.2	
		分部分项合计					15538.2	
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费	项	1	374.78	374.78	
		单价措施合计					374.78	
合计							15912.98	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	46.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	5.56	30.93	52.15	18.25	13.04	0.56	3.09	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.56	3.09	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.32	0.19		
	钢锯条	根	0.015	0.18			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	5.24	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	030409003002	项目名称	柱柱筋与圈梁焊接	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.1	293.62	25.33	44.21	117.45	41.11	29.36	2.53	4.42	11.75	4.11
综合人工工日		小计							29.36	2.53	4.42	11.75	4.11
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	5.24	1.05		
	钢锯条	根	0.2	0.18	0.04		
	圆钢φ10～14	kg	0.45	3.22	1.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.53	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	159.3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	22.64	12.77	98.79	34.58	24.7	2.26	1.28	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.26	1.28	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							2.22				
清单项目综合单价									43.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网镀锌圆钢φ10	m	1.05	2.11	2.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	5.24	0.52		
	厚漆	kg	0.009	7.21	0.06		
	钢锯条	根	0.2	0.18	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.6	0.2		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	3.96	1.11		
	清油	kg	0.004	11.52	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	5.18	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	030409003003	项目名称	测试点	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	39.09	2.36	116.6	40.81	29.15	3.91	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	3.91	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.64	2.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.83	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.91	--	

项目编码	030409003004	项目名称	测试点	计量单位	处	工程量	8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	39.09	2.36	116.6	40.81	29.15	3.91	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	3.91	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.64	2.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.83	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.91	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	138.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.49	5.45	49.18	17.21	12.3	1.65	0.55	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.65	0.55	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.13
清单项目综合单价													27.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.84	6.13		
	棉纱头	kg	0.001	4.68			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	5.24	0.11		
	无光调和漆	kg	0.02	16.72	0.33		
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.64	0.33		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	1.95	0.2		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	6.34	0.63		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.78	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.91	6.42	59.78	20.92	149.46	40.91	6.42	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.91	6.42	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							63.34				
清单项目综合单价									340.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱MEB	个	1	63.34	63.34		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	12.01	18.02		
	破布	kg	0.2	5.04	1.01		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.29	0.12		
	角钢	kg	2	3.6	7.2		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.64	6.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	0.92	3.77		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	5.24	2.62		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	104.25	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	140.5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.7	8.6	20.35	7.12	5.09	0.17	0.86	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.17	0.86	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	5.24	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.34	129.28	213.12	74.59	532.8	3.34	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.34	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.34		--	
	材料费小计								--	3.34		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	77.21	231.69		30.88	10.81	77.21	231.69		30.88	10.81
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.33	15.98		2.13	0.75	5.33	15.98		2.13	0.75
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							82.54	247.67		33.01	11.56
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									374.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	247.67		--	
	材料费小计								--	247.67		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	272.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	238.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	33.42			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7.96			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	95.48			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.77			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	6.37			
合计					386.69			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1912.79		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1912.79		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1912.79	
合计			1912.79	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	513.59	100	513.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18212.46	2.4	437.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18212.46	0.42	76.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18212.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18726.05	9	1685.34
合计					2198.93

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	272.11										
2	冬雨季施工增加	7.96										
3	临时设施	95.48										
4	建筑工人实名制费用	4.77										
5	智慧工地费用	6.37										
6	社会保险费	437.1										
7	住房公积金	76.49										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桃李花苑21#水电(05)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统