徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程工程

招标控制价

招 标 人：徐州经济技术开发区投资项目代建中心
(单位盖章)

造价咨询人：江苏维仁工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

2024年06月14日

徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 10308281.35

(大写): 壹仟零叁拾万捌仟贰佰捌拾壹元叁角伍分

招 标 人: 徐州经济技术开发区投资项目代建中心
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏维仁工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 白大永
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 姜辉
(签字或盖章)

编 制 人: 王传
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张玉
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月14日

复核时间: 2024年06月14日

新点网上招投标系统

徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程（近期）

招标控制价（最高投标限价）

最高投标限价（小写）：10308281.35

（大写）：壹仟零叁拾万捌仟贰佰捌拾壹元叁角伍分

招标人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

专业咨询员：（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　年　月　日　　复核时间：　年　月　日

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路	8608044.89		129269.43	169050.53
2	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路	1700236.46		27114.84	31651.78
3	招标代理费				
合计		10308281.35		156384.27	200702.31

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）	1809828.78		30299.22	25182.25
2	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）	3483175.37		54595.61	73066.66
3	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）	1654396.53		25931.16	34704.32
4	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）	246705.36		2787.53	5455.72
5	经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）	107548.65		1215.2	2378.36
6	经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）	1038524.63		11734.31	22966.27
7	经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）	267865.57		2706.4	5296.95
8	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）	573761.61		9605.62	7983.41
9	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）	825083.82		12932.44	17307.81
10	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）	267735.64		4196.51	5616.29
11	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）	17614.78		199.03	389.54
12	徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）	16040.61		181.24	354.73
合计		10308281.35		156384.27	200702.31

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1572208.47	
1.1	人工费	218711.53	
1.2	材料费	798117.42	
1.3	施工机具使用费	478574.85	
1.4	企业管理费	48921.81	
1.5	利润	27882.86	
2	措施项目费	63002.66	
2.1	单价措施项目费	5876	
2.2	总价措施项目费	57126.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30299.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25182.25	
5	税金	149435.4	
6	工程造价	1809828.78	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土方						
1	040101001002	挖一般土方	1、清表土 2、清表厚度按30cm计	m3	5536	15.84	87690.24	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土外运：综合单价结算时不调整	m3	8357	15.84	132374.88	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方来源、运距：外部及场内调土	m3	16811	4.21	70774.31	
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：8%石灰土 3、填方来源、运距：外部及场内调土	m3	4782	108.79	520233.78	
5	04B001	缺土方	1、仅计取运输费	m3	15001.94	17	255032.98	
6	040202001001	路床（槽）整形	1.车行道路床碾压检验	m2	7465.9	1.78	13289.3	
7	040202001002	路床（槽）整形	1.人行道路床碾压检验	m2	1928	1.79	3451.12	
		分部小计					1082846.61	
		雨污水土方						
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按设计要求	m3	6927	15.84	109723.68	
9	040102002001	挖沟槽石方	1、机械破碎 2、运距投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	222	82.59	18334.98	
10	040103001003	回填方	1、填方来源、运距：原土回填	m3	2903	6.55	19014.65	
11	040103001004	回填方	1、填方来源、运距：6%灰土（原土利用）	m3	2364	107.2	253420.8	
		分部小计					400494.11	
		收水井连接管反开挖施工						
12	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按设计要求 3、运距：投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	161.88	15.84	2564.18	
13	040103001005	回填方	1、填方材料品种：C20非泵送商品混凝土	m3	135.2	638.34	86303.57	
		分部小计					88867.75	
		分部分项合计					1572208.47	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机械 2、说明：本标段其他工程不再单独计取	项	1	5876	5876	
		单价措施合计					5876	
合计							1578084.47	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	5536

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	6959.19	487.14	278.37		0.07	6.96	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.52	0.07	13.68	1	0.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	8357

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	6959.19	487.14	278.37		0.07	6.96	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.52	0.07	13.68	1	0.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16811

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	3186.73	259.13	148.08	0.52	0.09	3.19	0.26	0.15
综合人工工日		小计							0.52	0.09	3.19	0.26	0.15
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.015	6.02	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4782

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-379	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量8% (拌合机拌合)	10m3	0.1	102.93	737.97	151.54	17.81	10.18	10.29	73.8	15.15	1.78	1.02
2-411	集中消解石灰	t	0.136	15.26	6.35	23.78	2.73	1.56	2.08	0.86	3.23	0.37	0.21
综合人工工日		小计							12.37	74.66	18.38	2.15	1.23
0.1167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰						t	0.136	532	72.35			
	水						m3	0.3218	6.02	1.94			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	74.66		--	

项目编码	04B001	项目名称	缺土方	计量单位	m3	工程量	15001.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	缺土方	m3	1		17					17			
综合人工工日		小计								17			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缺土方	m3	1	17	17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	7465.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	11.3	6.46	0.31		1.3	0.11	0.06
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.11	0.06
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1928

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.17	11.33	6.47	1.48		0.14	0.11	0.06
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.11	0.06
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6927

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 二类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29

1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	6959.19	487.14	278.37		0.07	6.96	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.52	0.07	13.68	1	0.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040102002001	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	222

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-409	液压岩石破碎机破碎坚硬岩HB30G	1000m3	0.001	171.72	3862.83	46848.88	3291.44	1880.82	0.17	3.86	46.85	3.29	1.88
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11042.39	821.05	469.17	0.69		11.04	0.82	0.47
1-461	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	12123.05	848.61	484.92		0.07	12.12	0.85	0.48
综合人工工日		小计							0.86	3.93	70.01	4.96	2.83
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150						个	0.001155	3344.44	3.86			
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.93		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2903

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.92	95.12	54.35	1.18		0.17	0.1	0.05
综合人工工日		小计							1.64		4.26	0.42	0.23

0.0156工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							6.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	49.54	2.05	3.35	1.91	45.79	49.54	2.05	3.35	1.91
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	6.35	23.78	2.73	1.56	1.4	0.58	2.19	0.25	0.14
综合人工工日		小计							47.19	50.12	4.24	3.6	2.05
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰						t	0.092	532	48.94			
	水						m3	0.1966	6.02	1.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50.12		--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	161.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	6959.19	487.14	278.37		0.07	6.96	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.52	0.07	13.68	1	0.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.07	--

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	135.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1348.26	4713.15	156.37	105.32	60.19	134.83	471.32	15.64	10.53	6.02
综合人工工日		小计							134.83	471.32	15.64	10.53	6.02
1.2719工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									638.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.9587	6.02	5.77		
	其他材料费			--	9.25	--	
	材料费小计			--	471.32	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1207.74	2765.64	294.39	168.23	1440	1207.74	2765.64	294.39	168.23
综合人工工日		小计							1440	1207.74	2765.64	294.39	168.23
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5876				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.14	30.7		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1082.68	--	
	材料费小计			--	1207.74	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	30299.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23671.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	6627.95			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26038.39			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	315.62			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	473.43			
合计					57126.66			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25182.25	100	25182.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1635211.13	1.3	21257.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1635211.13	0.24	3924.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1635211.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1660393.38	9	149435.4
合计					174617.65

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	30299.22										
2	临时设施	26038.39										
3	建筑工人实名制费用	315.62										
4	智慧工地费用	473.43										
5	社会保险费	21257.74										
6	住房公积金	3924.51										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（土方工程）(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3000453.24	
1.1	人工费	183243.24	
1.2	材料费	2607799.95	
1.3	施工机具使用费	118698.18	
1.4	企业管理费	60431.12	
1.5	利润	30280.75	
2	措施项目费	122053.83	
2.1	单价措施项目费	15878.94	
2.2	总价措施项目费	106174.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54595.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	73066.66	
5	税金	287601.64	
6	工程造价	3483175.37	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001003001	拆除基层	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：20cm	m2	1691	2.18	3686.38	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：砼面层 2、厚度：22cm	m2	1691	3.21	5428.11	
3	041001002001	拆除人行道	1、材质：人行道路面结构 2、厚度：29cm	m2	187	4.23	791.01	
4	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、原有侧平石拆除	m	67	3.76	251.92	
5	04B001	绿化带拆除	1、原有绿化带拆除	m2	342	5.08	1737.36	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除道路、绿化及侧平石废渣 2、运距：投标人自行考虑，综合单价结束时不予调整	m3	836.37	30.63	25618.01	
		分部小计					37512.79	
		车行道						
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：3% 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：18cm	m2	7465.9	67.79	506113.36	
8	040202015004	水泥净浆层	1、水泥净浆 2、宜不少于（1.0-1.5）kg/m²	m2	14275.56	0.81	11563.2	
9	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：16cm	m2	14225.08	63.03	896606.79	
10	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥稳定碎石顶层养生	m2	7112.54	0.43	3058.39	
11	040203004001	封层	1、材料品种：PCR改性乳化沥青 2、喷油量：0.9-1.0kg 3、厚度：不小于0.6cm	m2	6897.7	6.46	44559.14	
12	040203003001	透层	1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青 2、喷油量：1.0L/m²-1.5L/m²	m2	6897.7	5.54	38213.26	
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：抗车辙剂改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	6897.7	72.82	502290.51	
14	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m²	m2	6897.7	2.69	18554.81	
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS聚合物改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	6897.7	64.02	441590.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2462550.21	
		人行道						
16	040204002001	人行道块料铺设	1、水泥混凝土道板砖（6cm） 2、M10水泥砂浆（3cm） 3、C25水泥混凝土（10cm） 4、级配碎石（10cm）	m2	1774.99	171.87	305067.53	
		分部小计					305067.53	
		平侧石						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	花岗岩侧石 1、花岗岩侧石（15cm*35cm） 2、M10水泥砂浆（3cm） 3、C25水泥混凝土基础	m	631	160.35	101180.85	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	水泥砼平石一 1、水泥砼平石一（30cm*15cm） 2、M10水泥砂浆（3cm） 3、C25水泥混凝土基础	m	631	56.59	35708.29	
19	040204004003	安砌侧（平、缘）石	水泥砼平石二 1、水泥砼平石二（12.5cm*20cm） 2、M10水泥砂浆（3cm） 3、C25水泥混凝土基础	m	583	44.92	26188.36	
		分部小计					163077.5	
		新老路搭接						
20	041001003002	拆除基层	1、材质：老路面基层 2、厚度：16cm	m2	21.5	1.74	37.41	
21	041001004001	铣刨路面	1、铣刨原老路沥青上面层（4cm）	m2	43	1.99	85.57	
22	041001004002	铣刨路面	1、铣刨原老路沥青上面层（6cm）	m2	43	2.4	103.2	
23	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：聚酯玻纤布	m2	86	8.22	706.92	
24	040202015005	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：16cm	m2	21.5	63.03	1355.15	
25	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥稳定碎石顶层养生	m2	21.5	0.43	9.25	
26	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：抗车辙剂改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	43	72.82	3131.26	
27	040203003003	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m²	m2	43	2.69	115.67	
28	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS聚合物改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	43	64.02	2752.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					8297.29	
		其他						
29	04B002	管线包封	1、管线包固、做法详图纸设计	m	40	287.76	11510.4	
30	040205018001	警示柱	人行道坡道隔离柱 1、φ159*5不锈钢管（304），表面贴二类黑黄相间反光膜 2、柱内注满C30混凝土 3、具体做法详见设计文件	根	24	382.43	9178.32	
31	050101001001	砍伐乔木	1、移植乔木 2、胸径15cm以内	株	32	101.85	3259.2	
		分部小计					23947.92	
		分部分项合计					3000453.24	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：沥青摊铺机 2、说明：本标段其他工程不再单独计取	项	1	11174.47	11174.47	
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：压路机 2、说明：本标段其他工程不再单独计取	项	1	4704.47	4704.47	
		单价措施合计					15878.94	
合计							3016332.18	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	1691

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	51.52	414.38	8038.47	1618	809	0.01	0.08	1.61	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.01	0.08	1.61	0.32	0.16
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000025	3344.44	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.08	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1691

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00022	68.69	552.5	10717.96	2157.33	1078.67	0.02	0.12	2.36	0.47	0.24
综合人工工日		小计							0.02	0.12	2.36	0.47	0.24
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000036	3344.44	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	187

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00029	68.69	552.5	10717.96	2157.33	1078.67	0.02	0.16	3.11	0.63	0.31

综合人工工日	小计			0.02	0.16	3.11	0.63	0.31
0.0002工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000048	3344.44	0.16			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.16		--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	288.53			57.71	28.85	2.89			0.58	0.29
综合人工工日		小计							2.89			0.58	0.29
0.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	04B001	项目名称	绿化带拆除	计量单位	m2	工程量	342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.27		7.75	3.88	3.88	0.03		0.78	0.39
综合人工工日		小计							3.88	0.03		0.78	0.39
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳						kg	0.083	0.33	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	836.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11042.39	2345.85	1172.93	0.69		11.04	2.35	1.17
1-461备注1	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001			11826.9	2365.38	1182.69			11.83	2.37	1.18
综合人工工日		小计							0.69		22.87	4.72	2.35
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	7465.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	水泥稳定碎石基层 厂拌机铺 厚18cm	100m2	0.01	302.21	6115.34	209.32	102.31	51.15	3.02	61.15	2.09	1.02	0.51
综合人工工日		小计							3.02	61.15	2.09	1.02	0.51
0.0285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石3.0%	t	0.3971	154	61.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.15	--	

项目编码	040202015004	项目名称	水泥净浆层	计量单位	m2	工程量	14275.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	水泥净浆 喷浆量1.25kg/m2	100m2	0.01	6.89	43.64	21.32	5.64	2.82	0.07	0.44	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	0.44	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							0.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.00125	348	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	14225.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168*0.8	水泥稳定碎石基层 厂拌机铺 厚16cm	100m2	0.01	241.76	5754.55	180.31	84.41	42.21	2.42	57.55	1.8	0.84	0.42
综合人工工日		小计							2.42	57.55	1.8	0.84	0.42
0.0228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	t	0.35304	163	57.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.55	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	7112.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.74	5.16	2.58	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	6897.7

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261*0.6	乳化沥青下封层厚度0.6cm	100m2	0.01	90.69	441.79	65.85	31.31	15.65	0.91	4.42	0.66	0.31	0.16
综合人工工日		小计							0.91	4.42	0.66	0.31	0.16
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.000072	943.3	0.07		
	砾石10	t	0.00888	50	0.44		
	改性乳化沥青PCR型	kg	0.624	5.15	3.21		
	中(粗)砂	t	0.00444	151	0.67		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	6897.7

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	516.6	21.32	5.64	2.82	0.07	5.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	5.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青PC-2阳离子	kg	1	5.15	5.15		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.17	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	6897.7

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45

综合人工工日	小计		2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
0.0216工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							72.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	6897.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.45kg/m2	100m2	0.01	6.89	232.49	21.32	5.64	2.82	0.07	2.32	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.32	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青PC-3阳离子						kg	0.45	5.15	2.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.32		--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	6897.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	5736.02	264.44	102.54	51.27	2.48	57.36	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	57.36	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			

	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	SBS聚合物改性沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	607	56.51		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	57.36	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	1774.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	81.06	40.53	2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
2-365	浇混凝土 C25人行道 厚10cm	100m2	0.01	1526.4	4724.37		305.28	152.64	15.26	47.24		3.05	1.53
2-373	铺设水泥混凝土道板砖	100m2	0.01	1364.22	5668.9	84.63	289.77	144.89	13.64	56.69	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							31.15	127.92	2.65	6.76	3.39
0.2939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	C25砼16mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.102531	451	46.24		
	水泥混凝土道板砖6cm	m2	0.97752	47.47	46.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.59	0.35	2.66		
	中(粗)砂	t	0.0483	151	7.29		
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	127.92	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	631

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.04325	116.77	463.53		23.35	11.68	5.05	20.05		1.01	0.51
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	291.57		247.85	123.93	12.39	2.92		2.48	1.24
综合人工工日		小计							17.44	22.97		3.49	1.75
0.1645工日		未计价材料费							114.7				
清单项目综合单价									160.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.044115	451	19.9		
	水	m3	0.01126	6.02	0.07		
	花岗岩侧石15cm*35cm	m	1.015	113	114.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.2011	0.35	0.77		
	中(粗)砂	t	0.014007	151	2.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	137.67	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	631

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.027	116.77	463.53		23.35	11.68	3.15	12.52		0.63	0.32
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	211.13		97.31	48.65	4.87	2.11		0.97	0.49
综合人工工日		小计							8.02	14.63		1.6	0.81
0.0756工日		未计价材料费							31.53				
清单项目综合单价									56.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.02754	451	12.42		
	水	m3	0.00729	6.02	0.04		
	混凝土平石30cm*15cm	m	1.015	31.06	31.53		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.5939	0.35	0.56		
	中(粗)砂	t	0.010143	151	1.53		
	其他材料费			--	0.08	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	46.16	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	583

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.03	116.77	463.53		23.35	11.68	3.5	13.91		0.7	0.35
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	211.13		97.31	48.65	4.87	2.11		0.97	0.49
综合人工工日		小计							8.37	16.02		1.67	0.84
0.0789工日		未计价材料费							18.02				
清单项目综合单价									44.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0306	451	13.8		
	水	m3	0.00789	6.02	0.05		
	混凝土平石12.5cm*20cm	m	1.015	17.75	18.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.5939	0.35	0.56		
	中(粗)砂	t	0.010143	151	1.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	34.04	--	

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	21.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.000158	51.52	414.38	8038.47	1618	809	0.01	0.07	1.27	0.26	0.13
综合人工工日		小计							0.01	0.07	1.27	0.26	0.13
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.00002	3344.44	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1014.83	299.13	149.57	0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647*1.2	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	576.98	61.14	1217.79	358.95	179.48	0.58	0.06	1.22	0.36	0.18
综合人工工日		小计							0.58	0.06	1.22	0.36	0.18
0.0054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.00528	11.58	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	铺聚酯玻纤布	1000m2	0.001	4559.17	2294.35		911.83	455.92	4.56	2.29		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	2.29		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							8.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	4.82	0.05		
	聚酯玻纤布	m2	1.1152	2	2.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.29	--	

项目编码	040202015005	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	21.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168*0.8	水泥稳定碎石基层 厂拌机铺 厚16cm	100m2	0.01	241.76	5754.55	180.31	84.41	42.21	2.42	57.55	1.8	0.84	0.42
综合人工工日		小计							2.42	57.55	1.8	0.84	0.42
0.0228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	t	0.35304	163	57.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.55	--	

项目编码	040202015006	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	21.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.74	5.16	2.58	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.45kg/m2	100m2	0.01	6.89	232.49	21.32	5.64	2.82	0.07	2.32	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.32	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青PC-3阳离子	kg	0.45	5.15	2.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.32	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	5736.02	264.44	102.54	51.27	2.48	57.36	2.64	1.03	0.51

综合人工工日	小计	2.48	57.36	2.64	1.03	0.51
0.0234工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						64.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	SBS聚合物改性沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	607	56.51		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	57.36	--	

项目编码	04B002	项目名称	管线包封	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-115	C25钢筋混凝土管道基础(180度)管径600mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	8570.57	17051.86	447.06	1803.53	901.76	85.71	170.52	4.47	18.04	9.02
综合人工工日		小计							85.71	170.52	4.47	18.04	9.02
0.8085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2734	451	123.3		
	钢筋	kg	6.67	3.6	24.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.091	6.14	0.56		
	碎石50	t	0.1694	120	20.33		
	电	kW·h	0.1128	0.89	0.1		
	水	m3	0.33984	6.02	2.05		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	170.52	--	

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱	计量单位	根	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-420	标杆安装 反光柱φ159×600(商品砼)(非泵送)	套	1	18.32	47.79	19.86	7.64	3.82	18.32	47.79	19.86	7.64	3.82
综合人工工日		小计							18.32	47.79	19.86	7.64	3.82
0.1728工日		未计价材料费							285				
清单项目综合单价									382.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢隔离柱φ159×600						套	1	285	285			
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.104167	457	47.6			
	风镐凿子						根	0.04	4.72	0.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	332.79		--	

项目编码	050101001001	项目名称	砍伐乔木	计量单位	株	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	起挖乔木(裸根)胸径在14cm内	10株	0.1	567.12			113.42	56.71	56.71			11.34	5.67
D00001	树木外运	项	0.03125		900					28.13			
综合人工工日		小计							56.71	28.13		11.34	5.67
0.556工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	28.13		--	
	材料费小计								--	28.13		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1358.74	4061.89	1028.38	514.19	1080	1358.74	4061.89	1028.38	514.19
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1328.67	481.73	240.87	1080		1328.67	481.73	240.87
综合人工工日		小计							2160	1358.74	5390.56	1510.11	755.06
18工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							11174.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1358.74	--	
	材料费小计			--	1358.74	--	

项目编码	041106001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	870.59	2349.14	589.83	294.91	600	870.59	2349.14	589.83	294.91
综合人工工日		小计							600	870.59	2349.14	589.83	294.91
5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4704.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.14	12.28		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	763.95	--	
	材料费小计			--	870.59	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	54595.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	45244.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9350.63			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	49769.48			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	904.9			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	904.9			
合计					106174.89			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	73066.66	100	73066.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3122507.07	2	62450.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3122507.07	0.34	10616.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3122507.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3195573.73	9	287601.64
合计					360668.3

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	54595.61										
2	临时设施	49769.48										
3	建筑工人实名制费用	904.9										
4	智慧工地费用	904.9										
5	社会保险费	62450.14										
6	住房公积金	10616.52										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（道路工程）(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1334439.79	
1.1	人工费	202950.05	
1.2	材料费	1040554.28	
1.3	施工机具使用费	23111.63	
1.4	企业管理费	45216.35	
1.5	利润	22607.48	
2	措施项目费	148650.87	
2.1	单价措施项目费	98221.2	
2.2	总价措施项目费	50429.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25931.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34704.32	
5	税金	136601.55	
6	工程造价	1654396.53	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，管道基础采用135°C20砼基础 2、规格：D300钢筋砼承插管（II级管） 3、接口方式：胶圈接口	m	142	188.05	26703.1	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，管道基础采用135°C20砼基础 2、规格：D500钢筋砼承插管（II级管） 3、接口方式：胶圈接口	m	120	326.06	39127.2	
3	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，管道基础采用180°C20砼基础 2、规格：D800钢筋砼承插管（II级管） 3、接口方式：胶圈接口	m	29.5	530.83	15659.49	
4	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，管道基础采用180°C20砼基础 2、规格：D1000钢筋砼承插管（II级管） 3、接口方式：胶圈接口	m	446.3	1160.54	517949	
5	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，管道基础采用180°C20砼基础 2、规格：D1200钢筋砼承插管（II级管） 3、接口方式：胶圈接口	m	110	1633.81	179719.1	
6	040504002001	混凝土井	1、φ1000圆形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3.、具体参数要求及做法详图纸设计	座	4	3930.84	15723.36	
7	040504002002	混凝土井	1、φ1250圆形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3、具体参数要求及做法详图纸设计	座	2	4424.63	8849.26	
8	040504002010	混凝土井	1、φ1250圆形钢筋砼雨水检查井 2、C250级铰链式球墨铸铁井盖，C250级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠版，球墨铸铁踏步 3、具体参数要求及做法详图纸设计	座	2	4292.03	8584.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002003	混凝土井	1、ϕ1800圆形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3.、具体参数要求及做法详图纸设计	座	11	5894.04	64834.44	
10	040504002004	混凝土井	1、1700mm*1100mm矩形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3.、具体参数要求及做法详图纸设计	座	2	5460.12	10920.24	
11	040504002005	混凝土井	1、1700mm*1700mm矩形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3.、具体参数要求及做法详图纸设计	座	3	7682.94	23048.82	
12	040504002007	混凝土井	1、2100mm*2100mm矩形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3.、具体参数要求及做法详图纸设计	座	2	11246.81	22493.62	
13	040504002008	混凝土井	1、2400mm*2400mm矩形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3.、具体参数要求及做法详图纸设计	座	1	13960.87	13960.87	
14	040504002009	混凝土井	1、3000mm*3000mm矩形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3.、具体参数要求及做法详图纸设计	座	1	21645.62	21645.62	
15	04B001	荷载板	1、卸荷板采用20cm厚钢筋砼 2、铸铁限位井筒高出路面2cm 3、卸荷板与面层之间设置幅宽2.8米高性能聚酯布	套	26	1141.87	29688.62	
16	040504009001	雨水口	1、双篦收水井内径0.38m*1.56m 2、D400级球磨铸铁井盖及井座 3、具体参数要求及做法详图纸设计	座	31	1257.03	38967.93	
17	040504001002	砌筑井	1、破修现状雨水检查井 2、由投标单位现场勘查后自主报价	座	1	1500	1500	
		分部小计					1039374.73	
		污水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：DN400球墨铸铁管（防腐采用内衬高铝水泥，外喷镀锌层及红色沥青漆） 2、材质及规格：胶圈接口 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	406.6	590.16	239959.06	
19	040504002006	混凝土井	1、φ1000圆形钢筋砼污水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3、具体参数要求及做法详图纸设计	座	2	4315.84	8631.68	
20	040504002011	混凝土井	1、φ1000圆形钢筋砼污水检查井 2、C250级铰链式球墨铸铁井盖，C250级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠版，球墨铸铁踏步 3、具体参数要求及做法详图纸设计	座	10	4183.2	41832	
21	04B002	荷载板	1、卸荷板采用20cm厚钢筋砼 2、铸铁限位井筒高出路面2cm 3、卸荷板与面层之间设置幅宽2.8米高性能聚酯布	套	2	1142.46	2284.92	
22	040504001001	砌筑井	1.破修现状污水检查井 2.由投标单位现场勘查后自主报价	座	1	1500	1500	
23	04B003	管道上下交叉加固	1、具体做法详图纸设计	处	4	214.35	857.4	
		分部小计					295065.06	
		分部分项合计					1334439.79	
1	041107002001	排水、降水	1、轻型井点安拆及使用 2、井管间距1m 3、投标人根据现场实际情况自行考虑，结算时不予调整	m	420	233.86	98221.2	
		单价措施合计					98221.2	
合计							1432660.99	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0054	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	3.62	13.15	0.15	0.75	0.38
6-49	C20承插口管道基础(90°) 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1001.4	2972.31	98.42	219.96	109.98	10.01	29.72	0.98	2.2	1.1
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3	1286.5	247.25	203.51	101.76	7.7	12.87	2.47	2.04	1.02
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.00232	1998.42	1510.51	153.13	430.31	215.16	4.64	3.5	0.36	1	0.5
综合人工工日		小计							25.97	59.24	3.96	5.99	3
0.2451工日		未计价材料费							89.89				
清单项目综合单价									188.05				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碎石40	t	0.107406	120	12.89		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06426	447	28.72		
草袋子	只	0.15645	0.86	0.13		
水	m3	0.066818	6.02	0.4		
电	kW·h	0.0257	0.89	0.02		
钢筋混凝土承插管φ300	m	1.025	87.7	89.89		
橡胶圈DN300	个	0.5	25.73	12.87		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.000406	6.14			
圆钉	kg	0.048583	4.82	0.23		
模板木材	m3	0.000334	1586.47	0.53		
复合木模板面板	m2	0.04872	43.4	2.11		
零星卡具	kg	0.051137	4.18	0.21		
脱模剂	kg	0.0232	17.15	0.4		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.015507	0.35	0.01		
中(粗)砂	t	0.000041	151	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.71	--	
	材料费小计	--	149.13	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.007182	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	4.82	17.48	0.2	1	0.5
6-53	C20承插口管道基础(90°) 管径500mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.009267	2225.07	6560.6	217.31	488.48	244.24	20.62	60.8	2.01	4.53	2.26
6-134	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.0096	1162.61	2144	377.44	308.01	154.01	11.16	20.58	3.62	2.96	1.48
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.007303	1998.42	1510.51	153.13	430.31	215.16	14.59	11.03	1.12	3.14	1.57
综合人工工日		小计							51.19	109.89	6.95	11.63	5.81
0.4829工日		未计价材料费							140.59				
清单项目综合单价									326.06				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碎石40	t	0.14285	120	17.14		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.131388	447	58.73		
草袋子	只	0.332917	0.86	0.29		
水	m3	0.138763	6.02	0.84		
电	kW·h	0.052553	0.89	0.05		
钢筋混凝土承插管φ500	m	0.9696	145	140.59		
橡胶圈DN500	个	0.48	42.88	20.58		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.001278	6.14	0.01		
圆钉	kg	0.152932	4.82	0.74		
模板木材	m3	0.001052	1586.47	1.67		
复合木模板面板	m2	0.153363	43.4	6.66		
零星卡具	kg	0.160973	4.18	0.67		
脱模剂	kg	0.07303	17.15	1.25		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.048813	0.35	0.02		

	中(粗)砂	t	0.000128	151	0.02		
	其他材料费			--	1.22	--	
	材料费小计			--	250.48	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	29.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.008027	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	5.38	19.54	0.22	1.12	0.56
6-17	C20平接(企口)式管道基础(180°)管径800mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.006271	7529.14	21663.21	717.71	1649.37	824.69	47.22	135.85	4.5	10.34	5.17
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.007966	1910.65	3430	660.25	514.18	257.09	15.22	27.32	5.26	4.1	2.05
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.008027	1998.42	1510.51	153.13	430.31	215.16	16.04	12.12	1.23	3.45	1.73
综合人工工日		小计							83.86	194.83	11.21	19.01	9.51
0.7911工日		未计价材料费							212.41				
清单项目综合单价									530.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.159657	120	19.16		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.292316	447	130.67		
	电	kW·h	0.233852	0.89	0.21		
	水	m3	0.49318	6.02	2.97		
	钢筋混凝土承插管φ800	m	0.804566	264	212.41		
	橡胶圈DN800	个	0.3983	68.6	27.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001405	6.14	0.01		
	圆钉	kg	0.168093	4.82	0.81		
	模板木材	m3	0.001156	1586.47	1.83		
	复合木模板面板	m2	0.168567	43.4	7.32		
	零星卡具	kg	0.176931	4.18	0.74		
	脱模剂	kg	0.08027	17.15	1.38		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.053652	0.35	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000141	151	0.02		
	其他材料费			--	2.37	--	
	材料费小计			--	407.24	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	446.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.014738	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	9.88	35.88	0.4	2.06	1.03
6-19	C20平接(企口)式管道基础(180°)管径1000mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.009211	11699.18	33828.65	1121.97	2564.23	1282.12	107.76	311.6	10.33	23.62	11.81
6-139	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.00957	2828.72	4287.5	1398.02	845.35	422.67	27.07	41.03	13.38	8.09	4.04
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.014738	1998.42	1510.51	153.13	430.31	215.16	29.45	22.26	2.26	6.34	3.17
综合人工工日		小计							174.16	410.77	26.37	40.11	20.05
1.6431工日		未计价材料费							489.08				
清单项目综合单价									1160.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.293139	120	35.18		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.671758	447	300.28		
	电	kW·h	0.537453	0.89	0.48		
	水	m3	1.036033	6.02	6.24		
	钢筋混凝土承插管φ1000	m	0.96657	506	489.08		
	橡胶圈DN1000	个	0.4785	85.75	41.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002579	6.14	0.02		
	圆钉	kg	0.308628	4.82	1.49		
	模板木材	m3	0.002122	1586.47	3.37		
	复合木模板面板	m2	0.309498	43.4	13.43		
	零星卡具	kg	0.324855	4.18	1.36		

新点网上招投标系统

	脱模剂	kg	0.14738	17.15	2.53		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.098509	0.35	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000259	151	0.04		
	其他材料费			--	5.29	--	
	材料费小计			--	899.85	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.018048	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	12.1	43.94	0.49	2.52	1.26
6-21	C20平接(企口)式管道基础(180°)管径1200mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.0094	16147.28	48600.67	1615.01	3552.46	1776.23	151.78	456.85	15.18	33.39	16.7
6-141	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1200mm以内	100m	0.009673	2624.88	5145.5	1904.68	905.91	452.96	25.39	49.77	18.42	8.76	4.38
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.018048	1998.42	1510.51	153.13	430.31	215.16	36.07	27.26	2.76	7.77	3.88
综合人工工日		小计							225.34	577.82	36.85	52.44	26.22
2.1259工日		未计价材料费							715.14				
清单项目综合单价									1633.81				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石40	t	0.358975	120	43.08		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.986605	447	441.01		
	电	kW·h	0.78928	0.89	0.7		
	水	m3	1.392064	6.02	8.38		
	钢筋混凝土承插管φ1200	m	0.976973	732	715.14		
	橡胶圈DN1200	个	0.48365	102.91	49.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.003158	6.14	0.02		
	圆钉	kg	0.377943	4.82	1.82		
	模板木材	m3	0.002599	1586.47	4.12		
	复合木模板面板	m2	0.379008	43.4	16.45		

	零星卡具	kg	0.397814	4.18	1.66		
	脱模剂	kg	0.18048	17.15	3.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.120633	0.35	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000317	151	0.05		
	其他材料费			--	7.62	--	
	材料费小计			--	1292.96	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	35.64	107.68	3.6	7.85	3.92
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	16.92	47.2	1.56	3.7	1.85
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4785.1		264.15	132.08	52.83	191.4		10.57	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00055	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	1.61	0.84	0.04	0.33	0.17
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	2096.51	4738.63		419.3	209.65	276.74	625.5		55.35	27.67
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.09325	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.09	262.95	20.98	74.61	37.31
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	31.28	73.97	2.35	6.73	3.36
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.015	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	19.44	7.46	3.6	4.61	2.3
6-808	井盖、井箅安装 检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
30410504	铸铁爬梯	kg	21.59		4.5					97.16			
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.13975	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	92.81	532.76	12.4	21.04	10.52
综合人工工日		小计							926.89	2555.79	44.53	194.3	97.13
8.7442工日		未计价材料费											112.2

清单项目综合单价							3930.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	444	149.45		
	电	kW·h	0.99434	0.89	0.88		
	水	m3	2.740269	6.02	16.5		
	草袋子	只	3.837605	0.86	3.3		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	457	186.46		
	混凝土垫块	m3	0.00033	600	0.2		
	模板木材	m3	0.075858	1586.47	120.35		
	复合木模板面板	m2	0.01155	43.4	0.5		
	钢支撑	kg	0.007981	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	7.944819	4.18	33.21		
	圆钉	kg	1.477122	4.82	7.12		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3464	457	615.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.001785	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.9325	17.15	15.99		
	木支撑	m3	0.054272	1449.26	78.65		
	嵌缝料	kg	0.9325	1.89	1.76		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座(含防坠板)D400级	套	1	580	580		
	铸铁爬梯	kg	21.59	4.5	97.16		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.427495	6.14	2.62		
	钢筋φ10以外	t	0.14534	3600	523.22		
	电焊条	kg	1.10682	6.14	6.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.468825	0.35	8.91		
	中(粗)砂	t	0.066941	151	10.11		
	其他材料费			--	16.68	--	
	材料费小计			--	2667.99	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	46.49	140.46	4.69	10.24	5.12
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	30.45	84.96	2.81	6.65	3.33
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4785.1		264.15	132.08	71.32	258.4		14.26	7.13
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00075	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	2.19	1.15	0.06	0.45	0.23
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.151	2096.51	4738.63		419.3	209.65	316.57	715.53		63.31	31.66
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.09325	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.09	262.95	20.98	74.61	37.31
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	31.28	73.97	2.35	6.73	3.36
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.015	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	19.44	7.46	3.6	4.61	2.3
6-808	井盖、井箅安装 检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
30410504	铸铁爬梯	kg	21.59		4.5					97.16			
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	114.22	655.71	15.26	25.9	12.95
综合人工工日		小计							1031.58	2906.62	49.75	216.27	108.14
9.732工日		未计价材料费							112.27				
清单项目综合单价									4424.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4896	444	217.38		
	电	kW·h	1.1964	0.89	1.06		
	水	m3	3.300322	6.02	19.87		
	草袋子	只	4.877067	0.86	4.19		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.5508	457	251.72		

新点网上招投标系统

	混凝土垫块	m3	0.00045	600	0.27		
	模板木材	m3	0.075908	1586.47	120.43		
	复合木模板面板	m2	0.01575	43.4	0.68		
	钢支撑	kg	0.010883	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	7.946485	4.18	33.22		
	圆钉	kg	1.480562	4.82	7.14		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.5402	457	703.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.001785	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.9325	17.15	15.99		
	木支撑	m3	0.054272	1449.26	78.65		
	嵌缝料	kg	0.9325	1.89	1.76		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	铸铁爬梯	kg	21.59	4.5	97.16		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.526148	6.14	3.23		
	钢筋φ10以外	t	0.17888	3600	643.97		
	电焊条	kg	1.36224	6.14	8.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.468825	0.35	8.91		
	中(粗)砂	t	0.066941	151	10.11		
	其他材料费			--	18.09	--	
	材料费小计			--	3018.89	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	46.49	140.46	4.69	10.24	5.12
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	30.45	84.96	2.81	6.65	3.33

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4785.1		264.15	132.08	71.32	258.4		14.26	7.13
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00075	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	2.19	1.15	0.06	0.45	0.23
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.151	2096.51	4738.63		419.3	209.65	316.57	715.53		63.31	31.66
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.09325	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.09	262.95	20.98	74.61	37.31
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	31.28	73.97	2.35	6.73	3.36
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.015	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	19.44	7.46	3.6	4.61	2.3
6-808	井盖、井箅安装 检查井 C250级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	4762.68		95.06	47.53	47.53	476.27		9.51	4.75
30410504	铸铁爬梯	kg	21.59		4.5					97.16			
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	114.22	655.71	15.26	25.9	12.95
综合人工工日		小计							1031.58	2774.02	49.75	216.27	108.14
9.732工日		未计价材料费							112.27				
清单项目综合单价									4292.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4896	444	217.38		
	电	kW·h	1.1964	0.89	1.06		
	水	m3	3.300322	6.02	19.87		
	草袋子	只	4.877067	0.86	4.19		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.5508	457	251.72		
	混凝土垫块	m3	0.00045	600	0.27		
	模板木材	m3	0.075908	1586.47	120.43		
	复合木模板面板	m2	0.01575	43.4	0.68		
	钢支撑	kg	0.010883	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	7.946485	4.18	33.22		
	圆钉	kg	1.480562	4.82	7.14		

	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.5402	457	703.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.001785	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.9325	17.15	15.99		
	木支撑	m3	0.054272	1449.26	78.65		
	嵌缝料	kg	0.9325	1.89	1.76		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）C250级	套	1	450	450		
	铸铁爬梯	kg	21.59	4.5	97.16		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.526148	6.14	3.23		
	钢筋φ10以外	t	0.17888	3600	643.97		
	电焊条	kg	1.36224	6.14	8.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.468825	0.35	8.91		
	中(粗)砂	t	0.066941	151	10.11		
	其他材料费			--	15.49	--	
	材料费小计			--	2886.29	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	75.94	229.42	7.66	16.72	8.36
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.057	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	96.43	269.04	8.91	21.07	10.53
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1320.76	4785.1		264.15	132.08	118.87	430.66		23.77	11.89
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.001264	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	3.7	1.94	0.1	0.76	0.38
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.207	2096.51	4738.63		419.3	209.65	433.98	980.9		86.8	43.4
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.093255	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.1	262.96	20.99	74.62	37.31

6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	31.28	73.97	2.35	6.73	3.36
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.015	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	19.44	7.46	3.6	4.61	2.3
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.252564	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	167.73	962.84	22.4	38.03	19.01
6-808	井盖、井箅安装检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
14451725	预制钢筋混凝土井筒 ф700	m	0.4										
30410504	铸铁爬梯	kg	25.91		4.5					116.6			
综合人工工日		小计							1347	3944.66	66.01	282.62	141.29
12.7074工日		未计价材料费							112.46				
清单项目综合单价									5894.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.0812	444	480.05		
	电	kW·h	1.83168	0.89	1.63		
	水	m3	5.013025	6.02	30.18		
	草袋子	只	8.347263	0.86	7.18		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.918	457	419.53		
	混凝土垫块	m3	0.000758	600	0.45		
	模板木材	m3	0.076042	1586.47	120.64		
	复合木模板面板	m2	0.026544	43.4	1.15		
	钢支撑	kg	0.018341	4.1	0.08		
	零星卡具	kg	7.951192	4.18	33.24		
	圆钉	kg	1.489481	4.82	7.18		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.1114	457	964.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.001838	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.93255	17.15	15.99		
	木支撑	m3	0.054274	1449.26	78.66		
	嵌缝料	kg	0.93255	1.89	1.76		

	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.772593	6.14	4.74		
	钢筋φ10以外	t	0.262667	3600	945.6		
	电焊条	kg	2.000307	6.14	12.28		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	铸铁爬梯	kg	25.91	4.5	116.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.468825	0.35	8.91		
	中(粗)砂	t	0.066941	151	10.11		
	其他材料费			--	23.46	--	
	材料费小计			--	4057.12	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0432	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	66.95	202.26	6.76	14.74	7.37
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	84.59	236	7.82	18.48	9.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0782	1320.76	4785.1		264.15	132.08	103.28	374.19		20.66	10.33
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0011	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	3.22	1.68	0.09	0.66	0.33
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.11735	2036.64	4739.39		407.33	203.66	239	556.17		47.8	23.9
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1354	2407.9	1393.75	44.49	490.48	245.24	326.03	188.71	6.02	66.41	33.21
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	1888.07	4883.35	156.37	408.89	204.44	79.3	205.1	6.57	17.17	8.59
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.042	2028.52	605.51		405.7	202.85	85.2	25.43		17.04	8.52
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.303	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	201.22	1155.11	26.88	45.62	22.81

6-808	井盖、井箅安装检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
14451725	预制钢筋混凝土井筒 ϕ700	m	0.4										
30410504	铸铁爬梯	kg	25.91		4.5					116.6			
综合人工工日		小计							1236.32	3670.12	54.14	258.09	129.05
11.6633工日		未计价材料费							112.4				
清单项目综合单价									5460.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.95064	444	422.08		
	电	kW·h	1.394809	0.89	1.24		
	水	m3	4.015264	6.02	24.17		
	草袋子	只	8.918935	0.86	7.67		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.79764	457	364.52		
	混凝土垫块	m3	0.00066	600	0.4		
	模板木材	m3	0.016525	1586.47	26.22		
	复合木模板面板	m2	2.8665	43.4	124.41		
	钢支撑	kg	4.876821	4.1	19.99		
	零星卡具	kg	1.620423	4.18	6.77		
	圆钉	kg	0.135093	4.82	0.65		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.19697	457	547.02		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4263	457	194.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.926877	6.14	5.69		
	钢筋ϕ10以外	t	0.31512	3600	1134.43		
	电焊条	kg	2.39976	6.14	14.73		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	预制钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.4	280	112		
	铸铁爬梯	kg	25.91	4.5	116.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	48.734158	0.35	17.06		
	中(粗)砂	t	0.128091	151	19.34		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	37.65	--	
	材料费小计	--	3782.52	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0576	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	89.26	269.68	9.01	19.65	9.83
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	84.59	236	7.82	18.48	9.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1058	1320.76	4785.1		264.15	132.08	139.74	506.26		27.95	13.97
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.001467	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	4.29	2.25	0.12	0.88	0.44
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2604	2036.64	4739.39		407.33	203.66	530.34	1234.14		106.07	53.03
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.3005	2407.9	1393.75	44.49	490.48	245.24	723.57	418.82	13.37	147.39	73.69
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	1888.07	4883.35	156.37	408.89	204.44	79.3	205.1	6.57	17.17	8.59
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.042	2028.52	605.51		405.7	202.85	85.2	25.43		17.04	8.52
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.329867	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	219.06	1257.54	29.26	49.66	24.83
6-808	井盖、井箅安装 检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
30410504	铸铁爬梯	kg	25.91		4.5					116.6			
综合人工工日		小计							2002.88	4880.69	66.15	413.8	206.89
18.8952工日		未计价材料费							112.53				
清单项目综合单价									7682.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.09752	444	487.3		

	电	kW·h	2.26978	0.89	2.02		
	水	m3	6.261507	6.02	37.69		
	草袋子	只	10.285825	0.86	8.85		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	1.07916	457	493.18		
	混凝土垫块	m3	0.00088	600	0.53		
	模板木材	m3	0.03643	1586.47	57.8		
	复合木模板面板	m2	6.341307	43.4	275.21		
	钢支撑	kg	10.809236	4.1	44.32		
	零星卡具	kg	3.58817	4.18	15		
	圆钉	kg	0.283061	4.82	1.36		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.65608	457	1213.83		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4263	457	194.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.009063	6.14	6.2		
	钢筋φ10以外	t	0.343062	3600	1235.02		
	电焊条	kg	2.612547	6.14	16.04		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	铸铁爬梯	kg	25.91	4.5	116.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	48.734158	0.35	17.06		
	中(粗)砂	t	0.128091	151	19.34		
	其他材料费			--	53.99	--	
	材料费小计			--	4993.22	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0784	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	121.5	367.06	12.26	26.75	13.38
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.113	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	191.17	533.36	17.67	41.77	20.88

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1458	1320.76	4785.1		264.15	132.08	192.57	697.67		38.51	19.26
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00205	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	5.99	3.14	0.16	1.23	0.62
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4608	2036.64	4739.39		407.33	203.66	938.48	2183.91		187.7	93.85
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.53175	2407.9	1393.75	44.49	490.48	245.24	1280.4	741.13	23.66	260.81	130.41
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1888.07	4883.35	156.37	408.89	204.44	41.54	107.43	3.44	9	4.5
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.022	2028.52	605.51		405.7	202.85	44.63	13.32		8.93	4.46
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.41	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	272.28	1563.02	36.37	61.73	30.86
6-808	井盖、井箅安装 检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
30410504	铸铁爬梯	kg	25.91		4.5					116.6			
综合人工工日		小计							3136.09	6935.51	93.56	645.94	322.97
29.5857工日		未计价材料费							112.74				
清单项目综合单价									11246.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.95228	444	866.81		
	电	kW·h	3.678124	0.89	3.27		
	水	m3	9.747398	6.02	58.68		
	草袋子	只	13.619657	0.86	11.71		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	1.48716	457	679.63		
	混凝土垫块	m3	0.00123	600	0.74		
	模板木材	m3	0.064327	1586.47	102.05		
	复合木模板面板	m2	11.2098	43.4	486.51		
	钢支撑	kg	19.119571	4.1	78.39		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	6.344902	4.18	26.52		
	圆钉	kg	0.491502	4.82	2.37		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.70016	457	2147.97		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2233	457	102.05		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.25419	6.14	7.7		
	钢筋φ10以外	t	0.4264	3600	1535.04		
	电焊条	kg	3.2472	6.14	19.94		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	铸铁爬梯	kg	25.91	4.5	116.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	33.060178	0.35	11.57		
	中(粗)砂	t	0.086894	151	13.12		
	其他材料费			--	80.52	--	
	材料费小计			--	7048.25	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0961	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	148.93	449.93	15.03	32.79	16.4
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.16	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	270.68	755.2	25.02	59.14	29.57
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0961	1320.76	4785.1		264.15	132.08	126.93	459.85		25.38	12.69
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0013	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	3.8	1.99	0.1	0.78	0.39
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.6266	2036.64	4739.39		407.33	203.66	1276.16	2969.7		255.23	127.61
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.7231	2407.9	1393.75	44.49	490.48	245.24	1741.15	1007.82	32.17	354.67	177.33
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1888.07	4883.35	156.37	408.89	204.44	58.53	151.38	4.85	12.68	6.34

6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.031	2028.52	605.51		405.7	202.85	62.88	18.77		12.58	6.29
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.4906	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	325.8	1870.29	43.52	73.86	36.93
6-808	井盖、井箅安装检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
14451725	预制钢筋混凝土井筒 ϕ700	m	0.4										
30410504	铸铁爬梯	kg	25.91		4.5					116.6			
综合人工工日		小计							4062.39	8410.4	120.69	836.62	418.3
38.3244工日		未计价材料费							112.47				
清单项目综合单价									13960.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.61222	444	1159.83		
	电	kW·h	4.668162	0.89	4.15		
	水	m3	11.889261	6.02	71.57		
	草袋子	只	13.809433	0.86	11.88		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.98022	457	447.96		
	混凝土垫块	m3	0.00078	600	0.47		
	模板木材	m3	0.0871	1586.47	138.18		
	复合木模板面板	m2	15.2124	43.4	660.22		
	钢支撑	kg	25.978153	4.1	106.51		
	零星卡具	kg	8.615719	4.18	36.01		
	圆钉	kg	0.64278	4.82	3.1		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.39132	457	2920.83		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.31465	457	143.8		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.500745	6.14	9.21		
	钢筋ϕ10以外	t	0.510224	3600	1836.81		
	电焊条	kg	3.885552	6.14	23.86		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		

	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	铸铁爬梯	kg	25.91	4.5	116.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	40.113469	0.35	14.04		
	中(粗)砂	t	0.105433	151	15.92		
	其他材料费			--	104.86	--	
	材料费小计			--	8522.87	--	

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1369	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	212.16	640.96	21.41	46.71	23.36
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.216	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	365.42	1019.53	33.78	79.84	39.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.324	1320.76	4785.1		264.15	132.08	427.93	1550.37		85.58	42.79
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0045	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	13.16	6.89	0.36	2.7	1.35
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.966	2036.64	4739.39		407.33	203.66	1967.39	4578.25		393.48	196.74
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	1.1148	2407.9	1393.75	44.49	490.48	245.24	2684.33	1553.75	49.6	546.79	273.39
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.045	1888.07	4883.35	156.37	408.89	204.44	84.96	219.75	7.04	18.4	9.2
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.045	2028.52	605.51		405.7	202.85	91.28	27.25		18.26	9.13
6-808	井盖、井箅安装 检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.71	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	471.5	2706.7	62.98	106.9	53.45
30410504	铸铁爬梯	kg	25.91		4.5					116.6			
综合人工工日		小计							6365.66	13028.92	175.17	1308.17	654.08
60.0534工日		未计价材料费							113.62				

清单项目综合单价							21645.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.59958	444	1598.21		
	电	kW·h	7.566492	0.89	6.73		
	水	m3	20.162039	6.02	121.38		
	草袋子	只	28.479924	0.86	24.49		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	3.3048	457	1510.29		
	混凝土垫块	m3	0.0027	600	1.62		
	模板木材	m3	0.13491	1586.47	214.03		
	复合木模板面板	m2	23.5053	43.4	1020.13		
	钢支撑	kg	40.086615	4.1	164.36		
	零星卡具	kg	13.303605	4.18	55.61		
	圆钉	kg	1.033898	4.82	4.98		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	9.8532	457	4502.91		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.45675	457	208.73		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.17189	6.14	13.34		
	钢筋φ10以外	t	0.7384	3600	2658.24		
	电焊条	kg	5.6232	6.14	34.53		
	铸铁爬梯	kg	25.91	4.5	116.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	51.085255	0.35	17.88		
	中(粗)砂	t	0.134271	151	20.27		
	其他材料费			--	151.15	--	
	材料费小计			--	13142.54	--	

项目编码	04B001	项目名称	荷载板	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.027377	2304.52	9514.62		460.9	230.45	63.09	260.48		12.62	6.31
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.109746	1484.53	3737.8	16.34	300.17	150.09	162.92	410.21	1.79	32.94	16.47
D00002	铸铁限位井筒	套	1		150					150			
通10-补20	高性能聚酯布	10m2	0.72	10.6	21		2.12	1.06	7.63	15.12		1.53	0.76
综合人工工日		小计							233.64	835.81	1.79	47.09	23.54
2.2042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1141.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.558491	457	255.23		
	水	m3	0.657048	6.02	3.96		
	钢筋ϕ10以内	t	0.0563	3600	202.68		
	钢筋ϕ10以外	t	0.0563	3600	202.68		
	电焊条	kg	0.018657	6.14	0.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.438984	6.14	2.7		
	铸铁限位井筒	套	1	150	150		
	聚酯布100g	m2	7.56	2	15.12		
	其他材料费			--	3.33	--	
	材料费小计			--	835.81	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	260.17	898.46	11.04	54.24	27.12	260.17	898.46	11.04	54.24	27.12
综合人工工日		小计							260.17	898.46	11.04	54.24	27.12
2.4544工日		未计价材料费							6				
清单项目综合单价									1257.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.01	600	6		
	机砖	百块	5.5	55	302.5		
	水	m3	0.4178	6.02	2.52		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.199	444	88.36		

	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	444	12.88		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.091	0.89	0.08		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	180	363.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	86.155	0.35	30.15		
	中(粗)砂	t	0.475449	151	71.79		
	其他材料费			--	17.62	--	
	材料费小计			--	904.46	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	现状检查井破损新建	座	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状检查井破损新建	座	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	406.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.023967	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	10.74	66	0.42	2.23	1.12
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.097934	208.82	75.13	63.76	54.52	27.26	20.45	7.36	6.24	5.34	2.67
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	162.04		31.78	15.89	1.59	1.62		0.32	0.16
综合人工工日		小计							32.78	74.98	6.66	7.89	3.95
0.3092工日		未计价材料费											463.9
清单项目综合单价													590.16

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	中(粗)砂	t	0.429197	151	64.81		
	球墨铸铁管DN400	m	0.989133	469	463.9		
	橡胶圈DN400	个	0.201744	34.3	6.92		
	氧气	m3	0.040545	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.013515	15.44	0.21		
	润滑油	kg	0.014788	7.72	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55	0.4		
	水	m3	0.150066	6.02	0.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.35	0.04		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	538.88	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	35.64	107.68	3.6	7.85	3.92
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	28.76	80.24	2.66	6.28	3.14
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4785.1		264.15	132.08	52.83	191.4		10.57	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00055	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	1.61	0.84	0.04	0.33	0.17
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.164	2096.51	4738.63		419.3	209.65	343.83	777.14		68.77	34.38
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.09325	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.09	262.95	20.98	74.61	37.31
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	31.28	73.97	2.35	6.73	3.36
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.015	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	19.44	7.46	3.6	4.61	2.3

6-808	井盖、井箅安装检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
30410504	铸铁爬梯	kg	21.59		4.5					97.16			
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.15985	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	106.15	609.39	14.18	24.07	12.03
综合人工工日		小计							1019.16	2817.1	47.41	213.33	106.64
9.6149工日		未计价材料费							112.2				
清单项目综合单价									4315.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	444	181.15		
	电	kW·h	1.1861	0.89	1.06		
	水	m3	3.196739	6.02	19.24		
	草袋子	只	4.140453	0.86	3.56		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	457	186.46		
	混凝土垫块	m3	0.00033	600	0.2		
	模板木材	m3	0.075858	1586.47	120.35		
	复合木模板面板	m2	0.01155	43.4	0.5		
	钢支撑	kg	0.007981	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	7.944819	4.18	33.21		
	圆钉	kg	1.477122	4.82	7.12		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.6728	457	764.47		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.001785	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.9325	17.15	15.99		
	木支撑	m3	0.054272	1449.26	78.65		
	嵌缝料	kg	0.9325	1.89	1.76		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	铸铁爬梯	kg	21.59	4.5	97.16		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.488981	6.14	3		

	钢筋φ10以外	t	0.166244	3600	598.48		
	电焊条	kg	1.266012	6.14	7.77		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.468825	0.35	8.91		
	中(粗)砂	t	0.066941	151	10.11		
	其他材料费			--	17.33	--	
	材料费小计			--	2929.3	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	35.64	107.68	3.6	7.85	3.92
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	28.76	80.24	2.66	6.28	3.14
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4785.1		264.15	132.08	52.83	191.4		10.57	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00056	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	1.64	0.86	0.04	0.34	0.17
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.164	2096.51	4738.63		419.3	209.65	343.83	777.14		68.77	34.38
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.09325	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.09	262.95	20.98	74.61	37.31
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	31.28	73.97	2.35	6.73	3.36
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.015	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	19.44	7.46	3.6	4.61	2.3
6-808	井盖、井箅安装 检查井 C250级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	4762.68		95.06	47.53	47.53	476.27		9.51	4.75
30410504	铸铁爬梯	kg	21.59		4.5					97.16			
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.15983	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	106.14	609.31	14.18	24.06	12.03
综合人工工日		小计							1019.18	2684.44	47.41	213.33	106.64
9.6149工日		未计价材料费											112.2

清单项目综合单价							4183.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	444	181.15		
	电	kW·h	1.1861	0.89	1.06		
	水	m3	3.196736	6.02	19.24		
	草袋子	只	4.140453	0.86	3.56		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	457	186.46		
	混凝土垫块	m3	0.000336	600	0.2		
	模板木材	m3	0.07586	1586.47	120.35		
	复合木模板面板	m2	0.01176	43.4	0.51		
	钢支撑	kg	0.008126	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	7.944902	4.18	33.21		
	圆钉	kg	1.477294	4.82	7.12		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.6728	457	764.47		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.001785	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.9325	17.15	15.99		
	木支撑	m3	0.054272	1449.26	78.65		
	嵌缝料	kg	0.9325	1.89	1.76		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）C250级	套	1	450	450		
	铸铁爬梯	kg	21.59	4.5	97.16		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.48892	6.14	3		
	钢筋φ10以外	t	0.166223	3600	598.4		
	电焊条	kg	1.265854	6.14	7.77		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.468825	0.35	8.91		
	中(粗)砂	t	0.066941	151	10.11		
	其他材料费			--	14.74	--	
	材料费小计			--	2796.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	04B002	项目名称	荷载板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.0274	2304.52	9514.62		460.9	230.45	63.14	260.7		12.63	6.31
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.1098	1484.53	3737.8	16.34	300.17	150.09	163	410.41	1.79	32.96	16.48
D00002	铸铁限位井筒	套	1		150					150			
通10-补20	高性能聚酯布	10m2	0.72	10.6	21		2.12	1.06	7.63	15.12		1.53	0.76
综合人工工日		小计							233.77	836.23	1.79	47.12	23.55
2.2054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1142.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.55896	457	255.44		
	水	m3	0.6576	6.02	3.96		
	钢筋ф10以内	t	0.056327	3600	202.78		
	钢筋ф10以外	t	0.056327	3600	202.78		
	电焊条	kg	0.018666	6.14	0.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.4392	6.14	2.7		
	铸铁限位井筒	套	1	150	150		
	聚酯布100g	m2	7.56	2	15.12		
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	836.23	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	现状检查井破损新建	座	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状检查井破损新建	座	1	1500	1500		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1500	--	

项目编码	04B003	项目名称	管道上下交叉加固	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	918.98	4759.35		183.8	91.9	33.08	171.34		6.62	3.31
综合人工工日		小计							33.08	171.34		6.62	3.31
0.3121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									214.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3672	451	165.61		
	电	kW·h	0.14688	0.89	0.13		
	水	m3	0.371952	6.02	2.24		
	其他材料费			--	3.36	--	
	材料费小计			--	171.34	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.1	315.99	316.8	183.4	99.88	49.94	31.6	31.68	18.34	9.99	4.99
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.1	219.42		61.02	56.09	28.04	21.94		6.1	5.61	2.8
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	0.190476	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67	54.51	2.58	21.05	15.11	7.56
综合人工工日		小计							108.05	34.26	45.49	30.71	15.35
1.0194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									233.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.008719	40.94	0.36		
	轻型井点井管φ40	m	0.180095	13.21	2.38		
	中(粗)砂	t	0.103	151	15.55		
	橡胶管φ50	m	0.17	26.76	4.55		

新点网上招投标系统

	水	m3	1.818	6.02	10.94		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	34.26	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	25931.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21489.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4441.25			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	23638.91			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	429.8			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	429.8			
合计					50429.67			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34704.32	100	34704.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1483090.66	2	29661.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1483090.66	0.34	5042.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1483090.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1517794.98	9	136601.55
合计					171305.87

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	25931.16										
2	临时设施	23638.91										
3	建筑工人实名制费用	429.8										
4	智慧工地费用	429.8										
5	社会保险费	29661.81										
6	住房公积金	5042.51										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（雨污水工程）(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	214425.26	
1.1	人工费	17631.7	
1.2	材料费	172900.96	
1.3	施工机具使用费	14018.24	
1.4	企业管理费	7581.91	
1.5	利润	2292.45	
2	措施项目费	6454.21	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6454.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2787.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5455.72	
5	税金	20370.17	
6	工程造价	246705.36	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006001	标线	1、材料品种：热熔型 2、线型：白色虚线，实段长度2米，虚线长度4米，宽0.15米（可跨越同向车道分界线二）	m2	27.63	37.5	1036.13	
2	040205006002	标线	1、材料品种：热熔型 2、线型：白色实线，宽0.15米（车行道边缘白色实线）	m2	43.03	37.5	1613.63	
3	040205008001	横道线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：白色实线，宽0.45米（人行道横线）	m2	232.9	37.5	8733.75	
4	040205008002	横道线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：白色虚线，宽0.2米（停靠站渐变段标线）	m2	3	37.5	112.5	
5	040205008003	横道线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：白色实线，宽0.45米（停靠站白色实线）	m2	40.5	37.5	1518.75	
6	040205008004	横道线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：黄色实线，宽0.2米（停靠站黄色实线）	m2	9.8	37.5	367.5	
7	040205006003	标线	1、材料品种：热熔型 2、线型：黄色实线，宽0.15米（禁止跨越对向车行道分界线）	m2	42.65	37.5	1599.38	
8	040205006004	标线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：白色实线，宽0.15米（禁止跨越同向车行道分界线）	m2	35.74	37.5	1340.25	
9	040205008005	横道线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：白色实线，宽0.45米（停止线）	m2	24.33	37.5	912.38	
10	040205008006	横道线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：黄色实线，宽0.45米（网状线）	m2	44.7	37.5	1676.25	
11	040205007001	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：直行箭头2.16米	m2	38.88	37.5	1458	
12	040205007002	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：直行左转，合流箭头3.74米	m2	18.7	37.5	701.25	
13	040205007004	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：直行右转，合流箭头3.74米	m2	44.88	37.5	1683	
14	040205007003	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：左转箭头2.796米	m2	27.96	37.5	1048.5	
15	040205007005	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：非机动车道标记1.226米	m2	9.81	37.5	367.88	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040205007006	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：公交车文字标记1.337米	m2	8.02	37.5	300.75	
17	040205009001	清除标线	1.铣刨标线	m2	40	28	1120	
18	040205003001	标杆	1、类型：3F4*3m指路标杆 2、规格尺寸：ϕ273*10*8500立杆1根、ϕ133*6*5400 3根、ϕ133*6*600 3根 3、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层，C25钢筋砼基础（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4、其他说明：土方开挖、回填、外运、综合考虑，具体做法详见图纸设计	根	4	15039.93	60159.72	
19	040205003002	标杆	1、类型：2F1.5*1.0m车道行驶方向标杆 2、规格尺寸：ϕ273*10*8500立杆1根、ϕ133*6*5400 2根、ϕ133*6*600 2根 3、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层，C25钢筋砼基础（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4、其他说明：土方开挖、回填、外运、综合考虑，具体做法详见图纸设计	根	2	12156.35	24312.7	
20	040205003003	标杆	1、类型：Zϕ88.5-3400 2、规格尺寸：ϕ88.5*4*3390热轧无缝钢管 3、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层，C25钢筋砼基础（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4、其他说明：土方开挖、回填、外运、综合考虑，具体做法详见图纸设计	根	18	541.34	9744.12	
21	040205004001	标志板	1、指路标志4000mm*3000mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	4	6174.06	24696.24	
22	040205004002	标志板	1、车道行驶方向标志1500mm*1000mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	6	957.68	5746.08	
23	040205004003	标志板	1、限速标志、禁停标志、禁止左转标志及禁止鸣笛标志ϕ800mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	16	424.79	6796.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040205004004	标志板	1、人行道标志800*800mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	2	479.99	959.98	
25	040205004005	标志板	1、注意行人及交叉口标志（三角形）延长900mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	4	364.39	1457.56	
26	040205004006	标志板	1、停车让行标志（八边形）D800mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	2	623.99	1247.98	
27	040205004007	标志板	1、机非分隔及此路不通标志800*400mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	6	351.99	2111.94	
28	040205004008	标志板	1、路名牌1350*400mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	3	439.99	1319.97	
29	040205012001	隔离护栏	1、机非隔离护栏（100cm） 2、具体做法详见图纸设计	m	170	162.52	27628.4	
30	040205012002	隔离护栏	1、机非隔离渐变护栏（100cm-70cm） 2、具体做法详见图纸设计	m	19	145.87	2771.53	
31	040205012003	隔离护栏	1、机非隔离护栏（70cm） 2、具体做法详见图纸设计	m	150	132.55	19882.5	
		分部分项合计					214425.26	
		单价措施合计						
合计							214425.26	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	27.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1	37.5					37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	43.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1	37.5					37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	232.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1	37.5					37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205008002	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205008003	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205008004	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	9.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			37.5			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								37.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线		m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	37.5	--	

项目编码	040205006003	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	42.65
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线						m2	1	37.5	37.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	37.5		--	

项目编码	040205006004	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	35.74
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线						m2	1	37.5	37.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	37.5		--	

项目编码	040205008005	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	24.33
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205008006	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	44.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	38.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	18.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1	37.5					37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205007004	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	44.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1	37.5					37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205007003	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	27.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1	37.5					37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205007005	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	9.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205007006	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	8.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205009001	项目名称	清除标线	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	铣刨标线	m2	1		28				28			
综合人工工日		小计							28			
0工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨标线	m2	1	28	28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28	--	

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0091	515.16		4544.5	221.52	66.97	4.69		41.35	2.02	0.61
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.081	692.18	2288.4		297.64	89.98	56.07	185.36		24.11	7.29
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.65	1095.62	4609.02	356.87	471.12	142.43	712.15	2995.86	231.97	306.23	92.58
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.272	859.66	3816.63	172.35	369.65	111.76	233.83	1038.12	46.88	100.54	30.4
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.1531	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	621.72	653	57.04	267.34	80.82
2-427	标杆安装 F杆 φ273×8500以内	套	1	254.4		337.72	109.39	33.07	254.4		337.72	109.39	33.07
综合人工工日		小计							1882.86	4872.34	714.96	809.63	244.77
17.7627工日		未计价材料费							6515.37				
清单项目综合单价									15039.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	1.2393	120	148.72		
	碎石25～40	t	0.30537	120	36.64		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.5975	451	2975.47		
	草袋子	只	3.445	0.86	2.96		
	水	m3	2.444	6.02	14.71		
	电	kW·h	3.042	0.89	2.71		
	钢筋φ20	t	0.28288	3600	1018.37		
	电焊条	kg	6.879756	6.14	42.24		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.8024	6.14	4.93		
	钢板15以内	kg	103.0363	3.82	393.6		
	型钢	kg	21.2809	4	85.12		

	钢筋HRB400 ф18	t	0.037203	3600	133.93		
	氧气	m3	1.62286	2.83	4.59		
	乙炔气	kg	0.540443	15.44	8.34		
	3F 4*3m指路标杆	t	1.049	6211.03	6515.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11387.71	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0081	515.16		4544.5	221.52	66.97	4.17		36.81	1.79	0.54
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0352	692.18	2288.4		297.64	89.98	24.36	80.55		10.48	3.17
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.616	1095.62	4609.02	356.87	471.12	142.43	674.9	2839.16	219.83	290.21	87.74
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.08395	859.66	3816.63	172.35	369.65	111.76	72.17	320.41	14.47	31.03	9.38
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.16575	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	673.09	706.96	61.75	289.43	87.5
2-427	标杆安装 F杆 ф273×8500以内	套	1	254.4		337.72	109.39	33.07	254.4		337.72	109.39	33.07
综合人工工日		小计							1703.09	3947.08	670.58	732.33	221.4
16.067工日		未计价材料费							4881.87				
清单项目综合单价									12156.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.53856	120	64.63		
	碎石25～40	t	0.132704	120	15.92		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.2524	451	2819.83		
	草袋子	只	3.2648	0.86	2.81		
	水	m3	2.31616	6.02	13.94		
	电	kW·h	2.88288	0.89	2.57		
	钢筋ф20	t	0.087308	3600	314.31		
	电焊条	kg	5.578746	6.14	34.25		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.247653	6.14	1.52		
	钢板15以内	kg	111.54975	3.82	426.12		
	型钢	kg	23.03925	4	92.16		
	钢筋HRB400 ϕ18	t	0.040277	3600	145		
	氧气	m3	1.75695	2.83	4.97		
	乙炔气	kg	0.585098	15.44	9.03		
	2F1.5*1.0m车道行驶方向标杆	t	0.786	6211.03	4881.87		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8828.95	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0004	515.16		4544.5	221.52	66.97	0.21		1.82	0.09	0.03
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.004228	692.18	2288.4		297.64	89.98	2.93	9.68		1.26	0.38
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017211	1095.62	4609.02	356.87	471.12	142.43	18.86	79.33	6.14	8.11	2.45
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.011439	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	46.45	48.79	4.26	19.97	6.04
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
综合人工工日		小计							116.15	137.8	42.23	49.94	15.1
1.0956工日		未计价材料费							180.12				
清单项目综合单价									541.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.064688	120	7.76		
	碎石25～40	t	0.01594	120	1.91		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.174692	451	78.79		
	草袋子	只	0.091218	0.86	0.08		
	水	m3	0.064713	6.02	0.39		

	电	kW·h	0.080547	0.89	0.07		
	钢板15以内	kg	7.698447	3.82	29.41		
	型钢	kg	1.590021	4	6.36		
	钢筋HRB400 ф18	t	0.00278	3600	10.01		
	电焊条	kg	0.333561	6.14	2.05		
	氧气	m3	0.121253	2.83	0.34		
	乙炔气	kg	0.04038	15.44	0.62		
	Zф88.5-3400	t	0.029	6211.03	180.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	317.92	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		561.82	131.27	39.69	305.28		561.82	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		561.82	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费							5136				
清单项目综合单价									6174.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	12	336		
	指路标志4000*3000	m2	12	400	4800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5136	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		200.85	23.38	7.07	54.38		200.85	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		200.85	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							672				
清单项目综合单价									957.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车道行驶方向标志1500*1000	m2	1.5	400	600		
	紧固件	套	6	12	72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	672	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							224.8				
清单项目综合单价									424.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板φ800mm	m2	0.502	400	200.8		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	224.8	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									479.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板800*800	m2	0.64	400	256		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							164.4				
清单项目综合单价									364.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形延长900	m2	0.351	400	140.4		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	164.4	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							424				
清单项目综合单价									623.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板八边形D800	m2	1	400	400		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	424	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							152				
清单项目综合单价									351.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板800*400	m2	0.32	400	128		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	152	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									439.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1350*400	m2	0.54	400	216		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	240	--	

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3	1.54	2.86	2.28	0.69	5.3	1.54	2.86	2.28	0.69
综合人工工日		小计							5.3	1.54	2.86	2.28	0.69
0.05工日		未计价材料费							149.85				
清单项目综合单价									162.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离栏100cm	片	0.333	450	149.85		
	防锈漆	kg	0.064	15.17	0.97		
	无光调和漆	kg	0.044	12.86	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.39	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205012002	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3	1.54	2.86	2.28	0.69	5.3	1.54	2.86	2.28	0.69
综合人工工日		小计							5.3	1.54	2.86	2.28	0.69
0.05工日		未计价材料费							133.2				
清单项目综合单价									145.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离渐变护栏100cm-70cm	片	0.333	400	133.2		
	防锈漆	kg	0.064	15.17	0.97		
	无光调和漆	kg	0.044	12.86	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.74	--	

项目编码	040205012003	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3	1.54	2.86	2.28	0.69	5.3	1.54	2.86	2.28	0.69
综合人工工日		小计							5.3	1.54	2.86	2.28	0.69
0.05工日		未计价材料费							119.88				
清单项目综合单价									132.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离栏70cm	片	0.333	360	119.88		
	防锈漆	kg	0.064	15.17	0.97		
	无光调和漆	kg	0.044	12.86	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.42	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	2787.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2573.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	214.43			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3538.02			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	64.33			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	64.33			
合计					6454.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5455.72	100	5455.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220879.47	2.1	4638.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220879.47	0.37	817.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220879.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	226335.19	9	20370.17
合计					25825.89

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2787.53										
2	临时设施	3538.02										
3	建筑工人实名制费用	64.33										
4	智慧工地费用	64.33										
5	社会保险费	4638.47										
6	住房公积金	817.25										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（交通工程）(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	93476.49	
1.1	人工费	29667.93	
1.2	材料费	41865.01	
1.3	施工机具使用费	5334.21	
1.4	企业管理费	12754.26	
1.5	利润	3855.08	
2	措施项目费	2813.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2813.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1215.2	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2378.36	
5	税金	8880.16	
6	工程造价	107548.65	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	常规照明灯	1、10 米单臂路灯基础 2、灯具基础采用C25现浇混凝土 ：650*650*1200mm 3、灯具基础采用HRB400及HPB300级钢筋 4、预埋成套螺栓、尺寸、接地等详见施工图	套	18	1067.67	19218.06	
2	040805001002	常规照明灯	1、15m中杆灯基础 2、灯具基础采用C25现浇混凝土 ：1000*1000*1700mm 3、灯具基础采用HRB335及HPB300级钢筋 4、预埋成套螺栓、尺寸、接地等详见施工图	套	2	2538.03	5076.06	
3	040804001001	配管	1、 镀锌钢管 DN100 2、地埋敷设 3、不含管沟开挖及回填	m	231.94	115.76	26849.37	
4	040804001002	配管	1、PE管Φ63 2、地埋敷设 3、不含管沟开挖及回填	m	543.2	38.02	20652.46	
5	040806001001	接地极	1、热镀锌角钢接地极 2、∠50*50*5（L=2.5m） 3、普通土	根	20	110.42	2208.4	
6	040806002001	接地母线	1、镀锌扁钢 2、-40x4	m	10.39	46.45	482.62	
7	040807003001	接地装置调试	1、接地装置调试 2、接地极	组	20	33.08	661.6	
8	040205001001	人（手)孔井	1、接线手孔井 2、尺寸 ：1100*1100*1400mm 3、盖板、井盖采用球墨铸铁填充式井盖 4、不含：挖土方、坑底平整夯实、土方回填 5、详见施工图设计	座	8	1520.34	12162.72	
9	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	302	5.35	1615.7	
10	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m3	225	20.22	4549.5	
		分部分项合计					93476.49	
		单价措施合计						
合计							93476.49	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.00507	5460.7			2348.1	709.89	27.69			11.9	3.6
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0507	1095.62	31.37	356.87	471.12	142.43	55.55	1.59	18.09	23.89	7.22
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.003076	859.66	3816.63	172.35	369.65	111.76	2.64	11.74	0.53	1.14	0.34
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.061028	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	247.83	260.3	22.74	106.57	32.22
综合人工工日		小计							333.71	273.63	41.36	143.5	43.38
3.1481工日		未计价材料费							232.09				
清单项目综合单价									1067.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.514605	451	232.09		
	草袋子	只	0.26871	0.86	0.23		
	水	m3	0.190632	6.02	1.15		
	电	kW·h	0.237276	0.89	0.21		
	钢筋φ10以外	t	0.003199	3600	11.52		
	电焊条	kg	1.806891	6.14	11.09		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.009074	6.14	0.06		
	钢板15以内	kg	41.071844	3.82	156.89		
	型钢	kg	8.482892	4	33.93		
	钢筋φ10以内	t	0.01483	3600	53.39		
	氧气	m3	0.646897	2.83	1.83		
	乙炔气	kg	0.215429	15.44	3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	505.72	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.017	5460.7			2348.1	709.89	92.83			39.92	12.07
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.17	1095.62	31.37	356.87	471.12	142.43	186.26	5.33	60.67	80.09	24.21
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.00494	859.66	3816.63	172.35	369.65	111.76	4.25	18.85	0.85	1.83	0.55
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.11229	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	455.99	478.94	41.83	196.08	59.28
综合人工工日		小计							739.33	503.12	103.35	317.92	96.11
6.9748工日		未计价材料费							778.2				
清单项目综合单价									2538.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.7255	451	778.2		
	草袋子	只	0.901	0.86	0.77		
	水	m3	0.6392	6.02	3.85		
	电	kW·h	0.7956	0.89	0.71		
	钢筋φ10以外	t	0.005138	3600	18.5		
	电焊条	kg	3.318244	6.14	20.37		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.014573	6.14	0.09		
	钢板15以内	kg	75.57117	3.82	288.68		
	型钢	kg	15.60831	4	62.43		
	钢筋φ10以内	t	0.027286	3600	98.23		
	氧气	m3	1.190274	2.83	3.37		
	乙炔气	kg	0.396384	15.44	6.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1281.32	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	231.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	517.48	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.17	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.17	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							64.09				
清单项目综合单价									115.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	62.22	64.09		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.14	0.08		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	69.26	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	543.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	297.81	366.52	672.76	203.39	15.65	2.98	3.67	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	2.98	3.67	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							6.96				
清单项目综合单价									38.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PEΦ63	m	1.16	6	6.96		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	14.4	2.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.94	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.74	10.91	15.95	4.82	37.1	2.74	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.74	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							38.9				
清单项目综合单价									110.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢接地极∠50*50*5（L=2.5m）	根	1	38.9	38.9		
	电焊条	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.38	1.4		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.64	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.56	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							0.68				
清单项目综合单价									46.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	0.1	6.78	0.68		
	电焊条	kg	0.02	6.14	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.84	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	组	工程量	20

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.1	212			91.16	27.56	21.2			9.12	2.76
综合人工工日		小计							21.2			9.12	2.76
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手)孔井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C25基础 混凝土垫层	10m3	0.0242	1121.9	4604.67	381.75	482.42	145.85	27.15	111.43	9.24	11.67	3.53
6-823	垫层 砂	10m3	0.0032	447.96	2753.88	17.43	192.62	58.23	1.43	8.81	0.06	0.62	0.19
6-787	非定型井 砖砌矩形 换为【混凝土实心砖】[砂浆换算;水泥砂浆砂浆强度等级M7.5;预拌砂浆DPM7.5[抹灰干拌]]	10m3	0.06336	1585.89	5150.98	76.8	681.93	206.17	100.48	326.37	4.87	43.21	13.06
6-793	非定型井 砖墙井内侧抹灰 [砂浆换算;水泥砂浆比例 1:2;预拌砂浆DPM20[抹灰干拌]]	100m2	0.02016	1954.83	1664.77	72.69	840.58	254.13	39.41	33.56	1.47	16.95	5.12
6-793备注1	非定型井 砖墙井内侧抹灰 [砂浆换算;水泥砂浆比例 1:2;预拌砂浆DPM20[抹灰干拌]]	100m2	0.0432	1563.86	1664.77	72.69	672.46	203.3	67.56	71.92	3.14	29.05	8.78
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.011375	1404.18	3734.99	64.58	603.8	182.54	15.97	42.49	0.73	6.87	2.08
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径6mm以内)	t	0.021338	1404.18	3734.99	64.58	603.8	182.54	29.96	79.7	1.38	12.88	3.9
6-808	检查井 铸铁井盖、座 换为【铸铁井盖井座520*520】[砂浆换算;水泥砂浆比例 1:2;预拌砂浆DPM20[抹灰干拌]]	10套	0.1	466.27	3125.13	0.54	200.5	60.62	46.63	312.51	0.05	20.05	6.06
综合人工工日		小计							328.59	986.79	20.94	141.3	42.72

3.0999工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1520.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.24563	451	110.78		
	水	m3	0.10164	6.02	0.61		
	电	kW·h	0.047432	0.89	0.04		
	中(粗)砂	t	0.057216	151	8.64		
	沥青漆	kg	0.690063	10.29	7.1		
	水	m3	0.072547	6.02	0.44		
	水	m3	0.090186	6.02	0.54		
	铸铁爬梯	kg	5.375462	4.5	24.19		
	混凝土实心砖MU20	百块	3.452486	55	189.89		
	预拌砂浆DPM7.5[抹灰干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5)	t	0.253472	407	103.16		
	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)	t	0.290753	428	124.44		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.335603	6.14	2.06		
	钢筋ϕ10以内	t	0.033367	3600	120.12		
	铸铁井盖井座520*520	套	1	280	280		
	其他材料费			--	14.78	--	
	材料费小计			--	986.79	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	302

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4544.5	221.52	66.97	0.52		4.54	0.22	0.07
综合人工工日		小计							0.52		4.54	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	509.49	154.03	11.85		1.74	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1215.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1121.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	93.48			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1542.36			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	28.04			
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	28.04			
合计					2813.64			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	2378.36	100	2378.36
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	96290.13	2.1	2022.09
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	96290.13	0.37	356.27
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	96290.13		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	98668.49	9	8880.16
合计					11258.52

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1215.2										
2	临时设施	1542.36										
3	建筑工人实名制	28.04										
4	智慧工地费用	28.04										
5	社会保险费	2022.09										
6	住房公积金	356.27										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（路灯工程）(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	902639.18	
1.1	人工费	153789.91	
1.2	材料费	647981.52	
1.3	施工机具使用费	14731.35	
1.4	企业管理费	66141.46	
1.5	利润	19994.94	
2	措施项目费	27169.44	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	27169.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11734.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22966.27	
5	税金	85749.74	
6	工程造价	1038524.63	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040804001001	配管	1、PVC-C电力管DN200 2、地埋敷设 3、不含管沟开挖及回填	m	2031.92	117.41	238567.73	
2	040804001002	配管	1、PVC-C电力过路管DN200 2、地埋敷设 3、不含管沟开挖及回填	m	798.88	117.41	93796.5	
3	040305001001	垫层	1、包封混凝土底板C15，厚100mm 2、详见施工图纸	m3	20.8	665.18	13835.74	
4	040803004001	管道包封	1、包封混凝土C25 2、采用钢筋网保护 3、详见施工图纸	m3	72.37	946.82	68521.36	
5	040305001002	垫层	1、包封混凝土底板C15，厚100mm 2、详见施工图纸	m3	40.64	665.24	27035.35	
6	040803004002	管道包封	1、包封混凝土C25 2、混凝土底板C15，厚100mm 3、详见施工图纸	m3	168.15	803.81	135160.65	
7	040504002001	混凝土井	1、三通型电缆井 2、5.0*2.0*1.9钢筋混凝土三通电缆井 3、含电缆井内支架 4、详见施工图设计	座	2	46450.75	92901.5	
8	040504002002	混凝土井	1、四通型电缆井 2、5.0*（2.0/2.0）*1.9钢筋混凝土四通电缆井 3、含电缆井内支架 4、详见施工图设计	座	1	57513.11	57513.11	
9	040504002003	混凝土井	1、直通型电缆井 2、3.0*2.0*1.9钢筋混凝土直线电缆井 3、含电缆井内支架 4、详见施工图设计	座	8	19790.32	158322.56	
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	972.54	5.35	5203.09	
11	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m3	582.67	20.22	11781.59	
		分部分项合计					902639.18	
		单价措施合计						
合计							902639.18	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2031.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	731.4	0.35		314.5	95.08	7.31			3.15	0.95
综合人工工日		小计							7.31			3.15	0.95
0.069工日		未计价材料费							106				
清单项目综合单价									117.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-C电力管DN200	m	1.06	100	106		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	798.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	731.4	0.35		314.5	95.08	7.31			3.15	0.95
综合人工工日		小计							7.31			3.15	0.95
0.069工日		未计价材料费							106				
清单项目综合单价									117.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-C电力过路管DN200	m	1.06	100	106		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106	--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	20.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-820	垫层 C15混凝土	10m3	0.099985	918.98	4686.52		395.16	119.47	91.88	468.58		39.51	11.95
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.012498	1055.02	2565.17	50.67	453.66	137.15	13.19	32.06	0.63	5.67	1.71
综合人工工日		小计							105.07	500.64	0.63	45.18	13.66
0.9912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.019847	444	452.81		
	电	kW·h	0.407939	0.89	0.36		
	水	m3	1.033045	6.02	6.22		
	圆钉	kg	0.246586	4.82	1.19		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.083537	0.35	0.03		
	中(粗)砂	t	0.00022	151	0.03		
	水	m3	0.000045	6.02			
	模板木材	m3	0.01806	1586.47	28.65		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.00225	6.14	0.01		
	脱模剂	kg	0.12498	17.15	2.14		
	其他材料费			--	9.2	--	
	材料费小计			--	500.64	--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	72.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基	10m3	0.100006	1467.21	69.93	156.37	630.9	190.74	146.73	6.99	15.64	63.09	19.08
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.018972	1998.42	1510.51	151.78	859.32	259.79	37.91	28.66	2.88	16.3	4.93
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.023815	1484.53	3737.8	16.34	638.35	192.99	35.35	89.02	0.39	15.2	4.6
综合人工工日		小计							219.99	124.67	18.91	94.59	28.61
2.0754工日		未计价材料费							460.05				
清单项目综合单价									946.82				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.020061	451	460.05		
	草袋子	只	1.382283	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408024	0.89	0.36		
	水	m3	0.881121	6.02	5.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.09858	6.14	0.61		
	圆钉	kg	0.397293	4.82	1.91		
	模板木材	m3	0.002732	1586.47	4.33		
	复合木模板面板	m2	0.398412	43.4	17.29		
	零星卡具	kg	0.418181	4.18	1.75		
	脱模剂	kg	0.18972	17.15	3.25		
	钢筋φ10以内	t	0.012217	3600	43.98		
	钢筋φ10以外	t	0.012217	3600	43.98		
	电焊条	kg	0.004049	6.14	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.126809	0.35	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000333	151	0.05		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	584.72	--	

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	40.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土	10m3	0.099996	918.98	4686.52		395.16	119.47	91.89	468.63		39.51	11.95
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.0125	1055.02	2565.17	50.67	453.66	137.15	13.19	32.06	0.63	5.67	1.71
综合人工工日		小计							105.08	500.69	0.63	45.18	13.66
0.9913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.019959	444	452.86		
	电	kW·h	0.407984	0.89	0.36		

	水	m3	1.033204	6.02	6.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00225	6.14	0.01		
	圆钉	kg	0.246625	4.82	1.19		
	模板木材	m3	0.018063	1586.47	28.66		
	脱模剂	kg	0.125	17.15	2.14		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.08355	0.35	0.03		
	中(粗)砂	t	0.00022	151	0.03		
	其他材料费			--	9.19	--	
	材料费小计			--	500.69	--	

项目编码	040803004002	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	168.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基	10m3	0.100001	1467.21	69.93	156.37	630.9	190.74	146.72	6.99	15.64	63.09	19.07
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.019306	1998.42	1510.51	151.78	859.32	259.79	38.58	29.16	2.93	16.59	5.02
综合人工工日		小计							185.3	36.15	18.57	79.68	24.09
1.7482工日		未计价材料费							460.02				
清单项目综合单价									803.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.02001	451	460.02		
	草袋子	只	1.382214	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408004	0.89	0.36		
	水	m3	0.881078	6.02	5.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.003379	6.14	0.02		
	圆钉	kg	0.404287	4.82	1.95		
	模板木材	m3	0.00278	1586.47	4.41		
	复合木模板面板	m2	0.405426	43.4	17.6		
	零星卡具	kg	0.425543	4.18	1.78		
	脱模剂	kg	0.19306	17.15	3.31		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.129041	0.35	0.05		
	中(粗)砂	t	0.000339	151	0.05		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	496.17	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2494	1549.72	4681.94	156.37	666.38	201.46	386.5	1167.68	39	166.2	50.24
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0202	1055.02	2565.17	50.67	453.66	137.15	21.31	51.82	1.02	9.16	2.77
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.748	1320.76	4785.1		567.93	171.7	987.93	3579.25		424.81	128.43
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0606	4075.49	2017.65	170.74	1752.46	529.81	246.97	122.27	10.35	106.2	32.11
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	1.1854	1933.61	4730.29		831.45	251.37	2292.1	5607.29		985.6	297.97
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.7068	2493.01	2220.29	239.76	1071.99	324.09	1762.06	1569.3	169.46	757.68	229.07
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.26385	1888.07	4883.35	156.37	811.87	245.45	498.17	1288.47	41.26	214.21	64.76
6-1580	顶(盖)板 复合木模	100m2	0.05472	2704.06	1574.02	199.44	1162.75	351.53	147.97	86.13	10.91	63.63	19.24
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.26385	2028.52	605.51		872.26	263.71	535.23	159.76		230.15	69.58
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3028.68		204.38	61.79	47.53	302.87		20.44	6.18
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.1689	1404.18	3734.99	64.58	603.8	182.54	237.17	630.84	10.91	101.98	30.83
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm以外)	t	3.2755	664.09	3812.25	88.71	285.56	86.33	2175.23	12487.02	290.57	935.35	282.77
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	1.5353	630.7	102.77	44.7	271.2	81.99	968.31	157.78	68.63	416.37	125.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	1.5353	410.22	19.26	27.15	176.39	53.33	629.81	29.57	41.68	270.81	81.88
11-119	一般钢结构刷油防锈漆 第一遍	100kg	1.5353	21.2	2.52	8.27	9.12	2.76	32.55	3.87	12.7	14	4.24
11-120	一般钢结构刷油防锈漆 第二遍	100kg	1.5353	20.14	2.25	8.27	8.66	2.62	30.92	3.45	12.7	13.3	4.02

11-122	一般钢结构刷油银粉漆 第一遍	100kg	1.5353	20.14	5.79	8.27	8.66	2.62	30.92	8.89	12.7	13.3	4.02
11-123	一般钢结构刷油银粉漆 第二遍	100kg	1.5353	20.14	5.05	8.27	8.66	2.62	30.92	7.75	12.7	13.3	4.02
综合人工工日		小计							11061.6	27264.01	734.59	4756.49	1438.01
104.3546工日		未计价材料费							1196.05				
清单项目综合单价									46450.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.54388	444	1129.48		
	电	kW·h	10.483043	0.89	9.33		
	水	m3	29.159104	6.02	175.54		
	镀锌铁丝18～22#	kg	11.765712	6.14	72.24		
	圆钉	kg	12.96719	4.82	62.5		
	模板木材	m3	0.517423	1586.47	820.88		
	脱模剂	kg	8.4232	17.15	144.46		
	C30粒径31.5砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)	m3	7.6296	457	3486.73		
	草袋子	只	55.155364	0.86	47.43		
	混凝土垫块	m3	0.008302	600	4.98		
	嵌缝料	kg	7.674	1.89	14.5		
	木支撑	m3	0.435435	1449.26	631.06		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	12.09108	457	5525.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	4.310066	6.14	26.46		
	铁件	kg	9.644286	5.15	49.67		
	零星卡具	kg	4.567041	4.18	19.09		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.678078	457	1223.88		
	复合木模板面板	m2	1.14912	43.4	49.87		
	钢支撑	kg	2.627654	4.1	10.77		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	280	280		
	钢筋φ10以内	t	0.172278	3600	620.2		
	钢筋φ10以外	t	3.40652	3600	12263.47		

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	25.94196	6.14	159.28		
	钢板6mm厚	kg	33.7766	4.57	154.36		
	角钢63*6	kg	115.1475	4.13	475.56		
	角钢70*7	kg	115.1475	4.39	505.5		
	破布	kg	0.442166	6	2.65		
	铁砂布2#	张	5.52708	0.86	4.75		
	钢锯条	根	3.316248	0.21	0.7		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.287597	15.17	34.7		
	无光调和漆	kg	1.768666	12.86	22.75		
	松香水	kg	0.552708	4.72	2.61		
	溶剂汽油	kg	0.597232	7.89	4.71		
	清油	kg	0.66325	13.72	9.1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	3.537331	6.14	21.72		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	76.052621	1.1	83.66		
	酚醛防锈漆	kg	2.61001	15.17	39.59		
	汽油	kg	2.333656	9.01	21.03		
	酚醛清漆	kg	0.736944	21.8	16.07		
	银粉漆	kg	0.214942	13.72	2.95		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.226454	0.35	0.08		
	中(粗)砂	t	0.585664	151	88.44		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	222.597781	0.35	77.91		
	其他材料费			--	58.72	--	
	材料费小计			--	28460.06	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.336	1549.72	4681.94	156.37	666.38	201.46	520.71	1573.13	52.54	223.9	67.69

6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0232	1055.02	2565.17	50.67	453.66	137.15	24.48	59.51	1.18	10.52	3.18
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	1.009	1320.76	4785.1		567.93	171.7	1332.65	4828.17		573.04	173.25
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0141	4075.49	2017.65	170.74	1752.46	529.81	57.46	28.45	2.41	24.71	7.47
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	1.362	1933.61	4730.29		831.45	251.37	2633.58	6442.65		1132.43	342.37
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.8208	2493.01	2220.29	239.76	1071.99	324.09	2046.26	1822.41	196.8	879.89	266.01
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.421	1888.07	4883.35	156.37	811.87	245.45	794.88	2055.89	65.83	341.8	103.33
6-1580	顶(盖)板 复合木模	100m2	0.08116	2704.06	1574.02	199.44	1162.75	351.53	219.46	127.75	16.19	94.37	28.53
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.421	2028.52	605.51		872.26	263.71	854.01	254.92		367.22	111.02
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3028.68		204.38	61.79	47.53	302.87		20.44	6.18
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.264	1404.18	3734.99	64.58	603.8	182.54	370.7	986.04	17.05	159.4	48.19
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm以外)	t	3.56	664.09	3812.25	88.71	285.56	86.33	2364.16	13571.61	315.81	1016.59	307.33
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	2.6055	630.7	102.77	44.7	271.2	81.99	1643.29	267.77	116.47	706.61	213.62
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	2.6055	410.22	19.26	27.15	176.39	53.33	1068.83	50.18	70.74	459.58	138.95
11-119	一般钢结构刷油 防锈漆 第一遍	100kg	2.6055	21.2	2.52	8.27	9.12	2.76	55.24	6.57	21.55	23.76	7.19
11-120	一般钢结构刷油 防锈漆 第二遍	100kg	2.6055	20.14	2.25	8.27	8.66	2.62	52.47	5.86	21.55	22.56	6.83
11-122	一般钢结构刷油 银粉漆 第一遍	100kg	2.6055	20.14	5.79	8.27	8.66	2.62	52.47	15.09	21.55	22.56	6.83
11-123	一般钢结构刷油 银粉漆 第二遍	100kg	2.6055	20.14	5.05	8.27	8.66	2.62	52.47	13.16	21.55	22.56	6.83
综合人工工日		小计							14190.65	32412.03	941.22	6101.94	1844.8
133.874工日		未计价材料费							2022.47				
清单项目综合单价									57513.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.4272	444	1521.68		
	电	kW·h	13.1946	0.89	11.74		
	水	m3	37.634555	6.02	226.56		

	镀锌铁丝18～22#	kg	13.616795	6.14	83.61		
	圆钉	kg	13.807544	4.82	66.55		
	模板木材	m3	0.55886	1586.47	886.61		
	脱模剂	kg	9.3926	17.15	161.08		
	C30粒径31.5砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)	m3	10.2918	457	4703.35		
	草袋子	只	78.868165	0.86	67.83		
	混凝土垫块	m3	0.001932	600	1.16		
	嵌缝料	kg	8.349	1.89	15.78		
	木支撑	m3	0.48659	1449.26	705.2		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	13.8924	457	6348.83		
	镀锌铁丝8～12#	kg	5.005238	6.14	30.73		
	铁件	kg	11.199816	5.15	57.68		
	零星卡具	kg	5.790904	4.18	24.21		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.27315	457	1952.83		
	复合木模板面板	m2	1.70436	43.4	73.97		
	钢支撑	kg	3.897303	4.1	15.98		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	280	280		
	钢筋φ10以内	t	0.26928	3600	969.41		
	钢筋φ10以外	t	3.7024	3600	13328.64		
	电焊条	kg	28.1952	6.14	173.12		
	钢板6mm厚	kg	57.321	4.57	261.96		
	角钢63*6	kg	195.4125	4.13	807.05		
	角钢70*7	kg	195.4125	4.39	857.86		
	破布	kg	0.750384	6	4.5		
	铁砂布2#	张	9.3798	0.86	8.07		
	钢锯条	根	5.62788	0.21	1.18		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	3.882195	15.17	58.89		
	无光调和漆	kg	3.001536	12.86	38.6		

	松香水	kg	0.93798	4.72	4.43		
	溶剂汽油	kg	1.01354	7.89	8		
	清油	kg	1.125576	13.72	15.44		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	6.003072	6.14	36.86		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	129.066048	1.1	141.97		
	酚醛防锈漆	kg	4.42935	15.17	67.19		
	汽油	kg	3.96036	9.01	35.68		
	酚醛清漆	kg	1.25064	21.8	27.26		
	银粉漆	kg	0.36477	13.72	5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.290687	0.35	0.1		
	中(粗)砂	t	0.909538	151	137.34		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	345.756079	0.35	121.01		
	其他材料费			--	84.5	--	
	材料费小计			--	34434.5	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0999	1549.72	4681.94	156.37	666.38	201.46	154.82	467.73	15.62	66.57	20.13
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0128	1055.02	2565.17	50.67	453.66	137.15	13.5	32.83	0.65	5.81	1.76
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.21875	1320.76	123.7		567.93	171.7	288.92	27.06		124.23	37.56
6-1535	平池底 木模	100m2	0.03	4075.49	2017.65	170.74	1752.46	529.81	122.26	60.53	5.12	52.57	15.89
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 30cm以内	10m3	0.5409	1933.61	68.89		831.45	251.37	1045.89	37.26		449.73	135.97
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.418	2493.01	2220.29	239.76	1071.99	324.09	1042.08	928.08	100.22	448.09	135.47
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.128	1888.07	4883.35	156.37	811.87	245.45	241.67	625.07	20.02	103.92	31.42
6-1580	顶(盖)板 复合木模	100m2	0.0412	2704.06	1574.02	199.44	1162.75	351.53	111.41	64.85	8.22	47.91	14.48

6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.128	2028.52	605.51		872.26	263.71	259.65	77.51		111.65	33.75
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3028.68		204.38	61.79	47.53	302.87		20.44	6.18
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.037875	1404.18	3734.99	64.58	603.8	182.54	53.18	141.46	2.45	22.87	6.91
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.5965	664.09	3812.25	88.71	285.56	86.33	1060.22	6086.26	141.63	455.9	137.83
7-58	U形爬梯制、安	t	0.02875	1288.96	3845.14	45.87	554.25	167.56	37.06	110.55	1.32	15.93	4.82
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.014155	26.64	28.48		11.46	3.46	0.38	0.4		0.16	0.05
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.014155	25.53	24.27		10.98	3.32	0.36	0.34		0.16	0.05
17-138	银粉漆 第一遍 金属面	10m2	0.014155	28.86	14.93		12.41	3.75	0.41	0.21		0.18	0.05
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.014155	26.64	13.59		11.46	3.46	0.38	0.19		0.16	0.05
综合人工工日		小计							4479.72	8963.2	295.25	1926.28	582.37
42.2607工日		未计价材料费							3543.5				
清单项目综合单价									19790.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.01898	444	452.43		
	电	kW·h	4.372737	0.89	3.89		
	水	m3	11.708813	6.02	70.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	5.281767	6.14	32.43		
	圆钉	kg	7.695068	4.82	37.09		
	模板木材	m3	0.303273	1586.47	481.13		
	脱模剂	kg	5.02	17.15	86.09		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	7.74843	457	3541.03		
	草袋子	只	19.619514	0.86	16.87		
	混凝土垫块	m3	0.00411	600	2.47		
	嵌缝料	kg	4.48	1.89	8.47		
	木支撑	m3	0.255536	1449.26	370.34		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.548964	6.14	15.65		
	铁件	kg	5.70361	5.15	29.37		

	零星卡具	kg	2.945434	4.18	12.31		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.2992	457	593.73		
	复合木模板面板	m2	0.8652	43.4	37.55		
	钢支撑	kg	1.978424	4.1	8.11		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	280	280		
	钢筋φ10以内	t	0.038633	3600	139.08		
	钢筋φ10以外	t	1.66036	3600	5977.3		
	电焊条	kg	12.64428	6.14	77.64		
	钢筋14mm	t	0.030188	3600	108.68		
	防锈漆	kg	0.094875	15.17	1.44		
	油漆溶剂油	kg	0.038651	12.01	0.46		
	红丹防锈漆	kg	0.038785	15.17	0.59		
	砂纸	张	0.025762	0.94	0.02		
	白布	m2	0.000849	3.43			
	银粉漆	kg	0.011041	13.72	0.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	116.286672	0.35	40.7		
	中(粗)砂	t	0.305644	151	46.15		
	其他材料费			--	29.98	--	
	材料费小计			--	12506.7	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	972.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4544.5	221.52	66.97	0.52		4.54	0.22	0.07
综合人工工日		小计							0.52		4.54	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	582.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	509.49	154.03	11.85		1.74	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	11734.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	10831.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	902.64			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14893.55			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	270.79			
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	270.79			
合计					27169.44			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	22966.27	100	22966.27
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	929808.62	2.1	19525.98
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	929808.62	0.37	3440.29
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	929808.62		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	952774.89	9	85749.74
合计					108716.01

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	11734.31										
2	临时设施	14893.55										
3	建筑工人实名制	270.79										
4	智慧工地费用	270.79										
5	社会保险费	19525.98										
6	住房公积金	3440.29										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（电力管道工程）(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	234184.91	
1.1	人工费	32627.2	
1.2	材料费	160212.6	
1.3	施工机具使用费	23075.71	
1.4	企业管理费	14028.32	
1.5	利润	4241.08	
2	措施项目费	6266.37	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6266.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2706.4	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5296.95	
5	税金	22117.34	
6	工程造价	267865.57	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205014003	信号灯	1、车行信号灯 2、机动车信号灯为Φ400mm 规格，其余要求需满足《道路交通信号灯》GB14887-2011 3、机动车信号灯包括圆头灯和箭头灯，根据道路宽度与信号控制的相位要求选用，每个灯头由红+黄+绿+计时器四个单元组成 4、8m单悬臂信号灯杆，立杆截面八角Φ300~350，横臂截面八角Φ110~214 5、采用250cmC25砼双层刚性扩大基础，10cm厚C10细石混凝土垫层，20cm厚片石夯实，内设基础笼 6、详见施工图设计 7、投标报价应综合考虑土方开挖、回填、外运等费用	套	4	23721.47	94885.88	
2	040205014004	信号灯	1、人行信号灯 2、人行横道信号灯设置于人行横道两端，采用Φ300mm 规格，由内有红色行人站立、绿色行人行走图案的单元和计时器单元组成，其中计时器应采用与人行横道信号灯一致采用Φ300mm。其余要求需满足《道路交通信号灯》GB14887-2011 3、采用C25混凝土基础 4、基础底换填一层15cm碎石垫层,四周宽出基础20cm 5、详见施工图设计 6、投标报价应综合考虑土方开挖、回填、外运等费用	套	6	3072.62	18435.72	
3	040501008001	水平导向钻进	1、电缆保护管 2、采用拉管施工敷设2根HDPE管Φ110*4.0mm 3、管线设施施工完毕后应进行穿透试验 4、管中穿6#铁丝,两端各长出50cm，管道用管封盖密封 5、详见施工图设计	m	73.18	409.62	29975.99	
4	040205002002	电缆保护管	1、热镀锌钢管φ100mm，壁厚不小于4mm 2、地埋敷设 3、钢管中穿6#铁丝,两端各长出50cm，管道用管封盖密封 4、管线设施施工完毕后应进行穿透试验 5、不含管沟开挖及回填	m	60.3	116.31	7013.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040205002004	电缆保护管	1、HDPE管Φ60*4.0mm 2、地埋敷设 3、钢管中穿6#铁丝,两端各长出50cm，管道用管封盖密封 4、管线设施施工完毕后应进行穿透试验 5、不含管沟开挖及回填	m	107.18	60.27	6459.74	
6	040806001001	接地极	1、热镀锌角钢接地极 2、 ∠50*50*5（L=2.5m） 3、普通土	根	33	110.42	3643.86	
7	040806002001	接地母线	1、镀锌扁钢 2、-40*5	m	236.58	54.63	12924.37	
8	040807003001	接地装置调试	1、接地装置调试 2、接地极	组	11	99.22	1091.42	
9	040803004001	管道包封	1、包封混凝土 2、C25	m3	4.52	1116.48	5046.49	
10	040803001001	电缆	1、KVV4×1.5mm2铜芯电缆 2、水平电缆	m	334.43	14.12	4722.15	
11	040803001002	电缆	1、KVV16×1.5mm2铜芯电缆 2、水平电缆	m	196.25	49.39	9692.79	
12	030408007001	控制电缆头	1、控制电缆头 2、NHKVV16×1.5mm2	个	4	273.76	1095.04	
13	030408007002	控制电缆头	1、控制电缆头 2、NHKVV4×1.5mm2	个	6	137.68	826.08	
14	040205001001	人（手)孔井	1、接线手孔井 2、净尺寸：内径600 井净深1000mm 3、盖板、井盖采用QT500-7 球墨铸铁 4、手孔井采用砖、水泥砂浆砌筑、内外壁水泥砂浆抹面 5、底部采用砖及100mm厚C10混凝土底板 6、手孔井包含：砖、砌体砌筑、防水砂浆抹面、铺设井盖，不含：挖土方、坑底平整夯实、土方回填 7、详见施工图设计	座	8	1307.15	10457.2	
15	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	67.21	5.35	359.57	
16	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m3	35.17	20.22	711.14	
17	040801006001	落地式控制箱	1、交通信号控制柜，应满足 GB25820-2010要求 2、采用预制混凝土基础600*700*1000，混凝土等级C25 3、垫层选用碎石垫层100mm 4、基础四周有预留孔,施工后将多余孔用砖与水泥砂浆封堵 5、详见施工图设计	台	1	26843.98	26843.98	
		分部分项合计					234184.91	
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							234184.91	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

项目编码	040205014003	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-523	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 长伸臂 长12-16m	1根	1	143.1		477.52	61.53	18.6	143.1		477.52	61.53	18.6
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	3	95.4		56.84	41.02	12.4	286.2		170.52	123.06	37.2
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	5460.7			2348.1	709.89	54.61			23.48	7.1
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.009	515.16		4544.5	221.52	66.97	4.64		40.9	1.99	0.6
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.295625	1095.62	31.37	356.87	471.12	142.43	323.89	9.27	105.5	139.27	42.11
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.008	1055.02	2565.17	50.67	453.66	137.15	8.44	20.52	0.41	3.63	1.1
3-285	C10基础 混凝土垫层	10m3	0.04	1121.9	4533.62	381.75	482.42	145.85	44.88	181.34	15.27	19.3	5.83
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.08	692.18	2288.4		297.64	89.98	55.37	183.07		23.81	7.2
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.215488	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	875.07	919.1	80.28	376.28	113.76
3-248	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以内	t	0.06195	2184.66	3730.58	94.24	939.4	284.01	135.34	231.11	5.84	58.2	17.59
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以外	t	0.090513	833.16	3812.65	101.16	358.26	108.31	75.41	345.09	9.16	32.43	9.8
综合人工工日		小计							2006.95	1889.5	905.4	862.98	260.89
18.9334工日		未计价材料费							17795.75				
清单项目综合单价									23721.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8m单悬臂信号灯杆悬臂6m	套	1	11000	11000		
	交通信号灯Φ 400mm	套	3	1814.16	5442.48		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	3.000594	451	1353.27		
	草袋子	只	1.566813	0.86	1.35		
	水	m3	1.279579	6.02	7.7		
	电	kW·h	1.461925	0.89	1.3		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.854931	6.14	5.25		
	圆钉	kg	0.15784	4.82	0.76		
	模板木材	m3	0.01156	1586.47	18.34		
	脱模剂	kg	0.08	17.15	1.37		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.406	444	180.26		
	碎石50～80	t	1.224	120	146.88		
	碎石25～40	t	0.3016	120	36.19		
	钢板15以内	kg	145.023424	3.82	553.99		
	型钢	kg	29.952832	4	119.81		
	钢筋φ10以内	t	0.115553	3600	415.99		
	电焊条	kg	7.033078	6.14	43.18		
	氧气	m3	2.284173	2.83	6.46		
	乙炔气	kg	0.760673	15.44	11.74		
	钢筋φ10以外	t	0.094134	3600	338.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.053472	0.35	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000141	151	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19685.25	--	

项目编码	040205014004	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-524	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 柱式	1根	1	35.83		61.86	15.41	4.66	35.83		61.86	15.41	4.66
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.012	5460.7			2348.1	709.89	65.53			28.18	8.52
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01156	1184.87		173.85	509.49	154.03	13.7		2.01	5.89	1.78
3-287	C25基础 混凝土 基础 混凝土	10m3	0.12	1095.62	31.37	356.87	471.12	142.43	131.47	3.76	42.82	56.53	17.09
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.029	692.18	2288.4		297.64	89.98	20.07	66.36		8.63	2.61
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.0279	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	113.3	119	10.39	48.72	14.73

3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以外	t	0.08525	833.16	3812.65	101.16	358.26	108.31	71.03	325.03	8.62	30.54	9.23
综合人工工日		小计							450.93	514.15	125.7	193.9	58.62
4.254工日		未计价材料费							1729.32				
清单项目综合单价									3072.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行信号灯	套	1	1180	1180		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.218	451	549.32		
	草袋子	只	0.636	0.86	0.55		
	水	m3	0.4512	6.02	2.72		
	电	kW·h	0.5616	0.89	0.5		
	碎石50～80	t	0.4437	120	53.24		
	碎石25～40	t	0.10933	120	13.12		
	钢板15以内	kg	18.7767	3.82	71.73		
	型钢	kg	3.8781	4	15.51		
	钢筋φ10以内	t	0.00678	3600	24.41		
	电焊条	kg	1.519434	6.14	9.33		
	氧气	m3	0.29574	2.83	0.84		
	乙炔气	kg	0.098487	15.44	1.52		
	钢筋φ10以外	t	0.08866	3600	319.18		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.247225	6.14	1.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2243.47	--	

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	73.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	115.33	8.38	667.47	49.59	14.99	11.53	0.84	66.75	4.96	1.5
6-1124	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN300	10m	0.1	108.65	21.27	1062.04	46.72	14.12	10.87	2.13	106.2	4.67	1.41
6-1131备注1	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN300	10m	0.1	77.24	10.39	612.78	33.21	10.04	7.72	1.04	61.28	3.32	1
4-1413	管内预留铁丝	100m	0.02082	28.62	7.37		12.31	3.72	0.6	0.15		0.26	0.08

综合人工工日	小计			30.72	4.16	234.23	13.21	3.99
0.2898工日	未计价材料费							123.31
清单项目综合单价								409.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	22.7	0.39	8.85			
	化学泥浆	kg	0.5425	12.11	6.57			
	小苏打	kg	0.3726	2.65	0.99			
	水	m3	0.6651	6.02	4			
	HDPE管Φ110*4.0mm	m	2.04	52.4	106.9			
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.019404	6.14	0.12			
	钢丝φ1.6	kg	0.001874	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.004164	5.57	0.02			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	127.47		--	

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	60.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	517.48	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.17	1.03	12.53	3.79
4-1413	管内预留铁丝	100m	0.010332	28.62	7.37		12.31	3.72	0.3	0.08		0.13	0.04
综合人工工日	小计								29.45	5.25	1.03	12.66	3.83
0.2778工日	未计价材料费												64.09
清单项目综合单价													116.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100					m	1.03		62.22	64.09			
	带母带垫螺栓M12×100					套	0.3366		0.34	0.11			
	裸铜绞线16mm2					m	0.1992		3.52	0.7			
	镀锌铁丝8～12#					kg	0.0066		6.14	0.04			
	塑料护口(钢管用)dn100					个	0.1545		0.98	0.15			
	锁紧螺母3×100					个	0.1545		2.22	0.34			
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.0452		15.17	0.69			
	电焊条					kg	0.0136		6.14	0.08			
	钢锯条					根	0.045		0.21	0.01			
	溶剂汽油					kg	0.0113		7.89	0.09			

	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.009629	6.14	0.06		
	钢丝φ1.6	kg	0.00093	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002066	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	69.34	--	

项目编码	040205002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	107.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	297.81	366.52	672.76	203.39	15.65	2.98	3.67	6.73	2.03
4-1413	管内预留铁丝	100m	0.01084	28.62	7.37		12.31	3.72	0.31	0.08		0.13	0.04
综合人工工日		小计							15.96	3.06	3.67	6.86	2.07
0.1505工日		未计价材料费											28.65
清单项目综合单价													60.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管Φ60*4.0	m	1.16	24.7	28.65		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	14.4	2.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.010103	6.14	0.06		
	钢丝φ1.6	kg	0.000976	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002168	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.71	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.74	10.91	15.95	4.82	37.1	2.74	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.74	10.91	15.95	4.82

0.35工日	未计价材料费						38.9
清单项目综合单价							110.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢接地极∠50*50*5（L=2.5m）	根	1	38.9	38.9		
	电焊条	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.38	1.4		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.64	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	236.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.56	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							8.86				
清单项目综合单价									54.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*5						m	1.05	8.44	8.86			
	电焊条						kg	0.02	6.14	0.12			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	沥青漆						kg	0.001	10.29	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.02		--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	组	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.3	212			91.16	27.56	63.6			27.35	8.27
综合人工工日		小计							63.6			27.35	8.27
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.22				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基	10m3	0.100055	1467.21	69.93	156.37	630.9	190.74	146.8	7	15.65	63.12	19.08
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.084637	1998.42	1510.51	151.78	859.32	259.79	169.14	127.85	12.85	72.73	21.99
综合人工工日		小计							315.94	134.85	28.5	135.85	41.07
2.9806工日		未计价材料费							460.27				
清单项目综合单价									1116.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.020561	451	460.27		
	草袋子	只	1.38296	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408224	0.89	0.36		
	水	m3	0.881789	6.02	5.31		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.014811	6.14	0.09		
	圆钉	kg	1.772383	4.82	8.54		
	模板木材	m3	0.012188	1586.47	19.34		
	复合木模板面板	m2	1.777377	43.4	77.14		
	零星卡具	kg	1.865569	4.18	7.8		
	脱模剂	kg	0.84637	17.15	14.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.565714	0.35	0.2		
	中(粗)砂	t	0.001487	151	0.22		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	595.12	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	334.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.16		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							8.18				
清单项目综合单价									14.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV4×1.5mm2	m	1.01	8.1	8.18		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.01	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.14	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.86	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	196.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.16		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							43.45				
清单项目综合单价									49.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV16×1.5mm2	m	1.01	43.02	43.45		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.01	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.14	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	44.13	--	

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-880备注1	控制电缆头制作、安装 终端头 24芯以下	个	1	110.66	76.14		47.58	14.39	110.66	76.14		47.58	14.39
综合人工工日		小计							110.66	76.14		47.58	14.39
1.044工日		未计价材料费							24.99				
清单项目综合单价									273.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 24芯以下	个	1.05	23.8	24.99		
	破布	kg	0.42	6	2.52		
	汽油	kg	0.216	9.01	1.95		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.168	58.91	9.9		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	端子号牌	个	25.2	0.59	14.87		
	塑料软管	kg	0.384	15.78	6.06		
	塑料带20mm×40m	kg	0.096	2.14	0.21		
	焊锡丝	kg	0.204	42.88	8.75		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.036	51.45	1.85		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	尼龙扎带L=100～150	根	18	0.14	2.52		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.72	1.1	4.09		
	套管KT2型	个	1.26	4.29	5.41		
	固定卡子1.5×32	个	1.236	2.7	3.34		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	101.13	--	

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-269备注3	控制电缆头制作安装 终端头(6芯以内)	个	1	67.42	32.51		28.99	8.76	67.42	32.51		28.99	8.76
综合人工工日		小计							67.42	32.51		28.99	8.76

0.636工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							137.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙绳ϕ0.5～1.0	kg	0.01	53.6	0.54		
	裸铜线10mm2	m	1	7.72	7.72		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.02	2.43	2.48		
	焊锡	kg	0.1	36.87	3.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	棉纱线	kg	0.2	5.57	1.11		
	终端头卡子1.5×20	个	1.03	1.21	1.25		
	精制六角带帽螺栓M6×14～75	套	3.1	0.06	0.19		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	固定卡子3×80	个	1.03	2.49	2.56		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	32.51	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手)孔井	计量单位	座	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C10基础 混凝土垫层	10m3	0.021904	1121.9	4533.62	381.75	482.42	145.85	24.57	99.3	8.36	10.57	3.19
3-241	M10砖砌体 基础、护底	10m3	0.013143	1217.94	3813.73	47.39	523.71	158.33	16.01	50.12	0.62	6.88	2.08
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.073099	1982.09	4402.47	101.64	852.3	257.67	144.89	321.82	7.43	62.3	18.84
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.022923	2023.96	926.51	68.53	870.3	263.11	46.4	21.24	1.57	19.95	6.03
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.005024	1315.35	926.51	68.53	565.6	171	6.61	4.65	0.34	2.84	0.86
8-276	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	69.96	310.55		30.08	9.09	69.96	310.55		30.08	9.09
综合人工工日		小计							308.44	807.68	18.32	132.62	40.09
2.9097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1307.15
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.222326	444	98.71		
	水	m3	0.418986	6.02	2.52		
	电	kW·h	0.042932	0.89	0.04		
	机砖	百块	4.474638	55	246.11		
	沥青漆	kg	0.228507	10.29	2.35		
	铸铁爬梯	kg	6.201719	4.5	27.91		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	348	5.22		
	中(粗)砂	t	0.596787	151	90.11		
	QT500-7 球墨铸铁井盖井座	套	1	280	280		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	110.981935	0.35	38.84		
	其他材料费			--	15.87	--	
	材料费小计			--	807.68	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	67.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4544.5	221.52	66.97	0.52		4.54	0.22	0.07
综合人工工日		小计							0.52		4.54	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	35.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	509.49	154.03	11.85		1.74	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040801006001	项目名称	落地式控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-26	落地式控制箱安装 半周长1m以内 二路	套	1	305.28	77.23	39.23	131.27	39.69	305.28	77.23	39.23	131.27	39.69
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.00294	5460.7			2348.1	709.89	16.05			6.9	2.09
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0252	1095.62	31.37	356.87	471.12	142.43	27.61	0.79	8.99	11.87	3.59
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2288.4		297.64	89.98	2.91	9.61		1.25	0.38
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.004	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	16.24	17.06	1.49	6.98	2.11
综合人工工日		小计							368.09	104.69	49.71	158.27	47.86
3.4726工日		未计价材料费							26115.36				
清单项目综合单价									26843.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通信号控制柜	个	1	26000	26000		
	铜接线端子DT-25mm2	个	8.24	4.23	34.86		
	电缆固定压板(铁件)	kg	0.51	4.63	2.36		
	精制六角带帽螺栓M12×85～100	套	4	0.54	2.16		
	电焊条	kg	0.21664	6.14	1.33		
	凡士林	kg	0.02	13.98	0.28		
	棉纱线	kg	0.02	5.57	0.11		
	铜接地线25mm2	m	2.05	16.88	34.6		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.25578	451	115.36		
	草袋子	只	0.13356	0.86	0.11		
	水	m3	0.094752	6.02	0.57		
	电	kW·h	0.117936	0.89	0.1		
	碎石50～80	t	0.06426	120	7.71		
	碎石25～40	t	0.015834	120	1.9		

新点网上招投标系统

	钢板15以内	kg	2.692	3.82	10.28		
	型钢	kg	0.556	4	2.22		
	钢筋ϕ10以内	t	0.000972	3600	3.5		
	氧气	m3	0.0424	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.01412	15.44	0.22		
	其他材料费			--	2.26	--	
	材料费小计			--	26220.05	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	2706.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2498.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	208.18			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3435.05			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	62.46			
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	62.46			
合计					6266.37			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	5296.95	100	5296.95
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	214451.28	2.1	4503.48
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	214451.28	0.37	793.47
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	214451.28		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	245748.23	9	22117.34
合计					27414.29

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2706.4										
2	临时设施	3435.05										
3	建筑工人实名制	62.46										
4	智慧工地费用	62.46										
5	社会保险费	4503.48										
6	住房公积金	793.47										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-锦绣路（智能交通设施工程）(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	500292.79	
1.1	人工费	79215.99	
1.2	材料费	327964.9	
1.3	施工机具使用费	76034.89	
1.4	企业管理费	10871.64	
1.5	利润	6205.37	
2	措施项目费	18110.6	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	18110.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9605.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7983.41	
5	税金	47374.81	
6	工程造价	573761.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土方						
1	040101001002	挖一般土方	1、清表土 2、清表厚度按30cm计	m3	800	15.84	12672	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土外运：综合单价结算时不调整	m3	270	15.84	4276.8	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方来源、运距：外部及场内调土	m3	3009	4.21	12667.89	
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：8%石灰土 3、填方来源、运距：外部及场内调土	m3	1482.46	108.79	161276.82	
5	04B001	缺土方	1、仅计取运输费	m3	4455.79	17	75748.43	
6	040202001001	路床（槽）整形	1.车行道路床碾压检验	m2	1636	1.78	2912.08	
7	040202001002	路床（槽）整形	1.人行道路床碾压检验	m2	540	1.79	966.6	
		分部小计					270520.62	
		雨污水土方						
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按设计要求	m3	1077	15.84	17059.68	
9	040103001004	回填方	1、填方来源、运距：6%灰土（原土利用）	m3	716	107.2	76755.2	
10	040103001006	回填方	1、填方材料品种：管道底杂填土采用碎石垫层换填50cm	m3	195	262.35	51158.25	
		分部小计					144973.13	
		收水井连接管反开挖施工						
11	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按设计要求 3、运距：投标人自行考虑，综合单价结算时不调整	m3	154.47	15.84	2446.8	
12	040103001005	回填方	1、填方材料品种：C20非泵送商品混凝土	m3	129.01	638.34	82352.24	
		分部小计					84799.04	
		分部分项合计					500292.79	
		单价措施合计						
合计							500292.79	

综合单价分析表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	6959.19	487.14	278.37		0.07	6.96	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.52	0.07	13.68	1	0.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	6959.19	487.14	278.37		0.07	6.96	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.52	0.07	13.68	1	0.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3009

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-376	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	3186.73	259.13	148.08	0.52	0.09	3.19	0.26	0.15
综合人工工日		小计							0.52	0.09	3.19	0.26	0.15
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.015	6.02	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1482.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-379	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量8% (拌合机拌合)	10m3	0.1	102.93	737.97	151.54	17.81	10.18	10.29	73.8	15.15	1.78	1.02
2-411	集中消解石灰	t	0.136	15.26	6.35	23.78	2.73	1.56	2.08	0.86	3.23	0.37	0.21
综合人工工日		小计							12.37	74.66	18.38	2.15	1.23
0.1167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰						t	0.136	532	72.35			
	水						m3	0.3218	6.02	1.94			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	74.66		--	

项目编码	04B001	项目名称	缺土方	计量单位	m3	工程量	4455.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	缺土方	m3	1		17					17			
综合人工工日		小计								17			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缺土方	m3	1	17	17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1636

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	11.3	6.46	0.31		1.3	0.11	0.06
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.11	0.06
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.17	11.33	6.47	1.48		0.14	0.11	0.06
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.11	0.06
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1077

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 二类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29

新点网上招投标系统

1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	6959.19	487.14	278.37		0.07	6.96	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.52	0.07	13.68	1	0.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	716

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	49.54	2.05	3.35	1.91	45.79	49.54	2.05	3.35	1.91
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	6.35	23.78	2.73	1.56	1.4	0.58	2.19	0.25	0.14
综合人工工日		小计							47.19	50.12	4.24	3.6	2.05
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰						t	0.092	532	48.94			
	水						m3	0.1966	6.02	1.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50.12		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 碎石夯实	100m3	0.01	2886.38	22776	229.9	218.14	124.65	28.86	227.76	2.3	2.18	1.25
综合人工工日		小计							28.86	227.76	2.3	2.18	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									262.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	1.898	120	227.76			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	227.76	--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	154.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	6959.19	487.14	278.37		0.07	6.96	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.52	0.07	13.68	1	0.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	129.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1348.26	4713.15	156.37	105.32	60.19	134.83	471.32	15.64	10.53	6.02
综合人工工日		小计							134.83	471.32	15.64	10.53	6.02
1.2719工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									638.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.9587	6.02	5.77		
	其他材料费			--	9.25	--	
	材料费小计			--	471.32	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	9605.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7504.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	2101.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8254.83			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	100.06			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	150.09			
合计					18110.6			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7983.41	100	7983.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	518403.39	1.3	6739.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	518403.39	0.24	1244.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	518403.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	526386.8	9	47374.81
合计					55358.22

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9605.62										
2	临时设施	8254.83										
3	建筑工人实名制费用	100.06										
4	智慧工地费用	150.09										
5	社会保险费	6739.24										
6	住房公积金	1244.17										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（土方工程）(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	714499.44	
1.1	人工费	62643.38	
1.2	材料费	600447.44	
1.3	施工机具使用费	25063.56	
1.4	企业管理费	17557.66	
1.5	利润	8787.4	
2	措施项目费	25150.38	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	25150.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12932.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17307.81	
5	税金	68126.19	
6	工程造价	825083.82	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车行道						
1	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：3% 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：18cm	m2	1636	67.79	110904.44	
2	040202015004	水泥净浆层	1、水泥净浆 2、宜不少于（1.0-1.5）kg/m²	m2	1448	0.81	1172.88	
3	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：18cm	m2	1448	71.37	103343.76	
4	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥稳定碎石顶层养生	m2	1448	0.43	622.64	
5	040203004001	封层	1、材料品种：PCR改性乳化沥青 2、喷油量：0.9-1.0kg 3、厚度：不小于0.6cm	m2	1448	6.46	9354.08	
6	040203003001	透层	1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青 2、喷油量：1.0L/m²-1.5L/m²	m2	1448	5.54	8021.92	
7	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：抗车辙剂改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	1448	72.82	105443.36	
8	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m²	m2	1448	2.69	3895.12	
9	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	1448	54.66	79147.68	
		分部小计					421905.88	
		人行道						
10	040204002001	人行道块料铺设	1、水泥混凝土道板砖（6cm） 2、M10水泥砂浆（3cm） 3、C25水泥混凝土（10cm） 4、级配碎石（10cm）	m2	464.98	171.87	79916.11	
		分部小计					79916.11	
		平侧石						
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	花岗岩侧石 1、花岗岩侧石（15cm*35cm） 2、M10水泥砂浆（3cm） 3、C25水泥混凝土基础	m	273	160.35	43775.55	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	水泥砼平石一 1、水泥砼平石一（30cm*15cm） 2、M10水泥砂浆（3cm） 3、C25水泥混凝土基础	m	273	56.58	15446.34	
13	040204004003	安砌侧（平、缘）石	水泥砼平石二 1、水泥砼平石二（12.5cm*20cm） 2、M10水泥砂浆（3cm） 3、C25水泥混凝土基础	m	273	44.92	12263.16	
		分部小计					71485.05	
		临时路						
14	040202011001	碎石	1、石料规格：集配碎石 2、厚度：15cm	m2	840	42.4	35616	
15	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、混凝土类型：非泵送商品混凝土	m2	730	125.11	91330.3	
		分部小计					126946.3	
		其他						
16	04B002	管线包封	1、管线包固、做法详图纸设计	m	20	287.76	5755.2	
17	041001001001	拆除路面	1、材质：砼面层	m3	186	14.58	2711.88	
18	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除路面废渣 2、运距：投标人自行考虑，综合单价结算时不予调整	m3	186	31.07	5779.02	
		分部小计					14246.1	
		分部分项合计					714499.44	
		单价措施合计						
合计							714499.44	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1636

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	水泥稳定碎石基层 厂拌机铺 厚18cm	100m2	0.01	302.21	6115.34	209.32	102.31	51.15	3.02	61.15	2.09	1.02	0.51
综合人工工日		小计							3.02	61.15	2.09	1.02	0.51
0.0285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石3.0%	t	0.3971	154	61.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.15	--	

项目编码	040202015004	项目名称	水泥净浆层	计量单位	m2	工程量	1448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	水泥净浆 喷浆量1.25kg/m2	100m2	0.01	6.89	43.64	21.32	5.64	2.82	0.07	0.44	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	0.44	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.00125	348	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.44	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	水泥稳定碎石基层厂拌机铺 厚18cm	100m2	0.01	302.21	6472.73	209.32	102.31	51.15	3.02	64.73	2.09	1.02	0.51
综合人工工日		小计							3.02	64.73	2.09	1.02	0.51

0.0285工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							71.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%	t	0.3971	163	64.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.73	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	19.74	5.16	2.58	0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.06	0.09	0.2	0.05	0.03
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	1448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261*0.6	乳化沥青下封层厚度0.6cm	100m2	0.01	90.69	441.79	65.85	31.31	15.65	0.91	4.42	0.66	0.31	0.16
综合人工工日		小计							0.91	4.42	0.66	0.31	0.16
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.000072	943.3	0.07		
	砾石10	t	0.00888	50	0.44		
	改性乳化沥青PCR型	kg	0.624	5.15	3.21		
	中(粗)砂	t	0.00444	151	0.67		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	4.42	--

项目编码	040203003001	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	1448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	516.6	21.32	5.64	2.82	0.07	5.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	5.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青PC-2阳离子	kg	1	5.15	5.15		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.17	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1448

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.45kg/m2	100m2	0.01	6.89	232.49	21.32	5.64	2.82	0.07	2.32	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.32	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青PC-3阳离子	kg	0.45	5.15	2.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.32	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4800.37	264.44	102.54	51.27	2.48	48	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	48	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	48	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	464.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	81.06	40.53	2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
2-365	浇混凝土 C25人行道 厚10cm	100m2	0.01	1526.4	4724.37		305.28	152.64	15.26	47.24		3.05	1.53

2-373	铺设水泥混凝土道板砖	100m2	0.01	1364.22	5668.9	84.63	289.77	144.89	13.64	56.69	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							31.15	127.92	2.65	6.76	3.39
0.2939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	C25砼16mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.102531	451	46.24		
	水泥混凝土道板砖6cm	m2	0.97752	47.47	46.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.59	0.35	2.66		
	中(粗)砂	t	0.0483	151	7.29		
	水	m3	0.009	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	127.92	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	273

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.04326	116.77	463.53		23.35	11.68	5.05	20.05		1.01	0.51
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	291.57		247.85	123.93	12.39	2.92		2.48	1.24
综合人工工日		小计							17.44	22.97		3.49	1.75
0.1646工日		未计价材料费											114.7
清单项目综合单价									160.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.044125	451	19.9		
	水	m3	0.011262	6.02	0.07		
	花岗岩侧石15cm*35cm	m	1.015	113	114.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.2011	0.35	0.77		

	中(粗)砂	t	0.014007	151	2.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	137.67	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	273

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.026996	116.77	463.53		23.35	11.68	3.15	12.51		0.63	0.32
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	211.13		97.31	48.65	4.87	2.11		0.97	0.49
综合人工工日		小计							8.02	14.62		1.6	0.81
0.0756工日		未计价材料费							31.53				
清单项目综合单价									56.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.027536	451	12.42		
	水	m3	0.007289	6.02	0.04		
	混凝土平石30cm*15cm	m	1.015	31.06	31.53		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.5939	0.35	0.56		
	中(粗)砂	t	0.010143	151	1.53		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	46.15	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	273

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.03	116.77	463.53		23.35	11.68	3.5	13.91		0.7	0.35
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	211.13		97.31	48.65	4.87	2.11		0.97	0.49
综合人工工日		小计							8.37	16.02		1.67	0.84
0.0789工日		未计价材料费							18.02				
清单项目综合单价									44.92				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0306	451	13.8		
	水	m3	0.00789	6.02	0.05		
	混凝土平石12.5cm*20cm	m	1.015	17.75	18.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.5939	0.35	0.56		
	中(粗)砂	t	0.010143	151	1.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	34.04	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	840

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3598.7	216.16	98.69	49.35	2.77	35.99	2.16	0.99	0.49
综合人工工日		小计							2.77	35.99	2.16	0.99	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	120	35.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	35.99	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	730

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9514.62		460.9	230.45	23.05	95.15		4.61	2.3
综合人工工日		小计							23.05	95.15		4.61	2.3
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	457	93.23		
	水	m3	0.24	6.02	1.44		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.48	--	
	材料费小计	--	95.15	--	

项目编码	04B002	项目名称	管线包封	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-115	C25钢筋混凝土管道基础(180度)管径600mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	8570.57	17051.86	447.06	1803.53	901.76	85.71	170.52	4.47	18.04	9.02
综合人工工日		小计							85.71	170.52	4.47	18.04	9.02
0.8085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									287.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2734	451	123.3		
	钢筋	kg	6.67	3.6	24.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.091	6.14	0.56		
	碎石50	t	0.1694	120	20.33		
	电	kW·h	0.1128	0.89	0.1		
	水	m3	0.33984	6.02	2.05		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	170.52	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	68.69	552.5	10717.96	2157.33	1078.67	0.07	0.55	10.72	2.16	1.08
综合人工工日		小计							0.07	0.55	10.72	2.16	1.08
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000165	3344.44	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.55	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11042.44	2345.86	1172.93	0.69		11.04	2.35	1.17
1-461	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	12123.05	2424.61	1212.31		0.07	12.12	2.42	1.21
综合人工工日		小计							0.69	0.07	23.16	4.77	2.38
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	12932.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10717.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2214.95			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11789.24			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	214.35			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	214.35			
合计					25150.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17307.81	100	17307.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	739649.82	2	14793
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	739649.82	0.34	2514.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	739649.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	756957.63	9	68126.19
合计					85434

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	12932.44										
2	临时设施	11789.24										
3	建筑工人实名制费用	214.35										
4	智慧工地费用	214.35										
5	社会保险费	14793										
6	住房公积金	2514.81										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（道路工程）(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	231851.56	
1.1	人工费	41951.51	
1.2	材料费	171998.02	
1.3	施工机具使用费	4087.82	
1.4	企业管理费	9208.46	
1.5	利润	4605.75	
2	措施项目费	8161.18	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8161.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4196.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5616.29	
5	税金	22106.61	
6	工程造价	267735.64	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，管道基础采用135°C20砼基础 2、规格：D300钢筋砼承插管（II级管） 3、接口方式：胶圈接口	m	135.5	188.05	25480.78	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，管道基础采用135°C20砼基础 2、规格：D400钢筋砼承插管（II级管） 3、接口方式：胶圈接口	m	16	266.29	4260.64	
3	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，管道基础采用180°C20砼基础 2、规格：D800钢筋砼承插管（II级管） 3、接口方式：胶圈接口	m	186	712.49	132523.14	
4	040504002002	混凝土井	1、φ1250圆形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3、具体参数要求及做法详图纸设计	座	3	4424.86	13274.58	
5	040504002011	混凝土井	1、φ1250圆形钢筋砼雨水检查井 2、C250级铰链式球墨铸铁井盖，C250级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠版，球墨铸铁踏步 3、具体参数要求及做法详图纸设计	座	1	4292.72	4292.72	
6	040504002010	混凝土井	1、φ1500圆形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3、具体参数要求及做法详图纸设计	座	1	5350.6	5350.6	
7	040504002003	混凝土井	1、φ1800圆形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3.、具体参数要求及做法详图纸设计	座	2	5893.83	11787.66	
8	040504002005	混凝土井	1、1700mm*1700mm矩形钢筋砼雨水检查井 2、D400级铰链式球墨铸铁井盖，D400级球墨铸铁井座，球墨铸铁防坠板，球墨铸铁踏步 3.、具体参数要求及做法详图纸设计	座	1	7683.29	7683.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	04B001	荷载板	1、卸荷板采用20cm厚钢筋砼 2、铸铁限位井筒高出路面2cm 3、卸荷板与面层之间设置幅宽2.8米高性能聚酯布	套	6	1140.45	6842.7	
10	040504009001	雨水口	1、双箅收水井内径0.38m*1.56m 2、D400级球磨铸铁井盖及井座 3、具体参数要求及做法详图纸设计	座	15	1257.03	18855.45	
11	040504001002	砌筑井	1、破修现状雨水检查井 2、由投标单位现场勘查后自主报价	座	1	1500	1500	
		分部分项合计					231851.56	
		单价措施合计						
合计							231851.56	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	135.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0054	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	3.62	13.15	0.15	0.75	0.38
6-49	C20承插口管道基础(90°) 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1001.4	2972.31	98.42	219.96	109.98	10.01	29.72	0.98	2.2	1.1
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3	1286.5	247.25	203.51	101.76	7.7	12.87	2.47	2.04	1.02
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.00232	1998.42	1510.51	153.13	430.31	215.16	4.64	3.5	0.36	1	0.5
综合人工工日		小计							25.97	59.24	3.96	5.99	3
0.2451工日		未计价材料费							89.89				
清单项目综合单价									188.05				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碎石40	t	0.107406	120	12.89		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06426	447	28.72		
草袋子	只	0.15645	0.86	0.13		
水	m3	0.066818	6.02	0.4		
电	kW·h	0.0257	0.89	0.02		
钢筋混凝土承插管φ300	m	1.025	87.7	89.89		
橡胶圈DN300	个	0.5	25.73	12.87		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.000406	6.14			
圆钉	kg	0.048583	4.82	0.23		
模板木材	m3	0.000334	1586.47	0.53		
复合木模板面板	m2	0.04872	43.4	2.11		
零星卡具	kg	0.051137	4.18	0.21		
脱模剂	kg	0.0232	17.15	0.4		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.015507	0.35	0.01		
中(粗)砂	t	0.000041	151	0.01		

	其他材料费	--	0.71	--	
	材料费小计	--	149.13	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0065	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	4.36	15.82	0.18	0.91	0.45
6-60	承插口管道基础(120°) 管径400mm以内 C20砼 40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]]	100m	0.01	1920.47	4061.17	184.42	420.98	210.49	19.2	40.61	1.84	4.21	2.1
6-133	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	873.23	1715	293.2	233.29	116.64	8.73	17.15	2.93	2.33	1.17
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0063	1998.42	1510.51	153.13	430.31	215.16	12.59	9.52	0.96	2.71	1.36
综合人工工日		小计							44.88	83.1	5.91	10.16	5.08
0.4235工日		未计价材料费							117.16				
清单项目综合单价									266.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.129285	120	15.51		
	水	m3	0.13172	6.02	0.79		
	草袋子	只	0.33338	0.86	0.29		
	电	kW·h	0.04814	0.89	0.04		
	C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]	m3	0.087	447	38.89		
	钢筋混凝土承插管φ400	m	1.01	116	117.16		
	橡胶圈DN400	个	0.5	34.3	17.15		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001103	6.14	0.01		
	圆钉	kg	0.131928	4.82	0.64		
	模板木材	m3	0.000907	1586.47	1.44		
	复合木模板面板	m2	0.1323	43.4	5.74		
	零星卡具	kg	0.138865	4.18	0.58		
	脱模剂	kg	0.063	17.15	1.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.042109	0.35	0.01		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.000111	151	0.02		
	水	m3	0.000023	6.02			
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	200.26	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011891	670.45	2434.54	27.24	139.54	69.77	7.97	28.95	0.32	1.66	0.83
6-17	C20平接(企口)式管道基础(180°)管径800mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.00929	7529.14	21663.21	717.71	1649.37	824.69	69.95	201.25	6.67	15.32	7.66
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.009591	1910.65	3430	660.25	514.18	257.09	18.33	32.9	6.33	4.93	2.47
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.011891	1998.42	1510.51	153.13	430.31	215.16	23.76	17.96	1.82	5.12	2.56
综合人工工日		小计							120.01	281.06	15.14	27.03	13.52
1.1322工日		未计价材料费							255.73				
清单项目综合单价									712.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石40	t	0.236512	120	28.38		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.433044	447	193.57		
	电	kW·h	0.346433	0.89	0.31		
	水	m3	0.730608	6.02	4.4		
	钢筋混凝土承插管φ800	m	0.968691	264	255.73		
	橡胶圈DN800	个	0.47955	68.6	32.9		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002081	6.14	0.01		
	圆钉	kg	0.249009	4.82	1.2		
	模板木材	m3	0.001712	1586.47	2.72		
	复合木模板面板	m2	0.249711	43.4	10.84		
	零星卡具	kg	0.262101	4.18	1.1		

新点网上招投标系统

	脱模剂	kg	0.11891	17.15	2.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.079479	0.35	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000209	151	0.03		
	其他材料费			--	3.53	--	
	材料费小计			--	536.79	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	46.49	140.46	4.69	10.24	5.12
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	30.45	84.96	2.81	6.65	3.33
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4785.1		264.15	132.08	71.32	258.4		14.26	7.13
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000767	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	2.24	1.17	0.06	0.46	0.23
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.151	2096.51	4738.63		419.3	209.65	316.57	715.53		63.31	31.66
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.093267	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.15	263	20.99	74.63	37.31
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	31.28	73.97	2.35	6.73	3.36
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.015	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	19.44	7.46	3.6	4.61	2.3
6-808	井盖、井箅安装 检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
30410504	铸铁爬梯	kg	21.59		4.5					97.16			
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	114.22	655.71	15.26	25.9	12.95
综合人工工日		小计							1031.69	2906.69	49.76	216.3	108.14
9.7331工日		未计价材料费							112.28				
清单项目综合单价									4424.86				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4896	444	217.38		
	电	kW·h	1.1964	0.89	1.06		
	水	m3	3.300322	6.02	19.87		
	草袋子	只	4.877067	0.86	4.19		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.5508	457	251.72		
	混凝土垫块	m3	0.00046	600	0.28		
	模板木材	m3	0.075926	1586.47	120.45		
	复合木模板面板	m2	0.016107	43.4	0.7		
	钢支撑	kg	0.011129	4.1	0.05		
	零星卡具	kg	7.948074	4.18	33.22		
	圆钉	kg	1.481122	4.82	7.14		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.5402	457	703.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.001967	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.93267	17.15	16		
	木支撑	m3	0.054281	1449.26	78.67		
	嵌缝料	kg	0.93267	1.89	1.76		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	铸铁爬梯	kg	21.59	4.5	97.16		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.526148	6.14	3.23		
	钢筋φ10以外	t	0.17888	3600	643.97		
	电焊条	kg	1.36224	6.14	8.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.468825	0.35	8.91		
	中(粗)砂	t	0.066941	151	10.11		
	其他材料费			--	18.08	--	
	材料费小计			--	3018.97	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	46.49	140.46	4.69	10.24	5.12
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	30.45	84.96	2.81	6.65	3.33
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4785.1		264.15	132.08	71.32	258.4		14.26	7.13
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0008	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	2.34	1.23	0.06	0.48	0.24
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.151	2096.51	4738.63		419.3	209.65	316.57	715.53		63.31	31.66
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0933	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.27	263.09	21	74.65	37.33
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	31.28	73.97	2.35	6.73	3.36
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.015	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	19.44	7.46	3.6	4.61	2.3
6-808	井盖、井箅安装 检查井 C250级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	4762.68		95.06	47.53	47.53	476.27		9.51	4.75
30410504	铸铁爬梯	kg	21.59		4.5					97.16			
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.172	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	114.22	655.71	15.26	25.9	12.95
综合人工工日		小计							1031.91	2774.24	49.77	216.34	108.17
9.7351工日		未计价材料费							112.29				
清单项目综合单价									4292.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4896	444	217.38		
	电	kW·h	1.1964	0.89	1.06		
	水	m3	3.300322	6.02	19.87		
	草袋子	只	4.877067	0.86	4.19		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.5508	457	251.72		

新点网上招投标系统

	混凝土垫块	m3	0.00048	600	0.29		
	模板木材	m3	0.075961	1586.47	120.51		
	复合木模板面板	m2	0.0168	43.4	0.73		
	钢支撑	kg	0.011608	4.1	0.05		
	零星卡具	kg	7.951159	4.18	33.24		
	圆钉	kg	1.482209	4.82	7.14		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.5402	457	703.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.002322	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.933	17.15	16		
	木支撑	m3	0.054301	1449.26	78.7		
	嵌缝料	kg	0.933	1.89	1.76		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）C250级	套	1	450	450		
	铸铁爬梯	kg	21.59	4.5	97.16		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.526148	6.14	3.23		
	钢筋φ10以外	t	0.17888	3600	643.97		
	电焊条	kg	1.36224	6.14	8.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.468825	0.35	8.91		
	中(粗)砂	t	0.066941	151	10.11		
	其他材料费			--	15.49	--	
	材料费小计			--	2886.53	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	58.89	177.91	5.94	12.97	6.48
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	55.83	155.76	5.16	12.2	6.1

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069	1320.76	4785.1		264.15	132.08	91.13	330.17		18.23	9.11
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.001	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	2.92	1.53	0.08	0.6	0.3
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.181	2096.51	4738.63		419.3	209.65	379.47	857.69		75.89	37.95
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0933	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.27	263.09	21	74.65	37.33
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	87.59	207.11	6.57	18.83	9.42
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.042	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	54.43	20.88	10.09	12.91	6.45
6-808	井盖、井箅安装 检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
30410504	铸铁爬梯	kg	21.59		4.5					97.16			
14451725	预制钢筋混凝土井筒 ф700	m	0.4										
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2057	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	136.6	784.18	18.25	30.97	15.49
综合人工工日		小计							1266.66	3504.35	67.09	266.76	133.38
11.9497工日		未计价材料费							112.36				
清单项目综合单价									5350.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7242	444	321.54		
	电	kW·h	1.59996	0.89	1.42		
	水	m3	4.5896	6.02	27.63		
	草袋子	只	8.832039	0.86	7.6		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.7038	457	321.64		
	混凝土垫块	m3	0.0006	600	0.36		
	模板木材	m3	0.076012	1586.47	120.59		
	复合木模板面板	m2	0.021	43.4	0.91		
	钢支撑	kg	0.01451	4.1	0.06		
	零星卡具	kg	7.952825	4.18	33.24		
	圆钉	kg	1.485649	4.82	7.16		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8462	457	843.71		

	镀锌铁丝8～12#	kg	1.002322	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.933	17.15	16		
	木支撑	m3	0.054301	1449.26	78.7		
	嵌缝料	kg	0.933	1.89	1.76		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4263	457	194.82		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	铸铁爬梯	kg	21.59	4.5	97.16		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.629236	6.14	3.86		
	钢筋φ10以外	t	0.213928	3600	770.14		
	电焊条	kg	1.629144	6.14	10		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	42.83887	0.35	14.99		
	中(粗)砂	t	0.112596	151	17		
	其他材料费			--	23.21	--	
	材料费小计			--	3616.71	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	75.94	229.42	7.66	16.72	8.36
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.057	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	96.43	269.04	8.91	21.07	10.53
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1320.76	4785.1		264.15	132.08	118.87	430.66		23.77	11.89
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00125	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	3.66	1.91	0.1	0.75	0.38
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.207	2096.51	4738.63		419.3	209.65	433.98	980.9		86.8	43.4
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.09325	3775.72	2819.83	225.04	800.15	400.08	352.09	262.95	20.98	74.61	37.31
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2085.49	4931.3	156.37	448.37	224.19	31.28	73.97	2.35	6.73	3.36

6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.015	1296.06	497.06	240.31	307.27	153.64	19.44	7.46	3.6	4.61	2.3
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.25255	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	167.72	962.78	22.4	38.02	19.01
6-808	井盖、井箅安装检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										
30410504	铸铁爬梯	kg	25.91		4.5					116.6			
综合人工工日		小计							1346.94	3944.56	66	282.59	141.29
12.7068工日		未计价材料费							112.45				
清单项目综合单价									5893.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.0812	444	480.05		
	电	kW·h	1.83168	0.89	1.63		
	水	m3	5.013024	6.02	30.18		
	草袋子	只	8.347263	0.86	7.18		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.918	457	419.53		
	混凝土垫块	m3	0.00075	600	0.45		
	模板木材	m3	0.076034	1586.47	120.63		
	复合木模板面板	m2	0.02625	43.4	1.14		
	钢支撑	kg	0.018138	4.1	0.07		
	零星卡具	kg	7.95065	4.18	33.23		
	圆钉	kg	1.489162	4.82	7.18		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.1114	457	964.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.001785	6.14	6.15		
	脱模剂	kg	0.9325	17.15	15.99		
	木支撑	m3	0.054272	1449.26	78.65		
	嵌缝料	kg	0.9325	1.89	1.76		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.15225	457	69.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.77255	6.14	4.74		
	钢筋φ10以外	t	0.262652	3600	945.55		

	电焊条	kg	2.000196	6.14	12.28		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	铸铁爬梯	kg	25.91	4.5	116.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.468825	0.35	8.91		
	中(粗)砂	t	0.066941	151	10.11		
	其他材料费			--	23.45	--	
	材料费小计			--	4057.01	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0576	1549.72	4681.94	156.37	341.22	170.61	89.26	269.68	9.01	19.65	9.83
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1691.76	4720.03	156.37	369.63	184.81	84.59	236	7.82	18.48	9.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1058	1320.76	4785.1		264.15	132.08	139.74	506.26		27.95	13.97
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0015	2924.01	1531.28	79.3	600.66	300.33	4.39	2.3	0.12	0.9	0.45
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2604	2036.64	4739.39		407.33	203.66	530.34	1234.14		106.07	53.03
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.3005	2407.9	1393.75	44.49	490.48	245.24	723.57	418.82	13.37	147.39	73.69
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	1888.07	4883.35	156.37	408.89	204.44	79.3	205.1	6.57	17.17	8.59
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.042	2028.52	605.51		405.7	202.85	85.2	25.43		17.04	8.52
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3299	664.09	3812.25	88.71	150.56	75.28	219.08	1257.66	29.27	49.67	24.83
6-808	井盖、井箅安装 检查井 D400级铸铁井盖、座（含防坠板）	10套	0.1	475.3	6088.68		95.06	47.53	47.53	608.87		9.51	4.75
14451725	预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.4										

30410504	铸铁爬梯	kg	25.91		4.5					116.6			
综合人工工日		小计							2003	4880.86	66.16	413.83	206.9
18.8963工日		未计价材料费							112.54				
清单项目综合单价									7683.29				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.09752	444	487.3		
	电	kW·h	2.26978	0.89	2.02		
	水	m3	6.261512	6.02	37.69		
	草袋子	只	10.285825	0.86	8.85		
	C30粒径20砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	1.07916	457	493.18		
	混凝土垫块	m3	0.0009	600	0.54		
	模板木材	m3	0.036438	1586.47	57.81		
	复合木模板面板	m2	6.342	43.4	275.24		
	钢支撑	kg	10.809715	4.1	44.32		
	零星卡具	kg	3.588445	4.18	15		
	圆钉	kg	0.283629	4.82	1.37		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.65608	457	1213.83		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4263	457	194.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.009164	6.14	6.2		
	钢筋φ10以外	t	0.343096	3600	1235.15		
	电焊条	kg	2.612808	6.14	16.04		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座（含防坠板）D400级	套	1	580	580		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.4	280	112		
	铸铁爬梯	kg	25.91	4.5	116.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	48.734158	0.35	17.06		
	中(粗)砂	t	0.128091	151	19.34		
	其他材料费			--	53.98	--	
	材料费小计			--	4993.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	04B001	项目名称	荷载板	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.027383	2304.52	9514.62		460.9	230.45	63.1	260.54		12.62	6.31
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.109483	1484.53	3737.8	16.34	300.17	150.09	162.53	409.23	1.79	32.86	16.43
D00002	铸铁限位井筒	套	1		150					150			
通10-补20	高性能聚酯布	10m2	0.72	10.6	21		2.12	1.06	7.63	15.12		1.53	0.76
综合人工工日		小计							233.26	834.89	1.79	47.01	23.5
2.2006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1140.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.558613	457	255.29		
	水	m3	0.657192	6.02	3.96		
	钢筋φ10以内	t	0.056165	3600	202.19		
	钢筋φ10以外	t	0.056165	3600	202.19		
	电焊条	kg	0.018612	6.14	0.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.437932	6.14	2.69		
	铸铁限位井筒	套	1	150	150		
	聚酯布100g	m2	7.56	2	15.12		
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	834.89	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	260.17	898.46	11.04	54.24	27.12	260.17	898.46	11.04	54.24	27.12
综合人工工日		小计							260.17	898.46	11.04	54.24	27.12
2.4544工日		未计价材料费							6				
清单项目综合单价									1257.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.01	600	6		
	机砖	百块	5.5	55	302.5		
	水	m3	0.4178	6.02	2.52		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.199	444	88.36		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	444	12.88		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.091	0.89	0.08		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	180	363.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	86.155	0.35	30.15		
	中(粗)砂	t	0.475449	151	71.79		
	其他材料费			--	17.62	--	
	材料费小计			--	904.46	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	现状检查井破损新建	座	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1500			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状检查井破损新建	座	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	4196.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3477.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	718.74			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3825.55			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	69.56			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	69.56			
合计					8161.18			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5616.29	100	5616.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	240012.74	2	4800.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	240012.74	0.34	816.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	240012.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	245629.03	9	22106.61
合计					27722.9

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4196.51										
2	临时设施	3825.55										
3	建筑工人实名制费用	69.56										
4	智慧工地费用	69.56										
5	社会保险费	4800.25										
6	住房公积金	816.04										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（雨水工程）(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	15309.99	
1.1	人工费	1615.68	
1.2	材料费	10303.23	
1.3	施工机具使用费	2486.34	
1.4	企业管理费	694.71	
1.5	利润	210.03	
2	措施项目费	460.82	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	460.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	199.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	389.54	
5	税金	1454.43	
6	工程造价	17614.78	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006001	标线	1、材料品种：热熔型 2、线型：黄色虚线，实段长度4米，虚线长度6米，宽0.15米（可跨越同向车道分界线）	m2	2.82	37.5	105.75	
2	040205006002	标线	1、材料品种：热熔型 2、线型：白色实线，宽0.15米（车行道边缘白色实线）	m2	31.24	37.5	1171.5	
3	040205006005	标线	1、材料品种：热熔型 2、线型：白色虚线，实段长度2米，虚线长度4米，宽0.15米（车行道边缘白色虚线）	m2	1.37	37.5	51.38	
4	040205008001	横道线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：白色实线，宽0.45米（人行道横线）	m2	24.3	37.5	911.25	
5	040205006003	标线	1、材料品种：热熔型 2、线型：黄色实线，宽0.15米（禁止跨越对向车行道分界线）	m2	11.56	37.5	433.5	
6	040205008005	横道线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：白色实线，宽0.45米（停止线）	m2	4.5	37.5	168.75	
7	040205008003	横道线	1、材料品种：热熔型 2、工艺：白色实线，宽0.2米（停车让行线）	m2	4.03	37.5	151.13	
8	040205007001	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：直行箭头2.16米	m2	8.64	37.5	324	
9	040205007002	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：左右转合流箭头4.396米	m2	8.79	37.5	329.63	
10	040205007004	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：人行横道预告标记3m*1m菱形	m2	7.99	37.5	299.63	
11	040205007003	标记	1、材料品种：热熔型 2、规格尺寸：停车让行标记2.5米	m2	0.84	37.5	31.5	
12	040205003003	标杆	1、类型：Zϕ88.5-3400 2、规格尺寸：ϕ88.5*4*3390热轧无缝钢管 3、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层，C25钢筋砼基础（含钢筋、钢板、预埋件、模板） 4、其他说明：土方开挖、回填、外运、综合考虑，具体做法详见图纸设计	根	9	539.88	4858.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040205004003	标志板	1、限速标志、禁停标志及禁止鸣笛标志φ800mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	3	424.79	1274.37	
14	040205004005	标志板	1、注意行人标志、注意儿童标志、T型交叉口标志及向左急转弯标志（三角形）延长900mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	7	364.39	2550.73	
15	040205004008	标志板	1、路名牌1350*400mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	1	439.99	439.99	
16	040205004006	标志板	1、停车让行标志（八边形）D800mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	2	623.99	1247.98	
17	040205004004	标志板	1、人行道标志800*800mm 2、具体要求详图纸设计 3、投标报价含制作、运输、施工（铝合金龙骨、铆钉等配件） 4、Ⅳ类反光材料	块	2	479.99	959.98	
		分部分项合计					15309.99	
		单价措施合计						
合计							15309.99	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	2.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	31.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205006005	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	1.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37.5

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	24.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205006003	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	11.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			
综合人工工日		小计							37.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205008005	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5				37.5			

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			37.5			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								37.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线		m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	37.5	--	

项目编码	040205008003	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	4.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线					m2		1	37.5	37.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	37.5		--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	8.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线					m2		1	37.5	37.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	37.5		--	

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	8.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205007004	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	7.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040205007003	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	0.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标线	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0004	515.16		4544.5	221.52	66.97	0.21		1.82	0.09	0.03
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2288.4		297.64	89.98	2.91	9.61		1.25	0.38
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1095.62	4609.02	356.87	471.12	142.43	18.63	78.35	6.07	8.01	2.42
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.011444	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	46.47	48.81	4.26	19.98	6.04
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
综合人工工日		小计							115.92	136.77	42.16	49.84	15.07
1.0934工日		未计价材料费							180.12				
清单项目综合单价									539.88				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碎石50～80	t	0.06426	120	7.71		
碎石25～40	t	0.015834	120	1.9		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	451	77.82		
草袋子	只	0.0901	0.86	0.08		
水	m3	0.06392	6.02	0.38		
电	kW·h	0.07956	0.89	0.07		
钢板15以内	kg	7.701812	3.82	29.42		
型钢	kg	1.590716	4	6.36		
钢筋HRB400 φ18	t	0.002781	3600	10.01		
电焊条	kg	0.333707	6.14	2.05		
氧气	m3	0.121306	2.83	0.34		
乙炔气	kg	0.040397	15.44	0.62		
Zφ88.5-3400	t	0.029	6211.03	180.12		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	316.89	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							224.8				
清单项目综合单价									424.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板φ800mm	m2	0.502	400	200.8		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	224.8	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							164.4				
清单项目综合单价									364.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形延长900	m2	0.351	400	140.4		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	164.4	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96

新点网上招投标系统

0.36工日	未计价材料费						240
清单项目综合单价							439.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1350*400	m2	0.54	400	216		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	240	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							424				
清单项目综合单价									623.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板八边形D800					m2	1		400	400			
	紧固件					套	2		12	24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	424		--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									479.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板800*800					m2	0.64		400	256			
	紧固件					套	2		12	24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	280		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	199.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	183.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	15.31			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	252.61			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.59			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.59			
合计					460.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	389.54	100	389.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15770.81	2.1	331.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15770.81	0.37	58.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15770.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16160.35	9	1454.43
合计					1843.97

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	199.03										
2	临时设施	252.61										
3	建筑工人实名制费用	4.59										
4	智慧工地费用	4.59										
5	社会保险费	331.19										
6	住房公积金	58.35										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（交通工程）(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	13941.79	
1.1	人工费	5346.68	
1.2	材料费	4386.24	
1.3	施工机具使用费	1215.79	
1.4	企业管理费	2298.66	
1.5	利润	694.42	
2	措施项目费	419.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	419.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	181.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	354.73	
5	税金	1324.45	
6	工程造价	16040.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	常规照明灯	1、10 米单臂路灯基础 2、灯具基础采用C25现浇混凝土 ：650*650*1200mm 3、灯具基础采用HRB400及HPB300级钢筋 4、预埋成套螺栓、尺寸、接地等详见施工图	套	5	1067.67	5338.35	
2	040804001002	配管	1、PE管Φ63 2、地埋敷设 3、不含管沟开挖及回填	m	165.72	38.02	6300.67	
3	040806001001	接地极	1、热镀锌角钢接地极 2、 ∠50*50*5（L=2.5m） 3、普通土	根	5	110.42	552.1	
4	040806002001	接地母线	1、镀锌扁钢 2、-40x4	m	2.6	46.45	120.77	
5	040807003001	接地装置调试	1、接地装置调试 2、接地极	组	5	33.08	165.4	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	58	5.03	291.74	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m3	58	20.22	1172.76	
		分部分项合计					13941.79	
		单价措施合计						
合计							13941.79	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.00507	5460.7			2348.1	709.89	27.69			11.9	3.6
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0507	1095.62	31.37	356.87	471.12	142.43	55.55	1.59	18.09	23.89	7.22
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.003076	859.66	3816.63	172.35	369.65	111.76	2.64	11.74	0.53	1.14	0.34
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.061028	4060.86	4265.2	372.54	1746.17	527.91	247.83	260.3	22.74	106.57	32.22
综合人工工日		小计							333.71	273.63	41.36	143.5	43.38
3.1481工日		未计价材料费							232.09				
清单项目综合单价									1067.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.514605	451	232.09		
	草袋子	只	0.26871	0.86	0.23		
	水	m3	0.190632	6.02	1.15		
	电	kW·h	0.237276	0.89	0.21		
	钢筋φ10以外	t	0.003199	3600	11.52		
	电焊条	kg	1.806891	6.14	11.09		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.009074	6.14	0.06		
	钢板15以内	kg	41.071844	3.82	156.89		
	型钢	kg	8.482892	4	33.93		
	钢筋φ10以内	t	0.01483	3600	53.39		
	氧气	m3	0.646897	2.83	1.83		
	乙炔气	kg	0.215429	15.44	3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	505.72	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	165.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	297.81	366.52	672.76	203.39	15.65	2.98	3.67	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	2.98	3.67	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							6.96				
清单项目综合单价									38.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PEΦ63	m	1.16	6	6.96		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	14.4	2.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.94	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.74	10.91	15.95	4.82	37.1	2.74	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.74	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							38.9				
清单项目综合单价									110.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢接地极∠50*50*5（L=2.5m）	根	1	38.9	38.9		
	电焊条	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.38	1.4		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.64	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.56	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							0.68				
清单项目综合单价									46.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	0.1	6.78	0.68		
	电焊条	kg	0.02	6.14	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.84	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.1	212			91.16	27.56	21.2			9.12	2.76
综合人工工日		小计							21.2			9.12	2.76
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4217.89	221.52	66.97	0.52		4.22	0.22	0.07
综合人工工日		小计							0.52		4.22	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.03				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	509.49	154.03	11.85		1.74	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	181.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	167.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	13.94			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	230.04			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.18			
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.18			
合计					419.64			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人 工 小 计							
2	材料						
材 料 小 计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	354.73	100	354.73
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	14361.43	2.1	301.59
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	14361.43	0.37	53.14
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	14361.43		
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	14716.16	9	1324.45
合计					1679.18

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	181.24										
2	临时设施	230.04										
3	建筑工人实名制	4.18										
4	智慧工地费用	4.18										
5	社会保险费	301.59										
6	住房公积金	53.14										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：徐州经济技术开发区陶楼商业地产周边配套市政道路工程-南侧规划路（路灯工程）(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统