睢宁高集学校改建项目食堂工程 工程

招标控制价

招 标 人：睢宁县高集学校
(单位盖章)

造价咨询人：中晟全过程工程咨询设计有限公司
(单位盖章)

2024年06月04日

睢宁高集学校改建项目食堂工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2974467.37

(大写): 贰佰玖拾柒万肆仟肆佰陆拾柒元叁角柒分

招 标 人: 睢宁县高集学校
(单位盖章)

造价咨询人: 中晟全过程工程咨询设计有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 陈仪楼
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 曹宇婷
(签字或盖章)

编 制 人: 裴兆银
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张敏
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年05月22日

复核时间: 2024年06月04日

新点网上招投标系统

睢宁高集学校改建项目食堂工程 工程

招标控制价

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

2024年06月04日

睢宁高集学校改建项目食堂工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2974467.37

（大写）： 贰佰玖拾柒万肆仟肆佰陆拾柒元叁角柒分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2024年05月22日

复 核 时 间： 2024年06月04日

建设项目招标控制价表

工程名称：睢宁高集学校改建项目食堂工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	睢宁高集学校改建项目食堂工程	2974467.37		83675.43	96902.91
2	招标代理费				
合计		2974467.37		83675.43	96902.91

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：睢宁高集学校改建项目食堂工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	高集食堂-土建	2822789.06		81436.56	93122.88
2	高集食堂-电气	70853.35		1055.94	1782.82
3	高集食堂-给排水	11558.09		172.25	290.82
4	高集食堂-消防	58408.42		870.47	1469.67
5	高集食堂-通风	10858.45		140.21	236.72
合计		2974467.37		83675.43	96902.91

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2063832.54	
1.1	人工费	470157.46	
1.2	材料费	1374267.97	
1.3	施工机具使用费	29490.64	
1.4	企业管理费	129927.74	
1.5	利润	59988.73	
2	措施项目费	432759.31	
2.1	单价措施项目费	324336.44	
2.2	总价措施项目费	108422.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	81436.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	93122.88	
5	税金	233074.33	
6	工程造价	2822789.06	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：暂不考虑	m2	826.24	1.34	1107.16	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5M内 3、弃土运距：暂不考虑	m3	160.59	11.84	1901.39	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：暂不考虑	m3	2102.44	11.68	24556.5	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：回填土	m3	1593.48	7.27	11584.6	
		分部小计					39149.65	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土标准砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 4、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆掺5%避水防潮层，位置室内地坪下0.06m处	m3	29.13	557.9	16251.63	
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙、200mm 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	39.19	460.22	18036.02	
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、200mm 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	46.87	443.97	20808.87	
8	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：卫生间、200mm 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	16.65	433.65	7220.27	
9	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌大便池	m3	0.37	694.85	257.09	
10	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：500mm级配碎石垫层	m3	361.76	288.73	104450.96	
		分部小计					167024.84	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	49.13	512.71	25189.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	9.21	529.24	4874.3	
13	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	173.16	516.8	89489.09	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：1.6m<周长<2.5 4、高度：3.6m内 5、部位：基础部分	m3	8.14	601	4892.14	
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：1.6m<周长<2.5 4、高度：5m内 5、部位：首层	m3	48.5	601	29148.5	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.05	745.85	7495.79	
17	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、门窗抱柱	m3	10.57	624.26	6598.43	
18	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	30.87	529.26	16338.26	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.66	572.15	949.77	
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.58	616.74	2207.93	
21	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、止水坎	m3	2.22	606.83	1347.16	
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.35	679.53	3635.49	
23	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度：200mm内 4、层高：5m内	m3	154.42	557.58	86101.5	
24	010505006001	栏板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	13.31	681.53	9071.16	
25	010505003001	平板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、售饭口板	m3	2.46	564.96	1389.8	
26	010507001001	散水	1、60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚碎石灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实	m2	57.59	102.54	5905.28	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010507001002	坡道	1、无障碍残疾坡道 2、8-12厚地砖面层，1:1水泥砂浆勾缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100厚C20细石混凝土找平层 6、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 7、素土夯实	m2	9	304.54	2740.86	
28	010507001003	坡道	1、50厚C20细石混凝土面层 2、100厚C20细石混凝土找平层 3、300厚碎石垫层灌M2.5混合砂浆 4、素土夯实	m2	10.8	217.64	2350.51	
29	010507004001	台阶	1、8-12后防滑地砖面层，1:1水泥砂浆勾缝 2、撒素水泥面 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100厚C20细石混凝土， 6、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 7、素土夯实	m2	24.72	455.19	11252.3	
30	010507002001	室外地坪	台阶处平台 1、8-12后防滑地砖面层，1:1水泥砂浆勾缝 2、撒素水泥面 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100厚C20细石混凝土， 6、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 7、素土夯实	m2	42.62	304.54	12979.49	
31	010507003002	地沟	浅地沟做法参见苏J9507-1/34 盖板选B型	m	22.57	474.79	10716.01	
32	010507007001	其他构件	1、部位：安全栏杆基础 2、混凝土种类：非泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.07	658.05	704.11	
33	010507003003	隔油池	详见07s906-IV-4	项	1	10000	10000	
34	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级6	t	0.692	5947.68	4115.79	
35	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级8-10	t	23.822	5766.67	137373.61	
36	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级12	t	4.765	5676.17	27046.95	
37	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级14	t	6.095	4872.78	29699.59	
38	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级16-25	t	23.88	4872.78	116361.99	
39	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉结筋	t	1.01	7574.32	7650.06	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	148	8.47	1253.56	
41	010516003001	机械连接	1、连接方式：套管冷压	个	348	15.82	5505.36	
42	010516002001	预埋铁件		t	0.024	14984.14	359.62	
		分部小计					674743.85	
		金属结构工程						
43	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体交接处 2、加固方式：Φ0.7@15*15镀锌钢丝网，每边宽150	m2	89.48	8.36	748.05	
44	010606008001	爬式钢梯	1、部位：屋面检修爬梯 2、其他：做法详见图集15J401-D3-WT1a-60	t	0.296	10091.05	2986.95	
		分部小计					3735	
		门窗工程						
45	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M0922，900*2200mm 2、成品实木门	樘	5	902.58	4512.9	
46	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1522,1500*2200mm 2、成品实木门	樘	2	1504.31	3008.62	
47	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1830,1800*3000mm 2、成品实木门	樘	3	2461.6	7384.8	
48	010801001004	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1824,1800*2400mm 2、成品实木门	樘	1	1969.29	1969.29	
49	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M5433,5400*3300mm 2、安全玻璃门	m2	17.82	432.88	7713.92	
50	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M3633,3600*3300mm 2、安全玻璃门	m2	11.88	432.88	5142.61	
51	010801004001	防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1522,1500*2200mm 2、甲级防火门 3、安装闭门器及顺序器	樘	2	1964.17	3928.34	
52	010801004003	防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1522,1500*2200mm 2、乙级防火门 3、安装闭门器及顺序器	樘	2	1905.01	3810.02	
53	010801004002	防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1221,1200*2100mm 2、丙级防火门 3、安装闭门器及顺序器	樘	1	1446.21	1446.21	
54	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：铝合金推拉窗 2、玻璃品种、厚度：5Low-E+12a+5+12a+5	m2	116.46	645.16	75135.33	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：铝合金平开窗 2、玻璃品种、厚度：5Low-E+12a+5+12a+5 3、设手动开窗器（15樘）	m2	42.24	755.45	31910.21	
		分部小计					145962.25	
		屋面及防水工程						
56	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片，平面四周及平面设伸缩缝，聚氨酯密封膏嵌缝 2、隔离层（10厚低强度等级砂浆） 3、4+3厚SBS改性沥青防水卷材防水层两道 4、20厚1:3水泥防水砂浆（添5%防水剂）找平层 5、115厚挤塑聚苯板保温层 6、1.2厚聚氨酯防水涂料一道 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	830.06	414.27	343868.96	
57	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：100PVC排水管	m	28.2	60.87	1716.53	
58	010904002001	基础涂膜防水	1、防水膜品种：沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度大于等于300μm 2、基础梁	m2	245.87	56.01	13771.18	
59	010904002002	房屋四周混凝土面防水	1、房屋四周室外地坪上下各1000mm的混凝土面 2、涂水泥基抗渗结晶型防水涂料	m2	26.8	22.81	611.31	
		分部小计					359967.98	
		楼地面装饰工程						
60	011102003001	块料楼地面	首层地面 1、10厚防滑地面砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3、最薄处40厚C25混凝土找平（内配Φ4@150钢筋网片） 4、0.2厚聚乙烯膜浮铺 5、25厚XPS挤塑聚苯板 6、0.2厚聚乙烯浮铺 7、100厚C15混凝土垫层 8、100厚碎石垫层 9、素土夯实	m2	524.08	263.02	137843.52	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	011101001001	水泥砂浆楼地面	卫生间、厨房间 1、30厚防滑地砖（含结合层） 2、1.5厚JS防水涂料，上翻300mm 3、最薄处40厚C20细石混凝土找坡，内配Φ4@100钢筋网片 4、25厚XPS挤塑聚苯板 5、150厚C25混凝土压实抹光，内配Φ8@200单层双向钢筋 6、100厚碎石，灌1:2.5水泥砂浆，表面随抹找平 7、素土夯实	m2	224.26	389.38	87322.36	
62	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2水泥砂浆找平抹光 2、150厚C25混凝土压实抹光，内配Φ8@200双向钢筋网 3、100厚碎石垫层，灌1:2.5水泥砂浆，表面随抹找平 4、素土夯实	m2	2.7	165.72	447.44	
63	011105003001	块料踢脚线	1、块料踢脚线 2、地砖（颜色同使用部位地面） 3、10厚1:2水泥砂浆结合层 4、刷界面处理机一道	m	97.36	24.89	2423.29	
64	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、刷无光深色漆 2、8厚1:3水泥砂浆压实赶光 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、刷界面剂一道	m	6.6	14.06	92.8	
		分部小计					228129.41	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
65	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面（含女儿墙内外墙面） 1、1.5厚Ⅱ型JS防水涂料 2、15厚聚合物水泥防水砂浆（首层网格布二层） 3、10厚聚苯颗粒保温砂浆 4、8厚水泥砂浆找平层	m2	730.66	127.72	93319.9	
66	011204003001	块料墙面	1、厨房卫生间等有用水点的房间 2、8厚墙面砖，白水泥擦缝 3、4厚强力胶粉泥粘结层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料 5、10厚1:3水泥砂浆找平 6、界面剂一道	m2	686.01	203.15	139362.93	
67	011201001005	墙面一般抹灰	1、厨房卫生间等有用水点的房间（吊顶以上位置） 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、10厚1:3水泥砂浆找平 4、界面剂一道	m2	162.78	81.3	13234.01	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011201001002	墙面一般抹灰	1、设备电井 2、8厚1:3水泥砂浆粉刷，满铺耐碱网格布 3、12厚1:2.5水泥砂浆打底 4、界面剂喷毛处理	m2	27.71	41.26	1143.31	
69	011201001004	墙面一般抹灰	1、排送风（烟）管道抹灰 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	84.07	33.7	2833.16	
70	011201001003	墙面一般抹灰	1、餐厅 2、20厚1:3水泥砂浆找平并增加一道耐碱网格布 3、界面剂一道	m2	304.46	41.19	12540.71	
71	011202001001	柱、梁面一般抹灰	独立柱抹灰	m2	62.32	43.93	2737.72	
72	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：大便隔断	间	2	544.33	1088.66	
		分部小计					266260.4	
		天棚工程						
73	011302001001	吊顶天棚	1、厨房、卫生间等水湿房间 2、铝合金方板吊顶 3、详见图集：05j909-DP2 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型)四涂（275.92m2）	m2	248.44	209.79	52120.23	
		分部小计					52120.23	
		油漆、涂料、裱糊工程						
74	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙真石漆 2、外墙腻子两遍（粗腻子一道，细腻子一道）	m2	730.66	69.55	50817.4	
75	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：满刮白色腻子两遍细砂纸抹光 2、油漆品种、刷漆遍数：A级材料饰面一底两度 3、部位：餐厅墙面	m2	304.46	24.57	7480.58	
76	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：白色腻子刮面磨平（腻子批磨两遍） 2、部位：餐厅天棚	m2	683.44	11.6	7927.9	
77	011406001004	抹灰面油漆	1、腻子种类：满刮白色腻子两遍细砂纸抹光 2、油漆品种、刷漆遍数：A级材料饰面一底两度 3、部位：独立柱	m2	62.32	26.16	1630.29	
78	011406001005	抹灰面油漆	1、设备电井 2、喷刷白色内墙A级材料	m2	27.71	11.6	321.44	
		分部小计					68177.61	
		其他装饰工程						
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍残疾人坡道 2、不锈钢栏杆扶手 3、高度：900mm	m	12.6	238.84	3009.38	
80	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、安全护栏 2、不锈钢栏杆扶手 3、高度：1100mm	m	35.68	286.59	10225.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011506003001	玻璃雨篷	1、玻璃雨棚 2、参见图集07J501-1-10 JP2-A2439(a)	m2	32.4	647.59	20981.92	
82	011506003002	玻璃雨篷	1、玻璃雨棚 2、参见图集07J501-1-13 JP1-B2439(a)、JP1-B2139(a)	m2	43.98	534.78	23519.62	
83	011505001001	洗漱台	1、洗脸盆台面	m2	1.98	416.6	824.87	
		分部小计					58561.32	
		分部分项合计					2063832.54	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：5m 2、脚手架材质：外墙砌筑脚手架 3、外墙砌筑脚手架	m2	634	21.43	13586.62	
2	011701002002	外脚手架	1、内墙砌筑脚手架 2、搭设高度：4.7m内 3、内墙砌筑脚手架	m2	391.87	16.3	6387.48	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：4.7m	m2	797.44	20.4	16267.78	
4	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：混凝土浇捣脚手架 2、搭设高度：5m	m2	826.44	6.13	5066.08	
5	011703001001	垂直运输		天	60	498.65	29919	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机进退场	台次	1	5393.44	5393.44	
7	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	49.13	88.74	4359.8	
8	011702001002	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	6.82	66.39	452.78	
9	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	304.76	75.84	23113	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：1.6m<周长<2.5 4、高度：3.6m内 5、部位：基础部分	m2	65.12	78.21	5093.04	
11	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：1.6m<周长<2.5 4、高度：5m内 5、部位：首层	m2	388	95.35	36995.8	
12	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	111.56	95.56	10660.67	
13	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、门窗抱柱	m2	127.69	101.58	12970.75	
14	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	77.18	70.52	5442.73	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	14.41	85.25	1228.45	
16	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	48.31	70.55	3408.27	
17	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	64.2	93.51	6003.34	
18	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度：200mm内 4、层高：5m内	m2	1246.17	84.74	105600.45	
19	011702021001	栏板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	332.75	86.59	28812.82	
20	011702016001	平板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、售饭口板	m2	29.67	61.69	1830.34	
21	011702025001	其他现浇构件	1、部位：安全栏杆基础 2、混凝土种类：非泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	19.26	90.54	1743.8	
		单价措施合计					324336.44	
合计							2388168.98	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	826.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001332	108		622.83	190.02	87.7	0.14		0.83	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.14		0.83	0.25	0.12
0.0013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3130.89	919.05	424.18	0.36		2.82	0.83	0.38
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.76		2.82	2.23	1.03
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	2102.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	389.88		3011.54	884.37	408.17	0.35		2.71	0.8	0.37
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.75		2.71	2.2	1.02
0.0532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1593.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0009	648	39.5	1696.59	609.59	281.35	0.58	0.04	1.53	0.55	0.25
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	30.24		1.06	8.14	3.76	3.02		0.11	0.81	0.38
综合人工工日		小计							3.6	0.04	1.64	1.36	0.63
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.009	3.95	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	29.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	133.03	345.28	0.39	34.69	16.01	133.03	345.28	0.39	34.69	16.01
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.148095	76.35	86.6	0.34	19.94	9.2	11.31	12.83	0.05	2.95	1.36
综合人工工日		小计							144.34	358.11	0.44	37.64	17.37
1.2232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									557.9				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	48.57	253.54		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	215	91.05		
	水	m3	0.104	3.95	0.41		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.054425	235	12.79		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	358.11	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	39.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	292.04	0.15	31.69	14.62	121.72	292.04	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	292.04	0.15	31.69	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									460.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	510.98	26.06		
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	252.88	231.39		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	205	34.08		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	292.04	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	46.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	275.79	0.15	31.69	14.62	121.72	275.79	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	275.79	0.15	31.69	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									443.97				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	510.98	26.06		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	205	34.08		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	275.79	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	16.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.07	265	0.14	31.77	14.67	122.07	265	0.14	31.77	14.67
综合人工工日		小计							122.07	265	0.14	31.77	14.67
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													433.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	510.98	6.64		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	235.13	227.37		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	205	30.49		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	265	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	255.67	341.56	0.34	66.56	30.72	255.67	341.56	0.34	66.56	30.72
综合人工工日		小计							255.67	341.56	0.34	66.56	30.72
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													694.85

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标准砖240×115×53	百块	5.46	48.57	265.19		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	205	75.7		
	水	m3	0.109	3.95	0.43		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	341.56	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	361.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	64.8	197.75	1.13	17.14	7.91	64.8	197.75	1.13	17.14	7.91
综合人工工日		小计							64.8	197.75	1.13	17.14	7.91
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													288.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	111.72	184.34		
	碎石5～16mm	t	0.12	111.72	13.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.75	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	49.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	56.64	416.44	13.12	18.14	8.37	56.64	416.44	13.12	18.14	8.37
综合人工工日		小计							56.64	416.44	13.12	18.14	8.37
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													512.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	408.01	414.13		
	水	m3	0.53	3.95	2.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	416.44	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	9.21

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件C20条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	54.28	411.87	30.77	22.11	10.21	54.28	411.87	30.77	22.11	10.21
综合人工工日		小计							54.28	411.87	30.77	22.11	10.21
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	398.29	406.26			
	塑料薄膜						m2	1.73	0.69	1.19			
	水						m3	1.12	3.95	4.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	411.87		--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	173.16

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C35现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	450.3	12.79	12.53	5.78	35.4	450.3	12.79	12.53	5.78
综合人工工日		小计							35.4	450.3	12.79	12.53	5.78
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	437.15	445.89			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.69	0.56			
	水						m3	0.92	3.95	3.63			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	450.3		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	450.91	20.18	28.28	13.05	88.58	450.91	20.18	28.28	13.05

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			88.58	450.91	20.18	28.28	13.05
0.7507工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									601
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	0.99	437.15	432.78			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.05425	235	12.75			
	塑料薄膜		m2	0.28	0.69	0.19			
	水		m3	1.25	3.95	4.94			
	其他材料费				--	0.25		--	
	材料费小计				--	450.91		--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	48.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	450.91	20.18	28.28	13.05	88.58	450.91	20.18	28.28	13.05
综合人工工日		小计							88.58	450.91	20.18	28.28	13.05
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													601
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35					m3		0.99	437.15	432.78			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)					t		0.05425	235	12.75			
	塑料薄膜					m2		0.28	0.69	0.19			
	水					m3		1.25	3.95	4.94			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	450.91		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	10.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	421.62	1.23	61.09	28.19	233.72	421.62	1.23	61.09	28.19
综合人工工日		小计							233.72	421.62	1.23	61.09	28.19
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													745.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	408.01	403.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	235	12.75		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.95	4.74		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	421.62	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	10.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	143.96	422.94	1.92	37.93	17.51	143.96	422.94	1.92	37.93	17.51
综合人工工日		小计							143.96	422.94	1.92	37.93	17.51
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	408.01	416.17		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.95	6.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	422.94	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	30.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C35现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	452.6	20.15	14.44	6.67	35.4	452.6	20.15	14.44	6.67
综合人工工日		小计							35.4	452.6	20.15	14.44	6.67
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									529.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		

新点网上招投标系统

	水	m3	1.46	3.95	5.77		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	452.6	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	453.15	20.15	22.42	10.35	66.08	453.15	20.15	22.42	10.35
综合人工工日		小计							66.08	453.15	20.15	22.42	10.35
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									572.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.95	6.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	453.15	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	3.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	138.06	424.56	1.2	36.21	16.71	138.06	424.56	1.2	36.21	16.71
综合人工工日		小计							138.06	424.56	1.2	36.21	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									616.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	408.01	416.17		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	424.56	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	2.22

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	138.06	414.65	1.2	36.21	16.71	138.06	414.65	1.2	36.21	16.71
综合人工工日		小计							138.06	414.65	1.2	36.21	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									606.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	398.29	406.26			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	3.95	6.87			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	414.65		--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	5.35

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	425.47	1.2	47.87	22.09	182.9	425.47	1.2	47.87	22.09
综合人工工日		小计							182.9	425.47	1.2	47.87	22.09
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	408.01	416.17			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.97	3.95	7.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	425.47		--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	154.42

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	51.92	457.6	20.53	18.84	8.69	51.92	457.6	20.53	18.84	8.69
综合人工工日		小计							51.92	457.6	20.53	18.84	8.69
0.44工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							557.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	457.6	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	13.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-344	非泵送现浇构件C25栏板	m3	1	182.9	426.48	1.92	48.05	22.18	182.9	426.48	1.92	48.05	22.18
综合人工工日		小计							182.9	426.48	1.92	48.05	22.18
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													681.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	408.01	416.17			
	塑料薄膜						m2	0.52	0.69	0.36			
	水						m3	2.52	3.95	9.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	426.48		--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	2.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	非泵送现浇构件C30平板	m3	1	89.68	439.02	1.58	23.73	10.95	89.68	439.02	1.58	23.73	10.95
综合人工工日		小计							89.68	439.02	1.58	23.73	10.95
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													564.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	417.72	426.07			
	塑料薄膜						m2	5.94	0.69	4.1			
	水						m3	2.24	3.95	8.85			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	439.02	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	57.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	77.88	260.45	1.02	20.51	9.47	7.79	26.05	0.1	2.05	0.95
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	80.71	313.03	1.47	21.37	9.86	12.11	46.95	0.22	3.21	1.48
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							20.98	73	0.42	5.57	2.57
0.1786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	425	25.84		
	水	m3	0.097	3.95	0.38		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.2415	111.72	26.98		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	235	19.74		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	73	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	391.07	611.14	1.66	102.11	47.13	39.11	61.11	0.17	10.21	4.71
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	115.64	434.8	1.69	30.51	14.08	11.56	43.48	0.17	3.05	1.41
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	80.71	313.03	1.47	21.37	9.86	24.21	93.91	0.44	6.41	2.96
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							75.96	198.5	0.88	19.98	9.22
0.6311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.54				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	同质地砖800*800mm	m2	1.02	48.8	49.78		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	230	8.13		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.19252	3.95	0.76		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	425	43.18		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.168	235	39.48		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	198.5	--	

项目编码	010507001003	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*22	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚150mm	10m2	0.1	162.84	652.74	2.52	42.99	19.84	16.28	65.27	0.25	4.3	1.98
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	80.71	313.03	1.47	21.37	9.86	24.21	93.91	0.44	6.41	2.96
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							41.57	159.18	0.79	11.02	5.08
0.3532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.64

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1526	425	64.86		
	水	m3	0.196	3.95	0.77		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.168	235	39.48		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	159.18	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	24.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.150364	668.39	638.1	5.11	175.11	80.82	100.5	95.95	0.77	26.33	12.15
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	665.37	3.12	47.14	21.76	17.82	66.54	0.31	4.71	2.18
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	80.71	313.03	1.47	21.37	9.86	24.21	93.91	0.44	6.41	2.96
综合人工工日		小计							142.53	256.4	1.52	37.45	17.29
1.1733工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									455.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.583333	48.8	77.27		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.01342	240	3.22		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053154	235	12.49		
	白水泥	kg	0.150364	0.6	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.013533	68.6	0.93		
	锯(木)屑	m3	0.009022	47.17	0.43		
	棉纱头	kg	0.015036	5.57	0.08		
	水	m3	0.349877	3.95	1.38		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	398.29	65.24		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.168	235	39.48		
	水泥32.5级	kg	2.281022	0.34	0.78		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	256.4	--	

项目编码	010507002001	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	42.62

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	391.07	611.14	1.66	102.11	47.13	39.11	61.11	0.17	10.21	4.71
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	115.64	434.8	1.69	30.51	14.08	11.56	43.48	0.17	3.05	1.41
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	80.71	313.03	1.47	21.37	9.86	24.21	93.91	0.44	6.41	2.96
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							75.96	198.5	0.88	19.98	9.22
0.6311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800mm	m2	1.02	48.8	49.78		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	230	8.13		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.19252	3.95	0.76		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	425	43.18		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.168	235	39.48		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	198.5	--	

项目编码	010507003002	项目名称	地沟	计量单位	m	工程量	22.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-166	C10明沟 混凝土(预拌)	10m	0.1	286.03	311.43	7.92	76.43	35.27	28.6	31.14	0.79	7.64	3.53
12-29	C20铸铁盖板安装	套	2.525476	71.98	60.28		18.71	8.64	181.78	152.24		47.25	21.82
综合人工工日		小计							210.38	183.38	0.79	54.89	25.35
1.7829工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							474.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.021	240	5.04		
	碎石5～16mm	t	0.0075	111.72	0.84		
	碎石5～40mm	t	0.0835	111.72	9.33		
	草袋	m2	0.121	1.29	0.16		
	水	m3	0.362563	3.95	1.43		
	铸铁盖板400*610	套	2.525476	40	101.02		
	周转木材	m3	0.012627	1774.58	22.41		
	铁钉	kg	0.101019	3.64	0.37		
	水泥32.5级	kg	12.926	0.34	4.39		
	中砂	t	0.039928	126.29	5.04		
	碎石5～20mm	t	0.151683	111.72	16.95		
	水泥32.5级	kg	28.411605	0.34	9.66		
	中砂	t	0.053262	126.29	6.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	183.38	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	1.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C25小型构件	m3	1	166.38	425.79	1.92	43.76	20.2	166.38	425.79	1.92	43.76	20.2
综合人工工日		小计							166.38	425.79	1.92	43.76	20.2
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													658.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3			1.02		408.01	416.17			
	塑料薄膜			m2			3.75		0.69	2.59			
	水			m3			1.78		3.95	7.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	425.79		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507003003	项目名称	隔油池	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	隔油池	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔油池	项	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10000	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.692

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф12mm以内	t	1	1274.4	4067.22	88.25	354.29	163.52	1274.4	4067.22	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	4067.22	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5947.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级6	t	1.02	3948.44	4027.41		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4067.22	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.822

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф12mm以内	t	1	1274.4	3886.21	88.25	354.29	163.52	1274.4	3886.21	88.25	354.29	163.52

综合人工工日		小计			1274.4	3886.21	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									5766.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级8-10		t	1.02	3770.98	3846.4			
	镀锌铁丝22#		kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422		kg	1.86	4.97	9.24			
	水		m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	3886.21		--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.765
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3795.71	88.25	354.29	163.52	1274.4	3795.71	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3795.71	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5676.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级12					t	1.02		3682.25	3755.9			
	镀锌铁丝22#					kg	6.85		4.44	30.41			
	电焊条J422					kg	1.86		4.97	9.24			
	水					m3	0.04		3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3795.71		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.095
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3722.01	79.87	216.81	100.07	754.02	3722.01	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3722.01	79.87	216.81	100.07

6.39工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4872.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级14	t	1.02	3593.21	3665.07		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3722.01	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3722.01	79.87	216.81	100.07	754.02	3722.01	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3722.01	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4872.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级16-25					t	1.02		3593.21	3665.07			
	镀锌铁丝22#					kg	1.95		4.44	8.66			
	电焊条J422					kg	9.62		4.97	47.81			
	水					m3	0.12		3.95	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3722.01		--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	4027.41	69.8	668.26	308.43	2500.42	4027.41	69.8	668.26	308.43
综合人工工日		小计							2500.42	4027.41	69.8	668.26	308.43
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7574.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级6	t	1.02	3948.44	4027.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4027.41	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	9.24	18.12	14.22	6.56	3.66	0.92	1.81	1.42	0.66
综合人工工日		小计							3.66	0.92	1.81	1.42	0.66
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3948.44	0.39		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	4.97	-0.75		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.92	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-37	冷压套筒接头φ25以内	每10个接头	0.1	63.72	25.12	32.69	25.07	11.57	6.37	2.51	3.27	2.51	1.16
综合人工工日		小计							6.37	2.51	3.27	2.51	1.16
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镦粗直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3.26	3.33		
	电焊条J422	kg	-0.162	4.97	-0.81		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.51	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.024

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	4922.17	685.8	1037.35	478.78	3304	4922.17	685.8	1037.35	478.78
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	228.14	356.08	815.4	376.34	2780.08	228.14	356.08	815.4	376.34
综合人工工日		小计							6084.08	5150.31	1041.88	1852.75	855.12
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14984.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4125.9	4375.52		
	电焊条J422	kg	66.3	4.97	329.51		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	14.2	34.71		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	5150.31	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	89.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	21.68		11.66	5.38	4.48	2.17		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.17		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	010606008001	项目名称	爬式钢梯	计量单位	t	工程量	0.296

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1673.24	4581.87	668.21	608.78	280.97	1673.24	4581.87	668.21	608.78	280.97
8-148	金属构件 爬式钢梯 安装	t	1	1525.74	60.48	81.14	417.79	192.83	1525.74	60.48	81.14	417.79	192.83
综合人工工日		小计							3198.98	4642.35	749.35	1026.57	473.8
27.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10091.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4125.9	4332.2		
	电焊条J422	kg	26.5	4.97	131.71		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆	kg	5.58	14.2	79.24		
	油漆溶剂油	kg	0.58	12.01	6.97		
	周转木材	m3	0.02	1774.58	35.49		
	圆木	m3	0.004	1597.12	6.39		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.44	11.1		
	其他材料费			--	11.7	--	
	材料费小计			--	4642.35	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.198	366.54	4049.16	2.56	95.97	44.29	72.57	801.73	0.51	19	8.77
综合人工工日		小计							72.57	801.73	0.51	19	8.77
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									902.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.9998	399.28	798.48		
	其他材料费			--	3.25	--	

	材料费小计								--	801.73	--		

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.33	366.54	4049.16	2.56	95.97	44.29	120.96	1336.22	0.84	31.67	14.62
综合人工工日		小计							120.96	1336.22	0.84	31.67	14.62
0.9834工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1504.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	3.333	399.28	1330.8		
	其他材料费			--	5.42	--	
	材料费小计			--	1336.22	--	

项目编码	010801001003	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.54	366.54	4049.16	2.56	95.97	44.29	197.93	2186.55	1.38	51.82	23.92
综合人工工日		小计							197.93	2186.55	1.38	51.82	23.92
1.6092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2461.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	5.454	399.28	2177.67		
	其他材料费			--	8.88	--	
	材料费小计			--	2186.55	--	

项目编码	010801001004	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.432	366.54	4049.16	2.56	95.97	44.29	158.35	1749.24	1.11	41.46	19.13
综合人工工日		小计							158.35	1749.24	1.11	41.46	19.13

1.2874工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1969.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	4.3632	399.28	1742.14		
	其他材料费			--	7.1	--	
	材料费小计			--	1749.24	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	17.82
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1	526.44	3582.15	14.62	140.68	64.93	52.64	358.22	1.46	14.07	6.49
综合人工工日		小计							52.64	358.22	1.46	14.07	6.49
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													432.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开门	m2	0.97	337.17	327.05		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.5	--	
	材料费小计			--	358.22	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	11.88
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1	526.44	3582.15	14.62	140.68	64.93	52.64	358.22	1.46	14.07	6.49
综合人工工日		小计							52.64	358.22	1.46	14.07	6.49
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													432.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开门	m2	0.97	337.17	327.05		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		

	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.5	--	
	材料费小计			--	358.22	--	

项目编码	010801004001	项目名称	防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-33	甲级钢制防火门	10m2	0.33	843.7	4318.02		219.36	101.24	278.42	1424.95		72.39	33.41
D00002	闭门器及顺序器	樘	1		155					155			
综合人工工日		小计							278.42	1579.95		72.39	33.41
2.3595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1964.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢制防火门	m2	3.333	425.9	1419.52		
	闭门器及顺序器	樘	1	155	155		
	其他材料费			--	5.43	--	
	材料费小计			--	1579.95	--	

项目编码	010801004003	项目名称	防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-33	乙级钢制防火门	10m2	0.33	843.7	4138.75		219.36	101.24	278.42	1365.79		72.39	33.41
D00003	闭门器及顺序器	樘	1		155					155			
综合人工工日		小计							278.42	1520.79		72.39	33.41
2.3595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1905.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级钢制防火门	m2	3.333	408.15	1360.36		
	闭门器及顺序器	樘	1	155	155		
	其他材料费			--	5.43	--	
	材料费小计			--	1520.79	--	

项目编码	010801004002	项目名称	防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-33	特种门 成品门扇 保温、隔音门	10m2	0.252	843.7	3959.57		219.36	101.24	212.61	997.81		55.28	25.51
D00004	闭门器及顺序器	樘	1		155					155			
综合人工工日		小计							212.61	1152.81		55.28	25.51
1.8018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1446.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级钢制防火门	m2	2.5452	390.41	993.67		
	闭门器及顺序器	樘	1	155	155		
	其他材料费			--	4.14	--	
	材料费小计			--	1152.81	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	116.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	538.74	5687.98	14.62	143.87	66.4	53.87	568.8	1.46	14.39	6.64
综合人工工日		小计							53.87	568.8	1.46	14.39	6.64
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗5Low-E+12a+5+12a+5	m2	0.96	558.99	536.63		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	568.8	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	42.24

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	539.97	5715.81	20.43	145.7	67.25	54	571.58	2.04	14.57	6.73
D00001	手动开启器	樘	0.355114		300					106.53			
综合人工工日		小计							54	678.11	2.04	14.57	6.73
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									755.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开窗5Low-E+12a+5+12a+5	m2	0.96	558.99	536.63		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	106.91	--	
	材料费小计			--	678.11	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	830.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	214.76	273.06	0.7	56.02	25.86	21.48	27.31	0.07	5.6	2.59
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2075.62	3814.05	60.37	555.36	256.32	4.11	7.55	0.12	1.1	0.51
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.5	41.24	0.16	7.71	3.56	2.95	4.12	0.02	0.77	0.36
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.10379	114.46	1166.17		29.76	13.74	11.88	121.04		3.09	1.43
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.25	101.47	0.33	22.77	10.51	8.73	10.15	0.03	2.28	1.05
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚115mm)	10m2	0.1	94.4	573.05		24.54	11.33	9.44	57.31		2.45	1.13
10-97-[10-98]*1.6	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.20mm厚	10m2	0.1	141.6	352.44		36.82	16.99	14.16	35.24		3.68	1.7
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.25	101.47	0.33	22.77	10.51	8.73	10.15	0.03	2.28	1.05
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.119	68.44	135.01	7.72	19.8	9.14	8.14	16.07	0.92	2.36	1.09

综合人工工日	小计	89.62	288.94	1.19	23.61	10.91
0.7593工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						414.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0508	398.29	20.23		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.841	7.55	6.35		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	细砂	t	0.003	126.29	0.38		
	铁钉	kg	0.011	3.64	0.04		
	水	m3	0.088176	3.95	0.35		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00202	3687.46	7.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	4.44	0.1		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	235	4.11		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3+4mm	m2	2.439065	47.91	116.86		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.368455	6.86	2.53		
	SBS封口油膏	kg	0.114169	6	0.69		
	钢压条	kg	0.053971	4.29	0.23		
	钢钉	kg	0.003114	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.107942	5.83	0.63		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0707	235	16.61		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1196	479.14	57.31		
	聚氨酯甲料	kg	0.8636	15.44	13.33		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.3642	15.44	21.06		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	42.36162	0.34	14.4		
	松香	kg	0.023062	8.23	0.19		
	水胶	kg	0.042483	3.67	0.16		
	氢氧化钠	kg	0.008497	6.86	0.06		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	288.94	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	28.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	54.28	268.35		14.11	6.51	5.43	26.84		1.41	0.65
10-219	铸铁管排水 女儿墙铸铁弯头落水口	10只	0.021277	215.94	562.97		56.14	25.91	4.59	11.98		1.19	0.55
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.021277	44.84	325.32		11.66	5.38	0.95	6.92		0.25	0.11
综合人工工日		小计							10.97	45.74		2.85	1.31
0.093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	19.69	20.08		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.277025	4.29	5.48		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.491025	5.88	2.89		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.023745	10.72	0.25		
	铸铁弯头出水口	套	0.214898	55.74	11.98		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.217025	21.44	4.65		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.74	--	

项目编码	010904002001	项目名称	基础涂膜防水	计量单位	m2	工程量	245.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-99	刷冷底子油 第一遍(预拌)	10m2	0.1	16	77.93	0.08	4.18	1.93	1.6	7.79	0.01	0.42	0.19
10-100	刷冷底子油 第二遍(预拌)	10m2	0.1	15.25	51.3	0.06	3.98	1.84	1.53	5.13	0.01	0.4	0.18
11-111	隔离层 沥青胶泥 厚0.3mm	10m2	0.1	265.5	21.06		69.03	31.86	26.55	2.11		6.9	3.19
综合人工工日		小计							29.68	15.03	0.02	7.72	3.56
0.2515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.01

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷底子油 30:70(干拌（混）砂浆)	t	0.0084	917.14	7.7		
	木柴	kg	0.778	0.94	0.73		
	煤	kg	1.556	0.94	1.46		
	冷底子油 50:50(干拌（混）砂浆)	t	0.0063	796.7	5.02		
	石油沥青30#	kg	0.01893	4.72	0.09		
	石英粉	kg	0.0366	0.34	0.01		
	石棉	kg	0.00093	2.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.03	--	

项目编码	010904002002	项目名称	房屋四周混凝土面防水	计量单位	m2	工程量	26.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1mm)	10m2	0.1	35.4	174.72	3.25	10.05	4.64	3.54	17.47	0.33	1.01	0.46
综合人工工日		小计							3.54	17.47	0.33	1.01	0.46
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.2	14.56	17.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.47	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	524.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	651.91	1.82	101.18	46.7	38.73	65.19	0.18	10.12	4.67
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	172.3	0.69	15.52	7.16	5.9	17.23	0.07	1.55	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	2075.62	3814.05	60.37	555.36	256.32	2.74	5.03	0.08	0.73	0.34

新点网上招投标系统

11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	94.4	124.58		24.54	11.33	9.44	12.46		2.45	1.13
D00005	0.2厚聚乙烯膜	m2	2		1.33					2.66			
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	397.06	1.08	22.06	10.18	8.38	39.71	0.11	2.21	1.02
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	62.54	197.75	0.95	16.51	7.62	6.25	19.78	0.1	1.65	0.76
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							72.52	162.06	0.64	19.02	8.78
0.6021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									263.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800mm	m2	1.02	48.8	49.78		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	230	12.2		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.13352	3.95	0.53		
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石混凝土	m3	0.0404	422.58	17.07		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001346	3687.46	4.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015708	4.44	0.07		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.026	479.14	12.46		
	0.2厚聚乙烯膜	m2	2	1.33	2.66		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	388.58	39.44		
	碎石5～16mm	t	0.012	111.72	1.34		
	碎石5～40mm	t	0.165	111.72	18.43		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	162.06	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	224.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	651.91	1.82	101.18	46.7	38.73	65.19	0.18	10.12	4.67

10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.124084	86.14	355.8		22.4	10.34	10.69	44.15		2.78	1.28
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	173.28	0.69	15.52	7.16	5.9	17.33	0.07	1.55	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2075.62	3814.05	60.37	555.36	256.32	4.11	7.55	0.12	1.1	0.51
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	94.4	124.58		24.54	11.33	9.44	12.46		2.45	1.13
13-13	C25预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.15	83.78	416.78	1.08	22.06	10.18	12.57	62.52	0.16	3.31	1.53
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00395	1274.4	3886.21	88.25	354.29	163.52	5.03	15.35	0.35	1.4	0.65
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.1	80.71	313.03	1.47	21.37	9.86	8.07	31.3	0.15	2.14	0.99
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							95.62	255.85	1.13	25.16	11.62
0.7979工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									389.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	48.8	49.78		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	230	12.2		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.197178	3.95	0.78		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3.72252	11.86	44.15		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	425	17.17		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00202	3687.46	7.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.05062	4.44	0.22		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.026	479.14	12.46		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.15225	408.01	62.12		
	钢筋三级8-10	t	0.004029	3770.98	15.19		
	电焊条J422	kg	0.007347	4.97	0.04		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.161	111.72	17.99		

新点网上招投标系统

	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.056	235	13.16		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	255.85	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	71.91	85.31	0.33	18.78	8.67	7.19	8.53	0.03	1.88	0.87
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.15	83.78	416.78	1.08	22.06	10.18	12.57	62.52	0.16	3.31	1.53
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.003963	1274.4	3886.21	88.25	354.29	163.52	5.05	15.4	0.35	1.4	0.65
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.1	80.71	313.03	1.47	21.37	9.86	8.07	31.3	0.15	2.14	0.99
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.97	3.06	1.41	1.08		0.1	0.31	0.14
综合人工工日		小计							33.96	117.75	0.79	9.04	4.18
0.2886工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	240	8.48		
	水	m3	0.136659	3.95	0.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.15225	408.01	62.12		
	钢筋三级8-10	t	0.004042	3770.98	15.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027147	4.44	0.12		
	电焊条J422	kg	0.007371	4.97	0.04		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.161	111.72	17.99		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.056	235	13.16		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	117.75	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	97.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	120.17	82.55	0.27	31.31	14.45	12.02	8.26	0.03	3.13	1.45
综合人工工日		小计							12.02	8.26	0.03	3.13	1.45
0.0977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	0.153	48.8	7.47		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00175	240	0.42		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t		235			
	白水泥	kg	0.02	0.6	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	3.95	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	8.26	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-5	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍踢脚线	10m	0.1	31.98	7.37		8.31	3.84	3.2	0.74		0.83	0.38
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	52.93	15.91	0.06	13.78	6.36	5.29	1.59	0.01	1.38	0.64
综合人工工日		小计							8.49	2.33	0.01	2.21	1.02
0.0709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
	石膏粉325目	kg	0.005	0.36			
	酚醛无光调和漆(底漆)	kg	0.025	11.15	0.28		
	调和漆	kg	0.022	11.15	0.25		

	酚醛清漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	砂纸	张	0.042	0.94	0.04		
	白布	m2	0.001	3.43			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00665	235	1.56		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	730.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	86.14	355.8		22.4	10.34	8.61	35.58		2.24	1.03
14-28+[14-29]	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 二层	10m2	0.1	33.04	28.6		8.59	3.96	3.3	2.86		0.86	0.4
11-50-[11-51]*3	外墙聚苯颗粒保温砂浆(厚10mm) 砖墙面、混凝土及砌块墙面	10m2	0.1	147.5	101.06	3.7	39.31	18.14	14.75	10.11	0.37	3.93	1.81
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207	132.76	0.14	53.86	24.86	20.7	13.28	0.01	5.39	2.49
综合人工工日		小计							47.36	61.83	0.38	12.42	5.73
0.4014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	1.33	2.86		
	聚苯颗粒保温砂浆	m3	0.0113	890.81	10.07		
	水	m3	0.018708	3.95	0.07		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	235	3.54		
	聚合物面层砂浆	m3	0.0156	583.13	9.1		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	686.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	634.5	639.27	1.86	165.45	76.36	63.45	63.93	0.19	16.55	7.64
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	86.14	355.8		22.4	10.34	8.61	35.58		2.24	1.03
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
综合人工工日		小计							73.47	101.51	0.17	19.16	8.84
0.6009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600	m2	1.025	39.93	40.93		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018375	230	4.23		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.013412	3.95	0.05		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg	0.9102	0.34	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.51	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	162.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	86.14	355.8		22.4	10.34	8.61	35.58		2.24	1.03
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.63	46.91	0.17	47.53	21.94	18.26	4.69	0.02	4.75	2.19

14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
综合人工工日		小计							28.28	42.27		7.36	3.39
0.2398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.86	35.58		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018813	235	4.42		
	水	m3	0.0133	3.95	0.05		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg		0.34			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	42.27	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	27.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	178.97	88.46	0.34	46.62	21.52	17.9	8.85	0.03	4.66	2.15
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
综合人工工日		小计							20.96	12.31	0.01	5.46	2.52
0.1777工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	235	3.37		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	230	5.19		
	水	m3	0.0133	3.95	0.05		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg		0.34			

	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.31	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	84.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	178.97	89.59	0.34	46.62	21.52	17.9	8.96	0.03	4.66	2.15
综合人工工日		小计							17.9	8.96	0.03	4.66	2.15
0.1517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	235	8.68		
	水	m3	0.008508	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.96	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	304.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	178.97	87.75	0.34	46.62	21.52	17.9	8.78	0.03	4.66	2.15
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
综合人工工日		小计							20.96	12.24	0.01	5.46	2.52
0.1777工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.19

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	230	8.49		
	水	m3	0.0133	3.95	0.05		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg		0.34			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.24	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	62.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	250.56	92.95	0.36	65.24	30.11	25.06	9.3	0.04	6.52	3.01
综合人工工日		小计							25.06	9.3	0.04	6.52	3.01
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	235	3.54		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	230	5.47		
	水	m3	0.008708	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.3	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	276.75	5054.29	5.13	73.29	33.83	27.68	505.43	0.51	7.33	3.38
综合人工工日		小计							27.68	505.43	0.51	7.33	3.38
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									544.33				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	500	505		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	505.43	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	248.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.111061	86.14	355.8		22.4	10.34	9.57	39.52		2.49	1.15
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.73	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-24	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	207.87	297.73	1.45	54.42	25.12	20.79	29.77	0.15	5.44	2.51
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	99.63	801.26		25.9	11.96	9.96	80.13		2.59	1.2
综合人工工日		小计							40.32	153.56	0.43	10.59	4.89
0.3311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3.331833	11.86	39.52		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	5.57	6.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	角铝∟25×25×1	m	0.668	5.15	3.44		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.43	0.09		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	76.31	80.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	153.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	730.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	537.57	19.71	29.75	13.73	9.47	53.76	1.97	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	53.76	1.97	2.98	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.1	36.45		
	透明罩光漆	kg	0.4	20.9	8.36		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	53.76	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	304.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	135.3	58.99		35.18	16.24	13.53	5.9		3.52	1.62
综合人工工日		小计							13.53	5.9		3.52	1.62
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.65	4.93		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥	kg	0.182	0.6	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	5.9	--

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	683.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	73.8	14.09		19.19	8.86	7.38	1.41		1.92	0.89
综合人工工日		小计							7.38	1.41		1.92	0.89
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.02	2.14	0.04		
	大白粉	kg	0.3	0.73	0.22		
	滑石粉	kg	0.3	0.53	0.16		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	酚醛清漆	kg	0.028	11.15	0.31		
	901胶	kg	0.09	2.14	0.19		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	1.41	--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	62.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各两遍	10m2	0.1	146.8	58.99		38.17	17.62	14.68	5.9		3.82	1.76
综合人工工日		小计							14.68	5.9		3.82	1.76
0.1194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.65	4.93		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.182	0.6	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	5.9	--	

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	27.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	73.8	14.09		19.19	8.86	7.38	1.41		1.92	0.89
综合人工工日		小计							7.38	1.41		1.92	0.89
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.02	2.14	0.04		
	大白粉	kg	0.3	0.73	0.22		
	滑石粉	kg	0.3	0.53	0.16		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	酚醛清漆	kg	0.028	11.15	0.31		
	901胶	kg	0.09	2.14	0.19		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	1.41	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149*0.5	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	405.29	1751.59	56.08	119.96	55.36	40.53	175.16	5.61	12	5.54
综合人工工日		小计							40.53	175.16	5.61	12	5.54
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管ϕ31.8×1.2	m	2.8465	25.55	72.73		
	镜面不锈钢管ϕ63.5×1.5	m	0.53	56.6	30		
	镜面不锈钢管ϕ76.2×1.5	m	0.53	70.75	37.5		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0715	38.59	2.76		

新点网上招投标系统

	氩气	m3	0.2015	7.81	1.57		
	钨棒精制	kg	0.029	557.41	16.16		
	不锈钢盖φ63	只	2.8855	4.29	12.38		
	环氧树脂618	kg	0.075	27.44	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	35.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149*0.6	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	486.34	2101.91	67.3	143.95	66.44	48.63	210.19	6.73	14.4	6.64
综合人工工日		小计							48.63	210.19	6.73	14.4	6.64
0.3954工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													286.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	3.4158	25.55	87.27		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	0.636	56.6	36		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	0.636	70.75	45		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0858	38.59	3.31		
	氩气	m3	0.2418	7.81	1.89		
	钨棒精制	kg	0.0348	557.41	19.4		
	不锈钢盖φ63	只	3.4626	4.29	14.85		
	环氧树脂618	kg	0.09	27.44	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	210.19	--	

项目编码	011506003001	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	4008.82	49.77	464.82	214.53	173.8	400.88	4.98	46.48	21.45
综合人工工日		小计							173.8	400.88	4.98	46.48	21.45
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													647.59

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	一爪挂件	套	0.09	81.47	7.33		
	二爪挂件	套	0.38	102.91	39.11		
	四爪挂件	套	0.43	154.36	66.37		
	型钢	t	0.035	4125.9	144.41		
	电焊条	kg	0.63	4.97	3.13		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		
	钢化夹胶玻璃	m2	1.03	117.12	120.63		
	硅酮密封胶	L	0.24	68.6	16.46		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	400.88	--	

项目编码	011506003002	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	43.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2		1737.99	4008.82	49.77	464.82	214.53					
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	2880.69	49.77	464.82	214.53	173.8	288.07	4.98	46.48	21.45
综合人工工日		小计							173.8	288.07	4.98	46.48	21.45
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													534.78

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	一爪挂件	套		81.47			
	二爪挂件	套		102.91			
	四爪挂件	套		154.36			
	型钢	t	0.035	4125.9	144.41		
	电焊条	kg	0.63	4.97	3.13		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		
	钢化夹胶玻璃	m2	1.03	117.12	120.63		
	硅酮密封胶	L	0.24	68.6	16.46		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	288.07	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1383.75	2013.05	176.31	405.62	187.21	138.38	201.31	17.63	40.56	18.72
综合人工工日		小计							138.38	201.31	17.63	40.56	18.72
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									416.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板	m2	1.05	106.47	111.79		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.4	79.56		
	防锈漆	kg	0.098	14.2	1.39		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	201.31	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	634

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	96.76	60.94	14.38	28.9	13.34	9.68	6.09	1.44	2.89	1.33
综合人工工日		小计							9.68	6.09	1.44	2.89	1.33
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1774.58	1.24		
	脚手钢管	kg	0.598	3.15	1.88		
	底座	个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.102	3.33	0.34		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.44	0.82		
	其他材料费			--	1.8	--	
	材料费小计			--	6.09	--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	391.87

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	79.06	43.9	7.19	22.43	10.35	7.91	4.39	0.72	2.24	1.04
综合人工工日		小计							7.91	4.39	0.72	2.24	1.04
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1774.58	1.24		
	脚手钢管	kg	0.397	3.15	1.25		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.063	3.33	0.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.146	4.44	0.65		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	4.39	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	797.44
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	118	25.32	11.51	33.67	15.54	11.8	2.53	1.15	3.37	1.55
综合人工工日		小计							11.8	2.53	1.15	3.37	1.55
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.141	3.15	0.44		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.02	3.33	0.07		
	周转木材	m3	0.0005	1774.58	0.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	4.44	0.12		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	2.53	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	826.44
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	35.4	7.6	3.45	10.1	4.66	3.54	0.76	0.35	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.54	0.76	0.35	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	3.15	0.13		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	3.33	0.02		
	周转木材	m3	0.00015	1774.58	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	4.44	0.03		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	0.76	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			361.34	93.95	43.36			361.34	93.95	43.36
综合人工工日		小计									361.34	93.95	43.36
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									498.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1195.25	2758.19			1440	1195.25	2758.19		

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			1440	1195.25	2758.19		
12工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								5393.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#		kg	5	4.44	22.2		
	草袋子		只	10	0.86	8.6		
	其他材料费				--	1078.69	--	
	材料费小计				--	1195.25	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	49.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	218.82	10.09	125.96	58.13	47.44	21.88	1.01	12.6	5.81
综合人工工日		小计							47.44	21.88	1.01	12.6	5.81
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22		35.49	7.81			
	周转木材					m3	0.0066		1774.58	11.71			
	卡具					kg	0.014		4.18	0.06			
	钢管支撑					kg	0.149		3.33	0.5			
	铁钉					kg	0.3326		3.64	1.21			
	镀锌铁丝22#					kg	0.014		4.44	0.06			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	21.88		--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	6.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.099927	312.7	218.82	10.09	83.93	38.73	31.25	21.87	1.01	8.39	3.87
综合人工工日		小计							31.25	21.87	1.01	8.39	3.87

0.2648工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							66.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219839	35.49	7.8		
	周转木材	m3	0.006595	1774.58	11.7		
	卡具	kg	0.01399	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.148891	3.33	0.5		
	铁钉	kg	0.332357	3.64	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01399	4.44	0.06		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	21.87	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	304.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.100001	379.96	213.1	15.19	102.74	47.42	38	21.31	1.52	10.27	4.74
综合人工工日		小计							38	21.31	1.52	10.27	4.74
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2			0.220002		35.49	7.81			
	周转木材			m3			0.0056		1774.58	9.94			
	卡具			kg			0.026		4.18	0.11			
	钢管支撑			kg			0.253003		3.33	0.84			
	铁钉			kg			0.341603		3.64	1.24			
	镀锌铁丝8#			kg			0.059001		4.44	0.26			
	镀锌铁丝22#			kg			0.011		4.44	0.05			
	塑料卡			个			3.00003		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	21.31		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	65.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	410.64	192.51	16.62	111.09	51.27	41.06	19.25	1.66	11.11	5.13
综合人工工日		小计							41.06	19.25	1.66	11.11	5.13
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357	3.33	1.19		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	19.25	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	388

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	193.86	16.62	143.12	66.05	53.38	19.39	1.66	14.31	6.61
综合人工工日		小计							53.38	19.39	1.66	14.31	6.61
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.18939	4.18	0.79		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.33	1.27		

	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	19.39	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	111.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099996	519.2	224.25	10.82	137.81	63.6	51.92	22.42	1.08	13.78	6.36
综合人工工日		小计							51.92	22.42	1.08	13.78	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.219991	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.25719	3.64	0.94		
	卡具	kg	0.041998	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.101996	3.33	0.34		
	塑料卡	个	2.99988	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	22.42	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	127.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.099997	545.16	237.09	19.22	146.74	67.73	54.51	23.71	1.92	14.67	6.77
综合人工工日		小计							54.51	23.71	1.92	14.67	6.77
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.58

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219993	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.115997	4.18	0.48		
	钢管支撑	kg	0.385988	3.33	1.29		
	周转木材	m3	0.0067	1774.58	11.89		
	铁钉	kg	0.209194	3.64	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	2.99991	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	23.71	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	77.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099994	352.82	200.82	12.67	95.03	43.86	35.28	20.08	1.27	9.5	4.39
综合人工工日		小计							35.28	20.08	1.27	9.5	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219987	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.057997	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.16899	3.33	0.56		
	周转木材	m3	0.0054	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.117593	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	塑料卡	个	2.99982	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	20.08	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	14.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.099993	424.8	234.82	22.78	116.37	53.71	42.48	23.48	2.28	11.64	5.37
综合人工工日		小计							42.48	23.48	2.28	11.64	5.37
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219985	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.165988	4.18	0.69		
	钢管支撑	kg	0.652954	3.33	2.17		
	周转木材	m3	0.0058	1774.58	10.29		
	铁钉	kg	0.270581	3.64	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	2.99979	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	23.48	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	48.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.03828	352.82	200.82	12.67	95.03	43.86	13.51	7.69	0.49	3.64	1.68
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.061728	352.82	200.82	12.67	95.03	43.86	21.78	12.4	0.78	5.87	2.71
综合人工工日		小计							35.29	20.09	1.27	9.51	4.39
0.2991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220018	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.058005	4.18	0.24		

	钢管支撑	kg	0.169014	3.33	0.56		
	周转木材	m3	0.0054	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.117609	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	塑料卡	个	3.00024	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	20.09	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	64.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	219.5	14.72	134.83	62.23	50.39	21.95	1.47	13.48	6.22
综合人工工日		小计							50.39	21.95	1.47	13.48	6.22
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.51				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.33	0.49		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	21.95	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1246.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	447.93	197.88	22.73	122.37	56.48	44.79	19.79	2.27	12.24	5.65
综合人工工日		小计							44.79	19.79	2.27	12.24	5.65
0.3796工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							84.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.19367	4.18	0.81		
	钢管支撑	kg	0.74258	3.33	2.47		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	19.79	--	

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	332.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	172.49	16.31	130.64	60.3	48.62	17.25	1.63	13.06	6.03
综合人工工日		小计							48.62	17.25	1.63	13.06	6.03
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑					kg	0.386		3.33	1.29			
	周转木材					m3	0.0032		1774.58	5.68			
	卡具					kg	0.116		4.18	0.48			
	复合木模板18mm					m2	0.22		35.49	7.81			
	铁钉					kg	0.117		3.64	0.43			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.44	0.01			
	塑料卡					个	3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	17.25		--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	29.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.099993	290.28	191.76	17.82	80.11	36.97	29.03	19.17	1.78	8.01	3.7
综合人工工日		小计							29.03	19.17	1.78	8.01	3.7
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219985	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.180987	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.578959	3.33	1.93		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.192986	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	2.99979	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	19.17	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.1	434.24	286.08	14.51	116.68	53.85	43.42	28.61	1.45	11.67	5.39
综合人工工日		小计							43.42	28.61	1.45	11.67	5.39
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1774.58	25.91		
	铁钉	kg	0.348	3.64	1.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	28.61	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	81436.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	74033.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7403.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	23881.69			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1194.08			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1910.54			
合计					108422.87			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	93122.88	100	93122.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2496591.85	3.2	79890.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2496591.85	0.53	13231.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2496591.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2589714.73	9	233074.33
合计					326197.21

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	81436.56										
2	临时设施	23881.69										
3	建筑工人实名制费用	1194.08										
4	智慧工地费用	1910.54										
5	社会保险费	79890.94										
6	住房公积金	13231.94										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：高集食堂-土建(01-01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	60871.98	
1.1	人工费	19358.91	
1.2	材料费	30377.63	
1.3	施工机具使用费	683.78	
1.4	企业管理费	7747.98	
1.5	利润	2703.68	
2	措施项目费	2348.27	
2.1	单价措施项目费	878.6	
2.2	总价措施项目费	1469.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1055.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1782.82	
5	税金	5850.28	
6	工程造价	70853.35	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：总配电箱AL 2、端子板外部接线材质、规格：详见图纸系统图纸 3、安装方式：底距地1.5m	台	1	2099.81	2099.81	
2	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱1AL 2、端子板外部接线材质、规格：详见图纸系统图纸 3、安装方式：底距地1.5m	台	1	1509.76	1509.76	
3	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱1AP 2、端子板外部接线材质、规格：详见图纸系统图纸 3、安装方式：底距地1.5m	台	1	1316.48	1316.48	
4	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱ALCF 2、端子板外部接线材质、规格：详见图纸系统图纸 3、安装方式：暗装 底距地1.5m	台	1	1787.69	1787.69	
5	030404017022	配电箱	1、名称：事故照明配电箱ALE 2、端子板外部接线材质、规格：详见图纸系统图纸 3、安装方式：底距地1.5m	台	1	1313.91	1313.91	
6	030404017023	配电箱	1、名称：事故风机控制柜APSG 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：底距地1.5m	台	1	1632.9	1632.9	
7	030404017009	配电箱	1、名称：应急照明配电箱PD1 2、规格：箱内配置详见设计图纸 3、端子板外部接线材质、规格：详见图纸	台	1	1332.86	1332.86	
8	030404018001	插座箱	1、名称：空调插座箱KT1	台	4	186.57	746.28	
9	030404036001	其他电器	1、名称：事故风机手动控制开关 2、安装方式：距地1.4m	个(套、台)	2	115.87	231.74	
10	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装,底边距地1.3米	个	3	17	51	
11	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装,底边距地1.3米	个	8	18.99	151.92	
12	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装,底边距地1.3米	个	2	21.35	42.7	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404035001	插座	1、名称：普通五孔插座 2、安装方式：距地0.3m	个	1	21.91	21.91	
14	030412001003	普通灯具	1、名称：井道壁灯 2、类型：门上方0.1m壁装	套	1	48.91	48.91	
15	030412001002	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、安装：吸顶	套	9	55.7	501.3	
16	030412001001	普通灯具	1、名称：LED声光控灯 2、类型：吸顶	套	5	43.06	215.3	
17	030412005001	荧光灯	1、名称：节能型双管日光灯 2、安装形式：吸顶	套	43	89.38	3843.34	
18	030412005002	荧光灯	1、名称：节能型单管日光灯 2、安装形式：吸顶	套	4	55.49	221.96	
19	030412004001	装饰灯	1、名称：自带蓄电池应急照明灯(A型) 2、安装形式：距地2.5m	套	27	94.48	2550.96	
20	030412004002	装饰灯	1、名称：自带蓄电池疏散标志灯(A型) 2、安装形式：距地0.5m	套	13	94.48	1228.24	
21	030412004006	装饰灯	1、名称：自带蓄电池安全出口灯(A型) 2、安装形式：门上方0.1m壁装,嵌入式.	套	6	98.96	593.76	
22	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(A型灯具) 2、安装形式：吊杆安装，距地2.5m	套	4	101.83	407.32	
23	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	113	7.45	841.85	
24	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	13	7.65	99.45	
25	030408003003	电缆保护管	1、名称：电缆进户保护管 2、规格：SC80 3、敷设方式：暗配	m	4.6	90.18	414.83	
26	030408003005	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：SC50 3、敷设方式：暗配	m	15.65	48.97	766.38	
27	030408003004	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：SC32 3、敷设方式：暗配	m	2	30	60	
28	030408003009	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：SC25 3、敷设方式：暗配	m	29.1	25.03	728.37	
29	030408003008	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：SC20 3、敷设方式：暗配	m	266.85	18.69	4987.43	
30	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗配	m	96.8	17.03	1648.5	
31	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配	m	394.9	10.55	4166.2	
32	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、材质：铜芯	m	4.65	124.03	576.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16	个	2	203.18	406.36	
34	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、材质：铜芯	m	8	29.74	237.92	
35	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*6	个	4	47.23	188.92	
36	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*4 3、材质：铜芯	m	15.5	20.42	316.51	
37	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*4	个	2	47.23	94.46	
38	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	1196.6	3.83	4582.98	
39	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	86	4.13	355.18	
40	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-BYJ-6	m	484	6.38	3087.92	
41	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	265.85	7.63	2028.44	
42	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	178.3	8.76	1561.91	
43	030409003001	避雷引下线	1、安装形式：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋通长相互连接	m	33.6	23.38	785.57	
44	030409005001	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：热镀锌圆钢明敷 3、规格：Φ10	m	136.94	41.71	5711.77	
45	030409005002	避雷网	1、名称：屋面暗敷 2、材质：热镀锌扁铁 3、规格：-25*4	m	37.61	41.71	1568.71	
46	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接箱	台(块)	2	346.77	693.54	
47	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试卡	台(块)	4	49.33	197.32	
48	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	878.92	878.92	
49	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	953.77	953.77	
		分部小计					59790	
		建筑智能化工程						
50	030411005001	接线箱	1、名称：壁龛电话分线箱 2、安装形式：距地1.5m明装	个	1	150.09	150.09	
51	030411005002	接线箱	1、名称：计算机总分线箱 2、安装形式：距地1.5m明装	个	1	150.09	150.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411005003	接线箱	1、名称：电视前端箱 2、安装形式：距地1.5m明装	个	1	150.09	150.09	
53	030411001007	配管	1、名称：进户预埋管 2、规格：SC50	m	12.9	48.97	631.71	
		分部小计					1081.98	
		分部分项合计					60871.98	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	878.6	878.6	
		单价措施合计					878.6	
合计							61750.58	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							1774.58				
清单项目综合单价									2099.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总配电箱AL	只	1	1774.58	1774.58		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1812.51	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线4	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							239.03	76.91		95.61	33.46

2.255工日	未计价材料费						1064.75
清单项目综合单价							1509.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AL	只	1	1064.75	1064.75		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1141.66	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2	24.38	14.44		9.75	3.41	48.76	28.88		19.5	6.82
综合人工工日		小计							235.32	66.81		94.12	32.94
2.22工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1316.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AP			只			1		887.29	887.29			
	破布			kg			0.3		6	1.8			
	铁砂布2#			张			3		0.86	2.58			
	无光调和漆			kg			0.03		12.86	0.39			

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.17	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	954.1	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							174.69	54.63		69.88	24.46
1.648工日		未计价材料费							1464.03				
清单项目综合单价									1787.69				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱ALCF	只	1	1464.03	1464.03		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1518.66	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费							976.02				
清单项目综合单价									1313.91				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	事故照明配电箱ALE	只	1	976.02	976.02		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1018.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
综合人工工日		小计							195.57	45.15		78.23	27.38
1.845工日		未计价材料费							1286.57				
清单项目综合单价									1632.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	事故风机控制柜APSG	只	1	1286.57	1286.57		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1331.72	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	149.88	37.3		59.95	20.98	
1.414工日	未计价材料费	1064.75					
清单项目综合单价		1332.86					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱PD1	只	1	1064.75	1064.75		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1102.05	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		16.96	5.94	42.4	14.8		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									186.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座箱KT1	套	1	106.47	106.47		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	121.27	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-395	盘管风机三速开关	10套	0.1	243.8	14.02		97.52	34.13	24.38	1.4		9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	1.4		9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							76.93				
清单项目综合单价									115.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	事故风机手动控制开关	个	1.02	75.42	76.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.764	1.5	1.15		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	塑料软管dn5	m	0.03	1.48	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	78.33	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.03		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.98				
清单项目综合单价									17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.86	5.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.55		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.33				
清单项目综合单价									18.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.19	7.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.89	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.09		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							9.05				
清单项目综合单价									21.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.87	9.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.2		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25

0.084工日	未计价材料费						6.88
清单项目综合单价							21.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.2	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							22.4				
清单项目综合单价									48.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	井道壁灯					套	1.01		22.18	22.4			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.305		0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40					十个	0.832		0.25	0.21			
	塑料膨胀管φ8×50					十个	0.421		0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12					根	0.028		2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	23.61		--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									55.7				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	28.76	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							14.25				
清单项目综合单价									43.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED声光控灯	套	1.01	14.11	14.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	16.12	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							53.77				
清单项目综合单价									89.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型双管日光灯	套	1.01	53.24	53.77		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	55.27	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									55.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型单管日光灯	套	1.01	26.62	26.89		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	28.39	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 ［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							60.94				
清单项目综合单价									94.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池应急照明灯(A型)	套	1.01	60.34	60.94		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	64.11	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							60.94				
清单项目综合单价									94.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池疏散标志灯(A型)	套	1.01	60.34	60.94		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	64.11	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	26.02		92.01	32.2	23	2.6		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.6		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							60.94				
清单项目综合单价									98.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池安全出口灯(A型)	套	1.01	60.34	60.94		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		

新点网上招投标系统

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	63.54	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							60.94				
清单项目综合单价									101.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯(A型灯具)	套	1.01	60.34	60.94		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	66.24	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		

	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030408003003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	438.51	47.06	1311.01	458.85	32.78	4.39	0.47	13.11	4.59
综合人工工日		小计							32.78	4.39	0.47	13.11	4.59
0.3092工日		未计价材料费							34.84				
清单项目综合单价									90.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	m	1.03	33.83	34.84		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		

新点网上招投标系统

	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.34	0.63		
	中砂	t	0.011753	126.29	1.48		
	水	m3	0.00219	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	39.23	--	

项目编码	030408003005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	15.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	328.6	31.93	606.74	212.36	15.17	3.29	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.29	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							22				
清单项目综合单价									48.97				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	21.36	22		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	25.29	--	

项目编码	030408003004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	215.49	23.35	354.46	124.06	8.86	2.15	0.23	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	2.15	0.23	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							13.98				
清单项目综合单价									30				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	13.57	13.98		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.13	--	

项目编码	030408003009	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	29.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	195.27	23.35	333.26	116.64	8.33	1.95	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.95	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							10.02				
清单项目综合单价									25.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	9.73	10.02		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.97	--	

项目编码	030408003008	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	266.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	105.74	15.26	274.75	96.16	6.87	1.06	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.06	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.9				
清单项目综合单价									18.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.7	6.9		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		

	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.97	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.96	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	96.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1266	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	817.26	149.58		326.9	114.42	8.17	1.5		3.27	1.14
综合人工工日		小计							8.17	1.5		3.27	1.14
0.0771工日		未计价材料费							2.95				
清单项目综合单价									17.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	半硬质塑料管公称直径32mm以内	m	1.06	2.75	2.92		
	套接管公称直径32mm以内	个	0.17	0.18	0.03		
	胶合剂	kg	0.0007	8.56	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.44	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.1385	0.34	0.39		
	中砂	t	0.007245	126.29	0.91		
	水	m3	0.00135	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4.45	--

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	394.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	552.26	70.41		220.9	77.32	5.52	0.7		2.21	0.77
综合人工工日		小计							5.52	0.7		2.21	0.77
0.0521工日		未计价材料费							1.35				
清单项目综合单价									10.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径20mm以内	m	1.06	1.24	1.31		
	套接管公称直径20mm以内	个	0.17	0.18	0.03		
	胶合剂	kg	0.0005	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.44	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4807	0.34	0.16		
	中砂	t	0.003059	126.29	0.39		
	水	m3	0.00057	3.95			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.05	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	4.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.24	11.51	296.38	103.73	7.41	2.1	0.12	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.12	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							110.4				
清单项目综合单价									124.03				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	铜芯电缆WDZ-YJY-4*35+1*16	m	1.01	109.31	110.4		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	112.5	--	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.55		21.37	7.48	53.42	76.55		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.55		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									203.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电力电缆头WDZ-YJY-4*35+1*16	个	1	44.36	44.36		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.98	3.59		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		

	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	120.91	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44	12.56	135.26	47.34	3.38	0.44	0.13	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.44	0.13	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							23.97				
清单项目综合单价									29.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*6	m	1.01	23.73	23.97		
	汽油	kg	0.0098	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.41	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.93		14.42	5.05	18.02	19.47		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.47		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.98	1		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.47	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	42.86	12.56	105.15	36.8	2.63	0.43	0.13	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.43	0.13	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							15.81				
清单项目综合单价									20.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-5*4	m	1.01	15.65	15.81		
	汽油	kg	0.0098	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.24	--	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.93		14.42	5.05	18.02	19.47		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.47		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.98	1		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.47	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1196.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.76		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.41				
清单项目综合单价									3.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.08	2.41		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.98	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.57	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.76		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.71				
清单项目综合单价									4.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	2.34	2.71		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.98	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.87	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	484

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	15.33		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							5.23				
清单项目综合单价									6.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-6	m	1.05	4.98	5.23		
	钢丝φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.98	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.38	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	265.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							6.43				
清单项目综合单价									7.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJS-2*2.5	m	1.08	5.95	6.43		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.58	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	178.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.62	7.63	20.35	7.12	5.09	0.16	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.16	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	4.97	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	33.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	5.43	27.45	52.15	18.25	13.04	0.54	2.75	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.54	2.75	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9						kg	0.056	3.42	0.19			
	钢锯条						根	0.015	0.21				
	电焊条J422 φ4						kg	0.07	4.97	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.54		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	136.94
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	25.35	11.33	98.79	34.58	24.7	2.54	1.13	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.54	1.13	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1	4.97	0.5			
	厚漆						kg	0.009	8.58	0.08			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.016	12.86	0.21			
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.28	4.72	1.32			
	清油						kg	0.004	13.72	0.05			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.05	6.17	0.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	2.54		--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	37.61
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	25.35	11.33	98.79	34.58	24.7	2.54	1.13	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.54	1.13	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	4.97	0.5		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.68	5.69	59.78	20.92	149.46	40.68	5.69	59.78	20.92
4-961	等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结	10处	0.1	45.58	64.34		18.23	6.38	4.56	6.43		1.82	0.64
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.05	122.96	17.26	4.84	49.18	17.21	6.15	0.86	0.24	2.46	0.86
综合人工工日		小计							160.17	47.97	5.93	64.06	22.42
1.511工日		未计价材料费											46.22
清单项目综合单价													346.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	44.36	44.36		
	钢锯条	根	1.05	0.21	0.22		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

新点网上招投标系统

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5105	4.97	2.54		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.018	1.29	1.31		
	汽油	kg	0.02	9.98	0.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	51.45	0.05		
	焊锡	kg	0.005	36.87	0.18		
	电力复合脂	kg	0.0005	17.15	0.01		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.156	0.59	0.09		
	镀锌管卡DN20	个	1.01	1.16	1.17		
	钢带	m	0.525	3.55	1.86		
	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	无光调和漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.0355	4.55	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.05	2.32	0.12		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.05	7.55	0.38		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	94.19	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.2	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									878.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									150.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁龛电话分线箱						个	1	26.62	26.62			
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	

	材料费小计	--	30.93	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									150.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计算机总分线箱	个	1	26.62	26.62		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	30.93	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									150.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视前端箱	个	1	26.62	26.62		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	30.93	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	328.6	31.93	606.74	212.36	15.17	3.29	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.29	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							22				
清单项目综合单价									48.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	21.36	22		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	25.29	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	81.07	243.15		32.43	11.35	81.07	243.15		32.43	11.35
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	112.45	337.43		44.98	15.74	112.45	337.43		44.98	15.74
综合人工工日		小计							193.52	580.58		77.41	27.09

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					878.6		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	580.58	--	
	材料费小计			--	580.58	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1055.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	926.26			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	129.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	370.5			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	18.53			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	24.7			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1469.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1782.82	100	1782.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63220.25	2.4	1517.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63220.25	0.42	265.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63220.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	65003.07	9	5850.28
合计					7633.1

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1055.94										
2	临时设施	370.5										
3	建筑工人实名制费用	18.53										
4	智慧工地费用	24.7										
5	社会保险费	1517.29										
6	住房公积金	265.53										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：高集食堂-电气(01-02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	9907.62	
1.1	人工费	2917.63	
1.2	材料费	5373.94	
1.3	施工机具使用费	40.63	
1.4	企业管理费	1167.19	
1.5	利润	408.23	
2	措施项目费	405.31	
2.1	单价措施项目费	165.57	
2.2	总价措施项目费	239.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	172.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	290.82	
5	税金	954.34	
6	工程造价	11558.09	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	21.65	66	1428.9	
2	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	0.5	41.01	20.51	
3	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	12.5	32.35	404.38	
4	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	4.4	28.87	127.03	
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	1.38	24.77	34.18	
6	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	12.78	23.95	306.08	
7	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢给水管DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	3.15	63.56	200.21	
8	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	1.3	51.28	66.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	1.7	48.08	81.74	
10	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN150 4、连接形式：承插粘接	m	1.6	83.77	134.03	
11	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、连接形式：承插粘接	m	4.9	58.61	287.19	
12	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：承插粘接	m	3.3	45.23	149.26	
13	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN50 4、连接形式：承插粘接	m	10.65	32.22	343.14	
14	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、含87型钢制雨水斗	m	30.9	46.54	1438.09	
15	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN50	个	1	36.27	36.27	
16	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN40	个	1	34.98	34.98	
17	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN32	个	1	34.07	34.07	
18	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝接	个	1	154.29	154.29	
19	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：丝接	个	2	113.3	226.6	
20	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝接	个	2	78.08	156.16	
21	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝接	个	2	60.38	120.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031003001003	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：丝接	个	2	113.3	226.6	
23	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝接	个	2	78.08	156.16	
24	031003001005	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：丝接	个	2	113.3	226.6	
25	031003013001	水表	1、型号、规格：DN32	组(个)	2	227.38	454.76	
26	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	18	17.95	323.1	
27	031004006001	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 2、组装形式：自闭式冲洗	组	2	450.61	901.22	
28	031004007001	小便器	1、规格、类型：挂式小便器	组	1	180.7	180.7	
29	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：台上盆	组	3	445.09	1335.27	
30	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：地漏DN50	个(组)	3	31.56	94.68	
31	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：网框式地漏DN150	个(组)	2	112	224	
		分部分项合计					9907.62	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	165.57	165.57	
		单价措施合计					165.57	
合计							10073.19	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	21.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.96	3.97	97.52	34.13	24.38	6.4	0.4	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.6	0.4	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							20.66				
清单项目综合单价									66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN32	m	1.02	20.25	20.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	4.13	0.33		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	3.95	0.23		
	防锈漆	kg	0.004	14.2	0.06		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.98	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	27.26	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.94	59.36	20.78	14.84	1.58	0.09	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.78	0.09	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							15.48				
清单项目综合单价									41.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	15.18	15.48		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	17.26	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.94	50.03	17.51	12.51	1.41	0.09	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.61	0.09	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							10.59				
清单项目综合单价									32.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	10.38	10.59		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							7.24				
清单项目综合单价									28.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	7.1	7.24		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	8.76	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							5.35				
清单项目综合单价									24.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	5.24	5.34		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	6.95	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							4.53				
清单项目综合单价									23.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	4.44	4.53		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	6.13	--	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-190	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	92.52	17.36	97.52	34.13	24.38	9.25	1.74	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	9.45	1.74	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							14.03				
清单项目综合单价									63.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管DN25	m	1.02	13.75	14.03		

	室内不锈钢管螺纹连接接头零件DN25	个	0.978	8.84	8.65		
	铅油	kg	0.009	14.58	0.13		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.004	8.66	0.03		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.48	--	

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-189	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	66.8	15.44	80.98	28.34	20.25	6.68	1.54	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	6.88	1.54	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费							10.88				
清单项目综合单价									51.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN20	m	1.02	10.67	10.88		
	室内不锈钢管螺纹连接接头零件DN20	个	1.152	5.28	6.08		
	铅油	kg	0.009	14.58	0.13		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.169	0.68	0.11		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.004	8.66	0.03		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.76	--	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-188	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	74.09	15.44	80.98	28.34	20.25	7.41	1.54	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	7.61	1.54	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费							6.95				
清单项目综合单价									48.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN15	m	1.02	6.81	6.95		
	室内不锈钢管螺纹连接接头零件DN15	个	1.637	4.12	6.74		
	铅油	kg	0.011	14.58	0.16		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.004	8.66	0.03		
	机油	kg	0.025	7.72	0.19		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.56	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	31.8	1.59	131.86	46.15	32.97	3.18	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.18	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费							29.65				
清单项目综合单价									83.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	28.04	26.55		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	4.44	3.1		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		

	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	3.95	0.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	4.97	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.44	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.77	0.22		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	32.83	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.2	1.59	93.28	32.65	23.32	3.42	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.42	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							19.11				
清单项目综合单价									58.61				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.5	14.06		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	4.44	5.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	3.95	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	4.97	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.44	0.04		

	电	kW·h	0.224	0.77	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	22.53	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.29	1.59	83.95	29.38	20.99	2.53	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.53	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							10.21				
清单项目综合单价									45.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn75	m	0.963	7.63	7.35		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	2.66	2.86		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢 < -59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	3.95	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	4.97	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.44	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.77	0.14		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	12.74	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.89	1.59	61.48	21.52	15.37	1.99	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.99	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							6.4				
清单项目综合单价									32.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.97	4.81		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	1.77	1.6		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	3.95	0.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	4.97	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.44	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.77	0.12		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.39	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.81	1.59	44.52	15.58	11.13	2.98	0.16	4.45	1.56
通10-补71	虹吸雨水斗安装DN100	个	0.194175		0.24	1.01				0.05	0.2		
综合人工工日		小计							11.13	3.03	0.36	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							26.01				
清单项目综合单价									46.54				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	4.44	1.71		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	4.97	0.01		
	87型钢制雨水斗	个	0.194175	44.36	8.61		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	29.04	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.81	17.91	70.38	24.63	17.6	7.38	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.38	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.34	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.38	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.94	17.91	70.38	24.63	17.6	6.09	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.09	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	15.92	4.86		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.34	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.09	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	51.79	17.91	70.38	24.63	17.6	5.18	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.18	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.92	3.94		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.34	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.18	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							102.16				
清单项目综合单价									154.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	101.15	102.16		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.11	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							80.39				
清单项目综合单价									113.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	79.59	80.39		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	90.44	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							52.16				
清单项目综合单价									78.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	51.64	52.16		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.13	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							38.9				
清单项目综合单价									60.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	38.51	38.9		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		

新点网上招投标系统

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							80.39				
清单项目综合单价									113.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN32	个	1.01	79.59	80.39		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.44	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63

新点网上招投标系统

0.11工日	未计价材料费						52.16
清单项目综合单价							78.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN25	个	1.01	51.64	52.16		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.13	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											80.39
清单项目综合单价													113.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN32						个	1.01	79.59	80.39			
	镀锌活接头DN32						个	1.01	9.36	9.45			
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15						kg	0.006	7.72	0.05			
	棉纱头						kg	0.019	5.57	0.11			
	砂纸						张	0.19	0.94	0.18			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	90.44		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表 公称直径32mm以内	组	1	56.18	34.39		22.47	7.87	56.18	34.39		22.47	7.87
综合人工工日		小计							56.18	34.39		22.47	7.87
0.53工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									227.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN32	只	1	106.47	106.47		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN32	个	1.01	33.11	33.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.09	7.72	0.69		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.17	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.86	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水龙头安装 公称直径15mm以内	10个	0.1	28.62	0.96		11.45	4.01	2.86	0.1		1.15	0.4
综合人工工日		小计							2.86	0.1		1.15	0.4
0.027工日		未计价材料费							13.44				
清单项目综合单价									17.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水嘴	个	1.01	13.31	13.44		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.54	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-699	蹲式大便器 自闭式冲洗 20	10套	0.1	610.56	294.76		244.22	85.48	61.06	29.48		24.42	8.55
综合人工工日		小计							61.06	29.48		24.42	8.55
0.576工日		未计价材料费							327.1				
清单项目综合单价									450.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	310.55	313.66		
	自闭式冲洗阀DN20	套	1.01	13.31	13.44		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	48.57	7.77		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	356.58	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-707	挂斗式小便器 普通式	10套	0.1	303.16	85.52		121.26	42.44	30.32	8.55		12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.55		12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费							125.46				
清单项目综合单价									180.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通型陶瓷小便器挂式	套	1.01	106.47	107.53		
	角阀	个	1.01	13.31	13.44		
	金属软管	个	1.01	4.44	4.48		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	油灰	kg	0.07	1.29	0.09		
	铅板δ2.6～3	kg	0.04	16.29	0.65		

	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.01	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-680	台式洗脸盆安装台上盆	10组	0.1	1282.6	100.8		513.04	179.56	128.26	10.08		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	10.08		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费							237.49				
清单项目综合单价									445.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	177.46	179.23		
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	13.31	13.44		
	角阀	个	2.02	13.31	26.89		
	金属软管	个	2.02	4.44	8.97		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	8.87	8.96		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.494	3.4	1.68		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0213	5.57	0.12		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	247.57	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.04		64.45	22.56	16.11	2.3		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.3		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							4.44				
清单项目综合单价									31.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	4.44	4.44		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.34	0.2		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.74	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	590.42	77.58		236.17	82.66	59.04	7.76		23.62	8.27
综合人工工日		小计							59.04	7.76		23.62	8.27
0.557工日		未计价材料费							13.31				
清单项目综合单价									112				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框式地漏DN150	个	1	13.31	13.31		
	焊接钢管DN150	m	0.1	72.88	7.29		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.34	0.26		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.07	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	36.47	109.4		14.59	5.11	36.47	109.4		14.59	5.11

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			36.47	109.4		14.59	5.11
0工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									165.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	109.4		--	
	材料费小计				--	109.4		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	172.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	151.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	21.15			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	60.44			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.02			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	4.03			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					239.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	290.82	100	290.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10312.93	2.4	247.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10312.93	0.42	43.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10312.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10603.75	9	954.34
合计					1245.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	172.25										
2	临时设施	60.44										
3	建筑工人实名制费用	3.02										
4	智慧工地费用	4.03										
5	社会保险费	247.51										
6	住房公积金	43.31										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：高集食堂-给排水(01-03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	49860.68	
1.1	人工费	18255.14	
1.2	材料费	20126.51	
1.3	施工机具使用费	888.98	
1.4	企业管理费	8034.06	
1.5	利润	2555.99	
2	措施项目费	2255.36	
2.1	单价措施项目费	1043.83	
2.2	总价措施项目费	1211.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	870.47	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1469.67	
5	税金	4822.71	
6	工程造价	58408.42	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接	m	137.3	75.36	10346.93	
2	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接	m	25	53.42	1335.5	
3	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、埋地管道先刷冷底子油一道,再刷沥青漆二道,外包玻璃	m2	1.51	40.62	61.34	
4	031201001001	管道刷油	1、消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道	m2	29.06	24.63	715.75	
5	031002001001	管道支架	1、材质：管道支架 2、除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	Kg	194.76	20.41	3975.05	
6	030901010001	室内消火栓	1、名称：消防卷盘 2、型号、规格：DN25 3、附件材质、规格：详见图纸	套	5	349.89	1749.45	
7	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：消防卷盘兼做试验消火栓 2、型号、规格：DN25 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	349.89	349.89	
8	030901013001	灭火器	1、规格、型号：MF/ABC5	具(组)	16	73.02	1168.32	
9	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	216.72	433.44	
10	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	216.72	433.44	
11	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN50	个	3	326.94	980.82	
12	031003001006	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN25	个	6	78.55	471.3	
13	031003001005	螺纹阀门	1、类型：水平直通型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25	个	6	89.12	534.72	
14	031003001004	螺纹阀门	1、类型：单口不锈钢自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25-QB1	个	1	84.02	84.02	
15	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	62.9	62.9	
16	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	114.74	114.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、规格：DN80	个	6	44.24	265.44	
		分部小计					23083.05	
		火灾自动报警系统						
18	030404032002	端子箱	1、名称：火灾自动报警接线端子箱 2、安装部位：顶板下0.5m	台	1	557.66	557.66	
19	030904009002	区域报警控制箱	1、名称：可燃气体报警控制器	台	1	2581.13	2581.13	
20	030904005002	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器	个	3	176.4	529.2	
21	030904003002	按钮	1、名称：带电话插孔手动报警按钮	个	3	123.5	370.5	
22	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制	个	25	92.13	2303.25	
23	030904001004	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制	个	6	93.57	561.42	
24	030904001005	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、线制：总线制	个	2	123.02	246.04	
25	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（扬声器）	个	5	76.63	383.15	
26	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：火灾显示盘	台	1	1953.62	1953.62	
27	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离模块	个(台)	2	206.9	413.8	
28	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个(台)	3	205.39	616.17	
29	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个(台)	4	274.85	1099.4	
30	030411001007	配管	1、名称：消防配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配	m	252	14.21	3580.92	
31	030411001008	配管	1、名称：消防配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：暗配	m	220.3	15.77	3474.13	
32	030411004004	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：NH-BV-2.5	m	440.6	3.92	1727.15	
33	030411004007	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：NH-RVS-2*1.5	m	325.4	5.15	1675.81	
34	030411004008	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：NH-RVV-2*1.5	m	70.3	5.95	418.29	
35	030411004009	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：NH-RVVP-2*1.5	m	76.6	6.65	509.39	
36	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：自动报警系统装置调试 2、点数：64点以下	系统	1	3776.6	3776.6	
		分部小计					26777.63	
		分部分项合计					49860.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1043.83	1043.83	
		单价措施合计					1043.83	
合计							50904.51	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	137.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.01	2.31	130.59	41.55	29.68	6.3	0.23	13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费							21.93				
清单项目综合单价									75.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.02	21.5	21.93		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.34	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.44	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.95	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-161	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	39.53	0.83	107.27	34.13	24.38	3.95	0.08	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	3.95	0.08	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费							10.87				
清单项目综合单价									53.42				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.02	10.66	10.87		
	室内镀锌钢管接头零件DN25	个	0.978	2.82	2.76		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.34	0.14		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.44	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.008	3.95	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.82	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	1.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		11.19	3.56	2.54	0.2		1.12	0.36
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1.82		10.73	3.41	2.44	0.18		1.07	0.34
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	38.16	0.13		16.79	5.34	3.82	0.01		1.68	0.53
综合人工工日		小计							11.34	3.16		4.99	1.59
0.107工日		未计价材料费							19.54				
清单项目综合单价									40.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.345	4.43	1.53		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.535	13.31	7.12		
	玻璃丝布	m2	1.4	8.87	12.42		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝20#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.7	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	29.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.69		10.73	3.41	2.44	0.37		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.29		10.73	3.41	2.44	0.33		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.1		11.19	3.56	2.54	0.11		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1.1		10.73	3.41	2.44	0.11		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.92		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											8.14
清单项目综合单价													24.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	15.17	4.2		
	汽油	kg	0.092	9.98	0.92		
	调和漆	kg	0.198	19.88	3.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.06	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	194.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	74.03	200.67	111.47	35.47	2.53	0.74	2.01	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	26.24	59.78	153.91	48.97	3.5	0.26	0.6	1.54	0.49
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.24	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.99	8.24	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.59	8.24	8.86	2.82	0.2	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.9	8.24	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.8	8.24	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							7.15	1.1	3.01	3.15	1

0.0675工日	未计价材料费			5			
清单项目综合单价				20.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.13	4.38		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	4.97	0.15		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00156	6	0.01		
	水	m3	0.00011	3.95			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	256.95	0.07		
	普通木成材	m3	0.00011	1863.31	0.2		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	15.17	0.32		
	汽油	kg	0.0073	9.98	0.07		
	调和漆	kg	0.015	19.88	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.1	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	9.61	0.38	40.3	12.82	91.58	9.61	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	9.61	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							195.2				
清单项目综合单价									349.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防卷盘	套	1	195.2	195.2		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.34	0.58		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	204.81	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	9.61	0.38	40.3	12.82	91.58	9.61	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	9.61	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							195.2				
清单项目综合单价									349.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防卷盘兼做试验消火栓	套	1	195.2	195.2		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.34	0.58		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.84	--	
	材料费小计	--	204.81	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							56.61				
清单项目综合单价									73.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	56.61	56.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.61	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							156.83				
清单项目综合单价									216.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1.01	155.28	156.83		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	176.53	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							156.83				
清单项目综合单价									216.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50	个	1.01	155.28	156.83		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	176.53	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							267.05				
清单项目综合单价									326.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN50	个	1.01	264.41	267.05		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		

新点网上招投标系统

	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	286.75	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							52.16				
清单项目综合单价									78.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN25	个	1.01	51.64	52.16		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.13	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							62.73				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							89.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水平直通型真空破坏器DN25	个	1.01	62.11	62.73		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.7	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.08		12.13	3.86	27.56	12.08		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.08		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													84.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	40.47	--

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							36.51				
清单项目综合单价									62.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	36.15	36.51		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.48	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台	1	46.62	0.73	0.42	20.51	6.53	46.62	0.73	0.42	20.51	6.53
综合人工工日		小计							46.62	0.73	0.42	20.51	6.53
0.42工日		未计价材料费							39.93				
清单项目综合单价									114.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	26.62	26.62		
	仪表接头	套	1	13.31	13.31		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	其他材料费			--	0.56	--	

	材料费小计	--	40.66	--

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.4	17.91	85.82	27.31	19.5	11.64	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.64	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.64	--	

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	33.8	5.69	78.82	25.08	179.14	33.8	5.69	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.8	5.69	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											235.13
清单项目综合单价													557.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警接线端子箱	台	1	235.13	235.13		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	4.97	2.49		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		

	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	268.93	--	

项目编码	030904009002	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1	976.26	46.43	104.92	429.55	136.68	976.26	46.43	104.92	429.55	136.68
综合人工工日		小计							976.26	46.43	104.92	429.55	136.68
9.21工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									2581.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警控制器	台	1	887.29	887.29		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.22	36.87	8.11		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09		
	汽油	kg	0.45	9.98	4.49		
	冲击钻头ϕ10～20	根	0.13	6	0.78		
	塑料线卡ϕ15以下	个	14	0.66	9.24		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.55	1.17	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	933.72	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.72	0.63	32.65	10.39	74.2	2.72	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.72	0.63	32.65	10.39

0.7工日	未计价材料费						55.81
清单项目综合单价							176.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾声光报警器	个	1	55.81	55.81		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.98	0.1		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.53	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.85	0.83	22.85	7.27	51.94	4.85	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.85	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							35.76				
清单项目综合单价									123.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电话插孔手动报警按钮			个		1			35.76	35.76			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个		0.32			0.59	0.19			
	白布			m		0.05			3.43	0.17			
	钻头φ3			根		0.02			1.2	0.02			
	塑料膨胀管φ6×50			十个		0.17			0.69	0.12			
	焊锡			kg		0.05			36.87	1.84			
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.02			51.45	1.03			
	镀锌自攻螺钉M6×100			十个		0.04			0.48	0.02			
	汽油			kg		0.03			9.98	0.3			
	冲击钻头φ6～8			根		0.06			1.72	0.1			

	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.61	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.73	0.22	15.86	5.05	36.04	3.73	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.73	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							31.23				
清单项目综合单价									92.13				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	感烟探测器	个	1	31.23	31.23		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.98	0.3		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.96	--	

项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型探测器 总线制 感温	个	1	36.04	3.76	0.12	15.86	5.05	36.04	3.76	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.76	0.12	15.86	5.05

0.34工日	未计价材料费						32.74
清单项目综合单价							93.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感温探测器	个	1	32.74	32.74		
	电	kW·h	0.04	0.77	0.03		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.98	0.3		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.5	--	

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.28	0.12	15.86	5.05	36.04	8.28	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.28	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									123.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器			个			1		57.67	57.67			
	丙烷			kg			1		4.55	4.55			
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B			m2			0.01		87.01	0.87			
	白布			m			0.02		3.43	0.07			
	塑料膨胀管φ6×50			十个			0.04		0.69	0.03			
	焊锡			kg			0.02		36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g			kg			0.01		51.45	0.51			
	自攻螺钉M4×65			十个			0.3		0.27	0.08			

新点网上招投标系统

	汽油	kg	0.03	9.98	0.3		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.95	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.56	0.47	10.26	3.26	23.32	3.56	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.56	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							35.76				
清单项目综合单价									76.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播（扬声器）	个	1	35.76	35.76		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.98	0.2		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.32	--	

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装 总线制	台	1	939.16	29.49	47.19	413.23	131.48	939.16	29.49	47.19	413.23	131.48

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	939.16	29.49	47.19	413.23	131.48
8.86工日	未计价材料费	393.07				
清单项目综合单价		1953.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾显示盘	台	1	393.07	393.07		
	白布	m	0.07	3.43	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	塑料线卡φ15以下	个	7	0.66	4.62		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	422.56	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.32	1.31	48.51	15.43	110.24	5.32	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.32	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							26.09				
清单项目综合单价									206.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离模块	个	1	26.09	26.09		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.98	0.8		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		

新点网上招投标系统

	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.41	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.32	1.31	48.51	15.43	110.24	5.32	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.32	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							24.58				
清单项目综合单价									205.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	24.58	24.58		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.98	0.8		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.9	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.12	2.03	63.9	20.33	145.22	9.12	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.12	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							34.25				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							274.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块	个	1	34.25	34.25		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.98	1.5		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.37	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	252

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	103.06		251.86	80.14	5.72	1.03		2.52	0.8
综合人工工日		小计							5.72	1.03		2.52	0.8
0.054工日		未计价材料费											4.14
清单项目综合单价													14.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.44	0.01		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		

	其他材料费	--	0.01	--
	材料费小计	--	5.17	--

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	220.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1075	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	592.54	94.42		260.72	82.96	5.93	0.94		2.61	0.83
综合人工工日		小计							5.93	0.94		2.61	0.83
0.0559工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1554	0.27	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1691	0.86	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.44	0.01		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0112	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.4	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	440.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.76		35.91	11.43	0.82	0.16		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.47				
清单项目综合单价									3.92				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	NH-BV-2.5	m	1.16	2.13	2.47		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.98	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.63	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	325.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.97		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.92				
清单项目综合单价									5.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-RVS-2*1.5	m	1.08	3.63	3.92		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.07	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	70.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.97		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1

新点网上招投标系统

0.0064工日	未计价材料费						4.72
清单项目综合单价							5.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-RVV-2*1.5	m	1.08	4.37	4.72		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.87	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	76.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.97		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											5.42
清单项目综合单价													6.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-RVVP-2*1.5						m	1.08	5.02	5.42			
	钢丝φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.98	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.57		--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-220	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2296.59	77.92	70.07	1010.5	321.52	2296.59	77.92	70.07	1010.5	321.52
综合人工工日		小计							2296.59	77.92	70.07	1010.5	321.52
20.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3776.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	18.27	0.77	14.07		
	工业酒精99.5%	kg	0.293	6.86	2.01		
	电池	节	12	2.14	25.68		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	5.12	3.14	16.08		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.087	91.76	7.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.92	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	79.17	237.5		34.83	11.08	79.17	237.5		34.83	11.08
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.94	41.76		6.13	1.95	13.94	41.76		6.13	1.95
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.29	0.86		0.13	0.04	0.29	0.86		0.13	0.04
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.2	3.59		0.53	0.17	1.2	3.59		0.53	0.17
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	96.79	290.39		42.59	13.55	96.79	290.39		42.59	13.55

新点网上招投标系统

6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.47	1.4		0.21	0.07	0.47	1.4		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.79	5.37		0.79	0.25	1.79	5.37		0.79	0.25
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.28	102.83		15.08	4.8	34.28	102.83		15.08	4.8
综合人工工日		小计							227.93	683.7		100.29	31.91
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1043.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	683.7		--	
	材料费小计								--	683.7		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	870.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	763.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	106.9			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	305.43			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	15.27			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	20.36			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1211.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1469.67	100	1469.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52116.04	2.4	1250.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52116.04	0.42	218.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52116.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	53585.71	9	4822.71
合计					6292.38

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	870.47										
2	临时设施	305.43										
3	建筑工人实名制费用	15.27										
4	智慧工地费用	20.36										
5	社会保险费	1250.78										
6	住房公积金	218.89										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：高集食堂-消防(01-04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	9422.35	
1.1	人工费	2577.84	
1.2	材料费	5165.03	
1.3	施工机具使用费	287.42	
1.4	企业管理费	1030.95	
1.5	利润	361.11	
2	措施项目费	302.81	
2.1	单价措施项目费	107.67	
2.2	总价措施项目费	195.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	140.21	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	236.72	
5	税金	896.57	
6	工程造价	10858.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	通风机	1、名称：防爆风机 2、型号：BT35-3.15 3、规格：L=4500m3/h H=380Pa N=0.75kW 4、吊装	台	1	1523.67	1523.67	
2	030108006001	排气扇	1、名称：排气扇(自带止回阀) 2、规格：150m3/h 25W	台	2	126.06	252.12	
3	030108006003	排气扇	1、名称：排气扇(自带止回阀) 2、规格：400m3/h 25W	台	2	197.05	394.1	
4	030702001006	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：800mm以下 4、板材厚度：0.5	m2	4.93	184.68	910.47	
5	030702001005	碳钢通风管道	1、材质：铝板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以下 4、板材厚度：1.0	m2	4.1	314.08	1287.73	
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶 2、规格：500*800	个	1	231.84	231.84	
7	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶 2、规格：200*200	个	1	74.37	74.37	
8	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶 2、规格：160*160	个	1	74.37	74.37	
9	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：常开铝合金百叶 2、规格：600*400	个	1	172.07	172.07	
10	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*320	个	1	203.22	203.22	
11	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接口	m2	0.5	86.65	43.33	
12	031002002001	设备支架		Kg	70	15.61	1092.7	
13	030411001007	配管	1、名称：空气检测配管 2、材质：JDG20	m	55	13.98	768.9	
14	030411004001	配线	1、名称：空气检测电线 2、规格：R485总线	m	55	4.93	271.15	
15	030507014001	显示设备	1、名称：空气质量显示屏	台	1	1428.01	1428.01	
16	030503006001	传感器	1、名称：空气质量传感器	支(台)	2	347.15	694.3	
		分部分项合计					9422.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	107.67	107.67	
		单价措施合计					107.67	
合计							9530.02	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

项目编码	030108003001	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	3.39		49.18	17.21	122.96	3.39		49.18	17.21
综合人工工日		小计							122.96	3.39		49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1523.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆风机	台	1	1330.93	1330.93		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.34	0.89		
	中砂	t	0.00863	126.29	1.09		
	碎石5～40mm	t	0.01254	111.72	1.4		
	水	m3	0.0018	3.95	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1334.32	--	

项目编码	030108006001	项目名称	排气扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									126.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间通风器150m3/h	台	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

项目编码	030108006003	项目名称	排气扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									197.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间通风器400m3/h	台	1	177.46	177.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	177.46	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	4.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	264.42	162.79	178.5	62.48	44.63	26.44	16.28	17.85	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.91	8.74	119.14	41.7	29.79	1.39	0.87	11.91	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.83	17.15	29.76	10.42
0.702工日		未计价材料费							25.1				
清单项目综合单价									184.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	22.06	25.1		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.4	13.74		
	扁钢 < -59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.224	4.97	1.11		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	52.93	--	

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-188	铝板矩形风管(气焊)周长×壁厚2000以下×2mm制作	10m2	0.1	837.4	188.29	83.19	334.96	117.24	83.74	18.83	8.32	33.5	11.72
7-189	铝板矩形风管(气焊)周长×壁厚2000以下×2mm安装	10m2	0.1	394.32	9.93	4.34	157.73	55.2	39.43	0.99	0.43	15.77	5.52
综合人工工日		小计							123.17	19.82	8.75	49.27	17.24
1.162工日		未计价材料费							95.83				
清单项目综合单价									314.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板δ1	m2	1.08	88.73	95.83		
	铝焊丝丝301 ϕ3.0～4.0	kg	0.1111	30.01	3.33		
	铝焊粉	kg	0.1371	25.73	3.53		
	乙炔气	kg	0.3009	15.44	4.65		
	氧气	m3	0.8431	2.83	2.39		
	钢锯条	根	0.78	0.21	0.16		
	煤油	kg	0.1891	4.29	0.81		
	烧碱	kg	0.26	6.86	1.78		
	酒精	kg	0.13	9	1.17		
	铁砂布2#	张	1.17	0.86	1.01		
	石油沥青油毡350#	m2	0.05	3.34	0.17		
	棉纱头	kg	0.13	5.57	0.72		
	白粉	kg	0.25	0.41	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.65	--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	28.83	10.09	72.08	10.76	3.61	28.83	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	28.83	10.09
0.68工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									231.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶500*800	个	1	106.47	106.47		
	扁钢 < -59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.23	--	

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	5.94	2.08	14.84	3.54	3.61	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									74.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶200*200	个	1	44.36	44.36		
	扁钢 < -59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.9	--	

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	5.94	2.08	14.84	3.54	3.61	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	5.94	2.08

新点网上招投标系统

0.14工日	未计价材料费						44.36
清单项目综合单价							74.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶160*160	个	1	44.36	44.36		
	扁钢 < -59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.9	--	

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	22.05	7.72	55.12	8.15	3.61	22.05	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	22.05	7.72
0.52工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									172.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开铝合金百叶600*400			个			1		75.42	75.42			
	扁钢 < -59			kg			1.57		3.64	5.71			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套			11.1		0.22	2.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	83.57		--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							164.15				
清单项目综合单价									203.22				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	70℃防火阀500*320	个	1	164.15	164.15		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	177.11	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.38	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	Kg	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	362.52	32.67	133.94	145.01	50.75	3.63	0.33	1.34	1.45	0.51
10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	242.74	12.34	15.32	97.1	33.98	2.43	0.12	0.15	0.97	0.34
综合人工工日		小计							6.06	0.45	1.49	2.42	0.85
0.0571工日		未计价材料费											4.34
清单项目综合单价													15.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	4.13	4.34		
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下	套	0.03828	4	0.15		

新点网上招投标系统

	钢丝刷子	把	0.00158	1.54			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01014	4.97	0.05		
	溶剂汽油	kg	0.00171	7.89	0.01		
	清油	kg	0.0019	13.72	0.03		
	无光调和漆	kg	0.00507	12.86	0.07		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00655	12.86	0.08		
	松香水	kg	0.00158	4.72	0.01		
	破布	kg	0.00095	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.01584	0.86	0.01		
	锯条	根	0.00475	0.19			
	砂轮片ϕ350	片	0.00158	9.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.79	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	103.06		228.96	80.14	5.72	1.03		2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.72	1.03		2.29	0.8
0.054工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									13.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头ϕ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母ϕ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.44	0.01		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		

新点网上招投标系统

	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.17	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1408	管内穿线 多芯软导管八芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	104.94	24.31		41.98	14.69	1.05	0.24		0.42	0.15
综合人工工日		小计							1.05	0.24		0.42	0.15
0.0099工日		未计价材料费							3.07				
清单项目综合单价									4.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线多芯软导管八芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	2.84	3.07		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0026	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0073	9.98	0.07		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0225	3.14	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.31	--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-804	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 显示装置 液晶显示屏	m2	1	506.16	0.26	44.91	202.46	70.86	506.16	0.26	44.91	202.46	70.86
综合人工工日		小计							506.16	0.26	44.91	202.46	70.86
4.56工日		未计价材料费							603.36				
清单项目综合单价									1428.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气质量显示屏	m2	1	603.36	603.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	603.62	--	

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-266	室内壁挂式湿度传感器	支	1	16.65	0.85	1.24	6.66	2.33	16.65	0.85	1.24	6.66	2.33
综合人工工日		小计							16.65	0.85	1.24	6.66	2.33
0.15工日		未计价材料费							319.42				
清单项目综合单价									347.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气质量传感器	支	1	319.42	319.42		
	塑料膨胀管φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M6×45	十个	0.408	0.71	0.29		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	320.27	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.3	27.92		3.72	1.3	9.3	27.92		3.72	1.3
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.29	15.89		2.12	0.74	5.29	15.89		2.12	0.74
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.73	11.17		1.49	0.52	3.73	11.17		1.49	0.52
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.39	16.18		2.16	0.75	5.39	16.18		2.16	0.75
综合人工工日		小计							23.71	71.16		9.49	3.31
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							107.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	71.16	--	
	材料费小计			--	71.16	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	140.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	122.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	17.22			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	49.19			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2.46			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	3.28			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					195.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	236.72	100	236.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8394.23	2.4	201.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8394.23	0.42	35.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8394.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9961.88	9	896.57
合计					1133.29

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	140.21										
2	临时设施	49.19										
3	建筑工人实名制费用	2.46										
4	智慧工地费用	3.28										
5	社会保险费	201.46										
6	住房公积金	35.26										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：高集食堂-通风(01-05)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统